堂前人家东区项目 工程

招 标 控 制 价

招标控制价（小写）：1021202230.10

（大写）：壹拾亿贰仟壹佰贰拾万贰仟贰佰叁拾元壹角零分

招 标 人：无锡汎辉置业有限公司
（单位盖章）

造价咨询人：江苏久格工程项目管理有限公司
（单位资质专用章）

法定代表人
或其授权人：1
（签字或盖章）

法定代表人
或其授权人：邓佳
（签字或盖章）

编 制 人：
（造价人员签字盖专用章）

复 核 人：1
（造价工程师签字盖专用章）

编 制 时 间：2026年05月25日

复 核 时 间：2026年05月25日

建设项目招标控制价表

工程名称：堂前人家东区项目　　第1页 共1页

序号	单项工程名称	金额(元)	其中：(元)		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	基坑支护、桩基础	62583033.42		1040349.01	870790.48
2	人防、非人防地下室	258772272.10	50450000.00	5596506.03	8242893.53
3	住宅土建地下部分	54301922.99		1555877.29	1791402.45
4	住宅土建地上部分	410315349.03		11711989.07	13536167.47
5	商业及配套用房	47334624.34		1356247.88	1561553.58
6	安装工程	154998520.54		1815606.70	3084699.76
7	公区装修、幕墙工程	32896507.68	1000000.00	665809.45	916674.42
合　计		1021202230.10	51450000.00	23742385.43	30004181.69

单项工程招标控制价表

工程名称：基坑支护、桩基础　　第1页 共1页

序号	单位工程名称	金额(元)	其中：(元)		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	堂前人家东区-混凝土方桩	14667296.83		206353.94	204083.15
2	堂前人家东区-灌注桩	42324819.52		736682.63	588914.41
3	堂前人家东区-基坑支护	5590917.07		97312.44	77792.92
合　计		62583033.42		1040349.01	870790.48

单位工程招标控制价表

工程名称：堂前人家东区-混凝土方桩　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共1页

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	12664271.14	
1.1	人工费	643021.44	
1.2	材料费	10226208.38	
1.3	施工机具使用费	1533859.01	
1.4	企业管理费	152446.66	
1.5	利润	108735.65	
2	措施项目费	587881.33	
2.1	单价措施项目费	152743.68	
2.2	总价措施项目费	435137.65	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	206353.94	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	204083.15	
5	税金	1211061.21	
招标控制价合计=1+2+3+4+5-甲供材料费_含设备/1.01		14667296.83	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区-混凝土方桩　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	010301001001	预制钢筋混凝土方桩	1、地层情况：详勘察报告 2、送桩深度、桩长：桩长9m 3、桩截面：YZH-450B-9SN 4、沉桩方法：静压 5、混凝土强度等级：C60 6、具体详见施工图设计	m	26284.8	350.57	9214662.34	
2	010301001006	预制钢筋混凝土方桩	1、地层情况：详勘察报告 2、送桩深度、桩长：桩长9m 3、桩截面：YZH-450B-9SN 4、沉桩方法：静压 5、混凝土强度等级：C60 6、具体详见施工图设计	m	9840	350.57	3449608.80	
		分部分项合计					12664271.14	
1	011705001001	大型机械设备进出场及安拆		项	1	152743.68	152743.68	
		单价措施合计					152743.68	
本页小计							12817014.82	
合　　计							12817014.82	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区-混凝土方桩　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	011707001001	安全文明施工费		100.000	206353.94			
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.500	192255.22			
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.110	14098.72			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区-混凝土方桩　　堂前人家东区项目施工　　第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.650	211480.74			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.020	2563.40			建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区-混凝土方桩　　堂前人家东区项目施工　　第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.115	14739.57			现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。
合　计					435137.65			

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：堂前人家东区-混凝土方桩　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共1页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合　计				

暂列金额明细表

工程名称：堂前人家东区-混凝土方桩　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共1页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：堂前人家东区-混凝土方桩　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共1页

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±(元)		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：堂前人家东区-混凝土方桩　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共1页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注

规费、税金项目计价表

工程名称：堂前人家东区-混凝土方桩　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	204083.15	100.000	204083.15
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	13252152.47	1.300	172277.98
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	13252152.47	0.240	31805.17
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	13252152.47		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	13456235.62	9.000	1211061.21
合　计					1415144.36

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区-混凝土方桩　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共1页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	01050101	钢丝绳		kg	131.674896	5.75	757.13	
2	02330105	草袋子		只	80	0.86	68.80	
3	03570216	镀锌铁丝	8#	kg	1073.399168	4.52	4851.76	
4	04290303~1	钢筋混凝土方桩 YZH-450B	C60	m3	7388.42472	1350.00	9974373.37	
5	05030600	普通木成材		m3	65.837448	1989.00	130950.68	
6	12050329-1	液压油		kg	360	3.60	1296.00	
7	31130509	送桩器摊销		kg	3637.823805	5.32	19353.22	
8	32030121	钢支架、平台及连接件		kg	921.724272	3.57	3290.56	
9	32090101	周转木材		m3	46.573898	1989.00	92635.48	

单位工程招标控制价表

工程名称：堂前人家东区-灌注桩　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共1页

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	36797046.21	
1.1	人工费	5181446.11	
1.2	材料费	20798310.68	
1.3	施工机具使用费	7931665.08	
1.4	企业管理费	1967258.77	
1.5	利润	918365.57	
2	措施项目费	1444149.03	
2.1	单价措施项目费	37085.20	
2.2	总价措施项目费	1407063.83	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	736682.63	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	588914.41	
5	税金	3494709.87	
招标控制价合计=1+2+3+4+5-甲供材料费_含设备/1.01		42324819.52	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区-灌注桩　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	010302001001	泥浆护壁成孔灌注桩	1、地层情况：详勘察报告 2、桩径：700mm 3、成孔方法：旋挖钻孔 4、混凝土种类、强度等级：水下商品混凝土C35 5、泥浆处理自行考虑 6、具体详见施工设计	m3	8415.57	1551.62	13057766.72	
2	010302001002	泥浆护壁成孔灌注桩	1、地层情况：详勘察报告 2、桩径：800mm 3、成孔方法：旋挖钻孔 4、混凝土种类、强度等级：水下商品混凝土C35 5、泥浆处理自行考虑 6、具体详见施工设计	m3	7921.04	1313.73	10406107.88	
3	010302001004	泥浆护壁成孔灌注桩	1、混凝土种类、强度等级：水下商品混凝土C35 2、部位：充盈系数超过1.2部分灌注混凝土	m3	2841.6	490.37	1393435.39	
4	010302001003	泥浆护壁成孔灌注桩	1、部位：溶洞部位灌填 2、混凝土种类、强度等级：商品混凝土C20，导管插入溶洞底部灌注 3、具体详见详见施工图设计 4、最终以实际灌填量计量	m3	12624.91	569.57	7190769.99	
5	010515004001	钢筋笼	1、钢筋种类、规格：HRB400　Φ12mm内	t	236.64	4923.04	1164988.19	
6	010515004002	钢筋笼	1、钢筋种类、规格：HRB400　Φ25mm内	t	623.785	4725.67	2947802.06	
7	010516002001	桩帽	1、规格：5mm钢板加强箍 2、具体详见施工图设计	t	31.446	13103.86	412063.98	
8	010302007001	声测管	1、材料、规格：Φ50*3.5mm	m	8400	26.68	224112.00	
		分部分项合计					36797046.21	
1	011705001001	大型机械设备进出场及安拆		项	1	37085.20	37085.20	
本页小计							36834131.41	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区-灌注桩　　堂前人家东区项目施工　　第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		单价措施合计					37085.20	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区-灌注桩　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	011707001001	安全文明施工费		100.000	736682.63			
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.800	663014.37			
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.200	73668.26			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区-灌注桩　　堂前人家东区项目施工　　第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.650	607763.17			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.020	7366.83			建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区-灌注桩　　堂前人家东区项目施工　　第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.150	55251.20			现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。
合　计					1407063.83			

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：堂前人家东区-灌注桩　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共1页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合　计				

暂列金额明细表

工程名称：堂前人家东区-灌注桩　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共1页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：堂前人家东区-灌注桩　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共1页

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±(元)		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：堂前人家东区-灌注桩　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共1页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注

规费、税金项目计价表

工程名称：堂前人家东区-灌注桩　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	588914.41	100.000	588914.41
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	38241195.24	1.300	497135.54
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	38241195.24	0.240	91778.87
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	38241195.24		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	38830109.65	9.000	3494709.87
合　计					4083624.28

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区-灌注桩　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共1页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	01010100~1	钢筋	HRB400　Φ12mm内	t	241.3728	3374.00	814391.83	
2	01010100~2	钢筋	HRB400　Φ25mm内	t	636.2607	3180.50	2023627.16	
3	01270100	型钢		t	0.330183	3498.80	1155.24	
4	01270100~1	钢板		t	33.0183	3327.00	109851.88	
5	01690711	防尘盖		个	252	1.72	433.44	
6	01690713	底盖		个	84	1.72	144.48	
7	02330105	草袋子		只	20	0.86	17.20	
8	03410205	电焊条	J422	kg	40444.373	4.92	198986.32	
9	03410205~1	电焊条	J422	kg	2084.8698	4.92	10257.56	
10	03570216	镀锌铁丝	8#	kg	8	4.52	36.16	
11	03570229	镀锌铁丝	16#～18#	kg	329.28	4.52	1488.35	
12	03590700	铁件		kg	1210.8954	5.66	6853.67	
13	11030303	防锈漆		kg	76.860313	12.86	988.42	
14	12030107	油漆溶剂油		kg	7.940115	12.01	95.36	
15	12370305	氧气		m3	1381.58001	2.83	3909.87	
16	12370336	乙炔气		m3	600.272694	14.05	8433.83	
17	14010323	焊接钢管	DN50	m	8904	20.14	179326.56	
18	14370131	高压胶管		m	2349.570996	47.17	110829.26	
19	15021601	接头管箍		个	1428	12.86	18364.08	
20	31010411	密封圈		个	1260	4.29	5405.40	
21	31130501	导管、护筒及料斗摊销		kg	19722.047112	4.46	87960.33	
22	31130523	钻头摊销		个	1.195771	3666.03	4383.73	
23	31130527	泥浆罐摊销		kg	6534.644	3.43	22413.83	
24	31150101	水		m3	13201.778968	4.57	60332.13	
25	32090101	周转木材		m3	0.298943	1586.47	474.26	
26	80212106	预拌混凝土(泵送型) C35		m3	23388.266243	483.12	11299339.19	
27	80212115	预拌混凝土(非泵送型) C20		m3	15452.88984	392.15	6059850.75	
合计							21029350.29	

单位工程招标控制价表

工程名称：堂前人家东区-基坑支护　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共1页

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	4292597.85	
1.1	人工费	848619.60	
1.2	材料费	2221038.92	
1.3	施工机具使用费	892235.80	
1.4	企业管理费	208818.28	
1.5	利润	121885.25	
2	措施项目费	758890.95	
2.1	单价措施项目费	573024.20	
2.2	总价措施项目费	185866.75	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	97312.44	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	77792.92	
5	税金	461635.35	
招标控制价合计=1+2+3+4+5-甲供材料费_含设备/1.01		5590917.07	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区-基坑支护　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		010202 放坡支护						
1	010202009003	喷射混凝土	1、部位：自然放坡支护 2、厚度：60mm 3、材料种类：喷射细石混凝土 4、混凝土(砂浆)类别、强度等级：C20 5、坡面设置Φ70 UPVC泄水管，水平间距1.5m,长度0.3m，外倾5% ，背侧采用碎石金属篱网包裹。 6、具体详见施工图设计	m2	9599.25	119.67	1148742.25	
2	010202009004	喷射混凝土	1、部位：坡面支护挂网 2、钢筋种类、规格：Φ6@300钢筋网 3、具体详见施工图设计	m2	9599.25	9.37	89944.97	
3	010202008001	土钉	1、置入方法：插土固定 2、杆体材料品种、规格、数量：Φ16@2100，L=1500mm	m	7893.9	15.84	125039.38	
		分部小计					1363726.60	
		010202 型钢水泥墙支护						
4	010201009001	深层搅拌桩	1、地层情况：详勘察报告 2、空桩长度、桩长：空搅2m内 3、桩截面尺寸：三轴搅拌桩Φ850@600，套接一孔法施工 4、水泥强度等级、掺量：采用P0 42.5普通硅酸盐水泥，水泥掺量20% 5、具体详见施工图设计	m	5625	189.65	1066781.25	
5	010202005001	型钢桩	1、地层情况或部位：三轴搅拌桩内 2、规格型号：H700*300*13*24 3、是否拔出：包含插、拔型钢 4、具体详见施工图设计	t	1120.961	1211.16	1357663.12	
本页小计							3788170.97	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区-基坑支护　　堂前人家东区项目施工　　第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
6	010202010001	钢筋混凝土支撑	1、部位：桩顶冠梁、连梁 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C30	m3	322.8	551.37	177982.24	
7	010515001002	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HRB400　Φ12mm内	t	7.016	5128.63	35982.47	
8	010515001001	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HRB400　Φ25mm内	t	18.886	4307.58	81352.96	
9	010606001001	钢支撑	1、部位：临边集水井加强 2、钢材品种、规格：HM200*200型钢，钢材材质Q235B 3、具体详见施工图设计	t	4.96	3140.35	15576.14	
		分部小计					2735338.18	
		其他						
10	010401014001	砖地沟、明沟	1、坡顶排水沟 2、砖品种、规格、强度等级：MU15混凝土标准砖 3、沟截面尺寸：300*300mm 4、垫层材料种类、厚度：50厚碎石垫层，150厚C20混凝土垫层 5、砂浆强度等级：DMM5预拌砂浆砌筑 6、25mm厚DPM20预拌砂浆抹面	m	1280.12	120.30	153998.44	
11	010401011001	砖检查井	1、集水井 2、井截面、深度：800*800*1000mm 3、砖品种、规格、强度等级：MU15混凝土标准砖 4、垫层材料种类、厚度：50厚碎石垫层，150厚C20混凝土垫层 5、砂浆强度等级：DMM5预拌砂浆砌筑 6、25mm厚DPM20预拌砂浆抹面	座	43	919.41	39534.63	
		分部小计					193533.07	
		分部分项合计					4292597.85	
本页小计							504426.88	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区-基坑支护　　堂前人家东区项目施工　　第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	011702006001	矩形梁	1、部位：桩顶冠梁、连梁 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C30	m2	731.23	75.85	55463.80	
2	011705001001	大型机械设备进出场及安拆		项	1	42649.40	42649.40	
3	011706001001	成井	1、成井方式：轻型井点降水 2、成井直径：井点管采用48x3钢管 3、井（滤）管类型、直径：滤管采用内径同井点管的钢管,长度为1.5m	m	1890	44.62	84331.80	
4	011706002001	排水、降水	1、机械规格型号：轻型井点降水 2、降排水管规格：井点管采用48x3钢管,插入基底以下3.0m	昼夜	80	4882.24	390579.20	
		单价措施合计					573024.20	
本页小计							573024.20	
合　　计							4865622.05	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区-基坑支护　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	011707001001	安全文明施工费		100.000	97312.44			
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.800	87581.20			
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.200	9731.24			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区-基坑支护　　堂前人家东区项目施工　　第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.650	80282.76			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.020	973.12			建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区-基坑支护　　堂前人家东区项目施工　　第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.150	7298.43			现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。
合　计					185866.75			

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：堂前人家东区-基坑支护　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共1页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合　计				

暂列金额明细表

工程名称：堂前人家东区-基坑支护　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共1页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：堂前人家东区-基坑支护　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共1页

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±(元)		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：堂前人家东区-基坑支护　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共1页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注

规费、税金项目计价表

工程名称：堂前人家东区-基坑支护　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	77792.92	100.000	77792.92
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	5051488.80	1.300	65669.35
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	5051488.80	0.240	12123.57
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	5051488.80		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	5129281.72	9.000	461635.35
合　计					539428.27

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区-基坑支护　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共2页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	01010100~1	钢筋HRB400	Φ25mm内	t	12.709179	3180.50	40421.54	
2	01010100~2	钢筋HPB300	Φ12mm内	t	14.878838	3316.00	49338.23	
3	01010100~3	钢筋	HRB400　Φ12mm内	t	7.15632	3374.00	24145.42	
4	01010100~4	钢筋	HRB400　Φ25mm内	t	19.26372	3180.50	61268.26	
5	01270100	型钢		t	0.248	3245.00	804.76	
6	01270100~1	型钢（H）		t		3151.00		
7	02090101	塑料薄膜		m2	338.94	0.69	233.87	
8	02290301	麻绳		kg	0.248	5.75	1.43	
9	02330105	草袋子		只	12.76	0.86	10.97	
10	03050123	螺栓	≥M30	套	50	0.56	28.00	
11	03410200	电焊条		kg	5784.15876	4.92	28458.06	
12	03410205	电焊条	J422	kg	495.95388	4.92	2440.09	
13	03510701	铁钉		kg	197.870838	4.66	922.08	
14	03550205	镀锌铁丝网	10×10×0.9	m2		9.80		
15	03570216	镀锌铁丝	8#	kg	25.4464	4.52	115.02	
16	03570237	镀锌铁丝	22#	kg	107.78544	4.52	487.19	
17	03570237~1	镀锌铁丝	22#	kg	84.8873	4.52	383.69	
18	03590100	垫铁		kg	24.8	4.29	106.39	
19	04010132	水泥	42.5级	kg	335205.81	0.29	97209.68	
20	04010132~1	水泥	42.5级	kg	2190152.79	0.29	635144.31	
21	04010611	水泥	32.5级	kg	17395.814532	0.26	4575.10	
22	04030107	中砂		t	889.878448	150.57	133989.00	
23	04050203	碎石	5～16mm	t	616.731012	155.43	95858.50	
24	04050207	碎石	5～40mm	t	85.50729	155.43	13290.40	
25	04050217	碎石	40	t	4.01625	155.43	624.25	
26	04090120	石灰膏		m3	1.066699	209.83	223.83	
27	04132703	混凝土实心砖	240×115×53 MU15	百块	229.252608	53.00	12150.39	
28	04135500	标准砖	240×115×53	百块	333.036236	53.00	17650.92	
29	04230108	防水剂		kg	96.938319	4.29	415.87	
30	04230703	高效减水剂		kg	3960.65055	2.44	9663.99	
31	04230904	速凝剂		kg	12187.2078	1.20	14624.65	
32	05011200	圆木		m3	0.00496	1286.32	6.38	
33	11030303	防锈漆		kg	23.064	12.86	296.60	
34	12030107	油漆溶剂油		kg	2.3808	12.01	28.59	
35	12330905	减摩剂		kg	16814.415	6.26	105258.24	
36	12370305	氧气		m3	2922.63298	2.83	8271.05	
37	12370336	乙炔气		m3	2187.95714	14.05	30740.80	
38	14310715	PVC-U硬聚氯乙烯管	dn50	m	321.3	21.00	6747.30	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区-基坑支护　　堂前人家东区项目施工　　第2页 共2页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
39	14370131	高压胶管		m	419.5695	47.17	19791.09	
40	14370704	橡胶水管	Φ25	m	395.4891	13.29	5256.05	
41	14370706	橡胶水管	Φ50	m	107.1	12.86	1377.31	
42	14570309	轻型井点井管	Φ40	m	850.5	13.21	11235.11	
43	14570310	轻型井点总管	Φ100	m	41.013	40.94	1679.07	
44	14570343	喷射管	Φ50	m	296.616825	21.44	6359.46	
45	19450308	高压风管	Φ50	m	48.956175	47.17	2309.26	
46	31150101	水		m3	1397.097138	4.57	6384.73	
47	31150101~1	水		m3	6458.00096	4.57	29513.06	
48	32010502	复合木模板	18mm	m2	160.8706	32.59	5242.77	
49	32020115	卡具		kg	121.38418	4.18	507.39	
50	32020132	钢管支撑		kg	477.49319	3.59	1714.20	
51	32090101	周转木材		m3	4.251054	1586.47	6744.17	
52	33030101	土工布		m2	87.62309	4.55	398.69	
53	51350131	喷射器喷头	Φ50mm	只	11.5191	407.34	4692.19	
54	51350135	快速接头		只	14.398875	128.63	1852.13	
55	80212115	预拌混凝土(非泵送型) C20		m3	157.800021	392.15	61881.28	
56	80212117	预拌混凝土(非泵送型) C30		m3	329.256	432.07	142261.64	
57	CL-D00001	型钢桩（租赁）		t	140120.125	4.00	560480.50	
合计							2265614.95	

单项工程招标控制价表

工程名称：人防、非人防地下室　　第1页 共1页

序号	单位工程名称	金额(元)	其中：(元)		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	堂前人家东区-大型土石方	15408138.12		257930.23	214391.34
2	堂前人家东区-地库	181662304.72	49950000.00	3586871.82	5992979.27
3	堂前人家东区-人防地库	61701829.26	500000.00	1751703.98	2035522.92
合　计		258772272.10	50450000.00	5596506.03	8242893.53

单位工程招标控制价表

工程名称：堂前人家东区-大型土石方　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共1页

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	13406468.85	
1.1	人工费	3506892.23	
1.2	材料费	240690.96	
1.3	施工机具使用费	8354706.75	
1.4	企业管理费	829609.58	
1.5	利润	474569.33	
2	措施项目费	515046.34	
2.1	单价措施项目费	27397.00	
2.2	总价措施项目费	487649.34	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	257930.23	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	214391.34	
5	税金	1272231.59	
招标控制价合计=1+2+3+4+5-甲供材料费_含设备/1.01		15408138.12	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区-大型土石方　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	010101002001	挖一般土方	1、土壤类别：详见现场及地勘报告,含地上附着物的清理,且含清表土、堆积土、软基挖除、建筑垃圾、场地硬化、砖砌体、小型砼及钢筋砼障碍物等的拆除清理，详见施工现场和地勘 2、挖土深度：综合详见设计 3、弃土运距：场内运输自行考虑 4、含建筑物基坑部位挖方	m3	430056.77	11.99	5156380.67	
2	010101004001	挖基坑土方	1、土壤类别：详见现场及地勘报告,含地上附着物的清理,且含清表土、堆积土、软基挖除、建筑垃圾、场地硬化、砖砌体、小型砼及钢筋砼障碍物等的拆除清理，详见施工现场和地勘 2、挖土深度：综合 3、弃土运距：场内运输自行考虑	m3	5398.94	9.68	52261.74	
3	010101003001	挖沟槽土方	1、土壤类别：详见现场及地勘报告,含地上附着物的清理,且含清表土、堆积土、软基挖除、建筑垃圾、场地硬化、砖砌体、小型砼及钢筋砼障碍物等的拆除清理，详见施工现场和地勘 2、挖土深度：综合详见设计 3、弃土运距：场内运输自行考虑	m3	3456.26	10.78	37258.48	
本页小计							5245900.89	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区-大型土石方　　堂前人家东区项目施工　　第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
4	010103001001	回填方	1、基础回填 2、密实度要求：符合设计及相关规范要求 3、填方材料品种：素土分层回填,并符合相关工程的质量规范要求 4、填方粒径要求：符合设计及相关规范要求 5、填方来源、运距：运输自行考虑	m3	87053.65	26.93	2344354.79	
5	010103001002	回填方	1、填方材料品种：预拌流态固化土 2、填方来源、运距：场内运输自行考虑 3、具体详见施工图设计	m3	1423.31	249.68	355372.04	
6	010103002001	余方弃置	1、废弃料品种：挖出的土方、软基土、建筑垃圾等 2、运距：堆放地点、安置费用、运输方式、运距自行考虑,但必须符合建设单位及城乡建设相关管理要求	m3	351858.32	15.52	5460841.13	
		分部分项合计					13406468.85	
1	011705001001	大型机械设备进出场及安拆		项	1	27397.00	27397.00	
		单价措施合计					27397.00	
本页小计							8187964.96	
合　　计							13433865.85	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区-大型土石方　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	011707001001	安全文明施工费		100.000	257930.23			
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.500	201507.99			
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.420	56422.24			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区-大型土石方　　堂前人家东区项目施工　　第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.650	221658.79			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.020	2686.77			建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区-大型土石方　　堂前人家东区项目施工　　第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.040	5373.55			现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。
合　计					487649.34			

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：堂前人家东区-大型土石方　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共1页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合　计				

暂列金额明细表

工程名称：堂前人家东区-大型土石方　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共1页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：堂前人家东区-大型土石方　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共1页

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±(元)		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：堂前人家东区-大型土石方　　堂前人家东区项目施工　　

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注

规费、税金项目计价表

工程名称：堂前人家东区-大型土石方　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	214391.34	100.000	214391.34
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	13921515.19	1.300	180979.70
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	13921515.19	0.240	33411.64
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	13921515.19		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	14135906.53	9.000	1272231.59
合　计					1486622.93

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区-大型土石方　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共1页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	02090101	塑料薄膜		m2		0.69		
2	02330105	草袋子		只	50	0.86	43.00	
3	03570216	镀锌铁丝	8#	kg	25	4.52	113.00	
4	31150101	水		m3	6129.6526	4.57	28012.51	
5	34020901	木枕		m3	0.4	1071.94	428.78	
6	80212115~1	预拌流态固化土		m3	1451.7762	145.72	211552.83	

单位工程招标控制价表

工程名称：堂前人家东区-地库　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共1页

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	91008444.12	
1.1	人工费	17401587.10	
1.2	材料费	63874214.14	
1.3	施工机具使用费	1440777.41	
1.4	企业管理费	6030876.60	
1.5	利润	2260988.87	
2	措施项目费	19711241.49	
2.1	单价措施项目费	14178412.81	
2.2	总价措施项目费	5532828.68	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	3586871.82	
3	其他项目费	49950000.00	
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估	49950000.00	
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	5992979.27	
5	税金	14999639.84	
招标控制价合计=1+2+3+4+5-甲供材料费_含设备/1.01		181662304.72	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区-地库　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共26页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		0103 桩基工程						
1	010301004001	截（凿）桩头	1、桩类型：预应力混凝土实心方桩 2、桩头截面、高度：450mm 3、混凝土强度等级：C60 4、具体详见施工图设计	根	443	44.93	19903.99	
2	010301001002	方桩与筏板连接	1、地下室内预应力桩与筏板钢筋连接 2、含锚固钢筋 3、做法详《预制混凝土方桩》（20G361）第73页的机械连接法	根	2766	268.95	743915.70	
		分部小计					763819.69	
		0104 砌筑工程						
3	010401008001	填充墙	1、砖品种、规格、强度等级：B06、A5.0粉煤灰加气混凝土砌块 2、墙体类型：地下室隔墙200mm 3、砂浆强度等级、配合比：Ma5.0级专用砂浆	m3	2015.74	593.46	1196261.06	
4	010401008004	填充墙	1、砖品种、规格、强度等级：B06、A5.0粉煤灰加气混凝土砌块 2、墙体类型：地下室隔墙250mm 3、砂浆强度等级、配合比：Ma5.0级专用砂浆	m3	35.34	593.46	20972.88	
5	010401008003	填充墙	1、砖品种、规格、强度等级：B06、A5.0蒸压砂加气混凝土砌块 2、墙体类型：外墙200mm 3、砂浆强度等级、配合比：Ma5级专用砂浆	m3	51.51	588.06	30290.97	
6	010401014001	砖地沟、明沟	1、砖品种、规格、强度等级：75水泥实心砖 2、砂浆强度等级：DMM7.5预拌砂浆	m3	170.09	652.98	111065.37	
本页小计							2122409.97	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区-地库　　堂前人家东区项目施工　　第2页 共26页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
7	010401012001	零星砌砖	1、零星砌砖名称、部位：砖砌隔仓 2、砖品种、规格、强度等级：75水泥实心砖 3、砂浆强度等级、配合比：DMM7.5预拌砂浆	m3	133.32	652.98	87055.29	
		分部小计					1445645.57	
		0105 混凝土工程						
8	010501001001	垫层	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C20	m3	4574.37	508.57	2326387.35	
9	010501001002	垫层	1、汽车坡道素混凝土回填 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C20	m3	233.82	531.44	124261.30	
10	010501004001	满堂基础	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35 抗渗等级P8 3、要求：采用补偿收缩混凝土，掺抗裂纤维 4、包括柱墩、集水坑、排水沟等	m3	23162.51	562.35	13025437.50	
11	010502001004	矩形柱	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35 3、柱高：3.6m内	m3	423.3	627.71	265709.64	
12	010502001005	矩形柱	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35 3、柱高：5.0m内	m3	525.36	627.71	329773.73	
13	010502002001	构造柱	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25	m3	181.98	774.17	140883.46	
14	010503002001	矩形梁	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35 3、梁高：3.6m内	m3	1.39	592.15	823.09	
本页小计							16300331.36	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
15	010503004001	圈梁	1、部位：腰梁 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C25	m3	71.5	631.45	45148.68	
16	010503004002	圈梁	1、部位：导墙、止水 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C20	m3	0.11	613.35	67.47	
17	010503004003	圈梁	1、部位：门槛砼翻边 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C20	m3	4.52	613.35	2772.34	
18	010503005001	过梁	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25	m3	6.69	698.16	4670.69	
19	010504001001	直形墙	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35 3、墙高：3.6m内 4、部位：地下室内墙	m3	18.97	578.66	10977.18	
20	010504001003	直形墙	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35抗渗等级P8 3、墙高：3.6m内 4、部位：地下室内墙	m3	48.39	593.54	28721.40	
21	010504001004	直形墙	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35抗渗等级P8 3、墙高：5.0m内 4、部位：地下室内墙	m3	61.59	593.54	36556.13	
22	010504004001	挡土墙	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35抗渗等级P8 3、墙厚：300mm 4、墙高：3.6m内 5、要求：采用补偿收缩混凝土，掺抗裂纤维 6、部位：地下室外墙	m3	265.2	608.42	161352.98	
本页小计							290266.87	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
23	010504004002	挡土墙	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35抗渗等级P8 3、墙厚：300mm 4、墙高：5.0m内 5、要求：采用补偿收缩混凝土，掺抗裂纤维 6、部位：地下室外墙	m3	337.53	608.42	205360.00	
24	010504001005	直形墙	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35抗渗等级P8 3、墙厚：300mm 4、墙高：3.6m内 5、要求：采用补偿收缩混凝土，掺抗裂纤维	m3	133.74	630.23	84286.96	
25	010504001006	直形墙	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35 3、墙厚：200mm以内 4、部位：女儿墙	m3	8.95	621.78	5564.93	
26	010505001003	有梁板	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35抗渗等级P8 3、板厚：300mm以内 4、层高：3.6m内 5、要求：采用补偿收缩混凝土，掺抗裂纤维	m3	6294.75	607.32	3822927.57	
27	010505001007	有梁板	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35抗渗等级P8 3、板厚：300mm以内 4、层高：5.0m内 5、要求：采用补偿收缩混凝土，掺抗裂纤维	m3	7689.35	607.32	4669896.04	
28	010505001005	有梁板	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35抗渗等级P8 3、板厚：500mm以内 4、层高：3.6m内 5、要求：采用补偿收缩混凝土，掺抗裂纤维	m3	101.98	607.32	61934.49	
本页小计							8849969.99	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
29	010505001004	有梁板	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35抗渗等级P8 3、板厚：300mm以内 4、层高：3.6m内 5、要求：采用补偿收缩混凝土，掺抗裂纤维 6、部位：汽车坡道斜板	m3	138.73	609.60	84569.81	
30	010505001006	有梁板	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35 3、板厚：200mm以内 4、层高：3.6m内	m3	36.91	576.72	21286.74	
31	010505003001	平板	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35 3、层高：3.6m内	m3	19.92	588.81	11729.10	
32	010505008001	雨篷	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35	m3	2.69	673.29	1811.15	
33	010506001001	直形楼梯	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35	m2	165.11	128.57	21228.19	
34	010507007001	其他构件	1、构件的类型：门窗抱框 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C25	m3	23.48	639.42	15013.58	
35	010508001001	后浇带	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C40 抗渗等级P8（微膨胀） 3、采用膨胀混凝土及抗裂纤维 4、部位：底板	m3	1299.51	651.90	847150.57	
36	010508001012	后浇带	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C40抗渗等级P8 3、采用膨胀混凝土及抗裂纤维 4、墙厚：各规格外墙 5、墙高：5.0m内	m3	20.94	706.19	14787.62	
本页小计							1017576.76	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
37	010508001011	后浇带	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C40 3、采用膨胀混凝土及抗裂纤维 4、墙厚：各规格内墙 5、墙高：5.0m内	m3	1.83	706.19	1292.33	
38	010508001009	后浇带	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C40抗渗等级P8 3、采用膨胀混凝土及抗裂纤维 4、板厚：300mm内 5、部位：地下室顶板	m3	872.49	651.90	568776.23	
39	010512008001	沟盖板	1、部位：排水沟盖板 2、规格、材质：成品金属盖板500*374*12mm 3、具体详见施工图设计	m2	15.37	183.39	2818.70	
40	010512008003	沟盖板	1、部位：排水沟盖板 2、规格、材质：耐轮压成品金属盖板 3、具体详见施工图设计	m2	1328.89	183.39	243705.14	
41	010512008002	井盖板	1、部位：集水坑盖板 2、规格、材质：成品铸钢盖板 3、具体详见施工图设计	m2	173.52	395.51	68628.90	
		分部小计					27256310.99	
		0105 钢筋工程						
42	010515001001	现浇构件钢筋	1、钢筋种类：HPB300 (层高超高施工费自行考虑)，质监要求的抱箍、腰梁与砼主体结构的钢筋连接方式自行考虑 2、规格：Φ12mm内 3、钢筋性能指标要求详见设计说明	t	29.726	5415.45	160979.67	
本页小计							1046200.97	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
43	010515001002	现浇构件钢筋	1、钢筋种类：HRB400 (层高超高施工费自行考虑)，质监要求的抱箍、腰梁与砼主体结构的钢筋连接方式自行考虑 2、规格：Φ12mm内 3、钢筋性能指标要求详见设计说明	t	1758.728	5474.61	9628349.90	
44	010515001003	现浇构件钢筋	1、钢筋种类：HRB400 (层高超高施工费自行考虑,电渣压力焊另计,另外其它接头按设计及规范要求自行考虑) 2、规格：Φ25mm内 3、钢筋性能指标要求详见设计说明	t	2870.536	4519.09	12972210.53	
45	010515001004	现浇构件钢筋	1、钢筋种类：HRB400E (层高超高施工费自行考虑)，质监要求的抱箍、腰梁与砼主体结构的钢筋连接方式自行考虑 2、规格：Φ12mm内 3、钢筋性能指标要求详见设计说明	t	5.23	5931.12	31019.76	
46	010515001005	现浇构件钢筋	1、钢筋种类：HRB400E (层高超高施工费自行考虑)，质监要求的抱箍、腰梁与砼主体结构的钢筋连接方式自行考虑 2、规格：Φ25mm内 3、钢筋性能指标要求详见设计说明	t	846.032	4884.89	4132773.26	
47	010515001006	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：综合 2、部位：墙体内钢筋加固	t	13.879	7144.22	99154.63	
48	010515001007	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HPB300 ， Φ4钢筋网 2、部位：楼地面、屋面	t	64.801	6562.36	425247.49	
本页小计							27288755.57	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
49	010516002001	预埋铁件	1、钢材种类：Q235B 2、规格：排水沟、集水坑预埋角铁 3、详见施工图设计	t	43.332	14579.23	631747.19	
50	010516003001	电渣压力焊接头	1、规格：墙、柱纵向钢筋	个	14643	8.80	128858.40	
51	010516003002	机械连接	1、连接方式：直螺纹 2、规格：Φ25mm内	个	10105	15.06	152181.30	
		分部小计					28362522.13	
		0108 门窗工程						
52	010802003003	钢质防火门	1、钢质甲级防火门 2、门代号及洞口尺寸：FM甲1123,1100*2300mm 3、含五金配件 4、具体详见施工图设计	樘	85	1541.37	131016.45	
53	010802003008	钢质防火门	1、钢质甲级防火门 2、门代号及洞口尺寸：FM甲1522,1500*2200mm 3、含五金配件 4、具体详见施工图设计	樘	95	2010.48	190995.60	
54	010802003004	钢质防火门	1、钢质甲级防火门 2、门代号及洞口尺寸：FM甲1223禁,1200*2300mm 3、含五金配件 4、具体详见施工图设计	樘	1	1681.48	1681.48	
55	010802003009	钢质防火门	1、钢质甲级防火门 2、门代号及洞口尺寸：FM甲1523，1500*2300mm 3、含五金配件 4、具体详见施工图设计	樘	14	2101.86	29426.04	
56	010802003010	钢质防火门	1、钢质甲级防火门 2、门代号及洞口尺寸：FM甲1223,1200*2300mm 3、含五金配件 4、具体详见施工图设计	樘	1	1681.48	1681.48	
57	010802003011	钢质防火门	1、钢质甲级防火门 2、门代号及洞口尺寸：FM甲1122禁,1100*2200mm 3、含五金配件 4、具体详见施工图设计	樘	8	1474.35	11794.80	
本页小计							1279382.74	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区-地库　　堂前人家东区项目施工　　第9页 共26页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
58	010802003002	钢质防火门	1、钢质乙级防火防盗门 2、门代号及洞口尺寸：YFHDM1122,1100*2200mm 3、含五金配件 4、具体详见施工图设计	樘	23	1439.14	33100.22	
59	010803002001	防火卷帘（闸）门	1、特级防火卷帘 2、门代号及洞口尺寸：FHJL6028,6000*2800mm 3、门材质：无机纤维复合防火防烟卷帘,耐火极限3.0h 4、含五金配件	樘	68	6800.84	462457.12	
60	010803002002	防火卷帘（闸）门	1、特级防火卷帘 2、门代号及洞口尺寸：FHJL6328,6300*2800mm 3、门材质：无机纤维复合防火防烟卷帘,耐火极限3.0h 4、含五金配件	樘	2	7140.88	14281.76	
61	010803002003	防火卷帘（闸）门	1、特级防火卷帘 2、门代号及洞口尺寸：FHJL6128,6100*2800mm 3、门材质：无机纤维复合防火防烟卷帘,耐火极限3.0h 4、含五金配件	樘	5	6914.18	34570.90	
62	010803002004	防火卷帘（闸）门	1、特级防火卷帘 2、门代号及洞口尺寸：FHJL7028,7000*2800mm 3、门材质：无机纤维复合防火防烟卷帘,耐火极限3.0h 4、含五金配件	樘	7	7934.32	55540.24	
63	010803002005	防火卷帘（闸）门	1、特级防火卷帘 2、门代号及洞口尺寸：FHJL7728,7700*2800mm 3、门材质：无机纤维复合防火防烟卷帘,耐火极限3.0h 4、含五金配件	樘	1	8727.75	8727.75	
本页小计							608677.99	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
64	010803002006	防火卷帘（闸）门	1、特级防火卷帘 2、门代号及洞口尺寸：FHJL6428,6400*2800mm 3、门材质：无机纤维复合防火防烟卷帘,耐火极限3.0h 4、含五金配件	樘	2	7254.24	14508.48	
65	010803002007	防火卷帘（闸）门	1、特级防火卷帘 2、门代号及洞口尺寸：FHJL4427,4400*2700mm 3、门材质：无机纤维复合防火防烟卷帘,耐火极限3.0h 4、含五金配件	樘	2	4809.16	9618.32	
		分部小计					999400.64	
		0109 屋面及防水工程						
66	010902002001	屋面涂膜防水	1、部位：地库出地面楼梯间 2、防水膜品种：2.0厚非固化橡胶沥青防水材料	m2	188.55	44.72	8431.96	
67	010902001001	屋面卷材防水	1、部位：地库出地面楼梯间 2、卷材品种、规格、厚度：3.0厚SBS改性沥青防水卷材+3.0厚SBS改性沥青防水卷材	m2	188.55	81.01	15274.44	
68	010902003001	屋面刚性层	1、部位：地库出地面楼梯间 2、刚性层厚度：最薄处30厚LC5.0轻集料混凝土找坡层	m2	101.22	26.49	2681.32	
69	010902003002	屋面刚性层	1、部位：地库出地面楼梯间 2、刚性层厚度：20厚DS M15 砂浆(1:3水泥砂浆)找平层	m2	150.68	23.95	3608.79	
70	010902003004	屋面刚性层	1、部位：地库出地面楼梯间 2、刚性层厚度：40厚C30细石混凝土保护层，内配冷拔Φ4双向@100,设分格缝缝20,3厚SBS改性沥青防水卷材热铺盖缝,纵横间距≤4m（钢筋另计） 3、具体详见施工图设计	m2	101.22	50.22	5083.27	
			本页小计				59206.58	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
71	010902003006	屋面刚性层	1、部位：地库出地面楼梯间 2、刚性层厚度：最薄20厚防水砂浆(掺5%防水剂)找平	m2	49.46	32.23	1594.10	
72	010902002002	屋面涂膜防水	1、部位：雨篷 2、防水膜品种：1.5厚聚合物水泥防水涂料(Ⅱ型)	m2	18.8	30.62	575.66	
73	010902003007	屋面刚性层	1、部位：雨篷 2、刚性层厚度：最薄20厚防水砂浆(掺5%防水剂)找平	m2	18.8	32.23	605.92	
74	010902002003	屋面涂膜防水	1、部位：地库顶板 2、防水膜品种：2.0厚非固化橡胶沥青防水材料	m2	48463.92	44.72	2167306.50	
75	010902001002	屋面卷材防水	1、部位：地库顶板 2、卷材品种、规格、厚度：4.0厚SBS改性沥青耐根穿刺防水卷材(复合铜胎基)	m2	48463.92	118.54	5744913.08	
76	010902003008	屋面刚性层	1、部位：地库顶板 2、刚性层厚度：20厚 DS M15 砂浆(1:3水泥砂浆)隔离层	m2	45749.61	23.95	1095703.16	
77	010902003009	屋面刚性层	1、部位：地库顶板 2、刚性层厚度：30厚(最薄处)LC5.0轻骨料混凝土找坡层,坡度2%	m2	45749.61	52.98	2423814.34	
78	010902003010	屋面刚性层	1、部位：地库顶板 2、刚性层厚度：20厚 DS M15 砂浆(1:3水泥砂浆)找平层	m2	45749.61	23.95	1095703.16	
79	010902003011	屋面刚性层	1、部位：地库顶板 2、刚性层厚度：70厚C20细石砼,双向4@150 钢筋网片(间距@4m 设缝、缝宽20mm,缝内嵌密防水油膏)（钢筋另计）	m2	45749.61	68.04	3112803.46	
80	010902003012	屋面刚性层	1、部位：地库顶板，种植屋面 2、刚性层厚度：100厚级配碎石(粒径10-25mm)排(蓄)水层，设排水盲管接入就近市政雨水井 3、聚酯无纺土工布(单位面积质量不小于 200g/m2)	m2	16012.36	44.90	718954.96	
本页小计							16361974.34	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
81	010904002010	楼（地）面涂膜防水	1、部位：地下室底板 2、防水膜品种：2.0厚JS-Ⅱ型聚合物水泥基防水涂料 (用量不应小于1.5kg/平方米)	m2	46151.72	30.62	1413165.67	
82	010904001001	楼（地）面卷材防水	1、部位：地下室底板 2、卷材品种、规格、厚度：1.5厚预铺反应粘结型高分子膜基湿铺防水卷材	m2	46151.72	47.63	2198206.42	
83	010903002001	墙面涂膜防水	1、部位：地下室外墙 2、防水膜品种：1.0厚水泥基渗透结晶型防水涂料 (用量不应小于1.5kg/平方米)	m2	2049.6	22.45	46013.52	
84	010903001001	墙面卷材防水	1、部位：地下室外墙 2、卷材品种、规格、厚度：1.5厚反应粘结型高分子膜基湿铺防水卷材	m2	2049.6	54.87	112461.55	
85	010904002003	楼（地）面涂膜防水	1、部位：电表间、配电间、弱电间、排烟、送风机房 2、涂膜厚度、遍数：1.0厚水泥基渗透结晶防水涂料 (每平方米不少于1.5kg)	m2	1947.24	19.09	37172.81	
86	010904002009	楼（地）面涂膜防水	1、部位：消防水池、管道井、风井 2、涂膜厚度、遍数：1.0厚水泥基渗透结晶防水涂料 (每平方米不少于1.5kg)	m2	265.1	19.09	5060.76	
87	010904002006	楼（地）面涂膜防水	1、部位：电梯基坑、集水坑 2、涂膜厚度、遍数：1.0厚水泥基渗透结晶防水涂料 (每平方米不少于1.5kg)	m2	920.14	19.09	17565.47	
本页小计							3829646.20	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
88	010904002007	楼（地）面涂膜防水	1、部位：消防泵房、生活泵房 2、涂膜厚度、遍数：1.0厚水泥基渗透结晶防水涂料(每平方米不少于1.5kg)	m2	139.88	19.09	2670.31	
89	010904002008	楼（地）面涂膜防水	1、部位：电信机房,广电机房 2、防水膜品种：1.5厚聚氨酯防水涂料(2遍)防潮层	m2	53	42.65	2260.45	
90	010904002005	楼（地）面涂膜防水	1、部位：汽车坡道 2、防水膜品种：1.5+1.5厚聚合物水泥防水涂料	m2	535.92	43.76	23451.86	
91	010903002002	墙面涂膜防水	1、部位：坡道墙面外侧、地库楼梯间墙面外侧外露部位 2、防水膜品种：1.5厚聚合物水泥防水涂料	m2	491.5	43.76	21508.04	
92	010903002004	墙面涂膜防水	1、部位：变配电室、强弱电间、电信机房、广电机房等用电机房若布置在地下室外墙时 2、涂膜厚度、遍数：1.0厚水泥基渗透结晶防水涂料(每平方米不少于1.5kg)	m2	124.27	25.80	3206.17	
93	010903002011	墙面涂膜防水	1、部位：走道、前室、电梯厅 2、涂膜厚度、遍数：1.0厚水泥基渗透结晶防水涂料(每平方米不少于1.5kg)	m2	165.83	25.80	4278.41	
94	010903002009	墙面涂膜防水	1、部位：消防水池、集水井、电梯基坑 2、涂膜厚度、遍数：1.0厚水泥基渗透结晶防水涂料(每平方米不少于1.5kg)	m2	390.16	25.80	10066.13	
95	010903002010	顶棚涂膜防水	1、部位：消防水池 2、涂膜厚度、遍数：1.0厚水泥基渗透结晶防水涂料(每平方米不少于1.5kg)	m2	319.65	25.80	8246.97	
本页小计							75688.34	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
96	010904004001	楼（地）面变形缝	1、止水带材料种类：止水钢板300mm*3mm	m	7985.16	77.37	617811.83	
97	010904004002	楼（地）面变形缝	1、止水带材料种类：橡胶止水带	m	3611.12	56.42	203739.39	
		分部小计					21123939.88	
		0110 保温、隔热、防腐工程						
98	011001001001	保温隔热屋面	1、地库出地面楼梯间 2、保温隔热材料品种、规格、厚度：105厚XPS挤塑聚苯板(ρ=25,030级,燃烧性能B1级)	m2	101.22	75.89	7681.59	
99	011001001002	保温隔热屋面	1、地库出地面楼梯间 2、保温隔热材料品种、规格、厚度：20厚胶粉聚苯颗粒贴砌浆料	m2	49.46	42.45	2099.58	
100	011001003001	保温隔热墙面	1、保温隔热部位：地下室外墙 2、保温隔热材料品种、规格及厚度：30mm厚加强型 XPS(B1级)保护层	m2	2049.6	50.03	102541.49	
101	011001003005	保温隔热墙面	1、保温隔热部位：外墙面 2、保温隔热材料品种、规格及厚度：45厚匀质复合保温板（燃烧性能A级） 3、粘结材料种类及做法：3厚专用粘结砂浆	m2	297.52	114.23	33985.71	
102	011001003006	保温隔热墙面	1、保温隔热部位：外墙面 2、增强网及抗裂防水砂浆种类：8厚聚合物抗裂砂浆,压入耐碱玻纤网格布一层	m2	297.52	31.02	9229.07	
		分部小计					155537.44	
		0111 楼地面装饰工程						
103	010404001001	垫层	1、垫层材料种类、配合比、厚度：铺设80mm厚40-80石子滤水 2、部位：机动车库	m3	3128.51	368.04	1151416.82	
104	011101006006	平面砂浆找平层	1、高密度防水膜满铺(搭接采用热焊接) 2、部位：机动车库	m2	39106.36	4.41	172459.05	
本页小计							2300964.53	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
105	011101003018	细石混凝土楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比：120厚C25现浇面层,内配φ8@300钢筋网片,每隔6米设3宽缝,内嵌防水油膏,随浇随抹平,排水沟或集水井附近1m范围找0.5%坡（钢筋另计） 2、面层厚度、混凝土强度等级：5厚金刚砂耐磨固化地坪(面层燃烧性能等级应为A级) 3、部位：汽车库	m2	39106.36	98.88	3866836.88	
106	011101003019	细石混凝土楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比：80厚C25现浇面层,内配φ8@300钢筋网片,每隔6米设3宽缝,内嵌防水油膏,随浇随抹平,排水沟或集水井附近1m范围找0.5%坡（钢筋另计） 2、部位：储藏室、走道、前室、电梯厅、楼梯间	m2	734.71	46.18	33928.91	
107	011101003011	细石混凝土楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比：60厚C20混凝土填平 2、部位：电表间、配电间、弱电间、排烟、送风机房	m2	1947.24	36.54	71152.15	
108	011101003012	细石混凝土楼地面	1、面层厚度、混凝土强度等级：40厚C25细石混凝土面层,表面撒1:1水泥砂子随打随抹光 2、部位：电表间、配电间、弱电间、排烟、送风机房	m2	1947.24	40.06	78006.43	
109	011101006002	平面砂浆找平层	1、找平层厚度、砂浆配合比：20 厚 DS M15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)找平层 2、部位：消防水池、管道井、风井、电梯基坑、集水坑	m2	434.12	22.39	9719.95	
本页小计							4059644.32	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
110	011101001003	水泥砂浆楼地面	1、部位：消防水池、管道井、风井、电梯基坑、集水坑 2、面层厚度、砂浆配合比：20厚DS M20砂浆(1:2.5水泥砂浆) 面层,表面撒适量水泥粉抹压平整	m2	434.12	26.85	11656.12	
111	011101003013	细石混凝土楼地面	1、面层厚度、混凝土强度等级：最薄处30厚C20细石混凝土找坡层,向排水沟找1%坡,随打随抹平 2、部位：消防泵房、生活泵房	m2	139.4	19.78	2757.33	
112	011101003001	细石混凝土楼地面	1、面层厚度、混凝土强度等级：40厚C25细石混凝土面层,表面撒1:1水泥砂子,随浆收光 2、部位：消防泵房、生活泵房	m2	139.4	40.06	5584.36	
113	011101006003	平面砂浆找平层	1、找平层厚度、砂浆配合比：20 厚 DS M15 砂浆(1:3水泥砂浆)找平层 2、部位：电信机房,广电机房	m2	53	22.39	1186.67	
114	011101006004	平面砂浆找平层	1、找平层厚度、砂浆配合比：20 厚 DS M15 砂浆(1:3水泥砂浆)保护层 2、部位：电信机房,广电机房	m2	53	22.39	1186.67	
115	011104004001	防静电活动地板	1、保护层界面剂 1道 2、面层材料品种、规格、颜色：200 高架空防静电活动地板(金属面板) 3、部位：电信机房,广电机房	m2	53	368.72	19542.16	
116	011101006005	平面砂浆找平层	1、找平层厚度、砂浆配合比：10厚1:4石灰砂浆隔离层 2、部位：汽车坡道	m2	535.92	12.45	6672.20	
117	011101003014	细石混凝土楼地面	1、面层厚度、混凝土强度等级：80厚C30细石混凝土,随捣随抹光,内配Φ4@100双向钢筋（钢筋另计） 2、部位：汽车坡道	m2	701.02	50.97	35730.99	
本页小计							84316.50	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
118	011101003015	细石混凝土楼地面	1、面层厚度、混凝土强度等级：机械磨光,表面聚合物砂浆修补,粗颗粒防滑坡道(无震动止滑坡道) 2、部位：汽车坡道	m2	701.02	177.44	124388.99	
119	011106004001	水泥砂浆楼梯面层	1、界面剂一道 2、面层厚度、砂浆配合比：30厚DSM20砂浆(1:2.5水泥砂浆)面层 3、防滑条材料种类、规格：楼梯踏步预留10*10*800防滑槽二道	m2	165.11	134.10	22141.25	
120	011101006007	平面砂浆找平层	1、找平层厚度、砂浆配合比：40厚DSM20预拌砂浆抹面 2、部位：汽车坡道浅明沟	m2	20.56	42.56	875.03	
121	011101003017	细石混凝土楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比：30厚(最高处)C20混凝土垫层兼找坡,坡度0.5% 2、部位：排水沟	m2	789.75	14.20	11214.45	
122	011108004001	水泥砂浆零星项目	1、工程部位：排水沟 2、面层厚度、砂浆厚度：20mm厚DSM15干混砂浆找平层,随抹随收光	m2	2106	66.55	140154.30	
123	011101003020	细石混凝土楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比：C15细石混凝土找坡(纵坡0.5%)最薄处20厚 2、部位：坡道排水沟	m2	9.48	19.78	187.51	
124	011108004002	水泥砂浆零星项目	1、工程部位：坡道排水沟 2、面层厚度、砂浆厚度：防水砂浆粉光20厚	m2	34.76	62.72	2180.15	
125	011105001001	水泥砂浆踢脚线	1、踢脚线高度：120mm 2、底层厚度、砂浆配合比：8厚DP M15砂浆(1:3水泥砂浆)打底并划出纹道 3、面层厚度、砂浆配合比：8厚DP M20砂浆(1:2.5水泥砂浆)抹光	m2	947.34	75.13	71173.65	
本页小计							372315.33	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计					5840152.02	
		0112 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
126	011201001001	墙面一般抹灰	1、墙体类型：外墙面 2、界面剂一道	m2	491.5	6.38	3135.77	
127	011201001004	墙面一般抹灰	1、墙体类型：坡道墙面外侧、地下室楼梯墙面外侧外露部位 2、底层厚度、砂浆配合比：9厚 DP M15砂浆(1:3 水泥砂浆)抹平 3、面层厚度、砂浆配合比：5厚聚合物水泥防水砂浆(干粉型)	m2	491.5	40.61	19959.82	
128	011201001005	墙面一般抹灰	1、墙体类型：坡道墙面外侧、地下室楼梯墙面外侧外露部位 2、面层厚度、砂浆配合比：8厚聚合物抗裂砂浆,压入耐碱玻纤网格布一层(用于建筑首层时为两层布)	m2	491.5	25.19	12380.89	
129	011201001017	墙面一般抹灰	1、墙体类型：内墙面 2、界面剂一道	m2	29497.09	6.38	188191.43	
130	011201001006	墙面一般抹灰	1、墙体类型：机动车库、配电间、弱电间、排烟、送风机房等、设备用房、楼梯间内墙面 2、底层厚度、砂浆配合比：8厚 DP M5砂浆 (1:1:6水泥石灰膏砂浆)打底抹平	m2	29334.17	29.77	873278.24	
131	011201001018	墙面一般抹灰	1、墙体类型：走道、前室、电梯厅墙面 2、底层厚度、砂浆配合比：12厚DPM15砂浆 （1:3水泥砂浆）打底找平	m2	162.92	33.09	5391.02	
132	011201001008	墙面一般抹灰	1、墙体类型：地下室管道井 2、底层厚度、砂浆配合比：15厚DP M5砂浆(1:1:6 水泥石膏砂浆)打底找平	m2	1794.23	33.84	60716.74	
本页小计							1163053.91	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
133	011201001009	墙面一般抹灰	1、墙体类型：消防水池、集水井、电梯基坑 2、面层厚度、砂浆配合比：20厚 DS M 20 砂浆 (1:2.5水泥砂浆) 面层,随浆收光	m2	1053.97	40.59	42780.64	
134	011202001001	柱、梁面一般抹灰	1、柱（梁）体类型：防火卷帘及防火隔墙位置 2、面层厚度、砂浆配合比：30mm的DPM 15预拌砂浆抹面	m2	794.1	47.13	37425.93	
135	011201001015	墙面一般抹灰	1、部位：不同墙体材料交接处 2、钢丝网	m2	1279.12	17.57	22474.14	
136	011201001016	墙面一般抹灰	1、部位:楼梯间 ， 2、增强处理:满铺镀锌钢丝网10mm*10mm	m2	389.87	23.58	9193.13	
		分部小计					1274927.75	
		0113 天棚工程						
137	011301001001	天棚抹灰	1、基层类型：现浇天棚面 2、界面剂一道	m2	58364.18	6.17	360106.99	
		分部小计					360106.99	
		0114 油漆、涂料、裱糊工程						
138	011407001004	墙面喷刷涂料	1、喷刷涂料部位：外墙面 2、腻子种类：刮涂第一遍耐水腻子,压入耐碱玻纤网格布一层 3、刮涂第二遍耐水腻子 4、涂料品种、喷刷遍数：普通外墙弹性涂料(2 面 1底)	m2	193.98	42.68	8279.07	
本页小计							480259.90	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
139	011407001005	墙面喷刷涂料	1、喷刷涂料部位：外墙面 2、腻子种类：刮涂第一道耐水腻子,压入耐碱玻纤网格布一层 3、刮涂第二道耐水腻子 4、涂料品种、喷刷遍数：真石漆(面涂1 道、主涂 1 道、底涂(抗碱封闭底漆)1 道, 分格详见立面图)	m2	300.6	66.46	19977.88	
140	011407001001	墙面喷刷涂料	1、喷刷涂料部位：机动车库、配电间、弱电间、排烟、送风机房等、设备用房、楼梯间 2、刮腻子要求：3厚耐水腻子分遍找平 3、涂料品种、喷刷遍数：无机防霉防潮内墙涂料 (一底两面,需耐擦洗,涂料必须使用低(无) VOCs 含量的涂料)	m2	29817.96	35.11	1046908.58	
141	011407002001	天棚喷刷涂料	1、喷刷涂料部位：机动车库、配电间、弱电间、排烟、送风机房等、设备用房、楼梯间、坡道 2、刮腻子要求：3厚耐水腻子分遍找平 3、涂料品种、喷刷遍数：无机防霉防潮涂料一底一面 (A级燃烧性能)	m2	58364.18	33.26	1941192.63	
142	011404002001	踢脚线油漆	1、腻子种类：3厚耐水腻子分遍找平 2、油漆品种、刷漆遍数：120高深灰色无机防霉防潮内墙涂料 (一底两面,需耐擦洗,涂料必须使用低(无) VOCs 含量的涂料)	m	8068.2	9.84	79391.09	
		分部小计					3095749.25	
		0115 其他装饰工程						
本页小计							3087470.18	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
143	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	1、楼梯栏杆，高900mm 2、扶手材料种类、规格：Φ60*3不锈钢管扶手 3、栏杆材料种类、规格：Φ60*3不锈钢管立柱 4、栏板材料种类、规格、颜色：Φ38*2不锈钢管立杆 5、含预埋铁件 6、具体详见施工图设计	m	101.8	484.05	49276.29	
144	011502007001	塑料成品保护	1、线条材料品种、规格、颜色：柱脚成品保护L75*6,表面黄色、黑色磁漆	个	3898	26.62	103764.76	
145	040205017001	车挡	1、材料品种：成品停车挡 2、规格、型号：Φ80*5钢管，表面底漆一道面漆两道 3、膨胀螺栓固定 4、具体详见17J927-1　3-5、6	个	2824	62.78	177290.72	
		分部小计					330331.77	
		分部分项合计					91008444.12	
1	011701001001	综合脚手架	1、建筑结构形式：框架剪力墙结构 2、脚手架使用材质：承插型盘扣式脚手架 3、层高：3.6m内	m2	23211	14.44	335166.84	
2	011701001002	综合脚手架	1、建筑结构形式：框架剪力墙结构 2、脚手架使用材质：承插型盘扣式脚手架 3、层高：5.0m内	m2	23211	46.88	1088131.68	
3	011701006001	满堂脚手架	1、搭设高度：层高在5米以内,钢筋混凝土框架柱、墙增加混凝土浇捣脚手架	m2	23211	7.69	178492.59	
4	011703001001	垂直运输	1、建筑物建筑类型及结构形式：框架剪力墙结构 2、建筑物檐口高度、层数：80m内	m2	46422	25.33	1175869.26	
5	011702001004	基础	1、基础类型：筏板、承台、集水坑砖胎膜 2、半砖侧模	m2	1660.75	119.34	198193.91	
本页小计							3306186.05	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
6	011702001007	基础	1、基础类型：筏板、承台、集水坑砖胎膜 2、一砖侧模	m2	1112.17	194.82	216672.96	
7	011702001005	基础	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C20	m2	1553.42	99.31	154270.14	
8	011702001006	基础	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35 抗渗等级P8 3、要求：采用补偿收缩混凝土，掺抗裂纤维 4、包括柱墩、集水坑、排水沟等	m2	1108.53	69.39	76920.90	
9	011702002001	矩形柱	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35 3、柱高：3.6m内	m2	2827.99	85.62	242132.50	
10	011702002002	矩形柱	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35 3、柱高：5.0m内	m2	3480.23	103.81	361282.68	
11	011702003001	构造柱	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25	m2	2135.73	105.95	226280.59	
12	011702006001	矩形梁	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35 3、梁高：3.6m内	m2	15.45	94.66	1462.50	
13	011702008001	圈梁	1、部位：腰梁 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C25	m2	728.39	78.12	56901.83	
14	011702008002	圈梁	1、部位：导墙、止水 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C20	m2	1.09	78.12	85.15	
15	011702008003	圈梁	1、部位：门槛砼翻边 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C20	m2	45.32	78.12	3540.40	
本页小计							1339549.65	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
16	011702009001	过梁	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25	m2	125.35	103.38	12958.68	
17	011702011001	直形墙	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35 3、墙高：3.6m内 4、部位：地下室内墙	m2	126.55	66.22	8380.14	
18	011702011002	直形墙	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35抗渗等级P8 3、墙高：3.6m内 4、部位：地下室内墙	m2	312.25	66.22	20677.20	
19	011702011005	直形墙	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35抗渗等级P8 3、墙高：5.0m内 4、部位：地下室内墙	m2	397.4	79.00	31394.60	
20	011702011003	直形墙	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35抗渗等级P8 3、墙厚：300mm 4、墙高：3.6m内 5、要求：采用补偿收缩混凝土，掺抗裂纤维 6、部位：地下室外墙	m2	1707.85	79.63	135996.10	
21	011702011004	直形墙	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35抗渗等级P8 3、墙厚：300mm 4、墙高：5.0m内 5、要求：采用补偿收缩混凝土，掺抗裂纤维 6、部位：地下室外墙	m2	2173.63	92.43	200908.62	
本页小计							410315.34	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
22	011702011006	直形墙	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35抗渗等级P8 3、墙厚：300mm 4、墙高：3.6m内 5、要求：采用补偿收缩混凝土，掺抗裂纤维	m2	957.45	60.87	58279.98	
23	011702011007	直形墙	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35 3、墙厚：200mm以内 4、部位：女儿墙	m2	150.29	60.36	9071.50	
24	011702014001	有梁板	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35 3、板厚：300mm以内 4、层高：3.6m内 5、要求：采用补偿收缩混凝土，掺抗裂纤维	m2	23026	100.25	2308356.50	
25	011702014002	有梁板	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35 3、板厚：300mm以内 4、层高：5.0m内 5、要求：采用补偿收缩混凝土，掺抗裂纤维	m2	32940.5	120.43	3967024.42	
26	011702014003	有梁板	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35 3、板厚：500mm以内 4、层高：3.6m内 5、要求：采用补偿收缩混凝土，掺抗裂纤维	m2	319.51	117.18	37440.18	
27	011702014004	有梁板	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35 3、板厚：300mm以内 4、层高：3.6m内 5、部位：汽车坡道斜板	m2	506.61	94.88	48067.16	
本页小计							6428239.74	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
28	011702014005	有梁板	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35 3、板厚：200mm以内 4、层高：3.6m内	m2	315.04	90.54	28523.72	
29	011702016001	平板	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35 3、层高：3.6m内	m2	149.39	76.66	11452.24	
30	011702024001	楼梯	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35	m2	165.11	222.87	36798.07	
31	011702025001	其他现浇构件	1、构件的类型：门窗抱框 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C25	m2	421.74	112.33	47374.05	
32	011702030004	后浇带	1、材料品种、规格：钢丝网片 2、部位：底板	m2	3253.52	27.87	90675.60	
33	011702030001	后浇带	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C40抗渗等级P8 3、采用膨胀混凝土及抗裂纤维 4、墙厚：各规格外墙 5、墙高：5.0m内	m2	151.24	60.36	9128.85	
34	011702030002	后浇带	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C40 3、采用膨胀混凝土及抗裂纤维 4、墙厚：各规格内墙 5、墙高：5.0m内	m2	12.1	60.36	730.36	
35	011702030003	后浇带	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C40抗渗等级P8 3、采用膨胀混凝土及抗裂纤维 4、板厚：300mm内 5、部位：地下室顶板	m2	3342.74	295.75	988615.36	
36	011706002002	排水	1、基坑排水	m2	53222.32	34.03	1811155.55	
本页小计							3024453.80	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区-地库　　堂前人家东区项目施工　　第26页 共26页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		单价措施合计					14178412.81	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区-地库　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	011707001001	安全文明施工费		100.000	3586871.82			
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	3.100	3260792.56			
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.310	326079.26			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区-地库　　堂前人家东区项目施工　　第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.650	1735583.14			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.050	52593.43			建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区-地库　　堂前人家东区项目施工　　第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.150	157780.29			现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。
合　计					5532828.68			

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：堂前人家东区-地库　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共1页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价	49950000.00		
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价	49950000.00		
3	计日工			
4	总承包服务费			

暂列金额明细表

工程名称：堂前人家东区-地库　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共1页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：堂前人家东区-地库　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共1页

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±(元)		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：堂前人家东区-地库　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共1页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1	地下室标志、标线	地下室标志、标线	1300000.00			
2	室外附属配套工程	附属配套、交通设施、绿化	48650000.00			
合　计			49950000.00			

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

规费、税金项目计价表

工程名称：堂前人家东区-地库　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	5992979.27	100.000	5992979.27
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	160669685.61	3.200	5141429.94
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	160669685.61	0.530	851549.33
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	160669685.61		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	166662664.88	9.000	14999639.84
合　计					20992619.11

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区-地库　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共7页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	01010100	钢筋	综合	t	1.4643	3316.00	4855.62	
2	01010100~1	钢筋HPB300	12mm内	t	30.32052	3316.00	100542.84	
3	01010100~2	钢筋HRB400	12mm内	t	1793.90256	3374.00	6052627.24	
4	01010100~3	钢筋HRB400	25mm内	t	3028.837164	3180.50	9633216.60	
5	01010100~5	HPB300 12mm以内	综合	t	14.15658	3316.00	46943.22	
6	01010100~6	钢筋HRB400E	25mm内	t	862.95264	3194.00	2756270.73	
7	01010100~7	钢筋HRB400E	12mm内	t	5.3346	3267.00	17428.14	
8	01010300	冷轧带肋钢筋		t	66.09702	3316.00	219177.72	
9	01270100~1	型钢		t	0.454986	3236.00	1472.33	
10	01270100~6	止水钢板	3mm	t	60.687216	3336.00	202452.55	
11	01270100~7	角钢		t	45.4986	3236.00	147233.47	
12	01270100~8	钢管		t	19.054245	3236.00	61659.54	
13	01630201	钨棒	精制	kg	5.9044	557.41	3291.17	
14	02090101	塑料薄膜		m2	126891.6503	0.69	87555.24	
15	02110301	XPS聚苯乙烯挤塑板		m3	11.159505	562.98	6282.58	
16	02110301~1	30mm厚加强型XPS(B1 级		m3	63.94752	562.98	36001.17	
17	02110301~5	匀质复合保温板（燃烧性能A级）		m3	13.923936	894.00	12448.00	
18	02110927	接头板材	PVC	kg	64.465776	22.30	1437.59	
19	02270105	白布		m2	1.064082	3.43	3.65	
20	02310101~1	无纺布		m2	12.985	2.00	25.97	
21	03032113	塑料胀管螺钉		套	11508.257	0.09	1035.74	
22	03052109	对拉螺栓(止水螺栓)		kg	11337.28492	5.66	64169.03	
23	03070132	膨胀螺栓	M12×110	套	3111.024	0.86	2675.48	
24	03270202	砂纸		张	54.20208	0.94	50.95	
25	03410205	电焊条	J422	kg	39876.28332	4.92	196191.31	
26	03410205~1	电焊条	J422	kg	-4425.568636	4.92	-21773.80	
27	03430205	不锈钢焊丝	1Cr18Ni9Ti	kg	14.5574	38.59	561.77	
28	03450200	焊剂		kg	4583.259	3.43	15720.58	
29	03510201	钢钉		kg	187.92157	6.00	1127.53	
30	03510701	铁钉		kg	15746.887562	4.66	73380.50	
31	03510701~1	铁钉		kg	228.74805	4.66	1065.97	
32	03510705	铁钉	70mm	kg	1520.4928	4.66	7085.50	
33	03510911	塑料保温螺钉		套	16132.32	1.46	23553.19	
34	03550101~1	钢丝网		m2	1835.889	9.80	17991.71	
35	03550120	热镀锌钢丝网		m2	3578.872	9.80	35072.95	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区-地库　　堂前人家东区项目施工　　第2页 共7页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
36	03550411	钢板网	δ0.8	m2	1934.877	9.80	18961.79	
37	03570216	镀锌铁丝	8#	kg	10967.1975	4.52	49571.73	
38	03570216~1	镀锌铁丝	8#	kg	235.35954	4.52	1063.83	
39	03570237	镀锌铁丝	22#	kg	20592.16219	4.52	93076.57	
40	03570237~1	镀锌铁丝	22#	kg	192.87879	4.52	871.81	
41	03610207	直螺纹套筒接头	Φ25以内	个	10307.1	6.00	61842.60	
42	03633307	合金钢钻头	Φ20	根	177.45552	13.03	2312.25	
43	03633315	合金钢钻头	一字型	根	19.10363	6.86	131.05	
44	04010102	水泥	42.5级	kg	76374.72108	0.29	22148.67	
45	04010611	水泥	32.5级	kg	33006.584814	0.26	8680.73	
46	04010701	白水泥		kg	61032.05192	0.60	36619.23	
47	04030105	细砂		t	137.55249	116.57	16034.49	
48	04030107	中砂		t	40.348213	150.57	6075.23	
49	04030131	金刚砂		kg	119391.71708	2.43	290121.87	
50	04050203	碎石	5～16mm	t	375.4212	155.43	58351.72	
51	04050207~1	碎石	5～40mm	t	5162.0415	155.43	802336.11	
52	04050217	碎石	40	t	2449.89108	155.43	380786.57	
53	04090602	滑石粉		kg	290.4552	0.53	153.94	
54	04090801	石膏粉	325目	kg	7319.11762	0.36	2634.88	
55	04135500	标准砖	240×115×53	百块	2508.701	53.00	132961.15	
56	04135535	配砖	190×90×40	m3	27.33367	862.57	23577.20	
57	04150113~4	B06、A5.0粉煤灰加气混凝土砌块		m3	1983.39436	330.49	655492.00	
58	04150115~3	B06、A5.0蒸压砂加气混凝土砌块	600×250×200	m3	49.81017	362.43	18052.70	
59	05030600	普通木成材		m3	0.0983	1372.08	134.88	
60	07530120	铝合金抗静电活动地板		m2	54.06	260.00	14055.60	
61	08230105	玻璃纤维网格布		m2	240.7012	1.80	433.26	
62	08230121	耐碱玻璃纤维网格布		m2	53805.6516	1.80	96850.17	
63	09090813~2	钢质乙级防火防盗门		m2	53.9902	500.00	26995.10	
64	09090813~3	钢质甲级防火门		m2	562.2217	515.00	289544.18	
65	09090813~4	钢质甲级防火门，带门禁		m2	21.4564	515.00	11050.05	
66	09250513~1	无机纤维复合防火防烟卷帘		m2	1496.2544	300.14	449085.80	
67	09493560	镀锌铁脚		个	4798.947	1.46	7006.46	
68	10031503	钢压条		kg	2636.50764	4.29	11310.62	
69	10230906	不锈钢盖	Φ63	只	587.4878	4.29	2520.32	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区-地库　　堂前人家东区项目施工　　第3页 共7页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
70	11010304	内墙乳胶漆		kg	20018.91374	12.00	240226.96	
71	11010304~3	无机防霉防潮内墙涂料		kg	14709.35388	12.00	176512.25	
72	11010319~1	仿石型外墙涂料		kg	1352.7	6.30	8522.01	
73	11010323	水性封底漆		kg	105.21	21.44	2255.70	
74	11010362	外墙弹性乳胶涂料(中涂)		kg	116.388	21.44	2495.36	
75	11010363	外墙弹性乳胶涂料(面涂)		kg	38.796	25.73	998.22	
76	11030303	防锈漆		kg	149.827572	10.35	1550.72	
77	11030706	改性沥青乳胶		kg	13845.516	4.80	66458.48	
78	11030734	聚氨酯甲料		kg	3885.20926	11.19	43475.49	
79	11030734~5	非固化橡胶沥青防水涂料		kg	66848.49378	9.32	623027.96	
80	11030735	聚氨酯乙料		kg	5853.59275	11.19	65501.70	
81	11030735~3	非固化橡胶沥青防水涂料		kg	103581.10863	9.32	965375.93	
82	11030740	聚合物水泥防水涂料	JS-Ⅱ型	kg	83106.936	11.19	929966.61	
83	11030740~1	聚合物水泥防水涂料		kg	3082.26	11.19	34490.49	
84	11030746	水泥基渗透结晶防水涂料		kg	8801.07	11.19	98483.97	
85	11110911	环氧富锌漆		kg	172.02659	15.44	2656.09	
86	11111715	酚醛清漆		kg	27.109152	11.15	302.27	
87	11112505	高渗透性表面底漆		kg	23.2776	30.01	698.56	
88	11112512	透明罩光漆		kg	120.24	21.44	2577.95	
89	11410304	环氧树脂	618	kg	15.27	27.44	419.01	
90	11410306	环氧树脂	E44	kg	1097.78048	24.44	26829.75	
91	11430327	大白粉		kg	7609.57282	0.73	5554.99	
92	11570351~1	1.5厚反应粘结型高分子膜基湿铺防水卷材		m2	2562	25.81	66125.22	
93	11570552	SBS聚脂胎乙烯膜卷材	δ3mm	m2	443.0925	25.62	11352.03	
94	11570552~3	SBS改性沥青耐根穿刺防水卷材(复合铜胎基)	δ4mm	m2	60579.9	81.99	4966946.00	
95	11573505	石油沥青油毡	350#	m2		3.34		
96	11573519~1	1.5厚反应粘结型高分子膜基湿铺防水卷材		m2	52566.80908	25.81	1356749.34	
97	11590914	硅酮密封胶		L	95.32155	68.60	6539.06	
98	11592504	APP封口油膏		kg	127.0752	6.69	850.13	
99	11592505	SBS封口油膏		kg	3025.50354	6.00	18153.02	
100	11592705	APP高强嵌缝膏		kg	16918.95627	7.55	127738.12	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区-地库　　堂前人家东区项目施工　　第4页 共7页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
101	11592707	改性沥青嵌缝油膏		kg	15506.97792	8.15	126381.87	
102	11610306	橡胶止水带	300×7	m	3791.676	25.73	97559.82	
103	12003~1	水泥砂浆 M7.5(干拌（混）砂浆)(砌筑DM)		t	144.954128	113.77	16491.43	
104	12030107	油漆溶剂油		kg	39.690143	12.01	476.68	
105	12310303	二甲苯		kg	6331.7111	5.06	32038.46	
106	12310305	甲苯		kg	866.6688	8.15	7063.35	
107	12310307	乙二胺		kg	86.66688	12.86	1114.54	
108	12310308	丙酮		kg	1097.78048	5.15	5653.57	
109	12330300	界面剂		kg	126690.23546	1.29	163430.40	
110	12330309	专用界面剂		kg		18.52		
111	12330505	APP及SBS基层处理剂		kg	17999.23485	6.86	123474.75	
112	12333551	PU发泡剂		L	172.564875	25.73	4440.09	
113	12370305	氧气		m3	2693.18157	3.75	10099.43	
114	12370310	氩气		m3	41.0254	7.81	320.41	
115	12370331	石油液化气		kg	11031.64952	5.83	64314.52	
116	12370336	乙炔气		m3	1170.140958	11.51	13468.32	
117	12410121	专用粘结剂		kg	1071.072	2.74	2934.74	
118	12410142	改性沥青粘结剂		kg	9346.15996	6.77	63273.50	
119	12410703	羧甲基纤维素		kg	19.36368	2.14	41.44	
120	12413501	胶水		kg	20.079504	10.72	215.25	
121	12413518	901胶		kg	29738.302708	2.14	63639.97	
122	13010303	石棉板		m2	292.86	5.15	1508.23	
123	13070313~2	耐碱玻璃纤维网格布		m2	-52634.3928	2.00	-105268.79	
124	13070313~3	高密度防水膜满铺(搭接采用热焊接)		m2	43799.1232	2.23	97672.04	
125	14040915	镜面不锈钢管	Φ31.8×1.2	m	579.5474	25.55	14807.44	
126	14040922	镜面不锈钢管	Φ63.5×1.5	m	107.908	56.60	6107.59	
127	14040925	镜面不锈钢管	Φ76.2×1.5	m	107.908	70.75	7634.49	
128	14310106	塑料管	dn20	m	863.9848	3.11	2686.99	
129	14313511~1	排水盲管	DN100	m	5336.9208	6.50	34689.99	
130	15371708	镀锌铁丝U形卡		个	545.818	0.18	98.25	
131	15372103-1	塑料卡		个	211098.21	0.17	35886.70	
132	301023	水泥	32.5级	kg	91.023	0.24	21.85	
133	31110301	棉纱头		kg	0.53	5.57	2.95	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区-地库　　堂前人家东区项目施工　　第5页 共7页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
134	31150101	水		m3	75003.689412	4.57	342766.86	
135	32010502	复合木模板	18mm	m2	28989.42761	32.59	944765.45	
136	32020115	卡具		kg	16851.362861	4.18	70438.70	
137	32020132	钢管支撑		kg	118404.177746	3.41	403166.23	
138	32030105	工具式金属脚手		kg	1740.825	4.08	7102.57	
139	32030303	脚手钢管		kg	34294.2525	3.41	116771.93	
140	32030303~1	脚手钢管		kg	1276.37289	3.41	4346.05	
141	32030504	底座		个	148.31829	4.12	611.07	
142	32030513	脚手架扣件		个	5925.7683	4.89	28977.01	
143	32090101	周转木材		m3	0.010122	1586.47	16.06	
144	32090101~1	周转木材		m3	405.750846	2802.00	1136913.87	
145	33012315~1	铸铁箅盖		m2	1344.26	177.44	238525.49	
146	33012315-1~1	成品铸钢盖板		m2	173.52	385.90	66961.37	
147	33030101	土工布		m2	17613.596	4.55	80141.86	
148	401035	周转木材		m3	0.060682	1071.08	65.00	
149	511533	铁钉		kg	0.60682	3.09	1.88	
150	613206	水		m3	33.07169	2.72	89.95	
151	80010121~1	水泥砂浆 1:1(干拌（混）砂浆)(地面DS)		t	1.244145	352.22	438.21	
152	80010121~2	水泥砂浆 1:1(干拌（混）砂浆)(地面DS)		t	17.379117	352.22	6121.27	
153	80010123~1	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)		t	78.00501	344.24	26852.44	
154	80010123~11	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)		t	61.33722	344.24	21114.72	
155	80010123~12	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)		t	30.2211	381.50	11529.35	
156	80010123~9	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	DPM10	t	61.032563	344.24	21009.85	
157	80010124~1	水泥砂浆 1:2.5(干拌（混）砂浆)(地面DS)		t	15.346142	342.46	5255.44	
158	80010124~2	水泥砂浆 1:2.5(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)		t	38.917843	381.50	14847.16	
159	80010124~3	水泥砂浆 1:2.5(干拌（混）砂浆)(地面DS)		t	24.040316	342.46	8232.85	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区-地库　　堂前人家东区项目施工　　第6页 共7页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
160	80010125~1	水泥砂浆 1:3 (干拌（混）砂浆)(地面DS)		t	15.346142	332.70	5105.66	
161	80010125~3	水泥砂浆 1:3 (干拌（混）砂浆)		t	5.326538	332.70	1772.14	
162	80010125~4	水泥砂浆 1:3 (干拌（混）砂浆)(抹灰DP)		t	7.741125	354.00	2740.36	
163	80010125~5	水泥砂浆 1:3 (干拌（混）砂浆)		t	3234.497428	332.70	1076117.29	
164	80010125~6	水泥砂浆 1:3 (干拌（混）砂浆)(地面DS)		t	17.00986	332.70	5659.18	
165	80010125~7	水泥砂浆 1:3 (干拌（混）砂浆)(抹灰DP)		t	46.80585	354.00	16569.27	
166	80030106~1	石灰砂浆 1:4 (干拌（混）砂浆)(地面DS)		t	9.3786	332.70	3120.26	
167	80050104~1	混合砂浆 M5 (干拌（混）砂浆)(砌筑DM)		t	312.760263	314.96	98506.97	
168	80050104~3	混合砂浆 M5 (干拌（混）砂浆)		t	66.845188	314.96	21053.56	
169	80050104~4	混合砂浆 M5 (干拌（混）砂浆)		t	101.20747	314.96	31876.30	
170	80050125~2	混合砂浆 1:1:6 (干拌（混）砂浆)(抹灰DP)		t	460.28884	324.72	149464.99	
171	80070306~1	防水砂浆 1:2.5 (干拌（混）砂浆)		t	3.022212	332.70	1005.49	
172	80070511	聚苯颗粒保温砂浆		m3	1.09999	873.90	961.28	
173	80071105	抗裂砂浆	ZL	m3	2.439664	1554.31	3791.99	
174	80090311	聚合物砂浆		kg		1.07		
175	80090312	聚合物面层砂浆		m3	6.4878	842.85	5468.24	
176	80210105-2	C20预拌非泵送细石砼		m3	138.683368	407.15	56464.93	
177	80210105-2~1	C25预拌非泵送细石砼		m3	84.300256	424.89	35818.34	
178	80210105-2~2	C30预拌非泵送细石砼		m3	56.922824	447.07	25448.49	
179	80212103	预拌混凝土 (泵送型) C20		m3	4642.98555	409.89	1903113.35	
180	80212106	预拌混凝土 (泵送型) C35		m3	1060.43221	467.56	495815.68	
181	80212106~2	预拌混凝土 (泵送型) C35	抗渗P8	m3	109.10016	482.56	52647.37	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区-地库　　堂前人家东区项目施工　　第7页 共7页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
182	80212106~3	预拌防水混凝土P8(泵送型) C35	采用膨胀混凝土掺抗裂纤维	m3	15239.88444	497.56	7582756.90	
183	80212115	预拌混凝土(非泵送型) C20		m3	3499.422132	392.15	1372298.39	
184	80212115~1	预拌混凝土(非泵送型) C30		m3	4.109532	432.07	1775.61	
185	80212116	预拌混凝土(非泵送型) C25		m3	5106.6767	409.89	2093175.71	
186	80212118	预拌混凝土(非泵送型) C35		m3	2.69252	449.82	1211.15	
187	80212305~6	预拌防水混凝土P8(泵送型) C35	采用膨胀混凝土掺抗裂纤维	m3	23625.7602	497.56	11755233.25	
188	80212305~7	预拌防水混凝土P8(泵送型) C40	采用膨胀混凝土及抗裂纤维	m3	1325.5002	515.30	683030.25	
189	80212325~2	预拌防水混凝土P8(泵送型)C40	采用膨胀混凝土及抗裂纤维	m3	889.9398	515.30	458585.98	
190	80212325~3	预拌防水混凝土C40	采用膨胀混凝土及抗裂纤维	m3	23.2254	515.30	11968.05	
191	80271105~1	泡沫混凝土		m3	5.16222	350.00	1806.78	
192	80271105~2	LC5.0 轻骨料混凝土		m3	4666.46022	350.00	1633261.08	
193	B10017	砼七五砖190*90*40mm		百块	3225.2483	31.00	99982.70	
194	CL-D00001	无震动止滑坡道		m2	701.02	177.44	124388.99	
195	CL-D00002	塑料成品保护		个	3898	26.62	103764.76	
合计							67617615.38	

单位工程招标控制价表

工程名称：堂前人家东区-人防地库　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共1页

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	45546354.01	
1.1	人工费	7732732.92	
1.2	材料费	33425926.98	
1.3	施工机具使用费	683890.53	
1.4	企业管理费	2693887.13	
1.5	利润	1009916.45	
2	措施项目费	8525305.88	
2.1	单价措施项目费	5823263.96	
2.2	总价措施项目费	2702041.92	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	1751703.98	
3	其他项目费	500000.00	
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估	500000.00	
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	2035522.92	
5	税金	5094646.45	
招标控制价合计=1+2+3+4+5-甲供材料费_含设备/1.01		61701829.26	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区-人防地库　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共28页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		0103 桩基工程						
1	010301004001	截（凿）桩头	1、桩类型：预应力混凝土实心方桩 2、桩头截面、高度：450mm 3、混凝土强度等级：C60 4、具体详见施工图设计	根	167	44.93	7503.31	
2	010301001002	方桩与筏板连接	1、地下室内预应力桩与筏板钢筋连接 2、含锚固钢筋 3、做法详《预制混凝土方桩》（20G361）第73页的机械连接法	根	1036	268.95	278632.20	
		分部小计					286135.51	
		0104 砌筑工程						
3	010401008001	填充墙	1、砖品种、规格、强度等级：B06、A5.0粉煤灰加气混凝土砌块 2、墙体类型：地下室隔墙200mm 3、砂浆强度等级、配合比：Ma5.0级专用砂浆	m3	496.81	593.46	294836.86	
4	010401008004	填充墙	1、砖品种、规格、强度等级：B06、A5.0粉煤灰加气混凝土砌块 2、墙体类型：地下室隔墙250mm 3、砂浆强度等级、配合比：Ma5.0级专用砂浆	m3	3.29	593.46	1952.48	
5	010401008003	填充墙	1、砖品种、规格、强度等级：B06、A5.0蒸压砂加气混凝土砌块 2、墙体类型：外墙200mm 3、砂浆强度等级、配合比：Ma5级专用砂浆	m3	36.17	588.06	21270.13	
6	010401014001	砖地沟、明沟	1、砖品种、规格、强度等级：75水泥实心砖 2、砂浆强度等级：DMM7.5预拌砂浆	m3	27.27	652.98	17806.76	
本页小计							622001.74	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
7	010401012001	零星砌砖	1、零星砌砖名称、部位：砖砌隔仓 2、砖品种、规格、强度等级：75水泥实心砖 3、砂浆强度等级、配合比：DMM7.5预拌砂浆	m3	58.31	652.98	38075.26	
		分部小计					373941.49	
		0105 混凝土工程						
8	010501001001	垫层	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C20	m3	1800.16	508.57	915507.37	
9	010501001002	垫层	1、汽车坡道素混凝土回填 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C20	m3	120.62	531.44	64102.29	
10	010501004001	满堂基础	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35 抗渗等级P8 3、要求：采用补偿收缩混凝土，掺抗裂纤维 4、包括柱墩、集水坑、排水沟等	m3	12740.75	562.35	7164760.76	
11	010502001004	矩形柱	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35 3、柱高：3.6m内	m3	11.21	627.71	7036.63	
12	010502001005	矩形柱	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35 3、柱高：5.0m内	m3	294.5	627.71	184860.60	
13	010502001006	矩形柱	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C45 3、柱高：5.0m内	m3	4.93	667.24	3289.49	
14	010502002001	构造柱	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25	m3	39.02	774.17	30208.11	
本页小计							8407840.51	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
15	010503004001	圈梁	1、部位：腰梁 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C25	m3	17.27	631.45	10905.14	
16	010503004003	圈梁	1、部位：门槛砼翻边 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C20	m3	0.13	613.35	79.74	
17	010503005001	过梁	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25	m3	3.03	698.16	2115.42	
18	010504001003	直形墙	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35 3、墙高：5.0m内 4、部位：地下室内墙	m3	1181.77	578.66	683843.03	
19	010504001002	直形墙	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C45 3、墙高：5.0m内 4、部位：地下室内墙	m3	2.75	618.26	1700.22	
20	010504001001	直形墙	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35抗渗等级P8 3、墙高：3.6m内 4、要求：采用补偿收缩混凝土，掺抗裂纤维	m3	254.34	634.18	161297.34	
21	010504001004	直形墙	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35 3、部位：女儿墙	m3	0.97	621.78	603.13	
22	010504004001	挡土墙	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35抗渗等级P8 3、墙厚：300mm 4、墙高：5.0m内 5、要求：采用补偿收缩混凝土，掺抗裂纤维 6、部位：地下室外墙	m3	325.93	608.42	198302.33	
本页小计							1058846.35	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区-人防地库　　堂前人家东区项目施工　　第4页 共28页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
23	010505001003	有梁板	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35抗渗等级P8 3、板厚：300mm以内 4、层高：5.0m内 5、要求：采用补偿收缩混凝土，掺抗裂纤维	m3	4683.31	607.32	2844267.83	
24	010505001006	有梁板	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35抗渗等级P8 3、板厚：500mm以内 4、层高：5.0m内 5、要求：采用补偿收缩混凝土，掺抗裂纤维	m3	916.64	592.02	542669.21	
25	010505001004	有梁板	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35抗渗等级P8 3、板厚：200mm以内 4、层高：3.6m内 5、要求：采用补偿收缩混凝土，掺抗裂纤维 6、部位：汽车坡道斜板	m3	15.91	579.00	9211.89	
26	010505001007	有梁板	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35抗渗等级P8 3、板厚：300mm以内 4、层高：3.6m内 5、要求：采用补偿收缩混凝土，掺抗裂纤维 6、部位：汽车坡道斜板	m3	27.49	579.00	15916.71	
27	010505001002	有梁板	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35 3、板厚：200mm内 4、层高：3.6m内	m3	38.39	592.02	22727.65	
28	010505001005	有梁板	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35 3、板厚：200mm内 4、层高：5.0m内	m3	3.06	592.02	1811.58	
本页小计							3436604.87	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区-人防地库　　堂前人家东区项目施工　　第5页 共28页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
29	010505003002	平板	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35抗渗等级P8 3、层高：3.6m内 4、要求：采用补偿收缩混凝土，掺抗裂纤维	m3	35.79	619.41	22168.68	
30	010505003001	平板	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35 3、层高：3.6m内	m3	8.09	588.81	4763.47	
31	010505008001	雨篷	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35	m3	2.76	672.79	1856.90	
32	010506001001	直形楼梯	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35	m2	170.65	128.57	21940.47	
33	010507007001	其他构件	1、构件的类型：门窗抱框 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C25	m3	8.3	634.97	5270.25	
34	010508001001	后浇带	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C40 抗渗等级P8（微膨胀） 3、采用膨胀混凝土及抗裂纤维 4、部位：底板	m3	371.9	651.90	242441.61	
35	010508001010	后浇带	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C40抗渗等级P8 3、采用膨胀混凝土及抗裂纤维 4、墙厚：各规格外墙 5、墙高：5.0m内	m3	8.57	706.19	6052.05	
36	010508001011	后浇带	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C40 3、采用膨胀混凝土及抗裂纤维 4、墙厚：各规格内墙 5、墙高：5.0m内	m3	21.85	706.19	15430.25	
本页小计							319923.68	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
37	010508001009	后浇带	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C40抗渗等级P8 3、采用膨胀混凝土及抗裂纤维 4、板厚：300mm内 5、部位：地下室顶板	m3	247.59	651.90	161403.92	
38	010512008001	沟盖板	1、部位：排水沟盖板 2、规格、材质：耐轮压成品金属盖板 3、具体详见施工图设计	m2	187.68	520.48	97683.69	
39	010512008002	井盖板	1、部位：集水坑盖板 2、规格、材质：耐轮压钢筋混凝土盖板 3、具体详见施工图设计	m2	38.88	209.61	8149.64	
		分部小计					13452377.40	
		0105 钢筋工程						
40	010515001001	现浇构件钢筋	1、钢筋种类：HPB300(层高超高施工费自行考虑)，质监要求的抱箍、腰梁与砼主体结构的钢筋连接方式自行考虑 2、规格：Φ12mm内 3、钢筋性能指标要求详见设计说明	t	47.974	5415.45	259800.80	
41	010515001002	现浇构件钢筋	1、钢筋种类：HRB400(层高超高施工费自行考虑)，质监要求的抱箍、腰梁与砼主体结构的钢筋连接方式自行考虑 2、规格：Φ12mm内 3、钢筋性能指标要求详见设计说明	t	734.172	5474.61	4019305.37	
本页小计							4546343.42	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
42	010515001003	现浇构件钢筋	1、钢筋种类：HRB400 (层高超高施工费自行考虑,电渣压力焊另计,另外其它接头按设计及规范要求自行考虑) 2、规格：Φ25mm内 3、钢筋性能指标要求详见设计说明	t	1629.81	4519.09	7365258.07	
43	010515001004	现浇构件钢筋	1、钢筋种类：HRB400E (层高超高施工费自行考虑)，质监要求的抱箍、腰梁与砼主体结构的钢筋连接方式自行考虑 2、规格：Φ12mm内 3、钢筋性能指标要求详见设计说明	t	2.525	5931.12	14976.08	
44	010515001005	现浇构件钢筋	1、钢筋种类：HRB400E (层高超高施工费自行考虑)，质监要求的抱箍、腰梁与砼主体结构的钢筋连接方式自行考虑 2、规格：Φ25mm内 3、钢筋性能指标要求详见设计说明	t	417.056	4884.89	2037272.68	
45	010515001006	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：综合 2、部位：墙体内钢筋加固	t	3.03	7144.22	21646.99	
46	010515001007	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HPB300 ， Φ4钢筋网 2、部位：屋面	t	23.465	6562.36	153985.78	
47	010516002001	预埋铁件	1、钢材种类：Q235B 2、规格：排水沟、集水坑预埋角铁 3、详见施工图设计	t	8.095	14579.23	118018.87	
48	010606013001	零星钢构件	1、构件名称：钢爬梯 2、钢材品种、规格：镀锌铁爬梯，400宽，间距300 3、参见05J927-1-2/56	t	0.547	7093.64	3880.22	
49	010516003001	电渣压力焊接头	1、规格：墙、柱纵向钢筋	个	6695	8.80	58916.00	
本页小计							9773954.69	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
50	010516003002	机械连接	1、连接方式：直螺纹 2、规格：Φ25mm内	个	28323	15.06	426544.38	
		分部小计					14479605.24	
		0108 门窗工程						
51	010802003003	钢质防火门	1、钢质甲级防火门 2、门代号及洞口尺寸：JFM0822,800*2200mm 3、含五金配件 4、具体详见施工图设计	樘	17	1072.26	18228.42	
52	010802003008	钢质防火门	1、钢质甲级防火门 2、门代号及洞口尺寸：JFM1122,1100*2200mm 3、含五金配件 4、具体详见施工图设计	樘	10	1474.35	14743.50	
53	010802003004	钢质防火门	1、钢质甲级防火门 2、门代号及洞口尺寸：JFM1522,1500*2200mm 3、含五金配件 4、具体详见施工图设计	樘	39	2010.48	78408.72	
54	010802003009	钢质防火门	1、钢质甲级防火门 2、门代号及洞口尺寸：JFM0822a，800*2200mm 3、含五金配件 4、具体详见施工图设计	樘	5	1072.26	5361.30	
55	010802003010	钢质防火门	1、钢质甲级防火门 2、门代号及洞口尺寸：JFM0822h,860*2260mm 3、含五金配件 4、具体详见施工图设计	樘	4	1184.04	4736.16	
56	010802003011	钢质防火门	1、钢质甲级防火门 2、门代号及洞口尺寸：JFM1222h,1260*2260mm 3、含五金配件 4、具体详见施工图设计	樘	23	1734.86	39901.78	
本页小计							587924.26	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
57	010802003012	钢质防火门	1、钢质甲级防火门 2、门代号及洞口尺寸：JFM1522h,1560*2260mm 3、含五金配件 4、具体详见施工图设计	樘	1	2148.15	2148.15	
58	010802003013	钢质防火门	1、钢质甲级防火门 2、门代号及洞口尺寸：JFM2022h,2060*2260mm 3、含五金配件 4、具体详见施工图设计	樘	1	2836.60	2836.60	
59	010802003014	钢质防火门	1、钢质甲级防火门 2、门代号及洞口尺寸：JFM1522h禁,1560*2260mm 3、含五金配件 4、具体详见施工图设计	樘	4	2147.86	8591.44	
60	010802003015	钢质防火门	1、钢质甲级防火门 2、门代号及洞口尺寸：JFM1222禁,1200*2200mm 3、含五金配件 4、具体详见施工图设计	樘	1	1608.38	1608.38	
61	010802003017	钢质防火门	1、钢质甲级防火门 2、门代号及洞口尺寸：JFM1122g，1100*2200mm 3、含五金配件 4、具体详见施工图设计	樘	2	1474.35	2948.70	
62	010802003018	钢质防火门	1、钢质甲级防火门 2、门代号及洞口尺寸：JFM1522g，1500*2200mm 3、含五金配件 4、具体详见施工图设计	樘	17	2010.48	34178.16	
63	010802003019	钢质防火门	1、钢质甲级防火门 2、门代号及洞口尺寸：JFM1222h禁,1260*2260mm 3、含五金配件 4、具体详见施工图设计	樘	1	1735.10	1735.10	
本页小计							54046.53	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
64	010802003005	钢质防火门	1、钢质乙级防火门 2、门代号及洞口尺寸：YFM1122,1100*2200mm 3、含五金配件 4、具体详见施工图设计	樘	20	1450.87	29017.40	
65	010803002001	防火卷帘（闸）门	1、特级防火卷帘 2、门代号及洞口尺寸：TJLM5525,5560*2560mm 3、门材质：无机纤维复合防火防烟卷帘,耐火极限3.0h 4、含五金配件	樘	21	5761.94	121000.74	
66	010803002002	防火卷帘（闸）门	1、特级防火卷帘 2、门代号及洞口尺寸：TJLM6027,6000*2700mm 3、门材质：无机纤维复合防火防烟卷帘,耐火极限3.0h 4、含五金配件	樘	11	6557.95	72137.45	
67	010807003001	金属百叶窗	1、窗类型：铝合金百叶窗 2、窗代号及洞口尺寸：BYC 3、框、扇材质：采用50系列铝合金框型材,窗框型材壁厚1.8mm 4、具体做法详见图纸	m2	67.29	506.33	34070.95	
68	010804007002	特种门	1、门代号及洞口尺寸：无门槛双扇防护密闭门WSFM5530(6) 2、门框或扇外围尺寸：5560*3060mm 3、含五金配件等	樘	1	94476.00	94476.00	
69	010804007003	特种门	1、门代号及洞口尺寸：无门槛双扇防护密闭门WSFM5525(6) 2、门框或扇外围尺寸：5560*2560mm 3、含五金配件等	樘	6	93276.00	559656.00	
70	010804007004	特种门	1、门代号及洞口尺寸：连通口双向受力无门槛双扇防护密闭门WSFMG5525(6) 2、门框或扇外围尺寸：5560*2560mm 3、含五金配件等	樘	15	95724.00	1435860.00	
本页小计							2346218.54	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
71	010804007005	特种门	1、门代号及洞口尺寸：无门槛单扇防护密闭门WFM0822(6)正 2、门框或扇外围尺寸：860*2260mm 3、含五金配件等	樘	1	10656.00	10656.00	
72	010804007029	特种门	1、门代号及洞口尺寸：无门槛单扇防护密闭门WFM1222(6)反 2、门框或扇外围尺寸：1260*2260mm 3、含五金配件等	樘	10	10656.00	106560.00	
73	010804007006	特种门	1、门代号及洞口尺寸：无门槛单扇防护密闭门WFM1222(6)正 2、门框或扇外围尺寸：1260*2260mm 3、含五金配件等	樘	12	12636.00	151632.00	
74	010804007007	特种门	1、门代号及洞口尺寸：无门槛单扇防护密闭门WFM1522(6)正 2、门框或扇外围尺寸：1560*2260mm 3、含五金配件等	樘	6	19656.00	117936.00	
75	010804007008	特种门	1、门代号及洞口尺寸：无门槛单扇防护密闭门WFM1522(6)反 2、门框或扇外围尺寸：1560*2260mm 3、含五金配件等	樘	6	19656.00	117936.00	
76	010804007009	特种门	1、门代号及洞口尺寸：无门槛单扇防护密闭门WFM2022(6)反 2、门框或扇外围尺寸：2060*2260mm 3、含五金配件等	樘	1	24888.00	24888.00	
77	010804007010	特种门	1、门代号及洞口尺寸：无门槛单扇密闭门WM0822正 2、门框或扇外围尺寸：860*2260mm 3、含五金配件等	樘	1	7212.00	7212.00	
78	010804007030	特种门	1、门代号及洞口尺寸：无门槛单扇密闭门WM1222反 2、门框或扇外围尺寸：1260*2260mm 3、含五金配件等	樘	4	7212.00	28848.00	
79	010804007011	特种门	1、门代号及洞口尺寸：无门槛单扇密闭门WM1522反 2、门框或扇外围尺寸：1560*2260mm 3、含五金配件等	樘	4	8568.00	34272.00	
本页小计							599940.00	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
80	010804007012	特种门	1、门代号及洞口尺寸：无门槛单扇密闭门WM2022反 2、门框或扇外围尺寸：2060*2260mm 3、含五金配件等	樘	1	9324.00	9324.00	
81	010804007013	特种门	1、门代号及洞口尺寸：无门槛单扇密闭门WM1222正 2、门框或扇外围尺寸：1260*2260mm 3、含五金配件等	樘	6	7740.00	46440.00	
82	010804007014	特种门	1、门代号及洞口尺寸：无门槛单扇密闭门WM1522正 2、门框或扇外围尺寸：1560*2260mm 3、含五金配件等	樘	3	8568.00	25704.00	
83	010804007015	特种门	1、门代号及洞口尺寸：固定门槛单扇防护密闭门FM0822(6)正 2、门框或扇外围尺寸：860*2260mm 3、含五金配件等	樘	18	7284.00	131112.00	
84	010804007016	特种门	1、门代号及洞口尺寸：固定门槛单扇防护密闭门FM1222(6)正 2、门框或扇外围尺寸：1260*2260mm 3、含五金配件等	樘	12	8352.00	100224.00	
85	010804007017	特种门	1、门代号及洞口尺寸：固定门槛单扇防护密闭门FM1522(6)正 2、门框或扇外围尺寸：1560*2260mm 3、含五金配件等	樘	1	8772.00	8772.00	
86	010804007018	特种门	1、门代号及洞口尺寸：固定门槛单扇防护密闭门FM0822(6)反 2、门框或扇外围尺寸：860*2260mm 3、含五金配件等	樘	5	7284.00	36420.00	
87	010804007019	特种门	1、门代号及洞口尺寸：固定门槛单扇防护密闭门FM1222(6)反 2、门框或扇外围尺寸：1260*2260mm 3、含五金配件等	樘	17	8352.00	141984.00	
本页小计							499980.00	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
88	010804007020	特种门	1、门代号及洞口尺寸：固定门槛单扇防护密闭门FM1522(6)反 2、门框或扇外围尺寸：1560*2260mm 3、含五金配件等	樘	1	8772.00	8772.00	
89	010804007021	特种门	1、门代号及洞口尺寸：固定门槛单扇密闭门M0822反 2、门框或扇外围尺寸：860*2260mm 3、含五金配件等	樘	16	7212.00	115392.00	
90	010804007022	特种门	1、门代号及洞口尺寸：固定门槛单扇密闭门M1222反 2、门框或扇外围尺寸：1260*2260mm 3、含五金配件等	樘	11	7740.00	85140.00	
91	010804007023	特种门	1、门代号及洞口尺寸：固定门槛单扇密闭门M0822正 2、门框或扇外围尺寸：860*2260mm 3、含五金配件等	樘	5	7212.00	36060.00	
92	010804007024	特种门	1、门代号及洞口尺寸：固定门槛单扇密闭门M1222正 2、门框或扇外围尺寸：1260*2260mm 3、含五金配件等	樘	2	7740.00	15480.00	
93	010804007025	特种门	1、门代号及洞口尺寸：固定门槛单扇密闭门M1522正 2、门框或扇外围尺寸：1560*2260mm 3、含五金配件等	樘	1	8568.00	8568.00	
94	010804007026	特种门	1、门代号及洞口尺寸：防爆波活门H600(6) 2、门框或扇外围尺寸：760*1460mm 3、含五金配件等	樘	15	6960.00	104400.00	
95	010804007027	特种门	1、门代号及洞口尺寸：防爆波活门H1000(6) 2、门框或扇外围尺寸：1040*2300mm 3、含五金配件等	樘	4	11964.00	47856.00	
本页小计							421668.00	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
96	010804007028	特种门	1、门代号及洞口尺寸：甲级防火、密闭观察窗MGC1008 2、门框或扇外围尺寸：1150*950mm 3、含五金配件等	樘	1	3120.00	3120.00	
		分部小计					4086352.95	
		0109 屋面及防水工程						
97	010902003002	屋面刚性层	1、部位：地库出地面楼梯间 2、刚性层厚度：20厚DS M15 砂浆(1:3水泥砂浆)找平层	m2	228.32	23.95	5468.26	
98	010902003013	屋面刚性层	1、部位：地库出地面楼梯间 2、刚性层厚度：20厚DS M15 砂浆(1:3水泥砂浆)隔离层	m2	15.96	23.95	382.24	
99	010902002001	屋面涂膜防水	1、部位：地库出地面楼梯间 2、防水膜品种：2.0厚非固化橡胶沥青防水材料	m2	232.9	44.72	10415.29	
100	010902001001	屋面卷材防水	1、部位：地库出地面楼梯间 2、卷材品种、规格、厚度：3.0厚SBS改性沥青防水卷材+3.0厚SBS改性沥青防水卷材	m2	216.95	81.01	17575.12	
101	010902001003	屋面卷材防水	1、部位：地库出地面楼梯间 2、卷材品种、规格、厚度：4.0厚SBS改性沥青耐根穿刺防水卷材(复合铜胎基)	m2	15.96	118.54	1891.90	
102	010902003006	屋面刚性层	1、部位：地库出地面楼梯间 2、刚性层厚度：最薄20厚防水砂浆(掺5%防水剂)找平	m2	216.95	32.23	6992.30	
103	010902003001	屋面刚性层	1、部位：地库出地面楼梯间 2、刚性层厚度：最薄处30厚LC5.0轻集料混凝土找坡层	m2	15.96	26.49	422.78	
本页小计							46267.89	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
104	010902003004	屋面刚性层	1、部位：地库出地面楼梯间 2、刚性层厚度：70厚C20细石混凝土，双向4@150钢筋网片(间距@4m设缝、缝宽20mm,缝内嵌密防水油膏)（钢筋另计） 3、具体详见施工图设计	m2	15.96	68.65	1095.65	
105	010902003014	屋面刚性层	1、部位：地库出地面楼梯间 2、刚性层厚度：100厚级配碎石(粒径10-25mm)排(蓄)水层 3、聚酯无纺土工布(单位面积质量不小于 200g/m2)	m2	15.96	41.21	657.71	
106	010902002002	屋面涂膜防水	1、部位：雨篷 2、防水膜品种：1.5厚聚合物水泥防水涂料(Ⅱ型)	m2	17.3	30.62	529.73	
107	010902003007	屋面刚性层	1、部位：雨篷 2、刚性层厚度：最薄20厚防水砂浆(掺5%防水剂)找平	m2	17.3	32.23	557.58	
108	010902002003	屋面涂膜防水	1、部位：地库顶板 2、防水膜品种：2.0厚非固化橡胶沥青防水材料	m2	18365.63	44.72	821310.97	
109	010902001002	屋面卷材防水	1、部位：地库顶板 2、卷材品种、规格、厚度：4.0厚SBS改性沥青耐根穿刺防水卷材(复合铜胎基)	m2	18365.63	118.54	2177061.78	
110	010902003008	屋面刚性层	1、部位：地库顶板 2、刚性层厚度：20厚 DS M15 砂浆(1:3水泥砂浆)隔离层	m2	16550.47	23.95	396383.76	
111	010902003009	屋面刚性层	1、部位：地库顶板 2、刚性层厚度：30厚(最薄处)LC5.0轻骨料混凝土找坡层,坡度2%	m2	16550.47	52.98	876843.90	
112	010902003010	屋面刚性层	1、部位：地库顶板 2、刚性层厚度：20厚 DS M15 砂浆(1:3水泥砂浆)找平层	m2	16550.47	23.95	396383.76	
本页小计							4670824.84	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
113	010902003011	屋面刚性层	1、部位：地库顶板 2、刚性层厚度：70厚C20细石砼,双向4@150 钢筋网片(间距@4m 设缝、缝宽20mm,缝内嵌密防水油膏)（钢筋另计）	m2	16550.47	68.04	1126093.98	
114	010902003012	屋面刚性层	1、部位：地库顶板，种植屋面 2、刚性层厚度：100厚级配碎石(粒径10-25mm)排(蓄)水层，设排水盲管接入就近市政雨水井 3、聚酯无纺土工布(单位面积质量不小于 200g/m2)	m2	5792.66	44.90	260090.43	
115	010904002009	楼（地）面涂膜防水	1、部位：地下室底板 2、防水膜品种：2.0厚JS-Ⅱ型聚合物水泥基防水涂料(用量不应小于1.5kg/平方米)	m2	18042.33	30.62	552456.14	
116	010904001001	楼（地）面卷材防水	1、部位：地下室底板 2、卷材品种、规格、厚度：1.5厚预铺反应粘结型高分子膜基湿铺防水卷材	m2	18042.33	47.63	859356.18	
117	010903002001	墙面涂膜防水	1、部位：地下室外墙 2、防水膜品种：1.0厚水泥基渗透结晶型防水涂料(用量不应小于1.5kg/平方米)	m2	1095.53	22.45	24594.65	
118	010903001001	墙面卷材防水	1、部位：地下室外墙 2、卷材品种、规格、厚度：1.5厚反应粘结型高分子膜基湿铺防水卷材	m2	1095.53	54.87	60111.73	
119	010904002006	楼（地）面涂膜防水	1、部位：电梯基坑、集水坑 2、涂膜厚度、遍数：1.0厚水泥基渗透结晶防水涂料(每平方米不少于1.5kg）	m2	409.31	19.09	7813.73	
本页小计							2890516.84	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
120	010904002008	楼（地）面涂膜防水	1、部位：其余房间 2、防水膜品种：1.0厚水泥基渗透结晶防水涂料 (每平方米不少于1.5kg)	m2	2190.59	32.52	71237.99	
121	010904002010	楼（地）面涂膜防水	1、部位：配电间、控制室、防化通信值班室 2、防水膜品种：1.5厚聚氨酯防水涂料 (2遍)防潮层	m2	557.52	42.65	23778.23	
122	010904002005	楼（地）面涂膜防水	1、部位：汽车坡道 2、防水膜品种：1.5+1.5厚聚合物水泥防水涂料	m2	285.64	43.76	12499.61	
123	010903002002	墙面涂膜防水	1、部位：坡道墙面外侧、地库楼梯间墙面外侧外露部位 2、防水膜品种：1.5厚聚合物水泥防水涂料	m2	782.68	43.76	34250.08	
124	010903002008	墙面涂膜防水	1、部位：储油间 2、涂膜厚度、遍数：1.0厚水泥基渗透结晶防水涂料 (每平方米不少于1.5kg)	m2	86.55	25.80	2232.99	
125	010904004001	楼（地）面变形缝	1、止水带材料种类：止水钢板300mm*3mm	m	2667.97	77.37	206420.84	
126	010904004002	楼（地）面变形缝	1、止水带材料种类：橡胶止水带	m	1062.49	56.42	59945.69	
		分部小计					8014855.00	
		0110 保温、隔热、防腐工程						
127	011001001001	保温隔热屋面	1、地库出地面楼梯间 2、保温隔热材料品种、规格、厚度：105厚XPS挤塑聚苯板(ρ=25,030级,燃烧性能B1级)	m2	15.96	75.89	1211.20	
128	011001001002	保温隔热屋面	1、地库出地面楼梯间 2、保温隔热材料品种、规格、厚度：20厚胶粉聚苯颗粒贴砌浆料	m2	212.36	42.45	9014.68	
本页小计							420591.31	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
129	011001003001	保温隔热墙面	1、保温隔热部位：地下室外墙 2、保温隔热材料品种、规格及厚度：30mm厚加强型 XPS(B1级)保护层	m2	1095.53	50.03	54809.37	
		分部小计					65035.25	
		0111 楼地面装饰工程						
130	010404001001	垫层	1、垫层材料种类、配合比、厚度：铺设80mm厚40-80石子滤水 2、部位：机动车库	m3	1067.16	368.04	392757.57	
131	011101006006	平面砂浆找平层	1、高密度防水膜满铺(搭接采用热焊接) 2、部位：机动车库	m2	13339.53	4.41	58827.33	
132	011101003009	细石混凝土楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比：120厚C25现浇面层,内配φ8@300钢筋网片,每隔6米设3宽缝,内嵌防水油膏,随浇随抹平,排水沟或集水井附近1m范围找0.5%坡（钢筋另计） 2、面层厚度、混凝土强度等级：5厚金刚砂耐磨固化地坪(面层燃烧性能等级应为A级) 3、部位：机动车库	m2	13339.53	98.88	1319012.73	
133	011101003011	细石混凝土楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比：60厚C20混凝土填平 2、部位：其余房间	m2	1591.95	36.54	58169.85	
134	011101003012	细石混凝土楼地面	1、面层厚度、混凝土强度等级：40厚C25细石混凝土面层,表面撒1:1水泥砂子随打随抹光 2、部位：其余房间	m2	1591.95	40.06	63773.52	
135	011101006003	平面砂浆找平层	1、找平层厚度、砂浆配合比：20 厚 DSM15 砂浆(1:3水泥砂浆)找平层 2、部位：配电间、控制室、防化通信值班室	m2	431.03	22.39	9650.76	
本页小计							1957001.13	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
136	011101006004	平面砂浆找平层	1、找平层厚度、砂浆配合比：20 厚 DS M15 砂浆(1:3 水泥砂浆)保护层 2、部位：配电间、控制室、防化通信值班室	m2	431.03	22.39	9650.76	
137	011104004001	防静电活动地板	1、保护层界面剂 1 道 2、面层材料品种、规格、颜色：200 高架空防静电活动地板(金属面板) 3、部位：配电间、控制室、防化通信值班室	m2	431.03	368.72	158929.38	
138	011101006002	平面砂浆找平层	1、找平层厚度、砂浆配合比：20 厚 DS M15砂浆 (1:3水泥砂浆)找平层 2、部位：集水井、排水沟	m2	409.31	22.39	9164.45	
139	011101001003	水泥砂浆楼地面	1、部位：集水井、排水沟 2、面层厚度、砂浆配合比：20厚DS M20砂浆(1:2.5水泥砂浆) 面层,表面撒适量水泥粉抹压平整	m2	409.31	26.85	10989.97	
140	011101006005	平面砂浆找平层	1、找平层厚度、砂浆配合比：10厚1:4石灰砂浆隔离层 2、部位：汽车坡道	m2	285.64	12.45	3556.22	
141	011101003014	细石混凝土楼地面	1、面层厚度、混凝土强度等级：80厚C30细石混凝土,随捣随抹光,内配Φ4@100双向钢筋（钢筋另计） 2、部位：汽车坡道	m2	285.64	50.97	14559.07	
142	011101003015	细石混凝土楼地面	1、面层厚度、混凝土强度等级：机械磨光,表面聚合物砂浆修补,粗颗粒防滑坡道(无震动止滑坡道) 2、部位：汽车坡道	m2	285.64	177.44	50683.96	
本页小计							257533.81	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
143	011106004001	水泥砂浆楼梯面层	1、界面剂一道 2、面层厚度、砂浆配合比：30厚DSM20砂浆(1:2.5水泥砂浆)面层 3、防滑条材料种类、规格：楼梯踏步预留10*10*800防滑槽二道	m2	170.65	134.10	22884.17	
144	011101006007	平面砂浆找平层	1、找平层厚度、砂浆配合比：40厚DSM20预拌砂浆抹面 2、部位：汽车坡道浅明沟	m2	7.97	42.56	339.20	
145	011101003017	细石混凝土楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比：30厚(最高处)C20混凝土垫层兼找坡,坡度0.5% 2、部位：排水沟	m2	136.5	14.20	1938.30	
146	011108004003	水泥砂浆零星项目	1、工程部位：排水沟 2、面层厚度、砂浆厚度：20mm厚DSM15干混砂浆找平层,随抹随收光	m2	364	66.55	24224.20	
147	011101003020	细石混凝土楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比：C15细石混凝土找坡(纵坡0.5%)最薄处20厚 2、部位：坡道排水沟	m2	4.26	19.78	84.26	
148	011108004002	水泥砂浆零星项目	1、工程部位：坡道排水沟 2、面层厚度、砂浆厚度：防水砂浆粉光20厚	m2	15.62	62.72	979.69	
149	011105001001	水泥砂浆踢脚线	1、踢脚线高度：120mm 2、底层厚度、砂浆配合比：8厚DP M15砂浆(1:3水泥砂浆)打底并划出纹道 3、面层厚度、砂浆配合比：8厚DP M20砂浆(1:2.5水泥砂浆)抹光	m2	491.38	75.13	36917.38	
		分部小计					2247092.77	
		0112 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
150	011201001001	墙面一般抹灰	1、墙体类型：外墙面 2、界面剂一道	m2	782.68	6.38	4993.50	
本页小计							92360.70	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
151	011201001004	墙面一般抹灰	1、墙体类型：坡道墙面外侧、地下室楼梯墙面外侧外露部位 2、底层厚度、砂浆配合比：9厚 DP M15砂浆(1:3 水泥砂浆)抹平 3、面层厚度、砂浆配合比：5厚聚合物水泥防水砂浆(干粉型)	m2	782.68	40.61	31784.63	
152	011201001005	墙面一般抹灰	1、墙体类型：坡道墙面外侧、地下室楼梯墙面外侧外露部位 2、面层厚度、砂浆配合比：8厚聚合物抗裂砂浆,压入耐碱玻纤网格布一层(用于建筑首层时为两层布)	m2	782.68	25.19	19715.71	
153	011201001017	墙面一般抹灰	1、墙体类型：内墙面 2、界面剂一道	m2	16348.13	6.38	104301.07	
154	011201001006	墙面一般抹灰	1、墙体类型：人防口部(防毒通道,密闭通道,除尘滤毒室,洗消间,竖井,扩散室) 2、底层厚度、砂浆配合比：9厚DP M15砂浆（1:3水泥砂浆）打底 3、面层厚度、砂浆配合比：5厚DP M20砂浆（1:2.5水泥砂浆）抹光	m2	2485.77	35.76	88891.14	
155	011201001008	墙面一般抹灰	1、墙体类型：配电间、防化通信值班室机动车库区、非机动车库区电站区域(非风机房、非人防口部区域) 2、底层厚度、砂浆配合比：8厚DPM5砂浆(1:1:6水泥石灰膏砂浆)打底抹平	m2	12293.22	29.77	365969.16	
本页小计							610661.71	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
156	011201001018	墙面一般抹灰	1、墙体类型：风机房 2、面层厚度、砂浆配合比：9厚DP M15砂浆（1:3水泥砂浆）压实抹平	m2	1482.59	32.67	48436.22	
157	011201001019	墙面一般抹灰	1、墙体类型：储油间 2、面层厚度、砂浆配合比：20厚DSM20砂浆(1:2.5水泥砂浆) 面层,表面撒适量水泥粉抹压平整	m2	86.55	40.59	3513.06	
158	011207001001	墙面装饰板	1、龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨27X60X0.63,中距500 2、隔离层材料种类、规格：内填50厚超细玻璃棉袋与墙面固定 3、基层材料种类、规格：玻璃布一层绷紧固定于龙骨表面 4、面层材料品种、规格、颜色：8厚穿孔硅酸钙板,刷白色无机防霉防潮内墙涂料 5、 部位：风机房	m2	1482.59	190.94	283085.73	
159	011201001015	墙面一般抹灰	1、部位：不同墙体材料交接处 2、钢丝网	m2	197.01	17.57	3461.47	
160	011201001016	墙面一般抹灰	1、部位:楼梯间 ， 2、增强处理:满铺镀锌钢丝网10mm*10mm	m2	286.68	23.58	6759.91	
		分部小计					960911.60	
		0113 天棚工程						
161	011301001001	天棚抹灰	1、基层类型：现浇天棚面 2、界面剂一道	m2	21640.35	6.17	133520.96	
		分部小计					133520.96	
		0114 油漆、涂料、裱糊工程						
本页小计							478777.35	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
162	011407001004	墙面喷刷涂料	1、喷刷涂料部位：外墙面 2、腻子种类：刮涂第一遍耐水腻子,压入耐碱玻纤网格布一层 3、刮涂第二遍耐水腻子 4、涂料品种、喷刷遍数：普通外墙弹性涂料(2 面 1底)	m2	614	42.68	26205.52	
163	011407001003	墙面喷刷涂料	1、喷刷涂料部位：外墙面 2、腻子种类：刮涂第一道耐水腻子,压入耐碱玻纤网格布一层 3、刮涂第二道耐水腻子 4、涂料品种、喷刷遍数：真石漆(面涂 1 道、主涂 1 道、底涂(抗碱封闭底漆)1 道, 分格详见立面图)	m2	56.69	66.46	3767.62	
164	011407001001	墙面喷刷涂料	1、喷刷涂料部位：地库内墙面 2、刮腻子要求：3厚耐水腻子分遍找平 3、涂料品种、喷刷遍数：无机防霉防潮内墙涂料 (一底两面,需耐擦洗,涂料必须使用低(无) VOCs 含量的涂料)	m2	14900.45	35.11	523154.80	
165	011407002001	天棚喷刷涂料	1、喷刷涂料部位：防空地下室 2、刮腻子要求：3厚耐水腻子分遍找平 3、涂料品种、喷刷遍数：无机防霉防潮涂料一底一面 (A级燃烧性能)	m2	21640.35	33.26	719758.04	
166	011404002001	踢脚线油漆	1、腻子种类：3厚耐水腻子分遍找平 2、油漆品种、刷漆遍数：120高深灰色无机防霉防潮内墙涂料 (一底两面,需耐擦洗,涂料必须使用低(无) VOCs 含量的涂料)	m	4138.45	9.84	40722.35	
		分部小计					1313608.33	
本页小计							1313608.33	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		0115 其他装饰工程						
167	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	1、楼梯栏杆，高900mm 2、扶手材料种类、规格：Φ60*3不锈钢管扶手 3、栏杆材料种类、规格：Φ60*3不锈钢管立柱 4、栏板材料种类、规格、颜色：Φ38*2不锈钢管立杆 5、含预埋铁件 6、具体详见施工图设计	m	87.04	484.05	42131.71	
168	011502007001	塑料成品保护	1、线条材料品种、规格、颜色：柱脚成品保护L75*6,表面黄色、黑色磁漆	个	1486	26.62	39557.32	
169	040205017001	车挡	1、材料品种：成品停车挡 2、规格、型号：Φ80*5钢管，表面底漆一道面漆两道 3、膨胀螺栓固定 4、具体详见17J927-1　3-5、6	个	816	62.78	51228.48	
		分部小计					132917.51	
		分部分项合计					45546354.01	
1	011701001001	综合脚手架	1、建筑结构形式：框架剪力墙结构 2、脚手架使用材质：承插型盘扣式脚手架 3、层高：5.0m内	m2	17559.26	46.88	823178.11	
2	011701006001	满堂脚手架	1、搭设高度：层高在5米以内,钢筋混凝土框架柱、墙增加混凝土浇捣脚手架	m2	17559.26	7.69	135030.71	
3	011703001001	垂直运输	1、建筑物建筑类型及结构形式：框架剪力墙结构 2、建筑物檐口高度、层数：80m内	m2	17559.26	10.12	177699.71	
4	011702001001	基础	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C20	m2	131.72	99.31	13081.11	
本页小计							1281907.15	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
5	011702001002	基础	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35 抗渗等级P8 3、要求：采用补偿收缩混凝土，掺抗裂纤维 4、包括柱墩、集水坑、排水沟等	m2	653.15	69.39	45322.08	
6	011702002001	矩形柱	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35 3、柱高：3.6m内	m2	145.41	85.62	12450.00	
7	011702002003	矩形柱	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35 3、柱高：5.0m内	m2	1749.15	103.81	181579.26	
8	011702002002	矩形柱	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C45 3、柱高：5.0m内	m2	27.01	103.81	2803.91	
9	011702003001	构造柱	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25	m2	463.49	106.46	49343.15	
10	011702008001	圈梁	1、部位：腰梁 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C25	m2	180.21	78.63	14169.91	
11	011702008003	圈梁	1、部位：门槛砼翻边 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C20	m2	1.32	78.63	103.79	
12	011702009001	过梁	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25	m2	56.27	103.89	5845.89	
13	011702011002	直形墙	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35 3、墙高：5.0m内 4、部位：地下室内墙	m2	8683.48	92.43	802614.06	
本页小计							1114232.05	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
14	011702011003	直形墙	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C45 3、墙高：5.0m内 4、部位：地下室内墙	m2	22.41	92.43	2071.36	
15	011702011001	直形墙	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35 3、墙高：3.6m内 4、要求：采用补偿收缩混凝土，掺抗裂纤维	m2	1983.64	60.87	120744.17	
16	011702011005	直形墙	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35 3、部位：女儿墙	m2	19.08	60.36	1151.67	
17	011702011004	直形墙	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35抗渗等级P8 3、墙厚：300mm 4、墙高：5.0m内 5、要求：采用补偿收缩混凝土，掺抗裂纤维 6、部位：地下室外墙	m2	2107.05	92.43	194754.63	
18	011702014001	有梁板	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35 3、板厚：300mm以内 4、层高：5.0m内 5、要求：采用补偿收缩混凝土，掺抗裂纤维	m2	17590.67	100.25	1763464.67	
19	011702014002	有梁板	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35 3、板厚：500mm以内 4、层高：5.0m内 5、要求：采用补偿收缩混凝土，掺抗裂纤维	m2	2830.28	117.18	331652.21	
本页小计							2413838.71	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
20	011702014003	有梁板	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35 3、板厚：200mm以内 4、层高：3.6m内 5、要求：采用补偿收缩混凝土，掺抗裂纤维 6、部位：汽车坡道斜板	m2	69.66	104.12	7253.00	
21	011702014004	有梁板	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35 3、板厚：300mm以内 4、层高：3.6m内 5、要求：采用补偿收缩混凝土，掺抗裂纤维 6、部位：汽车坡道斜板	m2	94.12	116.59	10973.45	
22	011702014005	有梁板	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35 3、板厚：200mm内 4、层高：3.6m内	m2	278.19	90.54	25187.32	
23	011702014006	有梁板	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35 3、板厚：200mm内 4、层高：5.0m内	m2	24.62	90.54	2229.09	
24	011702016002	平板	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35 3、要求：采用补偿收缩混凝土，掺抗裂纤维	m2	121.41	84.67	10279.78	
25	011702016001	平板	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35 3、层高：3.6m内	m2	67.48	76.15	5138.60	
26	011702024001	楼梯	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35	m2	170.65	222.36	37945.73	
本页小计							99006.97	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
27	011702025001	其他现浇构件	1、构件的类型：门窗抱框 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C25	m2	158.34	112.33	17786.33	
28	011702030001	后浇带	1、材料品种、规格：钢丝网片 2、部位：底板	m2	865.34	27.87	24117.03	
29	011702030002	后浇带	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C40抗渗等级P8 3、采用膨胀混凝土及抗裂纤维 4、墙厚：各规格外墙 5、墙高：5.0m内	m2	57.5	60.36	3470.70	
30	011702030003	后浇带	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C40 3、采用膨胀混凝土及抗裂纤维 4、墙厚：各规格内墙 5、墙高：5.0m内	m2	172.5	60.36	10412.10	
31	011702030004	后浇带	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C40抗渗等级P8 3、采用膨胀混凝土及抗裂纤维 4、板厚：300mm内 5、部位：地下室顶板	m2	931.79	327.15	304835.10	
32	011706002001	排水	1、基坑排水	m2	20175.59	34.03	686575.33	
		单价措施合计					5823263.96	
本页小计							1047196.59	
合　　计							51369617.97	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区-人防地库　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	011707001001	安全文明施工费		100.000	1751703.98			
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	3.100	1592458.16			
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.310	159245.82			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区-人防地库　　堂前人家东区项目施工　　第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.650	847598.70			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.050	25684.81			建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区-人防地库　　堂前人家东区项目施工　　第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.150	77054.43			现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。
合　计					2702041.92			

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：堂前人家东区-人防地库　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共1页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价	500000.00		
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价	500000.00		
3	计日工			
4	总承包服务费			
合　计		500000.00		

暂列金额明细表

工程名称：堂前人家东区-人防地库　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共1页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：堂前人家东区-人防地库　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共1页

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±(元)		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：堂前人家东区-人防地库　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共1页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1	人防建筑标识标牌		500000.00			

规费、税金项目计价表

工程名称：堂前人家东区-人防地库　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	2035522.92	100.000	2035522.92
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	54571659.89	3.200	1746293.12
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	54571659.89	0.530	289229.80
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	54571659.89		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	56607182.81	9.000	5094646.45
合　计					7130169.37

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区-人防地库　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共8页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	01010100	钢筋	综合	t	0.6695	3316.00	2220.06	
2	01010100~1	钢筋HPB300	12mm内	t	48.93348	3316.00	162263.42	
3	01010100~2	钢筋HRB400	12mm内	t	748.85544	3374.00	2526638.25	
4	01010100~3	钢筋HRB400	25mm内	t	1700.194548	3180.50	5407468.76	
5	01010100~5	HPB300 12mm以内	综合	t	3.0906	3316.00	10248.43	
6	01010100~6	钢筋HRB400E	25mm内	t	425.39712	3194.00	1358718.40	
7	01010100~7	钢筋HRB400E	12mm内	t	2.5755	3267.00	8414.16	
8	01010100~8	钢筋	镀锌爬梯	t	0.57435	4650.00	2670.73	
9	01010300	冷轧带肋钢筋		t	23.9343	3316.00	79366.14	
10	01270100~1	型钢		t	0.084998	3236.00	275.05	
11	01270100~6	止水钢板	3mm	t	20.276572	3336.00	67642.64	
12	01270100~7	角钢		t	8.49975	3236.00	27505.19	
13	01270100~8	钢管		t	5.50578	3236.00	17816.70	
14	01270101	型钢		kg	480.35916	3.50	1681.26	
15	01630201	钨棒	精制	kg	5.04832	557.41	2813.98	
16	02070261	橡皮垫圈		百个	37.06475	25.73	953.68	
17	02090101	塑料薄膜		m2	56413.4127	0.69	38925.25	
18	02110301	XPS聚苯乙烯挤塑板		m3	1.75959	562.98	990.61	
19	02110301~1	30mm厚加强型XPS(B1 级		m3	34.180536	562.98	19242.96	
20	02110927	接头板材	PVC	kg	23.321276	22.30	520.06	
21	02270105	白布		m2	0.30747	3.43	1.05	
22	02310101~1	无纺布		m2	136.5924	2.00	273.18	
23	03010322	铝拉铆钉	LD-1	十个	266.8662	0.26	69.39	
24	03031222	自攻螺钉	M5×25～30	十个	5114.9355	0.48	2455.17	
25	03032113	塑料胀管螺钉		套	8559.8546	0.09	770.39	
26	03052109	对拉螺栓(止水螺栓)		kg	29470.60082	5.66	166803.60	
27	03070114	膨胀螺栓	M8×80	套	3706.475	0.51	1890.30	
28	03070132	膨胀螺栓	M12×110	套	1001.9226	0.86	861.65	
29	03270202	砂纸		张	49.1388	0.94	46.19	
30	03410205	电焊条	J422	kg	16650.926596	4.92	81922.56	
31	03410205~1	电焊条	J422	kg	-1657.588012	4.92	-8155.33	
32	03430205	不锈钢焊丝	1Cr18Ni9Ti	kg	12.44672	38.59	480.32	
33	03450200	焊剂		kg	2095.535	3.43	7187.69	
34	03510201	钢钉		kg	64.59849	6.00	387.59	
35	03510701	铁钉		kg	1548.625608	4.66	7216.60	
36	03510701~1	铁钉		kg	5944.402178	4.66	27700.91	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区-人防地库　　堂前人家东区项目施工　　第2页 共8页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
37	03510705	铁钉	70mm	kg	521.133492	4.66	2428.48	
38	03510911	塑料保温螺钉		套	7668.71	1.46	11196.32	
39	03512000	射钉		百个	22.23885	18.01	400.52	
40	03550101~1	钢丝网		m2	532.059	9.80	5214.18	
41	03550120	热镀锌钢丝网		m2	951.874	9.80	9328.37	
42	03550411	钢板网	δ0.8	m2	611.2785	9.80	5990.53	
43	03570216	镀锌铁丝	8#	kg	6453.02805	4.52	29167.69	
44	03570216~1	镀锌铁丝	8#	kg	178.050896	4.52	804.79	
45	03570237	镀锌铁丝	22#	kg	9782.42095	4.52	44216.54	
46	03570237~1	镀锌铁丝	22#	kg	72.24243	4.52	326.54	
47	03610207	直螺纹套筒接头	Φ25以内	个	28889.46	6.00	173336.76	
48	03633307	合金钢钻头	Φ20	根	84.35581	13.03	1099.16	
49	03633315	合金钢钻头	一字型	根	14.04732	6.86	96.36	
50	04010102	水泥	42.5级	kg	26052.10209	0.29	7555.11	
51	04010611	水泥	32.5级	kg	11328.627089	0.26	2979.43	
52	04010701	白水泥		kg	25428.8082	0.60	15257.28	
53	04030105	细砂		t	49.69929	116.57	5793.45	
54	04030107	中砂		t	1.081509	150.57	162.84	
55	04030131	金刚砂		kg	40725.58509	2.43	98963.17	
56	04050203	碎石	5～16mm	t	128.25072	155.43	19934.01	
57	04050207~1	碎石	5～40mm	t	1763.4474	155.43	274092.63	
58	04050217	碎石	40	t	886.27698	155.43	137754.03	
59	04090602	滑石粉		kg	148.9842	0.53	78.96	
60	04090801	石膏粉	325目	kg	3032.8864	0.36	1091.84	
61	04135535	配砖	190×90×40	m3	6.97151	862.57	6013.42	
62	04150113~4	B06、A5.0粉煤灰加气混凝土砌块		m3	483.5967	330.49	159823.87	
63	04150115~3	B06、A5.0蒸压砂加气混凝土砌块	600×250×200	m3	34.97639	362.43	12676.49	
64	05030600	普通木成材		m3	0.156536	1372.08	214.78	
65	07530120	铝合金抗静电活动地板		m2	439.6506	260.00	114309.16	
66	08010200~1	穿孔硅酸钙板		m2	1630.849	45.00	73388.21	
67	08230105	玻璃纤维网格布		m2	380.8222	1.80	685.48	
68	08230121	耐碱玻璃纤维网格布		m2	21805.863	1.80	39250.55	
69	08310142	U型轻钢龙骨	50×20	m	5598.25984	9.43	52791.59	
70	08310151	卡式轻钢龙骨	25×20	m	2650.87092	7.72	20464.72	
71	08310155	边龙骨	30×20	m	378.06045	7.72	2918.63	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区-人防地库　　堂前人家东区项目施工　　第3页 共8页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
72	09090813~3	钢质甲级防火门		m2	127.68498	515.00	65757.76	
73	09090813~4	钢质甲级防火门，带门禁		m2	215.30799	515.00	110883.61	
74	09090813~5	钢质乙级防火门		m2	46.948	505.00	23708.74	
75	09250513~1	无机纤维复合防火防烟卷帘		m2	481.87706	300.14	144630.58	
76	09271119	铝合金百叶窗		m2	76.33018	350.00	26715.56	
77	09493560	镀锌铁脚		个	3577.5613	1.46	5223.24	
78	10031503	钢压条		kg	1024.09164	4.29	4393.35	
79	10230906	不锈钢盖	Φ63	只	502.30784	4.29	2154.90	
80	11010304	内墙乳胶漆		kg	7422.64005	12.00	89071.68	
81	11010304~3	无机防霉防潮内墙涂料		kg	7362.41475	12.00	88348.98	
82	11010319	仿石型外墙涂料		kg	255.105	6.30	1607.16	
83	11010323	水性封底漆		kg	19.8415	21.44	425.40	
84	11010362	外墙弹性乳胶涂料(中涂)		kg	368.4	21.44	7898.50	
85	11010363	外墙弹性乳胶涂料(面涂)		kg	122.8	25.73	3159.64	
86	11030303	防锈漆		kg	34.280411	10.35	354.80	
87	11030706	改性沥青乳胶		kg	5412.699	4.80	25980.96	
88	11030734	聚氨酯甲料		kg	2072.03775	11.19	23186.10	
89	11030734~5	非固化橡胶沥青防水涂料		kg	25554.38022	9.32	238166.82	
90	11030735	聚氨酯乙料		kg	3145.51131	11.19	35198.27	
91	11030735~3	非固化橡胶沥青防水涂料		kg	39596.27037	9.32	369037.24	
92	11030740	聚合物水泥防水涂料	JS-Ⅱ型	kg	32507.334	11.19	363757.07	
93	11030740~1	聚合物水泥防水涂料		kg	3204.96	11.19	35863.50	
94	11030746	水泥基渗透结晶防水涂料		kg	7547.673	11.19	84458.46	
95	11031504	高效内墙防霉涂料		kg	667.1655	12.00	8005.99	
96	11110911	环氧富锌漆		kg	49.70765	15.44	767.49	
97	11111715	酚醛清漆		kg	13.905192	11.15	155.04	
98	11112505	高渗透性表面底漆		kg	73.68	30.01	2211.14	
99	11112512	透明罩光漆		kg	22.676	21.44	486.17	
100	11410304	环氧树脂	618	kg	13.056	27.44	358.26	
101	11410306	环氧树脂	E44	kg	322.99696	24.44	7894.05	
102	11430327	大白粉		kg	3181.8706	0.73	2322.77	
103	11570351~1	1.5厚反应粘结型高分子膜基湿铺防水卷材		m2	1369.4125	25.81	35344.54	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区-人防地库　　堂前人家东区项目施工　　第4页 共8页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
104	11570552	SBS聚脂胎乙烯膜卷材	δ3mm	m2	509.8325	25.62	13061.91	
105	11570552~3	SBS改性沥青耐根穿刺防水卷材(复合铜胎基)	δ4mm	m2	22976.9875	81.99	1883883.21	
106	11573505	石油沥青油毡	350#	m2		3.34		
107	11573519~1	1.5厚反应粘结型高分子膜基湿铺防水卷材		m2	20550.21387	25.81	530401.02	
108	11590914	硅酮密封胶		L	70.242495	68.60	4818.64	
109	11592504	APP封口油膏		kg	67.92286	6.69	454.40	
110	11592505	SBS封口油膏		kg	1163.52308	6.00	6981.14	
111	11592705	APP高强嵌缝膏		kg	6113.01267	7.55	46153.25	
112	11592707	改性沥青嵌缝油膏		kg	6062.22288	8.15	49407.12	
113	11610306	橡胶止水带	300×7	m	1115.6145	25.73	28704.76	
114	12003~1	水泥砂浆 M7.5(干拌（混）砂浆)(砌筑DM)		t	40.885846	113.77	4651.58	
115	12030107	油漆溶剂油		kg	10.305186	12.01	123.77	
116	12310303	二甲苯		kg	2490.2865	5.06	12600.85	
117	12310305	甲苯		kg	254.9976	8.15	2078.23	
118	12310307	乙二胺		kg	25.49976	12.86	327.93	
119	12310308	丙酮		kg	322.99696	5.15	1663.43	
120	12330300	界面剂		kg	57278.25984	1.29	73888.96	
121	12330505	APP及SBS基层处理剂		kg	6991.39485	6.86	47960.97	
122	12333551	PU发泡剂		L	127.163138	25.73	3271.91	
123	12370305	氧气		m3	583.750425	3.75	2189.06	
124	12370310	氩气		m3	35.07712	7.81	273.95	
125	12370331	石油液化气		kg	4298.1942	5.83	25058.47	
126	12370336	乙炔气		m3	253.629495	11.51	2919.28	
127	12410142	改性沥青粘结剂		kg	4048.06339	6.77	27405.39	
128	12410703	羧甲基纤维素		kg	9.93228	2.14	21.26	
129	12413501	胶水		kg	7.264004	10.72	77.87	
130	12413518	901胶		kg	12424.038268	2.14	26587.44	
131	13010303	石棉板		m2	133.9	5.15	689.59	
132	13070105~1	超细玻璃棉	厚50mm	m2	1556.7195	11.15	17357.42	
133	13070313~1	聚酯无纺土工布		m2	17.8752	2.23	39.86	
134	13070313~2	耐碱玻璃纤维网格布		m2	-20587.9782	2.00	-41175.96	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区-人防地库　　堂前人家东区项目施工　　第5页 共8页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
135	13070313~3	高密度防水膜满铺(搭接采用热焊接)		m2	14940.2736	2.23	33316.81	
136	14040915	镜面不锈钢管	Φ31.8×1.2	m	495.51872	25.55	12660.50	
137	14040922	镜面不锈钢管	Φ63.5×1.5	m	92.2624	56.60	5222.05	
138	14040925	镜面不锈钢管	Φ76.2×1.5	m	92.2624	70.75	6527.56	
139	14310106	塑料管	dn20	m	915.4152	3.11	2846.94	
140	14313511~1	排水盲管	DN100	m	1930.6958	6.50	12549.52	
141	15371708	镀锌铁丝U形卡		个	401.352	0.18	72.24	
142	15372103-1	塑料卡		个	111821.1	0.17	19009.59	
143	301023	水泥	32.5级	kg	25.674	0.24	6.16	
144	31110301	棉纱头		kg	4.3103	5.57	24.01	
145	31150101	水		m3	35016.055917	4.57	160023.38	
146	32010502	复合木模板	18mm	m2	12225.76751	32.59	398437.76	
147	32020115	卡具		kg	7405.104579	4.18	30953.34	
148	32020132	钢管支撑		kg	40360.743896	3.41	137428.33	
149	32030303	脚手钢管		kg	19885.86195	3.41	67711.36	
150	32030303~1	脚手钢管		kg	965.583707	3.41	3287.81	
151	32030504	底座		个	85.864781	4.12	353.76	
152	32030513	脚手架扣件		个	3429.323478	4.89	16769.39	
153	32090101~1	周转木材		m3	174.85472	2802.00	489942.93	
154	33012315~1	铸铁箅盖		m2	187.68	514.53	96566.99	
155	33012315-1~1	耐轮压钢筋混凝土盖板		m2	38.88	200.00	7776.00	
156	33030101	土工布		m2	6371.926	4.55	28992.26	
157	401035	周转木材		m3	0.017116	1071.08	18.33	
158	511533	铁钉		kg	0.17116	3.09	0.53	
159	613206	水		m3	9.32822	2.72	25.37	
160	80010121~1	水泥砂浆 1:1(干拌（混）砂浆)(地面DS)		t	14.208154	352.22	5004.40	
161	80010123~1	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)		t	89.830547	344.24	30923.27	
162	80010123~11	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)		t	18.701603	344.24	6437.84	
163	80010123~12	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)		t	5.2234	381.50	1992.73	
164	80010124~1	水泥砂浆 1:2.5(干拌（混）砂浆)(地面DS)		t	14.469109	342.46	4955.09	

承包人供应主要材料一览表

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
165	80010124~2	水泥砂浆 1:2.5(干拌（混）砂浆)(地面DS)		t	18.018498	342.46	6170.61	
166	80010124~3	水泥砂浆 1:2.5(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)		t	24.946347	381.50	9517.03	
167	80010125~1	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(地面DS)		t	14.469109	332.70	4813.87	
168	80010125~3	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)		t	8.635298	332.70	2872.96	
169	80010125~4	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)		t	20.41711	354.00	7227.66	
170	80010125~5	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)		t	1170.11823	332.70	389298.34	
171	80010125~6	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(地面DS)		t	37.353141	332.70	12427.39	
172	80010125~7	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)		t	62.501671	354.00	22125.59	
173	80030106~1	石灰砂浆 1:4(干拌（混）砂浆)(地面DS)		t	4.9987	332.70	1663.07	
174	80050104~1	混合砂浆 M5(干拌（混）砂浆)(砌筑DM)		t	79.770164	314.96	25124.41	
175	80050125~1	混合砂浆 1:1:6(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)		t	172.10508	324.72	55885.96	
176	80070306~1	防水砂浆 1:2.5(干拌（混）砂浆)		t	10.371419	332.70	3450.57	
177	80070511	聚苯颗粒保温砂浆		m3	4.722886	873.90	4127.33	
178	80090312	聚合物面层砂浆		m3	10.331376	842.85	8707.80	
179	80210105-2	C20预拌非泵送细石砼		m3	99.649212	407.15	40572.18	
180	80210105-2~1	C25预拌非泵送细石砼		m3	64.31478	424.89	27326.71	
181	80210105-2~2	C30预拌非泵送细石砼		m3	23.193968	447.07	10369.33	
182	80212103	预拌混凝土(泵送型) C20		m3	1827.1624	409.89	748935.60	
183	80212106	预拌混凝土(泵送型) C35		m3	1563.77533	467.56	731158.79	
184	80212106~1	预拌混凝土(泵送型) C35	抗渗P8	m3	977.2518	482.56	471582.63	
185	80212106~2	预拌防水混凝土P8(泵送型) C35	采用膨胀混凝土掺抗裂纤维	m3	5389.10984	497.56	2681405.49	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区-人防地库　　堂前人家东区项目施工　　第7页 共8页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
186	80212108	预拌混凝土(泵送型) C45		m3	7.6087	507.48	3861.26	
187	80212115	预拌混凝土(非泵送型) C20		m3	1301.44374	392.15	510361.16	
188	80212115~2	预拌混凝土(非泵送型) C20	细石	m3	0.647976	407.15	263.82	
189	80212116	预拌混凝土(非泵送型) C25		m3	1692.556554	409.89	693762.01	
190	80212118	预拌混凝土(非泵送型) C35		m3	2.76572	449.82	1244.08	
191	80212305~6	预拌防水混凝土P8(泵送型) C35	采用膨胀混凝土掺抗裂纤维	m3	12995.565	497.56	6466073.32	
192	80212305~7	预拌防水混凝土P8(泵送型) C40	采用膨胀混凝土及抗裂纤维	m3	379.338	515.30	195472.87	
193	80212325~2	预拌防水混凝土C40	采用膨胀混凝土及抗裂纤维	m3	283.5702	515.30	146123.72	
194	80271105~1	泡沫混凝土		m3	0.81396	350.00	284.89	
195	80271105~2	LC5.0 轻骨料混凝土		m3	1688.14794	350.00	590851.78	
196	B10017	砼七五砖190*90*40mm		百块	909.7154	31.00	28201.18	
197	CL-D00001	无震动止滑坡道		m2	285.64	177.44	50683.96	
198	CL-D00002	无门槛双扇防护密闭门WSFM5530(6)		樘	1	94476.00	94476.00	
199	CL-D00002~1	无门槛双扇防护密闭门WSFM5525(6)		樘	6	93276.00	559656.00	
200	CL-D00002~2	塑料成品保护		个	1486	26.62	39557.32	
201	CL-D00003	连通口双向受力无门槛双扇防护密闭门WSFMG5525(6)		樘	15	95724.00	1435860.00	
202	CL-D00004	无门槛单扇防护密闭门WFM0822(6)正		樘	11	10656.00	117216.00	
203	CL-D00004~1	无门槛单扇防护密闭门WFM1222(6)正		樘	12	12636.00	151632.00	
204	CL-D00004~2	无门槛单扇防护密闭门WFM1522(6)正		樘	6	19656.00	117936.00	
205	CL-D00004~3	无门槛单扇防护密闭门WFM1522(6)反		樘	6	19656.00	117936.00	
206	CL-D00004~4	无门槛单扇防护密闭门WFM2022(6)反		樘	1	24888.00	24888.00	
207	CL-D00005	无门槛单扇密闭门WM0822正		樘	5	7212.00	36060.00	
208	CL-D00005~1	无门槛单扇密闭门WM1522反		樘	4	8568.00	34272.00	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区-人防地库　　堂前人家东区项目施工　　第8页 共8页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
209	CL-D00005~2	无门槛单扇密闭门WM2022反		樘	1	9324.00	9324.00	
210	CL-D00005~3	无门槛单扇密闭门WM1222正		樘	6	7740.00	46440.00	
211	CL-D00005~4	无门槛单扇密闭门WM1522正		樘	3	8568.00	25704.00	
212	CL-D00006	固定门槛单扇防护密闭门FM0822(6)正		樘	18	7284.00	131112.00	
213	CL-D00006~1	固定门槛单扇防护密闭门FM1222(6)正		樘	12	8352.00	100224.00	
214	CL-D00006~2	固定门槛单扇防护密闭门FM1522(6)正		樘	1	8772.00	8772.00	
215	CL-D00006~3	固定门槛单扇防护密闭门FM0822(6)反		樘	5	7284.00	36420.00	
216	CL-D00006~4	固定门槛单扇防护密闭门FM1222(6)反		樘	17	8352.00	141984.00	
217	CL-D00006~5	固定门槛单扇防护密闭门FM1522(6)反		樘	1	8772.00	8772.00	
218	CL-D00007	固定门槛单扇密闭门M0822反		樘	16	7212.00	115392.00	
219	CL-D00007~1	固定门槛单扇密闭门M1222反		樘	11	7740.00	85140.00	
220	CL-D00007~2	固定门槛单扇密闭门M0822正		樘	5	7212.00	36060.00	
221	CL-D00007~3	固定门槛单扇密闭门M1222正		樘	2	7740.00	15480.00	
222	CL-D00007~4	固定门槛单扇密闭门M1522正		樘	1	8568.00	8568.00	
223	CL-D00008	防爆波活门H600(6)		樘	15	6960.00	104400.00	
224	CL-D00008~1	防爆波活门H1000(6)		樘	4	11964.00	47856.00	
225	CL-D00009	甲级防火、密闭观察窗MGC1008		樘	1	3120.00	3120.00	
合计							35121538.30	

单项工程招标控制价表

工程名称：住宅土建地下部分　　第1页 共1页

序号	单位工程名称	金额(元)	其中：(元)		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	堂前人家东区06#楼地下	2341814.52		67098.47	77255.69
2	堂前人家东区7#楼地下	2483345.87		71153.68	81924.75
3	堂前人家东区8#楼地下	2776735.05		79559.96	91603.57
4	堂前人家东区9#楼地下	2463691.38		70590.53	81276.36
5	堂前人家东区10#楼地下	2391460.62		68520.95	78893.50
6	堂前人家东区11#楼地下	2246582.25		64369.84	74114.00
7	堂前人家东区12#楼地下	2344176.72		67166.15	77333.61
8	堂前人家东区13#楼地下	2661205.61		76249.78	87792.29
9	堂前人家东区14#楼地下	2326616.29		66663.00	76754.30
10	堂前人家东区15#楼地下	2347107.12		67250.12	77430.29
11	堂前人家东区16#楼地下	2303440.81		65998.98	75989.75
12	堂前人家东区17#楼地下	2377967.86		68134.35	78448.37
13	堂前人家东区18#楼地下	2777575.51		79584.04	91631.30
14	堂前人家东区19#楼地下	2409744.59		69044.83	79496.67
15	堂前人家东区20#楼地下	2386179.23		68369.62	78719.26
16	堂前人家东区21#楼地下	2907880.59		83317.59	95930.02
17	堂前人家东区22#楼地下	3020886.71		86555.48	99658.05
18	堂前人家东区23#楼地下	2673463.79		76601.00	88196.69
19	堂前人家东区24#楼地下	3005442.58		86112.97	99148.55
20	堂前人家东区25#楼地下	3041073.82		87133.89	100324.02
21	堂前人家东区26#楼地下	3015532.07		86402.06	99481.41
合　计		54301922.99		1555877.29	1791402.45

单位工程招标控制价表

工程名称：堂前人家东区06#楼地下　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共1页

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	1667943.71	
1.1	人工费	348594.00	
1.2	材料费	1121023.83	
1.3	施工机具使用费	31219.99	
1.4	企业管理费	121551.66	
1.5	利润	45554.23	
2	措施项目费	403254.29	
2.1	单价措施项目费	299753.42	
2.2	总价措施项目费	103500.87	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	67098.47	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	77255.69	
5	税金	193360.83	
招标控制价合计=1+2+3+4+5-甲供材料费_含设备/1.01		2341814.52	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区06#楼地下　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		0103 桩基工程						
1	010301004001	截（凿）桩头	1、桩类型：灌注桩 2、桩头截面、高度：直径800mm 3、混凝土强度等级：水下C35 4、具体详见施工图设计	m3	55.67	360.83	20087.41	
		分部小计					20087.41	
		0104 砌筑工程						
2	010401008001	填充墙	1、砖品种、规格、强度等级：B06、A5.0粉煤灰加气混凝土砌块 2、墙体类型：地下室隔墙100mm 3、砂浆强度等级、配合比：Ma5.0级专用砂浆	m3	1.38	593.46	818.97	
3	010401008007	填充墙	1、砖品种、规格、强度等级：B06、A5.0粉煤灰加气混凝土砌块 2、墙体类型：地下室隔墙200mm 3、砂浆强度等级、配合比：Ma5.0级专用砂浆	m3	161.72	588.06	95101.06	
4	010401012001	零星砌砖	1、零星砌砖名称、部位：砖砌隔仓 2、砖品种、规格、强度等级：75水泥实心砖 3、砂浆强度等级、配合比：DMM7.5预拌砂浆	m3	4.6	652.98	3003.71	
		分部小计					98923.74	
		0105 混凝土工程						
5	010501001001	垫层	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C20	m3	60.54	508.57	30788.83	
本页小计							149799.98	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区06#楼地下　　堂前人家东区项目施工　　第2页 共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
6	010501004001	满堂基础	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35 抗渗等级P8 3、包括集水坑、电梯基坑 4、采用补偿收缩混凝土，补偿收缩混凝土应添加氧化镁膨胀剂,氧化镁膨胀剂配比掺量(6%~8%),28d限制膨胀率对于底板、顶板不小于0.015%,外墙板、水池侧板和后浇带部位不小0.020%。氧化镁膨胀剂的选择与使用按《混凝土用氧化镁膨胀剂应用技术规程》T/CECS 540-2018,具体掺量均根据产品说明书及试验结果确定调整。 5、补偿收缩混凝土还应掺入0.6~1.2 kg/m3 的抗裂纤维。	m3	627.39	567.05	355761.50	
7	010502001001	矩形柱	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C45 3、柱高：8.0m内	m3	8	666.61	5332.88	
8	010502002001	构造柱	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25	m3	10.66	773.54	8245.94	
9	010502003001	异形柱	1、柱形状：L、T型柱 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C45 4、柱高：8.0m内	m3	12.42	689.44	8562.84	
10	010503002001	矩形梁	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35	m3	12.36	592.15	7318.97	
11	010503004001	圈梁	1、部位：窗台板、腰梁 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C25	m3	4.68	631.45	2955.19	
本页小计							388177.32	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区06#楼地下　　堂前人家东区项目施工　　第3页 共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
12	010503004003	圈梁	1、部位：门槛砼翻边 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C20	m3	0.1	613.35	61.34	
13	010503005001	过梁	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25	m3	0.27	698.16	188.50	
14	010504001001	直形墙	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C45 3、墙高：8.0m内 4、部位：地下室内墙	m3	64.36	617.67	39753.24	
15	010504001006	直形墙	1、部位：电梯井壁 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C45 4、墙高：8.0m内	m3	32.18	740.57	23831.54	
16	010504004001	挡土墙	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C45抗渗等级P8 3、墙厚：300mm 4、墙高：8m内 5、部位：地下室外墙 6、采用补偿收缩混凝土，补偿收缩混凝土应添加氧化镁膨胀剂,氧化镁膨胀剂配比掺量(6%~8%),28d限制膨胀率对于底板、顶板不小于0.015%,外墙板、水池侧板和后浇带部位不小0.020%。氧化镁膨胀剂的选择与使用按《混凝土用氧化镁膨胀剂应用技术规程》T/CECS 540-2018,具体掺量均根据产品说明书及试验结果确定调整。 5、补偿收缩混凝土还应掺入0.6~1.2 kg/m3 的抗裂纤维。	m3	66.96	652.55	43694.75	
本页小计							107529.37	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区06#楼地下　　堂前人家东区项目施工　　第4页 共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
17	010505001001	有梁板	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35 3、板厚：100mm内 4、层高：8.0m内	m3	7.35	576.72	4238.89	
18	010505001002	有梁板	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35 3、板厚：200mm内 4、层高：8.0m内	m3	73.92	576.72	42631.14	
19	010506001001	直形楼梯	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35	m2	35.88	133.02	4772.76	
20	010507007001	其他构件	1、构件的类型：门窗抱框 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C25	m3	2.03	639.42	1298.02	
21	010507004001	台阶	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C15	m2	13.08	117.25	1533.63	
		分部小计					580969.96	
		0105 钢筋工程						
22	010515001002	现浇构件钢筋	1、钢筋种类：HRB400 (层高超高施工费自行考虑)，质监要求的抱箍、腰梁与砼主体结构的钢筋连接方式自行考虑 2、规格：Φ12mm内 3、钢筋性能指标要求详见设计说明	t	36.701	5530.61	202978.92	
23	010515001003	现浇构件钢筋	1、钢筋种类：HRB400 (层高超高施工费自行考虑,电渣压力焊另计,另外其它接头按设计及规范要求自行考虑) 2、规格：Φ25mm内 3、钢筋性能指标要求详见设计说明	t	57.316	4552.21	260914.47	
本页小计							518367.83	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区06#楼地下　　堂前人家东区项目施工　　第5页 共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
24	010515001004	现浇构件钢筋	1、钢筋种类：HRB400E (层高超高施工费自行考虑)，质监要求的抱箍、腰梁与砼主体结构的钢筋连接方式自行考虑 2、规格：Φ12mm内 3、钢筋性能指标要求详见设计说明	t	0.443	5421.47	2401.71	
25	010515001005	现浇构件钢筋	1、钢筋种类：HRB400E (层高超高施工费自行考虑)，质监要求的抱箍、腰梁与砼主体结构的钢筋连接方式自行考虑 2、规格：Φ25mm内 3、钢筋性能指标要求详见设计说明	t	4.703	4565.98	21473.80	
26	010515001006	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：综合 2、部位：墙体内钢筋加固	t	0.988	7144.22	7058.49	
27	010515001007	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HPB300 ， Φ4钢筋网 2、部位：楼面、屋面钢筋网	t	0.01	6562.36	65.62	
28	010516003001	电渣压力焊接头	1、规格：墙、柱纵向钢筋	个	472	8.80	4153.60	
29	010516003002	机械连接	1、连接方式：直螺纹 2、规格：Φ25mm内	个	2048	15.06	30842.88	
30	010516002002	预埋铁件	1、铁件制作安装 2、螺栓、铁件、埋件制作、表面处理、运输 3、螺栓、铁件、埋件安装	t	0.085	14554.36	1237.12	
		分部小计					531126.61	
		0106 金属结构工程						
本页小计							67233.22	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
31	010606008001	钢梯	钢梯\爬式\踏步式\制作\安装油漆 1、构件部位:详设计图纸 2、材质：型钢综合考虑 3、除锈方式：综合考虑 4、制作方式：现场制作拼装或工厂制作整体预装综合考虑 5、面层处理：基层刷防锈漆，面层面漆 6、其他要求：满足设计、规范、施工、验收要求	t	0.022	5883.73	129.44	
32	010606013002	盖板	1、部位：截水沟盖板 2、构件名称：不锈钢成品盖板	m2	1.92	559.62	1074.47	
33	010606013004	盖板	1、部位：集水井 2、成品铸钢盖板	m2	1.92	459.62	882.47	
		分部小计					2086.38	
		0108 门窗工程						
34	010802003012	钢质防火门	1、钢质乙级防火门 2、门代号及洞口尺寸：FM乙1122,1100*2200mm 3、含五金配件 4、具体详见施工图设计	樘	2	1439.14	2878.28	
35	010802003002	钢质防火门	1、钢质乙级防火防盗门 2、门代号及洞口尺寸：YFHDM1122,1100*2200mm 3、含五金配件 4、具体详见施工图设计	樘	13	1439.14	18708.82	
36	010802003003	钢质防火门	1、钢质甲级防火门 2、门代号及洞口尺寸：FM甲1522,1500*2200mm 3、含五金配件 4、具体详见施工图设计	樘	10	2026.49	20264.90	
本页小计							43938.38	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
37	010802003004	钢质防火门	1、钢质甲级防火门，带门禁 2、门代号及洞口尺寸：FM甲1223禁，1200*2300mm 3、含五金配件 4、具体详见施工图设计	樘	4	1721.64	6886.56	
		分部小计					48738.56	
		0109 屋面及防水工程						
38	010902001001	屋面卷材防水	1、部位：地库种植顶板 2、卷材品种、规格、厚度：4.0厚SBS改性沥青耐根穿刺防水卷材(复合铜胎基)，遇墙上翻至室外地坪标高500mm	m2	22.11	118.54	2620.92	
39	010902002001	屋面涂膜防水	1、部位：地库种植顶板 2、防水膜品种：2.0厚非固化橡胶沥青防水材料	m2	22.11	44.72	988.76	
40	010904002004	楼（地）面涂膜防水	1、部位：桩头防水 2、防水膜品种：水泥基渗透结晶型防水涂料 3、做法详见10J301第59页，节点1	m2	166.42	32.52	5411.98	
41	010904003001	楼（地）面砂浆防水（防潮）	1、部位：桩头防水 2、防水膜品种：20厚1:2聚合物水泥砂浆防水层 3、做法详见10J301第59页，节点1	m2	166.42	31.77	5287.16	
42	011003001001	隔离层	1、隔离层部位：地库种植顶板 2、隔离层做法：20厚 DS M15 砂浆(1:3水泥砂浆)隔离层	m2	7.26	22.39	162.55	
本页小计							21357.93	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
43	010902003009	屋面刚性层	1、刚性层厚度：地库种植顶板 2、回填土 (详见市政及景观图纸，另计) 3、聚酯无纺土工布(单位面积质量不小于 200g/m,搭接宽度200mm，沿种植挡墙向上铺设至种植土高度一致) 4、100厚级配碎石(粒径 10-25mm)排(蓄) 水层,设排水盲管接入就近市政雨水井 5、70厚C20细石砼,双向4@150钢筋网片(间距@4m设缝、缝宽20mm,缝内嵌密防水油膏) （钢筋网另计） 6、20厚 DS M15 砂浆(1:3 水泥砂浆)找平层 7、30 厚(最薄处)LC5.0 轻骨料混凝土找坡层,坡度2%	m2	7.26	155.86	1131.54	
44	010903001002	墙面卷材防水	1、部位：地下室外墙 2、卷材品种、规格、厚度：1.5厚反应粘结型高分子膜基湿铺防水卷材,遇墙上翻至室外地坪标高500mm	m2	231.69	48.31	11192.94	
45	010903002005	墙面涂膜防水	1、部位：地下室外墙 2、防水膜品种：1.0厚水泥基渗透结晶型防水涂料 (用量不应小于1.5kg/平方米),遇墙上翻至室外地坪标高 500mm	m2	231.69	19.09	4422.96	
46	010903002002	墙面涂膜防水	1、部位：地下室楼梯墙面外侧外露部位 2、防水膜品种：1.5厚聚合物水泥防水涂料	m2	29.31	30.74	900.99	
本页小计							17648.43	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
47	010903002003	墙面涂膜防水	1、部位：配电间、弱电间、排烟、送风机房、地下储藏室、走道 2、涂膜厚度、遍数：1.0厚水泥基渗透结晶防水涂料(每平方米不少于1.5kg)	m2	214.17	25.80	5525.59	
48	010903002004	墙面涂膜防水	1、部位：地下室电梯厅 2、涂膜厚度、遍数：1.0厚水泥基渗透结晶防水涂料(每平方米不少于1.5kg)	m2	206.27	25.80	5321.77	
49	010904001001	楼（地）面卷材防水	1、部位：地下室底板 2、卷材品种、规格、厚度：1.5厚预铺反粘防水卷材(高分子膜基)	m2	605.1	54.83	33177.63	
50	010904002001	楼（地）面涂膜防水	1、部位：地下室底板 2、防水膜品种：2.0厚JS-Ⅱ型聚合物水泥基防水涂料(每平方米不少于1.5kg)	m2	605.1	30.74	18600.77	
51	010904002002	楼（地）面涂膜防水	1、部位：配电间、弱电间、排烟、送风机房 2、涂膜厚度、遍数：1.0厚水泥基渗透结晶防水涂料(每平方米不少于1.5kg),遇墙上翻300	m2	88.24	19.09	1684.50	
52	010904002003	楼（地）面涂膜防水	1、部位：电梯基坑、集水坑 2、涂膜厚度、遍数：1.0厚水泥基渗透结晶防水涂料(每平方米不少于1.5kg）	m2	224.65	19.09	4288.57	
53	010904004001	楼（地）面变形缝	1、止水带材料种类：止水钢板300mm*3mm	m	42.4	77.37	3280.49	
		分部小计					103999.12	
		0110 保温、隔热、防腐工程						
本页小计							71879.32	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
54	011001003001	保温隔热墙面	1、保温隔热部位：地下室外墙 2、保温隔热材料品种、规格及厚度：30mm厚加强型 XPS(B1级)保护层	m2	214.17	51.31	10989.06	
		分部小计					10989.06	
		0111 楼地面装饰工程						
55	010404001002	垫层	1、垫层材料种类、配合比、厚度：铺设80mm厚40-80石子滤水 2、部位：配电间、弱电间排烟、送风机房、地下一层储藏室、走道、前室电梯厅、楼梯间地面	m3	19.6	368.04	7213.58	
56	011101006006	平面砂浆找平层	1、高密度防水膜满铺(搭接采用热焊接) 2、部位：配电间、弱电间排烟、送风机房、地下一层储藏室、走道、前室电梯厅、楼梯间地面	m2	302.41	4.41	1333.63	
57	011101001001	水泥砂浆楼地面	1、部位：电梯基坑、集水坑 2、面层厚度、砂浆配合比：20厚 DS M 20 砂浆(1:2.5水泥砂浆)面层,表面撒适量水泥粉抹压平整	m2	27.56	22.73	626.44	
58	011101003002	细石混凝土楼地面	1、部位：配电间、弱电间排烟、送风机房 2、40厚C25细石混凝土面层,表面撒1:1水泥砂子,随浆收光	m2	88.24	39.54	3489.01	
59	011101003001	细石混凝土楼地面	1、部位：配电间、弱电间排烟、送风机房、地下一层储藏室、走道、前室电梯厅、楼梯间 2、界面剂 1 道 3、80厚C25现浇面层,内配Φ6@250钢筋网片,每隔6m设3宽缝,内嵌防水油膏,随浆收光,排水沟(或集水井)附近1m范围0.5%找坡。（钢筋网另计）	m2	302.41	111.06	33585.65	
本页小计							57237.37	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
60	011106004001	水泥砂浆楼梯面层	1、30厚DSM20（1:2.5）水泥砂浆面层 2、踏步预留10*10*800防滑槽两道 3、界面剂一道 4、钢筋混凝土板表面清扫干净	m2	35.88	136.37	4892.96	
61	011105001001	水泥砂浆踢脚线	1、水泥砂浆踢脚线 2、8厚DP M20砂浆(1:2.5水泥砂浆)抹光 3、8厚DP M15砂浆(1:3水泥砂浆)打底并划出纹道 4、界面剂1道 5、水泥砂浆局部修补墙体 6、基层墙体	m	238.48	10.76	2566.04	
		分部小计					53707.31	
		0112 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
62	011201001001	墙面一般抹灰	1、墙体类型：墙面 2、界面剂一道	m2	2639.67	4.09	10796.25	
63	011201001004	墙面一般抹灰	1、墙体类型：地下室楼梯墙面外侧外露部位 2、底层厚度、砂浆配合比：9厚 DP M15砂浆(1:3 水泥砂浆)抹平 3、面层厚度、砂浆配合比：5厚聚合物水泥防水砂浆(干粉型)	m2	29.31	41.15	1206.11	
64	011201001017	墙面一般抹灰	1、墙体类型：配电间、弱电间、排烟、送风机房、地下储藏室、走道内墙面 2、底层厚度、砂浆配合比：8厚 DP M5砂浆(1:1:6水泥石灰膏砂浆)打底抹平 3、基层墙体(钢筋混凝土墙刷素水泥浆(加建筑胶)一道	m2	2333.3	29.77	69462.34	
本页小计							88923.70	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
65	011201001018	墙面一般抹灰	1、墙体类型：地下室电梯厅内墙面 2、底层厚度、砂浆配合比：12厚 DP M15 砂浆(1:3水泥砂浆)打底找平 3、基层墙体(钢筋混凝土墙刷素水泥浆(加建筑胶)一道	m2	206.27	34.90	7198.82	
66	011201001019	墙面一般抹灰	1、墙体类型：地下室管道井 2、底层厚度、砂浆配合比：15厚DP M5砂浆(1:1:6水泥石膏砂浆)打底找平 3、基层墙体(钢筋混凝土墙刷素水泥浆(加建筑胶)一道	m2	100.11	33.84	3387.72	
67	011201001009	墙面一般抹灰	1、墙体类型：电梯基坑 2、面层厚度、砂浆配合比：20厚 DS M20 砂浆(1:2.5水泥砂浆)面层,随浆收光	m2	97.24	40.59	3946.97	
68	011201001020	墙面一般抹灰	1、墙体类型：楼梯间内墙面 2、底层厚度、砂浆配合比：8厚DP M15砂浆(1:3 水泥砂浆)刮糙 3、面层厚度、砂浆配合比：7厚DP M15砂浆(1:3 水泥砂浆)罩面,压入一道钢丝网 4、基层墙体(钢筋混凝土墙刷素水泥浆(加建筑胶)一道	m2	170.42	59.77	10186.00	
69	011201001015	墙面一般抹灰	1、部位：不同墙体材料交接处 2、钢丝网	m2	134.26	17.57	2358.95	
70	011201001016	墙面一般抹灰	1、部位:楼梯间 ， 2、增强处理:满铺镀锌钢丝网10mm*10mm	m2	66.64	23.58	1571.37	
		分部小计					110114.53	
		0113 天棚工程						
本页小计							28649.83	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
71	011301001001	天棚抹灰	1、部位：地下一层储藏室、杂物间天棚 2、钢筋混凝土楼板,表面清扫干净 3、素水泥浆一道甩毛(内掺建筑胶)	m2	154.5	2.97	458.87	
		分部小计					458.87	
		0114 油漆、涂料、裱糊工程						
72	011407001003	墙面喷刷涂料	1、喷刷涂料部位：配电间、弱电间、排烟、送风机房、地下储藏室、走道、楼梯间内墙面 2、刮腻子要求：3厚耐水腻子分遍找平 3、涂料品种、喷刷遍数：无机防霉防潮内墙涂料 (一底两面,需耐擦洗,涂料必须使用低(无) VOCs 含量的涂料)	m2	2333.3	35.11	81922.16	
73	011407002003	天棚喷刷涂料	1、喷刷涂料部位：储藏室、杂物间天棚 2、刮腻子要求：3厚耐水腻子分遍找平 3、涂料品种、喷刷遍数：无机防霉防潮涂料一底一面 (A级燃烧性能)	m2	154.5	33.26	5138.67	
74	011407002004	天棚喷刷涂料	1、喷刷涂料部位：地下室楼梯间、设备间天棚 2、刮腻子要求：3厚耐水腻子分遍找平 3、涂料品种、喷刷遍数：无机防霉防潮内墙涂料 (一底两面,需耐擦洗,涂料必须使用低(无) VOCs 含量的涂料)	m2	61.39	37.94	2329.14	
75	011404002001	踢脚线油漆	1、腻子种类：3厚耐水腻子分遍找平 2、油漆品种、刷漆遍数：120高深灰色无机防霉防潮内墙涂料 (一底两面,需耐擦洗,涂料必须使用低(无) VOCs 含量的涂料)	m	238.48	9.84	2346.64	
		分部小计					91736.61	
		0115 其他装饰工程						
本页小计							92195.48	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
76	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	1、楼梯栏杆，高900mm 2、扶手材料种类、规格：Φ60*3不锈钢管扶手 3、栏杆材料种类、规格：Φ60*3不锈钢管立柱 4、栏板材料种类、规格、颜色：Φ38*2不锈钢管立杆 5、含预埋铁件 6、具体详见施工图设计	m	31	484.05	15005.55	
		分部小计					15005.55	
		分部分项合计					1667943.71	
1	011701001005	综合脚手架	1、地下室层高超过5M，在8.0M内，承插型盘扣式脚手	m2	428.95	62.29	26719.30	
2	011701006003	满堂脚手架	1、搭设高度：8m以内砼浇捣脚手架 2、脚手架材质：承插型盘扣式脚手架	m2	352.05	9.64	3393.76	
3	011702001004	基础	1、基础类型：筏板、承台、集水坑砖胎膜	m2	35.55	194.40	6910.92	
4	011702001001	基础	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C20	m2	14.56	91.79	1336.46	
5	011702001002	基础	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35 抗渗等级P8 3、包括集水坑、电梯基坑	m2	207.84	62.58	13006.63	
6	011702002001	矩形柱	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C45 3、柱高：8.0m内	m2	60.93	117.00	7128.81	
7	011702003001	构造柱	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25	m2	122.16	98.43	12024.21	
8	011702004001	异形柱	1、柱形状：L、T型柱 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C45 4、柱高：8.0m内	m2	115.17	193.05	22233.57	
本页小计							107759.21	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
9	011702006001	矩形梁	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35，高8m内 3、采用承插型盘扣式模板支撑	m2	130.44	141.30	18431.17	
10	011702008001	圈梁	1、部位：窗台板、腰梁 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C25	m2	55.02	72.06	3964.74	
11	011702008003	圈梁	1、部位：门槛砼翻边 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C20	m2	4.83	72.06	348.05	
12	011702009001	过梁	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25	m2	1	96.34	96.34	
13	011702011001	直形墙	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C45抗渗等级P8 3、墙厚：300mm 4、墙高：8m内 5、部位：地下室外墙	m2	436.11	102.42	44666.39	
14	011702011002	直形墙	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C45 3、墙高：8.0m内 4、部位：地下室内墙	m2	558.97	89.01	49753.92	
15	011702011007	直形墙	1、部位：电梯井壁 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C45 4、墙厚：200mm以内 5、墙高：8.0m内	m2	279.48	60.49	16905.75	
16	011702014001	有梁板	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35 3、板厚：100mm内 4、层高：8.0m内 5、采用承插型盘扣式模板支撑	m2	70.78	104.93	7426.95	
本页小计							141593.31	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区06#楼地下　　堂前人家东区项目施工　　第16页 共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
17	011702014002	有梁板	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35 3、板厚：200mm内 4、层高：8.0m内 5、采用承插型盘扣式模板支撑	m2	432.3	120.85	52243.46	
18	011702024001	楼梯	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35	m2	35.88	218.02	7822.56	
19	011702025001	其他现浇构件	1、构件的类型：门窗抱框 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C25	m2	45.8	104.68	4794.34	
20	011702027001	台阶	1、混凝土台阶模板	m2	13.08	41.75	546.09	
		单价措施合计					299753.42	
本页小计							65406.45	
合　　计							1967697.13	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区06#楼地下　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	011707001001	安全文明施工费		100.000	67098.47			
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	3.100	60998.61			
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.310	6099.86			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区06#楼地下　　堂前人家东区项目施工　　第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.650	32467.00			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.050	983.85			建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区06#楼地下　　堂前人家东区项目施工　　第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.150	2951.55			现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。
合　计					103500.87			

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：堂前人家东区06#楼地下　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共1页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合　计				

暂列金额明细表

工程名称：堂前人家东区06#楼地下　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共1页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：堂前人家东区06#楼地下　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共1页

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±(元)		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：堂前人家东区06#楼地下　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共1页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注

规费、税金项目计价表

工程名称：堂前人家东区06#楼地下　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	77255.69	100.000	77255.69
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	2071198.00	3.200	66278.34
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	2071198.00	0.530	10977.35
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	2071198.00		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	2148453.69	9.000	193360.83
合　计					270616.52

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区06#楼地下　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共5页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	01010100	钢筋	综合	t	0.0472	3316.00	156.52	
2	01010100~11	钢筋	综合	t	0.0231	3316.00	76.60	
3	01010100~2	钢筋HRB400	12mm内	t	37.43502	3374.00	126305.76	
4	01010100~3	钢筋HRB400	25mm内	t	58.46232	3180.50	185939.41	
5	01010100~5	HPB300 12mm以内	综合	t	1.00776	3316.00	3341.73	
6	01010100~6	钢筋HRB400E	25mm内	t	4.79706	3194.00	15321.81	
7	01010100~7	钢筋HRB400E	12mm内	t	0.45186	3267.00	1476.23	
8	01010300	冷轧带肋钢筋		t	0.0102	3316.00	33.82	
9	01050101	钢丝绳		kg	0.00044	5.75		
10	01270100	型钢		t	0.090143	3236.00	291.70	
11	01270100~6	止水钢板	3mm	t	0.32224	3336.00	1074.99	
12	01630201	钨棒	精制	kg	1.798	557.41	1002.22	
13	02090101	塑料薄膜		m2	1680.4603	0.69	1159.52	
14	02110301~1	30mm厚加强型XPS(B1 级		m3	6.682104	604.18	4037.19	
15	02110927	接头板材	PVC	kg	0.02928	22.30	0.65	
16	02270105	白布		m2	0.00044	4.00		
17	02310101~1	无纺布		m2		2.00		
18	03032113	塑料胀管螺钉		套	2334.558	0.09	210.11	
19	03052109	对拉螺栓(止水螺栓)		kg	1612.95792	5.66	9129.34	
20	03270202	砂纸		张	0.02244	0.94	0.02	
21	03410205	电焊条	J422	kg	268.72582	4.92	1322.13	
22	03410205~4	电焊条	J422	kg	5.6355	4.92	27.73	
23	03430205	不锈钢焊丝	1Cr18Ni9Ti	kg	4.433	38.59	171.07	
24	03450200	焊剂		kg	147.736	3.43	506.73	
25	03510201	钢钉		kg	6.33598	6.00	38.02	
26	03510701	铁钉		kg	519.104528	4.66	2419.03	
27	03510705	铁钉	70mm	kg	7.74176	4.66	36.08	
28	03510911	塑料保温螺钉		套	1499.19	1.46	2188.82	
29	03550101	钢丝网		m2	187.462	9.80	1837.13	
30	03550101~1	钢丝网		m2	220.99	9.80	2165.70	
31	03570216	镀锌铁丝	8#	kg	216.861134	4.52	980.21	
32	03570216~1	镀锌铁丝	8#	kg	0.00462	4.52	0.02	
33	03570237	镀锌铁丝	22#	kg	389.45807	4.52	1760.35	
34	03610207	直螺纹套筒接头	Φ25以内	个	2088.96	6.00	12533.76	
35	03633307	合金钢钻头	Φ20	根	16.49109	13.03	214.88	
36	03633315	合金钢钻头	一字型	根	11.61594	6.86	79.69	
37	04010611	水泥	32.5级	kg	273.958064	0.26	72.05	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区06#楼地下　　堂前人家东区项目施工　　第2页 共5页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
38	04010701	白水泥		kg	1758.13572	0.60	1054.88	
39	04030105	细砂		t	0.02178	116.57	2.54	
40	04050203	碎石	5～16mm	t	2.43912	155.43	379.11	
41	04050207~1	碎石	5～40mm	t	33.5379	155.43	5212.80	
42	04090602	滑石粉		kg	8.586	0.53	4.55	
43	04090801	石膏粉	325目	kg	211.58277	0.36	76.17	
44	04135500	标准砖	240×115×53	百块	46.215	53.00	2449.40	
45	04135535	配砖	190×90×40	m3	2.1203	862.57	1828.91	
46	04150113~4	B06、A5.0粉煤灰加气混凝土砌块		m3	1.33446	330.49	441.03	
47	04150115	蒸压加气混凝土砌块	600×250×200	m3	156.38324	362.43	56677.98	
48	05030600	普通木成材		m3	0.005862	1372.08	8.04	
49	05250501	木柴		kg	680.4216	0.94	639.60	
50	08230105	玻璃纤维网格布		m2	-723.2274	1.80	-1301.81	
51	08230121	耐碱玻璃纤维网格布		m2	723.2274	1.80	1301.81	
52	09090813~2	钢质乙级防火防盗门		m2	30.5162	500.00	15258.10	
53	09090813~3	钢质甲级防火门		m2	32.01	520.00	16645.20	
54	09090813~4	钢质甲级防火门，带门禁		m2	10.7088	530.00	5675.66	
55	09090813~5	钢质乙级防火门		m2	4.6948	500.00	2347.40	
56	09493560	镀锌铁脚		个	586.482	1.46	856.26	
57	10031503	钢压条		kg	44.6628	4.29	191.60	
58	10230906	不锈钢盖	Φ63	只	178.901	4.29	767.49	
59	11010304~3	无机防霉防潮内墙涂料		kg	1188.44473	12.00	14261.34	
60	11030303~1	防锈漆		kg	0.0726	12.46	0.90	
61	11030303~2	防锈漆		kg	0.207757	12.46	2.59	
62	11030304	红丹防锈漆		kg	0.03212	12.46	0.40	
63	11030734~5	非固化橡胶沥青防水涂料		kg	30.37914	9.32	283.13	
64	11030735~3	非固化橡胶沥青防水涂料		kg	47.07219	9.32	438.71	
65	11030740	聚合物水泥防水涂料	JS-Ⅱ型	kg	1815.3	6.85	12434.81	
66	11030740~1	聚合物水泥防水涂料		kg	87.93	6.85	602.32	
67	11030746	水泥基渗透结晶防水涂料		kg	1809.696	11.19	20250.50	
68	11111715	酚醛清漆		kg	0.80136	11.15	8.94	
69	11410304	环氧树脂	618	kg	4.65	27.44	127.60	
70	11430327	大白粉		kg	220.16877	0.73	160.72	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区06#楼地下　　堂前人家东区项目施工　　第3页 共5页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
71	11570552~1	1.5厚预铺反粘防水卷材(高分子膜基)		m2	756.375	25.81	19522.04	
72	11570552~3	SBS改性沥青耐根穿刺防水卷材(复合铜胎基)	δ4mm	m2	27.6375	81.99	2266.00	
73	11570552~4	1.5厚反应粘结型高分子膜基湿铺防水卷材	δ1.5mm	m2	289.6125	25.81	7474.90	
74	11573505	石油沥青油毡	350#	m2	7.623	3.34	25.46	
75	11590914	硅酮密封胶		L	11.6493	68.60	799.14	
76	11592505	SBS封口油膏		kg	53.2518	6.00	319.51	
77	11592517	建筑油膏		kg	1270.12032	3.00	3810.36	
78	11592705	APP高强嵌缝膏		kg	2.67894	7.55	20.23	
79	12003~1	水泥砂浆 M7.5(干拌（混）砂浆)(砌筑DM)		t	2.19765	113.77	250.03	
80	12030107	油漆溶剂油		kg	0.221803	12.01	2.66	
81	12030107~1	油漆溶剂油		kg	0.01562	12.01	0.19	
82	12310303	二甲苯		kg	2.8743	5.06	14.54	
83	12330300	界面剂		kg	4997.70828	1.29	6447.04	
84	12330505	APP及SBS基层处理剂		kg	304.9095	6.86	2091.68	
85	12333551	PU发泡剂		L	21.08925	25.73	542.63	
86	12370305~1	氧气		m3	3.734475	2.98	11.13	
87	12370310	氩气		m3	12.493	7.81	97.57	
88	12370331	石油液化气		kg	13.1976	5.83	76.94	
89	12370336~1	乙炔气		m3	1.622565	11.71	19.00	
90	12410142	改性沥青粘结剂		kg	810.834	6.77	5489.35	
91	12410703	羧甲基纤维素		kg	0.5724	2.14	1.22	
92	12413501	胶水		kg	0.00912	10.72	0.10	
93	12413518	901胶		kg	852.699312	2.14	1824.78	
94	13010303	石棉板		m2	9.44	5.15	48.62	
95	13070313~3	无纺布		m2	8.1312	2.23	18.13	
96	13070313~5	高密度防水膜满铺(搭接采用热焊接)		m2	338.6992	2.23	755.30	
97	14040915	镜面不锈钢管	Φ31.8×1.2	m	176.483	25.55	4509.14	
98	14040922	镜面不锈钢管	Φ63.5×1.5	m	32.86	56.60	1859.88	
99	14040925	镜面不锈钢管	Φ76.2×1.5	m	32.86	70.75	2324.85	
100	14310106	塑料管	dn20	m	286.4711	3.11	890.93	
101	14313511~1	排水盲管	DN100	m	2.424	6.50	15.76	
102	15371708	镀锌铁丝U形卡		个	331.884	0.18	59.74	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区06#楼地下　　堂前人家东区项目施工　　第4页 共5页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
103	15372103-1	塑料卡		个	7753.05	0.17	1318.02	
104	301023	水泥	32.5级	kg	1.38	0.24	0.33	
105	31150101	水		m3	1313.468118	4.57	6002.55	
106	31150701	煤		kg	1360.8432	0.94	1279.19	
107	32010502	复合木模板	18mm	m2	577.12512	32.59	18808.51	
108	32011111	组合钢模板		kg	4.251	4.29	18.24	
109	32020115	卡具		kg	415.808877	4.08	1695.25	
110	32020132	钢管支撑		kg	1141.233612	3.41	3885.90	
111	32030303	脚手钢管		kg	670.806837	3.41	2284.10	
112	32030504	底座		个	3.491724	4.12	14.39	
113	32030513	脚手架扣件		个	109.597613	4.89	535.93	
114	32090101	周转木材		m3	9.202698	1586.47	14599.80	
115	32090101~1	周转木材		m3	1.047518	2802.00	2935.15	
116	32090101~2	周转木材		m3	8.8E-05	3137.85	0.28	
117	32090101~3	周转木材		m3	0.177954	3137.85	558.39	
118	33012315-1~1	不锈钢成品盖板		m2	1.92	550.00	1056.00	
119	33012315-1~4	成品铸钢盖板		m2	1.92	450.00	864.00	
120	401035	周转木材		m3	0.00092	1071.08	0.99	
121	511533	铁钉		kg	0.0092	3.09	0.03	
122	613206	水		m3	0.5014	2.72	1.36	
123	80010121~1	水泥砂浆 1:1(干拌（混）砂浆)(地面DS)		t	0.787542	352.22	277.39	
124	80010123~11	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)		t	11.290178	332.70	3756.24	
125	80010124~1	水泥砂浆 1:2.5(干拌（混）砂浆)(地面DS)		t	3.942323	342.46	1350.09	
126	80010124~2	水泥砂浆 1:2.5(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)		t	3.590587	381.50	1369.81	
127	80010125~1	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(地面DS)		t	1.473164	332.70	490.12	
128	80010125~4	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)		t	9.65135	354.00	3416.58	
129	80050104~1	混合砂浆 M5(干拌（混）砂浆)(砌筑DM)		t	24.261125	314.96	7641.28	
130	80050104~2	混合砂浆 M5(干拌（混）砂浆)		t	3.23505	314.96	1018.91	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区06#楼地下　　堂前人家东区项目施工　　第5页 共5页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
131	80050125~2	混合砂浆 1:1:6(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)		t	35.434242	324.72	11506.21	
132	80090312	聚合物面层砂浆		m3	3.508234	950.00	3332.82	
133	80210105-2~1	C25预拌非泵送细石砼		m3	3.564896	412.15	1469.27	
134	80212103	预拌混凝土(泵送型) C20		m3	61.4481	409.89	25186.96	
135	80212106	预拌混凝土(泵送型) C35		m3	103.188045	467.56	48246.60	
136	80212108	预拌混凝土(泵送型) C45		m3	63.84512	507.48	32400.12	
137	80212108~1	预拌混凝土(泵送型) C45	抗渗P8	m3	66.42432	522.48	34705.38	
138	80212108~2	预拌混凝土(泵送型) C45		m3	52.13836	507.48	26459.17	
139	80212114	预拌混凝土(非泵送型) C15		m3	2.767112	374.40	1036.01	
140	80212115	预拌混凝土(非泵送型) C20		m3	0.618912	392.15	242.71	
141	80212116	预拌混凝土(非泵送型) C25		m3	42.228895	409.89	17309.20	
142	80212305~6	预拌防水混凝土P8(泵送型) C35		m3	639.9378	482.56	308808.38	
143	80271105~2	LC5.0 轻骨料混凝土找坡层		m3	0.22236	350.00	77.83	
144	B10017	砼七五砖190*90*40mm		百块	48.898	31.00	1515.84	
145	CL-D00001	抗裂纤维		m3	694.35	20.00	13887.00	
合计							1197950.88	

单位工程招标控制价表

工程名称：堂前人家东区7#楼地下　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共1页

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	1773187.18	
1.1	人工费	354554.73	
1.2	材料费	1215398.33	
1.3	施工机具使用费	32803.44	
1.4	企业管理费	123970.66	
1.5	利润	46460.02	
2	措施项目费	423187.03	
2.1	单价措施项目费	313430.91	
2.2	总价措施项目费	109756.12	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	71153.68	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	81924.75	
5	税金	205046.91	
招标控制价合计=1+2+3+4+5-甲供材料费_含设备/1.01		2483345.87	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区7#楼地下　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		0103 桩基工程						
1	010301004001	截（凿）桩头	1、桩类型：灌注桩 2、桩头截面、高度：直径800mm 3、混凝土强度等级：水下C35 4、具体详见施工图设计	m3	49.96	360.83	18027.07	
		分部小计					18027.07	
		0104 砌筑工程						
2	010401008001	填充墙	1、砖品种、规格、强度等级：B06、A5.0粉煤灰加气混凝土砌块 2、墙体类型：地下室隔墙100mm 3、砂浆强度等级、配合比：Ma5.0级专用砂浆	m3	1.43	593.46	848.65	
3	010401008007	填充墙	1、砖品种、规格、强度等级：B06、A5.0粉煤灰加气混凝土砌块 2、墙体类型：地下室隔墙200mm 3、砂浆强度等级、配合比：Ma5.0级专用砂浆	m3	128.75	588.06	75712.73	
4	010401012001	零星砌砖	1、零星砌砖名称、部位：砖砌隔仓 2、砖品种、规格、强度等级：75水泥实心砖 3、砂浆强度等级、配合比：DMM7.5预拌砂浆	m3	5.67	652.98	3702.40	
		分部小计					80263.78	
		0105 混凝土工程						
5	010501001001	垫层	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C20	m3	67.58	508.57	34369.16	
本页小计							132660.01	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区7#楼地下　　堂前人家东区项目施工　　第2页 共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
6	010501004001	满堂基础	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35 抗渗等级P8 3、包括集水坑、电梯基坑 4、采用补偿收缩混凝土，补偿收缩混凝土应添加氧化镁膨胀剂,氧化镁膨胀剂配比掺量(6%~8%),28d限制膨胀率对于底板、顶板不小于0.015%,外墙板、水池侧板和后浇带部位不小0.020%。氧化镁膨胀剂的选择与使用按《混凝土用氧化镁膨胀剂应用技术规程》T/CECS 540-2018,具体掺量均根据产品说明书及试验结果确定调整。 5、补偿收缩混凝土还应掺入0.6~1.2 kg/m3 的抗裂纤维。	m3	710.23	567.05	402735.92	
7	010502001001	矩形柱	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C45 3、柱高：8.0m内	m3	13.45	666.61	8965.90	
8	010502002001	构造柱	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25	m3	7.65	773.54	5917.58	
9	010502003001	异形柱	1、柱形状：L、T型柱 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C45 4、柱高：8.0m内	m3	4.87	689.44	3357.57	
10	010503002001	矩形梁	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35	m3	0.17	592.15	100.67	
11	010503004001	圈梁	1、部位：窗台板、腰梁 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C25	m3	3.11	631.45	1963.81	
本页小计							423041.45	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
12	010503005001	过梁	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25	m3	1.21	698.16	844.77	
13	010504001001	直形墙	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C45 3、墙高：8.0m内 4、部位：地下室内墙	m3	80.83	617.67	49926.27	
14	010504001006	直形墙	1、部位：电梯井壁 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C45 4、墙高：8.0m内	m3	36.45	740.57	26993.78	
15	010504004001	挡土墙	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C45抗渗等级P8 3、墙厚：300mm 4、墙高：8m内 5、部位：地下室外墙 6、采用补偿收缩混凝土，补偿收缩混凝土应添加氧化镁膨胀剂,氧化镁膨胀剂配比掺量(6%~8%),28d限制膨胀率对于底板、顶板不小于0.015%,外墙板、水池侧板和后浇带部位不小0.020%。氧化镁膨胀剂的选择与使用按《混凝土用氧化镁膨胀剂应用技术规程》T/CECS 540-2018,具体掺量均根据产品说明书及试验结果确定调整。 5、补偿收缩混凝土还应掺入0.6~1.2 kg/m3 的抗裂纤维。	m3	82.79	652.55	54024.61	
16	010505001001	有梁板	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35 3、板厚：100mm内 4、层高：8.0m内	m3	9.8	576.72	5651.86	
本页小计							137441.29	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
17	010505001002	有梁板	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35 3、板厚：200mm内 4、层高：8.0m内	m3	80.28	576.72	46299.08	
18	010505001003	有梁板	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35 3、板厚：200mm以外 4、层高：8.0m内	m3	5.66	576.72	3264.24	
19	010506001001	直形楼梯	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35	m2	38.14	133.03	5073.76	
20	010507007001	其他构件	1、构件的类型：门窗抱框 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C25	m3	2.48	639.42	1585.76	
21	010507004001	台阶	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C15	m2	13.08	117.25	1533.63	
		分部小计					652608.37	
		0105 钢筋工程						
22	010515001002	现浇构件钢筋	1、钢筋种类：HRB400 (层高超高施工费自行考虑)，质监要求的抱箍、腰梁与砼主体结构的钢筋连接方式自行考虑 2、规格：Φ12mm内 3、钢筋性能指标要求详见设计说明	t	38.245	5530.61	211518.18	
23	010515001003	现浇构件钢筋	1、钢筋种类：HRB400 (层高超高施工费自行考虑,电渣压力焊另计,另外其它接头按设计及规范要求自行考虑) 2、规格：Φ25mm内 3、钢筋性能指标要求详见设计说明	t	64.548	4552.21	293836.05	
本页小计							563110.70	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
24	010515001004	现浇构件钢筋	1、钢筋种类：HRB400E (层高超高施工费自行考虑)，质监要求的抱箍、腰梁与砼主体结构的钢筋连接方式自行考虑 2、规格：Φ12mm内 3、钢筋性能指标要求详见设计说明	t	0.488	5421.47	2645.68	
25	010515001005	现浇构件钢筋	1、钢筋种类：HRB400E (层高超高施工费自行考虑)，质监要求的抱箍、腰梁与砼主体结构的钢筋连接方式自行考虑 2、规格：Φ25mm内 3、钢筋性能指标要求详见设计说明	t	5.175	4565.98	23628.95	
26	010515001006	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：综合 2、部位：墙体内钢筋加固	t	0.851	7144.22	6079.73	
27	010515001007	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HPB300 ， Φ4钢筋网 2、部位：楼面、屋面钢筋网	t	0.01	6562.36	65.62	
28	010516003001	电渣压力焊接头	1、规格：墙、柱纵向钢筋	个	124	8.80	1091.20	
29	010516003002	机械连接	1、连接方式：直螺纹 2、规格：Φ25mm内	个	2471	15.06	37213.26	
30	010516002002	预埋铁件	1、铁件制作安装 2、螺栓、铁件、埋件制作、表面处理、运输 3、螺栓、铁件、埋件安装	t	0.085	14554.36	1237.12	
		分部小计					577315.79	
		0106 金属结构工程						
本页小计							71961.56	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区7#楼地下　　堂前人家东区项目施工　　第6页 共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
31	010606008001	钢梯	钢梯\爬式\踏步式\制作\安装油漆 1、构件部位:详设计图纸 2、材质：型钢综合考虑 3、除锈方式：综合考虑 4、制作方式：现场制作拼装或工厂制作整体预装综合考虑 5、面层处理：基层刷防锈漆，面层面漆 6、其他要求：满足设计、规范、施工、验收要求	t	0.033	5883.73	194.16	
32	010606013002	盖板	1、部位：截水沟盖板 2、构件名称：不锈钢成品盖板	m2	1.92	559.62	1074.47	
33	010606013004	盖板	1、部位：集水井 2、成品铸钢盖板	m2	1.92	459.62	882.47	
		分部小计					2151.10	
		0108 门窗工程						
34	010802003002	钢质防火门	1、钢质乙级防火防盗门 2、门代号及洞口尺寸：YFHDM1122,1100*2200mm 3、含五金配件 4、具体详见施工图设计	樘	13	1439.14	18708.82	
35	010802003012	钢质防火门	1、钢质乙级防火门 2、门代号及洞口尺寸：FM乙1122,1100*2200mm 3、含五金配件 4、具体详见施工图设计	樘	2	1439.14	2878.28	
36	010802003003	钢质防火门	1、钢质甲级防火门 2、门代号及洞口尺寸：FM甲1522,1500*2200mm 3、含五金配件 4、具体详见施工图设计	樘	8	2026.49	16211.92	
本页小计							39950.12	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
37	010802003011	钢质防火门	1、钢质甲级防火防盗门 2、门代号及洞口尺寸：FM甲1523,1500*2300mm 3、含五金配件 4、具体样式及做法详见施工图设计	樘	2	1935.12	3870.24	
38	010802003004	钢质防火门	1、钢质甲级防火门，带门禁 2、门代号及洞口尺寸：FM甲1223禁,1200*2300mm 3、含五金配件 4、具体详见施工图设计	樘	4	1721.64	6886.56	
		分部小计					48555.82	
		0109 屋面及防水工程						
39	010902001001	屋面卷材防水	1、部位：地库种植顶板 2、卷材品种、规格、厚度：4.0厚SBS改性沥青耐根穿刺防水卷材(复合铜胎基)，遇墙上翻至室外地坪标高500mm	m2	22.11	118.54	2620.92	
40	010902002001	屋面涂膜防水	1、部位：地库种植顶板 2、防水膜品种：2.0厚非固化橡胶沥青防水材料	m2	22.11	44.72	988.76	
41	010904002004	楼（地）面涂膜防水	1、部位：桩头防水 2、防水膜品种：水泥基渗透结晶型防水涂料 3、做法详见10J301第59页，节点1	m2	178.98	32.52	5820.43	
42	010904003001	楼（地）面砂浆防水（防潮）	1、部位：桩头防水 2、防水膜品种：20厚1:2聚合物水泥砂浆防水层 3、做法详见10J301第59页，节点1	m2	178.98	31.77	5686.19	
43	011003001001	隔离层	1、隔离层部位：地库种植顶板 2、隔离层做法：20厚 DS M15 砂浆(1:3水泥砂浆)隔离层	m2	7.26	22.39	162.55	
本页小计							26035.65	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
44	010902003008	屋面刚性层	1、刚性层厚度：地库种植顶板 2、回填土 (详见市政及景观图纸，另计) 3、聚酯无纺土工布(单位面积质量不小于 200g/m,搭接宽度200mm，沿种植挡墙向上铺设至种植土高度一致) 4、100厚级配碎石(粒径 10-25mm)排(蓄) 水层,设排水盲管接入就近市政雨水井 5、70厚C20细石砼,双向4@150钢筋网片(间距@4m设缝、缝宽20mm,缝内嵌密防水油膏) （钢筋网另计） 6、20厚 DS M15 砂浆(1:3 水泥砂浆)找平层 7、30 厚(最薄处)LC5.0 轻骨料混凝土找坡层,坡度2%	m2	7.26	155.85	1131.47	
45	010903001001	墙面卷材防水	1、部位：地下室外墙 2、卷材品种、规格、厚度：1.5厚反应粘结型高分子膜基湿铺防水卷材,遇墙上翻至室外地坪标高500mm	m2	241	48.31	11642.71	
46	010903002001	墙面涂膜防水	1、部位：地下室外墙 2、防水膜品种：1.0厚水泥基渗透结晶型防水涂料 (用量不应小于1.5kg/平方米),遇墙上翻至室外地坪标高 500mm	m2	241	19.09	4600.69	
47	010903002002	墙面涂膜防水	1、部位：地下室楼梯墙面外侧外露部位 2、防水膜品种：1.5厚聚合物水泥防水涂料	m2	29.31	30.74	900.99	
本页小计							18275.86	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区7#楼地下　　堂前人家东区项目施工　　第9页 共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
48	010903002003	墙面涂膜防水	1、部位：配电间、弱电间、排烟、送风机房、地下储藏室、走道 2、涂膜厚度、遍数：1.0厚水泥基渗透结晶防水涂料(每平方米不少于1.5kg)	m2	61.44	25.80	1585.15	
49	010903002004	墙面涂膜防水	1、部位：地下室电梯厅 2、涂膜厚度、遍数：1.0厚水泥基渗透结晶防水涂料(每平方米不少于1.5kg)	m2	250.08	25.80	6452.06	
50	010904001001	楼（地）面卷材防水	1、部位：地下室底板 2、卷材品种、规格、厚度：1.5厚预铺反粘防水卷材(高分子膜基)	m2	825.61	54.83	45268.20	
51	010904002001	楼（地）面涂膜防水	1、部位：地下室底板 2、防水膜品种：2.0厚JS-Ⅱ型聚合物水泥基防水涂料(每平方米不少于1.5kg)	m2	825.61	30.74	25379.25	
52	010904002002	楼（地）面涂膜防水	1、部位：配电间、弱电间、排烟、送风机房 2、涂膜厚度、遍数：1.0厚水泥基渗透结晶防水涂料(每平方米不少于1.5kg),遇墙上翻300	m2	86.11	19.09	1643.84	
53	010904002003	楼（地）面涂膜防水	1、部位：电梯基坑、集水坑 2、涂膜厚度、遍数：1.0厚水泥基渗透结晶防水涂料(每平方米不少于1.5kg）	m2	137.4	19.09	2622.97	
54	010904004001	楼（地）面变形缝	1、止水带材料种类：止水钢板300mm*3mm	m	43.8	77.37	3388.81	
		分部小计					119894.99	
		0110 保温、隔热、防腐工程						
本页小计							86340.28	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
55	011001003001	保温隔热墙面	1、保温隔热部位：地下室外墙 2、保温隔热材料品种、规格及厚度：30mm厚加强型 XPS(B1级)保护层	m2	223.48	51.31	11466.76	
		分部小计					11466.76	
		0111 楼地面装饰工程						
56	010404001002	垫层	1、垫层材料种类、配合比、厚度：铺设80mm厚40-80石子滤水 2、部位：配电间、弱电间排烟、送风机房、地下一层储藏室、走道、前室电梯厅、楼梯间地面	m3	24.15	368.04	8888.17	
57	011101006006	平面砂浆找平层	1、高密度防水膜满铺(搭接采用热焊接) 2、部位：配电间、弱电间排烟、送风机房、地下一层储藏室、走道、前室电梯厅、楼梯间地面	m2	372.76	4.41	1643.87	
58	011101001001	水泥砂浆楼地面	1、部位：电梯基坑、集水坑 2、面层厚度、砂浆配合比：20厚 DS M 20 砂浆(1:2.5水泥砂浆)面层,表面撒适量水泥粉抹压平整	m2	29.96	22.73	680.99	
59	011101003002	细石混凝土楼地面	1、部位：配电间、弱电间排烟、送风机房 2、40厚C25细石混凝土面层,表面撒1:1水泥砂子,随浆收光	m2	59.73	39.54	2361.72	
60	011101003001	细石混凝土楼地面	1、部位：配电间、弱电间排烟、送风机房、地下一层储藏室、走道、前室电梯厅、楼梯间 2、界面剂 1 道 3、80厚C25现浇面层,内配Φ6@250钢筋网片,每隔6m设3宽缝,内嵌防水油膏,随浆收光,排水沟(或集水井)附近1m范围0.5%找坡。 （钢筋网另计）	m2	372.76	111.06	41398.73	
本页小计							66440.24	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
61	011106004001	水泥砂浆楼梯面层	1、30厚DSM20（1:2.5）水泥砂浆面层 2、踏步预留10*10*800防滑槽两道 3、界面剂一道 4、钢筋混凝土板表面清扫干净	m2	38.14	136.37	5201.15	
62	011105001001	水泥砂浆踢脚线	1、水泥砂浆踢脚线 2、8厚DP M20砂浆(1:2.5水泥砂浆)抹光 3、8厚DP M15砂浆(1:3水泥砂浆)打底并划出纹道 4、界面剂1道 5、水泥砂浆局部修补墙体 6、基层墙体	m	411.66	10.76	4429.46	
		分部小计					64604.09	
		0112 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
63	011201001001	墙面一般抹灰	1、墙体类型：墙面 2、界面剂一道	m2	1514.06	4.09	6192.51	
64	011201001004	墙面一般抹灰	1、墙体类型：地下室楼梯墙面外侧外露部位 2、底层厚度、砂浆配合比：9厚 DP M15砂浆(1:3 水泥砂浆)抹平 3、面层厚度、砂浆配合比：5厚聚合物水泥防水砂浆(干粉型)	m2	29.31	41.15	1206.11	
65	011201001006	墙面一般抹灰	1、墙体类型：配电间、弱电间、排烟、送风机房、地下储藏室、走道内墙面 2、底层厚度、砂浆配合比：8厚 DP M5砂浆(1:1:6水泥石灰膏砂浆)打底抹平 3、基层墙体(钢筋混凝土墙刷素水泥浆(加建筑胶)一道	m2	2126.61	29.77	63309.18	
本页小计							80338.41	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
66	011201001007	墙面一般抹灰	1、墙体类型：地下室电梯厅内墙面 2、底层厚度、砂浆配合比：12厚 DP M 15 砂浆(1:3 水泥砂浆)打底找平 3、基层墙体(钢筋混凝土墙刷素水泥浆(加建筑胶)一道）	m2	250.08	34.90	8727.79	
67	011201001009	墙面一般抹灰	1、墙体类型：电梯基坑 2、面层厚度、砂浆配合比：20厚 DS M 20 砂浆 (1:2.5水泥砂浆) 面层,随浆收光	m2	107.44	40.59	4360.99	
68	011201001012	墙面一般抹灰	1、墙体类型：楼梯间内墙面 2、底层厚度、砂浆配合比：8厚DP M15 砂浆(1:3 水泥砂浆)刮糙 3、面层厚度、砂浆配合比：7厚DP M15 砂浆(1:3 水泥砂浆)罩面,压入一道钢丝网 4、基层墙体(钢筋混凝土墙刷素水泥浆(加建筑胶)一道	m2	137.81	59.77	8236.90	
69	011201001015	墙面一般抹灰	1、部位：不同墙体材料交接处 2、钢丝网	m2	118.41	17.57	2080.46	
70	011201001016	墙面一般抹灰	1、部位:楼梯间 ， 2、增强处理:满铺镀锌钢丝网10mm*10mm	m2	69.37	23.58	1635.74	
		分部小计					95749.68	
		0113 天棚工程						
71	011301001001	天棚抹灰	1、部位：地下一层储藏室、杂物间天棚 2、钢筋混凝土楼板,表面清扫干净 3、素水泥浆一道甩毛(内掺建筑胶)	m2	117.32	2.97	348.44	
		分部小计					348.44	
		0114 油漆、涂料、裱糊工程						
本页小计							25390.32	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
72	011407001001	墙面喷刷涂料	1、喷刷涂料部位：配电间、弱电间、排烟、送风机房、地下储藏室、走道、楼梯间内墙面 2、刮腻子要求：3厚耐水腻子分遍找平 3、涂料品种、喷刷遍数：无机防霉防潮内墙涂料 (一底两面,需耐擦洗,涂料必须使用低(无) VOCs 含量的涂料)	m2	2152.16	35.11	75562.34	
73	011407002001	天棚喷刷涂料	1、喷刷涂料部位：储藏室、杂物间天棚 2、刮腻子要求：3厚耐水腻子分遍找平 3、涂料品种、喷刷遍数：无机防霉防潮涂料一底一面 (A级燃烧性能)	m2	117.31	33.26	3901.73	
74	011407002002	天棚喷刷涂料	1、喷刷涂料部位：地下室楼梯间、设备间天棚 2、刮腻子要求：3厚耐水腻子分遍找平 3、涂料品种、喷刷遍数：无机防霉防潮内墙涂料 (一底两面,需耐擦洗,涂料必须使用低(无) VOCs 含量的涂料)	m2	97.02	37.94	3680.94	
75	011404002001	踢脚线油漆	1、腻子种类：3厚耐水腻子分遍找平 2、油漆品种、刷漆遍数：120高深灰色无机防霉防潮内墙涂料 (一底两面,需耐擦洗,涂料必须使用低(无) VOCs 含量的涂料)	m	411.66	9.84	4050.73	
		分部小计					87195.74	
		0115 其他装饰工程						
本页小计							87195.74	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
76	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	1、楼梯栏杆，高900mm 2、扶手材料种类、规格：Φ60*3不锈钢管扶手 3、栏杆材料种类、规格：Φ60*3不锈钢管立柱 4、栏板材料种类、规格、颜色：Φ38*2不锈钢管立杆 5、含预埋铁件 6、具体详见施工图设计	m	31	484.05	15005.55	
		分部小计					15005.55	
		分部分项合计					1773187.18	
1	011701001005	综合脚手架	1、地下室层高超过5M，在8.0M内，承插型盘扣式脚手	m2	483.54	62.29	30119.71	
2	011701006003	满堂脚手架	1、搭设高度：8m以内砼浇捣脚手架 2、脚手架材质：承插型盘扣式脚手架	m2	519.66	9.64	5009.52	
3	011702001004	基础	1、基础类型：筏板、承台、集水坑砖胎膜	m2	33.14	194.40	6442.42	
4	011702001001	基础	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C20	m2	19	91.79	1744.01	
5	011702001002	基础	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35 抗渗等级P8 3、包括集水坑、电梯基坑	m2	216.06	62.58	13521.03	
6	011702002001	矩形柱	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C45 3、柱高：8.0m内	m2	100.16	117.00	11718.72	
7	011702003001	构造柱	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25	m2	87.5	98.43	8612.63	
8	011702004001	异形柱	1、柱形状：L、T型柱 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C45 4、柱高：8.0m内	m2	43.76	193.05	8447.87	
本页小计							100621.46	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
9	011702006001	矩形梁	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35，高8m内 3、采用承插型盘扣式模板支撑	m2	7.6	141.30	1073.88	
10	011702008001	圈梁	1、部位：窗台板、腰梁 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C25	m2	35.33	72.06	2545.88	
11	011702009001	过梁	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25	m2	20.09	96.34	1935.47	
12	011702011001	直形墙	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C45抗渗等级P8 3、墙厚：300mm 4、墙高：8m内 5、部位：地下室外墙	m2	578.3	102.42	59229.49	
13	011702011002	直形墙	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C45 3、墙高：8.0m内 4、部位：地下室内墙	m2	629.64	89.01	56044.26	
14	011702011007	直形墙	1、部位：电梯井壁 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C45 4、墙厚：200mm以内 5、墙高：8.0m内	m2	373.58	60.49	22597.85	
15	011702014001	有梁板	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35 3、板厚：100mm内 4、层高：8.0m内 5、采用承插型盘扣式模板支撑	m2	95.39	104.93	10009.27	
16	011702014002	有梁板	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35 3、板厚：200mm内 4、层高：8.0m内 5、采用承插型盘扣式模板支撑	m2	474.81	120.85	57380.79	
本页小计							210816.89	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区7#楼地下　　堂前人家东区项目施工　　第16页 共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
17	011702014003	有梁板	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35 3、板厚：200mm以外 4、层高：8.0m内 5、采用承插型盘扣式模板支撑	m2	24.7	135.32	3342.40	
18	011702024001	楼梯	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35	m2	38.14	218.02	8315.28	
19	011702025001	其他现浇构件	1、构件的类型：门窗抱框 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C25	m2	45.8	104.68	4794.34	
20	011702027001	台阶	1、混凝土台阶模板	m2	13.08	41.75	546.09	
		单价措施合计					313430.91	
本页小计							16998.11	
合　　计							2086618.09	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区7#楼地下　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	011707001001	安全文明施工费		100.000	71153.68			
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	3.100	64685.16			
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.310	6468.52			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区7#楼地下　　堂前人家东区项目施工　　第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.650	34429.20			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.050	1043.31			建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区7#楼地下　　堂前人家东区项目施工　　第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.150	3129.93			现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。
合　计					109756.12			

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：堂前人家东区7#楼地下　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共1页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合　计				

暂列金额明细表

工程名称：堂前人家东区7#楼地下　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共1页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：堂前人家东区7#楼地下　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共1页

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±(元)		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：堂前人家东区7#楼地下　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共1页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注

规费、税金项目计价表

工程名称：堂前人家东区7#楼地下　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	81924.75	100.000	81924.75
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	2196374.21	3.200	70283.97
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	2196374.21	0.530	11640.78
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	2196374.21		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	2278298.96	9.000	205046.91
合　计					286971.66

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区7#楼地下　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共5页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	01010100	钢筋	综合	t	0.0124	3316.00	41.12	
2	01010100~11	钢筋	综合	t	0.03465	3316.00	114.90	
3	01010100~2	钢筋HRB400	12mm内	t	39.0099	3374.00	131619.40	
4	01010100~3	钢筋HRB400	25mm内	t	65.83896	3180.50	209400.81	
5	01010100~5	HPB300 12mm以内	综合	t	0.86802	3316.00	2878.35	
6	01010100~6	钢筋HRB400E	25mm内	t	5.2785	3194.00	16859.53	
7	01010100~7	钢筋HRB400E	12mm内	t	0.49776	3267.00	1626.18	
8	01010300	冷轧带肋钢筋		t	0.0102	3316.00	33.82	
9	01050101	钢丝绳		kg	0.00066	5.75		
10	01270100	型钢		t	0.090143	3236.00	291.70	
11	01270100~6	止水钢板	3mm	t	0.33288	3336.00	1110.49	
12	01630201	钨棒	精制	kg	1.798	557.41	1002.22	
13	02090101	塑料薄膜		m2	1896.3002	0.69	1308.45	
14	02110301~1	30mm厚加强型XPS(B1 级		m3	6.972576	604.18	4212.69	
15	02110927	接头板材	PVC	kg	0.02928	22.30	0.65	
16	02270105	白布		m2	0.00066	4.00		
17	02310101~1	无纺布		m2		2.00		
18	03032113	塑料胀管螺钉		套	2091.786	0.09	188.26	
19	03052109	对拉螺栓(止水螺栓)		kg	2068.72458	5.66	11708.98	
20	03270202	砂纸		张	0.03366	0.94	0.03	
21	03410205	电焊条	J422	kg	330.01604	4.92	1623.68	
22	03410205~4	电焊条	J422	kg	5.6355	4.92	27.73	
23	03430205	不锈钢焊丝	1Cr18Ni9Ti	kg	4.433	38.59	171.07	
24	03450200	焊剂		kg	38.812	3.43	133.13	
25	03510201	钢钉		kg	6.58164	6.00	39.49	
26	03510701	铁钉		kg	554.362072	4.66	2583.33	
27	03510705	铁钉	70mm	kg	9.542656	4.66	44.47	
28	03510911	塑料保温螺钉		套	1564.36	1.46	2283.97	
29	03550101	钢丝网		m2	151.591	9.80	1485.59	
30	03550101~1	钢丝网		m2	206.558	9.80	2024.27	
31	03570216	镀锌铁丝	8#	kg	246.040324	4.52	1112.10	
32	03570216~1	镀锌铁丝	8#	kg	0.00693	4.52	0.03	
33	03570237	镀锌铁丝	22#	kg	416.28255	4.52	1881.60	
34	03610207	直螺纹套筒接头	Φ25以内	个	2520.42	6.00	15122.52	
35	03633307	合金钢钻头	Φ20	根	17.20796	13.03	224.22	
36	03633315	合金钢钻头	一字型	根	10.15182	6.86	69.64	
37	04010611	水泥	32.5级	kg	761.236668	0.26	200.21	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区7#楼地下　　堂前人家东区项目施工　　第2页 共5页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
38	04010701	白水泥		kg	1635.55497	0.60	981.33	
39	04030105	细砂		t	0.02178	116.57	2.54	
40	04050203	碎石	5～16mm	t	2.98512	155.43	463.98	
41	04050207~1	碎石	5～40mm	t	41.0454	155.43	6379.69	
42	04090602	滑石粉		kg	14.8197	0.53	7.85	
43	04090801	石膏粉	325目	kg	196.41867	0.36	70.71	
44	04135500	标准砖	240×115×53	百块	43.082	53.00	2283.35	
45	04135535	配砖	190×90×40	m3	1.69234	862.57	1459.76	
46	04150113~4	B06、A5.0粉煤灰加气混凝土砌块		m3	1.38281	330.49	457.00	
47	04150115	蒸压加气混凝土砌块	600×250×200	m3	124.50125	362.43	45122.99	
48	05030600	普通木成材		m3	0.005862	1372.08	8.04	
49	05250501	木柴		kg	838.71018	0.94	788.39	
50	08230105	玻璃纤维网格布		m2	-974.6088	1.80	-1754.30	
51	08230121	耐碱玻璃纤维网格布		m2	974.6088	1.80	1754.30	
52	09010234~4	钢制甲级防火门		m2	6.969	500.00	3484.50	
53	09090813~2	钢质乙级防火防盗门		m2	30.5162	500.00	15258.10	
54	09090813~3	钢质甲级防火门		m2	25.608	520.00	13316.16	
55	09090813~4	钢质甲级防火门，带门禁		m2	10.7088	530.00	5675.66	
56	09090813~5	钢质乙级防火门		m2	4.6948	500.00	2347.40	
57	09493560	镀锌铁脚		个	538.302	1.46	785.92	
58	10031503	钢压条		kg	56.61344	4.29	242.87	
59	10230906	不锈钢盖	Φ63	只	178.901	4.29	767.49	
60	11010304~3	无机防霉防潮内墙涂料		kg	1127.71359	12.00	13532.56	
61	11030303~1	防锈漆		kg	0.1089	12.46	1.36	
62	11030303~2	防锈漆		kg	0.207757	12.46	2.59	
63	11030304	红丹防锈漆		kg	0.04818	12.46	0.60	
64	11030734~5	非固化橡胶沥青防水涂料		kg	30.37914	9.32	283.13	
65	11030735~3	非固化橡胶沥青防水涂料		kg	47.07219	9.32	438.71	
66	11030740	聚合物水泥防水涂料	JS-Ⅱ型	kg	2476.83	6.85	16966.29	
67	11030740~1	聚合物水泥防水涂料		kg	87.93	6.85	602.32	
68	11030746	水泥基渗透结晶防水涂料		kg	1547.7	11.19	17318.76	
69	11111715	酚醛清漆		kg	1.383172	11.15	15.42	
70	11410304	环氧树脂	618	kg	4.65	27.44	127.60	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区7#楼地下　　堂前人家东区项目施工　　第3页 共5页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
71	11430327	大白粉		kg	211.23837	0.73	154.20	
72	11570552~1	1.5厚预铺反粘防水卷材(高分子膜基)		m2	1032.0125	25.81	26636.24	
73	11570552~3	SBS改性沥青耐根穿刺防水卷材(复合铜胎基)	δ4mm	m2	27.6375	81.99	2266.00	
74	11570552~4	1.5厚反应粘结型高分子膜基湿铺防水卷材	δ1.5mm	m2	301.25	25.81	7775.26	
75	11573505	石油沥青油毡	350#	m2	7.623	3.34	25.46	
76	11590914	硅酮密封胶		L	10.6923	68.60	733.49	
77	11592505	SBS封口油膏		kg	67.50064	6.00	405.00	
78	11592517	建筑油膏		kg	1565.592336	3.00	4696.78	
79	11592705	APP高强嵌缝膏		kg	2.67894	7.55	20.23	
80	12003~1	水泥砂浆 M7.5(干拌（混）砂浆)(砌筑DM)		t	2.708843	113.77	308.19	
81	12030107	油漆溶剂油		kg	0.367256	12.01	4.41	
82	12030107~1	油漆溶剂油		kg	0.02343	12.01	0.28	
83	12310303	二甲苯		kg	2.8743	5.06	14.54	
84	12330300	界面剂		kg	3188.88455	1.29	4113.66	
85	12330505	APP及SBS基层处理剂		kg	386.4956	6.86	2651.36	
86	12333551	PU发泡剂		L	19.35675	25.73	498.05	
87	12370305~1	氧气		m3	3.734475	2.98	11.13	
88	12370310	氩气		m3	12.493	7.81	97.57	
89	12370331	石油液化气		kg	13.68172	5.83	79.76	
90	12370336~1	乙炔气		m3	1.622565	11.71	19.00	
91	12410142	改性沥青粘结剂		kg	1106.3174	6.77	7489.77	
92	12410703	羧甲基纤维素		kg	0.98798	2.14	2.11	
93	12413501	胶水		kg	0.00912	10.72	0.10	
94	12413518	901胶		kg	800.658474	2.14	1713.41	
95	13010303	石棉板		m2	2.48	5.15	12.77	
96	13070313~3	无纺布		m2	8.1312	2.23	18.13	
97	13070313~4	高密度防水膜满铺(搭接采用热焊接)		m2	417.4912	2.23	931.01	
98	14040915	镜面不锈钢管	Φ31.8×1.2	m	176.483	25.55	4509.14	
99	14040922	镜面不锈钢管	Φ63.5×1.5	m	32.86	56.60	1859.88	
100	14040925	镜面不锈钢管	Φ76.2×1.5	m	32.86	70.75	2324.85	
101	14310106	塑料管	dn20	m	334.7363	3.11	1041.03	
102	14313511~1	排水盲管	DN100	m	2.424	6.50	15.76	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区7#楼地下　　堂前人家东区项目施工　　第4页 共5页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
103	15371708	镀锌铁丝U形卡		个	290.052	0.18	52.21	
104	15372103-1	塑料卡		个	8408.82	0.17	1429.50	
105	301023	水泥	32.5级	kg	1.701	0.24	0.41	
106	31150101	水		m3	1456.159812	4.57	6654.65	
107	31150701	煤		kg	1677.42036	0.94	1576.78	
108	32010502	复合木模板	18mm	m2	625.93586	32.59	20399.25	
109	32011111	组合钢模板		kg	4.251	4.29	18.24	
110	32020115	卡具		kg	441.579455	4.08	1800.32	
111	32020132	钢管支撑		kg	1178.738873	3.41	4013.61	
112	32030303	脚手钢管		kg	764.606012	3.41	2603.48	
113	32030504	底座		个	4.031885	4.12	16.61	
114	32030513	脚手架扣件		个	124.742835	4.89	609.99	
115	32090101	周转木材		m3	9.117204	1586.47	14464.17	
116	32090101~1	周转木材		m3	1.209565	2802.00	3389.20	
117	32090101~2	周转木材		m3	0.000132	3137.85	0.41	
118	32090101~3	周转木材		m3	0.211721	3137.85	664.35	
119	33012315-1~1	不锈钢成品盖板		m2	1.92	550.00	1056.00	
120	33012315-1~4	成品铸钢盖板		m2	1.92	450.00	864.00	
121	401035	周转木材		m3	0.001134	1071.08	1.21	
122	511533	铁钉		kg	0.01134	3.09	0.04	
123	613206	水		m3	0.61803	2.72	1.68	
124	80010121~1	水泥砂浆 1:1(干拌（混）砂浆)(地面DS)		t	0.53309	352.22	187.76	
125	80010123~11	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)		t	12.780323	332.70	4252.01	
126	80010124~1	水泥砂浆 1:2.5(干拌（混）砂浆)(地面DS)		t	4.629283	342.46	1585.34	
127	80010124~2	水泥砂浆 1:2.5(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)		t	3.967222	381.50	1513.50	
128	80010125~1	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(地面DS)		t	2.170214	332.70	722.03	
129	80010125~4	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)		t	9.772936	354.00	3459.62	
130	80050104~1	混合砂浆 M5(干拌（混）砂浆)(砌筑DM)		t	19.364276	314.96	6098.97	
131	80050104~2	混合砂浆 M5(干拌（混）砂浆)		t	3.01574	314.96	949.84	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区7#楼地下　　堂前人家东区项目施工　　第5页 共5页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
132	80050125~2	混合砂浆 1:1:6(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)		t	29.77254	324.72	9667.74	
133	80090312	聚合物面层砂浆		m3	3.761946	950.00	3573.85	
134	80210105-2~1	C25预拌非泵送细石砼		m3	2.413092	412.15	994.56	
135	80212103	预拌混凝土(泵送型) C20		m3	68.5937	409.89	28115.87	
136	80212106	预拌混凝土(泵送型) C35		m3	105.998249	467.56	49560.54	
137	80212108	预拌混凝土(泵送型) C45		m3	80.18336	507.48	40691.45	
138	80212108~1	预拌混凝土(泵送型) C45	抗渗P8	m3	82.12768	522.48	42910.07	
139	80212108~2	预拌混凝土(泵送型) C45		m3	54.2952	507.48	27553.73	
140	80212114	预拌混凝土(非泵送型) C15		m3	2.767112	374.40	1036.01	
141	80212115	预拌混凝土(非泵送型) C20		m3	0.516912	392.15	202.71	
142	80212116	预拌混凝土(非泵送型) C25		m3	44.777612	409.89	18353.90	
143	80212305~6	预拌防水混凝土P8(泵送型) C35		m3	724.4346	482.56	349583.16	
144	80271105~2	LC5.0 轻骨料混凝土找坡层		m3	0.222156	350.00	77.75	
145	B10017	砼七五砖190*90*40mm		百块	60.2721	31.00	1868.44	
146	CL-D00001	抗裂纤维		m3	793.02	20.00	15860.40	
合计							1299481.63	

单位工程招标控制价表

工程名称：堂前人家东区8#楼地下　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共1页

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	1963089.20	
1.1	人工费	404734.94	
1.2	材料费	1330171.22	
1.3	施工机具使用费	34797.67	
1.4	企业管理费	140666.93	
1.5	利润	52718.44	
2	措施项目费	492770.58	
2.1	单价措施项目费	370047.58	
2.2	总价措施项目费	122723.00	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	79559.96	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	91603.57	
5	税金	229271.70	
招标控制价合计=1+2+3+4+5-甲供材料费_含设备/1.01		2776735.05	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区8#楼地下　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共17页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		0103 桩基工程						
1	010301004001	截（凿）桩头	1、桩类型：灌注桩 2、桩头截面、高度：直径800mm 3、混凝土强度等级：水下C35 4、具体详见施工图设计	m3	51.77	358.79	18574.56	
		分部小计					18574.56	
		0104 砌筑工程						
2	010401008001	填充墙	1、砖品种、规格、强度等级：B06、A5.0粉煤灰加气混凝土砌块 2、墙体类型：地下室隔墙100mm 3、砂浆强度等级、配合比：Ma5.0级专用砂浆	m3	1.51	593.46	896.12	
3	010401008007	填充墙	1、砖品种、规格、强度等级：B06、A5.0粉煤灰加气混凝土砌块 2、墙体类型：地下室隔墙200mm 3、砂浆强度等级、配合比：Ma5.0级专用砂浆	m3	160.75	588.06	94530.65	
4	010401012001	零星砌砖	1、零星砌砖名称、部位：砖砌隔仓 2、砖品种、规格、强度等级：75水泥实心砖 3、砂浆强度等级、配合比：DMM7.5预拌砂浆	m3	6.26	652.98	4087.65	
		分部小计					99514.42	
		0105 混凝土工程						
5	010501001001	垫层	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C20	m3	73.13	508.57	37191.72	
本页小计							155280.70	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
6	010501004001	满堂基础	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35 抗渗等级P8 3、包括集水坑、电梯基坑 4、采用补偿收缩混凝土，补偿收缩混凝土应添加氧化镁膨胀剂,氧化镁膨胀剂配比掺量(6%~8%),28d限制膨胀率对于底板、顶板不小于0.015%,外墙板、水池侧板和后浇带部位不小0.020%。氧化镁膨胀剂的选择与使用按《混凝土用氧化镁膨胀剂应用技术规程》T/CECS 540-2018,具体掺量均根据产品说明书及试验结果确定调整。 5、补偿收缩混凝土还应掺入0.6~1.2 kg/m3 的抗裂纤维。	m3	798.58	567.05	452834.79	
7	010502001001	矩形柱	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C45 3、柱高：8.0m内	m3	4.73	666.61	3153.07	
8	010502002001	构造柱	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25	m3	12.42	773.54	9607.37	
9	010502003001	异形柱	1、柱形状：L、T型柱 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C45 4、柱高：8.0m内	m3	3.13	689.44	2157.95	
10	010503002001	矩形梁	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35	m3	0.5	592.15	296.08	
11	010503004001	圈梁	1、部位：窗台板、腰梁 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C25	m3	3.63	631.45	2292.16	
本页小计							470341.42	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区8#楼地下　　堂前人家东区项目施工　　第3页 共17页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
12	010503004003	圈梁	1、部位：门槛砼翻边 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C20	m3	0.42	613.35	257.61	
13	010503005001	过梁	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25	m3	1.09	698.16	760.99	
14	010504001001	直形墙	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C45 3、墙高：8.0m内 4、部位：地下室内墙	m3	123.87	617.67	76510.78	
15	010504001006	直形墙	1、部位：电梯井壁 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C45 4、墙高：8.0m内	m3	25.42	740.57	18825.29	
16	010504004001	挡土墙	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C45抗渗等级P8 3、墙厚：300mm 4、墙高：8m内 5、部位：地下室外墙 6、采用补偿收缩混凝土，补偿收缩混凝土应添加氧化镁膨胀剂,氧化镁膨胀剂配比掺量(6%~8%),28d限制膨胀率对于底板、顶板不小于0.015%,外墙板、水池侧板和后浇带部位不小0.020%。氧化镁膨胀剂的选择与使用按《混凝土用氧化镁膨胀剂应用技术规程》T/CECS 540-2018,具体掺量均根据产品说明书及试验结果确定调整。 5、补偿收缩混凝土还应掺入0.6~1.2 kg/m3 的抗裂纤维。	m3	74.48	652.55	48601.92	
本页小计							144956.59	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
17	010505001001	有梁板	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35 3、板厚：100mm内 4、层高：8.0m内	m3	7.16	576.72	4129.32	
18	010505001002	有梁板	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35 3、板厚：200mm内 4、层高：8.0m内	m3	88.36	576.72	50958.98	
19	010505001003	有梁板	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35 3、板厚：200mm以外 4、层高：8.0m内	m3	2.69	576.72	1551.38	
20	010506001001	直形楼梯	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35	m2	42.79	100.02	4279.86	
21	010507007001	其他构件	1、构件的类型：门窗抱框 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C25	m3	4.76	639.42	3043.64	
22	010507004001	台阶	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C15	m2	8.8	360.53	3172.66	
23	010508001001	后浇带	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C40 抗渗等级P8（微膨胀） 3、采用膨胀混凝土及抗裂纤维 4、部位：底板	m3	14.06	636.60	8950.60	
24	010508001010	后浇带	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C40抗渗等级P8 3、采用膨胀混凝土及抗裂纤维 4、墙厚：各规格外墙 5、墙高：3.6m内	m3	1.11	690.89	766.89	
本页小计							76853.33	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
25	010508001009	后浇带	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C40抗渗等级P8 3、采用膨胀混凝土及抗裂纤维 4、板厚：300mm内 5、部位：地下室顶板	m3	2.37	636.60	1508.74	
26	011702030004	后浇带	1、材料品种、规格：钢丝网片 2、部位：后浇带	m2	64.2	27.87	1789.25	
		分部小计					732641.05	
		0105 钢筋工程						
27	010515001002	现浇构件钢筋	1、钢筋种类：HRB400(层高超高施工费自行考虑)，质监要求的抱箍、腰梁与砼主体结构的钢筋连接方式自行考虑 2、规格：Φ12mm内 3、钢筋性能指标要求详见设计说明	t	24.448	5530.61	135212.35	
28	010515001003	现浇构件钢筋	1、钢筋种类：HRB400(层高超高施工费自行考虑,电渣压力焊另计,另外其它接头按设计及规范要求自行考虑) 2、规格：Φ25mm内 3、钢筋性能指标要求详见设计说明	t	52.531	4552.21	239132.14	
29	010515001004	现浇构件钢筋	1、钢筋种类：HRB400E(层高超高施工费自行考虑)，质监要求的抱箍、腰梁与砼主体结构的钢筋连接方式自行考虑 2、规格：Φ12mm内 3、钢筋性能指标要求详见设计说明	t	11.213	5421.47	60790.94	
本页小计							438433.42	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
30	010515001005	现浇构件钢筋	1、钢筋种类：HRB400E (层高超高施工费自行考虑)，质监要求的抱箍、腰梁与砼主体结构的钢筋连接方式自行考虑 2、规格：Φ25mm内 3、钢筋性能指标要求详见设计说明	t	17.373	4565.98	79324.77	
31	010515001006	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：综合 2、部位：墙体内钢筋加固	t	1.001	7144.22	7151.36	
32	010515001007	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HPB300 ， Φ4钢筋网 2、部位：楼面、屋面钢筋网	t	0.01	6562.36	65.62	
33	010516003001	电渣压力焊接头	1、规格：墙、柱纵向钢筋	个	221	8.80	1944.80	
34	010516003002	机械连接	1、连接方式：直螺纹 2、规格：Φ25mm内	个	1886	15.06	28403.16	
35	010516002002	预埋铁件	1、铁件制作安装 2、螺栓、铁件、埋件制作、表面处理、运输 3、螺栓、铁件、埋件安装	t	0.108	14554.36	1571.87	
		分部小计					553597.01	
		0106 金属结构工程						
36	010606008001	钢梯	钢梯\爬式\踏步式\制作\安装油漆 1、构件部位:详设计图纸 2、材质：型钢综合考虑 3、除锈方式：综合考虑 4、制作方式：现场制作拼装或工厂制作整体预装综合考虑 5、面层处理：基层刷防锈漆，面层面漆 6、其他要求：满足设计、规范、施工、验收要求	t	0.045	5883.73	264.77	
37	010606013002	盖板	1、部位：截水沟盖板 2、构件名称：不锈钢成品盖板	m2	1.92	559.62	1074.47	
本页小计							119800.82	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
38	010606013004	盖板	1、部位：集水井 2、成品铸钢盖板	m2	6	459.62	2757.72	
		分部小计					4096.96	
		0108 门窗工程						
39	010802001004	金属门	1、门代号及洞口尺寸：铝合金平开门BLM1222,1200*2200mm 2、门框或扇外围尺寸：75系列隔热铝合金框型材,门框型材壁厚2.2mm 3、玻璃品种、厚度：6高透Low-E+12Ar+6+12Ar+6(暖边) 4、含五金配件 5、具体要求详见图纸	樘	2	2030.92	4061.84	
40	010802001005	金属门	1、门代号及洞口尺寸：铝合金平开门BLM5224,5200*2400mm 2、门框或扇外围尺寸：75系列隔热铝合金框型材,门框型材壁厚2.2mm 3、玻璃品种、厚度：6高透Low-E+12Ar+6+12Ar+6(暖边) 4、含五金配件 5、具体要求详见图纸	樘	1	9600.67	9600.67	
41	010802003002	钢质防火门	1、钢质乙级防火防盗门 2、门代号及洞口尺寸：YFHDM1122,1100*2200mm 3、含五金配件 4、具体详见施工图设计	樘	30	1439.14	43174.20	
42	010802003012	钢质防火门	1、钢质乙级防火门 2、门代号及洞口尺寸：FM乙1122,1100*2200mm 3、含五金配件 4、具体详见施工图设计	樘	1	1439.14	1439.14	
本页小计							61033.57	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
43	010802003003	钢质防火门	1、钢质甲级防火门 2、门代号及洞口尺寸：FM甲1522,1500*2200mm 3、含五金配件 4、具体详见施工图设计	樘	6	2026.49	12158.94	
44	010802003013	钢质防火门	1、钢质甲级防火门 2、门代号及洞口尺寸：FM甲1223,1200*2300mm 3、含五金配件 4、具体详见施工图设计	樘	1	1694.87	1694.87	
45	010802003004	钢质防火门	1、钢质甲级防火门，带门禁 2、门代号及洞口尺寸：FM甲1223禁,1200*2300mm 3、含五金配件 4、具体详见施工图设计	樘	1	1721.64	1721.64	
		分部小计					73851.30	
		0109 屋面及防水工程						
46	010902001001	屋面卷材防水	1、部位：地库种植顶板 2、卷材品种、规格、厚度：4.0厚SBS改性沥青耐根穿刺防水卷材(复合铜胎基)，遇墙上翻至室外地坪标高500mm	m2	49.39	51.89	2562.85	
47	010902002001	屋面涂膜防水	1、部位：地库种植顶板 2、防水膜品种：2.0厚非固化橡胶沥青防水材料	m2	49.39	44.72	2208.72	
48	010904002004	楼（地）面涂膜防水	1、部位：桩头防水 2、防水膜品种：水泥基渗透结晶型防水涂料 3、做法详见10J301第59页，节点1	m2	191.54	32.52	6228.88	
49	010904003001	楼（地）面砂浆防水（防潮）	1、部位：桩头防水 2、防水膜品种：20厚1:2聚合物水泥砂浆防水层 3、做法详见10J301第59页，节点1	m2	191.54	31.77	6085.23	
本页小计							32661.13	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
50	011003001001	隔离层	1、隔离层部位：地库种植顶板 2、隔离层做法：20厚 DS M15 砂浆(1:3水泥砂浆)隔离层	m2	33.13	22.39	741.78	
51	010902003009	屋面刚性层	1、刚性层厚度：地库种植顶板 2、回填土 (详见市政及景观图纸，另计) 3、聚酯无纺土工布(单位面积质量不小于 200g/m,搭接宽度200mm，沿种植挡墙向上铺设至种植土高度一致) 4、100厚级配碎石(粒径 10-25mm)排(蓄) 水层,设排水盲管接入就近市政雨水井 5、70厚C20细石砼,双向4@150钢筋网片(间距@4m设缝、缝宽20mm,缝内嵌密防水油膏) （钢筋网另计） 6、20厚 DS M15 砂浆(1:3 水泥砂浆)找平层 7、30 厚(最薄处)LC5.0 轻骨料混凝土找坡层,坡度2%	m2	33.13	155.84	5162.98	
52	010903002002	墙面涂膜防水	1、部位：地下室楼梯墙面外侧外露部位 2、防水膜品种：1.5厚聚合物水泥防水涂料	m2	22.62	30.74	695.34	
53	010903002003	墙面涂膜防水	1、部位：配电间、弱电间、排烟、送风机房、地下储藏室、走道 2、涂膜厚度、遍数：1.0厚水泥基渗透结晶防水涂料(每平方米不少于1.5kg)	m2	82.26	25.80	2122.31	
本页小计							8722.41	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
54	010903002004	墙面涂膜防水	1、部位：地下室电梯厅 2、涂膜厚度、遍数：1.0厚水泥基渗透结晶防水涂料(每平方米不少于1.5kg)	m2	429.66	25.80	11085.23	
55	010904001001	楼（地）面卷材防水	1、部位：地下室底板 2、卷材品种、规格、厚度：1.5厚预铺反粘防水卷材(高分子膜基)	m2	902.79	54.83	49499.98	
56	010904002001	楼（地）面涂膜防水	1、部位：地下室底板 2、防水膜品种：2.0厚JS-Ⅱ型聚合物水泥基防水涂料(每平方米不少于1.5kg)	m2	902.79	30.74	27751.76	
57	010904002002	楼（地）面涂膜防水	1、部位：配电间、弱电间、排烟、送风机房 2、涂膜厚度、遍数：1.0厚水泥基渗透结晶防水涂料(每平方米不少于1.5kg),遇墙上翻300	m2	93.41	19.09	1783.20	
58	010904002003	楼（地）面涂膜防水	1、部位：电梯基坑、集水坑 2、涂膜厚度、遍数：1.0厚水泥基渗透结晶防水涂料(每平方米不少于1.5kg)	m2	124.8	19.09	2382.43	
59	010904004001	楼（地）面变形缝	1、止水带材料种类：止水钢板300mm*3mm	m	81.53	77.37	6307.98	
		分部小计					124618.67	
		0110 保温、隔热、防腐工程						
60	011001003001	保温隔热墙面	1、保温隔热部位：地下室外墙 2、保温隔热材料品种、规格及厚度：30mm厚加强型 XPS(B1级)保护层	m2	301.79	51.31	15484.84	
		分部小计					15484.84	
		0111 楼地面装饰工程						
本页小计							114295.42	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
61	010404001002	垫层	1、垫层材料种类、配合比、厚度：铺设80mm厚40-80石子滤水 2、部位：配电间、弱电间排烟、送风机房、地下一层储藏室、走道、前室电梯厅、楼梯间地面	m3	26.67	368.04	9815.63	
62	011101006006	平面砂浆找平层	1、高密度防水膜满铺(搭接采用热焊接) 2、部位：配电间、弱电间排烟、送风机房、地下一层储藏室、走道、前室电梯厅、楼梯间地面	m2	411.58	4.41	1815.07	
63	011101001001	水泥砂浆楼地面	1、部位：电梯基坑、集水坑 2、面层厚度、砂浆配合比：20厚 DS M 20 砂浆 (1:2.5水泥砂浆) 面层,表面撒适量水泥粉抹压平整	m2	27.56	22.73	626.44	
64	011101003002	细石混凝土楼地面	1、部位：配电间、弱电间排烟、送风机房 2、40厚C25细石混凝土面层,表面撒1:1水泥砂子,随浆收光	m2	67.49	39.54	2668.55	
65	011101003004	细石混凝土楼地面	1、部位：配电间、弱电间排烟、送风机房、地下一层储藏室、走道、前室电梯厅、楼梯间 2、界面剂 1 道 3、80厚C25现浇面层,内配Φ6@250钢筋网片,每隔6m设3宽缝,内嵌防水油膏,随浆收光,排水沟 (或集水井) 附近1m范围0.5%找坡。 （钢筋网另计）	m2	411.58	111.06	45710.07	
66	011106004001	水泥砂浆楼梯面层	1、30厚DSM20（1:2.5）水泥砂浆面层 2、踏步预留10*10*800防滑槽两道 3、界面剂一道 4、钢筋混凝土板表面清扫干净	m2	42.79	136.37	5835.27	
本页小计							66471.03	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
67	011105001001	水泥砂浆踢脚线	1、水泥砂浆踢脚线 2、8厚DP M20砂浆(1:2.5水泥砂浆)抹光 3、8厚DP M15砂浆(1:3水泥砂浆)打底并划出纹道 4、界面剂1道 5、水泥砂浆局部修补墙体 6、基层墙体	m	439.68	10.76	4730.96	
		分部小计					71201.99	
		0112 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
68	011201001001	墙面一般抹灰	1、墙体类型：墙面 2、界面剂一道	m2	2453.08	4.09	10033.10	
69	011201001004	墙面一般抹灰	1、墙体类型：地下室楼梯墙面外侧外露部位 2、底层厚度、砂浆配合比：9厚 DP M15砂浆(1:3 水泥砂浆)抹平 3、面层厚度、砂浆配合比：5厚聚合物水泥防水砂浆(干粉型)	m2	22.62	41.15	930.81	
70	011201001017	墙面一般抹灰	1、墙体类型：配电间、弱电间、排烟、送风机房、地下储藏室、走道内墙面 2、底层厚度、砂浆配合比：8厚 DP M5砂浆(1:1:6水泥石灰膏砂浆)打底抹平 3、基层墙体(钢筋混凝土墙刷素水泥浆(加建筑胶)一道	m2	2840.27	29.77	84554.84	
71	011201001018	墙面一般抹灰	1、墙体类型：地下室电梯厅内墙面 2、底层厚度、砂浆配合比：12厚 DP M 15 砂浆(1:3 水泥砂浆)打底找平 3、基层墙体(钢筋混凝土墙刷素水泥浆(加建筑胶)一道	m2	429.66	34.90	14995.13	
本页小计							115244.84	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
72	011201001019	墙面一般抹灰	1、墙体类型：地下室管道井 2、底层厚度、砂浆配合比：15厚DP M5砂浆(1:1:6水泥石膏砂浆)打底找平 3、基层墙体(钢筋混凝土墙刷素水泥浆(加建筑胶)一道	m2	41	33.84	1387.44	
73	011201001009	墙面一般抹灰	1、墙体类型：电梯基坑 2、面层厚度、砂浆配合比：20厚 DS M20 砂浆(1:2.5水泥砂浆)面层,随浆收光	m2	97.24	40.59	3946.97	
74	011201001020	墙面一般抹灰	1、墙体类型：楼梯间内墙面 2、底层厚度、砂浆配合比：8厚DP M15砂浆(1:3 水泥砂浆)刮糙 3、面层厚度、砂浆配合比：7厚DP M15砂浆(1:3 水泥砂浆)罩面,压入一道钢丝网 4、基层墙体(钢筋混凝土墙刷素水泥浆(加建筑胶)一道	m2	163.52	59.77	9773.59	
75	011201001015	墙面一般抹灰	1、部位：不同墙体材料交接处 2、钢丝网	m2	150.93	17.57	2651.84	
76	011201001016	墙面一般抹灰	1、部位:楼梯间 ， 2、增强处理:满铺镀锌钢丝网10mm*10mm	m2	100.85	23.58	2378.04	
		分部小计					130651.76	
		0113 天棚工程						
77	011301001001	天棚抹灰	1、部位：地下一层储藏室、杂物间天棚 2、钢筋混凝土楼板,表面清扫干净 3、素水泥浆一道甩毛(内掺建筑胶)	m2	259.22	2.97	769.88	
		分部小计					769.88	
		0114 油漆、涂料、裱糊工程						
本页小计							20907.76	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
78	011407001003	墙面喷刷涂料	1、喷刷涂料部位：配电间、弱电间、排烟、送风机房、地下储藏室、走道、楼梯间内墙面 2、刮腻子要求：3厚耐水腻子分遍找平 3、涂料品种、喷刷遍数：无机防霉防潮内墙涂料 (一底两面,需耐擦洗,涂料必须使用低(无) VOCs 含量的涂料)	m2	3003.79	35.11	105463.07	
79	011407002003	天棚喷刷涂料	1、喷刷涂料部位：储藏室、杂物间天棚 2、刮腻子要求：3厚耐水腻子分遍找平 3、涂料品种、喷刷遍数：无机防霉防潮涂料一底一面 (A级燃烧性能)	m2	259.22	33.26	8621.66	
80	011407002004	天棚喷刷涂料	1、喷刷涂料部位：地下室楼梯间、设备间天棚 2、刮腻子要求：3厚耐水腻子分遍找平 3、涂料品种、喷刷遍数：无机防霉防潮内墙涂料 (一底两面,需耐擦洗,涂料必须使用低(无) VOCs 含量的涂料)	m2	123.09	37.94	4670.03	
81	011404002001	踢脚线油漆	1、腻子种类：3厚耐水腻子分遍找平 2、油漆品种、刷漆遍数：120高深灰色无机防霉防潮内墙涂料 (一底两面,需耐擦洗,涂料必须使用低(无) VOCs 含量的涂料)	m	439.68	9.84	4326.45	
		分部小计					123081.21	
		0115 其他装饰工程						
本页小计							123081.21	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
82	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	1、楼梯栏杆，高900mm 2、扶手材料种类、规格：Φ60*3不锈钢管扶手 3、栏杆材料种类、规格：Φ60*3不锈钢管立柱 4、栏板材料种类、规格、颜色：Φ38*2不锈钢管立杆 5、含预埋铁件 6、具体详见施工图设计	m	31	484.05	15005.55	
		分部小计					15005.55	
		分部分项合计					1963089.20	
1	011701001005	综合脚手架	1、地下室层高超过5M，在8.0M内，承插型盘扣式脚手	m2	512.89	62.29	31947.92	
2	011701006003	满堂脚手架	1、搭设高度：8m以内砼浇捣脚手架 2、脚手架材质：承插型盘扣式脚手架	m2	556.03	9.64	5360.13	
3	011702001004	基础	1、基础类型：筏板、承台、集水坑砖胎膜	m2	16.34	194.40	3176.50	
4	011702001001	基础	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C20	m2	13.48	91.79	1237.33	
5	011702001002	基础	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35 抗渗等级P8 3、包括集水坑、电梯基坑	m2	214.39	62.58	13416.53	
6	011702002001	矩形柱	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C45 3、柱高：8.0m内	m2	36.24	117.00	4240.08	
7	011702003001	构造柱	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25	m2	149.77	98.43	14741.86	
8	011702004001	异形柱	1、柱形状：L、T型柱 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C45 4、柱高：8.0m内	m2	35.33	193.05	6820.46	
本页小计							95946.36	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
9	011702006001	矩形梁	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35，高8m内 3、采用承插型盘扣式模板支撑	m2	35.34	141.30	4993.54	
10	011702008001	圈梁	1、部位：窗台板、腰梁 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C25	m2	38.93	72.06	2805.30	
11	011702008003	圈梁	1、部位：门槛砼翻边 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C20	m2	4.38	72.06	315.62	
12	011702009001	过梁	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25	m2	20.62	96.34	1986.53	
13	011702011001	直形墙	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C45抗渗等级P8 3、墙厚：300mm 4、墙高：8m内 5、部位：地下室外墙	m2	645.24	102.42	66085.48	
14	011702011002	直形墙	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C45 3、墙高：8.0m内 4、部位：地下室内墙	m2	731.5	89.01	65110.82	
15	011702011007	直形墙	1、部位：电梯井壁 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C45 4、墙厚：200mm以内 5、墙高：8.0m内	m2	370.36	60.49	22403.08	
16	011702014001	有梁板	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35 3、板厚：100mm内 4、层高：8.0m内 5、采用承插型盘扣式模板支撑	m2	330.86	104.93	34717.14	
本页小计							198417.51	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区8#楼地下　　堂前人家东区项目施工　　第17页 共17页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
17	011702014002	有梁板	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35 3、板厚：200mm内 4、层高：8.0m内 5、采用承插型盘扣式模板支撑	m2	531.11	120.85	64184.64	
18	011702014003	有梁板	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35 3、板厚：200mm以外 4、层高：8.0m内 5、采用承插型盘扣式模板支撑	m2	12.8	135.32	1732.10	
19	011702024001	楼梯	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35	m2	42.79	218.02	9329.08	
20	011702025001	其他现浇构件	1、构件的类型：门窗抱框 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C25	m2	83.04	104.68	8692.63	
21	011702027001	台阶	1、混凝土台阶模板	m2	8.8	41.75	367.40	
22	011702030001	后浇带	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C40抗渗等级P8 3、采用膨胀混凝土及抗裂纤维 4、墙厚：各规格外墙 5、墙高：3.6m内	m2	7.62	60.86	463.75	
23	011702030002	后浇带	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C40抗渗等级P8 3、采用膨胀混凝土及抗裂纤维 4、板厚：300mm内 5、部位：地下室顶板	m2	12.62	469.07	5919.66	
		单价措施合计					370047.58	
本页小计							90689.26	
合　　计							2333136.78	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区8#楼地下　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	011707001001	安全文明施工费		100.000	79559.96			
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	3.100	72327.24			
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.310	7232.72			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区8#楼地下　　堂前人家东区项目施工　　第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.650	38496.76			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.050	1166.57			建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区8#楼地下　　堂前人家东区项目施工　　第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.150	3499.71			现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。
合　计					122723.00			

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：堂前人家东区8#楼地下　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共1页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合　计				

暂列金额明细表

工程名称：堂前人家东区8#楼地下　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共1页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：堂前人家东区8#楼地下　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共1页

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±(元)		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：堂前人家东区8#楼地下　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共1页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注

规费、税金项目计价表

工程名称：堂前人家东区8#楼地下　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	91603.57	100.000	91603.57
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	2455859.78	3.200	78587.51
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	2455859.78	0.530	13016.06
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	2455859.78		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	2547463.35	9.000	229271.70
合　计					320875.27

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区8#楼地下　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共5页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	01010100	钢筋	综合	t	0.0221	3316.00	73.28	
2	01010100~11	钢筋	综合	t	0.04725	3316.00	156.68	
3	01010100~2	钢筋HRB400	12mm内	t	24.93696	3374.00	84137.30	
4	01010100~3	钢筋HRB400	25mm内	t	53.58162	3180.50	170416.34	
5	01010100~5	HPB300 12mm以内	综合	t	1.02102	3316.00	3385.70	
6	01010100~6	钢筋HRB400E	25mm内	t	17.72046	3194.00	56599.15	
7	01010100~7	钢筋HRB400E	12mm内	t	11.43726	3267.00	37365.53	
8	01010300	冷轧带肋钢筋		t	0.0102	3316.00	33.82	
9	01050101	钢丝绳		kg	0.0009	5.75	0.01	
10	01270100	型钢		t	0.114534	3236.00	370.63	
11	01270100~6	止水钢板	3mm	t	0.619628	3336.00	2067.08	
12	01630201	钨棒	精制	kg	1.798	557.41	1002.22	
13	02090101	塑料薄膜		m2	2161.1	0.69	1491.16	
14	02110301~1	30mm厚加强型XPS(B1 级		m3	9.415848	604.18	5688.87	
15	02110927	接头板材	PVC	kg	0.133346	22.30	2.97	
16	02270105	白布		m2	0.0009	4.00		
17	02310101~1	无纺布		m2		2.00		
18	03032113	塑料胀管螺钉		套	3019.673	0.09	271.77	
19	03052109	对拉螺栓(止水螺栓)		kg	2312.03056	5.66	13086.09	
20	03270202	砂纸		张	0.0459	0.94	0.04	
21	03410205	电焊条	J422	kg	411.56173	4.92	2024.88	
22	03410205~4	电焊条	J422	kg	7.1604	4.92	35.23	
23	03430205	不锈钢焊丝	1Cr18Ni9Ti	kg	4.433	38.59	171.07	
24	03450200	焊剂		kg	69.173	3.43	237.26	
25	03510201	钢钉		kg	7.08258	6.00	42.50	
26	03510701	铁钉		kg	654.912472	4.66	3051.89	
27	03510701~1	铁钉		kg	3.7463	4.66	17.46	
28	03510705	铁钉	70mm	kg	10.536448	4.66	49.10	
29	03510911	塑料保温螺钉		套	2112.53	1.46	3084.29	
30	03550101	钢丝网		m2	179.872	9.80	1762.75	
31	03550101~1	钢丝网		m2	276.958	9.80	2714.19	
32	03550120	热镀锌钢丝网		m2	70.62	9.80	692.08	
33	03550411	钢板网	δ0.8	m2	12.73125	9.80	124.77	
34	03570216	镀锌铁丝	8#	kg	261.036656	4.52	1179.89	
35	03570216~1	镀锌铁丝	8#	kg	0.00945	4.52	0.04	
36	03570237	镀锌铁丝	22#	kg	397.05219	4.52	1794.68	
37	03610207	直螺纹套筒接头	Φ25以内	个	1923.72	6.00	11542.32	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区8#楼地下　　堂前人家东区项目施工　　第2页 共5页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
38	03633307	合金钢钻头	Φ20	根	23.23783	13.03	302.79	
39	03633315	合金钢钻头	一字型	根	12.95413	6.86	88.87	
40	04010611	水泥	32.5级	kg	853.1608	0.26	224.38	
41	04010701	白水泥		kg	2337.5511	0.60	1402.53	
42	04030105	细砂		t	0.09939	116.57	11.59	
43	04050203	碎石	5～16mm	t	3.59796	155.43	559.23	
44	04050207~1	碎石	5～40mm	t	49.47195	155.43	7689.43	
45	04090602	滑石粉		kg	15.8286	0.53	8.39	
46	04090801	石膏粉	325目	kg	281.0463	0.36	101.18	
47	04135500	标准砖	240×115×53	百块	21.242	53.00	1125.83	
48	04135535	配砖	190×90×40	m3	2.10938	862.57	1819.49	
49	04150113~4	B06、A5.0粉煤灰加气混凝土砌块		m3	1.46017	330.49	482.57	
50	04150115	蒸压加气混凝土砌块	600×250×200	m3	155.44525	362.43	56338.02	
51	05030600	普通木成材		m3	0.004524	1372.08	6.21	
52	05250501	木柴		kg	926.05518	0.94	870.49	
53	08230105	玻璃纤维网格布		m2	-1054.9674	1.80	-1898.94	
54	08230121	耐碱玻璃纤维网格布		m2	1054.9674	1.80	1898.94	
55	09090813~10	铝合金全玻平开门75系列	6高透Low-E+12Ar+6+12Ar+6(暖边)	m2	17.2272	680.00	11714.50	
56	09090813~2	钢质乙级防火防盗门		m2	70.422	500.00	35211.00	
57	09090813~3	钢质甲级防火门		m2	21.8832	520.00	11379.26	
58	09090813~4	钢质甲级防火门，带门禁		m2	2.6772	530.00	1418.92	
59	09090813~5	钢质乙级防火门		m2	2.3474	500.00	1173.70	
60	09493560	镀锌铁脚		个	862.13	1.46	1258.71	
61	10031503	钢压条		kg	49.51336	4.29	212.41	
62	10230906	不锈钢盖	Φ63	只	178.901	4.29	767.49	
63	11010304~3	无机防霉防潮内墙涂料		kg	1585.90206	12.00	19030.82	
64	11030303~1	防锈漆		kg	0.1485	12.46	1.85	
65	11030303~2	防锈漆		kg	0.263974	12.46	3.29	
66	11030304	红丹防锈漆		kg	0.0657	12.46	0.82	
67	11030734~5	非固化橡胶沥青防水涂料		kg	67.86186	9.32	632.47	
68	11030735~3	非固化橡胶沥青防水涂料		kg	105.15131	9.32	980.01	
69	11030740	聚合物水泥防水涂料	JS-Ⅱ型	kg	2708.37	6.85	18552.33	
70	11030740~1	聚合物水泥防水涂料		kg	67.86	6.85	464.84	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区8#楼地下　　堂前人家东区项目施工　　第3页 共5页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
71	11030746	水泥基渗透结晶防水涂料		kg	1643.004	11.19	18385.21	
72	11111715	酚醛清漆		kg	1.477336	11.15	16.47	
73	11410304	环氧树脂	618	kg	4.65	27.44	127.60	
74	11430327	大白粉		kg	296.8749	0.73	216.72	
75	11570552~1	1.5厚预铺反粘防水卷材(高分子膜基)		m2	1128.4875	25.81	29126.26	
76	11570552~3	SBS改性沥青耐根穿刺防水卷材(复合铜胎基)	δ4mm	m2	61.7375	28.67	1770.01	
77	11573505	石油沥青油毡	350#	m2	34.7865	3.34	116.19	
78	11590914	硅酮密封胶		L	17.1245	68.60	1174.74	
79	11592505	SBS封口油膏		kg	59.03516	6.00	354.21	
80	11592517	建筑油膏		kg	1728.636336	3.00	5185.91	
81	11592705	APP高强嵌缝膏		kg	12.22497	7.55	92.30	
82	12003~1	水泥砂浆 M7.5(干拌（混）砂浆)(砌筑DM)		t	2.990715	113.77	340.25	
83	12030107	油漆溶剂油		kg	0.396604	12.01	4.76	
84	12030107~1	油漆溶剂油		kg	0.03195	12.01	0.38	
85	12310303	二甲苯		kg	6.4207	5.06	32.49	
86	12330300	界面剂		kg	4858.7794	1.29	6267.83	
87	12330505	APP及SBS基层处理剂		kg	338.0239	6.86	2318.84	
88	12333551	PU发泡剂		L	31.00125	25.73	797.66	
89	12370305~1	氧气		m3	4.74498	2.98	14.14	
90	12370310	氩气		m3	12.493	7.81	97.57	
91	12370331	石油液化气		kg	2.56828	5.83	14.97	
92	12370336~1	乙炔气		m3	2.061612	11.71	24.14	
93	12410142	改性沥青粘结剂		kg	1209.7386	6.77	8189.93	
94	12410703	羧甲基纤维素		kg	1.05524	2.14	2.26	
95	12413501	胶水		kg	0.041534	10.72	0.45	
96	12413518	901胶		kg	1140.69756	2.14	2441.09	
97	13010303	石棉板		m2	4.42	5.15	22.76	
98	13070313~3	无纺布		m2	37.1056	2.23	82.75	
99	13070313~5	高密度防水膜满铺(搭接采用热焊接)		m2	460.9696	2.23	1027.96	
100	14040915	镜面不锈钢管	Φ31.8×1.2	m	176.483	25.55	4509.14	
101	14040922	镜面不锈钢管	Φ63.5×1.5	m	32.86	56.60	1859.88	
102	14040925	镜面不锈钢管	Φ76.2×1.5	m	32.86	70.75	2324.85	
103	14310106	塑料管	dn20	m	378.963	3.11	1178.57	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区8#楼地下　　堂前人家东区项目施工　　第4页 共5页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
104	14313511~1	排水盲管	DN100	m	11.0393	6.50	71.76	
105	15371708	镀锌铁丝U形卡		个	370.118	0.18	66.62	
106	15372103-1	塑料卡		个	10048.41	0.17	1708.23	
107	301023	水泥	32.5级	kg	1.878	0.24	0.45	
108	31150101	水		m3	1656.908702	4.57	7572.07	
109	31150701	煤		kg	1852.11036	0.94	1740.98	
110	32010502	复合木模板	18mm	m2	738.80961	32.59	24077.81	
111	32010502~1	复合木模板	18mm	m2	80.2098	32.59	2614.04	
112	32011111	组合钢模板		kg	2.86	4.29	12.27	
113	32020115	卡具		kg	545.919185	4.08	2225.71	
114	32020132	钢管支撑		kg	1813.544584	3.41	6175.12	
115	32030303	脚手钢管		kg	811.347574	3.41	2762.64	
116	32030504	底座		个	4.280378	4.12	17.64	
117	32030513	脚手架扣件		个	132.361568	4.89	647.25	
118	32090101	周转木材		m3	11.058882	1586.47	17544.58	
119	32090101~1	周转木材		m3	1.391861	2802.00	3899.99	
120	32090101~2	周转木材		m3	0.00018	3137.85	0.56	
121	32090101~3	周转木材		m3	0.219756	3137.85	689.56	
122	33012315-1~1	不锈钢成品盖板		m2	1.92	550.00	1056.00	
123	33012315-1~4	成品铸钢盖板		m2	6	450.00	2700.00	
124	401035	周转木材		m3	0.001252	1071.08	1.34	
125	511533	铁钉		kg	0.01252	3.09	0.04	
126	613206	水		m3	0.68234	2.72	1.86	
127	80010121~1	水泥砂浆 1:1(干拌（混）砂浆)(地面DS)		t	0.602348	352.22	212.16	
128	80010123~11	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)		t	13.057014	332.70	4344.07	
129	80010124~1	水泥砂浆 1:2.5(干拌（混）砂浆)(地面DS)		t	4.921524	342.46	1685.43	
130	80010124~2	水泥砂浆 1:2.5(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)		t	3.590587	381.50	1369.81	
131	80010125~1	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(地面DS)		t	4.112004	332.70	1368.06	
132	80010125~4	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)		t	14.405472	354.00	5099.54	
133	80050104~1	混合砂浆 M5(干拌（混）砂浆)(砌筑DM)		t	24.136176	314.96	7601.93	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区8#楼地下　　堂前人家东区项目施工　　第5页 共5页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
134	80050104~2	混合砂浆 M5 (干拌（混）砂浆)		t	1.48694	314.96	468.33	
135	80050125~2	混合砂浆 1:1:6 (干拌（混）砂浆)(抹灰DP)		t	40.89743	324.72	13280.21	
136	80090312	聚合物面层砂浆		m3	3.982208	950.00	3783.10	
137	80210105-2~1	C25预拌非泵送细石砼		m3	2.726596	412.15	1123.77	
138	80212103	预拌混凝土 (泵送型) C20		m3	74.22695	409.89	30424.88	
139	80212106	预拌混凝土 (泵送型) C35		m3	107.566302	467.56	50293.70	
140	80212106~1	预拌混凝土 (泵送型) C35	P8	m3	814.5516	482.56	393070.02	
141	80212108	预拌混凝土 (泵送型) C45		m3	122.87904	507.48	62358.66	
142	80212108~1	预拌混凝土 (泵送型) C45	抗渗P8	m3	73.88416	522.48	38603.00	
143	80212108~2	预拌混凝土 (泵送型) C45		m3	32.99804	507.48	16745.85	
144	80212114	预拌混凝土 (非泵送型) C15		m3	5.520333	374.40	2066.81	
145	80212115	预拌混凝土 (非泵送型) C20		m3	2.787256	392.15	1093.02	
146	80212116	预拌混凝土 (非泵送型) C25		m3	55.385696	409.89	22702.04	
147	80212305~7	预拌防水混凝土P8(泵送型) C40	采用膨胀混凝土及抗裂纤维	m3	14.3412	500.30	7174.90	
148	80212325~2	预拌防水混凝土P8(泵送型)C40	采用膨胀混凝土及抗裂纤维	m3	3.5496	500.30	1775.86	
149	80271105~2	LC5.0 轻骨料混凝土找坡层		m3	1.013778	350.00	354.82	
150	B10017	砼七五砖190*90*40mm		百块	66.5438	31.00	2062.86	
151	CL-D00001	抗裂纤维		m3	873.06	20.00	17461.20	
合计							1428735.30	

单位工程招标控制价表

工程名称：堂前人家东区9#楼地下　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共1页

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	1758084.02	
1.1	人工费	350607.10	
1.2	材料费	1207668.01	
1.3	施工机具使用费	31630.80	
1.4	企业管理费	122331.65	
1.5	利润	45846.46	
2	措施项目费	420906.94	
2.1	单价措施项目费	312019.49	
2.2	总价措施项目费	108887.45	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	70590.53	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	81276.36	
5	税金	203424.06	
招标控制价合计=1+2+3+4+5-甲供材料费_含设备/1.01		2463691.38	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区9#楼地下　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		0103 桩基工程						
1	010301004001	截（凿）桩头	1、桩类型：灌注桩 2、桩头截面、高度：直径700mm 3、混凝土强度等级：水下C35 4、具体详见施工图设计	m3	46.22	360.77	16674.79	
		分部小计					16674.79	
		0104 砌筑工程						
2	010401008001	填充墙	1、砖品种、规格、强度等级：B06、A5.0粉煤灰加气混凝土砌块 2、墙体类型：地下室隔墙100mm 3、砂浆强度等级、配合比：Ma5.0级专用砂浆	m3	1.43	593.46	848.65	
3	010401008007	填充墙	1、砖品种、规格、强度等级：B06、A5.0粉煤灰加气混凝土砌块 2、墙体类型：地下室隔墙200mm 3、砂浆强度等级、配合比：Ma5.0级专用砂浆	m3	133.84	588.06	78705.95	
4	010401012001	零星砌砖	1、零星砌砖名称、部位：砖砌隔仓 2、砖品种、规格、强度等级：75水泥实心砖 3、砂浆强度等级、配合比：DMM7.5预拌砂浆	m3	5.66	652.98	3695.87	
		分部小计					83250.47	
		0105 混凝土工程						
5	010501001001	垫层	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C20	m3	47.32	508.57	24065.53	
本页小计							123990.79	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区9#楼地下　　堂前人家东区项目施工　　第2页 共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
6	010501004001	满堂基础	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35 抗渗等级P8 3、包括集水坑、电梯基坑 4、采用补偿收缩混凝土，补偿收缩混凝土应添加氧化镁膨胀剂,氧化镁膨胀剂配比掺量(6%~8%),28d限制膨胀率对于底板、顶板不小于0.015%,外墙板、水池侧板和后浇带部位不小0.020%。氧化镁膨胀剂的选择与使用按《混凝土用氧化镁膨胀剂应用技术规程》T/CECS 540-2018,具体掺量均根据产品说明书及试验结果确定调整。 5、补偿收缩混凝土还应掺入0.6~1.2 kg/m3 的抗裂纤维。	m3	691.6	567.05	392171.78	
7	010502001001	矩形柱	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C45 3、柱高：8.0m内	m3	10.47	666.73	6980.66	
8	010502002001	构造柱	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25	m3	8.35	773.54	6459.06	
9	010502003001	异形柱	1、柱形状：L、T型柱 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C45 4、柱高：8.0m内	m3	4.77	689.56	3289.20	
10	010503002001	矩形梁	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35	m3	0.13	592.26	76.99	
11	010503004001	圈梁	1、部位：窗台板、腰梁 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C25	m3	3.24	631.45	2045.90	
本页小计							411023.59	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
12	010503005001	过梁	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25	m3	1.26	698.16	879.68	
13	010504001001	直形墙	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C45 3、墙高：8.0m内 4、部位：地下室内墙	m3	79.62	617.79	49188.44	
14	010504001006	直形墙	1、部位：电梯井壁 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C45 4、墙高：8.0m内	m3	35.73	740.91	26472.71	
15	010504004001	挡土墙	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C45抗渗等级P8 3、墙厚：300mm 4、墙高：8m内 5、部位：地下室外墙 6、采用补偿收缩混凝土，补偿收缩混凝土应添加氧化镁膨胀剂,氧化镁膨胀剂配比掺量(6%~8%),28d限制膨胀率对于底板、顶板不小于0.015%,外墙板、水池侧板和后浇带部位不小0.020%。氧化镁膨胀剂的选择与使用按《混凝土用氧化镁膨胀剂应用技术规程》T/CECS 540-2018,具体掺量均根据产品说明书及试验结果确定调整。 5、补偿收缩混凝土还应掺入0.6~1.2 kg/m3 的抗裂纤维。	m3	80.22	652.67	52357.19	
16	010505001001	有梁板	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35 3、板厚：100mm内 4、层高：8.0m内	m3	10.5	576.83	6056.72	
本页小计							134954.74	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
17	010505001002	有梁板	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35 3、板厚：200mm内 4、层高：8.0m内	m3	80.25	576.83	46290.61	
18	010505001003	有梁板	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35 3、板厚：200mm以外 4、层高：8.0m内	m3	5.83	576.83	3362.92	
19	010506001001	直形楼梯	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35	m2	38.14	133.10	5076.43	
20	010507007001	其他构件	1、构件的类型：门窗抱框 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C25	m3	2.62	639.42	1675.28	
21	010507004001	台阶	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C15	m2	13.08	119.11	1557.96	
		分部小计					628007.06	
		0105 钢筋工程						
22	010515001002	现浇构件钢筋	1、钢筋种类：HRB400 (层高超高施工费自行考虑)，质监要求的抱箍、腰梁与砼主体结构的钢筋连接方式自行考虑 2、规格：Φ12mm内 3、钢筋性能指标要求详见设计说明	t	37.173	5530.61	205589.37	
23	010515001003	现浇构件钢筋	1、钢筋种类：HRB400 (层高超高施工费自行考虑,电渣压力焊另计,另外其它接头按设计及规范要求自行考虑) 2、规格：Φ25mm内 3、钢筋性能指标要求详见设计说明	t	63.235	4552.21	287859.00	
本页小计							551411.57	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区9#楼地下　　堂前人家东区项目施工　　第5页 共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
24	010515001004	现浇构件钢筋	1、钢筋种类：HRB400E (层高超高施工费自行考虑)，质监要求的抱箍、腰梁与砼主体结构的钢筋连接方式自行考虑 2、规格：Φ12mm内 3、钢筋性能指标要求详见设计说明	t	0.497	5421.47	2694.47	
25	010515001005	现浇构件钢筋	1、钢筋种类：HRB400E (层高超高施工费自行考虑)，质监要求的抱箍、腰梁与砼主体结构的钢筋连接方式自行考虑 2、规格：Φ25mm内 3、钢筋性能指标要求详见设计说明	t	4.481	4565.98	20460.16	
26	010515001006	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：综合 2、部位：墙体内钢筋加固	t	0.875	7144.22	6251.19	
27	010515001007	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HPB300 ， Φ4钢筋网 2、部位：楼面、屋面钢筋网	t	0.01	6562.36	65.62	
28	010516003001	电渣压力焊接头	1、规格：墙、柱纵向钢筋	个	124	8.80	1091.20	
29	010516003002	机械连接	1、连接方式：直螺纹 2、规格：Φ25mm内	个	2482	15.06	37378.92	
30	010516002002	预埋铁件	1、铁件制作安装 2、螺栓、铁件、埋件制作、表面处理、运输 3、螺栓、铁件、埋件安装	t	0.071	14554.36	1033.36	
		分部小计					562423.29	
		0106 金属结构工程						
本页小计							68974.92	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
31	010606008001	钢梯	钢梯\爬式\踏步式\制作\安装油漆 1、构件部位:详设计图纸 2、材质：型钢综合考虑 3、除锈方式：综合考虑 4、制作方式：现场制作拼装或工厂制作整体预装综合考虑 5、面层处理：基层刷防锈漆，面层面漆 6、其他要求：满足设计、规范、施工、验收要求	t	0.022	5883.73	129.44	
32	010606013002	盖板	1、部位：截水沟盖板 2、构件名称：不锈钢成品盖板	m2	1.92	559.62	1074.47	
33	010606013004	盖板	1、部位：集水井 2、成品铸钢盖板	m2	1.28	459.62	588.31	
		分部小计					1792.22	
		0108 门窗工程						
34	010802003002	钢质防火门	1、钢质乙级防火防盗门 2、门代号及洞口尺寸：YFHDM1122,1100*2200mm 3、含五金配件 4、具体详见施工图设计	樘	16	1439.14	23026.24	
35	010802003012	钢质防火门	1、钢质乙级防火门 2、门代号及洞口尺寸：FM乙1122,1100*2200mm 3、含五金配件 4、具体详见施工图设计	樘	2	1439.14	2878.28	
36	010802003003	钢质防火门	1、钢质甲级防火门 2、门代号及洞口尺寸：FM甲1522,1500*2200mm 3、含五金配件 4、具体详见施工图设计	樘	8	2026.49	16211.92	
本页小计							43908.66	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
37	010802003011	钢质防火门	1、钢质甲级防火防盗门 2、门代号及洞口尺寸：FM甲1523,1500*2300mm 3、含五金配件 4、具体样式及做法详见施工图设计	樘	2	1935.12	3870.24	
38	010802003004	钢质防火门	1、钢质甲级防火门，带门禁 2、门代号及洞口尺寸：FM甲1223禁,1200*2300mm 3、含五金配件 4、具体详见施工图设计	樘	3	1721.64	5164.92	
		分部小计					51151.60	
		0109 屋面及防水工程						
39	010902001001	屋面卷材防水	1、部位：地库种植顶板 2、卷材品种、规格、厚度：4.0厚SBS改性沥青耐根穿刺防水卷材(复合铜胎基)，遇墙上翻至室外地坪标高500mm	m2	22.11	118.54	2620.92	
40	010902002001	屋面涂膜防水	1、部位：地库种植顶板 2、防水膜品种：2.0厚非固化橡胶沥青防水材料	m2	22.11	44.72	988.76	
41	010904002004	楼（地）面涂膜防水	1、部位：桩头防水 2、防水膜品种：水泥基渗透结晶型防水涂料 3、做法详见10J301第59页，节点1	m2	251.2	32.52	8169.02	
42	010904003001	楼（地）面砂浆防水（防潮）	1、部位：桩头防水 2、防水膜品种：20厚1:2聚合物水泥砂浆防水层 3、做法详见10J301第59页，节点1	m2	251.2	31.77	7980.62	
43	011003001001	隔离层	1、隔离层部位：地库种植顶板 2、隔离层做法：20厚 DS M15 砂浆(1:3水泥砂浆)隔离层	m2	7.26	22.39	162.55	
本页小计							28957.03	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
44	010902003009	屋面刚性层	1、刚性层厚度：地库种植顶板 2、回填土 (详见市政及景观图纸，另计) 3、聚酯无纺土工布(单位面积质量不小于 200g/m,搭接宽度200mm，沿种植挡墙向上铺设至种植土高度一致) 4、100厚级配碎石(粒径 10-25mm)排(蓄) 水层,设排水盲管接入就近市政雨水井 5、70厚C20细石砼,双向4@150钢筋网片(间距@4m设缝、缝宽20mm,缝内嵌密防水油膏) （钢筋网另计） 6、20厚 DS M15 砂浆(1:3 水泥砂浆)找平层 7、30 厚(最薄处)LC5.0 轻骨料混凝土找坡层,坡度2%	m2	7.26	155.85	1131.47	
45	010903001002	墙面卷材防水	1、部位：地下室外墙 2、卷材品种、规格、厚度：1.5厚反应粘结型高分子膜基湿铺防水卷材,遇墙上翻至室外地坪标高500mm	m2	234.44	48.31	11325.80	
46	010903002005	墙面涂膜防水	1、部位：地下室外墙 2、防水膜品种：1.0厚水泥基渗透结晶型防水涂料 (用量不应小于1.5kg/平方米),遇墙上翻至室外地坪标高 500mm	m2	234.44	19.09	4475.46	
47	010903001001	墙面卷材防水	1、部位：地下室外墙 2、卷材品种、规格、厚度：4.0厚SBS改性沥青防水卷材(PY II 型)	m2	216.92	51.89	11255.98	
本页小计							28188.71	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
48	010903002001	墙面涂膜防水	1、部位：地下室外墙 2、防水膜品种：2.0厚非固化橡胶沥青防水材料	m2	216.92	44.72	9700.66	
49	010903002002	墙面涂膜防水	1、部位：地下室楼梯墙面外侧外露部位 2、防水膜品种：1.5厚聚合物水泥防水涂料	m2	29.31	30.74	900.99	
50	010903002003	墙面涂膜防水	1、部位：配电间、弱电间、排烟、送风机房、地下储藏室、走道 2、涂膜厚度、遍数：1.0厚水泥基渗透结晶防水涂料(每平方米不少于1.5kg)	m2	161.59	25.80	4169.02	
51	010903002004	墙面涂膜防水	1、部位：地下室电梯厅 2、涂膜厚度、遍数：1.0厚水泥基渗透结晶防水涂料(每平方米不少于1.5kg)	m2	252.84	25.80	6523.27	
52	010904001001	楼（地）面卷材防水	1、部位：地下室底板 2、卷材品种、规格、厚度：1.5厚预铺反粘防水卷材(高分子膜基)	m2	811.7	54.83	44505.51	
53	010904002001	楼（地）面涂膜防水	1、部位：地下室底板 2、防水膜品种：2.0厚JS-Ⅱ型聚合物水泥基防水涂料(每平方米不少于1.5kg)	m2	811.7	30.74	24951.66	
54	010904002002	楼（地）面涂膜防水	1、部位：配电间、弱电间、排烟、送风机房 2、涂膜厚度、遍数：1.0厚水泥基渗透结晶防水涂料(每平方米不少于1.5kg),遇墙上翻300	m2	85.95	19.09	1640.79	
55	010904002003	楼（地）面涂膜防水	1、部位：电梯基坑、集水坑 2、涂膜厚度、遍数：1.0厚水泥基渗透结晶防水涂料(每平方米不少于1.5kg）	m2	124.8	19.09	2382.43	
本页小计							94774.33	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
56	010904004001	楼（地）面变形缝	1、止水带材料种类：止水钢板300mm*3mm	m	43.8	77.37	3388.81	
		分部小计					146273.72	
		0110 保温、隔热、防腐工程						
57	011001003001	保温隔热墙面	1、保温隔热部位：地下室外墙 2、保温隔热材料品种、规格及厚度：30mm厚加强型 XPS(B1级)保护层	m2	216.92	51.31	11130.17	
		分部小计					11130.17	
		0111 楼地面装饰工程						
58	010404001002	垫层	1、垫层材料种类、配合比、厚度：铺设80mm厚40-80石子滤水 2、部位：配电间、弱电间排烟、送风机房、地下一层储藏室、走道、前室电梯厅、楼梯间地面	m3	24.11	368.04	8873.44	
59	011101006006	平面砂浆找平层	1、高密度防水膜满铺(搭接采用热焊接) 2、部位：配电间、弱电间排烟、送风机房、地下一层储藏室、走道、前室电梯厅、楼梯间地面	m2	372.12	4.41	1641.05	
60	011101001001	水泥砂浆楼地面	1、部位：电梯基坑、集水坑 2、面层厚度、砂浆配合比：20厚 DS M 20 砂浆(1:2.5水泥砂浆)面层,表面撒适量水泥粉抹压平整	m2	27.56	22.73	626.44	
61	011101003002	细石混凝土楼地面	1、部位：配电间、弱电间排烟、送风机房 2、40厚C25细石混凝土面层,表面撒1:1水泥砂子,随浆收光	m2	59.22	39.54	2341.56	
本页小计							28001.47	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
62	011101003003	细石混凝土楼地面	1、部位：配电间、弱电间排烟、送风机房、地下一层储藏室、走道、前室电梯厅、楼梯间 2、界面剂 1 道 3、80厚C25现浇面层,内配Φ6@250钢筋网片,每隔6m设3宽缝,内嵌防水油膏,随浆收光,排水沟(或集水井)附近1m范围0.5%找坡。 （钢筋网另计）	m2	372.12	111.06	41327.65	
63	011101003001	细石混凝土楼地面	1、面层厚度、混凝土强度等级：40厚C25细石混凝土面层,表面撒1:1水泥砂子,随浆收光 2、部位：配电间、弱电间、排烟、送风机房	m2	59.23	39.54	2341.95	
64	011106004001	水泥砂浆楼梯面层	1、30厚DSM20（1:2.5）水泥砂浆面层 2、踏步预留10*10*800防滑槽两道 3、界面剂一道 4、钢筋混凝土板表面清扫干净	m2	38.14	136.37	5201.15	
65	011105001001	水泥砂浆踢脚线	1、水泥砂浆踢脚线 2、8厚DP M20砂浆(1:2.5水泥砂浆)抹光 3、8厚DP M15砂浆(1:3水泥砂浆)打底并划出纹道 4、界面剂1道 5、水泥砂浆局部修补墙体 6、基层墙体	m	406.99	10.76	4379.21	
		分部小计					66732.45	
		0112 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
本页小计							53249.96	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区9#楼地下　　堂前人家东区项目施工　　第12页 共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
66	011201001004	墙面一般抹灰	1、墙体类型：地下室楼梯墙面外侧外露部位 2、底层厚度、砂浆配合比：9厚 DP M15 砂浆(1:3 水泥砂浆)抹平 3、面层厚度、砂浆配合比：5厚聚合物水泥防水砂浆(干粉型)	m2	29.31	41.15	1206.11	
67	011201001017	墙面一般抹灰	1、墙体类型：配电间、弱电间、排烟、送风机房、地下储藏室、走道内墙面 2、底层厚度、砂浆配合比：8厚 DP M5 砂浆(1:1:6水泥石灰膏砂浆)打底抹平 3、基层墙体(钢筋混凝土墙刷素水泥浆(加建筑胶)一道	m2	1954.44	29.77	58183.68	
68	011201001018	墙面一般抹灰	1、墙体类型：地下室电梯厅内墙面 2、底层厚度、砂浆配合比：12厚 DP M 15 砂浆(1:3 水泥砂浆)打底找平 3、基层墙体(钢筋混凝土墙刷素水泥浆(加建筑胶)一道	m2	252.84	34.90	8824.12	
69	011201001009	墙面一般抹灰	1、墙体类型：电梯基坑 2、面层厚度、砂浆配合比：20厚 DS M 20 砂浆(1:2.5水泥砂浆)面层,随浆收光	m2	97.24	40.59	3946.97	
本页小计							72160.88	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
70	011201001020	墙面一般抹灰	1、墙体类型：楼梯间内墙面 2、底层厚度、砂浆配合比：8厚DP M15砂浆(1:3 水泥砂浆)刮糙 3、面层厚度、砂浆配合比：7厚DP M15砂浆(1:3 水泥砂浆)罩面,压入一道钢丝网 4、基层墙体(钢筋混凝土墙刷素水泥浆(加建筑胶)一道	m2	134.7	59.77	8051.02	
71	011201001015	墙面一般抹灰	1、部位：不同墙体材料交接处 2、钢丝网	m2	119.63	17.57	2101.90	
72	011201001016	墙面一般抹灰	1、部位:楼梯间 ， 2、增强处理:满铺镀锌钢丝网10mm*10mm	m2	69.4	23.58	1636.45	
		分部小计					83950.25	
		0113 天棚工程						
73	011301001001	天棚抹灰	1、部位：地下一层储藏室、杂物间天棚 2、钢筋混凝土楼板,表面清扫干净 3、素水泥浆一道甩毛(内掺建筑胶)	m2	121.95	2.97	362.19	
		分部小计					362.19	
		0114 油漆、涂料、裱糊工程						
74	011407001003	墙面喷刷涂料	1、喷刷涂料部位：配电间、弱电间、排烟、送风机房、地下储藏室、走道、楼梯间内墙面 2、刮腻子要求：3厚耐水腻子分遍找平 3、涂料品种、喷刷遍数：无机防霉防潮内墙涂料(一底两面,需耐擦洗,涂料必须使用低(无) VOCs 含量的涂料)	m2	2089.13	35.11	73349.35	
75	011407002003	天棚喷刷涂料	1、喷刷涂料部位：储藏室、杂物间天棚 2、刮腻子要求：3厚耐水腻子分遍找平 3、涂料品种、喷刷遍数：无机防霉防潮涂料一底一面(A级燃烧性能)	m2	121.95	33.26	4056.06	
本页小计							89556.97	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
76	011407002004	天棚喷刷涂料	1、喷刷涂料部位：地下室楼梯间、设备间天棚 2、刮腻子要求：3厚耐水腻子分遍找平 3、涂料品种、喷刷遍数：无机防霉防潮内墙涂料 (一底两面,需耐擦洗,涂料必须使用低(无) VOCs 含量的涂料)	m2	96.84	37.94	3674.11	
77	011404002002	踢脚线油漆	1、腻子种类：3厚耐水腻子分遍找平 2、油漆品种、刷漆遍数：120高深灰色无机防霉防潮内墙涂料 (一底两面,需耐擦洗,涂料必须使用低(无) VOCs 含量的涂料)	m	406.99	9.84	4004.78	
		分部小计					85084.30	
		0115 其他装饰工程						
78	011201001001	墙面一般抹灰	1、墙体类型：墙面 2、界面剂一道	m2	1527.13	4.09	6245.96	
79	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	1、楼梯栏杆，高900mm 2、扶手材料种类、规格：Φ60*3不锈钢管扶手 3、栏杆材料种类、规格：Φ60*3不锈钢管立柱 4、栏板材料种类、规格、颜色：Φ38*2不锈钢管立杆 5、含预埋铁件 6、具体详见施工图设计	m	31	484.05	15005.55	
		分部小计					21251.51	
		分部分项合计					1758084.02	
1	011701001005	综合脚手架	1、地下室层高超过5M，在8.0M内，承插型盘扣式脚手	m2	483.22	62.29	30099.77	
2	011701006003	满堂脚手架	1、搭设高度：8m以内砼浇捣脚手架 2、脚手架材质：承插型盘扣式脚手架	m2	519.66	9.64	5009.52	
3	011702001004	基础	1、基础类型：筏板、承台、集水坑砖胎膜	m2	37.08	194.40	7208.35	
本页小计							71248.04	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区9#楼地下　　堂前人家东区项目施工　　第15页 共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
4	011702001001	基础	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C20	m2	15.63	91.79	1434.68	
5	011702001002	基础	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35 抗渗等级P8 3、包括集水坑、电梯基坑	m2	202.85	62.58	12694.35	
6	011702002001	矩形柱	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C45 3、柱高：8.0m内	m2	78.3	117.00	9161.10	
7	011702003001	构造柱	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25	m2	96.18	98.43	9467.00	
8	011702004001	异形柱	1、柱形状：L、T型柱 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C45 4、柱高：8.0m内	m2	43.76	193.05	8447.87	
9	011702006001	矩形梁	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35，高8m内 3、采用承插型盘扣式模板支撑	m2	7.14	141.30	1008.88	
10	011702008001	圈梁	1、部位：窗台板、腰梁 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C25	m2	36.71	72.06	2645.32	
11	011702009001	过梁	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25	m2	21.03	96.34	2026.03	
12	011702011001	直形墙	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C45抗渗等级P8 3、墙厚：300mm 4、墙高：8m内 5、部位：地下室外墙	m2	571.38	102.42	58520.74	
本页小计							105405.97	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区9#楼地下　　堂前人家东区项目施工　　第16页 共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
13	011702011002	直形墙	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C45 3、墙高：8.0m内 4、部位：地下室内墙	m2	629.47	89.01	56029.12	
14	011702011007	直形墙	1、部位：电梯井壁 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C45 4、墙厚：200mm以内 5、墙高：8.0m内	m2	373.82	60.49	22612.37	
15	011702014001	有梁板	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35 3、板厚：100mm内 4、层高：8.0m内 5、采用承插型盘扣式模板支撑	m2	102.34	104.93	10738.54	
16	011702014002	有梁板	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35 3、板厚：200mm内 4、层高：8.0m内 5、采用承插型盘扣式模板支撑	m2	475.51	120.85	57465.38	
17	011702014003	有梁板	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35 3、板厚：200mm以外 4、层高：8.0m内 5、采用承插型盘扣式模板支撑	m2	26.31	135.32	3560.27	
18	011702024001	楼梯	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35	m2	38.14	218.02	8315.28	
19	011702025001	其他现浇构件	1、构件的类型：门窗抱框 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C25	m2	48.04	104.68	5028.83	
20	011702027001	台阶	1、混凝土台阶模板	m2	13.08	41.75	546.09	
		单价措施合计					312019.49	
本页小计							164295.88	
合　　计							2070103.51	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区9#楼地下　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	011707001001	安全文明施工费		100.000	70590.53			
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	3.100	64173.21			
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.310	6417.32			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区9#楼地下　　堂前人家东区项目施工　　第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.650	34156.71			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.050	1035.05			建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区9#楼地下　　堂前人家东区项目施工　　第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.150	3105.16			现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。
合　计					108887.45			

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：堂前人家东区9#楼地下　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共1页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合　计				

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

暂列金额明细表

工程名称：堂前人家东区9#楼地下　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共1页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：堂前人家东区9#楼地下　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共1页

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±(元)		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：堂前人家东区9#楼地下　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共1页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注

规费、税金项目计价表

工程名称：堂前人家东区9#楼地下　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	81276.36	100.000	81276.36
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	2178990.96	3.200	69727.71
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	2178990.96	0.530	11548.65
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	2178990.96		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	2260267.32	9.000	203424.06
合　计					284700.42

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区9#楼地下　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共5页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	01010100	钢筋	综合	t	0.0124	3316.00	41.12	
2	01010100~11	钢筋	综合	t	0.0231	3316.00	76.60	
3	01010100~2	钢筋HRB400	12mm内	t	37.91646	3374.00	127930.14	
4	01010100~3	钢筋HRB400	25mm内	t	64.4997	3180.50	205141.30	
5	01010100~5	HPB300 12mm以内	综合	t	0.8925	3316.00	2959.53	
6	01010100~6	钢筋HRB400E	25mm内	t	4.57062	3194.00	14598.56	
7	01010100~7	钢筋HRB400E	12mm内	t	0.50694	3267.00	1656.17	
8	01010300	冷轧带肋钢筋		t	0.0102	3316.00	33.82	
9	01050101	钢丝绳		kg	0.00044	5.75		
10	01270100	型钢		t	0.075296	3236.00	243.66	
11	01270100~6	止水钢板	3mm	t	0.33288	3336.00	1110.49	
12	01630201	钨棒	精制	kg	1.798	557.41	1002.22	
13	02090101	塑料薄膜		m2	1864.5633	0.69	1286.55	
14	02110301~1	30mm厚加强型XPS(B1 级		m3	6.767904	604.18	4089.03	
15	02110927	接头板材	PVC	kg	0.02928	22.30	0.65	
16	02270105	白布		m2	0.00044	4.00		
17	02310101	无纺布		m2	53.1454	0.77	40.92	
18	02310101~1	无纺布		m2		2.00		
19	03032113	塑料胀管螺钉		套	2142.394	0.09	192.82	
20	03052109	对拉螺栓(止水螺栓)		kg	2050.53167	5.66	11606.01	
21	03270202	砂纸		张	0.02244	0.94	0.02	
22	03410205	电焊条	J422	kg	306.94952	4.92	1510.19	
23	03410205~4	电焊条	J422	kg	4.7073	4.92	23.16	
24	03430205	不锈钢焊丝	1Cr18Ni9Ti	kg	4.433	38.59	171.07	
25	03450200	焊剂		kg	38.812	3.43	133.13	
26	03510201	钢钉		kg	7.20515	6.00	43.23	
27	03510701	铁钉		kg	547.85142	4.66	2552.99	
28	03510705	铁钉	70mm	kg	9.526272	4.66	44.39	
29	03510911	塑料保温螺钉		套	1518.44	1.46	2216.92	
30	03550101	钢丝网		m2	148.17	9.80	1452.07	
31	03550101~1	钢丝网		m2	207.933	9.80	2037.74	
32	03570216	镀锌铁丝	8#	kg	245.881924	4.52	1111.39	
33	03570216~1	镀锌铁丝	8#	kg	0.00462	4.52	0.02	
34	03570237	镀锌铁丝	22#	kg	404.61203	4.52	1828.85	
35	03610207	直螺纹套筒接头	Φ25以内	个	2531.64	6.00	15189.84	
36	03633307	合金钢钻头	Φ20	根	16.70284	13.03	217.64	
37	03633315	合金钢钻头	一字型	根	10.0009	6.86	68.61	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区9#楼地下　　堂前人家东区项目施工　　第2页 共5页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
38	04010611	水泥	32.5级	kg	645.24078	0.26	169.70	
39	04010701	白水泥		kg	1595.17481	0.60	957.10	
40	04030105	细砂		t	0.02178	116.57	2.54	
41	04050203	碎石	5～16mm	t	2.98032	155.43	463.23	
42	04050207~1	碎石	5～40mm	t	40.9794	155.43	6369.43	
43	04090602	滑石粉		kg	14.6517	0.53	7.77	
44	04090801	石膏粉	325目	kg	191.55736	0.36	68.96	
45	04135500	标准砖	240×115×53	百块	48.204	53.00	2554.81	
46	04135535	配砖	190×90×40	m3	1.75851	862.57	1516.84	
47	04150113~4	B06、A5.0粉煤灰加气混凝土砌块		m3	1.38281	330.49	457.00	
48	04150115	蒸压加气混凝土砌块	600×250×200	m3	129.42328	362.43	46906.88	
49	05030600	普通木成材		m3	0.005862	1372.08	8.04	
50	05250501	木柴		kg	837.27	0.94	787.03	
51	08230105	玻璃纤维网格布		m2	-958.7514	1.80	-1725.75	
52	08230121	耐碱玻璃纤维网格布		m2	958.7514	1.80	1725.75	
53	09010234~4	钢制甲级防火门		m2	6.969	500.00	3484.50	
54	09090813~2	钢质乙级防火防盗门		m2	37.5584	500.00	18779.20	
55	09090813~3	钢质甲级防火门		m2	25.608	520.00	13316.16	
56	09090813~4	钢质甲级防火门，带门禁		m2	8.0316	530.00	4256.75	
57	09090813~5	钢质乙级防火门		m2	4.6948	500.00	2347.40	
58	09493560	镀锌铁脚		个	571.152	1.46	833.88	
59	10031503	钢压条		kg	66.82884	4.29	286.70	
60	10230906	不锈钢盖	Φ63	只	178.901	4.29	767.49	
61	11010304~3	无机防霉防潮内墙涂料		kg	1099.51584	12.00	13194.19	
62	11030303~1	防锈漆		kg	0.0726	12.46	0.90	
63	11030303~2	防锈漆		kg	0.173538	12.46	2.16	
64	11030304	红丹防锈漆		kg	0.03212	12.46	0.40	
65	11030734~5	非固化橡胶沥青防水涂料		kg	328.42722	9.32	3060.94	
66	11030735~3	非固化橡胶沥青防水涂料		kg	508.89487	9.32	4742.90	
67	11030740	聚合物水泥防水涂料	JS-Ⅱ型	kg	2435.1	6.85	16680.44	
68	11030740~1	聚合物水泥防水涂料		kg	87.93	6.85	602.32	
69	11030746	水泥基渗透结晶防水涂料		kg	1883.082	11.19	21071.69	
70	11111715	酚醛清漆		kg	1.367492	11.15	15.25	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区9#楼地下　　堂前人家东区项目施工　　第3页 共5页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
71	11410304	环氧树脂	618	kg	4.65	27.44	127.60	
72	11430327	大白粉		kg	206.20906	0.73	150.53	
73	11570552~1	1.5厚预铺反粘防水卷材(高分子膜基)		m2	1014.625	25.81	26187.47	
74	11570552~2	4.0厚SBS改性沥青防水卷材(PY II 型)		m2	271.15	28.67	7773.87	
75	11570552~3	SBS改性沥青耐根穿刺防水卷材(复合铜胎基)	δ4mm	m2	27.6375	81.99	2266.00	
76	11570552~4	1.5厚反应粘结型高分子膜基湿铺防水卷材	δ1.5mm	m2	293.05	25.81	7563.62	
77	11573505	石油沥青油毡	350#	m2	7.623	3.34	25.46	
78	11590914	硅酮密封胶		L	11.3448	68.60	778.25	
79	11592505	SBS封口油膏		kg	79.68054	6.00	478.08	
80	11592517	建筑油膏		kg	1562.904	3.00	4688.71	
81	11592705	APP高强嵌缝膏		kg	2.67894	7.55	20.23	
82	12003~1	水泥砂浆 M7.5(干拌（混）砂浆)(砌筑DM)		t	2.704065	113.77	307.64	
83	12030107	油漆溶剂油		kg	0.359801	12.01	4.32	
84	12030107~1	油漆溶剂油		kg	0.01562	12.01	0.19	
85	12310303	二甲苯		kg	31.0739	5.06	157.23	
86	12330300	界面剂		kg	3209.73853	1.29	4140.56	
87	12330505	APP及SBS基层处理剂		kg	456.23535	6.86	3129.77	
88	12333551	PU发泡剂		L	20.538	25.73	528.44	
89	12370305~1	氧气		m3	3.119385	2.98	9.30	
90	12370310	氩气		m3	12.493	7.81	97.57	
91	12370331	石油液化气		kg	24.62044	5.83	143.54	
92	12370336~1	乙炔气		m3	1.355319	11.71	15.87	
93	12410142	改性沥青粘结剂		kg	1087.678	6.77	7363.58	
94	12410703	羧甲基纤维素		kg	0.97678	2.14	2.09	
95	12413501	胶水		kg	0.00912	10.72	0.10	
96	12413518	901胶		kg	779.55709	2.14	1668.25	
97	13010303	石棉板		m2	2.48	5.15	12.77	
98	13070313~1	无纺布	1.8mm	m2	-53.1454	0.77	-40.92	
99	13070313~3	无纺布		m2	8.1312	2.23	18.13	
100	13070313~5	高密度防水膜满铺(搭接采用热焊接)		m2	416.7744	2.23	929.41	
101	14040915	镜面不锈钢管	Φ31.8×1.2	m	176.483	25.55	4509.14	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区9#楼地下　　堂前人家东区项目施工　　第4页 共5页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
102	14040922	镜面不锈钢管	Φ63.5×1.5	m	32.86	56.60	1859.88	
103	14040925	镜面不锈钢管	Φ76.2×1.5	m	32.86	70.75	2324.85	
104	14310106	塑料管	dn20	m	334.7158	3.11	1040.97	
105	14313511~1	排水盲管	DN100	m	2.424	6.50	15.76	
106	15371708	镀锌铁丝U形卡		个	285.74	0.18	51.43	
107	15372103-1	塑料卡		个	8339.07	0.17	1417.64	
108	301023	水泥	32.5级	kg	1.698	0.24	0.41	
109	31150101	水		m3	1420.684441	4.57	6492.53	
110	31150701	煤		kg	1674.54	0.94	1574.07	
111	32010502	复合木模板	18mm	m2	620.82086	32.59	20232.55	
112	32011111	组合钢模板		kg	4.251	4.29	18.24	
113	32020115	卡具		kg	438.856038	4.08	1789.22	
114	32020132	钢管支撑		kg	1175.767741	3.41	4003.49	
115	32030303	脚手钢管		kg	764.123612	3.41	2601.84	
116	32030504	底座		个	4.029485	4.12	16.60	
117	32030513	脚手架扣件		个	124.663635	4.89	609.61	
118	32090101	周转木材		m3	9.032051	1586.47	14329.08	
119	32090101~1	周转木材		m3	1.208845	2802.00	3387.18	
120	32090101~2	周转木材		m3	8.8E-05	3137.85	0.28	
121	32090101~3	周转木材		m3	0.211398	3137.85	663.34	
122	33012315-1~1	不锈钢成品盖板		m2	1.92	550.00	1056.00	
123	33012315-1~4	成品铸钢盖板		m2	1.28	450.00	576.00	
124	401035	周转木材		m3	0.001132	1071.08	1.21	
125	511533	铁钉		kg	0.01132	3.09	0.03	
126	613206	水		m3	0.61694	2.72	1.68	
127	80010121~1	水泥砂浆 1:1(干拌（混）砂浆)(地面DS)		t	1.057167	352.22	372.36	
128	80010123~11	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)		t	12.567627	332.70	4181.25	
129	80010124~1	水泥砂浆 1:2.5(干拌（混）砂浆)(地面DS)		t	4.532184	342.46	1552.09	
130	80010124~2	水泥砂浆 1:2.5(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)		t	3.590587	381.50	1369.81	
131	80010125~1	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(地面DS)		t	2.151417	332.70	715.78	
132	80010125~4	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)		t	9.752516	354.00	3452.39	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区9#楼地下　　堂前人家东区项目施工　　第5页 共5页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
133	80050104~1	混合砂浆 M5(干拌（混）砂浆)(砌筑DM)		t	20.121413	314.96	6337.44	
134	80050104~2	混合砂浆 M5(干拌（混）砂浆)		t	3.37428	314.96	1062.76	
135	80050125~2	混合砂浆 1:1:6(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)		t	27.36216	324.72	8885.04	
136	80090312	聚合物面层砂浆		m3	5.22079	950.00	4959.75	
137	80210105-2~1	C25预拌非泵送细石砼		m3	4.78538	412.15	1972.29	
138	80212103	预拌混凝土(泵送型) C20		m3	48.0298	409.89	19686.93	
139	80212106	预拌混凝土(泵送型) C35		m3	106.814249	467.56	49942.07	
140	80212108	预拌混凝土(泵送型) C45		m3	78.98304	507.48	40082.31	
141	80212108~1	预拌混凝土(泵送型) C45	抗渗P8	m3	79.57824	522.48	41578.04	
142	80212108~2	预拌混凝土(泵送型) C45		m3	50.53176	507.48	25643.86	
143	80212114	预拌混凝土(非泵送型) C15		m3	2.808819	374.40	1051.62	
144	80212115	预拌混凝土(非泵送型) C20		m3	0.516912	392.15	202.71	
145	80212116	预拌混凝土(非泵送型) C25		m3	45.745044	409.89	18750.44	
146	80212305~6	预拌防水混凝土P8(泵送型) C35		m3	705.432	482.56	340413.27	
147	80271105~2	LC5.0 轻骨料混凝土找坡层		m3	0.222156	350.00	77.75	
148	B10017	砼七五砖190*90*40mm		百块	60.1658	31.00	1865.14	
149	CL-D00001	抗裂纤维		m3	771.82	20.00	15436.40	
合计							1291035.64	

单位工程招标控制价表

工程名称：堂前人家东区10#楼地下　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共1页

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	1706149.33	
1.1	人工费	357009.35	
1.2	材料费	1146690.48	
1.3	施工机具使用费	31512.00	
1.4	企业管理费	124338.89	
1.5	利润	46598.61	
2	措施项目费	408957.74	
2.1	单价措施项目费	303262.66	
2.2	总价措施项目费	105695.08	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	68520.95	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	78893.50	
5	税金	197460.05	
招标控制价合计=1+2+3+4+5-甲供材料费_含设备/1.01		2391460.62	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区10#楼地下　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		0103 桩基工程						
1	010301004001	截（凿）桩头	1、桩类型：灌注桩 2、桩头截面、高度：直径700mm 3、混凝土强度等级：水下C35 4、具体详见施工图设计	m3	54.76	360.92	19763.98	
		分部小计					19763.98	
		0104 砌筑工程						
2	010401008001	填充墙	1、砖品种、规格、强度等级：B06、A5.0粉煤灰加气混凝土砌块 2、墙体类型：地下室隔墙100mm 3、砂浆强度等级、配合比：Ma5.0级专用砂浆	m3	1.38	593.46	818.97	
3	010401008007	填充墙	1、砖品种、规格、强度等级：B06、A5.0粉煤灰加气混凝土砌块 2、墙体类型：地下室隔墙200mm 3、砂浆强度等级、配合比：Ma5.0级专用砂浆	m3	160.29	588.06	94260.14	
4	010401012001	零星砌砖	1、零星砌砖名称、部位：砖砌隔仓 2、砖品种、规格、强度等级：75水泥实心砖 3、砂浆强度等级、配合比：DMM7.5预拌砂浆	m3	5.66	652.98	3695.87	
		分部小计					98774.98	
		0105 混凝土工程						
5	010501001001	垫层	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C20	m3	62.57	508.57	31821.22	
本页小计							150360.18	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区10#楼地下　　堂前人家东区项目施工　　第2页 共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
6	010501004001	满堂基础	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35 抗渗等级P8 3、包括集水坑、电梯基坑 4、采用补偿收缩混凝土，补偿收缩混凝土应添加氧化镁膨胀剂,氧化镁膨胀剂配比掺量(6%~8%),28d限制膨胀率对于底板、顶板不小于0.015%,外墙板、水池侧板和后浇带部位不小0.020%。氧化镁膨胀剂的选择与使用按《混凝土用氧化镁膨胀剂应用技术规程》T/CECS 540-2018,具体掺量均根据产品说明书及试验结果确定调整。 5、补偿收缩混凝土还应掺入0.6~1.2 kg/m3 的抗裂纤维。	m3	645.41	567.05	365979.74	
7	010502001001	矩形柱	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C45 3、柱高：8.0m内	m3	9.27	666.73	6180.59	
8	010502002001	构造柱	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25	m3	12.69	773.54	9816.22	
9	010502003001	异形柱	1、柱形状：L、T型柱 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C45 4、柱高：8.0m内	m3	12.42	689.56	8564.34	
10	010503002001	矩形梁	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35	m3	12.36	592.26	7320.33	
11	010503004001	圈梁	1、部位：窗台板、腰梁 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C25	m3	4.77	631.45	3012.02	
本页小计							400873.24	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
12	010503004003	圈梁	1、部位：门槛砼翻边 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C20	m3	0.1	613.35	61.34	
13	010503005001	过梁	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25	m3	0.27	698.16	188.50	
14	010504001001	直形墙	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C45 3、墙高：8.0m内 4、部位：地下室内墙	m3	63.23	617.79	39062.86	
15	010504001006	直形墙	1、部位：电梯井壁 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C45 4、墙高：8.0m内	m3	31.62	740.91	23427.57	
16	010504004001	挡土墙	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C45抗渗等级P8 3、墙厚：300mm 4、墙高：8m内 5、部位：地下室外墙 6、采用补偿收缩混凝土，补偿收缩混凝土应添加氧化镁膨胀剂,氧化镁膨胀剂配比掺量(6%~8%),28d限制膨胀率对于底板、顶板不小于0.015%,外墙板、水池侧板和后浇带部位不小0.020%。氧化镁膨胀剂的选择与使用按《混凝土用氧化镁膨胀剂应用技术规程》T/CECS 540-2018,具体掺量均根据产品说明书及试验结果确定调整。 5、补偿收缩混凝土还应掺入0.6~1.2 kg/m3 的抗裂纤维。	m3	66.96	652.67	43702.78	
本页小计							106443.05	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区10#楼地下　　堂前人家东区项目施工　　第4页 共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
17	010505001001	有梁板	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35 3、板厚：100mm内 4、层高：8.0m内	m3	7.35	576.83	4239.70	
18	010505001002	有梁板	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35 3、板厚：200mm内 4、层高：8.0m内	m3	73.96	576.83	42662.35	
19	010506001001	直形楼梯	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35	m2	35.88	133.09	4775.27	
20	010507007001	其他构件	1、构件的类型：门窗抱框 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C25	m3	2.03	639.42	1298.02	
21	010507004001	台阶	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C15	m2	13.08	117.25	1533.63	
		分部小计					593646.48	
		0105 钢筋工程						
22	010515001002	现浇构件钢筋	1、钢筋种类：HRB400 (层高超高施工费自行考虑)，质监要求的抱箍、腰梁与砼主体结构的钢筋连接方式自行考虑 2、规格：Φ12mm内 3、钢筋性能指标要求详见设计说明	t	35.902	5530.61	198559.96	
23	010515001003	现浇构件钢筋	1、钢筋种类：HRB400 (层高超高施工费自行考虑,电渣压力焊另计,另外其它接头按设计及规范要求自行考虑) 2、规格：Φ25mm内 3、钢筋性能指标要求详见设计说明	t	59.205	4552.21	269513.59	
本页小计							522582.52	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
24	010515001004	现浇构件钢筋	1、钢筋种类：HRB400E (层高超高施工费自行考虑)，质监要求的抱箍、腰梁与砼主体结构的钢筋连接方式自行考虑 2、规格：Φ12mm内 3、钢筋性能指标要求详见设计说明	t	0.468	5421.47	2537.25	
25	010515001005	现浇构件钢筋	1、钢筋种类：HRB400E (层高超高施工费自行考虑)，质监要求的抱箍、腰梁与砼主体结构的钢筋连接方式自行考虑 2、规格：Φ25mm内 3、钢筋性能指标要求详见设计说明	t	4.222	4565.98	19277.57	
26	010515001006	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：综合 2、部位：墙体内钢筋加固	t	1.013	7144.22	7237.09	
27	010515001007	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HPB300 ， Φ4钢筋网 2、部位：楼面、屋面钢筋网	t	0.01	6562.36	65.62	
28	010516003001	电渣压力焊接头	1、规格：墙、柱纵向钢筋	个	472	8.80	4153.60	
29	010516003002	机械连接	1、连接方式：直螺纹 2、规格：Φ25mm内	个	2048	15.06	30842.88	
30	010516002002	预埋铁件	1、铁件制作安装 2、螺栓、铁件、埋件制作、表面处理、运输 3、螺栓、铁件、埋件安装	t	0.085	14554.36	1237.12	
		分部小计					533424.68	
		0106 金属结构工程						
本页小计							65351.13	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
31	010606008001	钢梯	钢梯\爬式\踏步式\制作\安装油漆 1、构件部位:详设计图纸 2、材质：型钢综合考虑 3、除锈方式：综合考虑 4、制作方式：现场制作拼装或工厂制作整体预装综合考虑 5、面层处理：基层刷防锈漆，面层面漆 6、其他要求：满足设计、规范、施工、验收要求	t	0.022	5883.73	129.44	
32	010606013002	盖板	1、部位：截水沟盖板 2、构件名称：不锈钢成品盖板	m2	1.92	559.62	1074.47	
33	010606013004	盖板	1、部位：集水井 2、成品铸钢盖板	m2	1.92	459.62	882.47	
		分部小计					2086.38	
		0108 门窗工程						
34	010802003012	钢质防火门	1、钢质乙级防火门 2、门代号及洞口尺寸：FM乙1122,1100*2200mm 3、含五金配件 4、具体详见施工图设计	樘	2	1439.14	2878.28	
35	010802003002	钢质防火门	1、钢质乙级防火防盗门 2、门代号及洞口尺寸：YFHDM1122,1100*2200mm 3、含五金配件 4、具体详见施工图设计	樘	15	1439.14	21587.10	
36	010802003003	钢质防火门	1、钢质甲级防火门 2、门代号及洞口尺寸：FM甲1522,1500*2200mm 3、含五金配件 4、具体详见施工图设计	樘	9	2026.49	18238.41	
37	010802003013	钢质防火门	1、钢质甲级防火门 2、门代号及洞口尺寸：FM甲1322,1300*2200mm 3、含五金配件 4、具体详见施工图设计	樘	1	1756.29	1756.29	
本页小计							46546.46	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
38	010802003004	钢质防火门	1、钢质甲级防火门，带门禁 2、门代号及洞口尺寸：FM甲1223禁，1200*2300mm 3、含五金配件 4、具体详见施工图设计	樘	4	1721.64	6886.56	
		分部小计					51346.64	
		0109 屋面及防水工程						
39	010902001001	屋面卷材防水	1、部位：地库种植顶板 2、卷材品种、规格、厚度：4.0厚SBS改性沥青耐根穿刺防水卷材(复合铜胎基)，遇墙上翻至室外地坪标高500mm	m2	22.11	118.54	2620.92	
40	010902002001	屋面涂膜防水	1、部位：地库种植顶板 2、防水膜品种：2.0厚非固化橡胶沥青防水材料	m2	22.11	44.72	988.76	
41	010904002004	楼（地）面涂膜防水	1、部位：桩头防水 2、防水膜品种：水泥基渗透结晶型防水涂料 3、做法详见10J301第59页，节点1	m2	206.87	32.52	6727.41	
42	010904003001	楼（地）面砂浆防水（防潮）	1、部位：桩头防水 2、防水膜品种：20厚1:2聚合物水泥砂浆防水层 3、做法详见10J301第59页，节点1	m2	206.87	31.77	6572.26	
43	011003001001	隔离层	1、隔离层部位：地库种植顶板 2、隔离层做法：20厚 DS M15 砂浆(1:3水泥砂浆)隔离层	m2	7.26	22.39	162.55	
本页小计							23958.46	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
44	010902003009	屋面刚性层	1、刚性层厚度：地库种植顶板 2、回填土 (详见市政及景观图纸，另计) 3、聚酯无纺土工布(单位面积质量不小于 200g/m,搭接宽度200mm，沿种植挡墙向上铺设至种植土高度一致) 4、100厚级配碎石(粒径 10-25mm)排(蓄) 水层,设排水盲管接入就近市政雨水井 5、70厚C20细石砼,双向4@150钢筋网片(间距@4m设缝、缝宽20mm,缝内嵌密防水油膏) （钢筋网另计） 6、20厚 DS M15 砂浆(1:3 水泥砂浆)找平层 7、30 厚(最薄处)LC5.0 轻骨料混凝土找坡层,坡度2%	m2	7.26	155.86	1131.54	
45	010903001002	墙面卷材防水	1、部位：地下室外墙 2、卷材品种、规格、厚度：1.5厚反应粘结型高分子膜基湿铺防水卷材,遇墙上翻至室外地坪标高500mm	m2	232.53	48.31	11233.52	
46	010903002005	墙面涂膜防水	1、部位：地下室外墙 2、防水膜品种：1.0厚水泥基渗透结晶型防水涂料 (用量不应小于1.5kg/平方米),遇墙上翻至室外地坪标高 500mm	m2	232.53	19.09	4439.00	
47	010903002002	墙面涂膜防水	1、部位：地下室楼梯墙面外侧外露部位 2、防水膜品种：1.5厚聚合物水泥防水涂料	m2	29.31	30.74	900.99	
本页小计							17705.05	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
48	010903002003	墙面涂膜防水	1、部位：配电间、弱电间、排烟、送风机房、地下储藏室、走道 2、涂膜厚度、遍数：1.0厚水泥基渗透结晶防水涂料(每平方米不少于1.5kg)	m2	215.01	25.80	5547.26	
49	010903002004	墙面涂膜防水	1、部位：地下室电梯厅 2、涂膜厚度、遍数：1.0厚水泥基渗透结晶防水涂料(每平方米不少于1.5kg)	m2	274.68	25.80	7086.74	
50	010904001001	楼（地）面卷材防水	1、部位：地下室底板 2、卷材品种、规格、厚度：1.5厚预铺反粘防水卷材(高分子膜基)	m2	625.42	54.83	34291.78	
51	010904002001	楼（地）面涂膜防水	1、部位：地下室底板 2、防水膜品种：2.0厚JS-Ⅱ型聚合物水泥基防水涂料(每平方米不少于1.5kg)	m2	625.42	30.74	19225.41	
52	010904002002	楼（地）面涂膜防水	1、部位：配电间、弱电间、排烟、送风机房 2、涂膜厚度、遍数：1.0厚水泥基渗透结晶防水涂料(每平方米不少于1.5kg),遇墙上翻300	m2	80.39	19.09	1534.65	
53	010904002003	楼（地）面涂膜防水	1、部位：电梯基坑、集水坑 2、涂膜厚度、遍数：1.0厚水泥基渗透结晶防水涂料(每平方米不少于1.5kg）	m2	224.65	19.09	4288.57	
54	010904004001	楼（地）面变形缝	1、止水带材料种类：止水钢板300mm*3mm	m	42.4	77.37	3280.49	
		分部小计					110031.85	
		0110 保温、隔热、防腐工程						
本页小计							75254.90	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
55	011001003001	保温隔热墙面	1、保温隔热部位：地下室外墙 2、保温隔热材料品种、规格及厚度：30mm厚加强型 XPS(B1级)保护层	m2	215.01	51.31	11032.16	
		分部小计					11032.16	
		0111 楼地面装饰工程						
56	010404001002	垫层	1、垫层材料种类、配合比、厚度：铺设80mm厚40-80石子滤水 2、部位：配电间、弱电间排烟、送风机房、地下一层储藏室、走道、前室电梯厅、楼梯间地面	m3	24.11	368.04	8873.44	
57	011101006006	平面砂浆找平层	1、高密度防水膜满铺(搭接采用热焊接) 2、部位：配电间、弱电间排烟、送风机房、地下一层储藏室、走道、前室电梯厅、楼梯间地面	m2	372.12	4.41	1641.05	
58	011101001001	水泥砂浆楼地面	1、部位：电梯基坑、集水坑 2、面层厚度、砂浆配合比：20厚 DS M 20 砂浆 (1:2.5水泥砂浆) 面层,表面撒适量水泥粉抹压平整	m2	27.56	22.73	626.44	
59	011101003002	细石混凝土楼地面	1、部位：配电间、弱电间排烟、送风机房 2、40厚C25细石混凝土面层,表面撒1:1水泥砂子,随浆收光	m2	80.39	39.54	3178.62	
60	011101003004	细石混凝土楼地面	1、部位：配电间、弱电间排烟、送风机房、地下一层储藏室、走道、前室电梯厅、楼梯间 2、界面剂 1 道 3、80厚C25现浇面层,内配Φ6@250钢筋网片,每隔6m设3宽缝,内嵌防水油膏,随浆收光,排水沟 (或集水井) 附近1m范围0.5%找坡。 （钢筋网另计）	m2	372.12	111.06	41327.65	
本页小计							66679.36	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
61	011106004001	水泥砂浆楼梯面层	1、30厚DSM20（1:2.5）水泥砂浆面层 2、踏步预留10*10*800防滑槽两道 3、界面剂一道 4、钢筋混凝土板表面清扫干净	m2	35.88	136.37	4892.96	
62	011105001001	水泥砂浆踢脚线	1、水泥砂浆踢脚线 2、8厚DP M20砂浆(1:2.5水泥砂浆)抹光 3、8厚DP M15砂浆(1:3水泥砂浆)打底并划出纹道 4、界面剂1道 5、水泥砂浆局部修补墙体 6、基层墙体	m	238.48	10.76	2566.04	
		分部小计					63106.20	
		0112 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
63	011201001001	墙面一般抹灰	1、墙体类型：墙面 2、界面剂一道	m2	2651.84	4.09	10846.03	
64	011201001004	墙面一般抹灰	1、墙体类型：地下室楼梯墙面外侧外露部位 2、底层厚度、砂浆配合比：9厚 DP M15砂浆(1:3 水泥砂浆)抹平 3、面层厚度、砂浆配合比：5厚聚合物水泥防水砂浆(干粉型)	m2	29.31	41.15	1206.11	
65	011201001017	墙面一般抹灰	1、墙体类型：配电间、弱电间、排烟、送风机房、地下储藏室、走道内墙面 2、底层厚度、砂浆配合比：8厚 DP M5砂浆(1:1:6水泥石灰膏砂浆)打底抹平 3、基层墙体(钢筋混凝土墙刷素水泥浆(加建筑胶)一道	m2	2319.17	29.77	69041.69	
本页小计							88552.83	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
66	011201001018	墙面一般抹灰	1、墙体类型：地下室电梯厅内墙面 2、底层厚度、砂浆配合比：12厚 DP M15 砂浆(1:3水泥砂浆)打底找平 3、基层墙体(钢筋混凝土墙刷素水泥浆(加建筑胶)一道	m2	274.68	34.90	9586.33	
67	011201001019	墙面一般抹灰	1、墙体类型：地下室管道井 2、底层厚度、砂浆配合比：15厚DP M5砂浆(1:1:6水泥石膏砂浆)打底找平 3、基层墙体(钢筋混凝土墙刷素水泥浆(加建筑胶)一道	m2	57.99	33.84	1962.38	
68	011201001009	墙面一般抹灰	1、墙体类型：电梯基坑 2、面层厚度、砂浆配合比：20厚 DS M20 砂浆(1:2.5水泥砂浆)面层,随浆收光	m2	97.24	40.59	3946.97	
69	011201001020	墙面一般抹灰	1、墙体类型：楼梯间内墙面 2、底层厚度、砂浆配合比：8厚DP M15砂浆(1:3 水泥砂浆)刮糙 3、面层厚度、砂浆配合比：7厚DP M15砂浆(1:3 水泥砂浆)罩面,压入一道钢丝网 4、基层墙体(钢筋混凝土墙刷素水泥浆(加建筑胶)一道	m2	170.42	59.77	10186.00	
70	011201001015	墙面一般抹灰	1、部位：不同墙体材料交接处 2、钢丝网	m2	134.26	17.57	2358.95	
71	011201001016	墙面一般抹灰	1、部位:楼梯间 ， 2、增强处理:满铺镀锌钢丝网10mm*10mm	m2	66.64	23.58	1571.37	
		分部小计					110705.83	
		0113 天棚工程						
本页小计							29612.00	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
72	011301001001	天棚抹灰	1、部位：地下一层储藏室、杂物间天棚 2、钢筋混凝土楼板,表面清扫干净 3、素水泥浆一道甩毛(内掺建筑胶)	m2	121.95	2.97	362.19	
		分部小计					362.19	
		0114 油漆、涂料、裱糊工程						
73	011407001003	墙面喷刷涂料	1、喷刷涂料部位：配电间、弱电间、排烟、送风机房、地下储藏室、走道、楼梯间内墙面 2、刮腻子要求：3厚耐水腻子分遍找平 3、涂料品种、喷刷遍数：无机防霉防潮内墙涂料 (一底两面,需耐擦洗,涂料必须使用低(无) VOCs 含量的涂料)	m2	2489.59	35.11	87409.50	
74	011407002003	天棚喷刷涂料	1、喷刷涂料部位：储藏室、杂物间天棚 2、刮腻子要求：3厚耐水腻子分遍找平 3、涂料品种、喷刷遍数：无机防霉防潮涂料一底一面 (A级燃烧性能)	m2	143.63	33.26	4777.13	
75	011407002004	天棚喷刷涂料	1、喷刷涂料部位：地下室楼梯间、设备间天棚 2、刮腻子要求：3厚耐水腻子分遍找平 3、涂料品种、喷刷遍数：无机防霉防潮内墙涂料 (一底两面,需耐擦洗,涂料必须使用低(无) VOCs 含量的涂料)	m2	61.39	37.94	2329.14	
76	011404002001	踢脚线油漆	1、腻子种类：3厚耐水腻子分遍找平 2、油漆品种、刷漆遍数：120高深灰色无机防霉防潮内墙涂料 (一底两面,需耐擦洗,涂料必须使用低(无) VOCs 含量的涂料)	m	238.48	9.84	2346.64	
		分部小计					96862.41	
		0115 其他装饰工程						
本页小计							97224.60	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
77	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	1、楼梯栏杆，高900mm 2、扶手材料种类、规格：Φ60*3不锈钢管扶手 3、栏杆材料种类、规格：Φ60*3不锈钢管立柱 4、栏板材料种类、规格、颜色：Φ38*2不锈钢管立杆 5、含预埋铁件 6、具体详见施工图设计	m	31	484.05	15005.55	
		分部小计					15005.55	
		分部分项合计					1706149.33	
1	011701001005	综合脚手架	1、地下室层高超过5M，在8.0M内，承插型盘扣式脚手	m2	426.82	62.29	26586.62	
2	011701006003	满堂脚手架	1、搭设高度：8m以内砼浇捣脚手架 2、脚手架材质：承插型盘扣式脚手架	m2	350.54	9.64	3379.21	
3	011702001004	基础	1、基础类型：筏板、承台、集水坑砖胎膜	m2	35.55	194.40	6910.92	
4	011702001001	基础	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C20	m2	14.98	91.79	1375.01	
5	011702001002	基础	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35 抗渗等级P8 3、包括集水坑、电梯基坑	m2	211.62	62.58	13243.18	
6	011702002001	矩形柱	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C45 3、柱高：8.0m内	m2	70.85	117.00	8289.45	
7	011702003001	构造柱	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25	m2	144.89	98.43	14261.52	
8	011702004001	异形柱	1、柱形状：L、T型柱 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C45 4、柱高：8.0m内	m2	115.17	193.05	22233.57	
本页小计							111285.03	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
9	011702006001	矩形梁	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35，高8m内 3、采用承插型盘扣式模板支撑	m2	130.44	141.30	18431.17	
10	011702008001	圈梁	1、部位：窗台板、腰梁 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C25	m2	56.48	72.06	4069.95	
11	011702008003	圈梁	1、部位：门槛砼翻边 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C20	m2	4.83	72.06	348.05	
12	011702009001	过梁	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25	m2	1	96.34	96.34	
13	011702011001	直形墙	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C45抗渗等级P8 3、墙厚：300mm 4、墙高：8m内 5、部位：地下室外墙	m2	436.42	102.42	44698.14	
14	011702011002	直形墙	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C45 3、墙高：8.0m内 4、部位：地下室内墙	m2	557.68	89.01	49639.10	
15	011702011007	直形墙	1、部位：电梯井壁 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C45 4、墙厚：200mm以内 5、墙高：8.0m内	m2	278.84	60.49	16867.03	
16	011702014001	有梁板	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35 3、板厚：100mm内 4、层高：8.0m内 5、采用承插型盘扣式模板支撑	m2	70.78	104.93	7426.95	
本页小计							141576.73	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区10#楼地下　　堂前人家东区项目施工　　第16页 共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
17	011702014002	有梁板	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35 3、板厚：200mm内 4、层高：8.0m内 5、采用承插型盘扣式模板支撑	m2	432.3	120.85	52243.46	
18	011702024001	楼梯	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35	m2	35.88	218.02	7822.56	
19	011702025001	其他现浇构件	1、构件的类型：门窗抱框 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C25	m2	45.8	104.68	4794.34	
20	011702027001	台阶	1、混凝土台阶模板	m2	13.08	41.75	546.09	
		单价措施合计					303262.66	
本页小计							65406.45	
合　　计							2009411.99	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区10#楼地下　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	011707001001	安全文明施工费		100.000	68520.95			
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	3.100	62291.77			
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.310	6229.18			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区10#楼地下　　堂前人家东区项目施工　　第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.650	33155.30			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.050	1004.71			建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区10#楼地下　　堂前人家东区项目施工　　第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.150	3014.12			现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。
合　计					105695.08			

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：堂前人家东区10#楼地下　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共1页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合　计				

暂列金额明细表

工程名称：堂前人家东区10#楼地下　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共1页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：堂前人家东区10#楼地下　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共1页

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±(元)		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：堂前人家东区10#楼地下　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共1页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注

规费、税金项目计价表

工程名称：堂前人家东区10#楼地下　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	78893.50	100.000	78893.50
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	2115107.07	3.200	67683.43
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	2115107.07	0.530	11210.07
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	2115107.07		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	2194000.57	9.000	197460.05
合　计					276353.55

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区10#楼地下　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共5页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	01010100	钢筋	综合	t	0.0472	3316.00	156.52	
2	01010100~11	钢筋	综合	t	0.0231	3316.00	76.60	
3	01010100~2	钢筋HRB400	12mm内	t	36.62004	3374.00	123556.01	
4	01010100~3	钢筋HRB400	25mm内	t	60.3891	3180.50	192067.53	
5	01010100~5	HPB300 12mm以内	综合	t	1.03326	3316.00	3426.29	
6	01010100~6	钢筋HRB400E	25mm内	t	4.30644	3194.00	13754.77	
7	01010100~7	钢筋HRB400E	12mm内	t	0.47736	3267.00	1559.54	
8	01010300	冷轧带肋钢筋		t	0.0102	3316.00	33.82	
9	01050101	钢丝绳		kg	0.00044	5.75		
10	01270100	型钢		t	0.090143	3236.00	291.70	
11	01270100~6	止水钢板	3mm	t	0.32224	3336.00	1074.99	
12	01630201	钨棒	精制	kg	1.798	557.41	1002.22	
13	02090101	塑料薄膜		m2	1715.0305	0.69	1183.37	
14	02110301~1	30mm厚加强型XPS(B1 级		m3	6.708312	604.18	4053.03	
15	02110927	接头板材	PVC	kg	0.02928	22.30	0.65	
16	02270105	白布		m2	0.00044	4.00		
17	02310101~1	无纺布		m2		2.00		
18	03032113	塑料胀管螺钉		套	2398.798	0.09	215.89	
19	03052109	对拉螺栓(止水螺栓)		kg	1612.69582	5.66	9127.86	
20	03270202	砂纸		张	0.02244	0.94	0.02	
21	03410205	电焊条	J422	kg	280.83114	4.92	1381.69	
22	03410205~4	电焊条	J422	kg	5.6355	4.92	27.73	
23	03430205	不锈钢焊丝	1Cr18Ni9Ti	kg	4.433	38.59	171.07	
24	03450200	焊剂		kg	147.736	3.43	506.73	
25	03510201	钢钉		kg	6.39946	6.00	38.40	
26	03510701	铁钉		kg	528.300308	4.66	2461.88	
27	03510705	铁钉	70mm	kg	9.5264	4.66	44.39	
28	03510911	塑料保温螺钉		套	1505.07	1.46	2197.40	
29	03550101	钢丝网		m2	187.462	9.80	1837.13	
30	03550101~1	钢丝网		m2	220.99	9.80	2165.70	
31	03570216	镀锌铁丝	8#	kg	215.78735	4.52	975.36	
32	03570216~1	镀锌铁丝	8#	kg	0.00462	4.52	0.02	
33	03570237	镀锌铁丝	22#	kg	387.12376	4.52	1749.80	
34	03610207	直螺纹套筒接头	Φ25以内	个	2088.96	6.00	12533.76	
35	03633307	合金钢钻头	Φ20	根	16.55577	13.03	215.72	
36	03633315	合金钢钻头	一字型	根	11.61594	6.86	79.69	
37	04010611	水泥	32.5级	kg	254.200656	0.26	66.85	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区10#楼地下　　堂前人家东区项目施工　　第2页 共5页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
38	04010701	白水泥		kg	1858.18468	0.60	1114.91	
39	04030105	细砂		t	0.02178	116.57	2.54	
40	04050203	碎石	5～16mm	t	2.98032	155.43	463.23	
41	04050207~1	碎石	5～40mm	t	40.9794	155.43	6369.43	
42	04090602	滑石粉		kg	8.586	0.53	4.55	
43	04090801	石膏粉	325目	kg	223.65263	0.36	80.51	
44	04135500	标准砖	240×115×53	百块	46.215	53.00	2449.40	
45	04135535	配砖	190×90×40	m3	2.10171	862.57	1812.87	
46	04150113~4	B06、A5.0粉煤灰加气混凝土砌块		m3	1.33446	330.49	441.03	
47	04150115	蒸压加气混凝土砌块	600×250×200	m3	155.00043	362.43	56176.81	
48	05030600	普通木成材		m3	0.005862	1372.08	8.04	
49	05250501	木柴		kg	837.27	0.94	787.03	
50	08230105	玻璃纤维网格布		m2	-746.3922	1.80	-1343.51	
51	08230121	耐碱玻璃纤维网格布		m2	746.3922	1.80	1343.51	
52	09090813~2	钢质乙级防火防盗门		m2	35.211	500.00	17605.50	
53	09090813~3	钢质甲级防火门		m2	31.5832	520.00	16423.26	
54	09090813~4	钢质甲级防火门，带门禁		m2	10.7088	530.00	5675.66	
55	09090813~5	钢质乙级防火门		m2	4.6948	500.00	2347.40	
56	09493560	镀锌铁脚		个	618.602	1.46	903.16	
57	10031503	钢压条		kg	45.76312	4.29	196.32	
58	10230906	不锈钢盖	Φ63	只	178.901	4.29	767.49	
59	11010304~3	无机防霉防潮内墙涂料		kg	1257.07859	12.00	15084.94	
60	11030303~1	防锈漆		kg	0.0726	12.46	0.90	
61	11030303~2	防锈漆		kg	0.207757	12.46	2.59	
62	11030304	红丹防锈漆		kg	0.03212	12.46	0.40	
63	11030734~5	非固化橡胶沥青防水涂料		kg	30.37914	9.32	283.13	
64	11030735~3	非固化橡胶沥青防水涂料		kg	47.07219	9.32	438.71	
65	11030740	聚合物水泥防水涂料	JS-Ⅱ型	kg	1876.26	6.85	12852.38	
66	11030740~1	聚合物水泥防水涂料		kg	87.93	6.85	602.32	
67	11030746	水泥基渗透结晶防水涂料		kg	2023.014	11.19	22637.53	
68	11111715	酚醛清漆		kg	0.80136	11.15	8.94	
69	11410304	环氧树脂	618	kg	4.65	27.44	127.60	
70	11430327	大白粉		kg	232.23863	0.73	169.53	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区10#楼地下　　堂前人家东区项目施工　　第3页 共5页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
71	11570552~1	1.5厚预铺反粘防水卷材(高分子膜基)		m2	781.775	25.81	20177.61	
72	11570552~3	SBS改性沥青耐根穿刺防水卷材(复合铜胎基)	δ4mm	m2	27.6375	81.99	2266.00	
73	11570552~4	1.5厚反应粘结型高分子膜基湿铺防水卷材	δ1.5mm	m2	290.6625	25.81	7502.00	
74	11573505	石油沥青油毡	350#	m2	7.623	3.34	25.46	
75	11590914	硅酮密封胶		L	12.2873	68.60	842.91	
76	11592505	SBS封口油膏		kg	54.56372	6.00	327.38	
77	11592517	建筑油膏		kg	1562.904	3.00	4688.71	
78	11592705	APP高强嵌缝膏		kg	2.67894	7.55	20.23	
79	12003~1	水泥砂浆 M7.5(干拌（混）砂浆)(砌筑DM)		t	2.704065	113.77	307.64	
80	12030107	油漆溶剂油		kg	0.221803	12.01	2.66	
81	12030107~1	油漆溶剂油		kg	0.01562	12.01	0.19	
82	12310303	二甲苯		kg	2.8743	5.06	14.54	
83	12330300	界面剂		kg	5108.49356	1.29	6589.96	
84	12330505	APP及SBS基层处理剂		kg	312.4213	6.86	2143.21	
85	12333551	PU发泡剂		L	22.24425	25.73	572.34	
86	12370305~1	氧气		m3	3.734475	2.98	11.13	
87	12370310	氩气		m3	12.493	7.81	97.57	
88	12370331	石油液化气		kg	13.24128	5.83	77.20	
89	12370336~1	乙炔气		m3	1.622565	11.71	19.00	
90	12410142	改性沥青粘结剂		kg	838.0628	6.77	5673.69	
91	12410703	羧甲基纤维素		kg	0.5724	2.14	1.22	
92	12413501	胶水		kg	0.00912	10.72	0.10	
93	12413518	901胶		kg	900.705248	2.14	1927.51	
94	13010303	石棉板		m2	9.44	5.15	48.62	
95	13070313~3	无纺布		m2	8.1312	2.23	18.13	
96	13070313~5	高密度防水膜满铺(搭接采用热焊接)		m2	416.7744	2.23	929.41	
97	14040915	镜面不锈钢管	Φ31.8×1.2	m	176.483	25.55	4509.14	
98	14040922	镜面不锈钢管	Φ63.5×1.5	m	32.86	56.60	1859.88	
99	14040925	镜面不锈钢管	Φ76.2×1.5	m	32.86	70.75	2324.85	
100	14310106	塑料管	dn20	m	285.811	3.11	888.87	
101	14313511~1	排水盲管	DN100	m	2.424	6.50	15.76	
102	15371708	镀锌铁丝U形卡		个	331.884	0.18	59.74	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区10#楼地下　　堂前人家东区项目施工　　第4页 共5页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
103	15372103-1	塑料卡		个	7863.12	0.17	1336.73	
104	301023	水泥	32.5级	kg	1.698	0.24	0.41	
105	31150101	水		m3	1341.627913	4.57	6131.24	
106	31150701	煤		kg	1674.54	0.94	1574.07	
107	32010502	复合木模板	18mm	m2	585.19692	32.59	19071.57	
108	32011111	组合钢模板		kg	4.251	4.29	18.24	
109	32020115	卡具		kg	418.769403	4.08	1707.32	
110	32020132	钢管支撑		kg	1148.131156	3.41	3909.39	
111	32030303	脚手钢管		kg	667.492216	3.41	2272.81	
112	32030504	底座		个	3.474571	4.12	14.32	
113	32030513	脚手架扣件		个	109.055715	4.89	533.28	
114	32090101	周转木材		m3	9.421806	1586.47	14947.41	
115	32090101~1	周转木材		m3	1.042371	2802.00	2920.72	
116	32090101~2	周转木材		m3	8.8E-05	3137.85	0.28	
117	32090101~3	周转木材		m3	0.211416	3137.85	663.39	
118	33012315-1~1	不锈钢成品盖板		m2	1.92	550.00	1056.00	
119	33012315-1~4	成品铸钢盖板		m2	1.92	450.00	864.00	
120	401035	周转木材		m3	0.001132	1071.08	1.21	
121	511533	铁钉		kg	0.01132	3.09	0.03	
122	613206	水		m3	0.61694	2.72	1.68	
123	80010121~1	水泥砂浆 1:1(干拌（混）砂浆)(地面DS)		t	0.717481	352.22	252.71	
124	80010123~11	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)		t	11.383437	332.70	3787.27	
125	80010124~1	水泥砂浆 1:2.5(干拌（混）砂浆)(地面DS)		t	3.942323	342.46	1350.09	
126	80010124~2	水泥砂浆 1:2.5(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)		t	3.590587	381.50	1369.81	
127	80010125~1	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(地面DS)		t	1.473164	332.70	490.12	
128	80010125~4	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)		t	11.195706	354.00	3963.28	
129	80050104~1	混合砂浆 M5(干拌（混）砂浆)(砌筑DM)		t	24.048413	314.96	7574.29	
130	80050104~2	混合砂浆 M5(干拌（混）砂浆)		t	3.23505	314.96	1018.91	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区10#楼地下　　堂前人家东区项目施工　　第5页 共5页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
131	80050125~2	混合砂浆 1:1:6(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)		t	34.071804	324.72	11063.80	
132	80090312	聚合物面层砂浆		m3	4.325324	950.00	4109.06	
133	80210105-2~1	C25预拌非泵送细石砼		m3	3.247756	412.15	1338.56	
134	80212103	预拌混凝土(泵送型) C20		m3	63.50855	409.89	26031.52	
135	80212106	预拌混凝土(泵送型) C35		m3	103.228845	467.56	48265.68	
136	80212108	预拌混凝土(泵送型) C45		m3	62.72416	507.48	31831.26	
137	80212108~1	预拌混凝土(泵送型) C45	抗渗P8	m3	66.42432	522.48	34705.38	
138	80212108~2	预拌混凝土(泵送型) C45		m3	52.84014	507.48	26815.31	
139	80212114	预拌混凝土(非泵送型) C15		m3	2.767112	374.40	1036.01	
140	80212115	预拌混凝土(非泵送型) C20		m3	0.618912	392.15	242.71	
141	80212116	预拌混凝土(非泵送型) C25		m3	49.99105	409.89	20490.83	
142	80212305~6	预拌防水混凝土P8(泵送型) C35		m3	658.3182	482.56	317678.03	
143	80271105~2	LC5.0 轻骨料混凝土找坡层		m3	0.22236	350.00	77.83	
144	B10017	砼七五砖190*90*40mm		百块	60.1658	31.00	1865.14	
145	CL-D00001	抗裂纤维		m3	712.37	20.00	14247.40	
合计							1224444.00	

单位工程招标控制价表

工程名称：堂前人家东区11#楼地下　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共1页

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	1622044.73	
1.1	人工费	352000.97	
1.2	材料费	1073234.00	
1.3	施工机具使用费	29126.10	
1.4	企业管理费	121972.92	
1.5	利润	45710.74	
2	措施项目费	364925.90	
2.1	单价措施项目费	265634.00	
2.2	总价措施项目费	99291.90	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	64369.84	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	74114.00	
5	税金	185497.62	
招标控制价合计=1+2+3+4+5-甲供材料费_含设备/1.01		2246582.25	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区11#楼地下　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		0103 桩基工程						
1	010301004001	截（凿）桩头	1、桩类型：灌注桩 2、桩头截面、高度：直径800mm 3、混凝土强度等级：水下C35 4、具体详见施工图设计	m3	51.55	360.83	18600.79	
		分部小计					18600.79	
		0104 砌筑工程						
2	010401001001	砖基础	1、砖品种、规格、强度等级：MU20混凝土实心砖 2、基础类型：直形砖基础 3、砂浆强度等级：MA10.0水泥砂浆	m3	17.54	614.49	10778.15	
3	010401008001	填充墙	1、砖品种、规格、强度等级：B06、A5.0粉煤灰加气混凝土砌块 2、墙体类型：地下室隔墙100mm 3、砂浆强度等级、配合比：Ma5.0级专用砂浆	m3	1.38	593.46	818.97	
4	010401008007	填充墙	1、砖品种、规格、强度等级：B06、A5.0粉煤灰加气混凝土砌块 2、墙体类型：地下室隔墙200mm 3、砂浆强度等级、配合比：Ma5.0级专用砂浆	m3	156.82	588.06	92219.57	
5	010401012001	零星砌砖	1、零星砌砖名称、部位：砖砌隔仓 2、砖品种、规格、强度等级：75水泥实心砖 3、砂浆强度等级、配合比：DMM7.5预拌砂浆	m3	5.71	652.98	3728.52	
		分部小计					107545.21	
		0105 混凝土工程						
6	010501001001	垫层	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C20	m3	60.96	508.57	31002.43	
本页小计							157148.43	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区11#楼地下　　堂前人家东区项目施工　　第2页 共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
7	010501004001	满堂基础	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35 抗渗等级P8 3、包括集水坑、电梯基坑 4、采用补偿收缩混凝土，补偿收缩混凝土应添加氧化镁膨胀剂,氧化镁膨胀剂配比掺量(6%~8%),28d限制膨胀率对于底板、顶板不小于0.015%,外墙板、水池侧板和后浇带部位不小0.020%。氧化镁膨胀剂的选择与使用按《混凝土用氧化镁膨胀剂应用技术规程》T/CECS 540-2018,具体掺量均根据产品说明书及试验结果确定调整。 5、补偿收缩混凝土还应掺入0.6~1.2 kg/m3 的抗裂纤维。	m3	631.03	567.05	357825.56	
8	010502001001	矩形柱	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C45 3、柱高：8.0m内	m3	9.27	666.73	6180.59	
9	010502002001	构造柱	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25	m3	10.77	773.54	8331.03	
10	010502003001	异形柱	1、柱形状：L、T型柱 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C45 4、柱高：8.0m内	m3	12.81	689.56	8833.26	
11	010503002001	矩形梁	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35	m3	10.8	592.26	6396.41	
12	010503004001	圈梁	1、部位：窗台板、腰梁 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C25	m3	7.11	631.45	4489.61	
本页小计							392056.46	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
13	010503004003	圈梁	1、部位：门槛砼翻边 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C20	m3	0.47	613.35	288.27	
14	010503005001	过梁	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25	m3	0.27	698.16	188.50	
15	010504001001	直形墙	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C45 3、墙高：8.0m内 4、部位：地下室内墙	m3	73.37	617.79	45327.25	
16	010504001006	直形墙	1、部位：电梯井壁 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C45 4、墙高：8.0m内	m3	36.68	740.91	27176.58	
17	010505001002	有梁板	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35 3、板厚：200mm内 4、层高：8.0m内	m3	78.57	576.83	45321.53	
18	010506001001	直形楼梯	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35	m2	35.88	133.09	4775.27	
19	010507007001	其他构件	1、构件的类型：门窗抱框 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C25	m3	2.03	639.42	1298.02	
20	010507004001	台阶	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C15	m2	13.08	117.25	1533.63	
		分部小计					548967.94	
		0105 钢筋工程						
本页小计							125909.05	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
21	010515001002	现浇构件钢筋	1、钢筋种类：HRB400 (层高超高施工费自行考虑)，质监要求的抱箍、腰梁与砼主体结构的钢筋连接方式自行考虑 2、规格：Φ12mm内 3、钢筋性能指标要求详见设计说明	t	32.235	5530.61	178279.21	
22	010515001003	现浇构件钢筋	1、钢筋种类：HRB400 (层高超高施工费自行考虑,电渣压力焊另计,另外其它接头按设计及规范要求自行考虑) 2、规格：Φ25mm内 3、钢筋性能指标要求详见设计说明	t	58.315	4552.21	265462.13	
23	010515001004	现浇构件钢筋	1、钢筋种类：HRB400E (层高超高施工费自行考虑)，质监要求的抱箍、腰梁与砼主体结构的钢筋连接方式自行考虑 2、规格：Φ12mm内 3、钢筋性能指标要求详见设计说明	t	0.973	5421.47	5275.09	
24	010515001005	现浇构件钢筋	1、钢筋种类：HRB400E (层高超高施工费自行考虑)，质监要求的抱箍、腰梁与砼主体结构的钢筋连接方式自行考虑 2、规格：Φ25mm内 3、钢筋性能指标要求详见设计说明	t	3.724	4565.98	17003.71	
25	010515001006	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：综合 2、部位：墙体内钢筋加固	t	1.003	7144.22	7165.65	
26	010515001007	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HPB300 ， Φ4钢筋网 2、部位：楼面、屋面钢筋网	t	0.01	6562.36	65.62	
27	010516003001	电渣压力焊接头	1、规格：墙、柱纵向钢筋	个	472	8.80	4153.60	
本页小计							477405.01	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
28	010516003002	机械连接	1、连接方式：直螺纹 2、规格：Φ25mm内	个	2048	15.06	30842.88	
29	010516002002	预埋铁件	1、铁件制作安装 2、螺栓、铁件、埋件制作、表面处理、运输 3、螺栓、铁件、埋件安装	t	0.085	14554.36	1237.12	
		分部小计					509485.01	
		0106 金属结构工程						
30	010606008001	钢梯	钢梯\爬式\踏步式\制作\安装油漆 1、构件部位:详设计图纸 2、材质：型钢综合考虑 3、除锈方式：综合考虑 4、制作方式：现场制作拼装或工厂制作整体预装综合考虑 5、面层处理：基层刷防锈漆，面层面漆 6、其他要求：满足设计、规范、施工、验收要求	t	0.022	5883.73	129.44	
31	010606013002	盖板	1、部位：截水沟盖板 2、构件名称：不锈钢成品盖板	m2	1.92	559.62	1074.47	
32	010606013004	盖板	1、部位：集水井 2、成品铸钢盖板	m2	1.92	459.62	882.47	
		分部小计					2086.38	
		0108 门窗工程						
33	010802003012	钢质防火门	1、钢质乙级防火门 2、门代号及洞口尺寸：FM乙1122,1100*2200mm 3、含五金配件 4、具体详见施工图设计	樘	2	1439.14	2878.28	
34	010802003002	钢质防火门	1、钢质乙级防火防盗门 2、门代号及洞口尺寸：YFHDM1122,1100*2200mm 3、含五金配件 4、具体详见施工图设计	樘	15	1439.14	21587.10	
本页小计							58631.76	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
35	010802003003	钢质防火门	1、钢质甲级防火门 2、门代号及洞口尺寸：FM甲1522,1500*2200mm 3、含五金配件 4、具体详见施工图设计	樘	7	2026.49	14185.43	
36	010802003004	钢质防火门	1、钢质甲级防火门，带门禁 2、门代号及洞口尺寸：FM甲1223禁,1200*2300mm 3、含五金配件 4、具体详见施工图设计	樘	4	1721.64	6886.56	
		分部小计					45537.37	
		0109 屋面及防水工程						
37	010902001001	屋面卷材防水	1、部位：地库种植顶板 2、卷材品种、规格、厚度：4.0厚SBS改性沥青耐根穿刺防水卷材(复合铜胎基)，遇墙上翻至室外地坪标高500mm	m2	22.11	118.54	2620.92	
38	010902002001	屋面涂膜防水	1、部位：地库种植顶板 2、防水膜品种：2.0厚非固化橡胶沥青防水材料	m2	22.11	44.72	988.76	
39	010904002004	楼（地）面涂膜防水	1、部位：桩头防水 2、防水膜品种：水泥基渗透结晶型防水涂料 3、做法详见10J301第59页，节点1	m2	166.42	32.52	5411.98	
40	010904003001	楼（地）面砂浆防水（防潮）	1、部位：桩头防水 2、防水膜品种：20厚1:2聚合物水泥砂浆防水层 3、做法详见10J301第59页，节点1	m2	166.42	31.77	5287.16	
41	011003001001	隔离层	1、隔离层部位：地库种植顶板 2、隔离层做法：20厚 DS M15 砂浆(1:3水泥砂浆)隔离层	m2	13.53	22.39	302.94	
本页小计							35683.75	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
42	010902003009	屋面刚性层	1、刚性层厚度：地库种植顶板 2、回填土 (详见市政及景观图纸，另计) 3、聚酯无纺土工布(单位面积质量不小于 200g/m,搭接宽度200mm，沿种植挡墙向上铺设至种植土高度一致) 4、100厚级配碎石(粒径 10-25mm)排(蓄) 水层,设排水盲管接入就近市政雨水井 5、70厚C20细石砼,双向4@150钢筋网片(间距@4m设缝、缝宽20mm,缝内嵌密防水油膏) （钢筋网另计） 6、20厚 DS M15 砂浆(1:3 水泥砂浆)找平层 7、30 厚(最薄处)LC5.0 轻骨料混凝土找坡层,坡度2%	m2	13.53	155.83	2108.38	
43	010903002002	墙面涂膜防水	1、部位：地下室楼梯墙面外侧外露部位 2、防水膜品种：1.5厚聚合物水泥防水涂料	m2	29.31	30.74	900.99	
44	010903002004	墙面涂膜防水	1、部位：地下室电梯厅 2、涂膜厚度、遍数：1.0厚水泥基渗透结晶防水涂料(每平方米不少于1.5kg)	m2	297.78	25.80	7682.72	
45	010904001001	楼（地）面卷材防水	1、部位：地下室底板 2、卷材品种、规格、厚度：1.5厚预铺反粘防水卷材(高分子膜基)	m2	609.31	54.83	33408.47	
本页小计							44100.56	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
46	010904002001	楼（地）面涂膜防水	1、部位：地下室底板 2、防水膜品种：2.0厚JS-Ⅱ型聚合物水泥基防水涂料 (每平方米不少于1.5kg)	m2	609.31	30.74	18730.19	
47	010904002002	楼（地）面涂膜防水	1、部位：配电间、弱电间、排烟、送风机房 2、涂膜厚度、遍数：1.0厚水泥基渗透结晶防水涂料 (每平方米不少于1.5kg),遇墙上翻300	m2	101.54	19.09	1938.40	
48	010904002003	楼（地）面涂膜防水	1、部位：电梯基坑、集水坑 2、涂膜厚度、遍数：1.0厚水泥基渗透结晶防水涂料 (每平方米不少于1.5kg）	m2	224.65	19.09	4288.57	
		分部小计					83669.48	
		0111 楼地面装饰工程						
49	010404001002	垫层	1、垫层材料种类、配合比、厚度：铺设80mm厚40-80石子滤水 2、部位：配电间、弱电间排烟、送风机房、地下一层储藏室、走道、前室电梯厅、楼梯间地面	m3	24.33	368.04	8954.41	
50	011101006006	平面砂浆找平层	1、高密度防水膜满铺(搭接采用热焊接) 2、部位：配电间、弱电间排烟、送风机房、地下一层储藏室、走道、前室电梯厅、楼梯间地面	m2	375.41	4.41	1655.56	
51	011101001001	水泥砂浆楼地面	1、部位：电梯基坑、集水坑 2、面层厚度、砂浆配合比：20厚 DS M 20 砂浆 (1:2.5水泥砂浆) 面层,表面撒适量水泥粉抹压平整	m2	27.56	22.73	626.44	
本页小计							36193.57	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
52	011101003002	细石混凝土楼地面	1、部位：配电间、弱电间排烟、送风机房 2、40厚C25细石混凝土面层,表面撒1:1水泥砂子,随浆收光	m2	71.97	39.54	2845.69	
53	011101003001	细石混凝土楼地面	1、部位：配电间、弱电间排烟、送风机房、地下一层储藏室、走道、前室电梯厅、楼梯间 2、界面剂 1 道 3、80厚C25现浇面层,内配Φ6@250钢筋网片,每隔6m设3宽缝,内嵌防水油膏,随浆收光,排水沟(或集水井)附近1m范围0.5%找坡。 （钢筋网另计）	m2	375.41	111.06	41693.03	
54	011106004001	水泥砂浆楼梯面层	1、30厚DSM20（1:2.5）水泥砂浆面层 2、踏步预留10*10*800防滑槽两道 3、界面剂一道 4、钢筋混凝土板表面清扫干净	m2	35.88	136.37	4892.96	
55	011105001001	水泥砂浆踢脚线	1、水泥砂浆踢脚线 2、8厚DP M20砂浆(1:2.5水泥砂浆)抹光 3、8厚DP M15砂浆(1:3水泥砂浆)打底并划出纹道 4、界面剂1道 5、水泥砂浆局部修补墙体 6、基层墙体	m	238.48	10.76	2566.04	
		分部小计					63234.13	
		0112 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
56	011201001001	墙面一般抹灰	1、墙体类型：墙面 2、界面剂一道	m2	3034.05	4.09	12409.26	
本页小计							64406.98	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
57	011201001004	墙面一般抹灰	1、墙体类型：地下室楼梯墙面外侧外露部位 2、底层厚度、砂浆配合比：9厚 DP M15砂浆(1:3 水泥砂浆)抹平 3、面层厚度、砂浆配合比：5厚聚合物水泥防水砂浆(干粉型)	m2	29.31	41.15	1206.11	
58	011201001017	墙面一般抹灰	1、墙体类型：配电间、弱电间、排烟、送风机房、地下储藏室、走道内墙面 2、底层厚度、砂浆配合比：8厚 DP M5砂浆(1:1:6水泥石灰膏砂浆)打底抹平 3、基层墙体(钢筋混凝土墙刷素水泥浆(加建筑胶)一道	m2	2677.82	29.77	79718.70	
59	011201001018	墙面一般抹灰	1、墙体类型：地下室电梯厅内墙面 2、底层厚度、砂浆配合比：12厚 DP M 15 砂浆(1:3 水泥砂浆)打底找平 3、基层墙体(钢筋混凝土墙刷素水泥浆(加建筑胶)一道	m2	297.78	34.90	10392.52	
60	011201001019	墙面一般抹灰	1、墙体类型：地下室管道井 2、底层厚度、砂浆配合比：15厚DP M5砂浆(1:1:6 水泥石膏砂浆)打底找平 3、基层墙体(钢筋混凝土墙刷素水泥浆(加建筑胶)一道	m2	58.44	33.84	1977.61	
61	011201001009	墙面一般抹灰	1、墙体类型：电梯基坑 2、面层厚度、砂浆配合比：20厚 DS M 20 砂浆(1:2.5水泥砂浆)面层,随浆收光	m2	97.24	40.59	3946.97	
本页小计							97241.91	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
62	011201001020	墙面一般抹灰	1、墙体类型：楼梯间内墙面 2、底层厚度、砂浆配合比：8厚DP M15砂浆(1:3 水泥砂浆)刮糙 3、面层厚度、砂浆配合比：7厚DP M15砂浆(1:3 水泥砂浆)罩面,压入一道钢丝网 4、基层墙体(钢筋混凝土墙刷素水泥浆(加建筑胶)一道	m2	154.44	59.77	9230.88	
63	011201001015	墙面一般抹灰	1、部位：不同墙体材料交接处 2、钢丝网	m2	159.93	17.57	2809.97	
64	011201001016	墙面一般抹灰	1、部位:楼梯间 ， 2、增强处理:满铺镀锌钢丝网10mm*10mm	m2	75.64	23.58	1783.59	
		分部小计					123475.61	
		0113 天棚工程						
65	011301001001	天棚抹灰	1、部位：地下一层储藏室、杂物间天棚 2、钢筋混凝土楼板,表面清扫干净 3、素水泥浆一道甩毛(内掺建筑胶)	m2	50.69	2.97	150.55	
		分部小计					150.55	
		0114 油漆、涂料、裱糊工程						
66	011407001001	墙面喷刷涂料	1、喷刷涂料部位：地下室配电间、弱电间、排烟、送风机房、地下储藏室、走道内墙面 2、刮腻子要求：3厚耐水腻子分遍找平 3、涂料品种、喷刷遍数：无机防霉防潮内墙涂料(一底两面,需耐擦洗,涂料必须使用低(无) VOCs 含量的涂料)	m2	2677.82	35.11	94018.26	
67	011407002001	天棚喷刷涂料	1、喷刷涂料部位：地下一层储藏室 2、刮腻子要求：3厚耐水腻子分遍找平 3、涂料品种、喷刷遍数：无机防霉防潮涂料一底一面(A级燃烧性能)	m2	168.15	33.26	5592.67	
本页小计							113585.92	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
68	011407002002	天棚喷刷涂料	1、喷刷涂料部位：地下室楼梯间 2、刮腻子要求：3厚耐水腻子分遍找平 3、涂料品种、喷刷遍数：无机防霉防潮内墙涂料 (一底两面,需耐擦洗,涂料必须使用低(无) VOCs 含量的涂料)	m2	61.39	37.94	2329.14	
69	011404002001	踢脚线油漆	1、腻子种类：3厚耐水腻子分遍找平 2、油漆品种、刷漆遍数：120高深灰色无机防霉防潮内墙涂料 (一底两面,需耐擦洗,涂料必须使用低(无) VOCs 含量的涂料)	m	238.48	9.84	2346.64	
		分部小计					104286.71	
		0115 其他装饰工程						
70	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	1、楼梯栏杆，高900mm 2、扶手材料种类、规格：Φ60*3不锈钢管扶手 3、栏杆材料种类、规格：Φ60*3不锈钢管立柱 4、栏板材料种类、规格、颜色：Φ38*2不锈钢管立杆 5、含预埋铁件 6、具体详见施工图设计	m	31	484.05	15005.55	
		分部小计					15005.55	
		分部分项合计					1622044.73	
1	011701001005	综合脚手架	1、地下室层高超过5M，在8.0M内，承插型盘扣式脚手	m2	472.03	62.29	29402.75	
2	011701006003	满堂脚手架	1、搭设高度：8m以内砼浇捣脚手架 2、脚手架材质：承插型盘扣式脚手架	m2	415.29	9.64	4003.40	
3	011702001004	基础	1、基础类型：筏板、承台、集水坑砖胎膜	m2	35.55	194.40	6910.92	
4	011702001001	基础	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C20	m2	14.56	91.79	1336.46	
本页小计							61334.86	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
5	011702001002	基础	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35 抗渗等级P8 3、包括集水坑、电梯基坑	m2	207.84	62.58	13006.63	
6	011702002001	矩形柱	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C45 3、柱高：8.0m内	m2	70.7	117.00	8271.90	
7	011702003001	构造柱	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25	m2	127.43	98.43	12542.93	
8	011702004001	异形柱	1、柱形状：L、T型柱 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C45 4、柱高：8.0m内	m2	111.93	193.05	21608.09	
9	011702006001	矩形梁	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35，高8m内 3、采用承插型盘扣式模板支撑	m2	105.32	141.30	14881.72	
10	011702008001	圈梁	1、部位：窗台板、腰梁 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C25	m2	91.78	72.06	6613.67	
11	011702008003	圈梁	1、部位：门槛砼翻边 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C20	m2	4.83	72.06	348.05	
12	011702009001	过梁	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25	m2	1	96.34	96.34	
13	011702011002	直形墙	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C45 3、墙高：8.0m内 4、部位：地下室内墙	m2	630.11	89.01	56086.09	
本页小计							133455.42	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区11#楼地下　　堂前人家东区项目施工　　第14页 共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
14	011702011007	直形墙	1、部位：电梯井壁 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C45 4、墙厚：200mm以内 5、墙高：8.0m内	m2	315.06	60.49	19057.98	
15	011702014002	有梁板	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35 3、板厚：200mm内 4、层高：8.0m内 5、采用承插型盘扣式模板支撑	m2	482.45	120.85	58304.08	
16	011702024001	楼梯	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35	m2	35.88	218.02	7822.56	
17	011702025001	其他现浇构件	1、构件的类型：门窗抱框 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C25	m2	45.8	104.68	4794.34	
18	011702027001	台阶	1、混凝土台阶模板	m2	13.08	41.75	546.09	
		单价措施合计					265634.00	
本页小计							90525.05	
合　　计							1887678.73	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区11#楼地下　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	011707001001	安全文明施工费		100.000	64369.84			
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	3.100	58518.04			
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.310	5851.80			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区11#楼地下　　堂前人家东区项目施工　　第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.650	31146.70			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.050	943.84			建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区11#楼地下　　堂前人家东区项目施工　　第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.150	2831.52			现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。
合　计					99291.90			

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：堂前人家东区11#楼地下　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共1页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合　计				

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

暂列金额明细表

工程名称：堂前人家东区11#楼地下　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共1页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：堂前人家东区11#楼地下　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共1页

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±(元)		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：堂前人家东区11#楼地下　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共1页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注

规费、税金项目计价表

工程名称：堂前人家东区11#楼地下　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	74114.00	100.000	74114.00
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1986970.63	3.200	63583.06
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1986970.63	0.530	10530.94
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1986970.63		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	2061084.63	9.000	185497.62
合　计					259611.62

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区11#楼地下　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共5页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	01010100	钢筋	综合	t	0.0472	3316.00	156.52	
2	01010100~11	钢筋	综合	t	0.0231	3316.00	76.60	
3	01010100~2	钢筋HRB400	12mm内	t	32.8797	3374.00	110936.11	
4	01010100~3	钢筋HRB400	25mm内	t	59.4813	3180.50	189180.27	
5	01010100~5	HPB300 12mm以内	综合	t	1.02306	3316.00	3392.47	
6	01010100~6	钢筋HRB400E	25mm内	t	3.79848	3194.00	12132.35	
7	01010100~7	钢筋HRB400E	12mm内	t	0.99246	3267.00	3242.37	
8	01010300	冷轧带肋钢筋		t	0.0102	3316.00	33.82	
9	01050101	钢丝绳		kg	0.00044	5.75		
10	01270100	型钢		t	0.090143	3236.00	291.70	
11	01630201	钨棒	精制	kg	1.798	557.41	1002.22	
12	02090101	塑料薄膜		m2	1669.8532	0.69	1152.20	
13	02110927	接头板材	PVC	kg	0.054412	22.30	1.21	
14	02270105	白布		m2	0.00044	4.00		
15	02310101~1	无纺布		m2		2.00		
16	03032113	塑料胀管螺钉		套	2226.48	0.09	200.38	
17	03052109	对拉螺栓(止水螺栓)		kg	526.77393	5.66	2981.54	
18	03270202	砂纸		张	0.02244	0.94	0.02	
19	03410205	电焊条	J422	kg	255.53406	4.92	1257.23	
20	03410205~4	电焊条	J422	kg	5.6355	4.92	27.73	
21	03430205	不锈钢焊丝	1Cr18Ni9Ti	kg	4.433	38.59	171.07	
22	03450200	焊剂		kg	147.736	3.43	506.73	
23	03510201	钢钉		kg	6.3723	6.00	38.23	
24	03510701	铁钉		kg	459.388844	4.66	2140.75	
25	03510705	铁钉	70mm	kg	9.61056	4.66	44.79	
26	03550101	钢丝网		m2	169.884	9.80	1664.86	
27	03550101~1	钢丝网		m2	259.127	9.80	2539.44	
28	03570216	镀锌铁丝	8#	kg	238.999632	4.52	1080.28	
29	03570216~1	镀锌铁丝	8#	kg	0.00462	4.52	0.02	
30	03570237	镀锌铁丝	22#	kg	361.59249	4.52	1634.40	
31	03610207	直螺纹套筒接头	Φ25以内	个	2088.96	6.00	12533.76	
32	03633315	合金钢钻头	一字型	根	11.27392	6.86	77.34	
33	04010611	水泥	32.5级	kg	201.257356	0.26	52.93	
34	04010701	白水泥		kg	2004.55668	0.60	1202.73	
35	04030105	细砂		t	0.04059	116.57	4.73	
36	04050203	碎石	5～16mm	t	3.08196	155.43	479.03	
37	04050207~1	碎石	5～40mm	t	42.37695	155.43	6586.65	
38	04090602	滑石粉		kg	8.586	0.53	4.55	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区11#楼地下　　堂前人家东区项目施工　　第2页 共5页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
39	04090801	石膏粉	325目	kg	241.31088	0.36	86.87	
40	04135500	标准砖	240×115×53	百块	46.215	53.00	2449.40	
41	04135500~1	混凝土实心砖	240×115×53	百块	91.5588	53.00	4852.62	
42	04135535	配砖	190×90×40	m3	2.0566	862.57	1773.96	
43	04150113~4	B06、A5.0粉煤灰加气混凝土砌块		m3	1.33446	330.49	441.03	
44	04150115	蒸压加气混凝土砌块	600×250×200	m3	151.64494	362.43	54960.68	
45	05030600	普通木成材		m3	0.005862	1372.08	8.04	
46	05250501	木柴		kg	844.6734	0.94	793.99	
47	08230105	玻璃纤维网格布		m2	-728.0268	1.80	-1310.45	
48	08230121	耐碱玻璃纤维网格布		m2	728.0268	1.80	1310.45	
49	09090813~2	钢质乙级防火防盗门		m2	35.211	500.00	17605.50	
50	09090813~3	钢质甲级防火门		m2	22.407	520.00	11651.64	
51	09090813~4	钢质甲级防火门，带门禁		m2	10.7088	530.00	5675.66	
52	09090813~5	钢质乙级防火门		m2	4.6948	500.00	2347.40	
53	09493560	镀锌铁脚		个	549.544	1.46	802.33	
54	10031503	钢压条		kg	32.83384	4.29	140.86	
55	10230906	不锈钢盖	Φ63	只	178.901	4.29	767.49	
56	11010304	内墙乳胶漆		kg	57.67545	12.00	692.11	
57	11010304~3	无机防霉防潮内墙涂料		kg	1294.96399	12.00	15539.57	
58	11030303~1	防锈漆		kg	0.0726	12.46	0.90	
59	11030303~2	防锈漆		kg	0.207757	12.46	2.59	
60	11030304	红丹防锈漆		kg	0.03212	12.46	0.40	
61	11030734~5	非固化橡胶沥青防水涂料		kg	30.37914	9.32	283.13	
62	11030735~3	非固化橡胶沥青防水涂料		kg	47.07219	9.32	438.71	
63	11030740	聚合物水泥防水涂料	JS-Ⅱ型	kg	1827.93	6.85	12521.32	
64	11030740~1	聚合物水泥防水涂料		kg	87.93	6.85	602.32	
65	11030746	水泥基渗透结晶防水涂料		kg	1326.84	11.19	14847.34	
66	11111715	酚醛清漆		kg	0.80136	11.15	8.94	
67	11410304	环氧树脂	618	kg	4.65	27.44	127.60	
68	11430327	大白粉		kg	249.89688	0.73	182.42	
69	11570552~1	1.5厚预铺反粘防水卷材(高分子膜基)		m2	761.6375	25.81	19657.86	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区11#楼地下　　堂前人家东区项目施工　　第3页 共5页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
70	11570552~3	SBS改性沥青耐根穿刺防水卷材(复合铜胎基)	δ4mm	m2	27.6375	81.99	2266.00	
71	11573505	石油沥青油毡	350#	m2	14.2065	3.34	47.45	
72	11590914	硅酮密封胶		L	10.9156	68.60	748.81	
73	11592505	SBS封口油膏		kg	39.14804	6.00	234.89	
74	11592517	建筑油膏		kg	1576.72368	3.00	4730.17	
75	11592705	APP高强嵌缝膏		kg	4.99257	7.55	37.69	
76	12003~1	水泥砂浆 M7.5(干拌（混）砂浆)(砌筑DM)		t	2.727953	113.77	310.36	
77	12030107	油漆溶剂油		kg	0.221803	12.01	2.66	
78	12030107~1	油漆溶剂油		kg	0.01562	12.01	0.19	
79	12310303	二甲苯		kg	2.8743	5.06	14.54	
80	12330300	界面剂		kg	5767.8456	1.29	7440.52	
81	12330505	APP及SBS基层处理剂		kg	224.1541	6.86	1537.70	
82	12333551	PU发泡剂		L	19.761	25.73	508.45	
83	12370305~1	氧气		m3	3.734475	2.98	11.13	
84	12370310	氩气		m3	12.493	7.81	97.57	
85	12370331	石油液化气		kg	1.14972	5.83	6.70	
86	12370336~1	乙炔气		m3	1.622565	11.71	19.00	
87	12410142	改性沥青粘结剂		kg	816.4754	6.77	5527.54	
88	12410703	羧甲基纤维素		kg	0.5724	2.14	1.22	
89	12413501	胶水		kg	0.016948	10.72	0.18	
90	12413518	901胶		kg	970.605348	2.14	2077.10	
91	13010303	石棉板		m2	9.44	5.15	48.62	
92	13070313~3	无纺布		m2	15.1536	2.23	33.79	
93	13070313~5	高密度防水膜满铺(搭接采用热焊接)		m2	420.4592	2.23	937.62	
94	14040915	镜面不锈钢管	Φ31.8×1.2	m	176.483	25.55	4509.14	
95	14040922	镜面不锈钢管	Φ63.5×1.5	m	32.86	56.60	1859.88	
96	14040925	镜面不锈钢管	Φ76.2×1.5	m	32.86	70.75	2324.85	
97	14310106	塑料管	dn20	m	322.9324	3.11	1004.32	
98	14313511~1	排水盲管	DN100	m	4.5046	6.50	29.28	
99	15371708	镀锌铁丝U形卡		个	322.112	0.18	57.98	
100	15372103-1	塑料卡		个	6773.31	0.17	1151.46	
101	301023	水泥	32.5级	kg	1.713	0.24	0.41	
102	31150101	水		m3	1267.777407	4.57	5793.74	
103	31150701	煤		kg	1689.3468	0.94	1587.99	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区11#楼地下　　堂前人家东区项目施工　　第4页 共5页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
104	32010502	复合木模板	18mm	m2	505.27752	32.59	16466.99	
105	32011111	组合钢模板		kg	4.251	4.29	18.24	
106	32020115	卡具		kg	358.150867	4.08	1460.18	
107	32020132	钢管支撑		kg	1024.47109	3.41	3488.32	
108	32030303	脚手钢管		kg	740.090731	3.41	2520.01	
109	32030504	底座		个	3.864151	4.12	15.92	
110	32030513	脚手架扣件		个	120.876503	4.89	591.09	
111	32090101	周转木材		m3	8.464145	1586.47	13428.11	
112	32090101~1	周转木材		m3	1.159246	2802.00	3248.21	
113	32090101~2	周转木材		m3	8.8E-05	3137.85	0.28	
114	32090101~3	周转木材		m3	0.212994	3137.85	668.34	
115	33012315-1~1	不锈钢成品盖板		m2	1.92	550.00	1056.00	
116	33012315-1~4	成品铸钢盖板		m2	1.92	450.00	864.00	
117	401035	周转木材		m3	0.001142	1071.08	1.22	
118	511533	铁钉		kg	0.01142	3.09	0.04	
119	613206	水		m3	0.62239	2.72	1.69	
120	80010106~1	水泥砂浆 M10(干拌（混）砂浆)(砌筑DM)		t	7.42819	334.48	2484.58	
121	80010121~1	水泥砂浆 1:1(干拌（混）砂浆)(地面DS)		t	0.642332	352.22	226.24	
122	80010123~11	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)		t	8.673615	332.70	2885.71	
123	80010124~1	水泥砂浆 1:2.5(干拌（混）砂浆)(地面DS)		t	3.942323	342.46	1350.09	
124	80010124~2	水泥砂浆 1:2.5(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)		t	3.590587	381.50	1369.81	
125	80010125~1	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(地面DS)		t	1.916454	332.70	637.60	
126	80010125~4	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)		t	11.292121	354.00	3997.41	
127	80050104~1	混合砂浆 M5(干拌（混）砂浆)(砌筑DM)		t	23.53225	314.96	7411.72	
128	80050104~2	混合砂浆 M5(干拌（混）砂浆)		t	3.23505	314.96	1018.91	
129	80050125~2	混合砂浆 1:1:6(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)		t	39.105346	324.72	12698.29	
130	80090312	聚合物面层砂浆		m3	3.508234	950.00	3332.82	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区11#楼地下　　堂前人家东区项目施工　　第5页 共5页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
131	80210105-2~1	C25预拌非泵送细石砼		m3	2.907588	412.15	1198.36	
132	80212103	预拌混凝土(泵送型) C20		m3	61.8744	409.89	25361.70	
133	80212106	预拌混凝土(泵送型) C35		m3	98.842845	467.56	46214.96	
134	80212108	预拌混凝土(泵送型) C45		m3	72.78304	507.48	36935.94	
135	80212108~2	预拌混凝土(泵送型) C45		m3	58.24576	507.48	29558.56	
136	80212114	预拌混凝土(非泵送型) C15		m3	2.767112	374.40	1036.01	
137	80212115	预拌混凝土(非泵送型) C20		m3	1.442736	392.15	565.77	
138	80212116	预拌混凝土(非泵送型) C25		m3	50.743995	409.89	20799.46	
139	80212305~6	预拌防水混凝土P8(泵送型) C35		m3	643.6506	482.56	310600.03	
140	80271105~2	LC5.0 轻骨料混凝土找坡层		m3	0.41412	350.00	144.94	
141	B10017	砼七五砖190*90*40mm		百块	60.6973	31.00	1881.62	
142	CL-D00001	抗裂纤维		m3	631.03	20.00	12620.60	
合计							1139208.43	

单位工程招标控制价表

工程名称：堂前人家东区12#楼地下　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共1页

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	1684536.20	
1.1	人工费	340546.03	
1.2	材料费	1148582.98	
1.3	施工机具使用费	31648.43	
1.4	企业管理费	119116.79	
1.5	利润	44641.97	
2	措施项目费	388751.03	
2.1	单价措施项目费	285145.77	
2.2	总价措施项目费	103605.26	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	67166.15	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	77333.61	
5	税金	193555.88	
招标控制价合计=1+2+3+4+5-甲供材料费_含设备/1.01		2344176.72	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区12#楼地下　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共15页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		0103 桩基工程						
1	010301004001	截（凿）桩头	1、桩类型：灌注桩 2、桩头截面、高度：直径800mm 3、混凝土强度等级：水下C35 4、具体详见施工图设计	m3	50.42	360.77	18190.02	
		分部小计					18190.02	
		0104 砌筑工程						
2	010401001001	砖基础	1、砖品种、规格、强度等级：MU20混凝土实心砖 2、基础类型：直形砖基础 3、砂浆强度等级：MA10.0水泥砂浆	m3	11.33	614.49	6962.17	
3	010401008001	填充墙	1、砖品种、规格、强度等级：B06、A5.0粉煤灰加气混凝土砌块 2、墙体类型：地下室隔墙100mm 3、砂浆强度等级、配合比：Ma5.0级专用砂浆	m3	1.41	593.46	836.78	
4	010401008007	填充墙	1、砖品种、规格、强度等级：B06、A5.0粉煤灰加气混凝土砌块 2、墙体类型：地下室隔墙200mm 3、砂浆强度等级、配合比：Ma5.0级专用砂浆	m3	139.88	588.06	82257.83	
5	010401012001	零星砌砖	1、零星砌砖名称、部位：砖砌隔仓 2、砖品种、规格、强度等级：75水泥实心砖 3、砂浆强度等级、配合比：DMM7.5预拌砂浆	m3	5.71	652.98	3728.52	
		分部小计					93785.30	
		0105 混凝土工程						
6	010501001001	垫层	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C20	m3	65.93	508.57	33530.02	
本页小计							145505.34	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区12#楼地下　　堂前人家东区项目施工　　第2页 共15页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
7	010501004001	满堂基础	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35 抗渗等级P8 3、包括集水坑、电梯基坑 4、采用补偿收缩混凝土，补偿收缩混凝土应添加氧化镁膨胀剂,氧化镁膨胀剂配比掺量(6%~8%),28d限制膨胀率对于底板、顶板不小于0.015%,外墙板、水池侧板和后浇带部位不小0.020%。氧化镁膨胀剂的选择与使用按《混凝土用氧化镁膨胀剂应用技术规程》T/CECS 540-2018,具体掺量均根据产品说明书及试验结果确定调整。 5、补偿收缩混凝土还应掺入0.6~1.2 kg/m3 的抗裂纤维。	m3	692.09	567.05	392449.63	
8	010502001001	矩形柱	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C45 3、柱高：8.0m内	m3	14.55	666.73	9700.92	
9	010502002001	构造柱	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25	m3	12.2	773.54	9437.19	
10	010502003001	异形柱	1、柱形状：L、T型柱 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C45 4、柱高：8.0m内	m3	4.98	689.56	3434.01	
11	010503002001	矩形梁	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35	m3	0.99	592.26	586.34	
12	010503004001	圈梁	1、部位：窗台板、腰梁 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C25	m3	6.28	631.45	3965.51	
本页小计							419573.60	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区12#楼地下　　堂前人家东区项目施工　　第3页 共15页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
13	010503004003	圈梁	1、部位：门槛砼翻边 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C20	m3	0.42	613.35	257.61	
14	010503005001	过梁	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25	m3	0.96	698.16	670.23	
15	010504001001	直形墙	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C45 3、墙高：8.0m内 4、部位：地下室内墙	m3	98.5	617.79	60852.32	
16	010504001006	直形墙	1、部位：电梯井壁 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C45 4、墙高：8.0m内	m3	36.57	740.91	27095.08	
17	010504004001	挡土墙	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C45抗渗等级P8 3、墙厚：300mm 4、墙高：8m内 5、部位：地下室外墙 6、采用补偿收缩混凝土，补偿收缩混凝土应添加氧化镁膨胀剂,氧化镁膨胀剂配比掺量(6%~8%),28d限制膨胀率对于底板、顶板不小于0.015%,外墙板、水池侧板和后浇带部位不小0.020%。氧化镁膨胀剂的选择与使用按《混凝土用氧化镁膨胀剂应用技术规程》T/CECS 540-2018,具体掺量均根据产品说明书及试验结果确定调整。 5、补偿收缩混凝土还应掺入0.6~1.2 kg/m3 的抗裂纤维。	m3	27.54	652.67	17974.53	
本页小计							106849.77	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区12#楼地下　　堂前人家东区项目施工　　第4页 共15页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
18	010505001002	有梁板	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35 3、板厚：200mm内 4、层高：8.0m内	m3	79.95	576.83	46117.56	
19	010505001003	有梁板	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35 3、板厚：200mm以外 4、层高：8.0m内	m3	7.55	576.83	4355.07	
20	010506001001	直形楼梯	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35	m2	38.14	133.10	5076.43	
21	010507007001	其他构件	1、构件的类型：门窗抱框 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C25	m3	1.98	639.42	1266.05	
22	010507004001	台阶	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C15	m2	13.08	117.25	1533.63	
		分部小计					618302.13	
		0105 钢筋工程						
23	010515001002	现浇构件钢筋	1、钢筋种类：HRB400 (层高超高施工费自行考虑)，质监要求的抱箍、腰梁与砼主体结构的钢筋连接方式自行考虑 2、规格：Φ12mm内 3、钢筋性能指标要求详见设计说明	t	36.354	5530.61	201059.80	
24	010515001003	现浇构件钢筋	1、钢筋种类：HRB400 (层高超高施工费自行考虑,电渣压力焊另计,另外其它接头按设计及规范要求自行考虑) 2、规格：Φ25mm内 3、钢筋性能指标要求详见设计说明	t	61.139	4552.21	278317.57	
本页小计							537726.11	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区12#楼地下　　堂前人家东区项目施工　　第5页 共15页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
25	010515001004	现浇构件钢筋	1、钢筋种类：HRB400E (层高超高施工费自行考虑)，质监要求的抱箍、腰梁与砼主体结构的钢筋连接方式自行考虑 2、规格：Φ12mm内 3、钢筋性能指标要求详见设计说明	t	1.046	5421.47	5670.86	
26	010515001005	现浇构件钢筋	1、钢筋种类：HRB400E (层高超高施工费自行考虑)，质监要求的抱箍、腰梁与砼主体结构的钢筋连接方式自行考虑 2、规格：Φ25mm内 3、钢筋性能指标要求详见设计说明	t	4.004	4565.98	18282.18	
27	010515001006	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：综合 2、部位：墙体内钢筋加固	t	0.939	7144.22	6708.42	
28	010515001007	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HPB300 ， Φ4钢筋网 2、部位：楼面、屋面钢筋网	t	0.01	6562.36	65.62	
29	010516003001	电渣压力焊接头	1、规格：墙、柱纵向钢筋	个	556	8.80	4892.80	
30	010516003002	机械连接	1、连接方式：直螺纹 2、规格：Φ25mm内	个	2483	15.06	37393.98	
31	010516002002	预埋铁件	1、铁件制作安装 2、螺栓、铁件、埋件制作、表面处理、运输 3、螺栓、铁件、埋件安装	t	0.071	14554.36	1033.36	
		分部小计					553424.59	
		0106 金属结构工程						
本页小计							74047.22	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区12#楼地下　　堂前人家东区项目施工　　第6页 共15页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
32	010606008001	钢梯	钢梯\爬式\踏步式\制作\安装油漆 1、构件部位:详设计图纸 2、材质：型钢综合考虑 3、除锈方式：综合考虑 4、制作方式：现场制作拼装或工厂制作整体预装综合考虑 5、面层处理：基层刷防锈漆，面层面漆 6、其他要求：满足设计、规范、施工、验收要求	t	0.022	5883.73	129.44	
33	010606013002	盖板	1、部位：截水沟盖板 2、构件名称：不锈钢成品盖板	m2	1.92	559.62	1074.47	
34	010606013004	盖板	1、部位：集水井 2、成品铸钢盖板	m2	1.28	459.62	588.31	
		分部小计					1792.22	
		0108 门窗工程						
35	010802003002	钢质防火门	1、钢质乙级防火防盗门 2、门代号及洞口尺寸：YFHDM1122,1100*2200mm 3、含五金配件 4、具体详见施工图设计	樘	16	1439.14	23026.24	
36	010802003012	钢质防火门	1、钢质乙级防火门 2、门代号及洞口尺寸：FM乙1122,1100*2200mm 3、含五金配件 4、具体详见施工图设计	樘	2	1439.14	2878.28	
37	010802003003	钢质防火门	1、钢质甲级防火门 2、门代号及洞口尺寸：FM甲1522,1500*2200mm 3、含五金配件 4、具体详见施工图设计	樘	7	2026.49	14185.43	
本页小计							41882.17	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
38	010802003004	钢质防火门	1、钢质甲级防火门，带门禁 2、门代号及洞口尺寸：FM甲1223禁,1200*2300mm 3、含五金配件 4、具体详见施工图设计	樘	5	1721.64	8608.20	
39	010807003002	金属百叶窗	1、窗类型：铝合金防雨防虫百叶窗 2、窗代号及洞口尺寸：BYC1510,1500*1000mm 3、框、扇材质：采用50系列铝合金框型材,窗框型材壁厚1.8mm 4、内衬10*10热镀锌钢丝网 5、具体做法详见图纸	樘	1	619.99	619.99	
		分部小计					49318.14	
		0109 屋面及防水工程						
40	010902001001	屋面卷材防水	1、部位：地库种植顶板 2、卷材品种、规格、厚度：4.0厚SBS改性沥青耐根穿刺防水卷材(复合铜胎基)，遇墙上翻至室外地坪标高500mm	m2	44.45	118.54	5269.10	
41	010902002001	屋面涂膜防水	1、部位：地库种植顶板 2、防水膜品种：2.0厚非固化橡胶沥青防水材料	m2	44.45	44.72	1987.80	
42	010904002004	楼（地）面涂膜防水	1、部位：桩头防水 2、防水膜品种：水泥基渗透结晶型防水涂料 3、做法详见10J301第59页，节点1	m2	182.12	32.52	5922.54	
43	010904003001	楼（地）面砂浆防水（防潮）	1、部位：桩头防水 2、防水膜品种：20厚1:2聚合物水泥砂浆防水层 3、做法详见10J301第59页，节点1	m2	182.12	31.77	5785.95	
44	011003001001	隔离层	1、隔离层部位：地库种植顶板 2、隔离层做法：20厚 DS M15 砂浆(1:3水泥砂浆)隔离层	m2	13.53	22.39	302.94	
本页小计							28496.52	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
45	010902003009	屋面刚性层	1、刚性层厚度：地库种植顶板 2、回填土 (详见市政及景观图纸，另计) 3、聚酯无纺土工布(单位面积质量不小于 200g/m,搭接宽度200mm，沿种植挡墙向上铺设至种植土高度一致) 4、100厚级配碎石(粒径 10-25mm)排(蓄) 水层,设排水盲管接入就近市政雨水井 5、70厚C20细石砼,双向4@150钢筋网片(间距@4m设缝、缝宽20mm,缝内嵌密防水油膏) （钢筋网另计） 6、20厚 DS M15 砂浆(1:3 水泥砂浆)找平层 7、30 厚(最薄处)LC5.0 轻骨料混凝土找坡层,坡度2%	m2	13.53	155.83	2108.38	
46	010903002002	墙面涂膜防水	1、部位：地下室楼梯墙面外侧外露部位 2、防水膜品种：1.5厚聚合物水泥防水涂料	m2	29.31	30.74	900.99	
47	010903002004	墙面涂膜防水	1、部位：地下室电梯厅 2、涂膜厚度、遍数：1.0厚水泥基渗透结晶防水涂料 (每平方米不少于1.5kg)	m2	197.94	25.80	5106.85	
48	010904001001	楼（地）面卷材防水	1、部位：地下室底板 2、卷材品种、规格、厚度：1.5厚预铺反粘防水卷材 (高分子膜基)	m2	702.31	54.83	38507.66	
本页小计							46623.88	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
49	010904002001	楼（地）面涂膜防水	1、部位：地下室底板 2、防水膜品种：2.0厚JS-Ⅱ型聚合物水泥基防水涂料 (每平方米不少于1.5kg)	m2	702.31	30.74	21589.01	
50	010904002002	楼（地）面涂膜防水	1、部位：配电间、弱电间、排烟、送风机房 2、涂膜厚度、遍数：1.0厚水泥基渗透结晶防水涂料 (每平方米不少于1.5kg),遇墙上翻300	m2	70.35	19.09	1342.98	
51	010904002003	楼（地）面涂膜防水	1、部位：电梯基坑、集水坑 2、涂膜厚度、遍数：1.0厚水泥基渗透结晶防水涂料 (每平方米不少于1.5kg)	m2	124.8	19.09	2382.43	
		分部小计					91206.63	
		0111 楼地面装饰工程						
52	010404001002	垫层	1、垫层材料种类、配合比、厚度：铺设80mm厚40-80石子滤水 2、部位：配电间、弱电间排烟、送风机房、地下一层储藏室、走道、前室电梯厅、楼梯间地面	m3	24.33	368.04	8954.41	
53	011101006006	平面砂浆找平层	1、高密度防水膜满铺(搭接采用热焊接) 2、部位：配电间、弱电间排烟、送风机房、地下一层储藏室、走道、前室电梯厅、楼梯间地面	m2	375.41	4.41	1655.56	
54	011101001001	水泥砂浆楼地面	1、部位：电梯基坑、集水坑 2、面层厚度、砂浆配合比：20厚 DS M 20 砂浆 (1:2.5水泥砂浆) 面层,表面撒适量水泥粉抹压平整	m2	27.56	22.73	626.44	
本页小计							36550.83	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
55	011101003002	细石混凝土楼地面	1、部位：配电间、弱电间排烟、送风机房 2、40厚C25细石混凝土面层,表面撒1:1水泥砂子,随浆收光	m2	48.3	39.54	1909.78	
56	011101003003	细石混凝土楼地面	1、部位：配电间、弱电间排烟、送风机房、地下一层储藏室、走道、前室电梯厅、楼梯间 2、界面剂 1 道 3、80厚C25现浇面层,内配Φ6@250钢筋网片,每隔6m设3宽缝,内嵌防水油膏,随浆收光,排水沟(或集水井)附近1m范围0.5%找坡。 （钢筋网另计）	m2	375.41	111.06	41693.03	
57	011106004001	水泥砂浆楼梯面层	1、50厚DSM20（1:2.5）水泥砂浆面层 2、踏步预留10*10*800防滑槽两道 3、界面剂一道 4、钢筋混凝土板表面清扫干净	m2	38.14	136.37	5201.15	
58	011105001001	水泥砂浆踢脚线	1、水泥砂浆踢脚线 2、8厚DP M20砂浆(1:2.5水泥砂浆)抹光 3、8厚DP M15砂浆(1:3水泥砂浆)打底并划出纹道 4、界面剂1道 5、水泥砂浆局部修补墙体 6、基层墙体	m	446.53	10.76	4804.66	
		分部小计					64845.03	
		0112 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
59	011201001001	墙面一般抹灰	1、墙体类型：墙面 2、界面剂一道	m2	1606.63	4.09	6571.12	
本页小计							60179.74	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
60	011201001004	墙面一般抹灰	1、墙体类型：地下室楼梯墙面外侧外露部位 2、底层厚度、砂浆配合比：9厚 DP M15 砂浆(1:3 水泥砂浆)抹平 3、面层厚度、砂浆配合比：5厚聚合物水泥防水砂浆(干粉型)	m2	29.31	41.15	1206.11	
61	011201001017	墙面一般抹灰	1、墙体类型：配电间、弱电间、排烟、送风机房、地下储藏室、走道内墙面 2、底层厚度、砂浆配合比：8厚 DP M5 砂浆(1:1:6水泥石灰膏砂浆)打底抹平 3、基层墙体(钢筋混凝土墙刷素水泥浆(加建筑胶)一道	m2	2006.09	29.77	59721.30	
62	011201001018	墙面一般抹灰	1、墙体类型：地下室电梯厅内墙面 2、底层厚度、砂浆配合比：12厚 DP M 15 砂浆(1:3 水泥砂浆)打底找平 3、基层墙体(钢筋混凝土墙刷素水泥浆(加建筑胶)一道）	m2	197.94	34.90	6908.11	
63	011201001009	墙面一般抹灰	1、墙体类型：电梯基坑 2、面层厚度、砂浆配合比：20厚 DS M 20 砂浆(1:2.5水泥砂浆)面层,随浆收光	m2	97.24	40.59	3946.97	
本页小计							71782.49	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
64	011201001020	墙面一般抹灰	1、墙体类型：楼梯间内墙面 2、底层厚度、砂浆配合比：8厚DP M15砂浆(1:3 水泥砂浆)刮糙 3、面层厚度、砂浆配合比：7厚DP M15砂浆(1:3 水泥砂浆)罩面,压入一道钢丝网 4、基层墙体(钢筋混凝土墙刷素水泥浆(加建筑胶)一道	m2	154.44	59.77	9230.88	
65	011201001015	墙面一般抹灰	1、部位：不同墙体材料交接处 2、钢丝网	m2	151.64	17.57	2664.31	
66	011201001016	墙面一般抹灰	1、部位:楼梯间 ， 2、增强处理:满铺镀锌钢丝网10mm*10mm	m2	75.64	23.58	1783.59	
		分部小计					92032.39	
		0113 天棚工程						
67	011301001001	天棚抹灰	1、部位：地下一层储藏室、杂物间天棚 2、钢筋混凝土楼板,表面清扫干净 3、素水泥浆一道甩毛(内掺建筑胶)	m2	50.69	2.97	150.55	
		分部小计					150.55	
		0114 油漆、涂料、裱糊工程						
68	011407001003	墙面喷刷涂料	1、喷刷涂料部位：配电间、弱电间、排烟、送风机房、地下储藏室、走道、楼梯间内墙面 2、刮腻子要求：3厚耐水腻子分遍找平 3、涂料品种、喷刷遍数：无机防霉防潮内墙涂料(一底两面,需耐擦洗,涂料必须使用低(无) VOCs 含量的涂料)	m2	2160.54	35.11	75856.56	
69	011407002003	天棚喷刷涂料	1、喷刷涂料部位：储藏室、杂物间天棚 2、刮腻子要求：3厚耐水腻子分遍找平 3、涂料品种、喷刷遍数：无机防霉防潮涂料一底一面(A级燃烧性能)	m2	86.08	33.26	2863.02	
本页小计							92548.91	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
70	011407002004	天棚喷刷涂料	1、喷刷涂料部位：地下室楼梯间、设备间天棚 2、刮腻子要求：3厚耐水腻子分遍找平 3、涂料品种、喷刷遍数：无机防霉防潮内墙涂料 (一底两面,需耐擦洗,涂料必须使用低(无) VOCs 含量的涂料)	m2	88.83	37.94	3370.21	
71	011404002002	踢脚线油漆	1、腻子种类：3厚耐水腻子分遍找平 2、油漆品种、刷漆遍数：120高深灰色无机防霉防潮内墙涂料 (一底两面,需耐擦洗,涂料必须使用低(无) VOCs 含量的涂料)	m	446.53	9.84	4393.86	
		分部小计					86483.65	
		0115 其他装饰工程						
72	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	1、楼梯栏杆，高900mm 2、扶手材料种类、规格：Φ60*3不锈钢管扶手 3、栏杆材料种类、规格：Φ60*3不锈钢管立柱 4、栏板材料种类、规格、颜色：Φ38*2不锈钢管立杆 5、含预埋铁件 6、具体详见施工图设计	m	31	484.05	15005.55	
		分部小计					15005.55	
		分部分项合计					1684536.20	
1	011701001005	综合脚手架	1、地下室层高超过5M，在8.0M内，承插型盘扣式脚手	m2	483.29	62.29	30104.13	
2	011701006003	满堂脚手架	1、搭设高度：8m以内砼浇捣脚手架 2、脚手架材质：承插型盘扣式脚手架	m2	471.29	9.64	4543.24	
3	011702001004	基础	1、基础类型：筏板、承台、集水坑砖胎膜	m2	37.07	194.40	7206.41	
4	011702001001	基础	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C20	m2	15.26	91.79	1400.72	
本页小计							66024.12	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
5	011702001002	基础	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35 抗渗等级P8 3、包括集水坑、电梯基坑	m2	180.44	62.58	11291.94	
6	011702002001	矩形柱	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C45 3、柱高：8.0m内	m2	108.06	117.00	12643.02	
7	011702003001	构造柱	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25	m2	137.7	98.43	13553.81	
8	011702004001	异形柱	1、柱形状：L、T型柱 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C45 4、柱高：8.0m内	m2	44.1	193.05	8513.51	
9	011702006001	矩形梁	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35，高8m内 3、采用承插型盘扣式模板支撑	m2	14.78	141.30	2088.41	
10	011702008001	圈梁	1、部位：窗台板、腰梁 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C25	m2	65.56	72.06	4724.25	
11	011702008003	圈梁	1、部位：门槛砼翻边 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C20	m2	4.38	72.06	315.62	
12	011702009001	过梁	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25	m2	17.6	96.34	1695.58	
13	011702011001	直形墙	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C45抗渗等级P8 3、墙厚：300mm 4、墙高：8m内 5、部位：地下室外墙	m2	199.93	102.42	20476.83	
本页小计							75302.97	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区12#楼地下　　堂前人家东区项目施工　　第15页 共15页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
14	011702011002	直形墙	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C45 3、墙高：8.0m内 4、部位：地下室内墙	m2	762.07	89.01	67831.85	
15	011702011007	直形墙	1、部位：电梯井壁 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C45 4、墙厚：200mm以内 5、墙高：8.0m内	m2	374.08	60.49	22628.10	
16	011702014002	有梁板	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35 3、板厚：200mm内 4、层高：8.0m内 5、采用承插型盘扣式模板支撑	m2	479.1	120.85	57899.24	
17	011702014003	有梁板	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35 3、板厚：200mm以外 4、层高：8.0m内 5、采用承插型盘扣式模板支撑	m2	39.97	135.32	5408.74	
18	011702024001	楼梯	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35	m2	38.14	218.02	8315.28	
19	011702025001	其他现浇构件	1、构件的类型：门窗抱框 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C25	m2	37.82	104.68	3959.00	
20	011702027001	台阶	1、混凝土台阶模板	m2	13.08	41.75	546.09	
		单价措施合计					285145.77	
本页小计							166588.30	
合　　计							1969681.97	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区12#楼地下　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	011707001001	安全文明施工费		100.000	67166.15			
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	3.100	61060.14			
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.310	6106.01			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区12#楼地下　　堂前人家东区项目施工　　第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.650	32499.75			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.050	984.84			建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区12#楼地下　　堂前人家东区项目施工　　第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.150	2954.52			现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。
合　计					103605.26			

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：堂前人家东区12#楼地下　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共1页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合　计				

暂列金额明细表

工程名称：堂前人家东区12#楼地下　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共1页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：堂前人家东区12#楼地下　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共1页

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±(元)		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：堂前人家东区12#楼地下　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共1页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注

规费、税金项目计价表

工程名称：堂前人家东区12#楼地下　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	77333.61	100.000	77333.61
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	2073287.23	3.200	66345.19
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	2073287.23	0.530	10988.42
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	2073287.23		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	2150620.84	9.000	193555.88
合　计					270889.49

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区12#楼地下　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共5页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	01010100	钢筋	综合	t	0.0556	3316.00	184.37	
2	01010100~11	钢筋	综合	t	0.0231	3316.00	76.60	
3	01010100~2	钢筋HRB400	12mm内	t	37.08108	3374.00	125111.56	
4	01010100~3	钢筋HRB400	25mm内	t	62.36178	3180.50	198341.64	
5	01010100~5	HPB300 12mm以内	综合	t	0.95778	3316.00	3176.00	
6	01010100~6	钢筋HRB400E	25mm内	t	4.08408	3194.00	13044.55	
7	01010100~7	钢筋HRB400E	12mm内	t	1.06692	3267.00	3485.63	
8	01010300	冷轧带肋钢筋		t	0.0102	3316.00	33.82	
9	01050101	钢丝绳		kg	0.00044	5.75		
10	01270100	型钢		t	0.075296	3236.00	243.66	
11	01630201	钨棒	精制	kg	1.798	557.41	1002.22	
12	02090101	塑料薄膜		m2	1824.0212	0.69	1258.57	
13	02110927	接头板材	PVC	kg	0.054412	22.30	1.21	
14	02270105	白布		m2	0.00044	4.00		
15	02310101~1	无纺布		m2		2.00		
16	03032113	塑料胀管螺钉		套	2325.508	0.09	209.30	
17	03052109	对拉螺栓(止水螺栓)		kg	1159.56636	5.66	6563.15	
18	03270202	砂纸		张	0.02244	0.94	0.02	
19	03410205	电焊条	J422	kg	210.03766	4.92	1033.39	
20	03410205~4	电焊条	J422	kg	4.7073	4.92	23.16	
21	03430205	不锈钢焊丝	1Cr18Ni9Ti	kg	4.433	38.59	171.07	
22	03450200	焊剂		kg	174.028	3.43	596.92	
23	03510201	钢钉		kg	6.4862	6.00	38.92	
24	03510701	铁钉		kg	502.5713	4.66	2341.98	
25	03510705	铁钉	70mm	kg	9.610496	4.66	44.78	
26	03550101	钢丝网		m2	169.884	9.80	1664.86	
27	03550101~1	钢丝网		m2	250.008	9.80	2450.08	
28	03570216	镀锌铁丝	8#	kg	245.294052	4.52	1108.73	
29	03570216~1	镀锌铁丝	8#	kg	0.00462	4.52	0.02	
30	03570237	镀锌铁丝	22#	kg	396.404	4.52	1791.75	
31	03610207	直螺纹套筒接头	Φ25以内	个	2532.66	6.00	15195.96	
32	03633315	合金钢钻头	一字型	根	11.27392	6.86	77.34	
33	04010611	水泥	32.5级	kg	563.765744	0.26	148.27	
34	04010701	白水泥		kg	1614.8272	0.60	968.90	
35	04030105	细砂		t	0.04059	116.57	4.73	
36	04050203	碎石	5～16mm	t	3.08196	155.43	479.03	
37	04050207~1	碎石	5～40mm	t	42.37695	155.43	6586.65	
38	04090602	滑石粉		kg	16.0752	0.53	8.52	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区12#楼地下　　堂前人家东区项目施工　　第2页 共5页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
39	04090801	石膏粉	325目	kg	193.84235	0.36	69.78	
40	04135500	标准砖	240×115×53	百块	48.191	53.00	2554.12	
41	04135500~1	混凝土实心砖	240×115×53	百块	59.1426	53.00	3134.56	
42	04135535	配砖	190×90×40	m3	1.83677	862.57	1584.34	
43	04150113~4	B06、A5.0粉煤灰加气混凝土砌块		m3	1.36347	330.49	450.61	
44	04150115	蒸压加气混凝土砌块	600×250×200	m3	135.26396	362.43	49023.72	
45	05030600	普通木成材		m3	0.005862	1372.08	8.04	
46	05250501	木柴		kg	844.67232	0.94	793.99	
47	08230105	玻璃纤维网格布		m2	-834.0468	1.80	-1501.28	
48	08230121	耐碱玻璃纤维网格布		m2	834.0468	1.80	1501.28	
49	09090813~2	钢质乙级防火防盗门		m2	37.5584	500.00	18779.20	
50	09090813~3	钢质甲级防火门		m2	22.407	520.00	11651.64	
51	09090813~4	钢质甲级防火门，带门禁		m2	13.386	530.00	7094.58	
52	09090813~5	钢质乙级防火门		m2	4.6948	500.00	2347.40	
53	09271119~1	铝合金百叶窗内侧需设金属防虫网		m2	1.389	350.00	486.15	
54	09493560	镀锌铁脚		个	599.058	1.46	874.62	
55	10031503	钢压条		kg	38.83152	4.29	166.59	
56	10230906	不锈钢盖	Φ63	只	178.901	4.29	767.49	
57	11010304~3	无机防霉防潮内墙涂料		kg	1120.99511	12.00	13451.94	
58	11030303~1	防锈漆		kg	0.0726	12.46	0.90	
59	11030303~2	防锈漆		kg	0.173538	12.46	2.16	
60	11030304	红丹防锈漆		kg	0.03212	12.46	0.40	
61	11030734~5	非固化橡胶沥青防水涂料		kg	61.0743	9.32	569.21	
62	11030735~3	非固化橡胶沥青防水涂料		kg	94.63405	9.32	881.99	
63	11030740	聚合物水泥防水涂料	JS-Ⅱ型	kg	2106.93	6.85	14432.47	
64	11030740~1	聚合物水泥防水涂料		kg	87.93	6.85	602.32	
65	11030746	水泥基渗透结晶防水涂料		kg	1027.56	11.19	11498.40	
66	11111715	酚醛清漆		kg	1.500352	11.15	16.73	
67	11410304	环氧树脂	618	kg	4.65	27.44	127.60	
68	11430327	大白粉		kg	209.91755	0.73	153.24	
69	11570552~1	1.5厚预铺反粘防水卷材(高分子膜基)		m2	877.8875	25.81	22658.28	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区12#楼地下　　堂前人家东区项目施工　　第3页 共5页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
70	11570552~3	SBS改性沥青耐根穿刺防水卷材(复合铜胎基)	δ4mm	m2	55.5625	81.99	4555.57	
71	11573505	石油沥青油毡	350#	m2	14.2065	3.34	47.45	
72	11590914	硅酮密封胶		L	11.8842	68.60	815.26	
73	11592505	SBS封口油膏		kg	46.29912	6.00	277.79	
74	11592517	建筑油膏		kg	1576.721664	3.00	4730.16	
75	11592705	APP高强嵌缝膏		kg	4.99257	7.55	37.69	
76	12003~1	水泥砂浆 M7.5(干拌（混）砂浆)(砌筑DM)		t	2.727953	113.77	310.36	
77	12030107	油漆溶剂油		kg	0.393016	12.01	4.72	
78	12030107~1	油漆溶剂油		kg	0.01562	12.01	0.19	
79	12310303	二甲苯		kg	5.7785	5.06	29.24	
80	12330300	界面剂		kg	3356.36668	1.29	4329.71	
81	12330505	APP及SBS基层处理剂		kg	265.0998	6.86	1818.58	
82	12333551	PU发泡剂		L	21.5145	25.73	553.57	
83	12370305~1	氧气		m3	3.119385	2.98	9.30	
84	12370310	氩气		m3	12.493	7.81	97.57	
85	12370331	石油液化气		kg	2.3114	5.83	13.48	
86	12370336~1	乙炔气		m3	1.355319	11.71	15.87	
87	12410142	改性沥青粘结剂		kg	941.0954	6.77	6371.22	
88	12410703	羧甲基纤维素		kg	1.07168	2.14	2.29	
89	12413501	胶水		kg	0.016948	10.72	0.18	
90	12413518	901胶		kg	787.996232	2.14	1686.31	
91	13010303	石棉板		m2	11.12	5.15	57.27	
92	13070313~3	无纺布		m2	15.1536	2.23	33.79	
93	13070313~5	高密度防水膜满铺(搭接采用热焊接)		m2	420.4592	2.23	937.62	
94	14040915	镜面不锈钢管	Φ31.8×1.2	m	176.483	25.55	4509.14	
95	14040922	镜面不锈钢管	Φ63.5×1.5	m	32.86	56.60	1859.88	
96	14040925	镜面不锈钢管	Φ76.2×1.5	m	32.86	70.75	2324.85	
97	14310106	塑料管	dn20	m	389.1351	3.11	1210.21	
98	14313511~1	排水盲管	DN100	m	4.5046	6.50	29.28	
99	15371708	镀锌铁丝U形卡		个	322.112	0.18	57.98	
100	15372103-1	塑料卡		个	7596.21	0.17	1291.36	
101	301023	水泥	32.5级	kg	1.713	0.24	0.41	
102	31150101	水		m3	1387.276072	4.57	6339.85	
103	31150701	煤		kg	1689.34464	0.94	1587.98	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区12#楼地下　　堂前人家东区项目施工　　第4页 共5页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
104	32010502	复合木模板	18mm	m2	566.34446	32.59	18457.17	
105	32011111	组合钢模板		kg	4.251	4.29	18.24	
106	32020115	卡具		kg	390.589389	4.08	1592.43	
107	32020132	钢管支撑		kg	1064.853704	3.41	3625.83	
108	32030303	脚手钢管		kg	760.909021	3.41	2590.90	
109	32030504	底座		个	3.992281	4.12	16.45	
110	32030513	脚手架扣件		个	124.209353	4.89	607.38	
111	32090101	周转木材		m3	8.584125	1586.47	13618.46	
112	32090101~1	周转木材		m3	1.197685	2802.00	3355.91	
113	32090101~2	周转木材		m3	8.8E-05	3137.85	0.28	
114	32090101~3	周转木材		m3	0.212977	3137.85	668.29	
115	33012315-1~1	不锈钢成品盖板		m2	1.92	550.00	1056.00	
116	33012315-1~4	成品铸钢盖板		m2	1.28	450.00	576.00	
117	401035	周转木材		m3	0.001142	1071.08	1.22	
118	511533	铁钉		kg	0.01142	3.09	0.04	
119	613206	水		m3	0.62239	2.72	1.69	
120	80010106~1	水泥砂浆 M10(干拌（混）砂浆)(砌筑DM)		t	4.798255	334.48	1604.92	
121	80010121~1	水泥砂浆 1:1(干拌（混）砂浆)(地面DS)		t	0.431078	352.22	151.83	
122	80010123~11	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)		t	11.336134	332.70	3771.53	
123	80010124~1	水泥砂浆 1:2.5(干拌（混）砂浆)(地面DS)		t	4.635976	342.46	1587.64	
124	80010124~2	水泥砂浆 1:2.5(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)		t	3.590587	381.50	1369.81	
125	80010125~1	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(地面DS)		t	2.753855	332.70	916.21	
126	80010125~4	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)		t	9.038233	354.00	3199.53	
127	80050104~1	混合砂浆 M5(干拌（混）砂浆)(砌筑DM)		t	21.016888	314.96	6619.48	
128	80050104~2	混合砂浆 M5(干拌（混）砂浆)		t	3.37337	314.96	1062.48	
129	80050125~2	混合砂浆 1:1:6(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)		t	28.08526	324.72	9119.85	
130	80090312	聚合物面层砂浆		m3	3.825374	950.00	3634.11	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区12#楼地下　　堂前人家东区项目施工　　第5页 共5页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
131	80210105-2~1	C25预拌非泵送细石砼		m3	1.95132	412.15	804.24	
132	80212103	预拌混凝土(泵送型) C20		m3	66.91895	409.89	27429.41	
133	80212106	预拌混凝土(泵送型) C35		m3	98.429849	467.56	46021.86	
134	80212108	预拌混凝土(泵送型) C45		m3	97.712	507.48	49586.89	
135	80212108~1	预拌混凝土(泵送型) C45	抗渗P8	m3	27.31968	522.48	14273.99	
136	80212108~2	预拌混凝土(泵送型) C45		m3	55.61214	507.48	28222.05	
137	80212114	预拌混凝土(非泵送型) C15		m3	2.767112	374.40	1036.01	
138	80212115	预拌混凝土(非泵送型) C20		m3	1.391736	392.15	545.77	
139	80212116	预拌混凝土(非泵送型) C25		m3	51.965692	409.89	21300.22	
140	80212305~6	预拌防水混凝土P8(泵送型) C35		m3	705.9318	482.56	340654.45	
141	80271105~2	LC5.0 轻骨料混凝土找坡层		m3	0.414018	350.00	144.91	
142	B10017	砼七五砖190*90*40mm		百块	60.6973	31.00	1881.62	
143	CL-D00001	抗裂纤维		m3	719.63	20.00	14392.60	
合计							1223113.66	

单位工程招标控制价表

工程名称：堂前人家东区13#楼地下　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共1页

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	1932853.14	
1.1	人工费	409615.99	
1.2	材料费	1294337.38	
1.3	施工机具使用费	33805.72	
1.4	企业管理费	141909.28	
1.5	利润	53184.77	
2	措施项目费	420827.61	
2.1	单价措施项目费	303210.65	
2.2	总价措施项目费	117616.96	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	76249.78	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	87792.29	
5	税金	219732.57	
招标控制价合计=1+2+3+4+5-甲供材料费_含设备/1.01		2661205.61	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区13#楼地下　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共15页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		0103 桩基工程						
1	010301004001	截（凿）桩头	1、桩类型：灌注桩 2、桩头截面、高度：直径800mm 3、混凝土强度等级：水下C35 4、具体详见施工图设计	m3	52.22	360.72	18836.80	
		分部小计					18836.80	
		0104 砌筑工程						
2	010401001001	砖基础	1、砖品种、规格、强度等级：MU20淤泥烧结砖 2、基础类型：直形砖基础 3、砂浆强度等级：M10水泥砂浆	m3	12.52	614.49	7693.41	
3	010401008001	填充墙	1、砖品种、规格、强度等级：B06、A5.0粉煤灰加气混凝土砌块 2、墙体类型：地下室隔墙100mm 3、砂浆强度等级、配合比：Ma5.0级专用砂浆	m3	1.41	593.46	836.78	
4	010401008007	填充墙	1、砖品种、规格、强度等级：B06、A5.0粉煤灰加气混凝土砌块 2、墙体类型：地下室隔墙200mm 3、砂浆强度等级、配合比：Ma5.0级专用砂浆	m3	192.97	588.06	113477.94	
5	010401012001	零星砌砖	1、零星砌砖名称、部位：砖砌隔仓 2、砖品种、规格、强度等级：75水泥实心砖 3、砂浆强度等级、配合比：DMM7.5预拌砂浆	m3	6.31	652.98	4120.30	
		分部小计					126128.43	
		0105 混凝土工程						
6	010501001001	垫层	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C20	m3	73.1	508.57	37176.47	
本页小计							182141.70	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
7	010501004001	满堂基础	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35 抗渗等级P8 3、包括集水坑、电梯基坑 4、采用补偿收缩混凝土，补偿收缩混凝土应添加氧化镁膨胀剂,氧化镁膨胀剂配比掺量(6%~8%),28d限制膨胀率对于底板、顶板不小于0.015%,外墙板、水池侧板和后浇带部位不小0.020%。氧化镁膨胀剂的选择与使用按《混凝土用氧化镁膨胀剂应用技术规程》T/CECS 540-2018,具体掺量均根据产品说明书及试验结果确定调整。 5、补偿收缩混凝土还应掺入0.6~1.2 kg/m3 的抗裂纤维。	m3	800.74	567.05	454059.62	
8	010502001001	矩形柱	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C45 3、柱高：8.0m内	m3	10.94	666.73	7294.03	
9	010502002001	构造柱	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25	m3	16.91	773.54	13080.56	
10	010502003001	异形柱	1、柱形状：L、T型柱 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C45 4、柱高：8.0m内	m3	3.91	689.56	2696.18	
11	010503002001	矩形梁	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35	m3	0.5	592.26	296.13	
12	010503004001	圈梁	1、部位：窗台板、腰梁 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C25	m3	7.38	631.45	4660.10	
本页小计							482086.62	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区13#楼地下　　堂前人家东区项目施工　　第3页 共15页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
13	010503004003	圈梁	1、部位：门槛砼翻边 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C20	m3	0.42	613.35	257.61	
14	010503005001	过梁	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25	m3	1.12	698.16	781.94	
15	010504001001	直形墙	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C45 3、墙高：8.0m内 4、部位：地下室内墙	m3	123.61	617.79	76365.02	
16	010504001006	直形墙	1、部位：电梯井壁 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C45 4、墙高：8.0m内	m3	25.42	740.91	18833.93	
17	010504004001	挡土墙	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C45抗渗等级P8 3、墙厚：300mm 4、墙高：8m内 5、部位：地下室外墙 6、采用补偿收缩混凝土，补偿收缩混凝土应添加氧化镁膨胀剂,氧化镁膨胀剂配比掺量(6%~8%),28d限制膨胀率对于底板、顶板不小于0.015%,外墙板、水池侧板和后浇带部位不小0.020%。氧化镁膨胀剂的选择与使用按《混凝土用氧化镁膨胀剂应用技术规程》T/CECS 540-2018,具体掺量均根据产品说明书及试验结果确定调整。 5、补偿收缩混凝土还应掺入0.6~1.2 kg/m3 的抗裂纤维。	m3	27.75	652.67	18111.59	
本页小计							114350.09	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
18	010505001002	有梁板	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35 3、板厚：200mm内 4、层高：8.0m内	m3	92.3	576.83	53241.41	
19	010505001003	有梁板	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35 3、板厚：200mm以外 4、层高：8.0m内	m3	2.69	576.83	1551.67	
20	010506001001	直形楼梯	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35	m2	42.79	100.08	4282.42	
21	010507007001	其他构件	1、构件的类型：门窗抱框 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C25	m3	1.35	639.42	863.22	
22	010507004001	台阶	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C15	m2	8.8	360.53	3172.66	
23	010508001001	后浇带	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C40 抗渗等级P8（微膨胀） 3、采用膨胀混凝土及抗裂纤维 4、部位：底板	m3	15.28	636.93	9732.29	
24	010508001009	后浇带	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C40抗渗等级P8 3、采用膨胀混凝土及抗裂纤维 4、板厚：300mm内 5、部位：地下室顶板	m3	2.29	636.93	1458.57	
25	011702030004	后浇带	1、材料品种、规格：钢丝网片 2、部位：后浇带	m2	48.24	27.87	1344.45	
		分部小计					709259.87	
		0105 钢筋工程						
本页小计							75646.69	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区13#楼地下　　堂前人家东区项目施工　　第5页 共15页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
26	010515001002	现浇构件钢筋	1、钢筋种类：HRB400(层高超高施工费自行考虑)，质监要求的抱箍、腰梁与砼主体结构的钢筋连接方式自行考虑 2、规格：Φ12mm内 3、钢筋性能指标要求详见设计说明	t	26.259	5530.61	145228.29	
27	010515001003	现浇构件钢筋	1、钢筋种类：HRB400(层高超高施工费自行考虑,电渣压力焊另计,另外其它接头按设计及规范要求自行考虑) 2、规格：Φ25mm内 3、钢筋性能指标要求详见设计说明	t	52.169	4552.21	237484.24	
28	010515001004	现浇构件钢筋	1、钢筋种类：HRB400E(层高超高施工费自行考虑)，质监要求的抱箍、腰梁与砼主体结构的钢筋连接方式自行考虑 2、规格：Φ12mm内 3、钢筋性能指标要求详见设计说明	t	8.863	5421.47	48050.49	
29	010515001005	现浇构件钢筋	1、钢筋种类：HRB400E(层高超高施工费自行考虑)，质监要求的抱箍、腰梁与砼主体结构的钢筋连接方式自行考虑 2、规格：Φ25mm内 3、钢筋性能指标要求详见设计说明	t	11.857	4565.98	54138.82	
30	010515001006	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：综合 2、部位：墙体内钢筋加固	t	1.057	7144.22	7551.44	
31	010515001007	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HPB300 ， Φ4钢筋网 2、部位：楼面、屋面钢筋网	t	0.01	6562.36	65.62	
32	010516003001	电渣压力焊接头	1、规格：墙、柱纵向钢筋	个	548	8.80	4822.40	
本页小计							497341.30	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区13#楼地下　　堂前人家东区项目施工　　第6页 共15页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
33	010516003002	机械连接	1、连接方式：直螺纹 2、规格：Φ25mm内	个	1693	15.06	25496.58	
34	010516002002	预埋铁件	1、铁件制作安装 2、螺栓、铁件、埋件制作、表面处理、运输 3、螺栓、铁件、埋件安装	t	0.108	14554.36	1571.87	
		分部小计					524409.75	
		0106 金属结构工程						
35	010606008001	钢梯	钢梯\爬式\踏步式\制作\安装油漆 1、构件部位:详设计图纸 2、材质：型钢综合考虑 3、除锈方式：综合考虑 4、制作方式：现场制作拼装或工厂制作整体预装综合考虑 5、面层处理：基层刷防锈漆，面层面漆 6、其他要求：满足设计、规范、施工、验收要求	t	0.045	5883.73	264.77	
36	010606013002	盖板	1、部位：截水沟盖板 2、构件名称：不锈钢成品盖板	m2	1.92	559.62	1074.47	
37	010606013004	盖板	1、部位：集水井 2、成品铸钢盖板	m2	6	459.62	2757.72	
		分部小计					4096.96	
		0108 门窗工程						
38	010802001004	金属门	1、门代号及洞口尺寸：铝合金平开门BLM1222,1200*2200mm 2、门框或扇外围尺寸：75系列隔热铝合金框型材,门框型材壁厚2.2mm 3、玻璃品种、厚度：6高透Low-E+12Ar+6+12Ar+6(暖边) 4、含五金配件 5、具体要求详见图纸	樘	2	2030.92	4061.84	
本页小计							35227.25	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
39	010802003002	钢质防火门	1、钢质乙级防火防盗门 2、门代号及洞口尺寸：YFHDM1122,1100*2200mm 3、含五金配件 4、具体详见施工图设计	樘	32	1439.14	46052.48	
40	010802003012	钢质防火门	1、钢质乙级防火门 2、门代号及洞口尺寸：FM乙1122,1100*2200mm 3、含五金配件 4、具体详见施工图设计	樘	1	1439.14	1439.14	
41	010802003003	钢质防火门	1、钢质甲级防火门 2、门代号及洞口尺寸：FM甲1522,1500*2200mm 3、含五金配件 4、具体详见施工图设计	樘	6	2026.49	12158.94	
42	010802003004	钢质防火门	1、钢质甲级防火门，带门禁 2、门代号及洞口尺寸：FM甲1223禁,1200*2300mm 3、含五金配件 4、具体详见施工图设计	樘	2	1721.64	3443.28	
		分部小计					67155.68	
		0109 屋面及防水工程						
43	010902001001	屋面卷材防水	1、部位：地库种植顶板 2、卷材品种、规格、厚度：4.0厚SBS改性沥青耐根穿刺防水卷材(复合铜胎基)，遇墙上翻至室外地坪标高500mm	m2	49.39	51.89	2562.85	
44	010902002001	屋面涂膜防水	1、部位：地库种植顶板 2、防水膜品种：2.0厚非固化橡胶沥青防水材料	m2	49.39	44.72	2208.72	
45	010904002004	楼（地）面涂膜防水	1、部位：桩头防水 2、防水膜品种：水泥基渗透结晶型防水涂料 3、做法详见10J301第59页，节点1	m2	194.68	32.52	6330.99	
本页小计							74196.40	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
46	010904003001	楼（地）面砂浆防水（防潮）	1、部位：桩头防水 2、防水膜品种：20厚1:2聚合物水泥砂浆防水层 3、做法详见10J301第59页，节点1	m2	194.68	31.77	6184.98	
47	011003001001	隔离层	1、隔离层部位：地库种植顶板 2、隔离层做法：20厚 DS M15 砂浆(1:3水泥砂浆)隔离层	m2	33.13	22.39	741.78	
48	010902003009	屋面刚性层	1、刚性层厚度：地库种植顶板 2、回填土 (详见市政及景观图纸，另计) 3、聚酯无纺土工布 (单位面积质量不小于 200g/m,搭接宽度200mm，沿种植挡墙向上铺设至种植土高度一致) 4、100厚级配碎石 (粒径 10-25mm)排(蓄) 水层,设排水盲管接入就近市政雨水井 5、70厚C20细石砼,双向4@150钢筋网片 (间距@4m设缝、缝宽20mm,缝内嵌密防水油膏) （钢筋网另计） 6、20厚 DS M15 砂浆(1:3 水泥砂浆)找平层 7、30 厚(最薄处)LC5.0 轻骨料混凝土找坡层,坡度2%	m2	33.13	155.84	5162.98	
49	010903002002	墙面涂膜防水	1、部位：地下室楼梯墙面外侧外露部位 2、防水膜品种：1.5厚聚合物水泥防水涂料	m2	22.62	30.74	695.34	
50	010903002004	墙面涂膜防水	1、部位：地下室电梯厅 2、涂膜厚度、遍数：1.0厚水泥基渗透结晶防水涂料 (每平方米不少于1.5kg)	m2	373.17	25.80	9627.79	
本页小计							22412.87	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
51	010904001001	楼（地）面卷材防水	1、部位：地下室底板 2、卷材品种、规格、厚度：1.5厚预铺反粘防水卷材(高分子膜基)	m2	905.94	54.83	49672.69	
52	010904002001	楼（地）面涂膜防水	1、部位：地下室底板 2、防水膜品种：2.0厚JS-Ⅱ型聚合物水泥基防水涂料(每平方米不少于1.5kg)	m2	905.94	30.74	27848.60	
53	010904002002	楼（地）面涂膜防水	1、部位：配电间、弱电间、排烟、送风机房 2、涂膜厚度、遍数：1.0厚水泥基渗透结晶防水涂料(每平方米不少于1.5kg),遇墙上翻300	m2	97.8	19.09	1867.00	
54	010904002003	楼（地）面涂膜防水	1、部位：电梯基坑、集水坑 2、涂膜厚度、遍数：1.0厚水泥基渗透结晶防水涂料(每平方米不少于1.5kg）	m2	124.8	19.09	2382.43	
55	010904004001	楼（地）面变形缝	1、止水带材料种类：止水钢板300mm*3mm	m	42.68	77.37	3302.15	
		分部小计					118588.30	
		0111 楼地面装饰工程						
56	010404001002	垫层	1、垫层材料种类、配合比、厚度：铺设80mm厚40-80石子滤水 2、部位：配电间、弱电间排烟、送风机房、地下一层储藏室、走道、前室电梯厅、楼梯间地面	m3	26.9	368.04	9900.28	
57	011101006006	平面砂浆找平层	1、高密度防水膜满铺(搭接采用热焊接) 2、部位：配电间、弱电间排烟、送风机房、地下一层储藏室、走道、前室电梯厅、楼梯间地面	m2	415.19	4.41	1830.99	
本页小计							96804.14	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
58	011101001001	水泥砂浆楼地面	1、部位：电梯基坑、集水坑 2、面层厚度、砂浆配合比：20厚 DS M20 砂浆(1:2.5水泥砂浆)面层,表面撒适量水泥粉抹压平整	m2	27.56	22.73	626.44	
59	011101003002	细石混凝土楼地面	1、部位：配电间、弱电间排烟、送风机房 2、40厚C25细石混凝土面层,表面撒1:1水泥砂子,随浆收光	m2	70.63	39.54	2792.71	
60	011101003004	细石混凝土楼地面	1、部位：配电间、弱电间排烟、送风机房、地下一层储藏室、走道、前室电梯厅、楼梯间 2、界面剂 1 道 3、80厚C25现浇面层,内配Φ6@250钢筋网片,每隔6m设3宽缝,内嵌防水油膏,随浆收光,排水沟(或集水井)附近1m范围0.5%找坡。（钢筋网另计）	m2	415.19	111.06	46111.00	
61	011106004001	水泥砂浆楼梯面层	1、30厚DSM20（1:2.5）水泥砂浆面层 2、踏步预留10*10*800防滑槽两道 3、界面剂一道 4、钢筋混凝土板表面清扫干净	m2	42.79	136.37	5835.27	
62	011105001001	水泥砂浆踢脚线	1、水泥砂浆踢脚线 2、8厚DP M20砂浆(1:2.5水泥砂浆)抹光 3、8厚DP M15砂浆(1:3水泥砂浆)打底并划出纹道 4、界面剂1道 5、水泥砂浆局部修补墙体 6、基层墙体	m	456.1	10.76	4907.64	
		分部小计					72004.33	
		0112 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
63	011201001001	墙面一般抹灰	1、墙体类型：墙面 2、界面剂一道	m2	2842.26	4.09	11624.84	
本页小计							71897.90	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
64	011201001004	墙面一般抹灰	1、墙体类型：地下室楼梯墙面外侧外露部位 2、底层厚度、砂浆配合比：9厚 DP M15砂浆(1:3 水泥砂浆)抹平 3、面层厚度、砂浆配合比：5厚聚合物水泥防水砂浆(干粉型)	m2	22.62	41.15	930.81	
65	011201001017	墙面一般抹灰	1、墙体类型：配电间、弱电间、排烟、送风机房、地下储藏室、走道内墙面 2、底层厚度、砂浆配合比：8厚 DP M5砂浆(1:1:6水泥石灰膏砂浆)打底抹平 3、基层墙体(钢筋混凝土墙刷素水泥浆(加建筑胶)一道	m2	3052.46	29.77	90871.73	
66	011201001018	墙面一般抹灰	1、墙体类型：地下室电梯厅内墙面 2、底层厚度、砂浆配合比：12厚 DP M 15 砂浆(1:3 水泥砂浆)打底找平 3、基层墙体(钢筋混凝土墙刷素水泥浆(加建筑胶)一道	m2	373.17	34.90	13023.63	
67	011201001019	墙面一般抹灰	1、墙体类型：地下室管道井 2、底层厚度、砂浆配合比：15厚DP M5砂浆(1:1:6 水泥石膏砂浆)打底找平 3、基层墙体(钢筋混凝土墙刷素水泥浆(加建筑胶)一道	m2	41	33.84	1387.44	
68	011201001009	墙面一般抹灰	1、墙体类型：电梯基坑 2、面层厚度、砂浆配合比：20厚 DS M 20 砂浆(1:2.5水泥砂浆)面层,随浆收光	m2	97.24	40.59	3946.97	
本页小计							110160.58	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
69	011201001020	墙面一般抹灰	1、墙体类型：楼梯间内墙面 2、底层厚度、砂浆配合比：8厚DP M15砂浆(1:3 水泥砂浆)刮糙 3、面层厚度、砂浆配合比：7厚DP M15砂浆(1:3 水泥砂浆)罩面,压入一道钢丝网 4、基层墙体(钢筋混凝土墙刷素水泥浆(加建筑胶)一道	m2	237.44	59.77	14191.79	
70	011201001015	墙面一般抹灰	1、部位：不同墙体材料交接处 2、钢丝网	m2	181.95	17.57	3196.86	
71	011201001016	墙面一般抹灰	1、部位:楼梯间 ， 2、增强处理:满铺镀锌钢丝网10mm*10mm	m2	148.3	23.58	3496.91	
		分部小计					142670.98	
		0113 天棚工程						
72	011301001001	天棚抹灰	1、部位：地下一层储藏室、杂物间天棚 2、钢筋混凝土楼板,表面清扫干净 3、素水泥浆一道甩毛(内掺建筑胶)	m2	271.44	2.97	806.18	
		分部小计					806.18	
		0114 油漆、涂料、裱糊工程						
73	011407001003	墙面喷刷涂料	1、喷刷涂料部位：配电间、弱电间、排烟、送风机房、地下储藏室、走道、楼梯间内墙面 2、刮腻子要求：3厚耐水腻子分遍找平 3、涂料品种、喷刷遍数：无机防霉防潮内墙涂料(一底两面,需耐擦洗,涂料必须使用低(无) VOCs 含量的涂料)	m2	3289.9	35.11	115508.39	
74	011407002003	天棚喷刷涂料	1、喷刷涂料部位：储藏室、杂物间天棚 2、刮腻子要求：3厚耐水腻子分遍找平 3、涂料品种、喷刷遍数：无机防霉防潮涂料一底一面(A级燃烧性能)	m2	271.44	33.26	9028.09	
本页小计							146228.22	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
75	011407002004	天棚喷刷涂料	1、喷刷涂料部位：地下室楼梯间、设备间天棚 2、刮腻子要求：3厚耐水腻子分遍找平 3、涂料品种、喷刷遍数：无机防霉防潮内墙涂料 (一底两面,需耐擦洗,涂料必须使用低(无) VOCs 含量的涂料)	m2	128.25	37.94	4865.81	
76	011404002001	踢脚线油漆	1、腻子种类：3厚耐水腻子分遍找平 2、油漆品种、刷漆遍数：120高深灰色无机防霉防潮内墙涂料 (一底两面,需耐擦洗,涂料必须使用低(无) VOCs 含量的涂料)	m	456.1	9.84	4488.02	
		分部小计					133890.31	
		0115 其他装饰工程						
77	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	1、楼梯栏杆，高900mm 2、扶手材料种类、规格：Φ60*3不锈钢管扶手 3、栏杆材料种类、规格：Φ60*3不锈钢管立柱 4、栏板材料种类、规格、颜色：Φ38*2不锈钢管立杆 5、含预埋铁件 6、具体详见施工图设计	m	31	484.05	15005.55	
		分部小计					15005.55	
		分部分项合计					1932853.14	
1	011701001005	综合脚手架	1、地下室层高超过5M，在8.0M内，承插型盘扣式脚手	m2	527.63	62.29	32866.07	
2	011701006003	满堂脚手架	1、搭设高度：8m以内砼浇捣脚手架 2、脚手架材质：承插型盘扣式脚手架	m2	527.63	9.64	5086.35	
3	011702001004	基础	1、基础类型：筏板、承台、集水坑砖胎膜	m2	16.34	194.40	3176.50	
4	011702001001	基础	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C20	m2	13.48	91.79	1237.33	
本页小计							66725.63	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
5	011702001002	基础	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35 抗渗等级P8 3、包括集水坑、电梯基坑	m2	217.27	62.58	13596.76	
6	011702002001	矩形柱	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C45 3、柱高：8.0m内	m2	82.88	117.00	9696.96	
7	011702003001	构造柱	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25	m2	186.86	98.43	18392.63	
8	011702004001	异形柱	1、柱形状：L、T型柱 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C45 4、柱高：8.0m内	m2	34.22	193.05	6606.17	
9	011702006001	矩形梁	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35，高8m内 3、采用承插型盘扣式模板支撑	m2	5.38	141.30	760.19	
10	011702008001	圈梁	1、部位：窗台板、腰梁 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C25	m2	76.26	72.06	5495.30	
11	011702008003	圈梁	1、部位：门槛砼翻边 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C20	m2	4.38	72.06	315.62	
12	011702009001	过梁	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25	m2	21.11	96.34	2033.74	
13	011702011001	直形墙	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C45抗渗等级P8 3、墙厚：300mm 4、墙高：8m内 5、部位：地下室外墙	m2	160.24	102.42	16411.78	
本页小计							73309.15	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区13#楼地下　　堂前人家东区项目施工　　第15页 共15页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
14	011702011002	直形墙	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C45 3、墙高：8.0m内 4、部位：地下室内墙	m2	879.78	89.01	78309.22	
15	011702011007	直形墙	1、部位：电梯井壁 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C45 4、墙厚：200mm以内 5、墙高：8.0m内	m2	370.36	60.49	22403.08	
16	011702014002	有梁板	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35 3、板厚：200mm内 4、层高：8.0m内 5、采用承插型盘扣式模板支撑	m2	559.32	120.85	67593.82	
17	011702014003	有梁板	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35 3、板厚：200mm以外 4、层高：8.0m内 5、采用承插型盘扣式模板支撑	m2	12.8	135.32	1732.10	
18	011702024001	楼梯	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35	m2	42.79	218.02	9329.08	
19	011702025001	其他现浇构件	1、构件的类型：门窗抱框 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C25	m2	25.31	104.68	2649.45	
20	011702027001	台阶	1、混凝土台阶模板	m2	8.8	41.75	367.40	
21	011702030002	后浇带	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C40抗渗等级P8 3、采用膨胀混凝土及抗裂纤维 4、板厚：300mm内 5、部位：地下室顶板	m2	12.9	399.31	5151.10	
		单价措施合计					303210.65	
本页小计							187535.25	
合　　计							2236063.79	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区13#楼地下　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	011707001001	安全文明施工费		100.000	76249.78			
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	3.100	69317.98			
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.310	6931.80			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区13#楼地下　　堂前人家东区项目施工　　第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.650	36895.05			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.050	1118.03			建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区13#楼地下　　堂前人家东区项目施工　　第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.150	3354.10			现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。
合　计					117616.96			

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：堂前人家东区13#楼地下　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共1页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合　计				

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

暂列金额明细表

工程名称：堂前人家东区13#楼地下　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共1页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：堂前人家东区13#楼地下　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共1页

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±(元)		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：堂前人家东区13#楼地下　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共1页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注

规费、税金项目计价表

工程名称：堂前人家东区13#楼地下　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	87792.29	100.000	87792.29
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	2353680.75	3.200	75317.78
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	2353680.75	0.530	12474.51
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	2353680.75		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	2441473.04	9.000	219732.57
合　计					307524.86

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区13#楼地下　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共5页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	01010100	钢筋	综合	t	0.0548	3316.00	181.72	
2	01010100~11	钢筋	综合	t	0.04725	3316.00	156.68	
3	01010100~2	钢筋HRB400	12mm内	t	26.78418	3374.00	90369.82	
4	01010100~3	钢筋HRB400	25mm内	t	53.21238	3180.50	169241.97	
5	01010100~5	HPB300 12mm以内	综合	t	1.07814	3316.00	3575.11	
6	01010100~6	钢筋HRB400E	25mm内	t	12.09414	3194.00	38628.68	
7	01010100~7	钢筋HRB400E	12mm内	t	9.04026	3267.00	29534.53	
8	01010300	冷轧带肋钢筋		t	0.0102	3316.00	33.82	
9	01050101	钢丝绳		kg	0.0009	5.75	0.01	
10	01270100	型钢		t	0.114534	3236.00	370.63	
11	01270100~6	止水钢板	3mm	t	0.324368	3336.00	1082.09	
12	01630201	钨棒	精制	kg	1.798	557.41	1002.22	
13	02090101	塑料薄膜		m2	2155.564	0.69	1487.34	
14	02110927	接头板材	PVC	kg	0.133346	22.30	2.97	
15	02270105	白布		m2	0.0009	4.00		
16	02310101~1	无纺布		m2		2.00		
17	03032113	塑料胀管螺钉		套	3502.842	0.09	315.26	
18	03052109	对拉螺栓(止水螺栓)		kg	1129.05174	5.66	6390.43	
19	03270202	砂纸		张	0.0459	0.94	0.04	
20	03410205	电焊条	J422	kg	330.34628	4.92	1625.30	
21	03410205~4	电焊条	J422	kg	7.1604	4.92	35.23	
22	03430205	不锈钢焊丝	1Cr18Ni9Ti	kg	4.433	38.59	171.07	
23	03450200	焊剂		kg	171.524	3.43	588.33	
24	03510201	钢钉		kg	7.96059	6.00	47.76	
25	03510701	铁钉		kg	543.138684	4.66	2531.03	
26	03510701~1	铁钉		kg	2.4897	4.66	11.60	
27	03510705	铁钉	70mm	kg	10.628864	4.66	49.53	
28	03550101	钢丝网		m2	261.184	9.80	2559.60	
29	03550101~1	钢丝网		m2	363.275	9.80	3560.10	
30	03550120	热镀锌钢丝网		m2	53.064	9.80	520.03	
31	03550411	钢板网	δ0.8	m2	10.5525	9.80	103.41	
32	03570216	镀锌铁丝	8#	kg	267.967448	4.52	1211.21	
33	03570216~1	镀锌铁丝	8#	kg	0.00945	4.52	0.04	
34	03570237	镀锌铁丝	22#	kg	380.18267	4.52	1718.43	
35	03610207	直螺纹套筒接头	Φ25以内	个	1726.86	6.00	10361.16	
36	03633315	合金钢钻头	一字型	根	18.90126	6.86	129.66	
37	04010611	水泥	32.5级	kg	760.387148	0.26	199.98	
38	04010701	白水泥		kg	2546.64772	0.60	1527.99	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区13#楼地下　　堂前人家东区项目施工　　第2页 共5页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
39	04030105	细砂		t	0.09939	116.57	11.59	
40	04050203	碎石	5～16mm	t	3.62556	155.43	563.52	
41	04050207~1	碎石	5～40mm	t	49.85145	155.43	7748.41	
42	04090602	滑石粉		kg	16.4196	0.53	8.70	
43	04090801	石膏粉	325目	kg	306.23597	0.36	110.24	
44	04135500	标准砖	240×115×53	百块	86.5964	53.00	4589.61	
45	04135535	配砖	190×90×40	m3	2.52694	862.57	2179.66	
46	04150113~4	B06、A5.0粉煤灰加气混凝土砌块		m3	1.36347	330.49	450.61	
47	04150115	蒸压加气混凝土砌块	600×250×200	m3	186.60199	362.43	67630.16	
48	05030600	普通木成材		m3	0.004524	1372.08	6.21	
49	05250501	木柴		kg	934.17732	0.94	878.13	
50	08230105	玻璃纤维网格布		m2	-1058.5584	1.80	-1905.41	
51	08230121	耐碱玻璃纤维网格布		m2	1058.5584	1.80	1905.41	
52	09090813~10	铝合金全玻平开门75系列	6高透Low-E+12Ar+6+12Ar+6(暖边)	m2	5.1216	680.00	3482.69	
53	09090813~2	钢质乙级防火防盗门		m2	75.1168	500.00	37558.40	
54	09090813~3	钢质甲级防火门		m2	19.206	520.00	9987.12	
55	09090813~4	钢质甲级防火门，带门禁		m2	5.3544	530.00	2837.83	
56	09090813~5	钢质乙级防火门		m2	2.3474	500.00	1173.70	
57	09493560	镀锌铁脚		个	806.358	1.46	1177.28	
58	10031503	钢压条		kg	49.67716	4.29	213.12	
59	10230906	不锈钢盖	Φ63	只	178.901	4.29	767.49	
60	11010304~3	无机防霉防潮内墙涂料		kg	1726.79057	12.00	20721.49	
61	11030303~1	防锈漆		kg	0.1485	12.46	1.85	
62	11030303~2	防锈漆		kg	0.263974	12.46	3.29	
63	11030304	红丹防锈漆		kg	0.0657	12.46	0.82	
64	11030734~5	非固化橡胶沥青防水涂料		kg	67.86186	9.32	632.47	
65	11030735~3	非固化橡胶沥青防水涂料		kg	105.15131	9.32	980.01	
66	11030740	聚合物水泥防水涂料	JS-Ⅱ型	kg	2717.82	6.85	18617.07	
67	11030740~1	聚合物水泥防水涂料		kg	67.86	6.85	464.84	
68	11030746	水泥基渗透结晶防水涂料		kg	1406.058	11.19	15733.79	
69	11111715	酚醛清漆		kg	1.532496	11.15	17.09	
70	11410304	环氧树脂	618	kg	4.65	27.44	127.60	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区13#楼地下　　堂前人家东区项目施工　　第3页 共5页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
71	11430327	大白粉		kg	322.65557	0.73	235.54	
72	11570552~1	1.5厚预铺反粘防水卷材(高分子膜基)		m2	1132.425	25.81	29227.89	
73	11570552~3	SBS改性沥青耐根穿刺防水卷材(复合铜胎基)	δ4mm	m2	61.7375	28.67	1770.01	
74	11573505	石油沥青油毡	350#	m2	34.7865	3.34	116.19	
75	11590914	硅酮密封胶		L	16.0167	68.60	1098.75	
76	11592505	SBS封口油膏		kg	59.23046	6.00	355.38	
77	11592517	建筑油膏		kg	1743.797664	3.00	5231.39	
78	11592705	APP高强嵌缝膏		kg	12.22497	7.55	92.30	
79	12003~1	水泥砂浆 M7.5(干拌（混）砂浆)(砌筑DM)		t	3.014603	113.77	342.97	
80	12030107	油漆溶剂油		kg	0.410394	12.01	4.93	
81	12030107~1	油漆溶剂油		kg	0.03195	12.01	0.38	
82	12310303	二甲苯		kg	6.4207	5.06	32.49	
83	12330300	界面剂		kg	5533.03212	1.29	7137.61	
84	12330505	APP及SBS基层处理剂		kg	339.14215	6.86	2326.52	
85	12333551	PU发泡剂		L	28.99575	25.73	746.06	
86	12370305~1	氧气		m3	4.74498	2.98	14.14	
87	12370310	氩气		m3	12.493	7.81	97.57	
88	12370331	石油液化气		kg	2.56828	5.83	14.97	
89	12370336~1	乙炔气		m3	2.061612	11.71	24.14	
90	12410142	改性沥青粘结剂		kg	1213.9596	6.77	8218.51	
91	12410703	羧甲基纤维素		kg	1.09464	2.14	2.34	
92	12413501	胶水		kg	0.041534	10.72	0.45	
93	12413518	901胶		kg	1240.395884	2.14	2654.45	
94	13010303	石棉板		m2	10.96	5.15	56.44	
95	13070313~3	无纺布		m2	37.1056	2.23	82.75	
96	13070313~5	高密度防水膜满铺(搭接采用热焊接)		m2	465.0128	2.23	1036.98	
97	14040915	镜面不锈钢管	Φ31.8×1.2	m	176.483	25.55	4509.14	
98	14040922	镜面不锈钢管	Φ63.5×1.5	m	32.86	56.60	1859.88	
99	14040925	镜面不锈钢管	Φ76.2×1.5	m	32.86	70.75	2324.85	
100	14310106	塑料管	dn20	m	436.6336	3.11	1357.93	
101	14313511~1	排水盲管	DN100	m	11.0393	6.50	71.76	
102	15371708	镀锌铁丝U形卡		个	540.036	0.18	97.21	
103	15372103-1	塑料卡		个	8202.72	0.17	1394.46	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区13#楼地下　　堂前人家东区项目施工　　第4页 共5页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
104	301023	水泥	32.5级	kg	1.893	0.24	0.45	
105	31150101	水		m3	1620.727845	4.57	7406.73	
106	31150701	煤		kg	1868.35464	0.94	1756.25	
107	32010502	复合木模板	18mm	m2	605.98681	32.59	19749.11	
108	32010502~1	复合木模板	18mm	m2	65.6304	32.59	2138.89	
109	32011111	组合钢模板		kg	2.86	4.29	12.27	
110	32020115	卡具		kg	412.87632	4.08	1683.30	
111	32020132	钢管支撑		kg	1389.254475	3.41	4730.41	
112	32030303	脚手钢管		kg	831.618748	3.41	2831.66	
113	32030504	底座		个	4.368776	4.12	18.00	
114	32030513	脚手架扣件		个	135.732818	4.89	663.73	
115	32090101	周转木材		m3	9.28521	1586.47	14730.71	
116	32090101~1	周转木材		m3	1.397843	2802.00	3916.76	
117	32090101~2	周转木材		m3	0.00018	3137.85	0.56	
118	32090101~3	周转木材		m3	0.221489	3137.85	695.00	
119	33012315-1~1	不锈钢成品盖板		m2	1.92	550.00	1056.00	
120	33012315-1~4	成品铸钢盖板		m2	6	450.00	2700.00	
121	401035	周转木材		m3	0.001262	1071.08	1.35	
122	511533	铁钉		kg	0.01262	3.09	0.04	
123	613206	水		m3	0.68779	2.72	1.87	
124	80010106~1	水泥砂浆 M10(干拌（混）砂浆)(砌筑DM)		t	5.30222	334.48	1773.49	
125	80010121~1	水泥砂浆 1:1(干拌（混）砂浆)(地面DS)		t	0.630373	352.22	222.03	
126	80010123~11	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)		t	11.295062	332.70	3757.87	
127	80010124~1	水泥砂浆 1:2.5(干拌（混）砂浆)(地面DS)		t	4.964627	342.46	1700.19	
128	80010124~2	水泥砂浆 1:2.5(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)		t	3.590587	381.50	1369.81	
129	80010125~1	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(地面DS)		t	4.178095	332.70	1390.05	
130	80010125~4	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)		t	15.096482	354.00	5344.15	
131	80050104~1	混合砂浆 M5(干拌（混）砂浆)(砌筑DM)		t	28.914026	314.96	9106.76	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区13#楼地下　　堂前人家东区项目施工　　第5页 共5页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
132	80050104~2	混合砂浆 M5(干拌（混）砂浆)		t	1.48694	314.96	468.33	
133	80050125~2	混合砂浆 1:1:6(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)		t	43.86809	324.72	14244.85	
134	80090312	聚合物面层砂浆		m3	4.045636	950.00	3843.35	
135	80210105-2~1	C25预拌非泵送细石砼		m3	2.853452	412.15	1176.05	
136	80212103	预拌混凝土(泵送型) C20		m3	74.1965	409.89	30412.40	
137	80212106	预拌混凝土(泵送型) C35		m3	104.281902	467.56	48758.05	
138	80212106~1	预拌混凝土(泵送型) C35	P8	m3	816.7548	482.56	394133.20	
139	80212108	预拌混凝土(泵送型) C45		m3	122.62112	507.48	62227.77	
140	80212108~1	预拌混凝土(泵送型) C45	抗渗P8	m3	27.528	522.48	14382.83	
141	80212108~2	预拌混凝土(泵送型) C45		m3	39.91814	507.48	20257.66	
142	80212114	预拌混凝土(非泵送型) C15		m3	5.520333	374.40	2066.81	
143	80212115	预拌混凝土(非泵送型) C20		m3	2.787256	392.15	1093.02	
144	80212116	预拌混凝土(非泵送型) C25		m3	60.501328	409.89	24798.89	
145	80212305~7	预拌防水混凝土P8(泵送型) C40	采用膨胀混凝土及抗裂纤维	m3	15.5856	500.30	7797.48	
146	80212325~2	预拌防水混凝土P8(泵送型)C40	采用膨胀混凝土及抗裂纤维	m3	2.3358	500.30	1168.60	
147	80271105~2	LC5.0 轻骨料混凝土找坡层		m3	1.013778	350.00	354.82	
148	B10017	砼七五砖190*90*40mm		百块	67.0753	31.00	2079.33	
149	CL-D00001	抗裂纤维		m3	828.49	20.00	16569.80	
合计							1375126.63	

单位工程招标控制价表

工程名称：堂前人家东区14#楼地下　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共1页

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	1677474.81	
1.1	人工费	340670.10	
1.2	材料费	1142890.05	
1.3	施工机具使用费	30572.00	
1.4	企业管理费	118814.60	
1.5	利润	44528.06	
2	措施项目费	380281.25	
2.1	单价措施项目费	277452.11	
2.2	总价措施项目费	102829.14	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	66663.00	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	76754.30	
5	税金	192105.93	
招标控制价合计=1+2+3+4+5-甲供材料费_含设备/1.01		2326616.29	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区14#楼地下　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共15页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		0103 桩基工程						
1	010301004001	截（凿）桩头	1、桩类型：灌注桩 2、桩头截面、高度：直径800mm 3、混凝土强度等级：水下C35 4、具体详见施工图设计	m3	49.96	360.83	18027.07	
		分部小计					18027.07	
		0104 砌筑工程						
2	010401001001	砖基础	1、砖品种、规格、强度等级：MU20混凝土实心砖 2、基础类型：直形砖基础 3、砂浆强度等级：MA10.0水泥砂浆	m3	11.33	614.49	6962.17	
3	010401008001	填充墙	1、砖品种、规格、强度等级：B06、A5.0粉煤灰加气混凝土砌块 2、墙体类型：地下室隔墙100mm 3、砂浆强度等级、配合比：Ma5.0级专用砂浆	m3	1.43	593.46	848.65	
4	010401008007	填充墙	1、砖品种、规格、强度等级：B06、A5.0粉煤灰加气混凝土砌块 2、墙体类型：地下室隔墙200mm 3、砂浆强度等级、配合比：Ma5.0级专用砂浆	m3	147.71	588.06	86862.34	
5	010401012001	零星砌砖	1、零星砌砖名称、部位：砖砌隔仓 2、砖品种、规格、强度等级：75水泥实心砖 3、砂浆强度等级、配合比：DMM7.5预拌砂浆	m3	5.62	652.98	3669.75	
		分部小计					98342.91	
		0105 混凝土工程						
6	010501001001	垫层	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C20	m3	66.35	508.57	33743.62	
本页小计							150113.60	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区14#楼地下　　堂前人家东区项目施工　　第2页 共15页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
7	010501004001	满堂基础	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35 抗渗等级P8 3、包括集水坑、电梯基坑 4、采用补偿收缩混凝土，补偿收缩混凝土应添加氧化镁膨胀剂,氧化镁膨胀剂配比掺量(6%~8%),28d限制膨胀率对于底板、顶板不小于0.015%,外墙板、水池侧板和后浇带部位不小0.020%。氧化镁膨胀剂的选择与使用按《混凝土用氧化镁膨胀剂应用技术规程》T/CECS 540-2018,具体掺量均根据产品说明书及试验结果确定调整。 5、补偿收缩混凝土还应掺入0.6~1.2 kg/m3 的抗裂纤维。	m3	691.51	567.05	392120.75	
8	010502001001	矩形柱	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C45 3、柱高：8.0m内	m3	11.42	666.73	7614.06	
9	010502002001	构造柱	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25	m3	9.96	773.54	7704.46	
10	010502003001	异形柱	1、柱形状：L、T型柱 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C45 4、柱高：8.0m内	m3	4.83	689.56	3330.57	
11	010503002001	矩形梁	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35	m3	0.06	592.26	35.54	
12	010503004001	圈梁	1、部位：窗台板、腰梁 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C25	m3	6	631.45	3788.70	
本页小计							414594.08	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区14#楼地下　　堂前人家东区项目施工　　第3页 共15页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
13	010503004003	圈梁	1、部位：门槛砼翻边 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C20	m3	0.42	613.35	257.61	
14	010503005001	过梁	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25	m3	1.11	698.16	774.96	
15	010504001001	直形墙	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C45 3、墙高：8.0m内 4、部位：地下室内墙	m3	96.28	617.79	59480.82	
16	010504001006	直形墙	1、部位：电梯井壁 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C45 4、墙高：8.0m内	m3	36.21	740.91	26828.35	
17	010504004001	挡土墙	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C45抗渗等级P8 3、墙厚：300mm 4、墙高：8m内 5、部位：地下室外墙 6、采用补偿收缩混凝土，补偿收缩混凝土应添加氧化镁膨胀剂,氧化镁膨胀剂配比掺量(6%~8%),28d限制膨胀率对于底板、顶板不小于0.015%,外墙板、水池侧板和后浇带部位不小0.020%。氧化镁膨胀剂的选择与使用按《混凝土用氧化镁膨胀剂应用技术规程》T/CECS 540-2018,具体掺量均根据产品说明书及试验结果确定调整。 5、补偿收缩混凝土还应掺入0.6~1.2 kg/m3 的抗裂纤维。	m3	25.68	652.67	16760.57	
本页小计							104102.31	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区14#楼地下　　堂前人家东区项目施工　　第4页 共15页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
18	010505001002	有梁板	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35 3、板厚：200mm内 4、层高：8.0m内	m3	80.61	576.83	46498.27	
19	010505001003	有梁板	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35 3、板厚：200mm以外 4、层高：8.0m内	m3	7.17	576.83	4135.87	
20	010506001001	直形楼梯	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35	m2	38.14	133.10	5076.43	
21	010507007001	其他构件	1、构件的类型：门窗抱框 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C25	m3	2.3	639.42	1470.67	
22	010507004001	台阶	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C15	m2	13.08	117.25	1533.63	
		分部小计					611154.88	
		0105 钢筋工程						
23	010515001002	现浇构件钢筋	1、钢筋种类：HRB400 (层高超高施工费自行考虑)，质监要求的抱箍、腰梁与砼主体结构的钢筋连接方式自行考虑 2、规格：Φ12mm内 3、钢筋性能指标要求详见设计说明	t	35.546	5530.61	196591.06	
24	010515001003	现浇构件钢筋	1、钢筋种类：HRB400 (层高超高施工费自行考虑,电渣压力焊另计,另外其它接头按设计及规范要求自行考虑) 2、规格：Φ25mm内 3、钢筋性能指标要求详见设计说明	t	58.736	4552.21	267378.61	
本页小计							522684.54	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区14#楼地下　　堂前人家东区项目施工　　第5页 共15页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
25	010515001004	现浇构件钢筋	1、钢筋种类：HRB400E (层高超高施工费自行考虑)，质监要求的抱箍、腰梁与砼主体结构的钢筋连接方式自行考虑 2、规格：Φ12mm内 3、钢筋性能指标要求详见设计说明	t	0.577	5421.47	3128.19	
26	010515001005	现浇构件钢筋	1、钢筋种类：HRB400E (层高超高施工费自行考虑)，质监要求的抱箍、腰梁与砼主体结构的钢筋连接方式自行考虑 2、规格：Φ25mm内 3、钢筋性能指标要求详见设计说明	t	5.301	4565.98	24204.26	
27	010515001006	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：综合 2、部位：墙体内钢筋加固	t	1.015	7144.22	7251.38	
28	010515001007	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HPB300 ， Φ4钢筋网 2、部位：楼面、屋面钢筋网	t	0.016	6562.36	105.00	
29	010516003001	电渣压力焊接头	1、规格：墙、柱纵向钢筋	个	124	8.80	1091.20	
30	010516003002	机械连接	1、连接方式：直螺纹 2、规格：Φ25mm内	个	2230	15.06	33583.80	
31	010516002002	预埋铁件	1、铁件制作安装 2、螺栓、铁件、埋件制作、表面处理、运输 3、螺栓、铁件、埋件安装	t	0.085	14554.36	1237.12	
		分部小计					534570.62	
		0106 金属结构工程						
本页小计							70600.95	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
32	010606008001	钢梯	钢梯\爬式\踏步式\制作\安装油漆 1、构件部位:详设计图纸 2、材质：型钢综合考虑 3、除锈方式：综合考虑 4、制作方式：现场制作拼装或工厂制作整体预装综合考虑 5、面层处理：基层刷防锈漆，面层面漆 6、其他要求：满足设计、规范、施工、验收要求	t	0.033	5883.73	194.16	
33	010606013002	盖板	1、部位：截水沟盖板 2、构件名称：不锈钢成品盖板	m2	1.92	559.62	1074.47	
34	010606013004	盖板	1、部位：集水井 2、成品铸钢盖板	m2	1.92	459.62	882.47	
		分部小计					2151.10	
		0108 门窗工程						
35	010802003002	钢质防火门	1、钢质乙级防火防盗门 2、门代号及洞口尺寸：YFHDM1122,1100*2200mm 3、含五金配件 4、具体详见施工图设计	樘	13	1439.14	18708.82	
36	010802003012	钢质防火门	1、钢质乙级防火门 2、门代号及洞口尺寸：FM乙1122,1100*2200mm 3、含五金配件 4、具体详见施工图设计	樘	2	1439.14	2878.28	
37	010802003003	钢质防火门	1、钢质甲级防火门 2、门代号及洞口尺寸：FM甲1522,1500*2200mm 3、含五金配件 4、具体详见施工图设计	樘	8	2026.49	16211.92	
本页小计							39950.12	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
38	010802003011	钢质防火门	1、钢质甲级防火防盗门 2、门代号及洞口尺寸：FM甲1523,1500*2300mm 3、含五金配件 4、具体样式及做法详见施工图设计	樘	2	1935.12	3870.24	
39	010802003004	钢质防火门	1、钢质甲级防火门，带门禁 2、门代号及洞口尺寸：FM甲1223禁,1200*2300mm 3、含五金配件 4、具体详见施工图设计	樘	5	1721.64	8608.20	
40	010807003002	金属百叶窗	1、窗类型：铝合金防雨防虫百叶窗 2、窗代号及洞口尺寸：BYC1510,1500*1000mm 3、框、扇材质：采用50系列铝合金框型材,窗框型材壁厚1.8mm 4、内衬10*10热镀锌钢丝网 5、具体做法详见图纸	樘	1	619.99	619.99	
		分部小计					50897.45	
		0109 屋面及防水工程						
41	010902001001	屋面卷材防水	1、部位：地库种植顶板 2、卷材品种、规格、厚度：4.0厚SBS改性沥青耐根穿刺防水卷材(复合铜胎基)，遇墙上翻至室外地坪标高500mm	m2	35.08	118.54	4158.38	
42	010902002001	屋面涂膜防水	1、部位：地库种植顶板 2、防水膜品种：2.0厚非固化橡胶沥青防水材料	m2	35.08	44.72	1568.78	
43	010904002004	楼（地）面涂膜防水	1、部位：桩头防水 2、防水膜品种：水泥基渗透结晶型防水涂料 3、做法详见10J301第59页，节点1	m2	178.98	32.52	5820.43	
本页小计							24646.02	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
44	010904003001	楼（地）面砂浆防水（防潮）	1、部位：桩头防水 2、防水膜品种：20厚1:2聚合物水泥砂浆防水层 3、做法详见10J301第59页，节点1	m2	178.98	31.77	5686.19	
45	011003001001	隔离层	1、隔离层部位：地库种植顶板 2、隔离层做法：20厚 DS M15 砂浆(1:3水泥砂浆)隔离层	m2	12.09	22.39	270.70	
46	010902003009	屋面刚性层	1、刚性层厚度：地库种植顶板 2、回填土 (详见市政及景观图纸，另计) 3、聚酯无纺土工布(单位面积质量不小于 200g/m,搭接宽度200mm，沿种植挡墙向上铺设至种植土高度一致) 4、100厚级配碎石(粒径 10-25mm)排(蓄) 水层,设排水盲管接入就近市政雨水井 5、70厚C20细石砼,双向4@150钢筋网片(间距@4m设缝、缝宽20mm,缝内嵌密防水油膏) （钢筋网另计） 6、20厚 DS M15 砂浆(1:3 水泥砂浆)找平层 7、30 厚(最薄处)LC5.0 轻骨料混凝土找坡层,坡度2%	m2	12.09	155.84	1884.11	
47	010903002002	墙面涂膜防水	1、部位：地下室楼梯墙面外侧外露部位 2、防水膜品种：1.5厚聚合物水泥防水涂料	m2	29.31	30.74	900.99	
48	010903002004	墙面涂膜防水	1、部位：地下室电梯厅 2、涂膜厚度、遍数：1.0厚水泥基渗透结晶防水涂料 (每平方米不少于1.5kg)	m2	288.65	25.80	7447.17	
本页小计							16189.16	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
49	010904001001	楼（地）面卷材防水	1、部位：地下室底板 2、卷材品种、规格、厚度：1.5厚预铺反粘防水卷材(高分子膜基)	m2	687.75	54.83	37709.33	
50	010904002001	楼（地）面涂膜防水	1、部位：地下室底板 2、防水膜品种：2.0厚JS-Ⅱ型聚合物水泥基防水涂料(每平方米不少于1.5kg)	m2	687.75	30.74	21141.44	
51	010904002002	楼（地）面涂膜防水	1、部位：配电间、弱电间、排烟、送风机房 2、涂膜厚度、遍数：1.0厚水泥基渗透结晶防水涂料(每平方米不少于1.5kg),遇墙上翻300	m2	89.03	19.09	1699.58	
52	010904002003	楼（地）面涂膜防水	1、部位：电梯基坑、集水坑 2、涂膜厚度、遍数：1.0厚水泥基渗透结晶防水涂料(每平方米不少于1.5kg）	m2	137.4	19.09	2622.97	
		分部小计					90910.07	
		0111 楼地面装饰工程						
53	010404001002	垫层	1、垫层材料种类、配合比、厚度：铺设80mm厚40-80石子滤水 2、部位：配电间、弱电间排烟、送风机房、地下一层储藏室、走道、前室电梯厅、楼梯间地面	m3	23.96	368.04	8818.24	
54	011101006006	平面砂浆找平层	1、高密度防水膜满铺(搭接采用热焊接) 2、部位：配电间、弱电间排烟、送风机房、地下一层储藏室、走道、前室电梯厅、楼梯间地面	m2	369.75	4.41	1630.60	
本页小计							73622.16	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
55	011101001001	水泥砂浆楼地面	1、部位：电梯基坑、集水坑 2、面层厚度、砂浆配合比：20厚 DS M 20 砂浆(1:2.5水泥砂浆)面层,表面撒适量水泥粉抹压平整	m2	29.96	22.73	680.99	
56	011101003002	细石混凝土楼地面	1、部位：配电间、弱电间排烟、送风机房 2、40厚C25细石混凝土面层,表面撒1:1水泥砂子,随浆收光	m2	62.41	39.54	2467.69	
57	011101003003	细石混凝土楼地面	1、部位：配电间、弱电间排烟、送风机房、地下一层储藏室、走道、前室电梯厅、楼梯间 2、界面剂 1 道 3、80厚C25现浇面层,内配Φ6@250钢筋网片,每隔6m设3宽缝,内嵌防水油膏,随浆收光,排水沟(或集水井)附近1m范围0.5%找坡。（钢筋网另计）	m2	369.75	111.06	41064.44	
58	011106004001	水泥砂浆楼梯面层	1、50厚DSM20（1:2.5）水泥砂浆面层 2、踏步预留10*10*800防滑槽两道 3、界面剂一道 4、钢筋混凝土板表面清扫干净	m2	38.14	136.37	5201.15	
59	011105001001	水泥砂浆踢脚线	1、水泥砂浆踢脚线 2、8厚DP M20砂浆(1:2.5水泥砂浆)抹光 3、8厚DP M15砂浆(1:3水泥砂浆)打底并划出纹道 4、界面剂1道 5、水泥砂浆局部修补墙体 6、基层墙体	m	456.65	10.76	4913.55	
		分部小计					64776.66	
		0112 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
60	011201001001	墙面一般抹灰	1、墙体类型：墙面 2、界面剂一道	m2	1696.05	4.09	6936.84	
本页小计							61264.66	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区14#楼地下　　堂前人家东区项目施工　　第11页 共15页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
61	011201001004	墙面一般抹灰	1、墙体类型：地下室楼梯墙面外侧外露部位 2、底层厚度、砂浆配合比：9厚 DP M15 砂浆(1:3 水泥砂浆)抹平 3、面层厚度、砂浆配合比：5厚聚合物水泥防水砂浆(干粉型)	m2	29.31	41.15	1206.11	
62	011201001017	墙面一般抹灰	1、墙体类型：配电间、弱电间、排烟、送风机房、地下储藏室、走道内墙面 2、底层厚度、砂浆配合比：8厚 DP M5 砂浆(1:1:6水泥石灰膏砂浆)打底抹平 3、基层墙体(钢筋混凝土墙刷素水泥浆(加建筑胶)一道	m2	2042.66	29.77	60809.99	
63	011201001018	墙面一般抹灰	1、墙体类型：地下室电梯厅内墙面 2、底层厚度、砂浆配合比：12厚 DP M 15 砂浆(1:3 水泥砂浆)打底找平 3、基层墙体(钢筋混凝土墙刷素水泥浆(加建筑胶)一道	m2	288.65	34.90	10073.89	
64	011201001009	墙面一般抹灰	1、墙体类型：电梯基坑 2、面层厚度、砂浆配合比：20厚 DS M 20 砂浆(1:2.5水泥砂浆)面层,随浆收光	m2	107.44	40.59	4360.99	
本页小计							76450.98	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
65	011201001020	墙面一般抹灰	1、墙体类型：楼梯间内墙面 2、底层厚度、砂浆配合比：8厚DP M15砂浆(1:3 水泥砂浆)刮糙 3、面层厚度、砂浆配合比：7厚DP M15砂浆(1:3 水泥砂浆)罩面,压入一道钢丝网 4、基层墙体(钢筋混凝土墙刷素水泥浆(加建筑胶)一道	m2	164.23	59.77	9816.03	
66	011201001015	墙面一般抹灰	1、部位：不同墙体材料交接处 2、钢丝网	m2	163.21	17.57	2867.60	
67	011201001016	墙面一般抹灰	1、部位:楼梯间 ， 2、增强处理:满铺镀锌钢丝网10mm*10mm	m2	270.8	23.58	6385.46	
		分部小计					102456.91	
		0113 天棚工程						
68	011301001001	天棚抹灰	1、部位：地下一层储藏室、杂物间天棚 2、钢筋混凝土楼板,表面清扫干净 3、素水泥浆一道甩毛(内掺建筑胶)	m2	91.74	2.97	272.47	
		分部小计					272.47	
		0114 油漆、涂料、裱糊工程						
69	011407001003	墙面喷刷涂料	1、喷刷涂料部位：配电间、弱电间、排烟、送风机房、地下储藏室、走道、楼梯间内墙面 2、刮腻子要求：3厚耐水腻子分遍找平 3、涂料品种、喷刷遍数：无机防霉防潮内墙涂料(一底两面,需耐擦洗,涂料必须使用低(无) VOCs 含量的涂料)	m2	2206.89	35.11	77483.91	
70	011407002003	天棚喷刷涂料	1、喷刷涂料部位：储藏室、杂物间天棚 2、刮腻子要求：3厚耐水腻子分遍找平 3、涂料品种、喷刷遍数：无机防霉防潮涂料一底一面(A级燃烧性能)	m2	91.74	33.26	3051.27	
本页小计							99876.74	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
71	011407002004	天棚喷刷涂料	1、喷刷涂料部位：地下室楼梯间、设备间天棚 2、刮腻子要求：3厚耐水腻子分遍找平 3、涂料品种、喷刷遍数：无机防霉防潮内墙涂料 (一底两面,需耐擦洗,涂料必须使用低(无) VOCs 含量的涂料)	m2	102.28	37.94	3880.50	
72	011404002002	踢脚线油漆	1、腻子种类：3厚耐水腻子分遍找平 2、油漆品种、刷漆遍数：120高深灰色无机防霉防潮内墙涂料 (一底两面,需耐擦洗,涂料必须使用低(无) VOCs 含量的涂料)	m	456.65	9.84	4493.44	
		分部小计					88909.12	
		0115 其他装饰工程						
73	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	1、楼梯栏杆，高900mm 2、扶手材料种类、规格：Φ60*3不锈钢管扶手 3、栏杆材料种类、规格：Φ60*3不锈钢管立柱 4、栏板材料种类、规格、颜色：Φ38*2不锈钢管立杆 5、含预埋铁件 6、具体详见施工图设计	m	31	484.05	15005.55	
		分部小计					15005.55	
		分部分项合计					1677474.81	
1	011701001005	综合脚手架	1、地下室层高超过5M，在8.0M内，承插型盘扣式脚手	m2	483.27	62.29	30102.89	
2	011701006003	满堂脚手架	1、搭设高度：8m以内砼浇捣脚手架 2、脚手架材质：承插型盘扣式脚手架	m2	471.29	9.64	4543.24	
3	011702001004	基础	1、基础类型：筏板、承台、集水坑砖胎膜	m2	40.09	194.40	7793.50	
4	011702001001	基础	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C20	m2	18.42	91.79	1690.77	
本页小计							67509.89	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区14#楼地下　　堂前人家东区项目施工　　第14页 共15页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
5	011702001002	基础	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35 抗渗等级P8 3、包括集水坑、电梯基坑	m2	192.97	62.58	12076.06	
6	011702002001	矩形柱	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C45 3、柱高：8.0m内	m2	85.65	117.00	10021.05	
7	011702003001	构造柱	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25	m2	115.19	98.43	11338.15	
8	011702004001	异形柱	1、柱形状：L、T型柱 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C45 4、柱高：8.0m内	m2	43.91	193.05	8476.83	
9	011702006001	矩形梁	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35，高8m内 3、采用承插型盘扣式模板支撑	m2	3.38	141.30	477.59	
10	011702008001	圈梁	1、部位：窗台板、腰梁 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C25	m2	63.53	72.06	4577.97	
11	011702008003	圈梁	1、部位：门槛砼翻边 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C20	m2	4.22	72.06	304.09	
12	011702009001	过梁	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25	m2	19.94	96.34	1921.02	
13	011702011001	直形墙	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C45抗渗等级P8 3、墙厚：300mm 4、墙高：8m内 5、部位：地下室外墙	m2	180.23	102.42	18459.16	
本页小计							67651.92	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区14#楼地下　　堂前人家东区项目施工　　第15页 共15页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
14	011702011002	直形墙	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C45 3、墙高：8.0m内 4、部位：地下室内墙	m2	746.72	89.01	66465.55	
15	011702011007	直形墙	1、部位：电梯井壁 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C45 4、墙厚：200mm以内 5、墙高：8.0m内	m2	378.12	60.49	22872.48	
16	011702014002	有梁板	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35 3、板厚：200mm内 4、层高：8.0m内 5、采用承插型盘扣式模板支撑	m2	481.69	120.85	58212.24	
17	011702014003	有梁板	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35 3、板厚：200mm以外 4、层高：8.0m内 5、采用承插型盘扣式模板支撑	m2	36.53	135.32	4943.24	
18	011702024001	楼梯	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35	m2	38.14	218.02	8315.28	
19	011702025001	其他现浇构件	1、构件的类型：门窗抱框 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C25	m2	41.22	104.68	4314.91	
20	011702027001	台阶	1、混凝土台阶模板	m2	13.08	41.75	546.09	
		单价措施合计					277452.11	
本页小计							165669.79	
合　　计							1954926.92	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区14#楼地下　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	011707001001	安全文明施工费		100.000	66663.00			
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	3.100	60602.73			
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.310	6060.27			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区14#楼地下　　堂前人家东区项目施工　　第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.650	32256.29			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.050	977.46			建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区14#楼地下　　堂前人家东区项目施工　　第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.150	2932.39			现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。
合　计					102829.14			

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：堂前人家东区14#楼地下　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共1页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合　计				

暂列金额明细表

工程名称：堂前人家东区14#楼地下　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共1页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：堂前人家东区14#楼地下　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共1页

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±(元)		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：堂前人家东区14#楼地下　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共1页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注

规费、税金项目计价表

工程名称：堂前人家东区14#楼地下　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	76754.30	100.000	76754.30
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	2057756.06	3.200	65848.19
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	2057756.06	0.530	10906.11
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	2057756.06		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	2134510.36	9.000	192105.93
合　计					268860.23

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区14#楼地下　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共5页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	01010100	钢筋	综合	t	0.0124	3316.00	41.12	
2	01010100~11	钢筋	综合	t	0.03465	3316.00	114.90	
3	01010100~2	钢筋HRB400	12mm内	t	36.25692	3374.00	122330.85	
4	01010100~3	钢筋HRB400	25mm内	t	59.91072	3180.50	190546.04	
5	01010100~5	HPB300 12mm以内	综合	t	1.0353	3316.00	3433.05	
6	01010100~6	钢筋HRB400E	25mm内	t	5.40702	3194.00	17270.02	
7	01010100~7	钢筋HRB400E	12mm内	t	0.58854	3267.00	1922.76	
8	01010300	冷轧带肋钢筋		t	0.01632	3316.00	54.12	
9	01050101	钢丝绳		kg	0.00066	5.75		
10	01270100	型钢		t	0.090143	3236.00	291.70	
11	01630201	钨棒	精制	kg	1.798	557.41	1002.22	
12	02090101	塑料薄膜		m2	1820.8426	0.69	1256.38	
13	02110927	接头板材	PVC	kg	0.048678	22.30	1.09	
14	02270105	白布		m2	0.00066	4.00		
15	02310101~1	无纺布		m2		2.00		
16	03032113	塑料胀管螺钉		套	3271.947	0.09	294.48	
17	03052109	对拉螺栓(止水螺栓)		kg	1099.59757	5.66	6223.72	
18	03270202	砂纸		张	0.03366	0.94	0.03	
19	03410205	电焊条	J422	kg	303.24072	4.92	1491.94	
20	03410205~4	电焊条	J422	kg	5.6355	4.92	27.73	
21	03430205	不锈钢焊丝	1Cr18Ni9Ti	kg	4.433	38.59	171.07	
22	03450200	焊剂		kg	38.812	3.43	133.13	
23	03510201	钢钉		kg	6.73837	6.00	40.43	
24	03510701	铁钉		kg	490.058748	4.66	2283.67	
25	03510705	铁钉	70mm	kg	9.4656	4.66	44.11	
26	03550101	钢丝网		m2	180.653	9.80	1770.40	
27	03550101~1	钢丝网		m2	477.411	9.80	4678.63	
28	03570216	镀锌铁丝	8#	kg	245.284152	4.52	1108.68	
29	03570216~1	镀锌铁丝	8#	kg	0.00693	4.52	0.03	
30	03570237	镀锌铁丝	22#	kg	385.74727	4.52	1743.58	
31	03610207	直螺纹套筒接头	Φ25以内	个	2274.6	6.00	13647.60	
32	03633315	合金钢钻头	一字型	根	21.31647	6.86	146.23	
33	04010611	水泥	32.5级	kg	623.778264	0.26	164.05	
34	04010701	白水泥		kg	1660.04578	0.60	996.03	
35	04030105	细砂		t	0.03627	116.57	4.23	
36	04050203	碎石	5～16mm	t	3.02028	155.43	469.44	
37	04050207~1	碎石	5～40mm	t	41.52885	155.43	6454.83	
38	04090602	滑石粉		kg	16.4394	0.53	8.71	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区14#楼地下　　堂前人家东区项目施工　　第2页 共5页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
39	04090801	石膏粉	325目	kg	199.27553	0.36	71.74	
40	04135500	标准砖	240×115×53	百块	52.117	53.00	2762.20	
41	04135500~1	混凝土实心砖	240×115×53	百块	59.1426	53.00	3134.56	
42	04135535	配砖	190×90×40	m3	1.93882	862.57	1672.37	
43	04150113~4	B06、A5.0粉煤灰加气混凝土砌块		m3	1.38281	330.49	457.00	
44	04150115	蒸压加气混凝土砌块	600×250×200	m3	142.83557	362.43	51767.90	
45	05030600	普通木成材		m3	0.005862	1372.08	8.04	
46	05250501	木柴		kg	831.9375	0.94	782.02	
47	08230105	玻璃纤维网格布		m2	-817.4484	1.80	-1471.41	
48	08230121	耐碱玻璃纤维网格布		m2	817.4484	1.80	1471.41	
49	09010234~4	钢制甲级防火门		m2	6.969	500.00	3484.50	
50	09090813~2	钢质乙级防火防盗门		m2	30.5162	500.00	15258.10	
51	09090813~3	钢质甲级防火门		m2	25.608	520.00	13316.16	
52	09090813~4	钢质甲级防火门，带门禁		m2	13.386	530.00	7094.58	
53	09090813~5	钢质乙级防火门		m2	4.6948	500.00	2347.40	
54	09271119~1	铝合金百叶窗内侧需设金属防虫网		m2	1.389	350.00	486.15	
55	09493560	镀锌铁脚		个	570.15	1.46	832.42	
56	10031503	钢压条		kg	37.58716	4.29	161.25	
57	10230906	不锈钢盖	Φ63	只	178.901	4.29	767.49	
58	11010304~3	无机防霉防潮内墙涂料		kg	1151.75733	12.00	13821.09	
59	11030303~1	防锈漆		kg	0.1089	12.46	1.36	
60	11030303~2	防锈漆		kg	0.207757	12.46	2.59	
61	11030304	红丹防锈漆		kg	0.04818	12.46	0.60	
62	11030734~5	非固化橡胶沥青防水涂料		kg	48.19992	9.32	449.22	
63	11030735~3	非固化橡胶沥青防水涂料		kg	74.68532	9.32	696.07	
64	11030740	聚合物水泥防水涂料	JS-Ⅱ型	kg	2063.25	6.85	14133.26	
65	11030740~1	聚合物水泥防水涂料		kg	87.93	6.85	602.32	
66	11030746	水泥基渗透结晶防水涂料		kg	1220.838	11.19	13661.18	
67	11111715	酚醛清漆		kg	1.534344	11.15	17.11	
68	11410304	环氧树脂	618	kg	4.65	27.44	127.60	
69	11430327	大白粉		kg	215.71493	0.73	157.47	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区14#楼地下　　堂前人家东区项目施工　　第3页 共5页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
70	11570552~1	1.5厚预铺反粘防水卷材(高分子膜基)		m2	859.6875	25.81	22188.53	
71	11570552~3	SBS改性沥青耐根穿刺防水卷材(复合铜胎基)	δ4mm	m2	43.85	81.99	3595.26	
72	11573505	石油沥青油毡	350#	m2	12.6945	3.34	42.40	
73	11590914	硅酮密封胶		L	11.31	68.60	775.87	
74	11592505	SBS封口油膏		kg	44.81546	6.00	268.89	
75	11592517	建筑油膏		kg	1552.95	3.00	4658.85	
76	11592705	APP高强嵌缝膏		kg	4.46121	7.55	33.68	
77	12003~1	水泥砂浆 M7.5(干拌（混）砂浆)(砌筑DM)		t	2.684955	113.77	305.47	
78	12030107	油漆溶剂油		kg	0.405049	12.01	4.86	
79	12030107~1	油漆溶剂油		kg	0.02343	12.01	0.28	
80	12310303	二甲苯		kg	4.5604	5.06	23.08	
81	12330300	界面剂		kg	3503.89722	1.29	4520.03	
82	12330505	APP及SBS基层处理剂		kg	256.60465	6.86	1760.31	
83	12333551	PU发泡剂		L	20.475	25.73	526.82	
84	12370305~1	氧气		m3	3.734475	2.98	11.13	
85	12370310	氩气		m3	12.493	7.81	97.57	
86	12370331	石油液化气		kg	1.82416	5.83	10.63	
87	12370336~1	乙炔气		m3	1.622565	11.71	19.00	
88	12410142	改性沥青粘结剂		kg	921.585	6.77	6239.13	
89	12410703	羧甲基纤维素		kg	1.09596	2.14	2.35	
90	12413501	胶水		kg	0.015162	10.72	0.16	
91	12413518	901胶		kg	810.668972	2.14	1734.83	
92	13010303	石棉板		m2	2.48	5.15	12.77	
93	13070313~3	无纺布		m2	13.5408	2.23	30.20	
94	13070313~4	高密度防水膜满铺(搭接采用热焊接)		m2	414.12	2.23	923.49	
95	14040915	镜面不锈钢管	Φ31.8×1.2	m	176.483	25.55	4509.14	
96	14040922	镜面不锈钢管	Φ63.5×1.5	m	32.86	56.60	1859.88	
97	14040925	镜面不锈钢管	Φ76.2×1.5	m	32.86	70.75	2324.85	
98	14310106	塑料管	dn20	m	383.6698	3.11	1193.21	
99	14313511~1	排水盲管	DN100	m	4.0299	6.50	26.19	
100	15371708	镀锌铁丝U形卡		个	609.042	0.18	109.63	
101	15372103-1	塑料卡		个	7388.82	0.17	1256.10	
102	301023	水泥	32.5级	kg	1.686	0.24	0.40	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区14#楼地下　　堂前人家东区项目施工　　第4页 共5页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
103	31150101	水		m3	1378.517147	4.57	6299.82	
104	31150701	煤		kg	1663.875	0.94	1564.04	
105	32010502	复合木模板	18mm	m2	551.13586	32.59	17961.52	
106	32011111	组合钢模板		kg	4.251	4.29	18.24	
107	32020115	卡具		kg	378.150227	4.08	1541.72	
108	32020132	钢管支撑		kg	1035.479027	3.41	3525.81	
109	32030303	脚手钢管		kg	760.878871	3.41	2590.79	
110	32030504	底座		个	3.992131	4.12	16.45	
111	32030513	脚手架扣件		个	124.204403	4.89	607.36	
112	32090101	周转木材		m3	8.315802	1586.47	13192.77	
113	32090101~1	周转木材		m3	1.19764	2802.00	3355.79	
114	32090101~2	周转木材		m3	0.000132	3137.85	0.41	
115	32090101~3	周转木材		m3	0.210276	3137.85	659.81	
116	33012315-1~1	不锈钢成品盖板		m2	1.92	550.00	1056.00	
117	33012315-1~4	成品铸钢盖板		m2	1.92	450.00	864.00	
118	401035	周转木材		m3	0.001124	1071.08	1.20	
119	511533	铁钉		kg	0.01124	3.09	0.03	
120	613206	水		m3	0.61258	2.72	1.67	
121	80010106~1	水泥砂浆 M10(干拌（混）砂浆)(砌筑DM)		t	4.798255	334.48	1604.92	
122	80010121~1	水泥砂浆 1:1(干拌（混）砂浆)(地面DS)		t	0.557009	352.22	196.19	
123	80010123~11	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)		t	10.922329	332.70	3633.86	
124	80010124~1	水泥砂浆 1:2.5(干拌（混）砂浆)(地面DS)		t	4.747381	342.46	1625.79	
125	80010124~2	水泥砂浆 1:2.5(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)		t	3.967222	381.50	1513.50	
126	80010125~1	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(地面DS)		t	2.69278	332.70	895.89	
127	80010125~4	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)		t	11.346426	354.00	4016.63	
128	80050104~1	混合砂浆 M5(干拌（混）砂浆)(砌筑DM)		t	22.184576	314.96	6987.25	
129	80050104~2	混合砂浆 M5(干拌（混）砂浆)		t	3.64819	314.96	1149.03	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区14#楼地下　　堂前人家东区项目施工　　第5页 共5页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
130	80050125~2	混合砂浆 1:1:6(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)		t	28.59724	324.72	9286.10	
131	80090312	聚合物面层砂浆		m3	3.761946	950.00	3573.85	
132	80210105-2~1	C25预拌非泵送细石砼		m3	2.521364	412.15	1039.18	
133	80212103	预拌混凝土(泵送型) C20		m3	67.34525	409.89	27604.14	
134	80212106	预拌混凝土(泵送型) C35		m3	97.766849	467.56	45711.87	
135	80212108	预拌混凝土(泵送型) C45		m3	95.50976	507.48	48469.29	
136	80212108~1	预拌混凝土(泵送型) C45	抗渗P8	m3	25.47456	522.48	13309.95	
137	80212108~2	预拌混凝土(泵送型) C45		m3	52.00782	507.48	26392.93	
138	80212114	预拌混凝土(非泵送型) C15		m3	2.767112	374.40	1036.01	
139	80212115	预拌混凝土(非泵送型) C20		m3	1.289208	392.15	505.56	
140	80212116	预拌混凝土(非泵送型) C25		m3	49.4823	409.89	20282.30	
141	80212305~6	预拌防水混凝土P8(泵送型) C35		m3	705.3402	482.56	340368.97	
142	80271105~2	LC5.0 轻骨料混凝土找坡层		m3	0.369954	350.00	129.48	
143	B10017	砼七五砖190*90*40mm		百块	59.7406	31.00	1851.96	
144	CL-D00001	抗裂纤维		m3	717.19	20.00	14343.80	
合计							1216091.62	

单位工程招标控制价表

工程名称：堂前人家东区15#楼地下　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共1页

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	1703839.10	
1.1	人工费	366234.23	
1.2	材料费	1132895.56	
1.3	施工机具使用费	30262.76	
1.4	企业管理费	126890.78	
1.5	利润	47555.77	
2	措施项目费	372039.89	
2.1	单价措施项目费	268305.10	
2.2	总价措施项目费	103734.79	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	67250.12	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	77430.29	
5	税金	193797.84	
招标控制价合计=1+2+3+4+5-甲供材料费_含设备/1.01		2347107.12	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区15#楼地下　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		0103 桩基工程						
1	010301004001	截（凿）桩头	1、桩类型：灌注桩 2、桩头截面、高度：直径800mm 3、混凝土强度等级：水下C35 4、具体详见施工图设计	m3	50.42	360.62	18182.46	
		分部小计					18182.46	
		0104 砌筑工程						
2	010401001001	砖基础	1、砖品种、规格、强度等级：MU20混凝土实心砖 2、基础类型：直形砖基础 3、砂浆强度等级：MA10.0水泥砂浆	m3	17.54	614.49	10778.15	
3	010401008001	填充墙	1、砖品种、规格、强度等级：B06、A5.0粉煤灰加气混凝土砌块 2、墙体类型：地下室隔墙100mm 3、砂浆强度等级、配合比：Ma5.0级专用砂浆	m3	1.38	593.46	818.97	
4	010401008007	填充墙	1、砖品种、规格、强度等级：B06、A5.0粉煤灰加气混凝土砌块 2、墙体类型：地下室隔墙200mm 3、砂浆强度等级、配合比：Ma5.0级专用砂浆	m3	182.18	588.06	107132.77	
5	010401012001	零星砌砖	1、零星砌砖名称、部位：砖砌隔仓 2、砖品种、规格、强度等级：75水泥实心砖 3、砂浆强度等级、配合比：DMM7.5预拌砂浆	m3	5.62	652.98	3669.75	
		分部小计					122399.64	
		0105 混凝土工程						
6	010501001001	垫层	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C20	m3	65.2	508.57	33158.76	
本页小计							173740.86	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区15#楼地下　　堂前人家东区项目施工　　第2页 共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
7	010501004001	满堂基础	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35 抗渗等级P8 3、包括集水坑、电梯基坑 4、采用补偿收缩混凝土，补偿收缩混凝土应添加氧化镁膨胀剂,氧化镁膨胀剂配比掺量(6%~8%),28d限制膨胀率对于底板、顶板不小于0.015%,外墙板、水池侧板和后浇带部位不小0.020%。氧化镁膨胀剂的选择与使用按《混凝土用氧化镁膨胀剂应用技术规程》T/CECS 540-2018,具体掺量均根据产品说明书及试验结果确定调整。 5、补偿收缩混凝土还应掺入0.6~1.2 kg/m3 的抗裂纤维。	m3	668.69	567.05	379180.66	
8	010502001001	矩形柱	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C45 3、柱高：8.0m内	m3	13.05	666.73	8700.83	
9	010502002001	构造柱	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25	m3	12.37	773.54	9568.69	
10	010502003001	异形柱	1、柱形状：L、T型柱 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C45 4、柱高：8.0m内	m3	12.96	689.56	8936.70	
11	010503002001	矩形梁	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35	m3	10.94	592.26	6479.32	
12	010503004001	圈梁	1、部位：窗台板、腰梁 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C25	m3	7.25	631.45	4578.01	
本页小计							417444.21	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区15#楼地下　　堂前人家东区项目施工　　第3页 共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
13	010503004003	圈梁	1、部位：门槛砼翻边 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C20	m3	0.3	613.35	184.01	
14	010503005001	过梁	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25	m3	0.87	698.16	607.40	
15	010504001001	直形墙	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C45 3、墙高：8.0m内 4、部位：地下室内墙	m3	72.88	617.79	45024.54	
16	010504001006	直形墙	1、部位：电梯井壁 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C45 4、墙高：8.0m内	m3	36.44	740.91	26998.76	
17	010505001002	有梁板	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35 3、板厚：200mm内 4、层高：8.0m内	m3	76.97	576.83	44398.61	
18	010506001001	直形楼梯	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35	m2	35.88	133.09	4775.27	
19	010507007001	其他构件	1、构件的类型：门窗抱框 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C25	m3	2.03	639.42	1298.02	
20	010507004001	台阶	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C15	m2	13.08	117.25	1533.63	
		分部小计					575423.21	
		0105 钢筋工程						
本页小计							124820.24	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
21	010515001002	现浇构件钢筋	1、钢筋种类：HRB400 (层高超高施工费自行考虑)，质监要求的抱箍、腰梁与砼主体结构的钢筋连接方式自行考虑 2、规格：Φ12mm内 3、钢筋性能指标要求详见设计说明	t	42.036	5530.61	232484.72	
22	010515001003	现浇构件钢筋	1、钢筋种类：HRB400 (层高超高施工费自行考虑,电渣压力焊另计,另外其它接头按设计及规范要求自行考虑) 2、规格：Φ25mm内 3、钢筋性能指标要求详见设计说明	t	54.595	4552.21	248527.90	
23	010515001004	现浇构件钢筋	1、钢筋种类：HRB400E (层高超高施工费自行考虑)，质监要求的抱箍、腰梁与砼主体结构的钢筋连接方式自行考虑 2、规格：Φ12mm内 3、钢筋性能指标要求详见设计说明	t	0.587	5421.47	3182.40	
24	010515001005	现浇构件钢筋	1、钢筋种类：HRB400E (层高超高施工费自行考虑)，质监要求的抱箍、腰梁与砼主体结构的钢筋连接方式自行考虑 2、规格：Φ25mm内 3、钢筋性能指标要求详见设计说明	t	5.395	4565.98	24633.46	
25	010515001006	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：综合 2、部位：墙体内钢筋加固	t	1.16	7144.22	8287.30	
26	010515001007	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HPB300 ， Φ4钢筋网 2、部位：楼面、屋面钢筋网	t	0.01	6562.36	65.62	
27	010516003001	电渣压力焊接头	1、规格：墙、柱纵向钢筋	个	472	8.80	4153.60	
本页小计							521335.00	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区15#楼地下　　堂前人家东区项目施工　　第5页 共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
28	010516003002	机械连接	1、连接方式：直螺纹 2、规格：Φ25mm内	个	2048	15.06	30842.88	
29	010516002002	预埋铁件	1、铁件制作安装 2、螺栓、铁件、埋件制作、表面处理、运输 3、螺栓、铁件、埋件安装	t	0.085	14554.36	1237.12	
		分部小计					553415.00	
		0106 金属结构工程						
30	010606008001	钢梯	钢梯\爬式\踏步式\制作\安装油漆 1、构件部位:详设计图纸 2、材质：型钢综合考虑 3、除锈方式：综合考虑 4、制作方式：现场制作拼装或工厂制作整体预装综合考虑 5、面层处理：基层刷防锈漆，面层面漆 6、其他要求：满足设计、规范、施工、验收要求	t	0.022	5883.73	129.44	
31	010606013002	盖板	1、部位：截水沟盖板 2、构件名称：不锈钢成品盖板	m2	1.92	559.62	1074.47	
32	010606013004	盖板	1、部位：集水井 2、成品铸钢盖板	m2	1.92	459.62	882.47	
		分部小计					2086.38	
		0108 门窗工程						
33	010802003012	钢质防火门	1、钢质乙级防火门 2、门代号及洞口尺寸：FM乙1122,1100*2200mm 3、含五金配件 4、具体详见施工图设计	樘	2	1439.14	2878.28	
34	010802003002	钢质防火门	1、钢质乙级防火防盗门 2、门代号及洞口尺寸：YFHDM1122,1100*2200mm 3、含五金配件 4、具体详见施工图设计	樘	15	1439.14	21587.10	
本页小计							58631.76	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
35	010802003003	钢质防火门	1、钢质甲级防火门 2、门代号及洞口尺寸：FM甲1522,1500*2200mm 3、含五金配件 4、具体详见施工图设计	樘	7	2026.49	14185.43	
36	010802003004	钢质防火门	1、钢质甲级防火门，带门禁 2、门代号及洞口尺寸：FM甲1223禁,1200*2300mm 3、含五金配件 4、具体详见施工图设计	樘	4	1721.64	6886.56	
		分部小计					45537.37	
		0109 屋面及防水工程						
37	010902001001	屋面卷材防水	1、部位：地库种植顶板 2、卷材品种、规格、厚度：4.0厚SBS改性沥青耐根穿刺防水卷材(复合铜胎基)，遇墙上翻至室外地坪标高500mm	m2	22.11	118.54	2620.92	
38	010902002001	屋面涂膜防水	1、部位：地库种植顶板 2、防水膜品种：2.0厚非固化橡胶沥青防水材料	m2	22.11	44.72	988.76	
39	010904002004	楼（地）面涂膜防水	1、部位：桩头防水 2、防水膜品种：水泥基渗透结晶型防水涂料 3、做法详见10J301第59页，节点1	m2	182.12	32.52	5922.54	
40	010904003001	楼（地）面砂浆防水（防潮）	1、部位：桩头防水 2、防水膜品种：20厚1:2聚合物水泥砂浆防水层 3、做法详见10J301第59页，节点1	m2	182.12	31.77	5785.95	
41	011003001001	隔离层	1、隔离层部位：地库种植顶板 2、隔离层做法：20厚 DS M15 砂浆(1:3水泥砂浆)隔离层	m2	12.09	22.39	270.70	
本页小计							36660.86	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
42	010902003009	屋面刚性层	1、刚性层厚度：地库种植顶板 2、回填土 (详见市政及景观图纸，另计) 3、聚酯无纺土工布(单位面积质量不小于 200g/m,搭接宽度200mm，沿种植挡墙向上铺设至种植土高度一致) 4、100厚级配碎石(粒径 10-25mm)排(蓄) 水层,设排水盲管接入就近市政雨水井 5、70厚C20细石砼,双向4@150钢筋网片(间距@4m设缝、缝宽20mm,缝内嵌密防水油膏) （钢筋网另计） 6、20厚 DS M15 砂浆(1:3 水泥砂浆)找平层 7、30 厚(最薄处)LC5.0 轻骨料混凝土找坡层,坡度2%	m2	12.09	155.85	1884.23	
43	010903002002	墙面涂膜防水	1、部位：地下室楼梯墙面外侧外露部位 2、防水膜品种：1.5厚聚合物水泥防水涂料	m2	29.31	30.74	900.99	
44	010903002004	墙面涂膜防水	1、部位：地下室电梯厅 2、涂膜厚度、遍数：1.0厚水泥基渗透结晶防水涂料(每平方米不少于1.5kg)	m2	206.25	25.80	5321.25	
45	010904001001	楼（地）面卷材防水	1、部位：地下室底板 2、卷材品种、规格、厚度：1.5厚预铺反粘防水卷材(高分子膜基)	m2	651.75	54.83	35735.45	
本页小计							43841.92	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
46	010904002001	楼（地）面涂膜防水	1、部位：地下室底板 2、防水膜品种：2.0厚JS-Ⅱ型聚合物水泥基防水涂料 (每平方米不少于1.5kg)	m2	651.75	30.74	20034.80	
47	010904002002	楼（地）面涂膜防水	1、部位：配电间、弱电间、排烟、送风机房 2、涂膜厚度、遍数：1.0厚水泥基渗透结晶防水涂料 (每平方米不少于1.5kg),遇墙上翻300	m2	86.82	19.09	1657.39	
48	010904002003	楼（地）面涂膜防水	1、部位：电梯基坑、集水坑 2、涂膜厚度、遍数：1.0厚水泥基渗透结晶防水涂料 (每平方米不少于1.5kg）	m2	224.65	19.09	4288.57	
		分部小计					85411.55	
		0111 楼地面装饰工程						
49	010404001002	垫层	1、垫层材料种类、配合比、厚度：铺设80mm厚40-80石子滤水 2、部位：配电间、弱电间排烟、送风机房、地下一层储藏室、走道、前室电梯厅、楼梯间地面	m3	23.96	368.04	8818.24	
50	011101006006	平面砂浆找平层	1、高密度防水膜满铺(搭接采用热焊接) 2、部位：配电间、弱电间排烟、送风机房、地下一层储藏室、走道、前室电梯厅、楼梯间地面	m2	369.75	4.41	1630.60	
51	011101001001	水泥砂浆楼地面	1、部位：电梯基坑、集水坑 2、面层厚度、砂浆配合比：20厚 DS M 20 砂浆 (1:2.5水泥砂浆) 面层,表面撒适量水泥粉抹压平整	m2	27.56	22.73	626.44	
本页小计							37056.04	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
52	011101003002	细石混凝土楼地面	1、部位：配电间、弱电间排烟、送风机房 2、40厚C25细石混凝土面层,表面撒1:1水泥砂子,随浆收光	m2	86.82	39.54	3432.86	
53	011101003001	细石混凝土楼地面	1、部位：配电间、弱电间排烟、送风机房、地下一层储藏室、走道、前室电梯厅、楼梯间 2、界面剂 1 道 3、80厚C25现浇面层,内配Φ6@250钢筋网片,每隔6m设3宽缝,内嵌防水油膏,随浆收光,排水沟(或集水井)附近1m范围0.5%找坡。 （钢筋网另计）	m2	369.75	111.06	41064.44	
54	011106004001	水泥砂浆楼梯面层	1、30厚DSM20（1:2.5）水泥砂浆面层 2、踏步预留10*10*800防滑槽两道 3、界面剂一道 4、钢筋混凝土板表面清扫干净	m2	35.88	136.37	4892.96	
55	011105001001	水泥砂浆踢脚线	1、水泥砂浆踢脚线 2、8厚DP M20砂浆(1:2.5水泥砂浆)抹光 3、8厚DP M15砂浆(1:3水泥砂浆)打底并划出纹道 4、界面剂1道 5、水泥砂浆局部修补墙体 6、基层墙体	m	238.48	10.76	2566.04	
		分部小计					63031.58	
		0112 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
56	011201001001	墙面一般抹灰	1、墙体类型：墙面 2、界面剂一道	m2	2905.82	4.09	11884.80	
本页小计							63841.10	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区15#楼地下　　堂前人家东区项目施工　　第10页 共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
57	011201001004	墙面一般抹灰	1、墙体类型：地下室楼梯墙面外侧外露部位 2、底层厚度、砂浆配合比：9厚 DP M15 砂浆(1:3 水泥砂浆)抹平 3、面层厚度、砂浆配合比：5厚聚合物水泥防水砂浆(干粉型)	m2	29.31	41.15	1206.11	
58	011201001017	墙面一般抹灰	1、墙体类型：配电间、弱电间、排烟、送风机房、地下储藏室、走道内墙面 2、底层厚度、砂浆配合比：8厚 DP M5 砂浆(1:1:6水泥石灰膏砂浆)打底抹平 3、基层墙体(钢筋混凝土墙刷素水泥浆(加建筑胶)一道	m2	2658.16	29.77	79133.42	
59	011201001018	墙面一般抹灰	1、墙体类型：地下室电梯厅内墙面 2、底层厚度、砂浆配合比：12厚 DP M 15 砂浆(1:3 水泥砂浆)打底找平 3、基层墙体(钢筋混凝土墙刷素水泥浆(加建筑胶)一道	m2	206.25	34.90	7198.13	
60	011201001019	墙面一般抹灰	1、墙体类型：地下室管道井 2、底层厚度、砂浆配合比：15厚DP M5 砂浆(1:1:6 水泥石膏砂浆)打底找平 3、基层墙体(钢筋混凝土墙刷素水泥浆(加建筑胶)一道	m2	41.41	33.84	1401.31	
61	011201001009	墙面一般抹灰	1、墙体类型：电梯基坑 2、面层厚度、砂浆配合比：20厚 DS M 20 砂浆(1:2.5水泥砂浆)面层,随浆收光	m2	97.24	40.59	3946.97	
本页小计							92885.94	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
62	011201001020	墙面一般抹灰	1、墙体类型：楼梯间内墙面 2、底层厚度、砂浆配合比：8厚DP M15砂浆(1:3 水泥砂浆)刮糙 3、面层厚度、砂浆配合比：7厚DP M15砂浆(1:3 水泥砂浆)罩面,压入一道钢丝网 4、基层墙体(钢筋混凝土墙刷素水泥浆(加建筑胶)一道	m2	170.42	59.77	10186.00	
63	011201001015	墙面一般抹灰	1、部位：不同墙体材料交接处 2、钢丝网	m2	159.93	17.57	2809.97	
64	011201001016	墙面一般抹灰	1、部位:楼梯间 ， 2、增强处理:满铺镀锌钢丝网10mm*10mm	m2	66.64	23.58	1571.37	
		分部小计					119338.08	
		0113 天棚工程						
65	011301001001	天棚抹灰	1、部位：地下一层储藏室、杂物间天棚 2、钢筋混凝土楼板,表面清扫干净 3、素水泥浆一道甩毛(内掺建筑胶)	m2	91.74	2.97	272.47	
		分部小计					272.47	
		0114 油漆、涂料、裱糊工程						
66	011407001003	墙面喷刷涂料	1、喷刷涂料部位：配电间、弱电间、排烟、送风机房、地下储藏室、走道、楼梯间内墙面 2、刮腻子要求：3厚耐水腻子分遍找平 3、涂料品种、喷刷遍数：无机防霉防潮内墙涂料(一底两面,需耐擦洗,涂料必须使用低(无) VOCs 含量的涂料)	m2	2658.16	35.11	93328.00	
67	011407002001	天棚喷刷涂料	1、喷刷涂料部位：地下一层储藏室 2、刮腻子要求：3厚耐水腻子分遍找平 3、涂料品种、喷刷遍数：无机防霉防潮涂料一底一面(A级燃烧性能)	m2	172.34	33.26	5732.03	
本页小计							113899.84	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
68	011407002002	天棚喷刷涂料	1、喷刷涂料部位：地下室楼梯间 2、刮腻子要求：3厚耐水腻子分遍找平 3、涂料品种、喷刷遍数：无机防霉防潮内墙涂料 (一底两面,需耐擦洗,涂料必须使用低(无) VOCs 含量的涂料)	m2	61.39	37.94	2329.14	
69	011404002001	踢脚线油漆	1、腻子种类：3厚耐水腻子分遍找平 2、油漆品种、刷漆遍数：120高深灰色无机防霉防潮内墙涂料 (一底两面,需耐擦洗,涂料必须使用低(无) VOCs 含量的涂料)	m	238.48	9.84	2346.64	
		分部小计					103735.81	
		0115 其他装饰工程						
70	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	1、楼梯栏杆，高900mm 2、扶手材料种类、规格：Φ60*3不锈钢管扶手 3、栏杆材料种类、规格：Φ60*3不锈钢管立柱 4、栏板材料种类、规格、颜色：Φ38*2不锈钢管立杆 5、含预埋铁件 6、具体详见施工图设计	m	31	484.05	15005.55	
		分部小计					15005.55	
		分部分项合计					1703839.10	
1	011701001005	综合脚手架	1、地下室层高超过5M，在8.0M内，承插型盘扣式脚手	m2	424.37	62.29	26434.01	
2	011701006003	满堂脚手架	1、搭设高度：8m以内砼浇捣脚手架 2、脚手架材质：承插型盘扣式脚手架	m2	415.29	9.64	4003.40	
3	011702001004	基础	1、基础类型：筏板、承台、集水坑砖胎膜	m2	35.55	194.40	6910.92	
4	011702001001	基础	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C20	m2	15.45	91.79	1418.16	
本页小计							58447.82	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区15#楼地下　　堂前人家东区项目施工　　第13页 共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
5	011702001002	基础	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35 抗渗等级P8 3、包括集水坑、电梯基坑	m2	215.85	62.58	13507.89	
6	011702002001	矩形柱	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C45 3、柱高：8.0m内	m2	99.88	117.00	11685.96	
7	011702003001	构造柱	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25	m2	141.48	98.43	13925.88	
8	011702004001	异形柱	1、柱形状：L、T型柱 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C45 4、柱高：8.0m内	m2	115.92	193.05	22378.36	
9	011702006001	矩形梁	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35，高8m内 3、采用承插型盘扣式模板支撑	m2	106.28	141.30	15017.36	
10	011702008001	圈梁	1、部位：窗台板、腰梁 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C25	m2	85.09	72.06	6131.59	
11	011702008003	圈梁	1、部位：门槛砼翻边 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C20	m2	3.33	72.06	239.96	
12	011702009001	过梁	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25	m2	15.53	96.34	1496.16	
13	011702011002	直形墙	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C45 3、墙高：8.0m内 4、部位：地下室内墙	m2	633.93	89.01	56426.11	
本页小计							140809.27	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区15#楼地下　　堂前人家东区项目施工　　第14页 共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
14	011702011007	直形墙	1、部位：电梯井壁 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C45 4、墙厚：200mm以内 5、墙高：8.0m内	m2	316.96	60.49	19172.91	
15	011702014002	有梁板	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35 3、板厚：200mm内 4、层高：8.0m内 5、采用承插型盘扣式模板支撑	m2	466.64	120.85	56393.44	
16	011702024001	楼梯	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35	m2	35.88	218.02	7822.56	
17	011702025001	其他现浇构件	1、构件的类型：门窗抱框 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C25	m2	45.8	104.68	4794.34	
18	011702027001	台阶	1、混凝土台阶模板	m2	13.08	41.75	546.09	
		单价措施合计					268305.10	
本页小计							88729.34	
合　　计							1972144.20	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区15#楼地下　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	011707001001	安全文明施工费		100.000	67250.12			
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	3.100	61136.47			
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.310	6113.65			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区15#楼地下　　堂前人家东区项目施工　　第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.650	32540.38			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.050	986.07			建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区15#楼地下　　堂前人家东区项目施工　　第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.150	2958.22			现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。
合　计					103734.79			

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：堂前人家东区15#楼地下　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共1页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合　计				

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

暂列金额明细表

工程名称：堂前人家东区15#楼地下　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共1页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：堂前人家东区15#楼地下　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共1页

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±(元)		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：堂前人家东区15#楼地下　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共1页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注

规费、税金项目计价表

工程名称：堂前人家东区15#楼地下　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	77430.29	100.000	77430.29
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	2075878.99	3.200	66428.13
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	2075878.99	0.530	11002.16
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	2075878.99		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	2153309.28	9.000	193797.84
合　计					271228.13

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区15#楼地下　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共5页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	01010100	钢筋	综合	t	0.0472	3316.00	156.52	
2	01010100~11	钢筋	综合	t	0.0231	3316.00	76.60	
3	01010100~2	钢筋HRB400	12mm内	t	42.87672	3374.00	144666.05	
4	01010100~3	钢筋HRB400	25mm内	t	55.6869	3180.50	177112.19	
5	01010100~5	HPB300 12mm以内	综合	t	1.1832	3316.00	3923.49	
6	01010100~6	钢筋HRB400E	25mm内	t	5.5029	3194.00	17576.26	
7	01010100~7	钢筋HRB400E	12mm内	t	0.59874	3267.00	1956.08	
8	01010300	冷轧带肋钢筋		t	0.0102	3316.00	33.82	
9	01050101	钢丝绳		kg	0.00044	5.75		
10	01270100	型钢		t	0.090143	3236.00	291.70	
11	01630201	钨棒	精制	kg	1.798	557.41	1002.22	
12	02090101	塑料薄膜		m2	1735.0136	0.69	1197.16	
13	02110927	接头板材	PVC	kg	0.048678	22.30	1.09	
14	02270105	白布		m2	0.00044	4.00		
15	02310101~1	无纺布		m2		2.00		
16	03032113	塑料胀管螺钉		套	2260.682	0.09	203.46	
17	03052109	对拉螺栓(止水螺栓)		kg	529.96351	5.66	2999.59	
18	03270202	砂纸		张	0.02244	0.94	0.02	
19	03410205	电焊条	J422	kg	253.33458	4.92	1246.41	
20	03410205~4	电焊条	J422	kg	5.6355	4.92	27.73	
21	03430205	不锈钢焊丝	1Cr18Ni9Ti	kg	4.433	38.59	171.07	
22	03450200	焊剂		kg	147.736	3.43	506.73	
23	03510201	钢钉		kg	6.49962	6.00	39.00	
24	03510701	铁钉		kg	473.386686	4.66	2205.98	
25	03510705	铁钉	70mm	kg	9.4656	4.66	44.11	
26	03550101	钢丝网		m2	187.462	9.80	1837.13	
27	03550101~1	钢丝网		m2	249.227	9.80	2442.42	
28	03570216	镀锌铁丝	8#	kg	215.407932	4.52	973.64	
29	03570216~1	镀锌铁丝	8#	kg	0.00462	4.52	0.02	
30	03570237	镀锌铁丝	22#	kg	422.47556	4.52	1909.59	
31	03610207	直螺纹套筒接头	Φ25以内	个	2088.96	6.00	12533.76	
32	03633315	合金钢钻头	一字型	根	11.61594	6.86	79.69	
33	04010611	水泥	32.5级	kg	235.869228	0.26	62.03	
34	04010701	白水泥		kg	1993.91332	0.60	1196.35	
35	04030105	细砂		t	0.03627	116.57	4.23	
36	04050203	碎石	5～16mm	t	3.02028	155.43	469.44	
37	04050207~1	碎石	5～40mm	t	41.52885	155.43	6454.83	
38	04090602	滑石粉		kg	8.586	0.53	4.55	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区15#楼地下　　堂前人家东区项目施工　　第2页 共5页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
39	04090801	石膏粉	325目	kg	240.02687	0.36	86.41	
40	04135500	标准砖	240×115×53	百块	46.215	53.00	2449.40	
41	04135500~1	混凝土实心砖	240×115×53	百块	91.5588	53.00	4852.62	
42	04135535	配砖	190×90×40	m3	2.38628	862.57	2058.33	
43	04150113~4	B06、A5.0粉煤灰加气混凝土砌块		m3	1.33446	330.49	441.03	
44	04150115	蒸压加气混凝土砌块	600×250×200	m3	176.16806	362.43	63848.59	
45	05030600	普通木成材		m3	0.005862	1372.08	8.04	
46	05250501	木柴		kg	831.9402	0.94	782.02	
47	08230105	玻璃纤维网格布		m2	-776.4084	1.80	-1397.54	
48	08230121	耐碱玻璃纤维网格布		m2	776.4084	1.80	1397.54	
49	09090813~2	钢质乙级防火防盗门		m2	35.211	500.00	17605.50	
50	09090813~3	钢质甲级防火门		m2	22.407	520.00	11651.64	
51	09090813~4	钢质甲级防火门，带门禁		m2	10.7088	530.00	5675.66	
52	09090813~5	钢质乙级防火门		m2	4.6948	500.00	2347.40	
53	09493560	镀锌铁脚		个	549.544	1.46	802.33	
54	10031503	钢压条		kg	35.04072	4.29	150.32	
55	10230906	不锈钢盖	Φ63	只	178.901	4.29	767.49	
56	11010304	内墙乳胶漆		kg	59.11262	12.00	709.35	
57	11010304~3	无机防霉防潮内墙涂料		kg	1285.86141	12.00	15430.34	
58	11030303~1	防锈漆		kg	0.0726	12.46	0.90	
59	11030303~2	防锈漆		kg	0.207757	12.46	2.59	
60	11030304	红丹防锈漆		kg	0.03212	12.46	0.40	
61	11030734~5	非固化橡胶沥青防水涂料		kg	30.37914	9.32	283.13	
62	11030735~3	非固化橡胶沥青防水涂料		kg	47.07219	9.32	438.71	
63	11030740	聚合物水泥防水涂料	JS-Ⅱ型	kg	1955.25	6.85	13393.46	
64	11030740~1	聚合物水泥防水涂料		kg	87.93	6.85	602.32	
65	11030746	水泥基渗透结晶防水涂料		kg	1182.102	11.19	13227.72	
66	11111715	酚醛清漆		kg	0.80136	11.15	8.94	
67	11410304	环氧树脂	618	kg	4.65	27.44	127.60	
68	11430327	大白粉		kg	248.61287	0.73	181.49	
69	11570552~1	1.5厚预铺反粘防水卷材(高分子膜基)		m2	814.6875	25.81	21027.08	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区15#楼地下　　堂前人家东区项目施工　　第3页 共5页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
70	11570552~3	SBS改性沥青耐根穿刺防水卷材(复合铜胎基)	δ4mm	m2	27.6375	81.99	2266.00	
71	11573505	石油沥青油毡	350#	m2	12.6945	3.34	42.40	
72	11590914	硅酮密封胶		L	10.9156	68.60	748.81	
73	11592505	SBS封口油膏		kg	41.77932	6.00	250.68	
74	11592517	建筑油膏		kg	1552.95504	3.00	4658.87	
75	11592705	APP高强嵌缝膏		kg	4.46121	7.55	33.68	
76	12003~1	水泥砂浆 M7.5(干拌（混）砂浆)(砌筑DM)		t	2.684955	113.77	305.47	
77	12030107	油漆溶剂油		kg	0.221803	12.01	2.66	
78	12030107~1	油漆溶剂油		kg	0.01562	12.01	0.19	
79	12310303	二甲苯		kg	2.8743	5.06	14.54	
80	12330300	界面剂		kg	5540.75798	1.29	7147.58	
81	12330505	APP及SBS基层处理剂		kg	239.2203	6.86	1641.05	
82	12333551	PU发泡剂		L	19.761	25.73	508.45	
83	12370305~1	氧气		m3	3.734475	2.98	11.13	
84	12370310	氩气		m3	12.493	7.81	97.57	
85	12370331	石油液化气		kg	1.14972	5.83	6.70	
86	12370336~1	乙炔气		m3	1.622565	11.71	19.00	
87	12410142	改性沥青粘结剂		kg	873.345	6.77	5912.55	
88	12410703	羧甲基纤维素		kg	0.5724	2.14	1.22	
89	12413501	胶水		kg	0.015162	10.72	0.16	
90	12413518	901胶		kg	965.948444	2.14	2067.13	
91	13010303	石棉板		m2	9.44	5.15	48.62	
92	13070313~3	无纺布		m2	13.5408	2.23	30.20	
93	13070313~5	高密度防水膜满铺(搭接采用热焊接)		m2	414.12	2.23	923.49	
94	14040915	镜面不锈钢管	Φ31.8×1.2	m	176.483	25.55	4509.14	
95	14040922	镜面不锈钢管	Φ63.5×1.5	m	32.86	56.60	1859.88	
96	14040925	镜面不锈钢管	Φ76.2×1.5	m	32.86	70.75	2324.85	
97	14310106	塑料管	dn20	m	324.8881	3.11	1010.40	
98	14313511~1	排水盲管	DN100	m	4.0299	6.50	26.19	
99	15371708	镀锌铁丝U形卡		个	331.884	0.18	59.74	
100	15372103-1	塑料卡		个	6933.3	0.17	1178.66	
101	301023	水泥	32.5级	kg	1.686	0.24	0.40	
102	31150101	水		m3	1320.32061	4.57	6033.87	
103	31150701	煤		kg	1663.8804	0.94	1564.05	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区15#楼地下　　堂前人家东区项目施工　　第4页 共5页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
104	32010502	复合木模板	18mm	m2	517.01012	32.59	16849.36	
105	32011111	组合钢模板		kg	4.251	4.29	18.24	
106	32020115	卡具		kg	363.229904	4.08	1480.89	
107	32020132	钢管支撑		kg	1027.564067	3.41	3498.86	
108	32030303	脚手钢管		kg	668.243281	3.41	2275.37	
109	32030504	底座		个	3.506701	4.12	14.45	
110	32030513	脚手架扣件		个	109.080653	4.89	533.40	
111	32090101	周转木材		m3	8.754964	1586.47	13889.49	
112	32090101~1	周转木材		m3	1.052011	2802.00	2947.73	
113	32090101~2	周转木材		m3	8.8E-05	3137.85	0.28	
114	32090101~3	周转木材		m3	0.210276	3137.85	659.81	
115	33012315-1~1	不锈钢成品盖板		m2	1.92	550.00	1056.00	
116	33012315-1~4	成品铸钢盖板		m2	1.92	450.00	864.00	
117	401035	周转木材		m3	0.001124	1071.08	1.20	
118	511533	铁钉		kg	0.01124	3.09	0.03	
119	613206	水		m3	0.61258	2.72	1.67	
120	80010106~1	水泥砂浆 M10(干拌（混）砂浆)(砌筑DM)		t	7.42819	334.48	2484.58	
121	80010121~1	水泥砂浆 1:1(干拌（混）砂浆)(地面DS)		t	0.774869	352.22	272.92	
122	80010123~11	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)		t	8.936569	332.70	2973.20	
123	80010124~1	水泥砂浆 1:2.5(干拌（混）砂浆)(地面DS)		t	3.942323	342.46	1350.09	
124	80010124~2	水泥砂浆 1:2.5(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)		t	3.590587	381.50	1369.81	
125	80010125~1	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(地面DS)		t	1.814646	332.70	603.73	
126	80010125~4	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)		t	9.650899	354.00	3416.42	
127	80050104~1	混合砂浆 M5(干拌（混）砂浆)(砌筑DM)		t	27.30455	314.96	8599.84	
128	80050104~2	混合砂浆 M5(干拌（混）砂浆)		t	3.23505	314.96	1018.91	
129	80050125~2	混合砂浆 1:1:6(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)		t	38.359227	324.72	12456.01	
130	80090312	聚合物面层砂浆		m3	3.825374	950.00	3634.11	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区15#楼地下　　堂前人家东区项目施工　　第5页 共5页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
131	80210105-2~1	C25预拌非泵送细石砼		m3	3.507528	412.15	1445.63	
132	80212103	预拌混凝土(泵送型) C20		m3	66.178	409.89	27125.70	
133	80212106	预拌混凝土(泵送型) C35		m3	97.353645	467.56	45518.67	
134	80212108	预拌混凝土(泵送型) C45		m3	72.29696	507.48	36689.26	
135	80212108~2	预拌混凝土(泵送型) C45		m3	61.89838	507.48	31412.19	
136	80212114	预拌混凝土(非泵送型) C15		m3	2.767112	374.40	1036.01	
137	80212115	预拌混凝土(非泵送型) C20		m3	1.166808	392.15	457.56	
138	80212116	预拌混凝土(非泵送型) C25		m3	52.623	409.89	21569.64	
139	80212305~6	预拌防水混凝土P8(泵送型) C35		m3	682.0638	482.56	329136.71	
140	80271105~2	LC5.0 轻骨料混凝土找坡层		m3	0.37026	350.00	129.59	
141	B10017	砼七五砖190*90*40mm		百块	59.7406	31.00	1851.96	
142	CL-D00001	抗裂纤维		m3	668.69	20.00	13373.80	
合计							1199688.22	

单位工程招标控制价表

工程名称：堂前人家东区16#楼地下　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共1页

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	1668792.50	
1.1	人工费	361373.23	
1.2	材料费	1105141.14	
1.3	施工机具使用费	30060.26	
1.4	企业管理费	125270.94	
1.5	利润	46946.93	
2	措施项目费	368466.20	
2.1	单价措施项目费	266661.32	
2.2	总价措施项目费	101804.88	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	65998.98	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	75989.75	
5	税金	190192.36	
招标控制价合计=1+2+3+4+5-甲供材料费_含设备/1.01		2303440.81	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区16#楼地下　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		0103 桩基工程						
1	010301004001	截（凿）桩头	1、桩类型：灌注桩 2、桩头截面、高度：直径700mm 3、混凝土强度等级：水下C35 4、具体详见施工图设计	m3	53.34	360.69	19239.20	
		分部小计					19239.20	
		0104 砌筑工程						
2	010401001001	砖基础	1、砖品种、规格、强度等级：MU20混凝土实心砖 2、基础类型：直形砖基础 3、砂浆强度等级：MA10.0水泥砂浆	m3	17.54	614.49	10778.15	
3	010401008001	填充墙	1、砖品种、规格、强度等级：B06、A5.0粉煤灰加气混凝土砌块 2、墙体类型：地下室隔墙100mm 3、砂浆强度等级、配合比：Ma5.0级专用砂浆	m3	1.54	593.46	913.93	
4	010401008007	填充墙	1、砖品种、规格、强度等级：B06、A5.0粉煤灰加气混凝土砌块 2、墙体类型：地下室隔墙200mm 3、砂浆强度等级、配合比：Ma5.0级专用砂浆	m3	164.22	588.06	96571.21	
5	010401012001	零星砌砖	1、零星砌砖名称、部位：砖砌隔仓 2、砖品种、规格、强度等级：75水泥实心砖 3、砂浆强度等级、配合比：DMM7.5预拌砂浆	m3	5.71	652.98	3728.52	
		分部小计					111991.81	
		0105 混凝土工程						
6	010501001001	垫层	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C20	m3	63.48	508.57	32284.02	
本页小计							163515.03	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区16#楼地下　　堂前人家东区项目施工　　第2页 共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
7	010501004001	满堂基础	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35 抗渗等级P8 3、包括集水坑、电梯基坑 4、采用补偿收缩混凝土，补偿收缩混凝土应添加氧化镁膨胀剂,氧化镁膨胀剂配比掺量(6%~8%),28d限制膨胀率对于底板、顶板不小于0.015%,外墙板、水池侧板和后浇带部位不小0.020%。氧化镁膨胀剂的选择与使用按《混凝土用氧化镁膨胀剂应用技术规程》T/CECS 540-2018,具体掺量均根据产品说明书及试验结果确定调整。 5、补偿收缩混凝土还应掺入0.6~1.2 kg/m3 的抗裂纤维。	m3	654.12	567.05	370918.75	
8	010502001001	矩形柱	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C45 3、柱高：8.0m内	m3	9.27	666.73	6180.59	
9	010502002001	构造柱	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25	m3	10.18	773.54	7874.64	
10	010502003001	异形柱	1、柱形状：L、T型柱 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C45 4、柱高：8.0m内	m3	15.95	689.56	10998.48	
11	010503002001	矩形梁	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35	m3	10.84	592.26	6420.10	
12	010503004001	圈梁	1、部位：窗台板、腰梁 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C25	m3	6.3	631.45	3978.14	
本页小计							406370.70	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区16#楼地下　　堂前人家东区项目施工　　第3页 共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
13	010503004003	圈梁	1、部位：门槛砼翻边 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C20	m3	0.29	613.35	177.87	
14	010503005001	过梁	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25	m3	0.77	698.16	537.58	
15	010504001001	直形墙	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C45 3、墙高：8.0m内 4、部位：地下室内墙	m3	68.5	617.79	42318.62	
16	010504001006	直形墙	1、部位：电梯井壁 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C45 4、墙高：8.0m内	m3	40.29	740.91	29851.26	
17	010505001002	有梁板	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35 3、板厚：200mm内 4、层高：8.0m内	m3	78.51	576.83	45286.92	
18	010506001001	直形楼梯	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35	m2	35.88	133.09	4775.27	
19	010507007001	其他构件	1、构件的类型：门窗抱框 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C25	m3	2.03	639.42	1298.02	
20	010507004001	台阶	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C15	m2	13.08	117.25	1533.63	
		分部小计					564433.89	
		0105 钢筋工程						
本页小计							125779.17	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区16#楼地下　　堂前人家东区项目施工　　第4页 共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
21	010515001002	现浇构件钢筋	1、钢筋种类：HRB400(层高超高施工费自行考虑)，质监要求的抱箍、腰梁与砼主体结构的钢筋连接方式自行考虑 2、规格：Φ12mm内 3、钢筋性能指标要求详见设计说明	t	31.672	5530.61	175165.48	
22	010515001003	现浇构件钢筋	1、钢筋种类：HRB400(层高超高施工费自行考虑,电渣压力焊另计,另外其它接头按设计及规范要求自行考虑) 2、规格：Φ25mm内 3、钢筋性能指标要求详见设计说明	t	45.834	4552.21	208645.99	
23	010515001004	现浇构件钢筋	1、钢筋种类：HRB400E(层高超高施工费自行考虑)，质监要求的抱箍、腰梁与砼主体结构的钢筋连接方式自行考虑 2、规格：Φ12mm内 3、钢筋性能指标要求详见设计说明	t	2.868	5421.47	15548.78	
24	010515001005	现浇构件钢筋	1、钢筋种类：HRB400E(层高超高施工费自行考虑)，质监要求的抱箍、腰梁与砼主体结构的钢筋连接方式自行考虑 2、规格：Φ25mm内 3、钢筋性能指标要求详见设计说明	t	18.441	4565.98	84201.24	
25	010515001006	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：综合 2、部位：墙体内钢筋加固	t	1.003	7144.22	7165.65	
26	010515001007	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HPB300 ， Φ4钢筋网 2、部位：楼面、屋面钢筋网	t	0.01	6562.36	65.62	
27	010516003001	电渣压力焊接头	1、规格：墙、柱纵向钢筋	个	472	8.80	4153.60	
本页小计							494946.36	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
28	010516003002	机械连接	1、连接方式：直螺纹 2、规格：Φ25mm内	个	2048	15.06	30842.88	
29	010516002002	预埋铁件	1、铁件制作安装 2、螺栓、铁件、埋件制作、表面处理、运输 3、螺栓、铁件、埋件安装	t	0.085	14554.36	1237.12	
		分部小计					527026.36	
		0106 金属结构工程						
30	010606008001	钢梯	钢梯\爬式\踏步式\制作\安装油漆 1、构件部位:详设计图纸 2、材质：型钢综合考虑 3、除锈方式：综合考虑 4、制作方式：现场制作拼装或工厂制作整体预装综合考虑 5、面层处理：基层刷防锈漆，面层面漆 6、其他要求：满足设计、规范、施工、验收要求	t	0.022	5883.73	129.44	
31	010606013002	盖板	1、部位：截水沟盖板 2、构件名称：不锈钢成品盖板	m2	1.92	559.62	1074.47	
32	010606013004	盖板	1、部位：集水井 2、成品铸钢盖板	m2	1.92	459.62	882.47	
		分部小计					2086.38	
		0108 门窗工程						
33	010802003012	钢质防火门	1、钢质乙级防火门 2、门代号及洞口尺寸：FM乙1122,1100*2200mm 3、含五金配件 4、具体详见施工图设计	樘	1	1439.14	1439.14	
34	010802003002	钢质防火门	1、钢质乙级防火防盗门 2、门代号及洞口尺寸：YFHDM1122,1100*2200mm 3、含五金配件 4、具体详见施工图设计	樘	12	1439.14	17269.68	
本页小计							52875.20	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区16#楼地下　　堂前人家东区项目施工　　第6页 共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
35	010802003003	钢质防火门	1、钢质甲级防火门 2、门代号及洞口尺寸：FM甲1522,1500*2200mm 3、含五金配件 4、具体详见施工图设计	樘	8	2026.49	16211.92	
36	010802003004	钢质防火门	1、钢质甲级防火门，带门禁 2、门代号及洞口尺寸：FM甲1223禁,1200*2300mm 3、含五金配件 4、具体详见施工图设计	樘	3	1721.64	5164.92	
		分部小计					40085.66	
		0109 屋面及防水工程						
37	010902001001	屋面卷材防水	1、部位：地库种植顶板 2、卷材品种、规格、厚度：4.0厚SBS改性沥青耐根穿刺防水卷材(复合铜胎基)，遇墙上翻至室外地坪标高500mm	m2	22.11	118.54	2620.92	
38	010902002001	屋面涂膜防水	1、部位：地库种植顶板 2、防水膜品种：2.0厚非固化橡胶沥青防水材料	m2	22.11	44.72	988.76	
39	010904002004	楼（地）面涂膜防水	1、部位：桩头防水 2、防水膜品种：水泥基渗透结晶型防水涂料 3、做法详见10J301第59页，节点1	m2	215.37	32.52	7003.83	
40	010904003001	楼（地）面砂浆防水（防潮）	1、部位：桩头防水 2、防水膜品种：20厚1:2聚合物水泥砂浆防水层 3、做法详见10J301第59页，节点1	m2	215.37	31.77	6842.30	
41	011003001001	隔离层	1、隔离层部位：地库种植顶板 2、隔离层做法：20厚 DS M15 砂浆(1:3水泥砂浆)隔离层	m2	15.5	22.39	347.05	
本页小计							39179.70	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
42	010902003009	屋面刚性层	1、刚性层厚度：地库种植顶板 2、回填土 (详见市政及景观图纸，另计) 3、聚酯无纺土工布(单位面积质量不小于 200g/m,搭接宽度200mm，沿种植挡墙向上铺设至种植土高度一致) 4、100厚级配碎石(粒径 10-25mm)排(蓄) 水层,设排水盲管接入就近市政雨水井 5、70厚C20细石砼,双向4@150钢筋网片(间距@4m设缝、缝宽20mm,缝内嵌密防水油膏) （钢筋网另计） 6、20厚 DS M15 砂浆(1:3 水泥砂浆)找平层 7、30 厚(最薄处)LC5.0 轻骨料混凝土找坡层,坡度2%	m2	15.5	155.84	2415.52	
43	010903002002	墙面涂膜防水	1、部位：地下室楼梯墙面外侧外露部位 2、防水膜品种：1.5厚聚合物水泥防水涂料	m2	29.31	30.74	900.99	
44	010903002004	墙面涂膜防水	1、部位：地下室电梯厅 2、涂膜厚度、遍数：1.0厚水泥基渗透结晶防水涂料 (每平方米不少于1.5kg)	m2	332.25	25.80	8572.05	
45	010904001001	楼（地）面卷材防水	1、部位：地下室底板 2、卷材品种、规格、厚度：1.5厚预铺反粘防水卷材 (高分子膜基)	m2	666.31	54.83	36533.78	
本页小计							48422.34	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区16#楼地下　　堂前人家东区项目施工　　第8页 共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
46	010904002001	楼（地）面涂膜防水	1、部位：地下室底板 2、防水膜品种：2.0厚JS-Ⅱ型聚合物水泥基防水涂料 (每平方米不少于1.5kg)	m2	666.31	30.74	20482.37	
47	010904002002	楼（地）面涂膜防水	1、部位：配电间、弱电间、排烟、送风机房 2、涂膜厚度、遍数：1.0厚水泥基渗透结晶防水涂料 (每平方米不少于1.5kg),遇墙上翻300	m2	122.25	19.09	2333.75	
48	010904002003	楼（地）面涂膜防水	1、部位：电梯基坑、集水坑 2、涂膜厚度、遍数：1.0厚水泥基渗透结晶防水涂料 (每平方米不少于1.5kg）	m2	224.65	19.09	4288.57	
		分部小计					93329.89	
		0111 楼地面装饰工程						
49	010404001002	垫层	1、垫层材料种类、配合比、厚度：铺设80mm厚40-80石子滤水 2、部位：配电间、弱电间排烟、送风机房、地下一层储藏室、走道、前室电梯厅、楼梯间地面	m3	24.36	368.04	8965.45	
50	011101006006	平面砂浆找平层	1、高密度防水膜满铺(搭接采用热焊接) 2、部位：配电间、弱电间排烟、送风机房、地下一层储藏室、走道、前室电梯厅、楼梯间地面	m2	375.95	4.41	1657.94	
51	011101001001	水泥砂浆楼地面	1、部位：电梯基坑、集水坑 2、面层厚度、砂浆配合比：20厚 DS M 20 砂浆 (1:2.5水泥砂浆) 面层,表面撒适量水泥粉抹压平整	m2	27.56	22.73	626.44	
本页小计							38354.52	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
52	011101003002	细石混凝土楼地面	1、部位：配电间、弱电间排烟、送风机房 2、40厚C25细石混凝土面层,表面撒1:1水泥砂子,随浆收光	m2	85.31	39.54	3373.16	
53	011101003001	细石混凝土楼地面	1、部位：配电间、弱电间排烟、送风机房、地下一层储藏室、走道、前室电梯厅、楼梯间 2、界面剂 1 道 3、80厚C25现浇面层,内配Φ6@250钢筋网片,每隔6m设3宽缝,内嵌防水油膏,随浆收光,排水沟(或集水井)附近1m范围0.5%找坡。 （钢筋网另计）	m2	375.95	111.06	41753.01	
54	011106004001	水泥砂浆楼梯面层	1、30厚DSM20（1:2.5）水泥砂浆面层 2、踏步预留10*10*800防滑槽两道 3、界面剂一道 4、钢筋混凝土板表面清扫干净	m2	35.88	136.37	4892.96	
55	011105001001	水泥砂浆踢脚线	1、水泥砂浆踢脚线 2、8厚DP M20砂浆(1:2.5水泥砂浆)抹光 3、8厚DP M15砂浆(1:3水泥砂浆)打底并划出纹道 4、界面剂1道 5、水泥砂浆局部修补墙体 6、基层墙体	m	238.48	10.76	2566.04	
		分部小计					63835.00	
		0112 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
56	011201001001	墙面一般抹灰	1、墙体类型：墙面 2、界面剂一道	m2	3091.78	4.09	12645.38	
本页小计							65230.55	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
57	011201001004	墙面一般抹灰	1、墙体类型：地下室楼梯墙面外侧外露部位 2、底层厚度、砂浆配合比：9厚 DP M15砂浆(1:3 水泥砂浆)抹平 3、面层厚度、砂浆配合比：5厚聚合物水泥防水砂浆(干粉型)	m2	29.31	41.15	1206.11	
58	011201001017	墙面一般抹灰	1、墙体类型：配电间、弱电间、排烟、送风机房、地下储藏室、走道内墙面 2、底层厚度、砂浆配合比：8厚 DP M5砂浆(1:1:6水泥石灰膏砂浆)打底抹平 3、基层墙体(钢筋混凝土墙刷素水泥浆(加建筑胶)一道	m2	2710.75	29.77	80699.03	
59	011201001018	墙面一般抹灰	1、墙体类型：地下室电梯厅内墙面 2、底层厚度、砂浆配合比：12厚 DP M 15 砂浆(1:3 水泥砂浆)打底找平 3、基层墙体(钢筋混凝土墙刷素水泥浆(加建筑胶)一道	m2	332.25	34.90	11595.53	
60	011201001019	墙面一般抹灰	1、墙体类型：地下室管道井 2、底层厚度、砂浆配合比：15厚DP M5砂浆(1:1:6 水泥石膏砂浆)打底找平 3、基层墙体(钢筋混凝土墙刷素水泥浆(加建筑胶)一道）	m2	48.79	33.84	1651.05	
61	011201001009	墙面一般抹灰	1、墙体类型：电梯基坑 2、面层厚度、砂浆配合比：20厚 DS M 20 砂浆(1:2.5水泥砂浆)面层,随浆收光	m2	97.24	40.59	3946.97	
本页小计							99098.69	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
62	011201001020	墙面一般抹灰	1、墙体类型：楼梯间内墙面 2、底层厚度、砂浆配合比：8厚DP M15砂浆(1:3 水泥砂浆)刮糙 3、面层厚度、砂浆配合比：7厚DP M15砂浆(1:3 水泥砂浆)罩面,压入一道钢丝网 4、基层墙体(钢筋混凝土墙刷素水泥浆(加建筑胶)一道	m2	170.42	59.77	10186.00	
63	011201001015	墙面一般抹灰	1、部位：不同墙体材料交接处 2、钢丝网	m2	163.24	17.57	2868.13	
64	011201001016	墙面一般抹灰	1、部位:楼梯间 ， 2、增强处理:满铺镀锌钢丝网10mm*10mm	m2	66.64	23.58	1571.37	
		分部小计					126369.57	
		0113 天棚工程						
65	011301001002	天棚抹灰	1、部位：地下一层储藏室、杂物间天棚 2、钢筋混凝土楼板,表面清扫干净 3、素水泥浆一道甩毛(内掺建筑胶)	m2	111.38	2.97	330.80	
		分部小计					330.80	
		0114 油漆、涂料、裱糊工程						
66	011407001003	墙面喷刷涂料	1、喷刷涂料部位：配电间、弱电间、排烟、送风机房、地下储藏室、走道、楼梯间内墙面 2、刮腻子要求：3厚耐水腻子分遍找平 3、涂料品种、喷刷遍数：无机防霉防潮内墙涂料(一底两面,需耐擦洗,涂料必须使用低(无) VOCs 含量的涂料)	m2	2710.75	35.11	95174.43	
67	011407002003	天棚喷刷涂料	1、喷刷涂料部位：储藏室、杂物间天棚 2、刮腻子要求：3厚耐水腻子分遍找平 3、涂料品种、喷刷遍数：无机防霉防潮涂料一底一面(A级燃烧性能)	m2	156.59	33.26	5208.18	
本页小计							115338.91	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
68	011407002002	天棚喷刷涂料	1、喷刷涂料部位：地下室楼梯间 2、刮腻子要求：3厚耐水腻子分遍找平 3、涂料品种、喷刷遍数：无机防霉防潮内墙涂料 (一底两面,需耐擦洗,涂料必须使用低(无) VOCs 含量的涂料)	m2	61.39	37.94	2329.14	
69	011404002001	踢脚线油漆	1、腻子种类：3厚耐水腻子分遍找平 2、油漆品种、刷漆遍数：120高深灰色无机防霉防潮内墙涂料 (一底两面,需耐擦洗,涂料必须使用低(无) VOCs 含量的涂料)	m	238.48	9.84	2346.64	
		分部小计					105058.39	
		0115 其他装饰工程						
70	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	1、楼梯栏杆，高900mm 2、扶手材料种类、规格：Φ60*3不锈钢管扶手 3、栏杆材料种类、规格：Φ60*3不锈钢管立柱 4、栏板材料种类、规格、颜色：Φ38*2不锈钢管立杆 5、含预埋铁件 6、具体详见施工图设计	m	31	484.05	15005.55	
		分部小计					15005.55	
		分部分项合计					1668792.50	
1	011701001005	综合脚手架	1、地下室层高超过5M，在8.0M内，承插型盘扣式脚手	m2	484.25	62.29	30163.93	
2	011701006003	满堂脚手架	1、搭设高度：8m以内砼浇捣脚手架 2、脚手架材质：承插型盘扣式脚手架	m2	440.94	9.64	4250.66	
3	011702001004	基础	1、基础类型：筏板、承台、集水坑砖胎膜	m2	35.55	194.40	6910.92	
4	011702001001	基础	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C20	m2	14.56	91.79	1336.46	
本页小计							62343.30	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区16#楼地下　　堂前人家东区项目施工　　第13页 共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
5	011702001002	基础	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35 抗渗等级P8 3、包括集水坑、电梯基坑	m2	207.84	62.58	13006.63	
6	011702002001	矩形柱	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C45 3、柱高：8.0m内	m2	70.7	117.00	8271.90	
7	011702003001	构造柱	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25	m2	112.53	98.43	11076.33	
8	011702004001	异形柱	1、柱形状：L、T型柱 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C45 4、柱高：8.0m内	m2	143.28	193.05	27660.20	
9	011702006001	矩形梁	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35，高8m内 3、采用承插型盘扣式模板支撑	m2	105.42	141.30	14895.85	
10	011702008001	圈梁	1、部位：窗台板、腰梁 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C25	m2	87.6	72.06	6312.46	
11	011702008003	圈梁	1、部位：门槛砼翻边 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C20	m2	3.27	72.06	235.64	
12	011702009001	过梁	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25	m2	1	96.34	96.34	
13	011702011002	直形墙	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C45 3、墙高：8.0m内 4、部位：地下室内墙	m2	544.57	89.01	48472.18	
本页小计							130027.53	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区16#楼地下　　堂前人家东区项目施工　　第14页 共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
14	011702011007	直形墙	1、部位：电梯井壁 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C45 4、墙厚：200mm以内 5、墙高：8.0m内	m2	372.82	60.49	22551.88	
15	011702014002	有梁板	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35 3、板厚：200mm内 4、层高：8.0m内 5、采用承插型盘扣式模板支撑	m2	482.06	120.85	58256.95	
16	011702024001	楼梯	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35	m2	35.88	218.02	7822.56	
17	011702025001	其他现浇构件	1、构件的类型：门窗抱框 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C25	m2	45.8	104.68	4794.34	
18	011702027001	台阶	1、混凝土台阶模板	m2	13.08	41.75	546.09	
		单价措施合计					266661.32	
本页小计							93971.82	
合　　计							1935453.82	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区16#楼地下　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	011707001001	安全文明施工费		100.000	65998.98			
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	3.100	59999.07			
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.310	5999.91			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区16#楼地下　　堂前人家东区项目施工　　第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.650	31934.99			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.050	967.73			建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区16#楼地下　　堂前人家东区项目施工　　第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.150	2903.18			现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。
合　计					101804.88			

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：堂前人家东区16#楼地下　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共1页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合　计				

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

暂列金额明细表

工程名称：堂前人家东区16#楼地下　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共1页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：堂前人家东区16#楼地下　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共1页

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±(元)		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：堂前人家东区16#楼地下　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共1页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注

规费、税金项目计价表

工程名称：堂前人家东区16#楼地下　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	75989.75	100.000	75989.75
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	2037258.70	3.200	65192.28
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	2037258.70	0.530	10797.47
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	2037258.70		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	2113248.45	9.000	190192.36
合　计					266182.11

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区16#楼地下　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共5页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	01010100	钢筋	综合	t	0.0472	3316.00	156.52	
2	01010100~11	钢筋	综合	t	0.0231	3316.00	76.60	
3	01010100~2	钢筋HRB400	12mm内	t	32.30544	3374.00	108998.55	
4	01010100~3	钢筋HRB400	25mm内	t	46.75068	3180.50	148690.54	
5	01010100~5	HPB300 12mm以内	综合	t	1.02306	3316.00	3392.47	
6	01010100~6	钢筋HRB400E	25mm内	t	18.80982	3194.00	60078.57	
7	01010100~7	钢筋HRB400E	12mm内	t	2.92536	3267.00	9557.15	
8	01010300	冷轧带肋钢筋		t	0.0102	3316.00	33.82	
9	01050101	钢丝绳		kg	0.00044	5.75		
10	01270100	型钢		t	0.090143	3236.00	291.70	
11	01630201	钨棒	精制	kg	1.798	557.41	1002.22	
12	02090101	塑料薄膜		m2	1713.3511	0.69	1182.21	
13	02110927	接头板材	PVC	kg	0.062464	22.30	1.39	
14	02270105	白布		m2	0.00044	4.00		
15	02310101~1	无纺布		m2		2.00		
16	03032113	塑料胀管螺钉		套	2127.238	0.09	191.45	
17	03052109	对拉螺栓(止水螺栓)		kg	494.87131	5.66	2800.97	
18	03270202	砂纸		张	0.02244	0.94	0.02	
19	03410205	电焊条	J422	kg	279.5219	4.92	1375.25	
20	03410205~4	电焊条	J422	kg	5.6355	4.92	27.73	
21	03430205	不锈钢焊丝	1Cr18Ni9Ti	kg	4.433	38.59	171.07	
22	03450200	焊剂		kg	147.736	3.43	506.73	
23	03510201	钢钉		kg	6.63598	6.00	39.82	
24	03510701	铁钉		kg	453.87627	4.66	2115.06	
25	03510705	铁钉	70mm	kg	9.62432	4.66	44.85	
26	03550101	钢丝网		m2	187.462	9.80	1837.13	
27	03550101~1	钢丝网		m2	252.868	9.80	2478.11	
28	03570216	镀锌铁丝	8#	kg	245.378648	4.52	1109.11	
29	03570216~1	镀锌铁丝	8#	kg	0.00462	4.52	0.02	
30	03570237	镀锌铁丝	22#	kg	375.01907	4.52	1695.09	
31	03610207	直螺纹套筒接头	Φ25以内	个	2088.96	6.00	12533.76	
32	03633315	合金钢钻头	一字型	根	11.61594	6.86	79.69	
33	04010611	水泥	32.5级	kg	247.792848	0.26	65.17	
34	04010701	白水泥		kg	2019.25924	0.60	1211.56	
35	04030105	细砂		t	0.0465	116.57	5.42	
36	04050203	碎石	5～16mm	t	3.1092	155.43	483.26	
37	04050207~1	碎石	5～40mm	t	42.7515	155.43	6644.87	
38	04090602	滑石粉		kg	8.586	0.53	4.55	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区16#楼地下　　堂前人家东区项目施工　　第2页 共5页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
39	04090801	石膏粉	325目	kg	243.08459	0.36	87.51	
40	04135500	标准砖	240×115×53	百块	46.215	53.00	2449.40	
41	04135500~1	混凝土实心砖	240×115×53	百块	91.5588	53.00	4852.62	
42	04135535	配砖	190×90×40	m3	2.15488	862.57	1858.73	
43	04150113~4	B06、A5.0粉煤灰加气混凝土砌块		m3	1.48918	330.49	492.16	
44	04150115	蒸压加气混凝土砌块	600×250×200	m3	158.80074	362.43	57554.15	
45	05030600	普通木成材		m3	0.005862	1372.08	8.04	
46	05250501	木柴		kg	845.8884	0.94	795.14	
47	08230105	玻璃纤维网格布		m2	-793.0068	1.80	-1427.41	
48	08230121	耐碱玻璃纤维网格布		m2	793.0068	1.80	1427.41	
49	09090813~2	钢质乙级防火防盗门		m2	28.1688	500.00	14084.40	
50	09090813~3	钢质甲级防火门		m2	25.608	520.00	13316.16	
51	09090813~4	钢质甲级防火门，带门禁		m2	8.0316	530.00	4256.75	
52	09090813~5	钢质乙级防火门		m2	2.3474	500.00	1173.70	
53	09493560	镀锌铁脚		个	482.822	1.46	704.92	
54	10031503	钢压条		kg	35.79784	4.29	153.57	
55	10230906	不锈钢盖	Φ63	只	178.901	4.29	767.49	
56	11010304~3	无机防霉防潮内墙涂料		kg	1363.92095	12.00	16367.05	
57	11030303~1	防锈漆		kg	0.0726	12.46	0.90	
58	11030303~2	防锈漆		kg	0.207757	12.46	2.59	
59	11030304	红丹防锈漆		kg	0.03212	12.46	0.40	
60	11030734~5	非固化橡胶沥青防水涂料		kg	30.37914	9.32	283.13	
61	11030735~3	非固化橡胶沥青防水涂料		kg	47.07219	9.32	438.71	
62	11030740	聚合物水泥防水涂料	JS-Ⅱ型	kg	1998.93	6.85	13692.67	
63	11030740~1	聚合物水泥防水涂料		kg	87.93	6.85	602.32	
64	11030746	水泥基渗透结晶防水涂料		kg	1531.218	11.19	17134.33	
65	11111715	酚醛清漆		kg	0.80136	11.15	8.94	
66	11410304	环氧树脂	618	kg	4.65	27.44	127.60	
67	11430327	大白粉		kg	251.67059	0.73	183.72	
68	11570552~1	1.5厚预铺反粘防水卷材(高分子膜基)		m2	832.8875	25.81	21496.83	
69	11570552~3	SBS改性沥青耐根穿刺防水卷材(复合铜胎基)	δ4mm	m2	27.6375	81.99	2266.00	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区16#楼地下　　堂前人家东区项目施工　　第3页 共5页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
70	11573505	石油沥青油毡	350#	m2	16.275	3.34	54.36	
71	11590914	硅酮密封胶		L	9.5903	68.60	657.89	
72	11592505	SBS封口油膏		kg	42.68204	6.00	256.09	
73	11592517	建筑油膏		kg	1578.99168	3.00	4736.98	
74	11592705	APP高强嵌缝膏		kg	5.7195	7.55	43.18	
75	12003~1	水泥砂浆 M7.5(干拌（混）砂浆)(砌筑DM)		t	2.727953	113.77	310.36	
76	12030107	油漆溶剂油		kg	0.221803	12.01	2.66	
77	12030107~1	油漆溶剂油		kg	0.01562	12.01	0.19	
78	12310303	二甲苯		kg	2.8743	5.06	14.54	
79	12330300	界面剂		kg	5867.49142	1.29	7569.06	
80	12330505	APP及SBS基层处理剂		kg	244.3891	6.86	1676.51	
81	12333551	PU发泡剂		L	17.36175	25.73	446.72	
82	12370305~1	氧气		m3	3.734475	2.98	11.13	
83	12370310	氩气		m3	12.493	7.81	97.57	
84	12370331	石油液化气		kg	1.14972	5.83	6.70	
85	12370336~1	乙炔气		m3	1.622565	11.71	19.00	
86	12410142	改性沥青粘结剂		kg	892.8554	6.77	6044.63	
87	12410703	羧甲基纤维素		kg	0.5724	2.14	1.22	
88	12413501	胶水		kg	0.019456	10.72	0.21	
89	12413518	901胶		kg	978.344384	2.14	2093.66	
90	13010303	石棉板		m2	9.44	5.15	48.62	
91	13070313~3	无纺布		m2	17.36	2.23	38.71	
92	13070313~5	高密度防水膜满铺(搭接采用热焊接)		m2	421.064	2.23	938.97	
93	14040915	镜面不锈钢管	Φ31.8×1.2	m	176.483	25.55	4509.14	
94	14040922	镜面不锈钢管	Φ63.5×1.5	m	32.86	56.60	1859.88	
95	14040925	镜面不锈钢管	Φ76.2×1.5	m	32.86	70.75	2324.85	
96	14310106	塑料管	dn20	m	299.7018	3.11	932.07	
97	14313511~1	排水盲管	DN100	m	5.1712	6.50	33.61	
98	15371708	镀锌铁丝U形卡		个	331.884	0.18	59.74	
99	15372103-1	塑料卡		个	6721.23	0.17	1142.61	
100	301023	水泥	32.5级	kg	1.713	0.24	0.41	
101	31150101	水		m3	1302.864608	4.57	5954.09	
102	31150701	煤		kg	1691.7768	0.94	1590.27	
103	32010502	复合木模板	18mm	m2	501.45832	32.59	16342.53	
104	32011111	组合钢模板		kg	4.251	4.29	18.24	
105	32020115	卡具		kg	358.651097	4.08	1462.22	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区16#楼地下　　堂前人家东区项目施工　　第4页 共5页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
106	32020132	钢管支撑		kg	1022.072763	3.41	3480.16	
107	32030303	脚手钢管		kg	760.272997	3.41	2588.73	
108	32030504	底座		个	3.975808	4.12	16.38	
109	32030513	脚手架扣件		个	124.15104	4.89	607.10	
110	32090101	周转木材		m3	8.407563	1586.47	13338.35	
111	32090101~1	周转木材		m3	1.192743	2802.00	3342.07	
112	32090101~2	周转木材		m3	8.8E-05	3137.85	0.28	
113	32090101~3	周转木材		m3	0.213252	3137.85	669.15	
114	33012315-1~1	不锈钢成品盖板		m2	1.92	550.00	1056.00	
115	33012315-1~4	成品铸钢盖板		m2	1.92	450.00	864.00	
116	401035	周转木材		m3	0.001142	1071.08	1.22	
117	511533	铁钉		kg	0.01142	3.09	0.04	
118	613206	水		m3	0.62239	2.72	1.69	
119	80010106~1	水泥砂浆 M10(干拌（混）砂浆)(砌筑DM)		t	7.42819	334.48	2484.58	
120	80010121~1	水泥砂浆 1:1(干拌（混）砂浆)(地面DS)		t	0.761392	352.22	268.18	
121	80010123~11	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)		t	8.748007	332.70	2910.46	
122	80010124~1	水泥砂浆 1:2.5(干拌（混）砂浆)(地面DS)		t	3.942323	342.46	1350.09	
123	80010124~2	水泥砂浆 1:2.5(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)		t	3.590587	381.50	1369.81	
124	80010125~1	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(地面DS)		t	2.055732	332.70	683.94	
125	80010125~4	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)		t	12.495349	354.00	4423.35	
126	80050104~1	混合砂浆 M5(干拌（混）砂浆)(砌筑DM)		t	24.6568	314.96	7765.91	
127	80050104~2	混合砂浆 M5(干拌（混）砂浆)		t	3.23505	314.96	1018.91	
128	80050125~2	混合砂浆 1:1:6(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)		t	39.299544	324.72	12761.35	
129	80090312	聚合物面层砂浆		m3	4.497024	950.00	4272.17	
130	80210105-2~1	C25预拌非泵送细石砼		m3	3.446524	412.15	1420.48	
131	80212103	预拌混凝土(泵送型) C20		m3	64.4322	409.89	26410.11	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区16#楼地下　　堂前人家东区项目施工　　第5页 共5页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
132	80212106	预拌混凝土(泵送型) C35		m3	98.822445	467.56	46205.42	
133	80212108	预拌混凝土(泵送型) C45		m3	67.952	507.48	34484.28	
134	80212108~2	预拌混凝土(泵送型) C45		m3	64.93548	507.48	32953.46	
135	80212114	预拌混凝土(非泵送型) C15		m3	2.767112	374.40	1036.01	
136	80212115	预拌混凝土(非泵送型) C20		m3	1.3994	392.15	548.77	
137	80212116	预拌混凝土(非泵送型) C25		m3	49.88734	409.89	20448.32	
138	80212305~6	预拌防水混凝土P8(泵送型) C35		m3	667.2024	482.56	321965.19	
139	80271105~2	LC5.0 轻骨料混凝土找坡层		m3	0.4743	350.00	166.01	
140	B10017	砼七五砖190*90*40mm		百块	60.6973	31.00	1881.62	
141	CL-D00001	抗裂纤维		m3	654.12	20.00	13082.40	

单位工程招标控制价表

工程名称：堂前人家东区17#楼地下　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共1页

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	1717438.66	
1.1	人工费	347229.21	
1.2	材料费	1172850.03	
1.3	施工机具使用费	30960.23	
1.4	企业管理费	121037.47	
1.5	利润	45361.72	
2	措施项目费	385734.86	
2.1	单价措施项目费	280636.13	
2.2	总价措施项目费	105098.73	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	68134.35	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	78448.37	
5	税金	196345.97	
招标控制价合计=1+2+3+4+5-甲供材料费_含设备/1.01		2377967.86	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区17#楼地下　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共15页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		0103 桩基工程						
1	010301004001	截（凿）桩头	1、桩类型：灌注桩 2、桩头截面、高度：直径700mm 3、混凝土强度等级：水下C35 4、具体详见施工图设计	m3	47.25	360.83	17049.22	
		分部小计					17049.22	
		0104 砌筑工程						
2	010401001001	砖基础	1、砖品种、规格、强度等级：MU20混凝土实心砖 2、基础类型：直形砖基础 3、砂浆强度等级：MA10.0水泥砂浆	m3	11.33	614.49	6962.17	
3	010401008001	填充墙	1、砖品种、规格、强度等级：B06、A5.0粉煤灰加气混凝土砌块 2、墙体类型：地下室隔墙100mm 3、砂浆强度等级、配合比：Ma5.0级专用砂浆	m3	1.41	593.46	836.78	
4	010401008007	填充墙	1、砖品种、规格、强度等级：B06、A5.0粉煤灰加气混凝土砌块 2、墙体类型：地下室隔墙200mm 3、砂浆强度等级、配合比：Ma5.0级专用砂浆	m3	148.24	588.06	87174.01	
5	010401012001	零星砌砖	1、零星砌砖名称、部位：砖砌隔仓 2、砖品种、规格、强度等级：75水泥实心砖 3、砂浆强度等级、配合比：DMM7.5预拌砂浆	m3	5.71	652.98	3728.52	
		分部小计					98701.48	
		0105 混凝土工程						
6	010501001001	垫层	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C20	m3	68.1	508.57	34633.62	
本页小计							150384.32	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区17#楼地下　　堂前人家东区项目施工　　第2页 共15页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
7	010501004001	满堂基础	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35 抗渗等级P8 3、包括集水坑、电梯基坑 4、采用补偿收缩混凝土，补偿收缩混凝土应添加氧化镁膨胀剂,氧化镁膨胀剂配比掺量(6%~8%),28d限制膨胀率对于底板、顶板不小于0.015%,外墙板、水池侧板和后浇带部位不小0.020%。氧化镁膨胀剂的选择与使用按《混凝土用氧化镁膨胀剂应用技术规程》T/CECS 540-2018,具体掺量均根据产品说明书及试验结果确定调整。 5、补偿收缩混凝土还应掺入0.6~1.2 kg/m3 的抗裂纤维。	m3	711.63	567.05	403529.79	
8	010502001001	矩形柱	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C45 3、柱高：8.0m内	m3	14.55	666.61	9699.18	
9	010502002001	构造柱	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25	m3	11.04	773.54	8539.88	
10	010502003001	异形柱	1、柱形状：L、T型柱 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C45 4、柱高：8.0m内	m3	4.96	689.44	3419.62	
11	010503002001	矩形梁	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35	m3	0.04	592.15	23.69	
12	010503004001	圈梁	1、部位：窗台板、腰梁 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C25	m3	6.74	631.45	4255.97	
本页小计							429468.13	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区17#楼地下　　堂前人家东区项目施工　　第3页 共15页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
13	010503004003	圈梁	1、部位：门槛砼翻边 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C20	m3	0.48	613.35	294.41	
14	010503005001	过梁	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25	m3	1.15	698.16	802.88	
15	010504001001	直形墙	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C45 3、墙高：8.0m内 4、部位：地下室内墙	m3	97.31	617.67	60105.47	
16	010504001006	直形墙	1、部位：电梯井壁 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C45 4、墙高：8.0m内	m3	36.92	740.57	27341.84	
17	010504004001	挡土墙	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C45抗渗等级P8 3、墙厚：300mm 4、墙高：8m内 5、部位：地下室外墙 6、采用补偿收缩混凝土，补偿收缩混凝土应添加氧化镁膨胀剂,氧化镁膨胀剂配比掺量(6%~8%),28d限制膨胀率对于底板、顶板不小于0.015%,外墙板、水池侧板和后浇带部位不小0.020%。氧化镁膨胀剂的选择与使用按《混凝土用氧化镁膨胀剂应用技术规程》T/CECS 540-2018,具体掺量均根据产品说明书及试验结果确定调整。 5、补偿收缩混凝土还应掺入0.6~1.2 kg/m3 的抗裂纤维。	m3	26.99	652.55	17612.32	
本页小计							106156.92	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区17#楼地下　　堂前人家东区项目施工　　第4页 共15页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
18	010505001002	有梁板	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35 3、板厚：200mm内 4、层高：8.0m内	m3	81.27	576.72	46870.03	
19	010505001003	有梁板	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35 3、板厚：200mm以外 4、层高：8.0m内	m3	7.21	576.72	4158.15	
20	010506001001	直形楼梯	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35	m2	38.14	133.03	5073.76	
21	010507007001	其他构件	1、构件的类型：门窗抱框 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C25	m3	2.3	639.42	1470.67	
22	010507004001	台阶	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C15	m2	13.08	117.25	1533.63	
		分部小计					629364.91	
		0105 钢筋工程						
23	010515001002	现浇构件钢筋	1、钢筋种类：HRB400 (层高超高施工费自行考虑)，质监要求的抱箍、腰梁与砼主体结构的钢筋连接方式自行考虑 2、规格：Φ12mm内 3、钢筋性能指标要求详见设计说明	t	35.985	5530.61	199019.00	
24	010515001003	现浇构件钢筋	1、钢筋种类：HRB400 (层高超高施工费自行考虑,电渣压力焊另计,另外其它接头按设计及规范要求自行考虑) 2、规格：Φ25mm内 3、钢筋性能指标要求详见设计说明	t	58.539	4552.21	266481.82	
本页小计							524607.06	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区17#楼地下　　堂前人家东区项目施工　　第5页 共15页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
25	010515001004	现浇构件钢筋	1、钢筋种类：HRB400E (层高超高施工费自行考虑)，质监要求的抱箍、腰梁与砼主体结构的钢筋连接方式自行考虑 2、规格：Φ12mm内 3、钢筋性能指标要求详见设计说明	t	1.217	5421.47	6597.93	
26	010515001005	现浇构件钢筋	1、钢筋种类：HRB400E (层高超高施工费自行考虑)，质监要求的抱箍、腰梁与砼主体结构的钢筋连接方式自行考虑 2、规格：Φ25mm内 3、钢筋性能指标要求详见设计说明	t	6.657	4565.98	30395.73	
27	010515001006	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：综合 2、部位：墙体内钢筋加固	t	0.998	7144.22	7129.93	
28	010515001007	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HPB300 ， Φ4钢筋网 2、部位：楼面、屋面钢筋网	t	0.021	6562.36	137.81	
29	010516003001	电渣压力焊接头	1、规格：墙、柱纵向钢筋	个	124	8.80	1091.20	
30	010516003002	机械连接	1、连接方式：直螺纹 2、规格：Φ25mm内	个	2245	15.06	33809.70	
31	010516002002	预埋铁件	1、铁件制作安装 2、螺栓、铁件、埋件制作、表面处理、运输 3、螺栓、铁件、埋件安装	t	0.071	14554.36	1033.36	
		分部小计					545696.48	
		0106 金属结构工程						
本页小计							80195.66	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区17#楼地下　　堂前人家东区项目施工　　第6页 共15页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
32	010606008001	钢梯	钢梯\爬式\踏步式\制作\安装油漆 1、构件部位:详设计图纸 2、材质：型钢综合考虑 3、除锈方式：综合考虑 4、制作方式：现场制作拼装或工厂制作整体预装综合考虑 5、面层处理：基层刷防锈漆，面层面漆 6、其他要求：满足设计、规范、施工、验收要求	t	0.022	5883.73	129.44	
33	010606013002	盖板	1、部位：截水沟盖板 2、构件名称：不锈钢成品盖板	m2	1.92	559.62	1074.47	
34	010606013004	盖板	1、部位：集水井 2、成品铸钢盖板	m2	1.28	459.62	588.31	
		分部小计					1792.22	
		0108 门窗工程						
35	010802003002	钢质防火门	1、钢质乙级防火防盗门 2、门代号及洞口尺寸：YFHDM1122,1100*2200mm 3、含五金配件 4、具体详见施工图设计	樘	14	1439.14	20147.96	
36	010802003012	钢质防火门	1、钢质乙级防火门 2、门代号及洞口尺寸：FM乙1122,1100*2200mm 3、含五金配件 4、具体详见施工图设计	樘	2	1439.14	2878.28	
37	010802003003	钢质防火门	1、钢质甲级防火门 2、门代号及洞口尺寸：FM甲1522,1500*2200mm 3、含五金配件 4、具体详见施工图设计	樘	8	2026.49	16211.92	
本页小计							41030.38	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区17#楼地下　　堂前人家东区项目施工　　第7页 共15页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
38	010802003011	钢质防火门	1、钢质甲级防火防盗门 2、门代号及洞口尺寸：FM甲1523,1500*2300mm 3、含五金配件 4、具体样式及做法详见施工图设计	樘	2	1935.12	3870.24	
39	010802003004	钢质防火门	1、钢质甲级防火门，带门禁 2、门代号及洞口尺寸：FM甲1223禁,1200*2300mm 3、含五金配件 4、具体详见施工图设计	樘	5	1721.64	8608.20	
		分部小计					51716.60	
		0109 屋面及防水工程						
40	010902001001	屋面卷材防水	1、部位：地库种植顶板 2、卷材品种、规格、厚度：4.0厚SBS改性沥青耐根穿刺防水卷材(复合铜胎基)，遇墙上翻至室外地坪标高500mm	m2	46.1	118.54	5464.69	
41	010902002001	屋面涂膜防水	1、部位：地库种植顶板 2、防水膜品种：2.0厚非固化橡胶沥青防水材料	m2	46.1	44.72	2061.59	
42	010904002004	楼（地）面涂膜防水	1、部位：桩头防水 2、防水膜品种：水泥基渗透结晶型防水涂料 3、做法详见10J301第59页，节点1	m2	260.62	32.52	8475.36	
43	010904003001	楼（地）面砂浆防水（防潮）	1、部位：桩头防水 2、防水膜品种：20厚1:2聚合物水泥砂浆防水层 3、做法详见10J301第59页，节点1	m2	260.62	31.77	8279.90	
44	011003001001	隔离层	1、隔离层部位：地库种植顶板 2、隔离层做法：20厚 DS M15 砂浆(1:3水泥砂浆)隔离层	m2	15.5	22.39	347.05	
本页小计							37107.03	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区17#楼地下　　堂前人家东区项目施工　　第8页 共15页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
45	010902003009	屋面刚性层	1、刚性层厚度：地库种植顶板 2、回填土 (详见市政及景观图纸，另计) 3、聚酯无纺土工布(单位面积质量不小于 200g/m,搭接宽度200mm，沿种植挡墙向上铺设至种植土高度一致) 4、100厚级配碎石(粒径 10-25mm)排(蓄) 水层,设排水盲管接入就近市政雨水井 5、70厚C20细石砼,双向4@150钢筋网片(间距@4m设缝、缝宽20mm,缝内嵌密防水油膏) （钢筋网另计） 6、20厚 DS M15 砂浆(1:3 水泥砂浆)找平层 7、30 厚(最薄处)LC5.0 轻骨料混凝土找坡层,坡度2%	m2	15.5	155.84	2415.52	
46	010903002002	墙面涂膜防水	1、部位：地下室楼梯墙面外侧外露部位 2、防水膜品种：1.5厚聚合物水泥防水涂料	m2	29.31	30.74	900.99	
47	010903002004	墙面涂膜防水	1、部位：地下室电梯厅 2、涂膜厚度、遍数：1.0厚水泥基渗透结晶防水涂料 (每平方米不少于1.5kg)	m2	252.67	25.80	6518.89	
48	010904001001	楼（地）面卷材防水	1、部位：地下室底板 2、卷材品种、规格、厚度：1.5厚预铺反粘防水卷材 (高分子膜基)	m2	724.03	54.83	39698.56	
本页小计							49533.96	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
49	010904002001	楼（地）面涂膜防水	1、部位：地下室底板 2、防水膜品种：2.0厚JS-Ⅱ型聚合物水泥基防水涂料 (每平方米不少于1.5kg)	m2	724.03	30.74	22256.68	
50	010904002002	楼（地）面涂膜防水	1、部位：配电间、弱电间、排烟、送风机房 2、涂膜厚度、遍数：1.0厚水泥基渗透结晶防水涂料 (每平方米不少于1.5kg),遇墙上翻300	m2	86.69	19.09	1654.91	
51	010904002003	楼（地）面涂膜防水	1、部位：电梯基坑、集水坑 2、涂膜厚度、遍数：1.0厚水泥基渗透结晶防水涂料 (每平方米不少于1.5kg）	m2	124.8	19.09	2382.43	
		分部小计					100456.57	
		0111 楼地面装饰工程						
52	010404001002	垫层	1、垫层材料种类、配合比、厚度：铺设80mm厚40-80石子滤水 2、部位：配电间、弱电间排烟、送风机房、地下一层储藏室、走道、前室电梯厅、楼梯间地面	m3	24.36	368.04	8965.45	
53	011101006006	平面砂浆找平层	1、高密度防水膜满铺(搭接采用热焊接) 2、部位：配电间、弱电间排烟、送风机房、地下一层储藏室、走道、前室电梯厅、楼梯间地面	m2	375.95	4.41	1657.94	
54	011101001001	水泥砂浆楼地面	1、部位：电梯基坑、集水坑 2、面层厚度、砂浆配合比：20厚 DS M 20 砂浆 (1:2.5水泥砂浆) 面层,表面撒适量水泥粉抹压平整	m2	27.56	22.73	626.44	
本页小计							37543.85	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
55	011101003002	细石混凝土楼地面	1、部位：配电间、弱电间排烟、送风机房 2、40厚C25细石混凝土面层,表面撒1:1水泥砂子,随浆收光	m2	60.65	39.54	2398.10	
56	011101003003	细石混凝土楼地面	1、部位：配电间、弱电间排烟、送风机房、地下一层储藏室、走道、前室电梯厅、楼梯间 2、界面剂 1 道 3、80厚C25现浇面层,内配Φ6@250钢筋网片,每隔6m设3宽缝,内嵌防水油膏,随浆收光,排水沟(或集水井)附近1m范围0.5%找坡。 （钢筋网另计）	m2	375.95	111.06	41753.01	
57	011106004001	水泥砂浆楼梯面层	1、50厚DSM20（1:2.5）水泥砂浆面层 2、踏步预留10*10*800防滑槽两道 3、界面剂一道 4、钢筋混凝土板表面清扫干净	m2	38.14	136.37	5201.15	
58	011105001001	水泥砂浆踢脚线	1、水泥砂浆踢脚线 2、8厚DP M20砂浆(1:2.5水泥砂浆)抹光 3、8厚DP M15砂浆(1:3水泥砂浆)打底并划出纹道 4、界面剂1道 5、水泥砂浆局部修补墙体 6、基层墙体	m	477.13	10.76	5133.92	
		分部小计					65736.01	
		0112 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
59	011201001001	墙面一般抹灰	1、墙体类型：墙面 2、界面剂一道	m2	1706.79	4.09	6980.77	
本页小计							61466.95	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
60	011201001004	墙面一般抹灰	1、墙体类型：地下室楼梯墙面外侧外露部位 2、底层厚度、砂浆配合比：9厚 DP M15 砂浆(1:3 水泥砂浆)抹平 3、面层厚度、砂浆配合比：5厚聚合物水泥防水砂浆(干粉型)	m2	29.31	41.15	1206.11	
61	011201001017	墙面一般抹灰	1、墙体类型：配电间、弱电间、排烟、送风机房、地下储藏室、走道内墙面 2、底层厚度、砂浆配合比：8厚 DP M5 砂浆(1:1:6水泥石灰膏砂浆)打底抹平 3、基层墙体(钢筋混凝土墙刷素水泥浆(加建筑胶)一道	m2	2117.3	29.77	63032.02	
62	011201001018	墙面一般抹灰	1、墙体类型：地下室电梯厅内墙面 2、底层厚度、砂浆配合比：12厚 DP M 15 砂浆(1:3 水泥砂浆)打底找平 3、基层墙体(钢筋混凝土墙刷素水泥浆(加建筑胶)一道	m2	252.67	34.90	8818.18	
63	011201001009	墙面一般抹灰	1、墙体类型：电梯基坑 2、面层厚度、砂浆配合比：20厚 DS M 20 砂浆(1:2.5水泥砂浆)面层,随浆收光	m2	97.24	40.59	3946.97	
本页小计							77003.28	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
64	011201001020	墙面一般抹灰	1、墙体类型：楼梯间内墙面 2、底层厚度、砂浆配合比：8厚DP M15砂浆(1:3 水泥砂浆)刮糙 3、面层厚度、砂浆配合比：7厚DP M15砂浆(1:3 水泥砂浆)罩面,压入一道钢丝网 4、基层墙体(钢筋混凝土墙刷素水泥浆(加建筑胶)一道	m2	148.33	59.77	8865.68	
65	011201001015	墙面一般抹灰	1、部位：不同墙体材料交接处 2、钢丝网	m2	167.65	17.57	2945.61	
66	011201001016	墙面一般抹灰	1、部位:楼梯间 ， 2、增强处理:满铺镀锌钢丝网10mm*10mm	m2	173.54	23.58	4092.07	
		分部小计					99887.41	
		0113 天棚工程						
67	011301001002	天棚抹灰	1、部位：地下一层储藏室、杂物间天棚 2、钢筋混凝土楼板,表面清扫干净 3、素水泥浆一道甩毛(内掺建筑胶)	m2	111.38	2.97	330.80	
		分部小计					330.80	
		0114 油漆、涂料、裱糊工程						
68	011407001003	墙面喷刷涂料	1、喷刷涂料部位：配电间、弱电间、排烟、送风机房、地下储藏室、走道、楼梯间内墙面 2、刮腻子要求：3厚耐水腻子分遍找平 3、涂料品种、喷刷遍数：无机防霉防潮内墙涂料(一底两面,需耐擦洗,涂料必须使用低(无) VOCs 含量的涂料)	m2	2265.63	35.11	79546.27	
69	011407002003	天棚喷刷涂料	1、喷刷涂料部位：储藏室、杂物间天棚 2、刮腻子要求：3厚耐水腻子分遍找平 3、涂料品种、喷刷遍数：无机防霉防潮涂料一底一面(A级燃烧性能)	m2	111.38	33.26	3704.50	
本页小计							99484.93	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
70	011407002004	天棚喷刷涂料	1、喷刷涂料部位：地下室楼梯间、设备间天棚 2、刮腻子要求：3厚耐水腻子分遍找平 3、涂料品种、喷刷遍数：无机防霉防潮内墙涂料 (一底两面,需耐擦洗,涂料必须使用低(无) VOCs 含量的涂料)	m2	98.99	37.94	3755.68	
71	011404002002	踢脚线油漆	1、腻子种类：3厚耐水腻子分遍找平 2、油漆品种、刷漆遍数：120高深灰色无机防霉防潮内墙涂料 (一底两面,需耐擦洗,涂料必须使用低(无) VOCs 含量的涂料)	m	477.13	9.84	4694.96	
		分部小计					91701.41	
		0115 其他装饰工程						
72	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	1、楼梯栏杆，高900mm 2、扶手材料种类、规格：Φ60*3不锈钢管扶手 3、栏杆材料种类、规格：Φ60*3不锈钢管立柱 4、栏板材料种类、规格、颜色：Φ38*2不锈钢管立杆 5、含预埋铁件 6、具体详见施工图设计	m	31	484.05	15005.55	
		分部小计					15005.55	
		分部分项合计					1717438.66	
1	011701001005	综合脚手架	1、地下室层高超过5M，在8.0M内，承插型盘扣式脚手	m2	483.27	62.29	30102.89	
2	011701006003	满堂脚手架	1、搭设高度：8m以内砼浇捣脚手架 2、脚手架材质：承插型盘扣式脚手架	m2	471.29	9.64	4543.24	
3	011702001004	基础	1、基础类型：筏板、承台、集水坑砖胎膜	m2	37.08	194.40	7208.35	
4	011702001001	基础	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C20	m2	15.87	91.79	1456.71	
本页小计							66767.38	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
5	011702001002	基础	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35 抗渗等级P8 3、包括集水坑、电梯基坑	m2	182.59	62.58	11426.48	
6	011702002001	矩形柱	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C45 3、柱高：8.0m内	m2	108.02	117.00	12638.34	
7	011702003001	构造柱	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25	m2	126.89	98.43	12489.78	
8	011702004001	异形柱	1、柱形状：L、T型柱 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C45 4、柱高：8.0m内	m2	43.96	193.05	8486.48	
9	011702006001	矩形梁	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35，高8m内 3、采用承插型盘扣式模板支撑	m2	3.38	141.30	477.59	
10	011702008001	圈梁	1、部位：窗台板、腰梁 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C25	m2	63.53	72.06	4577.97	
11	011702008003	圈梁	1、部位：门槛砼翻边 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C20	m2	4.22	72.06	304.09	
12	011702009001	过梁	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25	m2	19.94	96.34	1921.02	
13	011702011001	直形墙	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C45抗渗等级P8 3、墙厚：300mm 4、墙高：8m内 5、部位：地下室外墙	m2	190.27	102.42	19487.45	
本页小计							71809.20	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区17#楼地下　　堂前人家东区项目施工　　第15页 共15页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
14	011702011002	直形墙	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C45 3、墙高：8.0m内 4、部位：地下室内墙	m2	745.2	89.01	66330.25	
15	011702011007	直形墙	1、部位：电梯井壁 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C45 4、墙厚：200mm以内 5、墙高：8.0m内	m2	377.81	60.49	22853.73	
16	011702014002	有梁板	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35 3、板厚：200mm内 4、层高：8.0m内 5、采用承插型盘扣式模板支撑	m2	481.69	120.85	58212.24	
17	011702014003	有梁板	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35 3、板厚：200mm以外 4、层高：8.0m内 5、采用承插型盘扣式模板支撑	m2	36.53	135.32	4943.24	
18	011702024001	楼梯	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35	m2	38.14	218.02	8315.28	
19	011702025001	其他现浇构件	1、构件的类型：门窗抱框 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C25	m2	41.22	104.68	4314.91	
20	011702027001	台阶	1、混凝土台阶模板	m2	13.08	41.75	546.09	
		单价措施合计					280636.13	
本页小计							165515.74	
合　　计							1998074.79	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区17#楼地下　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	011707001001	安全文明施工费		100.000	68134.35			
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	3.100	61940.32			
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.310	6194.03			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区17#楼地下　　堂前人家东区项目施工　　第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.650	32968.23			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.050	999.04			建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区17#楼地下　　堂前人家东区项目施工　　第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.150	2997.11			现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。
合　计					105098.73			

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：堂前人家东区17#楼地下　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共1页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合　计				

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

暂列金额明细表

工程名称：堂前人家东区17#楼地下　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共1页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：堂前人家东区17#楼地下　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共1页

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±(元)		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：堂前人家东区17#楼地下　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共1页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注

规费、税金项目计价表

工程名称：堂前人家东区17#楼地下　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	78448.37	100.000	78448.37
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	2103173.52	3.200	67301.55
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	2103173.52	0.530	11146.82
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	2103173.52		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	2181621.89	9.000	196345.97
合　计					274794.34

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区17#楼地下　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共5页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	01010100	钢筋	综合	t	0.0124	3316.00	41.12	
2	01010100~11	钢筋	综合	t	0.0231	3316.00	76.60	
3	01010100~2	钢筋HRB400	12mm内	t	36.7047	3374.00	123841.66	
4	01010100~3	钢筋HRB400	25mm内	t	59.70978	3180.50	189906.96	
5	01010100~5	HPB300 12mm以内	综合	t	1.01796	3316.00	3375.56	
6	01010100~6	钢筋HRB400E	25mm内	t	6.79014	3194.00	21687.71	
7	01010100~7	钢筋HRB400E	12mm内	t	1.24134	3267.00	4055.46	
8	01010300	冷轧带肋钢筋		t	0.02142	3316.00	71.03	
9	01050101	钢丝绳		kg	0.00044	5.75		
10	01270100	型钢		t	0.075296	3236.00	243.66	
11	01630201	钨棒	精制	kg	1.798	557.41	1002.22	
12	02090101	塑料薄膜		m2	1865.5983	0.69	1287.26	
13	02110927	接头板材	PVC	kg	0.062464	22.30	1.39	
14	02270105	白布		m2	0.00044	4.00		
15	02310101~1	无纺布		m2		2.00		
16	03032113	塑料胀管螺钉		套	2729.395	0.09	245.65	
17	03052109	对拉螺栓(止水螺栓)		kg	1124.87923	5.66	6366.82	
18	03270202	砂纸		张	0.02244	0.94	0.02	
19	03410205	电焊条	J422	kg	313.96724	4.92	1544.72	
20	03410205~4	电焊条	J422	kg	4.7073	4.92	23.16	
21	03430205	不锈钢焊丝	1Cr18Ni9Ti	kg	4.433	38.59	171.07	
22	03450200	焊剂		kg	38.812	3.43	133.13	
23	03510201	钢钉		kg	7.00459	6.00	42.03	
24	03510701	铁钉		kg	494.629538	4.66	2304.97	
25	03510705	铁钉	70mm	kg	9.62432	4.66	44.85	
26	03550101	钢丝网		m2	163.163	9.80	1599.00	
27	03550101~1	钢丝网		m2	375.309	9.80	3678.03	
28	03570216	镀锌铁丝	8#	kg	245.284152	4.52	1108.68	
29	03570216~1	镀锌铁丝	8#	kg	0.00462	4.52	0.02	
30	03570237	镀锌铁丝	22#	kg	395.22748	4.52	1786.43	
31	03610207	直螺纹套筒接头	Φ25以内	个	2289.9	6.00	13739.40	
32	03633315	合金钢钻头	一字型	根	15.77163	6.86	108.19	
33	04010611	水泥	32.5级	kg	636.800192	0.26	167.48	
34	04010701	白水泥		kg	1712.0764	0.60	1027.25	
35	04030105	细砂		t	0.0465	116.57	5.42	
36	04050203	碎石	5～16mm	t	3.1092	155.43	483.26	
37	04050207~1	碎石	5～40mm	t	42.7515	155.43	6644.87	
38	04090602	滑石粉		kg	17.1768	0.53	9.10	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区17#楼地下　　堂前人家东区项目施工　　第2页 共5页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
39	04090801	石膏粉	325目	kg	205.508	0.36	73.98	
40	04135500	标准砖	240×115×53	百块	48.204	53.00	2554.81	
41	04135500~1	混凝土实心砖	240×115×53	百块	59.1426	53.00	3134.56	
42	04135535	配砖	190×90×40	m3	1.94545	862.57	1678.09	
43	04150113~4	B06、A5.0粉煤灰加气混凝土砌块		m3	1.36347	330.49	450.61	
44	04150115	蒸压加气混凝土砌块	600×250×200	m3	143.34808	362.43	51953.64	
45	05030600	普通木成材		m3	0.005862	1372.08	8.04	
46	05250501	木柴		kg	845.88732	0.94	795.13	
47	08230105	玻璃纤维网格布		m2	-858.8076	1.80	-1545.85	
48	08230121	耐碱玻璃纤维网格布		m2	858.8076	1.80	1545.85	
49	09010234~4	钢制甲级防火门		m2	6.969	500.00	3484.50	
50	09090813~2	钢质乙级防火防盗门		m2	32.8636	500.00	16431.80	
51	09090813~3	钢质甲级防火门		m2	25.608	520.00	13316.16	
52	09090813~4	钢质甲级防火门，带门禁		m2	13.386	530.00	7094.58	
53	09090813~5	钢质乙级防火门		m2	4.6948	500.00	2347.40	
54	09493560	镀锌铁脚		个	576.116	1.46	841.13	
55	10031503	钢压条		kg	40.04676	4.29	171.80	
56	10230906	不锈钢盖	Φ63	只	178.901	4.29	767.49	
57	11010304~3	无机防霉防潮内墙涂料		kg	1186.46096	12.00	14237.53	
58	11030303~1	防锈漆		kg	0.0726	12.46	0.90	
59	11030303~2	防锈漆		kg	0.173538	12.46	2.16	
60	11030304	红丹防锈漆		kg	0.03212	12.46	0.40	
61	11030734~5	非固化橡胶沥青防水涂料		kg	63.3414	9.32	590.34	
62	11030735~3	非固化橡胶沥青防水涂料		kg	98.1469	9.32	914.73	
63	11030740	聚合物水泥防水涂料	JS-Ⅱ型	kg	2172.09	6.85	14878.82	
64	11030740~1	聚合物水泥防水涂料		kg	87.93	6.85	602.32	
65	11030746	水泥基渗透结晶防水涂料		kg	1334.082	11.19	14928.38	
66	11111715	酚醛清漆		kg	1.603168	11.15	17.88	
67	11410304	环氧树脂	618	kg	4.65	27.44	127.60	
68	11430327	大白粉		kg	222.6848	0.73	162.56	
69	11570552~1	1.5厚预铺反粘防水卷材(高分子膜基)		m2	905.0375	25.81	23359.02	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区17#楼地下　　堂前人家东区项目施工　　第3页 共5页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
70	11570552~3	SBS改性沥青耐根穿刺防水卷材(复合铜胎基)	δ4mm	m2	57.625	81.99	4724.67	
71	11573505	石油沥青油毡	350#	m2	16.275	3.34	54.36	
72	11590914	硅酮密封胶		L	11.4434	68.60	785.02	
73	11592505	SBS封口油膏		kg	47.74806	6.00	286.49	
74	11592517	建筑油膏		kg	1578.989664	3.00	4736.97	
75	11592705	APP高强嵌缝膏		kg	5.7195	7.55	43.18	
76	12003~1	水泥砂浆 M7.5(干拌（混）砂浆)(砌筑DM)		t	2.727953	113.77	310.36	
77	12030107	油漆溶剂油		kg	0.41872	12.01	5.03	
78	12030107~1	油漆溶剂油		kg	0.01562	12.01	0.19	
79	12310303	二甲苯		kg	5.993	5.06	30.32	
80	12330300	界面剂		kg	3533.4744	1.29	4558.18	
81	12330505	APP及SBS基层处理剂		kg	273.39615	6.86	1875.50	
82	12333551	PU发泡剂		L	20.7165	25.73	533.04	
83	12370305~1	氧气		m3	3.119385	2.98	9.30	
84	12370310	氩气		m3	12.493	7.81	97.57	
85	12370331	石油液化气		kg	2.3972	5.83	13.98	
86	12370336~1	乙炔气		m3	1.355319	11.71	15.87	
87	12410142	改性沥青粘结剂		kg	970.2002	6.77	6568.26	
88	12410703	羧甲基纤维素		kg	1.14512	2.14	2.45	
89	12413501	胶水		kg	0.019456	10.72	0.21	
90	12413518	901胶		kg	836.000336	2.14	1789.04	
91	13010303	石棉板		m2	2.48	5.15	12.77	
92	13070313~3	无纺布		m2	17.36	2.23	38.71	
93	13070313~4	高密度防水膜满铺(搭接采用热焊接)		m2	421.064	2.23	938.97	
94	14040915	镜面不锈钢管	Φ31.8×1.2	m	176.483	25.55	4509.14	
95	14040922	镜面不锈钢管	Φ63.5×1.5	m	32.86	56.60	1859.88	
96	14040925	镜面不锈钢管	Φ76.2×1.5	m	32.86	70.75	2324.85	
97	14310106	塑料管	dn20	m	382.98305	3.11	1191.08	
98	14313511~1	排水盲管	DN100	m	5.1712	6.50	33.61	
99	15371708	镀锌铁丝U形卡		个	450.618	0.18	81.11	
100	15372103-1	塑料卡		个	7477.02	0.17	1271.09	
101	301023	水泥	32.5级	kg	1.713	0.24	0.41	
102	31150101	水		m3	1416.798614	4.57	6474.77	
103	31150701	煤		kg	1691.77464	0.94	1590.27	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区17#楼地下　　堂前人家东区项目施工　　第4页 共5页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
104	32010502	复合木模板	18mm	m2	557.60386	32.59	18172.31	
105	32011111	组合钢模板		kg	4.251	4.29	18.24	
106	32020115	卡具		kg	384.080813	4.08	1565.90	
107	32020132	钢管支撑		kg	1046.153155	3.41	3562.15	
108	32030303	脚手钢管		kg	760.878871	3.41	2590.79	
109	32030504	底座		个	3.992131	4.12	16.45	
110	32030513	脚手架扣件		个	124.204403	4.89	607.36	
111	32090101	周转木材		m3	8.429425	1586.47	13373.03	
112	32090101~1	周转木材		m3	1.19764	2802.00	3355.79	
113	32090101~2	周转木材		m3	8.8E-05	3137.85	0.28	
114	32090101~3	周转木材		m3	0.213236	3137.85	669.10	
115	33012315-1~1	不锈钢成品盖板		m2	1.92	550.00	1056.00	
116	33012315-1~4	成品铸钢盖板		m2	1.28	450.00	576.00	
117	401035	周转木材		m3	0.001142	1071.08	1.22	
118	511533	铁钉		kg	0.01142	3.09	0.04	
119	613206	水		m3	0.62239	2.72	1.69	
120	80010106~1	水泥砂浆 M10(干拌（混）砂浆)(砌筑DM)		t	4.798255	334.48	1604.92	
121	80010121~1	水泥砂浆 1:1(干拌（混）砂浆)(地面DS)		t	0.541301	352.22	190.66	
122	80010123~11	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)		t	11.201944	332.70	3726.89	
123	80010124~1	水泥砂浆 1:2.5(干拌（混）砂浆)(地面DS)		t	4.716301	342.46	1615.14	
124	80010124~2	水泥砂浆 1:2.5(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)		t	3.590587	381.50	1369.81	
125	80010125~1	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(地面DS)		t	3.016298	332.70	1003.52	
126	80010125~4	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)		t	10.111237	354.00	3579.38	
127	80050104~1	混合砂浆 M5(干拌（混）砂浆)(砌筑DM)		t	22.260438	314.96	7011.15	
128	80050104~2	混合砂浆 M5(干拌（混）砂浆)		t	3.37428	314.96	1062.76	
129	80050125~2	混合砂浆 1:1:6(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)		t	29.6422	324.72	9625.42	
130	80090312	聚合物面层砂浆		m3	5.411074	950.00	5140.52	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区17#楼地下　　堂前人家东区项目施工　　第5页 共5页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
131	80210105-2~1	C25预拌非泵送细石砼		m3	2.45026	412.15	1009.87	
132	80212103	预拌混凝土(泵送型) C20		m3	69.1215	409.89	28332.21	
133	80212106	预拌混凝土(泵送型) C35		m3	98.460449	467.56	46036.17	
134	80212108	预拌混凝土(泵送型) C45		m3	96.53152	507.48	48987.82	
135	80212108~1	预拌混凝土(泵送型) C45	抗渗P8	m3	26.77408	522.48	13988.92	
136	80212108~2	预拌混凝土(泵送型) C45		m3	55.93954	507.48	28388.20	
137	80212114	预拌混凝土(非泵送型) C15		m3	2.767112	374.40	1036.01	
138	80212115	预拌混凝土(非泵送型) C20		m3	1.5932	392.15	624.77	
139	80212116	预拌混凝土(非泵送型) C25		m3	51.85054	409.89	21253.02	
140	80212305~6	预拌防水混凝土P8(泵送型) C35		m3	725.8626	482.56	350272.26	
141	80271105~2	LC5.0 轻骨料混凝土找坡层		m3	0.4743	350.00	166.01	
142	B10017	砼七五砖190*90*40mm		百块	60.6973	31.00	1881.62	
143	CL-D00001	抗裂纤维		m3	738.62	20.00	14772.40	
合计							1246762.99	

单位工程招标控制价表

工程名称：堂前人家东区18#楼地下　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共1页

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	2020114.20	
1.1	人工费	420414.44	
1.2	材料费	1364603.86	
1.3	施工机具使用费	34807.58	
1.4	企业管理费	145692.72	
1.5	利润	54595.60	
2	措施项目费	436488.91	
2.1	单价措施项目费	313728.78	
2.2	总价措施项目费	122760.13	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	79584.04	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	91631.30	
5	税金	229341.10	
招标控制价合计=1+2+3+4+5-甲供材料费_含设备/1.01		2777575.51	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区18#楼地下　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		0103 桩基工程						
1	010301004001	截（凿）桩头	1、桩类型：灌注桩 2、桩头截面、高度：直径700mm 3、混凝土强度等级：水下C35 4、具体详见施工图设计	m3	49.33	360.72	17794.32	
		分部小计					17794.32	
		0104 砌筑工程						
2	010401001001	砖基础	1、砖品种、规格、强度等级：MU20淤泥烧结砖 2、基础类型：直形砖基础 3、砂浆强度等级：M10水泥砂浆	m3	12.52	614.49	7693.41	
3	010401008001	填充墙	1、砖品种、规格、强度等级：B06、A5.0粉煤灰加气混凝土砌块 2、墙体类型：地下室隔墙100mm 3、砂浆强度等级、配合比：Ma5.0级专用砂浆	m3	1.41	593.46	836.78	
4	010401008007	填充墙	1、砖品种、规格、强度等级：B06、A5.0粉煤灰加气混凝土砌块 2、墙体类型：地下室隔墙200mm 3、砂浆强度等级、配合比：Ma5.0级专用砂浆	m3	192.75	588.06	113348.57	
5	010401012001	零星砌砖	1、零星砌砖名称、部位：砖砌隔仓 2、砖品种、规格、强度等级：75水泥实心砖 3、砂浆强度等级、配合比：DMM7.5预拌砂浆	m3	6.32	652.98	4126.83	
		分部小计					126005.59	
		0105 混凝土工程						
6	010501001001	垫层	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C20	m3	75.11	508.57	38198.69	
本页小计							181998.60	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区18#楼地下　　堂前人家东区项目施工　　第2页 共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
7	010501004001	满堂基础	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35 抗渗等级P8 3、包括集水坑、电梯基坑 4、采用补偿收缩混凝土，补偿收缩混凝土应添加氧化镁膨胀剂,氧化镁膨胀剂配比掺量(6%~8%),28d限制膨胀率对于底板、顶板不小于0.015%,外墙板、水池侧板和后浇带部位不小0.020%。氧化镁膨胀剂的选择与使用按《混凝土用氧化镁膨胀剂应用技术规程》T/CECS 540-2018,具体掺量均根据产品说明书及试验结果确定调整。 5、补偿收缩混凝土还应掺入0.6~1.2 kg/m3 的抗裂纤维。	m3	816.13	567.05	462786.52	
8	010502001001	矩形柱	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C45 3、柱高：8.0m内	m3	10.94	666.73	7294.03	
9	010502002001	构造柱	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25	m3	17.29	773.54	13374.51	
10	010502003001	异形柱	1、柱形状：L、T型柱 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C45 4、柱高：8.0m内	m3	3.91	689.56	2696.18	
11	010503002001	矩形梁	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35	m3	0.5	592.26	296.13	
12	010503004001	圈梁	1、部位：窗台板、腰梁 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C25	m3	7.38	631.45	4660.10	
本页小计							491107.47	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区18#楼地下　　堂前人家东区项目施工　　第3页 共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
13	010503004003	圈梁	1、部位：门槛砼翻边 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C20	m3	0.42	613.35	257.61	
14	010503005001	过梁	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25	m3	1.12	698.16	781.94	
15	010504001001	直形墙	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C45 3、墙高：8.0m内 4、部位：地下室内墙	m3	123.61	617.79	76365.02	
16	010504001006	直形墙	1、部位：电梯井壁 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C45 4、墙高：8.0m内	m3	25.42	740.91	18833.93	
17	010504004001	挡土墙	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C45抗渗等级P8 3、墙厚：300mm 4、墙高：8m内 5、部位：地下室外墙 6、采用补偿收缩混凝土，补偿收缩混凝土应添加氧化镁膨胀剂,氧化镁膨胀剂配比掺量(6%~8%),28d限制膨胀率对于底板、顶板不小于0.015%,外墙板、水池侧板和后浇带部位不小0.020%。氧化镁膨胀剂的选择与使用按《混凝土用氧化镁膨胀剂应用技术规程》T/CECS 540-2018,具体掺量均根据产品说明书及试验结果确定调整。 5、补偿收缩混凝土还应掺入0.6~1.2 kg/m3 的抗裂纤维。	m3	27.38	652.67	17870.10	
本页小计							114108.60	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
18	010505001002	有梁板	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35 3、板厚：200mm内 4、层高：8.0m内	m3	92.3	576.83	53241.41	
19	010505001003	有梁板	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35 3、板厚：200mm以外 4、层高：8.0m内	m3	2.69	576.83	1551.67	
20	010506001001	直形楼梯	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35	m2	42.79	100.08	4282.42	
21	010507007001	其他构件	1、构件的类型：门窗抱框 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C25	m3	3.43	639.42	2193.21	
22	010507004001	台阶	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C15	m2	8.8	360.53	3172.66	
23	010508001001	后浇带	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C40 抗渗等级P8（微膨胀） 3、采用膨胀混凝土及抗裂纤维 4、部位：底板	m3	14.06	636.93	8955.24	
24	010508001009	后浇带	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C40抗渗等级P8 3、采用膨胀混凝土及抗裂纤维 4、板厚：300mm内 5、部位：地下室顶板	m3	2.37	636.93	1509.52	
25	011702030004	后浇带	1、材料品种、规格：钢丝网片 2、部位：后浇带	m2	43.86	27.87	1222.38	
		分部小计					719543.27	
		0105 钢筋工程						
本页小计							76128.51	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区18#楼地下　　堂前人家东区项目施工　　第5页 共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
26	010515001002	现浇构件钢筋	1、钢筋种类：HRB400 (层高超高施工费自行考虑)，质监要求的抱箍、腰梁与砼主体结构的钢筋连接方式自行考虑 2、规格：Φ12mm内 3、钢筋性能指标要求详见设计说明	t	26.005	5530.61	143823.51	
27	010515001003	现浇构件钢筋	1、钢筋种类：HRB400 (层高超高施工费自行考虑,电渣压力焊另计,另外其它接头按设计及规范要求自行考虑) 2、规格：Φ25mm内 3、钢筋性能指标要求详见设计说明	t	52.923	4552.21	240916.61	
28	010515001004	现浇构件钢筋	1、钢筋种类：HRB400E (层高超高施工费自行考虑)，质监要求的抱箍、腰梁与砼主体结构的钢筋连接方式自行考虑 2、规格：Φ12mm内 3、钢筋性能指标要求详见设计说明	t	8.863	5421.47	48050.49	
29	010515001005	现浇构件钢筋	1、钢筋种类：HRB400E (层高超高施工费自行考虑)，质监要求的抱箍、腰梁与砼主体结构的钢筋连接方式自行考虑 2、规格：Φ25mm内 3、钢筋性能指标要求详见设计说明	t	11.857	4565.98	54138.82	
30	010515001006	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：综合 2、部位：墙体内钢筋加固	t	1.057	7144.22	7551.44	
31	010515001007	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HPB300 ， Φ4钢筋网 2、部位：楼面、屋面钢筋网	t	0.01	6562.36	65.62	
32	010516003001	电渣压力焊接头	1、规格：墙、柱纵向钢筋	个	548	8.80	4822.40	
本页小计							499368.89	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
33	010516003002	机械连接	1、连接方式：直螺纹 2、规格：Φ25mm内	个	1713	15.06	25797.78	
34	010516002002	预埋铁件	1、铁件制作安装 2、螺栓、铁件、埋件制作、表面处理、运输 3、螺栓、铁件、埋件安装	t	0.108	14554.36	1571.87	
		分部小计					526738.54	
		0106 金属结构工程						
35	010606008001	钢梯	钢梯\爬式\踏步式\制作\安装油漆 1、构件部位:详设计图纸 2、材质：型钢综合考虑 3、除锈方式：综合考虑 4、制作方式：现场制作拼装或工厂制作整体预装综合考虑 5、面层处理：基层刷防锈漆，面层面漆 6、其他要求：满足设计、规范、施工、验收要求	t	0.045	5883.73	264.77	
36	010606013002	盖板	1、部位：截水沟盖板 2、构件名称：不锈钢成品盖板	m2	1.92	559.62	1074.47	
37	010606013004	盖板	1、部位：集水井 2、成品铸钢盖板	m2	6	459.62	2757.72	
		分部小计					4096.96	
		0108 门窗工程						
38	010802001004	金属门	1、门代号及洞口尺寸：铝合金平开门BLM1222,1200*2200mm 2、门框或扇外围尺寸：75系列隔热铝合金框型材,门框型材壁厚2.2mm 3、玻璃品种、厚度：6高透Low-E+12Ar+6+12Ar+6(暖边) 4、含五金配件 5、具体要求详见图纸	樘	2	2030.92	4061.84	
本页小计							35528.45	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
39	010802003002	钢质防火门	1、钢质乙级防火防盗门 2、门代号及洞口尺寸：YFHDM1122,1100*2200mm 3、含五金配件 4、具体详见施工图设计	樘	27	1439.14	38856.78	
40	010802003012	钢质防火门	1、钢质乙级防火门 2、门代号及洞口尺寸：FM乙1122,1100*2200mm 3、含五金配件 4、具体详见施工图设计	樘	1	1439.14	1439.14	
41	010802003003	钢质防火门	1、钢质甲级防火门 2、门代号及洞口尺寸：FM甲1522,1500*2200mm 3、含五金配件 4、具体详见施工图设计	樘	6	2026.49	12158.94	
42	010802003013	钢质防火门	1、钢质甲级防火防盗门 2、门代号及洞口尺寸：FM甲1223,1200*2300mm 3、含五金配件 4、具体样式及做法详见施工图设计	樘	1	1548.09	1548.09	
43	010802003004	钢质防火门	1、钢质甲级防火门，带门禁 2、门代号及洞口尺寸：FM甲1223禁,1200*2300mm 3、含五金配件 4、具体详见施工图设计	樘	2	1721.64	3443.28	
		分部小计					61508.07	
		0109 屋面及防水工程						
44	010902001001	屋面卷材防水	1、部位：地库种植顶板 2、卷材品种、规格、厚度：4.0厚SBS改性沥青耐根穿刺防水卷材(复合铜胎基)，遇墙上翻至室外地坪标高500mm	m2	49.39	51.89	2562.85	
45	010902002001	屋面涂膜防水	1、部位：地库种植顶板 2、防水膜品种：2.0厚非固化橡胶沥青防水材料	m2	49.39	44.72	2208.72	
本页小计							62217.80	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区18#楼地下　　堂前人家东区项目施工　　第8页 共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
46	010904002004	楼（地）面涂膜防水	1、部位：桩头防水 2、防水膜品种：水泥基渗透结晶型防水涂料 3、做法详见10J301第59页，节点1	m2	252.21	32.52	8201.87	
47	010904003001	楼（地）面砂浆防水（防潮）	1、部位：桩头防水 2、防水膜品种：20厚1:2聚合物水泥砂浆防水层 3、做法详见10J301第59页，节点1	m2	252.21	31.77	8012.71	
48	011003001001	隔离层	1、隔离层部位：地库种植顶板 2、隔离层做法：20厚 DS M15 砂浆(1:3水泥砂浆)隔离层	m2	33.13	22.39	741.78	
49	010902003009	屋面刚性层	1、刚性层厚度：地库种植顶板 2、回填土 (详见市政及景观图纸，另计) 3、聚酯无纺土工布(单位面积质量不小于 200g/m,搭接宽度200mm，沿种植挡墙向上铺设至种植土高度一致) 4、100厚级配碎石(粒径 10-25mm)排(蓄) 水层,设排水盲管接入就近市政雨水井 5、70厚C20细石砼,双向4@150钢筋网片(间距@4m设缝、缝宽20mm,缝内嵌密防水油膏) （钢筋网另计） 6、20厚 DS M15 砂浆(1:3 水泥砂浆)找平层 7、30 厚(最薄处)LC5.0 轻骨料混凝土找坡层,坡度2%	m2	33.13	155.84	5162.98	
50	010903002002	墙面涂膜防水	1、部位：地下室楼梯墙面外侧外露部位 2、防水膜品种：1.5厚聚合物水泥防水涂料	m2	22.62	30.74	695.34	
本页小计							22814.68	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区18#楼地下　　堂前人家东区项目施工　　第9页 共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
51	010903002003	墙面涂膜防水	1、部位：配电间、弱电间、排烟、送风机房、地下储藏室、走道 2、涂膜厚度、遍数：1.0厚水泥基渗透结晶防水涂料(每平方米不少于1.5kg)	m2	3076.65	25.80	79377.57	
52	010903002004	墙面涂膜防水	1、部位：地下室电梯厅 2、涂膜厚度、遍数：1.0厚水泥基渗透结晶防水涂料(每平方米不少于1.5kg)	m2	389.49	25.80	10048.84	
53	010904001001	楼（地）面卷材防水	1、部位：地下室底板 2、卷材品种、规格、厚度：1.5厚预铺反粘防水卷材(高分子膜基)	m2	922.29	54.83	50569.16	
54	010904002001	楼（地）面涂膜防水	1、部位：地下室底板 2、防水膜品种：2.0厚JS-Ⅱ型聚合物水泥基防水涂料(每平方米不少于1.5kg)	m2	922.29	30.74	28351.19	
55	010904002002	楼（地）面涂膜防水	1、部位：配电间、弱电间、排烟、送风机房 2、涂膜厚度、遍数：1.0厚水泥基渗透结晶防水涂料(每平方米不少于1.5kg),遇墙上翻300	m2	94.36	19.09	1801.33	
56	010904002003	楼（地）面涂膜防水	1、部位：电梯基坑、集水坑 2、涂膜厚度、遍数：1.0厚水泥基渗透结晶防水涂料(每平方米不少于1.5kg）	m2	124.8	19.09	2382.43	
57	010904004001	楼（地）面变形缝	1、止水带材料种类：止水钢板300mm*3mm	m	42.68	77.37	3302.15	
		分部小计					203418.92	
		0111 楼地面装饰工程						
本页小计							175832.67	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
58	010404001002	垫层	1、垫层材料种类、配合比、厚度：铺设80mm厚40-80石子滤水 2、部位：配电间、弱电间排烟、送风机房、地下一层储藏室、走道、前室电梯厅、楼梯间地面	m3	26.94	368.04	9915.00	
59	011101006006	平面砂浆找平层	1、高密度防水膜满铺(搭接采用热焊接) 2、部位：配电间、弱电间排烟、送风机房、地下一层储藏室、走道、前室电梯厅、楼梯间地面	m2	415.69	4.41	1833.19	
60	011101001001	水泥砂浆楼地面	1、部位：电梯基坑、集水坑 2、面层厚度、砂浆配合比：20厚 DS M 20 砂浆(1:2.5水泥砂浆)面层,表面撒适量水泥粉抹压平整	m2	27.56	22.73	626.44	
61	011101003002	细石混凝土楼地面	1、部位：配电间、弱电间排烟、送风机房 2、40厚C25细石混凝土面层,表面撒1:1水泥砂子,随浆收光	m2	68.32	39.54	2701.37	
62	011101003004	细石混凝土楼地面	1、部位：配电间、弱电间排烟、送风机房、地下一层储藏室、走道、前室电梯厅、楼梯间 2、界面剂 1 道 3、80厚C25现浇面层,内配Φ6@250钢筋网片,每隔6m设3宽缝,内嵌防水油膏,随浆收光,排水沟(或集水井)附近1m范围0.5%找坡。（钢筋网另计）	m2	415.69	111.06	46166.53	
63	011106004001	水泥砂浆楼梯面层	1、30厚DSM20（1:2.5）水泥砂浆面层 2、踏步预留10*10*800防滑槽两道 3、界面剂一道 4、钢筋混凝土板表面清扫干净	m2	42.79	136.37	5835.27	
本页小计							67077.80	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
64	011105001001	水泥砂浆踢脚线	1、水泥砂浆踢脚线 2、8厚DP M20砂浆(1:2.5水泥砂浆)抹光 3、8厚DP M15砂浆(1:3水泥砂浆)打底并划出纹道 4、界面剂1道 5、水泥砂浆局部修补墙体 6、基层墙体	m	456.1	10.76	4907.64	
		分部小计					71985.44	
		0112 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
65	011201001001	墙面一般抹灰	1、墙体类型：墙面 2、界面剂一道	m2	2809.54	4.09	11491.02	
66	011201001004	墙面一般抹灰	1、墙体类型：地下室楼梯墙面外侧外露部位 2、底层厚度、砂浆配合比：9厚 DP M15砂浆(1:3 水泥砂浆)抹平 3、面层厚度、砂浆配合比：5厚聚合物水泥防水砂浆(干粉型)	m2	22.62	41.15	930.81	
67	011201001017	墙面一般抹灰	1、墙体类型：配电间、弱电间、排烟、送风机房、地下储藏室、走道内墙面 2、底层厚度、砂浆配合比：8厚 DP M5砂浆(1:1:6水泥石灰膏砂浆)打底抹平 3、基层墙体(钢筋混凝土墙刷素水泥浆(加建筑胶)一道	m2	3076.65	29.77	91591.87	
68	011201001018	墙面一般抹灰	1、墙体类型：地下室电梯厅内墙面 2、底层厚度、砂浆配合比：12厚 DP M 15 砂浆(1:3 水泥砂浆)打底找平 3、基层墙体(钢筋混凝土墙刷素水泥浆(加建筑胶)一道	m2	389.49	34.90	13593.20	
本页小计							122514.54	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
69	011201001019	墙面一般抹灰	1、墙体类型：地下室管道井 2、底层厚度、砂浆配合比：15厚DP M5砂浆(1:1:6水泥石膏砂浆)打底找平 3、基层墙体(钢筋混凝土墙刷素水泥浆(加建筑胶)一道	m2	41	33.84	1387.44	
70	011201001009	墙面一般抹灰	1、墙体类型：电梯基坑 2、面层厚度、砂浆配合比：20厚 DS M20 砂浆(1:2.5水泥砂浆)面层,随浆收光	m2	97.24	40.59	3946.97	
71	011201001012	墙面一般抹灰	1、墙体类型：楼梯间内墙面 2、底层厚度、砂浆配合比：8厚DP M15砂浆(1:3 水泥砂浆)刮糙 3、面层厚度、砂浆配合比：7厚DP M15砂浆(1:3 水泥砂浆)罩面,压入一道钢丝网 4、基层墙体(钢筋混凝土墙刷素水泥浆(加建筑胶)一道	m2	192.55	59.77	11508.71	
72	011201001015	墙面一般抹灰	1、部位：不同墙体材料交接处 2、钢丝网	m2	184.73	17.57	3245.71	
73	011201001016	墙面一般抹灰	1、部位:楼梯间 ， 2、增强处理:满铺镀锌钢丝网10mm*10mm	m2	116.97	23.58	2758.15	
		分部小计					140453.88	
		0113 天棚工程						
74	011301001001	天棚抹灰	1、部位：地下一层储藏室、杂物间天棚 2、钢筋混凝土楼板,表面清扫干净 3、素水泥浆一道甩毛(内掺建筑胶)	m2	154.7	2.97	459.46	
		分部小计					459.46	
		0114 油漆、涂料、裱糊工程						
本页小计							23306.44	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
75	011407001003	墙面喷刷涂料	1、喷刷涂料部位：配电间、弱电间、排烟、送风机房、地下储藏室、走道、楼梯间内墙面 2、刮腻子要求：3厚耐水腻子分遍找平 3、涂料品种、喷刷遍数：无机防霉防潮内墙涂料 (一底两面,需耐擦洗,涂料必须使用低(无) VOCs 含量的涂料)	m2	3269.2	35.11	114781.61	
76	011407002003	天棚喷刷涂料	1、喷刷涂料部位：储藏室、杂物间天棚 2、刮腻子要求：3厚耐水腻子分遍找平 3、涂料品种、喷刷遍数：无机防霉防潮涂料一底一面 (A级燃烧性能)	m2	272.28	33.26	9056.03	
77	011407002004	天棚喷刷涂料	1、喷刷涂料部位：地下室楼梯间、设备间天棚 2、刮腻子要求：3厚耐水腻子分遍找平 3、涂料品种、喷刷遍数：无机防霉防潮内墙涂料 (一底两面,需耐擦洗,涂料必须使用低(无) VOCs 含量的涂料)	m2	125.95	37.94	4778.54	
78	011404002001	踢脚线油漆	1、腻子种类：3厚耐水腻子分遍找平 2、油漆品种、刷漆遍数：120高深灰色无机防霉防潮内墙涂料 (一底两面,需耐擦洗,涂料必须使用低(无) VOCs 含量的涂料)	m	456.1	9.84	4488.02	
		分部小计					133104.20	
		0115 其他装饰工程						
本页小计							133104.20	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
79	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	1、楼梯栏杆，高900mm 2、扶手材料种类、规格：Φ60*3不锈钢管扶手 3、栏杆材料种类、规格：Φ60*3不锈钢管立柱 4、栏板材料种类、规格、颜色：Φ38*2不锈钢管立杆 5、含预埋铁件 6、具体详见施工图设计	m	31	484.05	15005.55	
		分部小计					15005.55	
		分部分项合计					2020114.20	
1	011701001005	综合脚手架	1、地下室层高超过5M，在8.0M内，承插型盘扣式脚手	m2	488.34	62.29	30418.70	
2	011701006003	满堂脚手架	1、搭设高度：8m以内砼浇捣脚手架 2、脚手架材质：承插型盘扣式脚手架	m2	488.34	9.64	4707.60	
3	011702001004	基础	1、基础类型：筏板、承台、集水坑砖胎膜	m2	16.34	194.40	3176.50	
4	011702001001	基础	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C20	m2	13.42	91.79	1231.82	
5	011702001002	基础	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35 抗渗等级P8 3、包括集水坑、电梯基坑	m2	217.09	62.58	13585.49	
6	011702002001	矩形柱	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C45 3、柱高：8.0m内	m2	82.88	117.00	9696.96	
7	011702003001	构造柱	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25	m2	189.84	98.43	18685.95	
8	011702004001	异形柱	1、柱形状：L、T型柱 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C45 4、柱高：8.0m内	m2	34.22	193.05	6606.17	
本页小计							103114.74	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
9	011702006001	矩形梁	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35，高8m内 3、采用承插型盘扣式模板支撑	m2	5.38	141.30	760.19	
10	011702008001	圈梁	1、部位：窗台板、腰梁 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C25	m2	76.26	72.06	5495.30	
11	011702008003	圈梁	1、部位：门槛砼翻边 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C20	m2	4.38	72.06	315.62	
12	011702009001	过梁	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25	m2	21.11	96.34	2033.74	
13	011702011001	直形墙	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C45抗渗等级P8 3、墙厚：300mm 4、墙高：8m内 5、部位：地下室外墙	m2	240.75	102.42	24657.62	
14	011702011002	直形墙	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C45 3、墙高：8.0m内 4、部位：地下室内墙	m2	879.78	89.01	78309.22	
15	011702011007	直形墙	1、部位：电梯井壁 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C45 4、墙厚：200mm以内 5、墙高：8.0m内	m2	370.36	60.49	22403.08	
16	011702014002	有梁板	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35 3、板厚：200mm内 4、层高：8.0m内 5、采用承插型盘扣式模板支撑	m2	559.32	120.85	67593.82	
本页小计							201568.59	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区18#楼地下　　堂前人家东区项目施工　　第16页 共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
17	011702014003	有梁板	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35 3、板厚：200mm以外 4、层高：8.0m内 5、采用承插型盘扣式模板支撑	m2	12.8	135.32	1732.10	
18	011702024001	楼梯	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35	m2	42.79	244.70	10470.71	
19	011702025001	其他现浇构件	1、构件的类型：门窗抱框 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C25	m2	63.39	104.68	6635.67	
20	011702027001	台阶	1、混凝土台阶模板	m2	8.8	41.75	367.40	
21	011702030002	后浇带	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C40抗渗等级P8 3、采用膨胀混凝土及抗裂纤维 4、板厚：300mm内 5、部位：地下室顶板	m2	12.91	375.30	4845.12	
		单价措施合计					313728.78	
本页小计							24051.00	
合　　计							2333842.98	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区18#楼地下　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	011707001001	安全文明施工费		100.000	79584.04			
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	3.100	72349.13			
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.310	7234.91			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区18#楼地下　　堂前人家东区项目施工　　第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.650	38508.41			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.050	1166.92			建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区18#楼地下　　堂前人家东区项目施工　　第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.150	3500.76			现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。
合　计					122760.13			

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：堂前人家东区18#楼地下　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共1页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合　计				

暂列金额明细表

工程名称：堂前人家东区18#楼地下　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共1页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：堂前人家东区18#楼地下　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共1页

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±(元)		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：堂前人家东区18#楼地下　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共1页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注

规费、税金项目计价表

工程名称：堂前人家东区18#楼地下　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	91631.30	100.000	91631.30
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	2456603.11	3.200	78611.30
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	2456603.11	0.530	13020.00
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	2456603.11		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	2548234.41	9.000	229341.10
合　计					320972.40

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区18#楼地下　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共5页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	01010100	钢筋	综合	t	0.0548	3316.00	181.72	
2	01010100~11	钢筋	综合	t	0.04725	3316.00	156.68	
3	01010100~2	钢筋HRB400	12mm内	t	26.5251	3374.00	89495.69	
4	01010100~3	钢筋HRB400	25mm内	t	53.98146	3180.50	171688.03	
5	01010100~5	HPB300 12mm以内	综合	t	1.07814	3316.00	3575.11	
6	01010100~6	钢筋HRB400E	25mm内	t	12.09414	3194.00	38628.68	
7	01010100~7	钢筋HRB400E	12mm内	t	9.04026	3267.00	29534.53	
8	01010300	冷轧带肋钢筋		t	0.0102	3316.00	33.82	
9	01050101	钢丝绳		kg	0.0009	5.75	0.01	
10	01270100	型钢		t	0.114534	3236.00	370.63	
11	01270100~6	止水钢板	3mm	t	0.324368	3336.00	1082.09	
12	01630201	钨棒	精制	kg	1.798	557.41	1002.22	
13	02090101	塑料薄膜		m2	2180.1104	0.69	1504.28	
14	02110927	接头板材	PVC	kg	0.133346	22.30	2.97	
15	02270105	白布		m2	0.0009	4.00		
16	02310101~1	无纺布		m2		2.00		
17	03032113	塑料胀管螺钉		套	2952.704	0.09	265.74	
18	03052109	对拉螺栓(止水螺栓)		kg	1340.55151	5.66	7587.52	
19	03270202	砂纸		张	0.0459	0.94	0.04	
20	03410205	电焊条	J422	kg	333.88732	4.92	1642.73	
21	03410205~4	电焊条	J422	kg	7.1604	4.92	35.23	
22	03430205	不锈钢焊丝	1Cr18Ni9Ti	kg	4.433	38.59	171.07	
23	03450200	焊剂		kg	171.524	3.43	588.33	
24	03510201	钢钉		kg	8.08748	6.00	48.52	
25	03510701	铁钉		kg	565.556882	4.66	2635.50	
26	03510701~1	铁钉		kg	2.49163	4.66	11.61	
27	03510705	铁钉	70mm	kg	10.641664	4.66	49.59	
28	03550101	钢丝网		m2	211.805	9.80	2075.69	
29	03550101~1	钢丝网		m2	331.87	9.80	3252.33	
30	03550120	热镀锌钢丝网		m2	48.246	9.80	472.81	
31	03550411	钢板网	δ0.8	m2	9.7125	9.80	95.18	
32	03570216	镀锌铁丝	8#	kg	248.013236	4.52	1121.02	
33	03570216~1	镀锌铁丝	8#	kg	0.00945	4.52	0.04	
34	03570237	镀锌铁丝	22#	kg	380.27139	4.52	1718.83	
35	03610207	直螺纹套筒接头	Φ25以内	个	1747.26	6.00	10483.56	
36	03633315	合金钢钻头	一字型	根	15.16648	6.86	104.04	
37	04010611	水泥	32.5级	kg	706.746028	0.26	185.87	
38	04010701	白水泥		kg	2531.40164	0.60	1518.84	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区18#楼地下　　堂前人家东区项目施工　　第2页 共5页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
39	04030105	细砂		t	0.09939	116.57	11.59	
40	04050203	碎石	5～16mm	t	3.63036	155.43	564.27	
41	04050207~1	碎石	5～40mm	t	49.91745	155.43	7758.67	
42	04090602	滑石粉		kg	16.4196	0.53	8.70	
43	04090801	石膏粉	325目	kg	304.39669	0.36	109.58	
44	04135500	标准砖	240×115×53	百块	86.5964	53.00	4589.61	
45	04135535	配砖	190×90×40	m3	2.52408	862.57	2177.20	
46	04150113~4	B06、A5.0粉煤灰加气混凝土砌块		m3	1.36347	330.49	450.61	
47	04150115	蒸压加气混凝土砌块	600×250×200	m3	186.38925	362.43	67553.06	
48	05030600	普通木成材		m3	0.004524	1372.08	6.21	
49	05250501	木柴		kg	935.30268	0.94	879.18	
50	08230105	玻璃纤维网格布		m2	-1077.1974	1.80	-1938.96	
51	08230121	耐碱玻璃纤维网格布		m2	1077.1974	1.80	1938.96	
52	09010234~4	钢制甲级防火门		m2	2.7876	500.00	1393.80	
53	09090813~10	铝合金全玻平开门75系列	6高透Low-E+12Ar+6+12Ar+6(暖边)	m2	5.1216	680.00	3482.69	
54	09090813~2	钢质乙级防火防盗门		m2	63.3798	500.00	31689.90	
55	09090813~3	钢质甲级防火门		m2	19.206	520.00	9987.12	
56	09090813~4	钢质甲级防火门，带门禁		m2	5.3544	530.00	2837.83	
57	09090813~5	钢质乙级防火门		m2	2.3474	500.00	1173.70	
58	09493560	镀锌铁脚		个	718.028	1.46	1048.32	
59	10031503	钢压条		kg	50.52736	4.29	216.76	
60	10230906	不锈钢盖	Φ63	只	178.901	4.29	767.49	
61	11010304~3	无机防霉防潮内墙涂料		kg	1716.42969	12.00	20597.16	
62	11030303~1	防锈漆		kg	0.1485	12.46	1.85	
63	11030303~2	防锈漆		kg	0.263974	12.46	3.29	
64	11030304	红丹防锈漆		kg	0.0657	12.46	0.82	
65	11030734~5	非固化橡胶沥青防水涂料		kg	67.86186	9.32	632.47	
66	11030735~3	非固化橡胶沥青防水涂料		kg	105.15131	9.32	980.01	
67	11030740	聚合物水泥防水涂料	JS-Ⅱ型	kg	2766.87	6.85	18953.06	
68	11030740~1	聚合物水泥防水涂料		kg	67.86	6.85	464.84	
69	11030746	水泥基渗透结晶防水涂料		kg	7107.348	11.19	79531.22	
70	11111715	酚醛清漆		kg	1.532496	11.15	17.09	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区18#楼地下　　堂前人家东区项目施工　　第3页 共5页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
71	11410304	环氧树脂	618	kg	4.65	27.44	127.60	
72	11430327	大白粉		kg	320.81629	0.73	234.20	
73	11570552~1	1.5厚预铺反粘防水卷材(高分子膜基)		m2	1152.8625	25.81	29755.38	
74	11570552~3	SBS改性沥青耐根穿刺防水卷材(复合铜胎基)	δ4mm	m2	61.7375	28.67	1770.01	
75	11573505	石油沥青油毡	350#	m2	34.7865	3.34	116.19	
76	11590914	硅酮密封胶		L	14.2622	68.60	978.39	
77	11592505	SBS封口油膏		kg	60.24416	6.00	361.46	
78	11592517	建筑油膏		kg	1745.898336	3.00	5237.70	
79	11592705	APP高强嵌缝膏		kg	12.22497	7.55	92.30	
80	12003~1	水泥砂浆 M7.5(干拌（混）砂浆)(砌筑DM)		t	3.01938	113.77	343.51	
81	12030107	油漆溶剂油		kg	0.410394	12.01	4.93	
82	12030107~1	油漆溶剂油		kg	0.03195	12.01	0.38	
83	12310303	二甲苯		kg	6.4207	5.06	32.49	
84	12330300	界面剂		kg	5477.59504	1.29	7066.10	
85	12330505	APP及SBS基层处理剂		kg	344.9464	6.86	2366.33	
86	12333551	PU发泡剂		L	25.8195	25.73	664.34	
87	12370305~1	氧气		m3	4.74498	2.98	14.14	
88	12370310	氩气		m3	12.493	7.81	97.57	
89	12370331	石油液化气		kg	2.56828	5.83	14.97	
90	12370336~1	乙炔气		m3	2.061612	11.71	24.14	
91	12410142	改性沥青粘结剂		kg	1235.8686	6.77	8366.83	
92	12410703	羧甲基纤维素		kg	1.09464	2.14	2.34	
93	12413501	胶水		kg	0.041534	10.72	0.45	
94	12413518	901胶		kg	1232.296204	2.14	2637.11	
95	13010303	石棉板		m2	10.96	5.15	56.44	
96	13070313~3	无纺布		m2	37.1056	2.23	82.75	
97	13070313~5	高密度防水膜满铺(搭接采用热焊接)		m2	465.5728	2.23	1038.23	
98	14040915	镜面不锈钢管	Φ31.8×1.2	m	176.483	25.55	4509.14	
99	14040922	镜面不锈钢管	Φ63.5×1.5	m	32.86	56.60	1859.88	
100	14040925	镜面不锈钢管	Φ76.2×1.5	m	32.86	70.75	2324.85	
101	14310106	塑料管	dn20	m	436.6336	3.11	1357.93	
102	14313511~1	排水盲管	DN100	m	11.0393	6.50	71.76	
103	15371708	镀锌铁丝U形卡		个	433.328	0.18	78.00	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区18#楼地下　　堂前人家东区项目施工　　第4页 共5页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
104	15372103-1	塑料卡		个	8561.94	0.17	1455.53	
105	301023	水泥	32.5级	kg	1.896	0.24	0.46	
106	31150101	水		m3	1640.375683	4.57	7496.52	
107	31150701	煤		kg	1870.60536	0.94	1758.37	
108	32010502	复合木模板	18mm	m2	632.67941	32.59	20619.02	
109	32010502~1	复合木模板	18mm	m2	60.6342	32.59	1976.07	
110	32011111	组合钢模板		kg	2.86	4.29	12.27	
111	32020115	卡具		kg	432.819247	4.08	1764.60	
112	32020132	钢管支撑		kg	1418.177294	3.41	4828.89	
113	32030303	脚手钢管		kg	769.692208	3.41	2620.80	
114	32030504	底座		个	4.043455	4.12	16.66	
115	32030513	脚手架扣件		个	125.625465	4.89	614.31	
116	32090101	周转木材		m3	9.743783	1586.47	15458.22	
117	32090101~1	周转木材		m3	1.297245	2802.00	3634.88	
118	32090101~2	周转木材		m3	0.00018	3137.85	0.56	
119	32090101~3	周转木材		m3	0.221729	3137.85	695.75	
120	33012315-1~1	不锈钢成品盖板		m2	1.92	550.00	1056.00	
121	33012315-1~4	成品铸钢盖板		m2	6	450.00	2700.00	
122	401035	周转木材		m3	0.001264	1071.08	1.35	
123	511533	铁钉		kg	0.01264	3.09	0.04	
124	613206	水		m3	0.68888	2.72	1.87	
125	80010106~1	水泥砂浆 M10(干拌（混）砂浆)(砌筑DM)		t	5.30222	334.48	1773.49	
126	80010121~1	水泥砂浆 1:1(干拌（混）砂浆)(地面DS)		t	0.609756	352.22	214.77	
127	80010123~11	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)		t	11.296899	332.70	3758.48	
128	80010124~1	水泥砂浆 1:2.5(干拌（混）砂浆)(地面DS)		t	4.964627	342.46	1700.19	
129	80010124~2	水泥砂浆 1:2.5(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)		t	3.590587	381.50	1369.81	
130	80010125~1	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(地面DS)		t	4.178095	332.70	1390.05	
131	80010125~4	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)		t	14.270833	354.00	5051.87	
132	80050104~1	混合砂浆 M5(干拌（混）砂浆)(砌筑DM)		t	28.881301	314.96	9096.45	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区18#楼地下　　堂前人家东区项目施工　　第5页 共5页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
133	80050104~2	混合砂浆 M5(干拌（混）砂浆)		t	1.48694	314.96	468.33	
134	80050125~2	混合砂浆 1:1:6(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)		t	44.20675	324.72	14354.82	
135	80090312	聚合物面层砂浆		m3	5.207742	950.00	4947.35	
136	80210105-2~1	C25预拌非泵送细石砼		m3	2.760128	412.15	1137.59	
137	80212103	预拌混凝土(泵送型) C20		m3	76.23665	409.89	31248.64	
138	80212106	预拌混凝土(泵送型) C35		m3	104.281902	467.56	48758.05	
139	80212108	预拌混凝土(泵送型) C45		m3	122.62112	507.48	62227.77	
140	80212108~1	预拌混凝土(泵送型) C45	抗渗P8	m3	27.16096	522.48	14191.06	
141	80212108~2	预拌混凝土(泵送型) C45		m3	39.91814	507.48	20257.66	
142	80212114	预拌混凝土(非泵送型) C15		m3	5.520333	374.40	2066.81	
143	80212115	预拌混凝土(非泵送型) C20		m3	2.787256	392.15	1093.02	
144	80212116	预拌混凝土(非泵送型) C25		m3	63.039728	409.89	25839.35	
145	80212305~6	预拌防水混凝土P8(泵送型) C35		m3	832.4526	482.56	401708.33	
146	80212305~7	预拌防水混凝土P8(泵送型) C40	采用膨胀混凝土及抗裂纤维	m3	14.3412	500.30	7174.90	
147	80212325~2	预拌防水混凝土P8(泵送型)C40	采用膨胀混凝土及抗裂纤维	m3	2.4174	500.30	1209.43	
148	80271105~2	LC5.0 轻骨料混凝土找坡层		m3	1.013778	350.00	354.82	
149	B10017	砼七五砖190*90*40mm		百块	67.1816	31.00	2082.63	
150	CL-D00001	抗裂纤维		m3	843.51	20.00	16870.20	
合计							1447954.53	

单位工程招标控制价表

工程名称：堂前人家东区19#楼地下　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共1页

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	1715971.36	
1.1	人工费	339502.81	
1.2	材料费	1181368.40	
1.3	施工机具使用费	31752.56	
1.4	企业管理费	118817.52	
1.5	利润	44530.07	
2	措施项目费	415306.82	
2.1	单价措施项目费	308803.65	
2.2	总价措施项目费	106503.17	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	69044.83	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	79496.67	
5	税金	198969.74	
招标控制价合计=1+2+3+4+5-甲供材料费_含设备/1.01		2409744.59	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区19#楼地下　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共17页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		0103 桩基工程						
1	010301004001	截（凿）桩头	1、桩类型：灌注桩 2、桩头截面、高度：直径700mm 3、混凝土强度等级：水下C35 4、具体详见施工图设计	m3	46.56	360.83	16800.24	
		分部小计					16800.24	
		0104 砌筑工程						
2	010401001001	砖基础	1、砖品种、规格、强度等级：MU20混凝土实心砖 2、基础类型：直形砖基础 3、砂浆强度等级：MA10.0水泥砂浆	m3	9.35	614.49	5745.48	
3	010401008001	填充墙	1、砖品种、规格、强度等级：B06、A5.0粉煤灰加气混凝土砌块 2、墙体类型：地下室隔墙100mm 3、砂浆强度等级、配合比：Ma5.0级专用砂浆	m3	1.5	593.46	890.19	
4	010401008007	填充墙	1、砖品种、规格、强度等级：B06、A5.0粉煤灰加气混凝土砌块 2、墙体类型：地下室隔墙200mm 3、砂浆强度等级、配合比：Ma5.0级专用砂浆	m3	121.45	588.06	71419.89	
5	010401012001	零星砌砖	1、零星砌砖名称、部位：砖砌隔仓 2、砖品种、规格、强度等级：75水泥实心砖 3、砂浆强度等级、配合比：DMM7.5预拌砂浆	m3	5.87	652.98	3832.99	
		分部小计					81888.55	
		0105 混凝土工程						
6	010501001001	垫层	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C20	m3	63.89	508.57	32492.54	
本页小计							131181.33	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
7	010501002001	带形基础	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C20	m3	2.81	495.42	1392.13	
8	010501004001	满堂基础	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35 抗渗等级P8 3、包括集水坑、电梯基坑 4、采用补偿收缩混凝土，补偿收缩混凝土应添加氧化镁膨胀剂,氧化镁膨胀剂配比掺量(6%~8%),28d限制膨胀率对于底板、顶板不小于0.015%,外墙板、水池侧板和后浇带部位不小0.020%。氧化镁膨胀剂的选择与使用按《混凝土用氧化镁膨胀剂应用技术规程》T/CECS 540-2018,具体掺量均根据产品说明书及试验结果确定调整。 5、补偿收缩混凝土还应掺入0.6~1.2 kg/m3 的抗裂纤维。	m3	670.05	567.05	379951.85	
9	010502001001	矩形柱	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C45 3、柱高：8.0m内	m3	6.03	666.73	4020.38	
10	010502002001	构造柱	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25	m3	11.12	773.54	8601.76	
11	010502003001	异形柱	1、柱形状：L、T型柱 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C45 4、柱高：8.0m内	m3	5.27	689.56	3633.98	
12	010503002001	矩形梁	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35	m3	0.12	592.26	71.07	
本页小计							397671.17	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区19#楼地下　　堂前人家东区项目施工　　第3页 共17页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
13	010503004001	圈梁	1、部位：窗台板、腰梁 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C25	m3	4.75	631.45	2999.39	
14	010503004003	圈梁	1、部位：门槛砼翻边 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C20	m3	0.12	613.35	73.60	
15	010503005001	过梁	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25	m3	0.92	698.16	642.31	
16	010504001001	直形墙	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C45 3、墙高：8.0m内 4、部位：地下室内墙	m3	87.28	617.79	53920.71	
17	010504001006	直形墙	1、部位：电梯井壁 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C45 4、墙高：8.0m内	m3	38.94	740.91	28851.04	
本页小计							86487.05	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
18	010504004001	挡土墙	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C45抗渗等级P8 3、墙厚：300mm 4、墙高：8m内 5、部位：地下室外墙 6、采用补偿收缩混凝土，补偿收缩混凝土应添加氧化镁膨胀剂,氧化镁膨胀剂配比掺量(6%~8%),28d限制膨胀率对于底板、顶板不小于0.015%,外墙板、水池侧板和后浇带部位不小0.020%。氧化镁膨胀剂的选择与使用按《混凝土用氧化镁膨胀剂应用技术规程》T/CECS 540-2018,具体掺量均根据产品说明书及试验结果确定调整。 5、补偿收缩混凝土还应掺入0.6~1.2 kg/m3 的抗裂纤维。	m3	80.76	652.67	52709.63	
19	010505001002	有梁板	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35 3、板厚：200mm内 4、层高：8.0m内	m3	77.82	576.83	44888.91	
本页小计							97598.54	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
20	010505001003	有梁板	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35P8 3、板厚：200mm以外 4、层高：8.0m内 5、采用补偿收缩混凝土，补偿收缩混凝土应添加氧化镁膨胀剂,氧化镁膨胀剂配比掺量(6%~8%),28d限制膨胀率对于底板、顶板不小于0.015%,外墙板、水池侧板和后浇带部位不小0.020%。氧化镁膨胀剂的选择与使用按《混凝土用氧化镁膨胀剂应用技术规程》T/CECS 540-2018,具体掺量均根据产品说明书及试验结果确定调整。	m3	15.69	612.13	9604.32	
21	010506001001	直形楼梯	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35	m2	37.1	133.10	4938.01	
22	010507007001	其他构件	1、构件的类型：门窗抱框 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C25	m3	1.57	639.42	1003.89	
23	010507004001	台阶	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C15	m2	8.64	117.25	1013.04	
		分部小计					630808.56	
		0105 钢筋工程						
24	010515001002	现浇构件钢筋	1、钢筋种类：HRB400(层高超高施工费自行考虑)，质监要求的抱箍、腰梁与砼主体结构的钢筋连接方式自行考虑 2、规格：Φ12mm内 3、钢筋性能指标要求详见设计说明	t	38.969	5530.61	215522.34	
本页小计							232081.60	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
25	010515001003	现浇构件钢筋	1、钢筋种类：HRB400 (层高超高施工费自行考虑,电渣压力焊另计,另外其它接头按设计及规范要求自行考虑) 2、规格：Φ25mm内 3、钢筋性能指标要求详见设计说明	t	59.962	4552.21	272959.62	
26	010515001004	现浇构件钢筋	1、钢筋种类：HRB400E (层高超高施工费自行考虑)，质监要求的抱箍、腰梁与砼主体结构的钢筋连接方式自行考虑 2、规格：Φ12mm内 3、钢筋性能指标要求详见设计说明	t	0.904	5421.47	4901.01	
27	010515001005	现浇构件钢筋	1、钢筋种类：HRB400E (层高超高施工费自行考虑)，质监要求的抱箍、腰梁与砼主体结构的钢筋连接方式自行考虑 2、规格：Φ25mm内 3、钢筋性能指标要求详见设计说明	t	5.633	4565.98	25720.17	
28	010515001006	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：综合 2、部位：墙体内钢筋加固	t	0.762	7144.22	5443.90	
29	010515001007	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HPB300 ， Φ4钢筋网 2、部位：楼面、屋面钢筋网	t	0.025	6562.36	164.06	
30	010516003001	电渣压力焊接头	1、规格：墙、柱纵向钢筋	个	124	8.80	1091.20	
31	010516003002	机械连接	1、连接方式：直螺纹 2、规格：Φ25mm内	个	2277	15.06	34291.62	
32	010516002002	预埋铁件	1、铁件制作安装 2、螺栓、铁件、埋件制作、表面处理、运输 3、螺栓、铁件、埋件安装	t	0.071	14554.36	1033.36	
		分部小计					561127.28	
本页小计							345604.94	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		0106 金属结构工程						
33	010606008001	钢梯	钢梯\爬式\踏步式\制作\安装油漆 1、构件部位:详设计图纸 2、材质：型钢综合考虑 3、除锈方式：综合考虑 4、制作方式：现场制作拼装或工厂制作整体预装综合考虑 5、面层处理：基层刷防锈漆，面层面漆 6、其他要求：满足设计、规范、施工、验收要求	t	0.022	5883.73	129.44	
34	010606013002	盖板	1、部位：截水沟盖板 2、构件名称：不锈钢成品盖板	m2	1.92	559.62	1074.47	
35	010606013004	盖板	1、部位：集水井 2、成品铸钢盖板	m2	1.28	459.62	588.31	
		分部小计					1792.22	
		0108 门窗工程						
36	010802003002	钢质防火门	1、钢质乙级防火防盗门 2、门代号及洞口尺寸：YFHDM1122,1100*2200mm 3、含五金配件 4、具体详见施工图设计	樘	13	1439.14	18708.82	
37	010802003012	钢质防火门	1、钢质乙级防火门 2、门代号及洞口尺寸：FM乙1122,1100*2200mm 3、含五金配件 4、具体详见施工图设计	樘	2	1439.14	2878.28	
38	010802003003	钢质防火门	1、钢质甲级防火门 2、门代号及洞口尺寸：FM甲1522,1500*2200mm 3、含五金配件 4、具体详见施工图设计	樘	7	2026.49	14185.43	
本页小计							37564.75	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
39	010802003004	钢质防火门	1、钢质甲级防火门，带门禁 2、门代号及洞口尺寸：FM甲1223禁，1200*2300mm 3、含五金配件 4、具体详见施工图设计	樘	4	1721.64	6886.56	
		分部小计					42659.09	
		0109 屋面及防水工程						
40	010902001001	屋面卷材防水	1、部位：地库种植顶板 2、卷材品种、规格、厚度：4.0厚SBS改性沥青耐根穿刺防水卷材(复合铜胎基)，遇墙上翻至室外地坪标高500mm	m2	57.42	118.54	6806.57	
41	010902002001	屋面涂膜防水	1、部位：地库种植顶板 2、防水膜品种：2.0厚非固化橡胶沥青防水材料	m2	57.42	44.72	2567.82	
42	010904002004	楼（地）面涂膜防水	1、部位：桩头防水 2、防水膜品种：水泥基渗透结晶型防水涂料 3、做法详见10J301第59页，节点1	m2	254.34	32.52	8271.14	
43	010904003001	楼（地）面砂浆防水（防潮）	1、部位：桩头防水 2、防水膜品种：20厚1:2聚合物水泥砂浆防水层 3、做法详见10J301第59页，节点1	m2	254.34	31.77	8080.38	
44	011003001001	隔离层	1、隔离层部位：地库种植顶板 2、隔离层做法：20厚 DS M15 砂浆(1:3水泥砂浆)隔离层	m2	18.72	22.39	419.14	
本页小计							33031.61	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
45	010902003009	屋面刚性层	1、刚性层厚度：地库种植顶板 2、回填土 (详见市政及景观图纸，另计) 3、聚酯无纺土工布(单位面积质量不小于 200g/m,搭接宽度200mm，沿种植挡墙向上铺设至种植土高度一致) 4、100厚级配碎石(粒径 10-25mm)排(蓄) 水层,设排水盲管接入就近市政雨水井 5、70厚C20细石砼,双向4@150钢筋网片(间距@4m设缝、缝宽20mm,缝内嵌密防水油膏) （钢筋网另计） 6、20厚 DS M15 砂浆(1:3 水泥砂浆)找平层 7、30 厚(最薄处)LC5.0 轻骨料混凝土找坡层,坡度2%	m2	18.72	155.84	2917.32	
46	010903001002	墙面卷材防水	1、部位：地下室外墙 2、卷材品种、规格、厚度：1.5厚反应粘结型高分子膜基湿铺防水卷材,遇墙上翻至室外地坪标高500mm	m2	212.09	48.31	10246.07	
47	010903002005	墙面涂膜防水	1、部位：地下室外墙 2、防水膜品种：1.0厚水泥基渗透结晶型防水涂料 (用量不应小于1.5kg/平方米),遇墙上翻至室外地坪标高 500mm	m2	212.09	19.09	4048.80	
48	010903002002	墙面涂膜防水	1、部位：地下室楼梯墙面外侧外露部位 2、防水膜品种：1.5厚聚合物水泥防水涂料	m2	29.31	30.74	900.99	
本页小计							18113.18	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
49	010903002003	墙面涂膜防水	1、部位：配电间、弱电间、排烟、送风机房、地下储藏室、走道 2、涂膜厚度、遍数：1.0厚水泥基渗透结晶防水涂料(每平方米不少于1.5kg)	m2	30.59	25.80	789.22	
50	010903002004	墙面涂膜防水	1、部位：地下室电梯厅 2、涂膜厚度、遍数：1.0厚水泥基渗透结晶防水涂料(每平方米不少于1.5kg)	m2	246.39	25.80	6356.86	
51	010904001001	楼（地）面卷材防水	1、部位：地下室底板 2、卷材品种、规格、厚度：1.5厚预铺反粘防水卷材(高分子膜基)	m2	774.39	54.83	42459.80	
52	010904002001	楼（地）面涂膜防水	1、部位：地下室底板 2、防水膜品种：2.0厚JS-Ⅱ型聚合物水泥基防水涂料(每平方米不少于1.5kg)	m2	774.39	30.74	23804.75	
53	010904002002	楼（地）面涂膜防水	1、部位：配电间、弱电间、排烟、送风机房 2、涂膜厚度、遍数：1.0厚水泥基渗透结晶防水涂料(每平方米不少于1.5kg),遇墙上翻300	m2	102.59	19.09	1958.44	
54	010904002003	楼（地）面涂膜防水	1、部位：电梯基坑、集水坑 2、涂膜厚度、遍数：1.0厚水泥基渗透结晶防水涂料(每平方米不少于1.5kg）	m2	124.8	19.09	2382.43	
55	010904004001	楼（地）面变形缝	1、止水带材料种类：止水钢板300mm*3mm	m	39.5	77.37	3056.12	
		分部小计					125065.85	
		0110 保温、隔热、防腐工程						
本页小计							80807.62	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
56	011001003001	保温隔热墙面	1、保温隔热部位：地下室外墙 2、保温隔热材料品种、规格及厚度：30mm厚加强型 XPS(B1级)保护层	m2	192.24	51.31	9863.83	
		分部小计					9863.83	
		0111 楼地面装饰工程						
57	010404001002	垫层	1、垫层材料种类、配合比、厚度：铺设80mm厚40-80石子滤水 2、部位：配电间、弱电间排烟、送风机房、地下一层储藏室、走道、前室电梯厅、楼梯间地面	m3	25.01	368.04	9204.68	
58	011101006006	平面砂浆找平层	1、高密度防水膜满铺(搭接采用热焊接) 2、部位：配电间、弱电间排烟、送风机房、地下一层储藏室、走道、前室电梯厅、楼梯间地面	m2	385.89	4.41	1701.77	
59	011101001001	水泥砂浆楼地面	1、部位：电梯基坑、集水坑 2、面层厚度、砂浆配合比：20厚 DS M 20 砂浆(1:2.5水泥砂浆)面层,表面撒适量水泥粉抹压平整	m2	27.56	22.73	626.44	
60	011101003002	细石混凝土楼地面	1、部位：配电间、弱电间排烟、送风机房 2、40厚C25细石混凝土面层,表面撒1:1水泥砂子,随浆收光	m2	72.48	39.54	2865.86	
61	011101003003	细石混凝土楼地面	1、部位：配电间、弱电间排烟、送风机房、地下一层储藏室、走道、前室电梯厅、楼梯间 2、界面剂 1 道 3、80厚C25现浇面层,内配Φ6@250钢筋网片,每隔6m设3宽缝,内嵌防水油膏,随浆收光,排水沟(或集水井)附近1m范围0.5%找坡。（钢筋网另计）	m2	385.89	111.06	42856.94	
本页小计							67119.52	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
62	011106004001	水泥砂浆楼梯面层	1、50厚DSM20（1:2.5）水泥砂浆面层 2、踏步预留10*10*800防滑槽两道 3、界面剂一道 4、钢筋混凝土板表面清扫干净	m2	37.1	136.37	5059.33	
63	011105001001	水泥砂浆踢脚线	1、水泥砂浆踢脚线 2、8厚DP M20砂浆(1:2.5水泥砂浆)抹光 3、8厚DP M15砂浆(1:3水泥砂浆)打底并划出纹道 4、界面剂1道 5、水泥砂浆局部修补墙体 6、基层墙体	m	390.55	10.76	4202.32	
		分部小计					66517.34	
		0112 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
64	011201001001	墙面一般抹灰	1、墙体类型：墙面 2、界面剂一道	m2	1300.51	4.09	5319.09	
65	011201001004	墙面一般抹灰	1、墙体类型：地下室楼梯墙面外侧外露部位 2、底层厚度、砂浆配合比：9厚 DP M15砂浆(1:3 水泥砂浆)抹平 3、面层厚度、砂浆配合比：5厚聚合物水泥防水砂浆(干粉型)	m2	29.31	41.15	1206.11	
66	011201001017	墙面一般抹灰	1、墙体类型：配电间、弱电间、排烟、送风机房、地下储藏室、走道内墙面 2、底层厚度、砂浆配合比：8厚 DP M5砂浆(1:1:6水泥石灰膏砂浆)打底抹平 3、基层墙体(钢筋混凝土墙刷素水泥浆(加建筑胶)一道	m2	1745.1	29.77	51951.63	
本页小计							67738.48	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
67	011201001018	墙面一般抹灰	1、墙体类型：地下室电梯厅内墙面 2、底层厚度、砂浆配合比：12厚 DP M 15 砂浆(1:3 水泥砂浆)打底找平 3、基层墙体(钢筋混凝土墙刷素水泥浆(加建筑胶)一道	m2	246.39	34.90	8599.01	
68	011201001009	墙面一般抹灰	1、墙体类型：电梯基坑 2、面层厚度、砂浆配合比：20厚 DS M 20 砂浆(1:2.5水泥砂浆)面层,随浆收光	m2	97.24	40.59	3946.97	
69	011201001020	墙面一般抹灰	1、墙体类型：楼梯间内墙面 2、底层厚度、砂浆配合比：8厚DP M15 砂浆(1:3 水泥砂浆)刮糙 3、面层厚度、砂浆配合比：7厚DP M15 砂浆(1:3 水泥砂浆)罩面,压入一道钢丝网 4、基层墙体(钢筋混凝土墙刷素水泥浆(加建筑胶)一道	m2	150.28	59.77	8982.24	
70	011201001015	墙面一般抹灰	1、部位：不同墙体材料交接处 2、钢丝网	m2	104.54	17.57	1836.77	
71	011201001016	墙面一般抹灰	1、部位:楼梯间 , 2、增强处理:满铺镀锌钢丝网10mm*10mm	m2	197.05	23.58	4646.44	
		分部小计					86488.26	
		0113 天棚工程						
72	011301001002	天棚抹灰	1、部位：地下一层储藏室、杂物间天棚 2、钢筋混凝土楼板,表面清扫干净 3、素水泥浆一道甩毛(内掺建筑胶)	m2	95.45	2.97	283.49	
		分部小计					283.49	
		0114 油漆、涂料、裱糊工程						
本页小计							28294.92	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
73	011407001003	墙面喷刷涂料	1、喷刷涂料部位：配电间、弱电间、排烟、送风机房、地下储藏室、走道、楼梯间内墙面 2、刮腻子要求：3厚耐水腻子分遍找平 3、涂料品种、喷刷遍数：无机防霉防潮内墙涂料 (一底两面,需耐擦洗,涂料必须使用低(无) VOCs 含量的涂料)	m2	1895.38	35.11	66546.79	
74	011407002003	天棚喷刷涂料	1、喷刷涂料部位：储藏室、杂物间天棚 2、刮腻子要求：3厚耐水腻子分遍找平 3、涂料品种、喷刷遍数：无机防霉防潮涂料一底一面 (A级燃烧性能)	m2	95.45	33.26	3174.67	
75	011407002004	天棚喷刷涂料	1、喷刷涂料部位：地下室楼梯间、设备间天棚 2、刮腻子要求：3厚耐水腻子分遍找平 3、涂料品种、喷刷遍数：无机防霉防潮内墙涂料 (一底两面,需耐擦洗,涂料必须使用低(无) VOCs 含量的涂料)	m2	108.24	37.94	4106.63	
76	011404002002	踢脚线油漆	1、腻子种类：3厚耐水腻子分遍找平 2、油漆品种、刷漆遍数：120高深灰色无机防霉防潮内墙涂料 (一底两面,需耐擦洗,涂料必须使用低(无) VOCs 含量的涂料)	m	390.55	9.84	3843.01	
		分部小计					77671.10	
		0115 其他装饰工程						
本页小计							77671.10	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
77	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	1、楼梯栏杆，高900mm 2、扶手材料种类、规格：Φ60*3不锈钢管扶手 3、栏杆材料种类、规格：Φ60*3不锈钢管立柱 4、栏板材料种类、规格、颜色：Φ38*2不锈钢管立杆 5、含预埋铁件 6、具体详见施工图设计	m	31	484.05	15005.55	
		分部小计					15005.55	
		分部分项合计					1715971.36	
1	011701001005	综合脚手架	1、地下室层高超过5M，在8.0M内，承插型盘扣式脚手	m2	494.19	62.29	30783.10	
2	011701006003	满堂脚手架	1、搭设高度：8m以内砼浇捣脚手架 2、脚手架材质：承插型盘扣式脚手架	m2	478.69	9.64	4614.57	
3	011702001004	基础	1、基础类型：筏板、承台、集水坑砖胎膜	m2	37.08	194.40	7208.35	
4	011702001001	基础	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C20垫层	m2	15.02	91.79	1378.69	
5	011702001005	基础	1、基础类型：带形基础	m2	9.98	77.85	776.94	
6	011702001002	基础	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35 抗渗等级P8 3、包括集水坑、电梯基坑	m2	196.82	62.58	12317.00	
7	011702002001	矩形柱	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C45 3、柱高：8.0m内	m2	43.26	117.00	5061.42	
8	011702003001	构造柱	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25	m2	132	98.43	12992.76	
本页小计							90138.38	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
9	011702004001	异形柱	1、柱形状：L、T型柱 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C45 4、柱高：8.0m内	m2	47.1	193.05	9092.66	
10	011702006001	矩形梁	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35，高8m内 3、采用承插型盘扣式模板支撑	m2	5.99	141.30	846.39	
11	011702008001	圈梁	1、部位：窗台板、腰梁 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C25	m2	50.74	72.06	3656.32	
12	011702008003	圈梁	1、部位：门槛砼翻边 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C20	m2	1.2	72.06	86.47	
13	011702009001	过梁	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25	m2	16.51	96.34	1590.57	
14	011702011001	直形墙	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C45抗渗等级P8 3、墙厚：300mm 4、墙高：8m内 5、部位：地下室外墙	m2	559.45	102.42	57298.87	
15	011702011002	直形墙	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C45 3、墙高：8.0m内 4、部位：地下室内墙	m2	685.62	89.01	61027.04	
16	011702011007	直形墙	1、部位：电梯井壁 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C45 4、墙厚：200mm以内 5、墙高：8.0m内	m2	398.25	60.49	24090.14	
本页小计							157688.46	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区19#楼地下　　堂前人家东区项目施工　　第17页 共17页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
17	011702014002	有梁板	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35 3、板厚：200mm内 4、层高：8.0m内 5、采用承插型盘扣式模板支撑	m2	455.67	120.85	55067.72	
18	011702014003	有梁板	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35 3、板厚：200mm以外 4、层高：8.0m内 5、采用承插型盘扣式模板支撑	m2	70.04	135.32	9477.81	
19	011702024001	楼梯	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35	m2	37.1	218.02	8088.54	
20	011702025001	其他现浇构件	1、构件的类型：门窗抱框 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C25	m2	28.54	104.68	2987.57	
21	011702027001	台阶	1、混凝土台阶模板	m2	8.64	41.75	360.72	
		单价措施合计					308803.65	
本页小计							75982.36	
合　　计							2024775.01	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区19#楼地下　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	011707001001	安全文明施工费		100.000	69044.83			
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	3.100	62768.03			
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.310	6276.80			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区19#楼地下　　堂前人家东区项目施工　　第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.650	33408.79			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.050	1012.39			建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区19#楼地下　　堂前人家东区项目施工　　第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.150	3037.16			现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。
合　计					106503.17			

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：堂前人家东区19#楼地下　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共1页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合　计				

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

暂列金额明细表

工程名称：堂前人家东区19#楼地下　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共1页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：堂前人家东区19#楼地下　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共1页

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±(元)		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：堂前人家东区19#楼地下　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共1页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注

规费、税金项目计价表

工程名称：堂前人家东区19#楼地下　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	79496.67	100.000	79496.67
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	2131278.18	3.200	68200.90
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	2131278.18	0.530	11295.77
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	2131278.18		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	2210774.85	9.000	198969.74
合　计					278466.41

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区19#楼地下　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共5页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	01010100	钢筋	综合	t	0.0124	3316.00	41.12	
2	01010100~11	钢筋	综合	t	0.0231	3316.00	76.60	
3	01010100~2	钢筋HRB400	12mm内	t	39.74838	3374.00	134111.03	
4	01010100~3	钢筋HRB400	25mm内	t	61.16124	3180.50	194523.32	
5	01010100~5	HPB300 12mm以内	综合	t	0.77724	3316.00	2577.33	
6	01010100~6	钢筋HRB400E	25mm内	t	5.74566	3194.00	18351.64	
7	01010100~7	钢筋HRB400E	12mm内	t	0.92208	3267.00	3012.44	
8	01010300	冷轧带肋钢筋		t	0.0255	3316.00	84.56	
9	01050101	钢丝绳		kg	0.00044	5.75		
10	01270100	型钢		t	0.075296	3236.00	243.66	
11	01270100~6	止水钢板	3mm	t	0.3002	3336.00	1001.47	
12	01630201	钨棒	精制	kg	1.798	557.41	1002.22	
13	02090101	塑料薄膜		m2	1814.3807	0.69	1251.92	
14	02110301~1	30mm厚加强型XPS(B1 级		m3	5.997888	604.18	3623.80	
15	02110927	接头板材	PVC	kg	0.075396	22.30	1.68	
16	02270105	白布		m2	0.00044	4.00		
17	02310101~1	无纺布		m2		2.00		
18	03032113	塑料胀管螺钉		套	2730.341	0.09	245.73	
19	03052109	对拉螺栓(止水螺栓)		kg	2064.69683	5.66	11686.18	
20	03270202	砂纸		张	0.02244	0.94	0.02	
21	03410205	电焊条	J422	kg	323.23818	4.92	1590.33	
22	03410205~4	电焊条	J422	kg	4.7073	4.92	23.16	
23	03430205	不锈钢焊丝	1Cr18Ni9Ti	kg	4.433	38.59	171.07	
24	03450200	焊剂		kg	38.812	3.43	133.13	
25	03510201	钢钉		kg	6.05882	6.00	36.35	
26	03510701	铁钉		kg	543.677728	4.66	2533.54	
27	03510705	铁钉	70mm	kg	9.878784	4.66	46.04	
28	03510911	塑料保温螺钉		套	1345.68	1.46	1964.69	
29	03550101	钢丝网		m2	165.308	9.80	1620.02	
30	03550101~1	钢丝网		m2	331.749	9.80	3251.14	
31	03570216	镀锌铁丝	8#	kg	250.78479	4.52	1133.55	
32	03570216~1	镀锌铁丝	8#	kg	0.00462	4.52	0.02	
33	03570237	镀锌铁丝	22#	kg	415.61599	4.52	1878.58	
34	03610207	直螺纹套筒接头	Φ25以内	个	2322.54	6.00	13935.24	
35	03633307	合金钢钻头	Φ20	根	14.80248	13.03	192.88	
36	03633315	合金钢钻头	一字型	根	17.01917	6.86	116.75	
37	04010611	水泥	32.5级	kg	645.186168	0.26	169.68	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区19#楼地下　　堂前人家东区项目施工　　第2页 共5页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
38	04010701	白水泥		kg	1451.19006	0.60	870.71	
39	04030105	细砂		t	0.05616	116.57	6.55	
40	04050203	碎石	5～16mm	t	3.22584	155.43	501.39	
41	04050207~1	碎石	5～40mm	t	44.3553	155.43	6894.14	
42	04090602	滑石粉		kg	14.0598	0.53	7.45	
43	04090801	石膏粉	325目	kg	174.22281	0.36	62.72	
44	04135500	标准砖	240×115×53	百块	48.204	53.00	2554.81	
45	04135500~1	混凝土实心砖	240×115×53	百块	48.807	53.00	2586.77	
46	04135535	配砖	190×90×40	m3	1.59835	862.57	1378.69	
47	04150113~4	B06、A5.0粉煤灰加气混凝土砌块		m3	1.4505	330.49	479.38	
48	04150115	蒸压加气混凝土砌块	600×250×200	m3	117.44215	362.43	42564.56	
49	05030600	普通木成材		m3	0.005862	1372.08	8.04	
50	05250501	木柴		kg	868.2525	0.94	816.16	
51	08230105	玻璃纤维网格布		m2	-916.218	1.80	-1649.19	
52	08230121	耐碱玻璃纤维网格布		m2	916.218	1.80	1649.19	
53	09090813~2	钢质乙级防火防盗门		m2	30.5162	500.00	15258.10	
54	09090813~3	钢质甲级防火门		m2	22.407	520.00	11651.64	
55	09090813~4	钢质甲级防火门，带门禁		m2	10.7088	530.00	5675.66	
56	09090813~5	钢质乙级防火门		m2	4.6948	500.00	2347.40	
57	09493560	镀锌铁脚		个	514.212	1.46	750.75	
58	10031503	钢压条		kg	54.2828	4.29	232.87	
59	10230906	不锈钢盖	Φ63	只	178.901	4.29	767.49	
60	11010304~3	无机防霉防潮内墙涂料		kg	1004.15701	12.00	12049.88	
61	11030303~1	防锈漆		kg	0.0726	12.46	0.90	
62	11030303~2	防锈漆		kg	0.173538	12.46	2.16	
63	11030304	红丹防锈漆		kg	0.03212	12.46	0.40	
64	11030734~5	非固化橡胶沥青防水涂料		kg	78.89508	9.32	735.30	
65	11030735~3	非固化橡胶沥青防水涂料		kg	122.24718	9.32	1139.34	
66	11030740	聚合物水泥防水涂料	JS-Ⅱ型	kg	2323.17	6.85	15913.71	
67	11030740~1	聚合物水泥防水涂料		kg	87.93	6.85	602.32	
68	11030746	水泥基渗透结晶防水涂料		kg	1636.356	11.19	18310.82	
69	11111715	酚醛清漆		kg	1.312248	11.15	14.63	
70	11410304	环氧树脂	618	kg	4.65	27.44	127.60	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区19#楼地下　　堂前人家东区项目施工　　第3页 共5页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
71	11430327	大白粉		kg	188.28261	0.73	137.45	
72	11570552~1	1.5厚预铺反粘防水卷材(高分子膜基)		m2	967.9875	25.81	24983.76	
73	11570552~3	SBS改性沥青耐根穿刺防水卷材(复合铜胎基)	δ4mm	m2	71.775	81.99	5884.83	
74	11570552~4	1.5厚反应粘结型高分子膜基湿铺防水卷材	δ1.5mm	m2	265.1125	25.81	6842.55	
75	11573505	石油沥青油毡	350#	m2	19.656	3.34	65.65	
76	11590914	硅酮密封胶		L	10.2138	68.60	700.67	
77	11592505	SBS封口油膏		kg	64.7218	6.00	388.33	
78	11592517	建筑油膏		kg	1620.738	3.00	4862.21	
79	11592705	APP高强嵌缝膏		kg	6.90768	7.55	52.15	
80	12003~1	水泥砂浆 M7.5(干拌（混）砂浆)(砌筑DM)		t	2.804393	113.77	319.06	
81	12030107	油漆溶剂油		kg	0.34599	12.01	4.16	
82	12030107~1	油漆溶剂油		kg	0.01562	12.01	0.19	
83	12310303	二甲苯		kg	7.4646	5.06	37.77	
84	12330300	界面剂		kg	2835.18838	1.29	3657.39	
85	12330505	APP及SBS基层处理剂		kg	370.5845	6.86	2542.21	
86	12333551	PU发泡剂		L	18.4905	25.73	475.76	
87	12370305~1	氧气		m3	3.119385	2.98	9.30	
88	12370310	氩气		m3	12.493	7.81	97.57	
89	12370331	石油液化气		kg	14.01452	5.83	81.70	
90	12370336~1	乙炔气		m3	1.355319	11.71	15.87	
91	12410142	改性沥青粘结剂		kg	1037.6826	6.77	7025.11	
92	12410703	羧甲基纤维素		kg	0.93732	2.14	2.01	
93	12413501	胶水		kg	0.023484	10.72	0.25	
94	12413518	901胶		kg	710.040564	2.14	1519.49	
95	13010303	石棉板		m2	2.48	5.15	12.77	
96	13070313~3	无纺布		m2	20.9664	2.23	46.76	
97	13070313~4	高密度防水膜满铺(搭接采用热焊接)		m2	432.1968	2.23	963.80	
98	14040915	镜面不锈钢管	Φ31.8×1.2	m	176.483	25.55	4509.14	
99	14040922	镜面不锈钢管	Φ63.5×1.5	m	32.86	56.60	1859.88	
100	14040925	镜面不锈钢管	Φ76.2×1.5	m	32.86	70.75	2324.85	
101	14310106	塑料管	dn20	m	362.74545	3.11	1128.14	
102	14313511~1	排水盲管	DN100	m	6.2418	6.50	40.57	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区19#楼地下　　堂前人家东区项目施工　　第4页 共5页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
103	15371708	镀锌铁丝U形卡		个	486.262	0.18	87.53	
104	15372103-1	塑料卡		个	8255.85	0.17	1403.49	
105	301023	水泥	32.5级	kg	1.761	0.24	0.42	
106	31150101	水		m3	1408.796122	4.57	6438.20	
107	31150701	煤		kg	1736.505	0.94	1632.31	
108	32010502	复合木模板	18mm	m2	617.5587	32.59	20126.24	
109	32011111	组合钢模板		kg	2.808	4.29	12.05	
110	32020115	卡具		kg	419.555048	4.08	1710.53	
111	32020132	钢管支撑		kg	1120.586312	3.41	3815.60	
112	32030303	脚手钢管		kg	777.848707	3.41	2648.57	
113	32030504	底座		个	4.079803	4.12	16.81	
114	32030513	脚手架扣件		个	126.979253	4.89	620.93	
115	32090101	周转木材		m3	8.886645	1586.47	14098.40	
116	32090101~1	周转木材		m3	1.223941	2802.00	3429.48	
117	32090101~2	周转木材		m3	8.8E-05	3137.85	0.28	
118	32090101~3	周转木材		m3	0.272775	3137.85	855.93	
119	33012315-1~1	不锈钢成品盖板		m2	1.92	550.00	1056.00	
120	33012315-1~4	成品铸钢盖板		m2	1.28	450.00	576.00	
121	401035	周转木材		m3	0.001174	1071.08	1.26	
122	511533	铁钉		kg	0.01174	3.09	0.04	
123	613206	水		m3	0.63983	2.72	1.74	
124	80010106~1	水泥砂浆 M10(干拌（混）砂浆)(砌筑DM)		t	3.959725	334.48	1324.45	
125	80010121~1	水泥砂浆 1:1(干拌（混）砂浆)(地面DS)		t	0.646884	352.22	227.85	
126	80010123~11	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)		t	13.083211	332.70	4352.78	
127	80010124~1	水泥砂浆 1:2.5(干拌（混）砂浆)(地面DS)		t	4.421143	342.46	1514.06	
128	80010124~2	水泥砂浆 1:2.5(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)		t	3.590587	381.50	1369.81	
129	80010125~1	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(地面DS)		t	2.895468	332.70	963.32	
130	80010125~4	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)		t	10.021335	354.00	3547.55	
131	80050104~1	混合砂浆 M5(干拌（混）砂浆)(砌筑DM)		t	18.288813	314.96	5760.24	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区19#楼地下　　堂前人家东区项目施工　　第5页 共5页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
132	80050104~2	混合砂浆 M5 (干拌（混）砂浆)		t	3.37428	314.96	1062.76	
133	80050125~2	混合砂浆 1:1:6 (干拌（混）砂浆)(抹灰DP)		t	24.4314	324.72	7933.36	
134	80090312	聚合物面层砂浆		m3	5.284218	950.00	5020.01	
135	80210105-2~1	C25预拌非泵送细石砼		m3	2.928192	412.15	1206.85	
136	80212103	预拌混凝土 (泵送型) C20		m3	67.71455	409.89	27755.52	
137	80212106	预拌混凝土 (泵送型) C35		m3	87.446031	467.56	40886.27	
138	80212106~1	预拌防水混凝土P8(泵送型) C35		m3	16.0038	482.56	7722.79	
139	80212108	预拌混凝土 (泵送型) C45		m3	86.58176	507.48	43938.51	
140	80212108~1	预拌混凝土 (泵送型) C45	抗渗P8	m3	80.11392	522.48	41857.92	
141	80212108~2	预拌混凝土 (泵送型) C45		m3	49.81548	507.48	25280.36	
142	80212114	预拌混凝土 (非泵送型) C15		m3	1.827785	374.40	684.32	
143	80212115	预拌混凝土 (非泵送型) C20		m3	1.455264	392.15	570.68	
144	80212116	预拌混凝土 (非泵送型) C25		m3	49.727868	409.89	20382.96	
145	80212305~6	预拌防水混凝土P8(泵送型) C35		m3	683.451	482.56	329806.11	
146	80271105~2	LC5.0 轻骨料混凝土找坡层		m3	0.572832	350.00	200.49	
147	B10017	砼七五砖190*90*40mm		百块	62.3981	31.00	1934.34	
148	CL-D00001	抗裂纤维		m3	766.5	20.00	15330.00	
合计							1264699.70	

单位工程招标控制价表

工程名称：堂前人家东区20#楼地下　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共1页

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	1698872.43	
1.1	人工费	370350.16	
1.2	材料费	1122814.62	
1.3	施工机具使用费	29699.66	
1.4	企业管理费	128027.41	
1.5	利润	47980.58	
2	措施项目费	411563.57	
2.1	单价措施项目费	306101.92	
2.2	总价措施项目费	105461.65	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	68369.62	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	78719.26	
5	税金	197023.97	
招标控制价合计=1+2+3+4+5-甲供材料费_含设备/1.01		2386179.23	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区20#楼地下　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		0103 桩基工程						
1	010301004001	截（凿）桩头	1、桩类型：灌注桩 2、桩头截面、高度：直径700mm 3、混凝土强度等级：水下C35 4、具体详见施工图设计	m3	45.96	361.09	16595.70	
		分部小计					16595.70	
		0104 砌筑工程						
2	010401001001	砖基础	1、砖品种、规格、强度等级：MU20混凝土实心砖 2、基础类型：直形砖基础 3、砂浆强度等级：MA10.0水泥砂浆	m3	17.54	614.49	10778.15	
3	010401008001	填充墙	1、砖品种、规格、强度等级：B06、A5.0粉煤灰加气混凝土砌块 2、墙体类型：地下室隔墙100mm 3、砂浆强度等级、配合比：Ma5.0级专用砂浆	m3	1.53	593.46	907.99	
4	010401008007	填充墙	1、砖品种、规格、强度等级：B06、A5.0粉煤灰加气混凝土砌块 2、墙体类型：地下室隔墙200mm 3、砂浆强度等级、配合比：Ma5.0级专用砂浆	m3	183.63	588.06	107985.46	
5	010401012001	零星砌砖	1、零星砌砖名称、部位：砖砌隔仓 2、砖品种、规格、强度等级：75水泥实心砖 3、砂浆强度等级、配合比：DMM7.5预拌砂浆	m3	5.87	652.98	3832.99	
		分部小计					123504.59	
		0105 混凝土工程						
6	010501001001	垫层	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C20	m3	68.29	508.57	34730.25	
本页小计							174830.54	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
7	010501002001	带形基础	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C20	m3	2.81	495.42	1392.13	
8	010501004001	满堂基础	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35 抗渗等级P8 3、包括集水坑、电梯基坑 4、采用补偿收缩混凝土，补偿收缩混凝土应添加氧化镁膨胀剂,氧化镁膨胀剂配比掺量(6%~8%),28d限制膨胀率对于底板、顶板不小于0.015%,外墙板、水池侧板和后浇带部位不小0.020%。氧化镁膨胀剂的选择与使用按《混凝土用氧化镁膨胀剂应用技术规程》T/CECS 540-2018,具体掺量均根据产品说明书及试验结果确定调整。 5、补偿收缩混凝土还应掺入0.6~1.2 kg/m3 的抗裂纤维。	m3	567.75	567.05	321942.64	
9	010502001001	矩形柱	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35 3、柱高：8.0m内	m3	2.52	627.20	1580.54	
10	010502002001	构造柱	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25	m3	16.95	773.54	13111.50	
11	010502003001	异形柱	1、柱形状：L、T型柱 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C35 4、柱高：8.0m内	m3	11.41	650.03	7416.84	
12	010503002001	矩形梁	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35	m3	8.57	592.26	5075.67	
本页小计							350519.32	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区20#楼地下　　堂前人家东区项目施工　　第3页 共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
13	010503004001	圈梁	1、部位：窗台板、腰梁 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C25	m3	5	631.45	3157.25	
14	010503004003	圈梁	1、部位：门槛砼翻边 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C20	m3	0.1	613.35	61.34	
15	010503005001	过梁	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25	m3	0.04	698.16	27.93	
16	010504001001	直形墙	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35 3、墙高：8.0m内 4、部位：地下室内墙	m3	66.89	578.19	38675.13	
17	010504001006	直形墙	1、部位：电梯井壁 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C35 4、墙高：8.0m内	m3	33.45	701.31	23458.82	
本页小计							65380.47	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
18	010504004001	挡土墙	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C45抗渗等级P8 3、墙厚：300mm 4、墙高：8m内 5、部位：地下室外墙 6、采用补偿收缩混凝土，补偿收缩混凝土应添加氧化镁膨胀剂,氧化镁膨胀剂配比掺量(6%~8%),28d限制膨胀率对于底板、顶板不小于0.015%,外墙板、水池侧板和后浇带部位不小0.020%。氧化镁膨胀剂的选择与使用按《混凝土用氧化镁膨胀剂应用技术规程》T/CECS 540-2018,具体掺量均根据产品说明书及试验结果确定调整。 5、补偿收缩混凝土还应掺入0.6~1.2 kg/m3 的抗裂纤维。	m3	74.59	652.67	48682.66	
19	010505001002	有梁板	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35 3、板厚：200mm内 4、层高：8.0m内	m3	76.66	576.83	44219.79	
20	010505001003	有梁板	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35 3、板厚：200mm以外 4、层高：8.0m内	m3	10.45	576.83	6027.87	
21	010506001001	直形楼梯	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35	m2	35.88	133.09	4775.27	
22	010507007001	其他构件	1、构件的类型：门窗抱框 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C25	m3	2.03	639.42	1298.02	
本页小计							105003.61	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
23	010507004001	台阶	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C15	m2	13.08	117.25	1533.63	
		分部小计					557167.28	
		0105 钢筋工程						
24	010515001002	现浇构件钢筋	1、钢筋种类：HRB400 (层高超高施工费自行考虑)，质监要求的抱箍、腰梁与砼主体结构的钢筋连接方式自行考虑 2、规格：Φ12mm内 3、钢筋性能指标要求详见设计说明	t	41.266	5530.61	228226.15	
25	010515001003	现浇构件钢筋	1、钢筋种类：HRB400 (层高超高施工费自行考虑,电渣压力焊另计,另外其它接头按设计及规范要求自行考虑) 2、规格：Φ25mm内 3、钢筋性能指标要求详见设计说明	t	38.852	4552.21	176862.46	
26	010515001004	现浇构件钢筋	1、钢筋种类：HRB400E (层高超高施工费自行考虑)，质监要求的抱箍、腰梁与砼主体结构的钢筋连接方式自行考虑 2、规格：Φ12mm内 3、钢筋性能指标要求详见设计说明	t	0.149	5421.47	807.80	
27	010515001005	现浇构件钢筋	1、钢筋种类：HRB400E (层高超高施工费自行考虑)，质监要求的抱箍、腰梁与砼主体结构的钢筋连接方式自行考虑 2、规格：Φ25mm内 3、钢筋性能指标要求详见设计说明	t	16.019	4565.98	73142.43	
28	010515001006	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：综合 2、部位：墙体内钢筋加固	t	1.129	7144.22	8065.82	
本页小计							488638.29	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
29	010515001007	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HPB300 ， Φ4钢筋网 2、部位：楼面、屋面钢筋网	t	0.01	6562.36	65.62	
30	010516003001	电渣压力焊接头	1、规格：墙、柱纵向钢筋	个	472	8.80	4153.60	
31	010516003002	机械连接	1、连接方式：直螺纹 2、规格：Φ25mm内	个	2048	15.06	30842.88	
32	010516002002	预埋铁件	1、铁件制作安装 2、螺栓、铁件、埋件制作、表面处理、运输 3、螺栓、铁件、埋件安装	t	0.085	14554.36	1237.12	
		分部小计					523403.88	
		0106 金属结构工程						
33	010606008001	钢梯	钢梯\爬式\踏步式\制作\安装油漆 1、构件部位:详设计图纸 2、材质：型钢综合考虑 3、除锈方式：综合考虑 4、制作方式：现场制作拼装或工厂制作整体预装综合考虑 5、面层处理：基层刷防锈漆，面层面漆 6、其他要求：满足设计、规范、施工、验收要求	t	0.022	5883.73	129.44	
34	010606013002	盖板	1、部位：截水沟盖板 2、构件名称：不锈钢成品盖板	m2	1.92	559.62	1074.47	
35	010606013004	盖板	1、部位：集水井 2、成品铸钢盖板	m2	1.92	459.62	882.47	
		分部小计					2086.38	
		0108 门窗工程						
36	010802003012	钢质防火门	1、钢质乙级防火门 2、门代号及洞口尺寸：FM乙1122,1100*2200mm 3、含五金配件 4、具体详见施工图设计	樘	3	1439.14	4317.42	
本页小计							42703.02	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
37	010802003002	钢质防火门	1、钢质乙级防火防盗门 2、门代号及洞口尺寸：YFHDM1122,1100*2200mm 3、含五金配件 4、具体详见施工图设计	樘	13	1439.14	18708.82	
38	010802003003	钢质防火门	1、钢质甲级防火门 2、门代号及洞口尺寸：FM甲1522,1500*2200mm 3、含五金配件 4、具体详见施工图设计	樘	10	2026.49	20264.90	
39	010802003004	钢质防火门	1、钢质甲级防火门，带门禁 2、门代号及洞口尺寸：FM甲1223禁,1200*2300mm 3、含五金配件 4、具体详见施工图设计	樘	4	1721.64	6886.56	
		分部小计					50177.70	
		0109 屋面及防水工程						
40	010902001001	屋面卷材防水	1、部位：地库种植顶板 2、卷材品种、规格、厚度：4.0厚SBS改性沥青耐根穿刺防水卷材(复合铜胎基)，遇墙上翻至室外地坪标高500mm	m2	22.11	118.54	2620.92	
41	010902002001	屋面涂膜防水	1、部位：地库种植顶板 2、防水膜品种：2.0厚非固化橡胶沥青防水材料	m2	22.11	44.72	988.76	
42	010904002004	楼（地）面涂膜防水	1、部位：桩头防水 2、防水膜品种：水泥基渗透结晶型防水涂料 3、做法详见10J301第59页，节点1	m2	170.03	32.52	5529.38	
43	010904003001	楼（地）面砂浆防水（防潮）	1、部位：桩头防水 2、防水膜品种：20厚1:2聚合物水泥砂浆防水层 3、做法详见10J301第59页，节点1	m2	170.03	31.77	5401.85	
本页小计							60401.19	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
44	011003001001	隔离层	1、隔离层部位：地库种植顶板 2、隔离层做法：20厚 DS M15 砂浆(1:3水泥砂浆)隔离层	m2	18.72	22.39	419.14	
45	010902003009	屋面刚性层	1、刚性层厚度：地库种植顶板 2、回填土 (详见市政及景观图纸，另计) 3、聚酯无纺土工布(单位面积质量不小于 200g/m,搭接宽度200mm，沿种植挡墙向上铺设至种植土高度一致) 4、100厚级配碎石(粒径 10-25mm)排(蓄) 水层,设排水盲管接入就近市政雨水井 5、70厚C20细石砼,双向4@150钢筋网片(间距@4m设缝、缝宽20mm,缝内嵌密防水油膏) （钢筋网另计） 6、20厚 DS M15 砂浆(1:3 水泥砂浆)找平层 7、30 厚(最薄处)LC5.0 轻骨料混凝土找坡层,坡度2%	m2	18.72	155.85	2917.51	
46	010903001002	墙面卷材防水	1、部位：地下室外墙 2、卷材品种、规格、厚度：1.5厚反应粘结型高分子膜基湿铺防水卷材,遇墙上翻至室外地坪标高500mm	m2	195.92	48.31	9464.90	
47	010903002005	墙面涂膜防水	1、部位：地下室外墙 2、防水膜品种：1.0厚水泥基渗透结晶型防水涂料 (用量不应小于1.5kg/平方米),遇墙上翻至室外地坪标高 500mm	m2	195.92	19.09	3740.11	
本页小计							16541.66	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
48	010903002002	墙面涂膜防水	1、部位：地下室楼梯墙面外侧外露部位 2、防水膜品种：1.5厚聚合物水泥防水涂料	m2	29.31	30.74	900.99	
49	010903002003	墙面涂膜防水	1、部位：配电间、弱电间、排烟、送风机房、地下储藏室、走道 2、涂膜厚度、遍数：1.0厚水泥基渗透结晶防水涂料 (每平方米不少于1.5kg)	m2	180.36	25.80	4653.29	
50	010903002004	墙面涂膜防水	1、部位：地下室电梯厅 2、涂膜厚度、遍数：1.0厚水泥基渗透结晶防水涂料 (每平方米不少于1.5kg)	m2	279.43	25.80	7209.29	
51	010904001001	楼（地）面卷材防水	1、部位：地下室底板 2、卷材品种、规格、厚度：1.5厚预铺反粘防水卷材 (高分子膜基)	m2	683.56	54.83	37479.59	
52	010904002001	楼（地）面涂膜防水	1、部位：地下室底板 2、防水膜品种：2.0厚JS-Ⅱ型聚合物水泥基防水涂料 (每平方米不少于1.5kg)	m2	683.56	30.74	21012.63	
53	010904002002	楼（地）面涂膜防水	1、部位：配电间、弱电间、排烟、送风机房 2、涂膜厚度、遍数：1.0厚水泥基渗透结晶防水涂料 (每平方米不少于1.5kg),遇墙上翻300	m2	101.34	19.09	1934.58	
54	010904002003	楼（地）面涂膜防水	1、部位：电梯基坑、集水坑 2、涂膜厚度、遍数：1.0厚水泥基渗透结晶防水涂料 (每平方米不少于1.5kg)	m2	224.65	19.09	4288.57	
55	010904004001	楼（地）面变形缝	1、止水带材料种类：止水钢板300mm*3mm	m	55.03	77.37	4257.67	
		分部小计					112819.18	
本页小计							81736.61	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		0110 保温、隔热、防腐工程						
56	011001003001	保温隔热墙面	1、保温隔热部位：地下室外墙 2、保温隔热材料品种、规格及厚度：30mm厚加强型 XPS(B1级)保护层	m2	180.36	51.31	9254.27	
		分部小计					9254.27	
		0111 楼地面装饰工程						
57	010404001002	垫层	1、垫层材料种类、配合比、厚度：铺设80mm厚40-80石子滤水 2、部位：配电间、弱电间排烟、送风机房、地下一层储藏室、走道、前室电梯厅、楼梯间地面	m3	25.01	368.04	9204.68	
58	011101006006	平面砂浆找平层	1、高密度防水膜满铺(搭接采用热焊接) 2、部位：配电间、弱电间排烟、送风机房、地下一层储藏室、走道、前室电梯厅、楼梯间地面	m2	385.89	4.41	1701.77	
59	011101001001	水泥砂浆楼地面	1、部位：电梯基坑、集水坑 2、面层厚度、砂浆配合比：20厚 DS M 20 砂浆(1:2.5水泥砂浆)面层,表面撒适量水泥粉抹压平整	m2	27.56	22.73	626.44	
60	011101003002	细石混凝土楼地面	1、部位：配电间、弱电间排烟、送风机房 2、40厚C25细石混凝土面层,表面撒1:1水泥砂子,随浆收光	m2	72.48	39.54	2865.86	
本页小计							23653.02	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
61	011101003001	细石混凝土楼地面	1、部位：配电间、弱电间排烟、送风机房、地下一层储藏室、走道、前室电梯厅、楼梯间 2、界面剂 1 道 3、80厚C25现浇面层,内配Φ6@250钢筋网片,每隔6m设3宽缝,内嵌防水油膏,随浆收光,排水沟(或集水井)附近1m范围0.5%找坡。 （钢筋网另计）	m2	385.89	111.06	42856.94	
62	011106004001	水泥砂浆楼梯面层	1、30厚DSM20（1:2.5）水泥砂浆面层 2、踏步预留10*10*800防滑槽两道 3、界面剂一道 4、钢筋混凝土板表面清扫干净	m2	35.88	136.37	4892.96	
63	011105001001	水泥砂浆踢脚线	1、水泥砂浆踢脚线 2、8厚DP M20砂浆(1:2.5水泥砂浆)抹光 3、8厚DP M15砂浆(1:3水泥砂浆)打底并划出纹道 4、界面剂1道 5、水泥砂浆局部修补墙体 6、基层墙体	m	238.48	10.76	2566.04	
		分部小计					64714.69	
		0112 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
64	011201001001	墙面一般抹灰	1、墙体类型：墙面 2、界面剂一道	m2	3004.32	4.09	12287.67	
65	011201001004	墙面一般抹灰	1、墙体类型：地下室楼梯墙面外侧外露部位 2、底层厚度、砂浆配合比：9厚 DP M15砂浆(1:3 水泥砂浆)抹平 3、面层厚度、砂浆配合比：5厚聚合物水泥防水砂浆(干粉型)	m2	29.31	41.15	1206.11	
本页小计							63809.72	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
66	011201001017	墙面一般抹灰	1、墙体类型：配电间、弱电间、排烟、送风机房、地下储藏室、走道内墙面 2、底层厚度、砂浆配合比：8厚 DP M5砂浆(1:1:6水泥石灰膏砂浆)打底抹平 3、基层墙体(钢筋混凝土墙刷素水泥浆(加建筑胶)一道	m2	2605.36	29.77	77561.57	
67	011201001018	墙面一般抹灰	1、墙体类型：地下室电梯厅内墙面 2、底层厚度、砂浆配合比：12厚 DP M 15 砂浆(1:3水泥砂浆)打底找平 3、基层墙体(钢筋混凝土墙刷素水泥浆(加建筑胶)一道	m2	279.43	34.90	9752.11	
68	011201001019	墙面一般抹灰	1、墙体类型：地下室管道井 2、底层厚度、砂浆配合比：15厚DP M5砂浆(1:1:6水泥石膏砂浆)打底找平 3、基层墙体(钢筋混凝土墙刷素水泥浆(加建筑胶)一道	m2	119.53	33.84	4044.90	
69	011201001009	墙面一般抹灰	1、墙体类型：电梯基坑 2、面层厚度、砂浆配合比：20厚 DS M 20 砂浆(1:2.5水泥砂浆)面层,随浆收光	m2	97.24	40.59	3946.97	
本页小计							95305.55	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
70	011201001020	墙面一般抹灰	1、墙体类型：楼梯间内墙面 2、底层厚度、砂浆配合比：8厚DP M15砂浆(1:3 水泥砂浆)刮糙 3、面层厚度、砂浆配合比：7厚DP M15砂浆(1:3 水泥砂浆)罩面,压入一道钢丝网 4、基层墙体(钢筋混凝土墙刷素水泥浆(加建筑胶)一道	m2	170.42	59.77	10186.00	
71	011201001015	墙面一般抹灰	1、部位：不同墙体材料交接处 2、钢丝网	m2	134.26	17.57	2358.95	
72	011201001016	墙面一般抹灰	1、部位:楼梯间 ， 2、增强处理:满铺镀锌钢丝网10mm*10mm	m2	66.64	23.58	1571.37	
		分部小计					122915.65	
		0113 天棚工程						
73	011301001002	天棚抹灰	1、部位：地下一层储藏室、杂物间天棚 2、钢筋混凝土楼板,表面清扫干净 3、素水泥浆一道甩毛(内掺建筑胶)	m2	95.45	2.97	283.49	
		分部小计					283.49	
		0114 油漆、涂料、裱糊工程						
74	011407001003	墙面喷刷涂料	1、喷刷涂料部位：配电间、弱电间、排烟、送风机房、地下储藏室、走道、楼梯间内墙面 2、刮腻子要求：3厚耐水腻子分遍找平 3、涂料品种、喷刷遍数：无机防霉防潮内墙涂料(一底两面,需耐擦洗,涂料必须使用低(无) VOCs 含量的涂料)	m2	2605.36	35.11	91474.19	
75	011407002003	天棚喷刷涂料	1、喷刷涂料部位：储藏室、杂物间天棚 2、刮腻子要求：3厚耐水腻子分遍找平 3、涂料品种、喷刷遍数：无机防霉防潮涂料一底一面(A级燃烧性能)	m2	144.14	33.26	4794.10	
本页小计							110668.10	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
76	011407002004	天棚喷刷涂料	1、喷刷涂料部位：地下室楼梯间、设备间天棚 2、刮腻子要求：3厚耐水腻子分遍找平 3、涂料品种、喷刷遍数：无机防霉防潮内墙涂料 (一底两面,需耐擦洗,涂料必须使用低(无) VOCs 含量的涂料)	m2	61.39	37.94	2329.14	
77	011404002001	踢脚线油漆	1、腻子种类：3厚耐水腻子分遍找平 2、油漆品种、刷漆遍数：120高深灰色无机防霉防潮内墙涂料 (一底两面,需耐擦洗,涂料必须使用低(无) VOCs 含量的涂料)	m	238.48	9.84	2346.64	
		分部小计					100944.07	
		0115 其他装饰工程						
78	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	1、楼梯栏杆，高900mm 2、扶手材料种类、规格：Φ60*3不锈钢管扶手 3、栏杆材料种类、规格：Φ60*3不锈钢管立柱 4、栏板材料种类、规格、颜色：Φ38*2不锈钢管立杆 5、含预埋铁件 6、具体详见施工图设计	m	31	484.05	15005.55	
		分部小计					15005.55	
		分部分项合计					1698872.43	
1	011701001005	综合脚手架	1、地下室层高超过5M，在8.0M内，承插型盘扣式脚手	m2	440.55	62.29	27441.86	
2	011701006003	满堂脚手架	1、搭设高度：8m以内砼浇捣脚手架 2、脚手架材质：承插型盘扣式脚手架	m2	341.89	9.64	3295.82	
3	011702001004	基础	1、基础类型：筏板、承台、集水坑砖胎膜	m2	35.55	194.40	6910.92	
4	011702001001	基础	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C20	m2	13.3	91.79	1220.81	
本页小计							58550.74	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
5	011702001005	基础	1、基础类型：带形基础	m2	9.98	77.85	776.94	
6	011702001002	基础	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35 抗渗等级P8 3、包括集水坑、电梯基坑	m2	212.66	62.58	13308.26	
7	011702002001	矩形柱	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C45 3、柱高：8.0m内	m2	20.15	117.00	2357.55	
8	011702003001	构造柱	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25	m2	193.75	98.43	19070.81	
9	011702004001	异形柱	1、柱形状：L、T型柱 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C45 4、柱高：8.0m内	m2	96.38	193.05	18606.16	
10	011702006001	矩形梁	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35，高8m内 3、采用承插型盘扣式模板支撑	m2	77.26	141.30	10916.84	
11	011702008001	圈梁	1、部位：窗台板、腰梁 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C25	m2	57.75	72.06	4161.47	
12	011702008003	圈梁	1、部位：门槛砼翻边 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C20	m2	4.83	72.06	348.05	
13	011702009001	过梁	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25	m2	0.67	96.34	64.55	
本页小计							69610.63	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区20#楼地下　　堂前人家东区项目施工　　第16页 共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
14	011702011001	直形墙	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C45抗渗等级P8 3、墙厚：300mm 4、墙高：8m内 5、部位：地下室外墙	m2	504.21	102.42	51641.19	
15	011702011002	直形墙	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C45 3、墙高：8.0m内 4、部位：地下室内墙	m2	592.18	89.01	52709.94	
16	011702011007	直形墙	1、部位：电梯井壁 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C45 4、墙厚：200mm以内 5、墙高：8.0m内	m2	296.09	60.49	17910.48	
17	011702014002	有梁板	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35 3、板厚：200mm内 4、层高：8.0m内 5、采用承插型盘扣式模板支撑	m2	465.52	120.85	56258.09	
18	011702014003	有梁板	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35 3、板厚：200mm以外 4、层高：8.0m内 5、采用承插型盘扣式模板支撑	m2	43.89	135.32	5939.19	
19	011702024001	楼梯	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35	m2	35.88	218.02	7822.56	
20	011702025001	其他现浇构件	1、构件的类型：门窗抱框 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C25	m2	45.8	104.68	4794.34	
21	011702027001	台阶	1、混凝土台阶模板	m2	13.08	41.75	546.09	
		单价措施合计					306101.92	
本页小计							197621.88	
合　　计							2004974.35	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区20#楼地下　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	011707001001	安全文明施工费		100.000	68369.62			
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	3.100	62154.20			
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.310	6215.42			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区20#楼地下　　堂前人家东区项目施工　　第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.650	33082.08			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.050	1002.49			建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区20#楼地下　　堂前人家东区项目施工　　第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.150	3007.46			现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。
合　计					105461.65			

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：堂前人家东区20#楼地下　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共1页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合　计				

暂列金额明细表

工程名称：堂前人家东区20#楼地下　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共1页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：堂前人家东区20#楼地下　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共1页

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±(元)		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：堂前人家东区20#楼地下　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共1页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注

规费、税金项目计价表

工程名称：堂前人家东区20#楼地下　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	78719.26	100.000	78719.26
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	2110436.00	3.200	67533.95
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	2110436.00	0.530	11185.31
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	2110436.00		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	2189155.26	9.000	197023.97
合　计					275743.23

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区20#楼地下　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共5页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	01010100	钢筋	综合	t	0.0472	3316.00	156.52	
2	01010100~11	钢筋	综合	t	0.0231	3316.00	76.60	
3	01010100~2	钢筋HRB400	12mm内	t	42.09132	3374.00	142016.11	
4	01010100~3	钢筋HRB400	25mm内	t	39.62904	3180.50	126040.16	
5	01010100~5	HPB300 12mm以内	综合	t	1.15158	3316.00	3818.64	
6	01010100~6	钢筋HRB400E	25mm内	t	16.33938	3194.00	52187.98	
7	01010100~7	钢筋HRB400E	12mm内	t	0.15198	3267.00	496.52	
8	01010300	冷轧带肋钢筋		t	0.0102	3316.00	33.82	
9	01050101	钢丝绳		kg	0.00044	5.75		
10	01270100	型钢		t	0.090143	3236.00	291.70	
11	01270100~6	止水钢板	3mm	t	0.418228	3336.00	1395.21	
12	01630201	钨棒	精制	kg	1.798	557.41	1002.22	
13	02090101	塑料薄膜		m2	1600.0347	0.69	1104.02	
14	02110301~1	30mm厚加强型XPS(B1 级		m3	5.627232	604.18	3399.86	
15	02110927	接头板材	PVC	kg	0.075396	22.30	1.68	
16	02270105	白布		m2	0.00044	4.00		
17	02310101~1	无纺布		m2		2.00		
18	03032113	塑料胀管螺钉		套	2369.89	0.09	213.29	
19	03052109	对拉螺栓(止水螺栓)		kg	1819.62215	5.66	10299.06	
20	03270202	砂纸		张	0.02244	0.94	0.02	
21	03410205	电焊条	J422	kg	209.71221	4.92	1031.78	
22	03410205~4	电焊条	J422	kg	5.6355	4.92	27.73	
23	03430205	不锈钢焊丝	1Cr18Ni9Ti	kg	4.433	38.59	171.07	
24	03450200	焊剂		kg	147.736	3.43	506.73	
25	03510201	钢钉		kg	6.46405	6.00	38.78	
26	03510701	铁钉		kg	538.90354	4.66	2511.29	
27	03510705	铁钉	70mm	kg	9.87872	4.66	46.03	
28	03510911	塑料保温螺钉		套	1262.52	1.46	1843.28	
29	03550101	钢丝网		m2	187.462	9.80	1837.13	
30	03550101~1	钢丝网		m2	220.99	9.80	2165.70	
31	03570216	镀锌铁丝	8#	kg	222.472374	4.52	1005.58	
32	03570216~1	镀锌铁丝	8#	kg	0.00462	4.52	0.02	
33	03570237	镀锌铁丝	22#	kg	405.30652	4.52	1831.99	
34	03610207	直螺纹套筒接头	Φ25以内	个	2088.96	6.00	12533.76	
35	03633307	合金钢钻头	Φ20	根	13.88772	13.03	180.96	
36	03633315	合金钢钻头	一字型	根	11.61594	6.86	79.69	
37	04010611	水泥	32.5级	kg	238.120456	0.26	62.63	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区20#楼地下　　堂前人家东区项目施工　　第2页 共5页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
38	04010701	白水泥		kg	1938.18532	0.60	1162.91	
39	04030105	细砂		t	0.05616	116.57	6.55	
40	04050203	碎石	5～16mm	t	3.22584	155.43	501.39	
41	04050207~1	碎石	5～40mm	t	44.3553	155.43	6894.14	
42	04090602	滑石粉		kg	8.586	0.53	4.55	
43	04090801	石膏粉	325目	kg	233.30387	0.36	83.99	
44	04135500	标准砖	240×115×53	百块	46.215	53.00	2449.40	
45	04135500~1	混凝土实心砖	240×115×53	百块	91.5588	53.00	4852.62	
46	04135535	配砖	190×90×40	m3	2.40708	862.57	2076.27	
47	04150113~4	B06、A5.0粉煤灰加气混凝土砌块		m3	1.47951	330.49	488.96	
48	04150115	蒸压加气混凝土砌块	600×250×200	m3	177.57021	362.43	64356.77	
49	05030600	普通木成材		m3	0.005862	1372.08	8.04	
50	05250501	木柴		kg	868.2552	0.94	816.16	
51	08230105	玻璃纤维网格布		m2	-812.6718	1.80	-1462.81	
52	08230121	耐碱玻璃纤维网格布		m2	812.6718	1.80	1462.81	
53	09090813~2	钢质乙级防火防盗门		m2	30.5162	500.00	15258.10	
54	09090813~3	钢质甲级防火门		m2	32.01	520.00	16645.20	
55	09090813~4	钢质甲级防火门，带门禁		m2	10.7088	530.00	5675.66	
56	09090813~5	钢质乙级防火门		m2	7.0422	500.00	3521.10	
57	09493560	镀锌铁脚		个	604.148	1.46	882.06	
58	10031503	钢压条		kg	46.88268	4.29	201.13	
59	10230906	不锈钢盖	Φ63	只	178.901	4.29	767.49	
60	11010304~3	无机防霉防潮内墙涂料		kg	1310.85503	12.00	15730.26	
61	11030303~1	防锈漆		kg	0.0726	12.46	0.90	
62	11030303~2	防锈漆		kg	0.207757	12.46	2.59	
63	11030304	红丹防锈漆		kg	0.03212	12.46	0.40	
64	11030734~5	非固化橡胶沥青防水涂料		kg	30.37914	9.32	283.13	
65	11030735~3	非固化橡胶沥青防水涂料		kg	47.07219	9.32	438.71	
66	11030740	聚合物水泥防水涂料	JS-Ⅱ型	kg	2050.68	6.85	14047.16	
67	11030740~1	聚合物水泥防水涂料		kg	87.93	6.85	602.32	
68	11030746	水泥基渗透结晶防水涂料		kg	1861.986	11.19	20835.62	
69	11111715	酚醛清漆		kg	0.80136	11.15	8.94	
70	11410304	环氧树脂	618	kg	4.65	27.44	127.60	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区20#楼地下　　堂前人家东区项目施工　　第3页 共5页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
71	11430327	大白粉		kg	241.88987	0.73	176.58	
72	11570552~1	1.5厚预铺反粘防水卷材(高分子膜基)		m2	854.45	25.81	22053.35	
73	11570552~3	SBS改性沥青耐根穿刺防水卷材(复合铜胎基)	δ4mm	m2	27.6375	81.99	2266.00	
74	11570552~4	1.5厚反应粘结型高分子膜基湿铺防水卷材	δ1.5mm	m2	244.9	25.81	6320.87	
75	11573505	石油沥青油毡	350#	m2	19.656	3.34	65.65	
76	11590914	硅酮密封胶		L	12.0002	68.60	823.21	
77	11592505	SBS封口油膏		kg	55.89858	6.00	335.39	
78	11592517	建筑油膏		kg	1620.74304	3.00	4862.23	
79	11592705	APP高强嵌缝膏		kg	6.90768	7.55	52.15	
80	12003~1	水泥砂浆 M7.5(干拌（混）砂浆)(砌筑DM)		t	2.804393	113.77	319.06	
81	12030107	油漆溶剂油		kg	0.221803	12.01	2.66	
82	12030107~1	油漆溶剂油		kg	0.01562	12.01	0.19	
83	12310303	二甲苯		kg	2.8743	5.06	14.54	
84	12330300	界面剂		kg	5730.40758	1.29	7392.23	
85	12330505	APP及SBS基层处理剂		kg	320.06445	6.86	2195.64	
86	12333551	PU发泡剂		L	21.7245	25.73	558.97	
87	12370305~1	氧气		m3	3.734475	2.98	11.13	
88	12370310	氩气		m3	12.493	7.81	97.57	
89	12370331	石油液化气		kg	11.33756	5.83	66.10	
90	12370336~1	乙炔气		m3	1.622565	11.71	19.00	
91	12410142	改性沥青粘结剂		kg	915.9704	6.77	6201.12	
92	12410703	羧甲基纤维素		kg	0.5724	2.14	1.22	
93	12413501	胶水		kg	0.023484	10.72	0.25	
94	12413518	901胶		kg	939.087608	2.14	2009.65	
95	13010303	石棉板		m2	9.44	5.15	48.62	
96	13070313~3	无纺布		m2	20.9664	2.23	46.76	
97	13070313~5	高密度防水膜满铺(搭接采用热焊接)		m2	432.1968	2.23	963.80	
98	14040915	镜面不锈钢管	Φ31.8×1.2	m	176.483	25.55	4509.14	
99	14040922	镜面不锈钢管	Φ63.5×1.5	m	32.86	56.60	1859.88	
100	14040925	镜面不锈钢管	Φ76.2×1.5	m	32.86	70.75	2324.85	
101	14310106	塑料管	dn20	m	303.49225	3.11	943.86	
102	14313511~1	排水盲管	DN100	m	6.2418	6.50	40.57	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区20#楼地下　　堂前人家东区项目施工　　第4页 共5页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
103	15371708	镀锌铁丝U形卡		个	331.884	0.18	59.74	
104	15372103-1	塑料卡		个	8020.2	0.17	1363.43	
105	301023	水泥	32.5级	kg	1.761	0.24	0.42	
106	31150101	水		m3	1282.491469	4.57	5860.99	
107	31150701	煤		kg	1736.5104	0.94	1632.32	
108	32010502	复合木模板	18mm	m2	598.91172	32.59	19518.53	
109	32011111	组合钢模板		kg	4.251	4.29	18.24	
110	32020115	卡具		kg	411.446667	4.08	1677.47	
111	32020132	钢管支撑		kg	1133.059543	3.41	3858.07	
112	32030303	脚手钢管		kg	687.596455	3.41	2341.27	
113	32030504	底座		个	3.570799	4.12	14.71	
114	32030513	脚手架扣件		个	112.369553	4.89	549.49	
115	32090101	周转木材		m3	9.426958	1586.47	14955.59	
116	32090101~1	周转木材		m3	1.07124	2802.00	3001.61	
117	32090101~2	周转木材		m3	8.8E-05	3137.85	0.28	
118	32090101~3	周转木材		m3	0.28389	3137.85	890.80	
119	33012315-1~1	不锈钢成品盖板		m2	1.92	550.00	1056.00	
120	33012315-1~4	成品铸钢盖板		m2	1.92	450.00	864.00	
121	401035	周转木材		m3	0.001174	1071.08	1.26	
122	511533	铁钉		kg	0.01174	3.09	0.04	
123	613206	水		m3	0.63983	2.72	1.74	
124	80010106~1	水泥砂浆 M10(干拌（混）砂浆)(砌筑DM)		t	7.42819	334.48	2484.58	
125	80010121~1	水泥砂浆 1:1(干拌（混）砂浆)(地面DS)		t	0.646884	352.22	227.85	
126	80010123~11	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)		t	11.859403	332.70	3945.62	
127	80010124~1	水泥砂浆 1:2.5(干拌（混）砂浆)(地面DS)		t	3.942323	342.46	1350.09	
128	80010124~2	水泥砂浆 1:2.5(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)		t	3.590587	381.50	1369.81	
129	80010125~1	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(地面DS)		t	2.283386	332.70	759.68	
130	80010125~4	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)		t	11.302937	354.00	4001.24	
131	80050104~1	混合砂浆 M5(干拌（混）砂浆)(砌筑DM)		t	27.542551	314.96	8674.80	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区20#楼地下　　堂前人家东区项目施工　　第5页 共5页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
132	80050104~2	混合砂浆 M5 (干拌（混）砂浆)		t	3.23505	314.96	1018.91	
133	80050125~2	混合砂浆 1:1:6 (干拌（混）砂浆)(抹灰DP)		t	39.780045	324.72	12917.38	
134	80090312	聚合物面层砂浆		m3	3.581156	950.00	3402.10	
135	80210105-2~1	C25预拌非泵送细石砼		m3	2.928192	412.15	1206.85	
136	80212103	预拌混凝土 (泵送型) C20		m3	72.18055	409.89	29586.09	
137	80212106	预拌混凝土 (泵送型) C35		m3	218.607025	467.56	102211.90	
138	80212108~1	预拌混凝土 (泵送型) C45	抗渗P8	m3	73.99328	522.48	38660.01	
139	80212114	预拌混凝土 (非泵送型) C15		m3	2.767112	374.40	1036.01	
140	80212115	预拌混凝土 (非泵送型) C20		m3	1.434864	392.15	562.68	
141	80212116	预拌混凝土 (非泵送型) C25		m3	55.325965	409.89	22677.56	
142	80212305~6	预拌防水混凝土P8(泵送型) C35		m3	579.105	482.56	279452.91	
143	80271105~2	LC5.0 轻骨料混凝土找坡层		m3	0.57324	350.00	200.63	
144	B10017	砼七五砖190*90*40mm		百块	62.3981	31.00	1934.34	
145	CL-D00001	抗裂纤维		m3	642.34	20.00	12846.80	
合计							1201913.76	

单位工程招标控制价表

工程名称：堂前人家东区21#楼地下　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共1页

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	2072045.38	
1.1	人工费	420174.38	
1.2	材料费	1411176.09	
1.3	施工机具使用费	38767.18	
1.4	企业管理费	146884.47	
1.5	利润	55043.26	
2	措施项目费	499804.96	
2.1	单价措施项目费	371285.74	
2.2	总价措施项目费	128519.22	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	83317.59	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	95930.02	
5	税金	240100.23	
招标控制价合计=1+2+3+4+5-甲供材料费_含设备/1.01		2907880.59	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区21#楼地下　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共17页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		0103 桩基工程						
1	010301004001	截（凿）桩头	1、桩类型：灌注桩 2、桩头截面、高度：直径700mm 3、混凝土强度等级：水下C35 4、具体详见施工图设计	m3	47.95	360.80	17300.36	
		分部小计					17300.36	
		0104 砌筑工程						
2	010401001001	砖基础	1、砖品种、规格、强度等级：MU20淤泥烧结砖 2、基础类型：直形砖基础 3、砂浆强度等级：M10水泥砂浆	m3	13.09	614.49	8043.67	
3	010401008001	填充墙	1、砖品种、规格、强度等级：B06、A5.0粉煤灰加气混凝土砌块 2、墙体类型：地下室隔墙100mm 3、砂浆强度等级、配合比：Ma5.0级专用砂浆	m3	1.06	593.46	629.07	
4	010401008007	填充墙	1、砖品种、规格、强度等级：B06、A5.0粉煤灰加气混凝土砌块 2、墙体类型：地下室隔墙200mm 3、砂浆强度等级、配合比：Ma5.0级专用砂浆	m3	124.59	588.06	73266.40	
5	010401012001	零星砌砖	1、零星砌砖名称、部位：砖砌隔仓 2、砖品种、规格、强度等级：75水泥实心砖 3、砂浆强度等级、配合比：DMM7.5预拌砂浆	m3	6.5	652.98	4244.37	
		分部小计					86183.51	
		0105 混凝土工程						
6	010501001001	垫层	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C20	m3	70.78	508.57	35996.58	
本页小计							139480.45	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区21#楼地下　　堂前人家东区项目施工　　第2页 共17页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
7	010501004001	满堂基础	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35 抗渗等级P8 3、包括集水坑、电梯基坑 4、采用补偿收缩混凝土，补偿收缩混凝土应添加氧化镁膨胀剂,氧化镁膨胀剂配比掺量(6%~8%),28d限制膨胀率对于底板、顶板不小于0.015%,外墙板、水池侧板和后浇带部位不小0.020%。氧化镁膨胀剂的选择与使用按《混凝土用氧化镁膨胀剂应用技术规程》T/CECS 540-2018,具体掺量均根据产品说明书及试验结果确定调整。 5、补偿收缩混凝土还应掺入0.6~1.2 kg/m3 的抗裂纤维。	m3	826.61	567.05	468729.20	
8	010502001001	矩形柱	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C45 3、柱高：8.0m内	m3	2.73	666.73	1820.17	
9	010502002001	构造柱	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25	m3	15.6	773.54	12067.22	
10	010502003001	异形柱	1、柱形状：L、T型柱 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C45 4、柱高：8.0m内	m3	3.91	689.56	2696.18	
11	010503002001	矩形梁	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35	m3	0.19	592.26	112.53	
12	010503004001	圈梁	1、部位：窗台板、腰梁 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C25	m3	5.94	631.45	3750.81	
本页小计							489176.11	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
13	010503004003	圈梁	1、部位：门槛砼翻边 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C20	m3	0.42	613.35	257.61	
14	010503005001	过梁	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25	m3	0.97	698.16	677.22	
15	010504001001	直形墙	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C45 3、墙高：8.0m内 4、部位：地下室内墙	m3	253.38	617.79	156535.63	
16	010504001006	直形墙	1、部位：电梯井壁 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C45 4、墙高：8.0m内	m3	19.87	740.91	14721.88	
17	010504004001	挡土墙	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C45抗渗等级P8 3、墙厚：300mm 4、墙高：8m内 5、部位：地下室外墙 6、采用补偿收缩混凝土，补偿收缩混凝土应添加氧化镁膨胀剂,氧化镁膨胀剂配比掺量(6%~8%),28d限制膨胀率对于底板、顶板不小于0.015%,外墙板、水池侧板和后浇带部位不小0.020%。氧化镁膨胀剂的选择与使用按《混凝土用氧化镁膨胀剂应用技术规程》T/CECS 540-2018,具体掺量均根据产品说明书及试验结果确定调整。 5、补偿收缩混凝土还应掺入0.6~1.2 kg/m3 的抗裂纤维。	m3	11.83	652.67	7721.09	
本页小计							179913.43	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
18	010505001002	有梁板	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35 3、板厚：200mm内 4、层高：8.0m内	m3	80.81	576.83	46613.63	
19	010505001003	有梁板	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35 3、板厚：200mm以外 4、层高：8.0m内	m3	11.84	576.83	6829.67	
20	010506001001	直形楼梯	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35	m2	42.79	100.08	4282.42	
21	010507007001	其他构件	1、构件的类型：门窗抱框 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C25	m3	1.35	639.42	863.22	
22	010507004001	台阶	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C15	m2	8.8	360.53	3172.66	
23	010508001001	后浇带	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C40 抗渗等级P8（微膨胀） 3、采用膨胀混凝土及抗裂纤维 4、部位：底板	m3	24.6	636.93	15668.48	
24	010508001010	后浇带	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C40抗渗等级P8 3、采用膨胀混凝土及抗裂纤维 4、墙厚：各规格外墙 5、墙高：3.6m内	m3	2	691.44	1382.88	
25	010508001009	后浇带	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C40抗渗等级P8 3、采用膨胀混凝土及抗裂纤维 4、板厚：300mm内 5、部位：地下室顶板	m3	3.03	636.93	1929.90	
本页小计							80742.86	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
26	011702030004	后浇带	1、材料品种、规格：钢丝网片 2、部位：后浇带	m2	74.52	27.87	2076.87	
		分部小计					787905.85	
		0105 钢筋工程						
27	010515001002	现浇构件钢筋	1、钢筋种类：HRB400 (层高超高施工费自行考虑)，质监要求的抱箍、腰梁与砼主体结构的钢筋连接方式自行考虑 2、规格：Φ12mm内 3、钢筋性能指标要求详见设计说明	t	23.365	5530.61	129222.70	
28	010515001003	现浇构件钢筋	1、钢筋种类：HRB400 (层高超高施工费自行考虑,电渣压力焊另计,另外其它接头按设计及规范要求自行考虑) 2、规格：Φ25mm内 3、钢筋性能指标要求详见设计说明	t	52.686	4552.21	239837.74	
29	010515001004	现浇构件钢筋	1、钢筋种类：HRB400E (层高超高施工费自行考虑)，质监要求的抱箍、腰梁与砼主体结构的钢筋连接方式自行考虑 2、规格：Φ12mm内 3、钢筋性能指标要求详见设计说明	t	22.554	5421.47	122275.83	
30	010515001005	现浇构件钢筋	1、钢筋种类：HRB400E (层高超高施工费自行考虑)，质监要求的抱箍、腰梁与砼主体结构的钢筋连接方式自行考虑 2、规格：Φ25mm内 3、钢筋性能指标要求详见设计说明	t	11.074	4565.98	50563.66	
31	010515001006	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：综合 2、部位：墙体内钢筋加固	t	0.807	7144.22	5765.39	
本页小计							549742.19	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
32	010515001007	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HPB300 ， Φ4钢筋网 2、部位：楼面、屋面钢筋网	t	0.01	6562.36	65.62	
33	010516003001	电渣压力焊接头	1、规格：墙、柱纵向钢筋	个	1096	8.80	9644.80	
34	010516003002	机械连接	1、连接方式：直螺纹 2、规格：Φ25mm内	个	1730	15.06	26053.80	
35	010516002002	预埋铁件	1、铁件制作安装 2、螺栓、铁件、埋件制作、表面处理、运输 3、螺栓、铁件、埋件安装	t	0.172	14554.36	2503.35	
		分部小计					585932.89	
		0106 金属结构工程						
36	010606008001	钢梯	钢梯\爬式\踏步式\制作\安装油漆 1、构件部位:详设计图纸 2、材质：型钢综合考虑 3、除锈方式：综合考虑 4、制作方式：现场制作拼装或工厂制作整体预装综合考虑 5、面层处理：基层刷防锈漆，面层面漆 6、其他要求：满足设计、规范、施工、验收要求	t	0.045	5883.73	264.77	
37	010606013002	盖板	1、部位：截水沟盖板 2、构件名称：不锈钢成品盖板	m2	1.92	559.62	1074.47	
38	010606013004	盖板	1、部位：集水井 2、成品铸钢盖板	m2	12.16	459.62	5588.98	
		分部小计					6928.22	
		0108 门窗工程						
本页小计							45195.79	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
39	010802001004	金属门	1、门代号及洞口尺寸：铝合金平开门BLM1222,1200*2200mm 2、门框或扇外围尺寸：75系列隔热铝合金框型材,门框型材壁厚2.2mm 3、玻璃品种、厚度：6高透Low-E+12Ar+6+12Ar+6(暖边) 4、含五金配件 5、具体要求详见图纸	樘	2	2030.92	4061.84	
40	010802003002	钢质防火门	1、钢质乙级防火防盗门 2、门代号及洞口尺寸：YFHDM1122,1100*2200mm 3、含五金配件 4、具体详见施工图设计	樘	20	1439.14	28782.80	
41	010802003012	钢质防火门	1、钢质乙级防火门 2、门代号及洞口尺寸：FM乙1122,1100*2200mm 3、含五金配件 4、具体详见施工图设计	樘	2	1439.14	2878.28	
42	010802003003	钢质防火门	1、钢质甲级防火门 2、门代号及洞口尺寸：FM甲1522,1500*2200mm 3、含五金配件 4、具体详见施工图设计	樘	6	2026.49	12158.94	
43	010802003004	钢质防火门	1、钢质甲级防火门，带门禁 2、门代号及洞口尺寸：FM甲1223禁,1200*2300mm 3、含五金配件 4、具体详见施工图设计	樘	5	1721.64	8608.20	
		分部小计					56490.06	
		0109 屋面及防水工程						
本页小计							56490.06	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
44	010902001001	屋面卷材防水	1、部位：地库种植顶板 2、卷材品种、规格、厚度：4.0厚SBS改性沥青耐根穿刺防水卷材(复合铜胎基)，遇墙上翻至室外地坪标高500mm	m2	49.39	51.89	2562.85	
45	010902002001	屋面涂膜防水	1、部位：地库种植顶板 2、防水膜品种：2.0厚非固化橡胶沥青防水材料	m2	49.39	44.72	2208.72	
46	010904002004	楼（地）面涂膜防水	1、部位：桩头防水 2、防水膜品种：水泥基渗透结晶型防水涂料 3、做法详见10J301第59页，节点1	m2	253.56	32.52	8245.77	
47	010904003001	楼（地）面砂浆防水（防潮）	1、部位：桩头防水 2、防水膜品种：20厚1:2聚合物水泥砂浆防水层 3、做法详见10J301第59页，节点1	m2	253.56	31.77	8055.60	
48	011003001001	隔离层	1、隔离层部位：地库种植顶板 2、隔离层做法：20厚 DS M15 砂浆(1:3水泥砂浆)隔离层	m2	33.13	22.39	741.78	
本页小计							21814.72	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
49	010902003009	屋面刚性层	1、刚性层厚度：地库种植顶板 2、回填土 (详见市政及景观图纸，另计) 3、聚酯无纺土工布(单位面积质量不小于 200g/m,搭接宽度200mm，沿种植挡墙向上铺设至种植土高度一致) 4、100厚级配碎石(粒径 10-25mm)排(蓄) 水层,设排水盲管接入就近市政雨水井 5、70厚C20细石砼,双向4@150钢筋网片(间距@4m设缝、缝宽20mm,缝内嵌密防水油膏) （钢筋网另计） 6、20厚 DS M15 砂浆(1:3 水泥砂浆)找平层 7、30 厚(最薄处)LC5.0 轻骨料混凝土找坡层,坡度2%	m2	33.13	155.84	5162.98	
50	010903002002	墙面涂膜防水	1、部位：地下室楼梯墙面外侧外露部位 2、防水膜品种：1.5厚聚合物水泥防水涂料	m2	22.62	30.74	695.34	
51	010903002003	墙面涂膜防水	1、部位：配电间、弱电间、排烟、送风机房、地下储藏室、走道 2、涂膜厚度、遍数：1.0厚水泥基渗透结晶防水涂料(每平方米不少于1.5kg)	m2	2508.17	25.80	64710.79	
52	010903002004	墙面涂膜防水	1、部位：地下室电梯厅 2、涂膜厚度、遍数：1.0厚水泥基渗透结晶防水涂料(每平方米不少于1.5kg)	m2	535.74	25.80	13822.09	
本页小计							84391.20	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
53	010904001001	楼（地）面卷材防水	1、部位：地下室底板 2、卷材品种、规格、厚度：1.5厚预铺反粘防水卷材(高分子膜基)	m2	891.94	54.83	48905.07	
54	010904002001	楼（地）面涂膜防水	1、部位：地下室底板 2、防水膜品种：2.0厚JS-Ⅱ型聚合物水泥基防水涂料(每平方米不少于1.5kg)	m2	891.94	30.74	27418.24	
55	010904002002	楼（地）面涂膜防水	1、部位：配电间、弱电间、排烟、送风机房 2、涂膜厚度、遍数：1.0厚水泥基渗透结晶防水涂料(每平方米不少于1.5kg),遇墙上翻300	m2	94.5	19.09	1804.01	
56	010904002003	楼（地）面涂膜防水	1、部位：电梯基坑、集水坑 2、涂膜厚度、遍数：1.0厚水泥基渗透结晶防水涂料(每平方米不少于1.5kg）	m2	171.28	19.09	3269.74	
57	010904004001	楼（地）面变形缝	1、止水带材料种类：止水钢板300mm*3mm	m	42.68	77.37	3302.15	
		分部小计					190905.13	
		0111 楼地面装饰工程						
58	010404001002	垫层	1、垫层材料种类、配合比、厚度：铺设80mm厚40-80石子滤水 2、部位：配电间、弱电间排烟、送风机房、地下一层储藏室、走道、前室电梯厅、楼梯间地面	m3	27.71	368.04	10198.39	
59	011101006006	平面砂浆找平层	1、高密度防水膜满铺(搭接采用热焊接) 2、部位：配电间、弱电间排烟、送风机房、地下一层储藏室、走道、前室电梯厅、楼梯间地面	m2	427.68	4.41	1886.07	
本页小计							96783.67	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
60	011101001001	水泥砂浆楼地面	1、部位：电梯基坑、集水坑 2、面层厚度、砂浆配合比：20厚 DS M20 砂浆(1:2.5水泥砂浆)面层,表面撒适量水泥粉抹压平整	m2	33.72	22.73	766.46	
61	011101003002	细石混凝土楼地面	1、部位：配电间、弱电间排烟、送风机房 2、40厚C25细石混凝土面层,表面撒1:1水泥砂子,随浆收光	m2	71.04	39.54	2808.92	
62	011101003004	细石混凝土楼地面	1、部位：配电间、弱电间排烟、送风机房、地下一层储藏室、走道、前室电梯厅、楼梯间 2、界面剂 1 道 3、80厚C25现浇面层,内配Φ6@250钢筋网片,每隔6m设3宽缝,内嵌防水油膏,随浆收光,排水沟(或集水井)附近1m范围0.5%找坡。（钢筋网另计）	m2	427.68	111.06	47498.14	
63	011106004001	水泥砂浆楼梯面层	1、30厚DSM20（1:2.5）水泥砂浆面层 2、踏步预留10*10*800防滑槽两道 3、界面剂一道 4、钢筋混凝土板表面清扫干净	m2	42.79	136.37	5835.27	
64	011105001001	水泥砂浆踢脚线	1、水泥砂浆踢脚线 2、8厚DP M20砂浆(1:2.5水泥砂浆)抹光 3、8厚DP M15砂浆(1:3水泥砂浆)打底并划出纹道 4、界面剂1道 5、水泥砂浆局部修补墙体 6、基层墙体	m	469.26	10.76	5049.24	
		分部小计					74042.49	
		0112 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
65	011201001001	墙面一般抹灰	1、墙体类型：墙面 2、界面剂一道	m2	1803.07	4.09	7374.56	
本页小计							69332.59	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
66	011201001004	墙面一般抹灰	1、墙体类型：地下室楼梯墙面外侧外露部位 2、底层厚度、砂浆配合比：9厚 DP M15砂浆(1:3 水泥砂浆)抹平 3、面层厚度、砂浆配合比：5厚聚合物水泥防水砂浆(干粉型)	m2	22.62	41.15	930.81	
67	011201001017	墙面一般抹灰	1、墙体类型：配电间、弱电间、排烟、送风机房、地下储藏室、走道内墙面 2、底层厚度、砂浆配合比：8厚 DP M5砂浆(1:1:6水泥石灰膏砂浆)打底抹平 3、基层墙体(钢筋混凝土墙刷素水泥浆(加建筑胶)一道	m2	2787.26	29.77	82976.73	
68	011201001018	墙面一般抹灰	1、墙体类型：地下室电梯厅内墙面 2、底层厚度、砂浆配合比：12厚 DP M 15 砂浆(1:3 水泥砂浆)打底找平 3、基层墙体(钢筋混凝土墙刷素水泥浆(加建筑胶)一道	m2	535.74	34.90	18697.33	
69	011201001019	墙面一般抹灰	1、墙体类型：地下室管道井 2、底层厚度、砂浆配合比：15厚DP M5砂浆(1:1:6 水泥石膏砂浆)打底找平 3、基层墙体(钢筋混凝土墙刷素水泥浆(加建筑胶)一道	m2	41	33.84	1387.44	
70	011201001009	墙面一般抹灰	1、墙体类型：电梯基坑 2、面层厚度、砂浆配合比：20厚 DS M 20 砂浆(1:2.5水泥砂浆)面层,随浆收光	m2	137.56	40.59	5583.56	
本页小计							109575.87	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
71	011201001012	墙面一般抹灰	1、墙体类型：楼梯间内墙面 2、底层厚度、砂浆配合比：8厚DP M15砂浆(1:3 水泥砂浆)刮糙 3、面层厚度、砂浆配合比：7厚DP M15砂浆(1:3 水泥砂浆)罩面,压入一道钢丝网 4、基层墙体(钢筋混凝土墙刷素水泥浆(加建筑胶)一道	m2	162.46	59.77	9710.23	
72	011201001015	墙面一般抹灰	1、部位：不同墙体材料交接处 2、钢丝网	m2	90.05	17.57	1582.18	
73	011201001016	墙面一般抹灰	1、部位:楼梯间 ， 2、增强处理:满铺镀锌钢丝网10mm*10mm	m2	45.67	23.58	1076.90	
		分部小计					129319.74	
		0113 天棚工程						
74	011301001001	天棚抹灰	1、部位：地下一层储藏室、杂物间天棚 2、钢筋混凝土楼板,表面清扫干净 3、素水泥浆一道甩毛(内掺建筑胶)	m2	250.18	2.97	743.03	
		分部小计					743.03	
		0114 油漆、涂料、裱糊工程						
75	011407001003	墙面喷刷涂料	1、喷刷涂料部位：配电间、弱电间、排烟、送风机房、地下储藏室、走道、楼梯间内墙面 2、刮腻子要求：3厚耐水腻子分遍找平 3、涂料品种、喷刷遍数：无机防霉防潮内墙涂料(一底两面,需耐擦洗,涂料必须使用低(无) VOCs 含量的涂料)	m2	2949.72	35.11	103564.67	
76	011407002003	天棚喷刷涂料	1、喷刷涂料部位：储藏室、杂物间天棚 2、刮腻子要求：3厚耐水腻子分遍找平 3、涂料品种、喷刷遍数：无机防霉防潮涂料一底一面(A级燃烧性能)	m2	250.18	33.26	8320.99	
本页小计							124998.00	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
77	011407002004	天棚喷刷涂料	1、喷刷涂料部位：地下室楼梯间、设备间天棚 2、刮腻子要求：3厚耐水腻子分遍找平 3、涂料品种、喷刷遍数：无机防霉防潮内墙涂料 (一底两面,需耐擦洗,涂料必须使用低(无) VOCs 含量的涂料)	m2	126.13	37.94	4785.37	
78	011404002001	踢脚线油漆	1、腻子种类：3厚耐水腻子分遍找平 2、油漆品种、刷漆遍数：120高深灰色无机防霉防潮内墙涂料 (一底两面,需耐擦洗,涂料必须使用低(无) VOCs 含量的涂料)	m	469.26	9.84	4617.52	
		分部小计					121288.55	
		0115 其他装饰工程						
79	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	1、楼梯栏杆，高900mm 2、扶手材料种类、规格：Φ60*3不锈钢管扶手 3、栏杆材料种类、规格：Φ60*3不锈钢管立柱 4、栏板材料种类、规格、颜色：Φ38*2不锈钢管立杆 5、含预埋铁件 6、具体详见施工图设计	m	31	484.05	15005.55	
		分部小计					15005.55	
		分部分项合计					2072045.38	
1	011701001005	综合脚手架	1、地下室层高超过5M，在8.0M内，承插型盘扣式脚手	m2	383.27	62.29	23873.89	
2	011701006003	满堂脚手架	1、搭设高度：8m以内砼浇捣脚手架 2、脚手架材质：承插型盘扣式脚手架	m2	383.27	9.64	3694.72	
3	011702001004	基础	1、基础类型：筏板、承台、集水坑砖胎膜	m2	33.1	194.40	6434.64	
4	011702001001	基础	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C20	m2	15.75	91.79	1445.69	
本页小计							59857.38	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
5	011702001002	基础	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35 抗渗等级P8 3、包括集水坑、电梯基坑	m2	254.81	62.58	15946.01	
6	011702002001	矩形柱	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C45 3、柱高：8.0m内	m2	20.42	117.00	2389.14	
7	011702003001	构造柱	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25	m2	169.86	98.43	16719.32	
8	011702004001	异形柱	1、柱形状：L、T型柱 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C45 4、柱高：8.0m内	m2	34.22	193.05	6606.17	
9	011702006001	矩形梁	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35，高8m内 3、采用承插型盘扣式模板支撑	m2	2.84	141.30	401.29	
10	011702008001	圈梁	1、部位：窗台板、腰梁 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C25	m2	61.5	72.06	4431.69	
11	011702008003	圈梁	1、部位：门槛砼翻边 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C20	m2	4.38	72.06	315.62	
12	011702009001	过梁	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25	m2	17.54	96.34	1689.80	
13	011702011001	直形墙	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C45抗渗等级P8 3、墙厚：300mm 4、墙高：8m内 5、部位：地下室外墙	m2	256.13	102.42	26232.83	
本页小计							74731.87	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
14	011702011002	直形墙	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C45 3、墙高：8.0m内 4、部位：地下室内墙	m2	1788.3	89.01	159176.58	
15	011702011007	直形墙	1、部位：电梯井壁 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C45 4、墙厚：200mm以内 5、墙高：8.0m内	m2	268.97	60.49	16270.00	
16	011702014002	有梁板	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35 3、板厚：200mm内 4、层高：8.0m内 5、采用承插型盘扣式模板支撑	m2	474.37	120.85	57327.61	
17	011702014003	有梁板	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35 3、板厚：200mm以外 4、层高：8.0m内 5、采用承插型盘扣式模板支撑	m2	50.55	135.32	6840.43	
18	011702024001	楼梯	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35	m2	42.79	244.70	10470.71	
19	011702025001	其他现浇构件	1、构件的类型：门窗抱框 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C25	m2	25.31	104.68	2649.45	
20	011702027001	台阶	1、混凝土台阶模板	m2	8.8	41.75	367.40	
21	011702030001	后浇带	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C40抗渗等级P8 3、采用膨胀混凝土及抗裂纤维 4、墙厚：各规格外墙 5、墙高：3.6m内	m2	14.12	67.14	948.02	
本页小计							254050.20	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区21#楼地下　　堂前人家东区项目施工　　第17页 共17页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
22	011702030002	后浇带	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C40抗渗等级P8 3、采用膨胀混凝土及抗裂纤维 4、板厚：300mm内 5、部位：地下室顶板	m2	15.71	449.06	7054.73	
		单价措施合计					371285.74	
本页小计							7054.73	
合　　计							2443331.12	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区21#楼地下　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	011707001001	安全文明施工费		100.000	83317.59			
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	3.100	75743.26			
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.310	7574.33			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区21#楼地下　　堂前人家东区项目施工　　第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.650	40314.96			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.050	1221.67			建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区21#楼地下　　堂前人家东区项目施工　　第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.150	3665.00			现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。
合　计					128519.22			

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：堂前人家东区21#楼地下　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共1页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合　计				

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

暂列金额明细表

工程名称：堂前人家东区21#楼地下　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共1页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：堂前人家东区21#楼地下　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共1页

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±(元)		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：堂前人家东区21#楼地下　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共1页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注

规费、税金项目计价表

工程名称：堂前人家东区21#楼地下　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	95930.02	100.000	95930.02
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	2571850.34	3.200	82299.21
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	2571850.34	0.530	13630.81
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	2571850.34		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	2667780.36	9.000	240100.23
合　计					336030.25

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区21#楼地下　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共5页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	01010100	钢筋	综合	t	0.1096	3316.00	363.43	
2	01010100~11	钢筋	综合	t	0.04725	3316.00	156.68	
3	01010100~2	钢筋HRB400	12mm内	t	23.8323	3374.00	80410.18	
4	01010100~3	钢筋HRB400	25mm内	t	53.73972	3180.50	170919.18	
5	01010100~5	HPB300 12mm以内	综合	t	0.82314	3316.00	2729.53	
6	01010100~6	钢筋HRB400E	25mm内	t	11.29548	3194.00	36077.76	
7	01010100~7	钢筋HRB400E	12mm内	t	23.00508	3267.00	75157.60	
8	01010300	冷轧带肋钢筋		t	0.0102	3316.00	33.82	
9	01050101	钢丝绳		kg	0.0009	5.75	0.01	
10	01270100	型钢		t	0.182406	3236.00	590.27	
11	01270100~6	止水钢板	3mm	t	0.324368	3336.00	1082.09	
12	01630201	钨棒	精制	kg	1.798	557.41	1002.22	
13	02090101	塑料薄膜		m2	2254.4212	0.69	1555.55	
14	02110927	接头板材	PVC	kg	0.133346	22.30	2.97	
15	02270105	白布		m2	0.0009	4.00		
16	02310101~1	无纺布		m2		2.00		
17	03032113	塑料胀管螺钉		套	2364.789	0.09	212.83	
18	03052109	对拉螺栓(止水螺栓)		kg	1928.28663	5.66	10914.10	
19	03270202	砂纸		张	0.0459	0.94	0.04	
20	03410205	电焊条	J422	kg	259.12778	4.92	1274.91	
21	03410205~4	电焊条	J422	kg	11.4036	4.92	56.11	
22	03430205	不锈钢焊丝	1Cr18Ni9Ti	kg	4.433	38.59	171.07	
23	03450200	焊剂		kg	343.048	3.43	1176.65	
24	03510201	钢钉		kg	5.34539	6.00	32.07	
25	03510701	铁钉		kg	681.484114	4.66	3175.72	
26	03510701~1	铁钉		kg	5.46067	4.66	25.45	
27	03510705	铁钉	70mm	kg	10.948608	4.66	51.02	
28	03550101	钢丝网		m2	178.706	9.80	1751.32	
29	03550101~1	钢丝网		m2	149.292	9.80	1463.06	
30	03550120	热镀锌钢丝网		m2	81.972	9.80	803.33	
31	03550411	钢板网	δ0.8	m2	14.98875	9.80	146.89	
32	03570216	镀锌铁丝	8#	kg	194.651335	4.52	879.82	
33	03570216~1	镀锌铁丝	8#	kg	0.00945	4.52	0.04	
34	03570237	镀锌铁丝	22#	kg	457.12144	4.52	2066.19	
35	03610207	直螺纹套筒接头	Φ25以内	个	1764.6	6.00	10587.60	
36	03633315	合金钢钻头	一字型	根	10.19837	6.86	69.96	
37	04010611	水泥	32.5级	kg	1300.8275	0.26	342.12	
38	04010701	白水泥		kg	2296.75529	0.60	1378.05	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区21#楼地下　　堂前人家东区项目施工　　第2页 共5页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
39	04030105	细砂		t	0.09939	116.57	11.59	
40	04050203	碎石	5～16mm	t	3.72276	155.43	578.63	
41	04050207~1	碎石	5～40mm	t	51.18795	155.43	7956.14	
42	04090602	滑石粉		kg	16.8933	0.53	8.95	
43	04090801	石膏粉	325目	kg	276.06049	0.36	99.38	
44	04135500	标准砖	240×115×53	百块	111.3598	53.00	5902.07	
45	04135535	配砖	190×90×40	m3	1.63345	862.57	1408.96	
46	04150113~4	B06、A5.0粉煤灰加气混凝土砌块		m3	1.02502	330.49	338.76	
47	04150115	蒸压加气混凝土砌块	600×250×200	m3	120.47853	362.43	43665.03	
48	05030600	普通木成材		m3	0.004524	1372.08	6.21	
49	05250501	木柴		kg	962.28	0.94	904.54	
50	08230105	玻璃纤维网格布		m2	-1042.5984	1.80	-1876.68	
51	08230121	耐碱玻璃纤维网格布		m2	1042.5984	1.80	1876.68	
52	09090813~10	铝合金全玻平开门75系列	6高透Low-E+12Ar+6+12Ar+6(暖边)	m2	5.1216	680.00	3482.69	
53	09090813~2	钢质乙级防火防盗门		m2	46.948	500.00	23474.00	
54	09090813~3	钢质甲级防火门		m2	19.206	520.00	9987.12	
55	09090813~4	钢质甲级防火门，带门禁		m2	13.386	530.00	7094.58	
56	09090813~5	钢质乙级防火门		m2	4.6948	500.00	2347.40	
57	09493560	镀锌铁脚		个	672.476	1.46	981.81	
58	10031503	钢压条		kg	48.94916	4.29	209.99	
59	10230906	不锈钢盖	Φ63	只	178.901	4.29	767.49	
60	11010304~3	无机防霉防潮内墙涂料		kg	1562.48741	12.00	18749.85	
61	11030303~1	防锈漆		kg	0.1485	12.46	1.85	
62	11030303~2	防锈漆		kg	0.420402	12.46	5.24	
63	11030304	红丹防锈漆		kg	0.0657	12.46	0.82	
64	11030734~5	非固化橡胶沥青防水涂料		kg	67.86186	9.32	632.47	
65	11030735~3	非固化橡胶沥青防水涂料		kg	105.15131	9.32	980.01	
66	11030740	聚合物水泥防水涂料	JS-Ⅱ型	kg	2675.82	6.85	18329.37	
67	11030740~1	聚合物水泥防水涂料		kg	67.86	6.85	464.84	
68	11030746	水泥基渗透结晶防水涂料		kg	6406.518	11.19	71688.94	
69	11111715	酚醛清漆		kg	1.576708	11.15	17.58	
70	11410304	环氧树脂	618	kg	4.65	27.44	127.60	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区21#楼地下　　堂前人家东区项目施工　　第3页 共5页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
71	11430327	大白粉		kg	292.95379	0.73	213.86	
72	11570552~1	1.5厚预铺反粘防水卷材(高分子膜基)		m2	1114.925	25.81	28776.21	
73	11570552~3	SBS改性沥青耐根穿刺防水卷材(复合铜胎基)	δ4mm	m2	61.7375	28.67	1770.01	
74	11573505	石油沥青油毡	350#	m2	34.7865	3.34	116.19	
75	11590914	硅酮密封胶		L	13.3574	68.60	916.32	
76	11592505	SBS封口油膏		kg	58.36246	6.00	350.17	
77	11592517	建筑油膏		kg	1796.256	3.00	5388.77	
78	11592705	APP高强嵌缝膏		kg	12.22497	7.55	92.30	
79	12003~1	水泥砂浆 M7.5(干拌（混）砂浆)(砌筑DM)		t	3.105375	113.77	353.30	
80	12030107	油漆溶剂油		kg	0.437607	12.01	5.26	
81	12030107~1	油漆溶剂油		kg	0.03195	12.01	0.38	
82	12310303	二甲苯		kg	6.4207	5.06	32.49	
83	12330300	界面剂		kg	3770.00947	1.29	4863.31	
84	12330505	APP及SBS基层处理剂		kg	334.17215	6.86	2292.42	
85	12333551	PU发泡剂		L	24.1815	25.73	622.19	
86	12370305~1	氧气		m3	7.55682	2.98	22.52	
87	12370310	氩气		m3	12.493	7.81	97.57	
88	12370331	石油液化气		kg	2.56828	5.83	14.97	
89	12370336~1	乙炔气		m3	3.283308	11.71	38.45	
90	12410142	改性沥青粘结剂		kg	1195.1996	6.77	8091.50	
91	12410703	羧甲基纤维素		kg	1.12622	2.14	2.41	
92	12413501	胶水		kg	0.041534	10.72	0.45	
93	12413518	901胶		kg	1127.23345	2.14	2412.28	
94	13010303	石棉板		m2	21.92	5.15	112.89	
95	13070313~3	无纺布		m2	37.1056	2.23	82.75	
96	13070313~5	高密度防水膜满铺(搭接采用热焊接)		m2	479.0016	2.23	1068.17	
97	14040915	镜面不锈钢管	Φ31.8×1.2	m	176.483	25.55	4509.14	
98	14040922	镜面不锈钢管	Φ63.5×1.5	m	32.86	56.60	1859.88	
99	14040925	镜面不锈钢管	Φ76.2×1.5	m	32.86	70.75	2324.85	
100	14310106	塑料管	dn20	m	794.13105	3.11	2469.75	
101	14313511~1	排水盲管	DN100	m	11.0393	6.50	71.76	
102	15371708	镀锌铁丝U形卡		个	291.382	0.18	52.45	
103	15372103-1	塑料卡		个	10664.76	0.17	1813.01	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区21#楼地下　　堂前人家东区项目施工　　第4页 共5页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
104	301023	水泥	32.5级	kg	1.95	0.24	0.47	
105	31150101	水		m3	1772.458579	4.57	8100.14	
106	31150701	煤		kg	1924.56	0.94	1809.09	
107	32010502	复合木模板	18mm	m2	780.95281	32.59	25451.25	
108	32010502~1	复合木模板	18mm	m2	95.7528	32.59	3120.58	
109	32011111	组合钢模板		kg	2.86	4.29	12.27	
110	32020115	卡具		kg	528.225625	4.08	2153.58	
111	32020132	钢管支撑		kg	1700.633565	3.41	5790.66	
112	32030303	脚手钢管		kg	604.087178	3.41	2056.92	
113	32030504	底座		个	3.173476	4.12	13.07	
114	32030513	脚手架扣件		个	98.596208	4.89	482.14	
115	32090101	周转木材		m3	10.990831	1586.47	17436.62	
116	32090101~1	周转木材		m3	1.091402	2802.00	3058.11	
117	32090101~2	周转木材		m3	0.00018	3137.85	0.56	
118	32090101~3	周转木材		m3	0.227638	3137.85	714.29	
119	33012315-1~1	不锈钢成品盖板		m2	1.92	550.00	1056.00	
120	33012315-1~4	成品铸钢盖板		m2	12.16	450.00	5472.00	
121	401035	周转木材		m3	0.0013	1071.08	1.39	
122	511533	铁钉		kg	0.013	3.09	0.04	
123	613206	水		m3	0.7085	2.72	1.93	
124	80010106~1	水泥砂浆 M10(干拌（混）砂浆)(砌筑DM)		t	5.543615	334.48	1854.23	
125	80010121~1	水泥砂浆 1:1(干拌（混）砂浆)(地面DS)		t	0.634032	352.22	223.32	
126	80010123~11	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)		t	16.890757	332.70	5619.55	
127	80010124~1	水泥砂浆 1:2.5(干拌（混）砂浆)(地面DS)		t	5.216928	342.46	1786.59	
128	80010124~2	水泥砂浆 1:2.5(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)		t	5.079403	381.50	1937.79	
129	80010125~1	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(地面DS)		t	4.231064	332.70	1407.67	
130	80010125~4	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)		t	16.772032	354.00	5937.30	
131	80050104~1	混合砂浆 M5(干拌（混）砂浆)(砌筑DM)		t	18.690438	314.96	5886.74	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区21#楼地下　　堂前人家东区项目施工　　第5页 共5页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
132	80050104~2	混合砂浆 M5 (干拌（混）砂浆)		t	3.0121	314.96	948.69	
133	80050125~2	混合砂浆 1:1:6 (干拌（混）砂浆)(抹灰DP)		t	40.15529	324.72	13039.23	
134	80090312	聚合物面层砂浆		m3	5.235012	950.00	4973.26	
135	80210105-2~1	C25预拌非泵送细石砼		m3	2.870016	412.15	1182.88	
136	80212103	预拌混凝土 (泵送型) C20		m3	71.8417	409.89	29447.19	
137	80212106	预拌混凝土 (泵送型) C35		m3	101.578902	467.56	47494.23	
138	80212108	预拌混凝土 (泵送型) C45		m3	251.35296	507.48	127556.60	
139	80212108~1	预拌混凝土 (泵送型) C45	抗渗P8	m3	11.73536	522.48	6131.49	
140	80212108~2	预拌混凝土 (泵送型) C45		m3	26.28464	507.48	13338.93	
141	80212114	预拌混凝土 (非泵送型) C15		m3	5.520333	374.40	2066.81	
142	80212115	预拌混凝土 (非泵送型) C20		m3	2.787256	392.15	1093.02	
143	80212116	预拌混凝土 (非泵送型) C25		m3	58.596816	409.89	24018.25	
144	80212305~6	预拌防水混凝土P8(泵送型) C35		m3	843.1422	482.56	406866.70	
145	80212305~7	预拌防水混凝土P8(泵送型) C40	采用膨胀混凝土及抗裂纤维	m3	25.092	500.30	12553.53	
146	80212325~2	预拌防水混凝土P8(泵送型)C40	采用膨胀混凝土及抗裂纤维	m3	5.1306	500.30	2566.84	
147	80271105~2	LC5.0 轻骨料混凝土找坡层		m3	1.013778	350.00	354.82	
148	B10017	砼七五砖190*90*40mm		百块	69.095	31.00	2141.95	
149	CL-D00001	抗裂纤维		m3	838.44	20.00	16768.80	
合计							1511649.05	

单位工程招标控制价表

工程名称：堂前人家东区22#楼地下　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共1页

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	2156251.20	
1.1	人工费	442722.27	
1.2	材料费	1461924.26	
1.3	施工机具使用费	39454.17	
1.4	企业管理费	154321.34	
1.5	利润	57829.16	
2	措施项目费	515546.45	
2.1	单价措施项目费	382032.72	
2.2	总价措施项目费	133513.73	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	86555.48	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	99658.05	
5	税金	249431.01	
招标控制价合计=1+2+3+4+5-甲供材料费_含设备/1.01		3020886.71	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区22#楼地下　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共17页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		0103 桩基工程						
1	010301004001	截（凿）桩头	1、桩类型：灌注桩 2、桩头截面、高度：直径700mm 3、混凝土强度等级：水下C35 4、具体详见施工图设计	m3	47.95	360.80	17300.36	
		分部小计					17300.36	
		0104 砌筑工程						
2	010401001001	砖基础	1、砖品种、规格、强度等级：MU20淤泥烧结砖 2、基础类型：直形砖基础 3、砂浆强度等级：M10水泥砂浆	m3	13.09	614.49	8043.67	
3	010401008001	填充墙	1、砖品种、规格、强度等级：B06、A5.0粉煤灰加气混凝土砌块 2、墙体类型：地下室隔墙100mm 3、砂浆强度等级、配合比：Ma5.0级专用砂浆	m3	1.09	593.46	646.87	
4	010401008007	填充墙	1、砖品种、规格、强度等级：B06、A5.0粉煤灰加气混凝土砌块 2、墙体类型：地下室隔墙200mm 3、砂浆强度等级、配合比：Ma5.0级专用砂浆	m3	144.06	588.06	84715.92	
5	010401012001	零星砌砖	1、零星砌砖名称、部位：砖砌隔仓 2、砖品种、规格、强度等级：75水泥实心砖 3、砂浆强度等级、配合比：DMM7.5预拌砂浆	m3	6.5	652.98	4244.37	
		分部小计					97650.83	
		0105 混凝土工程						
6	010501001001	垫层	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C20	m3	70.81	508.57	36011.84	
本页小计							150963.03	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
7	010501004001	满堂基础	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35 抗渗等级P8 3、包括集水坑、电梯基坑 4、采用补偿收缩混凝土，补偿收缩混凝土应添加氧化镁膨胀剂,氧化镁膨胀剂配比掺量(6%~8%),28d限制膨胀率对于底板、顶板不小于0.015%,外墙板、水池侧板和后浇带部位不小0.020%。氧化镁膨胀剂的选择与使用按《混凝土用氧化镁膨胀剂应用技术规程》T/CECS 540-2018,具体掺量均根据产品说明书及试验结果确定调整。 5、补偿收缩混凝土还应掺入0.6~1.2 kg/m3 的抗裂纤维。	m3	845.74	567.05	479576.87	
8	010502001001	矩形柱	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C45 3、柱高：8.0m内	m3	2.78	666.73	1853.51	
9	010502002001	构造柱	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25	m3	17.07	773.54	13204.33	
10	010502003001	异形柱	1、柱形状：L、T型柱 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C45 4、柱高：8.0m内	m3	3.99	689.56	2751.34	
11	010503002001	矩形梁	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35	m3	0.19	592.26	112.53	
12	010503004001	圈梁	1、部位：窗台板、腰梁 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C25	m3	6.33	631.45	3997.08	
本页小计							501495.66	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
13	010503004003	圈梁	1、部位：门槛砼翻边 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C20	m3	0.42	613.35	257.61	
14	010503005001	过梁	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25	m3	1.11	698.16	774.96	
15	010504001001	直形墙	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C45 3、墙高：8.0m内 4、部位：地下室内墙	m3	257.91	617.79	159334.22	
16	010504001006	直形墙	1、部位：电梯井壁 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C45 4、墙高：8.0m内	m3	19.87	740.91	14721.88	
17	010504004001	挡土墙	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C45抗渗等级P8 3、墙厚：300mm 4、墙高：8m内 5、部位：地下室外墙 6、采用补偿收缩混凝土，补偿收缩混凝土应添加氧化镁膨胀剂,氧化镁膨胀剂配比掺量(6%~8%),28d限制膨胀率对于底板、顶板不小于0.015%,外墙板、水池侧板和后浇带部位不小0.020%。氧化镁膨胀剂的选择与使用按《混凝土用氧化镁膨胀剂应用技术规程》T/CECS 540-2018,具体掺量均根据产品说明书及试验结果确定调整。 5、补偿收缩混凝土还应掺入0.6~1.2 kg/m3 的抗裂纤维。	m3	11	652.67	7179.37	
本页小计							182268.04	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
18	010505001002	有梁板	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35 3、板厚：200mm内 4、层高：8.0m内	m3	80.81	576.83	46613.63	
19	010505001003	有梁板	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35 3、板厚：200mm以外 4、层高：8.0m内	m3	11.84	576.83	6829.67	
20	010506001001	直形楼梯	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35	m2	42.79	100.08	4282.42	
21	010507007001	其他构件	1、构件的类型：门窗抱框 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C25	m3	2.03	639.42	1298.02	
22	010507004001	台阶	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C15	m2	8.8	360.53	3172.66	
23	010508001001	后浇带	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C40 抗渗等级P8（微膨胀） 3、采用膨胀混凝土及抗裂纤维 4、部位：底板	m3	24.6	636.93	15668.48	
24	010508001010	后浇带	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C40抗渗等级P8 3、采用膨胀混凝土及抗裂纤维 4、墙厚：各规格外墙 5、墙高：3.6m内	m3	2	691.44	1382.88	
25	010508001009	后浇带	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C40抗渗等级P8 3、采用膨胀混凝土及抗裂纤维 4、板厚：300mm内 5、部位：地下室顶板	m3	3.03	636.93	1929.90	
本页小计							81177.66	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
26	011702030004	后浇带	1、材料品种、规格：钢丝网片 2、部位：后浇带	m2	74.52	27.87	2076.87	
		分部小计					803030.07	
		0105 钢筋工程						
27	010515001002	现浇构件钢筋	1、钢筋种类：HRB400 (层高超高施工费自行考虑)，质监要求的抱箍、腰梁与砼主体结构的钢筋连接方式自行考虑 2、规格：Φ12mm内 3、钢筋性能指标要求详见设计说明	t	23.293	5530.61	128824.50	
28	010515001003	现浇构件钢筋	1、钢筋种类：HRB400 (层高超高施工费自行考虑,电渣压力焊另计,另外其它接头按设计及规范要求自行考虑) 2、规格：Φ25mm内 3、钢筋性能指标要求详见设计说明	t	53.786	4552.21	244845.17	
29	010515001004	现浇构件钢筋	1、钢筋种类：HRB400E (层高超高施工费自行考虑)，质监要求的抱箍、腰梁与砼主体结构的钢筋连接方式自行考虑 2、规格：Φ12mm内 3、钢筋性能指标要求详见设计说明	t	23.426	5421.47	127003.36	
30	010515001005	现浇构件钢筋	1、钢筋种类：HRB400E (层高超高施工费自行考虑)，质监要求的抱箍、腰梁与砼主体结构的钢筋连接方式自行考虑 2、规格：Φ25mm内 3、钢筋性能指标要求详见设计说明	t	11.18	4565.98	51047.66	
31	010515001006	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：综合 2、部位：墙体内钢筋加固	t	0.894	7144.22	6386.93	
本页小计							560184.49	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
32	010515001007	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HPB300 ， Φ4钢筋网 2、部位：楼面、屋面钢筋网	t	0.01	6562.36	65.62	
33	010516003001	电渣压力焊接头	1、规格：墙、柱纵向钢筋	个	1096	8.80	9644.80	
34	010516003002	机械连接	1、连接方式：直螺纹 2、规格：Φ25mm内	个	1616	15.06	24336.96	
35	010516002002	预埋铁件	1、铁件制作安装 2、螺栓、铁件、埋件制作、表面处理、运输 3、螺栓、铁件、埋件安装	t	0.172	14554.36	2503.35	
		分部小计					594658.35	
		0106 金属结构工程						
36	010606008001	钢梯	钢梯\爬式\踏步式\制作\安装油漆 1、构件部位:详设计图纸 2、材质：型钢综合考虑 3、除锈方式：综合考虑 4、制作方式：现场制作拼装或工厂制作整体预装综合考虑 5、面层处理：基层刷防锈漆，面层面漆 6、其他要求：满足设计、规范、施工、验收要求	t	0.045	5883.73	264.77	
37	010606013002	盖板	1、部位：截水沟盖板 2、构件名称：不锈钢成品盖板	m2	1.92	559.62	1074.47	
38	010606013004	盖板	1、部位：集水井 2、成品铸钢盖板	m2	12.16	459.62	5588.98	
		分部小计					6928.22	
		0108 门窗工程						
本页小计							43478.95	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区22#楼地下　　堂前人家东区项目施工　　第7页 共17页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
39	010802001004	金属门	1、门代号及洞口尺寸：铝合金平开门BLM1222,1200*2200mm 2、门框或扇外围尺寸：75系列隔热铝合金框型材,门框型材壁厚2.2mm 3、玻璃品种、厚度：6高透Low-E+12Ar+6+12Ar+6(暖边) 4、含五金配件 5、具体要求详见图纸	樘	2	2030.92	4061.84	
40	010802003002	钢质防火门	1、钢质乙级防火防盗门 2、门代号及洞口尺寸：YFHDM1122,1100*2200mm 3、含五金配件 4、具体详见施工图设计	樘	26	1439.14	37417.64	
41	010802003012	钢质防火门	1、钢质乙级防火门 2、门代号及洞口尺寸：FM乙1122,1100*2200mm 3、含五金配件 4、具体详见施工图设计	樘	2	1439.14	2878.28	
42	010802003003	钢质防火门	1、钢质甲级防火门 2、门代号及洞口尺寸：FM甲1522,1500*2200mm 3、含五金配件 4、具体详见施工图设计	樘	6	2026.49	12158.94	
43	010802003004	钢质防火门	1、钢质甲级防火门，带门禁 2、门代号及洞口尺寸：FM甲1223禁,1200*2300mm 3、含五金配件 4、具体详见施工图设计	樘	4	1721.64	6886.56	
44	010802003013	钢质防火门	1、钢质甲级防火门 2、门代号及洞口尺寸：FM甲1223,1200*2300mm 3、含五金配件 4、具体详见施工图设计	樘	1	1694.87	1694.87	
		分部小计					65098.13	
本页小计							65098.13	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		0109 屋面及防水工程						
45	010902001001	屋面卷材防水	1、部位：地库种植顶板 2、卷材品种、规格、厚度：4.0厚SBS改性沥青耐根穿刺防水卷材(复合铜胎基)，遇墙上翻至室外地坪标高500mm	m2	49.39	51.89	2562.85	
46	010902002001	屋面涂膜防水	1、部位：地库种植顶板 2、防水膜品种：2.0厚非固化橡胶沥青防水材料	m2	49.39	44.72	2208.72	
47	010904002004	楼（地）面涂膜防水	1、部位：桩头防水 2、防水膜品种：水泥基渗透结晶型防水涂料 3、做法详见10J301第59页，节点1	m2	253.56	32.52	8245.77	
48	010904003001	楼（地）面砂浆防水（防潮）	1、部位：桩头防水 2、防水膜品种：20厚1:2聚合物水泥砂浆防水层 3、做法详见10J301第59页，节点1	m2	253.56	31.77	8055.60	
49	011003001001	隔离层	1、隔离层部位：地库种植顶板 2、隔离层做法：20厚 DS M15 砂浆(1:3水泥砂浆)隔离层	m2	33.13	22.39	741.78	
本页小计							21814.72	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
50	010902003009	屋面刚性层	1、刚性层厚度：地库种植顶板 2、回填土 (详见市政及景观图纸，另计) 3、聚酯无纺土工布(单位面积质量不小于 200g/m,搭接宽度200mm，沿种植挡墙向上铺设至种植土高度一致) 4、100厚级配碎石(粒径 10-25mm)排(蓄) 水层,设排水盲管接入就近市政雨水井 5、70厚C20细石砼,双向4@150钢筋网片(间距@4m设缝、缝宽20mm,缝内嵌密防水油膏) （钢筋网另计） 6、20厚 DS M15 砂浆(1:3 水泥砂浆)找平层 7、30 厚(最薄处)LC5.0 轻骨料混凝土找坡层,坡度2%	m2	33.13	155.84	5162.98	
51	010903002002	墙面涂膜防水	1、部位：地下室楼梯墙面外侧外露部位 2、防水膜品种：1.5厚聚合物水泥防水涂料	m2	22.62	30.74	695.34	
52	010903002003	墙面涂膜防水	1、部位：配电间、弱电间、排烟、送风机房、地下储藏室、走道 2、涂膜厚度、遍数：1.0厚水泥基渗透结晶防水涂料(每平方米不少于1.5kg)	m2	3268.78	25.80	84334.52	
53	010903002004	墙面涂膜防水	1、部位：地下室电梯厅 2、涂膜厚度、遍数：1.0厚水泥基渗透结晶防水涂料(每平方米不少于1.5kg)	m2	299.62	25.80	7730.20	
本页小计							97923.04	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
54	010904001001	楼（地）面卷材防水	1、部位：地下室底板 2、卷材品种、规格、厚度：1.5厚预铺反粘防水卷材(高分子膜基)	m2	913.19	54.83	50070.21	
55	010904002001	楼（地）面涂膜防水	1、部位：地下室底板 2、防水膜品种：2.0厚JS-Ⅱ型聚合物水泥基防水涂料(每平方米不少于1.5kg)	m2	913.19	30.74	28071.46	
56	010904002002	楼（地）面涂膜防水	1、部位：配电间、弱电间、排烟、送风机房 2、涂膜厚度、遍数：1.0厚水泥基渗透结晶防水涂料(每平方米不少于1.5kg),遇墙上翻300	m2	94.5	19.09	1804.01	
57	010904002003	楼（地）面涂膜防水	1、部位：电梯基坑、集水坑 2、涂膜厚度、遍数：1.0厚水泥基渗透结晶防水涂料(每平方米不少于1.5kg）	m2	171.28	19.09	3269.74	
58	010904004001	楼（地）面变形缝	1、止水带材料种类：止水钢板300mm*3mm	m	42.68	77.37	3302.15	
		分部小计					206255.33	
		0111 楼地面装饰工程						
59	010404001002	垫层	1、垫层材料种类、配合比、厚度：铺设80mm厚40-80石子滤水 2、部位：配电间、弱电间排烟、送风机房、地下一层储藏室、走道、前室电梯厅、楼梯间地面	m3	27.71	368.04	10198.39	
60	011101006006	平面砂浆找平层	1、高密度防水膜满铺(搭接采用热焊接) 2、部位：配电间、弱电间排烟、送风机房、地下一层储藏室、走道、前室电梯厅、楼梯间地面	m2	427.68	4.41	1886.07	
本页小计							98602.03	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
61	011101001001	水泥砂浆楼地面	1、部位：电梯基坑、集水坑 2、面层厚度、砂浆配合比：20厚 DS M20 砂浆(1:2.5水泥砂浆)面层,表面撒适量水泥粉抹压平整	m2	33.72	22.73	766.46	
62	011101003002	细石混凝土楼地面	1、部位：配电间、弱电间排烟、送风机房 2、40厚C25细石混凝土面层,表面撒1:1水泥砂子,随浆收光	m2	71.04	39.54	2808.92	
63	011101003004	细石混凝土楼地面	1、部位：配电间、弱电间排烟、送风机房、地下一层储藏室、走道、前室电梯厅、楼梯间 2、界面剂 1 道 3、80厚C25现浇面层,内配Φ6@250钢筋网片,每隔6m设3宽缝,内嵌防水油膏,随浆收光,排水沟(或集水井)附近1m范围0.5%找坡。（钢筋网另计）	m2	427.68	111.06	47498.14	
64	011106004001	水泥砂浆楼梯面层	1、30厚DSM20（1:2.5）水泥砂浆面层 2、踏步预留10*10*800防滑槽两道 3、界面剂一道 4、钢筋混凝土板表面清扫干净	m2	42.79	136.37	5835.27	
65	011105001001	水泥砂浆踢脚线	1、水泥砂浆踢脚线 2、8厚DP M20砂浆(1:2.5水泥砂浆)抹光 3、8厚DP M15砂浆(1:3水泥砂浆)打底并划出纹道 4、界面剂1道 5、水泥砂浆局部修补墙体 6、基层墙体	m	448	10.76	4820.48	
		分部小计					73813.73	
		0112 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
66	011201001001	墙面一般抹灰	1、墙体类型：墙面 2、界面剂一道	m2	2060.93	4.09	8429.20	
本页小计							70158.47	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
67	011201001004	墙面一般抹灰	1、墙体类型：地下室楼梯墙面外侧外露部位 2、底层厚度、砂浆配合比：9厚 DP M15 砂浆(1:3 水泥砂浆)抹平 3、面层厚度、砂浆配合比：5厚聚合物水泥防水砂浆(干粉型)	m2	22.62	41.15	930.81	
68	011201001017	墙面一般抹灰	1、墙体类型：配电间、弱电间、排烟、送风机房、地下储藏室、走道内墙面 2、底层厚度、砂浆配合比：8厚 DP M5 砂浆(1:1:6水泥石灰膏砂浆)打底抹平 3、基层墙体(钢筋混凝土墙刷素水泥浆(加建筑胶)一道	m2	3268.78	29.77	97311.58	
69	011201001018	墙面一般抹灰	1、墙体类型：地下室电梯厅内墙面 2、底层厚度、砂浆配合比：12厚 DP M 15 砂浆(1:3 水泥砂浆)打底找平 3、基层墙体(钢筋混凝土墙刷素水泥浆(加建筑胶)一道	m2	299.62	34.90	10456.74	
70	011201001019	墙面一般抹灰	1、墙体类型：地下室管道井 2、底层厚度、砂浆配合比：15厚DP M5 砂浆(1:1:6 水泥石膏砂浆)打底找平 3、基层墙体(钢筋混凝土墙刷素水泥浆(加建筑胶)一道	m2	41	33.84	1387.44	
71	011201001009	墙面一般抹灰	1、墙体类型：电梯基坑 2、面层厚度、砂浆配合比：20厚 DS M 20 砂浆(1:2.5水泥砂浆)面层,随浆收光	m2	137.56	40.59	5583.56	
本页小计							115670.13	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
72	011201001012	墙面一般抹灰	1、墙体类型：楼梯间内墙面 2、底层厚度、砂浆配合比：8厚DP M15砂浆(1:3 水泥砂浆)刮糙 3、面层厚度、砂浆配合比：7厚DP M15砂浆(1:3 水泥砂浆)罩面,压入一道钢丝网 4、基层墙体(钢筋混凝土墙刷素水泥浆(加建筑胶)一道	m2	156.34	59.77	9344.44	
73	011201001015	墙面一般抹灰	1、部位：不同墙体材料交接处 2、钢丝网	m2	98.74	17.57	1734.86	
74	011201001016	墙面一般抹灰	1、部位:楼梯间 ， 2、增强处理:满铺镀锌钢丝网10mm*10mm	m2	38.15	23.58	899.58	
		分部小计					136078.21	
		0113 天棚工程						
75	011301001001	天棚抹灰	1、部位：地下一层储藏室、杂物间天棚 2、钢筋混凝土楼板,表面清扫干净 3、素水泥浆一道甩毛(内掺建筑胶)	m2	303.14	2.97	900.33	
		分部小计					900.33	
		0114 油漆、涂料、裱糊工程						
76	011407001003	墙面喷刷涂料	1、喷刷涂料部位：配电间、弱电间、排烟、送风机房、地下储藏室、走道、楼梯间内墙面 2、刮腻子要求：3厚耐水腻子分遍找平 3、涂料品种、喷刷遍数：无机防霉防潮内墙涂料(一底两面,需耐擦洗,涂料必须使用低(无) VOCs 含量的涂料)	m2	3425.12	35.11	120255.96	
77	011407002003	天棚喷刷涂料	1、喷刷涂料部位：储藏室、杂物间天棚 2、刮腻子要求：3厚耐水腻子分遍找平 3、涂料品种、喷刷遍数：无机防霉防潮涂料一底一面(A级燃烧性能)	m2	303.14	33.26	10082.44	
本页小计							143217.61	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
78	011407002004	天棚喷刷涂料	1、喷刷涂料部位：地下室楼梯间、设备间天棚 2、刮腻子要求：3厚耐水腻子分遍找平 3、涂料品种、喷刷遍数：无机防霉防潮内墙涂料 (一底两面,需耐擦洗,涂料必须使用低(无) VOCs 含量的涂料)	m2	126.13	37.94	4785.37	
79	011404002001	踢脚线油漆	1、腻子种类：3厚耐水腻子分遍找平 2、油漆品种、刷漆遍数：120高深灰色无机防霉防潮内墙涂料 (一底两面,需耐擦洗,涂料必须使用低(无) VOCs 含量的涂料)	m	448	9.84	4408.32	
		分部小计					139532.09	
		0115 其他装饰工程						
80	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	1、楼梯栏杆，高900mm 2、扶手材料种类、规格：Φ60*3不锈钢管扶手 3、栏杆材料种类、规格：Φ60*3不锈钢管立柱 4、栏板材料种类、规格、颜色：Φ38*2不锈钢管立杆 5、含预埋铁件 6、具体详见施工图设计	m	31	484.05	15005.55	
		分部小计					15005.55	
		分部分项合计					2156251.20	
1	011701001005	综合脚手架	1、地下室层高超过5M，在8.0M内，承插型盘扣式脚手	m2	444.22	62.29	27670.46	
2	011701006003	满堂脚手架	1、搭设高度：8m以内砼浇捣脚手架 2、脚手架材质：承插型盘扣式脚手架	m2	444.22	9.64	4282.28	
3	011702001004	基础	1、基础类型：筏板、承台、集水坑砖胎膜	m2	33.1	194.40	6434.64	
4	011702001001	基础	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C20	m2	15.12	91.79	1387.86	
本页小计							63974.48	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
5	011702001002	基础	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35 抗渗等级P8 3、包括集水坑、电梯基坑	m2	258.32	62.58	16165.67	
6	011702002001	矩形柱	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C45 3、柱高：8.0m内	m2	20.85	117.00	2439.45	
7	011702003001	构造柱	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25	m2	190.1	98.43	18711.54	
8	011702004001	异形柱	1、柱形状：L、T型柱 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C45 4、柱高：8.0m内	m2	34.94	193.05	6745.17	
9	011702006001	矩形梁	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35，高8m内 3、采用承插型盘扣式模板支撑	m2	2.84	141.30	401.29	
10	011702008001	圈梁	1、部位：窗台板、腰梁 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C25	m2	65.78	72.06	4740.11	
11	011702008003	圈梁	1、部位：门槛砼翻边 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C20	m2	4.38	72.06	315.62	
12	011702009001	过梁	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25	m2	20.26	96.34	1951.85	
13	011702011001	直形墙	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C45抗渗等级P8 3、墙厚：300mm 4、墙高：8m内 5、部位：地下室外墙	m2	248.62	102.42	25463.66	
本页小计							76934.36	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
14	011702011002	直形墙	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C45 3、墙高：8.0m内 4、部位：地下室内墙	m2	1821.06	89.01	162092.55	
15	011702011007	直形墙	1、部位：电梯井壁 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C45 4、墙厚：200mm以内 5、墙高：8.0m内	m2	268.97	60.49	16270.00	
16	011702014002	有梁板	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35 3、板厚：200mm内 4、层高：8.0m内 5、采用承插型盘扣式模板支撑	m2	474.37	120.85	57327.61	
17	011702014003	有梁板	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35 3、板厚：200mm以外 4、层高：8.0m内 5、采用承插型盘扣式模板支撑	m2	50.55	135.32	6840.43	
18	011702024001	楼梯	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35	m2	42.79	244.70	10470.71	
19	011702025001	其他现浇构件	1、构件的类型：门窗抱框 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C25	m2	37.75	104.68	3951.67	
20	011702027001	台阶	1、混凝土台阶模板	m2	8.8	41.75	367.40	
21	011702030001	后浇带	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C40抗渗等级P8 3、采用膨胀混凝土及抗裂纤维 4、墙厚：各规格外墙 5、墙高：3.6m内	m2	14.12	67.14	948.02	
本页小计							258268.39	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区22#楼地下　　堂前人家东区项目施工　　第17页 共17页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
22	011702030002	后浇带	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C40抗渗等级P8 3、采用膨胀混凝土及抗裂纤维 4、板厚：300mm内 5、部位：地下室顶板	m2	15.71	449.06	7054.73	
		单价措施合计					382032.72	
本页小计							7054.73	
合　　计							2538283.92	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区22#楼地下　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	011707001001	安全文明施工费		100.000	86555.48			
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	3.100	78686.80			
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.310	7868.68			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区22#楼地下　　堂前人家东区项目施工　　第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.650	41881.68			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.050	1269.14			建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区22#楼地下　　堂前人家东区项目施工　　第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.150	3807.43			现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。
合　计					133513.73			

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：堂前人家东区22#楼地下　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共1页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合　计				

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

暂列金额明细表

工程名称：堂前人家东区22#楼地下　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共1页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：堂前人家东区22#楼地下　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共1页

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±(元)		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：堂前人家东区22#楼地下　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共1页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注

规费、税金项目计价表

工程名称：堂前人家东区22#楼地下　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	99658.05	100.000	99658.05
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	2671797.65	3.200	85497.52
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	2671797.65	0.530	14160.53
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	2671797.65		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	2771455.70	9.000	249431.01
合　计					349089.06

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区22#楼地下　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共5页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	01010100	钢筋	综合	t	0.1096	3316.00	363.43	
2	01010100~11	钢筋	综合	t	0.04725	3316.00	156.68	
3	01010100~2	钢筋HRB400	12mm内	t	23.75886	3374.00	80162.39	
4	01010100~3	钢筋HRB400	25mm内	t	54.86172	3180.50	174487.70	
5	01010100~5	HPB300 12mm以内	综合	t	0.91188	3316.00	3023.79	
6	01010100~6	钢筋HRB400E	25mm内	t	11.4036	3194.00	36423.10	
7	01010100~7	钢筋HRB400E	12mm内	t	23.89452	3267.00	78063.40	
8	01010300	冷轧带肋钢筋		t	0.0102	3316.00	33.82	
9	01050101	钢丝绳		kg	0.0009	5.75	0.01	
10	01270100	型钢		t	0.182406	3236.00	590.27	
11	01270100~6	止水钢板	3mm	t	0.324368	3336.00	1082.09	
12	01630201	钨棒	精制	kg	1.798	557.41	1002.22	
13	02090101	塑料薄膜		m2	2292.865	0.69	1582.08	
14	02110927	接头板材	PVC	kg	0.133346	22.30	2.97	
15	02270105	白布		m2	0.0009	4.00		
16	02310101~1	无纺布		m2		2.00		
17	03032113	塑料胀管螺钉		套	2509.945	0.09	225.90	
18	03052109	对拉螺栓(止水螺栓)		kg	1929.4915	5.66	10920.92	
19	03270202	砂纸		张	0.0459	0.94	0.04	
20	03410205	电焊条	J422	kg	290.6855	4.92	1430.17	
21	03410205~4	电焊条	J422	kg	11.4036	4.92	56.11	
22	03430205	不锈钢焊丝	1Cr18Ni9Ti	kg	4.433	38.59	171.07	
23	03450200	焊剂		kg	343.048	3.43	1176.65	
24	03510201	钢钉		kg	5.65246	6.00	33.91	
25	03510701	铁钉		kg	695.9768	4.66	3243.25	
26	03510701~1	铁钉		kg	5.46067	4.66	25.45	
27	03510705	铁钉	70mm	kg	10.948608	4.66	51.02	
28	03550101	钢丝网		m2	171.974	9.80	1685.35	
29	03550101~1	钢丝网		m2	150.579	9.80	1475.67	
30	03550120	热镀锌钢丝网		m2	81.972	9.80	803.33	
31	03550411	钢板网	δ0.8	m2	14.98875	9.80	146.89	
32	03570216	镀锌铁丝	8#	kg	225.606011	4.52	1019.74	
33	03570216~1	镀锌铁丝	8#	kg	0.00945	4.52	0.04	
34	03570237	镀锌铁丝	22#	kg	465.25565	4.52	2102.96	
35	03610207	直螺纹套筒接头	Φ25以内	个	1648.32	6.00	9889.92	
36	03633315	合金钢钻头	一字型	根	9.53001	6.86	65.38	
37	04010611	水泥	32.5级	kg	1321.689284	0.26	347.60	
38	04010701	白水泥		kg	2659.88432	0.60	1595.93	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区22#楼地下　　堂前人家东区项目施工　　第2页 共5页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
39	04030105	细砂		t	0.09939	116.57	11.59	
40	04050203	碎石	5～16mm	t	3.72276	155.43	578.63	
41	04050207~1	碎石	5～40mm	t	51.18795	155.43	7956.14	
42	04090602	滑石粉		kg	16.128	0.53	8.55	
43	04090801	石膏粉	325目	kg	319.91437	0.36	115.17	
44	04135500	标准砖	240×115×53	百块	111.3598	53.00	5902.07	
45	04135535	配砖	190×90×40	m3	1.88695	862.57	1627.63	
46	04150113~4	B06、A5.0粉煤灰加气混凝土砌块		m3	1.05403	330.49	348.35	
47	04150115	蒸压加气混凝土砌块	600×250×200	m3	139.30602	362.43	50488.68	
48	05030600	普通木成材		m3	0.004524	1372.08	6.21	
49	05250501	木柴		kg	962.28	0.94	904.54	
50	08230105	玻璃纤维网格布		m2	-1066.8234	1.80	-1920.28	
51	08230121	耐碱玻璃纤维网格布		m2	1066.8234	1.80	1920.28	
52	09090813~10	铝合金全玻平开门75系列	6高透Low-E+12Ar+6+12Ar+6(暖边)	m2	5.1216	680.00	3482.69	
53	09090813~2	钢质乙级防火防盗门		m2	61.0324	500.00	30516.20	
54	09090813~3	钢质甲级防火门		m2	21.8832	520.00	11379.26	
55	09090813~4	钢质甲级防火门，带门禁		m2	10.7088	530.00	5675.66	
56	09090813~5	钢质乙级防火门		m2	4.6948	500.00	2347.40	
57	09493560	镀锌铁脚		个	778.472	1.46	1136.57	
58	10031503	钢压条		kg	50.05416	4.29	214.73	
59	10230906	不锈钢盖	Φ63	只	178.901	4.29	767.49	
60	11010304~3	无机防霉防潮内墙涂料		kg	1798.38177	12.00	21580.58	
61	11030303~1	防锈漆		kg	0.1485	12.46	1.85	
62	11030303~2	防锈漆		kg	0.420402	12.46	5.24	
63	11030304	红丹防锈漆		kg	0.0657	12.46	0.82	
64	11030734~5	非固化橡胶沥青防水涂料		kg	67.86186	9.32	632.47	
65	11030735~3	非固化橡胶沥青防水涂料		kg	105.15131	9.32	980.01	
66	11030740	聚合物水泥防水涂料	JS-Ⅱ型	kg	2739.57	6.85	18766.05	
67	11030740~1	聚合物水泥防水涂料		kg	67.86	6.85	464.84	
68	11030746	水泥基渗透结晶防水涂料		kg	7350.6	11.19	82253.21	
69	11111715	酚醛清漆		kg	1.50528	11.15	16.78	
70	11410304	环氧树脂	618	kg	4.65	27.44	127.60	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区22#楼地下　　堂前人家东区项目施工　　第3页 共5页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
71	11430327	大白粉		kg	336.04237	0.73	245.31	
72	11570552~1	1.5厚预铺反粘防水卷材(高分子膜基)		m2	1141.4875	25.81	29461.79	
73	11570552~3	SBS改性沥青耐根穿刺防水卷材(复合铜胎基)	δ4mm	m2	61.7375	28.67	1770.01	
74	11573505	石油沥青油毡	350#	m2	34.7865	3.34	116.19	
75	11590914	硅酮密封胶		L	15.4628	68.60	1060.75	
76	11592505	SBS封口油膏		kg	59.67996	6.00	358.08	
77	11592517	建筑油膏		kg	1796.256	3.00	5388.77	
78	11592705	APP高强嵌缝膏		kg	12.22497	7.55	92.30	
79	12003~1	水泥砂浆 M7.5(干拌（混）砂浆)(砌筑DM)		t	3.105375	113.77	353.30	
80	12030107	油漆溶剂油		kg	0.41975	12.01	5.04	
81	12030107~1	油漆溶剂油		kg	0.03195	12.01	0.38	
82	12310303	二甲苯		kg	6.4207	5.06	32.49	
83	12330300	界面剂		kg	4208.69072	1.29	5429.21	
84	12330505	APP及SBS基层处理剂		kg	341.7159	6.86	2344.17	
85	12333551	PU发泡剂		L	27.993	25.73	720.26	
86	12370305~1	氧气		m3	7.55682	2.98	22.52	
87	12370310	氩气		m3	12.493	7.81	97.57	
88	12370331	石油液化气		kg	2.56828	5.83	14.97	
89	12370336~1	乙炔气		m3	3.283308	11.71	38.45	
90	12410142	改性沥青粘结剂		kg	1223.6746	6.77	8284.28	
91	12410703	羧甲基纤维素		kg	1.0752	2.14	2.30	
92	12413501	胶水		kg	0.041534	10.72	0.45	
93	12413518	901胶		kg	1302.708172	2.14	2787.80	
94	13010303	石棉板		m2	21.92	5.15	112.89	
95	13070313~3	无纺布		m2	37.1056	2.23	82.75	
96	13070313~5	高密度防水膜满铺(搭接采用热焊接)		m2	479.0016	2.23	1068.17	
97	14040915	镜面不锈钢管	Φ31.8×1.2	m	176.483	25.55	4509.14	
98	14040922	镜面不锈钢管	Φ63.5×1.5	m	32.86	56.60	1859.88	
99	14040925	镜面不锈钢管	Φ76.2×1.5	m	32.86	70.75	2324.85	
100	14310106	塑料管	dn20	m	807.56265	3.11	2511.52	
101	14313511~1	排水盲管	DN100	m	11.0393	6.50	71.76	
102	15371708	镀锌铁丝U形卡		个	272.286	0.18	49.01	
103	15372103-1	塑料卡		个	10871.64	0.17	1848.18	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区22#楼地下　　堂前人家东区项目施工　　第4页 共5页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
104	301023	水泥	32.5级	kg	1.95	0.24	0.47	
105	31150101	水		m3	1808.767611	4.57	8266.07	
106	31150701	煤		kg	1924.56	0.94	1809.09	
107	32010502	复合木模板	18mm	m2	796.12401	32.59	25945.68	
108	32010502~1	复合木模板	18mm	m2	95.7528	32.59	3120.58	
109	32011111	组合钢模板		kg	2.86	4.29	12.27	
110	32020115	卡具		kg	535.012888	4.08	2181.25	
111	32020132	钢管支撑		kg	1716.394698	3.41	5844.32	
112	32030303	脚手钢管		kg	700.152911	3.41	2384.02	
113	32030504	底座		个	3.678142	4.12	15.15	
114	32030513	脚手架扣件		个	114.275595	4.89	558.81	
115	32090101	周转木材		m3	11.326891	1586.47	17969.77	
116	32090101~1	周转木材		m3	1.242801	2802.00	3482.33	
117	32090101~2	周转木材		m3	0.00018	3137.85	0.56	
118	32090101~3	周转木材		m3	0.227638	3137.85	714.29	
119	33012315-1~1	不锈钢成品盖板		m2	1.92	550.00	1056.00	
120	33012315-1~4	成品铸钢盖板		m2	12.16	450.00	5472.00	
121	401035	周转木材		m3	0.0013	1071.08	1.39	
122	511533	铁钉		kg	0.013	3.09	0.04	
123	613206	水		m3	0.7085	2.72	1.93	
124	80010106~1	水泥砂浆 M10(干拌（混）砂浆)(砌筑DM)		t	5.543615	334.48	1854.23	
125	80010121~1	水泥砂浆 1:1(干拌（混）砂浆)(地面DS)		t	0.634032	352.22	223.32	
126	80010123~11	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)		t	17.165332	332.70	5710.91	
127	80010124~1	水泥砂浆 1:2.5(干拌（混）砂浆)(地面DS)		t	5.16112	342.46	1767.48	
128	80010124~2	水泥砂浆 1:2.5(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)		t	5.079403	381.50	1937.79	
129	80010125~1	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(地面DS)		t	4.145492	332.70	1379.21	
130	80010125~4	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)		t	11.278831	354.00	3992.71	
131	80050104~1	混合砂浆 M5(干拌（混）砂浆)(砌筑DM)		t	21.591063	314.96	6800.32	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区22#楼地下　　堂前人家东区项目施工　　第5页 共5页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
132	80050104~2	混合砂浆 M5 (干拌（混）砂浆)		t	3.0121	314.96	948.69	
133	80050125~2	混合砂浆 1:1:6 (干拌（混）砂浆)(抹灰DP)		t	46.89657	324.72	15228.25	
134	80090312	聚合物面层砂浆		m3	5.235012	950.00	4973.26	
135	80210105-2~1	C25预拌非泵送细石砼		m3	2.870016	412.15	1182.88	
136	80212103	预拌混凝土 (泵送型) C20		m3	71.87215	409.89	29459.68	
137	80212106	预拌混凝土 (泵送型) C35		m3	101.578902	467.56	47494.23	
138	80212106~1	预拌混凝土 (泵送型) C35	P8	m3	862.6548	482.56	416282.70	
139	80212108	预拌混凝土 (泵送型) C45		m3	255.84672	507.48	129837.09	
140	80212108~1	预拌混凝土 (泵送型) C45	抗渗P8	m3	10.912	522.48	5701.30	
141	80212108~2	预拌混凝土 (泵送型) C45		m3	26.41334	507.48	13404.24	
142	80212114	预拌混凝土 (非泵送型) C15		m3	5.520333	374.40	2066.81	
143	80212115	预拌混凝土 (非泵送型) C20		m3	2.787256	392.15	1093.02	
144	80212116	预拌混凝土 (非泵送型) C25		m3	61.286316	409.89	25120.65	
145	80212305~7	预拌防水混凝土P8(泵送型) C40	采用膨胀混凝土及抗裂纤维	m3	25.092	500.30	12553.53	
146	80212325~2	预拌防水混凝土P8(泵送型)C40	采用膨胀混凝土及抗裂纤维	m3	5.1306	500.30	2566.84	
147	80271105~2	LC5.0 轻骨料混凝土找坡层		m3	1.013778	350.00	354.82	
148	B10017	砼七五砖190*90*40mm		百块	69.095	31.00	2141.95	
149	CL-D00001	抗裂纤维		m3	856.74	20.00	17134.80	
合计							1564849.53	

单位工程招标控制价表

工程名称：堂前人家东区23#楼地下　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共1页

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	1882343.96	
1.1	人工费	400925.89	
1.2	材料费	1257937.64	
1.3	施工机具使用费	32694.89	
1.4	企业管理费	138775.88	
1.5	利润	52009.66	
2	措施项目费	482178.42	
2.1	单价措施项目费	364019.69	
2.2	总价措施项目费	118158.73	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	76601.00	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	88196.69	
5	税金	220744.72	
招标控制价合计=1+2+3+4+5-甲供材料费_含设备/1.01		2673463.79	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区23#楼地下　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共17页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		0103 桩基工程						
1	010301004001	截（凿）桩头	1、桩类型：灌注桩 2、桩头截面、高度：直径700mm 3、混凝土强度等级：水下C35 4、具体详见施工图设计	m3	40.68	360.81	14677.75	
		分部小计					14677.75	
		0104 砌筑工程						
2	010401001001	砖基础	1、砖品种、规格、强度等级：MU20淤泥烧结砖 2、基础类型：直形砖基础 3、砂浆强度等级：M10水泥砂浆	m3	12.52	614.49	7693.41	
3	010401008001	填充墙	1、砖品种、规格、强度等级：B06、A5.0粉煤灰加气混凝土砌块 2、墙体类型：地下室隔墙100mm 3、砂浆强度等级、配合比：Ma5.0级专用砂浆	m3	1.48	593.46	878.32	
4	010401008007	填充墙	1、砖品种、规格、强度等级：B06、A5.0粉煤灰加气混凝土砌块 2、墙体类型：地下室隔墙200mm 3、砂浆强度等级、配合比：Ma5.0级专用砂浆	m3	161.71	588.06	95095.18	
5	010401012001	零星砌砖	1、零星砌砖名称、部位：砖砌隔仓 2、砖品种、规格、强度等级：75水泥实心砖 3、砂浆强度等级、配合比：DMM7.5预拌砂浆	m3	6.18	652.98	4035.42	
		分部小计					107702.33	
		0105 混凝土工程						
6	010501001001	垫层	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C20	m3	69.36	508.57	35274.42	
本页小计							157654.50	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
7	010501004001	满堂基础	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35 抗渗等级P8 3、包括集水坑、电梯基坑 4、采用补偿收缩混凝土，补偿收缩混凝土应添加氧化镁膨胀剂,氧化镁膨胀剂配比掺量(6%~8%),28d限制膨胀率对于底板、顶板不小于0.015%,外墙板、水池侧板和后浇带部位不小0.020%。氧化镁膨胀剂的选择与使用按《混凝土用氧化镁膨胀剂应用技术规程》T/CECS 540-2018,具体掺量均根据产品说明书及试验结果确定调整。 5、补偿收缩混凝土还应掺入0.6~1.2 kg/m3 的抗裂纤维。	m3	739.52	567.05	419344.82	
8	010502001001	矩形柱	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35 3、柱高：8.0m内	m3	5.51	627.20	3455.87	
9	010502002001	构造柱	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25	m3	18.48	773.54	14295.02	
10	010502003001	异形柱	1、柱形状：L、T型柱 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C35 4、柱高：8.0m内	m3	4.07	650.03	2645.62	
11	010503002001	矩形梁	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35	m3	0.2	592.26	118.45	
12	010503004001	圈梁	1、部位：窗台板、腰梁 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C25	m3	6.62	631.45	4180.20	
本页小计							444039.98	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
13	010503004003	圈梁	1、部位：门槛砼翻边 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C20	m3	0.42	613.35	257.61	
14	010503005001	过梁	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25	m3	0.96	698.16	670.23	
15	010504001001	直形墙	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35 3、墙高：8.0m内 4、部位：地下室内墙	m3	216.79	578.19	125345.81	
16	010504001006	直形墙	1、部位：电梯井壁 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C35 4、墙高：8.0m内	m3	19.87	701.31	13935.03	
17	010504004001	挡土墙	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35抗渗等级P8 3、墙厚：300mm 4、墙高：8m内 5、部位：地下室外墙 6、采用补偿收缩混凝土，补偿收缩混凝土应添加氧化镁膨胀剂,氧化镁膨胀剂配比掺量(6%~8%),28d限制膨胀率对于底板、顶板不小于0.015%,外墙板、水池侧板和后浇带部位不小0.020%。氧化镁膨胀剂的选择与使用按《混凝土用氧化镁膨胀剂应用技术规程》T/CECS 540-2018,具体掺量均根据产品说明书及试验结果确定调整。 5、补偿收缩混凝土还应掺入0.6~1.2 kg/m3 的抗裂纤维。	m3	24.12	613.07	14787.25	
本页小计							154995.93	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
18	010505001002	有梁板	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35 3、板厚：200mm内 4、层高：8.0m内	m3	82.73	576.83	47721.15	
19	010505001003	有梁板	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35 3、板厚：200mm以外 4、层高：8.0m内	m3	9.3	576.83	5364.52	
20	010506001001	直形楼梯	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35	m2	42.57	98.21	4180.80	
21	010507007001	其他构件	1、构件的类型：门窗抱框 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C25	m3	4.15	639.42	2653.59	
22	010507004001	台阶	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C15	m2	8.8	360.53	3172.66	
23	010508001001	后浇带	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C40 抗渗等级P8（微膨胀） 3、采用膨胀混凝土及抗裂纤维 4、部位：底板	m3	23.1	636.93	14713.08	
24	010508001010	后浇带	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C40抗渗等级P8 3、采用膨胀混凝土及抗裂纤维 4、墙厚：各规格外墙 5、墙高：3.6m内	m3	1.03	691.44	712.18	
25	010508001009	后浇带	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C40抗渗等级P8 3、采用膨胀混凝土及抗裂纤维 4、板厚：300mm内 5、部位：地下室顶板	m3	3.1	636.93	1974.48	
本页小计							80492.46	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
26	011702030004	后浇带	1、材料品种、规格：钢丝网片 2、部位：后浇带	m2	54.3	27.87	1513.34	
		分部小计					716316.13	
		0105 钢筋工程						
27	010515001002	现浇构件钢筋	1、钢筋种类：HRB400 (层高超高施工费自行考虑)，质监要求的抱箍、腰梁与砼主体结构的钢筋连接方式自行考虑 2、规格：Φ12mm内 3、钢筋性能指标要求详见设计说明	t	24.479	5530.61	135383.80	
28	010515001003	现浇构件钢筋	1、钢筋种类：HRB400 (层高超高施工费自行考虑,电渣压力焊另计,另外其它接头按设计及规范要求自行考虑) 2、规格：Φ25mm内 3、钢筋性能指标要求详见设计说明	t	42.437	4552.21	193182.14	
29	010515001004	现浇构件钢筋	1、钢筋种类：HRB400E (层高超高施工费自行考虑)，质监要求的抱箍、腰梁与砼主体结构的钢筋连接方式自行考虑 2、规格：Φ12mm内 3、钢筋性能指标要求详见设计说明	t	15.888	5421.47	86136.32	
30	010515001005	现浇构件钢筋	1、钢筋种类：HRB400E (层高超高施工费自行考虑)，质监要求的抱箍、腰梁与砼主体结构的钢筋连接方式自行考虑 2、规格：Φ25mm内 3、钢筋性能指标要求详见设计说明	t	10.205	4565.98	46595.83	
31	010515001006	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：综合 2、部位：墙体内钢筋加固	t	0.981	7144.22	7008.48	
本页小计							469819.91	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
32	010515001007	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HPB300 ， Φ4钢筋网 2、部位：楼面、屋面钢筋网	t	0.01	6562.36	65.62	
33	010516003001	电渣压力焊接头	1、规格：墙、柱纵向钢筋	个	306	8.80	2692.80	
34	010516003002	机械连接	1、连接方式：直螺纹 2、规格：Φ25mm内	个	1705	15.06	25677.30	
35	010516002002	预埋铁件	1、铁件制作安装 2、螺栓、铁件、埋件制作、表面处理、运输 3、螺栓、铁件、埋件安装	t	0.172	14554.36	2503.35	
		分部小计					499245.64	
		0106 金属结构工程						
36	010606008001	钢梯	钢梯\爬式\踏步式\制作\安装油漆 1、构件部位:详设计图纸 2、材质：型钢综合考虑 3、除锈方式：综合考虑 4、制作方式：现场制作拼装或工厂制作整体预装综合考虑 5、面层处理：基层刷防锈漆，面层面漆 6、其他要求：满足设计、规范、施工、验收要求	t	0.045	5883.73	264.77	
37	010606013002	盖板	1、部位：截水沟盖板 2、构件名称：不锈钢成品盖板	m2	1.92	559.62	1074.47	
38	010606013004	盖板	1、部位：集水井 2、成品铸钢盖板	m2	12.16	459.62	5588.98	
		分部小计					6928.22	
		0108 门窗工程						
本页小计							37867.29	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
39	010802001004	金属门	1、门代号及洞口尺寸：铝合金平开门BLM1222,1200*2200mm 2、门框或扇外围尺寸：75系列隔热铝合金框型材,门框型材壁厚2.2mm 3、玻璃品种、厚度：6高透Low-E+12Ar+6+12Ar+6(暖边) 4、含五金配件 5、具体要求详见图纸	樘	2	2030.92	4061.84	
40	010802003002	钢质防火门	1、钢质乙级防火防盗门 2、门代号及洞口尺寸：YFHDM1122,1100*2200mm 3、含五金配件 4、具体详见施工图设计	樘	22	1439.14	31661.08	
41	010802003012	钢质防火门	1、钢质乙级防火门 2、门代号及洞口尺寸：FM乙1122,1100*2200mm 3、含五金配件 4、具体详见施工图设计	樘	2	1439.14	2878.28	
42	010802003003	钢质防火门	1、钢质甲级防火门 2、门代号及洞口尺寸：FM甲1522,1500*2200mm 3、含五金配件 4、具体详见施工图设计	樘	6	2026.49	12158.94	
43	010802003011	钢质防火门	1、钢质甲级防火防盗门 2、门代号及洞口尺寸：FM甲1223,1200*2300mm 3、含五金配件 4、具体样式及做法详见施工图设计	樘	1	1694.87	1694.87	
44	010802003004	钢质防火门	1、钢质甲级防火门，带门禁 2、门代号及洞口尺寸：FM甲1223禁,1200*2300mm 3、含五金配件 4、具体详见施工图设计	樘	5	1721.64	8608.20	
本页小计							61063.21	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区23#楼地下　　堂前人家东区项目施工　　第8页 共17页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计					61063.21	
		0109 屋面及防水工程						
45	010902001001	屋面卷材防水	1、部位：地库种植顶板 2、卷材品种、规格、厚度：4.0厚SBS改性沥青耐根穿刺防水卷材(复合铜胎基)，遇墙上翻至室外地坪标高500mm	m2	49.39	118.54	5854.69	
46	010902002001	屋面涂膜防水	1、部位：地库种植顶板 2、防水膜品种：2.0厚非固化橡胶沥青防水材料	m2	49.39	44.72	2208.72	
47	010904002004	楼（地）面涂膜防水	1、部位：桩头防水 2、防水膜品种：水泥基渗透结晶型防水涂料 3、做法详见10J301第59页，节点1	m2	181.37	32.52	5898.15	
48	010904003001	楼（地）面砂浆防水（防潮）	1、部位：桩头防水 2、防水膜品种：20厚1:2聚合物水泥砂浆防水层 3、做法详见10J301第59页，节点1	m2	181.37	31.77	5762.12	
49	011003001001	隔离层	1、隔离层部位：地库种植顶板 2、隔离层做法：20厚 DS M15 砂浆(1:3水泥砂浆)隔离层	m2	33.13	22.39	741.78	
本页小计							20465.46	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
50	010902003009	屋面刚性层	1、刚性层厚度：地库种植顶板 2、回填土 (详见市政及景观图纸，另计) 3、聚酯无纺土工布(单位面积质量不小于 200g/m,搭接宽度200mm，沿种植挡墙向上铺设至种植土高度一致) 4、100厚级配碎石(粒径 10-25mm)排(蓄) 水层,设排水盲管接入就近市政雨水井 5、70厚C20细石砼,双向4@150钢筋网片(间距@4m设缝、缝宽20mm,缝内嵌密防水油膏) （钢筋网另计） 6、20厚 DS M15 砂浆(1:3 水泥砂浆)找平层 7、30 厚(最薄处)LC5.0 轻骨料混凝土找坡层,坡度2%	m2	33.13	155.84	5162.98	
51	010903002002	墙面涂膜防水	1、部位：地下室楼梯墙面外侧外露部位 2、防水膜品种：1.5厚聚合物水泥防水涂料	m2	22.62	30.74	695.34	
52	010903002004	墙面涂膜防水	1、部位：地下室电梯厅 2、涂膜厚度、遍数：1.0厚水泥基渗透结晶防水涂料(每平方米不少于1.5kg)	m2	323.18	25.80	8338.04	
53	010904001001	楼（地）面卷材防水	1、部位：地下室底板 2、卷材品种、规格、厚度：1.5厚预铺反粘防水卷材(高分子膜基)	m2	902.21	54.83	49468.17	
本页小计							63664.53	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
54	010904002001	楼（地）面涂膜防水	1、部位：地下室底板 2、防水膜品种：2.0厚JS-Ⅱ型聚合物水泥基防水涂料 (每平方米不少于1.5kg)	m2	902.21	30.74	27733.94	
55	010904002002	楼（地）面涂膜防水	1、部位：配电间、弱电间、排烟、送风机房 2、涂膜厚度、遍数：1.0厚水泥基渗透结晶防水涂料 (每平方米不少于1.5kg),遇墙上翻300	m2	101.9	19.09	1945.27	
56	010904002003	楼（地）面涂膜防水	1、部位：电梯基坑、集水坑 2、涂膜厚度、遍数：1.0厚水泥基渗透结晶防水涂料 (每平方米不少于1.5kg）	m2	171.28	19.09	3269.74	
57	010904004001	楼（地）面变形缝	1、止水带材料种类：止水钢板300mm*3mm	m	42.68	77.37	3302.15	
		分部小计					120381.09	
		0111 楼地面装饰工程						
58	010404001002	垫层	1、垫层材料种类、配合比、厚度：铺设80mm厚40-80石子滤水 2、部位：配电间、弱电间排烟、送风机房、地下一层储藏室、走道、前室电梯厅、楼梯间地面	m3	26.33	368.04	9690.49	
59	011101006006	平面砂浆找平层	1、高密度防水膜满铺(搭接采用热焊接) 2、部位：配电间、弱电间排烟、送风机房、地下一层储藏室、走道、前室电梯厅、楼梯间地面	m2	406.28	4.41	1791.69	
60	011101001001	水泥砂浆楼地面	1、部位：电梯基坑、集水坑 2、面层厚度、砂浆配合比：20厚 DS M 20 砂浆 (1:2.5水泥砂浆) 面层,表面撒适量水泥粉抹压平整	m2	33.72	22.73	766.46	
本页小计							48499.74	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
61	011101003002	细石混凝土楼地面	1、部位：配电间、弱电间排烟、送风机房 2、40厚C25细石混凝土面层,表面撒1:1水泥砂子,随浆收光	m2	77.27	39.54	3055.26	
62	011101003004	细石混凝土楼地面	1、部位：配电间、弱电间排烟、送风机房、地下一层储藏室、走道、前室电梯厅、楼梯间 2、界面剂 1 道 3、80厚C25现浇面层,内配Φ6@250钢筋网片,每隔6m设3宽缝,内嵌防水油膏,随浆收光,排水沟(或集水井)附近1m范围0.5%找坡。 （钢筋网另计）	m2	406.28	111.06	45121.46	
63	011106004001	水泥砂浆楼梯面层	1、50厚DSM20（1:2.5）水泥砂浆面层 2、踏步预留10*10*800防滑槽两道 3、界面剂一道 4、钢筋混凝土板表面清扫干净	m2	42.57	136.37	5805.27	
64	011105001001	水泥砂浆踢脚线	1、水泥砂浆踢脚线 2、8厚DP M20砂浆(1:2.5水泥砂浆)抹光 3、8厚DP M15砂浆(1:3水泥砂浆)打底并划出纹道 4、界面剂1道 5、水泥砂浆局部修补墙体 6、基层墙体	m	596.38	10.76	6417.05	
		分部小计					72647.68	
		0112 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
65	011201001001	墙面一般抹灰	1、墙体类型：墙面 2、界面剂一道	m2	2240.62	4.09	9164.14	
本页小计							69563.18	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
66	011201001004	墙面一般抹灰	1、墙体类型：地下室楼梯墙面外侧外露部位 2、底层厚度、砂浆配合比：9厚 DP M15 砂浆(1:3 水泥砂浆)抹平 3、面层厚度、砂浆配合比：5厚聚合物水泥防水砂浆(干粉型)	m2	22.62	41.15	930.81	
67	011201001017	墙面一般抹灰	1、墙体类型：配电间、弱电间、排烟、送风机房、地下储藏室、走道内墙面 2、底层厚度、砂浆配合比：8厚 DP M5 砂浆(1:1:6水泥石灰膏砂浆)打底抹平 3、基层墙体(钢筋混凝土墙刷素水泥浆(加建筑胶)一道	m2	3107.98	29.77	92524.56	
68	011201001018	墙面一般抹灰	1、墙体类型：地下室电梯厅内墙面 2、底层厚度、砂浆配合比：12厚 DP M 15 砂浆(1:3 水泥砂浆)打底找平 3、基层墙体(钢筋混凝土墙刷素水泥浆(加建筑胶)一道	m2	323.18	34.90	11278.98	
69	011201001019	墙面一般抹灰	1、墙体类型：地下室管道井 2、底层厚度、砂浆配合比：15厚DP M5 砂浆(1:1:6 水泥石膏砂浆)打底找平 3、基层墙体(钢筋混凝土墙刷素水泥浆(加建筑胶)一道	m2	41	33.84	1387.44	
70	011201001009	墙面一般抹灰	1、墙体类型：电梯基坑 2、面层厚度、砂浆配合比：20厚 DS M 20 砂浆(1:2.5水泥砂浆)面层,随浆收光	m2	137.56	40.59	5583.56	
本页小计							111705.35	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
71	011201001020	墙面一般抹灰	1、墙体类型：楼梯间内墙面 2、底层厚度、砂浆配合比：8厚DP M15砂浆(1:3 水泥砂浆)刮糙 3、面层厚度、砂浆配合比：7厚DP M15砂浆(1:3 水泥砂浆)罩面,压入一道钢丝网 4、基层墙体(钢筋混凝土墙刷素水泥浆(加建筑胶)一道	m2	174.14	59.77	10408.35	
72	011201001015	墙面一般抹灰	1、部位：不同墙体材料交接处 2、钢丝网	m2	108.86	17.57	1912.67	
73	011201001016	墙面一般抹灰	1、部位:楼梯间 ， 2、增强处理:满铺镀锌钢丝网10mm*10mm	m2	38.93	23.58	917.97	
		分部小计					134108.48	
		0113 天棚工程						
74	011301001001	天棚抹灰	1、部位：地下一层储藏室、杂物间天棚 2、钢筋混凝土楼板,表面清扫干净 3、素水泥浆一道甩毛(内掺建筑胶)	m2	270.33	2.97	802.88	
		分部小计					802.88	
		0114 油漆、涂料、裱糊工程						
75	011407001003	墙面喷刷涂料	1、喷刷涂料部位：配电间、弱电间、排烟、送风机房、地下储藏室、走道、楼梯间内墙面 2、刮腻子要求：3厚耐水腻子分遍找平 3、涂料品种、喷刷遍数：无机防霉防潮内墙涂料(一底两面,需耐擦洗,涂料必须使用低(无) VOCs 含量的涂料)	m2	3282.12	35.11	115235.23	
76	011407002003	天棚喷刷涂料	1、喷刷涂料部位：储藏室、杂物间天棚 2、刮腻子要求：3厚耐水腻子分遍找平 3、涂料品种、喷刷遍数：无机防霉防潮涂料一底一面(A级燃烧性能)	m2	270.33	33.26	8991.18	
本页小计							138268.28	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
77	011407002004	天棚喷刷涂料	1、喷刷涂料部位：地下室楼梯间、设备间天棚 2、刮腻子要求：3厚耐水腻子分遍找平 3、涂料品种、喷刷遍数：无机防霉防潮内墙涂料 (一底两面,需耐擦洗,涂料必须使用低(无) VOCs 含量的涂料)	m2	88.83	37.94	3370.21	
78	011404002002	踢脚线油漆	1、腻子种类：3厚耐水腻子分遍找平 2、油漆品种、刷漆遍数：120高深灰色无机防霉防潮内墙涂料 (一底两面,需耐擦洗,涂料必须使用低(无) VOCs 含量的涂料)	m	596.38	9.84	5868.38	
		分部小计					133465.00	
		0115 其他装饰工程						
79	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	1、楼梯栏杆，高900mm 2、扶手材料种类、规格：Φ60*3不锈钢管扶手 3、栏杆材料种类、规格：Φ60*3不锈钢管立柱 4、栏板材料种类、规格、颜色：Φ38*2不锈钢管立杆 5、含预埋铁件 6、具体详见施工图设计	m	31	484.05	15005.55	
		分部小计					15005.55	
		分部分项合计					1882343.96	
1	011701001005	综合脚手架	1、地下室层高超过5M，在8.0M内，承插型盘扣式脚手	m2	407.15	62.29	25361.37	
2	011701006003	满堂脚手架	1、搭设高度：8m以内砼浇捣脚手架 2、脚手架材质：承插型盘扣式脚手架	m2	407.15	9.64	3924.93	
3	011702001004	基础	1、基础类型：筏板、承台、集水坑砖胎膜	m2	33.1	194.40	6434.64	
4	011702001001	基础	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C20	m2	14.82	91.79	1360.33	
本页小计							61325.41	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
5	011702001002	基础	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35 抗渗等级P8 3、包括集水坑、电梯基坑	m2	228.95	62.58	14327.69	
6	011702002001	矩形柱	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35 3、柱高：8.0m内	m2	41.57	117.00	4863.69	
7	011702003001	构造柱	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25	m2	199.16	98.43	19603.32	
8	011702004001	异形柱	1、柱形状：L、T型柱 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C35 4、柱高：8.0m内	m2	35.66	193.05	6884.16	
9	011702006001	矩形梁	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35，高8m内 3、采用承插型盘扣式模板支撑	m2	2.5	141.30	353.25	
10	011702008001	圈梁	1、部位：窗台板、腰梁 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C25	m2	68.33	72.06	4923.86	
11	011702008003	圈梁	1、部位：门槛砼翻边 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C20	m2	4.38	72.06	315.62	
12	011702009001	过梁	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25	m2	17.6	96.34	1695.58	
13	011702011001	直形墙	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35抗渗等级P8 3、墙厚：300mm 4、墙高：8m内 5、部位：地下室外墙	m2	257.38	102.42	26360.86	
本页小计							79328.03	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
14	011702011002	直形墙	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35 3、墙高：8.0m内 4、部位：地下室内墙	m2	1589.25	89.01	141459.14	
15	011702011007	直形墙	1、部位：电梯井壁 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C35 4、墙厚：200mm以内 5、墙高：8.0m内	m2	268.97	60.49	16270.00	
16	011702014002	有梁板	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35 3、板厚：200mm内 4、层高：8.0m内 5、采用承插型盘扣式模板支撑	m2	490.02	120.85	59218.92	
17	011702014003	有梁板	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35 3、板厚：200mm以外 4、层高：8.0m内 5、采用承插型盘扣式模板支撑	m2	39.19	135.32	5303.19	
18	011702024001	楼梯	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35	m2	42.57	244.70	10416.88	
19	011702025001	其他现浇构件	1、构件的类型：门窗抱框 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C25	m2	73.9	104.68	7735.85	
20	011702027001	台阶	1、混凝土台阶模板	m2	8.8	41.75	367.40	
21	011702030001	后浇带	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C40抗渗等级P8 3、采用膨胀混凝土及抗裂纤维 4、墙厚：各规格外墙 5、墙高：3.6m内	m2	8.2	67.14	550.55	
本页小计							241321.93	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区23#楼地下　　堂前人家东区项目施工　　第17页 共17页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
22	011702030002	后浇带	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C40抗渗等级P8 3、采用膨胀混凝土及抗裂纤维 4、板厚：300mm内 5、部位：地下室顶板	m2	16.49	381.35	6288.46	
		单价措施合计					364019.69	
本页小计							6288.46	
合　　计							2246363.65	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区23#楼地下　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	011707001001	安全文明施工费		100.000	76601.00			
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	3.100	69637.27			
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.310	6963.73			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区23#楼地下　　堂前人家东区项目施工　　第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.650	37065.00			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.050	1123.18			建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区23#楼地下　　堂前人家东区项目施工　　第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.150	3369.55			现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。
合　计					118158.73			

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：堂前人家东区23#楼地下　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共1页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合　计				

暂列金额明细表

工程名称：堂前人家东区23#楼地下　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共1页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：堂前人家东区23#楼地下　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共1页

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±(元)		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：堂前人家东区23#楼地下　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共1页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注

规费、税金项目计价表

工程名称：堂前人家东区23#楼地下　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	88196.69	100.000	88196.69
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	2364522.38	3.200	75664.72
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	2364522.38	0.530	12531.97
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	2364522.38		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	2452719.07	9.000	220744.72
合　计					308941.41

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区23#楼地下　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共5页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	01010100	钢筋	综合	t	0.0306	3316.00	101.47	
2	01010100~11	钢筋	综合	t	0.04725	3316.00	156.68	
3	01010100~2	钢筋HRB400	12mm内	t	24.96858	3374.00	84243.99	
4	01010100~3	钢筋HRB400	25mm内	t	43.28574	3180.50	137670.30	
5	01010100~5	HPB300 12mm以内	综合	t	1.00062	3316.00	3318.06	
6	01010100~6	钢筋HRB400E	25mm内	t	10.4091	3194.00	33246.67	
7	01010100~7	钢筋HRB400E	12mm内	t	16.20576	3267.00	52944.22	
8	01010300	冷轧带肋钢筋		t	0.0102	3316.00	33.82	
9	01050101	钢丝绳		kg	0.0009	5.75	0.01	
10	01270100	型钢		t	0.182406	3236.00	590.27	
11	01270100~6	止水钢板	3mm	t	0.324368	3336.00	1082.09	
12	01630201	钨棒	精制	kg	1.798	557.41	1002.22	
13	02090101	塑料薄膜		m2	2081.8316	0.69	1436.46	
14	02110927	接头板材	PVC	kg	0.133346	22.30	2.97	
15	02270105	白布		m2	0.0009	4.00		
16	02310101~1	无纺布		m2		2.00		
17	03032113	塑料胀管螺钉		套	2499.955	0.09	225.00	
18	03052109	对拉螺栓(止水螺栓)		kg	1801.55359	5.66	10196.79	
19	03270202	砂纸		张	0.0459	0.94	0.04	
20	03410205	电焊条	J422	kg	265.1859	4.92	1304.71	
21	03410205~4	电焊条	J422	kg	11.4036	4.92	56.11	
22	03430205	不锈钢焊丝	1Cr18Ni9Ti	kg	4.433	38.59	171.07	
23	03450200	焊剂		kg	95.778	3.43	328.52	
24	03510201	钢钉		kg	5.90288	6.00	35.42	
25	03510701	铁钉		kg	662.085128	4.66	3085.32	
26	03510701~1	铁钉		kg	4.59297	4.66	21.40	
27	03510705	铁钉	70mm	kg	10.400768	4.66	48.47	
28	03550101	钢丝网		m2	191.554	9.80	1877.23	
29	03550101~1	钢丝网		m2	162.569	9.80	1593.18	
30	03550120	热镀锌钢丝网		m2	59.73	9.80	585.35	
31	03550411	钢板网	δ0.8	m2	12.67875	9.80	124.25	
32	03570216	镀锌铁丝	8#	kg	206.779271	4.52	934.64	
33	03570216~1	镀锌铁丝	8#	kg	0.00945	4.52	0.04	
34	03570237	镀锌铁丝	22#	kg	396.32611	4.52	1791.39	
35	03610207	直螺纹套筒接头	Φ25以内	个	1739.1	6.00	10434.60	
36	03633315	合金钢钻头	一字型	根	10.44043	6.86	71.62	
37	04010611	水泥	32.5级	kg	1117.325112	0.26	293.86	
38	04010701	白水泥		kg	2515.93554	0.60	1509.56	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区23#楼地下　　堂前人家东区项目施工　　第2页 共5页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
39	04030105	细砂		t	0.09939	116.57	11.59	
40	04050203	碎石	5～16mm	t	3.55716	155.43	552.89	
41	04050207~1	碎石	5～40mm	t	48.91095	155.43	7602.23	
42	04090602	滑石粉		kg	21.4698	0.53	11.38	
43	04090801	石膏粉	325目	kg	302.22624	0.36	108.80	
44	04135500	标准砖	240×115×53	百块	108.3844	53.00	5744.37	
45	04135535	配砖	190×90×40	m3	2.12147	862.57	1829.92	
46	04150113~4	B06、A5.0粉煤灰加气混凝土砌块		m3	1.43116	330.49	472.98	
47	04150115	蒸压加气混凝土砌块	600×250×200	m3	156.37357	362.43	56674.47	
48	05030600	普通木成材		m3	0.004524	1372.08	6.21	
49	05250501	木柴		kg	914.12982	0.94	859.28	
50	08230105	玻璃纤维网格布		m2	-1054.3062	1.80	-1897.75	
51	08230121	耐碱玻璃纤维网格布		m2	1054.3062	1.80	1897.75	
52	09090813~10	铝合金全玻平开门75系列	6高透Low-E+12Ar+6+12Ar+6(暖边)	m2	5.1216	680.00	3482.69	
53	09090813~2	钢质乙级防火防盗门		m2	51.6428	500.00	25821.40	
54	09090813~3	钢质甲级防火门		m2	21.8832	520.00	11379.26	
55	09090813~4	钢质甲级防火门，带门禁		m2	13.386	530.00	7094.58	
56	09090813~5	钢质乙级防火门		m2	4.6948	500.00	2347.40	
57	09493560	镀锌铁脚		个	727.956	1.46	1062.82	
58	10031503	钢压条		kg	49.4832	4.29	212.28	
59	10230906	不锈钢盖	Φ63	只	178.901	4.29	767.49	
60	11010304~3	无机防霉防潮内墙涂料		kg	1720.2676	12.00	20643.21	
61	11030303~1	防锈漆		kg	0.1485	12.46	1.85	
62	11030303~2	防锈漆		kg	0.420402	12.46	5.24	
63	11030304	红丹防锈漆		kg	0.0657	12.46	0.82	
64	11030734~5	非固化橡胶沥青防水涂料		kg	67.86186	9.32	632.47	
65	11030735~3	非固化橡胶沥青防水涂料		kg	105.15131	9.32	980.01	
66	11030740	聚合物水泥防水涂料	JS-Ⅱ型	kg	2706.63	6.85	18540.42	
67	11030740~1	聚合物水泥防水涂料		kg	67.86	6.85	464.84	
68	11030746	水泥基渗透结晶防水涂料		kg	1344.828	11.19	15048.63	
69	11111715	酚醛清漆		kg	2.003848	11.15	22.34	
70	11410304	环氧树脂	618	kg	4.65	27.44	127.60	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区23#楼地下　　堂前人家东区项目施工　　第3页 共5页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
71	11430327	大白粉		kg	323.69604	0.73	236.30	
72	11570552~1	1.5厚预铺反粘防水卷材(高分子膜基)		m2	1127.7625	25.81	29107.55	
73	11570552~3	SBS改性沥青耐根穿刺防水卷材(复合铜胎基)	δ4mm	m2	61.7375	81.99	5061.86	
74	11573505	石油沥青油毡	350#	m2	34.7865	3.34	116.19	
75	11590914	硅酮密封胶		L	14.4594	68.60	991.91	
76	11592505	SBS封口油膏		kg	58.9992	6.00	354.00	
77	11592517	建筑油膏		kg	1706.375664	3.00	5119.13	
78	11592705	APP高强嵌缝膏		kg	12.22497	7.55	92.30	
79	12003~1	水泥砂浆 M7.5(干拌（混）砂浆)(砌筑DM)		t	2.952495	113.77	335.91	
80	12030107	油漆溶剂油		kg	0.544392	12.01	6.54	
81	12030107~1	油漆溶剂油		kg	0.03195	12.01	0.38	
82	12310303	二甲苯		kg	6.4207	5.06	32.49	
83	12330300	界面剂		kg	4511.75932	1.29	5820.17	
84	12330505	APP及SBS基层处理剂		kg	337.818	6.86	2317.43	
85	12333551	PU发泡剂		L	26.1765	25.73	673.52	
86	12370305~1	氧气		m3	7.55682	2.98	22.52	
87	12370310	氩气		m3	12.493	7.81	97.57	
88	12370331	石油液化气		kg	2.56828	5.83	14.97	
89	12370336~1	乙炔气		m3	3.283308	11.71	38.45	
90	12410142	改性沥青粘结剂		kg	1208.9614	6.77	8184.67	
91	12410703	羧甲基纤维素		kg	1.43132	2.14	3.06	
92	12413501	胶水		kg	0.041534	10.72	0.45	
93	12413518	901胶		kg	1230.769896	2.14	2633.85	
94	13010303	石棉板		m2	6.12	5.15	31.52	
95	13070313~3	无纺布		m2	37.1056	2.23	82.75	
96	13070313~5	高密度防水膜满铺(搭接采用热焊接)		m2	455.0336	2.23	1014.72	
97	14040915	镜面不锈钢管	Φ31.8×1.2	m	176.483	25.55	4509.14	
98	14040922	镜面不锈钢管	Φ63.5×1.5	m	32.86	56.60	1859.88	
99	14040925	镜面不锈钢管	Φ76.2×1.5	m	32.86	70.75	2324.85	
100	14310106	塑料管	dn20	m	710.09335	3.11	2208.39	
101	14313511~1	排水盲管	DN100	m	11.0393	6.50	71.76	
102	15371708	镀锌铁丝U形卡		个	298.298	0.18	53.69	
103	15372103-1	塑料卡		个	10295.67	0.17	1750.26	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区23#楼地下　　堂前人家东区项目施工　　第4页 共5页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
104	301023	水泥	32.5级	kg	1.854	0.24	0.44	
105	31150101	水		m3	1651.55432	4.57	7547.60	
106	31150701	煤		kg	1828.25964	0.94	1718.56	
107	32010502	复合木模板	18mm	m2	755.91483	32.59	24635.26	
108	32010502~1	复合木模板	18mm	m2	80.8764	32.59	2635.76	
109	32011111	组合钢模板		kg	2.86	4.29	12.27	
110	32020115	卡具		kg	510.700799	4.08	2082.13	
111	32020132	钢管支撑		kg	1620.338761	3.41	5517.25	
112	32030303	脚手钢管		kg	641.725401	3.41	2185.07	
113	32030504	底座		个	3.371202	4.12	13.89	
114	32030513	脚手架扣件		个	104.739338	4.89	512.18	
115	32090101	周转木材		m3	11.044955	1586.47	17522.49	
116	32090101~1	周转木材		m3	1.134668	2802.00	3179.34	
117	32090101~2	周转木材		m3	0.00018	3137.85	0.56	
118	32090101~3	周转木材		m3	0.217366	3137.85	682.06	
119	33012315-1~1	不锈钢成品盖板		m2	1.92	550.00	1056.00	
120	33012315-1~4	成品铸钢盖板		m2	12.16	450.00	5472.00	
121	401035	周转木材		m3	0.001236	1071.08	1.32	
122	511533	铁钉		kg	0.01236	3.09	0.04	
123	613206	水		m3	0.67362	2.72	1.83	
124	80010106~1	水泥砂浆 M10(干拌（混）砂浆)(砌筑DM)		t	5.30222	334.48	1773.49	
125	80010121~1	水泥砂浆 1:1(干拌（混）砂浆)(地面DS)		t	0.689635	352.22	242.90	
126	80010123~11	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)		t	15.973267	332.70	5314.31	
127	80010124~1	水泥砂浆 1:2.5(干拌（混）砂浆)(地面DS)		t	5.536257	342.46	1895.95	
128	80010124~2	水泥砂浆 1:2.5(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)		t	5.079403	381.50	1937.79	
129	80010125~1	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(地面DS)		t	4.742722	332.70	1577.90	
130	80010125~4	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)		t	12.284178	354.00	4348.60	
131	80050104~1	混合砂浆 M5(干拌（混）砂浆)(砌筑DM)		t	24.274513	314.96	7645.50	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区23#楼地下　　堂前人家东区项目施工　　第5页 共5页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
132	80050104~2	混合砂浆 M5 (干拌（混）砂浆)		t	3.0121	314.96	948.69	
133	80050125~2	混合砂浆 1:1:6 (干拌（混）砂浆)(抹灰DP)		t	44.64537	324.72	14497.24	
134	80090312	聚合物面层砂浆		m3	3.776774	950.00	3587.94	
135	80210105-2~1	C25预拌非泵送细石砼		m3	3.121708	412.15	1286.61	
136	80212103	预拌混凝土 (泵送型) C20		m3	70.4004	409.89	28856.42	
137	80212106	预拌混凝土 (泵送型) C35		m3	345.044597	467.56	161329.05	
138	80212106~1	预拌混凝土 (泵送型) C35	抗渗	m3	23.92704	482.56	11546.23	
139	80212114	预拌混凝土 (非泵送型) C15		m3	5.520333	374.40	2066.81	
140	80212115	预拌混凝土 (非泵送型) C20		m3	2.787256	392.15	1093.02	
141	80212116	预拌混凝土 (非泵送型) C25		m3	63.249736	409.89	25925.43	
142	80212305~6	预拌防水混凝土 P8(泵送型) C35		m3	754.3104	482.56	364000.03	
143	80212305~7	预拌防水混凝土 P8(泵送型) C40	采用膨胀混凝土及抗裂纤维	m3	23.562	500.30	11788.07	
144	80212325~2	预拌防水混凝土 P8(泵送型)C40	采用膨胀混凝土及抗裂纤维	m3	4.2126	500.30	2107.56	
145	80271105~2	LC5.0 轻骨料混凝土找坡层		m3	1.013778	350.00	354.82	
146	B10017	砼七五砖190*90*40mm		百块	65.6934	31.00	2036.50	
147	CL-D00001	抗裂纤维		m3	763.64	20.00	15272.80	
合计							1354405.16	

单位工程招标控制价表

工程名称：堂前人家东区24#楼地下　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共1页

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	2127968.27	
1.1	人工费	419559.08	
1.2	材料费	1465230.53	
1.3	施工机具使用费	40683.21	
1.4	企业管理费	147291.71	
1.5	利润	55203.74	
2	措施项目费	530169.95	
2.1	单价措施项目费	397338.80	
2.2	总价措施项目费	132831.15	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	86112.97	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	99148.55	
5	税金	248155.81	
招标控制价合计=1+2+3+4+5-甲供材料费_含设备/1.01		3005442.58	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区24#楼地下　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共17页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		0103 桩基工程						
1	010301004001	截（凿）桩头	1、桩类型：灌注桩 2、桩头截面、高度：直径700mm 3、混凝土强度等级：水下C35 4、具体详见施工图设计	m3	48.99	360.77	17674.12	
		分部小计					17674.12	
		0104 砌筑工程						
2	010401001001	砖基础	1、砖品种、规格、强度等级：MU20淤泥烧结砖 2、基础类型：直形砖基础 3、砂浆强度等级：M10水泥砂浆	m3	12.52	614.49	7693.41	
3	010401008001	填充墙	1、砖品种、规格、强度等级：B06、A5.0粉煤灰加气混凝土砌块 2、墙体类型：地下室隔墙100mm 3、砂浆强度等级、配合比：Ma5.0级专用砂浆	m3	1.42	593.46	842.71	
4	010401008007	填充墙	1、砖品种、规格、强度等级：B06、A5.0粉煤灰加气混凝土砌块 2、墙体类型：地下室隔墙200mm 3、砂浆强度等级、配合比：Ma5.0级专用砂浆	m3	132.29	588.06	77794.46	
5	010401012001	零星砌砖	1、零星砌砖名称、部位：砖砌隔仓 2、砖品种、规格、强度等级：75水泥实心砖 3、砂浆强度等级、配合比：DMM7.5预拌砂浆	m3	6.69	652.98	4368.44	
		分部小计					90699.02	
		0105 混凝土工程						
6	010501001001	垫层	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C20	m3	70.78	508.57	35996.58	
本页小计							144369.72	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
7	010501004001	满堂基础	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35 抗渗等级P8 3、包括集水坑、电梯基坑 4、采用补偿收缩混凝土，补偿收缩混凝土应添加氧化镁膨胀剂,氧化镁膨胀剂配比掺量(6%~8%),28d限制膨胀率对于底板、顶板不小于0.015%,外墙板、水池侧板和后浇带部位不小0.020%。氧化镁膨胀剂的选择与使用按《混凝土用氧化镁膨胀剂应用技术规程》T/CECS 540-2018,具体掺量均根据产品说明书及试验结果确定调整。 5、补偿收缩混凝土还应掺入0.6~1.2 kg/m3 的抗裂纤维。	m3	854.21	567.05	484379.78	
8	010502001001	矩形柱	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C45 3、柱高：8.0m内	m3	2.73	666.73	1820.17	
9	010502002001	构造柱	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25	m3	11.14	773.54	8617.24	
10	010502003001	异形柱	1、柱形状：L、T型柱 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C45 4、柱高：8.0m内	m3	3.02	689.56	2082.47	
11	010503002001	矩形梁	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35	m3	2.21	592.26	1308.89	
12	010503004001	圈梁	1、部位：窗台板、腰梁 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C25	m3	5.94	631.45	3750.81	
本页小计							501959.36	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
13	010503004003	圈梁	1、部位：门槛砼翻边 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C20	m3	0.42	613.35	257.61	
14	010503005001	过梁	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25	m3	0.97	698.16	677.22	
15	010504001001	直形墙	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C45 3、墙高：8.0m内 4、部位：地下室内墙	m3	170.74	617.79	105481.46	
16	010504001006	直形墙	1、部位：电梯井壁 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C45 4、墙高：8.0m内	m3	19.87	740.91	14721.88	
17	010504004001	挡土墙	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C45抗渗等级P8 3、墙厚：300mm 4、墙高：8m内 5、部位：地下室外墙 6、采用补偿收缩混凝土，补偿收缩混凝土应添加氧化镁膨胀剂,氧化镁膨胀剂配比掺量(6%~8%),28d限制膨胀率对于底板、顶板不小于0.015%,外墙板、水池侧板和后浇带部位不小0.020%。氧化镁膨胀剂的选择与使用按《混凝土用氧化镁膨胀剂应用技术规程》T/CECS 540-2018,具体掺量均根据产品说明书及试验结果确定调整。 5、补偿收缩混凝土还应掺入0.6~1.2 kg/m3 的抗裂纤维。	m3	134.24	652.67	87614.42	
本页小计							208752.59	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
18	010505001002	有梁板	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35 3、板厚：200mm内 4、层高：8.0m内	m3	85.24	576.83	49168.99	
19	010505001003	有梁板	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35 3、板厚：200mm以外 4、层高：8.0m内	m3	9.29	576.83	5358.75	
20	010506001001	直形楼梯	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35	m2	42.79	100.08	4282.42	
21	010507007001	其他构件	1、构件的类型：门窗抱框 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C25	m3	3.74	639.42	2391.43	
22	010507004001	台阶	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C15	m2	8.8	360.53	3172.66	
23	010508001001	后浇带	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C40 抗渗等级P8（微膨胀） 3、采用膨胀混凝土及抗裂纤维 4、部位：底板	m3	26.39	636.93	16808.58	
24	010508001010	后浇带	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C40抗渗等级P8 3、采用膨胀混凝土及抗裂纤维 4、墙厚：各规格外墙 5、墙高：3.6m内	m3	2.45	691.44	1694.03	
25	010508001009	后浇带	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C40抗渗等级P8 3、采用膨胀混凝土及抗裂纤维 4、板厚：300mm内 5、部位：地下室顶板	m3	3.04	636.93	1936.27	
本页小计							84813.13	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
26	011702030004	后浇带	1、材料品种、规格：钢丝网片 2、部位：后浇带	m2	82.32	27.87	2294.26	
		分部小计					833815.92	
		0105 钢筋工程						
27	010515001002	现浇构件钢筋	1、钢筋种类：HRB400 (层高超高施工费自行考虑)，质监要求的抱箍、腰梁与砼主体结构的钢筋连接方式自行考虑 2、规格：Φ12mm内 3、钢筋性能指标要求详见设计说明	t	25.66	5530.61	141915.45	
28	010515001003	现浇构件钢筋	1、钢筋种类：HRB400 (层高超高施工费自行考虑,电渣压力焊另计,另外其它接头按设计及规范要求自行考虑) 2、规格：Φ25mm内 3、钢筋性能指标要求详见设计说明	t	54.227	4552.21	246852.69	
29	010515001004	现浇构件钢筋	1、钢筋种类：HRB400E (层高超高施工费自行考虑)，质监要求的抱箍、腰梁与砼主体结构的钢筋连接方式自行考虑 2、规格：Φ12mm内 3、钢筋性能指标要求详见设计说明	t	22.6	5421.47	122525.22	
30	010515001005	现浇构件钢筋	1、钢筋种类：HRB400E (层高超高施工费自行考虑)，质监要求的抱箍、腰梁与砼主体结构的钢筋连接方式自行考虑 2、规格：Φ25mm内 3、钢筋性能指标要求详见设计说明	t	17.103	4565.98	78091.96	
31	010515001006	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：综合 2、部位：墙体内钢筋加固	t	0.82	7144.22	5858.26	
本页小计							597537.84	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
32	010515001007	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HPB300 ， Φ4钢筋网 2、部位：楼面、屋面钢筋网	t	0.01	6562.36	65.62	
33	010516003001	电渣压力焊接头	1、规格：墙、柱纵向钢筋	个	1105	8.80	9724.00	
34	010516003002	机械连接	1、连接方式：直螺纹 2、规格：Φ25mm内	个	2011	15.06	30285.66	
35	010516002002	预埋铁件	1、铁件制作安装 2、螺栓、铁件、埋件制作、表面处理、运输 3、螺栓、铁件、埋件安装	t	0.172	14554.36	2503.35	
		分部小计					637822.21	
		0106 金属结构工程						
36	010606008001	钢梯	钢梯\爬式\踏步式\制作\安装油漆 1、构件部位:详设计图纸 2、材质：型钢综合考虑 3、除锈方式：综合考虑 4、制作方式：现场制作拼装或工厂制作整体预装综合考虑 5、面层处理：基层刷防锈漆，面层面漆 6、其他要求：满足设计、规范、施工、验收要求	t	0.045	5883.73	264.77	
37	010606013002	盖板	1、部位：截水沟盖板 2、构件名称：不锈钢成品盖板	m2	1.92	559.62	1074.47	
38	010606013004	盖板	1、部位：集水井 2、成品铸钢盖板	m2	12.16	459.62	5588.98	
		分部小计					6928.22	
		0108 门窗工程						
本页小计							49506.85	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
39	010802001004	金属门	1、门代号及洞口尺寸：铝合金平开门BLM1222,1200*2200mm 2、门框或扇外围尺寸：75系列隔热铝合金框型材,门框型材壁厚2.2mm 3、玻璃品种、厚度：6高透Low-E+12Ar+6+12Ar+6(暖边) 4、含五金配件 5、具体要求详见图纸	樘	2	2030.92	4061.84	
40	010802003002	钢质防火门	1、钢质乙级防火防盗门 2、门代号及洞口尺寸：YFHDM1122,1100*2200mm 3、含五金配件 4、具体详见施工图设计	樘	21	1439.14	30221.94	
41	010802003012	钢质防火门	1、钢质乙级防火门 2、门代号及洞口尺寸：FM乙1122,1100*2200mm 3、含五金配件 4、具体详见施工图设计	樘	2	1439.14	2878.28	
42	010802003003	钢质防火门	1、钢质甲级防火门 2、门代号及洞口尺寸：FM甲1522,1500*2200mm 3、含五金配件 4、具体详见施工图设计	樘	6	2026.49	12158.94	
43	010802003004	钢质防火门	1、钢质甲级防火门，带门禁 2、门代号及洞口尺寸：FM甲1223禁,1200*2300mm 3、含五金配件 4、具体详见施工图设计	樘	3	1721.64	5164.92	
		分部小计					54485.92	
		0109 屋面及防水工程						
本页小计							54485.92	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
44	010902001001	屋面卷材防水	1、部位：地库种植顶板 2、卷材品种、规格、厚度：4.0厚SBS改性沥青耐根穿刺防水卷材(复合铜胎基)，遇墙上翻至室外地坪标高500mm	m2	49.39	51.89	2562.85	
45	010902002001	屋面涂膜防水	1、部位：地库种植顶板 2、防水膜品种：2.0厚非固化橡胶沥青防水材料	m2	49.39	44.72	2208.72	
46	010904002004	楼（地）面涂膜防水	1、部位：桩头防水 2、防水膜品种：水泥基渗透结晶型防水涂料 3、做法详见10J301第59页，节点1	m2	249.38	32.52	8109.84	
47	010904003001	楼（地）面砂浆防水（防潮）	1、部位：桩头防水 2、防水膜品种：20厚1:2聚合物水泥砂浆防水层 3、做法详见10J301第59页，节点1	m2	249.38	31.77	7922.80	
48	011003001001	隔离层	1、隔离层部位：地库种植顶板 2、隔离层做法：20厚 DS M15 砂浆(1:3水泥砂浆)隔离层	m2	33.13	22.39	741.78	
本页小计							21545.99	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
49	010902003009	屋面刚性层	1、刚性层厚度：地库种植顶板 2、回填土 (详见市政及景观图纸，另计) 3、聚酯无纺土工布(单位面积质量不小于 200g/m,搭接宽度200mm，沿种植挡墙向上铺设至种植土高度一致) 4、100厚级配碎石(粒径 10-25mm)排(蓄) 水层,设排水盲管接入就近市政雨水井 5、70厚C20细石砼,双向4@150钢筋网片(间距@4m设缝、缝宽20mm,缝内嵌密防水油膏) （钢筋网另计） 6、20厚 DS M15 砂浆(1:3 水泥砂浆)找平层 7、30 厚(最薄处)LC5.0 轻骨料混凝土找坡层,坡度2%	m2	33.13	155.84	5162.98	
50	010903001002	墙面卷材防水	1、部位：地下室外墙 2、卷材品种、规格、厚度：1.5厚反应粘结型高分子膜基湿铺防水卷材,遇墙上翻至室外地坪标高500mm	m2	435.71	48.31	21049.15	
51	010903002005	墙面涂膜防水	1、部位：地下室外墙 2、防水膜品种：1.0厚水泥基渗透结晶型防水涂料 (用量不应小于1.5kg/平方米),遇墙上翻至室外地坪标高 500mm	m2	435.71	19.09	8317.70	
52	010903002002	墙面涂膜防水	1、部位：地下室楼梯墙面外侧外露部位 2、防水膜品种：1.5厚聚合物水泥防水涂料	m2	22.62	30.74	695.34	
本页小计							35225.17	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
53	010903002003	墙面涂膜防水	1、部位：配电间、弱电间、排烟、送风机房、地下储藏室、走道 2、涂膜厚度、遍数：1.0厚水泥基渗透结晶防水涂料(每平方米不少于1.5kg)	m2	76.25	25.80	1967.25	
54	010903002004	墙面涂膜防水	1、部位：地下室电梯厅 2、涂膜厚度、遍数：1.0厚水泥基渗透结晶防水涂料(每平方米不少于1.5kg)	m2	342.73	25.80	8842.43	
55	010904001001	楼（地）面卷材防水	1、部位：地下室底板 2、卷材品种、规格、厚度：1.5厚预铺反粘防水卷材(高分子膜基)	m2	909.87	54.83	49888.17	
56	010904002001	楼（地）面涂膜防水	1、部位：地下室底板 2、防水膜品种：2.0厚JS-Ⅱ型聚合物水泥基防水涂料(每平方米不少于1.5kg)	m2	909.87	30.74	27969.40	
57	010904002002	楼（地）面涂膜防水	1、部位：配电间、弱电间、排烟、送风机房 2、涂膜厚度、遍数：1.0厚水泥基渗透结晶防水涂料(每平方米不少于1.5kg),遇墙上翻300	m2	92.98	19.09	1774.99	
58	010904002003	楼（地）面涂膜防水	1、部位：电梯基坑、集水坑 2、涂膜厚度、遍数：1.0厚水泥基渗透结晶防水涂料(每平方米不少于1.5kg)	m2	171.28	19.09	3269.74	
59	010904004001	楼（地）面变形缝	1、止水带材料种类：止水钢板300mm*3mm	m	112.53	77.37	8706.45	
		分部小计					159189.59	
		0110 保温、隔热、防腐工程						
本页小计							102418.43	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
60	011001003001	保温隔热墙面	1、保温隔热部位：地下室外墙 2、保温隔热材料品种、规格及厚度：30mm厚加强型 XPS(B1级)保护层	m2	435.71	51.31	22356.28	
		分部小计					22356.28	
		0111 楼地面装饰工程						
61	010404001002	垫层	1、垫层材料种类、配合比、厚度：铺设80mm厚40-80石子滤水 2、部位：配电间、弱电间排烟、送风机房、地下一层储藏室、走道、前室电梯厅、楼梯间地面	m3	28.54	368.04	10503.86	
62	011101006006	平面砂浆找平层	1、高密度防水膜满铺(搭接采用热焊接) 2、部位：配电间、弱电间排烟、送风机房、地下一层储藏室、走道、前室电梯厅、楼梯间地面	m2	440.45	4.41	1942.38	
63	011101001001	水泥砂浆楼地面	1、部位：电梯基坑、集水坑 2、面层厚度、砂浆配合比：20厚 DS M 20 砂浆(1:2.5水泥砂浆)面层,表面撒适量水泥粉抹压平整	m2	33.72	22.73	766.46	
64	011101003002	细石混凝土楼地面	1、部位：配电间、弱电间排烟、送风机房 2、40厚C25细石混凝土面层,表面撒1:1水泥砂子,随浆收光	m2	72.55	39.54	2868.63	
65	011101003004	细石混凝土楼地面	1、部位：配电间、弱电间排烟、送风机房、地下一层储藏室、走道、前室电梯厅、楼梯间 2、界面剂 1 道 3、80厚C25现浇面层,内配Φ6@250钢筋网片,每隔6m设3宽缝,内嵌防水油膏,随浆收光,排水沟(或集水井)附近1m范围0.5%找坡。 （钢筋网另计）	m2	440.45	111.06	48916.38	
本页小计							87353.99	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
66	011106004001	水泥砂浆楼梯面层	1、30厚DSM20（1:2.5）水泥砂浆面层 2、踏步预留10*10*800防滑槽两道 3、界面剂一道 4、钢筋混凝土板表面清扫干净	m2	42.79	136.37	5835.27	
67	011105001001	水泥砂浆踢脚线	1、水泥砂浆踢脚线 2、8厚DP M20砂浆(1:2.5水泥砂浆)抹光 3、8厚DP M15砂浆(1:3水泥砂浆)打底并划出纹道 4、界面剂1道 5、水泥砂浆局部修补墙体 6、基层墙体	m	423.56	10.76	4557.51	
		分部小计					75390.49	
		0112 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
68	011201001001	墙面一般抹灰	1、墙体类型：墙面 2、界面剂一道	m2	1562.34	4.09	6389.97	
69	011201001004	墙面一般抹灰	1、墙体类型：地下室楼梯墙面外侧外露部位 2、底层厚度、砂浆配合比：9厚 DP M15砂浆(1:3 水泥砂浆)抹平 3、面层厚度、砂浆配合比：5厚聚合物水泥防水砂浆(干粉型)	m2	22.62	41.15	930.81	
70	011201001017	墙面一般抹灰	1、墙体类型：配电间、弱电间、排烟、送风机房、地下储藏室、走道内墙面 2、底层厚度、砂浆配合比：8厚 DP M5砂浆(1:1:6水泥石灰膏砂浆)打底抹平 3、基层墙体(钢筋混凝土墙刷素水泥浆(加建筑胶)一道	m2	2354.33	29.77	70088.40	
本页小计							87801.96	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
71	011201001018	墙面一般抹灰	1、墙体类型：地下室电梯厅内墙面 2、底层厚度、砂浆配合比：12厚 DP M15 砂浆(1:3水泥砂浆)打底找平 3、基层墙体(钢筋混凝土墙刷素水泥浆(加建筑胶)一道	m2	342.73	34.90	11961.28	
72	011201001019	墙面一般抹灰	1、墙体类型：地下室管道井 2、底层厚度、砂浆配合比：15厚DP M5砂浆(1:1:6水泥石膏砂浆)打底找平 3、基层墙体(钢筋混凝土墙刷素水泥浆(加建筑胶)一道	m2	41	33.84	1387.44	
73	011201001009	墙面一般抹灰	1、墙体类型：电梯基坑 2、面层厚度、砂浆配合比：20厚 DS M20 砂浆(1:2.5水泥砂浆)面层,随浆收光	m2	137.56	40.59	5583.56	
74	011201001012	墙面一般抹灰	1、墙体类型：楼梯间内墙面 2、底层厚度、砂浆配合比：8厚DP M15砂浆(1:3 水泥砂浆)刮糙 3、面层厚度、砂浆配合比：7厚DP M15砂浆(1:3 水泥砂浆)罩面,压入一道钢丝网 4、基层墙体(钢筋混凝土墙刷素水泥浆(加建筑胶)一道	m2	143.23	59.77	8560.86	
75	011201001015	墙面一般抹灰	1、部位：不同墙体材料交接处 2、钢丝网	m2	103.1	17.57	1811.47	
76	011201001016	墙面一般抹灰	1、部位:楼梯间 ， 2、增强处理:满铺镀锌钢丝网10mm*10mm	m2	44.6	23.58	1051.67	
		分部小计					107765.46	
		0113 天棚工程						
本页小计							30356.28	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
77	011301001001	天棚抹灰	1、部位：地下一层储藏室、杂物间天棚 2、钢筋混凝土楼板,表面清扫干净 3、素水泥浆一道甩毛(内掺建筑胶)	m2	282.65	2.97	839.47	
		分部小计					839.47	
		0114 油漆、涂料、裱糊工程						
78	011407001003	墙面喷刷涂料	1、喷刷涂料部位：配电间、弱电间、排烟、送风机房、地下储藏室、走道、楼梯间内墙面 2、刮腻子要求：3厚耐水腻子分遍找平 3、涂料品种、喷刷遍数：无机防霉防潮内墙涂料 (一底两面,需耐擦洗,涂料必须使用低(无) VOCs 含量的涂料)	m2	2497.57	35.11	87689.68	
79	011407002003	天棚喷刷涂料	1、喷刷涂料部位：储藏室、杂物间天棚 2、刮腻子要求：3厚耐水腻子分遍找平 3、涂料品种、喷刷遍数：无机防霉防潮涂料一底一面 (A级燃烧性能)	m2	282.65	33.26	9400.94	
80	011407002004	天棚喷刷涂料	1、喷刷涂料部位：地下室楼梯间、设备间天棚 2、刮腻子要求：3厚耐水腻子分遍找平 3、涂料品种、喷刷遍数：无机防霉防潮内墙涂料 (一底两面,需耐擦洗,涂料必须使用低(无) VOCs 含量的涂料)	m2	124.87	37.94	4737.57	
81	011404002001	踢脚线油漆	1、腻子种类：3厚耐水腻子分遍找平 2、油漆品种、刷漆遍数：120高深灰色无机防霉防潮内墙涂料 (一底两面,需耐擦洗,涂料必须使用低(无) VOCs 含量的涂料)	m	423.56	9.84	4167.83	
		分部小计					105996.02	
		0115 其他装饰工程						
本页小计							106835.49	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
82	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	1、楼梯栏杆，高900mm 2、扶手材料种类、规格：Φ60*3不锈钢管扶手 3、栏杆材料种类、规格：Φ60*3不锈钢管立柱 4、栏板材料种类、规格、颜色：Φ38*2不锈钢管立杆 5、含预埋铁件 6、具体详见施工图设计	m	31	484.05	15005.55	
		分部小计					15005.55	
		分部分项合计					2127968.27	
1	011701001005	综合脚手架	1、地下室层高超过5M，在8.0M内，承插型盘扣式脚手	m2	445.02	62.29	27720.30	
2	011701006003	满堂脚手架	1、搭设高度：8m以内砼浇捣脚手架 2、脚手架材质：承插型盘扣式脚手架	m2	445.02	9.64	4289.99	
3	011702001004	基础	1、基础类型：筏板、承台、集水坑砖胎膜	m2	33.1	194.40	6434.64	
4	011702001001	基础	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C20	m2	15.75	91.79	1445.69	
5	011702001002	基础	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35 抗渗等级P8 3、包括集水坑、电梯基坑	m2	257.67	62.58	16124.99	
6	011702002001	矩形柱	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C45 3、柱高：8.0m内	m2	20.42	117.00	2389.14	
7	011702003001	构造柱	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25	m2	124.77	98.43	12281.11	
8	011702004001	异形柱	1、柱形状：L、T型柱 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C45 4、柱高：8.0m内	m2	26.74	193.05	5162.16	
本页小计							90853.57	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
9	011702006001	矩形梁	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35，高8m内 3、采用承插型盘扣式模板支撑	m2	26.12	141.30	3690.76	
10	011702008001	圈梁	1、部位：窗台板、腰梁 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C25	m2	61.5	72.06	4431.69	
11	011702008003	圈梁	1、部位：门槛砼翻边 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C20	m2	4.38	72.06	315.62	
12	011702009001	过梁	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25	m2	17.54	96.34	1689.80	
13	011702011001	直形墙	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C45抗渗等级P8 3、墙厚：300mm 4、墙高：8m内 5、部位：地下室外墙	m2	950.34	102.42	97333.82	
14	011702011002	直形墙	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C45 3、墙高：8.0m内 4、部位：地下室内墙	m2	1178.1	89.01	104862.68	
15	011702011007	直形墙	1、部位：电梯井壁 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C45 4、墙厚：200mm以内 5、墙高：8.0m内	m2	268.97	60.49	16270.00	
16	011702014002	有梁板	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35 3、板厚：200mm内 4、层高：8.0m内 5、采用承插型盘扣式模板支撑	m2	501.83	120.85	60646.16	
本页小计							289240.53	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区24#楼地下　　堂前人家东区项目施工　　第17页 共17页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
17	011702014003	有梁板	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35 3、板厚：200mm以外 4、层高：8.0m内 5、采用承插型盘扣式模板支撑	m2	40.18	135.32	5437.16	
18	011702024001	楼梯	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35	m2	42.79	244.70	10470.71	
19	011702025001	其他现浇构件	1、构件的类型：门窗抱框 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C25	m2	68.94	104.68	7216.64	
20	011702027001	台阶	1、混凝土台阶模板	m2	8.8	41.75	367.40	
21	011702030001	后浇带	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C40抗渗等级P8 3、采用膨胀混凝土及抗裂纤维 4、墙厚：各规格外墙 5、墙高：3.6m内	m2	16.14	67.14	1083.64	
22	011702030002	后浇带	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C40抗渗等级P8 3、采用膨胀混凝土及抗裂纤维 4、板厚：300mm内 5、部位：地下室顶板	m2	15.67	489.77	7674.70	
		单价措施合计					397338.80	
本页小计							32250.25	
合　　计							2525307.07	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区24#楼地下　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	011707001001	安全文明施工费		100.000	86112.97			
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	3.100	78284.52			
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.310	7828.45			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区24#楼地下　　堂前人家东区项目施工　　第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.650	41667.57			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.050	1262.65			建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区24#楼地下　　堂前人家东区项目施工　　第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.150	3787.96			现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。
合　计					132831.15			

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：堂前人家东区24#楼地下　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共1页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合　计				

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

暂列金额明细表

工程名称：堂前人家东区24#楼地下　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共1页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：堂前人家东区24#楼地下　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共1页

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±(元)		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：堂前人家东区24#楼地下　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共1页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注

规费、税金项目计价表

工程名称：堂前人家东区24#楼地下　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	99148.55	100.000	99148.55
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	2658138.22	3.200	85060.42
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	2658138.22	0.530	14088.13
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	2658138.22		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	2757286.77	9.000	248155.81
合　计					347304.36

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区24#楼地下　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共5页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	01010100	钢筋	综合	t	0.1105	3316.00	366.42	
2	01010100~11	钢筋	综合	t	0.04725	3316.00	156.68	
3	01010100~2	钢筋HRB400	12mm内	t	26.1732	3374.00	88308.38	
4	01010100~3	钢筋HRB400	25mm内	t	55.31154	3180.50	175918.35	
5	01010100~5	HPB300 12mm以内	综合	t	0.8364	3316.00	2773.50	
6	01010100~6	钢筋HRB400E	25mm内	t	17.44506	3194.00	55719.52	
7	01010100~7	钢筋HRB400E	12mm内	t	23.052	3267.00	75310.88	
8	01010300	冷轧带肋钢筋		t	0.0102	3316.00	33.82	
9	01050101	钢丝绳		kg	0.0009	5.75	0.01	
10	01270100	型钢		t	0.182406	3236.00	590.27	
11	01270100~6	止水钢板	3mm	t	0.855228	3336.00	2853.04	
12	01630201	钨棒	精制	kg	1.798	557.41	1002.22	
13	02090101	塑料薄膜		m2	2334.1636	0.69	1610.57	
14	02110301~1	30mm厚加强型XPS(B1 级		m3	13.594152	604.18	8213.31	
15	02110927	接头板材	PVC	kg	0.133346	22.30	2.97	
16	02270105	白布		m2	0.0009	4.00		
17	02310101~1	无纺布		m2		2.00		
18	03032113	塑料胀管螺钉		套	2220.059	0.09	199.81	
19	03052109	对拉螺栓(止水螺栓)		kg	3363.02204	5.66	19034.70	
20	03270202	砂纸		张	0.0459	0.94	0.04	
21	03410205	电焊条	J422	kg	299.41299	4.92	1473.11	
22	03410205~4	电焊条	J422	kg	11.4036	4.92	56.11	
23	03430205	不锈钢焊丝	1Cr18Ni9Ti	kg	4.433	38.59	171.07	
24	03450200	焊剂		kg	345.865	3.43	1186.32	
25	03510201	钢钉		kg	7.07171	6.00	42.43	
26	03510701	铁钉		kg	703.085546	4.66	3276.38	
27	03510701~1	铁钉		kg	5.80039	4.66	27.03	
28	03510705	铁钉	70mm	kg	11.27552	4.66	52.54	
29	03510911	塑料保温螺钉		套	3049.97	1.46	4452.96	
30	03550101	钢丝网		m2	157.553	9.80	1544.02	
31	03550101~1	钢丝网		m2	162.47	9.80	1592.21	
32	03550120	热镀锌钢丝网		m2	90.552	9.80	887.41	
33	03550411	钢板网	δ0.8	m2	16.695	9.80	163.61	
34	03570216	镀锌铁丝	8#	kg	226.012307	4.52	1021.58	
35	03570216~1	镀锌铁丝	8#	kg	0.00945	4.52	0.04	
36	03570237	镀锌铁丝	22#	kg	488.35971	4.52	2207.39	
37	03610207	直螺纹套筒接头	Φ25以内	个	2051.22	6.00	12307.32	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区24#楼地下　　堂前人家东区项目施工　　第2页 共5页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
38	03633307	合金钢钻头	Φ20	根	33.54967	13.03	437.15	
39	03633315	合金钢钻头	一字型	根	9.20367	6.86	63.14	
40	04010611	水泥	32.5级	kg	1076.481404	0.26	283.11	
41	04010701	白水泥		kg	2006.32597	0.60	1203.80	
42	04030105	细砂		t	0.09939	116.57	11.59	
43	04050203	碎石	5～16mm	t	3.82236	155.43	594.11	
44	04050207~1	碎石	5～40mm	t	52.55745	155.43	8169.00	
45	04090602	滑石粉		kg	15.2481	0.53	8.08	
46	04090801	石膏粉	325目	kg	241.12247	0.36	86.80	
47	04135500	标准砖	240×115×53	百块	108.3844	53.00	5744.37	
48	04135535	配砖	190×90×40	m3	1.73823	862.57	1499.35	
49	04150113~4	B06、A5.0粉煤灰加气混凝土砌块		m3	1.37314	330.49	453.81	
50	04150115	蒸压加气混凝土砌块	600×250×200	m3	127.92443	362.43	46363.65	
51	05030600	普通木成材		m3	0.004524	1372.08	6.21	
52	05250501	木柴		kg	991.01232	0.94	931.55	
53	08230105	玻璃纤维网格布		m2	-1063.0386	1.80	-1913.47	
54	08230121	耐碱玻璃纤维网格布		m2	1063.0386	1.80	1913.47	
55	09090813~10	铝合金全玻平开门75系列	6高透Low-E+12Ar+6+12Ar+6(暖边)	m2	5.1216	680.00	3482.69	
56	09090813~2	钢质乙级防火防盗门		m2	49.2954	500.00	24647.70	
57	09090813~3	钢质甲级防火门		m2	19.206	520.00	9987.12	
58	09090813~4	钢质甲级防火门，带门禁		m2	8.0316	530.00	4256.75	
59	09090813~5	钢质乙级防火门		m2	4.6948	500.00	2347.40	
60	09493560	镀锌铁脚		个	649.846	1.46	948.78	
61	10031503	钢压条		kg	72.53844	4.29	311.19	
62	10230906	不锈钢盖	Φ63	只	178.901	4.29	767.49	
63	11010304~3	无机防霉防潮内墙涂料		kg	1358.57739	12.00	16302.93	
64	11030303~1	防锈漆		kg	0.1485	12.46	1.85	
65	11030303~2	防锈漆		kg	0.420402	12.46	5.24	
66	11030304	红丹防锈漆		kg	0.0657	12.46	0.82	
67	11030734~5	非固化橡胶沥青防水涂料		kg	67.86186	9.32	632.47	
68	11030735~3	非固化橡胶沥青防水涂料		kg	105.15131	9.32	980.01	
69	11030740	聚合物水泥防水涂料	JS-Ⅱ型	kg	2729.61	6.85	18697.83	
70	11030740~1	聚合物水泥防水涂料		kg	67.86	6.85	464.84	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区24#楼地下　　堂前人家东区项目施工　　第3页 共5页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
71	11030746	水泥基渗透结晶防水涂料		kg	2192.64	11.19	24535.64	
72	11111715	酚醛清漆		kg	1.423156	11.15	15.87	
73	11410304	环氧树脂	618	kg	4.65	27.44	127.60	
74	11430327	大白粉		kg	256.37057	0.73	187.15	
75	11570552~1	1.5厚预铺反粘防水卷材(高分子膜基)		m2	1137.3375	25.81	29354.68	
76	11570552~3	SBS改性沥青耐根穿刺防水卷材(复合铜胎基)	δ4mm	m2	61.7375	28.67	1770.01	
77	11570552~4	1.5厚反应粘结型高分子膜基湿铺防水卷材	δ1.5mm	m2	544.6375	25.81	14057.09	
78	11573505	石油沥青油毡	350#	m2	34.7865	3.34	116.19	
79	11590914	硅酮密封胶		L	12.9079	68.60	885.48	
80	11592505	SBS封口油膏		kg	86.48814	6.00	518.93	
81	11592517	建筑油膏		kg	1849.889664	3.00	5549.67	
82	11592705	APP高强嵌缝膏		kg	12.22497	7.55	92.30	
83	12003~1	水泥砂浆 M7.5(干拌（混）砂浆)(砌筑DM)		t	3.196148	113.77	363.63	
84	12030107	油漆溶剂油		kg	0.399219	12.01	4.79	
85	12030107~1	油漆溶剂油		kg	0.03195	12.01	0.38	
86	12310303	二甲苯		kg	6.4207	5.06	32.49	
87	12330300	界面剂		kg	3366.79719	1.29	4343.17	
88	12330505	APP及SBS基层处理剂		kg	495.21435	6.86	3397.17	
89	12333551	PU发泡剂		L	23.36775	25.73	601.25	
90	12370305~1	氧气		m3	7.55682	2.98	22.52	
91	12370310	氩气		m3	12.493	7.81	97.57	
92	12370331	石油液化气		kg	25.2252	5.83	147.06	
93	12370336~1	乙炔气		m3	3.283308	11.71	38.45	
94	12410142	改性沥青粘结剂		kg	1219.2258	6.77	8254.16	
95	12410703	羧甲基纤维素		kg	1.01654	2.14	2.18	
96	12413501	胶水		kg	0.041534	10.72	0.45	
97	12413518	901胶		kg	983.863262	2.14	2105.47	
98	13010303	石棉板		m2	22.1	5.15	113.82	
99	13070313~3	无纺布		m2	37.1056	2.23	82.75	
100	13070313~5	高密度防水膜满铺(搭接采用热焊接)		m2	493.304	2.23	1100.07	
101	14040915	镜面不锈钢管	Φ31.8×1.2	m	176.483	25.55	4509.14	
102	14040922	镜面不锈钢管	Φ63.5×1.5	m	32.86	56.60	1859.88	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区24#楼地下　　堂前人家东区项目施工　　第4页 共5页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
103	14040925	镜面不锈钢管	Φ76.2×1.5	m	32.86	70.75	2324.85	
104	14310106	塑料管	dn20	m	544.77725	3.11	1694.26	
105	14313511~1	排水盲管	DN100	m	11.0393	6.50	71.76	
106	15371708	镀锌铁丝U形卡		个	262.962	0.18	47.33	
107	15372103-1	塑料卡		个	11035.35	0.17	1876.01	
108	301023	水泥	32.5级	kg	2.007	0.24	0.48	
109	31150101	水		m3	1856.385693	4.57	8483.68	
110	31150701	煤		kg	1982.02464	0.94	1863.10	
111	32010502	复合木模板	18mm	m2	806.97881	32.59	26299.44	
112	32010502~1	复合木模板	18mm	m2	106.3414	32.59	3465.67	
113	32011111	组合钢模板		kg	2.86	4.29	12.27	
114	32020115	卡具		kg	552.639255	4.08	2253.11	
115	32020132	钢管支撑		kg	1812.695249	3.41	6172.23	
116	32030303	脚手钢管		kg	701.413823	3.41	2388.31	
117	32030504	底座		个	3.684766	4.12	15.18	
118	32030513	脚手架扣件		个	114.481395	4.89	559.81	
119	32090101	周转木材		m3	11.349627	1586.47	18005.84	
120	32090101~1	周转木材		m3	1.254448	2802.00	3514.96	
121	32090101~2	周转木材		m3	0.00018	3137.85	0.56	
122	32090101~3	周转木材		m3	0.233768	3137.85	733.53	
123	33012315-1~1	不锈钢成品盖板		m2	1.92	550.00	1056.00	
124	33012315-1~4	成品铸钢盖板		m2	12.16	450.00	5472.00	
125	401035	周转木材		m3	0.001338	1071.08	1.43	
126	511533	铁钉		kg	0.01338	3.09	0.04	
127	613206	水		m3	0.72921	2.72	1.98	
128	80010106~1	水泥砂浆 M10(干拌（混）砂浆)(砌筑DM)		t	5.30222	334.48	1773.49	
129	80010121~1	水泥砂浆 1:1(干拌（混）砂浆)(地面DS)		t	0.647509	352.22	228.07	
130	80010123~11	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)		t	18.618846	332.70	6194.49	
131	80010124~1	水泥砂浆 1:2.5(干拌（混）砂浆)(地面DS)		t	5.096965	342.46	1745.51	
132	80010124~2	水泥砂浆 1:2.5(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)		t	5.079403	381.50	1937.79	
133	80010125~1	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(地面DS)		t	4.047121	332.70	1346.48	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区24#楼地下　　堂前人家东区项目施工　　第5页 共5页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
134	80010125~4	水泥砂浆 1:3 (干拌（混）砂浆)(抹灰DP)		t	11.903314	354.00	4213.77	
135	80050104~1	混合砂浆 M5 (干拌（混）砂浆)(砌筑DM)		t	19.889363	314.96	6264.35	
136	80050104~2	混合砂浆 M5 (干拌（混）砂浆)		t	3.0121	314.96	948.69	
137	80050125~2	混合砂浆 1:1:6 (干拌（混）砂浆)(抹灰DP)		t	34.09427	324.72	11071.09	
138	80090312	聚合物面层砂浆		m3	5.150576	950.00	4893.05	
139	80210105-2~1	C25预拌非泵送细石砼		m3	2.93102	412.15	1208.02	
140	80212103	预拌混凝土 (泵送型) C20		m3	71.8417	409.89	29447.19	
141	80212106	预拌混凝土 (泵送型) C35		m3	105.556902	467.56	49354.19	
142	80212108	预拌混凝土 (泵送型) C45		m3	169.37408	507.48	85953.96	
143	80212108~1	预拌混凝土 (泵送型) C45	抗渗P8	m3	133.16608	522.48	69576.61	
144	80212108~2	预拌混凝土 (泵送型) C45		m3	25.40354	507.48	12891.79	
145	80212114	预拌混凝土 (非泵送型) C15		m3	5.520333	374.40	2066.81	
146	80212115	预拌混凝土 (非泵送型) C20		m3	2.787256	392.15	1093.02	
147	80212116	预拌混凝土 (非泵送型) C25		m3	57.65614	409.89	23632.68	
148	80212305~6	预拌防水混凝土P8(泵送型) C35		m3	871.2942	482.56	420451.73	
149	80212305~7	预拌防水混凝土P8(泵送型) C40	采用膨胀混凝土及抗裂纤维	m3	26.9178	500.30	13466.98	
150	80212325~2	预拌防水混凝土P8(泵送型)C40	采用膨胀混凝土及抗裂纤维	m3	5.5998	500.30	2801.58	
151	80271105~2	LC5.0 轻骨料混凝土找坡层		m3	1.013778	350.00	354.82	
152	B10017	砼七五砖190*90*40mm		百块	71.1147	31.00	2204.56	
153	CL-D00001	抗裂纤维		m3	988.45	20.00	19769.00	
合计							1577737.41	

单位工程招标控制价表

工程名称：堂前人家东区25#楼地下　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共1页

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	2149243.22	
1.1	人工费	431114.96	
1.2	材料费	1470607.73	
1.3	施工机具使用费	40167.26	
1.4	企业管理费	150825.43	
1.5	利润	56527.84	
2	措施项目费	540408.74	
2.1	单价措施项目费	406002.80	
2.2	总价措施项目费	134405.94	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	87133.89	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	100324.02	
5	税金	251097.84	
招标控制价合计=1+2+3+4+5-甲供材料费_含设备/1.01		3041073.82	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区25#楼地下　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共17页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		0103 桩基工程						
1	010301004001	截（凿）桩头	1、桩类型：灌注桩 2、桩头截面、高度：直径700mm 3、混凝土强度等级：水下C35 4、具体详见施工图设计	m3	48.29	360.80	17423.03	
		分部小计					17423.03	
		0104 砌筑工程						
2	010401001001	砖基础	1、砖品种、规格、强度等级：MU20淤泥烧结砖 2、基础类型：直形砖基础 3、砂浆强度等级：M10水泥砂浆	m3	12.52	614.49	7693.41	
3	010401008001	填充墙	1、砖品种、规格、强度等级：B06、A5.0粉煤灰加气混凝土砌块 2、墙体类型：地下室隔墙100mm 3、砂浆强度等级、配合比：Ma5.0级专用砂浆	m3	1.42	593.46	842.71	
4	010401008007	填充墙	1、砖品种、规格、强度等级：B06、A5.0粉煤灰加气混凝土砌块 2、墙体类型：地下室隔墙200mm 3、砂浆强度等级、配合比：Ma5.0级专用砂浆	m3	145.79	588.06	85733.27	
5	010401012001	零星砌砖	1、零星砌砖名称、部位：砖砌隔仓 2、砖品种、规格、强度等级：75水泥实心砖 3、砂浆强度等级、配合比：DMM7.5预拌砂浆	m3	6.64	652.98	4335.79	
		分部小计					98605.18	
		0105 混凝土工程						
6	010501001001	垫层	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C20	m3	70.78	508.57	35996.58	
本页小计							152024.79	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
7	010501004001	满堂基础	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35 抗渗等级P8 3、包括集水坑、电梯基坑 4、采用补偿收缩混凝土，补偿收缩混凝土应添加氧化镁膨胀剂,氧化镁膨胀剂配比掺量(6%~8%),28d限制膨胀率对于底板、顶板不小于0.015%,外墙板、水池侧板和后浇带部位不小0.020%。氧化镁膨胀剂的选择与使用按《混凝土用氧化镁膨胀剂应用技术规程》T/CECS 540-2018,具体掺量均根据产品说明书及试验结果确定调整。 5、补偿收缩混凝土还应掺入0.6~1.2 kg/m3 的抗裂纤维。	m3	854.21	567.05	484379.78	
8	010502001001	矩形柱	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C45 3、柱高：8.0m内	m3	2.73	666.73	1820.17	
9	010502002001	构造柱	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25	m3	15.45	773.54	11951.19	
10	010502003001	异形柱	1、柱形状：L、T型柱 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C45 4、柱高：8.0m内	m3	3.99	689.56	2751.34	
11	010503002001	矩形梁	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35	m3	2.21	592.26	1308.89	
12	010503004001	圈梁	1、部位：窗台板、腰梁 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C25	m3	6.31	631.45	3984.45	
本页小计							506195.82	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区25#楼地下　　堂前人家东区项目施工　　第3页 共17页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
13	010503004003	圈梁	1、部位：门槛砼翻边 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C20	m3	0.42	613.35	257.61	
14	010503005001	过梁	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25	m3	0.97	698.16	677.22	
15	010504001001	直形墙	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C45 3、墙高：8.0m内 4、部位：地下室内墙	m3	168.77	617.79	104264.42	
16	010504001006	直形墙	1、部位：电梯井壁 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C45 4、墙高：8.0m内	m3	19.87	740.91	14721.88	
17	010504004001	挡土墙	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C45抗渗等级P8 3、墙厚：300mm 4、墙高：8m内 5、部位：地下室外墙 6、采用补偿收缩混凝土，补偿收缩混凝土应添加氧化镁膨胀剂,氧化镁膨胀剂配比掺量(6%~8%),28d限制膨胀率对于底板、顶板不小于0.015%,外墙板、水池侧板和后浇带部位不小0.020%。氧化镁膨胀剂的选择与使用按《混凝土用氧化镁膨胀剂应用技术规程》T/CECS 540-2018,具体掺量均根据产品说明书及试验结果确定调整。 5、补偿收缩混凝土还应掺入0.6~1.2 kg/m3 的抗裂纤维。	m3	120.11	652.67	78392.19	
本页小计							198313.32	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
18	010505001002	有梁板	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35 3、板厚：200mm内 4、层高：8.0m内	m3	85.76	576.83	49468.94	
19	010505001003	有梁板	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35 3、板厚：200mm以外 4、层高：8.0m内	m3	9.29	576.83	5358.75	
20	010506001001	直形楼梯	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35	m2	42.79	100.08	4282.42	
21	010507007001	其他构件	1、构件的类型：门窗抱框 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C25	m3	2.94	639.42	1879.89	
22	010507004001	台阶	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C15	m2	8.8	360.53	3172.66	
23	010508001001	后浇带	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C40 抗渗等级P8（微膨胀） 3、采用膨胀混凝土及抗裂纤维 4、部位：底板	m3	26.39	636.93	16808.58	
24	010508001010	后浇带	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C40抗渗等级P8 3、采用膨胀混凝土及抗裂纤维 4、墙厚：各规格外墙 5、墙高：3.6m内	m3	2.21	691.44	1528.08	
25	010508001009	后浇带	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C40抗渗等级P8 3、采用膨胀混凝土及抗裂纤维 4、板厚：300mm内 5、部位：地下室顶板	m3	3.03	636.93	1929.90	
本页小计							84429.22	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区25#楼地下　　堂前人家东区项目施工　　第5页 共17页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
26	011702030004	后浇带	1、材料品种、规格：钢丝网片 2、部位：后浇带	m2	79.92	27.87	2227.37	
		分部小计					827162.31	
		0105 钢筋工程						
27	010515001002	现浇构件钢筋	1、钢筋种类：HRB400 (层高超高施工费自行考虑)，质监要求的抱箍、腰梁与砼主体结构的钢筋连接方式自行考虑 2、规格：Φ12mm内 3、钢筋性能指标要求详见设计说明	t	25.855	5530.61	142993.92	
28	010515001003	现浇构件钢筋	1、钢筋种类：HRB400 (层高超高施工费自行考虑,电渣压力焊另计,另外其它接头按设计及规范要求自行考虑) 2、规格：Φ25mm内 3、钢筋性能指标要求详见设计说明	t	54.23	4552.21	246866.35	
29	010515001004	现浇构件钢筋	1、钢筋种类：HRB400E (层高超高施工费自行考虑)，质监要求的抱箍、腰梁与砼主体结构的钢筋连接方式自行考虑 2、规格：Φ12mm内 3、钢筋性能指标要求详见设计说明	t	21.12	5421.47	114501.45	
30	010515001005	现浇构件钢筋	1、钢筋种类：HRB400E (层高超高施工费自行考虑)，质监要求的抱箍、腰梁与砼主体结构的钢筋连接方式自行考虑 2、规格：Φ25mm内 3、钢筋性能指标要求详见设计说明	t	18.594	4565.98	84899.83	
31	010515001006	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：综合 2、部位：墙体内钢筋加固	t	0.909	7144.22	6494.10	
本页小计							597983.02	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
32	010515001007	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HPB300 ， Φ4钢筋网 2、部位：楼面、屋面钢筋网	t	0.01	6562.36	65.62	
33	010516003001	电渣压力焊接头	1、规格：墙、柱纵向钢筋	个	1042	8.80	9169.60	
34	010516003002	机械连接	1、连接方式：直螺纹 2、规格：Φ25mm内	个	2079	15.06	31309.74	
35	010516002002	预埋铁件	1、铁件制作安装 2、螺栓、铁件、埋件制作、表面处理、运输 3、螺栓、铁件、埋件安装	t	0.172	14554.36	2503.35	
		分部小计					638803.96	
		0106 金属结构工程						
36	010606008001	钢梯	钢梯\爬式\踏步式\制作\安装油漆 1、构件部位:详设计图纸 2、材质：型钢综合考虑 3、除锈方式：综合考虑 4、制作方式：现场制作拼装或工厂制作整体预装综合考虑 5、面层处理：基层刷防锈漆，面层面漆 6、其他要求：满足设计、规范、施工、验收要求	t	0.045	5883.73	264.77	
37	010606013002	盖板	1、部位：截水沟盖板 2、构件名称：不锈钢成品盖板	m2	1.92	559.62	1074.47	
38	010606013004	盖板	1、部位：集水井 2、成品铸钢盖板	m2	12.16	459.62	5588.98	
		分部小计					6928.22	
		0108 门窗工程						
本页小计							49976.53	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
39	010802001004	金属门	1、门代号及洞口尺寸：铝合金平开门BLM1222,1200*2200mm 2、门框或扇外围尺寸：75系列隔热铝合金框型材,门框型材壁厚2.2mm 3、玻璃品种、厚度：6高透Low-E+12Ar+6+12Ar+6(暖边) 4、含五金配件 5、具体要求详见图纸	樘	2	2030.92	4061.84	
40	010802003002	钢质防火门	1、钢质乙级防火防盗门 2、门代号及洞口尺寸：YFHDM1122,1100*2200mm 3、含五金配件 4、具体详见施工图设计	樘	27	1439.14	38856.78	
41	010802003012	钢质防火门	1、钢质乙级防火门 2、门代号及洞口尺寸：FM乙1122,1100*2200mm 3、含五金配件 4、具体详见施工图设计	樘	2	1439.14	2878.28	
42	010802003003	钢质防火门	1、钢质甲级防火门 2、门代号及洞口尺寸：FM甲1522,1500*2200mm 3、含五金配件 4、具体详见施工图设计	樘	6	2026.49	12158.94	
43	010802003004	钢质防火门	1、钢质甲级防火门，带门禁 2、门代号及洞口尺寸：FM甲1223禁,1200*2300mm 3、含五金配件 4、具体详见施工图设计	樘	2	1721.64	3443.28	
		分部小计					61399.12	
		0109 屋面及防水工程						
本页小计							61399.12	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
44	010902001001	屋面卷材防水	1、部位：地库种植顶板 2、卷材品种、规格、厚度：4.0厚SBS改性沥青耐根穿刺防水卷材(复合铜胎基)，遇墙上翻至室外地坪标高500mm	m2	49.39	51.89	2562.85	
45	010902002001	屋面涂膜防水	1、部位：地库种植顶板 2、防水膜品种：2.0厚非固化橡胶沥青防水材料	m2	49.39	44.72	2208.72	
46	010904002004	楼（地）面涂膜防水	1、部位：桩头防水 2、防水膜品种：水泥基渗透结晶型防水涂料 3、做法详见10J301第59页，节点1	m2	243.71	32.52	7925.45	
47	010904003001	楼（地）面砂浆防水（防潮）	1、部位：桩头防水 2、防水膜品种：20厚1:2聚合物水泥砂浆防水层 3、做法详见10J301第59页，节点1	m2	243.71	31.77	7742.67	
48	011003001001	隔离层	1、隔离层部位：地库种植顶板 2、隔离层做法：20厚 DS M15 砂浆(1:3水泥砂浆)隔离层	m2	33.13	22.39	741.78	
本页小计							21181.47	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
49	010902003009	屋面刚性层	1、刚性层厚度：地库种植顶板 2、回填土 (详见市政及景观图纸，另计) 3、聚酯无纺土工布(单位面积质量不小于 200g/m,搭接宽度200mm，沿种植挡墙向上铺设至种植土高度一致) 4、100厚级配碎石(粒径 10-25mm)排(蓄) 水层,设排水盲管接入就近市政雨水井 5、70厚C20细石砼,双向4@150钢筋网片(间距@4m设缝、缝宽20mm,缝内嵌密防水油膏) （钢筋网另计） 6、20厚 DS M15 砂浆(1:3 水泥砂浆)找平层 7、30 厚(最薄处)LC5.0 轻骨料混凝土找坡层,坡度2%	m2	33.13	155.84	5162.98	
50	010903001002	墙面卷材防水	1、部位：地下室外墙 2、卷材品种、规格、厚度：1.5厚反应粘结型高分子膜基湿铺防水卷材,遇墙上翻至室外地坪标高500mm	m2	424.51	48.31	20508.08	
51	010903002005	墙面涂膜防水	1、部位：地下室外墙 2、防水膜品种：1.0厚水泥基渗透结晶型防水涂料 (用量不应小于1.5kg/平方米),遇墙上翻至室外地坪标高 500mm	m2	424.51	19.09	8103.90	
52	010903002002	墙面涂膜防水	1、部位：地下室楼梯墙面外侧外露部位 2、防水膜品种：1.5厚聚合物水泥防水涂料	m2	22.62	30.74	695.34	
本页小计							34470.30	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
53	010903002003	墙面涂膜防水	1、部位：配电间、弱电间、排烟、送风机房、地下储藏室、走道 2、涂膜厚度、遍数：1.0厚水泥基渗透结晶防水涂料 (每平方米不少于1.5kg)	m2	76.5	25.80	1973.70	
54	010903002004	墙面涂膜防水	1、部位：地下室电梯厅 2、涂膜厚度、遍数：1.0厚水泥基渗透结晶防水涂料 (每平方米不少于1.5kg)	m2	200.28	25.80	5167.22	
55	010904001001	楼（地）面卷材防水	1、部位：地下室底板 2、卷材品种、规格、厚度：1.5厚预铺反粘防水卷材 (高分子膜基)	m2	909.87	54.83	49888.17	
56	010904002001	楼（地）面涂膜防水	1、部位：地下室底板 2、防水膜品种：2.0厚JS-Ⅱ型聚合物水泥基防水涂料 (每平方米不少于1.5kg)	m2	909.87	30.74	27969.40	
57	010904002002	楼（地）面涂膜防水	1、部位：配电间、弱电间、排烟、送风机房 2、涂膜厚度、遍数：1.0厚水泥基渗透结晶防水涂料 (每平方米不少于1.5kg),遇墙上翻300	m2	92	19.09	1756.28	
58	010904002003	楼（地）面涂膜防水	1、部位：电梯基坑、集水坑 2、涂膜厚度、遍数：1.0厚水泥基渗透结晶防水涂料 (每平方米不少于1.5kg)	m2	171.28	19.09	3269.74	
59	010904004001	楼（地）面变形缝	1、止水带材料种类：止水钢板300mm*3mm	m	111.38	77.37	8617.47	
		分部小计					154293.75	
		0110 保温、隔热、防腐工程						
本页小计							98641.98	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
60	011001003001	保温隔热墙面	1、保温隔热部位：地下室外墙 2、保温隔热材料品种、规格及厚度：30mm厚加强型 XPS(B1级)保护层	m2	424.51	51.31	21781.61	
		分部小计					21781.61	
		0111 楼地面装饰工程						
61	010404001002	垫层	1、垫层材料种类、配合比、厚度：铺设80mm厚40-80石子滤水 2、部位：配电间、弱电间排烟、送风机房、地下一层储藏室、走道、前室电梯厅、楼梯间地面	m3	28.31	368.04	10419.21	
62	011101006006	平面砂浆找平层	1、高密度防水膜满铺(搭接采用热焊接) 2、部位：配电间、弱电间排烟、送风机房、地下一层储藏室、走道、前室电梯厅、楼梯间地面	m2	436.94	4.41	1926.91	
63	011101001001	水泥砂浆楼地面	1、部位：电梯基坑、集水坑 2、面层厚度、砂浆配合比：20厚 DS M 20 砂浆(1:2.5水泥砂浆)面层,表面撒适量水泥粉抹压平整	m2	33.72	22.73	766.46	
64	011101003002	细石混凝土楼地面	1、部位：配电间、弱电间排烟、送风机房 2、40厚C25细石混凝土面层,表面撒1:1水泥砂子,随浆收光	m2	72.69	39.54	2874.16	
65	011101003004	细石混凝土楼地面	1、部位：配电间、弱电间排烟、送风机房、地下一层储藏室、走道、前室电梯厅、楼梯间 2、界面剂 1 道 3、80厚C25现浇面层,内配Φ6@250钢筋网片,每隔6m设3宽缝,内嵌防水油膏,随浆收光,排水沟(或集水井)附近1m范围0.5%找坡。 （钢筋网另计）	m2	436.94	111.06	48526.56	
本页小计							86294.91	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
66	011106004001	水泥砂浆楼梯面层	1、30厚DSM20（1:2.5）水泥砂浆面层 2、踏步预留10*10*800防滑槽两道 3、界面剂一道 4、钢筋混凝土板表面清扫干净	m2	42.79	136.37	5835.27	
67	011105001001	水泥砂浆踢脚线	1、水泥砂浆踢脚线 2、8厚DP M20砂浆(1:2.5水泥砂浆)抹光 3、8厚DP M15砂浆(1:3水泥砂浆)打底并划出纹道 4、界面剂1道 5、水泥砂浆局部修补墙体 6、基层墙体	m	452.33	10.76	4867.07	
		分部小计					75215.64	
		0112 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
68	011201001001	墙面一般抹灰	1、墙体类型：墙面 2、界面剂一道	m2	1760.89	4.09	7202.04	
69	011201001004	墙面一般抹灰	1、墙体类型：地下室楼梯墙面外侧外露部位 2、底层厚度、砂浆配合比：9厚 DP M15砂浆(1:3 水泥砂浆)抹平 3、面层厚度、砂浆配合比：5厚聚合物水泥防水砂浆(干粉型)	m2	22.62	41.15	930.81	
70	011201001017	墙面一般抹灰	1、墙体类型：配电间、弱电间、排烟、送风机房、地下储藏室、走道内墙面 2、底层厚度、砂浆配合比：8厚 DP M5砂浆(1:1:6水泥石灰膏砂浆)打底抹平 3、基层墙体(钢筋混凝土墙刷素水泥浆(加建筑胶)一道	m2	2664.84	29.77	79332.29	
本页小计							98167.48	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
71	011201001018	墙面一般抹灰	1、墙体类型：地下室电梯厅内墙面 2、底层厚度、砂浆配合比：12厚 DP M15 砂浆(1:3水泥砂浆)打底找平 3、基层墙体(钢筋混凝土墙刷素水泥浆(加建筑胶)一道	m2	200.28	34.90	6989.77	
72	011201001019	墙面一般抹灰	1、墙体类型：地下室管道井 2、底层厚度、砂浆配合比：15厚DP M5砂浆(1:1:6水泥石膏砂浆)打底找平 3、基层墙体(钢筋混凝土墙刷素水泥浆(加建筑胶)一道	m2	41	33.84	1387.44	
73	011201001009	墙面一般抹灰	1、墙体类型：电梯基坑 2、面层厚度、砂浆配合比：20厚 DS M20 砂浆(1:2.5水泥砂浆)面层,随浆收光	m2	137.56	40.59	5583.56	
74	011201001012	墙面一般抹灰	1、墙体类型：楼梯间内墙面 2、底层厚度、砂浆配合比：8厚DP M15砂浆(1:3 水泥砂浆)刮糙 3、面层厚度、砂浆配合比：7厚DP M15砂浆(1:3 水泥砂浆)罩面,压入一道钢丝网 4、基层墙体(钢筋混凝土墙刷素水泥浆(加建筑胶)一道	m2	144.88	59.77	8659.48	
75	011201001015	墙面一般抹灰	1、部位：不同墙体材料交接处 2、钢丝网	m2	107.67	17.57	1891.76	
76	011201001016	墙面一般抹灰	1、部位:楼梯间 ， 2、增强处理:满铺镀锌钢丝网10mm*10mm	m2	47.51	23.58	1120.29	
		分部小计					113097.44	
		0113 天棚工程						
本页小计							25632.30	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
77	011301001001	天棚抹灰	1、部位：地下一层储藏室、杂物间天棚 2、钢筋混凝土楼板,表面清扫干净 3、素水泥浆一道甩毛(内掺建筑胶)	m2	323.3	2.97	960.20	
		分部小计					960.20	
		0114 油漆、涂料、裱糊工程						
78	011407001003	墙面喷刷涂料	1、喷刷涂料部位：配电间、弱电间、排烟、送风机房、地下储藏室、走道、楼梯间内墙面 2、刮腻子要求：3厚耐水腻子分遍找平 3、涂料品种、喷刷遍数：无机防霉防潮内墙涂料 (一底两面,需耐擦洗,涂料必须使用低(无) VOCs 含量的涂料)	m2	2809.72	35.11	98649.27	
79	011407002003	天棚喷刷涂料	1、喷刷涂料部位：储藏室、杂物间天棚 2、刮腻子要求：3厚耐水腻子分遍找平 3、涂料品种、喷刷遍数：无机防霉防潮涂料一底一面 (A级燃烧性能)	m2	323.3	33.26	10752.96	
80	011407002004	天棚喷刷涂料	1、喷刷涂料部位：地下室楼梯间、设备间天棚 2、刮腻子要求：3厚耐水腻子分遍找平 3、涂料品种、喷刷遍数：无机防霉防潮内墙涂料 (一底两面,需耐擦洗,涂料必须使用低(无) VOCs 含量的涂料)	m2	124.25	37.94	4714.05	
81	011404002001	踢脚线油漆	1、腻子种类：3厚耐水腻子分遍找平 2、油漆品种、刷漆遍数：120高深灰色无机防霉防潮内墙涂料 (一底两面,需耐擦洗,涂料必须使用低(无) VOCs 含量的涂料)	m	452.33	9.84	4450.93	
		分部小计					118567.21	
		0115 其他装饰工程						
本页小计							119527.41	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
82	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	1、楼梯栏杆，高900mm 2、扶手材料种类、规格：Φ60*3不锈钢管扶手 3、栏杆材料种类、规格：Φ60*3不锈钢管立柱 4、栏板材料种类、规格、颜色：Φ38*2不锈钢管立杆 5、含预埋铁件 6、具体详见施工图设计	m	31	484.05	15005.55	
		分部小计					15005.55	
		分部分项合计					2149243.22	
1	011701001005	综合脚手架	1、地下室层高超过5M，在8.0M内，承插型盘扣式脚手	m2	553.92	62.29	34503.68	
2	011701006003	满堂脚手架	1、搭设高度：8m以内砼浇捣脚手架 2、脚手架材质：承插型盘扣式脚手架	m2	553.92	9.64	5339.79	
3	011702001004	基础	1、基础类型：筏板、承台、集水坑砖胎膜	m2	33.1	194.40	6434.64	
4	011702001001	基础	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C20	m2	15.75	91.79	1445.69	
5	011702001002	基础	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35 抗渗等级P8 3、包括集水坑、电梯基坑	m2	257.67	62.58	16124.99	
6	011702002001	矩形柱	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C45 3、柱高：8.0m内	m2	20.42	117.00	2389.14	
7	011702003001	构造柱	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25	m2	176.55	98.43	17377.82	
8	011702004001	异形柱	1、柱形状：L、T型柱 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C45 4、柱高：8.0m内	m2	34.94	193.05	6745.17	
本页小计							105366.47	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
9	011702006001	矩形梁	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35，高8m内 3、采用承插型盘扣式模板支撑	m2	26.12	141.30	3690.76	
10	011702008001	圈梁	1、部位：窗台板、腰梁 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C25	m2	65.38	72.06	4711.28	
11	011702008003	圈梁	1、部位：门槛砼翻边 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C20	m2	4.38	72.06	315.62	
12	011702009001	过梁	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25	m2	17.54	96.34	1689.80	
13	011702011001	直形墙	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C45抗渗等级P8 3、墙厚：300mm 4、墙高：8m内 5、部位：地下室外墙	m2	929.67	102.42	95216.80	
14	011702011002	直形墙	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C45 3、墙高：8.0m内 4、部位：地下室内墙	m2	1154.44	89.01	102756.70	
15	011702011007	直形墙	1、部位：电梯井壁 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C45 4、墙厚：200mm以内 5、墙高：8.0m内	m2	268.97	60.49	16270.00	
16	011702014002	有梁板	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35 3、板厚：200mm内 4、层高：8.0m内 5、采用承插型盘扣式模板支撑	m2	500.43	120.85	60476.97	
本页小计							285127.93	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区25#楼地下　　堂前人家东区项目施工　　第17页 共17页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
17	011702014003	有梁板	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35 3、板厚：200mm以外 4、层高：8.0m内 5、采用承插型盘扣式模板支撑	m2	40.18	135.32	5437.16	
18	011702024001	楼梯	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35	m2	42.79	244.70	10470.71	
19	011702025001	其他现浇构件	1、构件的类型：门窗抱框 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C25	m2	55.38	104.68	5797.18	
20	011702027001	台阶	1、混凝土台阶模板	m2	8.8	41.75	367.40	
21	011702030001	后浇带	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C40抗渗等级P8 3、采用膨胀混凝土及抗裂纤维 4、墙厚：各规格外墙 5、墙高：3.6m内	m2	14.28	67.14	958.76	
22	011702030002	后浇带	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C40抗渗等级P8 3、采用膨胀混凝土及抗裂纤维 4、板厚：300mm内 5、部位：地下室顶板	m2	15.67	477.52	7482.74	
		单价措施合计					406002.80	
本页小计							30513.95	
合　　计							2555246.02	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区25#楼地下　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	011707001001	安全文明施工费		100.000	87133.89			
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	3.100	79212.63			
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.310	7921.26			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区25#楼地下　　堂前人家东区项目施工　　第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.650	42161.56			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.050	1277.62			建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区25#楼地下　　堂前人家东区项目施工　　第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.150	3832.87			现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。
合　计					134405.94			

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：堂前人家东区25#楼地下　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共1页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合　计				

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

暂列金额明细表

工程名称：堂前人家东区25#楼地下　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共1页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：堂前人家东区25#楼地下　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共1页

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±(元)		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：堂前人家东区25#楼地下　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共1页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注

规费、税金项目计价表

工程名称：堂前人家东区25#楼地下　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	100324.02	100.000	100324.02
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	2689651.96	3.200	86068.86
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	2689651.96	0.530	14255.16
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	2689651.96		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	2789975.98	9.000	251097.84
合　计					351421.86

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区25#楼地下　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共5页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	01010100	钢筋	综合	t	0.1042	3316.00	345.53	
2	01010100~11	钢筋	综合	t	0.04725	3316.00	156.68	
3	01010100~2	钢筋HRB400	12mm内	t	26.3721	3374.00	88979.47	
4	01010100~3	钢筋HRB400	25mm内	t	55.3146	3180.50	175928.09	
5	01010100~5	HPB300 12mm以内	综合	t	0.92718	3316.00	3074.53	
6	01010100~6	钢筋HRB400E	25mm内	t	18.96588	3194.00	60577.02	
7	01010100~7	钢筋HRB400E	12mm内	t	21.5424	3267.00	70379.02	
8	01010300	冷轧带肋钢筋		t	0.0102	3316.00	33.82	
9	01050101	钢丝绳		kg	0.0009	5.75	0.01	
10	01270100	型钢		t	0.182406	3236.00	590.27	
11	01270100~6	止水钢板	3mm	t	0.846488	3336.00	2823.88	
12	01630201	钨棒	精制	kg	1.798	557.41	1002.22	
13	02090101	塑料薄膜		m2	2335.6831	0.69	1611.62	
14	02110301~1	30mm厚加强型XPS(B1 级		m3	13.244712	604.18	8002.19	
15	02110927	接头板材	PVC	kg	0.133346	22.30	2.97	
16	02270105	白布		m2	0.0009	4.00		
17	02310101~1	无纺布		m2		2.00		
18	03032113	塑料胀管螺钉		套	2414.099	0.09	217.27	
19	03052109	对拉螺栓(止水螺栓)		kg	3292.71599	5.66	18636.77	
20	03270202	砂纸		张	0.0459	0.94	0.04	
21	03410205	电焊条	J422	kg	309.72772	4.92	1523.86	
22	03410205~4	电焊条	J422	kg	11.4036	4.92	56.11	
23	03430205	不锈钢焊丝	1Cr18Ni9Ti	kg	4.433	38.59	171.07	
24	03450200	焊剂		kg	326.146	3.43	1118.68	
25	03510201	钢钉		kg	7.16607	6.00	43.00	
26	03510701	铁钉		kg	707.131668	4.66	3295.23	
27	03510701~1	铁钉		kg	5.48047	4.66	25.54	
28	03510705	铁钉	70mm	kg	11.185664	4.66	52.13	
29	03510911	塑料保温螺钉		套	2971.57	1.46	4338.49	
30	03550101	钢丝网		m2	159.368	9.80	1561.81	
31	03550101~1	钢丝网		m2	170.698	9.80	1672.84	
32	03550120	热镀锌钢丝网		m2	87.912	9.80	861.54	
33	03550411	钢板网	δ0.8	m2	16.17	9.80	158.47	
34	03570216	镀锌铁丝	8#	kg	281.31935	4.52	1271.56	
35	03570216~1	镀锌铁丝	8#	kg	0.00945	4.52	0.04	
36	03570237	镀锌铁丝	22#	kg	482.48277	4.52	2180.82	
37	03610207	直螺纹套筒接头	Φ25以内	个	2120.58	6.00	12723.48	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区25#楼地下　　堂前人家东区项目施工　　第2页 共5页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
38	03633307	合金钢钻头	Φ20	根	32.68727	13.03	425.92	
39	03633315	合金钢钻头	一字型	根	9.42711	6.86	64.67	
40	04010611	水泥	32.5级	kg	1082.919552	0.26	284.81	
41	04010701	白水泥		kg	2249.14376	0.60	1349.49	
42	04030105	细砂		t	0.09939	116.57	11.59	
43	04050203	碎石	5～16mm	t	3.79476	155.43	589.82	
44	04050207~1	碎石	5～40mm	t	52.17795	155.43	8110.02	
45	04090602	滑石粉		kg	16.284	0.53	8.63	
46	04090801	石膏粉	325目	kg	270.35341	0.36	97.33	
47	04135500	标准砖	240×115×53	百块	108.3844	53.00	5744.37	
48	04135535	配砖	190×90×40	m3	1.91373	862.57	1650.73	
49	04150113~4	B06、A5.0粉煤灰加气混凝土砌块		m3	1.37314	330.49	453.81	
50	04150115	蒸压加气混凝土砌块	600×250×200	m3	140.97893	362.43	51094.99	
51	05030600	普通木成材		m3	0.004524	1372.08	6.21	
52	05250501	木柴		kg	983.11482	0.94	924.13	
53	08230105	玻璃纤维网格布		m2	-1063.0386	1.80	-1913.47	
54	08230121	耐碱玻璃纤维网格布		m2	1063.0386	1.80	1913.47	
55	09090813~10	铝合金全玻平开门75系列	6高透Low-E+12Ar+6+12Ar+6(暖边)	m2	5.1216	680.00	3482.69	
56	09090813~2	钢质乙级防火防盗门		m2	63.3798	500.00	31689.90	
57	09090813~3	钢质甲级防火门		m2	19.206	520.00	9987.12	
58	09090813~4	钢质甲级防火门，带门禁		m2	5.3544	530.00	2837.83	
59	09090813~5	钢质乙级防火门		m2	4.6948	500.00	2347.40	
60	09493560	镀锌铁脚		个	735.694	1.46	1074.11	
61	10031503	钢压条		kg	71.95604	4.29	308.69	
62	10230906	不锈钢盖	Φ63	只	178.901	4.29	767.49	
63	11010304~3	无机防霉防潮内墙涂料		kg	1519.98097	12.00	18239.77	
64	11030303~1	防锈漆		kg	0.1485	12.46	1.85	
65	11030303~2	防锈漆		kg	0.420402	12.46	5.24	
66	11030304	红丹防锈漆		kg	0.0657	12.46	0.82	
67	11030734~5	非固化橡胶沥青防水涂料		kg	67.86186	9.32	632.47	
68	11030735~3	非固化橡胶沥青防水涂料		kg	105.15131	9.32	980.01	
69	11030740	聚合物水泥防水涂料	JS-Ⅱ型	kg	2729.61	6.85	18697.83	
70	11030740~1	聚合物水泥防水涂料		kg	67.86	6.85	464.84	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区25#楼地下　　堂前人家东区项目施工　　第3页 共5页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
71	11030746	水泥基渗透结晶防水涂料		kg	1908.456	11.19	21355.62	
72	11111715	酚醛清漆		kg	1.51984	11.15	16.95	
73	11410304	环氧树脂	618	kg	4.65	27.44	127.60	
74	11430327	大白粉		kg	286.63741	0.73	209.25	
75	11570552~1	1.5厚预铺反粘防水卷材(高分子膜基)		m2	1137.3375	25.81	29354.68	
76	11570552~3	SBS改性沥青耐根穿刺防水卷材(复合铜胎基)	δ4mm	m2	61.7375	28.67	1770.01	
77	11570552~4	1.5厚反应粘结型高分子膜基湿铺防水卷材	δ1.5mm	m2	530.6375	25.81	13695.75	
78	11573505	石油沥青油毡	350#	m2	34.7865	3.34	116.19	
79	11590914	硅酮密封胶		L	14.6131	68.60	1002.46	
80	11592505	SBS封口油膏		kg	85.79374	6.00	514.76	
81	11592517	建筑油膏		kg	1835.147664	3.00	5505.44	
82	11592705	APP高强嵌缝膏		kg	12.22497	7.55	92.30	
83	12003~1	水泥砂浆 M7.5(干拌（混）砂浆)(砌筑DM)		t	3.17226	113.77	360.91	
84	12030107	油漆溶剂油		kg	0.42339	12.01	5.08	
85	12030107~1	油漆溶剂油		kg	0.03195	12.01	0.38	
86	12310303	二甲苯		kg	6.4207	5.06	32.49	
87	12330300	界面剂		kg	3707.03836	1.29	4782.08	
88	12330505	APP及SBS基层处理剂		kg	491.23835	6.86	3369.90	
89	12333551	PU发泡剂		L	26.45475	25.73	680.68	
90	12370305~1	氧气		m3	7.55682	2.98	22.52	
91	12370310	氩气		m3	12.493	7.81	97.57	
92	12370331	石油液化气		kg	24.6428	5.83	143.67	
93	12370336~1	乙炔气		m3	3.283308	11.71	38.45	
94	12410142	改性沥青粘结剂		kg	1219.2258	6.77	8254.16	
95	12410703	羧甲基纤维素		kg	1.0856	2.14	2.32	
96	12413501	胶水		kg	0.041534	10.72	0.45	
97	12413518	901胶		kg	1101.196996	2.14	2356.56	
98	13010303	石棉板		m2	20.84	5.15	107.33	
99	13070313~3	无纺布		m2	37.1056	2.23	82.75	
100	13070313~5	高密度防水膜满铺(搭接采用热焊接)		m2	489.3728	2.23	1091.30	
101	14040915	镜面不锈钢管	Φ31.8×1.2	m	176.483	25.55	4509.14	
102	14040922	镜面不锈钢管	Φ63.5×1.5	m	32.86	56.60	1859.88	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区25#楼地下　　堂前人家东区项目施工　　第4页 共5页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
103	14040925	镜面不锈钢管	Φ76.2×1.5	m	32.86	70.75	2324.85	
104	14310106	塑料管	dn20	m	534.31405	3.11	1661.72	
105	14313511~1	排水盲管	DN100	m	11.0393	6.50	71.76	
106	15371708	镀锌铁丝U形卡		个	269.346	0.18	48.48	
107	15372103-1	塑料卡		个	11040.48	0.17	1876.88	
108	301023	水泥	32.5级	kg	1.992	0.24	0.48	
109	31150101	水		m3	1847.601058	4.57	8443.54	
110	31150701	煤		kg	1966.22964	0.94	1848.26	
111	32010502	复合木模板	18mm	m2	807.98421	32.59	26332.21	
112	32010502~1	复合木模板	18mm	m2	102.8082	32.59	3350.52	
113	32011111	组合钢模板		kg	2.86	4.29	12.27	
114	32020115	卡具		kg	548.31437	4.08	2235.48	
115	32020132	钢管支撑		kg	1790.169063	3.41	6095.53	
116	32030303	脚手钢管		kg	873.055469	3.41	2972.75	
117	32030504	底座		个	4.586458	4.12	18.90	
118	32030513	脚手架扣件		个	142.49592	4.89	696.81	
119	32090101	周转木材		m3	11.557936	1586.47	18336.32	
120	32090101~1	周转木材		m3	1.519707	2802.00	4258.22	
121	32090101~2	周转木材		m3	0.00018	3137.85	0.56	
122	32090101~3	周转木材		m3	0.232083	3137.85	728.24	
123	33012315-1~1	不锈钢成品盖板		m2	1.92	550.00	1056.00	
124	33012315-1~4	成品铸钢盖板		m2	12.16	450.00	5472.00	
125	401035	周转木材		m3	0.001328	1071.08	1.42	
126	511533	铁钉		kg	0.01328	3.09	0.04	
127	613206	水		m3	0.72376	2.72	1.97	
128	80010106~1	水泥砂浆 M10(干拌（混）砂浆)(砌筑DM)		t	5.30222	334.48	1773.49	
129	80010121~1	水泥砂浆 1:1(干拌（混）砂浆)(地面DS)		t	0.648758	352.22	228.51	
130	80010123~11	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)		t	18.088213	332.70	6017.95	
131	80010124~1	水泥砂浆 1:2.5(干拌（混）砂浆)(地面DS)		t	5.172486	342.46	1771.37	
132	80010124~2	水泥砂浆 1:2.5(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)		t	5.079403	381.50	1937.79	
133	80010125~1	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(地面DS)		t	4.16292	332.70	1385.00	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区25#楼地下　　堂前人家东区项目施工　　第5页 共5页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
134	80010125~4	水泥砂浆 1:3 (干拌（混）砂浆)(抹灰DP)		t	8.731394	354.00	3090.91	
135	80050104~1	混合砂浆 M5 (干拌（混）砂浆)(砌筑DM)		t	21.897488	314.96	6896.83	
136	80050104~2	混合砂浆 M5 (干拌（混）砂浆)		t	3.0121	314.96	948.69	
137	80050125~2	混合砂浆 1:1:6 (干拌（混）砂浆)(抹灰DP)		t	38.44141	324.72	12482.69	
138	80090312	聚合物面层砂浆		m3	5.036042	950.00	4784.24	
139	80210105-2~1	C25预拌非泵送细石砼		m3	2.936676	412.15	1210.35	
140	80212103	预拌混凝土 (泵送型) C20		m3	71.8417	409.89	29447.19	
141	80212106	预拌混凝土 (泵送型) C35		m3	106.087302	467.56	49602.18	
142	80212108	预拌混凝土 (泵送型) C45		m3	167.41984	507.48	84962.22	
143	80212108~1	预拌混凝土 (泵送型) C45	抗渗P8	m3	119.14912	522.48	62253.03	
144	80212108~2	预拌混凝土 (泵送型) C45		m3	26.36384	507.48	13379.12	
145	80212114	预拌混凝土 (非泵送型) C15		m3	5.520333	374.40	2066.81	
146	80212115	预拌混凝土 (非泵送型) C20		m3	2.787256	392.15	1093.02	
147	80212116	预拌混凝土 (非泵送型) C25		m3	61.199428	409.89	25085.03	
148	80212305~6	预拌防水混凝土P8(泵送型) C35		m3	871.2942	482.56	420451.73	
149	80212305~7	预拌防水混凝土P8(泵送型) C40	采用膨胀混凝土及抗裂纤维	m3	26.9178	500.30	13466.98	
150	80212325~2	预拌防水混凝土P8(泵送型)C40	采用膨胀混凝土及抗裂纤维	m3	5.3448	500.30	2674.00	
151	80271105~2	LC5.0 轻骨料混凝土找坡层		m3	1.013778	350.00	354.82	
152	B10017	砼七五砖190*90*40mm		百块	70.5832	31.00	2188.08	
153	CL-D00001	抗裂纤维		m3	974.32	20.00	19486.40	
合计							1584192.92	

单位工程招标控制价表

工程名称：堂前人家东区26#楼地下　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共1页

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	2149084.51	
1.1	人工费	422253.94	
1.2	材料费	1482689.94	
1.3	施工机具使用费	40527.36	
1.4	企业管理费	148104.67	
1.5	利润	55508.60	
2	措施项目费	517977.26	
2.1	单价措施项目费	384700.18	
2.2	总价措施项目费	133277.08	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	86402.06	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	99481.41	
5	税金	248988.89	
招标控制价合计=1+2+3+4+5-甲供材料费_含设备/1.01		3015532.07	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区26#楼地下　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共17页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		0103 桩基工程						
1	010301004001	截（凿）桩头	1、桩类型：灌注桩 2、桩头截面、高度：直径700mm 3、混凝土强度等级：水下C35 4、具体详见施工图设计	m3	49.68	360.77	17923.05	
		分部小计					17923.05	
		0104 砌筑工程						
2	010401001001	砖基础	1、砖品种、规格、强度等级：MU20淤泥烧结砖 2、基础类型：直形砖基础 3、砂浆强度等级：M10水泥砂浆	m3	12.52	614.49	7693.41	
3	010401008001	填充墙	1、砖品种、规格、强度等级：B06、A5.0粉煤灰加气混凝土砌块 2、墙体类型：地下室隔墙100mm 3、砂浆强度等级、配合比：Ma5.0级专用砂浆	m3	1.51	593.46	896.12	
4	010401008007	填充墙	1、砖品种、规格、强度等级：B06、A5.0粉煤灰加气混凝土砌块 2、墙体类型：地下室隔墙200mm 3、砂浆强度等级、配合比：Ma5.0级专用砂浆	m3	130.73	588.06	76877.08	
5	010401012001	零星砌砖	1、零星砌砖名称、部位：砖砌隔仓 2、砖品种、规格、强度等级：75水泥实心砖 3、砂浆强度等级、配合比：DMM7.5预拌砂浆	m3	6.7	652.98	4374.97	
		分部小计					89841.58	
		0105 混凝土工程						
6	010501001001	垫层	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C20	m3	75.02	508.57	38152.92	
本页小计							145917.55	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
7	010501004001	满堂基础	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35 抗渗等级P8 3、包括集水坑、电梯基坑 4、采用补偿收缩混凝土，补偿收缩混凝土应添加氧化镁膨胀剂,氧化镁膨胀剂配比掺量(6%~8%),28d限制膨胀率对于底板、顶板不小于0.015%,外墙板、水池侧板和后浇带部位不小0.020%。氧化镁膨胀剂的选择与使用按《混凝土用氧化镁膨胀剂应用技术规程》T/CECS 540-2018,具体掺量均根据产品说明书及试验结果确定调整。 5、补偿收缩混凝土还应掺入0.6~1.2 kg/m3 的抗裂纤维。	m3	887.02	567.05	502984.69	
8	010502001001	矩形柱	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C45 3、柱高：8.0m内	m3	2.78	666.73	1853.51	
9	010502002001	构造柱	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25	m3	12.53	773.54	9692.46	
10	010502003001	异形柱	1、柱形状：L、T型柱 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C45 4、柱高：8.0m内	m3	3.99	689.56	2751.34	
11	010503002001	矩形梁	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35	m3	2.09	592.26	1237.82	
12	010503004001	圈梁	1、部位：窗台板、腰梁 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C25	m3	5.61	631.45	3542.43	
本页小计							522062.25	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
13	010503004003	圈梁	1、部位：门槛砼翻边 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C20	m3	0.42	613.35	257.61	
14	010503005001	过梁	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25	m3	0.8	698.16	558.53	
15	010504001001	直形墙	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C45 3、墙高：8.0m内 4、部位：地下室内墙	m3	172.9	617.79	106815.89	
16	010504001006	直形墙	1、部位：电梯井壁 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C45 4、墙高：8.0m内	m3	19.87	740.91	14721.88	
17	010504004001	挡土墙	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C45抗渗等级P8 3、墙厚：300mm 4、墙高：8m内 5、部位：地下室外墙 6、采用补偿收缩混凝土，补偿收缩混凝土应添加氧化镁膨胀剂,氧化镁膨胀剂配比掺量(6%~8%),28d限制膨胀率对于底板、顶板不小于0.015%,外墙板、水池侧板和后浇带部位不小0.020%。氧化镁膨胀剂的选择与使用按《混凝土用氧化镁膨胀剂应用技术规程》T/CECS 540-2018,具体掺量均根据产品说明书及试验结果确定调整。 5、补偿收缩混凝土还应掺入0.6~1.2 kg/m3 的抗裂纤维。	m3	113.3	652.67	73947.51	
本页小计							196301.42	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
18	010505001002	有梁板	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35 3、板厚：200mm内 4、层高：8.0m内	m3	85.32	576.83	49215.14	
19	010505001003	有梁板	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35 3、板厚：200mm以外 4、层高：8.0m内	m3	9.29	576.83	5358.75	
20	010506001001	直形楼梯	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35	m2	42.79	100.08	4282.42	
21	010507007001	其他构件	1、构件的类型：门窗抱框 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C25	m3	3.36	639.42	2148.45	
22	010507004001	台阶	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C15	m2	8.8	360.53	3172.66	
23	010508001001	后浇带	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C40 抗渗等级P8（微膨胀） 3、采用膨胀混凝土及抗裂纤维 4、部位：底板	m3	26.39	636.93	16808.58	
24	010508001010	后浇带	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C40抗渗等级P8 3、采用膨胀混凝土及抗裂纤维 4、墙厚：各规格外墙 5、墙高：3.6m内	m3	2.21	691.44	1528.08	
25	010508001009	后浇带	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C40抗渗等级P8 3、采用膨胀混凝土及抗裂纤维 4、板厚：300mm内 5、部位：地下室顶板	m3	2.99	636.93	1904.42	
本页小计							84418.50	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
26	011702030004	后浇带	1、材料品种、规格：钢丝网片 2、部位：后浇带	m2	79.92	27.87	2227.37	
		分部小计					843162.46	
		0105 钢筋工程						
27	010515001002	现浇构件钢筋	1、钢筋种类：HRB400 (层高超高施工费自行考虑)，质监要求的抱箍、腰梁与砼主体结构的钢筋连接方式自行考虑 2、规格：Φ12mm内 3、钢筋性能指标要求详见设计说明	t	26.469	5530.61	146389.72	
28	010515001003	现浇构件钢筋	1、钢筋种类：HRB400 (层高超高施工费自行考虑,电渣压力焊另计,另外其它接头按设计及规范要求自行考虑) 2、规格：Φ25mm内 3、钢筋性能指标要求详见设计说明	t	56.449	4552.21	256967.70	
29	010515001004	现浇构件钢筋	1、钢筋种类：HRB400E (层高超高施工费自行考虑)，质监要求的抱箍、腰梁与砼主体结构的钢筋连接方式自行考虑 2、规格：Φ12mm内 3、钢筋性能指标要求详见设计说明	t	21.306	5421.47	115509.84	
30	010515001005	现浇构件钢筋	1、钢筋种类：HRB400E (层高超高施工费自行考虑)，质监要求的抱箍、腰梁与砼主体结构的钢筋连接方式自行考虑 2、规格：Φ25mm内 3、钢筋性能指标要求详见设计说明	t	16.225	4565.98	74083.03	
31	010515001006	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：综合 2、部位：墙体内钢筋加固	t	0.829	7144.22	5922.56	
本页小计							601100.22	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
32	010515001007	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HPB300 ， Φ4钢筋网 2、部位：楼面、屋面钢筋网	t	0.01	6562.36	65.62	
33	010516003001	电渣压力焊接头	1、规格：墙、柱纵向钢筋	个	954	8.80	8395.20	
34	010516003002	机械连接	1、连接方式：直螺纹 2、规格：Φ25mm内	个	2082	15.06	31354.92	
35	010516002002	预埋铁件	1、铁件制作安装 2、螺栓、铁件、埋件制作、表面处理、运输 3、螺栓、铁件、埋件安装	t	0.172	14554.36	2503.35	
		分部小计					641191.94	
		0106 金属结构工程						
36	010606008001	钢梯	钢梯\爬式\踏步式\制作\安装油漆 1、构件部位:详设计图纸 2、材质：型钢综合考虑 3、除锈方式：综合考虑 4、制作方式：现场制作拼装或工厂制作整体预装综合考虑 5、面层处理：基层刷防锈漆，面层面漆 6、其他要求：满足设计、规范、施工、验收要求	t	0.045	5883.73	264.77	
37	010606013002	盖板	1、部位：截水沟盖板 2、构件名称：不锈钢成品盖板	m2	1.92	559.62	1074.47	
38	010606013004	盖板	1、部位：集水井 2、成品铸钢盖板	m2	12.16	459.62	5588.98	
		分部小计					6928.22	
		0108 门窗工程						
本页小计							49247.31	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
39	010802001004	金属门	1、门代号及洞口尺寸：铝合金平开门BLM1222,1200*2200mm 2、门框或扇外围尺寸：75系列隔热铝合金框型材,门框型材壁厚2.2mm 3、玻璃品种、厚度：6高透Low-E+12Ar+6+12Ar+6(暖边) 4、含五金配件 5、具体要求详见图纸	樘	2	2030.92	4061.84	
40	010802003002	钢质防火门	1、钢质乙级防火防盗门 2、门代号及洞口尺寸：YFHDM1122,1100*2200mm 3、含五金配件 4、具体详见施工图设计	樘	31	1439.14	44613.34	
41	010802003012	钢质防火门	1、钢质乙级防火门 2、门代号及洞口尺寸：FM乙1122,1100*2200mm 3、含五金配件 4、具体详见施工图设计	樘	2	1439.14	2878.28	
42	010802003003	钢质防火门	1、钢质甲级防火门 2、门代号及洞口尺寸：FM甲1522,1500*2200mm 3、含五金配件 4、具体详见施工图设计	樘	6	2026.49	12158.94	
43	010802003004	钢质防火门	1、钢质甲级防火门，带门禁 2、门代号及洞口尺寸：FM甲1223禁,1200*2300mm 3、含五金配件 4、具体详见施工图设计	樘	3	1721.64	5164.92	
		分部小计					68877.32	
		0109 屋面及防水工程						
本页小计							68877.32	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
44	010902001001	屋面卷材防水	1、部位：地库种植顶板 2、卷材品种、规格、厚度：4.0厚SBS改性沥青耐根穿刺防水卷材(复合铜胎基)，遇墙上翻至室外地坪标高500mm	m2	49.39	51.89	2562.85	
45	010902002001	屋面涂膜防水	1、部位：地库种植顶板 2、防水膜品种：2.0厚非固化橡胶沥青防水材料	m2	49.39	44.72	2208.72	
46	010904002004	楼（地）面涂膜防水	1、部位：桩头防水 2、防水膜品种：水泥基渗透结晶型防水涂料 3、做法详见10J301第59页，节点1	m2	255.05	32.52	8294.23	
47	010904003001	楼（地）面砂浆防水（防潮）	1、部位：桩头防水 2、防水膜品种：20厚1:2聚合物水泥砂浆防水层 3、做法详见10J301第59页，节点1	m2	255.05	31.77	8102.94	
48	011003001001	隔离层	1、隔离层部位：地库种植顶板 2、隔离层做法：20厚 DS M15 砂浆(1:3水泥砂浆)隔离层	m2	33.13	22.39	741.78	
本页小计							21910.52	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
49	010902003009	屋面刚性层	1、刚性层厚度：地库种植顶板 2、回填土 (详见市政及景观图纸，另计) 3、聚酯无纺土工布(单位面积质量不小于 200g/m,搭接宽度200mm，沿种植挡墙向上铺设至种植土高度一致) 4、100厚级配碎石(粒径 10-25mm)排(蓄) 水层,设排水盲管接入就近市政雨水井 5、70厚C20细石砼,双向4@150钢筋网片(间距@4m设缝、缝宽20mm,缝内嵌密防水油膏) （钢筋网另计） 6、20厚 DS M15 砂浆(1:3 水泥砂浆)找平层 7、30 厚(最薄处)LC5.0 轻骨料混凝土找坡层,坡度2%	m2	33.13	155.84	5162.98	
50	010903001002	墙面卷材防水	1、部位：地下室外墙 2、卷材品种、规格、厚度：1.5厚反应粘结型高分子膜基湿铺防水卷材,遇墙上翻至室外地坪标高500mm	m2	343.08	48.31	16574.19	
51	010903002005	墙面涂膜防水	1、部位：地下室外墙 2、防水膜品种：1.0厚水泥基渗透结晶型防水涂料 (用量不应小于1.5kg/平方米),遇墙上翻至室外地坪标高 500mm	m2	343.08	19.09	6549.40	
52	010903002002	墙面涂膜防水	1、部位：地下室楼梯墙面外侧外露部位 2、防水膜品种：1.5厚聚合物水泥防水涂料	m2	22.62	30.74	695.34	
本页小计							28981.91	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
53	010903002003	墙面涂膜防水	1、部位：配电间、弱电间、排烟、送风机房、地下储藏室、走道 2、涂膜厚度、遍数：1.0厚水泥基渗透结晶防水涂料(每平方米不少于1.5kg)	m2	91.5	25.80	2360.70	
54	010903002004	墙面涂膜防水	1、部位：地下室电梯厅 2、涂膜厚度、遍数：1.0厚水泥基渗透结晶防水涂料(每平方米不少于1.5kg)	m2	195.41	25.80	5041.58	
55	010904001001	楼（地）面卷材防水	1、部位：地下室底板 2、卷材品种、规格、厚度：1.5厚预铺反粘防水卷材(高分子膜基)	m2	958.03	54.83	52528.78	
56	010904002001	楼（地）面涂膜防水	1、部位：地下室底板 2、防水膜品种：2.0厚JS-Ⅱ型聚合物水泥基防水涂料(每平方米不少于1.5kg)	m2	958.03	30.74	29449.84	
57	010904002002	楼（地）面涂膜防水	1、部位：配电间、弱电间、排烟、送风机房 2、涂膜厚度、遍数：1.0厚水泥基渗透结晶防水涂料(每平方米不少于1.5kg),遇墙上翻300	m2	92	19.09	1756.28	
58	010904002003	楼（地）面涂膜防水	1、部位：电梯基坑、集水坑 2、涂膜厚度、遍数：1.0厚水泥基渗透结晶防水涂料(每平方米不少于1.5kg)	m2	171.28	19.09	3269.74	
59	010904004001	楼（地）面变形缝	1、止水带材料种类：止水钢板300mm*3mm	m	98.08	77.37	7588.45	
		分部小计					152887.80	
		0110 保温、隔热、防腐工程						
本页小计							101995.37	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
60	011001003001	保温隔热墙面	1、保温隔热部位：地下室外墙 2、保温隔热材料品种、规格及厚度：30mm厚加强型 XPS(B1级)保护层	m2	343.08	51.31	17603.43	
		分部小计					17603.43	
		0111 楼地面装饰工程						
61	010404001002	垫层	1、垫层材料种类、配合比、厚度：铺设80mm厚40-80石子滤水 2、部位：配电间、弱电间排烟、送风机房、地下一层储藏室、走道、前室电梯厅、楼梯间地面	m3	28.57	368.04	10514.90	
62	011101006006	平面砂浆找平层	1、高密度防水膜满铺(搭接采用热焊接) 2、部位：配电间、弱电间排烟、送风机房、地下一层储藏室、走道、前室电梯厅、楼梯间地面	m2	440.96	4.41	1944.63	
63	011101001001	水泥砂浆楼地面	1、部位：电梯基坑、集水坑 2、面层厚度、砂浆配合比：20厚 DS M 20 砂浆(1:2.5水泥砂浆)面层,表面撒适量水泥粉抹压平整	m2	33.72	22.73	766.46	
64	011101003002	细石混凝土楼地面	1、部位：配电间、弱电间排烟、送风机房 2、40厚C25细石混凝土面层,表面撒1:1水泥砂子,随浆收光	m2	72.69	39.54	2874.16	
65	011101003004	细石混凝土楼地面	1、部位：配电间、弱电间排烟、送风机房、地下一层储藏室、走道、前室电梯厅、楼梯间 2、界面剂 1 道 3、80厚C25现浇面层,内配Φ6@250钢筋网片,每隔6m设3宽缝,内嵌防水油膏,随浆收光,排水沟(或集水井)附近1m范围0.5%找坡。 （钢筋网另计）	m2	440.96	111.06	48973.02	
本页小计							82676.60	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
66	011106004001	水泥砂浆楼梯面层	1、30厚DSM20（1:2.5）水泥砂浆面层 2、踏步预留10*10*800防滑槽两道 3、界面剂一道 4、钢筋混凝土板表面清扫干净	m2	42.79	136.37	5835.27	
67	011105001001	水泥砂浆踢脚线	1、水泥砂浆踢脚线 2、8厚DP M20砂浆(1:2.5水泥砂浆)抹光 3、8厚DP M15砂浆(1:3水泥砂浆)打底并划出纹道 4、界面剂1道 5、水泥砂浆局部修补墙体 6、基层墙体	m	436.83	10.76	4700.29	
		分部小计					75608.73	
		0112 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
68	011201001001	墙面一般抹灰	1、墙体类型：墙面 2、界面剂一道	m2	1584.62	4.09	6481.10	
69	011201001004	墙面一般抹灰	1、墙体类型：地下室楼梯墙面外侧外露部位 2、底层厚度、砂浆配合比：9厚 DP M15砂浆(1:3 水泥砂浆)抹平 3、面层厚度、砂浆配合比：5厚聚合物水泥防水砂浆(干粉型)	m2	22.62	41.15	930.81	
70	011201001017	墙面一般抹灰	1、墙体类型：配电间、弱电间、排烟、送风机房、地下储藏室、走道内墙面 2、底层厚度、砂浆配合比：8厚 DP M5砂浆(1:1:6水泥石灰膏砂浆)打底抹平 3、基层墙体(钢筋混凝土墙刷素水泥浆(加建筑胶)一道	m2	2492.6	29.77	74204.70	
本页小计							92152.17	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
71	011201001018	墙面一般抹灰	1、墙体类型：地下室电梯厅内墙面 2、底层厚度、砂浆配合比：12厚 DP M15 砂浆(1:3水泥砂浆)打底找平 3、基层墙体(钢筋混凝土墙刷素水泥浆(加建筑胶)一道	m2	195.41	34.90	6819.81	
72	011201001019	墙面一般抹灰	1、墙体类型：地下室管道井 2、底层厚度、砂浆配合比：15厚DP M5砂浆(1:1:6水泥石膏砂浆)打底找平 3、基层墙体(钢筋混凝土墙刷素水泥浆(加建筑胶)一道	m2	41	33.84	1387.44	
73	011201001009	墙面一般抹灰	1、墙体类型：电梯基坑 2、面层厚度、砂浆配合比：20厚 DS M20 砂浆(1:2.5水泥砂浆)面层,随浆收光	m2	137.56	40.59	5583.56	
74	011201001012	墙面一般抹灰	1、墙体类型：楼梯间内墙面 2、底层厚度、砂浆配合比：8厚DP M15砂浆(1:3 水泥砂浆)刮糙 3、面层厚度、砂浆配合比：7厚DP M15砂浆(1:3 水泥砂浆)罩面,压入一道钢丝网 4、基层墙体(钢筋混凝土墙刷素水泥浆(加建筑胶)一道	m2	140.07	59.77	8371.98	
75	011201001015	墙面一般抹灰	1、部位：不同墙体材料交接处 2、钢丝网	m2	108.63	17.57	1908.63	
76	011201001016	墙面一般抹灰	1、部位:楼梯间 ， 2、增强处理:满铺镀锌钢丝网10mm*10mm	m2	42.54	23.58	1003.09	
		分部小计					106691.12	
		0113 天棚工程						
本页小计							25074.51	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
77	011301001001	天棚抹灰	1、部位：地下一层储藏室、杂物间天棚 2、钢筋混凝土楼板,表面清扫干净 3、素水泥浆一道甩毛(内掺建筑胶)	m2	326.74	2.97	970.42	
		分部小计					970.42	
		0114 油漆、涂料、裱糊工程						
78	011407001003	墙面喷刷涂料	1、喷刷涂料部位：配电间、弱电间、排烟、送风机房、地下储藏室、走道、楼梯间内墙面 2、刮腻子要求：3厚耐水腻子分遍找平 3、涂料品种、喷刷遍数：无机防霉防潮内墙涂料 (一底两面,需耐擦洗,涂料必须使用低(无) VOCs 含量的涂料)	m2	2632.68	35.11	92433.39	
79	011407002003	天棚喷刷涂料	1、喷刷涂料部位：储藏室、杂物间天棚 2、刮腻子要求：3厚耐水腻子分遍找平 3、涂料品种、喷刷遍数：无机防霉防潮涂料一底一面 (A级燃烧性能)	m2	326.74	33.26	10867.37	
80	011407002004	天棚喷刷涂料	1、喷刷涂料部位：地下室楼梯间、设备间天棚 2、刮腻子要求：3厚耐水腻子分遍找平 3、涂料品种、喷刷遍数：无机防霉防潮内墙涂料 (一底两面,需耐擦洗,涂料必须使用低(无) VOCs 含量的涂料)	m2	126.35	37.94	4793.72	
81	011404002001	踢脚线油漆	1、腻子种类：3厚耐水腻子分遍找平 2、油漆品种、刷漆遍数：120高深灰色无机防霉防潮内墙涂料 (一底两面,需耐擦洗,涂料必须使用低(无) VOCs 含量的涂料)	m	436.83	9.84	4298.41	
		分部小计					112392.89	
		0115 其他装饰工程						
本页小计							113363.31	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
82	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	1、楼梯栏杆，高900mm 2、扶手材料种类、规格：Φ60*3不锈钢管扶手 3、栏杆材料种类、规格：Φ60*3不锈钢管立柱 4、栏板材料种类、规格、颜色：Φ38*2不锈钢管立杆 5、含预埋铁件 6、具体详见施工图设计	m	31	484.05	15005.55	
		分部小计					15005.55	
		分部分项合计					2149084.51	
1	011701001005	综合脚手架	1、地下室层高超过5M，在8.0M内，承插型盘扣式脚手	m2	430.47	62.29	26813.98	
2	011701006003	满堂脚手架	1、搭设高度：8m以内砼浇捣脚手架 2、脚手架材质：承插型盘扣式脚手架	m2	430.47	9.64	4149.73	
3	011702001004	基础	1、基础类型：筏板、承台、集水坑砖胎膜	m2	33.1	194.40	6434.64	
4	011702001001	基础	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C20	m2	15.08	91.79	1384.19	
5	011702001002	基础	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35 抗渗等级P8 3、包括集水坑、电梯基坑	m2	266.1	62.58	16652.54	
6	011702002001	矩形柱	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C45 3、柱高：8.0m内	m2	20.85	117.00	2439.45	
7	011702003001	构造柱	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25	m2	143.49	98.43	14123.72	
8	011702004001	异形柱	1、柱形状：L、T型柱 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C45 4、柱高：8.0m内	m2	34.94	193.05	6745.17	
本页小计							93748.97	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
9	011702006001	矩形梁	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35，高8m内 3、采用承插型盘扣式模板支撑	m2	27	141.30	3815.10	
10	011702008001	圈梁	1、部位：窗台板、腰梁 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C25	m2	58.22	72.06	4195.33	
11	011702008003	圈梁	1、部位：门槛砼翻边 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C20	m2	4.38	72.06	315.62	
12	011702009001	过梁	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25	m2	14.94	96.34	1439.32	
13	011702011001	直形墙	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C45抗渗等级P8 3、墙厚：300mm 4、墙高：8m内 5、部位：地下室外墙	m2	804.24	102.42	82370.26	
14	011702011002	直形墙	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C45 3、墙高：8.0m内 4、部位：地下室内墙	m2	1190.81	89.01	105994.00	
15	011702011007	直形墙	1、部位：电梯井壁 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C45 4、墙厚：200mm以内 5、墙高：8.0m内	m2	268.97	60.49	16270.00	
16	011702014002	有梁板	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35 3、板厚：200mm内 4、层高：8.0m内 5、采用承插型盘扣式模板支撑	m2	505.36	120.85	61072.76	
本页小计							275472.39	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区26#楼地下　　堂前人家东区项目施工　　第17页 共17页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
17	011702014003	有梁板	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35 3、板厚：200mm以外 4、层高：8.0m内 5、采用承插型盘扣式模板支撑	m2	37.98	135.32	5139.45	
18	011702024001	楼梯	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35	m2	42.79	244.70	10470.71	
19	011702025001	其他现浇构件	1、构件的类型：门窗抱框 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C25	m2	61.41	104.68	6428.40	
20	011702027001	台阶	1、混凝土台阶模板	m2	8.8	41.75	367.40	
21	011702030001	后浇带	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C40抗渗等级P8 3、采用膨胀混凝土及抗裂纤维 4、墙厚：各规格外墙 5、墙高：3.6m内	m2	13.47	67.14	904.38	
22	011702030002	后浇带	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C40抗渗等级P8 3、采用膨胀混凝土及抗裂纤维 4、板厚：300mm内 5、部位：地下室顶板	m2	12.59	569.82	7174.03	
		单价措施合计					384700.18	
本页小计							30484.37	
合　　计							2533784.69	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区26#楼地下　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	011707001001	安全文明施工费		100.000	86402.06			
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	3.100	78547.33			
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.310	7854.73			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区26#楼地下　　堂前人家东区项目施工　　第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.650	41807.45			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.050	1266.89			建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区26#楼地下　　堂前人家东区项目施工　　第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.150	3800.68			现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。
合　计					133277.08			

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：堂前人家东区26#楼地下　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共1页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合　计				

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

暂列金额明细表

工程名称：堂前人家东区26#楼地下　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共1页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：堂前人家东区26#楼地下　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共1页

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±(元)		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：堂前人家东区26#楼地下　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共1页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注

规费、税金项目计价表

工程名称：堂前人家东区26#楼地下　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	99481.41	100.000	99481.41
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	2667061.77	3.200	85345.98
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	2667061.77	0.530	14135.43
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	2667061.77		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	2766543.18	9.000	248988.89
合　计					348470.30

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区26#楼地下　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共5页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	01010100	钢筋	综合	t	0.0954	3316.00	316.35	
2	01010100~11	钢筋	综合	t	0.04725	3316.00	156.68	
3	01010100~2	钢筋HRB400	12mm内	t	26.99838	3374.00	91092.53	
4	01010100~3	钢筋HRB400	25mm内	t	57.57798	3180.50	183126.77	
5	01010100~5	HPB300 12mm以内	综合	t	0.84558	3316.00	2803.94	
6	01010100~6	钢筋HRB400E	25mm内	t	16.5495	3194.00	52859.10	
7	01010100~7	钢筋HRB400E	12mm内	t	21.73212	3267.00	70998.84	
8	01010300	冷轧带肋钢筋		t	0.0102	3316.00	33.82	
9	01050101	钢丝绳		kg	0.0009	5.75	0.01	
10	01270100	型钢		t	0.182406	3236.00	590.27	
11	01270100~6	止水钢板	3mm	t	0.745408	3336.00	2486.68	
12	01630201	钨棒	精制	kg	1.798	557.41	1002.22	
13	02090101	塑料薄膜		m2	2391.742	0.69	1650.30	
14	02110301~1	30mm厚加强型XPS(B1 级		m3	10.704096	604.18	6467.20	
15	02110927	接头板材	PVC	kg	0.133346	22.30	2.97	
16	02270105	白布		m2	0.0009	4.00		
17	02310101~1	无纺布		m2		2.00		
18	03032113	塑料胀管螺钉		套	2547.801	0.09	229.30	
19	03052109	对拉螺栓(止水螺栓)		kg	2986.06544	5.66	16901.13	
20	03270202	砂纸		张	0.0459	0.94	0.04	
21	03410205	电焊条	J422	kg	320.67282	4.92	1577.71	
22	03410205~4	电焊条	J422	kg	11.4036	4.92	56.11	
23	03430205	不锈钢焊丝	1Cr18Ni9Ti	kg	4.433	38.59	171.07	
24	03450200	焊剂		kg	298.602	3.43	1024.20	
25	03510201	钢钉		kg	7.09314	6.00	42.56	
26	03510701	铁钉		kg	686.680462	4.66	3199.93	
27	03510701~1	铁钉		kg	4.74671	4.66	22.12	
28	03510705	铁钉	70mm	kg	11.288576	4.66	52.60	
29	03510911	塑料保温螺钉		套	2401.56	1.46	3506.28	
30	03550101	钢丝网		m2	154.077	9.80	1509.95	
31	03550101~1	钢丝网		m2	166.287	9.80	1629.61	
32	03550120	热镀锌钢丝网		m2	87.912	9.80	861.54	
33	03550411	钢板网	δ0.8	m2	16.17	9.80	158.47	
34	03570216	镀锌铁丝	8#	kg	218.622799	4.52	988.18	
35	03570216~1	镀锌铁丝	8#	kg	0.00945	4.52	0.04	
36	03570237	镀锌铁丝	22#	kg	487.53796	4.52	2203.67	
37	03610207	直螺纹套筒接头	Φ25以内	个	2123.64	6.00	12741.84	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区26#楼地下　　堂前人家东区项目施工　　第2页 共5页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
38	03633307	合金钢钻头	Φ20	根	26.41716	13.03	344.22	
39	03633315	合金钢钻头	一字型	根	8.94789	6.86	61.38	
40	04010611	水泥	32.5级	kg	1081.578524	0.26	284.46	
41	04010701	白水泥		kg	2130.87276	0.60	1278.52	
42	04030105	细砂		t	0.09939	116.57	11.59	
43	04050203	碎石	5～16mm	t	3.82596	155.43	594.67	
44	04050207~1	碎石	5～40mm	t	52.60695	155.43	8176.70	
45	04090602	滑石粉		kg	15.726	0.53	8.33	
46	04090801	石膏粉	325目	kg	256.11891	0.36	92.20	
47	04135500	标准砖	240×115×53	百块	108.3844	53.00	5744.37	
48	04135535	配砖	190×90×40	m3	1.71912	862.57	1482.86	
49	04150113~4	B06、A5.0粉煤灰加气混凝土砌块		m3	1.46017	330.49	482.57	
50	04150115	蒸压加气混凝土砌块	600×250×200	m3	126.41591	362.43	45816.92	
51	05030600	普通木成材		m3	0.004524	1372.08	6.21	
52	05250501	木柴		kg	992.15982	0.94	932.63	
53	08230105	玻璃纤维网格布		m2	-1117.941	1.80	-2012.29	
54	08230121	耐碱玻璃纤维网格布		m2	1117.941	1.80	2012.29	
55	09090813~10	铝合金全玻平开门75系列	6高透Low-E+12Ar+6+12Ar+6(暖边)	m2	5.1216	680.00	3482.69	
56	09090813~2	钢质乙级防火防盗门		m2	72.7694	500.00	36384.70	
57	09090813~3	钢质甲级防火门		m2	19.206	520.00	9987.12	
58	09090813~4	钢质甲级防火门，带门禁		m2	8.0316	530.00	4256.75	
59	09090813~5	钢质乙级防火门		m2	4.6948	500.00	2347.40	
60	09493560	镀锌铁脚		个	826.506	1.46	1206.70	
61	10031503	钢压条		kg	70.226	4.29	301.27	
62	10230906	不锈钢盖	Φ63	只	178.901	4.29	767.49	
63	11010304~3	无机防霉防潮内墙涂料		kg	1438.42767	12.00	17261.13	
64	11030303~1	防锈漆		kg	0.1485	12.46	1.85	
65	11030303~2	防锈漆		kg	0.420402	12.46	5.24	
66	11030304	红丹防锈漆		kg	0.0657	12.46	0.82	
67	11030734~5	非固化橡胶沥青防水涂料		kg	67.86186	9.32	632.47	
68	11030735~3	非固化橡胶沥青防水涂料		kg	105.15131	9.32	980.01	
69	11030740	聚合物水泥防水涂料	JS-Ⅱ型	kg	2874.09	6.85	19687.52	
70	11030740~1	聚合物水泥防水涂料		kg	67.86	6.85	464.84	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区26#楼地下　　堂前人家东区项目施工　　第3页 共5页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
71	11030746	水泥基渗透结晶防水涂料		kg	1856.19	11.19	20770.77	
72	11111715	酚醛清漆		kg	1.46776	11.15	16.37	
73	11410304	环氧树脂	618	kg	4.65	27.44	127.60	
74	11430327	大白粉		kg	271.84491	0.73	198.45	
75	11570552~1	1.5厚预铺反粘防水卷材(高分子膜基)		m2	1197.5375	25.81	30908.44	
76	11570552~3	SBS改性沥青耐根穿刺防水卷材(复合铜胎基)	δ4mm	m2	61.7375	28.67	1770.01	
77	11570552~4	1.5厚反应粘结型高分子膜基湿铺防水卷材	δ1.5mm	m2	428.85	25.81	11068.62	
78	11573505	石油沥青油毡	350#	m2	34.7865	3.34	116.19	
79	11590914	硅酮密封胶		L	16.4169	68.60	1126.20	
80	11592505	SBS封口油膏		kg	83.731	6.00	502.39	
81	11592517	建筑油膏		kg	1852.031664	3.00	5556.09	
82	11592705	APP高强嵌缝膏		kg	12.22497	7.55	92.30	
83	12003~1	水泥砂浆 M7.5(干拌（混）砂浆)(砌筑DM)		t	3.200925	113.77	364.17	
84	12030107	油漆溶剂油		kg	0.41037	12.01	4.93	
85	12030107~1	油漆溶剂油		kg	0.03195	12.01	0.38	
86	12310303	二甲苯		kg	6.4207	5.06	32.49	
87	12330300	界面剂		kg	3407.69798	1.29	4395.93	
88	12330505	APP及SBS基层处理剂		kg	479.4275	6.86	3288.87	
89	12333551	PU发泡剂		L	29.72025	25.73	764.70	
90	12370305~1	氧气		m3	7.55682	2.98	22.52	
91	12370310	氩气		m3	12.493	7.81	97.57	
92	12370331	石油液化气		kg	20.40844	5.83	118.98	
93	12370336~1	乙炔气		m3	3.283308	11.71	38.45	
94	12410142	改性沥青粘结剂		kg	1283.7602	6.77	8691.06	
95	12410703	羧甲基纤维素		kg	1.0484	2.14	2.24	
96	12413501	胶水		kg	0.041534	10.72	0.45	
97	12413518	901胶		kg	1044.073032	2.14	2234.32	
98	13010303	石棉板		m2	19.08	5.15	98.26	
99	13070313~3	无纺布		m2	37.1056	2.23	82.75	
100	13070313~5	高密度防水膜满铺(搭接采用热焊接)		m2	493.8752	2.23	1101.34	
101	14040915	镜面不锈钢管	Φ31.8×1.2	m	176.483	25.55	4509.14	
102	14040922	镜面不锈钢管	Φ63.5×1.5	m	32.86	56.60	1859.88	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区26#楼地下　　堂前人家东区项目施工　　第4页 共5页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
103	14040925	镜面不锈钢管	Φ76.2×1.5	m	32.86	70.75	2324.85	
104	14310106	塑料管	dn20	m	548.89365	3.11	1707.06	
105	14313511~1	排水盲管	DN100	m	11.0393	6.50	71.76	
106	15371708	镀锌铁丝U形卡		个	255.654	0.18	46.02	
107	15372103-1	塑料卡		个	10686.66	0.17	1816.73	
108	301023	水泥	32.5级	kg	2.01	0.24	0.48	
109	31150101	水		m3	1876.480305	4.57	8575.51	
110	31150701	煤		kg	1984.31964	0.94	1865.26	
111	32010502	复合木模板	18mm	m2	782.89321	32.59	25514.49	
112	32010502~1	复合木模板	18mm	m2	101.9524	32.59	3322.63	
113	32011111	组合钢模板		kg	2.86	4.29	12.27	
114	32020115	卡具		kg	534.431713	4.08	2178.88	
115	32020132	钢管支撑		kg	1764.388965	3.41	6007.74	
116	32030303	脚手钢管		kg	678.480986	3.41	2310.23	
117	32030504	底座		个	3.564292	4.12	14.68	
118	32030513	脚手架扣件		个	110.738408	4.89	541.51	
119	32090101	周转木材		m3	11.17956	1586.47	17736.04	
120	32090101~1	周转木材		m3	1.199896	2802.00	3362.11	
121	32090101~2	周转木材		m3	0.00018	3137.85	0.56	
122	32090101~3	周转木材		m3	0.234013	3137.85	734.30	
123	33012315-1~1	不锈钢成品盖板		m2	1.92	550.00	1056.00	
124	33012315-1~4	成品铸钢盖板		m2	12.16	450.00	5472.00	
125	401035	周转木材		m3	0.00134	1071.08	1.44	
126	511533	铁钉		kg	0.0134	3.09	0.04	
127	613206	水		m3	0.7303	2.72	1.99	
128	80010106~1	水泥砂浆 M10(干拌（混）砂浆)(砌筑DM)		t	5.30222	334.48	1773.49	
129	80010121~1	水泥砂浆 1:1(干拌（混）砂浆)(地面DS)		t	0.648758	352.22	228.51	
130	80010123~11	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)		t	17.796504	332.70	5920.90	
131	80010124~1	水泥砂浆 1:2.5(干拌（混）砂浆)(地面DS)		t	5.131799	342.46	1757.44	
132	80010124~2	水泥砂浆 1:2.5(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)		t	5.079403	381.50	1937.79	
133	80010125~1	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(地面DS)		t	4.100533	332.70	1364.25	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区26#楼地下　　堂前人家东区项目施工　　第5页 共5页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
134	80010125~4	水泥砂浆 1:3 (干拌（混）砂浆)(抹灰DP)		t	8.493509	354.00	3006.70	
135	80050104~1	混合砂浆 M5 (干拌（混）砂浆)(砌筑DM)		t	19.670701	314.96	6195.48	
136	80050104~2	混合砂浆 M5 (干拌（混）砂浆)		t	3.0121	314.96	948.69	
137	80050125~2	混合砂浆 1:1:6 (干拌（混）砂浆)(抹灰DP)		t	36.03005	324.72	11699.68	
138	80090312	聚合物面层砂浆		m3	5.26511	950.00	5001.85	
139	80210105-2~1	C25预拌非泵送细石砼		m3	2.936676	412.15	1210.35	
140	80212103	预拌混凝土 (泵送型) C20		m3	76.1453	409.89	31211.20	
141	80212106	预拌混凝土 (泵送型) C35		m3	105.516102	467.56	49335.11	
142	80212108	预拌混凝土 (泵送型) C45		m3	171.5168	507.48	87041.35	
143	80212108~1	预拌混凝土 (泵送型) C45	抗渗P8	m3	112.3936	522.48	58723.41	
144	80212108~2	预拌混凝土 (泵送型) C45		m3	26.41334	507.48	13404.24	
145	80212114	预拌混凝土 (非泵送型) C15		m3	5.520333	374.40	2066.81	
146	80212115	预拌混凝土 (非泵送型) C20		m3	2.787256	392.15	1093.02	
147	80212116	预拌混凝土 (非泵送型) C25		m3	58.176052	409.89	23845.78	
148	80212305~6	预拌防水混凝土P8(泵送型) C35		m3	904.7604	482.56	436601.18	
149	80212305~7	预拌防水混凝土P8(泵送型) C40	采用膨胀混凝土及抗裂纤维	m3	26.9178	500.30	13466.98	
150	80212325~2	预拌防水混凝土P8(泵送型)C40	采用膨胀混凝土及抗裂纤维	m3	5.304	500.30	2653.59	
151	80271105~2	LC5.0 轻骨料混凝土找坡层		m3	1.013778	350.00	354.82	
152	B10017	砼七五砖190*90*40mm		百块	71.221	31.00	2207.85	
153	CL-D00001	抗裂纤维		m3	1000.32	20.00	20006.40	
合计							1591242.97	

单项工程招标控制价表

工程名称：住宅土建地上部分　　第1页 共1页

序号	单位工程名称	金额(元)	其中：(元)		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	堂前人家东区06#楼地上	17345239.22		495100.30	572213.69
2	堂前人家东区7#楼地上	18832437.97		537550.72	621275.89
3	堂前人家东区8#楼地上	20657567.72		589646.98	681486.32
4	堂前人家东区9#楼地上	18829059.65		537454.28	621164.44
5	堂前人家东区10#楼地上	17350130.84		495239.93	572375.07
6	堂前人家东区11#楼地上	18663396.83		532725.62	615699.28
7	堂前人家东区12#楼地上	20215908.22		577040.31	666916.12
8	堂前人家东区13#楼地上	21988731.08		627643.54	725400.96
9	堂前人家东区14#楼地上	19025523.61		543062.12	627645.72
10	堂前人家东区15#楼地上	17477497.24		498875.45	576576.85
11	堂前人家东区16#楼地上	18620723.87		531507.57	614291.51
12	堂前人家东区17#楼地上	20215254.18		577021.64	666894.54
13	堂前人家东区18#楼地上	21983875.45		627504.94	725240.77
14	堂前人家东区19#楼地上	20179608.52		576004.18	665718.60
15	堂前人家东区20#楼地上	13585755.32		387790.07	448189.57
16	堂前人家东区21#楼地上	21990773.71		627701.84	725468.34
17	堂前人家东区22#楼地上	21990188.15		627685.13	725449.03
18	堂前人家东区23#楼地上	15398558.86		439534.50	507993.36
19	堂前人家东区24#楼地上	21987956.00		627621.42	725375.38
20	堂前人家东区25#楼地上	21987177.69		627599.20	725349.71
21	堂前人家东区26#楼地上	21989984.90		627679.33	725442.32
合　计		410315349.03		11711989.07	13536167.47

单位工程招标控制价表

工程名称：堂前人家东区06#楼地上　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共1页

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	11263211.82	
1.1	人工费	2721946.98	
1.2	材料费	7202718.87	
1.3	施工机具使用费	157697.35	
1.4	企业管理费	835349.59	
1.5	利润	345499.03	
2	措施项目费	4077637.99	
2.1	单价措施项目费	3255858.60	
2.2	总价措施项目费	821779.39	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	495100.30	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	572213.69	
5	税金	1432175.72	
招标控制价合计=1+2+3+4+5-甲供材料费_含设备/1.01		17345239.22	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区06#楼地上　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共37页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		0104 砌筑工程						
1	010401008002	填充墙	1、砖品种、规格、强度等级：B06、A5.0蒸压砂加气混凝土砌块 2、墙体类型：外墙100mm 3、砂浆强度等级、配合比：Ma5级专用砂浆	m3	18.75	619.87	11622.56	
2	010401008003	填充墙	1、砖品种、规格、强度等级：B06、A5.0蒸压砂加气混凝土砌块 2、墙体类型：外墙200mm 3、砂浆强度等级、配合比：Ma5级专用砂浆	m3	413.27	584.33	241486.06	
3	010401008009	填充墙	1、砖品种、规格、强度等级：B06、A5.0蒸压砂加气混凝土砌块 2、墙体类型：内墙100mm 3、砂浆强度等级、配合比：Ma5级专用砂浆	m3	1.57	619.87	973.20	
4	010401008010	填充墙	1、砖品种、规格、强度等级：B06、A5.0蒸压砂加气混凝土砌块 2、墙体类型：内墙200mm 3、砂浆强度等级、配合比：Ma5级专用砂浆	m3	75.85	603.30	45760.31	
5	010401008011	填充墙	1、砖品种、规格、强度等级：B07、A5.0蒸压砂加气混凝土砌块 2、墙体类型：内墙200mm 3、砂浆强度等级、配合比：Ma5级专用砂浆	m3	1.02	603.30	615.37	
6	010404001003	垫层	1、垫层材料种类、配合比、厚度：回填最薄处75厚轻质混凝土(ρ=850) 找坡,坡向地漏1% 2、部位：卫生间	m3	30.64	526.20	16122.77	
		分部小计					316580.27	
本页小计							316580.27	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		0105 混凝土工程						
7	010502001002	矩形柱	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C45 3、柱高：3.6m内	m3	6.72	664.10	4462.75	
8	010502001003	矩形柱	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C40 3、柱高：3.6m内	m3	10.07	642.14	6466.35	
9	010502001004	矩形柱	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35 3、柱高：3.6m内	m3	6.7	624.57	4184.62	
10	010502001005	矩形柱	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 3、柱高：3.6m内	m3	60.44	607.01	36687.68	
11	010502002001	构造柱	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25	m3	172.59	766.37	132267.80	
12	010502003002	异形柱	1、柱形状：L、T型柱 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C45 4、柱高：3.6m内	m3	14.76	686.44	10131.85	
13	010502003003	异形柱	1、柱形状：L、T型柱 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C40 4、柱高：3.6m内	m3	15.78	664.48	10485.49	
14	010502003004	异形柱	1、柱形状：L、T型柱 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C35 4、柱高：3.6m内	m3	8.4	646.91	5434.04	
15	010502003005	异形柱	1、柱形状：L、T型柱 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C30 4、柱高：3.6m内	m3	40.53	629.35	25507.56	
本页小计							235628.14	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
16	010503002001	矩形梁	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35	m3	10.98	590.32	6481.71	
17	010503002002	矩形梁	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30	m3	78.22	572.23	44759.83	
18	010503004001	圈梁	1、部位：窗台板、腰梁 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C25	m3	13.64	627.20	8555.01	
19	010503004002	圈梁	1、部位：导墙、止水 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C20	m3	71.46	609.10	43526.29	
20	010503004003	圈梁	1、部位：门槛砼翻边 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C20	m3	0.1	609.10	60.91	
21	010503005001	过梁	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25	m3	5.15	692.55	3566.63	
22	010504001002	直形墙	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C45 3、墙厚：200mm以内 4、墙高：3.6m内	m3	65.73	662.61	43553.36	
23	010504001003	直形墙	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C40 3、墙厚：200mm以内 4、墙高：3.6m内	m3	97.26	640.61	62305.73	
24	010504001004	直形墙	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35 3、墙厚：200mm以内 4、墙高：3.6m内	m3	64.87	623.01	40414.66	
本页小计							253224.13	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
25	010504001005	直形墙	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 3、墙厚：200mm以内 4、墙高：3.6m内	m3	349.25	605.41	211439.44	
26	010504001007	直形墙	1、部位：电梯井壁 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C45 4、墙厚：200mm以内 5、墙高：3.6m内	m3	32.86	736.79	24210.92	
27	010504001008	直形墙	1、部位：电梯井壁 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C40 4、墙厚：200mm以内 5、墙高：3.6m内	m3	48.63	714.79	34760.24	
28	010504001009	直形墙	1、部位：电梯井壁 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C35 4、墙厚：200mm以内 5、墙高：3.6m内	m3	32.44	697.19	22616.84	
29	010504001010	直形墙	1、部位：电梯井壁 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C30 4、墙厚：200mm以内 5、墙高：3.6m内	m3	123.14	679.59	83684.71	
30	010504001011	直形墙	1、部位：女儿墙 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C30 4、墙厚：200mm内 5、墙高：3.6m内	m3	9.66	605.41	5848.26	
31	010505001004	有梁板	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35 3、板厚：100mm内 4、层高：3.6m内	m3	35.5	575.31	20423.51	
32	010505001005	有梁板	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35 3、板厚：200mm内 4、层高：3.6m内	m3	95.22	575.31	54781.02	
本页小计							457764.94	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区06#楼地上　　堂前人家东区项目施工　　第5页 共37页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
33	010505001006	有梁板	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 3、板厚：100mm内 4、层高：3.6m内	m3	238.92	557.22	133131.00	
34	010505001007	有梁板	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 3、板厚：200mm内 4、层高：3.6m内	m3	518	557.22	288639.96	
35	010505003001	平板	1、部位：叠合板现浇层 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C30 4、板厚：200mm内 5、层高：3.6m内	m3	71.46	594.33	42470.82	
36	010505008001	雨篷	1、飘窗板、雨篷 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C30	m3	100.16	624.16	62515.87	
37	010505007001	天沟（檐沟）、挑檐板	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30	m3	13.5	647.82	8745.57	
38	010506001001	直形楼梯	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35	m2	47.84	151.71	7257.81	
39	010506001002	直形楼梯	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30	m2	255.15	134.73	34376.36	
40	010507001001	散水	1、压实填土，向外坡3%~5% 2、垫层材料种类、厚度：150厚3:7灰土夯实，宽出面层100 3、面层厚度：80厚C20混凝土面层 4、详见23J909 散10/1-21	m2	60.12	76.82	4618.42	
41	010507001002	坡道	1、素土夯实 2、垫层材料种类、厚度：150厚碎石夯入土中 3、面层厚度：100厚C20混凝土面层	m2	36.3	108.91	3953.43	
本页小计							585709.24	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
42	010507007001	其他构件	1、构件的类型：门窗抱框 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C25	m3	3.18	634.97	2019.20	
43	010507007002	其他构件	1、构件的类型：混凝土线条 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C30	m3	32.95	649.34	21395.75	
44	010507007003	其他构件	1、部位：檐口 2、混凝土种类：轻质混凝土回填，容重不大于8kn/m3	m3	7	526.20	3683.40	
45	010512902001	装配式混凝土叠合板	1、板厚:60mm ， 2、板类型:C30成品叠合板 ， 3、含原图深化，构件起吊、安装、支撑、焊接、胶接、灌浆等所有工序及材料 ， 4、具体详见设计图纸	m3	65.42	3097.86	202662.00	
46	010514001001	垃圾道、通风道、烟道	1、厨房烟气道、风帽 2、做法参见23J916-1/A-PC-18型	m	186	269.11	50054.46	
47	010514002005	装配式内隔墙	1、隔墙厚度：100mm 2、隔墙材质：蒸压加气混凝土隔墙板（ALC） 3、含原图深化，构件起吊、安装、支撑、焊接、胶接、灌浆等所有工序及材料 4、具体详见施工图设计	m3	150.17	1278.40	191977.33	
48	010514002006	装配式内隔墙	1、隔墙厚度：200mm 2、隔墙材质：蒸压加气混凝土隔墙板（ALC） 3、含原图深化，构件起吊、安装、支撑、焊接、胶接、灌浆等所有工序及材料 4、具体详见施工图设计	m3	345.82	1193.49	412732.71	
本页小计							884524.85	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
49	01B001	PVC成品柔性连接拉缝板	1、部位：混凝土填充墙与结构剪力墙水平与纵向连接处 2、采用PVC成品柔性连接拉缝板，中间孔洞根据钢筋分布开孔	m	164.8	20.00	3296.00	
		分部小计					2420147.30	
		0105 钢筋工程						
50	010515001001	现浇构件钢筋	1、钢筋种类：HPB300 (层高超高施工费自行考虑)，质监要求的抱箍、腰梁与砼主体结构的钢筋连接方式自行考虑 2、规格：Φ12mm内 3、钢筋性能指标要求详见设计说明	t	0.079	5373.94	424.54	
51	010515001002	现浇构件钢筋	1、钢筋种类：HRB400 (层高超高施工费自行考虑)，质监要求的抱箍、腰梁与砼主体结构的钢筋连接方式自行考虑 2、规格：Φ12mm内 3、钢筋性能指标要求详见设计说明	t	240.785	5433.10	1308208.98	
52	010515001003	现浇构件钢筋	1、钢筋种类：HRB400 (层高超高施工费自行考虑,电渣压力焊另计,另外其它接头按设计及规范要求自行考虑) 2、规格：Φ25mm内 3、钢筋性能指标要求详见设计说明	t	47.803	4493.71	214812.82	
53	010515001004	现浇构件钢筋	1、钢筋种类：HRB400E (层高超高施工费自行考虑)，质监要求的抱箍、腰梁与砼主体结构的钢筋连接方式自行考虑 2、规格：Φ12mm内 3、钢筋性能指标要求详见设计说明	t	7.828	5323.96	41675.96	
本页小计							1568418.30	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
54	010515001005	现浇构件钢筋	1、钢筋种类：HRB400E (层高超高施工费自行考虑)，质监要求的抱箍、腰梁与砼主体结构的钢筋连接方式自行考虑 2、规格：Φ25mm内 3、钢筋性能指标要求详见设计说明	t	58.164	4507.48	262173.07	
55	010515001010	现浇构件钢筋	1、钢筋种类：HRB400 (层高超高施工费自行考虑)，质监要求的抱箍、腰梁与砼主体结构的钢筋连接方式自行考虑 2、规格：Φ12mm内 3、钢筋性能指标要求详见设计说明 4、叠合板处梁板、板缝等等钢筋	t	9.329	5986.96	55852.35	
56	010515001011	现浇构件钢筋	1、钢筋种类：HRB400E (层高超高施工费自行考虑)，质监要求的抱箍、腰梁与砼主体结构的钢筋连接方式自行考虑 2、规格：Φ25mm内 3、钢筋性能指标要求详见设计说明 4、叠合板处梁板、板缝等等钢筋	t	11.403	4852.18	55329.41	
57	010515001006	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：综合 2、部位：墙体内钢筋加固	t	4.638	7065.84	32771.37	
58	010515001007	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HPB300 ， Φ4钢筋网 2、部位：楼面、屋面钢筋网	t	9.706	6497.23	63062.11	
59	010516003001	电渣压力焊接头	1、规格：墙、柱纵向钢筋	个	12182	8.64	105252.48	
60	010516003002	机械连接	1、连接方式：直螺纹 2、规格：Φ25mm内	个	1522	14.85	22601.70	
		分部小计					2162164.79	
		0108 门窗工程						
本页小计							597042.49	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
61	010801004001	木质防火门	1、木质乙级防火门 2、门代号及洞口尺寸：FM乙1122,1100*2200mm 3、含五金配件 4、具体样式及做法详见施工图设计	樘	32	1330.20	42566.40	
62	010801004003	木质防火门	1、木质乙级防火门 2、门代号及洞口尺寸：FM乙0821,800*2100mm 3、含五金配件 4、具体样式及做法详见施工图设计	樘	3	923.45	2770.35	
63	010801004005	木质防火门	1、木质乙级防火门 2、门代号及洞口尺寸：FM乙0822,800*2200mm 3、含五金配件 4、具体样式及做法详见施工图设计	樘	1	967.43	967.43	
64	010801004004	木质防火门	1、木质乙级防火门 2、门代号及洞口尺寸：FM乙1021,1000*2100mm 3、含五金配件 4、具体样式及做法详见施工图设计	樘	96	1154.32	110814.72	
65	010802001004	金属门	1、门代号及洞口尺寸：铝合金平开门BLM1222,1200*2200mm 2、门框或扇外围尺寸：70系列隔热铝合金框型材,门框型材壁厚2.2mm 3、玻璃品种、厚度：6高透Low-E+12Ar+6+12Ar+6(暖边) 4、含五金配件 5、具体要求详见图纸	樘	4	2461.93	9847.72	
本页小计							166966.62	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
66	010802001003	金属门	1、门代号及洞口尺寸：铝合金平开门MLC2424,2400*2400mm 2、门框或扇外围尺寸：70系列隔热铝合金框型材,门框型材壁厚2.2mm 3、玻璃品种、厚度：6高透Low-E+12Ar+6+12Ar+6(暖边) 4、含五金配件 5、具体要求详见图纸	樘	62	5371.47	333031.14	
67	010802003001	钢质防火门	1、安全防卫保温乙级防火门 2、门代号及洞口尺寸：YHM1123,1100*2300mm 3、门框、扇材质：钢板空腔内填20厚岩棉 4、含五金配件 5、具体详见施工图设计	樘	62	1500.41	93025.42	
68	010802003005	钢质防火门	1、钢质乙级防火门 2、门代号及洞口尺寸：FM乙1021,1000*2100mm 3、含五金配件 4、具体详见施工图设计	樘	2	1245.40	2490.80	
69	010802003006	钢质保温隔声门	1、钢质保温隔声门 2、门代号及洞口尺寸：M0510,550*1000mm 3、门框、扇材质：钢质保温隔声门内填20厚岩棉 4、含五金配件 5、具体详见施工图设计	樘	60	326.18	19570.80	
70	010802003007	钢质保温隔声门	1、钢质保温隔声门 2、门代号及洞口尺寸：M0516,550*1600mm 3、门框、扇材质：钢质保温隔声门内填30厚岩棉 4、含五金配件 5、具体详见施工图设计	樘	60	521.88	31312.80	
本页小计							479430.96	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
71	010807001002	金属窗	1、窗类型：铝合金下悬窗 2、窗代号及洞口尺寸：C0615，600*1500mm 3、框、扇材质：采用70系列隔热铝合金框型材,窗框型材壁厚1.8mm 4、玻璃品种、厚度：5高透Low-E+12Ar+5+12Ar+5(暖边) 5、含五金配件 6、干法安装节能附框，附框型材截面厚度尺寸应为(24±0.5) mm;宽度不应小于65 mm 7、钢塑复合附框：增强型钢壁厚≥1.5mm、塑料壁厚≥2mm 8、窗下槛通长固定厚度1.5mm的铝合金排水板，向外侧坡10% 9、具体详见施工图设计	樘	32	794.32	25418.24	
本页小计							25418.24	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区06#楼地上　　堂前人家东区项目施工　　第12页 共37页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
72	010807001004	金属窗	1、窗类型：铝合金下悬窗 2、窗代号及洞口尺寸：C0915，900*1500mm 3、框、扇材质：采用70系列隔热铝合金框型材,窗框型材壁厚1.8mm 4、玻璃品种、厚度：5高透Low-E+19Ar遮阳+5+9Ar+5(暖边)，内置遮阳百叶 5、含五金配件 6、干法安装节能附框，附框型材截面厚度尺寸应为(24±0.5) mm;宽度不应小于65 mm; 7、钢塑复合附框：增强型钢壁厚≥1.5mm、塑料壁厚≥2mm 8、窗下槛通长固定厚度1.5mm的铝合金排水板，向外侧坡10% 9、具体详见施工图设计	樘	2	1424.76	2849.52	
本页小计							2849.52	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区06#楼地上　　堂前人家东区项目施工　　第13页 共37页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
73	010807001021	金属窗	1、窗类型：铝合金下悬窗 2、窗代号及洞口尺寸：C0916，900*1600mm 3、框、扇材质：采用70系列隔热铝合金框型材,窗框型材壁厚1.8mm 4、玻璃品种、厚度：5高透Low-E+19Ar遮阳+5+9Ar+5(暖边)，内置遮阳百叶 5、含五金配件 6、干法安装节能附框，附框型材截面厚度尺寸应为(24±0.5) mm;宽度不应小于65 mm 7、钢塑复合附框：增强型钢壁厚≥1.5mm、塑料壁厚≥2mm 8、窗下槛通长固定厚度1.5mm的铝合金排水板，向外侧坡10% 9、具体详见施工图设计	樘	60	1519.74	91184.40	
本页小计							91184.40	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
74	010807001013	金属窗	1、窗类型：铝合金下悬窗 2、窗代号及洞口尺寸：C1215’，1200*1500mm 3、框、扇材质：采用70系列隔热铝合金框型材,窗框型材壁厚1.8mm 4、玻璃品种、厚度：5高透Low-E+12Ar+5+12Ar+5(暖边) 5、含五金配件 6、干法安装节能附框，附框型材截面厚度尺寸应为(24±0.5) mm;宽度不应小于65 mm 7、钢塑复合附框：增强型钢壁厚≥1.5mm、塑料壁厚≥2mm 8、窗下槛通长固定厚度1.5mm的铝合金排水板，向外侧坡10% 9、具体详见施工图设计	樘	32	1588.64	50836.48	
本页小计							50836.48	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
75	010807001014	金属窗	1、窗类型：铝合金平开窗 2、窗代号及洞口尺寸：C1515，1500*1500mm 3、框、扇材质：采用70系列隔热铝合金框型材,窗框型材壁厚1.8mm 4、玻璃品种、厚度：5高透Low-E+12Ar+5+12Ar+5(暖边) 5、含五金配件 6、干法安装节能附框，附框型材截面厚度尺寸应为(24±0.5) mm;宽度不应小于65 mm 7、钢塑复合附框：增强型钢壁厚≥1.5mm、塑料壁厚≥2mm 8、窗下槛通长固定厚度1.5mm的铝合金排水板，向外侧坡10% 9、具体详见施工图设计	樘	32	1985.81	63545.92	
本页小计							63545.92	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
76	010807001015	金属窗	1、窗类型：铝合金平开窗 2、窗代号及洞口尺寸：C1815，1800*1500mm 3、框、扇材质：采用70系列隔热铝合金框型材,窗框型材壁厚1.8mm 4、玻璃品种、厚度：5高透Low-E+12Ar+5+12Ar+5(暖边) 5、含五金配件 6、干法安装节能附框，附框型材截面厚度尺寸应为(24±0.5) mm;宽度不应小于65 mm 7、钢塑复合附框：增强型钢壁厚≥1.5mm、塑料壁厚≥2mm 8、窗下槛通长固定厚度1.5mm的铝合金排水板，向外侧坡10% 9、具体详见施工图设计	樘	62	2382.97	147744.14	
本页小计							147744.14	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
77	010807001007	金属窗	1、窗类型：铝合金平开窗 2、窗代号及洞口尺寸：C1818，1800*1800mm 3、框、扇材质：采用70系列隔热铝合金框型材,窗框型材壁厚1.8mm 4、玻璃品种、厚度：5高透Low-E+12Ar+5+12Ar+5(暖边) 5、含五金配件 6、干法安装节能附框，附框型材截面厚度尺寸应为(24±0.5) mm;宽度不应小于65 mm 7、钢塑复合附框：增强型钢壁厚≥1.5mm、塑料壁厚≥2mm 8、窗下槛通长固定厚度1.5mm的铝合金排水板，向外侧坡10% 9、具体详见施工图设计	樘	62	2859.55	177292.10	
本页小计							177292.10	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
78	010807001016	金属窗	1、窗类型：铝合金下悬窗 2、窗代号及洞口尺寸：C2118，2100*1800mm 3、框、扇材质：采用70系列隔热铝合金框型材,窗框型材壁厚1.8mm 4、玻璃品种、厚度：5高透Low-E+19Ar遮阳+5+9Ar+5(暖边)，内置遮阳百叶 5、含五金配件 6、干法安装节能附框，附框型材截面厚度尺寸应为(24±0.5) mm;宽度不应小于65 mm 7、钢塑复合附框：增强型钢壁厚≥1.5mm、塑料壁厚≥2mm 8、窗下槛通长固定厚度1.5mm的铝合金排水板，向外侧坡10% 9、具体详见施工图设计	樘	62	3989.34	247339.08	
79	010807001018	金属窗	1、窗类型：铝合金平开窗 2、窗代号及洞口尺寸：C4818，4800*1800mm 3、框、扇材质：采用70系列隔热铝合金框型材,窗框型材壁厚1.8mm 4、玻璃品种、厚度：6+9A+6钢化玻璃 5、含五金配件 6、干法安装节能附框，附框型材截面厚度尺寸应为(24±0.5) mm;宽度不应小于65 mm 7、钢塑复合附框：增强型钢壁厚≥1.5mm、塑料壁厚≥2mm 8、窗下槛通长固定厚度1.5mm的铝合金排水板，向外侧坡10% 9、具体详见施工图设计	樘	32	6630.16	212165.12	
本页小计							459504.20	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
80	010807001019	金属窗	1、窗类型：铝合金平开窗 2、窗代号及洞口尺寸：C5118，5100*1800mm 3、框、扇材质：采用70系列隔热铝合金框型材,窗框型材壁厚1.8mm 4、玻璃品种、厚度：6+9A+6钢化玻璃 5、含五金配件 6、干法安装节能附框，附框型材截面厚度尺寸应为(24±0.5) mm;宽度不应小于65 mm 7、钢塑复合附框：增强型钢壁厚≥1.5mm、塑料壁厚≥2mm 8、窗下槛通长固定厚度1.5mm的铝合金排水板，向外侧坡10% 9、具体详见施工图设计	樘	30	7044.53	211335.90	
81	010807001020	金属窗	1、窗类型：铝合金平开窗 2、窗代号及洞口尺寸：C1215，1200*1500mm 3、框、扇材质：采用70系列隔热铝合金框型材,窗框型材壁厚1.8mm 4、玻璃品种、厚度：5高透Low-E+12Ar+5+12Ar+5(暖边) 5、含五金配件 6、干法安装节能附框，附框型材截面厚度尺寸应为(24±0.5) mm;宽度不应小于65 mm 7、钢塑复合附框：增强型钢壁厚≥1.5mm、塑料壁厚≥2mm 8、窗下槛通长固定厚度1.5mm的铝合金排水板，向外侧坡10% 9、具体详见施工图设计	樘	30	1588.64	47659.20	
本页小计							258995.10	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
82	010807001022	金属窗	1、窗类型：铝合金平开窗 2、窗代号及洞口尺寸：C1315，1300*1500mm 3、框、扇材质：采用70系列隔热铝合金框型材,窗框型材壁厚1.8mm 4、玻璃品种、厚度：5高透Low-E+12Ar+5+12Ar+5(暖边) 5、含五金配件 6、干法安装节能附框，附框型材截面厚度尺寸应为(24±0.5) mm;宽度不应小于65 mm 7、钢塑复合附框：增强型钢壁厚≥1.5mm、塑料壁厚≥2mm 8、窗下槛通长固定厚度1.5mm的铝合金排水板，向外侧坡10% 9、具体详见施工图设计	樘	2	1721.03	3442.06	
83	010807003007	金属百叶窗	1、窗类型：铝合金防雨防虫百叶窗 2、窗代号及洞口尺寸：BYC0718,700*1750mm 3、框、扇材质：采用50系列铝合金框型材,窗框型材壁厚1.8mm 4、内衬10*10热镀锌钢丝网 5、具体做法详见图纸	樘	1	552.51	552.51	
84	010807003002	金属百叶窗	1、窗类型：铝合金防雨防虫百叶窗 2、窗代号及洞口尺寸：BYC1018,1000*1750mm 3、框、扇材质：采用50系列铝合金框型材,窗框型材壁厚1.8mm 4、内衬10*10热镀锌钢丝网 5、具体做法详见图纸	樘	1	786.08	786.08	
本页小计							4780.65	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
85	010807003003	金属百叶窗	1、窗类型：铝合金百叶窗 2、窗代号及洞口尺寸：BYC2208,2200*800mm 3、框、扇材质：采用50系列铝合金框型材,窗框型材壁厚1.8mm 4、具体做法详见图纸	樘	1	790.58	790.58	
86	010807003004	金属百叶窗	1、窗类型：铝合金百叶窗 2、窗代号及洞口尺寸：BYC1426,1400*2600mm 3、框、扇材质：采用50系列铝合金框型材,窗框型材壁厚1.8mm 4、具体做法详见图纸	樘	1	1635.05	1635.05	
87	010807003006	金属百叶窗	1、窗类型：铝合金百叶窗 2、窗代号及洞口尺寸：BYC1224,1200*2400mm 3、框、扇材质：采用50系列铝合金框型材,窗框型材壁厚1.8mm 4、具体做法详见图纸	樘	94	1187.00	111578.00	
		分部小计					2042551.96	
		0109 屋面及防水工程						
88	010902001003	屋面卷材防水	1、部位：平屋面 2、卷材品种、规格、厚度：1.5厚反应粘结型高分子膜基湿铺防水卷材+1.5厚反应粘结型高分子膜基湿铺防水卷材	m2	572.72	81.10	46447.59	
89	010902001002	屋面卷材防水	1、部位：管道井屋面 2、卷材品种、规格、厚度：3.0厚SBS改性沥青防水卷材+3.0厚SBS改性沥青防水卷材	m2	49.18	80.66	3966.86	
90	010902002004	屋面涂膜防水	1、部位：平屋面 2、防水膜品种：1.5厚高分子防水涂料	m2	572.72	38.10	21820.63	
本页小计							186238.71	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
91	010902002003	屋面涂膜防水	1、部位：管道井屋面 2、防水膜品种：2.0厚非固化橡胶沥青防水材料	m2	49.18	44.48	2187.53	
92	010902003011	屋面刚性层	1、部位：平屋面 2、最薄处30厚C20细石混凝土找坡 3、10厚M15 1:2.5水泥砂蒙隔离层 4、15 厚 DS M15 砂浆(1:3水泥砂浆)找平层 5、钢筋混凝土现浇屋面,阴角做R50圆角,滚筒碾压机械磨光	m2	483.53	82.90	40084.64	
93	010902003012	屋面刚性层	1、部位：屋面构架顶面 2、9厚DP M15 砂浆(:3 水泥砂浆)抹平 3、专用界面剂处理剂甩毛	m2	187.1	16.18	3027.28	
94	010902003013	屋面刚性层	1、部位：架空层楼面 2、刚性层厚度：最薄处30厚LC5.0轻集料混凝土找坡层	m2	187.1	42.78	8004.14	
95	010902003014	屋面刚性层	1、部位：架空层楼面 2、刚性层厚度：20厚DS M15 砂浆(1:3水泥砂浆)找平层	m2	187.1	24.44	4572.72	
96	011003001001	隔离层	1、隔离层部位：架空层楼面 2、隔离层做法：20厚 DS M15 砂浆(1:3水泥砂浆)隔离层	m2	187.1	22.17	4148.01	
97	010902003008	屋面刚性层	1、部位：架空层楼面 2、50厚C20细石砼,双向4@150钢筋网片(间距@4m设缝、缝宽20mm,缝内嵌密防水油膏)（钢筋另计）	m2	187.1	54.49	10195.08	
98	010902003005	屋面刚性层	1、部位：管道井屋面 2、刚性层厚度：20厚DS M15 砂浆(1:3水泥砂浆)找平层	m2	31.24	24.44	763.51	
本页小计							72982.91	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
99	010902003006	屋面刚性层	1、部位：管道井屋面 2、刚性层厚度：最薄20厚防水砂浆(掺5%防水剂)找平	m2	49.18	31.88	1567.86	
100	010903002005	墙面涂膜防水	1、部位：卫生间、厨房、阳台用水点房间 2、防水膜品种：1.5厚聚合物水泥防水涂料（Ⅱ型）	m2	5074.95	22.82	115810.36	
101	010903002006	顶棚涂膜防水	1、部位：卫生间、厨房 2、防水膜品种：1.0厚聚合物水泥防水涂料（Ⅱ型）	m2	762.23	18.71	14261.32	
102	010903002008	顶棚涂膜防水	1、部位：架空板天棚 2、防水膜品种：1.5厚聚合物水泥防水涂料（Ⅱ型）	m2	187.1	22.82	4269.62	
103	010903002007	墙面涂膜防水	1、部位：外墙面 2、防水膜品种：1.5厚聚合物水泥防水涂料（Ⅱ型）	m2	6790.68	22.82	154963.32	
104	010904001002	楼（地）面卷材防水	1、部位：架空层楼面 2、卷材品种、规格、厚度：4.0厚SBS改性沥青防水卷材,遇墙上翻至室外地坪标高500mm	m2	187.1	51.63	9659.97	
105	010904002006	楼（地）面涂膜防水	1、部位：架空层楼面 2、防水膜品种：2.0厚非固化橡胶沥青防水材料	m2	187.1	44.48	8322.21	
106	010904002004	楼（地）面涂膜防水	1、部位：厨房、卫生间、阳台、设备平台、空调板结构板、飘窗板上板面 2、防水膜品种：1.5厚聚合物水泥防水涂料（Ⅱ型）	m2	3348.71	30.53	102236.12	
107	010904002005	楼（地）面涂膜防水	1、部位：水井 2、防水膜品种：1.5厚+1.5厚聚合物水泥防水涂料（Ⅱ型）	m2	65.16	51.08	3328.37	
		分部小计					559637.14	
		0110 保温、隔热、防腐工程						
本页小计							414419.15	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
108	011001001004	保温隔热屋面	1、保温平屋面 2、300X300X125厚复合轻质保温砖(20厚细石混凝土水石面层+105厚 B1级(XPS)挤塑板)砖缝表面填干混防水砂浆 3、20厚1:2.5 水泥砂浆粘结层	m2	483.53	251.46	121588.45	
109	011001001002	保温隔热屋面	1、管道井屋面 2、保温隔热材料品种、规格、厚度：20厚胶粉聚苯颗粒贴砌浆料	m2	31.24	43.06	1345.19	
110	011001002001	保温隔热天棚	1、飘窗板下板板底、空调板、结构板板底、架空层顶棚 2、保温隔热材料品种、规格及厚度：20厚发泡陶瓷保温板(燃烧性能A级)	m2	539.21	36.19	19514.01	
111	011001002002	保温隔热天棚	1、飘窗板下板板底、空调板、结构板板底、架空层顶棚 2、保温隔热面层材料品种、规格、性能：6厚聚合物胶粉防水砂浆(内置耐碱玻璃纤维网布一道,用锚栓辅助固定)	m2	539.21	23.78	12822.41	
112	011001003002	保温隔热墙面	1、保温隔热部位：住宅分户墙1(住宅卧室之间) 2、保温隔热材料品种、规格及厚度：12厚石膏保温砂浆 3、增强网及抗裂防水砂浆种类：压入一道抗裂玻纤网	m2	2401.44	30.65	73604.14	
113	011001003003	保温隔热墙面	1、保温隔热部位：住宅分户墙2(卫生间、厨房处) 2、保温隔热材料品种、规格及厚度：10厚水泥基无机矿物轻集料内保温砂浆	m2	139.46	24.91	3473.95	
本页小计							232348.15	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
114	011001003004	保温隔热墙面	1、保温隔热部位：住宅分户墙2(卫生间、厨房处) 2、增强网及抗裂防水砂浆种类：4厚抹面抗裂砂浆，压入一道抗裂玻纤网	m2	139.46	24.31	3390.27	
115	011001003005	保温隔热墙面	1、保温隔热部位：外墙面 2、保温隔热材料品种、规格及厚度：40厚发泡陶瓷保温板（燃烧性能A级） 3、粘结材料种类及做法：3厚专用粘结砂浆 4、8厚聚合物抗裂砂浆，压入耐碱玻纤网格布一层 (用于建筑首层时为两层布)	m2	5771.96	131.08	756588.52	
116	011001003007	保温隔热墙面	1、保温隔热部位：外墙面（飘窗侧板处） 2、保温隔热材料品种、规格及厚度：20厚发泡陶瓷保温板（燃烧性能A级） 3、粘结材料种类及做法：3厚专用粘结砂浆 4、8厚聚合物抗裂砂浆，压入耐碱玻纤网格布一层 (用于建筑首层时为两层布)	m2	609.48	109.63	66817.29	
117	011001003008	保温隔热墙面	1、电梯隔音墙 2、5厚减震隔音垫(RW+C≥56dB) 3、减振龙骨 4、15厚宽频阻隔板(RW+C≥31dB) 5、具体做法详建筑详图及图集08J931相关节点	m2	605.44	260.13	157493.11	
本页小计							984289.19	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
118	011001005004	保温隔热楼地面	1、保温隔热部位：除卫生间以外房间 2、保温隔热材料品种、规格、厚度：30厚浮筑楼板保温隔声系统(Ⅱ型石墨EPS,燃烧性能为B1级) 3、隔离层：0.4mm厚聚乙烯膜隔离层	m2	4368.87	36.40	159026.87	
119	011001005002	保温隔热楼地面	1、保温隔热部位：设备平台、空调板结构板 2、保温隔热材料品种、规格、厚度：20厚胶粉聚苯颗粒贴砌浆料	m2	193.46	23.58	4561.79	
120	011001005003	保温隔热楼地面	1、保温隔热部位：飘窗板上板面 2、保温隔热材料品种、规格、厚度：20厚匀质复合保温板(燃烧性能A级)	m2	232.52	27.44	6380.35	
121	011001006001	其他保温隔热	1、保温隔热部位：门窗洞口侧边 2、保温隔热面层材料品种、规格、性能：20厚胶粉聚苯颗粒贴浆料	m2	226.39	42.84	9698.55	
		分部小计					1396304.90	
		0111 楼地面装饰工程						
122	011101001002	水泥砂浆楼地面	1、部位：强弱电井 2、素水泥浆遍数：素水泥浆一道(内掺建筑胶) 3、面层厚度、砂浆配合比：20厚DS M20砂浆(1:2.5水泥砂浆)面层,随浆收光	m2	52.8	29.63	1564.46	
123	011101003002	细石混凝土楼地面	1、面层厚度、混凝土强度等级：40厚C25细石混凝土(内配双向Φ4@100X100钢筋网片),表面撒1:1水泥砂浆干粉压实抹光;(钢筋另计) 2、部位：住宅除卫生间、厨房、阳台用水点以外房间	m2	3513.82	39.66	139358.10	
本页小计							320590.12	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
124	011101003003	细石混凝土楼地面	1、面层厚度、混凝土强度等级：40厚C25细石混凝土(内配双向Φ4@100X100钢筋网片),压入一层耐碱玻纤网格布,表面随浆收光;(钢筋另计) 2、部位：卧室（降板区域）、厨房	m2	336.84	40.67	13699.28	
125	011101003004	细石混凝土楼地面	1、面层厚度、混凝土强度等级：40厚C25细石混凝土(内配双向Φ4@100X100钢筋网片),表面随浆收光;(钢筋另计) 2、部位：卫生间	m2	408.54	36.32	14838.17	
126	011101003005	细石混凝土楼地面	1、面层厚度、混凝土强度等级：最薄处40厚C25细石混凝土(内配双向Φ4@100X100钢筋网片),(钢筋另计) 表面压入一层耐碱玻纤网格布,坡向地漏1%,随浆收光 2、部位：阳台	m2	518.21	40.67	21075.60	
127	011101003006	细石混凝土楼地面	1、面层厚度、混凝土强度等级：最薄处30厚C20细石混凝土找坡层,向地漏找 1%坡,随浆收光 2、部位：设备平台、空调板	m2	193.46	30.04	5811.54	
128	011101003007	细石混凝土楼地面	1、面层厚度、混凝土强度等级：30厚C25细石混凝土面层 2、部位：飘窗板上板面	m2	232.52	20.17	4689.93	
129	011101003008	细石混凝土楼地面	1、面层厚度、混凝土强度等级：最薄处20厚C20细石混凝土找坡层,向地漏找 1%坡,随浆收光 2、部位：水井	m2	26.4	24.48	646.27	
130	011101006002	平面砂浆找平层	1、找平层厚度、砂浆配合比：20 厚 DSM15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)找平层 2、部位：大堂、走道、合用前室	m2	767.8	22.17	17022.13	
本页小计							77782.92	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
131	011101001003	水泥砂浆楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比：50厚DSM20（1:2.5）水泥砂浆面层 2、部位：楼梯间楼面	m2	160.73	56.65	9105.35	
132	011106004001	水泥砂浆楼梯面层	1、50厚DSM20（1:2.5）水泥砂浆面层 2、踏步预留10*10*800防滑槽两道 3、界面剂一道 4、钢筋混凝土板表面清扫干净	m2	382.72	146.51	56072.31	
		分部小计					283883.14	
		0112 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
133	011201001001	墙面一般抹灰	1、墙体类型：墙面 2、界面剂一道	m2	11396.24	4.06	46268.73	
134	011201001002	墙面一般抹灰	1、墙体类型：外墙面 2、底层厚度、砂浆配合比：9厚 DP M15砂浆(1:3 水泥砂浆)抹平 3、面层厚度、砂浆配合比：5厚聚合物水泥防水砂浆(干粉型)	m2	6647.14	40.52	269342.11	
135	011201001003	墙面一般抹灰	1、墙体类型：外墙面（无保温） 2、面层厚度、砂浆配合比：8厚聚合物抗裂砂浆,压入耐碱玻纤网格布一层(用于建筑首层时为两层布)	m2	1018.72	25.73	26211.67	
136	011201001019	墙面一般抹灰	1、部位：屋顶构架外墙面 2、9厚DP M15砂浆1:3 水泥砂浆)抹平 3、专用界面剂处理剂甩毛 4、基层墙体	m2	143.54	36.15	5188.97	
本页小计							412189.14	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
137	011201001017	墙面一般抹灰	1、墙体类型：住宅户内墙面(住宅除卫生间、厨房、阳台用水点以外房间) 2、底层厚度、砂浆配合比：10厚石膏砂浆找平,压入一道抗裂玻纤网	m2	8663.35	32.41	280779.17	
138	011201001011	墙面一般抹灰	1、墙体类型：住宅户内墙面(卫生间、厨房、阳台用水点房间) 2、底层厚度、砂浆配合比：12厚DP M15砂浆(1:3 水泥砂浆)打底找平,压入一道抗裂玻纤网	m2	5074.95	38.69	196349.82	
139	011201001012	墙面一般抹灰	1、墙体类型：楼梯间内墙面 2、底层厚度、砂浆配合比：8厚DP M15砂浆(1:3 水泥砂浆)刮糙 3、面层厚度、砂浆配合比：7厚DP M15砂浆(1:3 水泥砂浆)罩面,压入一道钢丝网	m2	1594.08	58.97	94002.90	
140	011201001013	墙面一般抹灰	1、墙体类型：大堂、电梯厅(合用前室) 2、底层厚度、砂浆配合比：12厚DP M15砂浆(1:3 水泥砂浆)打底找平,满铺10mm×10mm钢丝网	m2	1891.2	57.67	109065.50	
141	011201001014	墙面一般抹灰	1、墙体类型：水、强弱电井 2、底层厚度、砂浆配合比：15厚DP M5砂浆(1:1:6水泥石膏砂浆)打底找平,压入一道抗裂玻纤网	m2	912.49	37.68	34382.62	
142	011201001015	墙面一般抹灰	1、部位：不同墙体材料交接处 2、钢丝网	m2	3548.16	17.43	61844.43	
本页小计							776424.44	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
143	011201001016	墙面一般抹灰	1、部位:楼梯间及人流通道 填充墙 2、增强处理:钢丝网片可采用C4@200x200或 丝径不小于1.6mm、网孔尺寸不大于25mmx25mm的热镀锌电焊钢丝网	m2	997.3	23.33	23267.01	
144	011201001018	墙面一般抹灰	1、部位：外墙保温处门窗洞口四周及斜向增墙网格布 2、具体做法详建筑设计节点图	m2	1019.43	4.26	4342.77	
		分部小计					1151045.70	
		0114 油漆、涂料、裱糊工程						
145	011406003001	满刮腻子	1、部位：天棚住宅除卫生间、厨房 2、界面剂一道 3、刮腻子遍数：黑水泥一道	m2	4514.81	24.43	110296.81	
146	011407001002	墙面喷刷涂料	1、喷刷涂料部位：楼梯间 2、刮腻子要求：专用内墙腻子两遍批平一遍压光 3、涂料品种、喷刷遍数：白色无机涂料(燃烧性能为A级)	m2	1594.08	34.52	55027.64	
147	011407001003	墙面喷刷涂料	1、喷刷涂料部位：外墙面 2、腻子种类：刮涂第一道耐水腻子,压入耐碱玻纤网格布一层 3、刮涂第二道耐水腻子 4、涂料品种、喷刷遍数：真石漆(面涂1 道、主涂 1 道、底涂 (抗碱封闭底漆)1 道, 分格详见立面图)	m2	6790.68	66.46	451308.59	
148	011407001006	墙面喷刷涂料	1、喷刷涂料部位：落水管 2、涂料品种、喷刷遍数：真石漆(面涂1 道、主涂 1 道、底涂 (抗碱封闭底漆)1 道	m2	268.32	43.18	11586.06	
本页小计							655828.88	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
149	011407001005	墙面喷刷涂料	1、喷刷涂料部位：飘窗板下板板底、空调板、结构板板底、架空层顶棚 2、腻子种类：刮专用柔性耐水腻子两道 3、涂料品种、喷刷遍数：喷(刷)外墙弹性涂料或多彩涂料一底两面 (颜色、效果见立面图和立面材料图例)	m2	352.11	44.85	15792.13	
150	011407002003	天棚喷刷涂料	1、喷刷涂料部位：楼梯间 2、刮腻子要求：界面剂一道，腻子刮白二道 3、涂料品种、喷刷遍数：刷无机涂料一底一面	m2	722.11	32.24	23280.83	
151	011404002002	踢脚线油漆	1、120高无机墙面深灰色涂料踢脚线（燃烧性能为A级）	m	611.91	8.25	5048.26	
		分部小计					672340.32	
		0115 其他装饰工程						
152	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	1、楼梯栏杆，高900mm 2、扶手材料种类、规格：Φ60*3不锈钢管扶手 3、栏杆材料种类、规格：Φ60*3不锈钢管立柱 4、栏板材料种类、规格、颜色：Φ38*2不锈钢管立杆 5、含预埋铁件 6、具体详见施工图设计	m	180.54	418.96	75639.04	
153	011503001002	金属扶手、栏杆、栏板	1、檐口不锈钢栏杆，≥650mm 2、扶手材料种类、规格：Φ60*3不锈钢管扶手 3、栏杆材料种类、规格：Φ60*3不锈钢管立柱 4、栏板材料种类、规格、颜色：Φ30*2不锈钢管立杆 5、含预埋铁件 6、具体详见施工图设计	m	45.05	375.81	16930.24	
本页小计							136690.50	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
154	011503001004	金属扶手、栏杆、栏板	1、屋面疏散通道可开启活动栏杆 2、有台阶处栏杆高度从台阶面起不低于1200	m	39.95	451.99	18057.00	
155	011503001003	金属扶手、栏杆、栏板	1、空调栏板，高700mm 2、栏杆材料种类、规格：50*30*2铝合金栏杆、立柱 3、栏板材料种类、规格、颜色：20*20*2铝合金方管横杆 4、具体详见施工图设计	m	70.4	262.10	18451.84	
156	011503001005	金属扶手、栏杆、栏板	1、凸窗护窗栏杆，净高900mm 2、扶手材料种类、规格：Φ50*1.5不锈钢管扶手，Φ20*1.5不锈钢管立杆@110 3、详细做法详见22J403-1 HC7/4-24	m	130.2	309.50	40296.90	
157	011503001006	金属扶手、栏杆、栏板	1、阳台护窗栏杆，净高600mm 2、扶手材料种类、规格：Φ50*1.5不锈钢管扶手，Φ20*1.5不锈钢管立杆@99 3、详细做法详见22J403-1 HC7/4-24	m	306.6	284.23	87144.92	
158	011503005001	金属靠墙扶手	1、扶手材料种类、规格：Φ40壁厚2.0mm不锈钢管 2、具体详见施工图设计	m	9.2	181.40	1668.88	
159	10B001	屋面保温层排气孔	1、按保温屋面平面面积计算 2、具体做法详建筑节点大样	m2	483.53	0.76	367.48	
		分部小计					258556.30	
		分部分项合计					11263211.82	
1	011701001001	综合脚手架	1、建筑结构形式：框架剪力墙结构 2、脚手架使用材质：承插型盘扣式脚手架 3、高12米以上，层高3.6m以内	m2	7406.21	33.28	246478.67	
本页小计							412465.69	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区06#楼地上　　堂前人家东区项目施工　　第33页 共37页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
2	011701001002	综合脚手架	1、建筑结构形式:框架剪力墙结构 ， 2、建筑物楼层超过20m以上部分脚手架材料增加费 3、脚手架使用材质：承插型盘扣式脚手架	m2	4621.99	15.45	71409.75	
3	011701009001	电梯井脚手架	1、电梯井高度：60m内	座	4	9135.81	36543.24	
4	011703001001	垂直运输	1、建筑物建筑类型及结构形式：框架剪力墙结构 2、建筑物檐口高度、层数：檐口高度48m，16层	m2	7406.21	56.44	418006.49	
5	011704001001	超高施工增加	1、建筑物建筑类型及结构形式：框架剪力墙结构 2、建筑物檐口高度、层数：檐口高度48m，16层	m2	5126.71	74.42	381529.76	
6	011705001001	大型机械设备进出场及安拆		项	1	113862.30	113862.30	
7	011702002002	矩形柱	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C45 3、柱高：3.6m内	m2	56.58	79.32	4487.93	
8	011702002003	矩形柱	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C40 3、柱高：3.6m内	m2	87.73	79.32	6958.74	
9	011702002004	矩形柱	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35 3、柱高：3.6m内	m2	58.57	79.32	4645.77	
10	011702002005	矩形柱	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 3、高度3.6m以内	m2	644.34	79.32	51109.05	
11	011702003001	构造柱	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25	m2	2427.13	96.81	234970.46	
本页小计							1323523.49	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
12	011702004002	异形柱	1、柱形状：L、T型柱 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C45 4、柱高：3.6m内	m2	151.93	126.60	19234.34	
13	011702004003	异形柱	1、柱形状：L、T型柱 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C40 4、柱高：3.6m内	m2	166	126.60	21015.60	
14	011702004004	异形柱	1、柱形状：L、T型柱 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C35 4、柱高：3.6m内	m2	88.99	126.60	11266.13	
15	011702004005	异形柱	1、柱形状：L、T型柱 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C30 4、柱高：3.6m内	m2	430.72	126.60	54529.15	
16	011702006001	矩形梁	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35 3、高3.6m以内，采用承插型盘扣式模板支撑	m2	117.16	96.24	11275.48	
17	011702006002	矩形梁	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 3、高3.6m以内，采用承插型盘扣式模板支撑	m2	815.01	96.24	78436.56	
18	011702008001	圈梁	1、部位：窗台板、腰梁 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C25	m2	152.48	70.95	10818.46	
19	011702008002	圈梁	1、部位：导墙、止水 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C20	m2	740.68	70.95	52551.25	
本页小计							259126.97	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
20	011702008003	圈梁	1、部位：门槛砼翻边 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C20	m2	1.12	70.95	79.46	
21	011702009001	过梁	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25	m2	114.61	94.76	10860.44	
22	011702011003	直形墙	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C45 3、墙厚：200mm以内 4、墙高：3.6m内	m2	657.35	57.82	38007.98	
23	011702011004	直形墙	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C40 3、墙厚：200mm以内 4、墙高：3.6m内	m2	980.56	57.82	56695.98	
24	011702011005	直形墙	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35 3、墙厚：200mm以内 4、墙高：3.6m内	m2	653.45	57.82	37782.48	
25	011702011006	直形墙	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 3、墙厚：200mm以内 4、墙高：3.6m内	m2	3169.73	57.82	183273.79	
26	011702011008	直形墙	1、部位：电梯井壁 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C45 4、墙厚：200mm以内 5、墙高：3.6m内	m2	328.68	59.57	19579.47	
27	011702011009	直形墙	1、部位：电梯井壁 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C40 4、墙厚：200mm以内 5、墙高：3.6m内	m2	490.28	59.57	29205.98	
本页小计							375485.58	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
28	011702011010	直形墙	1、部位：电梯井壁 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C35 4、墙厚：200mm以内 5、墙高：3.6m内	m2	326.73	59.57	19463.31	
29	011702011011	直形墙	1、部位：电梯井壁 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C30 4、墙厚：200mm以内 5、墙高：3.6m内	m2	1584.87	59.57	94410.71	
30	011702011012	直形墙	1、部位：女儿墙 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C30 4、墙厚：200mm内 5、墙高：3.6m内	m2	131.23	57.82	7587.72	
31	011702014004	有梁板	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35 3、板厚：100mm内 4、层高：3.6m内 5、采用承插型盘扣式模板支撑	m2	346.32	73.90	25593.05	
32	011702014005	有梁板	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35 3、板厚：200mm内 4、层高：3.6m内 5、采用承插型盘扣式模板支撑	m2	805.57	84.07	67724.27	
33	011702014006	有梁板	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 3、板厚：100mm内 4、层高：3.6m内 5、采用承插型盘扣式模板支撑	m2	2314.83	73.90	171065.94	
34	011702014007	有梁板	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 3、板厚：200mm内 4、层高：3.6m内 5、采用承插型盘扣式模板支撑	m2	4369.37	84.07	367332.94	
本页小计							753177.94	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区06#楼地上　　堂前人家东区项目施工　　第37页 共37页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
35	011702016001	平板	1、部位：叠合板现浇层 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C30 4、板厚：200mm内 5、层高：3.6m内 6、采用承插型盘扣式模板支撑	m2	544.89	88.44	48190.07	
36	011702023001	雨篷、悬挑板、阳台板	1、飘窗板、雨篷 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C30	m2	889.08	129.87	115464.82	
37	011702024001	楼梯	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35	m2	47.84	239.77	11470.60	
38	011702024002	楼梯	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30	m2	255.15	239.77	61177.32	
39	011702025001	其他现浇构件	1、构件的类型：门窗抱框 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C25	m2	62.14	102.96	6397.93	
40	011702025002	其他现浇构件	1、构件的类型：混凝土线条 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C30	m2	435.21	90.56	39412.62	
41	011702022001	天沟、檐沟	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30	m2	147.3	108.30	15952.59	
		单价措施合计					3255858.60	
本页小计							298065.95	
合　　计							14519070.42	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区06#楼地上　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	011707001001	安全文明施工费		100.000	495100.30			
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	3.100	450091.18			
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.310	45009.12			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区06#楼地上　　堂前人家东区项目施工　　第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.650	239564.66			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.400	58076.28			在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.050	7259.54			建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区06#楼地上　　堂前人家东区项目施工　　第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.150	21778.61			现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。
合　计					821779.39			

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：堂前人家东区06#楼地上　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共1页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合　计				

暂列金额明细表

工程名称：堂前人家东区06#楼地上　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共1页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：堂前人家东区06#楼地上　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共1页

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±(元)		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：堂前人家东区06#楼地上　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共1页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注

规费、税金项目计价表

工程名称：堂前人家东区06#楼地上　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	572213.69	100.000	572213.69
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	15340849.81	3.200	490907.19
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	15340849.81	0.530	81306.50
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	15340849.81		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	15913063.50	9.000	1432175.72
合　计					2004389.41

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区06#楼地上　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共7页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	01010100	钢筋	综合	t	4.05916	3316.00	13460.17	
2	01010100~1	钢筋HPB300	12mm内	t	0.08058	3316.00	267.20	
3	01010100~2	钢筋HRB400	12mm内	t	255.11628	3374.00	860762.33	
4	01010100~3	钢筋HRB400	25mm内	t	48.75906	3180.50	155078.19	
5	01010100~5	HPB300 12mm以内	综合	t	4.73076	3316.00	15687.20	
6	01010100~6	钢筋HRB400E	25mm内	t	70.95834	3194.00	226640.94	
7	01010100~7	钢筋HRB400E	12mm内	t	7.98456	3267.00	26085.56	
8	01010300	冷轧带肋钢筋		t	9.90012	3316.00	32828.80	
9	01270100~1	型钢		t	0.386148	3236.00	1249.57	
10	01630201	钨棒	精制	kg	40.74492	557.41	22711.63	
11	02070261	橡皮垫圈		百个	15.136	25.73	389.45	
12	02090101	塑料薄膜		m2	6677.9977	0.69	4607.82	
13	02110301~3	浮筑楼板保温隔声系统(Ⅱ型石墨EPS,燃烧性能为B1级)		m3	136.308744	565.46	77077.14	
14	02110301~4	匀质复合保温板(燃烧性能A级)		m3	4.836416	668.89	3235.03	
15	02110301~6	发泡陶瓷保温板燃烧性能A级		m3	249.44944	1111.96	277377.80	
16	02310101~1	无纺布		m2		2.00		
17	02330105	草袋子		只	46.046	0.86	39.60	
18	03010322	铝拉铆钉	LD-1	十个	248.3712	0.26	64.58	
19	03031206	自攻螺钉	M4×15	十个	2123.968	0.26	552.23	
20	03031222	自攻螺钉	M5×25～30	十个	2088.768	0.48	1002.61	
21	03032113	塑料胀管螺钉		套	67117.142	0.09	6040.54	
22	03050122	螺栓	M20×350	套	130.764	0.48	62.77	
23	03051106	不锈钢六角螺栓	M5×30	套	10.12	0.51	5.16	
24	03052109	对拉螺栓(止水螺栓)		kg	3758.14528	5.66	21271.10	
25	03070114	膨胀螺栓	M8×80	套	1795.2	0.51	915.55	
26	03270202	砂纸		张	21.1266	0.94	19.86	
27	03410205	电焊条	J422	kg	-412.26514	4.92	-2028.34	
28	03430205	不锈钢焊丝	1Cr18Ni9Ti	kg	100.54502	38.59	3880.03	
29	03450200	焊剂		kg	3812.966	3.43	13078.47	
30	03510201	钢钉		kg	105.99948	6.00	636.00	
31	03510701	铁钉		kg	4968.189008	4.66	23151.76	
32	03510701~1	铁钉		kg	1.6204	4.66	7.55	
33	03510705	铁钉	70mm	kg	5.17184	4.66	24.10	
34	03510911	塑料保温螺钉		套	44670.08	1.46	65218.32	
35	03512000	射钉		百个	9.0816	18.01	163.56	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区06#楼地上　　堂前人家东区项目施工　　第2页 共7页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
36	03550101	钢丝网		m2	3833.808	9.80	37571.32	
37	03550101~1	钢丝网		m2	5000.006	9.80	49000.06	
38	03570216	镀锌铁丝	8#	kg	1624.9571	4.52	7344.81	
39	03570237	镀锌铁丝	22#	kg	2201.99429	4.52	9953.01	
40	03590100	垫铁		kg	20.2802	4.29	87.00	
41	03590700	铁件		kg	184	5.66	1041.44	
42	03610207	直螺纹套筒接头	Φ25以内	个	1552.44	6.00	9314.64	
43	03633307	合金钢钻头	Φ20	根	491.37088	13.03	6402.56	
44	03633315	合金钢钻头	一字型	根	219.64642	6.86	1506.77	
45	03652403	合金钢切割锯片		片	17.701296	68.60	1214.31	
46	04010132	水泥	42.5级	kg	24665.6033	0.29	7153.02	
47	04010611	水泥	32.5级	kg	7416.018296	0.26	1950.41	
48	04010701	白水泥		kg	5291.398216	0.60	3174.84	
49	04030105	细砂		t	0.5613	116.57	65.43	
50	04030107	中砂		t	51.226445	150.57	7713.17	
51	04050203	碎石	5～16mm	t	1.13658	155.43	176.66	
52	04050203~1	碎石	5～16mm	t	1.215786	155.43	188.97	
53	04050207	碎石	5～40mm	t	98.620488	155.43	15328.58	
54	04050207~1	碎石	5～40mm	t	17.983033	155.43	2795.10	
55	04090100	生石灰		t	2.20418	316.69	698.04	
56	04090302	黏土		m3		24.29		
57	04090801	石膏粉	325目	kg	594.140561	0.36	213.89	
58	04133532~1	复合轻质保温砖	300*300*125	块	5198.91456	12.17	63270.79	
59	04135535	配砖	190×90×40	m3	9.55704	862.57	8243.62	
60	04150113~3	B06、A5.0蒸压砂加气混凝土砌块	600×250×100	m3	19.64944	362.43	7121.55	
61	04150115~3	B06、A5.0蒸压砂加气混凝土砌块	600×250×200	m3	469.03484	362.43	169992.30	
62	04150115~4	B07、A5.0蒸压砂加气混凝土砌块	600×250×200	m3	0.9333	362.43	338.26	
63	04291405	预制混凝土叠合板		m3	65.42	2500.00	163550.00	
64	05030600	普通木成材		m3	1.358136	1372.08	1863.47	
65	05250502	锯(木)屑		m3	2.90118	47.17	136.85	
66	08010200~1	15厚宽频阻隔板(RW+C≥31dB)		m2	665.984	120.00	79918.08	
67	08070101~1	5厚减震隔音垫		m2	635.712	9.00	5721.41	
68	08230105	玻璃纤维网格布		m2	26846.01045	1.80	48322.82	
69	08230121	耐碱玻璃纤维网格布		m2	27601.9462	1.80	49683.50	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区06#楼地上　　堂前人家东区项目施工　　第3页 共7页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
70	08310141	U型轻钢龙骨	38×25	m	856.09216	9.43	8072.95	
71	08310144	U型轻钢龙骨	75×40	m	1668.59264	8.58	14316.52	
72	08310145	U型轻钢龙骨	75×50	m	428.04608	9.43	4036.47	
73	09010234~1	木质乙级防火门		m2	288.6984	490.00	141462.22	
74	09090813~1	安全防卫保温乙级防火门		m2	152.1542	500.00	76077.10	
75	09090813~5	钢质乙级防火门		m2	4.074	500.00	2037.00	
76	09090813~6	钢质保温隔声门内填20厚岩棉		m2	32.01	500.00	16005.00	
77	09090813~7	钢质保温隔声门内填30厚岩棉		m2	51.216	500.00	25608.00	
78	09090813~8	铝合金全玻平开门	6高透Low-E+12Ar+6+12Ar+6(暖边)	m2	356.6496	850.00	303152.16	
79	09093501~3	铝合金全玻上悬窗	5高透Low-E+12Ar+5+12Ar+5(暖边)	m2	82.944	800.00	66355.20	
80	09093501~4	铝合金全玻上悬窗（内置遮阳百叶）	5高透Low-E+19Ar遮阳+5+9Ar+5(暖边)	m2	310.5216	980.00	304311.17	
81	09093501~5	铝合金全玻平开窗	5高透Low-E+12Ar+5+12Ar+5(暖边)	m2	478.2528	800.00	382602.24	
82	09093501~6	铝合金全玻平开窗	6+9A+6	m2	529.8048	680.00	360267.26	
83	09271119	铝合金百叶窗		m2	250.68672	350.00	87740.35	
84	09271119~1	铝合金百叶窗内侧需设金属防虫网		m2	7.75988	390.00	3026.35	
85	09493560	镀锌铁脚		个	22576.25	1.46	32961.33	
86	10031503	钢压条		kg	42.068	4.29	180.47	
87	10230906	不锈钢盖	Φ63	只	4063.41614	4.29	17432.06	
88	11010304~1	白色无机涂料		kg	985.74277	12.00	11828.91	
89	11010304~2	内墙无机涂料		kg	68.53392	12.00	822.41	
90	11010319	仿石型外墙涂料		kg	31765.5	6.30	200122.65	
91	11010323	水性封底漆		kg	2470.65	21.44	52970.74	
92	11010361	外墙弹性乳胶涂料		kg	70.422	25.73	1811.96	
93	11010362	外墙弹性乳胶涂料(中涂)		kg	211.266	21.44	4529.54	
94	11010363	外墙弹性乳胶涂料(面涂)		kg	70.422	25.73	1811.96	
95	11030303	防锈漆		kg	1.08845	12.46	13.56	
96	11030734~5	非固化橡胶沥青防水涂料		kg	324.64872	9.32	3025.73	
97	11030734~6	高分子防水涂料		kg	590.18796	10.00	5901.88	
98	11030735~3	非固化橡胶沥青防水涂料		kg	503.04012	9.32	4688.33	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区06#楼地上　　堂前人家东区项目施工　　第4页 共7页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
99	11030735~4	高分子防水涂料		kg	914.49066	10.00	9144.91	
100	11030740	聚合物水泥防水涂料	JS-Ⅱ型	kg	33046.68	6.85	226369.76	
101	11112505	高渗透性表面底漆		kg	42.2532	30.01	1268.02	
102	11112512	透明罩光漆		kg	2823.6	21.44	60537.98	
103	11410304	环氧树脂	618	kg	105.351	27.44	2890.83	
104	11430327	大白粉		kg	594.140561	0.73	433.72	
105	11450345	外墙抗裂腻子粉		kg	-321.984	7.29	-2347.26	
106	11570552	SBS聚脂胎乙烯膜卷材	δ3mm	m2	115.573	25.62	2960.98	
107	11570552~1	1.5厚反应粘结型高分子膜基湿铺防水卷材	δ1.5mm	m2	1345.892	25.81	34737.47	
108	11570552~4	SBS改性沥青防水卷材	δ4mm	m2	233.875	28.67	6705.20	
109	11573505	石油沥青油毡	350#	m2	196.455			
110	11590914	硅酮密封胶		L	341.2662	68.60	23410.86	
111	11591307	聚合物防水填缝剂		kg	337.50394	3.00	1012.51	
112	11592505	SBS封口油膏		kg	80.0092	6.00	480.06	
113	11592517	建筑油膏		kg	142.15782	3.00	426.47	
114	11592705	APP高强嵌缝膏		kg	69.0399	7.55	521.25	
115	12030107	油漆溶剂油		kg	409.53441	12.01	4918.51	
116	12310303	二甲苯		kg	105.17	5.06	532.16	
117	12330300	界面剂		kg	27023.84996	1.29	34860.77	
118	12330309	专用界面剂		kg	510.5152	18.52	9454.74	
119	12330505	APP及SBS基层处理剂		kg	287.195	6.86	1970.16	
120	12333551	PU发泡剂		L	617.8095	25.73	15896.24	
121	12370305	氧气		m3	12.6743	3.75	47.53	
122	12370310	氩气		m3	283.35582	7.81	2213.01	
123	12370331	石油液化气		kg	74.4068	5.83	433.79	
124	12370336	乙炔气		m3	5.507084	11.51	63.39	
125	12410121	专用粘结剂		kg	25525.76	2.74	69940.58	
126	12413518	901胶		kg	3732.962068	2.14	7988.54	
127	13010303	石棉板		m2	243.64	5.15	1254.75	
128	13070105~1	超细玻璃棉	厚50mm	m2	635.712	6.50	4132.13	
129	13070313~1	0.4mm厚聚乙烯膜隔离层	0.4mm	m2	4893.1344	3.00	14679.40	
130	13070313~2	耐碱玻璃纤维网格布		m2	-14609.0544	1.80	-26296.30	
131	13120708~1	20厚发泡陶瓷保温板(燃烧性能A级)	δ20	m2	593.131	22.22	13179.37	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区06#楼地上　　堂前人家东区项目施工　　第5页 共7页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
132	14030325-1~1	热镀锌钢管	DN50	m	7.0104	17.00	119.18	
133	14040915	镜面不锈钢管	Φ31.8×1.2	m	230.22295	20.41	4698.85	
134	14040915~1	镜面不锈钢管	Φ38×2	m	1027.81422	20.41	20977.69	
135	14040915~2	镜面不锈钢管	Φ30×2	m	184.65995	20.41	3768.91	
136	14040915~3	镜面不锈钢管	Φ20×1.5	m	1904.7756	13.31	25352.56	
137	14040921~1	镜面不锈钢管	Φ40×2.0	m	9.752	47.91	467.22	
138	14040922	镜面不锈钢管	Φ63.5×1.5	m	42.347	56.60	2396.84	
139	14040922~1	镜面不锈钢管	Φ60×3	m	239.1254	60.33	14426.44	
140	14040922~2	镜面不锈钢管	Φ50×1.5	m	463.008	31.05	14376.40	
141	14040925	镜面不锈钢管	Φ76.2×1.5	m	42.347	70.75	2996.05	
142	14040925~1	镜面不锈钢管	Φ60×3	m	134.1929	60.33	8095.86	
143	14070504	铝合金方管	20×20	m	121.3696	59.69	7244.55	
144	14070508	铝合金方管	25×25×1.2	kg	3.12576	14.58	45.57	
145	14250331	铝合金扁管	100×44×1.8	kg	103.35424	24.44	2525.98	
146	14310106	塑料管	dn20	m	2876.614	3.11	8946.27	
147	15370314-1	镀锌管卡		个	5169.28	3.00	15507.84	
148	15371708	镀锌铁丝U形卡		个	6275.612	0.18	1129.61	
149	15371708-1	镀锌U型卡	综合	个	3553.88	7.72	27435.95	
150	15372103-1	塑料卡		个	73780.89	0.17	12542.75	
151	31012505	聚苯泡沫嵌缝条		m	2412.8147	0.51	1230.54	
152	31110301	棉纱头		kg	4.8353	5.57	26.93	
153	31150101	水		m3	5871.048946	4.57	26830.69	
154	32010502	复合木模板	18mm	m2	5418.21973	32.59	176579.78	
155	32011111	组合钢模板		kg	51.0419	4.29	218.97	
156	32020115	卡具		kg	3967.754224	4.08	16176.53	
157	32020115-1	零星卡具		kg	366.15574	4.18	1530.53	
158	32020130	支撑杆件		套	26.8222	68.60	1840.00	
159	32020132	钢管支撑		kg	12128.550582	3.41	41297.71	
160	32030105	工具式金属脚手		kg	1110.9315	4.08	4532.60	
161	32030303	脚手钢管		kg	18380.45025	3.41	62585.43	
162	32030504	底座		个	49.848825	4.12	205.38	
163	32030513	脚手架扣件		个	3151.5633	4.89	15411.14	
164	32090101	周转木材		m3	90.787782	1586.47	144032.09	
165	32090101~1	周转木材		m3	15.825289	2802.00	44342.46	
166	34021701	垫木		m3	0.58878	1543.59	908.83	
167	80010121~1	水泥砂浆 1:1 (干拌（混）砂浆)(地面DS)		t	31.360844	352.22	11045.92	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区06#楼地上　　堂前人家东区项目施工　　第6页 共7页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
168	80010123~11	水泥砂浆 1:2 (干拌（混）砂浆)		t	60.037341	332.70	19974.42	
169	80010124~1	水泥砂浆 1:2.5 (干拌（混）砂浆)(地面DS)		t	64.735777	342.46	22169.41	
170	80010124~2	水泥砂浆 1:2.5 (干拌（混）砂浆)(抹灰DP)		t	4.548259	381.50	1735.16	
171	80010124~3	水泥砂浆 1:2.5 (干拌（混）砂浆)		t	34.185572	332.70	11373.54	
172	80010125~1	水泥砂浆 1:3 (干拌（混）砂浆)(地面DS)		t	46.532996	332.70	15481.53	
173	80010125~3	水泥砂浆 1:3 (干拌（混）砂浆)		t	37.869385	354.00	13405.76	
174	80010125~4	水泥砂浆 1:3 (干拌（混）砂浆)(抹灰DP)		t	306.786138	354.00	108602.29	
175	80011117	石膏砂浆干粉		t	82.734993	324.72	26865.71	
176	80050104~1	混合砂浆 M5 (干拌（混）砂浆)(砌筑DM)		t	77.276152	314.96	24338.90	
177	80050125~2	混合砂浆 1:1:6 (干拌（混）砂浆)(抹灰DP)		t	25.230349	324.72	8192.80	
178	80070306~1	防水砂浆 1:2.5 (干拌（混）砂浆)		t	2.177445	332.70	724.44	
179	80070511	聚苯颗粒保温砂浆		m3	5.743275	922.87	5300.30	
180	80071105	抗裂砂浆	ZL	m3	0.571786	1554.31	888.73	
181	80090311	聚合物砂浆		kg	25525.76	1.07	27312.56	
182	80090312	聚合物面层砂浆		m3	44.905346	950.00	42660.08	
183	80210105-2	C20预拌非泵送细石砼		m3	45.633128	407.15	18579.53	
184	80210105-2~1	C25预拌非泵送细石砼		m3	200.029468	424.89	84990.52	
185	80212105	预拌混凝土 (泵送型) C30		m3	1721.278705	449.82	774265.59	
186	80212106	预拌混凝土 (泵送型) C35		m3	256.01452	467.56	119702.15	
187	80212107	预拌混凝土 (泵送型) C40		m3	170.31438	485.30	82653.57	
188	80212108~2	预拌混凝土 (泵送型) C45		m3	119.06648	507.48	60423.86	
189	80212115	预拌混凝土 (非泵送型) C20		m3	91.06248	392.15	35710.15	
190	80212116	预拌混凝土 (非泵送型) C25		m3	193.2735	409.89	79220.87	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区06#楼地上　　堂前人家东区项目施工　　第7页 共7页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
191	80271105~1	泡沫混凝土		m3	15.51522	350.00	5430.33	
192	810080~1	轻质混凝土，容重不大于8kn/m3		m3	7.14	350.00	2499.00	
193	810080~2	轻质混凝土		m3	31.2528	350.00	10938.48	
194	CL-D00001	PVC成品柔性连接件		m	164.8	20.00	3296.00	
195	TB000005	无机轻集料保温砂浆		m3	1.450384	873.90	1267.49	
196	TB000005~1	胶粉聚苯颗粒贴砌浆料		m3	3.907892	557.41	2178.30	
197	TB000005~2	石膏保温砂浆		m3	30.066029	873.90	26274.70	
198	TB000065	ALC墙板	100mm	m2	1524.2255	35.00	53347.89	
199	TB000067	ALC墙板	200mm	m2	1755.0365	80.00	140402.92	
200	TB000068	镀锌连接铁件		t	1.29232	7289.17	9419.94	
201	TB000069	ALC板专用勾缝剂		kg	2100.02	1.01	2121.02	
202	TB000070	ALC板专用修补砂浆		kg	247.995	3.43	850.62	
203	ZPCL5001A	耐火烟气道		节	66.03	491.52	32455.07	
204	ZPCL5004	防火止回阀		套	64.17	93.16	5978.08	
205	ZPCL5005	成品风帽		套	4.04	190.47	769.50	
合计							7873265.27	

单位工程招标控制价表

工程名称：堂前人家东区7#楼地上　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共1页

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	12145928.66	
1.1	人工费	2917039.03	
1.2	材料费	7786178.07	
1.3	施工机具使用费	174810.35	
1.4	企业管理费	896928.28	
1.5	利润	370972.93	
2	措施项目费	4510261.48	
2.1	单价措施项目费	3618021.87	
2.2	总价措施项目费	892239.61	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	537550.72	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	621275.89	
5	税金	1554971.94	
招标控制价合计=1+2+3+4+5-甲供材料费_含设备/1.01		18832437.97	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区7#楼地上　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共40页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		0101 土石方工程						
1	010103001001	回填方	1、部位：房心回填土 2、密实度要求：压实系数不低于0.94 3、填方材料品种：素土回填	m3	8.68	41.58	360.91	
		分部小计					360.91	
		0104 砌筑工程						
2	010401008002	填充墙	1、砖品种、规格、强度等级：B06、A5.0蒸压砂加气混凝土砌块 2、墙体类型：外墙100mm 3、砂浆强度等级、配合比：Ma5级专用砂浆	m3	25.31	619.87	15688.91	
3	010401008003	填充墙	1、砖品种、规格、强度等级：B06、A5.0蒸压砂加气混凝土砌块 2、墙体类型：外墙200mm 3、砂浆强度等级、配合比：Ma5级专用砂浆	m3	419.09	584.33	244886.86	
4	010401008007	填充墙	1、砖品种、规格、强度等级：B06、A5.0蒸压砂加气混凝土砌块 2、墙体类型：外墙250mm 3、砂浆强度等级、配合比：Ma5级专用砂浆	m3	0.32	563.53	180.33	
5	010401008004	填充墙	1、砖品种、规格、强度等级：B06、A5.0蒸压砂加气混凝土砌块 2、墙体类型：内墙100mm 3、砂浆强度等级、配合比：Ma5级专用砂浆	m3	19.78	619.87	12261.03	
本页小计							273378.04	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区7#楼地上　　堂前人家东区项目施工　　第2页 共40页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
6	010401008005	填充墙	1、砖品种、规格、强度等级：B06、A5.0蒸压砂加气混凝土砌块 2、墙体类型：内墙200mm 3、砂浆强度等级、配合比：Ma5级专用砂浆	m3	16.39	603.30	9888.09	
7	010404001002	垫层	1、垫层材料种类、配合比、厚度：100厚C20混凝土,内配φ4@200x200双向钢筋网（钢筋另计） 2、部位：卧室（降板区域）	m3	1.74	522.74	909.57	
8	010404001003	垫层	1、垫层材料种类、配合比、厚度：回填最薄处75厚轻质混凝土(ρ=850)找坡,坡向地漏1% 2、部位：卫生间	m3	38.53	526.20	20274.49	
		分部小计					304089.28	
		0105 混凝土工程						
9	010502001002	矩形柱	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C45 3、柱高：3.6m内	m3	9.55	664.10	6342.16	
10	010502001003	矩形柱	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C40 3、柱高：3.6m内	m3	9.6	642.14	6164.54	
11	010502001004	矩形柱	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35 3、柱高：3.6m内	m3	4.8	624.57	2997.94	
12	010502001005	矩形柱	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 3、柱高：3.6m内	m3	54.5	607.01	33082.05	
13	010502002001	构造柱	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25	m3	218.42	766.37	167390.54	
本页小计							247049.38	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区7#楼地上　　堂前人家东区项目施工　　第3页 共40页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
14	010502003002	异形柱	1、柱形状：L、T型柱 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C45 4、柱高：3.6m内	m3	3.84	686.44	2635.93	
15	010502003003	异形柱	1、柱形状：L、T型柱 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C40 4、柱高：3.6m内	m3	3.84	664.48	2551.60	
16	010502003004	异形柱	1、柱形状：L、T型柱 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C35 4、柱高：3.6m内	m3	1.92	646.91	1242.07	
17	010502003005	异形柱	1、柱形状：L、T型柱 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C30 4、柱高：3.6m内	m3	24.38	629.35	15343.55	
18	010503002001	矩形梁	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35	m3	2.57	590.32	1517.12	
19	010503002002	矩形梁	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30	m3	24.81	572.23	14197.03	
20	010503004001	圈梁	1、部位：窗台板、腰梁 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C25	m3	39.9	627.20	25025.28	
21	010503004002	圈梁	1、部位：导墙、止水 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C20	m3	71.66	609.10	43648.11	
本页小计							106160.69	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
22	010503004003	圈梁	1、部位：门槛砼翻边 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C20	m3	2.01	609.10	1224.29	
23	010507005001	扶手、压顶	1、窗台压顶 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C25	m3	10.14	648.18	6572.55	
24	010503005001	过梁	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25	m3	5.2	692.55	3601.26	
25	010504001002	直形墙	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C45 3、墙厚：200mm以内 4、墙高：3.6m内	m3	93.32	662.61	61834.77	
26	010504001012	直形墙	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C45 3、墙厚：200mm以上 4、墙高：3.6m内	m3	6.63	641.41	4252.55	
27	010504001003	直形墙	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C40 3、墙厚：200mm以内 4、墙高：3.6m内	m3	92.47	640.61	59237.21	
28	010504001004	直形墙	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35 3、墙厚：200mm以内 4、墙高：3.6m内	m3	45.47	623.01	28328.26	
29	010504001005	直形墙	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 3、墙厚：200mm以内 4、墙高：3.6m内	m3	516.05	605.41	312421.83	
30	010504001007	直形墙	1、部位：电梯井壁 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C45 4、墙厚：200mm以内 5、墙高：3.6m内	m3	32.67	736.79	24070.93	
本页小计							501543.65	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
31	010504001008	直形墙	1、部位：电梯井壁 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C40 4、墙厚：200mm以内 5、墙高：3.6m内	m3	34.3	714.79	24517.30	
32	010504001009	直形墙	1、部位：电梯井壁 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C35 4、墙厚：200mm以内 5、墙高：3.6m内	m3	17.88	697.19	12465.76	
33	010504001010	直形墙	1、部位：电梯井壁 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C30 4、墙厚：200mm以内 5、墙高：3.6m内	m3	215.26	679.59	146288.54	
34	010504001011	直形墙	1、部位：女儿墙 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C30 4、墙厚：200mm内 5、墙高：3.6m内	m3	12.17	605.41	7367.84	
35	010505001004	有梁板	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35 3、板厚：100mm内 4、层高：3.6m内	m3	42.56	575.31	24485.19	
36	010505001005	有梁板	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35 3、板厚：200mm内 4、层高：3.6m内	m3	119.76	575.31	68899.13	
37	010505001006	有梁板	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 3、板厚：100mm内 4、层高：3.6m内	m3	263.8	557.22	146994.64	
38	010505001007	有梁板	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 3、板厚：200mm内 4、层高：3.6m内	m3	727.71	557.22	405494.57	
本页小计							836512.97	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
39	010505003001	平板	1、部位：叠合板现浇层 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C30 4、板厚：200mm内 5、层高：3.6m内	m3	118.17	595.14	70327.69	
40	010505008002	雨篷	1、飘窗板、雨篷 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C35	m3	1.86	642.20	1194.49	
41	010505008001	雨篷	1、飘窗板、雨篷 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C30	m3	16.41	624.17	10242.63	
42	010505007001	天沟（檐沟）、挑檐板	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30	m3	6.87	647.82	4450.52	
43	010506001001	直形楼梯	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35	m2	42.03	151.70	6375.95	
44	010506001002	直形楼梯	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30	m2	253.6	134.73	34167.53	
45	010507001001	散水	1、压实填土，向外坡3%~5% 2、垫层材料种类、厚度：150厚3:7灰土夯实，宽出面层100 3、面层厚度：80厚C20混凝土面层 4、详见23J909 散10/1-21	m2	59.12	76.82	4541.60	
46	010507001002	坡道	1、素土夯实 2、垫层材料种类、厚度：150厚碎石夯入土中 3、面层厚度：100厚C20混凝土面层	m2	46.03	108.91	5013.13	
47	010507007001	其他构件	1、构件的类型：门窗抱框 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C25	m3	51.63	634.97	32783.50	
本页小计							169097.04	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
48	010507007004	其他构件	1、构件的类型：混凝土线条 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C35	m3	0.11	667.43	73.42	
49	010507007002	其他构件	1、构件的类型：混凝土线条 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C30	m3	1.01	649.34	655.83	
50	010507007005	其他构件	1、构件的类型：栏杆基础、太阳能基础 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C30	m3	1.58	692.69	1094.45	
51	010507007003	其他构件	1、部位：檐口 2、混凝土种类：轻质混凝土回填，容重不大于8kn/m3	m3	7.17	526.20	3772.85	
52	010512902001	装配式混凝土叠合板	1、板厚:60mm ， 2、板类型:C30成品叠合板 ， 3、含原图深化，构件起吊、安装、支撑、焊接、胶接、灌浆等所有工序及材料 ， 4、具体详见设计图纸	m3	54.35	3097.86	168368.69	
53	010514001001	垃圾道、通风道、烟道	1、厨房烟气道、风帽 2、做法参见23J916-1/A-PC-18型	m	186	269.11	50054.46	
54	010514002001	装配式内隔墙	1、隔墙厚度：100mm 2、隔墙材质：蒸压加气混凝土隔墙板（ALC） 3、含原图深化，构件起吊、安装、支撑、焊接、胶接、灌浆等所有工序及材料 4、具体详见施工图设计	m3	174.78	1278.40	223438.75	
本页小计							447458.45	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
55	010514002002	装配式内隔墙	1、隔墙厚度：200mm 2、隔墙材质：蒸压加气混凝土隔墙板（ALC） 3、含原图深化，构件起吊、安装、支撑、焊接、胶接、灌浆等所有工序及材料 4、具体详见施工图设计	m3	352.4	1193.49	420585.88	
56	01B001	PVC成品柔性连接拉缝板	1、部位：混凝土填充墙与结构剪力墙水平与纵向连接处 2、采用PVC成品柔性连接拉缝板，中间孔洞根据钢筋分布开孔	m	161.1	20.00	3222.00	
		分部小计					2700557.91	
		0105 钢筋工程						
57	010515001001	现浇构件钢筋	1、钢筋种类：HPB300(层高超高施工费自行考虑)，质监要求的抱箍、腰梁与砼主体结构的钢筋连接方式自行考虑 2、规格：Φ12mm内 3、钢筋性能指标要求详见设计说明	t	0.031	5373.94	166.59	
58	010515001002	现浇构件钢筋	1、钢筋种类：HRB400(层高超高施工费自行考虑)，质监要求的抱箍、腰梁与砼主体结构的钢筋连接方式自行考虑 2、规格：Φ12mm内 3、钢筋性能指标要求详见设计说明	t	239.811	5433.10	1302917.14	
59	010515001003	现浇构件钢筋	1、钢筋种类：HRB400(层高超高施工费自行考虑,电渣压力焊另计,另外其它接头按设计及规范要求自行考虑) 2、规格：Φ25mm内 3、钢筋性能指标要求详见设计说明	t	50.452	4493.71	226716.66	
本页小计							1953608.27	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
60	010515001004	现浇构件钢筋	1、钢筋种类：HRB400E(层高超高施工费自行考虑)，质监要求的抱箍、腰梁与砼主体结构的钢筋连接方式自行考虑 2、规格：Φ12mm内 3、钢筋性能指标要求详见设计说明	t	7.752	5323.96	41271.34	
61	010515001005	现浇构件钢筋	1、钢筋种类：HRB400E(层高超高施工费自行考虑)，质监要求的抱箍、腰梁与砼主体结构的钢筋连接方式自行考虑 2、规格：Φ25mm内 3、钢筋性能指标要求详见设计说明	t	57.49	4507.48	259135.03	
62	010515001010	现浇构件钢筋	1、钢筋种类：HRB400(层高超高施工费自行考虑)，质监要求的抱箍、腰梁与砼主体结构的钢筋连接方式自行考虑 2、规格：Φ12mm内 3、钢筋性能指标要求详见设计说明 4、叠合板处梁板、板缝等等钢筋	t	9.329	5986.96	55852.35	
63	010515001011	现浇构件钢筋	1、钢筋种类：HRB400E(层高超高施工费自行考虑)，质监要求的抱箍、腰梁与砼主体结构的钢筋连接方式自行考虑 2、规格：Φ25mm内 3、钢筋性能指标要求详见设计说明 4、叠合板处梁板、板缝等等钢筋	t	11.403	4852.18	55329.41	
64	010515001006	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：综合 2、部位：墙体内钢筋加固	t	2.467	7065.84	17431.43	
本页小计							429019.56	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
65	010515001007	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HPB300 ， Φ4钢筋网 2、部位：楼面、屋面钢筋网	t	10.589	6497.23	68799.17	
66	010516003001	电渣压力焊接头	1、规格：墙、柱纵向钢筋	个	13560	8.64	117158.40	
67	010516003002	机械连接	1、连接方式：直螺纹 2、规格：Φ25mm内	个	1865	14.85	27695.25	
		分部小计					2172472.77	
		0108 门窗工程						
68	010801004001	木质防火门	1、木质乙级防火门 2、门代号及洞口尺寸：FM乙1122,1100*2200mm 3、含五金配件 4、具体样式及做法详见施工图设计	樘	32	1330.20	42566.40	
69	010801004002	木质防火门	1、木质乙级防火门 2、门代号及洞口尺寸：YFM1021,1000*2100mm 3、含五金配件 4、具体样式及做法详见施工图设计	樘	96	1154.32	110814.72	
70	010802001001	金属门	1、门代号及洞口尺寸：铝合金平开门BLM1322,1300*2200mm 2、门框或扇外围尺寸：70系列隔热铝合金框型材,门框型材壁厚2.2mm 3、玻璃品种、厚度：6高透Low-E+12Ar+6+12Ar+6(暖边) 4、含五金配件 5、具体要求详见图纸	樘	2	2667.10	5334.20	
本页小计							372368.14	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
71	010802001005	金属门	1、门代号及洞口尺寸：铝合金钢化玻璃平开单元门MLC4224,4250*2400mm 2、门框或扇外围尺寸：70系列隔热铝合金框型材,门框型材壁厚2.2mm 3、玻璃品种、厚度：6高透Low-E+12Ar+6+12Ar+6(暖边) 4、含五金配件 5、具体要求详见图纸	樘	2	9511.98	19023.96	
72	010802001004	金属门	1、门代号及洞口尺寸：铝合金平开门BLM1222,1200*2200mm 2、门框或扇外围尺寸：70系列隔热铝合金框型材,门框型材壁厚2.2mm 3、玻璃品种、厚度：6高透Low-E+12Ar+6+12Ar+6(暖边) 4、含五金配件 5、具体要求详见图纸	樘	2	2461.93	4923.86	
73	010802001003	金属门	1、门代号及洞口尺寸：铝合金平开门MLC2424,2400*2400mm 2、门框或扇外围尺寸：70系列隔热铝合金框型材,门框型材壁厚2.2mm 3、玻璃品种、厚度：6高透Low-E+12Ar+6+12Ar+6(暖边) 4、含五金配件 5、具体要求详见图纸	樘	62	5371.47	333031.14	
本页小计							356978.96	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
74	010802003001	钢质防火门	1、安全防卫保温乙级防火门 2、门代号及洞口尺寸：YHM1123,1100*2300mm 3、门框、扇材质：钢板空腔内填20厚岩棉 4、含五金配件 5、具体详见施工图设计	樘	62	1500.41	93025.42	
75	010802003005	钢质防火门	1、钢质乙级防火门 2、门代号及洞口尺寸：FM乙1021,1000*2100mm 3、含五金配件 4、具体详见施工图设计	樘	2	1245.40	2490.80	
76	010802003008	钢质防火门	1、钢质乙级防火门 2、门代号及洞口尺寸：FM乙0821,800*2100mm 3、含五金配件 4、具体详见施工图设计	樘	4	996.32	3985.28	
77	010802003006	钢质保温隔声门	1、钢质保温隔声门 2、门代号及洞口尺寸：M0510,550*1000mm 3、门框、扇材质：钢质保温隔声门内填20厚岩棉 4、含五金配件 5、具体详见施工图设计	樘	60	326.18	19570.80	
78	010802003007	钢质保温隔声门	1、钢质保温隔声门 2、门代号及洞口尺寸：M0516,550*1600mm 3、门框、扇材质：钢质保温隔声门内填30厚岩棉 4、含五金配件 5、具体详见施工图设计	樘	60	521.88	31312.80	
本页小计							150385.10	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
79	010807001001	金属窗	1、窗类型：铝合金上悬窗 2、窗代号及洞口尺寸：C0615a，600*1500mm 3、框、扇材质：采用70系列隔热铝合金框型材,窗框型材壁厚1.8mm 4、玻璃品种、厚度：5高透Low-E+12Ar+5+12Ar+5(暖边) 5、含五金配件 6、干法安装节能附框，附框型材截面厚度尺寸应为(24±0.5) mm;宽度不应小于65 mm 7、钢塑复合附框：增强型钢壁厚≥1.5mm、塑料壁厚≥2mm 8、窗下槛通长固定厚度1.5mm的铝合金排水板，向外侧坡10% 9、具体详见施工图设计	樘	30	794.32	23829.60	
本页小计							23829.60	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
80	010807001005	金属窗	1、窗类型：铝合金上悬窗 2、窗代号及洞口尺寸：C1315，1300*1500mm 3、框、扇材质：采用70系列隔热铝合金框型材,窗框型材壁厚1.8mm 4、玻璃品种、厚度：5高透Low-E+12Ar+5+12Ar+5(暖边) 5、含五金配件 6、干法安装节能附框，附框型材截面厚度尺寸应为(24±0.5) mm;宽度不应小于65 mm 7、钢塑复合附框：增强型钢壁厚≥1.5mm、塑料壁厚≥2mm 8、窗下槛通长固定厚度1.5mm的铝合金排水板，向外侧坡10% 9、具体详见施工图设计	樘	32	1721.03	55072.96	
本页小计							55072.96	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
81	010807001002	金属窗	1、窗类型：铝合金上悬窗 2、窗代号及洞口尺寸：C0615，600*1500mm 3、框、扇材质：采用70系列隔热铝合金框型材,窗框型材壁厚1.8mm 4、玻璃品种、厚度：5高透Low-E+19Ar遮阳+5+9Ar+5(暖边)，内置遮阳百叶 5、含五金配件 6、干法安装节能附框，附框型材截面厚度尺寸应为(24±0.5) mm;宽度不应小于65 mm 7、钢塑复合附框：增强型钢壁厚≥1.5mm、塑料壁厚≥2mm 8、窗下槛通长固定厚度1.5mm的铝合金排水板，向外侧坡10% 9、具体详见施工图设计	樘	62	949.84	58890.08	
本页小计							58890.08	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
82	010807001004	金属窗	1、窗类型：铝合金上悬窗 2、窗代号及洞口尺寸：C0915，900*1500mm 3、框、扇材质：采用70系列隔热铝合金框型材,窗框型材壁厚1.8mm 4、玻璃品种、厚度：5高透Low-E+19Ar遮阳+5+9Ar+5(暖边)，内置遮阳百叶 5、含五金配件 6、干法安装节能附框，附框型材截面厚度尺寸应为(24±0.5) mm;宽度不应小于65 mm 7、钢塑复合附框：增强型钢壁厚≥1.5mm、塑料壁厚≥2mm 8、窗下槛通长固定厚度1.5mm的铝合金排水板，向外侧坡10% 9、具体详见施工图设计	樘	32	1424.76	45592.32	
本页小计							45592.32	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
83	010807001003	金属窗	1、窗类型：铝合金平开窗 2、窗代号及洞口尺寸：C2418，2400*1800mm 3、框、扇材质：采用70系列隔热铝合金框型材,窗框型材壁厚1.8mm 4、玻璃品种、厚度：5高透Low-E+19Ar遮阳+5+9Ar+5(暖边)，内置遮阳百叶 5、含五金配件 6、干法安装节能附框，附框型材截面厚度尺寸应为(24±0.5) mm;宽度不应小于65 mm 7、钢塑复合附框：增强型钢壁厚≥1.5mm、塑料壁厚≥2mm 8、窗下槛通长固定厚度1.5mm的铝合金排水板，向外侧坡10% 9、具体详见施工图设计	樘	32	4559.23	145895.36	
本页小计							145895.36	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
84	010807001006	金属窗	1、窗类型：铝合金平开窗 2、窗代号及洞口尺寸：C2118，2100*1800mm 3、框、扇材质：采用70系列隔热铝合金框型材,窗框型材壁厚1.8mm 4、玻璃品种、厚度：5高透Low-E+19Ar遮阳+5+9Ar+5(暖边)，内置遮阳百叶 5、含五金配件 6、干法安装节能附框，附框型材截面厚度尺寸应为(24±0.5) mm;宽度不应小于65 mm 7、钢塑复合附框：增强型钢壁厚≥1.5mm、塑料壁厚≥2mm 8、窗下槛通长固定厚度1.5mm的铝合金排水板，向外侧坡10% 9、具体详见施工图设计	樘	30	3989.34	119680.20	
本页小计							119680.20	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
85	010807001007	金属窗	1、窗类型：铝合金平开窗 2、窗代号及洞口尺寸：C1818，1800*1800mm 3、框、扇材质：采用70系列隔热铝合金框型材,窗框型材壁厚1.8mm 4、玻璃品种、厚度：5高透Low-E+12Ar+5+12Ar+5(暖边)，内置遮阳百叶 5、含五金配件 6、干法安装节能附框，附框型材截面厚度尺寸应为(24±0.5) mm;宽度不应小于65 mm 7、钢塑复合附框：增强型钢壁厚≥1.5mm、塑料壁厚≥2mm 8、窗下槛通长固定厚度1.5mm的铝合金排水板，向外侧坡10% 9、具体详见施工图设计	樘	62	3419.42	212004.04	
本页小计							212004.04	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
86	010807001008	金属窗	1、窗类型：铝合金平开窗 2、窗代号及洞口尺寸：C1515，1500*1500mm 3、框、扇材质：采用70系列隔热铝合金框型材,窗框型材壁厚1.8mm 4、玻璃品种、厚度：5高透Low-E+12Ar+5+12Ar+5(暖边) 5、含五金配件 6、干法安装节能附框，附框型材截面厚度尺寸应为(24±0.5) mm;宽度不应小于65 mm 7、钢塑复合附框：增强型钢壁厚≥1.5mm、塑料壁厚≥2mm 8、窗下槛通长固定厚度1.5mm的铝合金排水板，向外侧坡10% 9、具体详见施工图设计	樘	62	1985.81	123120.22	
本页小计							123120.22	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
87	010807001010	金属窗	1、窗类型：铝合金平开窗 2、窗代号及洞口尺寸：C1815，1800*1500mm 3、框、扇材质：采用70系列隔热铝合金框型材,窗框型材壁厚1.8mm 4、玻璃品种、厚度：5高透Low-E+12Ar+5+12Ar+5(暖边) 5、含五金配件 6、干法安装节能附框，附框型材截面厚度尺寸应为(24±0.5) mm;宽度不应小于65 mm 7、钢塑复合附框：增强型钢壁厚≥1.5mm、塑料壁厚≥2mm 8、窗下槛通长固定厚度1.5mm的铝合金排水板，向外侧坡10% 9、具体详见施工图设计	樘	62	2382.97	147744.14	
88	010807001011	金属窗	1、窗类型：铝合金平开窗 2、窗代号及洞口尺寸：C5118，5100*1800mm 3、框、扇材质：采用70系列隔热铝合金框型材,窗框型材壁厚1.8mm 4、玻璃品种、厚度：6+9A+6 5、含五金配件 6、干法安装节能附框，附框型材截面厚度尺寸应为(24±0.5) mm;宽度不应小于65 mm 7、钢塑复合附框：增强型钢壁厚≥1.5mm、塑料壁厚≥2mm 8、窗下槛通长固定厚度1.5mm的铝合金排水板，向外侧坡10% 9、具体详见施工图设计	樘	62	7044.53	436760.86	
本页小计							584505.00	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
89	010807001009	金属窗	1、窗类型：铝合金固定窗 2、窗代号及洞口尺寸：C1515a，1500*1500mm 3、框、扇材质：采用70系列隔热铝合金框型材,窗框型材壁厚1.8mm 4、玻璃品种、厚度：5高透Low-E+12Ar+5+12Ar+5(暖边) 5、含五金配件 6、干法安装节能附框，附框型材截面厚度尺寸应为(24±0.5) mm;宽度不应小于65 mm 7、钢塑复合附框：增强型钢壁厚≥1.5mm、塑料壁厚≥2mm 8、窗下槛通长固定厚度1.5mm的铝合金排水板，向外侧坡10% 9、具体详见施工图设计	樘	2	1793.38	3586.76	
90	010807003001	金属百叶窗	1、窗类型：铝合金防雨防虫百叶窗 2、窗代号及洞口尺寸：BYC0718,700*1750mm 3、框、扇材质：采用50系列铝合金框型材,窗框型材壁厚1.8mm 4、内衬10*10热镀锌钢丝网 5、具体做法详见图纸	樘	1	550.26	550.26	
91	010807003002	金属百叶窗	1、窗类型：铝合金防雨防虫百叶窗 2、窗代号及洞口尺寸：BYC1018,1000*1750mm 3、框、扇材质：采用50系列铝合金框型材,窗框型材壁厚1.8mm 4、内衬10*10热镀锌钢丝网 5、具体做法详见图纸	樘	1	786.08	786.08	
本页小计							4923.10	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
92	010807003003	金属百叶窗	1、窗类型：铝合金防雨防虫百叶窗 2、窗代号及洞口尺寸：BYC1110,1100*1000mm 3、框、扇材质：采用50系列铝合金框型材,窗框型材壁厚1.8mm 4、内衬10*10热镀锌钢丝网 5、具体做法详见图纸	樘	1	494.10	494.10	
93	010807003004	金属百叶窗	1、窗类型：铝合金防雨防虫百叶窗 2、窗代号及洞口尺寸：BYC1918,1900*1800mm 3、框、扇材质：采用50系列铝合金框型材,窗框型材壁厚1.8mm 4、内衬10*10热镀锌钢丝网 5、具体做法详见图纸	樘	1	1536.23	1536.23	
94	010807003005	金属百叶窗	1、窗类型：铝合金防雨防虫百叶窗 2、窗代号及洞口尺寸：BYC2010,2000*1000mm 3、框、扇材质：采用50系列铝合金框型材,窗框型材壁厚1.8mm 4、内衬10*10热镀锌钢丝网 5、具体做法详见图纸	樘	1	898.38	898.38	
95	010807003006	金属百叶窗	1、窗类型：铝合金百叶窗 2、窗代号及洞口尺寸：BYC1224,1200*2400mm 3、框、扇材质：采用50系列铝合金框型材,窗框型材壁厚1.8mm 4、具体做法详见图纸	樘	94	1187.00	111578.00	
		分部小计					2154098.97	
		0109 屋面及防水工程						
本页小计							114506.71	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
96	010902001001	屋面卷材防水	1、部位：平屋面 2、卷材品种、规格、厚度：1.5厚反应粘结型高分子膜基湿铺防水卷材+1.5厚反应粘结型高分子膜基湿铺防水卷材	m2	659.73	81.10	53504.10	
97	010902001002	屋面卷材防水	1、部位：管道井屋面 2、卷材品种、规格、厚度：3.0厚SBS改性沥青防水卷材+3.0厚SBS改性沥青防水卷材	m2	9.61	80.66	775.14	
98	010902002001	屋面涂膜防水	1、部位：平屋面 2、防水膜品种：1.5厚高分子防水涂料	m2	659.73	38.10	25135.71	
99	010902002003	屋面涂膜防水	1、部位：管道井屋面 2、防水膜品种：2.0厚非固化橡胶沥青防水材料	m2	9.61	44.48	427.45	
100	010902003011	屋面刚性层	1、部位：平屋面 2、最薄处30厚C20细石混凝土找坡 3、10厚M15 1:2.5水泥砂蒙隔离层 4、15 厚 DS M15 砂浆(1:3水泥砂浆)找平层 5、钢筋混凝土现浇屋面,阴角做R50圆角,滚筒碾压机械磨光	m2	507.4	82.90	42063.46	
101	010902003012	屋面刚性层	1、部位：屋面构架顶面 2、9厚DP M15 砂浆(:3 水泥砂浆)抹平 3、专用界面剂处理剂甩毛	m2	71.88	16.18	1163.02	
102	010902003001	屋面刚性层	1、部位：架空层楼面 2、刚性层厚度：最薄处30厚LC5.0轻集料混凝土找坡层	m2	141.1	26.31	3712.34	
103	010902003002	屋面刚性层	1、部位：架空层楼面 2、刚性层厚度：20厚DS M15 砂浆(1:3水泥砂浆)找平层	m2	141.1	24.44	3448.48	
本页小计							130229.70	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
104	011003001001	隔离层	1、隔离层部位：架空层楼面 2、隔离层做法：20厚 DS M15 砂浆(1:3水泥砂浆)隔离层	m2	141.1	22.17	3128.19	
105	010902003008	屋面刚性层	1、部位：架空层楼面 2、50厚C20细石砼,双向4@150钢筋网片(间距@4m设缝、缝宽20mm,缝内嵌密防水油膏)（钢筋另计）	m2	141.1	54.49	7688.54	
106	010902003005	屋面刚性层	1、部位：管道井屋面 2、刚性层厚度：20厚DS M15 砂浆(1:3水泥砂浆)找平层	m2	7.12	24.44	174.01	
107	010902003006	屋面刚性层	1、部位：管道井屋面 2、刚性层厚度：最薄20厚防水砂浆(掺5%防水剂)找平	m2	7.12	31.88	226.99	
108	010903002005	墙面涂膜防水	1、部位：卫生间、厨房、阳台用水点房间 2、防水膜品种：1.5厚聚合物水泥防水涂料 （Ⅱ型）	m2	5779.77	22.82	131894.35	
109	010903002006	顶棚涂膜防水	1、部位：卫生间、厨房 2、防水膜品种：1.0厚聚合物水泥防水涂料 （Ⅱ型）	m2	864	18.71	16165.44	
110	010903002008	顶棚涂膜防水	1、部位：架空板天棚 2、防水膜品种：1.5厚聚合物水泥防水涂料 （Ⅱ型）	m2	164.16	22.82	3746.13	
111	010903002007	墙面涂膜防水	1、部位：外墙面 2、防水膜品种：1.5厚聚合物水泥防水涂料 （Ⅱ型）	m2	8367.08	22.82	190936.77	
112	010904001001	楼（地）面卷材防水	1、部位：架空层楼面 2、卷材品种、规格、厚度：4.0厚SBS改性沥青防水卷材,遇墙上翻至室外地坪标高500mm	m2	174.5	51.63	9009.44	
本页小计							362969.86	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
113	010904002006	楼（地）面涂膜防水	1、部位：架空层楼面 2、防水膜品种：2.0厚非固化橡胶沥青防水材料	m2	174.5	44.48	7761.76	
114	010904002004	楼（地）面涂膜防水	1、部位：厨房、卫生间、阳台、设备平台、空调板结构板、飘窗板上板面 2、防水膜品种：1.5厚聚合物水泥防水涂料（Ⅱ型）	m2	4584.51	30.53	139965.09	
115	010904002005	楼（地）面涂膜防水	1、部位：水井 2、防水膜品种：1.5厚+1.5厚聚合物水泥防水涂料（Ⅱ型）	m2	65.61	51.08	3351.36	
		分部小计					644277.77	
		0110 保温、隔热、防腐工程						
116	011001001001	保温隔热屋面	1、保温平屋面 2、300X300X125厚复合轻质保温砖(20厚细石混凝土水石面层+105厚 B1级(XPS)挤塑板)砖缝表面填干混防水砂浆 3、20厚1:2.5 水泥砂浆粘结层	m2	507.5	251.46	127615.95	
117	011001001002	保温隔热屋面	1、管道井屋面 2、保温隔热材料品种、规格、厚度：20厚胶粉聚苯颗粒贴砌浆料	m2	7.12	43.06	306.59	
118	011001002001	保温隔热天棚	1、飘窗板下板板底、空调板、结构板板底、架空层顶棚 2、保温隔热材料品种、规格及厚度：20厚发泡陶瓷保温板(燃烧性能A级)	m2	584.12	36.19	21139.30	
119	011001002002	保温隔热天棚	1、飘窗板下板板底、空调板、结构板板底、架空层顶棚 2、保温隔热面层材料品种、规格、性能：6厚聚合物胶粉防水砂浆(内置耐碱玻璃纤维网布一道,用锚栓辅助固定)	m2	584.12	23.78	13890.37	
本页小计							314030.42	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
120	011001003002	保温隔热墙面	1、保温隔热部位：住宅分户墙1(住宅卧室之间) 2、保温隔热材料品种、规格及厚度：12厚石膏保温砂浆 3、增强网及抗裂防水砂浆种类：压入一道抗裂玻纤网	m2	2401.44	30.65	73604.14	
121	011001003003	保温隔热墙面	1、保温隔热部位：住宅分户墙2(卫生间、厨房处) 2、保温隔热材料品种、规格及厚度：10厚水泥基无机矿物轻集料内保温砂浆	m2	139.46	24.91	3473.95	
122	011001003004	保温隔热墙面	1、保温隔热部位：住宅分户墙2(卫生间、厨房处) 2、增强网及抗裂防水砂浆种类：4厚抹面抗裂砂浆，压入一道抗裂玻纤网	m2	139.46	24.31	3390.27	
123	011001003005	保温隔热墙面	1、保温隔热部位：墙面 2、保温隔热材料品种、规格及厚度：40厚发泡陶瓷保温板（燃烧性能A级） 3、粘结材料种类及做法：3厚专用粘结砂浆 4、8 厚聚合物抗裂砂浆，压入耐碱玻纤网格布一层 (用于建筑首层时为两层布)	m2	6746.23	131.08	884295.83	
124	011001003007	保温隔热墙面	1、保温隔热部位：外墙面（飘窗侧板处） 2、保温隔热材料品种、规格及厚度：20厚发泡陶瓷保温板（燃烧性能A级） 3、粘结材料种类及做法：3厚专用粘结砂浆 4、8 厚聚合物抗裂砂浆，压入耐碱玻纤网格布一层 (用于建筑首层时为两层布)	m2	562	109.63	61612.06	
本页小计							1026376.25	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
125	011001003008	保温隔热墙面	1、电梯隔音墙 2、5厚减震隔音垫(RW+C≥56dB) 3、减振龙骨 4、15厚宽频阻隔板(RW+C≥31dB) 5、具体做法详建筑详图及图集08J931相关节点	m2	660.92	260.13	171925.12	
126	011001005001	保温隔热楼地面	1、保温隔热部位：除卫生间以外房间 2、保温隔热材料品种、规格、厚度：30厚浮筑楼板保温隔声系统(Ⅱ型石墨EPS,燃烧性能为B1级) 3、隔离层：0.4mm厚聚乙烯膜隔离层	m2	4731.53	36.40	172227.69	
127	011001005002	保温隔热楼地面	1、保温隔热部位：设备平台、空调板结构板 2、保温隔热材料品种、规格、厚度：20厚胶粉聚苯颗粒贴砌浆料	m2	255.16	23.58	6016.67	
128	011001005003	保温隔热楼地面	1、保温隔热部位：飘窗板上板面 2、保温隔热材料品种、规格、厚度：20厚匀质复合保温板(燃烧性能A级)	m2	95.16	27.44	2611.19	
129	011001006001	其他保温隔热	1、保温隔热部位：门窗洞口侧边 2、保温隔热面层材料品种、规格、性能：20厚胶粉聚苯颗粒贴浆料	m2	226.39	42.84	9698.55	
		分部小计					1551807.68	
		0111 楼地面装饰工程						
130	011101001002	水泥砂浆楼地面	1、部位：强弱电井 2、素水泥浆遍数：素水泥浆一道(内掺建筑胶) 3、面层厚度、砂浆配合比：20厚DS M20砂浆(1:2.5水泥砂浆)面层,随浆收光	m2	59.84	29.63	1773.06	
本页小计							364252.28	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
131	011101003002	细石混凝土楼地面	1、面层厚度、混凝土强度等级：40厚C25细石混凝土(内配双向Φ4@100X100钢筋网片),表面撒1:1水泥砂浆干粉压实抹光;(钢筋另计) 2、部位：住宅除卫生间、厨房、阳台用水点以外房间	m2	3952.75	39.66	156766.07	
132	011101003003	细石混凝土楼地面	1、面层厚度、混凝土强度等级：40厚C25细石混凝土(内配双向Φ4@100X100钢筋网片),压入一层耐碱玻纤网格布,表面随浆收光;(钢筋另计) 2、部位：卧室（降板区域）、厨房	m2	347.88	40.67	14148.28	
133	011101003004	细石混凝土楼地面	1、面层厚度、混凝土强度等级：40厚C25细石混凝土(内配双向Φ4@100X100钢筋网片),表面随浆收光;(钢筋另计) 2、部位：卫生间	m2	513.65	36.32	18655.77	
134	011101003005	细石混凝土楼地面	1、面层厚度、混凝土强度等级：最薄处40厚C25细石混凝土(内配双向Φ4@100X100钢筋网片),(钢筋另计) 表面压入一层耐碱玻纤网格布,坡向地漏1%,随浆收光 2、部位：阳台	m2	531.65	40.67	21622.21	
135	011101003006	细石混凝土楼地面	1、面层厚度、混凝土强度等级：最薄处30厚C20细石混凝土找坡层,向地漏找 1%坡,随浆收光 2、部位：设备平台、空调板	m2	255.16	30.04	7665.01	
136	011101003007	细石混凝土楼地面	1、面层厚度、混凝土强度等级：30厚C25细石混凝土面层 2、部位：飘窗板上板面	m2	95.16	20.17	1919.38	
本页小计							220776.72	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
137	011101003008	细石混凝土楼地面	1、面层厚度、混凝土强度等级：最薄处20厚C20细石混凝土找坡层,向地漏找 1%坡,随浆收光 2、部位：水井	m2	29.92	24.48	732.44	
138	011101006001	平面砂浆找平层	1、找平层厚度、砂浆配合比：20 厚 DSM15砂浆 (1:3干硬性水泥砂浆)找平层 2、部位：大堂、走道、合用前室	m2	533.33	22.17	11823.93	
139	011101001003	水泥砂浆楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比：50厚DSM20 （1:2.5）水泥砂浆面层 2、部位：楼梯间楼面	m2	138.88	56.65	7867.55	
140	011106004001	水泥砂浆楼梯面层	1、50厚DSM20 （1:2.5）水泥砂浆面层 2、踏步预留10*10*800防滑槽两道 3、界面剂一道 4、钢筋混凝土板表面清扫干净	m2	295.63	146.51	43312.75	
		分部小计					286286.45	
		0112 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
141	011201001001	墙面一般抹灰	1、墙体类型：墙面 2、界面剂一道	m2	13636.03	4.06	55362.28	
142	011201001002	墙面一般抹灰	1、墙体类型：外墙面 2、底层厚度、砂浆配合比：9厚 DP M15砂浆1:3 水泥砂浆)抹平 3、面层厚度、砂浆配合比：5厚聚合物水泥防水砂浆 (干粉型)	m2	9122.72	40.52	369652.61	
143	011201001003	墙面一般抹灰	1、墙体类型：外墙面（无保温） 2、面层厚度、砂浆配合比：8厚聚合物抗裂砂浆,压入耐碱玻纤网格布一层 (用于建筑首层时为两层布)	m2	1453.19	25.73	37390.58	
本页小计							526142.14	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
144	011201001018	墙面一般抹灰	1、部位：屋顶构架外墙面 2、9厚DP M15砂浆1:3 水泥砂浆)抹平 3、专用界面剂处理剂甩毛 4、基层墙体	m2	157.86	36.15	5706.64	
145	011201001010	墙面一般抹灰	1、墙体类型：住宅户内墙面(住宅除卫生间、厨房、阳台用水点以外房间) 2、底层厚度、砂浆配合比：10厚石膏砂浆找平,压入一道抗裂玻纤网	m2	7602.28	32.41	246389.89	
146	011201001011	墙面一般抹灰	1、墙体类型：住宅户内墙面(卫生间、厨房、阳台用水点房间) 2、底层厚度、砂浆配合比：12厚DP M15砂浆(1:3 水泥砂浆)打底找平,压入一道抗裂玻纤网	m2	4662.76	38.69	180402.18	
147	011201001012	墙面一般抹灰	1、墙体类型：楼梯间内墙面 2、底层厚度、砂浆配合比：8厚DP M15砂浆(1:3 水泥砂浆)刮糙 3、面层厚度、砂浆配合比：7厚DP M15砂浆(1:3 水泥砂浆)罩面,压入一道钢丝网	m2	1762.38	58.97	103927.55	
148	011201001013	墙面一般抹灰	1、墙体类型：大堂、电梯厅(合用前室) 2、底层厚度、砂浆配合比：12厚DP M15砂浆(1:3 水泥砂浆)打底找平,满铺10mm×10mm钢丝网	m2	1502.94	57.67	86674.55	
149	011201001014	墙面一般抹灰	1、墙体类型：水、强弱电井 2、底层厚度、砂浆配合比：15厚DP M5砂浆(1:1:6 水泥石膏砂浆) 打底找平,压入一道抗裂玻纤网	m2	918.49	37.68	34608.70	
本页小计							657709.51	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
150	011201001015	墙面一般抹灰	1、部位：不同墙体材料交接处 2、钢丝网	m2	3172.44	17.43	55295.63	
151	011201001016	墙面一般抹灰	1、部位:楼梯间及人流通道 填充墙 2、增强处理:钢丝网片可采用C4@200x200或 丝径不小于1.6mm、网孔尺寸不大于25mmx25mm的热镀锌电焊钢丝网	m2	997.3	23.33	23267.01	
152	011201001017	墙面一般抹灰	1、部位：外墙保温处门窗洞口四周及斜向增墙网格布 2、具体做法详建筑设计节点图	m2	1019.43	4.26	4342.77	
		分部小计					1203020.39	
		0114 油漆、涂料、裱糊工程						
153	011406003001	满刮腻子	1、部位：住宅除卫生间、厨房 2、界面剂一道 3、刮腻子遍数：黑水泥一道	m2	4724.88	24.43	115428.82	
154	011407001002	墙面喷刷涂料	1、喷刷涂料部位：楼梯间 2、刮腻子要求：专用内墙腻子两遍批平一遍压光 3、涂料品种、喷刷遍数：白色无机涂料(燃烧性能为A级)	m2	1762.38	34.52	60837.36	
155	011407001003	墙面喷刷涂料	1、喷刷涂料部位：外墙面 2、腻子种类：刮涂第一道耐水腻子,压入耐碱玻纤网格布一层 3、刮涂第二道耐水腻子 4、涂料品种、喷刷遍数：真石漆(面涂1 道、主涂 1 道、底涂(抗碱封闭底漆)1 道, 分格详见立面图)	m2	8779.51	66.46	583486.23	
本页小计							842657.82	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
156	011407001006	墙面喷刷涂料	1、喷刷涂料部位：落水管 2、涂料品种、喷刷遍数：真石漆(面涂 1 道、主涂 1 道、底涂(抗碱封闭底漆)1 道	m2	268.32	43.18	11586.06	
157	011407001004	墙面喷刷涂料	1、喷刷涂料部位：外墙面 2、腻子种类：刮涂第一遍耐水腻子,压入耐碱玻纤网格布一层 3、刮涂第二遍耐水腻子 4、涂料品种、喷刷遍数：普通外墙弹性涂料(2 面 1底)	m2	239.1	49.20	11763.72	
158	011407001005	墙面喷刷涂料	1、喷刷涂料部位：飘窗板下板板底、空调板、结构板板底、架空层顶棚 2、腻子种类：刮专用柔性耐水腻子两道 3、涂料品种、喷刷遍数：喷(刷)外墙弹性涂料或多彩涂料一底两面(颜色、效果见立面图和立面材料图例)	m2	608.37	44.85	27285.39	
159	011407002003	天棚喷刷涂料	1、喷刷涂料部位：楼梯间 2、刮腻子要求：界面剂一道，腻子刮白二道 3、涂料品种、喷刷遍数：刷无机涂料一底一面	m2	722.11	32.24	23280.83	
160	011404002002	踢脚线油漆	1、120高无机墙面深灰色涂料踢脚线（燃烧性能为A级）	m	611.91	8.25	5048.26	
		分部小计					838716.67	
		0115 其他装饰工程						
本页小计							78964.26	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
161	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	1、楼梯栏杆，高900mm 2、扶手材料种类、规格：Φ60*3不锈钢管扶手 3、栏杆材料种类、规格：Φ60*3不锈钢管立柱 4、栏板材料种类、规格、颜色：Φ38*2不锈钢管立杆 5、含预埋铁件 6、具体详见施工图设计	m	180.54	418.96	75639.04	
162	011503001002	金属扶手、栏杆、栏板	1、檐口不锈钢栏杆，≥650mm 2、扶手材料种类、规格：Φ60*3不锈钢管扶手 3、栏杆材料种类、规格：Φ60*3不锈钢管立柱 4、栏板材料种类、规格、颜色：Φ30*2不锈钢管立杆 5、含预埋铁件 6、具体详见施工图设计	m	60.7	375.81	22811.67	
163	011503001004	金属扶手、栏杆、栏板	1、屋面疏散通道可开启活动栏杆 2、有台阶处栏杆高度从台阶面起不低于1200	m	39.95	451.99	18057.00	
164	011503001003	金属扶手、栏杆、栏板	1、空调栏板，高700mm 2、栏杆材料种类、规格：50*30*2铝合金栏杆、立柱 3、栏板材料种类、规格、颜色：20*20*2铝合金方管横杆 4、具体详见施工图设计	m	136.4	262.10	35750.44	
165	011503001005	金属扶手、栏杆、栏板	1、凸窗护窗栏杆，净高900mm 2、扶手材料种类、规格：Φ50*1.5不锈钢管扶手，Φ20*1.5不锈钢管立杆@110 3、详细做法详见22J403-1 HC7/4-24	m	148.8	309.50	46053.60	
本页小计							198311.75	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
166	011503001006	金属扶手、栏杆、栏板	1、阳台护窗栏杆，净高600mm 2、扶手材料种类、规格：Φ50*1.5不锈钢管扶手，Φ20*1.5不锈钢管立杆@99 3、详细做法详见22J403-1 HC7/4-24	m	316.2	284.23	89873.53	
167	011503005001	金属靠墙扶手	1、扶手材料种类、规格：Φ40壁厚2.0mm不锈钢管 2、具体详见施工图设计	m	9.2	181.40	1668.88	
168	10B001	屋面保温层排气孔	1、按保温屋面平面面积计算 2、具体做法详建筑节点大样	m2	507.5	0.76	385.70	
		分部小计					290239.86	
		分部分项合计					12145928.66	
1	011701001001	综合脚手架	1、建筑结构形式：框架剪力墙结构 2、脚手架使用材质：承插型盘扣式脚手架 3、高12米以上，层高3.6m以内	m2	8004.73	33.28	266397.41	
2	011701001002	综合脚手架	1、建筑结构形式:框架剪力墙结构 ， 2、建筑物楼层超过20m以上部分脚手架材料增加费 3、脚手架使用材质：承插型盘扣式脚手架	m2	4621.99	15.75	72796.34	
3	011701009001	电梯井脚手架	1、电梯井高度：60m内	座	4	9135.81	36543.24	
4	011703001001	垂直运输	1、建筑物建筑类型及结构形式：框架剪力墙结构 2、建筑物檐口高度、层数：檐口高度48m，16层	m2	8004.73	52.22	418007.00	
5	011704001001	超高施工增加	1、建筑物建筑类型及结构形式：框架剪力墙结构 2、建筑物檐口高度、层数：檐口高度48m，16层	m2	5126.71	74.42	381529.76	
6	011705001001	大型机械设备进出场及安拆		项	1	113862.30	113862.30	
本页小计							1381064.16	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
7	011702002002	矩形柱	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C45 3、柱高：3.6m内	m2	77.36	79.32	6136.20	
8	011702002003	矩形柱	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C40 3、柱高：3.6m内	m2	76.9	79.32	6099.71	
9	011702002004	矩形柱	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35 3、柱高：3.6m内	m2	38.45	79.32	3049.85	
10	011702002005	矩形柱	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 3、高度3.6m以内	m2	440.54	79.32	34943.63	
11	011702003001	构造柱	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25	m2	3649.53	96.81	353311.00	
12	011702004002	异形柱	1、柱形状：L、T型柱 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C45 4、柱高：3.6m内	m2	35.25	126.60	4462.65	
13	011702004003	异形柱	1、柱形状：L、T型柱 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C40 4、柱高：3.6m内	m2	35.11	126.60	4444.93	
14	011702004004	异形柱	1、柱形状：L、T型柱 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C35 4、柱高：3.6m内	m2	17.55	126.60	2221.83	
15	011702004005	异形柱	1、柱形状：L、T型柱 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C30 4、柱高：3.6m内	m2	230.23	126.60	29147.12	
本页小计							443816.92	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
16	011702006001	矩形梁	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35 3、高3.6m以内，采用承插型盘扣式模板支撑	m2	27.13	96.24	2610.99	
17	011702006002	矩形梁	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 3、高3.6m以内，采用承插型盘扣式模板支撑	m2	245.92	96.24	23667.34	
18	011702008001	圈梁	1、部位：窗台板、腰梁 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C25	m2	435.29	70.95	30883.83	
19	011702008002	圈梁	1、部位：导墙、止水 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C20	m2	842.93	70.95	59805.88	
20	011702008003	圈梁	1、部位：门槛砼翻边 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C20	m2	37.63	70.95	2669.85	
21	011702025004	其他现浇构件	1、构件类型：窗台压顶 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C25	m2	102.69	84.96	8724.54	
22	011702009001	过梁	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25	m2	105.09	94.76	9958.33	
23	011702011003	直形墙	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C45 3、墙厚：200mm以内 4、墙高：3.6m内	m2	860.2	57.82	49736.76	
24	011702011013	直形墙	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C45 3、墙厚：200mm以上 4、墙高：3.6m内	m2	69.31	57.82	4007.50	
本页小计							192065.02	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
25	011702011004	直形墙	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C40 3、墙厚：200mm以内 4、墙高：3.6m内	m2	880.01	57.82	50882.18	
26	011702011005	直形墙	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35 3、墙厚：200mm以内 4、墙高：3.6m内	m2	440.49	57.82	25469.13	
27	011702011006	直形墙	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 3、墙厚：200mm以内 4、墙高：3.6m内	m2	5117.93	57.82	295918.71	
28	011702011008	直形墙	1、部位：电梯井壁 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C45 4、墙厚：200mm以内 5、墙高：3.6m内	m2	384.32	59.57	22893.94	
29	011702011009	直形墙	1、部位：电梯井壁 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C40 4、墙厚：200mm以内 5、墙高：3.6m内	m2	384.19	59.57	22886.20	
30	011702011010	直形墙	1、部位：电梯井壁 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C35 4、墙厚：200mm以内 5、墙高：3.6m内	m2	192.07	59.57	11441.61	
31	011702011011	直形墙	1、部位：电梯井壁 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C30 4、墙厚：200mm以内 5、墙高：3.6m内	m2	2298.91	59.57	136946.07	
32	011702011012	直形墙	1、部位：女儿墙 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C30 4、墙厚：200mm内 5、墙高：3.6m内	m2	195.63	57.82	11311.33	
本页小计							577749.17	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
33	011702014004	有梁板	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35 3、板厚：100mm内 4、层高：3.6m内 5、采用承插型盘扣式模板支撑	m2	369.22	73.90	27285.36	
34	011702014005	有梁板	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35 3、板厚：200mm内 4、层高：3.6m内 5、采用承插型盘扣式模板支撑	m2	1036.9	84.07	87172.18	
35	011702014006	有梁板	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 3、板厚：100mm内 4、层高：3.6m内 5、采用承插型盘扣式模板支撑	m2	2266.11	73.90	167465.53	
36	011702014007	有梁板	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 3、板厚：200mm内 4、层高：3.6m内 5、采用承插型盘扣式模板支撑	m2	6368.86	84.07	535430.06	
37	011702016001	平板	1、部位：叠合板现浇层 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C30 4、板厚：200mm内 5、层高：3.6m内 6、采用承插型盘扣式模板支撑	m2	593.46	88.44	52485.60	
38	011702023001	雨篷、悬挑板、阳台板	1、飘窗板、雨篷 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C30	m2	164.1	129.87	21311.67	
39	011702023002	雨篷、悬挑板、阳台板	1、飘窗板、雨篷 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C35	m2	18.6	129.87	2415.58	
本页小计							893565.98	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区7#楼地上　　堂前人家东区项目施工　　第40页 共40页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
40	011702024001	楼梯	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35	m2	42.03	239.77	10077.53	
41	011702024002	楼梯	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30	m2	253.6	239.77	60805.67	
42	011702025001	其他现浇构件	1、构件的类型：门窗抱框 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C25	m2	1336.69	102.96	137625.60	
43	011702025002	其他现浇构件	1、构件的类型：混凝土线条 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C30	m2	19.67	90.56	1781.32	
44	011702025005	其他现浇构件	1、构件的类型：混凝土线条 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C35	m2	3.35	90.56	303.38	
45	011702022001	天沟、檐沟	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30	m2	81.25	108.30	8799.38	
46	011702001001	基础	1、基础类型：太阳能基础、栏杆基础	m2	31.68	72.47	2295.85	
		单价措施合计					3618021.87	
本页小计							221688.73	
合　　计							15763950.53	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区7#楼地上　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	011707001001	安全文明施工费		100.000	537550.72			
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	3.100	488682.47			
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.310	48868.25			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区7#楼地上　　堂前人家东区项目施工　　第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.650	260105.18			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.400	63055.80			在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.050	7881.98			建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区7#楼地上　　堂前人家东区项目施工　　第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.150	23645.93			现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。
合　计					892239.61			

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：堂前人家东区7#楼地上　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共1页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合　计				

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

暂列金额明细表

工程名称：堂前人家东区7#楼地上　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共1页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：堂前人家东区7#楼地上　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共1页

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±(元)		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：堂前人家东区7#楼地上　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共1页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注

规费、税金项目计价表

工程名称：堂前人家东区7#楼地上　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	621275.89	100.000	621275.89
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	16656190.14	3.200	532998.08
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	16656190.14	0.530	88277.81
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	16656190.14		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	17277466.03	9.000	1554971.94
合　计					2176247.83

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区7#楼地上　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共7页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	01010100	钢筋	综合	t	4.25276	3316.00	14102.15	
2	01010100~1	钢筋HPB300	12mm内	t	0.03162	3316.00	104.85	
3	01010100~2	钢筋HRB400	12mm内	t	254.1228	3374.00	857410.33	
4	01010100~3	钢筋HRB400	25mm内	t	51.46104	3180.50	163671.84	
5	01010100~5	HPB300 12mm以内	综合	t	2.51634	3316.00	8344.18	
6	01010100~6	钢筋HRB400E	25mm内	t	70.27086	3194.00	224445.13	
7	01010100~7	钢筋HRB400E	12mm内	t	7.90704	3267.00	25832.30	
8	01010300	冷轧带肋钢筋		t	10.80078	3316.00	35815.39	
9	01270100~1	型钢		t	0.386148	3236.00	1249.57	
10	01630201	钨棒	精制	kg	43.28822	557.41	24129.29	
11	02070261	橡皮垫圈		百个	16.523	25.73	425.14	
12	02090101	塑料薄膜		m2	7903.1502	0.69	5453.17	
13	02110301~3	浮筑楼板保温隔声系统(Ⅱ型石墨EPS,燃烧性能为B1级)		m3	147.623736	565.46	83475.32	
14	02110301~4	匀质复合保温板(燃烧性能A级)		m3	1.979328	668.89	1323.95	
15	02110301~6	发泡陶瓷保温板燃烧性能A级		m3	288.39743	1111.96	320686.41	
16	02310101~1	无纺布		m2		2.00		
17	02330105	草袋子		只	46.046	0.86	39.60	
18	03010322	铝拉铆钉	LD-1	十个	389.0376	0.26	101.15	
19	03031206	自攻螺钉	M4×15	十个	2354.359	0.26	612.13	
20	03031222	自攻螺钉	M5×25～30	十个	2280.174	0.48	1094.48	
21	03032113	塑料胀管螺钉		套	67773.216	0.09	6099.59	
22	03050122	螺栓	M20×350	套	130.764	0.48	62.77	
23	03051106	不锈钢六角螺栓	M5×30	套	10.12	0.51	5.16	
24	03052109	对拉螺栓(止水螺栓)		kg	4916.61907	5.66	27828.06	
25	03070114	膨胀螺栓	M8×80	套	2197.9	0.51	1120.93	
26	03270202	砂纸		张	50.8482	0.94	47.80	
27	03410205	电焊条	J422	kg	-665.70462	4.92	-3275.27	
28	03430205	不锈钢焊丝	1Cr18Ni9Ti	kg	106.81557	38.59	4122.01	
29	03450200	焊剂		kg	4244.28	3.43	14557.88	
30	03510201	钢钉		kg	99.54384	6.00	597.26	
31	03510701	铁钉		kg	5831.237646	4.66	27173.57	
32	03510701~1	铁钉		kg	1.6204	4.66	7.55	
33	03510705	铁钉	70mm	kg	5.478992	4.66	25.53	
34	03510911	塑料保温螺钉		套	51157.61	1.46	74690.11	
35	03512000	射钉		百个	9.9138	18.01	178.55	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区7#楼地上　　堂前人家东区项目施工　　第2页 共7页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
36	03550101	钢丝网		m2	3591.852	9.80	35200.15	
37	03550101~1	钢丝网		m2	4586.714	9.80	44949.80	
38	03570216	镀锌铁丝	8#	kg	1750.6463	4.52	7912.92	
39	03570237	镀锌铁丝	22#	kg	2224.86908	4.52	10056.41	
40	03590100	垫铁		kg	16.8485	4.29	72.28	
41	03590700	铁件		kg	184	5.66	1041.44	
42	03610207	直螺纹套筒接头	Φ25以内	个	1902.3	6.00	11413.80	
43	03633307	合金钢钻头	Φ20	根	562.73371	13.03	7332.42	
44	03633315	合金钢钻头	一字型	根	208.86838	6.86	1432.84	
45	03652403	合金钢切割锯片		片	19.173	68.60	1315.27	
46	04010132	水泥	42.5级	kg	24665.6033	0.29	7153.02	
47	04010611	水泥	32.5级	kg	6876.378237	0.26	1808.49	
48	04010701	白水泥		kg	6609.876516	0.60	3965.93	
49	04030105	细砂		t	0.4233	116.57	49.34	
50	04030107	中砂		t	49.559901	150.57	7462.23	
51	04050203	碎石	5～16mm	t	1.312276	155.43	203.97	
52	04050203~1	碎石	5～16mm	t	1.215786	155.43	188.97	
53	04050207	碎石	5～40mm	t	101.028663	155.43	15702.89	
54	04050207~1	碎石	5～40mm	t	17.983033	155.43	2795.10	
55	04090100	生石灰		t	2.167517	316.69	686.43	
56	04090302	黏土		m3		24.29		
57	04090801	石膏粉	325目	kg	627.645971	0.36	225.95	
58	04133532~1	复合轻质保温砖	300*300*125	块	5456.64	12.17	66407.31	
59	04135500	标准砖	240×115×53	百块	0.0416	53.00	2.20	
60	04135535	配砖	190×90×40	m3	6.87023	862.57	5926.05	
61	04150111~1	B06、A5.0蒸压砂加气混凝土砌块	600×240×150	m3	0.29664	362.43	107.51	
62	04150113~3	B06、A5.0蒸压砂加气混凝土砌块	600×250×100	m3	43.60203	362.43	15802.68	
63	04150115~3	B06、A5.0蒸压砂加气混凝土砌块	600×250×200	m3	420.25688	362.43	152313.70	
64	04291405	预制混凝土叠合板		m3	54.35	2500.00	135875.00	
65	05030600	普通木成材		m3	1.856116	1372.08	2546.74	
66	05250502	锯(木)屑		m3	3.045	47.17	143.63	
67	08010200~1	15厚宽频阻隔板(RW+C≥31dB)		m2	727.012	120.00	87241.44	
68	08070101~1	5厚减震隔音垫		m2	693.966	9.00	6245.69	
69	08230105	玻璃纤维网格布		m2	26890.6716	1.80	48403.21	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区7#楼地上　　堂前人家东区项目施工　　第3页 共7页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
70	08230121	耐碱玻璃纤维网格布		m2	33028.9371	1.80	59452.09	
71	08310141	U型轻钢龙骨	38×25	m	934.54088	9.43	8812.72	
72	08310144	U型轻钢龙骨	75×40	m	1821.49552	8.58	15628.43	
73	08310145	U型轻钢龙骨	75×50	m	467.27044	9.43	4406.36	
74	09010234~1	木质乙级防火门		m2	281.8304	490.00	138096.90	
75	09090813~1	安全防卫保温乙级防火门		m2	152.1542	500.00	76077.10	
76	09090813~5	钢质乙级防火门		m2	10.5924	500.00	5296.20	
77	09090813~6	钢质保温隔声门内填20厚岩棉		m2	32.01	500.00	16005.00	
78	09090813~7	钢质保温隔声门内填30厚岩棉		m2	51.216	500.00	25608.00	
79	09090813~8	铝合金全玻平开门	6高透Low-E+12Ar+6+12Ar+6(暖边)	m2	376.8644	850.00	320334.74	
80	09092100~1	铝合金固定窗	5高透Low-E+12Ar+5+12Ar+5(暖边)	m2	4.32	750.00	3240.00	
81	09093501~2	铝合金全玻平开窗（内置遮阳百叶）	5高透Low-E+19Ar遮阳+5+9Ar+5(暖边)	m2	241.5744	980.00	236742.91	
82	09093501~3	铝合金全玻上悬窗	5高透Low-E+12Ar+5+12Ar+5(暖边)	m2	85.824	800.00	68659.20	
83	09093501~4	铝合金全玻上悬窗（内置遮阳百叶）	5高透Low-E+19Ar遮阳+5+9Ar+5(暖边)	m2	95.04	980.00	93139.20	
84	09093501~5	铝合金全玻平开窗	5高透Low-E+12Ar+5+12Ar+5(暖边)	m2	294.624	800.00	235699.20	
85	09093501~6	铝合金全玻平开窗	6+9A+6	m2	546.3936	680.00	371547.65	
86	09093501~8	铝合金全玻平开窗（内置遮阳百叶）	5高透Low-E+12Ar+5+12Ar+5(暖边)	m2	192.8448	980.00	188987.90	
87	09271119	铝合金百叶窗		m2	250.68672	350.00	87740.35	
88	09271119~1	铝合金百叶窗内侧需设金属防虫网		m2	8.79237	390.00	3429.02	
89	09493560	镀锌铁脚		个	23443.189	1.46	34227.06	
90	10031503	钢压条		kg	43.87968	4.29	188.24	
91	10230906	不锈钢盖	Φ63	只	4316.47449	4.29	18517.68	
92	11010304~1	白色无机涂料		kg	1063.66567	12.00	12763.99	
93	11010304~2	内墙无机涂料		kg	68.53392	12.00	822.41	
94	11010319	仿石型外墙涂料		kg	40715.235	6.30	256505.98	
95	11010323	水性封底漆		kg	3166.7405	21.44	67894.92	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区7#楼地上　　堂前人家东区项目施工　　第4页 共7页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
96	11010361	外墙弹性乳胶涂料		kg	169.494	25.73	4361.08	
97	11010362	外墙弹性乳胶涂料(中涂)		kg	508.482	21.44	10901.85	
98	11010363	外墙弹性乳胶涂料(面涂)		kg	169.494	25.73	4361.08	
99	11030303	防锈漆		kg	1.08845	12.46	13.56	
100	11030734~5	非固化橡胶沥青防水涂料		kg	252.96714	9.32	2357.65	
101	11030734~6	高分子防水涂料		kg	679.851765	10.00	6798.52	
102	11030735~3	非固化橡胶沥青防水涂料		kg	391.97019	9.32	3653.16	
103	11030735~4	高分子防水涂料		kg	1053.423878	10.00	10534.24	
104	11030740	聚合物水泥防水涂料	JS-Ⅱ型	kg	40943.808	6.85	280465.08	
105	11112505	高渗透性表面底漆		kg	101.6964	30.01	3051.91	
106	11112512	透明罩光漆		kg	3619.132	21.44	77594.19	
107	11410304	环氧树脂	618	kg	111.9285	27.44	3071.32	
108	11430327	大白粉		kg	627.645971	0.73	458.18	
109	11450345	外墙抗裂腻子粉		kg	-321.984	7.29	-2347.26	
110	11570552	SBS聚脂胎乙烯膜卷材	δ3mm	m2	22.5835	25.62	578.59	
111	11570552~1	1.5厚反应粘结型高分子膜基湿铺防水卷材	δ1.5mm	m2	1550.3655	25.81	40014.93	
112	11570552~3	SBS改性沥青防水卷材	δ4mm	m2	218.125	28.67	6253.64	
113	11573505	石油沥青油毡	350#	m2	148.155			
114	11590914	硅酮密封胶		L	354.350275	68.60	24308.43	
115	11591307	聚合物防水填缝剂		kg	354.235	3.00	1062.71	
116	11592505	SBS封口油膏		kg	84.4464	6.00	506.68	
117	11592517	建筑油膏		kg	149.205	3.00	447.62	
118	11592705	APP高强嵌缝膏		kg	52.0659	7.55	393.10	
119	12030107	油漆溶剂油		kg	524.88655	12.01	6303.89	
120	12310303	二甲苯		kg	109.6992	5.06	555.08	
121	12330300	界面剂		kg	30872.86042	1.29	39825.99	
122	12330309	专用界面剂		kg	584.6584	18.52	10827.87	
123	12330505	APP及SBS基层处理剂		kg	299.5632	6.86	2055.00	
124	12333551	PU发泡剂		L	641.496188	25.73	16505.70	
125	12370305	氧气		m3	12.6743	3.75	47.53	
126	12370310	氩气		m3	301.02737	7.81	2351.02	
127	12370331	石油液化气		kg	78.68536	5.83	458.74	
128	12370336	乙炔气		m3	5.507084	11.51	63.39	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区7#楼地上　　堂前人家东区项目施工　　第5页 共7页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
129	12410121	专用粘结剂		kg	29232.92	2.74	80098.20	
130	12413518	901胶		kg	4295.846072	2.14	9193.11	
131	13010303	石棉板		m2	271.2	5.15	1396.68	
132	13070105~1	超细玻璃棉	厚50mm	m2	693.966	6.50	4510.78	
133	13070313~1	0.4mm厚聚乙烯膜隔离层	0.4mm	m2	5299.3136	3.00	15897.94	
134	13070313~2	耐碱玻璃纤维网格布		m2	-17299.5114	1.80	-31139.12	
135	13120708~1	20厚发泡陶瓷保温板(燃烧性能A级)	δ20	m2	642.532	22.22	14277.06	
136	14030325-1~1	热镀锌钢管	DN50	m	7.36	17.00	125.12	
137	14040915	镜面不锈钢管	Φ31.8×1.2	m	230.22295	20.41	4698.85	
138	14040915~1	镜面不锈钢管	Φ38×2	m	1027.81422	20.41	20977.69	
139	14040915~2	镜面不锈钢管	Φ30×2	m	248.8093	20.41	5078.20	
140	14040915~3	镜面不锈钢管	Φ20×1.5	m	2047.0974	13.31	27246.87	
141	14040921~1	镜面不锈钢管	Φ40×2.0	m	9.752	47.91	467.22	
142	14040922	镜面不锈钢管	Φ63.5×1.5	m	42.347	56.60	2396.84	
143	14040922~1	镜面不锈钢管	Φ60×3	m	255.7144	60.33	15427.25	
144	14040922~2	镜面不锈钢管	Φ50×1.5	m	492.9	31.05	15304.55	
145	14040925	镜面不锈钢管	Φ76.2×1.5	m	42.347	70.75	2996.05	
146	14040925~1	镜面不锈钢管	Φ60×3	m	141.298	60.33	8524.51	
147	14070504	铝合金方管	20×20	m	235.1536	59.69	14036.32	
148	14070508	铝合金方管	25×25×1.2	kg	6.05616	14.58	88.30	
149	14250331	铝合金扁管	100×44×1.8	kg	200.24884	24.44	4894.08	
150	14310106	塑料管	dn20	m	3807.82995	3.11	11842.35	
151	15370314-1	镀锌管卡		个	5615.68	3.00	16847.04	
152	15371708	镀锌铁丝U形卡		个	5967.668	0.18	1074.18	
153	15371708-1	镀锌U型卡	综合	个	3860.78	7.72	29805.22	
154	15372103-1	塑料卡		个	89418.54	0.17	15201.15	
155	31012505	聚苯泡沫嵌缝条		m	2532.425	0.51	1291.54	
156	31110301	棉纱头		kg	5.075	5.57	28.27	
157	31150101	水		m3	6888.262382	4.57	31479.36	
158	32010502	复合木模板	18mm	m2	6636.76497	32.59	216292.17	
159	32011111	组合钢模板		kg	51.0419	4.29	218.97	
160	32020115	卡具		kg	4622.799801	4.08	18847.15	
161	32020115-1	零星卡具		kg	304.19695	4.18	1271.54	
162	32020130	支撑杆件		套	22.2835	68.60	1528.65	
163	32020132	钢管支撑		kg	14134.973132	3.41	48129.58	
164	32030105	工具式金属脚手		kg	1200.7095	4.08	4898.89	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区7#楼地上　　堂前人家东区项目施工　　第6页 共7页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
165	32030303	脚手钢管		kg	19227.80649	3.41	65470.68	
166	32030504	底座		个	52.098633	4.12	214.65	
167	32030513	脚手架扣件		个	3297.04374	4.89	16122.54	
168	32090101	周转木材		m3	106.614754	1586.47	169141.11	
169	32090101~1	周转木材		m3	16.584519	2802.00	46469.82	
170	34021701	垫木		m3	0.48915	1543.59	755.05	
171	80010121~1	水泥砂浆 1:1(干拌（混）砂浆)(地面DS)		t	35.278294	352.22	12425.72	
172	80010123~11	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)		t	72.059281	332.70	23974.12	
173	80010124~1	水泥砂浆 1:2.5(干拌（混）砂浆)(地面DS)		t	54.330691	342.46	18606.09	
174	80010124~2	水泥砂浆 1:2.5(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)		t	3.991197	381.50	1522.64	
175	80010124~3	水泥砂浆 1:2.5(干拌（混）砂浆)		t	35.88025	332.70	11937.36	
176	80010125~1	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(地面DS)		t	37.249146	332.70	12392.79	
177	80010125~3	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)		t	37.250402	354.00	13186.64	
178	80010125~4	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)		t	332.425601	354.00	117678.66	
179	80011117	石膏砂浆干粉		t	72.601774	324.72	23575.25	
180	80050104~1	混合砂浆 M5(干拌（混）砂浆)(砌筑DM)		t	71.837694	314.96	22626.00	
181	80050125~2	混合砂浆 1:1:6(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)		t	25.396249	324.72	8246.67	
182	80070306~1	防水砂浆 1:2.5(干拌（混）砂浆)		t	0.315238	332.70	104.88	
183	80070511	聚苯颗粒保温砂浆		m3	5.206846	922.87	4805.24	
184	80071105	抗裂砂浆	ZL	m3	0.571786	1554.31	888.73	
185	80090311	聚合物砂浆		kg	29232.92	1.07	31279.22	
186	80090312	聚合物面层砂浆		m3	61.122096	950.00	58065.99	
187	80210105-2	C20预拌非泵送细石砼		m3	49.505112	407.15	20156.01	
188	80210105-2~1	C25预拌非泵送细石砼		m3	218.849404	424.89	92986.92	
189	80212105	预拌混凝土(泵送型) C30		m3	2064.992241	449.82	928874.81	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区7#楼地上　　堂前人家东区项目施工　　第7页 共7页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
190	80212106	预拌混凝土(泵送型) C35		m3	239.684833	467.56	112067.04	
191	80212107	预拌混凝土(泵送型) C40		m3	139.06144	485.30	67486.52	
192	80212108~2	预拌混凝土(泵送型) C45		m3	144.81514	507.48	73490.79	
193	80212115	预拌混凝土(非泵送型) C20		m3	93.549969	392.15	36685.62	
194	80212116	预拌混凝土(非泵送型) C25		m3	325.2432	409.89	133313.94	
195	80212117	预拌混凝土(非泵送型) C30		m3	1.6116	432.07	696.32	
196	80271105~1	泡沫混凝土		m3	7.1961	350.00	2518.64	
197	810080~1	轻质混凝土，容重不大于8kn/m3		m3	7.3134	350.00	2559.69	
198	810080~2	轻质混凝土		m3	39.3006	350.00	13755.21	
199	CL-D00001	PVC成品柔性连接件		m	161.1	20.00	3222.00	
200	TB000005	无机轻集料保温砂浆		m3	1.450384	873.90	1267.49	
201	TB000005~1	胶粉聚苯颗粒贴砌浆料		m3	5.154232	557.41	2873.02	
202	TB000005~2	石膏保温砂浆		m3	30.066029	873.90	26274.70	
203	TB000065	ALC墙板	100mm	m2	1774.017	35.00	62090.60	
204	TB000067	ALC墙板	200mm	m2	1788.43	80.00	143074.40	
205	TB000068	镀锌连接铁件		t	1.40392	7289.17	10233.41	
206	TB000069	ALC板专用勾缝剂		kg	2281.37	1.01	2304.18	
207	TB000070	ALC板专用修补砂浆		kg	263.59	3.43	904.11	
208	ZPCL5001A	耐火烟气道		节	66.03	491.52	32455.07	
209	ZPCL5004	防火止回阀		套	64.17	93.16	5978.08	
210	ZPCL5005	成品风帽		套	4.04	190.47	769.50	
合计							8561980.89	

单位工程招标控制价表

工程名称：堂前人家东区8#楼地上　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共1页

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	13449257.81	
1.1	人工费	3218064.69	
1.2	材料费	8642621.68	
1.3	施工机具使用费	190733.33	
1.4	企业管理费	988867.46	
1.5	利润	408970.65	
2	措施项目费	4821152.86	
2.1	单价措施项目费	3842442.62	
2.2	总价措施项目费	978710.24	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	589646.98	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	681486.32	
5	税金	1705670.73	
招标控制价合计=1+2+3+4+5-甲供材料费_含设备/1.01		20657567.72	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区8#楼地上　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共42页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		0101 土石方工程						
1	010103001001	回填方	1、部位：房心回填土 2、密实度要求：压实系数不低于0.94 3、填方材料品种：素土回填	m3	12.25	41.58	509.36	
		分部小计					509.36	
		0104 砌筑工程						
2	010401008002	填充墙	1、砖品种、规格、强度等级：B06、A5.0蒸压砂加气混凝土砌块 2、墙体类型：外墙100mm 3、砂浆强度等级、配合比：Ma5级专用砂浆	m3	39.12	619.87	24249.31	
3	010401008003	填充墙	1、砖品种、规格、强度等级：B06、A5.0蒸压砂加气混凝土砌块 2、墙体类型：外墙200mm 3、砂浆强度等级、配合比：Ma5级专用砂浆	m3	368.04	584.33	215056.81	
4	010401008007	填充墙	1、砖品种、规格、强度等级：B06、A5.0蒸压砂加气混凝土砌块 2、墙体类型：外墙250mm 3、砂浆强度等级、配合比：Ma5级专用砂浆	m3	0.3	563.53	169.06	
5	010401008004	填充墙	1、砖品种、规格、强度等级：B06、A5.0蒸压砂加气混凝土砌块 2、墙体类型：内墙100mm 3、砂浆强度等级、配合比：Ma5级专用砂浆	m3	31.17	619.87	19321.35	
本页小计							259305.89	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
6	010401008005	填充墙	1、砖品种、规格、强度等级：B06、A5.0蒸压砂加气混凝土砌块 2、墙体类型：内墙200mm 3、砂浆强度等级、配合比：Ma5级专用砂浆	m3	101.01	603.30	60939.33	
7	010401008008	填充墙	1、砖品种、规格、强度等级：B07、A5.0蒸压砂加气混凝土砌块 2、墙体类型：内墙200mm 3、砂浆强度等级、配合比：Ma5级专用砂浆	m3	4.68	603.30	2823.44	
8	010404001002	垫层	1、垫层材料种类、配合比、厚度：100厚C20混凝土,内配Φ4@200x200双向钢筋网（钢筋另计） 2、部位：卧室（降板区域）	m3	2.45	522.74	1280.71	
9	010404001003	垫层	1、垫层材料种类、配合比、厚度：回填最薄处75厚轻质混凝土(ρ=850) 找坡,坡向地漏1% 2、部位：卫生间	m3	40.5	526.20	21311.10	
		分部小计					345151.11	
		0105 混凝土工程						
10	010502001002	矩形柱	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C45 3、柱高：3.6m内	m3	4.8	664.10	3187.68	
11	010502001003	矩形柱	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C40 3、柱高：3.6m内	m3	7.19	642.14	4616.99	
12	010502001004	矩形柱	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35 3、柱高：3.6m内	m3	4.79	624.57	2991.69	
13	010502001005	矩形柱	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 3、柱高：3.6m内	m3	23.27	607.01	14125.12	
本页小计							111276.06	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区8#楼地上　　堂前人家东区项目施工　　第3页 共42页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
14	010502002001	构造柱	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25	m3	173.25	766.37	132773.60	
15	010502003002	异形柱	1、柱形状：L、T型柱 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C45 4、柱高：3.6m内	m3	3.84	686.44	2635.93	
16	010502003003	异形柱	1、柱形状：L、T型柱 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C40 4、柱高：3.6m内	m3	5.76	664.48	3827.40	
17	010502003004	异形柱	1、柱形状：L、T型柱 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C35 4、柱高：3.6m内	m3	3.84	646.91	2484.13	
18	010502003005	异形柱	1、柱形状：L、T型柱 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C30 4、柱高：3.6m内	m3	17.89	629.35	11259.07	
19	010503002001	矩形梁	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35	m3	5.68	590.32	3353.02	
20	010503002002	矩形梁	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30	m3	53.23	572.23	30459.80	
21	010503004001	圈梁	1、部位：窗台板、腰梁 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C25	m3	29.69	627.20	18621.57	
22	010503004002	圈梁	1、部位：导墙、止水 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C20	m3	35.51	609.10	21629.14	
本页小计							227043.66	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
23	010503004003	圈梁	1、部位：门槛砼翻边 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C20	m3	3.39	609.10	2064.85	
24	010507005001	扶手、压顶	1、窗台压顶 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C25	m3	11.42	648.18	7402.22	
25	010503005001	过梁	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25	m3	2.34	692.55	1620.57	
26	010504001002	直形墙	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C45 3、墙厚：200mm以内 4、墙高：3.6m内	m3	112.08	662.61	74265.33	
27	010504001012	直形墙	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C45 3、墙厚：200mm以上 4、墙高：3.6m内	m3	7.34	641.41	4707.95	
28	010504001003	直形墙	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C40 3、墙厚：200mm以内 4、墙高：3.6m内	m3	158.33	640.61	101427.78	
29	010504001004	直形墙	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35 3、墙厚：200mm以内 4、墙高：3.6m内	m3	103.68	623.01	64593.68	
30	010504001005	直形墙	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 3、墙厚：200mm以内 4、墙高：3.6m内	m3	505.14	605.41	305816.81	
31	010504001007	直形墙	1、部位：电梯井壁 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C45 4、墙厚：200mm以内 5、墙高：3.6m内	m3	27.72	736.79	20423.82	
本页小计							582323.01	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
32	010504001008	直形墙	1、部位：电梯井壁 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C40 4、墙厚：200mm以内 5、墙高：3.6m内	m3	52.89	714.79	37805.24	
33	010504001009	直形墙	1、部位：电梯井壁 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C35 4、墙厚：200mm以内 5、墙高：3.6m内	m3	38.94	697.19	27148.58	
34	010504001010	直形墙	1、部位：电梯井壁 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C30 4、墙厚：200mm以内 5、墙高：3.6m内	m3	198.5	679.59	134898.62	
35	010504001011	直形墙	1、部位：女儿墙 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C30 4、墙厚：200mm内 5、墙高：3.6m内	m3	14.12	605.41	8548.39	
36	010505001004	有梁板	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35 3、板厚：100mm内 4、层高：3.6m内	m3	47.46	575.31	27304.21	
37	010505001005	有梁板	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35 3、板厚：200mm内 4、层高：3.6m内	m3	133.12	575.31	76585.27	
38	010505001006	有梁板	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 3、板厚：100mm内 4、层高：3.6m内	m3	306.4	557.22	170732.21	
39	010505001007	有梁板	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 3、板厚：200mm内 4、层高：3.6m内	m3	797.44	557.22	444349.52	
本页小计							927372.04	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
40	010505003001	平板	1、部位：叠合板现浇层 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C30 4、板厚：200mm内 5、层高：3.6m内	m3	125.87	595.14	74910.27	
41	010505008002	雨篷	1、飘窗板、雨篷 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C35	m3	2.77	642.20	1778.89	
42	010505008001	雨篷	1、飘窗板、雨篷 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C30	m3	19.23	624.17	12002.79	
43	010505007001	天沟（檐沟）、挑檐板	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30	m3	7.53	647.82	4878.08	
44	010506001001	直形楼梯	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35	m2	37.23	136.49	5081.52	
45	010506001002	直形楼梯	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30	m2	259.29	147.92	38354.18	
46	010507001001	散水	1、压实填土，向外坡3%~5% 2、垫层材料种类、厚度：150厚3:7灰土夯实，宽出面层100 3、面层厚度：80厚C20混凝土面层 4、详见23J909 散10/1-21	m2	67.32	76.82	5171.52	
47	010507001002	坡道	1、素土夯实 2、垫层材料种类、厚度：150厚碎石夯入土中 3、面层厚度：100厚C20混凝土面层	m2	33.42	108.91	3639.77	
48	010507007001	其他构件	1、构件的类型：门窗抱框 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C25	m3	78.96	634.97	50137.23	
本页小计							195954.25	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区8#楼地上　　堂前人家东区项目施工　　第7页 共42页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
49	010507007004	其他构件	1、构件的类型：混凝土线条 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C35	m3	0.08	667.43	53.39	
50	010507007002	其他构件	1、构件的类型：混凝土线条 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C30	m3	0.46	649.34	298.70	
51	010507007005	其他构件	1、构件的类型：栏杆基础、太阳能基础 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C30	m3	1.08	692.69	748.11	
52	010507007003	其他构件	1、部位：檐口 2、混凝土种类：轻质混凝土回填，容重不大于8kn/m3	m3	8.05	526.20	4235.91	
53	010508001010	后浇带	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35等级（微膨胀） 3、板厚：200mm内	m3	20.48	616.35	12622.85	
54	010508001009	后浇带	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C40等级（微膨胀） 3、板厚：200mm内	m3	2.92	634.45	1852.59	
55	010512902001	装配式混凝土叠合板	1、板厚:60mm ， 2、板类型:成品叠合板 ， 3、含原图深化，构件起吊、安装、支撑、焊接、胶接、灌浆等所有工序及材料 ， 4、具体详见设计图纸	m3	79.5	3097.86	246279.87	
56	010514001001	垃圾道、通风道、烟道	1、厨房烟气道、风帽 2、做法参见23J916-1/A-PC-18型	m	192	268.92	51632.64	
本页小计							317724.06	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
57	010514002001	装配式内隔墙	1、隔墙厚度：100mm 2、隔墙材质：蒸压加气混凝土隔墙板（ALC） 3、含原图深化，构件起吊、安装、支撑、焊接、胶接、灌浆等所有工序及材料 4、具体详见施工图设计	m3	202.46	1278.40	258824.86	
58	010514002002	装配式内隔墙	1、隔墙厚度：200mm 2、隔墙材质：蒸压加气混凝土隔墙板（ALC） 3、含原图深化，构件起吊、安装、支撑、焊接、胶接、灌浆等所有工序及材料 4、具体详见施工图设计	m3	417.78	1193.49	498616.25	
59	01B001	PVC成品柔性连接拉缝板	1、部位：混凝土填充墙与结构剪力墙水平与纵向连接处 2、采用PVC成品柔性连接拉缝板，中间孔洞根据钢筋分布开孔	m	203.2	20.00	4064.00	
		分部小计					3036843.61	
		0105 钢筋工程						
60	010515001001	现浇构件钢筋	1、钢筋种类：HPB300 (层高超高施工费自行考虑)，质监要求的抱箍、腰梁与砼主体结构的钢筋连接方式自行考虑 2、规格：Φ12mm内 3、钢筋性能指标要求详见设计说明	t	0.006	5373.94	32.24	
61	010515001002	现浇构件钢筋	1、钢筋种类：HRB400 (层高超高施工费自行考虑)，质监要求的抱箍、腰梁与砼主体结构的钢筋连接方式自行考虑 2、规格：Φ12mm内 3、钢筋性能指标要求详见设计说明	t	260.56	5433.10	1415648.54	
本页小计							2177185.89	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
62	010515001003	现浇构件钢筋	1、钢筋种类：HRB400 (层高超高施工费自行考虑,电渣压力焊另计,另外其它接头按设计及规范要求自行考虑) 2、规格：Φ25mm内 3、钢筋性能指标要求详见设计说明	t	34.81	4493.71	156426.05	
63	010515001004	现浇构件钢筋	1、钢筋种类：HRB400E (层高超高施工费自行考虑)，质监要求的抱箍、腰梁与砼主体结构的钢筋连接方式自行考虑 2、规格：Φ12mm内 3、钢筋性能指标要求详见设计说明	t	14.39	5323.96	76611.78	
64	010515001005	现浇构件钢筋	1、钢筋种类：HRB400E (层高超高施工费自行考虑)，质监要求的抱箍、腰梁与砼主体结构的钢筋连接方式自行考虑 2、规格：Φ25mm内 3、钢筋性能指标要求详见设计说明	t	87.03	4507.48	392285.98	
65	010515001010	现浇构件钢筋	1、钢筋种类：HRB400 (层高超高施工费自行考虑)，质监要求的抱箍、腰梁与砼主体结构的钢筋连接方式自行考虑 2、规格：Φ12mm内 3、钢筋性能指标要求详见设计说明 4、叠合板处梁板、板缝等等钢筋	t	9.469	5986.96	56690.52	
本页小计							682014.33	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
66	010515001011	现浇构件钢筋	1、钢筋种类：HRB400E (层高超高施工费自行考虑)，质监要求的抱箍、腰梁与砼主体结构的钢筋连接方式自行考虑 2、规格：Φ25mm内 3、钢筋性能指标要求详见设计说明 4、叠合板处梁板、板缝等等钢筋	t	13.296	4852.18	64514.59	
67	010515001006	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：综合 2、部位：墙体内钢筋加固	t	4.131	7065.84	29188.99	
68	010515001007	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HPB300 ， Φ4钢筋网 2、部位：楼面、屋面钢筋网	t	13.52	6497.23	87842.55	
69	010516003001	电渣压力焊接头	1、规格：墙、柱纵向钢筋	个	13646	8.64	117901.44	
70	010516003002	机械连接	1、连接方式：直螺纹 2、规格：Φ25mm内	个	3397	14.85	50445.45	
		分部小计					2447588.13	
		0108 门窗工程						
71	010801004001	木质防火门	1、木质乙级防火门 2、门代号及洞口尺寸：FM乙1122,1100*2200mm 3、含五金配件 4、具体样式及做法详见施工图设计	樘	32	1330.20	42566.40	
72	010801004003	木质防火门	1、木质乙级防火门 2、门代号及洞口尺寸：FM乙0821,800*2100mm 3、含五金配件 4、具体样式及做法详见施工图设计	樘	2	923.45	1846.90	
73	010801004002	木质防火门	1、木质乙级防火门 2、门代号及洞口尺寸：FM乙1021,1000*2100mm 3、含五金配件 4、具体样式及做法详见施工图设计	樘	96	1154.32	110814.72	
本页小计							505121.04	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
74	010802001005	金属门	1、门代号及洞口尺寸：铝合金钢化玻璃平开单元门MLC1,(2800+3700)*2400mm 2、门框或扇外围尺寸：90系列隔热铝合金框型材,门框型材壁厚2.2mm 3、玻璃品种、厚度：6高透Low-E+12Ar+6+12Ar+6(暖边),开启扇6高透Low-E+0.38pvb+6+12Ar+6+12Ar+6(暖边) 4、含五金配件、电子对讲、门禁系统 5、具体要求详见图纸	樘	2	14547.76	29095.52	
75	010802001004	金属门	1、门代号及洞口尺寸：铝合金平开门BLM1222,1200*2200mm 2、门框或扇外围尺寸：75系列隔热铝合金框型材,门框型材壁厚2.2mm 3、玻璃品种、厚度：6高透Low-E+12Ar+6+12Ar+6(暖边) 4、含五金配件 5、具体要求详见图纸	樘	2	2461.93	4923.86	
76	010802001003	金属门	1、门代号及洞口尺寸：铝合金平开门MLC2424,2400*2400mm 2、门框或扇外围尺寸：75系列隔热铝合金框型材,门框型材壁厚2.2mm 3、玻璃品种、厚度：6高透Low-E+12Ar+6+12Ar+6(暖边) 4、含五金配件 5、具体要求详见图纸	樘	62	5371.47	333031.14	
本页小计							367050.52	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
77	010802003001	钢质防火门	1、安全防卫保温乙级防火门 2、门代号及洞口尺寸：YHM1123,1100*2300mm 3、门框、扇材质：钢板空腔内填20厚岩棉 4、含五金配件 5、具体详见施工图设计	樘	62	1500.41	93025.42	
78	010802003005	钢质防火门	1、钢质乙级防火门 2、门代号及洞口尺寸：FM乙1021,1000*2100mm 3、含五金配件 4、具体详见施工图设计	樘	2	1245.40	2490.80	
79	010802003008	钢质防火门	1、钢质乙级防火门 2、门代号及洞口尺寸：FM乙0821’,850*2100mm 3、含五金配件 4、具体详见施工图设计	樘	4	1058.59	4234.36	
80	010802003006	钢质保温隔声门	1、钢质保温隔声门 2、门代号及洞口尺寸：M0510,550*1000mm 3、门框、扇材质：钢质保温隔声门内填20厚岩棉 4、含五金配件 5、具体详见施工图设计	樘	60	326.18	19570.80	
81	010802003007	钢质保温隔声门	1、钢质保温隔声门 2、门代号及洞口尺寸：M0516,550*1600mm 3、门框、扇材质：钢质保温隔声门内填30厚岩棉 4、含五金配件 5、具体详见施工图设计	樘	90	521.88	46969.20	
本页小计							166290.58	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
82	010807001001	金属窗	1、窗类型：铝合金上悬窗 2、窗代号及洞口尺寸：C0615，600*1500mm 3、框、扇材质：采用70系列隔热铝合金框型材,窗框型材壁厚1.8mm 4、玻璃品种、厚度：5高透Low-E+12Ar+5+12Ar+5(暖边) 5、含五金配件 6、干法安装节能附框，附框型材截面厚度尺寸应为(24±0.5) mm;宽度不应小于65 mm 7、钢塑复合附框：增强型钢壁厚≥1.5mm、塑料壁厚≥2mm 8、窗下槛通长固定厚度1.5mm的铝合金排水板，向外侧坡10% 9、具体详见施工图设计	樘	32	794.32	25418.24	
本页小计							25418.24	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
83	010807001013	金属窗	1、窗类型：铝合金上悬窗 2、窗代号及洞口尺寸：C0915，900*1500mm 3、框、扇材质：采用70系列隔热铝合金框型材,窗框型材壁厚1.8mm 4、玻璃品种、厚度：5高透Low-E+12Ar+5+12Ar+5(暖边) 5、含五金配件 6、干法安装节能附框，附框型材截面厚度尺寸应为(24±0.5) mm;宽度不应小于65 mm 7、钢塑复合附框：增强型钢壁厚≥1.5mm、塑料壁厚≥2mm 8、窗下槛通长固定厚度1.5mm的铝合金排水板，向外侧坡10% 9、具体详见施工图设计	樘	94	1191.48	111999.12	
本页小计							111999.12	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
84	010807001017	金属窗	1、窗类型：铝合金上悬窗 2、窗代号及洞口尺寸：C1215‘，1200*1500mm 3、框、扇材质：采用70系列隔热铝合金框型材,窗框型材壁厚1.8mm 4、玻璃品种、厚度：5高透Low-E+12Ar+5+12Ar+5(暖边) 5、含五金配件 6、干法安装节能附框，附框型材截面厚度尺寸应为(24±0.5) mm;宽度不应小于65 mm 7、钢塑复合附框：增强型钢壁厚≥1.5mm、塑料壁厚≥2mm 8、窗下槛通长固定厚度1.5mm的铝合金排水板，向外侧坡10% 9、具体详见施工图设计	樘	34	1588.64	54013.76	
本页小计							54013.76	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
85	010807001018	金属窗	1、窗类型：铝合金平开窗 2、窗代号及洞口尺寸：C1515，1500*1500mm 3、框、扇材质：采用70系列隔热铝合金框型材,窗框型材壁厚1.8mm 4、玻璃品种、厚度：5高透Low-E+12Ar+5+12Ar+5(暖边) 5、含五金配件 6、干法安装节能附框，附框型材截面厚度尺寸应为(24±0.5) mm;宽度不应小于65 mm 7、钢塑复合附框：增强型钢壁厚≥1.5mm、塑料壁厚≥2mm 8、窗下槛通长固定厚度1.5mm的铝合金排水板，向外侧坡10% 9、具体详见施工图设计	樘	64	1985.81	127091.84	
本页小计							127091.84	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
86	010807001016	金属窗	1、窗类型：铝合金上悬窗 2、窗代号及洞口尺寸：C1515’，1500*1500mm 3、框、扇材质：采用70系列隔热铝合金框型材,窗框型材壁厚1.8mm 4、玻璃品种、厚度：5高透Low-E+12Ar+5+12Ar+5(暖边) 5、含五金配件 6、干法安装节能附框，附框型材截面厚度尺寸应为(24±0.5) mm;宽度不应小于65 mm 7、钢塑复合附框：增强型钢壁厚≥1.5mm、塑料壁厚≥2mm 8、窗下槛通长固定厚度1.5mm的铝合金排水板，向外侧坡10% 9、具体详见施工图设计	樘	28	1985.81	55602.68	
本页小计							55602.68	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
87	010807001019	金属窗	1、窗类型：铝合金平开窗 2、窗代号及洞口尺寸：C1815，1800*1500mm 3、框、扇材质：采用70系列隔热铝合金框型材,窗框型材壁厚1.8mm 4、玻璃品种、厚度：5高透Low-E+12Ar遮阳+5+12Ar+5(暖边) 5、含五金配件 6、干法安装节能附框，附框型材截面厚度尺寸应为(24±0.5) mm;宽度不应小于65 mm 7、钢塑复合附框：增强型钢壁厚≥1.5mm、塑料壁厚≥2mm 8、窗下槛通长固定厚度1.5mm的铝合金排水板，向外侧坡10% 9、具体详见施工图设计	樘	60	2382.97	142978.20	
本页小计							142978.20	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
88	010807001015	金属窗	1、窗类型：铝合金上悬窗 2、窗代号及洞口尺寸：C1818，1800*1800mm 3、框、扇材质：采用70系列隔热铝合金框型材,窗框型材壁厚1.8mm 4、玻璃品种、厚度：5高透Low-E+19Ar遮阳+5+9Ar+5(暖边)，内置遮阳百叶 5、含五金配件 6、干法安装节能附框，附框型材截面厚度尺寸应为(24±0.5) mm;宽度不应小于65 mm 7、钢塑复合附框：增强型钢壁厚≥1.5mm、塑料壁厚≥2mm 8、窗下槛通长固定厚度1.5mm的铝合金排水板，向外侧坡10% 9、具体详见施工图设计	樘	32	3419.42	109421.44	
本页小计							109421.44	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
89	010807001020	金属窗	1、窗类型：铝合金平开窗 2、窗代号及洞口尺寸：C2118a，2100*1800mm 3、框、扇材质：采用70系列隔热铝合金框型材,窗框型材壁厚1.8mm 4、玻璃品种、厚度：5高透Low-E+12Ar+5+12Ar+5(暖边) 5、含五金配件 6、干法安装节能附框，附框型材截面厚度尺寸应为(24±0.5) mm;宽度不应小于65 mm 7、钢塑复合附框：增强型钢壁厚≥1.5mm、塑料壁厚≥2mm 8、窗下槛通长固定厚度1.5mm的铝合金排水板，向外侧坡10% 9、具体详见施工图设计	樘	62	3336.15	206841.30	
本页小计							206841.30	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
90	010807001004	金属窗	1、窗类型：铝合金上悬窗 2、窗代号及洞口尺寸：C2118，2100*1800mm 3、框、扇材质：采用70系列隔热铝合金框型材,窗框型材壁厚1.8mm 4、玻璃品种、厚度：5高透Low-E+19Ar遮阳+5+9Ar+5(暖边)，内置遮阳百叶 5、含五金配件 6、干法安装节能附框，附框型材截面厚度尺寸应为(24±0.5) mm;宽度不应小于65 mm 7、钢塑复合附框：增强型钢壁厚≥1.5mm、塑料壁厚≥2mm 8、窗下槛通长固定厚度1.5mm的铝合金排水板，向外侧坡10% 9、具体详见施工图设计	樘	34	3989.34	135637.56	
本页小计							135637.56	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
91	010807001021	金属窗	1、窗类型：铝合金上悬窗 2、窗代号及洞口尺寸：C2418，2400*1800mm 3、框、扇材质：采用70系列隔热铝合金框型材,窗框型材壁厚1.8mm 4、玻璃品种、厚度：5高透Low-E+19Ar遮阳+5+9Ar+5(暖边)，内置遮阳百叶 5、含五金配件 6、干法安装节能附框，附框型材截面厚度尺寸应为(24±0.5) mm;宽度不应小于65 mm 7、钢塑复合附框：增强型钢壁厚≥1.5mm、塑料壁厚≥2mm 8、窗下槛通长固定厚度1.5mm的铝合金排水板，向外侧坡10% 9、具体详见施工图设计	樘	32	4559.23	145895.36	
92	010807001011	金属窗	1、窗类型：铝合金平开窗 2、窗代号及洞口尺寸：C5118，5100*1800mm 3、框、扇材质：采用70系列隔热铝合金框型材,窗框型材壁厚1.8mm 4、玻璃品种、厚度：6+9A+6 5、含五金配件 6、干法安装节能附框，附框型材截面厚度尺寸应为(24±0.5) mm;宽度不应小于65 mm 7、钢塑复合附框：增强型钢壁厚≥1.5mm、塑料壁厚≥2mm 8、窗下槛通长固定厚度1.5mm的铝合金排水板，向外侧坡10% 9、具体详见施工图设计	樘	30	7044.53	211335.90	
本页小计							357231.26	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
93	010807001022	金属窗	1、窗类型：铝合金平开窗 2、窗代号及洞口尺寸：C4518，4500*1800mm 3、框、扇材质：采用70系列隔热铝合金框型材,窗框型材壁厚1.8mm 4、玻璃品种、厚度：6+9A+6 5、含五金配件 6、干法安装节能附框，附框型材截面厚度尺寸应为(24±0.5) mm;宽度不应小于65 mm 7、钢塑复合附框：增强型钢壁厚≥1.5mm、塑料壁厚≥2mm 8、窗下槛通长固定厚度1.5mm的铝合金排水板，向外侧坡10% 9、具体详见施工图设计	樘	32	6215.76	198904.32	
94	010807001012	金属窗	1、窗类型：铝合金平开窗 2、窗代号及洞口尺寸：C2218，2200*1800mm 3、框、扇材质：采用70系列隔热铝合金框型材,窗框型材壁厚1.8mm 4、玻璃品种、厚度：6+9A+6 5、含五金配件 6、干法安装节能附框，附框型材截面厚度尺寸应为(24±0.5) mm;宽度不应小于65 mm 7、钢塑复合附框：增强型钢壁厚≥1.5mm、塑料壁厚≥2mm 8、窗下槛通长固定厚度1.5mm的铝合金排水板，向外侧坡10% 9、具体详见施工图设计	樘	2	3038.82	6077.64	
本页小计							204981.96	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
95	010807001009	金属窗	1、窗类型：铝合金上悬窗 2、窗代号及洞口尺寸：C1315，1300*1500mm 3、框、扇材质：采用70系列隔热铝合金框型材,窗框型材壁厚1.8mm 4、玻璃品种、厚度：5高透Low-E+12Ar+5+12Ar+5(暖边) 5、含五金配件 6、干法安装节能附框，附框型材截面厚度尺寸应为(24±0.5) mm;宽度不应小于65 mm 7、钢塑复合附框：增强型钢壁厚≥1.5mm、塑料壁厚≥2mm 8、窗下槛通长固定厚度1.5mm的铝合金排水板，向外侧坡10% 9、具体详见施工图设计	樘	32	1721.03	55072.96	
96	010807003001	金属百叶窗	1、窗类型：铝合金防雨防虫百叶窗 2、窗代号及洞口尺寸：BYC0531,500*3100mm 3、框、扇材质：采用50系列铝合金框型材,窗框型材壁厚1.8mm 4、内衬10*10热镀锌钢丝网 5、具体做法详见图纸	樘	2	696.24	1392.48	
97	010807003007	金属百叶窗	1、窗类型：铝合金防雨防虫百叶窗 2、窗代号及洞口尺寸：BYC0518,500*1800mm 3、框、扇材质：采用50系列铝合金框型材,窗框型材壁厚1.8mm 4、内衬10*10热镀锌钢丝网 5、具体做法详见图纸	樘	1	404.27	404.27	
本页小计							56869.71	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
98	010807003008	金属百叶窗	1、窗类型：铝合金防雨防虫百叶窗 2、窗代号及洞口尺寸：BYC2018,2000*1800mm 3、框、扇材质：采用50系列铝合金框型材,窗框型材壁厚1.8mm 4、内衬10*10热镀锌钢丝网 5、具体做法详见图纸	樘	1	1617.08	1617.08	
99	010807003006	金属百叶窗	1、窗类型：铝合金百叶窗 2、窗代号及洞口尺寸：BYC1224,1200*2400mm 3、框、扇材质：采用50系列铝合金框型材,窗框型材壁厚1.8mm 4、具体做法详见图纸	樘	128	1187.00	151936.00	
		分部小计					2430209.27	
		0109 屋面及防水工程						
100	010902001003	屋面卷材防水	1、部位：平屋面 2、卷材品种、规格、厚度：1.5厚反应粘结型高分子膜基湿铺防水卷材+1.5厚反应粘结型高分子膜基湿铺防水卷材	m2	676.81	81.10	54889.29	
101	010902002004	屋面涂膜防水	1、部位：平屋面 2、防水膜品种：1.5厚高分子防水涂料	m2	676.81	38.10	25786.46	
102	010902001001	屋面卷材防水	1、部位：管道井屋面 2、卷材品种、规格、厚度：3.0厚SBS改性沥青防水卷材+3.0厚SBS改性沥青防水卷材	m2	3.15	80.66	254.08	
103	010902002001	屋面涂膜防水	1、部位：管道井屋面 2、防水膜品种：2.0厚非固化橡胶沥青防水材料	m2	3.15	44.48	140.11	
本页小计							234623.02	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
104	010902003011	屋面刚性层	1、部位：平屋面 2、最薄处30厚C20细石混凝土找坡 3、10厚M15 1:2.5水泥砂蒙隔离层 4、15 厚 DS M15 砂浆(1:3水泥砂浆)找平层 5、钢筋混凝土现浇屋面,阴角做R50圆角,滚筒碾压机械磨光	m2	539.71	82.90	44741.96	
105	010902003012	屋面刚性层	1、部位：屋面构架顶面 2、9厚DP M15 砂浆(:3 水泥砂浆)抹平 3、专用界面剂处理剂甩毛	m2	120.12	16.18	1943.54	
106	010902003013	屋面刚性层	1、部位：架空层楼面 2、刚性层厚度：最薄处30厚LC5.0轻集料混凝土找坡层	m2	60.24	26.31	1584.91	
107	010902003014	屋面刚性层	1、部位：架空层楼面 2、刚性层厚度：20厚DS M15 砂浆(1:3水泥砂浆)找平层	m2	60.24	24.44	1472.27	
108	011003001001	隔离层	1、隔离层部位：架空层楼面 2、隔离层做法：20厚 DS M15 砂浆(1:3水泥砂浆)隔离层	m2	60.24	22.17	1335.52	
109	010902003008	屋面刚性层	1、部位：架空层楼面 2、50厚C20细石砼,双向4@150钢筋网片(间距@4m设缝、缝宽20mm,缝内嵌密防水油膏)（钢筋另计）	m2	60.24	54.49	3282.48	
110	010902003005	屋面刚性层	1、部位：管道井屋面 2、刚性层厚度：20厚DS M15 砂浆(1:3水泥砂浆)找平层	m2	3.15	24.44	76.99	
111	010902003006	屋面刚性层	1、部位：管道井屋面 2、刚性层厚度：最薄20厚防水砂浆(掺5%防水剂)找平	m2	3.15	31.88	100.42	
本页小计							54538.09	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
112	010902002002	屋面涂膜防水	1、部位：雨篷 2、防水膜品种：1.5厚聚合物水泥防水涂料(Ⅱ型)	m2	47.43	22.82	1082.35	
113	010902003007	屋面刚性层	1、部位：雨篷 2、刚性层厚度：最薄20厚防水砂浆(掺5%防水剂)找平	m2	47.43	31.88	1512.07	
114	010903002005	墙面涂膜防水	1、部位：卫生间、厨房、阳台用水点房间 2、防水膜品种：1.5厚聚合物水泥防水涂料（Ⅱ型）	m2	5876.81	22.82	134108.80	
115	010903002006	顶棚涂膜防水	1、部位：卫生间、厨房 2、防水膜品种：1.0厚聚合物水泥防水涂料（Ⅱ型）	m2	887.76	18.71	16609.99	
116	010903002008	顶棚涂膜防水	1、部位：架空板天棚 2、防水膜品种：1.5厚聚合物水泥防水涂料（Ⅱ型）	m2	64.99	22.82	1483.07	
117	010903002007	墙面涂膜防水	1、部位：外墙面 2、防水膜品种：1.5厚聚合物水泥防水涂料（Ⅱ型）	m2	8790.75	22.82	200604.92	
118	010904001001	楼（地）面卷材防水	1、部位：架空层楼面 2、卷材品种、规格、厚度：4.0厚SBS改性沥青耐根穿刺防水卷材(复合铜胎基)，遇墙上翻至室外地坪标高500mm	m2	84.08	118.28	9944.98	
119	010904002006	楼（地）面涂膜防水	1、部位：架空层楼面 2、防水膜品种：2.0厚非固化橡胶沥青防水材料	m2	84.08	44.48	3739.88	
120	010904002004	楼（地）面涂膜防水	1、部位：厨房、卫生间、阳台、设备平台、空调板结构板、飘窗板上板面 2、防水膜品种：1.5厚聚合物水泥防水涂料（Ⅱ型）	m2	4797.03	30.53	146453.33	
121	010904002005	楼（地）面涂膜防水	1、部位：水井 2、防水膜品种：1.5厚+1.5厚聚合物水泥防水涂料（Ⅱ型）	m2	68.44	51.08	3495.92	
		分部小计					654643.34	
本页小计							519035.31	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		0110 保温、隔热、防腐工程						
122	011001001004	保温隔热屋面	1、保温平屋面 2、300X300X125厚复合轻质保温砖(20厚细石混凝土水石面层+105厚 B1级(XPS)挤塑板)砖缝表面填干混防水砂浆 3、20厚1:2.5 水泥砂浆粘结层	m2	539.71	251.46	135715.48	
123	011001001002	保温隔热屋面	1、管道井屋面 2、保温隔热材料品种、规格、厚度：20厚胶粉聚苯颗粒贴砌浆料	m2	3.15	43.06	135.64	
124	011001001003	保温隔热屋面	1、雨篷 2、保温隔热材料品种、规格、厚度：20厚胶粉聚苯颗粒贴砌浆料	m2	42.72	43.06	1839.52	
125	011001002001	保温隔热天棚	1、飘窗板下板板底、空调板、结构板板底、架空层顶棚 2、保温隔热材料品种、规格及厚度：20厚发泡陶瓷保温板(燃烧性能A级)	m2	760.61	36.19	27526.48	
126	011001002002	保温隔热天棚	1、飘窗板下板板底、空调板、结构板板底、架空层顶棚 2、保温隔热面层材料品种、规格、性能：6厚聚合物胶粉防水砂浆(内置耐碱玻璃纤维网布一道,用锚栓辅助固定)	m2	760.61	23.78	18087.31	
127	011001002003	保温隔热天棚	1、雨篷板底 2、保温隔热材料品种、规格及厚度：15厚胶粉聚苯颗粒贴砌浆料	m2	41.99	37.50	1574.63	
128	011001002004	保温隔热天棚	1、雨篷板底 2、保温隔热面层材料品种、规格、性能：6厚聚合物胶粉防水砂浆(内置耐碱玻璃纤维网布一道,用锚栓辅助固定)	m2	41.99	23.78	998.52	
本页小计							185877.58	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
129	011001003002	保温隔热墙面	1、保温隔热部位：住宅分户墙1(住宅卧室之间) 2、保温隔热材料品种、规格及厚度：12厚石膏保温砂浆 3、增强网及抗裂防水砂浆种类：压入一道抗裂玻纤网	m2	2652.08	30.65	81286.25	
130	011001003003	保温隔热墙面	1、保温隔热部位：住宅分户墙2(卫生间、厨房处) 2、保温隔热材料品种、规格及厚度：10厚水泥基无机矿物轻集料内保温砂浆	m2	148.48	24.91	3698.64	
131	011001003004	保温隔热墙面	1、保温隔热部位：住宅分户墙2(卫生间、厨房处) 2、增强网及抗裂防水砂浆种类：4厚抹面抗裂砂浆，压入一道抗裂玻纤网	m2	148.48	24.31	3609.55	
132	011001003005	保温隔热墙面	1、保温隔热部位：外墙面 2、保温隔热材料品种、规格及厚度：40厚发泡陶瓷保温板（燃烧性能A级） 3、粘结材料种类及做法：3厚专用粘结砂浆 4、8 厚聚合物抗裂砂浆，压入耐碱玻纤网格布一层 (用于建筑首层时为两层布)	m2	6576.36	130.98	861371.63	
133	011001003007	保温隔热墙面	1、保温隔热部位：外墙面 （飘窗侧板处） 2、保温隔热材料品种、规格及厚度：20厚发泡陶瓷保温板（燃烧性能A级） 3、粘结材料种类及做法：3厚专用粘结砂浆 4、8 厚聚合物抗裂砂浆，压入耐碱玻纤网格布一层 (用于建筑首层时为两层布)	m2	1201.88	110.37	132651.50	
本页小计							1082617.57	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
134	011001003008	保温隔热墙面	1、电梯隔音墙 2、5厚减震隔音垫(RW+C≥56dB) 3、减振龙骨 4、15厚宽频阻隔板(RW+C≥31dB) 5、具体做法详建筑详图及图集08J931相关节点	m2	883.2	260.13	229746.82	
135	011001005004	保温隔热楼地面	1、保温隔热部位：除卫生间以外房间 2、保温隔热材料品种、规格、厚度：30厚浮筑楼板保温隔声系统(Ⅱ型石墨EPS,燃烧性能为B1级) 3、隔离层：0.4mm厚聚乙烯膜隔离层	m2	5669.51	36.40	206370.16	
136	011001005002	保温隔热楼地面	1、保温隔热部位：设备平台、空调板结构板 2、保温隔热材料品种、规格、厚度：20厚胶粉聚苯颗粒贴砌浆料	m2	327.97	23.58	7733.53	
137	011001005003	保温隔热楼地面	1、保温隔热部位：飘窗板上板面 2、保温隔热材料品种、规格、厚度：20厚匀质复合保温板(燃烧性能A级)	m2	214.25	27.44	5879.02	
138	011001006001	其他保温隔热	1、保温隔热部位：门窗洞口侧边 2、保温隔热面层材料品种、规格、性能：20厚胶粉聚苯颗粒贴浆料	m2	366.72	42.84	15710.28	
		分部小计					1733934.96	
		0111 楼地面装饰工程						
139	011101001002	水泥砂浆楼地面	1、部位：强弱电井 2、素水泥浆遍数：素水泥浆一道(内掺建筑胶) 3、面层厚度、砂浆配合比：20厚DS M20砂浆(1:2.5水泥砂浆)面层,随浆收光	m2	60.27	29.63	1785.80	
本页小计							467225.61	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
140	011101003002	细石混凝土楼地面	1、面层厚度、混凝土强度等级：40厚C25细石混凝土(内配双向Φ4@100X100钢筋网片),表面撒1:1水泥砂浆干粉压实抹光;(钢筋另计) 2、部位：住宅除卫生间、厨房、阳台用水点以外房间	m2	4941.07	39.66	195962.84	
141	011101003003	细石混凝土楼地面	1、面层厚度、混凝土强度等级：40厚C25细石混凝土(内配双向Φ4@100X100钢筋网片),压入一层耐碱玻纤网格布,表面随浆收光;(钢筋另计) 2、部位：卧室（降板区域）、厨房	m2	370.95	40.67	15086.54	
142	011101003004	细石混凝土楼地面	1、面层厚度、混凝土强度等级：40厚C25细石混凝土(内配双向Φ4@100X100钢筋网片),表面随浆收光;(钢筋另计) 2、部位：卫生间	m2	540	36.32	19612.80	
143	011101003005	细石混凝土楼地面	1、面层厚度、混凝土强度等级：最薄处40厚C25细石混凝土(内配双向Φ4@100X100钢筋网片),(钢筋另计) 表面压入一层耐碱玻纤网格布,坡向地漏1%,随浆收光 2、部位：阳台	m2	519.48	40.67	21127.25	
144	011101003006	细石混凝土楼地面	1、面层厚度、混凝土强度等级：最薄处30厚C20细石混凝土找坡层,向地漏找 1%坡,随浆收光 2、部位：设备平台、空调板	m2	327.97	30.04	9852.22	
145	011101003007	细石混凝土楼地面	1、面层厚度、混凝土强度等级：30厚C25细石混凝土面层 2、部位：飘窗板上板面	m2	214.25	20.17	4321.42	
本页小计							265963.07	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
146	011101003008	细石混凝土楼地面	1、面层厚度、混凝土强度等级：最薄处20厚C20细石混凝土找坡层,向地漏找 1%坡,随浆收光 2、部位：水井	m2	29.82	24.48	729.99	
147	011101006002	平面砂浆找平层	1、找平层厚度、砂浆配合比：20 厚 DSM15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)找平层 2、部位：大堂、走道、合用前室	m2	528.54	22.17	11717.73	
148	011101001003	水泥砂浆楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比：50厚DSM20（1:2.5）水泥砂浆面层 2、部位：楼梯间楼面	m2	164.19	56.65	9301.36	
149	011106004001	水泥砂浆楼梯面层	1、50厚DSM20（1:2.5）水泥砂浆面层 2、踏步预留10*10*800防滑槽两道 3、界面剂一道 4、钢筋混凝土板表面清扫干净	m2	297.85	146.51	43638.00	
		分部小计					333135.95	
		0112 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
150	011201001001	墙面一般抹灰	1、墙体类型：墙面 2、界面剂一道	m2	15736.75	4.06	63891.21	
151	011201001002	墙面一般抹灰	1、墙体类型：外墙面 2、底层厚度、砂浆配合比：9厚 DP M15砂浆(1:3 水泥砂浆)抹平 3、面层厚度、砂浆配合比：5厚聚合物水泥防水砂浆(干粉型)	m2	9343.55	40.52	378600.65	
152	011201001003	墙面一般抹灰	1、墙体类型：外墙面（无保温） 2、面层厚度、砂浆配合比：8厚聚合物抗裂砂浆,压入耐碱玻纤网格布一层(用于建筑首层时为两层布)	m2	2071.38	25.73	53296.61	
本页小计							561175.55	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
153	011201001018	墙面一般抹灰	1、部位：屋顶构架外墙面 2、9厚DP M15砂浆1:3 水泥砂浆)抹平 3、专用界面剂处理剂甩毛 4、基层墙体	m2	219.19	36.15	7923.72	
154	011201001010	墙面一般抹灰	1、墙体类型：住宅户内墙面(住宅除卫生间、厨房、阳台用水点以外房间) 2、底层厚度、砂浆配合比：10厚石膏砂浆找平,压入一道抗裂玻纤网	m2	9696.55	32.41	314265.19	
155	011201001011	墙面一般抹灰	1、墙体类型：住宅户内墙面(卫生间、厨房、阳台用水点房间) 2、底层厚度、砂浆配合比：12厚DP M15砂浆(1:3 水泥砂浆)打底找平,压入一道抗裂玻纤网	m2	4672.51	38.69	180779.41	
156	011201001012	墙面一般抹灰	1、墙体类型：楼梯间、物管内墙面 2、底层厚度、砂浆配合比：8厚DP M15砂浆(1:3 水泥砂浆)刮糙 3、面层厚度、砂浆配合比：7厚DP M15砂浆(1:3 水泥砂浆)罩面,压入一道抗裂玻纤网	m2	1571.32	58.97	92660.74	
157	011201001013	墙面一般抹灰	1、墙体类型：大堂、电梯厅(合用前室) 2、底层厚度、砂浆配合比：12厚DP M15砂浆(1:3 水泥砂浆)打底找平,满铺10mm×10mm钢丝网	m2	1448.57	57.67	83539.03	
158	011201001014	墙面一般抹灰	1、墙体类型：水、强弱电井 2、底层厚度、砂浆配合比：15厚DP M5砂浆(1:1:6 水泥石膏砂浆) 打底找平,压入一道抗裂玻纤网	m2	906.26	37.68	34147.88	
本页小计							713315.97	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
159	011201001015	墙面一般抹灰	1、部位：不同墙体材料交接处 2、钢丝网	m2	3922.05	17.43	68361.33	
160	011201001016	墙面一般抹灰	1、部位:楼梯间及人流通道 填充墙 2、增强处理:钢丝网片可采用C4@200x200或 丝径不小于1.6mm、网孔尺寸不大于25mmx25mm的热镀锌电焊钢丝网	m2	1584.95	23.33	36976.88	
161	011201001017	墙面一般抹灰	1、部位：外墙保温处门窗洞口四周及斜向增强网格布 2、具体做法详建筑设计节点图	m2	883.03	4.26	3761.71	
		分部小计					1318204.36	
		0114 油漆、涂料、裱糊工程						
162	011406003001	满刮腻子	1、部位：住宅除卫生间、厨房 2、界面剂一道 3、刮腻子遍数：黑水泥一道	m2	5619.74	24.43	137290.25	
163	011407001002	墙面喷刷涂料	1、喷刷涂料部位：楼梯间 2、刮腻子要求：专用内墙腻子两遍批平一遍压光 3、涂料品种、喷刷遍数：白色无机涂料(燃烧性能为A级)	m2	1470.1	34.52	50747.85	
164	011407001003	墙面喷刷涂料	1、喷刷涂料部位：外墙面 2、腻子种类：刮涂第一道耐水腻子,压入耐碱玻纤网格布一层 3、刮涂第二道耐水腻子 4、涂料品种、喷刷遍数：真石漆(面涂1 道、主涂 1 道、底涂(抗碱封闭底漆)1 道, 分格详见立面图)	m2	8747.98	66.46	581390.75	
本页小计							878528.77	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
165	011407001006	墙面喷刷涂料	1、喷刷涂料部位：落水管 2、涂料品种、喷刷遍数：真石漆(面涂 1 道、主涂 1 道、底涂(抗碱封闭底漆)1 道	m2	182.86	43.18	7895.89	
166	011407001004	墙面喷刷涂料	1、喷刷涂料部位：外墙面 2、腻子种类：刮涂第一遍耐水腻子,压入耐碱玻纤网格布一层 3、刮涂第二遍耐水腻子 4、涂料品种、喷刷遍数：普通外墙弹性涂料(2 面 1底)	m2	45.87	49.20	2256.80	
167	011407001005	墙面喷刷涂料	1、喷刷涂料部位：飘窗板下板板底、空调板、结构板板底、架空层顶棚 2、腻子种类：刮专用柔性耐水腻子两道 3、涂料品种、喷刷遍数：喷(刷)外墙弹性涂料或多彩涂料一底两面(颜色、效果见立面图和立面材料图例)	m2	666.81	44.85	29906.43	
168	011407002003	天棚喷刷涂料	1、喷刷涂料部位：楼梯间 2、刮腻子要求：界面剂一道，腻子刮白二道 3、涂料品种、喷刷遍数：刷无机涂料一底一面	m2	737.12	32.24	23764.75	
169	011404002002	踢脚线油漆	1、120高无机墙面深灰色涂料踢脚线（燃烧性能为A级）	m	756.48	8.25	6240.96	
		分部小计					839493.68	
		0115 其他装饰工程						
本页小计							70064.83	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
170	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	1、楼梯栏杆，高900mm 2、扶手材料种类、规格：Φ60*3不锈钢管扶手 3、栏杆材料种类、规格：Φ60*3不锈钢管立柱 4、栏板材料种类、规格、颜色：Φ38*2不锈钢管立杆 5、含预埋铁件 6、具体详见施工图设计	m	174.6	418.96	73150.42	
171	011503001002	金属扶手、栏杆、栏板	1、檐口不锈钢栏杆，≥650mm 2、扶手材料种类、规格：Φ60*3不锈钢管扶手 3、栏杆材料种类、规格：Φ60*3不锈钢管立柱 4、栏板材料种类、规格、颜色：Φ30*2不锈钢管立杆 5、含预埋铁件 6、具体详见施工图设计	m	52.2	375.81	19617.28	
172	011503001004	金属扶手、栏杆、栏板	1、屋面疏散通道可开启活动栏杆 2、有台阶处栏杆高度从台阶面起不低于1200	m	39.1	451.99	17672.81	
173	011503001003	金属扶手、栏杆、栏板	1、空调栏板，高700mm 2、栏杆材料种类、规格：50*30*2铝合金栏杆、立柱 3、栏板材料种类、规格、颜色：20*20*2铝合金方管横杆 4、具体详见施工图设计	m	174.4	262.10	45710.24	
174	011503001005	金属扶手、栏杆、栏板	1、凸窗护窗栏杆，净高900mm 2、扶手材料种类、规格：Φ50*1.5不锈钢管扶手，Φ20*1.5不锈钢管立杆@110 3、详细做法详见22J403-1 HC7/4-24	m	211.2	309.50	65366.40	
本页小计							221517.15	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
175	011503001006	金属扶手、栏杆、栏板	1、阳台护窗栏杆，净高600mm 2、扶手材料种类、规格：Φ50*1.5不锈钢管扶手，Φ20*1.5不锈钢管立杆@99 3、详细做法详见22J403-1 HC7/4-24	m	302.6	284.23	86008.00	
176	011503005001	金属靠墙扶手	1、扶手材料种类、规格：Φ40壁厚2.0mm不锈钢管 2、具体详见施工图设计	m	9	181.40	1632.60	
177	10B001	屋面保温层排气孔	1、按保温屋面平面面积计算 2、具体做法详建筑节点大样	m2	508.27	0.76	386.29	
		分部小计					309544.04	
		分部分项合计					13449257.81	
1	011701001001	综合脚手架	1、建筑结构形式：框架剪力墙结构 2、脚手架使用材质：承插型盘扣式脚手架 3、高12米以上，层高3.6m以内	m2	8849.19	33.28	294501.04	
2	011701001002	综合脚手架	1、建筑结构形式:框架剪力墙结构 2、建筑物楼层超过20m以上部分脚手架材料增加费，檐高48m 3、脚手架使用材质：承插型盘扣式脚手架	m2	5026.13	17.34	87153.09	
3	011701009001	电梯井脚手架	1、电梯井高度：60m内	座	4	9135.81	36543.24	
4	011703001001	垂直运输	1、建筑物建筑类型及结构形式：框架剪力墙结构 2、建筑物檐口高度、层数：檐口高度48m，16层	m2	8849.19	47.24	418035.74	
5	011704001001	超高施工增加	1、建筑物建筑类型及结构形式：框架剪力墙结构 2、建筑物檐口高度、层数：檐口高度48m，16层	m2	5577.34	74.42	415065.64	
6	011705001001	大型机械设备进出场及安拆		项	1	113790.49	113790.49	
本页小计							1453116.13	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
7	011702002002	矩形柱	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C45 3、柱高：3.6m内	m2	39.66	79.32	3145.83	
8	011702002003	矩形柱	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C40 3、柱高：3.6m内	m2	59.83	79.32	4745.72	
9	011702002004	矩形柱	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35 3、柱高：3.6m内	m2	39.87	79.32	3162.49	
10	011702002005	矩形柱	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 3、高度3.6m以内	m2	194.54	79.32	15430.91	
11	011702003001	构造柱	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25	m2	2380.02	96.81	230409.74	
12	011702004002	异形柱	1、柱形状：L、T型柱 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C45 4、柱高：3.6m内	m2	40	126.60	5064.00	
13	011702004003	异形柱	1、柱形状：L、T型柱 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C40 4、柱高：3.6m内	m2	58.42	126.60	7395.97	
14	011702004004	异形柱	1、柱形状：L、T型柱 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C35 4、柱高：3.6m内	m2	38.95	126.60	4931.07	
15	011702004005	异形柱	1、柱形状：L、T型柱 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C30 4、柱高：3.6m内	m2	181.3	126.60	22952.58	
本页小计							297238.31	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
16	011702006001	矩形梁	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35 3、高3.6m以内，采用承插型盘扣式模板支撑	m2	63.7	96.24	6130.49	
17	011702006002	矩形梁	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 3、高3.6m以内，采用承插型盘扣式模板支撑	m2	636.16	96.24	61224.04	
18	011702008001	圈梁	1、部位：窗台板、腰梁 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C25	m2	338.82	70.95	24039.28	
19	011702008002	圈梁	1、部位：导墙、止水 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C20	m2	448.5	70.95	31821.08	
20	011702008003	圈梁	1、部位：门槛砼翻边 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C20	m2	68.06	70.95	4828.86	
21	011702025004	其他现浇构件	1、构件类型：窗台压顶 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C25	m2	105.14	84.96	8932.69	
22	011702009001	过梁	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25	m2	48.92	94.76	4635.66	
23	011702011003	直形墙	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C45 3、墙厚：200mm以内 4、墙高：3.6m内	m2	1013.96	57.82	58627.17	
24	011702011013	直形墙	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C45 3、墙厚：200mm以上 4、墙高：3.6m内	m2	60.34	57.82	3488.86	
本页小计							203728.13	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
25	011702011004	直形墙	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C40 3、墙厚：200mm以内 4、墙高：3.6m内	m2	1535.04	57.82	88756.01	
26	011702011005	直形墙	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35 3、墙厚：200mm以内 4、墙高：3.6m内	m2	1039.58	57.82	60108.52	
27	011702011006	直形墙	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 3、墙厚：200mm以内 4、墙高：3.6m内	m2	5077.75	57.82	293595.51	
28	011702011008	直形墙	1、部位：电梯井壁 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C45 4、墙厚：200mm以内 5、墙高：3.6m内	m2	389.64	59.57	23210.85	
29	011702011009	直形墙	1、部位：电梯井壁 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C40 4、墙厚：200mm以内 5、墙高：3.6m内	m2	581.13	59.57	34617.91	
30	011702011010	直形墙	1、部位：电梯井壁 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C35 4、墙厚：200mm以内 5、墙高：3.6m内	m2	387.42	59.57	23078.61	
31	011702011011	直形墙	1、部位：电梯井壁 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C30 4、墙厚：200mm以内 5、墙高：3.6m内	m2	1973.46	59.57	117559.01	
32	011702011012	直形墙	1、部位：女儿墙 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C30 4、墙厚：200mm内 5、墙高：3.6m内	m2	182.57	57.82	10556.20	
本页小计							651482.62	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
33	011702014004	有梁板	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35 3、板厚：100mm内 4、层高：3.6m内 5、采用承插型盘扣式模板支撑	m2	436.65	73.90	32268.44	
34	011702014005	有梁板	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35 3、板厚：200mm内 4、层高：3.6m内 5、采用承插型盘扣式模板支撑	m2	1146.39	84.07	96377.01	
35	011702014006	有梁板	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 3、板厚：100mm内 4、层高：3.6m内 5、采用承插型盘扣式模板支撑	m2	2266.15	73.90	167468.49	
36	011702014007	有梁板	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 3、板厚：200mm内 4、层高：3.6m内 5、采用承插型盘扣式模板支撑	m2	6973.74	84.07	586282.32	
37	011702016001	平板	1、部位：叠合板现浇层 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C30 4、板厚：200mm内 5、层高：3.6m内 6、采用承插型盘扣式模板支撑	m2	282.05	88.44	24944.50	
38	011702023001	雨篷、悬挑板、阳台板	1、飘窗板、雨篷 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C30	m2	27.7	129.87	3597.40	
39	011702023002	雨篷、悬挑板、阳台板	1、飘窗板、雨篷 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C35	m2	192.31	129.87	24975.30	
本页小计							935913.46	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区8#楼地上　　堂前人家东区项目施工　　第42页 共42页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
40	011702024001	楼梯	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35	m2	37.23	239.77	8926.64	
41	011702024002	楼梯	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30	m2	259.29	239.77	62169.96	
42	011702025001	其他现浇构件	1、构件的类型：门窗抱框 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C25	m2	2389.37	102.96	246009.54	
43	011702025002	其他现浇构件	1、构件的类型：混凝土线条 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C30	m2	12.89	90.56	1167.32	
44	011702025005	其他现浇构件	1、构件的类型：混凝土线条 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C35	m2	1.72	90.56	155.76	
45	011702022001	天沟、檐沟	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30	m2	56.48	108.30	6116.78	
46	011702001001	基础	1、基础类型：太阳能基础、栏杆基础	m2	20.77	72.47	1505.20	
47	011702030001	后浇带	1、混凝土种类：商品混凝土 2、板厚：200mm内 3、采用承插型盘扣式模板支撑	m2	223.04	282.19	62939.66	
		单价措施合计					3842442.62	
本页小计							388990.86	
合　　计							17291700.43	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区8#楼地上　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	011707001001	安全文明施工费		100.000	589646.98			
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	3.100	536042.71			
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.310	53604.27			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区8#楼地上　　堂前人家东区项目施工　　第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.650	285313.06			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.400	69166.80			在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.050	8645.85			建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区8#楼地上　　堂前人家东区项目施工　　第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.150	25937.55			现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。
合　计					978710.24			

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：堂前人家东区8#楼地上　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共1页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合　计				

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

暂列金额明细表

工程名称：堂前人家东区8#楼地上　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共1页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：堂前人家东区8#楼地上　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共1页

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±(元)		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：堂前人家东区8#楼地上　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共1页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注

规费、税金项目计价表

工程名称：堂前人家东区8#楼地上　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	681486.32	100.000	681486.32
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	18270410.67	3.200	584653.14
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	18270410.67	0.530	96833.18
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	18270410.67		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	18951896.99	9.000	1705670.73
合　计					2387157.05

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区8#楼地上　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共8页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	01010100	钢筋	综合	t	4.3839	3316.00	14537.01	
2	01010100~1	钢筋HPB300	12mm内	t	0.00612	3316.00	20.29	
3	01010100~2	钢筋HRB400	12mm内	t	275.42958	3374.00	929299.40	
4	01010100~3	钢筋HRB400	25mm内	t	35.5062	3180.50	112927.47	
5	01010100~5	HPB300 12mm以内	综合	t	4.21362	3316.00	13972.36	
6	01010100~6	钢筋HRB400E	25mm内	t	102.33252	3194.00	326850.07	
7	01010100~7	钢筋HRB400E	12mm内	t	14.6778	3267.00	47952.37	
8	01010300	冷轧带肋钢筋		t	13.7904	3316.00	45728.97	
9	01270100~1	型钢		t	0.386148	3236.00	1249.57	
10	01630201	钨棒	精制	kg	45.2316	557.41	25212.55	
11	02070261	橡皮垫圈		百个	22.08	25.73	568.12	
12	02090101	塑料薄膜		m2	8775.3478	0.69	6054.99	
13	02110301~3	浮筑楼板保温隔声系统(Ⅱ型石墨EPS,燃烧性能为B1级)		m3	176.888712	565.46	100023.49	
14	02110301~4	匀质复合保温板(燃烧性能A级)		m3	4.4564	668.89	2980.84	
15	02110301~6	发泡陶瓷保温板燃烧性能A级		m3	294.87024	1111.96	327883.91	
16	02310101~1	无纺布		m2		2.00		
17	02330105	草袋子		只	46.02	0.86	39.58	
18	03010322	铝拉铆钉	LD-1	十个	504.288	0.26	131.11	
19	03031206	自攻螺钉	M4×15	十个	3134.24	0.26	814.90	
20	03031222	自攻螺钉	M5×25～30	十个	3047.04	0.48	1462.58	
21	03032113	塑料胀管螺钉		套	77417.976	0.09	6967.62	
22	03050122	螺栓	M20×350	套	130.68	0.48	62.73	
23	03051106	不锈钢六角螺栓	M5×30	套	9.9	0.51	5.05	
24	03052109	对拉螺栓(止水螺栓)		kg	5583.56351	5.66	31602.97	
25	03070114	膨胀螺栓	M8×80	套	2905.6	0.51	1481.86	
26	03270202	砂纸		张	42.7608	0.94	40.20	
27	03410205	电焊条	J422	kg	-708.46998	4.92	-3485.67	
28	03430205	不锈钢焊丝	1Cr18Ni9Ti	kg	111.6051	38.59	4306.84	
29	03450200	焊剂		kg	4271.198	3.43	14650.21	
30	03510201	钢钉		kg	122.57352	6.00	735.44	
31	03510701	铁钉		kg	6042.288056	4.66	28157.06	
32	03510701~1	铁钉		kg	1.6204	4.66	7.55	
33	03510701~2	铁钉		kg	43.04672	4.66	200.60	
34	03510705	铁钉	70mm	kg	7.022592	4.66	32.73	
35	03510911	塑料保温螺钉		套	54447.68	1.46	79493.61	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区8#楼地上　　堂前人家东区项目施工　　第2页 共8页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
36	03512000	射钉		百个	13.248	18.01	238.60	
37	03550101	钢丝网		m2	3321.879	9.80	32554.41	
38	03550101~1	钢丝网		m2	6057.7	9.80	59365.46	
39	03550411	钢板网	δ0.8	m2	121.38	9.80	1189.52	
40	03570216	镀锌铁丝	8#	kg	1927.9399	4.52	8714.29	
41	03570237	镀锌铁丝	22#	kg	2482.30935	4.52	11220.04	
42	03570237~1	镀锌铁丝	22#	kg	0.66912	4.52	3.02	
43	03590100	垫铁		kg	24.645	4.29	105.73	
44	03590700	铁件		kg	184	5.66	1041.44	
45	03610207	直螺纹套筒接头	Φ25以内	个	3464.94	6.00	20789.64	
46	03633307	合金钢钻头	Φ20	根	598.92448	13.03	7803.99	
47	03633315	合金钢钻头	一字型	根	225.63716	6.86	1547.87	
48	03652403	合金钢切割锯片		片	22.294572	68.60	1529.41	
49	04010132	水泥	42.5级	kg	24672.9281	0.29	7155.15	
50	04010611	水泥	32.5级	kg	6560.913965	0.26	1725.52	
51	04010701	白水泥		kg	6313.574992	0.60	3788.14	
52	04030105	细砂		t	0.18072	116.57	21.07	
53	04030107	中砂		t	50.269258	150.57	7569.04	
54	04050203	碎石	5～16mm	t	1.08507	155.43	168.65	
55	04050203~1	碎石	5～16mm	t	1.235829	155.43	192.08	
56	04050207	碎石	5～40mm	t	97.907688	155.43	15217.79	
57	04050207~1	碎石	5～40mm	t	17.983033	155.43	2795.10	
58	04090100	生石灰		t	2.468153	316.69	781.64	
59	04090302	黏土		m3		24.29		
60	04090801	石膏粉	325目	kg	687.480792	0.36	247.49	
61	04133532~1	复合轻质保温砖	300*300*125	块	5802.96192	12.17	70622.05	
62	04135500	标准砖	240×115×53	百块	0.039	53.00	2.07	
63	04135535	配砖	190×90×40	m3	11.08848	862.57	9564.59	
64	04150111~1	B06、A5.0蒸压砂加气混凝土砌块	600×240×150	m3	0.2781	362.43	100.79	
65	04150113~3	B06、A5.0蒸压砂加气混凝土砌块	600×250×100	m3	67.97043	362.43	24634.52	
66	04150115~3	B06、A5.0蒸压砂加气混凝土砌块	600×250×200	m3	448.31883	362.43	162484.19	
67	04150115~4	B07、A5.0蒸压砂加气混凝土砌块	600×250×200	m3	4.2822	362.43	1552.00	
68	04291405	预制混凝土叠合板		m3	79.5	2500.00	198750.00	
69	05030600	普通木成材		m3	1.912548	1372.08	2624.17	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区8#楼地上　　堂前人家东区项目施工　　第3页 共8页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
70	05250502	锯(木)屑		m3	3.23826	47.17	152.75	
71	08010200~1	15厚宽频阻隔板(RW+C≥31dB)		m2	971.52	120.00	116582.40	
72	08070101~1	5厚减震隔音垫		m2	927.36	9.00	8346.24	
73	08230105	玻璃纤维网格布		m2	30018.70125	1.80	54033.66	
74	08230121	耐碱玻璃纤维网格布		m2	34482.6674	1.80	62068.80	
75	08310141	U型轻钢龙骨	38×25	m	1248.8448	9.43	11776.61	
76	08310144	U型轻钢龙骨	75×40	m	2434.0992	8.58	20884.57	
77	08310145	U型轻钢龙骨	75×50	m	624.4224	9.43	5888.30	
78	09010234~1	木质乙级防火门		m2	285.224	490.00	139759.76	
79	09090813~1	安全防卫保温乙级防火门		m2	152.1542	500.00	76077.10	
80	09090813~10	铝合金全玻平开门75系列	6高透Low-E+12Ar+6+12Ar+6(暖边)	m2	351.528	850.00	298798.80	
81	09090813~11	铝合金全玻平开门90系列	6高透Low-E+12Ar+6+12Ar+6(暖边)	m2	23.28	850.00	19788.00	
82	09090813~5	钢质乙级防火门		m2	10.9998	500.00	5499.90	
83	09090813~6	钢质保温隔声门内填20厚岩棉		m2	32.01	500.00	16005.00	
84	09090813~7	钢质保温隔声门内填30厚岩棉		m2	76.824	500.00	38412.00	
85	09090813~9	铝合金全玻平开门90系列单元门（含电子对讲、门禁系统）	6高透Low-E+0.38pvb+6+12Ar+6+12Ar+6(暖边)	m2	6.984	850.00	5936.40	
86	09093501~1	铝合金全玻上悬窗	5高透Low-E+12Ar+5+12Ar+5(暖边)	m2	59.904	800.00	47923.20	
87	09093501~3	铝合金全玻上悬窗	5高透Low-E+12Ar+5+12Ar+5(暖边)	m2	268.704	800.00	214963.20	
88	09093501~4	铝合金全玻上悬窗（内置遮阳百叶）	5高透Low-E+19Ar遮阳+5+9Ar+5(暖边)	m2	355.6224	980.00	348509.95	
89	09093501~5	铝合金全玻平开窗	5高透Low-E+12Ar+5+12Ar+5(暖边)	m2	518.7456	800.00	414996.48	
90	09093501~6	铝合金全玻平开窗	6+9A+6	m2	520.8192	680.00	354157.06	
91	09271119	铝合金百叶窗		m2	341.36064	350.00	119476.22	
92	09271119~1	铝合金百叶窗内侧需设金属防虫网		m2	7.0376	390.00	2744.66	
93	09493560	镀锌铁脚		个	27427.13	1.46	40043.61	
94	10031503	钢压条		kg	39.73008	4.29	170.44	
95	10230906	不锈钢盖	Φ63	只	4509.6387	4.29	19346.35	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区8#楼地上　　堂前人家东区项目施工　　第4页 共8页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
96	11010304~1	白色无机涂料		kg	933.48846	12.00	11201.86	
97	11010304~2	内墙无机涂料		kg	84.72576	12.00	1016.71	
98	11010319	仿石型外墙涂料		kg	40188.78	6.30	253189.31	
99	11010323	水性封底漆		kg	3125.794	21.44	67017.02	
100	11010361	外墙弹性乳胶涂料		kg	142.536	25.73	3667.45	
101	11010362	外墙弹性乳胶涂料(中涂)		kg	427.608	21.44	9167.92	
102	11010363	外墙弹性乳胶涂料(面涂)		kg	142.536	25.73	3667.45	
103	11030303	防锈漆		kg	1.08845	12.46	13.56	
104	11030734~5	非固化橡胶沥青防水涂料		kg	119.85402	9.32	1117.04	
105	11030734~6	高分子防水涂料		kg	697.452705	10.00	6974.53	
106	11030735~3	非固化橡胶沥青防水涂料		kg	185.71267	9.32	1730.84	
107	11030735~4	高分子防水涂料		kg	1080.696368	10.00	10806.96	
108	11030740	聚合物水泥防水涂料	JS-Ⅱ型	kg	42471.006	6.85	290926.39	
109	11112505	高渗透性表面底漆		kg	85.5216	30.01	2566.50	
110	11112512	透明罩光漆		kg	3572.336	21.44	76590.88	
111	11410304	环氧树脂	618	kg	116.955	27.44	3209.25	
112	11430327	大白粉		kg	687.480792	0.73	501.86	
113	11450345	外墙抗裂腻子粉		kg	-219.432	7.29	-1599.66	
114	11570552	SBS聚脂胎乙烯膜卷材	δ3mm	m2	7.4025	25.62	189.65	
115	11570552~1	1.5厚反应粘结型高分子膜基湿铺防水卷材	δ1.5mm	m2	1590.5035	25.81	41050.90	
116	11570552~3	SBS改性沥青耐根穿刺防水卷材(复合铜胎基)	δ4mm	m2	105.1	81.99	8617.15	
117	11573505	石油沥青油毡	350#	m2	63.252			
118	11590914	硅酮密封胶		L	412.6497	68.60	28307.77	
119	11591307	聚合物防水填缝剂		kg	376.71758	3.00	1130.15	
120	11592505	SBS封口油膏		kg	80.00856	6.00	480.05	
121	11592517	建筑油膏		kg	158.67474	3.00	476.02	
122	11592705	APP高强嵌缝膏		kg	22.22856	7.55	167.83	
123	12030107	油漆溶剂油		kg	518.10113	12.01	6222.39	
124	12310303	二甲苯		kg	99.3252	5.06	502.59	
125	12330300	界面剂		kg	35712.3202	1.29	46068.89	
126	12330309	专用界面剂		kg	622.2592	18.52	11524.24	
127	12330505	APP及SBS基层处理剂		kg	271.2342	6.86	1860.67	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区8#楼地上　　堂前人家东区项目施工　　第5页 共8页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
128	12333551	PU发泡剂		L	747.03825	25.73	19221.29	
129	12370305	氧气		m3	12.6743	3.75	47.53	
130	12370310	氩气		m3	314.5251	7.81	2456.44	
131	12370331	石油液化气		kg	75.088	5.83	437.76	
132	12370336	乙炔气		m3	5.507084	11.51	63.39	
133	12410121	专用粘结剂		kg	31112.96	2.74	85249.51	
134	12413518	901胶		kg	4474.769618	2.14	9576.01	
135	13010303	石棉板		m2	272.92	5.15	1405.54	
136	13070105~1	超细玻璃棉	厚50mm	m2	927.36	6.50	6027.84	
137	13070313~1	0.4mm厚聚乙烯膜隔离层	0.4mm	m2	6349.8512	3.00	19049.55	
138	13070313~2	耐碱玻璃纤维网格布		m2	-17861.2236	1.80	-32150.20	
139	13120708~1	20厚发泡陶瓷保温板(燃烧性能A级)	δ20	m2	836.671	22.22	18590.83	
140	14030325-1~1	热镀锌钢管	DN50	m	7.37104	17.00	125.31	
141	14040915	镜面不锈钢管	Φ31.8×1.2	m	225.3233	20.41	4598.85	
142	14040915~1	镜面不锈钢管	Φ38×2	m	993.9978	20.41	20287.50	
143	14040915~2	镜面不锈钢管	Φ30×2	m	213.9678	20.41	4367.08	
144	14040915~3	镜面不锈钢管	Φ20×1.5	m	2350.7286	13.31	31288.20	
145	14040921~1	镜面不锈钢管	Φ40×2.0	m	9.54	47.91	457.06	
146	14040922	镜面不锈钢管	Φ63.5×1.5	m	41.446	56.60	2345.84	
147	14040922~1	镜面不锈钢管	Φ60×3	m	240.408	60.33	14503.81	
148	14040922~2	镜面不锈钢管	Φ50×1.5	m	544.628	31.05	16910.70	
149	14040925	镜面不锈钢管	Φ76.2×1.5	m	41.446	70.75	2932.30	
150	14040925~1	镜面不锈钢管	Φ60×3	m	133.6968	60.33	8065.93	
151	14070504	铝合金方管	20×20	m	300.6656	59.69	17946.73	
152	14070508	铝合金方管	25×25×1.2	kg	7.74336	14.58	112.90	
153	14250331	铝合金扁管	100×44×1.8	kg	256.03664	24.44	6257.54	
154	14310106	塑料管	dn20	m	4369.32885	3.11	13588.61	
155	15370314-1	镀锌管卡		个	6581.6	3.00	19744.80	
156	15371708	镀锌铁丝U形卡		个	6446.776	0.18	1160.42	
157	15371708-1	镀锌U型卡	综合	个	4524.85	7.72	34931.84	
158	15372103-1	塑料卡		个	94619.28	0.17	16085.28	
159	31012505	聚苯泡沫嵌缝条		m	2693.1529	0.51	1373.51	
160	31110301	棉纱头		kg	5.3971	5.57	30.06	
161	31150101	水		m3	7648.083931	4.57	34951.74	
162	32010502	复合木模板	18mm	m2	6927.44492	32.59	225765.43	
163	32010502~1	复合木模板	18mm	m2	771.3376	32.59	25137.89	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区8#楼地上　　堂前人家东区项目施工　　第6页 共8页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
164	32011111	组合钢模板		kg	51.0419	4.29	218.97	
165	32020115	卡具		kg	4995.937553	4.08	20368.44	
166	32020115~1	卡具		kg	52.481312	4.18	219.37	
167	32020115-1	零星卡具		kg	444.9615	4.18	1859.94	
168	32020130	支撑杆件		套	32.595	68.60	2236.02	
169	32020132	钢管支撑		kg	15497.016587	3.41	52767.34	
170	32020132~1	钢管支撑		kg	3101.931248	3.41	10562.08	
171	32030105	工具式金属脚手		kg	1327.3785	4.08	5415.70	
172	32030303	脚手钢管		kg	22904.68896	3.41	77990.47	
173	32030504	底座		个	56.701689	4.12	233.61	
174	32030513	脚手架扣件		个	3848.73411	4.89	18820.31	
175	32090101	周转木材		m3	109.056735	1586.47	173015.24	
176	32090101~1	周转木材		m3	16.327496	2802.00	45749.64	
177	32090101~2	周转木材		m3	1.242224	1989.00	2470.78	
178	34021701	垫木		m3	0.7155	1543.59	1104.44	
179	80010121~1	水泥砂浆 1:1(干拌（混）砂浆)(地面DS)		t	44.09905	352.22	15532.57	
180	80010123~11	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)		t	75.122236	332.70	24993.17	
181	80010124~1	水泥砂浆 1:2.5(干拌（混）砂浆)(地面DS)		t	57.394089	342.46	19655.18	
182	80010124~2	水泥砂浆 1:2.5(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)		t	5.090689	381.50	1942.10	
183	80010124~3	水泥砂浆 1:2.5(干拌（混）砂浆)		t	38.157498	332.70	12695.00	
184	80010125~1	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(地面DS)		t	35.07521	332.70	11669.52	
185	80010125~3	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)		t	39.47753	354.00	13975.05	
186	80010125~4	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)		t	330.852578	354.00	117121.81	
187	80011117	石膏砂浆干粉		t	92.602053	324.72	30069.74	
188	80050104~1	混合砂浆 M5(干拌（混）砂浆)(砌筑DM)		t	82.834501	314.96	26089.55	
189	80050125~2	混合砂浆 1:1:6(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)		t	25.058089	324.72	8136.86	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区8#楼地上　　堂前人家东区项目施工　　第7页 共8页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
190	80070306~1	防水砂浆 1:2.5(干拌（混）砂浆)		t	2.239429	332.70	745.06	
191	80070511	聚苯颗粒保温砂浆		m3	9.903437	922.87	9139.58	
192	80071105	抗裂砂浆	ZL	m3	0.608768	1554.31	946.21	
193	80090311	聚合物砂浆		kg	31112.96	1.07	33290.87	
194	80090312	聚合物面层砂浆		m3	68.639057	950.00	65207.10	
195	80210105-2	C20预拌非泵送细石砼		m3	54.325546	407.15	22118.65	
196	80210105-2~1	C25预拌非泵送细石砼		m3	263.87895	424.89	112119.53	
197	80212105	预拌混凝土(泵送型) C30		m3	2161.365204	449.82	972225.30	
198	80212106	预拌混凝土(泵送型) C35		m3	342.9025	467.56	160327.49	
199	80212106~1	预拌混凝土(泵送型) C35	微膨胀	m3	20.8896	482.56	10080.49	
200	80212107	预拌混凝土(泵送型) C40		m3	222.35074	485.30	107906.81	
201	80212107~1	预拌混凝土(泵送型) C40	微膨胀	m3	2.9784	500.30	1490.09	
202	80212108~2	预拌混凝土(泵送型) C45		m3	154.51648	507.48	78414.02	
203	80212115	预拌混凝土(非泵送型) C20		m3	54.083456	392.15	21208.83	
204	80212116	预拌混凝土(非泵送型) C25		m3	296.3757	409.89	121481.44	
205	80212117	预拌混凝土(非泵送型) C30		m3	1.1016	432.07	475.97	
206	80271105~1	泡沫混凝土		m3	3.07224	350.00	1075.28	
207	810080~1	轻质混凝土，容重不大于8kn/m3		m3	8.211	350.00	2873.85	
208	810080~2	轻质混凝土		m3	41.31	350.00	14458.50	
209	CL-D00001	PVC成品柔性连接件		m	203.2	20.00	4064.00	
210	TB000005	无机轻集料保温砂浆		m3	1.544192	873.90	1349.47	
211	TB000005~1	胶粉聚苯颗粒贴砌浆料		m3	6.624994	557.41	3692.84	
212	TB000005~2	石膏保温砂浆		m3	33.204042	873.90	29017.01	
213	TB000065	ALC墙板	100mm	m2	2054.969	35.00	71923.92	
214	TB000067	ALC墙板	200mm	m2	2120.2335	80.00	169618.68	
215	TB000068	镀锌连接铁件		t	1.6454	7289.17	11993.60	
216	TB000069	ALC板专用勾缝剂		kg	2673.775	1.01	2700.51	
217	TB000070	ALC板专用修补砂浆		kg	310.12	3.43	1063.71	
218	ZPCL5001A	耐火烟气道		节	68.16	491.52	33502.00	
219	ZPCL5004	防火止回阀		套	66.24	93.16	6170.92	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区8#楼地上　　堂前人家东区项目施工　　第8页 共8页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
220	ZPCL5005	成品风帽		套	4.04	190.47	769.50	

单位工程招标控制价表

工程名称：堂前人家东区9#楼地上　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共1页

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	12143100.81	
1.1	人工费	2915994.01	
1.2	材料费	7784878.82	
1.3	施工机具使用费	174771.45	
1.4	企业管理费	896613.68	
1.5	利润	370842.85	
2	措施项目费	4510101.40	
2.1	单价措施项目费	3618021.87	
2.2	总价措施项目费	892079.53	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	537454.28	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	621164.44	
5	税金	1554693.00	
招标控制价合计=1+2+3+4+5-甲供材料费_含设备/1.01		18829059.65	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区9#楼地上　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共40页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		0101 土石方工程						
1	010103001001	回填方	1、部位：房心回填土 2、密实度要求：压实系数不低于0.94 3、填方材料品种：素土回填	m3	8.68	41.58	360.91	
		分部小计					360.91	
		0104 砌筑工程						
2	010401008002	填充墙	1、砖品种、规格、强度等级：B06、A5.0蒸压砂加气混凝土砌块 2、墙体类型：外墙100mm 3、砂浆强度等级、配合比：Ma5级专用砂浆	m3	25.31	619.87	15688.91	
3	010401008003	填充墙	1、砖品种、规格、强度等级：B06、A5.0蒸压砂加气混凝土砌块 2、墙体类型：外墙200mm 3、砂浆强度等级、配合比：Ma5级专用砂浆	m3	419.09	584.33	244886.86	
4	010401008007	填充墙	1、砖品种、规格、强度等级：B06、A5.0蒸压砂加气混凝土砌块 2、墙体类型：外墙250mm 3、砂浆强度等级、配合比：Ma5级专用砂浆	m3	0.32	563.53	180.33	
5	010401008004	填充墙	1、砖品种、规格、强度等级：B06、A5.0蒸压砂加气混凝土砌块 2、墙体类型：内墙100mm 3、砂浆强度等级、配合比：Ma5级专用砂浆	m3	19.78	619.87	12261.03	
本页小计							273378.04	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区9#楼地上　　堂前人家东区项目施工　　第2页 共40页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
6	010401008005	填充墙	1、砖品种、规格、强度等级：B06、A5.0蒸压砂加气混凝土砌块 2、墙体类型：内墙200mm 3、砂浆强度等级、配合比：Ma5级专用砂浆	m3	16.39	603.30	9888.09	
7	010404001002	垫层	1、垫层材料种类、配合比、厚度：100厚C20混凝土,内配φ4@200x200双向钢筋网（钢筋另计） 2、部位：卧室（降板区域）	m3	1.74	522.74	909.57	
8	010404001003	垫层	1、垫层材料种类、配合比、厚度：回填最薄处75厚轻质混凝土(ρ=850)找坡,坡向地漏1% 2、部位：卫生间	m3	38.53	526.20	20274.49	
		分部小计					304089.28	
		0105 混凝土工程						
9	010502001002	矩形柱	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C45 3、柱高：3.6m内	m3	9.55	664.27	6343.78	
10	010502001003	矩形柱	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C40 3、柱高：3.6m内	m3	9.6	642.31	6166.18	
11	010502001004	矩形柱	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35 3、柱高：3.6m内	m3	4.8	624.74	2998.75	
12	010502001005	矩形柱	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 3、柱高：3.6m内	m3	54.5	607.18	33091.31	
13	010502002001	构造柱	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25	m3	218.42	766.37	167390.54	
本页小计							247062.71	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区9#楼地上　　堂前人家东区项目施工　　第3页 共40页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
14	010502003002	异形柱	1、柱形状：L、T型柱 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C45 4、柱高：3.6m内	m3	3.84	686.61	2636.58	
15	010502003003	异形柱	1、柱形状：L、T型柱 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C40 4、柱高：3.6m内	m3	3.84	664.65	2552.26	
16	010502003004	异形柱	1、柱形状：L、T型柱 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C35 4、柱高：3.6m内	m3	1.92	647.08	1242.39	
17	010502003005	异形柱	1、柱形状：L、T型柱 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C30 4、柱高：3.6m内	m3	24.38	629.52	15347.70	
18	010503002001	矩形梁	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35	m3	2.57	590.48	1517.53	
19	010503002002	矩形梁	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30	m3	24.81	572.39	14201.00	
20	010503004001	圈梁	1、部位：窗台板、腰梁 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C25	m3	39.9	627.20	25025.28	
21	010503004002	圈梁	1、部位：导墙、止水 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C20	m3	71.66	609.10	43648.11	
本页小计							106170.85	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
22	010503004003	圈梁	1、部位：门槛砼翻边 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C20	m3	2.01	609.10	1224.29	
23	010507005001	扶手、压顶	1、窗台压顶 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C25	m3	10.14	648.18	6572.55	
24	010503005001	过梁	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25	m3	5.2	692.55	3601.26	
25	010504001002	直形墙	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C45 3、墙厚：200mm以内 4、墙高：3.6m内	m3	93.32	663.01	61872.09	
26	010504001012	直形墙	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C45 3、墙厚：200mm以上 4、墙高：3.6m内	m3	6.63	641.58	4253.68	
27	010504001003	直形墙	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C40 3、墙厚：200mm以内 4、墙高：3.6m内	m3	92.47	641.01	59274.19	
28	010504001004	直形墙	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35 3、墙厚：200mm以内 4、墙高：3.6m内	m3	45.47	623.41	28346.45	
29	010504001005	直形墙	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 3、墙厚：200mm以内 4、墙高：3.6m内	m3	516.05	605.81	312628.25	
30	010504001007	直形墙	1、部位：电梯井壁 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C45 4、墙厚：200mm以内 5、墙高：3.6m内	m3	32.67	737.19	24084.00	
本页小计							501856.76	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区9#楼地上　　堂前人家东区项目施工　　第5页 共40页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
31	010504001008	直形墙	1、部位：电梯井壁 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C40 4、墙厚：200mm以内 5、墙高：3.6m内	m3	34.3	715.19	24531.02	
32	010504001009	直形墙	1、部位：电梯井壁 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C35 4、墙厚：200mm以内 5、墙高：3.6m内	m3	17.88	697.59	12472.91	
33	010504001010	直形墙	1、部位：电梯井壁 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C30 4、墙厚：200mm以内 5、墙高：3.6m内	m3	215.26	679.99	146374.65	
34	010504001011	直形墙	1、部位：女儿墙 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C30 4、墙厚：200mm内 5、墙高：3.6m内	m3	12.17	605.81	7372.71	
35	010505001004	有梁板	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35 3、板厚：100mm内 4、层高：3.6m内	m3	42.56	575.47	24492.00	
36	010505001005	有梁板	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35 3、板厚：200mm内 4、层高：3.6m内	m3	119.76	575.47	68918.29	
37	010505001006	有梁板	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 3、板厚：100mm内 4、层高：3.6m内	m3	263.8	557.38	147036.84	
38	010505001007	有梁板	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 3、板厚：200mm内 4、层高：3.6m内	m3	727.71	557.38	405611.00	
本页小计							836809.42	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区9#楼地上　　堂前人家东区项目施工　　第6页 共40页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
39	010505003001	平板	1、部位：叠合板现浇层 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C30 4、板厚：200mm内 5、层高：3.6m内	m3	118.17	595.30	70346.60	
40	010505008002	雨篷	1、飘窗板、雨篷 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C35	m3	1.86	642.61	1195.25	
41	010505008001	雨篷	1、飘窗板、雨篷 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C30	m3	16.41	624.57	10249.19	
42	010505007001	天沟（檐沟）、挑檐板	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30	m3	6.87	648.21	4453.20	
43	010506001001	直形楼梯	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35	m2	42.03	151.80	6380.15	
44	010506001002	直形楼梯	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30	m2	253.6	134.82	34190.35	
45	010507001001	散水	1、压实填土，向外坡3%~5% 2、垫层材料种类、厚度：150厚3:7灰土夯实，宽出面层100 3、面层厚度：80厚C20混凝土面层 4、详见23J909 散10/1-21	m2	59.12	76.82	4541.60	
46	010507001002	坡道	1、素土夯实 2、垫层材料种类、厚度：150厚碎石夯入土中 3、面层厚度：100厚C20混凝土面层	m2	46.03	108.91	5013.13	
47	010507007001	其他构件	1、构件的类型：门窗抱框 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C25	m3	51.63	634.97	32783.50	
本页小计							169152.97	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
48	010507007004	其他构件	1、构件的类型：混凝土线条 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C35	m3	0.11	667.82	73.46	
49	010507007002	其他构件	1、构件的类型：混凝土线条 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C30	m3	1.01	649.73	656.23	
50	010507007005	其他构件	1、构件的类型：栏杆基础、太阳能基础 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C30	m3	1.58	692.69	1094.45	
51	010507007003	其他构件	1、部位：檐口 2、混凝土种类：轻质混凝土回填，容重不大于8kn/m3	m3	7.17	526.20	3772.85	
52	010512902001	装配式混凝土叠合板	1、板厚:60mm ， 2、板类型:C30成品叠合板 ， 3、含原图深化，构件起吊、安装、支撑、焊接、胶接、灌浆等所有工序及材料 ， 4、具体详见设计图纸	m3	54.35	3097.86	168368.69	
53	010514001001	垃圾道、通风道、烟道	1、厨房烟气道、风帽 2、做法参见23J916-1/A-PC-18型	m	186	269.11	50054.46	
54	010514002001	装配式内隔墙	1、隔墙厚度：100mm 2、隔墙材质：蒸压加气混凝土隔墙板（ALC） 3、含原图深化，构件起吊、安装、支撑、焊接、胶接、灌浆等所有工序及材料 4、具体详见施工图设计	m3	174.78	1278.40	223438.75	
本页小计							447458.89	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
55	010514002002	装配式内隔墙	1、隔墙厚度：200mm 2、隔墙材质：蒸压加气混凝土隔墙板（ALC） 3、含原图深化，构件起吊、安装、支撑、焊接、胶接、灌浆等所有工序及材料 4、具体详见施工图设计	m3	352.4	1193.49	420585.88	
56	01B001	PVC成品柔性连接拉缝板	1、部位：混凝土填充墙与结构剪力墙水平与纵向连接处 2、采用PVC成品柔性连接拉缝板，中间孔洞根据钢筋分布开孔	m	161.1	20.00	3222.00	
		分部小计					2701247.33	
		0105 钢筋工程						
57	010515001001	现浇构件钢筋	1、钢筋种类：HPB300(层高超高施工费自行考虑)，质监要求的抱箍、腰梁与砼主体结构的钢筋连接方式自行考虑 2、规格：Φ12mm内 3、钢筋性能指标要求详见设计说明	t	0.031	5373.94	166.59	
58	010515001002	现浇构件钢筋	1、钢筋种类：HRB400(层高超高施工费自行考虑)，质监要求的抱箍、腰梁与砼主体结构的钢筋连接方式自行考虑 2、规格：Φ12mm内 3、钢筋性能指标要求详见设计说明	t	239.811	5433.10	1302917.14	
59	010515001003	现浇构件钢筋	1、钢筋种类：HRB400(层高超高施工费自行考虑,电渣压力焊另计,另外其它接头按设计及规范要求自行考虑) 2、规格：Φ25mm内 3、钢筋性能指标要求详见设计说明	t	50.452	4493.71	226716.66	
本页小计							1953608.27	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
60	010515001004	现浇构件钢筋	1、钢筋种类：HRB400E(层高超高施工费自行考虑)，质监要求的抱箍、腰梁与砼主体结构的钢筋连接方式自行考虑 2、规格：Φ12mm内 3、钢筋性能指标要求详见设计说明	t	7.752	5323.96	41271.34	
61	010515001005	现浇构件钢筋	1、钢筋种类：HRB400E(层高超高施工费自行考虑)，质监要求的抱箍、腰梁与砼主体结构的钢筋连接方式自行考虑 2、规格：Φ25mm内 3、钢筋性能指标要求详见设计说明	t	57.49	4507.48	259135.03	
62	010515001010	现浇构件钢筋	1、钢筋种类：HRB400(层高超高施工费自行考虑)，质监要求的抱箍、腰梁与砼主体结构的钢筋连接方式自行考虑 2、规格：Φ12mm内 3、钢筋性能指标要求详见设计说明 4、叠合板处梁板、板缝等等钢筋	t	9.329	5986.96	55852.35	
63	010515001011	现浇构件钢筋	1、钢筋种类：HRB400E(层高超高施工费自行考虑)，质监要求的抱箍、腰梁与砼主体结构的钢筋连接方式自行考虑 2、规格：Φ25mm内 3、钢筋性能指标要求详见设计说明 4、叠合板处梁板、板缝等等钢筋	t	11.403	4852.18	55329.41	
64	010515001006	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：综合 2、部位：墙体内钢筋加固	t	2.467	7065.84	17431.43	
本页小计							429019.56	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
65	010515001007	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HPB300 ， Φ4钢筋网 2、部位：楼面、屋面钢筋网	t	10.589	6497.23	68799.17	
66	010516003001	电渣压力焊接头	1、规格：墙、柱纵向钢筋	个	13560	8.64	117158.40	
67	010516003002	机械连接	1、连接方式：直螺纹 2、规格：Φ25mm内	个	1861	14.85	27635.85	
		分部小计					2172413.37	
		0108 门窗工程						
68	010801004001	木质防火门	1、木质乙级防火门 2、门代号及洞口尺寸：FM乙1122,1100*2200mm 3、含五金配件 4、具体样式及做法详见施工图设计	樘	32	1330.20	42566.40	
69	010801004002	木质防火门	1、木质乙级防火门 2、门代号及洞口尺寸：YFM1021,1000*2100mm 3、含五金配件 4、具体样式及做法详见施工图设计	樘	96	1154.32	110814.72	
70	010802001001	金属门	1、门代号及洞口尺寸：铝合金平开门BLM1322,1300*2200mm 2、门框或扇外围尺寸：70系列隔热铝合金框型材,门框型材壁厚2.2mm 3、玻璃品种、厚度：6高透Low-E+12Ar+6+12Ar+6(暖边) 4、含五金配件 5、具体要求详见图纸	樘	2	2667.10	5334.20	
本页小计							372308.74	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
71	010802001005	金属门	1、门代号及洞口尺寸：铝合金钢化玻璃平开单元门MLC4224,4250*2400mm 2、门框或扇外围尺寸：70系列隔热铝合金框型材,门框型材壁厚2.2mm 3、玻璃品种、厚度：6高透Low-E+12Ar+6+12Ar+6(暖边) 4、含五金配件 5、具体要求详见图纸	樘	2	9511.98	19023.96	
72	010802001004	金属门	1、门代号及洞口尺寸：铝合金平开门BLM1222,1200*2200mm 2、门框或扇外围尺寸：70系列隔热铝合金框型材,门框型材壁厚2.2mm 3、玻璃品种、厚度：6高透Low-E+12Ar+6+12Ar+6(暖边) 4、含五金配件 5、具体要求详见图纸	樘	2	2461.93	4923.86	
73	010802001003	金属门	1、门代号及洞口尺寸：铝合金平开门MLC2424,2400*2400mm 2、门框或扇外围尺寸：70系列隔热铝合金框型材,门框型材壁厚2.2mm 3、玻璃品种、厚度：6高透Low-E+12Ar+6+12Ar+6(暖边) 4、含五金配件 5、具体要求详见图纸	樘	62	5371.47	333031.14	
本页小计							356978.96	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
74	010802003001	钢质防火门	1、安全防卫保温乙级防火门 2、门代号及洞口尺寸：YHM1123,1100*2300mm 3、门框、扇材质：钢板空腔内填20厚岩棉 4、含五金配件 5、具体详见施工图设计	樘	62	1500.41	93025.42	
75	010802003005	钢质防火门	1、钢质乙级防火门 2、门代号及洞口尺寸：FM乙1021,1000*2100mm 3、含五金配件 4、具体详见施工图设计	樘	2	1245.40	2490.80	
76	010802003008	钢质防火门	1、钢质乙级防火门 2、门代号及洞口尺寸：FM乙0821,800*2100mm 3、含五金配件 4、具体详见施工图设计	樘	4	996.32	3985.28	
77	010802003006	钢质保温隔声门	1、钢质保温隔声门 2、门代号及洞口尺寸：M0510,550*1000mm 3、门框、扇材质：钢质保温隔声门内填20厚岩棉 4、含五金配件 5、具体详见施工图设计	樘	60	326.18	19570.80	
78	010802003007	钢质保温隔声门	1、钢质保温隔声门 2、门代号及洞口尺寸：M0516,550*1600mm 3、门框、扇材质：钢质保温隔声门内填30厚岩棉 4、含五金配件 5、具体详见施工图设计	樘	60	521.88	31312.80	
本页小计							150385.10	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
79	010807001001	金属窗	1、窗类型：铝合金上悬窗 2、窗代号及洞口尺寸：C0615a，600*1500mm 3、框、扇材质：采用70系列隔热铝合金框型材,窗框型材壁厚1.8mm 4、玻璃品种、厚度：5高透Low-E+12Ar+5+12Ar+5(暖边) 5、含五金配件 6、干法安装节能附框，附框型材截面厚度尺寸应为(24±0.5) mm;宽度不应小于65 mm 7、钢塑复合附框：增强型钢壁厚≥1.5mm、塑料壁厚≥2mm 8、窗下槛通长固定厚度1.5mm的铝合金排水板，向外侧坡10% 9、具体详见施工图设计	樘	30	794.32	23829.60	
本页小计							23829.60	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
80	010807001005	金属窗	1、窗类型：铝合金上悬窗 2、窗代号及洞口尺寸：C1315，1300*1500mm 3、框、扇材质：采用70系列隔热铝合金框型材,窗框型材壁厚1.8mm 4、玻璃品种、厚度：5高透Low-E+12Ar+5+12Ar+5(暖边) 5、含五金配件 6、干法安装节能附框，附框型材截面厚度尺寸应为(24±0.5) mm;宽度不应小于65 mm 7、钢塑复合附框：增强型钢壁厚≥1.5mm、塑料壁厚≥2mm 8、窗下槛通长固定厚度1.5mm的铝合金排水板，向外侧坡10% 9、具体详见施工图设计	樘	32	1721.03	55072.96	
本页小计							55072.96	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
81	010807001002	金属窗	1、窗类型：铝合金上悬窗 2、窗代号及洞口尺寸：C0615，600*1500mm 3、框、扇材质：采用70系列隔热铝合金框型材,窗框型材壁厚1.8mm 4、玻璃品种、厚度：5高透Low-E+19Ar遮阳+5+9Ar+5(暖边)，内置遮阳百叶 5、含五金配件 6、干法安装节能附框，附框型材截面厚度尺寸应为(24±0.5) mm;宽度不应小于65 mm 7、钢塑复合附框：增强型钢壁厚≥1.5mm、塑料壁厚≥2mm 8、窗下槛通长固定厚度1.5mm的铝合金排水板，向外侧坡10% 9、具体详见施工图设计	樘	62	949.84	58890.08	
本页小计							58890.08	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
82	010807001004	金属窗	1、窗类型：铝合金上悬窗 2、窗代号及洞口尺寸：C0915，900*1500mm 3、框、扇材质：采用70系列隔热铝合金框型材,窗框型材壁厚1.8mm 4、玻璃品种、厚度：5高透Low-E+19Ar遮阳+5+9Ar+5(暖边)，内置遮阳百叶 5、含五金配件 6、干法安装节能附框，附框型材截面厚度尺寸应为(24±0.5) mm;宽度不应小于65 mm 7、钢塑复合附框：增强型钢壁厚≥1.5mm、塑料壁厚≥2mm 8、窗下槛通长固定厚度1.5mm的铝合金排水板，向外侧坡10% 9、具体详见施工图设计	樘	32	1424.76	45592.32	
本页小计							45592.32	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
83	010807001003	金属窗	1、窗类型：铝合金平开窗 2、窗代号及洞口尺寸：C2418，2400*1800mm 3、框、扇材质：采用70系列隔热铝合金框型材,窗框型材壁厚1.8mm 4、玻璃品种、厚度：5高透Low-E+19Ar遮阳+5+9Ar+5(暖边)，内置遮阳百叶 5、含五金配件 6、干法安装节能附框，附框型材截面厚度尺寸应为(24±0.5) mm;宽度不应小于65 mm 7、钢塑复合附框：增强型钢壁厚≥1.5mm、塑料壁厚≥2mm 8、窗下槛通长固定厚度1.5mm的铝合金排水板，向外侧坡10% 9、具体详见施工图设计	樘	32	4559.23	145895.36	
本页小计							145895.36	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
84	010807001006	金属窗	1、窗类型：铝合金平开窗 2、窗代号及洞口尺寸：C2118，2100*1800mm 3、框、扇材质：采用70系列隔热铝合金框型材,窗框型材壁厚1.8mm 4、玻璃品种、厚度：5高透Low-E+19Ar遮阳+5+9Ar+5(暖边)，内置遮阳百叶 5、含五金配件 6、干法安装节能附框，附框型材截面厚度尺寸应为(24±0.5) mm;宽度不应小于65 mm 7、钢塑复合附框：增强型钢壁厚≥1.5mm、塑料壁厚≥2mm 8、窗下槛通长固定厚度1.5mm的铝合金排水板，向外侧坡10% 9、具体详见施工图设计	樘	30	3989.34	119680.20	
本页小计							119680.20	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
85	010807001007	金属窗	1、窗类型：铝合金平开窗 2、窗代号及洞口尺寸：C1818，1800*1800mm 3、框、扇材质：采用70系列隔热铝合金框型材,窗框型材壁厚1.8mm 4、玻璃品种、厚度：5高透Low-E+12Ar+5+12Ar+5(暖边)，内置遮阳百叶 5、含五金配件 6、干法安装节能附框，附框型材截面厚度尺寸应为(24±0.5) mm;宽度不应小于65 mm 7、钢塑复合附框：增强型钢壁厚≥1.5mm、塑料壁厚≥2mm 8、窗下槛通长固定厚度1.5mm的铝合金排水板，向外侧坡10% 9、具体详见施工图设计	樘	62	3419.42	212004.04	
本页小计							212004.04	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
86	010807001008	金属窗	1、窗类型：铝合金平开窗 2、窗代号及洞口尺寸：C1515，1500*1500mm 3、框、扇材质：采用70系列隔热铝合金框型材,窗框型材壁厚1.8mm 4、玻璃品种、厚度：5高透Low-E+12Ar+5+12Ar+5(暖边) 5、含五金配件 6、干法安装节能附框，附框型材截面厚度尺寸应为(24±0.5) mm;宽度不应小于65 mm 7、钢塑复合附框：增强型钢壁厚≥1.5mm、塑料壁厚≥2mm 8、窗下槛通长固定厚度1.5mm的铝合金排水板，向外侧坡10% 9、具体详见施工图设计	樘	62	1985.81	123120.22	
本页小计							123120.22	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
87	010807001010	金属窗	1、窗类型：铝合金平开窗 2、窗代号及洞口尺寸：C1815，1800*1500mm 3、框、扇材质：采用70系列隔热铝合金框型材,窗框型材壁厚1.8mm 4、玻璃品种、厚度：5高透Low-E+12Ar+5+12Ar+5(暖边) 5、含五金配件 6、干法安装节能附框，附框型材截面厚度尺寸应为(24±0.5) mm;宽度不应小于65 mm 7、钢塑复合附框：增强型钢壁厚≥1.5mm、塑料壁厚≥2mm 8、窗下槛通长固定厚度1.5mm的铝合金排水板，向外侧坡10% 9、具体详见施工图设计	樘	62	2382.97	147744.14	
88	010807001011	金属窗	1、窗类型：铝合金平开窗 2、窗代号及洞口尺寸：C5118，5100*1800mm 3、框、扇材质：采用70系列隔热铝合金框型材,窗框型材壁厚1.8mm 4、玻璃品种、厚度：6+9A+6 5、含五金配件 6、干法安装节能附框，附框型材截面厚度尺寸应为(24±0.5) mm;宽度不应小于65 mm 7、钢塑复合附框：增强型钢壁厚≥1.5mm、塑料壁厚≥2mm 8、窗下槛通长固定厚度1.5mm的铝合金排水板，向外侧坡10% 9、具体详见施工图设计	樘	62	7044.53	436760.86	
本页小计							584505.00	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
89	010807001009	金属窗	1、窗类型：铝合金固定窗 2、窗代号及洞口尺寸：C1515a，1500*1500mm 3、框、扇材质：采用70系列隔热铝合金框型材,窗框型材壁厚1.8mm 4、玻璃品种、厚度：5高透Low-E+12Ar+5+12Ar+5(暖边) 5、含五金配件 6、干法安装节能附框，附框型材截面厚度尺寸应为(24±0.5) mm;宽度不应小于65 mm 7、钢塑复合附框：增强型钢壁厚≥1.5mm、塑料壁厚≥2mm 8、窗下槛通长固定厚度1.5mm的铝合金排水板，向外侧坡10% 9、具体详见施工图设计	樘	2	1793.38	3586.76	
90	010807003001	金属百叶窗	1、窗类型：铝合金防雨防虫百叶窗 2、窗代号及洞口尺寸：BYC0718,700*1750mm 3、框、扇材质：采用50系列铝合金框型材,窗框型材壁厚1.8mm 4、内衬10*10热镀锌钢丝网 5、具体做法详见图纸	樘	1	550.26	550.26	
91	010807003002	金属百叶窗	1、窗类型：铝合金防雨防虫百叶窗 2、窗代号及洞口尺寸：BYC1018,1000*1750mm 3、框、扇材质：采用50系列铝合金框型材,窗框型材壁厚1.8mm 4、内衬10*10热镀锌钢丝网 5、具体做法详见图纸	樘	1	786.08	786.08	
本页小计							4923.10	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
92	010807003003	金属百叶窗	1、窗类型：铝合金防雨防虫百叶窗 2、窗代号及洞口尺寸：BYC1110,1100*1000mm 3、框、扇材质：采用50系列铝合金框型材,窗框型材壁厚1.8mm 4、内衬10*10热镀锌钢丝网 5、具体做法详见图纸	樘	1	494.10	494.10	
93	010807003004	金属百叶窗	1、窗类型：铝合金防雨防虫百叶窗 2、窗代号及洞口尺寸：BYC1918,1900*1800mm 3、框、扇材质：采用50系列铝合金框型材,窗框型材壁厚1.8mm 4、内衬10*10热镀锌钢丝网 5、具体做法详见图纸	樘	1	1536.23	1536.23	
94	010807003005	金属百叶窗	1、窗类型：铝合金防雨防虫百叶窗 2、窗代号及洞口尺寸：BYC2010,2000*1000mm 3、框、扇材质：采用50系列铝合金框型材,窗框型材壁厚1.8mm 4、内衬10*10热镀锌钢丝网 5、具体做法详见图纸	樘	1	898.38	898.38	
95	010807003006	金属百叶窗	1、窗类型：铝合金百叶窗 2、窗代号及洞口尺寸：BYC1224,1200*2400mm 3、框、扇材质：采用50系列铝合金框型材,窗框型材壁厚1.8mm 4、具体做法详见图纸	樘	94	1187.00	111578.00	
		分部小计					2154098.97	
		0109 屋面及防水工程						
本页小计							114506.71	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
96	010902001003	屋面卷材防水	1、部位：平屋面 2、卷材品种、规格、厚度：1.5厚反应粘结型高分子膜基湿铺防水卷材+1.5厚反应粘结型高分子膜基湿铺防水卷材	m2	659.73	81.10	53504.10	
97	010902001002	屋面卷材防水	1、部位：管道井屋面 2、卷材品种、规格、厚度：3.0厚SBS改性沥青防水卷材+3.0厚SBS改性沥青防水卷材	m2	9.61	80.66	775.14	
98	010902002004	屋面涂膜防水	1、部位：平屋面 2、防水膜品种：1.5厚高分子防水涂料	m2	659.73	38.10	25135.71	
99	010902002003	屋面涂膜防水	1、部位：管道井屋面 2、防水膜品种：2.0厚非固化橡胶沥青防水材料	m2	9.61	44.48	427.45	
100	010902003011	屋面刚性层	1、部位：平屋面 2、最薄处30厚C20细石混凝土找坡 3、10厚M15 1:2.5水泥砂蒙隔离层 4、15 厚 DS M15 砂浆(1:3水泥砂浆)找平层 5、钢筋混凝土现浇屋面,阴角做R50圆角,滚筒碾压机械磨光	m2	507.4	82.90	42063.46	
101	010902003012	屋面刚性层	1、部位：屋面构架顶面 2、9厚DP M15 砂浆(:3 水泥砂浆)抹平 3、专用界面剂处理剂甩毛	m2	71.88	16.18	1163.02	
102	010902003013	屋面刚性层	1、部位：架空层楼面 2、刚性层厚度：最薄处30厚LC5.0轻集料混凝土找坡层	m2	141.1	26.31	3712.34	
103	010902003002	屋面刚性层	1、部位：架空层楼面 2、刚性层厚度：20厚DS M15 砂浆(1:3水泥砂浆)找平层	m2	141.1	24.44	3448.48	
本页小计							130229.70	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
104	011003001001	隔离层	1、隔离层部位：架空层楼面 2、隔离层做法：20厚 DS M15 砂浆(1:3水泥砂浆)隔离层	m2	141.1	22.17	3128.19	
105	010902003008	屋面刚性层	1、部位：架空层楼面 2、50厚C20细石砼,双向4@150钢筋网片(间距@4m设缝、缝宽20mm,缝内嵌密防水油膏)（钢筋另计）	m2	141.1	54.49	7688.54	
106	010902003005	屋面刚性层	1、部位：管道井屋面 2、刚性层厚度：20厚DS M15 砂浆(1:3水泥砂浆)找平层	m2	7.12	24.44	174.01	
107	010902003006	屋面刚性层	1、部位：管道井屋面 2、刚性层厚度：最薄20厚防水砂浆(掺5%防水剂)找平	m2	7.12	31.88	226.99	
108	010903002005	墙面涂膜防水	1、部位：卫生间、厨房、阳台用水点房间 2、防水膜品种：1.5厚聚合物水泥防水涂料 （Ⅱ型）	m2	5779.77	22.82	131894.35	
109	010903002006	顶棚涂膜防水	1、部位：卫生间、厨房 2、防水膜品种：1.0厚聚合物水泥防水涂料 （Ⅱ型）	m2	864	18.71	16165.44	
110	010903002008	顶棚涂膜防水	1、部位：架空板天棚 2、防水膜品种：1.5厚聚合物水泥防水涂料 （Ⅱ型）	m2	164.16	22.82	3746.13	
111	010903002007	墙面涂膜防水	1、部位：外墙面 2、防水膜品种：1.5厚聚合物水泥防水涂料 （Ⅱ型）	m2	8354.48	22.82	190649.23	
112	010904001002	楼（地）面卷材防水	1、部位：架空层楼面 2、卷材品种、规格、厚度：4.0厚SBS改性沥青防水卷材,遇墙上翻至室外地坪标高500mm	m2	174.5	51.63	9009.44	
本页小计							362682.32	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
113	010904002006	楼（地）面涂膜防水	1、部位：架空层楼面 2、防水膜品种：2.0厚非固化橡胶沥青防水材料	m2	174.5	44.48	7761.76	
114	010904002004	楼（地）面涂膜防水	1、部位：厨房、卫生间、阳台、设备平台、空调板结构板、飘窗板上板面 2、防水膜品种：1.5厚聚合物水泥防水涂料（Ⅱ型）	m2	4584.51	30.53	139965.09	
115	010904002005	楼（地）面涂膜防水	1、部位：水井 2、防水膜品种：1.5厚+1.5厚聚合物水泥防水涂料（Ⅱ型）	m2	65.61	51.08	3351.36	
		分部小计					643990.23	
		0110 保温、隔热、防腐工程						
116	011001001004	保温隔热屋面	1、保温平屋面 2、300X300X125厚复合轻质保温砖(20厚细石混凝土水石面层+105厚 B1级(XPS)挤塑板)砖缝表面填干混防水砂浆 3、20厚1:2.5 水泥砂浆粘结层	m2	507.5	251.46	127615.95	
117	011001001002	保温隔热屋面	1、管道井屋面 2、保温隔热材料品种、规格、厚度：20厚胶粉聚苯颗粒贴砌浆料	m2	7.12	43.06	306.59	
118	011001002001	保温隔热天棚	1、飘窗板下板板底、空调板、结构板板底、架空层顶棚 2、保温隔热材料品种、规格及厚度：20厚发泡陶瓷保温板(燃烧性能A级)	m2	584.12	36.19	21139.30	
119	011001002002	保温隔热天棚	1、飘窗板下板板底、空调板、结构板板底、架空层顶棚 2、保温隔热面层材料品种、规格、性能：6厚聚合物胶粉防水砂浆(内置耐碱玻璃纤维网布一道,用锚栓辅助固定)	m2	584.12	23.78	13890.37	
本页小计							314030.42	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
120	011001003002	保温隔热墙面	1、保温隔热部位：住宅分户墙1(住宅卧室之间) 2、保温隔热材料品种、规格及厚度：12厚石膏保温砂浆 3、增强网及抗裂防水砂浆种类：压入一道抗裂玻纤网	m2	2401.44	30.65	73604.14	
121	011001003003	保温隔热墙面	1、保温隔热部位：住宅分户墙2(卫生间、厨房处) 2、保温隔热材料品种、规格及厚度：10厚水泥基无机矿物轻集料内保温砂浆	m2	139.46	24.91	3473.95	
122	011001003004	保温隔热墙面	1、保温隔热部位：住宅分户墙2(卫生间、厨房处) 2、增强网及抗裂防水砂浆种类：4厚抹面抗裂砂浆，压入一道抗裂玻纤网	m2	139.46	24.31	3390.27	
123	011001003005	保温隔热墙面	1、保温隔热部位：外墙面 2、保温隔热材料品种、规格及厚度：40厚发泡陶瓷保温板（燃烧性能A级） 3、粘结材料种类及做法：3厚专用粘结砂浆 4、8厚聚合物抗裂砂浆，压入耐碱玻纤网格布一层(用于建筑首层时为两层布)	m2	6733.63	131.08	882644.22	
124	011001003007	保温隔热墙面	1、保温隔热部位：外墙面（飘窗侧板处） 2、保温隔热材料品种、规格及厚度：20厚发泡陶瓷保温板（燃烧性能A级） 3、粘结材料种类及做法：3厚专用粘结砂浆 4、8厚聚合物抗裂砂浆，压入耐碱玻纤网格布一层(用于建筑首层时为两层布)	m2	562	109.63	61612.06	
本页小计							1024724.64	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
125	011001003008	保温隔热墙面	1、电梯隔音墙 2、5厚减震隔音垫(RW+C≥56dB) 3、减振龙骨 4、15厚宽频阻隔板(RW+C≥31dB) 5、具体做法详建筑详图及图集08J931相关节点	m2	660.92	260.13	171925.12	
126	011001005004	保温隔热楼地面	1、保温隔热部位：除卫生间以外房间 2、保温隔热材料品种、规格、厚度：30厚浮筑楼板保温隔声系统(Ⅱ型石墨EPS,燃烧性能为B1级) 3、隔离层：0.4mm厚聚乙烯膜隔离层	m2	4731.53	36.40	172227.69	
127	011001005002	保温隔热楼地面	1、保温隔热部位：设备平台、空调板结构板 2、保温隔热材料品种、规格、厚度：20厚胶粉聚苯颗粒贴砌浆料	m2	255.16	23.58	6016.67	
128	011001005003	保温隔热楼地面	1、保温隔热部位：飘窗板上板面 2、保温隔热材料品种、规格、厚度：20厚匀质复合保温板(燃烧性能A级)	m2	95.16	27.44	2611.19	
129	011001006001	其他保温隔热	1、保温隔热部位：门窗洞口侧边 2、保温隔热面层材料品种、规格、性能：20厚胶粉聚苯颗粒贴浆料	m2	226.39	42.84	9698.55	
		分部小计					1550156.07	
		0111 楼地面装饰工程						
130	011101001002	水泥砂浆楼地面	1、部位：强弱电井 2、素水泥浆遍数：素水泥浆一道(内掺建筑胶) 3、面层厚度、砂浆配合比：20厚DS M20砂浆(1:2.5水泥砂浆)面层,随浆收光	m2	59.84	29.63	1773.06	
本页小计							364252.28	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
131	011101003002	细石混凝土楼地面	1、面层厚度、混凝土强度等级：40厚C25细石混凝土(内配双向Φ4@100X100钢筋网片),表面撒1:1水泥砂浆干粉压实抹光;(钢筋另计) 2、部位：住宅除卫生间、厨房、阳台用水点以外房间	m2	3952.75	39.66	156766.07	
132	011101003003	细石混凝土楼地面	1、面层厚度、混凝土强度等级：40厚C25细石混凝土(内配双向Φ4@100X100钢筋网片),压入一层耐碱玻纤网格布,表面随浆收光;(钢筋另计) 2、部位：卧室（降板区域）、厨房	m2	347.88	40.67	14148.28	
133	011101003004	细石混凝土楼地面	1、面层厚度、混凝土强度等级：40厚C25细石混凝土(内配双向Φ4@100X100钢筋网片),表面随浆收光;(钢筋另计) 2、部位：卫生间	m2	513.65	36.32	18655.77	
134	011101003005	细石混凝土楼地面	1、面层厚度、混凝土强度等级：最薄处40厚C25细石混凝土(内配双向Φ4@100X100钢筋网片),(钢筋另计) 表面压入一层耐碱玻纤网格布,坡向地漏1%,随浆收光 2、部位：阳台	m2	531.65	40.67	21622.21	
135	011101003006	细石混凝土楼地面	1、面层厚度、混凝土强度等级：最薄处30厚C20细石混凝土找坡层,向地漏找 1%坡,随浆收光 2、部位：设备平台、空调板	m2	255.16	30.04	7665.01	
136	011101003007	细石混凝土楼地面	1、面层厚度、混凝土强度等级：30厚C25细石混凝土面层 2、部位：飘窗板上板面	m2	95.16	20.17	1919.38	
本页小计							220776.72	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
137	011101003008	细石混凝土楼地面	1、面层厚度、混凝土强度等级：最薄处20厚C20细石混凝土找坡层,向地漏找 1%坡,随浆收光 2、部位：水井	m2	29.92	24.48	732.44	
138	011101006001	平面砂浆找平层	1、找平层厚度、砂浆配合比：20 厚 DSM15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)找平层 2、部位：大堂、走道、合用前室	m2	533.33	22.17	11823.93	
139	011101001003	水泥砂浆楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比：50厚DSM20（1:2.5）水泥砂浆面层 2、部位：楼梯间楼面	m2	138.88	56.65	7867.55	
140	011106004001	水泥砂浆楼梯面层	1、50厚DSM20（1:2.5）水泥砂浆面层 2、踏步预留10*10*800防滑槽两道 3、界面剂一道 4、钢筋混凝土板表面清扫干净	m2	295.63	146.51	43312.75	
		分部小计					286286.45	
		0112 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
141	011201001001	墙面一般抹灰	1、墙体类型：墙面 2、界面剂一道	m2	13623.43	4.06	55311.13	
142	011201001002	墙面一般抹灰	1、墙体类型：外墙面 2、底层厚度、砂浆配合比：9厚 DP M15砂浆(1:3 水泥砂浆)抹平 3、面层厚度、砂浆配合比：5厚聚合物水泥防水砂浆(干粉型)	m2	9110.12	40.52	369142.06	
143	011201001003	墙面一般抹灰	1、墙体类型：外墙面（无保温） 2、面层厚度、砂浆配合比：8厚聚合物抗裂砂浆,压入耐碱玻纤网格布一层(用于建筑首层时为两层布)	m2	1453.19	25.73	37390.58	
本页小计							525580.44	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
144	011201001018	墙面一般抹灰	1、部位：屋顶构架外墙面 2、9厚DP M15砂浆1:3 水泥砂浆)抹平 3、专用界面剂处理剂甩毛 4、基层墙体	m2	157.86	36.15	5706.64	
145	011201001010	墙面一般抹灰	1、墙体类型：住宅户内墙面(住宅除卫生间、厨房、阳台用水点以外房间) 2、底层厚度、砂浆配合比：10厚石膏砂浆找平,压入一道抗裂玻纤网	m2	7602.28	32.41	246389.89	
146	011201001011	墙面一般抹灰	1、墙体类型：住宅户内墙面(卫生间、厨房、阳台用水点房间) 2、底层厚度、砂浆配合比：12厚DP M15砂浆(1:3 水泥砂浆)打底找平,压入一道抗裂玻纤网	m2	4662.76	38.69	180402.18	
147	011201001012	墙面一般抹灰	1、墙体类型：楼梯间内墙面 2、底层厚度、砂浆配合比：8厚DP M15砂浆(1:3 水泥砂浆)刮糙 3、面层厚度、砂浆配合比：7厚DP M15砂浆(1:3 水泥砂浆)罩面,压入一道钢丝网	m2	1762.38	58.97	103927.55	
148	011201001013	墙面一般抹灰	1、墙体类型：大堂、电梯厅(合用前室) 2、底层厚度、砂浆配合比：12厚DP M15砂浆(1:3 水泥砂浆)打底找平,满铺10mm×10mm钢丝网	m2	1502.94	57.67	86674.55	
149	011201001014	墙面一般抹灰	1、墙体类型：水、强弱电井 2、底层厚度、砂浆配合比：15厚DP M5砂浆(1:1:6 水泥石膏砂浆) 打底找平,压入一道抗裂玻纤网	m2	918.49	37.68	34608.70	
本页小计							657709.51	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
150	011201001015	墙面一般抹灰	1、部位：不同墙体材料交接处 2、钢丝网	m2	3172.44	17.43	55295.63	
151	011201001016	墙面一般抹灰	1、部位:楼梯间及人流通道 填充墙 2、增强处理:钢丝网片可采用C4@200x200或 丝径不小于1.6mm、网孔尺寸不大于25mmx25mm的热镀锌电焊钢丝网	m2	997.3	23.33	23267.01	
152	011201001017	墙面一般抹灰	1、部位：外墙保温处门窗洞口四周及斜向增墙网格布 2、具体做法详建筑设计节点图	m2	1019.43	4.26	4342.77	
		分部小计					1202458.69	
		0114 油漆、涂料、裱糊工程						
153	011406003001	满刮腻子	1、部位：住宅除卫生间、厨房 2、界面剂一道 3、刮腻子遍数：黑水泥一道	m2	4724.88	24.43	115428.82	
154	011407001002	墙面喷刷涂料	1、喷刷涂料部位：楼梯间 2、刮腻子要求：专用内墙腻子两遍批平一遍压光 3、涂料品种、喷刷遍数：白色无机涂料(燃烧性能为A级)	m2	1762.38	34.52	60837.36	
155	011407001003	墙面喷刷涂料	1、喷刷涂料部位：外墙面 2、腻子种类：刮涂第一道耐水腻子,压入耐碱玻纤网格布一层 3、刮涂第二道耐水腻子 4、涂料品种、喷刷遍数：真石漆(面涂1 道、主涂 1 道、底涂(抗碱封闭底漆)1 道, 分格详见立面图)	m2	8765.11	66.46	582529.21	
本页小计							841700.80	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
156	011407001006	墙面喷刷涂料	1、喷刷涂料部位：落水管 2、涂料品种、喷刷遍数：真石漆(面涂 1 道、主涂 1 道、底涂(抗碱封闭底漆)1 道	m2	268.32	43.18	11586.06	
157	011407001004	墙面喷刷涂料	1、喷刷涂料部位：外墙面 2、腻子种类：刮涂第一遍耐水腻子,压入耐碱玻纤网格布一层 3、刮涂第二遍耐水腻子 4、涂料品种、喷刷遍数：普通外墙弹性涂料(2 面 1底)	m2	239.1	49.20	11763.72	
158	011407001005	墙面喷刷涂料	1、喷刷涂料部位：飘窗板下板板底、空调板、结构板板底、架空层顶棚 2、腻子种类：刮专用柔性耐水腻子两道 3、涂料品种、喷刷遍数：喷(刷)外墙弹性涂料或多彩涂料一底两面(颜色、效果见立面图和立面材料图例)	m2	608.37	44.85	27285.39	
159	011407002003	天棚喷刷涂料	1、喷刷涂料部位：楼梯间 2、刮腻子要求：界面剂一道，腻子刮白二道 3、涂料品种、喷刷遍数：刷无机涂料一底一面	m2	722.11	32.24	23280.83	
160	011404002002	踢脚线油漆	1、120高无机墙面深灰色涂料踢脚线（燃烧性能为A级）	m	611.91	8.25	5048.26	
		分部小计					837759.65	
		0115 其他装饰工程						
本页小计							78964.26	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
161	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	1、楼梯栏杆，高900mm 2、扶手材料种类、规格：Φ60*3不锈钢管扶手 3、栏杆材料种类、规格：Φ60*3不锈钢管立柱 4、栏板材料种类、规格、颜色：Φ38*2不锈钢管立杆 5、含预埋铁件 6、具体详见施工图设计	m	180.54	418.96	75639.04	
162	011503001002	金属扶手、栏杆、栏板	1、檐口不锈钢栏杆，≥650mm 2、扶手材料种类、规格：Φ60*3不锈钢管扶手 3、栏杆材料种类、规格：Φ60*3不锈钢管立柱 4、栏板材料种类、规格、颜色：Φ30*2不锈钢管立杆 5、含预埋铁件 6、具体详见施工图设计	m	60.7	375.81	22811.67	
163	011503001004	金属扶手、栏杆、栏板	1、屋面疏散通道可开启活动栏杆 2、有台阶处栏杆高度从台阶面起不低于1200	m	39.95	451.99	18057.00	
164	011503001003	金属扶手、栏杆、栏板	1、空调栏板，高700mm 2、栏杆材料种类、规格：50*30*2铝合金栏杆、立柱 3、栏板材料种类、规格、颜色：20*20*2铝合金方管横杆 4、具体详见施工图设计	m	136.4	262.10	35750.44	
165	011503001005	金属扶手、栏杆、栏板	1、凸窗护窗栏杆，净高900mm 2、扶手材料种类、规格：Φ50*1.5不锈钢管扶手，Φ20*1.5不锈钢管立杆@110 3、详细做法详见22J403-1 HC7/4-24	m	148.8	309.50	46053.60	
本页小计							198311.75	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
166	011503001006	金属扶手、栏杆、栏板	1、阳台护窗栏杆，净高600mm 2、扶手材料种类、规格：Φ50*1.5不锈钢管扶手，Φ20*1.5不锈钢管立杆@99 3、详细做法详见22J403-1 HC7/4-24	m	316.2	284.23	89873.53	
167	011503005001	金属靠墙扶手	1、扶手材料种类、规格：Φ40壁厚2.0mm不锈钢管 2、具体详见施工图设计	m	9.2	181.40	1668.88	
168	10B001	屋面保温层排气孔	1、按保温屋面平面面积计算 2、具体做法详建筑节点大样	m2	507.5	0.76	385.70	
		分部小计					290239.86	
		分部分项合计					12143100.81	
1	011701001001	综合脚手架	1、建筑结构形式：框架剪力墙结构 2、脚手架使用材质：承插型盘扣式脚手架 3、高12米以上，层高3.6m以内	m2	8004.73	33.28	266397.41	
2	011701001002	综合脚手架	1、建筑结构形式:框架剪力墙结构 ， 2、建筑物楼层超过20m以上部分脚手架材料增加费 3、脚手架使用材质：承插型盘扣式脚手架	m2	4621.99	15.75	72796.34	
3	011701009001	电梯井脚手架	1、电梯井高度：60m内	座	4	9135.81	36543.24	
4	011703001001	垂直运输	1、建筑物建筑类型及结构形式：框架剪力墙结构 2、建筑物檐口高度、层数：檐口高度48m，16层	m2	8004.73	52.22	418007.00	
5	011704001001	超高施工增加	1、建筑物建筑类型及结构形式：框架剪力墙结构 2、建筑物檐口高度、层数：檐口高度48m，16层	m2	5126.71	74.42	381529.76	
6	011705001001	大型机械设备进出场及安拆		项	1	113862.30	113862.30	
本页小计							1381064.16	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区9#楼地上　　堂前人家东区项目施工　　第36页 共40页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
7	011702002002	矩形柱	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C45 3、柱高：3.6m内	m2	77.36	79.32	6136.20	
8	011702002003	矩形柱	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C40 3、柱高：3.6m内	m2	76.9	79.32	6099.71	
9	011702002004	矩形柱	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35 3、柱高：3.6m内	m2	38.45	79.32	3049.85	
10	011702002005	矩形柱	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 3、高度3.6m以内	m2	440.54	79.32	34943.63	
11	011702003001	构造柱	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25	m2	3649.53	96.81	353311.00	
12	011702004002	异形柱	1、柱形状：L、T型柱 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C45 4、柱高：3.6m内	m2	35.25	126.60	4462.65	
13	011702004003	异形柱	1、柱形状：L、T型柱 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C40 4、柱高：3.6m内	m2	35.11	126.60	4444.93	
14	011702004004	异形柱	1、柱形状：L、T型柱 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C35 4、柱高：3.6m内	m2	17.55	126.60	2221.83	
15	011702004005	异形柱	1、柱形状：L、T型柱 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C30 4、柱高：3.6m内	m2	230.23	126.60	29147.12	
本页小计							443816.92	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
16	011702006001	矩形梁	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35 3、高3.6m以内，采用承插型盘扣式模板支撑	m2	27.13	96.24	2610.99	
17	011702006002	矩形梁	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 3、高3.6m以内，采用承插型盘扣式模板支撑	m2	245.92	96.24	23667.34	
18	011702008001	圈梁	1、部位：窗台板、腰梁 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C25	m2	435.29	70.95	30883.83	
19	011702008002	圈梁	1、部位：导墙、止水 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C20	m2	842.93	70.95	59805.88	
20	011702008003	圈梁	1、部位：门槛砼翻边 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C20	m2	37.63	70.95	2669.85	
21	011702025004	其他现浇构件	1、构件类型：窗台压顶 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C25	m2	102.69	84.96	8724.54	
22	011702009001	过梁	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25	m2	105.09	94.76	9958.33	
23	011702011003	直形墙	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C45 3、墙厚：200mm以内 4、墙高：3.6m内	m2	860.2	57.82	49736.76	
24	011702011013	直形墙	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C45 3、墙厚：200mm以上 4、墙高：3.6m内	m2	69.31	57.82	4007.50	
本页小计							192065.02	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
25	011702011004	直形墙	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C40 3、墙厚：200mm以内 4、墙高：3.6m内	m2	880.01	57.82	50882.18	
26	011702011005	直形墙	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35 3、墙厚：200mm以内 4、墙高：3.6m内	m2	440.49	57.82	25469.13	
27	011702011006	直形墙	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 3、墙厚：200mm以内 4、墙高：3.6m内	m2	5117.93	57.82	295918.71	
28	011702011008	直形墙	1、部位：电梯井壁 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C45 4、墙厚：200mm以内 5、墙高：3.6m内	m2	384.32	59.57	22893.94	
29	011702011009	直形墙	1、部位：电梯井壁 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C40 4、墙厚：200mm以内 5、墙高：3.6m内	m2	384.19	59.57	22886.20	
30	011702011010	直形墙	1、部位：电梯井壁 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C35 4、墙厚：200mm以内 5、墙高：3.6m内	m2	192.07	59.57	11441.61	
31	011702011011	直形墙	1、部位：电梯井壁 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C30 4、墙厚：200mm以内 5、墙高：3.6m内	m2	2298.91	59.57	136946.07	
32	011702011012	直形墙	1、部位：女儿墙 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C30 4、墙厚：200mm内 5、墙高：3.6m内	m2	195.63	57.82	11311.33	
本页小计							577749.17	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
33	011702014004	有梁板	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35 3、板厚：100mm内 4、层高：3.6m内 5、采用承插型盘扣式模板支撑	m2	369.22	73.90	27285.36	
34	011702014005	有梁板	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35 3、板厚：200mm内 4、层高：3.6m内 5、采用承插型盘扣式模板支撑	m2	1036.9	84.07	87172.18	
35	011702014006	有梁板	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 3、板厚：100mm内 4、层高：3.6m内 5、采用承插型盘扣式模板支撑	m2	2266.11	73.90	167465.53	
36	011702014007	有梁板	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 3、板厚：200mm内 4、层高：3.6m内 5、采用承插型盘扣式模板支撑	m2	6368.86	84.07	535430.06	
37	011702016001	平板	1、部位：叠合板现浇层 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C30 4、板厚：200mm内 5、层高：3.6m内 6、采用承插型盘扣式模板支撑	m2	593.46	88.44	52485.60	
38	011702023001	雨篷、悬挑板、阳台板	1、飘窗板、雨篷 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C30	m2	164.1	129.87	21311.67	
39	011702023002	雨篷、悬挑板、阳台板	1、飘窗板、雨篷 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C35	m2	18.6	129.87	2415.58	
本页小计							893565.98	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区9#楼地上　　堂前人家东区项目施工　　第40页 共40页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
40	011702024001	楼梯	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35	m2	42.03	239.77	10077.53	
41	011702024002	楼梯	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30	m2	253.6	239.77	60805.67	
42	011702025001	其他现浇构件	1、构件的类型：门窗抱框 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C25	m2	1336.69	102.96	137625.60	
43	011702025002	其他现浇构件	1、构件的类型：混凝土线条 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C30	m2	19.67	90.56	1781.32	
44	011702025005	其他现浇构件	1、构件的类型：混凝土线条 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C35	m2	3.35	90.56	303.38	
45	011702022001	天沟、檐沟	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30	m2	81.25	108.30	8799.38	
46	011702001001	基础	1、基础类型：太阳能基础、栏杆基础	m2	31.68	72.47	2295.85	
		单价措施合计					3618021.87	
本页小计							221688.73	
合　　计							15761122.68	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区9#楼地上　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	011707001001	安全文明施工费		100.000	537454.28			
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	3.100	488594.80			
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.310	48859.48			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区9#楼地上　　堂前人家东区项目施工　　第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.650	260058.52			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.400	63044.49			在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.050	7880.56			建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区9#楼地上　　堂前人家东区项目施工　　第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.150	23641.68			现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。
合　计					892079.53			

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：堂前人家东区9#楼地上　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共1页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合　计				

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

暂列金额明细表

工程名称：堂前人家东区9#楼地上　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共1页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：堂前人家东区9#楼地上　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共1页

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±(元)		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：堂前人家东区9#楼地上　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共1页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注

规费、税金项目计价表

工程名称：堂前人家东区9#楼地上　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	621164.44	100.000	621164.44
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	16653202.21	3.200	532902.47
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	16653202.21	0.530	88261.97
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	16653202.21		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	17274366.65	9.000	1554693.00
合　计					2175857.44

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区9#楼地上　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共7页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	01010100	钢筋	综合	t	4.25276	3316.00	14102.15	
2	01010100~1	钢筋HPB300	12mm内	t	0.03162	3316.00	104.85	
3	01010100~2	钢筋HRB400	12mm内	t	254.1228	3374.00	857410.33	
4	01010100~3	钢筋HRB400	25mm内	t	51.46104	3180.50	163671.84	
5	01010100~5	HPB300 12mm以内	综合	t	2.51634	3316.00	8344.18	
6	01010100~6	钢筋HRB400E	25mm内	t	70.27086	3194.00	224445.13	
7	01010100~7	钢筋HRB400E	12mm内	t	7.90704	3267.00	25832.30	
8	01010300	冷轧带肋钢筋		t	10.80078	3316.00	35815.39	
9	01270100~1	型钢		t	0.386148	3236.00	1249.57	
10	01630201	钨棒	精制	kg	43.28822	557.41	24129.29	
11	02070261	橡皮垫圈		百个	16.523	25.73	425.14	
12	02090101	塑料薄膜		m2	7903.1502	0.69	5453.17	
13	02110301~3	浮筑楼板保温隔声系统(Ⅱ型石墨EPS,燃烧性能为B1级)		m3	147.623736	565.46	83475.32	
14	02110301~4	匀质复合保温板(燃烧性能A级)		m3	1.979328	668.89	1323.95	
15	02110301~6	发泡陶瓷保温板燃烧性能A级		m3	287.88083	1111.96	320111.97	
16	02310101~1	无纺布		m2		2.00		
17	02330105	草袋子		只	46.046	0.86	39.60	
18	03010322	铝拉铆钉	LD-1	十个	389.0376	0.26	101.15	
19	03031206	自攻螺钉	M4×15	十个	2354.359	0.26	612.13	
20	03031222	自攻螺钉	M5×25～30	十个	2280.174	0.48	1094.48	
21	03032113	塑料胀管螺钉		套	67773.216	0.09	6099.59	
22	03050122	螺栓	M20×350	套	130.764	0.48	62.77	
23	03051106	不锈钢六角螺栓	M5×30	套	10.12	0.51	5.16	
24	03052109	对拉螺栓(止水螺栓)		kg	4916.61907	5.66	27828.06	
25	03070114	膨胀螺栓	M8×80	套	2197.9	0.51	1120.93	
26	03270202	砂纸		张	50.8482	0.94	47.80	
27	03410205	电焊条	J422	kg	-665.05662	4.92	-3272.08	
28	03430205	不锈钢焊丝	1Cr18Ni9Ti	kg	106.81557	38.59	4122.01	
29	03450200	焊剂		kg	4244.28	3.43	14557.88	
30	03510201	钢钉		kg	99.54384	6.00	597.26	
31	03510701	铁钉		kg	5831.237646	4.66	27173.57	
32	03510701~1	铁钉		kg	1.6204	4.66	7.55	
33	03510705	铁钉	70mm	kg	5.478992	4.66	25.53	
34	03510911	塑料保温螺钉		套	51069.41	1.46	74561.34	
35	03512000	射钉		百个	9.9138	18.01	178.55	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区9#楼地上　　堂前人家东区项目施工　　第2页 共7页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
36	03550101	钢丝网		m2	3591.852	9.80	35200.15	
37	03550101~1	钢丝网		m2	4586.714	9.80	44949.80	
38	03570216	镀锌铁丝	8#	kg	1750.6463	4.52	7912.92	
39	03570237	镀锌铁丝	22#	kg	2224.86908	4.52	10056.41	
40	03590100	垫铁		kg	16.8485	4.29	72.28	
41	03590700	铁件		kg	184	5.66	1041.44	
42	03610207	直螺纹套筒接头	Φ25以内	个	1898.22	6.00	11389.32	
43	03633307	合金钢钻头	Φ20	根	561.76351	13.03	7319.78	
44	03633315	合金钢钻头	一字型	根	208.86838	6.86	1432.84	
45	03652403	合金钢切割锯片		片	19.173	68.60	1315.27	
46	04010132	水泥	42.5级	kg	24665.6033	0.29	7153.02	
47	04010611	水泥	32.5级	kg	6876.378237	0.26	1808.49	
48	04010701	白水泥		kg	6602.244516	0.60	3961.35	
49	04030105	细砂		t	0.4233	116.57	49.34	
50	04030107	中砂		t	49.559901	150.57	7462.23	
51	04050203	碎石	5～16mm	t	1.312276	155.43	203.97	
52	04050203~1	碎石	5～16mm	t	1.215786	155.43	188.97	
53	04050207	碎石	5～40mm	t	101.028663	155.43	15702.89	
54	04050207~1	碎石	5～40mm	t	17.983033	155.43	2795.10	
55	04090100	生石灰		t	2.167517	316.69	686.43	
56	04090302	黏土		m3		24.29		
57	04090801	石膏粉	325目	kg	627.645971	0.36	225.95	
58	04133532~1	复合轻质保温砖	300*300*125	块	5456.64	12.17	66407.31	
59	04135500	标准砖	240×115×53	百块	0.0416	53.00	2.20	
60	04135535	配砖	190×90×40	m3	6.87023	862.57	5926.05	
61	04150111~1	B06、A5.0蒸压砂加气混凝土砌块	600×240×150	m3	0.29664	362.43	107.51	
62	04150113~3	B06、A5.0蒸压砂加气混凝土砌块	600×250×100	m3	43.60203	362.43	15802.68	
63	04150115~3	B06、A5.0蒸压砂加气混凝土砌块	600×250×200	m3	420.25688	362.43	152313.70	
64	04291405	预制混凝土叠合板		m3	54.35	2500.00	135875.00	
65	05030600	普通木成材		m3	1.853596	1372.08	2543.28	
66	05250502	锯(木)屑		m3	3.045	47.17	143.63	
67	08010200~1	15厚宽频阻隔板(RW+C≥31dB)		m2	727.012	120.00	87241.44	
68	08070101~1	5厚减震隔音垫		m2	693.966	9.00	6245.69	
69	08230105	玻璃纤维网格布		m2	26873.8383	1.80	48372.91	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区9#楼地上　　堂前人家东区项目施工　　第3页 共7页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
70	08230121	耐碱玻璃纤维网格布		m2	32996.5551	1.80	59393.80	
71	08310141	U型轻钢龙骨	38×25	m	934.54088	9.43	8812.72	
72	08310144	U型轻钢龙骨	75×40	m	1821.49552	8.58	15628.43	
73	08310145	U型轻钢龙骨	75×50	m	467.27044	9.43	4406.36	
74	09010234~1	木质乙级防火门		m2	281.8304	490.00	138096.90	
75	09090813~1	安全防卫保温乙级防火门		m2	152.1542	500.00	76077.10	
76	09090813~5	钢质乙级防火门		m2	10.5924	500.00	5296.20	
77	09090813~6	钢质保温隔声门内填20厚岩棉		m2	32.01	500.00	16005.00	
78	09090813~7	钢质保温隔声门内填30厚岩棉		m2	51.216	500.00	25608.00	
79	09090813~8	铝合金全玻平开门	6高透Low-E+12Ar+6+12Ar+6(暖边)	m2	376.8644	850.00	320334.74	
80	09092100~1	铝合金固定窗	5高透Low-E+12Ar+5+12Ar+5(暖边)	m2	4.32	750.00	3240.00	
81	09093501~2	铝合金全玻平开窗（内置遮阳百叶）	5高透Low-E+19Ar遮阳+5+9Ar+5(暖边)	m2	241.5744	980.00	236742.91	
82	09093501~3	铝合金全玻上悬窗	5高透Low-E+12Ar+5+12Ar+5(暖边)	m2	85.824	800.00	68659.20	
83	09093501~4	铝合金全玻上悬窗（内置遮阳百叶）	5高透Low-E+19Ar遮阳+5+9Ar+5(暖边)	m2	95.04	980.00	93139.20	
84	09093501~5	铝合金全玻平开窗	5高透Low-E+12Ar+5+12Ar+5(暖边)	m2	294.624	800.00	235699.20	
85	09093501~6	铝合金全玻平开窗	6+9A+6	m2	546.3936	680.00	371547.65	
86	09093501~8	铝合金全玻平开窗（内置遮阳百叶）	5高透Low-E+12Ar+5+12Ar+5(暖边)	m2	192.8448	980.00	188987.90	
87	09271119	铝合金百叶窗		m2	250.68672	350.00	87740.35	
88	09271119~1	铝合金百叶窗内侧需设金属防虫网		m2	8.79237	390.00	3429.02	
89	09493560	镀锌铁脚		个	23443.189	1.46	34227.06	
90	10031503	钢压条		kg	43.87968	4.29	188.24	
91	10230906	不锈钢盖	Φ63	只	4316.47449	4.29	18517.68	
92	11010304~1	白色无机涂料		kg	1063.66567	12.00	12763.99	
93	11010304~2	内墙无机涂料		kg	68.53392	12.00	822.41	
94	11010319	仿石型外墙涂料		kg	40650.435	6.30	256097.74	
95	11010323	水性封底漆		kg	3161.7005	21.44	67786.86	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区9#楼地上　　堂前人家东区项目施工　　第4页 共7页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
96	11010361	外墙弹性乳胶涂料		kg	169.494	25.73	4361.08	
97	11010362	外墙弹性乳胶涂料(中涂)		kg	508.482	21.44	10901.85	
98	11010363	外墙弹性乳胶涂料(面涂)		kg	169.494	25.73	4361.08	
99	11030303	防锈漆		kg	1.08845	12.46	13.56	
100	11030734~5	非固化橡胶沥青防水涂料		kg	252.96714	9.32	2357.65	
101	11030734~6	高分子防水涂料		kg	679.851765	10.00	6798.52	
102	11030735~3	非固化橡胶沥青防水涂料		kg	391.97019	9.32	3653.16	
103	11030735~4	高分子防水涂料		kg	1053.423878	10.00	10534.24	
104	11030740	聚合物水泥防水涂料	JS-Ⅱ型	kg	40921.128	6.85	280309.73	
105	11112505	高渗透性表面底漆		kg	101.6964	30.01	3051.91	
106	11112512	透明罩光漆		kg	3613.372	21.44	77470.70	
107	11410304	环氧树脂	618	kg	111.9285	27.44	3071.32	
108	11430327	大白粉		kg	627.645971	0.73	458.18	
109	11450345	外墙抗裂腻子粉		kg	-321.984	7.29	-2347.26	
110	11570552	SBS聚脂胎乙烯膜卷材	δ3mm	m2	22.5835	25.62	578.59	
111	11570552~1	1.5厚反应粘结型高分子膜基湿铺防水卷材	δ1.5mm	m2	1550.3655	25.81	40014.93	
112	11570552~4	SBS改性沥青防水卷材	δ4mm	m2	218.125	28.67	6253.64	
113	11573505	石油沥青油毡	350#	m2	148.155			
114	11590914	硅酮密封胶		L	354.350275	68.60	24308.43	
115	11591307	聚合物防水填缝剂		kg	354.235	3.00	1062.71	
116	11592505	SBS封口油膏		kg	84.4464	6.00	506.68	
117	11592517	建筑油膏		kg	149.205	3.00	447.62	
118	11592705	APP高强嵌缝膏		kg	52.0659	7.55	393.10	
119	12030107	油漆溶剂油		kg	524.05135	12.01	6293.86	
120	12310303	二甲苯		kg	109.6992	5.06	555.08	
121	12330300	界面剂		kg	30851.26402	1.29	39798.13	
122	12330309	专用界面剂		kg	583.6504	18.52	10809.21	
123	12330505	APP及SBS基层处理剂		kg	299.5632	6.86	2055.00	
124	12333551	PU发泡剂		L	641.496188	25.73	16505.70	
125	12370305	氧气		m3	12.6743	3.75	47.53	
126	12370310	氩气		m3	301.02737	7.81	2351.02	
127	12370331	石油液化气		kg	78.68536	5.83	458.74	
128	12370336	乙炔气		m3	5.507084	11.51	63.39	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区9#楼地上　　堂前人家东区项目施工　　第5页 共7页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
129	12410121	专用粘结剂		kg	29182.52	2.74	79960.10	
130	12413518	901胶		kg	4293.254072	2.14	9187.56	
131	13010303	石棉板		m2	271.2	5.15	1396.68	
132	13070105~1	超细玻璃棉	厚50mm	m2	693.966	6.50	4510.78	
133	13070313~1	0.4mm厚聚乙烯膜隔离层	0.4mm	m2	5299.3136	3.00	15897.94	
134	13070313~2	耐碱玻璃纤维网格布		m2	-17285.1474	1.80	-31113.27	
135	13120708~1	20厚发泡陶瓷保温板(燃烧性能A级)	δ20	m2	642.532	22.22	14277.06	
136	14030325-1~1	热镀锌钢管	DN50	m	7.36	17.00	125.12	
137	14040915	镜面不锈钢管	Φ31.8×1.2	m	230.22295	20.41	4698.85	
138	14040915~1	镜面不锈钢管	Φ38×2	m	1027.81422	20.41	20977.69	
139	14040915~2	镜面不锈钢管	Φ30×2	m	248.8093	20.41	5078.20	
140	14040915~3	镜面不锈钢管	Φ20×1.5	m	2047.0974	13.31	27246.87	
141	14040921~1	镜面不锈钢管	Φ40×2.0	m	9.752	47.91	467.22	
142	14040922	镜面不锈钢管	Φ63.5×1.5	m	42.347	56.60	2396.84	
143	14040922~1	镜面不锈钢管	Φ60×3	m	255.7144	60.33	15427.25	
144	14040922~2	镜面不锈钢管	Φ50×1.5	m	492.9	31.05	15304.55	
145	14040925	镜面不锈钢管	Φ76.2×1.5	m	42.347	70.75	2996.05	
146	14040925~1	镜面不锈钢管	Φ60×3	m	141.298	60.33	8524.51	
147	14070504	铝合金方管	20×20	m	235.1536	59.69	14036.32	
148	14070508	铝合金方管	25×25×1.2	kg	6.05616	14.58	88.30	
149	14250331	铝合金扁管	100×44×1.8	kg	200.24884	24.44	4894.08	
150	14310106	塑料管	dn20	m	3807.82995	3.11	11842.35	
151	15370314-1	镀锌管卡		个	5615.68	3.00	16847.04	
152	15371708	镀锌铁丝U形卡		个	5967.668	0.18	1074.18	
153	15371708-1	镀锌U型卡	综合	个	3860.78	7.72	29805.22	
154	15372103-1	塑料卡		个	89418.54	0.17	15201.15	
155	31012505	聚苯泡沫嵌缝条		m	2532.425	0.51	1291.54	
156	31110301	棉纱头		kg	5.075	5.57	28.27	
157	31150101	水		m3	6888.100282	4.57	31478.62	
158	32010502	复合木模板	18mm	m2	6636.76497	32.59	216292.17	
159	32011111	组合钢模板		kg	51.0419	4.29	218.97	
160	32020115	卡具		kg	4622.799801	4.08	18847.15	
161	32020115-1	零星卡具		kg	304.19695	4.18	1271.54	
162	32020130	支撑杆件		套	22.2835	68.60	1528.65	
163	32020132	钢管支撑		kg	14134.973132	3.41	48129.58	
164	32030105	工具式金属脚手		kg	1200.7095	4.08	4898.89	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区9#楼地上　　堂前人家东区项目施工　　第6页 共7页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
165	32030303	脚手钢管		kg	19227.80649	3.41	65470.68	
166	32030504	底座		个	52.098633	4.12	214.65	
167	32030513	脚手架扣件		个	3297.04374	4.89	16122.54	
168	32090101	周转木材		m3	106.614754	1586.47	169141.11	
169	32090101~1	周转木材		m3	16.584519	2802.00	46469.82	
170	34021701	垫木		m3	0.48915	1543.59	755.05	
171	80010121~1	水泥砂浆 1:1(干拌（混）砂浆)(地面DS)		t	35.278294	352.22	12425.72	
172	80010123~11	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)		t	72.059281	332.70	23974.12	
173	80010124~1	水泥砂浆 1:2.5(干拌（混）砂浆)(地面DS)		t	54.330691	342.46	18606.09	
174	80010124~2	水泥砂浆 1:2.5(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)		t	3.991197	381.50	1522.64	
175	80010124~3	水泥砂浆 1:2.5(干拌（混）砂浆)		t	35.88025	332.70	11937.36	
176	80010125~1	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(地面DS)		t	37.249146	332.70	12392.79	
177	80010125~3	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)		t	37.250402	354.00	13186.64	
178	80010125~4	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)		t	332.227151	354.00	117608.41	
179	80011117	石膏砂浆干粉		t	72.601774	324.72	23575.25	
180	80050104~1	混合砂浆 M5(干拌（混）砂浆)(砌筑DM)		t	71.837694	314.96	22626.00	
181	80050125~2	混合砂浆 1:1:6(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)		t	25.396249	324.72	8246.67	
182	80070306~1	防水砂浆 1:2.5(干拌（混）砂浆)		t	0.315238	332.70	104.88	
183	80070511	聚苯颗粒保温砂浆		m3	5.206846	922.87	4805.24	
184	80071105	抗裂砂浆	ZL	m3	0.571786	1554.31	888.73	
185	80090311	聚合物砂浆		kg	29182.52	1.07	31225.30	
186	80090312	聚合物面层砂浆		m3	61.059096	950.00	58006.14	
187	80210105-2	C20预拌非泵送细石砼		m3	49.505112	407.15	20156.01	
188	80210105-2~1	C25预拌非泵送细石砼		m3	218.849404	424.89	92986.92	
189	80212105	预拌混凝土(泵送型) C30		m3	2064.992241	449.82	928874.81	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区9#楼地上　　堂前人家东区项目施工　　第7页 共7页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
190	80212106	预拌混凝土(泵送型) C35		m3	239.684833	467.56	112067.04	
191	80212107	预拌混凝土(泵送型) C40		m3	139.06144	485.30	67486.52	
192	80212108~2	预拌混凝土(泵送型) C45		m3	144.81514	507.48	73490.79	
193	80212115	预拌混凝土(非泵送型) C20		m3	93.549969	392.15	36685.62	
194	80212116	预拌混凝土(非泵送型) C25		m3	325.2432	409.89	133313.94	
195	80212117	预拌混凝土(非泵送型) C30		m3	1.6116	432.07	696.32	
196	80271105~1	泡沫混凝土		m3	7.1961	350.00	2518.64	
197	810080~1	轻质混凝土，容重不大于8kn/m3		m3	7.3134	350.00	2559.69	
198	810080~2	轻质混凝土		m3	39.3006	350.00	13755.21	
199	CL-D00001	PVC成品柔性连接件		m	161.1	20.00	3222.00	
200	TB000005	无机轻集料保温砂浆		m3	1.450384	873.90	1267.49	
201	TB000005~1	胶粉聚苯颗粒贴砌浆料		m3	5.154232	557.41	2873.02	
202	TB000005~2	石膏保温砂浆		m3	30.066029	873.90	26274.70	
203	TB000065	ALC墙板	100mm	m2	1774.017	35.00	62090.60	
204	TB000067	ALC墙板	200mm	m2	1788.43	80.00	143074.40	
205	TB000068	镀锌连接铁件		t	1.40392	7289.17	10233.41	
206	TB000069	ALC板专用勾缝剂		kg	2281.37	1.01	2304.18	
207	TB000070	ALC板专用修补砂浆		kg	263.59	3.43	904.11	
208	ZPCL5001A	耐火烟气道		节	66.03	491.52	32455.07	
209	ZPCL5004	防火止回阀		套	64.17	93.16	5978.08	
210	ZPCL5005	成品风帽		套	4.04	190.47	769.50	
合计							8559992.87	

单位工程招标控制价表

工程名称：堂前人家东区10#楼地上　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共1页

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	11271074.22	
1.1	人工费	2726583.91	
1.2	材料费	7204534.66	
1.3	施工机具使用费	157349.55	
1.4	企业管理费	836593.53	
1.5	利润	346012.57	
2	措施项目费	4074101.94	
2.1	单价措施项目费	3252090.80	
2.2	总价措施项目费	822011.14	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	495239.93	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	572375.07	
5	税金	1432579.61	
招标控制价合计=1+2+3+4+5-甲供材料费_含设备/1.01		17350130.84	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区10#楼地上　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共37页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		0104 砌筑工程						
1	010401008002	填充墙	1、砖品种、规格、强度等级：B06、A5.0蒸压砂加气混凝土砌块 2、墙体类型：外墙100mm 3、砂浆强度等级、配合比：Ma5级专用砂浆	m3	18.75	619.87	11622.56	
2	010401008003	填充墙	1、砖品种、规格、强度等级：B06、A5.0蒸压砂加气混凝土砌块 2、墙体类型：外墙200mm 3、砂浆强度等级、配合比：Ma5级专用砂浆	m3	412.96	584.33	241304.92	
3	010401008009	填充墙	1、砖品种、规格、强度等级：B06、A5.0蒸压砂加气混凝土砌块 2、墙体类型：内墙100mm 3、砂浆强度等级、配合比：Ma5级专用砂浆	m3	1.57	619.87	973.20	
4	010401008010	填充墙	1、砖品种、规格、强度等级：B06、A5.0蒸压砂加气混凝土砌块 2、墙体类型：内墙200mm 3、砂浆强度等级、配合比：Ma5级专用砂浆	m3	75.85	603.30	45760.31	
5	010401008011	填充墙	1、砖品种、规格、强度等级：B07、A5.0蒸压砂加气混凝土砌块 2、墙体类型：内墙200mm 3、砂浆强度等级、配合比：Ma5级专用砂浆	m3	1.02	603.30	615.37	
6	010404001003	垫层	1、垫层材料种类、配合比、厚度：回填最薄处75厚轻质混凝土(ρ=850) 找坡,坡向地漏1% 2、部位：卫生间	m3	30.64	526.20	16122.77	
		分部小计					316399.13	
本页小计							316399.13	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		0105 混凝土工程						
7	010502001002	矩形柱	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C45 3、柱高：3.6m内	m3	6.72	664.27	4463.89	
8	010502001003	矩形柱	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C40 3、柱高：3.6m内	m3	10.07	642.31	6468.06	
9	010502001004	矩形柱	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35 3、柱高：3.6m内	m3	6.7	624.74	4185.76	
10	010502001005	矩形柱	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 3、柱高：3.6m内	m3	60.44	607.18	36697.96	
11	010502002001	构造柱	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25	m3	172.59	766.37	132267.80	
12	010502003002	异形柱	1、柱形状：L、T型柱 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C45 4、柱高：3.6m内	m3	14.76	686.61	10134.36	
13	010502003003	异形柱	1、柱形状：L、T型柱 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C40 4、柱高：3.6m内	m3	15.78	664.65	10488.18	
14	010502003004	异形柱	1、柱形状：L、T型柱 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C35 4、柱高：3.6m内	m3	8.4	647.08	5435.47	
15	010502003005	异形柱	1、柱形状：L、T型柱 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C30 4、柱高：3.6m内	m3	40.53	629.52	25514.45	
本页小计							235655.93	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
16	010503002001	矩形梁	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35	m3	10.98	590.48	6483.47	
17	010503002002	矩形梁	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30	m3	78.22	572.39	44772.35	
18	010503004001	圈梁	1、部位：窗台板、腰梁 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C25	m3	13.62	627.20	8542.46	
19	010503004002	圈梁	1、部位：导墙、止水 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C20	m3	71.46	609.10	43526.29	
20	010503004003	圈梁	1、部位：门槛砼翻边 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C20	m3	0.1	609.10	60.91	
21	010503005001	过梁	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25	m3	5.15	692.55	3566.63	
22	010504001002	直形墙	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C45 3、墙厚：200mm以内 4、墙高：3.6m内	m3	65.73	663.01	43579.65	
23	010504001003	直形墙	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C40 3、墙厚：200mm以内 4、墙高：3.6m内	m3	97.26	641.01	62344.63	
24	010504001004	直形墙	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35 3、墙厚：200mm以内 4、墙高：3.6m内	m3	64.87	623.41	40440.61	
本页小计							253317.00	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
25	010504001005	直形墙	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 3、墙厚：200mm以内 4、墙高：3.6m内	m3	349.25	605.81	211579.14	
26	010504001007	直形墙	1、部位：电梯井壁 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C45 4、墙厚：200mm以内 5、墙高：3.6m内	m3	32.86	737.19	24224.06	
27	010504001008	直形墙	1、部位：电梯井壁 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C40 4、墙厚：200mm以内 5、墙高：3.6m内	m3	48.63	715.19	34779.69	
28	010504001009	直形墙	1、部位：电梯井壁 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C35 4、墙厚：200mm以内 5、墙高：3.6m内	m3	32.44	697.59	22629.82	
29	010504001010	直形墙	1、部位：电梯井壁 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C30 4、墙厚：200mm以内 5、墙高：3.6m内	m3	123.14	679.99	83733.97	
30	010504001011	直形墙	1、部位：女儿墙 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C30 4、墙厚：200mm内 5、墙高：3.6m内	m3	9.66	605.81	5852.12	
31	010505001004	有梁板	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35 3、板厚：100mm内 4、层高：3.6m内	m3	35.5	575.47	20429.19	
32	010505001005	有梁板	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35 3、板厚：200mm内 4、层高：3.6m内	m3	95.22	575.47	54796.25	
本页小计							458024.24	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
33	010505001006	有梁板	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 3、板厚：100mm内 4、层高：3.6m内	m3	238.92	557.38	133169.23	
34	010505001007	有梁板	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 3、板厚：200mm内 4、层高：3.6m内	m3	518	557.38	288722.84	
35	010505003001	平板	1、部位：叠合板现浇层 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C30 4、板厚：200mm内 5、层高：3.6m内	m3	71.46	594.44	42478.68	
36	010505008001	雨篷	1、飘窗板、雨篷 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C30	m3	100.16	624.57	62556.93	
37	010505007001	天沟（檐沟）、挑檐板	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30	m3	13.5	648.21	8750.84	
38	010506001001	直形楼梯	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35	m2	47.84	151.46	7245.85	
39	010506001002	直形楼梯	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30	m2	239.2	134.50	32172.40	
40	010507001001	散水	1、压实填土，向外坡3%~5% 2、垫层材料种类、厚度：150厚3:7灰土夯实，宽出面层100 3、面层厚度：80厚C20混凝土面层 4、详见23J909 散10/1-21	m2	60.12	76.82	4618.42	
41	010507001002	坡道	1、素土夯实 2、垫层材料种类、厚度：150厚碎石夯入土中 3、面层厚度：100厚C20混凝土面层	m2	36.3	108.91	3953.43	
本页小计							583668.62	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
42	010507007001	其他构件	1、构件的类型：门窗抱框 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C25	m3	3.2	634.97	2031.90	
43	010507007002	其他构件	1、构件的类型：混凝土线条 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C30	m3	32.95	649.73	21408.60	
44	010507007003	其他构件	1、部位：檐口 2、混凝土种类：轻质混凝土回填，容重不大于8kn/m3	m3	7	526.20	3683.40	
45	010512902001	装配式混凝土叠合板	1、板厚:60mm ， 2、板类型:C30成品叠合板 ， 3、含原图深化，构件起吊、安装、支撑、焊接、胶接、灌浆等所有工序及材料 ， 4、具体详见设计图纸	m3	65.42	3097.86	202662.00	
46	010514001001	垃圾道、通风道、烟道	1、厨房烟气道、风帽 2、做法参见23J916-1/A-PC-18型	m	186	269.11	50054.46	
47	010514002005	装配式内隔墙	1、隔墙厚度：100mm 2、隔墙材质：蒸压加气混凝土隔墙板（ALC） 3、含原图深化，构件起吊、安装、支撑、焊接、胶接、灌浆等所有工序及材料 4、具体详见施工图设计	m3	150.17	1278.40	191977.33	
48	010514002006	装配式内隔墙	1、隔墙厚度：200mm 2、隔墙材质：蒸压加气混凝土隔墙板（ALC） 3、含原图深化，构件起吊、安装、支撑、焊接、胶接、灌浆等所有工序及材料 4、具体详见施工图设计	m3	348.6	1193.49	416050.61	
本页小计							887868.30	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
49	01B001	PVC成品柔性连接拉缝板	1、部位：混凝土填充墙与结构剪力墙水平与纵向连接处 2、采用PVC成品柔性连接拉缝板，中间孔洞根据钢筋分布开孔	m	164.8	20.00	3296.00	
		分部小计					2421830.09	
		0105 钢筋工程						
50	010515001001	现浇构件钢筋	1、钢筋种类：HPB300 (层高超高施工费自行考虑)，质监要求的抱箍、腰梁与砼主体结构的钢筋连接方式自行考虑 2、规格：Φ12mm内 3、钢筋性能指标要求详见设计说明	t	0.079	5373.94	424.54	
51	010515001002	现浇构件钢筋	1、钢筋种类：HRB400 (层高超高施工费自行考虑)，质监要求的抱箍、腰梁与砼主体结构的钢筋连接方式自行考虑 2、规格：Φ12mm内 3、钢筋性能指标要求详见设计说明	t	240.616	5433.10	1307290.79	
52	010515001003	现浇构件钢筋	1、钢筋种类：HRB400 (层高超高施工费自行考虑,电渣压力焊另计,另外其它接头按设计及规范要求自行考虑) 2、规格：Φ25mm内 3、钢筋性能指标要求详见设计说明	t	48.386	4493.71	217432.65	
53	010515001004	现浇构件钢筋	1、钢筋种类：HRB400E (层高超高施工费自行考虑)，质监要求的抱箍、腰梁与砼主体结构的钢筋连接方式自行考虑 2、规格：Φ12mm内 3、钢筋性能指标要求详见设计说明	t	7.775	5323.96	41393.79	
本页小计							1569837.77	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
54	010515001005	现浇构件钢筋	1、钢筋种类：HRB400E (层高超高施工费自行考虑)，质监要求的抱箍、腰梁与砼主体结构的钢筋连接方式自行考虑 2、规格：Φ25mm内 3、钢筋性能指标要求详见设计说明	t	57.7	4507.48	260081.60	
55	010515001010	现浇构件钢筋	1、钢筋种类：HRB400 (层高超高施工费自行考虑)，质监要求的抱箍、腰梁与砼主体结构的钢筋连接方式自行考虑 2、规格：Φ12mm内 3、钢筋性能指标要求详见设计说明 4、叠合板处梁板、板缝等等钢筋	t	9.329	5986.96	55852.35	
56	010515001011	现浇构件钢筋	1、钢筋种类：HRB400E (层高超高施工费自行考虑)，质监要求的抱箍、腰梁与砼主体结构的钢筋连接方式自行考虑 2、规格：Φ25mm内 3、钢筋性能指标要求详见设计说明 4、叠合板处梁板、板缝等等钢筋	t	11.403	4852.18	55329.41	
57	010515001006	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：综合 2、部位：墙体内钢筋加固	t	4.662	7065.84	32940.95	
58	010515001007	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HPB300 ， Φ4钢筋网 2、部位：楼面、屋面钢筋网	t	9.706	6497.23	63062.11	
59	010516003001	电渣压力焊接头	1、规格：墙、柱纵向钢筋	个	12182	8.64	105252.48	
60	010516003002	机械连接	1、连接方式：直螺纹 2、规格：Φ25mm内	个	1522	14.85	22601.70	
		分部小计					2161662.37	
		0108 门窗工程						
本页小计							595120.60	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
61	010801004001	木质防火门	1、木质乙级防火门 2、门代号及洞口尺寸：FM乙1122,1100*2200mm 3、含五金配件 4、具体样式及做法详见施工图设计	樘	32	1330.20	42566.40	
62	010801004003	木质防火门	1、木质乙级防火门 2、门代号及洞口尺寸：FM乙0821,800*2100mm 3、含五金配件 4、具体样式及做法详见施工图设计	樘	3	923.45	2770.35	
63	010801004005	木质防火门	1、木质乙级防火门 2、门代号及洞口尺寸：FM乙0822,800*2200mm 3、含五金配件 4、具体样式及做法详见施工图设计	樘	1	967.43	967.43	
64	010801004004	木质防火门	1、木质乙级防火门 2、门代号及洞口尺寸：FM乙1021,1000*2100mm 3、含五金配件 4、具体样式及做法详见施工图设计	樘	96	1154.32	110814.72	
65	010802001004	金属门	1、门代号及洞口尺寸：铝合金平开门BLM1222,1200*2200mm 2、门框或扇外围尺寸：70系列隔热铝合金框型材,门框型材壁厚2.2mm 3、玻璃品种、厚度：6高透Low-E+12Ar+6+12Ar+6(暖边) 4、含五金配件 5、具体要求详见图纸	樘	4	2461.93	9847.72	
本页小计							166966.62	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
66	010802001003	金属门	1、门代号及洞口尺寸：铝合金平开门MLC2424,2400*2400mm 2、门框或扇外围尺寸：70系列隔热铝合金框型材,门框型材壁厚2.2mm 3、玻璃品种、厚度：6高透Low-E+12Ar+6+12Ar+6(暖边) 4、含五金配件 5、具体要求详见图纸	樘	62	5371.47	333031.14	
67	010802003001	钢质防火门	1、安全防卫保温乙级防火门 2、门代号及洞口尺寸：YHM1123,1100*2300mm 3、门框、扇材质：钢板空腔内填20厚岩棉 4、含五金配件 5、具体详见施工图设计	樘	62	1500.41	93025.42	
68	010802003005	钢质防火门	1、钢质乙级防火门 2、门代号及洞口尺寸：FM乙1021,1000*2100mm 3、含五金配件 4、具体详见施工图设计	樘	2	1245.40	2490.80	
69	010802003006	钢质保温隔声门	1、钢质保温隔声门 2、门代号及洞口尺寸：M0510,550*1000mm 3、门框、扇材质：钢质保温隔声门内填20厚岩棉 4、含五金配件 5、具体详见施工图设计	樘	60	326.18	19570.80	
70	010802003007	钢质保温隔声门	1、钢质保温隔声门 2、门代号及洞口尺寸：M0516,550*1600mm 3、门框、扇材质：钢质保温隔声门内填30厚岩棉 4、含五金配件 5、具体详见施工图设计	樘	60	521.88	31312.80	
本页小计							479430.96	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
71	010807001002	金属窗	1、窗类型：铝合金下悬窗 2、窗代号及洞口尺寸：C0615，600*1500mm 3、框、扇材质：采用70系列隔热铝合金框型材,窗框型材壁厚1.8mm 4、玻璃品种、厚度：5高透Low-E+12Ar+5+12Ar+5(暖边) 5、含五金配件 6、干法安装节能附框，附框型材截面厚度尺寸应为(24±0.5) mm;宽度不应小于65 mm 7、钢塑复合附框：增强型钢壁厚≥1.5mm、塑料壁厚≥2mm 8、窗下槛通长固定厚度1.5mm的铝合金排水板，向外侧坡10% 9、具体详见施工图设计	樘	32	794.32	25418.24	
本页小计							25418.24	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
72	010807001004	金属窗	1、窗类型：铝合金下悬窗 2、窗代号及洞口尺寸：C0915，900*1500mm 3、框、扇材质：采用70系列隔热铝合金框型材,窗框型材壁厚1.8mm 4、玻璃品种、厚度：5高透Low-E+19Ar遮阳+5+9Ar+5(暖边)，内置遮阳百叶 5、含五金配件 6、干法安装节能附框，附框型材截面厚度尺寸应为(24±0.5) mm;宽度不应小于65 mm 7、钢塑复合附框：增强型钢壁厚≥1.5mm、塑料壁厚≥2mm 8、窗下槛通长固定厚度1.5mm的铝合金排水板，向外侧坡10% 9、具体详见施工图设计	樘	2	1424.76	2849.52	
本页小计							2849.52	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
73	010807001021	金属窗	1、窗类型：铝合金下悬窗 2、窗代号及洞口尺寸：C0916，900*1600mm 3、框、扇材质：采用70系列隔热铝合金框型材,窗框型材壁厚1.8mm 4、玻璃品种、厚度：5高透Low-E+19Ar遮阳+5+9Ar+5(暖边)，内置遮阳百叶 5、含五金配件 6、干法安装节能附框，附框型材截面厚度尺寸应为(24±0.5) mm;宽度不应小于65 mm 7、钢塑复合附框：增强型钢壁厚≥1.5mm、塑料壁厚≥2mm 8、窗下槛通长固定厚度1.5mm的铝合金排水板，向外侧坡10% 9、具体详见施工图设计	樘	60	1519.74	91184.40	
本页小计							91184.40	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
74	010807001013	金属窗	1、窗类型：铝合金下悬窗 2、窗代号及洞口尺寸：C1215’，1200*1500mm 3、框、扇材质：采用70系列隔热铝合金框型材,窗框型材壁厚1.8mm 4、玻璃品种、厚度：5高透Low-E+12Ar+5+12Ar+5(暖边) 5、含五金配件 6、干法安装节能附框，附框型材截面厚度尺寸应为(24±0.5) mm;宽度不应小于65 mm 7、钢塑复合附框：增强型钢壁厚≥1.5mm、塑料壁厚≥2mm 8、窗下槛通长固定厚度1.5mm的铝合金排水板，向外侧坡10% 9、具体详见施工图设计	樘	32	1588.64	50836.48	
本页小计							50836.48	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
75	010807001014	金属窗	1、窗类型：铝合金平开窗 2、窗代号及洞口尺寸：C1515，1500*1500mm 3、框、扇材质：采用70系列隔热铝合金框型材,窗框型材壁厚1.8mm 4、玻璃品种、厚度：5高透Low-E+12Ar+5+12Ar+5(暖边) 5、含五金配件 6、干法安装节能附框，附框型材截面厚度尺寸应为(24±0.5) mm;宽度不应小于65 mm 7、钢塑复合附框：增强型钢壁厚≥1.5mm、塑料壁厚≥2mm 8、窗下槛通长固定厚度1.5mm的铝合金排水板，向外侧坡10% 9、具体详见施工图设计	樘	32	1985.81	63545.92	
本页小计							63545.92	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
76	010807001015	金属窗	1、窗类型：铝合金平开窗 2、窗代号及洞口尺寸：C1815，1800*1500mm 3、框、扇材质：采用70系列隔热铝合金框型材,窗框型材壁厚1.8mm 4、玻璃品种、厚度：5高透Low-E+12Ar+5+12Ar+5(暖边) 5、含五金配件 6、干法安装节能附框，附框型材截面厚度尺寸应为(24±0.5) mm;宽度不应小于65 mm 7、钢塑复合附框：增强型钢壁厚≥1.5mm、塑料壁厚≥2mm 8、窗下槛通长固定厚度1.5mm的铝合金排水板，向外侧坡10% 9、具体详见施工图设计	樘	62	2382.97	147744.14	
本页小计							147744.14	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
77	010807001007	金属窗	1、窗类型：铝合金平开窗 2、窗代号及洞口尺寸：C1818，1800*1800mm 3、框、扇材质：采用70系列隔热铝合金框型材,窗框型材壁厚1.8mm 4、玻璃品种、厚度：5高透Low-E+12Ar+5+12Ar+5(暖边) 5、含五金配件 6、干法安装节能附框，附框型材截面厚度尺寸应为(24±0.5) mm;宽度不应小于65 mm 7、钢塑复合附框：增强型钢壁厚≥1.5mm、塑料壁厚≥2mm 8、窗下槛通长固定厚度1.5mm的铝合金排水板，向外侧坡10% 9、具体详见施工图设计	樘	62	2859.55	177292.10	
本页小计							177292.10	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
78	010807001016	金属窗	1、窗类型：铝合金下悬窗 2、窗代号及洞口尺寸：C2118，2100*1800mm 3、框、扇材质：采用70系列隔热铝合金框型材,窗框型材壁厚1.8mm 4、玻璃品种、厚度：5高透Low-E+19Ar遮阳+5+9Ar+5(暖边)，内置遮阳百叶 5、含五金配件 6、干法安装节能附框，附框型材截面厚度尺寸应为(24±0.5) mm;宽度不应小于65 mm 7、钢塑复合附框：增强型钢壁厚≥1.5mm、塑料壁厚≥2mm 8、窗下槛通长固定厚度1.5mm的铝合金排水板，向外侧坡10% 9、具体详见施工图设计	樘	62	3989.34	247339.08	
79	010807001018	金属窗	1、窗类型：铝合金平开窗 2、窗代号及洞口尺寸：C4818，4800*1800mm 3、框、扇材质：采用70系列隔热铝合金框型材,窗框型材壁厚1.8mm 4、玻璃品种、厚度：6+9A+6钢化玻璃 5、含五金配件 6、干法安装节能附框，附框型材截面厚度尺寸应为(24±0.5) mm;宽度不应小于65 mm 7、钢塑复合附框：增强型钢壁厚≥1.5mm、塑料壁厚≥2mm 8、窗下槛通长固定厚度1.5mm的铝合金排水板，向外侧坡10% 9、具体详见施工图设计	樘	32	6630.16	212165.12	
本页小计							459504.20	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
80	010807001019	金属窗	1、窗类型：铝合金平开窗 2、窗代号及洞口尺寸：C5118，5100*1800mm 3、框、扇材质：采用70系列隔热铝合金框型材,窗框型材壁厚1.8mm 4、玻璃品种、厚度：6+9A+6钢化玻璃 5、含五金配件 6、干法安装节能附框，附框型材截面厚度尺寸应为(24±0.5) mm;宽度不应小于65 mm 7、钢塑复合附框：增强型钢壁厚≥1.5mm、塑料壁厚≥2mm 8、窗下槛通长固定厚度1.5mm的铝合金排水板，向外侧坡10% 9、具体详见施工图设计	樘	30	7044.53	211335.90	
81	010807001020	金属窗	1、窗类型：铝合金平开窗 2、窗代号及洞口尺寸：C1215，1200*1500mm 3、框、扇材质：采用70系列隔热铝合金框型材,窗框型材壁厚1.8mm 4、玻璃品种、厚度：5高透Low-E+12Ar+5+12Ar+5(暖边) 5、含五金配件 6、干法安装节能附框，附框型材截面厚度尺寸应为(24±0.5) mm;宽度不应小于65 mm 7、钢塑复合附框：增强型钢壁厚≥1.5mm、塑料壁厚≥2mm 8、窗下槛通长固定厚度1.5mm的铝合金排水板，向外侧坡10% 9、具体详见施工图设计	樘	30	1588.64	47659.20	
本页小计							258995.10	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
82	010807001022	金属窗	1、窗类型：铝合金平开窗 2、窗代号及洞口尺寸：C1315，1300*1500mm 3、框、扇材质：采用70系列隔热铝合金框型材,窗框型材壁厚1.8mm 4、玻璃品种、厚度：5高透Low-E+12Ar+5+12Ar+5(暖边) 5、含五金配件 6、干法安装节能附框，附框型材截面厚度尺寸应为(24±0.5) mm;宽度不应小于65 mm 7、钢塑复合附框：增强型钢壁厚≥1.5mm、塑料壁厚≥2mm 8、窗下槛通长固定厚度1.5mm的铝合金排水板，向外侧坡10% 9、具体详见施工图设计	樘	2	1721.03	3442.06	
83	010807003001	金属百叶窗	1、窗类型：铝合金百叶窗 2、窗代号及洞口尺寸：BYC0710,700*1000mm 3、框、扇材质：采用50系列铝合金框型材,窗框型材壁厚1.8mm 4、具体做法详见图纸	樘	1	314.43	314.43	
84	010807003007	金属百叶窗	1、窗类型：铝合金防雨防虫百叶窗 2、窗代号及洞口尺寸：BYC0718,700*1750mm 3、框、扇材质：采用50系列铝合金框型材,窗框型材壁厚1.8mm 4、内衬10*10热镀锌钢丝网 5、具体做法详见图纸	樘	1	552.51	552.51	
本页小计							4309.00	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
85	010807003002	金属百叶窗	1、窗类型：铝合金防雨防虫百叶窗 2、窗代号及洞口尺寸：BYC1018,1000*1750mm 3、框、扇材质：采用50系列铝合金框型材,窗框型材壁厚1.8mm 4、内衬10*10热镀锌钢丝网 5、具体做法详见图纸	樘	1	786.08	786.08	
86	010807003004	金属百叶窗	1、窗类型：铝合金百叶窗 2、窗代号及洞口尺寸：BYC1426,1400*2600mm 3、框、扇材质：采用50系列铝合金框型材,窗框型材壁厚1.8mm 4、具体做法详见图纸	樘	1	1635.05	1635.05	
87	010807003006	金属百叶窗	1、窗类型：铝合金百叶窗 2、窗代号及洞口尺寸：BYC1224,1200*2400mm 3、框、扇材质：采用50系列铝合金框型材,窗框型材壁厚1.8mm 4、具体做法详见图纸	樘	94	1187.00	111578.00	
		分部小计					2042075.81	
		0109 屋面及防水工程						
88	010902001003	屋面卷材防水	1、部位：平屋面 2、卷材品种、规格、厚度：1.5厚反应粘结型高分子膜基湿铺防水卷材+1.5厚反应粘结型高分子膜基湿铺防水卷材	m2	573.44	81.10	46505.98	
89	010902001002	屋面卷材防水	1、部位：管道井屋面 2、卷材品种、规格、厚度：3.0厚SBS改性沥青防水卷材+3.0厚SBS改性沥青防水卷材	m2	49.18	80.66	3966.86	
本页小计							164471.97	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
90	010902002004	屋面涂膜防水	1、部位：平屋面 2、防水膜品种：1.5厚高分子防水涂料	m2	573.44	38.10	21848.06	
91	010902002003	屋面涂膜防水	1、部位：管道井屋面 2、防水膜品种：2.0厚非固化橡胶沥青防水材料	m2	49.18	44.48	2187.53	
92	010902003011	屋面刚性层	1、部位：平屋面 2、最薄处30厚C20细石混凝土找坡 3、10厚M15 1:2.5水泥砂蒙隔离层 4、15 厚 DS M15 砂浆(1:3水泥砂浆)找平层 5、钢筋混凝土现浇屋面,阴角做R50圆角,滚筒碾压机械磨光	m2	483.53	82.90	40084.64	
93	010902003012	屋面刚性层	1、部位：屋面构架顶面 2、9厚DP M15 砂浆(:3 水泥砂浆)抹平 3、专用界面剂处理剂甩毛	m2	187.1	16.18	3027.28	
94	010902003013	屋面刚性层	1、部位：架空层楼面 2、刚性层厚度：最薄处30厚LC5.0轻集料混凝土找坡层	m2	187.1	42.78	8004.14	
95	010902003014	屋面刚性层	1、部位：架空层楼面 2、刚性层厚度：20厚DS M15 砂浆(1:3水泥砂浆)找平层	m2	187.1	24.44	4572.72	
96	011003001001	隔离层	1、隔离层部位：架空层楼面 2、隔离层做法：20厚 DS M15 砂浆(1:3水泥砂浆)隔离层	m2	187.1	22.17	4148.01	
97	010902003008	屋面刚性层	1、部位：架空层楼面 2、50厚C20细石砼,双向4@150钢筋网片(间距@4m设缝、缝宽20mm,缝内嵌密防水油膏)（钢筋另计）	m2	187.1	54.49	10195.08	
98	010902003005	屋面刚性层	1、部位：管道井屋面 2、刚性层厚度：20厚DS M15 砂浆(1:3水泥砂浆)找平层	m2	31.24	24.44	763.51	
本页小计							94830.97	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
99	010902003006	屋面刚性层	1、部位：管道井屋面 2、刚性层厚度：最薄20厚防水砂浆(掺5%防水剂)找平	m2	49.18	31.88	1567.86	
100	010903002005	墙面涂膜防水	1、部位：卫生间、厨房、阳台用水点房间 2、防水膜品种：1.5厚聚合物水泥防水涂料（Ⅱ型）	m2	5074.95	22.82	115810.36	
101	010903002006	顶棚涂膜防水	1、部位：卫生间、厨房 2、防水膜品种：1.0厚聚合物水泥防水涂料（Ⅱ型）	m2	762.23	18.71	14261.32	
102	010903002008	顶棚涂膜防水	1、部位：架空板天棚 2、防水膜品种：1.5厚聚合物水泥防水涂料（Ⅱ型）	m2	187.1	22.82	4269.62	
103	010903002007	墙面涂膜防水	1、部位：外墙面 2、防水膜品种：1.5厚聚合物水泥防水涂料（Ⅱ型）	m2	6790.68	22.82	154963.32	
104	010904001002	楼（地）面卷材防水	1、部位：架空层楼面 2、卷材品种、规格、厚度：4.0厚SBS改性沥青防水卷材,遇墙上翻至室外地坪标高500mm	m2	187.1	51.63	9659.97	
105	010904002006	楼（地）面涂膜防水	1、部位：架空层楼面 2、防水膜品种：2.0厚非固化橡胶沥青防水材料	m2	187.1	44.48	8322.21	
106	010904002004	楼（地）面涂膜防水	1、部位：厨房、卫生间、阳台、设备平台、空调板结构板、飘窗板上板面 2、防水膜品种：1.5厚聚合物水泥防水涂料（Ⅱ型）	m2	3348.71	30.53	102236.12	
107	010904002005	楼（地）面涂膜防水	1、部位：水井 2、防水膜品种：1.5厚+1.5厚聚合物水泥防水涂料（Ⅱ型）	m2	65.16	51.08	3328.37	
		分部小计					559722.96	
		0110 保温、隔热、防腐工程						
本页小计							414419.15	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
108	011001001004	保温隔热屋面	1、保温平屋面 2、300X300X125厚复合轻质保温砖(20厚细石混凝土水石面层+105厚 B1级(XPS)挤塑板)砖缝表面填干混防水砂浆 3、20厚1:2.5 水泥砂浆粘结层	m2	483.53	251.46	121588.45	
109	011001001002	保温隔热屋面	1、管道井屋面 2、保温隔热材料品种、规格、厚度：20厚胶粉聚苯颗粒贴砌浆料	m2	31.24	43.06	1345.19	
110	011001002001	保温隔热天棚	1、飘窗板下板板底、空调板、结构板板底、架空层顶棚 2、保温隔热材料品种、规格及厚度：20厚发泡陶瓷保温板(燃烧性能A级)	m2	539.21	36.19	19514.01	
111	011001002002	保温隔热天棚	1、飘窗板下板板底、空调板、结构板板底、架空层顶棚 2、保温隔热面层材料品种、规格、性能：6厚聚合物胶粉防水砂浆(内置耐碱玻璃纤维网布一道,用锚栓辅助固定)	m2	539.21	23.78	12822.41	
112	011001003002	保温隔热墙面	1、保温隔热部位：住宅分户墙1(住宅卧室之间) 2、保温隔热材料品种、规格及厚度：12厚石膏保温砂浆 3、增强网及抗裂防水砂浆种类：压入一道抗裂玻纤网	m2	2401.44	30.65	73604.14	
113	011001003003	保温隔热墙面	1、保温隔热部位：住宅分户墙2(卫生间、厨房处) 2、保温隔热材料品种、规格及厚度：10厚水泥基无机矿物轻集料内保温砂浆	m2	139.46	24.91	3473.95	
本页小计							232348.15	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
114	011001003004	保温隔热墙面	1、保温隔热部位：住宅分户墙2(卫生间、厨房处) 2、增强网及抗裂防水砂浆种类：4厚抹面抗裂砂浆，压入一道抗裂玻纤网	m2	139.46	24.31	3390.27	
115	011001003005	保温隔热墙面	1、保温隔热部位：外墙面 2、保温隔热材料品种、规格及厚度：40厚发泡陶瓷保温板（燃烧性能A级） 3、粘结材料种类及做法：3厚专用粘结砂浆 4、8厚聚合物抗裂砂浆，压入耐碱玻纤网格布一层 (用于建筑首层时为两层布)	m2	5771.96	131.08	756588.52	
116	011001003007	保温隔热墙面	1、保温隔热部位：外墙面（飘窗侧板处） 2、保温隔热材料品种、规格及厚度：20厚发泡陶瓷保温板（燃烧性能A级） 3、粘结材料种类及做法：3厚专用粘结砂浆 4、8厚聚合物抗裂砂浆，压入耐碱玻纤网格布一层 (用于建筑首层时为两层布)	m2	609.48	109.63	66817.29	
117	011001003008	保温隔热墙面	1、电梯隔音墙 2、5厚减震隔音垫(RW+C≥56dB) 3、减振龙骨 4、15厚宽频阻隔板(RW+C≥31dB) 5、具体做法详建筑详图及图集08J931相关节点	m2	605.44	260.13	157493.11	
本页小计							984289.19	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
118	011001005004	保温隔热楼地面	1、保温隔热部位：除卫生间以外房间 2、保温隔热材料品种、规格、厚度：30厚浮筑楼板保温隔声系统(Ⅱ型石墨EPS,燃烧性能为B1级) 3、隔离层：0.4mm厚聚乙烯膜隔离层	m2	4368.87	36.40	159026.87	
119	011001005002	保温隔热楼地面	1、保温隔热部位：设备平台、空调板结构板 2、保温隔热材料品种、规格、厚度：20厚胶粉聚苯颗粒贴砌浆料	m2	193.46	23.58	4561.79	
120	011001005003	保温隔热楼地面	1、保温隔热部位：飘窗板上板面 2、保温隔热材料品种、规格、厚度：20厚匀质复合保温板(燃烧性能A级)	m2	232.52	27.44	6380.35	
121	011001006001	其他保温隔热	1、保温隔热部位：门窗洞口侧边 2、保温隔热面层材料品种、规格、性能：20厚胶粉聚苯颗粒贴浆料	m2	226.39	42.84	9698.55	
		分部小计					1396304.90	
		0111 楼地面装饰工程						
122	011101001002	水泥砂浆楼地面	1、部位：强弱电井 2、素水泥浆遍数：素水泥浆一道(内掺建筑胶) 3、面层厚度、砂浆配合比：20厚DS M20砂浆(1:2.5水泥砂浆)面层,随浆收光	m2	52.8	29.63	1564.46	
123	011101003002	细石混凝土楼地面	1、面层厚度、混凝土强度等级：40厚C25细石混凝土(内配双向Φ4@100X100钢筋网片),表面撒1:1水泥砂浆干粉压实抹光;(钢筋另计) 2、部位：住宅除卫生间、厨房、阳台用水点以外房间	m2	3513.82	39.66	139358.10	
本页小计							320590.12	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
124	011101003003	细石混凝土楼地面	1、面层厚度、混凝土强度等级：40厚C25细石混凝土(内配双向Φ4@100X100钢筋网片),压入一层耐碱玻纤网格布,表面随浆收光;(钢筋另计) 2、部位：卧室（降板区域）、厨房	m2	336.84	40.67	13699.28	
125	011101003004	细石混凝土楼地面	1、面层厚度、混凝土强度等级：40厚C25细石混凝土(内配双向Φ4@100X100钢筋网片),表面随浆收光;(钢筋另计) 2、部位：卫生间	m2	408.54	36.32	14838.17	
126	011101003005	细石混凝土楼地面	1、面层厚度、混凝土强度等级：最薄处40厚C25细石混凝土(内配双向Φ4@100X100钢筋网片),(钢筋另计) 表面压入一层耐碱玻纤网格布,坡向地漏1%,随浆收光 2、部位：阳台	m2	518.21	40.67	21075.60	
127	011101003006	细石混凝土楼地面	1、面层厚度、混凝土强度等级：最薄处30厚C20细石混凝土找坡层,向地漏找 1%坡,随浆收光 2、部位：设备平台、空调板	m2	193.46	30.04	5811.54	
128	011101003007	细石混凝土楼地面	1、面层厚度、混凝土强度等级：30厚C25细石混凝土面层 2、部位：飘窗板上板面	m2	232.52	20.17	4689.93	
129	011101003008	细石混凝土楼地面	1、面层厚度、混凝土强度等级：最薄处20厚C20细石混凝土找坡层,向地漏找 1%坡,随浆收光 2、部位：水井	m2	26.4	24.48	646.27	
130	011101006002	平面砂浆找平层	1、找平层厚度、砂浆配合比：20 厚 DSM15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)找平层 2、部位：大堂、走道、合用前室	m2	767.8	22.17	17022.13	
本页小计							77782.92	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
131	011101001003	水泥砂浆楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比：50厚DSM20（1:2.5）水泥砂浆面层 2、部位：楼梯间楼面	m2	160.73	56.65	9105.35	
132	011106004001	水泥砂浆楼梯面层	1、50厚DSM20（1:2.5）水泥砂浆面层 2、踏步预留10*10*800防滑槽两道 3、界面剂一道 4、钢筋混凝土板表面清扫干净	m2	382.72	146.51	56072.31	
		分部小计					283883.14	
		0112 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
133	011201001001	墙面一般抹灰	1、墙体类型：墙面 2、界面剂一道	m2	11396.24	4.06	46268.73	
134	011201001002	墙面一般抹灰	1、墙体类型：外墙面 2、底层厚度、砂浆配合比：9厚 DP M15砂浆(1:3 水泥砂浆)抹平 3、面层厚度、砂浆配合比：5厚聚合物水泥防水砂浆(干粉型)	m2	6790.68	40.52	275158.35	
135	011201001003	墙面一般抹灰	1、墙体类型：外墙面（无保温） 2、面层厚度、砂浆配合比：8厚聚合物抗裂砂浆,压入耐碱玻纤网格布一层(用于建筑首层时为两层布)	m2	1018.72	25.73	26211.67	
136	011201001019	墙面一般抹灰	1、部位：屋顶构架外墙面 2、9厚DP M15砂浆1:3 水泥砂浆)抹平 3、专用界面剂处理剂甩毛 4、基层墙体	m2	143.54	36.15	5188.97	
本页小计							418005.38	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
137	011201001017	墙面一般抹灰	1、墙体类型：住宅户内墙面(住宅除卫生间、厨房、阳台用水点以外房间) 2、底层厚度、砂浆配合比：10厚石膏砂浆找平,压入一道抗裂玻纤网	m2	8663.35	32.41	280779.17	
138	011201001011	墙面一般抹灰	1、墙体类型：住宅户内墙面(卫生间、厨房、阳台用水点房间) 2、底层厚度、砂浆配合比：12厚DP M15砂浆(1:3 水泥砂浆)打底找平,压入一道抗裂玻纤网	m2	5074.95	38.69	196349.82	
139	011201001012	墙面一般抹灰	1、墙体类型：楼梯间内墙面 2、底层厚度、砂浆配合比：8厚DP M15砂浆(1:3 水泥砂浆)刮糙 3、面层厚度、砂浆配合比：7厚DP M15砂浆(1:3 水泥砂浆)罩面,压入一道钢丝网	m2	1594.08	58.97	94002.90	
140	011201001013	墙面一般抹灰	1、墙体类型：大堂、电梯厅(合用前室) 2、底层厚度、砂浆配合比：12厚DP M15砂浆(1:3 水泥砂浆)打底找平,满铺10mm×10mm钢丝网	m2	1891.2	57.67	109065.50	
141	011201001014	墙面一般抹灰	1、墙体类型：水、强弱电井 2、底层厚度、砂浆配合比：15厚DP M5砂浆(1:1:6 水泥石膏砂浆)打底找平,压入一道抗裂玻纤网	m2	912.49	37.68	34382.62	
142	011201001015	墙面一般抹灰	1、部位：不同墙体材料交接处 2、钢丝网	m2	3548.16	17.43	61844.43	
本页小计							776424.44	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
143	011201001016	墙面一般抹灰	1、部位:楼梯间及人流通道 填充墙 2、增强处理:钢丝网片可采用C4@200x200或 丝径不小于1.6mm、网孔尺寸不大于25mmx25mm的热镀锌电焊钢丝网	m2	997.3	23.33	23267.01	
144	011201001018	墙面一般抹灰	1、部位：外墙保温处门窗洞口四周及斜向增墙网格布 2、具体做法详建筑设计节点图	m2	1019.43	4.26	4342.77	
		分部小计					1156861.94	
		0114 油漆、涂料、裱糊工程						
145	011406003001	满刮腻子	1、部位：天棚住宅除卫生间、厨房 2、界面剂一道 3、刮腻子遍数：黑水泥一道	m2	4514.81	24.43	110296.81	
146	011407001002	墙面喷刷涂料	1、喷刷涂料部位：楼梯间 2、刮腻子要求：专用内墙腻子两遍批平一遍压光 3、涂料品种、喷刷遍数：白色无机涂料(燃烧性能为A级)	m2	1594.08	34.52	55027.64	
147	011407001003	墙面喷刷涂料	1、喷刷涂料部位：外墙面 2、腻子种类：刮涂第一道耐水腻子,压入耐碱玻纤网格布一层 3、刮涂第二道耐水腻子 4、涂料品种、喷刷遍数：真石漆(面涂1 道、主涂 1 道、底涂 (抗碱封闭底漆)1 道, 分格详见立面图)	m2	6790.68	66.46	451308.59	
148	011407001006	墙面喷刷涂料	1、喷刷涂料部位：落水管 2、涂料品种、喷刷遍数：真石漆(面涂1 道、主涂 1 道、底涂 (抗碱封闭底漆)1 道	m2	268.32	43.18	11586.06	
本页小计							655828.88	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
149	011407001005	墙面喷刷涂料	1、喷刷涂料部位：飘窗板下板板底、空调板、结构板板底、架空层顶棚 2、腻子种类：刮专用柔性耐水腻子两道 3、涂料品种、喷刷遍数：喷(刷)外墙弹性涂料或多彩涂料一底两面 (颜色、效果见立面图和立面材料图例)	m2	352.11	44.85	15792.13	
150	011407002003	天棚喷刷涂料	1、喷刷涂料部位：楼梯间 2、刮腻子要求：界面剂一道，腻子刮白二道 3、涂料品种、喷刷遍数：刷无机涂料一底一面	m2	766.69	32.24	24718.09	
151	011404002002	踢脚线油漆	1、120高无机墙面深灰色涂料踢脚线（燃烧性能为A级）	m	611.91	8.25	5048.26	
		分部小计					673777.58	
		0115 其他装饰工程						
152	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	1、楼梯栏杆，高900mm 2、扶手材料种类、规格：Φ60*3不锈钢管扶手 3、栏杆材料种类、规格：Φ60*3不锈钢管立柱 4、栏板材料种类、规格、颜色：Φ38*2不锈钢管立杆 5、含预埋铁件 6、具体详见施工图设计	m	180.54	418.96	75639.04	
153	011503001002	金属扶手、栏杆、栏板	1、檐口不锈钢栏杆，≥650mm 2、扶手材料种类、规格：Φ60*3不锈钢管扶手 3、栏杆材料种类、规格：Φ60*3不锈钢管立柱 4、栏板材料种类、规格、颜色：Φ30*2不锈钢管立杆 5、含预埋铁件 6、具体详见施工图设计	m	45.05	375.81	16930.24	
本页小计							138127.76	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
154	011503001004	金属扶手、栏杆、栏板	1、屋面疏散通道可开启活动栏杆 2、有台阶处栏杆高度从台阶面起不低于1200	m	39.95	451.99	18057.00	
155	011503001003	金属扶手、栏杆、栏板	1、空调栏板，高700mm 2、栏杆材料种类、规格：50*30*2铝合金栏杆、立柱 3、栏板材料种类、规格、颜色：20*20*2铝合金方管横杆 4、具体详见施工图设计	m	70.4	262.10	18451.84	
156	011503001005	金属扶手、栏杆、栏板	1、凸窗护窗栏杆，净高900mm 2、扶手材料种类、规格：Φ50*1.5不锈钢管扶手，Φ20*1.5不锈钢管立杆@110 3、详细做法详见22J403-1 HC7/4-24	m	130.2	309.50	40296.90	
157	011503001006	金属扶手、栏杆、栏板	1、阳台护窗栏杆，净高600mm 2、扶手材料种类、规格：Φ50*1.5不锈钢管扶手，Φ20*1.5不锈钢管立杆@99 3、详细做法详见22J403-1 HC7/4-24	m	306.6	284.23	87144.92	
158	011503005001	金属靠墙扶手	1、扶手材料种类、规格：Φ40壁厚2.0mm不锈钢管 2、具体详见施工图设计	m	9.2	181.40	1668.88	
159	10B001	屋面保温层排气孔	1、按保温屋面平面面积计算 2、具体做法详建筑节点大样	m2	483.53	0.76	367.48	
		分部小计					258556.30	
		分部分项合计					11271074.22	
1	011701001001	综合脚手架	1、建筑结构形式：框架剪力墙结构 2、脚手架使用材质：承插型盘扣式脚手架 3、高12米以上，层高3.6m以内	m2	7406.21	33.28	246478.67	
本页小计							412465.69	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
2	011701001002	综合脚手架	1、建筑结构形式:框架剪力墙结构 ， 2、建筑物楼层超过20m以上部分脚手架材料增加费 3、脚手架使用材质：承插型盘扣式脚手架	m2	4621.99	15.45	71409.75	
3	011701009001	电梯井脚手架	1、电梯井高度：60m内	座	4	9135.81	36543.24	
4	011703001001	垂直运输	1、建筑物建筑类型及结构形式：框架剪力墙结构 2、建筑物檐口高度、层数：檐口高度48m，16层	m2	7406.21	56.44	418006.49	
5	011704001001	超高施工增加	1、建筑物建筑类型及结构形式：框架剪力墙结构 2、建筑物檐口高度、层数：檐口高度48m，16层	m2	5126.71	74.42	381529.76	
6	011705001001	大型机械设备进出场及安拆		项	1	113862.30	113862.30	
7	011702002002	矩形柱	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C45 3、柱高：3.6m内	m2	56.58	79.32	4487.93	
8	011702002003	矩形柱	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C40 3、柱高：3.6m内	m2	87.73	79.32	6958.74	
9	011702002004	矩形柱	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35 3、柱高：3.6m内	m2	58.57	79.32	4645.77	
10	011702002005	矩形柱	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 3、高度3.6m以内	m2	644.34	79.32	51109.05	
11	011702003001	构造柱	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25	m2	2427.13	96.81	234970.46	
本页小计							1323523.49	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
12	011702004002	异形柱	1、柱形状：L、T型柱 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C45 4、柱高：3.6m内	m2	151.93	126.60	19234.34	
13	011702004003	异形柱	1、柱形状：L、T型柱 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C40 4、柱高：3.6m内	m2	166	126.60	21015.60	
14	011702004004	异形柱	1、柱形状：L、T型柱 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C35 4、柱高：3.6m内	m2	88.99	126.60	11266.13	
15	011702004005	异形柱	1、柱形状：L、T型柱 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C30 4、柱高：3.6m内	m2	430.72	126.60	54529.15	
16	011702006001	矩形梁	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35 3、高3.6m以内，采用承插型盘扣式模板支撑	m2	117.16	96.24	11275.48	
17	011702006002	矩形梁	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 3、高3.6m以内，采用承插型盘扣式模板支撑	m2	815.01	96.24	78436.56	
18	011702008001	圈梁	1、部位：窗台板、腰梁 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C25	m2	152.74	70.95	10836.90	
19	011702008002	圈梁	1、部位：导墙、止水 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C20	m2	740.68	70.95	52551.25	
本页小计							259145.41	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
20	011702008003	圈梁	1、部位：门槛砼翻边 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C20	m2	1.12	70.95	79.46	
21	011702009001	过梁	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25	m2	114.61	94.76	10860.44	
22	011702011003	直形墙	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C45 3、墙厚：200mm以内 4、墙高：3.6m内	m2	657.35	57.82	38007.98	
23	011702011004	直形墙	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C40 3、墙厚：200mm以内 4、墙高：3.6m内	m2	980.56	57.82	56695.98	
24	011702011005	直形墙	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35 3、墙厚：200mm以内 4、墙高：3.6m内	m2	653.45	57.82	37782.48	
25	011702011006	直形墙	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 3、墙厚：200mm以内 4、墙高：3.6m内	m2	3169.73	57.82	183273.79	
26	011702011008	直形墙	1、部位：电梯井壁 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C45 4、墙厚：200mm以内 5、墙高：3.6m内	m2	328.68	59.57	19579.47	
27	011702011009	直形墙	1、部位：电梯井壁 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C40 4、墙厚：200mm以内 5、墙高：3.6m内	m2	490.28	59.57	29205.98	
本页小计							375485.58	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
28	011702011010	直形墙	1、部位：电梯井壁 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C35 4、墙厚：200mm以内 5、墙高：3.6m内	m2	326.73	59.57	19463.31	
29	011702011011	直形墙	1、部位：电梯井壁 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C30 4、墙厚：200mm以内 5、墙高：3.6m内	m2	1584.87	59.57	94410.71	
30	011702011012	直形墙	1、部位：女儿墙 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C30 4、墙厚：200mm内 5、墙高：3.6m内	m2	131.23	57.82	7587.72	
31	011702014004	有梁板	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35 3、板厚：100mm内 4、层高：3.6m内 5、采用承插型盘扣式模板支撑	m2	346.32	73.90	25593.05	
32	011702014005	有梁板	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35 3、板厚：200mm内 4、层高：3.6m内 5、采用承插型盘扣式模板支撑	m2	805.57	84.07	67724.27	
33	011702014006	有梁板	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 3、板厚：100mm内 4、层高：3.6m内 5、采用承插型盘扣式模板支撑	m2	2314.83	73.90	171065.94	
34	011702014007	有梁板	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 3、板厚：200mm内 4、层高：3.6m内 5、采用承插型盘扣式模板支撑	m2	4369.37	84.07	367332.94	
本页小计							753177.94	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区10#楼地上　　堂前人家东区项目施工　　第37页 共37页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
35	011702016001	平板	1、部位：叠合板现浇层 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C30 4、板厚：200mm内 5、层高：3.6m内 6、采用承插型盘扣式模板支撑	m2	544.89	88.44	48190.07	
36	011702023001	雨篷、悬挑板、阳台板	1、飘窗板、雨篷 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C30	m2	889.08	129.87	115464.82	
37	011702024001	楼梯	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35	m2	47.84	239.77	11470.60	
38	011702024002	楼梯	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30	m2	239.2	239.77	57352.98	
39	011702025001	其他现浇构件	1、构件的类型：门窗抱框 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C25	m2	62.51	102.96	6436.03	
40	011702025002	其他现浇构件	1、构件的类型：混凝土线条 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C30	m2	435.21	90.56	39412.62	
41	011702022001	天沟、檐沟	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30	m2	147.3	108.30	15952.59	
		单价措施合计					3252090.80	
本页小计							294279.71	
合　　计							14523165.02	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区10#楼地上　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	011707001001	安全文明施工费		100.000	495239.93			
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	3.100	450218.12			
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.310	45021.81			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区10#楼地上　　堂前人家东区项目施工　　第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.650	239632.22			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.400	58092.66			在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.050	7261.58			建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区10#楼地上　　堂前人家东区项目施工　　第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.150	21784.75			现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。
合　计					822011.14			

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：堂前人家东区10#楼地上　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共1页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合　计				

暂列金额明细表

工程名称：堂前人家东区10#楼地上　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共1页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：堂前人家东区10#楼地上　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共1页

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±(元)		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：堂前人家东区10#楼地上　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共1页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注

规费、税金项目计价表

工程名称：堂前人家东区10#楼地上　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	572375.07	100.000	572375.07
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	15345176.16	3.200	491045.64
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	15345176.16	0.530	81329.43
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	15345176.16		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	15917551.23	9.000	1432579.61
合　计					2004954.68

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区10#楼地上　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共7页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	01010100	钢筋	综合	t	4.06194	3316.00	13469.39	
2	01010100~1	钢筋HPB300	12mm内	t	0.08058	3316.00	267.20	
3	01010100~2	钢筋HRB400	12mm内	t	254.9439	3374.00	860180.72	
4	01010100~3	钢筋HRB400	25mm内	t	49.35372	3180.50	156969.51	
5	01010100~5	HPB300 12mm以内	综合	t	4.75524	3316.00	15768.38	
6	01010100~6	钢筋HRB400E	25mm内	t	70.48506	3194.00	225129.28	
7	01010100~7	钢筋HRB400E	12mm内	t	7.9305	3267.00	25908.94	
8	01010300	冷轧带肋钢筋		t	9.90012	3316.00	32828.80	
9	01270100~1	型钢		t	0.386148	3236.00	1249.57	
10	01630201	钨棒	精制	kg	40.74492	557.41	22711.63	
11	02070261	橡皮垫圈		百个	15.136	25.73	389.45	
12	02090101	塑料薄膜		m2	6669.1954	0.69	4601.74	
13	02110301~3	浮筑楼板保温隔声系统(Ⅱ型石墨EPS,燃烧性能为B1级)		m3	136.308744	565.46	77077.14	
14	02110301~4	匀质复合保温板(燃烧性能A级)		m3	4.836416	668.89	3235.03	
15	02110301~6	发泡陶瓷保温板燃烧性能A级		m3	249.44944	1111.96	277377.80	
16	02310101~1	无纺布		m2		2.00		
17	02330105	草袋子		只	46.046	0.86	39.60	
18	03010322	铝拉铆钉	LD-1	十个	248.3712	0.26	64.58	
19	03031206	自攻螺钉	M4×15	十个	2123.968	0.26	552.23	
20	03031222	自攻螺钉	M5×25～30	十个	2088.768	0.48	1002.61	
21	03032113	塑料胀管螺钉		套	67100.606	0.09	6039.05	
22	03050122	螺栓	M20×350	套	130.764	0.48	62.77	
23	03051106	不锈钢六角螺栓	M5×30	套	10.12	0.51	5.16	
24	03052109	对拉螺栓(止水螺栓)		kg	3758.14528	5.66	21271.10	
25	03070114	膨胀螺栓	M8×80	套	1795.2	0.51	915.55	
26	03270202	砂纸		张	21.1266	0.94	19.86	
27	03410205	电焊条	J422	kg	-411.53328	4.92	-2024.74	
28	03430205	不锈钢焊丝	1Cr18Ni9Ti	kg	100.54502	38.59	3880.03	
29	03450200	焊剂		kg	3812.966	3.43	13078.47	
30	03510201	钢钉		kg	106.00164	6.00	636.01	
31	03510701	铁钉		kg	4960.593138	4.66	23116.36	
32	03510701~1	铁钉		kg	1.6204	4.66	7.55	
33	03510705	铁钉	70mm	kg	5.17184	4.66	24.10	
34	03510911	塑料保温螺钉		套	44670.08	1.46	65218.32	
35	03512000	射钉		百个	9.0816	18.01	163.56	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区10#楼地上　　堂前人家东区项目施工　　第2页 共7页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
36	03550101	钢丝网		m2	3833.808	9.80	37571.32	
37	03550101~1	钢丝网		m2	5000.006	9.80	49000.06	
38	03570216	镀锌铁丝	8#	kg	1624.9571	4.52	7344.81	
39	03570237	镀锌铁丝	22#	kg	2200.61209	4.52	9946.77	
40	03590100	垫铁		kg	20.2802	4.29	87.00	
41	03590700	铁件		kg	184	5.66	1041.44	
42	03610207	直螺纹套筒接头	Φ25以内	个	1552.44	6.00	9314.64	
43	03633307	合金钢钻头	Φ20	根	491.37088	13.03	6402.56	
44	03633315	合金钢钻头	一字型	根	219.64642	6.86	1506.77	
45	03652403	合金钢切割锯片		片	17.770796	68.60	1219.08	
46	04010132	水泥	42.5级	kg	24665.6033	0.29	7153.02	
47	04010611	水泥	32.5级	kg	7503.118368	0.26	1973.32	
48	04010701	白水泥		kg	5312.867944	0.60	3187.72	
49	04030105	细砂		t	0.5613	116.57	65.43	
50	04030107	中砂		t	51.226445	150.57	7713.17	
51	04050203	碎石	5～16mm	t	1.13658	155.43	176.66	
52	04050203~1	碎石	5～16mm	t	1.215786	155.43	188.97	
53	04050207	碎石	5～40mm	t	98.620488	155.43	15328.58	
54	04050207~1	碎石	5～40mm	t	17.983033	155.43	2795.10	
55	04090100	生石灰		t	2.20418	316.69	698.04	
56	04090302	黏土		m3		24.29		
57	04090801	石膏粉	325目	kg	596.730659	0.36	214.82	
58	04133532~1	复合轻质保温砖	300*300*125	块	5198.91456	12.17	63270.79	
59	04135535	配砖	190×90×40	m3	9.55301	862.57	8240.14	
60	04150113~3	B06、A5.0蒸压砂加气混凝土砌块	600×250×100	m3	19.64944	362.43	7121.55	
61	04150115~3	B06、A5.0蒸压砂加气混凝土砌块	600×250×200	m3	468.73507	362.43	169883.65	
62	04150115~4	B07、A5.0蒸压砂加气混凝土砌块	600×250×200	m3	0.9333	362.43	338.26	
63	04291405	预制混凝土叠合板		m3	65.42	2500.00	163550.00	
64	05030600	普通木成材		m3	1.386844	1372.08	1902.86	
65	05250502	锯(木)屑		m3	2.90118	47.17	136.85	
66	08010200~1	15厚宽频阻隔板(RW+C≥31dB)		m2	665.984	120.00	79918.08	
67	08070101~1	5厚减震隔音垫		m2	635.712	9.00	5721.41	
68	08230105	玻璃纤维网格布		m2	26846.01045	1.80	48322.82	
69	08230121	耐碱玻璃纤维网格布		m2	27601.9462	1.80	49683.50	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区10#楼地上　　堂前人家东区项目施工　　第3页 共7页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
70	08310141	U型轻钢龙骨	38×25	m	856.09216	9.43	8072.95	
71	08310144	U型轻钢龙骨	75×40	m	1668.59264	8.58	14316.52	
72	08310145	U型轻钢龙骨	75×50	m	428.04608	9.43	4036.47	
73	09010234~1	木质乙级防火门		m2	288.6984	490.00	141462.22	
74	09090813~1	安全防卫保温乙级防火门		m2	152.1542	500.00	76077.10	
75	09090813~5	钢质乙级防火门		m2	4.074	500.00	2037.00	
76	09090813~6	钢质保温隔声门内填20厚岩棉		m2	32.01	500.00	16005.00	
77	09090813~7	钢质保温隔声门内填30厚岩棉		m2	51.216	500.00	25608.00	
78	09090813~8	铝合金全玻平开门	6高透Low-E+12Ar+6+12Ar+6(暖边)	m2	356.6496	850.00	303152.16	
79	09093501~3	铝合金全玻上悬窗	5高透Low-E+12Ar+5+12Ar+5(暖边)	m2	82.944	800.00	66355.20	
80	09093501~4	铝合金全玻上悬窗（内置遮阳百叶）	5高透Low-E+19Ar遮阳+5+9Ar+5(暖边)	m2	310.5216	980.00	304311.17	
81	09093501~5	铝合金全玻平开窗	5高透Low-E+12Ar+5+12Ar+5(暖边)	m2	478.2528	800.00	382602.24	
82	09093501~6	铝合金全玻平开窗	6+9A+6	m2	529.8048	680.00	360267.26	
83	09271119	铝合金百叶窗		m2	250.68672	350.00	87740.35	
84	09271119~1	铝合金百叶窗内侧需设金属防虫网		m2	6.77832	390.00	2643.54	
85	09493560	镀锌铁脚		个	22567.982	1.46	32949.25	
86	10031503	钢压条		kg	42.10544	4.29	180.63	
87	10230906	不锈钢盖	Φ63	只	4063.41614	4.29	17432.06	
88	11010304~1	白色无机涂料		kg	1001.03371	12.00	12012.40	
89	11010304~2	内墙无机涂料		kg	68.53392	12.00	822.41	
90	11010319	仿石型外墙涂料		kg	31765.5	6.30	200122.65	
91	11010323	水性封底漆		kg	2470.65	21.44	52970.74	
92	11010361	外墙弹性乳胶涂料		kg	70.422	25.73	1811.96	
93	11010362	外墙弹性乳胶涂料(中涂)		kg	211.266	21.44	4529.54	
94	11010363	外墙弹性乳胶涂料(面涂)		kg	70.422	25.73	1811.96	
95	11030303	防锈漆		kg	1.08845	12.46	13.56	
96	11030734~5	非固化橡胶沥青防水涂料		kg	324.64872	9.32	3025.73	
97	11030734~6	高分子防水涂料		kg	590.92992	10.00	5909.30	
98	11030735~3	非固化橡胶沥青防水涂料		kg	503.04012	9.32	4688.33	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区10#楼地上　　堂前人家东区项目施工　　第4页 共7页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
99	11030735~4	高分子防水涂料		kg	915.64032	10.00	9156.40	
100	11030740	聚合物水泥防水涂料	JS-Ⅱ型	kg	33046.68	6.85	226369.76	
101	11112505	高渗透性表面底漆		kg	42.2532	30.01	1268.02	
102	11112512	透明罩光漆		kg	2823.6	21.44	60537.98	
103	11410304	环氧树脂	618	kg	105.351	27.44	2890.83	
104	11430327	大白粉		kg	596.730659	0.73	435.61	
105	11450345	外墙抗裂腻子粉		kg	-321.984	7.29	-2347.26	
106	11570552	SBS聚脂胎乙烯膜卷材	δ3mm	m2	115.573	25.62	2960.98	
107	11570552~1	1.5厚反应粘结型高分子膜基湿铺防水卷材	δ1.5mm	m2	1347.584	25.81	34781.14	
108	11570552~4	SBS改性沥青防水卷材	δ4mm	m2	233.875	28.67	6705.20	
109	11573505	石油沥青油毡	350#	m2	196.455			
110	11590914	硅酮密封胶		L	341.1125	68.60	23400.32	
111	11591307	聚合物防水填缝剂		kg	337.50394	3.00	1012.51	
112	11592505	SBS封口油膏		kg	80.0884	6.00	480.53	
113	11592517	建筑油膏		kg	142.15782	3.00	426.47	
114	11592705	APP高强嵌缝膏		kg	69.0399	7.55	521.25	
115	12030107	油漆溶剂油		kg	409.53441	12.01	4918.51	
116	12310303	二甲苯		kg	105.2636	5.06	532.63	
117	12330300	界面剂		kg	27081.35816	1.29	34934.95	
118	12330309	专用界面剂		kg	510.5152	18.52	9454.74	
119	12330505	APP及SBS基层处理剂		kg	287.4506	6.86	1971.91	
120	12333551	PU发泡剂		L	617.53125	25.73	15889.08	
121	12370305	氧气		m3	12.6743	3.75	47.53	
122	12370310	氩气		m3	283.35582	7.81	2213.01	
123	12370331	石油液化气		kg	74.48168	5.83	434.23	
124	12370336	乙炔气		m3	5.507084	11.51	63.39	
125	12410121	专用粘结剂		kg	25525.76	2.74	69940.58	
126	12413518	901胶		kg	3744.528196	2.14	8013.29	
127	13010303	石棉板		m2	243.64	5.15	1254.75	
128	13070105~1	超细玻璃棉	厚50mm	m2	635.712	6.50	4132.13	
129	13070313~1	0.4mm厚聚乙烯膜隔离层	0.4mm	m2	4893.1344	3.00	14679.40	
130	13070313~2	耐碱玻璃纤维网格布		m2	-14609.0544	1.80	-26296.30	
131	13120708~1	20厚发泡陶瓷保温板(燃烧性能A级)	δ20	m2	593.131	22.22	13179.37	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区10#楼地上　　堂前人家东区项目施工　　第5页 共7页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
132	14030325-1~1	热镀锌钢管	DN50	m	7.0104	17.00	119.18	
133	14040915	镜面不锈钢管	Φ31.8×1.2	m	230.22295	20.41	4698.85	
134	14040915~1	镜面不锈钢管	Φ38×2	m	1027.81422	20.41	20977.69	
135	14040915~2	镜面不锈钢管	Φ30×2	m	184.65995	20.41	3768.91	
136	14040915~3	镜面不锈钢管	Φ20×1.5	m	1904.7756	13.31	25352.56	
137	14040921~1	镜面不锈钢管	Φ40×2.0	m	9.752	47.91	467.22	
138	14040922	镜面不锈钢管	Φ63.5×1.5	m	42.347	56.60	2396.84	
139	14040922~1	镜面不锈钢管	Φ60×3	m	239.1254	60.33	14426.44	
140	14040922~2	镜面不锈钢管	Φ50×1.5	m	463.008	31.05	14376.40	
141	14040925	镜面不锈钢管	Φ76.2×1.5	m	42.347	70.75	2996.05	
142	14040925~1	镜面不锈钢管	Φ60×3	m	134.1929	60.33	8095.86	
143	14070504	铝合金方管	20×20	m	121.3696	59.69	7244.55	
144	14070508	铝合金方管	25×25×1.2	kg	3.12576	14.58	45.57	
145	14250331	铝合金扁管	100×44×1.8	kg	103.35424	24.44	2525.98	
146	14310106	塑料管	dn20	m	2876.614	3.11	8946.27	
147	15370314-1	镀锌管卡		个	5191.52	3.00	15574.56	
148	15371708	镀锌铁丝U形卡		个	6275.612	0.18	1129.61	
149	15371708-1	镀锌U型卡	综合	个	3569.17	7.72	27553.99	
150	15372103-1	塑料卡		个	73734.93	0.17	12534.94	
151	31012505	聚苯泡沫嵌缝条		m	2412.8147	0.51	1230.54	
152	31110301	棉纱头		kg	4.8353	5.57	26.93	
153	31150101	水		m3	5867.839062	4.57	26816.02	
154	32010502	复合木模板	18mm	m2	5409.76128	32.59	176304.12	
155	32011111	组合钢模板		kg	51.0419	4.29	218.97	
156	32020115	卡具		kg	3961.923484	4.08	16152.76	
157	32020115-1	零星卡具		kg	366.15574	4.18	1530.53	
158	32020130	支撑杆件		套	26.8222	68.60	1840.00	
159	32020132	钢管支撑		kg	12109.080562	3.41	41231.42	
160	32030105	工具式金属脚手		kg	1110.9315	4.08	4532.60	
161	32030303	脚手钢管		kg	18380.45025	3.41	62585.43	
162	32030504	底座		个	49.848825	4.12	205.38	
163	32030513	脚手架扣件		个	3151.5633	4.89	15411.14	
164	32090101	周转木材		m3	90.667255	1586.47	143840.88	
165	32090101~1	周转木材		m3	15.825289	2802.00	44342.46	
166	34021701	垫木		m3	0.58878	1543.59	908.83	
167	80010121~1	水泥砂浆 1:1 (干拌（混）砂浆)(地面DS)		t	31.360844	352.22	11045.92	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区10#楼地上　　堂前人家东区项目施工　　第6页 共7页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
168	80010123~11	水泥砂浆 1:2 (干拌（混）砂浆)		t	60.037341	332.70	19974.42	
169	80010124~1	水泥砂浆 1:2.5 (干拌（混）砂浆)(地面DS)		t	64.735777	342.46	22169.41	
170	80010124~2	水泥砂浆 1:2.5 (干拌（混）砂浆)(抹灰DP)		t	4.548259	381.50	1735.16	
171	80010124~3	水泥砂浆 1:2.5 (干拌（混）砂浆)		t	34.185572	332.70	11373.54	
172	80010125~1	水泥砂浆 1:3 (干拌（混）砂浆)(地面DS)		t	46.532996	332.70	15481.53	
173	80010125~3	水泥砂浆 1:3 (干拌（混）砂浆)		t	38.017767	354.00	13458.29	
174	80010125~4	水泥砂浆 1:3 (干拌（混）砂浆)(抹灰DP)		t	309.046893	354.00	109402.60	
175	80011117	石膏砂浆干粉		t	82.734993	324.72	26865.71	
176	80050104~1	混合砂浆 M5 (干拌（混）砂浆)(砌筑DM)		t	77.230039	314.96	24324.37	
177	80050125~2	混合砂浆 1:1:6 (干拌（混）砂浆)(抹灰DP)		t	25.230349	324.72	8192.80	
178	80070306~1	防水砂浆 1:2.5 (干拌（混）砂浆)		t	2.177445	332.70	724.44	
179	80070511	聚苯颗粒保温砂浆		m3	5.743275	922.87	5300.30	
180	80071105	抗裂砂浆	ZL	m3	0.571786	1554.31	888.73	
181	80090311	聚合物砂浆		kg	25525.76	1.07	27312.56	
182	80090312	聚合物面层砂浆		m3	45.623046	950.00	43341.89	
183	80210105-2	C20预拌非泵送细石砼		m3	45.633128	407.15	18579.53	
184	80210105-2~1	C25预拌非泵送细石砼		m3	200.029468	424.89	84990.52	
185	80212105	预拌混凝土 (泵送型) C30		m3	1717.701685	449.82	772656.57	
186	80212106	预拌混凝土 (泵送型) C35		m3	256.01452	467.56	119702.15	
187	80212107	预拌混凝土 (泵送型) C40		m3	170.31438	485.30	82653.57	
188	80212108~2	预拌混凝土 (泵送型) C45		m3	119.06648	507.48	60423.86	
189	80212115	预拌混凝土 (非泵送型) C20		m3	91.06248	392.15	35710.15	
190	80212116	预拌混凝土 (非泵送型) C25		m3	193.2735	409.89	79220.87	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区10#楼地上　　堂前人家东区项目施工　　第7页 共7页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
191	80271105~1	泡沫混凝土		m3	15.51522	350.00	5430.33	
192	810080~1	轻质混凝土，容重不大于8kn/m3		m3	7.14	350.00	2499.00	
193	810080~2	轻质混凝土		m3	31.2528	350.00	10938.48	
194	CL-D00001	PVC成品柔性连接件		m	164.8	20.00	3296.00	
195	TB000005	无机轻集料保温砂浆		m3	1.450384	873.90	1267.49	
196	TB000005~1	胶粉聚苯颗粒贴砌浆料		m3	3.907892	557.41	2178.30	
197	TB000005~2	石膏保温砂浆		m3	30.066029	873.90	26274.70	
198	TB000065	ALC墙板	100mm	m2	1524.2255	35.00	53347.89	
199	TB000067	ALC墙板	200mm	m2	1769.145	80.00	141531.60	
200	TB000068	镀锌连接铁件		t	1.29788	7289.17	9460.47	
201	TB000069	ALC板专用勾缝剂		kg	2109.055	1.01	2130.15	
202	TB000070	ALC板专用修补砂浆		kg	249.385	3.43	855.39	
203	ZPCL5001A	耐火烟气道		节	66.03	491.52	32455.07	
204	ZPCL5004	防火止回阀		套	64.17	93.16	5978.08	
205	ZPCL5005	成品风帽		套	4.04	190.47	769.50	
合计							7873537.40	

单位工程招标控制价表

工程名称：堂前人家东区11#楼地上　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共1页

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	12035936.73	
1.1	人工费	2899621.93	
1.2	材料费	7700738.68	
1.3	施工机具使用费	174835.84	
1.4	企业管理费	891864.60	
1.5	利润	368875.68	
2	措施项目费	4470746.40	
2.1	单价措施项目费	3586515.60	
2.2	总价措施项目费	884230.80	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	532725.62	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	615699.28	
5	税金	1541014.42	
招标控制价合计=1+2+3+4+5-甲供材料费_含设备/1.01		18663396.83	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区11#楼地上　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共40页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		0101 土石方工程						
1	010103001001	回填方	1、部位：房心回填土 2、密实度要求：压实系数不低于0.94 3、填方材料品种：素土回填	m3	73.4	41.58	3051.97	
		分部小计					3051.97	
		0104 砌筑工程						
2	010401008002	填充墙	1、砖品种、规格、强度等级：B06、A5.0蒸压砂加气混凝土砌块 2、墙体类型：外墙100mm 3、砂浆强度等级、配合比：Ma5级专用砂浆	m3	20	619.87	12397.40	
3	010401008003	填充墙	1、砖品种、规格、强度等级：B06、A5.0蒸压砂加气混凝土砌块 2、墙体类型：外墙200mm 3、砂浆强度等级、配合比：Ma5级专用砂浆	m3	443.96	584.33	259419.15	
4	010401008009	填充墙	1、砖品种、规格、强度等级：B06、A5.0蒸压砂加气混凝土砌块 2、墙体类型：内墙100mm 3、砂浆强度等级、配合比：Ma5级专用砂浆	m3	0.78	619.87	483.50	
5	010401008010	填充墙	1、砖品种、规格、强度等级：B06、A5.0蒸压砂加气混凝土砌块 2、墙体类型：内墙200mm 3、砂浆强度等级、配合比：Ma5级专用砂浆	m3	75.04	603.30	45271.63	
本页小计							320623.65	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
6	010401008011	填充墙	1、砖品种、规格、强度等级：B07、A5.0蒸压砂加气混凝土砌块 2、墙体类型：内墙200mm 3、砂浆强度等级、配合比：Ma5级专用砂浆	m3	4.45	603.30	2684.69	
7	010404001002	垫层	1、垫层材料种类、配合比、厚度：100厚C20混凝土,内配φ4@200x200双向钢筋网（钢筋另计） 2、部位：卧室（降板区域）	m3	2.34	522.74	1223.21	
8	010404001003	垫层	1、垫层材料种类、配合比、厚度：回填最薄处75厚轻质混凝土(ρ=850)找坡,坡向地漏1% 2、部位：卫生间	m3	33.87	526.20	17822.39	
		分部小计					339301.97	
		0105 混凝土工程						
9	010502001002	矩形柱	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C45 3、柱高：3.6m内	m3	6.72	668.37	4491.45	
10	010502001003	矩形柱	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C40 3、柱高：3.6m内	m3	10.07	646.41	6509.35	
11	010502001004	矩形柱	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35 3、柱高：3.6m内	m3	6.7	628.84	4213.23	
12	010502001005	矩形柱	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 3、柱高：3.6m内	m3	65.47	611.28	40020.50	
13	010502002001	构造柱	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25	m3	185.31	766.37	142016.02	
本页小计							218980.84	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区11#楼地上　　堂前人家东区项目施工　　第3页 共40页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
14	010502003002	异形柱	1、柱形状：L、T型柱 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C45 4、柱高：3.6m内	m3	14.76	690.72	10195.03	
15	010502003003	异形柱	1、柱形状：L、T型柱 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C40 4、柱高：3.6m内	m3	15.78	668.76	10553.03	
16	010502003004	异形柱	1、柱形状：L、T型柱 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C35 4、柱高：3.6m内	m3	8.4	651.19	5470.00	
17	010502003005	异形柱	1、柱形状：L、T型柱 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C30 4、柱高：3.6m内	m3	44.73	633.63	28342.27	
18	010503002001	矩形梁	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35	m3	10.98	594.59	6528.60	
19	010503002002	矩形梁	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30	m3	83.11	576.50	47912.92	
20	010503004001	圈梁	1、部位：窗台板、腰梁 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C25	m3	14.46	627.20	9069.31	
21	010503004002	圈梁	1、部位：导墙、止水 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C20	m3	75.71	609.10	46114.96	
本页小计							164186.12	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区11#楼地上　　堂前人家东区项目施工　　第4页 共40页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
22	010503004003	圈梁	1、部位：门槛砼翻边 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C20	m3	0.1	609.10	60.91	
23	010503005001	过梁	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25	m3	5.55	692.55	3843.65	
24	010504001002	直形墙	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C45 3、墙厚：200mm以内 4、墙高：3.6m内	m3	66.48	669.72	44522.99	
25	010504001003	直形墙	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C40 3、墙厚：200mm以内 4、墙高：3.6m内	m3	97.26	647.72	62997.25	
26	010504001004	直形墙	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35 3、墙厚：200mm以内 4、墙高：3.6m内	m3	64.87	630.12	40875.88	
27	010504001005	直形墙	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 3、墙厚：200mm以内 4、墙高：3.6m内	m3	397.89	612.52	243715.58	
28	010504001007	直形墙	1、部位：电梯井壁 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C45 4、墙厚：200mm以内 5、墙高：3.6m内	m3	33.24	743.91	24727.57	
29	010504001008	直形墙	1、部位：电梯井壁 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C40 4、墙厚：200mm以内 5、墙高：3.6m内	m3	48.63	721.91	35106.48	
本页小计							455850.31	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区11#楼地上　　堂前人家东区项目施工　　第5页 共40页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
30	010504001009	直形墙	1、部位：电梯井壁 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C35 4、墙厚：200mm以内 5、墙高：3.6m内	m3	32.44	704.31	22847.82	
31	010504001010	直形墙	1、部位：电梯井壁 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C30 4、墙厚：200mm以内 5、墙高：3.6m内	m3	123.14	686.71	84561.47	
32	010504001011	直形墙	1、部位：女儿墙 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C30 4、墙厚：200mm内 5、墙高：3.6m内	m3	9.66	612.52	5916.94	
33	010505001004	有梁板	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35 3、板厚：100mm内 4、层高：3.6m内	m3	35.5	579.58	20575.09	
34	010505001005	有梁板	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35 3、板厚：200mm内 4、层高：3.6m内	m3	94.86	579.58	54978.96	
35	010505001006	有梁板	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 3、板厚：100mm内 4、层高：3.6m内	m3	256.7	561.49	144134.48	
36	010505001007	有梁板	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 3、板厚：200mm内 4、层高：3.6m内	m3	547.9	561.49	307640.37	
37	010505003001	平板	1、部位：叠合板现浇层 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C30 4、板厚：200mm内 5、层高：3.6m内	m3	77.96	601.30	46877.35	
本页小计							687532.48	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区11#楼地上　　堂前人家东区项目施工　　第6页 共40页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
38	010505008001	雨篷	1、飘窗板、雨篷 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C30	m3	108.09	631.57	68266.40	
39	010505007001	天沟（檐沟）、挑檐板	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30	m3	14.4	654.92	9430.85	
40	010506001001	直形楼梯	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35	m2	47.84	154.28	7380.76	
41	010506001002	直形楼梯	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30	m2	255.15	137.00	34955.55	
42	010507001001	散水	1、压实填土，向外坡3%~5% 2、垫层材料种类、厚度：150厚3:7灰土夯实，宽出面层100 3、面层厚度：80厚C20混凝土面层 4、详见23J909 散10/1-21	m2	74.52	76.82	5724.63	
43	010507001002	坡道	1、素土夯实 2、垫层材料种类、厚度：150厚碎石夯入土中 3、面层厚度：100厚C20混凝土面层	m2	13.8	108.91	1502.96	
44	010507007001	其他构件	1、构件的类型：门窗抱框 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C25	m3	3.57	634.97	2266.84	
45	010507007002	其他构件	1、构件的类型：混凝土线条 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C30	m3	34.86	649.73	22649.59	
46	010507007003	其他构件	1、部位：檐口 2、混凝土种类：轻质混凝土回填，容重不大于8kn/m3	m3	7	526.20	3683.40	
本页小计							155860.98	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
47	010512902001	装配式混凝土叠合板	1、板厚:60mm ， 2、板类型:C30成品叠合板 ， 3、含原图深化，构件起吊、安装、支撑、焊接、胶接、灌浆等所有工序及材料 ， 4、具体详见设计图纸	m3	71.37	3097.86	221094.27	
48	010514001001	垃圾道、通风道、烟道	1、厨房烟气道、风帽 2、做法参见23J916-1/A-PC-18型	m	204	269.11	54898.44	
49	010514002005	装配式内隔墙	1、隔墙厚度：100mm 2、隔墙材质：蒸压加气混凝土隔墙板（ALC） 3、含原图深化，构件起吊、安装、支撑、焊接、胶接、灌浆等所有工序及材料 4、具体详见施工图设计	m3	163.33	1278.40	208801.07	
50	010514002006	装配式内隔墙	1、隔墙厚度：200mm 2、隔墙材质：蒸压加气混凝土隔墙板（ALC） 3、含原图深化，构件起吊、安装、支撑、焊接、胶接、灌浆等所有工序及材料 4、具体详见施工图设计	m3	377.51	1193.49	450554.41	
51	01B001	PVC成品柔性连接拉缝板	1、部位：混凝土填充墙与结构剪力墙水平与纵向连接处 2、采用PVC成品柔性连接拉缝板，中间孔洞根据钢筋分布开孔	m	175.1	20.00	3502.00	
		分部小计					2599530.63	
		0105 钢筋工程						
52	010515001001	现浇构件钢筋	1、钢筋种类：HPB300 (层高超高施工费自行考虑)，质监要求的抱箍、腰梁与砼主体结构的钢筋连接方式自行考虑 2、规格：Φ12mm内 3、钢筋性能指标要求详见设计说明	t	0.083	5373.94	446.04	
本页小计							939296.23	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
53	010515001002	现浇构件钢筋	1、钢筋种类：HRB400 (层高超高施工费自行考虑)，质监要求的抱箍、腰梁与砼主体结构的钢筋连接方式自行考虑 2、规格：Φ12mm内 3、钢筋性能指标要求详见设计说明	t	241.938	5433.10	1314473.35	
54	010515001003	现浇构件钢筋	1、钢筋种类：HRB400 (层高超高施工费自行考虑,电渣压力焊另计,另外其它接头按设计及规范要求自行考虑) 2、规格：Φ25mm内 3、钢筋性能指标要求详见设计说明	t	50.778	4493.71	228181.61	
55	010515001004	现浇构件钢筋	1、钢筋种类：HRB400E (层高超高施工费自行考虑)，质监要求的抱箍、腰梁与砼主体结构的钢筋连接方式自行考虑 2、规格：Φ12mm内 3、钢筋性能指标要求详见设计说明	t	11.432	5323.96	60863.51	
56	010515001005	现浇构件钢筋	1、钢筋种类：HRB400E (层高超高施工费自行考虑)，质监要求的抱箍、腰梁与砼主体结构的钢筋连接方式自行考虑 2、规格：Φ25mm内 3、钢筋性能指标要求详见设计说明	t	69.846	4507.48	314829.45	
本页小计							1918347.92	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
57	010515001010	现浇构件钢筋	1、钢筋种类：HRB400 (层高超高施工费自行考虑)，质监要求的抱箍、腰梁与砼主体结构的钢筋连接方式自行考虑 2、规格：Φ12mm内 3、钢筋性能指标要求详见设计说明 4、叠合板处梁板、板缝等等钢筋	t	10.362	5986.96	62036.88	
58	010515001011	现浇构件钢筋	1、钢筋种类：HRB400E (层高超高施工费自行考虑)，质监要求的抱箍、腰梁与砼主体结构的钢筋连接方式自行考虑 2、规格：Φ25mm内 3、钢筋性能指标要求详见设计说明 4、叠合板处梁板、板缝等等钢筋	t	12.67	4852.18	61477.12	
59	010515001006	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：综合 2、部位：墙体内钢筋加固	t	4.896	7065.84	34594.35	
60	010515001007	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HPB300 ， Φ4钢筋网 2、部位：楼面、屋面钢筋网	t	10.653	6497.23	69214.99	
61	010516003001	电渣压力焊接头	1、规格：墙、柱纵向钢筋	个	12182	8.64	105252.48	
62	010516003002	机械连接	1、连接方式：直螺纹 2、规格：Φ25mm内	个	1522	14.85	22601.70	
		分部小计					2273971.48	
		0108 门窗工程						
63	010801004001	木质防火门	1、木质乙级防火门 2、门代号及洞口尺寸：FM乙1122,1100*2200mm 3、含五金配件 4、具体样式及做法详见施工图设计	樘	34	1330.20	45226.80	
本页小计							400404.32	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
64	010801004003	木质防火门	1、木质乙级防火门 2、门代号及洞口尺寸：FM乙0821,800*2100mm 3、含五金配件 4、具体样式及做法详见施工图设计	樘	5	923.45	4617.25	
65	010801004005	木质防火门	1、木质乙级防火门 2、门代号及洞口尺寸：FM乙0822,800*2200mm 3、含五金配件 4、具体样式及做法详见施工图设计	樘	1	967.43	967.43	
66	010801004004	木质防火门	1、木质乙级防火门 2、门代号及洞口尺寸：FM乙1021,1000*2100mm 3、含五金配件 4、具体样式及做法详见施工图设计	樘	100	1154.32	115432.00	
67	010802001001	金属门	1、门代号及洞口尺寸：铝合金平开门BLM2224,2200*2400mm 2、门框或扇外围尺寸：70系列隔热铝合金框型材,门框型材壁厚2.2mm 3、玻璃品种、厚度：6高透Low-E+0.38pvb+6+12Ar+6+12Ar+6(暖边) 4、含五金配件、护门板等 5、具体要求详见图纸	樘	2	4923.85	9847.70	
68	010802001004	金属门	1、门代号及洞口尺寸：铝合金平开门BLM1222,1200*2200mm 2、门框或扇外围尺寸：70系列隔热铝合金框型材,门框型材壁厚2.2mm 3、玻璃品种、厚度：6高透Low-E+12Ar+6+12Ar+6(暖边) 4、含五金配件 5、具体要求详见图纸	樘	4	2461.93	9847.72	
本页小计							140712.10	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
69	010802001003	金属门	1、门代号及洞口尺寸：铝合金平开门MLC2424,2400*2400mm 2、门框或扇外围尺寸：70系列隔热铝合金框型材,门框型材壁厚2.2mm 3、玻璃品种、厚度：6高透Low-E+12Ar+6+12Ar+6(暖边) 4、含五金配件 5、具体要求详见图纸	樘	68	5371.47	365259.96	
70	010802003001	钢质防火门	1、安全防卫保温乙级防火门 2、门代号及洞口尺寸：YHM1123,1100*2300mm 3、门框、扇材质：钢板空腔内填20厚岩棉 4、含五金配件 5、具体详见施工图设计	樘	68	1500.41	102027.88	
71	010802003005	钢质防火门	1、钢质乙级防火门 2、门代号及洞口尺寸：FM乙1021,1000*2100mm 3、含五金配件 4、具体详见施工图设计	樘	2	1245.40	2490.80	
72	010802003006	钢质保温隔声门	1、钢质保温隔声门 2、门代号及洞口尺寸：M0510,550*1000mm 3、门框、扇材质：钢质保温隔声门内填20厚岩棉 4、含五金配件 5、具体详见施工图设计	樘	64	326.18	20875.52	
73	010802003007	钢质保温隔声门	1、钢质保温隔声门 2、门代号及洞口尺寸：M0516,550*1600mm 3、门框、扇材质：钢质保温隔声门内填30厚岩棉 4、含五金配件 5、具体详见施工图设计	樘	64	521.88	33400.32	
本页小计							524054.48	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
74	010807001002	金属窗	1、窗类型：铝合金下悬窗 2、窗代号及洞口尺寸：C0615，600*1500mm 3、框、扇材质：采用70系列隔热铝合金框型材,窗框型材壁厚1.8mm 4、玻璃品种、厚度：5高透Low-E+12Ar+5+12Ar+5(暖边) 5、含五金配件 6、干法安装节能附框，附框型材截面厚度尺寸应为(24±0.5) mm;宽度不应小于65 mm 7、钢塑复合附框：增强型钢壁厚≥1.5mm、塑料壁厚≥2mm 8、窗下槛通长固定厚度1.5mm的铝合金排水板，向外侧坡10% 9、具体详见施工图设计	樘	34	794.32	27006.88	
本页小计							27006.88	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
75	010807001012	金属窗	1、窗类型：铝合金下悬窗 2、窗代号及洞口尺寸：C0615 ‘，600*1500mm 3、框、扇材质：采用70系列隔热铝合金框型材,窗框型材壁厚1.8mm 4、玻璃品种、厚度：5高透Low-E+19Ar遮阳+5+9Ar+5(暖边)，内置遮阳百叶 5、含五金配件 6、干法安装节能附框，附框型材截面厚度尺寸应为(24±0.5) mm;宽度不应小于65 mm 7、钢塑复合附框：增强型钢壁厚≥1.5mm、塑料壁厚≥2mm 8、窗下槛通长固定厚度1.5mm的铝合金排水板，向外侧坡10% 9、具体详见施工图设计	樘	1	949.84	949.84	
本页小计							949.84	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区11#楼地上　　堂前人家东区项目施工　　第14页 共40页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
76	010807001004	金属窗	1、窗类型：铝合金下悬窗 2、窗代号及洞口尺寸：C0915，900*1500mm 3、框、扇材质：采用70系列隔热铝合金框型材,窗框型材壁厚1.8mm 4、玻璃品种、厚度：5高透Low-E+19Ar遮阳+5+9Ar+5(暖边)，内置遮阳百叶 5、含五金配件 6、干法安装节能附框，附框型材截面厚度尺寸应为(24±0.5) mm;宽度不应小于65 mm 7、钢塑复合附框：增强型钢壁厚≥1.5mm、塑料壁厚≥2mm 8、窗下槛通长固定厚度1.5mm的铝合金排水板，向外侧坡10% 9、具体详见施工图设计	樘	3	1424.76	4274.28	
本页小计							4274.28	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区11#楼地上　　堂前人家东区项目施工　　第15页 共40页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
77	010807001021	金属窗	1、窗类型：铝合金下悬窗 2、窗代号及洞口尺寸：C0916，900*1600mm 3、框、扇材质：采用70系列隔热铝合金框型材,窗框型材壁厚1.8mm 4、玻璃品种、厚度：5高透Low-E+19Ar遮阳+5+9Ar+5(暖边)，内置遮阳百叶 5、含五金配件 6、干法安装节能附框，附框型材截面厚度尺寸应为(24±0.5) mm;宽度不应小于65 mm 7、钢塑复合附框：增强型钢壁厚≥1.5mm、塑料壁厚≥2mm 8、窗下槛通长固定厚度1.5mm的铝合金排水板，向外侧坡10% 9、具体详见施工图设计	樘	64	1519.74	97263.36	
本页小计							97263.36	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
78	010807001013	金属窗	1、窗类型：铝合金下悬窗 2、窗代号及洞口尺寸：C1215’，1200*1500mm 3、框、扇材质：采用70系列隔热铝合金框型材,窗框型材壁厚1.8mm 4、玻璃品种、厚度：5高透Low-E+12Ar+5+12Ar+5(暖边) 5、含五金配件 6、干法安装节能附框，附框型材截面厚度尺寸应为(24±0.5) mm;宽度不应小于65 mm 7、钢塑复合附框：增强型钢壁厚≥1.5mm、塑料壁厚≥2mm 8、窗下槛通长固定厚度1.5mm的铝合金排水板，向外侧坡10% 9、具体详见施工图设计	樘	34	1588.64	54013.76	
本页小计							54013.76	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
79	010807001014	金属窗	1、窗类型：铝合金平开窗 2、窗代号及洞口尺寸：C1515，1500*1500mm 3、框、扇材质：采用70系列隔热铝合金框型材,窗框型材壁厚1.8mm 4、玻璃品种、厚度：5高透Low-E+12Ar+5+12Ar+5(暖边) 5、含五金配件 6、干法安装节能附框，附框型材截面厚度尺寸应为(24±0.5) mm;宽度不应小于65 mm 7、钢塑复合附框：增强型钢壁厚≥1.5mm、塑料壁厚≥2mm 8、窗下槛通长固定厚度1.5mm的铝合金排水板，向外侧坡10% 9、具体详见施工图设计	樘	34	1985.81	67517.54	
本页小计							67517.54	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
80	010807001015	金属窗	1、窗类型：铝合金平开窗 2、窗代号及洞口尺寸：C1815，1800*1500mm 3、框、扇材质：采用70系列隔热铝合金框型材,窗框型材壁厚1.8mm 4、玻璃品种、厚度：5高透Low-E+12Ar+5+12Ar+5(暖边) 5、含五金配件 6、干法安装节能附框，附框型材截面厚度尺寸应为(24±0.5) mm;宽度不应小于65 mm 7、钢塑复合附框：增强型钢壁厚≥1.5mm、塑料壁厚≥2mm 8、窗下槛通长固定厚度1.5mm的铝合金排水板，向外侧坡10% 9、具体详见施工图设计	樘	68	2382.97	162041.96	
本页小计							162041.96	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
81	010807001007	金属窗	1、窗类型：铝合金平开窗 2、窗代号及洞口尺寸：C1818，1800*1800mm 3、框、扇材质：采用70系列隔热铝合金框型材,窗框型材壁厚1.8mm 4、玻璃品种、厚度：5高透Low-E+12Ar+5+12Ar+5(暖边) 5、含五金配件 6、干法安装节能附框，附框型材截面厚度尺寸应为(24±0.5) mm;宽度不应小于65 mm 7、钢塑复合附框：增强型钢壁厚≥1.5mm、塑料壁厚≥2mm 8、窗下槛通长固定厚度1.5mm的铝合金排水板，向外侧坡10% 9、具体详见施工图设计	樘	66	2859.55	188730.30	
本页小计							188730.30	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
82	010807001016	金属窗	1、窗类型：铝合金下悬窗 2、窗代号及洞口尺寸：C2118，2100*1800mm 3、框、扇材质：采用70系列隔热铝合金框型材,窗框型材壁厚1.8mm 4、玻璃品种、厚度：5高透Low-E+19Ar遮阳+5+9Ar+5(暖边)，内置遮阳百叶 5、含五金配件 6、干法安装节能附框，附框型材截面厚度尺寸应为(24±0.5) mm;宽度不应小于65 mm 7、钢塑复合附框：增强型钢壁厚≥1.5mm、塑料壁厚≥2mm 8、窗下槛通长固定厚度1.5mm的铝合金排水板，向外侧坡10% 9、具体详见施工图设计	樘	68	3989.34	271275.12	
83	010807001017	金属窗	1、窗类型：铝合金平开窗 2、窗代号及洞口尺寸：C2618，2600*1800mm 3、框、扇材质：采用70系列隔热铝合金框型材,窗框型材壁厚1.8mm 4、玻璃品种、厚度：6+9A+6钢化玻璃 5、含五金配件 6、干法安装节能附框，附框型材截面厚度尺寸应为(24±0.5) mm;宽度不应小于65 mm 7、钢塑复合附框：增强型钢壁厚≥1.5mm、塑料壁厚≥2mm 8、窗下槛通长固定厚度1.5mm的铝合金排水板，向外侧坡10% 9、具体详见施工图设计	樘	2	3591.33	7182.66	
本页小计							278457.78	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
84	010807001018	金属窗	1、窗类型：铝合金平开窗 2、窗代号及洞口尺寸：C4818，4800*1800mm 3、框、扇材质：采用70系列隔热铝合金框型材,窗框型材壁厚1.8mm 4、玻璃品种、厚度：6+9A+6钢化玻璃 5、含五金配件 6、干法安装节能附框，附框型材截面厚度尺寸应为(24±0.5) mm;宽度不应小于65 mm 7、钢塑复合附框：增强型钢壁厚≥1.5mm、塑料壁厚≥2mm 8、窗下槛通长固定厚度1.5mm的铝合金排水板，向外侧坡10% 9、具体详见施工图设计	樘	34	6630.16	225425.44	
85	010807001019	金属窗	1、窗类型：铝合金平开窗 2、窗代号及洞口尺寸：C5118，5100*1800mm 3、框、扇材质：采用70系列隔热铝合金框型材,窗框型材壁厚1.8mm 4、玻璃品种、厚度：6+9A+6钢化玻璃 5、含五金配件 6、干法安装节能附框，附框型材截面厚度尺寸应为(24±0.5) mm;宽度不应小于65 mm 7、钢塑复合附框：增强型钢壁厚≥1.5mm、塑料壁厚≥2mm 8、窗下槛通长固定厚度1.5mm的铝合金排水板，向外侧坡10% 9、具体详见施工图设计	樘	32	7044.53	225424.96	
本页小计							450850.40	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区11#楼地上　　堂前人家东区项目施工　　第22页 共40页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
86	010807001020	金属窗	1、窗类型：铝合金平开窗 2、窗代号及洞口尺寸：C1215，1200*1500mm 3、框、扇材质：采用70系列隔热铝合金框型材,窗框型材壁厚1.8mm 4、玻璃品种、厚度：5高透Low-E+12Ar+5+12Ar+5(暖边) 5、含五金配件 6、干法安装节能附框，附框型材截面厚度尺寸应为(24±0.5) mm;宽度不应小于65 mm 7、钢塑复合附框：增强型钢壁厚≥1.5mm、塑料壁厚≥2mm 8、窗下槛通长固定厚度1.5mm的铝合金排水板，向外侧坡10% 9、具体详见施工图设计	樘	32	1588.64	50836.48	
本页小计							50836.48	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
87	010807001022	金属窗	1、窗类型：铝合金平开窗 2、窗代号及洞口尺寸：C1315，1300*1500mm 3、框、扇材质：采用70系列隔热铝合金框型材,窗框型材壁厚1.8mm 4、玻璃品种、厚度：5高透Low-E+12Ar+5+12Ar+5(暖边) 5、含五金配件 6、干法安装节能附框，附框型材截面厚度尺寸应为(24±0.5) mm;宽度不应小于65 mm 7、钢塑复合附框：增强型钢壁厚≥1.5mm、塑料壁厚≥2mm 8、窗下槛通长固定厚度1.5mm的铝合金排水板，向外侧坡10% 9、具体详见施工图设计	樘	2	1721.03	3442.06	
88	010807003001	金属百叶窗	1、窗类型：铝合金百叶窗 2、窗代号及洞口尺寸：BYC0710,700*1000mm 3、框、扇材质：采用50系列铝合金框型材,窗框型材壁厚1.8mm 4、具体做法详见图纸	樘	1	314.43	314.43	
89	010807003007	金属百叶窗	1、窗类型：铝合金防雨防虫百叶窗 2、窗代号及洞口尺寸：BYC0718,700*1750mm 3、框、扇材质：采用50系列铝合金框型材,窗框型材壁厚1.8mm 4、内衬10*10热镀锌钢丝网 5、具体做法详见图纸	樘	1	552.51	552.51	
本页小计							4309.00	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
90	010807003002	金属百叶窗	1、窗类型：铝合金防雨防虫百叶窗 2、窗代号及洞口尺寸：BYC1018,1000*1750mm 3、框、扇材质：采用50系列铝合金框型材,窗框型材壁厚1.8mm 4、内衬10*10热镀锌钢丝网 5、具体做法详见图纸	樘	1	786.08	786.08	
91	010807003003	金属百叶窗	1、窗类型：铝合金百叶窗 2、窗代号及洞口尺寸：BYC2017,2000*1700mm 3、框、扇材质：采用50系列铝合金框型材,窗框型材壁厚1.8mm 4、具体做法详见图纸	樘	1	1527.25	1527.25	
92	010807003004	金属百叶窗	1、窗类型：铝合金百叶窗 2、窗代号及洞口尺寸：BYC1426,1400*2600mm 3、框、扇材质：采用50系列铝合金框型材,窗框型材壁厚1.8mm 4、具体做法详见图纸	樘	1	1635.05	1635.05	
93	010807003006	金属百叶窗	1、窗类型：铝合金百叶窗 2、窗代号及洞口尺寸：BYC1224,1200*2400mm 3、框、扇材质：采用50系列铝合金框型材,窗框型材壁厚1.8mm 4、具体做法详见图纸	樘	102	1187.00	121074.00	
		分部小计					2221267.34	
		0109 屋面及防水工程						
本页小计							125022.38	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
94	010902001003	屋面卷材防水	1、部位：平屋面 2、卷材品种、规格、厚度：1.5厚反应粘结型高分子膜基湿铺防水卷材+1.5厚反应粘结型高分子膜基湿铺防水卷材	m2	572.72	81.10	46447.59	
95	010902001002	屋面卷材防水	1、部位：管道井屋面 2、卷材品种、规格、厚度：3.0厚SBS改性沥青防水卷材+3.0厚SBS改性沥青防水卷材	m2	50.67	80.66	4087.04	
96	010902002004	屋面涂膜防水	1、部位：平屋面 2、防水膜品种：1.5厚高分子防水涂料	m2	572.72	38.10	21820.63	
97	010902002003	屋面涂膜防水	1、部位：管道井屋面 2、防水膜品种：2.0厚非固化橡胶沥青防水材料	m2	50.67	44.48	2253.80	
98	010902003011	屋面刚性层	1、部位：平屋面 2、最薄处30厚C20细石混凝土找坡 3、10厚M15 1:2.5水泥砂蒙隔离层 4、15 厚 DS M15 砂浆(1:3水泥砂浆)找平层 5、钢筋混凝土现浇屋面,阴角做R50圆角,滚筒碾压机械磨光	m2	483.53	82.90	40084.64	
99	010902003012	屋面刚性层	1、部位：屋面构架顶面 2、9厚DP M15 砂浆(:3 水泥砂浆)抹平 3、专用界面剂处理剂甩毛	m2	187.1	16.18	3027.28	
100	010902003013	屋面刚性层	1、部位：架空层楼面 2、刚性层厚度：最薄处30厚LC5.0轻集料混凝土找坡层	m2	187.1	42.81	8009.75	
101	010902003014	屋面刚性层	1、部位：架空层楼面 2、刚性层厚度：20厚DS M15 砂浆(1:3水泥砂浆)找平层	m2	187.1	24.44	4572.72	
本页小计							130303.45	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
102	011003001001	隔离层	1、隔离层部位：架空层楼面 2、隔离层做法：20厚 DS M15 砂浆(1:3水泥砂浆)隔离层	m2	187.1	22.17	4148.01	
103	010902003008	屋面刚性层	1、部位：架空层楼面 2、50厚C20细石砼,双向4@150钢筋网片(间距@4m设缝、缝宽20mm,缝内嵌密防水油膏)（钢筋另计）	m2	187.1	54.49	10195.08	
104	010902003005	屋面刚性层	1、部位：管道井屋面 2、刚性层厚度：20厚DS M15 砂浆(1:3水泥砂浆)找平层	m2	31.68	24.44	774.26	
105	010902003006	屋面刚性层	1、部位：管道井屋面 2、刚性层厚度：最薄20厚防水砂浆(掺5%防水剂)找平	m2	50.67	31.88	1615.36	
106	010903002005	墙面涂膜防水	1、部位：卫生间、厨房、阳台用水点房间 2、防水膜品种：1.5厚聚合物水泥防水涂料 （Ⅱ型）	m2	5566.27	22.82	127022.28	
107	010903002006	顶棚涂膜防水	1、部位：卫生间、厨房 2、防水膜品种：1.0厚聚合物水泥防水涂料 （Ⅱ型）	m2	839.63	18.71	15709.48	
108	010903002008	顶棚涂膜防水	1、部位：架空板天棚 2、防水膜品种：1.5厚聚合物水泥防水涂料 （Ⅱ型）	m2	187.1	22.82	4269.62	
109	010903002007	墙面涂膜防水	1、部位：外墙面 2、防水膜品种：1.5厚聚合物水泥防水涂料 （Ⅱ型）	m2	7236.77	22.82	165143.09	
110	010904001002	楼（地）面卷材防水	1、部位：架空层楼面 2、卷材品种、规格、厚度：4.0厚SBS改性沥青防水卷材,遇墙上翻至室外地坪标高500mm	m2	187.1	51.63	9659.97	
本页小计							338537.15	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
111	010904002006	楼（地）面涂膜防水	1、部位：架空层楼面 2、防水膜品种：2.0厚非固化橡胶沥青防水材料	m2	187.1	44.48	8322.21	
112	010904002004	楼（地）面涂膜防水	1、部位：厨房、卫生间、阳台、设备平台、空调板结构板、飘窗板上板面 2、防水膜品种：1.5厚聚合物水泥防水涂料（Ⅱ型）	m2	3664.01	30.53	111862.23	
113	010904002005	楼（地）面涂膜防水	1、部位：水井 2、防水膜品种：1.5厚+1.5厚聚合物水泥防水涂料（Ⅱ型）	m2	68.98	51.08	3523.50	
		分部小计					592548.54	
		0110 保温、隔热、防腐工程						
114	011001001004	保温隔热屋面	1、保温平屋面 2、300X300X125厚复合轻质保温砖(20厚细石混凝土水石面层+105厚 B1级(XPS)挤塑板)砖缝表面填干混防水砂浆 3、20厚1:2.5 水泥砂浆粘结层	m2	483.53	251.46	121588.45	
115	011001001002	保温隔热屋面	1、管道井屋面 2、保温隔热材料品种、规格、厚度：20厚胶粉聚苯颗粒贴砌浆料	m2	50.67	43.06	2181.85	
116	011001002001	保温隔热天棚	1、飘窗板下板板底、空调板、结构板板底、架空层顶棚 2、保温隔热材料品种、规格及厚度：20厚发泡陶瓷保温板(燃烧性能A级)	m2	559.5	36.19	20248.31	
117	011001002002	保温隔热天棚	1、飘窗板下板板底、空调板、结构板板底、架空层顶棚 2、保温隔热面层材料品种、规格、性能：6厚聚合物胶粉防水砂浆(内置耐碱玻璃纤维网布一道,用锚栓辅助固定)	m2	559.5	23.78	13304.91	
本页小计							281031.46	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
118	011001003002	保温隔热墙面	1、保温隔热部位：住宅分户墙1(住宅卧室之间) 2、保温隔热材料品种、规格及厚度：12厚石膏保温砂浆 3、增强网及抗裂防水砂浆种类：压入一道抗裂玻纤网	m2	2703.89	30.65	82874.23	
119	011001003003	保温隔热墙面	1、保温隔热部位：住宅分户墙2(卫生间、厨房处) 2、保温隔热材料品种、规格及厚度：10厚水泥基无机矿物轻集料内保温砂浆	m2	152.9	24.91	3808.74	
120	011001003004	保温隔热墙面	1、保温隔热部位：住宅分户墙2(卫生间、厨房处) 2、增强网及抗裂防水砂浆种类：4厚抹面抗裂砂浆，压入一道抗裂玻纤网	m2	152.9	24.31	3717.00	
121	011001003005	保温隔热墙面	1、保温隔热部位：外墙面 2、保温隔热材料品种、规格及厚度：40厚发泡陶瓷保温板（燃烧性能A级） 3、粘结材料种类及做法：3厚专用粘结砂浆 4、8 厚聚合物抗裂砂浆，压入耐碱玻纤网格布一层 (用于建筑首层时为两层布)	m2	6154.38	131.08	806716.13	
122	011001003007	保温隔热墙面	1、保温隔热部位：外墙面 （飘窗侧板处） 2、保温隔热材料品种、规格及厚度：20厚发泡陶瓷保温板（燃烧性能A级） 3、粘结材料种类及做法：3厚专用粘结砂浆 4、8 厚聚合物抗裂砂浆，压入耐碱玻纤网格布一层 (用于建筑首层时为两层布)	m2	609.48	109.63	66817.29	
本页小计							963933.39	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
123	011001003008	保温隔热墙面	1、电梯隔音墙 2、5厚减震隔音垫(RW+C≥56dB) 3、减振龙骨 4、15厚宽频阻隔板(RW+C≥31dB) 5、具体做法详建筑详图及图集08J931相关节点	m2	665.92	260.13	173225.77	
124	011001005004	保温隔热楼地面	1、保温隔热部位：除卫生间以外房间 2、保温隔热材料品种、规格、厚度：30厚浮筑楼板保温隔声系统(Ⅱ型石墨EPS,燃烧性能为B1级) 3、隔离层：0.4mm厚聚乙烯膜隔离层	m2	4792.14	36.40	174433.90	
125	011001005002	保温隔热楼地面	1、保温隔热部位：设备平台、空调板结构板 2、保温隔热材料品种、规格、厚度：20厚胶粉聚苯颗粒贴砌浆料	m2	209.26	23.58	4934.35	
126	011001005003	保温隔热楼地面	1、保温隔热部位：飘窗板上板面 2、保温隔热材料品种、规格、厚度：20厚匀质复合保温板(燃烧性能A级)	m2	255	27.44	6997.20	
127	011001006001	其他保温隔热	1、保温隔热部位：门窗洞口侧边 2、保温隔热面层材料品种、规格、性能：20厚胶粉聚苯颗粒贴浆料	m2	241.23	42.84	10334.29	
		分部小计					1491182.42	
		0111 楼地面装饰工程						
128	011101001002	水泥砂浆楼地面	1、部位：强弱电井 2、素水泥浆遍数：素水泥浆一道(内掺建筑胶) 3、面层厚度、砂浆配合比：20厚DS M20砂浆(1:2.5水泥砂浆)面层,随浆收光	m2	56.93	29.63	1686.84	
本页小计							371612.35	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
129	011101003002	细石混凝土楼地面	1、面层厚度、混凝土强度等级：40厚C25细石混凝土(内配双向Φ4@100X100钢筋网片),表面撒1:1水泥砂浆干粉压实抹光;(钢筋另计) 2、部位：住宅除卫生间、厨房、阳台用水点以外房间	m2	3861.66	39.66	153153.44	
130	011101003003	细石混凝土楼地面	1、面层厚度、混凝土强度等级：40厚C25细石混凝土(内配双向Φ4@100X100钢筋网片),压入一层耐碱玻纤网格布,表面随浆收光;(钢筋另计) 2、部位：卧室（降板区域）、厨房	m2	392.95	40.67	15981.28	
131	011101003004	细石混凝土楼地面	1、面层厚度、混凝土强度等级：40厚C25细石混凝土(内配双向Φ4@100X100钢筋网片),表面随浆收光;(钢筋另计) 2、部位：卫生间	m2	451.6	36.32	16402.11	
132	011101003005	细石混凝土楼地面	1、面层厚度、混凝土强度等级：最薄处40厚C25细石混凝土(内配双向Φ4@100X100钢筋网片),(钢筋另计) 表面压入一层耐碱玻纤网格布,坡向地漏1%,随浆收光 2、部位：阳台	m2	560.91	40.67	22812.21	
133	011101003006	细石混凝土楼地面	1、面层厚度、混凝土强度等级：最薄处30厚C20细石混凝土找坡层,向地漏找 1%坡,随浆收光 2、部位：设备平台、空调板	m2	209.26	30.04	6286.17	
134	011101003007	细石混凝土楼地面	1、面层厚度、混凝土强度等级：30厚C25细石混凝土面层 2、部位：飘窗板上板面	m2	255	20.17	5143.35	
本页小计							219778.56	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
135	011101003008	细石混凝土楼地面	1、面层厚度、混凝土强度等级：最薄处20厚C20细石混凝土找坡层,向地漏找 1%坡,随浆收光 2、部位：水井	m2	27.94	24.48	683.97	
136	011101006002	平面砂浆找平层	1、找平层厚度、砂浆配合比：20 厚 DSM15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)找平层 2、部位：大堂、走道、合用前室	m2	453.67	22.17	10057.86	
137	011101001003	水泥砂浆楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比：50厚DSM20（1:2.5）水泥砂浆面层 2、部位：楼梯间楼面	m2	160.73	56.65	9105.35	
138	011106004001	水泥砂浆楼梯面层	1、50厚DSM20（1:2.5）水泥砂浆面层 2、踏步预留10*10*800防滑槽两道 3、界面剂一道 4、钢筋混凝土板表面清扫干净	m2	382.72	146.51	56072.31	
		分部小计					297384.89	
		0112 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
139	011201001001	墙面一般抹灰	1、墙体类型：墙面 2、界面剂一道	m2	11840.81	4.06	48073.69	
140	011201001002	墙面一般抹灰	1、墙体类型：外墙面 2、底层厚度、砂浆配合比：9厚 DP M15砂浆(1:3 水泥砂浆)抹平 3、面层厚度、砂浆配合比：5厚聚合物水泥防水砂浆(干粉型)	m2	7236.77	40.52	293233.92	
141	011201001003	墙面一般抹灰	1、墙体类型：外墙面（无保温） 2、面层厚度、砂浆配合比：8厚聚合物抗裂砂浆,压入耐碱玻纤网格布一层(用于建筑首层时为两层布)	m2	1082.39	25.73	27849.89	
本页小计							445076.99	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
142	011201001019	墙面一般抹灰	1、部位：屋顶构架外墙面 2、9厚DP M15砂浆1:3 水泥砂浆)抹平 3、专用界面剂处理剂甩毛 4、基层墙体	m2	143.54	36.15	5188.97	
143	011201001017	墙面一般抹灰	1、墙体类型：住宅户内墙面(住宅除卫生间、厨房、阳台用水点以外房间) 2、底层厚度、砂浆配合比：10厚石膏砂浆找平,压入一道抗裂玻纤网	m2	9493.93	32.41	307698.27	
144	011201001011	墙面一般抹灰	1、墙体类型：住宅户内墙面(卫生间、厨房、阳台用水点房间) 2、底层厚度、砂浆配合比：12厚DP M15砂浆(1:3 水泥砂浆)打底找平,压入一道抗裂玻纤网	m2	5566.27	38.69	215358.99	
145	011201001012	墙面一般抹灰	1、墙体类型：楼梯间内墙面 2、底层厚度、砂浆配合比：8厚DP M15砂浆(1:3 水泥砂浆)刮糙 3、面层厚度、砂浆配合比：7厚DP M15砂浆(1:3 水泥砂浆)罩面,压入一道钢丝网	m2	1594.08	58.97	94002.90	
146	011201001013	墙面一般抹灰	1、墙体类型：大堂、电梯厅(合用前室) 2、底层厚度、砂浆配合比：12厚DP M15砂浆(1:3 水泥砂浆)打底找平,满铺10mm×10mm钢丝网	m2	1771.25	57.67	102147.99	
147	011201001014	墙面一般抹灰	1、墙体类型：水、强弱电井 2、底层厚度、砂浆配合比：15厚DP M5砂浆(1:1:6 水泥石膏砂浆) 打底找平,压入一道抗裂玻纤网	m2	968.3	37.68	36485.54	
本页小计							760882.66	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
148	011201001015	墙面一般抹灰	1、部位：不同墙体材料交接处 2、钢丝网	m2	3820.26	17.43	66587.13	
149	011201001016	墙面一般抹灰	1、部位:楼梯间及人流通道 填充墙 2、增强处理:钢丝网片可采用C4@200x200或 丝径不小于1.6mm、网孔尺寸不大于25mmx25mm的热镀锌电焊钢丝网	m2	1004.43	23.33	23433.35	
150	011201001018	墙面一般抹灰	1、部位：外墙保温处门窗洞口四周及斜向增墙网格布 2、具体做法详建筑设计节点图	m2	1107.18	4.26	4716.59	
		分部小计					1224777.23	
		0114 油漆、涂料、裱糊工程						
151	011406003001	满刮腻子	1、部位：天棚住宅除卫生间、厨房 2、界面剂一道 3、刮腻子遍数：黑水泥一道	m2	4946.77	24.43	120849.59	
152	011407001002	墙面喷刷涂料	1、喷刷涂料部位：楼梯间 2、刮腻子要求：专用内墙腻子两遍批平一遍压光 3、涂料品种、喷刷遍数：白色无机涂料(燃烧性能为A级)	m2	1594.08	34.52	55027.64	
153	011407001003	墙面喷刷涂料	1、喷刷涂料部位：外墙面 2、腻子种类：刮涂第一道耐水腻子,压入耐碱玻纤网格布一层 3、刮涂第二道耐水腻子 4、涂料品种、喷刷遍数：真石漆(面涂1 道、主涂 1 道、底涂(抗碱封闭底漆)1 道, 分格详见立面图)	m2	7236.77	66.46	480955.73	
本页小计							751570.03	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
154	011407001006	墙面喷刷涂料	1、喷刷涂料部位：落水管 2、涂料品种、喷刷遍数：真石漆(面涂 1 道、主涂 1 道、底涂(抗碱封闭底漆)1 道	m2	283.68	43.18	12249.30	
155	011407001005	墙面喷刷涂料	1、喷刷涂料部位：飘窗板下板板底、空调板、结构板板底、架空层顶棚 2、腻子种类：刮专用柔性耐水腻子两道 3、涂料品种、喷刷遍数：喷(刷)外墙弹性涂料或多彩涂料一底两面(颜色、效果见立面图和立面材料图例)	m2	372.4	44.85	16702.14	
156	011407002003	天棚喷刷涂料	1、喷刷涂料部位：楼梯间 2、刮腻子要求：界面剂一道，腻子刮白二道 3、涂料品种、喷刷遍数：刷无机涂料一底一面	m2	765.5	32.24	24679.72	
157	011404002002	踢脚线油漆	1、120高无机墙面深灰色涂料踢脚线（燃烧性能为A级）	m	691.28	8.25	5703.06	
		分部小计					716167.18	
		0115 其他装饰工程						
158	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	1、楼梯栏杆，高900mm 2、扶手材料种类、规格：Φ60*3不锈钢管扶手 3、栏杆材料种类、规格：Φ60*3不锈钢管立柱 4、栏板材料种类、规格、颜色：Φ38*2不锈钢管立杆 5、含预埋铁件 6、具体详见施工图设计	m	191.56	418.96	80255.98	
本页小计							139590.20	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
159	011503001002	金属扶手、栏杆、栏板	1、檐口不锈钢栏杆，≥650mm 2、扶手材料种类、规格：Φ60*3不锈钢管扶手 3、栏杆材料种类、规格：Φ60*3不锈钢管立柱 4、栏板材料种类、规格、颜色：Φ30*2不锈钢管立杆 5、含预埋铁件 6、具体详见施工图设计	m	45.05	375.81	16930.24	
160	011503001004	金属扶手、栏杆、栏板	1、屋面疏散通道可开启活动栏杆 2、有台阶处栏杆高度从台阶面起不低于1200	m	39.95	451.99	18057.00	
161	011503001003	金属扶手、栏杆、栏板	1、空调栏板，高700mm 2、栏杆材料种类、规格：50*30*2铝合金栏杆、立柱 3、栏板材料种类、规格、颜色：20*20*2铝合金方管横杆 4、具体详见施工图设计	m	74.8	262.10	19605.08	
162	011503001005	金属扶手、栏杆、栏板	1、凸窗护窗栏杆，净高900mm 2、扶手材料种类、规格：Φ50*1.5不锈钢管扶手，Φ20*1.5不锈钢管立杆@110 3、详细做法详见22J403-1 HC7/4-24	m	142.8	309.50	44196.60	
163	011503001006	金属扶手、栏杆、栏板	1、阳台护窗栏杆，净高600mm 2、扶手材料种类、规格：Φ50*1.5不锈钢管扶手，Φ20*1.5不锈钢管立杆@99 3、详细做法详见22J403-1 HC7/4-24	m	336.6	284.23	95671.82	
164	011503005001	金属靠墙扶手	1、扶手材料种类、规格：Φ40壁厚2.0mm不锈钢管 2、具体详见施工图设计	m	9.2	181.40	1668.88	
165	10B001	屋面保温层排气孔	1、按保温屋面平面面积计算 2、具体做法详建筑节点大样	m2	483.53	0.76	367.48	
本页小计							196497.10	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计					276753.08	
		分部分项合计					12035936.73	
1	011701001001	综合脚手架	1、建筑结构形式：框架剪力墙结构 2、脚手架使用材质：承插型盘扣式脚手架 3、高12米以上，层高3.6m以内	m2	7848.68	33.28	261204.07	
2	011701001002	综合脚手架	1、建筑结构形式:框架剪力墙结构 ， 2、建筑物楼层超过20m以上部分脚手架材料增加费 3、脚手架使用材质：承插型盘扣式脚手架	m2	5126.71	15.45	79207.67	
3	011701009001	电梯井脚手架	1、电梯井高度：60m内	座	4	9135.81	36543.24	
4	011703001001	垂直运输	1、建筑物建筑类型及结构形式：框架剪力墙结构 2、建筑物檐口高度、层数：檐口高度51m，17层	m2	7848.68	57.16	448630.55	
5	011704001001	超高施工增加	1、建筑物建筑类型及结构形式：框架剪力墙结构 2、建筑物檐口高度、层数：檐口高度51m，17层	m2	5631.43	95.49	537745.25	
6	011705001001	大型机械设备进出场及安拆		项	1	118673.89	118673.89	
7	011702002002	矩形柱	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C45 3、柱高：3.6m内	m2	56.62	79.32	4491.10	
8	011702002003	矩形柱	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C40 3、柱高：3.6m内	m2	87.73	79.32	6958.74	
9	011702002004	矩形柱	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35 3、柱高：3.6m内	m2	58.57	79.32	4645.77	
本页小计							1498100.28	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
10	011702002005	矩形柱	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 3、高度3.6m以内	m2	693.83	79.32	55034.60	
11	011702003001	构造柱	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25	m2	2606.19	96.81	252305.25	
12	011702004002	异形柱	1、柱形状：L、T型柱 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C45 4、柱高：3.6m内	m2	152.13	126.60	19259.66	
13	011702004003	异形柱	1、柱形状：L、T型柱 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C40 4、柱高：3.6m内	m2	166	126.60	21015.60	
14	011702004004	异形柱	1、柱形状：L、T型柱 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C35 4、柱高：3.6m内	m2	88.99	126.60	11266.13	
15	011702004005	异形柱	1、柱形状：L、T型柱 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C30 4、柱高：3.6m内	m2	475.22	126.60	60162.85	
16	011702006001	矩形梁	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35 3、高3.6m以内，采用承插型盘扣式模板支撑	m2	117.16	96.24	11275.48	
17	011702006002	矩形梁	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 3、高3.6m以内，采用承插型盘扣式模板支撑	m2	865.42	96.24	83288.02	
本页小计							513607.59	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
18	011702008001	圈梁	1、部位：窗台板、腰梁 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C25	m2	161.34	70.95	11447.07	
19	011702008002	圈梁	1、部位：导墙、止水 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C20	m2	784.22	70.95	55640.41	
20	011702008003	圈梁	1、部位：门槛砼翻边 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C20	m2	1.12	70.95	79.46	
21	011702009001	过梁	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25	m2	123.27	94.76	11681.07	
22	011702011003	直形墙	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C45 3、墙厚：200mm以内 4、墙高：3.6m内	m2	660.28	57.82	38177.39	
23	011702011004	直形墙	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C40 3、墙厚：200mm以内 4、墙高：3.6m内	m2	980.56	57.82	56695.98	
24	011702011005	直形墙	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35 3、墙厚：200mm以内 4、墙高：3.6m内	m2	653.45	57.82	37782.48	
25	011702011006	直形墙	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 3、墙厚：200mm以内 4、墙高：3.6m内	m2	3496.42	57.82	202163.00	
26	011702011008	直形墙	1、部位：电梯井壁 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C45 4、墙厚：200mm以内 5、墙高：3.6m内	m2	330.14	59.57	19666.44	
本页小计							433333.30	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
27	011702011009	直形墙	1、部位：电梯井壁 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C40 4、墙厚：200mm以内 5、墙高：3.6m内	m2	490.28	59.57	29205.98	
28	011702011010	直形墙	1、部位：电梯井壁 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C35 4、墙厚：200mm以内 5、墙高：3.6m内	m2	326.73	59.57	19463.31	
29	011702011011	直形墙	1、部位：电梯井壁 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C30 4、墙厚：200mm以内 5、墙高：3.6m内	m2	1748.21	59.57	104140.87	
30	011702011012	直形墙	1、部位：女儿墙 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C30 4、墙厚：200mm内 5、墙高：3.6m内	m2	131.23	57.82	7587.72	
31	011702014004	有梁板	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35 3、板厚：100mm内 4、层高：3.6m内 5、采用承插型盘扣式模板支撑	m2	345.78	73.90	25553.14	
32	011702014005	有梁板	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35 3、板厚：200mm内 4、层高：3.6m内 5、采用承插型盘扣式模板支撑	m2	804.86	84.07	67664.58	
33	011702014006	有梁板	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 3、板厚：100mm内 4、层高：3.6m内 5、采用承插型盘扣式模板支撑	m2	2488.64	73.90	183910.50	
本页小计							437526.10	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区11#楼地上　　堂前人家东区项目施工　　第40页 共40页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
34	011702014007	有梁板	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 3、板厚：200mm内 4、层高：3.6m内 5、采用承插型盘扣式模板支撑	m2	4618.5	84.07	388277.30	
35	011702016001	平板	1、部位：叠合板现浇层 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C30 4、板厚：200mm内 5、层高：3.6m内 6、采用承插型盘扣式模板支撑	m2	594.42	88.44	52570.50	
36	011702023001	雨篷、悬挑板、阳台板	1、飘窗板、雨篷 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C30	m2	959.29	129.87	124582.99	
37	011702024001	楼梯	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35	m2	47.84	239.77	11470.60	
38	011702024002	楼梯	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30	m2	255.15	239.77	61177.32	
39	011702025001	其他现浇构件	1、构件的类型：门窗抱框 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C25	m2	70.04	102.96	7211.32	
40	011702025002	其他现浇构件	1、构件的类型：混凝土线条 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C30	m2	459.83	90.56	41642.20	
41	011702022001	天沟、檐沟	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30	m2	157.12	108.30	17016.10	
		单价措施合计					3586515.60	
本页小计							703948.33	
合　　计							15622452.33	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区11#楼地上　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	011707001001	安全文明施工费		100.000	532725.62			
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	3.100	484296.02			
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.310	48429.60			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区11#楼地上　　堂前人家东区项目施工　　第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.650	257770.46			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.400	62489.81			在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.050	7811.23			建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区11#楼地上　　堂前人家东区项目施工　　第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.150	23433.68			现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。
合　计					884230.80			

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：堂前人家东区11#楼地上　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共1页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合　计				

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

暂列金额明细表

工程名称：堂前人家东区11#楼地上　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共1页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：堂前人家东区11#楼地上　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共1页

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±(元)		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：堂前人家东区11#楼地上　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共1页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注

规费、税金项目计价表

工程名称：堂前人家东区11#楼地上　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	615699.28	100.000	615699.28
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	16506683.13	3.200	528213.86
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	16506683.13	0.530	87485.42
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	16506683.13		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	17122382.41	9.000	1541014.42
合　计					2156713.70

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区11#楼地上　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共7页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	01010100	钢筋	综合	t	4.123272	3316.00	13672.77	
2	01010100~1	钢筋HPB300	12mm内	t	0.08466	3316.00	280.73	
3	01010100~2	钢筋HRB400	12mm内	t	257.346	3374.00	868285.40	
4	01010100~3	钢筋HRB400	25mm内	t	51.79356	3180.50	164729.42	
5	01010100~5	HPB300 12mm以内	综合	t	4.99392	3316.00	16559.84	
6	01010100~6	钢筋HRB400E	25mm内	t	84.16632	3194.00	268827.23	
7	01010100~7	钢筋HRB400E	12mm内	t	11.66064	3267.00	38095.31	
8	01010300	冷轧带肋钢筋		t	10.86606	3316.00	36031.85	
9	01270100~1	型钢		t	0.386148	3236.00	1249.57	
10	01630201	钨棒	精制	kg	43.85488	557.41	24445.15	
11	02070261	橡皮垫圈		百个	16.648	25.73	428.35	
12	02090101	塑料薄膜		m2	7066.8643	0.69	4876.14	
13	02110301~3	浮筑楼板保温隔声系统(Ⅱ型石墨EPS,燃烧性能为B1级)		m3	149.514768	565.46	84544.62	
14	02110301~4	匀质复合保温板(燃烧性能A级)		m3	5.304	668.89	3547.79	
15	02110301~6	发泡陶瓷保温板燃烧性能A级		m3	265.12866	1111.96	294812.46	
16	02310101~1	无纺布		m2		2.00		
17	02330105	草袋子		只	47.788	0.86	41.10	
18	03010322	铝拉铆钉	LD-1	十个	267.9696	0.26	69.67	
19	03031206	自攻螺钉	M4×15	十个	2334.824	0.26	607.05	
20	03031222	自攻螺钉	M5×25～30	十个	2297.424	0.48	1102.76	
21	03032113	塑料胀管螺钉		套	70504.174	0.09	6345.38	
22	03050122	螺栓	M20×350	套	136.392	0.48	65.47	
23	03051106	不锈钢六角螺栓	M5×30	套	10.12	0.51	5.16	
24	03052109	对拉螺栓(止水螺栓)		kg	3980.30522	5.66	22528.53	
25	03070114	膨胀螺栓	M8×80	套	1964	0.51	1001.64	
26	03270202	砂纸		张	22.344	0.94	21.00	
27	03410205	电焊条	J422	kg	-244.66992	4.92	-1203.78	
28	03430205	不锈钢焊丝	1Cr18Ni9Ti	kg	108.21268	38.59	4175.93	
29	03450200	焊剂		kg	3812.966	3.43	13078.47	
30	03510201	钢钉		kg	113.88675	6.00	683.32	
31	03510701	铁钉		kg	5262.415524	4.66	24522.86	
32	03510701~1	铁钉		kg	1.6204	4.66	7.55	
33	03510705	铁钉	70mm	kg	5.90336	4.66	27.51	
34	03510911	塑料保温螺钉		套	47347.02	1.46	69126.65	
35	03512000	射钉		百个	9.9888	18.01	179.90	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区11#楼地上　　堂前人家东区项目施工　　第2页 共7页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
36	03550101	钢丝网		m2	3701.863	9.80	36278.26	
37	03550101~1	钢丝网		m2	5307.159	9.80	52010.16	
38	03570216	镀锌铁丝	8#	kg	1720.7568	4.52	7777.82	
39	03570237	镀锌铁丝	22#	kg	2288.44554	4.52	10343.77	
40	03590100	垫铁		kg	22.1247	4.29	94.91	
41	03590700	铁件		kg	196	5.66	1109.36	
42	03610207	直螺纹套筒接头	Φ25以内	个	1552.44	6.00	9314.64	
43	03633307	合金钢钻头	Φ20	根	520.81722	13.03	6786.25	
44	03633315	合金钢钻头	一字型	根	214.11824	6.86	1468.85	
45	03652403	合金钢切割锯片		片	19.151546	68.60	1313.80	
46	04010132	水泥	42.5级	kg	24691.99874	0.29	7160.68	
47	04010611	水泥	32.5级	kg	8111.24778	0.26	2133.26	
48	04010701	白水泥		kg	5562.95034	0.60	3337.77	
49	04030105	细砂		t	0.5613	116.57	65.43	
50	04030107	中砂		t	51.268278	150.57	7719.46	
51	04050203	碎石	5～16mm	t	0.73158	155.43	113.71	
52	04050203~1	碎石	5～16mm	t	1.288011	155.43	200.20	
53	04050207	碎石	5～40mm	t	93.051738	155.43	14463.03	
54	04050207~1	碎石	5～40mm	t	17.983033	155.43	2795.10	
55	04090100	生石灰		t	2.732127	316.69	865.24	
56	04090302	黏土		m3		24.29		
57	04090801	石膏粉	325目	kg	636.8338	0.36	229.26	
58	04133532~1	复合轻质保温砖	300*300*125	块	5198.91456	12.17	63270.79	
59	04135535	配砖	190×90×40	m3	10.09561	862.57	8708.17	
60	04150113~3	B06、A5.0蒸压砂加气混凝土砌块	600×250×100	m3	20.09426	362.43	7282.76	
61	04150115~3	B06、A5.0蒸压砂加气混凝土砌块	600×250×200	m3	497.97092	362.43	180479.60	
62	04150115~4	B07、A5.0蒸压砂加气混凝土砌块	600×250×200	m3	4.07175	362.43	1475.72	
63	04291405	预制混凝土叠合板		m3	71.37	2500.00	178425.00	
64	05030600	普通木成材		m3	1.476062	1372.08	2025.28	
65	05250502	锯(木)屑		m3	2.90118	47.17	136.85	
66	08010200~1	15厚宽频阻隔板(RW+C≥31dB)		m2	732.512	120.00	87901.44	
67	08070101~1	5厚减震隔音垫		m2	699.216	9.00	6292.94	
68	08230105	玻璃纤维网格布		m2	29159.21105	1.80	52486.58	
69	08230121	耐碱玻璃纤维网格布		m2	29669.487	1.80	53405.08	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区11#楼地上　　堂前人家东区项目施工　　第3页 共7页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
70	08310141	U型轻钢龙骨	38×25	m	941.61088	9.43	8879.39	
71	08310144	U型轻钢龙骨	75×40	m	1835.27552	8.58	15746.66	
72	08310145	U型轻钢龙骨	75×50	m	470.80544	9.43	4439.70	
73	09010234~1	木质乙级防火门		m2	305.4644	490.00	149677.56	
74	09090813~1	安全防卫保温乙级防火门		m2	166.8788	500.00	83439.40	
75	09090813~5	钢质乙级防火门		m2	4.074	500.00	2037.00	
76	09090813~6	钢质保温隔声门内填20厚岩棉		m2	34.144	500.00	17072.00	
77	09090813~7	钢质保温隔声门内填30厚岩棉		m2	54.6304	500.00	27315.20	
78	09090813~8	铝合金全玻平开门	6高透Low-E+12Ar+6+12Ar+6(暖边)	m2	390.1728	850.00	331646.88	
79	09090813~9	铝合金全玻平开门	6高透Low-E+0.38pvb+6+12Ar+6+12Ar+6(暖边)	m2	10.2432	850.00	8706.72	
80	09093501~3	铝合金全玻上悬窗	5高透Low-E+12Ar+5+12Ar+5(暖边)	m2	88.128	800.00	70502.40	
81	09093501~4	铝合金全玻上悬窗（内置遮阳百叶）	5高透Low-E+19Ar遮阳+5+9Ar+5(暖边)	m2	339.984	980.00	333184.32	
82	09093501~5	铝合金全玻平开窗	5高透Low-E+12Ar+5+12Ar+5(暖边)	m2	514.0224	800.00	411217.92	
83	09093501~6	铝合金全玻平开窗	6+9A+6	m2	573.0048	680.00	389643.26	
84	09271119	铝合金百叶窗		m2	272.02176	350.00	95207.62	
85	09271119~1	铝合金百叶窗内侧需设金属防虫网		m2	9.92672	390.00	3871.42	
86	09493560	镀锌铁脚		个	24546.175	1.46	35837.42	
87	10031503	钢压条		kg	42.14548	4.29	180.80	
88	10230906	不锈钢盖	Φ63	只	4372.85716	4.29	18759.56	
89	11010304~1	白色无机涂料		kg	1000.62554	12.00	12007.51	
90	11010304~2	内墙无机涂料		kg	77.42336	12.00	929.08	
91	11010319	仿石型外墙涂料		kg	33842.025	6.30	213204.76	
92	11010323	水性封底漆		kg	2632.1575	21.44	56433.46	
93	11010361	外墙弹性乳胶涂料		kg	74.48	25.73	1916.37	
94	11010362	外墙弹性乳胶涂料(中涂)		kg	223.44	21.44	4790.55	
95	11010363	外墙弹性乳胶涂料(面涂)		kg	74.48	25.73	1916.37	
96	11030303	防锈漆		kg	1.08845	12.46	13.56	
97	11030734~5	非固化橡胶沥青防水涂料		kg	326.69598	9.32	3044.81	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区11#楼地上　　堂前人家东区项目施工　　第4页 共7页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
98	11030734~6	高分子防水涂料		kg	590.18796	10.00	5901.88	
99	11030735~3	非固化橡胶沥青防水涂料		kg	506.21233	9.32	4717.90	
100	11030735~4	高分子防水涂料		kg	914.49066	10.00	9144.91	
101	11030740	聚合物水泥防水涂料	JS-Ⅱ型	kg	35795.718	6.85	245200.67	
102	11112505	高渗透性表面底漆		kg	44.688	30.01	1341.09	
103	11112512	透明罩光漆		kg	3008.18	21.44	64495.38	
104	11410304	环氧树脂	618	kg	113.394	27.44	3111.53	
105	11430327	大白粉		kg	636.8338	0.73	464.89	
106	11450345	外墙抗裂腻子粉		kg	-340.416	7.29	-2481.63	
107	11570552	SBS聚脂胎乙烯膜卷材	δ3mm	m2	119.0745	25.62	3050.69	
108	11570552~1	1.5厚反应粘结型高分子膜基湿铺防水卷材	δ1.5mm	m2	1345.892	25.81	34737.47	
109	11570552~4	SBS改性沥青防水卷材	δ4mm	m2	233.875	28.67	6705.20	
110	11573505	石油沥青油毡	350#	m2	196.455			
111	11590914	硅酮密封胶		L	371.67995	68.60	25497.24	
112	11591307	聚合物防水填缝剂		kg	337.50394	3.00	1012.51	
113	11592505	SBS封口油膏		kg	80.1731	6.00	481.04	
114	11592517	建筑油膏		kg	142.15782	3.00	426.47	
115	11592705	APP高强嵌缝膏		kg	69.0399	7.55	521.25	
116	12030107	油漆溶剂油		kg	436.29851	12.01	5239.95	
117	12310303	二甲苯		kg	105.3637	5.06	533.14	
118	12330300	界面剂		kg	28399.04444	1.29	36634.77	
119	12330309	专用界面剂		kg	541.1088	18.52	10021.33	
120	12330505	APP及SBS基层处理剂		kg	287.72395	6.86	1973.79	
121	12333551	PU发泡剂		L	672.868875	25.73	17312.92	
122	12370305	氧气		m3	12.6743	3.75	47.53	
123	12370310	氩气		m3	304.96468	7.81	2381.77	
124	12370331	石油液化气		kg	74.56176	5.83	434.70	
125	12370336	乙炔气		m3	5.507084	11.51	63.39	
126	12410121	专用粘结剂		kg	27055.44	2.74	74131.91	
127	12413518	901胶		kg	3993.86915	2.14	8546.88	
128	13010303	石棉板		m2	243.64	5.15	1254.75	
129	13070105~1	超细玻璃棉	厚50mm	m2	699.216	6.50	4544.90	
130	13070313~1	0.4mm厚聚乙烯膜隔离层	0.4mm	m2	5367.1968	3.00	16101.59	
131	13070313~2	耐碱玻璃纤维网格布		m2	-15765.9378	1.80	-28378.69	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区11#楼地上　　堂前人家东区项目施工　　第5页 共7页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
132	13120708~1	20厚发泡陶瓷保温板(燃烧性能A级)	δ20	m2	615.45	22.22	13675.30	
133	14030325-1~1	热镀锌钢管	DN50	m	7.0104	17.00	119.18	
134	14040915	镜面不锈钢管	Φ31.8×1.2	m	230.22295	20.41	4698.85	
135	14040915~1	镜面不锈钢管	Φ38×2	m	1090.55108	20.41	22258.15	
136	14040915~2	镜面不锈钢管	Φ30×2	m	184.65995	20.41	3768.91	
137	14040915~3	镜面不锈钢管	Φ20×1.5	m	2090.3574	13.31	27822.66	
138	14040921~1	镜面不锈钢管	Φ40×2.0	m	9.752	47.91	467.22	
139	14040922	镜面不锈钢管	Φ63.5×1.5	m	42.347	56.60	2396.84	
140	14040922~1	镜面不锈钢管	Φ60×3	m	250.8066	60.33	15131.16	
141	14040922~2	镜面不锈钢管	Φ50×1.5	m	508.164	31.05	15778.49	
142	14040925	镜面不锈钢管	Φ76.2×1.5	m	42.347	70.75	2996.05	
143	14040925~1	镜面不锈钢管	Φ60×3	m	141.1355	60.33	8514.70	
144	14070504	铝合金方管	20×20	m	128.9552	59.69	7697.34	
145	14070508	铝合金方管	25×25×1.2	kg	3.32112	14.58	48.42	
146	14250331	铝合金扁管	100×44×1.8	kg	109.81388	24.44	2683.85	
147	14310106	塑料管	dn20	m	3045.5422	3.11	9471.64	
148	15370314-1	镀锌管卡		个	5633.36	3.00	16900.08	
149	15371708	镀锌铁丝U形卡		个	6117.664	0.18	1101.18	
150	15371708-1	镀锌U型卡	综合	个	3872.935	7.72	29899.06	
151	15372103-1	塑料卡		个	78169.74	0.17	13288.86	
152	31012505	聚苯泡沫嵌缝条		m	2412.8147	0.51	1230.54	
153	31110301	棉纱头		kg	4.8353	5.57	26.93	
154	31150101	水		m3	6244.127084	4.57	28535.66	
155	32010502	复合木模板	18mm	m2	5735.58117	32.59	186922.59	
156	32011111	组合钢模板		kg	51.0419	4.29	218.97	
157	32020115	卡具		kg	4192.592325	4.08	17093.20	
158	32020115-1	零星卡具		kg	399.45789	4.18	1669.73	
159	32020130	支撑杆件		套	29.2617	68.60	2007.35	
160	32020132	钢管支撑		kg	12821.269079	3.41	43656.42	
161	32030105	工具式金属脚手		kg	1177.302	4.08	4803.39	
162	32030303	脚手钢管		kg	19800.196275	3.41	67419.67	
163	32030504	底座		个	53.695493	4.12	221.23	
164	32030513	脚手架扣件		个	3397.397925	4.89	16613.28	
165	32090101	周转木材		m3	96.04858	1586.47	152378.19	
166	32090101~1	周转木材		m3	16.817586	2802.00	47122.88	
167	34021701	垫木		m3	0.64233	1543.59	991.49	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区11#楼地上　　堂前人家东区项目施工　　第6页 共7页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
168	80010121~1	水泥砂浆 1:1(干拌（混）砂浆)(地面DS)		t	34.465316	352.22	12139.37	
169	80010123~11	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)		t	63.753956	332.70	21210.94	
170	80010124~1	水泥砂浆 1:2.5(干拌（混）砂浆)(地面DS)		t	64.881773	342.46	22219.41	
171	80010124~2	水泥砂浆 1:2.5(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)		t	4.984313	381.50	1901.52	
172	80010124~3	水泥砂浆 1:2.5(干拌（混）砂浆)		t	34.185572	332.70	11373.54	
173	80010125~1	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(地面DS)		t	35.428501	332.70	11787.06	
174	80010125~3	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)		t	40.290322	354.00	14262.77	
175	80010125~4	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)		t	324.456489	354.00	114857.60	
176	80011117	石膏砂浆干粉		t	90.667032	324.72	29441.40	
177	80050104~1	混合砂浆 M5(干拌（混）砂浆)(砌筑DM)		t	82.345288	314.96	25935.47	
178	80050125~2	混合砂浆 1:1:6(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)		t	26.773495	324.72	8693.89	
179	80070306~1	防水砂浆 1:2.5(干拌（混）砂浆)		t	2.243414	332.70	746.38	
180	80070511	聚苯颗粒保温砂浆		m3	6.50633	922.87	6004.50	
181	80071105	抗裂砂浆	ZL	m3	0.62689	1554.31	974.38	
182	80090311	聚合物砂浆		kg	27055.44	1.07	28949.32	
183	80090312	聚合物面层砂浆		m3	48.500373	950.00	46075.35	
184	80210105-2	C20预拌非泵送细石砼		m3	46.141088	407.15	18786.34	
185	80210105-2~1	C25预拌非泵送细石砼		m3	220.492648	424.89	93685.12	
186	80212105	预拌混凝土(泵送型) C30		m3	1849.838365	449.82	832094.29	
187	80212106	预拌混凝土(泵送型) C35		m3	255.64732	467.56	119530.46	
188	80212107	预拌混凝土(泵送型) C40		m3	170.31438	485.30	82653.57	
189	80212108~2	预拌混凝土(泵送型) C45		m3	120.18744	507.48	60992.72	
190	80212115	预拌混凝土(非泵送型) C20		m3	96.65811	392.15	37904.48	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区11#楼地上　　堂前人家东区项目施工　　第7页 共7页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
191	80212116	预拌混凝土(非泵送型) C25		m3	207.5085	409.89	85055.66	
192	80271105~1	泡沫混凝土		m3	15.52746	350.00	5434.61	
193	810080~1	轻质混凝土，容重不大于8kn/m3		m3	7.14	350.00	2499.00	
194	810080~2	轻质混凝土		m3	34.5474	350.00	12091.59	
195	CL-D00001	PVC成品柔性连接件		m	175.1	20.00	3502.00	
196	TB000005	无机轻集料保温砂浆		m3	1.59016	873.90	1389.64	
197	TB000005~1	胶粉聚苯颗粒贴砌浆料		m3	4.227052	557.41	2356.20	
198	TB000005~2	石膏保温砂浆		m3	33.852703	873.90	29583.88	
199	TB000065	ALC墙板	100mm	m2	1657.7995	35.00	58022.98	
200	TB000067	ALC墙板	200mm	m2	1915.86325	80.00	153269.06	
201	TB000068	镀锌连接铁件		t	1.40834	7289.17	10265.63	
202	TB000069	ALC板专用勾缝剂		kg	2288.5525	1.01	2311.44	
203	TB000070	ALC板专用修补砂浆		kg	270.42	3.43	927.54	
204	ZPCL5001A	耐火烟气道		节	72.42	491.52	35595.88	
205	ZPCL5004	防火止回阀		套	70.38	93.16	6556.60	
206	ZPCL5005	成品风帽		套	4.4339	190.47	844.53	
合计							8408594.37	

单位工程招标控制价表

工程名称：堂前人家东区12#楼地上　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共1页

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	12930254.50	
1.1	人工费	3106483.31	
1.2	材料费	8274254.30	
1.3	施工机具使用费	195505.20	
1.4	企业管理费	957853.88	
1.5	利润	396157.81	
2	措施项目费	4949534.17	
2.1	单价措施项目费	3991748.80	
2.2	总价措施项目费	957785.37	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	577040.31	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	666916.12	
5	税金	1669203.43	
招标控制价合计=1+2+3+4+5-甲供材料费_含设备/1.01		20215908.22	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区12#楼地上　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共41页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		0101 土石方工程						
1	010103001001	回填方	1、部位：房心回填土 2、密实度要求：压实系数不低于0.94 3、填方材料品种：素土回填	m3	65.41	41.58	2719.75	
		分部小计					2719.75	
		0104 砌筑工程						
2	010401008002	填充墙	1、砖品种、规格、强度等级：B06、A5.0蒸压砂加气混凝土砌块 2、墙体类型：外墙100mm 3、砂浆强度等级、配合比：Ma5级专用砂浆	m3	26.59	619.87	16482.34	
3	010401008003	填充墙	1、砖品种、规格、强度等级：B06、A5.0蒸压砂加气混凝土砌块 2、墙体类型：外墙200mm 3、砂浆强度等级、配合比：Ma5级专用砂浆	m3	446.53	584.33	260920.87	
4	010401008007	填充墙	1、砖品种、规格、强度等级：B06、A5.0蒸压砂加气混凝土砌块 2、墙体类型：外墙250mm 3、砂浆强度等级、配合比：Ma5级专用砂浆	m3	0.3	563.53	169.06	
5	010401008004	填充墙	1、砖品种、规格、强度等级：B06、A5.0蒸压砂加气混凝土砌块 2、墙体类型：内墙100mm 3、砂浆强度等级、配合比：Ma5级专用砂浆	m3	21.45	619.87	13296.21	
本页小计							293588.23	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区12#楼地上　　堂前人家东区项目施工　　第2页 共41页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
6	010401008005	填充墙	1、砖品种、规格、强度等级：B06、A5.0蒸压砂加气混凝土砌块 2、墙体类型：内墙200mm 3、砂浆强度等级、配合比：Ma5级专用砂浆	m3	18.29	603.30	11034.36	
7	010404001002	垫层	1、垫层材料种类、配合比、厚度：100厚C20混凝土,内配φ4@200x200双向钢筋网（钢筋另计） 2、部位：卧室（降板区域）	m3	3.47	522.74	1813.91	
8	010404001003	垫层	1、垫层材料种类、配合比、厚度：回填最薄处75厚轻质混凝土(ρ=850)找坡,坡向地漏1% 2、部位：卫生间	m3	42.25	526.20	22231.95	
		分部小计					325948.70	
		0105 混凝土工程						
9	010502001002	矩形柱	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C45 3、柱高：3.6m内	m3	9.55	665.51	6355.62	
10	010502001003	矩形柱	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C40 3、柱高：3.6m内	m3	14.4	643.55	9267.12	
11	010502001004	矩形柱	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35 3、柱高：3.6m内	m3	9.58	625.98	5996.89	
12	010502001005	矩形柱	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 3、柱高：3.6m内	m3	50.02	607.18	30371.14	
13	010502002001	构造柱	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25	m3	234.49	766.37	179706.10	
本页小计							266777.09	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区12#楼地上　　堂前人家东区项目施工　　第3页 共41页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
14	010502003002	异形柱	1、柱形状：L、T型柱 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C45 4、柱高：3.6m内	m3	3.84	687.86	2641.38	
15	010502003003	异形柱	1、柱形状：L、T型柱 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C40 4、柱高：3.6m内	m3	5.76	665.90	3835.58	
16	010502003004	异形柱	1、柱形状：L、T型柱 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C35 4、柱高：3.6m内	m3	3.84	648.33	2489.59	
17	010502003005	异形柱	1、柱形状：L、T型柱 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C30 4、柱高：3.6m内	m3	22.46	630.77	14167.09	
18	010503002001	矩形梁	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35	m3	2.65	591.73	1568.08	
19	010503002002	矩形梁	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30	m3	26.47	573.64	15184.25	
20	010503004001	圈梁	1、部位：窗台板、腰梁 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C25	m3	42.33	627.20	26549.38	
21	010503004002	圈梁	1、部位：导墙、止水 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C20	m3	76.87	609.10	46821.52	
本页小计							113256.87	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
22	010503004003	圈梁	1、部位：门槛砼翻边 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C20	m3	2.11	609.10	1285.20	
23	010507005001	扶手、压顶	1、窗台压顶 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C25	m3	10.97	648.18	7110.53	
24	010503005001	过梁	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25	m3	5.53	692.55	3829.80	
25	010504001002	直形墙	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C45 3、墙厚：200mm以内 4、墙高：3.6m内	m3	94.7	665.04	62979.29	
26	010504001012	直形墙	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C45 3、墙厚：200mm以上 4、墙高：3.6m内	m3	6.51	642.82	4184.76	
27	010504001003	直形墙	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C40 3、墙厚：200mm以内 4、墙高：3.6m内	m3	136.38	643.04	87697.80	
28	010504001004	直形墙	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35 3、墙厚：200mm以内 4、墙高：3.6m内	m3	90.84	625.44	56814.97	
29	010504001005	直形墙	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 3、墙厚：200mm以内 4、墙高：3.6m内	m3	488.37	607.84	296850.82	
30	010504001007	直形墙	1、部位：电梯井壁 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C45 4、墙厚：200mm以内 5、墙高：3.6m内	m3	34.17	739.23	25259.49	
本页小计							546012.66	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
31	010504001008	直形墙	1、部位：电梯井壁 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C40 4、墙厚：200mm以内 5、墙高：3.6m内	m3	53.68	717.23	38500.91	
32	010504001009	直形墙	1、部位：电梯井壁 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C35 4、墙厚：200mm以内 5、墙高：3.6m内	m3	35.77	699.63	25025.77	
33	010504001010	直形墙	1、部位：电梯井壁 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C30 4、墙厚：200mm以内 5、墙高：3.6m内	m3	179.46	682.03	122397.10	
34	010504001011	直形墙	1、部位：女儿墙 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C30 4、墙厚：200mm内 5、墙高：3.6m内	m3	12.17	607.84	7397.41	
35	010505001004	有梁板	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35 3、板厚：100mm内 4、层高：3.6m内	m3	42.83	576.72	24700.92	
36	010505001005	有梁板	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35 3、板厚：200mm内 4、层高：3.6m内	m3	118.32	576.72	68237.51	
37	010505001006	有梁板	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 3、板厚：100mm内 4、层高：3.6m内	m3	284.1	558.63	158706.78	
38	010505001007	有梁板	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 3、板厚：200mm内 4、层高：3.6m内	m3	770.99	558.63	430698.14	
本页小计							875664.54	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
39	010505003001	平板	1、部位：叠合板现浇层 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C30 4、板厚：200mm内 5、层高：3.6m内	m3	129.39	596.54	77186.31	
40	010505008002	雨篷	1、飘窗板、雨篷 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C35	m3	2.3	644.72	1482.86	
41	010505008001	雨篷	1、飘窗板、雨篷 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C30	m3	17.58	626.70	11017.39	
42	010505007001	天沟（檐沟）、挑檐板	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30	m3	6.87	650.24	4467.15	
43	010506001001	直形楼梯	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35	m2	42.03	152.33	6402.43	
44	010506001002	直形楼梯	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30	m2	271.72	135.27	36755.56	
45	010507001001	散水	1、压实填土，向外坡3%~5% 2、垫层材料种类、厚度：150厚3:7灰土夯实，宽出面层100 3、面层厚度：80厚C20混凝土面层 4、详见23J909 散10/1-21	m2	70.88	76.82	5445.00	
46	010507001002	坡道	1、素土夯实 2、垫层材料种类、厚度：150厚碎石夯入土中 3、面层厚度：100厚C20混凝土面层	m2	10.56	108.91	1150.09	
47	010507007001	其他构件	1、构件的类型：门窗抱框 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C25	m3	56.07	634.97	35602.77	
本页小计							179509.56	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
48	010507007004	其他构件	1、构件的类型：混凝土线条 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C35	m3	0.11	669.86	73.68	
49	010507007002	其他构件	1、构件的类型：混凝土线条 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C30	m3	1.01	651.77	658.29	
50	010507007005	其他构件	1、构件的类型：栏杆基础、太阳能基础 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C30	m3	1.58	692.69	1094.45	
51	010507007003	其他构件	1、部位：檐口 2、混凝土种类：轻质混凝土回填，容重不大于8kn/m3	m3	7.17	526.20	3772.85	
52	010512902001	装配式混凝土叠合板	1、板厚:60mm ， 2、板类型:C30成品叠合板 ， 3、含原图深化，构件起吊、安装、支撑、焊接、胶接、灌浆等所有工序及材料 ， 4、具体详见设计图纸	m3	60.39	3097.86	187079.77	
53	010514001001	垃圾道、通风道、烟道	1、厨房烟气道、风帽 2、做法参见23J916-1/A-PC-18型	m	204	268.58	54790.32	
54	010514002001	装配式内隔墙	1、隔墙厚度：100mm 2、隔墙材质：蒸压加气混凝土隔墙板（ALC） 3、含原图深化，构件起吊、安装、支撑、焊接、胶接、灌浆等所有工序及材料 4、具体详见施工图设计	m3	189.92	1278.40	242793.73	
本页小计							490263.09	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
55	010514002002	装配式内隔墙	1、隔墙厚度：200mm 2、隔墙材质：蒸压加气混凝土隔墙板（ALC） 3、含原图深化，构件起吊、安装、支撑、焊接、胶接、灌浆等所有工序及材料 4、具体详见施工图设计	m3	385.13	1193.49	459648.80	
56	01B001	PVC成品柔性连接拉缝板	1、部位：混凝土填充墙与结构剪力墙水平与纵向连接处 2、采用PVC成品柔性连接拉缝板，中间孔洞根据钢筋分布开孔	m	175.1	20.00	3502.00	
		分部小计					2899554.39	
		0105 钢筋工程						
57	010515001001	现浇构件钢筋	1、钢筋种类：HPB300(层高超高施工费自行考虑)，质监要求的抱箍、腰梁与砼主体结构的钢筋连接方式自行考虑 2、规格：Φ12mm内 3、钢筋性能指标要求详见设计说明	t	0.028	5373.94	150.47	
58	010515001002	现浇构件钢筋	1、钢筋种类：HRB400(层高超高施工费自行考虑)，质监要求的抱箍、腰梁与砼主体结构的钢筋连接方式自行考虑 2、规格：Φ12mm内 3、钢筋性能指标要求详见设计说明	t	251.344	5433.10	1365577.09	
59	010515001003	现浇构件钢筋	1、钢筋种类：HRB400(层高超高施工费自行考虑,电渣压力焊另计,另外其它接头按设计及规范要求自行考虑) 2、规格：Φ25mm内 3、钢筋性能指标要求详见设计说明	t	42.715	4493.71	191948.82	
本页小计							2020827.18	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
60	010515001004	现浇构件钢筋	1、钢筋种类：HRB400E(层高超高施工费自行考虑)，质监要求的抱箍、腰梁与砼主体结构的钢筋连接方式自行考虑 2、规格：Φ12mm内 3、钢筋性能指标要求详见设计说明	t	11.396	5323.96	60671.85	
61	010515001005	现浇构件钢筋	1、钢筋种类：HRB400E(层高超高施工费自行考虑)，质监要求的抱箍、腰梁与砼主体结构的钢筋连接方式自行考虑 2、规格：Φ25mm内 3、钢筋性能指标要求详见设计说明	t	69.586	4507.48	313657.50	
62	010515001010	现浇构件钢筋	1、钢筋种类：HRB400(层高超高施工费自行考虑)，质监要求的抱箍、腰梁与砼主体结构的钢筋连接方式自行考虑 2、规格：Φ12mm内 3、钢筋性能指标要求详见设计说明 4、叠合板处梁板、板缝等等钢筋	t	10.362	5986.96	62036.88	
63	010515001011	现浇构件钢筋	1、钢筋种类：HRB400E(层高超高施工费自行考虑)，质监要求的抱箍、腰梁与砼主体结构的钢筋连接方式自行考虑 2、规格：Φ25mm内 3、钢筋性能指标要求详见设计说明 4、叠合板处梁板、板缝等等钢筋	t	12.67	4852.18	61477.12	
64	010515001006	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：综合 2、部位：墙体内钢筋加固	t	2.637	7065.84	18632.62	
本页小计							516475.97	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
65	010515001007	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HPB300 ， Φ4钢筋网 2、部位：楼面、屋面钢筋网	t	11.414	6497.23	74159.38	
66	010516003001	电渣压力焊接头	1、规格：墙、柱纵向钢筋	个	14372	8.64	124174.08	
67	010516003002	机械连接	1、连接方式：直螺纹 2、规格：Φ25mm内	个	1903	14.85	28259.55	
		分部小计					2300745.36	
		0108 门窗工程						
68	010801004001	木质防火门	1、木质乙级防火门 2、门代号及洞口尺寸：FM乙1122,1100*2200mm 3、含五金配件 4、具体样式及做法详见施工图设计	樘	34	1330.20	45226.80	
69	010801004003	木质防火门	1、木质乙级防火门 2、门代号及洞口尺寸：YFM0821,800*2100mm 3、含五金配件 4、具体样式及做法详见施工图设计	樘	2	923.45	1846.90	
70	010801004002	木质防火门	1、木质乙级防火门 2、门代号及洞口尺寸：YFM1021,1000*2100mm 3、含五金配件 4、具体样式及做法详见施工图设计	樘	100	1154.32	115432.00	
71	010802001001	金属门	1、门代号及洞口尺寸：铝合金平开门BLM1322,1300*2200mm 2、门框或扇外围尺寸：70系列隔热铝合金框型材,门框型材壁厚2.2mm 3、玻璃品种、厚度：6高透Low-E+12Ar+6+12Ar+6(暖边) 4、含五金配件 5、具体要求详见图纸	樘	2	2667.10	5334.20	
本页小计							394432.91	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区12#楼地上　　堂前人家东区项目施工　　第11页 共41页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
72	010802001005	金属门	1、门代号及洞口尺寸：铝合金钢化玻璃平开单元门MLC2224,2200*2400mm 2、门框或扇外围尺寸：70系列隔热铝合金框型材,门框型材壁厚2.2mm 3、玻璃品种、厚度：6高透Low-E+12Ar+6+12Ar+6(暖边) 4、含五金配件 5、具体要求详见图纸	樘	2	4923.85	9847.70	
73	010802001004	金属门	1、门代号及洞口尺寸：铝合金平开门BLM1222,1200*2200mm 2、门框或扇外围尺寸：70系列隔热铝合金框型材,门框型材壁厚2.2mm 3、玻璃品种、厚度：6高透Low-E+12Ar+6+12Ar+6(暖边) 4、含五金配件 5、具体要求详见图纸	樘	2	2461.93	4923.86	
74	010802001003	金属门	1、门代号及洞口尺寸：铝合金平开门MLC2424,2400*2400mm 2、门框或扇外围尺寸：70系列隔热铝合金框型材,门框型材壁厚2.2mm 3、玻璃品种、厚度：6高透Low-E+12Ar+6+12Ar+6(暖边) 4、含五金配件 5、具体要求详见图纸	樘	68	5371.47	365259.96	
本页小计							380031.52	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
75	010802003001	钢质防火门	1、安全防卫保温乙级防火门 2、门代号及洞口尺寸：YHM1123,1100*2300mm 3、门框、扇材质：钢板空腔内填20厚岩棉 4、含五金配件 5、具体详见施工图设计	樘	68	1500.41	102027.88	
76	010802003005	钢质防火门	1、钢质乙级防火门 2、门代号及洞口尺寸：FM乙1021,1000*2100mm 3、含五金配件 4、具体详见施工图设计	樘	2	1245.40	2490.80	
77	010802003008	钢质防火门	1、钢质乙级防火门 2、门代号及洞口尺寸：FM乙0821,800*2100mm 3、含五金配件 4、具体详见施工图设计	樘	4	996.32	3985.28	
78	010802003006	钢质保温隔声门	1、钢质保温隔声门 2、门代号及洞口尺寸：M0510,550*1000mm 3、门框、扇材质：钢质保温隔声门内填20厚岩棉 4、含五金配件 5、具体详见施工图设计	樘	64	326.18	20875.52	
79	010802003007	钢质保温隔声门	1、钢质保温隔声门 2、门代号及洞口尺寸：M0516,550*1600mm 3、门框、扇材质：钢质保温隔声门内填30厚岩棉 4、含五金配件 5、具体详见施工图设计	樘	64	521.88	33400.32	
本页小计							162779.80	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
80	010807001001	金属窗	1、窗类型：铝合金上悬窗 2、窗代号及洞口尺寸：C0615a，600*1500mm 3、框、扇材质：采用70系列隔热铝合金框型材,窗框型材壁厚1.8mm 4、玻璃品种、厚度：5高透Low-E+12Ar+5+12Ar+5(暖边) 5、含五金配件 6、干法安装节能附框，附框型材截面厚度尺寸应为(24±0.5) mm;宽度不应小于65 mm 7、钢塑复合附框：增强型钢壁厚≥1.5mm、塑料壁厚≥2mm 8、窗下槛通长固定厚度1.5mm的铝合金排水板，向外侧坡10% 9、具体详见施工图设计	樘	34	794.32	27006.88	
本页小计							27006.88	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
81	010807001005	金属窗	1、窗类型：铝合金上悬窗 2、窗代号及洞口尺寸：C1315，1300*1500mm 3、框、扇材质：采用70系列隔热铝合金框型材,窗框型材壁厚1.8mm 4、玻璃品种、厚度：5高透Low-E+12Ar+5+12Ar+5(暖边) 5、含五金配件 6、干法安装节能附框，附框型材截面厚度尺寸应为(24±0.5) mm;宽度不应小于65 mm 7、钢塑复合附框：增强型钢壁厚≥1.5mm、塑料壁厚≥2mm 8、窗下槛通长固定厚度1.5mm的铝合金排水板，向外侧坡10% 9、具体详见施工图设计	樘	34	1721.03	58515.02	
本页小计							58515.02	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区12#楼地上　　堂前人家东区项目施工　　第15页 共41页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
82	010807001002	金属窗	1、窗类型：铝合金上悬窗 2、窗代号及洞口尺寸：C0615，600*1500mm 3、框、扇材质：采用70系列隔热铝合金框型材,窗框型材壁厚1.8mm 4、玻璃品种、厚度：5高透Low-E+19Ar遮阳+5+9Ar+5(暖边)，内置遮阳百叶 5、含五金配件 6、干法安装节能附框，附框型材截面厚度尺寸应为(24±0.5) mm;宽度不应小于65 mm 7、钢塑复合附框：增强型钢壁厚≥1.5mm、塑料壁厚≥2mm 8、窗下槛通长固定厚度1.5mm的铝合金排水板，向外侧坡10% 9、具体详见施工图设计	樘	68	949.84	64589.12	
本页小计							64589.12	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
83	010807001004	金属窗	1、窗类型：铝合金上悬窗 2、窗代号及洞口尺寸：C0915，900*1500mm 3、框、扇材质：采用70系列隔热铝合金框型材,窗框型材壁厚1.8mm 4、玻璃品种、厚度：5高透Low-E+19Ar遮阳+5+9Ar+5(暖边)，内置遮阳百叶 5、含五金配件 6、干法安装节能附框，附框型材截面厚度尺寸应为(24±0.5) mm;宽度不应小于65 mm 7、钢塑复合附框：增强型钢壁厚≥1.5mm、塑料壁厚≥2mm 8、窗下槛通长固定厚度1.5mm的铝合金排水板，向外侧坡10% 9、具体详见施工图设计	樘	34	1424.76	48441.84	
本页小计							48441.84	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
84	010807001003	金属窗	1、窗类型：铝合金平开窗 2、窗代号及洞口尺寸：C2418，2400*1800mm 3、框、扇材质：采用70系列隔热铝合金框型材,窗框型材壁厚1.8mm 4、玻璃品种、厚度：5高透Low-E+19Ar遮阳+5+9Ar+5(暖边)，内置遮阳百叶 5、含五金配件 6、干法安装节能附框，附框型材截面厚度尺寸应为(24±0.5) mm;宽度不应小于65 mm 7、钢塑复合附框：增强型钢壁厚≥1.5mm、塑料壁厚≥2mm 8、窗下槛通长固定厚度1.5mm的铝合金排水板，向外侧坡10% 9、具体详见施工图设计	樘	34	4559.23	155013.82	
本页小计							155013.82	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
85	010807001006	金属窗	1、窗类型：铝合金平开窗 2、窗代号及洞口尺寸：C2118，2100*1800mm 3、框、扇材质：采用70系列隔热铝合金框型材,窗框型材壁厚1.8mm 4、玻璃品种、厚度：5高透Low-E+19Ar遮阳+5+9Ar+5(暖边)，内置遮阳百叶 5、含五金配件 6、干法安装节能附框，附框型材截面厚度尺寸应为(24±0.5) mm;宽度不应小于65 mm 7、钢塑复合附框：增强型钢壁厚≥1.5mm、塑料壁厚≥2mm 8、窗下槛通长固定厚度1.5mm的铝合金排水板，向外侧坡10% 9、具体详见施工图设计	樘	34	3989.34	135637.56	
本页小计							135637.56	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
86	010807001007	金属窗	1、窗类型：铝合金平开窗 2、窗代号及洞口尺寸：C1818，1800*1800mm 3、框、扇材质：采用70系列隔热铝合金框型材,窗框型材壁厚1.8mm 4、玻璃品种、厚度：5高透Low-E+12Ar+5+12Ar+5(暖边)，内置遮阳百叶 5、含五金配件 6、干法安装节能附框，附框型材截面厚度尺寸应为(24±0.5) mm;宽度不应小于65 mm 7、钢塑复合附框：增强型钢壁厚≥1.5mm、塑料壁厚≥2mm 8、窗下槛通长固定厚度1.5mm的铝合金排水板，向外侧坡10% 9、具体详见施工图设计	樘	66	3419.42	225681.72	
本页小计							225681.72	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
87	010807001008	金属窗	1、窗类型：铝合金平开窗 2、窗代号及洞口尺寸：C1515，1500*1500mm 3、框、扇材质：采用70系列隔热铝合金框型材,窗框型材壁厚1.8mm 4、玻璃品种、厚度：5高透Low-E+12Ar+5+12Ar+5(暖边) 5、含五金配件 6、干法安装节能附框，附框型材截面厚度尺寸应为(24±0.5) mm;宽度不应小于65 mm 7、钢塑复合附框：增强型钢壁厚≥1.5mm、塑料壁厚≥2mm 8、窗下槛通长固定厚度1.5mm的铝合金排水板，向外侧坡10% 9、具体详见施工图设计	樘	66	1985.81	131063.46	
本页小计							131063.46	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
88	010807001010	金属窗	1、窗类型：铝合金平开窗 2、窗代号及洞口尺寸：C1815，1800*1500mm 3、框、扇材质：采用70系列隔热铝合金框型材,窗框型材壁厚1.8mm 4、玻璃品种、厚度：5高透Low-E+12Ar+5+12Ar+5(暖边) 5、含五金配件 6、干法安装节能附框，附框型材截面厚度尺寸应为(24±0.5) mm;宽度不应小于65 mm 7、钢塑复合附框：增强型钢壁厚≥1.5mm、塑料壁厚≥2mm 8、窗下槛通长固定厚度1.5mm的铝合金排水板，向外侧坡10% 9、具体详见施工图设计	樘	68	2382.97	162041.96	
89	010807001011	金属窗	1、窗类型：铝合金平开窗 2、窗代号及洞口尺寸：C5118，5100*1800mm 3、框、扇材质：采用70系列隔热铝合金框型材,窗框型材壁厚1.8mm 4、玻璃品种、厚度：6+9A+6 5、含五金配件 6、干法安装节能附框，附框型材截面厚度尺寸应为(24±0.5) mm;宽度不应小于65 mm 7、钢塑复合附框：增强型钢壁厚≥1.5mm、塑料壁厚≥2mm 8、窗下槛通长固定厚度1.5mm的铝合金排水板，向外侧坡10% 9、具体详见施工图设计	樘	66	7044.53	464938.98	
本页小计							626980.94	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
90	010807001012	金属窗	1、窗类型：铝合金平开窗 2、窗代号及洞口尺寸：C2218，2200*1800mm 3、框、扇材质：采用70系列隔热铝合金框型材,窗框型材壁厚1.8mm 4、玻璃品种、厚度：6+9A+6 5、含五金配件 6、干法安装节能附框，附框型材截面厚度尺寸应为(24±0.5) mm;宽度不应小于65 mm 7、钢塑复合附框：增强型钢壁厚≥1.5mm、塑料壁厚≥2mm 8、窗下槛通长固定厚度1.5mm的铝合金排水板，向外侧坡10% 9、具体详见施工图设计	樘	2	3038.82	6077.64	
91	010807001009	金属窗	1、窗类型：铝合金固定窗 2、窗代号及洞口尺寸：C1515a，1500*1500mm 3、框、扇材质：采用70系列隔热铝合金框型材,窗框型材壁厚1.8mm 4、玻璃品种、厚度：5高透Low-E+12Ar+5+12Ar+5(暖边) 5、含五金配件 6、干法安装节能附框，附框型材截面厚度尺寸应为(24±0.5) mm;宽度不应小于65 mm 7、钢塑复合附框：增强型钢壁厚≥1.5mm、塑料壁厚≥2mm 8、窗下槛通长固定厚度1.5mm的铝合金排水板，向外侧坡10% 9、具体详见施工图设计	樘	2	1793.38	3586.76	
本页小计							9664.40	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
92	010807003001	金属百叶窗	1、窗类型：铝合金防雨防虫百叶窗 2、窗代号及洞口尺寸：BYC2007,2000*700mm 3、框、扇材质：采用50系列铝合金框型材,窗框型材壁厚1.8mm 4、内衬10*10热镀锌钢丝网 5、具体做法详见图纸	樘	1	628.87	628.87	
93	010807003002	金属百叶窗	1、窗类型：铝合金防雨防虫百叶窗 2、窗代号及洞口尺寸：BYC2014,2000*1400mm 3、框、扇材质：采用50系列铝合金框型材,窗框型材壁厚1.8mm 4、内衬10*10热镀锌钢丝网 5、具体做法详见图纸	樘	1	1257.74	1257.74	
94	010807003003	金属百叶窗	1、窗类型：铝合金防雨防虫百叶窗 2、窗代号及洞口尺寸：BYC2018,2000*1800mm 3、框、扇材质：采用50系列铝合金框型材,窗框型材壁厚1.8mm 4、内衬10*10热镀锌钢丝网 5、具体做法详见图纸	樘	1	1617.08	1617.08	
95	010807003004	金属百叶窗	1、窗类型：铝合金防雨防虫百叶窗 2、窗代号及洞口尺寸：BYC1918,1900*1800mm 3、框、扇材质：采用50系列铝合金框型材,窗框型材壁厚1.8mm 4、内衬10*10热镀锌钢丝网 5、具体做法详见图纸	樘	1	1536.23	1536.23	
本页小计							5039.92	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
96	010807003006	金属百叶窗	1、窗类型：铝合金百叶窗 2、窗代号及洞口尺寸：BYC1224,1200*2400mm 3、框、扇材质：采用50系列铝合金框型材,窗框型材壁厚1.8mm 4、具体做法详见图纸	樘	102	1187.00	121074.00	
		分部小计					2319359.90	
		0109 屋面及防水工程						
97	010902001003	屋面卷材防水	1、部位：平屋面 2、卷材品种、规格、厚度：1.5厚反应粘结型高分子膜基湿铺防水卷材+1.5厚反应粘结型高分子膜基湿铺防水卷材	m2	659.73	81.10	53504.10	
98	010902001002	屋面卷材防水	1、部位：管道井屋面 2、卷材品种、规格、厚度：3.0厚SBS改性沥青防水卷材+3.0厚SBS改性沥青防水卷材	m2	14.12	80.66	1138.92	
99	010902002004	屋面涂膜防水	1、部位：平屋面 2、防水膜品种：1.5厚高分子防水涂料	m2	659.73	38.10	25135.71	
100	010902002003	屋面涂膜防水	1、部位：管道井屋面 2、防水膜品种：2.0厚非固化橡胶沥青防水材料	m2	14.12	44.48	628.06	
101	010902003011	屋面刚性层	1、部位：平屋面 2、最薄处30厚C20细石混凝土找坡 3、10厚M15 1:2.5水泥砂蒙隔离层 4、15 厚 DS M15 砂浆(1:3水泥砂浆)找平层 5、钢筋混凝土现浇屋面,阴角做R50圆角,滚筒碾压机械磨光	m2	507.4	82.90	42063.46	
102	010902003012	屋面刚性层	1、部位：屋面构架顶面 2、9厚DP M15 砂浆(:3 水泥砂浆)抹平 3、专用界面剂处理剂甩毛	m2	71.88	16.18	1163.02	
本页小计							244707.27	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区12#楼地上　　堂前人家东区项目施工　　第25页 共41页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
103	010902003013	屋面刚性层	1、部位：架空层楼面 2、刚性层厚度：最薄处30厚LC5.0轻集料混凝土找坡层	m2	7.35	26.31	193.38	
104	010902003014	屋面刚性层	1、部位：架空层楼面 2、刚性层厚度：20厚DS M15 砂浆(1:3水泥砂浆)找平层	m2	7.35	24.44	179.63	
105	011003001001	隔离层	1、隔离层部位：架空层楼面 2、隔离层做法：20厚 DS M15 砂浆(1:3水泥砂浆)隔离层	m2	7.35	22.17	162.95	
106	010902003008	屋面刚性层	1、部位：架空层楼面 2、50厚C20细石砼,双向4@150钢筋网片(间距@4m设缝、缝宽20mm,缝内嵌密防水油膏)（钢筋另计）	m2	7.35	54.49	400.50	
107	010902003005	屋面刚性层	1、部位：管道井屋面 2、刚性层厚度：20厚DS M15 砂浆(1:3水泥砂浆)找平层	m2	10.16	24.44	248.31	
108	010902003006	屋面刚性层	1、部位：管道井屋面 2、刚性层厚度：最薄20厚防水砂浆(掺5%防水剂)找平	m2	10.16	31.88	323.90	
109	010903002005	墙面涂膜防水	1、部位：卫生间、厨房、阳台用水点房间 2、防水膜品种：1.5厚聚合物水泥防水涂料 （Ⅱ型）	m2	6333.75	22.82	144536.18	
110	010903002006	顶棚涂膜防水	1、部位：卫生间、厨房 2、防水膜品种：1.0厚聚合物水泥防水涂料 （Ⅱ型）	m2	947.7	18.71	17731.47	
111	010903002008	顶棚涂膜防水	1、部位：架空板天棚 2、防水膜品种：1.5厚聚合物水泥防水涂料 （Ⅱ型）	m2	7.35	22.82	167.73	
112	010903002007	墙面涂膜防水	1、部位：外墙面 2、防水膜品种：1.5厚聚合物水泥防水涂料 （Ⅱ型）	m2	8760.15	22.82	199906.62	
本页小计							363850.67	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
113	010904001002	楼（地）面卷材防水	1、部位：架空层楼面 2、卷材品种、规格、厚度：4.0厚SBS改性沥青防水卷材,遇墙上翻至室外地坪标高500mm	m2	12.71	51.63	656.22	
114	010904002006	楼（地）面涂膜防水	1、部位：架空层楼面 2、防水膜品种：2.0厚非固化橡胶沥青防水材料	m2	12.71	44.48	565.34	
115	010904002004	楼（地）面涂膜防水	1、部位：厨房、卫生间、阳台、设备平台、空调板结构板、飘窗板上板面 2、防水膜品种：1.5厚聚合物水泥防水涂料（Ⅱ型）	m2	4995.17	30.53	152502.54	
116	010904002005	楼（地）面涂膜防水	1、部位：水井 2、防水膜品种：1.5厚+1.5厚聚合物水泥防水涂料（Ⅱ型）	m2	69.26	51.08	3537.80	
		分部小计					644745.84	
		0110 保温、隔热、防腐工程						
117	011001001004	保温隔热屋面	1、保温平屋面 2、300X300X125厚复合轻质保温砖(20厚细石混凝土水石面层+105厚 B1级(XPS)挤塑板)砖缝表面填干混防水砂浆 3、20厚1:2.5 水泥砂浆粘结层	m2	507.5	251.46	127615.95	
118	011001001002	保温隔热屋面	1、管道井屋面 2、保温隔热材料品种、规格、厚度：20厚胶粉聚苯颗粒贴砌浆料	m2	10.16	43.06	437.49	
119	011001002001	保温隔热天棚	1、飘窗板下板板底、空调板、结构板板底、架空层顶棚 2、保温隔热材料品种、规格及厚度：20厚发泡陶瓷保温板(燃烧性能A级)	m2	432.64	36.19	15657.24	
本页小计							300972.58	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
120	011001002002	保温隔热天棚	1、飘窗板下板板底、空调板、结构板板底、架空层顶棚 2、保温隔热面层材料品种、规格、性能：6厚聚合物胶粉防水砂浆 (内置耐碱玻璃纤维网布一道,用锚栓辅助固定)	m2	432.64	23.78	10288.18	
121	011001003002	保温隔热墙面	1、保温隔热部位：住宅分户墙1 (住宅卧室之间) 2、保温隔热材料品种、规格及厚度：12厚石膏保温砂浆 3、增强网及抗裂防水砂浆种类：压入一道抗裂玻纤网	m2	2703.89	30.65	82874.23	
122	011001003003	保温隔热墙面	1、保温隔热部位：住宅分户墙2 (卫生间、厨房处) 2、保温隔热材料品种、规格及厚度：10厚水泥基无机矿物轻集料内保温砂浆	m2	152.9	24.91	3808.74	
123	011001003004	保温隔热墙面	1、保温隔热部位：住宅分户墙2 (卫生间、厨房处) 2、增强网及抗裂防水砂浆种类：4厚抹面抗裂砂浆，压入一道抗裂玻纤网	m2	152.9	24.31	3717.00	
124	011001003005	保温隔热墙面	1、保温隔热部位：外墙面 2、保温隔热材料品种、规格及厚度：40厚发泡陶瓷保温板（燃烧性能A级） 3、粘结材料种类及做法：3厚专用粘结砂浆 4、8 厚聚合物抗裂砂浆,压入耐碱玻纤网格布一层 (用于建筑首层时为两层布)	m2	7170.48	130.95	938974.36	
本页小计							1039662.51	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
125	011001003007	保温隔热墙面	1、保温隔热部位：外墙面（飘窗侧板处） 2、保温隔热材料品种、规格及厚度：20厚发泡陶瓷保温板（燃烧性能A级） 3、粘结材料种类及做法：3厚专用粘结砂浆 4、8厚聚合物抗裂砂浆,压入耐碱玻纤网格布一层 (用于建筑首层时为两层布)	m2	609.48	109.63	66817.29	
126	011001003008	保温隔热墙面	1、电梯隔音墙 2、5厚减震隔音垫(RW+C≥56dB) 3、减振龙骨 4、15厚宽频阻隔板(RW+C≥31dB) 5、具体做法详建筑详图及图集08J931相关节点	m2	724.88	260.13	188563.03	
127	011001005004	保温隔热楼地面	1、保温隔热部位：除卫生间以外房间 2、保温隔热材料品种、规格、厚度：30厚浮筑楼板保温隔声系统(Ⅱ型石墨EPS,燃烧性能为B1级) 3、隔离层：0.4mm厚聚乙烯膜隔离层	m2	5159.66	36.40	187811.62	
128	011001005002	保温隔热楼地面	1、保温隔热部位：设备平台、空调板结构板 2、保温隔热材料品种、规格、厚度：20厚胶粉聚苯颗粒贴砌浆料	m2	273.84	23.58	6457.15	
129	011001005003	保温隔热楼地面	1、保温隔热部位：飘窗板上板面 2、保温隔热材料品种、规格、厚度：20厚匀质复合保温板(燃烧性能A级)	m2	105.04	27.44	2882.30	
130	011001006001	其他保温隔热	1、保温隔热部位：门窗洞口侧边 2、保温隔热面层材料品种、规格、性能：20厚胶粉聚苯颗粒贴浆料	m2	241.23	42.84	10334.29	
本页小计							462865.68	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计					1646238.87	
		0111 楼地面装饰工程						
131	011101001002	水泥砂浆楼地面	1、部位：强弱电井 2、素水泥浆遍数：素水泥浆一道(内掺建筑胶) 3、面层厚度、砂浆配合比：20厚DS M20砂浆(1:2.5水泥砂浆)面层,随浆收光	m2	64.08	29.63	1898.69	
132	011101003002	细石混凝土楼地面	1、面层厚度、混凝土强度等级：40厚C25细石混凝土(内配双向Φ4@100X100钢筋网片),表面撒1:1水泥砂浆干粉压实抹光;(钢筋另计) 2、部位：住宅除卫生间、厨房、阳台用水点以外房间	m2	4299.2	39.66	170506.27	
133	011101003003	细石混凝土楼地面	1、面层厚度、混凝土强度等级：40厚C25细石混凝土(内配双向Φ4@100X100钢筋网片),压入一层耐碱玻纤网格布,表面随浆收光;(钢筋另计) 2、部位：卧室（降板区域）、厨房	m2	397.6	40.67	16170.39	
134	011101003004	细石混凝土楼地面	1、面层厚度、混凝土强度等级：40厚C25细石混凝土(内配双向Φ4@100X100钢筋网片),表面随浆收光;(钢筋另计) 2、部位：卫生间	m2	563.37	36.32	20461.60	
135	011101003005	细石混凝土楼地面	1、面层厚度、混凝土强度等级：最薄处40厚C25细石混凝土(内配双向Φ4@100X100钢筋网片),(钢筋另计) 表面压入一层耐碱玻纤网格布,坡向地漏1%,随浆收光 2、部位：阳台	m2	575.19	40.67	23392.98	
本页小计							232429.93	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
136	011101003006	细石混凝土楼地面	1、面层厚度、混凝土强度等级：最薄处30厚C20细石混凝土找坡层,向地漏找 1%坡,随浆收光 2、部位：设备平台、空调板	m2	273.84	30.04	8226.15	
137	011101003007	细石混凝土楼地面	1、面层厚度、混凝土强度等级：30厚C25细石混凝土面层 2、部位：飘窗板上板面	m2	105.04	20.17	2118.66	
138	011101003008	细石混凝土楼地面	1、面层厚度、混凝土强度等级：最薄处20厚C20细石混凝土找坡层,向地漏找 1%坡,随浆收光 2、部位：水井	m2	31.68	24.48	775.53	
139	011101006001	平面砂浆找平层	1、找平层厚度、砂浆配合比：20 厚 DSM15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)找平层 2、部位：大堂、走道、合用前室	m2	553.2	22.17	12264.44	
140	011101001003	水泥砂浆楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比：50厚DSM20（1:2.5）水泥砂浆面层 2、部位：楼梯间楼面	m2	160.73	56.65	9105.35	
141	011106004001	水泥砂浆楼梯面层	1、50厚DSM20（1:2.5）水泥砂浆面层 2、踏步预留10*10*800防滑槽两道 3、界面剂一道 4、钢筋混凝土板表面清扫干净	m2	313.75	146.51	45967.51	
		分部小计					310887.57	
		0112 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
142	011201001001	墙面一般抹灰	1、墙体类型：墙面 2、界面剂一道	m2	14588.46	4.06	59229.15	
本页小计							137686.79	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
143	011201001002	墙面一般抹灰	1、墙体类型：外墙面 2、底层厚度、砂浆配合比：9厚 DP M15砂浆(1:3 水泥砂浆)抹平 3、面层厚度、砂浆配合比：5厚聚合物水泥防水砂浆(干粉型)	m2	9825.04	40.52	398110.62	
144	011201001003	墙面一般抹灰	1、墙体类型：外墙面（无保温） 2、面层厚度、砂浆配合比：8厚聚合物抗裂砂浆,压入耐碱玻纤网格布一层(用于建筑首层时为两层布)	m2	1417.79	25.73	36479.74	
145	011201001018	墙面一般抹灰	1、部位：屋顶构架外墙面 2、9厚DP M15砂浆1:3 水泥砂浆)抹平 3、专用界面剂处理剂甩毛 4、基层墙体	m2	157.86	36.15	5706.64	
146	011201001010	墙面一般抹灰	1、墙体类型：住宅户内墙面(住宅除卫生间、厨房、阳台用水点以外房间) 2、底层厚度、砂浆配合比：10厚石膏砂浆找平,压入一道抗裂玻纤网	m2	8213.64	32.41	266204.07	
147	011201001011	墙面一般抹灰	1、墙体类型：住宅户内墙面(卫生间、厨房、阳台用水点房间) 2、底层厚度、砂浆配合比：12厚DP M15砂浆(1:3 水泥砂浆)打底找平,压入一道抗裂玻纤网	m2	5115.96	38.69	197936.49	
本页小计							904437.56	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
148	011201001012	墙面一般抹灰	1、墙体类型：楼梯间内墙面 2、底层厚度、砂浆配合比：8厚DP M15砂浆(1:3 水泥砂浆)刮糙 3、面层厚度、砂浆配合比：7厚DP M15砂浆(1:3 水泥砂浆)罩面,压入一道钢丝网	m2	1863.2	58.97	109872.90	
149	011201001013	墙面一般抹灰	1、墙体类型：大堂、电梯厅(合用前室) 2、底层厚度、砂浆配合比：12厚DP M15砂浆(1:3 水泥砂浆)打底找平,满铺10mm×10mm钢丝网	m2	1570.1	57.67	90547.67	
150	011201001014	墙面一般抹灰	1、墙体类型：水、强弱电井 2、底层厚度、砂浆配合比：15厚DP M5砂浆(1:1:6 水泥石膏砂浆) 打底找平,压入一道抗裂玻纤网	m2	972.83	37.68	36656.23	
151	011201001015	墙面一般抹灰	1、部位：不同墙体材料交接处 2、钢丝网	m2	3415.85	17.43	59538.27	
152	011201001016	墙面一般抹灰	1、部位:楼梯间及人流通道 填充墙 2、增强处理:钢丝网片可采用C4@200x200或 丝径不小于1.6mm、网孔尺寸不大于25mmx25mm的热镀锌电焊钢丝网	m2	1004.43	23.33	23433.35	
153	011201001017	墙面一般抹灰	1、部位：外墙保温处门窗洞口四周及斜向增墙网格布 2、具体做法详建筑设计节点图	m2	1107.18	4.26	4716.59	
		分部小计					1288431.72	
		0114 油漆、涂料、裱糊工程						
154	011406003001	满刮腻子	1、部位：住宅除卫生间、厨房 2、界面剂一道 3、刮腻子遍数：黑水泥一道	m2	5151.62	24.43	125854.08	
本页小计							450619.09	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
155	011407001002	墙面喷刷涂料	1、喷刷涂料部位：楼梯间 2、刮腻子要求：专用内墙腻子两遍批平一遍压光 3、涂料品种、喷刷遍数：白色无机涂料(燃烧性能为A级)	m2	1863.2	34.52	64317.66	
156	011407001003	墙面喷刷涂料	1、喷刷涂料部位：外墙面 2、腻子种类：刮涂第一道耐水腻子,压入耐碱玻纤网格布一层 3、刮涂第二道耐水腻子 4、涂料品种、喷刷遍数：真石漆(面涂1 道、主涂 1 道、底涂(抗碱封闭底漆)1 道, 分格详见立面图)	m2	9277.22	66.46	616564.04	
157	011407001006	墙面喷刷涂料	1、喷刷涂料部位：落水管 2、涂料品种、喷刷遍数：真石漆(面涂1 道、主涂 1 道、底涂(抗碱封闭底漆)1 道	m2	283.68	43.18	12249.30	
158	011407001004	墙面喷刷涂料	1、喷刷涂料部位：外墙面 2、腻子种类：刮涂第一遍耐水腻子,压入耐碱玻纤网格布一层 3、刮涂第二遍耐水腻子 4、涂料品种、喷刷遍数：普通外墙弹性涂料(2 面 1底)	m2	29.68	49.20	1460.26	
159	011407001005	墙面喷刷涂料	1、喷刷涂料部位：飘窗板下板板底、空调板、结构板板底、架空层顶棚 2、腻子种类：刮专用柔性耐水腻子两道 3、涂料品种、喷刷遍数：喷(刷)外墙弹性涂料或多彩涂料一底两面 (颜色、效果见立面图和立面材料图例)	m2	690.57	44.85	30972.06	
本页小计							725563.32	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
160	011407002003	天棚喷刷涂料	1、喷刷涂料部位：楼梯间 2、刮腻子要求：界面剂一道，腻子刮白二道 3、涂料品种、喷刷遍数：刷无机涂料一底一面	m2	765.5	32.24	24679.72	
161	011404002002	踢脚线油漆	1、120高无机墙面深灰色涂料踢脚线（燃烧性能为A级）	m	691.28	8.25	5703.06	
		分部小计					881800.18	
		0115 其他装饰工程						
162	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	1、楼梯栏杆，高900mm 2、扶手材料种类、规格：Φ60*3不锈钢管扶手 3、栏杆材料种类、规格：Φ60*3不锈钢管立柱 4、栏板材料种类、规格、颜色：Φ38*2不锈钢管立杆 5、含预埋铁件 6、具体详见施工图设计	m	191.56	418.96	80255.98	
163	011503001002	金属扶手、栏杆、栏板	1、檐口不锈钢栏杆，≥650mm 2、扶手材料种类、规格：Φ60*3不锈钢管扶手 3、栏杆材料种类、规格：Φ60*3不锈钢管立柱 4、栏板材料种类、规格、颜色：Φ30*2不锈钢管立杆 5、含预埋铁件 6、具体详见施工图设计	m	60.7	375.81	22811.67	
164	011503001004	金属扶手、栏杆、栏板	1、屋面疏散通道可开启活动栏杆 2、有台阶处栏杆高度从台阶面起不低于1200	m	39.95	451.99	18057.00	
本页小计							151507.43	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
165	011503001003	金属扶手、栏杆、栏板	1、空调栏板，高700mm 2、栏杆材料种类、规格：50*30*2铝合金栏杆、立柱 3、栏板材料种类、规格、颜色：20*20*2铝合金方管横杆 4、具体详见施工图设计	m	149.6	262.10	39210.16	
166	011503001005	金属扶手、栏杆、栏板	1、凸窗护窗栏杆，净高900mm 2、扶手材料种类、规格：Φ50*1.5不锈钢管扶手，Φ20*1.5不锈钢管立杆@110 3、详细做法详见22J403-1 HC7/4-24	m	163.2	309.50	50510.40	
167	011503001006	金属扶手、栏杆、栏板	1、阳台护窗栏杆，净高600mm 2、扶手材料种类、规格：Φ50*1.5不锈钢管扶手，Φ20*1.5不锈钢管立杆@99 3、详细做法详见22J403-1 HC7/4-24	m	341	284.23	96922.43	
168	011503005001	金属靠墙扶手	1、扶手材料种类、规格：Φ40壁厚2.0mm不锈钢管 2、具体详见施工图设计	m	9.2	181.40	1668.88	
169	10B001	屋面保温层排气孔	1、按保温屋面平面面积计算 2、具体做法详建筑节点大样	m2	507.5	0.76	385.70	
		分部小计					309822.22	
		分部分项合计					12930254.50	
1	011701001001	综合脚手架	1、建筑结构形式：框架剪力墙结构 2、脚手架使用材质：承插型盘扣式脚手架 3、高12米以上，层高3.6m以内	m2	8498.39	33.28	282826.42	
2	011701001002	综合脚手架	1、建筑结构形式:框架剪力墙结构 ， 2、建筑物楼层超过20m以上部分脚手架材料增加费，檐高51m 3、脚手架使用材质：承插型盘扣式脚手架	m2	5126.71	17.13	87820.54	
本页小计							559344.53	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
3	011701009001	电梯井脚手架	1、电梯井高度：60m内	座	4	9135.81	36543.24	
4	011703001001	垂直运输	1、建筑物建筑类型及结构形式：框架剪力墙结构 2、建筑物檐口高度、层数：檐口高度51m，17层	m2	8498.39	52.85	449139.91	
5	011704001001	超高施工增加	1、建筑物建筑类型及结构形式：框架剪力墙结构 2、建筑物檐口高度、层数：檐口高度51m，17层	m2	5631.43	95.49	537745.25	
6	011705001001	大型机械设备进出场及安拆		项	1	118673.89	118673.89	
7	011702002002	矩形柱	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C45 3、柱高：3.6m内	m2	77.4	79.32	6139.37	
8	011702002003	矩形柱	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C40 3、柱高：3.6m内	m2	115.34	79.32	9148.77	
9	011702002004	矩形柱	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35 3、柱高：3.6m内	m2	76.85	79.32	6095.74	
10	011702002005	矩形柱	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 3、高度3.6m以内	m2	403.64	79.32	32016.72	
11	011702003001	构造柱	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25	m2	3920.23	96.81	379517.47	
12	011702004002	异形柱	1、柱形状：L、T型柱 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C45 4、柱高：3.6m内	m2	35.25	126.60	4462.65	
本页小计							1579483.01	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
13	011702004003	异形柱	1、柱形状：L、T型柱 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C40 4、柱高：3.6m内	m2	52.66	126.60	6666.76	
14	011702004004	异形柱	1、柱形状：L、T型柱 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C35 4、柱高：3.6m内	m2	35.11	126.60	4444.93	
15	011702004005	异形柱	1、柱形状：L、T型柱 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C30 4、柱高：3.6m内	m2	212.68	126.60	26925.29	
16	011702006001	矩形梁	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35 3、高3.6m以内，采用承插型盘扣式模板支撑	m2	27.13	96.24	2610.99	
17	011702006002	矩形梁	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 3、高3.6m以内，采用承插型盘扣式模板支撑	m2	355.84	96.24	34246.04	
18	011702008001	圈梁	1、部位：窗台板、腰梁 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C25	m2	461.36	70.95	32733.49	
19	011702008002	圈梁	1、部位：导墙、止水 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C20	m2	903.56	70.95	64107.58	
20	011702008003	圈梁	1、部位：门槛砼翻边 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C20	m2	39.47	70.95	2800.40	
本页小计							174535.48	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
21	011702025004	其他现浇构件	1、构件类型：窗台压顶 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C25	m2	111.07	84.96	9436.51	
22	011702009001	过梁	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25	m2	111.66	94.76	10580.90	
23	011702011003	直形墙	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C45 3、墙厚：200mm以内 4、墙高：3.6m内	m2	886.51	57.82	51258.01	
24	011702011013	直形墙	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C45 3、墙厚：200mm以上 4、墙高：3.6m内	m2	69.87	57.82	4039.88	
25	011702011004	直形墙	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C40 3、墙厚：200mm以内 4、墙高：3.6m内	m2	1320.47	57.82	76349.58	
26	011702011005	直形墙	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35 3、墙厚：200mm以内 4、墙高：3.6m内	m2	880.3	57.82	50898.95	
27	011702011006	直形墙	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 3、墙厚：200mm以内 4、墙高：3.6m内	m2	4753.15	57.82	274827.13	
28	011702011008	直形墙	1、部位：电梯井壁 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C45 4、墙厚：200mm以内 5、墙高：3.6m内	m2	384.37	59.57	22896.92	
29	011702011009	直形墙	1、部位：电梯井壁 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C40 4、墙厚：200mm以内 5、墙高：3.6m内	m2	576.22	59.57	34325.43	
本页小计							534613.31	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
30	011702011010	直形墙	1、部位：电梯井壁 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C35 4、墙厚：200mm以内 5、墙高：3.6m内	m2	384.15	59.57	22883.82	
31	011702011011	直形墙	1、部位：电梯井壁 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C30 4、墙厚：200mm以内 5、墙高：3.6m内	m2	1928.67	59.57	114890.87	
32	011702011012	直形墙	1、部位：女儿墙 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C30 4、墙厚：200mm内 5、墙高：3.6m内	m2	195.63	57.82	11311.33	
33	011702014004	有梁板	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35 3、板厚：100mm内 4、层高：3.6m内 5、采用承插型盘扣式模板支撑	m2	372.95	73.90	27561.01	
34	011702014005	有梁板	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35 3、板厚：200mm内 4、层高：3.6m内 5、采用承插型盘扣式模板支撑	m2	1035.59	84.07	87062.05	
35	011702014006	有梁板	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 3、板厚：100mm内 4、层高：3.6m内 5、采用承插型盘扣式模板支撑	m2	2440.47	73.90	180350.73	
36	011702014007	有梁板	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 3、板厚：200mm内 4、层高：3.6m内 5、采用承插型盘扣式模板支撑	m2	6751.1	84.07	567564.98	
本页小计							1011624.79	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
37	011702016001	平板	1、部位：叠合板现浇层 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C30 4、板厚：200mm内 5、层高：3.6m内 6、采用承插型盘扣式模板支撑	m2	644.24	88.44	56976.59	
38	011702023001	雨篷、悬挑板、阳台板	1、飘窗板、雨篷 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C30	m2	175.8	129.87	22831.15	
39	011702023002	雨篷、悬挑板、阳台板	1、飘窗板、雨篷 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C35	m2	22.97	129.87	2983.11	
40	011702024001	楼梯	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35	m2	42.03	239.77	10077.53	
41	011702024002	楼梯	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30	m2	271.72	239.77	65150.30	
42	011702025001	其他现浇构件	1、构件的类型：门窗抱框 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C25	m2	1453.55	102.96	149657.51	
43	011702025002	其他现浇构件	1、构件的类型：混凝土线条 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C30	m2	19.55	90.56	1770.45	
44	011702025005	其他现浇构件	1、构件的类型：混凝土线条 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C35	m2	3.35	90.56	303.38	
45	011702022001	天沟、檐沟	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30	m2	81.25	108.30	8799.38	
46	011702001001	基础	1、基础类型：太阳能基础、栏杆基础	m2	31.68	72.47	2295.85	
本页小计							320845.25	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区12#楼地上　　堂前人家东区项目施工　　第41页 共41页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		单价措施合计					3991748.80	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区12#楼地上　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	011707001001	安全文明施工费		100.000	577040.31			
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	3.100	524582.10			
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.310	52458.21			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区12#楼地上　　堂前人家东区项目施工　　第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.650	279213.05			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.400	67688.01			在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.050	8461.00			建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区12#楼地上　　堂前人家东区项目施工　　第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.150	25383.00			现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。
合　计					957785.37			

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：堂前人家东区12#楼地上　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共1页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合　计				

暂列金额明细表

工程名称：堂前人家东区12#楼地上　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共1页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：堂前人家东区12#楼地上　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共1页

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±(元)		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：堂前人家东区12#楼地上　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共1页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注

规费、税金项目计价表

工程名称：堂前人家东区12#楼地上　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	666916.12	100.000	666916.12
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	17879788.67	3.200	572153.24
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	17879788.67	0.530	94762.88
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	17879788.67		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	18546704.79	9.000	1669203.43
合　计					2336119.55

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区12#楼地上　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共7页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	01010100	钢筋	综合	t	4.40237	3316.00	14598.26	
2	01010100~1	钢筋HPB300	12mm内	t	0.02856	3316.00	94.70	
3	01010100~2	钢筋HRB400	12mm内	t	266.94012	3374.00	900655.96	
4	01010100~3	钢筋HRB400	25mm内	t	43.5693	3180.50	138572.16	
5	01010100~5	HPB300 12mm以内	综合	t	2.68974	3316.00	8919.18	
6	01010100~6	钢筋HRB400E	25mm内	t	83.90112	3194.00	267980.18	
7	01010100~7	钢筋HRB400E	12mm内	t	11.62392	3267.00	37975.35	
8	01010300	冷轧带肋钢筋		t	11.64228	3316.00	38605.80	
9	01270100~1	型钢		t	0.386148	3236.00	1249.57	
10	01630201	钨棒	精制	kg	46.20098	557.41	25752.89	
11	02070261	橡皮垫圈		百个	18.122	25.73	466.28	
12	02090101	塑料薄膜		m2	8378.5379	0.69	5781.19	
13	02110301~3	浮筑楼板保温隔声系统(Ⅱ型石墨EPS,燃烧性能为B1级)		m3	160.981392	565.46	91028.54	
14	02110301~4	匀质复合保温板(燃烧性能A级)		m3	2.184832	668.89	1461.41	
15	02110301~6	发泡陶瓷保温板燃烧性能A级		m3	306.78876	1111.96	341136.83	
16	02310101~1	无纺布		m2		2.00		
17	02330105	草袋子		只	47.788	0.86	41.10	
18	03010322	铝拉铆钉	LD-1	十个	426.6864	0.26	110.94	
19	03031206	自攻螺钉	M4×15	十个	2581.621	0.26	671.22	
20	03031222	自攻螺钉	M5×25～30	十个	2500.836	0.48	1200.40	
21	03032113	塑料胀管螺钉		套	72346.729	0.09	6511.21	
22	03050122	螺栓	M20×350	套	136.392	0.48	65.47	
23	03051106	不锈钢六角螺栓	M5×30	套	10.12	0.51	5.16	
24	03052109	对拉螺栓(止水螺栓)		kg	5180.80927	5.66	29323.38	
25	03070114	膨胀螺栓	M8×80	套	2410.6	0.51	1229.41	
26	03270202	砂纸		张	43.215	0.94	40.62	
27	03410205	电焊条	J422	kg	-706.52108	4.92	-3476.08	
28	03430205	不锈钢焊丝	1Cr18Ni9Ti	kg	113.99703	38.59	4399.15	
29	03450200	焊剂		kg	4498.436	3.43	15429.64	
30	03510201	钢钉		kg	106.67948	6.00	640.08	
31	03510701	铁钉		kg	6205.473008	4.66	28917.50	
32	03510701~1	铁钉		kg	1.6204	4.66	7.55	
33	03510705	铁钉	70mm	kg	6.163808	4.66	28.72	
34	03510911	塑料保温螺钉		套	54459.72	1.46	79511.19	
35	03512000	射钉		百个	10.8732	18.01	195.83	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区12#楼地上　　堂前人家东区项目施工　　第2页 共7页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
36	03550101	钢丝网		m2	3776.63	9.80	37010.97	
37	03550101~1	钢丝网		m2	4862.308	9.80	47650.62	
38	03570216	镀锌铁丝	8#	kg	1857.1959	4.52	8394.53	
39	03570237	镀锌铁丝	22#	kg	2362.39411	4.52	10678.02	
40	03590100	垫铁		kg	18.7209	4.29	80.31	
41	03590700	铁件		kg	208	5.66	1177.28	
42	03610207	直螺纹套筒接头	Φ25以内	个	1941.06	6.00	11646.36	
43	03633307	合金钢钻头	Φ20	根	599.05692	13.03	7805.71	
44	03633315	合金钢钻头	一字型	根	217.44877	6.86	1491.70	
45	03652403	合金钢切割锯片		片	20.74825	68.60	1423.33	
46	04010132	水泥	42.5级	kg	24687.5777	0.29	7159.40	
47	04010611	水泥	32.5级	kg	7481.025757	0.26	1967.51	
48	04010701	白水泥		kg	6933.8984	0.60	4160.34	
49	04030105	细砂		t	0.02205	116.57	2.57	
50	04030107	中砂		t	49.594727	150.57	7467.48	
51	04050203	碎石	5～16mm	t	0.673816	155.43	104.73	
52	04050203~1	碎石	5～16mm	t	1.275914	155.43	198.32	
53	04050207	碎石	5～40mm	t	92.249838	155.43	14338.39	
54	04050207~1	碎石	5～40mm	t	17.983033	155.43	2795.10	
55	04090100	生石灰		t	2.598673	316.69	822.97	
56	04090302	黏土		m3		24.29		
57	04090801	石膏粉	325目	kg	678.22181	0.36	244.16	
58	04133532~1	复合轻质保温砖	300*300*125	块	5456.64	12.17	66407.31	
59	04135500	标准砖	240×115×53	百块	0.039	53.00	2.07	
60	04135535	配砖	190×90×40	m3	7.3622	862.57	6350.41	
61	04150111~1	B06、A5.0蒸压砂加气混凝土砌块	600×240×150	m3	0.2781	362.43	100.79	
62	04150113~3	B06、A5.0蒸压砂加气混凝土砌块	600×250×100	m3	46.45468	362.43	16836.57	
63	04150115~3	B06、A5.0蒸压砂加气混凝土砌块	600×250×200	m3	448.52986	362.43	162560.68	
64	04291405	预制混凝土叠合板		m3	60.39	2500.00	150975.00	
65	05030600	普通木成材		m3	1.99658	1372.08	2739.47	
66	05250502	锯(木)屑		m3	3.045	47.17	143.63	
67	08010200~1	15厚宽频阻隔板(RW+C≥31dB)		m2	797.368	120.00	95684.16	
68	08070101~1	5厚减震隔音垫		m2	761.124	9.00	6850.12	
69	08230105	玻璃纤维网格布		m2	28162.19435	1.80	50691.95	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区12#楼地上　　堂前人家东区项目施工　　第3页 共7页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
70	08230121	耐碱玻璃纤维网格布		m2	35170.2168	1.80	63306.39	
71	08310141	U型轻钢龙骨	38×25	m	1024.98032	9.43	9665.56	
72	08310144	U型轻钢龙骨	75×40	m	1997.76928	8.58	17140.86	
73	08310145	U型轻钢龙骨	75×50	m	512.49016	9.43	4832.78	
74	09010234~1	木质乙级防火门		m2	298.5964	490.00	146312.24	
75	09090813~1	安全防卫保温乙级防火门		m2	166.8788	500.00	83439.40	
76	09090813~5	钢质乙级防火门		m2	10.5924	500.00	5296.20	
77	09090813~6	钢质保温隔声门内填20厚岩棉		m2	34.144	500.00	17072.00	
78	09090813~7	钢质保温隔声门内填30厚岩棉		m2	54.6304	500.00	27315.20	
79	09090813~8	铝合金全玻平开门	6高透Low-E+12Ar+6+12Ar+6(暖边)	m2	400.8428	850.00	340716.38	
80	09092100~1	铝合金固定窗	5高透Low-E+12Ar+5+12Ar+5(暖边)	m2	4.32	750.00	3240.00	
81	09093501~2	铝合金全玻平开窗（内置遮阳百叶）	5高透Low-E+19Ar遮阳+5+9Ar+5(暖边)	m2	264.384	980.00	259096.32	
82	09093501~3	铝合金全玻上悬窗	5高透Low-E+12Ar+5+12Ar+5(暖边)	m2	93.024	800.00	74419.20	
83	09093501~4	铝合金全玻上悬窗（内置遮阳百叶）	5高透Low-E+19Ar遮阳+5+9Ar+5(暖边)	m2	102.816	980.00	100759.68	
84	09093501~5	铝合金全玻平开窗	5高透Low-E+12Ar+5+12Ar+5(暖边)	m2	318.816	800.00	255052.80	
85	09093501~6	铝合金全玻平开窗	6+9A+6	m2	589.248	680.00	400688.64	
86	09093501~8	铝合金全玻平开窗（内置遮阳百叶）	5高透Low-E+12Ar+5+12Ar+5(暖边)	m2	205.2864	980.00	201180.67	
87	09271119	铝合金百叶窗		m2	272.02176	350.00	95207.62	
88	09271119~1	铝合金百叶窗内侧需设金属防虫网		m2	10.38972	390.00	4051.99	
89	09493560	镀锌铁脚		个	25300.926	1.46	36939.35	
90	10031503	钢压条		kg	35.70112	4.29	153.16	
91	10230906	不锈钢盖	Φ63	只	4606.29411	4.29	19761.00	
92	11010304~1	白色无机涂料		kg	1125.2281	12.00	13502.74	
93	11010304~2	内墙无机涂料		kg	77.42336	12.00	929.08	
94	11010319	仿石型外墙涂料		kg	43024.05	6.30	271051.52	
95	11010323	水性封底漆		kg	3346.315	21.44	71744.99	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区12#楼地上　　堂前人家东区项目施工　　第4页 共7页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
96	11010361	外墙弹性乳胶涂料		kg	144.05	25.73	3706.41	
97	11010362	外墙弹性乳胶涂料(中涂)		kg	432.15	21.44	9265.30	
98	11010363	外墙弹性乳胶涂料(面涂)		kg	144.05	25.73	3706.41	
99	11030303	防锈漆		kg	1.08845	12.46	13.56	
100	11030734~5	非固化橡胶沥青防水涂料		kg	36.86442	9.32	343.58	
101	11030734~6	高分子防水涂料		kg	679.851765	10.00	6798.52	
102	11030735~3	非固化橡胶沥青防水涂料		kg	57.12107	9.32	532.37	
103	11030735~4	高分子防水涂料		kg	1053.423878	10.00	10534.24	
104	11030740	聚合物水泥防水涂料	JS-Ⅱ型	kg	43720.56	6.85	299485.84	
105	11112505	高渗透性表面底漆		kg	86.43	30.01	2593.76	
106	11112512	透明罩光漆		kg	3824.36	21.44	81994.28	
107	11410304	环氧树脂	618	kg	119.4615	27.44	3278.02	
108	11430327	大白粉		kg	678.22181	0.73	495.10	
109	11450345	外墙抗裂腻子粉		kg	-340.416	7.29	-2481.63	
110	11570552	SBS聚脂胎乙烯膜卷材	δ3mm	m2	33.182	25.62	850.12	
111	11570552~1	1.5厚反应粘结型高分子膜基湿铺防水卷材	δ1.5mm	m2	1550.3655	25.81	40014.93	
112	11570552~4	SBS改性沥青防水卷材	δ4mm	m2	15.8875	28.67	455.49	
113	11573505	石油沥青油毡	350#	m2	7.7175			
114	11590914	硅酮密封胶		L	382.2693	68.60	26223.67	
115	11591307	聚合物防水填缝剂		kg	354.235	3.00	1062.71	
116	11592505	SBS封口油膏		kg	74.91152	6.00	449.47	
117	11592517	建筑油膏		kg	149.205	3.00	447.62	
118	11592705	APP高强嵌缝膏		kg	2.71215	7.55	20.48	
119	12030107	油漆溶剂油		kg	554.64461	12.01	6661.28	
120	12310303	二甲苯		kg	89.2528	5.06	451.62	
121	12330300	界面剂		kg	33135.16794	1.29	42744.37	
122	12330309	专用界面剂		kg	622.3968	18.52	11526.79	
123	12330505	APP及SBS基层处理剂		kg	243.7288	6.86	1671.98	
124	12333551	PU发泡剂		L	692.03925	25.73	17806.17	
125	12370305	氧气		m3	12.6743	3.75	47.53	
126	12370310	氩气		m3	321.26603	7.81	2509.09	
127	12370331	石油液化气		kg	70.74132	5.83	412.42	
128	12370336	乙炔气		m3	5.507084	11.51	63.39	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区12#楼地上　　堂前人家东区项目施工　　第5页 共7页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
129	12410121	专用粘结剂		kg	31119.84	2.74	85268.36	
130	12413518	901胶		kg	4574.228032	2.14	9788.85	
131	13010303	石棉板		m2	287.44	5.15	1480.32	
132	13070105~1	超细玻璃棉	厚50mm	m2	761.124	6.50	4947.31	
133	13070313~1	0.4mm厚聚乙烯膜隔离层	0.4mm	m2	5778.8192	3.00	17336.46	
134	13070313~2	耐碱玻璃纤维网格布		m2	-18295.803	1.80	-32932.45	
135	13120708~1	20厚发泡陶瓷保温板(燃烧性能A级)	δ20	m2	475.904	22.22	10574.59	
136	14030325-1~1	热镀锌钢管	DN50	m	7.36	17.00	125.12	
137	14040915	镜面不锈钢管	Φ31.8×1.2	m	230.22295	20.41	4698.85	
138	14040915~1	镜面不锈钢管	Φ38×2	m	1090.55108	20.41	22258.15	
139	14040915~2	镜面不锈钢管	Φ30×2	m	248.8093	20.41	5078.20	
140	14040915~3	镜面不锈钢管	Φ20×1.5	m	2223.1926	13.31	29590.69	
141	14040921~1	镜面不锈钢管	Φ40×2.0	m	9.752	47.91	467.22	
142	14040922	镜面不锈钢管	Φ63.5×1.5	m	42.347	56.60	2396.84	
143	14040922~1	镜面不锈钢管	Φ60×3	m	267.3956	60.33	16131.98	
144	14040922~2	镜面不锈钢管	Φ50×1.5	m	534.452	31.05	16594.73	
145	14040925	镜面不锈钢管	Φ76.2×1.5	m	42.347	70.75	2996.05	
146	14040925~1	镜面不锈钢管	Φ60×3	m	148.2406	60.33	8943.36	
147	14070504	铝合金方管	20×20	m	257.9104	59.69	15394.67	
148	14070508	铝合金方管	25×25×1.2	kg	6.64224	14.58	96.84	
149	14250331	铝合金扁管	100×44×1.8	kg	219.62776	24.44	5367.70	
150	14310106	塑料管	dn20	m	4033.05115	3.11	12542.79	
151	15370314-1	镀锌管卡		个	6119.76	3.00	18359.28	
152	15371708	镀锌铁丝U形卡		个	6212.822	0.18	1118.31	
153	15371708-1	镀锌U型卡	综合	个	4207.335	7.72	32480.63	
154	15372103-1	塑料卡		个	94994.52	0.17	16149.07	
155	31012505	聚苯泡沫嵌缝条		m	2532.425	0.51	1291.54	
156	31110301	棉纱头		kg	5.075	5.57	28.27	
157	31150101	水		m3	7328.289597	4.57	33490.28	
158	32010502	复合木模板	18mm	m2	7052.18393	32.59	229830.67	
159	32011111	组合钢模板		kg	51.0419	4.29	218.97	
160	32020115	卡具		kg	4912.33825	4.08	20027.60	
161	32020115-1	零星卡具		kg	338.00283	4.18	1412.85	
162	32020130	支撑杆件		套	24.7599	68.60	1698.53	
163	32020132	钢管支撑		kg	15061.858296	3.41	51285.63	
164	32030105	工具式金属脚手		kg	1274.7585	4.08	5201.01	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区12#楼地上　　堂前人家东区项目施工　　第6页 共7页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
165	32030303	脚手钢管		kg	22593.46512	3.41	76930.75	
166	32030504	底座		个	55.850853	4.12	230.11	
167	32030513	脚手架扣件		个	3795.10947	4.89	18558.09	
168	32090101	周转木材		m3	113.794457	1586.47	180531.49	
169	32090101~1	周转木材		m3	17.541986	2802.00	49152.64	
170	34021701	垫木		m3	0.54351	1543.59	838.96	
171	80010121~1	水泥砂浆 1:1 (干拌（混）砂浆)(地面DS)		t	38.37036	352.22	13514.81	
172	80010123~11	水泥砂浆 1:2 (干拌（混）砂浆)		t	76.652786	332.70	25502.38	
173	80010124~1	水泥砂浆 1:2.5 (干拌（混）砂浆)(地面DS)		t	58.32247	342.46	19973.11	
174	80010124~2	水泥砂浆 1:2.5 (干拌（混）砂浆)(抹灰DP)		t	4.312161	381.50	1645.09	
175	80010124~3	水泥砂浆 1:2.5 (干拌（混）砂浆)		t	35.88025	332.70	11937.36	
176	80010125~1	水泥砂浆 1:3 (干拌（混）砂浆)(地面DS)		t	33.223488	332.70	11053.45	
177	80010125~3	水泥砂浆 1:3 (干拌（混）砂浆)		t	35.198113	354.00	12460.13	
178	80010125~4	水泥砂浆 1:3 (干拌（混）砂浆)(抹灰DP)		t	357.91608	354.00	126702.29	
179	80011117	石膏砂浆干粉		t	78.440262	324.72	25471.12	
180	80050104~1	混合砂浆 M5 (干拌（混）砂浆)(砌筑DM)		t	76.669952	314.96	24147.97	
181	80050125~2	混合砂浆 1:1:6 (干拌（混）砂浆)(抹灰DP)		t	26.89875	324.72	8734.56	
182	80070306~1	防水砂浆 1:2.5 (干拌（混）砂浆)		t	0.449834	332.70	149.66	
183	80070511	聚苯颗粒保温砂浆		m3	5.605387	922.87	5173.04	
184	80071105	抗裂砂浆	ZL	m3	0.62689	1554.31	974.38	
185	80090311	聚合物砂浆		kg	31119.84	1.07	33298.23	
186	80090312	聚合物面层砂浆		m3	63.411814	950.00	60241.22	
187	80210105-2	C20预拌非泵送细石砼		m3	50.104448	407.15	20400.03	
188	80210105-2~1	C25预拌非泵送细石砼		m3	238.920752	424.89	101515.04	
189	80212105	预拌混凝土 (泵送型) C30		m3	2078.924768	449.82	935141.94	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区12#楼地上　　堂前人家东区项目施工　　第7页 共7页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
190	80212106	预拌混凝土(泵送型) C35		m3	308.406724	467.56	144198.65	
191	80212107	预拌混凝土(泵送型) C40		m3	208.49792	485.30	101184.04	
192	80212108~2	预拌混凝土(泵送型) C45		m3	147.55306	507.48	74880.23	
193	80212115	预拌混凝土(非泵送型) C20		m3	91.282326	392.15	35796.36	
194	80212116	预拌混凝土(非泵送型) C25		m3	349.3431	409.89	143192.24	
195	80212117	预拌混凝土(非泵送型) C30		m3	1.6116	432.07	696.32	
196	80271105~1	泡沫混凝土		m3	0.37485	350.00	131.20	
197	810080~1	轻质混凝土，容重不大于8kn/m3		m3	7.3134	350.00	2559.69	
198	810080~2	轻质混凝土		m3	43.095	350.00	15083.25	
199	CL-D00001	PVC成品柔性连接件		m	175.1	20.00	3502.00	
200	TB000005	无机轻集料保温砂浆		m3	1.59016	873.90	1389.64	
201	TB000005~1	胶粉聚苯颗粒贴砌浆料		m3	5.531568	557.41	3083.35	
202	TB000005~2	石膏保温砂浆		m3	33.852703	873.90	29583.88	
203	TB000065	ALC墙板	100mm	m2	1927.688	35.00	67469.08	
204	TB000067	ALC墙板	200mm	m2	1954.53475	80.00	156362.78	
205	TB000068	镀锌连接铁件		t	1.52994	7289.17	11151.99	
206	TB000069	ALC板专用勾缝剂		kg	2486.1525	1.01	2511.01	
207	TB000070	ALC板专用修补砂浆		kg	287.525	3.43	986.21	
208	ZPCL5001A	耐火烟气道		节	72.42	491.52	35595.88	
209	ZPCL5004	防火止回阀		套	70.38	93.16	6556.60	
210	ZPCL5005	成品风帽		套	4.04	190.47	769.50	
合计							9114354.43	

单位工程招标控制价表

工程名称：堂前人家东区13#楼地上　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共1页

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	14190654.30	
1.1	人工费	3399356.48	
1.2	材料费	9097737.25	
1.3	施工机具使用费	212482.80	
1.4	企业管理费	1047732.42	
1.5	利润	433345.35	
2	措施项目费	5257092.52	
2.1	单价措施项目费	4215314.68	
2.2	总价措施项目费	1041777.84	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	627643.54	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	725400.96	
5	税金	1815583.30	
招标控制价合计=1+2+3+4+5-甲供材料费_含设备/1.01		21988731.08	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区13#楼地上　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共42页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		0101 土石方工程						
1	010103001001	回填方	1、部位：房心回填土 2、密实度要求：压实系数不低于0.94 3、填方材料品种：素土回填	m3	12.25	41.58	509.36	
		分部小计					509.36	
		0104 砌筑工程						
2	010401008002	填充墙	1、砖品种、规格、强度等级：B06、A5.0蒸压砂加气混凝土砌块 2、墙体类型：外墙100mm 3、砂浆强度等级、配合比：Ma5级专用砂浆	m3	41.56	619.87	25761.80	
3	010401008003	填充墙	1、砖品种、规格、强度等级：B06、A5.0蒸压砂加气混凝土砌块 2、墙体类型：外墙200mm 3、砂浆强度等级、配合比：Ma5级专用砂浆	m3	395	584.33	230810.35	
4	010401008007	填充墙	1、砖品种、规格、强度等级：B06、A5.0蒸压砂加气混凝土砌块 2、墙体类型：外墙250mm 3、砂浆强度等级、配合比：Ma5级专用砂浆	m3	0.32	563.53	180.33	
5	010401008004	填充墙	1、砖品种、规格、强度等级：B06、A5.0蒸压砂加气混凝土砌块 2、墙体类型：内墙100mm 3、砂浆强度等级、配合比：Ma5级专用砂浆	m3	33.12	619.87	20530.09	
本页小计							277791.93	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
6	010401008005	填充墙	1、砖品种、规格、强度等级：B06、A5.0蒸压砂加气混凝土砌块 2、墙体类型：内墙200mm 3、砂浆强度等级、配合比：Ma5级专用砂浆	m3	107.32	603.30	64746.16	
7	010401008008	填充墙	1、砖品种、规格、强度等级：B07、A5.0蒸压砂加气混凝土砌块 2、墙体类型：内墙200mm 3、砂浆强度等级、配合比：Ma5级专用砂浆	m3	4.68	603.30	2823.44	
8	010404001002	垫层	1、垫层材料种类、配合比、厚度：100厚C20混凝土,内配Φ4@200x200双向钢筋网（钢筋另计） 2、部位：卧室（降板区域）	m3	2.45	522.74	1280.71	
9	010404001003	垫层	1、垫层材料种类、配合比、厚度：回填最薄处75厚轻质混凝土(ρ=850)找坡,坡向地漏1% 2、部位：卫生间	m3	45.56	526.20	23973.67	
		分部小计					370106.55	
		0105 混凝土工程						
10	010502001002	矩形柱	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C45 3、柱高：3.6m内	m3	4.8	665.51	3194.45	
11	010502001003	矩形柱	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C40 3、柱高：3.6m内	m3	7.19	643.55	4627.12	
12	010502001004	矩形柱	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35 3、柱高：3.6m内	m3	4.79	625.98	2998.44	
13	010502001005	矩形柱	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 3、柱高：3.6m内	m3	25.06	611.28	15318.68	
本页小计							118962.67	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区13#楼地上　　堂前人家东区项目施工　　第3页 共42页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
14	010502002001	构造柱	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25	m3	184.08	766.37	141073.39	
15	010502003002	异形柱	1、柱形状：L、T型柱 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C45 4、柱高：3.6m内	m3	3.84	687.86	2641.38	
16	010502003003	异形柱	1、柱形状：L、T型柱 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C40 4、柱高：3.6m内	m3	5.76	665.90	3835.58	
17	010502003004	异形柱	1、柱形状：L、T型柱 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C35 4、柱高：3.6m内	m3	3.84	648.33	2489.59	
18	010502003005	异形柱	1、柱形状：L、T型柱 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C30 4、柱高：3.6m内	m3	19.26	630.77	12148.63	
19	010503002001	矩形梁	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35	m3	5.68	591.73	3361.03	
20	010503002002	矩形梁	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30	m3	57.32	573.64	32881.04	
21	010503004001	圈梁	1、部位：窗台板、腰梁 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C25	m3	31.55	627.20	19788.16	
22	010503004002	圈梁	1、部位：导墙、止水 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C20	m3	37.73	609.10	22981.34	
本页小计							241200.14	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
23	010503004003	圈梁	1、部位：门槛砼翻边 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C20	m3	3.6	609.10	2192.76	
24	010507005001	扶手、压顶	1、窗台压顶 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C25	m3	12.13	648.18	7862.42	
25	010503005001	过梁	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25	m3	2.49	692.55	1724.45	
26	010504001002	直形墙	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C45 3、墙厚：200mm以内 4、墙高：3.6m内	m3	106.21	665.04	70633.90	
27	010504001012	直形墙	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C45 3、墙厚：200mm以上 4、墙高：3.6m内	m3	7.34	642.82	4718.30	
28	010504001003	直形墙	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C40 3、墙厚：200mm以内 4、墙高：3.6m内	m3	158.33	643.04	101812.52	
29	010504001004	直形墙	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35 3、墙厚：200mm以内 4、墙高：3.6m内	m3	103.68	625.44	64845.62	
30	010504001005	直形墙	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 3、墙厚：200mm以内 4、墙高：3.6m内	m3	544	607.84	330664.96	
31	010504001007	直形墙	1、部位：电梯井壁 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C45 4、墙厚：200mm以内 5、墙高：3.6m内	m3	27.72	739.23	20491.46	
本页小计							604946.39	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区13#楼地上　　堂前人家东区项目施工　　第5页 共42页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
32	010504001008	直形墙	1、部位：电梯井壁 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C40 4、墙厚：200mm以内 5、墙高：3.6m内	m3	52.89	717.23	37934.29	
33	010504001009	直形墙	1、部位：电梯井壁 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C35 4、墙厚：200mm以内 5、墙高：3.6m内	m3	38.94	699.63	27243.59	
34	010504001010	直形墙	1、部位：电梯井壁 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C30 4、墙厚：200mm以内 5、墙高：3.6m内	m3	213.77	682.03	145797.55	
35	010504001011	直形墙	1、部位：女儿墙 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C30 4、墙厚：200mm内 5、墙高：3.6m内	m3	14.12	607.84	8582.70	
36	010505001004	有梁板	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35 3、板厚：100mm内 4、层高：3.6m内	m3	47.46	576.72	27371.13	
37	010505001005	有梁板	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35 3、板厚：200mm内 4、层高：3.6m内	m3	133.12	576.72	76772.97	
38	010505001006	有梁板	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 3、板厚：100mm内 4、层高：3.6m内	m3	329.97	558.63	184331.14	
39	010505001007	有梁板	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 3、板厚：200mm内 4、层高：3.6m内	m3	858.78	558.63	479740.27	
本页小计							987773.64	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
40	010505003001	平板	1、部位：叠合板现浇层 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C30 4、板厚：200mm内 5、层高：3.6m内	m3	125.87	596.54	75086.49	
41	010505008002	雨篷	1、飘窗板、雨篷 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C35	m3	2.77	644.70	1785.82	
42	010505008001	雨篷	1、飘窗板、雨篷 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C30	m3	20.71	626.70	12978.96	
43	010505007001	天沟（檐沟）、挑檐板	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30	m3	7.53	650.24	4896.31	
44	010506001001	直形楼梯	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35	m2	37.23	137.05	5102.37	
45	010506001002	直形楼梯	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30	m2	279.24	137.89	38504.40	
46	010507001001	散水	1、压实填土，向外坡3%~5% 2、垫层材料种类、厚度：150厚3:7灰土夯实，宽出面层100 3、面层厚度：80厚C20混凝土面层 4、详见23J909 散10/1-21	m2	79.2	76.82	6084.14	
47	010507001002	坡道	1、素土夯实 2、垫层材料种类、厚度：150厚碎石夯入土中 3、面层厚度：100厚C20混凝土面层	m2	11.76	108.91	1280.78	
48	010507007001	其他构件	1、构件的类型：门窗抱框 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C25	m3	83.89	634.97	53267.63	
本页小计							198986.90	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
49	010507007004	其他构件	1、构件的类型：混凝土线条 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C35	m3	0.08	669.86	53.59	
50	010507007002	其他构件	1、构件的类型：混凝土线条 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C30	m3	0.5	651.77	325.89	
51	010507007005	其他构件	1、构件的类型：栏杆基础、太阳能基础 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C30	m3	1.08	692.69	748.11	
52	010507007003	其他构件	1、部位：檐口 2、混凝土种类：轻质混凝土回填，容重不大于8kn/m3	m3	8.05	526.20	4235.91	
53	010508001010	后浇带	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35等级（微膨胀） 3、板厚：200mm内	m3	22.06	623.59	13756.40	
54	010508001009	后浇带	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C40等级（微膨胀） 3、板厚：200mm内	m3	2.92	641.69	1873.73	
55	010512902001	装配式混凝土叠合板	1、板厚:60mm ， 2、板类型:C30成品叠合板 ， 3、含原图深化，构件起吊、安装、支撑、焊接、胶接、灌浆等所有工序及材料 ， 4、具体详见设计图纸	m3	79.5	3097.86	246279.87	
56	010514001001	垃圾道、通风道、烟道	1、厨房烟气道、风帽 2、做法参见23J916-1/A-PC-18型	m	204	268.58	54790.32	
本页小计							322063.82	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
57	010514002001	装配式内隔墙	1、隔墙厚度：100mm 2、隔墙材质：蒸压加气混凝土隔墙板（ALC） 3、含原图深化，构件起吊、安装、支撑、焊接、胶接、灌浆等所有工序及材料 4、具体详见施工图设计	m3	215.11	1278.40	274996.62	
58	010514002002	装配式内隔墙	1、隔墙厚度：200mm 2、隔墙材质：蒸压加气混凝土隔墙板（ALC） 3、含原图深化，构件起吊、安装、支撑、焊接、胶接、灌浆等所有工序及材料 4、具体详见施工图设计	m3	443.89	1193.49	529778.28	
59	01B001	PVC成品柔性连接拉缝板	1、部位：混凝土填充墙与结构剪力墙水平与纵向连接处 2、采用PVC成品柔性连接拉缝板，中间孔洞根据钢筋分布开孔	m	215.9	20.00	4318.00	
		分部小计					3190202.48	
		0105 钢筋工程						
60	010515001001	现浇构件钢筋	1、钢筋种类：HPB300(层高超高施工费自行考虑)，质监要求的抱箍、腰梁与砼主体结构的钢筋连接方式自行考虑 2、规格：Φ12mm内 3、钢筋性能指标要求详见设计说明	t	0.006	5373.94	32.24	
61	010515001002	现浇构件钢筋	1、钢筋种类：HRB400(层高超高施工费自行考虑)，质监要求的抱箍、腰梁与砼主体结构的钢筋连接方式自行考虑 2、规格：Φ12mm内 3、钢筋性能指标要求详见设计说明	t	273.095	5433.10	1483752.44	
本页小计							2292877.58	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
62	010515001003	现浇构件钢筋	1、钢筋种类：HRB400 (层高超高施工费自行考虑,电渣压力焊另计,另外其它接头按设计及规范要求自行考虑) 2、规格：Φ25mm内 3、钢筋性能指标要求详见设计说明	t	36.992	4493.71	166231.32	
63	010515001004	现浇构件钢筋	1、钢筋种类：HRB400E (层高超高施工费自行考虑)，质监要求的抱箍、腰梁与砼主体结构的钢筋连接方式自行考虑 2、规格：Φ12mm内 3、钢筋性能指标要求详见设计说明	t	19.043	5323.96	101384.17	
64	010515001005	现浇构件钢筋	1、钢筋种类：HRB400E (层高超高施工费自行考虑)，质监要求的抱箍、腰梁与砼主体结构的钢筋连接方式自行考虑 2、规格：Φ25mm内 3、钢筋性能指标要求详见设计说明	t	92.47	4507.48	416806.68	
65	010515001010	现浇构件钢筋	1、钢筋种类：HRB400 (层高超高施工费自行考虑)，质监要求的抱箍、腰梁与砼主体结构的钢筋连接方式自行考虑 2、规格：Φ12mm内 3、钢筋性能指标要求详见设计说明 4、叠合板处梁板、板缝等等钢筋	t	9.469	5986.96	56690.52	
本页小计							741112.69	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
66	010515001011	现浇构件钢筋	1、钢筋种类：HRB400E (层高超高施工费自行考虑)，质监要求的抱箍、腰梁与砼主体结构的钢筋连接方式自行考虑 2、规格：Φ25mm内 3、钢筋性能指标要求详见设计说明 4、叠合板处梁板、板缝等等钢筋	t	13.296	4852.18	64514.59	
67	010515001006	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：综合 2、部位：墙体内钢筋加固	t	4.387	7065.84	30997.84	
68	010515001007	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HPB300 ， Φ4钢筋网 2、部位：楼面、屋面钢筋网	t	14.365	6497.23	93332.71	
69	010516003001	电渣压力焊接头	1、规格：墙、柱纵向钢筋	个	14566	8.64	125850.24	
70	010516003002	机械连接	1、连接方式：直螺纹 2、规格：Φ25mm内	个	3593	14.85	53356.05	
		分部小计					2592948.80	
		0108 门窗工程						
71	010801004001	木质防火门	1、木质乙级防火门 2、门代号及洞口尺寸：FM乙1122,1100*2200mm 3、含五金配件 4、具体样式及做法详见施工图设计	樘	34	1330.20	45226.80	
72	010801004003	木质防火门	1、木质乙级防火门 2、门代号及洞口尺寸：FM乙0821,800*2100mm 3、含五金配件 4、具体样式及做法详见施工图设计	樘	2	923.45	1846.90	
73	010801004002	木质防火门	1、木质乙级防火门 2、门代号及洞口尺寸：FM乙1021,1000*2100mm 3、含五金配件 4、具体样式及做法详见施工图设计	樘	100	1154.32	115432.00	
本页小计							530557.13	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
74	010802001005	金属门	1、门代号及洞口尺寸：铝合金钢化玻璃平开单元门BLM2124,2100*2400mm 2、门框或扇外围尺寸：90系列隔热铝合金框型材,门框型材壁厚2.2mm 3、玻璃品种、厚度：6高透Low-E+0.38pvb+6+12Ar+6+12Ar+6(暖边) 4、含五金配件、电子对讲、门禁系统 5、具体要求详见图纸	樘	2	4700.04	9400.08	
75	010802001004	金属门	1、门代号及洞口尺寸：铝合金平开门BLM1222,1200*2200mm 2、门框或扇外围尺寸：75系列隔热铝合金框型材,门框型材壁厚2.2mm 3、玻璃品种、厚度：6高透Low-E+12Ar+6+12Ar+6(暖边) 4、含五金配件 5、具体要求详见图纸	樘	2	2461.93	4923.86	
76	010802001003	金属门	1、门代号及洞口尺寸：铝合金平开门MLC2424,2400*2400mm 2、门框或扇外围尺寸：75系列隔热铝合金框型材,门框型材壁厚2.2mm 3、玻璃品种、厚度：6高透Low-E+12Ar+6+12Ar+6(暖边) 4、含五金配件 5、具体要求详见图纸	樘	68	5371.47	365259.96	
本页小计							379583.90	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
77	010802003001	钢质防火门	1、安全防卫保温乙级防火门 2、门代号及洞口尺寸：YHM1123,1100*2300mm 3、门框、扇材质：钢板空腔内填20厚岩棉 4、含五金配件 5、具体详见施工图设计	樘	68	1500.41	102027.88	
78	010802003005	钢质防火门	1、钢质乙级防火门 2、门代号及洞口尺寸：FM乙1021,1000*2100mm 3、含五金配件 4、具体详见施工图设计	樘	2	1245.40	2490.80	
79	010802003008	钢质防火门	1、钢质乙级防火门 2、门代号及洞口尺寸：FM乙0821’,850*2100mm 3、含五金配件 4、具体详见施工图设计	樘	4	1058.59	4234.36	
80	010802003006	钢质保温隔声门	1、钢质保温隔声门 2、门代号及洞口尺寸：M0510,550*1000mm 3、门框、扇材质：钢质保温隔声门内填20厚岩棉 4、含五金配件 5、具体详见施工图设计	樘	64	326.18	20875.52	
81	010802003007	钢质保温隔声门	1、钢质保温隔声门 2、门代号及洞口尺寸：M0516,550*1600mm 3、门框、扇材质：钢质保温隔声门内填30厚岩棉 4、含五金配件 5、具体详见施工图设计	樘	96	521.88	50100.48	
本页小计							179729.04	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
82	010807001001	金属窗	1、窗类型：铝合金上悬窗 2、窗代号及洞口尺寸：C0615，600*1500mm 3、框、扇材质：采用70系列隔热铝合金框型材,窗框型材壁厚1.8mm 4、玻璃品种、厚度：5高透Low-E+12Ar+5+12Ar+5(暖边) 5、含五金配件 6、干法安装节能附框，附框型材截面厚度尺寸应为(24±0.5) mm;宽度不应小于65 mm 7、钢塑复合附框：增强型钢壁厚≥1.5mm、塑料壁厚≥2mm 8、窗下槛通长固定厚度1.5mm的铝合金排水板，向外侧坡10% 9、具体详见施工图设计	樘	36	794.32	28595.52	
本页小计							28595.52	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
83	010807001013	金属窗	1、窗类型：铝合金上悬窗 2、窗代号及洞口尺寸：C0915，900*1500mm 3、框、扇材质：采用70系列隔热铝合金框型材,窗框型材壁厚1.8mm 4、玻璃品种、厚度：5高透Low-E+12Ar+5+12Ar+5(暖边) 5、含五金配件 6、干法安装节能附框，附框型材截面厚度尺寸应为(24±0.5) mm;宽度不应小于65 mm 7、钢塑复合附框：增强型钢壁厚≥1.5mm、塑料壁厚≥2mm 8、窗下槛通长固定厚度1.5mm的铝合金排水板，向外侧坡10% 9、具体详见施工图设计	樘	100	1191.48	119148.00	
本页小计							119148.00	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
84	010807001017	金属窗	1、窗类型：铝合金上悬窗 2、窗代号及洞口尺寸：C1215 ‘，1200*1500mm 3、框、扇材质：采用70系列隔热铝合金框型材,窗框型材壁厚1.8mm 4、玻璃品种、厚度：5高透Low-E+12Ar+5+12Ar+5(暖边) 5、含五金配件 6、干法安装节能附框，附框型材截面厚度尺寸应为(24±0.5) mm;宽度不应小于65 mm 7、钢塑复合附框：增强型钢壁厚≥1.5mm、塑料壁厚≥2mm 8、窗下槛通长固定厚度1.5mm的铝合金排水板，向外侧坡10% 9、具体详见施工图设计	樘	38	1588.64	60368.32	
本页小计							60368.32	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
85	010807001018	金属窗	1、窗类型：铝合金平开窗 2、窗代号及洞口尺寸：C1515，1500*1500mm 3、框、扇材质：采用70系列隔热铝合金框型材,窗框型材壁厚1.8mm 4、玻璃品种、厚度：5高透Low-E+12Ar+5+12Ar+5(暖边) 5、含五金配件 6、干法安装节能附框，附框型材截面厚度尺寸应为(24±0.5) mm;宽度不应小于65 mm 7、钢塑复合附框：增强型钢壁厚≥1.5mm、塑料壁厚≥2mm 8、窗下槛通长固定厚度1.5mm的铝合金排水板，向外侧坡10% 9、具体详见施工图设计	樘	72	1985.81	142978.32	
本页小计							142978.32	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
86	010807001016	金属窗	1、窗类型：铝合金上悬窗 2、窗代号及洞口尺寸：C1515’，1500*1500mm 3、框、扇材质：采用70系列隔热铝合金框型材,窗框型材壁厚1.8mm 4、玻璃品种、厚度：5高透Low-E+12Ar+5+12Ar+5(暖边) 5、含五金配件 6、干法安装节能附框，附框型材截面厚度尺寸应为(24±0.5) mm;宽度不应小于65 mm 7、钢塑复合附框：增强型钢壁厚≥1.5mm、塑料壁厚≥2mm 8、窗下槛通长固定厚度1.5mm的铝合金排水板，向外侧坡10% 9、具体详见施工图设计	樘	30	1985.81	59574.30	
本页小计							59574.30	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
87	010807001019	金属窗	1、窗类型：铝合金平开窗 2、窗代号及洞口尺寸：C1815，1800*1500mm 3、框、扇材质：采用70系列隔热铝合金框型材,窗框型材壁厚1.8mm 4、玻璃品种、厚度：5高透Low-E+12Ar遮阳+5+12Ar+5(暖边) 5、含五金配件 6、干法安装节能附框，附框型材截面厚度尺寸应为(24±0.5) mm;宽度不应小于65 mm 7、钢塑复合附框：增强型钢壁厚≥1.5mm、塑料壁厚≥2mm 8、窗下槛通长固定厚度1.5mm的铝合金排水板，向外侧坡10% 9、具体详见施工图设计	樘	64	2382.97	152510.08	
本页小计							152510.08	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
88	010807001015	金属窗	1、窗类型：铝合金上悬窗 2、窗代号及洞口尺寸：C1818，1800*1800mm 3、框、扇材质：采用70系列隔热铝合金框型材,窗框型材壁厚1.8mm 4、玻璃品种、厚度：5高透Low-E+19Ar遮阳+5+9Ar+5(暖边)，内置遮阳百叶 5、含五金配件 6、干法安装节能附框，附框型材截面厚度尺寸应为(24±0.5) mm;宽度不应小于65 mm 7、钢塑复合附框：增强型钢壁厚≥1.5mm、塑料壁厚≥2mm 8、窗下槛通长固定厚度1.5mm的铝合金排水板，向外侧坡10% 9、具体详见施工图设计	樘	34	3419.42	116260.28	
本页小计							116260.28	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
89	010807001020	金属窗	1、窗类型：铝合金平开窗 2、窗代号及洞口尺寸：C2118a，2100*1800mm 3、框、扇材质：采用70系列隔热铝合金框型材,窗框型材壁厚1.8mm 4、玻璃品种、厚度：5高透Low-E+12Ar+5+12Ar+5(暖边) 5、含五金配件 6、干法安装节能附框，附框型材截面厚度尺寸应为(24±0.5) mm;宽度不应小于65 mm 7、钢塑复合附框：增强型钢壁厚≥1.5mm、塑料壁厚≥2mm 8、窗下槛通长固定厚度1.5mm的铝合金排水板，向外侧坡10% 9、具体详见施工图设计	樘	66	3336.15	220185.90	
本页小计							220185.90	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
90	010807001004	金属窗	1、窗类型：铝合金上悬窗 2、窗代号及洞口尺寸：C2118，2100*1800mm 3、框、扇材质：采用70系列隔热铝合金框型材,窗框型材壁厚1.8mm 4、玻璃品种、厚度：5高透Low-E+19Ar遮阳+5+9Ar+5(暖边)，内置遮阳百叶 5、含五金配件 6、干法安装节能附框，附框型材截面厚度尺寸应为(24±0.5) mm;宽度不应小于65 mm 7、钢塑复合附框：增强型钢壁厚≥1.5mm、塑料壁厚≥2mm 8、窗下槛通长固定厚度1.5mm的铝合金排水板，向外侧坡10% 9、具体详见施工图设计	樘	34	3989.34	135637.56	
本页小计							135637.56	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
91	010807001021	金属窗	1、窗类型：铝合金上悬窗 2、窗代号及洞口尺寸：C2418，2400*1800mm 3、框、扇材质：采用70系列隔热铝合金框型材,窗框型材壁厚1.8mm 4、玻璃品种、厚度：5高透Low-E+19Ar遮阳+5+9Ar+5(暖边)，内置遮阳百叶 5、含五金配件 6、干法安装节能附框，附框型材截面厚度尺寸应为(24±0.5) mm;宽度不应小于65 mm 7、钢塑复合附框：增强型钢壁厚≥1.5mm、塑料壁厚≥2mm 8、窗下槛通长固定厚度1.5mm的铝合金排水板，向外侧坡10% 9、具体详见施工图设计	樘	34	4559.23	155013.82	
92	010807001011	金属窗	1、窗类型：铝合金平开窗 2、窗代号及洞口尺寸：C5118，5100*1800mm 3、框、扇材质：采用70系列隔热铝合金框型材,窗框型材壁厚1.8mm 4、玻璃品种、厚度：6+9A+6 5、含五金配件 6、干法安装节能附框，附框型材截面厚度尺寸应为(24±0.5) mm;宽度不应小于65 mm 7、钢塑复合附框：增强型钢壁厚≥1.5mm、塑料壁厚≥2mm 8、窗下槛通长固定厚度1.5mm的铝合金排水板，向外侧坡10% 9、具体详见施工图设计	樘	34	7044.53	239514.02	
本页小计							394527.84	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
93	010807001022	金属窗	1、窗类型：铝合金平开窗 2、窗代号及洞口尺寸：C4518，4500*1800mm 3、框、扇材质：采用70系列隔热铝合金框型材,窗框型材壁厚1.8mm 4、玻璃品种、厚度：6+9A+6 5、含五金配件 6、干法安装节能附框，附框型材截面厚度尺寸应为(24±0.5) mm;宽度不应小于65 mm 7、钢塑复合附框：增强型钢壁厚≥1.5mm、塑料壁厚≥2mm 8、窗下槛通长固定厚度1.5mm的铝合金排水板，向外侧坡10% 9、具体详见施工图设计	樘	32	6215.76	198904.32	
94	010807001012	金属窗	1、窗类型：铝合金平开窗 2、窗代号及洞口尺寸：C2218，2200*1800mm 3、框、扇材质：采用70系列隔热铝合金框型材,窗框型材壁厚1.8mm 4、玻璃品种、厚度：6+9A+6 5、含五金配件 6、干法安装节能附框，附框型材截面厚度尺寸应为(24±0.5) mm;宽度不应小于65 mm 7、钢塑复合附框：增强型钢壁厚≥1.5mm、塑料壁厚≥2mm 8、窗下槛通长固定厚度1.5mm的铝合金排水板，向外侧坡10% 9、具体详见施工图设计	樘	2	3038.82	6077.64	
本页小计							204981.96	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
95	010807001009	金属窗	1、窗类型：铝合金上悬窗 2、窗代号及洞口尺寸：C1315，1300*1500mm 3、框、扇材质：采用70系列隔热铝合金框型材,窗框型材壁厚1.8mm 4、玻璃品种、厚度：5高透Low-E+12Ar+5+12Ar+5(暖边) 5、含五金配件 6、干法安装节能附框，附框型材截面厚度尺寸应为(24±0.5) mm;宽度不应小于65 mm 7、钢塑复合附框：增强型钢壁厚≥1.5mm、塑料壁厚≥2mm 8、窗下槛通长固定厚度1.5mm的铝合金排水板，向外侧坡10% 9、具体详见施工图设计	樘	34	1721.03	58515.02	
96	010807003001	金属百叶窗	1、窗类型：铝合金防雨防虫百叶窗 2、窗代号及洞口尺寸：BYC0531,500*3100mm 3、框、扇材质：采用50系列铝合金框型材,窗框型材壁厚1.8mm 4、内衬10*10热镀锌钢丝网 5、具体做法详见图纸	樘	2	696.24	1392.48	
97	010807003007	金属百叶窗	1、窗类型：铝合金防雨防虫百叶窗 2、窗代号及洞口尺寸：BYC0728,700*2800mm 3、框、扇材质：采用50系列铝合金框型材,窗框型材壁厚1.8mm 4、内衬10*10热镀锌钢丝网 5、具体做法详见图纸	樘	1	880.41	880.41	
本页小计							60787.91	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
98	010807003008	金属百叶窗	1、窗类型：铝合金防雨防虫百叶窗 2、窗代号及洞口尺寸：BYC2027,2000*2700mm 3、框、扇材质：采用50系列铝合金框型材,窗框型材壁厚1.8mm 4、内衬10*10热镀锌钢丝网 5、具体做法详见图纸	樘	1	2425.62	2425.62	
99	010807003006	金属百叶窗	1、窗类型：铝合金百叶窗 2、窗代号及洞口尺寸：BYC1224,1200*2400mm 3、框、扇材质：采用50系列铝合金框型材,窗框型材壁厚1.8mm 4、具体做法详见图纸	樘	136	1187.00	161432.00	
		分部小计					2581232.25	
		0109 屋面及防水工程						
100	010902001003	屋面卷材防水	1、部位：平屋面 2、卷材品种、规格、厚度：1.5厚反应粘结型高分子膜基湿铺防水卷材+1.5厚反应粘结型高分子膜基湿铺防水卷材	m2	676.81	81.10	54889.29	
101	010902002004	屋面涂膜防水	1、部位：平屋面 2、防水膜品种：1.5厚高分子防水涂料	m2	676.81	38.10	25786.46	
102	010902001001	屋面卷材防水	1、部位：管道井屋面 2、卷材品种、规格、厚度：3.0厚SBS改性沥青防水卷材+3.0厚SBS改性沥青防水卷材	m2	3.15	80.66	254.08	
103	010902002001	屋面涂膜防水	1、部位：管道井屋面 2、防水膜品种：2.0厚非固化橡胶沥青防水材料	m2	3.15	44.48	140.11	
本页小计							244927.56	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
104	010902003011	屋面刚性层	1、部位：平屋面 2、最薄处30厚C20细石混凝土找坡 3、10厚M15 1:2.5水泥砂蒙隔离层 4、15 厚 DS M15 砂浆(1:3水泥砂浆)找平层 5、钢筋混凝土现浇屋面,阴角做R50圆角,滚筒碾压机械磨光	m2	539.71	82.90	44741.96	
105	010902003012	屋面刚性层	1、部位：屋面构架顶面 2、9厚DP M15 砂浆(:3 水泥砂浆)抹平 3、专用界面剂处理剂甩毛	m2	120.12	16.18	1943.54	
106	010902003005	屋面刚性层	1、部位：管道井屋面 2、刚性层厚度：20厚DS M15 砂浆(1:3水泥砂浆)找平层	m2	3.15	24.44	76.99	
107	010902003006	屋面刚性层	1、部位：管道井屋面 2、刚性层厚度：最薄20厚防水砂浆(掺5%防水剂)找平	m2	3.15	31.88	100.42	
108	010902002002	屋面涂膜防水	1、部位：雨篷 2、防水膜品种：1.5厚聚合物水泥防水涂料(Ⅱ型)	m2	47.43	22.82	1082.35	
109	010902003007	屋面刚性层	1、部位：雨篷 2、刚性层厚度：最薄20厚防水砂浆(掺5%防水剂)找平	m2	47.43	31.88	1512.07	
110	010903002005	墙面涂膜防水	1、部位：卫生间、厨房、阳台用水点房间 2、防水膜品种：1.5厚聚合物水泥防水涂料 (Ⅱ型)	m2	6244.11	22.82	142490.59	
111	010903002006	顶棚涂膜防水	1、部位：卫生间、厨房 2、防水膜品种：1.0厚聚合物水泥防水涂料 (Ⅱ型)	m2	943.25	18.71	17648.21	
112	010903002007	墙面涂膜防水	1、部位：外墙面 2、防水膜品种：1.5厚聚合物水泥防水涂料 (Ⅱ型)	m2	9353.87	22.82	213455.31	
本页小计							423051.44	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
113	010904002004	楼（地）面涂膜防水	1、部位：厨房、卫生间、阳台、设备平台、空调板结构板、飘窗板上板面 2、防水膜品种：1.5厚聚合物水泥防水涂料（Ⅱ型）	m2	5096.84	30.53	155606.53	
114	010904002005	楼（地）面涂膜防水	1、部位：水井 2、防水膜品种：1.5厚+1.5厚聚合物水泥防水涂料（Ⅱ型）	m2	72.72	51.08	3714.54	
		分部小计					663442.45	
		0110 保温、隔热、防腐工程						
115	011001001004	保温隔热屋面	1、保温平屋面 2、300X300X125厚复合轻质保温砖(20厚细石混凝土水石面层+105厚 B1级(XPS)挤塑板)砖缝表面填干混防水砂浆 3、20厚1:2.5 水泥砂浆粘结层	m2	539.71	251.46	135715.48	
116	011001001002	保温隔热屋面	1、管道井屋面 2、保温隔热材料品种、规格、厚度：20厚胶粉聚苯颗粒贴砌浆料	m2	3.15	43.06	135.64	
117	011001001003	保温隔热屋面	1、雨篷 2、保温隔热材料品种、规格、厚度：20厚胶粉聚苯颗粒贴砌浆料	m2	42.72	43.06	1839.52	
118	011001002001	保温隔热天棚	1、飘窗板下板板底、空调板、结构板板底、架空层顶棚 2、保温隔热材料品种、规格及厚度：20厚发泡陶瓷保温板(燃烧性能A级)	m2	739.1	36.19	26748.03	
119	011001002002	保温隔热天棚	1、飘窗板下板板底、空调板、结构板板底、架空层顶棚 2、保温隔热面层材料品种、规格、性能：6厚聚合物胶粉防水砂浆(内置耐碱玻璃纤维网布一道,用锚栓辅助固定)	m2	739.1	23.78	17575.80	
本页小计							341335.54	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
120	011001002003	保温隔热天棚	1、雨篷板底 2、保温隔热材料品种、规格及厚度：15厚胶粉聚苯颗粒贴砌浆料	m2	41.99	37.50	1574.63	
121	011001002004	保温隔热天棚	1、雨篷板底 2、保温隔热面层材料品种、规格、性能：6厚聚合物胶粉防水砂浆 (内置耐碱玻璃纤维网布一道,用锚栓辅助固定)	m2	41.99	23.78	998.52	
122	011001003002	保温隔热墙面	1、保温隔热部位：住宅分户墙1 (住宅卧室之间) 2、保温隔热材料品种、规格及厚度：12厚石膏保温砂浆 3、增强网及抗裂防水砂浆种类：压入一道抗裂玻纤网	m2	2817.84	30.65	86366.80	
123	011001003003	保温隔热墙面	1、保温隔热部位：住宅分户墙2 (卫生间、厨房处) 2、保温隔热材料品种、规格及厚度：10厚水泥基无机矿物轻集料内保温砂浆	m2	157.76	24.91	3929.80	
124	011001003004	保温隔热墙面	1、保温隔热部位：住宅分户墙2 (卫生间、厨房处) 2、增强网及抗裂防水砂浆种类：4厚抹面抗裂砂浆，压入一道抗裂玻纤网	m2	157.76	24.31	3835.15	
125	011001003005	保温隔热墙面	1、保温隔热部位：外墙面 2、保温隔热材料品种、规格及厚度：40厚发泡陶瓷保温板（燃烧性能A级） 3、粘结材料种类及做法：3厚专用粘结砂浆 4、8 厚聚合物抗裂砂浆,压入耐碱玻纤网格布一层 (用于建筑首层时为两层布)	m2	6987.38	130.95	914997.41	
本页小计							1011702.31	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
126	011001003007	保温隔热墙面	1、保温隔热部位：外墙面（飘窗侧板处） 2、保温隔热材料品种、规格及厚度：20厚发泡陶瓷保温板（燃烧性能A级） 3、粘结材料种类及做法：3厚专用粘结砂浆 4、8厚聚合物抗裂砂浆,压入耐碱玻纤网格布一层 (用于建筑首层时为两层布)	m2	1271	109.63	139339.73	
127	011001003008	保温隔热墙面	1、电梯隔音墙 2、5厚减震隔音垫(RW+C≥56dB) 3、减振龙骨 4、15厚宽频阻隔板(RW+C≥31dB) 5、具体做法详建筑详图及图集08J931相关节点	m2	938.4	260.13	244105.99	
128	011001005004	保温隔热楼地面	1、保温隔热部位：除卫生间以外房间 2、保温隔热材料品种、规格、厚度：30厚浮筑楼板保温隔声系统(Ⅱ型石墨EPS,燃烧性能为B1级) 3、隔离层：0.4mm厚聚乙烯膜隔离层	m2	6023.85	36.40	219268.14	
129	011001005002	保温隔热楼地面	1、保温隔热部位：设备平台、空调板结构板 2、保温隔热材料品种、规格、厚度：20厚胶粉聚苯颗粒贴砌浆料	m2	348.47	23.58	8216.92	
130	011001005003	保温隔热楼地面	1、保温隔热部位：飘窗板上板面 2、保温隔热材料品种、规格、厚度：20厚匀质复合保温板(燃烧性能A级)	m2	227.64	27.44	6246.44	
131	011001006001	其他保温隔热	1、保温隔热部位：门窗洞口侧边 2、保温隔热面层材料品种、规格、性能：20厚胶粉聚苯颗粒贴浆料	m2	389.64	42.84	16692.18	
本页小计							633869.40	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计					1827586.18	
		0111 楼地面装饰工程						
132	011101001002	水泥砂浆楼地面	1、部位：强弱电井 2、素水泥浆遍数：素水泥浆一道(内掺建筑胶) 3、面层厚度、砂浆配合比：20厚DS M20砂浆(1:2.5水泥砂浆)面层,随浆收光	m2	64.04	29.63	1897.51	
133	011101003002	细石混凝土楼地面	1、面层厚度、混凝土强度等级：40厚C25细石混凝土(内配双向Φ4@100X100钢筋网片),表面撒1:1水泥砂浆干粉压实抹光;(钢筋另计) 2、部位：住宅除卫生间、厨房、阳台用水点以外房间	m2	5249.89	39.66	208210.64	
134	011101003003	细石混凝土楼地面	1、面层厚度、混凝土强度等级：40厚C25细石混凝土(内配双向Φ4@100X100钢筋网片),压入一层耐碱玻纤网格布,表面随浆收光;(钢筋另计) 2、部位：卧室（降板区域）、厨房	m2	394.13	40.67	16029.27	
135	011101003004	细石混凝土楼地面	1、面层厚度、混凝土强度等级：40厚C25细石混凝土(内配双向Φ4@100X100钢筋网片),表面随浆收光;(钢筋另计) 2、部位：卫生间	m2	573.75	36.32	20838.60	
136	011101003005	细石混凝土楼地面	1、面层厚度、混凝土强度等级：最薄处40厚C25细石混凝土(内配双向Φ4@100X100钢筋网片),(钢筋另计) 表面压入一层耐碱玻纤网格布,坡向地漏1%,随浆收光 2、部位：阳台	m2	551.95	40.67	22447.81	
本页小计							269423.83	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
137	011101003006	细石混凝土楼地面	1、面层厚度、混凝土强度等级：最薄处30厚C20细石混凝土找坡层,向地漏找 1%坡,随浆收光 2、部位：设备平台、空调板	m2	348.47	30.04	10468.04	
138	011101003007	细石混凝土楼地面	1、面层厚度、混凝土强度等级：30厚C25细石混凝土面层 2、部位：飘窗板上板面	m2	227.64	20.17	4591.50	
139	011101003008	细石混凝土楼地面	1、面层厚度、混凝土强度等级：最薄处20厚C20细石混凝土找坡层,向地漏找 1%坡,随浆收光 2、部位：水井	m2	31.68	24.48	775.53	
140	011101006002	平面砂浆找平层	1、找平层厚度、砂浆配合比：20 厚 DSM15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)找平层 2、部位：大堂、走道、合用前室	m2	561.57	22.17	12450.01	
141	011101001003	水泥砂浆楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比：50厚DSM20（1:2.5）水泥砂浆面层 2、部位：楼梯间楼面	m2	174.45	56.65	9882.59	
142	011106004001	水泥砂浆楼梯面层	1、50厚DSM20（1:2.5）水泥砂浆面层 2、踏步预留10*10*800防滑槽两道 3、界面剂一道 4、钢筋混凝土板表面清扫干净	m2	316.47	146.51	46366.02	
		分部小计					353957.52	
		0112 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
143	011201001001	墙面一般抹灰	1、墙体类型：墙面 2、界面剂一道	m2	16720.3	4.06	67884.42	
本页小计							152418.11	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
144	011201001002	墙面一般抹灰	1、墙体类型：外墙面 2、底层厚度、砂浆配合比：9厚 DP M15砂浆(1:3 水泥砂浆)抹平 3、面层厚度、砂浆配合比：5厚聚合物水泥防水砂浆(干粉型)	m2	9927.52	40.52	402263.11	
145	011201001003	墙面一般抹灰	1、墙体类型：外墙面（无保温） 2、面层厚度、砂浆配合比：8厚聚合物抗裂砂浆,压入耐碱玻纤网格布一层(用于建筑首层时为两层布)	m2	2200.84	25.73	56627.61	
146	011201001018	墙面一般抹灰	1、部位：屋顶构架外墙面 2、9厚DP M15砂浆1:3 水泥砂浆)抹平 3、专用界面剂处理剂甩毛 4、基层墙体	m2	219.19	36.15	7923.72	
147	011201001010	墙面一般抹灰	1、墙体类型：住宅户内墙面(住宅除卫生间、厨房、阳台用水点以外房间) 2、底层厚度、砂浆配合比：10厚石膏砂浆找平,压入一道抗裂玻纤网	m2	10448.86	32.41	338647.55	
148	011201001011	墙面一般抹灰	1、墙体类型：住宅户内墙面(卫生间、厨房、阳台用水点房间) 2、底层厚度、砂浆配合比：12厚DP M15砂浆(1:3 水泥砂浆)打底找平,压入一道抗裂玻纤网	m2	4964.54	38.69	192078.05	
本页小计							997540.04	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
149	011201001012	墙面一般抹灰	1、墙体类型：楼梯间、物管内墙面 2、底层厚度、砂浆配合比：8厚DP M15砂浆(1:3 水泥砂浆)刮糙 3、面层厚度、砂浆配合比：7厚DP M15砂浆(1:3 水泥砂浆)罩面,压入一道抗裂玻纤网	m2	1523.25	58.97	89826.05	
150	011201001013	墙面一般抹灰	1、墙体类型：大堂、电梯厅(合用前室) 2、底层厚度、砂浆配合比：12厚DP M15砂浆(1:3 水泥砂浆)打底找平,满铺10mm×10mm钢丝网	m2	1539.11	57.67	88760.47	
151	011201001014	墙面一般抹灰	1、墙体类型：水、强弱电井 2、底层厚度、砂浆配合比：15厚DP M5砂浆(1:1:6 水泥石膏砂浆) 打底找平,压入一道抗裂玻纤网	m2	962.9	37.68	36282.07	
152	011201001015	墙面一般抹灰	1、部位：不同墙体材料交接处 2、钢丝网	m2	4167.18	17.43	72633.95	
153	011201001016	墙面一般抹灰	1、部位:楼梯间及人流通道 填充墙 2、增强处理:钢丝网片可采用C4@200x200或 丝径不小于1.6mm、网孔尺寸不大于25mmx25mm的热镀锌电焊钢丝网	m2	1684.01	23.33	39287.95	
154	011201001017	墙面一般抹灰	1、部位：外墙保温处门窗洞口四周及斜向增强网格布 2、具体做法详建筑设计节点图	m2	938.22	4.26	3996.82	
		分部小计					1396211.77	
		0114 油漆、涂料、裱糊工程						
155	011406003001	满刮腻子	1、部位：住宅除卫生间、厨房 2、界面剂一道 3、刮腻子遍数：黑水泥一道	m2	5970.97	24.43	145870.80	
本页小计							476658.11	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
156	011407001002	墙面喷刷涂料	1、喷刷涂料部位：楼梯间 2、刮腻子要求：专用内墙腻子两遍批平一遍压光 3、涂料品种、喷刷遍数：白色无机涂料(燃烧性能为A级)	m2	1561.98	34.52	53919.55	
157	011407001003	墙面喷刷涂料	1、喷刷涂料部位：外墙面 2、腻子种类：刮涂第一道耐水腻子,压入耐碱玻纤网格布一层 3、刮涂第二道耐水腻子 4、涂料品种、喷刷遍数：真石漆(面涂1 道、主涂 1道、底涂(抗碱封闭底漆)1道, 分格详见立面图)	m2	9287.22	66.46	617228.64	
158	011407001006	墙面喷刷涂料	1、喷刷涂料部位：落水管 2、涂料品种、喷刷遍数：真石漆(面涂1 道、主涂 1道、底涂(抗碱封闭底漆)1 道	m2	193.31	43.18	8347.13	
159	011407001004	墙面喷刷涂料	1、喷刷涂料部位：外墙面 2、腻子种类：刮涂第一遍耐水腻子,压入耐碱玻纤网格布一层 3、刮涂第二遍耐水腻子 4、涂料品种、喷刷遍数：普通外墙弹性涂料(2 面 1底)	m2	45.87	49.20	2256.80	
160	011407001005	墙面喷刷涂料	1、喷刷涂料部位：飘窗板下板板底、空调板、结构板板底、架空层顶棚 2、腻子种类：刮专用柔性耐水腻子两道 3、涂料品种、喷刷遍数：喷(刷)外墙弹性涂料或多彩涂料一底两面 (颜色、效果见立面图和立面材料图例)	m2	639.43	44.85	28678.44	
本页小计							710430.56	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
161	011407002003	天棚喷刷涂料	1、喷刷涂料部位：楼梯间 2、刮腻子要求：界面剂一道，腻子刮白二道 3、涂料品种、喷刷遍数：刷无机涂料一底一面	m2	783.19	32.24	25250.05	
162	011404002002	踢脚线油漆	1、120高无机墙面深灰色涂料踢脚线（燃烧性能为A级）	m	803.76	8.25	6631.02	
		分部小计					888182.43	
		0115 其他装饰工程						
163	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	1、楼梯栏杆，高900mm 2、扶手材料种类、规格：Φ60*3不锈钢管扶手 3、栏杆材料种类、规格：Φ60*3不锈钢管立柱 4、栏板材料种类、规格、颜色：Φ38*2不锈钢管立杆 5、含预埋铁件 6、具体详见施工图设计	m	185	418.96	77507.60	
164	011503001002	金属扶手、栏杆、栏板	1、檐口不锈钢栏杆，≥650mm 2、扶手材料种类、规格：Φ60*3不锈钢管扶手 3、栏杆材料种类、规格：Φ60*3不锈钢管立柱 4、栏板材料种类、规格、颜色：Φ30*2不锈钢管立杆 5、含预埋铁件 6、具体详见施工图设计	m	52.2	375.81	19617.28	
165	011503001004	金属扶手、栏杆、栏板	1、屋面疏散通道可开启活动栏杆 2、有台阶处栏杆高度从台阶面起不低于1200	m	39.1	451.99	17672.81	
本页小计							146678.76	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
166	011503001003	金属扶手、栏杆、栏板	1、空调栏板，高700mm 2、栏杆材料种类、规格：50*30*2铝合金栏杆、立柱 3、栏板材料种类、规格、颜色：20*20*2铝合金方管横杆 4、具体详见施工图设计	m	185.2	262.10	48540.92	
167	011503001005	金属扶手、栏杆、栏板	1、凸窗护窗栏杆，净高900mm 2、扶手材料种类、规格：Φ50*1.5不锈钢管扶手，Φ20*1.5不锈钢管立杆@110 3、详细做法详见22J403-1 HC7/4-24	m	224.4	309.50	69451.80	
168	011503001006	金属扶手、栏杆、栏板	1、阳台护窗栏杆，净高600mm 2、扶手材料种类、规格：Φ50*1.5不锈钢管扶手，Φ20*1.5不锈钢管立杆@99 3、详细做法详见22J403-1 HC7/4-24	m	321.8	284.23	91465.21	
169	011503005001	金属靠墙扶手	1、扶手材料种类、规格：Φ40壁厚2.0mm不锈钢管 2、具体详见施工图设计	m	9	181.40	1632.60	
170	10B001	屋面保温层排气孔	1、按保温屋面平面面积计算 2、具体做法详建筑节点大样	m2	508.27	0.76	386.29	
		分部小计					326274.51	
		分部分项合计					14190654.30	
1	011701001001	综合脚手架	1、建筑结构形式：框架剪力墙结构 2、脚手架使用材质：承插型盘扣式脚手架 3、高12米以上，层高3.6m以内	m2	9431.6	33.28	313883.65	
2	011701001002	综合脚手架	1、建筑结构形式:框架剪力墙结构 ， 2、建筑物楼层超过20m以上部分脚手架材料增加费，檐高51m 3、脚手架使用材质：承插型盘扣式脚手架	m2	5577.34	17.14	95595.61	
本页小计							620956.08	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
3	011701009001	电梯井脚手架	1、电梯井高度：60m内	座	4	9135.81	36543.24	
4	011703001001	垂直运输	1、建筑物建筑类型及结构形式：框架剪力墙结构 2、建筑物檐口高度、层数：檐口高度51m，17层	m2	9431.6	47.60	448944.16	
5	011704001001	超高施工增加	1、建筑物建筑类型及结构形式：框架剪力墙结构 2、建筑物檐口高度、层数：檐口高度51m，17层	m2	6128.55	95.49	585215.24	
6	011705001001	大型机械设备进出场及安拆		项	1	118817.51	118817.51	
7	011702002002	矩形柱	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C45 3、柱高：3.6m内	m2	39.66	79.32	3145.83	
8	011702002003	矩形柱	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C40 3、柱高：3.6m内	m2	59.83	79.32	4745.72	
9	011702002004	矩形柱	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35 3、柱高：3.6m内	m2	39.87	79.32	3162.49	
10	011702002005	矩形柱	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 3、高度3.6m以内	m2	209.5	79.32	16617.54	
11	011702003001	构造柱	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25	m2	2528.77	96.81	244810.22	
12	011702004002	异形柱	1、柱形状：L、T型柱 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C45 4、柱高：3.6m内	m2	40	126.60	5064.00	
本页小计							1467065.95	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
13	011702004003	异形柱	1、柱形状：L、T型柱 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C40 4、柱高：3.6m内	m2	58.42	126.60	7395.97	
14	011702004004	异形柱	1、柱形状：L、T型柱 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C35 4、柱高：3.6m内	m2	38.95	126.60	4931.07	
15	011702004005	异形柱	1、柱形状：L、T型柱 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C30 4、柱高：3.6m内	m2	195.25	126.60	24718.65	
16	011702006001	矩形梁	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35 3、高3.6m以内，采用承插型盘扣式模板支撑	m2	63.7	96.24	6130.49	
17	011702006002	矩形梁	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 3、高3.6m以内，采用承插型盘扣式模板支撑	m2	685.09	96.24	65933.06	
18	011702008001	圈梁	1、部位：窗台板、腰梁 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C25	m2	360	70.95	25542.00	
19	011702008002	圈梁	1、部位：导墙、止水 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C20	m2	476.53	70.95	33809.80	
20	011702008003	圈梁	1、部位：门槛砼翻边 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C20	m2	72.31	70.95	5130.39	
本页小计							173591.43	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
21	011702025004	其他现浇构件	1、构件类型：窗台压顶 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C25	m2	111.71	84.96	9490.88	
22	011702009001	过梁	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25	m2	51.98	94.76	4925.62	
23	011702011003	直形墙	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C45 3、墙厚：200mm以内 4、墙高：3.6m内	m2	954.24	57.82	55174.16	
24	011702011013	直形墙	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C45 3、墙厚：200mm以上 4、墙高：3.6m内	m2	60.34	57.82	3488.86	
25	011702011004	直形墙	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C40 3、墙厚：200mm以内 4、墙高：3.6m内	m2	1535.04	57.82	88756.01	
26	011702011005	直形墙	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35 3、墙厚：200mm以内 4、墙高：3.6m内	m2	1039.58	57.82	60108.52	
27	011702011006	直形墙	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 3、墙厚：200mm以内 4、墙高：3.6m内	m2	5468.35	57.82	316180.00	
28	011702011008	直形墙	1、部位：电梯井壁 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C45 4、墙厚：200mm以内 5、墙高：3.6m内	m2	389.64	59.57	23210.85	
29	011702011009	直形墙	1、部位：电梯井壁 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C40 4、墙厚：200mm以内 5、墙高：3.6m内	m2	581.13	59.57	34617.91	
本页小计							595952.81	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
30	011702011010	直形墙	1、部位：电梯井壁 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C35 4、墙厚：200mm以内 5、墙高：3.6m内	m2	387.42	59.57	23078.61	
31	011702011011	直形墙	1、部位：电梯井壁 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C30 4、墙厚：200mm以内 5、墙高：3.6m内	m2	2125.26	59.57	126601.74	
32	011702011012	直形墙	1、部位：女儿墙 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C30 4、墙厚：200mm内 5、墙高：3.6m内	m2	182.57	57.82	10556.20	
33	011702014004	有梁板	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35 3、板厚：100mm内 4、层高：3.6m内 5、采用承插型盘扣式模板支撑	m2	436.65	73.90	32268.44	
34	011702014005	有梁板	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35 3、板厚：200mm内 4、层高：3.6m内 5、采用承插型盘扣式模板支撑	m2	1146.39	84.07	96377.01	
35	011702014006	有梁板	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 3、板厚：100mm内 4、层高：3.6m内 5、采用承插型盘扣式模板支撑	m2	2440.47	73.90	180350.73	
36	011702014007	有梁板	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 3、板厚：200mm内 4、层高：3.6m内 5、采用承插型盘扣式模板支撑	m2	7510.18	84.07	631380.83	
本页小计							1100613.56	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
37	011702016001	平板	1、部位：叠合板现浇层 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C30 4、板厚：200mm内 5、层高：3.6m内 6、采用承插型盘扣式模板支撑	m2	282.05	88.44	24944.50	
38	011702023001	雨篷、悬挑板、阳台板	1、飘窗板、雨篷 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C30	m2	27.7	129.87	3597.40	
39	011702023002	雨篷、悬挑板、阳台板	1、飘窗板、雨篷 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C35	m2	207.1	129.87	26896.08	
40	011702024001	楼梯	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35	m2	37.23	239.77	8926.64	
41	011702024002	楼梯	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30	m2	279.24	239.77	66953.37	
42	011702025001	其他现浇构件	1、构件的类型：门窗抱框 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C25	m2	2538.71	102.96	261385.58	
43	011702025002	其他现浇构件	1、构件的类型：混凝土线条 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C30	m2	13.88	90.56	1256.97	
44	011702025005	其他现浇构件	1、构件的类型：混凝土线条 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C35	m2	1.72	90.56	155.76	
45	011702022001	天沟、檐沟	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30	m2	56.48	108.30	6116.78	
46	011702001001	基础	1、基础类型：太阳能基础、栏杆基础	m2	20.77	72.47	1505.20	
本页小计							401738.28	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区13#楼地上　　堂前人家东区项目施工　　第42页 共42页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
47	011702030001	后浇带	1、混凝土种类：商品混凝土 2、板厚：200mm内 3、采用承插型盘扣式模板支撑	m2	236.98	282.19	66873.39	
		单价措施合计					4215314.68	
本页小计							66873.39	
合　　计							18405968.98	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区13#楼地上　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	011707001001	安全文明施工费		100.000	627643.54			
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	3.100	570585.04			
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.310	57058.50			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区13#楼地上　　堂前人家东区项目施工　　第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.650	303698.49			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.400	73623.88			在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.050	9202.98			建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区13#楼地上　　堂前人家东区项目施工　　第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.150	27608.95			现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。
合　计					1041777.84			

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：堂前人家东区13#楼地上　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共1页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合　计				

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

暂列金额明细表

工程名称：堂前人家东区13#楼地上　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共1页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：堂前人家东区13#楼地上　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共1页

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±(元)		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：堂前人家东区13#楼地上　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共1页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注

规费、税金项目计价表

工程名称：堂前人家东区13#楼地上　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	725400.96	100.000	725400.96
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	19447746.82	3.200	622327.90
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	19447746.82	0.530	103073.06
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	19447746.82		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	20173147.78	9.000	1815583.30
合　计					2540984.26

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区13#楼地上　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共7页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	01010100	钢筋	综合	t	4.53091	3316.00	15024.50	
2	01010100~1	钢筋HPB300	12mm内	t	0.00612	3316.00	20.29	
3	01010100~2	钢筋HRB400	12mm内	t	288.21528	3374.00	972438.35	
4	01010100~3	钢筋HRB400	25mm内	t	37.73184	3180.50	120006.12	
5	01010100~5	HPB300 12mm以内	综合	t	4.47474	3316.00	14838.24	
6	01010100~6	钢筋HRB400E	25mm内	t	107.88132	3194.00	344572.94	
7	01010100~7	钢筋HRB400E	12mm内	t	19.42386	3267.00	63457.75	
8	01010300	冷轧带肋钢筋		t	14.6523	3316.00	48587.03	
9	01270100~1	型钢		t	0.386148	3236.00	1249.57	
10	01630201	钨棒	精制	kg	47.714	557.41	26596.26	
11	02070261	橡皮垫圈		百个	23.46	25.73	603.63	
12	02090101	塑料薄膜		m2	9282.6902	0.69	6405.06	
13	02110301~3	浮筑楼板保温隔声系统(Ⅱ型石墨EPS,燃烧性能为B1级)		m3	187.94412	565.46	106274.88	
14	02110301~4	匀质复合保温板(燃烧性能A级)		m3	4.734912	668.89	3167.14	
15	02110301~6	发泡陶瓷保温板燃烧性能A级		m3	313.17358	1111.96	348236.49	
16	02310101~1	无纺布		m2		2.00		
17	02330105	草袋子		只	47.84	0.86	41.14	
18	03010322	铝拉铆钉	LD-1	十个	535.608	0.26	139.26	
19	03031206	自攻螺钉	M4×15	十个	3330.08	0.26	865.82	
20	03031222	自攻螺钉	M5×25～30	十个	3237.48	0.48	1553.99	
21	03032113	塑料胀管螺钉		套	81725.281	0.09	7355.28	
22	03050122	螺栓	M20×350	套	136.56	0.48	65.55	
23	03051106	不锈钢六角螺栓	M5×30	套	9.9	0.51	5.05	
24	03052109	对拉螺栓(止水螺栓)		kg	5801.20247	5.66	32834.81	
25	03070114	膨胀螺栓	M8×80	套	3086.8	0.51	1574.27	
26	03270202	砂纸		张	41.118	0.94	38.65	
27	03410205	电焊条	J422	kg	-773.84866	4.92	-3807.34	
28	03430205	不锈钢焊丝	1Cr18Ni9Ti	kg	117.7255	38.59	4543.03	
29	03450200	焊剂		kg	4559.158	3.43	15637.91	
30	03510201	钢钉		kg	129.83292	6.00	779.00	
31	03510701	铁钉		kg	6367.339418	4.66	29671.80	
32	03510701~1	铁钉		kg	7.0044	4.66	32.64	
33	03510701~2	铁钉		kg	45.73714	4.66	213.14	
34	03510705	铁钉	70mm	kg	7.65792	4.66	35.69	
35	03510911	塑料保温螺钉		套	57808.66	1.46	84400.64	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区13#楼地上　　堂前人家东区项目施工　　第2页 共7页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
36	03512000	射钉		百个	14.076	18.01	253.51	
37	03550101	钢丝网		m2	3368.596	9.80	33012.24	
38	03550101~1	钢丝网		m2	6436.309	9.80	63075.83	
39	03550411	钢板网	δ0.8	m2	128.96625	9.80	1263.87	
40	03570216	镀锌铁丝	8#	kg	2053.256	4.52	9280.72	
41	03570237	镀锌铁丝	22#	kg	2630.08343	4.52	11887.98	
42	03570237~1	镀锌铁丝	22#	kg	0.71094	4.52	3.21	
43	03590100	垫铁		kg	24.645	4.29	105.73	
44	03590700	铁件		kg	208	5.66	1177.28	
45	03610207	直螺纹套筒接头	Φ25以内	个	3664.86	6.00	21989.16	
46	03633307	合金钢钻头	Φ20	根	635.89526	13.03	8285.72	
47	03633315	合金钢钻头	一字型	根	232.57213	6.86	1595.44	
48	03652403	合金钢切割锯片		片	23.579822	68.60	1617.58	
49	04010132	水泥	42.5级	kg	24687.5777	0.29	7159.40	
50	04010611	水泥	32.5级	kg	6836.536177	0.26	1798.01	
51	04010701	白水泥		kg	6682.097444	0.60	4009.26	
52	04030107	中砂		t	50.292475	150.57	7572.54	
53	04050203	碎石	5～16mm	t	0.69519	155.43	108.05	
54	04050203~1	碎石	5～16mm	t	1.275914	155.43	198.32	
55	04050207	碎石	5～40mm	t	92.546838	155.43	14384.56	
56	04050207~1	碎石	5～40mm	t	17.983033	155.43	2795.10	
57	04090100	生石灰		t	2.90371	316.69	919.58	
58	04090302	黏土		m3		24.29		
59	04090801	石膏粉	325目	kg	730.447889	0.36	262.96	
60	04133532~1	复合轻质保温砖	300*300*125	块	5802.96192	12.17	70622.05	
61	04135500	标准砖	240×115×53	百块	0.0416	53.00	2.20	
62	04135535	配砖	190×90×40	m3	11.81784	862.57	10193.71	
63	04150111~1	B06、A5.0蒸压砂加气混凝土砌块	600×240×150	m3	0.29664	362.43	107.51	
64	04150113~3	B06、A5.0蒸压砂加气混凝土砌块	600×250×100	m3	72.21556	362.43	26173.09	
65	04150115~3	B06、A5.0蒸压砂加气混凝土砌块	600×250×200	m3	480.1628	362.43	174025.40	
66	04150115~4	B07、A5.0蒸压砂加气混凝土砌块	600×250×200	m3	4.2822	362.43	1552.00	
67	04291405	预制混凝土叠合板		m3	79.5	2500.00	198750.00	
68	05030600	普通木成材		m3	2.029342	1372.08	2784.42	
69	05250502	锯(木)屑		m3	3.23826	47.17	152.75	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区13#楼地上　　堂前人家东区项目施工　　第3页 共7页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
70	08010200~1	15厚宽频阻隔板(RW+C≥31dB)		m2	1032.24	120.00	123868.80	
71	08070101~1	5厚减震隔音垫		m2	985.32	9.00	8867.88	
72	08230105	玻璃纤维网格布		m2	31703.9319	1.80	57067.08	
73	08230121	耐碱玻璃纤维网格布		m2	36563.0142	1.80	65813.43	
74	08310141	U型轻钢龙骨	38×25	m	1326.8976	9.43	12512.64	
75	08310144	U型轻钢龙骨	75×40	m	2586.2304	8.58	22189.86	
76	08310145	U型轻钢龙骨	75×50	m	663.4488	9.43	6256.32	
77	09010234~1	木质乙级防火门		m2	298.5964	490.00	146312.24	
78	09090813~1	安全防卫保温乙级防火门		m2	166.8788	500.00	83439.40	
79	09090813~10	铝合金全玻平开门75系列	6高透Low-E+12Ar+6+12Ar+6(暖边)	m2	385.0512	850.00	327293.52	
80	09090813~5	钢质乙级防火门		m2	10.9998	500.00	5499.90	
81	09090813~6	钢质保温隔声门内填20厚岩棉		m2	34.144	500.00	17072.00	
82	09090813~7	钢质保温隔声门内填30厚岩棉		m2	81.9456	500.00	40972.80	
83	09090813~9	铝合金全玻平开门90系列单元门（含电子对讲、门禁系统）	6高透Low-E+0.38pvb+6+12Ar+6+12Ar+6(暖边)	m2	9.7776	850.00	8310.96	
84	09093501~1	铝合金全玻上悬窗	5高透Low-E+12Ar+5+12Ar+5(暖边)	m2	63.648	800.00	50918.40	
85	09093501~3	铝合金全玻上悬窗	5高透Low-E+12Ar+5+12Ar+5(暖边)	m2	291.168	800.00	232934.40	
86	09093501~4	铝合金全玻上悬窗（内置遮阳百叶）	5高透Low-E+19Ar遮阳+5+9Ar+5(暖边)	m2	370.1376	980.00	362734.85	
87	09093501~5	铝合金全玻平开窗	5高透Low-E+12Ar+5+12Ar+5(暖边)	m2	560.9088	800.00	448727.04	
88	09093501~6	铝合金全玻平开窗	6+9A+6	m2	556.0704	680.00	378127.87	
89	09271119	铝合金百叶窗		m2	362.69568	350.00	126943.49	
90	09271119~1	铝合金百叶窗内侧需设金属防虫网		m2	9.68596	390.00	3777.52	
91	09493560	镀锌铁脚		个	29234.034	1.46	42681.69	
92	10031503	钢压条		kg	35.35792	4.29	151.69	
93	10230906	不锈钢盖	Φ63	只	4756.6375	4.29	20405.97	
94	11010304~1	白色无机涂料		kg	991.83091	12.00	11901.97	
95	11010304~2	内墙无机涂料		kg	90.02112	12.00	1080.25	
96	11010319	仿石型外墙涂料		kg	42662.385	6.30	268773.03	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区13#楼地上　　堂前人家东区项目施工　　第4页 共7页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
97	11010323	水性封底漆		kg	3318.1855	21.44	71141.90	
98	11010361	外墙弹性乳胶涂料		kg	137.06	25.73	3526.55	
99	11010362	外墙弹性乳胶涂料(中涂)		kg	411.18	21.44	8815.70	
100	11010363	外墙弹性乳胶涂料(面涂)		kg	137.06	25.73	3526.55	
101	11030303	防锈漆		kg	1.08845	12.46	13.56	
102	11030734~5	非固化橡胶沥青防水涂料		kg	4.3281	9.32	40.34	
103	11030734~6	高分子防水涂料		kg	697.452705	10.00	6974.53	
104	11030735~3	非固化橡胶沥青防水涂料		kg	6.70635	9.32	62.50	
105	11030735~4	高分子防水涂料		kg	1080.696368	10.00	10806.96	
106	11030740	聚合物水泥防水涂料	JS-Ⅱ型	kg	45020.478	6.85	308390.27	
107	11112505	高渗透性表面底漆		kg	82.236	30.01	2467.90	
108	11112512	透明罩光漆		kg	3792.212	21.44	81305.03	
109	11410304	环氧树脂	618	kg	123.375	27.44	3385.41	
110	11430327	大白粉		kg	730.447889	0.73	533.23	
111	11450345	外墙抗裂腻子粉		kg	-231.972	7.29	-1691.08	
112	11570552	SBS聚脂胎乙烯膜卷材	δ3mm	m2	7.4025	25.62	189.65	
113	11570552~1	1.5厚反应粘结型高分子膜基湿铺防水卷材	δ1.5mm	m2	1590.5035	25.81	41050.90	
114	11590914	硅酮密封胶		L	439.4834	68.60	30148.56	
115	11591307	聚合物防水填缝剂		kg	376.71758	3.00	1130.15	
116	11592505	SBS封口油膏		kg	74.7956	6.00	448.77	
117	11592517	建筑油膏		kg	158.67474	3.00	476.02	
118	12030107	油漆溶剂油		kg	549.98315	12.01	6605.30	
119	12310303	二甲苯		kg	88.3948	5.06	447.28	
120	12330300	界面剂		kg	37934.6617	1.29	48935.71	
121	12330309	专用界面剂		kg	660.6704	18.52	12235.62	
122	12330505	APP及SBS基层处理剂		kg	241.3858	6.86	1655.91	
123	12333551	PU发泡剂		L	795.6165	25.73	20471.21	
124	12370305	氧气		m3	12.6743	3.75	47.53	
125	12370310	氩气		m3	331.7735	7.81	2591.15	
126	12370331	石油液化气		kg	70.71584	5.83	412.27	
127	12370336	乙炔气		m3	5.507084	11.51	63.39	
128	12410121	专用粘结剂		kg	33033.52	2.74	90511.84	
129	12413518	901胶		kg	4740.78102	2.14	10145.27	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区13#楼地上　　堂前人家东区项目施工　　第5页 共7页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
130	13010303	石棉板		m2	291.32	5.15	1500.30	
131	13070105~1	超细玻璃棉	厚50mm	m2	985.32	6.50	6404.58	
132	13070313~1	0.4mm厚聚乙烯膜隔离层	0.4mm	m2	6746.712	3.00	20240.14	
133	13070313~2	耐碱玻璃纤维网格布		m2	-18911.0724	1.80	-34039.93	
134	13120708~1	20厚发泡陶瓷保温板(燃烧性能A级)	δ20	m2	813.01	22.22	18065.08	
135	14030325-1~1	热镀锌钢管	DN50	m	7.37104	17.00	125.31	
136	14040915	镜面不锈钢管	Φ31.8×1.2	m	225.3233	20.41	4598.85	
137	14040915~1	镜面不锈钢管	Φ38×2	m	1053.205	20.41	21495.91	
138	14040915~2	镜面不锈钢管	Φ30×2	m	213.9678	20.41	4367.08	
139	14040915~3	镜面不锈钢管	Φ20×1.5	m	2498.7402	13.31	33258.23	
140	14040921~1	镜面不锈钢管	Φ40×2.0	m	9.54	47.91	457.06	
141	14040922	镜面不锈钢管	Φ63.5×1.5	m	41.446	56.60	2345.84	
142	14040922~1	镜面不锈钢管	Φ60×3	m	251.432	60.33	15168.89	
143	14040922~2	镜面不锈钢管	Φ50×1.5	m	578.972	31.05	17977.08	
144	14040925	镜面不锈钢管	Φ76.2×1.5	m	41.446	70.75	2932.30	
145	14040925~1	镜面不锈钢管	Φ60×3	m	140.2488	60.33	8461.21	
146	14070504	铝合金方管	20×20	m	319.2848	59.69	19058.11	
147	14070508	铝合金方管	25×25×1.2	kg	8.22288	14.58	119.89	
148	14250331	铝合金扁管	100×44×1.8	kg	271.89212	24.44	6645.04	
149	14310106	塑料管	dn20	m	4536.10865	3.11	14107.30	
150	15370314-1	镀锌管卡		个	6992.88	3.00	20978.64	
151	15371708	镀锌铁丝U形卡		个	6644.918	0.18	1196.09	
152	15371708-1	镀锌U型卡	综合	个	4807.605	7.72	37114.71	
153	15372103-1	塑料卡		个	99709.02	0.17	16950.53	
154	31012505	聚苯泡沫嵌缝条		m	2693.1529	0.51	1373.51	
155	31110301	棉纱头		kg	5.3971	5.57	30.06	
156	31150101	水		m3	8041.031932	4.57	36747.52	
157	32010502	复合木模板	18mm	m2	7301.24373	32.59	237947.53	
158	32010502~1	复合木模板	18mm	m2	819.5462	32.59	26709.01	
159	32011111	组合钢模板		kg	51.0419	4.29	218.97	
160	32020115	卡具		kg	5275.769208	4.08	21509.31	
161	32020115~1	卡具		kg	55.761394	4.18	233.08	
162	32020115-1	零星卡具		kg	444.9615	4.18	1859.94	
163	32020130	支撑杆件		套	32.595	68.60	2236.02	
164	32020132	钢管支撑		kg	16388.048487	3.41	55801.31	
165	32020132~1	钢管支撑		kg	3295.801951	3.41	11222.21	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区13#楼地上　　堂前人家东区项目施工　　第6页 共7页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
166	32030105	工具式金属脚手		kg	1414.74	4.08	5772.14	
167	32030303	脚手钢管		kg	24660.03216	3.41	83967.41	
168	32030504	底座		个	60.929364	4.12	251.03	
169	32030513	脚手架扣件		个	4144.20336	4.89	20265.15	
170	32090101	周转木材		m3	115.403341	1586.47	183083.94	
171	32090101~1	周转木材		m3	17.233639	2802.00	48288.66	
172	32090101~2	周转木材		m3	1.319863	1989.00	2625.21	
173	34021701	垫木		m3	0.7155	1543.59	1104.44	
174	80010121~1	水泥砂浆 1:1(干拌（混）砂浆)(地面DS)		t	46.855268	352.22	16503.36	
175	80010123~11	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)		t	78.330388	332.70	26060.52	
176	80010124~1	水泥砂浆 1:2.5(干拌（混）砂浆)(地面DS)		t	60.391313	342.46	20681.61	
177	80010124~2	水泥砂浆 1:2.5(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)		t	5.485652	381.50	2092.78	
178	80010124~3	水泥砂浆 1:2.5(干拌（混）砂浆)		t	38.157498	332.70	12695.00	
179	80010125~1	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(地面DS)		t	34.113337	332.70	11349.51	
180	80010125~3	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)		t	39.42793	354.00	13957.49	
181	80010125~4	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)		t	347.407962	354.00	122982.42	
182	80011117	石膏砂浆干粉		t	99.786613	324.72	32402.71	
183	80050104~1	混合砂浆 M5(干拌（混）砂浆)(砌筑DM)		t	88.55098	314.96	27890.02	
184	80050125~2	混合砂浆 1:1:6(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)		t	26.624185	324.72	8645.41	
185	80070306~1	防水砂浆 1:2.5(干拌（混）砂浆)		t	2.239429	332.70	745.06	
186	80070511	聚苯颗粒保温砂浆		m3	10.414553	922.87	9611.28	
187	80071105	抗裂砂浆	ZL	m3	0.646816	1554.31	1005.35	
188	80090311	聚合物砂浆		kg	33033.52	1.07	35345.87	
189	80090312	聚合物面层砂浆		m3	72.488192	950.00	68863.78	
190	80210105-2	C20预拌非泵送细石砼		m3	54.981846	407.15	22385.86	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区13#楼地上　　堂前人家东区项目施工　　第7页 共7页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
191	80210105-2~1	C25预拌非泵送细石砼		m3	280.371416	424.89	119127.01	
192	80212105	预拌混凝土(泵送型) C30		m3	2310.493595	449.82	1039306.23	
193	80212106	预拌混凝土(泵送型) C35		m3	342.9024	467.56	160327.45	
194	80212106~1	预拌混凝土(泵送型) C35	微膨胀	m3	22.5012	482.56	10858.18	
195	80212107	预拌混凝土(泵送型) C40		m3	222.35074	485.30	107906.81	
196	80212107~1	预拌混凝土(泵送型) C40	微膨胀	m3	2.9784	500.30	1490.09	
197	80212108~2	预拌混凝土(泵送型) C45		m3	148.69344	507.48	75458.95	
198	80212115	预拌混凝土(非泵送型) C20		m3	52.26803	392.15	20496.91	
199	80212116	预拌混凝土(非泵送型) C25		m3	314.9004	409.89	129074.52	
200	80212117	预拌混凝土(非泵送型) C30		m3	1.1016	432.07	475.97	
201	810080~1	轻质混凝土，容重不大于8kn/m3		m3	8.211	350.00	2873.85	
202	810080~2	轻质混凝土		m3	46.4712	350.00	16264.92	
203	CL-D00001	PVC成品柔性连接件		m	215.9	20.00	4318.00	
204	TB000005	无机轻集料保温砂浆		m3	1.640704	873.90	1433.81	
205	TB000005~1	胶粉聚苯颗粒贴砌浆料		m3	7.039094	557.41	3923.66	
206	TB000005~2	石膏保温砂浆		m3	35.279357	873.90	30830.63	
207	TB000065	ALC墙板	100mm	m2	2183.3665	35.00	76417.83	
208	TB000067	ALC墙板	200mm	m2	2252.74175	80.00	180219.34	
209	TB000068	镀锌连接铁件		t	1.74822	7289.17	12743.07	
210	TB000069	ALC板专用勾缝剂		kg	2840.8575	1.01	2869.27	
211	TB000070	ALC板专用修补砂浆		kg	329.5	3.43	1130.19	
212	ZPCL5001A	耐火烟气道		节	72.42	491.52	35595.88	
213	ZPCL5004	防火止回阀		套	70.38	93.16	6556.60	
214	ZPCL5005	成品风帽		套	4.04	190.47	769.50	
合计							10020540.03	

单位工程招标控制价表

工程名称：堂前人家东区14#楼地上　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共1页

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	12295393.72	
1.1	人工费	2957305.36	
1.2	材料费	7872786.74	
1.3	施工机具使用费	179127.31	
1.4	企业管理费	909857.47	
1.5	利润	376316.84	
2	措施项目费	4531569.38	
2.1	单价措施项目费	3630181.81	
2.2	总价措施项目费	901387.57	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	543062.12	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	627645.72	
5	税金	1570914.79	
招标控制价合计=1+2+3+4+5-甲供材料费_含设备/1.01		19025523.61	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区14#楼地上　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共41页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		0101 土石方工程						
1	010103001001	回填方	1、部位：房心回填土 2、密实度要求：压实系数不低于0.94 3、填方材料品种：素土回填	m3	23.14	41.58	962.16	
		分部小计					962.16	
		0104 砌筑工程						
2	010401008002	填充墙	1、砖品种、规格、强度等级：B06、A5.0蒸压砂加气混凝土砌块 2、墙体类型：外墙100mm 3、砂浆强度等级、配合比：Ma5级专用砂浆	m3	25.17	619.87	15602.13	
3	010401008003	填充墙	1、砖品种、规格、强度等级：B06、A5.0蒸压砂加气混凝土砌块 2、墙体类型：外墙200mm 3、砂浆强度等级、配合比：Ma5级专用砂浆	m3	419.32	584.33	245021.26	
4	010401008007	填充墙	1、砖品种、规格、强度等级：B06、A5.0蒸压砂加气混凝土砌块 2、墙体类型：外墙250mm 3、砂浆强度等级、配合比：Ma5级专用砂浆	m3	0.3	563.53	169.06	
5	010401008004	填充墙	1、砖品种、规格、强度等级：B06、A5.0蒸压砂加气混凝土砌块 2、墙体类型：内墙100mm 3、砂浆强度等级、配合比：Ma5级专用砂浆	m3	20.38	619.87	12632.95	
本页小计							274387.56	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区14#楼地上　　堂前人家东区项目施工　　第2页 共41页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
6	010401008005	填充墙	1、砖品种、规格、强度等级：B06、A5.0蒸压砂加气混凝土砌块 2、墙体类型：内墙200mm 3、砂浆强度等级、配合比：Ma5级专用砂浆	m3	17.4	603.30	10497.42	
7	010404001002	垫层	1、垫层材料种类、配合比、厚度：100厚C20混凝土,内配φ4@200x200双向钢筋网（钢筋另计） 2、部位：卧室（降板区域）	m3	0.87	522.74	454.78	
8	010404001003	垫层	1、垫层材料种类、配合比、厚度：回填最薄处75厚轻质混凝土(ρ=850)找坡,坡向地漏1% 2、部位：卫生间	m3	39.77	526.20	20926.97	
		分部小计					305304.57	
		0105 混凝土工程						
9	010502001002	矩形柱	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C45 3、柱高：3.6m内	m3	9.55	664.27	6343.78	
10	010502001003	矩形柱	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C40 3、柱高：3.6m内	m3	9.6	642.31	6166.18	
11	010502001004	矩形柱	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35 3、柱高：3.6m内	m3	4.8	624.74	2998.75	
12	010502001005	矩形柱	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 3、柱高：3.6m内	m3	54.82	607.18	33285.61	
13	010502002001	构造柱	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25	m3	221.1	766.37	169444.41	
本页小计							250117.90	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区14#楼地上　　堂前人家东区项目施工　　第3页 共41页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
14	010502003002	异形柱	1、柱形状：L、T型柱 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C45 4、柱高：3.6m内	m3	3.84	686.61	2636.58	
15	010502003003	异形柱	1、柱形状：L、T型柱 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C40 4、柱高：3.6m内	m3	3.84	664.65	2552.26	
16	010502003004	异形柱	1、柱形状：L、T型柱 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C35 4、柱高：3.6m内	m3	1.92	647.08	1242.39	
17	010502003005	异形柱	1、柱形状：L、T型柱 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C30 4、柱高：3.6m内	m3	28.22	629.52	17765.05	
18	010503002001	矩形梁	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35	m3	2.65	590.48	1564.77	
19	010503002002	矩形梁	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30	m3	24.76	572.39	14172.38	
20	010503004001	圈梁	1、部位：窗台板、腰梁 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C25	m3	39.69	627.20	24893.57	
21	010503004002	圈梁	1、部位：导墙、止水 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C20	m3	72.22	609.10	43989.20	
本页小计							108816.20	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
22	010503004003	圈梁	1、部位：门槛砼翻边 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C20	m3	2.02	609.10	1230.38	
23	010507005001	扶手、压顶	1、窗台压顶 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C25	m3	10.32	648.18	6689.22	
24	010503005001	过梁	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25	m3	5.2	692.55	3601.26	
25	010504001002	直形墙	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C45 3、墙厚：200mm以内 4、墙高：3.6m内	m3	96.23	663.01	63801.45	
26	010504001012	直形墙	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C45 3、墙厚：200mm以上 4、墙高：3.6m内	m3	6.51	641.58	4176.69	
27	010504001003	直形墙	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C40 3、墙厚：200mm以内 4、墙高：3.6m内	m3	92.47	641.01	59274.19	
28	010504001004	直形墙	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35 3、墙厚：200mm以内 4、墙高：3.6m内	m3	45.47	623.41	28346.45	
29	010504001005	直形墙	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 3、墙厚：200mm以内 4、墙高：3.6m内	m3	542.79	605.81	328827.61	
30	010504001007	直形墙	1、部位：电梯井壁 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C45 4、墙厚：200mm以内 5、墙高：3.6m内	m3	32.68	737.19	24091.37	
本页小计							520038.62	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
31	010504001008	直形墙	1、部位：电梯井壁 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C40 4、墙厚：200mm以内 5、墙高：3.6m内	m3	34.3	715.19	24531.02	
32	010504001009	直形墙	1、部位：电梯井壁 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C35 4、墙厚：200mm以内 5、墙高：3.6m内	m3	17.88	697.59	12472.91	
33	010504001010	直形墙	1、部位：电梯井壁 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C30 4、墙厚：200mm以内 5、墙高：3.6m内	m3	215.26	679.99	146374.65	
34	010504001011	直形墙	1、部位：女儿墙 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C30 4、墙厚：200mm内 5、墙高：3.6m内	m3	12.17	605.81	7372.71	
35	010505001004	有梁板	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35 3、板厚：100mm内 4、层高：3.6m内	m3	42.55	575.47	24486.25	
36	010505001005	有梁板	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35 3、板厚：200mm内 4、层高：3.6m内	m3	118.32	575.47	68089.61	
37	010505001006	有梁板	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 3、板厚：100mm内 4、层高：3.6m内	m3	263.8	557.38	147036.84	
38	010505001007	有梁板	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 3、板厚：200mm内 4、层高：3.6m内	m3	727.43	557.38	405454.93	
本页小计							835818.92	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
39	010505003001	平板	1、部位：叠合板现浇层 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C30 4、板厚：200mm内 5、层高：3.6m内	m3	118.17	595.30	70346.60	
40	010505008002	雨篷	1、飘窗板、雨篷 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C35	m3	2.3	642.60	1477.98	
41	010505008001	雨篷	1、飘窗板、雨篷 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C30	m3	16.41	624.57	10249.19	
42	010505007001	天沟（檐沟）、挑檐板	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30	m3	6.87	648.21	4453.20	
43	010506001001	直形楼梯	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35	m2	42.03	151.80	6380.15	
44	010506001002	直形楼梯	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30	m2	253.6	134.82	34190.35	
45	010507001001	散水	1、压实填土，向外坡3%~5% 2、垫层材料种类、厚度：150厚3:7灰土夯实，宽出面层100 3、面层厚度：80厚C20混凝土面层 4、详见23J909 散10/1-21	m2	74.31	76.82	5708.49	
46	010507001002	坡道	1、素土夯实 2、垫层材料种类、厚度：150厚碎石夯入土中 3、面层厚度：100厚C20混凝土面层	m2	5.52	108.91	601.18	
47	010507007001	其他构件	1、构件的类型：门窗抱框 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C25	m3	52.74	634.97	33488.32	
本页小计							166895.46	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
48	010507007004	其他构件	1、构件的类型：混凝土线条 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C35	m3	0.11	667.82	73.46	
49	010507007002	其他构件	1、构件的类型：混凝土线条 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C30	m3	1.01	649.73	656.23	
50	010507007005	其他构件	1、构件的类型：栏杆基础、太阳能基础 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C30	m3	1.58	692.69	1094.45	
51	010507007003	其他构件	1、部位：檐口 2、混凝土种类：轻质混凝土回填，容重不大于8kn/m3	m3	7.17	526.20	3772.85	
52	010512902001	装配式混凝土叠合板	1、板厚:60mm ， 2、板类型:C30成品叠合板 ， 3、含原图深化，构件起吊、安装、支撑、焊接、胶接、灌浆等所有工序及材料 ， 4、具体详见设计图纸	m3	54.35	3097.86	168368.69	
53	010514001001	垃圾道、通风道、烟道	1、厨房烟气道、风帽 2、做法参见23J916-1/A-PC-18型	m	192	269.11	51669.12	
54	010514002001	装配式内隔墙	1、隔墙厚度：100mm 2、隔墙材质：蒸压加气混凝土隔墙板（ALC） 3、含原图深化，构件起吊、安装、支撑、焊接、胶接、灌浆等所有工序及材料 4、具体详见施工图设计	m3	178.78	1278.40	228552.35	
本页小计							454187.15	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
55	010514002002	装配式内隔墙	1、隔墙厚度：200mm 2、隔墙材质：蒸压加气混凝土隔墙板（ALC） 3、含原图深化，构件起吊、安装、支撑、焊接、胶接、灌浆等所有工序及材料 4、具体详见施工图设计	m3	362.75	1193.49	432938.50	
56	01B001	PVC成品柔性连接拉缝板	1、部位：混凝土填充墙与结构剪力墙水平与纵向连接处 2、采用PVC成品柔性连接拉缝板，中间孔洞根据钢筋分布开孔	m	164.8	20.00	3296.00	
		分部小计					2740229.58	
		0105 钢筋工程						
57	010515001001	现浇构件钢筋	1、钢筋种类：HPB300 (层高超高施工费自行考虑)，质监要求的抱箍、腰梁与砼主体结构的钢筋连接方式自行考虑 2、规格：Φ12mm内 3、钢筋性能指标要求详见设计说明	t	0.031	5373.94	166.59	
58	010515001002	现浇构件钢筋	1、钢筋种类：HRB400 (层高超高施工费自行考虑)，质监要求的抱箍、腰梁与砼主体结构的钢筋连接方式自行考虑 2、规格：Φ12mm内 3、钢筋性能指标要求详见设计说明	t	240.534	5433.10	1306845.28	
59	010515001003	现浇构件钢筋	1、钢筋种类：HRB400 (层高超高施工费自行考虑,电渣压力焊另计,另外其它接头按设计及规范要求自行考虑) 2、规格：Φ25mm内 3、钢筋性能指标要求详见设计说明	t	50.51	4493.71	226977.29	
本页小计							1970223.66	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
60	010515001004	现浇构件钢筋	1、钢筋种类：HRB400E(层高超高施工费自行考虑)，质监要求的抱箍、腰梁与砼主体结构的钢筋连接方式自行考虑 2、规格：Φ12mm内 3、钢筋性能指标要求详见设计说明	t	7.747	5877.82	45535.47	
61	010515001005	现浇构件钢筋	1、钢筋种类：HRB400E(层高超高施工费自行考虑)，质监要求的抱箍、腰梁与砼主体结构的钢筋连接方式自行考虑 2、规格：Φ25mm内 3、钢筋性能指标要求详见设计说明	t	57.971	4852.18	281285.73	
62	010515001010	现浇构件钢筋	1、钢筋种类：HRB400(层高超高施工费自行考虑)，质监要求的抱箍、腰梁与砼主体结构的钢筋连接方式自行考虑 2、规格：Φ12mm内 3、钢筋性能指标要求详见设计说明 4、叠合板处梁板、板缝等等钢筋	t	9.329	5986.96	55852.35	
63	010515001011	现浇构件钢筋	1、钢筋种类：HRB400E(层高超高施工费自行考虑)，质监要求的抱箍、腰梁与砼主体结构的钢筋连接方式自行考虑 2、规格：Φ25mm内 3、钢筋性能指标要求详见设计说明 4、叠合板处梁板、板缝等等钢筋	t	11.403	4852.18	55329.41	
64	010515001006	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：综合 2、部位：墙体内钢筋加固	t	2.464	7065.84	17410.23	
本页小计							455413.19	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
65	010515001007	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HPB300 ， Φ4钢筋网 2、部位：楼面、屋面钢筋网	t	10.691	6497.23	69461.89	
66	010516003001	电渣压力焊接头	1、规格：墙、柱纵向钢筋	个	13560	8.64	117158.40	
67	010516003002	机械连接	1、连接方式：直螺纹 2、规格：Φ25mm内	个	1861	14.85	27635.85	
		分部小计					2203658.49	
		0108 门窗工程						
68	010801004001	木质防火门	1、木质乙级防火门 2、门代号及洞口尺寸：FM乙1122,1100*2200mm 3、含五金配件 4、具体样式及做法详见施工图设计	樘	32	1330.20	42566.40	
69	010801004003	木质防火门	1、木质乙级防火门 2、门代号及洞口尺寸：YFM0821,800*2100mm 3、含五金配件 4、具体样式及做法详见施工图设计	樘	2	923.45	1846.90	
70	010801004002	木质防火门	1、木质乙级防火门 2、门代号及洞口尺寸：YFM1021,1000*2100mm 3、含五金配件 4、具体样式及做法详见施工图设计	樘	94	1154.32	108506.08	
71	010802001001	金属门	1、门代号及洞口尺寸：铝合金平开门BLM1322,1300*2200mm 2、门框或扇外围尺寸：70系列隔热铝合金框型材,门框型材壁厚2.2mm 3、玻璃品种、厚度：6高透Low-E+12Ar+6+12Ar+6(暖边) 4、含五金配件 5、具体要求详见图纸	樘	2	2667.10	5334.20	
本页小计							372509.72	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区14#楼地上　　堂前人家东区项目施工　　第11页 共41页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
72	010802001004	金属门	1、门代号及洞口尺寸：铝合金平开门BLM1222,1200*2200mm 2、门框或扇外围尺寸：70系列隔热铝合金框型材,门框型材壁厚2.2mm 3、玻璃品种、厚度：6高透Low-E+12Ar+6+12Ar+6(暖边) 4、含五金配件 5、具体要求详见图纸	樘	2	2461.93	4923.86	
73	010802001006	金属门	1、门代号及洞口尺寸：铝合金钢化玻璃平开单元门MLC2224,2200*2400mm 2、门框或扇外围尺寸：70系列隔热铝合金框型材,门框型材壁厚2.2mm 3、玻璃品种、厚度：6高透Low-E+12Ar+6+12Ar+6(暖边) 4、含五金配件 5、具体要求详见图纸	樘	2	4923.85	9847.70	
74	010802001003	金属门	1、门代号及洞口尺寸：铝合金平开门MLC2424,2400*2400mm 2、门框或扇外围尺寸：70系列隔热铝合金框型材,门框型材壁厚2.2mm 3、玻璃品种、厚度：6高透Low-E+12Ar+6+12Ar+6(暖边) 4、含五金配件 5、具体要求详见图纸	樘	64	5371.47	343774.08	
本页小计							358545.64	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
75	010802003001	钢质防火门	1、安全防卫保温乙级防火门 2、门代号及洞口尺寸：YHM1123,1100*2300mm 3、门框、扇材质：钢板空腔内填20厚岩棉 4、含五金配件 5、具体详见施工图设计	樘	64	1500.41	96026.24	
76	010802003005	钢质防火门	1、钢质乙级防火门 2、门代号及洞口尺寸：FM乙1021,1000*2100mm 3、含五金配件 4、具体详见施工图设计	樘	2	1245.40	2490.80	
77	010802003008	钢质防火门	1、钢质乙级防火门 2、门代号及洞口尺寸：FM乙0821,800*2100mm 3、含五金配件 4、具体详见施工图设计	樘	4	996.32	3985.28	
78	010802003006	钢质保温隔声门	1、钢质保温隔声门 2、门代号及洞口尺寸：M0510,550*1000mm 3、门框、扇材质：钢质保温隔声门内填20厚岩棉 4、含五金配件 5、具体详见施工图设计	樘	60	326.18	19570.80	
79	010802003007	钢质保温隔声门	1、钢质保温隔声门 2、门代号及洞口尺寸：M0516,550*1600mm 3、门框、扇材质：钢质保温隔声门内填30厚岩棉 4、含五金配件 5、具体详见施工图设计	樘	60	521.88	31312.80	
本页小计							153385.92	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
80	010807001001	金属窗	1、窗类型：铝合金上悬窗 2、窗代号及洞口尺寸：C0615a，600*1500mm 3、框、扇材质：采用70系列隔热铝合金框型材,窗框型材壁厚1.8mm 4、玻璃品种、厚度：5高透Low-E+12Ar+5+12Ar+5(暖边) 5、含五金配件 6、干法安装节能附框，附框型材截面厚度尺寸应为(24±0.5) mm;宽度不应小于65 mm 7、钢塑复合附框：增强型钢壁厚≥1.5mm、塑料壁厚≥2mm 8、窗下槛通长固定厚度1.5mm的铝合金排水板，向外侧坡10% 9、具体详见施工图设计	樘	32	794.32	25418.24	
本页小计							25418.24	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
81	010807001005	金属窗	1、窗类型：铝合金上悬窗 2、窗代号及洞口尺寸：C1315，1300*1500mm 3、框、扇材质：采用70系列隔热铝合金框型材,窗框型材壁厚1.8mm 4、玻璃品种、厚度：5高透Low-E+12Ar+5+12Ar+5(暖边) 5、含五金配件 6、干法安装节能附框，附框型材截面厚度尺寸应为(24±0.5) mm;宽度不应小于65 mm 7、钢塑复合附框：增强型钢壁厚≥1.5mm、塑料壁厚≥2mm 8、窗下槛通长固定厚度1.5mm的铝合金排水板，向外侧坡10% 9、具体详见施工图设计	樘	32	1721.03	55072.96	
本页小计							55072.96	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
82	010807001002	金属窗	1、窗类型：铝合金上悬窗 2、窗代号及洞口尺寸：C0615，600*1500mm 3、框、扇材质：采用70系列隔热铝合金框型材,窗框型材壁厚1.8mm 4、玻璃品种、厚度：5高透Low-E+19Ar遮阳+5+9Ar+5(暖边)，内置遮阳百叶 5、含五金配件 6、干法安装节能附框，附框型材截面厚度尺寸应为(24±0.5) mm;宽度不应小于65 mm 7、钢塑复合附框：增强型钢壁厚≥1.5mm、塑料壁厚≥2mm 8、窗下槛通长固定厚度1.5mm的铝合金排水板，向外侧坡10% 9、具体详见施工图设计	樘	64	949.84	60789.76	
本页小计							60789.76	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
83	010807001004	金属窗	1、窗类型：铝合金上悬窗 2、窗代号及洞口尺寸：C0915，900*1500mm 3、框、扇材质：采用70系列隔热铝合金框型材,窗框型材壁厚1.8mm 4、玻璃品种、厚度：5高透Low-E+19Ar遮阳+5+9Ar+5(暖边)，内置遮阳百叶 5、含五金配件 6、干法安装节能附框，附框型材截面厚度尺寸应为(24±0.5) mm;宽度不应小于65 mm 7、钢塑复合附框：增强型钢壁厚≥1.5mm、塑料壁厚≥2mm 8、窗下槛通长固定厚度1.5mm的铝合金排水板，向外侧坡10% 9、具体详见施工图设计	樘	32	1424.76	45592.32	
本页小计							45592.32	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
84	010807001003	金属窗	1、窗类型：铝合金平开窗 2、窗代号及洞口尺寸：C2418，2400*1800mm 3、框、扇材质：采用70系列隔热铝合金框型材,窗框型材壁厚1.8mm 4、玻璃品种、厚度：5高透Low-E+19Ar遮阳+5+9Ar+5(暖边)，内置遮阳百叶 5、含五金配件 6、干法安装节能附框，附框型材截面厚度尺寸应为(24±0.5) mm;宽度不应小于65 mm 7、钢塑复合附框：增强型钢壁厚≥1.5mm、塑料壁厚≥2mm 8、窗下槛通长固定厚度1.5mm的铝合金排水板，向外侧坡10% 9、具体详见施工图设计	樘	32	4559.23	145895.36	
本页小计							145895.36	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
85	010807001006	金属窗	1、窗类型：铝合金平开窗 2、窗代号及洞口尺寸：C2118，2100*1800mm 3、框、扇材质：采用70系列隔热铝合金框型材,窗框型材壁厚1.8mm 4、玻璃品种、厚度：5高透Low-E+19Ar遮阳+5+9Ar+5(暖边)，内置遮阳百叶 5、含五金配件 6、干法安装节能附框，附框型材截面厚度尺寸应为(24±0.5) mm;宽度不应小于65 mm 7、钢塑复合附框：增强型钢壁厚≥1.5mm、塑料壁厚≥2mm 8、窗下槛通长固定厚度1.5mm的铝合金排水板，向外侧坡10% 9、具体详见施工图设计	樘	32	3989.34	127658.88	
本页小计							127658.88	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
86	010807001007	金属窗	1、窗类型：铝合金平开窗 2、窗代号及洞口尺寸：C1818，1800*1800mm 3、框、扇材质：采用70系列隔热铝合金框型材,窗框型材壁厚1.8mm 4、玻璃品种、厚度：5高透Low-E+12Ar+5+12Ar+5(暖边)，内置遮阳百叶 5、含五金配件 6、干法安装节能附框，附框型材截面厚度尺寸应为(24±0.5) mm;宽度不应小于65 mm 7、钢塑复合附框：增强型钢壁厚≥1.5mm、塑料壁厚≥2mm 8、窗下槛通长固定厚度1.5mm的铝合金排水板，向外侧坡10% 9、具体详见施工图设计	樘	62	3419.42	212004.04	
本页小计							212004.04	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
87	010807001008	金属窗	1、窗类型：铝合金平开窗 2、窗代号及洞口尺寸：C1515，1500*1500mm 3、框、扇材质：采用70系列隔热铝合金框型材,窗框型材壁厚1.8mm 4、玻璃品种、厚度：5高透Low-E+12Ar+5+12Ar+5(暖边) 5、含五金配件 6、干法安装节能附框，附框型材截面厚度尺寸应为(24±0.5) mm;宽度不应小于65 mm 7、钢塑复合附框：增强型钢壁厚≥1.5mm、塑料壁厚≥2mm 8、窗下槛通长固定厚度1.5mm的铝合金排水板，向外侧坡10% 9、具体详见施工图设计	樘	62	1985.81	123120.22	
本页小计							123120.22	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
88	010807001010	金属窗	1、窗类型：铝合金平开窗 2、窗代号及洞口尺寸：C1815，1800*1500mm 3、框、扇材质：采用70系列隔热铝合金框型材,窗框型材壁厚1.8mm 4、玻璃品种、厚度：5高透Low-E+12Ar+5+12Ar+5(暖边) 5、含五金配件 6、干法安装节能附框，附框型材截面厚度尺寸应为(24±0.5) mm;宽度不应小于65 mm 7、钢塑复合附框：增强型钢壁厚≥1.5mm、塑料壁厚≥2mm 8、窗下槛通长固定厚度1.5mm的铝合金排水板，向外侧坡10% 9、具体详见施工图设计	樘	64	2382.97	152510.08	
89	010807001011	金属窗	1、窗类型：铝合金平开窗 2、窗代号及洞口尺寸：C5118，5100*1800mm 3、框、扇材质：采用70系列隔热铝合金框型材,窗框型材壁厚1.8mm 4、玻璃品种、厚度：6+9A+6 5、含五金配件 6、干法安装节能附框，附框型材截面厚度尺寸应为(24±0.5) mm;宽度不应小于65 mm 7、钢塑复合附框：增强型钢壁厚≥1.5mm、塑料壁厚≥2mm 8、窗下槛通长固定厚度1.5mm的铝合金排水板，向外侧坡10% 9、具体详见施工图设计	樘	62	7044.53	436760.86	
本页小计							589270.94	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
90	010807001012	金属窗	1、窗类型：铝合金平开窗 2、窗代号及洞口尺寸：C2218，2200*1800mm 3、框、扇材质：采用70系列隔热铝合金框型材,窗框型材壁厚1.8mm 4、玻璃品种、厚度：6+9A+6 5、含五金配件 6、干法安装节能附框，附框型材截面厚度尺寸应为(24±0.5) mm;宽度不应小于65 mm 7、钢塑复合附框：增强型钢壁厚≥1.5mm、塑料壁厚≥2mm 8、窗下槛通长固定厚度1.5mm的铝合金排水板，向外侧坡10% 9、具体详见施工图设计	樘	2	3038.82	6077.64	
91	010807001009	金属窗	1、窗类型：铝合金固定窗 2、窗代号及洞口尺寸：C1515a，1500*1500mm 3、框、扇材质：采用70系列隔热铝合金框型材,窗框型材壁厚1.8mm 4、玻璃品种、厚度：5高透Low-E+12Ar+5+12Ar+5(暖边) 5、含五金配件 6、干法安装节能附框，附框型材截面厚度尺寸应为(24±0.5) mm;宽度不应小于65 mm 7、钢塑复合附框：增强型钢壁厚≥1.5mm、塑料壁厚≥2mm 8、窗下槛通长固定厚度1.5mm的铝合金排水板，向外侧坡10% 9、具体详见施工图设计	樘	2	1793.38	3586.76	
本页小计							9664.40	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
92	010807003001	金属百叶窗	1、窗类型：铝合金防雨防虫百叶窗 2、窗代号及洞口尺寸：BYC0718,700*1750mm 3、框、扇材质：采用50系列铝合金框型材,窗框型材壁厚1.8mm 4、内衬10*10热镀锌钢丝网 5、具体做法详见图纸	樘	1	550.26	550.26	
93	010807003002	金属百叶窗	1、窗类型：铝合金防雨防虫百叶窗 2、窗代号及洞口尺寸：BYC1018,1000*1750mm 3、框、扇材质：采用50系列铝合金框型材,窗框型材壁厚1.8mm 4、内衬10*10热镀锌钢丝网 5、具体做法详见图纸	樘	1	786.08	786.08	
94	010807003003	金属百叶窗	1、窗类型：铝合金防雨防虫百叶窗 2、窗代号及洞口尺寸：BYC1110,1100*1000mm 3、框、扇材质：采用50系列铝合金框型材,窗框型材壁厚1.8mm 4、内衬10*10热镀锌钢丝网 5、具体做法详见图纸	樘	1	494.10	494.10	
95	010807003005	金属百叶窗	1、窗类型：铝合金防雨防虫百叶窗 2、窗代号及洞口尺寸：BYC2007,2000*700mm 3、框、扇材质：采用50系列铝合金框型材,窗框型材壁厚1.8mm 4、内衬10*10热镀锌钢丝网 5、具体做法详见图纸	樘	1	628.87	628.87	
本页小计							2459.31	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
96	010807003006	金属百叶窗	1、窗类型：铝合金百叶窗 2、窗代号及洞口尺寸：BYC1224,1200*2400mm 3、框、扇材质：采用50系列铝合金框型材,窗框型材壁厚1.8mm 4、具体做法详见图纸	樘	96	1187.00	113952.00	
		分部小计					2181083.57	
		0109 屋面及防水工程						
97	010902001003	屋面卷材防水	1、部位：平屋面 2、卷材品种、规格、厚度：1.5厚反应粘结型高分子膜基湿铺防水卷材+1.5厚反应粘结型高分子膜基湿铺防水卷材	m2	659.73	81.10	53504.10	
98	010902001002	屋面卷材防水	1、部位：管道井屋面 2、卷材品种、规格、厚度：3.0厚SBS改性沥青防水卷材+3.0厚SBS改性沥青防水卷材	m2	9.32	80.66	751.75	
99	010902002004	屋面涂膜防水	1、部位：平屋面 2、防水膜品种：1.5厚高分子防水涂料	m2	659.73	38.10	25135.71	
100	010902002003	屋面涂膜防水	1、部位：管道井屋面 2、防水膜品种：2.0厚非固化橡胶沥青防水材料	m2	9.32	44.48	414.55	
101	010902003011	屋面刚性层	1、部位：平屋面 2、最薄处30厚C20细石混凝土找坡 3、10厚M15 1:2.5水泥砂蒙隔离层 4、15 厚 DS M15 砂浆(1:3水泥砂浆)找平层 5、钢筋混凝土现浇屋面,阴角做R50圆角,滚筒碾压机械磨光	m2	507.4	82.90	42063.46	
102	010902003012	屋面刚性层	1、部位：屋面构架顶面 2、9厚DP M15 砂浆(:3 水泥砂浆)抹平 3、专用界面剂处理剂甩毛	m2	71.88	16.18	1163.02	
本页小计							236984.59	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区14#楼地上　　堂前人家东区项目施工　　第25页 共41页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
103	010902003013	屋面刚性层	1、部位：架空层楼面 2、刚性层厚度：最薄处30厚LC5.0轻集料混凝土找坡层	m2	12.87	26.31	338.61	
104	010902003014	屋面刚性层	1、部位：架空层楼面 2、刚性层厚度：20厚DS M15 砂浆(1:3水泥砂浆)找平层	m2	12.87	24.44	314.54	
105	011003001001	隔离层	1、隔离层部位：架空层楼面 2、隔离层做法：20厚 DS M15 砂浆(1:3水泥砂浆)隔离层	m2	12.87	22.17	285.33	
106	010902003008	屋面刚性层	1、部位：架空层楼面 2、50厚C20细石砼,双向4@150钢筋网片(间距@4m设缝、缝宽20mm,缝内嵌密防水油膏)（钢筋另计）	m2	12.87	54.49	701.29	
107	010902003005	屋面刚性层	1、部位：管道井屋面 2、刚性层厚度：20厚DS M15 砂浆(1:3水泥砂浆)找平层	m2	6.32	24.44	154.46	
108	010902003006	屋面刚性层	1、部位：管道井屋面 2、刚性层厚度：最薄20厚防水砂浆(掺5%防水剂)找平	m2	6.32	31.88	201.48	
109	010903002005	墙面涂膜防水	1、部位：卫生间、厨房、阳台用水点房间 2、防水膜品种：1.5厚聚合物水泥防水涂料 （Ⅱ型）	m2	5945.24	22.82	135670.38	
110	010903002006	顶棚涂膜防水	1、部位：卫生间、厨房 2、防水膜品种：1.0厚聚合物水泥防水涂料 （Ⅱ型）	m2	891.95	18.71	16688.38	
111	010903002008	顶棚涂膜防水	1、部位：架空板天棚 2、防水膜品种：1.5厚聚合物水泥防水涂料 （Ⅱ型）	m2	7.35	22.82	167.73	
112	010903002007	墙面涂膜防水	1、部位：外墙面 2、防水膜品种：1.5厚聚合物水泥防水涂料 （Ⅱ型）	m2	8420.77	22.82	192161.97	
本页小计							346684.17	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
113	010904001002	楼（地）面卷材防水	1、部位：架空层楼面 2、卷材品种、规格、厚度：4.0厚SBS改性沥青防水卷材,遇墙上翻至室外地坪标高500mm	m2	20.83	51.63	1075.45	
114	010904002006	楼（地）面涂膜防水	1、部位：架空层楼面 2、防水膜品种：2.0厚非固化橡胶沥青防水材料	m2	20.83	44.48	926.52	
115	010904002004	楼（地）面涂膜防水	1、部位：厨房、卫生间、阳台、设备平台、空调板结构板、飘窗板上板面 2、防水膜品种：1.5厚聚合物水泥防水涂料（Ⅱ型）	m2	4698.99	30.53	143460.16	
116	010904002005	楼（地）面涂膜防水	1、部位：水井 2、防水膜品种：1.5厚+1.5厚聚合物水泥防水涂料（Ⅱ型）	m2	65.4	51.08	3340.63	
		分部小计					618519.52	
		0110 保温、隔热、防腐工程						
117	011001001004	保温隔热屋面	1、保温平屋面 2、300X300X125厚复合轻质保温砖(20厚细石混凝土水石面层+105厚 B1级(XPS)挤塑板)砖缝表面填干混防水砂浆 3、20厚1:2.5 水泥砂浆粘结层	m2	507.5	251.46	127615.95	
118	011001001002	保温隔热屋面	1、管道井屋面 2、保温隔热材料品种、规格、厚度：20厚胶粉聚苯颗粒贴砌浆料	m2	6.32	43.06	272.14	
119	011001002001	保温隔热天棚	1、飘窗板下板板底、空调板、结构板板底、架空层顶棚 2、保温隔热材料品种、规格及厚度：20厚发泡陶瓷保温板(燃烧性能A级)	m2	405.86	36.19	14688.07	
本页小计							291378.92	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
120	011001002002	保温隔热天棚	1、飘窗板下板板底、空调板、结构板板底、架空层顶棚 2、保温隔热面层材料品种、规格、性能：6厚聚合物胶粉防水砂浆 (内置耐碱玻璃纤维网布一道,用锚栓辅助固定)	m2	405.86	23.78	9651.35	
121	011001003002	保温隔热墙面	1、保温隔热部位：住宅分户墙1 (住宅卧室之间) 2、保温隔热材料品种、规格及厚度：12厚石膏保温砂浆 3、增强网及抗裂防水砂浆种类：压入一道抗裂玻纤网	m2	2543.83	30.65	77968.39	
122	011001003003	保温隔热墙面	1、保温隔热部位：住宅分户墙2 (卫生间、厨房处) 2、保温隔热材料品种、规格及厚度：10厚水泥基无机矿物轻集料内保温砂浆	m2	148.42	24.91	3697.14	
123	011001003004	保温隔热墙面	1、保温隔热部位：住宅分户墙2 (卫生间、厨房处) 2、增强网及抗裂防水砂浆种类：4厚抹面抗裂砂浆，压入一道抗裂玻纤网	m2	148.42	24.31	3608.09	
124	011001003005	保温隔热墙面	1、保温隔热部位：外墙面 2、保温隔热材料品种、规格及厚度：40厚发泡陶瓷保温板（燃烧性能A级） 3、粘结材料种类及做法：3厚专用粘结砂浆 4、8 厚聚合物抗裂砂浆,压入耐碱玻纤网格布一层 (用于建筑首层时为两层布)	m2	6805.92	131.08	892119.99	
本页小计							987044.96	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
125	011001003007	保温隔热墙面	1、保温隔热部位：外墙面（飘窗侧板处） 2、保温隔热材料品种、规格及厚度：20厚发泡陶瓷保温板（燃烧性能A级） 3、粘结材料种类及做法：3厚专用粘结砂浆 4、8厚聚合物抗裂砂浆,压入耐碱玻纤网格布一层 (用于建筑首层时为两层布)	m2	548.76	109.63	60160.56	
126	011001003008	保温隔热墙面	1、电梯隔音墙 2、5厚减震隔音垫(RW+C≥56dB) 3、减振龙骨 4、15厚宽频阻隔板(RW+C≥31dB) 5、具体做法详建筑详图及图集08J931相关节点	m2	682.24	260.13	177471.09	
127	011001005004	保温隔热楼地面	1、保温隔热部位：除卫生间以外房间 2、保温隔热材料品种、规格、厚度：30厚浮筑楼板保温隔声系统(Ⅱ型石墨EPS,燃烧性能为B1级) 3、隔离层：0.4mm厚聚乙烯膜隔离层	m2	4856.23	36.40	176766.77	
128	011001005002	保温隔热楼地面	1、保温隔热部位：设备平台、空调板结构板 2、保温隔热材料品种、规格、厚度：20厚胶粉聚苯颗粒贴砌浆料	m2	257.69	23.58	6076.33	
129	011001005003	保温隔热楼地面	1、保温隔热部位：飘窗板上板面 2、保温隔热材料品种、规格、厚度：20厚匀质复合保温板(燃烧性能A级)	m2	98.48	27.44	2702.29	
130	011001006001	其他保温隔热	1、保温隔热部位：门窗洞口侧边 2、保温隔热面层材料品种、规格、性能：20厚胶粉聚苯颗粒贴浆料	m2	226.39	42.84	9698.55	
本页小计							432875.59	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计					1562496.71	
		0111 楼地面装饰工程						
131	011101001002	水泥砂浆楼地面	1、部位：强弱电井 2、素水泥浆遍数：素水泥浆一道(内掺建筑胶) 3、面层厚度、砂浆配合比：20厚DS M20砂浆(1:2.5水泥砂浆)面层,随浆收光	m2	60.56	29.63	1794.39	
132	011101003002	细石混凝土楼地面	1、面层厚度、混凝土强度等级：40厚C25细石混凝土(内配双向Φ4@100X100钢筋网片),表面撒1:1水泥砂浆干粉压实抹光;(钢筋另计) 2、部位：住宅除卫生间、厨房、阳台用水点以外房间	m2	4069.09	39.66	161380.11	
133	011101003003	细石混凝土楼地面	1、面层厚度、混凝土强度等级：40厚C25细石混凝土(内配双向Φ4@100X100钢筋网片),压入一层耐碱玻纤网格布,表面随浆收光;(钢筋另计) 2、部位：卧室（降板区域）、厨房	m2	350.25	40.67	14244.67	
134	011101003004	细石混凝土楼地面	1、面层厚度、混凝土强度等级：40厚C25细石混凝土(内配双向Φ4@100X100钢筋网片),表面随浆收光;(钢筋另计) 2、部位：卫生间	m2	530.23	36.32	19257.95	
135	011101003005	细石混凝土楼地面	1、面层厚度、混凝土强度等级：最薄处40厚C25细石混凝土(内配双向Φ4@100X100钢筋网片),(钢筋另计) 表面压入一层耐碱玻纤网格布,坡向地漏1%,随浆收光 2、部位：阳台	m2	540.89	40.67	21998.00	
本页小计							218675.12	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
136	011101003006	细石混凝土楼地面	1、面层厚度、混凝土强度等级：最薄处30厚C20细石混凝土找坡层,向地漏找 1%坡,随浆收光 2、部位：设备平台、空调板	m2	257.69	30.04	7741.01	
137	011101003007	细石混凝土楼地面	1、面层厚度、混凝土强度等级：30厚C25细石混凝土面层 2、部位：飘窗板上板面	m2	98.48	20.17	1986.34	
138	011101003008	细石混凝土楼地面	1、面层厚度、混凝土强度等级：最薄处20厚C20细石混凝土找坡层,向地漏找 1%坡,随浆收光 2、部位：水井	m2	29.92	24.48	732.44	
139	011101006001	平面砂浆找平层	1、找平层厚度、砂浆配合比：20 厚 DSM15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)找平层 2、部位：大堂、走道、合用前室	m2	527.94	22.17	11704.43	
140	011101001003	水泥砂浆楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比：50厚DSM20（1:2.5）水泥砂浆面层 2、部位：楼梯间楼面	m2	151.87	56.65	8603.44	
141	011106004001	水泥砂浆楼梯面层	1、50厚DSM20（1:2.5）水泥砂浆面层 2、踏步预留10*10*800防滑槽两道 3、界面剂一道 4、钢筋混凝土板表面清扫干净	m2	295.63	146.51	43312.75	
		分部小计					292755.53	
		0112 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
142	011201001001	墙面一般抹灰	1、墙体类型：墙面 2、界面剂一道	m2	13564.07	4.06	55070.12	
本页小计							129150.53	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
143	011201001002	墙面一般抹灰	1、墙体类型：外墙面 2、底层厚度、砂浆配合比：9厚 DP M15砂浆(1:3 水泥砂浆)抹平 3、面层厚度、砂浆配合比：5厚聚合物水泥防水砂浆(干粉型)	m2	9070.59	40.52	367540.31	
144	011201001003	墙面一般抹灰	1、墙体类型：外墙面（无保温） 2、面层厚度、砂浆配合比：8厚聚合物抗裂砂浆,压入耐碱玻纤网格布一层(用于建筑首层时为两层布)	m2	1352.4	25.73	34797.25	
145	011201001018	墙面一般抹灰	1、部位：屋顶构架外墙面 2、9厚DP M15砂浆1:3 水泥砂浆)抹平 3、专用界面剂处理剂甩毛 4、基层墙体	m2	157.86	36.15	5706.64	
146	011201001010	墙面一般抹灰	1、墙体类型：住宅户内墙面(住宅除卫生间、厨房、阳台用水点以外房间) 2、底层厚度、砂浆配合比：10厚石膏砂浆找平,压入一道抗裂玻纤网	m2	7729.64	32.41	250517.63	
147	011201001011	墙面一般抹灰	1、墙体类型：住宅户内墙面(卫生间、厨房、阳台用水点房间) 2、底层厚度、砂浆配合比：12厚DP M15砂浆(1:3 水泥砂浆)打底找平,压入一道抗裂玻纤网	m2	4792.89	38.69	185436.91	
本页小计							843998.74	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
148	011201001012	墙面一般抹灰	1、墙体类型：楼梯间内墙面 2、底层厚度、砂浆配合比：8厚DP M15砂浆(1:3 水泥砂浆)刮糙 3、面层厚度、砂浆配合比：7厚DP M15砂浆(1:3 水泥砂浆)罩面,压入一道钢丝网	m2	1762.62	58.97	103941.70	
149	011201001013	墙面一般抹灰	1、墙体类型：大堂、电梯厅(合用前室) 2、底层厚度、砂浆配合比：12厚DP M15砂浆(1:3 水泥砂浆)打底找平,满铺10mm×10mm钢丝网	m2	1481.5	57.67	85438.11	
150	011201001014	墙面一般抹灰	1、墙体类型：水、强弱电井 2、底层厚度、砂浆配合比：15厚DP M5砂浆(1:1:6 水泥石膏砂浆) 打底找平,压入一道抗裂玻纤网	m2	918.6	37.68	34612.85	
151	011201001015	墙面一般抹灰	1、部位：不同墙体材料交接处 2、钢丝网	m2	3210.38	17.43	55956.92	
152	011201001016	墙面一般抹灰	1、部位:楼梯间及人流通道 填充墙 2、增强处理:钢丝网片可采用C4@200x200或 丝径不小于1.6mm、网孔尺寸不大于25mmx25mm的热镀锌电焊钢丝网	m2	952.02	23.33	22210.63	
153	011201001017	墙面一般抹灰	1、部位：外墙保温处门窗洞口四周及斜向增墙网格布 2、具体做法详建筑设计节点图	m2	1041.03	4.26	4434.79	
		分部小计					1205663.86	
		0114 油漆、涂料、裱糊工程						
154	011406003001	满刮腻子	1、部位：住宅除卫生间、厨房 2、界面剂一道 3、刮腻子遍数：黑水泥一道	m2	4846.84	24.43	118408.30	
本页小计							425003.30	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
155	011407001002	墙面喷刷涂料	1、喷刷涂料部位：楼梯间 2、刮腻子要求：专用内墙腻子两遍批平一遍压光 3、涂料品种、喷刷遍数：白色无机涂料(燃烧性能为A级)	m2	1762.6	34.52	60844.95	
156	011407001003	墙面喷刷涂料	1、喷刷涂料部位：外墙面 2、腻子种类：刮涂第一道耐水腻子,压入耐碱玻纤网格布一层 3、刮涂第二道耐水腻子 4、涂料品种、喷刷遍数：真石漆(面涂1 道、主涂 1道、底涂(抗碱封闭底漆)1道, 分格详见立面图)	m2	9773.19	66.46	649526.21	
157	011407001006	墙面喷刷涂料	1、喷刷涂料部位：落水管 2、涂料品种、喷刷遍数：真石漆(面涂1 道、主涂 1道、底涂(抗碱封闭底漆)1 道	m2	268.32	43.18	11586.06	
158	011407001004	墙面喷刷涂料	1、喷刷涂料部位：外墙面 2、腻子种类：刮涂第一遍耐水腻子,压入耐碱玻纤网格布一层 3、刮涂第二遍耐水腻子 4、涂料品种、喷刷遍数：普通外墙弹性涂料(2 面 1底)	m2	29.68	49.20	1460.26	
159	011407001005	墙面喷刷涂料	1、喷刷涂料部位：飘窗板下板板底、空调板、结构板板底、架空层顶棚 2、腻子种类：刮专用柔性耐水腻子两道 3、涂料品种、喷刷遍数：喷(刷)外墙弹性涂料或多彩涂料一底两面 (颜色、效果见立面图和立面材料图例)	m2	449.57	44.85	20163.21	
本页小计							743580.69	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
160	011407002003	天棚喷刷涂料	1、喷刷涂料部位：楼梯间 2、刮腻子要求：界面剂一道，腻子刮白二道 3、涂料品种、喷刷遍数：刷无机涂料一底一面	m2	722.09	32.24	23280.18	
161	011404002002	踢脚线油漆	1、120高无机墙面深灰色涂料踢脚线（燃烧性能为A级）	m	645	8.25	5321.25	
		分部小计					890590.42	
		0115 其他装饰工程						
162	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	1、楼梯栏杆，高900mm 2、扶手材料种类、规格：Φ60*3不锈钢管扶手 3、栏杆材料种类、规格：Φ60*3不锈钢管立柱 4、栏板材料种类、规格、颜色：Φ38*2不锈钢管立杆 5、含预埋铁件 6、具体详见施工图设计	m	180.54	418.96	75639.04	
163	011503001002	金属扶手、栏杆、栏板	1、檐口不锈钢栏杆，≥650mm 2、扶手材料种类、规格：Φ60*3不锈钢管扶手 3、栏杆材料种类、规格：Φ60*3不锈钢管立柱 4、栏板材料种类、规格、颜色：Φ30*2不锈钢管立杆 5、含预埋铁件 6、具体详见施工图设计	m	60.7	375.81	22811.67	
164	011503001004	金属扶手、栏杆、栏板	1、屋面疏散通道可开启活动栏杆 2、有台阶处栏杆高度从台阶面起不低于1200	m	39.95	451.99	18057.00	
本页小计							145109.14	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
165	011503001003	金属扶手、栏杆、栏板	1、空调栏板，高700mm 2、栏杆材料种类、规格：50*30*2铝合金栏杆、立柱 3、栏板材料种类、规格、颜色：20*20*2铝合金方管横杆 4、具体详见施工图设计	m	140.8	262.10	36903.68	
166	011503001005	金属扶手、栏杆、栏板	1、凸窗护窗栏杆，净高900mm 2、扶手材料种类、规格：Φ50*1.5不锈钢管扶手，Φ20*1.5不锈钢管立杆@110 3、详细做法详见22J403-1 HC7/4-24	m	153.6	309.50	47539.20	
167	011503001006	金属扶手、栏杆、栏板	1、阳台护窗栏杆，净高600mm 2、扶手材料种类、规格：Φ50*1.5不锈钢管扶手，Φ20*1.5不锈钢管立杆@99 3、详细做法详见22J403-1 HC7/4-24	m	320.6	284.23	91124.14	
168	011503005001	金属靠墙扶手	1、扶手材料种类、规格：Φ40壁厚2.0mm不锈钢管 2、具体详见施工图设计	m	9.2	181.40	1668.88	
169	10B001	屋面保温层排气孔	1、按保温屋面平面面积计算 2、具体做法详建筑节点大样	m2	507.5	0.76	385.70	
		分部小计					294129.31	
		分部分项合计					12295393.72	
1	011701001001	综合脚手架	1、建筑结构形式：框架剪力墙结构 2、脚手架使用材质：承插型盘扣式脚手架 3、高12米以上，层高3.6m以内	m2	8001.09	33.28	266276.28	
2	011701001002	综合脚手架	1、建筑结构形式:框架剪力墙结构 ， 2、建筑物楼层超过20m以上部分脚手架材料增加费 3、脚手架使用材质：承插型盘扣式脚手架	m2	4621.99	15.75	72796.34	
本页小计							516694.22	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
3	011701009001	电梯井脚手架	1、电梯井高度：60m内	座	4	9135.81	36543.24	
4	011703001001	垂直运输	1、建筑物建筑类型及结构形式：框架剪力墙结构 2、建筑物檐口高度、层数：檐口高度48m，16层	m2	8001.09	52.25	418056.95	
5	011704001001	超高施工增加	1、建筑物建筑类型及结构形式：框架剪力墙结构 2、建筑物檐口高度、层数：檐口高度48m，16层	m2	5126.71	74.42	381529.76	
6	011705001001	大型机械设备进出场及安拆		项	1	113862.30	113862.30	
7	011702002002	矩形柱	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C45 3、柱高：3.6m内	m2	77.4	79.32	6139.37	
8	011702002003	矩形柱	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C40 3、柱高：3.6m内	m2	76.9	79.32	6099.71	
9	011702002004	矩形柱	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35 3、柱高：3.6m内	m2	38.45	79.32	3049.85	
10	011702002005	矩形柱	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 3、高度3.6m以内	m2	442.06	79.32	35064.20	
11	011702003001	构造柱	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25	m2	3692.73	96.81	357493.19	
12	011702004002	异形柱	1、柱形状：L、T型柱 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C45 4、柱高：3.6m内	m2	35.25	126.60	4462.65	
本页小计							1362301.22	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
13	011702004003	异形柱	1、柱形状：L、T型柱 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C40 4、柱高：3.6m内	m2	35.11	126.60	4444.93	
14	011702004004	异形柱	1、柱形状：L、T型柱 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C35 4、柱高：3.6m内	m2	17.55	126.60	2221.83	
15	011702004005	异形柱	1、柱形状：L、T型柱 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C30 4、柱高：3.6m内	m2	265.34	126.60	33592.04	
16	011702006001	矩形梁	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35 3、高3.6m以内，采用承插型盘扣式模板支撑	m2	27.04	96.24	2602.33	
17	011702006002	矩形梁	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 3、高3.6m以内，采用承插型盘扣式模板支撑	m2	245.41	96.24	23618.26	
18	011702008001	圈梁	1、部位：窗台板、腰梁 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C25	m2	433.35	70.95	30746.18	
19	011702008002	圈梁	1、部位：导墙、止水 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C20	m2	849.8	70.95	60293.31	
20	011702008003	圈梁	1、部位：门槛砼翻边 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C20	m2	37.67	70.95	2672.69	
本页小计							160191.57	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
21	011702025004	其他现浇构件	1、构件类型：窗台压顶 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C25	m2	104.45	84.96	8874.07	
22	011702009001	过梁	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25	m2	105.11	94.76	9960.22	
23	011702011003	直形墙	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C45 3、墙厚：200mm以内 4、墙高：3.6m内	m2	899.47	57.82	52007.36	
24	011702011013	直形墙	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C45 3、墙厚：200mm以上 4、墙高：3.6m内	m2	69.87	57.82	4039.88	
25	011702011004	直形墙	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C40 3、墙厚：200mm以内 4、墙高：3.6m内	m2	892.66	57.82	51613.60	
26	011702011005	直形墙	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35 3、墙厚：200mm以内 4、墙高：3.6m内	m2	446.81	57.82	25834.55	
27	011702011006	直形墙	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 3、墙厚：200mm以内 4、墙高：3.6m内	m2	5051.21	57.82	292060.96	
28	011702011008	直形墙	1、部位：电梯井壁 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C45 4、墙厚：200mm以内 5、墙高：3.6m内	m2	384.54	59.57	22907.05	
29	011702011009	直形墙	1、部位：电梯井壁 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C40 4、墙厚：200mm以内 5、墙高：3.6m内	m2	384.19	59.57	22886.20	
本页小计							490183.89	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
30	011702011010	直形墙	1、部位：电梯井壁 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C35 4、墙厚：200mm以内 5、墙高：3.6m内	m2	192.07	59.57	11441.61	
31	011702011011	直形墙	1、部位：电梯井壁 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C30 4、墙厚：200mm以内 5、墙高：3.6m内	m2	2298.91	59.57	136946.07	
32	011702011012	直形墙	1、部位：女儿墙 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C30 4、墙厚：200mm内 5、墙高：3.6m内	m2	195.63	57.82	11311.33	
33	011702014004	有梁板	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35 3、板厚：100mm内 4、层高：3.6m内 5、采用承插型盘扣式模板支撑	m2	368.61	73.90	27240.28	
34	011702014005	有梁板	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35 3、板厚：200mm内 4、层高：3.6m内 5、采用承插型盘扣式模板支撑	m2	1035.95	84.07	87092.32	
35	011702014006	有梁板	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 3、板厚：100mm内 4、层高：3.6m内 5、采用承插型盘扣式模板支撑	m2	2266.11	73.90	167465.53	
36	011702014007	有梁板	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 3、板厚：200mm内 4、层高：3.6m内 5、采用承插型盘扣式模板支撑	m2	6367.29	84.07	535298.07	
本页小计							976795.21	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
37	011702016001	平板	1、部位：叠合板现浇层 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C30 4、板厚：200mm内 5、层高：3.6m内 6、采用承插型盘扣式模板支撑	m2	593.46	88.44	52485.60	
38	011702023001	雨篷、悬挑板、阳台板	1、飘窗板、雨篷 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C30	m2	164.08	129.89	21312.35	
39	011702023002	雨篷、悬挑板、阳台板	1、飘窗板、雨篷 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C35	m2	22.97	129.87	2983.11	
40	011702024001	楼梯	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35	m2	42.03	239.77	10077.53	
41	011702024002	楼梯	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30	m2	253.6	239.77	60805.67	
42	011702025001	其他现浇构件	1、构件的类型：门窗抱框 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C25	m2	1367.56	102.96	140803.98	
43	011702025002	其他现浇构件	1、构件的类型：混凝土线条 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C30	m2	19.55	90.56	1770.45	
44	011702025005	其他现浇构件	1、构件的类型：混凝土线条 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C35	m2	3.35	90.56	303.38	
45	011702022001	天沟、檐沟	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30	m2	81.25	108.30	8799.38	
46	011702001001	基础	1、基础类型：太阳能基础、栏杆基础	m2	31.68	72.47	2295.85	
本页小计							301637.30	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区14#楼地上　　堂前人家东区项目施工　　第41页 共41页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		单价措施合计					3630181.81	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区14#楼地上　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	011707001001	安全文明施工费		100.000	543062.12			
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	3.100	493692.84			
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.310	49369.28			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区14#楼地上　　堂前人家东区项目施工　　第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.650	262772.00			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.400	63702.30			在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.050	7962.79			建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区14#楼地上　　堂前人家东区项目施工　　第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.150	23888.36			现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。
合　计					901387.57			

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：堂前人家东区14#楼地上　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共1页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合　计				

暂列金额明细表

工程名称：堂前人家东区14#楼地上　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共1页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：堂前人家东区14#楼地上　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共1页

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±(元)		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：堂前人家东区14#楼地上　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共1页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注

规费、税金项目计价表

工程名称：堂前人家东区14#楼地上　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	627645.72	100.000	627645.72
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	16826963.10	3.200	538462.82
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	16826963.10	0.530	89182.90
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	16826963.10		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	17454608.82	9.000	1570914.79
合　计					2198560.51

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区14#楼地上　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共7页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	01010100	钢筋	综合	t	4.273142	3316.00	14169.74	
2	01010100~1	钢筋HPB300	12mm内	t	0.03162	3316.00	104.85	
3	01010100~2	钢筋HRB400	12mm内	t	254.86026	3374.00	859898.52	
4	01010100~3	钢筋HRB400	25mm内	t	51.5202	3180.50	163860.00	
5	01010100~5	HPB300 12mm以内	综合	t	2.51328	3316.00	8334.04	
6	01010100~6	钢筋HRB400E	25mm内	t	70.76148	3194.00	226012.17	
7	01010100~7	钢筋HRB400E	12mm内	t	7.90194	3267.00	25815.64	
8	01010300	冷轧带肋钢筋		t	10.90482	3316.00	36160.38	
9	01270100~1	型钢		t	0.386148	3236.00	1249.57	
10	01630201	钨棒	精制	kg	43.82182	557.41	24426.72	
11	02070261	橡皮垫圈		百个	17.056	25.73	438.85	
12	02090101	塑料薄膜		m2	7920.8344	0.69	5465.38	
13	02110301~3	浮筑楼板保温隔声系统(Ⅱ型石墨EPS,燃烧性能为B1级)		m3	151.514376	565.46	85675.32	
14	02110301~4	匀质复合保温板(燃烧性能A级)		m3	2.048384	668.89	1370.14	
15	02110301~6	发泡陶瓷保温板燃烧性能A级		m3	290.56668	1111.96	323098.53	
16	02310101~1	无纺布		m2		2.00		
17	02330105	草袋子		只	46.046	0.86	39.60	
18	03010322	铝拉铆钉	LD-1	十个	401.5872	0.26	104.41	
19	03031206	自攻螺钉	M4×15	十个	2430.113	0.26	631.83	
20	03031222	自攻螺钉	M5×25～30	十个	2353.728	0.48	1129.79	
21	03032113	塑料胀管螺钉		套	68106.676	0.09	6129.60	
22	03050122	螺栓	M20×350	套	130.764	0.48	62.77	
23	03051106	不锈钢六角螺栓	M5×30	套	10.12	0.51	5.16	
24	03052109	对拉螺栓(止水螺栓)		kg	4912.92791	5.66	27807.17	
25	03070114	膨胀螺栓	M8×80	套	2268.8	0.51	1157.09	
26	03270202	砂纸		张	28.755	0.94	27.03	
27	03410205	电焊条	J422	kg	-658.53596	4.92	-3240.00	
28	03430205	不锈钢焊丝	1Cr18Ni9Ti	kg	108.13117	38.59	4172.78	
29	03450200	焊剂		kg	4244.28	3.43	14557.88	
30	03510201	钢钉		kg	100.40828	6.00	602.45	
31	03510701	铁钉		kg	5852.756668	4.66	27273.85	
32	03510701~1	铁钉		kg	1.6204	4.66	7.55	
33	03510705	铁钉	70mm	kg	5.995776	4.66	27.94	
34	03510911	塑料保温螺钉		套	51482.76	1.46	75164.83	
35	03512000	射钉		百个	10.2336	18.01	184.31	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区14#楼地上　　堂前人家东区项目施工　　第2页 共7页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
36	03550101	钢丝网		m2	3568.532	9.80	34971.61	
37	03550101~1	钢丝网		m2	4578.64	9.80	44870.67	
38	03570216	镀锌铁丝	8#	kg	1749.8819	4.52	7909.47	
39	03570237	镀锌铁丝	22#	kg	2232.38813	4.52	10090.39	
40	03590100	垫铁		kg	16.8485	4.29	72.28	
41	03590700	铁件		kg	184	5.66	1041.44	
42	03610207	直螺纹套筒接头	Φ25以内	个	1898.22	6.00	11389.32	
43	03633307	合金钢钻头	Φ20	根	566.31036	13.03	7379.02	
44	03633315	合金钢钻头	一字型	根	205.61086	6.86	1410.49	
45	03652403	合金钢切割锯片		片	19.63175	68.60	1346.74	
46	04010132	水泥	42.5级	kg	24674.390444	0.29	7155.57	
47	04010611	水泥	32.5级	kg	7053.435441	0.26	1855.05	
48	04010701	白水泥		kg	7026.202644	0.60	4215.72	
49	04030105	细砂		t	0.03861	116.57	4.50	
50	04030107	中砂		t	49.573828	150.57	7464.33	
51	04050203	碎石	5～16mm	t	0.583096	155.43	90.63	
52	04050203~1	碎石	5～16mm	t	1.23983	155.43	192.71	
53	04050207	碎石	5～40mm	t	91.002438	155.43	14144.51	
54	04050207~1	碎石	5～40mm	t	17.983033	155.43	2795.10	
55	04090100	生石灰		t	2.724428	316.69	862.80	
56	04090302	黏土		m3		24.29		
57	04090801	石膏粉	325目	kg	639.005349	0.36	230.04	
58	04133532~1	复合轻质保温砖	300*300*125	块	5456.64	12.17	66407.31	
59	04135500	标准砖	240×115×53	百块	0.039	53.00	2.07	
60	04135535	配砖	190×90×40	m3	6.93071	862.57	5978.22	
61	04150111~1	B06、A5.0蒸压砂加气混凝土砌块	600×240×150	m3	0.2781	362.43	100.79	
62	04150113~3	B06、A5.0蒸压砂加气混凝土砌块	600×250×100	m3	44.04685	362.43	15963.90	
63	04150115~3	B06、A5.0蒸压砂加气混凝土砌块	600×250×200	m3	421.40344	362.43	152729.25	
64	04291405	预制混凝土叠合板		m3	54.35	2500.00	135875.00	
65	05030600	普通木成材		m3	1.84569	1372.08	2532.43	
66	05250502	锯(木)屑		m3	3.045	47.17	143.63	
67	08010200~1	15厚宽频阻隔板(RW+C≥31dB)		m2	750.464	120.00	90055.68	
68	08070101~1	5厚减震隔音垫		m2	716.352	9.00	6447.17	
69	08230105	玻璃纤维网格布		m2	27802.28235	1.80	50044.11	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区14#楼地上　　堂前人家东区项目施工　　第3页 共7页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
70	08230121	耐碱玻璃纤维网格布		m2	33329.1	1.80	59992.38	
71	08310141	U型轻钢龙骨	38×25	m	964.68736	9.43	9097.00	
72	08310144	U型轻钢龙骨	75×40	m	1880.25344	8.58	16132.57	
73	08310145	U型轻钢龙骨	75×50	m	482.34368	9.43	4548.50	
74	09010234~1	木质乙级防火门		m2	280.982	490.00	137681.18	
75	09090813~1	安全防卫保温乙级防火门		m2	157.0624	500.00	78531.20	
76	09090813~5	钢质乙级防火门		m2	10.5924	500.00	5296.20	
77	09090813~6	钢质保温隔声门内填20厚岩棉		m2	32.01	500.00	16005.00	
78	09090813~7	钢质保温隔声门内填30厚岩棉		m2	51.216	500.00	25608.00	
79	09090813~8	铝合金全玻平开门	6高透Low-E+12Ar+6+12Ar+6(暖边)	m2	378.494	850.00	321719.90	
80	09092100~1	铝合金固定窗	5高透Low-E+12Ar+5+12Ar+5(暖边)	m2	4.32	750.00	3240.00	
81	09093501~2	铝合金全玻平开窗（内置遮阳百叶）	5高透Low-E+19Ar遮阳+5+9Ar+5(暖边)	m2	248.832	980.00	243855.36	
82	09093501~3	铝合金全玻上悬窗	5高透Low-E+12Ar+5+12Ar+5(暖边)	m2	87.552	800.00	70041.60	
83	09093501~4	铝合金全玻上悬窗（内置遮阳百叶）	5高透Low-E+19Ar遮阳+5+9Ar+5(暖边)	m2	96.768	980.00	94832.64	
84	09093501~5	铝合金全玻平开窗	5高透Low-E+12Ar+5+12Ar+5(暖边)	m2	299.808	800.00	239846.40	
85	09093501~6	铝合金全玻平开窗	6+9A+6	m2	553.9968	680.00	376717.82	
86	09093501~8	铝合金全玻平开窗（内置遮阳百叶）	5高透Low-E+12Ar+5+12Ar+5(暖边)	m2	192.8448	980.00	188987.90	
87	09271119	铝合金百叶窗		m2	256.02048	350.00	89607.17	
88	09271119~1	铝合金百叶窗内侧需设金属防虫网		m2	5.06985	390.00	1977.24	
89	09493560	镀锌铁脚		个	23772.795	1.46	34708.28	
90	10031503	钢压条		kg	35.87376	4.29	153.90	
91	10230906	不锈钢盖	Φ63	只	4369.56769	4.29	18745.45	
92	11010304~1	白色无机涂料		kg	1063.76067	12.00	12765.13	
93	11010304~2	内墙无机涂料		kg	72.24	12.00	866.88	
94	11010319	仿石型外墙涂料		kg	45186.795	6.30	284676.81	
95	11010323	水性封底漆		kg	3514.5285	21.44	75351.49	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区14#楼地上　　堂前人家东区项目施工　　第4页 共7页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
96	11010361	外墙弹性乳胶涂料		kg	95.85	25.73	2466.22	
97	11010362	外墙弹性乳胶涂料(中涂)		kg	287.55	21.44	6165.07	
98	11010363	外墙弹性乳胶涂料(面涂)		kg	95.85	25.73	2466.22	
99	11030303	防锈漆		kg	1.08845	12.46	13.56	
100	11030734~5	非固化橡胶沥青防水涂料		kg	41.4261	9.32	386.09	
101	11030734~6	高分子防水涂料		kg	679.851765	10.00	6798.52	
102	11030735~3	非固化橡胶沥青防水涂料		kg	64.18935	9.32	598.24	
103	11030735~4	高分子防水涂料		kg	1053.423878	10.00	10534.24	
104	11030740	聚合物水泥防水涂料	JS-Ⅱ型	kg	41431.758	6.85	283807.54	
105	11112505	高渗透性表面底漆		kg	57.51	30.01	1725.88	
106	11112512	透明罩光漆		kg	4016.604	21.44	86115.99	
107	11410304	环氧树脂	618	kg	113.3085	27.44	3109.19	
108	11430327	大白粉		kg	639.005349	0.73	466.47	
109	11450345	外墙抗裂腻子粉		kg	-321.984	7.29	-2347.26	
110	11570552	SBS聚脂胎乙烯膜卷材	δ3mm	m2	21.902	25.62	561.13	
111	11570552~1	1.5厚反应粘结型高分子膜基湿铺防水卷材	δ1.5mm	m2	1550.3655	25.81	40014.93	
112	11570552~4	SBS改性沥青防水卷材	δ4mm	m2	26.0375	28.67	746.50	
113	11573505	石油沥青油毡	350#	m2	13.5135			
114	11590914	硅酮密封胶		L	359.129475	68.60	24636.28	
115	11591307	聚合物防水填缝剂		kg	354.235	3.00	1062.71	
116	11592505	SBS封口油膏		kg	74.88696	6.00	449.32	
117	11592517	建筑油膏		kg	149.205	3.00	447.62	
118	11592705	APP高强嵌缝膏		kg	4.74903	7.55	35.86	
119	12030107	油漆溶剂油		kg	582.51999	12.01	6996.07	
120	12310303	二甲苯		kg	89.6844	5.06	453.80	
121	12330300	界面剂		kg	30906.82358	1.29	39869.80	
122	12330309	专用界面剂		kg	588.3744	18.52	10896.69	
123	12330505	APP及SBS基层处理剂		kg	244.9074	6.86	1680.06	
124	12333551	PU发泡剂		L	650.148188	25.73	16728.31	
125	12370305	氧气		m3	12.6743	3.75	47.53	
126	12370310	氩气		m3	304.73497	7.81	2379.98	
127	12370331	石油液化气		kg	70.66436	5.83	411.97	
128	12370336	乙炔气		m3	5.507084	11.51	63.39	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区14#楼地上　　堂前人家东区项目施工　　第5页 共7页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
129	12410121	专用粘结剂		kg	29418.72	2.74	80607.29	
130	12413518	901胶		kg	4465.766692	2.14	9556.74	
131	13010303	石棉板		m2	271.2	5.15	1396.68	
132	13070105~1	超细玻璃棉	厚50mm	m2	716.352	6.50	4656.29	
133	13070313~1	0.4mm厚聚乙烯膜隔离层	0.4mm	m2	5438.9776	3.00	16316.93	
134	13070313~2	耐碱玻璃纤维网格布		m2	-17402.4534	1.80	-31324.42	
135	13120708~1	20厚发泡陶瓷保温板(燃烧性能A级)	δ20	m2	446.446	22.22	9920.03	
136	14030325-1~1	热镀锌钢管	DN50	m	7.36	17.00	125.12	
137	14040915	镜面不锈钢管	Φ31.8×1.2	m	230.22295	20.41	4698.85	
138	14040915~1	镜面不锈钢管	Φ38×2	m	1027.81422	20.41	20977.69	
139	14040915~2	镜面不锈钢管	Φ30×2	m	248.8093	20.41	5078.20	
140	14040915~3	镜面不锈钢管	Φ20×1.5	m	2091.1218	13.31	27832.83	
141	14040921~1	镜面不锈钢管	Φ40×2.0	m	9.752	47.91	467.22	
142	14040922	镜面不锈钢管	Φ63.5×1.5	m	42.347	56.60	2396.84	
143	14040922~1	镜面不锈钢管	Φ60×3	m	255.7144	60.33	15427.25	
144	14040922~2	镜面不锈钢管	Φ50×1.5	m	502.652	31.05	15607.34	
145	14040925	镜面不锈钢管	Φ76.2×1.5	m	42.347	70.75	2996.05	
146	14040925~1	镜面不锈钢管	Φ60×3	m	141.298	60.33	8524.51	
147	14070504	铝合金方管	20×20	m	242.7392	59.69	14489.10	
148	14070508	铝合金方管	25×25×1.2	kg	6.25152	14.58	91.15	
149	14250331	铝合金扁管	100×44×1.8	kg	206.70848	24.44	5051.96	
150	14310106	塑料管	dn20	m	3804.62785	3.11	11832.39	
151	15370314-1	镀锌管卡		个	5762.48	3.00	17287.44	
152	15371708	镀锌铁丝U形卡		个	5874.596	0.18	1057.43	
153	15371708-1	镀锌U型卡	综合	个	3961.705	7.72	30584.36	
154	15372103-1	塑料卡		个	89749.47	0.17	15257.41	
155	31012505	聚苯泡沫嵌缝条		m	2532.425	0.51	1291.54	
156	31110301	棉纱头		kg	5.075	5.57	28.27	
157	31150101	水		m3	6977.05236	4.57	31885.13	
158	32010502	复合木模板	18mm	m2	6661.25185	32.59	217090.20	
159	32011111	组合钢模板		kg	51.0419	4.29	218.97	
160	32020115	卡具		kg	4635.383861	4.08	18898.46	
161	32020115-1	零星卡具		kg	304.19695	4.18	1271.54	
162	32020130	支撑杆件		套	22.2835	68.60	1528.65	
163	32020132	钢管支撑		kg	14163.484684	3.41	48226.67	
164	32030105	工具式金属脚手		kg	1200.1635	4.08	4896.67	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区14#楼地上　　堂前人家东区项目施工　　第6页 共7页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
165	32030303	脚手钢管		kg	19223.65689	3.41	65456.55	
166	32030504	底座		个	52.087713	4.12	214.60	
167	32030513	脚手架扣件		个	3296.33394	4.89	16119.07	
168	32090101	周转木材		m3	107.307583	1586.47	170240.26	
169	32090101~1	周转木材		m3	16.582327	2802.00	46463.68	
170	34021701	垫木		m3	0.48915	1543.59	755.05	
171	80010121~1	水泥砂浆 1:1 (干拌（混）砂浆)(地面DS)		t	36.316628	352.22	12791.44	
172	80010123~11	水泥砂浆 1:2 (干拌（混）砂浆)		t	73.929506	332.70	24596.35	
173	80010124~1	水泥砂浆 1:2.5 (干拌（混）砂浆)(地面DS)		t	55.510955	342.46	19010.28	
174	80010124~2	水泥砂浆 1:2.5 (干拌（混）砂浆)(抹灰DP)		t	4.058061	381.50	1548.15	
175	80010124~3	水泥砂浆 1:2.5 (干拌（混）砂浆)		t	35.88025	332.70	11937.36	
176	80010125~1	水泥砂浆 1:3 (干拌（混）砂浆)(地面DS)		t	32.525679	332.70	10821.29	
177	80010125~3	水泥砂浆 1:3 (干拌（混）砂浆)		t	33.458623	354.00	11844.35	
178	80010125~4	水泥砂浆 1:3 (干拌（混）砂浆)(抹灰DP)		t	334.064615	354.00	118258.87	
179	80011117	石膏砂浆干粉		t	73.818062	324.72	23970.20	
180	80050104~1	混合砂浆 M5 (干拌（混）砂浆)(砌筑DM)		t	72.104113	314.96	22709.91	
181	80050125~2	混合砂浆 1:1:6 (干拌（混）砂浆)(抹灰DP)		t	25.39929	324.72	8247.66	
182	80070306~1	防水砂浆 1:2.5 (干拌（混）砂浆)		t	0.279818	332.70	93.10	
183	80070511	聚苯颗粒保温砂浆		m3	5.189054	922.87	4788.82	
184	80071105	抗裂砂浆	ZL	m3	0.608522	1554.31	945.83	
185	80090311	聚合物砂浆		kg	29418.72	1.07	31478.03	
186	80090312	聚合物面层砂浆		m3	58.938669	950.00	55991.74	
187	80210105-2	C20预拌非泵送细石砼		m3	49.581518	407.15	20187.12	
188	80210105-2~1	C25预拌非泵送细石砼		m3	224.78868	424.89	95510.46	
189	80212105	预拌混凝土 (泵送型) C30		m3	2095.300121	449.82	942507.90	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区14#楼地上　　堂前人家东区项目施工　　第7页 共7页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
190	80212106	预拌混凝土(泵送型) C35		m3	238.734204	467.56	111622.56	
191	80212107	预拌混凝土(泵送型) C40		m3	139.06144	485.30	67486.52	
192	80212108~2	预拌混凝土(泵送型) C45		m3	147.59274	507.48	74900.36	
193	80212115	预拌混凝土(非泵送型) C20		m3	83.855898	392.15	32884.09	
194	80212116	预拌混凝土(非泵送型) C25		m3	328.998	409.89	134852.99	
195	80212117	预拌混凝土(非泵送型) C30		m3	1.6116	432.07	696.32	
196	80271105~1	泡沫混凝土		m3	0.65637	350.00	229.73	
197	810080~1	轻质混凝土，容重不大于8kn/m3		m3	7.3134	350.00	2559.69	
198	810080~2	轻质混凝土		m3	40.5654	350.00	14197.89	
199	CL-D00001	PVC成品柔性连接件		m	164.8	20.00	3296.00	
200	TB000005	无机轻集料保温砂浆		m3	1.543568	873.90	1348.92	
201	TB000005~1	胶粉聚苯颗粒贴砌浆料		m3	5.205338	557.41	2901.51	
202	TB000005~2	石膏保温砂浆		m3	31.848752	873.90	27832.62	
203	TB000065	ALC墙板	100mm	m2	1814.617	35.00	63511.60	
204	TB000067	ALC墙板	200mm	m2	1840.95625	80.00	147276.50	
205	TB000068	镀锌连接铁件		t	1.44062	7289.17	10500.92	
206	TB000069	ALC板专用勾缝剂		kg	2341.0075	1.01	2364.42	
207	TB000070	ALC板专用修补砂浆		kg	270.765	3.43	928.72	
208	ZPCL5001A	耐火烟气道		节	68.16	491.52	33502.00	
209	ZPCL5004	防火止回阀		套	66.24	93.16	6170.92	
210	ZPCL5005	成品风帽		套	4.17029	190.47	794.32	
合计							8651067.21	

单位工程招标控制价表

工程名称：堂前人家东区15#楼地上　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共1页

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	11372379.54	
1.1	人工费	2743532.67	
1.2	材料费	7281178.90	
1.3	施工机具使用费	157889.28	
1.4	企业管理费	841666.68	
1.5	利润	348112.01	
2	措施项目费	4085444.75	
2.1	单价措施项目费	3257399.27	
2.2	总价措施项目费	828045.48	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	498875.45	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	576576.85	
5	税金	1443096.10	
招标控制价合计=1+2+3+4+5-甲供材料费_含设备/1.01		17477497.24	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区15#楼地上　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共39页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		0101 土石方工程						
1	010103001001	回填方	1、部位：房心回填土 2、密实度要求：压实系数不低于0.94 3、填方材料品种：素土回填	m3	73.4	41.58	3051.97	
		分部小计					3051.97	
		0104 砌筑工程						
2	010401008002	填充墙	1、砖品种、规格、强度等级：B06、A5.0蒸压砂加气混凝土砌块 2、墙体类型：外墙100mm 3、砂浆强度等级、配合比：Ma5级专用砂浆	m3	19.02	619.87	11789.93	
3	010401008003	填充墙	1、砖品种、规格、强度等级：B06、A5.0蒸压砂加气混凝土砌块 2、墙体类型：外墙200mm 3、砂浆强度等级、配合比：Ma5级专用砂浆	m3	419.17	584.33	244933.61	
4	010401008009	填充墙	1、砖品种、规格、强度等级：B06、A5.0蒸压砂加气混凝土砌块 2、墙体类型：内墙100mm 3、砂浆强度等级、配合比：Ma5级专用砂浆	m3	0.78	619.87	483.50	
5	010401008010	填充墙	1、砖品种、规格、强度等级：B06、A5.0蒸压砂加气混凝土砌块 2、墙体类型：内墙200mm 3、砂浆强度等级、配合比：Ma5级专用砂浆	m3	70.73	603.30	42671.41	
本页小计							302930.42	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
6	010401008011	填充墙	1、砖品种、规格、强度等级：B07、A5.0蒸压砂加气混凝土砌块 2、墙体类型：内墙200mm 3、砂浆强度等级、配合比：Ma5级专用砂浆	m3	4.58	603.30	2763.11	
7	010404001002	垫层	1、垫层材料种类、配合比、厚度：100厚C20混凝土,内配φ4@200x200双向钢筋网（钢筋另计） 2、部位：卧室（降板区域）	m3	2.34	522.74	1223.21	
8	010404001003	垫层	1、垫层材料种类、配合比、厚度：回填最薄处75厚轻质混凝土(ρ=850) 找坡,坡向地漏1% 2、部位：卫生间	m3	31.88	526.20	16775.26	
		分部小计					320640.03	
		0105 混凝土工程						
9	010502001002	矩形柱	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C45 3、柱高：3.6m内	m3	6.72	664.10	4462.75	
10	010502001003	矩形柱	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C40 3、柱高：3.6m内	m3	10.07	642.14	6466.35	
11	010502001004	矩形柱	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35 3、柱高：3.6m内	m3	6.7	624.57	4184.62	
12	010502001005	矩形柱	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 3、柱高：3.6m内	m3	60.44	607.01	36687.68	
13	010502002001	构造柱	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25	m3	174.7	766.37	133884.84	
本页小计							206447.82	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
14	010502003002	异形柱	1、柱形状：L、T型柱 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C45 4、柱高：3.6m内	m3	14.76	686.44	10131.85	
15	010502003003	异形柱	1、柱形状：L、T型柱 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C40 4、柱高：3.6m内	m3	15.78	664.48	10485.49	
16	010502003004	异形柱	1、柱形状：L、T型柱 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C35 4、柱高：3.6m内	m3	8.4	646.91	5434.04	
17	010502003005	异形柱	1、柱形状：L、T型柱 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C30 4、柱高：3.6m内	m3	40.53	629.35	25507.56	
18	010503002001	矩形梁	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35	m3	10.98	590.32	6481.71	
19	010503002002	矩形梁	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30	m3	78.22	572.23	44759.83	
20	010503004001	圈梁	1、部位：窗台板、腰梁 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C25	m3	13.7	627.20	8592.64	
21	010503004002	圈梁	1、部位：导墙、止水 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C20	m3	71.67	609.10	43654.20	
本页小计							155047.32	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
22	010503004003	圈梁	1、部位：门槛砼翻边 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C20	m3	0.1	609.10	60.91	
23	010503005001	过梁	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25	m3	5.27	692.55	3649.74	
24	010504001002	直形墙	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C45 3、墙厚：200mm以内 4、墙高：3.6m内	m3	67.27	662.61	44573.77	
25	010504001003	直形墙	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C40 3、墙厚：200mm以内 4、墙高：3.6m内	m3	97.26	640.61	62305.73	
26	010504001004	直形墙	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35 3、墙厚：200mm以内 4、墙高：3.6m内	m3	64.87	623.01	40414.66	
27	010504001005	直形墙	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 3、墙厚：200mm以内 4、墙高：3.6m内	m3	314.93	605.41	190661.77	
28	010504001007	直形墙	1、部位：电梯井壁 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C45 4、墙厚：200mm以内 5、墙高：3.6m内	m3	33.63	736.79	24778.25	
29	010504001008	直形墙	1、部位：电梯井壁 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C40 4、墙厚：200mm以内 5、墙高：3.6m内	m3	48.63	714.79	34760.24	
本页小计							401205.07	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
30	010504001009	直形墙	1、部位：电梯井壁 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C35 4、墙厚：200mm以内 5、墙高：3.6m内	m3	32.44	697.19	22616.84	
31	010504001010	直形墙	1、部位：电梯井壁 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C30 4、墙厚：200mm以内 5、墙高：3.6m内	m3	157.46	679.59	107008.24	
32	010504001011	直形墙	1、部位：女儿墙 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C30 4、墙厚：200mm内 5、墙高：3.6m内	m3	9.66	605.41	5848.26	
33	010505001004	有梁板	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35 3、板厚：100mm内 4、层高：3.6m内	m3	35.5	575.31	20423.51	
34	010505001005	有梁板	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35 3、板厚：200mm内 4、层高：3.6m内	m3	94.86	575.31	54573.91	
35	010505001006	有梁板	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 3、板厚：100mm内 4、层高：3.6m内	m3	238.92	557.22	133131.00	
36	010505001007	有梁板	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 3、板厚：200mm内 4、层高：3.6m内	m3	518	557.22	288639.96	
37	010505003001	平板	1、部位：叠合板现浇层 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C30 4、板厚：200mm内 5、层高：3.6m内	m3	71.46	594.33	42470.82	
本页小计							674712.54	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区15#楼地上　　堂前人家东区项目施工　　第6页 共39页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
38	010505008001	雨篷	1、飘窗板、雨篷 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C30	m3	101.7	624.17	63478.09	
39	010505007001	天沟（檐沟）、挑檐板	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30	m3	13.5	647.82	8745.57	
40	010506001001	直形楼梯	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35	m2	47.84	151.37	7241.54	
41	010506001002	直形楼梯	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30	m2	239.2	134.43	32155.66	
42	010507001001	散水	1、压实填土，向外坡3%~5% 2、垫层材料种类、厚度：150厚3:7灰土夯实，宽出面层100 3、面层厚度：80厚C20混凝土面层 4、详见23J909 散10/1-21	m2	74.52	76.82	5724.63	
43	010507001002	坡道	1、素土夯实 2、垫层材料种类、厚度：150厚碎石夯入土中 3、面层厚度：100厚C20混凝土面层	m2	13.8	108.91	1502.96	
44	010507007001	其他构件	1、构件的类型：门窗抱框 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C25	m3	3.35	634.97	2127.15	
45	010507007002	其他构件	1、构件的类型：混凝土线条 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C30	m3	32.95	649.34	21395.75	
46	010507007003	其他构件	1、部位：檐口 2、混凝土种类：轻质混凝土回填，容重不大于8kn/m3	m3	7	526.20	3683.40	
本页小计							146054.75	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
47	010512902001	装配式混凝土叠合板	1、板厚:60mm ， 2、板类型:C30成品叠合板 ， 3、含原图深化，构件起吊、安装、支撑、焊接、胶接、灌浆等所有工序及材料 ， 4、具体详见设计图纸	m3	65.42	3097.86	202662.00	
48	010514001001	垃圾道、通风道、烟道	1、厨房烟气道、风帽 2、做法参见23J916-1/A-PC-18型	m	192	269.11	51669.12	
49	010514002005	装配式内隔墙	1、隔墙厚度：100mm 2、隔墙材质：蒸压加气混凝土隔墙板（ALC） 3、含原图深化，构件起吊、安装、支撑、焊接、胶接、灌浆等所有工序及材料 4、具体详见施工图设计	m3	153.71	1278.40	196502.86	
50	010514002006	装配式内隔墙	1、隔墙厚度：200mm 2、隔墙材质：蒸压加气混凝土隔墙板（ALC） 3、含原图深化，构件起吊、安装、支撑、焊接、胶接、灌浆等所有工序及材料 4、具体详见施工图设计	m3	355.19	1193.49	423915.71	
51	01B001	PVC成品柔性连接拉缝板	1、部位：混凝土填充墙与结构剪力墙水平与纵向连接处 2、采用PVC成品柔性连接拉缝板，中间孔洞根据钢筋分布开孔	m	164.8	20.00	3296.00	
		分部小计					2440751.61	
		0105 钢筋工程						
52	010515001001	现浇构件钢筋	1、钢筋种类：HPB300 (层高超高施工费自行考虑)，质监要求的抱箍、腰梁与砼主体结构的钢筋连接方式自行考虑 2、规格：Φ12mm内 3、钢筋性能指标要求详见设计说明	t	0.079	5373.94	424.54	
本页小计							878470.23	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
53	010515001002	现浇构件钢筋	1、钢筋种类：HRB400 (层高超高施工费自行考虑)，质监要求的抱箍、腰梁与砼主体结构的钢筋连接方式自行考虑 2、规格：Φ12mm内 3、钢筋性能指标要求详见设计说明	t	232.485	5433.10	1263114.25	
54	010515001003	现浇构件钢筋	1、钢筋种类：HRB400 (层高超高施工费自行考虑,电渣压力焊另计,另外其它接头按设计及规范要求自行考虑) 2、规格：Φ25mm内 3、钢筋性能指标要求详见设计说明	t	56.435	4493.71	253602.52	
55	010515001004	现浇构件钢筋	1、钢筋种类：HRB400E (层高超高施工费自行考虑)，质监要求的抱箍、腰梁与砼主体结构的钢筋连接方式自行考虑 2、规格：Φ12mm内 3、钢筋性能指标要求详见设计说明	t	7.754	5323.96	41281.99	
56	010515001005	现浇构件钢筋	1、钢筋种类：HRB400E (层高超高施工费自行考虑)，质监要求的抱箍、腰梁与砼主体结构的钢筋连接方式自行考虑 2、规格：Φ25mm内 3、钢筋性能指标要求详见设计说明	t	58.037	4507.48	261600.62	
本页小计							1819599.38	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
57	010515001010	现浇构件钢筋	1、钢筋种类：HRB400 (层高超高施工费自行考虑)，质监要求的抱箍、腰梁与砼主体结构的钢筋连接方式自行考虑 2、规格：Φ12mm内 3、钢筋性能指标要求详见设计说明 4、叠合板处梁板、板缝等等钢筋	t	9.329	5986.96	55852.35	
58	010515001011	现浇构件钢筋	1、钢筋种类：HRB400E (层高超高施工费自行考虑)，质监要求的抱箍、腰梁与砼主体结构的钢筋连接方式自行考虑 2、规格：Φ25mm内 3、钢筋性能指标要求详见设计说明 4、叠合板处梁板、板缝等等钢筋	t	11.403	4852.18	55329.41	
59	010515001006	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：综合 2、部位：墙体内钢筋加固	t	4.828	7065.84	34113.88	
60	010515001007	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HPB300 ， Φ4钢筋网 2、部位：楼面、屋面钢筋网	t	10.028	6497.23	65154.22	
61	010516003001	电渣压力焊接头	1、规格：墙、柱纵向钢筋	个	12182	8.64	105252.48	
62	010516003002	机械连接	1、连接方式：直螺纹 2、规格：Φ25mm内	个	1522	14.85	22601.70	
		分部小计					2158327.96	
		0108 门窗工程						
63	010801004001	木质防火门	1、木质乙级防火门 2、门代号及洞口尺寸：FM乙1122,1100*2200mm 3、含五金配件 4、具体样式及做法详见施工图设计	樘	32	1330.20	42566.40	
本页小计							380870.44	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
64	010801004003	木质防火门	1、木质乙级防火门 2、门代号及洞口尺寸：FM乙0821,800*2100mm 3、含五金配件 4、具体样式及做法详见施工图设计	樘	5	923.45	4617.25	
65	010801004005	木质防火门	1、木质乙级防火门 2、门代号及洞口尺寸：FM乙0822,800*2200mm 3、含五金配件 4、具体样式及做法详见施工图设计	樘	1	967.43	967.43	
66	010801004004	木质防火门	1、木质乙级防火门 2、门代号及洞口尺寸：FM乙1021,1000*2100mm 3、含五金配件 4、具体样式及做法详见施工图设计	樘	94	1154.32	108506.08	
67	010802001001	金属门	1、门代号及洞口尺寸：铝合金平开门BLM2224,2200*2400mm 2、门框或扇外围尺寸：70系列隔热铝合金框型材,门框型材壁厚2.2mm 3、玻璃品种、厚度：6高透Low-E+0.38pvb+6+12Ar+6+12Ar+6(暖边) 4、含五金配件、护门板等 5、具体要求详见图纸	樘	2	4923.85	9847.70	
68	010802001004	金属门	1、门代号及洞口尺寸：铝合金平开门BLM1222,1200*2200mm 2、门框或扇外围尺寸：70系列隔热铝合金框型材,门框型材壁厚2.2mm 3、玻璃品种、厚度：6高透Low-E+12Ar+6+12Ar+6(暖边) 4、含五金配件 5、具体要求详见图纸	樘	4	2461.93	9847.72	
本页小计							133786.18	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
69	010802001003	金属门	1、门代号及洞口尺寸：铝合金平开门MLC2424,2400*2400mm 2、门框或扇外围尺寸：70系列隔热铝合金框型材,门框型材壁厚2.2mm 3、玻璃品种、厚度：6高透Low-E+12Ar+6+12Ar+6(暖边) 4、含五金配件 5、具体要求详见图纸	樘	64	5371.47	343774.08	
70	010802003001	钢质防火门	1、安全防卫保温乙级防火门 2、门代号及洞口尺寸：YHM1123,1100*2300mm 3、门框、扇材质：钢板空腔内填20厚岩棉 4、含五金配件 5、具体详见施工图设计	樘	64	1500.41	96026.24	
71	010802003005	钢质防火门	1、钢质乙级防火门 2、门代号及洞口尺寸：FM乙1021,1000*2100mm 3、含五金配件 4、具体详见施工图设计	樘	2	1245.40	2490.80	
72	010802003006	钢质保温隔声门	1、钢质保温隔声门 2、门代号及洞口尺寸：M0510,550*1000mm 3、门框、扇材质：钢质保温隔声门内填20厚岩棉 4、含五金配件 5、具体详见施工图设计	樘	60	326.18	19570.80	
73	010802003007	钢质保温隔声门	1、钢质保温隔声门 2、门代号及洞口尺寸：M0516,550*1600mm 3、门框、扇材质：钢质保温隔声门内填30厚岩棉 4、含五金配件 5、具体详见施工图设计	樘	60	521.88	31312.80	
本页小计							493174.72	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
74	010807001002	金属窗	1、窗类型：铝合金下悬窗 2、窗代号及洞口尺寸：C0615，600*1500mm 3、框、扇材质：采用70系列隔热铝合金框型材,窗框型材壁厚1.8mm 4、玻璃品种、厚度：5高透Low-E+12Ar+5+12Ar+5(暖边) 5、含五金配件 6、干法安装节能附框，附框型材截面厚度尺寸应为(24±0.5) mm;宽度不应小于65 mm 7、钢塑复合附框：增强型钢壁厚≥1.5mm、塑料壁厚≥2mm 8、窗下槛通长固定厚度1.5mm的铝合金排水板，向外侧坡10% 9、具体详见施工图设计	樘	32	794.32	25418.24	
本页小计							25418.24	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
75	010807001004	金属窗	1、窗类型：铝合金下悬窗 2、窗代号及洞口尺寸：C0915，900*1500mm 3、框、扇材质：采用70系列隔热铝合金框型材,窗框型材壁厚1.8mm 4、玻璃品种、厚度：5高透Low-E+19Ar遮阳+5+9Ar+5(暖边)，内置遮阳百叶 5、含五金配件 6、干法安装节能附框，附框型材截面厚度尺寸应为(24±0.5) mm;宽度不应小于65 mm 7、钢塑复合附框：增强型钢壁厚≥1.5mm、塑料壁厚≥2mm 8、窗下槛通长固定厚度1.5mm的铝合金排水板，向外侧坡10% 9、具体详见施工图设计	樘	4	1424.76	5699.04	
本页小计							5699.04	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区15#楼地上　　堂前人家东区项目施工　　第14页 共39页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
76	010807001021	金属窗	1、窗类型：铝合金下悬窗 2、窗代号及洞口尺寸：C0916，900*1600mm 3、框、扇材质：采用70系列隔热铝合金框型材,窗框型材壁厚1.8mm 4、玻璃品种、厚度：5高透Low-E+19Ar遮阳+5+9Ar+5(暖边)，内置遮阳百叶 5、含五金配件 6、干法安装节能附框，附框型材截面厚度尺寸应为(24±0.5) mm;宽度不应小于65 mm 7、钢塑复合附框：增强型钢壁厚≥1.5mm、塑料壁厚≥2mm 8、窗下槛通长固定厚度1.5mm的铝合金排水板，向外侧坡10% 9、具体详见施工图设计	樘	60	1519.74	91184.40	
本页小计							91184.40	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
77	010807001013	金属窗	1、窗类型：铝合金下悬窗 2、窗代号及洞口尺寸：C1215’，1200*1500mm 3、框、扇材质：采用70系列隔热铝合金框型材,窗框型材壁厚1.8mm 4、玻璃品种、厚度：5高透Low-E+12Ar+5+12Ar+5(暖边) 5、含五金配件 6、干法安装节能附框，附框型材截面厚度尺寸应为(24±0.5) mm;宽度不应小于65 mm 7、钢塑复合附框：增强型钢壁厚≥1.5mm、塑料壁厚≥2mm 8、窗下槛通长固定厚度1.5mm的铝合金排水板，向外侧坡10% 9、具体详见施工图设计	樘	32	1588.64	50836.48	
本页小计							50836.48	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
78	010807001014	金属窗	1、窗类型：铝合金平开窗 2、窗代号及洞口尺寸：C1515，1500*1500mm 3、框、扇材质：采用70系列隔热铝合金框型材,窗框型材壁厚1.8mm 4、玻璃品种、厚度：5高透Low-E+12Ar+5+12Ar+5(暖边) 5、含五金配件 6、干法安装节能附框，附框型材截面厚度尺寸应为(24±0.5) mm;宽度不应小于65 mm 7、钢塑复合附框：增强型钢壁厚≥1.5mm、塑料壁厚≥2mm 8、窗下槛通长固定厚度1.5mm的铝合金排水板，向外侧坡10% 9、具体详见施工图设计	樘	32	1985.81	63545.92	
本页小计							63545.92	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
79	010807001015	金属窗	1、窗类型：铝合金平开窗 2、窗代号及洞口尺寸：C1815，1800*1500mm 3、框、扇材质：采用70系列隔热铝合金框型材,窗框型材壁厚1.8mm 4、玻璃品种、厚度：5高透Low-E+12Ar+5+12Ar+5(暖边) 5、含五金配件 6、干法安装节能附框，附框型材截面厚度尺寸应为(24±0.5) mm;宽度不应小于65 mm 7、钢塑复合附框：增强型钢壁厚≥1.5mm、塑料壁厚≥2mm 8、窗下槛通长固定厚度1.5mm的铝合金排水板，向外侧坡10% 9、具体详见施工图设计	樘	64	2382.97	152510.08	
本页小计							152510.08	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
80	010807001007	金属窗	1、窗类型：铝合金平开窗 2、窗代号及洞口尺寸：C1818，1800*1800mm 3、框、扇材质：采用70系列隔热铝合金框型材,窗框型材壁厚1.8mm 4、玻璃品种、厚度：5高透Low-E+12Ar+5+12Ar+5(暖边) 5、含五金配件 6、干法安装节能附框，附框型材截面厚度尺寸应为(24±0.5) mm;宽度不应小于65 mm 7、钢塑复合附框：增强型钢壁厚≥1.5mm、塑料壁厚≥2mm 8、窗下槛通长固定厚度1.5mm的铝合金排水板，向外侧坡10% 9、具体详见施工图设计	樘	62	2859.55	177292.10	
本页小计							177292.10	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
81	010807001016	金属窗	1、窗类型：铝合金下悬窗 2、窗代号及洞口尺寸：C2118，2100*1800mm 3、框、扇材质：采用70系列隔热铝合金框型材,窗框型材壁厚1.8mm 4、玻璃品种、厚度：5高透Low-E+19Ar遮阳+5+9Ar+5(暖边)，内置遮阳百叶 5、含五金配件 6、干法安装节能附框，附框型材截面厚度尺寸应为(24±0.5) mm;宽度不应小于65 mm 7、钢塑复合附框：增强型钢壁厚≥1.5mm、塑料壁厚≥2mm 8、窗下槛通长固定厚度1.5mm的铝合金排水板，向外侧坡10% 9、具体详见施工图设计	樘	64	3989.34	255317.76	
82	010807001017	金属窗	1、窗类型：铝合金平开窗 2、窗代号及洞口尺寸：C2618，2600*1800mm 3、框、扇材质：采用70系列隔热铝合金框型材,窗框型材壁厚1.8mm 4、玻璃品种、厚度：6+9A+6钢化玻璃 5、含五金配件 6、干法安装节能附框，附框型材截面厚度尺寸应为(24±0.5) mm;宽度不应小于65 mm 7、钢塑复合附框：增强型钢壁厚≥1.5mm、塑料壁厚≥2mm 8、窗下槛通长固定厚度1.5mm的铝合金排水板，向外侧坡10% 9、具体详见施工图设计	樘	2	3591.33	7182.66	
本页小计							262500.42	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
83	010807001018	金属窗	1、窗类型：铝合金平开窗 2、窗代号及洞口尺寸：C4818，4800*1800mm 3、框、扇材质：采用70系列隔热铝合金框型材,窗框型材壁厚1.8mm 4、玻璃品种、厚度：6+9A+6钢化玻璃 5、含五金配件 6、干法安装节能附框，附框型材截面厚度尺寸应为(24±0.5) mm;宽度不应小于65 mm 7、钢塑复合附框：增强型钢壁厚≥1.5mm、塑料壁厚≥2mm 8、窗下槛通长固定厚度1.5mm的铝合金排水板，向外侧坡10% 9、具体详见施工图设计	樘	32	6630.16	212165.12	
84	010807001019	金属窗	1、窗类型：铝合金平开窗 2、窗代号及洞口尺寸：C5118，5100*1800mm 3、框、扇材质：采用70系列隔热铝合金框型材,窗框型材壁厚1.8mm 4、玻璃品种、厚度：6+9A+6钢化玻璃 5、含五金配件 6、干法安装节能附框，附框型材截面厚度尺寸应为(24±0.5) mm;宽度不应小于65 mm 7、钢塑复合附框：增强型钢壁厚≥1.5mm、塑料壁厚≥2mm 8、窗下槛通长固定厚度1.5mm的铝合金排水板，向外侧坡10% 9、具体详见施工图设计	樘	30	7044.53	211335.90	
本页小计							423501.02	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
85	010807001020	金属窗	1、窗类型：铝合金平开窗 2、窗代号及洞口尺寸：C1215，1200*1500mm 3、框、扇材质：采用70系列隔热铝合金框型材,窗框型材壁厚1.8mm 4、玻璃品种、厚度：5高透Low-E+12Ar+5+12Ar+5(暖边) 5、含五金配件 6、干法安装节能附框，附框型材截面厚度尺寸应为(24±0.5) mm;宽度不应小于65 mm 7、钢塑复合附框：增强型钢壁厚≥1.5mm、塑料壁厚≥2mm 8、窗下槛通长固定厚度1.5mm的铝合金排水板，向外侧坡10% 9、具体详见施工图设计	樘	30	1588.64	47659.20	
本页小计							47659.20	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
86	010807001022	金属窗	1、窗类型：铝合金平开窗 2、窗代号及洞口尺寸：C1315，1300*1500mm 3、框、扇材质：采用70系列隔热铝合金框型材,窗框型材壁厚1.8mm 4、玻璃品种、厚度：5高透Low-E+12Ar+5+12Ar+5(暖边) 5、含五金配件 6、干法安装节能附框，附框型材截面厚度尺寸应为(24±0.5) mm;宽度不应小于65 mm 7、钢塑复合附框：增强型钢壁厚≥1.5mm、塑料壁厚≥2mm 8、窗下槛通长固定厚度1.5mm的铝合金排水板，向外侧坡10% 9、具体详见施工图设计	樘	2	1721.03	3442.06	
87	010807003007	金属百叶窗	1、窗类型：铝合金防雨防虫百叶窗 2、窗代号及洞口尺寸：BYC0718,700*1750mm 3、框、扇材质：采用50系列铝合金框型材,窗框型材壁厚1.8mm 4、内衬10*10热镀锌钢丝网 5、具体做法详见图纸	樘	1	552.51	552.51	
88	010807003002	金属百叶窗	1、窗类型：铝合金防雨防虫百叶窗 2、窗代号及洞口尺寸：BYC1018,1000*1750mm 3、框、扇材质：采用50系列铝合金框型材,窗框型材壁厚1.8mm 4、内衬10*10热镀锌钢丝网 5、具体做法详见图纸	樘	1	786.08	786.08	
本页小计							4780.65	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
89	010807003003	金属百叶窗	1、窗类型：铝合金百叶窗 2、窗代号及洞口尺寸：BYC2215,2200*1500mm 3、框、扇材质：采用50系列铝合金框型材,窗框型材壁厚1.8mm 4、具体做法详见图纸	樘	1	1482.32	1482.32	
90	010807003004	金属百叶窗	1、窗类型：铝合金百叶窗 2、窗代号及洞口尺寸：BYC1426,1400*2600mm 3、框、扇材质：采用50系列铝合金框型材,窗框型材壁厚1.8mm 4、具体做法详见图纸	樘	1	1635.05	1635.05	
91	010807003006	金属百叶窗	1、窗类型：铝合金百叶窗 2、窗代号及洞口尺寸：BYC1224,1200*2400mm 3、框、扇材质：采用50系列铝合金框型材,窗框型材壁厚1.8mm 4、具体做法详见图纸	樘	96	1187.00	113952.00	
		分部小计					2091524.22	
		0109 屋面及防水工程						
92	010902001003	屋面卷材防水	1、部位：平屋面 2、卷材品种、规格、厚度：1.5厚反应粘结型高分子膜基湿铺防水卷材+1.5厚反应粘结型高分子膜基湿铺防水卷材	m2	573.44	81.10	46505.98	
93	010902001002	屋面卷材防水	1、部位：管道井屋面 2、卷材品种、规格、厚度：3.0厚SBS改性沥青防水卷材+3.0厚SBS改性沥青防水卷材	m2	49.18	80.66	3966.86	
94	010902002004	屋面涂膜防水	1、部位：平屋面 2、防水膜品种：1.5厚高分子防水涂料	m2	573.44	38.10	21848.06	
本页小计							189390.27	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
95	010902002003	屋面涂膜防水	1、部位：管道井屋面 2、防水膜品种：2.0厚非固化橡胶沥青防水材料	m2	49.18	44.48	2187.53	
96	010902003011	屋面刚性层	1、部位：平屋面 2、最薄处30厚C20细石混凝土找坡 3、10厚M15 1:2.5水泥砂蒙隔离层 4、15 厚 DS M15 砂浆(1:3水泥砂浆)找平层 5、钢筋混凝土现浇屋面,阴角做R50圆角,滚筒碾压机械磨光	m2	483.53	82.90	40084.64	
97	010902003012	屋面刚性层	1、部位：屋面构架顶面 2、9厚DP M15 砂浆(:3 水泥砂浆)抹平 3、专用界面剂处理剂甩毛	m2	187.1	16.18	3027.28	
98	010902003013	屋面刚性层	1、部位：架空层楼面 2、刚性层厚度：最薄处30厚LC5.0轻集料混凝土找坡层	m2	187.1	42.76	8000.40	
99	010902003014	屋面刚性层	1、部位：架空层楼面 2、刚性层厚度：20厚DS M15 砂浆(1:3水泥砂浆)找平层	m2	187.1	24.44	4572.72	
100	011003001001	隔离层	1、隔离层部位：架空层楼面 2、隔离层做法：20厚 DS M15 砂浆(1:3水泥砂浆)隔离层	m2	187.1	22.17	4148.01	
101	010902003008	屋面刚性层	1、部位：架空层楼面 2、50厚C20细石砼,双向4@150钢筋网片(间距@4m设缝、缝宽20mm,缝内嵌密防水油膏)（钢筋另计）	m2	187.1	54.49	10195.08	
102	010902003005	屋面刚性层	1、部位：管道井屋面 2、刚性层厚度：20厚DS M15 砂浆(1:3水泥砂浆)找平层	m2	31.24	24.44	763.51	
本页小计							72979.17	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
103	010902003006	屋面刚性层	1、部位：管道井屋面 2、刚性层厚度：最薄20厚防水砂浆(掺5%防水剂)找平	m2	49.18	31.88	1567.86	
104	010903002005	墙面涂膜防水	1、部位：卫生间、厨房、阳台用水点房间 2、防水膜品种：1.5厚聚合物水泥防水涂料（Ⅱ型）	m2	5238.49	22.82	119542.34	
105	010903002006	顶棚涂膜防水	1、部位：卫生间、厨房 2、防水膜品种：1.0厚聚合物水泥防水涂料（Ⅱ型）	m2	790.25	18.71	14785.58	
106	010903002008	顶棚涂膜防水	1、部位：架空板天棚 2、防水膜品种：1.5厚聚合物水泥防水涂料（Ⅱ型）	m2	187.1	22.82	4269.62	
107	010903002007	墙面涂膜防水	1、部位：外墙面 2、防水膜品种：1.5厚聚合物水泥防水涂料（Ⅱ型）	m2	6853.99	22.82	156408.05	
108	010904001002	楼（地）面卷材防水	1、部位：架空层楼面 2、卷材品种、规格、厚度：4.0厚SBS改性沥青防水卷材,遇墙上翻至室外地坪标高500mm	m2	187.1	51.63	9659.97	
109	010904002006	楼（地）面涂膜防水	1、部位：架空层楼面 2、防水膜品种：2.0厚非固化橡胶沥青防水材料	m2	187.1	44.48	8322.21	
110	010904002004	楼（地）面涂膜防水	1、部位：厨房、卫生间、阳台、设备平台、空调板结构板、飘窗板上板面 2、防水膜品种：1.5厚聚合物水泥防水涂料（Ⅱ型）	m2	3448.22	30.53	105274.16	
111	010904002005	楼（地）面涂膜防水	1、部位：水井 2、防水膜品种：1.5厚+1.5厚聚合物水泥防水涂料（Ⅱ型）	m2	65.16	51.08	3328.37	
		分部小计					568458.23	
		0110 保温、隔热、防腐工程						
本页小计							423158.16	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
112	011001001004	保温隔热屋面	1、保温平屋面 2、300X300X125厚复合轻质保温砖(20厚细石混凝土水石面层+105厚 B1级(XPS)挤塑板)砖缝表面填干混防水砂浆 3、20厚1:2.5 水泥砂浆粘结层	m2	483.53	251.46	121588.45	
113	011001001002	保温隔热屋面	1、管道井屋面 2、保温隔热材料品种、规格、厚度：20厚胶粉聚苯颗粒贴砌浆料	m2	31.24	43.06	1345.19	
114	011001002001	保温隔热天棚	1、飘窗板下板板底、空调板、结构板板底、架空层顶棚 2、保温隔热材料品种、规格及厚度：20厚发泡陶瓷保温板(燃烧性能A级)	m2	562.84	36.19	20369.18	
115	011001002002	保温隔热天棚	1、飘窗板下板板底、空调板、结构板板底、架空层顶棚 2、保温隔热面层材料品种、规格、性能：6厚聚合物胶粉防水砂浆(内置耐碱玻璃纤维网布一道,用锚栓辅助固定)	m2	562.84	23.78	13384.34	
116	011001003002	保温隔热墙面	1、保温隔热部位：住宅分户墙1(住宅卧室之间) 2、保温隔热材料品种、规格及厚度：12厚石膏保温砂浆 3、增强网及抗裂防水砂浆种类：压入一道抗裂玻纤网	m2	2543.83	30.65	77968.39	
117	011001003003	保温隔热墙面	1、保温隔热部位：住宅分户墙2(卫生间、厨房处) 2、保温隔热材料品种、规格及厚度：10厚水泥基无机矿物轻集料内保温砂浆	m2	148.42	24.91	3697.14	
本页小计							238352.69	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
118	011001003004	保温隔热墙面	1、保温隔热部位：住宅分户墙2(卫生间、厨房处) 2、增强网及抗裂防水砂浆种类：4厚抹面抗裂砂浆，压入一道抗裂玻纤网	m2	148.42	24.31	3608.09	
119	011001003005	保温隔热墙面	1、保温隔热部位：外墙面 2、保温隔热材料品种、规格及厚度：40厚发泡陶瓷保温板（燃烧性能A级） 3、粘结材料种类及做法：3厚专用粘结砂浆 4、8厚聚合物抗裂砂浆，压入耐碱玻纤网格布一层 (用于建筑首层时为两层布)	m2	5835.27	131.08	764887.19	
120	011001003007	保温隔热墙面	1、保温隔热部位：外墙面（飘窗侧板处） 2、保温隔热材料品种、规格及厚度：20厚发泡陶瓷保温板（燃烧性能A级） 3、粘结材料种类及做法：3厚专用粘结砂浆 4、8厚聚合物抗裂砂浆，压入耐碱玻纤网格布一层 (用于建筑首层时为两层布)	m2	609.48	109.63	66817.29	
121	011001003008	保温隔热墙面	1、电梯隔音墙 2、5厚减震隔音垫(RW+C≥56dB) 3、减振龙骨 4、15厚宽频阻隔板(RW+C≥31dB) 5、具体做法详建筑详图及图集08J931相关节点	m2	626.75	260.13	163036.48	
本页小计							998349.05	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
122	011001005004	保温隔热楼地面	1、保温隔热部位：除卫生间以外房间 2、保温隔热材料品种、规格、厚度：30厚浮筑楼板保温隔声系统(Ⅱ型石墨EPS,燃烧性能为B1级) 3、隔离层：0.4mm厚聚乙烯膜隔离层	m2	4503.18	36.40	163915.75	
123	011001005002	保温隔热楼地面	1、保温隔热部位：设备平台、空调板结构板 2、保温隔热材料品种、规格、厚度：20厚胶粉聚苯颗粒贴砌浆料	m2	197.1	23.58	4647.62	
124	011001005003	保温隔热楼地面	1、保温隔热部位：飘窗板上板面 2、保温隔热材料品种、规格、厚度：20厚匀质复合保温板(燃烧性能A级)	m2	241.53	27.44	6627.58	
125	011001006001	其他保温隔热	1、保温隔热部位：门窗洞口侧边 2、保温隔热面层材料品种、规格、性能：20厚胶粉聚苯颗粒贴浆料	m2	226.39	42.84	9698.55	
		分部小计					1421591.24	
		0111 楼地面装饰工程						
126	011101001002	水泥砂浆楼地面	1、部位：强弱电井 2、素水泥浆遍数：素水泥浆一道(内掺建筑胶) 3、面层厚度、砂浆配合比：20厚DS M20砂浆(1:2.5水泥砂浆)面层,随浆收光	m2	53.85	29.63	1595.58	
127	011101003002	细石混凝土楼地面	1、面层厚度、混凝土强度等级：40厚C25细石混凝土(内配双向Φ4@100X100钢筋网片),表面撒1:1水泥砂浆干粉压实抹光;(钢筋另计) 2、部位：住宅除卫生间、厨房、阳台用水点以外房间	m2	3627.87	39.66	143881.32	
本页小计							330366.40	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
128	011101003003	细石混凝土楼地面	1、面层厚度、混凝土强度等级：40厚C25细石混凝土(内配双向Φ4@100X100钢筋网片),压入一层耐碱玻纤网格布,表面随浆收光;(钢筋另计) 2、部位：卧室（降板区域）、厨房	m2	371.23	40.67	15097.92	
129	011101003004	细石混凝土楼地面	1、面层厚度、混凝土强度等级：40厚C25细石混凝土(内配双向Φ4@100X100钢筋网片),表面随浆收光;(钢筋另计) 2、部位：卫生间	m2	425.02	36.32	15436.73	
130	011101003005	细石混凝土楼地面	1、面层厚度、混凝土强度等级：最薄处40厚C25细石混凝土(内配双向Φ4@100X100钢筋网片),(钢筋另计) 表面压入一层耐碱玻纤网格布,坡向地漏1%,随浆收光 2、部位：阳台	m2	527.45	40.67	21451.39	
131	011101003006	细石混凝土楼地面	1、面层厚度、混凝土强度等级：最薄处30厚C20细石混凝土找坡层,向地漏找 1%坡,随浆收光 2、部位：设备平台、空调板	m2	197.1	30.04	5920.88	
132	011101003007	细石混凝土楼地面	1、面层厚度、混凝土强度等级：30厚C25细石混凝土面层 2、部位：飘窗板上板面	m2	241.53	20.17	4871.66	
133	011101003008	细石混凝土楼地面	1、面层厚度、混凝土强度等级：最薄处20厚C20细石混凝土找坡层,向地漏找 1%坡,随浆收光 2、部位：水井	m2	26.4	24.48	646.27	
134	011101006002	平面砂浆找平层	1、找平层厚度、砂浆配合比：20 厚 DSM15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)找平层 2、部位：大堂、走道、合用前室	m2	499.9	22.17	11082.78	
本页小计							74507.63	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
135	011101001003	水泥砂浆楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比：50厚DSM20（1:2.5）水泥砂浆面层 2、部位：楼梯间楼面	m2	160.73	56.65	9105.35	
136	011106004001	水泥砂浆楼梯面层	1、50厚DSM20（1:2.5）水泥砂浆面层 2、踏步预留10*10*800防滑槽两道 3、界面剂一道 4、钢筋混凝土板表面清扫干净	m2	281.2	146.51	41198.61	
		分部小计					270288.49	
		0112 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
137	011201001001	墙面一般抹灰	1、墙体类型：墙面 2、界面剂一道	m2	11459.55	4.06	46525.77	
138	011201001002	墙面一般抹灰	1、墙体类型：外墙面 2、底层厚度、砂浆配合比：9厚 DP M15砂浆(1:3 水泥砂浆)抹平 3、面层厚度、砂浆配合比：5厚聚合物水泥防水砂浆(干粉型)	m2	6853.99	40.52	277723.67	
139	011201001003	墙面一般抹灰	1、墙体类型：外墙面（无保温） 2、面层厚度、砂浆配合比：8厚聚合物抗裂砂浆,压入耐碱玻纤网格布一层(用于建筑首层时为两层布)	m2	1018.72	25.73	26211.67	
140	011201001019	墙面一般抹灰	1、部位：屋顶构架外墙面 2、9厚DP M15砂浆1:3 水泥砂浆)抹平 3、专用界面剂处理剂甩毛 4、基层墙体	m2	143.54	36.15	5188.97	
本页小计							405954.04	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
141	011201001017	墙面一般抹灰	1、墙体类型：住宅户内墙面(住宅除卫生间、厨房、阳台用水点以外房间) 2、底层厚度、砂浆配合比：10厚石膏砂浆找平,压入一道抗裂玻纤网	m2	8925.9	32.41	289288.42	
142	011201001011	墙面一般抹灰	1、墙体类型：住宅户内墙面(卫生间、厨房、阳台用水点房间) 2、底层厚度、砂浆配合比：12厚DP M15砂浆(1:3 水泥砂浆)打底找平,压入一道抗裂玻纤网	m2	5238.49	38.69	202677.18	
143	011201001012	墙面一般抹灰	1、墙体类型：楼梯间内墙面 2、底层厚度、砂浆配合比：8厚DP M15砂浆(1:3 水泥砂浆)刮糙 3、面层厚度、砂浆配合比：7厚DP M15砂浆(1:3 水泥砂浆)罩面,压入一道钢丝网	m2	1506	58.97	88808.82	
144	011201001013	墙面一般抹灰	1、墙体类型：大堂、电梯厅(合用前室) 2、底层厚度、砂浆配合比：12厚DP M15砂浆(1:3 水泥砂浆)打底找平,满铺10mm×10mm钢丝网	m2	1667.78	57.67	96180.87	
145	011201001014	墙面一般抹灰	1、墙体类型：水、强弱电井 2、底层厚度、砂浆配合比：15厚DP M5砂浆(1:1:6 水泥石膏砂浆)打底找平,压入一道抗裂玻纤网	m2	914.72	37.68	34466.65	
146	011201001015	墙面一般抹灰	1、部位：不同墙体材料交接处 2、钢丝网	m2	3640.35	17.43	63451.30	
本页小计							774873.24	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
147	011201001016	墙面一般抹灰	1、部位:楼梯间及人流通道 填充墙 2、增强处理:钢丝网片可采用C4@200x200或 丝径不小于1.6mm、网孔尺寸不大于25mmx25mm的热镀锌电焊钢丝网	m2	952.02	23.33	22210.63	
148	011201001018	墙面一般抹灰	1、部位：外墙保温处门窗洞口四周及斜向增墙网格布 2、具体做法详建筑设计节点图	m2	1041.03	4.26	4434.79	
		分部小计					1157168.74	
		0114 油漆、涂料、裱糊工程						
149	011406003001	满刮腻子	1、部位：天棚住宅除卫生间、厨房 2、界面剂一道 3、刮腻子遍数：黑水泥一道	m2	4636.88	24.43	113278.98	
150	011407001002	墙面喷刷涂料	1、喷刷涂料部位：楼梯间 2、刮腻子要求：专用内墙腻子两遍批平一遍压光 3、涂料品种、喷刷遍数：白色无机涂料(燃烧性能为A级)	m2	1506	34.52	51987.12	
151	011407001003	墙面喷刷涂料	1、喷刷涂料部位：外墙面 2、腻子种类：刮涂第一道耐水腻子,压入耐碱玻纤网格布一层 3、刮涂第二道耐水腻子 4、涂料品种、喷刷遍数：真石漆(面涂1 道、主涂 1 道、底涂 (抗碱封闭底漆)1 道, 分格详见立面图)	m2	6853.99	66.46	455516.18	
152	011407001006	墙面喷刷涂料	1、喷刷涂料部位：落水管 2、涂料品种、喷刷遍数：真石漆(面涂1 道、主涂 1 道、底涂 (抗碱封闭底漆)1 道	m2	268.32	43.18	11586.06	
本页小计							659013.76	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
153	011407001005	墙面喷刷涂料	1、喷刷涂料部位：飘窗板下板板底、空调板、结构板板底、架空层顶棚 2、腻子种类：刮专用柔性耐水腻子两道 3、涂料品种、喷刷遍数：喷(刷)外墙弹性涂料或多彩涂料一底两面 (颜色、效果见立面图和立面材料图例)	m2	375.74	44.85	16851.94	
154	011407002003	天棚喷刷涂料	1、喷刷涂料部位：楼梯间 2、刮腻子要求：界面剂一道，腻子刮白二道 3、涂料品种、喷刷遍数：刷无机涂料一底一面	m2	722.09	32.24	23280.18	
155	011404002002	踢脚线油漆	1、120高无机墙面深灰色涂料踢脚线（燃烧性能为A级）	m	645	8.25	5321.25	
		分部小计					677821.71	
		0115 其他装饰工程						
156	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	1、楼梯栏杆，高900mm 2、扶手材料种类、规格：Φ60*3不锈钢管扶手 3、栏杆材料种类、规格：Φ60*3不锈钢管立柱 4、栏板材料种类、规格、颜色：Φ38*2不锈钢管立杆 5、含预埋铁件 6、具体详见施工图设计	m	180.54	418.96	75639.04	
157	011503001002	金属扶手、栏杆、栏板	1、檐口不锈钢栏杆，≥650mm 2、扶手材料种类、规格：Φ60*3不锈钢管扶手 3、栏杆材料种类、规格：Φ60*3不锈钢管立柱 4、栏板材料种类、规格、颜色：Φ30*2不锈钢管立杆 5、含预埋铁件 6、具体详见施工图设计	m	45.05	375.81	16930.24	
本页小计							138022.65	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
158	011503001004	金属扶手、栏杆、栏板	1、屋面疏散通道可开启活动栏杆 2、有台阶处栏杆高度从台阶面起不低于1200	m	39.95	451.99	18057.00	
159	011503001003	金属扶手、栏杆、栏板	1、空调栏板，高700mm 2、栏杆材料种类、规格：50*30*2铝合金栏杆、立柱 3、栏板材料种类、规格、颜色：20*20*2铝合金方管横杆 4、具体详见施工图设计	m	70.4	262.10	18451.84	
160	011503001005	金属扶手、栏杆、栏板	1、凸窗护窗栏杆，净高900mm 2、扶手材料种类、规格：Φ50*1.5不锈钢管扶手，Φ20*1.5不锈钢管立杆@110 3、详细做法详见22J403-1 HC7/4-24	m	134.4	309.50	41596.80	
161	011503001006	金属扶手、栏杆、栏板	1、阳台护窗栏杆，净高600mm 2、扶手材料种类、规格：Φ50*1.5不锈钢管扶手，Φ20*1.5不锈钢管立杆@99 3、详细做法详见22J403-1 HC7/4-24	m	316.8	284.23	90044.06	
162	011503005001	金属靠墙扶手	1、扶手材料种类、规格：Φ40壁厚2.0mm不锈钢管 2、具体详见施工图设计	m	9.2	181.40	1668.88	
163	10B001	屋面保温层排气孔	1、按保温屋面平面面积计算 2、具体做法详建筑节点大样	m2	483.53	0.76	367.48	
		分部小计					262755.34	
		分部分项合计					11372379.54	
1	011701001001	综合脚手架	1、建筑结构形式：框架剪力墙结构 2、脚手架使用材质：承插型盘扣式脚手架 3、高12米以上，层高3.6m以内	m2	7389.54	33.28	245923.89	
本页小计							416109.95	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
2	011701001002	综合脚手架	1、建筑结构形式:框架剪力墙结构 ， 2、建筑物楼层超过20m以上部分脚手架材料增加费 3、脚手架使用材质：承插型盘扣式脚手架	m2	4621.99	15.45	71409.75	
3	011701009001	电梯井脚手架	1、电梯井高度：60m内	座	4	9135.81	36543.24	
4	011703001001	垂直运输	1、建筑物建筑类型及结构形式：框架剪力墙结构 2、建筑物檐口高度、层数：檐口高度48m，16层	m2	7389.54	56.53	417730.70	
5	011704001001	超高施工增加	1、建筑物建筑类型及结构形式：框架剪力墙结构 2、建筑物檐口高度、层数：檐口高度48m，16层	m2	5126.71	74.42	381529.76	
6	011705001001	大型机械设备进出场及安拆		项	1	113862.30	113862.30	
7	011702002002	矩形柱	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C45 3、柱高：3.6m内	m2	56.62	79.32	4491.10	
8	011702002003	矩形柱	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C40 3、柱高：3.6m内	m2	87.73	79.32	6958.74	
9	011702002004	矩形柱	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35 3、柱高：3.6m内	m2	58.57	79.32	4645.77	
10	011702002005	矩形柱	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 3、高度3.6m以内	m2	643.14	79.32	51013.86	
11	011702003001	构造柱	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25	m2	2457.41	96.81	237901.86	
本页小计							1326087.08	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
12	011702004002	异形柱	1、柱形状：L、T型柱 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C45 4、柱高：3.6m内	m2	152.13	126.60	19259.66	
13	011702004003	异形柱	1、柱形状：L、T型柱 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C40 4、柱高：3.6m内	m2	166	126.60	21015.60	
14	011702004004	异形柱	1、柱形状：L、T型柱 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C35 4、柱高：3.6m内	m2	88.99	126.60	11266.13	
15	011702004005	异形柱	1、柱形状：L、T型柱 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C30 4、柱高：3.6m内	m2	430.72	126.60	54529.15	
16	011702006001	矩形梁	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35 3、高3.6m以内，采用承插型盘扣式模板支撑	m2	117.16	96.24	11275.48	
17	011702006002	矩形梁	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 3、高3.6m以内，采用承插型盘扣式模板支撑	m2	815.01	96.24	78436.56	
18	011702008001	圈梁	1、部位：窗台板、腰梁 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C25	m2	154.3	70.95	10947.59	
19	011702008002	圈梁	1、部位：导墙、止水 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C20	m2	741.85	70.95	52634.26	
本页小计							259364.43	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
20	011702008003	圈梁	1、部位：门槛砼翻边 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C20	m2	1.12	70.95	79.46	
21	011702009001	过梁	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25	m2	116.1	94.76	11001.64	
22	011702011003	直形墙	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C45 3、墙厚：200mm以内 4、墙高：3.6m内	m2	668.71	57.82	38664.81	
23	011702011004	直形墙	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C40 3、墙厚：200mm以内 4、墙高：3.6m内	m2	980.56	57.82	56695.98	
24	011702011005	直形墙	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35 3、墙厚：200mm以内 4、墙高：3.6m内	m2	653.45	57.82	37782.48	
25	011702011006	直形墙	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 3、墙厚：200mm以内 4、墙高：3.6m内	m2	3169.73	57.82	183273.79	
26	011702011008	直形墙	1、部位：电梯井壁 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C45 4、墙厚：200mm以内 5、墙高：3.6m内	m2	334.36	59.57	19917.83	
27	011702011009	直形墙	1、部位：电梯井壁 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C40 4、墙厚：200mm以内 5、墙高：3.6m内	m2	490.28	59.57	29205.98	
本页小计							376621.97	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
28	011702011010	直形墙	1、部位：电梯井壁 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C35 4、墙厚：200mm以内 5、墙高：3.6m内	m2	326.73	59.57	19463.31	
29	011702011011	直形墙	1、部位：电梯井壁 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C30 4、墙厚：200mm以内 5、墙高：3.6m内	m2	1584.87	59.57	94410.71	
30	011702011012	直形墙	1、部位：女儿墙 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C30 4、墙厚：200mm内 5、墙高：3.6m内	m2	131.23	57.82	7587.72	
31	011702014004	有梁板	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35 3、板厚：100mm内 4、层高：3.6m内 5、采用承插型盘扣式模板支撑	m2	346.3	73.90	25591.57	
32	011702014005	有梁板	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35 3、板厚：200mm内 4、层高：3.6m内 5、采用承插型盘扣式模板支撑	m2	804.86	84.07	67664.58	
33	011702014006	有梁板	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 3、板厚：100mm内 4、层高：3.6m内 5、采用承插型盘扣式模板支撑	m2	2314.83	73.90	171065.94	
34	011702014007	有梁板	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 3、板厚：200mm内 4、层高：3.6m内 5、采用承插型盘扣式模板支撑	m2	4369.37	84.07	367332.94	
本页小计							753116.77	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区15#楼地上　　堂前人家东区项目施工　　第39页 共39页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
35	011702016001	平板	1、部位：叠合板现浇层 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C30 4、板厚：200mm内 5、层高：3.6m内 6、采用承插型盘扣式模板支撑	m2	544.89	88.44	48190.07	
36	011702023001	雨篷、悬挑板、阳台板	1、飘窗板、雨篷 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C30	m2	902.73	129.87	117237.55	
37	011702024001	楼梯	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35	m2	47.84	239.77	11470.60	
38	011702024002	楼梯	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30	m2	239.2	239.77	57352.98	
39	011702025001	其他现浇构件	1、构件的类型：门窗抱框 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C25	m2	64.77	102.96	6668.72	
40	011702025002	其他现浇构件	1、构件的类型：混凝土线条 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C30	m2	435.21	90.56	39412.62	
41	011702022001	天沟、檐沟	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30	m2	147.3	108.30	15952.59	
		单价措施合计					3257399.27	
本页小计							296285.13	
合　　计							14629778.81	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区15#楼地上　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	011707001001	安全文明施工费		100.000	498875.45			
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	3.100	453523.14			
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.310	45352.31			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区15#楼地上　　堂前人家东区项目施工　　第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.650	241391.35			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.400	58519.12			在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.050	7314.89			建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区15#楼地上　　堂前人家东区项目施工　　第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.150	21944.67			现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。
合　计					828045.48			

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：堂前人家东区15#楼地上　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共1页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合　计				

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

暂列金额明细表

工程名称：堂前人家东区15#楼地上　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共1页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：堂前人家东区15#楼地上　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共1页

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±(元)		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：堂前人家东区15#楼地上　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共1页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注

规费、税金项目计价表

工程名称：堂前人家东区15#楼地上　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	576576.85	100.000	576576.85
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	15457824.29	3.200	494650.38
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	15457824.29	0.530	81926.47
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	15457824.29		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	16034401.14	9.000	1443096.10
合　计					2019672.95

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区15#楼地上　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共7页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	01010100	钢筋	综合	t	4.077644	3316.00	13521.47	
2	01010100~1	钢筋HPB300	12mm内	t	0.08058	3316.00	267.20	
3	01010100~2	钢筋HRB400	12mm内	t	246.65028	3374.00	832198.04	
4	01010100~3	钢筋HRB400	25mm内	t	57.5637	3180.50	183081.35	
5	01010100~5	HPB300 12mm以内	综合	t	4.92456	3316.00	16329.84	
6	01010100~6	钢筋HRB400E	25mm内	t	70.8288	3194.00	226227.19	
7	01010100~7	钢筋HRB400E	12mm内	t	7.90908	3267.00	25838.96	
8	01010300	冷轧带肋钢筋		t	10.22856	3316.00	33917.90	
9	01270100~1	型钢		t	0.386148	3236.00	1249.57	
10	01630201	钨棒	精制	kg	41.58012	557.41	23177.17	
11	02070261	橡皮垫圈		百个	15.66875	25.73	403.16	
12	02090101	塑料薄膜		m2	6667.1778	0.69	4600.35	
13	02110301~3	浮筑楼板保温隔声系统(Ⅱ型石墨EPS,燃烧性能为B1级)		m3	140.499216	565.46	79446.69	
14	02110301~4	匀质复合保温板(燃烧性能A级)		m3	5.023824	668.89	3360.39	
15	02110301~6	发泡陶瓷保温板燃烧性能A级		m3	252.04515	1111.96	280264.12	
16	02310101~1	无纺布		m2		2.00		
17	02330105	草袋子		只	46.046	0.86	39.60	
18	03010322	铝拉铆钉	LD-1	十个	252.207	0.26	65.57	
19	03031206	自攻螺钉	M4×15	十个	2197.4875	0.26	571.35	
20	03031222	自攻螺钉	M5×25～30	十个	2162.2875	0.48	1037.90	
21	03032113	塑料胀管螺钉		套	66424.48	0.09	5978.20	
22	03050122	螺栓	M20×350	套	130.764	0.48	62.77	
23	03051106	不锈钢六角螺栓	M5×30	套	10.12	0.51	5.16	
24	03052109	对拉螺栓(止水螺栓)		kg	3765.80192	5.66	21314.44	
25	03070114	膨胀螺栓	M8×80	套	1848.475	0.51	942.72	
26	03270202	砂纸		张	22.5444	0.94	21.19	
27	03410205	电焊条	J422	kg	-346.02268	4.92	-1702.43	
28	03430205	不锈钢焊丝	1Cr18Ni9Ti	kg	102.60422	38.59	3959.50	
29	03450200	焊剂		kg	3812.966	3.43	13078.47	
30	03510201	钢钉		kg	108.58296	6.00	651.50	
31	03510701	铁钉		kg	4976.233964	4.66	23189.25	
32	03510701~1	铁钉		kg	1.6204	4.66	7.55	
33	03510705	铁钉	70mm	kg	5.66834	4.66	26.41	
34	03510911	塑料保温螺钉		套	45113.25	1.46	65865.35	
35	03512000	射钉		百个	9.40125	18.01	169.32	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区15#楼地上　　堂前人家东区项目施工　　第2页 共7页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
36	03550101	钢丝网		m2	3491.158	9.80	34213.35	
37	03550101~1	钢丝网		m2	5051.607	9.80	49505.75	
38	03570216	镀锌铁丝	8#	kg	1621.4564	4.52	7328.98	
39	03570237	镀锌铁丝	22#	kg	2165.1554	4.52	9786.50	
40	03590100	垫铁		kg	20.2802	4.29	87.00	
41	03590700	铁件		kg	184	5.66	1041.44	
42	03610207	直螺纹套筒接头	Φ25以内	个	1552.44	6.00	9314.64	
43	03633307	合金钢钻头	Φ20	根	496.24575	13.03	6466.08	
44	03633315	合金钢钻头	一字型	根	202.1642	6.86	1386.85	
45	03652403	合金钢切割锯片		片	18.112546	68.60	1242.52	
46	04010132	水泥	42.5级	kg	24674.40178	0.29	7155.58	
47	04010611	水泥	32.5级	kg	7515.346872	0.26	1976.54	
48	04010701	白水泥		kg	5271.432844	0.60	3162.86	
49	04030105	细砂		t	0.5613	116.57	65.43	
50	04030107	中砂		t	51.24039	150.57	7715.27	
51	04050203	碎石	5～16mm	t	0.73158	155.43	113.71	
52	04050203~1	碎石	5～16mm	t	1.239861	155.43	192.71	
53	04050207	碎石	5～40mm	t	93.051738	155.43	14463.03	
54	04050207~1	碎石	5～40mm	t	17.983033	155.43	2795.10	
55	04090100	生石灰		t	2.732127	316.69	865.24	
56	04090302	黏土		m3		24.29		
57	04090801	石膏粉	325目	kg	598.181269	0.36	215.35	
58	04133532~1	复合轻质保温砖	300*300*125	块	5198.91456	12.17	63270.79	
59	04135535	配砖	190×90×40	m3	9.54742	862.57	8235.32	
60	04150113~3	B06、A5.0蒸压砂加气混凝土砌块	600×250×100	m3	19.1466	362.43	6939.30	
61	04150115~3	B06、A5.0蒸压砂加气混凝土砌块	600×250×200	m3	470.05534	362.43	170362.16	
62	04150115~4	B07、A5.0蒸压砂加气混凝土砌块	600×250×200	m3	4.1907	362.43	1518.84	
63	04291405	预制混凝土叠合板		m3	65.42	2500.00	163550.00	
64	05030600	普通木成材		m3	1.399506	1372.08	1920.23	
65	05250502	锯(木)屑		m3	2.90118	47.17	136.85	
66	08010200~1	15厚宽频阻隔板(RW+C≥31dB)		m2	689.425	120.00	82731.00	
67	08070101~1	5厚减震隔音垫		m2	658.0875	9.00	5922.79	
68	08230105	玻璃纤维网格布		m2	27541.51	1.80	49574.72	
69	08230121	耐碱玻璃纤维网格布		m2	28096.4727	1.80	50573.65	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区15#楼地上　　堂前人家东区项目施工　　第3页 共7页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
70	08310141	U型轻钢龙骨	38×25	m	886.2245	9.43	8357.10	
71	08310144	U型轻钢龙骨	75×40	m	1727.323	8.58	14820.43	
72	08310145	U型轻钢龙骨	75×50	m	443.11225	9.43	4178.55	
73	09010234~1	木质乙级防火门		m2	287.85	490.00	141046.50	
74	09090813~1	安全防卫保温乙级防火门		m2	157.0624	500.00	78531.20	
75	09090813~5	钢质乙级防火门		m2	4.074	500.00	2037.00	
76	09090813~6	钢质保温隔声门内填20厚岩棉		m2	32.01	500.00	16005.00	
77	09090813~7	钢质保温隔声门内填30厚岩棉		m2	51.216	500.00	25608.00	
78	09090813~8	铝合金全玻平开门	6高透Low-E+12Ar+6+12Ar+6(暖边)	m2	367.824	850.00	312650.40	
79	09090813~9	铝合金全玻平开门	6高透Low-E+0.38pvb+6+12Ar+6+12Ar+6(暖边)	m2	10.2432	850.00	8706.72	
80	09093501~3	铝合金全玻上悬窗	5高透Low-E+12Ar+5+12Ar+5(暖边)	m2	82.944	800.00	66355.20	
81	09093501~4	铝合金全玻上悬窗（内置遮阳百叶）	5高透Low-E+19Ar遮阳+5+9Ar+5(暖边)	m2	320.3712	980.00	313963.78	
82	09093501~5	铝合金全玻平开窗	5高透Low-E+12Ar+5+12Ar+5(暖边)	m2	483.4368	800.00	386749.44	
83	09093501~6	铝合金全玻平开窗	6+9A+6	m2	538.7904	680.00	366377.47	
84	09271119	铝合金百叶窗		m2	256.02048	350.00	89607.17	
85	09271119~1	铝合金百叶窗内侧需设金属防虫网		m2	9.18592	390.00	3582.51	
86	09493560	镀锌铁脚		个	23104.03	1.46	33731.88	
87	10031503	钢压条		kg	42.10544	4.29	180.63	
88	10230906	不锈钢盖	Φ63	只	4146.51854	4.29	17788.56	
89	11010304~1	白色无机涂料		kg	944.95487	12.00	11339.46	
90	11010304~2	内墙无机涂料		kg	72.24	12.00	866.88	
91	11010319	仿石型外墙涂料		kg	32050.395	6.30	201917.49	
92	11010323	水性封底漆		kg	2492.8085	21.44	53445.81	
93	11010361	外墙弹性乳胶涂料		kg	75.148	25.73	1933.56	
94	11010362	外墙弹性乳胶涂料(中涂)		kg	225.444	21.44	4833.52	
95	11010363	外墙弹性乳胶涂料(面涂)		kg	75.148	25.73	1933.56	
96	11030303	防锈漆		kg	1.08845	12.46	13.56	
97	11030734~5	非固化橡胶沥青防水涂料		kg	324.64872	9.32	3025.73	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区15#楼地上　　堂前人家东区项目施工　　第4页 共7页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
98	11030734~6	高分子防水涂料		kg	590.92992	10.00	5909.30	
99	11030735~3	非固化橡胶沥青防水涂料		kg	503.04012	9.32	4688.33	
100	11030735~4	高分子防水涂料		kg	915.64032	10.00	9156.40	
101	11030740	聚合物水泥防水涂料	JS-Ⅱ型	kg	33787.164	6.85	231442.07	
102	11112505	高渗透性表面底漆		kg	45.0888	30.01	1353.11	
103	11112512	透明罩光漆		kg	2848.924	21.44	61080.93	
104	11410304	环氧树脂	618	kg	107.511	27.44	2950.10	
105	11430327	大白粉		kg	598.181269	0.73	436.67	
106	11450345	外墙抗裂腻子粉		kg	-321.984	7.29	-2347.26	
107	11570552	SBS聚脂胎乙烯膜卷材	δ3mm	m2	115.573	25.62	2960.98	
108	11570552~1	1.5厚反应粘结型高分子膜基湿铺防水卷材	δ1.5mm	m2	1347.584	25.81	34781.14	
109	11570552~4	SBS改性沥青防水卷材	δ4mm	m2	233.875	28.67	6705.20	
110	11573505	石油沥青油毡	350#	m2	196.455			
111	11590914	硅酮密封胶		L	349.8879	68.60	24002.31	
112	11591307	聚合物防水填缝剂		kg	337.50394	3.00	1012.51	
113	11592505	SBS封口油膏		kg	80.0884	6.00	480.53	
114	11592517	建筑油膏		kg	142.15782	3.00	426.47	
115	11592705	APP高强嵌缝膏		kg	69.0399	7.55	521.25	
116	12030107	油漆溶剂油		kg	413.20639	12.01	4962.61	
117	12310303	二甲苯		kg	105.2636	5.06	532.63	
118	12330300	界面剂		kg	27158.847	1.29	35034.91	
119	12330309	专用界面剂		kg	515.58	18.52	9548.54	
120	12330505	APP及SBS基层处理剂		kg	287.4506	6.86	1971.91	
121	12333551	PU发泡剂		L	633.41775	25.73	16297.84	
122	12370305	氧气		m3	12.6743	3.75	47.53	
123	12370310	氩气		m3	289.15902	7.81	2258.33	
124	12370331	石油液化气		kg	74.48168	5.83	434.23	
125	12370336	乙炔气		m3	5.507084	11.51	63.39	
126	12410121	专用粘结剂		kg	25779	2.74	70634.46	
127	12413518	901胶		kg	3763.824714	2.14	8054.58	
128	13010303	石棉板		m2	243.64	5.15	1254.75	
129	13070105~1	超细玻璃棉	厚50mm	m2	658.0875	6.50	4277.57	
130	13070313~1	0.4mm厚聚乙烯膜隔离层	0.4mm	m2	5043.5616	3.00	15130.68	
131	13070313~2	耐碱玻璃纤维网格布		m2	-14899.6062	1.80	-26819.29	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区15#楼地上　　堂前人家东区项目施工　　第5页 共7页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
132	13120708~1	20厚发泡陶瓷保温板(燃烧性能A级)	δ20	m2	619.124	22.22	13756.94	
133	14030325-1~1	热镀锌钢管	DN50	m	7.0104	17.00	119.18	
134	14040915	镜面不锈钢管	Φ31.8×1.2	m	230.22295	20.41	4698.85	
135	14040915~1	镜面不锈钢管	Φ38×2	m	1027.81422	20.41	20977.69	
136	14040915~2	镜面不锈钢管	Φ30×2	m	184.65995	20.41	3768.91	
137	14040915~3	镜面不锈钢管	Φ20×1.5	m	1967.3952	13.31	26186.03	
138	14040921~1	镜面不锈钢管	Φ40×2.0	m	9.752	47.91	467.22	
139	14040922	镜面不锈钢管	Φ63.5×1.5	m	42.347	56.60	2396.84	
140	14040922~1	镜面不锈钢管	Φ60×3	m	239.1254	60.33	14426.44	
141	14040922~2	镜面不锈钢管	Φ50×1.5	m	478.272	31.05	14850.35	
142	14040925	镜面不锈钢管	Φ76.2×1.5	m	42.347	70.75	2996.05	
143	14040925~1	镜面不锈钢管	Φ60×3	m	134.1929	60.33	8095.86	
144	14070504	铝合金方管	20×20	m	121.3696	59.69	7244.55	
145	14070508	铝合金方管	25×25×1.2	kg	3.12576	14.58	45.57	
146	14250331	铝合金扁管	100×44×1.8	kg	103.35424	24.44	2525.98	
147	14310106	塑料管	dn20	m	2882.436	3.11	8964.38	
148	15370314-1	镀锌管卡		个	5300.88	3.00	15902.64	
149	15371708	镀锌铁丝U形卡		个	5776.12	0.18	1039.70	
150	15371708-1	镀锌U型卡	综合	个	3644.355	7.72	28134.42	
151	15372103-1	塑料卡		个	73932.21	0.17	12568.48	
152	31012505	聚苯泡沫嵌缝条		m	2412.8147	0.51	1230.54	
153	31110301	棉纱头		kg	4.8353	5.57	26.93	
154	31150101	水		m3	5868.66843	4.57	26819.81	
155	32010502	复合木模板	18mm	m2	5424.82908	32.59	176795.18	
156	32011111	组合钢模板		kg	51.0419	4.29	218.97	
157	32020115	卡具		kg	3967.92559	4.08	16177.23	
158	32020115-1	零星卡具		kg	366.15574	4.18	1530.53	
159	32020130	支撑杆件		套	26.8222	68.60	1840.00	
160	32020132	钢管支撑		kg	12124.654201	3.41	41284.45	
161	32030105	工具式金属脚手		kg	1108.431	4.08	4522.40	
162	32030303	脚手钢管		kg	18361.44645	3.41	62520.73	
163	32030504	底座		个	49.798815	4.12	205.17	
164	32030513	脚手架扣件		个	3148.31265	4.89	15395.25	
165	32090101	周转木材		m3	90.967428	1586.47	144317.10	
166	32090101~1	周转木材		m3	15.807196	2802.00	44291.76	
167	34021701	垫木		m3	0.58878	1543.59	908.83	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区15#楼地上　　堂前人家东区项目施工　　第6页 共7页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
168	80010121~1	水泥砂浆 1:1 (干拌（混）砂浆)(地面DS)		t	32.37874	352.22	11404.44	
169	80010123~11	水泥砂浆 1:2 (干拌（混）砂浆)		t	60.269041	332.70	20051.51	
170	80010124~1	水泥砂浆 1:2.5 (干拌（混）砂浆)(地面DS)		t	54.131061	342.46	18537.72	
171	80010124~2	水泥砂浆 1:2.5 (干拌（混）砂浆)(抹灰DP)		t	4.686098	381.50	1787.75	
172	80010124~3	水泥砂浆 1:2.5 (干拌（混）砂浆)		t	34.185572	332.70	11373.54	
173	80010125~1	水泥砂浆 1:3 (干拌（混）砂浆)(地面DS)		t	37.062731	332.70	12330.77	
174	80010125~3	水泥砂浆 1:3 (干拌（混）砂浆)		t	38.561553	354.00	13650.79	
175	80010125~4	水泥砂浆 1:3 (干拌（混）砂浆)(抹灰DP)		t	306.349308	354.00	108447.66	
176	80011117	石膏砂浆干粉		t	85.242345	324.72	27679.89	
177	80050104~1	混合砂浆 M5 (干拌（混）砂浆)(砌筑DM)		t	77.817076	314.96	24509.27	
178	80050125~2	混合砂浆 1:1:6 (干拌（混）砂浆)(抹灰DP)		t	25.292008	324.72	8212.82	
179	80070306~1	防水砂浆 1:2.5 (干拌（混）砂浆)		t	2.177445	332.70	724.44	
180	80070511	聚苯颗粒保温砂浆		m3	5.743275	922.87	5300.30	
181	80071105	抗裂砂浆	ZL	m3	0.608522	1554.31	945.83	
182	80090311	聚合物砂浆		kg	25779	1.07	27583.53	
183	80090312	聚合物面层砂浆		m3	46.08492	950.00	43780.67	
184	80210105-2	C20预拌非泵送细石砼		m3	45.743056	407.15	18624.29	
185	80210105-2~1	C25预拌非泵送细石砼		m3	207.337634	424.89	88095.69	
186	80212105	预拌混凝土 (泵送型) C30		m3	1719.265685	449.82	773360.09	
187	80212106	预拌混凝土 (泵送型) C35		m3	255.64732	467.56	119530.46	
188	80212107	预拌混凝土 (泵送型) C40		m3	170.31438	485.30	82653.57	
189	80212108~2	预拌混凝土 (泵送型) C45		m3	121.358	507.48	61586.76	
190	80212115	预拌混凝土 (非泵送型) C20		m3	92.53731	392.15	36288.51	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区15#楼地上　　堂前人家东区项目施工　　第7页 共7页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
191	80212116	预拌混凝土(非泵送型) C25		m3	195.7194	409.89	80223.42	
192	80271105~1	泡沫混凝土		m3	15.51012	350.00	5428.54	
193	810080~1	轻质混凝土，容重不大于8kn/m3		m3	7.14	350.00	2499.00	
194	810080~2	轻质混凝土		m3	32.5176	350.00	11381.16	
195	CL-D00001	PVC成品柔性连接件		m	164.8	20.00	3296.00	
196	TB000005	无机轻集料保温砂浆		m3	1.543568	873.90	1348.92	
197	TB000005~1	胶粉聚苯颗粒贴砌浆料		m3	3.98142	557.41	2219.28	
198	TB000005~2	石膏保温砂浆		m3	31.848752	873.90	27832.62	
199	TB000065	ALC墙板	100mm	m2	1560.1565	35.00	54605.48	
200	TB000067	ALC墙板	200mm	m2	1802.58925	80.00	144207.14	
201	TB000068	镀锌连接铁件		t	1.32522	7289.17	9659.75	
202	TB000069	ALC板专用勾缝剂		kg	2153.4825	1.01	2175.02	
203	TB000070	ALC板专用修补砂浆		kg	254.45	3.43	872.76	
204	ZPCL5001A	耐火烟气道		节	68.16	491.52	33502.00	
205	ZPCL5004	防火止回阀		套	66.24	93.16	6170.92	
206	ZPCL5005	成品风帽		套	4.1713	190.47	794.51	
合计							7951756.40	

单位工程招标控制价表

工程名称：堂前人家东区16#楼地上　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共1页

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	11991780.03	
1.1	人工费	2888206.74	
1.2	材料费	7673286.61	
1.3	施工机具使用费	174403.63	
1.4	企业管理费	888428.90	
1.5	利润	367454.15	
2	措施项目费	4477161.37	
2.1	单价措施项目费	3594952.32	
2.2	总价措施项目费	882209.05	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	531507.57	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	614291.51	
5	税金	1537490.96	
招标控制价合计=1+2+3+4+5-甲供材料费_含设备/1.01		18620723.87	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区16#楼地上　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共40页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		0101 土石方工程						
1	010103001001	回填方	1、部位：房心回填土 2、密实度要求：压实系数不低于0.94 3、填方材料品种：素土回填	m3	73.4	41.58	3051.97	
		分部小计					3051.97	
		0104 砌筑工程						
2	010401008002	填充墙	1、砖品种、规格、强度等级：B06、A5.0蒸压砂加气混凝土砌块 2、墙体类型：外墙100mm 3、砂浆强度等级、配合比：Ma5级专用砂浆	m3	20	619.87	12397.40	
3	010401008003	填充墙	1、砖品种、规格、强度等级：B06、A5.0蒸压砂加气混凝土砌块 2、墙体类型：外墙200mm 3、砂浆强度等级、配合比：Ma5级专用砂浆	m3	433.49	584.33	253301.21	
4	010401008009	填充墙	1、砖品种、规格、强度等级：B06、A5.0蒸压砂加气混凝土砌块 2、墙体类型：内墙100mm 3、砂浆强度等级、配合比：Ma5级专用砂浆	m3	0.78	619.87	483.50	
5	010401008010	填充墙	1、砖品种、规格、强度等级：B06、A5.0蒸压砂加气混凝土砌块 2、墙体类型：内墙200mm 3、砂浆强度等级、配合比：Ma5级专用砂浆	m3	75.04	603.30	45271.63	
本页小计							314505.71	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区16#楼地上　　堂前人家东区项目施工　　第2页 共40页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
6	010401008011	填充墙	1、砖品种、规格、强度等级：B07、A5.0蒸压砂加气混凝土砌块 2、墙体类型：内墙200mm 3、砂浆强度等级、配合比：Ma5级专用砂浆	m3	4.45	603.30	2684.69	
7	010404001002	垫层	1、垫层材料种类、配合比、厚度：100厚C20混凝土,内配φ4@200x200双向钢筋网（钢筋另计） 2、部位：卧室（降板区域）	m3	2.34	522.74	1223.21	
8	010404001003	垫层	1、垫层材料种类、配合比、厚度：回填最薄处75厚轻质混凝土(ρ=850)找坡,坡向地漏1% 2、部位：卫生间	m3	33.89	526.20	17832.92	
		分部小计					333194.56	
		0105 混凝土工程						
9	010502001002	矩形柱	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C45 3、柱高：3.6m内	m3	6.72	668.37	4491.45	
10	010502001003	矩形柱	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C40 3、柱高：3.6m内	m3	10.07	646.41	6509.35	
11	010502001004	矩形柱	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35 3、柱高：3.6m内	m3	6.7	628.84	4213.23	
12	010502001005	矩形柱	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 3、柱高：3.6m内	m3	65.47	611.28	40020.50	
13	010502002001	构造柱	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25	m3	185.21	766.37	141939.39	
本页小计							218914.74	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区16#楼地上　　堂前人家东区项目施工　　第3页 共40页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
14	010502003002	异形柱	1、柱形状：L、T型柱 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C45 4、柱高：3.6m内	m3	14.76	690.72	10195.03	
15	010502003003	异形柱	1、柱形状：L、T型柱 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C40 4、柱高：3.6m内	m3	15.78	668.76	10553.03	
16	010502003004	异形柱	1、柱形状：L、T型柱 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C35 4、柱高：3.6m内	m3	8.4	651.19	5470.00	
17	010502003005	异形柱	1、柱形状：L、T型柱 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C30 4、柱高：3.6m内	m3	44.73	633.63	28342.27	
18	010503002001	矩形梁	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35	m3	10.98	594.59	6528.60	
19	010503002002	矩形梁	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30	m3	83.11	576.50	47912.92	
20	010503004001	圈梁	1、部位：窗台板、腰梁 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C25	m3	14.43	627.20	9050.50	
21	010503004002	圈梁	1、部位：导墙、止水 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C20	m3	75.71	609.10	46114.96	
本页小计							164167.31	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
22	010503004003	圈梁	1、部位：门槛砼翻边 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C20	m3	0.1	609.10	60.91	
23	010503005001	过梁	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25	m3	5.55	692.55	3843.65	
24	010504001002	直形墙	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C45 3、墙厚：200mm以内 4、墙高：3.6m内	m3	68.28	669.72	45728.48	
25	010504001003	直形墙	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C40 3、墙厚：200mm以内 4、墙高：3.6m内	m3	109.08	647.72	70653.30	
26	010504001004	直形墙	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35 3、墙厚：200mm以内 4、墙高：3.6m内	m3	72.76	630.12	45847.53	
27	010504001005	直形墙	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 3、墙厚：200mm以内 4、墙高：3.6m内	m3	397.9	612.52	243721.71	
28	010504001007	直形墙	1、部位：电梯井壁 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C45 4、墙厚：200mm以内 5、墙高：3.6m内	m3	31.6	743.91	23507.56	
29	010504001008	直形墙	1、部位：电梯井壁 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C40 4、墙厚：200mm以内 5、墙高：3.6m内	m3	36.82	721.91	26580.73	
本页小计							459943.87	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区16#楼地上　　堂前人家东区项目施工　　第5页 共40页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
30	010504001009	直形墙	1、部位：电梯井壁 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C35 4、墙厚：200mm以内 5、墙高：3.6m内	m3	24.55	704.31	17290.81	
31	010504001010	直形墙	1、部位：电梯井壁 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C30 4、墙厚：200mm以内 5、墙高：3.6m内	m3	123.14	686.71	84561.47	
32	010504001011	直形墙	1、部位：女儿墙 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C30 4、墙厚：200mm内 5、墙高：3.6m内	m3	9.66	612.52	5916.94	
33	010505001004	有梁板	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35 3、板厚：100mm内 4、层高：3.6m内	m3	35.5	579.58	20575.09	
34	010505001005	有梁板	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35 3、板厚：200mm内 4、层高：3.6m内	m3	94.86	579.58	54978.96	
35	010505001006	有梁板	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 3、板厚：100mm内 4、层高：3.6m内	m3	256.7	561.49	144134.48	
36	010505001007	有梁板	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 3、板厚：200mm内 4、层高：3.6m内	m3	547.9	561.49	307640.37	
37	010505003001	平板	1、部位：叠合板现浇层 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C30 4、板厚：200mm内 5、层高：3.6m内	m3	77.96	601.30	46877.35	
本页小计							681975.47	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区16#楼地上　　堂前人家东区项目施工　　第6页 共40页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
38	010505008001	雨篷	1、飘窗板、雨篷 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C30	m3	108.02	631.56	68221.11	
39	010505007001	天沟（檐沟）、挑檐板	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30	m3	14.4	654.92	9430.85	
40	010506001001	直形楼梯	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35	m2	47.84	154.28	7380.76	
41	010506001002	直形楼梯	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30	m2	255.15	137.00	34955.55	
42	010507001001	散水	1、压实填土，向外坡3%~5% 2、垫层材料种类、厚度：150厚3:7灰土夯实，宽出面层100 3、面层厚度：80厚C20混凝土面层 4、详见23J909 散10/1-21	m2	74.52	76.82	5724.63	
43	010507001002	坡道	1、素土夯实 2、垫层材料种类、厚度：150厚碎石夯入土中 3、面层厚度：100厚C20混凝土面层	m2	13.8	108.91	1502.96	
44	010507007001	其他构件	1、构件的类型：门窗抱框 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C25	m3	3.57	634.97	2266.84	
45	010507007002	其他构件	1、构件的类型：混凝土线条 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C30	m3	34.86	656.45	22883.85	
46	010507007003	其他构件	1、部位：檐口 2、混凝土种类：轻质混凝土回填，容重不大于8kn/m3	m3	7	526.20	3683.40	
本页小计							156049.95	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
47	010512902001	装配式混凝土叠合板	1、板厚:60mm ， 2、板类型:C30成品叠合板 ， 3、含原图深化，构件起吊、安装、支撑、焊接、胶接、灌浆等所有工序及材料 ， 4、具体详见设计图纸	m3	71.37	3097.86	221094.27	
48	010514001001	垃圾道、通风道、烟道	1、厨房烟气道、风帽 2、做法参见23J916-1/A-PC-18型	m	204	269.11	54898.44	
49	010514002005	装配式内隔墙	1、隔墙厚度：100mm 2、隔墙材质：蒸压加气混凝土隔墙板（ALC） 3、含原图深化，构件起吊、安装、支撑、焊接、胶接、灌浆等所有工序及材料 4、具体详见施工图设计	m3	163.33	1278.40	208801.07	
50	010514002006	装配式内隔墙	1、隔墙厚度：200mm 2、隔墙材质：蒸压加气混凝土隔墙板（ALC） 3、含原图深化，构件起吊、安装、支撑、焊接、胶接、灌浆等所有工序及材料 4、具体详见施工图设计	m3	377.51	1193.49	450554.41	
51	01B001	PVC成品柔性连接拉缝板	1、部位：混凝土填充墙与结构剪力墙水平与纵向连接处 2、采用PVC成品柔性连接拉缝板，中间孔洞根据钢筋分布开孔	m	175.1	20.00	3502.00	
		分部小计					2598160.71	
		0105 钢筋工程						
52	010515001001	现浇构件钢筋	1、钢筋种类：HPB300 (层高超高施工费自行考虑)，质监要求的抱箍、腰梁与砼主体结构的钢筋连接方式自行考虑 2、规格：Φ12mm内 3、钢筋性能指标要求详见设计说明	t	1.56	5373.94	8383.35	
本页小计							947233.54	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
53	010515001002	现浇构件钢筋	1、钢筋种类：HRB400 (层高超高施工费自行考虑)，质监要求的抱箍、腰梁与砼主体结构的钢筋连接方式自行考虑 2、规格：Φ12mm内 3、钢筋性能指标要求详见设计说明	t	231.605	5433.10	1258333.13	
54	010515001003	现浇构件钢筋	1、钢筋种类：HRB400 (层高超高施工费自行考虑,电渣压力焊另计,另外其它接头按设计及规范要求自行考虑) 2、规格：Φ25mm内 3、钢筋性能指标要求详见设计说明	t	54.278	4493.71	243909.59	
55	010515001004	现浇构件钢筋	1、钢筋种类：HRB400E (层高超高施工费自行考虑)，质监要求的抱箍、腰梁与砼主体结构的钢筋连接方式自行考虑 2、规格：Φ12mm内 3、钢筋性能指标要求详见设计说明	t	11.274	5323.96	60022.33	
56	010515001005	现浇构件钢筋	1、钢筋种类：HRB400E (层高超高施工费自行考虑)，质监要求的抱箍、腰梁与砼主体结构的钢筋连接方式自行考虑 2、规格：Φ25mm内 3、钢筋性能指标要求详见设计说明	t	68.708	4507.48	309699.94	
本页小计							1871964.99	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
57	010515001010	现浇构件钢筋	1、钢筋种类：HRB400 (层高超高施工费自行考虑)，质监要求的抱箍、腰梁与砼主体结构的钢筋连接方式自行考虑 2、规格：Φ12mm内 3、钢筋性能指标要求详见设计说明 4、叠合板处梁板、板缝等等钢筋	t	10.362	5986.96	62036.88	
58	010515001011	现浇构件钢筋	1、钢筋种类：HRB400E (层高超高施工费自行考虑)，质监要求的抱箍、腰梁与砼主体结构的钢筋连接方式自行考虑 2、规格：Φ25mm内 3、钢筋性能指标要求详见设计说明 4、叠合板处梁板、板缝等等钢筋	t	12.67	4852.18	61477.12	
59	010515001006	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：综合 2、部位：墙体内钢筋加固	t	5.004	7065.84	35357.46	
60	010515001007	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HPB300 ， Φ4钢筋网 2、部位：楼面、屋面钢筋网	t	10.654	6497.23	69221.49	
61	010516003001	电渣压力焊接头	1、规格：墙、柱纵向钢筋	个	12182	8.64	105252.48	
62	010516003002	机械连接	1、连接方式：直螺纹 2、规格：Φ25mm内	个	1522	14.85	22601.70	
		分部小计					2236295.47	
		0108 门窗工程						
63	010801004001	木质防火门	1、木质乙级防火门 2、门代号及洞口尺寸：FM乙1122,1100*2200mm 3、含五金配件 4、具体样式及做法详见施工图设计	樘	34	1330.20	45226.80	
本页小计							401173.93	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区16#楼地上　　堂前人家东区项目施工　　第10页 共40页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
64	010801004003	木质防火门	1、木质乙级防火门 2、门代号及洞口尺寸：FM乙0821,800*2100mm 3、含五金配件 4、具体样式及做法详见施工图设计	樘	5	923.45	4617.25	
65	010801004005	木质防火门	1、木质乙级防火门 2、门代号及洞口尺寸：FM乙0822,800*2200mm 3、含五金配件 4、具体样式及做法详见施工图设计	樘	1	967.43	967.43	
66	010801004004	木质防火门	1、木质乙级防火门 2、门代号及洞口尺寸：FM乙1021,1000*2100mm 3、含五金配件 4、具体样式及做法详见施工图设计	樘	100	1154.32	115432.00	
67	010802001001	金属门	1、门代号及洞口尺寸：铝合金平开门BLM2224,2200*2400mm 2、门框或扇外围尺寸：70系列隔热铝合金框型材,门框型材壁厚2.2mm 3、玻璃品种、厚度：6高透Low-E+0.38pvb+6+12Ar+6+12Ar+6(暖边) 4、含五金配件、护门板等 5、具体要求详见图纸	樘	2	4923.85	9847.70	
68	010802001004	金属门	1、门代号及洞口尺寸：铝合金平开门BLM1222,1200*2200mm 2、门框或扇外围尺寸：70系列隔热铝合金框型材,门框型材壁厚2.2mm 3、玻璃品种、厚度：6高透Low-E+12Ar+6+12Ar+6(暖边) 4、含五金配件 5、具体要求详见图纸	樘	4	2461.93	9847.72	
本页小计							140712.10	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
69	010802001003	金属门	1、门代号及洞口尺寸：铝合金平开门MLC2424,2400*2400mm 2、门框或扇外围尺寸：70系列隔热铝合金框型材,门框型材壁厚2.2mm 3、玻璃品种、厚度：6高透Low-E+12Ar+6+12Ar+6(暖边) 4、含五金配件 5、具体要求详见图纸	樘	68	5371.47	365259.96	
70	010802003001	钢质防火门	1、安全防卫保温乙级防火门 2、门代号及洞口尺寸：YHM1123,1100*2300mm 3、门框、扇材质：钢板空腔内填20厚岩棉 4、含五金配件 5、具体详见施工图设计	樘	68	1500.41	102027.88	
71	010802003005	钢质防火门	1、钢质乙级防火门 2、门代号及洞口尺寸：FM乙1021,1000*2100mm 3、含五金配件 4、具体详见施工图设计	樘	2	1245.40	2490.80	
72	010802003006	钢质保温隔声门	1、钢质保温隔声门 2、门代号及洞口尺寸：M0510,550*1000mm 3、门框、扇材质：钢质保温隔声门内填20厚岩棉 4、含五金配件 5、具体详见施工图设计	樘	64	326.18	20875.52	
73	010802003007	钢质保温隔声门	1、钢质保温隔声门 2、门代号及洞口尺寸：M0516,550*1600mm 3、门框、扇材质：钢质保温隔声门内填30厚岩棉 4、含五金配件 5、具体详见施工图设计	樘	64	521.88	33400.32	
本页小计							524054.48	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
74	010807001002	金属窗	1、窗类型：铝合金下悬窗 2、窗代号及洞口尺寸：C0615，600*1500mm 3、框、扇材质：采用70系列隔热铝合金框型材,窗框型材壁厚1.8mm 4、玻璃品种、厚度：5高透Low-E+12Ar+5+12Ar+5(暖边) 5、含五金配件 6、干法安装节能附框，附框型材截面厚度尺寸应为(24±0.5) mm;宽度不应小于65 mm 7、钢塑复合附框：增强型钢壁厚≥1.5mm、塑料壁厚≥2mm 8、窗下槛通长固定厚度1.5mm的铝合金排水板，向外侧坡10% 9、具体详见施工图设计	樘	34	794.32	27006.88	
本页小计							27006.88	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
75	010807001012	金属窗	1、窗类型：铝合金下悬窗 2、窗代号及洞口尺寸：C0615 ‘，600*1500mm 3、框、扇材质：采用70系列隔热铝合金框型材,窗框型材壁厚1.8mm 4、玻璃品种、厚度：5高透Low-E+19Ar遮阳+5+9Ar+5(暖边)，内置遮阳百叶 5、含五金配件 6、干法安装节能附框，附框型材截面厚度尺寸应为(24±0.5) mm;宽度不应小于65 mm 7、钢塑复合附框：增强型钢壁厚≥1.5mm、塑料壁厚≥2mm 8、窗下槛通长固定厚度1.5mm的铝合金排水板，向外侧坡10% 9、具体详见施工图设计	樘	1	949.84	949.84	
本页小计							949.84	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
76	010807001004	金属窗	1、窗类型：铝合金下悬窗 2、窗代号及洞口尺寸：C0915，900*1500mm 3、框、扇材质：采用70系列隔热铝合金框型材,窗框型材壁厚1.8mm 4、玻璃品种、厚度：5高透Low-E+19Ar遮阳+5+9Ar+5(暖边)，内置遮阳百叶 5、含五金配件 6、干法安装节能附框，附框型材截面厚度尺寸应为(24±0.5) mm;宽度不应小于65 mm 7、钢塑复合附框：增强型钢壁厚≥1.5mm、塑料壁厚≥2mm 8、窗下槛通长固定厚度1.5mm的铝合金排水板，向外侧坡10% 9、具体详见施工图设计	樘	3	1424.76	4274.28	
本页小计							4274.28	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区16#楼地上　　堂前人家东区项目施工　　第15页 共40页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
77	010807001021	金属窗	1、窗类型：铝合金下悬窗 2、窗代号及洞口尺寸：C0916，900*1600mm 3、框、扇材质：采用70系列隔热铝合金框型材,窗框型材壁厚1.8mm 4、玻璃品种、厚度：5高透Low-E+19Ar遮阳+5+9Ar+5(暖边)，内置遮阳百叶 5、含五金配件 6、干法安装节能附框，附框型材截面厚度尺寸应为(24±0.5) mm;宽度不应小于65 mm 7、钢塑复合附框：增强型钢壁厚≥1.5mm、塑料壁厚≥2mm 8、窗下槛通长固定厚度1.5mm的铝合金排水板，向外侧坡10% 9、具体详见施工图设计	樘	64	1519.74	97263.36	
本页小计							97263.36	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
78	010807001013	金属窗	1、窗类型：铝合金下悬窗 2、窗代号及洞口尺寸：C1215’，1200*1500mm 3、框、扇材质：采用70系列隔热铝合金框型材,窗框型材壁厚1.8mm 4、玻璃品种、厚度：5高透Low-E+12Ar+5+12Ar+5(暖边) 5、含五金配件 6、干法安装节能附框，附框型材截面厚度尺寸应为(24±0.5) mm;宽度不应小于65 mm 7、钢塑复合附框：增强型钢壁厚≥1.5mm、塑料壁厚≥2mm 8、窗下槛通长固定厚度1.5mm的铝合金排水板，向外侧坡10% 9、具体详见施工图设计	樘	34	1588.64	54013.76	
本页小计							54013.76	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
79	010807001014	金属窗	1、窗类型：铝合金平开窗 2、窗代号及洞口尺寸：C1515，1500*1500mm 3、框、扇材质：采用70系列隔热铝合金框型材,窗框型材壁厚1.8mm 4、玻璃品种、厚度：5高透Low-E+12Ar+5+12Ar+5(暖边) 5、含五金配件 6、干法安装节能附框，附框型材截面厚度尺寸应为(24±0.5) mm;宽度不应小于65 mm 7、钢塑复合附框：增强型钢壁厚≥1.5mm、塑料壁厚≥2mm 8、窗下槛通长固定厚度1.5mm的铝合金排水板，向外侧坡10% 9、具体详见施工图设计	樘	34	1985.81	67517.54	
本页小计							67517.54	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
80	010807001015	金属窗	1、窗类型：铝合金平开窗 2、窗代号及洞口尺寸：C1815，1800*1500mm 3、框、扇材质：采用70系列隔热铝合金框型材,窗框型材壁厚1.8mm 4、玻璃品种、厚度：5高透Low-E+12Ar+5+12Ar+5(暖边) 5、含五金配件 6、干法安装节能附框，附框型材截面厚度尺寸应为(24±0.5) mm;宽度不应小于65 mm 7、钢塑复合附框：增强型钢壁厚≥1.5mm、塑料壁厚≥2mm 8、窗下槛通长固定厚度1.5mm的铝合金排水板，向外侧坡10% 9、具体详见施工图设计	樘	68	2382.97	162041.96	
本页小计							162041.96	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
81	010807001007	金属窗	1、窗类型：铝合金平开窗 2、窗代号及洞口尺寸：C1818，1800*1800mm 3、框、扇材质：采用70系列隔热铝合金框型材,窗框型材壁厚1.8mm 4、玻璃品种、厚度：5高透Low-E+12Ar+5+12Ar+5(暖边) 5、含五金配件 6、干法安装节能附框，附框型材截面厚度尺寸应为(24±0.5) mm;宽度不应小于65 mm 7、钢塑复合附框：增强型钢壁厚≥1.5mm、塑料壁厚≥2mm 8、窗下槛通长固定厚度1.5mm的铝合金排水板，向外侧坡10% 9、具体详见施工图设计	樘	66	2859.55	188730.30	
本页小计							188730.30	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
82	010807001016	金属窗	1、窗类型：铝合金下悬窗 2、窗代号及洞口尺寸：C2118，2100*1800mm 3、框、扇材质：采用70系列隔热铝合金框型材,窗框型材壁厚1.8mm 4、玻璃品种、厚度：5高透Low-E+19Ar遮阳+5+9Ar+5(暖边)，内置遮阳百叶 5、含五金配件 6、干法安装节能附框，附框型材截面厚度尺寸应为(24±0.5) mm;宽度不应小于65 mm 7、钢塑复合附框：增强型钢壁厚≥1.5mm、塑料壁厚≥2mm 8、窗下槛通长固定厚度1.5mm的铝合金排水板，向外侧坡10% 9、具体详见施工图设计	樘	68	3989.34	271275.12	
83	010807001017	金属窗	1、窗类型：铝合金平开窗 2、窗代号及洞口尺寸：C2618，2600*1800mm 3、框、扇材质：采用70系列隔热铝合金框型材,窗框型材壁厚1.8mm 4、玻璃品种、厚度：6+9A+6钢化玻璃 5、含五金配件 6、干法安装节能附框，附框型材截面厚度尺寸应为(24±0.5) mm;宽度不应小于65 mm 7、钢塑复合附框：增强型钢壁厚≥1.5mm、塑料壁厚≥2mm 8、窗下槛通长固定厚度1.5mm的铝合金排水板，向外侧坡10% 9、具体详见施工图设计	樘	2	3591.33	7182.66	
本页小计							278457.78	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
84	010807001018	金属窗	1、窗类型：铝合金平开窗 2、窗代号及洞口尺寸：C4818，4800*1800mm 3、框、扇材质：采用70系列隔热铝合金框型材,窗框型材壁厚1.8mm 4、玻璃品种、厚度：6+9A+6钢化玻璃 5、含五金配件 6、干法安装节能附框，附框型材截面厚度尺寸应为(24±0.5) mm;宽度不应小于65 mm 7、钢塑复合附框：增强型钢壁厚≥1.5mm、塑料壁厚≥2mm 8、窗下槛通长固定厚度1.5mm的铝合金排水板，向外侧坡10% 9、具体详见施工图设计	樘	34	6630.16	225425.44	
85	010807001019	金属窗	1、窗类型：铝合金平开窗 2、窗代号及洞口尺寸：C5118，5100*1800mm 3、框、扇材质：采用70系列隔热铝合金框型材,窗框型材壁厚1.8mm 4、玻璃品种、厚度：6+9A+6钢化玻璃 5、含五金配件 6、干法安装节能附框，附框型材截面厚度尺寸应为(24±0.5) mm;宽度不应小于65 mm 7、钢塑复合附框：增强型钢壁厚≥1.5mm、塑料壁厚≥2mm 8、窗下槛通长固定厚度1.5mm的铝合金排水板，向外侧坡10% 9、具体详见施工图设计	樘	32	7044.53	225424.96	
本页小计							450850.40	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
86	010807001020	金属窗	1、窗类型：铝合金平开窗 2、窗代号及洞口尺寸：C1215，1200*1500mm 3、框、扇材质：采用70系列隔热铝合金框型材,窗框型材壁厚1.8mm 4、玻璃品种、厚度：5高透Low-E+12Ar+5+12Ar+5(暖边) 5、含五金配件 6、干法安装节能附框，附框型材截面厚度尺寸应为(24±0.5) mm;宽度不应小于65 mm 7、钢塑复合附框：增强型钢壁厚≥1.5mm、塑料壁厚≥2mm 8、窗下槛通长固定厚度1.5mm的铝合金排水板，向外侧坡10% 9、具体详见施工图设计	樘	32	1588.64	50836.48	
本页小计							50836.48	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
87	010807001022	金属窗	1、窗类型：铝合金平开窗 2、窗代号及洞口尺寸：C1315，1300*1500mm 3、框、扇材质：采用70系列隔热铝合金框型材,窗框型材壁厚1.8mm 4、玻璃品种、厚度：5高透Low-E+12Ar+5+12Ar+5(暖边) 5、含五金配件 6、干法安装节能附框，附框型材截面厚度尺寸应为(24±0.5) mm;宽度不应小于65 mm 7、钢塑复合附框：增强型钢壁厚≥1.5mm、塑料壁厚≥2mm 8、窗下槛通长固定厚度1.5mm的铝合金排水板，向外侧坡10% 9、具体详见施工图设计	樘	2	1721.03	3442.06	
88	010807003001	金属百叶窗	1、窗类型：铝合金防雨防虫百叶窗 2、窗代号及洞口尺寸：BYC0718,700*1750mm 3、框、扇材质：采用50系列铝合金框型材,窗框型材壁厚1.8mm 4、内衬10*10热镀锌钢丝网 5、具体做法详见图纸	樘	1	550.26	550.26	
89	010807003002	金属百叶窗	1、窗类型：铝合金防雨防虫百叶窗 2、窗代号及洞口尺寸：BYC1018,1000*1750mm 3、框、扇材质：采用50系列铝合金框型材,窗框型材壁厚1.8mm 4、内衬10*10热镀锌钢丝网 5、具体做法详见图纸	樘	1	786.08	786.08	
本页小计							4778.40	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
90	010807003003	金属百叶窗	1、窗类型：铝合金百叶窗 2、窗代号及洞口尺寸：BYC2017,2000*1700mm 3、框、扇材质：采用50系列铝合金框型材,窗框型材壁厚1.8mm 4、具体做法详见图纸	樘	1	1527.25	1527.25	
91	010807003004	金属百叶窗	1、窗类型：铝合金百叶窗 2、窗代号及洞口尺寸：BYC1426,1400*2600mm 3、框、扇材质：采用50系列铝合金框型材,窗框型材壁厚1.8mm 4、具体做法详见图纸	樘	1	1635.05	1635.05	
92	010807003006	金属百叶窗	1、窗类型：铝合金百叶窗 2、窗代号及洞口尺寸：BYC1224,1200*2400mm 3、框、扇材质：采用50系列铝合金框型材,窗框型材壁厚1.8mm 4、具体做法详见图纸	樘	102	1187.00	121074.00	
		分部小计					2220950.66	
		0109 屋面及防水工程						
93	010902001003	屋面卷材防水	1、部位：平屋面 2、卷材品种、规格、厚度：1.5厚反应粘结型高分子膜基湿铺防水卷材+1.5厚反应粘结型高分子膜基湿铺防水卷材	m2	572.72	81.10	46447.59	
94	010902001002	屋面卷材防水	1、部位：管道井屋面 2、卷材品种、规格、厚度：3.0厚SBS改性沥青防水卷材+3.0厚SBS改性沥青防水卷材	m2	48.51	80.66	3912.82	
95	010902002004	屋面涂膜防水	1、部位：平屋面 2、防水膜品种：1.5厚高分子防水涂料	m2	572.72	38.10	21820.63	
本页小计							196417.34	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
96	010902002003	屋面涂膜防水	1、部位：管道井屋面 2、防水膜品种：2.0厚非固化橡胶沥青防水材料	m2	48.51	44.48	2157.72	
97	010902003011	屋面刚性层	1、部位：平屋面 2、最薄处30厚C20细石混凝土找坡 3、10厚M15 1:2.5水泥砂蒙隔离层 4、15 厚 DS M15 砂浆(1:3水泥砂浆)找平层 5、钢筋混凝土现浇屋面,阴角做R50圆角,滚筒碾压机械磨光	m2	483.53	82.90	40084.64	
98	010902003012	屋面刚性层	1、部位：屋面构架顶面 2、9厚DP M15 砂浆(:3 水泥砂浆)抹平 3、专用界面剂处理剂甩毛	m2	187.1	16.18	3027.28	
99	010902003013	屋面刚性层	1、部位：架空层楼面 2、刚性层厚度：最薄处30厚LC5.0轻集料混凝土找坡层	m2	187.1	42.81	8009.75	
100	010902003014	屋面刚性层	1、部位：架空层楼面 2、刚性层厚度：20厚DS M15 砂浆(1:3水泥砂浆)找平层	m2	187.1	24.44	4572.72	
101	011003001001	隔离层	1、隔离层部位：架空层楼面 2、隔离层做法：20厚 DS M15 砂浆(1:3水泥砂浆)隔离层	m2	187.1	22.17	4148.01	
102	010902003008	屋面刚性层	1、部位：架空层楼面 2、50厚C20细石砼,双向4@150钢筋网片(间距@4m设缝、缝宽20mm,缝内嵌密防水油膏)（钢筋另计）	m2	187.1	54.49	10195.08	
103	010902003005	屋面刚性层	1、部位：管道井屋面 2、刚性层厚度：20厚DS M15 砂浆(1:3水泥砂浆)找平层	m2	30.81	24.44	753.00	
本页小计							72948.20	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
104	010902003006	屋面刚性层	1、部位：管道井屋面 2、刚性层厚度：最薄20厚防水砂浆(掺5%防水剂)找平	m2	48.51	31.88	1546.50	
105	010903002005	墙面涂膜防水	1、部位：卫生间、厨房、阳台用水点房间 2、防水膜品种：1.5厚聚合物水泥防水涂料（Ⅱ型）	m2	5566.91	22.82	127036.89	
106	010903002006	顶棚涂膜防水	1、部位：卫生间、厨房 2、防水膜品种：1.0厚聚合物水泥防水涂料（Ⅱ型）	m2	839.81	18.71	15712.85	
107	010903002008	顶棚涂膜防水	1、部位：架空板天棚 2、防水膜品种：1.5厚聚合物水泥防水涂料（Ⅱ型）	m2	187.1	22.82	4269.62	
108	010903002007	墙面涂膜防水	1、部位：外墙面 2、防水膜品种：1.5厚聚合物水泥防水涂料（Ⅱ型）	m2	7235.25	22.82	165108.41	
109	010904001002	楼（地）面卷材防水	1、部位：架空层楼面 2、卷材品种、规格、厚度：4.0厚SBS改性沥青防水卷材,遇墙上翻至室外地坪标高500mm	m2	187.1	51.63	9659.97	
110	010904002006	楼（地）面涂膜防水	1、部位：架空层楼面 2、防水膜品种：2.0厚非固化橡胶沥青防水材料	m2	187.1	44.48	8322.21	
111	010904002004	楼（地）面涂膜防水	1、部位：厨房、卫生间、阳台、设备平台、空调板结构板、飘窗板上板面 2、防水膜品种：1.5厚聚合物水泥防水涂料（Ⅱ型）	m2	3668.61	30.53	112002.66	
112	010904002005	楼（地）面涂膜防水	1、部位：水井 2、防水膜品种：1.5厚+1.5厚聚合物水泥防水涂料（Ⅱ型）	m2	68.98	51.08	3523.50	
		分部小计					592311.85	
		0110 保温、隔热、防腐工程						
本页小计							447182.61	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
113	011001001004	保温隔热屋面	1、保温平屋面 2、300X300X125厚复合轻质保温砖(20厚细石混凝土水石面层+105厚 B1级(XPS)挤塑板)砖缝表面填干混防水砂浆 3、20厚1:2.5 水泥砂浆粘结层	m2	483.53	251.46	121588.45	
114	011001001002	保温隔热屋面	1、管道井屋面 2、保温隔热材料品种、规格、厚度：20厚胶粉聚苯颗粒贴砌浆料	m2	48.51	43.06	2088.84	
115	011001002001	保温隔热天棚	1、飘窗板下板板底、空调板、结构板板底、架空层顶棚 2、保温隔热材料品种、规格及厚度：20厚发泡陶瓷保温板(燃烧性能A级)	m2	564.45	36.19	20427.45	
116	011001002002	保温隔热天棚	1、飘窗板下板板底、空调板、结构板板底、架空层顶棚 2、保温隔热面层材料品种、规格、性能：6厚聚合物胶粉防水砂浆(内置耐碱玻璃纤维网布一道,用锚栓辅助固定)	m2	564.45	23.78	13422.62	
117	011001003002	保温隔热墙面	1、保温隔热部位：住宅分户墙1(住宅卧室之间) 2、保温隔热材料品种、规格及厚度：12厚石膏保温砂浆 3、增强网及抗裂防水砂浆种类：压入一道抗裂玻纤网	m2	2703.89	30.65	82874.23	
118	011001003003	保温隔热墙面	1、保温隔热部位：住宅分户墙2(卫生间、厨房处) 2、保温隔热材料品种、规格及厚度：10厚水泥基无机矿物轻集料内保温砂浆	m2	152.9	24.91	3808.74	
本页小计							244210.33	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
119	011001003004	保温隔热墙面	1、保温隔热部位：住宅分户墙2(卫生间、厨房处) 2、增强网及抗裂防水砂浆种类：4厚抹面抗裂砂浆，压入一道抗裂玻纤网	m2	152.9	24.31	3717.00	
120	011001003005	保温隔热墙面	1、保温隔热部位：外墙面 2、保温隔热材料品种、规格及厚度：40厚发泡陶瓷保温板（燃烧性能A级） 3、粘结材料种类及做法：3厚专用粘结砂浆 4、8厚聚合物抗裂砂浆，压入耐碱玻纤网格布一层 (用于建筑首层时为两层布)	m2	6152.86	131.08	806516.89	
121	011001003007	保温隔热墙面	1、保温隔热部位：外墙面（飘窗侧板处） 2、保温隔热材料品种、规格及厚度：20厚发泡陶瓷保温板（燃烧性能A级） 3、粘结材料种类及做法：3厚专用粘结砂浆 4、8厚聚合物抗裂砂浆，压入耐碱玻纤网格布一层 (用于建筑首层时为两层布)	m2	609.48	109.63	66817.29	
122	011001003008	保温隔热墙面	1、电梯隔音墙 2、5厚减震隔音垫(RW+C≥56dB) 3、减振龙骨 4、15厚宽频阻隔板(RW+C≥31dB) 5、具体做法详建筑详图及图集08J931相关节点	m2	665.92	260.13	173225.77	
本页小计							1050276.95	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
123	011001005004	保温隔热楼地面	1、保温隔热部位：除卫生间以外房间 2、保温隔热材料品种、规格、厚度：30厚浮筑楼板保温隔声系统(Ⅱ型石墨EPS,燃烧性能为B1级) 3、隔离层：0.4mm厚聚乙烯膜隔离层	m2	4792.14	36.40	174433.90	
124	011001005002	保温隔热楼地面	1、保温隔热部位：设备平台、空调板结构板 2、保温隔热材料品种、规格、厚度：20厚胶粉聚苯颗粒贴砌浆料	m2	213.46	23.58	5033.39	
125	011001005003	保温隔热楼地面	1、保温隔热部位：飘窗板上板面 2、保温隔热材料品种、规格、厚度：20厚匀质复合保温板(燃烧性能A级)	m2	255	27.44	6997.20	
126	011001006001	其他保温隔热	1、保温隔热部位：门窗洞口侧边 2、保温隔热面层材料品种、规格、性能：20厚胶粉聚苯颗粒贴浆料	m2	241.23	42.84	10334.29	
		分部小计					1491286.06	
		0111 楼地面装饰工程						
127	011101001002	水泥砂浆楼地面	1、部位：强弱电井 2、素水泥浆遍数：素水泥浆一道(内掺建筑胶) 3、面层厚度、砂浆配合比：20厚DS M20砂浆(1:2.5水泥砂浆)面层,随浆收光	m2	56.93	29.63	1686.84	
128	011101003002	细石混凝土楼地面	1、面层厚度、混凝土强度等级：40厚C25细石混凝土(内配双向Φ4@100X100钢筋网片),表面撒1:1水泥砂浆干粉压实抹光;(钢筋另计) 2、部位：住宅除卫生间、厨房、阳台用水点以外房间	m2	3861.66	39.66	153153.44	
本页小计							351639.06	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
129	011101003003	细石混凝土楼地面	1、面层厚度、混凝土强度等级：40厚C25细石混凝土(内配双向Φ4@100X100钢筋网片),压入一层耐碱玻纤网格布,表面随浆收光;(钢筋另计) 2、部位：卧室（降板区域）、厨房	m2	392.95	40.67	15981.28	
130	011101003004	细石混凝土楼地面	1、面层厚度、混凝土强度等级：40厚C25细石混凝土(内配双向Φ4@100X100钢筋网片),表面随浆收光;(钢筋另计) 2、部位：卫生间	m2	451.8	36.32	16409.38	
131	011101003005	细石混凝土楼地面	1、面层厚度、混凝土强度等级：最薄处40厚C25细石混凝土(内配双向Φ4@100X100钢筋网片),(钢筋另计) 表面压入一层耐碱玻纤网格布,坡向地漏1%,随浆收光 2、部位：阳台	m2	560.91	40.67	22812.21	
132	011101003006	细石混凝土楼地面	1、面层厚度、混凝土强度等级：最薄处30厚C20细石混凝土找坡层,向地漏找 1%坡,随浆收光 2、部位：设备平台、空调板	m2	213.46	30.04	6412.34	
133	011101003007	细石混凝土楼地面	1、面层厚度、混凝土强度等级：30厚C25细石混凝土面层 2、部位：飘窗板上板面	m2	255	20.17	5143.35	
134	011101003008	细石混凝土楼地面	1、面层厚度、混凝土强度等级：最薄处20厚C20细石混凝土找坡层,向地漏找 1%坡,随浆收光 2、部位：水井	m2	27.94	24.48	683.97	
135	011101006002	平面砂浆找平层	1、找平层厚度、砂浆配合比：20 厚 DSM15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)找平层 2、部位：大堂、走道、合用前室	m2	453.67	22.17	10057.86	
本页小计							77500.39	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
136	011101001003	水泥砂浆楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比：50厚DSM20（1:2.5）水泥砂浆面层 2、部位：楼梯间楼面	m2	160.73	56.65	9105.35	
137	011106004001	水泥砂浆楼梯面层	1、50厚DSM20（1:2.5）水泥砂浆面层 2、踏步预留10*10*800防滑槽两道 3、界面剂一道 4、钢筋混凝土板表面清扫干净	m2	382.72	146.51	56072.31	
		分部小计					297518.33	
		0112 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
138	011201001001	墙面一般抹灰	1、墙体类型：墙面 2、界面剂一道	m2	11840.81	4.06	48073.69	
139	011201001002	墙面一般抹灰	1、墙体类型：外墙面 2、底层厚度、砂浆配合比：9厚 DP M15砂浆(1:3 水泥砂浆)抹平 3、面层厚度、砂浆配合比：5厚聚合物水泥防水砂浆(干粉型)	m2	7235.25	40.52	293172.33	
140	011201001003	墙面一般抹灰	1、墙体类型：外墙面（无保温） 2、面层厚度、砂浆配合比：8厚聚合物抗裂砂浆,压入耐碱玻纤网格布一层(用于建筑首层时为两层布)	m2	1082.39	25.73	27849.89	
141	011201001019	墙面一般抹灰	1、部位：屋顶构架外墙面 2、9厚DP M15砂浆1:3 水泥砂浆)抹平 3、专用界面剂处理剂甩毛 4、基层墙体	m2	143.54	36.15	5188.97	
本页小计							439462.54	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
142	011201001017	墙面一般抹灰	1、墙体类型：住宅户内墙面(住宅除卫生间、厨房、阳台用水点以外房间) 2、底层厚度、砂浆配合比：10厚石膏砂浆找平,压入一道抗裂玻纤网	m2	9493.93	32.41	307698.27	
143	011201001011	墙面一般抹灰	1、墙体类型：住宅户内墙面(卫生间、厨房、阳台用水点房间) 2、底层厚度、砂浆配合比：12厚DP M15砂浆(1:3 水泥砂浆)打底找平,压入一道抗裂玻纤网	m2	5566.91	38.69	215383.75	
144	011201001012	墙面一般抹灰	1、墙体类型：楼梯间内墙面 2、底层厚度、砂浆配合比：8厚DP M15砂浆(1:3 水泥砂浆)刮糙 3、面层厚度、砂浆配合比：7厚DP M15砂浆(1:3 水泥砂浆)罩面,压入一道钢丝网	m2	1594.08	58.97	94002.90	
145	011201001013	墙面一般抹灰	1、墙体类型：大堂、电梯厅(合用前室) 2、底层厚度、砂浆配合比：12厚DP M15砂浆(1:3 水泥砂浆)打底找平,满铺10mm×10mm钢丝网	m2	1771.25	57.67	102147.99	
146	011201001014	墙面一般抹灰	1、墙体类型：水、强弱电井 2、底层厚度、砂浆配合比：15厚DP M5砂浆(1:1:6水泥石膏砂浆)打底找平,压入一道抗裂玻纤网	m2	994.35	37.68	37467.11	
147	011201001015	墙面一般抹灰	1、部位：不同墙体材料交接处 2、钢丝网	m2	3822.36	17.43	66623.73	
本页小计							823323.75	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
148	011201001016	墙面一般抹灰	1、部位:楼梯间及人流通道 填充墙 2、增强处理:钢丝网片可采用C4@200x200或 丝径不小于1.6mm、网孔尺寸不大于25mmx25mm的热镀锌电焊钢丝网	m2	1004.43	23.33	23433.35	
149	011201001018	墙面一般抹灰	1、部位：外墙保温处门窗洞口四周及斜向增墙网格布 2、具体做法详建筑设计节点图	m2	1107.18	4.26	4716.59	
		分部小计					1225758.57	
		0114 油漆、涂料、裱糊工程						
150	011406003001	满刮腻子	1、部位：天棚住宅除卫生间、厨房 2、界面剂一道 3、刮腻子遍数：黑水泥一道	m2	4955.39	24.43	121060.18	
151	011407001002	墙面喷刷涂料	1、喷刷涂料部位：楼梯间 2、刮腻子要求：专用内墙腻子两遍批平一遍压光 3、涂料品种、喷刷遍数：白色无机涂料(燃烧性能为A级)	m2	1594.08	34.52	55027.64	
152	011407001003	墙面喷刷涂料	1、喷刷涂料部位：外墙面 2、腻子种类：刮涂第一道耐水腻子,压入耐碱玻纤网格布一层 3、刮涂第二道耐水腻子 4、涂料品种、喷刷遍数：真石漆(面涂1 道、主涂 1 道、底涂 (抗碱封闭底漆)1 道, 分格详见立面图)	m2	7235.25	66.46	480854.72	
153	011407001006	墙面喷刷涂料	1、喷刷涂料部位：落水管 2、涂料品种、喷刷遍数：真石漆(面涂1 道、主涂 1 道、底涂 (抗碱封闭底漆)1 道	m2	283.68	43.18	12249.30	
本页小计							697341.78	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
154	011407001005	墙面喷刷涂料	1、喷刷涂料部位：飘窗板下板板底、空调板、结构板板底、架空层顶棚 2、腻子种类：刮专用柔性耐水腻子两道 3、涂料品种、喷刷遍数：喷(刷)外墙弹性涂料或多彩涂料一底两面 (颜色、效果见立面图和立面材料图例)	m2	377.35	44.85	16924.15	
155	011407002003	天棚喷刷涂料	1、喷刷涂料部位：楼梯间 2、刮腻子要求：界面剂一道，腻子刮白二道 3、涂料品种、喷刷遍数：刷无机涂料一底一面	m2	765.5	32.24	24679.72	
156	011404002002	踢脚线油漆	1、120高无机墙面深灰色涂料踢脚线（燃烧性能为A级）	m	691.28	8.25	5703.06	
		分部小计					716498.77	
		0115 其他装饰工程						
157	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	1、楼梯栏杆，高900mm 2、扶手材料种类、规格：Φ60*3不锈钢管扶手 3、栏杆材料种类、规格：Φ60*3不锈钢管立柱 4、栏板材料种类、规格、颜色：Φ38*2不锈钢管立杆 5、含预埋铁件 6、具体详见施工图设计	m	191.56	418.96	80255.98	
158	011503001002	金属扶手、栏杆、栏板	1、檐口不锈钢栏杆，≥650mm 2、扶手材料种类、规格：Φ60*3不锈钢管扶手 3、栏杆材料种类、规格：Φ60*3不锈钢管立柱 4、栏板材料种类、规格、颜色：Φ30*2不锈钢管立杆 5、含预埋铁件 6、具体详见施工图设计	m	45.05	375.81	16930.24	
本页小计							144493.15	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
159	011503001004	金属扶手、栏杆、栏板	1、屋面疏散通道可开启活动栏杆 2、有台阶处栏杆高度从台阶面起不低于1200	m	39.95	451.99	18057.00	
160	011503001003	金属扶手、栏杆、栏板	1、空调栏板，高700mm 2、栏杆材料种类、规格：50*30*2铝合金栏杆、立柱 3、栏板材料种类、规格、颜色：20*20*2铝合金方管横杆 4、具体详见施工图设计	m	74.8	262.10	19605.08	
161	011503001005	金属扶手、栏杆、栏板	1、凸窗护窗栏杆，净高900mm 2、扶手材料种类、规格：Φ50*1.5不锈钢管扶手，Φ20*1.5不锈钢管立杆@110 3、详细做法详见22J403-1 HC7/4-24	m	142.8	309.50	44196.60	
162	011503001006	金属扶手、栏杆、栏板	1、阳台护窗栏杆，净高600mm 2、扶手材料种类、规格：Φ50*1.5不锈钢管扶手，Φ20*1.5不锈钢管立杆@99 3、详细做法详见22J403-1 HC7/4-24	m	336.6	284.23	95671.82	
163	011503005001	金属靠墙扶手	1、扶手材料种类、规格：Φ40壁厚2.0mm不锈钢管 2、具体详见施工图设计	m	9.2	181.40	1668.88	
164	10B001	屋面保温层排气孔	1、按保温屋面平面面积计算 2、具体做法详建筑节点大样	m2	483.53	0.76	367.48	
		分部小计					276753.08	
		分部分项合计					11991780.03	
1	011701001001	综合脚手架	1、建筑结构形式：框架剪力墙结构 2、脚手架使用材质：承插型盘扣式脚手架 3、高12米以上，层高3.6m以内	m2	7848.68	33.28	261204.07	
本页小计							440770.93	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
2	011701001002	综合脚手架	1、建筑结构形式:框架剪力墙结构 ， 2、建筑物楼层超过20m以上部分脚手架材料增加费 3、脚手架使用材质：承插型盘扣式脚手架	m2	5126.71	17.13	87820.54	
3	011701009001	电梯井脚手架	1、电梯井高度：60m内	座	4	9135.81	36543.24	
4	011703001001	垂直运输	1、建筑物建筑类型及结构形式：框架剪力墙结构 2、建筑物檐口高度、层数：檐口高度51m，17层	m2	7848.68	57.17	448709.04	
5	011704001001	超高施工增加	1、建筑物建筑类型及结构形式：框架剪力墙结构 2、建筑物檐口高度、层数：檐口高度51m，17层	m2	5631.43	95.49	537745.25	
6	011705001001	大型机械设备进出场及安拆		项	1	118673.89	118673.89	
7	011702002002	矩形柱	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C45 3、柱高：3.6m内	m2	56.62	79.32	4491.10	
8	011702002003	矩形柱	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C40 3、柱高：3.6m内	m2	87.73	79.32	6958.74	
9	011702002004	矩形柱	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35 3、柱高：3.6m内	m2	58.57	79.32	4645.77	
10	011702002005	矩形柱	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 3、高度3.6m以内	m2	693.83	79.32	55034.60	
11	011702003001	构造柱	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25	m2	2604.79	96.81	252169.72	
本页小计							1552791.89	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
12	011702004002	异形柱	1、柱形状：L、T型柱 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C45 4、柱高：3.6m内	m2	152.25	126.60	19274.85	
13	011702004003	异形柱	1、柱形状：L、T型柱 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C40 4、柱高：3.6m内	m2	166	126.60	21015.60	
14	011702004004	异形柱	1、柱形状：L、T型柱 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C35 4、柱高：3.6m内	m2	88.99	126.60	11266.13	
15	011702004005	异形柱	1、柱形状：L、T型柱 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C30 4、柱高：3.6m内	m2	475.22	126.60	60162.85	
16	011702006001	矩形梁	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35 3、高3.6m以内，采用承插型盘扣式模板支撑	m2	117.16	96.24	11275.48	
17	011702006002	矩形梁	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 3、高3.6m以内，采用承插型盘扣式模板支撑	m2	865.42	96.24	83288.02	
18	011702008001	圈梁	1、部位：窗台板、腰梁 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C25	m2	160.96	70.95	11420.11	
19	011702008002	圈梁	1、部位：导墙、止水 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C20	m2	784.22	70.95	55640.41	
本页小计							273343.45	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
20	011702008003	圈梁	1、部位：门槛砼翻边 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C20	m2	1.12	70.95	79.46	
21	011702009001	过梁	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25	m2	123.27	94.76	11681.07	
22	011702011003	直形墙	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C45 3、墙厚：200mm以内 4、墙高：3.6m内	m2	660.43	57.82	38186.06	
23	011702011004	直形墙	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C40 3、墙厚：200mm以内 4、墙高：3.6m内	m2	980.56	57.82	56695.98	
24	011702011005	直形墙	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35 3、墙厚：200mm以内 4、墙高：3.6m内	m2	653.45	57.82	37782.48	
25	011702011006	直形墙	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 3、墙厚：200mm以内 4、墙高：3.6m内	m2	3496.42	57.82	202163.00	
26	011702011008	直形墙	1、部位：电梯井壁 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C45 4、墙厚：200mm以内 5、墙高：3.6m内	m2	330.22	59.57	19671.21	
27	011702011009	直形墙	1、部位：电梯井壁 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C40 4、墙厚：200mm以内 5、墙高：3.6m内	m2	490.28	59.57	29205.98	
本页小计							395465.24	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
28	011702011010	直形墙	1、部位：电梯井壁 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C35 4、墙厚：200mm以内 5、墙高：3.6m内	m2	326.73	59.57	19463.31	
29	011702011011	直形墙	1、部位：电梯井壁 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C30 4、墙厚：200mm以内 5、墙高：3.6m内	m2	1748.21	59.57	104140.87	
30	011702011012	直形墙	1、部位：女儿墙 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C30 4、墙厚：200mm内 5、墙高：3.6m内	m2	131.23	57.82	7587.72	
31	011702014004	有梁板	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35 3、板厚：100mm内 4、层高：3.6m内 5、采用承插型盘扣式模板支撑	m2	345.78	73.90	25553.14	
32	011702014005	有梁板	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35 3、板厚：200mm内 4、层高：3.6m内 5、采用承插型盘扣式模板支撑	m2	804.86	84.07	67664.58	
33	011702014006	有梁板	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 3、板厚：100mm内 4、层高：3.6m内 5、采用承插型盘扣式模板支撑	m2	2488.64	73.90	183910.50	
34	011702014007	有梁板	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 3、板厚：200mm内 4、层高：3.6m内 5、采用承插型盘扣式模板支撑	m2	4618.5	84.07	388277.30	
本页小计							796597.42	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区16#楼地上　　堂前人家东区项目施工　　第40页 共40页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
35	011702016001	平板	1、部位：叠合板现浇层 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C30 4、板厚：200mm内 5、层高：3.6m内 6、采用承插型盘扣式模板支撑	m2	594.42	88.44	52570.50	
36	011702023001	雨篷、悬挑板、阳台板	1、飘窗板、雨篷 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C30	m2	958.36	129.87	124462.21	
37	011702024001	楼梯	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35	m2	47.84	239.77	11470.60	
38	011702024002	楼梯	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30	m2	255.15	239.77	61177.32	
39	011702025001	其他现浇构件	1、构件的类型：门窗抱框 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C25	m2	70.04	102.96	7211.32	
40	011702025002	其他现浇构件	1、构件的类型：混凝土线条 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C30	m2	459.83	90.56	41642.20	
41	011702022001	天沟、檐沟	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30	m2	157.12	108.30	17016.10	
		单价措施合计					3594952.32	
本页小计							315550.25	
合　　计							15586732.35	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区16#楼地上　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	011707001001	安全文明施工费		100.000	531507.57			
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	3.100	483188.70			
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.310	48318.87			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区16#楼地上　　堂前人家东区项目施工　　第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.650	257181.08			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.400	62346.93			在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.050	7793.37			建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区16#楼地上　　堂前人家东区项目施工　　第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.150	23380.10			现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。
合　计					882209.05			

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：堂前人家东区16#楼地上　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共1页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合　计				

暂列金额明细表

工程名称：堂前人家东区16#楼地上　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共1页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：堂前人家东区16#楼地上　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共1页

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±(元)		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：堂前人家东区16#楼地上　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共1页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注

规费、税金项目计价表

工程名称：堂前人家东区16#楼地上　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	614291.51	100.000	614291.51
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	16468941.40	3.200	527006.12
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	16468941.40	0.530	87285.39
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	16468941.40		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	17083232.91	9.000	1537490.96
合　计					2151782.47

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区16#楼地上　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共7页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	01010100	钢筋	综合	t	4.123272	3316.00	13672.77	
2	01010100~1	钢筋HPB300	12mm内	t	1.5912	3316.00	5276.42	
3	01010100~2	钢筋HRB400	12mm内	t	246.80634	3374.00	832724.59	
4	01010100~3	钢筋HRB400	25mm内	t	55.36356	3180.50	176083.80	
5	01010100~5	HPB300 12mm以内	综合	t	5.10408	3316.00	16925.13	
6	01010100~6	钢筋HRB400E	25mm内	t	83.00556	3194.00	265119.76	
7	01010100~7	钢筋HRB400E	12mm内	t	11.49948	3267.00	37568.80	
8	01010300	冷轧带肋钢筋		t	10.86708	3316.00	36035.24	
9	01270100~1	型钢		t	0.386148	3236.00	1249.57	
10	01630201	钨棒	精制	kg	43.85488	557.41	24445.15	
11	02070261	橡皮垫圈		百个	16.648	25.73	428.35	
12	02090101	塑料薄膜		m2	7073.5423	0.69	4880.74	
13	02110301~3	浮筑楼板保温隔声系统(Ⅱ型石墨EPS,燃烧性能为B1级)		m3	149.514768	565.46	84544.62	
14	02110301~4	匀质复合保温板(燃烧性能A级)		m3	5.304	668.89	3547.79	
15	02110301~6	发泡陶瓷保温板燃烧性能A级		m3	265.06634	1111.96	294743.17	
16	02310101~1	无纺布		m2		2.00		
17	02330105	草袋子		只	47.788	0.86	41.10	
18	03010322	铝拉铆钉	LD-1	十个	267.9696	0.26	69.67	
19	03031206	自攻螺钉	M4×15	十个	2334.824	0.26	607.05	
20	03031222	自攻螺钉	M5×25～30	十个	2297.424	0.48	1102.76	
21	03032113	塑料胀管螺钉		套	70493.176	0.09	6344.39	
22	03050122	螺栓	M20×350	套	136.392	0.48	65.47	
23	03051106	不锈钢六角螺栓	M5×30	套	10.12	0.51	5.16	
24	03052109	对拉螺栓(止水螺栓)		kg	3980.40829	5.66	22529.11	
25	03070114	膨胀螺栓	M8×80	套	1964	0.51	1001.64	
26	03270202	砂纸		张	22.641	0.94	21.28	
27	03410205	电焊条	J422	kg	-238.71352	4.92	-1174.47	
28	03430205	不锈钢焊丝	1Cr18Ni9Ti	kg	108.21268	38.59	4175.93	
29	03450200	焊剂		kg	3812.966	3.43	13078.47	
30	03510201	钢钉		kg	113.93907	6.00	683.63	
31	03510701	铁钉		kg	5261.785436	4.66	24519.92	
32	03510701~1	铁钉		kg	1.6204	4.66	7.55	
33	03510705	铁钉	70mm	kg	5.90336	4.66	27.51	
34	03510911	塑料保温螺钉		套	47336.38	1.46	69111.11	
35	03512000	射钉		百个	9.9888	18.01	179.90	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区16#楼地上　　堂前人家东区项目施工　　第2页 共7页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
36	03550101	钢丝网		m2	3701.863	9.80	36278.26	
37	03550101~1	钢丝网		m2	5309.469	9.80	52032.80	
38	03570216	镀锌铁丝	8#	kg	1720.7568	4.52	7777.82	
39	03570237	镀锌铁丝	22#	kg	2231.30998	4.52	10085.52	
40	03590100	垫铁		kg	22.1247	4.29	94.91	
41	03590700	铁件		kg	208	5.66	1177.28	
42	03610207	直螺纹套筒接头	Φ25以内	个	1552.44	6.00	9314.64	
43	03633307	合金钢钻头	Φ20	根	520.70018	13.03	6784.72	
44	03633315	合金钢钻头	一字型	根	214.11824	6.86	1468.85	
45	03652403	合金钢切割锯片		片	19.151546	68.60	1313.80	
46	04010132	水泥	42.5级	kg	24691.99874	0.29	7160.68	
47	04010611	水泥	32.5级	kg	8129.855756	0.26	2138.15	
48	04010701	白水泥		kg	5563.62974	0.60	3338.18	
49	04030105	细砂		t	0.5613	116.57	65.43	
50	04030107	中砂		t	51.268278	150.57	7719.46	
51	04050203	碎石	5～16mm	t	0.73158	155.43	113.71	
52	04050203~1	碎石	5～16mm	t	1.288011	155.43	200.20	
53	04050207	碎石	5～40mm	t	93.051738	155.43	14463.03	
54	04050207~1	碎石	5～40mm	t	17.983033	155.43	2795.10	
55	04090100	生石灰		t	2.732127	316.69	865.24	
56	04090302	黏土		m3		24.29		
57	04090801	石膏粉	325目	kg	637.63546	0.36	229.55	
58	04133532~1	复合轻质保温砖	300*300*125	块	5198.91456	12.17	63270.79	
59	04135535	配砖	190×90×40	m3	9.9595	862.57	8590.77	
60	04150113~3	B06、A5.0蒸压砂加气混凝土砌块	600×250×100	m3	20.09426	362.43	7282.76	
61	04150115~3	B06、A5.0蒸压砂加气混凝土砌块	600×250×200	m3	487.84643	362.43	176810.18	
62	04150115~4	B07、A5.0蒸压砂加气混凝土砌块	600×250×200	m3	4.07175	362.43	1475.72	
63	04291405	预制混凝土叠合板		m3	71.37	2500.00	178425.00	
64	05030600	普通木成材		m3	1.475758	1372.08	2024.86	
65	05250502	锯(木)屑		m3	2.90118	47.17	136.85	
66	08010200~1	15厚宽频阻隔板(RW+C≥31dB)		m2	732.512	120.00	87901.44	
67	08070101~1	5厚减震隔音垫		m2	699.216	9.00	6292.94	
68	08230105	玻璃纤维网格布		m2	29186.98355	1.80	52536.57	
69	08230121	耐碱玻璃纤维网格布		m2	29671.7594	1.80	53409.17	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区16#楼地上　　堂前人家东区项目施工　　第3页 共7页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
70	08310141	U型轻钢龙骨	38×25	m	941.61088	9.43	8879.39	
71	08310144	U型轻钢龙骨	75×40	m	1835.27552	8.58	15746.66	
72	08310145	U型轻钢龙骨	75×50	m	470.80544	9.43	4439.70	
73	09010234~1	木质乙级防火门		m2	305.4644	490.00	149677.56	
74	09090813~1	安全防卫保温乙级防火门		m2	166.8788	500.00	83439.40	
75	09090813~5	钢质乙级防火门		m2	4.074	500.00	2037.00	
76	09090813~6	钢质保温隔声门内填20厚岩棉		m2	34.144	500.00	17072.00	
77	09090813~7	钢质保温隔声门内填30厚岩棉		m2	54.6304	500.00	27315.20	
78	09090813~8	铝合金全玻平开门	6高透Low-E+12Ar+6+12Ar+6(暖边)	m2	390.1728	850.00	331646.88	
79	09090813~9	铝合金全玻平开门	6高透Low-E+0.38pvb+6+12Ar+6+12Ar+6(暖边)	m2	10.2432	850.00	8706.72	
80	09093501~3	铝合金全玻上悬窗	5高透Low-E+12Ar+5+12Ar+5(暖边)	m2	88.128	800.00	70502.40	
81	09093501~4	铝合金全玻上悬窗（内置遮阳百叶）	5高透Low-E+19Ar遮阳+5+9Ar+5(暖边)	m2	339.984	980.00	333184.32	
82	09093501~5	铝合金全玻平开窗	5高透Low-E+12Ar+5+12Ar+5(暖边)	m2	514.0224	800.00	411217.92	
83	09093501~6	铝合金全玻平开窗	6+9A+6	m2	573.0048	680.00	389643.26	
84	09271119	铝合金百叶窗		m2	272.02176	350.00	95207.62	
85	09271119~1	铝合金百叶窗内侧需设金属防虫网		m2	9.27389	390.00	3616.82	
86	09493560	镀锌铁脚		个	24540.676	1.46	35829.39	
87	10031503	钢压条		kg	42.03316	4.29	180.32	
88	10230906	不锈钢盖	Φ63	只	4372.85716	4.29	18759.56	
89	11010304~1	白色无机涂料		kg	1000.62554	12.00	12007.51	
90	11010304~2	内墙无机涂料		kg	77.42336	12.00	929.08	
91	11010319	仿石型外墙涂料		kg	33835.185	6.30	213161.67	
92	11010323	水性封底漆		kg	2631.6255	21.44	56422.05	
93	11010361	外墙弹性乳胶涂料		kg	75.47	25.73	1941.84	
94	11010362	外墙弹性乳胶涂料(中涂)		kg	226.41	21.44	4854.23	
95	11010363	外墙弹性乳胶涂料(面涂)		kg	75.47	25.73	1941.84	
96	11030303	防锈漆		kg	1.08845	12.46	13.56	
97	11030734~5	非固化橡胶沥青防水涂料		kg	323.72814	9.32	3017.15	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区16#楼地上　　堂前人家东区项目施工　　第4页 共7页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
98	11030734~6	高分子防水涂料		kg	590.18796	10.00	5901.88	
99	11030735~3	非固化橡胶沥青防水涂料		kg	501.61369	9.32	4675.04	
100	11030735~4	高分子防水涂料		kg	914.49066	10.00	9144.91	
101	11030740	聚合物水泥防水涂料	JS-Ⅱ型	kg	35808.15	6.85	245285.83	
102	11112505	高渗透性表面底漆		kg	45.282	30.01	1358.91	
103	11112512	透明罩光漆		kg	3007.572	21.44	64482.34	
104	11410304	环氧树脂	618	kg	113.394	27.44	3111.53	
105	11430327	大白粉		kg	637.63546	0.73	465.47	
106	11450345	外墙抗裂腻子粉		kg	-340.416	7.29	-2481.63	
107	11570552	SBS聚脂胎乙烯膜卷材	δ3mm	m2	113.9985	25.62	2920.64	
108	11570552~1	1.5厚反应粘结型高分子膜基湿铺防水卷材	δ1.5mm	m2	1345.892	25.81	34737.47	
109	11570552~4	SBS改性沥青防水卷材	δ4mm	m2	233.875	28.67	6705.20	
110	11573505	石油沥青油毡	350#	m2	196.455			
111	11590914	硅酮密封胶		L	371.577725	68.60	25490.23	
112	11591307	聚合物防水填缝剂		kg	337.50394	3.00	1012.51	
113	11592505	SBS封口油膏		kg	79.9355	6.00	479.61	
114	11592517	建筑油膏		kg	142.15782	3.00	426.47	
115	11592705	APP高强嵌缝膏		kg	69.0399	7.55	521.25	
116	12030107	油漆溶剂油		kg	436.21035	12.01	5238.89	
117	12310303	二甲苯		kg	105.0829	5.06	531.72	
118	12330300	界面剂		kg	28410.16424	1.29	36649.11	
119	12330309	专用界面剂		kg	540.9872	18.52	10019.08	
120	12330505	APP及SBS基层处理剂		kg	286.95715	6.86	1968.53	
121	12333551	PU发泡剂		L	672.683813	25.73	17308.15	
122	12370305	氧气		m3	12.6743	3.75	47.53	
123	12370310	氩气		m3	304.96468	7.81	2381.77	
124	12370331	石油液化气		kg	74.33712	5.83	433.39	
125	12370336	乙炔气		m3	5.507084	11.51	63.39	
126	12410121	专用粘结剂		kg	27049.36	2.74	74115.25	
127	12413518	901胶		kg	3997.738878	2.14	8555.16	
128	13010303	石棉板		m2	243.64	5.15	1254.75	
129	13070105~1	超细玻璃棉	厚50mm	m2	699.216	6.50	4544.90	
130	13070313~1	0.4mm厚聚乙烯膜隔离层	0.4mm	m2	5367.1968	3.00	16101.59	
131	13070313~2	耐碱玻璃纤维网格布		m2	-15765.1398	1.80	-28377.25	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区16#楼地上　　堂前人家东区项目施工　　第5页 共7页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
132	13120708~1	20厚发泡陶瓷保温板(燃烧性能A级)	δ20	m2	620.895	22.22	13796.29	
133	14030325-1~1	热镀锌钢管	DN50	m	7.0104	17.00	119.18	
134	14040915	镜面不锈钢管	Φ31.8×1.2	m	230.22295	20.41	4698.85	
135	14040915~1	镜面不锈钢管	Φ38×2	m	1090.55108	20.41	22258.15	
136	14040915~2	镜面不锈钢管	Φ30×2	m	184.65995	20.41	3768.91	
137	14040915~3	镜面不锈钢管	Φ20×1.5	m	2090.3574	13.31	27822.66	
138	14040921~1	镜面不锈钢管	Φ40×2.0	m	9.752	47.91	467.22	
139	14040922	镜面不锈钢管	Φ63.5×1.5	m	42.347	56.60	2396.84	
140	14040922~1	镜面不锈钢管	Φ60×3	m	250.8066	60.33	15131.16	
141	14040922~2	镜面不锈钢管	Φ50×1.5	m	508.164	31.05	15778.49	
142	14040925	镜面不锈钢管	Φ76.2×1.5	m	42.347	70.75	2996.05	
143	14040925~1	镜面不锈钢管	Φ60×3	m	141.1355	60.33	8514.70	
144	14070504	铝合金方管	20×20	m	128.9552	59.69	7697.34	
145	14070508	铝合金方管	25×25×1.2	kg	3.32112	14.58	48.42	
146	14250331	铝合金扁管	100×44×1.8	kg	109.81388	24.44	2683.85	
147	14310106	塑料管	dn20	m	3045.6201	3.11	9471.88	
148	15370314-1	镀锌管卡		个	5633.36	3.00	16900.08	
149	15371708	镀锌铁丝U形卡		个	6117.664	0.18	1101.18	
150	15371708-1	镀锌U型卡	综合	个	3872.935	7.72	29899.06	
151	15372103-1	塑料卡		个	78162.66	0.17	13287.65	
152	31012505	聚苯泡沫嵌缝条		m	2412.8147	0.51	1230.54	
153	31110301	棉纱头		kg	4.8353	5.57	26.93	
154	31150101	水		m3	6259.428854	4.57	28605.59	
155	32010502	复合木模板	18mm	m2	5735.02105	32.59	186904.34	
156	32011111	组合钢模板		kg	51.0419	4.29	218.97	
157	32020115	卡具		kg	4192.396844	4.08	17092.40	
158	32020115-1	零星卡具		kg	399.45789	4.18	1669.73	
159	32020130	支撑杆件		套	29.2617	68.60	2007.35	
160	32020132	钢管支撑		kg	12820.595112	3.41	43654.13	
161	32030105	工具式金属脚手		kg	1177.302	4.08	4803.39	
162	32030303	脚手钢管		kg	21852.79572	3.41	74408.77	
163	32030504	底座		个	53.901723	4.12	222.08	
164	32030513	脚手架扣件		个	3668.41602	4.89	17938.55	
165	32090101	周转木材		m3	96.035827	1586.47	152357.96	
166	32090101~1	周转木材		m3	16.817586	2802.00	47122.88	
167	34021701	垫木		m3	0.64233	1543.59	991.49	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区16#楼地上　　堂前人家东区项目施工　　第6页 共7页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
168	80010121~1	水泥砂浆 1:1 (干拌（混）砂浆)(地面DS)		t	34.465316	352.22	12139.37	
169	80010123~11	水泥砂浆 1:2 (干拌（混）砂浆)		t	63.757665	332.70	21212.18	
170	80010124~1	水泥砂浆 1:2.5 (干拌（混）砂浆)(地面DS)		t	64.881773	342.46	22219.41	
171	80010124~2	水泥砂浆 1:2.5 (干拌（混）砂浆)(抹灰DP)		t	4.984313	381.50	1901.52	
172	80010124~3	水泥砂浆 1:2.5 (干拌（混）砂浆)		t	34.185572	332.70	11373.54	
173	80010125~1	水泥砂浆 1:3 (干拌（混）砂浆)(地面DS)		t	35.428501	332.70	11787.06	
174	80010125~3	水泥砂浆 1:3 (干拌（混）砂浆)		t	40.259568	354.00	14251.89	
175	80010125~4	水泥砂浆 1:3 (干拌（混）砂浆)(抹灰DP)		t	324.446997	354.00	114854.24	
176	80011117	石膏砂浆干粉		t	90.667032	324.72	29441.40	
177	80050104~1	混合砂浆 M5 (干拌（混）砂浆)(砌筑DM)		t	80.787876	314.96	25444.95	
178	80050125~2	混合砂浆 1:1:6 (干拌（混）砂浆)(抹灰DP)		t	27.493778	324.72	8927.78	
179	80070306~1	防水砂浆 1:2.5 (干拌（混）砂浆)		t	2.14778	332.70	714.57	
180	80070511	聚苯颗粒保温砂浆		m3	6.458291	922.87	5960.16	
181	80071105	抗裂砂浆	ZL	m3	0.62689	1554.31	974.38	
182	80090311	聚合物砂浆		kg	27049.36	1.07	28942.82	
183	80090312	聚合物面层砂浆		m3	48.523216	950.00	46097.06	
184	80210105-2	C20预拌非泵送细石砼		m3	46.267928	407.15	18837.99	
185	80210105-2~1	C25预拌非泵送细石砼		m3	220.500728	424.89	93688.55	
186	80212105	预拌混凝土 (泵送型) C30		m3	1849.77692	449.82	832066.65	
187	80212106	预拌混凝土 (泵送型) C35		m3	255.64732	467.56	119530.46	
188	80212107	预拌混凝土 (泵送型) C40		m3	170.3243	485.30	82658.38	
189	80212108~2	预拌混凝土 (泵送型) C45		m3	120.34616	507.48	61073.27	
190	80212115	预拌混凝土 (非泵送型) C20		m3	96.65811	392.15	37904.48	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区16#楼地上　　堂前人家东区项目施工　　第7页 共7页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
191	80212116	预拌混凝土(非泵送型) C25		m3	207.3789	409.89	85002.54	
192	80271105~1	泡沫混凝土		m3	15.52746	350.00	5434.61	
193	810080~1	轻质混凝土，容重不大于8kn/m3		m3	7.14	350.00	2499.00	
194	810080~2	轻质混凝土		m3	34.5678	350.00	12098.73	
195	CL-D00001	PVC成品柔性连接件		m	175.1	20.00	3502.00	
196	TB000005	无机轻集料保温砂浆		m3	1.59016	873.90	1389.64	
197	TB000005~1	胶粉聚苯颗粒贴砌浆料		m3	4.311892	557.41	2403.49	
198	TB000005~2	石膏保温砂浆		m3	33.852703	873.90	29583.88	
199	TB000065	ALC墙板	100mm	m2	1657.7995	35.00	58022.98	
200	TB000067	ALC墙板	200mm	m2	1915.86325	80.00	153269.06	
201	TB000068	镀锌连接铁件		t	1.40834	7289.17	10265.63	
202	TB000069	ALC板专用勾缝剂		kg	2288.5525	1.01	2311.44	
203	TB000070	ALC板专用修补砂浆		kg	270.42	3.43	927.54	
204	ZPCL5001A	耐火烟气道		节	72.42	491.52	35595.88	
205	ZPCL5004	防火止回阀		套	70.38	93.16	6556.60	
206	ZPCL5005	成品风帽		套	4.4339	190.47	844.53	
合计							8389484.85	

单位工程招标控制价表

工程名称：堂前人家东区17#楼地上　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共1页

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	12930124.74	
1.1	人工费	3106584.68	
1.2	材料费	8274028.10	
1.3	施工机具使用费	195472.00	
1.4	企业管理费	957873.31	
1.5	利润	396166.65	
2	措施项目费	4949085.47	
2.1	单价措施项目费	3991331.08	
2.2	总价措施项目费	957754.39	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	577021.64	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	666894.54	
5	税金	1669149.43	
招标控制价合计=1+2+3+4+5-甲供材料费_含设备/1.01		20215254.18	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区17#楼地上　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共41页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		0101 土石方工程						
1	010103001001	回填方	1、部位：房心回填土 2、密实度要求：压实系数不低于0.94 3、填方材料品种：素土回填	m3	65.41	41.58	2719.75	
		分部小计					2719.75	
		0104 砌筑工程						
2	010401008002	填充墙	1、砖品种、规格、强度等级：B06、A5.0蒸压砂加气混凝土砌块 2、墙体类型：外墙100mm 3、砂浆强度等级、配合比：Ma5级专用砂浆	m3	26.59	619.87	16482.34	
3	010401008003	填充墙	1、砖品种、规格、强度等级：B06、A5.0蒸压砂加气混凝土砌块 2、墙体类型：外墙200mm 3、砂浆强度等级、配合比：Ma5级专用砂浆	m3	445.88	584.33	260541.06	
4	010401008007	填充墙	1、砖品种、规格、强度等级：B06、A5.0蒸压砂加气混凝土砌块 2、墙体类型：外墙250mm 3、砂浆强度等级、配合比：Ma5级专用砂浆	m3	0.3	563.53	169.06	
5	010401008004	填充墙	1、砖品种、规格、强度等级：B06、A5.0蒸压砂加气混凝土砌块 2、墙体类型：内墙100mm 3、砂浆强度等级、配合比：Ma5级专用砂浆	m3	21.45	619.87	13296.21	
本页小计							293208.42	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
6	010401008005	填充墙	1、砖品种、规格、强度等级：B06、A5.0蒸压砂加气混凝土砌块 2、墙体类型：内墙200mm 3、砂浆强度等级、配合比：Ma5级专用砂浆	m3	18.29	603.30	11034.36	
7	010404001002	垫层	1、垫层材料种类、配合比、厚度：100厚C20混凝土,内配φ4@200x200双向钢筋网（钢筋另计） 2、部位：卧室（降板区域）	m3	3.47	522.74	1813.91	
8	010404001003	垫层	1、垫层材料种类、配合比、厚度：回填最薄处75厚轻质混凝土(ρ=850)找坡,坡向地漏1% 2、部位：卫生间	m3	42.25	526.20	22231.95	
		分部小计					325568.89	
		0105 混凝土工程						
9	010502001002	矩形柱	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C45 3、柱高：3.6m内	m3	9.55	665.51	6355.62	
10	010502001003	矩形柱	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C40 3、柱高：3.6m内	m3	14.4	643.55	9267.12	
11	010502001004	矩形柱	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35 3、柱高：3.6m内	m3	9.58	625.98	5996.89	
12	010502001005	矩形柱	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 3、柱高：3.6m内	m3	50.02	607.18	30371.14	
13	010502002001	构造柱	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25	m3	234.18	766.37	179468.53	
本页小计							266539.52	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区17#楼地上　　堂前人家东区项目施工　　第3页 共41页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
14	010502003002	异形柱	1、柱形状：L、T型柱 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C45 4、柱高：3.6m内	m3	3.84	687.86	2641.38	
15	010502003003	异形柱	1、柱形状：L、T型柱 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C40 4、柱高：3.6m内	m3	5.76	665.90	3835.58	
16	010502003004	异形柱	1、柱形状：L、T型柱 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C35 4、柱高：3.6m内	m3	3.84	648.33	2489.59	
17	010502003005	异形柱	1、柱形状：L、T型柱 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C30 4、柱高：3.6m内	m3	22.46	630.77	14167.09	
18	010503002001	矩形梁	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35	m3	2.65	591.73	1568.08	
19	010503002002	矩形梁	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30	m3	26.47	573.64	15184.25	
20	010503004001	圈梁	1、部位：窗台板、腰梁 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C25	m3	42.33	627.20	26549.38	
21	010503004002	圈梁	1、部位：导墙、止水 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C20	m3	76.87	609.10	46821.52	
本页小计							113256.87	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
22	010503004003	圈梁	1、部位：门槛砼翻边 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C20	m3	2.11	609.10	1285.20	
23	010507005001	扶手、压顶	1、窗台压顶 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C25	m3	10.97	648.18	7110.53	
24	010503005001	过梁	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25	m3	5.53	692.55	3829.80	
25	010504001002	直形墙	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C45 3、墙厚：200mm以内 4、墙高：3.6m内	m3	94.7	665.04	62979.29	
26	010504001012	直形墙	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C45 3、墙厚：200mm以上 4、墙高：3.6m内	m3	6.51	642.82	4184.76	
27	010504001003	直形墙	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C40 3、墙厚：200mm以内 4、墙高：3.6m内	m3	136.38	643.04	87697.80	
28	010504001004	直形墙	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35 3、墙厚：200mm以内 4、墙高：3.6m内	m3	90.84	625.44	56814.97	
29	010504001005	直形墙	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 3、墙厚：200mm以内 4、墙高：3.6m内	m3	488.37	607.84	296850.82	
30	010504001007	直形墙	1、部位：电梯井壁 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C45 4、墙厚：200mm以内 5、墙高：3.6m内	m3	34.17	739.23	25259.49	
本页小计							546012.66	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
31	010504001008	直形墙	1、部位：电梯井壁 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C40 4、墙厚：200mm以内 5、墙高：3.6m内	m3	53.68	717.23	38500.91	
32	010504001009	直形墙	1、部位：电梯井壁 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C35 4、墙厚：200mm以内 5、墙高：3.6m内	m3	35.77	699.63	25025.77	
33	010504001010	直形墙	1、部位：电梯井壁 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C30 4、墙厚：200mm以内 5、墙高：3.6m内	m3	179.46	682.03	122397.10	
34	010504001011	直形墙	1、部位：女儿墙 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C30 4、墙厚：200mm内 5、墙高：3.6m内	m3	12.17	607.84	7397.41	
35	010505001004	有梁板	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35 3、板厚：100mm内 4、层高：3.6m内	m3	42.83	576.72	24700.92	
36	010505001005	有梁板	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35 3、板厚：200mm内 4、层高：3.6m内	m3	118.32	576.72	68237.51	
37	010505001006	有梁板	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 3、板厚：100mm内 4、层高：3.6m内	m3	284.1	558.63	158706.78	
38	010505001007	有梁板	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 3、板厚：200mm内 4、层高：3.6m内	m3	770.99	558.63	430698.14	
本页小计							875664.54	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
39	010505003001	平板	1、部位：叠合板现浇层 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C30 4、板厚：200mm内 5、层高：3.6m内	m3	129.39	596.54	77186.31	
40	010505008002	雨篷	1、飘窗板、雨篷 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C35	m3	2.3	644.72	1482.86	
41	010505008001	雨篷	1、飘窗板、雨篷 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C30	m3	17.58	626.70	11017.39	
42	010505007001	天沟（檐沟）、挑檐板	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30	m3	6.87	650.24	4467.15	
43	010506001001	直形楼梯	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35	m2	42.03	152.33	6402.43	
44	010506001002	直形楼梯	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30	m2	271.72	135.27	36755.56	
45	010507001001	散水	1、压实填土，向外坡3%~5% 2、垫层材料种类、厚度：150厚3:7灰土夯实，宽出面层100 3、面层厚度：80厚C20混凝土面层 4、详见23J909 散10/1-21	m2	70.88	76.82	5445.00	
46	010507001002	坡道	1、素土夯实 2、垫层材料种类、厚度：150厚碎石夯入土中 3、面层厚度：100厚C20混凝土面层	m2	10.56	108.91	1150.09	
47	010507007001	其他构件	1、构件的类型：门窗抱框 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C25	m3	56.07	634.97	35602.77	
本页小计							179509.56	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
48	010507007004	其他构件	1、构件的类型：混凝土线条 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C35	m3	0.11	669.86	73.68	
49	010507007002	其他构件	1、构件的类型：混凝土线条 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C30	m3	1.01	651.77	658.29	
50	010507007005	其他构件	1、构件的类型：栏杆基础、太阳能基础 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C30	m3	1.58	692.69	1094.45	
51	010507007003	其他构件	1、部位：檐口 2、混凝土种类：轻质混凝土回填，容重不大于8kn/m3	m3	7.17	526.20	3772.85	
52	010512902001	装配式混凝土叠合板	1、板厚:60mm ， 2、板类型:C30成品叠合板 ， 3、含原图深化，构件起吊、安装、支撑、焊接、胶接、灌浆等所有工序及材料 ， 4、具体详见设计图纸	m3	60.39	3097.86	187079.77	
53	010514001001	垃圾道、通风道、烟道	1、厨房烟气道、风帽 2、做法参见23J916-1/A-PC-18型	m	204	268.58	54790.32	
54	010514002001	装配式内隔墙	1、隔墙厚度：100mm 2、隔墙材质：蒸压加气混凝土隔墙板（ALC） 3、含原图深化，构件起吊、安装、支撑、焊接、胶接、灌浆等所有工序及材料 4、具体详见施工图设计	m3	189.92	1278.40	242793.73	
本页小计							490263.09	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
55	010514002002	装配式内隔墙	1、隔墙厚度：200mm 2、隔墙材质：蒸压加气混凝土隔墙板（ALC） 3、含原图深化，构件起吊、安装、支撑、焊接、胶接、灌浆等所有工序及材料 4、具体详见施工图设计	m3	385.24	1193.49	459780.09	
56	01B001	PVC成品柔性连接拉缝板	1、部位：混凝土填充墙与结构剪力墙水平与纵向连接处 2、采用PVC成品柔性连接拉缝板，中间孔洞根据钢筋分布开孔	m	175.1	20.00	3502.00	
		分部小计					2899448.11	
		0105 钢筋工程						
57	010515001001	现浇构件钢筋	1、钢筋种类：HPB300 (层高超高施工费自行考虑)，质监要求的抱箍、腰梁与砼主体结构的钢筋连接方式自行考虑 2、规格：Φ12mm内 3、钢筋性能指标要求详见设计说明	t	0.028	5373.94	150.47	
58	010515001002	现浇构件钢筋	1、钢筋种类：HRB400 (层高超高施工费自行考虑)，质监要求的抱箍、腰梁与砼主体结构的钢筋连接方式自行考虑 2、规格：Φ12mm内 3、钢筋性能指标要求详见设计说明	t	251.344	5433.10	1365577.09	
59	010515001003	现浇构件钢筋	1、钢筋种类：HRB400 (层高超高施工费自行考虑,电渣压力焊另计,另外其它接头按设计及规范要求自行考虑) 2、规格：Φ25mm内 3、钢筋性能指标要求详见设计说明	t	42.715	4493.71	191948.82	
本页小计							2020958.47	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
60	010515001004	现浇构件钢筋	1、钢筋种类：HRB400E(层高超高施工费自行考虑)，质监要求的抱箍、腰梁与砼主体结构的钢筋连接方式自行考虑 2、规格：Φ12mm内 3、钢筋性能指标要求详见设计说明	t	11.396	5323.96	60671.85	
61	010515001005	现浇构件钢筋	1、钢筋种类：HRB400E(层高超高施工费自行考虑)，质监要求的抱箍、腰梁与砼主体结构的钢筋连接方式自行考虑 2、规格：Φ25mm内 3、钢筋性能指标要求详见设计说明	t	69.586	4507.48	313657.50	
62	010515001010	现浇构件钢筋	1、钢筋种类：HRB400(层高超高施工费自行考虑)，质监要求的抱箍、腰梁与砼主体结构的钢筋连接方式自行考虑 2、规格：Φ12mm内 3、钢筋性能指标要求详见设计说明 4、叠合板处梁板、板缝等等钢筋	t	10.362	5986.96	62036.88	
63	010515001011	现浇构件钢筋	1、钢筋种类：HRB400E(层高超高施工费自行考虑)，质监要求的抱箍、腰梁与砼主体结构的钢筋连接方式自行考虑 2、规格：Φ25mm内 3、钢筋性能指标要求详见设计说明 4、叠合板处梁板、板缝等等钢筋	t	12.67	4852.18	61477.12	
64	010515001006	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：综合 2、部位：墙体内钢筋加固	t	2.637	7065.84	18632.62	
本页小计							516475.97	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
65	010515001007	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HPB300 ， Φ4钢筋网 2、部位：楼面、屋面钢筋网	t	11.414	6497.23	74159.38	
66	010516003001	电渣压力焊接头	1、规格：墙、柱纵向钢筋	个	14372	8.64	124174.08	
67	010516003002	机械连接	1、连接方式：直螺纹 2、规格：Φ25mm内	个	1903	14.85	28259.55	
		分部小计					2300745.36	
		0108 门窗工程						
68	010801004001	木质防火门	1、木质乙级防火门 2、门代号及洞口尺寸：FM乙1122,1100*2200mm 3、含五金配件 4、具体样式及做法详见施工图设计	樘	34	1330.20	45226.80	
69	010801004003	木质防火门	1、木质乙级防火门 2、门代号及洞口尺寸：YFM0821,800*2100mm 3、含五金配件 4、具体样式及做法详见施工图设计	樘	2	923.45	1846.90	
70	010801004002	木质防火门	1、木质乙级防火门 2、门代号及洞口尺寸：YFM1021,1000*2100mm 3、含五金配件 4、具体样式及做法详见施工图设计	樘	100	1154.32	115432.00	
71	010802001001	金属门	1、门代号及洞口尺寸：铝合金平开门BLM1322,1300*2200mm 2、门框或扇外围尺寸：70系列隔热铝合金框型材,门框型材壁厚2.2mm 3、玻璃品种、厚度：6高透Low-E+12Ar+6+12Ar+6(暖边) 4、含五金配件 5、具体要求详见图纸	樘	2	2667.10	5334.20	
本页小计							394432.91	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
72	010802001005	金属门	1、门代号及洞口尺寸：铝合金钢化玻璃平开单元门MLC2224,2200*2400mm 2、门框或扇外围尺寸：70系列隔热铝合金框型材,门框型材壁厚2.2mm 3、玻璃品种、厚度：6高透Low-E+12Ar+6+12Ar+6(暖边) 4、含五金配件 5、具体要求详见图纸	樘	2	4923.85	9847.70	
73	010802001004	金属门	1、门代号及洞口尺寸：铝合金平开门BLM1222,1200*2200mm 2、门框或扇外围尺寸：70系列隔热铝合金框型材,门框型材壁厚2.2mm 3、玻璃品种、厚度：6高透Low-E+12Ar+6+12Ar+6(暖边) 4、含五金配件 5、具体要求详见图纸	樘	2	2461.93	4923.86	
74	010802001003	金属门	1、门代号及洞口尺寸：铝合金平开门MLC2424,2400*2400mm 2、门框或扇外围尺寸：70系列隔热铝合金框型材,门框型材壁厚2.2mm 3、玻璃品种、厚度：6高透Low-E+12Ar+6+12Ar+6(暖边) 4、含五金配件 5、具体要求详见图纸	樘	68	5371.47	365259.96	
本页小计							380031.52	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
75	010802003001	钢质防火门	1、安全防卫保温乙级防火门 2、门代号及洞口尺寸：YHM1123,1100*2300mm 3、门框、扇材质：钢板空腔内填20厚岩棉 4、含五金配件 5、具体详见施工图设计	樘	68	1500.41	102027.88	
76	010802003005	钢质防火门	1、钢质乙级防火门 2、门代号及洞口尺寸：FM乙1021,1000*2100mm 3、含五金配件 4、具体详见施工图设计	樘	2	1245.40	2490.80	
77	010802003008	钢质防火门	1、钢质乙级防火门 2、门代号及洞口尺寸：FM乙0821,800*2100mm 3、含五金配件 4、具体详见施工图设计	樘	4	996.32	3985.28	
78	010802003006	钢质保温隔声门	1、钢质保温隔声门 2、门代号及洞口尺寸：M0510,550*1000mm 3、门框、扇材质：钢质保温隔声门内填20厚岩棉 4、含五金配件 5、具体详见施工图设计	樘	64	326.18	20875.52	
79	010802003007	钢质保温隔声门	1、钢质保温隔声门 2、门代号及洞口尺寸：M0516,550*1600mm 3、门框、扇材质：钢质保温隔声门内填30厚岩棉 4、含五金配件 5、具体详见施工图设计	樘	64	521.88	33400.32	
本页小计							162779.80	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
80	010807001001	金属窗	1、窗类型：铝合金上悬窗 2、窗代号及洞口尺寸：C0615a，600*1500mm 3、框、扇材质：采用70系列隔热铝合金框型材,窗框型材壁厚1.8mm 4、玻璃品种、厚度：5高透Low-E+12Ar+5+12Ar+5(暖边) 5、含五金配件 6、干法安装节能附框，附框型材截面厚度尺寸应为(24±0.5) mm;宽度不应小于65 mm 7、钢塑复合附框：增强型钢壁厚≥1.5mm、塑料壁厚≥2mm 8、窗下槛通长固定厚度1.5mm的铝合金排水板，向外侧坡10% 9、具体详见施工图设计	樘	34	794.32	27006.88	
本页小计							27006.88	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区17#楼地上　　堂前人家东区项目施工　　第14页 共41页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
81	010807001005	金属窗	1、窗类型：铝合金上悬窗 2、窗代号及洞口尺寸：C1315，1300*1500mm 3、框、扇材质：采用70系列隔热铝合金框型材,窗框型材壁厚1.8mm 4、玻璃品种、厚度：5高透Low-E+12Ar+5+12Ar+5(暖边) 5、含五金配件 6、干法安装节能附框，附框型材截面厚度尺寸应为(24±0.5) mm;宽度不应小于65 mm 7、钢塑复合附框：增强型钢壁厚≥1.5mm、塑料壁厚≥2mm 8、窗下槛通长固定厚度1.5mm的铝合金排水板，向外侧坡10% 9、具体详见施工图设计	樘	34	1721.03	58515.02	
本页小计							58515.02	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
82	010807001002	金属窗	1、窗类型：铝合金上悬窗 2、窗代号及洞口尺寸：C0615，600*1500mm 3、框、扇材质：采用70系列隔热铝合金框型材,窗框型材壁厚1.8mm 4、玻璃品种、厚度：5高透Low-E+19Ar遮阳+5+9Ar+5(暖边)，内置遮阳百叶 5、含五金配件 6、干法安装节能附框，附框型材截面厚度尺寸应为(24±0.5) mm;宽度不应小于65 mm 7、钢塑复合附框：增强型钢壁厚≥1.5mm、塑料壁厚≥2mm 8、窗下槛通长固定厚度1.5mm的铝合金排水板，向外侧坡10% 9、具体详见施工图设计	樘	68	949.84	64589.12	
本页小计							64589.12	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
83	010807001004	金属窗	1、窗类型：铝合金上悬窗 2、窗代号及洞口尺寸：C0915，900*1500mm 3、框、扇材质：采用70系列隔热铝合金框型材,窗框型材壁厚1.8mm 4、玻璃品种、厚度：5高透Low-E+19Ar遮阳+5+9Ar+5(暖边)，内置遮阳百叶 5、含五金配件 6、干法安装节能附框，附框型材截面厚度尺寸应为(24±0.5) mm;宽度不应小于65 mm 7、钢塑复合附框：增强型钢壁厚≥1.5mm、塑料壁厚≥2mm 8、窗下槛通长固定厚度1.5mm的铝合金排水板，向外侧坡10% 9、具体详见施工图设计	樘	34	1424.76	48441.84	
本页小计							48441.84	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
84	010807001003	金属窗	1、窗类型：铝合金平开窗 2、窗代号及洞口尺寸：C2418，2400*1800mm 3、框、扇材质：采用70系列隔热铝合金框型材,窗框型材壁厚1.8mm 4、玻璃品种、厚度：5高透Low-E+19Ar遮阳+5+9Ar+5(暖边)，内置遮阳百叶 5、含五金配件 6、干法安装节能附框，附框型材截面厚度尺寸应为(24±0.5) mm;宽度不应小于65 mm 7、钢塑复合附框：增强型钢壁厚≥1.5mm、塑料壁厚≥2mm 8、窗下槛通长固定厚度1.5mm的铝合金排水板，向外侧坡10% 9、具体详见施工图设计	樘	34	4559.23	155013.82	
本页小计							155013.82	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
85	010807001006	金属窗	1、窗类型：铝合金平开窗 2、窗代号及洞口尺寸：C2118，2100*1800mm 3、框、扇材质：采用70系列隔热铝合金框型材,窗框型材壁厚1.8mm 4、玻璃品种、厚度：5高透Low-E+19Ar遮阳+5+9Ar+5(暖边)，内置遮阳百叶 5、含五金配件 6、干法安装节能附框，附框型材截面厚度尺寸应为(24±0.5) mm;宽度不应小于65 mm 7、钢塑复合附框：增强型钢壁厚≥1.5mm、塑料壁厚≥2mm 8、窗下槛通长固定厚度1.5mm的铝合金排水板，向外侧坡10% 9、具体详见施工图设计	樘	34	3989.34	135637.56	
本页小计							135637.56	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
86	010807001007	金属窗	1、窗类型：铝合金平开窗 2、窗代号及洞口尺寸：C1818，1800*1800mm 3、框、扇材质：采用70系列隔热铝合金框型材,窗框型材壁厚1.8mm 4、玻璃品种、厚度：5高透Low-E+12Ar+5+12Ar+5(暖边)，内置遮阳百叶 5、含五金配件 6、干法安装节能附框，附框型材截面厚度尺寸应为(24±0.5) mm;宽度不应小于65 mm 7、钢塑复合附框：增强型钢壁厚≥1.5mm、塑料壁厚≥2mm 8、窗下槛通长固定厚度1.5mm的铝合金排水板，向外侧坡10% 9、具体详见施工图设计	樘	66	3419.42	225681.72	
本页小计							225681.72	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
87	010807001008	金属窗	1、窗类型：铝合金平开窗 2、窗代号及洞口尺寸：C1515，1500*1500mm 3、框、扇材质：采用70系列隔热铝合金框型材,窗框型材壁厚1.8mm 4、玻璃品种、厚度：5高透Low-E+12Ar+5+12Ar+5(暖边) 5、含五金配件 6、干法安装节能附框，附框型材截面厚度尺寸应为(24±0.5) mm;宽度不应小于65 mm 7、钢塑复合附框：增强型钢壁厚≥1.5mm、塑料壁厚≥2mm 8、窗下槛通长固定厚度1.5mm的铝合金排水板，向外侧坡10% 9、具体详见施工图设计	樘	66	1985.81	131063.46	
本页小计							131063.46	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
88	010807001010	金属窗	1、窗类型：铝合金平开窗 2、窗代号及洞口尺寸：C1815，1800*1500mm 3、框、扇材质：采用70系列隔热铝合金框型材,窗框型材壁厚1.8mm 4、玻璃品种、厚度：5高透Low-E+12Ar+5+12Ar+5(暖边) 5、含五金配件 6、干法安装节能附框，附框型材截面厚度尺寸应为(24±0.5) mm;宽度不应小于65 mm 7、钢塑复合附框：增强型钢壁厚≥1.5mm、塑料壁厚≥2mm 8、窗下槛通长固定厚度1.5mm的铝合金排水板，向外侧坡10% 9、具体详见施工图设计	樘	68	2382.97	162041.96	
89	010807001011	金属窗	1、窗类型：铝合金平开窗 2、窗代号及洞口尺寸：C5118，5100*1800mm 3、框、扇材质：采用70系列隔热铝合金框型材,窗框型材壁厚1.8mm 4、玻璃品种、厚度：6+9A+6 5、含五金配件 6、干法安装节能附框，附框型材截面厚度尺寸应为(24±0.5) mm;宽度不应小于65 mm 7、钢塑复合附框：增强型钢壁厚≥1.5mm、塑料壁厚≥2mm 8、窗下槛通长固定厚度1.5mm的铝合金排水板，向外侧坡10% 9、具体详见施工图设计	樘	66	7044.53	464938.98	
本页小计							626980.94	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
90	010807001012	金属窗	1、窗类型：铝合金平开窗 2、窗代号及洞口尺寸：C2218，2200*1800mm 3、框、扇材质：采用70系列隔热铝合金框型材,窗框型材壁厚1.8mm 4、玻璃品种、厚度：6+9A+6 5、含五金配件 6、干法安装节能附框，附框型材截面厚度尺寸应为(24±0.5) mm;宽度不应小于65 mm 7、钢塑复合附框：增强型钢壁厚≥1.5mm、塑料壁厚≥2mm 8、窗下槛通长固定厚度1.5mm的铝合金排水板，向外侧坡10% 9、具体详见施工图设计	樘	2	3038.82	6077.64	
91	010807001009	金属窗	1、窗类型：铝合金固定窗 2、窗代号及洞口尺寸：C1515a，1500*1500mm 3、框、扇材质：采用70系列隔热铝合金框型材,窗框型材壁厚1.8mm 4、玻璃品种、厚度：5高透Low-E+12Ar+5+12Ar+5(暖边) 5、含五金配件 6、干法安装节能附框，附框型材截面厚度尺寸应为(24±0.5) mm;宽度不应小于65 mm 7、钢塑复合附框：增强型钢壁厚≥1.5mm、塑料壁厚≥2mm 8、窗下槛通长固定厚度1.5mm的铝合金排水板，向外侧坡10% 9、具体详见施工图设计	樘	2	1793.38	3586.76	
本页小计							9664.40	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
92	010807003001	金属百叶窗	1、窗类型：铝合金防雨防虫百叶窗 2、窗代号及洞口尺寸：BYC2007,2000*700mm 3、框、扇材质：采用50系列铝合金框型材,窗框型材壁厚1.8mm 4、内衬10*10热镀锌钢丝网 5、具体做法详见图纸	樘	1	628.87	628.87	
93	010807003002	金属百叶窗	1、窗类型：铝合金防雨防虫百叶窗 2、窗代号及洞口尺寸：BYC2014,2000*1400mm 3、框、扇材质：采用50系列铝合金框型材,窗框型材壁厚1.8mm 4、内衬10*10热镀锌钢丝网 5、具体做法详见图纸	樘	1	1257.74	1257.74	
94	010807003003	金属百叶窗	1、窗类型：铝合金防雨防虫百叶窗 2、窗代号及洞口尺寸：BYC2018,2000*1800mm 3、框、扇材质：采用50系列铝合金框型材,窗框型材壁厚1.8mm 4、内衬10*10热镀锌钢丝网 5、具体做法详见图纸	樘	1	1617.08	1617.08	
95	010807003004	金属百叶窗	1、窗类型：铝合金防雨防虫百叶窗 2、窗代号及洞口尺寸：BYC1918,1900*1800mm 3、框、扇材质：采用50系列铝合金框型材,窗框型材壁厚1.8mm 4、内衬10*10热镀锌钢丝网 5、具体做法详见图纸	樘	1	1536.23	1536.23	
本页小计							5039.92	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
96	010807003006	金属百叶窗	1、窗类型：铝合金百叶窗 2、窗代号及洞口尺寸：BYC1224,1200*2400mm 3、框、扇材质：采用50系列铝合金框型材,窗框型材壁厚1.8mm 4、具体做法详见图纸	樘	102	1187.00	121074.00	
		分部小计					2319359.90	
		0109 屋面及防水工程						
97	010902001003	屋面卷材防水	1、部位：平屋面 2、卷材品种、规格、厚度：1.5厚反应粘结型高分子膜基湿铺防水卷材+1.5厚反应粘结型高分子膜基湿铺防水卷材	m2	659.73	81.10	53504.10	
98	010902001002	屋面卷材防水	1、部位：管道井屋面 2、卷材品种、规格、厚度：3.0厚SBS改性沥青防水卷材+3.0厚SBS改性沥青防水卷材	m2	14.12	80.66	1138.92	
99	010902002004	屋面涂膜防水	1、部位：平屋面 2、防水膜品种：1.5厚高分子防水涂料	m2	659.73	38.10	25135.71	
100	010902002003	屋面涂膜防水	1、部位：管道井屋面 2、防水膜品种：2.0厚非固化橡胶沥青防水材料	m2	14.12	44.48	628.06	
101	010902003011	屋面刚性层	1、部位：平屋面 2、最薄处30厚C20细石混凝土找坡 3、10厚M15 1:2.5水泥砂蒙隔离层 4、15 厚 DS M15 砂浆(1:3水泥砂浆)找平层 5、钢筋混凝土现浇屋面,阴角做R50圆角,滚筒碾压机械磨光	m2	507.4	82.90	42063.46	
102	010902003012	屋面刚性层	1、部位：屋面构架顶面 2、9厚DP M15 砂浆(:3 水泥砂浆)抹平 3、专用界面剂处理剂甩毛	m2	71.88	16.18	1163.02	
本页小计							244707.27	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
103	010902003013	屋面刚性层	1、部位：架空层楼面 2、刚性层厚度：最薄处30厚LC5.0轻集料混凝土找坡层	m2	7.35	26.31	193.38	
104	010902003014	屋面刚性层	1、部位：架空层楼面 2、刚性层厚度：20厚DS M15 砂浆(1:3水泥砂浆)找平层	m2	7.35	24.44	179.63	
105	011003001001	隔离层	1、隔离层部位：架空层楼面 2、隔离层做法：20厚 DS M15 砂浆(1:3水泥砂浆)隔离层	m2	7.35	22.17	162.95	
106	010902003008	屋面刚性层	1、部位：架空层楼面 2、50厚C20细石砼,双向4@150钢筋网片(间距@4m设缝、缝宽20mm,缝内嵌密防水油膏)（钢筋另计）	m2	7.35	54.49	400.50	
107	010902003005	屋面刚性层	1、部位：管道井屋面 2、刚性层厚度：20厚DS M15 砂浆(1:3水泥砂浆)找平层	m2	10.16	24.44	248.31	
108	010902003006	屋面刚性层	1、部位：管道井屋面 2、刚性层厚度：最薄20厚防水砂浆(掺5%防水剂)找平	m2	10.16	31.88	323.90	
109	010903002005	墙面涂膜防水	1、部位：卫生间、厨房、阳台用水点房间 2、防水膜品种：1.5厚聚合物水泥防水涂料 （Ⅱ型）	m2	6333.75	22.82	144536.18	
110	010903002006	顶棚涂膜防水	1、部位：卫生间、厨房 2、防水膜品种：1.0厚聚合物水泥防水涂料 （Ⅱ型）	m2	947.7	18.71	17731.47	
111	010903002008	顶棚涂膜防水	1、部位：架空板天棚 2、防水膜品种：1.5厚聚合物水泥防水涂料 （Ⅱ型）	m2	7.35	22.82	167.73	
112	010903002007	墙面涂膜防水	1、部位：外墙面 2、防水膜品种：1.5厚聚合物水泥防水涂料 （Ⅱ型）	m2	8744.35	22.82	199546.07	
本页小计							363490.12	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
113	010904001002	楼（地）面卷材防水	1、部位：架空层楼面 2、卷材品种、规格、厚度：4.0厚SBS改性沥青防水卷材,遇墙上翻至室外地坪标高500mm	m2	12.71	51.63	656.22	
114	010904002006	楼（地）面涂膜防水	1、部位：架空层楼面 2、防水膜品种：2.0厚非固化橡胶沥青防水材料	m2	12.71	44.48	565.34	
115	010904002004	楼（地）面涂膜防水	1、部位：厨房、卫生间、阳台、设备平台、空调板结构板、飘窗板上板面 2、防水膜品种：1.5厚聚合物水泥防水涂料（Ⅱ型）	m2	4995.17	30.53	152502.54	
116	010904002005	楼（地）面涂膜防水	1、部位：水井 2、防水膜品种：1.5厚+1.5厚聚合物水泥防水涂料（Ⅱ型）	m2	69.26	51.08	3537.80	
		分部小计					644385.29	
		0110 保温、隔热、防腐工程						
117	011001001004	保温隔热屋面	1、保温平屋面 2、300X300X125厚复合轻质保温砖(20厚细石混凝土水石面层+105厚 B1级(XPS)挤塑板)砖缝表面填干混防水砂浆 3、20厚1:2.5 水泥砂浆粘结层	m2	507.5	251.46	127615.95	
118	011001001002	保温隔热屋面	1、管道井屋面 2、保温隔热材料品种、规格、厚度：20厚胶粉聚苯颗粒贴砌浆料	m2	10.16	43.06	437.49	
119	011001002001	保温隔热天棚	1、飘窗板下板板底、空调板、结构板板底、架空层顶棚 2、保温隔热材料品种、规格及厚度：20厚发泡陶瓷保温板(燃烧性能A级)	m2	508.35	36.19	18397.19	
本页小计							303712.53	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
120	011001002002	保温隔热天棚	1、飘窗板下板板底、空调板、结构板板底、架空层顶棚 2、保温隔热面层材料品种、规格、性能：6厚聚合物胶粉防水砂浆 (内置耐碱玻璃纤维网布一道,用锚栓辅助固定)	m2	508.35	23.78	12088.56	
121	011001003002	保温隔热墙面	1、保温隔热部位：住宅分户墙1 (住宅卧室之间) 2、保温隔热材料品种、规格及厚度：12厚石膏保温砂浆 3、增强网及抗裂防水砂浆种类：压入一道抗裂玻纤网	m2	2703.89	30.65	82874.23	
122	011001003003	保温隔热墙面	1、保温隔热部位：住宅分户墙2 (卫生间、厨房处) 2、保温隔热材料品种、规格及厚度：10厚水泥基无机矿物轻集料内保温砂浆	m2	152.9	24.91	3808.74	
123	011001003004	保温隔热墙面	1、保温隔热部位：住宅分户墙2 (卫生间、厨房处) 2、增强网及抗裂防水砂浆种类：4厚抹面抗裂砂浆，压入一道抗裂玻纤网	m2	152.9	24.31	3717.00	
124	011001003005	保温隔热墙面	1、保温隔热部位：外墙面 2、保温隔热材料品种、规格及厚度：40厚发泡陶瓷保温板（燃烧性能A级） 3、粘结材料种类及做法：3厚专用粘结砂浆 4、8 厚聚合物抗裂砂浆,压入耐碱玻纤网格布一层 (用于建筑首层时为两层布)	m2	7154.68	130.95	936905.35	
本页小计							1039393.88	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
125	011001003007	保温隔热墙面	1、保温隔热部位：外墙面（飘窗侧板处） 2、保温隔热材料品种、规格及厚度：20厚发泡陶瓷保温板（燃烧性能A级） 3、粘结材料种类及做法：3厚专用粘结砂浆 4、8厚聚合物抗裂砂浆,压入耐碱玻纤网格布一层 (用于建筑首层时为两层布)	m2	609.48	109.63	66817.29	
126	011001003008	保温隔热墙面	1、电梯隔音墙 2、5厚减震隔音垫(RW+C≥56dB) 3、减振龙骨 4、15厚宽频阻隔板(RW+C≥31dB) 5、具体做法详建筑详图及图集08J931相关节点	m2	724.88	260.13	188563.03	
127	011001005004	保温隔热楼地面	1、保温隔热部位：除卫生间以外房间 2、保温隔热材料品种、规格、厚度：30厚浮筑楼板保温隔声系统(Ⅱ型石墨EPS,燃烧性能为B1级) 3、隔离层：0.4mm厚聚乙烯膜隔离层	m2	5159.66	36.40	187811.62	
128	011001005002	保温隔热楼地面	1、保温隔热部位：设备平台、空调板结构板 2、保温隔热材料品种、规格、厚度：20厚胶粉聚苯颗粒贴砌浆料	m2	273.84	23.58	6457.15	
129	011001005003	保温隔热楼地面	1、保温隔热部位：飘窗板上板面 2、保温隔热材料品种、规格、厚度：20厚匀质复合保温板(燃烧性能A级)	m2	105.04	27.44	2882.30	
130	011001006001	其他保温隔热	1、保温隔热部位：门窗洞口侧边 2、保温隔热面层材料品种、规格、性能：20厚胶粉聚苯颗粒贴浆料	m2	241.23	42.84	10334.29	
本页小计							462865.68	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计					1648710.19	
		0111 楼地面装饰工程						
131	011101001002	水泥砂浆楼地面	1、部位：强弱电井 2、素水泥浆遍数：素水泥浆一道(内掺建筑胶) 3、面层厚度、砂浆配合比：20厚DS M20砂浆(1:2.5水泥砂浆)面层,随浆收光	m2	64.08	29.63	1898.69	
132	011101003002	细石混凝土楼地面	1、面层厚度、混凝土强度等级：40厚C25细石混凝土(内配双向Φ4@100X100钢筋网片),表面撒1:1水泥砂浆干粉压实抹光;(钢筋另计) 2、部位：住宅除卫生间、厨房、阳台用水点以外房间	m2	4299.2	39.66	170506.27	
133	011101003003	细石混凝土楼地面	1、面层厚度、混凝土强度等级：40厚C25细石混凝土(内配双向Φ4@100X100钢筋网片),压入一层耐碱玻纤网格布,表面随浆收光;(钢筋另计) 2、部位：卧室（降板区域）、厨房	m2	397.6	40.67	16170.39	
134	011101003004	细石混凝土楼地面	1、面层厚度、混凝土强度等级：40厚C25细石混凝土(内配双向Φ4@100X100钢筋网片),表面随浆收光;(钢筋另计) 2、部位：卫生间	m2	563.37	36.32	20461.60	
135	011101003005	细石混凝土楼地面	1、面层厚度、混凝土强度等级：最薄处40厚C25细石混凝土(内配双向Φ4@100X100钢筋网片),(钢筋另计) 表面压入一层耐碱玻纤网格布,坡向地漏1%,随浆收光 2、部位：阳台	m2	575.19	40.67	23392.98	
本页小计							232429.93	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
136	011101003006	细石混凝土楼地面	1、面层厚度、混凝土强度等级：最薄处30厚C20细石混凝土找坡层,向地漏找 1%坡,随浆收光 2、部位：设备平台、空调板	m2	273.84	30.04	8226.15	
137	011101003007	细石混凝土楼地面	1、面层厚度、混凝土强度等级：30厚C25细石混凝土面层 2、部位：飘窗板上板面	m2	105.04	20.17	2118.66	
138	011101003008	细石混凝土楼地面	1、面层厚度、混凝土强度等级：最薄处20厚C20细石混凝土找坡层,向地漏找 1%坡,随浆收光 2、部位：水井	m2	31.68	24.48	775.53	
139	011101006001	平面砂浆找平层	1、找平层厚度、砂浆配合比：20 厚 DSM15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)找平层 2、部位：大堂、走道、合用前室	m2	553.2	22.17	12264.44	
140	011101001003	水泥砂浆楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比：50厚DSM20（1:2.5）水泥砂浆面层 2、部位：楼梯间楼面	m2	160.73	56.65	9105.35	
141	011106004001	水泥砂浆楼梯面层	1、50厚DSM20（1:2.5）水泥砂浆面层 2、踏步预留10*10*800防滑槽两道 3、界面剂一道 4、钢筋混凝土板表面清扫干净	m2	313.75	146.51	45967.51	
		分部小计					310887.57	
		0112 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
142	011201001001	墙面一般抹灰	1、墙体类型：墙面 2、界面剂一道	m2	14572.66	4.06	59165.00	
本页小计							137622.64	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
143	011201001002	墙面一般抹灰	1、墙体类型：外墙面 2、底层厚度、砂浆配合比：9厚 DP M15砂浆(1:3 水泥砂浆)抹平 3、面层厚度、砂浆配合比：5厚聚合物水泥防水砂浆(干粉型)	m2	9809.24	40.52	397470.40	
144	011201001003	墙面一般抹灰	1、墙体类型：外墙面（无保温） 2、面层厚度、砂浆配合比：8厚聚合物抗裂砂浆,压入耐碱玻纤网格布一层(用于建筑首层时为两层布)	m2	1417.79	25.73	36479.74	
145	011201001018	墙面一般抹灰	1、部位：屋顶构架外墙面 2、9厚DP M15砂浆1:3 水泥砂浆)抹平 3、专用界面剂处理剂甩毛 4、基层墙体	m2	157.86	36.15	5706.64	
146	011201001010	墙面一般抹灰	1、墙体类型：住宅户内墙面(住宅除卫生间、厨房、阳台用水点以外房间) 2、底层厚度、砂浆配合比：10厚石膏砂浆找平,压入一道抗裂玻纤网	m2	8213.64	32.41	266204.07	
147	011201001011	墙面一般抹灰	1、墙体类型：住宅户内墙面(卫生间、厨房、阳台用水点房间) 2、底层厚度、砂浆配合比：12厚DP M15砂浆(1:3 水泥砂浆)打底找平,压入一道抗裂玻纤网	m2	5115.96	38.69	197936.49	
本页小计							903797.34	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
148	011201001012	墙面一般抹灰	1、墙体类型：楼梯间内墙面 2、底层厚度、砂浆配合比：8厚DP M15砂浆(1:3 水泥砂浆)刮糙 3、面层厚度、砂浆配合比：7厚DP M15砂浆(1:3 水泥砂浆)罩面,压入一道钢丝网	m2	1863.2	58.97	109872.90	
149	011201001013	墙面一般抹灰	1、墙体类型：大堂、电梯厅(合用前室) 2、底层厚度、砂浆配合比：12厚DP M15砂浆(1:3 水泥砂浆)打底找平,满铺10mm×10mm钢丝网	m2	1570.1	57.67	90547.67	
150	011201001014	墙面一般抹灰	1、墙体类型：水、强弱电井 2、底层厚度、砂浆配合比：15厚DP M5砂浆(1:1:6 水泥石膏砂浆) 打底找平,压入一道抗裂玻纤网	m2	972.83	37.68	36656.23	
151	011201001015	墙面一般抹灰	1、部位：不同墙体材料交接处 2、钢丝网	m2	3415.85	17.43	59538.27	
152	011201001016	墙面一般抹灰	1、部位:楼梯间及人流通道 填充墙 2、增强处理:钢丝网片可采用C4@200x200或 丝径不小于1.6mm、网孔尺寸不大于25mmx25mm的热镀锌电焊钢丝网	m2	1004.43	23.33	23433.35	
153	011201001017	墙面一般抹灰	1、部位：外墙保温处门窗洞口四周及斜向增墙网格布 2、具体做法详建筑设计节点图	m2	1107.18	4.26	4716.59	
		分部小计					1287727.35	
		0114 油漆、涂料、裱糊工程						
154	011406003001	满刮腻子	1、部位：住宅除卫生间、厨房 2、界面剂一道 3、刮腻子遍数：黑水泥一道	m2	5151.62	24.43	125854.08	
本页小计							450619.09	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
155	011407001002	墙面喷刷涂料	1、喷刷涂料部位：楼梯间 2、刮腻子要求：专用内墙腻子两遍批平一遍压光 3、涂料品种、喷刷遍数：白色无机涂料(燃烧性能为A级)	m2	1863.2	34.52	64317.66	
156	011407001003	墙面喷刷涂料	1、喷刷涂料部位：外墙面 2、腻子种类：刮涂第一道耐水腻子,压入耐碱玻纤网格布一层 3、刮涂第二道耐水腻子 4、涂料品种、喷刷遍数：真石漆(面涂1 道、主涂 1 道、底涂(抗碱封闭底漆)1 道, 分格详见立面图)	m2	9261.42	66.46	615513.97	
157	011407001006	墙面喷刷涂料	1、喷刷涂料部位：落水管 2、涂料品种、喷刷遍数：真石漆(面涂1 道、主涂 1 道、底涂(抗碱封闭底漆)1 道	m2	283.68	43.18	12249.30	
158	011407001004	墙面喷刷涂料	1、喷刷涂料部位：外墙面 2、腻子种类：刮涂第一遍耐水腻子,压入耐碱玻纤网格布一层 3、刮涂第二遍耐水腻子 4、涂料品种、喷刷遍数：普通外墙弹性涂料(2 面 1底)	m2	29.68	49.20	1460.26	
159	011407001005	墙面喷刷涂料	1、喷刷涂料部位：飘窗板下板板底、空调板、结构板板底、架空层顶棚 2、腻子种类：刮专用柔性耐水腻子两道 3、涂料品种、喷刷遍数：喷(刷)外墙弹性涂料或多彩涂料一底两面 (颜色、效果见立面图和立面材料图例)	m2	690.57	44.85	30972.06	
本页小计							724513.25	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
160	011407002003	天棚喷刷涂料	1、喷刷涂料部位：楼梯间 2、刮腻子要求：界面剂一道，腻子刮白二道 3、涂料品种、喷刷遍数：刷无机涂料一底一面	m2	765.5	32.24	24679.72	
161	011404002002	踢脚线油漆	1、120高无机墙面深灰色涂料踢脚线（燃烧性能为A级）	m	691.28	8.25	5703.06	
		分部小计					880750.11	
		0115 其他装饰工程						
162	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	1、楼梯栏杆，高900mm 2、扶手材料种类、规格：Φ60*3不锈钢管扶手 3、栏杆材料种类、规格：Φ60*3不锈钢管立柱 4、栏板材料种类、规格、颜色：Φ38*2不锈钢管立杆 5、含预埋铁件 6、具体详见施工图设计	m	191.56	418.96	80255.98	
163	011503001002	金属扶手、栏杆、栏板	1、檐口不锈钢栏杆，≥650mm 2、扶手材料种类、规格：Φ60*3不锈钢管扶手 3、栏杆材料种类、规格：Φ60*3不锈钢管立柱 4、栏板材料种类、规格、颜色：Φ30*2不锈钢管立杆 5、含预埋铁件 6、具体详见施工图设计	m	60.7	375.81	22811.67	
164	011503001004	金属扶手、栏杆、栏板	1、屋面疏散通道可开启活动栏杆 2、有台阶处栏杆高度从台阶面起不低于1200	m	39.95	451.99	18057.00	
本页小计							151507.43	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
165	011503001003	金属扶手、栏杆、栏板	1、空调栏板，高700mm 2、栏杆材料种类、规格：50*30*2铝合金栏杆、立柱 3、栏板材料种类、规格、颜色：20*20*2铝合金方管横杆 4、具体详见施工图设计	m	149.6	262.10	39210.16	
166	011503001005	金属扶手、栏杆、栏板	1、凸窗护窗栏杆，净高900mm 2、扶手材料种类、规格：Φ50*1.5不锈钢管扶手，Φ20*1.5不锈钢管立杆@110 3、详细做法详见22J403-1 HC7/4-24	m	163.2	309.50	50510.40	
167	011503001006	金属扶手、栏杆、栏板	1、阳台护窗栏杆，净高600mm 2、扶手材料种类、规格：Φ50*1.5不锈钢管扶手，Φ20*1.5不锈钢管立杆@99 3、详细做法详见22J403-1 HC7/4-24	m	341	284.23	96922.43	
168	011503005001	金属靠墙扶手	1、扶手材料种类、规格：Φ40壁厚2.0mm不锈钢管 2、具体详见施工图设计	m	9.2	181.40	1668.88	
169	10B001	屋面保温层排气孔	1、按保温屋面平面面积计算 2、具体做法详建筑节点大样	m2	507.5	0.76	385.70	
		分部小计					309822.22	
		分部分项合计					12930124.74	
1	011701001001	综合脚手架	1、建筑结构形式：框架剪力墙结构 2、脚手架使用材质：承插型盘扣式脚手架 3、高12米以上，层高3.6m以内	m2	8498.39	33.28	282826.42	
2	011701001002	综合脚手架	1、建筑结构形式:框架剪力墙结构 ， 2、建筑物楼层超过20m以上部分脚手架材料增加费，檐高51m 3、脚手架使用材质：承插型盘扣式脚手架	m2	5126.71	17.13	87820.54	
本页小计							559344.53	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
3	011701009001	电梯井脚手架	1、电梯井高度：60m内	座	4	9135.81	36543.24	
4	011703001001	垂直运输	1、建筑物建筑类型及结构形式：框架剪力墙结构 2、建筑物檐口高度、层数：檐口高度51m，17层	m2	8498.39	52.85	449139.91	
5	011704001001	超高施工增加	1、建筑物建筑类型及结构形式：框架剪力墙结构 2、建筑物檐口高度、层数：檐口高度51m，17层	m2	5631.43	95.49	537745.25	
6	011705001001	大型机械设备进出场及安拆		项	1	118673.89	118673.89	
7	011702002002	矩形柱	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C45 3、柱高：3.6m内	m2	77.4	79.32	6139.37	
8	011702002003	矩形柱	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C40 3、柱高：3.6m内	m2	115.34	79.32	9148.77	
9	011702002004	矩形柱	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35 3、柱高：3.6m内	m2	76.85	79.32	6095.74	
10	011702002005	矩形柱	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 3、高度3.6m以内	m2	403.64	79.32	32016.72	
11	011702003001	构造柱	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25	m2	3915.66	96.81	379075.04	
12	011702004002	异形柱	1、柱形状：L、T型柱 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C45 4、柱高：3.6m内	m2	35.25	126.60	4462.65	
本页小计							1579040.58	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
13	011702004003	异形柱	1、柱形状：L、T型柱 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C40 4、柱高：3.6m内	m2	52.66	126.60	6666.76	
14	011702004004	异形柱	1、柱形状：L、T型柱 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C35 4、柱高：3.6m内	m2	35.11	126.60	4444.93	
15	011702004005	异形柱	1、柱形状：L、T型柱 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C30 4、柱高：3.6m内	m2	212.68	126.60	26925.29	
16	011702006001	矩形梁	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35 3、高3.6m以内，采用承插型盘扣式模板支撑	m2	27.13	96.24	2610.99	
17	011702006002	矩形梁	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 3、高3.6m以内，采用承插型盘扣式模板支撑	m2	355.84	96.24	34246.04	
18	011702008001	圈梁	1、部位：窗台板、腰梁 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C25	m2	461.36	70.95	32733.49	
19	011702008002	圈梁	1、部位：导墙、止水 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C20	m2	903.56	70.95	64107.58	
20	011702008003	圈梁	1、部位：门槛砼翻边 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C20	m2	39.47	70.95	2800.40	
本页小计							174535.48	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
21	011702025004	其他现浇构件	1、构件类型：窗台压顶 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C25	m2	111.07	84.96	9436.51	
22	011702009001	过梁	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25	m2	111.66	94.76	10580.90	
23	011702011003	直形墙	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C45 3、墙厚：200mm以内 4、墙高：3.6m内	m2	886.51	57.82	51258.01	
24	011702011013	直形墙	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C45 3、墙厚：200mm以上 4、墙高：3.6m内	m2	69.87	57.82	4039.88	
25	011702011004	直形墙	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C40 3、墙厚：200mm以内 4、墙高：3.6m内	m2	1320.47	57.82	76349.58	
26	011702011005	直形墙	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35 3、墙厚：200mm以内 4、墙高：3.6m内	m2	880.3	57.82	50898.95	
27	011702011006	直形墙	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 3、墙厚：200mm以内 4、墙高：3.6m内	m2	4753.15	57.82	274827.13	
28	011702011008	直形墙	1、部位：电梯井壁 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C45 4、墙厚：200mm以内 5、墙高：3.6m内	m2	384.37	59.57	22896.92	
29	011702011009	直形墙	1、部位：电梯井壁 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C40 4、墙厚：200mm以内 5、墙高：3.6m内	m2	576.22	59.57	34325.43	
本页小计							534613.31	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
30	011702011010	直形墙	1、部位：电梯井壁 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C35 4、墙厚：200mm以内 5、墙高：3.6m内	m2	384.15	59.57	22883.82	
31	011702011011	直形墙	1、部位：电梯井壁 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C30 4、墙厚：200mm以内 5、墙高：3.6m内	m2	1928.67	59.57	114890.87	
32	011702011012	直形墙	1、部位：女儿墙 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C30 4、墙厚：200mm内 5、墙高：3.6m内	m2	195.63	57.82	11311.33	
33	011702014004	有梁板	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35 3、板厚：100mm内 4、层高：3.6m内 5、采用承插型盘扣式模板支撑	m2	372.95	73.90	27561.01	
34	011702014005	有梁板	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35 3、板厚：200mm内 4、层高：3.6m内 5、采用承插型盘扣式模板支撑	m2	1035.59	84.07	87062.05	
35	011702014006	有梁板	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 3、板厚：100mm内 4、层高：3.6m内 5、采用承插型盘扣式模板支撑	m2	2440.47	73.90	180350.73	
36	011702014007	有梁板	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 3、板厚：200mm内 4、层高：3.6m内 5、采用承插型盘扣式模板支撑	m2	6751.1	84.07	567564.98	
本页小计							1011624.79	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
37	011702016001	平板	1、部位：叠合板现浇层 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C30 4、板厚：200mm内 5、层高：3.6m内 6、采用承插型盘扣式模板支撑	m2	644.24	88.44	56976.59	
38	011702023001	雨篷、悬挑板、阳台板	1、飘窗板、雨篷 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C30	m2	175.8	129.87	22831.15	
39	011702023002	雨篷、悬挑板、阳台板	1、飘窗板、雨篷 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C35	m2	22.97	129.87	2983.11	
40	011702024001	楼梯	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35	m2	42.03	239.77	10077.53	
41	011702024002	楼梯	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30	m2	271.72	239.77	65150.30	
42	011702025001	其他现浇构件	1、构件的类型：门窗抱框 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C25	m2	1453.79	102.96	149682.22	
43	011702025002	其他现浇构件	1、构件的类型：混凝土线条 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C30	m2	19.55	90.56	1770.45	
44	011702025005	其他现浇构件	1、构件的类型：混凝土线条 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C35	m2	3.35	90.56	303.38	
45	011702022001	天沟、檐沟	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30	m2	81.25	108.30	8799.38	
46	011702001001	基础	1、基础类型：太阳能基础、栏杆基础	m2	31.68	72.47	2295.85	
本页小计							320869.96	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区17#楼地上　　堂前人家东区项目施工　　第41页 共41页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		单价措施合计					3991331.08	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区17#楼地上　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	011707001001	安全文明施工费		100.000	577021.64			
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	3.100	524565.13			
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.310	52456.51			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区17#楼地上　　堂前人家东区项目施工　　第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.650	279204.02			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.400	67685.82			在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.050	8460.73			建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区17#楼地上　　堂前人家东区项目施工　　第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.150	25382.18			现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。
合　计					957754.39			

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：堂前人家东区17#楼地上　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共1页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合　计				

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

暂列金额明细表

工程名称：堂前人家东区17#楼地上　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共1页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：堂前人家东区17#楼地上　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共1页

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±(元)		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：堂前人家东区17#楼地上　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共1页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注

规费、税金项目计价表

工程名称：堂前人家东区17#楼地上　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	666894.54	100.000	666894.54
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	17879210.21	3.200	572134.73
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	17879210.21	0.530	94759.81
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	17879210.21		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	18546104.75	9.000	1669149.43
合　计					2336043.97

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区17#楼地上　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共7页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	01010100	钢筋	综合	t	4.40248	3316.00	14598.62	
2	01010100~1	钢筋HPB300	12mm内	t	0.02856	3316.00	94.70	
3	01010100~2	钢筋HRB400	12mm内	t	266.94012	3374.00	900655.96	
4	01010100~3	钢筋HRB400	25mm内	t	43.5693	3180.50	138572.16	
5	01010100~5	HPB300 12mm以内	综合	t	2.68974	3316.00	8919.18	
6	01010100~6	钢筋HRB400E	25mm内	t	83.90112	3194.00	267980.18	
7	01010100~7	钢筋HRB400E	12mm内	t	11.62392	3267.00	37975.35	
8	01010300	冷轧带肋钢筋		t	11.64228	3316.00	38605.80	
9	01270100~1	型钢		t	0.386148	3236.00	1249.57	
10	01630201	钨棒	精制	kg	46.20098	557.41	25752.89	
11	02070261	橡皮垫圈		百个	18.122	25.73	466.28	
12	02090101	塑料薄膜		m2	8378.4666	0.69	5781.14	
13	02110301~3	浮筑楼板保温隔声系统(Ⅱ型石墨EPS,燃烧性能为B1级)		m3	160.981392	565.46	91028.54	
14	02110301~4	匀质复合保温板(燃烧性能A级)		m3	2.184832	668.89	1461.41	
15	02110301~6	发泡陶瓷保温板燃烧性能A级		m3	306.14096	1111.96	340416.50	
16	02310101~1	无纺布		m2		2.00		
17	02330105	草袋子		只	47.788	0.86	41.10	
18	03010322	铝拉铆钉	LD-1	十个	426.6864	0.26	110.94	
19	03031206	自攻螺钉	M4×15	十个	2581.621	0.26	671.22	
20	03031222	自攻螺钉	M5×25～30	十个	2500.836	0.48	1200.40	
21	03032113	塑料胀管螺钉		套	72346.729	0.09	6511.21	
22	03050122	螺栓	M20×350	套	136.392	0.48	65.47	
23	03051106	不锈钢六角螺栓	M5×30	套	10.12	0.51	5.16	
24	03052109	对拉螺栓(止水螺栓)		kg	5180.80927	5.66	29323.38	
25	03070114	膨胀螺栓	M8×80	套	2410.6	0.51	1229.41	
26	03270202	砂纸		张	43.215	0.94	40.62	
27	03410205	电焊条	J422	kg	-706.52108	4.92	-3476.08	
28	03430205	不锈钢焊丝	1Cr18Ni9Ti	kg	113.99703	38.59	4399.15	
29	03450200	焊剂		kg	4498.436	3.43	15429.64	
30	03510201	钢钉		kg	106.67948	6.00	640.08	
31	03510701	铁钉		kg	6204.347812	4.66	28912.26	
32	03510701~1	铁钉		kg	1.6204	4.66	7.55	
33	03510705	铁钉	70mm	kg	6.163808	4.66	28.72	
34	03510911	塑料保温螺钉		套	54349.12	1.46	79349.72	
35	03512000	射钉		百个	10.8732	18.01	195.83	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区17#楼地上　　堂前人家东区项目施工　　第2页 共7页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
36	03550101	钢丝网		m2	3776.63	9.80	37010.97	
37	03550101~1	钢丝网		m2	4862.308	9.80	47650.62	
38	03570216	镀锌铁丝	8#	kg	1857.1959	4.52	8394.53	
39	03570237	镀锌铁丝	22#	kg	2362.38112	4.52	10677.96	
40	03590100	垫铁		kg	18.7209	4.29	80.31	
41	03590700	铁件		kg	208	5.66	1177.28	
42	03610207	直螺纹套筒接头	Φ25以内	个	1941.06	6.00	11646.36	
43	03633307	合金钢钻头	Φ20	根	597.84032	13.03	7789.86	
44	03633315	合金钢钻头	一字型	根	217.44877	6.86	1491.70	
45	03652403	合金钢切割锯片		片	20.751	68.60	1423.52	
46	04010132	水泥	42.5级	kg	24687.5777	0.29	7159.40	
47	04010611	水泥	32.5级	kg	7481.025757	0.26	1967.51	
48	04010701	白水泥		kg	6925.5244	0.60	4155.31	
49	04030105	细砂		t	0.02205	116.57	2.57	
50	04030107	中砂		t	49.594727	150.57	7467.48	
51	04050203	碎石	5～16mm	t	0.673816	155.43	104.73	
52	04050203~1	碎石	5～16mm	t	1.275914	155.43	198.32	
53	04050207	碎石	5～40mm	t	92.249838	155.43	14338.39	
54	04050207~1	碎石	5～40mm	t	17.983033	155.43	2795.10	
55	04090100	生石灰		t	2.598673	316.69	822.97	
56	04090302	黏土		m3		24.29		
57	04090801	石膏粉	325目	kg	678.22181	0.36	244.16	
58	04133532~1	复合轻质保温砖	300*300*125	块	5456.64	12.17	66407.31	
59	04135500	标准砖	240×115×53	百块	0.039	53.00	2.07	
60	04135535	配砖	190×90×40	m3	7.35375	862.57	6343.12	
61	04150111~1	B06、A5.0蒸压砂加气混凝土砌块	600×240×150	m3	0.2781	362.43	100.79	
62	04150113~3	B06、A5.0蒸压砂加气混凝土砌块	600×250×100	m3	46.45468	362.43	16836.57	
63	04150115~3	B06、A5.0蒸压砂加气混凝土砌块	600×250×200	m3	447.90131	362.43	162332.87	
64	04291405	预制混凝土叠合板		m3	60.39	2500.00	150975.00	
65	05030600	普通木成材		m3	1.99342	1372.08	2735.13	
66	05250502	锯(木)屑		m3	3.045	47.17	143.63	
67	08010200~1	15厚宽频阻隔板(RW+C≥31dB)		m2	797.368	120.00	95684.16	
68	08070101~1	5厚减震隔音垫		m2	761.124	9.00	6850.12	
69	08230105	玻璃纤维网格布		m2	28227.26375	1.80	50809.07	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区17#楼地上　　堂前人家东区项目施工　　第3页 共7页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
70	08230121	耐碱玻璃纤维网格布		m2	35129.6108	1.80	63233.30	
71	08310141	U型轻钢龙骨	38×25	m	1024.98032	9.43	9665.56	
72	08310144	U型轻钢龙骨	75×40	m	1997.76928	8.58	17140.86	
73	08310145	U型轻钢龙骨	75×50	m	512.49016	9.43	4832.78	
74	09010234~1	木质乙级防火门		m2	298.5964	490.00	146312.24	
75	09090813~1	安全防卫保温乙级防火门		m2	166.8788	500.00	83439.40	
76	09090813~5	钢质乙级防火门		m2	10.5924	500.00	5296.20	
77	09090813~6	钢质保温隔声门内填20厚岩棉		m2	34.144	500.00	17072.00	
78	09090813~7	钢质保温隔声门内填30厚岩棉		m2	54.6304	500.00	27315.20	
79	09090813~8	铝合金全玻平开门	6高透Low-E+12Ar+6+12Ar+6(暖边)	m2	400.8428	850.00	340716.38	
80	09092100~1	铝合金固定窗	5高透Low-E+12Ar+5+12Ar+5(暖边)	m2	4.32	750.00	3240.00	
81	09093501~2	铝合金全玻平开窗（内置遮阳百叶）	5高透Low-E+19Ar遮阳+5+9Ar+5(暖边)	m2	264.384	980.00	259096.32	
82	09093501~3	铝合金全玻上悬窗	5高透Low-E+12Ar+5+12Ar+5(暖边)	m2	93.024	800.00	74419.20	
83	09093501~4	铝合金全玻上悬窗（内置遮阳百叶）	5高透Low-E+19Ar遮阳+5+9Ar+5(暖边)	m2	102.816	980.00	100759.68	
84	09093501~5	铝合金全玻平开窗	5高透Low-E+12Ar+5+12Ar+5(暖边)	m2	318.816	800.00	255052.80	
85	09093501~6	铝合金全玻平开窗	6+9A+6	m2	589.248	680.00	400688.64	
86	09093501~8	铝合金全玻平开窗（内置遮阳百叶）	5高透Low-E+12Ar+5+12Ar+5(暖边)	m2	205.2864	980.00	201180.67	
87	09271119	铝合金百叶窗		m2	272.02176	350.00	95207.62	
88	09271119~1	铝合金百叶窗内侧需设金属防虫网		m2	10.38972	390.00	4051.99	
89	09493560	镀锌铁脚		个	25300.926	1.46	36939.35	
90	10031503	钢压条		kg	35.70112	4.29	153.16	
91	10230906	不锈钢盖	Φ63	只	4606.29411	4.29	19761.00	
92	11010304~1	白色无机涂料		kg	1125.2281	12.00	13502.74	
93	11010304~2	内墙无机涂料		kg	77.42336	12.00	929.08	
94	11010319	仿石型外墙涂料		kg	42952.95	6.30	270603.59	
95	11010323	水性封底漆		kg	3340.785	21.44	71626.43	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区17#楼地上　　堂前人家东区项目施工　　第4页 共7页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
96	11010361	外墙弹性乳胶涂料		kg	144.05	25.73	3706.41	
97	11010362	外墙弹性乳胶涂料(中涂)		kg	432.15	21.44	9265.30	
98	11010363	外墙弹性乳胶涂料(面涂)		kg	144.05	25.73	3706.41	
99	11030303	防锈漆		kg	1.08845	12.46	13.56	
100	11030734~5	非固化橡胶沥青防水涂料		kg	36.86442	9.32	343.58	
101	11030734~6	高分子防水涂料		kg	679.851765	10.00	6798.52	
102	11030735~3	非固化橡胶沥青防水涂料		kg	57.12107	9.32	532.37	
103	11030735~4	高分子防水涂料		kg	1053.423878	10.00	10534.24	
104	11030740	聚合物水泥防水涂料	JS-Ⅱ型	kg	43692.12	6.85	299291.02	
105	11112505	高渗透性表面底漆		kg	86.43	30.01	2593.76	
106	11112512	透明罩光漆		kg	3818.04	21.44	81858.78	
107	11410304	环氧树脂	618	kg	119.4615	27.44	3278.02	
108	11430327	大白粉		kg	678.22181	0.73	495.10	
109	11450345	外墙抗裂腻子粉		kg	-340.416	7.29	-2481.63	
110	11570552	SBS聚脂胎乙烯膜卷材	δ3mm	m2	33.182	25.62	850.12	
111	11570552~1	1.5厚反应粘结型高分子膜基湿铺防水卷材	δ1.5mm	m2	1550.3655	25.81	40014.93	
112	11570552~4	SBS改性沥青防水卷材	δ4mm	m2	15.8875	28.67	455.49	
113	11573505	石油沥青油毡	350#	m2	7.7175			
114	11590914	硅酮密封胶		L	382.2693	68.60	26223.67	
115	11591307	聚合物防水填缝剂		kg	354.235	3.00	1062.71	
116	11592505	SBS封口油膏		kg	74.91152	6.00	449.47	
117	11592517	建筑油膏		kg	149.205	3.00	447.62	
118	11592705	APP高强嵌缝膏		kg	2.71215	7.55	20.48	
119	12030107	油漆溶剂油		kg	553.72821	12.01	6650.28	
120	12310303	二甲苯		kg	89.2528	5.06	451.62	
121	12330300	界面剂		kg	33108.08674	1.29	42709.43	
122	12330309	专用界面剂		kg	621.1328	18.52	11503.38	
123	12330505	APP及SBS基层处理剂		kg	243.7288	6.86	1671.98	
124	12333551	PU发泡剂		L	692.03925	25.73	17806.17	
125	12370305	氧气		m3	12.6743	3.75	47.53	
126	12370310	氩气		m3	321.26603	7.81	2509.09	
127	12370331	石油液化气		kg	70.74132	5.83	412.42	
128	12370336	乙炔气		m3	5.507084	11.51	63.39	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区17#楼地上　　堂前人家东区项目施工　　第5页 共7页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
129	12410121	专用粘结剂		kg	31056.64	2.74	85095.19	
130	12413518	901胶		kg	4571.384032	2.14	9782.76	
131	13010303	石棉板		m2	287.44	5.15	1480.32	
132	13070105~1	超细玻璃棉	厚50mm	m2	761.124	6.50	4947.31	
133	13070313~1	0.4mm厚聚乙烯膜隔离层	0.4mm	m2	5778.8192	3.00	17336.46	
134	13070313~2	耐碱玻璃纤维网格布		m2	-18277.791	1.80	-32900.02	
135	13120708~1	20厚发泡陶瓷保温板(燃烧性能A级)	δ20	m2	559.185	22.22	12425.09	
136	14030325-1~1	热镀锌钢管	DN50	m	7.36	17.00	125.12	
137	14040915	镜面不锈钢管	Φ31.8×1.2	m	230.22295	20.41	4698.85	
138	14040915~1	镜面不锈钢管	Φ38×2	m	1090.55108	20.41	22258.15	
139	14040915~2	镜面不锈钢管	Φ30×2	m	248.8093	20.41	5078.20	
140	14040915~3	镜面不锈钢管	Φ20×1.5	m	2223.1926	13.31	29590.69	
141	14040921~1	镜面不锈钢管	Φ40×2.0	m	9.752	47.91	467.22	
142	14040922	镜面不锈钢管	Φ63.5×1.5	m	42.347	56.60	2396.84	
143	14040922~1	镜面不锈钢管	Φ60×3	m	267.3956	60.33	16131.98	
144	14040922~2	镜面不锈钢管	Φ50×1.5	m	534.452	31.05	16594.73	
145	14040925	镜面不锈钢管	Φ76.2×1.5	m	42.347	70.75	2996.05	
146	14040925~1	镜面不锈钢管	Φ60×3	m	148.2406	60.33	8943.36	
147	14070504	铝合金方管	20×20	m	257.9104	59.69	15394.67	
148	14070508	铝合金方管	25×25×1.2	kg	6.64224	14.58	96.84	
149	14250331	铝合金扁管	100×44×1.8	kg	219.62776	24.44	5367.70	
150	14310106	塑料管	dn20	m	4033.05115	3.11	12542.79	
151	15370314-1	镀锌管卡		个	6120.64	3.00	18361.92	
152	15371708	镀锌铁丝U形卡		个	6212.822	0.18	1118.31	
153	15371708-1	镀锌U型卡	综合	个	4207.94	7.72	32485.30	
154	15372103-1	塑料卡		个	94981.53	0.17	16146.86	
155	31012505	聚苯泡沫嵌缝条		m	2532.425	0.51	1291.54	
156	31110301	棉纱头		kg	5.075	5.57	28.27	
157	31150101	水		m3	7327.715008	4.57	33487.66	
158	32010502	复合木模板	18mm	m2	7051.23133	32.59	229799.63	
159	32011111	组合钢模板		kg	51.0419	4.29	218.97	
160	32020115	卡具		kg	4912.17415	4.08	20026.93	
161	32020115-1	零星卡具		kg	338.00283	4.18	1412.85	
162	32020130	支撑杆件		套	24.7599	68.60	1698.53	
163	32020132	钢管支撑		kg	15061.484796	3.41	51284.36	
164	32030105	工具式金属脚手		kg	1274.7585	4.08	5201.01	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区17#楼地上　　堂前人家东区项目施工　　第6页 共7页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
165	32030303	脚手钢管		kg	22593.46512	3.41	76930.75	
166	32030504	底座		个	55.850853	4.12	230.11	
167	32030513	脚手架扣件		个	3795.10947	4.89	18558.09	
168	32090101	周转木材		m3	113.765903	1586.47	180486.19	
169	32090101~1	周转木材		m3	17.541986	2802.00	49152.64	
170	34021701	垫木		m3	0.54351	1543.59	838.96	
171	80010121~1	水泥砂浆 1:1(干拌（混）砂浆)(地面DS)		t	38.37036	352.22	13514.81	
172	80010123~11	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)		t	76.635968	332.70	25496.79	
173	80010124~1	水泥砂浆 1:2.5(干拌（混）砂浆)(地面DS)		t	58.32247	342.46	19973.11	
174	80010124~2	水泥砂浆 1:2.5(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)		t	4.312161	381.50	1645.09	
175	80010124~3	水泥砂浆 1:2.5(干拌（混）砂浆)		t	35.88025	332.70	11937.36	
176	80010125~1	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(地面DS)		t	33.223488	332.70	11053.45	
177	80010125~3	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)		t	35.203984	354.00	12462.21	
178	80010125~4	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)		t	357.66723	354.00	126614.20	
179	80011117	石膏砂浆干粉		t	78.440262	324.72	25471.12	
180	80050104~1	混合砂浆 M5(干拌（混）砂浆)(砌筑DM)		t	76.573264	314.96	24117.52	
181	80050125~2	混合砂浆 1:1:6(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)		t	26.89875	324.72	8734.56	
182	80070306~1	防水砂浆 1:2.5(干拌（混）砂浆)		t	0.449834	332.70	149.66	
183	80070511	聚苯颗粒保温砂浆		m3	5.605387	922.87	5173.04	
184	80071105	抗裂砂浆	ZL	m3	0.62689	1554.31	974.38	
185	80090311	聚合物砂浆		kg	31056.64	1.07	33230.60	
186	80090312	聚合物面层砂浆		m3	63.798431	950.00	60608.51	
187	80210105-2	C20预拌非泵送细石砼		m3	50.104448	407.15	20400.03	
188	80210105-2~1	C25预拌非泵送细石砼		m3	238.920752	424.89	101515.04	
189	80212105	预拌混凝土(泵送型) C30		m3	2078.924768	449.82	935141.94	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区17#楼地上　　堂前人家东区项目施工　　第7页 共7页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
190	80212106	预拌混凝土(泵送型) C35		m3	308.406724	467.56	144198.65	
191	80212107	预拌混凝土(泵送型) C40		m3	208.49792	485.30	101184.04	
192	80212108~2	预拌混凝土(泵送型) C45		m3	147.55306	507.48	74880.23	
193	80212115	预拌混凝土(非泵送型) C20		m3	91.282326	392.15	35796.36	
194	80212116	预拌混凝土(非泵送型) C25		m3	349.0362	409.89	143066.45	
195	80212117	预拌混凝土(非泵送型) C30		m3	1.6116	432.07	696.32	
196	80271105~1	泡沫混凝土		m3	0.37485	350.00	131.20	
197	810080~1	轻质混凝土，容重不大于8kn/m3		m3	7.3134	350.00	2559.69	
198	810080~2	轻质混凝土		m3	43.095	350.00	15083.25	
199	CL-D00001	PVC成品柔性连接件		m	175.1	20.00	3502.00	
200	TB000005	无机轻集料保温砂浆		m3	1.59016	873.90	1389.64	
201	TB000005~1	胶粉聚苯颗粒贴砌浆料		m3	5.531568	557.41	3083.35	
202	TB000005~2	石膏保温砂浆		m3	33.852703	873.90	29583.88	
203	TB000065	ALC墙板	100mm	m2	1927.688	35.00	67469.08	
204	TB000067	ALC墙板	200mm	m2	1955.093	80.00	156407.44	
205	TB000068	镀锌连接铁件		t	1.53016	7289.17	11153.60	
206	TB000069	ALC板专用勾缝剂		kg	2486.51	1.01	2511.38	
207	TB000070	ALC板专用修补砂浆		kg	287.58	3.43	986.40	
208	ZPCL5001A	耐火烟气道		节	72.42	491.52	35595.88	
209	ZPCL5004	防火止回阀		套	70.38	93.16	6556.60	
210	ZPCL5005	成品风帽		套	4.04	190.47	769.50	
合计							9114011.90	

单位工程招标控制价表

工程名称：堂前人家东区18#楼地上　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共1页

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	14186589.83	
1.1	人工费	3398300.69	
1.2	材料费	9095260.67	
1.3	施工机具使用费	212412.44	
1.4	企业管理费	1047405.82	
1.5	利润	433210.21	
2	措施项目费	5256862.47	
2.1	单价措施项目费	4215314.68	
2.2	总价措施项目费	1041547.79	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	627504.94	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	725240.77	
5	税金	1815182.38	
招标控制价合计=1+2+3+4+5-甲供材料费_含设备/1.01		21983875.45	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区18#楼地上　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共42页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		0101 土石方工程						
1	010103001001	回填方	1、部位：房心回填土 2、密实度要求：压实系数不低于0.94 3、填方材料品种：素土回填	m3	12.25	41.58	509.36	
		分部小计					509.36	
		0104 砌筑工程						
2	010401008002	填充墙	1、砖品种、规格、强度等级：B06、A5.0蒸压砂加气混凝土砌块 2、墙体类型：外墙100mm 3、砂浆强度等级、配合比：Ma5级专用砂浆	m3	41.56	619.87	25761.80	
3	010401008003	填充墙	1、砖品种、规格、强度等级：B06、A5.0蒸压砂加气混凝土砌块 2、墙体类型：外墙200mm 3、砂浆强度等级、配合比：Ma5级专用砂浆	m3	394.76	584.33	230670.11	
4	010401008007	填充墙	1、砖品种、规格、强度等级：B06、A5.0蒸压砂加气混凝土砌块 2、墙体类型：外墙250mm 3、砂浆强度等级、配合比：Ma5级专用砂浆	m3	0.32	563.53	180.33	
5	010401008004	填充墙	1、砖品种、规格、强度等级：B06、A5.0蒸压砂加气混凝土砌块 2、墙体类型：内墙100mm 3、砂浆强度等级、配合比：Ma5级专用砂浆	m3	33.12	619.87	20530.09	
本页小计							277651.69	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
6	010401008005	填充墙	1、砖品种、规格、强度等级：B06、A5.0蒸压砂加气混凝土砌块 2、墙体类型：内墙200mm 3、砂浆强度等级、配合比：Ma5级专用砂浆	m3	107.32	603.30	64746.16	
7	010401008008	填充墙	1、砖品种、规格、强度等级：B07、A5.0蒸压砂加气混凝土砌块 2、墙体类型：内墙200mm 3、砂浆强度等级、配合比：Ma5级专用砂浆	m3	4.68	603.30	2823.44	
8	010404001002	垫层	1、垫层材料种类、配合比、厚度：100厚C20混凝土,内配Φ4@200x200双向钢筋网（钢筋另计） 2、部位：卧室（降板区域）	m3	2.45	522.74	1280.71	
9	010404001003	垫层	1、垫层材料种类、配合比、厚度：回填最薄处75厚轻质混凝土(ρ=850)找坡,坡向地漏1% 2、部位：卫生间	m3	45.56	526.20	23973.67	
		分部小计					369966.31	
		0105 混凝土工程						
10	010502001002	矩形柱	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C45 3、柱高：3.6m内	m3	4.8	665.51	3194.45	
11	010502001003	矩形柱	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C40 3、柱高：3.6m内	m3	7.19	643.55	4627.12	
12	010502001004	矩形柱	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35 3、柱高：3.6m内	m3	4.79	625.98	2998.44	
13	010502001005	矩形柱	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 3、柱高：3.6m内	m3	25.06	611.28	15318.68	
本页小计							118962.67	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区18#楼地上　　堂前人家东区项目施工　　第3页 共42页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
14	010502002001	构造柱	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25	m3	184.08	766.37	141073.39	
15	010502003002	异形柱	1、柱形状：L、T型柱 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C45 4、柱高：3.6m内	m3	3.84	687.86	2641.38	
16	010502003003	异形柱	1、柱形状：L、T型柱 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C40 4、柱高：3.6m内	m3	5.76	665.90	3835.58	
17	010502003004	异形柱	1、柱形状：L、T型柱 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C35 4、柱高：3.6m内	m3	3.84	648.33	2489.59	
18	010502003005	异形柱	1、柱形状：L、T型柱 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C30 4、柱高：3.6m内	m3	19.26	630.77	12148.63	
19	010503002001	矩形梁	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35	m3	5.68	591.73	3361.03	
20	010503002002	矩形梁	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30	m3	57.32	573.64	32881.04	
21	010503004001	圈梁	1、部位：窗台板、腰梁 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C25	m3	31.55	627.20	19788.16	
22	010503004002	圈梁	1、部位：导墙、止水 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C20	m3	37.73	609.10	22981.34	
本页小计							241200.14	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
23	010503004003	圈梁	1、部位：门槛砼翻边 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C20	m3	3.6	609.10	2192.76	
24	010507005001	扶手、压顶	1、窗台压顶 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C25	m3	12.13	648.18	7862.42	
25	010503005001	过梁	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25	m3	2.49	692.55	1724.45	
26	010504001002	直形墙	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C45 3、墙厚：200mm以内 4、墙高：3.6m内	m3	106.21	665.04	70633.90	
27	010504001012	直形墙	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C45 3、墙厚：200mm以上 4、墙高：3.6m内	m3	7.34	642.82	4718.30	
28	010504001003	直形墙	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C40 3、墙厚：200mm以内 4、墙高：3.6m内	m3	158.33	643.04	101812.52	
29	010504001004	直形墙	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35 3、墙厚：200mm以内 4、墙高：3.6m内	m3	103.68	625.44	64845.62	
30	010504001005	直形墙	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 3、墙厚：200mm以内 4、墙高：3.6m内	m3	544	607.84	330664.96	
31	010504001007	直形墙	1、部位：电梯井壁 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C45 4、墙厚：200mm以内 5、墙高：3.6m内	m3	27.72	739.23	20491.46	
本页小计							604946.39	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区18#楼地上　　堂前人家东区项目施工　　第5页 共42页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
32	010504001008	直形墙	1、部位：电梯井壁 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C40 4、墙厚：200mm以内 5、墙高：3.6m内	m3	52.89	717.23	37934.29	
33	010504001009	直形墙	1、部位：电梯井壁 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C35 4、墙厚：200mm以内 5、墙高：3.6m内	m3	38.94	699.63	27243.59	
34	010504001010	直形墙	1、部位：电梯井壁 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C30 4、墙厚：200mm以内 5、墙高：3.6m内	m3	213.77	682.03	145797.55	
35	010504001011	直形墙	1、部位：女儿墙 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C30 4、墙厚：200mm内 5、墙高：3.6m内	m3	14.12	607.84	8582.70	
36	010505001004	有梁板	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35 3、板厚：100mm内 4、层高：3.6m内	m3	47.46	576.72	27371.13	
37	010505001005	有梁板	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35 3、板厚：200mm内 4、层高：3.6m内	m3	133.12	576.72	76772.97	
38	010505001006	有梁板	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 3、板厚：100mm内 4、层高：3.6m内	m3	329.97	558.63	184331.14	
39	010505001007	有梁板	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 3、板厚：200mm内 4、层高：3.6m内	m3	858.78	558.63	479740.27	
本页小计							987773.64	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
40	010505003001	平板	1、部位：叠合板现浇层 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C30 4、板厚：200mm内 5、层高：3.6m内	m3	125.87	596.54	75086.49	
41	010505008002	雨篷	1、飘窗板、雨篷 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C35	m3	2.77	644.70	1785.82	
42	010505008001	雨篷	1、飘窗板、雨篷 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C30	m3	20.71	626.70	12978.96	
43	010505007001	天沟（檐沟）、挑檐板	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30	m3	7.53	650.24	4896.31	
44	010506001001	直形楼梯	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35	m2	37.23	137.05	5102.37	
45	010506001002	直形楼梯	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30	m2	279.24	137.89	38504.40	
46	010507001001	散水	1、压实填土，向外坡3%~5% 2、垫层材料种类、厚度：150厚3:7灰土夯实，宽出面层100 3、面层厚度：80厚C20混凝土面层 4、详见23J909 散10/1-21	m2	79.2	76.82	6084.14	
47	010507001002	坡道	1、素土夯实 2、垫层材料种类、厚度：150厚碎石夯入土中 3、面层厚度：100厚C20混凝土面层	m2	11.76	108.91	1280.78	
48	010507007001	其他构件	1、构件的类型：门窗抱框 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C25	m3	83.89	634.97	53267.63	
本页小计							198986.90	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
49	010507007004	其他构件	1、构件的类型：混凝土线条 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C35	m3	0.08	669.86	53.59	
50	010507007002	其他构件	1、构件的类型：混凝土线条 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C30	m3	0.5	651.77	325.89	
51	010507007005	其他构件	1、构件的类型：栏杆基础、太阳能基础 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C30	m3	1.08	692.69	748.11	
52	010507007003	其他构件	1、部位：檐口 2、混凝土种类：轻质混凝土回填，容重不大于8kn/m3	m3	8.05	526.20	4235.91	
53	010508001010	后浇带	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35等级（微膨胀） 3、板厚：200mm内	m3	22.06	623.59	13756.40	
54	010508001009	后浇带	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C40等级（微膨胀） 3、板厚：200mm内	m3	2.92	641.69	1873.73	
55	010512902001	装配式混凝土叠合板	1、板厚:60mm ， 2、板类型:C30成品叠合板 ， 3、含原图深化，构件起吊、安装、支撑、焊接、胶接、灌浆等所有工序及材料 ， 4、具体详见设计图纸	m3	79.5	3097.86	246279.87	
56	010514001001	垃圾道、通风道、烟道	1、厨房烟气道、风帽 2、做法参见23J916-1/A-PC-18型	m	204	268.58	54790.32	
本页小计							322063.82	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
57	010514002001	装配式内隔墙	1、隔墙厚度：100mm 2、隔墙材质：蒸压加气混凝土隔墙板（ALC） 3、含原图深化，构件起吊、安装、支撑、焊接、胶接、灌浆等所有工序及材料 4、具体详见施工图设计	m3	215.11	1278.40	274996.62	
58	010514002002	装配式内隔墙	1、隔墙厚度：200mm 2、隔墙材质：蒸压加气混凝土隔墙板（ALC） 3、含原图深化，构件起吊、安装、支撑、焊接、胶接、灌浆等所有工序及材料 4、具体详见施工图设计	m3	443.89	1193.49	529778.28	
59	01B001	PVC成品柔性连接拉缝板	1、部位：混凝土填充墙与结构剪力墙水平与纵向连接处 2、采用PVC成品柔性连接拉缝板，中间孔洞根据钢筋分布开孔	m	215.9	20.00	4318.00	
		分部小计					3190202.48	
		0105 钢筋工程						
60	010515001001	现浇构件钢筋	1、钢筋种类：HPB300(层高超高施工费自行考虑)，质监要求的抱箍、腰梁与砼主体结构的钢筋连接方式自行考虑 2、规格：Φ12mm内 3、钢筋性能指标要求详见设计说明	t	0.006	5373.94	32.24	
61	010515001002	现浇构件钢筋	1、钢筋种类：HRB400(层高超高施工费自行考虑)，质监要求的抱箍、腰梁与砼主体结构的钢筋连接方式自行考虑 2、规格：Φ12mm内 3、钢筋性能指标要求详见设计说明	t	273.095	5433.10	1483752.44	
本页小计							2292877.58	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
62	010515001003	现浇构件钢筋	1、钢筋种类：HRB400 (层高超高施工费自行考虑,电渣压力焊另计,另外其它接头按设计及规范要求自行考虑) 2、规格：Φ25mm内 3、钢筋性能指标要求详见设计说明	t	36.992	4493.71	166231.32	
63	010515001004	现浇构件钢筋	1、钢筋种类：HRB400E (层高超高施工费自行考虑)，质监要求的抱箍、腰梁与砼主体结构的钢筋连接方式自行考虑 2、规格：Φ12mm内 3、钢筋性能指标要求详见设计说明	t	18.233	5323.96	97071.76	
64	010515001005	现浇构件钢筋	1、钢筋种类：HRB400E (层高超高施工费自行考虑)，质监要求的抱箍、腰梁与砼主体结构的钢筋连接方式自行考虑 2、规格：Φ25mm内 3、钢筋性能指标要求详见设计说明	t	92.47	4507.48	416806.68	
65	010515001010	现浇构件钢筋	1、钢筋种类：HRB400 (层高超高施工费自行考虑)，质监要求的抱箍、腰梁与砼主体结构的钢筋连接方式自行考虑 2、规格：Φ12mm内 3、钢筋性能指标要求详见设计说明 4、叠合板处梁板、板缝等等钢筋	t	9.469	5986.96	56690.52	
本页小计							736800.28	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
66	010515001011	现浇构件钢筋	1、钢筋种类：HRB400E (层高超高施工费自行考虑)，质监要求的抱箍、腰梁与砼主体结构的钢筋连接方式自行考虑 2、规格：Φ25mm内 3、钢筋性能指标要求详见设计说明 4、叠合板处梁板、板缝等等钢筋	t	13.296	4852.18	64514.59	
67	010515001006	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：综合 2、部位：墙体内钢筋加固	t	4.387	7065.84	30997.84	
68	010515001007	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HPB300 ， Φ4钢筋网 2、部位：楼面、屋面钢筋网	t	14.365	6497.23	93332.71	
69	010516003001	电渣压力焊接头	1、规格：墙、柱纵向钢筋	个	14566	8.64	125850.24	
70	010516003002	机械连接	1、连接方式：直螺纹 2、规格：Φ25mm内	个	3593	14.85	53356.05	
		分部小计					2588636.39	
		0108 门窗工程						
71	010801004001	木质防火门	1、木质乙级防火门 2、门代号及洞口尺寸：FM乙1122,1100*2200mm 3、含五金配件 4、具体样式及做法详见施工图设计	樘	34	1330.20	45226.80	
72	010801004003	木质防火门	1、木质乙级防火门 2、门代号及洞口尺寸：FM乙0821,800*2100mm 3、含五金配件 4、具体样式及做法详见施工图设计	樘	2	923.45	1846.90	
73	010801004002	木质防火门	1、木质乙级防火门 2、门代号及洞口尺寸：FM乙1021,1000*2100mm 3、含五金配件 4、具体样式及做法详见施工图设计	樘	100	1154.32	115432.00	
本页小计							530557.13	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
74	010802001005	金属门	1、门代号及洞口尺寸：铝合金钢化玻璃平开单元门BLM2124,2100*2400mm 2、门框或扇外围尺寸：90系列隔热铝合金框型材,门框型材壁厚2.2mm 3、玻璃品种、厚度：6高透Low-E+0.38pvb+6+12Ar+6+12Ar+6(暖边) 4、含五金配件、电子对讲、门禁系统 5、具体要求详见图纸	樘	2	4700.04	9400.08	
75	010802001004	金属门	1、门代号及洞口尺寸：铝合金平开门BLM1222,1200*2200mm 2、门框或扇外围尺寸：75系列隔热铝合金框型材,门框型材壁厚2.2mm 3、玻璃品种、厚度：6高透Low-E+12Ar+6+12Ar+6(暖边) 4、含五金配件 5、具体要求详见图纸	樘	2	2461.93	4923.86	
76	010802001003	金属门	1、门代号及洞口尺寸：铝合金平开门MLC2424,2400*2400mm 2、门框或扇外围尺寸：75系列隔热铝合金框型材,门框型材壁厚2.2mm 3、玻璃品种、厚度：6高透Low-E+12Ar+6+12Ar+6(暖边) 4、含五金配件 5、具体要求详见图纸	樘	68	5371.47	365259.96	
本页小计							379583.90	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
77	010802003001	钢质防火门	1、安全防卫保温乙级防火门 2、门代号及洞口尺寸：YHM1123,1100*2300mm 3、门框、扇材质：钢板空腔内填20厚岩棉 4、含五金配件 5、具体详见施工图设计	樘	68	1500.41	102027.88	
78	010802003005	钢质防火门	1、钢质乙级防火门 2、门代号及洞口尺寸：FM乙1021,1000*2100mm 3、含五金配件 4、具体详见施工图设计	樘	2	1245.40	2490.80	
79	010802003008	钢质防火门	1、钢质乙级防火门 2、门代号及洞口尺寸：FM乙0821’,850*2100mm 3、含五金配件 4、具体详见施工图设计	樘	4	1058.59	4234.36	
80	010802003006	钢质保温隔声门	1、钢质保温隔声门 2、门代号及洞口尺寸：M0510,550*1000mm 3、门框、扇材质：钢质保温隔声门内填20厚岩棉 4、含五金配件 5、具体详见施工图设计	樘	64	326.18	20875.52	
81	010802003007	钢质保温隔声门	1、钢质保温隔声门 2、门代号及洞口尺寸：M0516,550*1600mm 3、门框、扇材质：钢质保温隔声门内填30厚岩棉 4、含五金配件 5、具体详见施工图设计	樘	96	521.88	50100.48	
本页小计							179729.04	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
82	010807001001	金属窗	1、窗类型：铝合金上悬窗 2、窗代号及洞口尺寸：C0615，600*1500mm 3、框、扇材质：采用70系列隔热铝合金框型材,窗框型材壁厚1.8mm 4、玻璃品种、厚度：5高透Low-E+12Ar+5+12Ar+5(暖边) 5、含五金配件 6、干法安装节能附框，附框型材截面厚度尺寸应为(24±0.5) mm;宽度不应小于65 mm 7、钢塑复合附框：增强型钢壁厚≥1.5mm、塑料壁厚≥2mm 8、窗下槛通长固定厚度1.5mm的铝合金排水板，向外侧坡10% 9、具体详见施工图设计	樘	35	794.32	27801.20	
本页小计							27801.20	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
83	010807001013	金属窗	1、窗类型：铝合金上悬窗 2、窗代号及洞口尺寸：C0915，900*1500mm 3、框、扇材质：采用70系列隔热铝合金框型材,窗框型材壁厚1.8mm 4、玻璃品种、厚度：5高透Low-E+12Ar+5+12Ar+5(暖边) 5、含五金配件 6、干法安装节能附框，附框型材截面厚度尺寸应为(24±0.5) mm;宽度不应小于65 mm 7、钢塑复合附框：增强型钢壁厚≥1.5mm、塑料壁厚≥2mm 8、窗下槛通长固定厚度1.5mm的铝合金排水板，向外侧坡10% 9、具体详见施工图设计	樘	101	1191.48	120339.48	
本页小计							120339.48	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
84	010807001017	金属窗	1、窗类型：铝合金上悬窗 2、窗代号及洞口尺寸：C1215‘，1200*1500mm 3、框、扇材质：采用70系列隔热铝合金框型材,窗框型材壁厚1.8mm 4、玻璃品种、厚度：5高透Low-E+12Ar+5+12Ar+5(暖边) 5、含五金配件 6、干法安装节能附框，附框型材截面厚度尺寸应为(24±0.5) mm;宽度不应小于65 mm 7、钢塑复合附框：增强型钢壁厚≥1.5mm、塑料壁厚≥2mm 8、窗下槛通长固定厚度1.5mm的铝合金排水板，向外侧坡10% 9、具体详见施工图设计	樘	38	1588.64	60368.32	
本页小计							60368.32	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
85	010807001018	金属窗	1、窗类型：铝合金平开窗 2、窗代号及洞口尺寸：C1515，1500*1500mm 3、框、扇材质：采用70系列隔热铝合金框型材,窗框型材壁厚1.8mm 4、玻璃品种、厚度：5高透Low-E+12Ar+5+12Ar+5(暖边) 5、含五金配件 6、干法安装节能附框，附框型材截面厚度尺寸应为(24±0.5) mm;宽度不应小于65 mm 7、钢塑复合附框：增强型钢壁厚≥1.5mm、塑料壁厚≥2mm 8、窗下槛通长固定厚度1.5mm的铝合金排水板，向外侧坡10% 9、具体详见施工图设计	樘	72	1985.81	142978.32	
本页小计							142978.32	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
86	010807001016	金属窗	1、窗类型：铝合金上悬窗 2、窗代号及洞口尺寸：C1515’，1500*1500mm 3、框、扇材质：采用70系列隔热铝合金框型材,窗框型材壁厚1.8mm 4、玻璃品种、厚度：5高透Low-E+12Ar+5+12Ar+5(暖边) 5、含五金配件 6、干法安装节能附框，附框型材截面厚度尺寸应为(24±0.5) mm;宽度不应小于65 mm 7、钢塑复合附框：增强型钢壁厚≥1.5mm、塑料壁厚≥2mm 8、窗下槛通长固定厚度1.5mm的铝合金排水板，向外侧坡10% 9、具体详见施工图设计	樘	30	1985.81	59574.30	
本页小计							59574.30	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
87	010807001019	金属窗	1、窗类型：铝合金平开窗 2、窗代号及洞口尺寸：C1815，1800*1500mm 3、框、扇材质：采用70系列隔热铝合金框型材,窗框型材壁厚1.8mm 4、玻璃品种、厚度：5高透Low-E+12Ar遮阳+5+12Ar+5(暖边) 5、含五金配件 6、干法安装节能附框，附框型材截面厚度尺寸应为(24±0.5) mm;宽度不应小于65 mm 7、钢塑复合附框：增强型钢壁厚≥1.5mm、塑料壁厚≥2mm 8、窗下槛通长固定厚度1.5mm的铝合金排水板，向外侧坡10% 9、具体详见施工图设计	樘	64	2382.97	152510.08	
本页小计							152510.08	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
88	010807001015	金属窗	1、窗类型：铝合金上悬窗 2、窗代号及洞口尺寸：C1818，1800*1800mm 3、框、扇材质：采用70系列隔热铝合金框型材,窗框型材壁厚1.8mm 4、玻璃品种、厚度：5高透Low-E+19Ar遮阳+5+9Ar+5(暖边)，内置遮阳百叶 5、含五金配件 6、干法安装节能附框，附框型材截面厚度尺寸应为(24±0.5) mm;宽度不应小于65 mm 7、钢塑复合附框：增强型钢壁厚≥1.5mm、塑料壁厚≥2mm 8、窗下槛通长固定厚度1.5mm的铝合金排水板，向外侧坡10% 9、具体详见施工图设计	樘	34	3419.42	116260.28	
本页小计							116260.28	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
89	010807001020	金属窗	1、窗类型：铝合金平开窗 2、窗代号及洞口尺寸：C2118a，2100*1800mm 3、框、扇材质：采用70系列隔热铝合金框型材,窗框型材壁厚1.8mm 4、玻璃品种、厚度：5高透Low-E+12Ar+5+12Ar+5(暖边) 5、含五金配件 6、干法安装节能附框，附框型材截面厚度尺寸应为(24±0.5) mm;宽度不应小于65 mm 7、钢塑复合附框：增强型钢壁厚≥1.5mm、塑料壁厚≥2mm 8、窗下槛通长固定厚度1.5mm的铝合金排水板，向外侧坡10% 9、具体详见施工图设计	樘	66	3336.15	220185.90	
本页小计							220185.90	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
90	010807001004	金属窗	1、窗类型：铝合金上悬窗 2、窗代号及洞口尺寸：C2118，2100*1800mm 3、框、扇材质：采用70系列隔热铝合金框型材,窗框型材壁厚1.8mm 4、玻璃品种、厚度：5高透Low-E+19Ar遮阳+5+9Ar+5(暖边)，内置遮阳百叶 5、含五金配件 6、干法安装节能附框，附框型材截面厚度尺寸应为(24±0.5) mm;宽度不应小于65 mm 7、钢塑复合附框：增强型钢壁厚≥1.5mm、塑料壁厚≥2mm 8、窗下槛通长固定厚度1.5mm的铝合金排水板，向外侧坡10% 9、具体详见施工图设计	樘	34	3989.34	135637.56	
本页小计							135637.56	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
91	010807001021	金属窗	1、窗类型：铝合金上悬窗 2、窗代号及洞口尺寸：C2418，2400*1800mm 3、框、扇材质：采用70系列隔热铝合金框型材,窗框型材壁厚1.8mm 4、玻璃品种、厚度：5高透Low-E+19Ar遮阳+5+9Ar+5(暖边)，内置遮阳百叶 5、含五金配件 6、干法安装节能附框，附框型材截面厚度尺寸应为(24±0.5) mm;宽度不应小于65 mm 7、钢塑复合附框：增强型钢壁厚≥1.5mm、塑料壁厚≥2mm 8、窗下槛通长固定厚度1.5mm的铝合金排水板，向外侧坡10% 9、具体详见施工图设计	樘	34	4559.23	155013.82	
92	010807001011	金属窗	1、窗类型：铝合金平开窗 2、窗代号及洞口尺寸：C5118，5100*1800mm 3、框、扇材质：采用70系列隔热铝合金框型材,窗框型材壁厚1.8mm 4、玻璃品种、厚度：6+9A+6 5、含五金配件 6、干法安装节能附框，附框型材截面厚度尺寸应为(24±0.5) mm;宽度不应小于65 mm 7、钢塑复合附框：增强型钢壁厚≥1.5mm、塑料壁厚≥2mm 8、窗下槛通长固定厚度1.5mm的铝合金排水板，向外侧坡10% 9、具体详见施工图设计	樘	34	7044.53	239514.02	
本页小计							394527.84	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
93	010807001022	金属窗	1、窗类型：铝合金平开窗 2、窗代号及洞口尺寸：C4518，4500*1800mm 3、框、扇材质：采用70系列隔热铝合金框型材,窗框型材壁厚1.8mm 4、玻璃品种、厚度：6+9A+6 5、含五金配件 6、干法安装节能附框，附框型材截面厚度尺寸应为(24±0.5) mm;宽度不应小于65 mm 7、钢塑复合附框：增强型钢壁厚≥1.5mm、塑料壁厚≥2mm 8、窗下槛通长固定厚度1.5mm的铝合金排水板，向外侧坡10% 9、具体详见施工图设计	樘	32	6215.76	198904.32	
94	010807001012	金属窗	1、窗类型：铝合金平开窗 2、窗代号及洞口尺寸：C2218，2200*1800mm 3、框、扇材质：采用70系列隔热铝合金框型材,窗框型材壁厚1.8mm 4、玻璃品种、厚度：6+9A+6 5、含五金配件 6、干法安装节能附框，附框型材截面厚度尺寸应为(24±0.5) mm;宽度不应小于65 mm 7、钢塑复合附框：增强型钢壁厚≥1.5mm、塑料壁厚≥2mm 8、窗下槛通长固定厚度1.5mm的铝合金排水板，向外侧坡10% 9、具体详见施工图设计	樘	2	3038.82	6077.64	
本页小计							204981.96	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
95	010807001009	金属窗	1、窗类型：铝合金上悬窗 2、窗代号及洞口尺寸：C1315，1300*1500mm 3、框、扇材质：采用70系列隔热铝合金框型材,窗框型材壁厚1.8mm 4、玻璃品种、厚度：5高透Low-E+12Ar+5+12Ar+5(暖边) 5、含五金配件 6、干法安装节能附框，附框型材截面厚度尺寸应为(24±0.5) mm;宽度不应小于65 mm 7、钢塑复合附框：增强型钢壁厚≥1.5mm、塑料壁厚≥2mm 8、窗下槛通长固定厚度1.5mm的铝合金排水板，向外侧坡10% 9、具体详见施工图设计	樘	34	1721.03	58515.02	
96	010807003009	金属百叶窗	1、窗类型：铝合金防雨防虫百叶窗 2、窗代号及洞口尺寸：BYC0531,500*3100mm 3、框、扇材质：采用50系列铝合金框型材,窗框型材壁厚1.8mm 4、内衬10*10热镀锌钢丝网 5、具体做法详见图纸	樘	2	696.24	1392.48	
97	010807003010	金属百叶窗	1、窗类型：铝合金防雨防虫百叶窗 2、窗代号及洞口尺寸：BYC1134,1100*3400mm 3、框、扇材质：采用50系列铝合金框型材,窗框型材壁厚1.8mm 4、内衬10*10热镀锌钢丝网 5、具体做法详见图纸	樘	1	1679.97	1679.97	
本页小计							61587.47	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
98	010807003008	金属百叶窗	1、窗类型：铝合金防雨防虫百叶窗 2、窗代号及洞口尺寸：BYC2018,2000*1800mm 3、框、扇材质：采用50系列铝合金框型材,窗框型材壁厚1.8mm 4、内衬10*10热镀锌钢丝网 5、具体做法详见图纸	樘	1	1617.08	1617.08	
99	010807003011	金属百叶窗	1、窗类型：铝合金百叶窗 2、窗代号及洞口尺寸：BYC1224,1200*2400mm 3、框、扇材质：采用50系列铝合金框型材,窗框型材壁厚1.8mm 4、具体做法详见图纸	樘	136	1187.00	161432.00	
		分部小计					2581620.43	
		0109 屋面及防水工程						
100	010902001003	屋面卷材防水	1、部位：平屋面 2、卷材品种、规格、厚度：1.5厚反应粘结型高分子膜基湿铺防水卷材+1.5厚反应粘结型高分子膜基湿铺防水卷材	m2	676.81	81.10	54889.29	
101	010902002004	屋面涂膜防水	1、部位：平屋面 2、防水膜品种：1.5厚高分子防水涂料	m2	676.81	38.10	25786.46	
102	010902001001	屋面卷材防水	1、部位：管道井屋面 2、卷材品种、规格、厚度：3.0厚SBS改性沥青防水卷材+3.0厚SBS改性沥青防水卷材	m2	3.15	80.66	254.08	
103	010902002001	屋面涂膜防水	1、部位：管道井屋面 2、防水膜品种：2.0厚非固化橡胶沥青防水材料	m2	3.15	44.48	140.11	
本页小计							244119.02	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
104	010902003011	屋面刚性层	1、部位：平屋面 2、最薄处30厚C20细石混凝土找坡 3、10厚M15 1:2.5水泥砂蒙隔离层 4、15 厚 DS M15 砂浆(1:3水泥砂浆)找平层 5、钢筋混凝土现浇屋面,阴角做R50圆角,滚筒碾压机械磨光	m2	539.71	82.90	44741.96	
105	010902003012	屋面刚性层	1、部位：屋面构架顶面 2、9厚DP M15 砂浆(:3 水泥砂浆)抹平 3、专用界面剂处理剂甩毛	m2	120.12	16.18	1943.54	
106	010902003005	屋面刚性层	1、部位：管道井屋面 2、刚性层厚度：20厚DS M15 砂浆(1:3水泥砂浆)找平层	m2	3.15	24.44	76.99	
107	010902003006	屋面刚性层	1、部位：管道井屋面 2、刚性层厚度：最薄20厚防水砂浆(掺5%防水剂)找平	m2	3.15	31.88	100.42	
108	010902002002	屋面涂膜防水	1、部位：雨篷 2、防水膜品种：1.5厚聚合物水泥防水涂料(Ⅱ型)	m2	47.43	22.82	1082.35	
109	010902003007	屋面刚性层	1、部位：雨篷 2、刚性层厚度：最薄20厚防水砂浆(掺5%防水剂)找平	m2	47.43	31.88	1512.07	
110	010903002005	墙面涂膜防水	1、部位：卫生间、厨房、阳台用水点房间 2、防水膜品种：1.5厚聚合物水泥防水涂料 (Ⅱ型)	m2	6244.11	22.82	142490.59	
111	010903002006	顶棚涂膜防水	1、部位：卫生间、厨房 2、防水膜品种：1.0厚聚合物水泥防水涂料 (Ⅱ型)	m2	943.25	18.71	17648.21	
112	010903002007	墙面涂膜防水	1、部位：外墙面 2、防水膜品种：1.5厚聚合物水泥防水涂料 (Ⅱ型)	m2	9353.87	22.82	213455.31	
本页小计							423051.44	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
113	010904002004	楼（地）面涂膜防水	1、部位：厨房、卫生间、阳台、设备平台、空调板结构板、飘窗板上板面 2、防水膜品种：1.5厚聚合物水泥防水涂料（Ⅱ型）	m2	5096.84	30.53	155606.53	
114	010904002005	楼（地）面涂膜防水	1、部位：水井 2、防水膜品种：1.5厚+1.5厚聚合物水泥防水涂料（Ⅱ型）	m2	72.72	51.08	3714.54	
		分部小计					663442.45	
		0110 保温、隔热、防腐工程						
115	011001001004	保温隔热屋面	1、保温平屋面 2、300X300X125厚复合轻质保温砖(20厚细石混凝土水石面层+105厚 B1级(XPS)挤塑板)砖缝表面填干混防水砂浆 3、20厚1:2.5 水泥砂浆粘结层	m2	539.71	251.46	135715.48	
116	011001001002	保温隔热屋面	1、管道井屋面 2、保温隔热材料品种、规格、厚度：20厚胶粉聚苯颗粒贴砌浆料	m2	3.15	43.06	135.64	
117	011001001003	保温隔热屋面	1、雨篷 2、保温隔热材料品种、规格、厚度：20厚胶粉聚苯颗粒贴砌浆料	m2	42.72	43.06	1839.52	
118	011001002001	保温隔热天棚	1、飘窗板下板板底、空调板、结构板板底、架空层顶棚 2、保温隔热材料品种、规格及厚度：20厚发泡陶瓷保温板(燃烧性能A级)	m2	739.1	36.19	26748.03	
119	011001002002	保温隔热天棚	1、飘窗板下板板底、空调板、结构板板底、架空层顶棚 2、保温隔热面层材料品种、规格、性能：6厚聚合物胶粉防水砂浆(内置耐碱玻璃纤维网布一道,用锚栓辅助固定)	m2	739.1	23.78	17575.80	
本页小计							341335.54	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
120	011001002003	保温隔热天棚	1、雨篷板底 2、保温隔热材料品种、规格及厚度：15厚胶粉聚苯颗粒贴砌浆料	m2	41.99	37.50	1574.63	
121	011001002004	保温隔热天棚	1、雨篷板底 2、保温隔热面层材料品种、规格、性能：6厚聚合物胶粉防水砂浆 (内置耐碱玻璃纤维网布一道,用锚栓辅助固定)	m2	41.99	23.78	998.52	
122	011001003002	保温隔热墙面	1、保温隔热部位：住宅分户墙1 (住宅卧室之间) 2、保温隔热材料品种、规格及厚度：12厚石膏保温砂浆 3、增强网及抗裂防水砂浆种类：压入一道抗裂玻纤网	m2	2817.84	30.65	86366.80	
123	011001003003	保温隔热墙面	1、保温隔热部位：住宅分户墙2 (卫生间、厨房处) 2、保温隔热材料品种、规格及厚度：10厚水泥基无机矿物轻集料内保温砂浆	m2	157.76	24.91	3929.80	
124	011001003004	保温隔热墙面	1、保温隔热部位：住宅分户墙2 (卫生间、厨房处) 2、增强网及抗裂防水砂浆种类：4厚抹面抗裂砂浆，压入一道抗裂玻纤网	m2	157.76	24.31	3835.15	
125	011001003005	保温隔热墙面	1、保温隔热部位：外墙面 2、保温隔热材料品种、规格及厚度：40厚发泡陶瓷保温板（燃烧性能A级） 3、粘结材料种类及做法：3厚专用粘结砂浆 4、8 厚聚合物抗裂砂浆,压入耐碱玻纤网格布一层 (用于建筑首层时为两层布)	m2	6987.38	130.95	914997.41	
本页小计							1011702.31	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
126	011001003007	保温隔热墙面	1、保温隔热部位：外墙面（飘窗侧板处） 2、保温隔热材料品种、规格及厚度：20厚发泡陶瓷保温板（燃烧性能A级） 3、粘结材料种类及做法：3厚专用粘结砂浆 4、8厚聚合物抗裂砂浆,压入耐碱玻纤网格布一层 (用于建筑首层时为两层布)	m2	1271	109.63	139339.73	
127	011001003008	保温隔热墙面	1、电梯隔音墙 2、5厚减震隔音垫(RW+C≥56dB) 3、减振龙骨 4、15厚宽频阻隔板(RW+C≥31dB) 5、具体做法详建筑详图及图集08J931相关节点	m2	938.4	260.13	244105.99	
128	011001005004	保温隔热楼地面	1、保温隔热部位：除卫生间以外房间 2、保温隔热材料品种、规格、厚度：30厚浮筑楼板保温隔声系统(Ⅱ型石墨EPS,燃烧性能为B1级) 3、隔离层：0.4mm厚聚乙烯膜隔离层	m2	6023.85	36.40	219268.14	
129	011001005002	保温隔热楼地面	1、保温隔热部位：设备平台、空调板结构板 2、保温隔热材料品种、规格、厚度：20厚胶粉聚苯颗粒贴砌浆料	m2	348.47	23.58	8216.92	
130	011001005003	保温隔热楼地面	1、保温隔热部位：飘窗板上板面 2、保温隔热材料品种、规格、厚度：20厚匀质复合保温板(燃烧性能A级)	m2	227.64	27.44	6246.44	
131	011001006001	其他保温隔热	1、保温隔热部位：门窗洞口侧边 2、保温隔热面层材料品种、规格、性能：20厚胶粉聚苯颗粒贴浆料	m2	389.64	42.84	16692.18	
本页小计							633869.40	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计					1827586.18	
		0111 楼地面装饰工程						
132	011101001002	水泥砂浆楼地面	1、部位：强弱电井 2、素水泥浆遍数：素水泥浆一道(内掺建筑胶) 3、面层厚度、砂浆配合比：20厚DS M20砂浆(1:2.5水泥砂浆)面层,随浆收光	m2	64.04	29.63	1897.51	
133	011101003002	细石混凝土楼地面	1、面层厚度、混凝土强度等级：40厚C25细石混凝土(内配双向Φ4@100X100钢筋网片),表面撒1:1水泥砂浆干粉压实抹光;(钢筋另计) 2、部位：住宅除卫生间、厨房、阳台用水点以外房间	m2	5249.89	39.66	208210.64	
134	011101003003	细石混凝土楼地面	1、面层厚度、混凝土强度等级：40厚C25细石混凝土(内配双向Φ4@100X100钢筋网片),压入一层耐碱玻纤网格布,表面随浆收光;(钢筋另计) 2、部位：卧室（降板区域）、厨房	m2	394.13	40.67	16029.27	
135	011101003004	细石混凝土楼地面	1、面层厚度、混凝土强度等级：40厚C25细石混凝土(内配双向Φ4@100X100钢筋网片),表面随浆收光;(钢筋另计) 2、部位：卫生间	m2	573.75	36.32	20838.60	
136	011101003005	细石混凝土楼地面	1、面层厚度、混凝土强度等级：最薄处40厚C25细石混凝土(内配双向Φ4@100X100钢筋网片),(钢筋另计) 表面压入一层耐碱玻纤网格布,坡向地漏1%,随浆收光 2、部位：阳台	m2	551.95	40.67	22447.81	
本页小计							269423.83	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
137	011101003006	细石混凝土楼地面	1、面层厚度、混凝土强度等级：最薄处30厚C20细石混凝土找坡层,向地漏找 1%坡,随浆收光 2、部位：设备平台、空调板	m2	348.47	30.04	10468.04	
138	011101003007	细石混凝土楼地面	1、面层厚度、混凝土强度等级：30厚C25细石混凝土面层 2、部位：飘窗板上板面	m2	227.64	20.17	4591.50	
139	011101003008	细石混凝土楼地面	1、面层厚度、混凝土强度等级：最薄处20厚C20细石混凝土找坡层,向地漏找 1%坡,随浆收光 2、部位：水井	m2	31.68	24.48	775.53	
140	011101006002	平面砂浆找平层	1、找平层厚度、砂浆配合比：20 厚 DSM15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)找平层 2、部位：大堂、走道、合用前室	m2	561.57	22.17	12450.01	
141	011101001003	水泥砂浆楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比：50厚DSM20（1:2.5）水泥砂浆面层 2、部位：楼梯间楼面	m2	174.45	56.65	9882.59	
142	011106004001	水泥砂浆楼梯面层	1、50厚DSM20（1:2.5）水泥砂浆面层 2、踏步预留10*10*800防滑槽两道 3、界面剂一道 4、钢筋混凝土板表面清扫干净	m2	316.47	146.51	46366.02	
		分部小计					353957.52	
		0112 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
143	011201001001	墙面一般抹灰	1、墙体类型：墙面 2、界面剂一道	m2	16720.3	4.06	67884.42	
本页小计							152418.11	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
144	011201001002	墙面一般抹灰	1、墙体类型：外墙面 2、底层厚度、砂浆配合比：9厚 DP M15砂浆(1:3 水泥砂浆)抹平 3、面层厚度、砂浆配合比：5厚聚合物水泥防水砂浆(干粉型)	m2	9927.52	40.52	402263.11	
145	011201001003	墙面一般抹灰	1、墙体类型：外墙面（无保温） 2、面层厚度、砂浆配合比：8厚聚合物抗裂砂浆,压入耐碱玻纤网格布一层(用于建筑首层时为两层布)	m2	2200.84	25.73	56627.61	
146	011201001018	墙面一般抹灰	1、部位：屋顶构架外墙面 2、9厚DP M15砂浆1:3 水泥砂浆)抹平 3、专用界面剂处理剂甩毛 4、基层墙体	m2	219.19	36.15	7923.72	
147	011201001010	墙面一般抹灰	1、墙体类型：住宅户内墙面(住宅除卫生间、厨房、阳台用水点以外房间) 2、底层厚度、砂浆配合比：10厚石膏砂浆找平,压入一道抗裂玻纤网	m2	10448.86	32.41	338647.55	
148	011201001011	墙面一般抹灰	1、墙体类型：住宅户内墙面(卫生间、厨房、阳台用水点房间) 2、底层厚度、砂浆配合比：12厚DP M15砂浆(1:3 水泥砂浆)打底找平,压入一道抗裂玻纤网	m2	4964.54	38.69	192078.05	
本页小计							997540.04	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
149	011201001012	墙面一般抹灰	1、墙体类型：楼梯间、物管内墙面 2、底层厚度、砂浆配合比：8厚DP M15砂浆(1:3 水泥砂浆)刮糙 3、面层厚度、砂浆配合比：7厚DP M15砂浆(1:3 水泥砂浆)罩面,压入一道抗裂玻纤网	m2	1523.25	58.97	89826.05	
150	011201001013	墙面一般抹灰	1、墙体类型：大堂、电梯厅(合用前室) 2、底层厚度、砂浆配合比：12厚DP M15砂浆(1:3 水泥砂浆)打底找平,满铺10mm×10mm钢丝网	m2	1539.11	57.67	88760.47	
151	011201001014	墙面一般抹灰	1、墙体类型：水、强弱电井 2、底层厚度、砂浆配合比：15厚DP M5砂浆(1:1:6 水泥石膏砂浆) 打底找平,压入一道抗裂玻纤网	m2	962.9	37.68	36282.07	
152	011201001015	墙面一般抹灰	1、部位：不同墙体材料交接处 2、钢丝网	m2	4167.18	17.43	72633.95	
153	011201001016	墙面一般抹灰	1、部位:楼梯间及人流通道 填充墙 2、增强处理:钢丝网片可采用C4@200x200或 丝径不小于1.6mm、网孔尺寸不大于25mmx25mm的热镀锌电焊钢丝网	m2	1684.01	23.33	39287.95	
154	011201001017	墙面一般抹灰	1、部位：外墙保温处门窗洞口四周及斜向增强网格布 2、具体做法详建筑设计节点图	m2	938.22	4.26	3996.82	
		分部小计					1396211.77	
		0114 油漆、涂料、裱糊工程						
155	011406003001	满刮腻子	1、部位：住宅除卫生间、厨房 2、界面剂一道 3、刮腻子遍数：黑水泥一道	m2	5970.97	24.43	145870.80	
本页小计							476658.11	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
156	011407001002	墙面喷刷涂料	1、喷刷涂料部位：楼梯间 2、刮腻子要求：专用内墙腻子两遍批平一遍压光 3、涂料品种、喷刷遍数：白色无机涂料(燃烧性能为A级)	m2	1561.98	34.52	53919.55	
157	011407001003	墙面喷刷涂料	1、喷刷涂料部位：外墙面 2、腻子种类：刮涂第一道耐水腻子,压入耐碱玻纤网格布一层 3、刮涂第二道耐水腻子 4、涂料品种、喷刷遍数：真石漆(面涂1 道、主涂 1道、底涂 (抗碱封闭底漆)1道, 分格详见立面图)	m2	9287.22	66.46	617228.64	
158	011407001006	墙面喷刷涂料	1、喷刷涂料部位：落水管 2、涂料品种、喷刷遍数：真石漆(面涂1 道、主涂 1道、底涂 (抗碱封闭底漆)1 道	m2	193.31	43.18	8347.13	
159	011407001004	墙面喷刷涂料	1、喷刷涂料部位：外墙面 2、腻子种类：刮涂第一遍耐水腻子,压入耐碱玻纤网格布一层 3、刮涂第二遍耐水腻子 4、涂料品种、喷刷遍数：普通外墙弹性涂料(2 面 1底)	m2	45.87	49.20	2256.80	
160	011407001005	墙面喷刷涂料	1、喷刷涂料部位：飘窗板下板板底、空调板、结构板板底、架空层顶棚 2、腻子种类：刮专用柔性耐水腻子两道 3、涂料品种、喷刷遍数：喷(刷)外墙弹性涂料或多彩涂料一底两面 (颜色、效果见立面图和立面材料图例)	m2	639.43	44.85	28678.44	
本页小计							710430.56	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
161	011407002003	天棚喷刷涂料	1、喷刷涂料部位：楼梯间 2、刮腻子要求：界面剂一道，腻子刮白二道 3、涂料品种、喷刷遍数：刷无机涂料一底一面	m2	783.19	32.24	25250.05	
162	011404002002	踢脚线油漆	1、120高无机墙面深灰色涂料踢脚线（燃烧性能为A级）	m	803.76	8.25	6631.02	
		分部小计					888182.43	
		0115 其他装饰工程						
163	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	1、楼梯栏杆，高900mm 2、扶手材料种类、规格：Φ60*3不锈钢管扶手 3、栏杆材料种类、规格：Φ60*3不锈钢管立柱 4、栏板材料种类、规格、颜色：Φ38*2不锈钢管立杆 5、含预埋铁件 6、具体详见施工图设计	m	185	418.96	77507.60	
164	011503001002	金属扶手、栏杆、栏板	1、檐口不锈钢栏杆，≥650mm 2、扶手材料种类、规格：Φ60*3不锈钢管扶手 3、栏杆材料种类、规格：Φ60*3不锈钢管立柱 4、栏板材料种类、规格、颜色：Φ30*2不锈钢管立杆 5、含预埋铁件 6、具体详见施工图设计	m	52.2	375.81	19617.28	
165	011503001004	金属扶手、栏杆、栏板	1、屋面疏散通道可开启活动栏杆 2、有台阶处栏杆高度从台阶面起不低于1200	m	39.1	451.99	17672.81	
本页小计							146678.76	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
166	011503001003	金属扶手、栏杆、栏板	1、空调栏板，高700mm 2、栏杆材料种类、规格：50*30*2铝合金栏杆、立柱 3、栏板材料种类、规格、颜色：20*20*2铝合金方管横杆 4、具体详见施工图设计	m	185.2	262.10	48540.92	
167	011503001005	金属扶手、栏杆、栏板	1、凸窗护窗栏杆，净高900mm 2、扶手材料种类、规格：Φ50*1.5不锈钢管扶手，Φ20*1.5不锈钢管立杆@110 3、详细做法详见22J403-1 HC7/4-24	m	224.4	309.50	69451.80	
168	011503001006	金属扶手、栏杆、栏板	1、阳台护窗栏杆，净高600mm 2、扶手材料种类、规格：Φ50*1.5不锈钢管扶手，Φ20*1.5不锈钢管立杆@99 3、详细做法详见22J403-1 HC7/4-24	m	321.8	284.23	91465.21	
169	011503005001	金属靠墙扶手	1、扶手材料种类、规格：Φ40壁厚2.0mm不锈钢管 2、具体详见施工图设计	m	9	181.40	1632.60	
170	10B001	屋面保温层排气孔	1、按保温屋面平面面积计算 2、具体做法详建筑节点大样	m2	508.27	0.76	386.29	
		分部小计					326274.51	
		分部分项合计					14186589.83	
1	011701001001	综合脚手架	1、建筑结构形式：框架剪力墙结构 2、脚手架使用材质：承插型盘扣式脚手架 3、高12米以上，层高3.6m以内	m2	9431.6	33.28	313883.65	
2	011701001002	综合脚手架	1、建筑结构形式:框架剪力墙结构 ， 2、建筑物楼层超过20m以上部分脚手架材料增加费，檐高51m 3、脚手架使用材质：承插型盘扣式脚手架	m2	5577.34	17.14	95595.61	
本页小计							620956.08	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
3	011701009001	电梯井脚手架	1、电梯井高度：60m内	座	4	9135.81	36543.24	
4	011703001001	垂直运输	1、建筑物建筑类型及结构形式：框架剪力墙结构 2、建筑物檐口高度、层数：檐口高度51m，17层	m2	9431.6	47.60	448944.16	
5	011704001001	超高施工增加	1、建筑物建筑类型及结构形式：框架剪力墙结构 2、建筑物檐口高度、层数：檐口高度51m，17层	m2	6128.55	95.49	585215.24	
6	011705001001	大型机械设备进出场及安拆		项	1	118817.51	118817.51	
7	011702002002	矩形柱	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C45 3、柱高：3.6m内	m2	39.66	79.32	3145.83	
8	011702002003	矩形柱	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C40 3、柱高：3.6m内	m2	59.83	79.32	4745.72	
9	011702002004	矩形柱	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35 3、柱高：3.6m内	m2	39.87	79.32	3162.49	
10	011702002005	矩形柱	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 3、高度3.6m以内	m2	209.5	79.32	16617.54	
11	011702003001	构造柱	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25	m2	2528.77	96.81	244810.22	
12	011702004002	异形柱	1、柱形状：L、T型柱 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C45 4、柱高：3.6m内	m2	40	126.60	5064.00	
本页小计							1467065.95	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
13	011702004003	异形柱	1、柱形状：L、T型柱 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C40 4、柱高：3.6m内	m2	58.42	126.60	7395.97	
14	011702004004	异形柱	1、柱形状：L、T型柱 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C35 4、柱高：3.6m内	m2	38.95	126.60	4931.07	
15	011702004005	异形柱	1、柱形状：L、T型柱 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C30 4、柱高：3.6m内	m2	195.25	126.60	24718.65	
16	011702006001	矩形梁	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35 3、高3.6m以内，采用承插型盘扣式模板支撑	m2	63.7	96.24	6130.49	
17	011702006002	矩形梁	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 3、高3.6m以内，采用承插型盘扣式模板支撑	m2	685.09	96.24	65933.06	
18	011702008001	圈梁	1、部位：窗台板、腰梁 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C25	m2	360	70.95	25542.00	
19	011702008002	圈梁	1、部位：导墙、止水 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C20	m2	476.53	70.95	33809.80	
20	011702008003	圈梁	1、部位：门槛砼翻边 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C20	m2	72.31	70.95	5130.39	
本页小计							173591.43	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
21	011702025004	其他现浇构件	1、构件类型：窗台压顶 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C25	m2	111.71	84.96	9490.88	
22	011702009001	过梁	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25	m2	51.98	94.76	4925.62	
23	011702011003	直形墙	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C45 3、墙厚：200mm以内 4、墙高：3.6m内	m2	954.24	57.82	55174.16	
24	011702011013	直形墙	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C45 3、墙厚：200mm以上 4、墙高：3.6m内	m2	60.34	57.82	3488.86	
25	011702011004	直形墙	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C40 3、墙厚：200mm以内 4、墙高：3.6m内	m2	1535.04	57.82	88756.01	
26	011702011005	直形墙	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35 3、墙厚：200mm以内 4、墙高：3.6m内	m2	1039.58	57.82	60108.52	
27	011702011006	直形墙	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 3、墙厚：200mm以内 4、墙高：3.6m内	m2	5468.35	57.82	316180.00	
28	011702011008	直形墙	1、部位：电梯井壁 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C45 4、墙厚：200mm以内 5、墙高：3.6m内	m2	389.64	59.57	23210.85	
29	011702011009	直形墙	1、部位：电梯井壁 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C40 4、墙厚：200mm以内 5、墙高：3.6m内	m2	581.13	59.57	34617.91	
本页小计							595952.81	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
30	011702011010	直形墙	1、部位：电梯井壁 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C35 4、墙厚：200mm以内 5、墙高：3.6m内	m2	387.42	59.57	23078.61	
31	011702011011	直形墙	1、部位：电梯井壁 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C30 4、墙厚：200mm以内 5、墙高：3.6m内	m2	2125.26	59.57	126601.74	
32	011702011012	直形墙	1、部位：女儿墙 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C30 4、墙厚：200mm内 5、墙高：3.6m内	m2	182.57	57.82	10556.20	
33	011702014004	有梁板	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35 3、板厚：100mm内 4、层高：3.6m内 5、采用承插型盘扣式模板支撑	m2	436.65	73.90	32268.44	
34	011702014005	有梁板	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35 3、板厚：200mm内 4、层高：3.6m内 5、采用承插型盘扣式模板支撑	m2	1146.39	84.07	96377.01	
35	011702014006	有梁板	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 3、板厚：100mm内 4、层高：3.6m内 5、采用承插型盘扣式模板支撑	m2	2440.47	73.90	180350.73	
36	011702014007	有梁板	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 3、板厚：200mm内 4、层高：3.6m内 5、采用承插型盘扣式模板支撑	m2	7510.18	84.07	631380.83	
本页小计							1100613.56	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
37	011702016001	平板	1、部位：叠合板现浇层 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C30 4、板厚：200mm内 5、层高：3.6m内 6、采用承插型盘扣式模板支撑	m2	282.05	88.44	24944.50	
38	011702023001	雨篷、悬挑板、阳台板	1、飘窗板、雨篷 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C30	m2	27.7	129.87	3597.40	
39	011702023002	雨篷、悬挑板、阳台板	1、飘窗板、雨篷 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C35	m2	207.1	129.87	26896.08	
40	011702024001	楼梯	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35	m2	37.23	239.77	8926.64	
41	011702024002	楼梯	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30	m2	279.24	239.77	66953.37	
42	011702025001	其他现浇构件	1、构件的类型：门窗抱框 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C25	m2	2538.71	102.96	261385.58	
43	011702025002	其他现浇构件	1、构件的类型：混凝土线条 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C30	m2	13.88	90.56	1256.97	
44	011702025005	其他现浇构件	1、构件的类型：混凝土线条 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C35	m2	1.72	90.56	155.76	
45	011702022001	天沟、檐沟	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30	m2	56.48	108.30	6116.78	
46	011702001001	基础	1、基础类型：太阳能基础、栏杆基础	m2	20.77	72.47	1505.20	
本页小计							401738.28	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区18#楼地上　　堂前人家东区项目施工　　第42页 共42页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
47	011702030001	后浇带	1、混凝土种类：商品混凝土 2、板厚：200mm内 3、采用承插型盘扣式模板支撑	m2	236.98	282.19	66873.39	
		单价措施合计					4215314.68	
本页小计							66873.39	
合　　计							18401904.51	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区18#楼地上　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	011707001001	安全文明施工费		100.000	627504.94			
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	3.100	570459.04			
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.310	57045.90			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区18#楼地上　　堂前人家东区项目施工　　第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.650	303631.42			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.400	73607.62			在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.050	9200.95			建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区18#楼地上　　堂前人家东区项目施工　　第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.150	27602.86			现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。
合　计					1041547.79			

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：堂前人家东区18#楼地上　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共1页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合　计				

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

暂列金额明细表

工程名称：堂前人家东区18#楼地上　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共1页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：堂前人家东区18#楼地上　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共1页

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±(元)		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：堂前人家东区18#楼地上　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共1页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注

规费、税金项目计价表

工程名称：堂前人家东区18#楼地上　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	725240.77	100.000	725240.77
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	19443452.30	3.200	622190.47
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	19443452.30	0.530	103050.30
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	19443452.30		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	20168693.07	9.000	1815182.38
合　计					2540423.15

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区18#楼地上　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共7页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	01010100	钢筋	综合	t	4.53091	3316.00	15024.50	
2	01010100~1	钢筋HPB300	12mm内	t	0.00612	3316.00	20.29	
3	01010100~2	钢筋HRB400	12mm内	t	288.21528	3374.00	972438.35	
4	01010100~3	钢筋HRB400	25mm内	t	37.73184	3180.50	120006.12	
5	01010100~5	HPB300 12mm以内	综合	t	4.47474	3316.00	14838.24	
6	01010100~6	钢筋HRB400E	25mm内	t	107.88132	3194.00	344572.94	
7	01010100~7	钢筋HRB400E	12mm内	t	18.59766	3267.00	60758.56	
8	01010300	冷轧带肋钢筋		t	14.6523	3316.00	48587.03	
9	01270100~1	型钢		t	0.386148	3236.00	1249.57	
10	01630201	钨棒	精制	kg	47.714	557.41	26596.26	
11	02070261	橡皮垫圈		百个	23.46	25.73	603.63	
12	02090101	塑料薄膜		m2	9282.6902	0.69	6405.06	
13	02110301~3	浮筑楼板保温隔声系统(Ⅱ型石墨EPS,燃烧性能为B1级)		m3	187.94412	565.46	106274.88	
14	02110301~4	匀质复合保温板(燃烧性能A级)		m3	4.734912	668.89	3167.14	
15	02110301~6	发泡陶瓷保温板燃烧性能A级		m3	313.17358	1111.96	348236.49	
16	02310101~1	无纺布		m2		2.00		
17	02330105	草袋子		只	47.84	0.86	41.14	
18	03010322	铝拉铆钉	LD-1	十个	535.608	0.26	139.26	
19	03031206	自攻螺钉	M4×15	十个	3330.08	0.26	865.82	
20	03031222	自攻螺钉	M5×25～30	十个	3237.48	0.48	1553.99	
21	03032113	塑料胀管螺钉		套	81734.779	0.09	7356.13	
22	03050122	螺栓	M20×350	套	136.56	0.48	65.55	
23	03051106	不锈钢六角螺栓	M5×30	套	9.9	0.51	5.05	
24	03052109	对拉螺栓(止水螺栓)		kg	5801.20247	5.66	32834.81	
25	03070114	膨胀螺栓	M8×80	套	3086.8	0.51	1574.27	
26	03270202	砂纸		张	41.118	0.94	38.65	
27	03410205	电焊条	J422	kg	-775.35526	4.92	-3814.75	
28	03430205	不锈钢焊丝	1Cr18Ni9Ti	kg	117.7255	38.59	4543.03	
29	03450200	焊剂		kg	4559.158	3.43	15637.91	
30	03510201	钢钉		kg	129.83292	6.00	779.00	
31	03510701	铁钉		kg	6367.339418	4.66	29671.80	
32	03510701~1	铁钉		kg	7.0044	4.66	32.64	
33	03510701~2	铁钉		kg	45.73714	4.66	213.14	
34	03510705	铁钉	70mm	kg	7.65792	4.66	35.69	
35	03510911	塑料保温螺钉		套	57808.66	1.46	84400.64	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区18#楼地上　　堂前人家东区项目施工　　第2页 共7页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
36	03512000	射钉		百个	14.076	18.01	253.51	
37	03550101	钢丝网		m2	3368.596	9.80	33012.24	
38	03550101~1	钢丝网		m2	6436.309	9.80	63075.83	
39	03550411	钢板网	δ0.8	m2	128.96625	9.80	1263.87	
40	03570216	镀锌铁丝	8#	kg	2053.256	4.52	9280.72	
41	03570237	镀锌铁丝	22#	kg	2624.53493	4.52	11862.90	
42	03570237~1	镀锌铁丝	22#	kg	0.71094	4.52	3.21	
43	03590100	垫铁		kg	24.645	4.29	105.73	
44	03590700	铁件		kg	208	5.66	1177.28	
45	03610207	直螺纹套筒接头	Φ25以内	个	3664.86	6.00	21989.16	
46	03633307	合金钢钻头	Φ20	根	635.89526	13.03	8285.72	
47	03633315	合金钢钻头	一字型	根	232.57213	6.86	1595.44	
48	03652403	合金钢切割锯片		片	23.579822	68.60	1617.58	
49	04010132	水泥	42.5级	kg	24687.5777	0.29	7159.40	
50	04010611	水泥	32.5级	kg	6836.536177	0.26	1798.01	
51	04010701	白水泥		kg	6682.097444	0.60	4009.26	
52	04030107	中砂		t	50.292475	150.57	7572.54	
53	04050203	碎石	5～16mm	t	0.69519	155.43	108.05	
54	04050203~1	碎石	5～16mm	t	1.275914	155.43	198.32	
55	04050207	碎石	5～40mm	t	92.546838	155.43	14384.56	
56	04050207~1	碎石	5～40mm	t	17.983033	155.43	2795.10	
57	04090100	生石灰		t	2.90371	316.69	919.58	
58	04090302	黏土		m3		24.29		
59	04090801	石膏粉	325目	kg	730.447889	0.36	262.96	
60	04133532~1	复合轻质保温砖	300*300*125	块	5802.96192	12.17	70622.05	
61	04135500	标准砖	240×115×53	百块	0.0416	53.00	2.20	
62	04135535	配砖	190×90×40	m3	11.81472	862.57	10191.02	
63	04150111~1	B06、A5.0蒸压砂加气混凝土砌块	600×240×150	m3	0.29664	362.43	107.51	
64	04150113~3	B06、A5.0蒸压砂加气混凝土砌块	600×250×100	m3	72.21556	362.43	26173.09	
65	04150115~3	B06、A5.0蒸压砂加气混凝土砌块	600×250×200	m3	479.93072	362.43	173941.29	
66	04150115~4	B07、A5.0蒸压砂加气混凝土砌块	600×250×200	m3	4.2822	362.43	1552.00	
67	04291405	预制混凝土叠合板		m3	79.5	2500.00	198750.00	
68	05030600	普通木成材		m3	2.029342	1372.08	2784.42	
69	05250502	锯(木)屑		m3	3.23826	47.17	152.75	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区18#楼地上　　堂前人家东区项目施工　　第3页 共7页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
70	08010200~1	15厚宽频阻隔板(RW+C≥31dB)		m2	1032.24	120.00	123868.80	
71	08070101~1	5厚减震隔音垫		m2	985.32	9.00	8867.88	
72	08230105	玻璃纤维网格布		m2	31703.9319	1.80	57067.08	
73	08230121	耐碱玻璃纤维网格布		m2	36563.0142	1.80	65813.43	
74	08310141	U型轻钢龙骨	38×25	m	1326.8976	9.43	12512.64	
75	08310144	U型轻钢龙骨	75×40	m	2586.2304	8.58	22189.86	
76	08310145	U型轻钢龙骨	75×50	m	663.4488	9.43	6256.32	
77	09010234~1	木质乙级防火门		m2	298.5964	490.00	146312.24	
78	09090813~1	安全防卫保温乙级防火门		m2	166.8788	500.00	83439.40	
79	09090813~10	铝合金全玻平开门75系列	6高透Low-E+12Ar+6+12Ar+6(暖边)	m2	385.0512	850.00	327293.52	
80	09090813~5	钢质乙级防火门		m2	10.9998	500.00	5499.90	
81	09090813~6	钢质保温隔声门内填20厚岩棉		m2	34.144	500.00	17072.00	
82	09090813~7	钢质保温隔声门内填30厚岩棉		m2	81.9456	500.00	40972.80	
83	09090813~9	铝合金全玻平开门90系列单元门（含电子对讲、门禁系统）	6高透Low-E+0.38pvb+6+12Ar+6+12Ar+6(暖边)	m2	9.7776	850.00	8310.96	
84	09093501~1	铝合金全玻上悬窗	5高透Low-E+12Ar+5+12Ar+5(暖边)	m2	63.648	800.00	50918.40	
85	09093501~3	铝合金全玻上悬窗	5高透Low-E+12Ar+5+12Ar+5(暖边)	m2	291.6	800.00	233280.00	
86	09093501~4	铝合金全玻上悬窗（内置遮阳百叶）	5高透Low-E+19Ar遮阳+5+9Ar+5(暖边)	m2	370.1376	980.00	362734.85	
87	09093501~5	铝合金全玻平开窗	5高透Low-E+12Ar+5+12Ar+5(暖边)	m2	560.9088	800.00	448727.04	
88	09093501~6	铝合金全玻平开窗	6+9A+6	m2	556.0704	680.00	378127.87	
89	09271119	铝合金百叶窗		m2	362.69568	350.00	126943.49	
90	09271119~1	铝合金百叶窗内侧需设金属防虫网		m2	9.66744	390.00	3770.30	
91	09493560	镀锌铁脚		个	29238.783	1.46	42688.62	
92	10031503	钢压条		kg	35.35792	4.29	151.69	
93	10230906	不锈钢盖	Φ63	只	4756.6375	4.29	20405.97	
94	11010304~1	白色无机涂料		kg	991.83091	12.00	11901.97	
95	11010304~2	内墙无机涂料		kg	90.02112	12.00	1080.25	
96	11010319	仿石型外墙涂料		kg	42662.385	6.30	268773.03	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区18#楼地上　　堂前人家东区项目施工　　第4页 共7页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
97	11010323	水性封底漆		kg	3318.1855	21.44	71141.90	
98	11010361	外墙弹性乳胶涂料		kg	137.06	25.73	3526.55	
99	11010362	外墙弹性乳胶涂料(中涂)		kg	411.18	21.44	8815.70	
100	11010363	外墙弹性乳胶涂料(面涂)		kg	137.06	25.73	3526.55	
101	11030303	防锈漆		kg	1.08845	12.46	13.56	
102	11030734~5	非固化橡胶沥青防水涂料		kg	4.3281	9.32	40.34	
103	11030734~6	高分子防水涂料		kg	697.452705	10.00	6974.53	
104	11030735~3	非固化橡胶沥青防水涂料		kg	6.70635	9.32	62.50	
105	11030735~4	高分子防水涂料		kg	1080.696368	10.00	10806.96	
106	11030740	聚合物水泥防水涂料	JS-Ⅱ型	kg	45020.478	6.85	308390.27	
107	11112505	高渗透性表面底漆		kg	82.236	30.01	2467.90	
108	11112512	透明罩光漆		kg	3792.212	21.44	81305.03	
109	11410304	环氧树脂	618	kg	123.375	27.44	3385.41	
110	11430327	大白粉		kg	730.447889	0.73	533.23	
111	11450345	外墙抗裂腻子粉		kg	-231.972	7.29	-1691.08	
112	11570552	SBS聚脂胎乙烯膜卷材	δ3mm	m2	7.4025	25.62	189.65	
113	11570552~1	1.5厚反应粘结型高分子膜基湿铺防水卷材	δ1.5mm	m2	1590.5035	25.81	41050.90	
114	11590914	硅酮密封胶		L	439.54575	68.60	30152.84	
115	11591307	聚合物防水填缝剂		kg	376.71758	3.00	1130.15	
116	11592505	SBS封口油膏		kg	74.7956	6.00	448.77	
117	11592517	建筑油膏		kg	158.67474	3.00	476.02	
118	12030107	油漆溶剂油		kg	549.98315	12.01	6605.30	
119	12310303	二甲苯		kg	88.3948	5.06	447.28	
120	12330300	界面剂		kg	37934.6617	1.29	48935.71	
121	12330309	专用界面剂		kg	660.6704	18.52	12235.62	
122	12330505	APP及SBS基层处理剂		kg	241.3858	6.86	1655.91	
123	12333551	PU发泡剂		L	795.729375	25.73	20474.12	
124	12370305	氧气		m3	12.6743	3.75	47.53	
125	12370310	氩气		m3	331.7735	7.81	2591.15	
126	12370331	石油液化气		kg	70.71584	5.83	412.27	
127	12370336	乙炔气		m3	5.507084	11.51	63.39	
128	12410121	专用粘结剂		kg	33033.52	2.74	90511.84	
129	12413518	901胶		kg	4740.78102	2.14	10145.27	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区18#楼地上　　堂前人家东区项目施工　　第5页 共7页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
130	13010303	石棉板		m2	291.32	5.15	1500.30	
131	13070105~1	超细玻璃棉	厚50mm	m2	985.32	6.50	6404.58	
132	13070313~1	0.4mm厚聚乙烯膜隔离层	0.4mm	m2	6746.712	3.00	20240.14	
133	13070313~2	耐碱玻璃纤维网格布		m2	-18911.0724	1.80	-34039.93	
134	13120708~1	20厚发泡陶瓷保温板(燃烧性能A级)	δ20	m2	813.01	22.22	18065.08	
135	14030325-1~1	热镀锌钢管	DN50	m	7.37104	17.00	125.31	
136	14040915	镜面不锈钢管	Φ31.8×1.2	m	225.3233	20.41	4598.85	
137	14040915~1	镜面不锈钢管	Φ38×2	m	1053.205	20.41	21495.91	
138	14040915~2	镜面不锈钢管	Φ30×2	m	213.9678	20.41	4367.08	
139	14040915~3	镜面不锈钢管	Φ20×1.5	m	2498.7402	13.31	33258.23	
140	14040921~1	镜面不锈钢管	Φ40×2.0	m	9.54	47.91	457.06	
141	14040922	镜面不锈钢管	Φ63.5×1.5	m	41.446	56.60	2345.84	
142	14040922~1	镜面不锈钢管	Φ60×3	m	251.432	60.33	15168.89	
143	14040922~2	镜面不锈钢管	Φ50×1.5	m	578.972	31.05	17977.08	
144	14040925	镜面不锈钢管	Φ76.2×1.5	m	41.446	70.75	2932.30	
145	14040925~1	镜面不锈钢管	Φ60×3	m	140.2488	60.33	8461.21	
146	14070504	铝合金方管	20×20	m	319.2848	59.69	19058.11	
147	14070508	铝合金方管	25×25×1.2	kg	8.22288	14.58	119.89	
148	14250331	铝合金扁管	100×44×1.8	kg	271.89212	24.44	6645.04	
149	14310106	塑料管	dn20	m	4536.10865	3.11	14107.30	
150	15370314-1	镀锌管卡		个	6992.88	3.00	20978.64	
151	15371708	镀锌铁丝U形卡		个	6644.918	0.18	1196.09	
152	15371708-1	镀锌U型卡	综合	个	4807.605	7.72	37114.71	
153	15372103-1	塑料卡		个	99709.02	0.17	16950.53	
154	31012505	聚苯泡沫嵌缝条		m	2693.1529	0.51	1373.51	
155	31110301	棉纱头		kg	5.3971	5.57	30.06	
156	31150101	水		m3	8040.975532	4.57	36747.26	
157	32010502	复合木模板	18mm	m2	7301.24373	32.59	237947.53	
158	32010502~1	复合木模板	18mm	m2	819.5462	32.59	26709.01	
159	32011111	组合钢模板		kg	51.0419	4.29	218.97	
160	32020115	卡具		kg	5275.769208	4.08	21509.31	
161	32020115~1	卡具		kg	55.761394	4.18	233.08	
162	32020115-1	零星卡具		kg	444.9615	4.18	1859.94	
163	32020130	支撑杆件		套	32.595	68.60	2236.02	
164	32020132	钢管支撑		kg	16388.048487	3.41	55801.31	
165	32020132~1	钢管支撑		kg	3295.801951	3.41	11222.21	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区18#楼地上　　堂前人家东区项目施工　　第6页 共7页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
166	32030105	工具式金属脚手		kg	1414.74	4.08	5772.14	
167	32030303	脚手钢管		kg	24660.03216	3.41	83967.41	
168	32030504	底座		个	60.929364	4.12	251.03	
169	32030513	脚手架扣件		个	4144.20336	4.89	20265.15	
170	32090101	周转木材		m3	115.403341	1586.47	183083.94	
171	32090101~1	周转木材		m3	17.233639	2802.00	48288.66	
172	32090101~2	周转木材		m3	1.319863	1989.00	2625.21	
173	34021701	垫木		m3	0.7155	1543.59	1104.44	
174	80010121~1	水泥砂浆 1:1(干拌（混）砂浆)(地面DS)		t	46.855268	352.22	16503.36	
175	80010123~11	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)		t	78.330388	332.70	26060.52	
176	80010124~1	水泥砂浆 1:2.5(干拌（混）砂浆)(地面DS)		t	60.391313	342.46	20681.61	
177	80010124~2	水泥砂浆 1:2.5(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)		t	5.485652	381.50	2092.78	
178	80010124~3	水泥砂浆 1:2.5(干拌（混）砂浆)		t	38.157498	332.70	12695.00	
179	80010125~1	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(地面DS)		t	34.113337	332.70	11349.51	
180	80010125~3	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)		t	39.42793	354.00	13957.49	
181	80010125~4	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)		t	347.407962	354.00	122982.42	
182	80011117	石膏砂浆干粉		t	99.786613	324.72	32402.71	
183	80050104~1	混合砂浆 M5(干拌（混）砂浆)(砌筑DM)		t	88.51528	314.96	27878.77	
184	80050125~2	混合砂浆 1:1:6(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)		t	26.624185	324.72	8645.41	
185	80070306~1	防水砂浆 1:2.5(干拌（混）砂浆)		t	2.239429	332.70	745.06	
186	80070511	聚苯颗粒保温砂浆		m3	10.414553	922.87	9611.28	
187	80071105	抗裂砂浆	ZL	m3	0.646816	1554.31	1005.35	
188	80090311	聚合物砂浆		kg	33033.52	1.07	35345.87	
189	80090312	聚合物面层砂浆		m3	72.488192	950.00	68863.78	
190	80210105-2	C20预拌非泵送细石砼		m3	54.981846	407.15	22385.86	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区18#楼地上　　堂前人家东区项目施工　　第7页 共7页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
191	80210105-2~1	C25预拌非泵送细石砼		m3	280.371416	424.89	119127.01	
192	80212105	预拌混凝土(泵送型) C30		m3	2310.493595	449.82	1039306.23	
193	80212106	预拌混凝土(泵送型) C35		m3	342.9024	467.56	160327.45	
194	80212106~1	预拌混凝土(泵送型) C35	微膨胀	m3	22.5012	482.56	10858.18	
195	80212107	预拌混凝土(泵送型) C40		m3	222.35074	485.30	107906.81	
196	80212107~1	预拌混凝土(泵送型) C40	微膨胀	m3	2.9784	500.30	1490.09	
197	80212108~2	预拌混凝土(泵送型) C45		m3	148.69344	507.48	75458.95	
198	80212115	预拌混凝土(非泵送型) C20		m3	52.26803	392.15	20496.91	
199	80212116	预拌混凝土(非泵送型) C25		m3	314.9004	409.89	129074.52	
200	80212117	预拌混凝土(非泵送型) C30		m3	1.1016	432.07	475.97	
201	810080~1	轻质混凝土，容重不大于8kn/m3		m3	8.211	350.00	2873.85	
202	810080~2	轻质混凝土		m3	46.4712	350.00	16264.92	
203	CL-D00001	PVC成品柔性连接件		m	215.9	20.00	4318.00	
204	TB000005	无机轻集料保温砂浆		m3	1.640704	873.90	1433.81	
205	TB000005~1	胶粉聚苯颗粒贴砌浆料		m3	7.039094	557.41	3923.66	
206	TB000005~2	石膏保温砂浆		m3	35.279357	873.90	30830.63	
207	TB000065	ALC墙板	100mm	m2	2183.3665	35.00	76417.83	
208	TB000067	ALC墙板	200mm	m2	2252.74175	80.00	180219.34	
209	TB000068	镀锌连接铁件		t	1.74822	7289.17	12743.07	
210	TB000069	ALC板专用勾缝剂		kg	2840.8575	1.01	2869.27	
211	TB000070	ALC板专用修补砂浆		kg	329.5	3.43	1130.19	
212	ZPCL5001A	耐火烟气道		节	72.42	491.52	35595.88	
213	ZPCL5004	防火止回阀		套	70.38	93.16	6556.60	
214	ZPCL5005	成品风帽		套	4.04	190.47	769.50	
合计							10018063.39	

单位工程招标控制价表

工程名称：堂前人家东区19#楼地上　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共1页

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	12905894.96	
1.1	人工费	3095829.39	
1.2	材料费	8263994.52	
1.3	施工机具使用费	196159.14	
1.4	企业管理费	954952.37	
1.5	利润	394959.54	
2	措施项目费	4941788.75	
2.1	单价措施项目费	3985723.16	
2.2	总价措施项目费	956065.59	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	576004.18	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	665718.60	
5	税金	1666206.21	
招标控制价合计=1+2+3+4+5-甲供材料费_含设备/1.01		20179608.52	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区19#楼地上　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共41页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		0101 土石方工程						
1	010103001001	回填方	1、部位：房心回填土 2、密实度要求：压实系数不低于0.94 3、填方材料品种：素土回填	m3	14.62	41.58	607.90	
		分部小计					607.90	
		0104 砌筑工程						
2	010401008002	填充墙	1、砖品种、规格、强度等级：B06、A5.0蒸压砂加气混凝土砌块 2、墙体类型：外墙100mm 3、砂浆强度等级、配合比：Ma5级专用砂浆	m3	27.45	619.87	17015.43	
3	010401008003	填充墙	1、砖品种、规格、强度等级：B06、A5.0蒸压砂加气混凝土砌块 2、墙体类型：外墙200mm 3、砂浆强度等级、配合比：Ma5级专用砂浆	m3	457.93	584.33	267582.24	
4	010401008007	填充墙	1、砖品种、规格、强度等级：B06、A5.0蒸压砂加气混凝土砌块 2、墙体类型：外墙250mm 3、砂浆强度等级、配合比：Ma5级专用砂浆	m3	0.35	563.53	197.24	
5	010401008004	填充墙	1、砖品种、规格、强度等级：B06、A5.0蒸压砂加气混凝土砌块 2、墙体类型：内墙100mm 3、砂浆强度等级、配合比：Ma5级专用砂浆	m3	20.44	619.87	12670.14	
本页小计							298072.95	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
6	010401008005	填充墙	1、砖品种、规格、强度等级：B06、A5.0蒸压砂加气混凝土砌块 2、墙体类型：内墙200mm 3、砂浆强度等级、配合比：Ma5级专用砂浆	m3	19.07	603.30	11504.93	
7	010404001003	垫层	1、垫层材料种类、配合比、厚度：回填最薄处75厚轻质混凝土(ρ=850) 找坡,坡向地漏1% 2、部位：卫生间	m3	39.77	526.20	20926.97	
		分部小计					329896.95	
		0105 混凝土工程						
8	010502001002	矩形柱	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C45 3、柱高：3.6m内	m3	10.61	665.29	7058.73	
9	010502001003	矩形柱	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C40 3、柱高：3.6m内	m3	14.4	643.33	9263.95	
10	010502001004	矩形柱	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35 3、柱高：3.6m内	m3	9.58	625.76	5994.78	
11	010502001005	矩形柱	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 3、柱高：3.6m内	m3	50.02	607.01	30362.64	
12	010502002001	构造柱	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25	m3	234	766.37	179330.58	
13	010502003002	异形柱	1、柱形状：L、T型柱 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C45 4、柱高：3.6m内	m3	4	687.64	2750.56	
本页小计							267193.14	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
14	010502003003	异形柱	1、柱形状：L、T型柱 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C40 4、柱高：3.6m内	m3	5.76	665.68	3834.32	
15	010502003004	异形柱	1、柱形状：L、T型柱 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C35 4、柱高：3.6m内	m3	3.84	648.11	2488.74	
16	010502003005	异形柱	1、柱形状：L、T型柱 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C30 4、柱高：3.6m内	m3	22.46	630.55	14162.15	
17	010503002001	矩形梁	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35	m3	4.03	591.52	2383.83	
18	010503002002	矩形梁	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30	m3	26.49	573.43	15190.16	
19	010503004001	圈梁	1、部位：窗台板、腰梁 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C25	m3	42.37	627.20	26574.46	
20	010503004002	圈梁	1、部位：导墙、止水 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C20	m3	71.93	609.10	43812.56	
21	010503004003	圈梁	1、部位：门槛砼翻边 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C20	m3	2.01	609.10	1224.29	
22	010507005001	扶手、压顶	1、窗台压顶 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C25	m3	10.46	648.18	6779.96	
本页小计							116450.47	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
23	010503005001	过梁	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25	m3	6.22	692.55	4307.66	
24	010504001012	直形墙	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C45 3、墙厚：200mm以上 4、墙高：3.6m内	m3	6.12	642.60	3932.71	
25	010504001002	直形墙	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C45 3、墙厚：200mm以内 4、墙高：3.6m内	m3	102.79	664.56	68310.12	
26	010504001003	直形墙	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C40 3、墙厚：200mm以内 4、墙高：3.6m内	m3	136.38	642.56	87632.33	
27	010504001004	直形墙	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35 3、墙厚：200mm以内 4、墙高：3.6m内	m3	90.84	624.96	56771.37	
28	010504001005	直形墙	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 3、墙厚：200mm以内 4、墙高：3.6m内	m3	470.45	607.36	285732.51	
29	010504001007	直形墙	1、部位：电梯井壁 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C45 4、墙厚：200mm以内 5、墙高：3.6m内	m3	35.39	738.75	26144.36	
30	010504001008	直形墙	1、部位：电梯井壁 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C40 4、墙厚：200mm以内 5、墙高：3.6m内	m3	53.68	716.75	38475.14	
本页小计							571306.20	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
31	010504001009	直形墙	1、部位：电梯井壁 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C35 4、墙厚：200mm以内 5、墙高：3.6m内	m3	35.77	699.15	25008.60	
32	010504001010	直形墙	1、部位：电梯井壁 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C30 4、墙厚：200mm以内 5、墙高：3.6m内	m3	197.37	681.55	134517.52	
33	010504001011	直形墙	1、部位：女儿墙 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C30 4、墙厚：200mm内 5、墙高：3.6m内	m3	12.17	607.36	7391.57	
34	010505001004	有梁板	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35 3、板厚：100mm内 4、层高：3.6m内	m3	42.35	576.51	24415.20	
35	010505001005	有梁板	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35 3、板厚：200mm内 4、层高：3.6m内	m3	118.07	576.51	68068.54	
36	010505001006	有梁板	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 3、板厚：100mm内 4、层高：3.6m内	m3	284.1	558.42	158647.12	
37	010505001007	有梁板	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 3、板厚：200mm内 4、层高：3.6m内	m3	771	558.42	430541.82	
38	010505003001	平板	1、部位：叠合板现浇层 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C30 4、板厚：200mm内 5、层高：3.6m内	m3	129.39	596.33	77159.14	
本页小计							925749.51	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
39	010505008002	雨篷	1、飘窗板、雨篷 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C35	m3	2.32	644.21	1494.57	
40	010505008001	雨篷	1、飘窗板、雨篷 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C30	m3	17.58	626.20	11008.60	
41	010505007001	天沟（檐沟）、挑檐板	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30	m3	6.87	649.77	4463.92	
42	010506001001	直形楼梯	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35	m2	42.03	152.21	6397.39	
43	010506001002	直形楼梯	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30	m2	271.72	135.16	36725.68	
44	010507001001	散水	1、压实填土，向外坡3%~5% 2、垫层材料种类、厚度：150厚3:7灰土夯实，宽出面层100 3、面层厚度：80厚C20混凝土面层 4、详见23J909 散10/1-21	m2	51.8	76.82	3979.28	
45	010507001002	坡道	1、素土夯实 2、垫层材料种类、厚度：150厚碎石夯入土中 3、面层厚度：100厚C20混凝土面层	m2	116.72	108.91	12711.98	
46	010507004001	台阶	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C20	m2	4.8	130.49	626.35	
47	010507007001	其他构件	1、构件的类型：门窗抱框 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C25	m3	54.25	634.97	34447.12	
48	010507007004	其他构件	1、构件的类型：混凝土线条 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C35	m3	0.11	669.39	73.63	
本页小计							111928.52	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
49	010507007002	其他构件	1、构件的类型：混凝土线条 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C30	m3	1	651.30	651.30	
50	010507007005	其他构件	1、构件的类型：栏杆基础、太阳能基础 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C30	m3	1.58	692.69	1094.45	
51	010507007003	其他构件	1、部位：檐口 2、混凝土种类：轻质混凝土回填，容重不大于8kn/m3	m3	7.17	526.20	3772.85	
52	010512902001	装配式混凝土叠合板	1、板厚:60mm ， 2、板类型:成品叠合板 ， 3、含原图深化，构件起吊、安装、支撑、焊接、胶接、灌浆等所有工序及材料 ， 4、具体详见设计图纸	m3	60.39	3097.86	187079.77	
53	010514001001	垃圾道、通风道、烟道	1、厨房烟气道、风帽 2、做法参见23J916-1/A-PC-18型	m	192	268.92	51632.64	
54	010514002001	装配式内隔墙	1、隔墙厚度：100mm 2、隔墙材质：蒸压加气混凝土隔墙板（ALC） 3、含原图深化，构件起吊、安装、支撑、焊接、胶接、灌浆等所有工序及材料 4、具体详见施工图设计	m3	184.98	1278.40	236478.43	
55	010514002002	装配式内隔墙	1、隔墙厚度：200mm 2、隔墙材质：蒸压加气混凝土隔墙板（ALC） 3、含原图深化，构件起吊、安装、支撑、焊接、胶接、灌浆等所有工序及材料 4、具体详见施工图设计	m3	369.63	1193.49	441149.71	
本页小计							921859.15	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
56	01B001	PVC成品柔性连接拉缝板	1、部位：混凝土填充墙与结构剪力墙水平与纵向连接处 2、采用PVC成品柔性连接拉缝板，中间孔洞根据钢筋分布开孔	m	176.3	20.00	3526.00	
		分部小计					2885581.09	
		0105 钢筋工程						
57	010515001001	现浇构件钢筋	1、钢筋种类：HPB300 (层高超高施工费自行考虑)，质监要求的抱箍、腰梁与砼主体结构的钢筋连接方式自行考虑 2、规格：Φ12mm内 3、钢筋性能指标要求详见设计说明	t	0.028	5373.94	150.47	
58	010515001002	现浇构件钢筋	1、钢筋种类：HRB400 (层高超高施工费自行考虑)，质监要求的抱箍、腰梁与砼主体结构的钢筋连接方式自行考虑 2、规格：Φ12mm内 3、钢筋性能指标要求详见设计说明	t	252.183	5433.10	1370135.46	
59	010515001003	现浇构件钢筋	1、钢筋种类：HRB400 (层高超高施工费自行考虑,电渣压力焊另计,另外其它接头按设计及规范要求自行考虑) 2、规格：Φ25mm内 3、钢筋性能指标要求详见设计说明	t	41.016	4493.71	184314.01	
60	010515001004	现浇构件钢筋	1、钢筋种类：HRB400E (层高超高施工费自行考虑)，质监要求的抱箍、腰梁与砼主体结构的钢筋连接方式自行考虑 2、规格：Φ12mm内 3、钢筋性能指标要求详见设计说明	t	11.453	5323.96	60975.31	
本页小计							1619101.25	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
61	010515001005	现浇构件钢筋	1、钢筋种类：HRB400E (层高超高施工费自行考虑)，质监要求的抱箍、腰梁与砼主体结构的钢筋连接方式自行考虑 2、规格：Φ25mm内 3、钢筋性能指标要求详见设计说明	t	71.956	4507.48	324340.23	
62	010515001010	现浇构件钢筋	1、钢筋种类：HRB400 (层高超高施工费自行考虑)，质监要求的抱箍、腰梁与砼主体结构的钢筋连接方式自行考虑 2、规格：Φ12mm内 3、钢筋性能指标要求详见设计说明 4、叠合板处梁板、板缝等等钢筋	t	10.362	5986.96	62036.88	
63	010515001011	现浇构件钢筋	1、钢筋种类：HRB400E (层高超高施工费自行考虑)，质监要求的抱箍、腰梁与砼主体结构的钢筋连接方式自行考虑 2、规格：Φ25mm内 3、钢筋性能指标要求详见设计说明 4、叠合板处梁板、板缝等等钢筋	t	12.67	4852.18	61477.12	
64	010515001006	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：综合 2、部位：墙体内钢筋加固	t	2.789	7065.84	19706.63	
65	010515001007	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HPB300 ， Φ4钢筋网 2、部位：楼面、屋面钢筋网	t	11.316	6497.23	73522.65	
66	010516003001	电渣压力焊接头	1、规格：墙、柱纵向钢筋	个	14332	8.64	123828.48	
67	010516003002	机械连接	1、连接方式：直螺纹 2、规格：Φ25mm内	个	1871	14.85	27784.35	
		分部小计					2308271.59	
		0108 门窗工程						
本页小计							692696.34	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
68	010801004001	木质防火门	1、木质乙级防火门 2、门代号及洞口尺寸：FM乙1122,1100*2200mm 3、含五金配件 4、具体样式及做法详见施工图设计	樘	34	1330.20	45226.80	
69	010801004002	木质防火门	1、木质乙级防火门 2、门代号及洞口尺寸：YFM1021,1000*2100mm 3、含五金配件 4、具体样式及做法详见施工图设计	樘	102	1154.32	117740.64	
70	010802001001	金属门	1、门代号及洞口尺寸：铝合金平开门BLM1322,1300*2200mm 2、门框或扇外围尺寸：70系列隔热铝合金框型材,门框型材壁厚2.2mm 3、玻璃品种、厚度：6高透Low-E+12Ar+6+12Ar+6(暖边) 4、含五金配件 5、具体要求详见图纸	樘	2	2667.10	5334.20	
71	010802001005	金属门	1、门代号及洞口尺寸：铝合金钢化玻璃平开单元门MLC4224,4200*2400mm 2、门框或扇外围尺寸：70系列隔热铝合金框型材,门框型材壁厚2.2mm 3、玻璃品种、厚度：6高透Low-E+12Ar+6+12Ar+6(暖边) 4、含五金配件 5、具体要求详见图纸	樘	2	9511.98	19023.96	
本页小计							187325.60	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
72	010802001004	金属门	1、门代号及洞口尺寸：铝合金平开门BLM1222,1200*2200mm 2、门框或扇外围尺寸：70系列隔热铝合金框型材,门框型材壁厚2.2mm 3、玻璃品种、厚度：6高透Low-E+12Ar+6+12Ar+6(暖边) 4、含五金配件 5、具体要求详见图纸	樘	2	2461.93	4923.86	
73	010802001006	金属门	1、门代号及洞口尺寸：铝合金平开门BLM1824,1800*2400mm 2、门框或扇外围尺寸：70系列隔热铝合金框型材,门框型材壁厚2.2mm 3、玻璃品种、厚度：6高透Low-E+12Ar+6+12Ar+6(暖边钢化玻璃) 4、含五金配件 5、护门板350高 4、具体要求详见图纸	樘	6	4028.61	24171.66	
74	010802001003	金属门	1、门代号及洞口尺寸：铝合金平开门MLC2424,2400*2400mm 2、门框或扇外围尺寸：70系列隔热铝合金框型材,门框型材壁厚2.2mm 3、玻璃品种、厚度：6高透Low-E+12Ar+6+12Ar+6(暖边) 4、含五金配件 5、具体要求详见图纸	樘	64	5371.47	343774.08	
本页小计							372869.60	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
75	010802003001	钢质防火门	1、安全防卫保温乙级防火门 2、门代号及洞口尺寸：YHM1123,1100*2300mm 3、门框、扇材质：钢板空腔内填20厚岩棉 4、含五金配件 5、具体详见施工图设计	樘	64	1500.41	96026.24	
76	010802003005	钢质防火门	1、钢质乙级防火门 2、门代号及洞口尺寸：FM乙1021,1000*2100mm 3、含五金配件 4、具体详见施工图设计	樘	2	1245.40	2490.80	
77	010802003008	钢质防火门	1、钢质乙级防火门 2、门代号及洞口尺寸：FM乙0821,800*2100mm 3、含五金配件 4、具体详见施工图设计	樘	4	996.32	3985.28	
78	010802003006	钢质保温隔声门	1、钢质保温隔声门 2、门代号及洞口尺寸：M0510,550*1000mm 3、门框、扇材质：钢质保温隔声门内填20厚岩棉 4、含五金配件 5、具体详见施工图设计	樘	64	326.18	20875.52	
79	010802003007	钢质保温隔声门	1、钢质保温隔声门 2、门代号及洞口尺寸：M0516,550*1600mm 3、门框、扇材质：钢质保温隔声门内填30厚岩棉 4、含五金配件 5、具体详见施工图设计	樘	64	521.88	33400.32	
本页小计							156778.16	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
80	010807001001	金属窗	1、窗类型：铝合金上悬窗 2、窗代号及洞口尺寸：C0615a，600*1500mm 3、框、扇材质：采用70系列隔热铝合金框型材,窗框型材壁厚1.8mm 4、玻璃品种、厚度：5高透Low-E+12Ar+5+12Ar+5(暖边) 5、含五金配件 6、干法安装节能附框，附框型材截面厚度尺寸应为(24±0.5) mm;宽度不应小于65 mm 7、钢塑复合附框：增强型钢壁厚≥1.5mm、塑料壁厚≥2mm 8、窗下槛通长固定厚度1.5mm的铝合金排水板，向外侧坡10% 9、具体详见施工图设计	樘	32	794.32	25418.24	
本页小计							25418.24	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
81	010807001005	金属窗	1、窗类型：铝合金上悬窗 2、窗代号及洞口尺寸：C1315，1300*1500mm 3、框、扇材质：采用70系列隔热铝合金框型材,窗框型材壁厚1.8mm 4、玻璃品种、厚度：5高透Low-E+12Ar+5+12Ar+5(暖边) 5、含五金配件 6、干法安装节能附框，附框型材截面厚度尺寸应为(24±0.5) mm;宽度不应小于65 mm 7、钢塑复合附框：增强型钢壁厚≥1.5mm、塑料壁厚≥2mm 8、窗下槛通长固定厚度1.5mm的铝合金排水板，向外侧坡10% 9、具体详见施工图设计	樘	34	1721.03	58515.02	
本页小计							58515.02	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
82	010807001002	金属窗	1、窗类型：铝合金上悬窗 2、窗代号及洞口尺寸：C0615，600*1500mm 3、框、扇材质：采用70系列隔热铝合金框型材,窗框型材壁厚1.8mm 4、玻璃品种、厚度：5高透Low-E+19Ar遮阳+5+9Ar+5(暖边)，内置遮阳百叶 5、含五金配件 6、干法安装节能附框，附框型材截面厚度尺寸应为(24±0.5) mm;宽度不应小于65 mm 7、钢塑复合附框：增强型钢壁厚≥1.5mm、塑料壁厚≥2mm 8、窗下槛通长固定厚度1.5mm的铝合金排水板，向外侧坡10% 9、具体详见施工图设计	樘	64	949.84	60789.76	
本页小计							60789.76	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
83	010807001004	金属窗	1、窗类型：铝合金上悬窗 2、窗代号及洞口尺寸：C0915，900*1500mm 3、框、扇材质：采用70系列隔热铝合金框型材,窗框型材壁厚1.8mm 4、玻璃品种、厚度：5高透Low-E+19Ar遮阳+5+9Ar+5(暖边)，内置遮阳百叶 5、含五金配件 6、干法安装节能附框，附框型材截面厚度尺寸应为(24±0.5) mm;宽度不应小于65 mm 7、钢塑复合附框：增强型钢壁厚≥1.5mm、塑料壁厚≥2mm 8、窗下槛通长固定厚度1.5mm的铝合金排水板，向外侧坡10% 9、具体详见施工图设计	樘	34	1424.76	48441.84	
本页小计							48441.84	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区19#楼地上　　堂前人家东区项目施工　　第17页 共41页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
84	010807001003	金属窗	1、窗类型：铝合金平开窗 2、窗代号及洞口尺寸：C2418，2400*1800mm 3、框、扇材质：采用70系列隔热铝合金框型材,窗框型材壁厚1.8mm 4、玻璃品种、厚度：5高透Low-E+19Ar遮阳+5+9Ar+5(暖边)，内置遮阳百叶 5、含五金配件 6、干法安装节能附框，附框型材截面厚度尺寸应为(24±0.5) mm;宽度不应小于65 mm 7、钢塑复合附框：增强型钢壁厚≥1.5mm、塑料壁厚≥2mm 8、窗下槛通长固定厚度1.5mm的铝合金排水板，向外侧坡10% 9、具体详见施工图设计	樘	34	4559.23	155013.82	
本页小计							155013.82	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
85	010807001006	金属窗	1、窗类型：铝合金平开窗 2、窗代号及洞口尺寸：C2118，2100*1800mm 3、框、扇材质：采用70系列隔热铝合金框型材,窗框型材壁厚1.8mm 4、玻璃品种、厚度：5高透Low-E+19Ar遮阳+5+9Ar+5(暖边)，内置遮阳百叶 5、含五金配件 6、干法安装节能附框，附框型材截面厚度尺寸应为(24±0.5) mm;宽度不应小于65 mm 7、钢塑复合附框：增强型钢壁厚≥1.5mm、塑料壁厚≥2mm 8、窗下槛通长固定厚度1.5mm的铝合金排水板，向外侧坡10% 9、具体详见施工图设计	樘	34	3989.34	135637.56	
本页小计							135637.56	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
86	010807001007	金属窗	1、窗类型：铝合金平开窗 2、窗代号及洞口尺寸：C1818，1800*1800mm 3、框、扇材质：采用70系列隔热铝合金框型材,窗框型材壁厚1.8mm 4、玻璃品种、厚度：5高透Low-E+12Ar+5+12Ar+5(暖边)，内置遮阳百叶 5、含五金配件 6、干法安装节能附框，附框型材截面厚度尺寸应为(24±0.5) mm;宽度不应小于65 mm 7、钢塑复合附框：增强型钢壁厚≥1.5mm、塑料壁厚≥2mm 8、窗下槛通长固定厚度1.5mm的铝合金排水板，向外侧坡10% 9、具体详见施工图设计	樘	68	3419.42	232520.56	
本页小计							232520.56	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
87	010807001008	金属窗	1、窗类型：铝合金平开窗 2、窗代号及洞口尺寸：C1515，1500*1500mm 3、框、扇材质：采用70系列隔热铝合金框型材,窗框型材壁厚1.8mm 4、玻璃品种、厚度：5高透Low-E+12Ar+5+12Ar+5(暖边) 5、含五金配件 6、干法安装节能附框，附框型材截面厚度尺寸应为(24±0.5) mm;宽度不应小于65 mm 7、钢塑复合附框：增强型钢壁厚≥1.5mm、塑料壁厚≥2mm 8、窗下槛通长固定厚度1.5mm的铝合金排水板，向外侧坡10% 9、具体详见施工图设计	樘	66	1985.81	131063.46	
本页小计							131063.46	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
88	010807001010	金属窗	1、窗类型：铝合金平开窗 2、窗代号及洞口尺寸：C1815，1800*1500mm 3、框、扇材质：采用70系列隔热铝合金框型材,窗框型材壁厚1.8mm 4、玻璃品种、厚度：5高透Low-E+12Ar+5+12Ar+5(暖边) 5、含五金配件 6、干法安装节能附框，附框型材截面厚度尺寸应为(24±0.5) mm;宽度不应小于65 mm 7、钢塑复合附框：增强型钢壁厚≥1.5mm、塑料壁厚≥2mm 8、窗下槛通长固定厚度1.5mm的铝合金排水板，向外侧坡10% 9、具体详见施工图设计	樘	66	2382.97	157276.02	
89	010807001011	金属窗	1、窗类型：铝合金平开窗 2、窗代号及洞口尺寸：C5118，5100*1800mm 3、框、扇材质：采用70系列隔热铝合金框型材,窗框型材壁厚1.8mm 4、玻璃品种、厚度：6+9A+6 5、含五金配件 6、干法安装节能附框，附框型材截面厚度尺寸应为(24±0.5) mm;宽度不应小于65 mm 7、钢塑复合附框：增强型钢壁厚≥1.5mm、塑料壁厚≥2mm 8、窗下槛通长固定厚度1.5mm的铝合金排水板，向外侧坡10% 9、具体详见施工图设计	樘	64	7044.53	450849.92	
本页小计							608125.94	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
90	010807001009	金属窗	1、窗类型：铝合金固定窗 2、窗代号及洞口尺寸：C1515a，1500*1500mm 3、框、扇材质：采用70系列隔热铝合金框型材,窗框型材壁厚1.8mm 4、玻璃品种、厚度：5高透Low-E+12Ar+5+12Ar+5(暖边) 5、含五金配件 6、干法安装节能附框，附框型材截面厚度尺寸应为(24±0.5) mm;宽度不应小于65 mm 7、钢塑复合附框：增强型钢壁厚≥1.5mm、塑料壁厚≥2mm 8、窗下槛通长固定厚度1.5mm的铝合金排水板，向外侧坡10% 9、具体详见施工图设计	樘	2	1793.38	3586.76	
91	010807003001	金属百叶窗	1、窗类型：铝合金防雨防虫百叶窗 2、窗代号及洞口尺寸：BYC0718,700*1800mm 3、框、扇材质：采用50系列铝合金框型材,窗框型材壁厚1.8mm 4、内衬10*10热镀锌钢丝网 5、具体做法详见图纸	樘	1	565.98	565.98	
92	010807003002	金属百叶窗	1、窗类型：铝合金防雨防虫百叶窗 2、窗代号及洞口尺寸：BYC1018,1000*1800mm 3、框、扇材质：采用50系列铝合金框型材,窗框型材壁厚1.8mm 4、内衬10*10热镀锌钢丝网 5、具体做法详见图纸	樘	1	808.55	808.55	
本页小计							4961.29	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
93	010807003003	金属百叶窗	1、窗类型：铝合金防雨防虫百叶窗 2、窗代号及洞口尺寸：BYC1110,1100*1000mm 3、框、扇材质：采用50系列铝合金框型材,窗框型材壁厚1.8mm 4、内衬10*10热镀锌钢丝网 5、具体做法详见图纸	樘	1	494.10	494.10	
94	010807003004	金属百叶窗	1、窗类型：铝合金防雨防虫百叶窗 2、窗代号及洞口尺寸：BYC1218,1200*1800mm 3、框、扇材质：采用50系列铝合金框型材,窗框型材壁厚1.8mm 4、内衬10*10热镀锌钢丝网 5、具体做法详见图纸	樘	1	970.25	970.25	
95	010807003005	金属百叶窗	1、窗类型：铝合金防雨防虫百叶窗 2、窗代号及洞口尺寸：BYC1918,1900*1800mm 3、框、扇材质：采用50系列铝合金框型材,窗框型材壁厚1.8mm 4、内衬10*10热镀锌钢丝网 5、具体做法详见图纸	樘	1	1536.23	1536.23	
96	010807003006	金属百叶窗	1、窗类型：铝合金百叶窗 2、窗代号及洞口尺寸：BYC1224,1200*2400mm 3、框、扇材质：采用50系列铝合金框型材,窗框型材壁厚1.8mm 4、具体做法详见图纸	樘	102	1187.00	121074.00	
		分部小计					2301535.43	
		0109 屋面及防水工程						
本页小计							124074.58	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
97	010902001003	屋面卷材防水	1、部位：平屋面 2、卷材品种、规格、厚度：1.5厚反应粘结型高分子膜基湿铺防水卷材+1.5厚反应粘结型高分子膜基湿铺防水卷材	m2	659.73	81.10	53504.10	
98	010902001002	屋面卷材防水	1、部位：管道井屋面 2、卷材品种、规格、厚度：3.0厚SBS改性沥青防水卷材+3.0厚SBS改性沥青防水卷材	m2	7.58	80.66	611.40	
99	010902002004	屋面涂膜防水	1、部位：平屋面 2、防水膜品种：1.5厚高分子防水涂料	m2	659.73	38.10	25135.71	
100	010902002003	屋面涂膜防水	1、部位：管道井屋面 2、防水膜品种：2.0厚非固化橡胶沥青防水材料	m2	7.58	44.48	337.16	
101	010902003011	屋面刚性层	1、部位：平屋面 2、最薄处30厚C20细石混凝土找坡 3、10厚M15 1:2.5水泥砂蒙隔离层 4、15 厚 DS M15 砂浆(1:3水泥砂浆)找平层 5、钢筋混凝土现浇屋面,阴角做R50圆角,滚筒碾压机械磨光	m2	507.4	82.90	42063.46	
102	010902003012	屋面刚性层	1、部位：屋面构架顶面 2、9厚DP M15 砂浆(:3 水泥砂浆)抹平 3、专用界面剂处理剂甩毛	m2	71.88	16.18	1163.02	
103	010902003013	屋面刚性层	1、部位：架空层楼面 2、刚性层厚度：最薄处30厚LC5.0轻集料混凝土找坡层	m2	25.43	26.31	669.06	
104	010902003014	屋面刚性层	1、部位：架空层楼面 2、刚性层厚度：20厚DS M15 砂浆(1:3水泥砂浆)找平层	m2	25.43	24.44	621.51	
本页小计							124105.42	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
105	011003001001	隔离层	1、隔离层部位：架空层楼面 2、隔离层做法：20厚 DS M15 砂浆(1:3水泥砂浆)隔离层	m2	25.43	22.17	563.78	
106	010902003008	屋面刚性层	1、部位：架空层楼面 2、50厚C20细石砼,双向4@150钢筋网片(间距@4m设缝、缝宽20mm,缝内嵌密防水油膏)（钢筋另计）	m2	25.43	54.49	1385.68	
107	010902003005	屋面刚性层	1、部位：管道井屋面 2、刚性层厚度：20厚DS M15 砂浆(1:3水泥砂浆)找平层	m2	5.93	24.44	144.93	
108	010902003006	屋面刚性层	1、部位：管道井屋面 2、刚性层厚度：最薄20厚防水砂浆(掺5%防水剂)找平	m2	5.93	31.88	189.05	
109	010903002005	墙面涂膜防水	1、部位：卫生间、厨房、阳台用水点房间 2、防水膜品种：1.5厚聚合物水泥防水涂料 （Ⅱ型）	m2	5640.26	22.82	128710.73	
110	010903002006	顶棚涂膜防水	1、部位：卫生间、厨房 2、防水膜品种：1.0厚聚合物水泥防水涂料 （Ⅱ型）	m2	891.87	18.71	16686.89	
111	010903002008	顶棚涂膜防水	1、部位：架空板天棚 2、防水膜品种：1.5厚聚合物水泥防水涂料 （Ⅱ型）	m2	67.22	22.82	1533.96	
112	010903002007	墙面涂膜防水	1、部位：外墙面 2、防水膜品种：1.5厚聚合物水泥防水涂料 （Ⅱ型）	m2	9068.8	22.82	206950.02	
113	010904001001	楼（地）面卷材防水	1、部位：架空层楼面 2、卷材品种、规格、厚度：4.0厚SBS改性沥青耐根穿刺防水卷材(复合铜胎基),遇墙上翻至室外地坪标高500mm	m2	41.63	118.28	4924.00	
本页小计							361089.04	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
114	010904002006	楼（地）面涂膜防水	1、部位：架空层楼面 2、防水膜品种：2.0厚非固化橡胶沥青防水材料	m2	41.63	44.48	1851.70	
115	010904002004	楼（地）面涂膜防水	1、部位：厨房、卫生间、阳台、设备平台、空调板结构板、飘窗板上板面 2、防水膜品种：1.5厚聚合物水泥防水涂料（Ⅱ型）	m2	4775.58	30.53	145798.46	
116	010904002005	楼（地）面涂膜防水	1、部位：水井 2、防水膜品种：1.5厚+1.5厚聚合物水泥防水涂料（Ⅱ型）	m2	69.46	51.08	3548.02	
		分部小计					636392.64	
		0110 保温、隔热、防腐工程						
117	011001001004	保温隔热屋面	1、保温平屋面 2、300X300X125厚复合轻质保温砖(20厚细石混凝土水石面层+105厚 B1级(XPS)挤塑板)砖缝表面填干混防水砂浆 3、20厚1:2.5 水泥砂浆粘结层	m2	507.5	251.46	127615.95	
118	011001001002	保温隔热屋面	1、管道井屋面 2、保温隔热材料品种、规格、厚度：20厚胶粉聚苯颗粒贴砌浆料	m2	5.93	43.06	255.35	
119	011001002001	保温隔热天棚	1、飘窗板下板板底、空调板、结构板板底、架空层顶棚 2、保温隔热材料品种、规格及厚度：20厚发泡陶瓷保温板(燃烧性能A级)	m2	566.48	36.19	20500.91	
120	011001002002	保温隔热天棚	1、飘窗板下板板底、空调板、结构板板底、架空层顶棚 2、保温隔热面层材料品种、规格、性能：6厚聚合物胶粉防水砂浆(内置耐碱玻璃纤维网布一道,用锚栓辅助固定)	m2	566.48	23.78	13470.89	
本页小计							313041.28	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
121	011001003002	保温隔热墙面	1、保温隔热部位：住宅分户墙1(住宅卧室之间) 2、保温隔热材料品种、规格及厚度：12厚石膏保温砂浆 3、增强网及抗裂防水砂浆种类：压入一道抗裂玻纤网	m2	2561.27	30.65	78502.93	
122	011001003003	保温隔热墙面	1、保温隔热部位：住宅分户墙2(卫生间、厨房处) 2、保温隔热材料品种、规格及厚度：10厚水泥基无机矿物轻集料内保温砂浆	m2	119.94	24.91	2987.71	
123	011001003004	保温隔热墙面	1、保温隔热部位：住宅分户墙2(卫生间、厨房处) 2、增强网及抗裂防水砂浆种类：4厚抹面抗裂砂浆，压入一道抗裂玻纤网	m2	119.94	24.31	2915.74	
124	011001003005	保温隔热墙面	1、保温隔热部位：外墙面 2、保温隔热材料品种、规格及厚度：40厚发泡陶瓷保温板（燃烧性能A级） 3、粘结材料种类及做法：3厚专用粘结砂浆 4、8厚聚合物抗裂砂浆，压入耐碱玻纤网格布一层 (用于建筑首层时为两层布)	m2	7243.03	130.95	948474.78	
125	011001003007	保温隔热墙面	1、保温隔热部位：外墙面（飘窗侧板处） 2、保温隔热材料品种、规格及厚度：20厚发泡陶瓷保温板（燃烧性能A级） 3、粘结材料种类及做法：3厚专用粘结砂浆 4、8厚聚合物抗裂砂浆，压入耐碱玻纤网格布一层 (用于建筑首层时为两层布)	m2	618.16	109.63	67768.88	
本页小计							1100650.04	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
126	011001003008	保温隔热墙面	1、电梯隔音墙 2、5厚减震隔音垫(RW+C≥56dB) 3、减振龙骨 4、15厚宽频阻隔板(RW+C≥31dB) 5、具体做法详建筑详图及图集08J931相关节点	m2	682.24	260.13	177471.09	
127	011001005004	保温隔热楼地面	1、保温隔热部位：除卫生间以外房间 2、保温隔热材料品种、规格、厚度：30厚浮筑楼板保温隔声系统(Ⅱ型石墨EPS,燃烧性能为B1级) 3、隔离层：0.4mm厚聚乙烯膜隔离层	m2	5138.22	36.40	187031.21	
128	011001005002	保温隔热楼地面	1、保温隔热部位：设备平台、空调板结构板 2、保温隔热材料品种、规格、厚度：20厚胶粉聚苯颗粒贴砌浆料	m2	277.84	23.58	6551.47	
129	011001005003	保温隔热楼地面	1、保温隔热部位：飘窗板上板面 2、保温隔热材料品种、规格、厚度：20厚匀质复合保温板(燃烧性能A级)	m2	105.04	27.44	2882.30	
130	011001006001	其他保温隔热	1、保温隔热部位：门窗洞口侧边 2、保温隔热面层材料品种、规格、性能：20厚胶粉聚苯颗粒贴浆料	m2	239.39	42.84	10255.47	
		分部小计					1646684.68	
		0111 楼地面装饰工程						
131	011101001002	水泥砂浆楼地面	1、部位：强弱电井 2、素水泥浆遍数：素水泥浆一道(内掺建筑胶) 3、面层厚度、砂浆配合比：20厚DS M20砂浆(1:2.5水泥砂浆)面层,随浆收光	m2	63.14	29.63	1870.84	
本页小计							386062.38	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
132	011101003002	细石混凝土楼地面	1、面层厚度、混凝土强度等级：40厚C25细石混凝土(内配双向Φ4@100X100钢筋网片),表面撒1:1水泥砂浆干粉压实抹光;(钢筋另计) 2、部位：住宅除卫生间、厨房、阳台用水点以外房间	m2	4348.05	39.66	172443.66	
133	011101003003	细石混凝土楼地面	1、面层厚度、混凝土强度等级：40厚C25细石混凝土(内配双向Φ4@100X100钢筋网片),压入一层耐碱玻纤网格布,表面随浆收光;(钢筋另计) 2、部位：卧室（降板区域）、厨房	m2	345.37	40.67	14046.20	
134	011101003004	细石混凝土楼地面	1、面层厚度、混凝土强度等级：40厚C25细石混凝土(内配双向Φ4@100X100钢筋网片),表面随浆收光;(钢筋另计) 2、部位：卫生间	m2	530.21	36.32	19257.23	
135	011101003005	细石混凝土楼地面	1、面层厚度、混凝土强度等级：最薄处40厚C25细石混凝土(内配双向Φ4@100X100钢筋网片),(钢筋另计) 表面压入一层耐碱玻纤网格布,坡向地漏1%,随浆收光 2、部位：阳台	m2	548.8	40.67	22319.70	
136	011101003006	细石混凝土楼地面	1、面层厚度、混凝土强度等级：最薄处30厚C20细石混凝土找坡层,向地漏找 1%坡,随浆收光 2、部位：设备平台、空调板	m2	277.84	30.04	8346.31	
137	011101003007	细石混凝土楼地面	1、面层厚度、混凝土强度等级：30厚C25细石混凝土面层 2、部位：飘窗板上板面	m2	105.04	20.17	2118.66	
本页小计							238531.76	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
138	011101003008	细石混凝土楼地面	1、面层厚度、混凝土强度等级：最薄处20厚C20细石混凝土找坡层,向地漏找 1%坡,随浆收光 2、部位：水井	m2	31.57	24.48	772.83	
139	011101006001	平面砂浆找平层	1、找平层厚度、砂浆配合比：20 厚 DSM15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)找平层 2、部位：大堂、走道、合用前室	m2	562.22	22.17	12464.42	
140	011101001003	水泥砂浆楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比：50厚DSM20（1:2.5）水泥砂浆面层 2、部位：楼梯间楼面	m2	169.56	56.65	9605.57	
141	011106004001	水泥砂浆楼梯面层	1、50厚DSM20（1:2.5）水泥砂浆面层 2、踏步预留10*10*800防滑槽两道 3、界面剂一道 4、钢筋混凝土板表面清扫干净	m2	313.75	146.51	45967.51	
		分部小计					309212.93	
		0112 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
142	011201001001	墙面一般抹灰	1、墙体类型：墙面 2、界面剂一道	m2	14404.22	4.06	58481.13	
143	011201001002	墙面一般抹灰	1、墙体类型：外墙面 2、底层厚度、砂浆配合比：9厚 DP M15砂浆(1:3 水泥砂浆)抹平 3、面层厚度、砂浆配合比：5厚聚合物水泥防水砂浆(干粉型)	m2	9685.07	40.52	392439.04	
144	011201001003	墙面一般抹灰	1、墙体类型：外墙面（无保温） 2、面层厚度、砂浆配合比：8厚聚合物抗裂砂浆,压入耐碱玻纤网格布一层(用于建筑首层时为两层布)	m2	1415.89	25.73	36430.85	
本页小计							556161.35	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
145	011201001018	墙面一般抹灰	1、部位：屋顶构架外墙面 2、9厚DP M15砂浆1:3 水泥砂浆)抹平 3、专用界面剂处理剂甩毛 4、基层墙体	m2	157.86	36.15	5706.64	
146	011201001010	墙面一般抹灰	1、墙体类型：住宅户内墙面(住宅除卫生间、厨房、阳台用水点以外房间) 2、底层厚度、砂浆配合比：10厚石膏砂浆找平,压入一道抗裂玻纤网	m2	7790.99	32.41	252505.99	
147	011201001011	墙面一般抹灰	1、墙体类型：住宅户内墙面(卫生间、厨房、阳台用水点房间) 2、底层厚度、砂浆配合比：12厚DP M15砂浆(1:3 水泥砂浆)打底找平,压入一道抗裂玻纤网	m2	4507.7	38.69	174402.91	
148	011201001012	墙面一般抹灰	1、墙体类型：楼梯间内墙面 2、底层厚度、砂浆配合比：8厚DP M15砂浆(1:3 水泥砂浆)刮糙 3、面层厚度、砂浆配合比：7厚DP M15砂浆(1:3 水泥砂浆)罩面,压入一道钢丝网	m2	1856.96	58.97	109504.93	
149	011201001019	墙面一般抹灰	1、墙体类型：首层配套用房(室内活动中心、物业管理用房) 2、底层厚度、砂浆配合比：8厚DP M15砂浆(1:3 水泥砂浆)刮糙 3、面层厚度、砂浆配合比：7厚DP M15砂浆(1:3 水泥砂浆)罩面,压入一道抗裂玻纤网	m2	518.05	39.99	20716.82	
本页小计							562837.29	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
150	011201001013	墙面一般抹灰	1、墙体类型：大堂、电梯厅(合用前室) 2、底层厚度、砂浆配合比：12厚DP M15砂浆(1:3 水泥砂浆)打底找平,满铺10mm×10mm钢丝网	m2	1624.5	57.67	93684.92	
151	011201001014	墙面一般抹灰	1、墙体类型：水、强弱电井 2、底层厚度、砂浆配合比：15厚DP M5砂浆(1:1:6 水泥石膏砂浆) 打底找平,压入一道抗裂玻纤网	m2	984.78	37.68	37106.51	
152	011201001015	墙面一般抹灰	1、部位：不同墙体材料交接处 2、钢丝网	m2	3402.39	17.43	59303.66	
153	011201001016	墙面一般抹灰	1、部位:楼梯间及人流通道 填充墙 2、增强处理:钢丝网片可采用C4@200x200或 丝径不小于1.6mm、网孔尺寸不大于25mmx25mm的热镀锌电焊钢丝网	m2	1176.29	23.33	27442.85	
154	011201001017	墙面一般抹灰	1、部位：外墙保温处门窗洞口四周及斜向增墙网格布 2、具体做法详建筑设计节点图	m2	1087.22	4.26	4631.56	
		分部小计					1272357.81	
		0114 油漆、涂料、裱糊工程						
155	011406003001	满刮腻子	1、部位：住宅除卫生间、厨房 2、界面剂一道 3、刮腻子遍数：黑水泥一道	m2	4883.97	24.43	119315.39	
156	011407001002	墙面喷刷涂料	1、喷刷涂料部位：楼梯间、首层配套用房 (室内活动中心、物业管理用房) 2、刮腻子要求：专用内墙腻子两遍批平一遍压光 3、涂料品种、喷刷遍数：白色无机涂料(燃烧性能为A级)	m2	2375.01	34.52	81985.35	
本页小计							423470.24	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
157	011407001003	墙面喷刷涂料	1、喷刷涂料部位：外墙面 2、腻子种类：刮涂第一道耐水腻子,压入耐碱玻纤网格布一层 3、刮涂第二道耐水腻子 4、涂料品种、喷刷遍数：真石漆(面涂1 道、主涂 1 道、底涂(抗碱封闭底漆)1 道, 分格详见立面图)	m2	9350.3	66.46	621420.94	
158	011407001006	墙面喷刷涂料	1、喷刷涂料部位：落水管 2、涂料品种、喷刷遍数：真石漆(面涂1 道、主涂 1 道、底涂(抗碱封闭底漆)1 道	m2	286.75	43.18	12381.87	
159	011407001004	墙面喷刷涂料	1、喷刷涂料部位：外墙面 2、腻子种类：刮涂第一遍耐水腻子,压入耐碱玻纤网格布一层 3、刮涂第二遍耐水腻子 4、涂料品种、喷刷遍数：普通外墙弹性涂料(2 面 1底)	m2	48.66	49.20	2394.07	
160	011407001005	墙面喷刷涂料	1、喷刷涂料部位：飘窗板下板板底、空调板、结构板板底、架空层顶棚 2、腻子种类：刮专用柔性耐水腻子两道 3、涂料品种、喷刷遍数：喷(刷)外墙弹性涂料或多彩涂料一底两面 (颜色、效果见立面图和立面材料图例)	m2	606.42	44.85	27197.94	
本页小计							663394.82	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
161	011407002003	天棚喷刷涂料	1、喷刷涂料部位：楼梯间、首层配套用房(室内活动中心、物业管理用房) 2、刮腻子要求：界面剂一道，腻子刮白二道 3、涂料品种、喷刷遍数：刷无机涂料一底一面	m2	1054.05	32.24	33982.57	
162	011404002002	踢脚线油漆	1、120高无机墙面深灰色涂料踢脚线（燃烧性能为A级）	m	665.68	8.25	5491.86	
		分部小计					904169.99	
		0115 其他装饰工程						
163	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	1、楼梯栏杆，高900mm 2、扶手材料种类、规格：Φ60*3不锈钢管扶手 3、栏杆材料种类、规格：Φ60*3不锈钢管立柱 4、栏板材料种类、规格、颜色：Φ38*2不锈钢管立杆 5、含预埋铁件 6、具体详见施工图设计	m	191.56	418.96	80255.98	
164	011503001002	金属扶手、栏杆、栏板	1、檐口不锈钢栏杆，≥650mm 2、扶手材料种类、规格：Φ60*3不锈钢管扶手 3、栏杆材料种类、规格：Φ60*3不锈钢管立柱 4、栏板材料种类、规格、颜色：Φ30*2不锈钢管立杆 5、含预埋铁件 6、具体详见施工图设计	m	60.7	375.81	22811.67	
165	011503001004	金属扶手、栏杆、栏板	1、屋面疏散通道可开启活动栏杆 2、有台阶处栏杆高度从台阶面起不低于1200	m	39.95	451.99	18057.00	
本页小计							160599.08	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
166	011503001003	金属扶手、栏杆、栏板	1、空调栏板，高700mm 2、栏杆材料种类、规格：50*30*2铝合金栏杆、立柱 3、栏板材料种类、规格、颜色：20*20*2铝合金方管横杆 4、具体详见施工图设计	m	149.6	262.10	39210.16	
167	011503001005	金属扶手、栏杆、栏板	1、凸窗护窗栏杆，净高900mm 2、扶手材料种类、规格：Φ50*1.5不锈钢管扶手，Φ20*1.5不锈钢管立杆@110 3、详细做法详见22J403-1 HC7/4-24	m	163.2	309.50	50510.40	
168	011503001006	金属扶手、栏杆、栏板	1、阳台护窗栏杆，净高600mm 2、扶手材料种类、规格：Φ50*1.5不锈钢管扶手，Φ20*1.5不锈钢管立杆@99 3、详细做法详见22J403-1 HC7/4-24	m	326.4	284.23	92772.67	
169	011503001007	金属扶手、栏杆、栏板	1、无障碍坡道栏杆 2、Φ50x3不锈钢管扶手，电焊后挫平抛光 3、Φ50x3不锈钢管立杆@750 4、Φ35X2不锈钢管横杆@250 5、详细做法参建施详图	m	15.5	355.58	5511.49	
170	011503005001	金属靠墙扶手	1、扶手材料种类、规格：Φ40壁厚2.0mm不锈钢管 2、具体详见施工图设计	m	9.2	181.40	1668.88	
171	10B001	屋面保温层排气孔	1、按保温屋面平面面积计算 2、具体做法详建筑节点大样	m2	507.5	0.76	385.70	
		分部小计					311183.95	
		分部分项合计					12905894.96	
本页小计							190059.30	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	011701001001	综合脚手架	1、建筑结构形式：框架剪力墙结构 2、脚手架使用材质：承插型盘扣式脚手架 3、高12米以上，层高3.6m以内	m2	8481.23	33.28	282255.33	
2	011701001002	综合脚手架	1、建筑结构形式:框架剪力墙结构 ， 2、建筑物楼层超过20m以上部分脚手架材料增加费，檐高51.6m 3、脚手架使用材质：承插型盘扣式脚手架	m2	5126.71	17.13	87820.54	
3	011701009001	电梯井脚手架	1、电梯井高度：60m内	座	4	9135.81	36543.24	
4	011703001001	垂直运输	1、建筑物建筑类型及结构形式：框架剪力墙结构 2、建筑物檐口高度、层数：檐口高度51.6m，17层	m2	8481.23	52.94	448996.32	
5	011704001001	超高施工增加	1、建筑物建筑类型及结构形式：框架剪力墙结构 2、建筑物檐口高度、层数：檐口高度51.6m，17层	m2	5631.43	95.49	537745.25	
6	011705001001	大型机械设备进出场及安拆		项	1	119607.49	119607.49	
7	011702002002	矩形柱	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C45 3、柱高：3.6m内	m2	86.26	79.32	6842.14	
8	011702002003	矩形柱	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C40 3、柱高：3.6m内	m2	115.34	79.32	9148.77	
9	011702002004	矩形柱	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35 3、柱高：3.6m内	m2	76.85	79.32	6095.74	
10	011702002005	矩形柱	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 3、高度3.6m以内	m2	403.64	79.32	32016.72	
本页小计							1567071.54	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
11	011702003001	构造柱	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25	m2	3894.17	96.81	376994.60	
12	011702004002	异形柱	1、柱形状：L、T型柱 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C45 4、柱高：3.6m内	m2	36.93	126.60	4675.34	
13	011702004003	异形柱	1、柱形状：L、T型柱 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C40 4、柱高：3.6m内	m2	52.66	126.60	6666.76	
14	011702004004	异形柱	1、柱形状：L、T型柱 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C35 4、柱高：3.6m内	m2	35.11	126.60	4444.93	
15	011702004005	异形柱	1、柱形状：L、T型柱 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C30 4、柱高：3.6m内	m2	212.68	126.60	26925.29	
16	011702006001	矩形梁	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35 3、高3.6m以内，采用承插型盘扣式模板支撑	m2	39.88	96.24	3838.05	
17	011702006002	矩形梁	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 3、高3.6m以内，采用承插型盘扣式模板支撑	m2	262.31	96.24	25244.71	
18	011702008001	圈梁	1、部位：窗台板、腰梁 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C25	m2	460.26	70.95	32655.45	
本页小计							481445.13	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
19	011702008002	圈梁	1、部位：导墙、止水 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C20	m2	856.5	70.95	60768.68	
20	011702008003	圈梁	1、部位：门槛砼翻边 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C20	m2	37.63	70.95	2669.85	
21	011702025004	其他现浇构件	1、构件类型：窗台压顶 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C25	m2	105.92	84.96	8998.96	
22	011702009001	过梁	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25	m2	122.76	94.76	11632.74	
23	011702011013	直形墙	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C45 3、墙厚：200mm以上 4、墙高：3.6m内	m2	67.89	57.82	3925.40	
24	011702011003	直形墙	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C45 3、墙厚：200mm以内 4、墙高：3.6m内	m2	978.98	57.82	56604.62	
25	011702011004	直形墙	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C40 3、墙厚：200mm以内 4、墙高：3.6m内	m2	1339.4	57.82	77444.11	
26	011702011005	直形墙	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35 3、墙厚：200mm以内 4、墙高：3.6m内	m2	892.92	57.82	51628.63	
27	011702011006	直形墙	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 3、墙厚：200mm以内 4、墙高：3.6m内	m2	4638.13	57.82	268176.68	
本页小计							541849.67	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
28	011702011008	直形墙	1、部位：电梯井壁 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C45 4、墙厚：200mm以内 5、墙高：3.6m内	m2	399.54	59.57	23800.60	
29	011702011009	直形墙	1、部位：电梯井壁 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C40 4、墙厚：200mm以内 5、墙高：3.6m内	m2	576.22	59.57	34325.43	
30	011702011010	直形墙	1、部位：电梯井壁 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C35 4、墙厚：200mm以内 5、墙高：3.6m内	m2	384.15	59.57	22883.82	
31	011702011011	直形墙	1、部位：电梯井壁 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C30 4、墙厚：200mm以内 5、墙高：3.6m内	m2	2107.15	59.57	125522.93	
32	011702011012	直形墙	1、部位：女儿墙 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C30 4、墙厚：200mm内 5、墙高：3.6m内	m2	195.63	57.82	11311.33	
33	011702014004	有梁板	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35 3、板厚：100mm内 4、层高：3.6m内 5、采用承插型盘扣式模板支撑	m2	368.2	73.90	27209.98	
34	011702014005	有梁板	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35 3、板厚：200mm内 4、层高：3.6m内 5、采用承插型盘扣式模板支撑	m2	960.98	84.07	80789.59	
本页小计							325843.68	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区19#楼地上　　堂前人家东区项目施工　　第40页 共41页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
35	011702014006	有梁板	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 3、板厚：100mm内 4、层高：3.6m内 5、采用承插型盘扣式模板支撑	m2	2440.47	73.90	180350.73	
36	011702014007	有梁板	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 3、板厚：200mm内 4、层高：3.6m内 5、采用承插型盘扣式模板支撑	m2	6827.52	84.07	573989.61	
37	011702016001	平板	1、部位：叠合板现浇层 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C30 4、板厚：200mm内 5、层高：3.6m内 6、采用承插型盘扣式模板支撑	m2	644.24	88.44	56976.59	
38	011702023002	雨篷、悬挑板、阳台板	1、飘窗板、雨篷 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C35	m2	23.17	129.87	3009.09	
39	011702023001	雨篷、悬挑板、阳台板	1、飘窗板、雨篷 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C30	m2	175.8	129.87	22831.15	
40	011702024001	楼梯	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35	m2	42.03	239.77	10077.53	
41	011702024002	楼梯	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30	m2	271.72	239.77	65150.30	
42	011702025001	其他现浇构件	1、构件的类型：门窗抱框 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C25	m2	1396.7	102.96	143804.23	
本页小计							1056189.23	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区19#楼地上　　堂前人家东区项目施工　　第41页 共41页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
43	011702025005	其他现浇构件	1、构件的类型：混凝土线条 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C35	m2	5	90.56	452.80	
44	011702025002	其他现浇构件	1、构件的类型：混凝土线条 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C30	m2	19.61	90.56	1775.88	
45	011702022001	天沟、檐沟	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30	m2	81.25	108.30	8799.38	
46	011702001001	基础	1、基础类型：太阳能基础、栏杆基础	m2	31.68	72.47	2295.85	
		单价措施合计					3985723.16	
本页小计							13323.91	
合　　计							16891618.12	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区19#楼地上　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	011707001001	安全文明施工费		100.000	576004.18			
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	3.100	523640.16			
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.310	52364.02			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区19#楼地上　　堂前人家东区项目施工　　第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.650	278711.70			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.400	67566.47			在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.050	8445.81			建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区19#楼地上　　堂前人家东区项目施工　　第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.150	25337.43			现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。
合　计					956065.59			

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：堂前人家东区19#楼地上　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共1页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合　计				

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

暂列金额明细表

工程名称：堂前人家东区19#楼地上　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共1页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：堂前人家东区19#楼地上　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共1页

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±(元)		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：堂前人家东区19#楼地上　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共1页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注

规费、税金项目计价表

工程名称：堂前人家东区19#楼地上　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	665718.60	100.000	665718.60
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	17847683.71	3.200	571125.88
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	17847683.71	0.530	94592.72
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	17847683.71		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	18513402.31	9.000	1666206.21
合　计					2331924.81

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区19#楼地上　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共7页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	01010100	钢筋	综合	t	4.36939	3316.00	14488.90	
2	01010100~1	钢筋HPB300	12mm内	t	0.02856	3316.00	94.70	
3	01010100~2	钢筋HRB400	12mm内	t	267.7959	3374.00	903543.37	
4	01010100~3	钢筋HRB400	25mm内	t	41.83632	3180.50	133060.42	
5	01010100~5	HPB300 12mm以内	综合	t	2.84478	3316.00	9433.29	
6	01010100~6	钢筋HRB400E	25mm内	t	86.31852	3194.00	275701.35	
7	01010100~7	钢筋HRB400E	12mm内	t	11.68206	3267.00	38165.29	
8	01010300	冷轧带肋钢筋		t	11.54232	3316.00	38274.33	
9	01270100~1	型钢		t	0.386148	3236.00	1249.57	
10	01630201	钨棒	精制	kg	46.25318	557.41	25781.99	
11	02070261	橡皮垫圈		百个	17.056	25.73	438.85	
12	02090101	塑料薄膜		m2	8363.7782	0.69	5771.01	
13	02110301~3	浮筑楼板保温隔声系统(Ⅱ型石墨EPS,燃烧性能为B1级)		m3	160.312464	565.46	90650.29	
14	02110301~4	匀质复合保温板(燃烧性能A级)		m3	2.184832	668.89	1461.41	
15	02110301~6	发泡陶瓷保温板燃烧性能A级		m3	309.94559	1111.96	344647.10	
16	02310101~1	无纺布		m2		2.00		
17	02330105	草袋子		只	48.126	0.86	41.39	
18	03010322	铝拉铆钉	LD-1	十个	419.0112	0.26	108.94	
19	03031206	自攻螺钉	M4×15	十个	2434.513	0.26	632.97	
20	03031222	自攻螺钉	M5×25～30	十个	2353.728	0.48	1129.79	
21	03032113	塑料胀管螺钉		套	72772.619	0.09	6549.54	
22	03050122	螺栓	M20×350	套	137.484	0.48	65.99	
23	03051106	不锈钢六角螺栓	M5×30	套	10.12	0.51	5.16	
24	03052109	对拉螺栓(止水螺栓)		kg	5260.45591	5.66	29774.18	
25	03070114	膨胀螺栓	M8×80	套	2304	0.51	1175.04	
26	03270202	砂纸		张	39.3048	0.94	36.95	
27	03410205	电焊条	J422	kg	-687.1755	4.92	-3380.90	
28	03430205	不锈钢焊丝	1Cr18Ni9Ti	kg	114.12573	38.59	4404.11	
29	03450200	焊剂		kg	4485.916	3.43	15386.69	
30	03510201	钢钉		kg	106.36974	6.00	638.22	
31	03510701	铁钉		kg	6197.697182	4.66	28881.27	
32	03510701~1	铁钉		kg	1.6204	4.66	7.55	
33	03510705	铁钉	70mm	kg	5.41952	4.66	25.25	
34	03510911	塑料保温螺钉		套	55028.33	1.46	80341.36	
35	03512000	射钉		百个	10.2336	18.01	184.31	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区19#楼地上　　堂前人家东区项目施工　　第2页 共7页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
36	03550101	钢丝网		m2	3829.606	9.80	37530.14	
37	03550101~1	钢丝网		m2	5036.548	9.80	49358.17	
38	03570216	镀锌铁丝	8#	kg	1854.1513	4.52	8380.76	
39	03570237	镀锌铁丝	22#	kg	2368.63128	4.52	10706.21	
40	03590100	垫铁		kg	18.7209	4.29	80.31	
41	03590700	铁件		kg	208	5.66	1177.28	
42	03610207	直螺纹套筒接头	Φ25以内	个	1908.42	6.00	11450.52	
43	03633307	合金钢钻头	Φ20	根	605.31163	13.03	7887.21	
44	03633315	合金钢钻头	一字型	根	228.22975	6.86	1565.66	
45	03652403	合金钢切割锯片		片	20.11375	68.60	1379.80	
46	04010132	水泥	42.5级	kg	24672.9281	0.29	7155.15	
47	04010611	水泥	32.5级	kg	7256.493545	0.26	1908.46	
48	04010701	白水泥		kg	7445.79786	0.60	4467.48	
49	04030105	细砂		t	0.07629	116.57	8.89	
50	04030107	中砂		t	49.57151	150.57	7463.98	
51	04050203	碎石	5～16mm	t	2.584696	155.43	401.74	
52	04050203~1	碎石	5～16mm	t	1.235829	155.43	192.08	
53	04050207	碎石	5～40mm	t	118.524438	155.43	18422.25	
54	04050207~1	碎石	5～40mm	t	17.983033	155.43	2795.10	
55	04090100	生石灰		t	1.899143	316.69	601.44	
56	04090302	黏土		m3		24.29		
57	04090801	石膏粉	325目	kg	712.575345	0.36	256.53	
58	04133532~1	复合轻质保温砖	300*300*125	块	5456.64	12.17	66407.31	
59	04135500	标准砖	240×115×53	百块	0.0455	53.00	2.41	
60	04135535	配砖	190×90×40	m3	7.54823	862.57	6510.88	
61	04150111~1	B06、A5.0蒸压砂加气混凝土砌块	600×240×150	m3	0.32445	362.43	117.59	
62	04150113~3	B06、A5.0蒸压砂加气混凝土砌块	600×250×100	m3	46.30963	362.43	16784.00	
63	04150115~3	B06、A5.0蒸压砂加气混凝土砌块	600×250×200	m3	460.26736	362.43	166814.70	
64	04291405	预制混凝土叠合板		m3	60.39	2500.00	150975.00	
65	05030600	普通木成材		m3	1.968586	1372.08	2701.06	
66	05250502	锯(木)屑		m3	3.045	47.17	143.63	
67	08010200~1	15厚宽频阻隔板(RW+C≥31dB)		m2	750.464	120.00	90055.68	
68	08070101~1	5厚减震隔音垫		m2	716.352	9.00	6447.17	
69	08230105	玻璃纤维网格布		m2	27813.4651	1.80	50064.24	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区19#楼地上　　堂前人家东区项目施工　　第3页 共7页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
70	08230121	耐碱玻璃纤维网格布		m2	34601.8119	1.80	62283.26	
71	08310141	U型轻钢龙骨	38×25	m	964.68736	9.43	9097.00	
72	08310144	U型轻钢龙骨	75×40	m	1880.25344	8.58	16132.57	
73	08310145	U型轻钢龙骨	75×50	m	482.34368	9.43	4548.50	
74	09010234~1	木质乙级防火门		m2	299.4448	490.00	146727.95	
75	09090813~1	安全防卫保温乙级防火门		m2	157.0624	500.00	78531.20	
76	09090813~5	钢质乙级防火门		m2	10.5924	500.00	5296.20	
77	09090813~6	钢质保温隔声门内填20厚岩棉		m2	34.144	500.00	17072.00	
78	09090813~7	钢质保温隔声门内填30厚岩棉		m2	54.6304	500.00	27315.20	
79	09090813~8	铝合金全玻平开门	6高透Low-E+12Ar+6+12Ar+6(暖边)	m2	413.1812	850.00	351204.02	
80	09092100~1	铝合金固定窗	5高透Low-E+12Ar+5+12Ar+5(暖边)	m2	4.32	750.00	3240.00	
81	09093501~2	铝合金全玻平开窗（内置遮阳百叶）	5高透Low-E+19Ar遮阳+5+9Ar+5(暖边)	m2	264.384	980.00	259096.32	
82	09093501~3	铝合金全玻上悬窗	5高透Low-E+12Ar+5+12Ar+5(暖边)	m2	91.296	800.00	73036.80	
83	09093501~4	铝合金全玻上悬窗（内置遮阳百叶）	5高透Low-E+19Ar遮阳+5+9Ar+5(暖边)	m2	99.36	980.00	97372.80	
84	09093501~5	铝合金全玻平开窗	5高透Low-E+12Ar+5+12Ar+5(暖边)	m2	313.632	800.00	250905.60	
85	09093501~6	铝合金全玻平开窗	6+9A+6	m2	564.0192	680.00	383533.06	
86	09093501~8	铝合金全玻平开窗（内置遮阳百叶）	5高透Low-E+12Ar+5+12Ar+5(暖边)	m2	211.5072	980.00	207277.06	
87	09271119	铝合金百叶窗		m2	272.02176	350.00	95207.62	
88	09271119~1	铝合金百叶窗内侧需设金属防虫网		m2	9.01924	390.00	3517.50	
89	09493560	镀锌铁脚		个	24974.822	1.46	36463.24	
90	10031503	钢压条		kg	36.86488	4.29	158.15	
91	10230906	不锈钢盖	Φ63	只	4611.48801	4.29	19783.28	
92	11010304~1	白色无机涂料		kg	1461.16878	12.00	17534.03	
93	11010304~2	内墙无机涂料		kg	74.55616	12.00	894.67	
94	11010319	仿石型外墙涂料		kg	43366.725	6.30	273210.37	
95	11010323	水性封底漆		kg	3372.9675	21.44	72316.42	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区19#楼地上　　堂前人家东区项目施工　　第4页 共7页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
96	11010361	外墙弹性乳胶涂料		kg	131.016	25.73	3371.04	
97	11010362	外墙弹性乳胶涂料(中涂)		kg	393.048	21.44	8426.95	
98	11010363	外墙弹性乳胶涂料(面涂)		kg	131.016	25.73	3371.04	
99	11030303	防锈漆		kg	1.08845	12.46	13.56	
100	11030734~5	非固化橡胶沥青防水涂料		kg	67.61454	9.32	630.17	
101	11030734~6	高分子防水涂料		kg	679.851765	10.00	6798.52	
102	11030735~3	非固化橡胶沥青防水涂料		kg	104.76809	9.32	976.44	
103	11030735~4	高分子防水涂料		kg	1053.423878	10.00	10534.24	
104	11030740	聚合物水泥防水涂料	JS-Ⅱ型	kg	42411.048	6.85	290515.68	
105	11112505	高渗透性表面底漆		kg	78.6096	30.01	2359.07	
106	11112512	透明罩光漆		kg	3854.82	21.44	82647.34	
107	11410304	环氧树脂	618	kg	119.5965	27.44	3281.73	
108	11430327	大白粉		kg	712.575345	0.73	520.18	
109	11450345	外墙抗裂腻子粉		kg	-344.1	7.29	-2508.49	
110	11570552	SBS聚脂胎乙烯膜卷材	δ3mm	m2	17.813	25.62	456.37	
111	11570552~1	1.5厚反应粘结型高分子膜基湿铺防水卷材	δ1.5mm	m2	1550.3655	25.81	40014.93	
112	11570552~3	SBS改性沥青耐根穿刺防水卷材(复合铜胎基)	δ4mm	m2	52.0375	81.99	4266.55	
113	11573505	石油沥青油毡	350#	m2	26.7015			
114	11590914	硅酮密封胶		L	377.9947	68.60	25930.44	
115	11591307	聚合物防水填缝剂		kg	354.235	3.00	1062.71	
116	11592505	SBS封口油膏		kg	75.98516	6.00	455.91	
117	11592517	建筑油膏		kg	149.205	3.00	447.62	
118	11592705	APP高强嵌缝膏		kg	9.38367	7.55	70.85	
119	12030107	油漆溶剂油		kg	559.06131	12.01	6714.33	
120	12310303	二甲苯		kg	92.1622	5.06	466.34	
121	12330300	界面剂		kg	32846.34158	1.29	42371.78	
122	12330309	专用界面剂		kg	628.8952	18.52	11647.14	
123	12330505	APP及SBS基层处理剂		kg	251.6737	6.86	1726.48	
124	12333551	PU发泡剂		L	684.30075	25.73	17607.06	
125	12370305	氧气		m3	12.6743	3.75	47.53	
126	12370310	氩气		m3	321.62873	7.81	2511.92	
127	12370331	石油液化气		kg	71.565	5.83	417.22	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区19#楼地上　　堂前人家东区项目施工　　第5页 共7页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
128	12370336	乙炔气		m3	5.507084	11.51	63.39	
129	12410121	专用粘结剂		kg	31444.76	2.74	86158.64	
130	12413518	901胶		kg	4716.20826	2.14	10092.69	
131	13010303	石棉板		m2	286.64	5.15	1476.20	
132	13070105~1	超细玻璃棉	厚50mm	m2	716.352	6.50	4656.29	
133	13070313~1	0.4mm厚聚乙烯膜隔离层	0.4mm	m2	5754.8064	3.00	17264.42	
134	13070313~2	耐碱玻璃纤维网格布		m2	-17861.691	1.80	-32151.04	
135	13120708~1	20厚发泡陶瓷保温板(燃烧性能A级)	δ20	m2	623.128	22.22	13845.90	
136	14030325-1~1	热镀锌钢管	DN50	m	7.36	17.00	125.12	
137	14040915	镜面不锈钢管	Φ31.8×1.2	m	230.22295	20.41	4698.85	
138	14040915~1	镜面不锈钢管	Φ38×2	m	1090.55108	20.41	22258.15	
139	14040915~2	镜面不锈钢管	Φ30×2	m	248.8093	20.41	5078.20	
140	14040915~3	镜面不锈钢管	Φ20×1.5	m	2167.7856	13.31	28853.23	
141	14040915~4	镜面不锈钢管	Φ50×3	m	20.925	31.05	649.72	
142	14040921~1	镜面不锈钢管	Φ40×2.0	m	9.752	47.91	467.22	
143	14040922	镜面不锈钢管	Φ63.5×1.5	m	42.347	56.60	2396.84	
144	14040922~1	镜面不锈钢管	Φ60×3	m	267.3956	60.33	16131.98	
145	14040922~2	镜面不锈钢管	Φ50×1.5	m	518.976	31.05	16114.20	
146	14040922~3	镜面不锈钢管	Φ35×2	m	32.86	22.18	728.83	
147	14040925	镜面不锈钢管	Φ76.2×1.5	m	42.347	70.75	2996.05	
148	14040925~1	镜面不锈钢管	Φ60×3	m	148.2406	60.33	8943.36	
149	14040925~2	镜面不锈钢管	Φ50×3	m	32.86	31.05	1020.30	
150	14070504	铝合金方管	20×20	m	257.9104	59.69	15394.67	
151	14070508	铝合金方管	25×25×1.2	kg	6.64224	14.58	96.84	
152	14250331	铝合金扁管	100×44×1.8	kg	219.62776	24.44	5367.70	
153	14310106	塑料管	dn20	m	4075.6276	3.11	12675.20	
154	15370314-1	镀锌管卡		个	5916.72	3.00	17750.16	
155	15371708	镀锌铁丝U形卡		个	6520.85	0.18	1173.75	
156	15371708-1	镀锌U型卡	综合	个	4067.745	7.72	31402.99	
157	15372103-1	塑料卡		个	95001.84	0.17	16150.31	
158	31012505	聚苯泡沫嵌缝条		m	2532.425	0.51	1291.54	
159	31110301	棉纱头		kg	5.075	5.57	28.27	
160	31150101	水		m3	7317.584669	4.57	33441.36	
161	32010502	复合木模板	18mm	m2	7052.35333	32.59	229836.20	
162	32011111	组合钢模板		kg	51.0419	4.29	218.97	
163	32020115	卡具		kg	4908.009414	4.08	20009.95	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区19#楼地上　　堂前人家东区项目施工　　第6页 共7页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
164	32020115-1	零星卡具		kg	338.00283	4.18	1412.85	
165	32020130	支撑杆件		套	24.7599	68.60	1698.53	
166	32020132	钢管支撑		kg	14999.478131	3.41	51073.22	
167	32030105	工具式金属脚手		kg	1272.1845	4.08	5190.51	
168	32030303	脚手钢管		kg	22573.90272	3.41	76864.14	
169	32030504	底座		个	55.799373	4.12	229.89	
170	32030513	脚手架扣件		个	3791.76327	4.89	18541.72	
171	32090101	周转木材		m3	112.99322	1586.47	179260.35	
172	32090101~1	周转木材		m3	17.483146	2802.00	48987.78	
173	34021701	垫木		m3	0.54351	1543.59	838.96	
174	80010121~1	水泥砂浆 1:1(干拌（混）砂浆)(地面DS)		t	38.806346	352.22	13668.37	
175	80010123~11	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)		t	77.144571	332.70	25666.00	
176	80010124~1	水泥砂浆 1:2.5(干拌（混）砂浆)(地面DS)		t	59.074227	342.46	20230.56	
177	80010124~2	水泥砂浆 1:2.5(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)		t	4.09027	381.50	1560.44	
178	80010124~3	水泥砂浆 1:2.5(干拌（混）砂浆)		t	35.88025	332.70	11937.36	
179	80010125~1	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(地面DS)		t	34.181473	332.70	11372.18	
180	80010125~3	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)		t	34.592403	354.00	12245.71	
181	80010125~4	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)		t	356.822311	354.00	126315.10	
182	80011117	石膏砂浆干粉		t	74.403955	324.72	24160.45	
183	80050104~1	混合砂浆 M5(干拌（混）砂浆)(砌筑DM)		t	78.483389	314.96	24719.13	
184	80050125~2	混合砂浆 1:1:6(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)		t	27.229167	324.72	8841.86	
185	80070306~1	防水砂浆 1:2.5(干拌（混）砂浆)		t	0.262551	332.70	87.35	
186	80070511	聚苯颗粒保温砂浆		m3	5.47028	922.87	5048.36	
187	80071105	抗裂砂浆	ZL	m3	0.491754	1554.31	764.34	
188	80090311	聚合物砂浆		kg	31444.76	1.07	33645.89	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区19#楼地上　　堂前人家东区项目施工　　第7页 共7页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
189	80090312	聚合物面层砂浆		m3	63.5195	950.00	60343.53	
190	80210105-2	C20预拌非泵送细石砼		m3	50.223048	407.15	20448.31	
191	80210105-2~1	C25预拌非泵送细石砼		m3	236.37838	424.89	100434.81	
192	80212105	预拌混凝土(泵送型) C30		m3	2078.935248	449.82	935146.65	
193	80212106	预拌混凝土(泵送型) C35		m3	309.090014	467.56	144518.13	
194	80212107	预拌混凝土(泵送型) C40		m3	208.49792	485.30	101184.04	
195	80212108~2	预拌混凝土(泵送型) C45		m3	157.6095	507.48	79983.67	
196	80212115	预拌混凝土(非泵送型) C20		m3	93.861674	392.15	36807.86	
197	80212116	预拌混凝土(非泵送型) C25		m3	347.226	409.89	142324.47	
198	80212117	预拌混凝土(非泵送型) C30		m3	1.6116	432.07	696.32	
199	80271105~1	泡沫混凝土		m3	1.29693	350.00	453.93	
200	810080~1	轻质混凝土，容重不大于8kn/m3		m3	7.3134	350.00	2559.69	
201	810080~2	轻质混凝土		m3	40.5654	350.00	14197.89	
202	CL-D00001	PVC成品柔性连接件		m	176.3	20.00	3526.00	
203	TB000005	无机轻集料保温砂浆		m3	1.247376	873.90	1090.08	
204	TB000005~1	胶粉聚苯颗粒贴砌浆料		m3	5.612368	557.41	3128.39	
205	TB000005~2	石膏保温砂浆		m3	32.0671	873.90	28023.44	
206	TB000065	ALC墙板	100mm	m2	1877.547	35.00	65714.15	
207	TB000067	ALC墙板	200mm	m2	1875.87225	80.00	150069.78	
208	TB000068	镀锌连接铁件		t	1.47918	7289.17	10781.99	
209	TB000069	ALC板专用勾缝剂		kg	2403.6675	1.01	2427.70	
210	TB000070	ALC板专用修补砂浆		kg	277.305	3.43	951.16	
211	ZPCL5001A	耐火烟气道		节	68.16	491.52	33502.00	
212	ZPCL5004	防火止回阀		套	66.24	93.16	6170.92	
213	ZPCL5005	成品风帽		套	4.04	190.47	769.50	
合计							9104211.89	

单位工程招标控制价表

工程名称：堂前人家东区20#楼地上　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共1页

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	9043025.71	
1.1	人工费	2202715.21	
1.2	材料费	5748378.72	
1.3	施工机具使用费	133784.90	
1.4	企业管理费	677810.05	
1.5	利润	280336.83	
2	措施项目费	2972780.43	
2.1	单价措施项目费	2329117.15	
2.2	总价措施项目费	643663.28	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	387790.07	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	448189.57	
5	税金	1121759.61	
招标控制价合计=1+2+3+4+5-甲供材料费_含设备/1.01		13585755.32	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区20#楼地上　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共35页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		0101 土石方工程						
1	010103001001	回填方	1、部位：房心回填土 2、密实度要求：压实系数不低于0.94 3、填方材料品种：素土回填	m3	50.49	41.58	2099.37	
		分部小计					2099.37	
		0104 砌筑工程						
2	010401008002	填充墙	1、砖品种、规格、强度等级：B06、A5.0蒸压砂加气混凝土砌块 2、墙体类型：外墙100mm 3、砂浆强度等级、配合比：Ma5级专用砂浆	m3	16.06	619.87	9955.11	
3	010401008003	填充墙	1、砖品种、规格、强度等级：B06、A5.0蒸压砂加气混凝土砌块 2、墙体类型：外墙200mm 3、砂浆强度等级、配合比：Ma5级专用砂浆	m3	328.66	584.33	192045.90	
4	010401008009	填充墙	1、砖品种、规格、强度等级：B06、A5.0蒸压砂加气混凝土砌块 2、墙体类型：内墙100mm 3、砂浆强度等级、配合比：Ma5级专用砂浆	m3	2.7	619.87	1673.65	
5	010401008010	填充墙	1、砖品种、规格、强度等级：B06、A5.0蒸压砂加气混凝土砌块 2、墙体类型：内墙200mm 3、砂浆强度等级、配合比：Ma5级专用砂浆	m3	66.52	603.30	40131.52	
本页小计							245905.55	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
6	010401008011	填充墙	1、砖品种、规格、强度等级：B07、A5.0蒸压砂加气混凝土砌块 2、墙体类型：内墙200mm 3、砂浆强度等级、配合比：Ma5级专用砂浆	m3	0.75	603.30	452.48	
7	010404001003	垫层	1、垫层材料种类、配合比、厚度：回填最薄处75厚轻质混凝土(ρ=850) 找坡,坡向地漏1% 2、部位：卫生间	m3	21.93	526.20	11539.57	
		分部小计					255798.23	
		0105 混凝土工程						
8	010502001004	矩形柱	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35 3、柱高：3.6m内	m3	4.03	624.74	2517.70	
9	010502001005	矩形柱	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 3、柱高：3.6m内	m3	60.69	607.18	36849.75	
10	010502002001	构造柱	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25	m3	132.33	766.37	101413.74	
11	010502003004	异形柱	1、柱形状：L、T型柱 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C35 4、柱高：3.6m内	m3	8.49	647.08	5493.71	
12	010502003005	异形柱	1、柱形状：L、T型柱 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C30 4、柱高：3.6m内	m3	55.29	629.52	34806.16	
13	010503002002	矩形梁	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30	m3	70.74	572.39	40490.87	
本页小计							233563.98	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
14	010503004001	圈梁	1、部位：窗台板、腰梁 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C25	m3	10.72	627.20	6723.58	
15	010503004002	圈梁	1、部位：导墙、止水 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C20	m3	52.13	609.10	31752.38	
16	010503004003	圈梁	1、部位：门槛砼翻边 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C20	m3	0.1	609.10	60.91	
17	010503005001	过梁	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25	m3	4.69	692.55	3248.06	
18	010504001002	直形墙	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C45 3、墙厚：200mm以内 4、墙高：3.6m内	m3	72.04	663.01	47763.24	
19	010504001004	直形墙	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35 3、墙厚：200mm以内 4、墙高：3.6m内	m3	39.57	623.41	24668.33	
20	010504001005	直形墙	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 3、墙厚：200mm以内 4、墙高：3.6m内	m3	379.77	605.81	230068.46	
21	010504001009	直形墙	1、部位：电梯井壁 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C35 4、墙厚：200mm以内 5、墙高：3.6m内	m3	19.79	697.59	13805.31	
22	010504001010	直形墙	1、部位：电梯井壁 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C30 4、墙厚：200mm以内 5、墙高：3.6m内	m3	189.88	679.99	129116.50	
本页小计							487206.77	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区20#楼地上　　堂前人家东区项目施工　　第4页 共35页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
23	010504001011	直形墙	1、部位：女儿墙 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C30 4、墙厚：200mm内 5、墙高：3.6m内	m3	9.55	605.81	5785.49	
24	010505001006	有梁板	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 3、板厚：100mm内 4、层高：3.6m内	m3	203.02	557.38	113159.29	
25	010505001007	有梁板	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 3、板厚：200mm内 4、层高：3.6m内	m3	495.27	557.38	276053.59	
26	010505003001	平板	1、部位：叠合板现浇层 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C30 4、板厚：200mm内 5、层高：3.6m内	m3	45.48	594.44	27035.13	
27	010505008001	雨篷	1、飘窗板、雨篷 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C30	m3	74.4	624.57	46468.01	
28	010505007001	天沟（檐沟）、挑檐板	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30	m3	9.9	648.21	6417.28	
29	010506001002	直形楼梯	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30	m2	287.04	134.50	38606.88	
30	010507001001	散水	1、压实填土，向外坡3%~5% 2、垫层材料种类、厚度：150厚3:7灰土夯实，宽出面层100 3、面层厚度：80厚C20混凝土面层 4、详见23J909 散10/1-21	m2	41.64	76.82	3198.78	
本页小计							516724.45	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
31	010507001002	坡道	1、素土夯实 2、垫层材料种类、厚度：150厚碎石夯入土中 3、面层厚度：100厚C20混凝土面层	m2	79.8	108.91	8691.02	
32	010507007001	其他构件	1、构件的类型：门窗抱框 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C25	m3	2.44	634.97	1549.33	
33	010507007002	其他构件	1、构件的类型：混凝土线条 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C30	m3	29.18	649.73	18959.12	
34	010507007003	其他构件	1、部位：檐口 2、混凝土种类：轻质混凝土回填，容重不大于8kn/m3	m3	7	526.20	3683.40	
35	010512902001	装配式混凝土叠合板	1、板厚:60mm ， 2、板类型:C30成品叠合板 ， 3、含原图深化，构件起吊、安装、支撑、焊接、胶接、灌浆等所有工序及材料 ， 4、具体详见设计图纸	m3	41.63	3097.86	128963.91	
36	010514001001	垃圾道、通风道、烟道	1、厨房烟气道、风帽 2、做法参见23J916-1/A-PC-18型	m	132.4	269.11	35630.16	
37	010514002005	装配式内隔墙	1、隔墙厚度：100mm 2、隔墙材质：蒸压加气混凝土隔墙板（ALC） 3、含原图深化，构件起吊、安装、支撑、焊接、胶接、灌浆等所有工序及材料 4、具体详见施工图设计	m3	109.72	1278.40	140266.05	
本页小计							337742.99	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
38	010514002006	装配式内隔墙	1、隔墙厚度：200mm 2、隔墙材质：蒸压加气混凝土隔墙板（ALC） 3、含原图深化，构件起吊、安装、支撑、焊接、胶接、灌浆等所有工序及材料 4、具体详见施工图设计	m3	247.87	1193.49	295830.37	
39	01B001	PVC成品柔性连接拉缝板	1、部位：混凝土填充墙与结构剪力墙水平与纵向连接处 2、采用PVC成品柔性连接拉缝板，中间孔洞根据钢筋分布开孔	m	123.6	20.00	2472.00	
		分部小计					1861548.51	
		0105 钢筋工程						
40	010515001001	现浇构件钢筋	1、钢筋种类：HPB300(层高超高施工费自行考虑)，质监要求的抱箍、腰梁与砼主体结构的钢筋连接方式自行考虑 2、规格：Φ12mm内 3、钢筋性能指标要求详见设计说明	t	0.065	5373.94	349.31	
41	010515001002	现浇构件钢筋	1、钢筋种类：HRB400(层高超高施工费自行考虑)，质监要求的抱箍、腰梁与砼主体结构的钢筋连接方式自行考虑 2、规格：Φ12mm内 3、钢筋性能指标要求详见设计说明	t	162.365	5433.10	882145.28	
42	010515001003	现浇构件钢筋	1、钢筋种类：HRB400(层高超高施工费自行考虑,电渣压力焊另计,另外其它接头按设计及规范要求自行考虑) 2、规格：Φ25mm内 3、钢筋性能指标要求详见设计说明	t	24.328	4493.71	109322.98	
本页小计							1290119.94	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
43	010515001004	现浇构件钢筋	1、钢筋种类：HRB400E(层高超高施工费自行考虑)，质监要求的抱箍、腰梁与砼主体结构的钢筋连接方式自行考虑 2、规格：Φ12mm内 3、钢筋性能指标要求详见设计说明	t	27.964	5323.96	148879.22	
44	010515001005	现浇构件钢筋	1、钢筋种类：HRB400E(层高超高施工费自行考虑)，质监要求的抱箍、腰梁与砼主体结构的钢筋连接方式自行考虑 2、规格：Φ25mm内 3、钢筋性能指标要求详见设计说明	t	77.117	4507.48	347603.34	
45	010515001010	现浇构件钢筋	1、钢筋种类：HRB400(层高超高施工费自行考虑)，质监要求的抱箍、腰梁与砼主体结构的钢筋连接方式自行考虑 2、规格：Φ12mm内 3、钢筋性能指标要求详见设计说明 4、叠合板处梁板、板缝等等钢筋	t	6.097	5986.96	36502.50	
46	010515001011	现浇构件钢筋	1、钢筋种类：HRB400E(层高超高施工费自行考虑)，质监要求的抱箍、腰梁与砼主体结构的钢筋连接方式自行考虑 2、规格：Φ25mm内 3、钢筋性能指标要求详见设计说明 4、叠合板处梁板、板缝等等钢筋	t	7.602	4852.18	36886.27	
47	010515001006	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：综合 2、部位：墙体内钢筋加固	t	3.379	7065.84	23875.47	
本页小计							593746.80	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
48	010515001007	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HPB300 ， Φ4钢筋网 2、部位：楼面、屋面钢筋网	t	6.98	6497.23	45350.67	
49	010516003001	电渣压力焊接头	1、规格：墙、柱纵向钢筋	个	11782	8.64	101796.48	
50	010516003002	机械连接	1、连接方式：直螺纹 2、规格：Φ25mm内	个	1222	14.85	18146.70	
		分部小计					1750858.22	
		0108 门窗工程						
51	010801004001	木质防火门	1、木质乙级防火门 2、门代号及洞口尺寸：FM乙1122,1100*2200mm 3、含五金配件 4、具体样式及做法详见施工图设计	樘	22	1330.20	29264.40	
52	010801004003	木质防火门	1、木质乙级防火门 2、门代号及洞口尺寸：FM乙0821,800*2100mm 3、含五金配件 4、具体样式及做法详见施工图设计	樘	3	923.45	2770.35	
53	010801004005	木质防火门	1、木质乙级防火门 2、门代号及洞口尺寸：FM乙0822,800*2200mm 3、含五金配件 4、具体样式及做法详见施工图设计	樘	1	967.43	967.43	
54	010801004004	木质防火门	1、木质乙级防火门 2、门代号及洞口尺寸：FM乙1021,1000*2100mm 3、含五金配件 4、具体样式及做法详见施工图设计	樘	72	1154.32	83111.04	
本页小计							281407.07	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
55	010802001004	金属门	1、门代号及洞口尺寸：铝合金平开门BLM1222,1200*2200mm 2、门框或扇外围尺寸：70系列隔热铝合金框型材,门框型材壁厚2.2mm 3、玻璃品种、厚度：6高透Low-E+12Ar+6+12Ar+6(暖边) 4、含五金配件 5、具体要求详见图纸	樘	4	2461.93	9847.72	
56	010802001003	金属门	1、门代号及洞口尺寸：铝合金平开门MLC2424,2400*2400mm 2、门框或扇外围尺寸：70系列隔热铝合金框型材,门框型材壁厚2.2mm 3、玻璃品种、厚度：6高透Low-E+12Ar+6+12Ar+6(暖边) 4、含五金配件 5、具体要求详见图纸	樘	44	5371.47	236344.68	
57	010802003001	钢质防火门	1、安全防卫保温乙级防火门 2、门代号及洞口尺寸：YHM1123,1100*2300mm 3、门框、扇材质：钢板空腔内填20厚岩棉 4、含五金配件 5、具体详见施工图设计	樘	46	1500.41	69018.86	
58	010802003005	钢质防火门	1、钢质乙级防火门 2、门代号及洞口尺寸：FM乙1021,1000*2100mm 3、含五金配件 4、具体详见施工图设计	樘	2	1245.40	2490.80	
本页小计							317702.06	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
59	010802003006	钢质保温隔声门	1、钢质保温隔声门 2、门代号及洞口尺寸：M0510,550*1000mm 3、门框、扇材质：钢质保温隔声门内填20厚岩棉 4、含五金配件 5、具体详见施工图设计	樘	44	326.18	14351.92	
60	010802003007	钢质保温隔声门	1、钢质保温隔声门 2、门代号及洞口尺寸：M0516,550*1600mm 3、门框、扇材质：钢质保温隔声门内填30厚岩棉 4、含五金配件 5、具体详见施工图设计	樘	44	521.88	22962.72	
61	010807001002	金属窗	1、窗类型：铝合金下悬窗 2、窗代号及洞口尺寸：C0615，600*1500mm 3、框、扇材质：采用70系列隔热铝合金框型材,窗框型材壁厚1.8mm 4、玻璃品种、厚度：5高透Low-E+12Ar+5+12Ar+5(暖边) 5、含五金配件 6、干法安装节能附框，附框型材截面厚度尺寸应为(24±0.5) mm;宽度不应小于65 mm 7、窗下槛通长固定厚度1.5mm的铝合金排水板，向外侧坡10% 8、具体详见施工图设计	樘	22	794.32	17475.04	
本页小计							54789.68	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
62	010807001004	金属窗	1、窗类型：铝合金下悬窗 2、窗代号及洞口尺寸：C0915，900*1500mm 3、框、扇材质：采用70系列隔热铝合金框型材,窗框型材壁厚1.8mm 4、玻璃品种、厚度：5高透Low-E+19Ar遮阳+5+9Ar+5(暖边)，内置遮阳百叶 5、含五金配件 6、干法安装节能附框，附框型材截面厚度尺寸应为(24±0.5) mm;宽度不应小于65 mm 7、钢塑复合附框：增强型钢壁厚≥1.5mm、塑料壁厚≥2mm 8、窗下槛通长固定厚度1.5mm的铝合金排水板，向外侧坡10% 9、具体详见施工图设计	樘	1	1424.76	1424.76	
本页小计							1424.76	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
63	010807001021	金属窗	1、窗类型：铝合金下悬窗 2、窗代号及洞口尺寸：C0916，900*1600mm 3、框、扇材质：采用70系列隔热铝合金框型材,窗框型材壁厚1.8mm 4、玻璃品种、厚度：5高透Low-E+19Ar遮阳+5+9Ar+5(暖边)，内置遮阳百叶 5、含五金配件 6、干法安装节能附框，附框型材截面厚度尺寸应为(24±0.5) mm;宽度不应小于65 mm 7、钢塑复合附框：增强型钢壁厚≥1.5mm、塑料壁厚≥2mm 8、窗下槛通长固定厚度1.5mm的铝合金排水板，向外侧坡10% 9、具体详见施工图设计	樘	44	1519.74	66868.56	
本页小计							66868.56	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
64	010807001013	金属窗	1、窗类型：铝合金下悬窗 2、窗代号及洞口尺寸：C1215’，1200*1500mm 3、框、扇材质：采用70系列隔热铝合金框型材,窗框型材壁厚1.8mm 4、玻璃品种、厚度：5高透Low-E+12Ar+5+12Ar+5(暖边) 5、含五金配件 6、干法安装节能附框，附框型材截面厚度尺寸应为(24±0.5) mm;宽度不应小于65 mm 7、钢塑复合附框：增强型钢壁厚≥1.5mm、塑料壁厚≥2mm 8、窗下槛通长固定厚度1.5mm的铝合金排水板，向外侧坡10% 9、具体详见施工图设计	樘	24	1588.64	38127.36	
本页小计							38127.36	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
65	010807001014	金属窗	1、窗类型：铝合金平开窗 2、窗代号及洞口尺寸：C1515，1500*1500mm 3、框、扇材质：采用70系列隔热铝合金框型材,窗框型材壁厚1.8mm 4、玻璃品种、厚度：5高透Low-E+12Ar+5+12Ar+5(暖边) 5、含五金配件 6、干法安装节能附框，附框型材截面厚度尺寸应为(24±0.5) mm;宽度不应小于65 mm 7、钢塑复合附框：增强型钢壁厚≥1.5mm、塑料壁厚≥2mm 8、窗下槛通长固定厚度1.5mm的铝合金排水板，向外侧坡10% 9、具体详见施工图设计	樘	24	1985.81	47659.44	
本页小计							47659.44	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
66	010807001015	金属窗	1、窗类型：铝合金平开窗 2、窗代号及洞口尺寸：C1815，1800*1500mm 3、框、扇材质：采用70系列隔热铝合金框型材,窗框型材壁厚1.8mm 4、玻璃品种、厚度：5高透Low-E+12Ar+5+12Ar+5(暖边) 5、含五金配件 6、干法安装节能附框，附框型材截面厚度尺寸应为(24±0.5) mm;宽度不应小于65 mm 7、钢塑复合附框：增强型钢壁厚≥1.5mm、塑料壁厚≥2mm 8、窗下槛通长固定厚度1.5mm的铝合金排水板，向外侧坡10% 9、具体详见施工图设计	樘	46	2382.97	109616.62	
本页小计							109616.62	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
67	010807001007	金属窗	1、窗类型：铝合金平开窗 2、窗代号及洞口尺寸：C1818，1800*1800mm 3、框、扇材质：采用70系列隔热铝合金框型材,窗框型材壁厚1.8mm 4、玻璃品种、厚度：5高透Low-E+12Ar+5+12Ar+5(暖边) 5、含五金配件 6、干法安装节能附框，附框型材截面厚度尺寸应为(24±0.5) mm;宽度不应小于65 mm 7、钢塑复合附框：增强型钢壁厚≥1.5mm、塑料壁厚≥2mm 8、窗下槛通长固定厚度1.5mm的铝合金排水板，向外侧坡10% 9、具体详见施工图设计	樘	47	2859.55	134398.85	
本页小计							134398.85	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
68	010807001016	金属窗	1、窗类型：铝合金下悬窗 2、窗代号及洞口尺寸：C2118，2100*1800mm 3、框、扇材质：采用70系列隔热铝合金框型材,窗框型材壁厚1.8mm 4、玻璃品种、厚度：5高透Low-E+19Ar遮阳+5+9Ar+5(暖边)，内置遮阳百叶 5、含五金配件 6、干法安装节能附框，附框型材截面厚度尺寸应为(24±0.5) mm;宽度不应小于65 mm 7、钢塑复合附框：增强型钢壁厚≥1.5mm、塑料壁厚≥2mm 8、窗下槛通长固定厚度1.5mm的铝合金排水板，向外侧坡10% 9、具体详见施工图设计	樘	48	3989.34	191488.32	
69	010807001018	金属窗	1、窗类型：铝合金平开窗 2、窗代号及洞口尺寸：C4818，4800*1800mm 3、框、扇材质：采用70系列隔热铝合金框型材,窗框型材壁厚1.8mm 4、玻璃品种、厚度：6+9A+6钢化玻璃 5、含五金配件 6、干法安装节能附框，附框型材截面厚度尺寸应为(24±0.5) mm;宽度不应小于65 mm 7、钢塑复合附框：增强型钢壁厚≥1.5mm、塑料壁厚≥2mm 8、窗下槛通长固定厚度1.5mm的铝合金排水板，向外侧坡10% 9、具体详见施工图设计	樘	22	6630.16	145863.52	
本页小计							337351.84	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
70	010807001019	金属窗	1、窗类型：铝合金平开窗 2、窗代号及洞口尺寸：C5118，5100*1800mm 3、框、扇材质：采用70系列隔热铝合金框型材,窗框型材壁厚1.8mm 4、玻璃品种、厚度：6+9A+6钢化玻璃 5、含五金配件 6、干法安装节能附框，附框型材截面厚度尺寸应为(24±0.5) mm;宽度不应小于65 mm 7、钢塑复合附框：增强型钢壁厚≥1.5mm、塑料壁厚≥2mm 8、窗下槛通长固定厚度1.5mm的铝合金排水板，向外侧坡10% 9、具体详见施工图设计	樘	22	7044.53	154979.66	
71	010807001020	金属窗	1、窗类型：铝合金平开窗 2、窗代号及洞口尺寸：C1215，1200*1500mm 3、框、扇材质：采用70系列隔热铝合金框型材,窗框型材壁厚1.8mm 4、玻璃品种、厚度：5高透Low-E+12Ar+5+12Ar+5(暖边) 5、含五金配件 6、干法安装节能附框，附框型材截面厚度尺寸应为(24±0.5) mm;宽度不应小于65 mm 7、钢塑复合附框：增强型钢壁厚≥1.5mm、塑料壁厚≥2mm 8、窗下槛通长固定厚度1.5mm的铝合金排水板，向外侧坡10% 9、具体详见施工图设计	樘	22	1588.64	34950.08	
本页小计							189929.74	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
72	010807001022	金属窗	1、窗类型：铝合金平开窗 2、窗代号及洞口尺寸：C1315，1300*1500mm 3、框、扇材质：采用70系列隔热铝合金框型材,窗框型材壁厚1.8mm 4、玻璃品种、厚度：5高透Low-E+12Ar+5+12Ar+5(暖边) 5、含五金配件 6、干法安装节能附框，附框型材截面厚度尺寸应为(24±0.5) mm;宽度不应小于65 mm 7、钢塑复合附框：增强型钢壁厚≥1.5mm、塑料壁厚≥2mm 8、窗下槛通长固定厚度1.5mm的铝合金排水板，向外侧坡10% 9、具体详见施工图设计	樘	2	1721.03	3442.06	
73	010807003007	金属百叶窗	1、窗类型：铝合金防雨防虫百叶窗 2、窗代号及洞口尺寸：BYC0718,700*1750mm 3、框、扇材质：采用50系列铝合金框型材,窗框型材壁厚1.8mm 4、内衬10*10热镀锌钢丝网 5、具体做法详见图纸	樘	1	552.51	552.51	
74	010807003002	金属百叶窗	1、窗类型：铝合金防雨防虫百叶窗 2、窗代号及洞口尺寸：BYC1018,1000*1750mm 3、框、扇材质：采用50系列铝合金框型材,窗框型材壁厚1.8mm 4、内衬10*10热镀锌钢丝网 5、具体做法详见图纸	樘	1	786.08	786.08	
本页小计							4780.65	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
75	010807003003	金属百叶窗	1、窗类型：铝合金百叶窗 2、窗代号及洞口尺寸：BYC2208,2200*800mm 3、框、扇材质：采用50系列铝合金框型材,窗框型材壁厚1.8mm 4、具体做法详见图纸	樘	1	790.58	790.58	
76	010807003008	金属百叶窗	1、窗类型：铝合金百叶窗 2、窗代号及洞口尺寸：BYC2006,2000*600mm 3、框、扇材质：采用50系列铝合金框型材,窗框型材壁厚1.8mm 4、具体做法详见图纸	樘	1	539.03	539.03	
77	010807003009	金属百叶窗	1、窗类型：铝合金百叶窗 2、窗代号及洞口尺寸：BYC1413,1400*1300mm 3、框、扇材质：采用50系列铝合金框型材,窗框型材壁厚1.8mm 4、具体做法详见图纸	樘	1	817.53	817.53	
78	010807003006	金属百叶窗	1、窗类型：铝合金百叶窗 2、窗代号及洞口尺寸：BYC1224,1200*2400mm 3、框、扇材质：采用50系列铝合金框型材,窗框型材壁厚1.8mm 4、具体做法详见图纸	樘	72	1187.00	85464.00	
		分部小计					1506373.92	
		0109 屋面及防水工程						
79	010902001003	屋面卷材防水	1、部位：平屋面 2、卷材品种、规格、厚度：1.5厚反应粘结型高分子膜基湿铺防水卷材+1.5厚反应粘结型高分子膜基湿铺防水卷材	m2	572.72	81.10	46447.59	
本页小计							134058.73	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
80	010902001002	屋面卷材防水	1、部位：管道井屋面 2、卷材品种、规格、厚度：3.0厚SBS改性沥青防水卷材+3.0厚SBS改性沥青防水卷材	m2	52.87	80.66	4264.49	
81	010902002004	屋面涂膜防水	1、部位：平屋面 2、防水膜品种：1.5厚高分子防水涂料	m2	572.72	38.10	21820.63	
82	010902002003	屋面涂膜防水	1、部位：管道井屋面 2、防水膜品种：2.0厚非固化橡胶沥青防水材料	m2	52.87	44.48	2351.66	
83	010902003011	屋面刚性层	1、部位：平屋面 2、最薄处30厚C20细石混凝土找坡 3、10厚M15 1:2.5水泥砂蒙隔离层 4、15 厚 DS M15 砂浆(1:3水泥砂浆)找平层 5、钢筋混凝土现浇屋面,阴角做R50圆角,滚筒碾压机械磨光	m2	483.53	82.90	40084.64	
84	010902003012	屋面刚性层	1、部位：屋面构架顶面 2、9厚DP M15 砂浆(:3 水泥砂浆)抹平 3、专用界面剂处理剂甩毛	m2	187.1	16.18	3027.28	
85	010902003013	屋面刚性层	1、部位：架空层楼面 2、刚性层厚度：最薄处30厚LC5.0轻集料混凝土找坡层	m2	187.1	42.77	8002.27	
86	010902003014	屋面刚性层	1、部位：架空层楼面 2、刚性层厚度：20厚DS M15 砂浆(1:3水泥砂浆)找平层	m2	187.1	24.44	4572.72	
87	011003001001	隔离层	1、隔离层部位：架空层楼面 2、隔离层做法：20厚 DS M15 砂浆(1:3水泥砂浆)隔离层	m2	187.1	22.17	4148.01	
本页小计							88271.70	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
88	010902003008	屋面刚性层	1、部位：架空层楼面 2、50厚C20细石砼,双向4@150钢筋网片(间距@4m设缝、缝宽20mm,缝内嵌密防水油膏)（钢筋另计）	m2	187.1	54.49	10195.08	
89	010902003005	屋面刚性层	1、部位：管道井屋面 2、刚性层厚度：20厚DS M15 砂浆(1:3水泥砂浆)找平层	m2	33.04	24.44	807.50	
90	010902003006	屋面刚性层	1、部位：管道井屋面 2、刚性层厚度：最薄20厚防水砂浆(掺5%防水剂)找平	m2	33.04	31.88	1053.32	
91	010903002005	墙面涂膜防水	1、部位：卫生间、厨房、阳台用水点房间 2、防水膜品种：1.5厚聚合物水泥防水涂料（Ⅱ型）	m2	2997.24	22.82	68397.02	
92	010903002006	顶棚涂膜防水	1、部位：卫生间、厨房 2、防水膜品种：1.0厚聚合物水泥防水涂料（Ⅱ型）	m2	543.4	18.71	10167.01	
93	010903002008	顶棚涂膜防水	1、部位：架空板天棚 2、防水膜品种：1.5厚聚合物水泥防水涂料（Ⅱ型）	m2	187.1	22.82	4269.62	
94	010903002007	墙面涂膜防水	1、部位：外墙面 2、防水膜品种：1.5厚聚合物水泥防水涂料（Ⅱ型）	m2	6432.47	22.82	146788.97	
95	010904001002	楼（地）面卷材防水	1、部位：架空层楼面 2、卷材品种、规格、厚度：4.0厚SBS改性沥青防水卷材,遇墙上翻至室外地坪标高500mm	m2	187.1	51.63	9659.97	
96	010904002006	楼（地）面涂膜防水	1、部位：架空层楼面 2、防水膜品种：2.0厚非固化橡胶沥青防水材料	m2	187.1	44.48	8322.21	
本页小计							259660.70	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
97	010904002004	楼（地）面涂膜防水	1、部位：厨房、卫生间、阳台、设备平台、空调板结构板、飘窗板上板面 2、防水膜品种：1.5厚聚合物水泥防水涂料（Ⅱ型）	m2	2384.37	30.53	72794.82	
98	010904002005	楼（地）面涂膜防水	1、部位：水井 2、防水膜品种：1.5厚+1.5厚聚合物水泥防水涂料（Ⅱ型）	m2	49.88	51.08	2547.87	
		分部小计					469722.68	
		0110 保温、隔热、防腐工程						
99	011001001004	保温隔热屋面	1、保温平屋面 2、300X300X125厚复合轻质保温砖(20厚细石混凝土水石面层+105厚 B1级(XPS)挤塑板)砖缝表面填干混防水砂浆 3、20厚1:2.5 水泥砂浆粘结层	m2	483.53	251.46	121588.45	
100	011001001002	保温隔热屋面	1、管道井屋面 2、保温隔热材料品种、规格、厚度：20厚胶粉聚苯颗粒贴砌浆料	m2	33.04	43.06	1422.70	
101	011001002001	保温隔热天棚	1、飘窗板下板板底、空调板、结构板板底、架空层顶棚 2、保温隔热材料品种、规格及厚度：20厚发泡陶瓷保温板(燃烧性能A级)	m2	464.37	36.19	16805.55	
102	011001002002	保温隔热天棚	1、飘窗板下板板底、空调板、结构板板底、架空层顶棚 2、保温隔热面层材料品种、规格、性能：6厚聚合物胶粉防水砂浆(内置耐碱玻璃纤维网布一道,用锚栓辅助固定)	m2	464.37	23.78	11042.72	
本页小计							226202.11	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
103	011001003002	保温隔热墙面	1、保温隔热部位：住宅分户墙1(住宅卧室之间) 2、保温隔热材料品种、规格及厚度：12厚石膏保温砂浆 3、增强网及抗裂防水砂浆种类：压入一道抗裂玻纤网	m2	2027.92	30.65	62155.75	
104	011001003003	保温隔热墙面	1、保温隔热部位：住宅分户墙2(卫生间、厨房处) 2、保温隔热材料品种、规格及厚度：10厚水泥基无机矿物轻集料内保温砂浆	m2	114.68	24.91	2856.68	
105	011001003004	保温隔热墙面	1、保温隔热部位：住宅分户墙2(卫生间、厨房处) 2、增强网及抗裂防水砂浆种类：4厚抹面抗裂砂浆，压入一道抗裂玻纤网	m2	114.68	24.31	2787.87	
106	011001003005	保温隔热墙面	1、保温隔热部位：外墙面 2、保温隔热材料品种、规格及厚度：40厚发泡陶瓷保温板（燃烧性能A级） 3、粘结材料种类及做法：3厚专用粘结砂浆 4、8厚聚合物抗裂砂浆，压入耐碱玻纤网格布一层 (用于建筑首层时为两层布)	m2	5668.43	131.08	743017.80	
107	011001003007	保温隔热墙面	1、保温隔热部位：外墙面（飘窗侧板处） 2、保温隔热材料品种、规格及厚度：20厚发泡陶瓷保温板（燃烧性能A级） 3、粘结材料种类及做法：3厚专用粘结砂浆 4、8厚聚合物抗裂砂浆，压入耐碱玻纤网格布一层 (用于建筑首层时为两层布)	m2	457.11	109.63	50112.97	
本页小计							860931.07	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
108	011001003008	保温隔热墙面	1、电梯隔音墙 2、5厚减震隔音垫(RW+C≥56dB) 3、减振龙骨 4、15厚宽频阻隔板(RW+C≥31dB) 5、具体做法详建筑详图及图集08J931相关节点	m2	430.89	260.13	112087.42	
109	011001005004	保温隔热楼地面	1、保温隔热部位：除卫生间以外房间 2、保温隔热材料品种、规格、厚度：30厚浮筑楼板保温隔声系统(Ⅱ型石墨EPS,燃烧性能为B1级) 3、隔离层：0.4mm厚聚乙烯膜隔离层	m2	3032.13	36.40	110369.53	
110	011001005002	保温隔热楼地面	1、保温隔热部位：设备平台、空调板结构板 2、保温隔热材料品种、规格、厚度：20厚胶粉聚苯颗粒贴砌浆料	m2	136	23.58	3206.88	
111	011001005003	保温隔热楼地面	1、保温隔热部位：飘窗板上板面 2、保温隔热材料品种、规格、厚度：20厚匀质复合保温板(燃烧性能A级)	m2	168.13	27.44	4613.49	
112	011001006001	其他保温隔热	1、保温隔热部位：门窗洞口侧边 2、保温隔热面层材料品种、规格、性能：20厚胶粉聚苯颗粒贴浆料	m2	180.93	42.84	7751.04	
		分部小计					1249818.85	
		0111 楼地面装饰工程						
113	011101001002	水泥砂浆楼地面	1、部位：强弱电井 2、素水泥浆遍数：素水泥浆一道(内掺建筑胶) 3、面层厚度、砂浆配合比：20厚DS M20砂浆(1:2.5水泥砂浆)面层,随浆收光	m2	40.48	29.63	1199.42	
本页小计							239227.78	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
114	011101003002	细石混凝土楼地面	1、面层厚度、混凝土强度等级：40厚C25细石混凝土(内配双向Φ4@100X100钢筋网片),表面撒1:1水泥砂浆干粉压实抹光;(钢筋另计) 2、部位：住宅除卫生间、厨房、阳台用水点以外房间	m2	2500.5	39.66	99169.83	
115	011101003003	细石混凝土楼地面	1、面层厚度、混凝土强度等级：40厚C25细石混凝土(内配双向Φ4@100X100钢筋网片),压入一层耐碱玻纤网格布,表面随浆收光;(钢筋另计) 2、部位：卧室（降板区域）、厨房	m2	239.25	40.67	9730.30	
116	011101003004	细石混凝土楼地面	1、面层厚度、混凝土强度等级：40厚C25细石混凝土(内配双向Φ4@100X100钢筋网片),表面随浆收光;(钢筋另计) 2、部位：卫生间	m2	292.38	36.32	10619.24	
117	011101003005	细石混凝土楼地面	1、面层厚度、混凝土强度等级：最薄处40厚C25细石混凝土(内配双向Φ4@100X100钢筋网片),(钢筋另计) 表面压入一层耐碱玻纤网格布,坡向地漏1%,随浆收光 2、部位：阳台	m2	368.06	40.67	14969.00	
118	011101003006	细石混凝土楼地面	1、面层厚度、混凝土强度等级：最薄处30厚C20细石混凝土找坡层,向地漏找 1%坡,随浆收光 2、部位：设备平台、空调板	m2	136	30.04	4085.44	
119	011101003007	细石混凝土楼地面	1、面层厚度、混凝土强度等级：30厚C25细石混凝土面层 2、部位：飘窗板上板面	m2	168.13	20.17	3391.18	
本页小计							141964.99	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
120	011101003008	细石混凝土楼地面	1、面层厚度、混凝土强度等级：最薄处20厚C20细石混凝土找坡层,向地漏找 1%坡,随浆收光 2、部位：水井	m2	20.24	24.48	495.48	
121	011101006002	平面砂浆找平层	1、找平层厚度、砂浆配合比：20 厚 DSM15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)找平层 2、部位：大堂、走道、合用前室	m2	567	22.17	12570.39	
122	011101001003	水泥砂浆楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比：50厚DSM20（1:2.5）水泥砂浆面层 2、部位：楼梯间楼面	m2	120.55	56.65	6829.16	
123	011106004001	水泥砂浆楼梯面层	1、50厚DSM20（1:2.5）水泥砂浆面层 2、踏步预留10*10*800防滑槽两道 3、界面剂一道 4、钢筋混凝土板表面清扫干净	m2	309.2	146.51	45300.89	
		分部小计					208360.33	
		0112 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
124	011201001001	墙面一般抹灰	1、墙体类型：墙面 2、界面剂一道	m2	9885.66	4.06	40135.78	
125	011201001002	墙面一般抹灰	1、墙体类型：外墙面 2、底层厚度、砂浆配合比：9厚 DP M15砂浆(1:3 水泥砂浆)抹平 3、面层厚度、砂浆配合比：5厚聚合物水泥防水砂浆(干粉型)	m2	6432.47	40.52	260643.68	
126	011201001003	墙面一般抹灰	1、墙体类型：外墙面（无保温） 2、面层厚度、砂浆配合比：8厚聚合物抗裂砂浆,压入耐碱玻纤网格布一层(用于建筑首层时为两层布)	m2	764.04	25.73	19658.75	
本页小计							385634.13	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
127	011201001019	墙面一般抹灰	1、部位：屋顶构架外墙面 2、9厚DP M15砂浆1:3 水泥砂浆)抹平 3、专用界面剂处理剂甩毛 4、基层墙体	m2	143.54	36.15	5188.97	
128	011201001017	墙面一般抹灰	1、墙体类型：住宅户内墙面(住宅除卫生间、厨房、阳台用水点以外房间) 2、底层厚度、砂浆配合比：10厚石膏砂浆找平,压入一道抗裂玻纤网	m2	6118.04	32.41	198285.68	
129	011201001011	墙面一般抹灰	1、墙体类型：住宅户内墙面(卫生间、厨房、阳台用水点房间) 2、底层厚度、砂浆配合比：12厚DP M15砂浆(1:3 水泥砂浆)打底找平,压入一道抗裂玻纤网	m2	2997.24	38.69	115963.22	
130	011201001012	墙面一般抹灰	1、墙体类型：楼梯间内墙面 2、底层厚度、砂浆配合比：8厚DP M15砂浆(1:3 水泥砂浆)刮糙 3、面层厚度、砂浆配合比：7厚DP M15砂浆(1:3 水泥砂浆)罩面,压入一道钢丝网	m2	1722.15	58.97	101555.19	
131	011201001013	墙面一般抹灰	1、墙体类型：大堂、电梯厅(合用前室) 2、底层厚度、砂浆配合比：12厚DP M15砂浆(1:3 水泥砂浆)打底找平,满铺10mm×10mm钢丝网	m2	1357.66	57.67	78296.25	
132	011201001014	墙面一般抹灰	1、墙体类型：水、强弱电井 2、底层厚度、砂浆配合比：15厚DP M5砂浆(1:1:6 水泥石膏砂浆) 打底找平,压入一道抗裂玻纤网	m2	713.26	37.68	26875.64	
本页小计							526164.95	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
133	011201001015	墙面一般抹灰	1、部位：不同墙体材料交接处 2、钢丝网	m2	2750.66	17.43	47944.00	
134	011201001016	墙面一般抹灰	1、部位:楼梯间及人流通道 填充墙 2、增强处理:钢丝网片可采用C4@200x200或 丝径不小于1.6mm、网孔尺寸不大于25mmx25mm的热镀锌电焊钢丝网	m2	753.32	23.33	17574.96	
135	011201001018	墙面一般抹灰	1、部位：外墙保温处门窗洞口四周及斜向增墙网格布 2、具体做法详建筑设计节点图	m2	830.39	4.26	3537.46	
		分部小计					915659.58	
		0114 油漆、涂料、裱糊工程						
136	011406003001	满刮腻子	1、部位：天棚住宅除卫生间、厨房 2、界面剂一道 3、刮腻子遍数：黑水泥一道	m2	3190.58	24.43	77945.87	
137	011407001002	墙面喷刷涂料	1、喷刷涂料部位：楼梯间 2、刮腻子要求：专用内墙腻子两遍批平一遍压光 3、涂料品种、喷刷遍数：白色无机涂料(燃烧性能为A级)	m2	1722.15	34.52	59448.62	
138	011407001003	墙面喷刷涂料	1、喷刷涂料部位：外墙面 2、腻子种类：刮涂第一道耐水腻子,压入耐碱玻纤网格布一层 3、刮涂第二道耐水腻子 4、涂料品种、喷刷遍数：真石漆(面涂1 道、主涂 1 道、底涂(抗碱封闭底漆)1 道, 分格详见立面图)	m2	6432.47	66.46	427501.96	
本页小计							633952.87	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
139	011407001006	墙面喷刷涂料	1、喷刷涂料部位：落水管 2、涂料品种、喷刷遍数：真石漆(面涂 1 道、主涂 1 道、底涂(抗碱封闭底漆)1 道	m2	204.5	43.18	8830.31	
140	011407001005	墙面喷刷涂料	1、喷刷涂料部位：飘窗板下板板底、空调板、结构板板底、架空层顶棚 2、腻子种类：刮专用柔性耐水腻子两道 3、涂料品种、喷刷遍数：喷(刷)外墙弹性涂料或多彩涂料一底两面 (颜色、效果见立面图和立面材料图例)	m2	277.27	44.85	12435.56	
141	011407002003	天棚喷刷涂料	1、喷刷涂料部位：楼梯间 2、刮腻子要求：界面剂一道，腻子刮白二道 3、涂料品种、喷刷遍数：刷无机涂料一底一面	m2	844.12	32.24	27214.43	
142	011404002002	踢脚线油漆	1、120高无机墙面深灰色涂料踢脚线（燃烧性能为A级）	m	518.46	8.25	4277.30	
		分部小计					617654.05	
		0115 其他装饰工程						
143	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	1、楼梯栏杆，高900mm 2、扶手材料种类、规格：Φ60*3不锈钢管扶手 3、栏杆材料种类、规格：Φ60*3不锈钢管立柱 4、栏板材料种类、规格、颜色：Φ38*2不锈钢管立杆 5、含预埋铁件 6、具体详见施工图设计	m	136.47	418.96	57175.47	
本页小计							109933.07	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
144	011503001002	金属扶手、栏杆、栏板	1、檐口不锈钢栏杆，≥650mm 2、扶手材料种类、规格：Φ60*3不锈钢管扶手 3、栏杆材料种类、规格：Φ60*3不锈钢管立柱 4、栏板材料种类、规格、颜色：Φ30*2不锈钢管立杆 5、含预埋铁件 6、具体详见施工图设计	m	45.05	375.81	16930.24	
145	011503001004	金属扶手、栏杆、栏板	1、屋面疏散通道可开启活动栏杆 2、有台阶处栏杆高度从台阶面起不低于1200	m	39.95	451.99	18057.00	
146	011503001003	金属扶手、栏杆、栏板	1、空调栏板，高700mm 2、栏杆材料种类、规格：50*30*2铝合金栏杆、立柱 3、栏板材料种类、规格、颜色：20*20*2铝合金方管横杆 4、具体详见施工图设计	m	52.8	262.10	13838.88	
147	011503001005	金属扶手、栏杆、栏板	1、凸窗护窗栏杆，净高900mm 2、扶手材料种类、规格：Φ50*1.5不锈钢管扶手，Φ20*1.5不锈钢管立杆@110 3、详细做法详见22J403-1 HC7/4-24	m	96.6	309.50	29897.70	
148	011503001006	金属扶手、栏杆、栏板	1、阳台护窗栏杆，净高600mm 2、扶手材料种类、规格：Φ50*1.5不锈钢管扶手，Φ20*1.5不锈钢管立杆@99 3、详细做法详见22J403-1 HC7/4-24	m	217.8	284.23	61905.29	
本页小计							140629.11	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
149	011503001007	金属扶手、栏杆、栏板	1、无障碍坡道栏杆 2、Φ50x3不锈钢管扶手，电焊后挫平抛光 3、Φ50x3不锈钢管立杆@750 4、Φ35X2不锈钢管横杆@250 5、详细做法参建施详图	m	14.88	355.58	5291.03	
150	011503005001	金属靠墙扶手	1、扶手材料种类、规格：Φ40壁厚2.0mm不锈钢管 2、具体详见施工图设计	m	9.2	181.40	1668.88	
151	10B001	屋面保温层排气孔	1、按保温屋面平面面积计算 2、具体做法详建筑节点大样	m2	483.53	0.76	367.48	
		分部小计					205131.97	
		分部分项合计					9043025.71	
1	011701001001	综合脚手架	1、建筑结构形式：框架剪力墙结构 2、脚手架使用材质：承插型盘扣式脚手架 3、高12米以上，层高3.6m以内	m2	5545.98	33.28	184570.21	
2	011701001002	综合脚手架	1、建筑结构形式:框架剪力墙结构 ， 2、建筑物楼层超过20m以上部分脚手架材料增加费 3、脚手架使用材质：承插型盘扣式脚手架	m2	2603.11	12.56	32695.06	
3	011701009001	电梯井脚手架	1、电梯井高度：40m内	座	4	4554.91	18219.64	
4	011703001001	垂直运输	1、建筑物建筑类型及结构形式：框架剪力墙结构 2、建筑物檐口高度、层数：檐口高度36.6m，12层	m2	5545.98	48.61	269590.09	
5	011704001001	超高施工增加	1、建筑物建筑类型及结构形式：框架剪力墙结构 2、建筑物檐口高度、层数：檐口高度36.6m，12层	m2	3107.83	56.10	174349.26	
6	011705001001	大型机械设备进出场及安拆		项	1	94400.43	94400.43	
本页小计							781152.08	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
7	011702002004	矩形柱	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35 3、柱高：3.6m内	m2	34.9	79.32	2768.27	
8	011702002005	矩形柱	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 3、高度3.6m以内	m2	619.52	79.32	49140.33	
9	011702003001	构造柱	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25	m2	1856.74	96.81	179751.00	
10	011702004004	异形柱	1、柱形状：L、T型柱 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C35 4、柱高：3.6m内	m2	86.75	126.60	10982.55	
11	011702004005	异形柱	1、柱形状：L、T型柱 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C30 4、柱高：3.6m内	m2	584.4	126.60	73985.04	
12	011702006002	矩形梁	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 3、高3.6m以内，采用承插型盘扣式模板支撑	m2	740.43	96.24	71258.98	
13	011702008001	圈梁	1、部位：窗台板、腰梁 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C25	m2	123.41	70.95	8755.94	
14	011702008002	圈梁	1、部位：导墙、止水 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C20	m2	538.1	70.95	38178.20	
15	011702008003	圈梁	1、部位：门槛砼翻边 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C20	m2	1.12	70.95	79.46	
本页小计							434899.77	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
16	011702009001	过梁	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25	m2	98.83	94.76	9365.13	
17	011702011005	直形墙	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35 3、墙厚：200mm以内 4、墙高：3.6m内	m2	389.23	57.82	22505.28	
18	011702011006	直形墙	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 3、墙厚：200mm以内 4、墙高：3.6m内	m2	3824.84	57.82	221152.25	
19	011702011010	直形墙	1、部位：电梯井壁 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C35 4、墙厚：200mm以内 5、墙高：3.6m内	m2	194.61	59.57	11592.92	
20	011702011011	直形墙	1、部位：电梯井壁 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C30 4、墙厚：200mm以内 5、墙高：3.6m内	m2	1912.42	59.57	113922.86	
21	011702011012	直形墙	1、部位：女儿墙 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C30 4、墙厚：200mm内 5、墙高：3.6m内	m2	129.58	57.82	7492.32	
22	011702014006	有梁板	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 3、板厚：100mm内 4、层高：3.6m内 5、采用承插型盘扣式模板支撑	m2	1962.58	73.90	145034.66	
23	011702014007	有梁板	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 3、板厚：200mm内 4、层高：3.6m内 5、采用承插型盘扣式模板支撑	m2	4194.45	84.07	352627.41	
本页小计							883692.83	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区20#楼地上　　堂前人家东区项目施工　　第35页 共35页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
24	011702016001	平板	1、部位：叠合板现浇层 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C30 4、板厚：200mm内 5、层高：3.6m内 6、采用承插型盘扣式模板支撑	m2	346.75	88.44	30666.57	
25	011702023001	雨篷、悬挑板、阳台板	1、飘窗板、雨篷 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C30	m2	660.94	129.87	85836.28	
26	011702024002	楼梯	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30	m2	287.04	239.77	68823.58	
27	011702025001	其他现浇构件	1、构件的类型：门窗抱框 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C25	m2	47.44	102.96	4884.42	
28	011702025002	其他现浇构件	1、构件的类型：混凝土线条 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C30	m2	384.17	90.56	34790.44	
29	011702022001	天沟、檐沟	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30	m2	108.02	108.30	11698.57	
		单价措施合计					2329117.15	
本页小计							236699.86	
合　　计							11372142.86	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区20#楼地上　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	011707001001	安全文明施工费		100.000	387790.07			
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	3.100	352536.43			
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.310	35253.64			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区20#楼地上　　堂前人家东区项目施工　　第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.650	187640.36			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.400	45488.57			在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.050	5686.07			建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区20#楼地上　　堂前人家东区项目施工　　第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.150	17058.21			现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。
合　计					643663.28			

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：堂前人家东区20#楼地上　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共1页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合　计				

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

暂列金额明细表

工程名称：堂前人家东区20#楼地上　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共1页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：堂前人家东区20#楼地上　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共1页

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±(元)		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：堂前人家东区20#楼地上　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共1页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注

规费、税金项目计价表

工程名称：堂前人家东区20#楼地上　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	448189.57	100.000	448189.57
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	12015806.14	3.200	384505.80
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	12015806.14	0.530	63683.77
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	12015806.14		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	12463995.71	9.000	1121759.61
合　计					1569949.18

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区20#楼地上　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共7页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	01010100	钢筋	综合	t	3.82216	3316.00	12674.28	
2	01010100~1	钢筋HPB300	12mm内	t	0.0663	3316.00	219.85	
3	01010100~2	钢筋HRB400	12mm内	t	171.83124	3374.00	579758.60	
4	01010100~3	钢筋HRB400	25mm内	t	24.81456	3180.50	78922.71	
5	01010100~5	HPB300 12mm以内	综合	t	3.44658	3316.00	11428.86	
6	01010100~6	钢筋HRB400E	25mm内	t	86.41338	3194.00	276004.34	
7	01010100~7	钢筋HRB400E	12mm内	t	28.52328	3267.00	93185.56	
8	01010300	冷轧带肋钢筋		t	7.1196	3316.00	23608.59	
9	01270100~1	型钢		t	0.386148	3236.00	1249.57	
10	01630201	钨棒	精制	kg	31.9527	557.41	17810.75	
11	02070261	橡皮垫圈		百个	10.77225	25.73	277.17	
12	02090101	塑料薄膜		m2	5225.1375	0.69	3605.34	
13	02110301~3	浮筑楼板保温隔声系统(Ⅱ型石墨EPS,燃烧性能为B1级)		m3	94.602456	565.46	53493.90	
14	02110301~4	匀质复合保温板(燃烧性能A级)		m3	3.497104	668.89	2339.18	
15	02110301~6	发泡陶瓷保温板燃烧性能A级		m3	242.00494	1111.96	269099.81	
16	02310101~1	无纺布		m2		2.00		
17	02330105	草袋子		只	39	0.86	33.54	
18	03010322	铝拉铆钉	LD-1	十个	182.1042	0.26	47.35	
19	03031206	自攻螺钉	M4×15	十个	1512.9705	0.26	393.37	
20	03031222	自攻螺钉	M5×25～30	十个	1486.5705	0.48	713.55	
21	03032113	塑料胀管螺钉		套	52110.415	0.09	4689.94	
22	03050122	螺栓	M20×350	套	108	0.48	51.84	
23	03051106	不锈钢六角螺栓	M5×30	套	10.12	0.51	5.16	
24	03052109	对拉螺栓(止水螺栓)		kg	2916.85887	5.66	16509.42	
25	03070114	膨胀螺栓	M8×80	套	1288.425	0.51	657.10	
26	03270202	砂纸		张	16.6362	0.94	15.64	
27	03410205	电焊条	J422	kg	-512.2901	4.92	-2520.47	
28	03430205	不锈钢焊丝	1Cr18Ni9Ti	kg	78.86765	38.59	3043.50	
29	03450200	焊剂		kg	3687.766	3.43	12649.04	
30	03510201	钢钉		kg	82.62455	6.00	495.75	
31	03510701	铁钉		kg	3884.035618	4.66	18099.61	
32	03510701~1	铁钉		kg	1.6204	4.66	7.55	
33	03510705	铁钉	70mm	kg	3.65126	4.66	17.01	
34	03510911	塑料保温螺钉		套	42878.78	1.46	62603.02	
35	03512000	射钉		百个	6.46335	18.01	116.40	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区20#楼地上　　堂前人家东区项目施工　　第2页 共7页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
36	03550101	钢丝网		m2	3387.791	9.80	33200.35	
37	03550101~1	钢丝网		m2	3854.378	9.80	37772.90	
38	03570216	镀锌铁丝	8#	kg	1222.6558	4.52	5526.40	
39	03570237	镀锌铁丝	22#	kg	1715.16296	4.52	7752.54	
40	03590100	垫铁		kg	12.9053	4.29	55.36	
41	03590700	铁件		kg	64	5.66	362.24	
42	03610207	直螺纹套筒接头	Φ25以内	个	1246.44	6.00	7478.64	
43	03633307	合金钢钻头	Φ20	根	471.66658	13.03	6145.82	
44	03633315	合金钢钻头	一字型	根	187.82337	6.86	1288.47	
45	03652403	合金钢切割锯片		片	13.230046	68.60	907.58	
46	04010132	水泥	42.5级	kg	24587.13202	0.29	7130.27	
47	04010611	水泥	32.5级	kg	5500.795362	0.26	1446.71	
48	04010701	白水泥		kg	5192.142492	0.60	3115.29	
49	04030105	细砂		t	0.5613	116.57	65.43	
50	04030107	中砂		t	51.102079	150.57	7694.44	
51	04050203	碎石	5～16mm	t	1.91958	155.43	298.36	
52	04050203~1	碎石	5～16mm	t	1.00107	155.43	155.60	
53	04050207	碎石	5～40mm	t	109.386738	155.43	17001.98	
54	04050207~1	碎石	5～40mm	t	17.983033	155.43	2795.10	
55	04090100	生石灰		t	1.526647	316.69	483.47	
56	04090302	黏土		m3		24.29		
57	04090801	石膏粉	325目	kg	488.705762	0.36	175.93	
58	04133532~1	复合轻质保温砖	300*300*125	块	5198.91456	12.17	63270.79	
59	04135535	配砖	190×90×40	m3	7.94723	862.57	6855.04	
60	04150113~3	B06、A5.0蒸压砂加气混凝土砌块	600×250×100	m3	18.14092	362.43	6574.81	
61	04150115~3	B06、A5.0蒸压砂加气混凝土砌块	600×250×200	m3	378.68002	362.43	137245.00	
62	04150115~4	B07、A5.0蒸压砂加气混凝土砌块	600×250×200	m3	0.68625	362.43	248.72	
63	04291405	预制混凝土叠合板		m3	41.63	2500.00	104075.00	
64	05030600	普通木成材		m3	1.315202	1372.08	1804.56	
65	05250502	锯(木)屑		m3	2.90118	47.17	136.85	
66	08010200~1	15厚宽频阻隔板(RW+C≥31dB)		m2	473.979	120.00	56877.48	
67	08070101~1	5厚减震隔音垫		m2	452.4345	9.00	4071.91	
68	08230105	玻璃纤维网格布		m2	20940.13595	1.80	37692.24	
69	08230121	耐碱玻璃纤维网格布		m2	23098.9222	1.80	41578.06	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区20#楼地上　　堂前人家东区项目施工　　第3页 共7页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
70	08310141	U型轻钢龙骨	38×25	m	609.27846	9.43	5745.50	
71	08310144	U型轻钢龙骨	75×40	m	1187.53284	8.58	10189.03	
72	08310145	U型轻钢龙骨	75×50	m	304.63923	9.43	2872.75	
73	09010234~1	木质乙级防火门		m2	213.3524	490.00	104542.68	
74	09090813~1	安全防卫保温乙级防火门		m2	112.8886	500.00	56444.30	
75	09090813~5	钢质乙级防火门		m2	4.074	500.00	2037.00	
76	09090813~6	钢质保温隔声门内填20厚岩棉		m2	23.474	500.00	11737.00	
77	09090813~7	钢质保温隔声门内填30厚岩棉		m2	37.5584	500.00	18779.20	
78	09090813~8	铝合金全玻平开门	6高透Low-E+12Ar+6+12Ar+6(暖边)	m2	256.08	850.00	217668.00	
79	09093501~3	铝合金全玻上悬窗	5高透Low-E+12Ar+5+12Ar+5(暖边)	m2	60.48	800.00	48384.00	
80	09093501~4	铝合金全玻上悬窗（内置遮阳百叶）	5高透Low-E+19Ar遮阳+5+9Ar+5(暖边)	m2	236.304	980.00	231577.92	
81	09093501~5	铝合金全玻平开窗	5高透Low-E+12Ar+5+12Ar+5(暖边)	m2	359.0208	800.00	287216.64	
82	09093501~6	铝合金全玻平开窗	6+9A+6	m2	376.3584	680.00	255923.71	
83	09271119	铝合金百叶窗		m2	192.01536	350.00	67205.38	
84	09271119~1	铝合金百叶窗内侧需设金属防虫网		m2	7.18576	390.00	2802.45	
85	09493560	镀锌铁脚		个	16664.039	1.46	24329.50	
86	10031503	钢压条		kg	42.25988	4.29	181.29	
87	10230906	不锈钢盖	Φ63	只	3188.59025	4.29	13679.05	
88	11010304~1	白色无机涂料		kg	1086.88861	12.00	13042.66	
89	11010304~2	内墙无机涂料		kg	58.06752	12.00	696.81	
90	11010319	仿石型外墙涂料		kg	29866.365	6.30	188158.10	
91	11010323	水性封底漆		kg	2322.9395	21.44	49803.82	
92	11010361	外墙弹性乳胶涂料		kg	55.454	25.73	1426.83	
93	11010362	外墙弹性乳胶涂料(中涂)		kg	166.362	21.44	3566.80	
94	11010363	外墙弹性乳胶涂料(面涂)		kg	55.454	25.73	1426.83	
95	11030303	防锈漆		kg	1.08845	12.46	13.56	
96	11030734~5	非固化橡胶沥青防水涂料		kg	329.71878	9.32	3072.98	
97	11030734~6	高分子防水涂料		kg	590.18796	10.00	5901.88	
98	11030735~3	非固化橡胶沥青防水涂料		kg	510.89613	9.32	4761.55	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区20#楼地上　　堂前人家东区项目施工　　第4页 共7页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
99	11030735~4	高分子防水涂料		kg	914.49066	10.00	9144.91	
100	11030740	聚合物水泥防水涂料	JS-Ⅱ型	kg	25414.728	6.85	174090.89	
101	11112505	高渗透性表面底漆		kg	33.2724	30.01	998.50	
102	11112512	透明罩光漆		kg	2654.788	21.44	56918.65	
103	11410304	环氧树脂	618	kg	82.6125	27.44	2266.89	
104	11430327	大白粉		kg	488.705762	0.73	356.76	
105	11450345	外墙抗裂腻子粉		kg	-245.4	7.29	-1788.97	
106	11570552	SBS聚脂胎乙烯膜卷材	δ3mm	m2	124.2445	25.62	3183.14	
107	11570552~1	1.5厚反应粘结型高分子膜基湿铺防水卷材	δ1.5mm	m2	1345.892	25.81	34737.47	
108	11570552~4	SBS改性沥青防水卷材	δ4mm	m2	233.875	28.67	6705.20	
109	11573505	石油沥青油毡	350#	m2	196.455			
110	11590914	硅酮密封胶		L	251.97955	68.60	17285.80	
111	11591307	聚合物防水填缝剂		kg	337.50394	3.00	1012.51	
112	11592505	SBS封口油膏		kg	80.4151	6.00	482.49	
113	11592517	建筑油膏		kg	142.15782	3.00	426.47	
114	11592705	APP高强嵌缝膏		kg	69.0399	7.55	521.25	
115	12030107	油漆溶剂油		kg	385.05667	12.01	4624.53	
116	12310303	二甲苯		kg	105.6497	5.06	534.59	
117	12330300	界面剂		kg	22789.01124	1.29	29397.82	
118	12330309	专用界面剂		kg	490.0432	18.52	9075.60	
119	12330505	APP及SBS基层处理剂		kg	288.50495	6.86	1979.14	
120	12333551	PU发泡剂		L	456.169875	25.73	11737.25	
121	12370305	氧气		m3	12.6743	3.75	47.53	
122	12370310	氩气		m3	222.26505	7.81	1735.89	
123	12370331	石油液化气		kg	74.79056	5.83	436.03	
124	12370336	乙炔气		m3	5.507084	11.51	63.39	
125	12410121	专用粘结剂		kg	24502.16	2.74	67135.92	
126	12413518	901胶		kg	3214.774612	2.14	6879.62	
127	13010303	石棉板		m2	235.64	5.15	1213.55	
128	13070105~1	超细玻璃棉	厚50mm	m2	452.4345	6.50	2940.82	
129	13070313~1	0.4mm厚聚乙烯膜隔离层	0.4mm	m2	3395.9856	3.00	10187.96	
130	13070313~2	耐碱玻璃纤维网格布		m2	-11582.6394	1.80	-20848.75	
131	13120708~1	20厚发泡陶瓷保温板(燃烧性能A级)	δ20	m2	510.807	22.22	11350.13	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区20#楼地上　　堂前人家东区项目施工　　第5页 共7页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
132	14030325-1~1	热镀锌钢管	DN50	m	7.0104	17.00	119.18	
133	14040915	镜面不锈钢管	Φ31.8×1.2	m	230.22295	20.41	4698.85	
134	14040915~1	镜面不锈钢管	Φ38×2	m	776.92371	20.41	15857.01	
135	14040915~2	镜面不锈钢管	Φ30×2	m	184.65995	20.41	3768.91	
136	14040915~3	镜面不锈钢管	Φ20×1.5	m	1376.4948	13.31	18321.15	
137	14040915~4	镜面不锈钢管	Φ50×3	m	20.088	31.05	623.73	
138	14040921~1	镜面不锈钢管	Φ40×2.0	m	9.752	47.91	467.22	
139	14040922	镜面不锈钢管	Φ63.5×1.5	m	42.347	56.60	2396.84	
140	14040922~1	镜面不锈钢管	Φ60×3	m	192.4112	60.33	11608.17	
141	14040922~2	镜面不锈钢管	Φ50×1.5	m	333.264	31.05	10347.85	
142	14040922~3	镜面不锈钢管	Φ35×2	m	31.5456	22.18	699.68	
143	14040925	镜面不锈钢管	Φ76.2×1.5	m	42.347	70.75	2996.05	
144	14040925~1	镜面不锈钢管	Φ60×3	m	106.4288	60.33	6420.85	
145	14040925~2	镜面不锈钢管	Φ50×3	m	31.5456	31.05	979.49	
146	14070504	铝合金方管	20×20	m	91.0272	59.69	5433.41	
147	14070508	铝合金方管	25×25×1.2	kg	2.34432	14.58	34.18	
148	14250331	铝合金扁管	100×44×1.8	kg	77.51568	24.44	1894.48	
149	14310106	塑料管	dn20	m	2236.83565	3.11	6956.56	
150	15370314-1	镀锌管卡		个	3738.48	3.00	11215.44	
151	15371708	镀锌铁丝U形卡		个	5366.382	0.18	965.95	
152	15371708-1	镀锌U型卡	综合	个	2570.205	7.72	19841.98	
153	15372103-1	塑料卡		个	57378.81	0.17	9754.40	
154	31012505	聚苯泡沫嵌缝条		m	2412.8147	0.51	1230.54	
155	31110301	棉纱头		kg	4.8353	5.57	26.93	
156	31150101	水		m3	4734.43713	4.57	21636.38	
157	32010502	复合木模板	18mm	m2	4220.14472	32.59	137534.52	
158	32011111	组合钢模板		kg	51.0419	4.29	218.97	
159	32020115	卡具		kg	3100.535574	4.08	12640.88	
160	32020115-1	零星卡具		kg	233.00311	4.18	973.95	
161	32020130	支撑杆件		套	17.0683	68.60	1170.89	
162	32020132	钢管支撑		kg	9435.663625	3.41	32128.43	
163	32030105	工具式金属脚手		kg	831.897	4.08	3394.14	
164	32030303	脚手钢管		kg	10390.0024	3.41	35377.96	
165	32030504	底座		个	29.871935	4.12	123.07	
166	32030513	脚手架扣件		个	1768.24585	4.89	8646.72	
167	32090101	周转木材		m3	70.706855	1586.47	112174.30	
168	32090101~1	周转木材		m3	12.215278	2802.00	34227.21	
169	34021701	垫木		m3	0.37467	1543.59	578.34	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区20#楼地上　　堂前人家东区项目施工　　第6页 共7页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
170	80010121~1	水泥砂浆 1:1(干拌（混）砂浆)(地面DS)		t	22.316963	352.22	7860.48	
171	80010123~11	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)		t	50.212982	332.70	16705.86	
172	80010124~1	水泥砂浆 1:2.5(干拌（混）砂浆)(地面DS)		t	53.021529	342.46	18157.75	
173	80010124~2	水泥砂浆 1:2.5(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)		t	3.211971	381.50	1225.37	
174	80010124~3	水泥砂浆 1:2.5(干拌（混）砂浆)		t	34.185572	332.70	11373.54	
175	80010125~1	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(地面DS)		t	39.434716	332.70	13119.93	
176	80010125~3	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)		t	30.51052	354.00	10800.72	
177	80010125~4	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)		t	247.862781	354.00	87743.42	
178	80011117	石膏砂浆干粉		t	58.427282	324.72	18972.51	
179	80050104~1	混合砂浆 M5(干拌（混）砂浆)(砌筑DM)		t	62.862363	314.96	19799.13	
180	80050125~2	混合砂浆 1:1:6(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)		t	19.721639	324.72	6404.01	
181	80070306~1	防水砂浆 1:2.5(干拌（混）砂浆)		t	1.462846	332.70	486.69	
182	80070511	聚苯颗粒保温砂浆		m3	4.769549	922.87	4401.67	
183	80071105	抗裂砂浆	ZL	m3	0.470188	1554.31	730.82	
184	80090311	聚合物砂浆		kg	24502.16	1.07	26217.31	
185	80090312	聚合物面层砂浆		m3	41.283354	950.00	39219.19	
186	80210105-2	C20预拌非泵送细石砼		m3	43.774636	407.15	17822.84	
187	80210105-2~1	C25预拌非泵送细石砼		m3	142.445202	424.89	60523.54	
188	80212105	预拌混凝土(泵送型) C30		m3	1699.968625	449.82	764679.89	
189	80212106	预拌混凝土(泵送型) C35		m3	71.27992	467.56	33327.64	
190	80212108~2	预拌混凝土(泵送型) C45		m3	71.46368	507.48	36266.39	
191	80212115	预拌混凝土(非泵送型) C20		m3	74.259945	392.15	29121.04	
192	80212116	预拌混凝土(非泵送型) C25		m3	149.2137	409.89	61161.20	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区20#楼地上　　堂前人家东区项目施工　　第7页 共7页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
193	80271105~1	泡沫混凝土		m3	15.51216	350.00	5429.26	
194	810080~1	轻质混凝土，容重不大于8kn/m3		m3	7.14	350.00	2499.00	
195	810080~2	轻质混凝土		m3	22.3686	350.00	7829.01	
196	CL-D00001	PVC成品柔性连接件		m	123.6	20.00	2472.00	
197	TB000005	无机轻集料保温砂浆		m3	1.192672	873.90	1042.28	
198	TB000005~1	胶粉聚苯颗粒贴砌浆料		m3	2.7472	557.41	1531.32	
199	TB000005~2	石膏保温砂浆		m3	25.389558	873.90	22187.93	
200	TB000065	ALC墙板	100mm	m2	1113.658	35.00	38978.03	
201	TB000067	ALC墙板	200mm	m2	1257.94025	80.00	100635.22	
202	TB000068	镀锌连接铁件		t	0.93462	7289.17	6812.60	
203	TB000069	ALC板专用勾缝剂		kg	1518.7575	1.01	1533.95	
204	TB000070	ALC板专用修补砂浆		kg	178.795	3.43	613.27	
205	ZPCL5001A	耐火烟气道		节	47.002	491.52	23102.42	
206	ZPCL5004	防火止回阀		套	45.678	93.16	4255.36	
207	ZPCL5005	成品风帽		套	2.8785	190.47	548.27	
合计							6263685.84	

单位工程招标控制价表

工程名称：堂前人家东区21#楼地上　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共1页

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	14188911.10	
1.1	人工费	3399146.46	
1.2	材料费	9095961.74	
1.3	施工机具使用费	212715.74	
1.4	企业管理费	1047739.05	
1.5	利润	433348.11	
2	措施项目费	5260642.31	
2.1	单价措施项目费	4218767.69	
2.2	总价措施项目费	1041874.62	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	627701.84	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	725468.34	
5	税金	1815751.96	
招标控制价合计=1+2+3+4+5-甲供材料费_含设备/1.01		21990773.71	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区21#楼地上　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共41页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		0101 土石方工程						
1	010103001001	回填方	1、部位：房心回填土 2、密实度要求：压实系数不低于0.94 3、填方材料品种：素土回填	m3	12.25	41.58	509.36	
		分部小计					509.36	
		0104 砌筑工程						
2	010401008002	填充墙	1、砖品种、规格、强度等级：B06、A5.0蒸压砂加气混凝土砌块 2、墙体类型：外墙100mm 3、砂浆强度等级、配合比：Ma5级专用砂浆	m3	41.56	619.87	25761.80	
3	010401008003	填充墙	1、砖品种、规格、强度等级：B06、A5.0蒸压砂加气混凝土砌块 2、墙体类型：外墙200mm 3、砂浆强度等级、配合比：Ma5级专用砂浆	m3	391.04	584.33	228496.40	
4	010401008007	填充墙	1、砖品种、规格、强度等级：B06、A5.0蒸压砂加气混凝土砌块 2、墙体类型：外墙250mm 3、砂浆强度等级、配合比：Ma5级专用砂浆	m3	0.32	563.53	180.33	
5	010401008004	填充墙	1、砖品种、规格、强度等级：B06、A5.0蒸压砂加气混凝土砌块 2、墙体类型：内墙100mm 3、砂浆强度等级、配合比：Ma5级专用砂浆	m3	33.12	619.87	20530.09	
本页小计							275477.98	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
6	010401008005	填充墙	1、砖品种、规格、强度等级：B06、A5.0蒸压砂加气混凝土砌块 2、墙体类型：内墙200mm 3、砂浆强度等级、配合比：Ma5级专用砂浆	m3	107.32	603.30	64746.16	
7	010401008008	填充墙	1、砖品种、规格、强度等级：B07、A5.0蒸压砂加气混凝土砌块 2、墙体类型：内墙200mm 3、砂浆强度等级、配合比：Ma5级专用砂浆	m3	4.68	603.30	2823.44	
8	010404001002	垫层	1、垫层材料种类、配合比、厚度：100厚C20混凝土,内配φ4@200x200双向钢筋网（钢筋另计） 2、部位：卧室（降板区域）	m3	2.45	522.74	1280.71	
9	010404001003	垫层	1、垫层材料种类、配合比、厚度：回填最薄处75厚轻质混凝土(ρ=850)找坡,坡向地漏1% 2、部位：卫生间	m3	45.56	526.20	23973.67	
		分部小计					367792.60	
		0105 混凝土工程						
10	010502001002	矩形柱	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C45 3、柱高：3.6m内	m3	4.8	665.29	3193.39	
11	010502001003	矩形柱	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C40 3、柱高：3.6m内	m3	7.19	643.33	4625.54	
12	010502001004	矩形柱	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35 3、柱高：3.6m内	m3	4.79	625.76	2997.39	
13	010502001005	矩形柱	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 3、柱高：3.6m内	m3	25.06	608.20	15241.49	
本页小计							118881.79	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
14	010502002001	构造柱	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25	m3	184.08	766.37	141073.39	
15	010502003002	异形柱	1、柱形状：L、T型柱 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C45 4、柱高：3.6m内	m3	3.84	687.64	2640.54	
16	010502003003	异形柱	1、柱形状：L、T型柱 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C40 4、柱高：3.6m内	m3	5.76	665.68	3834.32	
17	010502003004	异形柱	1、柱形状：L、T型柱 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C35 4、柱高：3.6m内	m3	3.84	648.11	2488.74	
18	010502003005	异形柱	1、柱形状：L、T型柱 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C30 4、柱高：3.6m内	m3	19.26	630.55	12144.39	
19	010503002001	矩形梁	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35	m3	5.68	591.52	3359.83	
20	010503002002	矩形梁	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30	m3	57.32	573.43	32869.01	
21	010503004001	圈梁	1、部位：窗台板、腰梁 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C25	m3	31.55	627.20	19788.16	
22	010503004002	圈梁	1、部位：导墙、止水 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C20	m3	37.73	609.10	22981.34	
本页小计							241179.72	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
23	010503004003	圈梁	1、部位：门槛砼翻边 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C20	m3	3.6	609.10	2192.76	
24	010507005001	扶手、压顶	1、窗台压顶 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C25	m3	12.13	648.18	7862.42	
25	010503005001	过梁	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25	m3	2.49	692.55	1724.45	
26	010504001002	直形墙	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C45 3、墙厚：200mm以内 4、墙高：3.6m内	m3	112.08	664.56	74483.88	
27	010504001012	直形墙	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C45 3、墙厚：200mm以上 4、墙高：3.6m内	m3	7.34	642.60	4716.68	
28	010504001003	直形墙	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C40 3、墙厚：200mm以内 4、墙高：3.6m内	m3	158.33	642.56	101736.52	
29	010504001004	直形墙	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35 3、墙厚：200mm以内 4、墙高：3.6m内	m3	103.68	624.96	64795.85	
30	010504001005	直形墙	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 3、墙厚：200mm以内 4、墙高：3.6m内	m3	544	607.36	330403.84	
31	010504001007	直形墙	1、部位：电梯井壁 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C45 4、墙厚：200mm以内 5、墙高：3.6m内	m3	27.72	738.75	20478.15	
本页小计							608394.55	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
32	010504001008	直形墙	1、部位：电梯井壁 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C40 4、墙厚：200mm以内 5、墙高：3.6m内	m3	52.89	716.75	37908.91	
33	010504001009	直形墙	1、部位：电梯井壁 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C35 4、墙厚：200mm以内 5、墙高：3.6m内	m3	38.94	699.15	27224.90	
34	010504001010	直形墙	1、部位：电梯井壁 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C30 4、墙厚：200mm以内 5、墙高：3.6m内	m3	213.77	681.55	145694.94	
35	010504001011	直形墙	1、部位：女儿墙 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C30 4、墙厚：200mm内 5、墙高：3.6m内	m3	14.12	607.36	8575.92	
36	010505001004	有梁板	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35 3、板厚：100mm内 4、层高：3.6m内	m3	47.46	576.51	27361.16	
37	010505001005	有梁板	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35 3、板厚：200mm内 4、层高：3.6m内	m3	133.12	576.51	76745.01	
38	010505001006	有梁板	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 3、板厚：100mm内 4、层高：3.6m内	m3	329.97	558.42	184261.85	
39	010505001007	有梁板	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 3、板厚：200mm内 4、层高：3.6m内	m3	858.78	558.42	479559.93	
本页小计							987332.62	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
40	010505003001	平板	1、部位：叠合板现浇层 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C30 4、板厚：200mm内 5、层高：3.6m内	m3	125.87	596.33	75060.06	
41	010505008002	雨篷	1、飘窗板、雨篷 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C35	m3	2.77	644.21	1784.46	
42	010505008001	雨篷	1、飘窗板、雨篷 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C30	m3	20.71	626.20	12968.60	
43	010505007001	天沟（檐沟）、挑檐板	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30	m3	7.53	649.77	4892.77	
44	010506001001	直形楼梯	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35	m2	37.23	136.94	5098.28	
45	010506001002	直形楼梯	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30	m2	279.24	137.78	38473.69	
46	010507001001	散水	1、压实填土，向外坡3%~5% 2、垫层材料种类、厚度：150厚3:7灰土夯实，宽出面层100 3、面层厚度：80厚C20混凝土面层 4、详见23J909 散10/1-21	m2	79.2	76.82	6084.14	
47	010507001002	坡道	1、素土夯实 2、垫层材料种类、厚度：150厚碎石夯入土中 3、面层厚度：100厚C20混凝土面层	m2	11.76	108.91	1280.78	
48	010507007001	其他构件	1、构件的类型：门窗抱框 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C25	m3	83.89	634.97	53267.63	
本页小计							198910.41	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
49	010507007004	其他构件	1、构件的类型：混凝土线条 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C35	m3	0.08	669.39	53.55	
50	010507007002	其他构件	1、构件的类型：混凝土线条 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C30	m3	0.5	651.30	325.65	
51	010507007005	其他构件	1、构件的类型：栏杆基础、太阳能基础 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C30	m3	1.08	692.69	748.11	
52	010507007003	其他构件	1、部位：檐口 2、混凝土种类：轻质混凝土回填，容重不大于8kn/m3	m3	8.05	526.20	4235.91	
53	010508001010	后浇带	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35等级（微膨胀） 3、板厚：200mm内	m3	22.06	617.55	13623.15	
54	010508001009	后浇带	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C40等级（微膨胀） 3、板厚：200mm内	m3	2.92	635.65	1856.10	
55	010512902001	装配式混凝土叠合板	1、板厚:60mm ， 2、板类型:C30成品叠合板 ， 3、含原图深化，构件起吊、安装、支撑、焊接、胶接、灌浆等所有工序及材料 ， 4、具体详见设计图纸	m3	79.5	3097.86	246279.87	
56	010514001001	垃圾道、通风道、烟道	1、厨房烟气道、风帽 2、做法参见23J916-1/A-PC-18型	m	204	268.58	54790.32	
本页小计							321912.66	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
57	010514002001	装配式内隔墙	1、隔墙厚度：100mm 2、隔墙材质：蒸压加气混凝土隔墙板（ALC） 3、含原图深化，构件起吊、安装、支撑、焊接、胶接、灌浆等所有工序及材料 4、具体详见施工图设计	m3	215.11	1278.40	274996.62	
58	010514002002	装配式内隔墙	1、隔墙厚度：200mm 2、隔墙材质：蒸压加气混凝土隔墙板（ALC） 3、含原图深化，构件起吊、安装、支撑、焊接、胶接、灌浆等所有工序及材料 4、具体详见施工图设计	m3	443.89	1193.49	529778.28	
59	01B001	PVC成品柔性连接拉缝板	1、部位：混凝土填充墙与结构剪力墙水平与纵向连接处 2、采用PVC成品柔性连接拉缝板，中间孔洞根据钢筋分布开孔	m	215.9	20.00	4318.00	
		分部小计					3192880.67	
		0105 钢筋工程						
60	010515001001	现浇构件钢筋	1、钢筋种类：HPB300(层高超高施工费自行考虑)，质监要求的抱箍、腰梁与砼主体结构的钢筋连接方式自行考虑 2、规格：Φ12mm内 3、钢筋性能指标要求详见设计说明	t	0.006	5373.94	32.24	
61	010515001002	现浇构件钢筋	1、钢筋种类：HRB400(层高超高施工费自行考虑)，质监要求的抱箍、腰梁与砼主体结构的钢筋连接方式自行考虑 2、规格：Φ12mm内 3、钢筋性能指标要求详见设计说明	t	273.095	5433.10	1483752.44	
本页小计							2292877.58	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
62	010515001003	现浇构件钢筋	1、钢筋种类：HRB400 (层高超高施工费自行考虑,电渣压力焊另计,另外其它接头按设计及规范要求自行考虑) 2、规格：Φ25mm内 3、钢筋性能指标要求详见设计说明	t	36.992	4493.71	166231.32	
63	010515001004	现浇构件钢筋	1、钢筋种类：HRB400E (层高超高施工费自行考虑)，质监要求的抱箍、腰梁与砼主体结构的钢筋连接方式自行考虑 2、规格：Φ12mm内 3、钢筋性能指标要求详见设计说明	t	19.043	5323.96	101384.17	
64	010515001005	现浇构件钢筋	1、钢筋种类：HRB400E (层高超高施工费自行考虑)，质监要求的抱箍、腰梁与砼主体结构的钢筋连接方式自行考虑 2、规格：Φ25mm内 3、钢筋性能指标要求详见设计说明	t	92.47	4507.48	416806.68	
65	010515001010	现浇构件钢筋	1、钢筋种类：HRB400 (层高超高施工费自行考虑)，质监要求的抱箍、腰梁与砼主体结构的钢筋连接方式自行考虑 2、规格：Φ12mm内 3、钢筋性能指标要求详见设计说明 4、叠合板处梁板、板缝等等钢筋	t	9.469	5986.96	56690.52	
本页小计							741112.69	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
66	010515001011	现浇构件钢筋	1、钢筋种类：HRB400E (层高超高施工费自行考虑)，质监要求的抱箍、腰梁与砼主体结构的钢筋连接方式自行考虑 2、规格：Φ25mm内 3、钢筋性能指标要求详见设计说明 4、叠合板处梁板、板缝等等钢筋	t	13.296	4852.18	64514.59	
67	010515001006	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：综合 2、部位：墙体内钢筋加固	t	4.387	7065.84	30997.84	
68	010515001007	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HPB300 ， Φ4钢筋网 2、部位：楼面、屋面钢筋网	t	14.365	6497.23	93332.71	
69	010516003001	电渣压力焊接头	1、规格：墙、柱纵向钢筋	个	14566	8.64	125850.24	
70	010516003002	机械连接	1、连接方式：直螺纹 2、规格：Φ25mm内	个	3593	14.85	53356.05	
		分部小计					2592948.80	
		0108 门窗工程						
71	010801004001	木质防火门	1、木质乙级防火门 2、门代号及洞口尺寸：FM乙1122,1100*2200mm 3、含五金配件 4、具体样式及做法详见施工图设计	樘	34	1330.20	45226.80	
72	010801004003	木质防火门	1、木质乙级防火门 2、门代号及洞口尺寸：FM乙0821,800*2100mm 3、含五金配件 4、具体样式及做法详见施工图设计	樘	2	923.45	1846.90	
73	010801004002	木质防火门	1、木质乙级防火门 2、门代号及洞口尺寸：FM乙1021,1000*2100mm 3、含五金配件 4、具体样式及做法详见施工图设计	樘	100	1154.32	115432.00	
本页小计							530557.13	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
74	010802001005	金属门	1、门代号及洞口尺寸：铝合金钢化玻璃平开单元门BLM2124,2100*2400mm 2、门框或扇外围尺寸：90系列隔热铝合金框型材,门框型材壁厚2.2mm 3、玻璃品种、厚度：6高透Low-E+0.38pvb+6+12Ar+6+12Ar+6(暖边) 4、含五金配件、电子对讲、门禁系统 5、具体要求详见图纸	樘	2	4700.04	9400.08	
75	010802001004	金属门	1、门代号及洞口尺寸：铝合金平开门BLM1222,1200*2200mm 2、门框或扇外围尺寸：75系列隔热铝合金框型材,门框型材壁厚2.2mm 3、玻璃品种、厚度：6高透Low-E+12Ar+6+12Ar+6(暖边) 4、含五金配件 5、具体要求详见图纸	樘	2	2461.93	4923.86	
76	010802001003	金属门	1、门代号及洞口尺寸：铝合金平开门MLC2424,2400*2400mm 2、门框或扇外围尺寸：75系列隔热铝合金框型材,门框型材壁厚2.2mm 3、玻璃品种、厚度：6高透Low-E+12Ar+6+12Ar+6(暖边) 4、含五金配件 5、具体要求详见图纸	樘	68	5371.47	365259.96	
本页小计							379583.90	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
77	010802003001	钢质防火门	1、安全防卫保温乙级防火门 2、门代号及洞口尺寸：YHM1123,1100*2300mm 3、门框、扇材质：钢板空腔内填20厚岩棉 4、含五金配件 5、具体详见施工图设计	樘	68	1500.41	102027.88	
78	010802003005	钢质防火门	1、钢质乙级防火门 2、门代号及洞口尺寸：FM乙1021,1000*2100mm 3、含五金配件 4、具体详见施工图设计	樘	2	1245.40	2490.80	
79	010802003008	钢质防火门	1、钢质乙级防火门 2、门代号及洞口尺寸：FM乙0821’,850*2100mm 3、含五金配件 4、具体详见施工图设计	樘	4	1058.59	4234.36	
80	010802003006	钢质保温隔声门	1、钢质保温隔声门 2、门代号及洞口尺寸：M0510,550*1000mm 3、门框、扇材质：钢质保温隔声门内填20厚岩棉 4、含五金配件 5、具体详见施工图设计	樘	64	326.18	20875.52	
81	010802003007	钢质保温隔声门	1、钢质保温隔声门 2、门代号及洞口尺寸：M0516,550*1600mm 3、门框、扇材质：钢质保温隔声门内填30厚岩棉 4、含五金配件 5、具体详见施工图设计	樘	96	521.88	50100.48	
本页小计							179729.04	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
82	010807001001	金属窗	1、窗类型：铝合金上悬窗 2、窗代号及洞口尺寸：C0615，600*1500mm 3、框、扇材质：采用70系列隔热铝合金框型材,窗框型材壁厚1.8mm 4、玻璃品种、厚度：5高透Low-E+12Ar+5+12Ar+5(暖边) 5、含五金配件 6、干法安装节能附框，附框型材截面厚度尺寸应为(24±0.5) mm;宽度不应小于65 mm 7、钢塑复合附框：增强型钢壁厚≥1.5mm、塑料壁厚≥2mm 8、窗下槛通长固定厚度1.5mm的铝合金排水板，向外侧坡10% 9、具体详见施工图设计	樘	34	794.32	27006.88	
本页小计							27006.88	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
83	010807001013	金属窗	1、窗类型：铝合金上悬窗 2、窗代号及洞口尺寸：C0915，900*1500mm 3、框、扇材质：采用70系列隔热铝合金框型材,窗框型材壁厚1.8mm 4、玻璃品种、厚度：5高透Low-E+12Ar+5+12Ar+5(暖边) 5、含五金配件 6、干法安装节能附框，附框型材截面厚度尺寸应为(24±0.5) mm;宽度不应小于65 mm 7、钢塑复合附框：增强型钢壁厚≥1.5mm、塑料壁厚≥2mm 8、窗下槛通长固定厚度1.5mm的铝合金排水板，向外侧坡10% 9、具体详见施工图设计	樘	102	1191.48	121530.96	
本页小计							121530.96	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
84	010807001017	金属窗	1、窗类型：铝合金上悬窗 2、窗代号及洞口尺寸：C1215‘，1200*1500mm 3、框、扇材质：采用70系列隔热铝合金框型材,窗框型材壁厚1.8mm 4、玻璃品种、厚度：5高透Low-E+12Ar+5+12Ar+5(暖边) 5、含五金配件 6、干法安装节能附框，附框型材截面厚度尺寸应为(24±0.5) mm;宽度不应小于65 mm 7、钢塑复合附框：增强型钢壁厚≥1.5mm、塑料壁厚≥2mm 8、窗下槛通长固定厚度1.5mm的铝合金排水板，向外侧坡10% 9、具体详见施工图设计	樘	38	1588.64	60368.32	
本页小计							60368.32	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
85	010807001018	金属窗	1、窗类型：铝合金平开窗 2、窗代号及洞口尺寸：C1515，1500*1500mm 3、框、扇材质：采用70系列隔热铝合金框型材,窗框型材壁厚1.8mm 4、玻璃品种、厚度：5高透Low-E+12Ar+5+12Ar+5(暖边) 5、含五金配件 6、干法安装节能附框，附框型材截面厚度尺寸应为(24±0.5) mm;宽度不应小于65 mm 7、钢塑复合附框：增强型钢壁厚≥1.5mm、塑料壁厚≥2mm 8、窗下槛通长固定厚度1.5mm的铝合金排水板，向外侧坡10% 9、具体详见施工图设计	樘	72	1985.81	142978.32	
本页小计							142978.32	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
86	010807001016	金属窗	1、窗类型：铝合金上悬窗 2、窗代号及洞口尺寸：C1515’，1500*1500mm 3、框、扇材质：采用70系列隔热铝合金框型材,窗框型材壁厚1.8mm 4、玻璃品种、厚度：5高透Low-E+12Ar+5+12Ar+5(暖边) 5、含五金配件 6、干法安装节能附框，附框型材截面厚度尺寸应为(24±0.5) mm;宽度不应小于65 mm 7、钢塑复合附框：增强型钢壁厚≥1.5mm、塑料壁厚≥2mm 8、窗下槛通长固定厚度1.5mm的铝合金排水板，向外侧坡10% 9、具体详见施工图设计	樘	30	1985.81	59574.30	
本页小计							59574.30	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
87	010807001019	金属窗	1、窗类型：铝合金平开窗 2、窗代号及洞口尺寸：C1815，1800*1500mm 3、框、扇材质：采用70系列隔热铝合金框型材,窗框型材壁厚1.8mm 4、玻璃品种、厚度：5高透Low-E+12Ar遮阳+5+12Ar+5(暖边) 5、含五金配件 6、干法安装节能附框，附框型材截面厚度尺寸应为(24±0.5) mm;宽度不应小于65 mm 7、钢塑复合附框：增强型钢壁厚≥1.5mm、塑料壁厚≥2mm 8、窗下槛通长固定厚度1.5mm的铝合金排水板，向外侧坡10% 9、具体详见施工图设计	樘	64	2382.97	152510.08	
本页小计							152510.08	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
88	010807001015	金属窗	1、窗类型：铝合金上悬窗 2、窗代号及洞口尺寸：C1818，1800*1800mm 3、框、扇材质：采用70系列隔热铝合金框型材,窗框型材壁厚1.8mm 4、玻璃品种、厚度：5高透Low-E+19Ar遮阳+5+9Ar+5(暖边)，内置遮阳百叶 5、含五金配件 6、干法安装节能附框，附框型材截面厚度尺寸应为(24±0.5) mm;宽度不应小于65 mm 7、钢塑复合附框：增强型钢壁厚≥1.5mm、塑料壁厚≥2mm 8、窗下槛通长固定厚度1.5mm的铝合金排水板，向外侧坡10% 9、具体详见施工图设计	樘	34	3419.42	116260.28	
本页小计							116260.28	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
89	010807001020	金属窗	1、窗类型：铝合金平开窗 2、窗代号及洞口尺寸：C2118a，2100*1800mm 3、框、扇材质：采用70系列隔热铝合金框型材,窗框型材壁厚1.8mm 4、玻璃品种、厚度：5高透Low-E+12Ar+5+12Ar+5(暖边) 5、含五金配件 6、干法安装节能附框，附框型材截面厚度尺寸应为(24±0.5) mm;宽度不应小于65 mm 7、钢塑复合附框：增强型钢壁厚≥1.5mm、塑料壁厚≥2mm 8、窗下槛通长固定厚度1.5mm的铝合金排水板，向外侧坡10% 9、具体详见施工图设计	樘	66	3336.15	220185.90	
本页小计							220185.90	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
90	010807001004	金属窗	1、窗类型：铝合金上悬窗 2、窗代号及洞口尺寸：C2118，2100*1800mm 3、框、扇材质：采用70系列隔热铝合金框型材,窗框型材壁厚1.8mm 4、玻璃品种、厚度：5高透Low-E+19Ar遮阳+5+9Ar+5(暖边)，内置遮阳百叶 5、含五金配件 6、干法安装节能附框，附框型材截面厚度尺寸应为(24±0.5) mm;宽度不应小于65 mm 7、钢塑复合附框：增强型钢壁厚≥1.5mm、塑料壁厚≥2mm 8、窗下槛通长固定厚度1.5mm的铝合金排水板，向外侧坡10% 9、具体详见施工图设计	樘	34	3989.34	135637.56	
本页小计							135637.56	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
91	010807001021	金属窗	1、窗类型：铝合金上悬窗 2、窗代号及洞口尺寸：C2418，2400*1800mm 3、框、扇材质：采用70系列隔热铝合金框型材,窗框型材壁厚1.8mm 4、玻璃品种、厚度：5高透Low-E+19Ar遮阳+5+9Ar+5(暖边)，内置遮阳百叶 5、含五金配件 6、干法安装节能附框，附框型材截面厚度尺寸应为(24±0.5) mm;宽度不应小于65 mm 7、钢塑复合附框：增强型钢壁厚≥1.5mm、塑料壁厚≥2mm 8、窗下槛通长固定厚度1.5mm的铝合金排水板，向外侧坡10% 9、具体详见施工图设计	樘	34	4559.23	155013.82	
92	010807001011	金属窗	1、窗类型：铝合金平开窗 2、窗代号及洞口尺寸：C5118，5100*1800mm 3、框、扇材质：采用70系列隔热铝合金框型材,窗框型材壁厚1.8mm 4、玻璃品种、厚度：6+9A+6 5、含五金配件 6、干法安装节能附框，附框型材截面厚度尺寸应为(24±0.5) mm;宽度不应小于65 mm 7、钢塑复合附框：增强型钢壁厚≥1.5mm、塑料壁厚≥2mm 8、窗下槛通长固定厚度1.5mm的铝合金排水板，向外侧坡10% 9、具体详见施工图设计	樘	34	7044.53	239514.02	
本页小计							394527.84	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
93	010807001022	金属窗	1、窗类型：铝合金平开窗 2、窗代号及洞口尺寸：C4518，4500*1800mm 3、框、扇材质：采用70系列隔热铝合金框型材,窗框型材壁厚1.8mm 4、玻璃品种、厚度：6+9A+6 5、含五金配件 6、干法安装节能附框，附框型材截面厚度尺寸应为(24±0.5) mm;宽度不应小于65 mm 7、钢塑复合附框：增强型钢壁厚≥1.5mm、塑料壁厚≥2mm 8、窗下槛通长固定厚度1.5mm的铝合金排水板，向外侧坡10% 9、具体详见施工图设计	樘	32	6215.76	198904.32	
94	010807001012	金属窗	1、窗类型：铝合金平开窗 2、窗代号及洞口尺寸：C2218，2200*1800mm 3、框、扇材质：采用70系列隔热铝合金框型材,窗框型材壁厚1.8mm 4、玻璃品种、厚度：6+9A+6 5、含五金配件 6、干法安装节能附框，附框型材截面厚度尺寸应为(24±0.5) mm;宽度不应小于65 mm 7、钢塑复合附框：增强型钢壁厚≥1.5mm、塑料壁厚≥2mm 8、窗下槛通长固定厚度1.5mm的铝合金排水板，向外侧坡10% 9、具体详见施工图设计	樘	2	3038.82	6077.64	
本页小计							204981.96	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
95	010807001009	金属窗	1、窗类型：铝合金上悬窗 2、窗代号及洞口尺寸：C1315，1300*1500mm 3、框、扇材质：采用70系列隔热铝合金框型材,窗框型材壁厚1.8mm 4、玻璃品种、厚度：5高透Low-E+12Ar+5+12Ar+5(暖边) 5、含五金配件 6、干法安装节能附框，附框型材截面厚度尺寸应为(24±0.5) mm;宽度不应小于65 mm 7、钢塑复合附框：增强型钢壁厚≥1.5mm、塑料壁厚≥2mm 8、窗下槛通长固定厚度1.5mm的铝合金排水板，向外侧坡10% 9、具体详见施工图设计	樘	34	1721.03	58515.02	
96	010807003001	金属百叶窗	1、窗类型：铝合金防雨防虫百叶窗 2、窗代号及洞口尺寸：BYC0531,500*3100mm 3、框、扇材质：采用50系列铝合金框型材,窗框型材壁厚1.8mm 4、内衬10*10热镀锌钢丝网 5、具体做法详见图纸	樘	2	696.24	1392.48	
97	010807003007	金属百叶窗	1、窗类型：铝合金防雨防虫百叶窗 2、窗代号及洞口尺寸：BYC0518,500*1800mm 3、框、扇材质：采用50系列铝合金框型材,窗框型材壁厚1.8mm 4、内衬10*10热镀锌钢丝网 5、具体做法详见图纸	樘	1	404.27	404.27	
本页小计							60311.77	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
98	010807003006	金属百叶窗	1、窗类型：铝合金百叶窗 2、窗代号及洞口尺寸：BYC1224,1200*2400mm 3、框、扇材质：采用50系列铝合金框型材,窗框型材壁厚1.8mm 4、具体做法详见图纸	樘	136	1187.00	161432.00	
		分部小计					2579124.81	
		0109 屋面及防水工程						
99	010902001003	屋面卷材防水	1、部位：平屋面 2、卷材品种、规格、厚度：1.5厚反应粘结型高分子膜基湿铺防水卷材+1.5厚反应粘结型高分子膜基湿铺防水卷材	m2	676.81	81.10	54889.29	
100	010902002004	屋面涂膜防水	1、部位：平屋面 2、防水膜品种：1.5厚高分子防水涂料	m2	676.81	38.10	25786.46	
101	010902001001	屋面卷材防水	1、部位：管道井屋面 2、卷材品种、规格、厚度：3.0厚SBS改性沥青防水卷材+3.0厚SBS改性沥青防水卷材	m2	3.15	80.66	254.08	
102	010902002001	屋面涂膜防水	1、部位：管道井屋面 2、防水膜品种：2.0厚非固化橡胶沥青防水材料	m2	3.15	44.48	140.11	
103	010902003011	屋面刚性层	1、部位：平屋面 2、最薄处30厚C20细石混凝土找坡 3、10厚M15 1:2.5水泥砂蒙隔离层 4、15 厚 DS M15 砂浆(1:3水泥砂浆)找平层 5、钢筋混凝土现浇屋面,阴角做R50圆角,滚筒碾压机械磨光	m2	539.71	82.90	44741.96	
本页小计							287243.90	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
104	010902003012	屋面刚性层	1、部位：屋面构架顶面 2、9厚DP M15 砂浆(:3 水泥砂浆)抹平 3、专用界面剂处理剂甩毛	m2	120.12	16.18	1943.54	
105	010902003005	屋面刚性层	1、部位：管道井屋面 2、刚性层厚度：20厚DS M15 砂浆(1:3水泥砂浆)找平层	m2	3.15	24.44	76.99	
106	010902003006	屋面刚性层	1、部位：管道井屋面 2、刚性层厚度：最薄20厚防水砂浆(掺5%防水剂)找平	m2	3.15	31.88	100.42	
107	010902002002	屋面涂膜防水	1、部位：雨篷 2、防水膜品种：1.5厚聚合物水泥防水涂料(Ⅱ型)	m2	47.43	22.82	1082.35	
108	010902003007	屋面刚性层	1、部位：雨篷 2、刚性层厚度：最薄20厚防水砂浆(掺5%防水剂)找平	m2	47.43	31.88	1512.07	
109	010903002005	墙面涂膜防水	1、部位：卫生间、厨房、阳台用水点房间 2、防水膜品种：1.5厚聚合物水泥防水涂料 (Ⅱ型)	m2	6244.11	22.82	142490.59	
110	010903002006	顶棚涂膜防水	1、部位：卫生间、厨房 2、防水膜品种：1.0厚聚合物水泥防水涂料 (Ⅱ型)	m2	943.25	18.71	17648.21	
111	010903002007	墙面涂膜防水	1、部位：外墙面 2、防水膜品种：1.5厚聚合物水泥防水涂料 (Ⅱ型)	m2	9353.87	22.82	213455.31	
112	010904002004	楼（地）面涂膜防水	1、部位：厨房、卫生间、阳台、设备平台、空调板结构板、飘窗板上板面 2、防水膜品种：1.5厚聚合物水泥防水涂料 (Ⅱ型)	m2	5096.84	30.53	155606.53	
113	010904002005	楼（地）面涂膜防水	1、部位：水井 2、防水膜品种：1.5厚+1.5厚聚合物水泥防水涂料 (Ⅱ型)	m2	72.72	51.08	3714.54	
		分部小计					663442.45	
		0110 保温、隔热、防腐工程						
本页小计							537630.55	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
114	011001001004	保温隔热屋面	1、保温平屋面 2、300X300X125厚复合轻质保温砖(20厚细石混凝土水石面层+105厚 B1级(XPS)挤塑板)砖缝表面填干混防水砂浆 3、20厚1:2.5 水泥砂浆粘结层	m2	539.71	251.46	135715.48	
115	011001001002	保温隔热屋面	1、管道井屋面 2、保温隔热材料品种、规格、厚度：20厚胶粉聚苯颗粒贴砌浆料	m2	3.15	43.06	135.64	
116	011001001003	保温隔热屋面	1、雨篷 2、保温隔热材料品种、规格、厚度：20厚胶粉聚苯颗粒贴砌浆料	m2	42.72	43.06	1839.52	
117	011001002001	保温隔热天棚	1、飘窗板下板板底、空调板、结构板板底、架空层顶棚 2、保温隔热材料品种、规格及厚度：20厚发泡陶瓷保温板(燃烧性能A级)	m2	739.1	36.19	26748.03	
118	011001002002	保温隔热天棚	1、飘窗板下板板底、空调板、结构板板底、架空层顶棚 2、保温隔热面层材料品种、规格、性能：6厚聚合物胶粉防水砂浆(内置耐碱玻璃纤维网布一道,用锚栓辅助固定)	m2	739.1	23.78	17575.80	
119	011001002003	保温隔热天棚	1、雨篷板底 2、保温隔热材料品种、规格及厚度：15厚胶粉聚苯颗粒贴砌浆料	m2	41.99	37.50	1574.63	
120	011001002004	保温隔热天棚	1、雨篷板底 2、保温隔热面层材料品种、规格、性能：6厚聚合物胶粉防水砂浆(内置耐碱玻璃纤维网布一道,用锚栓辅助固定)	m2	41.99	23.78	998.52	
本页小计							184587.62	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
121	011001003002	保温隔热墙面	1、保温隔热部位：住宅分户墙1(住宅卧室之间) 2、保温隔热材料品种、规格及厚度：12厚石膏保温砂浆 3、增强网及抗裂防水砂浆种类：压入一道抗裂玻纤网	m2	2817.84	30.65	86366.80	
122	011001003003	保温隔热墙面	1、保温隔热部位：住宅分户墙2(卫生间、厨房处) 2、保温隔热材料品种、规格及厚度：10厚水泥基无机矿物轻集料内保温砂浆	m2	157.76	24.91	3929.80	
123	011001003004	保温隔热墙面	1、保温隔热部位：住宅分户墙2(卫生间、厨房处) 2、增强网及抗裂防水砂浆种类：4厚抹面抗裂砂浆，压入一道抗裂玻纤网	m2	157.76	24.31	3835.15	
124	011001003005	保温隔热墙面	1、保温隔热部位：外墙面 2、保温隔热材料品种、规格及厚度：40厚发泡陶瓷保温板（燃烧性能A级） 3、粘结材料种类及做法：3厚专用粘结砂浆 4、8厚聚合物抗裂砂浆，压入耐碱玻纤网格布一层(用于建筑首层时为两层布)	m2	6987.38	130.95	914997.41	
125	011001003007	保温隔热墙面	1、保温隔热部位：外墙面（飘窗侧板处） 2、保温隔热材料品种、规格及厚度：20厚发泡陶瓷保温板（燃烧性能A级） 3、粘结材料种类及做法：3厚专用粘结砂浆 4、8厚聚合物抗裂砂浆，压入耐碱玻纤网格布一层(用于建筑首层时为两层布)	m2	1271	109.63	139339.73	
本页小计							1148468.89	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
126	011001003008	保温隔热墙面	1、电梯隔音墙 2、5厚减震隔音垫(RW+C≥56dB) 3、减振龙骨 4、15厚宽频阻隔板(RW+C≥31dB) 5、具体做法详建筑详图及图集08J931相关节点	m2	938.4	260.13	244105.99	
127	011001005004	保温隔热楼地面	1、保温隔热部位：除卫生间以外房间 2、保温隔热材料品种、规格、厚度：30厚浮筑楼板保温隔声系统(Ⅱ型石墨EPS,燃烧性能为B1级) 3、隔离层：0.4mm厚聚乙烯膜隔离层	m2	6023.85	36.40	219268.14	
128	011001005002	保温隔热楼地面	1、保温隔热部位：设备平台、空调板结构板 2、保温隔热材料品种、规格、厚度：20厚胶粉聚苯颗粒贴砌浆料	m2	348.47	23.58	8216.92	
129	011001005003	保温隔热楼地面	1、保温隔热部位：飘窗板上板面 2、保温隔热材料品种、规格、厚度：20厚匀质复合保温板(燃烧性能A级)	m2	227.64	27.44	6246.44	
130	011001006001	其他保温隔热	1、保温隔热部位：门窗洞口侧边 2、保温隔热面层材料品种、规格、性能：20厚胶粉聚苯颗粒贴浆料	m2	389.64	42.84	16692.18	
		分部小计					1827586.18	
		0111 楼地面装饰工程						
131	011101001002	水泥砂浆楼地面	1、部位：强弱电井 2、素水泥浆遍数：素水泥浆一道(内掺建筑胶) 3、面层厚度、砂浆配合比：20厚DS M20砂浆(1:2.5水泥砂浆)面层,随浆收光	m2	64.04	29.63	1897.51	
本页小计							496427.18	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
132	011101003002	细石混凝土楼地面	1、面层厚度、混凝土强度等级：40厚C25细石混凝土(内配双向Φ4@100X100钢筋网片),表面撒1:1水泥砂浆干粉压实抹光;(钢筋另计) 2、部位：住宅除卫生间、厨房、阳台用水点以外房间	m2	5249.89	39.66	208210.64	
133	011101003003	细石混凝土楼地面	1、面层厚度、混凝土强度等级：40厚C25细石混凝土(内配双向Φ4@100X100钢筋网片),压入一层耐碱玻纤网格布,表面随浆收光;(钢筋另计) 2、部位：卧室（降板区域）、厨房	m2	394.13	40.67	16029.27	
134	011101003004	细石混凝土楼地面	1、面层厚度、混凝土强度等级：40厚C25细石混凝土(内配双向Φ4@100X100钢筋网片),表面随浆收光;(钢筋另计) 2、部位：卫生间	m2	573.75	36.32	20838.60	
135	011101003005	细石混凝土楼地面	1、面层厚度、混凝土强度等级：最薄处40厚C25细石混凝土(内配双向Φ4@100X100钢筋网片),(钢筋另计) 表面压入一层耐碱玻纤网格布,坡向地漏1%,随浆收光 2、部位：阳台	m2	551.95	40.67	22447.81	
136	011101003006	细石混凝土楼地面	1、面层厚度、混凝土强度等级：最薄处30厚C20细石混凝土找坡层,向地漏找 1%坡,随浆收光 2、部位：设备平台、空调板	m2	348.47	30.04	10468.04	
137	011101003007	细石混凝土楼地面	1、面层厚度、混凝土强度等级：30厚C25细石混凝土面层 2、部位：飘窗板上板面	m2	227.64	20.17	4591.50	
本页小计							282585.86	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
138	011101003008	细石混凝土楼地面	1、面层厚度、混凝土强度等级：最薄处20厚C20细石混凝土找坡层,向地漏找 1%坡,随浆收光 2、部位：水井	m2	31.68	24.48	775.53	
139	011101006002	平面砂浆找平层	1、找平层厚度、砂浆配合比：20 厚 DSM15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)找平层 2、部位：大堂、走道、合用前室	m2	561.57	22.17	12450.01	
140	011101001003	水泥砂浆楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比：50厚DSM20（1:2.5）水泥砂浆面层 2、部位：楼梯间楼面	m2	174.45	56.65	9882.59	
141	011106004001	水泥砂浆楼梯面层	1、50厚DSM20（1:2.5）水泥砂浆面层 2、踏步预留10*10*800防滑槽两道 3、界面剂一道 4、钢筋混凝土板表面清扫干净	m2	316.47	146.51	46366.02	
		分部小计					353957.52	
		0112 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
142	011201001001	墙面一般抹灰	1、墙体类型：墙面 2、界面剂一道	m2	16720.3	4.06	67884.42	
143	011201001002	墙面一般抹灰	1、墙体类型：外墙面 2、底层厚度、砂浆配合比：9厚 DP M15砂浆(1:3 水泥砂浆)抹平 3、面层厚度、砂浆配合比：5厚聚合物水泥防水砂浆(干粉型)	m2	9927.52	40.52	402263.11	
144	011201001003	墙面一般抹灰	1、墙体类型：外墙面（无保温） 2、面层厚度、砂浆配合比：8厚聚合物抗裂砂浆,压入耐碱玻纤网格布一层(用于建筑首层时为两层布)	m2	2200.84	25.73	56627.61	
本页小计							596249.29	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
145	011201001018	墙面一般抹灰	1、部位：屋顶构架外墙面 2、9厚DP M15砂浆1:3 水泥砂浆)抹平 3、专用界面剂处理剂甩毛 4、基层墙体	m2	219.19	36.15	7923.72	
146	011201001010	墙面一般抹灰	1、墙体类型：住宅户内墙面(住宅除卫生间、厨房、阳台用水点以外房间) 2、底层厚度、砂浆配合比：10厚石膏砂浆找平,压入一道抗裂玻纤网	m2	10448.86	32.41	338647.55	
147	011201001011	墙面一般抹灰	1、墙体类型：住宅户内墙面(卫生间、厨房、阳台用水点房间) 2、底层厚度、砂浆配合比：12厚DP M15砂浆(1:3 水泥砂浆)打底找平,压入一道抗裂玻纤网	m2	4964.54	38.69	192078.05	
148	011201001012	墙面一般抹灰	1、墙体类型：楼梯间、物管内墙面 2、底层厚度、砂浆配合比：8厚DP M15砂浆(1:3 水泥砂浆)刮糙 3、面层厚度、砂浆配合比：7厚DP M15砂浆(1:3 水泥砂浆)罩面,压入一道抗裂玻纤网	m2	1523.25	58.97	89826.05	
149	011201001013	墙面一般抹灰	1、墙体类型：大堂、电梯厅(合用前室) 2、底层厚度、砂浆配合比：12厚DP M15砂浆(1:3 水泥砂浆)打底找平,满铺10mm×10mm钢丝网	m2	1539.11	57.67	88760.47	
150	011201001014	墙面一般抹灰	1、墙体类型：水、强弱电井 2、底层厚度、砂浆配合比：15厚DP M5砂浆(1:1:6 水泥石膏砂浆) 打底找平,压入一道抗裂玻纤网	m2	962.9	37.68	36282.07	
本页小计							753517.91	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
151	011201001015	墙面一般抹灰	1、部位：不同墙体材料交接处 2、钢丝网	m2	4167.18	17.43	72633.95	
152	011201001016	墙面一般抹灰	1、部位:楼梯间及人流通道 填充墙 2、增强处理:钢丝网片可采用C4@200x200或 丝径不小于1.6mm、网孔尺寸不大于25mmx25mm的热镀锌电焊钢丝网	m2	1684.01	23.33	39287.95	
153	011201001017	墙面一般抹灰	1、部位：外墙保温处门窗洞口四周及斜向增强网格布 2、具体做法详建筑设计节点图	m2	938.22	4.26	3996.82	
		分部小计					1396211.77	
		0114 油漆、涂料、裱糊工程						
154	011406003001	满刮腻子	1、部位：住宅除卫生间、厨房 2、界面剂一道 3、刮腻子遍数：黑水泥一道	m2	5970.97	24.43	145870.80	
155	011407001002	墙面喷刷涂料	1、喷刷涂料部位：楼梯间 2、刮腻子要求：专用内墙腻子两遍批平一遍压光 3、涂料品种、喷刷遍数：白色无机涂料(燃烧性能为A级)	m2	1561.98	34.52	53919.55	
156	011407001003	墙面喷刷涂料	1、喷刷涂料部位：外墙面 2、腻子种类：刮涂第一道耐水腻子,压入耐碱玻纤网格布一层 3、刮涂第二道耐水腻子 4、涂料品种、喷刷遍数：真石漆(面涂1 道、主涂 1 道、底涂(抗碱封闭底漆)1 道, 分格详见立面图)	m2	9287.22	66.46	617228.64	
本页小计							932937.71	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
157	011407001006	墙面喷刷涂料	1、喷刷涂料部位：落水管 2、涂料品种、喷刷遍数：真石漆(面涂 1 道、主涂 1 道、底涂(抗碱封闭底漆)1 道	m2	193.31	43.18	8347.13	
158	011407001004	墙面喷刷涂料	1、喷刷涂料部位：外墙面 2、腻子种类：刮涂第一遍耐水腻子,压入耐碱玻纤网格布一层 3、刮涂第二遍耐水腻子 4、涂料品种、喷刷遍数：普通外墙弹性涂料(2 面 1底)	m2	45.87	49.20	2256.80	
159	011407001005	墙面喷刷涂料	1、喷刷涂料部位：飘窗板下板板底、空调板、结构板板底、架空层顶棚 2、腻子种类：刮专用柔性耐水腻子两道 3、涂料品种、喷刷遍数：喷(刷)外墙弹性涂料或多彩涂料一底两面(颜色、效果见立面图和立面材料图例)	m2	639.43	44.85	28678.44	
160	011407002003	天棚喷刷涂料	1、喷刷涂料部位：楼梯间 2、刮腻子要求：界面剂一道，腻子刮白二道 3、涂料品种、喷刷遍数：刷无机涂料一底一面	m2	783.19	32.24	25250.05	
161	011404002002	踢脚线油漆	1、120高无机墙面深灰色涂料踢脚线（燃烧性能为A级）	m	803.76	8.25	6631.02	
		分部小计					888182.43	
		0115 其他装饰工程						
本页小计							71163.44	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
162	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	1、楼梯栏杆，高900mm 2、扶手材料种类、规格：Φ60*3不锈钢管扶手 3、栏杆材料种类、规格：Φ60*3不锈钢管立柱 4、栏板材料种类、规格、颜色：Φ38*2不锈钢管立杆 5、含预埋铁件 6、具体详见施工图设计	m	185	418.96	77507.60	
163	011503001002	金属扶手、栏杆、栏板	1、檐口不锈钢栏杆，≥650mm 2、扶手材料种类、规格：Φ60*3不锈钢管扶手 3、栏杆材料种类、规格：Φ60*3不锈钢管立柱 4、栏板材料种类、规格、颜色：Φ30*2不锈钢管立杆 5、含预埋铁件 6、具体详见施工图设计	m	52.2	375.81	19617.28	
164	011503001004	金属扶手、栏杆、栏板	1、屋面疏散通道可开启活动栏杆 2、有台阶处栏杆高度从台阶面起不低于1200	m	39.1	451.99	17672.81	
165	011503001003	金属扶手、栏杆、栏板	1、空调栏板，高700mm 2、栏杆材料种类、规格：50*30*2铝合金栏杆、立柱 3、栏板材料种类、规格、颜色：20*20*2铝合金方管横杆 4、具体详见施工图设计	m	185.2	262.10	48540.92	
166	011503001005	金属扶手、栏杆、栏板	1、凸窗护窗栏杆，净高900mm 2、扶手材料种类、规格：Φ50*1.5不锈钢管扶手，Φ20*1.5不锈钢管立杆@110 3、详细做法详见22J403-1 HC7/4-24	m	224.4	309.50	69451.80	
本页小计							232790.41	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
167	011503001006	金属扶手、栏杆、栏板	1、阳台护窗栏杆，净高600mm 2、扶手材料种类、规格：Φ50*1.5不锈钢管扶手，Φ20*1.5不锈钢管立杆@99 3、详细做法详见22J403-1 HC7/4-24	m	321.8	284.23	91465.21	
168	011503005001	金属靠墙扶手	1、扶手材料种类、规格：Φ40壁厚2.0mm不锈钢管 2、具体详见施工图设计	m	9	181.40	1632.60	
169	10B001	屋面保温层排气孔	1、按保温屋面平面面积计算 2、具体做法详建筑节点大样	m2	508.27	0.76	386.29	
		分部小计					326274.51	
		分部分项合计					14188911.10	
1	011701001001	综合脚手架	1、建筑结构形式：框架剪力墙结构 2、脚手架使用材质：承插型盘扣式脚手架 3、高12米以上，层高3.6m以内	m2	9431.6	33.28	313883.65	
2	011701001002	综合脚手架	1、建筑结构形式:框架剪力墙结构 ， 2、建筑物楼层超过20m以上部分脚手架材料增加费，檐高51m 3、脚手架使用材质：承插型盘扣式脚手架	m2	5577.34	17.14	95595.61	
3	011701009001	电梯井脚手架	1、电梯井高度：60m内	座	4	9135.81	36543.24	
4	011703001001	垂直运输	1、建筑物建筑类型及结构形式：框架剪力墙结构 2、建筑物檐口高度、层数：檐口高度51m，17层	m2	9431.6	47.60	448944.16	
5	011704001001	超高施工增加	1、建筑物建筑类型及结构形式：框架剪力墙结构 2、建筑物檐口高度、层数：檐口高度51m，17层	m2	6128.55	95.49	585215.24	
6	011705001001	大型机械设备进出场及安拆		项	1	118817.51	118817.51	
本页小计							1692483.51	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
7	011702002002	矩形柱	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C45 3、柱高：3.6m内	m2	39.66	79.32	3145.83	
8	011702002003	矩形柱	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C40 3、柱高：3.6m内	m2	59.83	79.32	4745.72	
9	011702002004	矩形柱	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35 3、柱高：3.6m内	m2	39.87	79.32	3162.49	
10	011702002005	矩形柱	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 3、高度3.6m以内	m2	209.5	79.32	16617.54	
11	011702003001	构造柱	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25	m2	2528.77	96.81	244810.22	
12	011702004002	异形柱	1、柱形状：L、T型柱 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C45 4、柱高：3.6m内	m2	40	126.60	5064.00	
13	011702004003	异形柱	1、柱形状：L、T型柱 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C40 4、柱高：3.6m内	m2	58.42	126.60	7395.97	
14	011702004004	异形柱	1、柱形状：L、T型柱 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C35 4、柱高：3.6m内	m2	38.95	126.60	4931.07	
15	011702004005	异形柱	1、柱形状：L、T型柱 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C30 4、柱高：3.6m内	m2	195.25	126.60	24718.65	
本页小计							314591.49	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
16	011702006001	矩形梁	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35 3、高3.6m以内，采用承插型盘扣式模板支撑	m2	63.7	96.24	6130.49	
17	011702006002	矩形梁	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 3、高3.6m以内，采用承插型盘扣式模板支撑	m2	685.09	96.24	65933.06	
18	011702008001	圈梁	1、部位：窗台板、腰梁 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C25	m2	360	70.95	25542.00	
19	011702008002	圈梁	1、部位：导墙、止水 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C20	m2	476.53	70.95	33809.80	
20	011702008003	圈梁	1、部位：门槛砼翻边 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C20	m2	72.31	70.95	5130.39	
21	011702025004	其他现浇构件	1、构件类型：窗台压顶 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C25	m2	111.71	84.96	9490.88	
22	011702009001	过梁	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25	m2	51.98	94.76	4925.62	
23	011702011003	直形墙	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C45 3、墙厚：200mm以内 4、墙高：3.6m内	m2	1013.96	57.82	58627.17	
24	011702011013	直形墙	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C45 3、墙厚：200mm以上 4、墙高：3.6m内	m2	60.34	57.82	3488.86	
本页小计							213078.27	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
25	011702011004	直形墙	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C40 3、墙厚：200mm以内 4、墙高：3.6m内	m2	1535.04	57.82	88756.01	
26	011702011005	直形墙	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35 3、墙厚：200mm以内 4、墙高：3.6m内	m2	1039.58	57.82	60108.52	
27	011702011006	直形墙	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 3、墙厚：200mm以内 4、墙高：3.6m内	m2	5468.35	57.82	316180.00	
28	011702011008	直形墙	1、部位：电梯井壁 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C45 4、墙厚：200mm以内 5、墙高：3.6m内	m2	389.64	59.57	23210.85	
29	011702011009	直形墙	1、部位：电梯井壁 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C40 4、墙厚：200mm以内 5、墙高：3.6m内	m2	581.13	59.57	34617.91	
30	011702011010	直形墙	1、部位：电梯井壁 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C35 4、墙厚：200mm以内 5、墙高：3.6m内	m2	387.42	59.57	23078.61	
31	011702011011	直形墙	1、部位：电梯井壁 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C30 4、墙厚：200mm以内 5、墙高：3.6m内	m2	2125.26	59.57	126601.74	
32	011702011012	直形墙	1、部位：女儿墙 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C30 4、墙厚：200mm内 5、墙高：3.6m内	m2	182.57	57.82	10556.20	
本页小计							683109.84	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
33	011702014004	有梁板	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35 3、板厚：100mm内 4、层高：3.6m内 5、采用承插型盘扣式模板支撑	m2	436.65	73.90	32268.44	
34	011702014005	有梁板	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35 3、板厚：200mm内 4、层高：3.6m内 5、采用承插型盘扣式模板支撑	m2	1146.39	84.07	96377.01	
35	011702014006	有梁板	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 3、板厚：100mm内 4、层高：3.6m内 5、采用承插型盘扣式模板支撑	m2	2440.47	73.90	180350.73	
36	011702014007	有梁板	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 3、板厚：200mm内 4、层高：3.6m内 5、采用承插型盘扣式模板支撑	m2	7510.18	84.07	631380.83	
37	011702016001	平板	1、部位：叠合板现浇层 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C30 4、板厚：200mm内 5、层高：3.6m内 6、采用承插型盘扣式模板支撑	m2	282.05	88.44	24944.50	
38	011702023001	雨篷、悬挑板、阳台板	1、飘窗板、雨篷 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C30	m2	27.7	129.87	3597.40	
39	011702023002	雨篷、悬挑板、阳台板	1、飘窗板、雨篷 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C35	m2	207.1	129.87	26896.08	
本页小计							995814.99	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区21#楼地上　　堂前人家东区项目施工　　第41页 共41页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
40	011702024001	楼梯	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35	m2	37.23	239.77	8926.64	
41	011702024002	楼梯	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30	m2	279.24	239.77	66953.37	
42	011702025001	其他现浇构件	1、构件的类型：门窗抱框 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C25	m2	2538.71	102.96	261385.58	
43	011702025002	其他现浇构件	1、构件的类型：混凝土线条 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C30	m2	13.88	90.56	1256.97	
44	011702025005	其他现浇构件	1、构件的类型：混凝土线条 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C35	m2	1.72	90.56	155.76	
45	011702022001	天沟、檐沟	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30	m2	56.48	108.30	6116.78	
46	011702001001	基础	1、基础类型：太阳能基础、栏杆基础	m2	20.77	72.47	1505.20	
47	011702030001	后浇带	1、混凝土种类：商品混凝土 2、板厚：200mm内 3、采用承插型盘扣式模板支撑	m2	236.98	282.19	66873.39	
		单价措施合计					4218767.69	
本页小计							413173.69	
合　　计							18407678.79	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区21#楼地上　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	011707001001	安全文明施工费		100.000	627701.84			
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	3.100	570638.04			
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.310	57063.80			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区21#楼地上　　堂前人家东区项目施工　　第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.650	303726.70			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.400	73630.72			在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.050	9203.84			建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区21#楼地上　　堂前人家东区项目施工　　第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.150	27611.52			现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。
合　计					1041874.62			

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：堂前人家东区21#楼地上　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共1页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合　计				

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

暂列金额明细表

工程名称：堂前人家东区21#楼地上　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共1页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：堂前人家东区21#楼地上　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共1页

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±(元)		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：堂前人家东区21#楼地上　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共1页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注

规费、税金项目计价表

工程名称：堂前人家东区21#楼地上　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	725468.34	100.000	725468.34
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	19449553.41	3.200	622385.71
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	19449553.41	0.530	103082.63
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	19449553.41		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	20175021.75	9.000	1815751.96
合　计					2541220.30

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区21#楼地上　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共7页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	01010100	钢筋	综合	t	4.53091	3316.00	15024.50	
2	01010100~1	钢筋HPB300	12mm内	t	0.00612	3316.00	20.29	
3	01010100~2	钢筋HRB400	12mm内	t	288.21528	3374.00	972438.35	
4	01010100~3	钢筋HRB400	25mm内	t	37.73184	3180.50	120006.12	
5	01010100~5	HPB300 12mm以内	综合	t	4.47474	3316.00	14838.24	
6	01010100~6	钢筋HRB400E	25mm内	t	107.88132	3194.00	344572.94	
7	01010100~7	钢筋HRB400E	12mm内	t	19.42386	3267.00	63457.75	
8	01010300	冷轧带肋钢筋		t	14.6523	3316.00	48587.03	
9	01270100~1	型钢		t	0.386148	3236.00	1249.57	
10	01630201	钨棒	精制	kg	47.714	557.41	26596.26	
11	02070261	橡皮垫圈		百个	23.46	25.73	603.63	
12	02090101	塑料薄膜		m2	9286.2709	0.69	6407.53	
13	02110301~3	浮筑楼板保温隔声系统(Ⅱ型石墨EPS,燃烧性能为B1级)		m3	187.94412	565.46	106274.88	
14	02110301~4	匀质复合保温板(燃烧性能A级)		m3	4.734912	668.89	3167.14	
15	02110301~6	发泡陶瓷保温板燃烧性能A级		m3	313.17358	1111.96	348236.49	
16	02310101~1	无纺布		m2		2.00		
17	02330105	草袋子		只	47.84	0.86	41.14	
18	03010322	铝拉铆钉	LD-1	十个	535.608	0.26	139.26	
19	03031206	自攻螺钉	M4×15	十个	3330.08	0.26	865.82	
20	03031222	自攻螺钉	M5×25～30	十个	3237.48	0.48	1553.99	
21	03032113	塑料胀管螺钉		套	81644.125	0.09	7347.97	
22	03050122	螺栓	M20×350	套	136.56	0.48	65.55	
23	03051106	不锈钢六角螺栓	M5×30	套	9.9	0.51	5.05	
24	03052109	对拉螺栓(止水螺栓)		kg	5829.68891	5.66	32996.04	
25	03070114	膨胀螺栓	M8×80	套	3086.8	0.51	1574.27	
26	03270202	砂纸		张	41.118	0.94	38.65	
27	03410205	电焊条	J422	kg	-773.84866	4.92	-3807.34	
28	03430205	不锈钢焊丝	1Cr18Ni9Ti	kg	117.7255	38.59	4543.03	
29	03450200	焊剂		kg	4559.158	3.43	15637.91	
30	03510201	钢钉		kg	129.83292	6.00	779.00	
31	03510701	铁钉		kg	6377.611258	4.66	29719.67	
32	03510701~1	铁钉		kg	7.0044	4.66	32.64	
33	03510701~2	铁钉		kg	45.73714	4.66	213.14	
34	03510705	铁钉	70mm	kg	7.65792	4.66	35.69	
35	03510911	塑料保温螺钉		套	57808.66	1.46	84400.64	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区21#楼地上　　堂前人家东区项目施工　　第2页 共7页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
36	03512000	射钉		百个	14.076	18.01	253.51	
37	03550101	钢丝网		m2	3368.596	9.80	33012.24	
38	03550101~1	钢丝网		m2	6436.309	9.80	63075.83	
39	03550411	钢板网	δ0.8	m2	128.96625	9.80	1263.87	
40	03570216	镀锌铁丝	8#	kg	2053.256	4.52	9280.72	
41	03570237	镀锌铁丝	22#	kg	2630.26259	4.52	11888.79	
42	03570237~1	镀锌铁丝	22#	kg	0.71094	4.52	3.21	
43	03590100	垫铁		kg	24.645	4.29	105.73	
44	03590700	铁件		kg	208	5.66	1177.28	
45	03610207	直螺纹套筒接头	Φ25以内	个	3664.86	6.00	21989.16	
46	03633307	合金钢钻头	Φ20	根	635.89526	13.03	8285.72	
47	03633315	合金钢钻头	一字型	根	232.57213	6.86	1595.44	
48	03652403	合金钢切割锯片		片	23.579822	68.60	1617.58	
49	04010132	水泥	42.5级	kg	24687.5777	0.29	7159.40	
50	04010611	水泥	32.5级	kg	6836.536177	0.26	1798.01	
51	04010701	白水泥		kg	6682.097444	0.60	4009.26	
52	04030107	中砂		t	50.292475	150.57	7572.54	
53	04050203	碎石	5～16mm	t	0.69519	155.43	108.05	
54	04050203~1	碎石	5～16mm	t	1.275914	155.43	198.32	
55	04050207	碎石	5～40mm	t	92.546838	155.43	14384.56	
56	04050207~1	碎石	5～40mm	t	17.983033	155.43	2795.10	
57	04090100	生石灰		t	2.90371	316.69	919.58	
58	04090302	黏土		m3		24.29		
59	04090801	石膏粉	325目	kg	730.447889	0.36	262.96	
60	04133532~1	复合轻质保温砖	300*300*125	块	5802.96192	12.17	70622.05	
61	04135500	标准砖	240×115×53	百块	0.0416	53.00	2.20	
62	04135535	配砖	190×90×40	m3	11.76636	862.57	10149.31	
63	04150111~1	B06、A5.0蒸压砂加气混凝土砌块	600×240×150	m3	0.29664	362.43	107.51	
64	04150113~3	B06、A5.0蒸压砂加气混凝土砌块	600×250×100	m3	72.21556	362.43	26173.09	
65	04150115~3	B06、A5.0蒸压砂加气混凝土砌块	600×250×200	m3	476.33348	362.43	172637.54	
66	04150115~4	B07、A5.0蒸压砂加气混凝土砌块	600×250×200	m3	4.2822	362.43	1552.00	
67	04291405	预制混凝土叠合板		m3	79.5	2500.00	198750.00	
68	05030600	普通木成材		m3	2.029342	1372.08	2784.42	
69	05250502	锯(木)屑		m3	3.23826	47.17	152.75	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区21#楼地上　　堂前人家东区项目施工　　第3页 共7页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
70	08010200~1	15厚宽频阻隔板(RW+C≥31dB)		m2	1032.24	120.00	123868.80	
71	08070101~1	5厚减震隔音垫		m2	985.32	9.00	8867.88	
72	08230105	玻璃纤维网格布		m2	31703.9319	1.80	57067.08	
73	08230121	耐碱玻璃纤维网格布		m2	36563.0142	1.80	65813.43	
74	08310141	U型轻钢龙骨	38×25	m	1326.8976	9.43	12512.64	
75	08310144	U型轻钢龙骨	75×40	m	2586.2304	8.58	22189.86	
76	08310145	U型轻钢龙骨	75×50	m	663.4488	9.43	6256.32	
77	09010234~1	木质乙级防火门		m2	298.5964	490.00	146312.24	
78	09090813~1	安全防卫保温乙级防火门		m2	166.8788	500.00	83439.40	
79	09090813~10	铝合金全玻平开门75系列	6高透Low-E+12Ar+6+12Ar+6(暖边)	m2	385.0512	850.00	327293.52	
80	09090813~5	钢质乙级防火门		m2	10.9998	500.00	5499.90	
81	09090813~6	钢质保温隔声门内填20厚岩棉		m2	34.144	500.00	17072.00	
82	09090813~7	钢质保温隔声门内填30厚岩棉		m2	81.9456	500.00	40972.80	
83	09090813~9	铝合金全玻平开门90系列单元门（含电子对讲、门禁系统）	6高透Low-E+0.38pvb+6+12Ar+6+12Ar+6(暖边)	m2	9.7776	850.00	8310.96	
84	09093501~1	铝合金全玻上悬窗	5高透Low-E+12Ar+5+12Ar+5(暖边)	m2	63.648	800.00	50918.40	
85	09093501~3	铝合金全玻上悬窗	5高透Low-E+12Ar+5+12Ar+5(暖边)	m2	292.032	800.00	233625.60	
86	09093501~4	铝合金全玻上悬窗（内置遮阳百叶）	5高透Low-E+19Ar遮阳+5+9Ar+5(暖边)	m2	370.1376	980.00	362734.85	
87	09093501~5	铝合金全玻平开窗	5高透Low-E+12Ar+5+12Ar+5(暖边)	m2	560.9088	800.00	448727.04	
88	09093501~6	铝合金全玻平开窗	6+9A+6	m2	556.0704	680.00	378127.87	
89	09271119	铝合金百叶窗		m2	362.69568	350.00	126943.49	
90	09271119~1	铝合金百叶窗内侧需设金属防虫网		m2	3.704	390.00	1444.56	
91	09493560	镀锌铁脚		个	29193.456	1.46	42622.45	
92	10031503	钢压条		kg	35.35792	4.29	151.69	
93	10230906	不锈钢盖	Φ63	只	4756.6375	4.29	20405.97	
94	11010304~1	白色无机涂料		kg	991.83091	12.00	11901.97	
95	11010304~2	内墙无机涂料		kg	90.02112	12.00	1080.25	
96	11010319	仿石型外墙涂料		kg	42662.385	6.30	268773.03	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区21#楼地上　　堂前人家东区项目施工　　第4页 共7页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
97	11010323	水性封底漆		kg	3318.1855	21.44	71141.90	
98	11010361	外墙弹性乳胶涂料		kg	137.06	25.73	3526.55	
99	11010362	外墙弹性乳胶涂料(中涂)		kg	411.18	21.44	8815.70	
100	11010363	外墙弹性乳胶涂料(面涂)		kg	137.06	25.73	3526.55	
101	11030303	防锈漆		kg	1.08845	12.46	13.56	
102	11030734~5	非固化橡胶沥青防水涂料		kg	4.3281	9.32	40.34	
103	11030734~6	高分子防水涂料		kg	697.452705	10.00	6974.53	
104	11030735~3	非固化橡胶沥青防水涂料		kg	6.70635	9.32	62.50	
105	11030735~4	高分子防水涂料		kg	1080.696368	10.00	10806.96	
106	11030740	聚合物水泥防水涂料	JS-Ⅱ型	kg	45020.478	6.85	308390.27	
107	11112505	高渗透性表面底漆		kg	82.236	30.01	2467.90	
108	11112512	透明罩光漆		kg	3792.212	21.44	81305.03	
109	11410304	环氧树脂	618	kg	123.375	27.44	3385.41	
110	11430327	大白粉		kg	730.447889	0.73	533.23	
111	11450345	外墙抗裂腻子粉		kg	-231.972	7.29	-1691.08	
112	11570552	SBS聚脂胎乙烯膜卷材	δ3mm	m2	7.4025	25.62	189.65	
113	11570552~1	1.5厚反应粘结型高分子膜基湿铺防水卷材	δ1.5mm	m2	1590.5035	25.81	41050.90	
114	11590914	硅酮密封胶		L	438.6772	68.60	30093.26	
115	11591307	聚合物防水填缝剂		kg	376.71758	3.00	1130.15	
116	11592505	SBS封口油膏		kg	74.7956	6.00	448.77	
117	11592517	建筑油膏		kg	158.67474	3.00	476.02	
118	12030107	油漆溶剂油		kg	549.98315	12.01	6605.30	
119	12310303	二甲苯		kg	88.3948	5.06	447.28	
120	12330300	界面剂		kg	37934.6617	1.29	48935.71	
121	12330309	专用界面剂		kg	660.6704	18.52	12235.62	
122	12330505	APP及SBS基层处理剂		kg	241.3858	6.86	1655.91	
123	12333551	PU发泡剂		L	794.157	25.73	20433.66	
124	12370305	氧气		m3	12.6743	3.75	47.53	
125	12370310	氩气		m3	331.7735	7.81	2591.15	
126	12370331	石油液化气		kg	70.71584	5.83	412.27	
127	12370336	乙炔气		m3	5.507084	11.51	63.39	
128	12410121	专用粘结剂		kg	33033.52	2.74	90511.84	
129	12413518	901胶		kg	4740.78102	2.14	10145.27	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区21#楼地上　　堂前人家东区项目施工　　第5页 共7页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
130	13010303	石棉板		m2	291.32	5.15	1500.30	
131	13070105~1	超细玻璃棉	厚50mm	m2	985.32	6.50	6404.58	
132	13070313~1	0.4mm厚聚乙烯膜隔离层	0.4mm	m2	6746.712	3.00	20240.14	
133	13070313~2	耐碱玻璃纤维网格布		m2	-18911.0724	1.80	-34039.93	
134	13120708~1	20厚发泡陶瓷保温板(燃烧性能A级)	δ20	m2	813.01	22.22	18065.08	
135	14030325-1~1	热镀锌钢管	DN50	m	7.37104	17.00	125.31	
136	14040915	镜面不锈钢管	Φ31.8×1.2	m	225.3233	20.41	4598.85	
137	14040915~1	镜面不锈钢管	Φ38×2	m	1053.205	20.41	21495.91	
138	14040915~2	镜面不锈钢管	Φ30×2	m	213.9678	20.41	4367.08	
139	14040915~3	镜面不锈钢管	Φ20×1.5	m	2498.7402	13.31	33258.23	
140	14040921~1	镜面不锈钢管	Φ40×2.0	m	9.54	47.91	457.06	
141	14040922	镜面不锈钢管	Φ63.5×1.5	m	41.446	56.60	2345.84	
142	14040922~1	镜面不锈钢管	Φ60×3	m	251.432	60.33	15168.89	
143	14040922~2	镜面不锈钢管	Φ50×1.5	m	578.972	31.05	17977.08	
144	14040925	镜面不锈钢管	Φ76.2×1.5	m	41.446	70.75	2932.30	
145	14040925~1	镜面不锈钢管	Φ60×3	m	140.2488	60.33	8461.21	
146	14070504	铝合金方管	20×20	m	319.2848	59.69	19058.11	
147	14070508	铝合金方管	25×25×1.2	kg	8.22288	14.58	119.89	
148	14250331	铝合金扁管	100×44×1.8	kg	271.89212	24.44	6645.04	
149	14310106	塑料管	dn20	m	4560.59385	3.11	14183.45	
150	15370314-1	镀锌管卡		个	6992.88	3.00	20978.64	
151	15371708	镀锌铁丝U形卡		个	6644.918	0.18	1196.09	
152	15371708-1	镀锌U型卡	综合	个	4807.605	7.72	37114.71	
153	15372103-1	塑料卡		个	99888.18	0.17	16980.99	
154	31012505	聚苯泡沫嵌缝条		m	2693.1529	0.51	1373.51	
155	31110301	棉纱头		kg	5.3971	5.57	30.06	
156	31150101	水		m3	8054.782632	4.57	36810.36	
157	32010502	复合木模板	18mm	m2	7314.38213	32.59	238375.71	
158	32010502~1	复合木模板	18mm	m2	819.5462	32.59	26709.01	
159	32011111	组合钢模板		kg	51.0419	4.29	218.97	
160	32020115	卡具		kg	5283.353648	4.08	21540.23	
161	32020115~1	卡具		kg	55.761394	4.18	233.08	
162	32020115-1	零星卡具		kg	444.9615	4.18	1859.94	
163	32020130	支撑杆件		套	32.595	68.60	2236.02	
164	32020132	钢管支撑		kg	16402.022967	3.41	55848.89	
165	32020132~1	钢管支撑		kg	3295.801951	3.41	11222.21	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区21#楼地上　　堂前人家东区项目施工　　第6页 共7页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
166	32030105	工具式金属脚手		kg	1414.74	4.08	5772.14	
167	32030303	脚手钢管		kg	24660.03216	3.41	83967.41	
168	32030504	底座		个	60.929364	4.12	251.03	
169	32030513	脚手架扣件		个	4144.20336	4.89	20265.15	
170	32090101	周转木材		m3	115.510837	1586.47	183254.48	
171	32090101~1	周转木材		m3	17.233639	2802.00	48288.66	
172	32090101~2	周转木材		m3	1.319863	1989.00	2625.21	
173	34021701	垫木		m3	0.7155	1543.59	1104.44	
174	80010121~1	水泥砂浆 1:1(干拌（混）砂浆)(地面DS)		t	46.855268	352.22	16503.36	
175	80010123~11	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)		t	78.62829	332.70	26159.63	
176	80010124~1	水泥砂浆 1:2.5(干拌（混）砂浆)(地面DS)		t	60.391313	342.46	20681.61	
177	80010124~2	水泥砂浆 1:2.5(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)		t	5.485652	381.50	2092.78	
178	80010124~3	水泥砂浆 1:2.5(干拌（混）砂浆)		t	38.157498	332.70	12695.00	
179	80010125~1	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(地面DS)		t	34.113337	332.70	11349.51	
180	80010125~3	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)		t	39.42793	354.00	13957.49	
181	80010125~4	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)		t	347.407962	354.00	122982.42	
182	80011117	石膏砂浆干粉		t	99.786613	324.72	32402.71	
183	80050104~1	混合砂浆 M5(干拌（混）砂浆)(砌筑DM)		t	87.96193	314.96	27704.49	
184	80050125~2	混合砂浆 1:1:6(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)		t	26.624185	324.72	8645.41	
185	80070306~1	防水砂浆 1:2.5(干拌（混）砂浆)		t	2.239429	332.70	745.06	
186	80070511	聚苯颗粒保温砂浆		m3	10.414553	922.87	9611.28	
187	80071105	抗裂砂浆	ZL	m3	0.646816	1554.31	1005.35	
188	80090311	聚合物砂浆		kg	33033.52	1.07	35345.87	
189	80090312	聚合物面层砂浆		m3	72.488192	950.00	68863.78	
190	80210105-2	C20预拌非泵送细石砼		m3	54.981846	407.15	22385.86	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区21#楼地上　　堂前人家东区项目施工　　第7页 共7页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
191	80210105-2~1	C25预拌非泵送细石砼		m3	280.371416	424.89	119127.01	
192	80212105	预拌混凝土(泵送型) C30		m3	2310.493595	449.82	1039306.23	
193	80212106	预拌混凝土(泵送型) C35		m3	342.9024	467.56	160327.45	
194	80212106~1	预拌混凝土(泵送型) C35	微膨胀	m3	22.5012	482.56	10858.18	
195	80212107	预拌混凝土(泵送型) C40		m3	222.35074	485.30	107906.81	
196	80212107~1	预拌混凝土(泵送型) C40	微膨胀	m3	2.9784	500.30	1490.09	
197	80212108~2	预拌混凝土(泵送型) C45		m3	154.51648	507.48	78414.02	
198	80212115	预拌混凝土(非泵送型) C20		m3	52.26803	392.15	20496.91	
199	80212116	预拌混凝土(非泵送型) C25		m3	314.9004	409.89	129074.52	
200	80212117	预拌混凝土(非泵送型) C30		m3	1.1016	432.07	475.97	
201	810080~1	轻质混凝土，容重不大于8kn/m3		m3	8.211	350.00	2873.85	
202	810080~2	轻质混凝土		m3	46.4712	350.00	16264.92	
203	CL-D00001	PVC成品柔性连接件		m	215.9	20.00	4318.00	
204	TB000005	无机轻集料保温砂浆		m3	1.640704	873.90	1433.81	
205	TB000005~1	胶粉聚苯颗粒贴砌浆料		m3	7.039094	557.41	3923.66	
206	TB000005~2	石膏保温砂浆		m3	35.279357	873.90	30830.63	
207	TB000065	ALC墙板	100mm	m2	2183.3665	35.00	76417.83	
208	TB000067	ALC墙板	200mm	m2	2252.74175	80.00	180219.34	
209	TB000068	镀锌连接铁件		t	1.74822	7289.17	12743.07	
210	TB000069	ALC板专用勾缝剂		kg	2840.8575	1.01	2869.27	
211	TB000070	ALC板专用修补砂浆		kg	329.5	3.43	1130.19	
212	ZPCL5001A	耐火烟气道		节	72.42	491.52	35595.88	
213	ZPCL5004	防火止回阀		套	70.38	93.16	6556.60	
214	ZPCL5005	成品风帽		套	4.04	190.47	769.50	
合计							10021234.31	

单位工程招标控制价表

工程名称：堂前人家东区22#楼地上　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共1页

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	14188420.96	
1.1	人工费	3399023.31	
1.2	材料费	9095652.94	
1.3	施工机具使用费	212710.28	
1.4	企业管理费	1047701.75	
1.5	利润	433332.68	
2	措施项目费	5260614.55	
2.1	单价措施项目费	4218767.69	
2.2	总价措施项目费	1041846.86	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	627685.13	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	725449.03	
5	税金	1815703.61	
招标控制价合计=1+2+3+4+5-甲供材料费_含设备/1.01		21990188.15	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区22#楼地上　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共41页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		0101 土石方工程						
1	010103001001	回填方	1、部位：房心回填土 2、密实度要求：压实系数不低于0.94 3、填方材料品种：素土回填	m3	12.25	41.58	509.36	
		分部小计					509.36	
		0104 砌筑工程						
2	010401008002	填充墙	1、砖品种、规格、强度等级：B06、A5.0蒸压砂加气混凝土砌块 2、墙体类型：外墙100mm 3、砂浆强度等级、配合比：Ma5级专用砂浆	m3	41.56	619.87	25761.80	
3	010401008003	填充墙	1、砖品种、规格、强度等级：B06、A5.0蒸压砂加气混凝土砌块 2、墙体类型：外墙200mm 3、砂浆强度等级、配合比：Ma5级专用砂浆	m3	391.04	584.33	228496.40	
4	010401008007	填充墙	1、砖品种、规格、强度等级：B06、A5.0蒸压砂加气混凝土砌块 2、墙体类型：外墙250mm 3、砂浆强度等级、配合比：Ma5级专用砂浆	m3	0.32	563.53	180.33	
5	010401008004	填充墙	1、砖品种、规格、强度等级：B06、A5.0蒸压砂加气混凝土砌块 2、墙体类型：内墙100mm 3、砂浆强度等级、配合比：Ma5级专用砂浆	m3	33.12	619.87	20530.09	
本页小计							275477.98	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
6	010401008005	填充墙	1、砖品种、规格、强度等级：B06、A5.0蒸压砂加气混凝土砌块 2、墙体类型：内墙200mm 3、砂浆强度等级、配合比：Ma5级专用砂浆	m3	107.32	603.30	64746.16	
7	010401008008	填充墙	1、砖品种、规格、强度等级：B07、A5.0蒸压砂加气混凝土砌块 2、墙体类型：内墙200mm 3、砂浆强度等级、配合比：Ma5级专用砂浆	m3	4.68	603.30	2823.44	
8	010404001002	垫层	1、垫层材料种类、配合比、厚度：100厚C20混凝土,内配Φ4@200x200双向钢筋网（钢筋另计） 2、部位：卧室（降板区域）	m3	2.45	522.74	1280.71	
9	010404001003	垫层	1、垫层材料种类、配合比、厚度：回填最薄处75厚轻质混凝土(ρ=850)找坡,坡向地漏1% 2、部位：卫生间	m3	45.56	526.20	23973.67	
		分部小计					367792.60	
		0105 混凝土工程						
10	010502001002	矩形柱	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C45 3、柱高：3.6m内	m3	4.8	665.29	3193.39	
11	010502001003	矩形柱	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C40 3、柱高：3.6m内	m3	7.19	643.33	4625.54	
12	010502001004	矩形柱	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35 3、柱高：3.6m内	m3	4.79	625.76	2997.39	
13	010502001005	矩形柱	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 3、柱高：3.6m内	m3	25.06	608.20	15241.49	
本页小计							118881.79	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
14	010502002001	构造柱	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25	m3	184.08	766.37	141073.39	
15	010502003002	异形柱	1、柱形状：L、T型柱 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C45 4、柱高：3.6m内	m3	3.84	687.64	2640.54	
16	010502003003	异形柱	1、柱形状：L、T型柱 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C40 4、柱高：3.6m内	m3	5.76	665.68	3834.32	
17	010502003004	异形柱	1、柱形状：L、T型柱 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C35 4、柱高：3.6m内	m3	3.84	648.11	2488.74	
18	010502003005	异形柱	1、柱形状：L、T型柱 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C30 4、柱高：3.6m内	m3	19.26	630.55	12144.39	
19	010503002001	矩形梁	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35	m3	5.68	591.52	3359.83	
20	010503002002	矩形梁	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30	m3	57.32	573.43	32869.01	
21	010503004001	圈梁	1、部位：窗台板、腰梁 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C25	m3	31.55	627.20	19788.16	
22	010503004002	圈梁	1、部位：导墙、止水 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C20	m3	37.73	609.10	22981.34	
本页小计							241179.72	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
23	010503004003	圈梁	1、部位：门槛砼翻边 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C20	m3	3.6	609.10	2192.76	
24	010507005001	扶手、压顶	1、窗台压顶 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C25	m3	12.13	648.18	7862.42	
25	010503005001	过梁	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25	m3	2.49	692.55	1724.45	
26	010504001002	直形墙	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C45 3、墙厚：200mm以内 4、墙高：3.6m内	m3	112.16	664.56	74537.05	
27	010504001012	直形墙	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C45 3、墙厚：200mm以上 4、墙高：3.6m内	m3	7.34	642.60	4716.68	
28	010504001003	直形墙	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C40 3、墙厚：200mm以内 4、墙高：3.6m内	m3	158.33	642.56	101736.52	
29	010504001004	直形墙	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35 3、墙厚：200mm以内 4、墙高：3.6m内	m3	103.68	624.96	64795.85	
30	010504001005	直形墙	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 3、墙厚：200mm以内 4、墙高：3.6m内	m3	544	607.36	330403.84	
31	010504001007	直形墙	1、部位：电梯井壁 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C45 4、墙厚：200mm以内 5、墙高：3.6m内	m3	27.72	738.75	20478.15	
本页小计							608447.72	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
32	010504001008	直形墙	1、部位：电梯井壁 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C40 4、墙厚：200mm以内 5、墙高：3.6m内	m3	52.89	716.75	37908.91	
33	010504001009	直形墙	1、部位：电梯井壁 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C35 4、墙厚：200mm以内 5、墙高：3.6m内	m3	38.94	699.15	27224.90	
34	010504001010	直形墙	1、部位：电梯井壁 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C30 4、墙厚：200mm以内 5、墙高：3.6m内	m3	213.77	681.55	145694.94	
35	010504001011	直形墙	1、部位：女儿墙 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C30 4、墙厚：200mm内 5、墙高：3.6m内	m3	14.12	607.36	8575.92	
36	010505001004	有梁板	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35 3、板厚：100mm内 4、层高：3.6m内	m3	47.46	576.51	27361.16	
37	010505001005	有梁板	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35 3、板厚：200mm内 4、层高：3.6m内	m3	133.12	576.51	76745.01	
38	010505001006	有梁板	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 3、板厚：100mm内 4、层高：3.6m内	m3	329.97	558.42	184261.85	
39	010505001007	有梁板	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 3、板厚：200mm内 4、层高：3.6m内	m3	858.78	558.42	479559.93	
本页小计							987332.62	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
40	010505003001	平板	1、部位：叠合板现浇层 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C30 4、板厚：200mm内 5、层高：3.6m内	m3	125.87	596.33	75060.06	
41	010505008002	雨篷	1、飘窗板、雨篷 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C35	m3	2.77	644.21	1784.46	
42	010505008001	雨篷	1、飘窗板、雨篷 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C30	m3	20.71	626.20	12968.60	
43	010505007001	天沟（檐沟）、挑檐板	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30	m3	7.53	649.77	4892.77	
44	010506001001	直形楼梯	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35	m2	37.23	136.94	5098.28	
45	010506001002	直形楼梯	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30	m2	279.24	137.78	38473.69	
46	010507001001	散水	1、压实填土，向外坡3%~5% 2、垫层材料种类、厚度：150厚3:7灰土夯实，宽出面层100 3、面层厚度：80厚C20混凝土面层 4、详见23J909 散10/1-21	m2	79.2	76.82	6084.14	
47	010507001002	坡道	1、素土夯实 2、垫层材料种类、厚度：150厚碎石夯入土中 3、面层厚度：100厚C20混凝土面层	m2	11.76	108.91	1280.78	
48	010507007001	其他构件	1、构件的类型：门窗抱框 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C25	m3	83.89	634.97	53267.63	
本页小计							198910.41	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
49	010507007004	其他构件	1、构件的类型：混凝土线条 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C35	m3	0.08	669.39	53.55	
50	010507007002	其他构件	1、构件的类型：混凝土线条 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C30	m3	0.5	651.30	325.65	
51	010507007005	其他构件	1、构件的类型：栏杆基础、太阳能基础 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C30	m3	1.08	692.69	748.11	
52	010507007003	其他构件	1、部位：檐口 2、混凝土种类：轻质混凝土回填，容重不大于8kn/m3	m3	8.05	526.20	4235.91	
53	010508001010	后浇带	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35等级（微膨胀） 3、板厚：200mm内	m3	22.06	617.55	13623.15	
54	010508001009	后浇带	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C40等级（微膨胀） 3、板厚：200mm内	m3	2.92	635.65	1856.10	
55	010512902001	装配式混凝土叠合板	1、板厚:60mm ， 2、板类型:C30成品叠合板 ， 3、含原图深化，构件起吊、安装、支撑、焊接、胶接、灌浆等所有工序及材料 ， 4、具体详见设计图纸	m3	79.5	3097.86	246279.87	
56	010514001001	垃圾道、通风道、烟道	1、厨房烟气道、风帽 2、做法参见23J916-1/A-PC-18型	m	204	268.58	54790.32	
本页小计							321912.66	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
57	010514002001	装配式内隔墙	1、隔墙厚度：100mm 2、隔墙材质：蒸压加气混凝土隔墙板（ALC） 3、含原图深化，构件起吊、安装、支撑、焊接、胶接、灌浆等所有工序及材料 4、具体详见施工图设计	m3	215.11	1278.40	274996.62	
58	010514002002	装配式内隔墙	1、隔墙厚度：200mm 2、隔墙材质：蒸压加气混凝土隔墙板（ALC） 3、含原图深化，构件起吊、安装、支撑、焊接、胶接、灌浆等所有工序及材料 4、具体详见施工图设计	m3	443.89	1193.49	529778.28	
59	01B001	PVC成品柔性连接拉缝板	1、部位：混凝土填充墙与结构剪力墙水平与纵向连接处 2、采用PVC成品柔性连接拉缝板，中间孔洞根据钢筋分布开孔	m	215.9	20.00	4318.00	
		分部小计					3192933.84	
		0105 钢筋工程						
60	010515001001	现浇构件钢筋	1、钢筋种类：HPB300(层高超高施工费自行考虑)，质监要求的抱箍、腰梁与砼主体结构的钢筋连接方式自行考虑 2、规格：Φ12mm内 3、钢筋性能指标要求详见设计说明	t	0.006	5373.94	32.24	
61	010515001002	现浇构件钢筋	1、钢筋种类：HRB400(层高超高施工费自行考虑)，质监要求的抱箍、腰梁与砼主体结构的钢筋连接方式自行考虑 2、规格：Φ12mm内 3、钢筋性能指标要求详见设计说明	t	272.995	5433.10	1483209.13	
本页小计							2292334.27	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
62	010515001003	现浇构件钢筋	1、钢筋种类：HRB400 (层高超高施工费自行考虑,电渣压力焊另计,另外其它接头按设计及规范要求自行考虑) 2、规格：Φ25mm内 3、钢筋性能指标要求详见设计说明	t	36.992	4493.71	166231.32	
63	010515001004	现浇构件钢筋	1、钢筋种类：HRB400E (层高超高施工费自行考虑)，质监要求的抱箍、腰梁与砼主体结构的钢筋连接方式自行考虑 2、规格：Φ12mm内 3、钢筋性能指标要求详见设计说明	t	19.043	5323.96	101384.17	
64	010515001005	现浇构件钢筋	1、钢筋种类：HRB400E (层高超高施工费自行考虑)，质监要求的抱箍、腰梁与砼主体结构的钢筋连接方式自行考虑 2、规格：Φ25mm内 3、钢筋性能指标要求详见设计说明	t	92.47	4507.48	416806.68	
65	010515001010	现浇构件钢筋	1、钢筋种类：HRB400 (层高超高施工费自行考虑)，质监要求的抱箍、腰梁与砼主体结构的钢筋连接方式自行考虑 2、规格：Φ12mm内 3、钢筋性能指标要求详见设计说明 4、叠合板处梁板、板缝等等钢筋	t	9.469	5986.96	56690.52	
本页小计							741112.69	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
66	010515001011	现浇构件钢筋	1、钢筋种类：HRB400E (层高超高施工费自行考虑)，质监要求的抱箍、腰梁与砼主体结构的钢筋连接方式自行考虑 2、规格：Φ25mm内 3、钢筋性能指标要求详见设计说明 4、叠合板处梁板、板缝等等钢筋	t	13.296	4852.18	64514.59	
67	010515001006	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：综合 2、部位：墙体内钢筋加固	t	4.387	7065.84	30997.84	
68	010515001007	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HPB300 ， Φ4钢筋网 2、部位：楼面、屋面钢筋网	t	14.365	6497.23	93332.71	
69	010516003001	电渣压力焊接头	1、规格：墙、柱纵向钢筋	个	14566	8.64	125850.24	
70	010516003002	机械连接	1、连接方式：直螺纹 2、规格：Φ25mm内	个	3593	14.85	53356.05	
		分部小计					2592405.49	
		0108 门窗工程						
71	010801004001	木质防火门	1、木质乙级防火门 2、门代号及洞口尺寸：FM乙1122,1100*2200mm 3、含五金配件 4、具体样式及做法详见施工图设计	樘	34	1330.20	45226.80	
72	010801004003	木质防火门	1、木质乙级防火门 2、门代号及洞口尺寸：FM乙0821,800*2100mm 3、含五金配件 4、具体样式及做法详见施工图设计	樘	2	923.45	1846.90	
73	010801004002	木质防火门	1、木质乙级防火门 2、门代号及洞口尺寸：FM乙1021,1000*2100mm 3、含五金配件 4、具体样式及做法详见施工图设计	樘	100	1154.32	115432.00	
本页小计							530557.13	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区22#楼地上　　堂前人家东区项目施工　　第11页 共41页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
74	010802001005	金属门	1、门代号及洞口尺寸：铝合金钢化玻璃平开单元门BLM2124,2100*2400mm 2、门框或扇外围尺寸：90系列隔热铝合金框型材,门框型材壁厚2.2mm 3、玻璃品种、厚度：6高透Low-E+0.38pvb+6+12Ar+6+12Ar+6(暖边) 4、含五金配件、电子对讲、门禁系统 5、具体要求详见图纸	樘	2	4700.04	9400.08	
75	010802001004	金属门	1、门代号及洞口尺寸：铝合金平开门BLM1222,1200*2200mm 2、门框或扇外围尺寸：75系列隔热铝合金框型材,门框型材壁厚2.2mm 3、玻璃品种、厚度：6高透Low-E+12Ar+6+12Ar+6(暖边) 4、含五金配件 5、具体要求详见图纸	樘	2	2461.93	4923.86	
76	010802001003	金属门	1、门代号及洞口尺寸：铝合金平开门MLC2424,2400*2400mm 2、门框或扇外围尺寸：75系列隔热铝合金框型材,门框型材壁厚2.2mm 3、玻璃品种、厚度：6高透Low-E+12Ar+6+12Ar+6(暖边) 4、含五金配件 5、具体要求详见图纸	樘	68	5371.47	365259.96	
本页小计							379583.90	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
77	010802003001	钢质防火门	1、安全防卫保温乙级防火门 2、门代号及洞口尺寸：YHM1123,1100*2300mm 3、门框、扇材质：钢板空腔内填20厚岩棉 4、含五金配件 5、具体详见施工图设计	樘	68	1500.41	102027.88	
78	010802003005	钢质防火门	1、钢质乙级防火门 2、门代号及洞口尺寸：FM乙1021,1000*2100mm 3、含五金配件 4、具体详见施工图设计	樘	2	1245.40	2490.80	
79	010802003008	钢质防火门	1、钢质乙级防火门 2、门代号及洞口尺寸：FM乙0821’,850*2100mm 3、含五金配件 4、具体详见施工图设计	樘	4	1058.59	4234.36	
80	010802003006	钢质保温隔声门	1、钢质保温隔声门 2、门代号及洞口尺寸：M0510,550*1000mm 3、门框、扇材质：钢质保温隔声门内填20厚岩棉 4、含五金配件 5、具体详见施工图设计	樘	64	326.18	20875.52	
81	010802003007	钢质保温隔声门	1、钢质保温隔声门 2、门代号及洞口尺寸：M0516,550*1600mm 3、门框、扇材质：钢质保温隔声门内填30厚岩棉 4、含五金配件 5、具体详见施工图设计	樘	96	521.88	50100.48	
本页小计							179729.04	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
82	010807001001	金属窗	1、窗类型：铝合金上悬窗 2、窗代号及洞口尺寸：C0615，600*1500mm 3、框、扇材质：采用70系列隔热铝合金框型材,窗框型材壁厚1.8mm 4、玻璃品种、厚度：5高透Low-E+12Ar+5+12Ar+5(暖边) 5、含五金配件 6、干法安装节能附框，附框型材截面厚度尺寸应为(24±0.5) mm;宽度不应小于65 mm 7、钢塑复合附框：增强型钢壁厚≥1.5mm、塑料壁厚≥2mm 8、窗下槛通长固定厚度1.5mm的铝合金排水板，向外侧坡10% 9、具体详见施工图设计	樘	34	794.32	27006.88	
本页小计							27006.88	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
83	010807001013	金属窗	1、窗类型：铝合金上悬窗 2、窗代号及洞口尺寸：C0915，900*1500mm 3、框、扇材质：采用70系列隔热铝合金框型材,窗框型材壁厚1.8mm 4、玻璃品种、厚度：5高透Low-E+12Ar+5+12Ar+5(暖边) 5、含五金配件 6、干法安装节能附框，附框型材截面厚度尺寸应为(24±0.5) mm;宽度不应小于65 mm 7、钢塑复合附框：增强型钢壁厚≥1.5mm、塑料壁厚≥2mm 8、窗下槛通长固定厚度1.5mm的铝合金排水板，向外侧坡10% 9、具体详见施工图设计	樘	102	1191.48	121530.96	
本页小计							121530.96	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
84	010807001017	金属窗	1、窗类型：铝合金上悬窗 2、窗代号及洞口尺寸：C1215‘，1200*1500mm 3、框、扇材质：采用70系列隔热铝合金框型材,窗框型材壁厚1.8mm 4、玻璃品种、厚度：5高透Low-E+12Ar+5+12Ar+5(暖边) 5、含五金配件 6、干法安装节能附框，附框型材截面厚度尺寸应为(24±0.5) mm;宽度不应小于65 mm 7、钢塑复合附框：增强型钢壁厚≥1.5mm、塑料壁厚≥2mm 8、窗下槛通长固定厚度1.5mm的铝合金排水板，向外侧坡10% 9、具体详见施工图设计	樘	38	1588.64	60368.32	
本页小计							60368.32	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
85	010807001018	金属窗	1、窗类型：铝合金平开窗 2、窗代号及洞口尺寸：C1515，1500*1500mm 3、框、扇材质：采用70系列隔热铝合金框型材,窗框型材壁厚1.8mm 4、玻璃品种、厚度：5高透Low-E+12Ar+5+12Ar+5(暖边) 5、含五金配件 6、干法安装节能附框，附框型材截面厚度尺寸应为(24±0.5) mm;宽度不应小于65 mm 7、钢塑复合附框：增强型钢壁厚≥1.5mm、塑料壁厚≥2mm 8、窗下槛通长固定厚度1.5mm的铝合金排水板，向外侧坡10% 9、具体详见施工图设计	樘	72	1985.81	142978.32	
本页小计							142978.32	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
86	010807001016	金属窗	1、窗类型：铝合金上悬窗 2、窗代号及洞口尺寸：C1515’，1500*1500mm 3、框、扇材质：采用70系列隔热铝合金框型材,窗框型材壁厚1.8mm 4、玻璃品种、厚度：5高透Low-E+12Ar+5+12Ar+5(暖边) 5、含五金配件 6、干法安装节能附框，附框型材截面厚度尺寸应为(24±0.5) mm;宽度不应小于65 mm 7、钢塑复合附框：增强型钢壁厚≥1.5mm、塑料壁厚≥2mm 8、窗下槛通长固定厚度1.5mm的铝合金排水板，向外侧坡10% 9、具体详见施工图设计	樘	30	1985.81	59574.30	
本页小计							59574.30	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
87	010807001019	金属窗	1、窗类型：铝合金平开窗 2、窗代号及洞口尺寸：C1815，1800*1500mm 3、框、扇材质：采用70系列隔热铝合金框型材,窗框型材壁厚1.8mm 4、玻璃品种、厚度：5高透Low-E+12Ar遮阳+5+12Ar+5(暖边) 5、含五金配件 6、干法安装节能附框，附框型材截面厚度尺寸应为(24±0.5) mm;宽度不应小于65 mm 7、钢塑复合附框：增强型钢壁厚≥1.5mm、塑料壁厚≥2mm 8、窗下槛通长固定厚度1.5mm的铝合金排水板，向外侧坡10% 9、具体详见施工图设计	樘	64	2382.97	152510.08	
本页小计							152510.08	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
88	010807001015	金属窗	1、窗类型：铝合金上悬窗 2、窗代号及洞口尺寸：C1818，1800*1800mm 3、框、扇材质：采用70系列隔热铝合金框型材,窗框型材壁厚1.8mm 4、玻璃品种、厚度：5高透Low-E+19Ar遮阳+5+9Ar+5(暖边)，内置遮阳百叶 5、含五金配件 6、干法安装节能附框，附框型材截面厚度尺寸应为(24±0.5) mm;宽度不应小于65 mm 7、钢塑复合附框：增强型钢壁厚≥1.5mm、塑料壁厚≥2mm 8、窗下槛通长固定厚度1.5mm的铝合金排水板，向外侧坡10% 9、具体详见施工图设计	樘	34	3419.42	116260.28	
本页小计							116260.28	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
89	010807001020	金属窗	1、窗类型：铝合金平开窗 2、窗代号及洞口尺寸：C2118a，2100*1800mm 3、框、扇材质：采用70系列隔热铝合金框型材,窗框型材壁厚1.8mm 4、玻璃品种、厚度：5高透Low-E+12Ar+5+12Ar+5(暖边) 5、含五金配件 6、干法安装节能附框，附框型材截面厚度尺寸应为(24±0.5) mm;宽度不应小于65 mm 7、钢塑复合附框：增强型钢壁厚≥1.5mm、塑料壁厚≥2mm 8、窗下槛通长固定厚度1.5mm的铝合金排水板，向外侧坡10% 9、具体详见施工图设计	樘	66	3336.15	220185.90	
本页小计							220185.90	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
90	010807001004	金属窗	1、窗类型：铝合金上悬窗 2、窗代号及洞口尺寸：C2118，2100*1800mm 3、框、扇材质：采用70系列隔热铝合金框型材,窗框型材壁厚1.8mm 4、玻璃品种、厚度：5高透Low-E+19Ar遮阳+5+9Ar+5(暖边)，内置遮阳百叶 5、含五金配件 6、干法安装节能附框，附框型材截面厚度尺寸应为(24±0.5) mm;宽度不应小于65 mm 7、钢塑复合附框：增强型钢壁厚≥1.5mm、塑料壁厚≥2mm 8、窗下槛通长固定厚度1.5mm的铝合金排水板，向外侧坡10% 9、具体详见施工图设计	樘	34	3989.34	135637.56	
本页小计							135637.56	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
91	010807001021	金属窗	1、窗类型：铝合金上悬窗 2、窗代号及洞口尺寸：C2418，2400*1800mm 3、框、扇材质：采用70系列隔热铝合金框型材,窗框型材壁厚1.8mm 4、玻璃品种、厚度：5高透Low-E+19Ar遮阳+5+9Ar+5(暖边)，内置遮阳百叶 5、含五金配件 6、干法安装节能附框，附框型材截面厚度尺寸应为(24±0.5) mm;宽度不应小于65 mm 7、钢塑复合附框：增强型钢壁厚≥1.5mm、塑料壁厚≥2mm 8、窗下槛通长固定厚度1.5mm的铝合金排水板，向外侧坡10% 9、具体详见施工图设计	樘	34	4559.23	155013.82	
92	010807001011	金属窗	1、窗类型：铝合金平开窗 2、窗代号及洞口尺寸：C5118，5100*1800mm 3、框、扇材质：采用70系列隔热铝合金框型材,窗框型材壁厚1.8mm 4、玻璃品种、厚度：6+9A+6 5、含五金配件 6、干法安装节能附框，附框型材截面厚度尺寸应为(24±0.5) mm;宽度不应小于65 mm 7、钢塑复合附框：增强型钢壁厚≥1.5mm、塑料壁厚≥2mm 8、窗下槛通长固定厚度1.5mm的铝合金排水板，向外侧坡10% 9、具体详见施工图设计	樘	34	7044.53	239514.02	
本页小计							394527.84	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
93	010807001022	金属窗	1、窗类型：铝合金平开窗 2、窗代号及洞口尺寸：C4518，4500*1800mm 3、框、扇材质：采用70系列隔热铝合金框型材,窗框型材壁厚1.8mm 4、玻璃品种、厚度：6+9A+6 5、含五金配件 6、干法安装节能附框，附框型材截面厚度尺寸应为(24±0.5) mm;宽度不应小于65 mm 7、钢塑复合附框：增强型钢壁厚≥1.5mm、塑料壁厚≥2mm 8、窗下槛通长固定厚度1.5mm的铝合金排水板，向外侧坡10% 9、具体详见施工图设计	樘	32	6215.76	198904.32	
94	010807001012	金属窗	1、窗类型：铝合金平开窗 2、窗代号及洞口尺寸：C2218，2200*1800mm 3、框、扇材质：采用70系列隔热铝合金框型材,窗框型材壁厚1.8mm 4、玻璃品种、厚度：6+9A+6 5、含五金配件 6、干法安装节能附框，附框型材截面厚度尺寸应为(24±0.5) mm;宽度不应小于65 mm 7、钢塑复合附框：增强型钢壁厚≥1.5mm、塑料壁厚≥2mm 8、窗下槛通长固定厚度1.5mm的铝合金排水板，向外侧坡10% 9、具体详见施工图设计	樘	2	3038.82	6077.64	
本页小计							204981.96	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
95	010807001009	金属窗	1、窗类型：铝合金上悬窗 2、窗代号及洞口尺寸：C1315，1300*1500mm 3、框、扇材质：采用70系列隔热铝合金框型材,窗框型材壁厚1.8mm 4、玻璃品种、厚度：5高透Low-E+12Ar+5+12Ar+5(暖边) 5、含五金配件 6、干法安装节能附框，附框型材截面厚度尺寸应为(24±0.5) mm;宽度不应小于65 mm 7、钢塑复合附框：增强型钢壁厚≥1.5mm、塑料壁厚≥2mm 8、窗下槛通长固定厚度1.5mm的铝合金排水板，向外侧坡10% 9、具体详见施工图设计	樘	34	1721.03	58515.02	
96	010807003001	金属百叶窗	1、窗类型：铝合金防雨防虫百叶窗 2、窗代号及洞口尺寸：BYC0531,500*3100mm 3、框、扇材质：采用50系列铝合金框型材,窗框型材壁厚1.8mm 4、内衬10*10热镀锌钢丝网 5、具体做法详见图纸	樘	2	696.24	1392.48	
97	010807003007	金属百叶窗	1、窗类型：铝合金防雨防虫百叶窗 2、窗代号及洞口尺寸：BYC0518,500*1800mm 3、框、扇材质：采用50系列铝合金框型材,窗框型材壁厚1.8mm 4、内衬10*10热镀锌钢丝网 5、具体做法详见图纸	樘	1	404.27	404.27	
本页小计							60311.77	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
98	010807003006	金属百叶窗	1、窗类型：铝合金百叶窗 2、窗代号及洞口尺寸：BYC1224,1200*2400mm 3、框、扇材质：采用50系列铝合金框型材,窗框型材壁厚1.8mm 4、具体做法详见图纸	樘	136	1187.00	161432.00	
		分部小计					2579124.81	
		0109 屋面及防水工程						
99	010902001003	屋面卷材防水	1、部位：平屋面 2、卷材品种、规格、厚度：1.5厚反应粘结型高分子膜基湿铺防水卷材+1.5厚反应粘结型高分子膜基湿铺防水卷材	m2	676.81	81.10	54889.29	
100	010902002004	屋面涂膜防水	1、部位：平屋面 2、防水膜品种：1.5厚高分子防水涂料	m2	676.81	38.10	25786.46	
101	010902001001	屋面卷材防水	1、部位：管道井屋面 2、卷材品种、规格、厚度：3.0厚SBS改性沥青防水卷材+3.0厚SBS改性沥青防水卷材	m2	3.15	80.66	254.08	
102	010902002001	屋面涂膜防水	1、部位：管道井屋面 2、防水膜品种：2.0厚非固化橡胶沥青防水材料	m2	3.15	44.48	140.11	
103	010902003011	屋面刚性层	1、部位：平屋面 2、最薄处30厚C20细石混凝土找坡 3、10厚M15 1:2.5水泥砂蒙隔离层 4、15 厚 DS M15 砂浆(1:3水泥砂浆)找平层 5、钢筋混凝土现浇屋面,阴角做R50圆角,滚筒碾压机械磨光	m2	539.71	82.90	44741.96	
本页小计							287243.90	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
104	010902003012	屋面刚性层	1、部位：屋面构架顶面 2、9厚DP M15 砂浆(:3 水泥砂浆)抹平 3、专用界面剂处理剂甩毛	m2	120.12	16.18	1943.54	
105	010902003005	屋面刚性层	1、部位：管道井屋面 2、刚性层厚度：20厚DS M15 砂浆(1:3水泥砂浆)找平层	m2	3.15	24.44	76.99	
106	010902003006	屋面刚性层	1、部位：管道井屋面 2、刚性层厚度：最薄20厚防水砂浆(掺5%防水剂)找平	m2	3.15	31.88	100.42	
107	010902002002	屋面涂膜防水	1、部位：雨篷 2、防水膜品种：1.5厚聚合物水泥防水涂料(Ⅱ型)	m2	47.43	22.82	1082.35	
108	010902003007	屋面刚性层	1、部位：雨篷 2、刚性层厚度：最薄20厚防水砂浆(掺5%防水剂)找平	m2	47.43	31.88	1512.07	
109	010903002005	墙面涂膜防水	1、部位：卫生间、厨房、阳台用水点房间 2、防水膜品种：1.5厚聚合物水泥防水涂料 (Ⅱ型)	m2	6244.11	22.82	142490.59	
110	010903002006	顶棚涂膜防水	1、部位：卫生间、厨房 2、防水膜品种：1.0厚聚合物水泥防水涂料 (Ⅱ型)	m2	943.25	18.71	17648.21	
111	010903002007	墙面涂膜防水	1、部位：外墙面 2、防水膜品种：1.5厚聚合物水泥防水涂料 (Ⅱ型)	m2	9353.87	22.82	213455.31	
112	010904002004	楼（地）面涂膜防水	1、部位：厨房、卫生间、阳台、设备平台、空调板结构板、飘窗板上板面 2、防水膜品种：1.5厚聚合物水泥防水涂料 (Ⅱ型)	m2	5096.84	30.53	155606.53	
113	010904002005	楼（地）面涂膜防水	1、部位：水井 2、防水膜品种：1.5厚+1.5厚聚合物水泥防水涂料 (Ⅱ型)	m2	72.72	51.08	3714.54	
		分部小计					663442.45	
		0110 保温、隔热、防腐工程						
本页小计							537630.55	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
114	011001001004	保温隔热屋面	1、保温平屋面 2、300X300X125厚复合轻质保温砖(20厚细石混凝土水石面层+105厚 B1级(XPS)挤塑板)砖缝表面填干混防水砂浆 3、20厚1:2.5 水泥砂浆粘结层	m2	539.71	251.46	135715.48	
115	011001001002	保温隔热屋面	1、管道井屋面 2、保温隔热材料品种、规格、厚度：20厚胶粉聚苯颗粒贴砌浆料	m2	3.15	43.06	135.64	
116	011001001003	保温隔热屋面	1、雨篷 2、保温隔热材料品种、规格、厚度：20厚胶粉聚苯颗粒贴砌浆料	m2	42.72	43.06	1839.52	
117	011001002001	保温隔热天棚	1、飘窗板下板板底、空调板、结构板板底、架空层顶棚 2、保温隔热材料品种、规格及厚度：20厚发泡陶瓷保温板(燃烧性能A级)	m2	739.1	36.19	26748.03	
118	011001002002	保温隔热天棚	1、飘窗板下板板底、空调板、结构板板底、架空层顶棚 2、保温隔热面层材料品种、规格、性能：6厚聚合物胶粉防水砂浆(内置耐碱玻璃纤维网布一道,用锚栓辅助固定)	m2	739.1	23.78	17575.80	
119	011001002003	保温隔热天棚	1、雨篷板底 2、保温隔热材料品种、规格及厚度：15厚胶粉聚苯颗粒贴砌浆料	m2	41.99	37.50	1574.63	
120	011001002004	保温隔热天棚	1、雨篷板底 2、保温隔热面层材料品种、规格、性能：6厚聚合物胶粉防水砂浆(内置耐碱玻璃纤维网布一道,用锚栓辅助固定)	m2	41.99	23.78	998.52	
本页小计							184587.62	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
121	011001003002	保温隔热墙面	1、保温隔热部位：住宅分户墙1(住宅卧室之间) 2、保温隔热材料品种、规格及厚度：12厚石膏保温砂浆 3、增强网及抗裂防水砂浆种类：压入一道抗裂玻纤网	m2	2817.84	30.65	86366.80	
122	011001003003	保温隔热墙面	1、保温隔热部位：住宅分户墙2(卫生间、厨房处) 2、保温隔热材料品种、规格及厚度：10厚水泥基无机矿物轻集料内保温砂浆	m2	157.76	24.91	3929.80	
123	011001003004	保温隔热墙面	1、保温隔热部位：住宅分户墙2(卫生间、厨房处) 2、增强网及抗裂防水砂浆种类：4厚抹面抗裂砂浆，压入一道抗裂玻纤网	m2	157.76	24.31	3835.15	
124	011001003005	保温隔热墙面	1、保温隔热部位：外墙面 2、保温隔热材料品种、规格及厚度：40厚发泡陶瓷保温板（燃烧性能A级） 3、粘结材料种类及做法：3厚专用粘结砂浆 4、8厚聚合物抗裂砂浆，压入耐碱玻纤网格布一层 (用于建筑首层时为两层布)	m2	6987.38	130.95	914997.41	
125	011001003007	保温隔热墙面	1、保温隔热部位：外墙面（飘窗侧板处） 2、保温隔热材料品种、规格及厚度：20厚发泡陶瓷保温板（燃烧性能A级） 3、粘结材料种类及做法：3厚专用粘结砂浆 4、8厚聚合物抗裂砂浆，压入耐碱玻纤网格布一层 (用于建筑首层时为两层布)	m2	1271	109.63	139339.73	
本页小计							1148468.89	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
126	011001003008	保温隔热墙面	1、电梯隔音墙 2、5厚减震隔音垫(RW+C≥56dB) 3、减振龙骨 4、15厚宽频阻隔板(RW+C≥31dB) 5、具体做法详建筑详图及图集08J931相关节点	m2	938.4	260.13	244105.99	
127	011001005004	保温隔热楼地面	1、保温隔热部位：除卫生间以外房间 2、保温隔热材料品种、规格、厚度：30厚浮筑楼板保温隔声系统(Ⅱ型石墨EPS,燃烧性能为B1级) 3、隔离层：0.4mm厚聚乙烯膜隔离层	m2	6023.85	36.40	219268.14	
128	011001005002	保温隔热楼地面	1、保温隔热部位：设备平台、空调板结构板 2、保温隔热材料品种、规格、厚度：20厚胶粉聚苯颗粒贴砌浆料	m2	348.47	23.58	8216.92	
129	011001005003	保温隔热楼地面	1、保温隔热部位：飘窗板上板面 2、保温隔热材料品种、规格、厚度：20厚匀质复合保温板(燃烧性能A级)	m2	227.64	27.44	6246.44	
130	011001006001	其他保温隔热	1、保温隔热部位：门窗洞口侧边 2、保温隔热面层材料品种、规格、性能：20厚胶粉聚苯颗粒贴浆料	m2	389.64	42.84	16692.18	
		分部小计					1827586.18	
		0111 楼地面装饰工程						
131	011101001002	水泥砂浆楼地面	1、部位：强弱电井 2、素水泥浆遍数：素水泥浆一道(内掺建筑胶) 3、面层厚度、砂浆配合比：20厚DS M20砂浆(1:2.5水泥砂浆)面层,随浆收光	m2	64.04	29.63	1897.51	
本页小计							496427.18	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
132	011101003002	细石混凝土楼地面	1、面层厚度、混凝土强度等级：40厚C25细石混凝土(内配双向Φ4@100X100钢筋网片),表面撒1:1水泥砂浆干粉压实抹光;(钢筋另计) 2、部位：住宅除卫生间、厨房、阳台用水点以外房间	m2	5249.89	39.66	208210.64	
133	011101003003	细石混凝土楼地面	1、面层厚度、混凝土强度等级：40厚C25细石混凝土(内配双向Φ4@100X100钢筋网片),压入一层耐碱玻纤网格布,表面随浆收光;(钢筋另计) 2、部位：卧室（降板区域）、厨房	m2	394.13	40.67	16029.27	
134	011101003004	细石混凝土楼地面	1、面层厚度、混凝土强度等级：40厚C25细石混凝土(内配双向Φ4@100X100钢筋网片),表面随浆收光;(钢筋另计) 2、部位：卫生间	m2	573.75	36.32	20838.60	
135	011101003005	细石混凝土楼地面	1、面层厚度、混凝土强度等级：最薄处40厚C25细石混凝土(内配双向Φ4@100X100钢筋网片),(钢筋另计) 表面压入一层耐碱玻纤网格布,坡向地漏1%,随浆收光 2、部位：阳台	m2	551.95	40.67	22447.81	
136	011101003006	细石混凝土楼地面	1、面层厚度、混凝土强度等级：最薄处30厚C20细石混凝土找坡层,向地漏找 1%坡,随浆收光 2、部位：设备平台、空调板	m2	348.47	30.04	10468.04	
137	011101003007	细石混凝土楼地面	1、面层厚度、混凝土强度等级：30厚C25细石混凝土面层 2、部位：飘窗板上板面	m2	227.64	20.17	4591.50	
本页小计							282585.86	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
138	011101003008	细石混凝土楼地面	1、面层厚度、混凝土强度等级：最薄处20厚C20细石混凝土找坡层,向地漏找 1%坡,随浆收光 2、部位：水井	m2	31.68	24.48	775.53	
139	011101006002	平面砂浆找平层	1、找平层厚度、砂浆配合比：20 厚 DSM15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)找平层 2、部位：大堂、走道、合用前室	m2	561.57	22.17	12450.01	
140	011101001003	水泥砂浆楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比：50厚DSM20（1:2.5）水泥砂浆面层 2、部位：楼梯间楼面	m2	174.45	56.65	9882.59	
141	011106004001	水泥砂浆楼梯面层	1、50厚DSM20（1:2.5）水泥砂浆面层 2、踏步预留10*10*800防滑槽两道 3、界面剂一道 4、钢筋混凝土板表面清扫干净	m2	316.47	146.51	46366.02	
		分部小计					353957.52	
		0112 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
142	011201001001	墙面一般抹灰	1、墙体类型：墙面 2、界面剂一道	m2	16720.3	4.06	67884.42	
143	011201001002	墙面一般抹灰	1、墙体类型：外墙面 2、底层厚度、砂浆配合比：9厚 DP M15砂浆(1:3 水泥砂浆)抹平 3、面层厚度、砂浆配合比：5厚聚合物水泥防水砂浆(干粉型)	m2	9927.52	40.52	402263.11	
144	011201001003	墙面一般抹灰	1、墙体类型：外墙面（无保温） 2、面层厚度、砂浆配合比：8厚聚合物抗裂砂浆,压入耐碱玻纤网格布一层(用于建筑首层时为两层布)	m2	2200.84	25.73	56627.61	
本页小计							596249.29	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
145	011201001018	墙面一般抹灰	1、部位：屋顶构架外墙面 2、9厚DP M15砂浆1:3 水泥砂浆)抹平 3、专用界面剂处理剂甩毛 4、基层墙体	m2	219.19	36.15	7923.72	
146	011201001010	墙面一般抹灰	1、墙体类型：住宅户内墙面(住宅除卫生间、厨房、阳台用水点以外房间) 2、底层厚度、砂浆配合比：10厚石膏砂浆找平,压入一道抗裂玻纤网	m2	10448.86	32.41	338647.55	
147	011201001011	墙面一般抹灰	1、墙体类型：住宅户内墙面(卫生间、厨房、阳台用水点房间) 2、底层厚度、砂浆配合比：12厚DP M15砂浆(1:3 水泥砂浆)打底找平,压入一道抗裂玻纤网	m2	4964.54	38.69	192078.05	
148	011201001012	墙面一般抹灰	1、墙体类型：楼梯间、物管内墙面 2、底层厚度、砂浆配合比：8厚DP M15砂浆(1:3 水泥砂浆)刮糙 3、面层厚度、砂浆配合比：7厚DP M15砂浆(1:3 水泥砂浆)罩面,压入一道抗裂玻纤网	m2	1523.25	58.97	89826.05	
149	011201001013	墙面一般抹灰	1、墙体类型：大堂、电梯厅(合用前室) 2、底层厚度、砂浆配合比：12厚DP M15砂浆(1:3 水泥砂浆)打底找平,满铺10mm×10mm钢丝网	m2	1539.11	57.67	88760.47	
150	011201001014	墙面一般抹灰	1、墙体类型：水、强弱电井 2、底层厚度、砂浆配合比：15厚DP M5砂浆(1:1:6 水泥石膏砂浆) 打底找平,压入一道抗裂玻纤网	m2	962.9	37.68	36282.07	
本页小计							753517.91	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
151	011201001015	墙面一般抹灰	1、部位：不同墙体材料交接处 2、钢丝网	m2	4167.18	17.43	72633.95	
152	011201001016	墙面一般抹灰	1、部位:楼梯间及人流通道 填充墙 2、增强处理:钢丝网片可采用C4@200x200或 丝径不小于1.6mm、网孔尺寸不大于25mmx25mm的热镀锌电焊钢丝网	m2	1684.01	23.33	39287.95	
153	011201001017	墙面一般抹灰	1、部位：外墙保温处门窗洞口四周及斜向增强网格布 2、具体做法详建筑设计节点图	m2	938.22	4.26	3996.82	
		分部小计					1396211.77	
		0114 油漆、涂料、裱糊工程						
154	011406003001	满刮腻子	1、部位：住宅除卫生间、厨房 2、界面剂一道 3、刮腻子遍数：黑水泥一道	m2	5970.97	24.43	145870.80	
155	011407001002	墙面喷刷涂料	1、喷刷涂料部位：楼梯间 2、刮腻子要求：专用内墙腻子两遍批平一遍压光 3、涂料品种、喷刷遍数：白色无机涂料(燃烧性能为A级)	m2	1561.98	34.52	53919.55	
156	011407001003	墙面喷刷涂料	1、喷刷涂料部位：外墙面 2、腻子种类：刮涂第一道耐水腻子,压入耐碱玻纤网格布一层 3、刮涂第二道耐水腻子 4、涂料品种、喷刷遍数：真石漆(面涂1 道、主涂 1 道、底涂(抗碱封闭底漆)1 道, 分格详见立面图)	m2	9287.22	66.46	617228.64	
本页小计							932937.71	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
157	011407001006	墙面喷刷涂料	1、喷刷涂料部位：落水管 2、涂料品种、喷刷遍数：真石漆(面涂 1 道、主涂 1 道、底涂(抗碱封闭底漆)1 道	m2	193.31	43.18	8347.13	
158	011407001004	墙面喷刷涂料	1、喷刷涂料部位：外墙面 2、腻子种类：刮涂第一遍耐水腻子,压入耐碱玻纤网格布一层 3、刮涂第二遍耐水腻子 4、涂料品种、喷刷遍数：普通外墙弹性涂料(2 面 1底)	m2	45.87	49.20	2256.80	
159	011407001005	墙面喷刷涂料	1、喷刷涂料部位：飘窗板下板板底、空调板、结构板板底、架空层顶棚 2、腻子种类：刮专用柔性耐水腻子两道 3、涂料品种、喷刷遍数：喷(刷)外墙弹性涂料或多彩涂料一底两面(颜色、效果见立面图和立面材料图例)	m2	639.43	44.85	28678.44	
160	011407002003	天棚喷刷涂料	1、喷刷涂料部位：楼梯间 2、刮腻子要求：界面剂一道，腻子刮白二道 3、涂料品种、喷刷遍数：刷无机涂料一底一面	m2	783.19	32.24	25250.05	
161	011404002002	踢脚线油漆	1、120高无机墙面深灰色涂料踢脚线（燃烧性能为A级）	m	803.76	8.25	6631.02	
		分部小计					888182.43	
		0115 其他装饰工程						
本页小计							71163.44	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
162	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	1、楼梯栏杆，高900mm 2、扶手材料种类、规格：Φ60*3不锈钢管扶手 3、栏杆材料种类、规格：Φ60*3不锈钢管立柱 4、栏板材料种类、规格、颜色：Φ38*2不锈钢管立杆 5、含预埋铁件 6、具体详见施工图设计	m	185	418.96	77507.60	
163	011503001002	金属扶手、栏杆、栏板	1、檐口不锈钢栏杆，≥650mm 2、扶手材料种类、规格：Φ60*3不锈钢管扶手 3、栏杆材料种类、规格：Φ60*3不锈钢管立柱 4、栏板材料种类、规格、颜色：Φ30*2不锈钢管立杆 5、含预埋铁件 6、具体详见施工图设计	m	52.2	375.81	19617.28	
164	011503001004	金属扶手、栏杆、栏板	1、屋面疏散通道可开启活动栏杆 2、有台阶处栏杆高度从台阶面起不低于1200	m	39.1	451.99	17672.81	
165	011503001003	金属扶手、栏杆、栏板	1、空调栏板，高700mm 2、栏杆材料种类、规格：50*30*2铝合金栏杆、立柱 3、栏板材料种类、规格、颜色：20*20*2铝合金方管横杆 4、具体详见施工图设计	m	185.2	262.10	48540.92	
166	011503001005	金属扶手、栏杆、栏板	1、凸窗护窗栏杆，净高900mm 2、扶手材料种类、规格：Φ50*1.5不锈钢管扶手，Φ20*1.5不锈钢管立杆@110 3、详细做法详见22J403-1 HC7/4-24	m	224.4	309.50	69451.80	
本页小计							232790.41	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
167	011503001006	金属扶手、栏杆、栏板	1、阳台护窗栏杆，净高600mm 2、扶手材料种类、规格：Φ50*1.5不锈钢管扶手，Φ20*1.5不锈钢管立杆@99 3、详细做法详见22J403-1 HC7/4-24	m	321.8	284.23	91465.21	
168	011503005001	金属靠墙扶手	1、扶手材料种类、规格：Φ40壁厚2.0mm不锈钢管 2、具体详见施工图设计	m	9	181.40	1632.60	
169	10B001	屋面保温层排气孔	1、按保温屋面平面面积计算 2、具体做法详建筑节点大样	m2	508.27	0.76	386.29	
		分部小计					326274.51	
		分部分项合计					14188420.96	
1	011701001001	综合脚手架	1、建筑结构形式：框架剪力墙结构 2、脚手架使用材质：承插型盘扣式脚手架 3、高12米以上，层高3.6m以内	m2	9431.6	33.28	313883.65	
2	011701001002	综合脚手架	1、建筑结构形式:框架剪力墙结构 ， 2、建筑物楼层超过20m以上部分脚手架材料增加费，檐高51m 3、脚手架使用材质：承插型盘扣式脚手架	m2	5577.34	17.14	95595.61	
3	011701009001	电梯井脚手架	1、电梯井高度：60m内	座	4	9135.81	36543.24	
4	011703001001	垂直运输	1、建筑物建筑类型及结构形式：框架剪力墙结构 2、建筑物檐口高度、层数：檐口高度51m，17层	m2	9431.6	47.60	448944.16	
5	011704001001	超高施工增加	1、建筑物建筑类型及结构形式：框架剪力墙结构 2、建筑物檐口高度、层数：檐口高度51m，17层	m2	6128.55	95.49	585215.24	
6	011705001001	大型机械设备进出场及安拆		项	1	118817.51	118817.51	
本页小计							1692483.51	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
7	011702002002	矩形柱	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C45 3、柱高：3.6m内	m2	39.66	79.32	3145.83	
8	011702002003	矩形柱	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C40 3、柱高：3.6m内	m2	59.83	79.32	4745.72	
9	011702002004	矩形柱	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35 3、柱高：3.6m内	m2	39.87	79.32	3162.49	
10	011702002005	矩形柱	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 3、高度3.6m以内	m2	209.5	79.32	16617.54	
11	011702003001	构造柱	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25	m2	2528.77	96.81	244810.22	
12	011702004002	异形柱	1、柱形状：L、T型柱 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C45 4、柱高：3.6m内	m2	40	126.60	5064.00	
13	011702004003	异形柱	1、柱形状：L、T型柱 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C40 4、柱高：3.6m内	m2	58.42	126.60	7395.97	
14	011702004004	异形柱	1、柱形状：L、T型柱 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C35 4、柱高：3.6m内	m2	38.95	126.60	4931.07	
15	011702004005	异形柱	1、柱形状：L、T型柱 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C30 4、柱高：3.6m内	m2	195.25	126.60	24718.65	
本页小计							314591.49	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
16	011702006001	矩形梁	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35 3、高3.6m以内，采用承插型盘扣式模板支撑	m2	63.7	96.24	6130.49	
17	011702006002	矩形梁	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 3、高3.6m以内，采用承插型盘扣式模板支撑	m2	685.09	96.24	65933.06	
18	011702008001	圈梁	1、部位：窗台板、腰梁 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C25	m2	360	70.95	25542.00	
19	011702008002	圈梁	1、部位：导墙、止水 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C20	m2	476.53	70.95	33809.80	
20	011702008003	圈梁	1、部位：门槛砼翻边 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C20	m2	72.31	70.95	5130.39	
21	011702025004	其他现浇构件	1、构件类型：窗台压顶 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C25	m2	111.71	84.96	9490.88	
22	011702009001	过梁	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25	m2	51.98	94.76	4925.62	
23	011702011003	直形墙	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C45 3、墙厚：200mm以内 4、墙高：3.6m内	m2	1013.96	57.82	58627.17	
24	011702011013	直形墙	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C45 3、墙厚：200mm以上 4、墙高：3.6m内	m2	60.34	57.82	3488.86	
本页小计							213078.27	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
25	011702011004	直形墙	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C40 3、墙厚：200mm以内 4、墙高：3.6m内	m2	1535.04	57.82	88756.01	
26	011702011005	直形墙	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35 3、墙厚：200mm以内 4、墙高：3.6m内	m2	1039.58	57.82	60108.52	
27	011702011006	直形墙	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 3、墙厚：200mm以内 4、墙高：3.6m内	m2	5468.35	57.82	316180.00	
28	011702011008	直形墙	1、部位：电梯井壁 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C45 4、墙厚：200mm以内 5、墙高：3.6m内	m2	389.64	59.57	23210.85	
29	011702011009	直形墙	1、部位：电梯井壁 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C40 4、墙厚：200mm以内 5、墙高：3.6m内	m2	581.13	59.57	34617.91	
30	011702011010	直形墙	1、部位：电梯井壁 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C35 4、墙厚：200mm以内 5、墙高：3.6m内	m2	387.42	59.57	23078.61	
31	011702011011	直形墙	1、部位：电梯井壁 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C30 4、墙厚：200mm以内 5、墙高：3.6m内	m2	2125.26	59.57	126601.74	
32	011702011012	直形墙	1、部位：女儿墙 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C30 4、墙厚：200mm内 5、墙高：3.6m内	m2	182.57	57.82	10556.20	
本页小计							683109.84	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
33	011702014004	有梁板	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35 3、板厚：100mm内 4、层高：3.6m内 5、采用承插型盘扣式模板支撑	m2	436.65	73.90	32268.44	
34	011702014005	有梁板	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35 3、板厚：200mm内 4、层高：3.6m内 5、采用承插型盘扣式模板支撑	m2	1146.39	84.07	96377.01	
35	011702014006	有梁板	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 3、板厚：100mm内 4、层高：3.6m内 5、采用承插型盘扣式模板支撑	m2	2440.47	73.90	180350.73	
36	011702014007	有梁板	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 3、板厚：200mm内 4、层高：3.6m内 5、采用承插型盘扣式模板支撑	m2	7510.18	84.07	631380.83	
37	011702016001	平板	1、部位：叠合板现浇层 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C30 4、板厚：200mm内 5、层高：3.6m内 6、采用承插型盘扣式模板支撑	m2	282.05	88.44	24944.50	
38	011702023001	雨篷、悬挑板、阳台板	1、飘窗板、雨篷 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C30	m2	27.7	129.87	3597.40	
39	011702023002	雨篷、悬挑板、阳台板	1、飘窗板、雨篷 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C35	m2	207.1	129.87	26896.08	
本页小计							995814.99	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
40	011702024001	楼梯	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35	m2	37.23	239.77	8926.64	
41	011702024002	楼梯	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30	m2	279.24	239.77	66953.37	
42	011702025001	其他现浇构件	1、构件的类型：门窗抱框 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C25	m2	2538.71	102.96	261385.58	
43	011702025002	其他现浇构件	1、构件的类型：混凝土线条 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C30	m2	13.88	90.56	1256.97	
44	011702025005	其他现浇构件	1、构件的类型：混凝土线条 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C35	m2	1.72	90.56	155.76	
45	011702022001	天沟、檐沟	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30	m2	56.48	108.30	6116.78	
46	011702001001	基础	1、基础类型：太阳能基础、栏杆基础	m2	20.77	72.47	1505.20	
47	011702030001	后浇带	1、混凝土种类：商品混凝土 2、板厚：200mm内 3、采用承插型盘扣式模板支撑	m2	236.98	282.19	66873.39	
		单价措施合计					4218767.69	
本页小计							413173.69	
合　　计							18407188.65	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区22#楼地上　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	011707001001	安全文明施工费		100.000	627685.13			
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	3.100	570622.85			
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.310	57062.28			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区22#楼地上　　堂前人家东区项目施工　　第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.650	303718.61			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.400	73628.75			在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.050	9203.59			建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区22#楼地上　　堂前人家东区项目施工　　第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.150	27610.78			现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。
合　计					1041846.86			

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：堂前人家东区22#楼地上　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共1页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合　计				

暂列金额明细表

工程名称：堂前人家东区22#楼地上　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共1页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：堂前人家东区22#楼地上　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共1页

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±(元)		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：堂前人家东区22#楼地上　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共1页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注

规费、税金项目计价表

工程名称：堂前人家东区22#楼地上　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	725449.03	100.000	725449.03
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	19449035.51	3.200	622369.14
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	19449035.51	0.530	103079.89
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	19449035.51		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	20174484.54	9.000	1815703.61
合　计					2541152.64

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区22#楼地上　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共7页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	01010100	钢筋	综合	t	4.53091	3316.00	15024.50	
2	01010100~1	钢筋HPB300	12mm内	t	0.00612	3316.00	20.29	
3	01010100~2	钢筋HRB400	12mm内	t	288.11328	3374.00	972094.21	
4	01010100~3	钢筋HRB400	25mm内	t	37.73184	3180.50	120006.12	
5	01010100~5	HPB300 12mm以内	综合	t	4.47474	3316.00	14838.24	
6	01010100~6	钢筋HRB400E	25mm内	t	107.88132	3194.00	344572.94	
7	01010100~7	钢筋HRB400E	12mm内	t	19.42386	3267.00	63457.75	
8	01010300	冷轧带肋钢筋		t	14.6523	3316.00	48587.03	
9	01270100~1	型钢		t	0.386148	3236.00	1249.57	
10	01630201	钨棒	精制	kg	47.714	557.41	26596.26	
11	02070261	橡皮垫圈		百个	23.46	25.73	603.63	
12	02090101	塑料薄膜		m2	9286.3197	0.69	6407.56	
13	02110301~3	浮筑楼板保温隔声系统(Ⅱ型石墨EPS,燃烧性能为B1级)		m3	187.94412	565.46	106274.88	
14	02110301~4	匀质复合保温板(燃烧性能A级)		m3	4.734912	668.89	3167.14	
15	02110301~6	发泡陶瓷保温板燃烧性能A级		m3	313.17358	1111.96	348236.49	
16	02310101~1	无纺布		m2		2.00		
17	02330105	草袋子		只	47.84	0.86	41.14	
18	03010322	铝拉铆钉	LD-1	十个	535.608	0.26	139.26	
19	03031206	自攻螺钉	M4×15	十个	3330.08	0.26	865.82	
20	03031222	自攻螺钉	M5×25～30	十个	3237.48	0.48	1553.99	
21	03032113	塑料胀管螺钉		套	81644.125	0.09	7347.97	
22	03050122	螺栓	M20×350	套	136.56	0.48	65.55	
23	03051106	不锈钢六角螺栓	M5×30	套	9.9	0.51	5.05	
24	03052109	对拉螺栓(止水螺栓)		kg	5829.68891	5.66	32996.04	
25	03070114	膨胀螺栓	M8×80	套	3086.8	0.51	1574.27	
26	03270202	砂纸		张	41.118	0.94	38.65	
27	03410205	电焊条	J422	kg	-774.03466	4.92	-3808.25	
28	03430205	不锈钢焊丝	1Cr18Ni9Ti	kg	117.7255	38.59	4543.03	
29	03450200	焊剂		kg	4559.158	3.43	15637.91	
30	03510201	钢钉		kg	129.83292	6.00	779.00	
31	03510701	铁钉		kg	6377.611258	4.66	29719.67	
32	03510701~1	铁钉		kg	7.0044	4.66	32.64	
33	03510701~2	铁钉		kg	45.73714	4.66	213.14	
34	03510705	铁钉	70mm	kg	7.65792	4.66	35.69	
35	03510911	塑料保温螺钉		套	57808.66	1.46	84400.64	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区22#楼地上　　堂前人家东区项目施工　　第2页 共7页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
36	03512000	射钉		百个	14.076	18.01	253.51	
37	03550101	钢丝网		m2	3368.596	9.80	33012.24	
38	03550101~1	钢丝网		m2	6436.309	9.80	63075.83	
39	03550411	钢板网	δ0.8	m2	128.96625	9.80	1263.87	
40	03570216	镀锌铁丝	8#	kg	2053.256	4.52	9280.72	
41	03570237	镀锌铁丝	22#	kg	2629.57759	4.52	11885.69	
42	03570237~1	镀锌铁丝	22#	kg	0.71094	4.52	3.21	
43	03590100	垫铁		kg	24.645	4.29	105.73	
44	03590700	铁件		kg	208	5.66	1177.28	
45	03610207	直螺纹套筒接头	Φ25以内	个	3664.86	6.00	21989.16	
46	03633307	合金钢钻头	Φ20	根	635.89526	13.03	8285.72	
47	03633315	合金钢钻头	一字型	根	232.57213	6.86	1595.44	
48	03652403	合金钢切割锯片		片	23.579822	68.60	1617.58	
49	04010132	水泥	42.5级	kg	24687.5777	0.29	7159.40	
50	04010611	水泥	32.5级	kg	6836.536177	0.26	1798.01	
51	04010701	白水泥		kg	6682.097444	0.60	4009.26	
52	04030107	中砂		t	50.292475	150.57	7572.54	
53	04050203	碎石	5～16mm	t	0.69519	155.43	108.05	
54	04050203~1	碎石	5～16mm	t	1.275914	155.43	198.32	
55	04050207	碎石	5～40mm	t	92.546838	155.43	14384.56	
56	04050207~1	碎石	5～40mm	t	17.983033	155.43	2795.10	
57	04090100	生石灰		t	2.90371	316.69	919.58	
58	04090302	黏土		m3		24.29		
59	04090801	石膏粉	325目	kg	730.447889	0.36	262.96	
60	04133532~1	复合轻质保温砖	300*300*125	块	5802.96192	12.17	70622.05	
61	04135500	标准砖	240×115×53	百块	0.0416	53.00	2.20	
62	04135535	配砖	190×90×40	m3	11.76636	862.57	10149.31	
63	04150111~1	B06、A5.0蒸压砂加气混凝土砌块	600×240×150	m3	0.29664	362.43	107.51	
64	04150113~3	B06、A5.0蒸压砂加气混凝土砌块	600×250×100	m3	72.21556	362.43	26173.09	
65	04150115~3	B06、A5.0蒸压砂加气混凝土砌块	600×250×200	m3	476.33348	362.43	172637.54	
66	04150115~4	B07、A5.0蒸压砂加气混凝土砌块	600×250×200	m3	4.2822	362.43	1552.00	
67	04291405	预制混凝土叠合板		m3	79.5	2500.00	198750.00	
68	05030600	普通木成材		m3	2.029342	1372.08	2784.42	
69	05250502	锯(木)屑		m3	3.23826	47.17	152.75	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区22#楼地上　　堂前人家东区项目施工　　第3页 共7页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
70	08010200~1	15厚宽频阻隔板(RW+C≥31dB)		m2	1032.24	120.00	123868.80	
71	08070101~1	5厚减震隔音垫		m2	985.32	9.00	8867.88	
72	08230105	玻璃纤维网格布		m2	31703.9319	1.80	57067.08	
73	08230121	耐碱玻璃纤维网格布		m2	36563.0142	1.80	65813.43	
74	08310141	U型轻钢龙骨	38×25	m	1326.8976	9.43	12512.64	
75	08310144	U型轻钢龙骨	75×40	m	2586.2304	8.58	22189.86	
76	08310145	U型轻钢龙骨	75×50	m	663.4488	9.43	6256.32	
77	09010234~1	木质乙级防火门		m2	298.5964	490.00	146312.24	
78	09090813~1	安全防卫保温乙级防火门		m2	166.8788	500.00	83439.40	
79	09090813~10	铝合金全玻平开门75系列	6高透Low-E+12Ar+6+12Ar+6(暖边)	m2	385.0512	850.00	327293.52	
80	09090813~5	钢质乙级防火门		m2	10.9998	500.00	5499.90	
81	09090813~6	钢质保温隔声门内填20厚岩棉		m2	34.144	500.00	17072.00	
82	09090813~7	钢质保温隔声门内填30厚岩棉		m2	81.9456	500.00	40972.80	
83	09090813~9	铝合金全玻平开门90系列单元门（含电子对讲、门禁系统）	6高透Low-E+0.38pvb+6+12Ar+6+12Ar+6(暖边)	m2	9.7776	850.00	8310.96	
84	09093501~1	铝合金全玻上悬窗	5高透Low-E+12Ar+5+12Ar+5(暖边)	m2	63.648	800.00	50918.40	
85	09093501~3	铝合金全玻上悬窗	5高透Low-E+12Ar+5+12Ar+5(暖边)	m2	292.032	800.00	233625.60	
86	09093501~4	铝合金全玻上悬窗（内置遮阳百叶）	5高透Low-E+19Ar遮阳+5+9Ar+5(暖边)	m2	370.1376	980.00	362734.85	
87	09093501~5	铝合金全玻平开窗	5高透Low-E+12Ar+5+12Ar+5(暖边)	m2	560.9088	800.00	448727.04	
88	09093501~6	铝合金全玻平开窗	6+9A+6	m2	556.0704	680.00	378127.87	
89	09271119	铝合金百叶窗		m2	362.69568	350.00	126943.49	
90	09271119~1	铝合金百叶窗内侧需设金属防虫网		m2	3.704	390.00	1444.56	
91	09493560	镀锌铁脚		个	29193.456	1.46	42622.45	
92	10031503	钢压条		kg	35.35792	4.29	151.69	
93	10230906	不锈钢盖	Φ63	只	4756.6375	4.29	20405.97	
94	11010304~1	白色无机涂料		kg	991.83091	12.00	11901.97	
95	11010304~2	内墙无机涂料		kg	90.02112	12.00	1080.25	
96	11010319	仿石型外墙涂料		kg	42662.385	6.30	268773.03	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区22#楼地上　　堂前人家东区项目施工　　第4页 共7页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
97	11010323	水性封底漆		kg	3318.1855	21.44	71141.90	
98	11010361	外墙弹性乳胶涂料		kg	137.06	25.73	3526.55	
99	11010362	外墙弹性乳胶涂料(中涂)		kg	411.18	21.44	8815.70	
100	11010363	外墙弹性乳胶涂料(面涂)		kg	137.06	25.73	3526.55	
101	11030303	防锈漆		kg	1.08845	12.46	13.56	
102	11030734~5	非固化橡胶沥青防水涂料		kg	4.3281	9.32	40.34	
103	11030734~6	高分子防水涂料		kg	697.452705	10.00	6974.53	
104	11030735~3	非固化橡胶沥青防水涂料		kg	6.70635	9.32	62.50	
105	11030735~4	高分子防水涂料		kg	1080.696368	10.00	10806.96	
106	11030740	聚合物水泥防水涂料	JS-Ⅱ型	kg	45020.478	6.85	308390.27	
107	11112505	高渗透性表面底漆		kg	82.236	30.01	2467.90	
108	11112512	透明罩光漆		kg	3792.212	21.44	81305.03	
109	11410304	环氧树脂	618	kg	123.375	27.44	3385.41	
110	11430327	大白粉		kg	730.447889	0.73	533.23	
111	11450345	外墙抗裂腻子粉		kg	-231.972	7.29	-1691.08	
112	11570552	SBS聚脂胎乙烯膜卷材	δ3mm	m2	7.4025	25.62	189.65	
113	11570552~1	1.5厚反应粘结型高分子膜基湿铺防水卷材	δ1.5mm	m2	1590.5035	25.81	41050.90	
114	11590914	硅酮密封胶		L	438.6772	68.60	30093.26	
115	11591307	聚合物防水填缝剂		kg	376.71758	3.00	1130.15	
116	11592505	SBS封口油膏		kg	74.7956	6.00	448.77	
117	11592517	建筑油膏		kg	158.67474	3.00	476.02	
118	12030107	油漆溶剂油		kg	549.98315	12.01	6605.30	
119	12310303	二甲苯		kg	88.3948	5.06	447.28	
120	12330300	界面剂		kg	37934.6617	1.29	48935.71	
121	12330309	专用界面剂		kg	660.6704	18.52	12235.62	
122	12330505	APP及SBS基层处理剂		kg	241.3858	6.86	1655.91	
123	12333551	PU发泡剂		L	794.157	25.73	20433.66	
124	12370305	氧气		m3	12.6743	3.75	47.53	
125	12370310	氩气		m3	331.7735	7.81	2591.15	
126	12370331	石油液化气		kg	70.71584	5.83	412.27	
127	12370336	乙炔气		m3	5.507084	11.51	63.39	
128	12410121	专用粘结剂		kg	33033.52	2.74	90511.84	
129	12413518	901胶		kg	4740.78102	2.14	10145.27	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区22#楼地上　　堂前人家东区项目施工　　第5页 共7页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
130	13010303	石棉板		m2	291.32	5.15	1500.30	
131	13070105~1	超细玻璃棉	厚50mm	m2	985.32	6.50	6404.58	
132	13070313~1	0.4mm厚聚乙烯膜隔离层	0.4mm	m2	6746.712	3.00	20240.14	
133	13070313~2	耐碱玻璃纤维网格布		m2	-18911.0724	1.80	-34039.93	
134	13120708~1	20厚发泡陶瓷保温板(燃烧性能A级)	δ20	m2	813.01	22.22	18065.08	
135	14030325-1~1	热镀锌钢管	DN50	m	7.37104	17.00	125.31	
136	14040915	镜面不锈钢管	Φ31.8×1.2	m	225.3233	20.41	4598.85	
137	14040915~1	镜面不锈钢管	Φ38×2	m	1053.205	20.41	21495.91	
138	14040915~2	镜面不锈钢管	Φ30×2	m	213.9678	20.41	4367.08	
139	14040915~3	镜面不锈钢管	Φ20×1.5	m	2498.7402	13.31	33258.23	
140	14040921~1	镜面不锈钢管	Φ40×2.0	m	9.54	47.91	457.06	
141	14040922	镜面不锈钢管	Φ63.5×1.5	m	41.446	56.60	2345.84	
142	14040922~1	镜面不锈钢管	Φ60×3	m	251.432	60.33	15168.89	
143	14040922~2	镜面不锈钢管	Φ50×1.5	m	578.972	31.05	17977.08	
144	14040925	镜面不锈钢管	Φ76.2×1.5	m	41.446	70.75	2932.30	
145	14040925~1	镜面不锈钢管	Φ60×3	m	140.2488	60.33	8461.21	
146	14070504	铝合金方管	20×20	m	319.2848	59.69	19058.11	
147	14070508	铝合金方管	25×25×1.2	kg	8.22288	14.58	119.89	
148	14250331	铝合金扁管	100×44×1.8	kg	271.89212	24.44	6645.04	
149	14310106	塑料管	dn20	m	4560.59385	3.11	14183.45	
150	15370314-1	镀锌管卡		个	6992.88	3.00	20978.64	
151	15371708	镀锌铁丝U形卡		个	6644.918	0.18	1196.09	
152	15371708-1	镀锌U型卡	综合	个	4807.605	7.72	37114.71	
153	15372103-1	塑料卡		个	99888.18	0.17	16980.99	
154	31012505	聚苯泡沫嵌缝条		m	2693.1529	0.51	1373.51	
155	31110301	棉纱头		kg	5.3971	5.57	30.06	
156	31150101	水		m3	8054.971432	4.57	36811.22	
157	32010502	复合木模板	18mm	m2	7314.38213	32.59	238375.71	
158	32010502~1	复合木模板	18mm	m2	819.5462	32.59	26709.01	
159	32011111	组合钢模板		kg	51.0419	4.29	218.97	
160	32020115	卡具		kg	5283.353648	4.08	21540.23	
161	32020115~1	卡具		kg	55.761394	4.18	233.08	
162	32020115-1	零星卡具		kg	444.9615	4.18	1859.94	
163	32020130	支撑杆件		套	32.595	68.60	2236.02	
164	32020132	钢管支撑		kg	16402.022967	3.41	55848.89	
165	32020132~1	钢管支撑		kg	3295.801951	3.41	11222.21	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区22#楼地上　　堂前人家东区项目施工　　第6页 共7页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
166	32030105	工具式金属脚手		kg	1414.74	4.08	5772.14	
167	32030303	脚手钢管		kg	24660.03216	3.41	83967.41	
168	32030504	底座		个	60.929364	4.12	251.03	
169	32030513	脚手架扣件		个	4144.20336	4.89	20265.15	
170	32090101	周转木材		m3	115.510837	1586.47	183254.48	
171	32090101~1	周转木材		m3	17.233639	2802.00	48288.66	
172	32090101~2	周转木材		m3	1.319863	1989.00	2625.21	
173	34021701	垫木		m3	0.7155	1543.59	1104.44	
174	80010121~1	水泥砂浆 1:1(干拌（混）砂浆)(地面DS)		t	46.855268	352.22	16503.36	
175	80010123~11	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)		t	78.63235	332.70	26160.98	
176	80010124~1	水泥砂浆 1:2.5(干拌（混）砂浆)(地面DS)		t	60.391313	342.46	20681.61	
177	80010124~2	水泥砂浆 1:2.5(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)		t	5.485652	381.50	2092.78	
178	80010124~3	水泥砂浆 1:2.5(干拌（混）砂浆)		t	38.157498	332.70	12695.00	
179	80010125~1	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(地面DS)		t	34.113337	332.70	11349.51	
180	80010125~3	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)		t	39.42793	354.00	13957.49	
181	80010125~4	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)		t	347.407962	354.00	122982.42	
182	80011117	石膏砂浆干粉		t	99.786613	324.72	32402.71	
183	80050104~1	混合砂浆 M5(干拌（混）砂浆)(砌筑DM)		t	87.96193	314.96	27704.49	
184	80050125~2	混合砂浆 1:1:6(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)		t	26.624185	324.72	8645.41	
185	80070306~1	防水砂浆 1:2.5(干拌（混）砂浆)		t	2.239429	332.70	745.06	
186	80070511	聚苯颗粒保温砂浆		m3	10.414553	922.87	9611.28	
187	80071105	抗裂砂浆	ZL	m3	0.646816	1554.31	1005.35	
188	80090311	聚合物砂浆		kg	33033.52	1.07	35345.87	
189	80090312	聚合物面层砂浆		m3	72.488192	950.00	68863.78	
190	80210105-2	C20预拌非泵送细石砼		m3	54.981846	407.15	22385.86	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区22#楼地上　　堂前人家东区项目施工　　第7页 共7页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
191	80210105-2~1	C25预拌非泵送细石砼		m3	280.371416	424.89	119127.01	
192	80212105	预拌混凝土(泵送型) C30		m3	2310.493595	449.82	1039306.23	
193	80212106	预拌混凝土(泵送型) C35		m3	342.9024	467.56	160327.45	
194	80212106~1	预拌混凝土(泵送型) C35	微膨胀	m3	22.5012	482.56	10858.18	
195	80212107	预拌混凝土(泵送型) C40		m3	222.35074	485.30	107906.81	
196	80212107~1	预拌混凝土(泵送型) C40	微膨胀	m3	2.9784	500.30	1490.09	
197	80212108~2	预拌混凝土(泵送型) C45		m3	154.59584	507.48	78454.30	
198	80212115	预拌混凝土(非泵送型) C20		m3	52.26803	392.15	20496.91	
199	80212116	预拌混凝土(非泵送型) C25		m3	314.9004	409.89	129074.52	
200	80212117	预拌混凝土(非泵送型) C30		m3	1.1016	432.07	475.97	
201	810080~1	轻质混凝土，容重不大于8kn/m3		m3	8.211	350.00	2873.85	
202	810080~2	轻质混凝土		m3	46.4712	350.00	16264.92	
203	CL-D00001	PVC成品柔性连接件		m	215.9	20.00	4318.00	
204	TB000005	无机轻集料保温砂浆		m3	1.640704	873.90	1433.81	
205	TB000005~1	胶粉聚苯颗粒贴砌浆料		m3	7.039094	557.41	3923.66	
206	TB000005~2	石膏保温砂浆		m3	35.279357	873.90	30830.63	
207	TB000065	ALC墙板	100mm	m2	2183.3665	35.00	76417.83	
208	TB000067	ALC墙板	200mm	m2	2252.74175	80.00	180219.34	
209	TB000068	镀锌连接铁件		t	1.74822	7289.17	12743.07	
210	TB000069	ALC板专用勾缝剂		kg	2840.8575	1.01	2869.27	
211	TB000070	ALC板专用修补砂浆		kg	329.5	3.43	1130.19	
212	ZPCL5001A	耐火烟气道		节	72.42	491.52	35595.88	
213	ZPCL5004	防火止回阀		套	70.38	93.16	6556.60	
214	ZPCL5005	成品风帽		套	4.04	190.47	769.50	
合计							10020928.68	

单位工程招标控制价表

工程名称：堂前人家东区23#楼地上　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共1页

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	10159527.83	
1.1	人工费	2436778.09	
1.2	材料费	6521067.80	
1.3	施工机具使用费	143586.32	
1.4	企业管理费	748531.47	
1.5	利润	309564.15	
2	措施项目费	3459597.03	
2.1	单价措施项目费	2730047.09	
2.2	总价措施项目费	729549.94	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	439534.50	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	507993.36	
5	税金	1271440.64	
招标控制价合计=1+2+3+4+5-甲供材料费_含设备/1.01		15398558.86	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区23#楼地上　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共38页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		0101 土石方工程						
1	010103001001	回填方	1、部位：房心回填土 2、密实度要求：压实系数不低于0.94 3、填方材料品种：素土回填	m3	16	41.58	665.28	
		分部小计					665.28	
		0104 砌筑工程						
2	010401008002	填充墙	1、砖品种、规格、强度等级：B06、A5.0蒸压砂加气混凝土砌块 2、墙体类型：外墙100mm 3、砂浆强度等级、配合比：Ma5级专用砂浆	m3	30.14	619.87	18682.88	
3	010401008003	填充墙	1、砖品种、规格、强度等级：B06、A5.0蒸压砂加气混凝土砌块 2、墙体类型：外墙200mm 3、砂浆强度等级、配合比：Ma5级专用砂浆	m3	283.02	584.33	165377.08	
4	010401008007	填充墙	1、砖品种、规格、强度等级：B06、A5.0蒸压砂加气混凝土砌块 2、墙体类型：外墙250mm 3、砂浆强度等级、配合比：Ma5级专用砂浆	m3	0.32	563.53	180.33	
5	010401008004	填充墙	1、砖品种、规格、强度等级：B06、A5.0蒸压砂加气混凝土砌块 2、墙体类型：内墙100mm 3、砂浆强度等级、配合比：Ma5级专用砂浆	m3	23.8	619.87	14752.91	
本页小计							199658.48	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
6	010401008005	填充墙	1、砖品种、规格、强度等级：B06、A5.0蒸压砂加气混凝土砌块 2、墙体类型：内墙200mm 3、砂浆强度等级、配合比：Ma5级专用砂浆	m3	77.14	603.30	46538.56	
7	010401008008	填充墙	1、砖品种、规格、强度等级：B07、A5.0蒸压砂加气混凝土砌块 2、墙体类型：内墙200mm 3、砂浆强度等级、配合比：Ma5级专用砂浆	m3	4.68	603.30	2823.44	
8	010404001002	垫层	1、垫层材料种类、配合比、厚度：100厚C20混凝土,内配Φ4@200x200双向钢筋网（钢筋另计） 2、部位：卧室（降板区域）	m3	3.2	522.74	1672.77	
9	010404001003	垫层	1、垫层材料种类、配合比、厚度：回填最薄处75厚轻质混凝土(ρ=850) 找坡,坡向地漏1% 2、部位：卫生间	m3	30.38	526.20	15985.96	
		分部小计					266013.93	
		0105 混凝土工程						
10	010502001004	矩形柱	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35 3、柱高：3.6m内	m3	2.02	624.57	1261.63	
11	010502001005	矩形柱	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 3、柱高：3.6m内	m3	27.46	607.01	16668.49	
12	010502002001	构造柱	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25	m3	130.91	766.37	100325.50	
本页小计							185276.35	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
13	010502003004	异形柱	1、柱形状：L、T型柱 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C35 4、柱高：3.6m内	m3	1.92	646.91	1242.07	
14	010502003005	异形柱	1、柱形状：L、T型柱 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C30 4、柱高：3.6m内	m3	21.18	629.35	13329.63	
15	010503002002	矩形梁	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30	m3	52.66	572.23	30133.63	
16	010503004001	圈梁	1、部位：窗台板、腰梁 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C25	m3	34.41	627.20	21581.95	
17	010503004002	圈梁	1、部位：导墙、止水 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C20	m3	26.64	609.10	16226.42	
18	010503004003	圈梁	1、部位：门槛砼翻边 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C20	m3	2.55	609.10	1553.21	
19	010507005001	扶手、压顶	1、窗台压顶 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C25	m3	8.53	648.18	5528.98	
20	010503005001	过梁	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25	m3	1.87	692.55	1295.07	
21	010504001004	直形墙	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35 3、墙厚：200mm以内 4、墙高：3.6m内	m3	59.73	623.01	37212.39	
本页小计							128103.35	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
22	010504001005	直形墙	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 3、墙厚：200mm以内 4、墙高：3.6m内	m3	725.9	605.41	439467.12	
23	010504001009	直形墙	1、部位：电梯井壁 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C35 4、墙厚：200mm以内 5、墙高：3.6m内	m3	8.25	697.19	5751.82	
24	010504001010	直形墙	1、部位：电梯井壁 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C30 4、墙厚：200mm以内 5、墙高：3.6m内	m3	101.01	679.59	68645.39	
25	010504001011	直形墙	1、部位：女儿墙 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C30 4、墙厚：200mm内 5、墙高：3.6m内	m3	14.12	605.41	8548.39	
26	010505001006	有梁板	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 3、板厚：100mm内 4、层高：3.6m内	m3	259.38	557.22	144531.72	
27	010505001007	有梁板	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 3、板厚：200mm内 4、层高：3.6m内	m3	680.78	557.22	379344.23	
28	010505003001	平板	1、部位：叠合板现浇层 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C30 4、板厚：200mm内 5、层高：3.6m内	m3	83.86	595.14	49908.44	
29	010505008001	雨篷	1、飘窗板、雨篷 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C30	m3	16.57	624.17	10342.50	
本页小计							1106539.61	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
30	010505007001	天沟（檐沟）、挑檐板	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30	m3	7.53	647.82	4878.08	
31	010506001002	直形楼梯	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30	m2	223.39	137.23	30655.81	
32	010507001001	散水	1、压实填土，向外坡3%~5% 2、垫层材料种类、厚度：150厚3:7灰土夯实，宽出面层100 3、面层厚度：80厚C20混凝土面层 4、详见23J909 散10/1-21	m2	79.2	76.82	6084.14	
33	010507001002	坡道	1、素土夯实 2、垫层材料种类、厚度：150厚碎石夯入土中 3、面层厚度：100厚C20混凝土面层	m2	11.76	108.91	1280.78	
34	010507007001	其他构件	1、构件的类型：门窗抱框 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C25	m3	59.47	634.97	37761.67	
35	010507007004	其他构件	1、构件的类型：混凝土线条 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C35	m3	0.08	667.43	53.39	
36	010507007002	其他构件	1、构件的类型：混凝土线条 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C30	m3	0.5	649.34	324.67	
37	010507007005	其他构件	1、构件的类型：栏杆基础、太阳能基础 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C30	m3	1.08	692.69	748.11	
38	010507007003	其他构件	1、部位：檐口 2、混凝土种类：轻质混凝土回填，容重不大于8kn/m3	m3	8.05	526.20	4235.91	
本页小计							86022.56	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
39	010508001010	后浇带	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35等级（微膨胀） 3、板厚：200mm内	m3	17.67	616.35	10890.90	
40	010512902001	装配式混凝土叠合板	1、板厚:60mm ， 2、板类型:C30成品叠合板 ， 3、含原图深化，构件起吊、安装、支撑、焊接、胶接、灌浆等所有工序及材料 ， 4、具体详见设计图纸	m3	53	3097.86	164186.58	
41	010514001001	垃圾道、通风道、烟道	1、厨房烟气道、风帽 2、做法参见23J916-1/A-PC-18型	m	144	270.83	38999.52	
42	010514002001	装配式内隔墙	1、隔墙厚度：100mm 2、隔墙材质：蒸压加气混凝土隔墙板（ALC） 3、含原图深化，构件起吊、安装、支撑、焊接、胶接、灌浆等所有工序及材料 4、具体详见施工图设计	m3	161.37	1278.40	206295.41	
43	010514002002	装配式内隔墙	1、隔墙厚度：200mm 2、隔墙材质：蒸压加气混凝土隔墙板（ALC） 3、含原图深化，构件起吊、安装、支撑、焊接、胶接、灌浆等所有工序及材料 4、具体详见施工图设计	m3	319.63	1193.49	381475.21	
44	01B001	PVC成品柔性连接拉缝板	1、部位：混凝土填充墙与结构剪力墙水平与纵向连接处 2、采用PVC成品柔性连接拉缝板，中间孔洞根据钢筋分布开孔	m	165.1	20.00	3302.00	
		分部小计					2244070.76	
		0105 钢筋工程						
本页小计							805149.62	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
45	010515001001	现浇构件钢筋	1、钢筋种类：HPB300 (层高超高施工费自行考虑)，质监要求的抱箍、腰梁与砼主体结构的钢筋连接方式自行考虑 2、规格：Φ12mm内 3、钢筋性能指标要求详见设计说明	t	0.006	5373.94	32.24	
46	010515001002	现浇构件钢筋	1、钢筋种类：HRB400 (层高超高施工费自行考虑)，质监要求的抱箍、腰梁与砼主体结构的钢筋连接方式自行考虑 2、规格：Φ12mm内 3、钢筋性能指标要求详见设计说明	t	202.3	5433.10	1099116.13	
47	010515001003	现浇构件钢筋	1、钢筋种类：HRB400 (层高超高施工费自行考虑,电渣压力焊另计,另外其它接头按设计及规范要求自行考虑) 2、规格：Φ25mm内 3、钢筋性能指标要求详见设计说明	t	26.51	4493.71	119128.25	
48	010515001004	现浇构件钢筋	1、钢筋种类：HRB400E (层高超高施工费自行考虑)，质监要求的抱箍、腰梁与砼主体结构的钢筋连接方式自行考虑 2、规格：Φ12mm内 3、钢筋性能指标要求详见设计说明	t	10.173	5323.96	54160.65	
49	010515001005	现浇构件钢筋	1、钢筋种类：HRB400E (层高超高施工费自行考虑)，质监要求的抱箍、腰梁与砼主体结构的钢筋连接方式自行考虑 2、规格：Φ25mm内 3、钢筋性能指标要求详见设计说明	t	69.082	4507.48	311385.73	
本页小计							1583823.00	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
50	010515001010	现浇构件钢筋	1、钢筋种类：HRB400 (层高超高施工费自行考虑)，质监要求的抱箍、腰梁与砼主体结构的钢筋连接方式自行考虑 2、规格：Φ12mm内 3、钢筋性能指标要求详见设计说明 4、叠合板处梁板、板缝等等钢筋	t	6.002	5986.96	35933.73	
51	010515001011	现浇构件钢筋	1、钢筋种类：HRB400E (层高超高施工费自行考虑)，质监要求的抱箍、腰梁与砼主体结构的钢筋连接方式自行考虑 2、规格：Φ25mm内 3、钢筋性能指标要求详见设计说明 4、叠合板处梁板、板缝等等钢筋	t	8.864	4852.18	43009.72	
52	010515001006	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：综合 2、部位：墙体内钢筋加固	t	3.18	7065.84	22469.37	
53	010515001007	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HPB300 ， Φ4钢筋网 2、部位：楼面、屋面钢筋网	t	10.174	6497.23	66102.82	
54	010516003001	电渣压力焊接头	1、规格：墙、柱纵向钢筋	个	10366	8.64	89562.24	
55	010516003002	机械连接	1、连接方式：直螺纹 2、规格：Φ25mm内	个	2671	14.85	39664.35	
		分部小计					1880565.23	
		0108 门窗工程						
56	010801004001	木质防火门	1、木质乙级防火门 2、门代号及洞口尺寸：FM乙1122,1100*2200mm 3、含五金配件 4、具体样式及做法详见施工图设计	樘	24	1330.20	31924.80	
本页小计							328667.03	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
57	010801004003	木质防火门	1、木质乙级防火门 2、门代号及洞口尺寸：FM乙0821,800*2100mm 3、含五金配件 4、具体样式及做法详见施工图设计	樘	2	923.45	1846.90	
58	010801004002	木质防火门	1、木质乙级防火门 2、门代号及洞口尺寸：FM乙1021,1000*2100mm 3、含五金配件 4、具体样式及做法详见施工图设计	樘	70	1154.32	80802.40	
59	010802001005	金属门	1、门代号及洞口尺寸：铝合金钢化玻璃平开单元门BLM2124,2100*2400mm 2、门框或扇外围尺寸：90系列隔热铝合金框型材,门框型材壁厚2.2mm 3、玻璃品种、厚度：6高透Low-E+0.38pvb+6+12Ar+6+12Ar+6(暖边) 4、含五金配件、电子对讲、门禁系统 5、具体要求详见图纸	樘	2	4700.04	9400.08	
60	010802001004	金属门	1、门代号及洞口尺寸：铝合金平开门BLM1222,1200*2200mm 2、门框或扇外围尺寸：75系列隔热铝合金框型材,门框型材壁厚2.2mm 3、玻璃品种、厚度：6高透Low-E+12Ar+6+12Ar+6(暖边) 4、含五金配件 5、具体要求详见图纸	樘	2	2461.93	4923.86	
本页小计							96973.24	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
61	010802001003	金属门	1、门代号及洞口尺寸：铝合金平开门MLC2424,2400*2400mm 2、门框或扇外围尺寸：75系列隔热铝合金框型材,门框型材壁厚2.2mm 3、玻璃品种、厚度：6高透Low-E+12Ar+6+12Ar+6(暖边) 4、含五金配件 5、具体要求详见图纸	樘	48	5371.47	257830.56	
62	010802003001	钢质防火门	1、安全防卫保温乙级防火门 2、门代号及洞口尺寸：YHM1123,1100*2300mm 3、门框、扇材质：钢板空腔内填20厚岩棉 4、含五金配件 5、具体详见施工图设计	樘	48	1500.41	72019.68	
63	010802003005	钢质防火门	1、钢质乙级防火门 2、门代号及洞口尺寸：FM乙1021,1000*2100mm 3、含五金配件 4、具体详见施工图设计	樘	2	1245.40	2490.80	
64	010802003008	钢质防火门	1、钢质乙级防火门 2、门代号及洞口尺寸：FM乙0821’,850*2100mm 3、含五金配件 4、具体详见施工图设计	樘	4	1058.59	4234.36	
65	010802003006	钢质保温隔声门	1、钢质保温隔声门 2、门代号及洞口尺寸：M0510,550*1000mm 3、门框、扇材质：钢质保温隔声门内填20厚岩棉 4、含五金配件 5、具体详见施工图设计	樘	44	326.18	14351.92	
本页小计							350927.32	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
66	010802003007	钢质保温隔声门	1、钢质保温隔声门 2、门代号及洞口尺寸：M0516,550*1600mm 3、门框、扇材质：钢质保温隔声门内填30厚岩棉 4、含五金配件 5、具体详见施工图设计	樘	66	521.88	34444.08	
67	010807001001	金属窗	1、窗类型：铝合金上悬窗 2、窗代号及洞口尺寸：C0615，600*1500mm 3、框、扇材质：采用70系列隔热铝合金框型材,窗框型材壁厚1.8mm 4、玻璃品种、厚度：5高透Low-E+12Ar+5+12Ar+5(暖边) 5、含五金配件 6、干法安装节能附框，附框型材截面厚度尺寸应为(24±0.5) mm;宽度不应小于65 mm 7、钢塑复合附框：增强型钢壁厚≥1.5mm、塑料壁厚≥2mm 8、窗下槛通长固定厚度1.5mm的铝合金排水板，向外侧坡10% 9、具体详见施工图设计	樘	25	794.32	19858.00	
本页小计							54302.08	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区23#楼地上　　堂前人家东区项目施工　　第12页 共38页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
68	010807001013	金属窗	1、窗类型：铝合金上悬窗 2、窗代号及洞口尺寸：C0915，900*1500mm 3、框、扇材质：采用70系列隔热铝合金框型材,窗框型材壁厚1.8mm 4、玻璃品种、厚度：5高透Low-E+12Ar+5+12Ar+5(暖边) 5、含五金配件 6、干法安装节能附框，附框型材截面厚度尺寸应为(24±0.5) mm;宽度不应小于65 mm 7、钢塑复合附框：增强型钢壁厚≥1.5mm、塑料壁厚≥2mm 8、窗下槛通长固定厚度1.5mm的铝合金排水板，向外侧坡10% 9、具体详见施工图设计	樘	71	1191.48	84595.08	
本页小计							84595.08	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
69	010807001017	金属窗	1、窗类型：铝合金上悬窗 2、窗代号及洞口尺寸：C1215‘，1200*1500mm 3、框、扇材质：采用70系列隔热铝合金框型材,窗框型材壁厚1.8mm 4、玻璃品种、厚度：5高透Low-E+12Ar+5+12Ar+5(暖边) 5、含五金配件 6、干法安装节能附框，附框型材截面厚度尺寸应为(24±0.5) mm;宽度不应小于65 mm 7、钢塑复合附框：增强型钢壁厚≥1.5mm、塑料壁厚≥2mm 8、窗下槛通长固定厚度1.5mm的铝合金排水板，向外侧坡10% 9、具体详见施工图设计	樘	28	1588.64	44481.92	
本页小计							44481.92	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
70	010807001018	金属窗	1、窗类型：铝合金平开窗 2、窗代号及洞口尺寸：C1515，1500*1500mm 3、框、扇材质：采用70系列隔热铝合金框型材,窗框型材壁厚1.8mm 4、玻璃品种、厚度：5高透Low-E+12Ar+5+12Ar+5(暖边) 5、含五金配件 6、干法安装节能附框，附框型材截面厚度尺寸应为(24±0.5) mm;宽度不应小于65 mm 7、钢塑复合附框：增强型钢壁厚≥1.5mm、塑料壁厚≥2mm 8、窗下槛通长固定厚度1.5mm的铝合金排水板，向外侧坡10% 9、具体详见施工图设计	樘	52	1985.81	103262.12	
本页小计							103262.12	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
71	010807001016	金属窗	1、窗类型：铝合金上悬窗 2、窗代号及洞口尺寸：C1515’，1500*1500mm 3、框、扇材质：采用70系列隔热铝合金框型材,窗框型材壁厚1.8mm 4、玻璃品种、厚度：5高透Low-E+12Ar+5+12Ar+5(暖边) 5、含五金配件 6、干法安装节能附框，附框型材截面厚度尺寸应为(24±0.5) mm;宽度不应小于65 mm 7、钢塑复合附框：增强型钢壁厚≥1.5mm、塑料壁厚≥2mm 8、窗下槛通长固定厚度1.5mm的铝合金排水板，向外侧坡10% 9、具体详见施工图设计	樘	20	1985.81	39716.20	
本页小计							39716.20	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
72	010807001019	金属窗	1、窗类型：铝合金平开窗 2、窗代号及洞口尺寸：C1815，1800*1500mm 3、框、扇材质：采用70系列隔热铝合金框型材,窗框型材壁厚1.8mm 4、玻璃品种、厚度：5高透Low-E+12Ar遮阳+5+12Ar+5(暖边) 5、含五金配件 6、干法安装节能附框，附框型材截面厚度尺寸应为(24±0.5) mm;宽度不应小于65 mm 7、钢塑复合附框：增强型钢壁厚≥1.5mm、塑料壁厚≥2mm 8、窗下槛通长固定厚度1.5mm的铝合金排水板，向外侧坡10% 9、具体详见施工图设计	樘	44	2382.97	104850.68	
本页小计							104850.68	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
73	010807001015	金属窗	1、窗类型：铝合金上悬窗 2、窗代号及洞口尺寸：C1818，1800*1800mm 3、框、扇材质：采用70系列隔热铝合金框型材,窗框型材壁厚1.8mm 4、玻璃品种、厚度：5高透Low-E+19Ar遮阳+5+9Ar+5(暖边)，内置遮阳百叶 5、含五金配件 6、干法安装节能附框，附框型材截面厚度尺寸应为(24±0.5) mm;宽度不应小于65 mm 7、钢塑复合附框：增强型钢壁厚≥1.5mm、塑料壁厚≥2mm 8、窗下槛通长固定厚度1.5mm的铝合金排水板，向外侧坡10% 9、具体详见施工图设计	樘	24	3419.42	82066.08	
本页小计							82066.08	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
74	010807001020	金属窗	1、窗类型：铝合金平开窗 2、窗代号及洞口尺寸：C2118a，2100*1800mm 3、框、扇材质：采用70系列隔热铝合金框型材,窗框型材壁厚1.8mm 4、玻璃品种、厚度：5高透Low-E+12Ar+5+12Ar+5(暖边) 5、含五金配件 6、干法安装节能附框，附框型材截面厚度尺寸应为(24±0.5) mm;宽度不应小于65 mm 7、钢塑复合附框：增强型钢壁厚≥1.5mm、塑料壁厚≥2mm 8、窗下槛通长固定厚度1.5mm的铝合金排水板，向外侧坡10% 9、具体详见施工图设计	樘	46	3336.15	153462.90	
本页小计							153462.90	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
75	010807001004	金属窗	1、窗类型：铝合金上悬窗 2、窗代号及洞口尺寸：C2118，2100*1800mm 3、框、扇材质：采用70系列隔热铝合金框型材,窗框型材壁厚1.8mm 4、玻璃品种、厚度：5高透Low-E+19Ar遮阳+5+9Ar+5(暖边)，内置遮阳百叶 5、含五金配件 6、干法安装节能附框，附框型材截面厚度尺寸应为(24±0.5) mm;宽度不应小于65 mm 7、钢塑复合附框：增强型钢壁厚≥1.5mm、塑料壁厚≥2mm 8、窗下槛通长固定厚度1.5mm的铝合金排水板，向外侧坡10% 9、具体详见施工图设计	樘	24	3989.34	95744.16	
本页小计							95744.16	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
76	010807001021	金属窗	1、窗类型：铝合金上悬窗 2、窗代号及洞口尺寸：C2418，2400*1800mm 3、框、扇材质：采用70系列隔热铝合金框型材,窗框型材壁厚1.8mm 4、玻璃品种、厚度：5高透Low-E+19Ar遮阳+5+9Ar+5(暖边)，内置遮阳百叶 5、含五金配件 6、干法安装节能附框，附框型材截面厚度尺寸应为(24±0.5) mm;宽度不应小于65 mm 7、钢塑复合附框：增强型钢壁厚≥1.5mm、塑料壁厚≥2mm 8、窗下槛通长固定厚度1.5mm的铝合金排水板，向外侧坡10% 9、具体详见施工图设计	樘	24	4559.23	109421.52	
77	010807001011	金属窗	1、窗类型：铝合金平开窗 2、窗代号及洞口尺寸：C5118，5100*1800mm 3、框、扇材质：采用70系列隔热铝合金框型材,窗框型材壁厚1.8mm 4、玻璃品种、厚度：6+9A+6 5、含五金配件 6、干法安装节能附框，附框型材截面厚度尺寸应为(24±0.5) mm;宽度不应小于65 mm 7、钢塑复合附框：增强型钢壁厚≥1.5mm、塑料壁厚≥2mm 8、窗下槛通长固定厚度1.5mm的铝合金排水板，向外侧坡10% 9、具体详见施工图设计	樘	24	7044.53	169068.72	
本页小计							278490.24	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
78	010807001022	金属窗	1、窗类型：铝合金平开窗 2、窗代号及洞口尺寸：C4518，4500*1800mm 3、框、扇材质：采用70系列隔热铝合金框型材,窗框型材壁厚1.8mm 4、玻璃品种、厚度：6+9A+6 5、含五金配件 6、干法安装节能附框，附框型材截面厚度尺寸应为(24±0.5) mm;宽度不应小于65 mm 7、钢塑复合附框：增强型钢壁厚≥1.5mm、塑料壁厚≥2mm 8、窗下槛通长固定厚度1.5mm的铝合金排水板，向外侧坡10% 9、具体详见施工图设计	樘	22	6215.76	136746.72	
79	010807001012	金属窗	1、窗类型：铝合金平开窗 2、窗代号及洞口尺寸：C2218，2200*1800mm 3、框、扇材质：采用70系列隔热铝合金框型材,窗框型材壁厚1.8mm 4、玻璃品种、厚度：6+9A+6 5、含五金配件 6、干法安装节能附框，附框型材截面厚度尺寸应为(24±0.5) mm;宽度不应小于65 mm 7、钢塑复合附框：增强型钢壁厚≥1.5mm、塑料壁厚≥2mm 8、窗下槛通长固定厚度1.5mm的铝合金排水板，向外侧坡10% 9、具体详见施工图设计	樘	2	3038.82	6077.64	
本页小计							142824.36	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
80	010807001009	金属窗	1、窗类型：铝合金上悬窗 2、窗代号及洞口尺寸：C1315，1300*1500mm 3、框、扇材质：采用70系列隔热铝合金框型材,窗框型材壁厚1.8mm 4、玻璃品种、厚度：5高透Low-E+12Ar+5+12Ar+5(暖边) 5、含五金配件 6、干法安装节能附框，附框型材截面厚度尺寸应为(24±0.5) mm;宽度不应小于65 mm 7、钢塑复合附框：增强型钢壁厚≥1.5mm、塑料壁厚≥2mm 8、窗下槛通长固定厚度1.5mm的铝合金排水板，向外侧坡10% 9、具体详见施工图设计	樘	24	1721.03	41304.72	
81	010807003009	金属百叶窗	1、窗类型：铝合金防雨防虫百叶窗 2、窗代号及洞口尺寸：BYC0531,500*3100mm 3、框、扇材质：采用50系列铝合金框型材,窗框型材壁厚1.8mm 4、内衬10*10热镀锌钢丝网 5、具体做法详见图纸	樘	2	696.24	1392.48	
82	010807003010	金属百叶窗	1、窗类型：铝合金防雨防虫百叶窗 2、窗代号及洞口尺寸：BYC0518,500*1800mm 3、框、扇材质：采用50系列铝合金框型材,窗框型材壁厚1.8mm 4、内衬10*10热镀锌钢丝网 5、具体做法详见图纸	樘	1	404.27	404.27	
本页小计							43101.47	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
83	010807003011	金属百叶窗	1、窗类型：铝合金百叶窗 2、窗代号及洞口尺寸：BYC1224,1200*2400mm 3、框、扇材质：采用50系列铝合金框型材,窗框型材壁厚1.8mm 4、具体做法详见图纸	樘	96	1187.00	113952.00	
84	010807003008	金属百叶窗	1、窗类型：铝合金百叶窗 2、窗代号及洞口尺寸：BYC0531,500*3100mm 3、框、扇材质：采用50系列铝合金框型材,窗框型材壁厚1.8mm 4、具体做法详见图纸	樘	2	638.83	1277.66	
		分部小计					1821952.31	
		0109 屋面及防水工程						
85	010902001003	屋面卷材防水	1、部位：平屋面 2、卷材品种、规格、厚度：1.5厚反应粘结型高分子膜基湿铺防水卷材+1.5厚反应粘结型高分子膜基湿铺防水卷材	m2	676.81	81.10	54889.29	
86	010902002004	屋面涂膜防水	1、部位：平屋面 2、防水膜品种：1.5厚高分子防水涂料	m2	676.81	38.10	25786.46	
87	010902001001	屋面卷材防水	1、部位：管道井屋面 2、卷材品种、规格、厚度：3.0厚SBS改性沥青防水卷材+3.0厚SBS改性沥青防水卷材	m2	3.15	80.66	254.08	
88	010902002001	屋面涂膜防水	1、部位：管道井屋面 2、防水膜品种：2.0厚非固化橡胶沥青防水材料	m2	3.15	44.48	140.11	
本页小计							196299.60	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
89	010902003011	屋面刚性层	1、部位：平屋面 2、最薄处30厚C20细石混凝土找坡 3、10厚M15 1:2.5水泥砂蒙隔离层 4、15 厚 DS M15 砂浆(1:3水泥砂浆)找平层 5、钢筋混凝土现浇屋面,阴角做R50圆角,滚筒碾压机械磨光	m2	539.71	82.90	44741.96	
90	010902003012	屋面刚性层	1、部位：屋面构架顶面 2、9厚DP M15 砂浆(:3 水泥砂浆)抹平 3、专用界面剂处理剂甩毛	m2	120.12	16.18	1943.54	
91	010902003005	屋面刚性层	1、部位：管道井屋面 2、刚性层厚度：20厚DS M15 砂浆(1:3水泥砂浆)找平层	m2	3.15	24.44	76.99	
92	010902003006	屋面刚性层	1、部位：管道井屋面 2、刚性层厚度：最薄20厚防水砂浆(掺5%防水剂)找平	m2	3.15	31.88	100.42	
93	010902002002	屋面涂膜防水	1、部位：雨篷 2、防水膜品种：1.5厚聚合物水泥防水涂料(Ⅱ型)	m2	32.64	22.82	744.84	
94	010902003007	屋面刚性层	1、部位：雨篷 2、刚性层厚度：最薄20厚防水砂浆(掺5%防水剂)找平	m2	32.64	31.88	1040.56	
95	010903002005	墙面涂膜防水	1、部位：卫生间、厨房、阳台用水点房间 2、防水膜品种：1.5厚聚合物水泥防水涂料 (Ⅱ型)	m2	4407.61	22.82	100581.66	
96	010903002006	顶棚涂膜防水	1、部位：卫生间、厨房 2、防水膜品种：1.0厚聚合物水泥防水涂料 (Ⅱ型)	m2	665.82	18.71	12457.49	
97	010903002007	墙面涂膜防水	1、部位：外墙面 2、防水膜品种：1.5厚聚合物水泥防水涂料 (Ⅱ型)	m2	6557.43	22.82	149640.55	
本页小计							311328.01	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
98	010904002004	楼（地）面涂膜防水	1、部位：厨房、卫生间、阳台、设备平台、空调板结构板、飘窗板上板面 2、防水膜品种：1.5厚聚合物水泥防水涂料（Ⅱ型）	m2	3597.77	30.53	109839.92	
99	010904002005	楼（地）面涂膜防水	1、部位：水井 2、防水膜品种：1.5厚+1.5厚聚合物水泥防水涂料（Ⅱ型）	m2	51.33	51.08	2621.94	
		分部小计					504859.81	
		0110 保温、隔热、防腐工程						
100	011001001004	保温隔热屋面	1、保温平屋面 2、300X300X125厚复合轻质保温砖(20厚细石混凝土水石面层+105厚 B1级(XPS)挤塑板)砖缝表面填干混防水砂浆 3、20厚1:2.5 水泥砂浆粘结层	m2	539.71	251.46	135715.48	
101	011001001002	保温隔热屋面	1、管道井屋面 2、保温隔热材料品种、规格、厚度：20厚胶粉聚苯颗粒贴砌浆料	m2	3.15	43.06	135.64	
102	011001001003	保温隔热屋面	1、雨篷 2、保温隔热材料品种、规格、厚度：20厚胶粉聚苯颗粒贴砌浆料	m2	32.64	43.06	1405.48	
103	011001002001	保温隔热天棚	1、飘窗板下板板底、空调板、结构板板底、架空层顶棚 2、保温隔热材料品种、规格及厚度：20厚发泡陶瓷保温板(燃烧性能A级)	m2	521.72	36.19	18881.05	
104	011001002002	保温隔热天棚	1、飘窗板下板板底、空调板、结构板板底、架空层顶棚 2、保温隔热面层材料品种、规格、性能：6厚聚合物胶粉防水砂浆(内置耐碱玻璃纤维网布一道,用锚栓辅助固定)	m2	521.72	23.78	12406.50	
本页小计							281006.01	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
105	011001002003	保温隔热天棚	1、雨篷板底 2、保温隔热材料品种、规格及厚度：15厚胶粉聚苯颗粒贴砌浆料	m2	41.99	37.50	1574.63	
106	011001002004	保温隔热天棚	1、雨篷板底 2、保温隔热面层材料品种、规格、性能：6厚聚合物胶粉防水砂浆 (内置耐碱玻璃纤维网布一道,用锚栓辅助固定)	m2	41.99	23.78	998.52	
107	011001003002	保温隔热墙面	1、保温隔热部位：住宅分户墙1 (住宅卧室之间) 2、保温隔热材料品种、规格及厚度：12厚石膏保温砂浆 3、增强网及抗裂防水砂浆种类：压入一道抗裂玻纤网	m2	1989.06	30.65	60964.69	
108	011001003003	保温隔热墙面	1、保温隔热部位：住宅分户墙2 (卫生间、厨房处) 2、保温隔热材料品种、规格及厚度：10厚水泥基无机矿物轻集料内保温砂浆	m2	111.36	24.91	2773.98	
109	011001003004	保温隔热墙面	1、保温隔热部位：住宅分户墙2 (卫生间、厨房处) 2、增强网及抗裂防水砂浆种类：4厚抹面抗裂砂浆，压入一道抗裂玻纤网	m2	111.36	24.31	2707.16	
110	011001003005	保温隔热墙面	1、保温隔热部位：外墙面 2、保温隔热材料品种、规格及厚度：40厚发泡陶瓷保温板（燃烧性能A级） 3、粘结材料种类及做法：3厚专用粘结砂浆 4、8 厚聚合物抗裂砂浆,压入耐碱玻纤网格布一层 (用于建筑首层时为两层布)	m2	4932.27	131.26	647409.76	
本页小计							716428.74	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
111	011001003007	保温隔热墙面	1、保温隔热部位：外墙面（飘窗侧板处） 2、保温隔热材料品种、规格及厚度：20厚发泡陶瓷保温板（燃烧性能A级） 3、粘结材料种类及做法：3厚专用粘结砂浆 4、8厚聚合物抗裂砂浆,压入耐碱玻纤网格布一层 (用于建筑首层时为两层布)	m2	895.41	110.11	98593.60	
112	011001003008	保温隔热墙面	1、电梯隔音墙 2、5厚减震隔音垫(RW+C≥56dB) 3、减振龙骨 4、15厚宽频阻隔板(RW+C≥31dB) 5、具体做法详建筑详图及图集08J931相关节点	m2	662.4	260.13	172310.11	
113	011001005004	保温隔热楼地面	1、保温隔热部位：除卫生间以外房间 2、保温隔热材料品种、规格、厚度：30厚浮筑楼板保温隔声系统(Ⅱ型石墨EPS,燃烧性能为B1级) 3、隔离层：0.4mm厚聚乙烯膜隔离层	m2	4252.13	36.40	154777.53	
114	011001005002	保温隔热楼地面	1、保温隔热部位：设备平台、空调板结构板 2、保温隔热材料品种、规格、厚度：20厚胶粉聚苯颗粒贴砌浆料	m2	245.98	23.58	5800.21	
115	011001005003	保温隔热楼地面	1、保温隔热部位：飘窗板上板面 2、保温隔热材料品种、规格、厚度：20厚匀质复合保温板(燃烧性能A级)	m2	160.69	27.44	4409.33	
116	011001006001	其他保温隔热	1、保温隔热部位：门窗洞口侧边 2、保温隔热面层材料品种、规格、性能：20厚胶粉聚苯颗粒贴浆料	m2	274.78	42.84	11771.58	
本页小计							447662.36	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计					1332635.25	
		0111 楼地面装饰工程						
117	011101001002	水泥砂浆楼地面	1、部位：强弱电井 2、素水泥浆遍数：素水泥浆一道(内掺建筑胶) 3、面层厚度、砂浆配合比：20厚DS M20砂浆(1:2.5水泥砂浆)面层,随浆收光	m2	45.2	29.63	1339.28	
118	011101003002	细石混凝土楼地面	1、面层厚度、混凝土强度等级：40厚C25细石混凝土(内配双向Φ4@100X100钢筋网片),表面撒1:1水泥砂浆干粉压实抹光;(钢筋另计) 2、部位：住宅除卫生间、厨房、阳台用水点以外房间	m2	3705.8	39.66	146972.03	
119	011101003003	细石混凝土楼地面	1、面层厚度、混凝土强度等级：40厚C25细石混凝土(内配双向Φ4@100X100钢筋网片),压入一层耐碱玻纤网格布,表面随浆收光;(钢筋另计) 2、部位：卧室（降板区域）、厨房	m2	290.82	40.67	11827.65	
120	011101003004	细石混凝土楼地面	1、面层厚度、混凝土强度等级：40厚C25细石混凝土(内配双向Φ4@100X100钢筋网片),表面随浆收光;(钢筋另计) 2、部位：卫生间	m2	405	36.32	14709.60	
121	011101003005	细石混凝土楼地面	1、面层厚度、混凝土强度等级：最薄处40厚C25细石混凝土(内配双向Φ4@100X100钢筋网片),(钢筋另计) 表面压入一层耐碱玻纤网格布,坡向地漏1%,随浆收光 2、部位：阳台	m2	389.61	40.67	15845.44	
本页小计							190694.00	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
122	011101003006	细石混凝土楼地面	1、面层厚度、混凝土强度等级：最薄处30厚C20细石混凝土找坡层,向地漏找 1%坡,随浆收光 2、部位：设备平台、空调板	m2	245.98	30.04	7389.24	
123	011101003007	细石混凝土楼地面	1、面层厚度、混凝土强度等级：30厚C25细石混凝土面层 2、部位：飘窗板上板面	m2	160.69	20.17	3241.12	
124	011101003008	细石混凝土楼地面	1、面层厚度、混凝土强度等级：最薄处20厚C20细石混凝土找坡层,向地漏找 1%坡,随浆收光 2、部位：水井	m2	22.36	24.48	547.37	
125	011101006002	平面砂浆找平层	1、找平层厚度、砂浆配合比：20 厚 DSM15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)找平层 2、部位：大堂、走道、合用前室	m2	396.4	22.17	8788.19	
126	011101001003	水泥砂浆楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比：50厚DSM20（1:2.5）水泥砂浆面层 2、部位：楼梯间楼面	m2	127.45	56.65	7220.04	
127	011106004001	水泥砂浆楼梯面层	1、50厚DSM20（1:2.5）水泥砂浆面层 2、踏步预留10*10*800防滑槽两道 3、界面剂一道 4、钢筋混凝土板表面清扫干净	m2	223.39	146.51	32728.87	
		分部小计					250608.83	
		0112 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
128	011201001001	墙面一般抹灰	1、墙体类型：墙面 2、界面剂一道	m2	11802.56	4.06	47918.39	
本页小计							107833.22	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
129	011201001002	墙面一般抹灰	1、墙体类型：外墙面 2、底层厚度、砂浆配合比：9厚 DP M15砂浆(1:3 水泥砂浆)抹平 3、面层厚度、砂浆配合比：5厚聚合物水泥防水砂浆(干粉型)	m2	6943.19	40.52	281338.06	
130	011201001003	墙面一般抹灰	1、墙体类型：外墙面（无保温） 2、面层厚度、砂浆配合比：8厚聚合物抗裂砂浆,压入耐碱玻纤网格布一层(用于建筑首层时为两层布)	m2	1489.07	25.73	38313.77	
131	011201001018	墙面一般抹灰	1、部位：屋顶构架外墙面 2、9厚DP M15砂浆1:3 水泥砂浆)抹平 3、专用界面剂处理剂甩毛 4、基层墙体	m2	219.19	36.15	7923.72	
132	011201001010	墙面一般抹灰	1、墙体类型：住宅户内墙面(住宅除卫生间、厨房、阳台用水点以外房间) 2、底层厚度、砂浆配合比：10厚石膏砂浆找平,压入一道抗裂玻纤网	m2	7375.67	32.41	239045.46	
133	011201001011	墙面一般抹灰	1、墙体类型：住宅户内墙面(卫生间、厨房、阳台用水点房间) 2、底层厚度、砂浆配合比：12厚DP M15砂浆(1:3 水泥砂浆)打底找平,压入一道抗裂玻纤网	m2	3504.38	38.69	135584.46	
本页小计							702205.47	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
134	011201001012	墙面一般抹灰	1、墙体类型：楼梯间、物管内墙面 2、底层厚度、砂浆配合比：8厚DP M15砂浆(1:3 水泥砂浆)刮糙 3、面层厚度、砂浆配合比：7厚DP M15砂浆(1:3 水泥砂浆)罩面,压入一道抗裂玻纤网	m2	1075.24	58.97	63406.90	
135	011201001013	墙面一般抹灰	1、墙体类型：大堂、电梯厅(合用前室) 2、底层厚度、砂浆配合比：12厚DP M15砂浆(1:3 水泥砂浆)打底找平,满铺10mm×10mm钢丝网	m2	1086.43	57.67	62654.42	
136	011201001014	墙面一般抹灰	1、墙体类型：水、强弱电井 2、底层厚度、砂浆配合比：15厚DP M5砂浆(1:1:6 水泥石膏砂浆) 打底找平,压入一道抗裂玻纤网	m2	679.69	37.68	25610.72	
137	011201001015	墙面一般抹灰	1、部位：不同墙体材料交接处 2、钢丝网	m2	2983.4	17.43	52000.66	
138	011201001016	墙面一般抹灰	1、部位:楼梯间及人流通道 填充墙 2、增强处理:钢丝网片可采用C4@200x200或 丝径不小于1.6mm、网孔尺寸不大于25mmx25mm的热镀锌电焊钢丝网	m2	1208.81	23.33	28201.54	
139	011201001017	墙面一般抹灰	1、部位：外墙保温处门窗洞口四周及斜向增强网格布 2、具体做法详建筑设计节点图	m2	662.27	4.26	2821.27	
		分部小计					984819.37	
		0114 油漆、涂料、裱糊工程						
140	011406003001	满刮腻子	1、部位：住宅除卫生间、厨房 2、界面剂一道 3、刮腻子遍数：黑水泥一道	m2	4214.8	24.43	102967.56	
本页小计							337663.07	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
141	011407001002	墙面喷刷涂料	1、喷刷涂料部位：楼梯间 2、刮腻子要求：专用内墙腻子两遍批平一遍压光 3、涂料品种、喷刷遍数：白色无机涂料(燃烧性能为A级)	m2	1102.57	34.52	38060.72	
142	011407001003	墙面喷刷涂料	1、喷刷涂料部位：外墙面 2、腻子种类：刮涂第一道耐水腻子,压入耐碱玻纤网格布一层 3、刮涂第二道耐水腻子 4、涂料品种、喷刷遍数：真石漆(面涂1 道、主涂 1道、底涂(抗碱封闭底漆)1道, 分格详见立面图)	m2	6591.01	66.46	438038.52	
143	011407001006	墙面喷刷涂料	1、喷刷涂料部位：落水管 2、涂料品种、喷刷遍数：真石漆(面涂1 道、主涂 1道、底涂(抗碱封闭底漆)1 道	m2	141.03	43.18	6089.68	
144	011407001004	墙面喷刷涂料	1、喷刷涂料部位：外墙面 2、腻子种类：刮涂第一遍耐水腻子,压入耐碱玻纤网格布一层 3、刮涂第二遍耐水腻子 4、涂料品种、喷刷遍数：普通外墙弹性涂料(2 面 1底)	m2	45.87	49.20	2256.80	
145	011407001005	墙面喷刷涂料	1、喷刷涂料部位：飘窗板下板板底、空调板、结构板板底、架空层顶棚 2、腻子种类：刮专用柔性耐水腻子两道 3、涂料品种、喷刷遍数：喷(刷)外墙弹性涂料或多彩涂料一底两面 (颜色、效果见立面图和立面材料图例)	m2	463.71	44.85	20797.39	
本页小计							505243.11	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
146	011407002003	天棚喷刷涂料	1、喷刷涂料部位：楼梯间 2、刮腻子要求：界面剂一道，腻子刮白二道 3、涂料品种、喷刷遍数：刷无机涂料一底一面	m2	552.84	32.24	17823.56	
147	011404002002	踢脚线油漆	1、120高无机墙面深灰色涂料踢脚线（燃烧性能为A级）	m	567.36	8.25	4680.72	
		分部小计					630714.95	
		0115 其他装饰工程						
148	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	1、楼梯栏杆，高900mm 2、扶手材料种类、规格：Φ60*3不锈钢管扶手 3、栏杆材料种类、规格：Φ60*3不锈钢管立柱 4、栏板材料种类、规格、颜色：Φ38*2不锈钢管立杆 5、含预埋铁件 6、具体详见施工图设计	m	133	418.96	55721.68	
149	011503001002	金属扶手、栏杆、栏板	1、檐口不锈钢栏杆，≥650mm 2、扶手材料种类、规格：Φ60*3不锈钢管扶手 3、栏杆材料种类、规格：Φ60*3不锈钢管立柱 4、栏板材料种类、规格、颜色：Φ30*2不锈钢管立杆 5、含预埋铁件 6、具体详见施工图设计	m	52.2	375.81	19617.28	
150	011503001004	金属扶手、栏杆、栏板	1、屋面疏散通道可开启活动栏杆 2、有台阶处栏杆高度从台阶面起不低于1200	m	39.1	451.99	17672.81	
本页小计							115516.05	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
151	011503001003	金属扶手、栏杆、栏板	1、空调栏板，高700mm 2、栏杆材料种类、规格：50*30*2铝合金栏杆、立柱 3、栏板材料种类、规格、颜色：20*20*2铝合金方管横杆 4、具体详见施工图设计	m	131.2	262.10	34387.52	
152	011503001005	金属扶手、栏杆、栏板	1、凸窗护窗栏杆，净高900mm 2、扶手材料种类、规格：Φ50*1.5不锈钢管扶手，Φ20*1.5不锈钢管立杆@110 3、详细做法详见22J403-1 HC7/4-24	m	158.4	309.50	49024.80	
153	011503001006	金属扶手、栏杆、栏板	1、阳台护窗栏杆，净高600mm 2、扶手材料种类、规格：Φ50*1.5不锈钢管扶手，Φ20*1.5不锈钢管立杆@99 3、详细做法详见22J403-1 HC7/4-24	m	225.8	284.23	64179.13	
154	011503005001	金属靠墙扶手	1、扶手材料种类、规格：Φ40壁厚2.0mm不锈钢管 2、具体详见施工图设计	m	9	181.40	1632.60	
155	10B001	屋面保温层排气孔	1、按保温屋面平面面积计算 2、具体做法详建筑节点大样	m2	508.27	0.76	386.29	
		分部小计					242622.11	
		分部分项合计					10159527.83	
1	011701001001	综合脚手架	1、建筑结构形式：框架剪力墙结构 2、脚手架使用材质：承插型盘扣式脚手架 3、高12米以上，层高3.6m以内	m2	6658.24	33.28	221586.23	
2	011701001002	综合脚手架	1、建筑结构形式:框架剪力墙结构 ， 2、建筑物楼层超过20m以上部分脚手架材料增加费，檐高36m 3、脚手架使用材质：承插型盘扣式脚手架	m2	2821.29	15.50	43730.00	
本页小计							414926.57	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
3	011701009001	电梯井脚手架	1、电梯井高度：建筑物檐高36米	座	4	5385.63	21542.52	
4	011703001001	垂直运输	1、建筑物建筑类型及结构形式：框架剪力墙结构 2、建筑物檐口高度、层数：檐口高度36m，12层	m2	6658.24	42.56	283374.69	
5	011704001001	超高施工增加	1、建筑物建筑类型及结构形式：框架剪力墙结构 2、建筑物檐口高度、层数：檐口高度36m，12层	m2	3372.5	56.10	189197.25	
6	011705001001	大型机械设备进出场及安拆		项	1	94400.43	94400.43	
7	011702002008	矩形柱	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35 3、柱高：3.6m内	m2	16.1	79.32	1277.05	
8	011702002009	矩形柱	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 3、高度3.6m以内	m2	230.2	79.32	18259.46	
9	011702003002	构造柱	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25	m2	1802.57	96.81	174506.80	
10	011702004008	异形柱	1、柱形状：L、T型柱 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C35 4、柱高：3.6m内	m2	20.39	126.60	2581.37	
11	011702004009	异形柱	1、柱形状：L、T型柱 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C30 4、柱高：3.6m内	m2	214.87	126.60	27202.54	
12	011702006004	矩形梁	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 3、高3.6m以内，采用承插型盘扣式模板支撑	m2	636.07	96.24	61215.38	
本页小计							873557.49	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
13	011702008004	圈梁	1、部位：窗台板、腰梁 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C25	m2	376.96	70.95	26745.31	
14	011702008005	圈梁	1、部位：导墙、止水 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C20	m2	336.96	70.95	23907.31	
15	011702008006	圈梁	1、部位：门槛砼翻边 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C20	m2	51.31	70.95	3640.44	
16	011702025006	其他现浇构件	1、构件类型：窗台压顶 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C25	m2	78.51	84.96	6670.21	
17	011702009002	过梁	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25	m2	39.17	94.76	3711.75	
18	011702011014	直形墙	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35 3、墙厚：200mm以内 4、墙高：3.6m内	m2	493.32	57.82	28523.76	
19	011702011015	直形墙	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 3、墙厚：200mm以内 4、墙高：3.6m内	m2	5964.75	57.82	344881.85	
20	011702011016	直形墙	1、部位：电梯井壁 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C35 4、墙厚：200mm以内 5、墙高：3.6m内	m2	195.75	59.57	11660.83	
21	011702011017	直形墙	1、部位：电梯井壁 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C30 4、墙厚：200mm以内 5、墙高：3.6m内	m2	2319.48	59.57	138171.42	
本页小计							587912.88	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
22	011702011018	直形墙	1、部位：女儿墙 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C30 4、墙厚：200mm内 5、墙高：3.6m内	m2	182.57	57.82	10556.20	
23	011702014008	有梁板	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 3、板厚：100mm内 4、层高：3.6m内 5、采用承插型盘扣式模板支撑	m2	2348.27	73.90	173537.15	
24	011702014009	有梁板	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 3、板厚：200mm内 4、层高：3.6m内 5、采用承插型盘扣式模板支撑	m2	5792.83	84.07	487003.22	
25	011702016002	平板	1、部位：叠合板现浇层 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C30 4、板厚：200mm内 5、层高：3.6m内 6、采用承插型盘扣式模板支撑	m2	187.16	88.44	16552.43	
26	011702023003	雨篷、悬挑板、阳台板	1、飘窗板、雨篷 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C30	m2	165.72	129.87	21522.06	
27	011702024004	楼梯	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30	m2	223.39	239.77	53562.22	
28	011702025007	其他现浇构件	1、构件的类型：门窗抱框 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C25	m2	1790.18	102.96	184316.93	
29	011702025008	其他现浇构件	1、构件的类型：混凝土线条 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C30	m2	13.88	90.56	1256.97	
本页小计							948307.18	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区23#楼地上　　堂前人家东区项目施工　　第38页 共38页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
30	011702025009	其他现浇构件	1、构件的类型：混凝土线条 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C35	m2	1.72	90.56	155.76	
31	011702022002	天沟、檐沟	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30	m2	56.48	108.30	6116.78	
32	011702001002	基础	1、基础类型：太阳能基础、栏杆基础	m2	20.77	72.47	1505.20	
33	011702030002	后浇带	1、混凝土种类：商品混凝土 2、板厚：200mm内 3、采用承插型盘扣式模板支撑	m2	166.94	282.59	47175.57	
		单价措施合计					2730047.09	
本页小计							54953.31	
合　　计							12889574.92	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区23#楼地上　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	011707001001	安全文明施工费		100.000	439534.50			
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	3.100	399576.82			
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.310	39957.68			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区23#楼地上　　堂前人家东区项目施工　　第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.650	212677.99			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.400	51558.30			在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.050	6444.79			建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区23#楼地上　　堂前人家东区项目施工　　第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.150	19334.36			现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。
合　计					729549.94			

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：堂前人家东区23#楼地上　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共1页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合　计				

暂列金额明细表

工程名称：堂前人家东区23#楼地上　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共1页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：堂前人家东区23#楼地上　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共1页

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±(元)		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：堂前人家东区23#楼地上　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共1页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注

规费、税金项目计价表

工程名称：堂前人家东区23#楼地上　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	507993.36	100.000	507993.36
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	13619124.86	3.200	435812.00
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	13619124.86	0.530	72181.36
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	13619124.86		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	14127118.22	9.000	1271440.64
合　计					1779434.00

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区23#楼地上　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共7页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	01010100	钢筋	综合	t	3.86117	3316.00	12803.64	
2	01010100~1	钢筋HPB300	12mm内	t	0.00612	3316.00	20.29	
3	01010100~2	钢筋HRB400	12mm内	t	212.46804	3374.00	716867.17	
4	01010100~3	钢筋HRB400	25mm内	t	27.0402	3180.50	86001.36	
5	01010100~5	HPB300 12mm以内	综合	t	3.2436	3316.00	10755.78	
6	01010100~6	钢筋HRB400E	25mm内	t	79.50492	3194.00	253938.71	
7	01010100~7	钢筋HRB400E	12mm内	t	10.37646	3267.00	33899.89	
8	01010300	冷轧带肋钢筋		t	10.37748	3316.00	34411.72	
9	01270100~1	型钢		t	0.386148	3236.00	1249.57	
10	01630201	钨棒	精制	kg	35.302	557.41	19677.69	
11	02070261	橡皮垫圈		百个	16.56	25.73	426.09	
12	02090101	塑料薄膜		m2	6499.7874	0.69	4484.85	
13	02110301~3	浮筑楼板保温隔声系统(Ⅱ型石墨EPS,燃烧性能为B1级)		m3	132.666456	565.46	75017.57	
14	02110301~4	匀质复合保温板(燃烧性能A级)		m3	3.342352	668.89	2235.67	
15	02110301~6	发泡陶瓷保温板燃烧性能A级		m3	221.02668	1111.96	245772.83	
16	02310101~1	无纺布		m2		2.00		
17	02330105	草袋子		只	39	0.86	33.54	
18	03010322	铝拉铆钉	LD-1	十个	379.008	0.26	98.54	
19	03031206	自攻螺钉	M4×15	十个	2350.88	0.26	611.23	
20	03031222	自攻螺钉	M5×25～30	十个	2285.28	0.48	1096.93	
21	03032113	塑料胀管螺钉		套	57744.434	0.09	5197.00	
22	03050122	螺栓	M20×350	套	108	0.48	51.84	
23	03051106	不锈钢六角螺栓	M5×30	套	9.9	0.51	5.05	
24	03052109	对拉螺栓(止水螺栓)		kg	4179.77183	5.66	23657.51	
25	03070114	膨胀螺栓	M8×80	套	2180.8	0.51	1112.21	
26	03270202	砂纸		张	30.5748	0.94	28.74	
27	03410205	电焊条	J422	kg	-529.54042	4.92	-2605.34	
28	03430205	不锈钢焊丝	1Cr18Ni9Ti	kg	87.1235	38.59	3362.10	
29	03450200	焊剂		kg	3244.558	3.43	11128.83	
30	03510201	钢钉		kg	93.44708	6.00	560.68	
31	03510701	铁钉		kg	4585.554574	4.66	21368.68	
32	03510701~1	铁钉		kg	1.6204	4.66	7.55	
33	03510701~2	铁钉		kg	32.21942	4.66	150.14	
34	03510705	铁钉	70mm	kg	6.00192	4.66	27.97	
35	03510911	塑料保温螺钉		套	40793.76	1.46	59558.89	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区23#楼地上　　堂前人家东区项目施工　　第2页 共7页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
36	03512000	射钉		百个	9.936	18.01	178.95	
37	03550101	钢丝网		m2	2377.837	9.80	23302.80	
38	03550101~1	钢丝网		m2	4611.431	9.80	45192.02	
39	03550411	钢板网	δ0.8	m2	91.035	9.80	892.14	
40	03570216	镀锌铁丝	8#	kg	1456.2304	4.52	6582.16	
41	03570237	镀锌铁丝	22#	kg	1908.06159	4.52	8624.44	
42	03570237~1	镀锌铁丝	22#	kg	0.50082	4.52	2.26	
43	03590100	垫铁		kg	16.43	4.29	70.48	
44	03590700	铁件		kg	88	5.66	498.08	
45	03610207	直螺纹套筒接头	Φ25以内	个	2724.42	6.00	16346.52	
46	03633307	合金钢钻头	Φ20	根	448.73136	13.03	5846.97	
47	03633315	合金钢钻头	一字型	根	165.15352	6.86	1132.95	
48	03652403	合金钢切割锯片		片	17.786322	68.60	1220.14	
49	04010132	水泥	42.5级	kg	24614.3297	0.29	7138.16	
50	04010611	水泥	32.5级	kg	4979.159137	0.26	1309.52	
51	04010701	白水泥		kg	4745.671104	0.60	2847.40	
52	04030107	中砂		t	50.176387	150.57	7555.06	
53	04050203	碎石	5～16mm	t	0.69519	155.43	108.05	
54	04050203~1	碎石	5～16mm	t	1.07549	155.43	167.16	
55	04050207	碎石	5～40mm	t	92.546838	155.43	14384.56	
56	04050207~1	碎石	5～40mm	t	17.983033	155.43	2795.10	
57	04090100	生石灰		t	2.90371	316.69	919.58	
58	04090302	黏土		m3		24.29		
59	04090801	石膏粉	325目	kg	515.609714	0.36	185.62	
60	04133532~1	复合轻质保温砖	300*300*125	块	5802.96192	12.17	70622.05	
61	04135500	标准砖	240×115×53	百块	0.0416	53.00	2.20	
62	04135535	配砖	190×90×40	m3	8.5533	862.57	7377.82	
63	04150111~1	B06、A5.0蒸压砂加气混凝土砌块	600×240×150	m3	0.29664	362.43	107.51	
64	04150113~3	B06、A5.0蒸压砂加气混凝土砌块	600×250×100	m3	52.15998	362.43	18904.34	
65	04150115~3	B06、A5.0蒸压砂加气混凝土砌块	600×250×200	m3	344.26344	362.43	124771.40	
66	04150115~4	B07、A5.0蒸压砂加气混凝土砌块	600×250×200	m3	4.2822	362.43	1552.00	
67	04291405	预制混凝土叠合板		m3	53	2500.00	132500.00	
68	05030600	普通木成材		m3	1.432476	1372.08	1965.47	
69	05250502	锯(木)屑		m3	3.23826	47.17	152.75	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区23#楼地上　　堂前人家东区项目施工　　第3页 共7页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
70	08010200~1	15厚宽频阻隔板(RW+C≥31dB)		m2	728.64	120.00	87436.80	
71	08070101~1	5厚减震隔音垫		m2	695.52	9.00	6259.68	
72	08230105	玻璃纤维网格布		m2	22853.6706	1.80	41136.61	
73	08230121	耐碱玻璃纤维网格布		m2	25754.13	1.80	46357.43	
74	08310141	U型轻钢龙骨	38×25	m	936.6336	9.43	8832.45	
75	08310144	U型轻钢龙骨	75×40	m	1825.5744	8.58	15663.43	
76	08310145	U型轻钢龙骨	75×50	m	468.3168	9.43	4416.23	
77	09010234~1	木质乙级防火门		m2	210.5244	490.00	103156.96	
78	09090813~1	安全防卫保温乙级防火门		m2	117.7968	500.00	58898.40	
79	09090813~10	铝合金全玻平开门75系列	6高透Low-E+12Ar+6+12Ar+6(暖边)	m2	273.3072	850.00	232311.12	
80	09090813~5	钢质乙级防火门		m2	10.9998	500.00	5499.90	
81	09090813~6	钢质保温隔声门内填20厚岩棉		m2	23.474	500.00	11737.00	
82	09090813~7	钢质保温隔声门内填30厚岩棉		m2	56.3376	500.00	28168.80	
83	09090813~9	铝合金全玻平开门90系列单元门（含电子对讲、门禁系统）	6高透Low-E+0.38pvb+6+12Ar+6+12Ar+6(暖边)	m2	9.7776	850.00	8310.96	
84	09093501~1	铝合金全玻上悬窗	5高透Low-E+12Ar+5+12Ar+5(暖边)	m2	44.928	800.00	35942.40	
85	09093501~3	铝合金全玻上悬窗	5高透Low-E+12Ar+5+12Ar+5(暖边)	m2	205.2	800.00	164160.00	
86	09093501~4	铝合金全玻上悬窗（内置遮阳百叶）	5高透Low-E+19Ar遮阳+5+9Ar+5(暖边)	m2	261.2736	980.00	256048.13	
87	09093501~5	铝合金全玻平开窗	5高透Low-E+12Ar+5+12Ar+5(暖边)	m2	393.2928	800.00	314634.24	
88	09093501~6	铝合金全玻平开窗	6+9A+6	m2	390.1824	680.00	265324.03	
89	09271119	铝合金百叶窗		m2	258.89108	350.00	90611.88	
90	09271119~1	铝合金百叶窗内侧需设金属防虫网		m2	3.704	390.00	1444.56	
91	09493560	镀锌铁脚		个	20614.541	1.46	30097.23	
92	10031503	钢压条		kg	35.35792	4.29	151.69	
93	10230906	不锈钢盖	Φ63	只	3521.6435	4.29	15107.85	
94	11010304~1	白色无机涂料		kg	700.11403	12.00	8401.37	
95	11010304~2	内墙无机涂料		kg	63.54432	12.00	762.53	
96	11010319	仿石型外墙涂料		kg	30294.18	6.30	190853.33	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区23#楼地上　　堂前人家东区项目施工　　第4页 共7页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
97	11010323	水性封底漆		kg	2356.214	21.44	50517.23	
98	11010361	外墙弹性乳胶涂料		kg	101.916	25.73	2622.30	
99	11010362	外墙弹性乳胶涂料(中涂)		kg	305.748	21.44	6555.24	
100	11010363	外墙弹性乳胶涂料(面涂)		kg	101.916	25.73	2622.30	
101	11030303	防锈漆		kg	1.08845	12.46	13.56	
102	11030734~5	非固化橡胶沥青防水涂料		kg	4.3281	9.32	40.34	
103	11030734~6	高分子防水涂料		kg	697.452705	10.00	6974.53	
104	11030735~3	非固化橡胶沥青防水涂料		kg	6.70635	9.32	62.50	
105	11030735~4	高分子防水涂料		kg	1080.696368	10.00	10806.96	
106	11030740	聚合物水泥防水涂料	JS-Ⅱ型	kg	31696.098	6.85	217118.27	
107	11112505	高渗透性表面底漆		kg	61.1496	30.01	1835.10	
108	11112512	透明罩光漆		kg	2692.816	21.44	57733.98	
109	11410304	环氧树脂	618	kg	91.275	27.44	2504.59	
110	11430327	大白粉		kg	515.609714	0.73	376.40	
111	11450345	外墙抗裂腻子粉		kg	-169.236	7.29	-1233.73	
112	11570552	SBS聚脂胎乙烯膜卷材	δ3mm	m2	7.4025	25.62	189.65	
113	11570552~1	1.5厚反应粘结型高分子膜基湿铺防水卷材	δ1.5mm	m2	1590.5035	25.81	41050.90	
114	11590914	硅酮密封胶		L	310.19995	68.60	21279.72	
115	11591307	聚合物防水填缝剂		kg	376.71758	3.00	1130.15	
116	11592505	SBS封口油膏		kg	74.7956	6.00	448.77	
117	11592517	建筑油膏		kg	158.67474	3.00	476.02	
118	12030107	油漆溶剂油		kg	390.57073	12.01	4690.75	
119	12310303	二甲苯		kg	88.3948	5.06	447.28	
120	12330300	界面剂		kg	26822.97134	1.29	34601.63	
121	12330309	专用界面剂		kg	466.2144	18.52	8634.29	
122	12330505	APP及SBS基层处理剂		kg	241.3858	6.86	1655.91	
123	12333551	PU发泡剂		L	561.568875	25.73	14449.17	
124	12370305	氧气		m3	12.6743	3.75	47.53	
125	12370310	氩气		m3	245.5315	7.81	1917.60	
126	12370331	石油液化气		kg	70.71584	5.83	412.27	
127	12370336	乙炔气		m3	5.507084	11.51	63.39	
128	12410121	专用粘结剂		kg	23310.72	2.74	63871.37	
129	12413518	901胶		kg	3357.48936	2.14	7185.03	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区23#楼地上　　堂前人家东区项目施工　　第5页 共7页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
130	13010303	石棉板		m2	207.32	5.15	1067.70	
131	13070105~1	超细玻璃棉	厚50mm	m2	695.52	6.50	4520.88	
132	13070313~1	0.4mm厚聚乙烯膜隔离层	0.4mm	m2	4762.3856	3.00	14287.16	
133	13070313~2	耐碱玻璃纤维网格布		m2	-13296.39	1.80	-23933.50	
134	13120708~1	20厚发泡陶瓷保温板(燃烧性能A级)	δ20	m2	573.892	22.22	12751.88	
135	14030325-1~1	热镀锌钢管	DN50	m	7.37104	17.00	125.31	
136	14040915	镜面不锈钢管	Φ31.8×1.2	m	225.3233	20.41	4598.85	
137	14040915~1	镜面不锈钢管	Φ38×2	m	757.169	20.41	15453.82	
138	14040915~2	镜面不锈钢管	Φ30×2	m	213.9678	20.41	4367.08	
139	14040915~3	镜面不锈钢管	Φ20×1.5	m	1758.6822	13.31	23408.06	
140	14040921~1	镜面不锈钢管	Φ40×2.0	m	9.54	47.91	457.06	
141	14040922	镜面不锈钢管	Φ63.5×1.5	m	41.446	56.60	2345.84	
142	14040922~1	镜面不锈钢管	Φ60×3	m	196.312	60.33	11843.50	
143	14040922~2	镜面不锈钢管	Φ50×1.5	m	407.252	31.05	12645.17	
144	14040925	镜面不锈钢管	Φ76.2×1.5	m	41.446	70.75	2932.30	
145	14040925~1	镜面不锈钢管	Φ60×3	m	107.4888	60.33	6484.80	
146	14070504	铝合金方管	20×20	m	226.1888	59.69	13501.21	
147	14070508	铝合金方管	25×25×1.2	kg	5.82528	14.58	84.93	
148	14250331	铝合金扁管	100×44×1.8	kg	192.61472	24.44	4707.50	
149	14310106	塑料管	dn20	m	3271.83675	3.11	10175.41	
150	15370314-1	镀锌管卡		个	5138.96	3.00	15416.88	
151	15371708	镀锌铁丝U形卡		个	4718.672	0.18	849.36	
152	15371708-1	镀锌U型卡	综合	个	3533.035	7.72	27275.03	
153	15372103-1	塑料卡		个	71699.16	0.17	12188.86	
154	31012505	聚苯泡沫嵌缝条		m	2693.1529	0.51	1373.51	
155	31110301	棉纱头		kg	5.3971	5.57	30.06	
156	31150101	水		m3	5828.999447	4.57	26638.53	
157	32010502	复合木模板	18mm	m2	5245.75909	32.59	170959.29	
158	32010502~1	复合木模板	18mm	m2	578.4284	32.59	18850.98	
159	32011111	组合钢模板		kg	51.0419	4.29	218.97	
160	32020115	卡具		kg	3778.038136	4.08	15403.06	
161	32020115~1	卡具		kg	39.280982	4.18	164.19	
162	32020115-1	零星卡具		kg	296.641	4.18	1239.96	
163	32020130	支撑杆件		套	21.73	68.60	1490.68	
164	32020132	钢管支撑		kg	11648.599034	3.41	39663.48	
165	32020132~1	钢管支撑		kg	2326.141688	3.41	7920.51	

承包人供应主要材料一览表

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
166	32030105	工具式金属脚手		kg	998.736	4.08	4074.84	
167	32030303	脚手钢管		kg	13008.53704	3.41	44294.07	
168	32030504	底座		个	37.623059	4.12	155.01	
169	32030513	脚手架扣件		个	2213.37775	4.89	10823.42	
170	32090101	周转木材		m3	82.41835	1586.47	130754.24	
171	32090101~1	周转木材		m3	13.184795	2802.00	36943.80	
172	32090101~2	周转木材		m3	0.930444	1989.00	1850.65	
173	34021701	垫木		m3	0.477	1543.59	736.29	
174	80010121~1	水泥砂浆 1:1(干拌（混）砂浆)(地面DS)		t	33.074265	352.22	11649.42	
175	80010123~11	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)		t	56.086592	332.70	18660.01	
176	80010124~1	水泥砂浆 1:2.5(干拌（混）砂浆)(地面DS)		t	45.789908	342.46	15681.21	
177	80010124~2	水泥砂浆 1:2.5(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)		t	3.872227	381.50	1477.25	
178	80010124~3	水泥砂浆 1:2.5(干拌（混）砂浆)		t	38.157498	332.70	12695.00	
179	80010125~1	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(地面DS)		t	28.274577	332.70	9406.95	
180	80010125~3	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)		t	29.880157	354.00	10577.58	
181	80010125~4	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)		t	245.305335	354.00	86838.09	
182	80011117	石膏砂浆干粉		t	70.437649	324.72	22872.51	
183	80050104~1	混合砂浆 M5(干拌（混）砂浆)(砌筑DM)		t	63.791455	314.96	20091.76	
184	80050125~2	混合砂浆 1:1:6(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)		t	18.793429	324.72	6102.60	
185	80070306~1	防水砂浆 1:2.5(干拌（混）砂浆)		t	1.584602	332.70	527.20	
186	80070511	聚苯颗粒保温砂浆		m3	7.628996	922.87	7040.57	
187	80071105	抗裂砂浆	ZL	m3	0.456576	1554.31	709.66	
188	80090311	聚合物砂浆		kg	23310.72	1.07	24942.47	
189	80090312	聚合物面层砂浆		m3	50.393141	950.00	47873.48	
190	80210105-2	C20预拌非泵送细石砼		m3	51.700248	407.15	21049.76	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区23#楼地上　　堂前人家东区项目施工　　第7页 共7页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
191	80210105-2~1	C25预拌非泵送细石砼		m3	198.41853	424.89	84306.05	
192	80212105	预拌混凝土(泵送型) C30		m3	2056.713685	449.82	925150.95	
193	80212106	预拌混凝土(泵送型) C35		m3	71.41836	467.56	33392.37	
194	80212106~1	预拌混凝土(泵送型) C35	微膨胀	m3	18.0234	482.56	8697.37	
195	80212115	预拌混凝土(非泵送型) C20		m3	40.64648	392.15	15939.52	
196	80212116	预拌混凝土(非泵送型) C25		m3	235.9665	409.89	96720.31	
197	80212117	预拌混凝土(非泵送型) C30		m3	1.1016	432.07	475.97	
198	810080~1	轻质混凝土，容重不大于8kn/m3		m3	8.211	350.00	2873.85	
199	810080~2	轻质混凝土		m3	30.9876	350.00	10845.66	
200	CL-D00001	PVC成品柔性连接件		m	165.1	20.00	3302.00	
201	TB000005	无机轻集料保温砂浆		m3	1.158144	873.90	1012.10	
202	TB000005~1	胶粉聚苯颗粒贴砌浆料		m3	4.968796	557.41	2769.66	
203	TB000005~2	石膏保温砂浆		m3	24.903031	873.90	21762.76	
204	TB000065	ALC墙板	100mm	m2	1637.9055	35.00	57326.69	
205	TB000067	ALC墙板	200mm	m2	1622.12225	80.00	129769.78	
206	TB000068	镀锌连接铁件		t	1.28474	7289.17	9364.69	
207	TB000069	ALC板专用勾缝剂		kg	2087.7025	1.01	2108.58	
208	TB000070	ALC板专用修补砂浆		kg	240.5	3.43	824.92	
209	ZPCL5001A	耐火烟气道		节	51.12	491.52	25126.50	
210	ZPCL5004	防火止回阀		套	49.68	93.16	4628.19	
211	ZPCL5005	成品风帽		套	4.04	190.47	769.50	
合计							7167600.16	

单位工程招标控制价表

工程名称：堂前人家东区24#楼地上　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共1页

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	14188627.09	
1.1	人工费	3399300.73	
1.2	材料费	9095667.26	
1.3	施工机具使用费	212568.89	
1.4	企业管理费	1047741.21	
1.5	利润	433349.00	
2	措施项目费	5258434.23	
2.1	单价措施项目费	4216693.11	
2.2	总价措施项目费	1041741.12	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	627621.42	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	725375.38	
5	税金	1815519.30	
招标控制价合计=1+2+3+4+5-甲供材料费_含设备/1.01		21987956.00	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区24#楼地上　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共41页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		0101 土石方工程						
1	010103001001	回填方	1、部位：房心回填土 2、密实度要求：压实系数不低于0.94 3、填方材料品种：素土回填	m3	12.25	41.58	509.36	
		分部小计					509.36	
		0104 砌筑工程						
2	010401008002	填充墙	1、砖品种、规格、强度等级：B06、A5.0蒸压砂加气混凝土砌块 2、墙体类型：外墙100mm 3、砂浆强度等级、配合比：Ma5级专用砂浆	m3	41.56	619.87	25761.80	
3	010401008003	填充墙	1、砖品种、规格、强度等级：B06、A5.0蒸压砂加气混凝土砌块 2、墙体类型：外墙200mm 3、砂浆强度等级、配合比：Ma5级专用砂浆	m3	394.58	584.33	230564.93	
4	010401008007	填充墙	1、砖品种、规格、强度等级：B06、A5.0蒸压砂加气混凝土砌块 2、墙体类型：外墙250mm 3、砂浆强度等级、配合比：Ma5级专用砂浆	m3	0.32	563.53	180.33	
5	010401008004	填充墙	1、砖品种、规格、强度等级：B06、A5.0蒸压砂加气混凝土砌块 2、墙体类型：内墙100mm 3、砂浆强度等级、配合比：Ma5级专用砂浆	m3	33.12	619.87	20530.09	
本页小计							277546.51	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
6	010401008005	填充墙	1、砖品种、规格、强度等级：B06、A5.0蒸压砂加气混凝土砌块 2、墙体类型：内墙200mm 3、砂浆强度等级、配合比：Ma5级专用砂浆	m3	107.32	603.30	64746.16	
7	010401008008	填充墙	1、砖品种、规格、强度等级：B07、A5.0蒸压砂加气混凝土砌块 2、墙体类型：内墙200mm 3、砂浆强度等级、配合比：Ma5级专用砂浆	m3	4.68	603.30	2823.44	
8	010404001002	垫层	1、垫层材料种类、配合比、厚度：100厚C20混凝土,内配Φ4@200x200双向钢筋网（钢筋另计） 2、部位：卧室（降板区域）	m3	2.45	522.74	1280.71	
9	010404001003	垫层	1、垫层材料种类、配合比、厚度：回填最薄处75厚轻质混凝土(ρ=850)找坡,坡向地漏1% 2、部位：卫生间	m3	45.56	526.20	23973.67	
		分部小计					369861.13	
		0105 混凝土工程						
10	010502001002	矩形柱	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C45 3、柱高：3.6m内	m3	4.8	665.29	3193.39	
11	010502001003	矩形柱	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C40 3、柱高：3.6m内	m3	7.19	643.33	4625.54	
12	010502001004	矩形柱	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35 3、柱高：3.6m内	m3	4.79	625.76	2997.39	
13	010502001005	矩形柱	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 3、柱高：3.6m内	m3	25.06	608.20	15241.49	
本页小计							118881.79	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
14	010502002001	构造柱	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25	m3	184.08	766.37	141073.39	
15	010502003002	异形柱	1、柱形状：L、T型柱 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C45 4、柱高：3.6m内	m3	3.84	687.64	2640.54	
16	010502003003	异形柱	1、柱形状：L、T型柱 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C40 4、柱高：3.6m内	m3	5.76	665.68	3834.32	
17	010502003004	异形柱	1、柱形状：L、T型柱 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C35 4、柱高：3.6m内	m3	3.84	648.11	2488.74	
18	010502003005	异形柱	1、柱形状：L、T型柱 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C30 4、柱高：3.6m内	m3	19.26	630.55	12144.39	
19	010503002001	矩形梁	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35	m3	5.68	591.52	3359.83	
20	010503002002	矩形梁	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30	m3	57.32	573.43	32869.01	
21	010503004001	圈梁	1、部位：窗台板、腰梁 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C25	m3	31.55	627.20	19788.16	
22	010503004002	圈梁	1、部位：导墙、止水 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C20	m3	37.73	609.10	22981.34	
本页小计							241179.72	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
23	010503004003	圈梁	1、部位：门槛砼翻边 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C20	m3	3.6	609.10	2192.76	
24	010507005001	扶手、压顶	1、窗台压顶 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C25	m3	12.13	648.18	7862.42	
25	010503005001	过梁	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25	m3	2.49	692.55	1724.45	
26	010504001002	直形墙	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C45 3、墙厚：200mm以内 4、墙高：3.6m内	m3	108.54	664.56	72131.34	
27	010504001012	直形墙	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C45 3、墙厚：200mm以上 4、墙高：3.6m内	m3	7.34	642.60	4716.68	
28	010504001003	直形墙	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C40 3、墙厚：200mm以内 4、墙高：3.6m内	m3	158.33	642.56	101736.52	
29	010504001004	直形墙	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35 3、墙厚：200mm以内 4、墙高：3.6m内	m3	103.68	624.96	64795.85	
30	010504001005	直形墙	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 3、墙厚：200mm以内 4、墙高：3.6m内	m3	544	607.36	330403.84	
31	010504001007	直形墙	1、部位：电梯井壁 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C45 4、墙厚：200mm以内 5、墙高：3.6m内	m3	27.72	738.75	20478.15	
本页小计							606042.01	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
32	010504001008	直形墙	1、部位：电梯井壁 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C40 4、墙厚：200mm以内 5、墙高：3.6m内	m3	52.89	716.75	37908.91	
33	010504001009	直形墙	1、部位：电梯井壁 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C35 4、墙厚：200mm以内 5、墙高：3.6m内	m3	38.94	699.15	27224.90	
34	010504001010	直形墙	1、部位：电梯井壁 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C30 4、墙厚：200mm以内 5、墙高：3.6m内	m3	213.77	681.55	145694.94	
35	010504001011	直形墙	1、部位：女儿墙 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C30 4、墙厚：200mm内 5、墙高：3.6m内	m3	14.12	607.36	8575.92	
36	010505001004	有梁板	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35 3、板厚：100mm内 4、层高：3.6m内	m3	47.46	576.51	27361.16	
37	010505001005	有梁板	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35 3、板厚：200mm内 4、层高：3.6m内	m3	133.12	576.51	76745.01	
38	010505001006	有梁板	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 3、板厚：100mm内 4、层高：3.6m内	m3	329.97	558.42	184261.85	
39	010505001007	有梁板	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 3、板厚：200mm内 4、层高：3.6m内	m3	858.78	558.42	479559.93	
本页小计							987332.62	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
40	010505003001	平板	1、部位：叠合板现浇层 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C30 4、板厚：200mm内 5、层高：3.6m内	m3	125.87	596.33	75060.06	
41	010505008002	雨篷	1、飘窗板、雨篷 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C35	m3	2.77	644.21	1784.46	
42	010505008001	雨篷	1、飘窗板、雨篷 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C30	m3	20.71	626.20	12968.60	
43	010505007001	天沟（檐沟）、挑檐板	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30	m3	7.53	649.77	4892.77	
44	010506001001	直形楼梯	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35	m2	37.23	136.94	5098.28	
45	010506001002	直形楼梯	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30	m2	279.24	137.78	38473.69	
46	010507001001	散水	1、压实填土，向外坡3%~5% 2、垫层材料种类、厚度：150厚3:7灰土夯实，宽出面层100 3、面层厚度：80厚C20混凝土面层 4、详见23J909 散10/1-21	m2	79.2	76.82	6084.14	
47	010507001002	坡道	1、素土夯实 2、垫层材料种类、厚度：150厚碎石夯入土中 3、面层厚度：100厚C20混凝土面层	m2	11.76	108.91	1280.78	
48	010507007001	其他构件	1、构件的类型：门窗抱框 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C25	m3	83.89	634.97	53267.63	
本页小计							198910.41	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
49	010507007004	其他构件	1、构件的类型：混凝土线条 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C35	m3	0.08	669.39	53.55	
50	010507007002	其他构件	1、构件的类型：混凝土线条 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C30	m3	0.5	651.30	325.65	
51	010507007005	其他构件	1、构件的类型：栏杆基础、太阳能基础 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C30	m3	1.08	692.69	748.11	
52	010507007003	其他构件	1、部位：檐口 2、混凝土种类：轻质混凝土回填，容重不大于8kn/m3	m3	8.05	526.20	4235.91	
53	010508001010	后浇带	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35等级（微膨胀） 3、板厚：200mm内	m3	22.06	617.55	13623.15	
54	010508001009	后浇带	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C40等级（微膨胀） 3、板厚：200mm内	m3	2.92	635.65	1856.10	
55	010512902001	装配式混凝土叠合板	1、板厚:60mm ， 2、板类型:C30成品叠合板 ， 3、含原图深化，构件起吊、安装、支撑、焊接、胶接、灌浆等所有工序及材料 ， 4、具体详见设计图纸	m3	79.5	3097.86	246279.87	
56	010514001001	垃圾道、通风道、烟道	1、厨房烟气道、风帽 2、做法参见23J916-1/A-PC-18型	m	204	268.58	54790.32	
本页小计							321912.66	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
57	010514002001	装配式内隔墙	1、隔墙厚度：100mm 2、隔墙材质：蒸压加气混凝土隔墙板（ALC） 3、含原图深化，构件起吊、安装、支撑、焊接、胶接、灌浆等所有工序及材料 4、具体详见施工图设计	m3	215.11	1278.40	274996.62	
58	010514002002	装配式内隔墙	1、隔墙厚度：200mm 2、隔墙材质：蒸压加气混凝土隔墙板（ALC） 3、含原图深化，构件起吊、安装、支撑、焊接、胶接、灌浆等所有工序及材料 4、具体详见施工图设计	m3	443.89	1193.49	529778.28	
59	01B001	PVC成品柔性连接拉缝板	1、部位：混凝土填充墙与结构剪力墙水平与纵向连接处 2、采用PVC成品柔性连接拉缝板，中间孔洞根据钢筋分布开孔	m	215.9	20.00	4318.00	
		分部小计					3190528.13	
		0105 钢筋工程						
60	010515001001	现浇构件钢筋	1、钢筋种类：HPB300(层高超高施工费自行考虑)，质监要求的抱箍、腰梁与砼主体结构的钢筋连接方式自行考虑 2、规格：Φ12mm内 3、钢筋性能指标要求详见设计说明	t	0.006	5373.94	32.24	
61	010515001002	现浇构件钢筋	1、钢筋种类：HRB400(层高超高施工费自行考虑)，质监要求的抱箍、腰梁与砼主体结构的钢筋连接方式自行考虑 2、规格：Φ12mm内 3、钢筋性能指标要求详见设计说明	t	273.095	5433.10	1483752.44	
本页小计							2292877.58	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
62	010515001003	现浇构件钢筋	1、钢筋种类：HRB400 (层高超高施工费自行考虑,电渣压力焊另计,另外其它接头按设计及规范要求自行考虑) 2、规格：Φ25mm内 3、钢筋性能指标要求详见设计说明	t	36.992	4493.71	166231.32	
63	010515001004	现浇构件钢筋	1、钢筋种类：HRB400E (层高超高施工费自行考虑)，质监要求的抱箍、腰梁与砼主体结构的钢筋连接方式自行考虑 2、规格：Φ12mm内 3、钢筋性能指标要求详见设计说明	t	19.043	5323.96	101384.17	
64	010515001005	现浇构件钢筋	1、钢筋种类：HRB400E (层高超高施工费自行考虑)，质监要求的抱箍、腰梁与砼主体结构的钢筋连接方式自行考虑 2、规格：Φ25mm内 3、钢筋性能指标要求详见设计说明	t	92.47	4507.48	416806.68	
65	010515001010	现浇构件钢筋	1、钢筋种类：HRB400 (层高超高施工费自行考虑)，质监要求的抱箍、腰梁与砼主体结构的钢筋连接方式自行考虑 2、规格：Φ12mm内 3、钢筋性能指标要求详见设计说明 4、叠合板处梁板、板缝等等钢筋	t	9.469	5986.96	56690.52	
本页小计							741112.69	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
66	010515001011	现浇构件钢筋	1、钢筋种类：HRB400E (层高超高施工费自行考虑)，质监要求的抱箍、腰梁与砼主体结构的钢筋连接方式自行考虑 2、规格：Φ25mm内 3、钢筋性能指标要求详见设计说明 4、叠合板处梁板、板缝等等钢筋	t	13.296	4852.18	64514.59	
67	010515001006	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：综合 2、部位：墙体内钢筋加固	t	4.387	7065.84	30997.84	
68	010515001007	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HPB300 ， Φ4钢筋网 2、部位：楼面、屋面钢筋网	t	14.365	6497.23	93332.71	
69	010516003001	电渣压力焊接头	1、规格：墙、柱纵向钢筋	个	14566	8.64	125850.24	
70	010516003002	机械连接	1、连接方式：直螺纹 2、规格：Φ25mm内	个	3593	14.85	53356.05	
		分部小计					2592948.80	
		0108 门窗工程						
71	010801004001	木质防火门	1、木质乙级防火门 2、门代号及洞口尺寸：FM乙1122,1100*2200mm 3、含五金配件 4、具体样式及做法详见施工图设计	樘	34	1330.20	45226.80	
72	010801004003	木质防火门	1、木质乙级防火门 2、门代号及洞口尺寸：FM乙0821,800*2100mm 3、含五金配件 4、具体样式及做法详见施工图设计	樘	2	923.45	1846.90	
73	010801004002	木质防火门	1、木质乙级防火门 2、门代号及洞口尺寸：FM乙1021,1000*2100mm 3、含五金配件 4、具体样式及做法详见施工图设计	樘	100	1154.32	115432.00	
本页小计							530557.13	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
74	010802001005	金属门	1、门代号及洞口尺寸：铝合金钢化玻璃平开单元门BLM2124,2100*2400mm 2、门框或扇外围尺寸：90系列隔热铝合金框型材,门框型材壁厚2.2mm 3、玻璃品种、厚度：6高透Low-E+0.38pvb+6+12Ar+6+12Ar+6(暖边) 4、含五金配件、电子对讲、门禁系统 5、具体要求详见图纸	樘	2	4700.04	9400.08	
75	010802001004	金属门	1、门代号及洞口尺寸：铝合金平开门BLM1222,1200*2200mm 2、门框或扇外围尺寸：75系列隔热铝合金框型材,门框型材壁厚2.2mm 3、玻璃品种、厚度：6高透Low-E+12Ar+6+12Ar+6(暖边) 4、含五金配件 5、具体要求详见图纸	樘	2	2461.93	4923.86	
76	010802001003	金属门	1、门代号及洞口尺寸：铝合金平开门MLC2424,2400*2400mm 2、门框或扇外围尺寸：75系列隔热铝合金框型材,门框型材壁厚2.2mm 3、玻璃品种、厚度：6高透Low-E+12Ar+6+12Ar+6(暖边) 4、含五金配件 5、具体要求详见图纸	樘	68	5371.47	365259.96	
本页小计							379583.90	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
77	010802003001	钢质防火门	1、安全防卫保温乙级防火门 2、门代号及洞口尺寸：YHM1123,1100*2300mm 3、门框、扇材质：钢板空腔内填20厚岩棉 4、含五金配件 5、具体详见施工图设计	樘	68	1500.41	102027.88	
78	010802003005	钢质防火门	1、钢质乙级防火门 2、门代号及洞口尺寸：FM乙1021,1000*2100mm 3、含五金配件 4、具体详见施工图设计	樘	2	1245.40	2490.80	
79	010802003008	钢质防火门	1、钢质乙级防火门 2、门代号及洞口尺寸：FM乙0821’,850*2100mm 3、含五金配件 4、具体详见施工图设计	樘	4	1058.59	4234.36	
80	010802003006	钢质保温隔声门	1、钢质保温隔声门 2、门代号及洞口尺寸：M0510,550*1000mm 3、门框、扇材质：钢质保温隔声门内填20厚岩棉 4、含五金配件 5、具体详见施工图设计	樘	64	326.18	20875.52	
81	010802003007	钢质保温隔声门	1、钢质保温隔声门 2、门代号及洞口尺寸：M0516,550*1600mm 3、门框、扇材质：钢质保温隔声门内填30厚岩棉 4、含五金配件 5、具体详见施工图设计	樘	96	521.88	50100.48	
本页小计							179729.04	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
82	010807001001	金属窗	1、窗类型：铝合金上悬窗 2、窗代号及洞口尺寸：C0615，600*1500mm 3、框、扇材质：采用70系列隔热铝合金框型材,窗框型材壁厚1.8mm 4、玻璃品种、厚度：5高透Low-E+12Ar+5+12Ar+5(暖边) 5、含五金配件 6、干法安装节能附框，附框型材截面厚度尺寸应为(24±0.5) mm;宽度不应小于65 mm 7、钢塑复合附框：增强型钢壁厚≥1.5mm、塑料壁厚≥2mm 8、窗下槛通长固定厚度1.5mm的铝合金排水板，向外侧坡10% 9、具体详见施工图设计	樘	34	794.32	27006.88	
本页小计							27006.88	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
83	010807001013	金属窗	1、窗类型：铝合金上悬窗 2、窗代号及洞口尺寸：C0915，900*1500mm 3、框、扇材质：采用70系列隔热铝合金框型材,窗框型材壁厚1.8mm 4、玻璃品种、厚度：5高透Low-E+12Ar+5+12Ar+5(暖边) 5、含五金配件 6、干法安装节能附框，附框型材截面厚度尺寸应为(24±0.5) mm;宽度不应小于65 mm 7、钢塑复合附框：增强型钢壁厚≥1.5mm、塑料壁厚≥2mm 8、窗下槛通长固定厚度1.5mm的铝合金排水板，向外侧坡10% 9、具体详见施工图设计	樘	102	1191.48	121530.96	
本页小计							121530.96	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
84	010807001017	金属窗	1、窗类型：铝合金上悬窗 2、窗代号及洞口尺寸：C1215‘，1200*1500mm 3、框、扇材质：采用70系列隔热铝合金框型材,窗框型材壁厚1.8mm 4、玻璃品种、厚度：5高透Low-E+12Ar+5+12Ar+5(暖边) 5、含五金配件 6、干法安装节能附框，附框型材截面厚度尺寸应为(24±0.5) mm;宽度不应小于65 mm 7、钢塑复合附框：增强型钢壁厚≥1.5mm、塑料壁厚≥2mm 8、窗下槛通长固定厚度1.5mm的铝合金排水板，向外侧坡10% 9、具体详见施工图设计	樘	38	1588.64	60368.32	
本页小计							60368.32	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
85	010807001018	金属窗	1、窗类型：铝合金平开窗 2、窗代号及洞口尺寸：C1515，1500*1500mm 3、框、扇材质：采用70系列隔热铝合金框型材,窗框型材壁厚1.8mm 4、玻璃品种、厚度：5高透Low-E+12Ar+5+12Ar+5(暖边) 5、含五金配件 6、干法安装节能附框，附框型材截面厚度尺寸应为(24±0.5) mm;宽度不应小于65 mm 7、钢塑复合附框：增强型钢壁厚≥1.5mm、塑料壁厚≥2mm 8、窗下槛通长固定厚度1.5mm的铝合金排水板，向外侧坡10% 9、具体详见施工图设计	樘	72	1985.81	142978.32	
本页小计							142978.32	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
86	010807001016	金属窗	1、窗类型：铝合金上悬窗 2、窗代号及洞口尺寸：C1515’，1500*1500mm 3、框、扇材质：采用70系列隔热铝合金框型材,窗框型材壁厚1.8mm 4、玻璃品种、厚度：5高透Low-E+12Ar+5+12Ar+5(暖边) 5、含五金配件 6、干法安装节能附框，附框型材截面厚度尺寸应为(24±0.5) mm;宽度不应小于65 mm 7、钢塑复合附框：增强型钢壁厚≥1.5mm、塑料壁厚≥2mm 8、窗下槛通长固定厚度1.5mm的铝合金排水板，向外侧坡10% 9、具体详见施工图设计	樘	30	1985.81	59574.30	
本页小计							59574.30	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
87	010807001019	金属窗	1、窗类型：铝合金平开窗 2、窗代号及洞口尺寸：C1815，1800*1500mm 3、框、扇材质：采用70系列隔热铝合金框型材,窗框型材壁厚1.8mm 4、玻璃品种、厚度：5高透Low-E+12Ar遮阳+5+12Ar+5(暖边) 5、含五金配件 6、干法安装节能附框，附框型材截面厚度尺寸应为(24±0.5) mm;宽度不应小于65 mm 7、钢塑复合附框：增强型钢壁厚≥1.5mm、塑料壁厚≥2mm 8、窗下槛通长固定厚度1.5mm的铝合金排水板，向外侧坡10% 9、具体详见施工图设计	樘	64	2382.97	152510.08	
本页小计							152510.08	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
88	010807001015	金属窗	1、窗类型：铝合金上悬窗 2、窗代号及洞口尺寸：C1818，1800*1800mm 3、框、扇材质：采用70系列隔热铝合金框型材,窗框型材壁厚1.8mm 4、玻璃品种、厚度：5高透Low-E+19Ar遮阳+5+9Ar+5(暖边)，内置遮阳百叶 5、含五金配件 6、干法安装节能附框，附框型材截面厚度尺寸应为(24±0.5) mm;宽度不应小于65 mm 7、钢塑复合附框：增强型钢壁厚≥1.5mm、塑料壁厚≥2mm 8、窗下槛通长固定厚度1.5mm的铝合金排水板，向外侧坡10% 9、具体详见施工图设计	樘	34	3419.42	116260.28	
本页小计							116260.28	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
89	010807001020	金属窗	1、窗类型：铝合金平开窗 2、窗代号及洞口尺寸：C2118a，2100*1800mm 3、框、扇材质：采用70系列隔热铝合金框型材,窗框型材壁厚1.8mm 4、玻璃品种、厚度：5高透Low-E+12Ar+5+12Ar+5(暖边) 5、含五金配件 6、干法安装节能附框，附框型材截面厚度尺寸应为(24±0.5) mm;宽度不应小于65 mm 7、钢塑复合附框：增强型钢壁厚≥1.5mm、塑料壁厚≥2mm 8、窗下槛通长固定厚度1.5mm的铝合金排水板，向外侧坡10% 9、具体详见施工图设计	樘	66	3336.15	220185.90	
本页小计							220185.90	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
90	010807001004	金属窗	1、窗类型：铝合金上悬窗 2、窗代号及洞口尺寸：C2118，2100*1800mm 3、框、扇材质：采用70系列隔热铝合金框型材,窗框型材壁厚1.8mm 4、玻璃品种、厚度：5高透Low-E+19Ar遮阳+5+9Ar+5(暖边)，内置遮阳百叶 5、含五金配件 6、干法安装节能附框，附框型材截面厚度尺寸应为(24±0.5) mm;宽度不应小于65 mm 7、钢塑复合附框：增强型钢壁厚≥1.5mm、塑料壁厚≥2mm 8、窗下槛通长固定厚度1.5mm的铝合金排水板，向外侧坡10% 9、具体详见施工图设计	樘	34	3989.34	135637.56	
本页小计							135637.56	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
91	010807001021	金属窗	1、窗类型：铝合金上悬窗 2、窗代号及洞口尺寸：C2418，2400*1800mm 3、框、扇材质：采用70系列隔热铝合金框型材,窗框型材壁厚1.8mm 4、玻璃品种、厚度：5高透Low-E+19Ar遮阳+5+9Ar+5(暖边)，内置遮阳百叶 5、含五金配件 6、干法安装节能附框，附框型材截面厚度尺寸应为(24±0.5) mm;宽度不应小于65 mm 7、钢塑复合附框：增强型钢壁厚≥1.5mm、塑料壁厚≥2mm 8、窗下槛通长固定厚度1.5mm的铝合金排水板，向外侧坡10% 9、具体详见施工图设计	樘	34	4559.23	155013.82	
92	010807001011	金属窗	1、窗类型：铝合金平开窗 2、窗代号及洞口尺寸：C5118，5100*1800mm 3、框、扇材质：采用70系列隔热铝合金框型材,窗框型材壁厚1.8mm 4、玻璃品种、厚度：6+9A+6 5、含五金配件 6、干法安装节能附框，附框型材截面厚度尺寸应为(24±0.5) mm;宽度不应小于65 mm 7、钢塑复合附框：增强型钢壁厚≥1.5mm、塑料壁厚≥2mm 8、窗下槛通长固定厚度1.5mm的铝合金排水板，向外侧坡10% 9、具体详见施工图设计	樘	34	7044.53	239514.02	
本页小计							394527.84	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
93	010807001022	金属窗	1、窗类型：铝合金平开窗 2、窗代号及洞口尺寸：C4518，4500*1800mm 3、框、扇材质：采用70系列隔热铝合金框型材,窗框型材壁厚1.8mm 4、玻璃品种、厚度：6+9A+6 5、含五金配件 6、干法安装节能附框，附框型材截面厚度尺寸应为(24±0.5) mm;宽度不应小于65 mm 7、钢塑复合附框：增强型钢壁厚≥1.5mm、塑料壁厚≥2mm 8、窗下槛通长固定厚度1.5mm的铝合金排水板，向外侧坡10% 9、具体详见施工图设计	樘	32	6215.76	198904.32	
94	010807001012	金属窗	1、窗类型：铝合金平开窗 2、窗代号及洞口尺寸：C2218，2200*1800mm 3、框、扇材质：采用70系列隔热铝合金框型材,窗框型材壁厚1.8mm 4、玻璃品种、厚度：6+9A+6 5、含五金配件 6、干法安装节能附框，附框型材截面厚度尺寸应为(24±0.5) mm;宽度不应小于65 mm 7、钢塑复合附框：增强型钢壁厚≥1.5mm、塑料壁厚≥2mm 8、窗下槛通长固定厚度1.5mm的铝合金排水板，向外侧坡10% 9、具体详见施工图设计	樘	2	3038.82	6077.64	
本页小计							204981.96	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
95	010807001009	金属窗	1、窗类型：铝合金上悬窗 2、窗代号及洞口尺寸：C1315，1300*1500mm 3、框、扇材质：采用70系列隔热铝合金框型材,窗框型材壁厚1.8mm 4、玻璃品种、厚度：5高透Low-E+12Ar+5+12Ar+5(暖边) 5、含五金配件 6、干法安装节能附框，附框型材截面厚度尺寸应为(24±0.5) mm;宽度不应小于65 mm 7、钢塑复合附框：增强型钢壁厚≥1.5mm、塑料壁厚≥2mm 8、窗下槛通长固定厚度1.5mm的铝合金排水板，向外侧坡10% 9、具体详见施工图设计	樘	34	1721.03	58515.02	
96	010807003001	金属百叶窗	1、窗类型：铝合金防雨防虫百叶窗 2、窗代号及洞口尺寸：BYC0531,500*3100mm 3、框、扇材质：采用50系列铝合金框型材,窗框型材壁厚1.8mm 4、内衬10*10热镀锌钢丝网 5、具体做法详见图纸	樘	2	696.24	1392.48	
97	010807003007	金属百叶窗	1、窗类型：铝合金防雨防虫百叶窗 2、窗代号及洞口尺寸：BYC0518,500*1800mm 3、框、扇材质：采用50系列铝合金框型材,窗框型材壁厚1.8mm 4、内衬10*10热镀锌钢丝网 5、具体做法详见图纸	樘	1	404.27	404.27	
本页小计							60311.77	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
98	010807003006	金属百叶窗	1、窗类型：铝合金百叶窗 2、窗代号及洞口尺寸：BYC1224,1200*2400mm 3、框、扇材质：采用50系列铝合金框型材,窗框型材壁厚1.8mm 4、具体做法详见图纸	樘	136	1187.00	161432.00	
		分部小计					2579124.81	
		0109 屋面及防水工程						
99	010902001003	屋面卷材防水	1、部位：平屋面 2、卷材品种、规格、厚度：1.5厚反应粘结型高分子膜基湿铺防水卷材+1.5厚反应粘结型高分子膜基湿铺防水卷材	m2	676.81	81.10	54889.29	
100	010902002004	屋面涂膜防水	1、部位：平屋面 2、防水膜品种：1.5厚高分子防水涂料	m2	676.81	38.10	25786.46	
101	010902001001	屋面卷材防水	1、部位：管道井屋面 2、卷材品种、规格、厚度：3.0厚SBS改性沥青防水卷材+3.0厚SBS改性沥青防水卷材	m2	3.15	80.66	254.08	
102	010902002001	屋面涂膜防水	1、部位：管道井屋面 2、防水膜品种：2.0厚非固化橡胶沥青防水材料	m2	3.15	44.48	140.11	
103	010902003011	屋面刚性层	1、部位：平屋面 2、最薄处30厚C20细石混凝土找坡 3、10厚M15 1:2.5水泥砂蒙隔离层 4、15 厚 DS M15 砂浆(1:3水泥砂浆)找平层 5、钢筋混凝土现浇屋面,阴角做R50圆角,滚筒碾压机械磨光	m2	539.71	82.90	44741.96	
104	010902003012	屋面刚性层	1、部位：屋面构架顶面 2、9厚DP M15 砂浆(:3 水泥砂浆)抹平 3、专用界面剂处理剂甩毛	m2	120.12	16.18	1943.54	
本页小计							289187.44	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
105	010902003005	屋面刚性层	1、部位：管道井屋面 2、刚性层厚度：20厚DS M15 砂浆(1:3水泥砂浆)找平层	m2	3.15	24.44	76.99	
106	010902003006	屋面刚性层	1、部位：管道井屋面 2、刚性层厚度：最薄20厚防水砂浆(掺5%防水剂)找平	m2	3.15	31.88	100.42	
107	010902002002	屋面涂膜防水	1、部位：雨蓬 2、防水膜品种：1.5厚聚合物水泥防水涂料(Ⅱ型)	m2	47.43	22.82	1082.35	
108	010902003007	屋面刚性层	1、部位：雨篷 2、刚性层厚度：最薄20厚防水砂浆(掺5%防水剂)找平	m2	47.43	31.88	1512.07	
109	010903002005	墙面涂膜防水	1、部位：卫生间、厨房、阳台用水点房间 2、防水膜品种：1.5厚聚合物水泥防水涂料 （Ⅱ型）	m2	6244.11	22.82	142490.59	
110	010903002006	顶棚涂膜防水	1、部位：卫生间、厨房 2、防水膜品种：1.0厚聚合物水泥防水涂料 （Ⅱ型）	m2	943.25	18.71	17648.21	
111	010903002007	墙面涂膜防水	1、部位：外墙面 2、防水膜品种：1.5厚聚合物水泥防水涂料 （Ⅱ型）	m2	9353.87	22.82	213455.31	
112	010904002004	楼（地）面涂膜防水	1、部位：厨房、卫生间、阳台、设备平台、空调板结构板、飘窗板上板面 2、防水膜品种：1.5厚聚合物水泥防水涂料 （Ⅱ型）	m2	5096.84	30.53	155606.53	
113	010904002005	楼（地）面涂膜防水	1、部位：水井 2、防水膜品种：1.5厚+1.5厚聚合物水泥防水涂料 （Ⅱ型）	m2	72.72	51.08	3714.54	
		分部小计					663442.45	
		0110 保温、隔热、防腐工程						
本页小计							535687.01	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
114	011001001004	保温隔热屋面	1、保温平屋面 2、300X300X125厚复合轻质保温砖(20厚细石混凝土水石面层+105厚 B1级(XPS)挤塑板)砖缝表面填干混防水砂浆 3、20厚1:2.5 水泥砂浆粘结层	m2	539.71	251.46	135715.48	
115	011001001002	保温隔热屋面	1、管道井屋面 2、保温隔热材料品种、规格、厚度：20厚胶粉聚苯颗粒贴砌浆料	m2	3.15	43.06	135.64	
116	011001001003	保温隔热屋面	1、雨篷 2、保温隔热材料品种、规格、厚度：20厚胶粉聚苯颗粒贴砌浆料	m2	42.72	43.06	1839.52	
117	011001002001	保温隔热天棚	1、飘窗板下板板底、空调板、结构板板底、架空层顶棚 2、保温隔热材料品种、规格及厚度：20厚发泡陶瓷保温板(燃烧性能A级)	m2	739.1	36.19	26748.03	
118	011001002002	保温隔热天棚	1、飘窗板下板板底、空调板、结构板板底、架空层顶棚 2、保温隔热面层材料品种、规格、性能：6厚聚合物胶粉防水砂浆(内置耐碱玻璃纤维网布一道,用锚栓辅助固定)	m2	739.1	23.78	17575.80	
119	011001002003	保温隔热天棚	1、雨篷板底 2、保温隔热材料品种、规格及厚度：15厚胶粉聚苯颗粒贴砌浆料	m2	41.99	37.50	1574.63	
120	011001002004	保温隔热天棚	1、雨篷板底 2、保温隔热面层材料品种、规格、性能：6厚聚合物胶粉防水砂浆(内置耐碱玻璃纤维网布一道,用锚栓辅助固定)	m2	41.99	23.78	998.52	
本页小计							184587.62	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
121	011001003002	保温隔热墙面	1、保温隔热部位：住宅分户墙1(住宅卧室之间) 2、保温隔热材料品种、规格及厚度：12厚石膏保温砂浆 3、增强网及抗裂防水砂浆种类：压入一道抗裂玻纤网	m2	2817.84	30.65	86366.80	
122	011001003003	保温隔热墙面	1、保温隔热部位：住宅分户墙2(卫生间、厨房处) 2、保温隔热材料品种、规格及厚度：10厚水泥基无机矿物轻集料内保温砂浆	m2	157.76	24.91	3929.80	
123	011001003004	保温隔热墙面	1、保温隔热部位：住宅分户墙2(卫生间、厨房处) 2、增强网及抗裂防水砂浆种类：4厚抹面抗裂砂浆，压入一道抗裂玻纤网	m2	157.76	24.31	3835.15	
124	011001003005	保温隔热墙面	1、保温隔热部位：外墙面 2、保温隔热材料品种、规格及厚度：40厚发泡陶瓷保温板（燃烧性能A级） 3、粘结材料种类及做法：3厚专用粘结砂浆 4、8厚聚合物抗裂砂浆，压入耐碱玻纤网格布一层(用于建筑首层时为两层布)	m2	6987.38	130.95	914997.41	
125	011001003007	保温隔热墙面	1、保温隔热部位：外墙面（飘窗侧板处） 2、保温隔热材料品种、规格及厚度：20厚发泡陶瓷保温板（燃烧性能A级） 3、粘结材料种类及做法：3厚专用粘结砂浆 4、8厚聚合物抗裂砂浆，压入耐碱玻纤网格布一层(用于建筑首层时为两层布)	m2	1271	109.63	139339.73	
本页小计							1148468.89	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
126	011001003008	保温隔热墙面	1、电梯隔音墙 2、5厚减震隔音垫(RW+C≥56dB) 3、减振龙骨 4、15厚宽频阻隔板(RW+C≥31dB) 5、具体做法详建筑详图及图集08J931相关节点	m2	938.4	260.13	244105.99	
127	011001005004	保温隔热楼地面	1、保温隔热部位：除卫生间以外房间 2、保温隔热材料品种、规格、厚度：30厚浮筑楼板保温隔声系统(Ⅱ型石墨EPS,燃烧性能为B1级) 3、隔离层：0.4mm厚聚乙烯膜隔离层	m2	6023.85	36.40	219268.14	
128	011001005002	保温隔热楼地面	1、保温隔热部位：设备平台、空调板结构板 2、保温隔热材料品种、规格、厚度：20厚胶粉聚苯颗粒贴砌浆料	m2	348.47	23.58	8216.92	
129	011001005003	保温隔热楼地面	1、保温隔热部位：飘窗板上板面 2、保温隔热材料品种、规格、厚度：20厚匀质复合保温板(燃烧性能A级)	m2	227.64	27.44	6246.44	
130	011001006001	其他保温隔热	1、保温隔热部位：门窗洞口侧边 2、保温隔热面层材料品种、规格、性能：20厚胶粉聚苯颗粒贴浆料	m2	389.64	42.84	16692.18	
		分部小计					1827586.18	
		0111 楼地面装饰工程						
131	011101001002	水泥砂浆楼地面	1、部位：强弱电井 2、素水泥浆遍数：素水泥浆一道(内掺建筑胶) 3、面层厚度、砂浆配合比：20厚DS M20砂浆(1:2.5水泥砂浆)面层,随浆收光	m2	64.04	29.63	1897.51	
本页小计							496427.18	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
132	011101003002	细石混凝土楼地面	1、面层厚度、混凝土强度等级：40厚C25细石混凝土(内配双向Φ4@100X100钢筋网片),表面撒1:1水泥砂浆干粉压实抹光;(钢筋另计) 2、部位：住宅除卫生间、厨房、阳台用水点以外房间	m2	5249.89	39.66	208210.64	
133	011101003003	细石混凝土楼地面	1、面层厚度、混凝土强度等级：40厚C25细石混凝土(内配双向Φ4@100X100钢筋网片),压入一层耐碱玻纤网格布,表面随浆收光;(钢筋另计) 2、部位：卧室（降板区域）、厨房	m2	394.13	40.67	16029.27	
134	011101003004	细石混凝土楼地面	1、面层厚度、混凝土强度等级：40厚C25细石混凝土(内配双向Φ4@100X100钢筋网片),表面随浆收光;(钢筋另计) 2、部位：卫生间	m2	573.75	36.32	20838.60	
135	011101003005	细石混凝土楼地面	1、面层厚度、混凝土强度等级：最薄处40厚C25细石混凝土(内配双向Φ4@100X100钢筋网片),(钢筋另计) 表面压入一层耐碱玻纤网格布,坡向地漏1%,随浆收光 2、部位：阳台	m2	551.95	40.67	22447.81	
136	011101003006	细石混凝土楼地面	1、面层厚度、混凝土强度等级：最薄处30厚C20细石混凝土找坡层,向地漏找 1%坡,随浆收光 2、部位：设备平台、空调板	m2	348.47	30.04	10468.04	
137	011101003007	细石混凝土楼地面	1、面层厚度、混凝土强度等级：30厚C25细石混凝土面层 2、部位：飘窗板上板面	m2	227.64	20.17	4591.50	
本页小计							282585.86	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
138	011101003008	细石混凝土楼地面	1、面层厚度、混凝土强度等级：最薄处20厚C20细石混凝土找坡层,向地漏找 1%坡,随浆收光 2、部位：水井	m2	31.68	24.48	775.53	
139	011101006002	平面砂浆找平层	1、找平层厚度、砂浆配合比：20 厚 DSM15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)找平层 2、部位：大堂、走道、合用前室	m2	561.57	22.17	12450.01	
140	011101001003	水泥砂浆楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比：50厚DSM20（1:2.5）水泥砂浆面层 2、部位：楼梯间楼面	m2	174.45	56.65	9882.59	
141	011106004001	水泥砂浆楼梯面层	1、50厚DSM20（1:2.5）水泥砂浆面层 2、踏步预留10*10*800防滑槽两道 3、界面剂一道 4、钢筋混凝土板表面清扫干净	m2	316.47	146.51	46366.02	
		分部小计					353957.52	
		0112 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
142	011201001001	墙面一般抹灰	1、墙体类型：墙面 2、界面剂一道	m2	16720.3	4.06	67884.42	
143	011201001002	墙面一般抹灰	1、墙体类型：外墙面 2、底层厚度、砂浆配合比：9厚 DP M15砂浆(1:3 水泥砂浆)抹平 3、面层厚度、砂浆配合比：5厚聚合物水泥防水砂浆(干粉型)	m2	9927.52	40.52	402263.11	
144	011201001003	墙面一般抹灰	1、墙体类型：外墙面（无保温） 2、面层厚度、砂浆配合比：8厚聚合物抗裂砂浆,压入耐碱玻纤网格布一层(用于建筑首层时为两层布)	m2	2200.84	25.73	56627.61	
本页小计							596249.29	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
145	011201001018	墙面一般抹灰	1、部位：屋顶构架外墙面 2、9厚DP M15砂浆1:3 水泥砂浆)抹平 3、专用界面剂处理剂甩毛 4、基层墙体	m2	219.19	36.15	7923.72	
146	011201001010	墙面一般抹灰	1、墙体类型：住宅户内墙面(住宅除卫生间、厨房、阳台用水点以外房间) 2、底层厚度、砂浆配合比：10厚石膏砂浆找平,压入一道抗裂玻纤网	m2	10448.86	32.41	338647.55	
147	011201001011	墙面一般抹灰	1、墙体类型：住宅户内墙面(卫生间、厨房、阳台用水点房间) 2、底层厚度、砂浆配合比：12厚DP M15砂浆(1:3 水泥砂浆)打底找平,压入一道抗裂玻纤网	m2	4964.54	38.69	192078.05	
148	011201001012	墙面一般抹灰	1、墙体类型：楼梯间、物管内墙面 2、底层厚度、砂浆配合比：8厚DP M15砂浆(1:3 水泥砂浆)刮糙 3、面层厚度、砂浆配合比：7厚DP M15砂浆(1:3 水泥砂浆)罩面,压入一道抗裂玻纤网	m2	1523.25	58.97	89826.05	
149	011201001013	墙面一般抹灰	1、墙体类型：大堂、电梯厅(合用前室) 2、底层厚度、砂浆配合比：12厚DP M15砂浆(1:3 水泥砂浆)打底找平,满铺10mm×10mm钢丝网	m2	1539.11	57.67	88760.47	
150	011201001014	墙面一般抹灰	1、墙体类型：水、强弱电井 2、底层厚度、砂浆配合比：15厚DP M5砂浆(1:1:6 水泥石膏砂浆) 打底找平,压入一道抗裂玻纤网	m2	962.9	37.68	36282.07	
本页小计							753517.91	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
151	011201001015	墙面一般抹灰	1、部位：不同墙体材料交接处 2、钢丝网	m2	4167.18	17.43	72633.95	
152	011201001016	墙面一般抹灰	1、部位:楼梯间及人流通道 填充墙 2、增强处理:钢丝网片可采用C4@200x200或 丝径不小于1.6mm、网孔尺寸不大于25mmx25mm的热镀锌电焊钢丝网	m2	1684.01	23.33	39287.95	
153	011201001017	墙面一般抹灰	1、部位：外墙保温处门窗洞口四周及斜向增强网格布 2、具体做法详建筑设计节点图	m2	938.22	4.26	3996.82	
		分部小计					1396211.77	
		0114 油漆、涂料、裱糊工程						
154	011406003001	满刮腻子	1、部位：住宅除卫生间、厨房 2、界面剂一道 3、刮腻子遍数：黑水泥一道	m2	5970.97	24.43	145870.80	
155	011407001002	墙面喷刷涂料	1、喷刷涂料部位：楼梯间 2、刮腻子要求：专用内墙腻子两遍批平一遍压光 3、涂料品种、喷刷遍数：白色无机涂料(燃烧性能为A级)	m2	1561.98	34.52	53919.55	
156	011407001003	墙面喷刷涂料	1、喷刷涂料部位：外墙面 2、腻子种类：刮涂第一道耐水腻子,压入耐碱玻纤网格布一层 3、刮涂第二道耐水腻子 4、涂料品种、喷刷遍数：真石漆(面涂1 道、主涂 1 道、底涂(抗碱封闭底漆)1 道, 分格详见立面图)	m2	9287.22	66.46	617228.64	
本页小计							932937.71	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
157	011407001006	墙面喷刷涂料	1、喷刷涂料部位：落水管 2、涂料品种、喷刷遍数：真石漆(面涂 1 道、主涂 1 道、底涂(抗碱封闭底漆)1 道	m2	193.31	43.18	8347.13	
158	011407001004	墙面喷刷涂料	1、喷刷涂料部位：外墙面 2、腻子种类：刮涂第一遍耐水腻子,压入耐碱玻纤网格布一层 3、刮涂第二遍耐水腻子 4、涂料品种、喷刷遍数：普通外墙弹性涂料(2 面 1底)	m2	45.87	49.20	2256.80	
159	011407001005	墙面喷刷涂料	1、喷刷涂料部位：飘窗板下板板底、空调板、结构板板底、架空层顶棚 2、腻子种类：刮专用柔性耐水腻子两道 3、涂料品种、喷刷遍数：喷(刷)外墙弹性涂料或多彩涂料一底两面(颜色、效果见立面图和立面材料图例)	m2	639.43	44.85	28678.44	
160	011407002003	天棚喷刷涂料	1、喷刷涂料部位：楼梯间 2、刮腻子要求：界面剂一道，腻子刮白二道 3、涂料品种、喷刷遍数：刷无机涂料一底一面	m2	783.19	32.24	25250.05	
161	011404002002	踢脚线油漆	1、120高无机墙面深灰色涂料踢脚线（燃烧性能为A级）	m	803.76	8.25	6631.02	
		分部小计					888182.43	
		0115 其他装饰工程						
本页小计							71163.44	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
162	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	1、楼梯栏杆，高900mm 2、扶手材料种类、规格：Φ60*3不锈钢管扶手 3、栏杆材料种类、规格：Φ60*3不锈钢管立柱 4、栏板材料种类、规格、颜色：Φ38*2不锈钢管立杆 5、含预埋铁件 6、具体详见施工图设计	m	185	418.96	77507.60	
163	011503001002	金属扶手、栏杆、栏板	1、檐口不锈钢栏杆，≥650mm 2、扶手材料种类、规格：Φ60*3不锈钢管扶手 3、栏杆材料种类、规格：Φ60*3不锈钢管立柱 4、栏板材料种类、规格、颜色：Φ30*2不锈钢管立杆 5、含预埋铁件 6、具体详见施工图设计	m	52.2	375.81	19617.28	
164	011503001004	金属扶手、栏杆、栏板	1、屋面疏散通道可开启活动栏杆 2、有台阶处栏杆高度从台阶面起不低于1200	m	39.1	451.99	17672.81	
165	011503001003	金属扶手、栏杆、栏板	1、空调栏板，高700mm 2、栏杆材料种类、规格：50*30*2铝合金栏杆、立柱 3、栏板材料种类、规格、颜色：20*20*2铝合金方管横杆 4、具体详见施工图设计	m	185.2	262.10	48540.92	
166	011503001005	金属扶手、栏杆、栏板	1、凸窗护窗栏杆，净高900mm 2、扶手材料种类、规格：Φ50*1.5不锈钢管扶手，Φ20*1.5不锈钢管立杆@110 3、详细做法详见22J403-1 HC7/4-24	m	224.4	309.50	69451.80	
本页小计							232790.41	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
167	011503001006	金属扶手、栏杆、栏板	1、阳台护窗栏杆，净高600mm 2、扶手材料种类、规格：Φ50*1.5不锈钢管扶手，Φ20*1.5不锈钢管立杆@99 3、详细做法详见22J403-1 HC7/4-24	m	321.8	284.23	91465.21	
168	011503005001	金属靠墙扶手	1、扶手材料种类、规格：Φ40壁厚2.0mm不锈钢管 2、具体详见施工图设计	m	9	181.40	1632.60	
169	10B001	屋面保温层排气孔	1、按保温屋面平面面积计算 2、具体做法详建筑节点大样	m2	508.27	0.76	386.29	
		分部小计					326274.51	
		分部分项合计					14188627.09	
1	011701001001	综合脚手架	1、建筑结构形式：框架剪力墙结构 2、脚手架使用材质：承插型盘扣式脚手架 3、高12米以上，层高3.6m以内	m2	9431.6	33.28	313883.65	
2	011701001002	综合脚手架	1、建筑结构形式:框架剪力墙结构 ， 2、建筑物楼层超过20m以上部分脚手架材料增加费，檐高51m 3、脚手架使用材质：承插型盘扣式脚手架	m2	5577.34	17.14	95595.61	
3	011701009001	电梯井脚手架	1、电梯井高度：60m内	座	4	9135.81	36543.24	
4	011703001001	垂直运输	1、建筑物建筑类型及结构形式：框架剪力墙结构 2、建筑物檐口高度、层数：檐口高度51m，17层	m2	9431.6	47.60	448944.16	
5	011704001001	超高施工增加	1、建筑物建筑类型及结构形式：框架剪力墙结构 2、建筑物檐口高度、层数：檐口高度51m，17层	m2	6128.55	95.49	585215.24	
6	011705001001	大型机械设备进出场及安拆		项	1	118817.51	118817.51	
本页小计							1692483.51	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
7	011702002002	矩形柱	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C45 3、柱高：3.6m内	m2	39.66	79.32	3145.83	
8	011702002003	矩形柱	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C40 3、柱高：3.6m内	m2	59.83	79.32	4745.72	
9	011702002004	矩形柱	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35 3、柱高：3.6m内	m2	39.87	79.32	3162.49	
10	011702002005	矩形柱	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 3、高度3.6m以内	m2	209.5	79.32	16617.54	
11	011702003001	构造柱	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25	m2	2528.77	96.81	244810.22	
12	011702004002	异形柱	1、柱形状：L、T型柱 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C45 4、柱高：3.6m内	m2	40	126.60	5064.00	
13	011702004003	异形柱	1、柱形状：L、T型柱 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C40 4、柱高：3.6m内	m2	58.42	126.60	7395.97	
14	011702004004	异形柱	1、柱形状：L、T型柱 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C35 4、柱高：3.6m内	m2	38.95	126.60	4931.07	
15	011702004005	异形柱	1、柱形状：L、T型柱 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C30 4、柱高：3.6m内	m2	195.25	126.60	24718.65	
本页小计							314591.49	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
16	011702006001	矩形梁	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35 3、高3.6m以内，采用承插型盘扣式模板支撑	m2	63.7	96.24	6130.49	
17	011702006002	矩形梁	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 3、高3.6m以内，采用承插型盘扣式模板支撑	m2	685.09	96.24	65933.06	
18	011702008001	圈梁	1、部位：窗台板、腰梁 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C25	m2	360	70.95	25542.00	
19	011702008002	圈梁	1、部位：导墙、止水 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C20	m2	476.53	70.95	33809.80	
20	011702008003	圈梁	1、部位：门槛砼翻边 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C20	m2	72.31	70.95	5130.39	
21	011702025004	其他现浇构件	1、构件类型：窗台压顶 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C25	m2	111.71	84.96	9490.88	
22	011702009001	过梁	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25	m2	51.98	94.76	4925.62	
23	011702011003	直形墙	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C45 3、墙厚：200mm以内 4、墙高：3.6m内	m2	978.08	57.82	56552.59	
24	011702011013	直形墙	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C45 3、墙厚：200mm以上 4、墙高：3.6m内	m2	60.34	57.82	3488.86	
本页小计							211003.69	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
25	011702011004	直形墙	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C40 3、墙厚：200mm以内 4、墙高：3.6m内	m2	1535.04	57.82	88756.01	
26	011702011005	直形墙	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35 3、墙厚：200mm以内 4、墙高：3.6m内	m2	1039.58	57.82	60108.52	
27	011702011006	直形墙	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 3、墙厚：200mm以内 4、墙高：3.6m内	m2	5468.35	57.82	316180.00	
28	011702011008	直形墙	1、部位：电梯井壁 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C45 4、墙厚：200mm以内 5、墙高：3.6m内	m2	389.64	59.57	23210.85	
29	011702011009	直形墙	1、部位：电梯井壁 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C40 4、墙厚：200mm以内 5、墙高：3.6m内	m2	581.13	59.57	34617.91	
30	011702011010	直形墙	1、部位：电梯井壁 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C35 4、墙厚：200mm以内 5、墙高：3.6m内	m2	387.42	59.57	23078.61	
31	011702011011	直形墙	1、部位：电梯井壁 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C30 4、墙厚：200mm以内 5、墙高：3.6m内	m2	2125.26	59.57	126601.74	
32	011702011012	直形墙	1、部位：女儿墙 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C30 4、墙厚：200mm内 5、墙高：3.6m内	m2	182.57	57.82	10556.20	
本页小计							683109.84	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
33	011702014004	有梁板	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35 3、板厚：100mm内 4、层高：3.6m内 5、采用承插型盘扣式模板支撑	m2	436.65	73.90	32268.44	
34	011702014005	有梁板	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35 3、板厚：200mm内 4、层高：3.6m内 5、采用承插型盘扣式模板支撑	m2	1146.39	84.07	96377.01	
35	011702014006	有梁板	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 3、板厚：100mm内 4、层高：3.6m内 5、采用承插型盘扣式模板支撑	m2	2440.47	73.90	180350.73	
36	011702014007	有梁板	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 3、板厚：200mm内 4、层高：3.6m内 5、采用承插型盘扣式模板支撑	m2	7510.18	84.07	631380.83	
37	011702016001	平板	1、部位：叠合板现浇层 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C30 4、板厚：200mm内 5、层高：3.6m内 6、采用承插型盘扣式模板支撑	m2	282.05	88.44	24944.50	
38	011702023001	雨篷、悬挑板、阳台板	1、飘窗板、雨篷 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C30	m2	27.7	129.87	3597.40	
39	011702023002	雨篷、悬挑板、阳台板	1、飘窗板、雨篷 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C35	m2	207.1	129.87	26896.08	
本页小计							995814.99	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区24#楼地上　　堂前人家东区项目施工　　第41页 共41页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
40	011702024001	楼梯	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35	m2	37.23	239.77	8926.64	
41	011702024002	楼梯	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30	m2	279.24	239.77	66953.37	
42	011702025001	其他现浇构件	1、构件的类型：门窗抱框 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C25	m2	2538.71	102.96	261385.58	
43	011702025002	其他现浇构件	1、构件的类型：混凝土线条 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C30	m2	13.88	90.56	1256.97	
44	011702025005	其他现浇构件	1、构件的类型：混凝土线条 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C35	m2	1.72	90.56	155.76	
45	011702022001	天沟、檐沟	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30	m2	56.48	108.30	6116.78	
46	011702001001	基础	1、基础类型：太阳能基础、栏杆基础	m2	20.77	72.47	1505.20	
47	011702030001	后浇带	1、混凝土种类：商品混凝土 2、板厚：200mm内 3、采用承插型盘扣式模板支撑	m2	236.98	282.19	66873.39	
		单价措施合计					4216693.11	
本页小计							413173.69	
合　　计							18405320.20	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区24#楼地上　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	011707001001	安全文明施工费		100.000	627621.42			
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	3.100	570564.93			
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.310	57056.49			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区24#楼地上　　堂前人家东区项目施工　　第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.650	303687.78			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.400	73621.28			在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.050	9202.66			建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区24#楼地上　　堂前人家东区项目施工　　第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.150	27607.98			现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。
合　计					1041741.12			

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：堂前人家东区24#楼地上　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共1页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合　计				

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

暂列金额明细表

工程名称：堂前人家东区24#楼地上　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共1页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：堂前人家东区24#楼地上　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共1页

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±(元)		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：堂前人家东区24#楼地上　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共1页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注

规费、税金项目计价表

工程名称：堂前人家东区24#楼地上　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	725375.38	100.000	725375.38
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	19447061.32	3.200	622305.96
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	19447061.32	0.530	103069.42
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	19447061.32		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	20172436.70	9.000	1815519.30
合　计					2540894.68

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区24#楼地上　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共7页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	01010100	钢筋	综合	t	4.53091	3316.00	15024.50	
2	01010100~1	钢筋HPB300	12mm内	t	0.00612	3316.00	20.29	
3	01010100~2	钢筋HRB400	12mm内	t	288.21528	3374.00	972438.35	
4	01010100~3	钢筋HRB400	25mm内	t	37.73184	3180.50	120006.12	
5	01010100~5	HPB300 12mm以内	综合	t	4.47474	3316.00	14838.24	
6	01010100~6	钢筋HRB400E	25mm内	t	107.88132	3194.00	344572.94	
7	01010100~7	钢筋HRB400E	12mm内	t	19.42386	3267.00	63457.75	
8	01010300	冷轧带肋钢筋		t	14.6523	3316.00	48587.03	
9	01270100~1	型钢		t	0.386148	3236.00	1249.57	
10	01630201	钨棒	精制	kg	47.714	557.41	26596.26	
11	02070261	橡皮垫圈		百个	23.46	25.73	603.63	
12	02090101	塑料薄膜		m2	9284.1115	0.69	6406.04	
13	02110301~3	浮筑楼板保温隔声系统(Ⅱ型石墨EPS,燃烧性能为B1级)		m3	187.94412	565.46	106274.88	
14	02110301~4	匀质复合保温板(燃烧性能A级)		m3	4.734912	668.89	3167.14	
15	02110301~6	发泡陶瓷保温板燃烧性能A级		m3	313.17358	1111.96	348236.49	
16	02310101~1	无纺布		m2		2.00		
17	02330105	草袋子		只	47.84	0.86	41.14	
18	03010322	铝拉铆钉	LD-1	十个	535.608	0.26	139.26	
19	03031206	自攻螺钉	M4×15	十个	3330.08	0.26	865.82	
20	03031222	自攻螺钉	M5×25～30	十个	3237.48	0.48	1553.99	
21	03032113	塑料胀管螺钉		套	81644.125	0.09	7347.97	
22	03050122	螺栓	M20×350	套	136.56	0.48	65.55	
23	03051106	不锈钢六角螺栓	M5×30	套	9.9	0.51	5.05	
24	03052109	对拉螺栓(止水螺栓)		kg	5812.57415	5.66	32899.17	
25	03070114	膨胀螺栓	M8×80	套	3086.8	0.51	1574.27	
26	03270202	砂纸		张	41.118	0.94	38.65	
27	03410205	电焊条	J422	kg	-773.84866	4.92	-3807.34	
28	03430205	不锈钢焊丝	1Cr18Ni9Ti	kg	117.7255	38.59	4543.03	
29	03450200	焊剂		kg	4559.158	3.43	15637.91	
30	03510201	钢钉		kg	129.83292	6.00	779.00	
31	03510701	铁钉		kg	6371.439898	4.66	29690.91	
32	03510701~1	铁钉		kg	7.0044	4.66	32.64	
33	03510701~2	铁钉		kg	45.73714	4.66	213.14	
34	03510705	铁钉	70mm	kg	7.65792	4.66	35.69	
35	03510911	塑料保温螺钉		套	57808.66	1.46	84400.64	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区24#楼地上　　堂前人家东区项目施工　　第2页 共7页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
36	03512000	射钉		百个	14.076	18.01	253.51	
37	03550101	钢丝网		m2	3368.596	9.80	33012.24	
38	03550101~1	钢丝网		m2	6436.309	9.80	63075.83	
39	03550411	钢板网	δ0.8	m2	128.96625	9.80	1263.87	
40	03570216	镀锌铁丝	8#	kg	2053.256	4.52	9280.72	
41	03570237	镀锌铁丝	22#	kg	2630.15495	4.52	11888.30	
42	03570237~1	镀锌铁丝	22#	kg	0.71094	4.52	3.21	
43	03590100	垫铁		kg	24.645	4.29	105.73	
44	03590700	铁件		kg	208	5.66	1177.28	
45	03610207	直螺纹套筒接头	Φ25以内	个	3664.86	6.00	21989.16	
46	03633307	合金钢钻头	Φ20	根	635.89526	13.03	8285.72	
47	03633315	合金钢钻头	一字型	根	232.57213	6.86	1595.44	
48	03652403	合金钢切割锯片		片	23.579822	68.60	1617.58	
49	04010132	水泥	42.5级	kg	24687.5777	0.29	7159.40	
50	04010611	水泥	32.5级	kg	6836.536177	0.26	1798.01	
51	04010701	白水泥		kg	6682.097444	0.60	4009.26	
52	04030107	中砂		t	50.292475	150.57	7572.54	
53	04050203	碎石	5～16mm	t	0.69519	155.43	108.05	
54	04050203~1	碎石	5～16mm	t	1.275914	155.43	198.32	
55	04050207	碎石	5～40mm	t	92.546838	155.43	14384.56	
56	04050207~1	碎石	5～40mm	t	17.983033	155.43	2795.10	
57	04090100	生石灰		t	2.90371	316.69	919.58	
58	04090302	黏土		m3		24.29		
59	04090801	石膏粉	325目	kg	730.447889	0.36	262.96	
60	04133532~1	复合轻质保温砖	300*300*125	块	5802.96192	12.17	70622.05	
61	04135500	标准砖	240×115×53	百块	0.0416	53.00	2.20	
62	04135535	配砖	190×90×40	m3	11.81238	862.57	10189.00	
63	04150111~1	B06、A5.0蒸压砂加气混凝土砌块	600×240×150	m3	0.29664	362.43	107.51	
64	04150113~3	B06、A5.0蒸压砂加气混凝土砌块	600×250×100	m3	72.21556	362.43	26173.09	
65	04150115~3	B06、A5.0蒸压砂加气混凝土砌块	600×250×200	m3	479.75666	362.43	173878.21	
66	04150115~4	B07、A5.0蒸压砂加气混凝土砌块	600×250×200	m3	4.2822	362.43	1552.00	
67	04291405	预制混凝土叠合板		m3	79.5	2500.00	198750.00	
68	05030600	普通木成材		m3	2.029342	1372.08	2784.42	
69	05250502	锯(木)屑		m3	3.23826	47.17	152.75	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区24#楼地上　　堂前人家东区项目施工　　第3页 共7页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
70	08010200~1	15厚宽频阻隔板(RW+C≥31dB)		m2	1032.24	120.00	123868.80	
71	08070101~1	5厚减震隔音垫		m2	985.32	9.00	8867.88	
72	08230105	玻璃纤维网格布		m2	31703.9319	1.80	57067.08	
73	08230121	耐碱玻璃纤维网格布		m2	36563.0142	1.80	65813.43	
74	08310141	U型轻钢龙骨	38×25	m	1326.8976	9.43	12512.64	
75	08310144	U型轻钢龙骨	75×40	m	2586.2304	8.58	22189.86	
76	08310145	U型轻钢龙骨	75×50	m	663.4488	9.43	6256.32	
77	09010234~1	木质乙级防火门		m2	298.5964	490.00	146312.24	
78	09090813~1	安全防卫保温乙级防火门		m2	166.8788	500.00	83439.40	
79	09090813~10	铝合金全玻平开门75系列	6高透Low-E+12Ar+6+12Ar+6(暖边)	m2	385.0512	850.00	327293.52	
80	09090813~5	钢质乙级防火门		m2	10.9998	500.00	5499.90	
81	09090813~6	钢质保温隔声门内填20厚岩棉		m2	34.144	500.00	17072.00	
82	09090813~7	钢质保温隔声门内填30厚岩棉		m2	81.9456	500.00	40972.80	
83	09090813~9	铝合金全玻平开门90系列单元门（含电子对讲、门禁系统）	6高透Low-E+0.38pvb+6+12Ar+6+12Ar+6(暖边)	m2	9.7776	850.00	8310.96	
84	09093501~1	铝合金全玻上悬窗	5高透Low-E+12Ar+5+12Ar+5(暖边)	m2	63.648	800.00	50918.40	
85	09093501~3	铝合金全玻上悬窗	5高透Low-E+12Ar+5+12Ar+5(暖边)	m2	292.032	800.00	233625.60	
86	09093501~4	铝合金全玻上悬窗（内置遮阳百叶）	5高透Low-E+19Ar遮阳+5+9Ar+5(暖边)	m2	370.1376	980.00	362734.85	
87	09093501~5	铝合金全玻平开窗	5高透Low-E+12Ar+5+12Ar+5(暖边)	m2	560.9088	800.00	448727.04	
88	09093501~6	铝合金全玻平开窗	6+9A+6	m2	556.0704	680.00	378127.87	
89	09271119	铝合金百叶窗		m2	362.69568	350.00	126943.49	
90	09271119~1	铝合金百叶窗内侧需设金属防虫网		m2	3.704	390.00	1444.56	
91	09493560	镀锌铁脚		个	29193.456	1.46	42622.45	
92	10031503	钢压条		kg	35.35792	4.29	151.69	
93	10230906	不锈钢盖	Φ63	只	4756.6375	4.29	20405.97	
94	11010304~1	白色无机涂料		kg	991.83091	12.00	11901.97	
95	11010304~2	内墙无机涂料		kg	90.02112	12.00	1080.25	
96	11010319	仿石型外墙涂料		kg	42662.385	6.30	268773.03	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区24#楼地上　　堂前人家东区项目施工　　第4页 共7页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
97	11010323	水性封底漆		kg	3318.1855	21.44	71141.90	
98	11010361	外墙弹性乳胶涂料		kg	137.06	25.73	3526.55	
99	11010362	外墙弹性乳胶涂料(中涂)		kg	411.18	21.44	8815.70	
100	11010363	外墙弹性乳胶涂料(面涂)		kg	137.06	25.73	3526.55	
101	11030303	防锈漆		kg	1.08845	12.46	13.56	
102	11030734~5	非固化橡胶沥青防水涂料		kg	4.3281	9.32	40.34	
103	11030734~6	高分子防水涂料		kg	697.452705	10.00	6974.53	
104	11030735~3	非固化橡胶沥青防水涂料		kg	6.70635	9.32	62.50	
105	11030735~4	高分子防水涂料		kg	1080.696368	10.00	10806.96	
106	11030740	聚合物水泥防水涂料	JS-Ⅱ型	kg	45020.478	6.85	308390.27	
107	11112505	高渗透性表面底漆		kg	82.236	30.01	2467.90	
108	11112512	透明罩光漆		kg	3792.212	21.44	81305.03	
109	11410304	环氧树脂	618	kg	123.375	27.44	3385.41	
110	11430327	大白粉		kg	730.447889	0.73	533.23	
111	11450345	外墙抗裂腻子粉		kg	-231.972	7.29	-1691.08	
112	11570552	SBS聚脂胎乙烯膜卷材	δ3mm	m2	7.4025	25.62	189.65	
113	11570552~1	1.5厚反应粘结型高分子膜基湿铺防水卷材	δ1.5mm	m2	1590.5035	25.81	41050.90	
114	11590914	硅酮密封胶		L	438.6772	68.60	30093.26	
115	11591307	聚合物防水填缝剂		kg	376.71758	3.00	1130.15	
116	11592505	SBS封口油膏		kg	74.7956	6.00	448.77	
117	11592517	建筑油膏		kg	158.67474	3.00	476.02	
118	12030107	油漆溶剂油		kg	549.98315	12.01	6605.30	
119	12310303	二甲苯		kg	88.3948	5.06	447.28	
120	12330300	界面剂		kg	37934.6617	1.29	48935.71	
121	12330309	专用界面剂		kg	660.6704	18.52	12235.62	
122	12330505	APP及SBS基层处理剂		kg	241.3858	6.86	1655.91	
123	12333551	PU发泡剂		L	794.157	25.73	20433.66	
124	12370305	氧气		m3	12.6743	3.75	47.53	
125	12370310	氩气		m3	331.7735	7.81	2591.15	
126	12370331	石油液化气		kg	70.71584	5.83	412.27	
127	12370336	乙炔气		m3	5.507084	11.51	63.39	
128	12410121	专用粘结剂		kg	33033.52	2.74	90511.84	
129	12413518	901胶		kg	4740.78102	2.14	10145.27	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区24#楼地上　　堂前人家东区项目施工　　第5页 共7页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
130	13010303	石棉板		m2	291.32	5.15	1500.30	
131	13070105~1	超细玻璃棉	厚50mm	m2	985.32	6.50	6404.58	
132	13070313~1	0.4mm厚聚乙烯膜隔离层	0.4mm	m2	6746.712	3.00	20240.14	
133	13070313~2	耐碱玻璃纤维网格布		m2	-18911.0724	1.80	-34039.93	
134	13120708~1	20厚发泡陶瓷保温板(燃烧性能A级)	δ20	m2	813.01	22.22	18065.08	
135	14030325-1~1	热镀锌钢管	DN50	m	7.37104	17.00	125.31	
136	14040915	镜面不锈钢管	Φ31.8×1.2	m	225.3233	20.41	4598.85	
137	14040915~1	镜面不锈钢管	Φ38×2	m	1053.205	20.41	21495.91	
138	14040915~2	镜面不锈钢管	Φ30×2	m	213.9678	20.41	4367.08	
139	14040915~3	镜面不锈钢管	Φ20×1.5	m	2498.7402	13.31	33258.23	
140	14040921~1	镜面不锈钢管	Φ40×2.0	m	9.54	47.91	457.06	
141	14040922	镜面不锈钢管	Φ63.5×1.5	m	41.446	56.60	2345.84	
142	14040922~1	镜面不锈钢管	Φ60×3	m	251.432	60.33	15168.89	
143	14040922~2	镜面不锈钢管	Φ50×1.5	m	578.972	31.05	17977.08	
144	14040925	镜面不锈钢管	Φ76.2×1.5	m	41.446	70.75	2932.30	
145	14040925~1	镜面不锈钢管	Φ60×3	m	140.2488	60.33	8461.21	
146	14070504	铝合金方管	20×20	m	319.2848	59.69	19058.11	
147	14070508	铝合金方管	25×25×1.2	kg	8.22288	14.58	119.89	
148	14250331	铝合金扁管	100×44×1.8	kg	271.89212	24.44	6645.04	
149	14310106	塑料管	dn20	m	4545.88305	3.11	14137.70	
150	15370314-1	镀锌管卡		个	6992.88	3.00	20978.64	
151	15371708	镀锌铁丝U形卡		个	6644.918	0.18	1196.09	
152	15371708-1	镀锌U型卡	综合	个	4807.605	7.72	37114.71	
153	15372103-1	塑料卡		个	99780.54	0.17	16962.69	
154	31012505	聚苯泡沫嵌缝条		m	2693.1529	0.51	1373.51	
155	31110301	棉纱头		kg	5.3971	5.57	30.06	
156	31150101	水		m3	8046.605232	4.57	36772.99	
157	32010502	复合木模板	18mm	m2	7306.48853	32.59	238118.46	
158	32010502~1	复合木模板	18mm	m2	819.5462	32.59	26709.01	
159	32011111	组合钢模板		kg	51.0419	4.29	218.97	
160	32020115	卡具		kg	5278.796888	4.08	21521.65	
161	32020115~1	卡具		kg	55.761394	4.18	233.08	
162	32020115-1	零星卡具		kg	444.9615	4.18	1859.94	
163	32020130	支撑杆件		套	32.595	68.60	2236.02	
164	32020132	钢管支撑		kg	16393.627047	3.41	55820.30	
165	32020132~1	钢管支撑		kg	3295.801951	3.41	11222.21	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区24#楼地上　　堂前人家东区项目施工　　第6页 共7页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
166	32030105	工具式金属脚手		kg	1414.74	4.08	5772.14	
167	32030303	脚手钢管		kg	24660.03216	3.41	83967.41	
168	32030504	底座		个	60.929364	4.12	251.03	
169	32030513	脚手架扣件		个	4144.20336	4.89	20265.15	
170	32090101	周转木材		m3	115.446253	1586.47	183152.02	
171	32090101~1	周转木材		m3	17.233639	2802.00	48288.66	
172	32090101~2	周转木材		m3	1.319863	1989.00	2625.21	
173	34021701	垫木		m3	0.7155	1543.59	1104.44	
174	80010121~1	水泥砂浆 1:1(干拌（混）砂浆)(地面DS)		t	46.855268	352.22	16503.36	
175	80010123~11	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)		t	78.448635	332.70	26099.86	
176	80010124~1	水泥砂浆 1:2.5(干拌（混）砂浆)(地面DS)		t	60.391313	342.46	20681.61	
177	80010124~2	水泥砂浆 1:2.5(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)		t	5.485652	381.50	2092.78	
178	80010124~3	水泥砂浆 1:2.5(干拌（混）砂浆)		t	38.157498	332.70	12695.00	
179	80010125~1	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(地面DS)		t	34.113337	332.70	11349.51	
180	80010125~3	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)		t	39.42793	354.00	13957.49	
181	80010125~4	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)		t	347.407962	354.00	122982.42	
182	80011117	石膏砂浆干粉		t	99.786613	324.72	32402.71	
183	80050104~1	混合砂浆 M5(干拌（混）砂浆)(砌筑DM)		t	88.488505	314.96	27870.34	
184	80050125~2	混合砂浆 1:1:6(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)		t	26.624185	324.72	8645.41	
185	80070306~1	防水砂浆 1:2.5(干拌（混）砂浆)		t	2.239429	332.70	745.06	
186	80070511	聚苯颗粒保温砂浆		m3	10.414553	922.87	9611.28	
187	80071105	抗裂砂浆	ZL	m3	0.646816	1554.31	1005.35	
188	80090311	聚合物砂浆		kg	33033.52	1.07	35345.87	
189	80090312	聚合物面层砂浆		m3	72.488192	950.00	68863.78	
190	80210105-2	C20预拌非泵送细石砼		m3	54.981846	407.15	22385.86	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区24#楼地上　　堂前人家东区项目施工　　第7页 共7页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
191	80210105-2~1	C25预拌非泵送细石砼		m3	280.371416	424.89	119127.01	
192	80212105	预拌混凝土(泵送型) C30		m3	2310.493595	449.82	1039306.23	
193	80212106	预拌混凝土(泵送型) C35		m3	342.9024	467.56	160327.45	
194	80212106~1	预拌混凝土(泵送型) C35	微膨胀	m3	22.5012	482.56	10858.18	
195	80212107	预拌混凝土(泵送型) C40		m3	222.35074	485.30	107906.81	
196	80212107~1	预拌混凝土(泵送型) C40	微膨胀	m3	2.9784	500.30	1490.09	
197	80212108~2	预拌混凝土(泵送型) C45		m3	151.0048	507.48	76631.92	
198	80212115	预拌混凝土(非泵送型) C20		m3	52.26803	392.15	20496.91	
199	80212116	预拌混凝土(非泵送型) C25		m3	314.9004	409.89	129074.52	
200	80212117	预拌混凝土(非泵送型) C30		m3	1.1016	432.07	475.97	
201	810080~1	轻质混凝土，容重不大于8kn/m3		m3	8.211	350.00	2873.85	
202	810080~2	轻质混凝土		m3	46.4712	350.00	16264.92	
203	CL-D00001	PVC成品柔性连接件		m	215.9	20.00	4318.00	
204	TB000005	无机轻集料保温砂浆		m3	1.640704	873.90	1433.81	
205	TB000005~1	胶粉聚苯颗粒贴砌浆料		m3	7.039094	557.41	3923.66	
206	TB000005~2	石膏保温砂浆		m3	35.279357	873.90	30830.63	
207	TB000065	ALC墙板	100mm	m2	2183.3665	35.00	76417.83	
208	TB000067	ALC墙板	200mm	m2	2252.74175	80.00	180219.34	
209	TB000068	镀锌连接铁件		t	1.74822	7289.17	12743.07	
210	TB000069	ALC板专用勾缝剂		kg	2840.8575	1.01	2869.27	
211	TB000070	ALC板专用修补砂浆		kg	329.5	3.43	1130.19	
212	ZPCL5001A	耐火烟气道		节	72.42	491.52	35595.88	
213	ZPCL5004	防火止回阀		套	70.38	93.16	6556.60	
214	ZPCL5005	成品风帽		套	4.04	190.47	769.50	
合计							10020202.74	

单位工程招标控制价表

工程名称：堂前人家东区25#楼地上　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共1页

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	14187309.52	
1.1	人工费	3398952.32	
1.2	材料费	9094775.31	
1.3	施工机具使用费	212615.44	
1.4	企业管理费	1047653.67	
1.5	利润	433312.78	
2	措施项目费	5259063.42	
2.1	单价措施项目费	4217359.19	
2.2	总价措施项目费	1041704.23	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	627599.20	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	725349.71	
5	税金	1815455.04	
招标控制价合计=1+2+3+4+5-甲供材料费_含设备/1.01		21987177.69	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区25#楼地上　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共41页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		0101 土石方工程						
1	010103001001	回填方	1、部位：房心回填土 2、密实度要求：压实系数不低于0.94 3、填方材料品种：素土回填	m3	12.25	41.58	509.36	
		分部小计					509.36	
		0104 砌筑工程						
2	010401008002	填充墙	1、砖品种、规格、强度等级：B06、A5.0蒸压砂加气混凝土砌块 2、墙体类型：外墙100mm 3、砂浆强度等级、配合比：Ma5级专用砂浆	m3	41.56	619.87	25761.80	
3	010401008003	填充墙	1、砖品种、规格、强度等级：B06、A5.0蒸压砂加气混凝土砌块 2、墙体类型：外墙200mm 3、砂浆强度等级、配合比：Ma5级专用砂浆	m3	391.04	584.33	228496.40	
4	010401008007	填充墙	1、砖品种、规格、强度等级：B06、A5.0蒸压砂加气混凝土砌块 2、墙体类型：外墙250mm 3、砂浆强度等级、配合比：Ma5级专用砂浆	m3	0.32	563.53	180.33	
5	010401008004	填充墙	1、砖品种、规格、强度等级：B06、A5.0蒸压砂加气混凝土砌块 2、墙体类型：内墙100mm 3、砂浆强度等级、配合比：Ma5级专用砂浆	m3	33.12	619.87	20530.09	
本页小计							275477.98	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
6	010401008005	填充墙	1、砖品种、规格、强度等级：B06、A5.0蒸压砂加气混凝土砌块 2、墙体类型：内墙200mm 3、砂浆强度等级、配合比：Ma5级专用砂浆	m3	107.32	603.30	64746.16	
7	010401008008	填充墙	1、砖品种、规格、强度等级：B07、A5.0蒸压砂加气混凝土砌块 2、墙体类型：内墙200mm 3、砂浆强度等级、配合比：Ma5级专用砂浆	m3	4.68	603.30	2823.44	
8	010404001002	垫层	1、垫层材料种类、配合比、厚度：100厚C20混凝土,内配Φ4@200x200双向钢筋网（钢筋另计） 2、部位：卧室（降板区域）	m3	2.45	522.74	1280.71	
9	010404001003	垫层	1、垫层材料种类、配合比、厚度：回填最薄处75厚轻质混凝土(ρ=850)找坡,坡向地漏1% 2、部位：卫生间	m3	45.56	526.20	23973.67	
		分部小计					367792.60	
		0105 混凝土工程						
10	010502001002	矩形柱	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C45 3、柱高：3.6m内	m3	4.8	665.29	3193.39	
11	010502001003	矩形柱	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C40 3、柱高：3.6m内	m3	7.19	643.33	4625.54	
12	010502001004	矩形柱	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35 3、柱高：3.6m内	m3	4.79	625.76	2997.39	
13	010502001005	矩形柱	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 3、柱高：3.6m内	m3	25.06	608.20	15241.49	
本页小计							118881.79	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区25#楼地上　　堂前人家东区项目施工　　第3页 共41页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
14	010502002001	构造柱	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25	m3	184.08	766.37	141073.39	
15	010502003002	异形柱	1、柱形状：L、T型柱 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C45 4、柱高：3.6m内	m3	3.84	687.64	2640.54	
16	010502003003	异形柱	1、柱形状：L、T型柱 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C40 4、柱高：3.6m内	m3	5.76	665.68	3834.32	
17	010502003004	异形柱	1、柱形状：L、T型柱 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C35 4、柱高：3.6m内	m3	3.84	648.11	2488.74	
18	010502003005	异形柱	1、柱形状：L、T型柱 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C30 4、柱高：3.6m内	m3	19.26	630.55	12144.39	
19	010503002001	矩形梁	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35	m3	5.68	591.52	3359.83	
20	010503002002	矩形梁	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30	m3	57.32	573.43	32869.01	
21	010503004001	圈梁	1、部位：窗台板、腰梁 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C25	m3	31.55	627.20	19788.16	
22	010503004002	圈梁	1、部位：导墙、止水 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C20	m3	37.73	609.10	22981.34	
本页小计							241179.72	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
23	010503004003	圈梁	1、部位：门槛砼翻边 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C20	m3	3.6	609.10	2192.76	
24	010507005001	扶手、压顶	1、窗台压顶 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C25	m3	12.13	648.18	7862.42	
25	010503005001	过梁	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25	m3	2.49	692.55	1724.45	
26	010504001002	直形墙	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C45 3、墙厚：200mm以内 4、墙高：3.6m内	m3	109.67	664.56	72882.30	
27	010504001012	直形墙	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C45 3、墙厚：200mm以上 4、墙高：3.6m内	m3	7.34	642.60	4716.68	
28	010504001003	直形墙	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C40 3、墙厚：200mm以内 4、墙高：3.6m内	m3	158.33	642.56	101736.52	
29	010504001004	直形墙	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35 3、墙厚：200mm以内 4、墙高：3.6m内	m3	103.68	624.96	64795.85	
30	010504001005	直形墙	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 3、墙厚：200mm以内 4、墙高：3.6m内	m3	544	607.36	330403.84	
31	010504001007	直形墙	1、部位：电梯井壁 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C45 4、墙厚：200mm以内 5、墙高：3.6m内	m3	27.72	738.75	20478.15	
本页小计							606792.97	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
32	010504001008	直形墙	1、部位：电梯井壁 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C40 4、墙厚：200mm以内 5、墙高：3.6m内	m3	52.89	716.75	37908.91	
33	010504001009	直形墙	1、部位：电梯井壁 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C35 4、墙厚：200mm以内 5、墙高：3.6m内	m3	38.94	699.15	27224.90	
34	010504001010	直形墙	1、部位：电梯井壁 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C30 4、墙厚：200mm以内 5、墙高：3.6m内	m3	213.77	681.55	145694.94	
35	010504001011	直形墙	1、部位：女儿墙 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C30 4、墙厚：200mm内 5、墙高：3.6m内	m3	14.12	607.36	8575.92	
36	010505001004	有梁板	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35 3、板厚：100mm内 4、层高：3.6m内	m3	47.46	576.51	27361.16	
37	010505001005	有梁板	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35 3、板厚：200mm内 4、层高：3.6m内	m3	133.12	576.51	76745.01	
38	010505001006	有梁板	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 3、板厚：100mm内 4、层高：3.6m内	m3	329.97	558.42	184261.85	
39	010505001007	有梁板	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 3、板厚：200mm内 4、层高：3.6m内	m3	858.78	558.42	479559.93	
本页小计							987332.62	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
40	010505003001	平板	1、部位：叠合板现浇层 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C30 4、板厚：200mm内 5、层高：3.6m内	m3	125.87	596.33	75060.06	
41	010505008002	雨篷	1、飘窗板、雨篷 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C35	m3	2.77	644.21	1784.46	
42	010505008001	雨篷	1、飘窗板、雨篷 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C30	m3	20.71	626.20	12968.60	
43	010505007001	天沟（檐沟）、挑檐板	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30	m3	7.53	649.77	4892.77	
44	010506001001	直形楼梯	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35	m2	37.23	136.94	5098.28	
45	010506001002	直形楼梯	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30	m2	279.24	137.78	38473.69	
46	010507001001	散水	1、压实填土，向外坡3%~5% 2、垫层材料种类、厚度：150厚3:7灰土夯实，宽出面层100 3、面层厚度：80厚C20混凝土面层 4、详见23J909 散10/1-21	m2	79.2	76.82	6084.14	
47	010507001002	坡道	1、素土夯实 2、垫层材料种类、厚度：150厚碎石夯入土中 3、面层厚度：100厚C20混凝土面层	m2	11.76	108.91	1280.78	
48	010507007001	其他构件	1、构件的类型：门窗抱框 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C25	m3	83.89	634.97	53267.63	
本页小计							198910.41	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
49	010507007004	其他构件	1、构件的类型：混凝土线条 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C35	m3	0.08	669.39	53.55	
50	010507007002	其他构件	1、构件的类型：混凝土线条 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C30	m3	0.5	651.30	325.65	
51	010507007005	其他构件	1、构件的类型：栏杆基础、太阳能基础 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C30	m3	1.08	692.69	748.11	
52	010507007003	其他构件	1、部位：檐口 2、混凝土种类：轻质混凝土回填，容重不大于8kn/m3	m3	8.05	526.20	4235.91	
53	010508001010	后浇带	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35等级（微膨胀） 3、板厚：200mm内	m3	22.06	617.55	13623.15	
54	010508001009	后浇带	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C40等级（微膨胀） 3、板厚：200mm内	m3	2.92	635.65	1856.10	
55	010512902001	装配式混凝土叠合板	1、板厚:60mm ， 2、板类型:C30成品叠合板 ， 3、含原图深化，构件起吊、安装、支撑、焊接、胶接、灌浆等所有工序及材料 ， 4、具体详见设计图纸	m3	79.5	3097.86	246279.87	
56	010514001001	垃圾道、通风道、烟道	1、厨房烟气道、风帽 2、做法参见23J916-1/A-PC-18型	m	204	268.58	54790.32	
本页小计							321912.66	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
57	010514002001	装配式内隔墙	1、隔墙厚度：100mm 2、隔墙材质：蒸压加气混凝土隔墙板（ALC） 3、含原图深化，构件起吊、安装、支撑、焊接、胶接、灌浆等所有工序及材料 4、具体详见施工图设计	m3	215.11	1278.40	274996.62	
58	010514002002	装配式内隔墙	1、隔墙厚度：200mm 2、隔墙材质：蒸压加气混凝土隔墙板（ALC） 3、含原图深化，构件起吊、安装、支撑、焊接、胶接、灌浆等所有工序及材料 4、具体详见施工图设计	m3	443.89	1193.49	529778.28	
59	01B001	PVC成品柔性连接拉缝板	1、部位：混凝土填充墙与结构剪力墙水平与纵向连接处 2、采用PVC成品柔性连接拉缝板，中间孔洞根据钢筋分布开孔	m	215.9	20.00	4318.00	
		分部小计					3191279.09	
		0105 钢筋工程						
60	010515001001	现浇构件钢筋	1、钢筋种类：HPB300(层高超高施工费自行考虑)，质监要求的抱箍、腰梁与砼主体结构的钢筋连接方式自行考虑 2、规格：Φ12mm内 3、钢筋性能指标要求详见设计说明	t	0.006	5373.94	32.24	
61	010515001002	现浇构件钢筋	1、钢筋种类：HRB400(层高超高施工费自行考虑)，质监要求的抱箍、腰梁与砼主体结构的钢筋连接方式自行考虑 2、规格：Φ12mm内 3、钢筋性能指标要求详见设计说明	t	273.095	5433.10	1483752.44	
本页小计							2292877.58	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
62	010515001003	现浇构件钢筋	1、钢筋种类：HRB400 (层高超高施工费自行考虑,电渣压力焊另计,另外其它接头按设计及规范要求自行考虑) 2、规格：Φ25mm内 3、钢筋性能指标要求详见设计说明	t	36.992	4493.71	166231.32	
63	010515001004	现浇构件钢筋	1、钢筋种类：HRB400E (层高超高施工费自行考虑)，质监要求的抱箍、腰梁与砼主体结构的钢筋连接方式自行考虑 2、规格：Φ12mm内 3、钢筋性能指标要求详见设计说明	t	19.043	5323.96	101384.17	
64	010515001005	现浇构件钢筋	1、钢筋种类：HRB400E (层高超高施工费自行考虑)，质监要求的抱箍、腰梁与砼主体结构的钢筋连接方式自行考虑 2、规格：Φ25mm内 3、钢筋性能指标要求详见设计说明	t	92.47	4507.48	416806.68	
65	010515001010	现浇构件钢筋	1、钢筋种类：HRB400 (层高超高施工费自行考虑)，质监要求的抱箍、腰梁与砼主体结构的钢筋连接方式自行考虑 2、规格：Φ12mm内 3、钢筋性能指标要求详见设计说明 4、叠合板处梁板、板缝等等钢筋	t	9.469	5986.96	56690.52	
本页小计							741112.69	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
66	010515001011	现浇构件钢筋	1、钢筋种类：HRB400E (层高超高施工费自行考虑)，质监要求的抱箍、腰梁与砼主体结构的钢筋连接方式自行考虑 2、规格：Φ25mm内 3、钢筋性能指标要求详见设计说明 4、叠合板处梁板、板缝等等钢筋	t	13.296	4852.18	64514.59	
67	010515001006	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：综合 2、部位：墙体内钢筋加固	t	4.387	7065.84	30997.84	
68	010515001007	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HPB300 ， Φ4钢筋网 2、部位：楼面、屋面钢筋网	t	14.365	6497.23	93332.71	
69	010516003001	电渣压力焊接头	1、规格：墙、柱纵向钢筋	个	14566	8.64	125850.24	
70	010516003002	机械连接	1、连接方式：直螺纹 2、规格：Φ25mm内	个	3593	14.85	53356.05	
		分部小计					2592948.80	
		0108 门窗工程						
71	010801004001	木质防火门	1、木质乙级防火门 2、门代号及洞口尺寸：FM乙1122,1100*2200mm 3、含五金配件 4、具体样式及做法详见施工图设计	樘	34	1330.20	45226.80	
72	010801004003	木质防火门	1、木质乙级防火门 2、门代号及洞口尺寸：FM乙0821,800*2100mm 3、含五金配件 4、具体样式及做法详见施工图设计	樘	2	923.45	1846.90	
73	010801004002	木质防火门	1、木质乙级防火门 2、门代号及洞口尺寸：FM乙1021,1000*2100mm 3、含五金配件 4、具体样式及做法详见施工图设计	樘	100	1154.32	115432.00	
本页小计							530557.13	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
74	010802001005	金属门	1、门代号及洞口尺寸：铝合金钢化玻璃平开单元门BLM2124,2100*2400mm 2、门框或扇外围尺寸：90系列隔热铝合金框型材,门框型材壁厚2.2mm 3、玻璃品种、厚度：6高透Low-E+0.38pvb+6+12Ar+6+12Ar+6(暖边) 4、含五金配件、电子对讲、门禁系统 5、具体要求详见图纸	樘	2	4700.04	9400.08	
75	010802001004	金属门	1、门代号及洞口尺寸：铝合金平开门BLM1222,1200*2200mm 2、门框或扇外围尺寸：75系列隔热铝合金框型材,门框型材壁厚2.2mm 3、玻璃品种、厚度：6高透Low-E+12Ar+6+12Ar+6(暖边) 4、含五金配件 5、具体要求详见图纸	樘	2	2461.93	4923.86	
76	010802001003	金属门	1、门代号及洞口尺寸：铝合金平开门MLC2424,2400*2400mm 2、门框或扇外围尺寸：75系列隔热铝合金框型材,门框型材壁厚2.2mm 3、玻璃品种、厚度：6高透Low-E+12Ar+6+12Ar+6(暖边) 4、含五金配件 5、具体要求详见图纸	樘	68	5371.47	365259.96	
本页小计							379583.90	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
77	010802003001	钢质防火门	1、安全防卫保温乙级防火门 2、门代号及洞口尺寸：YHM1123,1100*2300mm 3、门框、扇材质：钢板空腔内填20厚岩棉 4、含五金配件 5、具体详见施工图设计	樘	68	1500.41	102027.88	
78	010802003005	钢质防火门	1、钢质乙级防火门 2、门代号及洞口尺寸：FM乙1021,1000*2100mm 3、含五金配件 4、具体详见施工图设计	樘	2	1245.40	2490.80	
79	010802003008	钢质防火门	1、钢质乙级防火门 2、门代号及洞口尺寸：FM乙0821’,850*2100mm 3、含五金配件 4、具体详见施工图设计	樘	4	1058.59	4234.36	
80	010802003006	钢质保温隔声门	1、钢质保温隔声门 2、门代号及洞口尺寸：M0510,550*1000mm 3、门框、扇材质：钢质保温隔声门内填20厚岩棉 4、含五金配件 5、具体详见施工图设计	樘	64	326.18	20875.52	
81	010802003007	钢质保温隔声门	1、钢质保温隔声门 2、门代号及洞口尺寸：M0516,550*1600mm 3、门框、扇材质：钢质保温隔声门内填30厚岩棉 4、含五金配件 5、具体详见施工图设计	樘	96	521.88	50100.48	
本页小计							179729.04	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
82	010807001001	金属窗	1、窗类型：铝合金上悬窗 2、窗代号及洞口尺寸：C0615，600*1500mm 3、框、扇材质：采用70系列隔热铝合金框型材,窗框型材壁厚1.8mm 4、玻璃品种、厚度：5高透Low-E+12Ar+5+12Ar+5(暖边) 5、含五金配件 6、干法安装节能附框，附框型材截面厚度尺寸应为(24±0.5) mm;宽度不应小于65 mm 7、钢塑复合附框：增强型钢壁厚≥1.5mm、塑料壁厚≥2mm 8、窗下槛通长固定厚度1.5mm的铝合金排水板，向外侧坡10% 9、具体详见施工图设计	樘	34	794.32	27006.88	
本页小计							27006.88	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区25#楼地上　　堂前人家东区项目施工　　第14页 共41页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
83	010807001013	金属窗	1、窗类型：铝合金上悬窗 2、窗代号及洞口尺寸：C0915，900*1500mm 3、框、扇材质：采用70系列隔热铝合金框型材,窗框型材壁厚1.8mm 4、玻璃品种、厚度：5高透Low-E+12Ar+5+12Ar+5(暖边) 5、含五金配件 6、干法安装节能附框，附框型材截面厚度尺寸应为(24±0.5) mm;宽度不应小于65 mm 7、钢塑复合附框：增强型钢壁厚≥1.5mm、塑料壁厚≥2mm 8、窗下槛通长固定厚度1.5mm的铝合金排水板，向外侧坡10% 9、具体详见施工图设计	樘	102	1191.48	121530.96	
本页小计							121530.96	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
84	010807001017	金属窗	1、窗类型：铝合金上悬窗 2、窗代号及洞口尺寸：C1215‘，1200*1500mm 3、框、扇材质：采用70系列隔热铝合金框型材,窗框型材壁厚1.8mm 4、玻璃品种、厚度：5高透Low-E+12Ar+5+12Ar+5(暖边) 5、含五金配件 6、干法安装节能附框，附框型材截面厚度尺寸应为(24±0.5) mm;宽度不应小于65 mm 7、钢塑复合附框：增强型钢壁厚≥1.5mm、塑料壁厚≥2mm 8、窗下槛通长固定厚度1.5mm的铝合金排水板，向外侧坡10% 9、具体详见施工图设计	樘	38	1588.64	60368.32	
本页小计							60368.32	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
85	010807001018	金属窗	1、窗类型：铝合金平开窗 2、窗代号及洞口尺寸：C1515，1500*1500mm 3、框、扇材质：采用70系列隔热铝合金框型材,窗框型材壁厚1.8mm 4、玻璃品种、厚度：5高透Low-E+12Ar+5+12Ar+5(暖边) 5、含五金配件 6、干法安装节能附框，附框型材截面厚度尺寸应为(24±0.5) mm;宽度不应小于65 mm 7、钢塑复合附框：增强型钢壁厚≥1.5mm、塑料壁厚≥2mm 8、窗下槛通长固定厚度1.5mm的铝合金排水板，向外侧坡10% 9、具体详见施工图设计	樘	72	1985.81	142978.32	
本页小计							142978.32	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
86	010807001016	金属窗	1、窗类型：铝合金上悬窗 2、窗代号及洞口尺寸：C1515’，1500*1500mm 3、框、扇材质：采用70系列隔热铝合金框型材,窗框型材壁厚1.8mm 4、玻璃品种、厚度：5高透Low-E+12Ar+5+12Ar+5(暖边) 5、含五金配件 6、干法安装节能附框，附框型材截面厚度尺寸应为(24±0.5) mm;宽度不应小于65 mm 7、钢塑复合附框：增强型钢壁厚≥1.5mm、塑料壁厚≥2mm 8、窗下槛通长固定厚度1.5mm的铝合金排水板，向外侧坡10% 9、具体详见施工图设计	樘	30	1985.81	59574.30	
本页小计							59574.30	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
87	010807001019	金属窗	1、窗类型：铝合金平开窗 2、窗代号及洞口尺寸：C1815，1800*1500mm 3、框、扇材质：采用70系列隔热铝合金框型材,窗框型材壁厚1.8mm 4、玻璃品种、厚度：5高透Low-E+12Ar遮阳+5+12Ar+5(暖边) 5、含五金配件 6、干法安装节能附框，附框型材截面厚度尺寸应为(24±0.5) mm;宽度不应小于65 mm 7、钢塑复合附框：增强型钢壁厚≥1.5mm、塑料壁厚≥2mm 8、窗下槛通长固定厚度1.5mm的铝合金排水板，向外侧坡10% 9、具体详见施工图设计	樘	64	2382.97	152510.08	
本页小计							152510.08	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区25#楼地上　　堂前人家东区项目施工　　第19页 共41页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
88	010807001015	金属窗	1、窗类型：铝合金上悬窗 2、窗代号及洞口尺寸：C1818，1800*1800mm 3、框、扇材质：采用70系列隔热铝合金框型材,窗框型材壁厚1.8mm 4、玻璃品种、厚度：5高透Low-E+19Ar遮阳+5+9Ar+5(暖边)，内置遮阳百叶 5、含五金配件 6、干法安装节能附框，附框型材截面厚度尺寸应为(24±0.5) mm;宽度不应小于65 mm 7、钢塑复合附框：增强型钢壁厚≥1.5mm、塑料壁厚≥2mm 8、窗下槛通长固定厚度1.5mm的铝合金排水板，向外侧坡10% 9、具体详见施工图设计	樘	34	3419.42	116260.28	
本页小计							116260.28	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
89	010807001020	金属窗	1、窗类型：铝合金平开窗 2、窗代号及洞口尺寸：C2118a，2100*1800mm 3、框、扇材质：采用70系列隔热铝合金框型材,窗框型材壁厚1.8mm 4、玻璃品种、厚度：5高透Low-E+12Ar+5+12Ar+5(暖边) 5、含五金配件 6、干法安装节能附框，附框型材截面厚度尺寸应为(24±0.5) mm;宽度不应小于65 mm 7、钢塑复合附框：增强型钢壁厚≥1.5mm、塑料壁厚≥2mm 8、窗下槛通长固定厚度1.5mm的铝合金排水板，向外侧坡10% 9、具体详见施工图设计	樘	66	3336.15	220185.90	
本页小计							220185.90	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
90	010807001004	金属窗	1、窗类型：铝合金上悬窗 2、窗代号及洞口尺寸：C2118，2100*1800mm 3、框、扇材质：采用70系列隔热铝合金框型材,窗框型材壁厚1.8mm 4、玻璃品种、厚度：5高透Low-E+19Ar遮阳+5+9Ar+5(暖边)，内置遮阳百叶 5、含五金配件 6、干法安装节能附框，附框型材截面厚度尺寸应为(24±0.5) mm;宽度不应小于65 mm 7、钢塑复合附框：增强型钢壁厚≥1.5mm、塑料壁厚≥2mm 8、窗下槛通长固定厚度1.5mm的铝合金排水板，向外侧坡10% 9、具体详见施工图设计	樘	34	3989.34	135637.56	
本页小计							135637.56	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
91	010807001021	金属窗	1、窗类型：铝合金上悬窗 2、窗代号及洞口尺寸：C2418，2400*1800mm 3、框、扇材质：采用70系列隔热铝合金框型材,窗框型材壁厚1.8mm 4、玻璃品种、厚度：5高透Low-E+19Ar遮阳+5+9Ar+5(暖边)，内置遮阳百叶 5、含五金配件 6、干法安装节能附框，附框型材截面厚度尺寸应为(24±0.5) mm;宽度不应小于65 mm 7、钢塑复合附框：增强型钢壁厚≥1.5mm、塑料壁厚≥2mm 8、窗下槛通长固定厚度1.5mm的铝合金排水板，向外侧坡10% 9、具体详见施工图设计	樘	34	4559.23	155013.82	
92	010807001011	金属窗	1、窗类型：铝合金平开窗 2、窗代号及洞口尺寸：C5118，5100*1800mm 3、框、扇材质：采用70系列隔热铝合金框型材,窗框型材壁厚1.8mm 4、玻璃品种、厚度：6+9A+6 5、含五金配件 6、干法安装节能附框，附框型材截面厚度尺寸应为(24±0.5) mm;宽度不应小于65 mm 7、钢塑复合附框：增强型钢壁厚≥1.5mm、塑料壁厚≥2mm 8、窗下槛通长固定厚度1.5mm的铝合金排水板，向外侧坡10% 9、具体详见施工图设计	樘	34	7044.53	239514.02	
本页小计							394527.84	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
93	010807001022	金属窗	1、窗类型：铝合金平开窗 2、窗代号及洞口尺寸：C4518，4500*1800mm 3、框、扇材质：采用70系列隔热铝合金框型材,窗框型材壁厚1.8mm 4、玻璃品种、厚度：6+9A+6 5、含五金配件 6、干法安装节能附框，附框型材截面厚度尺寸应为(24±0.5) mm;宽度不应小于65 mm 7、钢塑复合附框：增强型钢壁厚≥1.5mm、塑料壁厚≥2mm 8、窗下槛通长固定厚度1.5mm的铝合金排水板，向外侧坡10% 9、具体详见施工图设计	樘	32	6215.76	198904.32	
94	010807001012	金属窗	1、窗类型：铝合金平开窗 2、窗代号及洞口尺寸：C2218，2200*1800mm 3、框、扇材质：采用70系列隔热铝合金框型材,窗框型材壁厚1.8mm 4、玻璃品种、厚度：6+9A+6 5、含五金配件 6、干法安装节能附框，附框型材截面厚度尺寸应为(24±0.5) mm;宽度不应小于65 mm 7、钢塑复合附框：增强型钢壁厚≥1.5mm、塑料壁厚≥2mm 8、窗下槛通长固定厚度1.5mm的铝合金排水板，向外侧坡10% 9、具体详见施工图设计	樘	2	3038.82	6077.64	
本页小计							204981.96	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
95	010807001009	金属窗	1、窗类型：铝合金上悬窗 2、窗代号及洞口尺寸：C1315，1300*1500mm 3、框、扇材质：采用70系列隔热铝合金框型材,窗框型材壁厚1.8mm 4、玻璃品种、厚度：5高透Low-E+12Ar+5+12Ar+5(暖边) 5、含五金配件 6、干法安装节能附框，附框型材截面厚度尺寸应为(24±0.5) mm;宽度不应小于65 mm 7、钢塑复合附框：增强型钢壁厚≥1.5mm、塑料壁厚≥2mm 8、窗下槛通长固定厚度1.5mm的铝合金排水板，向外侧坡10% 9、具体详见施工图设计	樘	34	1721.03	58515.02	
96	010807003001	金属百叶窗	1、窗类型：铝合金防雨防虫百叶窗 2、窗代号及洞口尺寸：BYC0531,500*3100mm 3、框、扇材质：采用50系列铝合金框型材,窗框型材壁厚1.8mm 4、内衬10*10热镀锌钢丝网 5、具体做法详见图纸	樘	2	696.24	1392.48	
97	010807003007	金属百叶窗	1、窗类型：铝合金防雨防虫百叶窗 2、窗代号及洞口尺寸：BYC0518,500*1800mm 3、框、扇材质：采用50系列铝合金框型材,窗框型材壁厚1.8mm 4、内衬10*10热镀锌钢丝网 5、具体做法详见图纸	樘	1	404.27	404.27	
本页小计							60311.77	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
98	010807003006	金属百叶窗	1、窗类型：铝合金百叶窗 2、窗代号及洞口尺寸：BYC1224,1200*2400mm 3、框、扇材质：采用50系列铝合金框型材,窗框型材壁厚1.8mm 4、具体做法详见图纸	樘	136	1187.00	161432.00	
		分部小计					2579124.81	
		0109 屋面及防水工程						
99	010902001003	屋面卷材防水	1、部位：平屋面 2、卷材品种、规格、厚度：1.5厚反应粘结型高分子膜基湿铺防水卷材+1.5厚反应粘结型高分子膜基湿铺防水卷材	m2	676.81	81.10	54889.29	
100	010902002004	屋面涂膜防水	1、部位：平屋面 2、防水膜品种：1.5厚高分子防水涂料	m2	676.81	38.10	25786.46	
101	010902001001	屋面卷材防水	1、部位：管道井屋面 2、卷材品种、规格、厚度：3.0厚SBS改性沥青防水卷材+3.0厚SBS改性沥青防水卷材	m2	3.15	80.66	254.08	
102	010902002001	屋面涂膜防水	1、部位：管道井屋面 2、防水膜品种：2.0厚非固化橡胶沥青防水材料	m2	3.15	44.48	140.11	
103	010902003011	屋面刚性层	1、部位：平屋面 2、最薄处30厚C20细石混凝土找坡 3、10厚M15 1:2.5水泥砂蒙隔离层 4、15 厚 DS M15 砂浆(1:3水泥砂浆)找平层 5、钢筋混凝土现浇屋面,阴角做R50圆角,滚筒碾压机械磨光	m2	539.71	82.90	44741.96	
104	010902003012	屋面刚性层	1、部位：屋面构架顶面 2、9厚DP M15 砂浆(:3 水泥砂浆)抹平 3、专用界面剂处理剂甩毛	m2	120.12	16.18	1943.54	
本页小计							289187.44	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
105	010902003005	屋面刚性层	1、部位：管道井屋面 2、刚性层厚度：20厚DS M15 砂浆(1:3水泥砂浆)找平层	m2	3.15	24.44	76.99	
106	010902003006	屋面刚性层	1、部位：管道井屋面 2、刚性层厚度：最薄20厚防水砂浆(掺5%防水剂)找平	m2	3.15	31.88	100.42	
107	010902002002	屋面涂膜防水	1、部位：雨蓬 2、防水膜品种：1.5厚聚合物水泥防水涂料(Ⅱ型)	m2	47.43	22.82	1082.35	
108	010902003007	屋面刚性层	1、部位：雨篷 2、刚性层厚度：最薄20厚防水砂浆(掺5%防水剂)找平	m2	47.43	31.88	1512.07	
109	010903002005	墙面涂膜防水	1、部位：卫生间、厨房、阳台用水点房间 2、防水膜品种：1.5厚聚合物水泥防水涂料 （Ⅱ型）	m2	6244.11	22.82	142490.59	
110	010903002006	顶棚涂膜防水	1、部位：卫生间、厨房 2、防水膜品种：1.0厚聚合物水泥防水涂料 （Ⅱ型）	m2	943.25	18.71	17648.21	
111	010903002007	墙面涂膜防水	1、部位：外墙面 2、防水膜品种：1.5厚聚合物水泥防水涂料 （Ⅱ型）	m2	9353.87	22.82	213455.31	
112	010904002004	楼（地）面涂膜防水	1、部位：厨房、卫生间、阳台、设备平台、空调板结构板、飘窗板上板面 2、防水膜品种：1.5厚聚合物水泥防水涂料 （Ⅱ型）	m2	5096.84	30.53	155606.53	
113	010904002005	楼（地）面涂膜防水	1、部位：水井 2、防水膜品种：1.5厚+1.5厚聚合物水泥防水涂料 （Ⅱ型）	m2	72.72	51.08	3714.54	
		分部小计					663442.45	
		0110 保温、隔热、防腐工程						
本页小计							535687.01	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
114	011001001004	保温隔热屋面	1、保温平屋面 2、300X300X125厚复合轻质保温砖(20厚细石混凝土水石面层+105厚 B1级(XPS)挤塑板)砖缝表面填干混防水砂浆 3、20厚1:2.5 水泥砂浆粘结层	m2	539.71	251.46	135715.48	
115	011001001002	保温隔热屋面	1、管道井屋面 2、保温隔热材料品种、规格、厚度：20厚胶粉聚苯颗粒贴砌浆料	m2	3.15	43.06	135.64	
116	011001001003	保温隔热屋面	1、雨篷 2、保温隔热材料品种、规格、厚度：20厚胶粉聚苯颗粒贴砌浆料	m2	42.72	43.06	1839.52	
117	011001002001	保温隔热天棚	1、飘窗板下板板底、空调板、结构板板底、架空层顶棚 2、保温隔热材料品种、规格及厚度：20厚发泡陶瓷保温板(燃烧性能A级)	m2	739.1	36.19	26748.03	
118	011001002002	保温隔热天棚	1、飘窗板下板板底、空调板、结构板板底、架空层顶棚 2、保温隔热面层材料品种、规格、性能：6厚聚合物胶粉防水砂浆(内置耐碱玻璃纤维网布一道,用锚栓辅助固定)	m2	739.1	23.78	17575.80	
119	011001002003	保温隔热天棚	1、雨篷板底 2、保温隔热材料品种、规格及厚度：15厚胶粉聚苯颗粒贴砌浆料	m2	41.99	37.50	1574.63	
120	011001002004	保温隔热天棚	1、雨篷板底 2、保温隔热面层材料品种、规格、性能：6厚聚合物胶粉防水砂浆(内置耐碱玻璃纤维网布一道,用锚栓辅助固定)	m2	41.99	23.78	998.52	
本页小计							184587.62	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
121	011001003002	保温隔热墙面	1、保温隔热部位：住宅分户墙1(住宅卧室之间) 2、保温隔热材料品种、规格及厚度：12厚石膏保温砂浆 3、增强网及抗裂防水砂浆种类：压入一道抗裂玻纤网	m2	2817.84	30.65	86366.80	
122	011001003003	保温隔热墙面	1、保温隔热部位：住宅分户墙2(卫生间、厨房处) 2、保温隔热材料品种、规格及厚度：10厚水泥基无机矿物轻集料内保温砂浆	m2	157.76	24.91	3929.80	
123	011001003004	保温隔热墙面	1、保温隔热部位：住宅分户墙2(卫生间、厨房处) 2、增强网及抗裂防水砂浆种类：4厚抹面抗裂砂浆，压入一道抗裂玻纤网	m2	157.76	24.31	3835.15	
124	011001003005	保温隔热墙面	1、保温隔热部位：外墙面 2、保温隔热材料品种、规格及厚度：40厚发泡陶瓷保温板（燃烧性能A级） 3、粘结材料种类及做法：3厚专用粘结砂浆 4、8厚聚合物抗裂砂浆，压入耐碱玻纤网格布一层(用于建筑首层时为两层布)	m2	6987.38	130.95	914997.41	
125	011001003007	保温隔热墙面	1、保温隔热部位：外墙面（飘窗侧板处） 2、保温隔热材料品种、规格及厚度：20厚发泡陶瓷保温板（燃烧性能A级） 3、粘结材料种类及做法：3厚专用粘结砂浆 4、8厚聚合物抗裂砂浆，压入耐碱玻纤网格布一层(用于建筑首层时为两层布)	m2	1271	109.63	139339.73	
本页小计							1148468.89	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
126	011001003008	保温隔热墙面	1、电梯隔音墙 2、5厚减震隔音垫(RW+C≥56dB) 3、减振龙骨 4、15厚宽频阻隔板(RW+C≥31dB) 5、具体做法详建筑详图及图集08J931相关节点	m2	938.4	260.13	244105.99	
127	011001005004	保温隔热楼地面	1、保温隔热部位：除卫生间以外房间 2、保温隔热材料品种、规格、厚度：30厚浮筑楼板保温隔声系统(Ⅱ型石墨EPS,燃烧性能为B1级) 3、隔离层：0.4mm厚聚乙烯膜隔离层	m2	6023.85	36.40	219268.14	
128	011001005002	保温隔热楼地面	1、保温隔热部位：设备平台、空调板结构板 2、保温隔热材料品种、规格、厚度：20厚胶粉聚苯颗粒贴砌浆料	m2	348.47	23.58	8216.92	
129	011001005003	保温隔热楼地面	1、保温隔热部位：飘窗板上板面 2、保温隔热材料品种、规格、厚度：20厚匀质复合保温板(燃烧性能A级)	m2	227.64	27.44	6246.44	
130	011001006001	其他保温隔热	1、保温隔热部位：门窗洞口侧边 2、保温隔热面层材料品种、规格、性能：20厚胶粉聚苯颗粒贴浆料	m2	389.64	42.84	16692.18	
		分部小计					1827586.18	
		0111 楼地面装饰工程						
131	011101001002	水泥砂浆楼地面	1、部位：强弱电井 2、素水泥浆遍数：素水泥浆一道(内掺建筑胶) 3、面层厚度、砂浆配合比：20厚DS M20砂浆(1:2.5水泥砂浆)面层,随浆收光	m2	64.04	29.63	1897.51	
本页小计							496427.18	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
132	011101003002	细石混凝土楼地面	1、面层厚度、混凝土强度等级：40厚C25细石混凝土(内配双向Φ4@100X100钢筋网片),表面撒1:1水泥砂浆干粉压实抹光;(钢筋另计) 2、部位：住宅除卫生间、厨房、阳台用水点以外房间	m2	5249.89	39.66	208210.64	
133	011101003003	细石混凝土楼地面	1、面层厚度、混凝土强度等级：40厚C25细石混凝土(内配双向Φ4@100X100钢筋网片),压入一层耐碱玻纤网格布,表面随浆收光;(钢筋另计) 2、部位：卧室（降板区域）、厨房	m2	394.13	40.67	16029.27	
134	011101003004	细石混凝土楼地面	1、面层厚度、混凝土强度等级：40厚C25细石混凝土(内配双向Φ4@100X100钢筋网片),表面随浆收光;(钢筋另计) 2、部位：卫生间	m2	573.75	36.32	20838.60	
135	011101003005	细石混凝土楼地面	1、面层厚度、混凝土强度等级：最薄处40厚C25细石混凝土(内配双向Φ4@100X100钢筋网片),(钢筋另计) 表面压入一层耐碱玻纤网格布,坡向地漏1%,随浆收光 2、部位：阳台	m2	551.95	40.67	22447.81	
136	011101003006	细石混凝土楼地面	1、面层厚度、混凝土强度等级：最薄处30厚C20细石混凝土找坡层,向地漏找 1%坡,随浆收光 2、部位：设备平台、空调板	m2	348.47	30.04	10468.04	
137	011101003007	细石混凝土楼地面	1、面层厚度、混凝土强度等级：30厚C25细石混凝土面层 2、部位：飘窗板上板面	m2	227.64	20.17	4591.50	
本页小计							282585.86	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
138	011101003008	细石混凝土楼地面	1、面层厚度、混凝土强度等级：最薄处20厚C20细石混凝土找坡层,向地漏找 1%坡,随浆收光 2、部位：水井	m2	31.68	24.48	775.53	
139	011101006002	平面砂浆找平层	1、找平层厚度、砂浆配合比：20 厚 DSM15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)找平层 2、部位：大堂、走道、合用前室	m2	561.57	22.17	12450.01	
140	011101001003	水泥砂浆楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比：50厚DSM20（1:2.5）水泥砂浆面层 2、部位：楼梯间楼面	m2	174.45	56.65	9882.59	
141	011106004001	水泥砂浆楼梯面层	1、50厚DSM20（1:2.5）水泥砂浆面层 2、踏步预留10*10*800防滑槽两道 3、界面剂一道 4、钢筋混凝土板表面清扫干净	m2	316.47	146.51	46366.02	
		分部小计					353957.52	
		0112 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
142	011201001001	墙面一般抹灰	1、墙体类型：墙面 2、界面剂一道	m2	16720.3	4.06	67884.42	
143	011201001002	墙面一般抹灰	1、墙体类型：外墙面 2、底层厚度、砂浆配合比：9厚 DP M15砂浆(1:3 水泥砂浆)抹平 3、面层厚度、砂浆配合比：5厚聚合物水泥防水砂浆(干粉型)	m2	9927.52	40.52	402263.11	
144	011201001003	墙面一般抹灰	1、墙体类型：外墙面（无保温） 2、面层厚度、砂浆配合比：8厚聚合物抗裂砂浆,压入耐碱玻纤网格布一层(用于建筑首层时为两层布)	m2	2200.84	25.73	56627.61	
本页小计							596249.29	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
145	011201001018	墙面一般抹灰	1、部位：屋顶构架外墙面 2、9厚DP M15砂浆1:3 水泥砂浆)抹平 3、专用界面剂处理剂甩毛 4、基层墙体	m2	219.19	36.15	7923.72	
146	011201001010	墙面一般抹灰	1、墙体类型：住宅户内墙面(住宅除卫生间、厨房、阳台用水点以外房间) 2、底层厚度、砂浆配合比：10厚石膏砂浆找平,压入一道抗裂玻纤网	m2	10448.86	32.41	338647.55	
147	011201001011	墙面一般抹灰	1、墙体类型：住宅户内墙面(卫生间、厨房、阳台用水点房间) 2、底层厚度、砂浆配合比：12厚DP M15砂浆(1:3 水泥砂浆)打底找平,压入一道抗裂玻纤网	m2	4964.54	38.69	192078.05	
148	011201001012	墙面一般抹灰	1、墙体类型：楼梯间、物管内墙面 2、底层厚度、砂浆配合比：8厚DP M15砂浆(1:3 水泥砂浆)刮糙 3、面层厚度、砂浆配合比：7厚DP M15砂浆(1:3 水泥砂浆)罩面,压入一道抗裂玻纤网	m2	1523.25	58.97	89826.05	
149	011201001013	墙面一般抹灰	1、墙体类型：大堂、电梯厅(合用前室) 2、底层厚度、砂浆配合比：12厚DP M15砂浆(1:3 水泥砂浆)打底找平,满铺10mm×10mm钢丝网	m2	1539.11	57.67	88760.47	
150	011201001014	墙面一般抹灰	1、墙体类型：水、强弱电井 2、底层厚度、砂浆配合比：15厚DP M5砂浆(1:1:6 水泥石膏砂浆) 打底找平,压入一道抗裂玻纤网	m2	962.9	37.68	36282.07	
本页小计							753517.91	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
151	011201001015	墙面一般抹灰	1、部位：不同墙体材料交接处 2、钢丝网	m2	4167.18	17.43	72633.95	
152	011201001016	墙面一般抹灰	1、部位:楼梯间及人流通道 填充墙 2、增强处理:钢丝网片可采用C4@200x200或 丝径不小于1.6mm、网孔尺寸不大于25mmx25mm的热镀锌电焊钢丝网	m2	1684.01	23.33	39287.95	
153	011201001017	墙面一般抹灰	1、部位：外墙保温处门窗洞口四周及斜向增强网格布 2、具体做法详建筑设计节点图	m2	938.22	4.26	3996.82	
		分部小计					1396211.77	
		0114 油漆、涂料、裱糊工程						
154	011406003001	满刮腻子	1、部位：住宅除卫生间、厨房 2、界面剂一道 3、刮腻子遍数：黑水泥一道	m2	5970.97	24.43	145870.80	
155	011407001002	墙面喷刷涂料	1、喷刷涂料部位：楼梯间 2、刮腻子要求：专用内墙腻子两遍批平一遍压光 3、涂料品种、喷刷遍数：白色无机涂料(燃烧性能为A级)	m2	1561.98	34.52	53919.55	
156	011407001003	墙面喷刷涂料	1、喷刷涂料部位：外墙面 2、腻子种类：刮涂第一道耐水腻子,压入耐碱玻纤网格布一层 3、刮涂第二道耐水腻子 4、涂料品种、喷刷遍数：真石漆(面涂1 道、主涂 1 道、底涂(抗碱封闭底漆)1 道, 分格详见立面图)	m2	9287.22	66.46	617228.64	
本页小计							932937.71	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
157	011407001006	墙面喷刷涂料	1、喷刷涂料部位：落水管 2、涂料品种、喷刷遍数：真石漆(面涂 1 道、主涂 1 道、底涂(抗碱封闭底漆)1 道	m2	193.31	43.18	8347.13	
158	011407001004	墙面喷刷涂料	1、喷刷涂料部位：外墙面 2、腻子种类：刮涂第一遍耐水腻子,压入耐碱玻纤网格布一层 3、刮涂第二遍耐水腻子 4、涂料品种、喷刷遍数：普通外墙弹性涂料(2 面 1底)	m2	45.87	49.20	2256.80	
159	011407001005	墙面喷刷涂料	1、喷刷涂料部位：飘窗板下板板底、空调板、结构板板底、架空层顶棚 2、腻子种类：刮专用柔性耐水腻子两道 3、涂料品种、喷刷遍数：喷(刷)外墙弹性涂料或多彩涂料一底两面(颜色、效果见立面图和立面材料图例)	m2	639.43	44.85	28678.44	
160	011407002003	天棚喷刷涂料	1、喷刷涂料部位：楼梯间 2、刮腻子要求：界面剂一道，腻子刮白二道 3、涂料品种、喷刷遍数：刷无机涂料一底一面	m2	783.19	32.24	25250.05	
161	011404002002	踢脚线油漆	1、120高无机墙面深灰色涂料踢脚线（燃烧性能为A级）	m	803.76	8.25	6631.02	
		分部小计					888182.43	
		0115 其他装饰工程						
本页小计							71163.44	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
162	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	1、楼梯栏杆，高900mm 2、扶手材料种类、规格：Φ60*3不锈钢管扶手 3、栏杆材料种类、规格：Φ60*3不锈钢管立柱 4、栏板材料种类、规格、颜色：Φ38*2不锈钢管立杆 5、含预埋铁件 6、具体详见施工图设计	m	185	418.96	77507.60	
163	011503001002	金属扶手、栏杆、栏板	1、檐口不锈钢栏杆，≥650mm 2、扶手材料种类、规格：Φ60*3不锈钢管扶手 3、栏杆材料种类、规格：Φ60*3不锈钢管立柱 4、栏板材料种类、规格、颜色：Φ30*2不锈钢管立杆 5、含预埋铁件 6、具体详见施工图设计	m	52.2	375.81	19617.28	
164	011503001004	金属扶手、栏杆、栏板	1、屋面疏散通道可开启活动栏杆 2、有台阶处栏杆高度从台阶面起不低于1200	m	39.1	451.99	17672.81	
165	011503001003	金属扶手、栏杆、栏板	1、空调栏板，高700mm 2、栏杆材料种类、规格：50*30*2铝合金栏杆、立柱 3、栏板材料种类、规格、颜色：20*20*2铝合金方管横杆 4、具体详见施工图设计	m	185.2	262.10	48540.92	
166	011503001005	金属扶手、栏杆、栏板	1、凸窗护窗栏杆，净高900mm 2、扶手材料种类、规格：Φ50*1.5不锈钢管扶手，Φ20*1.5不锈钢管立杆@110 3、详细做法详见22J403-1 HC7/4-24	m	224.4	309.50	69451.80	
本页小计							232790.41	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
167	011503001006	金属扶手、栏杆、栏板	1、阳台护窗栏杆，净高600mm 2、扶手材料种类、规格：Φ50*1.5不锈钢管扶手，Φ20*1.5不锈钢管立杆@99 3、详细做法详见22J403-1 HC7/4-24	m	321.8	284.23	91465.21	
168	011503005001	金属靠墙扶手	1、扶手材料种类、规格：Φ40壁厚2.0mm不锈钢管 2、具体详见施工图设计	m	9	181.40	1632.60	
169	10B001	屋面保温层排气孔	1、按保温屋面平面面积计算 2、具体做法详建筑节点大样	m2	508.27	0.76	386.29	
		分部小计					326274.51	
		分部分项合计					14187309.52	
1	011701001001	综合脚手架	1、建筑结构形式：框架剪力墙结构 2、脚手架使用材质：承插型盘扣式脚手架 3、高12米以上，层高3.6m以内	m2	9431.6	33.28	313883.65	
2	011701001002	综合脚手架	1、建筑结构形式:框架剪力墙结构 ， 2、建筑物楼层超过20m以上部分脚手架材料增加费，檐高51m 3、脚手架使用材质：承插型盘扣式脚手架	m2	5577.34	17.14	95595.61	
3	011701009001	电梯井脚手架	1、电梯井高度：60m内	座	4	9135.81	36543.24	
4	011703001001	垂直运输	1、建筑物建筑类型及结构形式：框架剪力墙结构 2、建筑物檐口高度、层数：檐口高度51m，17层	m2	9431.6	47.60	448944.16	
5	011704001001	超高施工增加	1、建筑物建筑类型及结构形式：框架剪力墙结构 2、建筑物檐口高度、层数：檐口高度51m，17层	m2	6128.55	95.49	585215.24	
6	011705001001	大型机械设备进出场及安拆		项	1	118817.51	118817.51	
本页小计							1692483.51	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
7	011702002002	矩形柱	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C45 3、柱高：3.6m内	m2	39.66	79.32	3145.83	
8	011702002003	矩形柱	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C40 3、柱高：3.6m内	m2	59.83	79.32	4745.72	
9	011702002004	矩形柱	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35 3、柱高：3.6m内	m2	39.87	79.32	3162.49	
10	011702002005	矩形柱	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 3、高度3.6m以内	m2	209.5	79.32	16617.54	
11	011702003001	构造柱	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25	m2	2528.77	96.81	244810.22	
12	011702004002	异形柱	1、柱形状：L、T型柱 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C45 4、柱高：3.6m内	m2	40	126.60	5064.00	
13	011702004003	异形柱	1、柱形状：L、T型柱 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C40 4、柱高：3.6m内	m2	58.42	126.60	7395.97	
14	011702004004	异形柱	1、柱形状：L、T型柱 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C35 4、柱高：3.6m内	m2	38.95	126.60	4931.07	
15	011702004005	异形柱	1、柱形状：L、T型柱 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C30 4、柱高：3.6m内	m2	195.25	126.60	24718.65	
本页小计							314591.49	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
16	011702006001	矩形梁	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35 3、高3.6m以内，采用承插型盘扣式模板支撑	m2	63.7	96.24	6130.49	
17	011702006002	矩形梁	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 3、高3.6m以内，采用承插型盘扣式模板支撑	m2	685.09	96.24	65933.06	
18	011702008001	圈梁	1、部位：窗台板、腰梁 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C25	m2	360	70.95	25542.00	
19	011702008002	圈梁	1、部位：导墙、止水 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C20	m2	476.53	70.95	33809.80	
20	011702008003	圈梁	1、部位：门槛砼翻边 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C20	m2	72.31	70.95	5130.39	
21	011702025004	其他现浇构件	1、构件类型：窗台压顶 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C25	m2	111.71	84.96	9490.88	
22	011702009001	过梁	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25	m2	51.98	94.76	4925.62	
23	011702011003	直形墙	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C45 3、墙厚：200mm以内 4、墙高：3.6m内	m2	989.6	57.82	57218.67	
24	011702011013	直形墙	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C45 3、墙厚：200mm以上 4、墙高：3.6m内	m2	60.34	57.82	3488.86	
本页小计							211669.77	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
25	011702011004	直形墙	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C40 3、墙厚：200mm以内 4、墙高：3.6m内	m2	1535.04	57.82	88756.01	
26	011702011005	直形墙	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35 3、墙厚：200mm以内 4、墙高：3.6m内	m2	1039.58	57.82	60108.52	
27	011702011006	直形墙	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 3、墙厚：200mm以内 4、墙高：3.6m内	m2	5468.35	57.82	316180.00	
28	011702011008	直形墙	1、部位：电梯井壁 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C45 4、墙厚：200mm以内 5、墙高：3.6m内	m2	389.64	59.57	23210.85	
29	011702011009	直形墙	1、部位：电梯井壁 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C40 4、墙厚：200mm以内 5、墙高：3.6m内	m2	581.13	59.57	34617.91	
30	011702011010	直形墙	1、部位：电梯井壁 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C35 4、墙厚：200mm以内 5、墙高：3.6m内	m2	387.42	59.57	23078.61	
31	011702011011	直形墙	1、部位：电梯井壁 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C30 4、墙厚：200mm以内 5、墙高：3.6m内	m2	2125.26	59.57	126601.74	
32	011702011012	直形墙	1、部位：女儿墙 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C30 4、墙厚：200mm内 5、墙高：3.6m内	m2	182.57	57.82	10556.20	
本页小计							683109.84	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区25#楼地上　　堂前人家东区项目施工　　第40页 共41页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
33	011702014004	有梁板	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35 3、板厚：100mm内 4、层高：3.6m内 5、采用承插型盘扣式模板支撑	m2	436.65	73.90	32268.44	
34	011702014005	有梁板	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35 3、板厚：200mm内 4、层高：3.6m内 5、采用承插型盘扣式模板支撑	m2	1146.39	84.07	96377.01	
35	011702014006	有梁板	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 3、板厚：100mm内 4、层高：3.6m内 5、采用承插型盘扣式模板支撑	m2	2440.47	73.90	180350.73	
36	011702014007	有梁板	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 3、板厚：200mm内 4、层高：3.6m内 5、采用承插型盘扣式模板支撑	m2	7510.18	84.07	631380.83	
37	011702016001	平板	1、部位：叠合板现浇层 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C30 4、板厚：200mm内 5、层高：3.6m内 6、采用承插型盘扣式模板支撑	m2	282.05	88.44	24944.50	
38	011702023001	雨篷、悬挑板、阳台板	1、飘窗板、雨篷 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C30	m2	27.7	129.87	3597.40	
39	011702023002	雨篷、悬挑板、阳台板	1、飘窗板、雨篷 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C35	m2	207.1	129.87	26896.08	
本页小计							995814.99	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
40	011702024001	楼梯	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35	m2	37.23	239.77	8926.64	
41	011702024002	楼梯	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30	m2	279.24	239.77	66953.37	
42	011702025001	其他现浇构件	1、构件的类型：门窗抱框 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C25	m2	2538.71	102.96	261385.58	
43	011702025002	其他现浇构件	1、构件的类型：混凝土线条 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C30	m2	13.88	90.56	1256.97	
44	011702025005	其他现浇构件	1、构件的类型：混凝土线条 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C35	m2	1.72	90.56	155.76	
45	011702022001	天沟、檐沟	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30	m2	56.48	108.30	6116.78	
46	011702001001	基础	1、基础类型：太阳能基础、栏杆基础	m2	20.77	72.47	1505.20	
47	011702030001	后浇带	1、混凝土种类：商品混凝土 2、板厚：200mm内 3、采用承插型盘扣式模板支撑	m2	236.98	282.19	66873.39	
		单价措施合计					4217359.19	
本页小计							413173.69	
合　　计							18404668.71	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区25#楼地上　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	011707001001	安全文明施工费		100.000	627599.20			
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	3.100	570544.73			
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.310	57054.47			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区25#楼地上　　堂前人家东区项目施工　　第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.650	303677.03			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.400	73618.67			在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.050	9202.33			建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区25#楼地上　　堂前人家东区项目施工　　第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.150	27607.00			现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。
合　计					1041704.23			

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：堂前人家东区25#楼地上　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共1页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合　计				

暂列金额明细表

工程名称：堂前人家东区25#楼地上　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共1页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：堂前人家东区25#楼地上　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共1页

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±(元)		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：堂前人家东区25#楼地上　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共1页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注

规费、税金项目计价表

工程名称：堂前人家东区25#楼地上　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	725349.71	100.000	725349.71
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	19446372.94	3.200	622283.93
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	19446372.94	0.530	103065.78
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	19446372.94		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	20171722.65	9.000	1815455.04
合　计					2540804.75

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区25#楼地上　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共7页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	01010100	钢筋	综合	t	4.53091	3316.00	15024.50	
2	01010100~1	钢筋HPB300	12mm内	t	0.00612	3316.00	20.29	
3	01010100~2	钢筋HRB400	12mm内	t	288.21528	3374.00	972438.35	
4	01010100~3	钢筋HRB400	25mm内	t	37.73184	3180.50	120006.12	
5	01010100~5	HPB300 12mm以内	综合	t	4.47474	3316.00	14838.24	
6	01010100~6	钢筋HRB400E	25mm内	t	107.88132	3194.00	344572.94	
7	01010100~7	钢筋HRB400E	12mm内	t	19.42386	3267.00	63457.75	
8	01010300	冷轧带肋钢筋		t	14.6523	3316.00	48587.03	
9	01270100~1	型钢		t	0.386148	3236.00	1249.57	
10	01630201	钨棒	精制	kg	47.714	557.41	26596.26	
11	02070261	橡皮垫圈		百个	23.46	25.73	603.63	
12	02090101	塑料薄膜		m2	9284.8008	0.69	6406.51	
13	02110301~3	浮筑楼板保温隔声系统(Ⅱ型石墨EPS,燃烧性能为B1级)		m3	187.94412	565.46	106274.88	
14	02110301~4	匀质复合保温板(燃烧性能A级)		m3	4.734912	668.89	3167.14	
15	02110301~6	发泡陶瓷保温板燃烧性能A级		m3	313.17358	1111.96	348236.49	
16	02310101~1	无纺布		m2		2.00		
17	02330105	草袋子		只	47.84	0.86	41.14	
18	03010322	铝拉铆钉	LD-1	十个	535.608	0.26	139.26	
19	03031206	自攻螺钉	M4×15	十个	3330.08	0.26	865.82	
20	03031222	自攻螺钉	M5×25～30	十个	3237.48	0.48	1553.99	
21	03032113	塑料胀管螺钉		套	81644.125	0.09	7347.97	
22	03050122	螺栓	M20×350	套	136.56	0.48	65.55	
23	03051106	不锈钢六角螺栓	M5×30	套	9.9	0.51	5.05	
24	03052109	对拉螺栓(止水螺栓)		kg	5818.06919	5.66	32930.27	
25	03070114	膨胀螺栓	M8×80	套	3086.8	0.51	1574.27	
26	03270202	砂纸		张	41.118	0.94	38.65	
27	03410205	电焊条	J422	kg	-773.84866	4.92	-3807.34	
28	03430205	不锈钢焊丝	1Cr18Ni9Ti	kg	117.7255	38.59	4543.03	
29	03450200	焊剂		kg	4559.158	3.43	15637.91	
30	03510201	钢钉		kg	129.83292	6.00	779.00	
31	03510701	铁钉		kg	6373.421338	4.66	29700.14	
32	03510701~1	铁钉		kg	7.0044	4.66	32.64	
33	03510701~2	铁钉		kg	45.73714	4.66	213.14	
34	03510705	铁钉	70mm	kg	7.65792	4.66	35.69	
35	03510911	塑料保温螺钉		套	57808.66	1.46	84400.64	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区25#楼地上　　堂前人家东区项目施工　　第2页 共7页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
36	03512000	射钉		百个	14.076	18.01	253.51	
37	03550101	钢丝网		m2	3368.596	9.80	33012.24	
38	03550101~1	钢丝网		m2	6436.309	9.80	63075.83	
39	03550411	钢板网	δ0.8	m2	128.96625	9.80	1263.87	
40	03570216	镀锌铁丝	8#	kg	2053.256	4.52	9280.72	
41	03570237	镀锌铁丝	22#	kg	2630.18951	4.52	11888.46	
42	03570237~1	镀锌铁丝	22#	kg	0.71094	4.52	3.21	
43	03590100	垫铁		kg	24.645	4.29	105.73	
44	03590700	铁件		kg	208	5.66	1177.28	
45	03610207	直螺纹套筒接头	Φ25以内	个	3664.86	6.00	21989.16	
46	03633307	合金钢钻头	Φ20	根	635.89526	13.03	8285.72	
47	03633315	合金钢钻头	一字型	根	232.57213	6.86	1595.44	
48	03652403	合金钢切割锯片		片	23.579822	68.60	1617.58	
49	04010132	水泥	42.5级	kg	24687.5777	0.29	7159.40	
50	04010611	水泥	32.5级	kg	6836.536177	0.26	1798.01	
51	04010701	白水泥		kg	6682.097444	0.60	4009.26	
52	04030107	中砂		t	50.292475	150.57	7572.54	
53	04050203	碎石	5～16mm	t	0.69519	155.43	108.05	
54	04050203~1	碎石	5～16mm	t	1.275914	155.43	198.32	
55	04050207	碎石	5～40mm	t	92.546838	155.43	14384.56	
56	04050207~1	碎石	5～40mm	t	17.983033	155.43	2795.10	
57	04090100	生石灰		t	2.90371	316.69	919.58	
58	04090302	黏土		m3		24.29		
59	04090801	石膏粉	325目	kg	730.447889	0.36	262.96	
60	04133532~1	复合轻质保温砖	300*300*125	块	5802.96192	12.17	70622.05	
61	04135500	标准砖	240×115×53	百块	0.0416	53.00	2.20	
62	04135535	配砖	190×90×40	m3	11.76636	862.57	10149.31	
63	04150111~1	B06、A5.0蒸压砂加气混凝土砌块	600×240×150	m3	0.29664	362.43	107.51	
64	04150113~3	B06、A5.0蒸压砂加气混凝土砌块	600×250×100	m3	72.21556	362.43	26173.09	
65	04150115~3	B06、A5.0蒸压砂加气混凝土砌块	600×250×200	m3	476.33348	362.43	172637.54	
66	04150115~4	B07、A5.0蒸压砂加气混凝土砌块	600×250×200	m3	4.2822	362.43	1552.00	
67	04291405	预制混凝土叠合板		m3	79.5	2500.00	198750.00	
68	05030600	普通木成材		m3	2.029342	1372.08	2784.42	
69	05250502	锯(木)屑		m3	3.23826	47.17	152.75	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区25#楼地上　　堂前人家东区项目施工　　第3页 共7页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
70	08010200~1	15厚宽频阻隔板(RW+C≥31dB)		m2	1032.24	120.00	123868.80	
71	08070101~1	5厚减震隔音垫		m2	985.32	9.00	8867.88	
72	08230105	玻璃纤维网格布		m2	31703.9319	1.80	57067.08	
73	08230121	耐碱玻璃纤维网格布		m2	36563.0142	1.80	65813.43	
74	08310141	U型轻钢龙骨	38×25	m	1326.8976	9.43	12512.64	
75	08310144	U型轻钢龙骨	75×40	m	2586.2304	8.58	22189.86	
76	08310145	U型轻钢龙骨	75×50	m	663.4488	9.43	6256.32	
77	09010234~1	木质乙级防火门		m2	298.5964	490.00	146312.24	
78	09090813~1	安全防卫保温乙级防火门		m2	166.8788	500.00	83439.40	
79	09090813~10	铝合金全玻平开门75系列	6高透Low-E+12Ar+6+12Ar+6(暖边)	m2	385.0512	850.00	327293.52	
80	09090813~5	钢质乙级防火门		m2	10.9998	500.00	5499.90	
81	09090813~6	钢质保温隔声门内填20厚岩棉		m2	34.144	500.00	17072.00	
82	09090813~7	钢质保温隔声门内填30厚岩棉		m2	81.9456	500.00	40972.80	
83	09090813~9	铝合金全玻平开门90系列单元门（含电子对讲、门禁系统）	6高透Low-E+0.38pvb+6+12Ar+6+12Ar+6(暖边)	m2	9.7776	850.00	8310.96	
84	09093501~1	铝合金全玻上悬窗	5高透Low-E+12Ar+5+12Ar+5(暖边)	m2	63.648	800.00	50918.40	
85	09093501~3	铝合金全玻上悬窗	5高透Low-E+12Ar+5+12Ar+5(暖边)	m2	292.032	800.00	233625.60	
86	09093501~4	铝合金全玻上悬窗（内置遮阳百叶）	5高透Low-E+19Ar遮阳+5+9Ar+5(暖边)	m2	370.1376	980.00	362734.85	
87	09093501~5	铝合金全玻平开窗	5高透Low-E+12Ar+5+12Ar+5(暖边)	m2	560.9088	800.00	448727.04	
88	09093501~6	铝合金全玻平开窗	6+9A+6	m2	556.0704	680.00	378127.87	
89	09271119	铝合金百叶窗		m2	362.69568	350.00	126943.49	
90	09271119~1	铝合金百叶窗内侧需设金属防虫网		m2	3.704	390.00	1444.56	
91	09493560	镀锌铁脚		个	29193.456	1.46	42622.45	
92	10031503	钢压条		kg	35.35792	4.29	151.69	
93	10230906	不锈钢盖	Φ63	只	4756.6375	4.29	20405.97	
94	11010304~1	白色无机涂料		kg	991.83091	12.00	11901.97	
95	11010304~2	内墙无机涂料		kg	90.02112	12.00	1080.25	
96	11010319	仿石型外墙涂料		kg	42662.385	6.30	268773.03	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区25#楼地上　　堂前人家东区项目施工　　第4页 共7页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
97	11010323	水性封底漆		kg	3318.1855	21.44	71141.90	
98	11010361	外墙弹性乳胶涂料		kg	137.06	25.73	3526.55	
99	11010362	外墙弹性乳胶涂料(中涂)		kg	411.18	21.44	8815.70	
100	11010363	外墙弹性乳胶涂料(面涂)		kg	137.06	25.73	3526.55	
101	11030303	防锈漆		kg	1.08845	12.46	13.56	
102	11030734~5	非固化橡胶沥青防水涂料		kg	4.3281	9.32	40.34	
103	11030734~6	高分子防水涂料		kg	697.452705	10.00	6974.53	
104	11030735~3	非固化橡胶沥青防水涂料		kg	6.70635	9.32	62.50	
105	11030735~4	高分子防水涂料		kg	1080.696368	10.00	10806.96	
106	11030740	聚合物水泥防水涂料	JS-Ⅱ型	kg	45020.478	6.85	308390.27	
107	11112505	高渗透性表面底漆		kg	82.236	30.01	2467.90	
108	11112512	透明罩光漆		kg	3792.212	21.44	81305.03	
109	11410304	环氧树脂	618	kg	123.375	27.44	3385.41	
110	11430327	大白粉		kg	730.447889	0.73	533.23	
111	11450345	外墙抗裂腻子粉		kg	-231.972	7.29	-1691.08	
112	11570552	SBS聚脂胎乙烯膜卷材	δ3mm	m2	7.4025	25.62	189.65	
113	11570552~1	1.5厚反应粘结型高分子膜基湿铺防水卷材	δ1.5mm	m2	1590.5035	25.81	41050.90	
114	11590914	硅酮密封胶		L	438.6772	68.60	30093.26	
115	11591307	聚合物防水填缝剂		kg	376.71758	3.00	1130.15	
116	11592505	SBS封口油膏		kg	74.7956	6.00	448.77	
117	11592517	建筑油膏		kg	158.67474	3.00	476.02	
118	12030107	油漆溶剂油		kg	549.98315	12.01	6605.30	
119	12310303	二甲苯		kg	88.3948	5.06	447.28	
120	12330300	界面剂		kg	37934.6617	1.29	48935.71	
121	12330309	专用界面剂		kg	660.6704	18.52	12235.62	
122	12330505	APP及SBS基层处理剂		kg	241.3858	6.86	1655.91	
123	12333551	PU发泡剂		L	794.157	25.73	20433.66	
124	12370305	氧气		m3	12.6743	3.75	47.53	
125	12370310	氩气		m3	331.7735	7.81	2591.15	
126	12370331	石油液化气		kg	70.71584	5.83	412.27	
127	12370336	乙炔气		m3	5.507084	11.51	63.39	
128	12410121	专用粘结剂		kg	33033.52	2.74	90511.84	
129	12413518	901胶		kg	4740.78102	2.14	10145.27	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区25#楼地上　　堂前人家东区项目施工　　第5页 共7页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
130	13010303	石棉板		m2	291.32	5.15	1500.30	
131	13070105~1	超细玻璃棉	厚50mm	m2	985.32	6.50	6404.58	
132	13070313~1	0.4mm厚聚乙烯膜隔离层	0.4mm	m2	6746.712	3.00	20240.14	
133	13070313~2	耐碱玻璃纤维网格布		m2	-18911.0724	1.80	-34039.93	
134	13120708~1	20厚发泡陶瓷保温板(燃烧性能A级)	δ20	m2	813.01	22.22	18065.08	
135	14030325-1~1	热镀锌钢管	DN50	m	7.37104	17.00	125.31	
136	14040915	镜面不锈钢管	Φ31.8×1.2	m	225.3233	20.41	4598.85	
137	14040915~1	镜面不锈钢管	Φ38×2	m	1053.205	20.41	21495.91	
138	14040915~2	镜面不锈钢管	Φ30×2	m	213.9678	20.41	4367.08	
139	14040915~3	镜面不锈钢管	Φ20×1.5	m	2498.7402	13.31	33258.23	
140	14040921~1	镜面不锈钢管	Φ40×2.0	m	9.54	47.91	457.06	
141	14040922	镜面不锈钢管	Φ63.5×1.5	m	41.446	56.60	2345.84	
142	14040922~1	镜面不锈钢管	Φ60×3	m	251.432	60.33	15168.89	
143	14040922~2	镜面不锈钢管	Φ50×1.5	m	578.972	31.05	17977.08	
144	14040925	镜面不锈钢管	Φ76.2×1.5	m	41.446	70.75	2932.30	
145	14040925~1	镜面不锈钢管	Φ60×3	m	140.2488	60.33	8461.21	
146	14070504	铝合金方管	20×20	m	319.2848	59.69	19058.11	
147	14070508	铝合金方管	25×25×1.2	kg	8.22288	14.58	119.89	
148	14250331	铝合金扁管	100×44×1.8	kg	271.89212	24.44	6645.04	
149	14310106	塑料管	dn20	m	4550.60625	3.11	14152.39	
150	15370314-1	镀锌管卡		个	6992.88	3.00	20978.64	
151	15371708	镀锌铁丝U形卡		个	6644.918	0.18	1196.09	
152	15371708-1	镀锌U型卡	综合	个	4807.605	7.72	37114.71	
153	15372103-1	塑料卡		个	99815.1	0.17	16968.57	
154	31012505	聚苯泡沫嵌缝条		m	2693.1529	0.51	1373.51	
155	31110301	棉纱头		kg	5.3971	5.57	30.06	
156	31150101	水		m3	8048.974532	4.57	36783.81	
157	32010502	复合木模板	18mm	m2	7309.02293	32.59	238201.06	
158	32010502~1	复合木模板	18mm	m2	819.5462	32.59	26709.01	
159	32011111	组合钢模板		kg	51.0419	4.29	218.97	
160	32020115	卡具		kg	5280.259928	4.08	21527.62	
161	32020115~1	卡具		kg	55.761394	4.18	233.08	
162	32020115-1	零星卡具		kg	444.9615	4.18	1859.94	
163	32020130	支撑杆件		套	32.595	68.60	2236.02	
164	32020132	钢管支撑		kg	16396.322727	3.41	55829.48	
165	32020132~1	钢管支撑		kg	3295.801951	3.41	11222.21	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区25#楼地上　　堂前人家东区项目施工　　第6页 共7页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
166	32030105	工具式金属脚手		kg	1414.74	4.08	5772.14	
167	32030303	脚手钢管		kg	24660.03216	3.41	83967.41	
168	32030504	底座		个	60.929364	4.12	251.03	
169	32030513	脚手架扣件		个	4144.20336	4.89	20265.15	
170	32090101	周转木材		m3	115.466989	1586.47	183184.91	
171	32090101~1	周转木材		m3	17.233639	2802.00	48288.66	
172	32090101~2	周转木材		m3	1.319863	1989.00	2625.21	
173	34021701	垫木		m3	0.7155	1543.59	1104.44	
174	80010121~1	水泥砂浆 1:1(干拌（混）砂浆)(地面DS)		t	46.855268	352.22	16503.36	
175	80010123~11	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)		t	78.505983	332.70	26118.94	
176	80010124~1	水泥砂浆 1:2.5(干拌（混）砂浆)(地面DS)		t	60.391313	342.46	20681.61	
177	80010124~2	水泥砂浆 1:2.5(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)		t	5.485652	381.50	2092.78	
178	80010124~3	水泥砂浆 1:2.5(干拌（混）砂浆)		t	38.157498	332.70	12695.00	
179	80010125~1	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(地面DS)		t	34.113337	332.70	11349.51	
180	80010125~3	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)		t	39.42793	354.00	13957.49	
181	80010125~4	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)		t	347.407962	354.00	122982.42	
182	80011117	石膏砂浆干粉		t	99.786613	324.72	32402.71	
183	80050104~1	混合砂浆 M5(干拌（混）砂浆)(砌筑DM)		t	87.96193	314.96	27704.49	
184	80050125~2	混合砂浆 1:1:6(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)		t	26.624185	324.72	8645.41	
185	80070306~1	防水砂浆 1:2.5(干拌（混）砂浆)		t	2.239429	332.70	745.06	
186	80070511	聚苯颗粒保温砂浆		m3	10.414553	922.87	9611.28	
187	80071105	抗裂砂浆	ZL	m3	0.646816	1554.31	1005.35	
188	80090311	聚合物砂浆		kg	33033.52	1.07	35345.87	
189	80090312	聚合物面层砂浆		m3	72.488192	950.00	68863.78	
190	80210105-2	C20预拌非泵送细石砼		m3	54.981846	407.15	22385.86	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区25#楼地上　　堂前人家东区项目施工　　第7页 共7页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
191	80210105-2~1	C25预拌非泵送细石砼		m3	280.371416	424.89	119127.01	
192	80212105	预拌混凝土(泵送型) C30		m3	2310.493595	449.82	1039306.23	
193	80212106	预拌混凝土(泵送型) C35		m3	342.9024	467.56	160327.45	
194	80212106~1	预拌混凝土(泵送型) C35	微膨胀	m3	22.5012	482.56	10858.18	
195	80212107	预拌混凝土(泵送型) C40		m3	222.35074	485.30	107906.81	
196	80212107~1	预拌混凝土(泵送型) C40	微膨胀	m3	2.9784	500.30	1490.09	
197	80212108~2	预拌混凝土(泵送型) C45		m3	152.12576	507.48	77200.78	
198	80212115	预拌混凝土(非泵送型) C20		m3	52.26803	392.15	20496.91	
199	80212116	预拌混凝土(非泵送型) C25		m3	314.9004	409.89	129074.52	
200	80212117	预拌混凝土(非泵送型) C30		m3	1.1016	432.07	475.97	
201	810080~1	轻质混凝土，容重不大于8kn/m3		m3	8.211	350.00	2873.85	
202	810080~2	轻质混凝土		m3	46.4712	350.00	16264.92	
203	CL-D00001	PVC成品柔性连接件		m	215.9	20.00	4318.00	
204	TB000005	无机轻集料保温砂浆		m3	1.640704	873.90	1433.81	
205	TB000005~1	胶粉聚苯颗粒贴砌浆料		m3	7.039094	557.41	3923.66	
206	TB000005~2	石膏保温砂浆		m3	35.279357	873.90	30830.63	
207	TB000065	ALC墙板	100mm	m2	2183.3665	35.00	76417.83	
208	TB000067	ALC墙板	200mm	m2	2252.74175	80.00	180219.34	
209	TB000068	镀锌连接铁件		t	1.74822	7289.17	12743.07	
210	TB000069	ALC板专用勾缝剂		kg	2840.8575	1.01	2869.27	
211	TB000070	ALC板专用修补砂浆		kg	329.5	3.43	1130.19	
212	ZPCL5001A	耐火烟气道		节	72.42	491.52	35595.88	
213	ZPCL5004	防火止回阀		套	70.38	93.16	6556.60	
214	ZPCL5005	成品风帽		套	4.04	190.47	769.50	
合计							10019547.46	

单位工程招标控制价表

工程名称：堂前人家东区26#楼地上　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共1页

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	14188250.81	
1.1	人工费	3399006.18	
1.2	材料费	9095499.46	
1.3	施工机具使用费	212715.58	
1.4	企业管理费	1047698.33	
1.5	利润	433331.26	
2	措施项目费	5260604.94	
2.1	单价措施项目费	4218767.69	
2.2	总价措施项目费	1041837.25	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	627679.33	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	725442.32	
5	税金	1815686.83	
招标控制价合计=1+2+3+4+5-甲供材料费_含设备/1.01		21989984.90	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区26#楼地上　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共41页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		0101 土石方工程						
1	010103001001	回填方	1、部位：房心回填土 2、密实度要求：压实系数不低于0.94 3、填方材料品种：素土回填	m3	12.25	41.58	509.36	
		分部小计					509.36	
		0104 砌筑工程						
2	010401008002	填充墙	1、砖品种、规格、强度等级：B06、A5.0蒸压砂加气混凝土砌块 2、墙体类型：外墙100mm 3、砂浆强度等级、配合比：Ma5级专用砂浆	m3	41.56	619.87	25761.80	
3	010401008003	填充墙	1、砖品种、规格、强度等级：B06、A5.0蒸压砂加气混凝土砌块 2、墙体类型：外墙200mm 3、砂浆强度等级、配合比：Ma5级专用砂浆	m3	389.91	584.33	227836.11	
4	010401008007	填充墙	1、砖品种、规格、强度等级：B06、A5.0蒸压砂加气混凝土砌块 2、墙体类型：外墙250mm 3、砂浆强度等级、配合比：Ma5级专用砂浆	m3	0.32	563.53	180.33	
5	010401008004	填充墙	1、砖品种、规格、强度等级：B06、A5.0蒸压砂加气混凝土砌块 2、墙体类型：内墙100mm 3、砂浆强度等级、配合比：Ma5级专用砂浆	m3	33.12	619.87	20530.09	
本页小计							274817.69	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
6	010401008005	填充墙	1、砖品种、规格、强度等级：B06、A5.0蒸压砂加气混凝土砌块 2、墙体类型：内墙200mm 3、砂浆强度等级、配合比：Ma5级专用砂浆	m3	107.32	603.30	64746.16	
7	010401008008	填充墙	1、砖品种、规格、强度等级：B07、A5.0蒸压砂加气混凝土砌块 2、墙体类型：内墙200mm 3、砂浆强度等级、配合比：Ma5级专用砂浆	m3	4.68	603.30	2823.44	
8	010404001002	垫层	1、垫层材料种类、配合比、厚度：100厚C20混凝土,内配Φ4@200x200双向钢筋网（钢筋另计） 2、部位：卧室（降板区域）	m3	2.45	522.74	1280.71	
9	010404001003	垫层	1、垫层材料种类、配合比、厚度：回填最薄处75厚轻质混凝土(ρ=850) 找坡,坡向地漏1% 2、部位：卫生间	m3	45.56	526.20	23973.67	
		分部小计					367132.31	
		0105 混凝土工程						
10	010502001002	矩形柱	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C45 3、柱高：3.6m内	m3	4.8	665.29	3193.39	
11	010502001003	矩形柱	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C40 3、柱高：3.6m内	m3	7.19	643.33	4625.54	
12	010502001004	矩形柱	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35 3、柱高：3.6m内	m3	4.79	625.76	2997.39	
13	010502001005	矩形柱	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 3、柱高：3.6m内	m3	25.06	608.20	15241.49	
本页小计							118881.79	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区26#楼地上　　堂前人家东区项目施工　　第3页 共41页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
14	010502002001	构造柱	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25	m3	184.08	766.37	141073.39	
15	010502003002	异形柱	1、柱形状：L、T型柱 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C45 4、柱高：3.6m内	m3	3.84	687.64	2640.54	
16	010502003003	异形柱	1、柱形状：L、T型柱 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C40 4、柱高：3.6m内	m3	5.76	665.68	3834.32	
17	010502003004	异形柱	1、柱形状：L、T型柱 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C35 4、柱高：3.6m内	m3	3.84	648.11	2488.74	
18	010502003005	异形柱	1、柱形状：L、T型柱 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C30 4、柱高：3.6m内	m3	19.26	630.55	12144.39	
19	010503002001	矩形梁	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35	m3	5.68	591.52	3359.83	
20	010503002002	矩形梁	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30	m3	57.32	573.43	32869.01	
21	010503004001	圈梁	1、部位：窗台板、腰梁 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C25	m3	31.55	627.20	19788.16	
22	010503004002	圈梁	1、部位：导墙、止水 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C20	m3	37.73	609.10	22981.34	
本页小计							241179.72	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
23	010503004003	圈梁	1、部位：门槛砼翻边 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C20	m3	3.6	609.10	2192.76	
24	010507005001	扶手、压顶	1、窗台压顶 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C25	m3	12.13	648.18	7862.42	
25	010503005001	过梁	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25	m3	2.49	692.55	1724.45	
26	010504001002	直形墙	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C45 3、墙厚：200mm以内 4、墙高：3.6m内	m3	112.08	664.56	74483.88	
27	010504001012	直形墙	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C45 3、墙厚：200mm以上 4、墙高：3.6m内	m3	7.34	642.60	4716.68	
28	010504001003	直形墙	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C40 3、墙厚：200mm以内 4、墙高：3.6m内	m3	158.33	642.56	101736.52	
29	010504001004	直形墙	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35 3、墙厚：200mm以内 4、墙高：3.6m内	m3	103.68	624.96	64795.85	
30	010504001005	直形墙	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 3、墙厚：200mm以内 4、墙高：3.6m内	m3	544	607.36	330403.84	
31	010504001007	直形墙	1、部位：电梯井壁 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C45 4、墙厚：200mm以内 5、墙高：3.6m内	m3	27.72	738.75	20478.15	
本页小计							608394.55	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区26#楼地上　　堂前人家东区项目施工　　第5页 共41页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
32	010504001008	直形墙	1、部位：电梯井壁 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C40 4、墙厚：200mm以内 5、墙高：3.6m内	m3	52.89	716.75	37908.91	
33	010504001009	直形墙	1、部位：电梯井壁 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C35 4、墙厚：200mm以内 5、墙高：3.6m内	m3	38.94	699.15	27224.90	
34	010504001010	直形墙	1、部位：电梯井壁 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C30 4、墙厚：200mm以内 5、墙高：3.6m内	m3	213.77	681.55	145694.94	
35	010504001011	直形墙	1、部位：女儿墙 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C30 4、墙厚：200mm内 5、墙高：3.6m内	m3	14.12	607.36	8575.92	
36	010505001004	有梁板	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35 3、板厚：100mm内 4、层高：3.6m内	m3	47.46	576.51	27361.16	
37	010505001005	有梁板	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35 3、板厚：200mm内 4、层高：3.6m内	m3	133.12	576.51	76745.01	
38	010505001006	有梁板	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 3、板厚：100mm内 4、层高：3.6m内	m3	329.97	558.42	184261.85	
39	010505001007	有梁板	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 3、板厚：200mm内 4、层高：3.6m内	m3	858.78	558.42	479559.93	
本页小计							987332.62	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
40	010505003001	平板	1、部位：叠合板现浇层 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C30 4、板厚：200mm内 5、层高：3.6m内	m3	125.87	596.33	75060.06	
41	010505008002	雨篷	1、飘窗板、雨篷 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C35	m3	2.77	644.21	1784.46	
42	010505008001	雨篷	1、飘窗板、雨篷 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C30	m3	20.71	626.20	12968.60	
43	010505007001	天沟（檐沟）、挑檐板	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30	m3	7.53	649.77	4892.77	
44	010506001001	直形楼梯	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35	m2	37.23	136.94	5098.28	
45	010506001002	直形楼梯	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30	m2	279.24	137.78	38473.69	
46	010507001001	散水	1、压实填土，向外坡3%~5% 2、垫层材料种类、厚度：150厚3:7灰土夯实，宽出面层100 3、面层厚度：80厚C20混凝土面层 4、详见23J909 散10/1-21	m2	79.2	76.82	6084.14	
47	010507001002	坡道	1、素土夯实 2、垫层材料种类、厚度：150厚碎石夯入土中 3、面层厚度：100厚C20混凝土面层	m2	11.76	108.91	1280.78	
48	010507007001	其他构件	1、构件的类型：门窗抱框 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C25	m3	83.89	634.97	53267.63	
本页小计							198910.41	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
49	010507007004	其他构件	1、构件的类型：混凝土线条 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C35	m3	0.08	669.39	53.55	
50	010507007002	其他构件	1、构件的类型：混凝土线条 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C30	m3	0.5	651.30	325.65	
51	010507007005	其他构件	1、构件的类型：栏杆基础、太阳能基础 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C30	m3	1.08	692.69	748.11	
52	010507007003	其他构件	1、部位：檐口 2、混凝土种类：轻质混凝土回填，容重不大于8kn/m3	m3	8.05	526.20	4235.91	
53	010508001010	后浇带	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35等级（微膨胀） 3、板厚：200mm内	m3	22.06	617.55	13623.15	
54	010508001009	后浇带	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C40等级（微膨胀） 3、板厚：200mm内	m3	2.92	635.65	1856.10	
55	010512902001	装配式混凝土叠合板	1、板厚:60mm ， 2、板类型:C30成品叠合板 ， 3、含原图深化，构件起吊、安装、支撑、焊接、胶接、灌浆等所有工序及材料 ， 4、具体详见设计图纸	m3	79.5	3097.86	246279.87	
56	010514001001	垃圾道、通风道、烟道	1、厨房烟气道、风帽 2、做法参见23J916-1/A-PC-18型	m	204	268.58	54790.32	
本页小计							321912.66	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
57	010514002001	装配式内隔墙	1、隔墙厚度：100mm 2、隔墙材质：蒸压加气混凝土隔墙板（ALC） 3、含原图深化，构件起吊、安装、支撑、焊接、胶接、灌浆等所有工序及材料 4、具体详见施工图设计	m3	215.11	1278.40	274996.62	
58	010514002002	装配式内隔墙	1、隔墙厚度：200mm 2、隔墙材质：蒸压加气混凝土隔墙板（ALC） 3、含原图深化，构件起吊、安装、支撑、焊接、胶接、灌浆等所有工序及材料 4、具体详见施工图设计	m3	443.89	1193.49	529778.28	
59	01B001	PVC成品柔性连接拉缝板	1、部位：混凝土填充墙与结构剪力墙水平与纵向连接处 2、采用PVC成品柔性连接拉缝板，中间孔洞根据钢筋分布开孔	m	215.9	20.00	4318.00	
		分部小计					3192880.67	
		0105 钢筋工程						
60	010515001001	现浇构件钢筋	1、钢筋种类：HPB300(层高超高施工费自行考虑)，质监要求的抱箍、腰梁与砼主体结构的钢筋连接方式自行考虑 2、规格：Φ12mm内 3、钢筋性能指标要求详见设计说明	t	0.006	5373.94	32.24	
61	010515001002	现浇构件钢筋	1、钢筋种类：HRB400(层高超高施工费自行考虑)，质监要求的抱箍、腰梁与砼主体结构的钢筋连接方式自行考虑 2、规格：Φ12mm内 3、钢筋性能指标要求详见设计说明	t	273.095	5433.10	1483752.44	
本页小计							2292877.58	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
62	010515001003	现浇构件钢筋	1、钢筋种类：HRB400 (层高超高施工费自行考虑,电渣压力焊另计,另外其它接头按设计及规范要求自行考虑) 2、规格：Φ25mm内 3、钢筋性能指标要求详见设计说明	t	36.992	4493.71	166231.32	
63	010515001004	现浇构件钢筋	1、钢筋种类：HRB400E (层高超高施工费自行考虑)，质监要求的抱箍、腰梁与砼主体结构的钢筋连接方式自行考虑 2、规格：Φ12mm内 3、钢筋性能指标要求详见设计说明	t	19.043	5323.96	101384.17	
64	010515001005	现浇构件钢筋	1、钢筋种类：HRB400E (层高超高施工费自行考虑)，质监要求的抱箍、腰梁与砼主体结构的钢筋连接方式自行考虑 2、规格：Φ25mm内 3、钢筋性能指标要求详见设计说明	t	92.47	4507.48	416806.68	
65	010515001010	现浇构件钢筋	1、钢筋种类：HRB400 (层高超高施工费自行考虑)，质监要求的抱箍、腰梁与砼主体结构的钢筋连接方式自行考虑 2、规格：Φ12mm内 3、钢筋性能指标要求详见设计说明 4、叠合板处梁板、板缝等等钢筋	t	9.469	5986.96	56690.52	
本页小计							741112.69	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
66	010515001011	现浇构件钢筋	1、钢筋种类：HRB400E (层高超高施工费自行考虑)，质监要求的抱箍、腰梁与砼主体结构的钢筋连接方式自行考虑 2、规格：Φ25mm内 3、钢筋性能指标要求详见设计说明 4、叠合板处梁板、板缝等等钢筋	t	13.296	4852.18	64514.59	
67	010515001006	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：综合 2、部位：墙体内钢筋加固	t	4.387	7065.84	30997.84	
68	010515001007	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HPB300 ， Φ4钢筋网 2、部位：楼面、屋面钢筋网	t	14.365	6497.23	93332.71	
69	010516003001	电渣压力焊接头	1、规格：墙、柱纵向钢筋	个	14566	8.64	125850.24	
70	010516003002	机械连接	1、连接方式：直螺纹 2、规格：Φ25mm内	个	3593	14.85	53356.05	
		分部小计					2592948.80	
		0108 门窗工程						
71	010801004001	木质防火门	1、木质乙级防火门 2、门代号及洞口尺寸：FM乙1122,1100*2200mm 3、含五金配件 4、具体样式及做法详见施工图设计	樘	34	1330.20	45226.80	
72	010801004003	木质防火门	1、木质乙级防火门 2、门代号及洞口尺寸：FM乙0821,800*2100mm 3、含五金配件 4、具体样式及做法详见施工图设计	樘	2	923.45	1846.90	
73	010801004002	木质防火门	1、木质乙级防火门 2、门代号及洞口尺寸：FM乙1021,1000*2100mm 3、含五金配件 4、具体样式及做法详见施工图设计	樘	100	1154.32	115432.00	
本页小计							530557.13	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
74	010802001005	金属门	1、门代号及洞口尺寸：铝合金钢化玻璃平开单元门BLM2124,2100*2400mm 2、门框或扇外围尺寸：90系列隔热铝合金框型材,门框型材壁厚2.2mm 3、玻璃品种、厚度：6高透Low-E+0.38pvb+6+12Ar+6+12Ar+6(暖边) 4、含五金配件、电子对讲、门禁系统 5、具体要求详见图纸	樘	2	4700.04	9400.08	
75	010802001004	金属门	1、门代号及洞口尺寸：铝合金平开门BLM1222,1200*2200mm 2、门框或扇外围尺寸：75系列隔热铝合金框型材,门框型材壁厚2.2mm 3、玻璃品种、厚度：6高透Low-E+12Ar+6+12Ar+6(暖边) 4、含五金配件 5、具体要求详见图纸	樘	2	2461.93	4923.86	
76	010802001003	金属门	1、门代号及洞口尺寸：铝合金平开门MLC2424,2400*2400mm 2、门框或扇外围尺寸：75系列隔热铝合金框型材,门框型材壁厚2.2mm 3、玻璃品种、厚度：6高透Low-E+12Ar+6+12Ar+6(暖边) 4、含五金配件 5、具体要求详见图纸	樘	68	5371.47	365259.96	
本页小计							379583.90	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
77	010802003001	钢质防火门	1、安全防卫保温乙级防火门 2、门代号及洞口尺寸：YHM1123,1100*2300mm 3、门框、扇材质：钢板空腔内填20厚岩棉 4、含五金配件 5、具体详见施工图设计	樘	68	1500.41	102027.88	
78	010802003005	钢质防火门	1、钢质乙级防火门 2、门代号及洞口尺寸：FM乙1021,1000*2100mm 3、含五金配件 4、具体详见施工图设计	樘	2	1245.40	2490.80	
79	010802003008	钢质防火门	1、钢质乙级防火门 2、门代号及洞口尺寸：FM乙0821’,850*2100mm 3、含五金配件 4、具体详见施工图设计	樘	4	1058.59	4234.36	
80	010802003006	钢质保温隔声门	1、钢质保温隔声门 2、门代号及洞口尺寸：M0510,550*1000mm 3、门框、扇材质：钢质保温隔声门内填20厚岩棉 4、含五金配件 5、具体详见施工图设计	樘	64	326.18	20875.52	
81	010802003007	钢质保温隔声门	1、钢质保温隔声门 2、门代号及洞口尺寸：M0516,550*1600mm 3、门框、扇材质：钢质保温隔声门内填30厚岩棉 4、含五金配件 5、具体详见施工图设计	樘	96	521.88	50100.48	
本页小计							179729.04	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
82	010807001001	金属窗	1、窗类型：铝合金上悬窗 2、窗代号及洞口尺寸：C0615，600*1500mm 3、框、扇材质：采用70系列隔热铝合金框型材,窗框型材壁厚1.8mm 4、玻璃品种、厚度：5高透Low-E+12Ar+5+12Ar+5(暖边) 5、含五金配件 6、干法安装节能附框，附框型材截面厚度尺寸应为(24±0.5) mm;宽度不应小于65 mm 7、钢塑复合附框：增强型钢壁厚≥1.5mm、塑料壁厚≥2mm 8、窗下槛通长固定厚度1.5mm的铝合金排水板，向外侧坡10% 9、具体详见施工图设计	樘	34	794.32	27006.88	
本页小计							27006.88	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
83	010807001013	金属窗	1、窗类型：铝合金上悬窗 2、窗代号及洞口尺寸：C0915，900*1500mm 3、框、扇材质：采用70系列隔热铝合金框型材,窗框型材壁厚1.8mm 4、玻璃品种、厚度：5高透Low-E+12Ar+5+12Ar+5(暖边) 5、含五金配件 6、干法安装节能附框，附框型材截面厚度尺寸应为(24±0.5) mm;宽度不应小于65 mm 7、钢塑复合附框：增强型钢壁厚≥1.5mm、塑料壁厚≥2mm 8、窗下槛通长固定厚度1.5mm的铝合金排水板，向外侧坡10% 9、具体详见施工图设计	樘	102	1191.48	121530.96	
本页小计							121530.96	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
84	010807001017	金属窗	1、窗类型：铝合金上悬窗 2、窗代号及洞口尺寸：C1215‘，1200*1500mm 3、框、扇材质：采用70系列隔热铝合金框型材,窗框型材壁厚1.8mm 4、玻璃品种、厚度：5高透Low-E+12Ar+5+12Ar+5(暖边) 5、含五金配件 6、干法安装节能附框，附框型材截面厚度尺寸应为(24±0.5) mm;宽度不应小于65 mm 7、钢塑复合附框：增强型钢壁厚≥1.5mm、塑料壁厚≥2mm 8、窗下槛通长固定厚度1.5mm的铝合金排水板，向外侧坡10% 9、具体详见施工图设计	樘	38	1588.64	60368.32	
本页小计							60368.32	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
85	010807001018	金属窗	1、窗类型：铝合金平开窗 2、窗代号及洞口尺寸：C1515，1500*1500mm 3、框、扇材质：采用70系列隔热铝合金框型材,窗框型材壁厚1.8mm 4、玻璃品种、厚度：5高透Low-E+12Ar+5+12Ar+5(暖边) 5、含五金配件 6、干法安装节能附框，附框型材截面厚度尺寸应为(24±0.5) mm;宽度不应小于65 mm 7、钢塑复合附框：增强型钢壁厚≥1.5mm、塑料壁厚≥2mm 8、窗下槛通长固定厚度1.5mm的铝合金排水板，向外侧坡10% 9、具体详见施工图设计	樘	72	1985.81	142978.32	
本页小计							142978.32	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
86	010807001016	金属窗	1、窗类型：铝合金上悬窗 2、窗代号及洞口尺寸：C1515’，1500*1500mm 3、框、扇材质：采用70系列隔热铝合金框型材,窗框型材壁厚1.8mm 4、玻璃品种、厚度：5高透Low-E+12Ar+5+12Ar+5(暖边) 5、含五金配件 6、干法安装节能附框，附框型材截面厚度尺寸应为(24±0.5) mm;宽度不应小于65 mm 7、钢塑复合附框：增强型钢壁厚≥1.5mm、塑料壁厚≥2mm 8、窗下槛通长固定厚度1.5mm的铝合金排水板，向外侧坡10% 9、具体详见施工图设计	樘	30	1985.81	59574.30	
本页小计							59574.30	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
87	010807001019	金属窗	1、窗类型：铝合金平开窗 2、窗代号及洞口尺寸：C1815，1800*1500mm 3、框、扇材质：采用70系列隔热铝合金框型材,窗框型材壁厚1.8mm 4、玻璃品种、厚度：5高透Low-E+12Ar遮阳+5+12Ar+5(暖边) 5、含五金配件 6、干法安装节能附框，附框型材截面厚度尺寸应为(24±0.5) mm;宽度不应小于65 mm 7、钢塑复合附框：增强型钢壁厚≥1.5mm、塑料壁厚≥2mm 8、窗下槛通长固定厚度1.5mm的铝合金排水板，向外侧坡10% 9、具体详见施工图设计	樘	64	2382.97	152510.08	
本页小计							152510.08	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区26#楼地上　　堂前人家东区项目施工　　第19页 共41页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
88	010807001015	金属窗	1、窗类型：铝合金上悬窗 2、窗代号及洞口尺寸：C1818，1800*1800mm 3、框、扇材质：采用70系列隔热铝合金框型材,窗框型材壁厚1.8mm 4、玻璃品种、厚度：5高透Low-E+19Ar遮阳+5+9Ar+5(暖边)，内置遮阳百叶 5、含五金配件 6、干法安装节能附框，附框型材截面厚度尺寸应为(24±0.5) mm;宽度不应小于65 mm 7、钢塑复合附框：增强型钢壁厚≥1.5mm、塑料壁厚≥2mm 8、窗下槛通长固定厚度1.5mm的铝合金排水板，向外侧坡10% 9、具体详见施工图设计	樘	34	3419.42	116260.28	
本页小计							116260.28	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
89	010807001020	金属窗	1、窗类型：铝合金平开窗 2、窗代号及洞口尺寸：C2118a，2100*1800mm 3、框、扇材质：采用70系列隔热铝合金框型材,窗框型材壁厚1.8mm 4、玻璃品种、厚度：5高透Low-E+12Ar+5+12Ar+5(暖边) 5、含五金配件 6、干法安装节能附框，附框型材截面厚度尺寸应为(24±0.5) mm;宽度不应小于65 mm 7、钢塑复合附框：增强型钢壁厚≥1.5mm、塑料壁厚≥2mm 8、窗下槛通长固定厚度1.5mm的铝合金排水板，向外侧坡10% 9、具体详见施工图设计	樘	66	3336.15	220185.90	
本页小计							220185.90	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
90	010807001004	金属窗	1、窗类型：铝合金上悬窗 2、窗代号及洞口尺寸：C2118，2100*1800mm 3、框、扇材质：采用70系列隔热铝合金框型材,窗框型材壁厚1.8mm 4、玻璃品种、厚度：5高透Low-E+19Ar遮阳+5+9Ar+5(暖边)，内置遮阳百叶 5、含五金配件 6、干法安装节能附框，附框型材截面厚度尺寸应为(24±0.5) mm;宽度不应小于65 mm 7、钢塑复合附框：增强型钢壁厚≥1.5mm、塑料壁厚≥2mm 8、窗下槛通长固定厚度1.5mm的铝合金排水板，向外侧坡10% 9、具体详见施工图设计	樘	34	3989.34	135637.56	
本页小计							135637.56	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
91	010807001021	金属窗	1、窗类型：铝合金上悬窗 2、窗代号及洞口尺寸：C2418，2400*1800mm 3、框、扇材质：采用70系列隔热铝合金框型材,窗框型材壁厚1.8mm 4、玻璃品种、厚度：5高透Low-E+19Ar遮阳+5+9Ar+5(暖边)，内置遮阳百叶 5、含五金配件 6、干法安装节能附框，附框型材截面厚度尺寸应为(24±0.5) mm;宽度不应小于65 mm 7、钢塑复合附框：增强型钢壁厚≥1.5mm、塑料壁厚≥2mm 8、窗下槛通长固定厚度1.5mm的铝合金排水板，向外侧坡10% 9、具体详见施工图设计	樘	34	4559.23	155013.82	
92	010807001011	金属窗	1、窗类型：铝合金平开窗 2、窗代号及洞口尺寸：C5118，5100*1800mm 3、框、扇材质：采用70系列隔热铝合金框型材,窗框型材壁厚1.8mm 4、玻璃品种、厚度：6+9A+6 5、含五金配件 6、干法安装节能附框，附框型材截面厚度尺寸应为(24±0.5) mm;宽度不应小于65 mm 7、钢塑复合附框：增强型钢壁厚≥1.5mm、塑料壁厚≥2mm 8、窗下槛通长固定厚度1.5mm的铝合金排水板，向外侧坡10% 9、具体详见施工图设计	樘	34	7044.53	239514.02	
本页小计							394527.84	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
93	010807001022	金属窗	1、窗类型：铝合金平开窗 2、窗代号及洞口尺寸：C4518，4500*1800mm 3、框、扇材质：采用70系列隔热铝合金框型材,窗框型材壁厚1.8mm 4、玻璃品种、厚度：6+9A+6 5、含五金配件 6、干法安装节能附框，附框型材截面厚度尺寸应为(24±0.5) mm;宽度不应小于65 mm 7、钢塑复合附框：增强型钢壁厚≥1.5mm、塑料壁厚≥2mm 8、窗下槛通长固定厚度1.5mm的铝合金排水板，向外侧坡10% 9、具体详见施工图设计	樘	32	6215.76	198904.32	
94	010807001012	金属窗	1、窗类型：铝合金平开窗 2、窗代号及洞口尺寸：C2218，2200*1800mm 3、框、扇材质：采用70系列隔热铝合金框型材,窗框型材壁厚1.8mm 4、玻璃品种、厚度：6+9A+6 5、含五金配件 6、干法安装节能附框，附框型材截面厚度尺寸应为(24±0.5) mm;宽度不应小于65 mm 7、钢塑复合附框：增强型钢壁厚≥1.5mm、塑料壁厚≥2mm 8、窗下槛通长固定厚度1.5mm的铝合金排水板，向外侧坡10% 9、具体详见施工图设计	樘	2	3038.82	6077.64	
本页小计							204981.96	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
95	010807001009	金属窗	1、窗类型：铝合金上悬窗 2、窗代号及洞口尺寸：C1315，1300*1500mm 3、框、扇材质：采用70系列隔热铝合金框型材,窗框型材壁厚1.8mm 4、玻璃品种、厚度：5高透Low-E+12Ar+5+12Ar+5(暖边) 5、含五金配件 6、干法安装节能附框，附框型材截面厚度尺寸应为(24±0.5) mm;宽度不应小于65 mm 7、钢塑复合附框：增强型钢壁厚≥1.5mm、塑料壁厚≥2mm 8、窗下槛通长固定厚度1.5mm的铝合金排水板，向外侧坡10% 9、具体详见施工图设计	樘	34	1721.03	58515.02	
96	010807003001	金属百叶窗	1、窗类型：铝合金防雨防虫百叶窗 2、窗代号及洞口尺寸：BYC0531,500*3100mm 3、框、扇材质：采用50系列铝合金框型材,窗框型材壁厚1.8mm 4、内衬10*10热镀锌钢丝网 5、具体做法详见图纸	樘	2	696.24	1392.48	
97	010807003007	金属百叶窗	1、窗类型：铝合金防雨防虫百叶窗 2、窗代号及洞口尺寸：BYC0518,500*1800mm 3、框、扇材质：采用50系列铝合金框型材,窗框型材壁厚1.8mm 4、内衬10*10热镀锌钢丝网 5、具体做法详见图纸	樘	1	404.27	404.27	
本页小计							60311.77	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
98	010807003006	金属百叶窗	1、窗类型：铝合金百叶窗 2、窗代号及洞口尺寸：BYC1224,1200*2400mm 3、框、扇材质：采用50系列铝合金框型材,窗框型材壁厚1.8mm 4、具体做法详见图纸	樘	136	1187.00	161432.00	
		分部小计					2579124.81	
		0109 屋面及防水工程						
99	010902001003	屋面卷材防水	1、部位：平屋面 2、卷材品种、规格、厚度：1.5厚反应粘结型高分子膜基湿铺防水卷材+1.5厚反应粘结型高分子膜基湿铺防水卷材	m2	676.81	81.10	54889.29	
100	010902002004	屋面涂膜防水	1、部位：平屋面 2、防水膜品种：1.5厚高分子防水涂料	m2	676.81	38.10	25786.46	
101	010902001001	屋面卷材防水	1、部位：管道井屋面 2、卷材品种、规格、厚度：3.0厚SBS改性沥青防水卷材+3.0厚SBS改性沥青防水卷材	m2	3.15	80.66	254.08	
102	010902002001	屋面涂膜防水	1、部位：管道井屋面 2、防水膜品种：2.0厚非固化橡胶沥青防水材料	m2	3.15	44.48	140.11	
103	010902003011	屋面刚性层	1、部位：平屋面 2、最薄处30厚C20细石混凝土找坡 3、10厚M15 1:2.5水泥砂蒙隔离层 4、15 厚 DS M15 砂浆(1:3水泥砂浆)找平层 5、钢筋混凝土现浇屋面,阴角做R50圆角,滚筒碾压机械磨光	m2	539.71	82.90	44741.96	
104	010902003012	屋面刚性层	1、部位：屋面构架顶面 2、9厚DP M15 砂浆(:3 水泥砂浆)抹平 3、专用界面剂处理剂甩毛	m2	120.12	16.18	1943.54	
本页小计							289187.44	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
105	010902003005	屋面刚性层	1、部位：管道井屋面 2、刚性层厚度：20厚DS M15 砂浆(1:3水泥砂浆)找平层	m2	3.15	24.44	76.99	
106	010902003006	屋面刚性层	1、部位：管道井屋面 2、刚性层厚度：最薄20厚防水砂浆(掺5%防水剂)找平	m2	3.15	31.88	100.42	
107	010902002002	屋面涂膜防水	1、部位：雨蓬 2、防水膜品种：1.5厚聚合物水泥防水涂料(Ⅱ型)	m2	47.43	22.82	1082.35	
108	010902003007	屋面刚性层	1、部位：雨篷 2、刚性层厚度：最薄20厚防水砂浆(掺5%防水剂)找平	m2	47.43	31.88	1512.07	
109	010903002005	墙面涂膜防水	1、部位：卫生间、厨房、阳台用水点房间 2、防水膜品种：1.5厚聚合物水泥防水涂料 （Ⅱ型）	m2	6244.11	22.82	142490.59	
110	010903002006	顶棚涂膜防水	1、部位：卫生间、厨房 2、防水膜品种：1.0厚聚合物水泥防水涂料 （Ⅱ型）	m2	943.25	18.71	17648.21	
111	010903002007	墙面涂膜防水	1、部位：外墙面 2、防水膜品种：1.5厚聚合物水泥防水涂料 （Ⅱ型）	m2	9353.87	22.82	213455.31	
112	010904002004	楼（地）面涂膜防水	1、部位：厨房、卫生间、阳台、设备平台、空调板结构板、飘窗板上板面 2、防水膜品种：1.5厚聚合物水泥防水涂料 （Ⅱ型）	m2	5096.84	30.53	155606.53	
113	010904002005	楼（地）面涂膜防水	1、部位：水井 2、防水膜品种：1.5厚+1.5厚聚合物水泥防水涂料 （Ⅱ型）	m2	72.72	51.08	3714.54	
		分部小计					663442.45	
		0110 保温、隔热、防腐工程						
本页小计							535687.01	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
114	011001001004	保温隔热屋面	1、保温平屋面 2、300X300X125厚复合轻质保温砖(20厚细石混凝土水石面层+105厚 B1级(XPS)挤塑板)砖缝表面填干混防水砂浆 3、20厚1:2.5 水泥砂浆粘结层	m2	539.71	251.46	135715.48	
115	011001001002	保温隔热屋面	1、管道井屋面 2、保温隔热材料品种、规格、厚度：20厚胶粉聚苯颗粒贴砌浆料	m2	3.15	43.06	135.64	
116	011001001003	保温隔热屋面	1、雨篷 2、保温隔热材料品种、规格、厚度：20厚胶粉聚苯颗粒贴砌浆料	m2	42.72	43.06	1839.52	
117	011001002001	保温隔热天棚	1、飘窗板下板板底、空调板、结构板板底、架空层顶棚 2、保温隔热材料品种、规格及厚度：20厚发泡陶瓷保温板(燃烧性能A级)	m2	739.1	36.19	26748.03	
118	011001002002	保温隔热天棚	1、飘窗板下板板底、空调板、结构板板底、架空层顶棚 2、保温隔热面层材料品种、规格、性能：6厚聚合物胶粉防水砂浆(内置耐碱玻璃纤维网布一道,用锚栓辅助固定)	m2	739.1	23.78	17575.80	
119	011001002003	保温隔热天棚	1、雨篷板底 2、保温隔热材料品种、规格及厚度：15厚胶粉聚苯颗粒贴砌浆料	m2	41.99	37.50	1574.63	
120	011001002004	保温隔热天棚	1、雨篷板底 2、保温隔热面层材料品种、规格、性能：6厚聚合物胶粉防水砂浆(内置耐碱玻璃纤维网布一道,用锚栓辅助固定)	m2	41.99	23.78	998.52	
本页小计							184587.62	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
121	011001003002	保温隔热墙面	1、保温隔热部位：住宅分户墙1(住宅卧室之间) 2、保温隔热材料品种、规格及厚度：12厚石膏保温砂浆 3、增强网及抗裂防水砂浆种类：压入一道抗裂玻纤网	m2	2817.84	30.65	86366.80	
122	011001003003	保温隔热墙面	1、保温隔热部位：住宅分户墙2(卫生间、厨房处) 2、保温隔热材料品种、规格及厚度：10厚水泥基无机矿物轻集料内保温砂浆	m2	157.76	24.91	3929.80	
123	011001003004	保温隔热墙面	1、保温隔热部位：住宅分户墙2(卫生间、厨房处) 2、增强网及抗裂防水砂浆种类：4厚抹面抗裂砂浆，压入一道抗裂玻纤网	m2	157.76	24.31	3835.15	
124	011001003005	保温隔热墙面	1、保温隔热部位：外墙面 2、保温隔热材料品种、规格及厚度：40厚发泡陶瓷保温板（燃烧性能A级） 3、粘结材料种类及做法：3厚专用粘结砂浆 4、8厚聚合物抗裂砂浆，压入耐碱玻纤网格布一层(用于建筑首层时为两层布)	m2	6987.38	130.95	914997.41	
125	011001003007	保温隔热墙面	1、保温隔热部位：外墙面（飘窗侧板处） 2、保温隔热材料品种、规格及厚度：20厚发泡陶瓷保温板（燃烧性能A级） 3、粘结材料种类及做法：3厚专用粘结砂浆 4、8厚聚合物抗裂砂浆，压入耐碱玻纤网格布一层(用于建筑首层时为两层布)	m2	1271	109.63	139339.73	
本页小计							1148468.89	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
126	011001003008	保温隔热墙面	1、电梯隔音墙 2、5厚减震隔音垫(RW+C≥56dB) 3、减振龙骨 4、15厚宽频阻隔板(RW+C≥31dB) 5、具体做法详建筑详图及图集08J931相关节点	m2	938.4	260.13	244105.99	
127	011001005004	保温隔热楼地面	1、保温隔热部位：除卫生间以外房间 2、保温隔热材料品种、规格、厚度：30厚浮筑楼板保温隔声系统(Ⅱ型石墨EPS,燃烧性能为B1级) 3、隔离层：0.4mm厚聚乙烯膜隔离层	m2	6023.85	36.40	219268.14	
128	011001005002	保温隔热楼地面	1、保温隔热部位：设备平台、空调板结构板 2、保温隔热材料品种、规格、厚度：20厚胶粉聚苯颗粒贴砌浆料	m2	348.47	23.58	8216.92	
129	011001005003	保温隔热楼地面	1、保温隔热部位：飘窗板上板面 2、保温隔热材料品种、规格、厚度：20厚匀质复合保温板(燃烧性能A级)	m2	227.64	27.44	6246.44	
130	011001006001	其他保温隔热	1、保温隔热部位：门窗洞口侧边 2、保温隔热面层材料品种、规格、性能：20厚胶粉聚苯颗粒贴浆料	m2	389.64	42.84	16692.18	
		分部小计					1827586.18	
		0111 楼地面装饰工程						
131	011101001002	水泥砂浆楼地面	1、部位：强弱电井 2、素水泥浆遍数：素水泥浆一道(内掺建筑胶) 3、面层厚度、砂浆配合比：20厚DS M20砂浆(1:2.5水泥砂浆)面层,随浆收光	m2	64.04	29.63	1897.51	
本页小计							496427.18	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
132	011101003002	细石混凝土楼地面	1、面层厚度、混凝土强度等级：40厚C25细石混凝土(内配双向Φ4@100X100钢筋网片),表面撒1:1水泥砂浆干粉压实抹光;(钢筋另计) 2、部位：住宅除卫生间、厨房、阳台用水点以外房间	m2	5249.89	39.66	208210.64	
133	011101003003	细石混凝土楼地面	1、面层厚度、混凝土强度等级：40厚C25细石混凝土(内配双向Φ4@100X100钢筋网片),压入一层耐碱玻纤网格布,表面随浆收光;(钢筋另计) 2、部位：卧室（降板区域）、厨房	m2	394.13	40.67	16029.27	
134	011101003004	细石混凝土楼地面	1、面层厚度、混凝土强度等级：40厚C25细石混凝土(内配双向Φ4@100X100钢筋网片),表面随浆收光;(钢筋另计) 2、部位：卫生间	m2	573.75	36.32	20838.60	
135	011101003005	细石混凝土楼地面	1、面层厚度、混凝土强度等级：最薄处40厚C25细石混凝土(内配双向Φ4@100X100钢筋网片),(钢筋另计) 表面压入一层耐碱玻纤网格布,坡向地漏1%,随浆收光 2、部位：阳台	m2	551.95	40.67	22447.81	
136	011101003006	细石混凝土楼地面	1、面层厚度、混凝土强度等级：最薄处30厚C20细石混凝土找坡层,向地漏找 1%坡,随浆收光 2、部位：设备平台、空调板	m2	348.47	30.04	10468.04	
137	011101003007	细石混凝土楼地面	1、面层厚度、混凝土强度等级：30厚C25细石混凝土面层 2、部位：飘窗板上板面	m2	227.64	20.17	4591.50	
本页小计							282585.86	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
138	011101003008	细石混凝土楼地面	1、面层厚度、混凝土强度等级：最薄处20厚C20细石混凝土找坡层,向地漏找 1%坡,随浆收光 2、部位：水井	m2	31.68	24.48	775.53	
139	011101006002	平面砂浆找平层	1、找平层厚度、砂浆配合比：20 厚 DSM15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)找平层 2、部位：大堂、走道、合用前室	m2	561.57	22.17	12450.01	
140	011101001003	水泥砂浆楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比：50厚DSM20（1:2.5）水泥砂浆面层 2、部位：楼梯间楼面	m2	174.45	56.65	9882.59	
141	011106004001	水泥砂浆楼梯面层	1、50厚DSM20（1:2.5）水泥砂浆面层 2、踏步预留10*10*800防滑槽两道 3、界面剂一道 4、钢筋混凝土板表面清扫干净	m2	316.47	146.51	46366.02	
		分部小计					353957.52	
		0112 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
142	011201001001	墙面一般抹灰	1、墙体类型：墙面 2、界面剂一道	m2	16720.3	4.06	67884.42	
143	011201001002	墙面一般抹灰	1、墙体类型：外墙面 2、底层厚度、砂浆配合比：9厚 DP M15砂浆(1:3 水泥砂浆)抹平 3、面层厚度、砂浆配合比：5厚聚合物水泥防水砂浆(干粉型)	m2	9927.52	40.52	402263.11	
144	011201001003	墙面一般抹灰	1、墙体类型：外墙面（无保温） 2、面层厚度、砂浆配合比：8厚聚合物抗裂砂浆,压入耐碱玻纤网格布一层(用于建筑首层时为两层布)	m2	2200.84	25.73	56627.61	
本页小计							596249.29	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
145	011201001018	墙面一般抹灰	1、部位：屋顶构架外墙面 2、9厚DP M15砂浆1:3 水泥砂浆)抹平 3、专用界面剂处理剂甩毛 4、基层墙体	m2	219.19	36.15	7923.72	
146	011201001010	墙面一般抹灰	1、墙体类型：住宅户内墙面(住宅除卫生间、厨房、阳台用水点以外房间) 2、底层厚度、砂浆配合比：10厚石膏砂浆找平,压入一道抗裂玻纤网	m2	10448.86	32.41	338647.55	
147	011201001011	墙面一般抹灰	1、墙体类型：住宅户内墙面(卫生间、厨房、阳台用水点房间) 2、底层厚度、砂浆配合比：12厚DP M15砂浆(1:3 水泥砂浆)打底找平,压入一道抗裂玻纤网	m2	4964.54	38.69	192078.05	
148	011201001012	墙面一般抹灰	1、墙体类型：楼梯间、物管内墙面 2、底层厚度、砂浆配合比：8厚DP M15砂浆(1:3 水泥砂浆)刮糙 3、面层厚度、砂浆配合比：7厚DP M15砂浆(1:3 水泥砂浆)罩面,压入一道抗裂玻纤网	m2	1523.25	58.97	89826.05	
149	011201001013	墙面一般抹灰	1、墙体类型：大堂、电梯厅(合用前室) 2、底层厚度、砂浆配合比：12厚DP M15砂浆(1:3 水泥砂浆)打底找平,满铺10mm×10mm钢丝网	m2	1539.11	57.67	88760.47	
150	011201001014	墙面一般抹灰	1、墙体类型：水、强弱电井 2、底层厚度、砂浆配合比：15厚DP M5砂浆(1:1:6 水泥石膏砂浆) 打底找平,压入一道抗裂玻纤网	m2	962.9	37.68	36282.07	
本页小计							753517.91	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
151	011201001015	墙面一般抹灰	1、部位：不同墙体材料交接处 2、钢丝网	m2	4167.18	17.43	72633.95	
152	011201001016	墙面一般抹灰	1、部位:楼梯间及人流通道 填充墙 2、增强处理:钢丝网片可采用C4@200x200或 丝径不小于1.6mm、网孔尺寸不大于25mmx25mm的热镀锌电焊钢丝网	m2	1684.01	23.33	39287.95	
153	011201001017	墙面一般抹灰	1、部位：外墙保温处门窗洞口四周及斜向增强网格布 2、具体做法详建筑设计节点图	m2	938.22	4.26	3996.82	
		分部小计					1396211.77	
		0114 油漆、涂料、裱糊工程						
154	011406003001	满刮腻子	1、部位：住宅除卫生间、厨房 2、界面剂一道 3、刮腻子遍数：黑水泥一道	m2	5970.97	24.43	145870.80	
155	011407001002	墙面喷刷涂料	1、喷刷涂料部位：楼梯间 2、刮腻子要求：专用内墙腻子两遍批平一遍压光 3、涂料品种、喷刷遍数：白色无机涂料(燃烧性能为A级)	m2	1561.98	34.52	53919.55	
156	011407001003	墙面喷刷涂料	1、喷刷涂料部位：外墙面 2、腻子种类：刮涂第一道耐水腻子,压入耐碱玻纤网格布一层 3、刮涂第二道耐水腻子 4、涂料品种、喷刷遍数：真石漆(面涂1 道、主涂 1 道、底涂(抗碱封闭底漆)1 道, 分格详见立面图)	m2	9287.22	66.46	617228.64	
本页小计							932937.71	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
157	011407001006	墙面喷刷涂料	1、喷刷涂料部位：落水管 2、涂料品种、喷刷遍数：真石漆(面涂 1 道、主涂 1 道、底涂(抗碱封闭底漆)1 道	m2	193.31	43.18	8347.13	
158	011407001004	墙面喷刷涂料	1、喷刷涂料部位：外墙面 2、腻子种类：刮涂第一遍耐水腻子,压入耐碱玻纤网格布一层 3、刮涂第二遍耐水腻子 4、涂料品种、喷刷遍数：普通外墙弹性涂料(2 面 1底)	m2	45.87	49.20	2256.80	
159	011407001005	墙面喷刷涂料	1、喷刷涂料部位：飘窗板下板板底、空调板、结构板板底、架空层顶棚 2、腻子种类：刮专用柔性耐水腻子两道 3、涂料品种、喷刷遍数：喷(刷)外墙弹性涂料或多彩涂料一底两面(颜色、效果见立面图和立面材料图例)	m2	639.43	44.85	28678.44	
160	011407002003	天棚喷刷涂料	1、喷刷涂料部位：楼梯间 2、刮腻子要求：界面剂一道，腻子刮白二道 3、涂料品种、喷刷遍数：刷无机涂料一底一面	m2	783.19	32.24	25250.05	
161	011404002002	踢脚线油漆	1、120高无机墙面深灰色涂料踢脚线（燃烧性能为A级）	m	803.76	8.25	6631.02	
		分部小计					888182.43	
		0115 其他装饰工程						
本页小计							71163.44	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
162	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	1、楼梯栏杆，高900mm 2、扶手材料种类、规格：Φ60*3不锈钢管扶手 3、栏杆材料种类、规格：Φ60*3不锈钢管立柱 4、栏板材料种类、规格、颜色：Φ38*2不锈钢管立杆 5、含预埋铁件 6、具体详见施工图设计	m	185	418.96	77507.60	
163	011503001002	金属扶手、栏杆、栏板	1、檐口不锈钢栏杆，≥650mm 2、扶手材料种类、规格：Φ60*3不锈钢管扶手 3、栏杆材料种类、规格：Φ60*3不锈钢管立柱 4、栏板材料种类、规格、颜色：Φ30*2不锈钢管立杆 5、含预埋铁件 6、具体详见施工图设计	m	52.2	375.81	19617.28	
164	011503001004	金属扶手、栏杆、栏板	1、屋面疏散通道可开启活动栏杆 2、有台阶处栏杆高度从台阶面起不低于1200	m	39.1	451.99	17672.81	
165	011503001003	金属扶手、栏杆、栏板	1、空调栏板，高700mm 2、栏杆材料种类、规格：50*30*2铝合金栏杆、立柱 3、栏板材料种类、规格、颜色：20*20*2铝合金方管横杆 4、具体详见施工图设计	m	185.2	262.10	48540.92	
166	011503001005	金属扶手、栏杆、栏板	1、凸窗护窗栏杆，净高900mm 2、扶手材料种类、规格：Φ50*1.5不锈钢管扶手，Φ20*1.5不锈钢管立杆@110 3、详细做法详见22J403-1 HC7/4-24	m	224.4	309.50	69451.80	
本页小计							232790.41	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
167	011503001006	金属扶手、栏杆、栏板	1、阳台护窗栏杆，净高600mm 2、扶手材料种类、规格：Φ50*1.5不锈钢管扶手，Φ20*1.5不锈钢管立杆@99 3、详细做法详见22J403-1 HC7/4-24	m	321.8	284.23	91465.21	
168	011503005001	金属靠墙扶手	1、扶手材料种类、规格：Φ40壁厚2.0mm不锈钢管 2、具体详见施工图设计	m	9	181.40	1632.60	
169	10B001	屋面保温层排气孔	1、按保温屋面平面面积计算 2、具体做法详建筑节点大样	m2	508.27	0.76	386.29	
		分部小计					326274.51	
		分部分项合计					14188250.81	
1	011701001001	综合脚手架	1、建筑结构形式：框架剪力墙结构 2、脚手架使用材质：承插型盘扣式脚手架 3、高12米以上，层高3.6m以内	m2	9431.6	33.28	313883.65	
2	011701001002	综合脚手架	1、建筑结构形式:框架剪力墙结构 ， 2、建筑物楼层超过20m以上部分脚手架材料增加费，檐高51m 3、脚手架使用材质：承插型盘扣式脚手架	m2	5577.34	17.14	95595.61	
3	011701009001	电梯井脚手架	1、电梯井高度：60m内	座	4	9135.81	36543.24	
4	011703001001	垂直运输	1、建筑物建筑类型及结构形式：框架剪力墙结构 2、建筑物檐口高度、层数：檐口高度51m，17层	m2	9431.6	47.60	448944.16	
5	011704001001	超高施工增加	1、建筑物建筑类型及结构形式：框架剪力墙结构 2、建筑物檐口高度、层数：檐口高度51m，17层	m2	6128.55	95.49	585215.24	
6	011705001001	大型机械设备进出场及安拆		项	1	118817.51	118817.51	
本页小计							1692483.51	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
7	011702002002	矩形柱	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C45 3、柱高：3.6m内	m2	39.66	79.32	3145.83	
8	011702002003	矩形柱	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C40 3、柱高：3.6m内	m2	59.83	79.32	4745.72	
9	011702002004	矩形柱	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35 3、柱高：3.6m内	m2	39.87	79.32	3162.49	
10	011702002005	矩形柱	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 3、高度3.6m以内	m2	209.5	79.32	16617.54	
11	011702003001	构造柱	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25	m2	2528.77	96.81	244810.22	
12	011702004002	异形柱	1、柱形状：L、T型柱 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C45 4、柱高：3.6m内	m2	40	126.60	5064.00	
13	011702004003	异形柱	1、柱形状：L、T型柱 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C40 4、柱高：3.6m内	m2	58.42	126.60	7395.97	
14	011702004004	异形柱	1、柱形状：L、T型柱 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C35 4、柱高：3.6m内	m2	38.95	126.60	4931.07	
15	011702004005	异形柱	1、柱形状：L、T型柱 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C30 4、柱高：3.6m内	m2	195.25	126.60	24718.65	
本页小计							314591.49	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
16	011702006001	矩形梁	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35 3、高3.6m以内，采用承插型盘扣式模板支撑	m2	63.7	96.24	6130.49	
17	011702006002	矩形梁	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 3、高3.6m以内，采用承插型盘扣式模板支撑	m2	685.09	96.24	65933.06	
18	011702008001	圈梁	1、部位：窗台板、腰梁 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C25	m2	360	70.95	25542.00	
19	011702008002	圈梁	1、部位：导墙、止水 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C20	m2	476.53	70.95	33809.80	
20	011702008003	圈梁	1、部位：门槛砼翻边 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C20	m2	72.31	70.95	5130.39	
21	011702025004	其他现浇构件	1、构件类型：窗台压顶 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C25	m2	111.71	84.96	9490.88	
22	011702009001	过梁	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25	m2	51.98	94.76	4925.62	
23	011702011003	直形墙	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C45 3、墙厚：200mm以内 4、墙高：3.6m内	m2	1013.96	57.82	58627.17	
24	011702011013	直形墙	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C45 3、墙厚：200mm以上 4、墙高：3.6m内	m2	60.34	57.82	3488.86	
本页小计							213078.27	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
25	011702011004	直形墙	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C40 3、墙厚：200mm以内 4、墙高：3.6m内	m2	1535.04	57.82	88756.01	
26	011702011005	直形墙	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35 3、墙厚：200mm以内 4、墙高：3.6m内	m2	1039.58	57.82	60108.52	
27	011702011006	直形墙	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 3、墙厚：200mm以内 4、墙高：3.6m内	m2	5468.35	57.82	316180.00	
28	011702011008	直形墙	1、部位：电梯井壁 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C45 4、墙厚：200mm以内 5、墙高：3.6m内	m2	389.64	59.57	23210.85	
29	011702011009	直形墙	1、部位：电梯井壁 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C40 4、墙厚：200mm以内 5、墙高：3.6m内	m2	581.13	59.57	34617.91	
30	011702011010	直形墙	1、部位：电梯井壁 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C35 4、墙厚：200mm以内 5、墙高：3.6m内	m2	387.42	59.57	23078.61	
31	011702011011	直形墙	1、部位：电梯井壁 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C30 4、墙厚：200mm以内 5、墙高：3.6m内	m2	2125.26	59.57	126601.74	
32	011702011012	直形墙	1、部位：女儿墙 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C30 4、墙厚：200mm内 5、墙高：3.6m内	m2	182.57	57.82	10556.20	
本页小计							683109.84	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
33	011702014004	有梁板	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35 3、板厚：100mm内 4、层高：3.6m内 5、采用承插型盘扣式模板支撑	m2	436.65	73.90	32268.44	
34	011702014005	有梁板	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35 3、板厚：200mm内 4、层高：3.6m内 5、采用承插型盘扣式模板支撑	m2	1146.39	84.07	96377.01	
35	011702014006	有梁板	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 3、板厚：100mm内 4、层高：3.6m内 5、采用承插型盘扣式模板支撑	m2	2440.47	73.90	180350.73	
36	011702014007	有梁板	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 3、板厚：200mm内 4、层高：3.6m内 5、采用承插型盘扣式模板支撑	m2	7510.18	84.07	631380.83	
37	011702016001	平板	1、部位：叠合板现浇层 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C30 4、板厚：200mm内 5、层高：3.6m内 6、采用承插型盘扣式模板支撑	m2	282.05	88.44	24944.50	
38	011702023001	雨篷、悬挑板、阳台板	1、飘窗板、雨篷 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C30	m2	27.7	129.87	3597.40	
39	011702023002	雨篷、悬挑板、阳台板	1、飘窗板、雨篷 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C35	m2	207.1	129.87	26896.08	
本页小计							995814.99	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区26#楼地上　　堂前人家东区项目施工　　第41页 共41页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
40	011702024001	楼梯	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35	m2	37.23	239.77	8926.64	
41	011702024002	楼梯	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30	m2	279.24	239.77	66953.37	
42	011702025001	其他现浇构件	1、构件的类型：门窗抱框 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C25	m2	2538.71	102.96	261385.58	
43	011702025002	其他现浇构件	1、构件的类型：混凝土线条 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C30	m2	13.88	90.56	1256.97	
44	011702025005	其他现浇构件	1、构件的类型：混凝土线条 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C35	m2	1.72	90.56	155.76	
45	011702022001	天沟、檐沟	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30	m2	56.48	108.30	6116.78	
46	011702001001	基础	1、基础类型：太阳能基础、栏杆基础	m2	20.77	72.47	1505.20	
47	011702030001	后浇带	1、混凝土种类：商品混凝土 2、板厚：200mm内 3、采用承插型盘扣式模板支撑	m2	236.98	282.19	66873.39	
		单价措施合计					4218767.69	
本页小计							413173.69	
合　　计							18407018.50	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区26#楼地上　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	011707001001	安全文明施工费		100.000	627679.33			
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	3.100	570617.57			
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.310	57061.76			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区26#楼地上　　堂前人家东区项目施工　　第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.650	303715.81			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.400	73628.07			在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.050	9203.51			建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区26#楼地上　　堂前人家东区项目施工　　第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.150	27610.53			现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。
合　计					1041837.25			

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：堂前人家东区26#楼地上　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共1页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合　计				

暂列金额明细表

工程名称：堂前人家东区26#楼地上　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共1页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：堂前人家东区26#楼地上　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共1页

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±(元)		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：堂前人家东区26#楼地上　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共1页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注

规费、税金项目计价表

工程名称：堂前人家东区26#楼地上　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	725442.32	100.000	725442.32
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	19448855.75	3.200	622363.38
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	19448855.75	0.530	103078.94
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	19448855.75		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	20174298.07	9.000	1815686.83
合　计					2541129.15

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区26#楼地上　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共7页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	01010100	钢筋	综合	t	4.53091	3316.00	15024.50	
2	01010100~1	钢筋HPB300	12mm内	t	0.00612	3316.00	20.29	
3	01010100~2	钢筋HRB400	12mm内	t	288.21528	3374.00	972438.35	
4	01010100~3	钢筋HRB400	25mm内	t	37.73184	3180.50	120006.12	
5	01010100~5	HPB300 12mm以内	综合	t	4.47474	3316.00	14838.24	
6	01010100~6	钢筋HRB400E	25mm内	t	107.88132	3194.00	344572.94	
7	01010100~7	钢筋HRB400E	12mm内	t	19.42386	3267.00	63457.75	
8	01010300	冷轧带肋钢筋		t	14.6523	3316.00	48587.03	
9	01270100~1	型钢		t	0.386148	3236.00	1249.57	
10	01630201	钨棒	精制	kg	47.714	557.41	26596.26	
11	02070261	橡皮垫圈		百个	23.46	25.73	603.63	
12	02090101	塑料薄膜		m2	9286.2709	0.69	6407.53	
13	02110301~3	浮筑楼板保温隔声系统(Ⅱ型石墨EPS,燃烧性能为B1级)		m3	187.94412	565.46	106274.88	
14	02110301~4	匀质复合保温板(燃烧性能A级)		m3	4.734912	668.89	3167.14	
15	02110301~6	发泡陶瓷保温板燃烧性能A级		m3	313.17358	1111.96	348236.49	
16	02310101~1	无纺布		m2		2.00		
17	02330105	草袋子		只	47.84	0.86	41.14	
18	03010322	铝拉铆钉	LD-1	十个	535.608	0.26	139.26	
19	03031206	自攻螺钉	M4×15	十个	3330.08	0.26	865.82	
20	03031222	自攻螺钉	M5×25～30	十个	3237.48	0.48	1553.99	
21	03032113	塑料胀管螺钉		套	81644.125	0.09	7347.97	
22	03050122	螺栓	M20×350	套	136.56	0.48	65.55	
23	03051106	不锈钢六角螺栓	M5×30	套	9.9	0.51	5.05	
24	03052109	对拉螺栓(止水螺栓)		kg	5829.68891	5.66	32996.04	
25	03070114	膨胀螺栓	M8×80	套	3086.8	0.51	1574.27	
26	03270202	砂纸		张	41.118	0.94	38.65	
27	03410205	电焊条	J422	kg	-773.84866	4.92	-3807.34	
28	03430205	不锈钢焊丝	1Cr18Ni9Ti	kg	117.7255	38.59	4543.03	
29	03450200	焊剂		kg	4559.158	3.43	15637.91	
30	03510201	钢钉		kg	129.83292	6.00	779.00	
31	03510701	铁钉		kg	6377.611258	4.66	29719.67	
32	03510701~1	铁钉		kg	7.0044	4.66	32.64	
33	03510701~2	铁钉		kg	45.73714	4.66	213.14	
34	03510705	铁钉	70mm	kg	7.65792	4.66	35.69	
35	03510911	塑料保温螺钉		套	57808.66	1.46	84400.64	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区26#楼地上　　堂前人家东区项目施工　　第2页 共7页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
36	03512000	射钉		百个	14.076	18.01	253.51	
37	03550101	钢丝网		m2	3368.596	9.80	33012.24	
38	03550101~1	钢丝网		m2	6436.309	9.80	63075.83	
39	03550411	钢板网	δ0.8	m2	128.96625	9.80	1263.87	
40	03570216	镀锌铁丝	8#	kg	2053.256	4.52	9280.72	
41	03570237	镀锌铁丝	22#	kg	2630.26259	4.52	11888.79	
42	03570237~1	镀锌铁丝	22#	kg	0.71094	4.52	3.21	
43	03590100	垫铁		kg	24.645	4.29	105.73	
44	03590700	铁件		kg	208	5.66	1177.28	
45	03610207	直螺纹套筒接头	Φ25以内	个	3664.86	6.00	21989.16	
46	03633307	合金钢钻头	Φ20	根	635.89526	13.03	8285.72	
47	03633315	合金钢钻头	一字型	根	232.57213	6.86	1595.44	
48	03652403	合金钢切割锯片		片	23.579822	68.60	1617.58	
49	04010132	水泥	42.5级	kg	24687.5777	0.29	7159.40	
50	04010611	水泥	32.5级	kg	6836.536177	0.26	1798.01	
51	04010701	白水泥		kg	6682.097444	0.60	4009.26	
52	04030107	中砂		t	50.292475	150.57	7572.54	
53	04050203	碎石	5～16mm	t	0.69519	155.43	108.05	
54	04050203~1	碎石	5～16mm	t	1.275914	155.43	198.32	
55	04050207	碎石	5～40mm	t	92.546838	155.43	14384.56	
56	04050207~1	碎石	5～40mm	t	17.983033	155.43	2795.10	
57	04090100	生石灰		t	2.90371	316.69	919.58	
58	04090302	黏土		m3		24.29		
59	04090801	石膏粉	325目	kg	730.447889	0.36	262.96	
60	04133532~1	复合轻质保温砖	300*300*125	块	5802.96192	12.17	70622.05	
61	04135500	标准砖	240×115×53	百块	0.0416	53.00	2.20	
62	04135535	配砖	190×90×40	m3	11.75167	862.57	10136.64	
63	04150111~1	B06、A5.0蒸压砂加气混凝土砌块	600×240×150	m3	0.29664	362.43	107.51	
64	04150113~3	B06、A5.0蒸压砂加气混凝土砌块	600×250×100	m3	72.21556	362.43	26173.09	
65	04150115~3	B06、A5.0蒸压砂加气混凝土砌块	600×250×200	m3	475.24077	362.43	172241.51	
66	04150115~4	B07、A5.0蒸压砂加气混凝土砌块	600×250×200	m3	4.2822	362.43	1552.00	
67	04291405	预制混凝土叠合板		m3	79.5	2500.00	198750.00	
68	05030600	普通木成材		m3	2.029342	1372.08	2784.42	
69	05250502	锯(木)屑		m3	3.23826	47.17	152.75	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区26#楼地上　　堂前人家东区项目施工　　第3页 共7页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
70	08010200~1	15厚宽频阻隔板(RW+C≥31dB)		m2	1032.24	120.00	123868.80	
71	08070101~1	5厚减震隔音垫		m2	985.32	9.00	8867.88	
72	08230105	玻璃纤维网格布		m2	31703.9319	1.80	57067.08	
73	08230121	耐碱玻璃纤维网格布		m2	36563.0142	1.80	65813.43	
74	08310141	U型轻钢龙骨	38×25	m	1326.8976	9.43	12512.64	
75	08310144	U型轻钢龙骨	75×40	m	2586.2304	8.58	22189.86	
76	08310145	U型轻钢龙骨	75×50	m	663.4488	9.43	6256.32	
77	09010234~1	木质乙级防火门		m2	298.5964	490.00	146312.24	
78	09090813~1	安全防卫保温乙级防火门		m2	166.8788	500.00	83439.40	
79	09090813~10	铝合金全玻平开门75系列	6高透Low-E+12Ar+6+12Ar+6(暖边)	m2	385.0512	850.00	327293.52	
80	09090813~5	钢质乙级防火门		m2	10.9998	500.00	5499.90	
81	09090813~6	钢质保温隔声门内填20厚岩棉		m2	34.144	500.00	17072.00	
82	09090813~7	钢质保温隔声门内填30厚岩棉		m2	81.9456	500.00	40972.80	
83	09090813~9	铝合金全玻平开门90系列单元门（含电子对讲、门禁系统）	6高透Low-E+0.38pvb+6+12Ar+6+12Ar+6(暖边)	m2	9.7776	850.00	8310.96	
84	09093501~1	铝合金全玻上悬窗	5高透Low-E+12Ar+5+12Ar+5(暖边)	m2	63.648	800.00	50918.40	
85	09093501~3	铝合金全玻上悬窗	5高透Low-E+12Ar+5+12Ar+5(暖边)	m2	292.032	800.00	233625.60	
86	09093501~4	铝合金全玻上悬窗（内置遮阳百叶）	5高透Low-E+19Ar遮阳+5+9Ar+5(暖边)	m2	370.1376	980.00	362734.85	
87	09093501~5	铝合金全玻平开窗	5高透Low-E+12Ar+5+12Ar+5(暖边)	m2	560.9088	800.00	448727.04	
88	09093501~6	铝合金全玻平开窗	6+9A+6	m2	556.0704	680.00	378127.87	
89	09271119	铝合金百叶窗		m2	362.69568	350.00	126943.49	
90	09271119~1	铝合金百叶窗内侧需设金属防虫网		m2	3.704	390.00	1444.56	
91	09493560	镀锌铁脚		个	29193.456	1.46	42622.45	
92	10031503	钢压条		kg	35.35792	4.29	151.69	
93	10230906	不锈钢盖	Φ63	只	4756.6375	4.29	20405.97	
94	11010304~1	白色无机涂料		kg	991.83091	12.00	11901.97	
95	11010304~2	内墙无机涂料		kg	90.02112	12.00	1080.25	
96	11010319	仿石型外墙涂料		kg	42662.385	6.30	268773.03	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区26#楼地上　　堂前人家东区项目施工　　第4页 共7页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
97	11010323	水性封底漆		kg	3318.1855	21.44	71141.90	
98	11010361	外墙弹性乳胶涂料		kg	137.06	25.73	3526.55	
99	11010362	外墙弹性乳胶涂料(中涂)		kg	411.18	21.44	8815.70	
100	11010363	外墙弹性乳胶涂料(面涂)		kg	137.06	25.73	3526.55	
101	11030303	防锈漆		kg	1.08845	12.46	13.56	
102	11030734~5	非固化橡胶沥青防水涂料		kg	4.3281	9.32	40.34	
103	11030734~6	高分子防水涂料		kg	697.452705	10.00	6974.53	
104	11030735~3	非固化橡胶沥青防水涂料		kg	6.70635	9.32	62.50	
105	11030735~4	高分子防水涂料		kg	1080.696368	10.00	10806.96	
106	11030740	聚合物水泥防水涂料	JS-Ⅱ型	kg	45020.478	6.85	308390.27	
107	11112505	高渗透性表面底漆		kg	82.236	30.01	2467.90	
108	11112512	透明罩光漆		kg	3792.212	21.44	81305.03	
109	11410304	环氧树脂	618	kg	123.375	27.44	3385.41	
110	11430327	大白粉		kg	730.447889	0.73	533.23	
111	11450345	外墙抗裂腻子粉		kg	-231.972	7.29	-1691.08	
112	11570552	SBS聚脂胎乙烯膜卷材	δ3mm	m2	7.4025	25.62	189.65	
113	11570552~1	1.5厚反应粘结型高分子膜基湿铺防水卷材	δ1.5mm	m2	1590.5035	25.81	41050.90	
114	11590914	硅酮密封胶		L	438.6772	68.60	30093.26	
115	11591307	聚合物防水填缝剂		kg	376.71758	3.00	1130.15	
116	11592505	SBS封口油膏		kg	74.7956	6.00	448.77	
117	11592517	建筑油膏		kg	158.67474	3.00	476.02	
118	12030107	油漆溶剂油		kg	549.98315	12.01	6605.30	
119	12310303	二甲苯		kg	88.3948	5.06	447.28	
120	12330300	界面剂		kg	37934.6617	1.29	48935.71	
121	12330309	专用界面剂		kg	660.6704	18.52	12235.62	
122	12330505	APP及SBS基层处理剂		kg	241.3858	6.86	1655.91	
123	12333551	PU发泡剂		L	794.157	25.73	20433.66	
124	12370305	氧气		m3	12.6743	3.75	47.53	
125	12370310	氩气		m3	331.7735	7.81	2591.15	
126	12370331	石油液化气		kg	70.71584	5.83	412.27	
127	12370336	乙炔气		m3	5.507084	11.51	63.39	
128	12410121	专用粘结剂		kg	33033.52	2.74	90511.84	
129	12413518	901胶		kg	4740.78102	2.14	10145.27	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区26#楼地上　　堂前人家东区项目施工　　第5页 共7页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
130	13010303	石棉板		m2	291.32	5.15	1500.30	
131	13070105~1	超细玻璃棉	厚50mm	m2	985.32	6.50	6404.58	
132	13070313~1	0.4mm厚聚乙烯膜隔离层	0.4mm	m2	6746.712	3.00	20240.14	
133	13070313~2	耐碱玻璃纤维网格布		m2	-18911.0724	1.80	-34039.93	
134	13120708~1	20厚发泡陶瓷保温板(燃烧性能A级)	δ20	m2	813.01	22.22	18065.08	
135	14030325-1~1	热镀锌钢管	DN50	m	7.37104	17.00	125.31	
136	14040915	镜面不锈钢管	Φ31.8×1.2	m	225.3233	20.41	4598.85	
137	14040915~1	镜面不锈钢管	Φ38×2	m	1053.205	20.41	21495.91	
138	14040915~2	镜面不锈钢管	Φ30×2	m	213.9678	20.41	4367.08	
139	14040915~3	镜面不锈钢管	Φ20×1.5	m	2498.7402	13.31	33258.23	
140	14040921~1	镜面不锈钢管	Φ40×2.0	m	9.54	47.91	457.06	
141	14040922	镜面不锈钢管	Φ63.5×1.5	m	41.446	56.60	2345.84	
142	14040922~1	镜面不锈钢管	Φ60×3	m	251.432	60.33	15168.89	
143	14040922~2	镜面不锈钢管	Φ50×1.5	m	578.972	31.05	17977.08	
144	14040925	镜面不锈钢管	Φ76.2×1.5	m	41.446	70.75	2932.30	
145	14040925~1	镜面不锈钢管	Φ60×3	m	140.2488	60.33	8461.21	
146	14070504	铝合金方管	20×20	m	319.2848	59.69	19058.11	
147	14070508	铝合金方管	25×25×1.2	kg	8.22288	14.58	119.89	
148	14250331	铝合金扁管	100×44×1.8	kg	271.89212	24.44	6645.04	
149	14310106	塑料管	dn20	m	4560.59385	3.11	14183.45	
150	15370314-1	镀锌管卡		个	6992.88	3.00	20978.64	
151	15371708	镀锌铁丝U形卡		个	6644.918	0.18	1196.09	
152	15371708-1	镀锌U型卡	综合	个	4807.605	7.72	37114.71	
153	15372103-1	塑料卡		个	99888.18	0.17	16980.99	
154	31012505	聚苯泡沫嵌缝条		m	2693.1529	0.51	1373.51	
155	31110301	棉纱头		kg	5.3971	5.57	30.06	
156	31150101	水		m3	8054.669632	4.57	36809.84	
157	32010502	复合木模板	18mm	m2	7314.38213	32.59	238375.71	
158	32010502~1	复合木模板	18mm	m2	819.5462	32.59	26709.01	
159	32011111	组合钢模板		kg	51.0419	4.29	218.97	
160	32020115	卡具		kg	5283.353648	4.08	21540.23	
161	32020115~1	卡具		kg	55.761394	4.18	233.08	
162	32020115-1	零星卡具		kg	444.9615	4.18	1859.94	
163	32020130	支撑杆件		套	32.595	68.60	2236.02	
164	32020132	钢管支撑		kg	16402.022967	3.41	55848.89	
165	32020132~1	钢管支撑		kg	3295.801951	3.41	11222.21	

承包人供应主要材料一览表

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
166	32030105	工具式金属脚手		kg	1414.74	4.08	5772.14	
167	32030303	脚手钢管		kg	24660.03216	3.41	83967.41	
168	32030504	底座		个	60.929364	4.12	251.03	
169	32030513	脚手架扣件		个	4144.20336	4.89	20265.15	
170	32090101	周转木材		m3	115.510837	1586.47	183254.48	
171	32090101~1	周转木材		m3	17.233639	2802.00	48288.66	
172	32090101~2	周转木材		m3	1.319863	1989.00	2625.21	
173	34021701	垫木		m3	0.7155	1543.59	1104.44	
174	80010121~1	水泥砂浆 1:1(干拌（混）砂浆)(地面DS)		t	46.855268	352.22	16503.36	
175	80010123~11	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)		t	78.62829	332.70	26159.63	
176	80010124~1	水泥砂浆 1:2.5(干拌（混）砂浆)(地面DS)		t	60.391313	342.46	20681.61	
177	80010124~2	水泥砂浆 1:2.5(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)		t	5.485652	381.50	2092.78	
178	80010124~3	水泥砂浆 1:2.5(干拌（混）砂浆)		t	38.157498	332.70	12695.00	
179	80010125~1	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(地面DS)		t	34.113337	332.70	11349.51	
180	80010125~3	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)		t	39.42793	354.00	13957.49	
181	80010125~4	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)		t	347.407962	354.00	122982.42	
182	80011117	石膏砂浆干粉		t	99.786613	324.72	32402.71	
183	80050104~1	混合砂浆 M5(干拌（混）砂浆)(砌筑DM)		t	87.793843	314.96	27651.55	
184	80050125~2	混合砂浆 1:1:6(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)		t	26.624185	324.72	8645.41	
185	80070306~1	防水砂浆 1:2.5(干拌（混）砂浆)		t	2.239429	332.70	745.06	
186	80070511	聚苯颗粒保温砂浆		m3	10.414553	922.87	9611.28	
187	80071105	抗裂砂浆	ZL	m3	0.646816	1554.31	1005.35	
188	80090311	聚合物砂浆		kg	33033.52	1.07	35345.87	
189	80090312	聚合物面层砂浆		m3	72.488192	950.00	68863.78	
190	80210105-2	C20预拌非泵送细石砼		m3	54.981846	407.15	22385.86	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区26#楼地上　　堂前人家东区项目施工　　第7页 共7页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
191	80210105-2~1	C25预拌非泵送细石砼		m3	280.371416	424.89	119127.01	
192	80212105	预拌混凝土(泵送型) C30		m3	2310.493595	449.82	1039306.23	
193	80212106	预拌混凝土(泵送型) C35		m3	342.9024	467.56	160327.45	
194	80212106~1	预拌混凝土(泵送型) C35	微膨胀	m3	22.5012	482.56	10858.18	
195	80212107	预拌混凝土(泵送型) C40		m3	222.35074	485.30	107906.81	
196	80212107~1	预拌混凝土(泵送型) C40	微膨胀	m3	2.9784	500.30	1490.09	
197	80212108~2	预拌混凝土(泵送型) C45		m3	154.51648	507.48	78414.02	
198	80212115	预拌混凝土(非泵送型) C20		m3	52.26803	392.15	20496.91	
199	80212116	预拌混凝土(非泵送型) C25		m3	314.9004	409.89	129074.52	
200	80212117	预拌混凝土(非泵送型) C30		m3	1.1016	432.07	475.97	
201	810080~1	轻质混凝土，容重不大于8kn/m3		m3	8.211	350.00	2873.85	
202	810080~2	轻质混凝土		m3	46.4712	350.00	16264.92	
203	CL-D00001	PVC成品柔性连接件		m	215.9	20.00	4318.00	
204	TB000005	无机轻集料保温砂浆		m3	1.640704	873.90	1433.81	
205	TB000005~1	胶粉聚苯颗粒贴砌浆料		m3	7.039094	557.41	3923.66	
206	TB000005~2	石膏保温砂浆		m3	35.279357	873.90	30830.63	
207	TB000065	ALC墙板	100mm	m2	2183.3665	35.00	76417.83	
208	TB000067	ALC墙板	200mm	m2	2252.74175	80.00	180219.34	
209	TB000068	镀锌连接铁件		t	1.74822	7289.17	12743.07	
210	TB000069	ALC板专用勾缝剂		kg	2840.8575	1.01	2869.27	
211	TB000070	ALC板专用修补砂浆		kg	329.5	3.43	1130.19	
212	ZPCL5001A	耐火烟气道		节	72.42	491.52	35595.88	
213	ZPCL5004	防火止回阀		套	70.38	93.16	6556.60	
214	ZPCL5005	成品风帽		套	4.04	190.47	769.50	
合计							10020772.15	

单项工程招标控制价表

工程名称：商业及配套用房　　第1页 共1页

序号	单位工程名称	金额(元)	其中：(元)		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	堂前人家东区1#商业建筑	6697572.39		191901.14	220950.70
2	堂前人家东区2#商业建筑	8045405.21		230519.71	265415.25
3	堂前人家东区03-1#商业建筑	7415565.42		212473.33	244637.05
4	堂前人家东区03-2#商业建筑	8503840.06		243654.94	280538.87
5	堂前人家东区04#物业用房	3458289.72		99088.10	114087.83
6	堂前人家东区05#物业用房	5111479.96		146455.88	168626.03
7	堂前人家东区01#开关站、配电房	1316074.49		37708.62	43416.86
8	堂前人家东区02#配电房	1065655.05		30533.51	35155.61
9	堂前人家东区03#配电房	717952.09		20571.01	23685.00
10	堂前人家东区04#配电房	844138.17		24186.54	27847.84
11	堂前人家东区05#配电房	677587.77		19414.47	22353.40
12	堂前人家东区06#配电房	678212.61		19432.38	22374.01
13	堂前人家东区1#门卫	2075037.93		59454.70	68454.81
14	堂前人家东区02#门卫	292347.59		8376.44	9644.45
15	堂前人家东区北门卫	211275.31		6053.53	6969.90
16	堂前人家东区02#公厕	224190.57		6423.58	7395.97
合　计		47334624.34		1356247.88	1561553.58

单位工程招标控制价表

工程名称：堂前人家东区1#商业建筑　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共1页

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	4349897.99	
1.1	人工费	1125177.43	
1.2	材料费	2726831.30	
1.3	施工机具使用费	68751.53	
1.4	企业管理费	293154.46	
1.5	利润	135983.27	
2	措施项目费	1573713.14	
2.1	单价措施项目费	1277701.41	
2.2	总价措施项目费	296011.73	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	191901.14	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	220950.70	
5	税金	553010.56	
招标控制价合计=1+2+3+4+5-甲供材料费_含设备/1.01		6697572.39	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区1#商业建筑　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共25页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		0101 土石方工程						
1	010101001002	平整场地	1、土壤类别：详见现场及地勘报告 2、弃土运距：自行考虑	m2	969.19	1.41	1366.56	
2	010101004001	挖基坑土方	1、土壤类别：详见现场及地勘报告,含地上附着物的清理,且含清表土、堆积土、软基挖除、建筑垃圾、场地硬化、砖砌体、小型砼及钢筋砼障碍物等的拆除清理，详见施工现场和地勘 2、挖土深度：综合 3、弃土运距：场内运输自行考虑	m3	2324.21	9.68	22498.35	
3	010101003001	挖沟槽土方	1、土壤类别：详见现场及地勘报告,含地上附着物的清理,且含清表土、堆积土、软基挖除、建筑垃圾、场地硬化、砖砌体、小型砼及钢筋砼障碍物等的拆除清理，详见施工现场和地勘 2、挖土深度：综合详见设计 3、弃土运距：场内运输自行考虑	m3	131.38	10.30	1353.21	
4	010103002001	余方弃置	1、废弃料品种：挖出的土方、软基土、建筑垃圾等 2、运距：外运弃置	m3	298.6	24.30	7255.98	
5	010103001004	回填方	1、基础回填 2、密实度要求：符合设计及相关规范要求 3、填方材料品种：素土分层回填,并符合相关工程的质量规范要求 4、填方粒径要求：符合设计及相关规范要求 5、填方来源、运距：短驳取土	m3	2156.99	14.82	31966.59	
		分部小计					64440.69	
		0104 砌筑工程						
本页小计							64440.69	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
6	010401008002	填充墙	1、砖品种、规格、强度等级：B06、A5.0蒸压砂加气混凝土砌块 2、墙体类型：外墙100mm 3、砂浆强度等级、配合比：Ma5级专用砂浆	m3	8.01	615.38	4929.19	
7	010401008003	填充墙	1、砖品种、规格、强度等级：B06、A5.0蒸压砂加气混凝土砌块 2、墙体类型：外墙200mm 3、砂浆强度等级、配合比：Ma5级专用砂浆	m3	144.28	580.60	83768.97	
8	010401008004	填充墙	1、砖品种、规格、强度等级：B06、A5.0蒸压砂加气混凝土砌块 2、墙体类型：内墙100mm 3、砂浆强度等级、配合比：Ma5级专用砂浆	m3	26.7	615.38	16430.65	
9	010401008005	填充墙	1、砖品种、规格、强度等级：B06、A5.0蒸压砂加气混凝土砌块 2、墙体类型：内墙200mm 3、砂浆强度等级、配合比：Ma5级专用砂浆	m3	476.75	599.58	285849.77	
10	010401012001	零星砌砖	1、零星砌砖名称、部位：电梯基坑外侧保护墙 2、砖品种、规格、强度等级：MU20烧结实心普通砖(非粘土)，120mm厚 3、砂浆强度等级、配合比：DMM10.0预拌砂浆	m3	2.3	827.25	1902.68	
		分部小计					392881.26	
		0105 混凝土工程						
11	010501001001	垫层	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C20	m3	39.96	504.31	20152.23	
本页小计							413033.49	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区1#商业建筑　　堂前人家东区项目施工　　第3页 共25页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
12	010501003001	独立基础	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30	m3	163.91	519.17	85097.15	
13	010501004002	满堂基础	1、部位：电梯井底板 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C30P8	m3	3.76	531.55	1998.63	
14	010502001007	矩形柱	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 3、周长：2.5m内 4、柱高：5.0m内	m3	105.18	603.51	63477.18	
15	010502002001	构造柱	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25	m3	78.5	759.83	59646.66	
16	010503001001	基础梁	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30	m3	93.46	525.12	49077.72	
17	010503002002	矩形梁	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30	m3	1.26	568.80	716.69	
18	010503004004	圈梁	1、部位：窗台板、腰梁 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C25	m3	12.84	622.95	7998.68	
19	010503004002	圈梁	1、部位：导墙、止水 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C20	m3	9.03	604.85	5461.80	
20	010503005001	过梁	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25	m3	5.1	686.93	3503.34	
21	010504001013	直形墙	1、部位：电梯井壁 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C30P8 4、墙厚：250mm 5、墙高：3.6m内	m3	4.58	693.63	3176.83	
本页小计							280154.68	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区1#商业建筑　　堂前人家东区项目施工　　第4页 共25页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
22	010504001012	直形墙	1、部位：女儿墙、洞口翻边 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C30 4、墙厚：200mm内 5、墙高：3.6m内	m3	44.75	601.27	26906.83	
23	010505001006	有梁板	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 3、板厚：100mm内 4、层高：5.0m内	m3	161.15	554.20	89309.33	
24	010505001007	有梁板	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 3、板厚：200mm内 4、层高：5.0m内	m3	399.87	554.20	221607.95	
25	010505008002	雨篷	1、飘窗板、雨篷、空调板 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C30	m3	49.22	734.66	36159.97	
26	010506001002	直形楼梯	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30	m2	141.63	138.99	19685.15	
27	010507001001	散水	1、素土夯实，向外坡5% 2、垫层材料种类、厚度：150厚粒径10~40碎石灌M5混合砂浆，宽出面层100 3、面层厚度：80厚C20细石混凝土面层，撒1:1水泥砂子压实赶光 4、具体做法详见施工图设计	m2	70.58	127.38	8990.48	
28	010507001002	坡道	1、素土夯实(压实系数不小于0.94) 2、垫层材料种类、厚度：150厚碎石夯入土中 3、面层厚度：100厚C20混凝土面层	m2	236.37	108.32	25603.60	
本页小计							428263.31	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
29	010507002002	空调室外机基座	1、素土夯实 2、150厚3：7灰土一步夯实，宽出面层100mm 3、100厚C20混凝土 4、50厚C20细石砼面层，随捣随抹	m2	2.1	129.41	271.76	
30	010507007001	其他构件	1、构件的类型：门窗抱框 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C25	m3	1.19	630.52	750.32	
31	010507007002	其他构件	1、构件的类型：混凝土线条 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C30	m3	0.35	643.57	225.25	
32	010514001001	垃圾道、通风道、烟道	1、卫生间烟气道、成品无动力风帽 2、做法参见23J916-1 P30	m	172.2	255.89	44064.26	
		分部小计					773881.81	
		0105 钢筋工程						
33	010515001001	现浇构件钢筋	1、钢筋种类：HPB300 (层高超高施工费自行考虑)，质监要求的抱箍、腰梁与砼主体结构的钢筋连接方式自行考虑 2、规格：Φ12mm内 3、钢筋性能指标要求详见设计说明	t	2.117	5388.12	11406.65	
34	010515001002	现浇构件钢筋	1、钢筋种类：HRB400 (层高超高施工费自行考虑)，质监要求的抱箍、腰梁与砼主体结构的钢筋连接方式自行考虑 2、规格：Φ12mm内 3、钢筋性能指标要求详见设计说明	t	45.834	5459.52	250231.64	
本页小计							306949.88	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
35	010515001003	现浇构件钢筋	1、钢筋种类：HRB400 (层高超高施工费自行考虑,电渣压力焊另计,另外其它接头按设计及规范要求自行考虑) 2、规格：Φ25mm内 3、钢筋性能指标要求详见设计说明	t	56.21	4504.66	253206.94	
36	010515001004	现浇构件钢筋	1、钢筋种类：HRB400E (层高超高施工费自行考虑)，质监要求的抱箍、腰梁与砼主体结构的钢筋连接方式自行考虑 2、规格：Φ12mm内 3、钢筋性能指标要求详见设计说明	t	24.96	5334.06	133138.14	
37	010515001005	现浇构件钢筋	1、钢筋种类：HRB400E (层高超高施工费自行考虑)，质监要求的抱箍、腰梁与砼主体结构的钢筋连接方式自行考虑 2、规格：Φ25mm内 3、钢筋性能指标要求详见设计说明	t	14.711	4532.20	66673.19	
38	010515001006	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：综合 2、部位：墙体内钢筋加固	t	4.086	6989.51	28559.14	
39	010515001007	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HPB300 ， Φ4钢筋网 2、部位：楼面、屋面钢筋网	t	0.056	6434.14	360.31	
40	010516003001	电渣压力焊接头	1、规格：墙、柱纵向钢筋	个	935	8.47	7919.45	
41	010516003002	机械连接	1、连接方式：直螺纹 2、规格：Φ25mm内	个	1072	14.65	15704.80	
		分部小计					767200.26	
		0106 金属结构工程						
本页小计							505561.97	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
42	010606008001	钢梯	钢梯\爬式\踏步式\制作\安装油漆 1、构件部位:详设计图纸 2、材质：型钢综合考虑 3、除锈方式：综合考虑 4、制作方式：现场制作拼装或工厂制作整体预装综合考虑 5、面层处理：基层刷防锈漆，面层面漆 6、其他要求：满足设计、规范、施工、验收要求	t	0.05	5883.62	294.18	
		分部小计					294.18	
		0108 门窗工程						
43	010801004007	木质防火门	1、木质丙级防火门 2、门代号及洞口尺寸：FM丙1223,1200*2300mm 3、含五金配件 4、具体样式及做法详见施工图设计	樘	3	1486.10	4458.30	
44	010801004001	木质防火门	1、木质乙级防火门 2、门代号及洞口尺寸：FM乙1123,1100*2300mm 3、含五金配件 4、具体样式及做法详见施工图设计	樘	1	1387.81	1387.81	
45	010801004003	木质防火门	1、木质乙级防火门 2、门代号及洞口尺寸：FM乙1223,1200*2300mm 3、含五金配件 4、具体样式及做法详见施工图设计	樘	3	1513.98	4541.94	
46	010801004008	木质防火门	1、木质乙级防火门 2、门代号及洞口尺寸：FM乙1823,1800*2300mm 3、含五金配件 4、具体样式及做法详见施工图设计	樘	8	2270.97	18167.76	
47	010802003005	钢质防火门	1、钢质甲级防火门 2、门代号及洞口尺寸：FM甲1223,1200*1300mm 3、含五金配件 4、具体详见施工图设计	樘	3	1685.84	5057.52	
本页小计							33907.51	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
48	010802001001	金属门	1、门代号及洞口尺寸：铝合金平开门M1823,1800*2300mm 2、门框或扇外围尺寸：70系列隔热铝合金框型材,门框型材壁厚2.0mm 3、玻璃品种、厚度：6透明钢化玻璃 4、含五金配件 5、具体要求详见图纸	樘	24	3171.30	76111.20	
49	010802001008	金属门	1、门代号及洞口尺寸：断桥隔热铝合金平开门M1829,1800*2900mm 2、门框或扇外围尺寸：70系列隔热铝合金框型材,门框型材壁厚2.2mm 3、玻璃品种、厚度：6中透光Low-E+12氩气+6透明钢化 4、含五金配件、扶手、护门板、铝合金线条等 5、具体要求详见图纸	樘	2	4656.20	9312.40	
50	010802001007	金属门	1、门代号及洞口尺寸：断桥隔热铝合金平开门M1837,1800*3700mm 2、门框或扇外围尺寸：70系列隔热铝合金框型材,门框型材壁厚2.2mm 3、玻璃品种、厚度：6中透光Low-E+12氩气+6透明钢化 4、含五金配件、扶手、护门板、铝合金线条等 5、具体要求详见图纸	樘	14	5926.87	82976.18	
51	010801001001	木质门	1、门代号及洞口尺寸：成品木门 M0822 800*2200mm 2、卫生间门,下部设0.02平方米通风口 3、含五金配件 4、具体要求详见图纸	樘	35	1204.82	42168.70	
本页小计							210568.48	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
52	010801001003	木质门	1、门代号及洞口尺寸：成品木门 M1122 1100*2200mm 2、350高铝合金护门板(内外均设) 3、含五金配件 4、具体要求详见图纸	樘	3	1682.39	5047.17	
53	010807001001	金属窗	1、窗类型：铝合金上悬窗 2、窗代号及洞口尺寸：C0909，900*900mm 3、框、扇材质：采用70系列隔热铝合金框型材,窗框型材壁厚1.8mm 4、玻璃品种、厚度：6厚透明钢化 5、含五金配件、离地1.3~1.5m设手动开启装置 6、干法安装节能附框，附框型材截面厚度尺寸应为(24±0.5) mm;宽度不应小于65 mm 7、钢塑复合附框：增强型钢壁厚≥1.5mm、塑料壁厚≥2mm 8、窗下槛通长固定厚度1.5mm的铝合金排水板，向外侧坡10% 9、具体详见施工图设计	樘	22	703.34	15473.48	
本页小计							20520.65	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
54	010807001013	金属窗	1、窗类型：铝合金平开窗 2、窗代号及洞口尺寸：C1517，1500*1700mm 3、框、扇材质：采用70系列隔热铝合金框型材,窗框型材壁厚1.8mm 4、玻璃品种、厚度：6中透光Low-E+12氩气+6透明 5、含五金配件等 6、干法安装节能附框，附框型材截面厚度尺寸应为(24±0.5) mm;宽度不应小于65 mm 7、钢塑复合附框：增强型钢壁厚≥1.5mm、塑料壁厚≥2mm 8、窗下槛通长固定厚度1.5mm的铝合金排水板，向外侧坡10% 9、具体详见施工图设计	樘	10	1952.50	19525.00	
55	010807001017	金属窗	1、窗类型：铝合金固定窗 2、窗代号及洞口尺寸：C1517a，1500*1700mm 3、框、扇材质：采用70系列隔热铝合金框型材,窗框型材壁厚1.8mm 4、玻璃品种、厚度：6中透光Low-E+12氩气+6透明 5、含五金配件 6、干法安装节能附框，附框型材截面厚度尺寸应为(24±0.5) mm;宽度不应小于65 mm 7、钢塑复合附框：增强型钢壁厚≥1.5mm、塑料壁厚≥2mm 8、窗下槛通长固定厚度1.5mm的铝合金排水板，向外侧坡10% 9、具体详见施工图设计	樘	4	1785.28	7141.12	
本页小计							26666.12	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
56	010807001014	金属窗	1、窗类型：铝合金平开窗 2、窗代号及洞口尺寸：C1521，1500*2100mm 3、框、扇材质：采用70系列隔热铝合金框型材,窗框型材壁厚1.8mm 4、玻璃品种、厚度：6中透光Low-E+12氩气+6透明 5、含五金配件 6、干法安装节能附框，附框型材截面厚度尺寸应为(24±0.5) mm;宽度不应小于65 mm 7、钢塑复合附框：增强型钢壁厚≥1.5mm、塑料壁厚≥2mm 8、窗下槛通长固定厚度1.5mm的铝合金排水板，向外侧坡10% 9、具体详见施工图设计	樘	8	2411.91	19295.28	
57	010807001026	金属窗	1、窗类型：铝合金平开窗 2、窗代号及洞口尺寸：C1521a，1500*2100mm 3、框、扇材质：采用70系列隔热铝合金框型材,窗框型材壁厚1.8mm 4、玻璃品种、厚度：6中透光Low-E+12氩气+6透明 5、含五金配件 6、干法安装节能附框，附框型材截面厚度尺寸应为(24±0.5) mm;宽度不应小于65 mm 7、钢塑复合附框：增强型钢壁厚≥1.5mm、塑料壁厚≥2mm 8、窗下槛通长固定厚度1.5mm的铝合金排水板，向外侧坡10% 9、具体详见施工图设计	樘	26	2411.91	62709.66	
本页小计							82004.94	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
58	010807001015	金属窗	1、窗类型：铝合金平开窗 2、窗代号及洞口尺寸：C1824，1800*2400mm 3、框、扇材质：采用70系列隔热铝合金框型材,窗框型材壁厚1.8mm 4、玻璃品种、厚度：6中透光Low-E+12氩气+6透明 5、含五金配件 6、干法安装节能附框，附框型材截面厚度尺寸应为(24±0.5) mm;宽度不应小于65 mm 7、钢塑复合附框：增强型钢壁厚≥1.5mm、塑料壁厚≥2mm 8、窗下槛通长固定厚度1.5mm的铝合金排水板，向外侧坡10% 9、具体详见施工图设计	樘	14	3307.75	46308.50	
59	010807003001	金属百叶窗	1、窗类型：铝合金百叶窗 2、窗代号及洞口尺寸：BYC0912,900*1200mm 3、框、扇材质：采用50系列铝合金框型材,窗框型材壁厚1.8mm 4、具体做法详见图纸	樘	14	443.86	6214.04	
		分部小计					425896.06	
		0109 屋面及防水工程						
60	010902001004	屋面卷材防水	1、部位：平屋面、电梯顶屋面 2、卷材品种、规格、厚度：1.5厚反应粘结型高分子膜基湿铺防水卷材	m2	976.02	47.79	46644.00	
61	010902002005	屋面涂膜防水	1、部位：平屋面、电梯顶屋面 2、防水膜品种：1.5厚高分子防水涂料	m2	1952.04	37.85	73884.71	
本页小计							173051.25	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
62	010902003013	屋面刚性层	1、部位：平屋面 2、600x600x125厚复合轻质保温砖(20厚细石混凝土水石面层+105厚B1级XPS挤塑板)砖缝表面填干混防水砂浆（另计） 3、20厚1:2.5水泥砂浆粘结层（另计） 4、1.5厚高分子防水涂料（另计） 5、1.5厚高分子防水涂料（另计） 6、1.5厚反应粘结型高分子膜基湿铺防水卷材（另计） 7、15厚 DS M15 砂浆(1:3水泥砂浆)找平层 8、钢筋混凝土现浇屋面,阴角做R50圆角,滚筒碾压机械磨光	m2	919.81	22.60	20787.71	
63	010902003012	屋面刚性层	1、部位：电梯顶屋面 2、普通外墙弹性涂料,颜色同外墙面（另计） 3、最薄20厚防水砂浆(掺5%防水剂)找平,遇墙上翻300表面压实抹光,与外墙交接及下水管根部做小圆角 4、1.5厚高分子防水涂料（另计） 5、1.5厚高分子防水涂料（另计） 6、1.5厚反应粘结型高分子膜基湿铺防水卷材（另计） 7、20厚DS M15 砂浆(1:3 水泥砂浆)找平层 8、20厚胶粉聚苯颗粒贴砌浆料（另计） 9、钢筋混凝土现浇屋面,阴角做R50圆角,滚筒碾压机械磨光	m2	9.24	62.94	581.57	
64	010902002002	屋面涂膜防水	1、部位：空调板 2、防水膜品种：1.5厚聚合物水泥防水涂料(Ⅱ型)	m2	263.94	22.65	5978.24	
本页小计							27347.52	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
65	010904001001	楼（地）面卷材防水	1、部位：电梯基坑底板 2、卷材品种、规格、厚度：4mm厚SBS防水卷材	m2	12.92	57.97	748.97	
66	010904001002	楼（地）面卷材防水	1、部位：电梯基坑底板 2、卷材品种、规格、厚度：3mm厚SBS防水卷材	m2	12.92	54.16	699.75	
67	010904003004	楼（地）面砂浆防水（防潮）	1、部位：电梯基坑底板 2、砂浆厚度、配合比：10厚低强度等级砂浆隔离层 3、具体详见施工图设计	m2	12.92	10.00	129.20	
68	010904003002	楼（地）面砂浆防水（防潮）	1、部位：电梯基坑底板 2、砂浆厚度、配合比：50厚C20细石混凝土保护层 3、具体详见施工图设计	m2	12.92	30.54	394.58	
69	010904003003	楼（地）面砂浆防水（防潮）	1、部位：电梯基坑底板 2、砂浆厚度、配合比：20厚DS M15 砂浆(1:3 水泥砂浆)找平层 3、具体详见施工图设计	m2	12.92	21.95	283.59	
70	010903001003	墙面卷材防水	1、电梯基坑外墙 2、15厚DPM20预拌水泥砂浆找平 3、卷材品种、规格、厚度：3mm厚SBS防水卷材	m2	19.2	87.20	1674.24	
71	010903001004	墙面卷材防水	1、电梯基坑外墙 2、卷材品种、规格、厚度：4mm厚SBS防水卷材	m2	19.2	51.37	986.30	
72	010903002005	墙面涂膜防水	1、部位：卫生间墙面 2、防水膜品种：1.5厚聚合物水泥防水涂料（Ⅱ型）	m2	976.33	22.65	22113.87	
73	010903002006	顶棚涂膜防水	1、部位：卫生间 2、防水膜品种：1.5厚聚合物水泥防水涂料（Ⅱ型）	m2	115.29	18.53	2136.32	
本页小计							29166.82	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
74	010903002007	墙面涂膜防水	1、部位：外墙面 2、防水膜品种：1.5厚聚合物水泥防水涂料（Ⅱ型）	m2	2129.92	22.65	48242.69	
75	010904002004	楼（地）面涂膜防水	1、部位：卫生间、管道井地面 2、防水膜品种：1.5厚聚合物水泥防水涂料（Ⅱ型） 3、反边高度：300mm	m2	95.5	30.41	2904.16	
76	010904002007	楼（地）面涂膜防水	1、部位：卫生间、管道井楼面 2、防水膜品种：1.5厚聚合物水泥防水涂料（Ⅱ型） 3、反边高度：300mm	m2	372.96	30.41	11341.71	
77	010902008001	屋面变形缝	1、屋面变形缝 2、做法详见外墙变形缝参12J201 A15/2	m	14	156.42	2189.88	
78	010903004001	墙面变形缝	1、部位：外墙变形缝非石材幕墙部位 2、具体做法详参14J936-3、4/AQ4	m	26.2	91.52	2397.82	
79	010903004002	墙面变形缝	1、部位：外墙变形缝石材幕墙部位 2、具体做法详参14J936-3、4/AQ5	m	26.2	91.52	2397.82	
		分部小计					246517.13	
		0110 保温、隔热、防腐工程						
80	011001001004	保温隔热屋面	1、保温平屋面 2、600x600x125厚复合轻质保温砖(20厚细石混凝土水石面层+105厚B1级XPS挤塑板)砖缝表面填干混防水砂浆 3、20厚1:2.5水泥砂浆粘结层	m2	919.81	246.76	226972.32	
81	011001001005	保温隔热屋面	1、空调板、电梯顶屋面 2、保温隔热材料品种、规格、厚度：20厚胶粉聚苯颗粒贴砌浆料	m2	273.18	41.49	11334.24	
本页小计							307780.64	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
82	011001002005	保温隔热天棚	1、飘窗板下板板底、空调板、结构板板底、架空层顶棚 2、现浇钢筋混凝土板底预留钢筋头a6@500,梅花状分布 3、保温隔热材料品种、规格及厚度：20厚发泡陶瓷保温板(燃烧性能A级) 4、 Φ6钢筋网,双向间距200,与预留钢筋头连接 5、钢筋网另计	m2	287.31	35.95	10328.79	
83	011001002004	保温隔热天棚	1、空调板底 2、保温隔热面层材料品种、规格、性能：6厚聚合物胶粉防水砂浆 (内置耐碱玻璃纤维网布一道,用锚栓辅助固定)	m2	287.31	23.66	6797.75	
84	011001003005	保温隔热墙面	1、保温隔热部位：外墙面 2、保温隔热材料品种、规格及厚度：40厚发泡陶瓷保温板（燃烧性能A级） 3、粘结材料种类及做法：3厚专用粘结砂浆 4、8厚聚合物抗裂砂浆,压入耐碱玻纤网格布一层(用于建筑首层时为两层布)	m2	2129.92	131.20	279445.50	
85	011001006001	其他保温隔热	1、保温隔热部位：门窗洞口侧边 2、保温隔热面层材料品种、规格、性能：20厚胶粉聚苯颗粒贴浆料	m2	90.89	41.27	3751.03	
		分部小计					538629.63	
		0111 楼地面装饰工程						
86	011101001002	水泥砂浆地面	1、部位：所有地面 2、素土夯实(压实系数不小于0.94) 3、150厚碎石夯入土中	m2	852.5	56.30	47995.75	
本页小计							348318.82	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
87	011101001004	水泥砂浆楼地面	1、部位：所有地面 2、找平层厚度、砂浆配合比：100厚C25混凝土垫层,面向外坡1%	m2	852.5	53.82	45881.55	
88	011101003010	细石混凝土楼地面	1、面层厚度、混凝土强度等级：40厚C25细石混凝土 (内配双向Φ4@150X150钢筋网片),表面随浆收光; (钢筋另计) 2、部位：卫生间	m2	42.64	35.54	1515.43	
89	011101001005	水泥砂浆楼地面	1、部位：管道井地面 2、素水泥浆遍数：素水泥浆一道 (内掺建筑胶) 3、面层厚度、砂浆配合比：15厚DS M20砂浆(1:2.5水泥砂浆)面层,随浆收光	m2	10.2	24.30	247.86	
90	011101003004	细石混凝土楼地面	1、部位：卫生间楼面 2、界面剂一道 3、找平层厚度、砂浆配合比：最薄处30厚C20细石混凝土找坡层,兼找坡1% 坡向地漏,随浆收光 4、地漏四周及管根部用 DS M15砂浆(或1:3 水泥砂浆)抹小八字角	m2	186.48	41.90	7813.51	
91	011101001006	水泥砂浆楼地面	1、部位：管道井楼面 2、素水泥浆遍数：素水泥浆一道 (内掺建筑胶) 3、面层厚度、砂浆配合比：20厚DS M20砂浆(1:2.5水泥砂浆)面层,随浆收光	m2	7.02	29.27	205.48	
92	011101003008	细石混凝土楼地面	1、面层厚度、混凝土强度等级：最薄处20厚C20细石混凝土找坡层,向地漏找 1%坡,随浆收光 2、部位：水井	m2	6.12	24.14	147.74	
本页小计							55811.57	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
93	011101003006	细石混凝土楼地面	1、部位：设备平台、空调板 2、面层厚度、混凝土强度等级：最薄处30厚C20细石混凝土找坡层,向地漏找 1%坡,随浆收光	m2	263.94	29.66	7828.46	
94	011106004001	水泥砂浆楼梯面层	1、20 厚 DS M15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)找平层 3、界面剂 1 道 4、钢筋混凝土现浇楼板,板面随浆收光	m2	141.63	125.00	17703.75	
		分部小计					129339.53	
		0112 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
95	011201001001	墙面一般抹灰	1、墙体类型：墙面 2、界面剂一道	m2	9783.79	4.01	39233.00	
96	011201001002	墙面一般抹灰	1、墙体类型：外墙面 2、底层厚度、砂浆配合比：9厚 DP M15砂浆(1:3 水泥砂浆)抹平 3、面层厚度、砂浆配合比：5厚聚合物水泥防水砂浆(干粉型)	m2	2129.92	39.88	84941.21	
97	011201001012	墙面一般抹灰	1、墙体类型：走道、普通房间内墙面 2、加气块墙面刷界面剂一道（另计） 3、底层厚度、砂浆配合比：8厚DP M15砂浆(1:3 水泥砂浆)刮糙 4、面层厚度、砂浆配合比：7厚DP M15砂浆(1:3 水泥砂浆)罩面,压入一道抗裂玻纤网	m2	5961.84	39.60	236088.86	
本页小计							385795.28	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
98	011201001018	墙面一般抹灰	1、墙体类型：楼梯间内墙面 2、加气块墙面刷界面剂一道（另计） 3、底层厚度、砂浆配合比：8厚DP M15砂浆(1:3 水泥砂浆)刮糙 4、面层厚度、砂浆配合比：7厚DP M15砂浆(1:3 水泥砂浆)罩面,压入一道钢丝网（10mm*10mm）	m2	501.36	58.17	29164.11	
99	011201001013	墙面一般抹灰	1、墙体类型：卫生间内墙面 2、加气块墙面刷界面剂一道（另计） 3、底层厚度、砂浆配合比：12厚DP M15砂浆(1:3 水泥砂浆)打底找平	m2	976.33	35.62	34776.87	
100	011201001014	墙面一般抹灰	1、墙体类型：管道井 2、底层厚度、砂浆配合比：15厚DP M5砂浆(1:1:6 水泥石膏砂浆) 打底找平,压入一道抗裂玻纤网	m2	214.33	37.34	8003.08	
101	011201001015	墙面一般抹灰	1、部位：不同墙体材料交接处 2、钢丝网	m2	460.36	17.30	7964.23	
102	011201001016	墙面一般抹灰	1、部位:楼梯间及人流通道 填充墙 2、增强处理:钢丝网片可采用C4@200x200或 丝径不小于1.6mm、网孔尺寸不大于25mmx25mm的热镀锌电焊钢丝网	m2	501.36	23.09	11576.40	
103	011201001017	墙面一般抹灰	1、部位：外墙保温处门窗洞口四周及斜向增墙网格布 2、具体做法详建筑设计节点图	m2	90.89	4.42	401.73	
本页小计							91886.42	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
104	011207001001	墙面装饰板	1、部位：广告位背板 2、龙骨材料种类、规格、中距：立柱50*50*3热镀锌方管间距@400mm，40*40*3热镀锌方管横梁 3、面层材料品种、规格、颜色：1.5厚热镀锌钢板背衬 4、具体做法详见施工图节点	m2	55.98	218.05	12206.44	
		分部小计					464355.93	
		0114 油漆、涂料、裱糊工程						
105	011407001002	墙面喷刷涂料	1、喷刷涂料部位：楼梯间、走道、普通房间内墙面 2、刮腻子要求：专用内墙腻子两遍批平一遍压光 3、涂料品种、喷刷遍数：白色无机涂料(燃烧性能为A级)	m2	6463.2	33.93	219296.38	
106	011407001003	墙面喷刷涂料	1、喷刷涂料部位：外墙面 2、腻子种类：刮涂第一道耐水腻子,压入耐碱玻纤网格布一层 3、刮涂第二道耐水腻子 4、涂料品种、喷刷遍数：真石漆(面涂1 道、主涂 1 道、底涂(抗碱封闭底漆)1 道, 分格详见立面图)	m2	2129.92	66.28	141171.10	
107	011407001006	墙面喷刷涂料	1、喷刷涂料部位：落水管 2、涂料品种、喷刷遍数：真石漆(面涂1 道、主涂 1 道、底涂(抗碱封闭底漆)1 道	m2	28.39	43.05	1222.19	
本页小计							373896.11	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
108	011407001004	墙面喷刷涂料	1、喷刷涂料部位：空调板底、外挑板底 2、腻子种类：刮涂第一遍耐水腻子 3、刮涂第二遍耐水腻子 4、涂料品种、喷刷遍数：普通外墙弹性涂料(2 面 1底)	m2	287.31	48.99	14075.32	
109	011407002003	天棚喷刷涂料	1、喷刷涂料部位：除卫生间外房间 2、刮腻子要求：3厚面层耐水腻子刮平 3、涂料品种、喷刷遍数：刷无机涂料(一底两面,需耐擦洗,涂料必须使 用低(无)VOCs 含量的涂料)	m2	3000.94	25.71	77154.17	
110	011404002002	踢脚线油漆	1、120高无机墙面深灰色涂料踢脚线（燃烧性能为A级）	m	253.98	8.13	2064.86	
		分部小计					454984.02	
		0115 其他装饰工程						
111	011104004003	滑动支座	部位：楼梯滑动支座 1、5厚聚四氟乙烯板同踏步宽滑动支座 2、详细节点做法详图纸及规范	m2	6.72	186.90	1255.97	
112	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	1、楼梯栏杆，高900mm 2、扶手材料种类、规格：Φ60*3不锈钢管扶手 3、栏杆材料种类、规格：Φ60*3不锈钢管立柱 4、栏板材料种类、规格、颜色：Φ38*2不锈钢管立杆 5、含预埋铁件 6、具体详见施工图设计	m	68.07	416.18	28329.37	
本页小计							122879.69	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
113	011503001007	金属扶手、栏杆、栏板	1、空调栏杆，高600mm 2、栏杆材料种类、规格：Φ30*3不锈钢管立柱@90 3、栏板材料种类、规格、颜色：Φ60*3不锈钢管横杆 4、具体详见施工图设计及22J403-1,PA33/3-45	m	57.4	334.82	19218.67	
114	011503001008	金属扶手、栏杆、栏板	1、护窗栏杆，净高950mm 2、详细做法参22J403-1-PB37/3-49及设计图纸要求	m	43.55	406.13	17686.96	
115	011503001006	金属扶手、栏杆、栏板	1、凸窗护窗栏杆、楼梯护窗栏杆，净高600mm 2、详细做法参22J403-1-PB37/3-49及设计图纸要求	m	29.3	356.95	10458.64	
116	011503005002	金属靠墙扶手	1、无障碍楼梯扶手 2、扶手材料种类、规格：做法详12J926-F3，扶手改为Φ40壁厚2.0mm不锈钢管（水平推力≥1KN/m） 3、具体详见施工图设计及图集要求	m	75.39	178.91	13488.02	
117	10B001	屋面保温层排气孔	1、按保温屋面平面面积计算 2、具体做法详建筑节点大样	m2	919.81	0.75	689.86	
118	10B002	屋面上人孔盖板	1、屋面上人孔盖板 2、做法详建筑节点详图	个	1	350.00	350.00	
		分部小计					91477.49	
		分部分项合计					4349897.99	
1	011701001001	综合脚手架	1、建筑结构形式：框架结构 2、脚手架使用材质：承插型盘扣式脚手架	m2	2889.78	96.06	277592.27	
2	011701006002	满堂脚手架	1、搭设高度：5m以内砼浇捣脚手架 2、脚手架材质：承插型盘扣式脚手架	m2	2889.78	7.22	20864.21	
3	011701009001	电梯井脚手架	1、电梯井高度：12m内	座	1	2016.50	2016.50	
本页小计							362365.13	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
4	011703001002	垂直运输	1、建筑物建筑类型及结构形式：框架剪力墙结构 2、建筑物檐口高度、层数：檐口高度12.3m，3层	m2	2889.78	35.32	102067.03	
5	011705001001	大型机械设备进出场及安拆		项	1	32767.25	32767.25	
6	011702001001	垫层	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C20	m2	46.66	90.08	4203.13	
7	011702001003	独立基础	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30	m2	136.26	76.49	10422.53	
8	011702001004	基础	1、部位：电梯井底板 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C30	m2	4.32	61.84	267.15	
9	011702002002	矩形柱	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 3、周长：2.5m内 4、柱高：5.0m内	m2	823.17	96.22	79205.42	
10	011702003001	构造柱	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25	m2	1022.03	117.84	120436.02	
11	011702005001	基础梁	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30	m2	918.43	56.83	52194.38	
12	011702006001	矩形梁	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30	m2	11.73	95.77	1123.38	
13	011702008003	圈梁	1、部位：窗台板、腰梁 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C25	m2	176.7	69.83	12338.96	
14	011702008002	圈梁	1、部位：导墙、止水 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C20	m2	116.38	69.83	8126.82	
本页小计							423152.07	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
15	011702009001	过梁	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25	m2	82.63	94.35	7796.14	
16	011702011001	直形墙	1、部位：电梯井壁 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C30 4、墙厚：250mm 5、墙高：3.6m内	m2	32.04	58.99	1890.04	
17	011702011002	直形墙	1、部位：女儿墙、洞口翻边 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C30 4、墙厚：200mm内 5、墙高：3.6m内	m2	432.92	57.30	24806.32	
18	011702014001	有梁板	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 3、板厚：100mm内 4、层高：5.0m内	m2	1339.09	87.70	117438.19	
19	011702014002	有梁板	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 3、板厚：200mm内 4、层高：5.0m内	m2	3122.07	100.33	313237.28	
20	011702023001	雨篷、悬挑板、阳台板	1、飘窗板、雨篷、空调板 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C30	m2	312.24	163.55	51066.85	
21	011702024001	楼梯	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30	m2	141.63	237.67	33661.20	
22	011702025001	其他现浇构件	1、构件的类型：门窗抱框 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C25	m2	23.77	102.50	2436.43	
23	011702025002	其他现浇构件	1、构件的类型：混凝土线条 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C30	m2	18.97	91.93	1743.91	
本页小计							554076.36	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区1#商业建筑　　堂前人家东区项目施工　　第25页 共25页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		单价措施合计					1277701.41	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区1#商业建筑　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	011707001001	安全文明施工费		100.000	191901.14			
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	3.100	174455.58			
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.310	17445.56			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区1#商业建筑　　堂前人家东区项目施工　　第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.650	92855.39			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.050	2813.80			建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区1#商业建筑　　堂前人家东区项目施工　　第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.150	8441.40			现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。
合　计					296011.73			

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：堂前人家东区1#商业建筑　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共1页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合　计				

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

暂列金额明细表

工程名称：堂前人家东区1#商业建筑　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共1页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：堂前人家东区1#商业建筑　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共1页

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±(元)		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：堂前人家东区1#商业建筑　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共1页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注

规费、税金项目计价表

工程名称：堂前人家东区1#商业建筑　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	220950.70	100.000	220950.70
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	5923611.13	3.200	189555.56
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	5923611.13	0.530	31395.14
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	5923611.13		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	6144561.83	9.000	553010.56
合　计					773961.26

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区1#商业建筑　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共7页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	01010100	钢筋	综合	t	0.12794	3318.00	424.50	
2	01010100~1	钢筋HPB300	12mm内	t	2.15934	3318.00	7164.69	
3	01010100~11	钢筋	综合	t	0.0525	3318.00	174.20	
4	01010100~2	钢筋HRB400	12mm内	t	46.75068	3388.00	158391.30	
5	01010100~3	钢筋HRB400	25mm内	t	57.3342	3185.00	182609.43	
6	01010100~5	HPB300 12mm以内	综合	t	4.16772	3318.00	13828.49	
7	01010100~6	钢筋HRB400E	25mm内	t	15.00522	3212.00	48196.77	
8	01010100~7	钢筋HRB400E	12mm内	t	25.4592	3265.00	83124.29	
9	01010100~8	钢筋	综合	t	0.0252	3318.00	83.61	
10	01010300	冷轧带肋钢筋		t	0.05712	3318.00	189.52	
11	01050101~1	钢丝绳		kg	0.001	5.75	0.01	
12	01270100~1	镀锌钢管		t	1.0017	3943.25	3949.95	
13	01290417~1	热镀锌钢板	δ1.5 Q235B	m2	59.3388	28.30	1679.29	
14	01291706	8K不锈钢镜面板	1219×2438×0.8	m2	8.414	230.00	1935.22	
15	01630201	钨棒	精制	kg	11.57795	557.41	6453.67	
16	02090101	塑料薄膜		m2	3547.6453	0.69	2447.88	
17	02110301~6	发泡陶瓷保温板燃烧性能A级		m3	87.32672	1111.96	97103.82	
18	02270105~1	白布		m2	0.00246	3.43	0.01	
19	02290505	麻丝		kg	28.82	7.37	212.40	
20	02310101~1	无纺布		m2		2.00		
21	02330105	草袋子		只	30	0.86	25.80	
22	03010322	铝拉铆钉	LD-1	十个	10.48	0.26	2.72	
23	03030405	铜木螺钉	3.5×25	十个	106.4	0.60	63.84	
24	03031206	自攻螺钉	M4×15	十个	13.566	0.26	3.53	
25	03032113	塑料胀管螺钉		套	12991.212	0.09	1169.21	
26	03050122	螺栓	M20×350	套	28	0.48	13.44	
27	03051106	不锈钢六角螺栓	M5×30	套	82.929	0.51	42.29	
28	03052109	对拉螺栓(止水螺栓)		kg	219.1266	5.66	1240.26	
29	03070132	膨胀螺栓	M12×110	套	169.812	0.86	146.04	
30	03270202	砂纸		张	17.30133	0.94	16.26	
31	03410205	电焊条	J422	kg	522.48708	4.92	2570.64	
32	03430205	不锈钢焊丝	1Cr18Ni9Ti	kg	29.53044	38.59	1139.58	
33	03450200	焊剂		kg	292.655	3.43	1003.81	
34	03510201	钢钉		kg	28.16188	6.00	168.97	
35	03510701	铁钉		kg	1797.982298	4.66	8378.60	
36	03510701~2	铁钉		kg	34.466208	4.66	160.61	
37	03510705	铁钉	70mm	kg	1.80672	4.66	8.42	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区1#商业建筑　　堂前人家东区项目施工　　第2页 共7页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
38	03510911	塑料保温螺钉		套	14909.44	1.46	21767.78	
39	03550101~1	钢丝网		m2	1609.388	9.80	15772.00	
40	03570216	镀锌铁丝	8#	kg	2181.340509	4.52	9859.66	
41	03570237	镀锌铁丝	22#	kg	666.26801	4.52	3011.53	
42	03570237~1	镀锌铁丝	22#	kg	1.17232	4.52	5.30	
43	03610207	直螺纹套筒接头	Φ25以内	个	1093.44	6.00	6560.64	
44	03633307	合金钢钻头	Φ20	根	164.00384	13.03	2136.97	
45	03633315	合金钢钻头	一字型	根	49.13328	6.86	337.05	
46	03652403	合金钢切割锯片		片	2.943392	68.60	201.92	
47	04010132~1	水泥	42.5级	kg	278.83072	0.29	80.86	
48	04010611	水泥	32.5级	kg	-503.165572	0.26	-132.33	
49	04010611~1	水泥	32.5级	kg	592.437044	0.26	155.81	
50	04010611~2	水泥	32.5级	kg	96.4812	0.26	25.37	
51	04010701	白水泥		kg	7122.031604	0.60	4273.22	
52	04030107	中砂		t	0.255987	150.57	38.54	
53	04030107~2	中砂		t	0.251524	150.57	37.87	
54	04050203	碎石	5～16mm	t	20.041619	155.43	3115.07	
55	04050203~1	碎石	5～16mm	t	0.434252	155.43	67.50	
56	04050207	碎石	5～40mm	t	286.54122	155.43	44537.10	
57	04090100	生石灰		t	0.076992	316.69	24.38	
58	04090302	黏土		m3	0.365873	24.29	8.89	
59	04090801	石膏粉	325目	kg	710.800214	0.36	255.89	
60	04133532~1	600x600x125厚复合轻质保温砖	600×600×125	块	2472.44928	47.50	117441.34	
61	04135500~2	MU20烧结实心普通砖(非粘土)	240×115×53	百块	12.834	81.00	1039.55	
62	04135535	配砖	190×90×40	m3	26.64112	862.57	22979.83	
63	04150113~3	B06、A5.0蒸压砂加气混凝土砌块	600×250×100	m3	33.56457	362.43	12164.81	
64	04150115~3	B06、A5.0蒸压砂加气混凝土砌块	600×250×200	m3	575.74501	362.43	208667.26	
65	05030600	普通木成材		m3	0.429824	1372.08	589.75	
66	05250402	木砖与拉条		m3	0.2276	1286.32	292.77	
67	05250501	木柴		kg	6.2356	0.94	5.86	
68	05250502	锯(木)屑		m3	5.51886	47.17	260.32	
69	07470106~1	5厚聚四氟乙烯板		m2	6.8544	135.00	925.34	
70	08050406	铝合金条板	1.0mm	m2	13.8336	107.19	1482.82	
71	08230105	玻璃纤维网格布		m2	10001.1001	2.00	20002.20	
72	08230121	耐碱玻璃纤维网格布		m2	7553.2772	2.00	15106.55	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区1#商业建筑　　堂前人家东区项目施工　　第3页 共7页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
73	09010103~1	成品木门		m2	69.5486	500.00	34774.30	
74	09010234~1	木质乙级防火门		m2	44.3693	490.00	21740.96	
75	09010234~2	木质丙级防火门		m2	8.3628	480.00	4014.14	
76	09090813~10	铝合金全玻平开门	6中透光Low-E+12氩气+6透明	m2	100.5696	800.00	80455.68	
77	09090813~5	钢质甲级防火门		m2	8.0316	520.00	4176.43	
78	09090813~9	铝合金全玻平开门	6透明钢化玻璃	m2	96.3792	680.00	65537.86	
79	09092100~4	铝合金固定窗	6中透光Low-E+12氩气+6透明	m2	9.792	650.00	6364.80	
80	09093501~11	铝合金全玻上悬窗	6厚透明钢化	m2	17.1072	650.00	11119.68	
81	09093501~12	铝合金全玻平开窗	6中透光Low-E+12氩气+6透明	m2	185.3568	680.00	126042.62	
82	09271119~1	铝合金百叶窗		m2	14.00112	350.00	4900.39	
83	09470302	执手锁		把	38.38	70.98	2724.21	
84	09491701	门吸		只	38.38	4.29	164.65	
85	09492370	不锈钢合页		只	115.14	17.15	1974.65	
86	09493560	镀锌铁脚		个	4038.942	1.46	5896.86	
87	10031503	钢压条		kg	54.09352	4.29	232.06	
88	10230906	不锈钢盖	Φ63	只	1228.18762	4.29	5268.92	
89	11010304~1	白色无机涂料		kg	4021.78402	12.00	48261.41	
90	11010304~2	内墙无机涂料		kg	28.44576	12.00	341.35	
91	11010319	仿石型外墙涂料		kg	9712.395	6.30	61188.09	
92	11010323	水性封底漆		kg	755.4085	21.44	16195.96	
93	11010361	外墙弹性乳胶涂料		kg	57.462	25.73	1478.50	
94	11010362	外墙弹性乳胶涂料(中涂)		kg	172.386	21.44	3695.96	
95	11010363	外墙弹性乳胶涂料(面涂)		kg	57.462	25.73	1478.50	
96	11030303	防锈漆		kg	4.4361	12.46	55.27	
97	11030303~1	防锈漆		kg	0.165	12.46	2.06	
98	11030304~1	红丹防锈漆		kg	0.07872	12.86	1.01	
99	11030734~6	高分子防水涂料		kg	2011.57722	10.00	20115.77	
100	11030735~4	高分子防水涂料		kg	3116.91987	10.00	31169.20	
101	11030740	聚合物水泥防水涂料	JS-Ⅱ型	kg	7610.07	6.88	52357.28	
102	11112503	调和漆		kg	0.12054	11.15	1.34	
103	11112505	高渗透性表面底漆		kg	34.4772	30.01	1034.66	
104	11112512	透明罩光漆		kg	863.324	21.44	18509.67	
105	11410304	环氧树脂	618	kg	29.748	27.44	816.29	
106	11430327	大白粉		kg	710.800214	0.73	518.88	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区1#商业建筑　　堂前人家东区项目施工　　第4页 共7页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
107	11450345	外墙抗裂腻子粉		kg	-34.068	7.29	-248.36	
108	11550105	石油沥青	30#	kg	106.896	4.72	504.55	
109	11570552	SBS聚脂胎乙烯膜卷材	δ3mm	m2	40.15	25.62	1028.64	
110	11570552~1	SBS聚脂胎乙烯膜卷材	δ4mm	m2	16.15	28.67	463.02	
111	11570552~2	1.5厚反应粘结型高分子膜基湿铺防水卷材	δ1.5mm	m2	1220.025	25.81	31488.85	
112	11570552~3	合成高分子卷材	δ1.5mm	m2	18.7592	24.50	459.60	
113	11570552~4	SBS聚脂胎乙烯膜卷材	δ4mm	m2	24	28.67	688.08	
114	11590914	硅酮密封胶		L	64.8933	68.60	4451.68	
115	11591105	玻璃胶	300mL	支	1.2052	10.55	12.71	
116	11591307	聚合物防水填缝剂		kg	642.02738	3.00	1926.08	
117	11592505	SBS封口油膏		kg	64.49612	6.00	386.98	
118	11592509~1	冷底子油 30:70(干拌（混）砂浆)		t	0.12838	850.92	109.24	
119	11592517	建筑油膏		kg	270.42414	3.00	811.27	
120	11592705	APP高强嵌缝膏		kg	2.71656	7.55	20.51	
121	11592710	塑料油膏		kg	91.962	3.43	315.43	
122	12030107	油漆溶剂油		kg	125.67311	12.01	1509.33	
123	12030107~1	油漆溶剂油		kg	0.017	12.01	0.20	
124	12060334	防腐油		kg	3.3216	5.15	17.11	
125	12070313	上光蜡		kg	0.15456	81.47	12.59	
126	12310303	二甲苯		kg	253.7652	5.06	1284.05	
127	12330300	界面剂		kg	17192.67796	1.29	22178.55	
128	12330309	专用界面剂		kg	170.3936	18.52	3155.69	
129	12330505	APP及SBS基层处理剂		kg	369.2923	6.86	2533.35	
130	12333551	PU发泡剂		L	117.47925	25.73	3022.74	
131	12370305	氧气		m3	14.31	2.83	40.50	
132	12370310	氩气		m3	82.48622	7.81	644.22	
133	12370331	石油液化气		kg	53.56728	5.83	312.30	
134	12370336	乙炔气		m3	2.862	14.05	40.21	
135	12410121	专用粘结剂		kg	8519.68	2.74	23343.92	
136	12410142	改性沥青粘结剂		kg	34.6256	6.77	234.42	
137	12410160	202粘结剂	FSC-2	kg	11.41992	25.30	288.92	
138	12410162	塑胶地板粘结剂		kg	3.024	15.61	47.20	
139	12413518	901胶		kg	3275.315972	2.14	7009.18	
140	13010303	石棉板		m2	18.7	5.15	96.31	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区1#商业建筑　　堂前人家东区项目施工　　第5页 共7页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
141	13070313~2	耐碱玻璃纤维网格布		m2	-3973.4472	2.00	-7946.89	
142	13120708~1	20厚发泡陶瓷保温板(燃烧性能A级)	δ20	m2	316.041	22.22	7022.43	
143	14030325-1~1	热镀锌钢管	DN50	m	13.34	17.00	226.78	
144	14040915	镜面不锈钢管	Φ31.8×1.2	m	22.84317	20.41	466.23	
145	14040915~1	镜面不锈钢管	Φ38×2	m	387.52251	20.41	7909.33	
146	14040915~4	镜面不锈钢管	Φ20×2	m	348.01895	14.00	4872.27	
147	14040915~5	镜面不锈钢管	Φ30×2	m	205.8364	20.41	4201.12	
148	14040921~1	镜面不锈钢管	Φ40×2.0	m	79.9134	47.91	3828.65	
149	14040922~1	镜面不锈钢管	Φ60×3	m	72.1542	60.33	4353.06	
150	14040922~5	镜面不锈钢管	Φ60×3	m	138.065	60.00	8283.90	
151	14040925	镜面不锈钢管	Φ76.2×1.5	m		70.75		
152	14040925~1	镜面不锈钢管	Φ60×3	m	42.8841	60.33	2587.20	
153	14040925~2	镜面不锈钢管	Φ60×5	m	14.65	95.00	1391.75	
154	14040925~3	镜面不锈钢管	Φ60×5	m	31.356	90.00	2822.04	
155	14310106	塑料管	dn20	m	184.0654	3.11	572.44	
156	15371708	镀锌铁丝U形卡		个	1403.808	0.18	252.69	
157	15372103-1	塑料卡		个	23217.03	0.17	3946.90	
158	31012505	聚苯泡沫嵌缝条		m	4589.8519	0.51	2340.82	
159	31110301	棉纱头		kg	9.1981	5.57	51.23	
160	31150101	水		m3	2348.932602	4.57	10734.62	
161	31150701	煤		kg	12.4712	0.94	11.72	
162	32010502	复合木模板	18mm	m2	1952.04273	32.59	63617.07	
163	32010502~1	复合木模板	18mm	m2	64.4776	32.59	2101.32	
164	32020115	卡具		kg	1657.24787	4.08	6756.60	
165	32020132	钢管支撑		kg	5394.547344	3.41	18368.43	
166	32030303	脚手钢管		kg	8745.346902	3.41	29777.91	
167	32030504	底座		个	27.382034	4.12	112.81	
168	32030513	脚手架扣件		个	1416.186684	4.89	6925.15	
169	32090101~1	周转木材		m3	45.22641	1774.58	80257.88	
170	32090101~2	周转木材		m3	1.582632	1586.47	2510.80	
171	34020901	木枕		m3	0.08	1071.94	85.76	
172	80010106~1	水泥砂浆 M10(干拌（混）砂浆)(砌筑DM)		t	1.139075	334.48	381.00	
173	80010121~1	水泥砂浆 1:1(干拌（混）砂浆)(地面DS)		t		352.22		

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区1#商业建筑　　堂前人家东区项目施工　　第6页 共7页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
174	80010121~2	水泥砂浆 1:1(干拌（混）砂浆)(地面DS)		t		352.22		
175	80010123~1	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)		t	2.503498	344.24	861.80	
176	80010123~11	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)		t	9.96464	344.24	3430.23	
177	80010124~1	水泥砂浆 1:2.5(干拌（混）砂浆)		t	32.515284	344.24	11193.06	
178	80010124~2	水泥砂浆 1:2.5(干拌（混）砂浆)(地面DS)		t	0.269535	342.46	92.30	
179	80010124~3	水泥砂浆 1:2.5(干拌（混）砂浆)(地面DS)		t	0.248157	342.46	84.98	
180	80010125~1	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(地面DS)		t	7.309989	332.70	2432.03	
181	80010125~4	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)		t	206.0352	354.00	72936.46	
182	80010125~5	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)		t	27.508098	354.00	9737.87	
183	80010125~6	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)		t	6.678	332.70	2221.77	
184	80010125~7	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(地面DS)		t	24.30598	332.70	8086.60	
185	80010125~8	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)		t	32.515284	332.70	10817.83	
186	80030105~1	石灰砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)		t	0.2261	332.70	75.22	
187	80050104~1	混合砂浆 M5(干拌（混）砂浆)(砌筑DM)		t	111.813171	314.96	35216.68	
188	80050125~2	混合砂浆 1:1:6(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)		t	5.926225	324.72	1924.36	
189	80070305~1	防水砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)		t	0.409101	332.70	136.11	
190	80070511	聚苯颗粒保温砂浆		m3	8.10237	873.90	7080.66	
191	80090311	聚合物砂浆		kg	8519.68	1.07	9116.06	
192	80090312	聚合物面层砂浆		m3	12.416557	950.00	11795.73	
193	80210105-2	C20预拌非泵送细石砼		m3	7.970988	407.15	3245.39	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区1#商业建筑　　堂前人家东区项目施工　　第7页 共7页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
194	80210105-2~1	C25预拌非泵送细石砼		m3	7.533792	424.89	3201.03	
195	80210105-2~2	C25预拌非泵送细石砼		m3	1.722656	415.46	715.69	
196	80210105-2~3	C20预拌非泵送细石砼		m3	0.882412	407.15	359.27	
197	80212103	预拌混凝土(泵送型) C20		m3	40.5594	409.89	16624.89	
198	80212105	预拌混凝土(泵送型) C30		m3	1077.433255	449.82	484651.03	
199	80212115	预拌混凝土(非泵送型) C20		m3	39.145995	392.15	15351.10	
200	80212116	预拌混凝土(非泵送型) C25		m3	183.75635	409.89	75319.89	
201	80212323	预拌防水混凝土P8(泵送型)C30		m3	8.37856	469.82	3936.42	
202	CL-D00001	350高铝合金护门板		m2	2.31	141.95	327.90	
203	CL-D00003	手动开启装置		樘	22	106.47	2342.34	
204	CL-D00004	屋面上人孔盖板		个	1	350.00	350.00	
205	CL-D00007	扶手、护门板、铝合金线条等		樘	16	50.00	800.00	
206	ZPCL5001	耐火烟气道B-15（2900）		节	61.131	487.70	29813.88	
207	ZPCL5004	防火止回阀		套	59.409	93.16	5534.54	
208	ZPCL5005	成品风帽		套	14.14	190.47	2693.25	
合计							2979350.36	

单位工程招标控制价表

工程名称：堂前人家东区2#商业建筑　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共1页

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	5226045.42	
1.1	人工费	1336837.88	
1.2	材料费	3294426.81	
1.3	施工机具使用费	69722.09	
1.4	企业管理费	359094.59	
1.5	利润	165964.05	
2	措施项目费	1889645.03	
2.1	单价措施项目费	1534063.32	
2.2	总价措施项目费	355581.71	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	230519.71	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	265415.25	
5	税金	664299.51	
招标控制价合计=1+2+3+4+5-甲供材料费_含设备/1.01		8045405.21	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区2#商业建筑　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共25页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		0101 土石方工程						
1	010101001002	平整场地	1、土壤类别：详见现场及地勘报告 2、弃土运距：自行考虑	m2	1116.42	1.41	1574.15	
2	010101004001	挖基坑土方	1、土壤类别：详见现场及地勘报告,含地上附着物的清理,且含清表土、堆积土、软基挖除、建筑垃圾、场地硬化、砖砌体、小型砼及钢筋砼障碍物等的拆除清理，详见施工现场和地勘 2、挖土深度：综合 3、弃土运距：场内运输自行考虑	m3	627.27	9.68	6071.97	
3	010101003001	挖沟槽土方	1、土壤类别：详见现场及地勘报告,含地上附着物的清理,且含清表土、堆积土、软基挖除、建筑垃圾、场地硬化、砖砌体、小型砼及钢筋砼障碍物等的拆除清理，详见施工现场和地勘 2、挖土深度：综合详见设计 3、弃土运距：场内运输自行考虑	m3	520.09	10.31	5362.13	
4	010103002001	余方弃置	1、废弃料品种：挖出的土方、软基土、建筑垃圾等 2、运距：外运弃置	m3	388.89	24.28	9442.25	
5	010103001004	回填方	1、基础回填 2、密实度要求：符合设计及相关规范要求 3、填方材料品种：素土分层回填,并符合相关工程的质量规范要求 4、填方粒径要求：符合设计及相关规范要求 5、填方来源、运距：短驳取土	m3	758.47	14.82	11240.53	
		分部小计					33691.03	
		0104 砌筑工程						
本页小计							33691.03	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
6	010401001001	砖基础	1、砖品种、规格、强度等级：MU20烧结实心普通砖(非粘土) 2、基础类型：条形 3、砂浆强度等级：DMM10.0预拌砂浆	m3	63.21	752.51	47566.16	
7	010401008002	填充墙	1、砖品种、规格、强度等级：B06、A5.0蒸压砂加气混凝土砌块 2、墙体类型：外墙100mm 3、砂浆强度等级、配合比：Ma5级专用砂浆	m3	9.89	615.38	6086.11	
8	010401008003	填充墙	1、砖品种、规格、强度等级：B06、A5.0蒸压砂加气混凝土砌块 2、墙体类型：外墙200mm 3、砂浆强度等级、配合比：Ma5级专用砂浆	m3	189.79	580.60	110192.07	
9	010401008004	填充墙	1、砖品种、规格、强度等级：B06、A5.0蒸压砂加气混凝土砌块 2、墙体类型：内墙100mm 3、砂浆强度等级、配合比：Ma5级专用砂浆	m3	40.84	615.38	25132.12	
10	010401008005	填充墙	1、砖品种、规格、强度等级：B06、A5.0蒸压砂加气混凝土砌块 2、墙体类型：内墙200mm 3、砂浆强度等级、配合比：Ma5级专用砂浆	m3	554.85	599.58	332676.96	
11	010401012001	零星砌砖	1、零星砌砖名称、部位：电梯基坑外侧保护墙 2、砖品种、规格、强度等级：MU20烧结实心普通砖(非粘土)，120mm厚 3、砂浆强度等级、配合比：DMM10.0预拌砂浆	m3	2.07	827.25	1712.41	
		分部小计					523365.83	
本页小计							523365.83	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		0105 混凝土工程						
12	010501001001	垫层	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C20	m3	32.77	504.31	16526.24	
13	010501002001	带形基础	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C20	m3	75.97	480.13	36475.48	
14	010501003001	独立基础	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30	m3	177.06	519.17	91924.24	
15	010501004002	满堂基础	1、部位：电梯井底板 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C30P8	m3	3.76	531.55	1998.63	
16	010502001007	矩形柱	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 3、周长：2.5m内 4、柱高：5.0m内	m3	129.06	603.51	77889.00	
17	010502002001	构造柱	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25	m3	111.87	759.83	85002.18	
18	010503002002	矩形梁	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30	m3	20.35	568.80	11575.08	
19	010503004001	圈梁	1、部位：地圈梁 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C25	m3	27.81	622.95	17324.24	
20	010503004004	圈梁	1、部位：窗台板、腰梁 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C25	m3	22.78	622.95	14190.80	
21	010503004002	圈梁	1、部位：导墙、止水 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C20	m3	10.03	604.85	6066.65	
本页小计							358972.54	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
22	010503005001	过梁	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25	m3	5.65	686.93	3881.15	
23	010504001013	直形墙	1、部位：电梯井壁 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C30P8 4、墙厚：250mm 5、墙高：3.6m内	m3	4.56	693.63	3162.95	
24	010504001012	直形墙	1、部位：女儿墙、洞口翻边 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C30 4、墙厚：200mm内 5、墙高：3.6m内	m3	50.95	601.27	30634.71	
25	010505001006	有梁板	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 3、板厚：100mm内 4、层高：5.0m内	m3	194.41	554.20	107742.02	
26	010505001007	有梁板	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 3、板厚：200mm内 4、层高：5.0m内	m3	519.81	554.20	288078.70	
27	010505008002	雨篷	1、飘窗板、雨篷、空调板 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C30	m3	38.05	734.66	27953.81	
28	010506001002	直形楼梯	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30	m2	154.82	139.00	21519.98	
29	010507001001	散水	1、素土夯实，向外坡5% 2、垫层材料种类、厚度：150厚粒径10~40碎石灌M5混合砂浆，宽出面层100 3、面层厚度：80厚C20细石混凝土面层，撒1:1水泥砂子压实赶光 4、具体做法详见施工图设计	m2	60.06	127.38	7650.44	
本页小计							490623.76	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
30	010507001002	坡道	1、素土夯实 (压实系数不小于0.94) 2、垫层材料种类、厚度：150厚碎石夯入土中 3、面层厚度：100厚C20混凝土面层	m2	271.48	108.32	29406.71	
31	010507002002	空调室外机基座	1、素土夯实 2、150厚3：7灰土一步夯实，宽出面层100mm 3、100厚C20混凝土 4、50厚C20细石砼面层，随捣随抹	m2	2	129.41	258.82	
32	010507007001	其他构件	1、构件的类型：门窗抱框 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C25	m3	1.11	630.52	699.88	
33	010507007002	其他构件	1、构件的类型：混凝土线条 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C30	m3	0.59	643.57	379.71	
34	010514001001	垃圾道、通风道、烟道	1、卫生间烟气道、成品无动力风帽 2、做法参见23J916-1 P30	m	209.1	255.89	53506.60	
		分部小计					933848.02	
		0105 钢筋工程						
35	010515001001	现浇构件钢筋	1、钢筋种类：HPB300 (层高超高施工费自行考虑)，质监要求的抱箍、腰梁与砼主体结构的钢筋连接方式自行考虑 2、规格：Φ12mm内 3、钢筋性能指标要求详见设计说明	t	2.01	5388.12	10830.12	
本页小计							95081.84	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
36	010515001002	现浇构件钢筋	1、钢筋种类：HRB400 (层高超高施工费自行考虑)，质监要求的抱箍、腰梁与砼主体结构的钢筋连接方式自行考虑 2、规格：Φ12mm内 3、钢筋性能指标要求详见设计说明	t	59.19	5459.52	323148.99	
37	010515001003	现浇构件钢筋	1、钢筋种类：HRB400 (层高超高施工费自行考虑,电渣压力焊另计,另外其它接头按设计及规范要求自行考虑) 2、规格：Φ25mm内 3、钢筋性能指标要求详见设计说明	t	49.69	4504.66	223836.56	
38	010515001004	现浇构件钢筋	1、钢筋种类：HRB400E (层高超高施工费自行考虑)，质监要求的抱箍、腰梁与砼主体结构的钢筋连接方式自行考虑 2、规格：Φ12mm内 3、钢筋性能指标要求详见设计说明	t	32.35	5334.06	172556.84	
39	010515001005	现浇构件钢筋	1、钢筋种类：HRB400E (层高超高施工费自行考虑)，质监要求的抱箍、腰梁与砼主体结构的钢筋连接方式自行考虑 2、规格：Φ25mm内 3、钢筋性能指标要求详见设计说明	t	24.85	4532.20	112625.17	
40	010515001006	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：综合 2、部位：墙体内钢筋加固	t	5.49	6989.51	38372.41	
41	010515001007	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HPB300 ， Φ4钢筋网 2、部位：楼面、屋面钢筋网	t	0.076	6434.14	488.99	
42	010516003001	电渣压力焊接头	1、规格：墙、柱纵向钢筋	个	1334	8.47	11298.98	
本页小计							882327.94	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
43	010516003002	机械连接	1、连接方式：直螺纹 2、规格：Φ25mm内	个	1030	14.65	15089.50	
		分部小计					908247.56	
		0106 金属结构工程						
44	010606008002	钢梯	钢梯\爬式\踏步式\制作\安装油漆 1、构件部位:详设计图纸 2、材质：型钢综合考虑 3、除锈方式：综合考虑 4、制作方式：现场制作拼装或工厂制作整体预装综合考虑 5、面层处理：基层刷防锈漆，面层面漆 6、其他要求：满足设计、规范、施工、验收要求	t	0.05	5883.62	294.18	
		分部小计					294.18	
		0108 门窗工程						
45	010801004007	木质防火门	1、木质丙级防火门 2、门代号及洞口尺寸：FM丙1223,1200*2300mm 3、含五金配件 4、具体样式及做法详见施工图设计	樘	2	1486.10	2972.20	
46	010801004001	木质防火门	1、木质乙级防火门 2、门代号及洞口尺寸：FM乙1123,1100*2300mm 3、含五金配件 4、具体样式及做法详见施工图设计	樘	2	1387.81	2775.62	
47	010801004003	木质防火门	1、木质乙级防火门 2、门代号及洞口尺寸：FM乙1223,1200*2300mm 3、含五金配件 4、具体样式及做法详见施工图设计	樘	6	1513.98	9083.88	
48	010801004008	木质防火门	1、木质乙级防火门 2、门代号及洞口尺寸：FM乙1823,1800*2300mm 3、含五金配件 4、具体样式及做法详见施工图设计	樘	3	2270.97	6812.91	
本页小计							37028.29	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
49	010801004009	木质防火门	1、木质乙级防火门 2、门代号及洞口尺寸：FM乙1923,1900*2300mm 3、含五金配件 4、具体样式及做法详见施工图设计	樘	2	2397.12	4794.24	
50	010801004010	木质防火门	1、木质乙级防火门 2、门代号及洞口尺寸：FM乙2023,2000*2300mm 3、含五金配件 4、具体样式及做法详见施工图设计	樘	2	2523.30	5046.60	
51	010802003005	钢质防火门	1、钢质甲级防火门 2、门代号及洞口尺寸：FM甲1223,1200*1300mm 3、含五金配件 4、具体详见施工图设计	樘	2	1685.84	3371.68	
52	010802001001	金属门	1、门代号及洞口尺寸：铝合金平开门M1823,1800*2300mm 2、门框或扇外围尺寸：70系列隔热铝合金框型材,门框型材壁厚2.0mm 3、玻璃品种、厚度：6透明钢化玻璃 4、含五金配件 5、具体要求详见图纸	樘	30	3171.30	95139.00	
53	010802001008	金属门	1、门代号及洞口尺寸：断桥隔热铝合金平开门M1829,1800*2900mm 2、门框或扇外围尺寸：70系列隔热铝合金框型材,门框型材壁厚2.2mm 3、玻璃品种、厚度：6中透光Low-E+12氩气+6透明钢化 4、含五金配件、扶手、护门板、铝合金线条等 5、具体要求详见图纸	樘	2	4656.20	9312.40	
本页小计							117663.92	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
54	010802001007	金属门	1、门代号及洞口尺寸：断桥隔热铝合金平开门M1837,1800*3700mm 2、门框或扇外围尺寸：70系列隔热铝合金框型材,门框型材壁厚2.2mm 3、玻璃品种、厚度：6中透光Low-E+12氩气+6透明钢化 4、含五金配件、扶手、护门板、铝合金线条等 5、具体要求详见图纸	樘	18	5926.87	106683.66	
55	010801001001	木质门	1、门代号及洞口尺寸：成品木门 M0822 800*2200mm 2、卫生间门,下部设0.02平方米通风口 3、含五金配件 4、具体要求详见图纸	樘	44	1204.82	53012.08	
56	010801001003	木质门	1、门代号及洞口尺寸：成品木门 M1122 1100*2200mm 2、350高铝合金护门板(内外均设) 3、含五金配件 4、具体要求详见图纸	樘	3	1682.39	5047.17	
本页小计							164742.91	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
57	010807001001	金属窗	1、窗类型：铝合金上悬窗 2、窗代号及洞口尺寸：C0909，900*900mm 3、框、扇材质：采用70系列隔热铝合金框型材,窗框型材壁厚1.8mm 4、玻璃品种、厚度：6厚透明钢化 5、含五金配件、离地1.3~1.5m设手动开启装置 6、干法安装节能附框，附框型材截面厚度尺寸应为(24±0.5) mm;宽度不应小于65 mm 7、钢塑复合附框：增强型钢壁厚≥1.5mm、塑料壁厚≥2mm 8、窗下槛通长固定厚度1.5mm的铝合金排水板，向外侧坡10% 9、具体详见施工图设计	樘	28	703.34	19693.52	
58	010807001013	金属窗	1、窗类型：铝合金平开窗 2、窗代号及洞口尺寸：C1517，1500*1700mm 3、框、扇材质：采用70系列隔热铝合金框型材,窗框型材壁厚1.8mm 4、玻璃品种、厚度：6中透光Low-E+12氩气+6透明 5、含五金配件等 6、干法安装节能附框，附框型材截面厚度尺寸应为(24±0.5) mm;宽度不应小于65 mm 7、钢塑复合附框：增强型钢壁厚≥1.5mm、塑料壁厚≥2mm 8、窗下槛通长固定厚度1.5mm的铝合金排水板，向外侧坡10% 9、具体详见施工图设计	樘	11	1952.50	21477.50	
本页小计							41171.02	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
59	010807001017	金属窗	1、窗类型：铝合金固定窗 2、窗代号及洞口尺寸：C1517a，1500*1700mm 3、框、扇材质：采用70系列隔热铝合金框型材,窗框型材壁厚1.8mm 4、玻璃品种、厚度：6中透光Low-E+12氩气+6透明 5、含五金配件 6、干法安装节能附框，附框型材截面厚度尺寸应为(24±0.5) mm;宽度不应小于65 mm 7、钢塑复合附框：增强型钢壁厚≥1.5mm、塑料壁厚≥2mm 8、窗下槛通长固定厚度1.5mm的铝合金排水板，向外侧坡10% 9、具体详见施工图设计	樘	6	1785.28	10711.68	
60	010807001014	金属窗	1、窗类型：铝合金平开窗 2、窗代号及洞口尺寸：C1521，1500*2100mm 3、框、扇材质：采用70系列隔热铝合金框型材,窗框型材壁厚1.8mm 4、玻璃品种、厚度：6中透光Low-E+12氩气+6透明 5、含五金配件 6、干法安装节能附框，附框型材截面厚度尺寸应为(24±0.5) mm;宽度不应小于65 mm 7、钢塑复合附框：增强型钢壁厚≥1.5mm、塑料壁厚≥2mm 8、窗下槛通长固定厚度1.5mm的铝合金排水板，向外侧坡10% 9、具体详见施工图设计	樘	10	2411.91	24119.10	
本页小计							34830.78	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
61	010807001026	金属窗	1、窗类型：铝合金平开窗 2、窗代号及洞口尺寸：C1521a，1500*2100mm 3、框、扇材质：采用70系列隔热铝合金框型材,窗框型材壁厚1.8mm 4、玻璃品种、厚度：6中透光Low-E+12氩气+6透明 5、含五金配件 6、干法安装节能附框，附框型材截面厚度尺寸应为(24±0.5) mm;宽度不应小于65 mm 7、钢塑复合附框：增强型钢壁厚≥1.5mm、塑料壁厚≥2mm 8、窗下槛通长固定厚度1.5mm的铝合金排水板，向外侧坡10% 9、具体详见施工图设计	樘	30	2411.91	72357.30	
62	010807001015	金属窗	1、窗类型：铝合金平开窗 2、窗代号及洞口尺寸：C1824，1800*2400mm 3、框、扇材质：采用70系列隔热铝合金框型材,窗框型材壁厚1.8mm 4、玻璃品种、厚度：6中透光Low-E+12氩气+6透明 5、含五金配件 6、干法安装节能附框，附框型材截面厚度尺寸应为(24±0.5) mm;宽度不应小于65 mm 7、钢塑复合附框：增强型钢壁厚≥1.5mm、塑料壁厚≥2mm 8、窗下槛通长固定厚度1.5mm的铝合金排水板，向外侧坡10% 9、具体详见施工图设计	樘	18	3307.75	59539.50	
本页小计							131896.80	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
63	010807003001	金属百叶窗	1、窗类型：铝合金百叶窗 2、窗代号及洞口尺寸：BYC0912,900*1200mm 3、框、扇材质：采用50系列铝合金框型材,窗框型材壁厚1.8mm 4、具体做法详见图纸	樘	18	443.86	7989.48	
		分部小计					519939.52	
		0109 屋面及防水工程						
64	010902001004	屋面卷材防水	1、部位：平屋面、电梯顶屋面 2、卷材品种、规格、厚度：1.5厚反应粘结型高分子膜基湿铺防水卷材	m2	1235.59	47.79	59048.85	
65	010902002005	屋面涂膜防水	1、部位：平屋面、电梯顶屋面 2、防水膜品种：1.5厚高分子防水涂料	m2	2471.18	37.85	93534.16	
66	010902003013	屋面刚性层	1、部位：平屋面 2、600x600x125厚复合轻质保温砖(20厚细石混凝土水石面层+105厚B1级XPS挤塑板)砖缝表面填干混防水砂浆（另计） 3、20厚1:2.5水泥砂浆粘结层（另计） 4、1.5厚高分子防水涂料（另计） 5、1.5厚高分子防水涂料（另计） 6、1.5厚反应粘结型高分子膜基湿铺防水卷材（另计） 7、15厚 DS M15 砂浆(1:3水泥砂浆)找平层 8、钢筋混凝土现浇屋面,阴角做R50圆角,滚筒碾压机械磨光	m2	1165.69	22.60	26344.59	
本页小计							186917.08	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
67	010902003012	屋面刚性层	1、部位：电梯顶屋面 2、普通外墙弹性涂料,颜色同外墙面（另计） 3、最薄20厚防水砂浆(掺5%防水剂)找平,遇墙上翻300表面压实抹光,与外墙交接及下水管根部做小圆角 4、1.5厚高分子防水涂料（另计） 5、1.5厚高分子防水涂料（另计） 6、1.5厚反应粘结型高分子膜基湿铺防水卷材（另计） 7、20厚DS M15 砂浆(1:3 水泥砂浆)找平层 8、20厚胶粉聚苯颗粒贴砌浆料（另计） 9、钢筋混凝土现浇屋面,阴角做R50圆角,滚筒碾压机械磨光	m2	9.24	62.94	581.57	
68	010902002002	屋面涂膜防水	1、部位：空调板 2、防水膜品种：1.5厚聚合物水泥防水涂料(Ⅱ型)	m2	422.81	22.65	9576.65	
69	010904001001	楼（地）面卷材防水	1、部位：电梯基坑底板 2、卷材品种、规格、厚度：4mm厚SBS防水卷材	m2	12.54	57.97	726.94	
70	010904001002	楼（地）面卷材防水	1、部位：电梯基坑底板 2、卷材品种、规格、厚度：3mm厚SBS防水卷材	m2	12.54	54.16	679.17	
71	010904003004	楼（地）面砂浆防水（防潮）	1、部位：电梯基坑底板 2、砂浆厚度、配合比：10厚低强度等级砂浆隔离层 3、具体详见施工图设计	m2	12.54	10.00	125.40	
72	010904003002	楼（地）面砂浆防水（防潮）	1、部位：电梯基坑底板 2、砂浆厚度、配合比：50厚C20细石混凝土保护层 3、具体详见施工图设计	m2	12.54	30.54	382.97	
本页小计							12072.70	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
73	010904003003	楼（地）面砂浆防水（防潮）	1、部位：电梯基坑底板 2、砂浆厚度、配合比：20厚DS M15 砂浆(1:3 水泥砂浆)找平层 3、具体详见施工图设计	m2	12.54	21.95	275.25	
74	010903001003	墙面卷材防水	1、电梯基坑外墙 2、15厚DPM20预拌水泥砂浆找平 3、卷材品种、规格、厚度：3mm厚SBS防水卷材	m2	18.88	87.20	1646.34	
75	010903001004	墙面卷材防水	1、电梯基坑外墙 2、卷材品种、规格、厚度：4mm厚SBS防水卷材	m2	18.88	51.37	969.87	
76	010903002005	墙面涂膜防水	1、部位：卫生间墙面 2、防水膜品种：1.5厚聚合物水泥防水涂料（Ⅱ型）	m2	1343.85	22.65	30438.20	
77	010903002006	顶棚涂膜防水	1、部位：卫生间 2、防水膜品种：1.5厚聚合物水泥防水涂料（Ⅱ型）	m2	187.27	18.53	3470.11	
78	010903002007	墙面涂膜防水	1、部位：外墙面 2、防水膜品种：1.5厚聚合物水泥防水涂料（Ⅱ型）	m2	2410.68	22.65	54601.90	
79	010904002004	楼（地）面涂膜防水	1、部位：卫生间、管道井地面 2、防水膜品种：1.5厚聚合物水泥防水涂料（Ⅱ型） 3、反边高度：300mm	m2	118.69	30.41	3609.36	
80	010904002007	楼（地）面涂膜防水	1、部位：卫生间、管道井楼面 2、防水膜品种：1.5厚聚合物水泥防水涂料（Ⅱ型） 3、反边高度：300mm	m2	201.04	30.41	6113.63	
81	010902008001	屋面变形缝	1、屋面变形缝 2、做法详见外墙变形缝参12J201 A15/2	m	14	156.42	2189.88	
82	010903004001	墙面变形缝	1、部位：外墙变形缝非石材幕墙部位 2、具体做法详参14J936-3、4/AQ4	m	26.2	91.52	2397.82	
本页小计							105712.36	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
83	010903004002	墙面变形缝	1、部位：外墙变形缝石材幕墙部位 2、具体做法详参14J936-3、4/AQ5	m	26.2	91.52	2397.82	
		分部小计					299110.48	
		0110 保温、隔热、防腐工程						
84	011001001004	保温隔热屋面	1、保温平屋面 2、600x600x125厚复合轻质保温砖(20厚细石混凝土水石面层+105厚B1级XPS挤塑板)砖缝表面填干混防水砂浆 3、20厚1:2.5水泥砂浆粘结层	m2	1165.69	246.76	287645.66	
85	011001001005	保温隔热屋面	1、空调板、电梯顶屋面 2、保温隔热材料品种、规格、厚度：20厚胶粉聚苯颗粒贴砌浆料	m2	208.61	41.49	8655.23	
86	011001002005	保温隔热天棚	1、飘窗板下板板底、空调板、结构板板底、架空层顶棚 2、现浇钢筋混凝土板底预留钢筋头a6@500,梅花状分布 3、保温隔热材料品种、规格及厚度：20厚发泡陶瓷保温板(燃烧性能A级) 4、Φ6钢筋网,双向间距200,与预留钢筋头连接 5、钢筋网另计	m2	353.86	35.95	12721.27	
87	011001002004	保温隔热天棚	1、空调板底 2、保温隔热面层材料品种、规格、性能：6厚聚合物胶粉防水砂浆(内置耐碱玻璃纤维网布一道,用锚栓辅助固定)	m2	353.86	23.66	8372.33	
本页小计							319792.31	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
88	011001003005	保温隔热墙面	1、保温隔热部位：外墙面 2、保温隔热材料品种、规格及厚度：40厚发泡陶瓷保温板（燃烧性能A级） 3、粘结材料种类及做法：3厚专用粘结砂浆 4、8厚聚合物抗裂砂浆,压入耐碱玻纤网格布一层(用于建筑首层时为两层布)	m2	2410.68	131.20	316281.22	
89	011001006001	其他保温隔热	1、保温隔热部位：门窗洞口侧边 2、保温隔热面层材料品种、规格、性能：20厚胶粉聚苯颗粒贴浆料	m2	124.31	41.27	5130.27	
		分部小计					638805.98	
		0111 楼地面装饰工程						
90	011101001002	水泥砂浆地面	1、部位：所有地面 2、素土夯实(压实系数不小于0.94) 3、150厚碎石夯入土中	m2	1079.64	56.30	60783.73	
91	011101001004	水泥砂浆楼地面	1、部位：所有地面 2、找平层厚度、砂浆配合比：100厚C25混凝土垫层,面向外坡1%	m2	1079.64	53.82	58106.22	
92	011101003010	细石混凝土楼地面	1、面层厚度、混凝土强度等级：40厚C25细石混凝土(内配双向Φ4@150X150钢筋网片),表面随浆收光;(钢筋另计) 2、部位：卫生间	m2	57.48	35.54	2042.84	
93	011101001005	水泥砂浆楼地面	1、部位：管道井地面 2、素水泥浆遍数：素水泥浆一道(内掺建筑胶) 3、面层厚度、砂浆配合比：15厚DS M20砂浆(1:2.5水泥砂浆)面层,随浆收光	m2	3.73	24.30	90.64	
本页小计							442434.92	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
94	011101003004	细石混凝土楼地面	1、部位：卫生间楼面 2、界面剂一道 3、找平层厚度、砂浆配合比：最薄处30厚C20细石混凝土找坡层,兼找坡1% 坡向地漏,随浆收光 4、地漏四周及管根部用 DS M15砂浆(或1:3 水泥砂浆)抹小八字角	m2	100.52	41.90	4211.79	
95	011101001006	水泥砂浆楼地面	1、部位：管道井楼面 2、素水泥浆遍数：素水泥浆一道 (内掺建筑胶) 3、面层厚度、砂浆配合比：20厚DS M20砂浆(1:2.5水泥砂浆)面层,随浆收光	m2	15.29	29.27	447.54	
96	011101003008	细石混凝土楼地面	1、面层厚度、混凝土强度等级：最薄处20厚C20细石混凝土找坡层,向地漏找 1%坡,随浆收光 2、部位：水井	m2	5.46	24.14	131.80	
97	011101003006	细石混凝土楼地面	1、部位：设备平台、空调板 2、面层厚度、混凝土强度等级：最薄处30厚C20细石混凝土找坡层,向地漏找 1%坡,随浆收光	m2	199.37	29.66	5913.31	
98	011106004001	水泥砂浆楼梯面层	1、20 厚 DS M15砂浆 (1:3干硬性水泥砂浆)找平层 3、界面剂 1 道 4、钢筋混凝土现浇楼板,板面随浆收光	m2	154.82	125.00	19352.50	
		分部小计					151080.37	
		0112 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
99	011201001001	墙面一般抹灰	1、墙体类型：墙面 2、界面剂一道	m2	12093.62	4.01	48495.42	
本页小计							78552.36	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
100	011201001002	墙面一般抹灰	1、墙体类型：外墙面 2、底层厚度、砂浆配合比：9厚 DP M15砂浆(1:3 水泥砂浆)抹平 3、面层厚度、砂浆配合比：5厚聚合物水泥防水砂浆(干粉型)	m2	2410.68	39.88	96137.92	
101	011201001012	墙面一般抹灰	1、墙体类型：走道、普通房间内墙面 2、加气块墙面刷界面剂一道（另计） 3、底层厚度、砂浆配合比：8厚DP M15砂浆(1:3 水泥砂浆)刮糙 4、面层厚度、砂浆配合比：7厚DP M15砂浆(1:3 水泥砂浆)罩面,压入一道抗裂玻纤网	m2	7607.45	39.60	301255.02	
102	011201001018	墙面一般抹灰	1、墙体类型：楼梯间内墙面 2、加气块墙面刷界面剂一道（另计） 3、底层厚度、砂浆配合比：8厚DP M15砂浆(1:3 水泥砂浆)刮糙 4、面层厚度、砂浆配合比：7厚DP M15砂浆(1:3 水泥砂浆)罩面,压入一道钢丝网（10mm*10mm）	m2	549.75	58.17	31978.96	
103	011201001013	墙面一般抹灰	1、墙体类型：卫生间内墙面 2、加气块墙面刷界面剂一道（另计） 3、底层厚度、砂浆配合比：12厚DP M15砂浆(1:3 水泥砂浆)打底找平	m2	1343.85	35.62	47867.94	
104	011201001014	墙面一般抹灰	1、墙体类型：管道井 2、底层厚度、砂浆配合比：15厚DP M5砂浆(1:1:6 水泥石膏砂浆) 打底找平,压入一道抗裂玻纤网	m2	195.58	37.34	7302.96	
本页小计							484542.80	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
105	011201001015	墙面一般抹灰	1、部位：不同墙体材料交接处 2、钢丝网	m2	428.99	17.30	7421.53	
106	011201001016	墙面一般抹灰	1、部位:楼梯间及人流通道 填充墙 2、增强处理:钢丝网片可采用C4@200x200或 丝径不小于1.6mm、网孔尺寸不大于25mmx25mm的热镀锌电焊钢丝网	m2	549.75	23.09	12693.73	
107	011201001017	墙面一般抹灰	1、部位：外墙保温处门窗洞口四周及斜向增墙网格布 2、具体做法详建筑设计节点图	m2	124.31	4.42	549.45	
108	011207001001	墙面装饰板	1、部位：广告位背板 2、龙骨材料种类、规格、中距：立柱50*50*3热镀锌方管间距@400mm，40*40*3热镀锌方管横梁 3、面层材料品种、规格、颜色：1.5厚热镀锌钢板背衬 4、具体做法详见施工图节点	m2	64.08	220.23	14112.34	
		分部小计					567815.27	
		0114 油漆、涂料、裱糊工程						
109	011407001002	墙面喷刷涂料	1、喷刷涂料部位：楼梯间、走道、普通房间内墙面 2、刮腻子要求：专用内墙腻子两遍批平一遍压光 3、涂料品种、喷刷遍数：白色无机涂料(燃烧性能为A级)	m2	8157.2	33.93	276773.80	
本页小计							311550.85	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
110	011407001003	墙面喷刷涂料	1、喷刷涂料部位：外墙面 2、腻子种类：刮涂第一道耐水腻子,压入耐碱玻纤网格布一层 3、刮涂第二道耐水腻子 4、涂料品种、喷刷遍数：真石漆(面涂1 道、主涂 1 道、底涂(抗碱封闭底漆)1 道, 分格详见立面图)	m2	2410.68	66.28	159779.87	
111	011407001006	墙面喷刷涂料	1、喷刷涂料部位：落水管 2、涂料品种、喷刷遍数：真石漆(面涂1 道、主涂 1 道、底涂(抗碱封闭底漆)1 道	m2	28.39	43.05	1222.19	
112	011407001004	墙面喷刷涂料	1、喷刷涂料部位：空调板底、外挑板底 2、腻子种类：刮涂第一遍耐水腻子 3、刮涂第二遍耐水腻子 4、涂料品种、喷刷遍数：普通外墙弹性涂料(2 面 1底)	m2	353.86	48.99	17335.60	
113	011407002003	天棚喷刷涂料	1、喷刷涂料部位：除卫生间外房间 2、刮腻子要求：3厚面层耐水腻子刮平 3、涂料品种、喷刷遍数：刷无机涂料(一底两面,需耐擦洗,涂料必须使 用低(无)VOCs 含量的涂料)	m2	3746.4	25.71	96319.94	
114	011404002002	踢脚线油漆	1、120高无机墙面深灰色涂料踢脚线（燃烧性能为A级）	m	316.72	8.13	2574.93	
		分部小计					554006.33	
		0115 其他装饰工程						
115	011104004003	滑动支座	部位：楼梯滑动支座 1、5厚聚四氟乙烯板同踏步宽滑动支座 2、详细节点做法详图纸及规范	m2	7.11	186.90	1328.86	
本页小计							278561.39	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
116	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	1、楼梯栏杆，高900mm 2、扶手材料种类、规格：Φ60*3不锈钢管扶手 3、栏杆材料种类、规格：Φ60*3不锈钢管立柱 4、栏板材料种类、规格、颜色：Φ38*2不锈钢管立杆 5、含预埋铁件 6、具体详见施工图设计	m	68.07	416.18	28329.37	
117	011503001007	金属扶手、栏杆、栏板	1、空调栏杆，高600mm 2、栏杆材料种类、规格：Φ30*3不锈钢管立柱@90 3、栏板材料种类、规格、颜色：Φ60*3不锈钢管横杆 4、具体详见施工图设计及22J403-1,PA33/3-45	m	65.6	334.82	21964.19	
118	011503001008	金属扶手、栏杆、栏板	1、护窗栏杆，净高950mm 2、详细做法参22J403-1-PB37/3-49及设计图纸要求	m	46.9	406.13	19047.50	
119	011503001006	金属扶手、栏杆、栏板	1、凸窗护窗栏杆、楼梯护窗栏杆，净高600mm 2、详细做法参22J403-1-PB37/3-49及设计图纸要求	m	29.3	356.95	10458.64	
120	011503005002	金属靠墙扶手	1、无障碍楼梯扶手 2、扶手材料种类、规格：做法详12J926-F3，扶手改为Φ40壁厚2.0mm不锈钢管（水平推力≥1KN/m） 3、具体详见施工图设计及图集要求	m	75.39	178.91	13488.02	
121	10B001	屋面保温层排气孔	1、按保温屋面平面面积计算 2、具体做法详建筑节点大样	m2	1165.69	0.75	874.27	
122	10B002	屋面上人孔盖板	1、屋面上人孔盖板 2、做法详建筑节点详图	个	1	350.00	350.00	
本页小计							94511.99	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计					95840.85	
		分部分项合计					5226045.42	
1	011701001001	综合脚手架	1、建筑结构形式：框架结构 2、脚手架使用材质：承插型盘扣式脚手架	m2	3396.69	96.06	326286.04	
2	011701006002	满堂脚手架	1、搭设高度：5m以内砼浇捣脚手架 2、脚手架材质：承插型盘扣式脚手架	m2	3396.69	7.22	24524.10	
3	011701009001	电梯井脚手架	1、电梯井高度：12m内	座	1	2016.50	2016.50	
4	011703001002	垂直运输	1、建筑物建筑类型及结构形式：框架剪力墙结构 2、建筑物檐口高度、层数：檐口高度12.3m，3层	m2	3396.69	33.27	113007.88	
5	011705001001	大型机械设备进出场及安拆		项	1	32767.25	32767.25	
6	011702001001	垫层	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C20	m2	45.48	90.08	4096.84	
7	011702001002	条形基础	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C20	m2	237.35	67.39	15995.02	
8	011702001003	带形基础	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30	m2	149.61	76.49	11443.67	
9	011702001004	基础	1、部位：电梯井底板 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C30	m2	3.76	61.84	232.52	
10	011702002002	矩形柱	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 3、周长：2.5m内 4、柱高：5.0m内	m2	980.2	96.22	94314.84	
11	011702003001	构造柱	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25	m2	1439.17	117.84	169591.79	
本页小计							794276.45	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
12	011702006001	矩形梁	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30	m2	210.12	95.77	20123.19	
13	011702008001	圈梁	1、部位：地圈梁 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C25	m2	279.1	70.85	19774.24	
14	011702008003	圈梁	1、部位：窗台板、腰梁 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C25	m2	334.01	69.83	23323.92	
15	011702008002	圈梁	1、部位：导墙、止水 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C20	m2	105.88	69.83	7393.60	
16	011702009001	过梁	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25	m2	95.19	115.13	10959.22	
17	011702011001	直形墙	1、部位：电梯井壁 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C30 4、墙厚：250mm 5、墙高：3.6m内	m2	37.76	58.99	2227.46	
18	011702011002	直形墙	1、部位：女儿墙、洞口翻边 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C30 4、墙厚：200mm内 5、墙高：3.6m内	m2	456.32	57.30	26147.14	
19	011702014001	有梁板	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 3、板厚：100mm内 4、层高：5.0m内	m2	1614.85	87.70	141622.35	
20	011702014002	有梁板	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 3、板厚：200mm内 4、层高：5.0m内	m2	4034.81	100.33	404812.49	
本页小计							656383.61	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
21	011702023001	雨篷、悬挑板、阳台板	1、飘窗板、雨篷、空调板 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C30	m2	261.2	163.55	42719.26	
22	011702024001	楼梯	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30	m2	154.82	237.67	36796.07	
23	011702025001	其他现浇构件	1、构件的类型：门窗抱框 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C25	m2	22.11	102.50	2266.28	
24	011702025002	其他现浇构件	1、构件的类型：混凝土线条 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C30	m2	17.64	91.93	1621.65	
		单价措施合计					1534063.32	
本页小计							83403.26	
合　　计							6760108.74	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区2#商业建筑　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	011707001001	安全文明施工费		100.000	230519.71			
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	3.100	209563.37			
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.310	20956.34			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区2#商业建筑　　堂前人家东区项目施工　　第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.650	111541.79			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.050	3380.05			建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区2#商业建筑　　堂前人家东区项目施工　　第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.150	10140.16			现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。
合　计					355581.71			

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：堂前人家东区2#商业建筑　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共1页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合　计				

暂列金额明细表

工程名称：堂前人家东区2#商业建筑　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共1页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：堂前人家东区2#商业建筑　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共1页

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±(元)		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：堂前人家东区2#商业建筑　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共1页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注

规费、税金项目计价表

工程名称：堂前人家东区2#商业建筑　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	265415.25	100.000	265415.25
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	7115690.45	3.200	227702.09
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	7115690.45	0.530	37713.16
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	7115690.45		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	7381105.70	9.000	664299.51
合　计					929714.76

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区2#商业建筑　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共7页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	01010100	钢筋	综合	t	0.17522	3318.00	581.38	
2	01010100~1	钢筋HPB300	12mm内	t	2.0502	3318.00	6802.56	
3	01010100~11	钢筋	综合	t	0.0525	3318.00	174.20	
4	01010100~2	钢筋HRB400	12mm内	t	60.3738	3388.00	204546.43	
5	01010100~3	钢筋HRB400	25mm内	t	50.6838	3185.00	161427.90	
6	01010100~5	HPB300 12mm以内	综合	t	5.5998	3318.00	18580.14	
7	01010100~6	钢筋HRB400E	25mm内	t	25.347	3212.00	81414.56	
8	01010100~7	钢筋HRB400E	12mm内	t	32.997	3265.00	107735.21	
9	01010100~8	钢筋	综合	t	0.0306	3318.00	101.53	
10	01010300	冷轧带肋钢筋		t	0.07752	3318.00	257.21	
11	01050101~1	钢丝绳		kg	0.001	5.75	0.01	
12	01270100~1	镀锌钢管		t	1.16445	3943.25	4591.72	
13	01290417~1	热镀锌钢板	δ1.5 Q235B	m2	67.9248	28.30	1922.27	
14	01291706	8K不锈钢镜面板	1219×2438×0.8	m2	8.414	230.00	1935.22	
15	01630201	钨棒	精制	kg	12.24785	557.41	6827.07	
16	02090101	塑料薄膜		m2	4437.6928	0.69	3062.01	
17	02110301~6	发泡陶瓷保温板燃烧性能A级		m3	98.83788	1111.96	109903.77	
18	02270105~1	白布		m2	0.00246	3.43	0.01	
19	02290505	麻丝		kg	28.82	7.37	212.40	
20	02310101~1	无纺布		m2		2.00		
21	02330105	草袋子		只	30	0.86	25.80	
22	03010322	铝拉铆钉	LD-1	十个	10.48	0.26	2.72	
23	03030405	铜木螺钉	3.5×25	十个	131.6	0.60	78.96	
24	03031206	自攻螺钉	M4×15	十个	20.349	0.26	5.29	
25	03032113	塑料胀管螺钉		套	15273.96	0.09	1374.66	
26	03050122	螺栓	M20×350	套	28	0.48	13.44	
27	03051106	不锈钢六角螺栓	M5×30	套	82.929	0.51	42.29	
28	03052109	对拉螺栓(止水螺栓)		kg	232.54208	5.66	1316.19	
29	03070132	膨胀螺栓	M12×110	套	197.402	0.86	169.77	
30	03270202	砂纸		张	21.29433	0.94	20.02	
31	03410205	电焊条	J422	kg	545.4074	4.92	2683.40	
32	03430205	不锈钢焊丝	1Cr18Ni9Ti	kg	31.18209	38.59	1203.32	
33	03450200	焊剂		kg	417.542	3.43	1432.17	
34	03510201	钢钉		kg	29.75093	6.00	178.51	
35	03510701	铁钉		kg	2201.467782	4.66	10258.84	
36	03510701~2	铁钉		kg	51.731064	4.66	241.07	
37	03510705	铁钉	70mm	kg	1.5376	4.66	7.17	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区2#商业建筑　　堂前人家东区项目施工　　第2页 共7页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
38	03510911	塑料保温螺钉		套	16874.76	1.46	24637.15	
39	03550101~1	钢丝网		m2	1681.339	9.80	16477.12	
40	03570216	镀锌铁丝	8#	kg	2559.847077	4.52	11570.51	
41	03570237	镀锌铁丝	22#	kg	822.61142	4.52	3718.20	
42	03570237~1	镀锌铁丝	22#	kg	1.75956	4.52	7.95	
43	03610207	直螺纹套筒接头	Φ25以内	个	1050.6	6.00	6303.60	
44	03633307	合金钢钻头	Φ20	根	185.62236	13.03	2418.66	
45	03633315	合金钢钻头	一字型	根	53.8755	6.86	369.59	
46	03652403	合金钢切割锯片		片	3.730208	68.60	255.89	
47	04010132~1	水泥	42.5级	kg	338.58016	0.29	98.19	
48	04010611	水泥	32.5级	kg	-713.448524	0.26	-187.64	
49	04010611~1	水泥	32.5级	kg	815.44818	0.26	214.46	
50	04010611~2	水泥	32.5级	kg	122.2702	0.26	32.16	
51	04010701	白水泥		kg	8815.28494	0.60	5289.17	
52	04030107	中砂		t	0.300071	150.57	45.18	
53	04030107~2	中砂		t	0.305422	150.57	45.99	
54	04050203	碎石	5～16mm	t	24.838167	155.43	3860.60	
55	04050203~1	碎石	5～16mm	t	0.527306	155.43	81.96	
56	04050207	碎石	5～40mm	t	348.90669	155.43	54230.57	
57	04090100	生石灰		t	0.073326	316.69	23.22	
58	04090302	黏土		m3	0.34845	24.29	8.46	
59	04090801	石膏粉	325目	kg	894.71344	0.36	322.10	
60	04133532~1	600x600x125厚复合轻质保温砖	600×600×125	块	3133.37472	47.50	148835.30	
61	04135500~2	MU20烧结实心普通砖(非粘土)	240×115×53	百块	341.5068	81.00	27662.05	
62	04135535	配砖	190×90×40	m3	31.42411	862.57	27105.49	
63	04150113~3	B06、A5.0蒸压砂加气混凝土砌块	600×250×100	m3	49.05591	362.43	17779.33	
64	04150115~3	B06、A5.0蒸压砂加气混凝土砌块	600×250×200	m3	691.21468	362.43	250516.94	
65	05030600	普通木成材		m3	0.485912	1372.08	666.71	
66	05250402	木砖与拉条		m3	0.2276	1286.32	292.77	
67	05250501	木柴		kg	6.2356	0.94	5.86	
68	05250502	锯(木)屑		m3	6.99414	47.17	329.91	
69	07470106~1	5厚聚四氟乙烯板		m2	7.2522	135.00	979.05	
70	08050406	铝合金条板	1.0mm	m2	13.8336	107.19	1482.82	
71	08230105	玻璃纤维网格布		m2	12538.9663	2.00	25077.93	
72	08230121	耐碱玻璃纤维网格布		m2	8787.42	2.00	17574.84	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区2#商业建筑　　堂前人家东区项目施工　　第3页 共7页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
73	09010103~1	成品木门		m2	85.547	500.00	42773.50	
74	09010234~1	木质乙级防火门		m2	52.4998	490.00	25724.90	
75	09010234~2	木质丙级防火门		m2	5.5752	480.00	2676.10	
76	09090813~10	铝合金全玻平开门	6中透光Low-E+12氩气+6透明	m2	126.4104	800.00	101128.32	
77	09090813~5	钢质甲级防火门		m2	5.3544	520.00	2784.29	
78	09090813~9	铝合金全玻平开门	6透明钢化玻璃	m2	120.474	680.00	81922.32	
79	09092100~4	铝合金固定窗	6中透光Low-E+12氩气+6透明	m2	14.688	650.00	9547.20	
80	09093501~11	铝合金全玻上悬窗	6厚透明钢化	m2	21.7728	650.00	14152.32	
81	09093501~12	铝合金全玻平开窗	6中透光Low-E+12氩气+6透明	m2	222.5376	680.00	151325.57	
82	09271119~1	铝合金百叶窗		m2	18.00144	350.00	6300.50	
83	09470302	执手锁		把	47.47	70.98	3369.42	
84	09491701	门吸		只	47.47	4.29	203.65	
85	09492370	不锈钢合页		只	142.41	17.15	2442.33	
86	09493560	镀锌铁脚		个	4943.205	1.46	7217.08	
87	10031503	钢压条		kg	67.51836	4.29	289.65	
88	10230906	不锈钢盖	Φ63	只	1294.84267	4.29	5554.88	
89	11010304~1	白色无机涂料		kg	5061.7988	12.00	60741.59	
90	11010304~2	内墙无机涂料		kg	35.47264	12.00	425.67	
91	11010319	仿石型外墙涂料		kg	10975.815	6.30	69147.63	
92	11010323	水性封底漆		kg	853.6745	21.44	18302.78	
93	11010361	外墙弹性乳胶涂料		kg	70.772	25.73	1820.96	
94	11010362	外墙弹性乳胶涂料(中涂)		kg	212.316	21.44	4552.06	
95	11010363	外墙弹性乳胶涂料(面涂)		kg	70.772	25.73	1820.96	
96	11030303	防锈漆		kg	5.15685	12.46	64.25	
97	11030303~1	防锈漆		kg	0.165	12.46	2.06	
98	11030304~1	红丹防锈漆		kg	0.07872	12.86	1.01	
99	11030734~6	高分子防水涂料		kg	2546.55099	10.00	25465.51	
100	11030735~4	高分子防水涂料		kg	3945.856665	10.00	39458.57	
101	11030740	聚合物水泥防水涂料	JS-Ⅱ型	kg	8703.126	6.88	59877.51	
102	11112503	调和漆		kg	0.12054	11.15	1.34	
103	11112505	高渗透性表面底漆		kg	42.4632	30.01	1274.32	
104	11112512	透明罩光漆		kg	975.628	21.44	20917.46	
105	11410304	环氧树脂	618	kg	31.4805	27.44	863.82	
106	11430327	大白粉		kg	894.71344	0.73	653.14	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区2#商业建筑　　堂前人家东区项目施工　　第4页 共7页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
107	11450345	外墙抗裂腻子粉		kg	-34.068	7.29	-248.36	
108	11550105	石油沥青	30#	kg	106.896	4.72	504.55	
109	11570552	SBS聚脂胎乙烯膜卷材	δ3mm	m2	39.275	25.62	1006.23	
110	11570552~1	SBS聚脂胎乙烯膜卷材	δ4mm	m2	15.675	28.67	449.40	
111	11570552~2	1.5厚反应粘结型高分子膜基湿铺防水卷材	δ1.5mm	m2	1544.4875	25.81	39863.22	
112	11570552~3	合成高分子卷材	δ1.5mm	m2	18.7592	24.50	459.60	
113	11570552~4	SBS聚脂胎乙烯膜卷材	δ4mm	m2	23.6	28.67	676.61	
114	11590914	硅酮密封胶		L	79.64415	68.60	5463.59	
115	11591105	玻璃胶	300mL	支	1.2052	10.55	12.71	
116	11591307	聚合物防水填缝剂		kg	813.65162	3.00	2440.95	
117	11592505	SBS封口油膏		kg	80.50266	6.00	483.02	
118	11592509~1	冷底子油 30:70(干拌（混）砂浆)		t	0.12838	850.92	109.24	
119	11592517	建筑油膏		kg	342.71286	3.00	1028.14	
120	11592705	APP高强嵌缝膏		kg	2.71656	7.55	20.51	
121	11592710	塑料油膏		kg	91.962	3.43	315.43	
122	12030107	油漆溶剂油		kg	142.03159	12.01	1705.80	
123	12030107~1	油漆溶剂油		kg	0.017	12.01	0.20	
124	12060334	防腐油		kg	3.3216	5.15	17.11	
125	12070313	上光蜡		kg	0.16353	81.47	13.32	
126	12310303	二甲苯		kg	321.2534	5.06	1625.54	
127	12330300	界面剂		kg	21057.85328	1.29	27164.63	
128	12330309	专用界面剂		kg	192.8544	18.52	3571.66	
129	12330505	APP及SBS基层处理剂		kg	460.94265	6.86	3162.07	
130	12333551	PU发泡剂		L	144.183375	25.73	3709.84	
131	12370305	氧气		m3	16.635	2.83	47.08	
132	12370310	氩气		m3	87.14087	7.81	680.57	
133	12370331	石油液化气		kg	67.03164	5.83	390.79	
134	12370336	乙炔气		m3	3.327	14.05	46.74	
135	12410121	专用粘结剂		kg	9642.72	2.74	26421.05	
136	12410142	改性沥青粘结剂		kg	33.6072	6.77	227.52	
137	12410160	202粘结剂	FSC-2	kg	13.07232	25.30	330.73	
138	12410162	塑胶地板粘结剂		kg	3.1995	15.61	49.94	
139	12413518	901胶		kg	4071.638368	2.14	8713.31	
140	13010303	石棉板		m2	26.68	5.15	137.40	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区2#商业建筑　　堂前人家东区项目施工　　第5页 共7页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
141	13070313~2	耐碱玻璃纤维网格布		m2	-4975.6554	2.00	-9951.31	
142	13120708~1	20厚发泡陶瓷保温板(燃烧性能A级)	δ20	m2	389.246	22.22	8649.05	
143	14030325-1~1	热镀锌钢管	DN50	m	16.905	17.00	287.39	
144	14040915	镜面不锈钢管	Φ31.8×1.2	m	22.84317	20.41	466.23	
145	14040915~1	镜面不锈钢管	Φ38×2	m	387.52251	20.41	7909.33	
146	14040915~4	镜面不锈钢管	Φ20×2	m	367.0905	14.00	5139.27	
147	14040915~5	镜面不锈钢管	Φ30×2	m	235.2416	20.41	4801.28	
148	14040921~1	镜面不锈钢管	Φ40×2.0	m	79.9134	47.91	3828.65	
149	14040922~1	镜面不锈钢管	Φ60×3	m	72.1542	60.33	4353.06	
150	14040922~5	镜面不锈钢管	Φ60×3	m	150.308	60.00	9018.48	
151	14040925	镜面不锈钢管	Φ76.2×1.5	m		70.75		
152	14040925~1	镜面不锈钢管	Φ60×3	m	42.8841	60.33	2587.20	
153	14040925~2	镜面不锈钢管	Φ60×5	m	14.65	95.00	1391.75	
154	14040925~3	镜面不锈钢管	Φ60×5	m	33.768	90.00	3039.12	
155	14310106	塑料管	dn20	m	194.832	3.11	605.93	
156	15371708	镀锌铁丝U形卡		个	1539.3	0.18	277.07	
157	15372103-1	塑料卡		个	26835.06	0.17	4561.96	
158	31012505	聚苯泡沫嵌缝条		m	5816.7931	0.51	2966.56	
159	31110301	棉纱头		kg	11.6569	5.57	64.93	
160	31150101	水		m3	2852.883378	4.57	13037.68	
161	31150701	煤		kg	12.4712	0.94	11.72	
162	32010502	复合木模板	18mm	m2	2294.41938	32.59	74775.13	
163	32010502~1	复合木模板	18mm	m2	96.7758	32.59	3153.92	
164	32020115	卡具		kg	1966.026446	4.08	8015.49	
165	32020132	钢管支撑		kg	6663.236541	3.41	22688.32	
166	32030303	脚手钢管		kg	10271.140933	3.41	34973.23	
167	32030504	底座		个	32.141919	4.12	132.42	
168	32030513	脚手架扣件		个	1663.457382	4.89	8134.31	
169	32090101~1	周转木材		m3	55.083422	1774.58	97749.94	
170	32090101~2	周转木材		m3	2.375406	1586.47	3768.51	
171	34020901	木枕		m3	0.08	1071.94	85.76	
172	80010106~1	水泥砂浆 M10(干拌（混）砂浆)(砌筑DM)		t	26.769435	334.48	8953.84	
173	80010106~3	水泥砂浆 M10(干拌（混）砂浆)(砌筑DM)		t	1.025168	334.48	342.90	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区2#商业建筑　　堂前人家东区项目施工　　第6页 共7页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
174	80010121~1	水泥砂浆 1:1(干拌（混）砂浆)(地面DS)		t		352.22		
175	80010121~2	水泥砂浆 1:1(干拌（混）砂浆)(地面DS)		t		352.22		
176	80010123~1	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)		t	2.817133	344.24	969.77	
177	80010123~11	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)		t	13.070453	344.24	4499.37	
178	80010124~1	水泥砂浆 1:2.5(干拌（混）砂浆)		t	41.207142	344.24	14185.15	
179	80010124~2	水泥砂浆 1:2.5(干拌（混）砂浆)(地面DS)		t	0.098566	342.46	33.75	
180	80010124~3	水泥砂浆 1:2.5(干拌（混）砂浆)(地面DS)		t	0.540502	342.46	185.10	
181	80010125~1	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(地面DS)		t	7.8967	332.70	2627.23	
182	80010125~4	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)		t	255.508108	354.00	90449.87	
183	80010125~5	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)		t	37.862974	354.00	13403.49	
184	80010125~6	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)		t	8.463	332.70	2815.64	
185	80010125~7	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(地面DS)		t	30.803359	332.70	10248.28	
186	80010125~8	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)		t	41.207142	332.70	13709.62	
187	80030105~1	石灰砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)		t	0.21945	332.70	73.01	
188	80050104~1	混合砂浆 M5(干拌（混）砂浆)(砌筑DM)		t	133.066204	314.96	41910.53	
189	80050125~2	混合砂浆 1:1:6(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)		t	5.407787	324.72	1756.02	
190	80070305~1	防水砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)		t	0.409101	332.70	136.11	
191	80070511	聚苯颗粒保温砂浆		m3	7.411599	873.90	6477.00	
192	80090311	聚合物砂浆		kg	9642.72	1.07	10317.71	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区2#商业建筑　　堂前人家东区项目施工　　第7页 共7页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
193	80090312	聚合物面层砂浆		m3	14.229639	950.00	13518.16	
194	80210105-2	C20预拌非泵送细石砼		m3	6.020974	407.15	2451.44	
195	80210105-2~1	C25预拌非泵送细石砼		m3	4.061008	424.89	1725.48	
196	80210105-2~2	C25预拌非泵送细石砼		m3	2.322192	415.46	964.78	
197	80210105-2~3	C20预拌非泵送细石砼		m3	0.844924	407.15	344.01	
198	80212103	预拌混凝土(泵送型) C20		m3	110.75095	409.89	45395.71	
199	80212105	预拌混凝土(泵送型) C30		m3	1190.872475	449.82	535678.26	
200	80212115	预拌混凝土(非泵送型) C20		m3	42.865895	392.15	16809.86	
201	80212116	预拌混凝土(非泵送型) C25		m3	278.83176	409.89	114290.35	
202	80212323	预拌防水混凝土P8(泵送型)C30		m3	8.35872	469.82	3927.09	
203	CL-D00001	350高铝合金护门板		m2	2.31	141.95	327.90	
204	CL-D00003	手动开启装置		樘	28	106.47	2981.16	
205	CL-D00004	屋面上人孔盖板		个	1	350.00	350.00	
206	CL-D00007	扶手、护门板、铝合金线条等		樘	20	50.00	1000.00	
207	ZPCL5001	耐火烟气道B-15（2900）		节	74.2305	487.70	36202.57	
208	ZPCL5004	防火止回阀		套	72.1395	93.16	6720.52	
209	ZPCL5005	成品风帽		套	17.17	190.47	3270.38	
合计							3596238.56	

单位工程招标控制价表

工程名称：堂前人家东区03-1#商业建筑　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共1页

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	4814171.26	
1.1	人工费	1233518.08	
1.2	材料费	3031895.38	
1.3	施工机具使用费	64185.00	
1.4	企业管理费	331408.57	
1.5	利润	153164.23	
2	措施项目费	1744462.72	
2.1	单价措施项目费	1416717.95	
2.2	总价措施项目费	327744.77	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	212473.33	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	244637.05	
5	税金	612294.39	
招标控制价合计=1+2+3+4+5-甲供材料费_含设备/1.01		7415565.42	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区03-1#商业建筑　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共26页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		0101 土石方工程						
1	010101001002	平整场地	1、土壤类别：详见现场及地勘报告 2、弃土运距：自行考虑	m2	998.43	1.42	1417.77	
2	010101004001	挖基坑土方	1、土壤类别：详见现场及地勘报告,含地上附着物的清理,且含清表土、堆积土、软基挖除、建筑垃圾、场地硬化、砖砌体、小型砼及钢筋砼障碍物等的拆除清理，详见施工现场和地勘 2、挖土深度：综合 3、弃土运距：场内运输自行考虑	m3	568.47	9.68	5502.79	
3	010101003001	挖沟槽土方	1、土壤类别：详见现场及地勘报告,含地上附着物的清理,且含清表土、堆积土、软基挖除、建筑垃圾、场地硬化、砖砌体、小型砼及钢筋砼障碍物等的拆除清理，详见施工现场和地勘 2、挖土深度：综合详见设计 3、弃土运距：场内运输自行考虑	m3	471.33	10.31	4859.41	
4	010103002001	余方弃置	1、废弃料品种：挖出的土方、软基土、建筑垃圾等 2、运距：外运弃置	m3	352.43	24.26	8549.95	
5	010103001004	回填方	1、基础回填 2、密实度要求：符合设计及相关规范要求 3、填方材料品种：素土分层回填,并符合相关工程的质量规范要求 4、填方粒径要求：符合设计及相关规范要求 5、填方来源、运距：短驳取土	m3	687.37	14.82	10186.82	
		分部小计					30516.74	
		0104 砌筑工程						
本页小计							30516.74	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区03-1#商业建筑　　堂前人家东区项目施工　　第2页 共26页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
6	010401001001	砖基础	1、砖品种、规格、强度等级：MU20烧结实心普通砖(非粘土) 2、基础类型：条形 3、砂浆强度等级：DMM10.0预拌砂浆	m3	56.41	752.51	42449.09	
7	010401008002	填充墙	1、砖品种、规格、强度等级：B06、A5.0蒸压砂加气混凝土砌块 2、墙体类型：外墙100mm 3、砂浆强度等级、配合比：Ma5级专用砂浆	m3	9.25	615.38	5692.27	
8	010401008003	填充墙	1、砖品种、规格、强度等级：B06、A5.0蒸压砂加气混凝土砌块 2、墙体类型：外墙200mm 3、砂浆强度等级、配合比：Ma5级专用砂浆	m3	177.55	580.60	103085.53	
9	010401008004	填充墙	1、砖品种、规格、强度等级：B06、A5.0蒸压砂加气混凝土砌块 2、墙体类型：内墙100mm 3、砂浆强度等级、配合比：Ma5级专用砂浆	m3	38.2	615.38	23507.52	
10	010401008005	填充墙	1、砖品种、规格、强度等级：B06、A5.0蒸压砂加气混凝土砌块 2、墙体类型：内墙200mm 3、砂浆强度等级、配合比：Ma5级专用砂浆	m3	519.05	599.58	311212.00	
11	010401012001	零星砌砖	1、零星砌砖名称、部位：电梯基坑外侧保护墙 2、砖品种、规格、强度等级：MU20烧结实心普通砖(非粘土)，120mm厚 3、砂浆强度等级、配合比：DMM10.0预拌砂浆	m3	2.3	827.25	1902.68	
		分部小计					487849.09	
本页小计							487849.09	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区03-1#商业建筑　　堂前人家东区项目施工　　第3页 共26页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		0105 混凝土工程						
12	010501001001	垫层	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C20	m3	30.66	504.31	15462.14	
13	010501002001	带形基础	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C20	m3	71.07	480.13	34122.84	
14	010501003001	独立基础	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30	m3	165.64	519.17	85995.32	
15	010501004002	满堂基础	1、部位：电梯井底板 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C30P8	m3	3.88	531.55	2062.41	
16	010502001007	矩形柱	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 3、周长：2.5m内 4、柱高：5.0m内	m3	116.96	603.51	70586.53	
17	010502002001	构造柱	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25	m3	104.65	759.83	79516.21	
18	010503002002	矩形梁	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30	m3	19.04	568.80	10829.95	
19	010503004001	圈梁	1、部位：地圈梁 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C25	m3	26.01	622.95	16202.93	
20	010503004004	圈梁	1、部位：窗台板、腰梁 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C25	m3	21.31	622.95	13275.06	
21	010503004002	圈梁	1、部位：导墙、止水 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C20	m3	9.39	604.85	5679.54	
本页小计							333732.93	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
22	010503005001	过梁	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25	m3	5.29	686.93	3633.86	
23	010504001013	直形墙	1、部位：电梯井壁 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C30P8 4、墙厚：250mm 5、墙高：3.6m内	m3	4.64	693.63	3218.44	
24	010504001012	直形墙	1、部位：女儿墙、洞口翻边 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C30 4、墙厚：200mm内 5、墙高：3.6m内	m3	47.66	601.27	28656.53	
25	010505001006	有梁板	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 3、板厚：100mm内 4、层高：5.0m内	m3	181.86	554.20	100786.81	
26	010505001007	有梁板	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 3、板厚：200mm内 4、层高：5.0m内	m3	486.28	554.20	269496.38	
27	010505008002	雨篷	1、飘窗板、雨篷、空调板 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C30	m3	35.59	734.65	26146.19	
28	010506001002	直形楼梯	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30	m2	141.63	138.99	19685.15	
29	010507001001	散水	1、素土夯实，向外坡5% 2、垫层材料种类、厚度：150厚粒径10~40碎石灌M5混合砂浆，宽出面层100 3、面层厚度：80厚C20细石混凝土面层，撒1:1水泥砂子压实赶光 4、具体做法详见施工图设计	m2	47.16	127.38	6007.24	
本页小计							457630.60	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
30	010507001002	坡道	1、素土夯实 (压实系数不小于0.94) 2、垫层材料种类、厚度：150厚碎石夯入土中 3、面层厚度：100厚C20混凝土面层	m2	246.38	108.32	26687.88	
31	010507002002	空调室外机基座	1、素土夯实 2、150厚3：7灰土一步夯实，宽出面层100mm 3、100厚C20混凝土 4、50厚C20细石砼面层，随捣随抹	m2	1	129.41	129.41	
32	010507007001	其他构件	1、构件的类型：门窗抱框 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C25	m3	1.04	630.52	655.74	
33	010507007002	其他构件	1、构件的类型：混凝土线条 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C30	m3	0.55	643.57	353.96	
34	010514001001	垃圾道、通风道、烟道	1、卫生间烟气道、成品无动力风帽 2、做法参见23J916-1 P30	m	184.5	255.89	47211.71	
		分部小计					866402.23	
		0105 钢筋工程						
35	010515001001	现浇构件钢筋	1、钢筋种类：HPB300 (层高超高施工费自行考虑)，质监要求的抱箍、腰梁与砼主体结构的钢筋连接方式自行考虑 2、规格：Φ12mm内 3、钢筋性能指标要求详见设计说明	t	1.88	5388.12	10129.67	
本页小计							85168.37	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
36	010515001002	现浇构件钢筋	1、钢筋种类：HRB400 (层高超高施工费自行考虑)，质监要求的抱箍、腰梁与砼主体结构的钢筋连接方式自行考虑 2、规格：Φ12mm内 3、钢筋性能指标要求详见设计说明	t	55.375	5459.52	302320.92	
37	010515001003	现浇构件钢筋	1、钢筋种类：HRB400 (层高超高施工费自行考虑,电渣压力焊另计,另外其它接头按设计及规范要求自行考虑) 2、规格：Φ25mm内 3、钢筋性能指标要求详见设计说明	t	46.48	4504.66	209376.60	
38	010515001004	现浇构件钢筋	1、钢筋种类：HRB400E (层高超高施工费自行考虑)，质监要求的抱箍、腰梁与砼主体结构的钢筋连接方式自行考虑 2、规格：Φ12mm内 3、钢筋性能指标要求详见设计说明	t	30.26	5334.06	161408.66	
39	010515001005	现浇构件钢筋	1、钢筋种类：HRB400E (层高超高施工费自行考虑)，质监要求的抱箍、腰梁与砼主体结构的钢筋连接方式自行考虑 2、规格：Φ25mm内 3、钢筋性能指标要求详见设计说明	t	23.25	4532.20	105373.65	
40	010515001006	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：综合 2、部位：墙体内钢筋加固	t	5.135	6989.51	35891.13	
41	010515001007	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HPB300 ， Φ4钢筋网 2、部位：楼面、屋面钢筋网	t	0.071	6434.14	456.82	
42	010516003001	电渣压力焊接头	1、规格：墙、柱纵向钢筋	个	1248	8.47	10570.56	
本页小计							825398.34	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
43	010516003002	机械连接	1、连接方式：直螺纹 2、规格：Φ25mm内	个	964	14.65	14122.60	
		分部小计					849650.61	
		0106 金属结构工程						
44	010606008001	钢梯	钢梯\爬式\踏步式\制作\安装油漆 1、构件部位:详设计图纸 2、材质：型钢综合考虑 3、除锈方式：综合考虑 4、制作方式：现场制作拼装或工厂制作整体预装综合考虑 5、面层处理：基层刷防锈漆，面层面漆 6、其他要求：满足设计、规范、施工、验收要求	t	0.05	5883.62	294.18	
		分部小计					294.18	
		0108 门窗工程						
45	010801004006	木质防火门	1、木质丙级防火门 2、门代号及洞口尺寸：FM丙1223,1200*2300mm 3、含五金配件 4、具体样式及做法详见施工图设计	樘	2	1486.10	2972.20	
46	010801004001	木质防火门	1、木质乙级防火门 2、门代号及洞口尺寸：FM乙1123,1100*2300mm 3、含五金配件 4、具体样式及做法详见施工图设计	樘	2	1387.81	2775.62	
47	010801004003	木质防火门	1、木质乙级防火门 2、门代号及洞口尺寸：FM乙1223,1200*2300mm 3、含五金配件 4、具体样式及做法详见施工图设计	樘	7	1513.98	10597.86	
48	010801004002	木质防火门	1、木质乙级防火门 2、门代号及洞口尺寸：FM乙1823,1800*2300mm 3、含五金配件 4、具体样式及做法详见施工图设计	樘	8	2270.97	18167.76	
本页小计							48930.22	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
49	010802003005	钢质防火门	1、钢质甲级防火门 2、门代号及洞口尺寸：FM甲1223,1200*1300mm 3、含五金配件 4、具体详见施工图设计	樘	2	1685.84	3371.68	
50	010802001001	金属门	1、门代号及洞口尺寸：铝合金平开门M1823,1800*2300mm 2、门框或扇外围尺寸：70系列隔热铝合金框型材,门框型材壁厚2.0mm 3、玻璃品种、厚度：6透明钢化玻璃 4、含五金配件 5、具体要求详见图纸	樘	26	3171.30	82453.80	
51	010802001007	金属门	1、门代号及洞口尺寸：断桥隔热铝合金平开门M1829,1800*2900mm 2、门框或扇外围尺寸：70系列隔热铝合金框型材,门框型材壁厚2.2mm 3、玻璃品种、厚度：6中透光Low-E+12氩气+6透明钢化 4、含五金配件、扶手、护门板、铝合金线条等 5、具体要求详见图纸	樘	2	4656.20	9312.40	
52	010802001008	金属门	1、门代号及洞口尺寸：断桥隔热铝合金平开门M1837,1800*3700mm 2、门框或扇外围尺寸：70系列隔热铝合金框型材,门框型材壁厚2.2mm 3、玻璃品种、厚度：6中透光Low-E+12氩气+6透明钢化 4、含五金配件、扶手、护门板、铝合金线条等 5、具体要求详见图纸	樘	15	5926.87	88903.05	
本页小计							184040.93	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
53	010802001009	金属门	1、门代号及洞口尺寸：断桥隔热铝合金平开门FM乙1837,1800*3700mm 2、门框或扇外围尺寸：70系列隔热铝合金框型材,门框型材壁厚2.2mm 3、玻璃品种、厚度：6中透光Low-E+12氩气+6透明钢化 4、含五金配件、扶手、护门板、铝合金线条等 5、具体要求详见图纸	樘	1	5926.87	5926.87	
54	010801001001	木质门	1、门代号及洞口尺寸：成品木门 M0822 800*2200mm 2、卫生间门,下部设0.02平方米通风口 3、含五金配件 4、具体要求详见图纸	樘	38	1204.82	45783.16	
55	010801001003	木质门	1、门代号及洞口尺寸：成品木门 M1122 1100*2200mm 2、350高铝合金护门板(内外均设) 3、含五金配件 4、具体要求详见图纸	樘	3	1682.39	5047.17	
本页小计							56757.20	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
56	010807001001	金属窗	1、窗类型：铝合金上悬窗 2、窗代号及洞口尺寸：C0909，900*900mm 3、框、扇材质：采用70系列隔热铝合金框型材,窗框型材壁厚1.8mm 4、玻璃品种、厚度：6厚透明钢化 5、含五金配件、离地1.3~1.5m设手动开启装置 6、干法安装节能附框，附框型材截面厚度尺寸应为(24±0.5) mm;宽度不应小于65 mm 7、钢塑复合附框：增强型钢壁厚≥1.5mm、塑料壁厚≥2mm 8、窗下槛通长固定厚度1.5mm的铝合金排水板，向外侧坡10% 9、具体详见施工图设计	樘	24	703.34	16880.16	
57	010807001013	金属窗	1、窗类型：铝合金平开窗 2、窗代号及洞口尺寸：C1517，1500*1700mm 3、框、扇材质：采用70系列隔热铝合金框型材,窗框型材壁厚1.8mm 4、玻璃品种、厚度：6中透光Low-E+12氩气+6透明 5、含五金配件等 6、干法安装节能附框，附框型材截面厚度尺寸应为(24±0.5) mm;宽度不应小于65 mm 7、钢塑复合附框：增强型钢壁厚≥1.5mm、塑料壁厚≥2mm 8、窗下槛通长固定厚度1.5mm的铝合金排水板，向外侧坡10% 9、具体详见施工图设计	樘	10	1952.50	19525.00	
本页小计							36405.16	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
58	010807001017	金属窗	1、窗类型：铝合金固定窗 2、窗代号及洞口尺寸：C1517a，1500*1700mm 3、框、扇材质：采用70系列隔热铝合金框型材,窗框型材壁厚1.8mm 4、玻璃品种、厚度：6中透光Low-E+12氩气+6透明 5、含五金配件 6、干法安装节能附框，附框型材截面厚度尺寸应为(24±0.5) mm;宽度不应小于65 mm 7、钢塑复合附框：增强型钢壁厚≥1.5mm、塑料壁厚≥2mm 8、窗下槛通长固定厚度1.5mm的铝合金排水板，向外侧坡10% 9、具体详见施工图设计	樘	5	1785.28	8926.40	
59	010807001014	金属窗	1、窗类型：铝合金平开窗 2、窗代号及洞口尺寸：C1521，1500*2100mm 3、框、扇材质：采用70系列隔热铝合金框型材,窗框型材壁厚1.8mm 4、玻璃品种、厚度：6中透光Low-E+12氩气+6透明 5、含五金配件 6、干法安装节能附框，附框型材截面厚度尺寸应为(24±0.5) mm;宽度不应小于65 mm 7、钢塑复合附框：增强型钢壁厚≥1.5mm、塑料壁厚≥2mm 8、窗下槛通长固定厚度1.5mm的铝合金排水板，向外侧坡10% 9、具体详见施工图设计	樘	8	2411.91	19295.28	
本页小计							28221.68	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
60	010807001026	金属窗	1、窗类型：铝合金平开窗 2、窗代号及洞口尺寸：C1521a，1500*2100mm 3、框、扇材质：采用70系列隔热铝合金框型材,窗框型材壁厚1.8mm 4、玻璃品种、厚度：6中透光Low-E+12氩气+6透明 5、含五金配件 6、干法安装节能附框，附框型材截面厚度尺寸应为(24±0.5) mm;宽度不应小于65 mm 7、钢塑复合附框：增强型钢壁厚≥1.5mm、塑料壁厚≥2mm 8、窗下槛通长固定厚度1.5mm的铝合金排水板，向外侧坡10% 9、具体详见施工图设计	樘	28	2411.91	67533.48	
61	010807001015	金属窗	1、窗类型：铝合金平开窗 2、窗代号及洞口尺寸：C1824，1800*2400mm 3、框、扇材质：采用70系列隔热铝合金框型材,窗框型材壁厚1.8mm 4、玻璃品种、厚度：6中透光Low-E+12氩气+6透明 5、含五金配件 6、干法安装节能附框，附框型材截面厚度尺寸应为(24±0.5) mm;宽度不应小于65 mm 7、钢塑复合附框：增强型钢壁厚≥1.5mm、塑料壁厚≥2mm 8、窗下槛通长固定厚度1.5mm的铝合金排水板，向外侧坡10% 9、具体详见施工图设计	樘	15	3307.75	49616.25	
本页小计							117149.73	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
62	010807001048	金属窗	1、窗类型：铝合金平开窗 2、窗代号及洞口尺寸：FHC1824，1800*2400mm 3、框、扇材质：采用70系列隔热铝合金框型材,窗框型材壁厚1.8mm 4、玻璃品种、厚度：6中透光Low-E+12氩气+6透明 5、含五金配件 6、干法安装节能附框，附框型材截面厚度尺寸应为(24±0.5) mm;宽度不应小于65 mm 7、钢塑复合附框：增强型钢壁厚≥1.5mm、塑料壁厚≥2mm 8、窗下槛通长固定厚度1.5mm的铝合金排水板，向外侧坡10% 9、具体详见施工图设计	樘	1	3307.75	3307.75	
63	010807003001	金属百叶窗	1、窗类型：铝合金百叶窗 2、窗代号及洞口尺寸：BYC0912,900*1200mm 3、框、扇材质：采用50系列铝合金框型材,窗框型材壁厚1.8mm 4、具体做法详见图纸	樘	16	443.86	7101.76	
		分部小计					467497.65	
		0109 屋面及防水工程						
64	010902001004	屋面卷材防水	1、部位：平屋面、电梯顶屋面 2、卷材品种、规格、厚度：1.5厚反应粘结型高分子膜基湿铺防水卷材	m2	1155.87	47.79	55239.03	
65	010902002005	屋面涂膜防水	1、部位：平屋面、电梯顶屋面 2、防水膜品种：1.5厚高分子防水涂料	m2	2311.74	37.85	87499.36	
本页小计							153147.90	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
66	010902003013	屋面刚性层	1、部位：平屋面 2、600x600x125厚复合轻质保温砖(20厚细石混凝土水石面层+105厚B1级XPS挤塑板)砖缝表面填干混防水砂浆（另计） 3、20厚1:2.5水泥砂浆粘结层（另计） 4、1.5厚高分子防水涂料（另计） 5、1.5厚高分子防水涂料（另计） 6、1.5厚反应粘结型高分子膜基湿铺防水卷材（另计） 7、15厚 DS M15 砂浆(1:3水泥砂浆)找平层 8、钢筋混凝土现浇屋面,阴角做R50圆角,滚筒碾压机械磨光	m2	1090.48	22.60	24644.85	
67	010902003012	屋面刚性层	1、部位：电梯顶屋面 2、普通外墙弹性涂料,颜色同外墙面（另计） 3、最薄20厚防水砂浆(掺5%防水剂)找平,遇墙上翻300表面压实抹光,与外墙交接及下水管根部做小圆角 4、1.5厚高分子防水涂料（另计） 5、1.5厚高分子防水涂料（另计） 6、1.5厚反应粘结型高分子膜基湿铺防水卷材（另计） 7、20厚DS M15 砂浆(1:3 水泥砂浆)找平层 8、20厚胶粉聚苯颗粒贴砌浆料（另计） 9、钢筋混凝土现浇屋面,阴角做R50圆角,滚筒碾压机械磨光	m2	9.24	62.94	581.57	
68	010902002002	屋面涂膜防水	1、部位：空调板 2、防水膜品种：1.5厚聚合物水泥防水涂料(Ⅱ型)	m2	395.53	22.65	8958.75	
本页小计							34185.17	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
69	010904001001	楼（地）面卷材防水	1、部位：电梯基坑底板 2、卷材品种、规格、厚度：4mm厚SBS防水卷材	m2	12.92	57.97	748.97	
70	010904001002	楼（地）面卷材防水	1、部位：电梯基坑底板 2、卷材品种、规格、厚度：3mm厚SBS防水卷材	m2	12.92	54.16	699.75	
71	010904003004	楼（地）面砂浆防水（防潮）	1、部位：电梯基坑底板 2、砂浆厚度、配合比：10厚低强度等级砂浆隔离层 3、具体详见施工图设计	m2	12.92	10.00	129.20	
72	010904003002	楼（地）面砂浆防水（防潮）	1、部位：电梯基坑底板 2、砂浆厚度、配合比：50厚C20细石混凝土保护层 3、具体详见施工图设计	m2	12.92	30.54	394.58	
73	010904003003	楼（地）面砂浆防水（防潮）	1、部位：电梯基坑底板 2、砂浆厚度、配合比：20厚DS M15 砂浆(1:3 水泥砂浆)找平层 3、具体详见施工图设计	m2	12.92	21.95	283.59	
74	010903001003	墙面卷材防水	1、电梯基坑外墙 2、15厚DPM20预拌水泥砂浆找平 3、卷材品种、规格、厚度：3mm厚SBS防水卷材	m2	19.2	87.20	1674.24	
75	010903001004	墙面卷材防水	1、电梯基坑外墙 2、卷材品种、规格、厚度：4mm厚SBS防水卷材	m2	19.2	51.37	986.30	
76	010903002005	墙面涂膜防水	1、部位：卫生间墙面 2、防水膜品种：1.5厚聚合物水泥防水涂料（Ⅱ型）	m2	1257.15	22.65	28474.45	
77	010903002006	顶棚涂膜防水	1、部位：卫生间 2、防水膜品种：1.5厚聚合物水泥防水涂料（Ⅱ型）	m2	166.77	18.53	3090.25	
本页小计							36481.33	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
78	010903002007	墙面涂膜防水	1、部位：外墙面 2、防水膜品种：1.5厚聚合物水泥防水涂料（Ⅱ型）	m2	2071.75	22.65	46925.14	
79	010904002004	楼（地）面涂膜防水	1、部位：卫生间、管道井地面 2、防水膜品种：1.5厚聚合物水泥防水涂料（Ⅱ型） 3、反边高度：300mm	m2	111.27	30.41	3383.72	
80	010904002007	楼（地）面涂膜防水	1、部位：卫生间、管道井楼面 2、防水膜品种：1.5厚聚合物水泥防水涂料（Ⅱ型） 3、反边高度：300mm	m2	188.08	30.41	5719.51	
81	010902008001	屋面变形缝	1、屋面变形缝 2、做法详见外墙变形缝参12J201 A15/2	m	14	156.42	2189.88	
82	010903004001	墙面变形缝	1、部位：外墙变形缝非石材幕墙部位 2、具体做法详参14J936-3、4/AQ4	m	26.5	91.52	2425.28	
83	010903004002	墙面变形缝	1、部位：外墙变形缝石材幕墙部位 2、具体做法详参14J936-3、4/AQ5	m	26.5	91.52	2425.28	
		分部小计					276473.70	
		0110 保温、隔热、防腐工程						
84	011001001004	保温隔热屋面	1、保温平屋面 2、600x600x125厚复合轻质保温砖(20厚细石混凝土水石面层+105厚B1级XPS挤塑板)砖缝表面填干混防水砂浆 3、20厚1:2.5水泥砂浆粘结层	m2	1090.48	246.76	269086.84	
85	011001001005	保温隔热屋面	1、空调板、电梯顶屋面 2、保温隔热材料品种、规格、厚度：20厚胶粉聚苯颗粒贴砌浆料	m2	195.75	41.49	8121.67	
本页小计							340277.32	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
86	011001002005	保温隔热天棚	1、飘窗板下板板底、空调板、结构板板底、架空层顶棚 2、现浇钢筋混凝土板底预留钢筋头a6@500,梅花状分布 3、保温隔热材料品种、规格及厚度：20厚发泡陶瓷保温板(燃烧性能A级) 4、 Φ6钢筋网,双向间距200,与预留钢筋头连接 5、钢筋网另计	m2	331.03	35.95	11900.53	
87	011001002004	保温隔热天棚	1、空调板底 2、保温隔热面层材料品种、规格、性能：6厚聚合物胶粉防水砂浆 (内置耐碱玻璃纤维网布一道,用锚栓辅助固定)	m2	331.03	23.66	7832.17	
88	011001003005	保温隔热墙面	1、保温隔热部位：外墙面 2、保温隔热材料品种、规格及厚度：40厚发泡陶瓷保温板（燃烧性能A级） 3、粘结材料种类及做法：3厚专用粘结砂浆 4、8厚聚合物抗裂砂浆,压入耐碱玻纤网格布一层(用于建筑首层时为两层布)	m2	2071.75	131.20	271813.60	
89	011001006001	其他保温隔热	1、保温隔热部位：门窗洞口侧边 2、保温隔热面层材料品种、规格、性能：20厚胶粉聚苯颗粒贴浆料	m2	116.29	41.27	4799.29	
		分部小计					573554.10	
		0111 楼地面装饰工程						
90	011101001002	水泥砂浆地面	1、部位：所有地面 2、素土夯实(压实系数不小于0.94) 3、150厚碎石夯入土中	m2	1010.23	56.30	56875.95	
本页小计							353221.54	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
91	011101001004	水泥砂浆楼地面	1、部位：所有地面 2、找平层厚度、砂浆配合比：100厚C25混凝土垫层,面向外坡1%	m2	1010.23	53.82	54370.58	
92	011101003010	细石混凝土楼地面	1、面层厚度、混凝土强度等级：40厚C25细石混凝土 (内配双向Φ4@150X150钢筋网片),表面随浆收光; (钢筋另计) 2、部位：卫生间	m2	53.77	35.54	1910.99	
93	011101001005	水泥砂浆楼地面	1、部位：管道井地面 2、素水泥浆遍数：素水泥浆一道 (内掺建筑胶) 3、面层厚度、砂浆配合比：15厚DS M20砂浆(1:2.5水泥砂浆)面层,随浆收光	m2	3.73	24.30	90.64	
94	011101003004	细石混凝土楼地面	1、部位：卫生间楼面 2、界面剂一道 3、找平层厚度、砂浆配合比：最薄处30厚C20细石混凝土找坡层,兼找坡1% 坡向地漏,随浆收光 4、地漏四周及管根部用 DS M15砂浆(或1:3 水泥砂浆)抹小八字角	m2	94.04	41.90	3940.28	
95	011101001006	水泥砂浆楼地面	1、部位：管道井楼面 2、素水泥浆遍数：素水泥浆一道 (内掺建筑胶) 3、面层厚度、砂浆配合比：20厚DS M20砂浆(1:2.5水泥砂浆)面层,随浆收光	m2	15.29	26.56	406.10	
96	011101003008	细石混凝土楼地面	1、面层厚度、混凝土强度等级：最薄处20厚C20细石混凝土找坡层,向地漏找 1%坡,随浆收光 2、部位：水井	m2	5.46	24.14	131.80	
本页小计							60850.39	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
97	011101003006	细石混凝土楼地面	1、部位：设备平台、空调板 2、面层厚度、混凝土强度等级：最薄处30厚C20细石混凝土找坡层,向地漏找 1%坡,随浆收光	m2	186.51	29.66	5531.89	
98	011106004001	水泥砂浆楼梯面层	1、20 厚 DS M15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)找平层 3、界面剂 1 道 4、钢筋混凝土现浇楼板,板面随浆收光	m2	141.63	125.00	17703.75	
		分部小计					140961.98	
		0112 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
99	011201001001	墙面一般抹灰	1、墙体类型：墙面 2、界面剂一道	m2	11313.38	4.01	45366.65	
100	011201001002	墙面一般抹灰	1、墙体类型：外墙面 2、底层厚度、砂浆配合比：9厚 DP M15砂浆(1:3 水泥砂浆)抹平 3、面层厚度、砂浆配合比：5厚聚合物水泥防水砂浆(干粉型)	m2	2071.75	39.88	82621.39	
101	011201001012	墙面一般抹灰	1、墙体类型：走道、普通房间内墙面 2、加气块墙面刷界面剂一道（另计） 3、底层厚度、砂浆配合比：8厚DP M15砂浆(1:3 水泥砂浆)刮糙 4、面层厚度、砂浆配合比：7厚DP M15砂浆(1:3 水泥砂浆)罩面,压入一道抗裂玻纤网	m2	7116.65	39.60	281819.34	
本页小计							433043.02	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
102	011201001018	墙面一般抹灰	1、墙体类型：楼梯间内墙面 2、加气块墙面刷界面剂一道（另计） 3、底层厚度、砂浆配合比：8厚DP M15砂浆(1:3 水泥砂浆)刮糙 4、面层厚度、砂浆配合比：7厚DP M15砂浆(1:3 水泥砂浆)罩面,压入一道钢丝网（10mm*10mm）	m2	514.28	58.17	29915.67	
103	011201001013	墙面一般抹灰	1、墙体类型：卫生间内墙面 2、加气块墙面刷界面剂一道（另计） 3、底层厚度、砂浆配合比：12厚DP M15砂浆(1:3 水泥砂浆)打底找平	m2	1257.15	35.62	44779.68	
104	011201001014	墙面一般抹灰	1、墙体类型：管道井 2、底层厚度、砂浆配合比：15厚DP M5砂浆(1:1:6 水泥石膏砂浆) 打底找平,压入一道抗裂玻纤网	m2	195.58	37.34	7302.96	
105	011201001015	墙面一般抹灰	1、部位：不同墙体材料交接处 2、钢丝网	m2	401.31	17.30	6942.66	
106	011201001016	墙面一般抹灰	1、部位:楼梯间及人流通道 填充墙 2、增强处理:钢丝网片可采用C4@200x200或 丝径不小于1.6mm、网孔尺寸不大于25mmx25mm的热镀锌电焊钢丝网	m2	501.36	23.09	11576.40	
107	011201001017	墙面一般抹灰	1、部位：外墙保温处门窗洞口四周及斜向增墙网格布 2、具体做法详建筑设计节点图	m2	116.29	4.42	514.00	
本页小计							101031.37	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
108	011207001001	墙面装饰板	1、部位：广告位背板 2、龙骨材料种类、规格、中距：立柱50*50*3热镀锌方管间距@400mm，40*40*3热镀锌方管横梁 3、面层材料品种、规格、颜色：1.5厚热镀锌钢板背衬 4、具体做法详见施工图节点	m2	57.48	220.26	12660.54	
		分部小计					523499.29	
		0114 油漆、涂料、裱糊工程						
109	011407001002	墙面喷刷涂料	1、喷刷涂料部位：楼梯间、走道、普通房间内墙面 2、刮腻子要求：专用内墙腻子两遍批平一遍压光 3、涂料品种、喷刷遍数：白色无机涂料(燃烧性能为A级)	m2	7630.93	33.93	258917.45	
110	011407001003	墙面喷刷涂料	1、喷刷涂料部位：外墙面 2、腻子种类：刮涂第一道耐水腻子,压入耐碱玻纤网格布一层 3、刮涂第二道耐水腻子 4、涂料品种、喷刷遍数：真石漆(面涂1 道、主涂 1 道、底涂(抗碱封闭底漆)1 道, 分格详见立面图)	m2	2071.75	66.28	137315.59	
111	011407001006	墙面喷刷涂料	1、喷刷涂料部位：落水管 2、涂料品种、喷刷遍数：真石漆(面涂1 道、主涂 1 道、底涂(抗碱封闭底漆)1 道	m2	28.39	43.05	1222.19	
本页小计							410115.77	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
112	011407001004	墙面喷刷涂料	1、喷刷涂料部位：空调板底、外挑板底 2、腻子种类：刮涂第一遍耐水腻子 3、刮涂第二遍耐水腻子 4、涂料品种、喷刷遍数：普通外墙弹性涂料(2 面 1底)	m2	331.03	48.99	16217.16	
113	011407002003	天棚喷刷涂料	1、喷刷涂料部位：除卫生间外房间 2、刮腻子要求：3厚面层耐水腻子刮平 3、涂料品种、喷刷遍数：刷无机涂料(一底两面,需耐擦洗,涂料必须使 用低(无)VOCs 含量的涂料)	m2	3504.7	25.71	90105.84	
114	011404002002	踢脚线油漆	1、120高无机墙面深灰色涂料踢脚线（燃烧性能为A级）	m	296.29	8.13	2408.84	
		分部小计					506187.07	
		0115 其他装饰工程						
115	011104004003	滑动支座	部位：楼梯滑动支座 1、5厚聚四氟乙烯板同踏步宽滑动支座 2、详细节点做法详图纸及规范	m2	6.79	186.90	1269.05	
116	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	1、楼梯栏杆，高900mm 2、扶手材料种类、规格：Φ60*3不锈钢管扶手 3、栏杆材料种类、规格：Φ60*3不锈钢管立柱 4、栏板材料种类、规格、颜色：Φ38*2不锈钢管立杆 5、含预埋铁件 6、具体详见施工图设计	m	68.07	416.18	28329.37	
本页小计							138330.26	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
117	011503001007	金属扶手、栏杆、栏板	1、空调栏杆，高600mm 2、栏杆材料种类、规格：Φ30*3不锈钢管立柱@90 3、栏板材料种类、规格、颜色：Φ60*3不锈钢管横杆 4、具体详见施工图设计及22J403-1,PA33/3-45	m	57.4	334.82	19218.67	
118	011503001008	金属扶手、栏杆、栏板	1、护窗栏杆，净高950mm 2、详细做法参22J403-1-PB37/3-49及设计图纸要求	m	39.3	406.13	15960.91	
119	011503001006	金属扶手、栏杆、栏板	1、凸窗护窗栏杆、楼梯护窗栏杆，净高600mm 2、详细做法参22J403-1-PB37/3-49及设计图纸要求	m	33.2	356.95	11850.74	
120	011503005002	金属靠墙扶手	1、无障碍楼梯扶手 2、扶手材料种类、规格：做法详12J926-F3，扶手改为Φ40壁厚2.0mm不锈钢管（水平推力≥1KN/m） 3、具体详见施工图设计及图集要求	m	75.39	178.91	13488.02	
121	10B001	屋面保温层排气孔	1、按保温屋面平面面积计算 2、具体做法详建筑节点大样	m2	1090.48	0.75	817.86	
122	10B002	屋面上人孔盖板	1、屋面上人孔盖板 2、做法详建筑节点详图	个	1	350.00	350.00	
		分部小计					91284.62	
		分部分项合计					4814171.26	
1	011701001001	综合脚手架	1、建筑结构形式：框架结构 2、脚手架使用材质：承插型盘扣式脚手架	m2	3036.43	96.06	291679.47	
2	011701006002	满堂脚手架	1、搭设高度：5m以内砼浇捣脚手架 2、脚手架材质：承插型盘扣式脚手架	m2	3036.43	7.22	21923.02	
3	011701009001	电梯井脚手架	1、电梯井高度：12m内	座	1	2016.50	2016.50	
本页小计							377305.19	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
4	011703001002	垂直运输	1、建筑物建筑类型及结构形式：框架剪力墙结构 2、建筑物檐口高度、层数：檐口高度12.3m，3层	m2	3036.43	33.61	102054.41	
5	011705001001	大型机械设备进出场及安拆		项	1	32767.25	32767.25	
6	011702001001	垫层	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C20	m2	42.54	90.08	3832.00	
7	011702001002	条形基础	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C20	m2	222.04	67.39	14963.28	
8	011702001003	独立基础	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30	m2	139.96	76.49	10705.54	
9	011702001004	基础	1、部位：电梯井底板 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C30	m2	4.32	61.84	267.15	
10	011702002002	矩形柱	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 3、周长：2.5m内 4、柱高：5.0m内	m2	916.96	96.22	88229.89	
11	011702003001	构造柱	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25	m2	1346.32	117.84	158650.35	
12	011702006001	矩形梁	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30	m2	196.57	95.77	18825.51	
13	011702008001	圈梁	1、部位：地圈梁 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C25	m2	261.1	70.85	18498.94	
14	011702008003	圈梁	1、部位：窗台板、腰梁 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C25	m2	312.46	69.83	21819.08	
本页小计							470613.40	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
15	011702008002	圈梁	1、部位：导墙、止水 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C20	m2	99.05	69.83	6916.66	
16	011702009001	过梁	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25	m2	89.04	94.35	8400.92	
17	011702011001	直形墙	1、部位：电梯井壁 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C30 4、墙厚：250mm 5、墙高：3.6m内	m2	38.4	58.99	2265.22	
18	011702011002	直形墙	1、部位：女儿墙、洞口翻边 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C30 4、墙厚：200mm内 5、墙高：3.6m内	m2	426.88	57.30	24460.22	
19	011702014001	有梁板	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 3、板厚：100mm内 4、层高：5.0m内	m2	1510.67	87.70	132485.76	
20	011702014002	有梁板	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 3、板厚：200mm内 4、层高：5.0m内	m2	3774.5	100.33	378695.59	
21	011702023001	雨篷、悬挑板、阳台板	1、飘窗板、雨篷、空调板 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C30	m2	244.35	163.55	39963.44	
22	011702024001	楼梯	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30	m2	141.63	237.67	33661.20	
23	011702025001	其他现浇构件	1、构件的类型：门窗抱框 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C25	m2	20.68	102.50	2119.70	
本页小计							628968.71	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区03-1#商业建筑　　堂前人家东区项目施工　　第26页 共26页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
24	011702025002	其他现浇构件	1、构件的类型：混凝土线条 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C30	m2	16.5	91.93	1516.85	
		单价措施合计					1416717.95	
本页小计							1516.85	
合　　计							6230889.21	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区03-1#商业建筑　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	011707001001	安全文明施工费		100.000	212473.33			
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	3.100	193157.57			
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.310	19315.76			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区03-1#商业建筑　　堂前人家东区项目施工　　第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.650	102809.67			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.050	3115.44			建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区03-1#商业建筑　　堂前人家东区项目施工　　第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.150	9346.33			现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。
合　计					327744.77			

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：堂前人家东区03-1#商业建筑　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共1页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合　计				

暂列金额明细表

工程名称：堂前人家东区03-1#商业建筑　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共1页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：堂前人家东区03-1#商业建筑　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共1页

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±(元)		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：堂前人家东区03-1#商业建筑　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共1页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注

规费、税金项目计价表

工程名称：堂前人家东区03-1#商业建筑　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	244637.05	100.000	244637.05
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	6558633.98	3.200	209876.29
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	6558633.98	0.530	34760.76
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	6558633.98		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	6803271.03	9.000	612294.39
合　计					856931.44

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区03-1#商业建筑　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共7页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	01010100	钢筋	综合	t	0.1617	3318.00	536.52	
2	01010100~1	钢筋HPB300	12mm内	t	1.9176	3318.00	6362.60	
3	01010100~11	钢筋	综合	t	0.0525	3318.00	174.20	
4	01010100~2	钢筋HRB400	12mm内	t	56.4825	3388.00	191362.71	
5	01010100~3	钢筋HRB400	25mm内	t	47.4096	3185.00	150999.58	
6	01010100~5	HPB300 12mm以内	综合	t	5.2377	3318.00	17378.69	
7	01010100~6	钢筋HRB400E	25mm内	t	23.715	3212.00	76172.58	
8	01010100~7	钢筋HRB400E	12mm内	t	30.8652	3265.00	100774.88	
9	01010100~8	钢筋	综合	t	0.027	3318.00	89.59	
10	01010300	冷轧带肋钢筋		t	0.07242	3318.00	240.29	
11	01050101~1	钢丝绳		kg	0.001	5.75	0.01	
12	01270100~1	镀锌钢管		t	1.04475	3943.25	4119.71	
13	01290417~1	热镀锌钢板	δ1.5 Q235B	m2	60.9288	28.30	1724.29	
14	01291706	8K不锈钢镜面板	1219×2438×0.8	m2	8.414	230.00	1935.22	
15	01630201	钨棒	精制	kg	11.55765	557.41	6442.35	
16	02090101	塑料薄膜		m2	4149.3326	0.69	2863.04	
17	02110301~6	发泡陶瓷保温板燃烧性能A级		m3	84.94175	1111.96	94451.83	
18	02270105~1	白布		m2	0.00246	3.43	0.01	
19	02290505	麻丝		kg	29.15	7.37	214.84	
20	02310101~1	无纺布		m2		2.00		
21	02330105	草袋子		只	30	0.86	25.80	
22	03010322	铝拉铆钉	LD-1	十个	10.6	0.26	2.76	
23	03030405	铜木螺钉	3.5×25	十个	114.8	0.60	68.88	
24	03031206	自攻螺钉	M4×15	十个	16.9575	0.26	4.41	
25	03032113	塑料胀管螺钉		套	13764.068	0.09	1238.77	
26	03050122	螺栓	M20×350	套	28	0.48	13.44	
27	03051106	不锈钢六角螺栓	M5×30	套	82.929	0.51	42.29	
28	03052109	对拉螺栓(止水螺栓)		kg	218.75136	5.66	1238.13	
29	03070132	膨胀螺栓	M12×110	套	177.11	0.86	152.31	
30	03270202	砂纸		张	19.92453	0.94	18.73	
31	03410205	电焊条	J422	kg	509.2625	4.92	2505.57	
32	03430205	不锈钢焊丝	1Cr18Ni9Ti	kg	29.48039	38.59	1137.65	
33	03450200	焊剂		kg	390.624	3.43	1339.84	
34	03510201	钢钉		kg	27.36333	6.00	164.18	
35	03510701	铁钉		kg	2058.700676	4.66	9593.55	
36	03510701~2	铁钉		kg	48.393576	4.66	225.51	
37	03510705	铁钉	70mm	kg	1.20736	4.66	5.63	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区03-1#商业建筑　　堂前人家东区项目施工　　第2页 共7页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
38	03510911	塑料保温螺钉		套	14502.25	1.46	21173.29	
39	03550101~1	钢丝网		m2	1558.645	9.80	15274.72	
40	03570216	镀锌铁丝	8#	kg	2290.83359	4.52	10354.57	
41	03570237	镀锌铁丝	22#	kg	769.55489	4.52	3478.39	
42	03570237~1	镀锌铁丝	22#	kg	1.64604	4.52	7.44	
43	03610207	直螺纹套筒接头	Φ25以内	个	983.28	6.00	5899.68	
44	03633307	合金钢钻头	Φ20	根	159.52475	13.03	2078.61	
45	03633315	合金钢钻头	一字型	根	49.76636	6.86	341.40	
46	03652403	合金钢切割锯片		片	3.489536	68.60	239.38	
47	04010132~1	水泥	42.5级	kg	298.7472	0.29	86.64	
48	04010611	水泥	32.5级	kg	-765.382564	0.26	-201.30	
49	04010611~1	水泥	32.5级	kg	914.17904	0.26	240.43	
50	04010611~2	水泥	32.5级	kg	114.3818	0.26	30.08	
51	04010701	白水泥		kg	8150.32656	0.60	4890.20	
52	04030107	中砂		t	0.271868	150.57	40.94	
53	04030107~1	中砂		t	0.49757	150.57	74.92	
54	04030107~2	中砂		t	0.26949	150.57	40.58	
55	04050203	碎石	5～16mm	t	23.088356	155.43	3588.62	
56	04050203~1	碎石	5～16mm	t	0.46527	155.43	72.32	
57	04050207	碎石	5～40mm	t	322.40094	155.43	50110.78	
58	04090100	生石灰		t	0.036663	316.69	11.61	
59	04090302	黏土		m3	0.174225	24.29	4.23	
60	04090801	石膏粉	325目	kg	836.99026	0.36	301.32	
61	04133532~1	600x600x125厚复合轻质保温砖	600×600×125	块	2931.21024	47.50	139232.49	
62	04135500~2	MU20烧结实心普通砖(非粘土)	240×115×53	百块	307.2942	81.00	24890.83	
63	04135535	配砖	190×90×40	m3	29.39655	862.57	25356.58	
64	04150113~3	B06、A5.0蒸压砂加气混凝土砌块	600×250×100	m3	45.88415	362.43	16629.79	
65	04150115~3	B06、A5.0蒸压砂加气混凝土砌块	600×250×200	m3	646.6216	362.43	234355.07	
66	05030600	普通木成材		m3	0.41819	1372.08	573.79	
67	05250402	木砖与拉条		m3	0.2291	1286.32	294.70	
68	05250501	木柴		kg	6.307	0.94	5.93	
69	05250502	锯(木)屑		m3	6.54288	47.17	308.63	
70	07470106~1	5厚聚四氟乙烯板		m2	6.9258	135.00	934.98	
71	08050406	铝合金条板	1.0mm	m2	13.992	107.19	1499.80	
72	08230105	玻璃纤维网格布		m2	11484.096	2.00	22968.19	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区03-1#商业建筑　　堂前人家东区项目施工　　第3页 共7页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
73	08230121	耐碱玻璃纤维网格布		m2	7739.8295	2.00	15479.66	
74	09010103~1	成品木门		m2	74.8814	500.00	37440.70	
75	09010234~1	木质乙级防火门		m2	58.075	490.00	28456.75	
76	09010234~2	木质丙级防火门		m2	5.5752	480.00	2676.10	
77	09090813~10	铝合金全玻平开门	6中透光Low-E+12氩气+6透明	m2	113.49	800.00	90792.00	
78	09090813~5	钢质甲级防火门		m2	5.3544	520.00	2784.29	
79	09090813~9	铝合金全玻平开门	6透明钢化玻璃	m2	104.4108	680.00	70999.34	
80	09092100~4	铝合金固定窗	6中透光Low-E+12氩气+6透明	m2	12.24	650.00	7956.00	
81	09093501~11	铝合金全玻上悬窗	6厚透明钢化	m2	18.6624	650.00	12130.56	
82	09093501~12	铝合金全玻平开窗	6中透光Low-E+12氩气+6透明	m2	199.6992	680.00	135795.46	
83	09271119~1	铝合金百叶窗		m2	16.00128	350.00	5600.45	
84	09470302	执手锁		把	41.41	70.98	2939.28	
85	09491701	门吸		只	41.41	4.29	177.65	
86	09492370	不锈钢合页		只	124.23	17.15	2130.54	
87	09493560	镀锌铁脚		个	4393.716	1.46	6414.83	
88	10031503	钢压条		kg	63.44572	4.29	272.18	
89	10230906	不锈钢盖	Φ63	只	1226.16777	4.29	5260.26	
90	11010304~1	白色无机涂料		kg	4735.23269	12.00	56822.79	
91	11010304~2	内墙无机涂料		kg	33.18448	12.00	398.21	
92	11010319	仿石型外墙涂料		kg	9450.63	6.30	59538.97	
93	11010323	水性封底漆		kg	735.049	21.44	15759.45	
94	11010361	外墙弹性乳胶涂料		kg	66.206	25.73	1703.48	
95	11010362	外墙弹性乳胶涂料(中涂)		kg	198.618	21.44	4258.37	
96	11010363	外墙弹性乳胶涂料(面涂)		kg	66.206	25.73	1703.48	
97	11030303	防锈漆		kg	4.62675	12.46	57.65	
98	11030303~1	防锈漆		kg	0.165	12.46	2.06	
99	11030304~1	红丹防锈漆		kg	0.07872	12.86	1.01	
100	11030734~6	高分子防水涂料		kg	2382.24807	10.00	23822.48	
101	11030735~4	高分子防水涂料		kg	3691.270845	10.00	36912.71	
102	11030740	聚合物水泥防水涂料	JS-Ⅱ型	kg	7802.148	6.88	53678.78	
103	11112503	调和漆		kg	0.12054	11.15	1.34	
104	11112505	高渗透性表面底漆		kg	39.7236	30.01	1192.11	
105	11112512	透明罩光漆		kg	840.056	21.44	18010.80	
106	11410304	环氧树脂	618	kg	29.6955	27.44	814.84	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区03-1#商业建筑　　堂前人家东区项目施工　　第4页 共7页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
107	11430327	大白粉		kg	836.99026	0.73	611.00	
108	11450345	外墙抗裂腻子粉		kg	-34.068	7.29	-248.36	
109	11550105	石油沥青	30#	kg	108.12	4.72	510.33	
110	11570552	SBS聚脂胎乙烯膜卷材	δ3mm	m2	40.15	25.62	1028.64	
111	11570552~1	SBS聚脂胎乙烯膜卷材	δ4mm	m2	16.15	28.67	463.02	
112	11570552~2	1.5厚反应粘结型高分子膜基湿铺防水卷材	δ1.5mm	m2	1444.8375	25.81	37291.26	
113	11570552~3	合成高分子卷材	δ1.5mm	m2	18.974	24.50	464.86	
114	11570552~4	SBS聚脂胎乙烯膜卷材	δ4mm	m2	24	28.67	688.08	
115	11590914	硅酮密封胶		L	70.70925	68.60	4850.65	
116	11591105	玻璃胶	300mL	支	1.219	10.55	12.86	
117	11591307	聚合物防水填缝剂		kg	761.15504	3.00	2283.47	
118	11592505	SBS封口油膏		kg	75.64682	6.00	453.88	
119	11592509~1	冷底子油 30:70(干拌（混）砂浆)		t	0.12985	850.92	110.49	
120	11592517	建筑油膏		kg	320.60112	3.00	961.80	
121	11592705	APP高强嵌缝膏		kg	2.71656	7.55	20.51	
122	11592710	塑料油膏		kg	93.015	3.43	319.04	
123	12030107	油漆溶剂油		kg	122.31893	12.01	1469.05	
124	12030107~1	油漆溶剂油		kg	0.017	12.01	0.20	
125	12060334	防腐油		kg	3.342	5.15	17.21	
126	12070313	上光蜡		kg	0.15617	81.47	12.72	
127	12310303	二甲苯		kg	300.5262	5.06	1520.66	
128	12330300	界面剂		kg	19695.14762	1.29	25406.74	
129	12330309	专用界面剂		kg	165.74	18.52	3069.50	
130	12330505	APP及SBS基层处理剂		kg	433.13905	6.86	2971.33	
131	12333551	PU发泡剂		L	128.008125	25.73	3293.65	
132	12370305	氧气		m3	14.925	2.83	42.24	
133	12370310	氩气		m3	82.34517	7.81	643.12	
134	12370331	石油液化气		kg	62.92884	5.83	366.88	
135	12370336	乙炔气		m3	2.985	14.05	41.94	
136	12410121	专用粘结剂		kg	8287	2.74	22706.38	
137	12410142	改性沥青粘结剂		kg	34.6256	6.77	234.42	
138	12410160	202粘结剂	FSC-2	kg	11.72592	25.30	296.67	
139	12410162	塑胶地板粘结剂		kg	3.0555	15.61	47.70	
140	12413518	901胶		kg	3774.874492	2.14	8078.23	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区03-1#商业建筑　　堂前人家东区项目施工　　第5页 共7页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
141	13010303	石棉板		m2	24.96	5.15	128.54	
142	13070313~2	耐碱玻璃纤维网格布		m2	-4435.968	2.00	-8871.94	
143	13120708~1	20厚发泡陶瓷保温板(燃烧性能A级)	δ20	m2	364.133	22.22	8091.04	
144	14030325-1~1	热镀锌钢管	DN50	m	15.8148	17.00	268.85	
145	14040915	镜面不锈钢管	Φ31.8×1.2	m	22.84317	20.41	466.23	
146	14040915~1	镜面不锈钢管	Φ38×2	m	387.52251	20.41	7909.33	
147	14040915~4	镜面不锈钢管	Φ20×2	m	337.1461	14.00	4720.05	
148	14040915~5	镜面不锈钢管	Φ30×2	m	205.8364	20.41	4201.12	
149	14040921~1	镜面不锈钢管	Φ40×2.0	m	79.9134	47.91	3828.65	
150	14040922~1	镜面不锈钢管	Φ60×3	m	72.1542	60.33	4353.06	
151	14040922~5	镜面不锈钢管	Φ60×3	m	137.694	60.00	8261.64	
152	14040925	镜面不锈钢管	Φ76.2×1.5	m		70.75		
153	14040925~1	镜面不锈钢管	Φ60×3	m	42.8841	60.33	2587.20	
154	14040925~2	镜面不锈钢管	Φ60×5	m	16.6	95.00	1577.00	
155	14040925~3	镜面不锈钢管	Φ60×5	m	28.296	90.00	2546.64	
156	14310106	塑料管	dn20	m	182.8928	3.11	568.80	
157	15371708	镀锌铁丝U形卡		个	1421.896	0.18	255.94	
158	15372103-1	塑料卡		个	25372.95	0.17	4313.40	
159	31012505	聚苯泡沫嵌缝条		m	5441.4952	0.51	2775.16	
160	31110301	棉纱头		kg	10.9048	5.57	60.74	
161	31150101	水		m3	2660.940498	4.57	12160.50	
162	31150701	煤		kg	12.614	0.94	11.86	
163	32010502	复合木模板	18mm	m2	2145.52107	32.59	69922.53	
164	32010502~1	复合木模板	18mm	m2	90.5322	32.59	2950.44	
165	32020115	卡具		kg	1837.708552	4.08	7492.34	
166	32020132	钢管支撑		kg	6228.799443	3.41	21209.06	
167	32030303	脚手钢管		kg	9186.761936	3.41	31280.92	
168	32030504	底座		个	28.759078	4.12	118.49	
169	32030513	脚手架扣件		个	1487.722554	4.89	7274.96	
170	32090101~1	周转木材		m3	51.062825	1774.58	90615.07	
171	32090101~2	周转木材		m3	2.222154	1586.47	3525.38	
172	34020901	木枕		m3	0.08	1071.94	85.76	
173	80010106~1	水泥砂浆 M10(干拌（混）砂浆)(砌筑DM)		t	23.889635	334.48	7990.61	
174	80010106~3	水泥砂浆 M10(干拌（混）砂浆)(砌筑DM)		t	1.139075	334.48	381.00	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区03-1#商业建筑　　堂前人家东区项目施工　　第6页 共7页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
175	80010121~1	水泥砂浆 1:1 (干拌（混）砂浆)(地面DS)		t		352.22		
176	80010121~2	水泥砂浆 1:1 (干拌（混）砂浆)(地面DS)		t		352.22		
177	80010123~1	水泥砂浆 1:2 (干拌（混）砂浆)		t	2.654225	344.24	913.69	
178	80010123~11	水泥砂浆 1:2 (干拌（混）砂浆)		t	12.022343	344.24	4138.57	
179	80010124~1	水泥砂浆 1:2.5 (干拌（混）砂浆)		t	38.548468	344.24	13269.92	
180	80010124~2	水泥砂浆 1:2.5 (干拌（混）砂浆)(地面DS)		t	0.098566	342.46	33.75	
181	80010125~1	水泥砂浆 1:3 (干拌（混）砂浆)(地面DS)		t	7.309989	332.70	2432.03	
182	80010125~4	水泥砂浆 1:3 (干拌（混）砂浆)(抹灰DP)		t	236.180642	354.00	83607.95	
183	80010125~5	水泥砂浆 1:3 (干拌（混）砂浆)(抹灰DP)		t	35.420201	354.00	12538.75	
184	80010125~6	水泥砂浆 1:3 (干拌（混）砂浆)		t	7.917	332.70	2633.99	
185	80010125~7	水泥砂浆 1:3 (干拌（混）砂浆)(地面DS)		t	28.815934	332.70	9587.06	
186	80010125~8	水泥砂浆 1:3 (干拌（混）砂浆)		t	38.548468	332.70	12825.08	
187	80030105~1	石灰砂浆 1:3 (干拌（混）砂浆)		t	0.2261	332.70	75.22	
188	80050104~1	混合砂浆 M5 (干拌（混）砂浆)(砌筑DM)		t	123.722254	314.96	38967.56	
189	80050125~2	混合砂浆 1:1:6 (干拌（混）砂浆)(抹灰DP)		t	5.407787	324.72	1756.02	
190	80070305~1	防水砂浆 1:2 (干拌（混）砂浆)		t	0.409101	332.70	136.11	
191	80070511	聚苯颗粒保温砂浆		m3	6.946747	873.90	6070.76	
192	80090311	聚合物砂浆		kg	8287	1.07	8867.09	
193	80090312	聚合物面层砂浆		m3	12.394585	950.00	11774.86	
194	80210105-2	C20预拌非泵送细石砼		m3	5.632602	407.15	2293.31	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区03-1#商业建筑　　堂前人家东区项目施工　　

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
195	80210105-2~1	C25预拌非泵送细石砼		m3	3.799216	424.89	1614.25	
196	80210105-2~2	C25预拌非泵送细石砼		m3	2.172308	415.46	902.51	
197	80210105-2~3	C20预拌非泵送细石砼		m3	0.813552	407.15	331.24	
198	80212103	预拌混凝土(泵送型) C20		m3	103.6113	409.89	42469.24	
199	80212105	预拌混凝土(泵送型) C30		m3	1109.552245	449.82	499098.79	
200	80212115	预拌混凝土(非泵送型) C20		m3	38.516465	392.15	15104.23	
201	80212116	预拌混凝土(非泵送型) C25		m3	260.864845	409.89	106925.89	
202	80212323	预拌防水混凝土P8(泵送型)C30		m3	8.56048	469.82	4021.88	
203	CL-D00001	350高铝合金护门板		m2	2.31	141.95	327.90	
204	CL-D00003	手动开启装置		樘	24	106.47	2555.28	
205	CL-D00004	屋面上人孔盖板		个	1	350.00	350.00	
206	CL-D00007	扶手、护门板、铝合金线条等		樘	18	50.00	900.00	
207	ZPCL5001	耐火烟气道B-15（2900）		节	65.4975	487.70	31943.45	
208	ZPCL5004	防火止回阀		套	63.6525	93.16	5929.87	
209	ZPCL5005	成品风帽		套	15.15	190.47	2885.63	
合计							3311177.02	

单位工程招标控制价表

工程名称：堂前人家东区03-2#商业建筑　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共1页

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	5520608.33	
1.1	人工费	1416292.04	
1.2	材料费	3473980.04	
1.3	施工机具使用费	73906.16	
1.4	企业管理费	380548.98	
1.5	利润	175881.11	
2	措施项目费	2000540.93	
2.1	单价措施项目费	1624697.83	
2.2	总价措施项目费	375843.10	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	243654.94	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	280538.87	
5	税金	702151.93	
招标控制价合计=1+2+3+4+5-甲供材料费_含设备/1.01		8503840.06	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区03-2#商业建筑　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共28页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		0101 土石方工程						
1	010101001002	平整场地	1、土壤类别：详见现场及地勘报告 2、弃土运距：自行考虑	m2	1260.81	1.40	1765.13	
2	010101004001	挖基坑土方	1、土壤类别：详见现场及地勘报告,含地上附着物的清理,且含清表土、堆积土、软基挖除、建筑垃圾、场地硬化、砖砌体、小型砼及钢筋砼障碍物等的拆除清理，详见施工现场和地勘 2、挖土深度：综合 3、弃土运距：场内运输自行考虑	m3	653.41	9.68	6325.01	
3	010101003001	挖沟槽土方	1、土壤类别：详见现场及地勘报告,含地上附着物的清理,且含清表土、堆积土、软基挖除、建筑垃圾、场地硬化、砖砌体、小型砼及钢筋砼障碍物等的拆除清理，详见施工现场和地勘 2、挖土深度：综合详见设计 3、弃土运距：场内运输自行考虑	m3	541.76	10.32	5590.96	
4	010103002001	余方弃置	1、废弃料品种：挖出的土方、软基土、建筑垃圾等 2、运距：外运弃置	m3	405.09	24.28	9835.59	
5	010103001004	回填方	1、基础回填 2、密实度要求：符合设计及相关规范要求 3、填方材料品种：素土分层回填,并符合相关工程的质量规范要求 4、填方粒径要求：符合设计及相关规范要求 5、填方来源、运距：短驳取土	m3	790.08	14.82	11708.99	
		分部小计					35225.68	
		0104 砌筑工程						
本页小计							35225.68	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
6	010401001001	砖基础	1、砖品种、规格、强度等级：MU20烧结实心普通砖(非粘土) 2、基础类型：条形 3、砂浆强度等级：DMM10.0预拌砂浆	m3	64.84	752.51	48792.75	
7	010401008002	填充墙	1、砖品种、规格、强度等级：B06、A5.0蒸压砂加气混凝土砌块 2、墙体类型：外墙100mm 3、砂浆强度等级、配合比：Ma5级专用砂浆	m3	10.63	615.38	6541.49	
8	010401008003	填充墙	1、砖品种、规格、强度等级：B06、A5.0蒸压砂加气混凝土砌块 2、墙体类型：外墙200mm 3、砂浆强度等级、配合比：Ma5级专用砂浆	m3	204.08	580.60	118488.85	
9	010401008004	填充墙	1、砖品种、规格、强度等级：B06、A5.0蒸压砂加气混凝土砌块 2、墙体类型：内墙100mm 3、砂浆强度等级、配合比：Ma5级专用砂浆	m3	43.91	615.38	27021.34	
10	010401008005	填充墙	1、砖品种、规格、强度等级：B06、A5.0蒸压砂加气混凝土砌块 2、墙体类型：内墙200mm 3、砂浆强度等级、配合比：Ma5级专用砂浆	m3	596.61	599.58	357715.42	
11	010401012001	零星砌砖	1、零星砌砖名称、部位：电梯基坑外侧保护墙 2、砖品种、规格、强度等级：MU20烧结实心普通砖(非粘土)，120mm厚 3、砂浆强度等级、配合比：DMM10.0预拌砂浆	m3	2.07	827.25	1712.41	
		分部小计					560272.26	
本页小计							560272.26	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		0105 混凝土工程						
12	010501001001	垫层	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C20	m3	35.24	504.31	17771.88	
13	010501002001	带形基础	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C20	m3	81.69	480.13	39221.82	
14	010501003001	独立基础	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30	m3	190.39	519.17	98844.78	
15	010501004002	满堂基础	1、部位：电梯井底板 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C30P8	m3	3.03	531.55	1610.60	
16	010502001007	矩形柱	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 3、周长：2.5m内 4、柱高：5.0m内	m3	134.44	603.51	81135.88	
17	010502002001	构造柱	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25	m3	120.29	759.83	91399.95	
18	010503002002	矩形梁	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30	m3	21.88	568.80	12445.34	
19	010503004001	圈梁	1、部位：地圈梁 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C25	m3	29.9	622.95	18626.21	
20	010503004004	圈梁	1、部位：窗台板、腰梁 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C25	m3	24.49	622.95	15256.05	
21	010503004002	圈梁	1、部位：导墙、止水 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C20	m3	10.79	604.85	6526.33	
本页小计							382838.84	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
22	010503005001	过梁	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25	m3	6.08	686.93	4176.53	
23	010504001013	直形墙	1、部位：电梯井壁 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C30P8 4、墙厚：250mm 5、墙高：3.6m内	m3	4.04	693.63	2802.27	
24	010504001012	直形墙	1、部位：女儿墙、洞口翻边 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C30 4、墙厚：200mm内 5、墙高：3.6m内	m3	54.78	601.27	32937.57	
25	010505001006	有梁板	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 3、板厚：100mm内 4、层高：5.0m内	m3	209.04	554.20	115849.97	
26	010505001007	有梁板	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 3、板厚：200mm内 4、层高：5.0m内	m3	558.94	554.20	309764.55	
27	010505008002	雨篷	1、飘窗板、雨篷、空调板 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C30	m3	40.91	734.66	30054.94	
28	010506001002	直形楼梯	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30	m2	154.82	139.00	21519.98	
29	010507001001	散水	1、素土夯实，向外坡5% 2、垫层材料种类、厚度：150厚粒径10~40碎石灌M5混合砂浆，宽出面层100 3、面层厚度：80厚C20细石混凝土面层，撒1:1水泥砂子压实赶光 4、具体做法详见施工图设计	m2	41.27	127.39	5257.39	
本页小计							522363.20	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
30	010507001002	坡道	1、素土夯实(压实系数不小于0.94) 2、垫层材料种类、厚度：150厚碎石夯入土中 3、面层厚度：100厚C20混凝土面层	m2	284.02	108.32	30765.05	
31	010507002002	空调室外机基座	1、素土夯实 2、150厚3：7灰土一步夯实，宽出面层100mm 3、100厚C20混凝土 4、50厚C20细石砼面层，随捣随抹	m2	5.96	129.41	771.28	
32	010507007001	其他构件	1、构件的类型：门窗抱框 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C25	m3	1.19	630.52	750.32	
33	010507007002	其他构件	1、构件的类型：混凝土线条 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C30	m3	0.63	643.57	405.45	
34	010514001001	垃圾道、通风道、烟道	1、卫生间烟气道、成品无动力风帽 2、做法参见23J916-1 P30	m	221.4	255.89	56654.05	
		分部小计					994548.19	
		0105 钢筋工程						
35	010515001001	现浇构件钢筋	1、钢筋种类：HPB300(层高超高施工费自行考虑)，质监要求的抱箍、腰梁与砼主体结构的钢筋连接方式自行考虑 2、规格：Φ12mm内 3、钢筋性能指标要求详见设计说明	t	2.164	5388.12	11659.89	
本页小计							101006.04	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
36	010515001002	现浇构件钢筋	1、钢筋种类：HRB400 (层高超高施工费自行考虑)，质监要求的抱箍、腰梁与砼主体结构的钢筋连接方式自行考虑 2、规格：Φ12mm内 3、钢筋性能指标要求详见设计说明	t	63.648	5459.52	347487.53	
37	010515001003	现浇构件钢筋	1、钢筋种类：HRB400 (层高超高施工费自行考虑,电渣压力焊另计,另外其它接头按设计及规范要求自行考虑) 2、规格：Φ25mm内 3、钢筋性能指标要求详见设计说明	t	53.43	4504.66	240683.98	
38	010515001004	现浇构件钢筋	1、钢筋种类：HRB400E (层高超高施工费自行考虑)，质监要求的抱箍、腰梁与砼主体结构的钢筋连接方式自行考虑 2、规格：Φ12mm内 3、钢筋性能指标要求详见设计说明	t	34.78	5334.06	185518.61	
39	010515001005	现浇构件钢筋	1、钢筋种类：HRB400E (层高超高施工费自行考虑)，质监要求的抱箍、腰梁与砼主体结构的钢筋连接方式自行考虑 2、规格：Φ25mm内 3、钢筋性能指标要求详见设计说明	t	26.72	4532.20	121100.38	
40	010515001006	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：综合 2、部位：墙体内钢筋加固	t	5.902	6989.51	41252.09	
41	010515001007	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HPB300 ， Φ4钢筋网 2、部位：楼面、屋面钢筋网	t	0.082	6434.14	527.60	
42	010516003001	电渣压力焊接头	1、规格：墙、柱纵向钢筋	个	1434	8.47	12145.98	
本页小计							948716.17	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
43	010516003002	机械连接	1、连接方式：直螺纹 2、规格：Φ25mm内	个	1108	14.65	16232.20	
		分部小计					976608.26	
		0106 金属结构工程						
44	010606008001	钢梯	钢梯\爬式\踏步式\制作\安装油漆 1、构件部位:详设计图纸 2、材质：型钢综合考虑 3、除锈方式：综合考虑 4、制作方式：现场制作拼装或工厂制作整体预装综合考虑 5、面层处理：基层刷防锈漆，面层面漆 6、其他要求：满足设计、规范、施工、验收要求	t	0.05	5883.62	294.18	
		分部小计					294.18	
		0108 门窗工程						
45	010801004006	木质防火门	1、木质丙级防火门 2、门代号及洞口尺寸：FM丙0823,800*2300mm 3、含五金配件 4、具体样式及做法详见施工图设计	樘	2	990.74	1981.48	
46	010801004005	木质防火门	1、木质乙级防火门 2、门代号及洞口尺寸：FM乙0823,800*2300mm 3、含五金配件 4、具体样式及做法详见施工图设计	樘	1	1009.32	1009.32	
47	010801004001	木质防火门	1、木质乙级防火门 2、门代号及洞口尺寸：FM乙1123,1100*2300mm 3、含五金配件 4、具体样式及做法详见施工图设计	樘	2	1387.81	2775.62	
48	010801004003	木质防火门	1、木质乙级防火门 2、门代号及洞口尺寸：FM乙1223,1200*2300mm 3、含五金配件 4、具体样式及做法详见施工图设计	樘	1	1513.98	1513.98	
本页小计							23806.78	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
49	010801004002	木质防火门	1、木质乙级防火门 2、门代号及洞口尺寸：FM乙2123,2100*2300mm 3、含五金配件 4、具体样式及做法详见施工图设计	樘	2	2649.45	5298.90	
50	010801004004	木质防火门	1、木质乙级防火门 2、门代号及洞口尺寸：FM乙2223,2200*2300mm 3、含五金配件 4、具体样式及做法详见施工图设计	樘	4	2775.62	11102.48	
51	010802003005	钢质防火门	1、钢质甲级防火门 2、门代号及洞口尺寸：FM甲1223,1200*1300mm 3、含五金配件 4、具体详见施工图设计	樘	3	1685.84	5057.52	
52	010802001001	金属门	1、门代号及洞口尺寸：铝合金平开门M1823,1800*2300mm 2、门框或扇外围尺寸：70系列隔热铝合金框型材,门框型材壁厚2.0mm 3、玻璃品种、厚度：6透明钢化玻璃 4、含五金配件 5、具体要求详见图纸	樘	34	3171.30	107824.20	
53	010802001005	金属门	1、门代号及洞口尺寸：断桥隔热铝合金平开门M2429,2400*2900mm 2、门框或扇外围尺寸：70系列隔热铝合金框型材,门框型材壁厚2.2mm 3、玻璃品种、厚度：6中透光Low-E+12氩气+6透明钢化 4、含五金配件、扶手、护门板等 5、具体要求详见图纸	樘	1	6191.59	6191.59	
本页小计							135474.69	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
54	010802001007	金属门	1、门代号及洞口尺寸：断桥隔热铝合金平开门M1837,1800*3700mm 2、门框或扇外围尺寸：70系列隔热铝合金框型材,门框型材壁厚2.2mm 3、玻璃品种、厚度：6中透光Low-E+12氩气+6透明钢化 4、含五金配件、扶手、护门板、铝合金线条等 5、具体要求详见图纸	樘	14	5926.87	82976.18	
55	010801001001	木质门	1、门代号及洞口尺寸：成品木门 M0822 800*2200mm 2、卫生间门,下部设0.02平方米通风口 3、含五金配件 4、具体要求详见图纸	樘	53	1204.82	63855.46	
56	010801001003	木质门	1、门代号及洞口尺寸：成品木门 M1122 1100*2200mm 2、350高铝合金护门板(内外均设) 3、含五金配件 4、具体要求详见图纸	樘	3	1682.39	5047.17	
本页小计							151878.81	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
57	010807001001	金属窗	1、窗类型：铝合金上悬窗 2、窗代号及洞口尺寸：C0909，900*900mm 3、框、扇材质：采用70系列隔热铝合金框型材,窗框型材壁厚1.8mm 4、玻璃品种、厚度：6厚透明钢化 5、含五金配件、离地1.3~1.5m设手动开启装置 6、干法安装节能附框，附框型材截面厚度尺寸应为(24±0.5) mm;宽度不应小于65 mm 7、钢塑复合附框：增强型钢壁厚≥1.5mm、塑料壁厚≥2mm 8、窗下槛通长固定厚度1.5mm的铝合金排水板，向外侧坡10% 9、具体详见施工图设计	樘	34	703.34	23913.56	
58	010807001013	金属窗	1、窗类型：铝合金平开窗 2、窗代号及洞口尺寸：C1517，1500*1700mm 3、框、扇材质：采用70系列隔热铝合金框型材,窗框型材壁厚1.8mm 4、玻璃品种、厚度：6中透光Low-E+12氩气+6透明 5、含五金配件等 6、干法安装节能附框，附框型材截面厚度尺寸应为(24±0.5) mm;宽度不应小于65 mm 7、钢塑复合附框：增强型钢壁厚≥1.5mm、塑料壁厚≥2mm 8、窗下槛通长固定厚度1.5mm的铝合金排水板，向外侧坡10% 9、具体详见施工图设计	樘	13	1952.50	25382.50	
本页小计							49296.06	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
59	010807001017	金属窗	1、窗类型：铝合金固定窗 2、窗代号及洞口尺寸：C1517a，1500*1700mm 3、框、扇材质：采用70系列隔热铝合金框型材,窗框型材壁厚1.8mm 4、玻璃品种、厚度：6中透光Low-E+12氩气+6透明 5、含五金配件 6、干法安装节能附框，附框型材截面厚度尺寸应为(24±0.5) mm;宽度不应小于65 mm 7、钢塑复合附框：增强型钢壁厚≥1.5mm、塑料壁厚≥2mm 8、窗下槛通长固定厚度1.5mm的铝合金排水板，向外侧坡10% 9、具体详见施工图设计	樘	6	1785.28	10711.68	
60	010807001014	金属窗	1、窗类型：铝合金平开窗 2、窗代号及洞口尺寸：C1521，1500*2100mm 3、框、扇材质：采用70系列隔热铝合金框型材,窗框型材壁厚1.8mm 4、玻璃品种、厚度：6中透光Low-E+12氩气+6透明 5、含五金配件 6、干法安装节能附框，附框型材截面厚度尺寸应为(24±0.5) mm;宽度不应小于65 mm 7、钢塑复合附框：增强型钢壁厚≥1.5mm、塑料壁厚≥2mm 8、窗下槛通长固定厚度1.5mm的铝合金排水板，向外侧坡10% 9、具体详见施工图设计	樘	9	2411.91	21707.19	
本页小计							32418.87	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
61	010807001026	金属窗	1、窗类型：铝合金平开窗 2、窗代号及洞口尺寸：C1521a，1500*2100mm 3、框、扇材质：采用70系列隔热铝合金框型材,窗框型材壁厚1.8mm 4、玻璃品种、厚度：6中透光Low-E+12氩气+6透明 5、含五金配件 6、干法安装节能附框，附框型材截面厚度尺寸应为(24±0.5) mm;宽度不应小于65 mm 7、钢塑复合附框：增强型钢壁厚≥1.5mm、塑料壁厚≥2mm 8、窗下槛通长固定厚度1.5mm的铝合金排水板，向外侧坡10% 9、具体详见施工图设计	樘	31	2411.91	74769.21	
62	010807001015	金属窗	1、窗类型：铝合金平开窗 2、窗代号及洞口尺寸：C1824，1800*2400mm 3、框、扇材质：采用70系列隔热铝合金框型材,窗框型材壁厚1.8mm 4、玻璃品种、厚度：6中透光Low-E+12氩气+6透明 5、含五金配件 6、干法安装节能附框，附框型材截面厚度尺寸应为(24±0.5) mm;宽度不应小于65 mm 7、钢塑复合附框：增强型钢壁厚≥1.5mm、塑料壁厚≥2mm 8、窗下槛通长固定厚度1.5mm的铝合金排水板，向外侧坡10% 9、具体详见施工图设计	樘	13	3307.75	43000.75	
本页小计							117769.96	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
63	010807001048	金属窗	1、窗类型：铝合金平开窗 2、窗代号及洞口尺寸：FHC1824，1800*2400mm 3、框、扇材质：采用70系列隔热铝合金框型材,窗框型材壁厚1.8mm 4、玻璃品种、厚度：6中透光Low-E+12氩气+6透明 5、含五金配件 6、干法安装节能附框，附框型材截面厚度尺寸应为(24±0.5) mm;宽度不应小于65 mm 7、钢塑复合附框：增强型钢壁厚≥1.5mm、塑料壁厚≥2mm 8、窗下槛通长固定厚度1.5mm的铝合金排水板，向外侧坡10% 9、具体详见施工图设计	樘	1	3307.75	3307.75	
本页小计							3307.75	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
64	010807001034	金属窗	1、窗类型：铝合金平开窗 2、窗代号及洞口尺寸：C2520，2500*2000mm 3、框、扇材质：采用70系列隔热铝合金框型材,窗框型材壁厚1.8mm 4、玻璃品种、厚度：6中透光Low-E+12氩气+6透明 5、含五金配件、离地1.3~1.5m设手动开启装置，开启角度70° 6、干法安装节能附框，附框型材截面厚度尺寸应为(24±0.5) mm;宽度不应小于65 mm 7、钢塑复合附框：增强型钢壁厚≥1.5mm、塑料壁厚≥2mm 8、窗下槛通长固定厚度1.5mm的铝合金排水板，向外侧坡10% 9、具体详见施工图设计	樘	2	3934.91	7869.82	
本页小计							7869.82	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
65	010807001046	金属窗	1、窗类型：铝合金平开窗 2、窗代号及洞口尺寸：C2524，2500*2400mm 3、框、扇材质：采用70系列隔热铝合金框型材,窗框型材壁厚1.8mm 4、玻璃品种、厚度：6中透光Low-E+12氩气+6透明 5、含五金配件 6、干法安装节能附框，附框型材截面厚度尺寸应为(24±0.5) mm;宽度不应小于65 mm 7、钢塑复合附框：增强型钢壁厚≥1.5mm、塑料壁厚≥2mm 8、窗下槛通长固定厚度1.5mm的铝合金排水板，向外侧坡10% 9、具体详见施工图设计	樘	2	4594.12	9188.24	
66	010807001047	金属窗	1、窗类型：铝合金平开窗 2、窗代号及洞口尺寸：C2824，2800*2400mm 3、框、扇材质：采用70系列隔热铝合金框型材,窗框型材壁厚1.8mm 4、玻璃品种、厚度：6中透光Low-E+12氩气+6透明 5、含五金配件 6、干法安装节能附框，附框型材截面厚度尺寸应为(24±0.5) mm;宽度不应小于65 mm 7、钢塑复合附框：增强型钢壁厚≥1.5mm、塑料壁厚≥2mm 8、窗下槛通长固定厚度1.5mm的铝合金排水板，向外侧坡10% 9、具体详见施工图设计	樘	1	5145.41	5145.41	
本页小计							14333.65	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
67	010807003001	金属百叶窗	1、窗类型：铝合金百叶窗 2、窗代号及洞口尺寸：BYC0912,900*1200mm 3、框、扇材质：采用50系列铝合金框型材,窗框型材壁厚1.8mm 4、具体做法详见图纸	樘	15	443.86	6657.90	
		分部小计					526287.91	
		0109 屋面及防水工程						
68	010902001004	屋面卷材防水	1、部位：平屋面、电梯顶屋面 2、卷材品种、规格、厚度：1.5厚反应粘结型高分子膜基湿铺防水卷材	m2	1335.19	47.79	63808.73	
69	010902002005	屋面涂膜防水	1、部位：平屋面、电梯顶屋面 2、防水膜品种：1.5厚高分子防水涂料	m2	2670.38	37.85	101073.88	
70	010902003013	屋面刚性层	1、部位：平屋面 2、600x600x125厚复合轻质保温砖(20厚细石混凝土水石面层+105厚B1级XPS挤塑板)砖缝表面填干混防水砂浆（另计） 3、20厚1:2.5水泥砂浆粘结层（另计） 4、1.5厚高分子防水涂料（另计） 5、1.5厚高分子防水涂料（另计） 6、1.5厚反应粘结型高分子膜基湿铺防水卷材（另计） 7、15厚 DS M15 砂浆(1:3水泥砂浆)找平层 8、钢筋混凝土现浇屋面,阴角做R50圆角,滚筒碾压机械磨光	m2	1253.43	22.60	28327.52	
本页小计							199868.03	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
71	010902003012	屋面刚性层	1、部位：电梯顶屋面 2、普通外墙弹性涂料,颜色同外墙面（另计） 3、最薄20厚防水砂浆(掺5%防水剂)找平,遇墙上翻300表面压实抹光,与外墙交接及下水管根部做小圆角 4、1.5厚高分子防水涂料（另计） 5、1.5厚高分子防水涂料（另计） 6、1.5厚反应粘结型高分子膜基湿铺防水卷材（另计） 7、20厚DS M15 砂浆(1:3 水泥砂浆)找平层 8、20厚胶粉聚苯颗粒贴砌浆料（另计） 9、钢筋混凝土现浇屋面,阴角做R50圆角,滚筒碾压机械磨光	m2	6.6	62.94	415.40	
72	010902002002	屋面涂膜防水	1、部位：空调板 2、防水膜品种：1.5厚聚合物水泥防水涂料(Ⅱ型)	m2	454.63	22.65	10297.37	
73	010904001001	楼（地）面卷材防水	1、部位：电梯基坑底板 2、卷材品种、规格、厚度：4mm厚SBS防水卷材	m2	10.89	57.97	631.29	
74	010904001002	楼（地）面卷材防水	1、部位：电梯基坑底板 2、卷材品种、规格、厚度：3mm厚SBS防水卷材	m2	10.89	54.16	589.80	
75	010904003004	楼（地）面砂浆防水（防潮）	1、部位：电梯基坑底板 2、砂浆厚度、配合比：10厚低强度等级砂浆隔离层 3、具体详见施工图设计	m2	10.89	10.00	108.90	
76	010904003002	楼（地）面砂浆防水（防潮）	1、部位：电梯基坑底板 2、砂浆厚度、配合比：50厚C20细石混凝土保护层 3、具体详见施工图设计	m2	10.89	30.54	332.58	
本页小计							12375.34	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
77	010904003003	楼（地）面砂浆防水（防潮）	1、部位：电梯基坑底板 2、砂浆厚度、配合比：20厚DS M15 砂浆(1:3 水泥砂浆)找平层 3、具体详见施工图设计	m2	10.89	21.95	239.04	
78	010903001003	墙面卷材防水	1、电梯基坑外墙 2、15厚DPM20预拌水泥砂浆找平 3、卷材品种、规格、厚度：3mm厚SBS防水卷材	m2	17.28	87.20	1506.82	
79	010903001004	墙面卷材防水	1、电梯基坑外墙 2、卷材品种、规格、厚度：4mm厚SBS防水卷材	m2	17.28	51.37	887.67	
80	010903002005	墙面涂膜防水	1、部位：卫生间墙面 2、防水膜品种：1.5厚聚合物水泥防水涂料（Ⅱ型）	m2	1445	22.65	32729.25	
81	010903002006	顶棚涂膜防水	1、部位：卫生间 2、防水膜品种：1.5厚聚合物水泥防水涂料（Ⅱ型）	m2	191.69	18.53	3552.02	
82	010903002007	墙面涂膜防水	1、部位：外墙面 2、防水膜品种：1.5厚聚合物水泥防水涂料（Ⅱ型）	m2	2408.73	22.65	54557.73	
83	010904002004	楼（地）面涂膜防水	1、部位：卫生间、管道井地面 2、防水膜品种：1.5厚聚合物水泥防水涂料（Ⅱ型） 3、反边高度：300mm	m2	127.35	30.41	3872.71	
84	010904002007	楼（地）面涂膜防水	1、部位：卫生间、管道井楼面 2、防水膜品种：1.5厚聚合物水泥防水涂料（Ⅱ型） 3、反边高度：300mm	m2	216.18	30.41	6574.03	
85	010902008001	屋面变形缝	1、屋面变形缝 2、做法详见外墙变形缝参12J201 A15/2	m	8.9	156.42	1392.14	
86	010903004001	墙面变形缝	1、部位：外墙变形缝非石材幕墙部位 2、具体做法详参14J936-3、4/AQ4	m	13.25	91.52	1212.64	
本页小计							106524.05	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
87	010903004002	墙面变形缝	1、部位：外墙变形缝石材幕墙部位 2、具体做法详参14J936-3、4/AQ5	m	13.25	91.52	1212.64	
		分部小计					313322.16	
		0110 保温、隔热、防腐工程						
88	011001001004	保温隔热屋面	1、保温平屋面 2、600x600x125厚复合轻质保温砖(20厚细石混凝土水石面层+105厚B1级XPS挤塑板)砖缝表面填干混防水砂浆 3、20厚1:2.5水泥砂浆粘结层	m2	1253.43	246.76	309296.39	
89	011001001005	保温隔热屋面	1、空调板、电梯顶屋面 2、保温隔热材料品种、规格、厚度：20厚胶粉聚苯颗粒贴砌浆料	m2	220.98	41.49	9168.46	
90	011001002005	保温隔热天棚	1、飘窗板下板板底、空调板、结构板板底、架空层顶棚 2、现浇钢筋混凝土板底预留钢筋头a6@500,梅花状分布 3、保温隔热材料品种、规格及厚度：20厚发泡陶瓷保温板(燃烧性能A级) 4、Φ6钢筋网,双向间距200,与预留钢筋头连接 5、钢筋网另计	m2	380.49	35.95	13678.62	
91	011001002004	保温隔热天棚	1、空调板底 2、保温隔热面层材料品种、规格、性能：6厚聚合物胶粉防水砂浆(内置耐碱玻璃纤维网布一道,用锚栓辅助固定)	m2	380.49	23.66	9002.39	
本页小计							342358.50	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
92	011001003005	保温隔热墙面	1、保温隔热部位：外墙面 2、保温隔热材料品种、规格及厚度：40厚发泡陶瓷保温板（燃烧性能A级） 3、粘结材料种类及做法：3厚专用粘结砂浆 4、8厚聚合物抗裂砂浆,压入耐碱玻纤网格布一层(用于建筑首层时为两层布)	m2	2408.73	131.20	316025.38	
93	011001006001	其他保温隔热	1、保温隔热部位：门窗洞口侧边 2、保温隔热面层材料品种、规格、性能：20厚胶粉聚苯颗粒贴浆料	m2	133.67	41.27	5516.56	
		分部小计					662687.80	
		0111 楼地面装饰工程						
94	011101001002	水泥砂浆地面	1、部位：所有地面 2、素土夯实(压实系数不小于0.94) 3、150厚碎石夯入土中	m2	1160.63	56.30	65343.47	
95	011101001004	水泥砂浆楼地面	1、部位：所有地面 2、找平层厚度、砂浆配合比：100厚C25混凝土垫层,面向外坡1%	m2	1160.63	53.82	62465.11	
96	011101003010	细石混凝土楼地面	1、面层厚度、混凝土强度等级：40厚C25细石混凝土(内配双向Φ4@150X150钢筋网片),表面随浆收光;(钢筋另计) 2、部位：卫生间	m2	61.81	35.54	2196.73	
97	011101001005	水泥砂浆楼地面	1、部位：管道井地面 2、素水泥浆遍数：素水泥浆一道(内掺建筑胶) 3、面层厚度、砂浆配合比：15厚DS M20砂浆(1:2.5水泥砂浆)面层,随浆收光	m2	3.73	24.30	90.64	
本页小计							451637.89	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
98	011101003004	细石混凝土楼地面	1、部位：卫生间楼面 2、界面剂一道 3、找平层厚度、砂浆配合比：最薄处30厚C20细石混凝土找坡层,兼找坡1% 坡向地漏,随浆收光 4、地漏四周及管根部用 DS M15砂浆(或1:3 水泥砂浆)抹小八字角	m2	108.09	41.90	4528.97	
99	011101001006	水泥砂浆楼地面	1、部位：管道井楼面 2、素水泥浆遍数：素水泥浆一道(内掺建筑胶) 3、面层厚度、砂浆配合比：20厚DS M20砂浆(1:2.5水泥砂浆)面层,随浆收光	m2	15.29	26.56	406.10	
100	011101003008	细石混凝土楼地面	1、面层厚度、混凝土强度等级：最薄处20厚C20细石混凝土找坡层,向地漏找 1%坡,随浆收光 2、部位：水井	m2	5.46	24.14	131.80	
101	011101003006	细石混凝土楼地面	1、部位：设备平台、空调板 2、面层厚度、混凝土强度等级：最薄处30厚C20细石混凝土找坡层,向地漏找 1%坡,随浆收光	m2	214.38	29.66	6358.51	
102	011106004001	水泥砂浆楼梯面层	1、20 厚 DS M15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)找平层 3、界面剂 1 道 4、钢筋混凝土现浇楼板,板面随浆收光	m2	154.82	125.00	19352.50	
		分部小计					160873.83	
		0112 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
103	011201001001	墙面一般抹灰	1、墙体类型：墙面 2、界面剂一道	m2	13003.89	4.01	52145.60	
本页小计							82923.48	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
104	011201001002	墙面一般抹灰	1、墙体类型：外墙面 2、底层厚度、砂浆配合比：9厚 DP M15砂浆(1:3 水泥砂浆)抹平 3、面层厚度、砂浆配合比：5厚聚合物水泥防水砂浆(干粉型)	m2	2408.73	39.88	96060.15	
105	011201001012	墙面一般抹灰	1、墙体类型：走道、普通房间内墙面 2、加气块墙面刷界面剂一道（另计） 3、底层厚度、砂浆配合比：8厚DP M15砂浆(1:3 水泥砂浆)刮糙 4、面层厚度、砂浆配合比：7厚DP M15砂浆(1:3 水泥砂浆)罩面,压入一道抗裂玻纤网	m2	8180.05	39.60	323929.98	
106	011201001018	墙面一般抹灰	1、墙体类型：楼梯间内墙面 2、加气块墙面刷界面剂一道（另计） 3、底层厚度、砂浆配合比：8厚DP M15砂浆(1:3 水泥砂浆)刮糙 4、面层厚度、砂浆配合比：7厚DP M15砂浆(1:3 水泥砂浆)罩面,压入一道钢丝网（10mm*10mm）	m2	591.13	58.17	34386.03	
107	011201001013	墙面一般抹灰	1、墙体类型：卫生间内墙面 2、加气块墙面刷界面剂一道（另计） 3、底层厚度、砂浆配合比：12厚DP M15砂浆(1:3 水泥砂浆)打底找平	m2	1445	35.62	51470.90	
108	011201001014	墙面一般抹灰	1、墙体类型：管道井 2、底层厚度、砂浆配合比：15厚DP M5砂浆(1:1:6 水泥石膏砂浆) 打底找平,压入一道抗裂玻纤网	m2	195.58	37.34	7302.96	
本页小计							513150.02	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
109	011201001015	墙面一般抹灰	1、部位：不同墙体材料交接处 2、钢丝网	m2	461.27	17.30	7979.97	
110	011201001016	墙面一般抹灰	1、部位:楼梯间及人流通道 填充墙 2、增强处理:钢丝网片可采用C4@200x200或 丝径不小于1.6mm、网孔尺寸不大于25mmx25mm的热镀锌电焊钢丝网	m2	591.13	23.09	13649.19	
111	011201001017	墙面一般抹灰	1、部位：外墙保温处门窗洞口四周及斜向增墙网格布 2、具体做法详建筑设计节点图	m2	133.67	4.42	590.82	
112	011207001001	墙面装饰板	1、部位：广告位背板 2、龙骨材料种类、规格、中距：立柱50*50*3热镀锌方管间距@400mm，40*40*3热镀锌方管横梁 3、面层材料品种、规格、颜色：1.5厚热镀锌钢板背衬 4、具体做法详见施工图节点	m2	46.02	223.21	10272.12	
		分部小计					597787.72	
		0114 油漆、涂料、裱糊工程						
113	011407001002	墙面喷刷涂料	1、喷刷涂料部位：楼梯间、走道、普通房间内墙面 2、刮腻子要求：专用内墙腻子两遍批平一遍压光 3、涂料品种、喷刷遍数：白色无机涂料(燃烧性能为A级)	m2	8771.18	33.93	297606.14	
本页小计							330098.24	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
114	011407001003	墙面喷刷涂料	1、喷刷涂料部位：外墙面 2、腻子种类：刮涂第一道耐水腻子,压入耐碱玻纤网格布一层 3、刮涂第二道耐水腻子 4、涂料品种、喷刷遍数：真石漆(面涂1 道、主涂 1 道、底涂(抗碱封闭底漆)1 道, 分格详见立面图)	m2	2408.73	66.28	159650.62	
115	011407001006	墙面喷刷涂料	1、喷刷涂料部位：落水管 2、涂料品种、喷刷遍数：真石漆(面涂1 道、主涂 1 道、底涂(抗碱封闭底漆)1 道	m2	46.35	43.05	1995.37	
116	011407001004	墙面喷刷涂料	1、喷刷涂料部位：空调板底、外挑板底 2、腻子种类：刮涂第一遍耐水腻子 3、刮涂第二遍耐水腻子 4、涂料品种、喷刷遍数：普通外墙弹性涂料(2 面 1底)	m2	380.49	48.99	18640.21	
117	011407002003	天棚喷刷涂料	1、喷刷涂料部位：除卫生间外房间 2、刮腻子要求：3厚面层耐水腻子刮平 3、涂料品种、喷刷遍数：刷无机涂料(一底两面,需耐擦洗,涂料必须使 用低(无)VOCs 含量的涂料)	m2	4028.39	25.71	103569.91	
118	011404002002	踢脚线油漆	1、120高无机墙面深灰色涂料踢脚线（燃烧性能为A级）	m	340.56	8.13	2768.75	
		分部小计					584231.00	
		0115 其他装饰工程						
119	011104004003	滑动支座	部位：楼梯滑动支座 1、5厚聚四氟乙烯板同踏步宽滑动支座 2、详细节点做法详图纸及规范	m2	7.92	186.90	1480.25	
本页小计							288105.11	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
120	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	1、楼梯栏杆，高900mm 2、扶手材料种类、规格：Φ60*3不锈钢管扶手 3、栏杆材料种类、规格：Φ60*3不锈钢管立柱 4、栏板材料种类、规格、颜色：Φ38*2不锈钢管立杆 5、含预埋铁件 6、具体详见施工图设计	m	64.74	416.18	26943.49	
121	011503001007	金属扶手、栏杆、栏板	1、空调栏杆，高600mm 2、栏杆材料种类、规格：Φ30*3不锈钢管立柱@90 3、栏板材料种类、规格、颜色：Φ60*3不锈钢管横杆 4、具体详见施工图设计及22J403-1,PA33/3-45	m	73.8	334.82	24709.72	
122	011503001008	金属扶手、栏杆、栏板	1、护窗栏杆，净高950mm 2、详细做法参22J403-1-PB37/3-49及设计图纸要求	m	74.2	406.13	30134.85	
123	011503001006	金属扶手、栏杆、栏板	1、凸窗护窗栏杆、楼梯护窗栏杆，净高600mm 2、详细做法参22J403-1-PB37/3-49及设计图纸要求	m	29.2	356.95	10422.94	
124	011503005002	金属靠墙扶手	1、无障碍楼梯扶手 2、扶手材料种类、规格：做法详12J926-F3，扶手改为Φ40壁厚2.0mm不锈钢管（水平推力≥1KN/m） 3、具体详见施工图设计及图集要求	m	75.39	178.91	13488.02	
125	10B001	屋面保温层排气孔	1、按保温屋面平面面积计算 2、具体做法详建筑节点大样	m2	1253.43	0.75	940.07	
126	10B002	屋面上人孔盖板	1、屋面上人孔盖板 2、做法详建筑节点详图	个	1	350.00	350.00	
本页小计							106989.09	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计					108469.34	
		分部分项合计					5520608.33	
1	011701001001	综合脚手架	1、建筑结构形式：框架结构 2、脚手架使用材质：承插型盘扣式脚手架	m2	3892.95	96.06	373956.78	
2	011701006002	满堂脚手架	1、搭设高度：5m以内砼浇捣脚手架 2、脚手架材质：承插型盘扣式脚手架	m2	3892.95	7.22	28107.10	
3	011701009001	电梯井脚手架	1、电梯井高度：12m内	座	1	2016.50	2016.50	
4	011703001002	垂直运输	1、建筑物建筑类型及结构形式：框架剪力墙结构 2、建筑物檐口高度、层数：檐口高度12.3m，3层	m2	3892.95	29.03	113012.34	
5	011705001001	大型机械设备进出场及安拆		项	1	32767.25	32767.25	
6	011702001001	垫层	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C20	m2	48.9	90.08	4404.91	
7	011702001002	条形基础	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C20	m2	255.22	67.39	17199.28	
8	011702001003	带形基础	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30	m2	160.87	76.49	12304.95	
9	011702001004	基础	1、部位：电梯井底板 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C30	m2	3.81	61.84	235.61	
10	011702002002	矩形柱	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 3、周长：2.5m内 4、柱高：5.0m内	m2	1053.98	96.22	101413.96	
11	011702003001	构造柱	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25	m2	1547.49	96.43	149224.46	
本页小计							834643.14	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
12	011702006001	矩形梁	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30	m2	225.94	95.77	21638.27	
13	011702008001	圈梁	1、部位：地圈梁 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C25	m2	300.11	70.85	21262.79	
14	011702008003	圈梁	1、部位：窗台板、腰梁 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C25	m2	359.15	69.83	25079.44	
15	011702008002	圈梁	1、部位：导墙、止水 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C20	m2	113.85	69.83	7950.15	
16	011702009001	过梁	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25	m2	102.35	94.35	9656.72	
17	011702011001	直形墙	1、部位：电梯井壁 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C30 4、墙厚：250mm 5、墙高：3.6m内	m2	31.8	58.99	1875.88	
18	011702011002	直形墙	1、部位：女儿墙、洞口翻边 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C30 4、墙厚：200mm内 5、墙高：3.6m内	m2	490.67	57.30	28115.39	
19	011702014001	有梁板	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 3、板厚：100mm内 4、层高：5.0m内	m2	1736.4	87.70	152282.28	
20	011702014002	有梁板	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 3、板厚：200mm内 4、层高：5.0m内	m2	4338.51	100.33	435282.71	
本页小计							703143.63	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
21	011702023001	雨篷、悬挑板、阳台板	1、飘窗板、雨篷、空调板 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C30	m2	280.86	163.55	45934.65	
22	011702024001	楼梯	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30	m2	154.82	237.67	36796.07	
23	011702025001	其他现浇构件	1、构件的类型：门窗抱框 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C25	m2	23.77	102.50	2436.43	
24	011702025002	其他现浇构件	1、构件的类型：混凝土线条 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C30	m2	18.97	91.93	1743.91	
		单价措施合计					1624697.83	
本页小计							86911.06	
合　　计							7145306.16	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区03-2#商业建筑　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	011707001001	安全文明施工费		100.000	243654.94			
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	3.100	221504.49			
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.310	22150.45			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区03-2#商业建筑　　堂前人家东区项目施工　　第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.650	117897.55			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.050	3572.65			建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区03-2#商业建筑　　堂前人家东区项目施工　　第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.150	10717.96			现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。
合　计					375843.10			

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：堂前人家东区03-2#商业建筑　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共1页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合　计				

暂列金额明细表

工程名称：堂前人家东区03-2#商业建筑　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共1页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：堂前人家东区03-2#商业建筑　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共1页

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±(元)		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：堂前人家东区03-2#商业建筑　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共1页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注

规费、税金项目计价表

工程名称：堂前人家东区03-2#商业建筑　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	280538.87	100.000	280538.87
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	7521149.26	3.200	240676.78
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	7521149.26	0.530	39862.09
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	7521149.26		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	7801688.13	9.000	702151.93
合　计					982690.80

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区03-2#商业建筑　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共7页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	01010100	钢筋	综合	t	0.18768	3318.00	622.72	
2	01010100~1	钢筋HPB300	12mm内	t	2.20728	3318.00	7323.76	
3	01010100~11	钢筋	综合	t	0.0525	3318.00	174.20	
4	01010100~2	钢筋HRB400	12mm内	t	64.92096	3388.00	219952.21	
5	01010100~3	钢筋HRB400	25mm内	t	54.4986	3185.00	173578.04	
6	01010100~5	HPB300 12mm以内	综合	t	6.02004	3318.00	19974.49	
7	01010100~6	钢筋HRB400E	25mm内	t	27.2544	3212.00	87541.13	
8	01010100~7	钢筋HRB400E	12mm内	t	35.4756	3265.00	115827.83	
9	01010100~8	钢筋	综合	t	0.0324	3318.00	107.50	
10	01010300	冷轧带肋钢筋		t	0.08364	3318.00	277.52	
11	01050101~1	钢丝绳		kg	0.001	5.75	0.01	
12	01270100~1	镀锌钢管		t	0.85365	3943.25	3366.16	
13	01290417~1	热镀锌钢板	δ1.5 Q235B	m2	48.7812	28.30	1380.51	
14	01291706	8K不锈钢镜面板	1219×2438×0.8	m2	5.3489	230.00	1230.25	
15	01630201	钨棒	精制	kg	14.10791	557.41	7863.89	
16	02090101	塑料薄膜		m2	4761.925	0.69	3285.73	
17	02110301~6	发泡陶瓷保温板燃烧性能A级		m3	98.75793	1111.96	109814.87	
18	02270105~1	白布		m2	0.00246	3.43	0.01	
19	02290505	麻丝		kg	14.575	7.37	107.42	
20	02310101~1	无纺布		m2		2.00		
21	02330105	草袋子		只	30	0.86	25.80	
22	03010322	铝拉铆钉	LD-1	十个	5.3	0.26	1.38	
23	03030405	铜木螺钉	3.5×25	十个	156.8	0.60	94.08	
24	03031206	自攻螺钉	M4×15	十个	20.349	0.26	5.29	
25	03032113	塑料胀管螺钉		套	15937.78	0.09	1434.40	
26	03050122	螺栓	M20×350	套	28	0.48	13.44	
27	03051106	不锈钢六角螺栓	M5×30	套	82.929	0.51	42.29	
28	03052109	对拉螺栓(止水螺栓)		kg	246.57879	5.66	1395.64	
29	03070132	膨胀螺栓	M12×110	套	144.714	0.86	124.45	
30	03270202	砂纸		张	22.89213	0.94	21.52	
31	03410205	电焊条	J422	kg	578.69932	4.92	2847.20	
32	03430205	不锈钢焊丝	1Cr18Ni9Ti	kg	35.6712	38.59	1376.55	
33	03450200	焊剂		kg	448.842	3.43	1539.53	
34	03510201	钢钉		kg	26.97473	6.00	161.85	
35	03510701	铁钉		kg	2359.929694	4.66	10997.27	
36	03510701~2	铁钉		kg	55.6248	4.66	259.21	
37	03510705	铁钉	70mm	kg	1.05664	4.66	4.92	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区03-2#商业建筑　　堂前人家东区项目施工　　第2页 共7页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
38	03510911	塑料保温螺钉		套	16861.11	1.46	24617.22	
39	03550101~1	钢丝网		m2	1807.883	9.80	17717.25	
40	03570216	镀锌铁丝	8#	kg	2930.294593	4.52	13244.93	
41	03570237	镀锌铁丝	22#	kg	884.4313	4.52	3997.63	
42	03570237~1	镀锌铁丝	22#	kg	1.892	4.52	8.55	
43	03610207	直螺纹套筒接头	Φ25以内	个	1130.16	6.00	6780.96	
44	03633307	合金钢钻头	Φ20	根	185.47221	13.03	2416.70	
45	03633315	合金钢钻头	一字型	根	57.93074	6.86	397.40	
46	03652403	合金钢切割锯片		片	4.010976	68.60	275.15	
47	04010132~1	水泥	42.5级	kg	358.49664	0.29	103.96	
48	04010611	水泥	32.5级	kg	-898.724868	0.26	-236.36	
49	04010611~1	水泥	32.5级	kg	1028.16642	0.26	270.41	
50	04010611~2	水泥	32.5级	kg	131.47839	0.26	34.58	
51	04010701	白水泥		kg	9389.983864	0.60	5633.99	
52	04030107	中砂		t	0.314845	150.57	47.41	
53	04030107~1	中砂		t	0.49757	150.57	74.92	
54	04030107~2	中砂		t	0.323388	150.57	48.69	
55	04050203	碎石	5～16mm	t	26.547273	155.43	4126.24	
56	04050203~1	碎石	5～16mm	t	0.558324	155.43	86.78	
57	04050207	碎石	5～40mm	t	367.51921	155.43	57123.51	
58	04090100	生石灰		t	0.218511	316.69	69.20	
59	04090302	黏土		m3	1.038381	24.29	25.22	
60	04090801	石膏粉	325目	kg	962.057399	0.36	346.34	
61	04133532~1	600x600x125厚复合轻质保温砖	600×600×125	块	3369.21984	47.50	160037.94	
62	04135500~2	MU20烧结实心普通砖(非粘土)	240×115×53	百块	350.0154	81.00	28351.25	
63	04135535	配砖	190×90×40	m3	33.78917	862.57	29145.52	
64	04150113~3	B06、A5.0蒸压砂加气混凝土砌块	600×250×100	m3	52.74018	362.43	19114.62	
65	04150115~3	B06、A5.0蒸压砂加气混凝土砌块	600×250×200	m3	743.24351	362.43	269373.75	
66	05030600	普通木成材		m3	0.485202	1372.08	665.74	
67	05250402	木砖与拉条		m3	0.12766	1286.32	164.21	
68	05250501	木柴		kg	3.1535	0.94	2.96	
69	05250502	锯(木)屑		m3	7.52058	47.17	354.75	
70	07470106~1	5厚聚四氟乙烯板		m2	8.0784	135.00	1090.58	
71	08050406	铝合金条板	1.0mm	m2	6.996	107.19	749.90	
72	08230105	玻璃纤维网格布		m2	13207.3543	2.00	26414.71	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区03-2#商业建筑　　堂前人家东区项目施工　　第3页 共7页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
73	08230121	耐碱玻璃纤维网格布		m2	8966.1651	2.00	17932.33	
74	09010103~1	成品木门		m2	101.5454	500.00	50772.70	
75	09010234~1	木质乙级防火门		m2	39.9556	490.00	19578.24	
76	09010234~2	木质丙级防火门		m2	3.7168	480.00	1784.06	
77	09090813~10	铝合金全玻平开门	6中透光Low-E+12氩气+6透明	m2	97.194	800.00	77755.20	
78	09090813~5	钢质甲级防火门		m2	8.0316	520.00	4176.43	
79	09090813~9	铝合金全玻平开门	6透明钢化玻璃	m2	136.5372	680.00	92845.30	
80	09092100~4	铝合金固定窗	6中透光Low-E+12氩气+6透明	m2	14.688	650.00	9547.20	
81	09093501~11	铝合金全玻上悬窗	6厚透明钢化	m2	26.4384	650.00	17184.96	
82	09093501~12	铝合金全玻平开窗	6中透光Low-E+12氩气+6透明	m2	210.8448	680.00	143374.46	
83	09093501~9	铝合金全玻上悬窗	6中透光Low-E+12氩气+6透明	m2	27.5712	680.00	18748.42	
84	09271119~1	铝合金百叶窗		m2	15.0012	350.00	5250.42	
85	09470302	执手锁		把	56.56	70.98	4014.63	
86	09491701	门吸		只	56.56	4.29	242.64	
87	09492370	不锈钢合页		只	169.68	17.15	2910.01	
88	09493560	镀锌铁脚		个	5072.353	1.46	7405.64	
89	10031503	钢压条		kg	72.35956	4.29	310.42	
90	10230906	不锈钢盖	Φ63	只	1479.91864	4.29	6348.85	
91	11010304~1	白色无机涂料		kg	5442.79411	12.00	65313.53	
92	11010304~2	内墙无机涂料		kg	38.14272	12.00	457.71	
93	11010319	仿石型外墙涂料		kg	11047.86	6.30	69601.52	
94	11010323	水性封底漆		kg	859.278	21.44	18422.92	
95	11010361	外墙弹性乳胶涂料		kg	76.098	25.73	1958.00	
96	11010362	外墙弹性乳胶涂料(中涂)		kg	228.294	21.44	4894.62	
97	11010363	外墙弹性乳胶涂料(面涂)		kg	76.098	25.73	1958.00	
98	11030303	防锈漆		kg	3.78045	12.46	47.10	
99	11030303~1	防锈漆		kg	0.165	12.46	2.06	
100	11030304~1	红丹防锈漆		kg	0.07872	12.86	1.01	
101	11030734~6	高分子防水涂料		kg	2751.82659	10.00	27518.27	
102	11030735~4	高分子防水涂料		kg	4263.929265	10.00	42639.29	
103	11030740	聚合物水泥防水涂料	JS-Ⅱ型	kg	9015.666	6.88	62027.78	
104	11112503	调和漆		kg	0.12054	11.15	1.34	
105	11112505	高渗透性表面底漆		kg	45.6588	30.01	1370.22	
106	11112512	透明罩光漆		kg	982.032	21.44	21054.77	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区03-2#商业建筑　　堂前人家东区项目施工　　第4页 共7页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
107	11410304	环氧树脂	618	kg	36.291	27.44	995.83	
108	11430327	大白粉		kg	962.057399	0.73	702.30	
109	11450345	外墙抗裂腻子粉		kg	-55.62	7.29	-405.47	
110	11550105	石油沥青	30#	kg	54.06	4.72	255.16	
111	11570552	SBS聚脂胎乙烯膜卷材	δ3mm	m2	35.2125	25.62	902.14	
112	11570552~1	SBS聚脂胎乙烯膜卷材	δ4mm	m2	13.6125	28.67	390.27	
113	11570552~2	1.5厚反应粘结型高分子膜基湿铺防水卷材	δ1.5mm	m2	1668.9875	25.81	43076.57	
114	11570552~3	合成高分子卷材	δ1.5mm	m2	9.487	24.50	232.43	
115	11570552~4	SBS聚脂胎乙烯膜卷材	δ4mm	m2	21.6	28.67	619.27	
116	11590914	硅酮密封胶		L	80.71135	68.60	5536.80	
117	11591105	玻璃胶	300mL	支	0.6095	10.55	6.43	
118	11591307	聚合物防水填缝剂		kg	874.89414	3.00	2624.68	
119	11592505	SBS封口油膏		kg	86.27486	6.00	517.65	
120	11592509~1	冷底子油 30:70(干拌（混）砂浆)		t	0.064926	850.92	55.25	
121	11592517	建筑油膏		kg	368.50842	3.00	1105.53	
122	11592705	APP高强嵌缝膏		kg	1.9404	7.55	14.65	
123	11592710	塑料油膏		kg	46.5075	3.43	159.52	
124	12030107	油漆溶剂油		kg	142.81809	12.01	1715.25	
125	12030107~1	油漆溶剂油		kg	0.017	12.01	0.20	
126	12060334	防腐油		kg	1.88	5.15	9.68	
127	12070313	上光蜡		kg	0.18216	81.47	14.84	
128	12310303	二甲苯		kg	347.1494	5.06	1756.58	
129	12330300	界面剂		kg	22627.82136	1.29	29189.89	
130	12330309	专用界面剂		kg	192.6984	18.52	3568.77	
131	12330505	APP及SBS基层处理剂		kg	493.99315	6.86	3388.79	
132	12333551	PU发泡剂		L	146.115375	25.73	3759.55	
133	12370305	氧气		m3	12.195	2.83	34.51	
134	12370310	氩气		m3	100.06508	7.81	781.51	
135	12370331	石油液化气		kg	71.6404	5.83	417.66	
136	12370336	乙炔气		m3	2.439	14.05	34.27	
137	12410121	专用粘结剂		kg	9634.92	2.74	26399.68	
138	12410142	改性沥青粘结剂		kg	29.1852	6.77	197.58	
139	12410160	202粘结剂	FSC-2	kg	9.38808	25.30	237.52	
140	12410162	塑胶地板粘结剂		kg	3.564	15.61	55.63	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区03-2#商业建筑　　堂前人家东区项目施工　　第5页 共7页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
141	12413518	901胶		kg	4346.221508	2.14	9300.91	
142	13010303	石棉板		m2	28.68	5.15	147.70	
143	13070313~2	耐碱玻璃纤维网格布		m2	-5130.057	2.00	-10260.11	
144	13120708~1	20厚发泡陶瓷保温板(燃烧性能A级)	δ20	m2	418.539	22.22	9299.94	
145	14030325-1~1	热镀锌钢管	DN50	m	18.1792	17.00	309.05	
146	14040915	镜面不锈钢管	Φ31.8×1.2	m	22.84317	20.41	466.23	
147	14040915~1	镜面不锈钢管	Φ38×2	m	368.56482	20.41	7522.41	
148	14040915~4	镜面不锈钢管	Φ20×2	m	522.1678	14.00	7310.35	
149	14040915~5	镜面不锈钢管	Φ30×2	m	264.6468	20.41	5401.44	
150	14040921~1	镜面不锈钢管	Φ40×2.0	m	79.9134	47.91	3828.65	
151	14040922~1	镜面不锈钢管	Φ60×3	m	68.6244	60.33	4140.11	
152	14040922~5	镜面不锈钢管	Φ60×3	m	187.832	60.00	11269.92	
153	14040925	镜面不锈钢管	Φ76.2×1.5	m		70.75		
154	14040925~1	镜面不锈钢管	Φ60×3	m	40.7862	60.33	2460.63	
155	14040925~2	镜面不锈钢管	Φ60×5	m	14.6	95.00	1387.00	
156	14040925~3	镜面不锈钢管	Φ60×5	m	53.424	90.00	4808.16	
157	14310106	塑料管	dn20	m	207.6937	3.11	645.93	
158	15371708	镀锌铁丝U形卡		个	1655.164	0.18	297.93	
159	15372103-1	塑料卡		个	33742.41	0.17	5736.21	
160	31012505	聚苯泡沫嵌缝条		m	6254.6157	0.51	3189.85	
161	31110301	棉纱头		kg	12.5343	5.57	69.82	
162	31150101	水		m3	3050.741721	4.57	13941.89	
163	31150701	煤		kg	6.307	0.94	5.93	
164	32010502	复合木模板	18mm	m2	2458.85002	32.59	80133.92	
165	32010502~1	复合木模板	18mm	m2	104.06	32.59	3391.32	
166	32020115	卡具		kg	2101.475139	4.08	8567.71	
167	32020132	钢管支撑		kg	7131.455855	3.41	24282.61	
168	32030303	脚手钢管		kg	11764.878571	3.41	40059.41	
169	32030504	底座		个	36.801801	4.12	151.62	
170	32030513	脚手架扣件		个	1905.53301	4.89	9318.06	
171	32090101~1	周转木材		m3	59.874816	1774.58	106252.65	
172	32090101~2	周转木材		m3	2.5542	1586.47	4052.16	
173	34020901	木枕		m3	0.08	1071.94	85.76	
174	80010106~1	水泥砂浆 M10(干拌（混）砂浆)(砌筑DM)		t	27.45974	334.48	9184.73	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区03-2#商业建筑　　堂前人家东区项目施工　　第6页 共7页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
175	80010106~3	水泥砂浆 M10(干拌（混）砂浆)(砌筑DM)		t	1.025168	334.48	342.90	
176	80010121~1	水泥砂浆 1:1(干拌（混）砂浆)(地面DS)		t		352.22		
177	80010121~2	水泥砂浆 1:1(干拌（混）砂浆)(地面DS)		t		352.22		
178	80010123~1	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)		t	2.985115	344.24	1027.60	
179	80010123~11	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)		t	13.819103	344.24	4757.09	
180	80010124~1	水泥砂浆 1:2.5(干拌（混）砂浆)		t	44.308751	344.24	15252.84	
181	80010124~2	水泥砂浆 1:2.5(干拌（混）砂浆)(地面DS)		t	0.098566	342.46	33.75	
182	80010125~1	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(地面DS)		t	7.721487	332.70	2568.94	
183	80010125~4	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)		t	271.761944	354.00	96203.73	
184	80010125~5	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)		t	40.712875	354.00	14412.36	
185	80010125~6	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)		t	9.10035	332.70	3027.69	
186	80010125~7	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(地面DS)		t	33.121888	332.70	11019.65	
187	80010125~8	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)		t	44.308751	332.70	14741.52	
188	80030105~1	石灰砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)		t	0.190575	332.70	63.40	
189	80050104~1	混合砂浆 M5(干拌（混）砂浆)(砌筑DM)		t	141.123099	314.96	44448.13	
190	80050125~2	混合砂浆 1:1:6(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)		t	5.407787	324.72	1756.02	
191	80070305~1	防水砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)		t	0.292215	332.70	97.22	
192	80070511	聚苯颗粒保温砂浆		m3	7.895436	873.90	6899.82	
193	80090311	聚合物砂浆		kg	9634.92	1.07	10309.36	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区03-2#商业建筑　　堂前人家东区项目施工　　

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
194	80090312	聚合物面层砂浆		m3	14.383664	950.00	13664.48	
195	80210105-2	C20预拌非泵送细石砼		m3	6.474276	407.15	2636.00	
196	80210105-2~1	C25预拌非泵送细石砼		m3	4.366836	424.89	1855.42	
197	80210105-2~2	C25预拌非泵送细石砼		m3	2.497124	415.46	1037.46	
198	80210105-2~3	C20预拌非泵送细石砼		m3	0.96181	407.15	391.60	
199	80212103	预拌混凝土(泵送型) C20		m3	119.0924	409.89	48814.78	
200	80212105	预拌混凝土(泵送型) C30		m3	1273.486305	449.82	572839.61	
201	80212115	预拌混凝土(非泵送型) C20		m3	43.7903	392.15	17172.37	
202	80212116	预拌混凝土(非泵送型) C25		m3	299.784245	409.89	122878.56	
203	80212323	预拌防水混凝土P8(泵送型)C30		m3	7.09828	469.82	3334.91	
204	CL-D00001	350高铝合金护门板		m2	2.31	141.95	327.90	
205	CL-D00003	手动开启装置		樘	36	106.47	3832.92	
206	CL-D00004	屋面上人孔盖板		个	1	350.00	350.00	
207	CL-D00007	扶手、护门板、铝合金线条等		樘	15	50.00	750.00	
208	ZPCL5001	耐火烟气道B-15（2900）		节	78.597	487.70	38332.13	
209	ZPCL5004	防火止回阀		套	76.383	93.16	7115.84	
210	ZPCL5005	成品风帽		套	18.18	190.47	3462.75	
合计							3803769.30	

单位工程招标控制价表

工程名称：堂前人家东区04#物业用房　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共1页

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	2306594.75	
1.1	人工费	604058.65	
1.2	材料费	1433460.98	
1.3	施工机具使用费	28668.78	
1.4	企业管理费	164506.48	
1.5	利润	75899.86	
2	措施项目费	752060.28	
2.1	单价措施项目费	599214.71	
2.2	总价措施项目费	152845.57	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	99088.10	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	114087.83	
5	税金	285546.86	
招标控制价合计=1+2+3+4+5-甲供材料费_含设备/1.01		3458289.72	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区04#物业用房　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共27页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		0101 土石方工程						
1	010103001001	回填方	1、部位：房心回填土 2、密实度要求：压实系数不低于0.94 3、填方材料品种：素土回填	m3	70.69	40.70	2877.08	
		分部小计					2877.08	
		0104 砌筑工程						
2	010401001001	砖基础	1、砖品种、规格、强度等级：MU20烧结实心普通砖(非粘土) 2、基础类型：条形 3、砂浆强度等级：DMM10.0预拌砂浆	m3	48.35	752.51	36383.86	
3	010401008002	填充墙	1、砖品种、规格、强度等级：B06、A5.0蒸压砂加气混凝土砌块 2、墙体类型：外墙100mm 3、砂浆强度等级、配合比：Ma5级专用砂浆	m3	5.01	615.38	3083.05	
4	010401008003	填充墙	1、砖品种、规格、强度等级：B06、A5.0蒸压砂加气混凝土砌块 2、墙体类型：外墙200mm 3、砂浆强度等级、配合比：Ma5级专用砂浆	m3	89.77	580.60	52120.46	
5	010401008007	填充墙	1、砖品种、规格、强度等级：B06、A5.0蒸压砂加气混凝土砌块 2、墙体类型：外墙250mm 3、砂浆强度等级、配合比：Ma5级专用砂浆	m3	0.85	560.23	476.20	
6	010401008004	填充墙	1、砖品种、规格、强度等级：B06、A5.0蒸压砂加气混凝土砌块 2、墙体类型：内墙100mm 3、砂浆强度等级、配合比：Ma5级专用砂浆	m3	19.55	615.38	12030.68	
本页小计							106971.33	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
7	010401008005	填充墙	1、砖品种、规格、强度等级：B06、A5.0蒸压砂加气混凝土砌块 2、墙体类型：内墙200mm 3、砂浆强度等级、配合比：Ma5级专用砂浆	m3	146.61	599.58	87904.42	
8	010401012001	零星砌砖	1、零星砌砖名称、部位：电梯基坑外侧保护墙 2、砖品种、规格、强度等级：MU20烧结实心普通砖(非粘土) 3、砂浆强度等级、配合比：DMM10.0预拌砂浆	m3	2.23	973.66	2171.26	
		分部小计					194169.93	
		0105 混凝土工程						
9	010501001001	垫层	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C20	m3	20.17	504.31	10171.93	
10	010501002001	带形基础	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C20	m3	28.1	480.13	13491.65	
11	010501003001	独立基础	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30	m3	70.86	519.17	36788.39	
12	010501004001	满堂基础	1、部位：电梯井底板 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C30	m3	3.76	511.15	1921.92	
13	010502001006	矩形柱	1、部位：基础内 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C30 4、周长：2.5m内 5、柱高：3.6m内	m3	3.48	603.51	2100.21	
14	010502001007	矩形柱	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 3、柱高：5.0m内	m3	50.35	603.51	30386.73	
本页小计							184936.51	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
15	010502002001	构造柱	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25	m3	17.04	759.83	12947.50	
16	010503002002	矩形梁	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30	m3	0.54	568.80	307.15	
17	010503004001	圈梁	1、部位：地圈梁 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C25	m3	15.41	622.95	9599.66	
18	010503004004	圈梁	1、部位：窗台板、腰梁 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C25	m3	7.76	622.95	4834.09	
19	010503004002	圈梁	1、部位：导墙、止水 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C20	m3	11.15	604.85	6744.08	
20	010503004005	圈梁	1、部位：电梯井圈梁 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C25	m3	1.25	604.85	756.06	
21	010503004006	圈梁	1、部位：节点圈梁、梁侧面加宽 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C25	m3	12.47	604.85	7542.48	
22	010503004003	圈梁	1、部位：门槛砼翻边 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C20	m3	1.15	604.85	695.58	
23	010503005001	过梁	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25	m3	1.61	686.93	1105.96	
本页小计							44532.56	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
24	010504001010	直形墙	1、部位：电梯井壁 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C30 4、墙厚：250mm 5、墙高：3.6m内	m3	4.11	673.79	2769.28	
25	010504001011	直形墙	1、部位：女儿墙、洞口翻边 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C30 4、墙厚：200mm内 5、墙高：3.6m内	m3	12.01	601.27	7221.25	
26	010505001006	有梁板	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 3、板厚：100mm内 4、层高：5.0m内	m3	81.21	554.20	45006.58	
27	010505001007	有梁板	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 3、板厚：200mm内 4、层高：5.0m内	m3	195.38	554.20	108279.60	
28	010505003001	平板	1、部位：外墙挑檐板 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C30 4、板厚：100mm内 5、层高：3.6m内	m3	6.21	565.86	3513.99	
29	010505003002	平板	1、部位：外墙挑檐板 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C30 4、板厚：200mm内 5、层高：3.6m内	m3	18.21	565.86	10304.31	
30	010505008002	雨篷	1、飘窗板、雨篷 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C30	m3	1.63	730.11	1190.08	
31	010505007001	天沟（檐沟）、挑檐板	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30	m3	2.93	642.20	1881.65	
本页小计							180166.74	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
32	010506001002	直形楼梯	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30	m2	83.16	135.30	11251.55	
33	010507001001	散水	1、素土夯实，向外坡5% 2、垫层材料种类、厚度：150厚粒径10~40碎石灌M5混合砂浆，宽出面层100 3、面层厚度：80厚C20细石混凝土面层，撒1:1水泥砂子压实赶光 4、具体做法详见施工图设计	m2	41.52	127.38	5288.82	
34	010507001002	坡道	1、素土夯实 2、垫层材料种类、厚度：150厚碎石夯入土中 3、面层厚度：100厚C20混凝土面层	m2	118.51	108.32	12837.00	
35	010507001003	台阶	1、素土夯实 2、垫层材料种类、厚度：150厚碎石夯入土中 3、面层厚度：100厚C20混凝土面层	m2	8.19	108.32	887.14	
36	010507007001	其他构件	1、构件的类型：门窗抱框 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C25	m3	9.15	630.52	5769.26	
37	010507007002	其他构件	1、构件的类型：混凝土线条 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C30	m3	0.58	643.57	373.27	
38	010507007005	其他构件	1、构件的类型：栏杆基础、太阳能基础 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C30	m3	1.58	687.56	1086.34	
39	010514001001	垃圾道、通风道、烟道	1、厨房烟气道、风帽 2、做法参见23J916-1/A-PC-18型	m	25.8	283.39	7311.46	
		分部小计					364364.97	
		0105 钢筋工程						
本页小计							44804.84	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
40	010515001001	现浇构件钢筋	1、钢筋种类：HPB300 (层高超高施工费自行考虑)，质监要求的抱箍、腰梁与砼主体结构的钢筋连接方式自行考虑 2、规格：Φ12mm内 3、钢筋性能指标要求详见设计说明	t	0.513	5307.94	2722.97	
41	010515001002	现浇构件钢筋	1、钢筋种类：HRB400 (层高超高施工费自行考虑)，质监要求的抱箍、腰梁与砼主体结构的钢筋连接方式自行考虑 2、规格：Φ12mm内 3、钢筋性能指标要求详见设计说明	t	25.624	5307.94	136010.65	
42	010515001003	现浇构件钢筋	1、钢筋种类：HRB400 (层高超高施工费自行考虑,电渣压力焊另计,另外其它接头按设计及规范要求自行考虑) 2、规格：Φ25mm内 3、钢筋性能指标要求详见设计说明	t	4.752	4463.74	21211.69	
43	010515001004	现浇构件钢筋	1、钢筋种类：HRB400E (层高超高施工费自行考虑)，质监要求的抱箍、腰梁与砼主体结构的钢筋连接方式自行考虑 2、规格：Φ12mm内 3、钢筋性能指标要求详见设计说明	t	12.188	5876.54	71623.27	
44	010515001005	现浇构件钢筋	1、钢筋种类：HRB400E (层高超高施工费自行考虑)，质监要求的抱箍、腰梁与砼主体结构的钢筋连接方式自行考虑 2、规格：Φ25mm内 3、钢筋性能指标要求详见设计说明	t	24.914	4828.64	120300.74	
本页小计							351869.32	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
45	010515001006	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：综合 2、部位：墙体内钢筋加固	t	2.003	6962.99	13946.87	
46	010515001007	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HPB300 ， Φ4钢筋网 2、部位：楼面、屋面钢筋网	t	0.888	7215.46	6407.33	
47	010516003001	电渣压力焊接头	1、规格：墙、柱纵向钢筋	个	616	8.46	5211.36	
48	010516003002	机械连接	1、连接方式：直螺纹 2、规格：Φ25mm内	个	402	14.65	5889.30	
		分部小计					383324.18	
		0108 门窗工程						
49	010801004001	木质防火门	1、木质乙级防火门 2、门代号及洞口尺寸：FM乙1223,1200*2300mm 3、含五金配件 4、具体样式及做法详见施工图设计	樘	3	1513.98	4541.94	
50	010801004002	木质防火门	1、木质乙级防火门 2、门代号及洞口尺寸：FM乙1623,1600*2300mm 3、含五金配件 4、具体样式及做法详见施工图设计	樘	5	2018.63	10093.15	
51	010802001001	金属门	1、门代号及洞口尺寸：铝合金平开门M1623,1600*2300mm 2、门框或扇外围尺寸：70系列隔热铝合金框型材,门框型材壁厚2.0mm 3、玻璃品种、厚度：6透明钢化玻璃 4、含五金配件 5、具体要求详见图纸	樘	4	2818.93	11275.72	
本页小计							57365.67	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
52	010802001005	金属门	1、门代号及洞口尺寸：断桥隔热铝合金平开门M1833,1800*3300mm 2、门框或扇外围尺寸：70系列隔热铝合金框型材,门框型材壁厚2.2mm 3、玻璃品种、厚度：6中透光Low-E+12氩气+6透明 4、含五金配件 5、具体要求详见图纸	樘	3	5241.53	15724.59	
53	010801001001	木质门	1、门代号及洞口尺寸：成品木门 M0822 800*2200mm 2、卫生间门,下部设0.02平方米通风口 3、含五金配件 4、具体要求详见图纸	樘	6	1204.82	7228.92	
54	010801001002	木质门	1、门代号及洞口尺寸：成品木门 M0922 900*2200mm 2、卫生间门,下部设0.02平方米通风口 3、含五金配件 4、具体要求详见图纸	樘	4	1327.56	5310.24	
55	010801001003	木质门	1、门代号及洞口尺寸：成品木门 M1122 1100*2200mm 2、350高铝合金护门板(内外均设) 3、含五金配件 4、具体要求详见图纸	樘	2	1682.39	3364.78	
56	010801001004	木质门	1、门代号及洞口尺寸：成品木门 M1222 1200*2200mm 2、卫生间门,下部设0.02平方米通风口 3、含五金配件 4、具体要求详见图纸	樘	2	1695.85	3391.70	
57	010801001005	木质门	1、门代号及洞口尺寸：成品木门 TLM 1222 1200*2200mm 2、350高铝合金护门板(内外均设) 3、含五金配件 4、具体要求详见图纸	樘	1	1985.44	1985.44	
本页小计							37005.67	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
58	010807001001	金属窗	1、窗类型：铝合金上悬窗 2、窗代号及洞口尺寸：C0906，900*600mm 3、框、扇材质：采用70系列隔热铝合金框型材,窗框型材壁厚1.8mm 4、玻璃品种、厚度：6中透光Low-E+12氩气+6透明 5、含五金配件、离地1.3~1.5m设手动开启装置，开启角度30° 6、干法安装节能附框，附框型材截面厚度尺寸应为(24±0.5) mm;宽度不应小于65 mm 7、具体详见施工图设计	樘	8	519.95	4159.60	
59	010807001012	金属窗	1、窗类型：铝合金平开窗 2、窗代号及洞口尺寸：C1017，1000*1700mm 3、框、扇材质：采用70系列隔热铝合金框型材,窗框型材壁厚1.8mm 4、玻璃品种、厚度：6中透光Low-E+12氩气+6透明 5、含五金配件 6、干法安装节能附框，附框型材截面厚度尺寸应为(24±0.5) mm;宽度不应小于65 mm 7、窗下槛通长固定厚度1.5mm的铝合金排水板，向外侧坡10% 8、具体详见施工图设计	樘	1	1339.23	1339.23	
本页小计							5498.83	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
60	010807001013	金属窗	1、窗类型：铝合金平开窗 2、窗代号及洞口尺寸：C1517，1500*1700mm 3、框、扇材质：采用70系列隔热铝合金框型材,窗框型材壁厚1.8mm 4、玻璃品种、厚度：6中透光Low-E+12氩气+6透明 5、含五金配件 6、干法安装节能附框，附框型材截面厚度尺寸应为(24±0.5) mm;宽度不应小于65 mm 7、窗下槛通长固定厚度1.5mm的铝合金排水板，向外侧坡10% 8、具体详见施工图设计	樘	4	1961.65	7846.60	
61	010807001017	金属窗	1、窗类型：铝合金平开窗（消防救援窗） 2、窗代号及洞口尺寸：C1517a，1500*1700mm 3、框、扇材质：采用70系列隔热铝合金框型材,窗框型材壁厚1.8mm 4、玻璃品种、厚度：6中透光Low-E+12氩气+6透明（6厚安全钢化易碎玻璃,室内室外侧设置明显永久标志） 5、含五金配件、离地1.3~1.5m设手动开启装置，开启角度30° 6、干法安装节能附框，附框型材截面厚度尺寸应为(24±0.5) mm;宽度不应小于65 mm 7、窗下槛通长固定厚度1.5mm的铝合金排水板，向外侧坡10% 8、具体详见施工图设计	樘	1	1983.46	1983.46	
本页小计							9830.06	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
62	010807001014	金属窗	1、窗类型：铝合金平开窗 2、窗代号及洞口尺寸：C1521，1500*2100mm 3、框、扇材质：采用70系列隔热铝合金框型材,窗框型材壁厚1.8mm 4、玻璃品种、厚度：6中透光Low-E+12氩气+6透明 5、含五金配件 6、干法安装节能附框，附框型材截面厚度尺寸应为(24±0.5) mm;宽度不应小于65 mm 7、窗下槛通长固定厚度1.5mm的铝合金排水板，向外侧坡10% 8、具体详见施工图设计	樘	14	2404.03	33656.42	
63	010807001018	金属窗	1、窗类型：铝合金平开窗（消防救援窗） 2、窗代号及洞口尺寸：C1521a，1500*2100mm 3、框、扇材质：采用70系列隔热铝合金框型材,窗框型材壁厚1.8mm 4、玻璃品种、厚度：6中透光Low-E+12氩气+6透明（6厚安全钢化易碎玻璃,室内室外侧设置明显永久标志） 5、含五金配件、离地1.3~1.5m设手动开启装置，开启角度30° 6、干法安装节能附框，附框型材截面厚度尺寸应为(24±0.5) mm;宽度不应小于65 mm 7、窗下槛通长固定厚度1.5mm的铝合金排水板，向外侧坡10% 8、具体详见施工图设计	樘	2	2412.21	4824.42	
本页小计							38480.84	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
64	010807001015	金属窗	1、窗类型：铝合金平开窗 2、窗代号及洞口尺寸：C1824，1800*2400mm 3、框、扇材质：采用70系列隔热铝合金框型材,窗框型材壁厚1.8mm 4、玻璃品种、厚度：6中透光Low-E+12氩气+6透明 5、含五金配件、离地1.3~1.5m设手动开启装置，开启角度30° 6、干法安装节能附框，附框型材截面厚度尺寸应为(24±0.5) mm;宽度不应小于65 mm 7、窗下槛通长固定厚度1.5mm的铝合金排水板，向外侧坡10% 8、具体详见施工图设计	樘	6	3508.56	21051.36	
本页小计							21051.36	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
65	010807001016	金属窗	1、窗类型：铝合金平开窗（消防救援窗） 2、窗代号及洞口尺寸：C1824a，1800*2400mm 3、框、扇材质：采用70系列隔热铝合金框型材,窗框型材壁厚1.8mm 4、玻璃品种、厚度：6中透光Low-E+12氩气+6透明（6厚安全钢化易碎玻璃,室内室外侧设置明显永久标志） 5、含五金配件、离地1.3~1.5m设手动开启装置，开启角度30° 6、干法安装节能附框，附框型材截面厚度尺寸应为(24±0.5) mm;宽度不应小于65 mm 7、窗下槛通长固定厚度1.5mm的铝合金排水板，向外侧坡10% 8、具体详见施工图设计	樘	2	3216.08	6432.16	
66	010807001019	金属窗	1、窗类型：铝合金固定窗 2、窗代号及洞口尺寸：C4324，4250*2400mm 3、框、扇材质：采用70系列隔热铝合金框型材,窗框型材壁厚1.8mm 4、玻璃品种、厚度：6中透光Low-E+12氩气+6透明 5、含五金配件 6、干法安装节能附框，附框型材截面厚度尺寸应为(24±0.5) mm;宽度不应小于65 mm 7、窗下槛通长固定厚度1.5mm的铝合金排水板，向外侧坡10% 8、具体详见施工图设计	樘	2	6651.50	13303.00	
本页小计							19735.16	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
67	010807001021	金属窗	1、窗类型：铝合金固定窗 2、窗代号及洞口尺寸：C4624，4600*2400mm 3、框、扇材质：采用70系列隔热铝合金框型材,窗框型材壁厚1.8mm 4、玻璃品种、厚度：6中透光Low-E+12氩气+6透明 5、含五金配件 6、干法安装节能附框，附框型材截面厚度尺寸应为(24±0.5) mm;宽度不应小于65 mm 7、窗下槛通长固定厚度1.5mm的铝合金排水板，向外侧坡10% 8、具体详见施工图设计	樘	2	7199.27	14398.54	
68	010807003001	金属百叶窗	1、窗类型：铝合金百叶窗 2、窗代号及洞口尺寸：BYC0912,900*1200mm 3、框、扇材质：采用50系列铝合金框型材,窗框型材壁厚1.8mm 4、具体做法详见图纸	樘	8	548.82	4390.56	
69	010807003007	金属百叶装饰	1、窗类型：深灰色铝合金百叶装饰 2、窗代号及洞口尺寸：详见图纸 3、框、扇材质：采用50系列铝合金框型材,窗框型材壁厚1.8mm 4、具体做法详见图纸	m2	50.96	410.98	20943.54	
		分部小计					197245.37	
		0109 屋面及防水工程						
70	010902001001	屋面卷材防水	1、部位：平屋面 2、卷材品种、规格、厚度：3.0厚SBS改性沥青防水卷材+3.0厚SBS改性沥青防水卷材	m2	521.34	80.31	41868.82	
本页小计							81601.46	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
71	010902001002	屋面卷材防水	1、部位：平屋面 2、卷材品种、规格、厚度：0.4mm厚聚乙烯膜隔离层	m2	446.12	5.32	2373.36	
72	010902002001	屋面涂膜防水	1、部位：平屋面 2、防水膜品种：2.0厚非固化橡胶沥青防水材料	m2	521.34	44.23	23058.87	
73	010902002002	屋面涂膜防水	1、部位：雨篷 2、防水膜品种：1.5厚聚合物水泥防水涂料(Ⅱ型)	m2	29.4	22.65	665.91	
74	010902003002	屋面刚性层	1、部位：平屋面 2、刚性层厚度：20厚DS M15 砂浆(1:3水泥砂浆)找平层	m2	446.12	23.44	10457.05	
75	010902003004	屋面刚性层	1、部位：平屋面 2、刚性层厚度：50厚C30细石混凝土保护层，内配冷拔Φ4双向@100,设分格缝缝20（钢筋另计） 3、具体详见施工图设计	m2	446.12	59.27	26441.53	
76	010902003005	屋面刚性层	1、部位：管道井屋面 2、刚性层厚度：20厚DS M15 砂浆(1:3水泥砂浆)找平层	m2	10.79	23.44	252.92	
77	010902003006	屋面刚性层	1、部位：管道井屋面 2、刚性层厚度：最薄20厚防水砂浆(掺5%防水剂)找平	m2	10.79	31.53	340.21	
78	010902003007	屋面刚性层	1、部位：雨篷 2、刚性层厚度：最薄20厚防水砂浆(掺5%防水剂)找平	m2	19.6	31.53	617.99	
79	010904001001	楼（地）面卷材防水	1、部位：电梯基坑底板 2、卷材品种、规格、厚度：4mm厚SBS防水卷材	m2	12.54	57.97	726.94	
80	010904001002	楼（地）面卷材防水	1、部位：电梯基坑底板 2、卷材品种、规格、厚度：3mm厚SBS防水卷材	m2	12.54	54.16	679.17	
本页小计							65613.95	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
81	010904003001	楼（地）面砂浆防水（防潮）	1、部位：电梯基坑底板 2、砂浆厚度、配合比：10厚石灰砂浆隔离层,石灰膏:砂=1:4 3、具体详见施工图设计	m2	12.54	17.89	224.34	
82	010904003002	楼（地）面砂浆防水（防潮）	1、部位：电梯基坑底板 2、砂浆厚度、配合比：50厚C30细石混凝土保护层 3、具体详见施工图设计	m2	12.54	59.27	743.25	
83	010904003003	楼（地）面砂浆防水（防潮）	1、部位：电梯基坑底板 2、砂浆厚度、配合比：20厚DS M15 砂浆(1:3 水泥砂浆)找平层 3、具体详见施工图设计	m2	12.54	23.44	293.94	
84	010903001001	墙面卷材防水	1、电梯基坑外墙 2、15厚DPM20预拌水泥砂浆找平 3、卷材品种、规格、厚度：3mm厚SBS防水卷材	m2	18.56	119.06	2209.75	
85	010903001002	墙面卷材防水	1、电梯基坑外墙 2、卷材品种、规格、厚度：4mm厚SBS防水卷材	m2	18.56	79.41	1473.85	
86	010903002005	墙面涂膜防水	1、部位：卫生间墙面 2、防水膜品种：1.5厚聚合物水泥防水涂料（Ⅱ型）	m2	626.22	22.65	14183.88	
87	010903002006	顶棚涂膜防水	1、部位：卫生间天棚 2、防水膜品种：1.0厚聚合物水泥防水涂料（Ⅱ型）	m2	113.11	18.53	2095.93	
88	010903002007	墙面涂膜防水	1、部位：外墙面 2、防水膜品种：1.5厚聚合物水泥防水涂料（Ⅱ型）	m2	985.72	22.65	22326.56	
89	010904002004	楼（地）面涂膜防水	1、部位：卫生间、管道井地面 2、防水膜品种：1.5厚聚合物水泥防水涂料（Ⅱ型） 3、反边高度：300mm	m2	170.94	30.41	5198.29	
本页小计							48749.79	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
90	010904002007	楼（地）面涂膜防水	1、部位：卫生间、管道井楼面 2、防水膜品种：1.5厚聚合物水泥防水涂料（Ⅱ型） 3、反边高度：300mm	m2	178.22	30.41	5419.67	
		分部小计					161652.23	
		0110 保温、隔热、防腐工程						
91	011001001001	保温隔热屋面	1、保温平屋面 2、保温隔热材料品种、规格、厚度：105厚XPS挤塑聚苯板(ρ=25,030级,燃烧性能B1级)	m2	446.12	75.07	33490.23	
92	011001001002	保温隔热屋面	1、管道井屋面 2、保温隔热材料品种、规格、厚度：20厚胶粉聚苯颗粒贴砌浆料	m2	10.79	41.49	447.68	
93	011001001003	保温隔热屋面	1、雨篷 2、保温隔热材料品种、规格、厚度：20厚胶粉聚苯颗粒贴砌浆料	m2	19.6	41.49	813.20	
94	011001002003	保温隔热天棚	1、空调板底 2、保温隔热材料品种、规格及厚度：15厚胶粉聚苯颗粒贴砌浆料	m2	19.6	36.21	709.72	
95	011001002004	保温隔热天棚	1、空调板底 2、保温隔热面层材料品种、规格、性能：6厚聚合物胶粉防水砂浆 (内置耐碱玻璃纤维网布一道,用锚栓辅助固定)	m2	19.6	23.66	463.74	
96	011001003005	保温隔热墙面	1、保温隔热部位：外墙面 2、保温隔热材料品种、规格及厚度：40厚发泡陶瓷保温板（燃烧性能A级） 3、粘结材料种类及做法：3厚专用粘结砂浆 4、8厚聚合物抗裂砂浆,压入耐碱玻纤网格布一层(用于建筑首层时为两层布)	m2	985.72	131.20	129326.46	
本页小计							170670.70	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
97	011001005002	保温隔热楼地面	1、保温隔热部位：设备平台、空调板结构板 2、保温隔热材料品种、规格、厚度：20厚胶粉聚苯颗粒贴砌浆料	m2	143.14	23.32	3338.02	
98	011001006001	其他保温隔热	1、保温隔热部位：门窗洞口侧边 2、保温隔热面层材料品种、规格、性能：20厚胶粉聚苯颗粒贴浆料	m2	211.91	41.27	8745.53	
		分部小计					177334.58	
		0111 楼地面装饰工程						
99	011101001002	水泥砂浆地面	1、部位：所有地面 2、素土夯实(压实系数不小于0.94) 3、150厚碎石夯入土中	m2	418.94	38.08	15953.24	
100	011101001004	水泥砂浆楼地面	1、部位：所有地面 2、找平层厚度、砂浆配合比：100厚C25混凝土垫层,面向外坡1%	m2	418.94	52.02	21793.26	
101	011101003009	细石混凝土楼地面	1、部位：卫生间 2、素水泥浆遍数：素水泥浆一道(内掺建筑胶) 3、找平层厚度、砂浆配合比：最薄处30厚C20细石混凝土找坡层,兼找坡1%坡向地漏,随浆收光 4、地漏四周及管根部用 DS M15砂浆抹小八字角	m2	52.09	35.92	1871.07	
102	011101001005	水泥砂浆楼地面	1、部位：管道井地面 2、素水泥浆遍数：素水泥浆一道(内掺建筑胶) 3、面层厚度、砂浆配合比：15厚DS M20砂浆(1:2.5水泥砂浆)面层,随浆收光	m2	4.98	24.30	121.01	
本页小计							51822.13	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
103	011101003004	细石混凝土楼地面	1、部位：卫生间楼面 2、界面剂一道 3、找平层厚度、砂浆配合比：最薄处30厚C20细石混凝土找坡层,兼找坡1% 坡向地漏,随浆收光 4、地漏四周及管根部用 DS M15砂浆(或1:3 水泥砂浆)抹小八字角	m2	52.81	42.13	2224.89	
104	011101001006	水泥砂浆楼地面	1、部位：管道井楼面 2、素水泥浆遍数：素水泥浆一道 (内掺建筑胶) 3、面层厚度、砂浆配合比：15厚DS M20砂浆(1:2.5水泥砂浆)面层,随浆收光	m2	9.36	24.30	227.45	
105	011101006002	平面砂浆找平层	1、部位：二~三层普通楼面 2、找平层厚度、砂浆配合比：20 厚 DS M15砂浆 (1:3干硬性水泥砂浆)找平层	m2	671.87	21.95	14747.55	
106	011101003006	细石混凝土楼地面	1、部位：设备平台、空调板 2、面层厚度、混凝土强度等级：最薄处30厚C20细石混凝土找坡层,向地漏找 1%坡,随浆收光	m2	84.82	29.66	2515.76	
107	011101001003	水泥砂浆楼地面	1、部位：楼梯间 2、找平层厚度、砂浆配合比：40厚DSM20 （1:2.5）水泥砂浆面层	m2	74.81	46.16	3453.23	
108	011106004001	水泥砂浆楼梯面层	1、50厚DSM20 （1:2.5）水泥砂浆面层 2、踏步预留10*10*800防滑槽两道 3、界面剂一道 4、钢筋混凝土板表面清扫干净	m2	50.46	144.19	7275.83	
本页小计							30444.71	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
109	011107001001	石材台阶面	1、界面剂1道 2、粘结材料种类：30厚DS M15预拌砂浆结合层,表面撒素水泥面(洒适量清水) 3、面层材料品种、规格、颜色：30厚600*600芝麻灰荔枝面花岗岩,背面及四周边满涂防污剂,灌水泥浆擦缝, 4、台口双层,加厚处粘贴与面层相同的石条	m2	126.33	210.58	26602.57	
		分部小计					96785.86	
		0112 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
110	011201001001	墙面一般抹灰	1、墙体类型：墙面 2、界面剂一道	m2	985.72	4.01	3952.74	
111	011201001002	墙面一般抹灰	1、墙体类型：外墙面 2、底层厚度、砂浆配合比：9厚 DP M15砂浆(1:3 水泥砂浆)抹平 3、面层厚度、砂浆配合比：5厚聚合物水泥防水砂浆(干粉型)	m2	985.72	39.88	39310.51	
112	011204004001	干挂石材钢骨架	1、骨架种类、规格：镀锌钢管90*90*8mm	t	19.136	8132.51	155623.71	
113	011204001001	石材墙面	1、墙体类型：干挂外墙 2、面层材料品种、规格、颜色：白色花岗岩石材、开槽固定于不锈钢挂件上,涂云AB胶粘结牢固 3、缝宽、嵌缝材料种类：楼层处200高防火岩棉封堵	m2	318.93	349.13	111348.03	
本页小计							336837.56	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
114	011201001012	墙面一般抹灰	1、墙体类型：楼梯间、走道、普通房间内墙面 2、加气块墙面刷界面剂一道 3、底层厚度、砂浆配合比：8厚DP M15砂浆(1:3 水泥砂浆)刮糙 4、面层厚度、砂浆配合比：7厚DP M15砂浆(1:3 水泥砂浆)罩面,压入一道抗裂玻纤网	m2	2409.9	39.60	95432.04	
115	011201001013	墙面一般抹灰	1、墙体类型：卫生间内墙面 2、加气块墙面刷界面剂一道 3、底层厚度、砂浆配合比：12厚DP M15砂浆(1:3 水泥砂浆)打底找平	m2	626.22	35.62	22305.96	
116	011201001014	墙面一般抹灰	1、墙体类型：管道井 2、底层厚度、砂浆配合比：15厚DP M5砂浆(1:1:6 水泥石膏砂浆) 打底找平,压入一道抗裂玻纤网	m2	108.03	37.34	4033.84	
117	011201001015	墙面一般抹灰	1、部位：不同墙体材料交接处 2、钢丝网	m2	657.87	17.30	11381.15	
118	011201001016	墙面一般抹灰	1、部位:楼梯间及人流通道 填充墙 2、增强处理:钢丝网片可采用C4@200x200或 丝径不小于1.6mm、网孔尺寸不大于25mmx25mm的热镀锌电焊钢丝网	m2	684.26	23.09	15799.56	
119	011201001017	墙面一般抹灰	1、部位：外墙保温处门窗洞口四周及斜向增墙网格布 2、具体做法详建筑设计节点图	m2	211.91	4.42	936.64	
		分部小计					460124.18	
		0114 油漆、涂料、裱糊工程						
本页小计							149889.19	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
120	011407001002	墙面喷刷涂料	1、喷刷涂料部位：楼梯间、走道、普通房间内墙面 2、刮腻子要求：专用内墙腻子两遍批平一遍压光 3、涂料品种、喷刷遍数：白色无机涂料(燃烧性能为A级)	m2	2437.83	33.93	82715.57	
121	011407001003	墙面喷刷涂料	1、喷刷涂料部位：外墙面 2、腻子种类：刮涂第一道耐水腻子,压入耐碱玻纤网格布一层 3、刮涂第二道耐水腻子 4、涂料品种、喷刷遍数：真石漆(面涂1 道、主涂 1 道、底涂(抗碱封闭底漆)1 道, 分格详见立面图)	m2	574.34	66.28	38067.26	
122	011407001006	墙面喷刷涂料	1、喷刷涂料部位：落水管 2、涂料品种、喷刷遍数：真石漆(面涂1 道、主涂 1 道、底涂(抗碱封闭底漆)1 道	m2	19.41	43.05	835.60	
123	011407001004	墙面喷刷涂料	1、喷刷涂料部位：外墙面(含天棚底) 2、腻子种类：刮涂第一遍耐水腻子,压入耐碱玻纤网格布一层 3、刮涂第二遍耐水腻子 4、涂料品种、喷刷遍数：普通外墙弹性涂料(2 面 1底)	m2	215.99	48.99	10581.35	
124	011407002003	天棚喷刷涂料	1、喷刷涂料部位：除卫生间外房间 2、刮腻子要求：界面剂一道,3厚面层耐水腻子刮平 3、涂料品种、喷刷遍数：刷无机涂料(一底两面,需耐擦洗,涂料必须使 用低(无)VOCs 含量的涂料)	m2	2527.6	31.69	80099.64	
		分部小计					212299.42	
本页小计							212299.42	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		0115 其他装饰工程						
125	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	1、楼梯栏杆，高900mm 2、扶手材料种类、规格：Φ60*3不锈钢管扶手 3、栏杆材料种类、规格：Φ60*3不锈钢管立柱 4、栏板材料种类、规格、颜色：Φ38*2不锈钢管立杆 5、含预埋铁件 6、具体详见施工图设计	m	65.07	416.18	27080.83	
126	011503001003	金属扶手、栏杆、栏板	1、空调栏板，高700mm 2、栏杆材料种类、规格：50*30*2铝合金栏杆、立柱 3、栏板材料种类、规格、颜色：20*20*2铝合金方管横杆 4、具体详见施工图设计	m	25.76	259.56	6686.27	
127	011503001005	金属扶手、栏杆、栏板	1、凸窗护窗栏杆，净高900mm 2、扶手材料种类、规格：Φ50*1.5不锈钢管扶手，Φ20*1.5不锈钢管立杆@110 3、详细做法详见22J403-1 HC7/4-24	m	63.9	306.72	19599.41	
128	011503005001	金属靠墙扶手	1、扶手材料种类、规格：Φ40壁厚2.0mm不锈钢管 2、具体详见施工图设计	m	15.18	178.91	2715.85	
129	10B001	屋面保温层排气孔	1、按保温屋面平面面积计算 2、具体做法详建筑节点大样	m2	446.12	0.75	334.59	
		分部小计					56416.95	
		分部分项合计					2306594.75	
1	011701001001	综合脚手架	1、建筑结构形式：框架结构 2、脚手架使用材质：承插型盘扣式脚手架	m2	1442.62	96.06	138578.08	
2	011701009001	电梯井脚手架	1、电梯井高度：12m内	座	1	2016.50	2016.50	
本页小计							197011.53	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
3	011703001001	垂直运输	1、建筑物建筑类型及结构形式：框架结构 2、建筑物檐口高度、层数：12.5m内	m2	1442.62	26.55	38301.56	
4	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	1、机械设备名称：自行考虑 2、机械设备规格型号：自行考虑	项	1	27383.05	27383.05	
5	011702001001	基础	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C20	m2	24.71	89.57	2213.27	
6	011702001002	基础	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C20	m2	88.86	66.88	5942.96	
7	011702001003	基础	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30	m2	57.16	84.27	4816.87	
8	011702001004	基础	1、部位：电梯井底板 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C30	m2	3.62	67.41	244.02	
9	011702002001	矩形柱	1、部位：基础内 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C30 4、周长：2.5m内 5、柱高：3.6m内	m2	29.48	78.28	2307.69	
10	011702002002	矩形柱	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 3、柱高：5.0m内	m2	418.86	107.56	45052.58	
11	011702003001	构造柱	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25	m2	229.57	95.92	22020.35	
12	011702006001	矩形梁	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30	m2	6.12	85.44	522.89	
13	011702008001	圈梁	1、部位：地圈梁 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C25	m2	141.18	70.34	9930.60	
本页小计							158735.84	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
14	011702008002	圈梁	1、部位：窗台板、腰梁 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C25	m2	83.78	70.34	5893.09	
15	011702008003	圈梁	1、部位：导墙、止水 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C20	m2	117.79	70.34	8285.35	
16	011702008004	圈梁	1、部位：电梯井圈梁 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C25	m2	12.76	70.34	897.54	
17	011702008005	圈梁	1、部位：节点圈梁、梁侧面加宽 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C25	m2	99.69	70.34	7012.19	
18	011702008006	圈梁	1、部位：门槛砼翻边 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C20	m2	11.52	70.34	810.32	
19	011702009001	过梁	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25	m2	27.75	93.84	2604.06	
20	011702011001	直形墙	1、部位：电梯井壁 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C30 4、墙厚：250mm 5、墙高：3.6m内	m2	32.41	58.48	1895.34	
21	011702011002	直形墙	1、部位：女儿墙、洞口翻边 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C30 4、墙厚：200mm内 5、墙高：3.6m内	m2	145.48	56.79	8261.81	
本页小计							35659.70	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
22	011702014001	有梁板	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 3、板厚：100mm内 4、层高：5.0m内	m2	701.69	82.72	58043.80	
23	011702014002	有梁板	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 3、板厚：200mm内 4、层高：5.0m内	m2	1516.66	95.35	144613.53	
24	011702016001	平板	1、部位：外墙挑檐板 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C30 4、板厚：100mm内 5、层高：3.6m内	m2	89.7	68.42	6137.27	
25	011702016002	平板	1、部位：外墙挑檐板 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C30 4、板厚：200mm内 5、层高：3.6m内	m2	121.21	78.39	9501.65	
26	011702023001	雨篷、悬挑板、阳台板	1、飘窗板、雨篷 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C30	m2	16.3	163.04	2657.55	
27	011702022001	天沟、檐沟	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30	m2	36.94	86.76	3204.91	
28	011702024001	楼梯	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30	m2	83.16	207.08	17220.77	
29	011702029001	散水	1、素土夯实，向外坡5% 2、垫层材料种类、厚度：150厚粒径10~40碎石灌M5混合砂浆，宽出面层100 3、面层厚度：80厚C20细石混凝土面层，撒1:1水泥砂子压实赶光 4、具体做法详见施工图设计	m2	4.18	89.66	374.78	
本页小计							241754.26	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区04#物业用房　　堂前人家东区项目施工　　第27页 共27页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
30	011702029002	散水	1、素土夯实 2、垫层材料种类、厚度：150厚碎石夯入土中 3、面层厚度：100厚C20混凝土面层	m2	5.94	89.52	531.75	
31	011702029003	散水	1、素土夯实 2、垫层材料种类、厚度：150厚碎石夯入土中 3、面层厚度：100厚C20混凝土面层	m2	1.17	89.34	104.53	
32	011702025001	其他现浇构件	1、构件的类型：门窗抱框 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C25	m2	173.12	101.99	17656.51	
33	011702025002	其他现浇构件	1、构件的类型：混凝土线条 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C30	m2	17.26	91.40	1577.56	
34	011702025003	其他现浇构件	1、构件的类型：栏杆基础、太阳能基础 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C30	m2	28.44	91.42	2599.98	
		单价措施合计					599214.71	
本页小计							22470.33	
合　　计							2905809.46	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区04#物业用房　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	011707001001	安全文明施工费		100.000	99088.10			
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	3.100	90080.09			
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.310	9008.01			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区04#物业用房　　堂前人家东区项目施工　　第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.650	47945.86			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.050	1452.90			建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区04#物业用房　　堂前人家东区项目施工　　第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.150	4358.71			现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。
合　计					152845.57			

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：堂前人家东区04#物业用房　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共1页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合　计				

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

暂列金额明细表

工程名称：堂前人家东区04#物业用房　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共1页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：堂前人家东区04#物业用房　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共1页

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±(元)		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：堂前人家东区04#物业用房　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共1页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注

规费、税金项目计价表

工程名称：堂前人家东区04#物业用房　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	114087.83	100.000	114087.83
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	3058655.03	3.200	97876.96
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	3058655.03	0.530	16210.87
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	3058655.03		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	3172742.86	9.000	285546.86
合　计					399634.69

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区04#物业用房　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共6页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	01010100	钢筋	综合	t	0.07294	3292.00	240.12	
2	01010100~1	钢筋HPB300	12mm内	t	0.52326	3292.00	1722.57	
3	01010100~2	钢筋HRB400	12mm内	t	26.13648	3292.00	86041.29	
4	01010100~3	钢筋HRB400	25mm内	t	4.84704	3176.00	15394.20	
5	01010100~5	HPB300 12mm以内	综合	t	2.04306	3292.00	6725.75	
6	01010100~6	钢筋HRB400E	25mm内	t	25.41228	3203.00	81395.53	
7	01010100~7	钢筋HRB400E	12mm内	t	12.43176	3318.00	41248.58	
8	01010300	冷轧带肋钢筋		t	0.90576	4084.00	3699.12	
9	01270100~2	镀锌方管		t	20.0928	3842.00	77196.54	
10	01630201	钨棒	精制	kg	7.49544	557.41	4178.03	
11	02090101	塑料薄膜		m2	1878.8327	0.69	1296.39	
12	02110301	XPS聚苯乙烯挤塑板		m3	49.18473	560.76	27580.83	
13	02110301~6	发泡陶瓷保温板燃烧性能A级		m3	40.41452	1111.96	44939.33	
14	02310101~1	无纺布		m2		2.00		
15	02330105	草袋子		只	9.9138	0.86	8.53	
16	03010322	铝拉铆钉	LD-1	十个	51.0048	0.26	13.26	
17	03030405	铜木螺钉	3.5×25	十个	42	0.60	25.20	
18	03031206	自攻螺钉	M4×15	十个	101.5644	0.26	26.41	
19	03032113	塑料胀管螺钉		套	7549.776	0.09	679.48	
20	03050122	螺栓	M20×350	套	32.0292	0.48	15.37	
21	03051106	不锈钢六角螺栓	M5×30	套	16.698	0.51	8.52	
22	03051109	不锈钢六角螺栓	M10×40	套	1435.185	1.63	2339.35	
23	03052109	对拉螺栓(止水螺栓)		kg	82.1635	5.66	465.05	
24	03070114	膨胀螺栓	M8×80	套	103.04	0.51	52.55	
25	03070132	膨胀螺栓	M12×110	套	3406.208	0.86	2929.34	
26	03270202	砂纸		张	12.9594	0.94	12.18	
27	03410205	电焊条	J422	kg	588.90582	4.92	2897.42	
28	03430205	不锈钢焊丝	1Cr18Ni9Ti	kg	18.62487	38.59	718.73	
29	03450200	焊剂		kg	192.808	3.43	661.33	
30	03510201	钢钉		kg	21.67946	6.00	130.08	
31	03510701	铁钉		kg	881.442868	4.66	4107.52	
32	03510705	铁钉	70mm	kg	1.062912	4.66	4.95	
33	03510911	塑料保温螺钉		套	6900.04	1.46	10074.06	
34	03550101~1	钢丝网		m2	1476.343	9.80	14468.16	
35	03570216	镀锌铁丝	8#	kg	1080.09404	4.52	4882.03	
36	03570237	镀锌铁丝	22#	kg	346.586232	4.52	1566.57	
37	03590715	镀锌连接铁件		kg	829.218	7.03	5829.40	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区04#物业用房　　堂前人家东区项目施工　　第2页 共6页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
38	03610207	直螺纹套筒接头	Φ25以内	个	410.04	6.00	2460.24	
39	03633307	合金钢钻头	Φ20	根	75.90044	13.03	988.98	
40	03633315	合金钢钻头	一字型	根	33.52874	6.86	230.01	
41	03652403	合金钢切割锯片		片	9.757608	68.60	669.37	
42	04010132	水泥	42.5级	kg	54.16864	0.29	15.71	
43	04010611	水泥	32.5级	kg	1605.27741	0.26	422.19	
44	04010611~1	水泥	32.5级	kg	1163.634124	0.26	306.04	
45	04010701	白水泥		kg	3286.6367	0.60	1971.98	
46	04030105	细砂		t	1.37598	116.57	160.40	
47	04030107	中砂		t	0.102548	150.57	15.44	
48	04030107~1	中砂		t		150.57		
49	04050203	碎石	5～16mm	t	7.336696	155.43	1140.34	
50	04050203~1	碎石	5～16mm	t	0.148218	155.43	23.04	
51	04050207	碎石	5～40mm	t	110.51043	155.43	17176.64	
52	04090801	石膏粉	325目	kg	349.19345	0.36	125.71	
53	04135500	标准砖	240×115×53	百块	12.003812	53.00	636.20	
54	04135500~2	MU20烧结实心普通砖(非粘土)	240×115×53	百块	252.387	81.00	20443.35	
55	04135535	配砖	190×90×40	m3	8.9634	862.57	7731.56	
56	04150111~1	B06、A5.0蒸压砂加气混凝土砌块	600×240×150	m3	0.78795	362.43	285.58	
57	04150113~3	B06、A5.0蒸压砂加气混凝土砌块	600×250×100	m3	23.74952	362.43	8607.54	
58	04150115~3	B06、A5.0蒸压砂加气混凝土砌块	600×250×200	m3	220.95574	362.43	80080.99	
59	05030600	普通木成材		m3	0.200856	1372.08	275.59	
60	05250502	锯(木)屑		m3	0.75798	47.17	35.75	
61	07112130~1	50mm厚花岗岩		m2	325.3086	146.39	47621.93	
62	07112130~2	30厚600*600芝麻灰荔枝面		m2	128.8566	106.47	13719.36	
63	07230301	不锈钢连接件		套	1435.185	3.86	5539.81	
64	08230105	玻璃纤维网格布		m2	3795.6109	2.00	7591.22	
65	08230121	耐碱玻璃纤维网格布		m2	3807.695	2.00	7615.39	
66	09010103~1	成品木门		m2	31.5524	500.00	15776.20	
67	09010234~1	木质乙级防火门		m2	26.9468	490.00	13203.93	
68	09090813~10	铝合金全玻平开门	6中透光Low-E+12氩气+6透明	m2	17.2854	800.00	13828.32	
69	09090813~9	铝合金全玻平开门	6透明钢化玻璃	m2	14.2784	680.00	9709.31	
70	09092100~2	铝合金固定窗	6中透光Low-E+12氩气+6透明	m2	56.2368	600.00	33742.08	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区04#物业用房　　堂前人家东区项目施工　　第3页 共6页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
71	09092100~3	铝合金固定窗（消防救援窗）	6厚安全钢化易碎玻璃	m2	7.776	600.00	4665.60	
72	09093501~10	铝合金全玻平开窗	6中透光Low-E+12氩气+6透明	m2	61.4592	680.00	41792.26	
73	09093501~9	铝合金全玻上悬窗	6中透光Low-E+12氩气+6透明	m2	14.8896	680.00	10124.93	
74	09271119	铝合金百叶窗		m2	47.18896	350.00	16516.14	
75	09271119~1	铝合金百叶窗内侧需设金属防虫网		m2	9.0748	390.00	3539.17	
76	09470302	执手锁		把	15.15	70.98	1075.35	
77	09491701	门吸		只	15.15	4.29	64.99	
78	09492370	不锈钢合页		只	45.45	17.15	779.47	
79	09492739	执手		套	55	4.29	235.95	
80	09493555	不锈钢滑撑		支	110	17.15	1886.50	
81	09493556	不锈钢风撑		支	110	4.29	471.90	
82	09493560	镀锌铁脚		个	2098.451	1.46	3063.74	
83	10031503	钢压条		kg	30.04712	4.29	128.90	
84	10230906	不锈钢盖	Φ63	只	761.13567	4.29	3265.27	
85	11010304~1	白色无机涂料		kg	1995.68209	12.00	23948.19	
86	11010319	仿石型外墙涂料		kg	2671.875	6.30	16832.81	
87	11010323	水性封底漆		kg	207.8125	21.44	4455.50	
88	11010361	外墙弹性乳胶涂料		kg	43.198	25.73	1111.48	
89	11010362	外墙弹性乳胶涂料(中涂)		kg	129.594	21.44	2778.50	
90	11010363	外墙弹性乳胶涂料(面涂)		kg	43.198	25.73	1111.48	
91	11030303	防锈漆		kg	88.9824	10.35	920.97	
92	11030706	改性沥青乳胶		kg	11.136	4.80	53.45	
93	11030734	聚氨酯甲料		kg		15.44		
94	11030734~5	非固化橡胶沥青防水涂料		kg	716.32116	9.32	6676.11	
95	11030735	聚氨酯乙料		kg		15.44		
96	11030735~3	非固化橡胶沥青防水涂料		kg	1109.93286	9.32	10344.57	
97	11030740	聚合物水泥防水涂料	JS-Ⅱ型	kg	4137.624	6.88	28466.85	
98	11112505	高渗透性表面底漆		kg	25.9188	30.01	777.82	
99	11112512	透明罩光漆		kg	237.5	21.44	5092.00	
100	11410304	环氧树脂	618	kg	19.3455	27.44	530.84	
101	11430327	大白粉		kg	349.19345	0.73	254.91	
102	11450345	外墙抗裂腻子粉		kg	-23.292	7.29	-169.80	
103	11570552	SBS聚脂胎乙烯膜卷材	δ3mm	m2	1240.824	25.62	31789.91	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区04#物业用房　　堂前人家东区项目施工　　第4页 共6页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
104	11570552~1	SBS聚脂胎乙烯膜卷材	δ4mm	m2	15.675	28.67	449.40	
105	11573505	石油沥青油毡	350#	m2	481.593	3.34	1608.52	
106	11573519~1	SBS聚脂胎乙烯膜卷材	δ3mm	m2	46.9568	25.62	1203.03	
107	11590914	硅酮密封胶		L	34.72895	68.60	2382.41	
108	11592505	SBS封口油膏		kg	58.90236	6.00	353.41	
109	11592705	APP高强嵌缝膏		kg	169.24554	7.55	1277.80	
110	11592707	改性沥青嵌缝油膏		kg	4.52864	8.15	36.91	
111	12030107	油漆溶剂油		kg	43.62278	12.01	523.91	
112	12310303	二甲苯		kg	67.7742	5.06	342.94	
113	12330300	界面剂		kg	5105.73782	1.29	6586.40	
114	12330309	专用界面剂		kg	78.8576	18.52	1460.44	
115	12330505	APP及SBS基层处理剂		kg	193.9791	6.86	1330.70	
116	12333551	PU发泡剂		L	62.871375	25.73	1617.68	
117	12370305	氧气		m3	287.04	2.83	812.32	
118	12370310	氩气		m3	52.49103	7.81	409.95	
119	12370331	石油液化气		kg	63.87056	5.83	372.37	
120	12370336	乙炔气		m3	57.408	14.05	806.58	
121	12410121	专用粘结剂		kg	3942.88	2.74	10803.49	
122	12410142	改性沥青粘结剂		kg	52.38992	6.77	354.68	
123	12413518	901胶		kg	1562.915204	2.14	3344.64	
124	12413528	干挂云石胶(AB胶)		kg	7.65432	9.86	75.47	
125	13010303	石棉板		m2	12.32	5.15	63.45	
126	13070313~2	耐碱玻璃纤维网格布		m2	-2000.073	2.00	-4000.15	
127	14030325-1~1	热镀锌钢管	DN50	m	6.4699	17.00	109.99	
128	14040915	镜面不锈钢管	Φ31.8×1.2	m	4.59954	20.41	93.88	
129	14040915~1	镜面不锈钢管	Φ38×2	m	370.44351	20.41	7560.75	
130	14040915~3	镜面不锈钢管	Φ20×1.5	m	363.7827	13.31	4841.95	
131	14040921~1	镜面不锈钢管	Φ40×2.0	m	16.0908	47.91	770.91	
132	14040922~1	镜面不锈钢管	Φ60×3	m	68.9742	60.33	4161.21	
133	14040922~2	镜面不锈钢管	Φ50×1.5	m	67.734	31.05	2103.14	
134	14040925	镜面不锈钢管	Φ76.2×1.5	m		70.75		
135	14040925~1	镜面不锈钢管	Φ60×3	m	40.9941	60.33	2473.17	
136	14070504	铝合金方管	20×20	m	44.41024	59.69	2650.85	
137	14070508	铝合金方管	25×25×1.2	kg	1.143744	14.58	16.68	
138	14250331	铝合金扁管	100×44×1.8	kg	37.818256	24.44	924.28	
139	14310106	塑料管	dn20	m	66.29085	3.11	206.16	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区04#物业用房　　堂前人家东区项目施工　　第5页 共6页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
140	15371708	镀锌铁丝U形卡		个	957.964	0.18	172.43	
141	31110301	棉纱头		kg	1.2633	5.57	7.04	
142	31150101	水		m3	1174.506449	4.57	5367.49	
143	32010502	复合木模板	18mm	m2	970.81578	32.59	31638.89	
144	32020115	卡具		kg	834.285035	4.08	3401.38	
145	32020132	钢管支撑		kg	2787.030679	3.41	9489.84	
146	32030303	脚手钢管		kg	4310.0801	3.41	14675.82	
147	32030504	底座		个	13.23058	4.12	54.51	
148	32030513	脚手架扣件		个	699.0096	4.89	3418.16	
149	32090101	周转木材		m3	0.045866	1774.42	81.39	
150	32090101~1	周转木材		m3	23.412803	1774.58	41547.89	
151	610136-1	界面剂(砼面)		kg	162.9657	0.94	153.19	
152	613206	水		m3	0.50532	2.72	1.37	
153	80010106~1	水泥砂浆 M10(干拌（混）砂浆)(砌筑DM)		t	20.476225	334.48	6848.89	
154	80010121~1	水泥砂浆 1:1(干拌（混）砂浆)(地面DS)		t		352.22		
155	80010123~1	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)		t	0.682936	344.24	235.09	
156	80010123~11	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)		t	4.662789	344.24	1605.12	
157	80010124~1	水泥砂浆 1:2.5(干拌（混）砂浆)(地面DS)		t	5.28947	342.46	1811.43	
158	80010124~2	水泥砂浆 1:2.5(干拌（混）砂浆)(地面DS)		t	5.694185	342.46	1950.03	
159	80010125~1	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(地面DS)		t	23.750605	332.70	7901.83	
160	80010125~3	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)		t	16.595058	332.70	5521.18	
161	80010125~4	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)		t	79.62843	354.00	28188.46	
162	80010125~5	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)		t	18.192661	354.00	6440.20	
163	80010161~1	干硬性水泥砂浆(干拌（混）砂浆)(地面DS)		t	4.465766	332.70	1485.76	
164	80050104~1	混合砂浆 M5(干拌（混）砂浆)(砌筑DM)		t	45.043707	314.96	14186.97	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区04#物业用房　　堂前人家东区项目施工　　第6页 共6页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
165	80050104~2	混合砂浆 M5 (干拌（混）砂浆)		t	0.747978	314.96	235.58	
166	80050125~1	混合砂浆 1:1:6 (干拌（混）砂浆)		t	0.221645	324.72	71.97	
167	80050125~2	混合砂浆 1:1:6 (干拌（混）砂浆)(抹灰DP)		t	2.98703	324.72	969.95	
168	80070306~1	防水砂浆 1:2.5 (干拌（混）砂浆)		t	1.345517	332.70	447.65	
169	80070511	聚苯颗粒保温砂浆		m3	5.730747	873.90	5008.10	
170	80090311	聚合物砂浆		kg	3942.88	1.07	4218.88	
171	80090312	聚合物面层砂浆		m3	5.04914	950.00	4796.68	
172	80210105-2	C20预拌非泵送细石砼		m3	2.561564	407.15	1042.94	
173	80210105-2~1	C25预拌非泵送细石砼		m3	4.23796	424.89	1800.67	
174	80212103	预拌混凝土 (泵送型) C20		m3	49.13455	409.89	20139.76	
175	80212105	预拌混凝土 (泵送型) C30		m3	477.399345	449.82	214743.77	
176	80212115	预拌混凝土 (非泵送型) C20		m3	85.294284	392.15	33448.15	
177	80212116	预拌混凝土 (非泵送型) C25		m3	51.4782	409.89	21100.40	
178	80212117	预拌混凝土 (非泵送型) C30		m3	24.911528	432.07	10763.52	
179	CL-D00001	350高铝合金护门板		m2	2.38	141.95	337.84	
180	CL-D00002	移门轨道		m	2.4	70.98	170.35	
181	CL-D00003	手动开启装置		樘	19	106.47	2022.93	
182	CL-D00005	0.4mm厚聚乙烯膜隔离层		m2	446.12	5.32	2373.36	
183	TB000005~1	胶粉聚苯颗粒贴砌浆料		m3	2.891428	557.41	1611.71	
184	ZPCL5001A	耐火烟气道		节	9.159	491.52	4501.83	
185	ZPCL5004	防火止回阀		套	8.901	93.16	829.22	
186	ZPCL5005	成品风帽		套	2.02	190.47	384.75	
合计							1553643.42	

单位工程招标控制价表

工程名称：堂前人家东区05#物业用房　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共1页

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	3398063.38	
1.1	人工费	865506.03	
1.2	材料费	2143053.04	
1.3	施工机具使用费	43932.43	
1.4	企业管理费	236457.02	
1.5	利润	109114.86	
2	措施项目费	1122741.75	
2.1	单价措施项目费	896830.33	
2.2	总价措施项目费	225911.42	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	146455.88	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	168626.03	
5	税金	422048.80	
招标控制价合计=1+2+3+4+5-甲供材料费_含设备/1.01		5111479.96	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区05#物业用房　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共34页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		0101 土石方工程						
1	010103001001	回填方	1、部位：房心回填土 2、密实度要求：压实系数不低于0.94 3、填方材料品种：素土回填	m3	111.21	40.70	4526.25	
		分部小计					4526.25	
		0104 砌筑工程						
2	010401001001	砖基础	1、砖品种、规格、强度等级：MU20烧结实心普通砖(非粘土) 2、基础类型：条形 3、砂浆强度等级：DMM10.0预拌砂浆	m3	26.65	752.51	20054.39	
3	010401008002	填充墙	1、砖品种、规格、强度等级：B06、A5.0蒸压砂加气混凝土砌块 2、墙体类型：外墙100mm 3、砂浆强度等级、配合比：Ma5级专用砂浆	m3	6.07	615.38	3735.36	
4	010401008003	填充墙	1、砖品种、规格、强度等级：B06、A5.0蒸压砂加气混凝土砌块 2、墙体类型：外墙200mm 3、砂浆强度等级、配合比：Ma5级专用砂浆	m3	121.05	580.60	70281.63	
5	010401008007	填充墙	1、砖品种、规格、强度等级：B06、A5.0蒸压砂加气混凝土砌块 2、墙体类型：外墙250mm 3、砂浆强度等级、配合比：Ma5级专用砂浆	m3	0.85	560.23	476.20	
6	010401008004	填充墙	1、砖品种、规格、强度等级：B06、A5.0蒸压砂加气混凝土砌块 2、墙体类型：内墙100mm 3、砂浆强度等级、配合比：Ma5级专用砂浆	m3	11.83	615.38	7279.95	
本页小计							106353.78	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
7	010401008005	填充墙	1、砖品种、规格、强度等级：B06、A5.0蒸压砂加气混凝土砌块 2、墙体类型：内墙200mm 3、砂浆强度等级、配合比：Ma5级专用砂浆	m3	161.27	599.58	96694.27	
8	010401012001	零星砌砖	1、零星砌砖名称、部位：电梯基坑外侧保护墙 2、砖品种、规格、强度等级：MU20烧结实心普通砖(非粘土) 3、砂浆强度等级、配合比：DMM10.0预拌砂浆	m3	2.07	973.66	2015.48	
		分部小计					200537.28	
		0105 混凝土工程						
9	010501001001	垫层	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C20	m3	32.6	504.31	16440.51	
10	010501002001	带形基础	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C20	m3	29.02	480.13	13933.37	
11	010501003001	独立基础	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30	m3	112.23	519.17	58266.45	
12	010501004001	满堂基础	1、部位：电梯井底板 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C30	m3	3.27	511.15	1671.46	
13	010502001006	矩形柱	1、部位：基础内 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C30 4、周长：2.5m内 5、柱高：3.6m内	m3	2.5	603.51	1508.78	
14	010502001007	矩形柱	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 3、周长：2.5m内 4、柱高：5.0m内	m3	80.24	603.51	48425.64	
本页小计							238955.96	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区05#物业用房　　堂前人家东区项目施工　　第3页 共34页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
15	010502002001	构造柱	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25	m3	25.78	759.83	19588.42	
16	010503002002	矩形梁	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30	m3	4.52	568.80	2570.98	
17	010503004001	圈梁	1、部位：地圈梁 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C25	m3	16.37	622.95	10197.69	
18	010503004004	圈梁	1、部位：窗台板、腰梁 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C25	m3	10.59	622.95	6597.04	
19	010503004002	圈梁	1、部位：导墙、止水 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C20	m3	15.04	604.85	9096.94	
20	010503004005	圈梁	1、部位：电梯井圈梁 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C25	m3	1.06	604.85	641.14	
21	010503004006	圈梁	1、部位：节点圈梁、梁侧面加宽 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C25	m3	14.6	604.85	8830.81	
22	010503004003	圈梁	1、部位：门槛砼翻边 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C20	m3	1.15	604.85	695.58	
23	010503005001	过梁	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25	m3	1.92	686.93	1318.91	
本页小计							59537.51	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
24	010504001010	直形墙	1、部位：电梯井壁 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C30 4、墙厚：250mm 5、墙高：3.6m内	m3	3.9	673.79	2627.78	
25	010504001011	直形墙	1、部位：窗台剪力墙 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C30 4、墙厚：200mm内 5、墙高：3.6m内	m3	1.67	601.27	1004.12	
26	010504001012	直形墙	1、部位：女儿墙、洞口翻边 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C30 4、墙厚：200mm内 5、墙高：3.6m内	m3	17.68	601.27	10630.45	
27	010505001006	有梁板	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 3、板厚：100mm内 4、层高：5.0m内	m3	159.11	554.20	88178.76	
28	010505001007	有梁板	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 3、板厚：200mm内 4、层高：5.0m内	m3	313.11	554.20	173525.56	
29	010505003001	平板	1、部位：外墙挑檐板 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C30 4、板厚：100mm内 5、层高：3.6m内	m3	7.67	565.86	4340.15	
30	010505003002	平板	1、部位：外墙挑檐板 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C30 4、板厚：200mm内 5、层高：3.6m内	m3	21.77	565.86	12318.77	
本页小计							292625.59	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
31	010505008002	雨篷	1、飘窗板、雨篷 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C30	m3	1.45	734.65	1065.24	
32	010505007001	天沟（檐沟）、挑檐板	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30	m3	4.16	642.20	2671.55	
33	010506001002	直形楼梯	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30	m2	76.6	138.99	10646.63	
34	010507001001	散水	1、素土夯实，向外坡5% 2、垫层材料种类、厚度：150厚粒径10~40碎石灌M5混合砂浆，宽出面层100 3、面层厚度：80厚C20细石混凝土面层，撒1:1水泥砂子压实赶光 4、具体做法详见施工图设计	m2	80.38	127.38	10238.80	
35	010507001002	坡道	1、素土夯实(压实系数不小于0.94) 2、垫层材料种类、厚度：150厚碎石夯入土中 3、面层厚度：100厚C20混凝土面层	m2	152.76	108.32	16546.96	
36	010507007001	其他构件	1、构件的类型：门窗抱框 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C25	m3	12.52	630.52	7894.11	
37	010507007002	其他构件	1、构件的类型：混凝土线条 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C30	m3	0.84	643.57	540.60	
38	010507007005	其他构件	1、构件的类型：栏杆基础、太阳能基础 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C30	m3	1.58	687.56	1086.34	
本页小计							50690.23	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
39	010514001001	垃圾道、通风道、烟道	1、厨房烟气道、风帽 2、做法参见23J916-1/A-PC-18型	m	13	283.23	3681.99	
		分部小计					546781.53	
		0105 钢筋工程						
40	010515001001	现浇构件钢筋	1、钢筋种类：HPB300 (层高超高施工费自行考虑)，质监要求的抱箍、腰梁与砼主体结构的钢筋连接方式自行考虑 2、规格：Φ12mm内 3、钢筋性能指标要求详见设计说明	t	0.928	5307.94	4925.77	
41	010515001002	现浇构件钢筋	1、钢筋种类：HRB400 (层高超高施工费自行考虑)，质监要求的抱箍、腰梁与砼主体结构的钢筋连接方式自行考虑 2、规格：Φ12mm内 3、钢筋性能指标要求详见设计说明	t	39.688	5307.94	210661.52	
42	010515001003	现浇构件钢筋	1、钢筋种类：HRB400 (层高超高施工费自行考虑,电渣压力焊另计,另外其它接头按设计及规范要求自行考虑) 2、规格：Φ25mm内 3、钢筋性能指标要求详见设计说明	t	6.406	4463.74	28594.72	
43	010515001004	现浇构件钢筋	1、钢筋种类：HRB400E (层高超高施工费自行考虑)，质监要求的抱箍、腰梁与砼主体结构的钢筋连接方式自行考虑 2、规格：Φ12mm内 3、钢筋性能指标要求详见设计说明	t	19.486	5876.54	114510.26	
本页小计							362374.26	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
44	010515001005	现浇构件钢筋	1、钢筋种类：HRB400E (层高超高施工费自行考虑)，质监要求的抱箍、腰梁与砼主体结构的钢筋连接方式自行考虑 2、规格：Φ25mm内 3、钢筋性能指标要求详见设计说明	t	41.235	4828.64	199108.97	
45	010515001006	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：综合 2、部位：墙体内钢筋加固	t	1.988	6962.99	13842.42	
46	010515001007	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HPB300 ， Φ4钢筋网 2、部位：楼面、屋面钢筋网	t	3.264	7215.46	23551.26	
47	010516003001	电渣压力焊接头	1、规格：墙、柱纵向钢筋	个	974	8.46	8240.04	
48	010516003002	机械连接	1、连接方式：直螺纹 2、规格：Φ25mm内	个	591	14.65	8658.15	
		分部小计					612093.11	
		0108 门窗工程						
49	010801004001	木质防火门	1、木质乙级防火门 2、门代号及洞口尺寸：FM乙0923,900*2300mm 3、含五金配件 4、具体样式及做法详见施工图设计	樘	2	1135.48	2270.96	
50	010801004003	木质防火门	1、木质乙级防火门 2、门代号及洞口尺寸：FM乙1223,1200*2300mm 3、含五金配件 4、具体样式及做法详见施工图设计	樘	3	1513.98	4541.94	
51	010801004002	木质防火门	1、木质乙级防火门 2、门代号及洞口尺寸：FM乙1623,1600*2300mm 3、含五金配件 4、具体样式及做法详见施工图设计	樘	4	2018.63	8074.52	
本页小计							268288.26	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
52	010801004004	木质防火门	1、木质乙级防火门 2、门代号及洞口尺寸：FM乙1423,1400*2300mm 3、含五金配件 4、具体样式及做法详见施工图设计	樘	2	1766.31	3532.62	
53	010802003005	钢质防火门	1、钢质甲级防火门 2、门代号及洞口尺寸：FM甲1827,1800*2700mm 3、含五金配件 4、具体详见施工图设计	樘	1	2921.41	2921.41	
54	010802001001	金属门	1、门代号及洞口尺寸：铝合金平开门M1623,1600*2300mm 2、门框或扇外围尺寸：70系列隔热铝合金框型材,门框型材壁厚2.0mm 3、玻璃品种、厚度：6透明钢化玻璃 4、含五金配件 5、具体要求详见图纸	樘	10	2818.93	28189.30	
55	010802001005	金属门	1、门代号及洞口尺寸：断桥隔热铝合金平开门M1829,1800*2900mm 2、门框或扇外围尺寸：70系列隔热铝合金框型材,门框型材壁厚2.2mm 3、玻璃品种、厚度：6中透光Low-E+12氩气+6透明 4、含五金配件 5、具体要求详见图纸	樘	2	4606.20	9212.40	
56	010801001001	木质门	1、门代号及洞口尺寸：成品木门 M0922 900*2200mm 2、卫生间门,下部设0.02平方米通风口 3、含五金配件 4、具体要求详见图纸	樘	4	1327.56	5310.24	
本页小计							49165.97	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
57	010801001003	木质门	1、门代号及洞口尺寸：成品木门 M1122 1100*2200mm 2、350高铝合金护门板(内外均设) 3、含五金配件 4、具体要求详见图纸	樘	2	1682.39	3364.78	
58	010801001004	木质门	1、门代号及洞口尺寸：成品木门 M1222 1200*2200mm 2、卫生间门,下部设0.02平方米通风口 3、含五金配件 4、具体要求详见图纸	樘	2	1695.85	3391.70	
59	010801001006	木质门	1、门代号及洞口尺寸：成品木门 M1222a 1200*2200mm 2、卫生间门,下部设0.02平方米通风口 3、含五金配件 4、具体要求详见图纸	樘	1	1815.09	1815.09	
60	010807001001	金属窗	1、窗类型：铝合金上悬窗 2、窗代号及洞口尺寸：C1235，1200*3500mm 3、框、扇材质：采用70系列隔热铝合金框型材,窗框型材壁厚1.8mm 4、玻璃品种、厚度：6中透光Low-E+12氩气+6透明 5、含五金配件、离地1.3~1.5m设手动开启装置，开启角度70° 6、干法安装节能附框，附框型材截面厚度尺寸应为(24±0.5) mm;宽度不应小于65 mm 7、具体详见施工图设计	樘	1	2981.61	2981.61	
本页小计							11553.18	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
61	010807001013	金属窗	1、窗类型：铝合金平开窗 2、窗代号及洞口尺寸：C1517，1500*1700mm 3、框、扇材质：采用70系列隔热铝合金框型材,窗框型材壁厚1.8mm 4、玻璃品种、厚度：6中透光Low-E+12氩气+6透明 5、含五金配件、离地1.3~1.5m设手动开启装置，开启角度70° 6、干法安装节能附框，附框型材截面厚度尺寸应为(24±0.5) mm;宽度不应小于65 mm 7、窗下槛通长固定厚度1.5mm的铝合金排水板，向外侧坡10% 8、具体详见施工图设计	樘	7	2153.31	15073.17	
62	010807001017	金属窗	1、窗类型：铝合金固定窗 2、窗代号及洞口尺寸：C1517a，1500*1700mm 3、框、扇材质：采用70系列隔热铝合金框型材,窗框型材壁厚1.8mm 4、玻璃品种、厚度：6中透光Low-E+12氩气+6透明（6厚安全钢化易碎玻璃,室内室外侧设置明显永久标志） 5、含五金配件 6、干法安装节能附框，附框型材截面厚度尺寸应为(24±0.5) mm;宽度不应小于65 mm 7、窗下槛通长固定厚度1.5mm的铝合金排水板，向外侧坡10% 8、具体详见施工图设计	樘	1	1662.88	1662.88	
本页小计							16736.05	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
63	010807001024	金属窗	1、窗类型：铝合金固定窗 2、窗代号及洞口尺寸：C1517b，1500*1700mm 3、框、扇材质：采用70系列隔热铝合金框型材,窗框型材壁厚1.8mm 4、玻璃品种、厚度：6中透光Low-E+12氩气+6透明（6厚安全钢化易碎玻璃,室内室外侧设置明显永久标志） 5、含五金配件 6、干法安装节能附框，附框型材截面厚度尺寸应为(24±0.5) mm;宽度不应小于65 mm 7、窗下槛通长固定厚度1.5mm的铝合金排水板，向外侧坡10% 8、具体详见施工图设计	樘	1	1662.88	1662.88	
64	010807001025	金属窗	1、窗类型：铝合金平开窗 2、窗代号及洞口尺寸：C1520，1500*2000mm 3、框、扇材质：采用70系列隔热铝合金框型材,窗框型材壁厚1.8mm 4、玻璃品种、厚度：6中透光Low-E+12氩气+6透明 5、含五金配件 6、干法安装节能附框，附框型材截面厚度尺寸应为(24±0.5) mm;宽度不应小于65 mm 7、窗下槛通长固定厚度1.5mm的铝合金排水板，向外侧坡10% 8、具体详见施工图设计	樘	1	2289.17	2289.17	
本页小计							3952.05	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
65	010807001014	金属窗	1、窗类型：铝合金平开窗 2、窗代号及洞口尺寸：C1521，1500*2100mm 3、框、扇材质：采用70系列隔热铝合金框型材,窗框型材壁厚1.8mm 4、玻璃品种、厚度：6中透光Low-E+12氩气+6透明 5、含五金配件、离地1.3~1.5m设手动开启装置，开启角度70° 6、干法安装节能附框，附框型材截面厚度尺寸应为(24±0.5) mm;宽度不应小于65 mm 7、窗下槛通长固定厚度1.5mm的铝合金排水板，向外侧坡10% 8、具体详见施工图设计	樘	25	2612.72	65318.00	
66	010807001026	金属窗	1、窗类型：铝合金平开窗 2、窗代号及洞口尺寸：C1521a，1500*2100mm 3、框、扇材质：采用70系列隔热铝合金框型材,窗框型材壁厚1.8mm 4、玻璃品种、厚度：6中透光Low-E+12氩气+6透明 5、含五金配件、离地1.3~1.5m设手动开启装置，开启角度70° 6、干法安装节能附框，附框型材截面厚度尺寸应为(24±0.5) mm;宽度不应小于65 mm 7、窗下槛通长固定厚度1.5mm的铝合金排水板，向外侧坡10% 8、具体详见施工图设计	樘	1	2262.83	2262.83	
本页小计							67580.83	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
67	010807001027	金属窗	1、窗类型：铝合金平开窗 2、窗代号及洞口尺寸：C1521b，1500*2100mm 3、框、扇材质：采用70系列隔热铝合金框型材,窗框型材壁厚1.8mm 4、玻璃品种、厚度：6中透光Low-E+12氩气+6透明 5、含五金配件、离地1.3~1.5m设手动开启装置，开启角度70° 6、干法安装节能附框，附框型材截面厚度尺寸应为(24±0.5) mm;宽度不应小于65 mm 7、窗下槛通长固定厚度1.5mm的铝合金排水板，向外侧坡10% 8、具体详见施工图设计	樘	2	2262.83	4525.66	
68	010807001028	金属窗	1、窗类型：铝合金平开窗 2、窗代号及洞口尺寸：C1524，1500*2400mm 3、框、扇材质：采用70系列隔热铝合金框型材,窗框型材壁厚1.8mm 4、玻璃品种、厚度：6中透光Low-E+12氩气+6透明 5、含五金配件 6、干法安装节能附框，附框型材截面厚度尺寸应为(24±0.5) mm;宽度不应小于65 mm 7、窗下槛通长固定厚度1.5mm的铝合金排水板，向外侧坡10% 8、具体详见施工图设计	樘	1	2487.76	2487.76	
本页小计							7013.42	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
69	010807001029	金属窗	1、窗类型：铝合金平开窗 2、窗代号及洞口尺寸：C1535，1500*3500mm 3、框、扇材质：采用70系列隔热铝合金框型材,窗框型材壁厚1.8mm 4、玻璃品种、厚度：6中透光Low-E+12氩气+6透明 5、含五金配件、离地1.3~1.5m设手动开启装置，开启角度30° 6、干法安装节能附框，附框型材截面厚度尺寸应为(24±0.5) mm;宽度不应小于65 mm 7、窗下槛通长固定厚度1.5mm的铝合金排水板，向外侧坡10% 8、具体详见施工图设计	樘	1	3700.42	3700.42	
70	010807001015	金属窗	1、窗类型：铝合金平开窗 2、窗代号及洞口尺寸：C1824，1800*2400mm 3、框、扇材质：采用70系列隔热铝合金框型材,窗框型材壁厚1.8mm 4、玻璃品种、厚度：6中透光Low-E+12氩气+6透明 5、含五金配件、离地1.3~1.5m设手动开启装置，开启角度30° 6、干法安装节能附框，附框型材截面厚度尺寸应为(24±0.5) mm;宽度不应小于65 mm 7、窗下槛通长固定厚度1.5mm的铝合金排水板，向外侧坡10% 8、具体详见施工图设计	樘	8	3508.56	28068.48	
本页小计							31768.90	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
71	010807001016	金属窗	1、窗类型：铝合金平开窗（消防救援窗） 2、窗代号及洞口尺寸：C1824a，1800*2400mm 3、框、扇材质：采用70系列隔热铝合金框型材,窗框型材壁厚1.8mm 4、玻璃品种、厚度：6中透光Low-E+12氩气+6透明（6厚安全钢化易碎玻璃,室内室外侧设置明显永久标志） 5、含五金配件、离地1.3~1.5m设手动开启装置，开启角度30° 6、干法安装节能附框，附框型材截面厚度尺寸应为(24±0.5) mm;宽度不应小于65 mm 7、窗下槛通长固定厚度1.5mm的铝合金排水板，向外侧坡10% 8、具体详见施工图设计	樘	2	3216.08	6432.16	
72	010807001032	金属窗	1、窗类型：铝合金平开窗 2、窗代号及洞口尺寸：C1920，1850*2000mm 3、框、扇材质：采用70系列隔热铝合金框型材,窗框型材壁厚1.8mm 4、玻璃品种、厚度：6中透光Low-E+12氩气+6透明 5、含五金配件 6、干法安装节能附框，附框型材截面厚度尺寸应为(24±0.5) mm;宽度不应小于65 mm 7、窗下槛通长固定厚度1.5mm的铝合金排水板，向外侧坡10% 8、具体详见施工图设计	樘	1	2801.32	2801.32	
本页小计							9233.48	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
73	010807001033	金属窗	1、窗类型：铝合金平开窗 2、窗代号及洞口尺寸：C1924，1850*2400mm 3、框、扇材质：采用70系列隔热铝合金框型材,窗框型材壁厚1.8mm 4、玻璃品种、厚度：6中透光Low-E+12氩气+6透明 5、含五金配件 6、干法安装节能附框，附框型材截面厚度尺寸应为(24±0.5) mm;宽度不应小于65 mm 7、窗下槛通长固定厚度1.5mm的铝合金排水板，向外侧坡10% 8、具体详见施工图设计	樘	1	3367.92	3367.92	
74	010807001034	金属窗	1、窗类型：铝合金平开窗 2、窗代号及洞口尺寸：C3120，3050*2000mm 3、框、扇材质：采用70系列隔热铝合金框型材,窗框型材壁厚1.8mm 4、玻璃品种、厚度：6中透光Low-E+12氩气+6透明 5、含五金配件、离地1.3~1.5m设手动开启装置，开启角度70° 6、干法安装节能附框，附框型材截面厚度尺寸应为(24±0.5) mm;宽度不应小于65 mm 7、窗下槛通长固定厚度1.5mm的铝合金排水板，向外侧坡10% 8、具体详见施工图设计	樘	1	4386.51	4386.51	
本页小计							7754.43	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
75	010807001035	金属窗	1、窗类型：铝合金平开窗 2、窗代号及洞口尺寸：C3124，3050*2400mm 3、框、扇材质：采用70系列隔热铝合金框型材,窗框型材壁厚1.8mm 4、玻璃品种、厚度：6中透光Low-E+12氩气+6透明 5、含五金配件、离地1.3~1.5m设手动开启装置，开启角度70° 6、干法安装节能附框，附框型材截面厚度尺寸应为(24±0.5) mm;宽度不应小于65 mm 7、窗下槛通长固定厚度1.5mm的铝合金排水板，向外侧坡10% 8、具体详见施工图设计	樘	1	5182.07	5182.07	
76	010807001038	金属窗	1、窗类型：铝合金平开窗 2、窗代号及洞口尺寸：C3524，3450*2400mm 3、框、扇材质：采用70系列隔热铝合金框型材,窗框型材壁厚1.8mm 4、玻璃品种、厚度：6中透光Low-E+12氩气+6透明（侧窗采用磨砂玻璃） 5、含五金配件 6、干法安装节能附框，附框型材截面厚度尺寸应为(24±0.5) mm;宽度不应小于65 mm 7、窗下槛通长固定厚度1.5mm的铝合金排水板，向外侧坡10% 8、具体详见施工图设计	樘	1	5399.45	5399.45	
本页小计							10581.52	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
77	010807001040	金属窗	1、窗类型：铝合金平开窗 2、窗代号及洞口尺寸：C4224，4200*2400mm 3、框、扇材质：采用70系列隔热铝合金框型材,窗框型材壁厚1.8mm 4、玻璃品种、厚度：6中透光Low-E+12氩气+6透明（侧窗采用磨砂玻璃） 5、含五金配件 6、干法安装节能附框，附框型材截面厚度尺寸应为(24±0.5) mm;宽度不应小于65 mm 7、窗下槛通长固定厚度1.5mm的铝合金排水板，向外侧坡10% 8、具体详见施工图设计	樘	1	6573.25	6573.25	
78	010807001043	金属窗	1、窗类型：铝合金平开窗 2、窗代号及洞口尺寸：C4324，4250*2400mm 3、框、扇材质：采用70系列隔热铝合金框型材,窗框型材壁厚1.8mm 4、玻璃品种、厚度：6中透光Low-E+12氩气+6透明（侧窗采用磨砂玻璃） 5、含五金配件 6、干法安装节能附框，附框型材截面厚度尺寸应为(24±0.5) mm;宽度不应小于65 mm 7、窗下槛通长固定厚度1.5mm的铝合金排水板，向外侧坡10% 8、具体详见施工图设计	樘	3	6651.50	19954.50	
本页小计							26527.75	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
79	010807001012	金属窗	1、窗类型：铝合金平开窗 2、窗代号及洞口尺寸：C1224，1200*2400mm 3、框、扇材质：采用70系列隔热铝合金框型材,窗框型材壁厚1.8mm 4、玻璃品种、厚度：6中透光Low-E+12氩气+6透明 5、含五金配件 6、干法安装节能附框，附框型材截面厚度尺寸应为(24±0.5) mm;宽度不应小于65 mm 7、窗下槛通长固定厚度1.5mm的铝合金排水板，向外侧坡10% 8、具体详见施工图设计	樘	1	2217.74	2217.74	
80	010807001044	金属窗	1、窗类型：铝合金平开窗 2、窗代号及洞口尺寸：C1220，1200*2000mm 3、框、扇材质：采用70系列隔热铝合金框型材,窗框型材壁厚1.8mm 4、玻璃品种、厚度：6中透光Low-E+12氩气+6透明 5、含五金配件 6、干法安装节能附框，附框型材截面厚度尺寸应为(24±0.5) mm;宽度不应小于65 mm 7、窗下槛通长固定厚度1.5mm的铝合金排水板，向外侧坡10% 8、具体详见施工图设计	樘	1	1850.21	1850.21	
本页小计							4067.95	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
81	010807003001	金属百叶窗	1、窗类型：铝合金百叶窗 2、窗代号及洞口尺寸：BYC0912,900*1200mm 3、框、扇材质：采用50系列铝合金框型材,窗框型材壁厚1.8mm 4、具体做法详见图纸	樘	10	483.86	4838.60	
82	010807003007	金属百叶装饰	1、窗类型：深灰色铝合金百叶装饰 2、窗代号及洞口尺寸：详见图纸 3、框、扇材质：采用50系列铝合金框型材,窗框型材壁厚1.8mm 4、具体做法详见图纸	m2	65.12	410.98	26763.02	
		分部小计					292424.57	
		0109 屋面及防水工程						
83	010902001001	屋面卷材防水	1、部位：平屋面 2、卷材品种、规格、厚度：3.0厚SBS改性沥青防水卷材+3.0厚SBS改性沥青防水卷材	m2	860.36	80.31	69095.51	
84	010902001002	屋面卷材防水	1、部位：平屋面 2、卷材品种、规格、厚度：0.4mm厚聚乙烯膜隔离层	m2	757.88	5.32	4031.92	
85	010902002001	屋面涂膜防水	1、部位：平屋面 2、防水膜品种：2.0厚非固化橡胶沥青防水材料	m2	860.36	44.23	38053.72	
86	010902002002	屋面涂膜防水	1、部位：空调板 2、防水膜品种：1.5厚聚合物水泥防水涂料(Ⅱ型)	m2	18	22.65	407.70	
87	010902003001	屋面刚性层	1、部位：平屋面 2、刚性层厚度：最薄处30厚LC5.0轻集料混凝土,找坡2%	m2	757.88	50.70	38424.52	
88	010902003002	屋面刚性层	1、部位：平屋面 2、刚性层厚度：20厚DS M15 砂浆(1:3水泥砂浆)找平层	m2	757.88	23.44	17764.71	
本页小计							199379.70	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
89	010902003004	屋面刚性层	1、部位：平屋面 2、刚性层厚度：50厚C30细石混凝土保护层，内配冷拔φ4双向@100,设分格缝缝20（钢筋另计） 3、具体详见施工图设计	m2	757.88	59.27	44919.55	
90	010902003005	屋面刚性层	1、部位：管道井屋面 2、刚性层厚度：20厚DS M15 砂浆(1:3水泥砂浆)找平层	m2	8.2	23.44	192.21	
91	010902003006	屋面刚性层	1、部位：管道井屋面 2、刚性层厚度：最薄20厚防水砂浆(掺5%防水剂)找平	m2	8.2	31.53	258.55	
92	010902003007	屋面刚性层	1、部位：空调板 2、刚性层厚度：最薄20厚防水砂浆(掺5%防水剂)找平	m2	12	31.53	378.36	
93	010904001001	楼（地）面卷材防水	1、部位：电梯基坑底板 2、卷材品种、规格、厚度：4mm厚SBS防水卷材	m2	10.89	57.97	631.29	
94	010904001002	楼（地）面卷材防水	1、部位：电梯基坑底板 2、卷材品种、规格、厚度：3mm厚SBS防水卷材	m2	10.89	54.16	589.80	
95	010904003001	楼（地）面砂浆防水（防潮）	1、部位：电梯基坑底板 2、砂浆厚度、配合比：10厚石灰砂浆隔离层,石灰膏:砂=1:4 3、具体详见施工图设计	m2	10.89	17.89	194.82	
96	010904003002	楼（地）面砂浆防水（防潮）	1、部位：电梯基坑底板 2、砂浆厚度、配合比：50厚C20细石混凝土保护层 3、具体详见施工图设计	m2	10.89	57.65	627.81	
本页小计							47792.39	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
97	010904003003	楼（地）面砂浆防水（防潮）	1、部位：电梯基坑底板 2、砂浆厚度、配合比：20厚DS M15 砂浆(1:3 水泥砂浆)找平层 3、具体详见施工图设计	m2	10.89	23.44	255.26	
98	010903001001	墙面卷材防水	1、电梯基坑外墙 2、15厚DPM20预拌水泥砂浆找平 3、卷材品种、规格、厚度：3mm厚SBS防水卷材	m2	17.28	119.06	2057.36	
99	010903001002	墙面卷材防水	1、电梯基坑外墙 2、卷材品种、规格、厚度：4mm厚SBS防水卷材	m2	17.28	79.41	1372.20	
100	010903002005	墙面涂膜防水	1、部位：卫生间墙面 2、防水膜品种：1.5厚聚合物水泥防水涂料（Ⅱ型）	m2	370.11	22.65	8382.99	
101	010903002008	墙面涂膜防水	1、部位：消控室墙面 2、防水膜品种：1.5厚聚合物水泥防水涂料（Ⅱ型）	m2	233.6	22.65	5291.04	
102	010903002006	顶棚涂膜防水	1、部位：卫生间、消控室天棚 2、防水膜品种：1.5厚聚合物水泥防水涂料（Ⅱ型）	m2	164.01	18.53	3039.11	
103	010903002007	墙面涂膜防水	1、部位：外墙面 2、防水膜品种：1.5厚聚合物水泥防水涂料（Ⅱ型）	m2	1495.49	22.65	33872.85	
104	010904002004	楼（地）面涂膜防水	1、部位：卫生间、管道井地面 2、防水膜品种：1.5厚聚合物水泥防水涂料（Ⅱ型） 3、反边高度：300mm	m2	132.98	30.41	4043.92	
105	010904002008	楼（地）面涂膜防水	1、部位：消控室地面 2、防水膜品种：1.5厚聚合物水泥防水涂料（Ⅱ型） 3、反边高度：300mm	m2	103.13	30.41	3136.18	
本页小计							61450.91	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
106	010904002007	楼（地）面涂膜防水	1、部位：卫生间、管道井楼面 2、防水膜品种：1.5厚聚合物水泥防水涂料（Ⅱ型） 3、反边高度：300mm	m2	157.78	30.41	4798.09	
		分部小计					281819.47	
		0110 保温、隔热、防腐工程						
107	011001001001	保温隔热屋面	1、保温平屋面 2、保温隔热材料品种、规格、厚度：105厚XPS挤塑聚苯板(ρ=25,030级,燃烧性能B1级)	m2	757.88	75.07	56894.05	
108	011001001002	保温隔热屋面	1、管道井屋面 2、保温隔热材料品种、规格、厚度：20厚胶粉聚苯颗粒贴砌浆料	m2	8.2	41.49	340.22	
109	011001001003	保温隔热屋面	1、空调板 2、保温隔热材料品种、规格、厚度：20厚胶粉聚苯颗粒贴砌浆料	m2	12	41.49	497.88	
110	011001002003	保温隔热天棚	1、空调板底 2、保温隔热材料品种、规格及厚度：15厚胶粉聚苯颗粒贴砌浆料	m2	12	36.21	434.52	
111	011001002004	保温隔热天棚	1、空调板底 2、保温隔热面层材料品种、规格、性能：6厚聚合物胶粉防水砂浆 (内置耐碱玻璃纤维网布一道,用锚栓辅助固定)	m2	12	23.66	283.92	
112	011001003005	保温隔热墙面	1、保温隔热部位：外墙面 2、保温隔热材料品种、规格及厚度：40厚发泡陶瓷保温板（燃烧性能A级） 3、粘结材料种类及做法：3厚专用粘结砂浆 4、8厚聚合物抗裂砂浆,压入耐碱玻纤网格布一层(用于建筑首层时为两层布)	m2	1495.49	131.20	196208.29	
本页小计							259456.97	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
113	011001005002	保温隔热楼地面	1、保温隔热部位：设备平台、空调板结构板 2、保温隔热材料品种、规格、厚度：20厚水泥基聚苯颗粒保温板	m2	244.98	46.96	11504.26	
114	011001006001	其他保温隔热	1、保温隔热部位：门窗洞口侧边 2、保温隔热面层材料品种、规格、性能：20厚胶粉聚苯颗粒贴浆料	m2	133.67	41.27	5516.56	
		分部小计					271679.70	
		0111 楼地面装饰工程						
115	011101001002	水泥砂浆地面	1、部位：所有地面 2、素土夯实(压实系数不小于0.94) 3、150厚碎石夯入土中	m2	689.82	38.08	26268.35	
116	011101001004	水泥砂浆楼地面	1、部位：所有地面 2、找平层厚度、砂浆配合比：100厚C25混凝土垫层,面向外坡1%	m2	689.82	53.82	37126.11	
117	011101001007	水泥砂浆楼地面	1、部位：消控室地面 2、找平层厚度、砂浆配合比：100厚C20混凝土垫层	m2	51.57	52.02	2682.67	
118	011101003009	细石混凝土楼地面	1、部位：卫生间 2、素水泥浆遍数：素水泥浆一道(内掺建筑胶) 3、找平层厚度、砂浆配合比：最薄处30厚C20细石混凝土找坡层,兼找坡1%坡向地漏,随浆收光 4、地漏四周及管根部用 DS M15砂浆抹小八字角	m2	47.17	35.92	1694.35	
119	011101001005	水泥砂浆楼地面	1、部位：管道井地面 2、素水泥浆遍数：素水泥浆一道(内掺建筑胶) 3、面层厚度、砂浆配合比：15厚DS M20砂浆(1:2.5水泥砂浆)面层,随浆收光	m2	3.52	24.30	85.54	
本页小计							84877.84	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
120	011101001008	水泥砂浆楼地面	1、部位：消控室地面 2、素水泥浆遍数：界面剂一道 3、面层厚度、砂浆配合比：20厚DS M20砂浆(1:2.5水泥砂浆)找平层（保护层）	m2	103.13	29.27	3018.62	
121	011104004001	防静电活动地板	1、部位：消控室 2、支架高度、材料种类：200mm 3、面层材料品种、规格、颜色：架空防静电活动地板(金属面板) 4、具体做法详见施工图设计	m2	51.57	408.65	21074.08	
122	011101003004	细石混凝土楼地面	1、部位：卫生间楼面 2、界面剂一道 3、找平层厚度、砂浆配合比：最薄处30厚C20细石混凝土找坡层,兼找坡1% 坡向地漏,随浆收光 4、地漏四周及管根部用 DS M15砂浆(或1:3 水泥砂浆)抹小八字角	m2	51.3	42.13	2161.27	
123	011101001006	水泥砂浆楼地面	1、部位：管道井楼面 2、素水泥浆遍数：素水泥浆一道(内掺建筑胶) 3、面层厚度、砂浆配合比：15厚DS M20砂浆(1:2.5水泥砂浆)面层,随浆收光	m2	7.04	24.30	171.07	
124	011101006002	平面砂浆找平层	1、部位：社区、物业用房楼面 2、找平层厚度、砂浆配合比：40厚C20细石混凝土,(内配双向Φ4@150*150钢筋网片),表面撒1:1水泥砂浆干粉压实抹光（钢筋另计）	m2	811.06	42.13	34169.96	
125	011003001001	隔离层	1、隔离层部位：社区、物业用房楼面 2、隔离层材料品种：5厚减振隔声垫板	m2	811.06	13.31	10795.21	
本页小计							71390.21	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
126	011101006003	平面砂浆找平层	1、部位：走道 2、找平层厚度、砂浆配合比：45厚C20细石混凝土,(内配双向Φ4@150*150钢筋网片),表面撒1:1水泥砂浆干粉压实抹光 （钢筋另计）	m2	486.24	44.27	21525.84	
127	011101003006	细石混凝土楼地面	1、部位：设备平台、空调板 2、面层厚度、混凝土强度等级：最薄处30厚C20细石混凝土找坡层,向地漏找 1%坡,随浆收光	m2	244.98	29.66	7266.11	
128	011101001003	水泥砂浆楼地面	1、部位：楼梯间 2、找平层厚度、砂浆配合比：40厚DSM20 （1:2.5）水泥砂浆面层	m2	153.94	46.16	7105.87	
129	011106004001	水泥砂浆楼梯面层	1、50厚DSM20 （1:2.5）水泥砂浆面层 2、踏步预留10*10*800防滑槽两道 3、界面剂一道 4、钢筋混凝土板表面清扫干净	m2	47.95	144.19	6913.91	
130	011107001001	石材台阶面	1、界面剂1道 2、粘结材料种类：30厚DSM15预拌砂浆结合层,表面撒素水泥面(洒适量清水) 3、面层材料品种、规格、颜色：30厚600*600芝麻灰荔枝面花岗岩,背面及四周边满涂防污剂,灌水泥浆擦缝, 4、台口双层,加厚处粘贴与面层相同的石条	m2	152.76	210.58	32168.20	
		分部小计					214227.16	
		0112 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
131	011201001001	墙面一般抹灰	1、墙体类型：墙面 2、界面剂一道	m2	1495.49	4.01	5996.91	
本页小计							80976.84	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
132	011201001002	墙面一般抹灰	1、墙体类型：外墙面 2、底层厚度、砂浆配合比：9厚 DP M15砂浆(1:3 水泥砂浆)抹平 3、面层厚度、砂浆配合比：5厚聚合物水泥防水砂浆(干粉型)	m2	1495.49	39.88	59640.14	
133	011204004001	干挂石材钢骨架	1、骨架种类、规格：镀锌钢管90*90*8mm	t	27.635	8132.51	224741.91	
134	011204001001	石材墙面	1、墙体类型：干挂外墙 2、面层材料品种、规格、颜色：白色花岗岩石材、开槽固定于不锈钢挂件上,涂云AB胶粘结牢固 3、缝宽、嵌缝材料种类：楼层处200高防火岩棉封堵	m2	460.58	349.13	160802.30	
135	011201001012	墙面一般抹灰	1、墙体类型：楼梯间、走道、普通房间内墙面 2、加气块墙面刷界面剂一道 3、底层厚度、砂浆配合比：8厚DP M15砂浆(1:3 水泥砂浆)刮糙 4、面层厚度、砂浆配合比：7厚DP M15砂浆(1:3 水泥砂浆)罩面,压入一道抗裂玻纤网	m2	3158.09	39.60	125060.36	
136	011201001013	墙面一般抹灰	1、墙体类型：卫生间内墙面 2、加气块墙面刷界面剂一道 3、底层厚度、砂浆配合比：12厚DP M15砂浆(1:3 水泥砂浆)打底找平	m2	370.11	35.62	13183.32	
137	011201001014	墙面一般抹灰	1、墙体类型：管道井 2、底层厚度、砂浆配合比：15厚DP M5砂浆(1:1:6 水泥石膏砂浆) 打底找平,压入一道抗裂玻纤网	m2	82.4	37.34	3076.82	
本页小计							586504.85	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
138	011201001015	墙面一般抹灰	1、部位：不同墙体材料交接处 2、钢丝网	m2	359.48	17.30	6219.00	
139	011201001016	墙面一般抹灰	1、部位:楼梯间及人流通道 填充墙 2、增强处理:钢丝网片可采用C4@200x200或 丝径不小于1.6mm、网孔尺寸不大于25mmx25mm的热镀锌电焊钢丝网	m2	1583.51	23.09	36563.25	
140	011201001017	墙面一般抹灰	1、部位：外墙保温处门窗洞口四周及斜向增墙网格布 2、具体做法详建筑设计节点图	m2	133.67	4.42	590.82	
		分部小计					635874.83	
		天棚工程						
141	011301001001	天棚抹灰	1、部位：空调板、外挑板底面 2、抹灰厚度、材料种类：6厚聚合物胶粉防水砂浆 (内置耐碱玻璃纤维网布一道,用锚栓辅助固定)	m2	244.98	28.21	6910.89	
		分部小计					6910.89	
		0114 油漆、涂料、裱糊工程						
142	011407001002	墙面喷刷涂料	1、喷刷涂料部位：楼梯间、走道、普通房间内墙面 2、刮腻子要求：专用内墙腻子两遍批平一遍压光 3、涂料品种、喷刷遍数：白色无机涂料(燃烧性能为A级)	m2	3205.51	33.93	108762.95	
本页小计							159046.91	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
143	011407001003	墙面喷刷涂料	1、喷刷涂料部位：外墙面 2、腻子种类：刮涂第一道耐水腻子,压入耐碱玻纤网格布一层 3、刮涂第二道耐水腻子 4、涂料品种、喷刷遍数：真石漆(面涂1 道、主涂 1 道、底涂(抗碱封闭底漆)1 道, 分格详见立面图)	m2	913.21	66.28	60527.56	
144	011407001006	墙面喷刷涂料	1、喷刷涂料部位：落水管 2、涂料品种、喷刷遍数：真石漆(面涂1 道、主涂 1 道、底涂(抗碱封闭底漆)1 道	m2	23.9	43.05	1028.90	
145	011407001004	墙面喷刷涂料	1、喷刷涂料部位：外墙面(含天棚底) 2、腻子种类：刮涂第一遍耐水腻子,压入耐碱玻纤网格布一层 3、刮涂第二遍耐水腻子 4、涂料品种、喷刷遍数：普通外墙弹性涂料(2 面 1底)	m2	456.78	48.99	22377.65	
146	011407002003	天棚喷刷涂料	1、喷刷涂料部位：除卫生间外房间 2、刮腻子要求：界面剂一道,3厚面层耐水腻子刮平 3、涂料品种、喷刷遍数：刷无机涂料(一底两面,需耐擦洗,涂料必须使 用低(无)VOCs 含量的涂料)	m2	2637.13	31.69	83570.65	
		分部小计					276267.71	
		0115 其他装饰工程						
本页小计							167504.76	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
147	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	1、楼梯栏杆，高900mm 2、扶手材料种类、规格：Φ60*3不锈钢管扶手 3、栏杆材料种类、规格：Φ60*3不锈钢管立柱 4、栏板材料种类、规格、颜色：Φ38*2不锈钢管立杆 5、含预埋铁件 6、具体详见施工图设计	m	34.72	416.18	14449.77	
148	011503001003	金属扶手、栏杆、栏板	1、空调栏板，高700mm 2、栏杆材料种类、规格：50*30*2铝合金栏杆、立柱 3、栏板材料种类、规格、颜色：20*20*2铝合金方管横杆 4、具体详见施工图设计	m	23.76	259.56	6167.15	
149	011503001005	金属扶手、栏杆、栏板	1、凸窗护窗栏杆，净高900mm 2、扶手材料种类、规格：Φ50*1.5不锈钢管扶手，Φ20*1.5不锈钢管立杆@110 3、详细做法详见22J403-1 HC7/4-24	m	94.68	306.72	29040.25	
150	011503005001	金属靠墙扶手	1、扶手材料种类、规格：Φ40壁厚2.0mm不锈钢管 2、具体详见施工图设计	m	26.22	178.91	4691.02	
151	10B001	屋面保温层排气孔	1、按保温屋面平面面积计算 2、具体做法详建筑节点大样	m2	763.58	0.75	572.69	
		分部小计					54920.88	
		分部分项合计					3398063.38	
1	011701001001	综合脚手架	1、建筑结构形式：框架结构 2、脚手架使用材质：承插型盘扣式脚手架	m2	2387.18	96.06	229312.51	
2	011701009001	电梯井脚手架	1、电梯井高度：12m内	座	1	2016.50	2016.50	
本页小计							286249.89	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
3	011703001001	垂直运输	1、建筑物建筑类型及结构形式：框架剪力墙结构 2、建筑物檐口高度、层数：12.25m内	m2	2387.18	21.39	51061.78	
4	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	1、机械设备名称：自行考虑 2、机械设备规格型号：自行考虑	项	1	27383.05	27383.05	
5	011702001001	基础	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C20	m2	34.62	89.57	3100.91	
6	011702001002	基础	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C20	m2	93.69	66.88	6265.99	
7	011702001003	基础	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30	m2	94.97	84.27	8003.12	
8	011702001004	基础	1、部位：电梯井底板 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C30	m2	3.19	67.41	215.04	
9	011702002001	矩形柱	1、部位：基础内 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C30 4、周长：2.5m内 5、柱高：3.6m内	m2	20.82	78.28	1629.79	
10	011702002002	矩形柱	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 3、周长：2.5m内 4、柱高：5.0m内	m2	614.95	107.56	66144.02	
11	011702003001	构造柱	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25	m2	343.86	95.92	32983.05	
12	011702006001	矩形梁	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30	m2	37.69	85.44	3220.23	
13	011702008001	圈梁	1、部位：地圈梁 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C25	m2	139.44	70.34	9808.21	
本页小计							209815.19	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
14	011702008002	圈梁	1、部位：窗台板、腰梁 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C25	m2	108.46	70.34	7629.08	
15	011702008003	圈梁	1、部位：导墙、止水 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C20	m2	156.88	70.34	11034.94	
16	011702008004	圈梁	1、部位：电梯井圈梁 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C25	m2	10.95	70.34	770.22	
17	011702008005	圈梁	1、部位：节点圈梁、梁侧面加宽 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C25	m2	115.78	70.34	8143.97	
18	011702008006	圈梁	1、部位：门槛砼翻边 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C20	m2	11.52	70.34	810.32	
19	011702009001	过梁	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25	m2	32.05	93.84	3007.57	
20	011702011001	直形墙	1、部位：电梯井壁 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C30 4、墙厚：250mm 5、墙高：3.6m内	m2	30.79	58.48	1800.60	
21	011702011002	直形墙	1、部位：窗台剪力墙 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C30 4、墙厚：200mm内 5、墙高：3.6m内	m2	9.35	56.79	530.99	
本页小计							33727.69	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
22	011702011003	直形墙	1、部位：女儿墙、洞口翻边 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C30 4、墙厚：200mm内 5、墙高：3.6m内	m2	217.74	56.79	12365.45	
23	011702014001	有梁板	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 3、板厚：100mm内 4、层高：5.0m内	m2	1380.82	82.72	114221.43	
24	011702014002	有梁板	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 3、板厚：200mm内 4、层高：5.0m内	m2	2372.29	95.35	226197.85	
25	011702016001	平板	1、部位：外墙挑檐板 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C30 4、板厚：100mm内 5、层高：3.6m内	m2	111.09	68.42	7600.78	
26	011702016002	平板	1、部位：外墙挑檐板 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C30 4、板厚：200mm内 5、层高：3.6m内	m2	139.86	78.39	10963.63	
27	011702023001	雨篷、悬挑板、阳台板	1、飘窗板、雨篷 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C30	m2	14.5	163.04	2364.08	
28	011702022001	天沟、檐沟	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30	m2	52.25	86.76	4533.21	
29	011702024001	楼梯	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30	m2	76.6	207.08	15862.33	
本页小计							394108.76	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
30	011702029001	散水	1、素土夯实，向外坡5% 2、垫层材料种类、厚度：150厚粒径10~40碎石灌M5混合砂浆，宽出面层100 3、面层厚度：80厚C20细石混凝土面层，撒1:1水泥砂子压实赶光 4、具体做法详见施工图设计	m2	7.52	89.57	673.57	
31	011702029002	散水	1、素土夯实(压实系数不小于0.94) 2、垫层材料种类、厚度：150厚碎石夯入土中 3、面层厚度：100厚C20混凝土面层	m2	7.3	89.57	653.86	
32	011702025001	其他现浇构件	1、构件的类型：门窗抱框 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C25	m2	211.9	101.99	21611.68	
33	011702025002	其他现浇构件	1、构件的类型：混凝土线条 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C30	m2	25.28	91.40	2310.59	
34	011702025003	其他现浇构件	1、构件的类型：栏杆基础、太阳能基础 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C30	m2	28.44	91.42	2599.98	
		单价措施合计					896830.33	
本页小计							27849.68	
合　　计							4294893.71	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区05#物业用房　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	011707001001	安全文明施工费		100.000	146455.88			
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	3.100	133141.71			
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.310	13314.17			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区05#物业用房　　堂前人家东区项目施工　　第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.650	70865.75			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.050	2147.45			建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区05#物业用房　　堂前人家东区项目施工　　第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.150	6442.34			现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。
合　计					225911.42			

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：堂前人家东区05#物业用房　　堂前人家东区项目施工　　

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合　计				

暂列金额明细表

工程名称：堂前人家东区05#物业用房　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共1页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：堂前人家东区05#物业用房　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共1页

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±(元)		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：堂前人家东区05#物业用房　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共1页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注

规费、税金项目计价表

工程名称：堂前人家东区05#物业用房　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	168626.03	100.000	168626.03
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	4520805.13	3.200	144665.76
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	4520805.13	0.530	23960.27
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	4520805.13		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	4689431.16	9.000	422048.80
合　计					590674.83

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区05#物业用房　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共7页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	01010100	钢筋	综合	t	0.1031	3292.00	339.41	
2	01010100~1	钢筋HPB300	12mm内	t	0.94656	3292.00	3116.08	
3	01010100~2	钢筋HRB400	12mm内	t	40.48176	3292.00	133265.95	
4	01010100~3	钢筋HRB400	25mm内	t	6.53412	3176.00	20752.37	
5	01010100~5	HPB300 12mm以内	综合	t	2.02776	3292.00	6675.39	
6	01010100~6	钢筋HRB400E	25mm内	t	42.0597	3203.00	134717.22	
7	01010100~7	钢筋HRB400E	12mm内	t	19.87572	3318.00	65947.64	
8	01010300	冷轧带肋钢筋		t	3.32928	4084.00	13596.78	
9	01270100~2	镀锌方管		t	29.01675	3842.00	111482.35	
10	01630201	钨棒	精制	kg	7.53142	557.41	4198.09	
11	02090101	塑料薄膜		m2	2975.5609	0.69	2053.14	
12	02110301	XPS聚苯乙烯挤塑板		m3	83.55627	560.76	46855.01	
13	02110301~6	发泡陶瓷保温板燃烧性能A级		m3	61.31509	1111.96	68179.93	
14	02310101~1	无纺布		m2		2.00		
15	02330105	草袋子		只	9.9138	0.86	8.53	
16	03010322	铝拉铆钉	LD-1	十个	47.0448	0.26	12.23	
17	03030405	铜木螺钉	3.5×25	十个	25.2	0.60	15.12	
18	03031206	自攻螺钉	M4×15	十个	127.191	0.26	33.07	
19	03032113	塑料胀管螺钉		套	14525.111	0.09	1307.26	
20	03050122	螺栓	M20×350	套	32.0292	0.48	15.37	
21	03051106	不锈钢六角螺栓	M5×30	套	28.842	0.51	14.71	
22	03051109	不锈钢六角螺栓	M10×40	套	2072.61	1.63	3378.35	
23	03052109	对拉螺栓(止水螺栓)		kg	120.45319	5.66	681.77	
24	03070114	膨胀螺栓	M8×80	套	95.04	0.51	48.47	
25	03070132	膨胀螺栓	M12×110	套	4919.03	0.86	4230.37	
26	03270202	砂纸		张	27.4068	0.94	25.76	
27	03410205	电焊条	J422	kg	891.03414	4.92	4383.89	
28	03430205	不锈钢焊丝	1Cr18Ni9Ti	kg	18.81884	38.59	726.22	
29	03450200	焊剂		kg	304.862	3.43	1045.68	
30	03510201	钢钉		kg	14.20658	6.00	85.24	
31	03510701	铁钉		kg	1314.430936	4.66	6125.25	
32	03510705	铁钉	70mm	kg	2.057728	4.66	9.59	
33	03510911	塑料保温螺钉		套	10468.43	1.46	15283.91	
34	03550101~1	钢丝网		m2	2137.289	9.80	20945.43	
35	03570216	镀锌铁丝	8#	kg	1776.57643	4.52	8030.13	
36	03570237	镀锌铁丝	22#	kg	566.164875	4.52	2559.07	
37	03590715	镀锌连接铁件		kg	1197.508	7.03	8418.48	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区05#物业用房　　堂前人家东区项目施工　　第2页 共7页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
38	03610207	直螺纹套筒接头	Φ25以内	个	602.82	6.00	3616.92	
39	03633307	合金钢钻头	Φ20	根	115.15273	13.03	1500.44	
40	03633315	合金钢钻头	一字型	根	77.59199	6.86	532.28	
41	03652403	合金钢切割锯片		片	13.747096	68.60	943.05	
42	04010132	水泥	42.5级	kg	27.2064	0.29	7.89	
43	04010611	水泥	32.5级	kg	2029.42067	0.26	533.74	
44	04010611~1	水泥	32.5级	kg	1317.696756	0.26	346.55	
45	04010611~2	水泥	32.5级	kg	156.44821	0.26	41.15	
46	04010701	白水泥		kg	4124.410988	0.60	2474.65	
47	04030105	细砂		t	2.30631	116.57	268.85	
48	04030107	中砂		t	0.071868	150.57	10.82	
49	04030107~1	中砂		t		150.57		
50	04050203	碎石	5～16mm	t	11.07713	155.43	1721.72	
51	04050203~1	碎石	5～16mm	t	0.074443	155.43	11.57	
52	04050207	碎石	5～40mm	t	171.04017	155.43	26584.77	
53	04090801	石膏粉	325目	kg	419.274583	0.36	150.94	
54	04135500	标准砖	240×115×53	百块	11.1505	53.00	590.98	
55	04135500~2	MU20烧结实心普通砖(非粘土)	240×115×53	百块	139.113	81.00	11268.15	
56	04135535	配砖	190×90×40	m3	10.03112	862.57	8652.54	
57	04150111~1	B06、A5.0蒸压砂加气混凝土砌块	600×240×150	m3	0.78795	362.43	285.58	
58	04150113~3	B06、A5.0蒸压砂加气混凝土砌块	600×250×100	m3	17.3093	362.43	6273.41	
59	04150115~3	B06、A5.0蒸压砂加气混凝土砌块	600×250×200	m3	264.6174	362.43	95905.28	
60	04230106	防裂抗渗剂		t	2.81727	1054.79	2971.63	
61	05030600	普通木成材		m3	0.302554	1372.08	415.13	
62	05250502	锯(木)屑		m3	0.91656	47.17	43.23	
63	07112130~1	50mm厚花岗岩		m2	469.7916	146.39	68772.79	
64	07112130~2	30厚600*600芝麻灰荔枝面		m2	155.8152	106.47	16589.64	
65	07230301	不锈钢连接件		套	2072.61	3.86	8000.27	
66	07530111	抗静电全钢活动地板	600×600×30	m2	52.6014	283.91	14934.06	
67	08230105	玻璃纤维网格布		m2	5247.12625	2.00	10494.25	
68	08230121	耐碱玻璃纤维网格布		m2	5188.1647	2.00	10376.33	
69	09010103~1	成品木门		m2	20.8868	500.00	10443.40	
70	09010234~1	木质乙级防火门		m2	33.9158	490.00	16618.74	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区05#物业用房　　堂前人家东区项目施工　　第3页 共7页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
71	09090813~10	铝合金全玻平开门	6中透光Low-E+12氩气+6透明	m2	10.1268	800.00	8101.44	
72	09090813~5	钢质乙级防火门		m2	4.7142	510.00	2404.24	
73	09090813~9	铝合金全玻平开门	6透明钢化玻璃	m2	35.696	680.00	24273.28	
74	09092100~2	铝合金固定窗	6中透光Low-E+12氩气+6透明	m2	74.1888	600.00	44513.28	
75	09092100~3	铝合金固定窗（消防救援窗）	6厚安全钢化易碎玻璃	m2	9.0432	600.00	5425.92	
76	09093501~10	铝合金全玻平开窗	6中透光Low-E+12氩气+6透明	m2	136.2624	680.00	92658.43	
77	09093501~9	铝合金全玻上悬窗	6中透光Low-E+12氩气+6透明	m2	16.4736	680.00	11202.05	
78	09271119	铝合金百叶窗		m2	60.30112	350.00	21105.39	
79	09271119~1	铝合金百叶窗内侧需设金属防虫网		m2	10.0008	390.00	3900.31	
80	09470302	执手锁		把	9.09	70.98	645.21	
81	09491701	门吸		只	9.09	4.29	39.00	
82	09492370	不锈钢合页		只	27.27	17.15	467.68	
83	09492739	执手		套	98	4.29	420.42	
84	09493555	不锈钢滑撑		支	196	17.15	3361.40	
85	09493556	不锈钢风撑		支	196	4.29	840.84	
86	09493560	镀锌铁脚		个	3382.956	1.46	4939.12	
87	10031503	钢压条		kg	47.39192	4.29	203.31	
88	10230906	不锈钢盖	Φ63	只	775.8716	4.29	3328.49	
89	11010304~1	白色无机涂料		kg	2388.68672	12.00	28664.24	
90	11010319	仿石型外墙涂料		kg	4216.995	6.30	26567.07	
91	11010323	水性封底漆		kg	327.9885	21.44	7032.07	
92	11010361	外墙弹性乳胶涂料		kg	91.356	25.73	2350.59	
93	11010362	外墙弹性乳胶涂料(中涂)		kg	274.068	21.44	5876.02	
94	11010363	外墙弹性乳胶涂料(面涂)		kg	91.356	25.73	2350.59	
95	11030303	防锈漆		kg	128.50275	10.35	1330.00	
96	11030706	改性沥青乳胶		kg	10.368	4.80	49.77	
97	11030734	聚氨酯甲料		kg		15.44		
98	11030734~5	非固化橡胶沥青防水涂料		kg	1182.13464	9.32	11017.49	
99	11030735	聚氨酯乙料		kg		15.44		
100	11030735~3	非固化橡胶沥青防水涂料		kg	1831.70644	9.32	17071.50	
101	11030740	聚合物水泥防水涂料	JS-Ⅱ型	kg	5189.442	6.88	35703.36	
102	11112505	高渗透性表面底漆		kg	54.8136	30.01	1644.96	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区05#物业用房　　堂前人家东区项目施工　　第4页 共7页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
103	11112512	透明罩光漆		kg	374.844	21.44	8036.66	
104	11410304	环氧树脂	618	kg	19.41	27.44	532.61	
105	11430327	大白粉		kg	419.274583	0.73	306.07	
106	11450345	外墙抗裂腻子粉		kg	-28.68	7.29	-209.08	
107	11570552	SBS聚脂胎乙烯膜卷材	δ3mm	m2	2035.4585	25.62	52148.45	
108	11570552~1	SBS聚脂胎乙烯膜卷材	δ4mm	m2	13.6125	28.67	390.27	
109	11573505	石油沥青油毡	350#	m2	807.2085	3.34	2696.08	
110	11573519~1	SBS聚脂胎乙烯膜卷材	δ3mm	m2	43.7184	25.62	1120.07	
111	11590914	硅酮密封胶		L	54.2039	68.60	3718.39	
112	11592505	SBS封口油膏		kg	95.98996	6.00	575.94	
113	11592705	APP高强嵌缝膏		kg	283.67613	7.55	2141.75	
114	11592707	改性沥青嵌缝油膏		kg	4.21632	8.15	34.36	
115	12030107	油漆溶剂油		kg	67.61718	12.01	812.08	
116	12310303	二甲苯		kg	111.8468	5.06	565.94	
117	12330300	界面剂		kg	8338.52346	1.29	10756.70	
118	12330309	专用界面剂		kg	119.6392	18.52	2215.72	
119	12330505	APP及SBS基层处理剂		kg	313.1597	6.86	2148.28	
120	12333551	PU发泡剂		L	98.12775	25.73	2524.83	
121	12370305	氧气		m3	414.525	2.83	1173.11	
122	12370310	氩气		m3	53.03968	7.81	414.24	
123	12370331	石油液化气		kg	98.46304	5.83	574.04	
124	12370336	乙炔气		m3	82.905	14.05	1164.82	
125	12410121	专用粘结剂		kg	5981.96	2.74	16390.57	
126	12410142	改性沥青粘结剂		kg	46.67256	6.77	315.97	
127	12413518	901胶		kg	1949.214646	2.14	4171.32	
128	12413528	干挂云石胶(AB胶)		kg	11.05392	9.86	108.99	
129	13010303	石棉板		m2	19.48	5.15	100.32	
130	13070313~2	耐碱玻璃纤维网格布		m2	-2600.5794	2.00	-5201.16	
131	13190303~1	20厚水泥基聚苯颗粒保温板	R.E－IIIp	m3	4.997592	557.41	2785.71	
132	14030325-1~1	热镀锌钢管	DN50	m	11.07404	17.00	188.26	
133	14040915	镜面不锈钢管	Φ31.8×1.2	m	7.94466	20.41	162.15	
134	14040915~1	镜面不锈钢管	Φ38×2	m	197.66096	20.41	4034.26	
135	14040915~3	镜面不锈钢管	Φ20×1.5	m	539.01324	13.31	7174.27	
136	14040921~1	镜面不锈钢管	Φ40×2.0	m	27.7932	47.91	1331.57	
137	14040922~1	镜面不锈钢管	Φ60×3	m	36.8032	60.33	2220.34	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区05#物业用房　　堂前人家东区项目施工　　第5页 共7页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
138	14040922~2	镜面不锈钢管	Φ50×1.5	m	100.3608	31.05	3116.20	
139	14040925	镜面不锈钢管	Φ76.2×1.5	m		70.75		
140	14040925~1	镜面不锈钢管	Φ60×3	m	21.8736	60.33	1319.63	
141	14070504	铝合金方管	20×20	m	40.96224	59.69	2445.04	
142	14070508	铝合金方管	25×25×1.2	kg	1.054944	14.58	15.38	
143	14250331	铝合金扁管	100×44×1.8	kg	34.882056	24.44	852.52	
144	14310106	塑料管	dn20	m	99.41885	3.11	309.19	
145	15371708	镀锌铁丝U形卡		个	2216.914	0.18	399.04	
146	31110301	棉纱头		kg	2.0433	5.57	11.38	
147	31150101	水		m3	1860.767144	4.57	8503.71	
148	32010502	复合木模板	18mm	m2	1445.862	32.59	47120.64	
149	32020115	卡具		kg	1307.299677	4.08	5329.86	
150	32020132	钢管支撑		kg	4379.984582	3.41	14913.85	
151	32030303	脚手钢管		kg	7101.2549	3.41	24179.77	
152	32030504	底座		个	21.73162	4.12	89.53	
153	32030513	脚手架扣件		个	1152.3984	4.89	5635.23	
154	32090101	周转木材		m3	0.076877	1774.42	136.41	
155	32090101~1	周转木材		m3	34.915582	1774.58	61960.49	
156	610136-1	界面剂(砼面)		kg	197.0604	0.94	185.24	
157	613206	水		m3	0.61104	2.72	1.66	
158	80010106~1	水泥砂浆 M10(干拌（混）砂浆)(砌筑DM)		t	11.286275	334.48	3775.03	
159	80010121~1	水泥砂浆 1:1(干拌（混）砂浆)(地面DS)		t		352.22		
160	80010123~1	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)		t	0.89726	344.24	308.87	
161	80010123~11	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)		t	6.169888	344.24	2123.92	
162	80010123~12	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)		t	0.633938	344.24	218.23	
163	80010124~1	水泥砂浆 1:2.5(干拌（混）砂浆)(地面DS)		t	5.026359	342.46	1721.33	
164	80010124~2	水泥砂浆 1:2.5(干拌（混）砂浆)(地面DS)		t	11.216485	342.46	3841.20	
165	80010124~3	水泥砂浆 1:2.5(干拌（混）砂浆)(地面DS)		t	3.645646	342.46	1248.49	
166	80010125~1	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)		t	2.658033	332.70	884.33	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区05#物业用房　　堂前人家东区项目施工　　第6页 共7页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
167	80010125~3	水泥砂浆 1:3 (干拌（混）砂浆)		t	27.46589	332.70	9137.90	
168	80010125~4	水泥砂浆 1:3 (干拌（混）砂浆)(抹灰DP)		t	107.559163	354.00	38075.94	
169	80010125~5	水泥砂浆 1:3 (干拌（混）砂浆)(抹灰DP)		t	10.938905	354.00	3872.37	
170	80010161~1	干硬性水泥砂浆 (干拌（混）砂浆)(地面DS)		t	5.400066	332.70	1796.60	
171	80050104~1	混合砂浆 M5 (干拌（混）砂浆)(砌筑DM)		t	54.407397	314.96	17136.15	
172	80050104~2	混合砂浆 M5 (干拌（混）砂浆)		t	0.694313	314.96	218.68	
173	80050125~1	混合砂浆 1:1:6 (干拌（混）砂浆)		t	0.192481	324.72	62.50	
174	80050125~2	混合砂浆 1:1:6 (干拌（混）砂浆)(抹灰DP)		t	2.27836	324.72	739.83	
175	80070306~1	防水砂浆 1:2.5 (干拌（混）砂浆)		t	0.894355	332.70	297.55	
176	80070511	聚苯颗粒保温砂浆		m3	3.631689	873.90	3173.73	
177	80090311	聚合物砂浆		kg	5981.96	1.07	6400.70	
178	80090312	聚合物面层砂浆		m3	7.55125	950.00	7173.69	
179	80210105-2	C20预拌非泵送细石砼		m3	7.398396	407.15	3012.26	
180	80210105-2~1	C25预拌非泵送细石砼		m3	58.84462	424.89	25002.49	
181	80212103	预拌混凝土 (泵送型) C20		m3	62.6894	409.89	25695.76	
182	80212105	预拌混凝土 (泵送型) C30		m3	763.8153	449.82	343579.40	
183	80212115	预拌混凝土 (非泵送型) C20		m3	60.195485	392.15	23605.66	
184	80212116	预拌混凝土 (非泵送型) C25		m3	137.76693	409.89	56469.29	
185	80212117	预拌混凝土 (非泵送型) C30		m3	40.222982	432.07	17379.14	
186	80271105~1	泡沫混凝土		m3	74.984688	350.00	26244.64	
187	CL-D00001	350高铝合金护门板		m2	2.38	141.95	337.84	
188	CL-D00003	手动开启装置		樘	49	106.47	5217.03	
189	CL-D00005	0.4mm厚聚乙烯膜隔离层		m2	757.88	5.32	4031.92	
190	CL-D00006	5厚减振隔声垫板		m2	811.06	13.31	10795.21	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区05#物业用房　　堂前人家东区项目施工　　第7页 共7页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
191	ZPCL5001A	耐火烟气道		节	4.615	491.52	2268.36	
192	ZPCL5004	防火止回阀		套	4.485	93.16	417.82	
193	ZPCL5005	成品风帽		套	1.01	190.47	192.38	

单位工程招标控制价表

工程名称：堂前人家东区01#开关站、配电房　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共1页

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	829971.17	
1.1	人工费	214849.57	
1.2	材料费	521199.22	
1.3	施工机具使用费	8892.32	
1.4	企业管理费	58184.94	
1.5	利润	26845.12	
2	措施项目费	334019.76	
2.1	单价措施项目费	275853.38	
2.2	总价措施项目费	58166.38	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	37708.62	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	43416.86	
5	税金	108666.70	
招标控制价合计=1+2+3+4+5-甲供材料费_含设备/1.01		1316074.49	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区01#开关站、配电房　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共15页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		0101 土石方工程						
1	010103001001	回填方	1、部位：房心回填土 2、密实度要求：压实系数不低于0.94 3、填方材料品种：素土回填	m3	582.5	40.70	23707.75	
		分部小计					23707.75	
		0104 砌筑工程						
2	010401001001	砖基础	1、砖品种、规格、强度等级：MU20烧结实心普通砖(非粘土) 2、基础类型：条形 3、砂浆强度等级：DMM10.0预拌砂浆	m3	12.2	606.35	7397.47	
3	010401008003	填充墙	1、砖品种、规格、强度等级：B06、A5.0蒸压砂加气混凝土砌块 2、墙体类型：外墙200mm 3、砂浆强度等级、配合比：Ma5级专用砂浆	m3	44.55	580.60	25865.73	
4	010401008007	填充墙	1、砖品种、规格、强度等级：B06、A5.0蒸压砂加气混凝土砌块 2、墙体类型：外墙300mm 3、砂浆强度等级、配合比：Ma5级专用砂浆	m3	7.16	560.23	4011.25	
5	010401008004	填充墙	1、砖品种、规格、强度等级：B06、A5.0蒸压砂加气混凝土砌块 2、墙体类型：内墙100mm 3、砂浆强度等级、配合比：Ma5级专用砂浆	m3	10.65	615.38	6553.80	
6	010401008005	填充墙	1、砖品种、规格、强度等级：B06、A5.0蒸压砂加气混凝土砌块 2、墙体类型：内墙200mm 3、砂浆强度等级、配合比：Ma5级专用砂浆	m3	21.83	599.58	13088.83	
		分部小计					56917.08	
本页小计							80624.83	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区01#开关站、配电房　　堂前人家东区项目施工　　第2页 共15页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		0105 混凝土工程						
7	010502001006	矩形柱	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 3、周长：2.0m以内 4、柱高：8.0m内	m3	13.52	604.26	8169.60	
8	010502002001	构造柱	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25	m3	8.67	759.83	6587.73	
9	010503004001	圈梁	1、部位：窗台梁、腰梁 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C25	m3	3.66	622.95	2280.00	
10	010503004002	圈梁	1、部位：导墙、止水 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C20	m3	3.87	604.85	2340.77	
11	010503004003	圈梁	1、部位：门槛砼翻边 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C20	m3	0.4	604.85	241.94	
12	010503005001	过梁	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25	m3	0.05	686.93	34.35	
13	010504001001	直形墙	1、部位：地下室翻边 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C30 4、具体做法详见图纸	m3	33.82	552.36	18680.82	
14	010505001007	有梁板(屋面斜板)	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 3、板厚：200mm内 4、层高：8.0m内	m3	111.99	554.95	62148.85	
15	010505008001	雨篷	1、复式雨篷 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C30	m3	2.35	700.93	1647.19	
本页小计							102131.25	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
16	010505007001	天沟（檐沟）、挑檐板	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30	m3	13.44	643.40	8647.30	
17	010507001001	散水	1、压实填土，向外坡3%~5% 2、垫层材料种类、厚度：150厚3:7灰土夯实，宽出面层100 3、面层厚度：80厚C20混凝土面层 4、详见23J909 散10/1-21	m2	61.03	76.15	4647.43	
18	010507001003	坡道	1、素土夯实 2、垫层材料种类、厚度：150厚碎石夯入土中 3、面层厚度：100厚C20混凝土面层	m2	8.55	108.32	926.14	
19	010507004001	台阶	1、素土夯实,压实系数不小于0.94 2、垫层材料种类、厚度：300厚粒径10-40碎石灌DM M5砂浆,宽出面层100 3、混凝土种类：80厚C20混凝土,台阶面向外坡1%	m2	16.8	205.48	3452.06	
20	010507007001	其他构件	1、构件的类型：门窗抱框 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C25	m3	2.61	630.52	1645.66	
21	010507007004	其他构件	1、部位：屋面翻边 2、构件的类型：混凝土线条 3、构件规格：120*160mm 4、混凝土种类：商品混凝土 5、混凝土强度等级：C30	m3	2.44	644.78	1573.26	
		分部小计					123023.10	
		0105 钢筋工程						
本页小计							20891.85	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
22	010515001001	现浇构件钢筋	1、钢筋种类：HPB300 (层高超高施工费自行考虑)，质监要求的抱箍、腰梁与砼主体结构的钢筋连接方式自行考虑 2、规格：Φ12mm内 3、钢筋性能指标要求详见设计说明	t	0.19	5307.94	1008.51	
23	010515001002	现浇构件钢筋	1、钢筋种类：HRB400 (层高超高施工费自行考虑)，质监要求的抱箍、腰梁与砼主体结构的钢筋连接方式自行考虑 2、规格：Φ12mm内 3、钢筋性能指标要求详见设计说明	t	13.899	5307.94	73775.06	
24	010515001003	现浇构件钢筋	1、钢筋种类：HRB400 (层高超高施工费自行考虑,电渣压力焊另计,另外其它接头按设计及规范要求自行考虑) 2、规格：Φ25mm内 3、钢筋性能指标要求详见设计说明	t	0.1	4463.74	446.37	
25	010515001004	现浇构件钢筋	1、钢筋种类：HRB400E (层高超高施工费自行考虑)，质监要求的抱箍、腰梁与砼主体结构的钢筋连接方式自行考虑 2、规格：Φ12mm内 3、钢筋性能指标要求详见设计说明	t	1.021	5876.54	5999.95	
26	010515001005	现浇构件钢筋	1、钢筋种类：HRB400E (层高超高施工费自行考虑)，质监要求的抱箍、腰梁与砼主体结构的钢筋连接方式自行考虑 2、规格：Φ25mm内 3、钢筋性能指标要求详见设计说明	t	8.924	4828.64	43090.78	
本页小计							124320.67	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
27	010515001006	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：综合 2、部位：墙体内钢筋加固	t	0.733	6962.99	5103.87	
28	010515001007	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HPB300 ， Φ4钢筋网 2、部位：楼面、屋面钢筋网	t	0.699	6434.14	4497.46	
29	010516003001	电渣压力焊接头	1、规格：墙、柱纵向钢筋	个	176	8.46	1488.96	
30	010516003002	机械连接	1、连接方式：直螺纹 2、规格：Φ25mm内	个	168	14.65	2461.20	
		分部小计					137872.16	
		0108 门窗工程						
31	010802003005	钢质防火门	1、钢质甲级防火门 2、门代号及洞口尺寸：FM甲2023,2000*3000mm 3、含五金配件,隔音防盗门,门框粘防火封条 4、具体详见施工图设计	樘	4	3664.87	14659.48	
32	010801002001	木质门带套	1、成品木门 2、门代号及洞口尺寸：M1222 1200*2200mm 3、要求：下部设0.02平方米通风口 4、含五金配件 5、具体详见施工图设计	樘	2	1715.78	3431.56	
33	010801002002	木质门带套	1、成品推拉木门 2、门代号及洞口尺寸：TLM1222 1200*2200mm 3、要求：下部设350高铝合金护门板（内外均设） 4、含五金配件 5、具体详见施工图设计	樘	1	1662.70	1662.70	
本页小计							33305.23	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
34	010807001005	金属窗	1、窗类型：铝合金固定窗 2、窗代号及洞口尺寸：C1522，1500*2200mm 3、框、扇材质：采用80系列隔热铝合金框型材,窗框型材壁厚1.8mm 4、玻璃品种、厚度：6+12A+6中空白玻 5、含五金配件,外置防虫网 6、具体详见施工图设计	樘	12	2329.40	27952.80	
35	010807001002	金属窗	1、窗类型：铝合金平开窗 2、窗代号及洞口尺寸：C1522a，1500*12200mm 3、框、扇材质：采用80系列隔热铝合金框型材,窗框型材壁厚1.8mm 4、玻璃品种、厚度：6+12A+6中空白玻，仅做外侧单面磨砂玻璃 5、含五金配件 6、具体详见施工图设计	樘	2	2501.85	5003.70	
		分部小计					52710.24	
		0109 屋面及防水工程						
36	010901001001	瓦屋面	1、瓦品种、规格：块瓦400*240 2、木挂瓦条30*30,中距400 3、木顺水条30*30,@500 4、具体详见施工图设计	m2	476.84	75.41	35958.50	
37	010902001001	屋面卷材防水	1、部位：坡屋面 2、卷材品种、规格、厚度：1.5厚反应粘结高分子膜基湿铺防水卷材+1.5厚反应粘结高分子膜基湿铺防水卷材	m2	476.84	96.13	45838.63	
本页小计							114753.63	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
38	010902001002	屋面卷材防水	1、部位：天沟内 2、卷材品种、规格、厚度：1.5厚反应粘结高分子膜基湿铺防水卷材+1.5厚反应粘结高分子膜基湿铺防水卷材	m2	145.2	96.13	13958.08	
39	010902002002	屋面涂膜防水	1、部位：天沟内 2、防水膜品种：1.5厚聚合物水泥防水涂料(Ⅱ型)	m2	145.2	22.65	3288.78	
40	010902002003	屋面涂膜防水	1、部位：雨蓬 2、防水膜品种：1.5厚聚合物水泥防水涂料(Ⅱ型)	m2	24.96	22.65	565.34	
41	010902003002	屋面刚性层	1、部位：坡屋面 2、刚性层厚度：20厚DS M15 砂浆找平层	m2	476.84	23.44	11177.13	
42	010902003004	屋面刚性层	1、部位：坡屋面 2、刚性层厚度：40厚C20细石混凝土保护层，内配冷拔φ4双向@100,设分格缝缝20（钢筋另计） 3、具体详见施工图设计	m2	476.84	51.01	24323.61	
43	010902003008	屋面刚性层	1、部位：雨蓬 2、刚性层厚度：最薄30厚DSM15预拌砂浆兼1%找坡	m2	16.64	38.10	633.98	
44	010902003001	屋面刚性层	1、部位：天沟内 2、刚性层厚度：最薄处30厚LC5.0轻集料混凝土找坡层	m2	36.96	20.91	772.83	
45	010902003009	屋面刚性层	1、部位：天沟内 2、刚性层厚度：20厚DS M15 砂浆找平层	m2	36.96	23.44	866.34	
46	010902003010	屋面刚性层	1、部位：天沟内 2、刚性层厚度：25厚DS M20预拌 砂浆保护层	m2	105.6	28.84	3045.50	
47	010903002007	墙面涂膜防水	1、部位：外墙面 2、防水膜品种：1.5厚聚合物水泥防水涂料 (Ⅱ型)	m2	473.28	22.65	10719.79	
48	010903003001	墙面砂浆防水（防潮）	1、部位：外墙面 2、砂浆厚度、配合比：5厚聚合物水泥防水砂浆(干粉型)	m2	473.28	23.55	11145.74	
本页小计							80497.12	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区01#开关站、配电房　　堂前人家东区项目施工　　第8页 共15页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
49	010903002005	墙面涂膜防水	1、部位：卫生间墙面 2、防水膜品种：1.5厚聚合物水泥防水涂料（Ⅱ型）	m2	164.84	22.65	3733.63	
50	010903002008	顶棚涂膜防水	1、部位：卫生间天棚 2、防水膜品种：1.5厚聚合物水泥防水涂料（Ⅱ型）	m2	44.59	22.65	1009.96	
51	010904002006	楼（地）面涂膜防水	1、部位：所有地面 2、防水膜品种：1.5厚聚合物水泥防水涂料（Ⅱ型） 3、反边高度：四周有墙处翻起至饰面层上300	m2	452.55	27.57	12476.80	
		分部小计					179514.64	
		0110 保温、隔热、防腐工程						
52	011001001001	保温隔热屋面	1、保温坡屋面 2、保温隔热材料品种、规格、厚度：40厚XPS挤塑聚苯板（ρ=25,030级,燃烧性能B1级）	m2	476.84	36.58	17442.81	
53	011001001003	保温隔热屋面	1、雨篷 2、保温隔热材料品种、规格、厚度：20厚胶粉聚苯颗粒贴砌浆料	m2	16.64	41.49	690.39	
54	011001006001	其他保温隔热	1、保温隔热部位：门窗洞口侧边 2、保温隔热面层材料品种、规格、性能：20厚胶粉聚苯颗粒贴浆料	m2	21.54	41.27	888.96	
		分部小计					19022.16	
		0111 楼地面装饰工程						
55	011101001002	水泥砂浆楼地面	1、部位：不发火水泥地面 2、找平层厚度、砂浆配合比：150厚碎石夯入土中	m2	364	54.63	19885.32	
56	011101001005	水泥砂浆楼地面	1、部位：不发火水泥地面 2、找平层厚度、砂浆配合比：80厚C20混凝土垫层	m2	364	44.27	16114.28	
本页小计							72242.15	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区01#开关站、配电房　　堂前人家东区项目施工　　第9页 共15页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
57	011101001007	水泥砂浆楼地面	1、部位：不发火水泥地面 2、界面剂一道 3、找平层厚度、砂浆配合比：最薄处30厚C20细石混凝土找坡层,随浆收光	m2	364	30.70	11174.80	
58	011101001004	水泥砂浆楼地面	1、部位：不发火水泥地面 2、找平层厚度、砂浆配合比：20厚DS M15预拌砂浆抹平层	m2	364	25.90	9427.60	
59	011101001008	水泥砂浆楼地面	1、部位：不发火水泥地面 2、界面剂一道 3、面层厚度、砂浆配合比：20厚DSM 20不发火水泥砂浆面层抹平(用白云石砂)	m2	364	40.81	14854.84	
60	011102003001	块料楼地面	1、部位：卫生间、公厕入口地面 2、找平层厚度、砂浆配合比：100厚C20混凝土,内配φ4@200x200双向钢筋网（钢筋另计）	m2	38.91	55.34	2153.28	
61	011102003002	块料楼地面	1、部位：卫生间地面 2、找平层厚度、砂浆配合比：最薄处30厚C20细石混凝土找坡层,向地漏找 1%坡,随浆收光	m2	33.64	25.01	841.34	
62	011102003003	块料楼地面	1、部位：卫生间、公厕入口地面 2、界面剂一道 3、结合层厚度、砂浆配合比：30厚 DS M15预拌砂浆结合层,表面撒水泥粉 4、面层材料品种、规格、颜色：10厚防滑地砖,DTG 砂浆擦缝用人造石专用填缝	m2	38.91	153.86	5986.69	
本页小计							44438.55	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
63	011107001001	石材台阶面	1、界面剂1道 2、粘结材料种类：20厚DS M15预拌砂浆结合层,表面撒素水泥面(洒适量清水) 3、面层材料品种、规格、颜色：30厚600*600芝麻灰荔枝面花岗岩,背面及四周边满涂防污剂,灌水泥浆擦缝, 4、台口双层,加厚处粘贴与面层相同的石条	m2	16.8	210.58	3537.74	
		分部小计					83975.89	
		0112 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
64	011201001001	墙面一般抹灰	1、墙体类型：墙面 2、界面剂一道	m2	1214.49	4.01	4870.10	
65	011201001002	墙面一般抹灰	1、墙体类型：外墙面 2、底层厚度、砂浆配合比：9厚 DP M15预拌砂浆抹平 3、面层厚度、砂浆配合比：6厚 DP M20预拌砂浆压实抹平	m2	473.28	39.78	18827.08	
66	011201001011	墙面一般抹灰	1、墙体类型：内墙面（涂料） 2、底层厚度、砂浆配合比：8厚 DP M5预拌砂浆(1:1:6水泥石灰膏砂浆)打底抹平	m2	576.37	28.92	16668.62	
67	011204003001	块料墙面	1、墙体类型：卫生间内墙面 2、12厚DP M15 砂浆(1:3 水泥砂浆)打底找平 3、安装方式：瓷砖胶粘剂粘结层 4、面层材料品种、规格、颜色：5~7厚釉面砖(贴前充分浸润),专用勾缝剂勾缝	m2	164.84	153.21	25255.14	
68	011201001015	墙面一般抹灰	1、部位：不同墙体材料交接处 2、钢丝网	m2	36.62	17.30	633.53	
本页小计							69792.21	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
69	011201001017	墙面一般抹灰	1、部位：外墙保温处门窗洞口四周及斜向增墙网格布 2、具体做法详建筑设计节点图	m2	21.54	4.42	95.21	
70	010809003001	金属窗台板	1、部位：窗户外侧 2、窗台面板材质、规格、颜色：1.5mm厚铝合金排水板	m2	4.2	159.70	670.74	
		分部小计					67020.42	
		天棚工程						
71	011302001001	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：Φ8吊杆 2、龙骨材料种类、规格、中距：U型轻钢龙骨 3、面层材料品种、规格、：300*300铝扣板	m2	37.16	163.67	6081.98	
		分部小计					6081.98	
		0114 油漆、涂料、裱糊工程						
72	011407001002	墙面喷刷涂料	1、喷刷涂料部位：涂料内墙面 2、刮腻子要求：3厚耐水专用内墙腻子两遍批平一遍压光 3、涂料品种、喷刷遍数：乳白色无机涂料 (一底两面,需耐擦洗,涂料必须使用低(无) VOCs 含量的涂料) (燃烧性能为A级)	m2	576.37	33.93	19556.23	
73	011407001003	墙面喷刷涂料	1、喷刷涂料部位：外墙面 2、腻子种类：刮涂第一道耐水腻子,压入耐碱玻纤网格布一层 3、刮涂第二道耐水腻子 4、涂料品种、喷刷遍数：真石漆(面涂 1 道、主涂 1 道、底涂 (抗碱封闭底漆)1 道 5、分格详见立面图	m2	555.03	66.28	36787.39	
本页小计							63191.55	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
74	011407001006	墙面喷刷涂料	1、喷刷涂料部位：落水管 2、涂料品种、喷刷遍数：真石漆(面涂1 道、主涂 1 道、底涂(抗碱封闭底漆)1 道	m2	17.96	43.05	773.18	
75	011407001004	墙面喷刷涂料	1、喷刷涂料部位：外墙面（雨棚、天沟底面） 2、腻子种类：刮涂第一遍耐水腻子,压入耐碱玻纤网格布一层 3、刮涂第二遍耐水腻子 4、涂料品种、喷刷遍数：普通外墙弹性涂料(2 面1底)	m2	69.44	48.99	3401.87	
76	011407002003	天棚喷刷涂料	1、喷刷涂料部位：配电间 2、刮腻子要求：界面剂一道，3厚面层耐水腻子刮平 3、涂料品种、喷刷遍数：刷无机涂料(一底两面,需耐擦洗,涂料必须使 用低(无)VOCs含量的涂料)	m2	547.33	31.69	17344.89	
77	011404002002	踢脚线油漆	1、120高无机墙面深灰色涂料踢脚线（燃烧性能为A级）	m	105.2	8.13	855.28	
		分部小计					78718.84	
		0115 其他装饰工程						
78	011503001007	栏板	1、成品挡鼠闸板 2、高度400mm 3、参17J610-1 2/Y28	m	8	97.59	780.72	
79	011503005001	金属靠墙扶手	1、扶手材料种类、规格：Φ40壁厚2.0mm不锈钢管 2、具体详见施工图设计	m	3.5	178.91	626.19	
		分部小计					1406.91	
		分部分项合计					829971.17	
本页小计							23782.13	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	011701001001	综合脚手架	1、建筑结构形式：框架结构 2、脚手架使用材质：承插型盘扣式脚手架 3、高支模费用综合考虑在综合单价内	m2	431.48	121.02	52217.71	
2	011703001001	垂直运输	1、建筑物建筑类型及结构形式：框架结构 2、建筑物檐口高度、层数：8.0m内	m2	431.48	23.08	9958.56	
3	011702002002	矩形柱	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 3、周长：2.0m以内 4、柱高：8.0m内	m2	105.75	131.86	13944.20	
4	011702003001	构造柱	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25	m2	110.99	102.70	11398.67	
5	011702008001	圈梁	1、部位：窗台梁、腰梁 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C25	m2	41.7	75.89	3164.61	
6	011702008002	圈梁	1、部位：导墙、止水 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C20	m2	38.78	75.89	2943.01	
7	011702008003	圈梁	1、部位：门槛砼翻边 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C20	m2	2	75.89	151.78	
8	011702009001	过梁	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25	m2	1.37	100.21	137.29	
9	011702011001	直形墙	1、部位：地下室翻边 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C30 4、具体做法详见图纸	m2	315.6	83.61	26387.32	
本页小计							120303.15	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
10	011702014001	有梁板	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 3、板厚：200mm内 4、层高：8.0m内	m2	864.23	144.52	124898.52	
11	011702023001	雨篷、悬挑板、阳台板	1、复式雨篷 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C30	m2	19.58	169.96	3327.82	
12	011702022001	天沟、檐沟	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30	m2	171.77	106.42	18279.76	
13	011702029001	散水	1、压实填土，向外坡3%~5% 2、垫层材料种类、厚度：150厚3:7灰土夯实，宽出面层100 3、面层厚度：80厚C20混凝土面层 4、详见23J909 散10/1-21	m2	9.34	96.31	899.54	
14	011702029002	散水	1、素土夯实 2、垫层材料种类、厚度：150厚碎石夯入土中 3、面层厚度：100厚C20混凝土面层	m2	1.17	96.35	112.73	
15	011702027001	台阶	1、素土夯实,压实系数不小于0.94 2、垫层材料种类、厚度：300厚粒径10-40碎石灌DM M5砂浆,宽出面层100 3、混凝土种类：80厚C20混凝土,台阶面向外坡1%	m2	2.99	96.41	288.27	
16	011702025001	其他现浇构件	1、构件的类型：门窗抱框 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C25	m2	46.05	108.88	5013.92	
17	011702025002	其他现浇构件	1、部位：屋面翻边 2、构件的类型：混凝土线条 3、构件规格：120*160mm 4、混凝土种类：商品混凝土 5、混凝土强度等级：C30	m2	25.65	106.42	2729.67	
本页小计							155550.23	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区01#开关站、配电房　　堂前人家东区项目施工　　第15页 共15页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		单价措施合计					275853.38	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区01#开关站、配电房　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	011707001001	安全文明施工费		100.000	37708.62			
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	3.100	34280.56			
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.310	3428.06			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区01#开关站、配电房　　堂前人家东区项目施工　　第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.650	18246.11			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.050	552.91			建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区01#开关站、配电房　　堂前人家东区项目施工　　第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.150	1658.74			现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。
合　计					58166.38			

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：堂前人家东区01#开关站、配电房　　堂前人家东区项目施工　　

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合　计				

暂列金额明细表

工程名称：堂前人家东区01#开关站、配电房　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共1页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：堂前人家东区01#开关站、配电房　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共1页

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±(元)		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：堂前人家东区01#开关站、配电房　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共1页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注

规费、税金项目计价表

工程名称：堂前人家东区01#开关站、配电房　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	43416.86	100.000	43416.86
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1163990.93	3.200	37247.71
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1163990.93	0.530	6169.15
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1163990.93		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	1207407.79	9.000	108666.70
合　计					152083.56

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区01#开关站、配电房　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共5页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	01010100	钢筋	综合	t	0.0176	3292.00	57.94	
2	01010100~1	钢筋HPB300	12mm内	t	0.1938	3292.00	637.99	
3	01010100~2	钢筋HRB400	12mm内	t	14.17698	3292.00	46670.62	
4	01010100~3	钢筋HRB400	25mm内	t	0.102	3176.00	323.95	
5	01010100~5	HPB300 12mm以内	综合	t	0.74766	3292.00	2461.30	
6	01010100~6	钢筋HRB400E	25mm内	t	9.10248	3203.00	29155.24	
7	01010100~7	钢筋HRB400E	12mm内	t	1.04142	3318.00	3455.43	
8	01010300	冷轧带肋钢筋		t	0.71298	3318.00	2365.67	
9	01630201	钨棒	精制	kg	0.0035	557.41	1.95	
10	02090101	塑料薄膜		m2	707.17335	0.69	487.95	
11	02110301	XPS聚苯乙烯挤塑板		m3	19.836544	560.76	11123.54	
12	03030405	铜木螺钉	3.5×25	十个	6.6	0.60	3.96	
13	03031206	自攻螺钉	M4×15	十个	55.461	0.26	14.42	
14	03032113	塑料胀管螺钉		套	1099.02	0.09	98.91	
15	03051106	不锈钢六角螺栓	M5×30	套	3.85	0.51	1.96	
16	03052109	对拉螺栓(止水螺栓)		kg	829.0812	5.66	4692.60	
17	03070821	胀头、胀管		套	49.27416	0.43	21.19	
18	03110141	镀锌丝杆		kg	20.438	5.15	105.26	
19	03270202	砂纸		张	4.1664	0.94	3.92	
20	03410205	电焊条	J422	kg	61.12348	4.92	300.73	
21	03430205	不锈钢焊丝	1Cr18Ni9Ti	kg	0.042	38.59	1.62	
22	03450200	焊剂		kg	55.088	3.43	188.95	
23	03510201	钢钉		kg	2.89148	6.00	17.35	
24	03510701	铁钉		kg	320.395452	4.66	1493.04	
25	03510701~1	铁钉		kg	77.09434	4.66	359.26	
26	03510705	铁钉	70mm	kg	12.125888	4.66	56.51	
27	03550101~1	钢丝网		m2	40.282	9.80	394.76	
28	03570216	镀锌铁丝	8#	kg	427.1652	4.52	1930.79	
29	03570237	镀锌铁丝	22#	kg	134.939854	4.52	609.93	
30	03610207	直螺纹套筒接头	Φ25以内	个	171.36	6.00	1028.16	
31	03652403	合金钢切割锯片		片	0.299937	68.60	20.58	
32	04010611	水泥	32.5级	kg	488.565628	0.26	128.49	
33	04010701	白水泥		kg	1014.950388	0.60	608.97	
34	04030105	细砂		t	1.43052	116.57	166.76	
35	04030107	中砂		t	1.438337	150.57	216.57	
36	04050203	碎石	5～16mm	t	6.71017	155.43	1042.96	
37	04050207	碎石	5～40mm	t	10.230525	155.43	1590.13	
38	04050207~1	碎石	5～40mm	t	90.09	155.43	14002.69	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区01#开关站、配电房　　堂前人家东区项目施工　　第2页 共5页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
39	04090100	生石灰		t	2.237543	316.69	708.61	
40	04090302	黏土		m3		24.29		
41	04090801	石膏粉	325目	kg	79.638583	0.36	28.67	
42	04135500	标准砖	240×115×53	百块	64.6148	53.00	3424.58	
43	04135535	配砖	190×90×40	m3	1.83093	862.57	1579.31	
44	04150111~1	B06、A5.0蒸压砂加气混凝土砌块	600×240×150	m3	6.63732	362.43	2405.56	
45	04150113~3	B06、A5.0蒸压砂加气混凝土砌块	600×250×100	m3	10.29855	362.43	3732.50	
46	04150115~3	B06、A5.0蒸压砂加气混凝土砌块	600×250×200	m3	63.0543	362.43	22852.77	
47	04170401	黏土脊瓦	380×240	百块	1.83	242.86	444.43	
48	05030600	普通木成材		m3	2.478856	1372.08	3401.19	
49	05250502	锯(木)屑		m3	0.33426	47.17	15.77	
50	06612145~1	5~7厚釉面砖	300*450	m2	168.961	57.67	9743.98	
51	06650101~1	10mm厚防滑地砖		m2	39.6882	70.98	2817.07	
52	07112130~1	30厚600*600芝麻灰荔枝面		m2	17.136	106.47	1824.47	
53	08050501	铝合金方板	600×600×0.6	m2	39.018	70.98	2769.50	
54	08230105	玻璃纤维网格布		m2	709.534	2.00	1419.07	
55	08230121	耐碱玻璃纤维网格布		m2	972.2718	2.00	1944.54	
56	08310113	轻钢龙骨(大)	50×15×1.2	m	50.83488	5.57	283.15	
57	08310122	轻钢龙骨(中)	50×20×0.5	m	113.7096	3.43	390.02	
58	08330107	大龙骨垂直吊件(轻钢)	45	只	59.456	0.43	25.57	
59	08330111	中龙骨垂直吊件		只	148.64	0.39	57.97	
60	08330300	轻钢龙骨主接件		只	18.58	0.51	9.48	
61	08330301	轻钢龙骨次接件		只	35.302	0.60	21.18	
62	08330310	中龙骨平面连接件		只	468.216	0.43	201.33	
63	08330500	中龙骨横撑		m	123.70564	3.00	371.12	
64	09010103~1	成品木门（下部设0.02平方米通风口）		m2	5.3328	510.00	2719.73	
65	09010103~2	成品推拉木门		m2	2.6664	500.00	1333.20	
66	09090813~9	钢质甲级防火门（含五金）		m2	23.28	520.00	12105.60	
67	09092100~2	铝合金固定窗	6+12A+6中空白玻	m2	40.032	600.00	24019.20	
68	09093501~4	铝合金全玻平开窗（外侧单面磨砂玻璃）	6+12A+6中空白玻	m2	4.32	680.00	2937.60	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区01#开关站、配电房　　堂前人家东区项目施工　　第3页 共5页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
69	09470302	执手锁		把	2.02	64.32	129.93	
70	09491701	门吸		只	2.02	4.29	8.67	
71	09492370	不锈钢合页		只	6.06	17.15	103.93	
72	09492540	铜插销		套	1.01	17.15	17.32	
73	09492739	执手		套	4	4.29	17.16	
74	09493555	不锈钢滑撑		支	8	17.15	137.20	
75	09493556	不锈钢风撑		支	8	4.29	34.32	
76	09493560	镀锌铁脚		个	549.51	1.46	802.28	
77	10031503	钢压条		kg	32.34608	4.29	138.76	
78	10230906	不锈钢盖	Φ63	只	3.885	4.29	16.67	
79	11010304~1	白色无机涂料		kg	187.73419	12.00	2252.81	
80	11010304~2	内墙无机涂料		kg	11.7824	12.00	141.39	
81	11010304~3	乳白色无机涂料		kg	266.85931	12.00	3202.31	
82	11010319	仿石型外墙涂料		kg	2578.455	6.30	16244.27	
83	11010323	水性封底漆		kg	200.5465	21.44	4299.72	
84	11010361	外墙弹性乳胶涂料		kg	13.888	25.73	357.34	
85	11010362	外墙弹性乳胶涂料(中涂)		kg	41.664	21.44	893.28	
86	11010363	外墙弹性乳胶涂料(面涂)		kg	13.888	25.73	357.34	
87	11030740	聚合物水泥防水涂料	JS-Ⅱ型	kg	2553.4035	6.88	17567.42	
88	11112505	高渗透性表面底漆		kg	8.3328	30.01	250.07	
89	11112512	透明罩光漆		kg	229.196	21.44	4913.96	
90	11430327	大白粉		kg	79.638583	0.73	58.14	
91	11450345	外墙抗裂腻子粉		kg	-21.552	7.29	-157.11	
92	11570552~1	反应粘结高分子膜基湿铺防水卷材	δ1.5mm	m2	1461.794	25.81	37728.90	
93	11573505	石油沥青油毡	350#	m2	500.682	3.34	1672.28	
94	11590914	硅酮密封胶		L	10.179	68.60	698.28	
95	11592505	SBS封口油膏		kg	68.4244	6.00	410.55	
96	11592705	APP高强嵌缝膏		kg	175.95396	7.55	1328.45	
97	12030107	油漆溶剂油		kg	33.23342	12.01	399.13	
98	12330300	界面剂		kg	2787.69156	1.29	3596.12	
99	12330505	APP及SBS基层处理剂		kg	220.8242	6.86	1514.85	
100	12333551	PU发泡剂		L	18.4275	25.73	474.14	
101	12370310	氩气		m3	0.119	7.81	0.93	
102	12410142	改性沥青粘结剂		kg	1667.0672	6.77	11286.04	
103	12413518	901胶		kg	426.574696	2.14	912.87	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区01#开关站、配电房　　堂前人家东区项目施工　　第4页 共5页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
104	13010303	石棉板		m2	3.52	5.15	18.13	
105	13070313~2	耐碱玻璃纤维网格布		m2	-972.2718	2.00	-1944.54	
106	14040915	镜面不锈钢管	Φ31.8×1.2	m	1.0605	20.41	21.64	
107	14040921~1	镜面不锈钢管	Φ40×2.0	m	3.71	47.91	177.75	
108	17310706	双螺母双垫片	Φ8	副	49.27416	0.51	25.13	
109	28115501~1	黏土瓦	400*240	百块	72.47968	350.00	25367.89	
110	31110301	棉纱头		kg	2.2055	5.57	12.28	
111	31150101	水		m3	506.704392	4.57	2315.64	
112	32010502	复合木模板	18mm	m2	346.117002	32.59	11279.95	
113	32020115	卡具		kg	334.037691	4.08	1361.87	
114	32020132	钢管支撑		kg	1560.211643	3.41	5312.52	
115	32030303	脚手钢管		kg	1300.9122	3.41	4429.61	
116	32030504	底座		个	6.4722	4.12	26.67	
117	32030513	脚手架扣件		个	213.5826	4.89	1044.42	
118	32090101~1	周转木材		m3	11.084967	2802.00	31060.08	
119	610136-1	界面剂(砼面)		kg	1010.9859	0.94	950.33	
120	613206	水		m3	3.13484	2.72	8.53	
121	80010106~1	水泥砂浆 M10(干拌（混）砂浆)(砌筑DM)		t	5.1667	334.48	1728.16	
122	80010123~11	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)		t	1.203808	344.24	414.40	
123	80010124~1	水泥砂浆 1:2.5(干拌（混）砂浆)		t	5.651681	344.24	1945.53	
124	80010124~2	水泥砂浆 1:2.5(干拌（混）砂浆)(地面DS)		t	12.8674	342.46	4406.57	
125	80010124~3	水泥砂浆 1:2.5(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)		t	5.342148	381.50	2038.03	
126	80010125~1	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(地面DS)		t	12.8674	332.70	4280.98	
127	80010125~3	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)		t	19.19659	332.70	6386.71	
128	80010125~4	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)		t	12.288416	354.00	4350.10	
129	80010161~1	干硬性水泥砂浆(干拌（混）砂浆)(地面DS)		t	2.657083	332.70	884.01	
130	80050104~1	混合砂浆 M5(干拌（混）砂浆)(砌筑DM)		t	16.141179	314.96	5083.83	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区01#开关站、配电房　　堂前人家东区项目施工　　第5页 共5页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
131	80050125~1	混合砂浆 1:1:6(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)		t	9.077828	324.72	2947.75	
132	80050126~1	混合砂浆 1:0.1:2.5(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)		t	1.759667	324.72	571.40	
133	80070305~1	防水砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)		t	4.389672	332.70	1460.44	
134	80070511	聚苯颗粒保温砂浆		m3	0.850416	873.90	743.18	
135	80210105-2	C20预拌非泵送细石砼		m3	16.064656	407.15	6540.72	
136	80212105	预拌混凝土(泵送型) C30		m3	180.077944	449.82	81002.66	
137	80212115	预拌混凝土(非泵送型) C20		m3	64.40889	392.15	25257.95	
138	80212116	预拌混凝土(非泵送型) C25		m3	15.0297	409.89	6160.52	
139	80271105~1	泡沫混凝土		m3	1.507968	350.00	527.79	
140	CL-D00001	外置防虫网		樘	12	177.44	2129.28	
141	CL-D00002	推拉门地轨		樘	1	159.70	159.70	
142	CL-D00003	不发火水泥地面增加费		m2	364	8.87	3228.68	
143	CL-D00004	1.5mm厚铝合金排水板		m2	4.2	159.70	670.74	
144	CL-D00005	成品挡鼠闸板		m	8	97.59	780.72	
合计							586406.69	

单位工程招标控制价表

工程名称：堂前人家东区02#配电房　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共1页

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	660327.71	
1.1	人工费	170339.57	
1.2	材料费	414847.03	
1.3	施工机具使用费	7538.66	
1.4	企业管理费	46259.01	
1.5	利润	21343.44	
2	措施项目费	282181.86	
2.1	单价措施项目费	235083.24	
2.2	总价措施项目费	47098.62	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	30533.51	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	35155.61	
5	税金	87989.87	
招标控制价合计=1+2+3+4+5-甲供材料费_含设备/1.01		1065655.05	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区02#配电房　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		0101 土石方工程						
1	010103001001	回填方	1、部位：房心回填土 2、密实度要求：压实系数不低于0.94 3、填方材料品种：素土回填	m3	487.03	40.70	19822.12	
		分部小计					19822.12	
		0104 砌筑工程						
2	010401008003	填充墙	1、砖品种、规格、强度等级：B06、A5.0蒸压砂加气混凝土砌块 2、墙体类型：外墙200mm 3、砂浆强度等级、配合比：Ma5级专用砂浆	m3	38.48	580.60	22341.49	
3	010401008007	填充墙	1、砖品种、规格、强度等级：B06、A5.0蒸压砂加气混凝土砌块 2、墙体类型：外墙300mm 3、砂浆强度等级、配合比：Ma5级专用砂浆	m3	7.27	560.23	4072.87	
4	010401008005	填充墙	1、砖品种、规格、强度等级：B06、A5.0蒸压砂加气混凝土砌块 2、墙体类型：内墙200mm 3、砂浆强度等级、配合比：Ma5级专用砂浆	m3	10.31	599.58	6181.67	
		分部小计					32596.03	
		0105 混凝土工程						
5	010502001006	矩形柱	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 3、周长：2.0m以内 4、柱高：8.0m内	m3	11.18	604.43	6757.53	
6	010502002001	构造柱	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25	m3	6.98	759.83	5303.61	
本页小计							64479.29	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
7	010503004001	圈梁	1、部位：窗台梁、腰梁 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C25	m3	2.58	622.95	1607.21	
8	010503004002	圈梁	1、部位：导墙、止水 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C20	m3	3.01	604.85	1820.60	
9	010503004003	圈梁	1、部位：门槛砼翻边 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C20	m3	0.4	604.85	241.94	
10	010503005001	过梁	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25	m3	0.32	686.93	219.82	
11	010504001001	直形墙	1、部位：地下室翻边 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C30 4、具体做法详见图纸	m3	27.5	571.76	15723.40	
12	010505001007	有梁板(屋面斜板)	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 3、板厚：200mm内 4、层高：8.0m内	m3	96.32	555.11	53468.20	
13	010505008001	雨篷	1、复式雨篷 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C30	m3	1.98	778.27	1540.97	
14	010505007001	天沟（檐沟）、挑檐板	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30	m3	11.69	643.79	7525.91	
本页小计							82148.05	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
15	010507001001	散水	1、压实填土，向外坡3%~5% 2、垫层材料种类、厚度：150厚3:7灰土夯实，宽出面层100 3、面层厚度：80厚C20混凝土面层 4、详见23J909 散10/1-21	m2	45.86	76.15	3492.24	
16	010507004001	台阶	1、素土夯实,压实系数不小于0.94 2、垫层材料种类、厚度：300厚粒径10-40碎石灌DM M5砂浆,宽出面层100 3、混凝土种类：80厚C20混凝土,台阶面向外坡1%	m2	18.6	205.48	3821.93	
17	010507007001	其他构件	1、构件的类型：门窗抱框 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C25	m3	2.33	630.52	1469.11	
18	010507007004	其他构件	1、部位：屋面翻边 2、构件的类型：混凝土线条 3、构件规格：120*160mm 4、混凝土种类：商品混凝土 5、混凝土强度等级：C30	m3	2.08	645.17	1341.95	
		分部小计					104334.42	
		0105 钢筋工程						
19	010515001001	现浇构件钢筋	1、钢筋种类：HPB300 (层高超高施工费自行考虑)，质监要求的抱箍、腰梁与砼主体结构的钢筋连接方式自行考虑 2、规格：Φ12mm内 3、钢筋性能指标要求详见设计说明	t	0.364	5307.94	1932.09	
本页小计							12057.32	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
20	010515001002	现浇构件钢筋	1、钢筋种类：HRB400 (层高超高施工费自行考虑)，质监要求的抱箍、腰梁与砼主体结构的钢筋连接方式自行考虑 2、规格：Φ12mm内 3、钢筋性能指标要求详见设计说明	t	11.559	5307.94	61354.48	
21	010515001003	现浇构件钢筋	1、钢筋种类：HRB400 (层高超高施工费自行考虑,电渣压力焊另计,另外其它接头按设计及规范要求自行考虑) 2、规格：Φ25mm内 3、钢筋性能指标要求详见设计说明	t	0.299	4463.74	1334.66	
22	010515001004	现浇构件钢筋	1、钢筋种类：HRB400E (层高超高施工费自行考虑)，质监要求的抱箍、腰梁与砼主体结构的钢筋连接方式自行考虑 2、规格：Φ12mm内 3、钢筋性能指标要求详见设计说明	t	0.924	5876.54	5429.92	
23	010515001005	现浇构件钢筋	1、钢筋种类：HRB400E (层高超高施工费自行考虑)，质监要求的抱箍、腰梁与砼主体结构的钢筋连接方式自行考虑 2、规格：Φ25mm内 3、钢筋性能指标要求详见设计说明	t	7.753	4828.64	37436.45	
24	010515001006	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：综合 2、部位：墙体内钢筋加固	t	0.333	6962.99	2318.68	
25	010515001007	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HPB300 ， Φ4钢筋网 2、部位：屋面钢筋网	t	0.55	6434.14	3538.78	
26	010516003001	电渣压力焊接头	1、规格：墙、柱纵向钢筋	个	144	8.46	1218.24	
本页小计							112631.21	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区02#配电房　　堂前人家东区项目施工　　第5页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
27	010516003002	机械连接	1、连接方式：直螺纹 2、规格：Φ25mm内	个	146	14.65	2138.90	
		分部小计					116702.20	
		0108 门窗工程						
28	010802003005	钢质防火门	1、钢质甲级防火门 2、门代号及洞口尺寸：FM甲2023,2000*3000mm 3、含五金配件,隔音防盗门,门框粘防火封条 4、具体详见施工图设计	樘	4	3664.87	14659.48	
29	010807001005	金属窗	1、窗类型：铝合金固定窗 2、窗代号及洞口尺寸：C1522，1500*2200mm 3、框、扇材质：采用80系列隔热铝合金框型材,窗框型材壁厚1.8mm 4、玻璃品种、厚度：6+12A+6中空白玻 5、含五金配件,外置防虫网 6、具体详见施工图设计	樘	12	2329.40	27952.80	
		分部小计					42612.28	
		0109 屋面及防水工程						
30	010901001001	瓦屋面	1、瓦品种、规格：块瓦400*240 2、木挂瓦条30*30,中距400 3、木顺水条30*30,@500 4、具体详见施工图设计	m2	397.05	76.06	30199.62	
31	010902001001	屋面卷材防水	1、部位：坡屋面 2、卷材品种、规格、厚度：1.5厚反应粘结高分子膜基湿铺防水卷材+1.5厚反应粘结高分子膜基湿铺防水卷材	m2	397.05	96.13	38168.42	
本页小计							113119.22	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
32	010902001002	屋面卷材防水	1、部位：天沟内 2、卷材品种、规格、厚度：1.5厚反应粘结高分子膜基湿铺防水卷材+1.5厚反应粘结高分子膜基湿铺防水卷材	m2	121.9	96.13	11718.25	
33	010902002002	屋面涂膜防水	1、部位：天沟内 2、防水膜品种：1.5厚聚合物水泥防水涂料(Ⅱ型)	m2	121.9	22.65	2761.04	
34	010902002003	屋面涂膜防水	1、部位：雨蓬 2、防水膜品种：1.5厚聚合物水泥防水涂料(Ⅱ型)	m2	18.9	22.65	428.09	
35	010902003002	屋面刚性层	1、部位：坡屋面 2、刚性层厚度：20厚DS M15 砂浆找平层	m2	397.05	23.44	9306.85	
36	010902003004	屋面刚性层	1、部位：坡屋面 2、刚性层厚度：40厚C20细石混凝土保护层，内配冷拔Φ4双向@100,设分格缝缝20（钢筋另计） 3、具体详见施工图设计	m2	397.05	51.01	20253.52	
37	010902003008	屋面刚性层	1、部位：雨蓬 2、刚性层厚度：最薄30厚DSM15预拌砂浆兼1%找坡	m2	12.6	38.10	480.06	
38	010902003001	屋面刚性层	1、部位：天沟内 2、刚性层厚度：最薄处30厚LC5.0轻集料混凝土找坡层	m2	32.2	20.91	673.30	
39	010902003009	屋面刚性层	1、部位：天沟内 2、刚性层厚度：20厚DS M15 砂浆找平层	m2	87.4	23.44	2048.66	
40	010902003010	屋面刚性层	1、部位：天沟内 2、刚性层厚度：25厚DS M20预拌 砂浆保护层	m2	87.4	28.84	2520.62	
41	010903002007	墙面涂膜防水	1、部位：外墙面 2、防水膜品种：1.5厚聚合物水泥防水涂料 (Ⅱ型)	m2	421.81	22.65	9554.00	
42	010903003001	墙面砂浆防水（防潮）	1、部位：外墙面 2、砂浆厚度、配合比：5厚聚合物水泥防水砂浆(干粉型)	m2	421.81	23.55	9933.63	
本页小计							69678.02	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
43	010904002006	楼（地）面涂膜防水	1、部位：所有地面 2、防水膜品种：1.5厚聚合物水泥防水涂料（Ⅱ型） 3、反边高度：四周有墙处翻起至饰面层上300	m2	373.47	27.57	10296.57	
44	010902006001	屋面（廊、阳台）泄（吐）水管	1、吐水管品种、规格：PVC DN75 2、吐水管长度：500mm 3、油漆品种、刷漆遍数：真石漆	根	4	57.11	228.44	
		分部小计					148571.07	
		0110 保温、隔热、防腐工程						
45	011001001001	保温隔热屋面	1、保温坡屋面 2、保温隔热材料品种、规格、厚度：40厚XPS挤塑聚苯板（ρ=25,030级,燃烧性能B1级）	m2	397.05	36.58	14524.09	
46	011001001003	保温隔热屋面	1、雨篷 2、保温隔热材料品种、规格、厚度：20厚胶粉聚苯颗粒贴砌浆料	m2	12.6	41.49	522.77	
47	011001006001	其他保温隔热	1、保温隔热部位：门窗洞口侧边 2、保温隔热面层材料品种、规格、性能：20厚胶粉聚苯颗粒贴浆料	m2	19.32	41.27	797.34	
		分部小计					15844.20	
		0111 楼地面装饰工程						
48	011101001002	水泥砂浆楼地面	1、部位：不发火水泥地面 2、找平层厚度、砂浆配合比：150厚碎石夯入土中	m2	338.83	54.63	18510.28	
49	011101001005	水泥砂浆楼地面	1、部位：不发火水泥地面 2、找平层厚度、砂浆配合比：80厚C20混凝土垫层	m2	338.83	44.27	15000.00	
50	011101001007	水泥砂浆楼地面	1、部位：不发火水泥地面 2、界面剂一道 3、找平层厚度、砂浆配合比：最薄处30厚C20细石混凝土找坡层,随浆收光	m2	338.83	30.70	10402.08	
本页小计							70281.57	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区02#配电房　　堂前人家东区项目施工　　第8页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
51	011101001004	水泥砂浆楼地面	1、部位：不发火水泥地面 2、找平层厚度、砂浆配合比：20厚DS M15预拌砂浆抹平层	m2	338.83	25.90	8775.70	
52	011101001008	水泥砂浆楼地面	1、部位：不发火水泥地面 2、界面剂一道 3、面层厚度、砂浆配合比：20厚DSM 20不发火水泥砂浆面层抹平(用白云石砂)	m2	338.83	40.81	13827.65	
53	011107001001	石材台阶面	1、界面剂1道 2、粘结材料种类：20厚DS M15预拌砂浆结合层,表面撒素水泥面(洒适量清水) 3、面层材料品种、规格、颜色：30厚600*600芝麻灰荔枝面花岗岩,背面及四周边满涂防污剂,灌水泥浆擦缝, 4、台口双层,加厚处粘贴与面层相同的石条	m2	18.6	210.58	3916.79	
		分部小计					70432.50	
		0112 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
54	011201001001	墙面一般抹灰	1、墙体类型：墙面 2、界面剂一道	m2	961.93	4.01	3857.34	
55	011201001002	墙面一般抹灰	1、墙体类型：外墙面 2、底层厚度、砂浆配合比：9厚 DP M15预拌砂浆抹平 3、面层厚度、砂浆配合比：6厚 DP M20预拌砂浆压实抹平	m2	421.81	39.78	16779.60	
56	011201001011	墙面一般抹灰	1、墙体类型：内墙面（涂料） 2、底层厚度、砂浆配合比：8厚 DP M5预拌砂浆(1:1:6水泥石灰膏砂浆)打底抹平	m2	540.12	28.92	15620.27	
57	011201001015	墙面一般抹灰	1、部位：不同墙体材料交接处 2、钢丝网	m2	32.32	17.30	559.14	
本页小计							63336.49	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
58	011201001017	墙面一般抹灰	1、部位：外墙保温处门窗洞口四周及斜向增墙网格布 2、具体做法详建筑设计节点图	m2	19.32	4.42	85.39	
59	010809003001	金属窗台板	1、部位：窗户外侧 2、窗台面板材质、规格、颜色：1.5mm厚铝合金排水板	m2	3.6	159.70	574.92	
		分部小计					37476.66	
		0114 油漆、涂料、裱糊工程						
60	011407001002	墙面喷刷涂料	1、喷刷涂料部位：涂料内墙面 2、刮腻子要求：3厚耐水专用内墙腻子两遍批平一遍压光 3、涂料品种、喷刷遍数：乳白色无机涂料 (一底两面,需耐擦洗,涂料必须使用低(无) VOCs 含量的涂料) (燃烧性能为A级)	m2	540.12	33.93	18326.27	
61	011407001003	墙面喷刷涂料	1、喷刷涂料部位：外墙面 2、腻子种类：刮涂第一道耐水腻子,压入耐碱玻纤网格布一层 3、刮涂第二道耐水腻子 4、涂料品种、喷刷遍数：真石漆(面涂1 道、主涂 1 道、底涂 (抗碱封闭底漆)1 道 5、分格详见立面图	m2	489.59	66.28	32450.03	
62	011407001006	墙面喷刷涂料	1、喷刷涂料部位：落水管 2、涂料品种、喷刷遍数：真石漆(面涂1 道、主涂 1 道、底涂 (抗碱封闭底漆)1 道	m2	14.37	43.05	618.63	
本页小计							52055.24	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
63	011407001004	墙面喷刷涂料	1、喷刷涂料部位：外墙面（雨棚、天沟底面） 2、腻子种类：刮涂第一遍耐水腻子,压入耐碱玻纤网格布一层 3、刮涂第二遍耐水腻子 4、涂料品种、喷刷遍数：普通外墙弹性涂料(2 面1底)	m2	53.23	48.99	2607.74	
64	011407002003	天棚喷刷涂料	1、喷刷涂料部位：配电间 2、刮腻子要求：界面剂一道，3厚面层耐水腻子刮平 3、涂料品种、喷刷遍数：刷无机涂料(一底两面,需耐擦洗,涂料必须使 用低(无)VOCs含量的涂料)	m2	513.46	31.69	16271.55	
65	011404002002	踢脚线油漆	1、120高无机墙面深灰色涂料踢脚线（燃烧性能为A级）	m	108.4	8.13	881.29	
		分部小计					71155.51	
		0115 其他工程						
66	011503001007	栏板	1、成品挡鼠闸板 2、高度400mm 3、参17J610-1 2/Y28	m	8	97.59	780.72	
		分部小计					780.72	
		分部分项合计					660327.71	
1	011701001001	综合脚手架	1、建筑结构形式：框架结构 2、脚手架使用材质：承插型盘扣式脚手架 3、高支模费用综合考虑在综合单价内	m2	360.76	121.02	43659.18	
2	011703001001	垂直运输	1、建筑物建筑类型及结构形式：框架结构 2、建筑物檐口高度、层数：8.0m内	m2	540.12	18.43	9954.41	
3	011702002002	矩形柱	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 3、周长：2.0m以内 4、柱高：8.0m内	m2	87.55	131.86	11544.34	
本页小计							85699.23	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
4	011702003001	构造柱	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25	m2	78.41	102.70	8052.71	
5	011702008001	圈梁	1、部位：窗台梁、腰梁 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C25	m2	26.06	75.89	1977.69	
6	011702008002	圈梁	1、部位：导墙、止水 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C20	m2	33.08	75.89	2510.44	
7	011702008003	圈梁	1、部位：门槛砼翻边 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C20	m2	4	75.89	303.56	
8	011702009001	过梁	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25	m2	4.77	100.21	478.00	
9	011702011001	直形墙	1、部位：地下室翻边 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C30 4、具体做法详见图纸	m2	264.6	83.61	22123.21	
10	011702014001	有梁板（屋面斜板）	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 3、板厚：200mm内 4、层高：8.0m内	m2	752.07	144.52	108689.16	
11	011702023001	雨篷、悬挑板、阳台板	1、复式雨篷 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C30	m2	12.6	222.52	2803.75	
12	011702022001	天沟、檐沟	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30	m2	149.83	106.42	15944.91	
本页小计							162883.43	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区02#配电房　　堂前人家东区项目施工　　第12页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
13	011702029001	散水	1、压实填土，向外坡3%~5% 2、垫层材料种类、厚度：150厚3:7灰土夯实，宽出面层100 3、面层厚度：80厚C20混凝土面层 4、详见23J909 散10/1-21	m2	4.86	96.44	468.70	
14	011702027001	台阶	1、素土夯实,压实系数不小于0.94 2、垫层材料种类、厚度：300厚粒径10-40碎石灌DM M5砂浆,宽出面层100 3、混凝土种类：80厚C20混凝土,台阶面向外坡1%	m2	1.5	96.61	144.92	
15	011702025001	其他现浇构件	1、构件的类型：门窗抱框 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C25	m2	41.73	108.88	4543.56	
16	011702025002	其他现浇构件	1、部位：屋面翻边 2、构件的类型：混凝土线条 3、构件规格：120*160mm 4、混凝土种类：商品混凝土 5、混凝土强度等级：C30	m2	17.71	106.42	1884.70	
		单价措施合计					235083.24	
本页小计							7041.88	
合　　计							895410.95	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区02#配电房　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	011707001001	安全文明施工费		100.000	30533.51			
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	3.100	27757.74			
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.310	2775.77			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区02#配电房　　堂前人家东区项目施工　　第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.650	14774.28			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.050	447.71			建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区02#配电房　　堂前人家东区项目施工　　第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.150	1343.12			现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。
合　计					47098.62			

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：堂前人家东区02#配电房　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共1页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合　计				

暂列金额明细表

工程名称：堂前人家东区02#配电房　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共1页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：堂前人家东区02#配电房　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共1页

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±(元)		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：堂前人家东区02#配电房　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共1页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注

规费、税金项目计价表

工程名称：堂前人家东区02#配电房　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	35155.61	100.000	35155.61
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	942509.57	3.200	30160.31
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	942509.57	0.530	4995.30
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	942509.57		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	977665.18	9.000	87989.87
合　计					123145.48

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区02#配电房　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共4页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	01010100	钢筋	综合	t	0.0144	3292.00	47.40	
2	01010100~1	钢筋HPB300	12mm内	t	0.37128	3292.00	1222.25	
3	01010100~2	钢筋HRB400	12mm内	t	11.79018	3292.00	38813.27	
4	01010100~3	钢筋HRB400	25mm内	t	0.30498	3176.00	968.62	
5	01010100~5	HPB300 12mm以内	综合	t	0.33966	3292.00	1118.16	
6	01010100~6	钢筋HRB400E	25mm内	t	7.90806	3203.00	25329.52	
7	01010100~7	钢筋HRB400E	12mm内	t	0.94248	3318.00	3127.15	
8	01010300	冷轧带肋钢筋		t	0.561	3318.00	1861.40	
9	02090101	塑料薄膜		m2	607.2065	0.69	418.97	
10	02110301	XPS聚苯乙烯挤塑板		m3	16.51728	560.76	9262.23	
11	03031206	自攻螺钉	M4×15	十个	52.668	0.26	13.69	
12	03032113	塑料胀管螺钉		套	968.16	0.09	87.13	
13	03052109	对拉螺栓(止水螺栓)		kg	695.1042	5.66	3934.29	
14	03270202	砂纸		张	3.1938	0.94	3.00	
15	03410205	电焊条	J422	kg	55.95966	4.92	275.32	
16	03450200	焊剂		kg	45.072	3.43	154.60	
17	03510201	钢钉		kg	2.46181	6.00	14.77	
18	03510701	铁钉		kg	315.13189	4.66	1468.51	
19	03510701~1	铁钉		kg	19.256925	4.66	89.74	
20	03510705	铁钉	70mm	kg	9.848064	4.66	45.89	
21	03550101~1	钢丝网		m2	35.552	9.80	348.41	
22	03570216	镀锌铁丝	8#	kg	357.1524	4.52	1614.33	
23	03570237	镀锌铁丝	22#	kg	114.846072	4.52	519.10	
24	03610207	直螺纹套筒接头	Φ25以内	个	148.92	6.00	893.52	
25	03652403	合金钢切割锯片		片	0.21576	68.60	14.80	
26	04010611	水泥	32.5级	kg	230.183084	0.26	60.54	
27	04010701	白水泥		kg	903.812696	0.60	542.29	
28	04030105	细砂		t	1.19115	116.57	138.85	
29	04030107	中砂		t	1.16754	150.57	175.80	
30	04050203	碎石	5～16mm	t	6.09894	155.43	947.96	
31	04050207	碎石	5～40mm	t	8.9838	155.43	1396.35	
32	04050207~1	碎石	5～40mm	t	83.860425	155.43	13034.43	
33	04090100	生石灰		t	1.681365	316.69	532.47	
34	04090302	黏土		m3		24.29		
35	04090801	石膏粉	325目	kg	74.661986	0.36	26.88	
36	04135500	标准砖	240×115×53	百块	0.9451	53.00	50.09	
37	04135535	配砖	190×90×40	m3	1.02605	862.57	885.04	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区02#配电房　　堂前人家东区项目施工　　第2页 共4页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
38	04150111~1	B06、A5.0蒸压砂加气混凝土砌块	600×240×150	m3	6.73929	362.43	2442.52	
39	04150115~3	B06、A5.0蒸压砂加气混凝土砌块	600×250×200	m3	46.64381	362.43	16905.12	
40	04170401	黏土脊瓦	380×240	百块	1.99029	242.86	483.36	
41	05030600	普通木成材		m3	2.069612	1372.08	2839.67	
42	05250502	锯(木)屑		m3	0.1116	47.17	5.26	
43	07112130~1	30厚600*600芝麻灰荔枝面		m2	18.972	106.47	2019.95	
44	08230105	玻璃纤维网格布		m2	617.388	2.00	1234.78	
45	08230121	耐碱玻璃纤维网格布		m2	641.3754	2.00	1282.75	
46	09090813~9	钢质甲级防火门（含五金）		m2	23.28	520.00	12105.60	
47	09092100~2	铝合金固定窗	6+12A+6中空白玻	m2	38.016	600.00	22809.60	
48	09493560	镀锌铁脚		个	484.08	1.46	706.76	
49	10031503	钢压条		kg	26.9854	4.29	115.77	
50	11010304~1	白色无机涂料		kg	176.11678	12.00	2113.40	
51	11010304~2	内墙无机涂料		kg	12.1408	12.00	145.69	
52	11010304~3	乳白色无机涂料		kg	250.07556	12.00	3000.91	
53	11010319	仿石型外墙涂料		kg	2267.82	6.30	14287.27	
54	11010323	水性封底漆		kg	176.386	21.44	3781.72	
55	11010361	外墙弹性乳胶涂料		kg	10.646	25.73	273.92	
56	11010362	外墙弹性乳胶涂料(中涂)		kg	31.938	21.44	684.75	
57	11010363	外墙弹性乳胶涂料(面涂)		kg	10.646	25.73	273.92	
58	11030740	聚合物水泥防水涂料	JS-Ⅱ型	kg	1853.0055	6.88	12748.68	
59	11112505	高渗透性表面底漆		kg	6.3876	30.01	191.69	
60	11112512	透明罩光漆		kg	201.584	21.44	4321.96	
61	11430327	大白粉		kg	74.661986	0.73	54.50	
62	11450345	外墙抗裂腻子粉		kg	-17.244	7.29	-125.71	
63	11570552~1	反应粘结高分子膜基湿铺防水卷材	δ1.5mm	m2	1219.5325	25.81	31476.13	
64	11573505	石油沥青油毡	350#	m2	416.9025	3.34	1392.45	
65	11590914	硅酮密封胶		L	9.222	68.60	632.63	
66	11592505	SBS封口油膏		kg	57.0845	6.00	342.51	
67	11592705	APP高强嵌缝膏		kg	146.51145	7.55	1106.16	
68	12030107	油漆溶剂油		kg	29.22968	12.01	351.05	
69	12330300	界面剂		kg	2311.11142	1.29	2981.33	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区02#配电房　　堂前人家东区项目施工　　第3页 共4页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
70	12330505	APP及SBS基层处理剂		kg	184.22725	6.86	1263.80	
71	12333551	PU发泡剂		L	16.695	25.73	429.56	
72	12410142	改性沥青粘结剂		kg	1390.786	6.77	9415.62	
73	12413518	901胶		kg	392.808236	2.14	840.61	
74	13010303	石棉板		m2	2.88	5.15	14.83	
75	13070313~2	耐碱玻璃纤维网格布		m2	-641.3754	2.00	-1282.75	
76	14310612	PVC-U排水管	dn50	m	3.672	6.29	23.10	
77	15170907	PVC塑料管135°弯头	dn50	个	8.16	3.40	27.74	
78	15171105	PVC塑料管异径三通	dn50	个	4.08	4.88	19.91	
79	28115501~1	黏土瓦	400*240	百块	60.3516	350.00	21123.06	
80	31110301	棉纱头		kg	0.186	5.57	1.04	
81	31150101	水		m3	428.294797	4.57	1957.31	
82	32010502	复合木模板	18mm	m2	291.87136	32.59	9512.09	
83	32020115	卡具		kg	286.822687	4.08	1169.38	
84	32020132	钢管支撑		kg	1348.846291	3.41	4592.82	
85	32030303	脚手钢管		kg	1087.6914	3.41	3703.59	
86	32030504	底座		个	5.4114	4.12	22.29	
87	32030513	脚手架扣件		个	178.5762	4.89	873.24	
88	32090101~1	周转木材		m3	9.289052	2802.00	26027.92	
89	610136-1	界面剂(砼面)		kg	898.1754	0.94	844.28	
90	613206	水		m3	2.78504	2.72	7.58	
91	80010123~11	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)		t	0.98518	344.24	339.14	
92	80010124~1	水泥砂浆 1:2.5(干拌（混）砂浆)		t	4.867568	344.24	1675.61	
93	80010124~2	水泥砂浆 1:2.5(干拌（混）砂浆)(地面DS)		t	11.977641	342.46	4101.86	
94	80010124~3	水泥砂浆 1:2.5(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)		t	4.76118	381.50	1816.39	
95	80010125~1	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(地面DS)		t	11.977641	332.70	3984.96	
96	80010125~3	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)		t	17.908083	332.70	5958.02	
97	80010125~4	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)		t	7.455492	354.00	2639.24	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区02#配电房　　堂前人家东区项目施工　　第4页 共4页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
98	80010161~1	干硬性水泥砂浆(干拌（混）砂浆)(地面DS)		t	0.65751	332.70	218.75	
99	80050104~1	混合砂浆 M5(干拌（混）砂浆)(砌筑DM)		t	12.063993	314.96	3799.68	
100	80050125~1	混合砂浆 1:1:6(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)		t	8.50689	324.72	2762.36	
101	80070305~1	防水砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)		t	3.912288	332.70	1301.62	
102	80070511	聚苯颗粒保温砂浆		m3	0.71106	873.90	621.40	
103	80210105-2	C20预拌非泵送细石砼		m3	13.688732	407.15	5573.37	
104	80212105	预拌混凝土(泵送型) C30		m3	153.087918	449.82	68862.01	
105	80212115	预拌混凝土(非泵送型) C20		m3	52.345578	392.15	20527.32	
106	80212116	预拌混凝土(非泵送型) C25		m3	12.2448	409.89	5019.02	
107	80271105~1	泡沫混凝土		m3	1.31376	350.00	459.82	
108	CL-D00001	外置防虫网		樘	12	177.44	2129.28	
109	CL-D00003	不发火水泥地面增加费		m2	338.83	8.87	3005.42	
110	CL-D00004	1.5mm厚铝合金排水板		m2	3.6	159.70	574.92	
111	CL-D00005	成品挡鼠闸板		m	8	97.59	780.72	
合计							469160.80	

单位工程招标控制价表

工程名称：堂前人家东区03#配电房　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共1页

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	442274.14	
1.1	人工费	111974.21	
1.2	材料费	280697.22	
1.3	施工机具使用费	5106.71	
1.4	企业管理费	30448.02	
1.5	利润	14047.98	
2	措施项目费	192712.50	
2.1	单价措施项目费	160981.27	
2.2	总价措施项目费	31731.23	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	20571.01	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	23685.00	
5	税金	59280.45	
招标控制价合计=1+2+3+4+5-甲供材料费_含设备/1.01		717952.09	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区03#配电房　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		0101 土石方工程						
1	010103001001	回填方	1、部位：房心回填土 2、密实度要求：压实系数不低于0.94 3、填方材料品种：素土回填	m3	303.26	40.70	12342.68	
		分部小计					12342.68	
		0104 砌筑工程						
2	010401008003	填充墙	1、砖品种、规格、强度等级：B06、A5.0蒸压砂加气混凝土砌块 2、墙体类型：外墙200mm 3、砂浆强度等级、配合比：Ma5级专用砂浆	m3	26.05	580.60	15124.63	
3	010401008007	填充墙	1、砖品种、规格、强度等级：B06、A5.0蒸压砂加气混凝土砌块 2、墙体类型：外墙300mm 3、砂浆强度等级、配合比：Ma5级专用砂浆	m3	7.37	560.23	4128.90	
		分部小计					19253.53	
		0105 混凝土工程						
4	010502001006	矩形柱	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 3、周长：2.0m以内 4、柱高：8.0m内	m3	6.24	604.43	3771.64	
5	010502002001	构造柱	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25	m3	7.04	759.83	5349.20	
6	010503004001	圈梁	1、部位：窗台梁 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C25	m3	1.55	622.95	965.57	
7	010503004002	圈梁	1、部位：导墙、止水 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C20	m3	2.22	604.85	1342.77	
本页小计							43025.39	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区03#配电房　　堂前人家东区项目施工　　第2页 共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
8	010503004003	圈梁	1、部位：门槛砼翻边 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C20	m3	0.2	604.85	120.97	
9	010503005001	过梁	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25	m3	0.15	686.93	103.04	
10	010504001001	直形墙	1、部位：地下室翻边 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C30 4、具体做法详见图纸	m3	20.28	571.76	11595.29	
11	010505001007	有梁板(屋面斜板)	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 3、板厚：200mm内 4、层高：8.0m内	m3	65.99	555.11	36631.71	
12	010505008001	雨篷	1、复式雨篷 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C30	m3	0.89	730.62	650.25	
13	010505007001	天沟（檐沟）、挑檐板	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30	m3	8.46	643.79	5446.46	
14	010507001001	散水	1、压实填土，向外坡3%~5% 2、垫层材料种类、厚度：150厚3:7灰土夯实，宽出面层100 3、面层厚度：80厚C20混凝土面层 4、详见23J909 散10/1-21	m2	35.56	76.15	2707.89	
15	010507004001	台阶	1、素土夯实,压实系数不小于0.94 2、垫层材料种类、厚度：300厚粒径10-40碎石灌DM M5砂浆,宽出面层100 3、混凝土种类：80厚C20混凝土,台阶面向外坡1%	m2	11.51	205.48	2365.07	
本页小计							59620.68	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
16	010507007001	其他构件	1、构件的类型：门窗抱框 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C25	m3	1.07	630.52	674.66	
17	010507007004	其他构件	1、部位：屋面翻边 2、构件的类型：混凝土线条 3、构件规格：120*160mm 4、混凝土种类：商品混凝土 5、混凝土强度等级：C30	m3	1.52	645.17	980.66	
		分部小计					72705.18	
		0105 钢筋工程						
18	010515001001	现浇构件钢筋	1、钢筋种类：HPB300(层高超高施工费自行考虑)，质监要求的抱箍、腰梁与砼主体结构的钢筋连接方式自行考虑 2、规格：Φ12mm内 3、钢筋性能指标要求详见设计说明	t	0.133	5307.94	705.96	
19	010515001002	现浇构件钢筋	1、钢筋种类：HRB400(层高超高施工费自行考虑)，质监要求的抱箍、腰梁与砼主体结构的钢筋连接方式自行考虑 2、规格：Φ12mm内 3、钢筋性能指标要求详见设计说明	t	7.898	5307.94	41922.11	
20	010515001003	现浇构件钢筋	1、钢筋种类：HRB400(层高超高施工费自行考虑,电渣压力焊另计,另外其它接头按设计及规范要求自行考虑) 2、规格：Φ25mm内 3、钢筋性能指标要求详见设计说明	t	0.1	4463.74	446.37	
本页小计							44729.76	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
21	010515001004	现浇构件钢筋	1、钢筋种类：HRB400E (层高超高施工费自行考虑)，质监要求的抱箍、腰梁与砼主体结构的钢筋连接方式自行考虑 2、规格：Φ12mm内 3、钢筋性能指标要求详见设计说明	t	0.641	5876.54	3766.86	
22	010515001005	现浇构件钢筋	1、钢筋种类：HRB400E (层高超高施工费自行考虑)，质监要求的抱箍、腰梁与砼主体结构的钢筋连接方式自行考虑 2、规格：Φ25mm内 3、钢筋性能指标要求详见设计说明	t	5.099	4828.64	24621.24	
23	010515001006	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：综合 2、部位：墙体内钢筋加固	t	0.285	6962.99	1984.45	
24	010515001007	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HPB300 ， Φ4钢筋网 2、部位：屋面钢筋网	t	0.364	6434.14	2342.03	
25	010516003001	电渣压力焊接头	1、规格：墙、柱纵向钢筋	个	72	8.46	609.12	
26	010516003002	机械连接	1、连接方式：直螺纹 2、规格：Φ25mm内	个	100	14.65	1465.00	
		分部小计					77863.14	
		0108 门窗工程						
27	010802003005	钢质防火门	1、钢质甲级防火门 2、门代号及洞口尺寸：FM甲2023,2000*3000mm 3、含五金配件,隔音防盗门,门框粘防火封条 4、具体详见施工图设计	樘	2	3664.87	7329.74	
本页小计							42118.44	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
28	010807001005	金属窗	1、窗类型：铝合金固定窗 2、窗代号及洞口尺寸：C1522，1500*2200mm 3、框、扇材质：采用80系列隔热铝合金框型材,窗框型材壁厚1.8mm 4、玻璃品种、厚度：6+12A+6中空白玻 5、含五金配件,外置防虫网 6、具体详见施工图设计	樘	10	2329.40	23294.00	
		分部小计					30623.74	
		0109 屋面及防水工程						
29	010901001001	瓦屋面	1、瓦品种、规格：块瓦400*240 2、木挂瓦条30*30,中距400 3、木顺水条30*30,@500 4、具体详见施工图设计	m2	262.9	76.07	19998.80	
30	010902001001	屋面卷材防水	1、部位：坡屋面 2、卷材品种、规格、厚度：1.5厚反应粘结高分子膜基湿铺防水卷材+1.5厚反应粘结高分子膜基湿铺防水卷材	m2	262.9	96.13	25272.58	
31	010902001002	屋面卷材防水	1、部位：天沟内 2、卷材品种、规格、厚度：1.5厚反应粘结高分子膜基湿铺防水卷材+1.5厚反应粘结高分子膜基湿铺防水卷材	m2	91.85	96.13	8829.54	
32	010902002002	屋面涂膜防水	1、部位：天沟内 2、防水膜品种：1.5厚聚合物水泥防水涂料(Ⅱ型)	m2	91.85	22.65	2080.40	
33	010902002003	屋面涂膜防水	1、部位：雨蓬 2、防水膜品种：1.5厚聚合物水泥防水涂料(Ⅱ型)	m2	9.45	22.65	214.04	
34	010902003002	屋面刚性层	1、部位：坡屋面 2、刚性层厚度：20厚DS M15 砂浆找平层	m2	262.9	23.44	6162.38	
本页小计							85851.74	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
35	010902003004	屋面刚性层	1、部位：坡屋面 2、刚性层厚度：40厚C20细石混凝土保护层，内配冷拔φ4双向@100,设分格缝缝20（钢筋另计） 3、具体详见施工图设计	m2	262.9	51.01	13410.53	
36	010902003008	屋面刚性层	1、部位：雨篷 2、刚性层厚度：最薄30厚DSM15预拌砂浆兼1%找坡	m2	6.3	38.10	240.03	
37	010902003001	屋面刚性层	1、部位：天沟内 2、刚性层厚度：最薄处30厚LC5.0轻集料混凝土找坡层	m2	23.38	20.91	488.88	
38	010902003009	屋面刚性层	1、部位：天沟内 2、刚性层厚度：20厚DS M15 砂浆找平层	m2	23.38	23.44	548.03	
39	010902003010	屋面刚性层	1、部位：天沟内 2、刚性层厚度：25厚DS M20预拌 砂浆保护层	m2	66.8	28.84	1926.51	
40	010903002007	墙面涂膜防水	1、部位：外墙面 2、防水膜品种：1.5厚聚合物水泥防水涂料 （Ⅱ型）	m2	305.75	22.65	6925.24	
41	010903003001	墙面砂浆防水（防潮）	1、部位：外墙面 2、砂浆厚度、配合比：5厚聚合物水泥防水砂浆(干粉型)	m2	305.75	23.55	7200.41	
42	010904002006	楼（地）面涂膜防水	1、部位：所有地面 2、防水膜品种：1.5厚聚合物水泥防水涂料 （Ⅱ型） 3、反边高度：四周有墙处翻起至饰面层上300	m2	244.49	27.57	6740.59	
		分部小计					100037.96	
		0110 保温、隔热、防腐工程						
43	011001001001	保温隔热屋面	1、保温坡屋面 2、保温隔热材料品种、规格、厚度：40厚XPS挤塑聚苯板(ρ=25,030级,燃烧性能B1级)	m2	262.9	36.58	9616.88	
44	011001001003	保温隔热屋面	1、雨篷 2、保温隔热材料品种、规格、厚度：20厚胶粉聚苯颗粒贴砌浆料	m2	6.3	41.49	261.39	
本页小计							47358.49	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
45	011001006001	其他保温隔热	1、保温隔热部位：门窗洞口侧边 2、保温隔热面层材料品种、规格、性能：20厚胶粉聚苯颗粒贴浆料	m2	14.1	41.27	581.91	
		分部小计					10460.18	
		0111 楼地面装饰工程						
46	011101001002	水泥砂浆楼地面	1、部位：不发火水泥地面 2、找平层厚度、砂浆配合比：150厚碎石夯入土中	m2	224.64	54.63	12272.08	
47	011101001005	水泥砂浆楼地面	1、部位：不发火水泥地面 2、找平层厚度、砂浆配合比：80厚C20混凝土垫层	m2	224.64	44.27	9944.81	
48	011101001007	水泥砂浆楼地面	1、部位：不发火水泥地面 2、界面剂一道 3、找平层厚度、砂浆配合比：最薄处30厚C20细石混凝土找坡层,随浆收光	m2	224.64	30.70	6896.45	
49	011101001004	水泥砂浆楼地面	1、部位：不发火水泥地面 2、找平层厚度、砂浆配合比：20厚DS M15预拌砂浆抹平层	m2	224.64	25.90	5818.18	
50	011101001008	水泥砂浆楼地面	1、部位：不发火水泥地面 2、界面剂一道 3、面层厚度、砂浆配合比：20厚DSM 20不发火水泥砂浆面层抹平(用白云石砂)	m2	224.64	40.81	9167.56	
51	011107001001	石材台阶面	1、界面剂1道 2、粘结材料种类：20厚DS M15预拌砂浆结合层,表面撒素水泥面(洒适量清水) 3、面层材料品种、规格、颜色：30厚600*600芝麻灰荔枝面花岗岩,背面及四周边满涂防污剂,灌水泥浆擦缝, 4、台口双层,加厚处粘贴与面层相同的石条	m2	11.51	210.58	2423.78	
本页小计							47104.77	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计					46522.86	
		0112 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
52	011201001001	墙面一般抹灰	1、墙体类型：墙面 2、界面剂一道	m2	603.31	4.01	2419.27	
53	011201001002	墙面一般抹灰	1、墙体类型：外墙面 2、底层厚度、砂浆配合比：9厚 DP M15预拌砂浆抹平 3、面层厚度、砂浆配合比：6厚 DP M20预拌砂浆压实抹平	m2	305.75	39.78	12162.74	
54	011201001011	墙面一般抹灰	1、墙体类型：内墙面（涂料） 2、底层厚度、砂浆配合比：8厚 DP M5预拌砂浆 (1:1:6水泥石灰膏砂浆)打底抹平	m2	297.56	28.92	8605.44	
55	011201001015	墙面一般抹灰	1、部位：不同墙体材料交接处 2、钢丝网	m2	27.88	17.30	482.32	
56	011201001017	墙面一般抹灰	1、部位：外墙保温处门窗洞口四周及斜向增墙网格布 2、具体做法详建筑设计节点图	m2	14.1	4.42	62.32	
57	010809003001	金属窗台板	1、部位：窗户外侧 2、窗台面板材质、规格、颜色：1.5mm厚铝合金排水板	m2	3	159.70	479.10	
		分部小计					24211.19	
		0114 油漆、涂料、裱糊工程						
58	011407001002	墙面喷刷涂料	1、喷刷涂料部位：涂料内墙面 2、刮腻子要求：3厚耐水专用内墙腻子两遍批平一遍压光 3、涂料品种、喷刷遍数：乳白色无机涂料 (一底两面,需耐擦洗,涂料必须使用低(无) VOCs 含量的涂料) (燃烧性能为A级)	m2	297.56	33.93	10096.21	
本页小计							34307.40	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
59	011407001003	墙面喷刷涂料	1、喷刷涂料部位：外墙面 2、腻子种类：刮涂第一道耐水腻子,压入耐碱玻纤网格布一层 3、刮涂第二道耐水腻子 4、涂料品种、喷刷遍数：真石漆(面涂1 道、主涂 1 道、底涂(抗碱封闭底漆)1 道 5、分格详见立面图	m2	357	66.28	23661.96	
60	011407001006	墙面喷刷涂料	1、喷刷涂料部位：落水管 2、涂料品种、喷刷遍数：真石漆(面涂1 道、主涂 1 道、底涂(抗碱封闭底漆)1 道	m2	14.37	43.05	618.63	
61	011407001004	墙面喷刷涂料	1、喷刷涂料部位：外墙面（雨棚、天沟底面） 2、腻子种类：刮涂第一遍耐水腻子,压入耐碱玻纤网格布一层 3、刮涂第二遍耐水腻子 4、涂料品种、喷刷遍数：普通外墙弹性涂料(2 面1底)	m2	39.7	48.99	1944.90	
62	011407002003	天棚喷刷涂料	1、喷刷涂料部位：配电间 2、刮腻子要求：界面剂一道，3厚面层耐水腻子刮平 3、涂料品种、喷刷遍数：刷无机涂料(一底两面,需耐擦洗,涂料必须使 用低(无)VOCs 含量的涂料)	m2	347.99	31.69	11027.80	
63	011404002002	踢脚线油漆	1、120高无机墙面深灰色涂料踢脚线（燃烧性能为A级）	m	63.2	8.13	513.82	
		分部小计					47863.32	
		0115 其他工程						
64	011503001007	栏板	1、成品挡鼠闸板 2、高度400mm 3、参17J610-1 2/Y28	m	4	97.59	390.36	
本页小计							38157.47	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计					390.36	
		分部分项合计					442274.14	
1	011701001001	综合脚手架	1、建筑结构形式：框架结构 2、脚手架使用材质：承插型盘扣式脚手架 3、高支模费用综合考虑在综合单价内	m2	238.36	121.02	28846.33	
2	011703001001	垂直运输	1、建筑物建筑类型及结构形式：框架结构 2、建筑物檐口高度、层数：8.0m内	m2	238.36	31.32	7465.44	
3	011702002001	矩形柱	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 3、周长：2.0m以内 4、柱高：8.0m内	m2	50.27	131.86	6628.60	
4	011702003001	构造柱	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25	m2	77.91	102.70	8001.36	
5	011702008001	圈梁	1、部位：窗台梁 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C25	m2	15.6	75.89	1183.88	
6	011702008002	圈梁	1、部位：导墙、止水 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C20	m2	22.24	75.89	1687.79	
7	011702008003	圈梁	1、部位：门槛砼翻边 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C20	m2	2	75.89	151.78	
8	011702009001	过梁	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25	m2	2.29	100.21	229.48	
9	011702011001	直形墙	1、部位：地下室翻边 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C30 4、具体做法详见图纸	m2	197.4	83.61	16504.61	
本页小计							70699.27	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区03#配电房　　堂前人家东区项目施工　　第11页 共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
10	011702014001	有梁板	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 3、板厚：200mm内 4、层高：8.0m内	m2	505.43	144.52	73044.74	
11	011702023001	雨篷、悬挑板、阳台板	1、复式雨篷 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C30	m2	7.42	169.87	1260.44	
12	011702022001	天沟、檐沟	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30	m2	109.32	106.42	11633.83	
13	011702029001	散水	1、压实填土，向外坡3%~5% 2、垫层材料种类、厚度：150厚3:7灰土夯实，宽出面层100 3、面层厚度：80厚C20混凝土面层 4、详见23J909 散10/1-21	m2	5.06	96.28	487.18	
14	011702027001	台阶	1、素土夯实,压实系数不小于0.94 2、垫层材料种类、厚度：300厚粒径10-40碎石灌DM M5砂浆,宽出面层100 3、混凝土种类：80厚C20混凝土,台阶面向外坡1%	m2	1.6	96.30	154.08	
15	011702025001	其他现浇构件	1、构件的类型：门窗抱框 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C25	m2	18.35	108.88	1997.95	
16	011702025002	其他现浇构件	1、部位：屋面翻边 2、构件的类型：混凝土线条 3、构件规格：120*160mm 4、混凝土种类：商品混凝土 5、混凝土强度等级：C30	m2	16.01	106.42	1703.78	
		单价措施合计					160981.27	
本页小计							90282.00	
合　　计							603255.41	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区03#配电房　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	011707001001	安全文明施工费		100.000	20571.01			
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	3.100	18700.92			
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.310	1870.09			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区03#配电房　　堂前人家东区项目施工　　第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.650	9953.71			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.050	301.63			建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区03#配电房　　堂前人家东区项目施工　　第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.150	904.88			现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。
合　计					31731.23			

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：堂前人家东区03#配电房　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共1页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合　计				

暂列金额明细表

工程名称：堂前人家东区03#配电房　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共1页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：堂前人家东区03#配电房　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共1页

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±(元)		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：堂前人家东区03#配电房　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共1页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注

规费、税金项目计价表

工程名称：堂前人家东区03#配电房　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	23685.00	100.000	23685.00
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	634986.64	3.200	20319.57
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	634986.64	0.530	3365.43
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	634986.64		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	658671.64	9.000	59280.45
合　计					82965.45

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区03#配电房　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共4页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	01010100	钢筋	综合	t	0.0072	3292.00	23.70	
2	01010100~1	钢筋HPB300	12mm内	t	0.13566	3292.00	446.59	
3	01010100~2	钢筋HRB400	12mm内	t	8.05596	3292.00	26520.22	
4	01010100~3	钢筋HRB400	25mm内	t	0.102	3176.00	323.95	
5	01010100~5	HPB300 12mm以内	综合	t	0.2907	3292.00	956.98	
6	01010100~6	钢筋HRB400E	25mm内	t	5.20098	3203.00	16658.74	
7	01010100~7	钢筋HRB400E	12mm内	t	0.65382	3318.00	2169.37	
8	01010300	冷轧带肋钢筋		t	0.37128	3318.00	1231.91	
9	02090101	塑料薄膜		m2	416.88995	0.69	287.65	
10	02110301	XPS聚苯乙烯挤塑板		m3	10.93664	560.76	6132.83	
11	03031206	自攻螺钉	M4×15	十个	43.89	0.26	11.41	
12	03032113	塑料胀管螺钉		套	690	0.09	62.10	
13	03052109	对拉螺栓(止水螺栓)		kg	518.5698	5.66	2935.11	
14	03270202	砂纸		张	2.382	0.94	2.24	
15	03410205	电焊条	J422	kg	39.0723	4.92	192.24	
16	03450200	焊剂		kg	22.536	3.43	77.30	
17	03510201	钢钉		kg	1.84489	6.00	11.07	
18	03510701	铁钉		kg	220.956272	4.66	1029.66	
19	03510701~1	铁钉		kg	12.75065	4.66	59.42	
20	03510705	铁钉	70mm	kg	6.66112	4.66	31.04	
21	03550101~1	钢丝网		m2	30.668	9.80	300.55	
22	03570216	镀锌铁丝	8#	kg	235.9764	4.52	1066.61	
23	03570237	镀锌铁丝	22#	kg	77.085988	4.52	348.43	
24	03610207	直螺纹套筒接头	Φ25以内	个	102	6.00	612.00	
25	03652403	合金钢切割锯片		片	0.133516	68.60	9.16	
26	04010611	水泥	32.5级	kg	217.395572	0.26	57.18	
27	04010701	白水泥		kg	582.200364	0.60	349.32	
28	04030105	细砂		t	0.7887	116.57	91.94	
29	04030107	中砂		t	0.861008	150.57	129.64	
30	04050203	碎石	5～16mm	t	4.04352	155.43	628.48	
31	04050207	碎石	5～40mm	t	5.55933	155.43	864.09	
32	04050207~1	碎石	5～40mm	t	55.5984	155.43	8641.66	
33	04090100	生石灰		t	1.303736	316.69	412.88	
34	04090302	黏土		m3		24.29		
35	04090801	石膏粉	325目	kg	44.915699	0.36	16.17	
36	04135500	标准砖	240×115×53	百块	0.9581	53.00	50.78	
37	04135535	配砖	190×90×40	m3	0.33865	862.57	292.11	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区03#配电房　　堂前人家东区项目施工　　第2页 共4页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
38	04150111~1	B06、A5.0蒸压砂加气混凝土砌块	600×240×150	m3	6.83199	362.43	2476.12	
39	04150115~3	B06、A5.0蒸压砂加气混凝土砌块	600×250×200	m3	25.19035	362.43	9129.74	
40	04170401	黏土脊瓦	380×240	百块	1.32	242.86	320.58	
41	05030600	普通木成材		m3	1.37565	1372.08	1887.50	
42	05250502	锯(木)屑		m3	0.06906	47.17	3.26	
43	07112130~1	30厚600*600芝麻灰荔枝面		m2	11.7402	106.47	1249.98	
44	08230105	玻璃纤维网格布		m2	451.175	2.00	902.35	
45	08230121	耐碱玻璃纤维网格布		m2	464.037	2.00	928.07	
46	09090813~9	钢质甲级防火门（含五金）		m2	11.64	520.00	6052.80	
47	09092100~2	铝合金固定窗	6+12A+6中空白玻	m2	31.68	600.00	19008.00	
48	09493560	镀锌铁脚		个	345	1.46	503.70	
49	10031503	钢压条		kg	18.447	4.29	79.14	
50	11010304~1	白色无机涂料		kg	119.36057	12.00	1432.33	
51	11010304~2	内墙无机涂料		kg	7.0784	12.00	84.94	
52	11010304~3	乳白色无机涂料		kg	137.77028	12.00	1653.24	
53	11010319	仿石型外墙涂料		kg	1671.165	6.30	10528.34	
54	11010323	水性封底漆		kg	129.9795	21.44	2786.76	
55	11010361	外墙弹性乳胶涂料		kg	7.94	25.73	204.30	
56	11010362	外墙弹性乳胶涂料(中涂)		kg	23.82	21.44	510.70	
57	11010363	外墙弹性乳胶涂料(面涂)		kg	7.94	25.73	204.30	
58	11030740	聚合物水泥防水涂料	JS-Ⅱ型	kg	1282.7925	6.88	8825.61	
59	11112505	高渗透性表面底漆		kg	4.764	30.01	142.97	
60	11112512	透明罩光漆		kg	148.548	21.44	3184.87	
61	11430327	大白粉		kg	44.915699	0.73	32.79	
62	11450345	外墙抗裂腻子粉		kg	-17.244	7.29	-125.71	
63	11570552~1	反应粘结高分子膜基湿铺防水卷材	δ1.5mm	m2	833.6625	25.81	21516.83	
64	11573505	石油沥青油毡	350#	m2	276.045	3.34	921.99	
65	11590914	硅酮密封胶		L	6.525	68.60	447.62	
66	11592505	SBS封口油膏		kg	39.0225	6.00	234.14	
67	11592705	APP高强嵌缝膏		kg	97.0101	7.55	732.43	
68	12030107	油漆溶剂油		kg	21.53946	12.01	258.69	
69	12330300	界面剂		kg	1482.98044	1.29	1913.04	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区03#配电房　　堂前人家东区项目施工　　第3页 共4页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
70	12330505	APP及SBS基层处理剂		kg	125.93625	6.86	863.92	
71	12333551	PU发泡剂		L	11.8125	25.73	303.94	
72	12410142	改性沥青粘结剂		kg	950.73	6.77	6436.44	
73	12413518	901胶		kg	249.964892	2.14	534.92	
74	13010303	石棉板		m2	1.44	5.15	7.42	
75	13070313~2	耐碱玻璃纤维网格布		m2	-464.037	2.00	-928.07	
76	28115501~1	黏土瓦	400*240	百块	39.9608	350.00	13986.28	
77	31110301	棉纱头		kg	0.1151	5.57	0.64	
78	31150101	水		m3	292.959974	4.57	1338.83	
79	32010502	复合木模板	18mm	m2	200.365858	32.59	6529.92	
80	32020115	卡具		kg	192.533431	4.08	784.96	
81	32020132	钢管支撑		kg	903.406678	3.41	3076.10	
82	32030303	脚手钢管		kg	718.6554	3.41	2447.02	
83	32030504	底座		个	3.5754	4.12	14.73	
84	32030513	脚手架扣件		个	117.9882	4.89	576.96	
85	32090101~1	周转木材		m3	6.493401	2802.00	18194.51	
86	610136-1	界面剂(砼面)		kg	594.4191	0.94	558.75	
87	613206	水		m3	1.84316	2.72	5.01	
88	80010123~11	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)		t	0.72044	344.24	248.00	
89	80010124~1	水泥砂浆 1:2.5(干拌（混）砂浆)		t	3.619193	344.24	1245.87	
90	80010124~2	水泥砂浆 1:2.5(干拌（混）砂浆)(地面DS)		t	7.941024	342.46	2719.48	
91	80010124~3	水泥砂浆 1:2.5(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)		t	3.451153	381.50	1316.61	
92	80010125~1	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(地面DS)		t	7.941024	332.70	2641.98	
93	80010125~3	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)		t	10.511386	332.70	3497.14	
94	80010125~4	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)		t	5.404131	354.00	1913.06	
95	80010161~1	干硬性水泥砂浆(干拌（混）砂浆)(地面DS)		t	0.406879	332.70	135.37	
96	80050104~1	混合砂浆 M5(干拌（混）砂浆)(砌筑DM)		t	7.330523	314.96	2308.82	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区03#配电房　　堂前人家东区项目施工　　第4页 共4页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
97	80050125~1	混合砂浆 1:1:6(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)		t	4.68657	324.72	1521.82	
98	80070305~1	防水砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)		t	2.835831	332.70	943.48	
99	80070511	聚苯颗粒保温砂浆		m3	0.454542	873.90	397.22	
100	80210105-2	C20预拌非泵送细石砼		m3	9.075456	407.15	3695.07	
101	80212105	预拌混凝土(泵送型) C30		m3	104.813799	449.82	47147.34	
102	80212115	预拌混凝土(非泵送型) C20		m3	35.204992	392.15	13805.64	
103	80212116	预拌混凝土(非泵送型) C25		m3	9.795	409.89	4014.87	
104	80271105~1	泡沫混凝土		m3	0.953904	350.00	333.87	
105	CL-D00001	外置防虫网		樘	10	177.44	1774.40	
106	CL-D00003	不发火水泥地面增加费		m2	224.64	8.87	1992.56	
107	CL-D00004	1.5mm厚铝合金排水板		m2	3	159.70	479.10	
108	CL-D00005	成品挡鼠闸板		m	4	97.59	390.36	
合计							318320.29	

单位工程招标控制价表

工程名称：堂前人家东区04#配电房　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共1页

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	523141.78	
1.1	人工费	135025.59	
1.2	材料费	328361.99	
1.3	施工机具使用费	6114.21	
1.4	企业管理费	36704.78	
1.5	利润	16935.21	
2	措施项目费	223449.07	
2.1	单价措施项目费	186140.81	
2.2	总价措施项目费	37308.26	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	24186.54	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	27847.84	
5	税金	69699.48	
招标控制价合计=1+2+3+4+5-甲供材料费_含设备/1.01		844138.17	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区04#配电房　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		0101 土石方工程						
1	010103001001	回填方	1、部位：房心回填土 2、密实度要求：压实系数不低于0.94 3、填方材料品种：素土回填	m3	349.2	40.70	14212.44	
		分部小计					14212.44	
		0104 砌筑工程						
2	010401001001	砖基础	1、砖品种、规格、强度等级：MU20烧结实心普通砖(非粘土) 2、基础类型：条形 3、砂浆强度等级：DMM10.0预拌砂浆	m3	2.33	606.35	1412.80	
3	010401008003	填充墙	1、砖品种、规格、强度等级：B06、A5.0蒸压砂加气混凝土砌块 2、墙体类型：外墙200mm 3、砂浆强度等级、配合比：Ma5级专用砂浆	m3	33.97	580.60	19722.98	
4	010401008007	填充墙	1、砖品种、规格、强度等级：B06、A5.0蒸压砂加气混凝土砌块 2、墙体类型：外墙300mm 3、砂浆强度等级、配合比：Ma5级专用砂浆	m3	8.1	560.23	4537.86	
5	010401008005	填充墙	1、砖品种、规格、强度等级：B06、A5.0蒸压砂加气混凝土砌块 2、墙体类型：内墙200mm 3、砂浆强度等级、配合比：Ma5级专用砂浆	m3	7.27	599.58	4358.95	
		分部小计					30032.59	
		0105 混凝土工程						
6	010502001006	矩形柱	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 3、周长：2.0m以内 4、柱高：8.0m内	m3	11.05	604.43	6678.95	
本页小计							50923.98	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区04#配电房　　堂前人家东区项目施工　　第2页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
7	010502002001	构造柱	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25	m3	4.7	759.83	3571.20	
8	010503004001	圈梁	1、部位：窗台梁 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C25	m3	1.76	622.95	1096.39	
9	010503004002	圈梁	1、部位：导墙、止水 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C20	m3	2.51	604.85	1518.17	
10	010503004003	圈梁	1、部位：门槛砼翻边 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C20	m3	0.2	604.85	120.97	
11	010503005001	过梁	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25	m3	0.16	686.93	109.91	
12	010504001001	直形墙	1、部位：地下室翻边 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C30 4、具体做法详见图纸	m3	23.96	571.76	13699.37	
13	010505001007	有梁板(屋面斜板)	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 3、板厚：200mm内 4、层高：8.0m内	m3	74.61	555.11	41416.76	
14	010505008001	雨篷	1、复式雨篷 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C30	m3	1.23	735.85	905.10	
15	010505007001	天沟（檐沟）、挑檐板	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30	m3	9.81	643.79	6315.58	
本页小计							68753.45	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
16	010507001001	散水	1、压实填土，向外坡3%~5% 2、垫层材料种类、厚度：150厚3:7灰土夯实，宽出面层100 3、面层厚度：80厚C20混凝土面层 4、详见23J909 散10/1-21	m2	40.01	76.15	3046.76	
17	010507004001	台阶	1、素土夯实,压实系数不小于0.94 2、垫层材料种类、厚度：300厚粒径10-40碎石灌DM M5砂浆,宽出面层100 3、混凝土种类：80厚C20混凝土,台阶面向外坡1%	m2	11.52	205.48	2367.13	
18	010507001003	坡道	1、素土夯实 2、垫层材料种类、厚度：150厚碎石夯入土中 3、面层厚度：100厚C20混凝土面层	m2	3.75	108.32	406.20	
19	010507007001	其他构件	1、构件的类型：门窗抱框 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C25	m3	1.96	630.52	1235.82	
20	010507007004	其他构件	1、部位：屋面翻边 2、构件的类型：混凝土线条 3、构件规格：120*160mm 4、混凝土种类：商品混凝土 5、混凝土强度等级：C30	m3	1.56	645.17	1006.47	
		分部小计					83494.78	
		0105 钢筋工程						
21	010515001001	现浇构件钢筋	1、钢筋种类：HPB300 (层高超高施工费自行考虑)，质监要求的抱箍、腰梁与砼主体结构的钢筋连接方式自行考虑 2、规格：Φ12mm内 3、钢筋性能指标要求详见设计说明	t	0.136	5307.94	721.88	
本页小计							8784.26	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
22	010515001002	现浇构件钢筋	1、钢筋种类：HRB400 (层高超高施工费自行考虑)，质监要求的抱箍、腰梁与砼主体结构的钢筋连接方式自行考虑 2、规格：Φ12mm内 3、钢筋性能指标要求详见设计说明	t	9.29	5307.94	49310.76	
23	010515001003	现浇构件钢筋	1、钢筋种类：HRB400 (层高超高施工费自行考虑,电渣压力焊另计,另外其它接头按设计及规范要求自行考虑) 2、规格：Φ25mm内 3、钢筋性能指标要求详见设计说明	t	0.1	4463.74	446.37	
24	010515001004	现浇构件钢筋	1、钢筋种类：HRB400E (层高超高施工费自行考虑)，质监要求的抱箍、腰梁与砼主体结构的钢筋连接方式自行考虑 2、规格：Φ12mm内 3、钢筋性能指标要求详见设计说明	t	0.956	5876.54	5617.97	
25	010515001005	现浇构件钢筋	1、钢筋种类：HRB400E (层高超高施工费自行考虑)，质监要求的抱箍、腰梁与砼主体结构的钢筋连接方式自行考虑 2、规格：Φ25mm内 3、钢筋性能指标要求详见设计说明	t	6.171	4828.64	29797.54	
26	010515001006	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：综合 2、部位：墙体内钢筋加固	t	0.38	6962.99	2645.94	
27	010515001007	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HPB300 ， Φ4钢筋网 2、部位：屋面钢筋网	t	0.423	6434.14	2721.64	
28	010516003001	电渣压力焊接头	1、规格：墙、柱纵向钢筋	个	130	8.46	1099.80	
本页小计							91640.02	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
29	010516003002	机械连接	1、连接方式：直螺纹 2、规格：Φ25mm内	个	99	14.65	1450.35	
		分部小计					93812.25	
		0108 门窗工程						
30	010802003005	钢质防火门	1、钢质甲级防火门 2、门代号及洞口尺寸：FM甲2023,2000*3000mm 3、含五金配件,隔音防盗门,门框粘防火封条 4、具体详见施工图设计	樘	2	3664.87	7329.74	
31	010802001001	金属门	1、门代号及洞口尺寸：铝合金平开门BLM1330,1300*3000mm 2、门框或扇外围尺寸：80系列隔热铝合金框型材,门框型材壁厚2.2mm 3、玻璃品种、厚度：6+12A+6中空白玻 4、含五金配件、加设门禁 5、具体要求详见图纸	樘	1	3441.40	3441.40	
32	010807001005	金属窗	1、窗类型：铝合金固定窗 2、窗代号及洞口尺寸：C1522，1500*2200mm 3、框、扇材质：采用80系列隔热铝合金框型材,窗框型材壁厚1.8mm 4、玻璃品种、厚度：6+12A+6中空白玻 5、含五金配件,外置防虫网 6、具体详见施工图设计	樘	8	2329.40	18635.20	
		分部小计					29406.34	
		0109 屋面及防水工程						
本页小计							30856.69	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区04#配电房　　堂前人家东区项目施工　　第6页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
33	010901001001	瓦屋面	1、瓦品种、规格：块瓦400*240 2、木挂瓦条 30*30,中距400 3、木顺水条 30*30,@500 4、具体详见施工图设计	m2	304.86	76.07	23190.70	
34	010902001001	屋面卷材防水	1、部位：坡屋面 2、卷材品种、规格、厚度：1.5厚反应粘结高分子膜基湿铺防水卷材+1.5厚反应粘结高分子膜基湿铺防水卷材	m2	304.86	96.13	29306.19	
35	010902001002	屋面卷材防水	1、部位：天沟内 2、卷材品种、规格、厚度：1.5厚反应粘结高分子膜基湿铺防水卷材+1.5厚反应粘结高分子膜基湿铺防水卷材	m2	106.29	96.13	10217.66	
36	010902002002	屋面涂膜防水	1、部位：天沟内 2、防水膜品种：1.5厚聚合物水泥防水涂料(Ⅱ型)	m2	106.29	22.65	2407.47	
37	010902002003	屋面涂膜防水	1、部位：雨篷 2、防水膜品种：1.5厚聚合物水泥防水涂料(Ⅱ型)	m2	12.92	22.65	292.64	
38	010902003002	屋面刚性层	1、部位：坡屋面 2、刚性层厚度：20厚DS M15 砂浆找平层	m2	304.86	23.44	7145.92	
39	010902003004	屋面刚性层	1、部位：坡屋面 2、刚性层厚度：40厚C20细石混凝土保护层，内配冷拔Φ4双向@100,设分格缝缝20（钢筋另计） 3、具体详见施工图设计	m2	304.86	51.01	15550.91	
40	010902003008	屋面刚性层	1、部位：雨篷 2、刚性层厚度：最薄30厚DSM15预拌砂浆兼1%找坡	m2	8.61	38.10	328.04	
41	010902003001	屋面刚性层	1、部位：天沟内 2、刚性层厚度：最薄处30厚LC5.0轻集料混凝土找坡层	m2	27.06	20.91	565.82	
本页小计							89005.35	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区04#配电房　　堂前人家东区项目施工　　第7页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
42	010902003009	屋面刚性层	1、部位：天沟内 2、刚性层厚度：20厚DS M15 砂浆找平层	m2	27.06	23.44	634.29	
43	010902003010	屋面刚性层	1、部位：天沟内 2、刚性层厚度：25厚DS M20预拌 砂浆保护层	m2	77.3	28.84	2229.33	
44	010903002007	墙面涂膜防水	1、部位：外墙面 2、防水膜品种：1.5厚聚合物水泥防水涂料 （Ⅱ型）	m2	366.09	22.65	8291.94	
45	010903003001	墙面砂浆防水（防潮）	1、部位：外墙面 2、砂浆厚度、配合比：5厚聚合物水泥防水砂浆(干粉型)	m2	366.09	23.55	8621.42	
46	010904002006	楼（地）面涂膜防水	1、部位：所有地面 2、防水膜品种：1.5厚聚合物水泥防水涂料 （Ⅱ型） 3、反边高度：四周有墙处翻起至饰面层上300	m2	286.16	27.57	7889.43	
		分部小计					116671.76	
		0110 保温、隔热、防腐工程						
47	011001001001	保温隔热屋面	1、保温坡屋面 2、保温隔热材料品种、规格、厚度：40厚XPS挤塑聚苯板（ρ=25,030级,燃烧性能B1级）	m2	304.86	36.58	11151.78	
48	011001001003	保温隔热屋面	1、雨篷 2、保温隔热材料品种、规格、厚度：20厚胶粉聚苯颗粒贴砌浆料	m2	8.61	41.49	357.23	
49	011001006001	其他保温隔热	1、保温隔热部位：门窗洞口侧边 2、保温隔热面层材料品种、规格、性能：20厚胶粉聚苯颗粒贴浆料	m2	11.88	41.27	490.29	
		分部小计					11999.30	
		0111 楼地面装饰工程						
50	011101001002	水泥砂浆楼地面	1、部位：不发火水泥地面 2、找平层厚度、砂浆配合比：150厚碎石夯入土中	m2	258.67	54.63	14131.14	
本页小计							53796.85	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
51	011101001005	水泥砂浆楼地面	1、部位：不发火水泥地面 2、找平层厚度、砂浆配合比：80厚C20混凝土垫层	m2	258.67	44.27	11451.32	
52	011101001007	水泥砂浆楼地面	1、部位：不发火水泥地面 2、界面剂一道 3、找平层厚度、砂浆配合比：最薄处30厚C20细石混凝土找坡层,随浆收光	m2	258.67	30.70	7941.17	
53	011101001004	水泥砂浆楼地面	1、部位：不发火水泥地面 2、找平层厚度、砂浆配合比：20厚DS M15预拌砂浆抹平层	m2	258.67	25.90	6699.55	
54	011101001008	水泥砂浆楼地面	1、部位：不发火水泥地面 2、界面剂一道 3、面层厚度、砂浆配合比：20厚DSM 20不发火水泥砂浆面层抹平(用白云石砂)	m2	258.67	40.81	10556.32	
55	011107001001	石材台阶面	1、界面剂1道 2、粘结材料种类：20厚DS M15预拌砂浆结合层,表面撒素水泥面(洒适量清水) 3、面层材料品种、规格、颜色：30厚600*600芝麻灰荔枝面花岗岩,背面及四周边满涂防污剂,灌水泥浆擦缝, 4、台口双层,加厚处粘贴与面层相同的石条	m2	11.52	210.58	2425.88	
		分部小计					53205.38	
		0112 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
56	011201001001	墙面一般抹灰	1、墙体类型：墙面 2、界面剂一道	m2	798.27	4.01	3201.06	
57	011201001002	墙面一般抹灰	1、墙体类型：外墙面 2、底层厚度、砂浆配合比：9厚 DP M15预拌砂浆抹平 3、面层厚度、砂浆配合比：6厚 DP M20预拌砂浆压实抹平	m2	366.01	39.78	14559.88	
本页小计							56835.18	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
58	011201001011	墙面一般抹灰	1、墙体类型：内墙面（涂料） 2、底层厚度、砂浆配合比：8厚 DP M5预拌砂浆(1:1:6水泥石灰膏砂浆)打底抹平	m2	432.26	28.92	12500.96	
59	011201001015	墙面一般抹灰	1、部位：不同墙体材料交接处 2、钢丝网	m2	31.64	17.30	547.37	
60	011201001017	墙面一般抹灰	1、部位：外墙保温处门窗洞口四周及斜向增墙网格布 2、具体做法详建筑设计节点图	m2	11.88	4.42	52.51	
61	010809003001	金属窗台板	1、部位：窗户外侧 2、窗台面板材质、规格、颜色：1.5mm厚铝合金排水板	m2	2.4	159.70	383.28	
		分部小计					31245.06	
		0114 油漆、涂料、裱糊工程						
62	011407001002	墙面喷刷涂料	1、喷刷涂料部位：涂料内墙面 2、刮腻子要求：3厚耐水专用内墙腻子两遍批平一遍压光 3、涂料品种、喷刷遍数：乳白色无机涂料(一底两面,需耐擦洗,涂料必须使用低(无) VOCs 含量的涂料)(燃烧性能为A级)	m2	432.26	33.93	14666.58	
63	011407001003	墙面喷刷涂料	1、喷刷涂料部位：外墙面 2、腻子种类：刮涂第一道耐水腻子,压入耐碱玻纤网格布一层 3、刮涂第二道耐水腻子 4、涂料品种、喷刷遍数：真石漆(面涂 1 道、主涂 1 道、底涂(抗碱封闭底漆)1 道 5、分格详见立面图	m2	426.03	66.28	28237.27	
本页小计							56387.97	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
64	011407001006	墙面喷刷涂料	1、喷刷涂料部位：落水管 2、涂料品种、喷刷遍数：真石漆(面涂 1 道、主涂 1 道、底涂(抗碱封闭底漆)1 道	m2	16.16	43.05	695.69	
65	011407001004	墙面喷刷涂料	1、喷刷涂料部位：外墙面（雨棚、天沟底面） 2、腻子种类：刮涂第一遍耐水腻子,压入耐碱玻纤网格布一层 3、刮涂第二遍耐水腻子 4、涂料品种、喷刷遍数：普通外墙弹性涂料(2 面1底)	m2	47.26	48.99	2315.27	
66	011407002003	天棚喷刷涂料	1、喷刷涂料部位：配电间 2、刮腻子要求：界面剂一道，3厚面层耐水腻子刮平 3、涂料品种、喷刷遍数：刷无机涂料(一底两面,需耐擦洗,涂料必须使 用低(无)VOCs 含量的涂料)	m2	379.56	31.69	12028.26	
67	011404002002	踢脚线油漆	1、120高无机墙面深灰色涂料踢脚线（燃烧性能为A级）	m	89.6	8.13	728.45	
		分部小计					58671.52	
		0115 其他工程						
68	011503001007	栏板	1、成品挡鼠闸板 2、高度400mm 3、参17J610-1 2/Y28	m	4	97.59	390.36	
		分部小计					390.36	
		分部分项合计					523141.78	
1	011701001001	综合脚手架	1、建筑结构形式：框架结构 2、脚手架使用材质：承插型盘扣式脚手架 3、高支模费用综合考虑在综合单价内	m2	276.36	121.02	33445.09	
本页小计							49603.12	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区04#配电房　　堂前人家东区项目施工　　第11页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
2	011703001001	垂直运输	1、建筑物建筑类型及结构形式：框架结构 2、建筑物檐口高度、层数：8.0m内	m2	276.36	30.62	8462.14	
3	011702002001	矩形柱	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 3、周长：2.0m以内 4、柱高：8.0m内	m2	87.56	131.86	11545.66	
4	011702003001	构造柱	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25	m2	51.62	102.70	5301.37	
5	011702008001	圈梁	1、部位：窗台梁 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C25	m2	17.83	75.89	1353.12	
6	011702008002	圈梁	1、部位：导墙、止水 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C20	m2	25.21	75.89	1913.19	
7	011702008003	圈梁	1、部位：门槛砼翻边 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C20	m2	2	75.89	151.78	
8	011702009001	过梁	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25	m2	2.42	100.21	242.51	
9	011702011001	直形墙	1、部位：地下室翻边 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C30 4、具体做法详见图纸	m2	229.43	83.61	19182.64	
10	011702014001	有梁板	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 3、板厚：200mm内 4、层高：8.0m内	m2	574.03	144.52	82958.82	
本页小计							131111.23	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区04#配电房　　堂前人家东区项目施工　　第12页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
11	011702023001	雨篷、悬挑板、阳台板	1、复式雨篷 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C30	m2	10.25	169.92	1741.68	
12	011702022001	天沟、檐沟	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30	m2	127.04	106.42	13519.60	
13	011702029001	散水	1、压实填土，向外坡3%~5% 2、垫层材料种类、厚度：150厚3:7灰土夯实，宽出面层100 3、面层厚度：80厚C20混凝土面层 4、详见23J909 散10/1-21	m2	6.67	96.37	642.79	
14	011702027001	台阶	1、素土夯实,压实系数不小于0.94 2、垫层材料种类、厚度：300厚粒径10-40碎石灌DM M5砂浆,宽出面层100 3、混凝土种类：80厚C20混凝土,台阶面向外坡1%	m2	1.6	96.35	154.16	
15	011702025001	其他现浇构件	1、构件的类型：门窗抱框 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C25	m2	34.12	108.88	3714.99	
16	011702025002	其他现浇构件	1、部位：屋面翻边 2、构件的类型：混凝土线条 3、构件规格：120*160mm 4、混凝土种类：商品混凝土 5、混凝土强度等级：C30	m2	17.02	106.42	1811.27	
		单价措施合计					186140.81	
本页小计							21584.49	
合　　计							709282.59	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区04#配电房　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	011707001001	安全文明施工费		100.000	24186.54			
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	3.100	21987.76			
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.310	2198.78			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区04#配电房　　堂前人家东区项目施工　　第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.650	11703.16			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.050	354.64			建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区04#配电房　　堂前人家东区项目施工　　第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.150	1063.92			现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。
合　计					37308.26			

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：堂前人家东区04#配电房　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共1页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合　计				

暂列金额明细表

工程名称：堂前人家东区04#配电房　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共1页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：堂前人家东区04#配电房　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共1页

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±(元)		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：堂前人家东区04#配电房　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共1页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注

规费、税金项目计价表

工程名称：堂前人家东区04#配电房　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	27847.84	100.000	27847.84
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	746590.85	3.200	23890.91
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	746590.85	0.530	3956.93
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	746590.85		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	774438.69	9.000	69699.48
合　计					97547.32

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区04#配电房　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共4页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	01010100	钢筋	综合	t	0.013	3292.00	42.80	
2	01010100~1	钢筋HPB300	12mm内	t	0.13872	3292.00	456.67	
3	01010100~2	钢筋HRB400	12mm内	t	9.4758	3292.00	31194.33	
4	01010100~3	钢筋HRB400	25mm内	t	0.102	3176.00	323.95	
5	01010100~5	HPB300 12mm以内	综合	t	0.3876	3292.00	1275.98	
6	01010100~6	钢筋HRB400E	25mm内	t	6.29442	3203.00	20161.03	
7	01010100~7	钢筋HRB400E	12mm内	t	0.97512	3318.00	3235.45	
8	01010300	冷轧带肋钢筋		t	0.43146	3318.00	1431.58	
9	02090101	塑料薄膜		m2	474.4868	0.69	327.40	
10	02110301	XPS聚苯乙烯挤塑板		m3	12.682176	560.76	7111.66	
11	03031206	自攻螺钉	M4×15	十个	35.112	0.26	9.13	
12	03032113	塑料胀管螺钉		套	643.98	0.09	57.96	
13	03052109	对拉螺栓(止水螺栓)		kg	602.71261	5.66	3411.35	
14	03270202	砂纸		张	2.8356	0.94	2.67	
15	03410205	电焊条	J422	kg	43.96954	4.92	216.33	
16	03450200	焊剂		kg	40.69	3.43	139.57	
17	03510201	钢钉		kg	2.11937	6.00	12.72	
18	03510701	铁钉		kg	252.904045	4.66	1178.53	
19	03510701~1	铁钉		kg	14.78571	4.66	68.90	
20	03510705	铁钉	70mm	kg	7.646208	4.66	35.63	
21	03550101~1	钢丝网		m2	34.804	9.80	341.08	
22	03570216	镀锌铁丝	8#	kg	273.5964	4.52	1236.66	
23	03570237	镀锌铁丝	22#	kg	92.085538	4.52	416.23	
24	03610207	直螺纹套筒接头	Φ25以内	个	100.98	6.00	605.88	
25	03652403	合金钢切割锯片		片	0.133632	68.60	9.17	
26	04010611	水泥	32.5级	kg	195.163792	0.26	51.33	
27	04010701	白水泥		kg	729.881676	0.60	437.93	
28	04030105	细砂		t	0.91458	116.57	106.61	
29	04030107	中砂		t	1.017246	150.57	153.17	
30	04050203	碎石	5～16mm	t	4.72356	155.43	734.18	
31	04050207	碎石	5～40mm	t	6.492285	155.43	1009.10	
32	04050207~1	碎石	5～40mm	t	64.020825	155.43	9950.76	
33	04090100	生石灰		t	1.466887	316.69	464.55	
34	04090302	黏土		m3		24.29		
35	04090801	石膏粉	325目	kg	57.930016	0.36	20.85	
36	04135500	标准砖	240×115×53	百块	13.2156	53.00	700.43	
37	04135535	配砖	190×90×40	m3	0.81238	862.57	700.73	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区04#配电房　　堂前人家东区项目施工　　第2页 共4页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
38	04150111~1	B06、A5.0蒸压砂加气混凝土砌块	600×240×150	m3	7.5087	362.43	2721.38	
39	04150115~3	B06、A5.0蒸压砂加气混凝土砌块	600×250×200	m3	39.50104	362.43	14316.36	
40	04170401	黏土脊瓦	380×240	百块	1.53069	242.86	371.74	
41	05030600	普通木成材		m3	1.597502	1372.08	2191.90	
42	05250502	锯(木)屑		m3	0.06912	47.17	3.26	
43	07112130~1	30厚600*600芝麻灰荔枝面		m2	11.7504	106.47	1251.07	
44	08230105	玻璃纤维网格布		m2	533.093	2.00	1066.19	
45	08230121	耐碱玻璃纤维网格布		m2	553.242	2.00	1106.48	
46	09090813~8	铝合金全玻平开门	6+12A+6中空白玻)	m2	3.783	800.00	3026.40	
47	09090813~9	钢质甲级防火门（含五金）		m2	11.64	520.00	6052.80	
48	09092100~2	铝合金固定窗	6+12A+6中空白玻	m2	25.344	600.00	15206.40	
49	09493560	镀锌铁脚		个	321.99	1.46	470.11	
50	10031503	钢压条		kg	21.3798	4.29	91.72	
51	11010304~1	白色无机涂料		kg	130.18908	12.00	1562.27	
52	11010304~2	内墙无机涂料		kg	10.0352	12.00	120.42	
53	11010304~3	乳白色无机涂料		kg	200.13638	12.00	2401.64	
54	11010319	仿石型外墙涂料		kg	1989.855	6.30	12536.09	
55	11010323	水性封底漆		kg	154.7665	21.44	3318.19	
56	11010361	外墙弹性乳胶涂料		kg	9.452	25.73	243.20	
57	11010362	外墙弹性乳胶涂料(中涂)		kg	28.356	21.44	607.95	
58	11010363	外墙弹性乳胶涂料(面涂)		kg	9.452	25.73	243.20	
59	11030740	聚合物水泥防水涂料	JS-Ⅱ型	kg	1517.4	6.88	10439.71	
60	11112505	高渗透性表面底漆		kg	5.6712	30.01	170.19	
61	11112512	透明罩光漆		kg	176.876	21.44	3792.22	
62	11430327	大白粉		kg	57.930016	0.73	42.29	
63	11450345	外墙抗裂腻子粉		kg	-19.392	7.29	-141.37	
64	11570552~1	反应粘结高分子膜基湿铺防水卷材	δ1.5mm	m2	966.2025	25.81	24937.69	
65	11573505	石油沥青油毡	350#	m2	320.103	3.34	1069.14	
66	11590914	硅酮密封胶		L	6.1335	68.60	420.76	
67	11592505	SBS封口油膏		kg	45.2265	6.00	271.36	
68	11592705	APP高强嵌缝膏		kg	112.49334	7.55	849.32	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区04#配电房　　堂前人家东区项目施工　　第3页 共4页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
69	12030107	油漆溶剂油		kg	25.64702	12.01	308.02	
70	12330300	界面剂		kg	1857.86718	1.29	2396.65	
71	12330505	APP及SBS基层处理剂		kg	145.95825	6.86	1001.27	
72	12333551	PU发泡剂		L	11.10375	25.73	285.70	
73	12410142	改性沥青粘结剂		kg	1101.882	6.77	7459.74	
74	12413518	901胶		kg	314.77228	2.14	673.61	
75	13010303	石棉板		m2	2.6	5.15	13.39	
76	13070313~2	耐碱玻璃纤维网格布		m2	-553.242	2.00	-1106.48	
77	28115501~1	黏土瓦	400*240	百块	46.33872	350.00	16218.55	
78	31110301	棉纱头		kg	0.1152	5.57	0.64	
79	31150101	水		m3	340.150478	4.57	1554.49	
80	32010502	复合木模板	18mm	m2	230.98174	32.59	7527.69	
81	32020115	卡具		kg	228.036423	4.08	929.70	
82	32020132	钢管支撑		kg	1046.858016	3.41	3564.55	
83	32030303	脚手钢管		kg	833.2254	3.41	2837.13	
84	32030504	底座		个	4.1454	4.12	17.08	
85	32030513	脚手架扣件		个	136.7982	4.89	668.94	
86	32090101~1	周转木材		m3	7.424728	2802.00	20804.09	
87	610136-1	界面剂(砼面)		kg	682.2294	0.94	641.30	
88	613206	水		m3	2.11544	2.72	5.75	
89	80010106~1	水泥砂浆 M10(干拌（混）砂浆)(砌筑DM)		t	0.986755	334.48	330.05	
90	80010123~11	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)		t	0.854438	344.24	294.13	
91	80010124~1	水泥砂浆 1:2.5(干拌（混）砂浆)		t	4.189684	344.24	1442.26	
92	80010124~2	水泥砂浆 1:2.5(干拌（混）砂浆)(地面DS)		t	9.143985	342.46	3131.45	
93	80010124~3	水泥砂浆 1:2.5(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)		t	4.131338	381.50	1576.11	
94	80010125~1	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(地面DS)		t	9.143985	332.70	3042.20	
95	80010125~3	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)		t	12.268269	332.70	4081.65	
96	80010125~4	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)		t	6.469227	354.00	2290.11	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区04#配电房　　堂前人家东区项目施工　　第4页 共4页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
97	80010161~1	干硬性水泥砂浆(干拌（混）砂浆)(地面DS)		t	0.407232	332.70	135.49	
98	80050104~1	混合砂浆 M5(干拌（混）砂浆)(砌筑DM)		t	9.869686	314.96	3108.56	
99	80050125~1	混合砂浆 1:1:6(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)		t	6.808095	324.72	2210.72	
100	80070305~1	防水砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)		t	3.395485	332.70	1129.68	
101	80070511	聚苯颗粒保温砂浆		m3	0.45641	873.90	398.86	
102	80210105-2	C20预拌非泵送细石砼		m3	10.450268	407.15	4254.83	
103	80212105	预拌混凝土(泵送型) C30		m3	123.840358	449.82	55705.87	
104	80212115	预拌混凝土(非泵送型) C20		m3	40.710381	392.15	15964.58	
105	80212116	预拌混凝土(非泵送型) C25		m3	8.6106	409.89	3529.40	
106	80271105~1	泡沫混凝土		m3	1.104048	350.00	386.42	
107	CL-D00001	外置防虫网		樘	8	177.44	1419.52	
108	CL-D00003	不发火水泥地面增加费		m2	258.67	8.87	2294.40	
109	CL-D00004	1.5mm厚铝合金排水板		m2	2.4	159.70	383.28	
110	CL-D00005	成品挡鼠闸板		m	4	97.59	390.36	
合计							371694.12	

单位工程招标控制价表

工程名称：堂前人家东区05#配电房　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共1页

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	417324.60	
1.1	人工费	107956.76	
1.2	材料费	261590.77	
1.3	施工机具使用费	4890.13	
1.4	企业管理费	29346.98	
1.5	利润	13539.96	
2	措施项目费	181962.16	
2.1	单价措施项目费	152014.91	
2.2	总价措施项目费	29947.25	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	19414.47	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	22353.40	
5	税金	55947.61	
招标控制价合计=1+2+3+4+5-甲供材料费_含设备/1.01		677587.77	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区05#配电房　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		0101 土石方工程						
1	010103001001	回填方	1、部位：房心回填土 2、密实度要求：压实系数不低于0.94 3、填方材料品种：素土回填	m3	298.89	40.70	12164.82	
		分部小计					12164.82	
		0104 砌筑工程						
2	010401008003	填充墙	1、砖品种、规格、强度等级：B06、A5.0蒸压砂加气混凝土砌块 2、墙体类型：外墙200mm 3、砂浆强度等级、配合比：Ma5级专用砂浆	m3	28.4	580.60	16489.04	
3	010401008007	填充墙	1、砖品种、规格、强度等级：B06、A5.0蒸压砂加气混凝土砌块 2、墙体类型：外墙300mm 3、砂浆强度等级、配合比：Ma5级专用砂浆	m3	7.37	560.23	4128.90	
		分部小计					20617.94	
		0105 混凝土工程						
4	010502001006	矩形柱	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 3、周长：2.0m以内 4、柱高：8.0m内	m3	6.5	601.73	3911.25	
5	010502002001	构造柱	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25	m3	6.49	759.83	4931.30	
6	010503004001	圈梁	1、部位：窗台梁 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C25	m3	1.53	622.95	953.11	
7	010503004002	圈梁	1、部位：导墙、止水 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C20	m3	2.2	604.85	1330.67	
本页小计							43909.09	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
8	010503004003	圈梁	1、部位：门槛砼翻边 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C20	m3	0.2	604.85	120.97	
9	010503005001	过梁	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25	m3	0.15	686.93	103.04	
10	010504001001	直形墙	1、部位：地下室翻边 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C30 4、具体做法详见图纸	m3	19.85	571.76	11349.44	
11	010505001007	有梁板(屋面斜板)	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 3、板厚：200mm内 4、层高：8.0m内	m3	62.24	555.11	34550.05	
12	010505008001	雨篷	1、复式雨篷 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C30	m3	0.89	730.62	650.25	
13	010505007001	天沟（檐沟）、挑檐板	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30	m3	8.26	639.41	5281.53	
14	010507001001	散水	1、压实填土，向外坡3%~5% 2、垫层材料种类、厚度：150厚3:7灰土夯实，宽出面层100 3、面层厚度：80厚C20混凝土面层 4、详见23J909 散10/1-21	m2	34.54	76.15	2630.22	
15	010507004001	台阶	1、素土夯实,压实系数不小于0.94 2、垫层材料种类、厚度：300厚粒径10-40碎石灌DM M5砂浆,宽出面层100 3、混凝土种类：80厚C20混凝土,台阶面向外坡1%	m2	11.7	205.48	2404.12	
本页小计							57089.62	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
16	010507007001	其他构件	1、构件的类型：门窗抱框 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C25	m3	0.62	630.52	390.92	
17	010507007004	其他构件	1、部位：屋面翻边 2、构件的类型：混凝土线条 3、构件规格：120*160mm 4、混凝土种类：商品混凝土 5、混凝土强度等级：C30	m3	1.48	645.17	954.85	
		分部小计					69561.72	
		0105 钢筋工程						
18	010515001001	现浇构件钢筋	1、钢筋种类：HPB300(层高超高施工费自行考虑)，质监要求的抱箍、腰梁与砼主体结构的钢筋连接方式自行考虑 2、规格：Φ12mm内 3、钢筋性能指标要求详见设计说明	t	0.065	5307.94	345.02	
19	010515001002	现浇构件钢筋	1、钢筋种类：HRB400(层高超高施工费自行考虑)，质监要求的抱箍、腰梁与砼主体结构的钢筋连接方式自行考虑 2、规格：Φ12mm内 3、钢筋性能指标要求详见设计说明	t	7.85	5307.94	41667.33	
20	010515001003	现浇构件钢筋	1、钢筋种类：HRB400(层高超高施工费自行考虑,电渣压力焊另计,另外其它接头按设计及规范要求自行考虑) 2、规格：Φ25mm内 3、钢筋性能指标要求详见设计说明	t	0.1	4463.74	446.37	
本页小计							43804.49	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
21	010515001004	现浇构件钢筋	1、钢筋种类：HRB400E (层高超高施工费自行考虑)，质监要求的抱箍、腰梁与砼主体结构的钢筋连接方式自行考虑 2、规格：Φ12mm内 3、钢筋性能指标要求详见设计说明	t	0.348	5876.54	2045.04	
22	010515001005	现浇构件钢筋	1、钢筋种类：HRB400E (层高超高施工费自行考虑)，质监要求的抱箍、腰梁与砼主体结构的钢筋连接方式自行考虑 2、规格：Φ25mm内 3、钢筋性能指标要求详见设计说明	t	4.897	4828.64	23645.85	
23	010515001006	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：综合 2、部位：墙体内钢筋加固	t	0.204	6962.99	1420.45	
24	010515001007	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HPB300 ， Φ4钢筋网 2、部位：屋面钢筋网	t	0.338	6434.14	2174.74	
25	010516003001	电渣压力焊接头	1、规格：墙、柱纵向钢筋	个	80	8.46	676.80	
26	010516003002	机械连接	1、连接方式：直螺纹 2、规格：Φ25mm内	个	92	14.65	1347.80	
		分部小计					73769.40	
		0108 门窗工程						
27	010802003005	钢质防火门	1、钢质甲级防火门 2、门代号及洞口尺寸：FM甲2023,2000*3000mm 3、含五金配件,隔音防盗门,门框粘防火封条 4、具体详见施工图设计	樘	2	3664.87	7329.74	
本页小计							38640.42	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
28	010807001005	金属窗	1、窗类型：铝合金固定窗 2、窗代号及洞口尺寸：C1522，1500*2200mm 3、框、扇材质：采用80系列隔热铝合金框型材,窗框型材壁厚1.8mm 4、玻璃品种、厚度：6+12A+6中空白玻 5、含五金配件,外置防虫网 6、具体详见施工图设计	樘	6	2329.40	13976.40	
		分部小计					21306.14	
		0109 屋面及防水工程						
29	010901001001	瓦屋面	1、瓦品种、规格：块瓦400*240 2、木挂瓦条30*30,中距400 3、木顺水条30*30,@500 4、具体详见施工图设计	m2	244.18	76.06	18572.33	
30	010902001001	屋面卷材防水	1、部位：坡屋面 2、卷材品种、规格、厚度：1.5厚反应粘结高分子膜基湿铺防水卷材+1.5厚反应粘结高分子膜基湿铺防水卷材	m2	244.18	96.13	23473.02	
31	010902001002	屋面卷材防水	1、部位：天沟内 2、卷材品种、规格、厚度：1.5厚反应粘结高分子膜基湿铺防水卷材+1.5厚反应粘结高分子膜基湿铺防水卷材	m2	89.65	96.13	8618.05	
32	010902002002	屋面涂膜防水	1、部位：天沟内 2、防水膜品种：1.5厚聚合物水泥防水涂料(Ⅱ型)	m2	89.65	22.65	2030.57	
33	010902002003	屋面涂膜防水	1、部位：雨篷 2、防水膜品种：1.5厚聚合物水泥防水涂料(Ⅱ型)	m2	9.45	22.65	214.04	
34	010902003002	屋面刚性层	1、部位：坡屋面 2、刚性层厚度：20厚DS M15 砂浆找平层	m2	244.18	23.44	5723.58	
本页小计							72607.99	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
35	010902003004	屋面刚性层	1、部位：坡屋面 2、刚性层厚度：40厚C20细石混凝土保护层，内配冷拔φ4双向@100,设分格缝缝20（钢筋另计） 3、具体详见施工图设计	m2	244.18	51.01	12455.62	
36	010902003008	屋面刚性层	1、部位：雨篷 2、刚性层厚度：最薄30厚DSM15预拌砂浆兼1%找坡	m2	6.3	38.10	240.03	
37	010902003001	屋面刚性层	1、部位：天沟内 2、刚性层厚度：最薄处30厚LC5.0轻集料混凝土找坡层	m2	22.82	20.91	477.17	
38	010902003009	屋面刚性层	1、部位：天沟内 2、刚性层厚度：20厚DS M15 砂浆找平层	m2	22.82	23.44	534.90	
39	010902003010	屋面刚性层	1、部位：天沟内 2、刚性层厚度：25厚DS M20预拌 砂浆保护层	m2	65.2	28.84	1880.37	
40	010903002007	墙面涂膜防水	1、部位：外墙面 2、防水膜品种：1.5厚聚合物水泥防水涂料 （Ⅱ型）	m2	310.44	22.65	7031.47	
41	010903003001	墙面砂浆防水（防潮）	1、部位：外墙面 2、砂浆厚度、配合比：5厚聚合物水泥防水砂浆(干粉型)	m2	310.44	23.55	7310.86	
42	010904002006	楼（地）面涂膜防水	1、部位：所有地面 2、防水膜品种：1.5厚聚合物水泥防水涂料 （Ⅱ型） 3、反边高度：四周有墙处翻起至饰面层上300	m2	227.37	27.57	6268.59	
		分部小计					94830.60	
		0110 保温、隔热、防腐工程						
43	011001001001	保温隔热屋面	1、保温坡屋面 2、保温隔热材料品种、规格、厚度：40厚XPS挤塑聚苯板(ρ=25,030级,燃烧性能B1级)	m2	244.18	36.58	8932.10	
44	011001001003	保温隔热屋面	1、雨篷 2、保温隔热材料品种、规格、厚度：20厚胶粉聚苯颗粒贴砌浆料	m2	6.3	41.49	261.39	
本页小计							45392.50	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区05#配电房　　堂前人家东区项目施工　　第7页 共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
45	011001006001	其他保温隔热	1、保温隔热部位：门窗洞口侧边 2、保温隔热面层材料品种、规格、性能：20厚胶粉聚苯颗粒贴浆料	m2	9.66	41.27	398.67	
		分部小计					9592.16	
		0111 楼地面装饰工程						
46	011101001002	水泥砂浆楼地面	1、部位：不发火水泥地面 2、找平层厚度、砂浆配合比：150厚碎石夯入土中	m2	208	54.63	11363.04	
47	011101001005	水泥砂浆楼地面	1、部位：不发火水泥地面 2、找平层厚度、砂浆配合比：80厚C20混凝土垫层	m2	208	44.27	9208.16	
48	011101001007	水泥砂浆楼地面	1、部位：不发火水泥地面 2、界面剂一道 3、找平层厚度、砂浆配合比：最薄处30厚C20细石混凝土找坡层,随浆收光	m2	208	30.70	6385.60	
49	011101001004	水泥砂浆楼地面	1、部位：不发火水泥地面 2、找平层厚度、砂浆配合比：20厚DS M15预拌砂浆抹平层	m2	208	25.90	5387.20	
50	011101001008	水泥砂浆楼地面	1、部位：不发火水泥地面 2、界面剂一道 3、面层厚度、砂浆配合比：20厚DSM 20不发火水泥砂浆面层抹平(用白云石砂)	m2	208	40.81	8488.48	
51	011107001001	石材台阶面	1、界面剂1道 2、粘结材料种类：20厚DS M15预拌砂浆结合层,表面撒素水泥面(洒适量清水) 3、面层材料品种、规格、颜色：30厚600*600芝麻灰荔枝面花岗岩,背面及四周边满涂防污剂,灌水泥浆擦缝, 4、台口双层,加厚处粘贴与面层相同的石条	m2	11.7	210.58	2463.79	
本页小计							43694.94	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计					43296.27	
		0112 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
52	011201001001	墙面一般抹灰	1、墙体类型：墙面 2、界面剂一道	m2	612.93	4.01	2457.85	
53	011201001002	墙面一般抹灰	1、墙体类型：外墙面 2、底层厚度、砂浆配合比：9厚 DP M15预拌砂浆抹平 3、面层厚度、砂浆配合比：6厚 DP M20预拌砂浆压实抹平	m2	310.44	39.78	12349.30	
54	011201001011	墙面一般抹灰	1、墙体类型：内墙面（涂料） 2、底层厚度、砂浆配合比：8厚 DP M5预拌砂浆 (1:1:6水泥石灰膏砂浆)打底抹平	m2	302.49	28.92	8748.01	
55	011201001015	墙面一般抹灰	1、部位：不同墙体材料交接处 2、钢丝网	m2	29.84	17.30	516.23	
56	011201001017	墙面一般抹灰	1、部位：外墙保温处门窗洞口四周及斜向增墙网格布 2、具体做法详建筑设计节点图	m2	9.66	4.42	42.70	
57	010809003001	金属窗台板	1、部位：窗户外侧 2、窗台面板材质、规格、颜色：1.5mm厚铝合金排水板	m2	1.8	159.70	287.46	
		分部小计					24401.55	
		0114 油漆、涂料、裱糊工程						
58	011407001002	墙面喷刷涂料	1、喷刷涂料部位：涂料内墙面 2、刮腻子要求：3厚耐水专用内墙腻子两遍批平一遍压光 3、涂料品种、喷刷遍数：乳白色无机涂料 (一底两面,需耐擦洗,涂料必须使用低(无) VOCs 含量的涂料) (燃烧性能为A级)	m2	302.49	33.93	10263.49	
本页小计							34665.04	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
59	011407001003	墙面喷刷涂料	1、喷刷涂料部位：外墙面 2、腻子种类：刮涂第一道耐水腻子,压入耐碱玻纤网格布一层 3、刮涂第二道耐水腻子 4、涂料品种、喷刷遍数：真石漆(面涂1 道、主涂 1 道、底涂(抗碱封闭底漆)1 道 5、分格详见立面图	m2	360.03	66.28	23862.79	
60	011407001006	墙面喷刷涂料	1、喷刷涂料部位：落水管 2、涂料品种、喷刷遍数：真石漆(面涂1 道、主涂 1 道、底涂(抗碱封闭底漆)1 道	m2	14.37	43.05	618.63	
61	011407001004	墙面喷刷涂料	1、喷刷涂料部位：外墙面（雨棚、天沟底面） 2、腻子种类：刮涂第一遍耐水腻子,压入耐碱玻纤网格布一层 3、刮涂第二遍耐水腻子 4、涂料品种、喷刷遍数：普通外墙弹性涂料(2 面1底)	m2	38.9	48.99	1905.71	
62	011407002003	天棚喷刷涂料	1、喷刷涂料部位：配电间 2、刮腻子要求：界面剂一道，3厚面层耐水腻子刮平 3、涂料品种、喷刷遍数：刷无机涂料(一底两面,需耐擦洗,涂料必须使 用低(无)VOCs含量的涂料)	m2	323.2	31.69	10242.21	
63	011404002002	踢脚线油漆	1、120高无机墙面深灰色涂料踢脚线（燃烧性能为A级）	m	61.6	8.13	500.81	
		分部小计					47393.64	
		0115 其他工程						
64	011503001007	栏板	1、成品挡鼠闸板 2、高度400mm 3、参17J610-1 2/Y28	m	4	97.59	390.36	
本页小计							37520.51	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计					390.36	
		分部分项合计					417324.60	
1	011701001001	综合脚手架	1、建筑结构形式：框架结构 2、脚手架使用材质：承插型盘扣式脚手架 3、高支模费用综合考虑在综合单价内	m2	221.4	121.02	26793.83	
2	011703001001	垂直运输	1、建筑物建筑类型及结构形式：框架结构 2、建筑物檐口高度、层数：8.0m内	m2	221.4	31.32	6934.25	
3	011702002001	矩形柱	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 3、周长：2.0m以内 4、柱高：8.0m内	m2	52.37	131.84	6904.46	
4	011702003001	构造柱	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25	m2	69.78	102.70	7166.41	
5	011702008001	圈梁	1、部位：窗台梁 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C25	m2	15.39	75.89	1167.95	
6	011702008002	圈梁	1、部位：导墙、止水 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C20	m2	21.96	75.89	1666.54	
7	011702008003	圈梁	1、部位：门槛砼翻边 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C20	m2	2	75.89	151.78	
8	011702009001	过梁	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25	m2	2.29	100.21	229.48	
9	011702011001	直形墙	1、部位：地下室翻边 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C30 4、具体做法详见图纸	m2	192.6	83.61	16103.29	
本页小计							67117.99	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
10	011702014001	有梁板	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 3、板厚：200mm内 4、层高：8.0m内	m2	476.01	144.52	68792.97	
11	011702023001	雨篷、悬挑板、阳台板	1、复式雨篷 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C30	m2	7.42	169.87	1260.44	
12	011702022001	天沟、檐沟	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30	m2	106.76	106.42	11361.40	
13	011702029001	散水	1、压实填土，向外坡3%~5% 2、垫层材料种类、厚度：150厚3:7灰土夯实，宽出面层100 3、面层厚度：80厚C20混凝土面层 4、详见23J909 散10/1-21	m2	4.92	96.35	474.04	
14	011702027001	台阶	1、素土夯实,压实系数不小于0.94 2、垫层材料种类、厚度：300厚粒径10-40碎石灌DM M5砂浆,宽出面层100 3、混凝土种类：80厚C20混凝土,台阶面向外坡1%	m2	1.62	96.11	155.70	
15	011702025001	其他现浇构件	1、构件的类型：门窗抱框 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C25	m2	10.94	108.88	1191.15	
16	011702025002	其他现浇构件	1、部位：屋面翻边 2、构件的类型：混凝土线条 3、构件规格：120*160mm 4、混凝土种类：商品混凝土 5、混凝土强度等级：C30	m2	15.61	106.42	1661.22	
		单价措施合计					152014.91	
本页小计							84896.92	
合　　计							569339.51	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区05#配电房　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	011707001001	安全文明施工费		100.000	19414.47			
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	3.100	17649.52			
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.310	1764.95			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区05#配电房　　堂前人家东区项目施工　　第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.650	9394.10			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.050	284.67			建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区05#配电房　　堂前人家东区项目施工　　第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.150	854.01			现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。
合　计					29947.25			

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：堂前人家东区05#配电房　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共1页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合　计				

暂列金额明细表

工程名称：堂前人家东区05#配电房　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共1页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：堂前人家东区05#配电房　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共1页

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±(元)		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：堂前人家东区05#配电房　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共1页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注

规费、税金项目计价表

工程名称：堂前人家东区05#配电房　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	22353.40	100.000	22353.40
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	599286.76	3.200	19177.18
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	599286.76	0.530	3176.22
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	599286.76		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	621640.16	9.000	55947.61
合　计					78301.01

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区05#配电房　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共4页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	01010100	钢筋	综合	t	0.008	3292.00	26.34	
2	01010100~1	钢筋HPB300	12mm内	t	0.0663	3292.00	218.26	
3	01010100~2	钢筋HRB400	12mm内	t	8.007	3292.00	26359.04	
4	01010100~3	钢筋HRB400	25mm内	t	0.102	3176.00	323.95	
5	01010100~5	HPB300 12mm以内	综合	t	0.20808	3292.00	685.00	
6	01010100~6	钢筋HRB400E	25mm内	t	4.99494	3203.00	15998.79	
7	01010100~7	钢筋HRB400E	12mm内	t	0.35496	3318.00	1177.76	
8	01010300	冷轧带肋钢筋		t	0.34476	3318.00	1143.91	
9	02090101	塑料薄膜		m2	395.95915	0.69	273.21	
10	02110301	XPS聚苯乙烯挤塑板		m3	10.157888	560.76	5696.14	
11	03031206	自攻螺钉	M4×15	十个	26.334	0.26	6.85	
12	03032113	塑料胀管螺钉		套	484.08	0.09	43.57	
13	03052109	对拉螺栓(止水螺栓)		kg	505.9602	5.66	2863.73	
14	03270202	砂纸		张	2.334	0.94	2.19	
15	03410205	电焊条	J422	kg	36.45632	4.92	179.37	
16	03450200	焊剂		kg	25.04	3.43	85.89	
17	03510201	钢钉		kg	1.83701	6.00	11.02	
18	03510701	铁钉		kg	210.021444	4.66	978.70	
19	03510701~1	铁钉		kg	11.84273	4.66	55.19	
20	03510705	铁钉	70mm	kg	6.209024	4.66	28.93	
21	03550101~1	钢丝网		m2	32.824	9.80	321.68	
22	03570216	镀锌铁丝	8#	kg	219.186	4.52	990.72	
23	03570237	镀锌铁丝	22#	kg	73.425537	4.52	331.88	
24	03610207	直螺纹套筒接头	Φ25以内	个	93.84	6.00	563.04	
25	03652403	合金钢切割锯片		片	0.13572	68.60	9.31	
26	04010611	水泥	32.5级	kg	208.619918	0.26	54.87	
27	04010701	白水泥		kg	575.03824	0.60	345.02	
28	04030105	细砂		t	0.73254	116.57	85.39	
29	04030107	中砂		t	0.842752	150.57	126.89	
30	04050203	碎石	5～16mm	t	3.744	155.43	581.93	
31	04050207	碎石	5～40mm	t	5.6511	155.43	878.35	
32	04050207~1	碎石	5～40mm	t	51.48	155.43	8001.54	
33	04090100	生石灰		t	1.26634	316.69	401.04	
34	04090302	黏土		m3		24.29		
35	04090801	石膏粉	325目	kg	43.88459	0.36	15.80	
36	04135500	标准砖	240×115×53	百块	0.9581	53.00	50.78	
37	04135535	配砖	190×90×40	m3	0.3692	862.57	318.46	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区05#配电房　　堂前人家东区项目施工　　第2页 共4页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
38	04150111~1	B06、A5.0蒸压砂加气混凝土砌块	600×240×150	m3	6.83199	362.43	2476.12	
39	04150115~3	B06、A5.0蒸压砂加气混凝土砌块	600×250×200	m3	27.4628	362.43	9953.34	
40	04170401	黏土脊瓦	380×240	百块	1.224	242.86	297.26	
41	05030600	普通木成材		m3	1.282988	1372.08	1760.36	
42	05250502	锯(木)屑		m3	0.0702	47.17	3.31	
43	07112130~1	30厚600*600芝麻灰荔枝面		m2	11.934	106.47	1270.61	
44	08230105	玻璃纤维网格布		m2	448.966	2.00	897.93	
45	08230121	耐碱玻璃纤维网格布		m2	466.8756	2.00	933.75	
46	09090813~9	钢质甲级防火门（含五金）		m2	11.64	520.00	6052.80	
47	09092100~2	铝合金固定窗	6+12A+6中空白玻	m2	19.008	600.00	11404.80	
48	09493560	镀锌铁脚		个	242.04	1.46	353.38	
49	10031503	钢压条		kg	17.35916	4.29	74.47	
50	11010304~1	白色无机涂料		kg	110.8576	12.00	1330.29	
51	11010304~2	内墙无机涂料		kg	6.8992	12.00	82.79	
52	11010304~3	乳白色无机涂料		kg	140.05287	12.00	1680.63	
53	11010319	仿石型外墙涂料		kg	1684.8	6.30	10614.24	
54	11010323	水性封底漆		kg	131.04	21.44	2809.50	
55	11010361	外墙弹性乳胶涂料		kg	7.78	25.73	200.18	
56	11010362	外墙弹性乳胶涂料(中涂)		kg	23.34	21.44	500.41	
57	11010363	外墙弹性乳胶涂料(面涂)		kg	7.78	25.73	200.18	
58	11030740	聚合物水泥防水涂料	JS-Ⅱ型	kg	1248.7545	6.88	8591.43	
59	11112505	高渗透性表面底漆		kg	4.668	30.01	140.09	
60	11112512	透明罩光漆		kg	149.76	21.44	3210.85	
61	11430327	大白粉		kg	43.88459	0.73	32.04	
62	11450345	外墙抗裂腻子粉		kg	-17.244	7.29	-125.71	
63	11570552~1	反应粘结高分子膜基湿铺防水卷材	δ1.5mm	m2	784.5005	25.81	20247.96	
64	11573505	石油沥青油毡	350#	m2	256.389	3.34	856.34	
65	11590914	硅酮密封胶		L	4.611	68.60	316.31	
66	11592505	SBS封口油膏		kg	36.7213	6.00	220.33	
67	11592705	APP高强嵌缝膏		kg	90.10242	7.55	680.27	
68	12030107	油漆溶剂油		kg	21.7152	12.01	260.80	
69	12330300	界面剂		kg	1467.49002	1.29	1893.06	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区05#配电房　　堂前人家东区项目施工　　第3页 共4页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
70	12330505	APP及SBS基层处理剂		kg	118.50965	6.86	812.98	
71	12333551	PU发泡剂		L	8.3475	25.73	214.78	
72	12410142	改性沥青粘结剂		kg	894.6644	6.77	6056.88	
73	12413518	901胶		kg	246.224444	2.14	526.92	
74	13010303	石棉板		m2	1.6	5.15	8.24	
75	13070313~2	耐碱玻璃纤维网格布		m2	-466.8756	2.00	-933.75	
76	28115501~1	黏土瓦	400*240	百块	37.11536	350.00	12990.38	
77	31110301	棉纱头		kg	0.117	5.57	0.65	
78	31150101	水		m3	279.492608	4.57	1277.28	
79	32010502	复合木模板	18mm	m2	189.745578	32.59	6183.81	
80	32020115	卡具		kg	183.103308	4.08	746.51	
81	32020132	钢管支撑		kg	853.475911	3.41	2906.09	
82	32030303	脚手钢管		kg	667.521	3.41	2272.91	
83	32030504	底座		个	3.321	4.12	13.68	
84	32030513	脚手架扣件		个	109.593	4.89	535.91	
85	32090101~1	周转木材		m3	6.148418	2802.00	17227.87	
86	610136-1	界面剂(砼面)		kg	551.733	0.94	518.63	
87	613206	水		m3	1.7108	2.72	4.65	
88	80010123~11	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)		t	0.704708	344.24	242.59	
89	80010124~1	水泥砂浆 1:2.5(干拌（混）砂浆)		t	3.500445	344.24	1204.99	
90	80010124~2	水泥砂浆 1:2.5(干拌（混）砂浆)(地面DS)		t	7.3528	342.46	2518.04	
91	80010124~3	水泥砂浆 1:2.5(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)		t	3.504092	381.50	1336.81	
92	80010125~1	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(地面DS)		t	7.3528	332.70	2446.28	
93	80010125~3	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)		t	9.829838	332.70	3270.39	
94	80010125~4	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)		t	5.487027	354.00	1942.41	
95	80010161~1	干硬性水泥砂浆(干拌（混）砂浆)(地面DS)		t	0.413595	332.70	137.60	
96	80050104~1	混合砂浆 M5(干拌（混）砂浆)(砌筑DM)		t	7.712005	314.96	2428.97	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区05#配电房　　堂前人家东区项目施工　　

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
97	80050125~1	混合砂浆 1:1:6(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)		t	4.764218	324.72	1547.04	
98	80070305~1	防水砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)		t	2.879331	332.70	957.95	
99	80070511	聚苯颗粒保温砂浆		m3	0.35553	873.90	310.70	
100	80210105-2	C20预拌非泵送细石砼		m3	8.4032	407.15	3421.36	
101	80212105	预拌混凝土(泵送型) C30		m3	100.574839	449.82	45240.57	
102	80212115	预拌混凝土(非泵送型) C20		m3	33.005996	392.15	12943.30	
103	80212116	预拌混凝土(非泵送型) C25		m3	8.7711	409.89	3595.19	
104	80271105~1	泡沫混凝土		m3	0.931056	350.00	325.87	
105	CL-D00001	外置防虫网		樘	6	177.44	1064.64	
106	CL-D00003	不发火水泥地面增加费		m2	208	8.87	1844.96	
107	CL-D00004	1.5mm厚铝合金排水板		m2	1.8	159.70	287.46	
108	CL-D00005	成品挡鼠闸板		m	4	97.59	390.36	
合计							297276.56	

单位工程招标控制价表

工程名称：堂前人家东区06#配电房　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共1页

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	416689.03	
1.1	人工费	107508.63	
1.2	材料费	261567.75	
1.3	施工机具使用费	4894.35	
1.4	企业管理费	29231.48	
1.5	利润	13486.82	
2	措施项目费	183150.36	
2.1	单价措施项目费	153175.49	
2.2	总价措施项目费	29974.87	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	19432.38	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	22374.01	
5	税金	55999.21	
招标控制价合计=1+2+3+4+5-甲供材料费_含设备/1.01		678212.61	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区06#配电房　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		0101 土石方工程						
1	010103001001	回填方	1、部位：房心回填土 2、密实度要求：压实系数不低于0.94 3、填方材料品种：素土回填	m3	298.89	40.70	12164.82	
		分部小计					12164.82	
		0104 砌筑工程						
2	010401008003	填充墙	1、砖品种、规格、强度等级：B06、A5.0蒸压砂加气混凝土砌块 2、墙体类型：外墙200mm 3、砂浆强度等级、配合比：Ma5级专用砂浆	m3	28.37	580.60	16471.62	
3	010401008007	填充墙	1、砖品种、规格、强度等级：B06、A5.0蒸压砂加气混凝土砌块 2、墙体类型：外墙300mm 3、砂浆强度等级、配合比：Ma5级专用砂浆	m3	7.37	560.23	4128.90	
		分部小计					20600.52	
		0105 混凝土工程						
4	010502001006	矩形柱	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 3、周长：2.0m以内 4、柱高：8.0m内	m3	6.5	601.73	3911.25	
5	010502002001	构造柱	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25	m3	6.3	759.83	4786.93	
6	010503004001	圈梁	1、部位：窗台梁 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C25	m3	1.53	622.95	953.11	
7	010503004002	圈梁	1、部位：导墙、止水 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C20	m3	2.2	604.85	1330.67	
本页小计							43747.30	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区06#配电房　　堂前人家东区项目施工　　第2页 共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
8	010503004003	圈梁	1、部位：门槛砼翻边 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C20	m3	0.2	604.85	120.97	
9	010503005001	过梁	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25	m3	0.15	686.93	103.04	
10	010504001001	直形墙	1、部位：地下室翻边 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C30 4、具体做法详见图纸	m3	19.85	571.76	11349.44	
11	010505001007	有梁板(屋面斜板)	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 3、板厚：200mm内 4、层高：8.0m内	m3	62.26	555.11	34561.15	
12	010505008001	雨篷	1、复式雨篷 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C30	m3	0.89	730.62	650.25	
13	010505007001	天沟（檐沟）、挑檐板	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30	m3	8.26	639.41	5281.53	
14	010507001001	散水	1、压实填土，向外坡3%~5% 2、垫层材料种类、厚度：150厚3:7灰土夯实，宽出面层100 3、面层厚度：80厚C20混凝土面层 4、详见23J909 散10/1-21	m2	34.54	76.15	2630.22	
15	010507004001	台阶	1、素土夯实,压实系数不小于0.94 2、垫层材料种类、厚度：300厚粒径10-40碎石灌DM M5砂浆,宽出面层100 3、混凝土种类：80厚C20混凝土,台阶面向外坡1%	m2	11.7	205.48	2404.12	
本页小计							57100.72	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
16	010507007001	其他构件	1、构件的类型：门窗抱框 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C25	m3	0.84	630.52	529.64	
17	010507007004	其他构件	1、部位：屋面翻边 2、构件的类型：混凝土线条 3、构件规格：120*160mm 4、混凝土种类：商品混凝土 5、混凝土强度等级：C30	m3	1.49	645.17	961.30	
		分部小计					69573.62	
		0105 钢筋工程						
18	010515001001	现浇构件钢筋	1、钢筋种类：HPB300(层高超高施工费自行考虑)，质监要求的抱箍、腰梁与砼主体结构的钢筋连接方式自行考虑 2、规格：Φ12mm内 3、钢筋性能指标要求详见设计说明	t	0.128	5307.94	679.42	
19	010515001002	现浇构件钢筋	1、钢筋种类：HRB400(层高超高施工费自行考虑)，质监要求的抱箍、腰梁与砼主体结构的钢筋连接方式自行考虑 2、规格：Φ12mm内 3、钢筋性能指标要求详见设计说明	t	7.848	5307.94	41656.71	
20	010515001003	现浇构件钢筋	1、钢筋种类：HRB400(层高超高施工费自行考虑,电渣压力焊另计,另外其它接头按设计及规范要求自行考虑) 2、规格：Φ25mm内 3、钢筋性能指标要求详见设计说明	t	0.1	4463.74	446.37	
本页小计							44273.44	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区06#配电房　　堂前人家东区项目施工　　第4页 共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
21	010515001004	现浇构件钢筋	1、钢筋种类：HRB400E (层高超高施工费自行考虑)，质监要求的抱箍、腰梁与砼主体结构的钢筋连接方式自行考虑 2、规格：Φ12mm内 3、钢筋性能指标要求详见设计说明	t	0.622	5876.54	3655.21	
22	010515001005	现浇构件钢筋	1、钢筋种类：HRB400E (层高超高施工费自行考虑)，质监要求的抱箍、腰梁与砼主体结构的钢筋连接方式自行考虑 2、规格：Φ25mm内 3、钢筋性能指标要求详见设计说明	t	4.898	4828.64	23650.68	
23	010515001006	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：综合 2、部位：墙体内钢筋加固	t	0.204	6962.99	1420.45	
24	010515001007	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HPB300 ， Φ4钢筋网 2、部位：屋面钢筋网	t	0.339	6434.14	2181.17	
25	010516003001	电渣压力焊接头	1、规格：墙、柱纵向钢筋	个	80	8.46	676.80	
26	010516003002	机械连接	1、连接方式：直螺纹 2、规格：Φ25mm内	个	92	14.65	1347.80	
		分部小计					75714.61	
		0108 门窗工程						
27	010802003005	钢质防火门	1、钢质甲级防火门 2、门代号及洞口尺寸：FM甲2023,2000*3000mm 3、含五金配件,隔音防盗门,门框粘防火封条 4、具体详见施工图设计	樘	2	3664.87	7329.74	
本页小计							40261.85	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区06#配电房　　堂前人家东区项目施工　　第5页 共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
28	010807001005	金属窗	1、窗类型：铝合金固定窗 2、窗代号及洞口尺寸：C1522，1500*2200mm 3、框、扇材质：采用80系列隔热铝合金框型材,窗框型材壁厚1.8mm 4、玻璃品种、厚度：6+12A+6中空白玻 5、含五金配件,外置防虫网 6、具体详见施工图设计	樘	6	2329.40	13976.40	
		分部小计					21306.14	
		0109 屋面及防水工程						
29	010901001001	瓦屋面	1、瓦品种、规格：块瓦400*240 2、木挂瓦条30*30,中距400 3、木顺水条30*30,@500 4、具体详见施工图设计	m2	244.23	76.06	18576.13	
30	010902001001	屋面卷材防水	1、部位：坡屋面 2、卷材品种、规格、厚度：1.5厚反应粘结高分子膜基湿铺防水卷材+1.5厚反应粘结高分子膜基湿铺防水卷材	m2	244.23	96.13	23477.83	
31	010902001002	屋面卷材防水	1、部位：天沟内 2、卷材品种、规格、厚度：1.5厚反应粘结高分子膜基湿铺防水卷材+1.5厚反应粘结高分子膜基湿铺防水卷材	m2	89.65	96.13	8618.05	
32	010902002002	屋面涂膜防水	1、部位：天沟内 2、防水膜品种：1.5厚聚合物水泥防水涂料(Ⅱ型)	m2	89.65	22.65	2030.57	
33	010902002003	屋面涂膜防水	1、部位：雨篷 2、防水膜品种：1.5厚聚合物水泥防水涂料(Ⅱ型)	m2	9.45	22.65	214.04	
34	010902003002	屋面刚性层	1、部位：坡屋面 2、刚性层厚度：20厚DS M15 砂浆找平层	m2	244.23	23.44	5724.75	
本页小计							72617.77	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
35	010902003004	屋面刚性层	1、部位：坡屋面 2、刚性层厚度：40厚C20细石混凝土保护层，内配冷拔φ4双向@100,设分格缝缝20（钢筋另计） 3、具体详见施工图设计	m2	244.23	51.01	12458.17	
36	010902003008	屋面刚性层	1、部位：雨篷 2、刚性层厚度：最薄30厚DSM15预拌砂浆兼1%找坡	m2	6.3	38.10	240.03	
37	010902003001	屋面刚性层	1、部位：天沟内 2、刚性层厚度：最薄处30厚LC5.0轻集料混凝土找坡层	m2	22.82	20.91	477.17	
38	010902003009	屋面刚性层	1、部位：天沟内 2、刚性层厚度：20厚DS M15 砂浆找平层	m2	22.82	23.44	534.90	
39	010902003010	屋面刚性层	1、部位：天沟内 2、刚性层厚度：25厚DS M20预拌 砂浆保护层	m2	65.2	28.84	1880.37	
40	010903002007	墙面涂膜防水	1、部位：外墙面 2、防水膜品种：1.5厚聚合物水泥防水涂料 （Ⅱ型）	m2	296.08	22.65	6706.21	
41	010903003001	墙面砂浆防水（防潮）	1、部位：外墙面 2、砂浆厚度、配合比：5厚聚合物水泥防水砂浆(干粉型)	m2	296.08	23.55	6972.68	
42	010904002006	楼（地）面涂膜防水	1、部位：所有地面 2、防水膜品种：1.5厚聚合物水泥防水涂料 （Ⅱ型） 3、反边高度：四周有墙处翻起至饰面层上300	m2	227.37	27.57	6268.59	
		分部小计					94179.49	
		0110 保温、隔热、防腐工程						
43	011001001001	保温隔热屋面	1、保温坡屋面 2、保温隔热材料品种、规格、厚度：40厚XPS挤塑聚苯板（ρ=25,030级,燃烧性能B1级）	m2	244.23	36.58	8933.93	
44	011001001003	保温隔热屋面	1、雨篷 2、保温隔热材料品种、规格、厚度：20厚胶粉聚苯颗粒贴砌浆料	m2	6.3	41.49	261.39	
本页小计							44733.44	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
45	011001006001	其他保温隔热	1、保温隔热部位：门窗洞口侧边 2、保温隔热面层材料品种、规格、性能：20厚胶粉聚苯颗粒贴浆料	m2	9.66	41.27	398.67	
		分部小计					9593.99	
		0111 楼地面装饰工程						
46	011101001002	水泥砂浆楼地面	1、部位：不发火水泥地面 2、找平层厚度、砂浆配合比：150厚碎石夯入土中	m2	208	54.63	11363.04	
47	011101001005	水泥砂浆楼地面	1、部位：不发火水泥地面 2、找平层厚度、砂浆配合比：80厚C20混凝土垫层	m2	208	44.27	9208.16	
48	011101001007	水泥砂浆楼地面	1、部位：不发火水泥地面 2、界面剂一道 3、找平层厚度、砂浆配合比：最薄处30厚C20细石混凝土找坡层,随浆收光	m2	208	30.70	6385.60	
49	011101001004	水泥砂浆楼地面	1、部位：不发火水泥地面 2、找平层厚度、砂浆配合比：20厚DS M15预拌砂浆抹平层	m2	208	25.90	5387.20	
50	011101001008	水泥砂浆楼地面	1、部位：不发火水泥地面 2、界面剂一道 3、面层厚度、砂浆配合比：20厚DSM 20不发火水泥砂浆面层抹平(用白云石砂)	m2	208	40.81	8488.48	
51	011107001001	石材台阶面	1、界面剂1道 2、粘结材料种类：20厚DS M15预拌砂浆结合层,表面撒素水泥面(洒适量清水) 3、面层材料品种、规格、颜色：30厚600*600芝麻灰荔枝面花岗岩,背面及四周边满涂防污剂,灌水泥浆擦缝, 4、台口双层,加厚处粘贴与面层相同的石条	m2	11.7	210.58	2463.79	
本页小计							43694.94	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区06#配电房　　堂前人家东区项目施工　　第8页 共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计					43296.27	
		0112 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
52	011201001001	墙面一般抹灰	1、墙体类型：墙面 2、界面剂一道	m2	598.57	4.01	2400.27	
53	011201001002	墙面一般抹灰	1、墙体类型：外墙面 2、底层厚度、砂浆配合比：9厚 DP M15预拌砂浆抹平 3、面层厚度、砂浆配合比：6厚 DP M20预拌砂浆压实抹平	m2	296.08	39.78	11778.06	
54	011201001011	墙面一般抹灰	1、墙体类型：内墙面（涂料） 2、底层厚度、砂浆配合比：8厚 DP M5预拌砂浆 (1:1:6水泥石灰膏砂浆)打底抹平	m2	302.49	28.92	8748.01	
55	011201001015	墙面一般抹灰	1、部位：不同墙体材料交接处 2、钢丝网	m2	24.44	17.30	422.81	
56	011201001017	墙面一般抹灰	1、部位：外墙保温处门窗洞口四周及斜向增墙网格布 2、具体做法详建筑设计节点图	m2	9.66	4.42	42.70	
57	010809003001	金属窗台板	1、部位：窗户外侧 2、窗台面板材质、规格、颜色：1.5mm厚铝合金排水板	m2	1.8	159.70	287.46	
		分部小计					23679.31	
		0114 油漆、涂料、裱糊工程						
58	011407001002	墙面喷刷涂料	1、喷刷涂料部位：涂料内墙面 2、刮腻子要求：3厚耐水专用内墙腻子两遍批平一遍压光 3、涂料品种、喷刷遍数：乳白色无机涂料 (一底两面,需耐擦洗,涂料必须使用低(无) VOCs 含量的涂料) (燃烧性能为A级)	m2	302.49	33.93	10263.49	
本页小计							33942.80	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
59	011407001003	墙面喷刷涂料	1、喷刷涂料部位：外墙面 2、腻子种类：刮涂第一道耐水腻子,压入耐碱玻纤网格布一层 3、刮涂第二道耐水腻子 4、涂料品种、喷刷遍数：真石漆(面涂1 道、主涂 1 道、底涂(抗碱封闭底漆)1 道 5、分格详见立面图	m2	346.21	66.28	22946.80	
60	011407001006	墙面喷刷涂料	1、喷刷涂料部位：落水管 2、涂料品种、喷刷遍数：真石漆(面涂1 道、主涂 1 道、底涂(抗碱封闭底漆)1 道	m2	14.37	43.05	618.63	
61	011407001004	墙面喷刷涂料	1、喷刷涂料部位：外墙面（雨棚、天沟底面） 2、腻子种类：刮涂第一遍耐水腻子,压入耐碱玻纤网格布一层 3、刮涂第二遍耐水腻子 4、涂料品种、喷刷遍数：普通外墙弹性涂料(2 面1底)	m2	38.9	48.99	1905.71	
62	011407002003	天棚喷刷涂料	1、喷刷涂料部位：配电间 2、刮腻子要求：界面剂一道，3厚面层耐水腻子刮平 3、涂料品种、喷刷遍数：刷无机涂料(一底两面,需耐擦洗,涂料必须使 用低(无)VOCs含量的涂料)	m2	314.12	31.69	9954.46	
63	011404002002	踢脚线油漆	1、120高无机墙面深灰色涂料踢脚线（燃烧性能为A级）	m	61.6	8.13	500.81	
		分部小计					46189.90	
		0115 其他工程						
64	011503001007	栏板	1、成品挡鼠闸板 2、高度400mm 3、参17J610-1 2/Y28	m	4	97.59	390.36	
本页小计							36316.77	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计					390.36	
		分部分项合计					416689.03	
1	011701001001	综合脚手架	1、建筑结构形式：框架结构 2、脚手架使用材质：承插型盘扣式脚手架 3、高支模费用综合考虑在综合单价内	m2	221.4	121.02	26793.83	
2	011703001001	垂直运输	1、建筑物建筑类型及结构形式：框架结构 2、建筑物檐口高度、层数：8.0m内	m2	221.4	31.32	6934.25	
3	011702002001	矩形柱	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 3、周长：2.0m以内 4、柱高：8.0m内	m2	51.08	131.86	6735.41	
4	011702003001	构造柱	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25	m2	65.76	102.70	6753.55	
5	011702008001	圈梁	1、部位：窗台梁 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C25	m2	15.42	75.89	1170.22	
6	011702008002	圈梁	1、部位：导墙、止水 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C20	m2	32.98	75.89	2502.85	
7	011702008003	圈梁	1、部位：门槛砼翻边 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C20	m2	2	75.89	151.78	
8	011702009001	过梁	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25	m2	2.33	100.21	233.49	
9	011702011001	直形墙	1、部位：地下室翻边 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C30 4、具体做法详见图纸	m2	192.6	83.61	16103.29	
本页小计							67378.67	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区06#配电房　　堂前人家东区项目施工　　第11页 共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
10	011702014001	有梁板	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 3、板厚：200mm内 4、层高：8.0m内	m2	476.16	144.52	68814.64	
11	011702023001	雨篷、悬挑板、阳台板	1、复式雨篷 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C30	m2	7.42	169.87	1260.44	
12	011702022001	天沟、檐沟	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30	m2	106.76	106.42	11361.40	
13	011702029001	散水	1、压实填土，向外坡3%~5% 2、垫层材料种类、厚度：150厚3:7灰土夯实，宽出面层100 3、面层厚度：80厚C20混凝土面层 4、详见23J909 散10/1-21	m2	9.46	96.31	911.09	
14	011702027001	台阶	1、素土夯实,压实系数不小于0.94 2、垫层材料种类、厚度：300厚粒径10-40碎石灌DM M5砂浆,宽出面层100 3、混凝土种类：80厚C20混凝土,台阶面向外坡1%	m2	1.62	96.11	155.70	
15	011702025001	其他现浇构件	1、构件的类型：门窗抱框 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C25	m2	14.65	108.88	1595.09	
16	011702025002	其他现浇构件	1、部位：屋面翻边 2、构件的类型：混凝土线条 3、构件规格：120*160mm 4、混凝土种类：商品混凝土 5、混凝土强度等级：C30	m2	15.96	106.42	1698.46	
		单价措施合计					153175.49	
本页小计							85796.82	
合　　计							569864.52	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区06#配电房　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	011707001001	安全文明施工费		100.000	19432.38			
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	3.100	17665.80			
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.310	1766.58			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区06#配电房　　堂前人家东区项目施工　　第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.650	9402.76			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.050	284.93			建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区06#配电房　　堂前人家东区项目施工　　第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.150	854.80			现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。
合　计					29974.87			

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：堂前人家东区06#配电房　　堂前人家东区项目施工　　

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合　计				

暂列金额明细表

工程名称：堂前人家东区06#配电房　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共1页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：堂前人家东区06#配电房　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共1页

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±(元)		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：堂前人家东区06#配电房　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共1页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注

规费、税金项目计价表

工程名称：堂前人家东区06#配电房　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	22374.01	100.000	22374.01
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	599839.39	3.200	19194.86
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	599839.39	0.530	3179.15
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	599839.39		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	622213.40	9.000	55999.21
合　计					78373.22

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区06#配电房　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共4页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	01010100	钢筋	综合	t	0.008	3292.00	26.34	
2	01010100~1	钢筋HPB300	12mm内	t	0.13056	3292.00	429.80	
3	01010100~2	钢筋HRB400	12mm内	t	8.00496	3292.00	26352.33	
4	01010100~3	钢筋HRB400	25mm内	t	0.102	3176.00	323.95	
5	01010100~5	HPB300 12mm以内	综合	t	0.20808	3292.00	685.00	
6	01010100~6	钢筋HRB400E	25mm内	t	4.99596	3203.00	16002.06	
7	01010100~7	钢筋HRB400E	12mm内	t	0.63444	3318.00	2105.07	
8	01010300	冷轧带肋钢筋		t	0.34578	3318.00	1147.30	
9	02090101	塑料薄膜		m2	396.20975	0.69	273.38	
10	02110301	XPS聚苯乙烯挤塑板		m3	10.159968	560.76	5697.30	
11	03031206	自攻螺钉	M4×15	十个	26.334	0.26	6.85	
12	03032113	塑料胀管螺钉		套	484.08	0.09	43.57	
13	03052109	对拉螺栓(止水螺栓)		kg	505.9602	5.66	2863.73	
14	03270202	砂纸		张	2.334	0.94	2.19	
15	03410205	电焊条	J422	kg	37.08904	4.92	182.48	
16	03450200	焊剂		kg	25.04	3.43	85.89	
17	03510201	钢钉		kg	1.68596	6.00	10.12	
18	03510701	铁钉		kg	212.471641	4.66	990.12	
19	03510701~1	铁钉		kg	11.845155	4.66	55.20	
20	03510705	铁钉	70mm	kg	6.209024	4.66	28.93	
21	03550101~1	钢丝网		m2	26.884	9.80	263.46	
22	03570216	镀锌铁丝	8#	kg	219.186	4.52	990.72	
23	03570237	镀锌铁丝	22#	kg	75.838676	4.52	342.79	
24	03610207	直螺纹套筒接头	Φ25以内	个	93.84	6.00	563.04	
25	03652403	合金钢切割锯片		片	0.13572	68.60	9.31	
26	04010611	水泥	32.5级	kg	208.619918	0.26	54.87	
27	04010701	白水泥		kg	563.340712	0.60	338.00	
28	04030105	细砂		t	0.73269	116.57	85.41	
29	04030107	中砂		t	0.842752	150.57	126.89	
30	04050203	碎石	5～16mm	t	3.744	155.43	581.93	
31	04050207	碎石	5～40mm	t	5.6511	155.43	878.35	
32	04050207~1	碎石	5～40mm	t	51.48	155.43	8001.54	
33	04090100	生石灰		t	1.26634	316.69	401.04	
34	04090302	黏土		m3		24.29		
35	04090801	石膏粉	325目	kg	43.357042	0.36	15.61	
36	04135500	标准砖	240×115×53	百块	0.9581	53.00	50.78	
37	04135535	配砖	190×90×40	m3	0.36881	862.57	318.12	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区06#配电房　　堂前人家东区项目施工　　第2页 共4页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
38	04150111~1	B06、A5.0蒸压砂加气混凝土砌块	600×240×150	m3	6.83199	362.43	2476.12	
39	04150115~3	B06、A5.0蒸压砂加气混凝土砌块	600×250×200	m3	27.43379	362.43	9942.83	
40	04170401	黏土脊瓦	380×240	百块	1.22424	242.86	297.32	
41	05030600	普通木成材		m3	1.280366	1372.08	1756.76	
42	05250502	锯(木)屑		m3	0.0702	47.17	3.31	
43	07112130~1	30厚600*600芝麻灰荔枝面		m2	11.934	106.47	1270.61	
44	08230105	玻璃纤维网格布		m2	433.764	2.00	867.53	
45	08230121	耐碱玻璃纤维网格布		m2	450.5052	2.00	901.01	
46	09090813~9	钢质甲级防火门（含五金）		m2	11.64	520.00	6052.80	
47	09092100~2	铝合金固定窗	6+12A+6中空白玻	m2	19.008	600.00	11404.80	
48	09493560	镀锌铁脚		个	242.04	1.46	353.38	
49	10031503	钢压条		kg	17.36176	4.29	74.48	
50	11010304~1	白色无机涂料		kg	107.74316	12.00	1292.92	
51	11010304~2	内墙无机涂料		kg	6.8992	12.00	82.79	
52	11010304~3	乳白色无机涂料		kg	140.05287	12.00	1680.63	
53	11010319	仿石型外墙涂料		kg	1622.61	6.30	10222.44	
54	11010323	水性封底漆		kg	126.203	21.44	2705.79	
55	11010361	外墙弹性乳胶涂料		kg	7.78	25.73	200.18	
56	11010362	外墙弹性乳胶涂料(中涂)		kg	23.34	21.44	500.41	
57	11010363	外墙弹性乳胶涂料(面涂)		kg	7.78	25.73	200.18	
58	11030740	聚合物水泥防水涂料	JS-Ⅱ型	kg	1222.9065	6.88	8413.60	
59	11112505	高渗透性表面底漆		kg	4.668	30.01	140.09	
60	11112512	透明罩光漆		kg	144.232	21.44	3092.33	
61	11430327	大白粉		kg	43.357042	0.73	31.65	
62	11450345	外墙抗裂腻子粉		kg	-17.244	7.29	-125.71	
63	11570552~1	反应粘结高分子膜基湿铺防水卷材	δ1.5mm	m2	784.618	25.81	20250.99	
64	11573505	石油沥青油毡	350#	m2	256.4415	3.34	856.51	
65	11590914	硅酮密封胶		L	4.611	68.60	316.31	
66	11592505	SBS封口油膏		kg	36.7268	6.00	220.36	
67	11592705	APP高强嵌缝膏		kg	90.12087	7.55	680.41	
68	12030107	油漆溶剂油		kg	20.91364	12.01	251.17	
69	12330300	界面剂		kg	1431.16378	1.29	1846.20	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区06#配电房　　堂前人家东区项目施工　　第3页 共4页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
70	12330505	APP及SBS基层处理剂		kg	118.5274	6.86	813.10	
71	12333551	PU发泡剂		L	8.3475	25.73	214.78	
72	12410142	改性沥青粘结剂		kg	894.7984	6.77	6057.79	
73	12413518	901胶		kg	241.626652	2.14	517.08	
74	13010303	石棉板		m2	1.6	5.15	8.24	
75	13070313~2	耐碱玻璃纤维网格布		m2	-450.5052	2.00	-901.01	
76	28115501~1	黏土瓦	400*240	百块	37.12296	350.00	12993.04	
77	31110301	棉纱头		kg	0.117	5.57	0.65	
78	31150101	水		m3	278.910662	4.57	1274.62	
79	32010502	复合木模板	18mm	m2	192.865398	32.59	6285.48	
80	32020115	卡具		kg	183.772751	4.08	749.24	
81	32020132	钢管支撑		kg	856.594745	3.41	2916.71	
82	32030303	脚手钢管		kg	667.521	3.41	2272.91	
83	32030504	底座		个	3.321	4.12	13.68	
84	32030513	脚手架扣件		个	109.593	4.89	535.91	
85	32090101~1	周转木材		m3	6.236985	2802.00	17476.03	
86	610136-1	界面剂(砼面)		kg	551.733	0.94	518.63	
87	613206	水		m3	1.7108	2.72	4.65	
88	80010123~11	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)		t	0.6944	344.24	239.04	
89	80010124~1	水泥砂浆 1:2.5(干拌（混）砂浆)		t	3.500566	344.24	1205.03	
90	80010124~2	水泥砂浆 1:2.5(干拌（混）砂浆)(地面DS)		t	7.3528	342.46	2518.04	
91	80010124~3	水泥砂浆 1:2.5(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)		t	3.342003	381.50	1274.97	
92	80010125~1	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(地面DS)		t	7.3528	332.70	2446.28	
93	80010125~3	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)		t	9.831606	332.70	3270.98	
94	80010125~4	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)		t	5.233214	354.00	1852.56	
95	80010161~1	干硬性水泥砂浆(干拌（混）砂浆)(地面DS)		t	0.413595	332.70	137.60	
96	80050104~1	混合砂浆 M5(干拌（混）砂浆)(砌筑DM)		t	7.707543	314.96	2427.57	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区06#配电房　　堂前人家东区项目施工　　第4页 共4页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
97	80050125~1	混合砂浆 1:1:6(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)		t	4.764218	324.72	1547.04	
98	80070305~1	防水砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)		t	2.746142	332.70	913.64	
99	80070511	聚苯颗粒保温砂浆		m3	0.35553	873.90	310.70	
100	80210105-2	C20预拌非泵送细石砼		m3	8.4032	407.15	3421.36	
101	80212105	预拌混凝土(泵送型) C30		m3	100.605439	449.82	45254.34	
102	80212115	预拌混凝土(非泵送型) C20		m3	33.008026	392.15	12944.10	
103	80212116	预拌混凝土(非泵送型) C25		m3	8.8074	409.89	3610.07	
104	80271105~1	泡沫混凝土		m3	0.931056	350.00	325.87	
105	CL-D00001	外置防虫网		樘	6	177.44	1064.64	
106	CL-D00003	不发火水泥地面增加费		m2	208	8.87	1844.96	
107	CL-D00004	1.5mm厚铝合金排水板		m2	1.8	159.70	287.46	
108	CL-D00005	成品挡鼠闸板		m	4	97.59	390.36	
合计							297631.81	

单位工程招标控制价表

工程名称：堂前人家东区1#门卫　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共1页

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	1373170.58	
1.1	人工费	344248.43	
1.2	材料费	872978.07	
1.3	施工机具使用费	21890.18	
1.4	企业管理费	91618.51	
1.5	利润	42435.39	
2	措施项目费	462079.13	
2.1	单价措施项目费	370368.95	
2.2	总价措施项目费	91710.18	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	59454.70	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	68454.81	
5	税金	171333.41	
招标控制价合计=1+2+3+4+5-甲供材料费_含设备/1.01		2075037.93	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区1#门卫　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共20页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		0101 土石方工程						
1	010101001001	平整场地	1、土壤类别：详见现场及地勘报告 2、弃土运距：自行考虑	m2	115.02	2.65	304.80	
2	010101004001	挖基坑土方	1、土壤类别：详见现场及地勘报告,含地上附着物的清理,且含清表土、堆积土、软基挖除、建筑垃圾、场地硬化、砖砌体、小型砼及钢筋砼障碍物等的拆除清理，详见施工现场和地勘 2、挖土深度：综合 3、弃土运距：场内运输自行考虑	m3	526.12	9.68	5092.84	
3	010101003001	挖沟槽土方	1、土壤类别：详见现场及地勘报告,含地上附着物的清理,且含清表土、堆积土、软基挖除、建筑垃圾、场地硬化、砖砌体、小型砼及钢筋砼障碍物等的拆除清理，详见施工现场和地勘 2、挖土深度：综合详见设计 3、弃土运距：场内运输自行考虑	m3	67.93	10.30	699.68	
4	010103002001	余方弃置	1、废弃料品种：挖出的土方、软基土、建筑垃圾等 2、运距：外运弃置	m3	169.98	24.28	4127.11	
5	010103001004	回填方	1、基础回填 2、密实度要求：符合设计及相关规范要求 3、填方材料品种：素土分层回填,并符合相关工程的质量规范要求 4、填方粒径要求：符合设计及相关规范要求 5、填方来源、运距：短驳取土	m3	424.07	14.82	6284.72	
		分部小计					16509.15	
		0104 砌筑工程						
本页小计							16509.15	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区1#门卫　　堂前人家东区项目施工　　第2页 共20页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
6	010401001001	砖基础	1、砖品种、规格、强度等级：MU20烧结实心普通砖(非粘土) 2、基础类型：条形 3、砂浆强度等级：DMM10.0预拌砂浆	m3	16.04	752.51	12070.26	
7	010401008002	填充墙	1、砖品种、规格、强度等级：B06、A5.0蒸压砂加气混凝土砌块 2、墙体类型：外墙100mm 3、砂浆强度等级、配合比：Ma5级专用砂浆	m3	0.12	615.38	73.85	
8	010401008003	填充墙	1、砖品种、规格、强度等级：B06、A5.0蒸压砂加气混凝土砌块 2、墙体类型：外墙200mm 3、砂浆强度等级、配合比：Ma5级专用砂浆	m3	79.46	580.60	46134.48	
9	010401008004	填充墙	1、砖品种、规格、强度等级：B06、A5.0蒸压砂加气混凝土砌块 2、墙体类型：内墙100mm 3、砂浆强度等级、配合比：Ma5级专用砂浆	m3	10.08	615.38	6203.03	
10	010401008005	填充墙	1、砖品种、规格、强度等级：B06、A5.0蒸压砂加气混凝土砌块 2、墙体类型：内墙200mm 3、砂浆强度等级、配合比：Ma5级专用砂浆	m3	61.99	599.58	37167.96	
		分部小计					101649.58	
		0105 混凝土工程						
11	010501001001	垫层	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C20	m3	30.29	504.31	15275.55	
12	010501002001	带形基础	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C20	m3	11.79	480.13	5660.73	
本页小计							122585.86	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区1#门卫　　堂前人家东区项目施工　　第3页 共20页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
13	010501003001	独立基础	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30	m3	23.83	519.17	12371.82	
14	010501004002	满堂基础	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35 抗渗等级P8 3、包括集水坑、电梯基坑 4、采用补偿收缩混凝土，补偿收缩混凝土应添加氧化镁膨胀剂,氧化镁膨胀剂配比掺量(6%~8%),28d限制膨胀率对于底板、顶板不小于0.015%,外墙板、水池侧板和后浇带部位不小0.020%。氧化镁膨胀剂的选择与使用按《混凝土用氧化镁膨胀剂应用技术规程》T/CECS 540-2018,具体掺量均根据产品说明书及试验结果确定调整。 5、补偿收缩混凝土还应掺入0.6~1.2 kg/m3 的抗裂纤维。	m3	85.12	569.64	48487.76	
15	010502001007	矩形柱	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 3、周长：2.5m内 4、柱高：3.6m内	m3	2.92	603.51	1762.25	
16	010502001009	矩形柱	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 3、周长：2.5m内 4、柱高：5.0m内	m3	12.18	603.51	7350.75	
17	010502001008	矩形柱	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 3、周长：2.5m内 4、柱高：8.0m内	m3	33.56	603.51	20253.80	
18	010502002001	构造柱	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25	m3	22.17	759.83	16845.43	
本页小计							107071.81	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
19	010503002002	矩形梁	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 3、高度：8.0m	m3	1.32	568.80	750.82	
20	010503004001	圈梁	1、部位：地圈梁 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C25	m3	4.15	622.95	2585.24	
21	010503004004	圈梁	1、部位：窗台板、腰梁 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C25	m3	4.42	622.95	2753.44	
22	010503004002	圈梁	1、部位：导墙、止水 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C20	m3	3.94	604.85	2383.11	
23	010503005001	过梁	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25	m3	0.49	686.93	336.60	
24	010504004001	挡土墙	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35抗渗等级P8 3、墙厚：250mm 4、墙高：8m内 5、部位：坡道外墙 6、采用补偿收缩混凝土，补偿收缩混凝土应添加氧化镁膨胀剂,氧化镁膨胀剂配比掺量(6%~8%),28d限制膨胀率对于底板、顶板不小于0.015%,外墙板、水池侧板和后浇带部位不小0.020%。氧化镁膨胀剂的选择与使用按《混凝土用氧化镁膨胀剂应用技术规程》T/CECS 540-2018,具体掺量均根据产品说明书及试验结果确定调整。 5、补偿收缩混凝土还应掺入0.6~1.2 kg/m3 的抗裂纤维。	m3	20.19	613.87	12394.04	
本页小计							21203.25	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区1#门卫　　堂前人家东区项目施工　　第5页 共20页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
25	010504001012	直形墙	1、部位：女儿墙、洞口翻边 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C30 4、墙厚：200mm内 5、墙高：3.6m内	m3	15.53	601.27	9337.72	
26	010505001008	有梁板	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 3、板厚：200mm内 4、层高：5.0m内	m3	65.98	554.20	36566.12	
27	010505001006	有梁板	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 3、板厚：100mm内 4、层高：8.0m内	m3	58.12	554.20	32210.10	
28	010505001007	有梁板	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 3、板厚：200mm内 4、层高：8.0m内	m3	26.08	554.20	14453.54	
29	010505008002	雨篷	1、飘窗板、雨篷、空调板 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C30	m3	6.03	734.68	4430.12	
30	010506001002	直形楼梯	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30	m2	44.55	139.00	6192.45	
31	010507001001	散水	1、素土夯实，向外坡5% 2、垫层材料种类、厚度：150厚粒径10~40碎石灌M5混合砂浆，宽出面层100 3、面层厚度：80厚C20细石混凝土面层，撒1:1水泥砂子压实赶光 4、具体做法详见施工图设计	m2	13.08	127.37	1666.00	
本页小计							104856.05	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区1#门卫　　堂前人家东区项目施工　　第6页 共20页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
32	010507001002	坡道	1、素土夯实(压实系数不小于0.94) 2、垫层材料种类、厚度：60厚碎石夯入土中 3、面层厚度：60厚C15混凝土面层	m2	24	53.65	1287.60	
33	010507007002	其他构件	1、构件的类型：混凝土线条 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C30	m3	1.27	643.57	817.33	
34	010514001001	垃圾道、通风道、烟道	1、卫生间烟气道、成品无动力风帽 2、做法参见23J916-1/A-PW-6	m	8.4	299.02	2511.77	
		分部小计					258684.09	
		0105 钢筋工程						
35	010515001001	现浇构件钢筋	1、钢筋种类：HPB300(层高超高施工费自行考虑)，质监要求的抱箍、腰梁与砼主体结构的钢筋连接方式自行考虑 2、规格：Φ12mm内 3、钢筋性能指标要求详见设计说明	t	1.579	5388.12	8507.84	
36	010515001002	现浇构件钢筋	1、钢筋种类：HRB400(层高超高施工费自行考虑)，质监要求的抱箍、腰梁与砼主体结构的钢筋连接方式自行考虑 2、规格：Φ12mm内 3、钢筋性能指标要求详见设计说明	t	15.407	5459.52	84114.82	
37	010515001003	现浇构件钢筋	1、钢筋种类：HRB400(层高超高施工费自行考虑,电渣压力焊另计,另外其它接头按设计及规范要求自行考虑) 2、规格：Φ25mm内 3、钢筋性能指标要求详见设计说明	t	17.881	4504.66	80547.83	
本页小计							177787.19	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
38	010515001004	现浇构件钢筋	1、钢筋种类：HRB400E (层高超高施工费自行考虑)，质监要求的抱箍、腰梁与砼主体结构的钢筋连接方式自行考虑 2、规格：Φ12mm内 3、钢筋性能指标要求详见设计说明	t	8.175	5334.06	43605.94	
39	010515001005	现浇构件钢筋	1、钢筋种类：HRB400E (层高超高施工费自行考虑)，质监要求的抱箍、腰梁与砼主体结构的钢筋连接方式自行考虑 2、规格：Φ25mm内 3、钢筋性能指标要求详见设计说明	t	9.91	4532.20	44914.10	
40	010515001006	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：综合 2、部位：墙体内钢筋加固	t	0.944	6989.51	6598.10	
41	010515001007	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HPB300 ， Φ4钢筋网 2、部位：楼面、屋面钢筋网	t	0.37	6434.14	2380.63	
42	010516003001	电渣压力焊接头	1、规格：墙、柱纵向钢筋	个	426	8.47	3608.22	
43	010516003002	机械连接	1、连接方式：直螺纹 2、规格：Φ25mm内	个	141	14.65	2065.65	
		分部小计					276343.13	
		0106 金属结构工程						
本页小计							103172.64	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
44	010606008001	钢梯	钢梯\爬式\踏步式\制作\安装油漆 1、构件部位:详设计图纸 2、材质：型钢综合考虑 3、除锈方式：综合考虑 4、制作方式：现场制作拼装或工厂制作整体预装综合考虑 5、面层处理：基层刷防锈漆，面层面漆 6、其他要求：满足设计、规范、施工、验收要求	t	0.053	5883.64	311.83	
		分部小计					311.83	
		0108 门窗工程						
45	010801004003	木质防火门	1、木质乙级防火门 2、门代号及洞口尺寸：FM乙1220,1200*2000mm 3、含五金配件 4、具体样式及做法详见施工图设计	樘	1	1316.49	1316.49	
46	010802001004	金属门	1、门代号及洞口尺寸：铝合金平开门BLM1224,1200*2400mm 2、门框或扇外围尺寸：70系列隔热铝合金框型材,门框型材壁厚2.2mm 3、玻璃品种、厚度：6中透光Low-E+12氩气+6透明 4、含五金配件 5、具体要求详见图纸	樘	2	2541.35	5082.70	
47	010801001001	木质门	1、门代号及洞口尺寸：成品木门 M0822 800*2200mm 2、卫生间门,下部设0.02平方米通风口 3、含五金配件 4、具体要求详见图纸	樘	2	1204.82	2409.64	
48	010801001003	木质门	1、门代号及洞口尺寸：成品木门 M1122 1100*2200mm 2、含五金配件 3、具体要求详见图纸	樘	7	1573.09	11011.63	
本页小计							20132.29	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区1#门卫　　堂前人家东区项目施工　　第9页 共20页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
49	010801001004	木质门	1、门代号及洞口尺寸：成品木门 M1122a 1100*2200mm 2、卫生间门,下部设0.02平方米通风口 3、含五金配件 4、具体要求详见图纸	樘	2	1573.09	3146.18	
50	010801001005	木质门	1、门代号及洞口尺寸：成品防盗门FDM 1122 1100*2200mm 2、卫生间门,下部设0.02平方米通风口 3、含五金配件 4、具体要求详见图纸	樘	1	1573.09	1573.09	
51	010807001001	金属窗	1、窗类型：铝合金平开/上悬窗 2、窗代号及洞口尺寸：C1220，1200*2000mm 3、框、扇材质：采用70系列隔热铝合金框型材,窗框型材壁厚1.8mm 4、玻璃品种、厚度：5高透Low-E+19Ar遮阳+5+9Ar+5（暖边） 5、含五金配件 6、干法安装节能附框，附框型材截面厚度尺寸应为(24±0.5) mm;宽度不应小于65 mm 7、钢塑复合附框：增强型钢壁厚≥1.5mm、塑料壁厚≥2mm 8、窗下槛通长固定厚度1.5mm的铝合金排水板，向外侧坡10% 9、具体详见施工图设计	樘	6	1837.64	11025.84	
本页小计							15745.11	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
52	010807001002	金属窗	1、窗类型：铝合金平开/上悬窗 2、窗代号及洞口尺寸：C1220，1200*2000mm 3、框、扇材质：采用70系列隔热铝合金框型材,窗框型材壁厚1.8mm 4、玻璃品种、厚度：5高透Low-E+19Ar遮阳+5+9Ar+5（暖边） 5、含五金配件、离地1.3~1.5m设手动开启装置 6、干法安装节能附框，附框型材截面厚度尺寸应为(24±0.5) mm;宽度不应小于65 mm 7、钢塑复合附框：增强型钢壁厚≥1.5mm、塑料壁厚≥2mm 8、窗下槛通长固定厚度1.5mm的铝合金排水板，向外侧坡10% 9、具体详见施工图设计	樘	2	1944.11	3888.22	
		分部小计					39453.79	
		0109 屋面及防水工程						
53	010902001003	屋面卷材防水	1、部位：平屋面 2、卷材品种、规格、厚度：1.5厚反应粘结型高分子膜基湿铺防水卷材+1.5厚反应粘结型高分子膜基湿铺防水卷材	m2	499.38	80.75	40324.94	
54	010902002004	屋面涂膜防水	1、部位：平屋面 2、防水膜品种：1.5厚高分子防水涂料	m2	499.38	37.85	18901.53	
本页小计							63114.69	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
55	010902003011	屋面刚性层	1、部位：平屋面 2、600X600X125厚复合轻质保温砖(20厚细石混凝土水石面层+105厚 B1级(XPS)挤塑板)砖缝表面填干混防水砂浆（另计） 3、20厚1:2.5 水泥砂浆粘结层（另计） 4、最薄处30厚C20细石混凝土找坡 5、10厚M15 1:2.5水泥砂蒙隔离层 6、1.5厚高分子防水涂料（另计） 7、1.5厚反应粘结型高分子膜基湿铺防水卷材（另计） 8、1.5厚反应粘结型高分子膜基湿铺防水卷材（另计） 9、15 厚 DS M15 砂浆(1:3水泥砂浆)找平层 10、钢筋混凝土现浇屋面,阴角做R50圆角,滚筒碾压机械磨光	m2	436.62	82.07	35833.40	
56	010903002005	墙面涂膜防水	1、部位：卫生间墙面 2、防水膜品种：2厚JS-Ⅱ型防水涂料	m2	249.18	22.65	5643.93	
57	010903002006	顶棚涂膜防水	1、部位：卫生间 2、防水膜品种：1.5厚JS-Ⅱ型防水涂料	m2	61.69	18.53	1143.12	
58	010903002007	墙面涂膜防水	1、部位：外墙面 2、防水膜品种：1.5厚聚合物水泥防水涂料 (Ⅱ型)	m2	1114.64	22.65	25246.60	
59	010904002004	楼（地）面涂膜防水	1、部位：卫生间 2、防水膜品种：1.5厚JS-Ⅱ型防水涂料 3、反边高度：300mm	m2	86.72	30.41	2637.16	
60	010904002007	楼（地）面涂膜防水	1、部位：卫生间、管道井楼面 2、防水膜品种：1.5厚聚合物水泥防水涂料 (Ⅱ型) 3、反边高度：300mm	m2	86.72	30.41	2637.16	
		分部小计					132367.84	
		0110 保温、隔热、防腐工程						
本页小计							73141.37	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
61	011001001004	保温隔热屋面	1、保温平屋面 2、600x600x125厚复合轻质保温砖(20厚细石混凝土水石面层+105厚B1级XPS挤塑板)砖缝表面填干混防水砂浆 3、20厚1:2.5水泥砂浆粘结层	m2	436.62	246.77	107744.72	
62	011001003005	保温隔热墙面	1、保温隔热部位：外墙面 2、保温隔热材料品种、规格及厚度：40厚均质复合保温板（燃烧性能A级） 3、粘结材料种类及做法：3厚专用粘结砂浆 4、8厚聚合物抗裂砂浆,压入耐碱玻纤网格布一层(用于建筑首层时为两层布)	m2	1114.64	122.78	136855.50	
63	011001002001	保温隔热天棚	1、部位：坡道入口顶棚、架空楼板顶棚 2、现浇钢筋混凝土板底预留钢筋头Φ6@500,梅花状分布 3、65厚发泡陶瓷保温板(燃烧性能A级) 4、Φ6钢筋网,双向间距200,与预留钢筋头连接 5、6厚聚合物胶粉防水砂浆(内置耐碱玻璃纤维网布一道,用锚栓辅助固定) 6、钢筋网另计	m2	478.4	114.61	54829.42	
		分部小计					299429.64	
		0111 楼地面装饰工程						
64	011101001002	水泥砂浆地面	1、部位：所有地面 2、素土夯实(压实系数不小于0.94) 3、150厚碎石夯入土中	m2	88.1	56.30	4960.03	
65	011101001004	水泥砂浆楼地面	1、部位：所有地面 2、找平层厚度、砂浆配合比：100厚C25混凝土垫层,面向外坡1%	m2	88.1	53.82	4741.54	
本页小计							309131.21	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区1#门卫　　堂前人家东区项目施工　　第13页 共20页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
66	011101003010	细石混凝土楼地面	1、面层厚度、混凝土强度等级：40厚C25细石混凝土(内配双向Φ4@150X150钢筋网片),表面随浆收光;(钢筋另计) 2、部位：卫生间地面	m2	6.6	35.54	234.56	
67	011101003004	细石混凝土楼地面	1、部位：卫生间楼面 2、界面剂一道 3、找平层厚度、砂浆配合比：最薄处30厚C20细石混凝土找坡层,兼找坡1% 坡向地漏,随浆收光 4、地漏四周及管根部用 DS M15砂浆(或1:3 水泥砂浆)抹小八字角	m2	36.76	41.90	1540.24	
68	011101006002	平面砂浆找平层	1、部位：二层除楼梯间,卫生间外门卫上方部位楼面 2、找平层厚度、砂浆配合比：40厚C20细石混凝土,(内配双向Φ4@150*150钢筋网片),表面撒1:1水泥砂浆干粉压实抹光（钢筋另计）	m2	37.44	35.92	1344.84	
69	011003001001	隔离层	1、隔离层部位：二层除楼梯间,卫生间外门卫上方部位楼面 2、隔离层材料品种：界面剂一道，5厚减振隔声垫板	m2	37.44	24.07	901.18	
70	011101006003	平面砂浆找平层	1、部位：二层除楼梯间,卫生间外非门卫上方部位楼面 2、找平层厚度、砂浆配合比：界面剂一道，45厚C20细石混凝土,(内配双向Φ4@150*150钢筋网片),表面撒1:1水泥砂浆干粉压实抹光（钢筋另计）	m2	238.12	44.04	10486.80	
本页小计							14507.62	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
71	011105001001	水泥砂浆踢脚线	1、部位：无面砖部位 2、8厚DP M20砂浆(1:2.5水泥砂浆)抹光 3、8厚DP M15砂浆(1:3水泥砂浆)打底并划出纹道 4、界面剂1道 5、聚合物水泥砂浆局部修补墙体(基层为混凝土墙)用修补砂浆局部修补墙面,DP砂浆勾实接缝并拉毛 6、基层墙	m	38.17	14.86	567.21	
		分部小计					24776.40	
		0112 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
72	011201001001	墙面一般抹灰	1、墙体类型：墙面 2、界面剂一道	m2	2460.11	4.01	9865.04	
73	011201001002	墙面一般抹灰	1、墙体类型：外墙面 2、底层厚度、砂浆配合比：9厚 DP M15砂浆(1:3 水泥砂浆)抹平 3、面层厚度、砂浆配合比：5厚聚合物水泥防水砂浆(干粉型)	m2	1114.64	39.88	44451.84	
74	011201001012	墙面一般抹灰	1、墙体类型：楼梯间、走道、普通房间内墙面 2、加气块墙面刷界面剂一道（另计） 3、底层厚度、砂浆配合比：8厚DP M15砂浆(1:3 水泥砂浆)刮糙 4、面层厚度、砂浆配合比：7厚DP M15砂浆(1:3 水泥砂浆)罩面	m2	1096.29	35.08	38457.85	
本页小计							93341.94	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
75	011201001013	墙面一般抹灰	1、墙体类型：卫生间内墙面 2、加气块墙面刷界面剂一道（另计） 3、底层厚度、砂浆配合比：6厚DP M15砂浆(1:3 水泥砂浆)打底找平 4、面层厚度、砂浆配合比：6厚DP M20砂浆(1:2.5水泥砂浆) 罩面，压入一道耐碱玻纤网格布	m2	249.18	40.14	10002.09	
76	011201001015	墙面一般抹灰	1、部位：不同墙体材料交接处 2、钢丝网	m2	137.13	17.30	2372.35	
77	011201001016	墙面一般抹灰	1、部位:楼梯间及人流通道 填充墙 2、增强处理:钢丝网片可采用C4@200x200或 丝径不小于1.6mm、网孔尺寸不大于25mmx25mm的热镀锌电焊钢丝网	m2	201.34	23.09	4648.94	
		分部小计					109798.11	
		0114 油漆、涂料、裱糊工程						
78	011407001002	墙面喷刷涂料	1、喷刷涂料部位：楼梯间、走道、普通房间内墙面 2、刮腻子要求：专用内墙腻子两遍批平一遍压光 3、涂料品种、喷刷遍数：白色无机涂料(燃烧性能为A级)	m2	1096.29	33.93	37197.12	
79	011407001003	墙面喷刷涂料	1、喷刷涂料部位：外墙面 2、腻子种类：刮涂第一道耐水腻子,压入耐碱玻纤网格布一层 3、刮涂第二道耐水腻子 4、涂料品种、喷刷遍数：真石漆(面涂1 道、主涂 1道、底涂 (抗碱封闭底漆)1道, 分格详见立面图)	m2	221.2	66.28	14661.14	
本页小计							68881.64	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区1#门卫　　堂前人家东区项目施工　　第16页 共20页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
80	011407002003	天棚喷刷涂料	1、喷刷涂料部位：除卫生间外房间 2、刮腻子要求：3厚面层耐水腻子刮平 3、涂料品种、喷刷遍数：刷无机涂料(一底两面,需耐擦洗,涂料必须使 用低(无)VOCs 含量的涂料)	m2	428.65	29.98	12850.93	
81	011407002004	天棚喷刷涂料	1、喷刷涂料部位：构架天棚 2、刮腻子要求：界面剂一道，3厚面层耐水腻子刮平 3、涂料品种、喷刷遍数：无机防霉防潮涂料一底一面(A级燃烧性能)	m2	11.79	31.69	373.63	
82	011407002005	天棚喷刷涂料	1、喷刷涂料部位：坡道入口、架空楼板天棚 2、刮腻子要求：刮专用柔性耐水腻子两道 3、涂料品种、喷刷遍数：喷(刷)外墙弹性涂料或多彩涂料一底两面(颜色、效果见立面图和立面材料图例）	m2	478.4	44.47	21274.45	
83	011404002001	踢脚线油漆	1、腻子种类：3厚耐水腻子分遍找平 2、油漆品种、刷漆遍数：120高深灰色无机防霉防潮内墙涂料(一底两面,需耐擦洗,涂料必须使用低(无) VOCs 含量的涂料)	m	38.17	9.53	363.76	
		分部小计					86721.03	
		0115 其他装饰工程						
本页小计							34862.77	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区1#门卫　　堂前人家东区项目施工　　第17页 共20页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
84	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	1、楼梯栏杆，高900mm 2、扶手材料种类、规格：Φ60*2不锈钢管扶手 3、栏杆材料种类、规格：Φ60*2不锈钢管立柱 4、栏板材料种类、规格、颜色：Φ38*2不锈钢管立杆 5、含预埋铁件 6、具体详见施工图设计及22J403-1-B1/2-7	m	29.82	383.51	11436.27	
85	011503001005	金属扶手、栏杆、栏板	1、护窗栏杆，净高950mm 2、扶手材料种类、规格：Φ50*2不锈钢管扶手，Φ20*1.5不锈钢管立杆@90 3、详细做法详见22J403-1 HC7/4-24以及设计要求	m	33	333.80	11015.40	
86	011503005001	金属靠墙扶手	1、扶手材料种类、规格：扶手Φ40壁厚2.0mm不锈钢管 2、具体详见施工图设计及22J403-1-4/5-4	m	22.34	178.91	3996.85	
87	10B001	屋面保温层排气孔	1、按保温屋面平面面积计算 2、具体做法详建筑节点大样	m2	436.62	0.75	327.47	
88	10B002	屋面上人孔盖板	1、屋面上人孔盖板 2、做法详建筑节点详图	个	1	350.00	350.00	
		分部小计					27125.99	
		分部分项合计					1373170.58	
1	011701001001	综合脚手架	1、建筑结构形式：框架结构，檐口高度9.6m 2、脚手架使用材质：承插型盘扣式脚手架	m2	481.04	87.94	42302.66	
2	011701006001	满堂脚手架	1、混凝土浇捣脚手架，高5m以内 2、承插型盘扣式脚手架	m2	335.12	7.22	2419.57	
3	011701006002	满堂脚手架	1、混凝土浇捣脚手架，高8m以内 2、承插型盘扣式脚手架	m2	404.89	9.06	3668.30	
本页小计							75516.52	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区1#门卫　　堂前人家东区项目施工　　第18页 共20页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
4	011703001001	垂直运输	1、建筑物建筑类型及结构形式：框架剪力墙结构 2、建筑物檐口高度、层数：檐口高度9.6m，2层，局部1层	m2	481.04	119.03	57258.19	
5	011705001001	大型机械设备进出场及安拆		项	1	5479.40	5479.40	
6	011702001001	垫层	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C20	m2	35.85	90.08	3229.37	
7	011702001002	条形基础	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C20	m2	37.84	67.39	2550.04	
8	011702001003	带形基础	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30	m2	31.58	76.49	2415.55	
9	011702001004	基础	1、部位：筏板 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C35P8	m2	38.36	61.84	2372.18	
10	011702002002	矩形柱	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 3、周长：2.5m内 4、柱高：3.6m内	m2	24.58	78.79	1936.66	
11	011702002004	矩形柱	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 3、周长：2.5m内 4、柱高：5.0m内	m2	111.88	96.22	10765.09	
12	011702002003	矩形柱	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 3、周长：2.5m内 4、柱高：8.0m内	m2	264.93	113.95	30188.77	
13	011702003001	构造柱	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25	m2	304.22	96.43	29335.93	
14	011702006001	矩形梁	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30	m2	11.19	137.48	1538.40	
本页小计							147069.58	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
15	011702008001	圈梁	1、部位：地圈梁 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C25	m2	41.82	70.85	2962.95	
16	011702008003	圈梁	1、部位：窗台板、腰梁 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C25	m2	49.39	69.83	3448.90	
17	011702008002	圈梁	1、部位：导墙、止水 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C20	m2	39.77	69.83	2777.14	
18	011702009001	过梁	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25	m2	8.18	94.35	771.78	
19	011702011001	直形墙	1、部位：坡道外墙 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C30 4、墙厚：250mm 5、墙高：3.6m内	m2	156.33	74.20	11599.69	
20	011702011002	直形墙	1、部位：女儿墙、洞口翻边 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C30 4、墙厚：200mm内 5、墙高：3.6m内	m2	140.77	57.30	8066.12	
21	011702014001	有梁板	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 3、板厚：100mm内 4、层高：8.0m内	m2	509.53	102.05	51997.54	
22	011702014002	有梁板	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 3、板厚：200mm内 4、层高：8.0m内	m2	205.18	117.33	24073.77	
本页小计							105697.89	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区1#门卫　　堂前人家东区项目施工　　第20页 共20页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
23	011702014003	有梁板	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 3、板厚：200mm内 4、层高：5.0m内	m2	501.07	100.33	50272.35	
24	011702023001	雨篷、悬挑板、阳台板	1、飘窗板、雨篷、空调板 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C30	m2	40.17	163.55	6569.80	
25	011702024001	楼梯	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30	m2	44.55	232.53	10359.21	
26	011702025002	其他现浇构件	1、构件的类型：混凝土线条 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C30	m2	21.86	91.93	2009.59	
		单价措施合计					370368.95	
本页小计							69210.95	
合　　计							1743539.53	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区1#门卫　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	011707001001	安全文明施工费		100.000	59454.70			
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	3.100	54049.73			
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.310	5404.97			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区1#门卫　　堂前人家东区项目施工　　第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.650	28768.40			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.050	871.77			建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区1#门卫　　堂前人家东区项目施工　　第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.150	2615.31			现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。
合　计					91710.18			

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：堂前人家东区1#门卫　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共1页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合　计				

暂列金额明细表

工程名称：堂前人家东区1#门卫　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共1页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：堂前人家东区1#门卫　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共1页

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±(元)		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：堂前人家东区1#门卫　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共1页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注

规费、税金项目计价表

工程名称：堂前人家东区1#门卫　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	68454.81	100.000	68454.81
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1835249.71	3.200	58727.99
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1835249.71	0.530	9726.82
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1835249.71		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	1903704.52	9.000	171333.41

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区1#门卫　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共6页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	01010100	钢筋	综合	t	0.04428	3318.00	146.92	
2	01010100~1	钢筋HPB300	12mm内	t	1.61058	3318.00	5343.90	
3	01010100~11	钢筋	综合	t	0.05565	3318.00	184.65	
4	01010100~2	钢筋HRB400	12mm内	t	15.71514	3388.00	53242.89	
5	01010100~3	钢筋HRB400	25mm内	t	18.23862	3185.00	58090.00	
6	01010100~5	HPB300 12mm以内	综合	t	0.96288	3318.00	3194.84	
7	01010100~6	钢筋HRB400E	25mm内	t	10.1082	3212.00	32467.54	
8	01010100~7	钢筋HRB400E	12mm内	t	8.3385	3265.00	27225.20	
9	01010100~8	钢筋	综合	t	0.0036	3318.00	11.94	
10	01010300	冷轧带肋钢筋		t	0.3774	3318.00	1252.21	
11	01050101~1	钢丝绳		kg	0.00106	5.75	0.01	
12	01630201	钨棒	精制	kg	3.6659	557.41	2043.41	
13	02090101	塑料薄膜		m2	1078.6147	0.69	744.24	
14	02110301~6	发泡陶瓷保温板燃烧性能A级		m3	16.7196	1111.96	18591.53	
15	02110301~7	匀质复合保温板(燃烧性能A级)		m3	28.98064	668.89	19384.86	
16	02270105~1	白布		m2	0.002608	3.43	0.01	
17	02310101~1	无纺布		m2		2.00		
18	02330105	草袋子		只	10	0.86	8.60	
19	03030405	铜木螺钉	3.5×25	十个	33.6	0.60	20.16	
20	03032113	塑料胀管螺钉		套	1489.222	0.09	134.03	
21	03051106	不锈钢六角螺栓	M5×30	套	24.574	0.51	12.53	
22	03052109	对拉螺栓(止水螺栓)		kg	448.1235	5.66	2536.38	
23	03270202	砂纸		张	28.770504	0.94	27.04	
24	03410205	电焊条	J422	kg	226.98088	4.92	1116.75	
25	03430205	不锈钢焊丝	1Cr18Ni9Ti	kg	9.25134	38.59	357.01	
26	03450200	焊剂		kg	133.338	3.43	457.35	
27	03510201	钢钉		kg	5.33778	6.00	32.03	
28	03510701	铁钉		kg	550.109732	4.66	2563.51	
29	03510701~2	铁钉		kg	10.485216	4.66	48.86	
30	03510705	铁钉	70mm	kg	0.33472	4.66	1.56	
31	03510911	塑料保温螺钉		套	7802.48	1.46	11391.62	
32	03550101~1	钢丝网		m2	372.317	9.80	3648.71	
33	03570216	镀锌铁丝	8#	kg	369.047801	4.52	1668.10	
34	03570237	镀锌铁丝	22#	kg	240.89092	4.52	1088.83	
35	03570237~1	镀锌铁丝	22#	kg	0.35664	4.52	1.61	
36	03610207	直螺纹套筒接头	Φ25以内	个	143.82	6.00	862.92	
37	03633307	合金钢钻头	Φ20	根	85.82728	13.03	1118.33	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区1#门卫　　堂前人家东区项目施工　　第2页 共6页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
38	03633315	合金钢钻头	一字型	根	9.86566	6.86	67.68	
39	03652403	合金钢切割锯片		片	1.397184	68.60	95.85	
40	04010132	水泥	42.5级	kg	28.53184	0.29	8.27	
41	04010611	水泥	32.5级	kg	-138.839216	0.26	-36.51	
42	04010611~1	水泥	32.5级	kg	151.202424	0.26	39.77	
43	04010611~2	水泥	32.5级	kg	45.79823	0.26	12.04	
44	04010611~3	水泥	32.5级	kg	22.718592	0.26	5.97	2023.06月32.5级 散装
45	04010701	白水泥		kg	1227.806424	0.60	736.68	
46	04030107	中砂		t	0.021635	150.57	3.26	
47	04030107~1	中砂		t	0.009287	150.57	1.40	
48	04030107~2	中砂		t	0.035932	150.57	5.41	
49	04050203	碎石	5～16mm	t	1.811969	155.43	281.63	
50	04050203~1	碎石	5～16mm	t	0.062036	155.43	9.64	
51	04050207	碎石	5～40mm	t	27.33957	155.43	4249.39	
52	04090602	滑石粉		kg	1.374	0.53	0.73	
53	04090801	石膏粉	325目	kg	116.581634	0.36	41.97	
54	04133532~1	600x600x125厚复合轻质保温砖	600×600×125	块	1173.63456	47.50	55747.64	
55	04135500~2	MU20烧结实心普通砖(非粘土)	240×115×53	百块	83.7288	81.00	6782.03	
56	04135535	配砖	190×90×40	m3	4.32707	862.57	3732.40	
57	04150113~3	B06、A5.0蒸压砂加气混凝土砌块	600×250×100	m3	9.8634	362.43	3574.79	
58	04150115~3	B06、A5.0蒸压砂加气混凝土砌块	600×250×200	m3	133.55867	362.43	48405.67	
59	05030600	普通木成材		m3	0.222928	1372.08	305.88	
60	05250502	锯(木)屑		m3	2.61972	47.17	123.57	
61	08230105	玻璃纤维网格布		m2	2016.3084	2.00	4032.62	
62	08230121	耐碱玻璃纤维网格布		m2	3416.7382	2.00	6833.48	
63	09010103~1	成品木门		m2	25.553	500.00	12776.50	
64	09010103~2	成品防盗门		m2	2.4442	500.00	1222.10	
65	09010234~1	木质乙级防火门		m2	2.424	490.00	1187.76	
66	09090813~10	铝合金全玻平开门	6中透光Low-E+12氩气+6透明	m2	5.5872	800.00	4469.76	
67	09093501~12	铝合金全玻上悬窗	5高透Low-E+19Ar遮阳+5+9Ar+5（暖边）	m2	18.432	680.00	12533.76	
68	09470302	执手锁		把	12.12	70.98	860.28	
69	09491701	门吸		只	12.12	4.29	51.99	
70	09492370	不锈钢合页		只	36.36	17.15	623.57	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区1#门卫　　堂前人家东区项目施工　　第3页 共6页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
71	09493560	镀锌铁脚		个	251.328	1.46	366.94	
72	10031503	钢压条		kg	25.96776	4.29	111.40	
73	10230906	不锈钢盖	Φ63	只	387.33162	4.29	1661.65	
74	11010304~1	白色无机涂料		kg	706.04722	12.00	8472.57	
75	11010304~3	无机防霉防潮内墙涂料		kg	4.27504	12.00	51.30	
76	11010304~4	无机防霉防潮内墙涂料		kg	4.04397	12.00	48.53	
77	11010319	仿石型外墙涂料		kg	995.4	6.30	6271.02	
78	11010323	水性封底漆		kg	77.42	21.44	1659.88	
79	11010361	外墙弹性乳胶涂料		kg	95.68	25.73	2461.85	
80	11010362	外墙弹性乳胶涂料(中涂)		kg	287.04	21.44	6154.14	
81	11010363	外墙弹性乳胶涂料(面涂)		kg	95.68	25.73	2461.85	
82	11030303~1	防锈漆		kg	0.1749	12.46	2.18	
83	11030304~1	红丹防锈漆		kg	0.083456	12.86	1.07	
84	11030734~6	高分子防水涂料		kg	514.61109	10.00	5146.11	
85	11030735~4	高分子防水涂料		kg	797.385015	10.00	7973.85	
86	11030740	聚合物水泥防水涂料	JS-Ⅱ型	kg	3049.224	6.88	20978.66	
87	11111715	酚醛清漆		kg	0.12824	11.15	1.43	
88	11112503	调和漆		kg	0.127792	11.15	1.42	
89	11112505	高渗透性表面底漆		kg	57.408	30.01	1722.81	
90	11112512	透明罩光漆		kg	88.48	21.44	1897.01	
91	11410304	环氧树脂	618	kg	9.423	27.44	258.57	
92	11430327	大白粉		kg	117.955634	0.73	86.11	
93	11570303-1~1	隔声保温复合垫5mm厚		m2	39.312	10.00	393.12	
94	11570552~1	1.5厚反应粘结型高分子膜基湿铺防水卷材	δ1.5mm	m2	1173.543	25.81	30289.14	
95	11590914	硅酮密封胶		L	3.6192	68.60	248.28	
96	11591307	聚合物防水填缝剂		kg	304.76076	3.00	914.28	
97	11592505	SBS封口油膏		kg	54.9318	6.00	329.59	
98	11592517	建筑油膏		kg	128.36628	3.00	385.10	
99	11610711-1	翻边隔声条 4cm宽		m	64.28448	2.14	137.57	
100	12030107	油漆溶剂油		kg	12.896868	12.01	154.89	
101	12030107~1	油漆溶剂油		kg	0.01802	12.01	0.22	
102	12310303	二甲苯		kg	64.9194	5.06	328.49	
103	12330300	界面剂		kg	4700.15382	1.29	6063.20	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区1#门卫　　堂前人家东区项目施工　　第4页 共6页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
104	12330309	专用界面剂		kg	89.1712	18.52	1651.45	
105	12330505	APP及SBS基层处理剂		kg	177.2799	6.86	1216.14	
106	12333551	PU发泡剂		L	6.552	25.73	168.58	
107	12370310	氩气		m3	26.07602	7.81	203.65	
108	12370331	石油液化气		kg	51.93552	5.83	302.78	
109	12410121	专用粘结剂		kg	4458.56	2.74	12216.45	
110	12410703	羧甲基纤维素		kg	0.0916	2.14	0.20	
111	12413518	901胶		kg	578.314736	2.14	1237.59	
112	12430342-1	防水胶带 10cm宽		m	50.544	0.09	4.55	
113	13010303	石棉板		m2	8.52	5.15	43.88	
114	13070313~2	耐碱玻璃纤维网格布		m2	-1625.0814	2.00	-3250.16	
115	13120708~1	发泡陶瓷保温板	δ65	m2	526.24	72.22	38005.05	
116	14030325-1~1	热镀锌钢管	DN50	m	6.3342	17.00	107.68	
117	14040915~1	镜面不锈钢管	Φ38×2	m	169.76526	20.41	3464.91	
118	14040915~3	镜面不锈钢管	Φ20×1.5	m	187.869	13.31	2500.54	
119	14040915~4	镜面不锈钢管	Φ30×2	m	6.76902	20.41	138.16	
120	14040921~1	镜面不锈钢管	Φ40×2.0	m	23.6804	47.91	1134.53	
121	14040922~1	镜面不锈钢管	Φ60×2	m	31.6092	41.00	1295.98	
122	14040922~2	镜面不锈钢管	Φ50×2	m	34.98	56.60	1979.87	
123	14040925	镜面不锈钢管	Φ76.2×1.5	m		70.75		
124	14040925~1	镜面不锈钢管	Φ60×2	m	18.7866	41.00	770.25	
125	14310106	塑料管	dn20	m	57.7157	3.11	179.50	
126	15371708	镀锌铁丝U形卡		个	281.876	0.18	50.74	
127	15372103-1	塑料卡		个	7857.15	0.17	1335.72	
128	31012505	聚苯泡沫嵌缝条		m	2178.7338	0.51	1111.15	
129	31110301	棉纱头		kg	4.3662	5.57	24.32	
130	31150101	水		m3	780.423712	4.57	3566.54	
131	31150101~1	水		m3	0.082668	4.57	0.38	
132	32010502	复合木模板	18mm	m2	572.16423	32.59	18646.83	
133	32010502~1	复合木模板	18mm	m2	19.6152	32.59	639.26	
134	32020115	卡具		kg	497.240552	4.08	2027.25	
135	32020132	钢管支撑		kg	1561.2722	3.41	5316.13	
136	32030303	脚手钢管		kg	1135.775499	3.41	3867.32	
137	32030504	底座		个	4.775871	4.12	19.68	
138	32030513	脚手架扣件		个	186.951614	4.89	914.19	
139	32090101~1	周转木材		m3	12.408253	1774.58	22019.44	
140	32090101~2	周转木材		m3	0.481464	1586.47	763.83	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区1#门卫　　堂前人家东区项目施工　　第5页 共6页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
141	34020901	木枕		m3	0.08	1071.94	85.76	
142	80010106~1	水泥砂浆 M10(干拌（混）砂浆)(砌筑DM)		t	6.79294	334.48	2272.10	
143	80010121~1	水泥砂浆 1:1(干拌（混）砂浆)(地面DS)		t		352.22		
144	80010121~2	水泥砂浆 1:1(干拌（混）砂浆)(地面DS)		t		352.22		
145	80010123~1	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)		t	3.269543	344.24	1125.51	
146	80010123~11	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)		t	1.361133	344.24	468.56	
147	80010123~12	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)		t	1.024643	344.24	352.72	
148	80010124~1	水泥砂浆 1:2.5(干拌（混）砂浆)(地面DS)		t	7.64085	342.46	2616.69	
149	80010124~2	水泥砂浆 1:2.5(干拌（混）砂浆)(地面DS)		t	0.061454	342.46	21.05	
150	80010124~3	水泥砂浆 1:2.5(干拌（混）砂浆)		t	15.434517	344.42	5315.96	
151	80010125~1	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(地面DS)		t	0.061454	332.70	20.45	
152	80010125~4	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)		t	46.716895	354.00	16537.78	
153	80010125~5	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)		t	7.020647	354.00	2485.31	
154	80010125~6	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)		t	3.16995	332.70	1054.64	
155	80010125~7	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(地面DS)		t	11.537683	332.70	3838.59	
156	80010125~8	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)		t	15.434517	332.70	5135.06	
157	80050104~1	混合砂浆 M5(干拌（混）砂浆)(砌筑DM)		t	24.741483	314.96	7792.58	
158	80090311	聚合物砂浆		kg	4458.56	1.07	4770.66	
159	80090312	聚合物面层砂浆		m3	5.5732	950.00	5294.54	
160	80090312~1	聚合物胶粉防水砂浆		m3	2.94216	950.00	2795.05	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区1#门卫　　堂前人家东区项目施工　　第6页 共6页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
161	80210105-2	C20预拌非泵送细石砼		m3	35.453544	407.15	14434.91	
162	80210105-2~1	C25预拌非泵送细石砼		m3	13.820234	424.89	5872.08	
163	80210105-2~2	C25预拌非泵送细石砼		m3	0.26664	415.46	110.78	
164	80212103	预拌混凝土(泵送型) C20		m3	42.77015	409.89	17531.06	
165	80212105	预拌混凝土(泵送型) C30		m3	261.392095	449.82	117579.39	
166	80212114	预拌混凝土(非泵送型) C15		m3	1.4616	374.40	547.22	
167	80212115	预拌混凝土(非泵送型) C20		m3	5.08049	392.15	1992.31	
168	80212116	预拌混凝土(非泵送型) C25		m3	40.13165	409.89	16449.56	
169	80212305~6	预拌防水混凝土P8(泵送型) C35		m3	86.8224	487.56	42331.13	
170	80212306~1	预拌防水混凝土P8(泵送型)C35		m3	20.02848	487.56	9765.09	
171	CL-D00001	抗裂纤维		m3	105.31	20.00	2106.20	
172	CL-D00003	手动开启装置		樘	2	106.47	212.94	
173	CL-D00004	屋面上人孔盖板		个	1	350.00	350.00	
174	ZPCL5001	耐火烟气道B-15（2900）		节	2.982	487.70	1454.34	
175	ZPCL5004	防火止回阀		套	2.898	93.16	269.98	
176	ZPCL5005	成品风帽		套	2.02	190.47	384.75	
合计							941890.40	

单位工程招标控制价表

工程名称：堂前人家东区02#门卫　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共1页

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	185402.48	
1.1	人工费	34819.83	
1.2	材料费	133664.21	
1.3	施工机具使用费	2671.73	
1.4	企业管理费	9747.84	
1.5	利润	4498.87	
2	措施项目费	73161.87	
2.1	单价措施项目费	60241.02	
2.2	总价措施项目费	12920.85	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	8376.44	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	9644.45	
5	税金	24138.79	
招标控制价合计=1+2+3+4+5-甲供材料费_含设备/1.01		292347.59	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区02#门卫　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		0101 土石方工程						
1	010103001001	回填方	1、部位：房心回填土 2、密实度要求：压实系数不低于0.94 3、填方材料品种：素土回填	m3	1.28	40.70	52.10	
		分部小计					52.10	
		0104 砌筑工程						
2	010401001001	砖基础	1、砖品种、规格、强度等级：MU20烧结实心普通砖(非粘土) 2、基础类型：条形 3、砂浆强度等级：DMM10.0预拌砂浆	m3	2.65	606.35	1606.83	
3	010401008003	填充墙	1、砖品种、规格、强度等级：B06、A5.0蒸压砂加气混凝土砌块 2、墙体类型：外墙200mm 3、砂浆强度等级、配合比：Ma5级专用砂浆	m3	5.78	580.60	3355.87	
		分部小计					4962.70	
		0105 混凝土工程						
4	010501001001	垫层	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C20	m3	7.51	504.31	3787.37	
5	010501002001	带形基础	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C20	m3	2.54	492.48	1250.90	
6	010501003001	独立基础	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30	m3	30.02	531.52	15956.23	
7	010502001005	矩形柱	1、部位：基础内 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C30 4、周长：1.6m以内 5、柱高：3.6m内	m3	0.76	601.73	457.31	
8	010502001006	矩形柱	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 3、周长：1.6m以内 4、柱高：8.0m内	m3	11.31	601.73	6805.57	
本页小计							33272.18	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区02#门卫　　堂前人家东区项目施工　　第2页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
9	010502002001	构造柱	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25	m3	0.55	759.83	417.91	
10	010503004001	圈梁	1、部位：地圈梁 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C25	m3	2.04	622.95	1270.82	
11	010503004005	圈梁	1、部位：窗台梁 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C25	m3	0.3	622.95	186.89	
12	010503004004	圈梁	1、部位：导墙、止水 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C20	m3	0.49	604.85	296.38	
13	010503005001	过梁	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25	m3	0.38	686.93	261.03	
14	010505001007	有梁板(屋面板)	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 3、板厚：200mm内 4、层高：8.0m内	m3	16.21	555.11	8998.33	
15	010505007001	天沟（檐沟）、挑檐板	1、挑檐平板 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C30	m3	9.84	585.26	5758.96	
16	010507001001	散水	1、压实填土，向外坡3%~5% 2、垫层材料种类、厚度：150厚3:7灰土夯实，宽出面层100 3、面层厚度：80厚C20混凝土面层 4、详见23J909 散10/1-21	m2	11.11	76.15	846.03	
17	010507004001	坡道	1、素土夯实,压实系数不小于0.94 2、垫层材料种类、厚度：300厚粒径10-40碎石灌DM M5砂浆,宽出面层100 3、混凝土种类：80厚C20混凝土,台阶面向外坡1%	m2	1.88	205.48	386.30	
本页小计							18422.65	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
18	010507007001	其他构件	1、构件的类型：门窗抱框 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C25	m3	0.86	630.52	542.25	
19	010507007004	其他构件	1、部位：屋面翻边 2、构件的类型：混凝土线条 3、构件规格：120*160mm 4、混凝土种类：商品混凝土 5、混凝土强度等级：C30	m3	0.49	645.17	316.13	
		分部小计					47538.41	
		0105 钢筋工程						
20	010515001001	现浇构件钢筋	1、钢筋种类：HPB300(层高超高施工费自行考虑)，质监要求的抱箍、腰梁与砼主体结构的钢筋连接方式自行考虑 2、规格：Φ12mm内 3、钢筋性能指标要求详见设计说明	t	0.05	5307.94	265.40	
21	010515001002	现浇构件钢筋	1、钢筋种类：HRB400(层高超高施工费自行考虑)，质监要求的抱箍、腰梁与砼主体结构的钢筋连接方式自行考虑 2、规格：Φ12mm内 3、钢筋性能指标要求详见设计说明	t	3.628	5307.94	19257.21	
22	010515001003	现浇构件钢筋	1、钢筋种类：HRB400(层高超高施工费自行考虑,电渣压力焊另计,另外其它接头按设计及规范要求自行考虑) 2、规格：Φ25mm内 3、钢筋性能指标要求详见设计说明	t	1.101	4463.74	4914.58	
本页小计							25295.57	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
23	010515001004	现浇构件钢筋	1、钢筋种类：HRB400E(层高超高施工费自行考虑)，质监要求的抱箍、腰梁与砼主体结构的钢筋连接方式自行考虑 2、规格：Φ12mm内 3、钢筋性能指标要求详见设计说明	t	0.221	5876.54	1298.72	
24	010515001005	现浇构件钢筋	1、钢筋种类：HRB400E(层高超高施工费自行考虑)，质监要求的抱箍、腰梁与砼主体结构的钢筋连接方式自行考虑 2、规格：Φ25mm内 3、钢筋性能指标要求详见设计说明	t	3.104	4828.64	14988.10	
25	010515001006	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：综合 2、部位：墙体内钢筋加固	t	0.457	6962.99	3182.09	
26	010515001007	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HPB300 ， Φ4钢筋网 2、部位：屋面钢筋网	t	0.177	6434.14	1138.84	
27	010516003001	电渣压力焊接头	1、规格：墙、柱纵向钢筋	个	128	8.46	1082.88	
28	010516003002	机械连接	1、连接方式：直螺纹 2、规格：Φ25mm内	个	28	14.65	410.20	
		分部小计					46538.02	
		0108 门窗工程						
29	010802001001	金属门	1、门代号及洞口尺寸：铝合金平开门BLM1330,1250*3000mm 2、门框或扇外围尺寸：70系列隔热铝合金框型材,门框型材壁厚2.0mm 3、玻璃品种、厚度：6中透光Low-E+12氩气+6透明 4、含五金配件 5、具体要求详见图纸	樘	1	2872.55	2872.55	
本页小计							24973.38	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区02#门卫　　堂前人家东区项目施工　　第5页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
30	010807001005	金属窗	1、窗类型：铝合金固定窗 2、窗代号及洞口尺寸：C3445，3400*4500mm 3、框、扇材质：采用70系列隔热铝合金框型材,窗框型材壁厚1.8mm 4、玻璃品种、厚度：6中透光Low-E+12氩气+6透明 5、含五金配件 6、具体详见施工图设计	樘	2	9977.25	19954.50	
31	010807001012	金属窗	1、窗类型：铝合金平开窗 2、窗代号及洞口尺寸：C3421，3400*2100mm 3、框、扇材质：采用70系列隔热铝合金框型材,窗框型材壁厚1.8mm 4、玻璃品种、厚度：6中透光Low-E+12氩气+6透明 5、含五金配件 6、干法安装节能附框，附框型材截面厚度尺寸应为(24±0.5) mm;宽度不应小于65 mm 7、窗下槛通长固定厚度1.5mm的铝合金排水板，向外侧坡10% 8、具体详见施工图设计	樘	1	5125.20	5125.20	
本页小计							25079.70	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
32	010807001013	金属窗	1、窗类型：铝合金平开窗 2、窗代号及洞口尺寸：C1721，1700*2100mm 3、框、扇材质：采用70系列隔热铝合金框型材,窗框型材壁厚1.8mm 4、玻璃品种、厚度：6中透光Low-E+12氩气+6透明 5、含五金配件 6、干法安装节能附框，附框型材截面厚度尺寸应为(24±0.5) mm;宽度不应小于65 mm 7、窗下槛通长固定厚度1.5mm的铝合金排水板，向外侧坡10% 8、具体详见施工图设计	樘	1	2711.99	2711.99	
		分部小计					30664.24	
		0109 屋面及防水工程						
33	010902001003	屋面卷材防水	1、部位：平屋面 2、卷材品种、规格、厚度：3.0厚SBS改性沥青防水卷材+3.0厚SBS改性沥青防水卷材,带砂面	m2	113.82	80.31	9140.88	
34	010902002001	屋面涂膜防水	1、部位：平屋面 2、防水膜品种：2.0厚非固化橡胶沥青防水材料	m2	113.82	44.23	5034.26	
35	010902003011	屋面刚性层	1、部位：平屋面 2、刚性层厚度：20厚DS M15 砂浆(1:3水泥砂浆)找平层	m2	81.52	23.44	1910.83	
36	010902003013	屋面刚性层	1、部位：平屋面 2、刚性层厚度：最薄处30厚LC5.0轻集料混凝土,找坡2%	m2	81.52	36.58	2982.00	
37	010902003012	屋面刚性层	1、部位：平屋面 2、刚性层厚度：50厚C30细石混凝土保护层，内配冷拔Φ4双向@100,设分格缝缝20（钢筋另计） 3、具体详见施工图设计	m2	81.52	59.27	4831.69	
本页小计							26611.65	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
38	010902002004	屋面涂膜防水	1、部位：外挑板 2、防水膜品种：1.5厚聚合物水泥防水涂料(Ⅱ型)	m2	61.58	22.65	1394.79	
39	010902003007	屋面刚性层	1、部位：外挑板 2、刚性层厚度：最薄20厚防水砂浆(掺5%防水剂)找平	m2	51.32	31.53	1618.12	
40	010903002008	墙面涂膜防水	1、部位：外墙面 2、防水膜品种：1.5厚聚合物水泥防水涂料 (Ⅱ型)	m2	75.76	22.65	1715.96	
		分部小计					28628.53	
		0110 保温、隔热、防腐工程						
41	011001001004	保温隔热屋面	1、保温平屋面 2、保温隔热材料品种、规格、厚度：105厚XPS挤塑聚苯板(ρ=25,030级,燃烧性能B1级)	m2	15.21	75.07	1141.81	
42	011001001003	保温隔热屋面	1、外挑板 2、保温隔热材料品种、规格、厚度：20厚胶粉聚苯颗粒贴砌浆料	m2	51.32	41.49	2129.27	
43	011001003005	保温隔热墙面	1、保温隔热部位：外墙面 2、保温隔热材料品种、规格及厚度：40厚发泡陶瓷保温板（燃烧性能A级） 3、粘结材料种类及做法：3厚专用粘结砂浆 4、8厚聚合物抗裂砂浆,压入耐碱玻纤网格布一层(用于建筑首层时为两层布)	m2	75.76	134.30	10174.57	
44	011001006001	其他保温隔热	1、保温隔热部位：门窗洞口侧边 2、保温隔热面层材料品种、规格、性能：20厚胶粉聚苯颗粒贴浆料	m2	8.81	41.27	363.59	
		分部小计					13809.24	
		0111 楼地面装饰工程						
本页小计							18538.11	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
45	011101001005	水泥砂浆楼地面	1、部位：门卫室地面 2、找平层厚度、砂浆配合比：100厚C20混凝土垫层,内配Φ4@200x200双向钢筋网（钢筋另计）	m2	16	55.34	885.44	
46	011105001001	水泥砂浆踢脚线	1、踢脚线高度：120mm 2、界面剂1道 3、底层厚度、砂浆配合比：8厚DP M15砂浆(1:3水泥砂浆)打底并划出纹道 4、面层厚度、砂浆配合比：8厚DP M20砂浆(1:2.5水泥砂浆)抹光	m2	1.58	76.66	121.12	
47	011107001001	石材台阶面	1、界面剂1道 2、粘结材料种类：20厚DS M15预拌砂浆结合层,表面撒素水泥面(洒适量清水) 3、面层材料品种、规格、颜色：30厚600*600芝麻灰荔枝面花岗岩,背面及四周边满涂防污剂,灌水泥浆擦缝, 4、台口双层,加厚处粘贴与面层相同的石条	m2	1.88	210.58	395.89	
		分部小计					1402.45	
		0112 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
48	011201001001	墙面一般抹灰	1、墙体类型：墙面 2、界面剂一道	m2	128	4.01	513.28	
49	011201001018	墙面一般抹灰	1、墙体类型：外墙面 2、底层厚度、砂浆配合比：9厚 DP M15砂浆(1:3 水泥砂浆)抹平 3、面层厚度、砂浆配合比：5厚聚合物水泥防水砂浆(干粉型)	m2	75.76	39.88	3021.31	
本页小计							4937.04	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
50	011201001012	墙面一般抹灰	1、墙体类型：门卫室内墙面 2、加气块墙面刷界面剂一道 3、底层厚度、砂浆配合比：8厚DP M15砂浆(1:3 水泥砂浆)刮糙 4、面层厚度、砂浆配合比：7厚DP M15砂浆(1:3 水泥砂浆)罩面,压入一道抗裂玻纤网	m2	52.24	39.60	2068.70	
51	011201001015	墙面一般抹灰	1、部位：不同墙体材料交接处 2、钢丝网	m2	11.39	17.30	197.05	
52	011201001017	墙面一般抹灰	1、部位：外墙保温处门窗洞口四周及斜向增墙网格布 2、具体做法详建筑设计节点图	m2	8.81	4.42	38.94	
		分部小计					5839.28	
		0114 油漆、涂料、裱糊工程						
53	011407001003	墙面喷刷涂料	1、喷刷涂料部位：外墙面 2、腻子种类：刮涂第一道耐水腻子,压入耐碱玻纤网格布一层 3、刮涂第二道耐水腻子 4、涂料品种、喷刷遍数：真石漆(面涂1 道、主涂 1 道、底涂(抗碱封闭底漆)1 道 5、分格详见立面图	m2	41.21	66.28	2731.40	
54	011407001006	墙面喷刷涂料	1、喷刷涂料部位：落水管 2、涂料品种、喷刷遍数：真石漆(面涂1 道、主涂 1 道、底涂(抗碱封闭底漆)1 道	m2	5.39	43.05	232.04	
本页小计							5268.13	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
55	011407001004	墙面喷刷涂料	1、喷刷涂料部位：外墙面（外挑板底面） 2、腻子种类：刮涂第一遍耐水腻子,压入耐碱玻纤网格布一层 3、刮涂第二遍耐水腻子 4、涂料品种、喷刷遍数：普通外墙弹性涂料(2 面1底)	m2	61.32	48.99	3004.07	
		分部小计					5967.51	
		分部分项合计					185402.48	
1	011701001001	综合脚手架	1、建筑结构形式：框架结构 2、脚手架使用材质：承插型盘扣式脚手架	m2	19.36	121.02	2342.95	
2	011703001001	垂直运输	1、建筑物建筑类型及结构形式：框架结构 2、建筑物檐口高度、层数：5.9m内	m2	19.36	257.18	4979.00	
3	011702001001	基础	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C20	m2	11.48	96.35	1106.10	
4	011702001002	基础	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C20	m2	8.75	73.66	644.53	
5	011702001003	基础	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30	m2	37.8	81.74	3089.77	
6	011702002001	矩形柱	1、部位：基础内 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C30 4、周长：1.6m以内 5、柱高：3.6m内	m2	8.68	91.72	796.13	
7	011702002002	矩形柱	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 3、周长：1.6m以内 4、柱高：8.0m内	m2	116.96	131.86	15422.35	
8	011702003001	构造柱	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25	m2	6.11	102.61	626.95	
本页小计							32011.85	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区02#门卫　　堂前人家东区项目施工　　第11页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
9	011702008001	圈梁	1、部位：地圈梁 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C25	m2	17.47	75.89	1325.80	
10	011702008002	圈梁	1、部位：窗台梁 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C25	m2	3.02	75.89	229.19	
11	011702008003	圈梁	1、部位：导墙、止水 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C20	m2	5.04	75.89	382.49	
12	011702009001	过梁	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25	m2	6.39	100.21	640.34	
13	011702014001	有梁板	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 3、板厚：200mm内 4、层高：8.0m内	m2	134.58	116.04	15616.66	
14	011702022001	天沟、檐沟	1、挑檐平板 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C30	m2	81.07	116.04	9407.36	
15	011702029001	散水	1、压实填土，向外坡3%~5% 2、垫层材料种类、厚度：150厚3:7灰土夯实，宽出面层100 3、面层厚度：80厚C20混凝土面层 4、详见23J909 散10/1-21	m2	3.04	96.41	293.09	
16	011702027001	台阶	1、素土夯实,压实系数不小于0.94 2、垫层材料种类、厚度：300厚粒径10-40碎石灌DM M5砂浆,宽出面层100 3、混凝土种类：80厚C20混凝土,台阶面向外坡1%	m2	0.07	97.73	6.84	
本页小计							27901.77	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区02#门卫　　堂前人家东区项目施工　　第12页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
17	011702025001	其他现浇构件	1、构件的类型：门窗抱框 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C25	m2	20.98	108.88	2284.30	
18	011702025002	其他现浇构件	1、部位：屋面翻边 2、构件的类型：混凝土线条 3、构件规格：120*160mm 4、混凝土种类：商品混凝土 5、混凝土强度等级：C30	m2	9.84	106.42	1047.17	
		单价措施合计					60241.02	
本页小计							3331.47	
合　　计							245643.50	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区02#门卫　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	011707001001	安全文明施工费		100.000	8376.44			
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	3.100	7614.95			
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.310	761.49			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区02#门卫　　堂前人家东区项目施工　　第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.650	4053.12			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.050	122.82			建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区02#门卫　　堂前人家东区项目施工　　第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.150	368.47			现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。
合　计					12920.85			

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：堂前人家东区02#门卫　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共1页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合　计				

暂列金额明细表

工程名称：堂前人家东区02#门卫　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共1页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：堂前人家东区02#门卫　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共1页

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±(元)		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：堂前人家东区02#门卫　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共1页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注

规费、税金项目计价表

工程名称：堂前人家东区02#门卫　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	9644.45	100.000	9644.45
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	258564.35	3.200	8274.06
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	258564.35	0.530	1370.39
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	258564.35		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	268208.80	9.000	24138.79
合　计					33783.24

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区02#门卫　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共4页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	01010100	钢筋	综合	t	0.0128	3292.00	42.14	
2	01010100~1	钢筋HPB300	12mm内	t	0.051	3292.00	167.89	
3	01010100~2	钢筋HRB400	12mm内	t	3.70056	3292.00	12182.24	
4	01010100~3	钢筋HRB400	25mm内	t	1.12302	3176.00	3566.71	
5	01010100~5	HPB300 12mm以内	综合	t	0.46614	3292.00	1534.53	
6	01010100~6	钢筋HRB400E	25mm内	t	3.16608	3203.00	10140.95	
7	01010100~7	钢筋HRB400E	12mm内	t	0.22542	3318.00	747.94	
8	01010300	冷轧带肋钢筋		t	0.18054	3318.00	599.03	
9	02090101	塑料薄膜		m2	181.7125	0.69	125.38	
10	02110301~1	XPS聚苯乙烯挤塑板		m3	1.676903	560.76	940.34	
11	02110301~6	发泡陶瓷保温板燃烧性能A级		m3	3.10616	1111.96	3453.93	
12	02310101~1	无纺布		m2		2.00		
13	03031206	自攻螺钉	M4×15	十个	47.1618	0.26	12.26	
14	03032113	塑料胀管螺钉		套	735.456	0.09	66.19	
15	03270202	砂纸		张	3.6792	0.94	3.46	
16	03410205	电焊条	J422	kg	23.84024	4.92	117.29	
17	03450200	焊剂		kg	40.064	3.43	137.42	
18	03510201	钢钉		kg	0.31892	6.00	1.91	
19	03510201~1	钢钉		kg	0.34146	6.00	2.05	
20	03510701	铁钉		kg	102.278742	4.66	476.62	
21	03510705	铁钉	70mm	kg	0.796416	4.66	3.71	
22	03510911	塑料保温螺钉		套	530.32	1.46	774.27	
23	03550101~1	钢丝网		m2	12.529	9.80	122.78	
24	03570216	镀锌铁丝	8#	kg	21.3966	4.52	96.71	
25	03570237	镀锌铁丝	22#	kg	39.012737	4.52	176.34	
26	03610207	直螺纹套筒接头	Φ25以内	个	28.56	6.00	171.36	
27	03633307	合金钢钻头	Φ20	根	5.83352	13.03	76.01	
28	03652403	合金钢切割锯片		片	0.021808	68.60	1.50	
29	04010611	水泥	32.5级	kg	111.380418	0.26	29.29	
30	04010701	白水泥		kg	43.282	0.60	25.97	
31	04030105	细砂		t	0.24456	116.57	28.51	
32	04030107	中砂		t	0.080606	150.57	12.14	
33	04050207	碎石	5～40mm	t	0.90804	155.43	141.14	
34	04090100	生石灰		t	0.407326	316.69	129.00	
35	04090302	黏土		m3		24.29		
36	04135500	标准砖	240×115×53	百块	13.833	53.00	733.15	
37	04135535	配砖	190×90×40	m3	0.07514	862.57	64.81	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区02#门卫　　堂前人家东区项目施工　　第2页 共4页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
38	04150115~3	B06、A5.0蒸压砂加气混凝土砌块	600×250×200	m3	5.58926	362.43	2025.72	
39	05030600	普通木成材		m3	0.015152	1372.08	20.79	
40	05250502	锯(木)屑		m3	0.01128	47.17	0.53	
41	07112130~1	30厚600*600芝麻灰荔枝面		m2	1.9176	106.47	204.17	
42	08230105	玻璃纤维网格布		m2	259.0455	2.00	518.09	
43	08230121	耐碱玻璃纤维网格布		m2	264.9044	2.00	529.81	
44	09090813~9	铝合金全玻平开门	6透明钢化玻璃	m2	3.6375	680.00	2473.50	
45	09092100~2	铝合金固定窗	6中透光Low-E+12氩气+6透明	m2	29.376	600.00	17625.60	
46	09092100~3	铝合金固定窗	6中透光Low-E+12氩气+6透明	m2	4.6656	600.00	2799.36	
47	09093501~10	铝合金全玻平开窗	6中透光Low-E+12氩气+6透明	m2	5.616	680.00	3818.88	
48	09492739	执手		套	4	4.29	17.16	
49	09493555	不锈钢滑撑		支	8	17.15	137.20	
50	09493556	不锈钢风撑		支	8	4.29	34.32	
51	09493560	镀锌铁脚		个	367.728	1.46	536.88	
52	10031503	钢压条		kg	5.91864	4.29	25.39	
53	11010319	仿石型外墙涂料		kg	209.7	6.30	1321.11	
54	11010323	水性封底漆		kg	16.31	21.44	349.69	
55	11010361	外墙弹性乳胶涂料		kg	12.264	25.73	315.55	
56	11010362	外墙弹性乳胶涂料(中涂)		kg	36.792	21.44	788.82	
57	11010363	外墙弹性乳胶涂料(面涂)		kg	12.264	25.73	315.55	
58	11030734~5	非固化橡胶沥青防水涂料		kg	156.38868	9.32	1457.54	
59	11030735~3	非固化橡胶沥青防水涂料		kg	242.32278	9.32	2258.45	
60	11030740~1	聚合物水泥防水涂料	JS-Ⅱ型	kg	247.212	6.88	1700.82	
61	11112505	高渗透性表面底漆		kg	7.3584	30.01	220.83	
62	11112512	透明罩光漆		kg	18.64	21.44	399.64	
63	11450345	外墙抗裂腻子粉		kg	-6.468	7.29	-47.15	
64	11570552	SBS聚脂胎乙烯膜卷材	δ3mm	m2	267.477	25.62	6852.76	
65	11573505	石油沥青油毡	350#	m2	85.596	3.34	285.89	
66	11590914	硅酮密封胶		L	6.5337	68.60	448.21	
67	11592505	SBS封口油膏		kg	12.5202	6.00	75.12	
68	11592705	APP高强嵌缝膏		kg	30.08088	7.55	227.11	
69	12030107	油漆溶剂油		kg	2.7028	12.01	32.46	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区02#门卫　　堂前人家东区项目施工　　第3页 共4页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
70	12310303	二甲苯		kg	14.7966	5.06	74.87	
71	12330300	界面剂		kg	219.392	1.29	283.02	
72	12330309	专用界面剂		kg	6.0608	18.52	112.25	
73	12330505	APP及SBS基层处理剂		kg	40.4061	6.86	277.19	
74	12333551	PU发泡剂		L	11.82825	25.73	304.34	
75	12370331	石油液化气		kg	11.83728	5.83	69.01	
76	12410121	专用粘结剂		kg	303.04	2.74	830.33	
77	12413518	901胶		kg	17.586	2.14	37.63	
78	13010303	石棉板		m2	2.56	5.15	13.18	
79	13070313~2	耐碱玻璃纤维网格布		m2	-156.5676	2.00	-313.14	
80	31110301	棉纱头		kg	0.0188	5.57	0.10	
81	31150101	水		m3	126.749693	4.57	579.25	
82	32010502	复合木模板	18mm	m2	101.51636	32.59	3308.42	
83	32020115	卡具		kg	97.253742	4.08	396.50	
84	32020132	钢管支撑		kg	317.211435	3.41	1080.10	
85	32030303	脚手钢管		kg	58.3704	3.41	198.75	
86	32030504	底座		个	0.2904	4.12	1.20	
87	32030513	脚手架扣件		个	9.5832	4.89	46.86	
88	32090101	周转木材		m3	0.008152	1774.42	14.47	
89	32090101~1	周转木材		m3	2.261264	2802.00	6336.06	
90	610136-1	界面剂(砼面)		kg	2.4252	0.94	2.28	
91	613206	水		m3	0.00752	2.72	0.02	
92	80010106~1	水泥砂浆 M10(干拌（混）砂浆)(砌筑DM)		t	1.122275	334.48	375.38	
93	80010123~11	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)		t	0.684636	344.24	235.68	
94	80010125~3	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)		t	2.881732	332.70	958.75	
95	80010125~4	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)		t	2.582804	354.00	914.31	
96	80010161~1	干硬性水泥砂浆(干拌（混）砂浆)(地面DS)		t	0.066458	332.70	22.11	
97	80050104~1	混合砂浆 M5(干拌（混）砂浆)(砌筑DM)		t	1.175615	314.96	370.27	
98	80070306~1	防水砂浆 1:2.5(干拌（混）砂浆)		t	2.272193	332.70	755.96	
99	80070511	聚苯颗粒保温砂浆		m3	1.33782	873.90	1169.12	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区02#门卫　　堂前人家东区项目施工　　第4页 共4页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
100	80090311	聚合物砂浆		kg	303.04	1.07	324.25	
101	80090312	聚合物面层砂浆		m3	0.3788	950.00	359.86	
102	80212103	预拌混凝土(泵送型) C20		m3	10.21345	409.89	4186.39	
103	80212105	预拌混凝土(泵送型) C30		m3	69.6405	449.82	31325.69	
104	80212115	预拌混凝土(非泵送型) C20		m3	3.178588	392.15	1246.48	
105	80212116	预拌混凝土(非泵送型) C25		m3	4.1961	409.89	1719.94	
106	80212117	预拌混凝土(非泵送型) C30		m3	4.141216	432.07	1789.30	
107	80271105~2	泡沫混凝土		m3	5.820528	350.00	2037.18	

单位工程招标控制价表

工程名称：堂前人家东区北门卫　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共1页

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	133890.33	
1.1	人工费	27483.40	
1.2	材料费	93649.18	
1.3	施工机具使用费	1676.39	
1.4	企业管理费	7582.33	
1.5	利润	3499.03	
2	措施项目费	52970.33	
2.1	单价措施项目费	43632.63	
2.2	总价措施项目费	9337.70	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	6053.53	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	6969.90	
5	税金	17444.75	
招标控制价合计=1+2+3+4+5-甲供材料费_含设备/1.01		211275.31	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区北门卫　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共13页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		0101 土石方工程						
1	010103001001	回填方	1、部位：房心回填土 2、密实度要求：压实系数不低于0.94 3、填方材料品种：素土回填	m3	1.27	40.70	51.69	
		分部小计					51.69	
		0104 砌筑工程						
2	010401001001	砖基础	1、砖品种、规格、强度等级：MU20烧结实心普通砖(非粘土) 2、基础类型：条形 3、砂浆强度等级：DMM10.0预拌砂浆	m3	2.95	606.35	1788.73	
3	010401008003	填充墙	1、砖品种、规格、强度等级：B06、A5.0蒸压砂加气混凝土砌块 2、墙体类型：外墙200mm 3、砂浆强度等级、配合比：Ma5级专用砂浆	m3	7.82	580.60	4540.29	
4	010401008004	填充墙	1、砖品种、规格、强度等级：B06、A5.0蒸压砂加气混凝土砌块 2、墙体类型：内墙100mm 3、砂浆强度等级、配合比：Ma5级专用砂浆	m3	1.66	615.38	1021.53	
		分部小计					7350.55	
		0105 混凝土工程						
5	010501001001	垫层	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C20	m3	3.87	504.31	1951.68	
6	010501002001	带形基础	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C20	m3	1.59	492.48	783.04	
7	010501003001	独立基础	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30	m3	13.8	531.52	7334.98	
本页小计							17471.94	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区北门卫　　堂前人家东区项目施工　　第2页 共13页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
8	010502001005	矩形柱	1、部位：基础内 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C30 4、周长：1.6m以内 5、柱高：3.6m内	m3	0.83	601.73	499.44	
9	010502001006	矩形柱	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 3、周长：1.6m以内 4、柱高：8.0m内	m3	8.32	601.73	5006.39	
10	010502002001	构造柱	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25	m3	1.04	759.83	790.22	
11	010503004001	圈梁	1、部位：地圈梁 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C25	m3	1.12	622.95	697.70	
12	010503004005	圈梁	1、部位：窗台梁、腰梁 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C25	m3	0.41	622.95	255.41	
13	010503004004	圈梁	1、部位：导墙、止水 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C20	m3	0.54	604.85	326.62	
14	010503005001	过梁	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25	m3	0.27	686.93	185.47	
15	010505001007	有梁板(屋面板)	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 3、板厚：200mm内 4、层高：8.0m内	m3	17.45	555.11	9686.67	
16	010507001001	散水	1、压实填土，向外坡3%~5% 2、垫层材料种类、厚度：150厚3:7灰土夯实，宽出面层100 3、面层厚度：80厚C20混凝土面层 4、详见23J909 散10/1-21	m2	8.41	76.15	640.42	
本页小计							18088.34	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区北门卫　　堂前人家东区项目施工　　第3页 共13页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
17	010507004001	坡道	1、素土夯实,压实系数不小于0.94 2、垫层材料种类、厚度：300厚粒径10-40碎石灌DM M5砂浆,宽出面层100 3、混凝土种类：80厚C20混凝土,台阶面向外坡1%	m2	1.88	205.48	386.30	
18	010507007001	其他构件	1、构件的类型：门窗抱框 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C25	m3	0.43	630.52	271.12	
19	010507007004	其他构件	1、部位：屋面翻边 2、构件的类型：混凝土线条 3、构件规格：120*160mm 4、混凝土种类：商品混凝土 5、混凝土强度等级：C30	m3	0.35	645.17	225.81	
		分部小计					29041.27	
		0105 钢筋工程						
20	010515001001	现浇构件钢筋	1、钢筋种类：HPB300(层高超高施工费自行考虑)，质监要求的抱箍、腰梁与砼主体结构的钢筋连接方式自行考虑 2、规格：Φ12mm内 3、钢筋性能指标要求详见设计说明	t	0.066	5307.94	350.32	
21	010515001002	现浇构件钢筋	1、钢筋种类：HRB400(层高超高施工费自行考虑)，质监要求的抱箍、腰梁与砼主体结构的钢筋连接方式自行考虑 2、规格：Φ12mm内 3、钢筋性能指标要求详见设计说明	t	2.185	5307.94	11597.85	
本页小计							12831.40	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
22	010515001003	现浇构件钢筋	1、钢筋种类：HRB400 (层高超高施工费自行考虑,电渣压力焊另计,另外其它接头按设计及规范要求自行考虑) 2、规格：Φ25mm内 3、钢筋性能指标要求详见设计说明	t	0.553	4463.74	2468.45	
23	010515001004	现浇构件钢筋	1、钢筋种类：HRB400E (层高超高施工费自行考虑)，质监要求的抱箍、腰梁与砼主体结构的钢筋连接方式自行考虑 2、规格：Φ12mm内 3、钢筋性能指标要求详见设计说明	t	0.251	5876.54	1475.01	
24	010515001005	现浇构件钢筋	1、钢筋种类：HRB400E (层高超高施工费自行考虑)，质监要求的抱箍、腰梁与砼主体结构的钢筋连接方式自行考虑 2、规格：Φ25mm内 3、钢筋性能指标要求详见设计说明	t	2.045	4828.64	9874.57	
25	010515001006	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：综合 2、部位：墙体内钢筋加固	t	0.105	6962.99	731.11	
26	010515001007	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HPB300 ， Φ4钢筋网 2、部位：屋面钢筋网	t	0.135	6434.14	868.61	
27	010516003001	电渣压力焊接头	1、规格：墙、柱纵向钢筋	个	64	8.46	541.44	
28	010516003002	机械连接	1、连接方式：直螺纹 2、规格：Φ25mm内	个	14	14.65	205.10	
		分部小计					28112.46	
		0108 门窗工程						
本页小计							16164.29	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区北门卫　　堂前人家东区项目施工　　第5页 共13页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
29	010802001001	金属门	1、门代号及洞口尺寸：铝合金平开门BLM1222,1250*2200mm 2、门框或扇外围尺寸：70系列隔热铝合金框型材,门框型材壁厚2.0mm 3、玻璃品种、厚度：6中透光Low-E+12氩气+6透明 4、含五金配件 5、具体要求详见图纸	樘	1	2106.54	2106.54	
30	010801001001	木质门	1、门代号及洞口尺寸：成品木门 M0822 800*2200mm 2、卫生间门,下部设0.02平方米通风口 3、含五金配件 4、具体要求详见图纸	樘	1	1204.82	1204.82	
31	010807001005	金属窗	1、窗类型：铝合金固定窗 2、窗代号及洞口尺寸：C2836，2800*3600mm 3、框、扇材质：采用70系列隔热铝合金框型材,窗框型材壁厚1.8mm 4、玻璃品种、厚度：6中透光Low-E+12氩气+6透明 5、含五金配件 6、具体详见施工图设计	樘	1	6455.87	6455.87	
本页小计							9767.23	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区北门卫　　堂前人家东区项目施工　　第6页 共13页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
32	010807001012	金属窗	1、窗类型：铝合金平开窗（消防救援窗） 2、窗代号及洞口尺寸：C3636，3600*3600mm 3、框、扇材质：采用70系列隔热铝合金框型材,窗框型材壁厚1.8mm 4、玻璃品种、厚度：6中透光Low-E+12氩气+6透明（6厚安全钢化易碎玻璃,室内室外侧设置明显永久标志） 5、含五金配件 6、干法安装节能附框，附框型材截面厚度尺寸应为(24±0.5) mm;宽度不应小于65 mm 7、窗下槛通长固定厚度1.5mm的铝合金排水板，向外侧坡10% 8、具体详见施工图设计	樘	1	8872.77	8872.77	
33	010807001013	金属窗	1、窗类型：铝合金平开窗 2、窗代号及洞口尺寸：C1218，1200*1800mm 3、框、扇材质：采用70系列隔热铝合金框型材,窗框型材壁厚1.8mm 4、玻璃品种、厚度：6中透光Low-E+12氩气+6透明 5、含五金配件 6、干法安装节能附框，附框型材截面厚度尺寸应为(24±0.5) mm;宽度不应小于65 mm 7、窗下槛通长固定厚度1.5mm的铝合金排水板，向外侧坡10% 8、具体详见施工图设计	樘	1	1666.44	1666.44	
		分部小计					20306.44	
		0109 屋面及防水工程						
本页小计							10539.21	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
34	010902001003	屋面卷材防水	1、部位：平屋面 2、卷材品种、规格、厚度：3.0厚SBS改性沥青防水卷材+3.0厚SBS改性沥青防水卷材,带砂面	m2	70.94	80.31	5697.19	
35	010902002001	屋面涂膜防水	1、部位：平屋面 2、防水膜品种：2.0厚非固化橡胶沥青防水材料	m2	70.94	44.23	3137.68	
36	010902003011	屋面刚性层	1、部位：平屋面 2、刚性层厚度：20厚DS M15 砂浆(1:3水泥砂浆)找平层	m2	59.99	23.44	1406.17	
37	010902003013	屋面刚性层	1、部位：平屋面 2、刚性层厚度：最薄处30厚LC5.0轻集料混凝土,找坡2%	m2	59.99	36.58	2194.43	
38	010902003012	屋面刚性层	1、部位：平屋面 2、刚性层厚度：50厚C30细石混凝土保护层，内配冷拔φ4双向@100,设分格缝缝20（钢筋另计） 3、具体详见施工图设计	m2	59.99	59.27	3555.61	
39	010903002008	墙面涂膜防水	1、部位：外墙面 2、防水膜品种：1.5厚聚合物水泥防水涂料（Ⅱ型）	m2	97.23	22.65	2202.26	
40	010903002005	墙面涂膜防水	1、部位：卫生间墙面 2、防水膜品种：2.0厚聚合物水泥防水涂料（Ⅱ型）	m2	19.64	26.78	525.96	
41	010903002006	顶棚涂膜防水	1、部位：卫生间天棚 2、防水膜品种：1.5厚聚合物水泥防水涂料（Ⅱ型）	m2	4.73	22.65	107.13	
42	010904002004	楼（地）面涂膜防水	1、部位：卫生间地面 2、防水膜品种：1.5厚聚合物水泥防水涂料（Ⅱ型） 3、反边高度：300mm	m2	10.48	30.41	318.70	
		分部小计					19145.13	
		0110 保温、隔热、防腐工程						
本页小计							19145.13	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
43	011001001004	保温隔热屋面	1、保温平屋面 2、保温隔热材料品种、规格、厚度：105厚XPS挤塑聚苯板(ρ=25,030级,燃烧性能B1级)	m2	16.13	75.07	1210.88	
44	011001001003	保温隔热屋面	1、外挑板 2、保温隔热材料品种、规格、厚度：20厚胶粉聚苯颗粒贴砌浆料	m2	12	41.49	497.88	
45	011001003005	保温隔热墙面	1、保温隔热部位：外墙面 2、保温隔热材料品种、规格及厚度：40厚发泡陶瓷保温板（燃烧性能A级） 3、粘结材料种类及做法：3厚专用粘结砂浆 4、8厚聚合物抗裂砂浆,压入耐碱玻纤网格布一层(用于建筑首层时为两层布)	m2	97.23	134.30	13057.99	
46	011001006001	其他保温隔热	1、保温隔热部位：门窗洞口侧边 2、保温隔热面层材料品种、规格、性能：20厚胶粉聚苯颗粒贴浆料	m2	5.83	41.27	240.60	
		分部小计					15007.35	
		0111 楼地面装饰工程						
47	011101001005	水泥砂浆楼地面	1、部位：门卫室、卫生间地面 2、找平层厚度、砂浆配合比：100厚C20混凝土垫层,内配φ4@200x200双向钢筋网（钢筋另计）	m2	15.91	55.34	880.46	
48	011101003009	细石混凝土楼地面	1、部位：卫生间 2、素水泥浆遍数：界面剂一道 3、找平层厚度、砂浆配合比：最薄处30厚C20细石混凝土找坡层,兼找坡1% 坡向地漏,随浆收光 4、地漏四周及管根部用 DS M15砂浆抹小八字角	m2	3.15	35.92	113.15	
本页小计							16000.96	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
49	011105001001	水泥砂浆踢脚线	1、踢脚线高度：120mm 2、界面剂1道 3、底层厚度、砂浆配合比：8厚DP M15砂浆(1:3水泥砂浆)打底并划出纹道 4、面层厚度、砂浆配合比：8厚DP M20砂浆(1:2.5水泥砂浆)抹光	m2	1.79	76.66	137.22	
50	011107001001	石材台阶面	1、界面剂1道 2、粘结材料种类：20厚DS M15预拌砂浆结合层,表面撒素水泥面(洒适量清水) 3、面层材料品种、规格、颜色：30厚600*600芝麻灰荔枝面花岗岩,背面及四周边满涂防污剂,灌水泥浆擦缝, 4、台口双层,加厚处粘贴与面层相同的石条	m2	1.88	210.58	395.89	
		分部小计					1526.72	
		0112 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
51	011201001001	墙面一般抹灰	1、墙体类型：墙面 2、界面剂一道	m2	156.33	4.01	626.88	
52	011201001018	墙面一般抹灰	1、墙体类型：外墙面 2、底层厚度、砂浆配合比：9厚 DP M15砂浆(1:3 水泥砂浆)抹平 3、面层厚度、砂浆配合比：5厚聚合物水泥防水砂浆(干粉型)	m2	97.23	39.88	3877.53	
53	011201001012	墙面一般抹灰	1、墙体类型：门卫室内墙面 2、加气块墙面刷界面剂一道 3、底层厚度、砂浆配合比：8厚DP M15砂浆(1:3 水泥砂浆)刮糙 4、面层厚度、砂浆配合比：7厚DP M15砂浆(1:3 水泥砂浆)罩面,压入一道抗裂玻纤网	m2	59.1	39.60	2340.36	
本页小计							7377.88	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
54	011201001013	墙面一般抹灰	1、墙体类型：卫生间内墙面 2、加气块墙面刷界面剂一道 3、底层厚度、砂浆配合比：6 厚 DP(DCA)M20 砂浆(1:2.5 水泥砂浆)分层压实抹平 4、面层厚度、砂浆配合比：6 厚 DP(DCA)M15 砂浆(1:3 水泥砂浆)罩面 ,压入一层耐碱玻纤网格布	m2	19.64	40.14	788.35	
55	011201001015	墙面一般抹灰	1、部位：不同墙体材料交接处 2、钢丝网	m2	12.12	17.30	209.68	
56	011201001017	墙面一般抹灰	1、部位：外墙保温处门窗洞口四周及斜向增墙网格布 2、具体做法详建筑设计节点图	m2	5.83	4.42	25.77	
		分部小计					7868.57	
		0114 油漆、涂料、裱糊工程						
57	011407001003	墙面喷刷涂料	1、喷刷涂料部位：外墙面 2、腻子种类：刮涂第一道耐水腻子,压入耐碱玻纤网格布一层 3、刮涂第二道耐水腻子 4、涂料品种、喷刷遍数：真石漆(面涂 1 道、主涂 1 道、底涂(抗碱封闭底漆)1 道 5、分格详见立面图	m2	33.06	66.28	2191.22	
58	011407001006	墙面喷刷涂料	1、喷刷涂料部位：落水管 2、涂料品种、喷刷遍数：真石漆(面涂 1 道、主涂 1 道、底涂(抗碱封闭底漆)1 道	m2	3.59	43.05	154.55	
本页小计							3369.57	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
59	011407001004	墙面喷刷涂料	1、喷刷涂料部位：外墙面（外挑板底面） 2、腻子种类：刮涂第一遍耐水腻子,压入耐碱玻纤网格布一层 3、刮涂第二遍耐水腻子 4、涂料品种、喷刷遍数：普通外墙弹性涂料(2 面1底)	m2	63.98	48.99	3134.38	
		分部小计					5480.15	
		分部分项合计					133890.33	
1	011701001001	综合脚手架	1、建筑结构形式：框架结构 2、脚手架使用材质：承插型盘扣式脚手架	m2	19.68	121.02	2381.67	
2	011703001001	垂直运输	1、建筑物建筑类型及结构形式：框架结构 2、建筑物檐口高度、层数：5.5m内	m2	19.68	253.00	4979.04	
3	011702001001	基础	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C20	m2	7.04	96.35	678.30	
4	011702001002	基础	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C20	m2	5.3	73.66	390.40	
5	011702001003	基础	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30	m2	17.7	81.74	1446.80	
6	011702002001	矩形柱	1、部位：基础内 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C30 4、周长：1.6m以内 5、柱高：3.6m内	m2	8.32	91.72	763.11	
7	011702002002	矩形柱	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 3、周长：1.6m以内 4、柱高：8.0m内	m2	77.94	131.86	10277.17	
8	011702003001	构造柱	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25	m2	17.26	102.70	1772.60	
本页小计							25823.47	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区北门卫　　堂前人家东区项目施工　　第12页 共13页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
9	011702008001	圈梁	1、部位：地圈梁 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C25	m2	9.3	75.89	705.78	
10	011702008002	圈梁	1、部位：窗台梁、腰梁 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C25	m2	4.49	75.89	340.75	
11	011702008003	圈梁	1、部位：导墙、止水 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C20	m2	6.35	75.89	481.90	
12	011702009001	过梁	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25	m2	4.65	100.21	465.98	
13	011702014001	有梁板	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 3、板厚：200mm内 4、层高：8.0m内	m2	146.55	116.04	17005.66	
14	011702029001	散水	1、压实填土，向外坡3%~5% 2、垫层材料种类、厚度：150厚3:7灰土夯实，宽出面层100 3、面层厚度：80厚C20混凝土面层 4、详见23J909 散10/1-21	m2	1.74	96.13	167.27	
15	011702027001	台阶	1、素土夯实,压实系数不小于0.94 2、垫层材料种类、厚度：300厚粒径10-40碎石灌DM M5砂浆,宽出面层100 3、混凝土种类：80厚C20混凝土,台阶面向外坡1%	m2	0.07	97.73	6.84	
16	011702025001	其他现浇构件	1、构件的类型：门窗抱框 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C25	m2	9.35	108.88	1018.03	
本页小计							20192.21	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区北门卫　　堂前人家东区项目施工　　第13页 共13页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
17	011702025002	其他现浇构件	1、部位：屋面翻边 2、构件的类型：混凝土线条 3、构件规格：120*160mm 4、混凝土种类：商品混凝土 5、混凝土强度等级：C30	m2	7.06	106.42	751.33	
		单价措施合计					43632.63	
本页小计							751.33	
合　　计							177522.96	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区北门卫　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	011707001001	安全文明施工费		100.000	6053.53			
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	3.100	5503.21			
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.310	550.32			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区北门卫　　堂前人家东区项目施工　　第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.650	2929.13			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.050	88.76			建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区北门卫　　堂前人家东区项目施工　　第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.150	266.28			现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。
合　计					9337.70			

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：堂前人家东区北门卫　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共1页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合　计				

暂列金额明细表

工程名称：堂前人家东区北门卫　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共1页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：堂前人家东区北门卫　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共1页

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±(元)		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：堂前人家东区北门卫　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共1页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注

规费、税金项目计价表

工程名称：堂前人家东区北门卫　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	6969.90	100.000	6969.90
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	186860.66	3.200	5979.54
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	186860.66	0.530	990.36
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	186860.66		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	193830.56	9.000	17444.75
合　计					24414.65

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区北门卫　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共4页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	01010100	钢筋	综合	t	0.0064	3292.00	21.07	
2	01010100~1	钢筋HPB300	12mm内	t	0.06732	3292.00	221.62	
3	01010100~2	钢筋HRB400	12mm内	t	2.2287	3292.00	7336.88	
4	01010100~3	钢筋HRB400	25mm内	t	0.56406	3176.00	1791.45	
5	01010100~5	HPB300 12mm以内	综合	t	0.1071	3292.00	352.57	
6	01010100~6	钢筋HRB400E	25mm内	t	2.0859	3203.00	6681.14	
7	01010100~7	钢筋HRB400E	12mm内	t	0.25602	3318.00	849.47	
8	01010300	冷轧带肋钢筋		t	0.1377	3318.00	456.89	
9	02090101	塑料薄膜		m2	111.2692	0.69	76.78	
10	02110301~1	XPS聚苯乙烯挤塑板		m3	1.778333	560.76	997.22	
11	02110301~6	发泡陶瓷保温板燃烧性能A级		m3	3.98643	1111.96	4432.75	
12	02310101~1	无纺布		m2		2.00		
13	03030405	铜木螺钉	3.5×25	十个	2.8	0.60	1.68	
14	03031206	自攻螺钉	M4×15	十个	27.531	0.26	7.16	
15	03032113	塑料胀管螺钉		套	457.246	0.09	41.15	
16	03270202	砂纸		张	3.8388	0.94	3.61	
17	03410205	电焊条	J422	kg	17.71448	4.92	87.16	
18	03450200	焊剂		kg	20.032	3.43	68.71	
19	03510201	钢钉		kg	0.33936	6.00	2.04	
20	03510201~1	钢钉		kg	0.21282	6.00	1.28	
21	03510701	铁钉		kg	69.290173	4.66	322.89	
22	03510705	铁钉	70mm	kg	0.724416	4.66	3.38	
23	03510911	塑料保温螺钉		套	680.61	1.46	993.69	
24	03550101~1	钢丝网		m2	13.332	9.80	130.65	
25	03570216	镀锌铁丝	8#	kg	20.5275	4.52	92.78	
26	03570237	镀锌铁丝	22#	kg	25.098008	4.52	113.44	
27	03610207	直螺纹套筒接头	Φ25以内	个	14.28	6.00	85.68	
28	03633307	合金钢钻头	Φ20	根	7.48671	13.03	97.55	
29	03652403	合金钢切割锯片		片	0.021808	68.60	1.50	
30	04010611	水泥	32.5级	kg	48.37398	0.26	12.72	
31	04010701	白水泥		kg	38.8065	0.60	23.28	
32	04030105	细砂		t	0.17997	116.57	20.98	
33	04030107	中砂		t	0.091319	150.57	13.75	
34	04050207	碎石	5～40mm	t	0.90804	155.43	141.14	
35	04090100	生石灰		t	0.308336	316.69	97.65	
36	04090302	黏土		m3		24.29		
37	04135500	标准砖	240×115×53	百块	15.399	53.00	816.15	
38	04135535	配砖	190×90×40	m3	0.12324	862.57	106.30	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区北门卫　　堂前人家东区项目施工　　第2页 共4页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
39	04150113~3	B06、A5.0蒸压砂加气混凝土砌块	600×250×100	m3	1.60522	362.43	581.78	
40	04150115~3	B06、A5.0蒸压砂加气混凝土砌块	600×250×200	m3	7.56194	362.43	2740.67	
41	05030600	普通木成材		m3	0.019446	1372.08	26.68	
42	05250502	锯(木)屑		m3	0.01128	47.17	0.53	
43	07112130~1	30厚600*600芝麻灰荔枝面		m2	1.9176	106.47	204.17	
44	08230105	玻璃纤维网格布		m2	289.6238	2.00	579.25	
45	08230121	耐碱玻璃纤维网格布		m2	289.6101	2.00	579.22	
46	09010103~1	成品木门		m2	1.7776	500.00	888.80	
47	09090813~9	铝合金全玻平开门	6透明钢化玻璃	m2	2.6675	680.00	1813.90	
48	09092100~2	铝合金固定窗	6中透光Low-E+12氩气+6透明	m2	9.504	600.00	5702.40	
49	09092100~3	铝合金固定窗	6中透光Low-E+12氩气+6透明	m2	10.368	600.00	6220.80	
50	09093501~10	铝合金全玻平开窗	6中透光Low-E+12氩气+6透明	m2	4.1472	680.00	2820.10	
51	09470302	执手锁		把	1.01	70.98	71.69	
52	09491701	门吸		只	1.01	4.29	4.33	
53	09492370	不锈钢合页		只	3.03	17.15	51.96	
54	09492739	执手		套	4	4.29	17.16	
55	09493555	不锈钢滑撑		支	8	17.15	137.20	
56	09493556	不锈钢风撑		支	8	4.29	34.32	
57	09493560	镀锌铁脚		个	228.623	1.46	333.79	
58	10031503	钢压条		kg	3.68888	4.29	15.83	
59	11010319	仿石型外墙涂料		kg	164.925	6.30	1039.03	
60	11010323	水性封底漆		kg	12.8275	21.44	275.02	
61	11010361	外墙弹性乳胶涂料		kg	12.796	25.73	329.24	
62	11010362	外墙弹性乳胶涂料(中涂)		kg	38.388	21.44	823.04	
63	11010363	外墙弹性乳胶涂料(面涂)		kg	12.796	25.73	329.24	
64	11030734~5	非固化橡胶沥青防水涂料		kg	97.47156	9.32	908.43	
65	11030735~3	非固化橡胶沥青防水涂料		kg	151.03126	9.32	1407.61	
66	11030740~1	聚合物水泥防水涂料	JS-Ⅱ型	kg	262.104	6.88	1803.28	
67	11112505	高渗透性表面底漆		kg	7.6776	30.01	230.40	
68	11112512	透明罩光漆		kg	14.66	21.44	314.31	
69	11450345	外墙抗裂腻子粉		kg	-4.308	7.29	-31.41	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区北门卫　　堂前人家东区项目施工　　第3页 共4页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
70	11570552	SBS聚脂胎乙烯膜卷材	δ3mm	m2	166.709	25.62	4271.08	
71	11573505	石油沥青油毡	350#	m2	62.9895	3.34	210.38	
72	11590914	硅酮密封胶		L	4.02665	68.60	276.23	
73	11592505	SBS封口油膏		kg	7.8034	6.00	46.82	
74	11592705	APP高强嵌缝膏		kg	22.13631	7.55	167.13	
75	12030107	油漆溶剂油		kg	2.1257	12.01	25.53	
76	12310303	二甲苯		kg	9.2222	5.06	46.66	
77	12330300	界面剂		kg	267.94962	1.29	345.66	
78	12330309	专用界面剂		kg	7.7784	18.52	144.06	
79	12330505	APP及SBS基层处理剂		kg	25.1837	6.86	172.76	
80	12333551	PU发泡剂		L	7.289625	25.73	187.56	
81	12370331	石油液化气		kg	7.37776	5.83	43.01	
82	12410121	专用粘结剂		kg	388.92	2.74	1065.64	
83	12413518	901胶		kg	16.358976	2.14	35.01	
84	13010303	石棉板		m2	1.28	5.15	6.59	
85	13070313~2	耐碱玻璃纤维网格布		m2	-138.624	2.00	-277.25	
86	31110301	棉纱头		kg	0.0188	5.57	0.10	
87	31150101	水		m3	80.215476	4.57	366.58	
88	32010502	复合木模板	18mm	m2	69.53254	32.59	2266.07	
89	32020115	卡具		kg	66.17422	4.08	269.79	
90	32020132	钢管支撑		kg	213.551914	3.41	727.14	
91	32030303	脚手钢管		kg	59.3352	3.41	202.04	
92	32030504	底座		个	0.2952	4.12	1.22	
93	32030513	脚手架扣件		个	9.7416	4.89	47.64	
94	32090101	周转木材		m3	0.005999	1774.42	10.64	
95	32090101~1	周转木材		m3	1.593103	2802.00	4463.87	
96	610136-1	界面剂(砼面)		kg	2.4252	0.94	2.28	
97	613206	水		m3	0.00752	2.72	0.02	
98	80010106~1	水泥砂浆 M10(干拌（混）砂浆)(砌筑DM)		t	1.249325	334.48	417.87	
99	80010121~1	水泥砂浆 1:1(干拌（混）砂浆)(地面DS)		t		352.22		
100	80010123~11	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)		t	0.552808	344.24	190.30	
101	80010125~3	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)		t	2.120647	332.70	705.54	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区北门卫　　堂前人家东区项目施工　　第4页 共4页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
102	80010125~4	水泥砂浆 1:3 (干拌（混）砂浆)(抹灰DP)		t	3.65679	354.00	1294.50	
103	80010161~1	干硬性水泥砂浆 (干拌（混）砂浆)(地面DS)		t	0.066458	332.70	22.11	
104	80050104~1	混合砂浆 M5 (干拌（混）砂浆)(砌筑DM)		t	1.72599	314.96	543.62	
105	80070511	聚苯颗粒保温砂浆		m3	0.396889	873.90	346.84	
106	80090311	聚合物砂浆		kg	388.92	1.07	416.14	
107	80090312	聚合物面层砂浆		m3	0.48615	950.00	461.84	
108	80210105-2~1	C25预拌非泵送细石砼		m3	0.12726	424.89	54.07	
109	80212103	预拌混凝土 (泵送型) C20		m3	5.54985	409.89	2274.83	
110	80212105	预拌混凝土 (泵送型) C30		m3	41.2905	449.82	18573.29	
111	80212115	预拌混凝土 (非泵送型) C20		m3	3.001213	392.15	1176.93	
112	80212116	预拌混凝土 (非泵送型) C25		m3	3.3042	409.89	1354.36	
113	80212117	预拌混凝土 (非泵送型) C30		m3	3.047492	432.07	1316.73	
114	80271105~2	泡沫混凝土		m3	4.283286	350.00	1499.15	
合计							102529.31	

单位工程招标控制价表

工程名称：堂前人家东区02#公厕　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共1页

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	151973.40	
1.1	人工费	41229.41	
1.2	材料费	92422.29	
1.3	施工机具使用费	1922.81	
1.4	企业管理费	11220.97	
1.5	利润	5177.92	
2	措施项目费	46310.05	
2.1	单价措施项目费	36401.53	
2.2	总价措施项目费	9908.52	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	6423.58	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	7395.97	
5	税金	18511.15	
招标控制价合计=1+2+3+4+5-甲供材料费_含设备/1.01		224190.57	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区02#公厕　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		0101 土石方工程						
1	010103001001	回填方	1、部位：房心回填土 2、密实度要求：压实系数不低于0.94 3、填方材料品种：素土回填	m3	65.72	40.70	2674.80	
		分部小计					2674.80	
		0104 砌筑工程						
2	010401001001	砖基础	1、砖品种、规格、强度等级：MU20烧结实心普通砖(非粘土) 2、基础类型：条形 3、砂浆强度等级：DMM10.0预拌砂浆	m3	3.06	606.35	1855.43	
3	010401008003	填充墙	1、砖品种、规格、强度等级：B06、A5.0蒸压砂加气混凝土砌块 2、墙体类型：外墙200mm 3、砂浆强度等级、配合比：Ma5级专用砂浆	m3	15.58	580.60	9045.75	
4	010401008004	填充墙	1、砖品种、规格、强度等级：B06、A5.0蒸压砂加气混凝土砌块 2、墙体类型：内墙100mm 3、砂浆强度等级、配合比：Ma5级专用砂浆	m3	3.63	615.38	2233.83	
5	010401012001	零星砌砖	1、零星砌砖名称、部位：卫生间蹲坑 2、砖品种、规格、强度等级：MU20烧结实心普通砖(非粘土) 3、砂浆强度等级、配合比：DMM10.0预拌砂浆	m3	2.62	734.39	1924.10	
		分部小计					15059.11	
		0105 混凝土工程						
6	010502001006	矩形柱	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 3、周长：2.5m以内 4、柱高：8.0m内	m3	4.2	601.73	2527.27	
本页小计							20261.18	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区02#公厕　　堂前人家东区项目施工　　第2页 共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
7	010502002001	构造柱	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25	m3	1.9	759.83	1443.68	
8	010504001011	直形墙	1、部位：女儿墙 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C30 4、墙厚：200mm内	m3	2.32	598.49	1388.50	
9	010503004001	圈梁	1、部位：地圈梁 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C25	m3	2.41	622.95	1501.31	
10	010503004005	圈梁	1、部位：窗台梁、腰梁 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C25	m3	0.87	622.95	541.97	
11	010503004004	圈梁	1、部位：导墙、止水 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C20	m3	0.93	604.85	562.51	
12	010503005001	过梁	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25	m3	0.07	686.93	48.09	
13	010504001001	直形墙	1、部位：地下室翻边 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C30 4、具体做法详见图纸	m3	8.65	1326.72	11476.13	
14	010505001007	有梁板(屋面板)	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 3、板厚：200mm内 4、层高：8.0m内	m3	11.11	555.11	6167.27	
本页小计							23129.46	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区02#公厕　　堂前人家东区项目施工　　第3页 共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
15	010507001001	散水	1、压实填土，向外坡3%~5% 2、垫层材料种类、厚度：150厚3:7灰土夯实，宽出面层100 3、面层厚度：80厚C20混凝土面层 4、详见23J909 散10/1-21	m2	14.16	76.15	1078.28	
16	010507004001	台阶/坡道	1、素土夯实,压实系数不小于0.94 2、垫层材料种类、厚度：300厚粒径10-40碎石灌DM M5砂浆,宽出面层100 3、混凝土种类：80厚C20混凝土,台阶面向外坡1%	m2	10.1	205.48	2075.35	
17	010507007001	其他构件	1、构件的类型：门窗抱框 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C25	m3	0.39	630.52	245.90	
18	010507007004	其他构件	1、部位：屋面翻边 2、构件的类型：混凝土线条 3、构件规格：120*160mm 4、混凝土种类：商品混凝土 5、混凝土强度等级：C30	m3	0.71	645.17	458.07	
		分部小计					29514.33	
		0105 钢筋工程						
19	010515001001	现浇构件钢筋	1、钢筋种类：HPB300 (层高超高施工费自行考虑)，质监要求的抱箍、腰梁与砼主体结构的钢筋连接方式自行考虑 2、规格：Φ12mm内 3、钢筋性能指标要求详见设计说明	t	0.03	5307.94	159.24	
本页小计							4016.84	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
20	010515001002	现浇构件钢筋	1、钢筋种类：HRB400 (层高超高施工费自行考虑)，质监要求的抱箍、腰梁与砼主体结构的钢筋连接方式自行考虑 2、规格：Φ12mm内 3、钢筋性能指标要求详见设计说明	t	3.537	5307.94	18774.18	
21	010515001003	现浇构件钢筋	1、钢筋种类：HRB400 (层高超高施工费自行考虑,电渣压力焊另计,另外其它接头按设计及规范要求自行考虑) 2、规格：Φ25mm内 3、钢筋性能指标要求详见设计说明	t	0.071	4463.74	316.93	
22	010515001004	现浇构件钢筋	1、钢筋种类：HRB400E (层高超高施工费自行考虑)，质监要求的抱箍、腰梁与砼主体结构的钢筋连接方式自行考虑 2、规格：Φ12mm内 3、钢筋性能指标要求详见设计说明	t	0.1	5876.54	587.65	
23	010515001005	现浇构件钢筋	1、钢筋种类：HRB400E (层高超高施工费自行考虑)，质监要求的抱箍、腰梁与砼主体结构的钢筋连接方式自行考虑 2、规格：Φ25mm内 3、钢筋性能指标要求详见设计说明	t	1.415	4828.64	6832.53	
24	010515001006	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：综合 2、部位：墙体内钢筋加固	t	0.199	6962.99	1385.64	
25	010515001007	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HPB300 ， Φ4钢筋网 2、部位：屋面钢筋网	t	0.153	6434.14	984.42	
26	010516003001	电渣压力焊接头	1、规格：墙、柱纵向钢筋	个	48	8.46	406.08	
本页小计							29287.43	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区02#公厕　　堂前人家东区项目施工　　第5页 共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
27	010516003002	机械连接	1、连接方式：直螺纹 2、规格：Φ25mm内	个	26	14.65	380.90	
		分部小计					29827.57	
		0108 门窗工程						
28	010801001001	木质门	1、门代号及洞口尺寸：成品木门 M1222 1200*2200mm 2、卫生间门,下部设0.02平方米通风口 3、含五金配件 4、具体要求详见图纸	樘	2	1695.85	3391.70	
29	010801001005	木质门	1、门代号及洞口尺寸：成品木门 TLM 1222 1200*2200mm 2、350高铝合金护门板(内外均设) 3、含五金配件 4、具体要求详见图纸	樘	1	1985.44	1985.44	
30	010807001012	金属窗	1、窗类型：铝合金上悬窗 2、窗代号及洞口尺寸：C1112，1100*1200mm 3、框、扇材质：采用70系列隔热铝合金框型材,窗框型材壁厚1.8mm 4、玻璃品种、厚度：6中透光Low-E+12氩气+6透明 5、含五金配件 6、干法安装节能附框，附框型材截面厚度尺寸应为(24±0.5) mm;宽度不应小于65 mm 7、窗下槛通长固定厚度1.5mm的铝合金排水板，向外侧坡10% 8、具体详见施工图设计	樘	1	1057.88	1057.88	
		分部小计					6435.02	
		0109 屋面及防水工程						
本页小计							6815.92	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区02#公厕　　堂前人家东区项目施工　　第6页 共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
31	010902001003	屋面卷材防水	1、部位：平屋面 2、卷材品种、规格、厚度：3.0厚SBS改性沥青防水卷材+3.0厚SBS改性沥青防水卷材,带砂面	m2	65.24	80.31	5239.42	
32	010902002001	屋面涂膜防水	1、部位：平屋面 2、防水膜品种：2.0厚非固化橡胶沥青防水材料	m2	65.24	44.23	2885.57	
33	010902003011	屋面刚性层	1、部位：平屋面 2、刚性层厚度：20厚DS M15 砂浆(1:3水泥砂浆)找平层	m2	53	23.44	1242.32	
34	010902003013	屋面刚性层	1、部位：平屋面 2、刚性层厚度：最薄处30厚LC5.0轻集料混凝土,找坡2%	m2	53	36.58	1938.74	
35	010902003012	屋面刚性层	1、部位：平屋面 2、刚性层厚度：50厚C30细石混凝土保护层，内配冷拔φ4双向@100,设分格缝缝20（钢筋另计） 3、具体详见施工图设计	m2	53	59.27	3141.31	
36	010903002008	墙面涂膜防水	1、部位：外墙面 2、防水膜品种：1.5厚聚合物水泥防水涂料（Ⅱ型）	m2	163.7	22.65	3707.81	
37	010903002005	墙面涂膜防水	1、部位：卫生间墙面 2、防水膜品种：2.0厚聚合物水泥防水涂料（Ⅱ型）	m2	200.7	26.78	5374.75	
38	010903002006	顶棚涂膜防水	1、部位：卫生间天棚 2、防水膜品种：1.5厚聚合物水泥防水涂料（Ⅱ型）	m2	74	22.65	1676.10	
39	010904002004	楼（地）面涂膜防水	1、部位：卫生间地面 2、防水膜品种：1.5厚聚合物水泥防水涂料（Ⅱ型） 3、反边高度：300mm	m2	130.02	30.41	3953.91	
		分部小计					29159.93	
		0110 保温、隔热、防腐工程						
本页小计							29159.93	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
40	011001001003	保温隔热屋面	1、外挑板 2、保温隔热材料品种、规格、厚度：20厚胶粉聚苯颗粒贴砌浆料	m2	6	41.49	248.94	
41	011001006001	其他保温隔热	1、保温隔热部位：门窗洞口侧边 2、保温隔热面层材料品种、规格、性能：20厚胶粉聚苯颗粒贴浆料	m2	4.44	41.27	183.24	
		分部小计					432.18	
		0111 楼地面装饰工程						
42	011101001005	水泥砂浆楼地面	1、部位：卫生间、清洁间地面 2、找平层厚度、砂浆配合比：100厚C20混凝土垫层,内配Φ4@200x200双向钢筋网（钢筋另计）	m2	48.68	55.34	2693.95	
43	011101003009	细石混凝土楼地面	1、部位：卫生间、清洁间地面 2、素水泥浆遍数：界面剂一道 3、找平层厚度、砂浆配合比：最薄处30厚C20细石混凝土找坡层,兼找坡1% 坡向地漏,随浆收光 4、地漏四周及管根部用 DS M15砂浆抹小八字角	m2	48.68	35.92	1748.59	
44	011107001001	石材台阶面	1、界面剂1道 2、粘结材料种类：20厚DS M15预拌砂浆结合层,表面撒素水泥面(洒适量清水) 3、面层材料品种、规格、颜色：30厚600*600芝麻灰荔枝面花岗岩,背面及四周边满涂防污剂,灌水泥浆擦缝, 4、台口双层,加厚处粘贴与面层相同的石条	m2	10.1	210.58	2126.86	
		分部小计					6569.40	
		0112 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
45	011201001001	墙面一般抹灰	1、墙体类型：墙面 2、界面剂一道	m2	364.4	4.01	1461.24	
本页小计							8462.82	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
46	011201001018	墙面一般抹灰	1、墙体类型：外墙面 2、底层厚度、砂浆配合比：9厚 DP M15砂浆(1:3 水泥砂浆)抹平 3、面层厚度、砂浆配合比：5厚聚合物水泥防水砂浆(干粉型)	m2	163.7	39.88	6528.36	
47	011201001019	墙面一般抹灰	1、墙体类型：外墙面 2、底层厚度、砂浆配合比：8厚聚合物抗裂砂浆,压入耐碱玻纤网格布一层(用于建筑首层时为两层布)	m2	163.7	29.10	4763.67	
48	011201001013	墙面一般抹灰	1、墙体类型：卫生间内墙面 2、加气块墙面刷界面剂一道 3、底层厚度、砂浆配合比：6 厚 DP(DCA)M20 砂浆(1:2.5 水泥砂浆)分层压实抹平 4、面层厚度、砂浆配合比：6 厚 DP(DCA)M15 砂浆(1:3 水泥砂浆)罩面 ,压入一层耐碱玻纤网格布	m2	200.7	40.14	8056.10	
49	011201001015	墙面一般抹灰	1、部位：不同墙体材料交接处 2、钢丝网	m2	16.96	17.30	293.41	
50	011201001017	墙面一般抹灰	1、部位：外墙保温处门窗洞口四周及斜向增墙网格布 2、具体做法详建筑设计节点图	m2	4.44	4.42	19.62	
		分部小计					21122.40	
		0114 油漆、涂料、裱糊工程						
本页小计							19661.16	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
51	011407001003	墙面喷刷涂料	1、喷刷涂料部位：外墙面 2、腻子种类：刮涂第一道耐水腻子,压入耐碱玻纤网格布一层 3、刮涂第二道耐水腻子 4、涂料品种、喷刷遍数：真石漆(面涂1 道、主涂 1 道、底涂(抗碱封闭底漆)1 道 5、分格详见立面图	m2	146.28	66.28	9695.44	
52	011407001006	墙面喷刷涂料	1、喷刷涂料部位：落水管 2、涂料品种、喷刷遍数：真石漆(面涂1 道、主涂 1 道、底涂(抗碱封闭底漆)1 道	m2	3.25	43.05	139.91	
53	011407001004	墙面喷刷涂料	1、喷刷涂料部位：外墙面（外挑板底面） 2、腻子种类：刮涂第一遍耐水腻子,压入耐碱玻纤网格布一层 3、刮涂第二遍耐水腻子 4、涂料品种、喷刷遍数：普通外墙弹性涂料(2 面1底)	m2	27.42	48.99	1343.31	
		分部小计					11178.66	
		分部分项合计					151973.40	
1	011701001001	综合脚手架	1、建筑结构形式：框架结构 2、脚手架使用材质：承插型盘扣式脚手架	m2	56.1	91.03	5106.78	
2	011703001001	垂直运输	1、建筑物建筑类型及结构形式：框架结构 2、建筑物檐口高度、层数：4.2m内	m2	56.1	88.75	4978.88	
3	011702002001	矩形柱	1、部位：基础内 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C30 4、周长：2.5m以内 5、柱高：3.6m内	m2	12	91.72	1100.64	
本页小计							22364.96	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区02#公厕　　堂前人家东区项目施工　　第10页 共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
4	011702002002	矩形柱	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 3、周长：2.5m以内 4、柱高：8.0m内	m2	31.74	131.86	4185.24	
5	011702003001	构造柱	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25	m2	24.73	102.70	2539.77	
6	011702011001	直形墙	1、部位：女儿墙 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C30 4、墙厚：200mm内	m2	30.9	58.64	1811.98	
7	011702008001	圈梁	1、部位：地圈梁 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C25	m2	22.43	75.89	1702.21	
8	011702008002	圈梁	1、部位：窗台梁、腰梁 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C25	m2	10.2	75.89	774.08	
9	011702008003	圈梁	1、部位：导墙、止水 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C20	m2	11.04	75.89	837.83	
10	011702009001	过梁	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25	m2	1.11	100.21	111.23	
11	011702014001	有梁板	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 3、板厚：200mm内 4、层高：8.0m内	m2	93	116.04	10791.72	
12	011702029001	散水	1、压实填土，向外坡3%~5% 2、垫层材料种类、厚度：150厚3:7灰土夯实，宽出面层100 3、面层厚度：80厚C20混凝土面层 4、详见23J909 散10/1-21	m2	2.08	96.35	200.41	
本页小计							22954.47	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区02#公厕　　堂前人家东区项目施工　　第11页 共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
13	011702027001	台阶	1、素土夯实,压实系数不小于0.94 2、垫层材料种类、厚度：300厚粒径10-40碎石灌DM M5砂浆,宽出面层100 3、混凝土种类：80厚C20混凝土,台阶面向外坡1%	m2	1.17	95.93	112.24	
14	011702025001	其他现浇构件	1、构件的类型：门窗抱框 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C25	m2	8.18	108.88	890.64	
15	011702025002	其他现浇构件	1、部位：屋面翻边 2、构件的类型：混凝土线条 3、构件规格：120*160mm 4、混凝土种类：商品混凝土 5、混凝土强度等级：C30	m2	11.82	106.42	1257.88	
		单价措施合计					36401.53	
本页小计							2260.76	
合　　计							188374.93	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区02#公厕　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	011707001001	安全文明施工费		100.000	6423.58			
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	3.100	5839.62			
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.310	583.96			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区02#公厕　　堂前人家东区项目施工　　第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.650	3108.19			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.050	94.19			建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区02#公厕　　堂前人家东区项目施工　　第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.150	282.56			现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。
合　计					9908.52			

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：堂前人家东区02#公厕　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共1页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合　计				

暂列金额明细表

工程名称：堂前人家东区02#公厕　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共1页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：堂前人家东区02#公厕　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共1页

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±(元)		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：堂前人家东区02#公厕　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共1页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注

规费、税金项目计价表

工程名称：堂前人家东区02#公厕　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	7395.97	100.000	7395.97
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	198283.45	3.200	6345.07
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	198283.45	0.530	1050.90
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	198283.45		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	205679.42	9.000	18511.15
合　计					25907.12

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区02#公厕　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共4页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	01010100	钢筋	综合	t	0.0048	3292.00	15.80	
2	01010100~1	钢筋HPB300	12mm内	t	0.0306	3292.00	100.74	
3	01010100~2	钢筋HRB400	12mm内	t	3.60774	3292.00	11876.68	
4	01010100~3	钢筋HRB400	25mm内	t	0.07242	3176.00	230.01	
5	01010100~5	HPB300 12mm以内	综合	t	0.20298	3292.00	668.21	
6	01010100~6	钢筋HRB400E	25mm内	t	1.4433	3203.00	4622.89	
7	01010100~7	钢筋HRB400E	12mm内	t	0.102	3318.00	338.44	
8	01010300	冷轧带肋钢筋		t	0.15606	3318.00	517.81	
9	02090101	塑料薄膜		m2	72.7374	0.69	50.19	
10	02310101~1	无纺布		m2		2.00		
11	03030405	铜木螺钉	3.5×25	十个	8.4	0.60	5.04	
12	03032113	塑料胀管螺钉		套	28.776	0.09	2.59	
13	03052109	对拉螺栓(止水螺栓)		kg	219.908	5.66	1244.68	
14	03270202	砂纸		张	1.6452	0.94	1.55	
15	03410205	电焊条	J422	kg	9.65594	4.92	47.51	
16	03450200	焊剂		kg	15.024	3.43	51.53	
17	03510201	钢钉		kg	0.47488	6.00	2.85	
18	03510201~1	钢钉		kg	0.19572	6.00	1.17	
19	03510701	铁钉		kg	64.464383	4.66	300.40	
20	03510705	铁钉	70mm	kg	1.920256	4.66	8.95	
21	03550101~1	钢丝网		m2	18.656	9.80	182.83	
22	03570216	镀锌铁丝	8#	kg	41.2335	4.52	186.38	
23	03570237	镀锌铁丝	22#	kg	30.9322	4.52	139.81	
24	03610207	直螺纹套筒接头	Φ25以内	个	26.52	6.00	159.12	
25	03652403	合金钢切割锯片		片	0.11716	68.60	8.04	
26	04010611	水泥	32.5级	kg	341.33831	0.26	89.77	
27	04010701	白水泥		kg	88.4869	0.60	53.09	
28	04030105	细砂		t	0.159	116.57	18.53	
29	04030107	中砂		t	1.257284	150.57	189.31	
30	04050207	碎石	5～40mm	t	4.8783	155.43	758.23	
31	04090100	生石灰		t	0.519148	316.69	164.41	
32	04090302	黏土		m3		24.29		
33	04135500	标准砖	240×115×53	百块	30.2784	53.00	1604.76	
34	04135535	配砖	190×90×40	m3	0.24973	862.57	215.41	
35	04150113~3	B06、A5.0蒸压砂加气混凝土砌块	600×250×100	m3	3.51021	362.43	1272.21	
36	04150115~3	B06、A5.0蒸压砂加气混凝土砌块	600×250×200	m3	15.06586	362.43	5460.32	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区02#公厕　　堂前人家东区项目施工　　第2页 共4页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
37	05030600	普通木成材		m3	0.03274	1372.08	44.92	
38	05250502	锯(木)屑		m3	0.0606	47.17	2.86	
39	07112130~1	30厚600*600芝麻灰荔枝面		m2	10.302	106.47	1096.85	
40	08230105	玻璃纤维网格布		m2	628.4192	2.00	1256.84	
41	08230121	耐碱玻璃纤维网格布		m2	647.9988	2.00	1296.00	
42	09010103~1	成品木门		m2	7.9992	500.00	3999.60	
43	09093501~11	铝合金全玻上悬窗	6中透光Low-E+12氩气+6透明	m2	1.2672	680.00	861.70	
44	09470302	执手锁		把	3.03	70.98	215.07	
45	09491701	门吸		只	3.03	4.29	13.00	
46	09492370	不锈钢合页		只	9.09	17.15	155.89	
47	09492739	执手		套	1	4.29	4.29	
48	09493555	不锈钢滑撑		支	2	17.15	34.30	
49	09493556	不锈钢风撑		支	2	4.29	8.58	
50	09493560	镀锌铁脚		个	14.388	1.46	21.01	
51	10031503	钢压条		kg	3.39248	4.29	14.55	
52	11010319	仿石型外墙涂料		kg	672.885	6.30	4239.18	
53	11010323	水性封底漆		kg	52.3355	21.44	1122.07	
54	11010361	外墙弹性乳胶涂料		kg	5.484	25.73	141.10	
55	11010362	外墙弹性乳胶涂料(中涂)		kg	16.452	21.44	352.73	
56	11010363	外墙弹性乳胶涂料(面涂)		kg	5.484	25.73	141.10	
57	11030734~5	非固化橡胶沥青防水涂料		kg	89.63976	9.32	835.44	
58	11030735~3	非固化橡胶沥青防水涂料		kg	138.89596	9.32	1294.51	
59	11030740~1	聚合物水泥防水涂料	JS-Ⅱ型	kg	1299.6	6.88	8941.25	
60	11112505	高渗透性表面底漆		kg	3.2904	30.01	98.74	
61	11112512	透明罩光漆		kg	59.812	21.44	1282.37	
62	11450345	外墙抗裂腻子粉		kg	-3.9	7.29	-28.43	
63	11570552	SBS聚脂胎乙烯膜卷材	δ3mm	m2	153.314	25.62	3927.90	
64	11573505	石油沥青油毡	350#	m2	55.65	3.34	185.87	
65	11590914	硅酮密封胶		L	0.1914	68.60	13.13	
66	11592505	SBS封口油膏		kg	7.1764	6.00	43.06	
67	11592705	APP高强嵌缝膏		kg	19.557	7.55	147.66	
68	12030107	油漆溶剂油		kg	8.67274	12.01	104.16	
69	12310303	二甲苯		kg	8.4812	5.06	42.91	
70	12330300	界面剂		kg	624.5816	1.29	805.71	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区02#公厕　　堂前人家东区项目施工　　第3页 共4页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
71	12330505	APP及SBS基层处理剂		kg	23.1602	6.86	158.88	
72	12333551	PU发泡剂		L	0.3465	25.73	8.92	
73	12370331	石油液化气		kg	6.78496	5.83	39.56	
74	12413518	901胶		kg	31.0284	2.14	66.40	
75	13010303	石棉板		m2	0.96	5.15	4.94	
76	13070313~2	耐碱玻璃纤维网格布		m2	-499.776	2.00	-999.55	
77	14310106	塑料管	dn20	m	12.669	3.11	39.40	
78	31110301	棉纱头		kg	0.101	5.57	0.56	
79	31150101	水		m3	74.542338	4.57	340.66	
80	32010502	复合木模板	18mm	m2	71.8685	32.59	2342.19	
81	32020115	卡具		kg	57.791995	4.08	235.62	
82	32020132	钢管支撑		kg	163.898129	3.41	558.07	
83	32030303	脚手钢管		kg	127.0665	3.41	432.66	
84	32030504	底座		个	0.5049	4.12	2.08	
85	32030513	脚手架扣件		个	21.0375	4.89	102.87	
86	32090101	周转木材		m3	0.0053	1774.42	9.40	
87	32090101~1	周转木材		m3	1.608402	2802.00	4506.74	
88	610136-1	界面剂(砼面)		kg	13.029	0.94	12.25	
89	613206	水		m3	0.0404	2.72	0.11	
90	80010106~1	水泥砂浆 M10(干拌（混）砂浆)(砌筑DM)		t	1.29591	334.48	433.46	
91	80010121~1	水泥砂浆 1:1(干拌（混）砂浆)(地面DS)		t		352.22		
92	80010123~11	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)		t	0.330925	344.24	113.92	
93	80010123~12	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)		t	0.11774	344.24	40.53	
94	80010125~3	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)		t	1.87355	332.70	623.33	
95	80010125~4	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)		t	8.232998	354.00	2914.48	
96	80010161~1	干硬性水泥砂浆(干拌（混）砂浆)(地面DS)		t	0.357035	332.70	118.79	
97	80050104~1	混合砂浆 M5(干拌（混）砂浆)(砌筑DM)		t	4.554288	314.96	1434.42	
98	80070511	聚苯颗粒保温砂浆		m3	0.232452	873.90	203.14	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区02#公厕　　堂前人家东区项目施工　　第4页 共4页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
99	80071105	抗裂砂浆	ZL	m3	1.34234	825.73	1108.41	
100	80090312	聚合物面层砂浆		m3	0.8185	950.00	777.58	
101	80210105-2~1	C25预拌非泵送细石砼		m3	1.966672	424.89	835.62	
102	80212105	预拌混凝土(泵送型) C30		m3	27.09664	449.82	12188.61	
103	80212115	预拌混凝土(非泵送型) C20		m3	7.859532	392.15	3082.12	
104	80212116	预拌混凝土(非泵送型) C25		m3	5.6958	409.89	2334.65	
105	80212117	预拌混凝土(非泵送型) C30		m3	2.6924	432.07	1163.31	
106	80271105~2	泡沫混凝土		m3	3.7842	350.00	1324.47	
107	CL-D00001	350高铝合金护门板		m2	0.84	141.95	119.24	
108	CL-D00002	移门轨道		m	2.4	70.98	170.35	

单项工程招标控制价表

工程名称：安装工程　　第1页 共2页

序号	单位工程名称	金额(元)	其中：(元)		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	非人防地下室-水电	7736604.52		90770.86	154063.34
2	非人防地下室-消防	16275650.86		227362.26	385896.81
3	人防地下室-水电	6157640.00		63825.21	108329.11
4	人防地下室-消防	7643233.19		98754.26	167613.39
5	堂前人家东区6#楼水电	3732561.23		47536.89	80761.67
6	堂前人家东区7#楼水电	4245851.01		55195.46	93773.03
7	堂前人家东区8#楼水电	3928441.09		51515.36	87520.80
8	堂前人家东区9#楼水电	4206974.58		54737.49	92994.95
9	堂前人家东区10#楼水电	3706092.27		47144.87	80095.66
10	堂前人家东区11#楼水电	3859498.07		49305.49	83766.41
11	堂前人家东区12#楼水电	4302864.50		55962.78	95076.64
12	堂前人家东区13#楼水电	4122402.52		54200.50	92082.66
13	堂前人家东区14#楼水电	4199274.79		54564.79	92701.55
14	堂前人家东区15#楼水电	3669735.70		46720.61	79374.87
15	堂前人家东区16#楼水电	3867448.49		49423.24	83966.45
16	堂前人家东区17#楼水电	4315272.83		56019.71	95173.37
17	堂前人家东区18#楼水电	4231089.40		54874.84	93228.31
18	堂前人家东区19#楼水电	4303745.15		55754.12	94722.13
19	堂前人家东区20#楼水电	3239772.53		41230.45	70047.50
20	堂前人家东区21#楼水电	4135492.31		54394.37	92412.02
21	堂前人家东区22#楼水电	4121587.05		54188.43	92062.14
22	堂前人家东区23#楼水电	3197933.81		41105.71	69835.57
23	堂前人家东区24#楼水电	4140778.80		54472.67	92545.04
24	堂前人家东区25#楼水电	4135179.34		54389.73	92404.15
25	堂前人家东区26#楼水电	4134808.79		54384.25	92394.82
26	堂前人家东区01#商铺水电	1150861.92		15420.95	26173.63
27	堂前人家东区02#商铺水电	1478516.22		20027.03	33991.42
28	堂前人家东区3-1#商铺安装	1382440.73		18748.19	31851.80
29	堂前人家东区3-2#商铺安装	1874593.35		25670.46	43612.22
30	堂前人家东区04#商铺水电	467933.47		6070.85	10303.92
31	堂前人家东区05#商铺水电	1130014.13		13437.68	22807.47
32	堂前人家东区01#门卫水电	211108.44		2652.40	4501.87
33	堂前人家东区02#门卫水电	73824.93		759.41	1288.94
34	堂前人家东区03#门卫水电	69031.92		691.43	1173.55
35	堂前人家东区02#公厕水电	83466.82		905.43	1536.77
36	堂前人家东区1#配电房安装	178722.32		1844.53	3130.68
37	堂前人家东区2#配电房安装	136704.02		1312.58	2227.81
38	堂前人家东区3#配电房安装	93832.44		967.51	1642.13

单项工程招标控制价表

工程名称：安装工程　　第2页 共2页

序号	单位工程名称	金额(元)	其中：(元)		
			暂估价	安全文明施工费	规费
39	堂前人家东区4#配电房安装	99413.80		1049.36	1781.05
40	堂前人家东区5#配电房安装	96125.54		1001.50	1699.83
41	堂前人家东区6#配电房安装	94612.45		979.07	1661.76
42	堂前人家东区室外亮化照明	1414018.81		20697.77	36375.59
43	堂前人家东区室外消防水	1410793.43		20914.90	35498.37
44	堂前人家东区室外火灾报警	714535.77		10592.94	17979.14
45	堂前人家东区楼宇亮化	1503216.83		19474.79	33054.11
46	堂前人家东区堂前人家电梯工程	19724820.37		64553.57	109565.31
合　计		154998520.54		1815606.70	3084699.76

单位工程招标控制价表

工程名称：非人防地下室-水电　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共1页

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	6727753.98	
1.1	人工费	1326684.83	
1.2	材料费	4517141.80	
1.3	施工机具使用费	60430.31	
1.4	企业管理费	637338.58	
1.5	利润	186158.46	
2	措施项目费	215983.99	
2.1	单价措施项目费	60983.46	
2.2	总价措施项目费	155000.53	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	90770.86	
3	其他项目费	1.00	
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费	1.00	
4	规费	154063.34	
5	税金	638802.21	
招标控制价合计=1+2+3+4+5-甲供材料费_含设备/1.01		7736604.52	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：非人防地下室-水电　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共47页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		强电						
1	030404017122	配电箱	1、名称：配电箱 AL1(内置参数详见设计) 2、基础形式、材质、规格：按设计及规范要求 3、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 4、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 5、安装方式：落地安装	台	1	9347.90	9347.90	
2	030404017149	配电箱	1、名称：配电箱 EL1(内置参数详见设计) 2、基础形式、材质、规格：按设计及规范要求 3、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 4、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 5、安装方式：落地安装	台	1	9008.91	9008.91	
3	030404017126	配电箱	1、名称：配电箱 AM1(内置参数详见设计) 2、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 3、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 4、安装方式：挂墙明装	台	1	2354.56	2354.56	
4	030404017150	配电箱	1、名称：配电箱 AE1(内置参数详见设计) 2、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 3、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 4、安装方式：挂墙明装	台	1	4599.12	4599.12	
本页小计							25310.49	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
5	030404017151	配电箱	1、名称：配电箱 AP1(内置参数详见设计) 2、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 3、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 4、安装方式：挂墙明装	台	1	10396.74	10396.74	
6	030404017134	配电箱	1、名称：配电箱 PYJ1 (内置参数详见设计) 2、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 3、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 4、安装方式：挂墙明装	台	1	10665.97	10665.97	
7	030404017135	配电箱	1、名称：配电箱 SFJ1 (内置参数详见设计) 2、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 3、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 4、安装方式：挂墙明装	台	1	6362.40	6362.40	
8	030404017136	配电箱	1、名称：配电箱 APS (内置参数详见设计) 2、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 3、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 4、安装方式：挂墙明装	台	1	5280.97	5280.97	
本页小计							32706.08	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：非人防地下室-水电　　堂前人家东区项目施工　　第3页 共47页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
9	030404017144	配电箱	1、名称：应急照明集中电源 YF1(内置参数详见设计) 2、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 3、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 4、安装方式：挂墙明装	台	1	3690.97	3690.97	
10	030404017152	配电箱	1、名称：配电箱 AL2(内置参数详见设计) 2、基础形式、材质、规格：按设计及规范要求 3、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 4、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 5、安装方式：落地安装	台	1	10025.87	10025.87	
11	030404017153	配电箱	1、名称：配电箱 EL2(内置参数详见设计) 2、基础形式、材质、规格：按设计及规范要求 3、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 4、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 5、安装方式：落地安装	台	1	9347.90	9347.90	
12	030404017154	配电箱	1、名称：配电箱 AM2(内置参数详见设计) 2、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 3、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 4、安装方式：挂墙明装	台	1	2354.56	2354.56	
本页小计							25419.30	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
13	030404017155	配电箱	1、名称：配电箱 AE2(内置参数详见设计) 2、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 3、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 4、安装方式：挂墙明装	台	1	4599.12	4599.12	
14	030404017156	配电箱	1、名称：配电箱 AP2(内置参数详见设计) 2、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 3、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 4、安装方式：挂墙明装	台	1	10396.74	10396.74	
15	030404017157	配电箱	1、名称：配电箱 PYJ2 (内置参数详见设计) 2、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 3、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 4、安装方式：挂墙明装	台	1	10665.97	10665.97	
16	030404017158	配电箱	1、名称：配电箱 SFJ2 (内置参数详见设计) 2、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 3、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 4、安装方式：挂墙明装	台	1	6362.40	6362.40	
本页小计							32024.23	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
17	030404017159	配电箱	1、名称：配电箱 APS (内置参数详见设计) 2、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 3、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 4、安装方式：挂墙明装	台	1	5280.97	5280.97	
18	030404017160	配电箱	1、名称：应急照明集中电源 YF2 (内置参数详见设计) 2、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 3、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 4、安装方式：挂墙明装	台	1	3690.97	3690.97	
19	030404017161	配电箱	1、名称：配电箱 AL3(内置参数详见设计) 2、基础形式、材质、规格：按设计及规范要求 3、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 4、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 5、安装方式：落地安装	台	1	10025.87	10025.87	
20	030404017162	配电箱	1、名称：配电箱 EL3(内置参数详见设计) 2、基础形式、材质、规格：按设计及规范要求 3、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 4、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 5、安装方式：落地安装	台	1	9347.90	9347.90	
本页小计							28345.71	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
21	030404017163	配电箱	1、名称：配电箱 AM3(内置参数详见设计) 2、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 3、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 4、安装方式：挂墙明装	台	1	2354.56	2354.56	
22	030404017164	配电箱	1、名称：配电箱 AE3(内置参数详见设计) 2、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 3、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 4、安装方式：挂墙明装	台	1	4599.12	4599.12	
23	030404017165	配电箱	1、名称：配电箱 AP3(内置参数详见设计) 2、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 3、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 4、安装方式：挂墙明装	台	1	10396.74	10396.74	
24	030404017166	配电箱	1、名称：配电箱 PYJ3 (内置参数详见设计) 2、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 3、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 4、安装方式：挂墙明装	台	1	10665.97	10665.97	
本页小计							28016.39	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
25	030404017167	配电箱	1、名称：配电箱 SFJ3 (内置参数详见设计) 2、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 3、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 4、安装方式：挂墙明装	台	1	6362.40	6362.40	
26	030404017168	配电箱	1、名称：配电箱 APS (内置参数详见设计) 2、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 3、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 4、安装方式：挂墙明装	台	1	5280.97	5280.97	
27	030404017169	配电箱	1、名称：应急照明集中电源 YF3 (内置参数详见设计) 2、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 3、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 4、安装方式：挂墙明装	台	1	3690.97	3690.97	
28	030404017170	配电箱	1、名称：配电箱 AL4(内置参数详见设计) 2、基础形式、材质、规格：按设计及规范要求 3、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 4、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 5、安装方式：落地安装	台	1	10025.87	10025.87	
本页小计							25360.21	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
29	030404017171	配电箱	1、名称：配电箱 EL4(内置参数详见设计) 2、基础形式、材质、规格：按设计及规范要求 3、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 4、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 5、安装方式：落地安装	台	1	9215.37	9215.37	
30	030404017172	配电箱	1、名称：配电箱 AM4(内置参数详见设计) 2、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 3、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 4、安装方式：挂墙明装	台	1	2249.94	2249.94	
31	030404017173	配电箱	1、名称：配电箱 AE4(内置参数详见设计) 2、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 3、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 4、安装方式：挂墙明装	台	1	4599.12	4599.12	
32	030404017174	配电箱	1、名称：配电箱 AP4(内置参数详见设计) 2、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 3、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 4、安装方式：挂墙明装	台	1	10396.74	10396.74	
本页小计							26461.17	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：非人防地下室-水电　　堂前人家东区项目施工　　第9页 共47页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
33	030404017175	配电箱	1、名称：配电箱PYJ4-1 (内置参数详见设计) 2、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 3、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 4、安装方式：挂墙明装	台	1	7214.74	7214.74	
34	030404017179	配电箱	1、名称：配电箱PYJ4-2 (内置参数详见设计) 2、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 3、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 4、安装方式：挂墙明装	台	1	7214.74	7214.74	
35	030404017176	配电箱	1、名称：配电箱SFJ4 (内置参数详见设计) 2、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 3、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 4、安装方式：挂墙明装	台	1	5457.04	5457.04	
36	030404017177	配电箱	1、名称：配电箱APS (内置参数详见设计) 2、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 3、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 4、安装方式：挂墙明装	台	1	5280.97	5280.97	
本页小计							25167.49	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
37	030404017178	配电箱	1、名称：应急照明集中电源 YF4(内置参数详见设计) 2、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 3、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 4、安装方式：挂墙明装	台	1	3690.97	3690.97	
38	030404017180	配电箱	1、名称：配电箱 AL5(内置参数详见设计) 2、基础形式、材质、规格：按设计及规范要求 3、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 4、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 5、安装方式：落地安装	台	1	10025.87	10025.87	
39	030404017181	配电箱	1、名称：配电箱 EL5(内置参数详见设计) 2、基础形式、材质、规格：按设计及规范要求 3、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 4、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 5、安装方式：落地安装	台	1	9686.88	9686.88	
40	030404017182	配电箱	1、名称：配电箱 AM5(内置参数详见设计) 2、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 3、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 4、安装方式：挂墙明装	台	1	2354.56	2354.56	
本页小计							25758.28	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
41	030404017183	配电箱	1、名称：配电箱 AE5(内置参数详见设计) 2、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 3、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 4、安装方式：挂墙明装	台	1	4599.12	4599.12	
42	030404017184	配电箱	1、名称：配电箱 AP5(内置参数详见设计) 2、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 3、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 4、安装方式：挂墙明装	台	1	10735.72	10735.72	
43	030404017185	配电箱	1、名称：配电箱 PYJ5 (内置参数详见设计) 2、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 3、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 4、安装方式：挂墙明装	台	1	10665.97	10665.97	
44	030404017186	配电箱	1、名称：配电箱 SFJ5 (内置参数详见设计) 2、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 3、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 4、安装方式：挂墙明装	台	1	5278.97	5278.97	
45	030404017279	配电箱	1、名称：配电箱JF1 (内置参数详见设计) 2、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 3、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 4、安装方式：挂墙明装	台	1	2936.97	2936.97	
本页小计							34216.75	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
46	030404017281	配电箱	1、名称：配电箱FJ1(内置参数详见设计) 2、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 3、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 4、安装方式：挂墙明装	台	1	2476.97	2476.97	
47	030404017187	配电箱	1、名称：配电箱APS (内置参数详见设计) 2、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 3、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 4、安装方式：挂墙明装	台	2	5280.97	10561.94	
48	030404017188	配电箱	1、名称：应急照明集中电源 YF5 (内置参数详见设计) 2、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 3、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 4、安装方式：挂墙明装	台	1	3690.97	3690.97	
49	030404017190	配电箱	1、名称：配电箱 AL6(内置参数详见设计) 2、基础形式、材质、规格：按设计及规范要求 3、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 4、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 5、安装方式：落地安装	台	1	10025.87	10025.87	
本页小计							26755.75	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
50	030404017191	配电箱	1、名称：配电箱 EL6(内置参数详见设计) 2、基础形式、材质、规格：按设计及规范要求 3、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 4、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 5、安装方式：落地安装	台	1	9347.90	9347.90	
51	030404017192	配电箱	1、名称：配电箱 AM6(内置参数详见设计) 2、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 3、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 4、安装方式：挂墙明装	台	1	2354.56	2354.56	
52	030404017193	配电箱	1、名称：配电箱 AE6(内置参数详见设计) 2、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 3、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 4、安装方式：挂墙明装	台	1	4599.12	4599.12	
53	030404017194	配电箱	1、名称：配电箱 AP6(内置参数详见设计) 2、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 3、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 4、安装方式：挂墙明装	台	1	10735.72	10735.72	
本页小计							27037.30	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：非人防地下室-水电　　堂前人家东区项目施工　　第14页 共47页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
54	030404017195	配电箱	1、名称：配电箱PYJ6-1 (内置参数详见设计) 2、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 3、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 4、安装方式：挂墙明装	台	1	7214.74	7214.74	
55	030404017200	配电箱	1、名称：配电箱PYJ6-2 (内置参数详见设计) 2、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 3、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 4、安装方式：挂墙明装	台	1	7214.74	7214.74	
56	030404017196	配电箱	1、名称：配电箱SFJ6-1 (内置参数详见设计) 2、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 3、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 4、安装方式：挂墙明装	台	1	7214.74	7214.74	
57	030404017197	配电箱	1、名称：配电箱SFJ6-2 (内置参数详见设计) 2、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 3、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 4、安装方式：挂墙明装	台	1	6362.40	6362.40	
本页小计							28006.62	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
58	030404017280	配电箱	1、名称：配电箱 JF2(内置参数详见设计) 2、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 3、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 4、安装方式：挂墙明装	台	1	2936.97	2936.97	
59	030404017198	配电箱	1、名称：配电箱 APS (内置参数详见设计) 2、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 3、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 4、安装方式：挂墙明装	台	3	5280.97	15842.91	
60	030404017199	配电箱	1、名称：应急照明集中电源 YF6 (内置参数详见设计) 2、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 3、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 4、安装方式：挂墙明装	台	1	3690.97	3690.97	
61	030404017201	配电箱	1、名称：配电箱 AL7(内置参数详见设计) 2、基础形式、材质、规格：按设计及规范要求 3、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 4、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 5、安装方式：落地安装	台	1	10025.87	10025.87	
本页小计							32496.72	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
62	030404017202	配电箱	1、名称：配电箱 EL7(内置参数详见设计) 2、基础形式、材质、规格：按设计及规范要求 3、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 4、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 5、安装方式：落地安装	台	1	9347.90	9347.90	
63	030404017203	配电箱	1、名称：配电箱 AM7(内置参数详见设计) 2、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 3、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 4、安装方式：挂墙明装	台	1	2354.56	2354.56	
64	030404017204	配电箱	1、名称：配电箱 AE7(内置参数详见设计) 2、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 3、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 4、安装方式：挂墙明装	台	1	4599.12	4599.12	
65	030404017205	配电箱	1、名称：配电箱 AP7(内置参数详见设计) 2、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 3、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 4、安装方式：挂墙明装	台	1	9379.78	9379.78	
本页小计							25681.36	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
66	030404017206	配电箱	1、名称：配电箱 PYJ7 (内置参数详见设计) 2、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 3、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 4、安装方式：挂墙明装	台	1	10665.97	10665.97	
67	030404017208	配电箱	1、名称：配电箱 SFJ7 (内置参数详见设计) 2、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 3、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 4、安装方式：挂墙明装	台	1	6362.40	6362.40	
68	030404017210	配电箱	1、名称：配电箱 APS (内置参数详见设计) 2、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 3、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 4、安装方式：挂墙明装	台	2	5280.97	10561.94	
69	030404017211	配电箱	1、名称：应急照明集中电源 YF7 (内置参数详见设计) 2、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 3、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 4、安装方式：挂墙明装	台	1	3690.97	3690.97	
本页小计							31281.28	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
70	030404017212	配电箱	1、名称：配电箱 AL8(内置参数详见设计) 2、基础形式、材质、规格：按设计及规范要求 3、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 4、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 5、安装方式：落地安装	台	1	9686.88	9686.88	
71	030404017213	配电箱	1、名称：配电箱 EL8(内置参数详见设计) 2、基础形式、材质、规格：按设计及规范要求 3、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 4、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 5、安装方式：落地安装	台	1	9347.90	9347.90	
72	030404017214	配电箱	1、名称：配电箱 AM8(内置参数详见设计) 2、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 3、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 4、安装方式：挂墙明装	台	1	2354.56	2354.56	
73	030404017215	配电箱	1、名称：配电箱 AE8(内置参数详见设计) 2、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 3、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 4、安装方式：挂墙明装	台	1	4599.12	4599.12	
本页小计							25988.46	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
74	030404017216	配电箱	1、名称：配电箱 AP8(内置参数详见设计) 2、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 3、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 4、安装方式：挂墙明装	台	1	10501.36	10501.36	
75	030404017217	配电箱	1、名称：配电箱 PYJ8 (内置参数详见设计) 2、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 3、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 4、安装方式：挂墙明装	台	1	10665.97	10665.97	
76	030404017219	配电箱	1、名称：配电箱 SFJ8 (内置参数详见设计) 2、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 3、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 4、安装方式：挂墙明装	台	1	5457.04	5457.04	
77	030404017221	配电箱	1、名称：配电箱 APS (内置参数详见设计) 2、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 3、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 4、安装方式：挂墙明装	台	2	5280.97	10561.94	
本页小计							37186.31	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
78	030404017222	配电箱	1、名称：应急照明集中电源 YF8(内置参数详见设计) 2、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 3、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 4、安装方式：挂墙明装	台	1	3690.97	3690.97	
79	030404017223	配电箱	1、名称：配电箱 AL9(内置参数详见设计) 2、基础形式、材质、规格：按设计及规范要求 3、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 4、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 5、安装方式：落地安装	台	1	10025.87	10025.87	
80	030404017224	配电箱	1、名称：配电箱 EL9(内置参数详见设计) 2、基础形式、材质、规格：按设计及规范要求 3、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 4、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 5、安装方式：落地安装	台	1	9347.90	9347.90	
81	030404017225	配电箱	1、名称：配电箱 AM9(内置参数详见设计) 2、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 3、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 4、安装方式：挂墙明装	台	1	2354.56	2354.56	
本页小计							25419.30	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
82	030404017226	配电箱	1、名称：配电箱 AE9(内置参数详见设计) 2、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 3、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 4、安装方式：挂墙明装	台	1	4599.12	4599.12	
83	030404017227	配电箱	1、名称：配电箱 AP9(内置参数详见设计) 2、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 3、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 4、安装方式：挂墙明装	台	1	10876.74	10876.74	
84	030404017228	配电箱	1、名称：配电箱 PYJ9 (内置参数详见设计) 2、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 3、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 4、安装方式：挂墙明装	台	1	10665.97	10665.97	
85	030404017230	配电箱	1、名称：配电箱 SFJ9 (内置参数详见设计) 2、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 3、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 4、安装方式：挂墙明装	台	1	6362.40	6362.40	
本页小计							32504.23	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
86	030404017232	配电箱	1、名称：配电箱 APS (内置参数详见设计) 2、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 3、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 4、安装方式：挂墙明装	台	2	5280.97	10561.94	
87	030404017233	配电箱	1、名称：应急照明集中电源 YF9 (内置参数详见设计) 2、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 3、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 4、安装方式：挂墙明装	台	1	3690.97	3690.97	
88	030404017234	配电箱	1、名称：配电箱 AL10 (内置参数详见设计) 2、基础形式、材质、规格：按设计及规范要求 3、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 4、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 5、安装方式：落地安装	台	1	10025.87	10025.87	
89	030404017235	配电箱	1、名称：配电箱 EL10 (内置参数详见设计) 2、基础形式、材质、规格：按设计及规范要求 3、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 4、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 5、安装方式：落地安装	台	1	9347.90	9347.90	
本页小计							33626.68	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
90	030404017236	配电箱	1、名称：配电箱 AM10 (内置参数详见设计) 2、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 3、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 4、安装方式：挂墙明装	台	1	2421.52	2421.52	
91	030404017237	配电箱	1、名称：配电箱 AE10 (内置参数详见设计) 2、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 3、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 4、安装方式：挂墙明装	台	1	4599.12	4599.12	
92	030404017238	配电箱	1、名称：配电箱 AP10 (内置参数详见设计) 2、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 3、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 4、安装方式：挂墙明装	台	1	10501.36	10501.36	
93	030404017239	配电箱	1、名称：配电箱 PYJ10 (内置参数详见设计) 2、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 3、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 4、安装方式：挂墙明装	台	1	10665.97	10665.97	
本页小计							28187.97	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
94	030404017241	配电箱	1、名称：配电箱 SFJ10 (内置参数详见设计) 2、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 3、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 4、安装方式：挂墙明装	台	1	6362.40	6362.40	
95	030404017243	配电箱	1、名称：配电箱 APS (内置参数详见设计) 2、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 3、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 4、安装方式：挂墙明装	台	2	5280.97	10561.94	
96	030404017244	配电箱	1、名称：应急照明集中电源 YF10 (内置参数详见设计) 2、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 3、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 4、安装方式：挂墙明装	台	1	3690.97	3690.97	
97	030404017245	配电箱	1、名称：配电箱 AL11 (内置参数详见设计) 2、基础形式、材质、规格：按设计及规范要求 3、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 4、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 5、安装方式：落地安装	台	1	10025.87	10025.87	
本页小计							30641.18	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
98	030404017246	配电箱	1、名称：配电箱 EL11 (内置参数详见设计) 2、基础形式、材质、规格：按设计及规范要求 3、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 4、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 5、安装方式：落地安装	台	1	9686.88	9686.88	
99	030404017247	配电箱	1、名称：配电箱 AM11 (内置参数详见设计) 2、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 3、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 4、安装方式：挂墙明装	台	1	2354.56	2354.56	
100	030404017248	配电箱	1、名称：配电箱 AE11 (内置参数详见设计) 2、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 3、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 4、安装方式：挂墙明装	台	1	4599.12	4599.12	
101	030404017249	配电箱	1、名称：配电箱 AP11 (内置参数详见设计) 2、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 3、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 4、安装方式：挂墙明装	台	1	10606.59	10606.59	
本页小计							27247.15	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
102	030404017250	配电箱	1、名称：配电箱 PYJ11 (内置参数详见设计) 2、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 3、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 4、安装方式：挂墙明装	台	1	10665.97	10665.97	
103	030404017252	配电箱	1、名称：配电箱 SFJ11 (内置参数详见设计) 2、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 3、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 4、安装方式：挂墙明装	台	1	6362.40	6362.40	
104	030404017254	配电箱	1、名称：配电箱 APS (内置参数详见设计) 2、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 3、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 4、安装方式：挂墙明装	台	3	5280.97	15842.91	
105	030404017255	配电箱	1、名称：应急照明集中电源 YF11 (内置参数详见设计) 2、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 3、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 4、安装方式：挂墙明装	台	1	3690.97	3690.97	
本页小计							36562.25	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
106	030404017256	配电箱	1、名称：配电箱 AL12 (内置参数详见设计) 2、基础形式、材质、规格：按设计及规范要求 3、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 4、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 5、安装方式：落地安装	台	1	10025.87	10025.87	
107	030404017257	配电箱	1、名称：配电箱 EL12 (内置参数详见设计) 2、基础形式、材质、规格：按设计及规范要求 3、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 4、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 5、安装方式：落地安装	台	1	9347.90	9347.90	
108	030404017258	配电箱	1、名称：配电箱 AM12 (内置参数详见设计) 2、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 3、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 4、安装方式：挂墙明装	台	1	2354.56	2354.56	
109	030404017259	配电箱	1、名称：配电箱 AE12 (内置参数详见设计) 2、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 3、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 4、安装方式：挂墙明装	台	1	4599.12	4599.12	
本页小计							26327.45	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
110	030404017260	配电箱	1、名称：配电箱 AP12 (内置参数详见设计) 2、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 3、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 4、安装方式：挂墙明装	台	1	10396.74	10396.74	
111	030404017261	配电箱	1、名称：配电箱 PYJ12 (内置参数详见设计) 2、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 3、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 4、安装方式：挂墙明装	台	1	10665.97	10665.97	
112	030404017263	配电箱	1、名称：配电箱 SFJ12-1 (内置参数详见设计) 2、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 3、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 4、安装方式：挂墙明装	台	1	5457.04	5457.04	
113	030404017264	配电箱	1、名称：配电箱 SFJ12-2 (内置参数详见设计) 2、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 3、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 4、安装方式：挂墙明装	台	1	5457.04	5457.04	
本页小计							31976.79	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
114	030404017265	配电箱	1、名称：配电箱APS (内置参数详见设计) 2、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 3、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 4、安装方式：挂墙明装	台	2	5280.97	10561.94	
115	030404017266	配电箱	1、名称：应急照明集中电源 YF12 (内置参数详见设计) 2、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 3、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 4、安装方式：挂墙明装	台	1	3690.97	3690.97	
116	030404017270	配电箱	1、名称：应急照明集中电源 YFB (内置参数详见设计) 2、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 3、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 4、安装方式：挂墙明装	台	1	3690.97	3690.97	
117	030404017283	配电箱	1、名称：配电箱YSB (内置参数详见设计) 2、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 3、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 4、安装方式：挂墙明装	台	2	5280.97	10561.94	
118	030404017271	配电箱	1、名称：配电箱BSB (内置参数详见设计) 2、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 3、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 4、安装方式：挂墙明装	台	1	5456.97	5456.97	
本页小计							33962.79	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
119	030404017272	配电箱	1、名称：配电箱WYB(内置参数详见设计) 2、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 3、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 4、安装方式：挂墙明装	台	1	5280.97	5280.97	
120	030404017277	配电箱	1、名称：配电箱GSB(内置参数详见设计) 2、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 3、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 4、安装方式：挂墙明装	台	2	5280.97	10561.94	
121	030404017282	配电箱	1、名称：配电箱SHB (内置参数详见设计) 2、基础形式、材质、规格：按设计及规范要求 3、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 4、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 5、安装方式：落地安装	台	1	6822.52	6822.52	
122	030404017278	配电箱	1、名称：配电箱FJ(内置参数详见设计) 2、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 3、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 4、安装方式：挂墙明装	台	1	5456.97	5456.97	
本页小计							28122.40	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
123	030404017267	配电箱	1、名称：排水泵配电箱PS1 (内置参数详见设计) 2、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 3、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 4、安装方式：挂墙明装	台	21	1806.97	37946.37	
124	030404017268	配电箱	1、名称：排水泵配电箱PS2 (内置参数详见设计) 2、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 3、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 4、安装方式：挂墙明装	台	42	1806.97	75892.74	
125	030404017269	配电箱	1、名称：配电柜 A1 (内置参数详见设计) 2、基础形式、材质、规格：按设计及规范要求 3、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 4、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 5、安装方式：落地安装	台	1	21755.52	21755.52	
126	030404017273	配电箱	1、名称：配电柜 A2 (内置参数详见设计) 2、基础形式、材质、规格：按设计及规范要求 3、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 4、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 5、安装方式：落地安装	台	1	21755.52	21755.52	
本页小计							157350.15	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
127	030404017274	配电箱	1、名称：配电柜 A3(内置参数详见设计) 2、基础形式、材质、规格：按设计及规范要求 3、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 4、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 5、安装方式：落地安装	台	1	21755.52	21755.52	
128	030404017275	配电箱	1、名称：配电柜 A4(内置参数详见设计) 2、基础形式、材质、规格：按设计及规范要求 3、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 4、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 5、安装方式：落地安装	台	1	21755.52	21755.52	
129	030404017276	配电箱	1、名称：配电柜 A5(内置参数详见设计) 2、基础形式、材质、规格：按设计及规范要求 3、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 4、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 5、安装方式：落地安装	台	1	21755.52	21755.52	
130	030404017284	配电箱	1、名称：配电柜 A6(内置参数详见设计) 2、基础形式、材质、规格：按设计及规范要求 3、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 4、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 5、安装方式：落地安装	台	1	21755.52	21755.52	
本页小计							87022.08	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
131	030404017285	配电箱	1、名称：卷帘门控制箱 (内置参数详见设计，厂家配套) 2、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 3、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 4、安装方式：挂墙明装	台	88	342.97	30181.36	
132	030404031001	小电器	1、名称：卷帘门控制按钮 2、规格：厂家配套	个	176	52.83	9298.08	
133	030411003022	桥架	1、名称：耐火封闭镀锌桥架 2、规格：400*200 3、材质：热镀锌 4、类型：槽式桥架，含盖板 5、接地方式：按设计及规范要求	m	2643.92	177.63	469639.51	
134	030411003030	桥架	1、名称：耐火封闭镀锌桥架 2、规格：300*200 3、材质：热镀锌 4、类型：槽式桥架，含盖板 5、接地方式：按设计及规范要求	m	187.78	156.52	29391.33	
135	030411003023	桥架	1、名称：耐火封闭镀锌桥架 2、规格：300*150 3、材质：热镀锌 4、类型：槽式桥架，含盖板 5、接地方式：按设计及规范要求	m	2068.31	144.91	299718.80	
136	030411003029	桥架	1、名称：耐火封闭镀锌桥架 2、规格：200*200 3、材质：热镀锌 4、类型：槽式桥架，含盖板 5、接地方式：按设计及规范要求	m	52.54	114.06	5992.71	
本页小计							844221.79	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
137	030411003031	桥架	1、名称：耐火封闭镀锌桥架 2、规格：200*150 3、材质：热镀锌 4、类型：槽式桥架，含盖板 5、接地方式：按设计及规范要求	m	1811.01	103.24	186968.67	
138	030411003024	桥架	1、名称：封闭式金属桥架 2、规格：100*100 3、材质：热镀锌 4、类型：槽式桥架，含盖板 5、接地方式：按设计及规范要求	m	627.07	73.47	46070.83	
139	030413001005	铁构件	1、名称：桥架支架 2、材质：型钢 3、规格：综合	kg	6799.63	23.67	160947.24	
140	030411001076	配管	1、名称：电线管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：SC125 4、配置形式：暗配	m	144	134.60	19382.40	
141	030411001072	配管	1、名称：电线管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：SC100 4、配置形式：暗配	m	72	109.20	7862.40	
142	030411001078	配管	1、名称：电线管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：SC80 4、配置形式：暗配	m	110.63	94.55	10460.07	
143	030411001079	配管	1、名称：电线管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：SC65 4、配置形式：暗配	m	121.66	69.58	8465.10	
144	030411001080	配管	1、名称：电线管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：SC50 4、配置形式：暗配	m	9.75	50.00	487.50	
145	030411001042	配管	1、名称：电线管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：SC40 4、配置形式：暗配	m	1209.28	43.72	52869.72	
146	030411001071	配管	1、名称：电线管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：SC32 4、配置形式：暗配	m	174.41	31.09	5422.41	
147	030411001043	配管	1、名称：电线管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：SC25 4、配置形式：暗配	m	8055.6	26.90	216695.64	
本页小计							715631.98	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
148	030411001077	配管	1、名称：电线管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：SC20 4、配置形式：暗配	m	21431.9	20.09	430566.87	
149	030411001045	配管	1、名称：电线管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：SC150 4、配置形式：明敷	m	18	156.33	2813.94	
150	030411001073	配管	1、名称：电线管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：SC80 4、配置形式：明敷	m	213.18	97.42	20768.00	
151	030411001074	配管	1、名称：电线管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：SC65 4、配置形式：明敷	m	85.83	73.84	6337.69	
152	030411001070	配管	1、名称：电线管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：SC50 4、配置形式：明敷	m	395.02	53.45	21113.82	
153	030411001046	配管	1、名称：电线管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：SC40 4、配置形式：明敷	m	457.54	46.13	21106.32	
154	030411001047	配管	1、名称：电线管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：SC32 4、配置形式：明敷	m	2812.12	37.69	105988.80	
155	030411001048	配管	1、名称：电线管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：SC25 4、配置形式：明敷	m	48.27	32.92	1589.05	
156	030411001049	配管	1、名称：电线管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：SC20 4、配置形式：明敷	m	16.03	26.97	432.33	
157	030411001051	配管	1、名称：电线管 2、材质：紧定式镀锌电线管 3、规格：JDG25 4、配置形式：暗配 5、接地要求：按设计及规范要求	m	22.34	15.94	356.10	
158	030411001075	配管	1、名称：电线管 2、材质：紧定式镀锌电线管 3、规格：JDG20 4、配置形式：暗配 5、接地要求：按设计及规范要求	m	30.39	10.79	327.91	
本页小计							611400.83	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
159	030411001052	配管	1、名称：电线管 2、材质：PVC塑料管 3、规格：PVC32 4、配置形式：暗配	m	45.5	16.66	758.03	
160	031002003058	套管	1、名称、类型：刚性防水套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN150 4、填料材质：按设计及规范要求	个	154	82.14	12649.56	
161	030408001042	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：WDZNB-YJY 3、规格：3*70+2*35mm2 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：穿管或桥架敷设,含管道井竖向敷设 6、电压等级（kV）：1KV	m	145.9	337.14	49188.73	
162	030408001060	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：WDZNB-YJY 3、规格：3*70mm2 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：穿管或桥架敷设,含管道井竖向敷设 6、电压等级（kV）：1KV	m	122.6	221.78	27190.23	
163	030408001061	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：WDZNB-YJY 3、规格：3*35mm2 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：穿管或桥架敷设,含管道井竖向敷设 6、电压等级（kV）：1KV	m	65.4	131.99	8632.15	
164	030408001058	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：WDZNB-YJY 3、规格：4*35+2*16mm2 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：穿管或桥架敷设,含管道井竖向敷设 6、电压等级（kV）：1KV	m	68.7	184.11	12648.36	
本页小计							111067.06	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
165	030408001059	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：WDZNB-YJY 3、规格：4*35+1*16mm2 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：穿管或桥架敷设,含管道井竖向敷设 6、电压等级（kV）：1KV	m	1111.45	184.11	204629.06	
166	030408001054	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：WDZB-YJY 3、规格：4*35+1*16mm2 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：穿管或桥架敷设,含管道井竖向敷设 6、电压等级（kV）：1KV	m	16.22	174.50	2830.39	
167	030408001053	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：WDZNB-YJY 3、规格：4*25+1*16mm2 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：穿管或桥架敷设,含管道井竖向敷设 6、电压等级（kV）：1KV	m	295.73	131.26	38817.52	
168	030408001043	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：WDZNB-YJY 3、规格：5*16mm2 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：穿管或桥架敷设 6、电压等级（kV）：1KV	m	600.32	100.98	60620.31	
169	030408001044	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：WDZB-YJY 3、规格：4*16mm2 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：穿管或桥架敷设 6、电压等级（kV）：1KV	m	108	81.46	8797.68	
170	030408001056	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：WDZNB-YJY 3、规格：3*16mm2 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：穿管或桥架敷设 6、电压等级（kV）：1KV	m	387.03	62.77	24293.87	
本页小计							339988.83	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
171	030408001045	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：WDZNB-YJY 3、规格：5*6mm2 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：穿管或桥架敷设 6、电压等级（kV）：1KV	m	2369.51	43.99	104234.74	
172	030408001055	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：WDZB-YJY 3、规格：5*6mm2 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：穿管或桥架敷设 6、电压等级（kV）：1KV	m	2937.68	42.13	123764.46	
173	030408001046	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：WDZNB-YJY 3、规格：5*4mm2 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：穿管或桥架敷设,含管道井竖向敷设 6、电压等级（kV）：1KV	m	9665.61	31.77	307076.43	
174	030408001052	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：YQW 3、规格：4*2.5mm2 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：穿管或桥架敷设 6、电压等级（kV）：1KV	m	651.85	18.66	12163.52	
175	030408001057	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：厂家配套电缆 3、材质：铜芯 4、敷设方式、部位：穿管或桥架敷设 5、电压等级（kV）：1KV	m	105.5	4.69	494.80	
176	030408006033	电力电缆头	1、名称：户内干包式电力电缆头制作、安装 2、规格：YJY-4×35+1×16 3、材质、类型：干包终端头 4、电压等级（kV）：1KV	个	64	164.08	10501.12	
本页小计							558235.07	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
177	030408006035	电力电缆头	1、名称：户内干包式电力电缆头制作、安装 2、规格：YJY-4×25+1×16 3、材质、类型：干包终端头 4、电压等级（kV）：1KV	个	42	164.08	6891.36	
178	030408006034	电力电缆头	1、名称：户内干包式电力电缆头制作、安装 2、规格：YJY-5×16 3、材质、类型：压铜接线端子 4、电压等级（kV）：1KV	个	20	48.98	979.60	
179	030408006042	电力电缆头	1、名称：户内干包式电力电缆头制作、安装 2、规格：YJY-4×16 3、材质、类型：压铜接线端子 4、电压等级（kV）：1KV	个	46	39.17	1801.82	
180	030408006043	电力电缆头	1、名称：户内干包式电力电缆头制作、安装 2、规格：YJY-3×16 3、材质、类型：压铜接线端子 4、电压等级（kV）：1KV	个	86	29.38	2526.68	
181	030408006037	电力电缆头	1、名称：户内干包式电力电缆头制作、安装 2、规格：YJY-5×6 3、材质、类型：压铜接线端子 4、电压等级（kV）：1KV	个	246	27.17	6683.82	
182	030408006038	电力电缆头	1、名称：户内干包式电力电缆头制作、安装 2、规格：YJY-5*4 3、材质、类型：压铜接线端子 4、电压等级（kV）：1KV	个	382	27.17	10378.94	
183	030411004030	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZC-BYJ 4、规格：4mm2	m	19698.72	5.92	116616.42	
本页小计							145878.64	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
184	030411004039	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZNC-BYJ 4、规格：4mm2	m	7479.5	6.05	45250.98	
185	030411004031	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZC-BYJ 4、规格：2.5mm2	m	33534.05	4.20	140843.01	
186	030411004032	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZNC-BYJ 4、规格：2.5mm2	m	24636.43	4.38	107907.56	
187	030411004034	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：桥架内敷设 3、型号：WDZC-BYJ 4、规格：2.5mm2	m	504.6	3.75	1892.25	
188	030412004013	装饰灯	1、名称：集中电源疏散照明灯（A型） 2、型号：A-ZFJC-E9W-A631(DC36V) 光通量≥1080Lm 3、安装形式：吸顶安装	套	615	103.40	63591.00	
189	030412004022	装饰灯	1、名称：防潮型集中电源疏散照明灯（A型） 2、型号：A-ZFJC-E9W-A631(DC36V) 光通量≥1080Lm 3、安装形式：吸顶安装	套	3	103.40	310.20	
190	030412004015	装饰灯	1、名称：疏散出口标志灯 2、型号：A-BLJC-1OEⅡ1W-A401(DC36V) 3、安装形式：壁装	套	124	72.97	9048.28	
191	030412004017	装饰灯	1、名称：楼层标志灯 2、型号：A-BLJC-1OEⅡ1W-A401F(DC36V) 3、安装形式：壁装	套	27	73.05	1972.35	
192	030412004019	装饰灯	1、名称：双面方向标志灯 2、型号：A-BLJC-1LREⅡ1W-A401LR(DC36V) 3、安装形式：吊装	套	127	92.01	11685.27	
本页小计							382500.90	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
193	030412004018	装饰灯	1、名称：方向标志灯 2、型号：A-BLJC-1 LREⅡ1W-A401LR (DC36V) 3、安装形式：壁装	套	288	72.09	20761.92	
194	030412001001	普通灯具	1、名称：圆形LED防潮灯 2、规格：LED,36W 3、类型：　吸顶安装	套	9	96.04	864.36	
195	030412004020	装饰灯	1、名称：LED筒灯 2、规格：5W 3、安装形式：吸顶安装	套	30	59.10	1773.00	
196	030412004021	装饰灯	1、名称：LED声光感应筒灯 (带光控声控延时开关) 2、规格：5W 3、安装形式：吸顶安装	套	205	72.20	14801.00	
197	030412004023	装饰灯	1、名称：圆形LED灯（雷达感应款） 2、规格：16W 3、安装形式：吸顶安装	套	51	92.37	4710.87	
198	030412005001	荧光灯	1、名称：单管LED灯（雷达感应款） 2、规格：LED,16W 3、安装形式：吸顶安装	套	2281	64.35	146782.35	
199	030412005004	荧光灯	1、名称：单管LED灯 2、规格：LED,16W 3、安装形式：吸顶安装	套	137	64.35	8815.95	
200	030412005003	荧光灯	1、名称：单管LED灯 2、规格：LED,22W 3、安装形式：吸顶安装	套	107	64.35	6885.45	
201	030404034001	照明开关	1、名称：单联单控照明开关 2、规格：250V,10A 3、安装方式：暗装	个	139	19.73	2742.47	
202	030404034002	照明开关	1、名称：双联单控照明开关 2、规格：250V,10A 3、安装方式：暗装	个	30	27.26	817.80	
203	030404034006	照明开关	1、名称：三联单控照明开关 2、规格：250V,10A 3、安装方式：暗装	个	17	26.03	442.51	
本页小计							209397.68	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
204	030404035001	插座	1、名称：单相暗插座 2、材质：二，三极安全插座 3、规格：250V,10A 4、安装方式：暗装	个	82	22.95	1881.90	
205	030404035011	插座	1、名称：防溅单相暗插座 2、材质：二，三极安全插座,加防水外壳，IP54 3、规格：250V,10A 4、安装方式：暗装	个	2	23.74	47.48	
206	030411006002	接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：铁 3、规格：86型 4、安装形式：暗装,含盖板、凿墙洞及修补费用	个	105	8.70	913.50	
207	030411006003	接线盒	1、名称：开关盒 2、材质：铁 3、规格：86型 4、安装形式：暗装,含凿墙洞及修补费用	个	4538	8.56	38845.28	
208	030409004005	均压环	1、名称：均压环敷设 2、材质：利用圈梁钢筋 3、规格：2*Φ16mm	m	6630.59	9.25	61332.96	
209	030409002006	接地母线	1、名称：接地母线 2、材质：镀锌扁钢 3、规格：-40*4 4、安装部位：室内	m	201.5	28.55	5752.83	
210	030409002007	接地母线	1、名称：接地母线 2、材质：镀锌扁钢 3、规格：-25*4 4、安装部位：室内	m	81.6	26.23	2140.37	
211	030409002008	接地母线	1、名称：接地母线 2、材质：铜芯线 3、规格：25mm2 4、安装部位：室内	m	45.5	24.94	1134.77	
212	030409008007	等电位端子箱、测试板	1、名称：总等电位箱 2、规格：距地0.3m安装	台	168	357.57	60071.76	
213	030409008008	等电位端子箱、测试板	1、名称：分等电位箱 2、规格：距地0.3m安装	台	31	38.84	1204.04	
214	030414011002	接地装置	1、名称：接地装置调试 接地网	系统	1	1004.17	1004.17	
本页小计							174329.06	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
215	030414002001	送配电装置系统	1、名称：送配电装置系统调试 2、电压等级（kV）：1kV以下 3、类型：交流供电(综合)	系统	13	929.32	12081.16	
		分部小计					5226903.32	
		弱电						
216	030411003025	桥架	1、名称：封闭式金属桥架 2、规格：400*100 3、材质：热镀锌 4、类型：槽式桥架 5、接地方式：按设计及规范要求	m	1061.45	158.14	167857.70	
217	030411003026	桥架	1、名称：封闭式金属桥架 2、规格：300*100 3、材质：热镀锌 4、类型：槽式桥架 5、接地方式：按设计及规范要求	m	232.8	107.91	25121.45	
218	030411003027	桥架	1、名称：封闭式金属桥架 2、规格：200*100 3、材质：热镀锌 4、类型：槽式桥架 5、接地方式：按设计及规范要求	m	497.59	90.12	44842.81	
219	030411003028	桥架	1、名称：封闭式金属桥架 2、规格：100*50 3、材质：热镀锌 4、类型：槽式桥架 5、接地方式：按设计及规范要求	m	497.59	50.17	24964.09	
220	030413001006	铁构件	1、名称：桥架支架 2、材质：镀锌型钢 3、规格：综合	kg	1826.06	22.32	40757.66	
221	030411001041	配管	1、名称：电线管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：SC100 4、配置形式：暗配	m	66	109.20	7207.20	
222	030411001061	配管	1、名称：电线管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：SC50 4、配置形式：暗配	m	66	50.00	3300.00	
223	030411001055	配管	1、名称：电线管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：RC25 4、配置形式：暗配	m	1655.17	26.90	44524.07	
本页小计							370656.14	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
224	030411001044	配管	1、名称：电线管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：SC20 4、配置形式：暗配	m	3265.95	20.09	65612.94	
225	030411001060	配管	1、名称：电线管 2、材质：紧定式镀锌电线管 3、规格：JDG20 4、配置形式：暗配 5、接地要求：按设计及规范要求	m	1507.92	10.84	16345.85	
226	030411006014	接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：铁 3、规格：86型 4、安装形式：暗装,含盖板、凿墙洞及修补费用	个	65	8.70	565.50	
227	030411006016	接线盒	1、名称：开关盒 2、材质：铁 3、规格：86型 4、安装形式：暗装,含凿墙洞及修补费用	个	724	8.56	6197.44	
228	030411004038	配线	1、名称：预留引线钢丝	m	6429.04	0.53	3407.39	
229	031002003057	套管	1、名称、类型：刚性防水套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN100 4、填料材质：按设计及规范要求	个	6	58.15	348.90	
		分部小计					451053.00	
		压力排水						
230	031002003006	套管	1、名称、类型：刚性防水套管D146*4.5 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN150	个	74	111.13	8223.62	
231	030901002004	消火栓钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：热浸镀锌钢管 DN100 3、连接形式：卡箍连接 4、压力试验及冲洗设计要求：按设计及规范要求 5、含管件	m	921.9	107.11	98744.71	
本页小计							199446.35	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
232	030901002011	消火栓钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：热浸镀锌钢管 DN80 3、连接形式：卡箍连接 4、压力试验及冲洗设计要求：按设计及规范要求 5、含管件	m	851	83.60	71143.60	
233	031002001006	管道支架	1、材质：型钢 2、管架形式：综合	Kg	2172.25	16.80	36493.80	
234	031201003008	金属结构刷油	1、除锈级别：轻锈 2、涂刷遍数、漆膜厚度：除锈后刷樟丹两道，灰色调和漆两道	Kg	2172.25	2.81	6104.02	
235	031003003001	焊接法兰阀门	1、类型：Z40H-16C暗杆闸阀 2、规格、压力等级：DN80 3、连接形式：法兰连接 4、焊接方法：含法兰、配套螺栓、螺母等	个	148	585.20	86609.60	
236	031003003012	焊接法兰阀门	1、类型：止回阀 2、规格、压力等级：DN80 3、连接形式：法兰连接 4、焊接方法：含法兰、配套螺栓、螺母等	个	148	540.73	80028.04	
237	031003010006	软接头(软管)	1、材质：可曲挠橡胶软接头 2、规格：DN80 3、连接形式：法兰连接	个	148	269.92	39948.16	
238	030601002007	压力仪表	1、名称:压力表 ， 2、压力表弯材质、规格:按设计及规范要求	台	148	107.80	15954.40	
239	031003003045	焊接法兰阀门	1、类型：偏心异径管 2、规格、压力等级：DN80 3、连接形式：法兰连接 4、焊接方法：含法兰、配套螺栓、螺母等	个	148	318.92	47200.16	
本页小计							383481.78	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
240	031001006015	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：雨水 3、材质、规格：加强型HRS型雨水管DN100 4、连接形式：承插粘接 5、压力试验及吹、洗设计要求：按设计及规范要求 6、含管配件等	m	306.3	47.75	14625.83	
241	030109001003	离心式泵	1、名称：排水泵 2、型号：JYWQ65-25-13-1400-2.2 3、规格：Q=25m3/h,H=13m,N=2.2Kw 4、含接线及调试	台	88	2965.52	260965.76	
242	030109001008	离心式泵	1、名称：排水泵 2、型号：JYWQ80-40-15-1600-4 3、规格：Q=40m3/h,H=15m,N=4Kw 4、含接线及调试	台	60	4207.20	252432.00	
		分部小计					1018473.70	
		排风						
243	030702001001	碳钢通风管道	1.名称:碳钢风管 2.材质:镀锌薄钢板 3.形状:矩形 4.规格:周长2000mm以内 5.板材厚度:δ0.5mm 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:按设计及规范要求 7.接口形式:咬口	m2	25.32	136.08	3445.55	
244	031201003001	金属结构刷油	1、除锈级别:轻锈 ， 2、油漆品种:红丹防锈漆2道，灰色调和漆2道 ， 3、结构类型:一般钢结构	kg	98.41	2.78	273.58	
245	030703019001	柔性接口	1.名称:柔性接口 2.材质:不燃复合硅纤复合布 3.类型:矩形	m2	0.66	109.74	72.43	
246	030703001001	碳钢阀门	1.名称:多叶调节阀 2.规格:500*250 3.支架形式、材质:型钢制作安装	个	1	272.93	272.93	
247	030703001003	碳钢阀门	1.名称:70℃防火阀 2.规格:500*320 3.支架形式、材质:型钢制作安装	个	2	387.70	775.40	
本页小计							532863.48	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
248	030703001004	碳钢阀门	1.名称:70℃防火阀 2.规格:320*200 3.支架形式、材质:型钢制作安装	个	1	319.51	319.51	
249	030703020001	消声器	1.名称:消声器 2.规格:500*320 3.支架形式、材质:型材制作安装	个	1	699.85	699.85	
250	030703011001	铝合金风口	1.名称:单层百叶风口 2.规格:500*400	个	2	96.94	193.88	
251	030404033001	风扇	1.名称:壁式轴流风机(带防火阀) 2.规格:风量600m3/h,全压40Pa,电机功率0.025kW,电源形式220V,重量15kg	台	59	336.33	19843.47	
252	030404033002	风扇	1.名称:壁式轴流风机(带防火阀) 2.规格:风量1000m3/h,全压54Pa,电机功率0.04kW,电源形式220V,重量15kg	台	7	380.69	2664.83	
253	030108003001	轴流通风机	1.名称:低噪音混流风机 2.规格:风量2797m3/h,全压222Pa,电机功率0.55kW,电源形式380V,重量37kg 3.含吊支架及减震器等	台	1	2494.15	2494.15	
254	030704001001	通风工程检测、调试	1.名称:通风工程检测、调试	系统	1	268.38	268.38	
		分部小计					31323.96	
		分部分项合计					6727753.98	
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1	60983.46	60983.46	
		单价措施合计					60983.46	
本页小计							87467.53	
合　　计							6788737.44	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：非人防地下室-水电　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	031302001001	安全文明施工费		100.000	90770.86			
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.500	79623.56			
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.210	11147.30			
2	031302010001	按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.100	58390.61			

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：非人防地下室-水电　　堂前人家东区项目施工　　第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
9	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.030	1592.47			
12	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.080	4246.59			
13	031302013001	特殊施工降效	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302014001	协管费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合　计					155000.53			

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：非人防地下室-水电　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共1页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费	1.00		
5	索赔与现场签证			
合　计		1.00		

暂列金额明细表

工程名称：非人防地下室-水电　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共1页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	1			

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：非人防地下室-水电　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共1页

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±(元)		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：非人防地下室-水电　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共1页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1	1					
合　计						

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

规费、税金项目计价表

工程名称：非人防地下室-水电　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	社会保险费+住房公积金+环境保护税	154063.34	100.000	154063.34
1.1	社会保险费	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费	5463239.17	2.400	131117.74
1.2	住房公积金	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费	5463239.17	0.420	22945.60
1.3	环境保护税	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费	5463239.17		
2	税金	分部分项工程+措施项目+其他项目+规费- (甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费)/1.01	7097802.31	9.000	638802.21
合　计					792865.55

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

承包人供应主要材料一览表

工程名称：非人防地下室-水电　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共15页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	01030106	钢丝	Φ1.6	kg	5.786136	4.38	25.34	
2	01030106~1	钢丝	Φ1.6	kg	79.595352	4.38	348.63	
3	01090166	圆钢	Φ5.5～9	kg	53.429064	3.29	175.89	
4	01090166@1	圆钢	Φ5.5~9	kg	4.889292	3.29	16.10	
5	01090166~1	圆钢	Φ5.5～9	kg	372.621222	3.29	1226.67	
6	01090172-1	圆钢	Φ10～14	kg	146.0848	3.44	502.62	
7	01090172-1~1	镀锌型钢		kg	7139.6115	4.57	32611.60	
8	01130141@1	扁钢	<-59	kg	4.590092	3.23	14.84	
9	01130141~2	扁钢	＜-59	kg	41.6568	3.23	134.64	
10	01130143-1	扁钢	-30×4～50×5	kg	401.7332	3.23	1298.48	
11	01130206	镀锌扁钢	-25×4	kg	306.312	4.41	1350.41	
12	01130207	镀锌扁钢	-40×4	kg	20.5716	4.41	90.69	
13	01130216	镀锌扁钢	-60×6	kg	20.1001	4.41	88.61	
14	01210101	角钢		kg	336	3.24	1087.30	
15	01210101-1	角钢		kg	1369.545	3.28	4490.33	
16	01210332@1	等边角钢	∟60*5	kg	90.29112	3.24	292.18	
17	01270101~3	型钢		kg	2302.585	3.15	7255.45	
18	01270101-1@1	镀锌型钢		kg	30.16	4.57	137.76	
19	01290108@1	钢板	δ1.0~1.5 Q235	kg	0.1188	3.13	0.37	
20	01290109	钢板	δ1.6～1.9 Q235	kg	29.6	3.13	92.50	
21	01290109@1	钢板	δ1.6~1.9 Q235	kg	0.3	3.13	0.94	
22	01290120	钢板	δ2.0～2.5 Q235	kg	8.68	3.13	27.13	
23	01290124	钢板	δ3.0 Q235	kg	29.6	3.13	92.50	
24	01290453@2	热镀锌钢板	δ0.5	m2	28.81416	15.81	455.55	
25	01293501	钢垫板		kg	48.3	3.19	154.17	
26	01550304	封铅	含铅65%含锡35%	kg	54.069191	8.58	463.91	
27	02010106	橡胶板	δ1~15	kg	6.840988	7.72	52.81	
28	02010106~1	橡胶板 δ1～15		kg	4.60517	7.72	35.55	
29	02010506~1	石棉橡胶板	低压δ0.8～6	kg	153.92	5.57	857.33	
30	02010705	耐酸橡胶板	δ3	kg	0.46	55.74	25.64	
31	02051002	橡皮护套圈	Φ6～32	只	176	0.69	121.44	
32	02070226	橡胶垫	δ2	m2	21.420686	14.58	312.31	
33	02130114	塑料带	20mm×40m	kg	17.808	2.14	38.11	
34	02270106	白布		m	7.4	3.43	25.38	
35	02270112	不燃复合硅纤复合布		m2	0.759	23.07	17.51	
36	02270131	破布		kg	193.378529	6.00	1160.27	
37	02270131~1	破布		kg	22.859052	6.00	137.15	
38	02290507	油浸麻丝		kg	47.328	8.40	397.56	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：非人防地下室-水电　　堂前人家东区项目施工　　第2页 共15页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
39	03011002	铁铆钉		kg	0.65388	5.15	3.37	
40	03030216	镀锌半圆头螺钉	M10×100	十个	81.59	0.34	27.74	
41	03031209	自攻螺钉	M4×40	十个	376.228	0.25	94.06	
42	03031211	自攻螺钉	M4×60	十个	17.472	0.26	4.54	
43	03031212	自攻螺钉	M4*65	十个	27.72	0.27	7.48	
44	03031212~1	自攻螺钉	M4×65	十个	556.338537	0.27	150.21	
45	03050510	精制带母镀锌螺栓	M8×30	套	10164.063	0.58	5895.16	
46	03050516	精制带母镀锌螺栓	M10*75	套	1.33536	0.67	0.89	
47	03050516@1	精制带母镀锌螺栓	M10*75	套	4.6224	0.67	3.10	
48	03050571	精制带母镀锌螺栓	M2~5*4~20	套	12	0.22	2.64	
49	03050573	精制带母镀锌螺栓	M6～12×12～50	套	182.2485	0.33	60.14	
50	03050575	精制带母镀锌螺栓	M8*75以下	套	310.646	0.64	198.81	
51	03050611~1	精制带母镀锌螺栓	带垫 M16×65～80	套	7317.12	1.35	9878.11	
52	03050613	精制带母镀锌螺栓	带垫 M16×85～140	套	244.2	1.84	449.33	
53	03050651	精制带母镀锌螺栓	M8×50内2平1弹垫	套	1316.266008	0.69	908.22	
54	03050652	精制带母镀锌螺栓	M8×100内2平1弹垫	套	709.1244	0.86	609.85	
55	03050654	精制带母镀锌螺栓	M10×100内2平1弹垫	套	7739.121799	1.10	8513.03	
56	03050659	精制带母镀锌螺栓	M16×100内2平1弹垫	套	28.31	2.32	65.68	
57	03050911	精制六角螺栓		kg	14.749578	4.82	71.09	
58	03053521	镀锌半圆头螺栓	M2～5×15～50	套	296	0.09	26.64	
59	03057113	伞形螺栓	M6～8×150	套	5169.36	0.34	1757.58	
60	03070107	膨胀螺栓	M6	套	893.621592	0.43	384.26	
61	03070117	膨胀螺栓	M10	套	1888.34886	0.69	1302.96	
62	03070126	膨胀螺栓	M12	套	3.798	1.03	3.91	
63	03070141	膨胀螺栓	M16×200	套	132.3216	2.74	362.56	
64	03070807	塑料膨胀管	Φ8×50	十个	798.857945	0.86	687.02	
65	03070807@1	塑料膨胀管	Φ8*50	十个	27.72	1.37	37.98	
66	03090103	螺母		kg	30.867673	6.17	190.45	
67	03130304	钢垫圈		kg	12.186323	4.97	60.57	
68	03210206	砂轮片	Φ100	片	15.64152	1.29	20.18	
69	03210209	砂轮片	Φ200	片	1.7729	11.15	19.77	
70	03210211	砂轮片	Φ400	片	20.455283	11.58	236.87	
71	03210211~1	砂轮片 Φ400		片	12.924888	11.58	149.67	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：非人防地下室-水电　　堂前人家东区项目施工　　第3页 共15页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
72	03210405	尼龙砂轮片 Φ100×16×3		片	0.716843	3.26	2.34	
73	03210405~1	尼龙砂轮片	Φ100*16*3	片	0.26067	3.26	0.85	
74	03210405~2	尼龙砂轮片	Φ100×16×3	片	12.4812	3.26	40.69	
75	03270104	铁砂布 2#		张	23.677525	0.86	20.36	
76	03270104@2	铁砂布 2#		张	1.072669	0.86	0.92	
77	03270104~1	铁砂布	2#	张	1078.22884	0.86	927.28	
78	03270202	砂纸		张	222	0.94	208.68	
79	03410200	电焊条		kg	7.4	4.92	36.41	
80	03410206	电焊条	J422 Φ3.2	kg	305.973952	4.92	1505.39	
81	03410206@2	电焊条	J422 Φ3.2	kg	2.89392	4.92	14.24	
82	03410206~1	电焊条 J422 Φ3.2		kg	48.701845	4.92	239.61	
83	03410206~2	电焊条	J422 Φ3.2	kg	664.851303	4.92	3271.07	
84	03410207	电焊条	J422 Φ4	kg	215.494175	4.92	1060.23	
85	03410207@1	电焊条	J422 Φ4	kg	0.551	4.92	2.71	
86	03410207~1	电焊条	J422 Φ4	kg	14.8	4.92	72.82	
87	03411302	焊锡		kg	148.954824	36.87	5491.96	
88	03430900	焊锡丝		kg	31.81	42.88	1364.01	
89	03450404	焊锡膏	瓶装50g	kg	9.80687	51.45	504.56	
90	03570225	镀锌铁丝	13#～17#	kg	624.811272	5.15	3217.78	
91	03570225~2	镀锌铁丝	13#～17#	kg	38.845668	5.15	200.06	
92	03570231	镀锌铁丝	18#～22#	kg	59.918653	5.15	308.58	
93	03570237	镀锌铁丝	22#	kg	2.8092	5.15	14.47	
94	03590201	斜垫铁	Q235 1#	kg	177.6	5.15	914.64	
95	03590201@1	斜垫铁	Q235 1#	kg	3.06	5.15	15.76	
96	03590401	平垫铁	Q235 1#	kg	266.4	4.29	1142.86	
97	03590401@1	平垫铁	Q235 1#	kg	3.048	4.29	13.08	
98	03633105	冲击钻头	Φ6～8	根	14.586	1.72	25.09	
99	03633106	冲击钻头	Φ6～12	根	126.789603	2.57	325.85	
100	03633106@1	冲击钻头	Φ6~12	根	1.98	2.86	5.66	
101	03633308	合金钢钻头	Φ8mm～10mm	根	3.675228	6.86	25.21	
102	03652404	金刚石锯片	Φ114×1.8	片	274.362724	17.15	4705.32	
103	03652421	锯条		根	1126.86588	0.19	214.10	
104	03652422	钢锯条		根	534.388504	0.21	112.22	
105	03652906	钢丝刷子		把	3.40599	1.54	5.25	
106	04010611	水泥	32.5级	kg	92.863688	0.26	24.42	
107	04010611@1	水泥	32.5级	kg	47.85	0.26	12.58	
108	04010611~1	水泥 32.5级		kg	264.275935	0.26	69.50	
109	04010611~2	水泥	32.5级	kg	6306.876201	0.26	1658.71	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：非人防地下室-水电　　堂前人家东区项目施工　　第4页 共15页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
110	04010611~3	水泥	32.5级	kg	20897.51807	0.26	5496.05	
111	04030102	黄砂		m3	0.608231	237.81	144.64	
112	04030102@1	黄砂		m3	0.082	237.81	19.50	
113	04030102~1	黄砂		m3	8.14	237.81	1935.77	
114	04030107	中砂		t	3.37829	150.57	508.67	
115	04030107~1	中砂		t	132.004206	150.57	19875.87	
116	04050201	碎石		m3	9.176	164.18	1506.52	
117	04050201@1	碎石		m3	0.092	164.18	15.10	
118	04050206	碎石 5～32mm		m3	0.456173	164.18	74.89	
119	04050206~1	碎石	5~32mm	m3	0.152058	164.18	24.96	
120	05030600	普通木成材		m3	0.238948	2432.79	581.31	
121	05030700	木板材		m3	0.444	2432.79	1080.16	
122	05030700@1	木板材		m3	0.006	2432.79	14.60	
123	11030305	醇酸防锈漆	C53-1	kg	92.549295	12.49	1155.94	
124	11030305.1	醇酸防锈漆 C53-1		kg	45.834475	12.49	572.47	
125	11030305@1	醇酸防锈漆 C53-1		kg	2.076451	12.49	25.93	
126	11030305~1	醇酸防锈漆	C53-1	kg	622.786183	12.49	7778.60	
127	11030306	酚醛防锈漆		kg	29.66233	12.49	370.48	
128	11030306~1	酚醛防锈漆		kg	103.38759	12.49	1291.31	
129	11030704	沥青清漆		kg	11.132041	20.51	228.32	
130	11030704~1	沥青清漆		kg	74.805899	20.51	1534.27	
131	11030904	沥青绝缘漆		kg	83.548162	15.38	1284.97	
132	11111703	酚醛磁漆		kg	3.22	14.91	48.01	
133	11112503.1	调和漆		kg	32.58375	14.48	471.81	
134	11112503@1	调和漆		kg	1.47615	14.48	21.37	
135	11112504	无光调和漆		kg	21.036211	14.48	304.60	
136	11112504~1	无光调和漆		kg	94.211737	14.48	1364.19	
137	11112524	厚漆		kg	53.649283	6.22	333.70	
138	11112524~1	厚漆		kg	58.305889	6.22	362.66	
139	11452114	松香水		kg	31.052484	4.72	146.57	
140	11590504	聚氯乙烯热熔密封胶		kg	6.7386	10.72	72.24	
141	12010103	汽油		kg	72.051045	10.41	750.05	
142	12010103@1	汽油		kg	0.718393	10.41	7.48	
143	12010103~1	汽油		kg	805.924486	10.41	8389.67	
144	12010903	煤油		kg	82.88	4.29	355.56	
145	12010903@1	煤油		kg	1.05	4.29	4.50	
146	12030106	溶剂汽油		kg	23.62711	10.41	245.96	
147	12030106~1	溶剂汽油		kg	157.761474	10.41	1642.30	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：非人防地下室-水电　　堂前人家东区项目施工　　第5页 共15页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
148	12050311	机油		kg	0.606	7.92	4.80	
149	12050311~1	机油		kg	60.68	7.92	480.59	
150	12050313	机油 6～7#		kg	4.062108	10.72	43.55	
151	12050313~1	机油	6~7#	kg	1.433685	10.72	15.37	
152	12060317	清油		kg	68.370654	13.72	938.05	
153	12070105	黄油(钙基脂)		kg	22.2	6.86	152.29	
154	12070109	电力复合脂		kg	114.615118	17.15	1965.65	
155	12300367	硬酯酸	一级	kg	3.731172	10.29	38.39	
156	12310308	丙酮		kg	10.1079	5.15	52.06	
157	12370305	氧气		m3	143.623221	2.83	406.45	
158	12370305@1	氧气		m3	2.555462	2.35	6.01	
159	12370335	乙炔气		kg	0.8849	15.44	13.66	
160	12370335~1	乙炔气		kg	50.99642	15.44	787.38	
161	12413542	胶合剂		kg	0.0455	8.56	0.39	
162	12430344	自粘橡胶带	20mm×5m	卷	121.52	12.43	1510.49	
163	12430363	塑料胶布带	20mm×10m	卷	217.42576	1.80	391.37	
164	12430365	塑料胶布带	25mm×10m	卷	145.53995	3.14	457.00	
165	13013509	石棉绒		kg	33.308	2.56	85.27	
166	13013509~1	石棉绒		kg	65.758	2.56	168.34	
167	14010305-10~1	镀锌钢管	SC125	m	148.32	63.31	9390.14	
168	14010305-11~1	镀锌钢管	SC150	m	18.54	75.85	1406.26	
169	14010305-2~1	镀锌钢管	SC20	m	3363.9285	7.39	24859.43	
170	14010305-2~2	镀锌钢管	SC20	m	22091.3679	7.39	163255.21	
171	14010305-3~1	镀锌钢管	SC25	m	8346.9861	10.61	88561.52	
172	14010305-4~1	镀锌钢管	SC32	m	3076.1259	13.63	41927.60	
173	14010305-495~2	镀锌钢管	RC25	m	1704.8251	10.61	18088.19	
174	14010305-5~1	镀锌钢管	SC40	m	1716.8246	16.44	28224.60	
175	14010305-6~1	镀锌钢管	SC50	m	406.8706	20.74	8438.50	
176	14010305-6~2	镀锌钢管	公称直径50mm以内	m	78.0225	20.74	1618.19	
177	14010305-7~1	镀锌钢管	SC65	m	88.4049	27.92	2468.26	
178	14010305-7~2	镀锌钢管	公称直径70mm以内	m	125.3098	27.92	3498.65	
179	14010305-8~1	镀锌钢管	SC80	m	219.5754	34.77	7634.64	
180	14010305-8~2	镀锌钢管	公称直径80mm以内	m	113.9489	34.77	3962.00	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：非人防地下室-水电　　堂前人家东区项目施工　　第6页 共15页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
181	14010305-9~1	镀锌钢管	SC100	m	67.98	44.29	3010.83	
182	14010305-9~2	镀锌钢管	SC100	m	74.16	44.29	3284.55	
183	14010335	焊接钢管	DN100	m	1.83	35.42	64.82	
184	14010341	焊接钢管	DN150	m	22.57	59.00	1331.63	
185	14010341~1	焊接钢管	DN150	m	46.97	59.00	2771.23	
186	14030303-10~1	热浸镀锌钢管DN100		m	942.1818	44.29	41729.23	
187	14030303-9~1	热浸镀锌钢管DN80		m	869.722	34.77	30240.23	
188	14310379~2	加强型HRS型雨水管DN100		m	291.2913	24.36	7095.86	
189	14312502	塑料软管		kg	64.9	15.78	1024.12	
190	14312509	塑料软管	dn6	m	314	1.89	593.46	
191	14350105	异型塑料管	dn2.5～5	m	78.5	1.17	91.85	
192	15023127	镀锌锁紧螺母	3×20	个	3818.29446	0.13	496.38	
193	15023128	镀锌锁紧螺母	3×25	个	1507.77168	0.24	361.87	
194	15023129	镀锌锁紧螺母	3×32	个	461.418885	0.54	249.17	
195	15023130	镀锌锁紧螺母	3×40	个	257.52369	0.72	185.42	
196	15023131	镀锌锁紧螺母	3×50	个	72.733965	0.93	67.64	
197	15023132	镀锌锁紧螺母	3×70	个	32.057205	1.47	47.12	
198	15023133	镀锌锁紧螺母	3×80	个	50.028645	1.78	89.05	
199	15023134	镀锌锁紧螺母	3×100	个	21.321	2.00	42.64	
200	15023141	镀锌锁紧螺母	M15～20×3	个	5798.11	0.12	695.77	
201	15230309~2	加强型HRS型雨水管件DN100		个	117.9255	8.50	1002.37	
202	15271914	管接头	FST32	个	6.6885	0.59	3.95	
203	15370305	镀锌管卡	DN12～40×1.5	个	148	1.38	204.24	
204	15370308	镀锌管卡	DN20	个	19.81308	1.16	22.98	
205	15370310	镀锌管卡	DN25	个	41.266023	1.39	57.36	
206	15370312	镀锌管卡	DN32	个	2404.081388	1.59	3822.49	
207	15370314	镀锌管卡	DN40	个	311.035692	2.51	780.70	
208	15370315	镀锌管卡	DN50	个	268.534596	3.88	1041.91	
209	15370317	镀锌管卡	DN70	个	44.20245	3.39	149.85	
210	15370319	镀锌管卡	DN80	个	109.7877	3.88	425.98	
211	15370323	镀锌管卡	DN150	个	5.1912	9.68	50.25	
212	15410718	可曲挠橡胶接头	DN80	个	148	142.38	21072.24	
213	16250110~3	暗杆闸阀	DN80	个	148	344.67	51011.16	
214	16250110~4	止回阀	DN80	个	148	300.20	44429.60	
215	16250110~5	偏心异径管	DN80	个	148	78.39	11601.72	
216	17010942	平焊法兰	1.6MPa DN80	片	1184	36.22	42884.48	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：非人防地下室-水电　　堂前人家东区项目施工　　第7页 共15页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
217	21650101~1	压力表		套	148	31.94	4727.12	
218	22470111~1	出口疏散标志灯	A-BLJC-1LROXEⅡ1W-A431B(DC36V)防护等级IP67	套	125.24	37.19	4657.68	
219	22470111~22	楼层标志灯	A-BLJC-1LROXEⅡ1W-A431B(DC36V)	套	27.27	37.27	1016.35	
220	22470111~34	方向标志灯	A-BLJC-1LROXEⅡ1W-A431B(DC36V)	套	290.88	36.32	10564.76	
221	22470111~36	圆形LED防潮灯	36W	套	9.09	65.00	590.85	
222	22470111~38	双面方向标志灯	A-BLJC-2LROXEⅡ1W-A430B(DC36V)	套	128.27	48.43	6212.12	
223	22470111~42	单管LED灯（雷达感应）	LED,16W	套	2303.81	33.73	77707.51	
224	22470111~46	集中电源疏散照明灯（A型）	A-ZFJC-E9W-A631(DC36V)光通量≥1080Lm	套	621.15	66.42	41256.78	
225	22470111~47	防潮型集中电源疏散照明灯（A型）	A-ZFJC-E9W-A631(DC36V)光通量≥1080Lm	套	3.03	66.42	201.25	
226	22470111~48	LED声光感应筒灯(带光控声控延时开关)	5W	套	207.05	45.83	9489.10	
227	22470111~49	LED筒灯	5W	套	30.3	32.86	995.66	
228	22470111~50	圆形LED灯（雷达感应款）	16W	套	51.51	65.80	3389.36	
229	22470111~51	单管LED灯	LED,22W	套	108.07	33.73	3645.20	
230	22470111~52	单管LED灯	LED,16W	套	138.37	33.73	4667.22	
231	23230131-2~2	单联单控带插座开关		只	141.78	7.89	1118.64	
232	23230131-3~1	双联单控照明开关		只	30.6	14.62	447.37	
233	23230131-4~1	三联单控照明开关		只	17.34	12.74	220.91	
234	23412504-3700~1	单相二，三极安全插座		套	83.64	6.92	578.79	
235	23412504-3700~4	单相二，三极安全插座,加防水外壳，IP54		套	2.04	7.70	15.71	
236	24150703	瓷接头	双路	个	1088.71	0.24	261.29	
237	24150703@1	瓷接头	双路	个	67.98	0.25	17.00	
238	24170102	黄漆布带	20mm×40m	卷	201.072	17.15	3448.38	
239	25010307	裸铜线	6mm2	kg	3.52	56.42	198.60	
240	25010309	裸铜线	10mm2	kg	59.8	56.42	3373.92	
241	25010735	镀锡裸铜绞线	16mm2	kg	25.44	58.91	1498.67	
242	25030103	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线	450V/750V1.5mm2	m	1873.264	0.97	1817.07	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：非人防地下室-水电　　堂前人家东区项目施工　　第8页 共15页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
243	25030104	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线	450V/750V2.5mm2	m	104.352	1.50	156.53	
244	25030141	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线	105℃-1.5mm2	m	87.23	1.09	95.08	
245	25030142	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线	105℃-2.5mm2	m	576.748	1.65	951.63	
246	25030509	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线	300V/500V6mm2	m	23.25	4.47	103.93	
247	25030511	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线	450V/750V10mm2	m	2178.0135	7.62	16596.46	
248	25030512	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线	450V/750V16mm2	m	252	11.51	2900.52	
249	25430311-1~1	绝缘导线	WDZC-BYJ-2.5	m	514.692	2.33	1199.23	
250	25430311-19~1	绝缘导线	BVR-25	m	47.775	21.99	1050.57	
251	25430311-3821~3	绝缘导线	WDZC-BYJ-2.5	m	38899.498	2.33	90635.83	
252	25430311-3821~4	绝缘导线	WDZNC-BYJ-2.5	m	28578.2588	2.48	70874.08	
253	25430315-12~1	铜芯绝缘导线	WDZC-BYJ-4	m	20683.656	4.55	94110.63	
254	25430315-12~2	铜芯绝缘导线	WDZNC-BYJ-4	m	7853.475	4.68	36754.26	
255	25430319	花线	2×23/0.15	m	64.643	2.26	146.09	
256	26012501~1	封闭式镀锌桥架	400*100	m	1066.75725	82.05	87527.43	
257	26012501~18	耐火封闭镀锌桥架	400*200	m	2657.1396	101.40	269433.96	
258	26012501~19	耐火封闭镀锌桥架	300*150	m	2078.65155	68.85	143115.16	
259	26012501~20	封闭式镀锌桥架	100*100	m	630.20535	23.93	15080.81	
260	26012501~21	封闭式镀锌桥架	300*100	m	233.964	58.20	13616.70	
261	26012501~22	封闭式镀锌桥架	200*100	m	500.07795	40.50	20253.16	
262	26012501~23	封闭式镀锌桥架	100*50	m	500.07795	18.00	9001.40	
263	26012501~24	耐火封闭镀锌桥架	300*200	m	188.7189	80.40	15173.00	
264	26012501~25	耐火封闭镀锌桥架	200*200	m	52.8027	64.32	3396.27	
265	26012501~26	耐火封闭镀锌桥架	200*150	m	1820.06505	53.55	97464.48	
266	26060121-4~1	刚性阻燃管	PVC32	m	50.05	3.66	183.18	
267	26060351-3~1	紧定式镀锌电线管	JDG25	m	23.0102	5.81	133.69	
268	26060351-3990~1	紧定式镀锌电线管	JDG20	m	1553.1576	4.10	6367.95	
269	26060351-3990~2	紧定式镀锌电线管	JDG20	m	31.3017	4.05	126.77	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：非人防地下室-水电　　堂前人家东区项目施工　　第9页 共15页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
270	26064105	塑料护口(钢管用)	dn15	个	5798.11	0.10	579.81	
271	26064107	塑料护口(钢管用)	dn20	个	3818.29446	0.10	381.83	
272	26064108	塑料护口(钢管用)	dn25	个	1507.77168	0.25	376.94	
273	26064110	塑料护口(钢管用)	dn32	个	461.418885	0.25	115.35	
274	26064111	塑料护口(钢管用)	dn40	个	257.52369	0.37	95.28	
275	26064113	塑料护口(钢管用)	dn50	个	72.733965	0.37	26.91	
276	26064114	塑料护口(钢管用)	dn70	个	32.057205	0.61	19.55	
277	26064116	塑料护口(钢管用)	dn80	个	50.028645	0.65	32.52	
278	26064117	塑料护口(钢管用)	dn100	个	21.321	0.98	20.89	
279	26064306	紧定式直管接头	Φ20	个	269.358081	1.54	414.81	
280	26064307	紧定式直管接头	Φ25	个	3.422488	2.06	7.05	
281	26065131	镀锌电线管接头	Φ20×5	个	4072.847424	0.83	3380.46	
282	26065132	镀锌电线管接头	Φ25×6	个	1608.289792	1.23	1978.20	
283	26065133	镀锌电线管接头	Φ32×6	个	492.180144	1.79	881.00	
284	26065134	镀锌电线管接头	Φ40×7	个	274.691936	2.10	576.85	
285	26065135	镀锌电线管接头	Φ50×7	个	77.582896	3.10	240.51	
286	26065136	镀锌电线管接头	Φ70×8	个	32.057205	3.98	127.59	
287	26065137	镀锌电线管接头	Φ80×8	个	50.028645	4.74	237.14	
288	26065138	镀锌电线管接头	Φ100×10	个	21.321	9.12	194.45	
289	26065139	镀锌电线管接头	Φ125×10	个	11.8656	11.59	137.52	
290	26065140	镀锌电线管接头	Φ150×10	个	1.4832	14.11	20.93	
291	26065306	紧定式锁母	Φ20	个	285.202674	0.90	256.68	
292	26065307	紧定式锁母	Φ25	个	3.45153	1.29	4.45	
293	26066513	钢管保护管	Φ40×400	根	28.31	7.55	213.74	
294	26090503	铜接线端子	DT-4mm2	个	1492.05	1.29	1924.74	
295	26090506	铜接线端子	DT-6mm2	个	357.28	1.72	614.52	
296	26090507	铜接线端子	DT-10mm2	个	527.8	2.43	1282.55	
297	26090508	铜接线端子	DT-16mm2	个	10714.193	3.33	35678.26	
298	26090509	铜接线端子	DT-25mm2	个	129.744	4.23	548.82	
299	26091105	铜铝过渡接线端子	DTL-25mm2	个	478.272	2.14	1023.50	
300	26093511	分等电位联结端子箱		个	31.62	18.60	588.13	
301	26093512	总等电位联结端子箱		个	168	67.43	11328.24	
302	26110101~1	铁接线盒		只	66.3	2.22	147.19	
303	26110101~6	塑料开关盒		只	738.48	1.86	1373.57	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：非人防地下室-水电　　堂前人家东区项目施工　　第10页 共15页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
304	26110101~7	铁接线盒		只	107.1	2.22	237.76	
305	26110101~8	开关盒		只	4628.76	1.86	8609.49	
306	26250311	镀锌电缆卡子	2×35	个	1133.938386	1.46	1655.55	
307	26250312	镀锌电缆卡子	3×35	个	69.63621	5.77	401.80	
308	26250343	固定卡子	3×80	个	262.032	2.49	652.46	
309	26250703	电缆吊挂	3×50	套	163.44207	8.45	1381.09	
310	31011126	油浸石棉盘根	Φ6～10 250℃	kg	37	9.86	364.82	
311	31110301	棉纱头		kg	0.22	5.57	1.23	
312	31110301~1	棉纱头		kg	363.768448	5.57	2026.19	
313	31110307	塑料手套		副	267.12	3.43	916.22	
314	31150101	水		m3	79.0282	4.57	361.16	
315	31150301	电		kW·h	1551.45644	0.76	1179.11	
316	31170103	标志牌		个	1278.408108	0.16	204.55	
317	31170104	标志牌	塑料扁形	个	30.276	0.16	4.84	
318	31170121	位号牌		个	148	0.51	75.48	
319	32390707	钳接管	QL-25	个	1.38775	3.43	4.76	
320	50350103@4	壁式轴流风机(带防火阀)	风量1000m3/h,全压54Pa,电机功率0.04kW,电源形式220V,重量15kg	台	7	297.22	2080.54	
321	50350103@5	壁式轴流风机(带防火阀)	风量600m3/h,全压40Pa,电机功率0.025kW,电源形式220V,重量15kg	台	59	252.86	14918.74	
322	55090103~1	配电箱 AL1		只	1	8544.38	8544.38	
323	55090103~10	配电箱 EL5		只	1	8883.36	8883.36	
324	55090103~11	配电箱 AL6		只	1	9222.35	9222.35	
325	55090103~12	配电箱 EL6		只	1	8544.38	8544.38	
326	55090103~13	配电箱 AL7		只	1	9222.35	9222.35	
327	55090103~14	配电箱 EL7		只	1	8544.38	8544.38	
328	55090103~15	配电箱 AL8		只	1	8883.36	8883.36	
329	55090103~16	配电箱 EL8		只	1	8544.38	8544.38	
330	55090103~17	配电箱 AL9		只	1	9222.35	9222.35	
331	55090103~18	配电箱 EL9		只	1	8544.38	8544.38	
332	55090103~19	配电箱 AL10		只	1	9222.35	9222.35	
333	55090103~2	配电箱 EL1		只	1	8205.39	8205.39	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：非人防地下室-水电　　堂前人家东区项目施工　　第11页 共15页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
334	55090103~20	配电箱 EL10		只	1	8544.38	8544.38	
335	55090103~21	配电箱 AL11		只	1	9222.35	9222.35	
336	55090103~22	配电箱 EL11		只	1	8883.36	8883.36	
337	55090103~23	配电箱 AL12		只	1	9222.35	9222.35	
338	55090103~24	配电箱 EL12		只	1	8544.38	8544.38	
339	55090103~25	配电柜A1		只	1	20952.00	20952.00	
340	55090103~26	配电柜A2		只	1	20952.00	20952.00	
341	55090103~27	配电柜A3		只	1	20952.00	20952.00	
342	55090103~28	配电柜A4		只	1	20952.00	20952.00	
343	55090103~29	配电柜A5		只	1	20952.00	20952.00	
344	55090103~3	配电箱 AL2		只	1	9222.35	9222.35	
345	55090103~30	配电箱SHB		只	1	6019.00	6019.00	
346	55090103~31	配电柜A6		只	1	20952.00	20952.00	
347	55090103~4	配电箱 EL2		只	1	8544.38	8544.38	
348	55090103~5	配电箱 AL3		只	1	9222.35	9222.35	
349	55090103~6	配电箱 EL3		只	1	8544.38	8544.38	
350	55090103~7	配电箱 AL4		只	1	9222.35	9222.35	
351	55090103~8	配电箱 EL4		只	1	8411.85	8411.85	
352	55090103~9	配电箱 AL5		只	1	9222.35	9222.35	
353	80010106	水泥砂浆 M10		m3	15.379163	310.33	4772.62	
354	80010106~1	水泥砂浆 M10		m3	0.5808	310.33	180.24	
355	NTB00061@1	风管消声器	500*320	个	1	523.28	523.28	
356	SB0005	配电箱 AM1		台	1	2011.59	2011.59	
357	SB0005~12	配电箱 AE1		台	1	4256.15	4256.15	
358	SB0005~13	配电箱 AP1		台	1	10053.77	10053.77	
359	SB0005~14	配电箱 AM2		台	1	2011.59	2011.59	
360	SB0005~15	配电箱 AE2		台	1	4256.15	4256.15	
361	SB0005~16	配电箱 AP2		台	1	10053.77	10053.77	
362	SB0005~17	配电箱 PYJ2		台	1	10323.00	10323.00	
363	SB0005~18	配电箱 SFJ2		台	1	6019.43	6019.43	
364	SB0005~19	配电箱 AM3		台	1	2011.59	2011.59	
365	SB0005~20	配电箱 AE3		台	1	4256.15	4256.15	
366	SB0005~21	配电箱 AP3		台	1	10053.77	10053.77	
367	SB0005~22	配电箱 PYJ3		台	1	10323.00	10323.00	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：非人防地下室-水电　　堂前人家东区项目施工　　第12页 共15页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
368	SB0005~23	配电箱 SFJ3		台	1	6019.43	6019.43	
369	SB0005~24	配电箱 AM4		台	1	1906.97	1906.97	
370	SB0005~25	配电箱 AE4		台	1	4256.15	4256.15	
371	SB0005~26	配电箱 AP4		台	1	10053.77	10053.77	
372	SB0005~27	配电箱 SFJ4		台	1	5114.07	5114.07	
373	SB0005~28	配电箱 PYJ4-1		台	1	6871.77	6871.77	
374	SB0005~29	配电箱 PYJ4-2		台	1	6871.77	6871.77	
375	SB0005~30	配电箱 AM5		台	1	2011.59	2011.59	
376	SB0005~31	配电箱 AE5		台	1	4256.15	4256.15	
377	SB0005~32	配电箱 AP5		台	1	10392.75	10392.75	
378	SB0005~33	配电箱 PYJ5		台	1	10323.00	10323.00	
379	SB0005~34	配电箱 SFJ5		台	1	4936.00	4936.00	
380	SB0005~36	配电箱 AM6		台	1	2011.59	2011.59	
381	SB0005~37	配电箱 AE6		台	1	4256.15	4256.15	
382	SB0005~38	配电箱 AP6		台	1	10392.75	10392.75	
383	SB0005~39	配电箱 PYJ6-1		台	1	6871.77	6871.77	
384	SB0005~40	配电箱 PYJ6-2		台	1	6871.77	6871.77	
385	SB0005~41	配电箱 SFJ6-1		台	1	6871.77	6871.77	
386	SB0005~42	配电箱 SFJ6-2		台	1	6019.43	6019.43	
387	SB0005~43	配电箱 AM7		台	1	2011.59	2011.59	
388	SB0005~44	配电箱 AE7		台	1	4256.15	4256.15	
389	SB0005~45	配电箱 AP7		台	1	9036.81	9036.81	
390	SB0005~46	配电箱 PYJ7		台	1	10323.00	10323.00	
391	SB0005~47	配电箱 SFJ7		台	1	6019.43	6019.43	
392	SB0005~48	配电箱 AM8		台	1	2011.59	2011.59	
393	SB0005~49	配电箱 AE8		台	1	4256.15	4256.15	
394	SB0005~50	配电箱 AP8		台	1	10158.39	10158.39	
395	SB0005~51	配电箱 PYJ8		台	1	10323.00	10323.00	
396	SB0005~52	配电箱 SFJ8		台	1	5114.07	5114.07	
397	SB0005~53	配电箱 AM9		台	1	2011.59	2011.59	
398	SB0005~54	配电箱 AE9		台	1	4256.15	4256.15	
399	SB0005~55	配电箱 AP9		台	1	10533.77	10533.77	
400	SB0005~56	配电箱 PYJ9		台	1	10323.00	10323.00	
401	SB0005~57	配电箱 SFJ9		台	1	6019.43	6019.43	
402	SB0005~58	配电箱 AM10		台	1	2078.55	2078.55	
403	SB0005~59	配电箱 AE10		台	1	4256.15	4256.15	
404	SB0005~60	配电箱 AP10		台	1	10158.39	10158.39	
405	SB0005~61	配电箱 PYJ10		台	1	10323.00	10323.00	
406	SB0005~62	配电箱 SFJ10		台	1	6019.43	6019.43	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：非人防地下室-水电　　堂前人家东区项目施工　　第13页 共15页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
407	SB0005~63	配电箱 AM11		台	1	2011.59	2011.59	
408	SB0005~64	配电箱 AE11		台	1	4256.15	4256.15	
409	SB0005~65	配电箱 AP11		台	1	10263.62	10263.62	
410	SB0005~66	配电箱 PYJ11		台	1	10323.00	10323.00	
411	SB0005~67	配电箱 SFJ11		台	1	6019.43	6019.43	
412	SB0005~68	配电箱 AM12		台	1	2011.59	2011.59	
413	SB0005~69	配电箱 AE12		台	1	4256.15	4256.15	
414	SB0005~7	配电箱 PYJ1		台	1	10323.00	10323.00	
415	SB0005~70	配电箱 AP12		台	1	10053.77	10053.77	
416	SB0005~71	配电箱 PYJ12		台	1	10323.00	10323.00	
417	SB0005~72	配电箱 SFJ12-1		台	1	5114.07	5114.07	
418	SB0005~73	配电箱 SFJ12-2		台	1	5114.07	5114.07	
419	SB0005~74	配电箱 JF1		台	1	2594.00	2594.00	
420	SB0005~75	配电箱 JF2		台	1	2594.00	2594.00	
421	SB0005~76	配电箱FJ1		台	1	2134.00	2134.00	
422	SB0005~8	配电箱 SFJ1		台	1	6019.43	6019.43	
423	SB0005~9	配电箱 APS		台	22	4938.00	108636.00	
424	X1810628-16~5	铜芯电缆	YQW-4*2.5	m	658.3685	15.33	10092.79	
425	X1810628-20~1	铜芯电缆	WDZNB-YJY-4*16	m	109.08	74.65	8142.82	
426	X1810628-20~2	铜芯电缆	WDZNB-YJY-3*16	m	390.9003	56.15	21949.05	
427	X1810628-31~4	铜芯电缆	WDZNB-YJY-5*4	m	9762.2661	26.64	260066.77	
428	X1810628-32~1	铜芯电缆	WDZNB-YJY-5*6	m	2393.2051	37.50	89745.19	
429	X1810628-32~2	铜芯电缆	WDZB-YJY-5*6	m	2967.0568	35.66	105805.25	
430	X1810628-34~1	铜芯电缆	WDZNB-YJY-5*16	m	606.3232	92.19	55896.94	
431	X1810628-44~1	铜芯电缆	WDZNB-YJY-3*70	m	123.826	199.80	24740.43	
432	X1810628-45~1	铜芯电缆	WDZNB-YJY-3*70+2*35	m	147.359	308.09	45399.83	
433	X1810628-50~1	铜芯电缆	WDZNB-YJY-3*35	m	66.054	119.76	7910.63	
434	XZC-803	镀锌槽钢 10#		m	91.14	45.74	4168.74	
435	ZC0001~10	应急照明集中电源 YF5		台	1	3348.00	3348.00	
436	ZC0001~11	应急照明集中电源 YF6		台	1	3348.00	3348.00	
437	ZC0001~12	应急照明集中电源 YF7		台	1	3348.00	3348.00	
438	ZC0001~13	应急照明集中电源 YF8		台	1	3348.00	3348.00	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：非人防地下室-水电　　堂前人家东区项目施工　　第14页 共15页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
439	ZC0001~14	应急照明集中电源 YF9		台	1	3348.00	3348.00	
440	ZC0001~15	应急照明集中电源 YF10		台	1	3348.00	3348.00	
441	ZC0001~16	应急照明集中电源 YF11		台	1	3348.00	3348.00	
442	ZC0001~17	应急照明集中电源 YF12		台	1	3348.00	3348.00	
443	ZC0001~18	配电箱PS1		台	21	1464.00	30744.00	
444	ZC0001~19	配电箱PS2		台	42	1464.00	61488.00	
445	ZC0001~20	应急照明集中电源 YFB		台	1	3348.00	3348.00	
446	ZC0001~21	配电箱BSB		台	1	5114.00	5114.00	
447	ZC0001~22	配电箱WYB		台	1	4938.00	4938.00	
448	ZC0001~23	配电箱GSB		台	2	4938.00	9876.00	
449	ZC0001~24	配电箱FJ		台	1	5114.00	5114.00	
450	ZC0001~25	配电箱YSB		台	2	4938.00	9876.00	
451	ZC0001~3	应急照明集中电源 YF1		台	1	3348.00	3348.00	
452	ZC0001~7	应急照明集中电源 YF2		台	1	3348.00	3348.00	
453	ZC0001~8	应急照明集中电源 YF3		台	1	3348.00	3348.00	
454	ZC0001~9	应急照明集中电源 YF4		台	1	3348.00	3348.00	
455	ZC0002	铜芯电缆	WDZNB-YJY-4*35+1*16	m	1111.45	169.77	188690.87	
456	ZC0002~1	铜芯电缆	WDZNB-YJY-4*25+1*16	m	295.73	116.92	34576.75	
457	ZC0002~2	铜芯电缆	WDZB-YJY-4*35+1*16	m	16.22	160.16	2597.80	
458	ZC0002~3	铜芯电缆	WDZNB-YJY-4*35+1*16	m	68.7	169.77	11663.20	
459	ZC0004~3	排水泵	Q=25m3/h,H=13m,N=2.2Kw	台	88	2356.46	207368.48	
460	ZC0004~5	排水泵	Q=40m3/h,H=15m,N=4Kw	台	60	3598.14	215888.40	
461	ZC001068	热镀锌扁钢	40*4	m	211.575	5.91	1250.41	
462	ZC001068~3	热镀锌扁钢	-25*4	m	85.68	3.70	317.02	
463	ZC0071	热浸镀锌钢管件 DN100		m	921.9	19.52	17995.49	
464	ZC0072	热浸镀锌钢管件 DN80		m	851	15.97	13590.47	
465	补充设备002@1	低噪音混流风机	风量2797m3/h,全压222Pa,电机功率0.55kW,电源形式380V,重量37kg	台	1	1450.00	1450.00	
466	补充主材001@5	多叶调节阀	500*250	个	1	157.92	157.92	
467	补充主材001@6	70℃防火阀	320*200	个	1	204.50	204.50	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：非人防地下室-水电　　堂前人家东区项目施工　　第15页 共15页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
468	补充主材001@7	70℃防火阀	500*320	个	2	272.69	545.39	
469	补充主材009@1	单层百叶风口	500*400	个	2	65.78	131.56	

单位工程招标控制价表

工程名称：非人防地下室-消防　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共1页

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	13765808.39	
1.1	人工费	3930201.12	
1.2	材料费	7059798.36	
1.3	施工机具使用费	337092.37	
1.4	企业管理费	1887531.40	
1.5	利润	551185.14	
2	措施项目费	780083.58	
2.1	单价措施项目费	391839.25	
2.2	总价措施项目费	388244.33	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	227362.26	
3	其他项目费	1.00	
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费	1.00	
4	规费	385896.81	
5	税金	1343861.08	
招标控制价合计=1+2+3+4+5-甲供材料费_含设备/1.01		16275650.86	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：非人防地下室-消防　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共32页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		火灾报警						
1	030411005007	接线箱	1、名称：接线端子箱 2、型号：GST-JX100 3、安装形式：按设计要求	个	13	267.69	3479.97	
2	030411003030	桥架	1、名称：耐火封闭金属桥架 (内有防火隔板) 2、规格：150*100 3、材质：热镀锌 4、类型：槽式桥架，含盖板 5、接地方式：按设计及规范要求	m	183.41	89.37	16391.35	
3	030411003027	桥架	1、名称：耐火封闭式金属桥架 2、规格：200*100 3、材质：热镀锌 4、类型：槽式桥架 5、接地方式：按设计及规范要求	m	590.69	90.12	53232.98	
4	030411003028	桥架	1、名称：耐火封闭式金属桥架 2、规格：300*100 3、材质：热镀锌 4、类型：槽式桥架 5、接地方式：按设计及规范要求	m	440.17	107.91	47498.74	
5	030411003025	桥架	1、名称：耐火封闭式金属桥架 2、规格：400*100 3、材质：热镀锌 4、类型：槽式桥架 5、接地方式：按设计及规范要求	m	364.83	158.14	57694.22	
6	030411003029	桥架	1、名称：耐火封闭式金属桥架 2、规格：500*100 3、材质：热镀锌 4、类型：槽式桥架 5、接地方式：按设计及规范要求	m	92.35	188.59	17416.29	
7	030411003026	桥架	1、名称：耐火封闭线槽 2、规格：60*40 3、材质：热镀锌 4、类型：槽式桥架，含盖板 5、接地方式：按设计及规范要求	m	1488.04	44.66	66455.87	
本页小计							262169.42	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
8	030413001007	铁构件	1、名称：桥架支架 2、材质：型钢 3、规格：综合	kg	2660.38	23.67	62971.19	
9	030411001061	配管	1、名称：电线管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：SC25 4、配置形式：暗配	m	483.18	32.92	15906.29	
10	030411001062	配管	1、名称：电线管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：SC20 4、配置形式：暗配	m	22221.94	26.97	599325.72	
11	030411004005	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内敷设 3、型号：WDZN-BYJ 4、规格：1.5mm2	m	6898.82	4.32	29802.90	
12	030411004073	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内敷设 3、型号：WDZN-BYJ 4、规格：2.5mm2	m	1464.7	4.38	6415.39	
13	030411004074	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内敷设 3、型号：WDZN-RYJS 4、规格：2*1.5mm2	m	18040.18	4.68	84428.04	
14	030411004075	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：桥架内敷设 3、型号：WDZN-RYJS 4、规格：2*1.5mm2	m	8504.22	4.86	41330.51	
15	030408001053	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：WDZNC-KYJY 3、规格：3*2.5mm2 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：穿管或桥架敷设	m	2062.32	15.16	31264.77	
16	030408001054	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：WDZNC-KYJY 3、规格：2*2.5mm2 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：穿管或桥架敷设	m	3155.4	10.51	33163.25	
本页小计							904608.06	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：非人防地下室-消防　　堂前人家东区项目施工　　第3页 共32页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
17	030408006042	电力电缆头	1、名称：户内干包式电力电缆头制作、安装 2、规格：KYJY-3*2.5 3、材质、类型：压铜接线端子 4、电压等级（kV）：1KV	个	52	13.18	685.36	
18	030408006043	电力电缆头	1、名称：户内干包式电力电缆头制作、安装 2、规格：KYJY-2*2.5 3、材质、类型：压铜接线端子 4、电压等级（kV）：1KV	个	52	8.79	457.08	
19	030904001005	点型探测器	1、名称：点型感烟探测器 2、线制：总线制	个	2082	95.62	199080.84	
20	030904001006	点型探测器	1、名称：点型感温探测器 2、线制：总线制	个	348	97.55	33947.40	
21	030904003001	按钮	1、名称：消火栓按钮(消防箱带来)	个	190	145.54	27652.60	
22	030904003002	按钮	1、名称：手动报警按钮（不带电话插孔）	个	147	175.54	25804.38	
23	030904005001	声光报警器	1、名称：声光报警器	个	147	160.94	23658.18	
24	030904007001	消防广播（扬声器）	1、名称：消防广播（阻燃材料） 2、安装方式：吸顶安装	个	165	64.36	10619.40	
25	030904007002	消防广播（扬声器）	1、名称：消防广播（阻燃材料） 2、安装方式：挂壁安装	个	57	54.02	3079.14	
26	030904006001	消防报警电话	1、名称：消防电话插孔	个	147	71.02	10439.94	
27	030904006002	消防报警电话	1、名称：总线消防电话分机	个	42	93.78	3938.76	
28	030904009001	重复显示器	1、多线制：火灾显示盘 2、总线制：总线制	台	12	1798.90	21586.80	
29	030411006004	接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：铁 3、规格：86型 4、安装形式：暗装,含盖板、凿墙洞及修补费用	个	3514	8.34	29306.76	
本页小计							390256.64	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：非人防地下室-消防　　堂前人家东区项目施工　　第4页 共32页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
30	030904008001	模块	1、名称：短路隔离器	个	135	224.79	30346.65	
31	030904008002	模块	1、名称：输入模块	个	300	222.79	66837.00	
32	030904008014	模块	1、名称：输入输出模块	个	319	285.87	91192.53	
33	030904008004	模块	1、名称：广播控制模块	个	13	241.79	3143.27	
34	030904008008	模块	1、名称：中继模块	个	58	285.87	16580.46	
35	030904008015	模块	1、名称：卷帘门模块	个	87	285.87	24870.69	
		分部小计					1790004.72	
		消防电源监控						
36	030411001055	配管	1、名称：电线管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：SC25 4、配置形式：暗配	m	543.73	26.90	14626.34	
37	030411004044	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内敷设 3、型号：WDZN-BYJ 4、规格：2.5mm2	m	1087.46	4.38	4763.07	
38	030411004045	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：桥架内敷设 3、型号：WDZN-BYJ 4、规格：2.5mm2	m	20164.54	3.90	78641.71	
39	030411004069	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内敷设 3、型号：WDZN-RYJS 4、规格：2*1.5mm2	m	543.73	4.68	2544.66	
40	030411004070	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：桥架内敷设 3、型号：WDZN-RYJS 4、规格：2*1.5mm2	m	10108.92	4.86	49129.35	
41	030503006001	传感器	1、名称：电压、电流信号传感器 RXPMVI 2、规格：RXPM VI JS1	个	52	271.10	14097.20	
42	030503006003	传感器	1、名称：电压信号传感器 RXPMV 2、规格：RXPM V JS 2	个	53	271.10	14368.30	
43	030503006002	传感器	1、名称：电压信号传感器 RXPMV’ 2、规格：RXPM V JD 6	个	12	271.10	3253.20	
		分部小计					181423.83	
本页小计							414394.43	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：非人防地下室-消防　　堂前人家东区项目施工　　第5页 共32页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		应急照明集中控制						
44	030411001071	配管	1、名称：电线管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：SC20 4、配置形式：暗配	m	58.68	20.09	1178.88	
45	030411004071	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内敷设 3、型号：WDZN-RYJS 4、规格：2*1.5mm2	m	127.48	4.68	596.61	
46	030411004072	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：桥架内敷设 3、型号：WDZN-RYJS 4、规格：2*1.5mm2	m	6179.13	4.86	30030.57	
47	030904008013	模块	1、名称：应急照明控制模块	个	13	216.21	2810.73	
		分部小计					34616.79	
		CO浓度监控						
48	030411004050	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内敷设 3、型号：WDZNC-RYJS 4、规格：2*1.5mm2	m	2199.56	4.68	10293.94	
49	030904001001	点型探测器	1、名称：CO浓度探测器RXPF	个	97	145.84	14146.48	
50	030404022001	控制器	1、名称：CO浓度控制器 2、型号：RXPF-KQ	台	22	254.22	5592.84	
		分部小计					30033.26	
		过载报警信号						
51	030411001070	配管	1、名称：电线管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：SC20 4、配置形式：暗配	m	535.87	20.09	10765.63	
52	030411004052	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内敷设 3、型号：WDZN-RYJS 4、规格：2*2.5mm2	m	604.67	7.62	4607.59	
53	030411004053	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：桥架内敷设 3、型号：WDZN-RYJS 4、规格：2*2.5mm2	m	6723.48	7.63	51300.15	
54	030904001003	点型探测器	1、名称：消防配电线路过载探测器	个	67	125.46	8405.82	
		分部小计					75079.19	
		电气火灾监控						
本页小计							139729.24	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：非人防地下室-消防　　堂前人家东区项目施工　　第6页 共32页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
55	030411001069	配管	1、名称：电线管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：SC20 4、配置形式：暗配	m	1911.93	20.09	38410.67	
56	030411004067	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内敷设 3、型号：WDZN-RYJS 4、规格：2*1.5mm2	m	1979.93	4.68	9266.07	
57	030411004068	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：桥架内敷设 3、型号：WDZN-RYJS 4、规格：2*1.5mm2	m	9664.22	4.86	46968.11	
58	030904001002	点型探测器	1、名称：火灾监控探测器（组合式） 2、规格：WEFPT-32 ZG	个	13	61.79	803.27	
59	030904001008	点型探测器	1、名称：火灾监控探测器（组合式） 2、规格：WEFPT-100 ZG	个	149	61.79	9206.71	
		分部小计					104654.83	
		防火门监控						
60	030411001044	配管	1、名称：电线管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：SC20 4、配置形式：暗配	m	1265.24	20.09	25418.67	
61	030411004056	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内敷设 3、型号：WDZN-BYJ 4、规格：2.5mm2	m	2666.48	4.38	11679.18	
62	030411004057	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：桥架内敷设 3、型号：WDZN-BYJ 4、规格：2.5mm2	m	20288.5	3.90	79125.15	
63	030411004058	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内敷设 3、型号：WDZN-RYJS 4、规格：2*1.5mm2	m	4420.24	4.68	20686.72	
64	030411004059	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：桥架内敷设 3、型号：WDZN-RYJS 4、规格：2*1.5mm2	m	7044.8	4.86	34237.73	
本页小计							275802.28	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
65	030904008010	模块	1、名称：防火门控制器 2、规格：FH1 3、类型：详见设计要求	个	150	211.00	31650.00	
		分部小计					202797.45	
		防排烟、送风						
66	030702001001	碳钢通风管道	1.名称:碳钢风管 2.材质:镀锌薄钢板 3.形状:矩形 4.规格:周长2000mm以内 5.板材厚度:δ1.0mm 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:按设计及规范要求 7.接口形式:咬口	m2	274.3	153.66	42148.94	
67	030702001006	碳钢通风管道	1.名称:碳钢风管 2.材质:镀锌薄钢板 3.形状:矩形 4.规格:周长4000mm以内 5.板材厚度:δ1.0mm 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:按设计及规范要求 7.接口形式:咬口	m2	1686.03	124.04	209135.16	
68	030702001005	碳钢通风管道	1.名称:碳钢风管 2.材质:镀锌薄钢板 3.形状:矩形 4.规格:周长4000mm以内 5.板材厚度:δ1.2mm 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:按设计及规范要求 7.接口形式:咬口	m2	5940.86	131.09	778787.34	
69	030702001003	碳钢通风管道	1.名称:碳钢风管 2.材质:镀锌薄钢板 3.形状:矩形 4.规格:周长4000mm以内 5.板材厚度:δ1.5mm 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:按设计及规范要求 7.接口形式:咬口	m2	5508.9	141.67	780445.86	
本页小计							1842167.30	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
70	030702001007	碳钢通风管道	1.名称:风管钢套管 2.材质:镀锌薄钢板 3.形状:矩形 4.规格:周长4000mm以内 5.板材厚度:δ2.0mm 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:按设计及规范要求 7.接口形式:焊接	m2	205.35	196.76	40404.67	
71	031201003003	金属结构刷油	1.除锈级别:轻锈 2.涂刷遍数、漆膜厚度:红丹防锈漆2道，灰色调和漆2道	kg	51148.92	2.78	142194.00	
72	031208003001	通风管道绝热	1.绝热材料品种:铝箔贴面离心玻璃棉板(容重65Kg/m3) 2.绝热厚度:50mm	m3	704.03	954.38	671912.15	
73	031208007003	防潮层、保护层	1.材料:复合铝箔 2.层数:单层 3.对象:排烟风管	m2	14080.59	45.96	647143.92	
74	030703019001	柔性接口	1.名称:柔性接口 2.材质:不燃复合硅纤复合布 3.类型:矩形	m2	65.33	109.52	7154.94	
75	031002001001	支架	1.材质:抗震支架 2.管架形式:综合	kg	9745.7	27.64	269371.15	
76	030703001029	碳钢阀门	1.名称:防火阀(风量调节) 2.规格:800*400 3.支架形式、材质:型钢制作安装	个	1	433.29	433.29	
77	030703001030	碳钢阀门	1.名称:防火阀(风量调节) 2.规格:1000*320 3.支架形式、材质:型钢制作安装	个	44	451.60	19870.40	
78	030703001031	碳钢阀门	1.名称:防火阀(风量调节) 2.规格:1250*500 3.支架形式、材质:型钢制作安装	个	3	554.02	1662.06	
79	030703001032	碳钢阀门	1.名称:防火阀 2.规格:800*400 3.支架形式、材质:型钢制作安装	个	2	470.91	941.82	
80	030703001033	碳钢阀门	1.名称:防火阀 2.规格:800*800 3.支架形式、材质:型钢制作安装	个	24	576.24	13829.76	
本页小计							1814918.16	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：非人防地下室-消防　　堂前人家东区项目施工　　第9页 共32页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
81	030703001034	碳钢阀门	1.名称:防火阀 2.规格:1000*320 3.支架形式、材质:型钢制作安装	个	52	489.22	25439.44	
82	030703001035	碳钢阀门	1.名称:防火阀 2.规格:1250*400 3.支架形式、材质:型钢制作安装	个	22	564.49	12418.78	
83	030703001036	碳钢阀门	1.名称:防火阀 2.规格:1250*500 3.支架形式、材质:型钢制作安装	个	3	597.05	1791.15	
84	030703001001	碳钢阀门	1.名称:排烟防火阀 2.规格:800*320 3.支架形式、材质:型钢制作安装	个	1	307.38	307.38	
85	030703001007	碳钢阀门	1.名称:排烟防火阀 2.规格:800*800 3.支架形式、材质:型钢制作安装	个	24	576.24	13829.76	
86	030703001008	碳钢阀门	1.名称:排烟防火阀 2.规格:1000*250 3.支架形式、材质:型钢制作安装	个	5	468.85	2344.25	
87	030703001009	碳钢阀门	1.名称:排烟防火阀 2.规格:1000*320 3.支架形式、材质:型钢制作安装	个	1	489.22	489.22	
88	030703001010	碳钢阀门	1.名称:排烟防火阀 2.规格:1000*400 3.支架形式、材质:型钢制作安装	个	1	512.50	512.50	
89	030703001011	碳钢阀门	1.名称:排烟防火阀 2.规格:1250*320 3.支架形式、材质:型钢制作安装	个	8	617.24	4937.92	
90	030703001012	碳钢阀门	1.名称:排烟防火阀 2.规格:1250*400 3.支架形式、材质:型钢制作安装	个	3	564.49	1693.47	
91	030703001013	碳钢阀门	1.名称:排烟防火阀 2.规格:1250*500 3.支架形式、材质:型钢制作安装	个	1	597.05	597.05	
92	030703001014	碳钢阀门	1.名称:排烟防火阀 2.规格:1600*320 3.支架形式、材质:型钢制作安装	个	43	686.14	29504.02	
93	030703001015	碳钢阀门	1.名称:排烟防火阀 2.规格:1600*400 3.支架形式、材质:型钢制作安装	个	21	716.07	15037.47	
本页小计							108902.41	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
94	030703001016	碳钢阀门	1.名称:电动排烟防火阀 2.规格:800*320 3.支架形式、材质:型钢制作安装	个	1	407.54	407.54	
95	030703001017	碳钢阀门	1.名称:电动排烟防火阀 2.规格:1000*250 3.支架形式、材质:型钢制作安装	个	6	571.44	3428.64	
96	030703001019	碳钢阀门	1.名称:电动排烟防火阀 2.规格:1000*400 3.支架形式、材质:型钢制作安装	个	1	575.09	575.09	
97	030703001020	碳钢阀门	1.名称:电动排烟防火阀 2.规格:1250*320 3.支架形式、材质:型钢制作安装	个	8	672.21	5377.68	
98	030703001021	碳钢阀门	1.名称:电动排烟防火阀 2.规格:1250*400 3.支架形式、材质:型钢制作安装	个	2	607.08	1214.16	
99	030703001022	碳钢阀门	1.名称:电动排烟防火阀 2.规格:1600*320 3.支架形式、材质:型钢制作安装	个	39	720.67	28106.13	
100	030703001023	碳钢阀门	1.名称:电动排烟防火阀 2.规格:1600*400 3.支架形式、材质:型钢制作安装	个	1	758.66	758.66	
101	030703001024	碳钢阀门	1.名称:手动对开多叶调节阀 2.规格:800*250 3.支架形式、材质:型钢制作安装	个	6	286.77	1720.62	
102	030703001025	碳钢阀门	1.名称:手动对开多叶调节阀 2.规格:1000*250 3.支架形式、材质:型钢制作安装	个	13	323.33	4203.29	
103	030703001026	碳钢阀门	1.名称:手动对开多叶调节阀 2.规格:1000*320 3.支架形式、材质:型钢制作安装	个	5	342.45	1712.25	
本页小计							47504.06	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
104	030703001027	碳钢阀门	1.名称:手动对开多叶调节阀 2.规格:1250*320 3.支架形式、材质:型钢制作安装	个	1	400.60	400.60	
105	030703001028	碳钢阀门	1.名称:手动对开多叶调节阀 2.规格:1600*320 3.支架形式、材质:型钢制作安装	个	1	467.52	467.52	
106	030703001006	碳钢阀门	1.名称:风管止回阀 2.规格:800*800 3.支架形式、材质:型钢制作安装	个	48	288.39	13842.72	
107	030703020001	消声器	1.名称:消声器 2.规格:800*800 L=1000mm 3.支架形式、材质:型材制作安装	个	24	1439.27	34542.48	
108	030703021001	静压箱	1.名称:静压箱 2.规格:1600*1600*800mm 3.支架形式、材质:型材制作安装	个	6	3551.24	21307.44	
109	030703021002	静压箱	1.名称:静压箱 2.规格:2000*2000*800mm 3.支架形式、材质:型材制作安装	个	2	4784.67	9569.34	
110	030703011001	铝及铝合金风口、散流器	1.名称:单层百叶风口 2.规格:800*200	个	518	169.84	87977.12	
111	030703011002	铝及铝合金风口、散流器	1.名称:单层百叶风口 2.规格:800*800	个	44	284.15	12502.60	
112	030703011004	铝及铝合金风口、散流器	1.名称:单层百叶风口 2.规格:1200*500	个	3	300.49	901.47	
113	030703011003	铝及铝合金风口、散流器	1.名称:单层百叶风口 2.规格:1200*600	个	1	323.25	323.25	
114	030108006001	其他风机	1.名称:离心式消防补风机 2.规格:风量18400m3/h,全压474Pa,电机功率5.5kW,电源形式380V,重量305kg 3.减振底座形式、数量:按设计及规范要求 4.含接线、调试、支架等	台	24	5947.24	142733.76	
本页小计							324568.30	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
115	030108006002	其他风机	1.名称:离心式消防排烟风机 2.规格:风量31000/23000m3/h,全压868/389Pa,电机功率18.5/6.2kW,电源形式380V,重量510kg 3.减振底座形式、数量:按设计及规范要求 4.含接线、调试、支架等	台	24	12961.98	311087.52	
116	030704001001	通风工程检测、调试	1.名称:通风工程检测、调试	系统	1	98702.78	98702.78	
		分部小计					4516200.53	
		地库室内消火栓						
117	030901002001	消火栓钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：加厚热浸镀锌钢管 DN150 3、连接形式：卡箍连接 4、压力试验及冲洗设计要求：按设计及规范要求 5、含管件	m	3132.84	171.08	535966.27	
118	030901002003	消火栓钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：加厚热浸镀锌钢管 DN100 3、连接形式：卡箍连接 4、压力试验及冲洗设计要求：按设计及规范要求 5、含管件	m	410.3	113.31	46491.09	
119	030901002002	消火栓钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：加厚热浸镀锌钢管 DN65 3、连接形式：卡箍连接 4、压力试验及冲洗设计要求：按设计及规范要求 5、含管件	m	1947.56	71.44	139133.69	
120	031201001001	管道刷油	1、涂刷遍数、漆膜厚度：除锈后刷防锈漆两道，再刷红色调和漆两道加白色色环	m2	2169.15	28.35	61495.40	
本页小计							1192876.75	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
121	031201001002	管道刷油	1、除锈级别：轻锈 2、油漆品种：石油沥青涂料 3、涂刷遍数、漆膜厚度：三油二布	m2	24.23	75.66	1833.24	
122	031002001002	管道支架	1、材质：型钢 2、管架形式：综合 3、含超高部分安装	Kg	11902.46	16.80	199961.33	
123	031201003012	金属结构刷油	1、支架油漆 ， 2、除锈级别:按规范及设计要求 ， 3、涂刷遍数、漆膜厚度:除锈后刷樟丹两道，灰色调和漆两道	Kg	11902.46	2.81	33445.91	
124	031002003028	套管	1、名称、类型：一般穿楼板钢套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN200 4、填料材质：按设计及规范要求	个	45	148.63	6688.35	
125	031002003014	套管	1、名称、类型：一般穿楼板钢套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN150 4、填料材质：按设计及规范要求	个	55	82.14	4517.70	
126	031002003015	套管	1、名称、类型：一般穿楼板钢套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN100 4、填料材质：按设计及规范要求	个	22	58.15	1279.30	
127	030901010005	室内消火栓	1、名称：薄型单栓带消防软管卷盘组合式消防柜 2、型号、规格：宽X高X厚=700X1800X160 3、附件材质、规格：消火栓箱内均设:JPS1.6-19消防软管卷盘一组;DN19长L=30m软管一根;DN6水枪1支；DN65长L=25m尼龙衬胶水龙带一根;Φ19x65直流水枪1支;消防按钮1个;指示灯一只;灭火器柜内设磷酸铵盐干粉等灭火器 4、参照图集15S202-P21	套	186	1146.51	213250.86	
本页小计							460976.69	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
128	030901013001	灭火器	1、形式：手提型磷酸铵盐干粉灭火器 2、规格、型号：MF/ABC3 3、含灭火器箱	具	623	116.36	72492.28	
129	030901013002	灭火器	1、形式：推车式水基型灭火器 2、规格、型号：60L	具	72	728.60	52459.20	
130	031003003036	焊接法兰阀门	1、类型：D373H-16蝶阀 2、材质：铸铁 3、规格、压力等级：DN150 4、连接形式：法兰连接 5、含法兰	个	100	666.99	66699.00	
131	031003003004	焊接法兰阀门	1、类型：D373H-16蝶阀 2、材质：铸铁 3、规格、压力等级：DN100 4、连接形式：法兰连接 5、含法兰	个	32	424.82	13594.24	
132	030901012001	消防水泵接合器	1、安装部位：室外 2、型号、规格：地上式消防水泵接合器 3、附件材质、规格：DN150	套	10	1884.57	18845.70	
133	031002003029	套管	1、名称、类型：A型刚性防水套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN200	个	12	177.62	2131.44	
134	031002003030	套管	1、名称、类型：A型刚性防水套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN100	个	11	86.95	956.45	
		分部小计					1471241.45	
		地库室外消火栓						
135	030901002005	消火栓钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：热浸镀锌钢管 DN150 3、连接形式：卡箍连接 4、压力试验及冲洗设计要求：按设计及规范要求 5、含管件	m	1002.69	160.95	161382.96	
本页小计							388561.27	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
136	030901002006	消火栓钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：热浸镀锌钢管 DN100 3、连接形式：卡箍连接 4、压力试验及冲洗设计要求：按设计及规范要求 5、含管件	m	388.75	109.00	42373.75	
137	031201001008	管道刷油	1、涂刷遍数、漆膜厚度：除锈后刷防锈漆两道，再刷红色调和漆两道加白色色环	m2	632.75	28.35	17938.46	
138	031201001009	管道刷油	1、除锈级别：轻锈 2、油漆品种：石油沥青涂料 3、涂刷遍数、漆膜厚度：三油二布	m2	13.89	75.66	1050.92	
139	031002001008	管道支架	1、材质：型钢 2、管架形式：综合 3、含超高部分安装	Kg	3016.29	16.80	50673.67	
140	031201003010	金属结构刷油	1、支架油漆 ， 2、除锈级别:按规范及设计要求 ， 3、涂刷遍数、漆膜厚度:除锈后刷樟丹两道，灰色调和漆两道	Kg	3016.29	2.81	8475.77	
141	031002003031	套管	1、名称、类型：一般穿楼板钢套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN200 4、填料材质：按设计及规范要求	个	20	148.63	2972.60	
142	031002003032	套管	1、名称、类型：一般穿楼板钢套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN150 4、填料材质：按设计及规范要求	个	15	82.14	1232.10	
143	031003003037	焊接法兰阀门	1、类型：D373H-16蝶阀 2、材质：铸铁 3、规格、压力等级：DN150 4、连接形式：法兰连接 5、含法兰	个	10	666.99	6669.90	
本页小计							131387.17	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
144	031003003038	焊接法兰阀门	1、类型：Z40H-16C暗杆闸阀 2、材质：铸铁 3、规格、压力等级：DN150 4、连接形式：法兰连接 5、含法兰	个	1	1177.36	1177.36	
145	031002003034	套管	1、名称、类型：A型刚性防水套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN200	个	2	177.62	355.24	
146	031002003035	套管	1、名称、类型：A型刚性防水套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN150	个	21	111.13	2333.73	
		分部小计					296636.46	
		地库消防水龙给水管						
147	030901002008	消火栓钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：热浸镀锌钢管 DN100 3、连接形式：卡箍连接 4、压力试验及冲洗设计要求：按设计及规范要求 5、含管件	m	503.39	109.00	54869.51	
148	030901002009	消火栓钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：热浸镀锌钢管 DN50 3、连接形式：丝扣连接 4、压力试验及冲洗设计要求：按设计及规范要求 5、含管件	m	227.4	66.99	15233.53	
149	030901002010	消火栓钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：热浸镀锌钢管 DN25 3、连接形式：丝扣连接 4、压力试验及冲洗设计要求：按设计及规范要求 5、含管件	m	513.5	41.02	21063.77	
150	031201001010	管道刷油	1、涂刷遍数、漆膜厚度：除锈后刷防锈漆两道，再刷红色调和漆两道加白色色环	m2	276.7	28.35	7844.45	
本页小计							102877.59	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
151	031201001011	管道刷油	1、除锈级别：轻锈 2、油漆品种：石油沥青涂料 3、涂刷遍数、漆膜厚度：三油二布	m2	7.94	75.66	600.74	
152	031002001009	管道支架	1、材质：型钢 2、管架形式：综合 3、含超高部分安装	Kg	2697.31	16.80	45314.81	
153	031201003011	金属结构刷油	1、支架油漆 ， 2、除锈级别:按规范及设计要求 ， 3、涂刷遍数、漆膜厚度:除锈后刷樟丹两道，灰色调和漆两道	Kg	2697.31	2.81	7579.44	
154	031002003037	套管	1、名称、类型：一般穿楼板钢套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN150 4、填料材质：按设计及规范要求	个	10	82.14	821.40	
155	031002003040	套管	1、名称、类型：一般穿楼板钢套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN80 4、填料材质：按设计及规范要求	个	5	43.46	217.30	
156	031002003041	套管	1、名称、类型：一般穿楼板钢套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN50 4、填料材质：按设计及规范要求	个	8	36.75	294.00	
157	031003003040	焊接法兰阀门	1、类型：100X液压遥控浮球控制阀 2、材质：铸铁 3、规格、压力等级：DN100 4、连接形式：法兰连接 5、含法兰	个	2	1701.58	3403.16	
158	031003003041	焊接法兰阀门	1、类型：Z40H-16C明杆闸阀 2、材质：铸铁 3、规格、压力等级：DN100 4、连接形式：法兰连接 5、含法兰	个	7	874.78	6123.46	
本页小计							64354.31	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
159	031003003042	焊接法兰阀门	1、类型：Z40H-16C明杆闸阀 2、材质：铸铁 3、规格、压力等级：DN50 4、连接形式：法兰连接 5、含法兰	个	2	535.28	1070.56	
160	031003003043	焊接法兰阀门	1、类型：Z40H-16C明杆闸阀 2、材质：铸铁 3、规格、压力等级：DN25 4、连接形式：螺纹连接	个	11	268.82	2957.02	
161	031003003044	焊接法兰阀门	1、类型：止回阀 2、材质：铸铁 3、规格、压力等级：DN100 4、连接形式：法兰连接 5、含法兰	个	2	673.48	1346.96	
162	030113015009	过滤器	1、名称：Y型过滤器 2、规格：DN100	台	2	951.41	1902.82	
163	031003013008	水表	1、安装部位（室内外）：室外 2、型号、规格：水表DN100 3、连接形式：法兰连接	个	2	540.03	1080.06	
164	031002003038	套管	1、名称、类型：A型刚性防水套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN50	个	3	65.72	197.16	
165	031002003039	套管	1、名称、类型：A型刚性防水套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN150	个	12	111.13	1333.56	
		分部小计					173253.71	
		地库喷淋						
166	030901001001	水喷淋钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：热浸镀锌钢管 DN150 3、连接形式：卡箍连接 4、压力试验及冲洗设计要求：按设计及规范要求 5、含管件	m	4962.59	195.14	968399.81	
本页小计							978287.95	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
167	030901001003	水喷淋钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：热浸镀锌钢管 DN100 3、连接形式：卡箍连接 4、压力试验及冲洗设计要求：按设计及规范要求 5、含管件	m	940.96	122.86	115606.35	
168	030901001004	水喷淋钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：热浸镀锌钢管 DN80 3、连接形式：卡箍连接 4、压力试验及冲洗设计要求：按设计及规范要求 5、含管件	m	599.06	87.55	52447.70	
169	030901001005	水喷淋钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：热浸镀锌钢管 DN65 3、连接形式：卡箍连接 4、压力试验及冲洗设计要求：按设计及规范要求 5、含管件	m	538.6	74.27	40001.82	
170	030901001006	水喷淋钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：热浸镀锌钢管 DN50 3、连接形式：螺纹连接 4、压力试验及冲洗设计要求：按设计及规范要求 5、含管件	m	4125.7	67.27	277535.84	
171	030901001007	水喷淋钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：热浸镀锌钢管 DN40 3、连接形式：螺纹连接 4、压力试验及冲洗设计要求：按设计及规范要求 5、含管件	m	2678.62	61.62	165056.56	
172	030901001008	水喷淋钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：热浸镀锌钢管 DN32 3、连接形式：螺纹连接 4、压力试验及冲洗设计要求：按设计及规范要求 5、含管件	m	4129.15	52.12	215211.30	
本页小计							865859.57	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：非人防地下室-消防　　堂前人家东区项目施工　　第20页 共32页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
173	030901001009	水喷淋钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：热浸镀锌钢管 DN25 3、连接形式：螺纹连接 4、压力试验及冲洗设计要求：按设计及规范要求 5、含管件	m	11357.83	45.80	520188.61	
174	031201001003	管道刷油	1、涂刷遍数、漆膜厚度：除锈后刷防锈漆两道，再刷红色调和漆两道加白色色环	m2	5854.65	28.35	165979.33	
175	031201001004	管道刷油	1、除锈级别：轻锈 2、油漆品种：石油沥青涂料 3、涂刷遍数、漆膜厚度：三油二布	m2	35.21	75.66	2663.99	
176	031002001004	管道支架	1、材质：型钢 2、管架形式：综合 3、含超高部分安装	Kg	38941.47	16.80	654216.70	
177	031201003004	金属结构刷油	1、支架油漆 ， 2、除锈级别:按规范及设计要求 ， 3、涂刷遍数、漆膜厚度:除锈后刷樟丹两道，灰色调和漆两道	Kg	38941.47	2.81	109425.53	
178	030901003001	水喷淋（雾）喷头	1、安装部位：室内 2、材质、型号、规格：喷头 DN15 K=80 3、连接形式：螺纹连接	个	5459	34.41	187844.19	
179	030901003002	水喷淋（雾）喷头	1、安装部位：室内 2、材质、型号、规格：喷头 DN15 K=115 3、连接形式：螺纹连接	个	619	36.19	22401.61	
180	030901007001	减压孔板	1、材质、规格：Φ55减压孔板 DN150 2、连接形式：法兰连接 3、含法兰	个	1	291.88	291.88	
181	030901007002	减压孔板	1、材质、规格：Φ54减压孔板 DN150 2、连接形式：法兰连接 3、含法兰	个	10	291.88	2918.80	
本页小计							1665930.64	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
182	030901007003	减压孔板	1、材质、规格：Φ25减压孔板 DN150 2、连接形式：法兰连接 3、含法兰	个	1	291.88	291.88	
183	030901007004	减压孔板	1、材质、规格：Φ15减压孔板 DN150 2、连接形式：法兰连接 3、含法兰	个	1	291.88	291.88	
184	030901006001	水流指示器	1、规格、型号：DN150 2、连接形式：法兰连接 3、含法兰	个	13	596.86	7759.18	
185	031003003005	焊接法兰阀门	1、类型：信号蝶阀 2、材质：铸铁 3、规格、压力等级：DN150 4、连接形式：法兰连接	个	41	928.56	38070.96	
186	031003003046	焊接法兰阀门	1、类型：湿式报警阀 2、材质：铸铁 3、规格、压力等级：DN150 4、连接形式：法兰连接	个	12	846.04	10152.48	
187	031003003047	焊接法兰阀门	1、类型：泄水阀 2、规格、压力等级：DN50 3、连接形式：法兰连接	个	13	342.75	4455.75	
188	031003001106	螺纹阀门	1、类型：泄水阀 2、规格、压力等级：DN25 3、连接形式：螺纹连接	个	2	79.45	158.90	
189	030901008001	末端试水装置	1、末端试水装置 2、规格：DN25 3、组装形式：螺纹连接 4、含漏斗等	组	11	320.95	3530.45	
190	030901008002	末端试水装置	1、末端试水球阀 2、规格：DN25 3、组装形式：螺纹连接 4、含漏斗等	组	2	320.95	641.90	
191	031003001009	螺纹阀门	1、类型：截止阀 2、规格、压力等级：DN25 3、连接形式：螺纹连接	个	19	57.38	1090.22	
本页小计							66443.60	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
192	031003001010	螺纹阀门	1、类型：自动排气阀 2、规格、压力等级：DN25 3、连接形式：螺纹连接	个	19	93.70	1780.30	
193	040502011003	补偿器（波纹管）	1、规格：金属波纹管DN150	个	12	662.08	7944.96	
194	031002003042	套管	1、名称、类型：A型刚性防水套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN200	个	9	177.62	1598.58	
195	031002003018	套管	1、名称、类型：一般穿墙钢套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN200 4、填料材质：按设计及规范要求	个	28	148.63	4161.64	
196	031002003019	套管	1、名称、类型：一般穿墙钢套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN150 4、填料材质：按设计及规范要求	个	24	82.14	1971.36	
197	031002003020	套管	1、名称、类型：一般穿墙钢套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN100 4、填料材质：按设计及规范要求	个	6	58.15	348.90	
198	031002003021	套管	1、名称、类型：一般穿墙钢套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN80 4、填料材质：按设计及规范要求	个	37	43.46	1608.02	
199	031002003022	套管	1、名称、类型：一般穿墙钢套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN50 4、填料材质：按设计及规范要求	个	33	36.75	1212.75	
		分部小计					3587260.13	
		消防水泵管						
本页小计							20626.51	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
200	030901002013	消火栓钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：加厚热浸镀锌钢管 DN200 3、连接形式：卡箍连接 4、压力试验及冲洗设计要求：按设计及规范要求 5、含管件	m	5.36	295.53	1584.04	
201	030901002012	消火栓钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：加厚热浸镀锌钢管 DN150 3、连接形式：卡箍连接 4、压力试验及冲洗设计要求：按设计及规范要求 5、含管件	m	31.22	171.08	5341.12	
202	031001001061	镀锌钢管	1、安装部位：室内 2、介质：消防水 3、规格、压力等级：热浸镀锌钢管DN300 4、连接形式：沟槽连接 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：按设计要求	m	41.15	485.13	19963.10	
203	031001001049	镀锌钢管	1、安装部位：室内 2、介质：消防水 3、规格、压力等级：热浸镀锌钢管DN250 4、连接形式：沟槽连接 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：按设计要求	m	16.21	481.41	7803.66	
204	031001001053	镀锌钢管	1、安装部位：室内 2、介质：消防水 3、规格、压力等级：热浸镀锌钢管DN200 4、连接形式：沟槽连接 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：按设计要求	m	8.5	320.79	2726.72	
本页小计							37418.64	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
205	031001001050	镀锌钢管	1、安装部位：室内 2、介质：消防水 3、规格、压力等级：热浸镀锌钢管DN150 4、连接形式：沟槽连接 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：按设计要求	m	161.28	180.95	29183.62	
206	031001001059	镀锌钢管	1、安装部位：室内 2、介质：消防水 3、规格、压力等级：热浸镀锌钢管DN100 4、连接形式：沟槽连接 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：按设计要求	m	53.67	107.11	5748.59	
207	031001001058	镀锌钢管	1、安装部位：室内 2、介质：消防水 3、规格、压力等级：热浸镀锌钢管DN80 4、连接形式：沟槽连接 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：按设计要求	m	18.5	83.60	1546.60	
208	031001001060	镀锌钢管	1、安装部位：室内 2、介质：消防水 3、规格、压力等级：热浸镀锌钢管DN50 4、连接形式：螺纹连接 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：按设计要求	m	26.13	66.99	1750.45	
209	031001001064	镀锌钢管	1、安装部位：室内 2、介质：消防水 3、规格、压力等级：热浸镀锌钢管DN25 4、连接形式：螺纹连接 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：按设计要求	m	6.14	41.02	251.86	
本页小计							38481.12	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
210	031001001065	镀锌钢管	1、安装部位：室内 2、介质：消防水 3、规格、压力等级：热浸镀锌钢管DN20 4、连接形式：螺纹连接 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：按设计要求	m	80	37.52	3001.60	
211	031002001007	管道支架	1、材质：型钢 2、管架形式：综合	Kg	422.39	16.85	7117.27	
212	031201003009	金属结构刷油	1、除锈级别：st3 2、涂刷遍数、漆膜厚度：防锈漆调和漆各两遍	kg	422.39	2.76	1165.80	
213	031201001007	管道刷油	1、除锈级别：手工除轻锈 2、涂刷遍数、漆膜厚度：刷防锈漆2遍，调和漆2遍	m2	181.97	23.05	4194.41	
214	031003001089	阀门	1、类型：Z40H-16C明杆闸阀 2、材质：铸铁 3、规格、压力等级：DN300 4、连接形式：法兰连接	个	4	5040.71	20162.84	
215	031003001069	阀门	1、类型：Z40H-16C明杆闸阀 2、材质：铸铁 3、规格、压力等级：DN250 4、连接形式：法兰连接	个	4	3516.30	14065.20	
216	031003001050	阀门	1、类型：Z40H-16C明杆闸阀 2、材质：铸铁 3、规格、压力等级：DN200 4、连接形式：法兰连接	个	2	2175.98	4351.96	
217	031003001051	阀门	1、类型：Z40H-16C明杆闸阀 2、材质：铸铁 3、规格、压力等级：DN150 4、连接形式：法兰连接	个	14	1385.70	19399.80	
本页小计							73458.88	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
218	031003001052	阀门	1、类型：Z40H-16C明杆闸阀 2、材质：铸铁 3、规格、压力等级：DN50 4、连接形式：法兰连接	个	7	535.28	3746.96	
219	031003001090	阀门	1、类型：Z40H-16C明杆闸阀 2、材质：铸铁 3、规格、压力等级：DN40 4、连接形式：法兰连接	个	2	462.90	925.80	
220	031003001053	阀门	1、类型：止回阀 2、规格、压力等级：DN100 3、连接形式：法兰连接	个	4	673.48	2693.92	
221	031003001072	阀门	1、类型：止回阀 2、规格、压力等级：DN50 3、连接形式：法兰连接	个	1	326.78	326.78	
222	031003001091	阀门	1、类型：止回阀 2、规格、压力等级：DN40 3、连接形式：法兰连接	个	2	241.10	482.20	
223	031003001054	阀门	1、类型：安全止回阀 2、规格、压力等级：DN150 3、连接形式：法兰连接	个	3	933.13	2799.39	
224	031003001073	阀门	1、类型：D373H-16蝶阀 2、规格、压力等级：DN150 3、连接形式：法兰连接	个	12	666.97	8003.64	
225	031003001092	阀门	1、类型：D373H-16蝶阀 2、规格、压力等级：DN100 3、连接形式：法兰连接	个	8	428.07	3424.56	
226	031003001093	阀门	1、类型：D373H-16蝶阀 2、规格、压力等级：DN100 3、连接形式：法兰连接	个	1	254.03	254.03	
本页小计							22657.28	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
227	031003001079	阀门	1、类型：持压泄压阀 2、规格、压力等级：DN150 3、连接形式：法兰连接	个	3	2357.45	7072.35	
228	031003001094	阀门	1、类型：常闭试验阀门 2、规格、压力等级：DN150 3、连接形式：法兰连接	个	8	1221.72	9773.76	
229	031003001095	阀门	1、类型：可调式减压阀 2、规格、压力等级：DN150 3、连接形式：法兰连接	个	2	2441.57	4883.14	
230	031003001081	阀门	1、类型：泵吸水管喇叭口 2、规格、压力等级：DN300 3、连接形式：法兰连接	个	2	1452.02	2904.04	
231	031003001096	阀门	1、类型：泵吸水管喇叭口 2、规格、压力等级：DN50 3、连接形式：法兰连接	个	2	281.98	563.96	
232	030804001025	低压碳钢管件	1、材质：偏心异径管 2、规格：DN200 3、连接方式：法兰连接	个	2	903.60	1807.20	
233	030804001026	低压碳钢管件	1、材质：偏心异径管 2、规格：DN250 3、连接方式：法兰连接	个	4	1182.14	4728.56	
234	030804001027	低压碳钢管件	1、材质：偏心异径管 2、规格：DN50 3、连接方式：法兰连接	个	4	224.84	899.36	
235	030804001028	低压碳钢管件	1、材质：同心异径管 2、规格：DN50 3、连接方式：法兰连接	个	2	224.04	448.08	
本页小计							33080.45	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：非人防地下室-消防　　堂前人家东区项目施工　　第28页 共32页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
236	030804001029	低压碳钢管件	1、材质：同心异径管 2、规格：DN40 3、连接方式：法兰连接	个	2	179.53	359.06	
237	030804001030	低压碳钢管件	1、材质：同心异径管 2、规格：DN150 3、连接方式：法兰连接	个	6	549.94	3299.64	
238	030113015006	过滤器	1、名称：Y型过滤器 2、规格：DN250	台	2	1792.28	3584.56	
239	030113015007	过滤器	1、名称：Y型过滤器 2、规格：DN150	台	4	1008.90	4035.60	
240	030113015008	过滤器	1、名称：Y型过滤器 2、规格：DN50	台	2	302.57	605.14	
241	031003001061	阀门	1、类型：可曲挠橡胶接头 2、规格、压力等级：DN200 3、连接形式：法兰连接	个	2	776.50	1553.00	
242	031003001062	阀门	1、类型：可曲挠橡胶接头 2、规格、压力等级：DN250 3、连接形式：法兰连接	个	4	1047.55	4190.20	
243	031003001097	阀门	1、类型：可曲挠橡胶接头 2、规格、压力等级：DN150 3、连接形式：法兰连接	个	7	589.87	4129.09	
244	031003001098	阀门	1、类型：可曲挠橡胶接头 2、规格、压力等级：DN50 3、连接形式：法兰连接	个	5	188.63	943.15	
245	031003001099	阀门	1、类型：可曲挠橡胶接头 2、规格、压力等级：DN40 3、连接形式：法兰连接	个	2	173.68	347.36	
246	080902007004	流量计	1、名称：电磁流量计 2、规格：DN150 3、类型：HQLDD-150	台	4	2794.85	11179.40	
本页小计							34226.20	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：非人防地下室-消防　　堂前人家东区项目施工　　第29页 共32页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
247	031003001082	阀门	1、类型：试水阀 2、规格、压力等级：DN80 3、连接形式：法兰连接	个	3	639.78	1919.34	
248	031003001100	阀门	1、类型：试、放水阀 2、规格、压力等级：DN150 3、连接形式：法兰连接	个	12	1354.91	16258.92	
249	031003001101	阀门	1、类型：KR200X型减压阀 2、规格、压力等级：DN150 3、连接形式：法兰连接	个	1	2441.39	2441.39	
250	031003001064	阀门	1、类型：水锤消除器 2、规格、压力等级：DN150 3、连接形式：法兰连接	个	6	1295.29	7771.74	
251	031003001103	阀门	1、类型：水锤消除器 2、规格、压力等级：DN50 3、连接形式：法兰连接	个	2	745.55	1491.10	
252	031003001104	阀门	1、类型：水锤消除器 2、规格、压力等级：DN40 3、连接形式：法兰连接	个	2	643.98	1287.96	
253	030601002008	压力仪表	1、名称：压力表 2、型号：Y100,0-2.5MPa 3、规格：详见图纸设计	台	20	107.80	2156.00	
254	030601002010	压力仪表	1、名称：真空表 2、型号：Z-100,-0.1-1MPa 3、规格：详见图纸设计	台	10	118.45	1184.50	
255	030601002009	压力仪表	1、名称：压力开关(远传压力表) 2、型号：DN150 3、规格：YT2-150	台	7	448.34	3138.38	
256	030601004001	流量仪表	1、名称：流量开关 2、型号：WFS-1003H 3、规格：DN100	台	3	469.81	1409.43	
本页小计							39058.76	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
257	030904004001	消防警铃	1、名称：水力警铃 2、规格：距地3m	个	8	114.24	913.92	
258	031003001105	阀门	1、类型：多功能水泵控制阀 2、材质：JD745X,工作压力1.6MPa 3、规格、压力等级：DN150 4、连接形式：法兰连接	个	7	1939.94	13579.58	
259	030904004002	18目防虫网	1、名称：18目防虫网	个	2	90.67	181.34	
260	030901012002	消防水泵接合器	1、安装部位：室外 2、型号、规格：地上式消防水泵接合器 3、附件材质、规格：DN150	套	3	1884.57	5653.71	
261	030817008006	套管制作安装	1、类型：A型刚性防水套管 2、规格：DN50	台	2	65.72	131.44	
262	030817008008	套管制作安装	1、类型：A型刚性防水套管 2、规格：D219*6	台	8	177.62	1420.96	
263	030817008009	套管制作安装	1、类型：A型刚性防水套管 2、规格：DN150	台	2	111.13	222.26	
264	030817008013	套管制作安装	1、类型：A型刚性防水套管 2、规格：D114*3.5	台	2	86.95	173.90	
265	030817008014	套管制作安装	1、类型：A型刚性防水套管 2、规格：D146*4.5	台	1	111.13	111.13	
266	030817008011	套管制作安装	1、类型：B型柔性防水套管 2、规格：D377*8	台	4	1514.61	6058.44	
267	030817008012	套管制作安装	1、类型：B型柔性防水套管 2、规格：DN200	台	3	891.48	2674.44	
268	030109001005	离心式泵	1、名称：自动喷淋系统给水泵 2、型号：XBD8/40-125L-KQ-VI 3、型号：Q=40L/s,H=80M,n=2960r/min，P=55KW 4、规格：单级泵 5、附消防控制柜 6、减振装置形式、数量：一用一备，配联接板及专用减震器	台	2	36056.82	72113.64	
本页小计							103234.76	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
269	030109001006	离心式泵	1、名称：室内消火栓给水系统给水主泵 2、型号：XBD10.5/25-100L-KQ-VI 3、型号：Q=25L/s, H=105M, n=2960r/min,P=55KW 4、规格：单级泵 5、附消防控制柜 6、减振装置形式、数量：一用一备，配联接板及专用减震器	台	2	39257.09	78514.18	
270	030109001009	离心式泵	1、名称：室外消火栓给水系统给水主泵 2、型号：XBD5.5/40-125L-KQ-VI 3、型号：Q=40L/s, H=55M, n=2960r/min,P=37KW 4、规格：单级泵 5、附消防控制柜 6、减振装置形式、数量：一用一备，配联接板及专用减震器	台	2	36191.60	72383.20	
271	030109001010	离心式泵	1、名称：室内消火栓给水系统稳压装置 2、型号：WXZ(L)-1-35-Ⅰ(1.6Mpa) 3、型号：本稳压装置工作压力1.6Mpa，采购的稳压泵、气压罐、控制阀门及管道管件等承压能力不得低于1.6Mpa。 4、规格：该稳压装置重量为:1270kg. 5、安装参见:25S205,P18~24 6、减振装置形式、数量：稳压泵一用一备,互为备用.	组	1	29399.31	29399.31	
272	030109001011	离心式泵	1、名称：室内消火栓给水系统稳压泵 2、型号：WXZ(L)-1-35-Ⅰ(1.6Mpa) 3、型号：Q=1L/s, H=35M, n=2900r/min,P=1.1KW,U=380V 4、规格：单级泵 5、减振装置形式、数量：一用一备，配联接板及专用减震器	组	2	2640.60	5281.20	
本页小计							185577.89	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：非人防地下室-消防　　堂前人家东区项目施工　　第32页 共32页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
273	031006004001	气压罐	1、型号、规格：隔膜式气压水罐 2、安装方式：隔膜式气压水罐型号:Φ800X2230 3、调节容积:150 L 4、含气压水罐及基础安装	台	1	4193.54	4193.54	
274	030109001012	离心式泵	1、名称：消防水箱补水泵 2、型号：SR10-9 3、型号：Q=2.5L/s,H=80M,n=2960r/min,P=3KW 4、规格：单级泵 5、减振装置形式、数量：一用一备，配联接板及专用减震器 6、单机试运转要求：安装及基础预留孔做法参见:19S204或产品样本	组	2	4611.31	9222.62	
		分部小计					580610.14	
		防火封堵、抗震支架						
275	03B001	防火封堵	1、名称：防火封堵 2、含非人防地下室所有专业所有部位 3、按现场实际封堵调整价格	项	1	60484.00	60484.00	
276	031002001010	管道支架	1、名称：抗震支架 2、10Kg以下 3、管架形式：综合	Kg	15990	28.89	461951.10	
277	031002001011	管道支架	1、名称：抗震支架 2、10Kg以上 3、管架形式：综合	Kg	7220	27.64	199560.80	
		分部小计					721995.90	
		分部分项合计					13765808.39	
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1	391839.25	391839.25	
		单价措施合计					391839.25	
本页小计							1127251.31	
合　　计							14157647.64	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：非人防地下室-消防　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	031302001001	安全文明施工费		100.000	227362.26			
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.500	199440.58			
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.210	27921.68			
2	031302010001	按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.100	146256.43			

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：非人防地下室-消防　　堂前人家东区项目施工　　第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
9	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.030	3988.81			
12	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.080	10636.83			
13	031302013001	特殊施工降效	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302014001	协管费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合　计					388244.33			

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：非人防地下室-消防　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共1页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费	1.00		
5	索赔与现场签证			
合　计		1.00		

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

暂列金额明细表

工程名称：非人防地下室-消防　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共1页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	1			

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：非人防地下室-消防　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共1页

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±(元)		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：非人防地下室-消防　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共1页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1	1					
合　计						

规费、税金项目计价表

工程名称：非人防地下室-消防　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	社会保险费+住房公积金+环境保护税	385896.81	100.000	385896.81
1.1	社会保险费	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费	13684284.22	2.400	328422.82
1.2	住房公积金	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费	13684284.22	0.420	57473.99
1.3	环境保护税	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费	13684284.22		
2	税金	分部分项工程+措施项目+其他项目+规费- (甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费)/1.01	14931789.78	9.000	1343861.08
合　计					1729757.89

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

承包人供应主要材料一览表

工程名称：非人防地下室-消防　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共17页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	005459574103804355~1	点型感烟探测器		个	2082	33.00	68706.00	
2	01030106	钢丝	Φ1.6	kg	0.544203	4.38	2.38	
3	01030106~1	钢丝	Φ1.6	kg	35.485722	4.38	155.43	
4	01090166	圆钢	Φ5.5~9	kg	1958.546289	3.29	6447.53	
5	01090166@2	圆钢	Φ5.5~9	kg	83.585015	3.29	275.16	
6	01090166~1	圆钢	Φ5.5～9	kg	198.995908	3.29	655.09	
7	01090167~2	圆钢	Φ8～14	kg	3.99	3.29	13.14	
8	01090172-1~1	镀锌型钢		kg	2793.399	4.57	12759.41	
9	01130141	扁钢	<-59	kg	1471.20848	3.23	4755.24	
10	01130141@2	扁钢	<-59	kg	972.12853	3.23	3142.11	
11	01130206@1	镀锌扁钢	-25*4	kg	23.04	4.41	101.57	
12	01130206~1	镀锌扁钢	-25×4	kg	329.6	4.41	1453.07	
13	01210332	等边角钢	∟60*5	kg	47605.99466	3.24	154053.00	
14	01210332~1	等边角钢	∟60×5	kg	12.35	3.24	39.96	
15	01210338	等边角钢	∟63*5	kg	213.45824	3.24	690.75	
16	01270101.5	抗震支架		kg	10135.528	10.65	107943.37	
17	01270101~1	一般管架 型钢		kg	59950.9818	3.15	188905.54	
18	01270101-1	型钢		kg	447.7334	3.15	1410.81	
19	01270101-1@1	镀锌型钢		kg	84.70176	4.57	386.89	
20	01270101-1@2	镀锌型钢		kg	1996.8	4.57	9120.78	
21	01270101-5	抗震支架		kg	24138.4	10.65	257073.96	
22	01290108	钢板	δ1.0~1.5 Q235	kg	11.7594	3.13	36.75	
23	01290109	钢板	δ1.6~1.9 Q235	kg	16.8	3.13	52.50	
24	01290109~1	钢板	δ1.6～1.9 Q235	kg	2.2	3.13	6.88	
25	01290119@1	镀锌钢板	δ2.0	m2	221.778	61.86	13719.19	
26	01290124	钢板	δ3.0 Q235	kg	34	3.13	106.25	
27	01290150	钢板	δ10～20 Q235	kg	144.51	3.13	451.59	
28	01290154	钢板	δ12～20 Q235	kg	1138.28066	3.57	4063.66	
29	01290157	钢板	δ15～30 Q235	kg	335.16	3.13	1047.38	
30	01290436	热镀锌钢板	δ2.5 Q235B	m2	0.97	87.01	84.40	
31	01290436~1	热镀锌钢板	δ2.5 Q235B	m2	20.82	61.33	1276.89	
32	01290436~2	热镀锌钢板	δ2.5 Q235B	m2	3.48	61.33	213.43	
33	01290453@3	热镀锌钢板	δ1.2	m2	6760.69868	37.13	251024.74	
34	01290453@4	热镀锌钢板	δ1.5	m2	6269.1282	46.42	291012.93	
35	01290453@5	热镀锌钢板	δ1.0	m2	2230.85554	30.93	69000.36	
36	01370306	紫铜板	δ0.25~0.5以内	kg	6	9.05	54.30	
37	01370306@1	紫铜板	δ0.25~0.5以内	kg	4.8	9.05	43.44	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：非人防地下室-消防　　堂前人家东区项目施工　　第2页 共17页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
38	01550304	封铅	含铅65%含锡35%	kg	4.591594	8.58	39.40	
39	0178638844 17597485~1	总线消防电话分机		只	42	66.00	2772.00	
40	0191120669 09386678~1	手动报警按钮（不带电话插孔）		个	147	85.00	12495.00	
41	02010106	橡胶板	δ1~15	kg	42.418149	7.72	327.47	
42	02010106@1	橡胶板	δ1~15	kg	1520.86398	7.72	11741.07	
43	02010106~1	橡胶板 δ1～15		kg	119.901963	7.72	925.64	
44	02010106~2	橡胶板	δ1～15	kg	1.29626	7.72	10.01	
45	02010506	石棉橡胶板	低压 δ0.8~6	kg	28	5.57	155.96	
46	02010506~1	石棉橡胶板	低压δ0.8～6	kg	173.77	5.57	967.90	
47	02010508	石棉橡胶板	低中压 δ0.8～6	kg	243.53264	11.06	2693.47	
48	02010515	石棉橡胶板	δ1～6	kg	0.51	19.01	9.70	
49	02010705	耐酸橡胶板	δ3	kg	27.6	55.74	1538.42	
50	02051002	橡皮护套圈	Φ6～32	只	458	0.69	316.02	
51	02070103	橡皮	Φ20mm	只	14	0.47	6.58	
52	02070226	橡胶垫	δ2	m2	4.695948	14.58	68.47	
53	02090301-1	塑料布		m2	227.556	3.37	766.86	
54	02130209~1	尼龙扎带	L=100～150	根	468	0.14	65.52	
55	02190109	聚四氟乙烯生料带 宽20		m	312.48	0.30	93.74	
56	02190109~1	聚四氟乙烯生料带	宽20	m	15940.573596	0.30	4782.17	
57	02270106	白布		m	161.87	3.43	555.21	
58	02270112@1	不燃复合硅纤复合布		m2	75.1295	23.07	1733.24	
59	02270131	破布		kg	1053.143749	6.00	6318.86	
60	02270131@3	破布		kg	7.56	6.00	45.36	
61	02290103	线麻		kg	0.07	10.29	0.72	
62	02290507	油浸麻丝		kg	71.986	8.40	604.68	
63	02350103	闭孔乳胶海绵	δ5	kg	21.24	24.01	509.97	
64	03011002	铁铆钉		kg	300.14368	5.15	1545.74	
65	03031208	自攻螺钉	M4×30	十个	0.96	0.25	0.24	
66	03031208~1	自攻螺钉 M4×30		十个	14.7	0.25	3.68	
67	03031211~1	自攻螺钉	M4×60	十个	19.68	0.26	5.12	
68	03031211~2	自攻螺钉 M4×60		十个	44.1	0.26	11.47	
69	03031212	自攻螺钉	M4×65	十个	5754.512419	0.27	1553.72	
70	03031212~1	自攻螺钉 M4×65		十个	714.2	0.27	192.83	
71	03031212~2	自攻螺钉	M4*65	十个	134.4	0.27	36.29	
72	03031232	自攻螺钉	M6×30	十个	29.4	0.58	17.05	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：非人防地下室-消防　　堂前人家东区项目施工　　第3页 共17页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
73	03031232~1	自攻螺钉 M6×30		十个	8.4	0.58	4.87	
74	03031233~1	自攻螺钉	M6×35	十个	143.208	0.62	88.79	
75	03031235	自攻螺钉	M6×45	十个	13.464	0.71	9.56	
76	03031303	镀锌自攻螺钉	M4~6*10~35	十个	25405.862	0.59	14989.46	
77	03031303~2	镀锌自攻螺钉 M4～6×10～35		十个	47.04	0.59	27.75	
78	03031327	镀锌自攻螺钉	M6*100	十个	7.6	0.48	3.65	
79	03031327~1	镀锌自攻螺钉 M6×100		十个	5.88	0.48	2.82	
80	03050102	螺栓		套	1179.79228	0.21	247.76	
81	03050133	精制螺栓	M6～8×20～70	套	14	0.17	2.38	
82	03050201	带母螺栓		kg	72.566	4.68	339.61	
83	03050510	精制带母镀锌螺栓	M8×30	套	3317.4645	0.58	1924.13	
84	03050511	精制带母镀锌螺栓	M8*75	套	608	0.65	395.20	
85	03050516	精制带母镀锌螺栓	M10*75	套	16.731856	0.67	11.21	
86	03050516@1	精制带母镀锌螺栓	M10*75	套	394.4448	0.67	264.28	
87	03050537	精制带母镀锌螺栓	M16×100	套	107.12	2.73	292.44	
88	03050571	精制带母镀锌螺栓	M2~5*4~20	套	6455.4	0.22	1420.19	
89	03050575	精制带母镀锌螺栓	M8*75以下	套	69204.317	0.64	44290.76	
90	03050609	精制带母镀锌螺栓	带垫 M12×14～75	套	90.64	1.29	116.93	
91	03050611	精制带母镀锌螺栓	带垫 M16*65~80	套	527.36	1.35	711.94	
92	03050611~1	精制带母镀锌螺栓	带垫 M16×65～80	套	856.96	1.35	1156.90	
93	03050613	精制带母镀锌螺栓	带垫 M16×85～140	套	20.58	1.84	37.87	
94	03050617	精制带母镀锌螺栓	带垫 M20×85～100	套	4087.04	2.02	8255.82	
95	03050618	精制带母镀锌螺栓	带垫 M22×90～120	套	395.52	2.06	814.77	
96	03050620	精制带母镀锌螺栓	带垫 M27×120～140	套	130.32	2.57	334.92	
97	03050632	精制带母镀锌螺栓 带2个垫圈M8×80～120		套	49.2	3.69	181.55	
98	03050643	精制带母镀锌螺栓	带2个垫圈M20×85～100	套	321.36	4.52	1452.55	
99	03050651	精制带母镀锌螺栓	M8×50内2平1弹垫	套	319.324464	0.69	220.33	
100	03050652	精制带母镀锌螺栓	M8×100内2平1弹垫	套	976	0.86	839.36	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：非人防地下室-消防　　堂前人家东区项目施工　　第4页 共17页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
101	03050654	精制带母镀锌螺栓	M10×100内2平1弹垫	套	1317.845837	1.10	1449.63	
102	03050911	精制六角螺栓		kg	610.662859	4.82	2943.39	
103	03053131	双头带母螺栓		kg	18.24	6.54	119.29	
104	03053521	镀锌半圆头螺栓	M2～5×15～50	套	1014	0.09	91.26	
105	03053521~2	镀锌半圆头螺栓 M2～5×15～50		套	896	0.09	80.64	
106	03053521~3	镀锌半圆头螺栓	M2~5*15~50	套	300	0.09	27.00	
107	03054309	地脚螺栓	M10×100	套	53.04	1.37	72.66	
108	03070126	膨胀螺栓	M12	套	2042.316	1.03	2103.59	
109	03070133-1	膨胀螺栓	16*200	套	4677.936	3.00	14033.81	
110	03070133-1~1	膨胀螺栓	M16×200	套	16257.6	3.00	48772.80	
111	03070305	镀锌滚花膨胀螺栓 M8		套	48	0.70	33.60	
112	03070806~1	塑料膨胀管 Φ6×50		十个	196.61	0.69	135.66	
113	03070806~2	塑料膨胀管	Φ6×50	十个	80.11	0.69	55.28	
114	03070806~3	塑料膨胀管	Φ6*50	十个	58.22	0.69	40.17	
115	03070807	塑料膨胀管	Φ8×50	十个	5684.147154	0.86	4888.37	
116	03090103	螺母		kg	1139.498764	6.17	7030.71	
117	03090103@2	螺母		kg	138.486397	6.17	854.46	
118	03090207	精制六角螺母	M8	十个	3.914	0.60	2.35	
119	03130304	钢垫圈		kg	449.865453	4.97	2235.83	
120	03130304@2	钢垫圈		kg	54.673377	4.97	271.73	
121	03130305	钢垫圈	M8.5	十个	3.914	0.01	0.04	
122	03131104	垫圈	M10~20	十个	121.6	0.43	52.29	
123	03210206	砂轮片	Φ100	片	9.83167	1.29	12.68	
124	03210209	砂轮片	Φ200	片	14.89121	11.15	166.04	
125	03210211	砂轮片 Φ400		片	343.585305	11.58	3978.72	
126	03210211@2	砂轮片	Φ400	片	18.1248	11.58	209.89	
127	03210211@3	砂轮片	Φ400	片	0.768832	11.58	8.90	
128	03210211~1	砂轮片	Φ400	片	563.491073	11.58	6525.23	
129	03210211-1	砂轮片	Φ350	片	329.557	11.58	3816.27	
130	03210405	尼龙砂轮片 Φ100×16×3		片	18.663985	3.26	60.84	
131	03210405@1	尼龙砂轮片	Φ100*16*3	片	77.9656	3.26	254.17	
132	03210405~1	尼龙砂轮片	Φ100*16*3	片	28.891783	3.26	94.19	
133	03210405~2	尼龙砂轮片	Φ100×16×3	片	318.354466	3.26	1037.84	
134	03270104	铁砂布 2#		张	616.477077	0.86	530.17	
135	03270104@4	铁砂布 2#		张	557.523228	0.86	479.47	
136	03270104~1	铁砂布	2#	张	1502.005731	0.86	1291.72	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：非人防地下室-消防　　堂前人家东区项目施工　　第5页 共17页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
137	03270202	砂纸		张	245.95	0.94	231.19	
138	03410200	电焊条		kg	8.5	4.92	41.82	
139	03410205	电焊条	J422	kg	84.1935	4.92	414.23	
140	03410205~1	电焊条		kg	9.552	4.92	47.00	
141	03410206	电焊条	J422 Φ3.2	kg	947.435373	4.92	4661.38	
142	03410206~1	电焊条 J422 Φ3.2		kg	1268.019822	4.92	6238.66	
143	03410206~2	电焊条	J422 Φ3.2	kg	964.692774	4.92	4746.29	
144	03410207	电焊条	J422 Φ4	kg	36.48	4.92	179.48	
145	03410207@1	电焊条	J422 Φ4	kg	1.547436	4.92	7.61	
146	03410207~1	电焊条	J422 Φ4	kg	1.1	4.92	5.41	
147	03410800	气焊条		kg	15.011085	5.32	79.86	
148	03411302	焊锡		kg	222.723346	36.87	8211.81	
149	03430900@1	焊锡丝		kg	1.632	42.88	69.98	
150	03450404	焊锡膏	瓶装50g	kg	33.539325	51.45	1725.60	
151	03450404~1	焊锡膏 瓶装50g		kg	34.43	51.45	1771.42	
152	03510901	保温钉		个	295692.6	0.13	38440.04	
153	03570225	镀锌铁丝	13#～17#	kg	301.618512	5.15	1553.34	
154	03570225~1	镀锌铁丝	13#～17#	kg	206.694389	5.15	1064.48	
155	03570235	镀锌铁丝	20#	kg	0.48762	5.15	2.51	
156	03590201	斜垫铁	Q235 1#	kg	184.56	5.15	950.48	
157	03590401	平垫铁	Q235 1#	kg	117.336	4.29	503.37	
158	03590401@1	平垫铁	Q235 1#	kg	73.152	4.29	313.82	
159	03632105	钻头	Φ3	根	3.8	1.20	4.56	
160	03632105~1	钻头 Φ3		根	2.94	1.20	3.53	
161	03633105~1	冲击钻头 Φ6～8		根	81.54	1.72	140.25	
162	03633105~2	冲击钻头	Φ6～8	根	29.62	1.72	50.95	
163	03633105~3	冲击钻头	Φ6~8	根	22.86	1.72	39.32	
164	03633106	冲击钻头	Φ6～12	根	374.440774	2.57	962.31	
165	03633106~2	冲击钻头 Φ6～12		根	1.56	2.57	4.01	
166	03652404	金刚石锯片	Φ114×1.8	片	29.620364	17.15	507.99	
167	03652421	锯条		根	800.348	0.19	152.07	
168	03652422	钢锯条		根	243.644208	0.21	51.17	
169	03652906	钢丝刷子		把	265.76028	1.54	409.27	
170	03652906@1	钢丝刷子		把	76.72338	1.54	118.15	
171	04010611	水泥	32.5级	kg	3132	0.26	823.72	
172	04010611~1	水泥 32.5级		kg	7146.7691	0.26	1879.60	
173	04010611~2	水泥	32.5级	kg	2512.508409	0.26	660.79	
174	04010611~3	水泥	32.5级	kg	760.22814	0.26	199.94	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：非人防地下室-消防　　堂前人家东区项目施工　　第6页 共17页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
175	04030102	黄砂		m3	5.52	237.81	1312.71	
176	04030102~1	黄砂		m3	15.836109	237.81	3765.99	
177	04030102~2	黄砂		m3	0.723269	237.81	172.00	
178	04050201	碎石		m3	6.048	164.18	992.96	
179	04050201~1	碎石		m3	0.682	164.18	111.97	
180	04050206	碎石 5～32mm		m3	11.877082	164.18	1949.98	
181	04050206~1	碎石	5~32mm	m3	3.959027	164.18	649.99	
182	04050206~2	碎石	5～32mm	m3	0.118269	164.18	19.42	
183	05030100	木方材		m3	0.558	2432.79	1357.50	
184	05030600	普通木成材		m3	6.267792	2432.79	15248.22	
185	05030700	木板材		m3	0.225	2432.79	547.38	
186	05030700@1	木板材		m3	0.192	2432.79	467.10	
187	05050111~1	胶合板 2440×1220×6		m2	49.06	10.29	504.83	
188	05050111~2	胶合板	2440×1220×6	m2	14.86	10.29	152.91	
189	05050111~3	胶合板	2440*1220*6	m2	10.36	10.29	106.60	
190	05250501	木柴		kg	48	0.94	45.12	
191	11030305	醇酸防锈漆	C53-1	kg	614.175222	12.49	7671.05	
192	11030305.1	醇酸防锈漆 C53-1		kg	1193.363883	12.49	14905.11	
193	11030305@2	醇酸防锈漆 C53-1		kg	1079.242212	12.49	13479.74	
194	11030306	酚醛防锈漆		kg	36.30934	12.49	453.50	
195	11030306.1	酚醛防锈漆		kg	2170.77975	12.49	27113.04	
196	11030306-1	酚醛防锈漆		kg	51.39934	12.49	641.98	
197	11030525	防火涂料	A60-1	kg	66.4	16.29	1081.66	
198	11030525~1	防火涂料 A60-1		kg	129.3	16.29	2106.30	
199	11030703-1	沥青漆		kg	102.56274	13.98	1433.83	
200	11030704	沥青清漆		kg	5.225131	20.51	107.17	
201	11030904	沥青绝缘漆		kg	19.827336	15.38	304.94	
202	11112503.1	调和漆		kg	2617.14645	14.48	37896.28	
203	11112503@1	调和漆		kg	767.2338	14.48	11109.55	
204	11112503-1	调和漆		kg	42.36591	14.48	613.46	
205	11112504	无光调和漆		kg	30.647577	14.48	443.78	
206	11112524	厚漆		kg	284.855798	6.22	1771.80	
207	11452103	工业酒精	99.5%	kg	30.39	6.86	208.48	
208	11452114	松香水		kg	9.577368	4.72	45.21	
209	11590305	密封胶	KS型	kg	10.24	12.86	131.69	
210	11591104	玻璃胶	310g	支	1.65	12.86	21.22	
211	11591104~1	玻璃胶 310g		支	2.4	12.86	30.86	
212	12010103	汽油		kg	56.304	10.41	586.12	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：非人防地下室-消防　　堂前人家东区项目施工　　第7页 共17页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
213	12010103@1	汽油		kg	373.387116	10.41	3886.96	
214	12010103~1	汽油		kg	1794.915484	10.41	18685.07	
215	12010103~2	汽油		kg	64	10.41	666.24	
216	12010903	煤油		kg	106.96	4.29	458.86	
217	12010903@1	煤油		kg	75.6	4.29	324.32	
218	12030106	溶剂汽油		kg	151.381533	10.41	1575.88	
219	12050311	机油		kg	48.504	7.92	384.15	
220	12050311~1	机油		kg	171.972569	7.92	1362.02	
221	12050313	机油 6～7#		kg	105.762581	10.72	1133.77	
222	12050313~1	机油	6~7#	kg	37.32797	10.72	400.16	
223	12050313~2	机油	6～7#	kg	1.708646	10.72	18.32	
224	12050317	机油	45#	kg	0.84	7.72	6.48	
225	12060317	清油		kg	105.008395	13.72	1440.72	
226	12070105	黄油(钙基脂)		kg	14.93	6.86	102.42	
227	12070109	电力复合脂		kg	2.626	17.15	45.04	
228	12300367	硬酯酸	一级	kg	0.521772	10.29	5.37	
229	12310306	动力苯		kg	17.22924	4.43	76.33	
230	12331308	洗涤剂		kg	30.74	5.83	179.21	
231	12370305	氧气		m3	700.344459	2.83	1981.97	
232	12370305@2	氧气		m3	1.105195	2.35	2.60	
233	12370305~1	氧气		m3	1469.387355	2.83	4158.37	
234	12370314	高纯氮气	40L	m3	2.5	2.14	5.35	
235	12370335	乙炔气		kg	267.25364	15.44	4126.40	
236	12370335~1	乙炔气		kg	490.122292	15.44	7567.49	
237	12410101	粘结剂		kg	2534.5062	15.44	39132.78	
238	12413518	901胶		kg	0.97	2.50	2.43	
239	12413518~1	901胶		kg	24.3	2.50	60.75	
240	12413526	氯丁胶粘合剂		kg	387.2165	16.29	6307.76	
241	12413537	立时得胶		kg	8.25	12.43	102.55	
242	12430312	铝箔胶带		m2	2252.896	2.93	6600.99	
243	12430344	自粘橡胶带	20mm*5m	卷	4.32	12.43	53.70	
244	12430361	塑料粘胶带		盘	279.460235	3.14	877.51	
245	12430365	塑料胶布带	25mm×10m	卷	30.29365	3.14	95.12	
246	13010907	石棉编绳	Φ11~25 烧失量24%	kg	16.8	9.86	165.65	
247	13013509	石棉绒		kg	111.736	2.56	286.04	
248	13013509~1	石棉绒		kg	38.939	2.56	99.68	
249	13070703@1	铝箔贴面离心玻璃棉板 (容重64Kg/m3)		m3	725.1509	550.00	398833.00	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：非人防地下室-消防　　堂前人家东区项目施工　　第8页 共17页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
250	13190511@1	复合铝箔		m2	16896.708	11.98	202422.56	
251	1354071772 19391991~1	手提式干粉灭火器MF/ABC4		具	372	66.54	24752.88	
252	14010304-10	焊接钢管	公称直径350mm以内	kg	146.16	3.97	580.26	
253	14010304-7	焊接钢管	公称直径200mm以内	kg	54.57	3.97	216.64	
254	14010305-2~1	镀锌钢管	SC20	m	26773.4698	7.39	197855.94	
255	14010305-3~1	镀锌钢管	SC25	m	497.6754	10.61	5280.34	
256	14010305-495~2	镀锌钢管	RC25	m	560.0419	10.61	5942.04	
257	14010323	焊接钢管	DN50	m	14.03	16.21	227.43	
258	14010332	焊接钢管	DN80	m	12.81	27.55	352.92	
259	14010335	焊接钢管	DN100	m	12.505	35.42	442.93	
260	14010338~1	焊接钢管	DN150	m	24.4	59.00	1439.60	
261	14010341	焊接钢管	DN150	m	10.98	59.00	647.82	
262	14010341~1	焊接钢管	DN150	m	7.32	59.00	431.88	
263	14030303~1	加厚热浸镀锌钢管 DN65		m	1990.40632	33.10	65882.45	
264	14030303~2	加厚热浸镀锌钢管 DN100		m	419.3266	48.50	20337.34	
265	14030303~3	热浸镀锌钢管 DN100		m	911.76708	44.29	40382.16	
266	14030303-10~1	热浸镀锌钢管 DN100		m	961.66112	44.29	42591.97	
267	14030303-10~2	热浸镀锌钢管DN100		m	54.85074	44.29	2429.34	
268	14030303-12~1	热镀锌钢管 DN150		m	164.82816	75.85	12502.22	
269	14030303-12~3	加厚热浸镀锌钢管 DN150		m	3233.66932	85.76	277319.48	
270	14030303-12~4	热浸镀锌钢管 DN150		m	6096.51616	75.85	462420.75	
271	14030303-13~1	加厚热浸镀锌钢管 DN200		m	5.47792	173.54	950.64	
272	14030303-13~2	热镀锌钢管 DN200		m	8.687	135.60	1177.96	
273	14030303-14~1	热镀锌钢管 DN250		m	16.56662	250.90	4156.56	
274	14030303-15~1	热浸镀锌钢管DN300		m	42.0553	288.88	12148.94	
275	14030303-3~1	热浸镀锌钢管 DN25		m	12108.7566	10.61	128473.91	
276	14030303-3~3	热浸镀锌钢管DN25		m	6.2628	10.61	66.45	
277	14030303-3~4	热浸镀锌钢管DN20		m	81.6	7.39	603.02	
278	14030303-4~1	热浸镀锌钢管 DN32		m	4211.733	13.63	57405.92	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：非人防地下室-消防　　堂前人家东区项目施工　　第9页 共17页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
279	14030303-5~1	热浸镀锌钢管DN40		m	2732.1924	16.44	44917.24	
280	14030303-6~1	热浸镀锌钢管DN50		m	4440.162	20.74	92088.96	
281	14030303-6~2	热浸镀锌钢管DN50		m	26.6526	20.74	552.77	
282	14030303-7~1	热浸镀锌钢管DN65		m	550.4492	27.92	15368.54	
283	14030303-9~1	热浸镀锌钢管DN80		m	612.23932	34.77	21287.56	
284	14030303-9~2	热浸镀锌钢管DN80		m	18.907	34.77	657.40	
285	14030313	热镀锌钢管	DN15	m	3.9	5.70	22.23	
286	14030319	热镀锌钢管	DN25	m	2.6	10.61	27.59	
287	14050130	无缝钢管	Φ57×3	m	29.33251	20.86	611.88	
288	14050175	无缝钢管	Φ219×6	m	37.82	253.39	9583.21	
289	14210107	金属软管	Φ25	m	30	2.48	74.40	
290	14210109	金属软管	Φ40	m	30	3.65	109.50	
291	14312509	塑料软管	dn6	m	26	1.89	49.14	
292	14350105	异型塑料管	dn2.5～5	m	6.5	1.17	7.61	
293	14350106	异型塑料管	dn5	m	222.1	1.17	259.86	
294	14350106~1	异型塑料管 dn5		m	200.16	1.17	234.19	
295	14370507	橡胶软管	Φ50	m	234.66008	26.76	6279.50	
296	15020301-1~1	热浸镀锌钢管件DN25		个	371.2605	1.90	705.39	
297	15020301-1~3	镀锌钢管接头零件 DN25		个	8211.71109	1.90	15602.25	
298	15020301-1~4	热浸镀锌钢管件DN25		个	4.43922	1.90	8.43	
299	15020301-1~5	热浸镀锌钢管件DN20		个	57.84	1.60	92.54	
300	15020301-2~1	镀锌钢管接头零件 DN32		个	3332.22405	4.10	13662.12	
301	15020301-3~1	镀锌钢管接头零件 DN40		个	3275.95226	4.50	14741.79	
302	15020301-4~1	热浸镀锌钢管件DN50		个	212.1642	10.65	2259.55	
303	15020301-4~2	镀锌钢管接头零件 DN50		个	3849.2781	5.83	22441.29	
304	15020301-4~3	热浸镀锌钢管件DN50		个	24.37929	10.65	259.64	
305	15021107	镀锌活接头	DN25	个	21.21	7.42	157.38	
306	15021307	镀锌管箍	DN25	个	6177.16	1.93	11921.92	
307	15021703	镀锌丝堵	DN15	个	607.8	0.93	565.25	
308	15021705	镀锌丝堵	DN25	个	19.19	1.66	31.86	
309	15021918	镀锌三通	DN25×15	个	13.13	3.67	48.19	
310	15022307	镀锌弯头	DN25	个	19.19	2.70	51.81	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：非人防地下室-消防　　堂前人家东区项目施工　　第10页 共17页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
311	15022705	镀锌六角外丝	DN15	个	13.13	0.95	12.47	
312	15023127	镀锌锁紧螺母	3×20	个	4016.02047	0.13	522.08	
313	15023128	镀锌锁紧螺母	3×25	个	158.657595	0.24	38.08	
314	15023141~2	镀锌锁紧螺母 M15～20×3		个	7818.65	0.12	938.24	
315	15130506	金属软管活接头	Φ25	套	48.96	1.95	95.47	
316	15130507	金属软管活接头	Φ40	套	48.96	2.66	130.23	
317	15370305	镀锌管卡	DN12～40×1.5	个	30	1.38	41.40	
318	15370308	镀锌管卡	DN20	个	27466.31784	1.16	31860.93	
319	15370310	镀锌管卡	DN25	个	413.070582	1.39	574.17	
320	15410105~2	金属波纹管DN 150		个	12	404.78	4857.36	
321	15410715	可曲挠橡胶接头	DN40	个	2	70.25	140.50	
322	15410716	可曲挠橡胶接头	DN50	个	5	77.17	385.85	
323	15410721	可曲挠橡胶接头	DN150	个	7	327.46	2292.22	
324	15410722~1	可曲挠橡胶接头 不锈钢 DN200		个	2	497.61	995.22	
325	15410723~1	可曲挠橡胶接头 不锈钢	DN250	个	4	681.20	2724.80	
326	16150505	自动排气阀	DN25	个	19	36.80	699.20	
327	16250105~1	明杆闸阀	DN25	个	11	186.76	2054.36	
328	16250107~1	明杆闸阀	DN40	个	2	333.50	667.00	
329	16250107~2	止回阀	DN40	个	2	111.70	223.40	
330	16250107~3	同心异径管	DN40	个	2	50.13	100.26	
331	16250107~4	水锤消除器	DN40	个	2	514.58	1029.16	
332	16250108	泵吸水管喇叭口	DN50	个	2	115.34	230.68	
333	16250108~1	止回阀	DN50	个	1	160.14	160.14	
334	16250108~10	泄水阀	DN50	个	13	176.11	2289.43	
335	16250108~4	明杆闸阀	DN50	个	9	368.64	3317.76	
336	16250108~5	蝶阀	DN50	个	1	87.39	87.39	
337	16250108~6	偏心异径管	DN50	个	4	58.20	232.80	
338	16250108~7	同心异径管	DN50	个	2	57.40	114.80	
339	16250108~8	Y型过滤器	DN50	个	2	135.93	271.86	
340	16250108~9	水锤消除器	DN50	个	2	578.91	1157.82	
341	16250110~1	试水阀	DN80	个	3	399.25	1197.75	
342	16250111.1~2	法兰蝶阀	DN100	个	32	125.57	4018.24	
343	16250111~1	100X液压遥控浮球控制阀	DN100	个	2	1402.33	2804.66	
344	16250111~19	Y型过滤器不锈钢	DN100	个	2	652.16	1304.32	
345	16250111~20	明杆闸阀	DN100	个	7	575.53	4028.71	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：非人防地下室-消防　　堂前人家东区项目施工　　第11页 共17页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
346	16250111~21	止回阀	DN100	个	6	374.23	2245.38	
347	16250111~22	水表	DN100	个	2	292.78	585.56	
348	16250111~23	蝶阀	DN100	个	8	128.82	1030.56	
349	16250113~1	法兰蝶阀 DN150		个	110	222.18	24439.80	
350	16250113~11	持压泄压阀	DN150	个	3	1912.64	5737.92	
351	16250113~12	暗杆闸阀 DN150		个	1	732.55	732.55	
352	16250113~13	安全止回阀	DN150	个	3	488.32	1464.96	
353	16250113~14	蝶阀	DN150	个	12	222.16	2665.92	
354	16250113~15	常闭试验阀门	DN150	个	8	776.91	6215.28	
355	16250113~16	可调式减压阀	DN150	个	2	1996.76	3993.52	
356	16250113~17	同心异径管	DN150	个	6	105.13	630.78	
357	16250113~18	Y型过滤器	DN150	个	4	564.09	2256.36	
358	16250113~19	试、放水阀	DN150	个	12	910.10	10921.20	
359	16250113~2	信号蝶阀 DN150		个	41	483.75	19833.75	
360	16250113~20	KR200X型减压阀	DN150	个	1	1996.58	1996.58	
361	16250113~21	水锤消除器	DN150	个	6	850.48	5102.88	
362	16250113~22	多功能水泵控制阀	DN150	个	7	1495.13	10465.91	
363	16250113~4	湿式报警阀 DN150		个	12	401.23	4814.76	
364	16250113~9	明杆闸阀	DN150	个	14	940.89	13172.46	
365	16250114~2	明杆闸阀	DN200	个	2	1529.34	3058.68	
366	16250114~5	偏心异径管不锈钢	DN200	个	2	256.96	513.92	
367	16250115~1	明杆闸阀	DN250	个	4	2676.21	10704.84	
368	16250115~3	偏心异径管不锈钢	DN250	个	4	342.05	1368.20	
369	16250115~4	Y型过滤器不锈钢	DN250	个	2	952.19	1904.38	
370	16250116~2	明杆闸阀	DN300	个	4	4010.56	16042.24	
371	16250116~3	泵吸喇叭口	DN300	个	2	421.87	843.74	
372	16310105~5	螺纹截止阀	DN25	个	19.19	30.06	576.85	
373	16310105~6	泄水阀	DN25	个	2.02	51.91	104.86	
374	16410101-1~1	末端试水装置 DN25		个	22.22	35.20	782.14	

承包人供应主要材料一览表

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
375	16410101-1~2	末端试水球阀DN25		个	4.04	35.20	142.21	
376	16410113	阀门	DN50 PN10	个	29.33251	92.90	2724.99	
377	17010705	螺纹法兰	0.6MPa DN25	片	22	14.01	308.22	
378	17010901	平焊法兰		片	1	59.78	59.78	
379	17010901~1	平焊法兰 DN150		片	54.6	45.52	2485.39	
380	17010920	平焊法兰	0.6MPa DN50	片	29.33251	20.32	596.04	
381	17010937	平焊法兰	1.6MPa DN40	片	20	20.18	403.60	
382	17010938	平焊法兰	1.6MPa DN50	片	82	30.73	2519.86	
383	17010942	平焊法兰	1.6MPa DN80	片	6	36.22	217.32	
384	17010943	平焊法兰	1.6MPa DN100	片	118	48.71	5747.78	
385	17010945	平焊法兰	1.6MPa DN150	片	511	72.99	37297.89	
386	17010947	平焊法兰	1.6MPa DN200	片	12	95.30	1143.60	
387	17010948	平焊法兰	1.6MPa DN250	片	28	127.88	3580.64	
388	17010949	平焊法兰	1.6MPa DN300	片	12	178.64	2143.68	
389	17310301	垫片		片	7	0.33	2.31	
390	1850337675 14693677~1	点型感温探测器		个	348	35.00	12180.00	
391	19410111@3	单层百叶风口	1200*600	个	1	169.33	169.33	
392	19410111@4	单层百叶风口	1200*500	个	3	146.57	439.71	
393	20010100~1	灭火器MF/ABC3		个	623	46.13	28738.99	
394	20010100~2	推车式水基型灭火器60L		个	72	711.61	51235.92	
395	20030105~4	薄型单栓带消防软管卷盘组合式消防柜		套	186	878.42	163386.12	
396	20050106~1	消防水泵接合器	地上式DN150	套	13	1340.43	17425.59	
397	20070111	灭火器放置箱		个	623	53.24	33168.52	
398	20130101~1	水流指示器 DN150		套	13	148.00	1924.00	
399	20210101~1	喷头 DN15 K=80		个	5513.59	10.65	58719.73	
400	20210101~2	喷头 DN15 K=115		个	625.19	12.42	7764.86	
401	20290101~1	隔膜式气压水罐	150 L	台	1	2839.08	2839.08	
402	2039456012 08759247~1	火灾显示盘		个	12	186.00	2232.00	
403	20450315~1	Φ55减压孔板 DN150		个	1	42.21	42.21	
404	20450315~2	Φ54减压孔板 DN150		个	10	42.21	422.10	
405	20450315~3	Φ25减压孔板 DN150		个	1	42.21	42.21	
406	20450315~4	Φ15减压孔板 DN150		个	1	42.21	42.21	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：非人防地下室-消防　　堂前人家东区项目施工　　第13页 共17页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
407	206148269503144090~1	短路隔离器		个	135	38.00	5130.00	
408	206148269503144090~2	输入模块		个	300	36.00	10800.00	
409	206148269503144090~3	广播控制模块		个	13	55.00	715.00	
410	21110103	压力表	0-1.6MPa	只	13	30.96	402.48	
411	21590303	压力表气门	QZ-2 黄铜 M10-Φ6	个	13	7.29	94.77	
412	21590321~2	压力开关DN150		套	7	345.69	2419.83	
413	21650101~1	压力表		套	20	31.94	638.80	
414	21650101~2	真空表		套	10	42.59	425.90	
415	24170102	黄漆布带	20mm×40m	卷	16.38	17.15	280.92	
416	24170308	黄腊带	20mm*10m	卷	16.32	7.86	128.28	
417	25030511	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线	450V/750V10mm2	m	710.88525	7.62	5416.95	
418	25430311-1~2	绝缘导线	WDZN-BYJ-2.5	m	41262.1008	2.48	102330.01	
419	25430311-1~3	绝缘导线	WDZN-RYJS-2*2.5	m	6857.9496	5.88	40324.74	
420	25430311-1~8	绝缘导线	WDZN-RYJS-2*1.5	m	42331.3158	3.17	134190.27	
421	25430311-10~2	绝缘导线	WDZN-BYJ-2.5	m	6053.6224	2.48	15012.98	
422	25430311-9~1	绝缘导线	WDZN-BYJ-2.5	m	8002.6312	2.48	19846.53	
423	25430314-3~1	铜芯多股绝缘导线	WDZN-RYJS-2*1.5	m	27120.4848	3.17	85971.94	
424	25430314-3~2	铜芯多股绝缘导线	WDZNC-RYJS-2*1.5	m	2375.5248	3.17	7530.41	
425	25430314-4~1	铜芯多股绝缘导线	WDZN-RYJS-2*2.5	m	653.0436	5.88	3839.90	
426	26012501~1	耐火封闭式镀锌桥架	400*100	m	366.65415	82.05	30083.97	
427	26012501~21	耐火封闭式镀锌桥架	300*100	m	442.37085	58.20	25745.98	
428	26012501~22	耐火封闭金属桥架(内有防火隔板)	150*100	m	184.32705	39.75	7327.00	
429	26012501~23	耐火封闭式镀锌桥架	200*100	m	593.64345	40.50	24042.56	
430	26012501~24	耐火封闭式镀锌桥架	500*100	m	92.81175	112.35	10427.40	
431	26012501~25	耐火金属线槽	60*40	m	1495.4802	12.52	18723.41	
432	26064105~1	塑料护口(钢管用) dn15		个	7818.65	0.10	781.87	
433	26064107	塑料护口(钢管用)	dn20	个	4016.02047	0.10	401.60	
434	26064108	塑料护口(钢管用)	dn25	个	158.657595	0.25	39.66	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：非人防地下室-消防　　堂前人家东区项目施工　　第14页 共17页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
435	26065131	镀锌电线管接头	Φ20×5	个	4283.755168	0.83	3555.52	
436	26065132	镀锌电线管接头	Φ25×6	个	169.234768	1.23	208.16	
437	26066511	线号套管	Φ3.5	只	1228.5	0.09	110.57	
438	26090507~1	铜接线端子 DT-10mm2		个	84	2.43	204.12	
439	26090508	铜接线端子	DT-16mm2	个	3317.4645	3.33	11047.16	
440	26110101~2	接线盒		只	3584.28	1.86	6666.76	
441	26110301~1	接线端子箱	GST-JX100	个	13	90.90	1181.70	
442	26250311	镀锌电缆卡子	2×35	个	161.227548	1.46	235.39	
443	26250360	塑料线卡 Φ15以下		个	84	0.66	55.44	
444	31011124	橡胶石棉盘根	编制Φ6～25 250℃	kg	2.79	14.02	39.12	
445	31011126	油浸石棉盘根	Φ6～10 250℃	kg	2.75	9.86	27.12	
446	31110301	棉纱头		kg	1814.937403	5.57	10109.20	
447	31110301~1	棉纱线		kg	0.252	5.57	1.40	
448	31150101	水		m3	8598.855542	4.57	39296.77	
449	31150301	电		kw·h	86.4	0.76	65.66	
450	31150301~1	电		kW·h	377.14902	0.76	286.63	
451	31150709	焦炭		kg	400	1.27	508.00	
452	31170103	标志牌		个	276.53916	0.16	44.25	
453	31170104	标志牌	塑料扁形	个	5907.36584	0.16	945.18	
454	31170104~1	标志牌 塑料扁形		个	159	0.16	25.44	
455	31170121	位号牌		个	33	0.51	16.83	
456	31170126	铝牌		个	13	0.29	3.77	
457	80010106~1	水泥砂浆 M10		m3	9.018389	310.33	2798.68	
458	CL-D00001	18目防虫网		个	2	90.67	181.34	
459	NTB00061@2	风管消声器	800*800 L=1000mm	个	24	1093.40	26241.60	
460	NTB00063@1	静压箱	1600*1600*800	个	6	2396.80	14380.80	
461	NTB00063@2	静压箱	2000*2000*800	个	2	3337.96	6675.92	
462	SB0002~1	消防配电线路过载探测器		套	67	106.47	7133.49	
463	SB0002~3	火灾监控探测器（组合式）	WEFPT-32ZG	套	13	42.80	556.40	
464	SB0002~4	火灾监控探测器（组合式）	WEFPT-100ZG	套	149	42.80	6377.20	
465	SB0003~1	电压信号传感器 RXPMV'	RXPM V JD6	个	12	130.50	1566.00	
466	SB0003~2	电压信号传感器 RXPMV	RXPM V JS2	个	53	130.50	6916.50	
467	SB0003~3	电压、电流信号传感器 RXPMVI	RXPM VI JS1	个	52	130.50	6786.00	
468	SB0009	声光报警器		个	147	36.32	5339.04	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：非人防地下室-消防　　堂前人家东区项目施工　　第15页 共17页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
469	SB0010	消防广播（阻燃材料）		个	165	22.18	3659.70	
470	SB0011	消防广播（阻燃材料）		个	57	22.18	1264.26	
471	SB0012	消防电话插孔		个	147	56.21	8262.87	
472	SB0012~1	应急照明控制模块		个	13	29.28	380.64	
473	SB0013	中继模块		个	58	37.19	2157.02	
474	SB0013~1	卷帘门模块		个	87	37.19	3235.53	
475	SB0015	防火门控制器	FH1	个	150	24.21	3631.50	
476	SB0017	CO浓度控制器		台	22	82.94	1824.68	
477	SB0018	CO浓度探测器		个	97	82.94	8045.18	
478	SB0019	输入输出模块		个	319	37.19	11863.61	
479	SB0020	消火栓按钮		个	190	55.00	10450.00	
480	X1810628-16~1	铜芯电缆	WDZNC-KYJY-3*2.5	m	2082.9432	11.86	24703.71	
481	X1810628-16~2	铜芯电缆	WDZNC-KYJY-2*2.5	m	3186.954	7.26	23137.29	
482	ZC0003	喷淋沟槽式管件 DN150		m	4962.59	48.80	242174.39	
483	ZC0004	加厚热浸镀锌钢管件 DN150		m	3164.06	25.20	79734.31	
484	ZC0004~4	热浸镀锌钢管件 DN150		m	1002.69	25.20	25267.79	
485	ZC0006	加厚热浸镀锌钢管件 DN100		m	410.3	21.46	8805.04	
486	ZC0006~1	热浸镀锌钢管件 DN100		m	892.14	21.46	19145.32	
487	ZC0007	加厚热浸镀锌钢管件 DN65		m	1947.56	9.54	18579.72	
488	ZC0010	喷淋沟槽式管件 DN100		m	940.96	28.39	26713.85	
489	ZC0012	喷淋沟槽式管件 DN80		m	599.06	13.88	8314.95	
490	ZC0013	喷淋沟槽式管件 DN65		m	538.6	12.07	6500.90	
491	ZC0041	流量计DN150		台	4	2533.39	10133.56	
492	ZC0043	自动喷淋系统给水泵	Q=40L/s, H=80M, n=2960r/min, P=55KW	台	2	35447.76	70895.52	
493	ZC0044~1	室内消火栓给水系统给水主泵	Q=40L/s, H=80M, n=2960r/min, P=55KW	台	2	38648.03	77296.06	
494	ZC0044~2	室外消火栓给水系统给水主泵	Q=40L/s, H=55M, n=2960r/min,P=37KW	台	2	35582.54	71165.08	
495	ZC0044~3	室内消火栓给水系统稳压装置	WXZ(L)-1-35-Ⅰ(1.6Mpa)	台	1	28790.25	28790.25	
496	ZC0044~4	室内消火栓给水系统稳压泵	Q=1L/s, H=35M, n=2900r/min,P=1.1KW,U=380V	台	2	2031.54	4063.08	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：非人防地下室-消防　　堂前人家东区项目施工　　第16页 共17页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
497	ZC0044~5	消防水箱补水泵	Q=2.5L/s, H=80M, n=2960r/min,P=3KW	台	2	4002.25	8004.50	
498	ZC0047	热镀锌钢管件	DN250	m	16.21	144.50	2342.35	
499	ZC0048	热镀锌钢管件	dn200	m	8.5	115.50	981.75	
500	ZC0049	热镀锌钢管件	DN150	m	161.28	45.20	7289.86	
501	ZC0049~1	防火隔板		m2	80	23.07	1845.60	
502	ZC0050	防火涂料		kg	800	16.04	12832.00	
503	ZC0051	水力警铃		个	8	48.80	390.40	
504	ZC0069	热浸镀锌钢管件 DN100		m	53.67	19.52	1047.64	
505	ZC0073	加厚热浸镀锌钢管件 DN200		m	5.36	51.46	275.83	
506	ZC0074	热浸镀锌钢管件 DN300		m	41.15	97.95	4030.64	
507	ZC0075	热浸镀锌钢管件 DN80		m	18.5	15.97	295.45	
508	ZC0076	流量开关DN100		台	3	367.80	1103.40	
509	补充设备001@1	离心式消防排烟风机	风量31000/23000m3/h,全压868/389Pa,电机功率18.5/6.2kW,电源形式380V,重量510kg	台	24	10256.17	246147.96	
510	补充设备002@1	离心式消防补风机	风量18400m3/h,全压474Pa,电机功率5.5kW,电源形式380V,重量305kg	台	24	3770.65	90495.58	
511	补充主材001	排烟防火阀	800*800	个	24	393.07	9433.68	
512	补充主材001@1	排烟防火阀	1000*250	个	5	285.68	1428.41	
513	补充主材001@10	防火阀	1000*320	个	52	306.05	15914.73	
514	补充主材001@11	防火阀	1250*400	个	22	381.32	8389.12	
515	补充主材001@2	排烟防火阀	1000*320	个	1	306.05	306.05	
516	补充主材001@3	排烟防火阀	1000*400	个	1	329.33	329.33	
517	补充主材001@4	排烟防火阀	1250*400	个	3	381.32	1143.97	
518	补充主材001@7	电动排烟防火阀	1250*400	个	2	423.91	847.82	
519	补充主材001@8	防火阀(风量调节)	1000*320	个	44	268.43	11811.13	
520	补充主材001@9	防火阀	800*800	个	24	393.07	9433.68	
521	补充主材002@1	排烟防火阀	800*320	个	1	266.68	266.68	
522	补充主材003@1	排烟防火阀	1250*320	个	8	355.28	2842.20	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：非人防地下室-消防　　堂前人家东区项目施工　　第17页 共17页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
523	补充主材003@2	电动排烟防火阀	1250*320	个	8	410.25	3282.00	
524	补充主材004	排烟防火阀	1250*500	个	1	413.88	413.88	
525	补充主材004@1	防火阀(风量调节)	1250*500	个	3	370.85	1112.56	
526	补充主材004@2	防火阀	1250*500	个	3	413.88	1241.65	
527	补充主材005	排烟防火阀	1600*320	个	43	424.18	18239.94	
528	补充主材005@1	电动排烟防火阀	1600*320	个	39	458.71	17889.54	
529	补充主材006	电动排烟防火阀	800*320	个	1	366.84	366.84	
530	补充主材007	排烟防火阀	1600*400	个	21	454.11	9536.32	
531	补充主材007@1	电动排烟防火阀	1600*400	个	1	496.70	496.70	
532	补充主材008@1	风管止回阀	800*800	个	48	203.57	9771.36	
533	补充主材009	电动排烟防火阀	1000*250	个	6	388.27	2329.62	
534	补充主材010	电动排烟防火阀	1000*400	个	1	391.92	391.92	
535	补充主材011	手动对开多叶调节阀	800*250	个	6	212.75	1276.52	
536	补充主材011@1	手动对开多叶调节阀	1000*250	个	13	249.31	3240.98	
537	补充主材011@2	手动对开多叶调节阀	1000*320	个	5	268.43	1342.17	
538	补充主材012	手动对开多叶调节阀	1250*320	个	1	316.24	316.24	
539	补充主材012@1	手动对开多叶调节阀	1600*320	个	1	383.16	383.16	
540	补充主材013	单层百叶风口	800*200	个	518	68.59	35529.62	
541	补充主材014	防火阀(风量调节)	800*400	个	1	250.12	250.12	
542	补充主材015	防火阀	800*400	个	2	287.74	575.48	
543	补充主材016	单层百叶风口	800*800	个	44	152.76	6721.44	
合计							6990302.19	

单位工程招标控制价表

工程名称：人防地下室-水电　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共1页

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	5390499.79	
1.1	人工费	885802.41	
1.2	材料费	3900545.47	
1.3	施工机具使用费	54302.99	
1.4	企业管理费	425589.92	
1.5	利润	124259.00	
2	措施项目费	150381.11	
2.1	单价措施项目费	41393.02	
2.2	总价措施项目费	108988.09	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	63825.21	
3	其他项目费	1.00	
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费	1.00	
4	规费	108329.11	
5	税金	508428.99	
招标控制价合计=1+2+3+4+5-甲供材料费_含设备/1.01		6157640.00	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：人防地下室-水电　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共48页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		强电						
1	030404017122	配电箱	1、名称：配电箱 1AX-Z (内置参数详见设计) 2、基础形式、材质、规格：按设计及规范要求 3、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 4、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 5、安装方式：落地安装	台	2	9347.52	18695.04	
2	030404017288	配电箱	1、名称：配电箱2AX-Z (内置参数详见设计) 2、基础形式、材质、规格：按设计及规范要求 3、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 4、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 5、安装方式：落地安装	台	2	9347.52	18695.04	
3	030404017289	配电箱	1、名称：配电箱 4AX-Z (内置参数详见设计) 2、基础形式、材质、规格：按设计及规范要求 3、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 4、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 5、安装方式：落地安装	台	2	9347.52	18695.04	
本页小计							56085.12	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：人防地下室-水电　　堂前人家东区项目施工　　第2页 共48页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
4	030404017287	配电箱	1、名称：配电箱 7AX-Z (内置参数详见设计) 2、基础形式、材质、规格：按设计及规范要求 3、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 4、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 5、安装方式：落地安装	台	2	9347.52	18695.04	
5	030404017286	配电箱	1、名称：配电箱 8AX-Z (内置参数详见设计) 2、基础形式、材质、规格：按设计及规范要求 3、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 4、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 5、安装方式：落地安装	台	2	10025.52	20051.04	
6	030404017290	配电箱	1、名称：配电箱 1AL-Z (内置参数详见设计) 2、基础形式、材质、规格：按设计及规范要求 3、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 4、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 5、安装方式：落地安装	台	1	9347.52	9347.52	
本页小计							48093.60	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：人防地下室-水电　　堂前人家东区项目施工　　第3页 共48页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
7	030404017291	配电箱	1、名称：配电箱 2AL-Z (内置参数详见设计) 2、基础形式、材质、规格：按设计及规范要求 3、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 4、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 5、安装方式：落地安装	台	1	9347.52	9347.52	
8	030404017293	配电箱	1、名称：配电箱 4AL-Z (内置参数详见设计) 2、基础形式、材质、规格：按设计及规范要求 3、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 4、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 5、安装方式：落地安装	台	1	9347.52	9347.52	
9	030404017292	配电箱	1、名称：配电箱 7AL-Z (内置参数详见设计) 2、基础形式、材质、规格：按设计及规范要求 3、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 4、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 5、安装方式：落地安装	台	1	9347.52	9347.52	
本页小计							28042.56	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：人防地下室-水电　　堂前人家东区项目施工　　第4页 共48页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
10	030404017305	配电箱	1、名称：配电箱 1RF (内置参数详见设计) 2、基础形式、材质、规格：按设计及规范要求 3、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 4、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 5、安装方式：落地安装	台	1	5059.52	5059.52	
11	030404017306	配电箱	1、名称：配电箱 2RF (内置参数详见设计) 2、基础形式、材质、规格：按设计及规范要求 3、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 4、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 5、安装方式：落地安装	台	1	5059.52	5059.52	
12	030404017307	配电箱	1、名称：配电箱 3RF (内置参数详见设计) 2、基础形式、材质、规格：按设计及规范要求 3、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 4、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 5、安装方式：落地安装	台	1	5059.52	5059.52	
本页小计							15178.56	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：人防地下室-水电　　堂前人家东区项目施工　　第5页 共48页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
13	030404017308	配电箱	1、名称：配电箱 4RF (内置参数详见设计) 2、基础形式、材质、规格：按设计及规范要求 3、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 4、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 5、安装方式：落地安装	台	1	5059.52	5059.52	
14	030404017309	配电箱	1、名称：配电箱 5RF (内置参数详见设计) 2、基础形式、材质、规格：按设计及规范要求 3、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 4、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 5、安装方式：落地安装	台	1	5059.52	5059.52	
15	030404017310	配电箱	1、名称：配电箱 6RF (内置参数详见设计) 2、基础形式、材质、规格：按设计及规范要求 3、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 4、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 5、安装方式：落地安装	台	1	5059.52	5059.52	
本页小计							15178.56	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：人防地下室-水电　　堂前人家东区项目施工　　第6页 共48页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
16	030404017311	配电箱	1、名称：配电箱 7RF (内置参数详见设计) 2、基础形式、材质、规格：按设计及规范要求 3、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 4、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 5、安装方式：落地安装	台	1	5059.52	5059.52	
17	030404017312	配电箱	1、名称：配电箱 8RF (内置参数详见设计) 2、基础形式、材质、规格：按设计及规范要求 3、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 4、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 5、安装方式：落地安装	台	1	5059.52	5059.52	
18	030404017126	配电箱	1、名称：配电箱 1AL1 (内置参数详见设计) 2、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 3、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 4、安装方式：挂墙明装	台	1	9564.97	9564.97	
19	030404017294	配电箱	1、名称：配电箱 1AL2 (内置参数详见设计) 2、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 3、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 4、安装方式：挂墙明装	台	1	9564.97	9564.97	
本页小计							29248.98	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：人防地下室-水电　　堂前人家东区项目施工　　第7页 共48页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
20	030404017295	配电箱	1、名称：配电箱 1AL3 (内置参数详见设计) 2、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 3、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 4、安装方式：挂墙明装	台	1	9564.97	9564.97	
21	030404017299	配电箱	1、名称：配电箱 2AL1 (内置参数详见设计) 2、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 3、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 4、安装方式：挂墙明装	台	1	9564.97	9564.97	
22	030404017300	配电箱	1、名称：配电箱 2AL2 (内置参数详见设计) 2、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 3、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 4、安装方式：挂墙明装	台	2	9564.97	19129.94	
23	030404017301	配电箱	1、名称：配电箱 3AL1 (内置参数详见设计) 2、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 3、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 4、安装方式：挂墙明装	台	2	9564.97	19129.94	
本页小计							57389.82	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
24	030404017302	配电箱	1、名称：配电箱 3AL2 (内置参数详见设计) 2、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 3、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 4、安装方式：挂墙明装	台	2	9564.97	19129.94	
25	030404017303	配电箱	1、名称：配电箱 4AL1 (内置参数详见设计) 2、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 3、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 4、安装方式：挂墙明装	台	1	9564.97	9564.97	
26	030404017297	配电箱	1、名称：配电箱 FAL (内置参数详见设计) 2、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 3、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 4、安装方式：挂墙明装	台	1	9903.97	9903.97	
27	030404017304	配电箱	1、名称：配电箱 6AL1 (内置参数详见设计) 2、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 3、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 4、安装方式：挂墙明装	台	2	9564.97	19129.94	
本页小计							57728.82	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
28	030404017296	配电箱	1、名称：配电箱 7AL1 (内置参数详见设计) 2、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 3、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 4、安装方式：挂墙明装	台	1	9564.97	9564.97	
29	030404017298	配电箱	1、名称：配电箱 8AL1 (内置参数详见设计) 2、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 3、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 4、安装方式：挂墙明装	台	1	9564.97	9564.97	
30	030404017313	配电箱	1、名称：配电箱 1PF1 (内置参数详见设计) 2、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 3、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 4、安装方式：挂墙明装	台	2	6361.97	12723.94	
31	030404017314	配电箱	1、名称：配电箱 1PF2 (内置参数详见设计) 2、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 3、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 4、安装方式：挂墙明装	台	2	6361.97	12723.94	
本页小计							44577.82	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
32	030404017315	配电箱	1、名称：配电箱 FPF (内置参数详见设计) 2、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 3、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 4、安装方式：挂墙明装	台	1	3781.97	3781.97	
33	030404017316	配电箱	1、名称：配电箱 2PF1 (内置参数详见设计) 2、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 3、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 4、安装方式：挂墙明装	台	5	2391.97	11959.85	
34	030404017317	配电箱	1、名称：配电箱 1JF1 (内置参数详见设计) 2、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 3、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 4、安装方式：挂墙明装	台	4	5278.97	21115.88	
35	030404017318	配电箱	1、名称：配电箱 1JF2 (内置参数详见设计) 2、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 3、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 4、安装方式：挂墙明装	台	1	5278.97	5278.97	
本页小计							42136.67	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
36	030404017320	配电箱	1、名称：配电箱 2JF1 (内置参数详见设计) 2、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 3、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 4、安装方式：挂墙明装	台	4	2391.97	9567.88	
37	030404017319	配电箱	1、名称：配电箱 FJF (内置参数详见设计) 2、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 3、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 4、安装方式：挂墙明装	台	1	6362.40	6362.40	
38	030404017321	配电箱	1、名称：配电箱 6JF1 (内置参数详见设计) 2、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 3、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 4、安装方式：挂墙明装	台	2	2391.97	4783.94	
39	030404017322	配电箱	1、名称：配电箱 1ALE1 (内置参数详见设计) 2、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 3、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 4、安装方式：挂墙明装	台	2	9225.97	18451.94	
本页小计							39166.16	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
40	030404017324	配电箱	1、名称：配电箱 2ALE1 (内置参数详见设计) 2、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 3、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 4、安装方式：挂墙明装	台	2	9225.97	18451.94	
41	030404017325	配电箱	1、名称：配电箱 3ALE1 (内置参数详见设计) 2、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 3、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 4、安装方式：挂墙明装	台	4	9225.97	36903.88	
42	030404017323	配电箱	1、名称：配电箱 7ALE1 (内置参数详见设计) 2、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 3、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 4、安装方式：挂墙明装	台	2	9225.97	18451.94	
43	030404017150	配电箱	1、名称：配电箱 1PS1 (内置参数详见设计) 2、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 3、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 4、安装方式：挂墙明装	台	6	5280.97	31685.82	
本页小计							105493.58	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
44	030404017326	配电箱	1、名称：配电箱 1PS4 (内置参数详见设计) 2、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 3、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 4、安装方式：挂墙明装	台	1	5280.97	5280.97	
45	030404017327	配电箱	1、名称：配电箱 2PS1 (内置参数详见设计) 2、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 3、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 4、安装方式：挂墙明装	台	10	2391.97	23919.70	
46	030404017328	配电箱	1、名称：配电箱 2PS3 (内置参数详见设计) 2、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 3、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 4、安装方式：挂墙明装	台	1	2391.97	2391.97	
47	030404017333	配电箱	1、名称：配电箱 1ZPS1 (内置参数详见设计) 2、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 3、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 4、安装方式：挂墙明装	台	7	2936.97	20558.79	
本页小计							52151.43	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
48	030404017341	配电箱	1、名称：配电箱 2ZPS1 (内置参数详见设计) 2、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 3、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 4、安装方式：挂墙明装	台	15	2391.97	35879.55	
49	030404017334	配电箱	1、名称：配电箱 1ZCZ (内置参数详见设计) 2、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 3、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 4、安装方式：挂墙明装	台	1	2936.97	2936.97	
50	030404017342	配电箱	1、名称：配电箱 2ZFH (内置参数详见设计) 2、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 3、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 4、安装方式：挂墙明装	台	5	2353.97	11769.85	
51	030404017335	配电箱	1、名称：配电箱 7ZFH (内置参数详见设计) 2、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 3、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 4、安装方式：挂墙明装	台	2	2353.97	4707.94	
本页小计							55294.31	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：人防地下室-水电　　堂前人家东区项目施工　　第15页 共48页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
52	030404017336	配电箱	1、名称：配电箱 1ZTX (内置参数详见设计) 2、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 3、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 4、安装方式：挂墙明装	台	3	3601.97	10805.91	
53	030404017343	配电箱	1、名称：配电箱2ZTX(内置参数详见设计) 2、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 3、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 4、安装方式：挂墙明装	台	5	4188.97	20944.85	
54	030404017337	配电箱	1、名称：配电箱 1ZJF (内置参数详见设计) 2、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 3、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 4、安装方式：挂墙明装	台	1	4188.97	4188.97	
55	030404017345	配电箱	1、名称：配电箱 2ZJF (内置参数详见设计) 2、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 3、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 4、安装方式：挂墙明装	台	1	2936.97	2936.97	
本页小计							38876.70	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
56	030404017346	配电箱	1、名称：配电箱 3ZJF (内置参数详见设计) 2、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 3、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 4、安装方式：挂墙明装	台	4	2936.97	11747.88	
57	030404017338	配电箱	1、名称：配电箱 7ZJF (内置参数详见设计) 2、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 3、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 4、安装方式：挂墙明装	台	2	2936.97	5873.94	
58	030404017339	配电箱	1、名称：配电箱 7ZPF (内置参数详见设计) 2、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 3、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 4、安装方式：挂墙明装	台	2	2936.97	5873.94	
59	030404017347	配电箱	1、名称：配电箱 2ZPF (内置参数详见设计) 2、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 3、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 4、安装方式：挂墙明装	台	5	2936.97	14684.85	
本页小计							38180.61	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
60	030404017340	配电箱	1、名称：配电箱 1ZWY (内置参数详见设计) 2、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 3、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 4、安装方式：挂墙明装	台	3	3198.97	9596.91	
61	030404017344	配电箱	1、名称：配电箱 2ZWY (内置参数详见设计) 2、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 3、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 4、安装方式：挂墙明装	台	5	3198.97	15994.85	
62	030404017160	配电箱	1、名称：应急照明集中电源ELS-1ALE1 (内置参数详见设计) 2、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 3、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 4、安装方式：挂墙明装	台	1	3690.97	3690.97	
63	030404017329	配电箱	1、名称：应急照明集中电源ELS-1ALE2/7ALE1 (内置参数详见设计) 2、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 3、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 4、安装方式：挂墙明装	台	2	3690.97	7381.94	
本页小计							36664.67	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
64	030404017330	配电箱	1、名称：应急照明集中电源ELS-8ALE1(内置参数详见设计) 2、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 3、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 4、安装方式：挂墙明装	台	1	3690.97	3690.97	
65	030404017331	配电箱	1、名称：应急照明集中电源ELS-2/3/4ALE1(内置参数详见设计) 2、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 3、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 4、安装方式：挂墙明装	台	3	3690.97	11072.91	
66	030404017332	配电箱	1、名称：应急照明集中电源ELS-5/6ALE1(内置参数详见设计) 2、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 3、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 4、安装方式：挂墙明装	台	2	3690.97	7381.94	
67	030404017285	配电箱	1、名称：卷帘门控制箱(内置参数详见设计，厂家配套) 2、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 3、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 4、安装方式：挂墙明装	台	31	342.97	10632.07	
本页小计							32777.89	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
68	030404017149	配电箱	1、名称：电站集中控制柜A (内置参数详见设计) 2、基础形式、材质、规格：按设计及规范要求 3、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 4、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 5、安装方式：落地安装	台	1	16754.52	16754.52	
69	030404017348	配电箱	1、名称：电站集中控制柜B (内置参数详见设计) 2、基础形式、材质、规格：按设计及规范要求 3、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 4、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 5、安装方式：落地安装	台	1	16754.52	16754.52	
70	030404017349	配电箱	1、名称：电站集中控制柜C (内置参数详见设计) 2、基础形式、材质、规格：按设计及规范要求 3、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 4、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 5、安装方式：落地安装	台	1	16754.52	16754.52	
本页小计							50263.56	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
71	030404017350	配电箱	1、名称：电站集中控制柜D (内置参数详见设计) 2、基础形式、材质、规格：按设计及规范要求 3、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 4、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 5、安装方式：落地安装	台	1	16754.52	16754.52	
72	030404017351	配电箱	1、名称：配电箱DZAP(内置参数详见设计) 2、基础形式、材质、规格：按设计及规范要求 3、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 4、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 5、安装方式：落地安装	台	1	7292.52	7292.52	
73	030404017352	配电箱	1、名称：配电箱DZAL(内置参数详见设计) 2、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 3、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 4、安装方式：挂墙明装	台	1	7343.97	7343.97	
74	030404017353	配电箱	1、名称：配电箱DZCZ1 (内置参数详见设计) 2、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 3、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 4、安装方式：挂墙明装	台	2	4540.97	9081.94	
本页小计							40472.95	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
75	030404017354	配电箱	1、名称：控制箱(内置参数详见设计) 2、规格：设备自带 3、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 4、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 5、安装方式：挂墙明装	台	22	342.97	7545.34	
76	030411003022	桥架	1、名称：防火封闭镀锌桥架 2、规格：400*100 3、材质：热镀锌 4、类型：槽式桥架，含盖板 5、接地方式：按设计及规范要求	m	39.5	171.62	6778.99	
77	030411003034	桥架	1、名称：防火封闭镀锌桥架 2、规格：400*100 3、材质：热镀锌 4、类型：槽式桥架，含盖板 5、接地方式：按设计及规范要求	m	186.52	158.18	29503.73	
78	030411003030	桥架	1、名称：防火封闭镀锌桥架 2、规格：300*100 3、材质：热镀锌 4、类型：槽式桥架，含盖板 5、接地方式：按设计及规范要求	m	1881.43	107.91	203025.11	
79	030411003032	桥架	1、名称：防火封闭镀锌桥架 2、规格：200*100 3、材质：热镀锌 4、类型：槽式桥架，含盖板 5、接地方式：按设计及规范要求	m	1463.1	90.12	131854.57	
80	030411003033	桥架	1、名称：防火封闭镀锌桥架 2、规格：150*75 3、材质：热镀锌 4、类型：槽式桥架，含盖板 5、接地方式：按设计及规范要求	m	1000.41	76.48	76511.36	
本页小计							455219.10	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
81	030411003035	桥架	1、名称：防火封闭镀锌桥架 2、规格：100*70 3、材质：热镀锌 4、类型：槽式桥架，含盖板 5、接地方式：按设计及规范要求	m	3590.32	69.86	250819.76	
82	030413001005	铁构件	1、名称：桥架支架 2、材质：型钢 3、规格：综合	kg	4594	23.67	108739.98	
83	030411001080	配管	1、名称：电线管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：SC50 4、配置形式：暗配	m	2.8	50.00	140.00	
84	030411001042	配管	1、名称：电线管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：SC40 4、配置形式：暗配	m	21.47	43.72	938.67	
85	030411001081	配管	1、名称：电线管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：SC32 4、配置形式：暗配	m	302.61	31.09	9408.14	
86	030411001043	配管	1、名称：电线管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：SC25 4、配置形式：暗配	m	1535.84	26.90	41314.10	
87	030411001077	配管	1、名称：电线管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：SC20 4、配置形式：暗配	m	8142.26	20.09	163578.00	
88	030411001082	配管	1、名称：电线管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：SC50 4、配置形式：明敷	m	95.6	53.45	5109.82	
89	030411001046	配管	1、名称：电线管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：SC40 4、配置形式：明敷	m	7.78	46.13	358.89	
90	030411001048	配管	1、名称：电线管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：SC25 4、配置形式：明敷	m	386.59	32.92	12726.54	
91	030408001042	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：WDZN-YJY 3、规格：5*50mm2 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：穿管或桥架敷设,含管道井竖向敷设 6、电压等级（kV）：1KV	m	241.74	298.39	72132.80	
本页小计							665266.70	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
92	030408001065	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：WDZN-YJY 3、规格：4*50+1*25 mm2 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：穿管或桥架敷设,含管道井竖向敷设 6、电压等级（kV）：1KV	m	224.51	272.68	61219.39	
93	030408001061	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：WDZN-YJY 3、规格：4*35+1*16 mm2 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：穿管或桥架敷设,含管道井竖向敷设 6、电压等级（kV）：1KV	m	1337.97	184.11	246333.66	
94	030408001066	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：WDZ-YJY 3、规格：4*35+1*16 mm2 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：穿管或桥架敷设,含管道井竖向敷设 6、电压等级（kV）：1KV	m	466.85	174.50	81465.33	
95	030408001053	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：WDZN-YJY 3、规格：4*25+1*16 mm2 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：穿管或桥架敷设,含管道井竖向敷设 6、电压等级（kV）：1KV	m	905.22	134.29	121561.99	
96	030408001067	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：WDZ-YJY 3、规格：4*25+1*16 mm2 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：穿管或桥架敷设,含管道井竖向敷设 6、电压等级（kV）：1KV	m	533.89	127.06	67836.06	
本页小计							578416.43	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
97	030408001059	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：WDZN-YJY 3、规格：4*25 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：穿管或桥架敷设,含管道井竖向敷设 6、电压等级（kV）：1KV	m	63.35	125.36	7941.56	
98	030408001060	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：WDZN-YJY 3、规格：3*25 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：穿管或桥架敷设,含管道井竖向敷设 6、电压等级（kV）：1KV	m	63.35	96.66	6123.41	
99	030408001043	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：WDZN-YJY 3、规格：5*16mm2 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：穿管或桥架敷设 6、电压等级（kV）：1KV	m	462.24	99.59	46034.48	
100	030408001062	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：WDZN-YJY 3、规格：5*10mm2 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：穿管或桥架敷设 6、电压等级（kV）：1KV	m	1998.38	67.86	135610.07	
101	030408001063	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：WDZ-YJY 3、规格：5*10mm2 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：穿管或桥架敷设 6、电压等级（kV）：1KV	m	1279.63	64.72	82817.65	
102	030408001045	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：WDZ-YJY 3、规格：5*6mm2 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：穿管或桥架敷设 6、电压等级（kV）：1KV	m	1200.09	41.43	49719.73	
本页小计							328246.90	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：人防地下室-水电　　堂前人家东区项目施工　　第25页 共48页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
103	030408001058	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：WDZN-YJY 3、规格：5*6mm2 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：穿管或桥架敷设 6、电压等级（kV）：1KV	m	1479.99	43.99	65104.76	
104	030408001046	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：WDZ-YJY 3、规格：5*4mm2 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：穿管或桥架敷设,含管道井竖向敷设 6、电压等级（kV）：1KV	m	2257.88	29.14	65794.62	
105	030408001048	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：WDZN-YJY 3、规格：4*4mm2 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：穿管或桥架敷设 6、电压等级（kV）：1KV	m	64.56	24.65	1591.40	
106	030408001049	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：WDZN-YJY 3、规格：5*2.5mm2 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：穿管或桥架敷设 6、电压等级（kV）：1KV	m	1650.01	21.43	35359.71	
107	030408001064	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：WDZ-YJY 3、规格：3*2.5mm2 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：穿管或桥架敷设 6、电压等级（kV）：1KV	m	18.69	13.03	243.53	
108	030408001052	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：YQW 3、规格：4*2.5mm2 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：穿管或桥架敷设 6、电压等级（kV）：1KV	m	287.61	18.66	5366.80	
本页小计							173460.82	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
109	030408006033	电力电缆头	1、名称：户内干包式电力电缆头制作、安装 2、规格：YJY-5*50 3、材质、类型：干包终端头 4、电压等级（kV）：1KV	个	8	274.68	2197.44	
110	030408006044	电力电缆头	1、名称：户内干包式电力电缆头制作、安装 2、规格：YJY-4×35+1×16 3、材质、类型：干包终端头 4、电压等级（kV）：1KV	个	52	164.08	8532.16	
111	030408006035	电力电缆头	1、名称：户内干包式电力电缆头制作、安装 2、规格：YJY-4×25+1×16 3、材质、类型：干包终端头 4、电压等级（kV）：1KV	个	80	164.08	13126.40	
112	030408006034	电力电缆头	1、名称：户内干包式电力电缆头制作、安装 2、规格：YJY-5×16 3、材质、类型：压铜接线端子 4、电压等级（kV）：1KV	个	8	48.98	391.84	
113	030408006036	电力电缆头	1、名称：户内干包式电力电缆头制作、安装 2、规格：YJY-5×10 3、材质、类型：压铜接线端子 4、电压等级（kV）：1KV	个	90	44.41	3996.90	
114	030408006037	电力电缆头	1、名称：户内干包式电力电缆头制作、安装 2、规格：YJY-5×6 3、材质、类型：压铜接线端子 4、电压等级（kV）：1KV	个	232	27.17	6303.44	
本页小计							34548.18	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
115	030408006038	电力电缆头	1、名称：户内干包式电力电缆头制作、安装 2、规格：YJY-5*4 3、材质、类型：压铜接线端子 4、电压等级（kV）：1KV	个	156	27.17	4238.52	
116	030408006039	电力电缆头	1、名称：户内干包式电力电缆头制作、安装 2、规格：YJY-4*4 3、材质、类型：压铜接线端子 4、电压等级（kV）：1KV	个	40	21.72	868.80	
117	030408006041	电力电缆头	1、名称：户内干包式电力电缆头制作、安装 2、规格：YJY-5*2.5 3、材质、类型：压铜接线端子 4、电压等级（kV）：1KV	个	120	21.97	2636.40	
118	030408006040	电力电缆头	1、名称：户内干包式电力电缆头制作、安装 2、规格：YKJY-3*2.5 3、材质、类型：压铜接线端子 4、电压等级（kV）：1KV	个	94	13.18	1238.92	
119	030411004032	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZNC-BYJ 4、规格：2.5mm2	m	4897.11	4.38	21449.34	
120	030411004033	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZN-BYJ 4、规格：2.5mm2	m	5704.15	4.38	24984.18	
121	030411004034	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：桥架内敷设 3、型号：WDZ-BYJ 4、规格：2.5mm2	m	27964.32	3.75	104866.20	
122	030411004052	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内敷设 3、型号：WDZN-RYJS 4、规格：2*2.5mm2	m	5254.91	7.62	40042.41	
本页小计							200324.77	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
123	030412004010	装饰灯	1、名称：集中电源疏散照明灯（A型） 2、型号：5W 3、安装形式：壁装	套	292	75.59	22072.28	
124	030412004012	装饰灯	1、名称：集中电源疏散照明灯（A型） 2、型号：9W 3、安装形式：吸顶安装	套	16	103.40	1654.40	
125	030412004015	装饰灯	1、名称：疏散出口标志灯 2、型号：1W 3、安装形式：壁装	套	52	72.97	3794.44	
126	030412004017	装饰灯	1、名称：楼层标志灯 2、型号：1W 3、安装形式：壁装	套	8	73.05	584.40	
127	030412004018	装饰灯	1、名称：方向标志灯 2、型号：1W 3、安装形式：壁装	套	193	72.09	13913.37	
128	030412001001	普通灯具	1、名称：隔爆灯 2、规格：22W 3、类型：　吸顶安装	套	84	96.04	8067.36	
129	030412001012	普通灯具	1、名称：汽车坡道防水壁灯 2、规格：节能灯1×5W,IP67，带防护罩 3、类型：壁装	套	18	68.26	1228.68	
130	030412005004	荧光灯	1、名称：单管防水灯 2、规格：18W 3、安装形式：吸顶安装	套	919	64.35	59137.65	
131	030412005005	荧光灯	1、名称：双管防水灯 2、规格：18W 3、安装形式：吸顶安装	套	18	109.94	1978.92	
132	030404034001	照明开关	1、名称：单联单控照明开关 2、规格：250V,10A 3、安装方式：暗装	个	13	19.73	256.49	
133	030404034005	照明开关	1、名称：单联单控防爆开关 2、规格：250V,10A 3、安装方式：暗装	个	1	18.57	18.57	
134	030404034007	照明开关	1、名称：排气扇定时开关 2、规格：厂家自带 3、安装方式：暗装	个	25	11.68	292.00	
本页小计							112998.56	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
135	030404034002	照明开关	1、名称：双联单控照明开关 2、规格：250V,10A 3、安装方式：暗装	个	47	27.26	1281.22	
136	030404034006	照明开关	1、名称：三联单控照明开关 2、规格：250V,10A 3、安装方式：暗装	个	3	26.03	78.09	
137	030404035001	插座	1、名称：单相暗插座 2、材质：二，三极安全插座 3、规格：250V,10A 4、安装方式：暗装	个	81	22.95	1858.95	
138	030411006002	接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：铁 3、规格：86型 4、安装形式：暗装,含盖板、凿墙洞及修补费用	个	115	8.70	1000.50	
139	030411006003	接线盒	1、名称：开关盒 2、材质：铁 3、规格：86型 4、安装形式：暗装,含凿墙洞及修补费用	个	1849	8.56	15827.44	
140	030409004005	均压环	1、名称：均压环敷设 2、材质：利用圈梁钢筋 3、规格：2*Φ16mm	m	6319.7	9.25	58457.23	
141	030409002006	接地母线	1、名称：接地母线 2、材质：镀锌扁钢 3、规格：-40*4 4、安装部位：室内	m	175.45	28.55	5009.10	
142	030409002007	接地母线	1、名称：接地母线 2、材质：镀锌扁钢 3、规格：-25*4 4、安装部位：室内	m	76.5	26.23	2006.60	
143	030409008007	等电位端子箱、测试板	1、名称：总等电位箱 2、规格：距地0.3m安装	台	18	357.57	6436.26	
144	030409008008	等电位端子箱、测试板	1、名称：分等电位箱 2、规格：距地0.3m安装	台	97	38.84	3767.48	
145	030414011002	接地装置	1、名称：接地装置调试 接地网	系统	1	1004.17	1004.17	
本页小计							96727.04	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
146	030414002001	送配电装置系统	1、名称：送配电装置系统调试 2、电压等级（kV）：1kV以下 3、类型：交流供电(综合)	系统	1	929.32	929.32	
147	030411006017	接线盒	1、名称:密闭接线盒+短管 ， 2、材质:铁 ， 3、规格:86型,含盖板 ， 4、安装形式:暗装 ， 5、封堵要求详见设计要求	个	197	160.83	31683.51	
148	031002003060	套管	1、名称、类型：密闭套管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：DN150 4、填料材质：含封堵	个	39	111.13	4334.07	
		分部小计					3565157.77	
		弱电						
149	030411003026	桥架	1、名称：封闭式金属桥架 2、规格：300*100 3、材质：热镀锌 4、类型：槽式桥架 5、接地方式：按设计及规范要求	m	35.73	107.91	3855.62	
150	030411003027	桥架	1、名称：封闭式金属桥架 2、规格：200*100 3、材质：热镀锌 4、类型：槽式桥架 5、接地方式：按设计及规范要求	m	721.92	90.12	65059.43	
151	030413001006	铁构件	1、名称：桥架支架 2、材质：镀锌型钢 3、规格：综合	kg	664.24	22.32	14825.84	
152	030411001041	配管	1、名称：电线管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：SC100 4、配置形式：暗配	m	31.2	109.20	3407.04	
153	030411001055	配管	1、名称：电线管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：SC32 4、配置形式：暗配	m	184.01	31.09	5720.87	
154	030411001071	配管	1、名称：电线管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：RC25 4、配置形式：暗配	m	656.15	26.90	17650.44	
本页小计							147466.14	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
155	030411001044	配管	1、名称：电线管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：SC20 4、配置形式：暗配	m	1354.34	20.09	27208.69	
156	030411001060	配管	1、名称：电线管 2、材质：紧定式镀锌电线管 3、规格：JDG20 4、配置形式：暗配 5、接地要求：按设计及规范要求	m	330.44	10.84	3581.97	
157	030411006014	接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：铁 3、规格：86型 4、安装形式：暗装，含盖板、凿墙洞及修补费用	个	47	8.70	408.90	
158	030411006016	接线盒	1、名称：开关盒 2、材质：铁 3、规格：86型 4、安装形式：暗装，含凿墙洞及修补费用	个	353	8.56	3021.68	
159	030411004038	配线	1、名称：预留引线钢丝	m	2384.94	0.53	1264.02	
		分部小计					146004.50	
		战时三防						
160	030411001019	配管	1、名称：电线管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：SC80 4、配置形式：埋地及墙内暗敷 5、接地要求：按设计及规范要求	m	28.8	94.55	2723.04	
161	030411001020	配管	1、名称：电线管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：SC25 4、配置形式：埋地及墙内暗敷 5、接地要求：按设计及规范要求	m	1404.14	26.90	37771.37	
162	030411001021	配管	1、名称：电线管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：SC20 4、配置形式：埋地及墙内暗敷 5、接地要求：按设计及规范要求	m	823.28	20.09	16539.70	
本页小计							92519.37	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
163	030411003025	桥架	1、名称:防火槽式钢制桥架 ， 2、规格:100*70,冷轧钢板厚度不得小于1.5mm ， 3、接地方式:接设计及施工规范要求 ， 4、含附配件等	m	549.32	78.29	43006.26	
164	030413001002	铁构件	1、名称:桥架支吊架 ， 2、材质:镀锌型钢支架制作、安装	kg	350.03	12.94	4529.39	
165	030411004024	配线	1、名称:电话线 ， 2、配线形式:管内敷设 ， 3、型号:HBVV ，4、规格:2*0.5mm2	m	163.25	2.65	432.61	
166	030411004025	配线	1、名称:电话线 ， 2、配线形式:线槽内敷设 ， 3、型号:HBVV ， 4、规格:2*0.5mm2	m	510.59	2.77	1414.33	
167	030408002004	控制电缆	1、名称:控制电缆 ， 2、型号:WDZ-KYJY ， 3、规格:4*1.5mm2 ， 4、敷设方式、部位:桥架内及埋地敷设	m	68.7	10.40	714.48	
168	030408002005	控制电缆	1、名称:控制电缆 ， 2、型号:WDZ-KYJY ， 3、规格:7*1.5mm2 ， 4、敷设方式、部位:桥架内及埋地敷设	m	647.59	16.94	10970.17	
169	030502006001	大对数电缆	1、名称：电话线 2、规格：HYA 3、线缆对数：10*2*0.5 4、敷设方式：管内及桥架内敷设	m	696.85	3.70	2578.35	
170	030502006002	大对数电缆	1、名称：电话线 2、规格：HYA 3、线缆对数：20*2*0.5 4、敷设方式：管内及桥架内敷设	m	588.64	5.29	3113.91	
171	030502006003	大对数电缆	1、名称：电话线 2、规格：HYA 3、线缆对数：40*2*0.5 4、敷设方式：管内及桥架内敷设	m	421.45	8.83	3721.40	
172	030408007004	控制电缆头	1、名称:控制电缆终端头制作、安装 ， 2、规格:14芯以下	个	14	162.25	2271.50	
本页小计							72752.40	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
173	030408007005	控制电缆头	1、名称:控制电缆终端头制作、安装 ， 2、规格:6芯以下	个	14	107.51	1505.14	
174	030502004001	电视、电话插座	1、名称:单口电话插座	个	38	9.33	354.54	
175	030502003001	分线接线箱（盒）	1、名称:弱电箱	个	8	155.93	1247.44	
176	080901009001	智能配电柜	1、名称:通风方式控制装置(智能型)	台	7	3348.24	23437.68	
177	080702018001	按钮	1、名称:呼叫按钮	个	7	54.90	384.30	
178	030412004005	装饰灯	1、名称:通风方式信号装置 ， 2、安装形式:底边距地2.5m壁挂	套	87	133.73	11634.51	
179	030904005001	声光报警器	1、名称：音响报警信号装置	个	8	145.54	1164.32	
180	030411006005	接线盒	1、名称:接线盒、开关盒 ， 2、材质:钢 ， 3、规格:86型 ， 4、安装形式:暗配	个	108	8.34	900.72	
181	030411006006	接线盒	1、名称:密闭接线盒+短管 ， 2、材质:铁 ， 3、规格:86型,含盖板 ， 4、安装形式:暗装 ， 5、封堵要求详见设计要求	个	15	160.83	2412.45	
182	031002003059	套管	1、名称、类型：密闭套管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：DN150 4、填料材质：含封堵	个	11	111.13	1222.43	
		分部小计					174050.04	
		平时排风						
183	030702001002	碳钢通风管道	1.名称:碳钢风管 2.材质:镀锌薄钢板 3.形状:圆形 4.规格:直径300mm以内 5.板材厚度:δ0.5mm 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:按设计及规范要求 7.接口形式:咬口	m2	8.02	116.11	931.20	
184	031201003001	金属结构刷油	1、除锈级别:轻锈 ， 2、油漆品种:红丹防锈漆2道，灰色调和漆2道 ， 3、结构类型:一般钢结构	kg	3.25	2.78	9.04	
本页小计							45203.77	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：人防地下室-水电　　堂前人家东区项目施工　　第34页 共48页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
185	030703011001	铝合金风口	1.名称:防火风口 2.规格:200*200	个	8	203.07	1624.56	
186	030703011002	铝合金风口	1.名称:防火风口 2.规格:250*250	个	15	230.35	3455.25	
187	030404033001	风扇	1.名称:斜流排风机(带70℃防火阀) 2.规格:200m3/h，110Pa,0.06KW	台	8	407.30	3258.40	
188	030404033002	风扇	1.名称:斜流排风机(带70℃防火阀) 2.规格:400m3/h,91Pa,0.06KW	台	10	407.30	4073.00	
189	030404033003	风扇	1.名称:斜流排风机(带70℃防火阀) 2.规格:500m3/h,70Pa,0.06KW	台	5	407.30	2036.50	
190	030704001001	通风工程检测、调试		系统	1	111.29	111.29	
		分部小计					15499.24	
		人防平时压力排水						
191	031002003006	套管	1、名称、类型：钢制密闭止水套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN150	个	1	111.13	111.13	
192	031002003043	套管	1、名称、类型：钢制密闭止水套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN100	个	27	86.95	2347.65	
193	030901002014	消火栓钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：热浸镀锌钢管 DN150 3、连接形式：卡箍连接 4、压力试验及冲洗设计要求：按设计及规范要求 5、含管件	m	15	160.95	2414.25	
194	030901002004	消火栓钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：热浸镀锌钢管 DN100 3、连接形式：卡箍连接 4、压力试验及冲洗设计要求：按设计及规范要求 5、含管件	m	111.5	107.11	11942.77	
本页小计							31374.80	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
195	030901002011	消火栓钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：热浸镀锌钢管 DN80 3、连接形式：卡箍连接 4、压力试验及冲洗设计要求：按设计及规范要求 5、含管件	m	64.75	83.60	5413.10	
196	030901002015	消火栓钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：热浸镀锌钢管 DN65 3、连接形式：卡箍连接 4、压力试验及冲洗设计要求：按设计及规范要求 5、含管件	m	414.73	69.91	28993.77	
197	031002001006	管道支架	1、材质：型钢 2、管架形式：综合	Kg	742.48	16.80	12473.66	
198	031201003008	金属结构刷油	1、除锈级别：轻锈 2、涂刷遍数、漆膜厚度：除锈后刷樟丹两道，灰色调和漆两道	Kg	742.48	2.81	2086.37	
199	031003003001	焊接法兰阀门	1、类型：Z40H-16C暗杆闸阀 2、规格、压力等级：DN80 3、连接形式：法兰连接 4、焊接方法：含法兰、配套螺栓、螺母等	个	2	585.20	1170.40	
200	031003003048	焊接法兰阀门	1、类型：Z40H-16C暗杆闸阀 2、规格、压力等级：DN65 3、连接形式：法兰连接 4、焊接方法：含法兰、配套螺栓、螺母等	个	62	438.13	27164.06	
201	031003003012	焊接法兰阀门	1、类型：止回阀 2、规格、压力等级：DN80 3、连接形式：法兰连接 4、焊接方法：含法兰、配套螺栓、螺母等	个	2	540.73	1081.46	
本页小计							78382.82	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
202	031003003049	焊接法兰阀门	1、类型：止回阀 2、规格、压力等级：DN65 3、连接形式：法兰连接 4、焊接方法：含法兰、配套螺栓、螺母等	个	44	445.06	19582.64	
203	031003010006	软接头(软管)	1、材质：可曲挠橡胶软接头 2、规格：DN80 3、连接形式：法兰连接	个	1	269.92	269.92	
204	031003010007	软接头(软管)	1、材质：可曲挠橡胶软接头 2、规格：DN65 3、连接形式：法兰连接	个	44	225.67	9929.48	
205	030601002007	压力仪表	1、名称:压力表， 2、压力表弯材质、规格:按设计及规范要求	台	46	107.80	4958.80	
206	031004014002	给、排水附（配）件	1、材质：不锈钢 2、型号、规格：地漏DN150	个	2	182.29	364.58	
207	030109001013	离心式泵	1、名称：排水泵 2、型号：JYWQ50-15-15-1.5kW 3、规格：Q=15m3/h，H=15m，N=1.5kW 4、含接线及调试	台	6	2605.91	15635.46	
208	030109001003	离心式泵	1、名称：排水泵 2、型号：JYWQ65-25-18-3kW 3、规格：Q=25m3/h，H=18m，N=3kW 4、含接线及调试	台	38	3142.63	119419.94	
209	030109001008	离心式泵	1、名称：排水泵 2、型号：JYWQ80-40-15-4kW 3、规格：Q=40m3/h，H=15m，N=4kW 4、含接线及调试	台	2	4207.20	8414.40	
		分部小计					273773.84	
		战时压力排水						
210	031002003045	套管	1、名称、类型：钢制密闭止水套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN150	个	1	111.13	111.13	
本页小计							178686.35	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
211	031002003046	套管	1、名称、类型：钢制密闭止水套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN100	个	11	86.95	956.45	
212	031002003047	套管	1、名称、类型：钢制密闭止水套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN80	个	17	72.44	1231.48	
213	030901002017	消火栓钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：热浸镀锌钢管 DN100 3、连接形式：卡箍连接 4、压力试验及冲洗设计要求：按设计及规范要求 5、含管件	m	8.5	107.11	910.44	
214	030901002018	消火栓钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：热浸镀锌钢管 DN80 3、连接形式：卡箍连接 4、压力试验及冲洗设计要求：按设计及规范要求 5、含管件	m	326.03	83.60	27256.11	
215	030901002019	消火栓钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：热浸镀锌钢管 DN65 3、连接形式：卡箍连接 4、压力试验及冲洗设计要求：按设计及规范要求 5、含管件	m	175.9	69.91	12297.17	
216	030901002020	消火栓钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：热浸镀锌钢管 DN50 3、连接形式：卡箍连接 4、压力试验及冲洗设计要求：按设计及规范要求 5、含管件	m	187.6	59.77	11212.85	
217	031002001007	管道支架	1、材质：型钢 2、管架形式：综合	Kg	855.26	16.80	14368.37	
218	031201003009	金属结构刷油	1、除锈级别：轻锈 2、涂刷遍数、漆膜厚度：除锈后刷樟丹两道，灰色调和漆两道	Kg	855.26	2.81	2403.28	
本页小计							70636.15	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
219	031003003050	焊接法兰阀门	1、类型：Z40H-16C暗杆闸阀 2、规格、压力等级：DN80 3、连接形式：法兰连接 4、焊接方法：含法兰、配套螺栓、螺母等	个	2	585.20	1170.40	
220	031003003051	焊接法兰阀门	1、类型：Z40H-16C暗杆闸阀 2、规格、压力等级：DN65 3、连接形式：法兰连接 4、焊接方法：含法兰、配套螺栓、螺母等	个	28	438.13	12267.64	
221	031003003054	焊接法兰阀门	1、类型：Z40H-16C暗杆闸阀 2、规格、压力等级：DN50 3、连接形式：法兰连接 4、焊接方法：含法兰、配套螺栓、螺母等	个	24	358.19	8596.56	
222	031003003052	焊接法兰阀门	1、类型：止回阀 2、规格、压力等级：DN80 3、连接形式：法兰连接 4、焊接方法：含法兰、配套螺栓、螺母等	个	2	540.73	1081.46	
223	031003003053	焊接法兰阀门	1、类型：止回阀 2、规格、压力等级：DN65 3、连接形式：法兰连接 4、焊接方法：含法兰、配套螺栓、螺母等	个	20	445.06	8901.20	
224	031003003055	焊接法兰阀门	1、类型：止回阀 2、规格、压力等级：DN50 3、连接形式：法兰连接 4、焊接方法：含法兰、配套螺栓、螺母等	个	17	326.78	5555.26	
本页小计							37572.52	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
225	031003010008	软接头(软管)	1、材质：可曲挠橡胶软接头 2、规格：DN80 3、连接形式：法兰连接	个	5	269.92	1349.60	
226	031003010009	软接头(软管)	1、材质：可曲挠橡胶软接头 2、规格：DN65 3、连接形式：法兰连接	个	16	225.67	3610.72	
227	031003010010	软接头(软管)	1、材质：可曲挠橡胶软接头 2、规格：DN50 3、连接形式：法兰连接	个	17	188.63	3206.71	
228	030601002008	压力仪表	1、名称:压力表 ， 2、压力表弯材质、规格:按设计及规范要求	台	39	107.80	4204.20	
229	031004014001	给、排水附（配）件	1、材质：防爆地漏 2、型号、规格：DN80	个	75	193.03	14477.25	
230	030109001014	离心式泵	1、名称：排水泵 2、型号：JYWQ50-15-15-1.5kW 3、规格：Q=15m3/h，H=15m，N=1.5kW 4、含接线及调试	台	21	2605.91	54724.11	
231	030109001015	离心式泵	1、名称：排水泵 2、型号：JYWQ65-25-18-3kW 3、规格：Q=25m3/h，H=18m，N=3kW 4、含接线及调试	台	16	3142.63	50282.08	
232	030109001016	离心式泵	1、名称：排水泵 2、型号：JYWQ80-40-15-4kW 3、规格：Q=40m3/h，H=15m，N=4kW 4、含接线及调试	台	2	4207.20	8414.40	
		分部小计					248588.87	
		战时给水						
233	031001007001	复合管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：钢塑复合管 DN65 4、连接形式：螺纹连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：按设计及规范要求	m	4.59	105.76	485.44	
本页小计							140754.51	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
234	031001007002	复合管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：钢塑复合管 DN50 4、连接形式：螺纹连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：按设计及规范要求	m	78.07	92.73	7239.43	
235	031001007003	复合管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：钢塑复合管 DN40 4、连接形式：螺纹连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：按设计及规范要求	m	218.12	81.62	17802.95	
236	031001007004	复合管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：钢塑复合管 DN32 4、连接形式：螺纹连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：按设计及规范要求	m	329.84	72.34	23860.63	
237	031001007005	复合管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：钢塑复合管 DN25 4、连接形式：螺纹连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：按设计及规范要求	m	134.48	69.01	9280.46	
238	031001007007	复合管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：钢塑复合管 DN20 4、连接形式：螺纹连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：按设计及规范要求	m	12.95	50.03	647.89	
239	031001007006	复合管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：钢塑复合管 DN15 4、连接形式：螺纹连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：按设计及规范要求	m	3.84	48.15	184.90	
本页小计							59016.26	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
240	030901002021	消火栓钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：热浸镀锌钢管 DN80 3、连接形式：卡箍连接 4、压力试验及冲洗设计要求：按设计及规范要求 5、含管件	m	92.8	83.60	7758.08	
241	030815001003	管架制作安装	1、材质:型钢 ， 2、管架形式:一般管架	kg	2418.23	16.80	40626.26	
242	031202003003	一般钢结构防腐蚀	1、除轻锈后两遍防锈漆,再刷灰色调和漆二道	Kg	2418.23	2.76	6674.31	
243	031003003057	焊接法兰阀门	1、类型：闸阀 2、材质：全铜 3、规格、压力等级：DN80 4、连接形式：法兰连接 5、含法兰、不锈钢螺栓、螺母	个	16	585.20	9363.20	
244	031003003062	焊接法兰阀门	1、类型：闸阀 2、材质：全铜 3、规格、压力等级：DN65 4、连接形式：法兰连接 5、含法兰、不锈钢螺栓、螺母	个	2	426.60	853.20	
245	031003003011	焊接法兰阀门	1、类型：闸阀 2、材质：全铜 3、规格、压力等级：DN50 4、连接形式：法兰连接 5、含法兰、不锈钢螺栓、螺母	个	6	369.34	2216.04	
246	031003003058	焊接法兰阀门	1、类型：闸阀 2、材质：全铜 3、规格、压力等级：DN40 4、连接形式：法兰连接 5、含法兰、不锈钢螺栓、螺母	个	22	269.62	5931.64	
本页小计							73422.73	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：人防地下室-水电　　堂前人家东区项目施工　　第42页 共48页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
247	031003003059	焊接法兰阀门	1、类型：闸阀 2、材质：全铜 3、规格、压力等级：DN32 4、连接形式：法兰连接 5、含法兰、不锈钢螺栓、螺母	个	49	214.51	10510.99	
248	031003003060	焊接法兰阀门	1、类型：闸阀 2、材质：全铜 3、规格、压力等级：DN20 4、连接形式：法兰连接 5、含法兰、不锈钢螺栓、螺母	个	2	63.61	127.22	
249	031003003063	焊接法兰阀门	1、类型：止回阀 2、材质：全铜 3、规格、压力等级：DN65 4、连接形式：法兰连接 5、含法兰、不锈钢螺栓、螺母	个	1	445.06	445.06	
250	031003003056	焊接法兰阀门	1、类型：止回阀 2、材质：全铜 3、规格、压力等级：DN50 4、连接形式：法兰连接 5、含法兰、不锈钢螺栓、螺母	个	2	326.78	653.56	
251	031003003061	焊接法兰阀门	1、类型：止回阀 2、材质：全铜 3、规格、压力等级：DN32 4、连接形式：法兰连接 5、含法兰、不锈钢螺栓、螺母	个	16	195.87	3133.92	
252	031003010011	软接头(软管)	1、材质：可曲挠橡胶软接头 2、规格：DN32 3、连接形式：法兰连接	个	16	160.66	2570.56	
253	031003013001	水表	1、安装部位（室内外）：室外 2、型号、规格：DN50 3、连接形式：法兰连接	个	2	325.67	651.34	
本页小计							18092.65	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：人防地下室-水电　　堂前人家东区项目施工　　第43页 共48页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
254	031003013002	水表	1、安装部位（室内外）：室外 2、型号、规格：DN65 3、连接形式：法兰连接	个	1	426.48	426.48	
255	040504001003	砌筑井	1、名称：砖砌水表井 2、垫层、基础材质及厚度：100mm厚C20混凝土，200mm厚C30钢筋混凝土底板 3、砌筑材料品种、规格、强度等级：Mb10水泥砂浆MU20砖 4、勾缝、抹面要求：内外20厚1:2防水水泥砂浆抹面 5、井盖混凝土强度等级：C30混凝土,钢筋Φ-HPB300、HPB400 6、盖板材质、规格：墨铸铁防盗型井盖、井座 Φ700 7、苏S01-2021-P55~63	座	3	7167.05	21501.15	
256	031003001007	螺纹阀门	1、类型：截止阀 2、材质：全铜 3、规格、压力等级：DN25 4、连接形式：螺纹连接	个	15	57.38	860.70	
257	031003001011	螺纹阀门	1、类型：Y型过滤器 2、材质：全铜 3、规格、压力等级：DN40 4、连接形式：螺纹连接	个	7	147.42	1031.94	
258	031003001012	螺纹阀门	1、类型：Y型过滤器 2、材质：全铜 3、规格、压力等级：DN20 4、连接形式：螺纹连接	个	1	46.28	46.28	
259	030703024007	人防其他部件	1、名称：钢制密闭止水套管 2、规格：DN100 3、封堵做法详见设计要求	个	1	338.99	338.99	
本页小计							24205.54	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
260	030703024010	人防其他部件	1、名称：钢制密闭止水套管 2、规格：DN80 3、封堵做法详见设计要求	个	3	288.88	866.64	
261	030703024011	人防其他部件	1、名称：钢制密闭止水套管 2、规格：DN65 3、封堵做法详见设计要求	个	4	288.88	1155.52	
262	030703024012	人防其他部件	1、名称：钢制密闭止水套管 2、规格：DN50 3、封堵做法详见设计要求	个	16	238.79	3820.64	
263	030109001017	离心式泵	1、名称：给水泵 2、型号：25FL4-11X3 3、规格：P=1.1kW 4、含接线及调试	台	16	2702.71	43243.36	
264	031003003064	焊接法兰阀门	1、类型：球阀 2、材质：全铜 3、规格、压力等级：DN32 4、连接形式：法兰连接 5、含法兰、不锈钢螺栓、螺母	个	16	186.11	2977.76	
265	031003003065	焊接法兰阀门	1、类型：蝶阀 2、材质：全铜 3、规格、压力等级：DN32 4、连接形式：法兰连接 5、含法兰、不锈钢螺栓、螺母	个	16	176.18	2818.88	
266	031003003066	焊接法兰阀门	1、类型：安全阀 2、材质：全铜 3、规格、压力等级：DN32 4、连接形式：法兰连接 5、含法兰、不锈钢螺栓、螺母	个	8	323.30	2586.40	
267	031003003045	焊接法兰阀门	1、类型：同心异径管 2、规格、压力等级：DN32 3、连接形式：法兰连接 4、焊接方法：含法兰、配套螺栓、螺母等	个	16	153.47	2455.52	
本页小计							59924.72	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：人防地下室-水电　　堂前人家东区项目施工　　第45页 共48页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
268	031003001013	螺纹阀门	1、类型：800M4QT型角型（压力型）真空破坏器 2、规格、压力等级：DN25 3、连接形式：螺纹连接	个	16	106.33	1701.28	
269	031006004001	气压罐	1、型号、规格：Φ600气压罐 2、安装方式：140L	台	8	3884.15	31073.20	
270	080902006001	液位计	1、名称：玻璃液位计	支	15	228.94	3434.10	
271	040602043001	臭氧消毒设备	1、类型：臭氧释能器 2、参数：详见图纸参数	套	16	4439.10	71025.60	
272	031006015001	水箱	1、材质、类型：生活水箱 2、型号、规格：5m3 2500*2000*1500	台	1	7315.05	7315.05	
273	031006015002	水箱	1、材质、类型：生活水箱 2、型号、规格：33m3 3500*6000*2000	台	1	27719.72	27719.72	
274	031006015003	水箱	1、材质、类型：生活水箱 2、型号、规格：38m3 4500*6000*2000	台	3	32275.82	96827.46	
275	031006015011	水箱	1、材质、类型：生活水箱 2、型号、规格：38m3 3000*8500*2000	台	1	32275.82	32275.82	
276	031006015004	水箱	1、材质、类型：生活水箱 2、型号、规格：40m3 4500*6000*2000	台	1	38568.19	38568.19	
277	031006015005	水箱	1、材质、类型：生活水箱 2、型号、规格：42m3 4500*6000*2000	台	1	41941.99	41941.99	
278	031006015006	水箱	1、材质、类型：饮用水箱 2、型号、规格：1m3 1000*1000*1500	台	1	2417.36	2417.36	
279	031006015007	水箱	1、材质、类型：饮用水箱 2、型号、规格：45m3 4000*7500*2000	台	1	44866.95	44866.95	
280	031006015008	水箱	1、材质、类型：饮用水箱 2、型号、规格：36m3 4000*6000*2000	台	1	28285.05	28285.05	
本页小计							427451.77	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：人防地下室-水电　　堂前人家东区项目施工　　第46页 共48页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
281	031006015009	水箱	1、材质、类型：饮用水箱 2、型号、规格：45m3　5000*6000*2000	台	4	44866.95	179467.80	
282	031006015010	水箱	1、材质、类型：饮用水箱 2、型号、规格：48m3　5000*6000*2000	台	1	48156.11	48156.11	
283	030210004001	油箱	1、名称：贮油箱 2、材质：不锈钢，地板厚3.0mm，侧板及盖板2.0mm 3、规格：2000*3500*1500mm,8.0mm3;有效深度1.15m 4、含支架等	台	2	18412.65	36825.30	
		分部小计					927048.32	
		预埋套管						
284	030703024017	人防其他部件	1、名称：钢制密闭止水套管 2、规格：DN150 3、封堵做法详见设计要求	个	15	408.17	6122.55	
285	030703024013	人防其他部件	1、名称：钢制密闭止水套管 2、规格：DN100 3、封堵做法详见设计要求	个	16	338.99	5423.84	
286	030703024014	人防其他部件	1、名称：钢制密闭止水套管 2、规格：DN80 3、封堵做法详见设计要求	个	12	288.88	3466.56	
287	030703024015	人防其他部件	1、名称：钢制密闭止水套管 2、规格：DN65 3、封堵做法详见设计要求	个	21	288.88	6066.48	
288	030703024016	人防其他部件	1、名称：钢制密闭止水套管 2、规格：DN50 3、封堵做法详见设计要求	个	1	238.79	238.79	
289	030703024018	人防其他部件	1、名称：钢制密闭止水套管 2、规格：DN40 3、封堵做法详见设计要求	个	1	238.79	238.79	
本页小计							286006.22	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
290	030703024019	人防其他部件	1、名称：钢制密闭止水套管 2、规格：DN32 3、封堵做法详见设计要求	个	15	238.79	3581.85	
291	030703024020	人防其他部件	1、名称：钢制密闭止水套管 2、规格：DN25 3、封堵做法详见设计要求	个	16	238.79	3820.64	
292	030411001069	配管	1、名称：电线管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：SC150 4、配置形式：埋地及墙内暗敷 5、接地要求：按设计及规范要求	m	22.5	151.89	3417.53	
293	030411001068	配管	1、名称：电线管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：SC100 4、配置形式：埋地及墙内暗敷 5、接地要求：按设计及规范要求	m	24	109.20	2620.80	
294	030411001065	配管	1、名称：电线管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：SC80 4、配置形式：埋地及墙内暗敷 5、接地要求：按设计及规范要求	m	18	94.55	1701.90	
295	030411001001	配管	1、名称：电线管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：SC65 4、配置形式：埋地及墙内暗敷 5、接地要求：按设计及规范要求	m	31.5	69.58	2191.77	
296	030411001066	配管	1、名称：电线管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：SC50 4、配置形式：埋地及墙内暗敷 5、接地要求：按设计及规范要求	m	1.5	50.00	75.00	
297	030411001059	配管	1、名称：电线管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：SC40 4、配置形式：埋地及墙内暗敷 5、接地要求：按设计及规范要求	m	1.5	43.72	65.58	
本页小计							17475.07	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：人防地下室-水电　　堂前人家东区项目施工　　第48页 共48页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
298	030411001067	配管	1、名称：电线管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：SC32 4、配置形式：埋地及墙内暗敷 5、接地要求：按设计及规范要求	m	22.5	31.09	699.53	
299	030411001070	配管	1、名称：电线管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：SC25 4、配置形式：埋地及墙内暗敷 5、接地要求：按设计及规范要求	m	24	26.90	645.60	
		分部小计					40377.21	
		分部分项合计					5390499.79	
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1	41393.02	41393.02	
		单价措施合计					41393.02	
本页小计							42738.15	
合　　计							5431892.81	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：人防地下室-水电　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	031302001001	安全文明施工费		100.000	63825.21			
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.500	55987.03			
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.210	7838.18			
2	031302010001	按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.100	41057.16			

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：人防地下室-水电　　堂前人家东区项目施工　　第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
9	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.030	1119.74			
12	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.080	2985.98			
13	031302013001	特殊施工降效	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302014001	协管费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合　计					108988.09			

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：人防地下室-水电　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共1页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费	1.00		
5	索赔与现场签证			
合　计		1.00		

暂列金额明细表

工程名称：人防地下室-水电　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共1页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	1			

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：人防地下室-水电　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共1页

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±(元)		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：人防地下室-水电　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共1页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1	1					

规费、税金项目计价表

工程名称：人防地下室-水电　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	社会保险费+住房公积金+环境保护税	108329.11	100.000	108329.11
1.1	社会保险费	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费	3841458.07	2.400	92194.99
1.2	住房公积金	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费	3841458.07	0.420	16134.12
1.3	环境保护税	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费	3841458.07		
2	税金	分部分项工程+措施项目+其他项目+规费- (甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费)/1.01	5649211.01	9.000	508428.99
合　计					616758.10

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

承包人供应主要材料一览表

工程名称：人防地下室-水电　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共17页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	01030106	钢丝	Φ1.6	kg	6.875865	4.38	30.12	
2	01030106~1	钢丝	Φ1.6	kg	9.541134	4.38	41.79	
3	01030106~2	钢丝	Φ1.6	kg	0.146925	4.38	0.64	
4	01090110	圆钢	Φ10 HPB235	kg	8	3.29	26.34	
5	01090158	钢筋	Φ10以内	t	0.43758	3292.00	1440.51	
6	01090166	圆钢	Φ5.5～9	kg	17.136752	3.29	56.41	
7	01090166@1	圆钢	Φ5.5~9	kg	0.054536	3.29	0.18	
8	01090166@2	圆钢	Φ5.5~9	kg	0.07619	3.29	0.25	
9	01090166~1	圆钢	Φ5.5～9	kg	6.29559	3.29	20.73	
10	01090166~2	圆钢	Φ5.5～9	kg	114.084128	3.29	375.56	
11	01090166~4	圆钢	Φ5.5～9	kg	19.888484	3.29	65.47	
12	01090172-1	圆钢	Φ10～14	kg	53.1392	3.44	182.83	
13	01090172-1~1	镀锌型钢		kg	4823.7	4.57	22033.21	
14	01130141	扁钢	＜-59	kg	131.35	3.23	424.55	
15	01130141@1	扁钢	<-59	kg	4.966616	3.23	16.05	
16	01130141@2	扁钢	<-59	kg	12.142756	3.23	39.25	
17	01130143-1	扁钢	-30×4～50×5	kg	146.1328	3.23	472.33	
18	01130206	镀锌扁钢	-25×4	kg	91.944	4.41	405.34	
19	01130207	镀锌扁钢	-40×4	kg	17.9172	4.41	78.99	
20	01130216	镀锌扁钢	-60×6	kg	17.88845	4.41	78.86	
21	01210101	角钢		kg	36	3.24	116.50	
22	01210101-1	角钢		kg	498.18	3.28	1633.38	
23	01210332	等边角钢	∟60*5	kg	1.26716	3.24	4.10	
24	01210332@1	等边角钢	∟60*5	kg	1.620842	3.24	5.25	
25	01270100-1	型钢		t	0.212	3151.00	668.01	
26	01270101	型钢		kg	72.00465	3.25	233.66	
27	01270101.1	型钢		kg	2563.3238	3.15	8077.03	
28	01270101~3	型钢		kg	1693.6044	3.15	5336.55	
29	01290109	钢板	δ1.6～1.9 Q235	kg	20.2	3.13	63.13	
30	01290120	钢板	δ2.0～2.5 Q235	kg	7.56	3.13	23.63	
31	01290124	钢板	δ3.0 Q235	kg	22.8	3.13	71.25	
32	01290124~1	钢板	δ3.0 Q235	kg	20	3.13	62.50	
33	01290131	钢板	δ4.1～7.0 Q235	kg	21.2	3.13	66.25	
34	01290149	钢板	δ10～15 Q235	kg	620.68	3.13	1939.63	
35	01293501	钢垫板		kg	36.9	3.19	117.78	
36	01550304	封铅	含铅65%含锡35%	kg	74.58715	8.58	639.96	
37	0172773460 18923213	弱电箱		台	8	48.67	389.36	
38	02010106	橡胶板	δ1~15	kg	1.321813	7.72	10.20	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：人防地下室-水电　　堂前人家东区项目施工　　第2页 共17页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
39	02010106~1	橡胶板 δ1～15		kg	10.327554	7.72	79.73	
40	02010106~2	橡胶板	δ1～15	kg	0.189	7.72	1.46	
41	02010506~1	石棉橡胶板	低压δ0.8～6	kg	70.42	5.57	392.24	
42	02010508	石棉橡胶板	低中压 δ0.8～6	kg	1.384	11.06	15.31	
43	02070226	橡胶垫	δ2	m2	16.15549	14.58	235.55	
44	02130114	塑料带	20mm×40m	kg	26.496	2.14	56.70	
45	02130114~1	塑料带	20mm*40m	kg	0.98	2.14	2.10	
46	02130209	尼龙扎带	L=100~150	根	280	0.14	39.20	
47	02270106	白布		m	4.41	3.43	15.13	
48	02270131	破布		kg	181.346473	6.00	1088.08	
49	02270131~1	破布		kg	1.913012	6.00	11.48	
50	02290103	线麻		kg	1.09368	10.29	11.25	
51	02290507	油浸麻丝		kg	223.003	8.40	1873.23	
52	02330105	草袋子		只	35.772672	0.86	30.76	
53	03011002	铁铆钉		kg	0.028872	5.15	0.15	
54	03030216	镀锌半圆头螺钉	M10×100	十个	47.15	0.34	16.03	
55	03031208	自攻螺钉	M4×30	十个	0.8	0.25	0.20	
56	03031209	自攻螺钉	M4×40	十个	307.64	0.25	76.91	
57	03031209~1	自攻螺钉	M4*40	十个	35.496	0.25	8.87	
58	03031211	自攻螺钉	M4×60	十个	19.248	0.26	5.00	
59	03031212	自攻螺钉	M4*65	十个	9.66	0.27	2.61	
60	03031212~1	自攻螺钉	M4×65	十个	73.836901	0.27	19.94	
61	03050407	带母镀锌螺栓	M6*16~25	套	77.52	0.06	4.65	
62	03050507	精制带母镀锌螺栓	M6*75	套	9.651268	0.56	5.40	
63	03050510	精制带母镀锌螺栓	M8×30	套	9941.6625	0.58	5766.16	
64	03050571	精制带母镀锌螺栓	M2~5*4~20	套	138	0.22	30.36	
65	03050611~1	精制带母镀锌螺栓	带垫 M16×65～80	套	3296	1.35	4449.60	
66	03050613	精制带母镀锌螺栓	带垫 M16×85～140	套	204.88	1.84	376.98	
67	03050651	精制带母镀锌螺栓	M8×50内2平1弹垫	套	844.822944	0.69	582.93	
68	03050652	精制带母镀锌螺栓	M8×100内2平1弹垫	套	1733.864544	0.86	1491.12	
69	03050654	精制带母镀锌螺栓	M10×100内2平1弹垫	套	4710.421766	1.10	5181.46	
70	03050654~1	精制带母镀锌螺栓	M10*100内2平1弹垫	套	86.8	1.10	95.48	
71	03050655	精制带母镀锌螺栓	M12×100内2平1弹垫	套	48	1.17	56.16	
72	03050659	精制带母镀锌螺栓	M16×100内2平1弹垫	套	25.195	2.32	58.45	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：人防地下室-水电　　堂前人家东区项目施工　　第3页 共17页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
73	03050911	精制六角螺栓		kg	27.268461	4.82	131.43	
74	03053521	镀锌半圆头螺栓	M2～5×15～50	套	170	0.09	15.30	
75	03057113	伞形螺栓	M6～8×150	套	2082.84	0.34	708.17	
76	03070107	膨胀螺栓	M6	套	69.595416	0.43	29.93	
77	03070110	膨胀螺栓	M8	套	161.31207	0.30	48.39	
78	03070117	膨胀螺栓	M10	套	1101.527008	0.69	760.05	
79	03070124	膨胀螺栓 M10～16		套	73.5063	0.86	63.22	
80	03070126	膨胀螺栓	M12	套	0.1604	1.03	0.17	
81	03070806	塑料膨胀管	Φ6×50	十个	2.4	0.69	1.66	
82	03070807	塑料膨胀管	Φ8×50	十个	304.484871	0.86	261.86	
83	03070807@1	塑料膨胀管	Φ8*50	十个	9.66	1.37	13.23	
84	03070807~1	塑料膨胀管	Φ8*50	十个	35.496	0.86	30.53	
85	03090103	螺母		kg	57.066958	6.17	352.10	
86	03130304	钢垫圈		kg	22.529617	4.97	111.97	
87	03210206	砂轮片	Φ100	片	10.22227	1.29	13.19	
88	03210206~1	砂轮片 Φ100		片	0.070006	1.29	0.09	
89	03210209	砂轮片	Φ200	片	1.39681	11.15	15.57	
90	03210211	砂轮片 Φ400		片	28.949171	11.58	335.23	
91	03210211~1	砂轮片	Φ400	片	13.489546	11.58	156.21	
92	03210405	尼龙砂轮片 Φ100×16×3		片	1.615482	3.26	5.27	
93	03210405~1	尼龙砂轮片	Φ100*16*3	片	0.191729	3.26	0.63	
94	03210405~2	尼龙砂轮片	Φ100×16×3	片	15.46366	3.26	50.41	
95	03210406	尼龙砂轮片	Φ150	片	2.56	5.40	13.82	
96	03210408	尼龙砂轮片	Φ400	片	4.68882	8.66	40.61	
97	03210409	尼龙砂轮片	Φ500×25×4	片	0.1876	10.55	1.98	
98	03270104	铁砂布 2#		张	43.774073	0.86	37.65	
99	03270104@2	铁砂布 2#		张	0.035425	0.86	0.03	
100	03270104~1	铁砂布	2#	张	766.67664	0.86	659.34	
101	03270202	砂纸		张	175.29	0.94	164.77	
102	03410200	电焊条		kg	5.7	4.92	28.04	
103	03410200~1	电焊条		kg	5	4.92	24.60	
104	03410205	电焊条	J422	kg	0.24	4.92	1.18	
105	03410206	电焊条	J422 Φ3.2	kg	268.29591	4.92	1320.02	
106	03410206@2	电焊条	J422 Φ3.2	kg	0.089824	4.92	0.44	
107	03410206~1	电焊条 J422 Φ3.2		kg	109.069542	4.92	536.62	
108	03410206~2	电焊条	J422 Φ3.2	kg	220.085614	4.92	1082.82	
109	03410206~3	电焊条 J422 Φ3.2		kg	2.45021	4.92	12.06	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：人防地下室-水电　　堂前人家东区项目施工　　第4页 共17页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
110	03410207	电焊条	J422 Φ4	kg	205.39025	4.92	1010.52	
111	03410207~1	电焊条	J422 Φ4	kg	10.1	4.92	49.69	
112	03410913	低碳钢焊条	J422Φ3.2	kg	7.744	5.66	43.83	
113	03411206	焊片	Φ3.5	个	112	1.03	115.36	
114	03411302	焊锡		kg	27.831662	36.87	1026.15	
115	03430900	焊锡丝		kg	31.79	42.88	1363.16	
116	03430912	松香焊锡丝	Φ2.3	kg	0.14	42.88	6.00	
117	03450404	焊锡膏	瓶装50g	kg	4.157942	51.45	213.93	
118	03570207	镀锌铁丝	12#～18#	kg	38.4	4.83	185.47	
119	03570225	镀锌铁丝	13#～17#	kg	406.739467	5.15	2094.71	
120	03570225~1	镀锌铁丝	13#~17#	kg	0.306354	5.15	1.58	
121	03570225~2	镀锌铁丝	13#～17#	kg	31.069232	5.15	160.01	
122	03570231	镀锌铁丝	18～22#	kg	4.401111	5.15	22.67	
123	03570231~1	镀锌铁丝	18#～22#	kg	22.227641	5.15	114.47	
124	03570237	镀锌铁丝	22#	kg	1.77	5.15	9.12	
125	03590200	斜垫铁	(综合)	kg	88.96	4.32	384.31	
126	03590201	斜垫铁	Q235 1#	kg	121.2	5.15	624.18	
127	03590401	平垫铁	Q235 1#	kg	181.8	4.29	779.92	
128	03590410	平垫铁	0#～3#钢4#～8#	kg	59.584	4.32	257.40	
129	03633105	冲击钻头	Φ6～8	根	0.8	1.72	1.38	
130	03633106	冲击钻头	Φ6～12	根	62.306881	2.57	160.13	
131	03633106@1	冲击钻头	Φ6~12	根	0.69	2.86	1.97	
132	03633106~1	冲击钻头	Φ6~12	根	8.874	2.57	22.81	
133	03633107	冲击钻头 Φ8～16		根	0.280024	3.43	0.96	
134	03633308	合金钢钻头	Φ8mm～10mm	根	7.863548	6.86	53.94	
135	03652404~1	金刚石锯片	Φ114×1.8	片	106.6428	17.15	1828.92	
136	03652421	锯条		根	417.6287	0.19	79.35	
137	03652422	钢锯条		根	418.524624	0.21	87.89	
138	03652906	钢丝刷子		把	6.32883	1.54	9.75	
139	04010611	水泥	32.5级	kg	68.303385	0.26	17.96	
140	04010611~1	水泥 32.5级		kg	591.962268	0.26	155.69	
141	04010611~2	水泥	32.5级	kg	5168.734573	0.26	1359.38	
142	04010611~3	水泥	32.5级	kg	7587.092134	0.26	1995.41	
143	04010611~6	水泥 32.5级		kg	22.75195	0.27	6.14	
144	04010611~7	水泥	32.5级	kg	2.56	0.27	0.69	
145	04030101	黄砂		kg	12.8	0.15	1.93	
146	04030102	黄砂		m3	1.12452	237.81	267.42	
147	04030102~1	黄砂		m3	5.555	237.81	1321.03	
148	04030102~2	黄砂		m3	0.024502	237.81	5.83	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：人防地下室-水电　　堂前人家东区项目施工　　第5页 共17页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
149	04030107~1	中砂		t	1.21465	150.57	182.89	
150	04030107~2	中砂		t	47.963313	150.57	7221.84	
151	04050201	碎石		m3	6.262	164.18	1028.10	
152	04050206	碎石 5～32mm		m3	1.012678	164.18	166.26	
153	04050206~1	碎石	5~32mm	m3	0.111842	164.18	18.36	
154	04130101	机砖		百块	52.80081	81.00	4276.87	
155	0421234278 19751888	通风方式总控制箱(智能型)		套	7	2484.19	17389.33	
156	05030100	木方材		m3	0.082	2432.79	199.49	
157	05030600	普通木成材		m3	0.44178	2432.79	1074.76	
158	05030700	木板材		m3	0.303	2432.79	737.14	
159	05030700~1	板枋材		m3	0.32	2432.79	778.49	
160	05050107	胶合板	2440*1220*3	m2	0.4	10.29	4.12	
161	05050111	胶合板	2440×1220×6	m2	0.08	10.29	0.82	
162	11030303	防锈漆		kg	3.12278	12.49	39.00	
163	11030303~1	防锈漆		kg	0.08	12.49	1.00	
164	11030305	醇酸防锈漆	C53-1	kg	40.978784	12.49	511.83	
165	11030305.1	醇酸防锈漆 C53-1		kg	33.712314	12.49	421.07	
166	11030305@1	醇酸防锈漆 C53-1		kg	0.068575	12.49	0.86	
167	11030305~1	醇酸防锈漆	C53-1	kg	214.040217	12.49	2673.36	
168	11030305-1	醇酸防锈漆	C53-1	kg	4.22	12.49	52.71	
169	11030306	酚醛防锈漆		kg	9.0918	12.49	113.56	
170	11030306.1~2	酚醛防锈漆		kg	41.10991	12.49	513.46	
171	11030306~1	酚醛防锈漆		kg	105.20526	12.49	1314.01	
172	11030525	防火涂料	A60-1	kg	0.24	16.29	3.91	
173	11030703	沥青漆		kg	4.505094	13.98	62.98	
174	11030704	沥青清漆		kg	6.214257	20.51	127.45	
175	11030704~1	沥青清漆		kg	19.410137	20.51	398.10	
176	11030904	沥青绝缘漆		kg	57.293855	15.38	881.18	
177	11111703	酚醛磁漆		kg	2.46	14.91	36.68	
178	11112503	调和漆		kg	1.72247	14.48	24.94	
179	11112503.1	调和漆		kg	60.23955	14.48	872.27	
180	11112503@1	调和漆		kg	0.04875	14.48	0.71	
181	11112503-1	调和漆		kg	3	14.48	43.44	
182	11112504	无光调和漆		kg	7.652045	14.48	110.80	
183	11112504~1	无光调和漆		kg	65.82788	14.48	953.19	
184	11112524	厚漆		kg	33.15874	6.22	206.25	
185	11112524~1	厚漆		kg	5.786388	6.22	35.99	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：人防地下室-水电　　堂前人家东区项目施工　　第6页 共17页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
186	11112525	铅油		kg	10.11722	14.58	147.51	
187	11452114	松香水		kg	18.929664	4.72	89.35	
188	12010103	汽油		kg	82.312287	10.41	856.87	
189	12010103@1	汽油		kg	0.023725	10.41	0.25	
190	12010103~1	汽油		kg	357.18569	10.41	3718.30	
191	12010903	煤油		kg	56.56	4.29	242.64	
192	12030106	溶剂汽油		kg	10.438421	10.41	108.66	
193	12030106~1	溶剂汽油		kg	54.701711	10.41	569.44	
194	12050311	机油		kg	56.17718	7.92	444.92	
195	12050313	机油 6～7#		kg	9.10592	10.72	97.62	
196	12050313~1	机油	6~7#	kg	1.054509	10.72	11.30	
197	12060317	清油		kg	30.419353	13.72	417.35	
198	12070105	黄油(钙基脂)		kg	15.15	6.86	103.93	
199	12070109	电力复合脂		kg	86.61244	17.15	1485.40	
200	12300342	二硫化钼		kg	1.92	16.71	32.08	
201	12300367	硬酯酸	一级	kg	4.558516	10.29	46.91	
202	12370305	氧气		m3	0.01604	2.83	0.05	
203	12370305@1	氧气		m3	0.02005	2.35	0.05	
204	12370305~1	氧气		m3	317.282648	2.83	897.91	
205	12370314	高纯氮气	40L	m3	20	2.14	42.80	
206	12370335	乙炔气		kg	20.630345	15.44	318.53	
207	12370335~1	乙炔气		kg	88.873025	15.44	1372.20	
208	12430344	自粘橡胶带	20mm×5m	卷	136.92	12.43	1701.92	
209	12430344~1	自粘橡胶带	20mm*5m	卷	8.4	12.43	104.41	
210	12430346	自粘性塑料带	20mm×20m	卷	0.136388	5.15	0.70	
211	12430361	塑料粘胶带		盘	56.40093	3.14	177.10	
212	12430365	塑料胶布带	25mm×10m	卷	26.50315	3.14	83.22	
213	13013509	石棉绒		kg	444.854	2.56	1138.83	
214	13013509~1	石棉绒		kg	21.35	2.56	54.66	
215	14010304-2	焊接钢管	公称直径50mm以内	kg	55.42	3.97	220.02	
216	14010304-2~1	焊接钢管	公称直径40mm以内	kg	104.32	3.97	414.15	
217	14010304-3	焊接钢管	公称直径80mm以内	kg	160.8	3.97	638.38	
218	14010304-4	焊接钢管	公称直径100mm以内	kg	87.38	3.97	346.90	
219	14010304-6	焊接钢管	公称直径150mm以内	kg	141.9	3.97	563.34	
220	14010305-11~1	镀锌钢管	SC150	m	23.175	75.85	1757.82	
221	14010305-2~1	镀锌钢管	SC20	m	1394.9702	7.39	10308.83	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：人防地下室-水电　　堂前人家东区项目施工　　第7页 共17页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
222	14010305-2~2	镀锌钢管	SC20	m	8386.5278	7.39	61976.44	
223	14010305-2~3	镀锌钢管	SC20	m	847.9784	7.39	6266.56	
224	14010305-3~1	镀锌钢管	SC25	m	24.72	10.61	262.28	
225	14010305-3~2	镀锌钢管	SC25	m	1980.1029	10.61	21008.89	
226	14010305-3~3	镀锌钢管	SC25	m	1446.2642	10.61	15344.86	
227	14010305-4~1	镀锌钢管	SC32	m	23.175	13.63	315.88	
228	14010305-4~2	镀锌钢管	SC32	m	501.2186	13.63	6831.61	
229	14010305-495~2	镀锌钢管	RC25	m	675.8345	10.61	7170.60	
230	14010305-5~1	镀锌钢管	SC40	m	1.545	16.44	25.40	
231	14010305-5~2	镀锌钢管	SC40	m	30.1275	16.44	495.30	
232	14010305-6~1	镀锌钢管	SC50	m	98.468	20.74	2042.23	
233	14010305-6~2	镀锌钢管	SC50	m	1.545	20.74	32.04	
234	14010305-6~3	镀锌钢管	公称直径50mm以内	m	2.884	20.74	59.81	
235	14010305-7~1	镀锌钢管	SC65	m	32.445	27.92	905.86	
236	14010305-8~1	镀锌钢管	SC80	m	18.54	34.77	644.64	
237	14010305-8~4	镀锌钢管	SC80	m	29.664	34.77	1031.42	
238	14010305-9~1	镀锌钢管	SC100	m	24.72	44.29	1094.85	
239	14010305-9~2	镀锌钢管	SC100	m	32.136	44.29	1423.30	
240	14010332	焊接钢管	DN80	m	12.685	27.55	349.47	
241	14010335	焊接钢管	DN100	m	11.59	35.42	410.52	
242	14010341	焊接钢管	DN150	m	0.81	59.00	47.79	
243	14010341~1	焊接钢管	DN150	m	15.25	59.00	899.75	
244	14030303-10~1	热浸镀锌钢管 DN100		m	122.64	44.29	5431.73	
245	14030303-12~4	热浸镀锌钢管 DN150		m	15.33	75.85	1162.78	
246	14030303-6~1	热浸镀锌钢管 DN50		m	191.7272	20.74	3976.42	
247	14030303-7~1	热浸镀锌钢管 DN65		m	603.62386	27.92	16853.18	
248	14030303-9~1	热浸镀锌钢管 DN80		m	494.21876	34.77	17183.99	
249	14030315	热镀锌钢管	DN20	m	55.12	7.39	407.34	
250	14312502	塑料软管		kg	45.88	15.78	723.99	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：人防地下室-水电　　堂前人家东区项目施工　　第8页 共17页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
251	14312509	塑料软管	dn6	m	298.2	1.89	563.60	
252	14350105	异型塑料管	dn2.5～5	m	74.55	1.17	87.22	
253	14350106	异型塑料管	dn5	m	0.4	1.17	0.47	
254	14550901-1~1	钢塑复合管	DN15	m	3.9168	9.35	36.62	
255	14550901-2~1	钢塑复合管	DN20	m	13.209	12.20	161.15	
256	14550901-3~1	钢塑复合管	DN25	m	137.1696	22.71	3115.12	
257	14550901-4~1	钢塑复合管	DN32	m	336.4368	25.24	8491.66	
258	14550901-5~1	钢塑复合管	DN40	m	222.4824	26.47	5889.11	
259	14550901-6~1	钢塑复合管	DN50	m	79.6314	33.32	2653.32	
260	14550901-7~1	钢塑复合管	DN65	m	4.6818	43.83	205.20	
261	15021106	镀锌活接头	DN20	个	3.03	4.70	14.24	
262	15021107	镀锌活接头	DN25	个	31.31	7.42	232.32	
263	15021109	镀锌活接头	DN40	个	7.07	12.07	85.33	
264	15022306	镀锌弯头	DN20	个	106	1.83	193.98	
265	15023127	镀锌锁紧螺母	3×20	个	1594.42146	0.13	207.27	
266	15023128	镀锌锁紧螺母	3×25	个	619.03824	0.24	148.57	
267	15023129	镀锌锁紧螺母	3×32	个	78.65904	0.54	42.48	
268	15023130	镀锌锁紧螺母	3×40	个	4.750875	0.72	3.42	
269	15023131	镀锌锁紧螺母	3×50	个	15.43455	0.93	14.35	
270	15023132	镀锌锁紧螺母	3×70	个	4.86675	1.47	7.15	
271	15023133	镀锌锁紧螺母	3×80	个	7.2306	1.78	12.87	
272	15023134	镀锌锁紧螺母	3×100	个	8.5284	2.00	17.06	
273	15023141	镀锌锁紧螺母	M15～20×3	个	2628.51	0.12	315.42	
274	15023141~1	镀锌锁紧螺母 M15～20×3		个	240.3	0.12	28.84	
275	15023141~2	镀锌锁紧螺母	M15~20*3	个	471.7	0.12	56.60	
276	15250331	室内镀锌钢塑复合管接头零件	DN15	个	6.28608	2.65	16.66	
277	15250332	室内镀锌钢塑复合管接头零件	DN20	个	14.9184	2.90	43.26	
278	15250333	室内镀锌钢塑复合管接头零件	DN25	个	131.52144	4.72	620.78	
279	15250334	室内镀锌钢塑复合管接头零件	DN32	个	264.86152	6.20	1642.14	
280	15250335	室内镀锌钢塑复合管接头零件	DN40	个	156.17392	6.89	1076.04	
281	15250336	室内镀锌钢塑复合管接头零件	DN50	个	50.82357	11.89	604.29	
282	15250337	室内镀锌钢塑复合管接头零件	DN65	个	1.95075	19.13	37.32	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：人防地下室-水电　　堂前人家东区项目施工　　第9页 共17页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
283	15370305	镀锌管卡	DN12～40×1.5	个	85	1.38	117.30	
284	15370310	镀锌管卡	DN25	个	330.495791	1.39	459.39	
285	15370314	镀锌管卡	DN40	个	5.288844	2.51	13.27	
286	15370315	镀锌管卡	DN50	个	64.98888	3.88	252.16	
287	15410715~1	可曲挠橡胶接头	DN32	个	16	57.23	915.68	
288	15410716	可曲挠橡胶接头	DN50	个	17	77.17	1311.89	
289	15410717	可曲挠橡胶接头	DN65	个	60	106.77	6406.20	
290	15410718	可曲挠橡胶接头	DN80	个	6	142.38	854.28	
291	16010506	螺纹截止阀	J11T-16 DN20	个	106	16.19	1716.14	
292	16250106~1	法兰闸阀	DN32	个	49	98.13	4808.37	
293	16250106~2	止回阀	DN32	个	16	79.49	1271.84	
294	16250106~3	球阀	DN32	个	16	69.73	1115.68	
295	16250106~4	蝶阀	DN32	个	16	59.80	956.80	
296	16250106~5	安全阀	DN32	个	8	206.92	1655.36	
297	16250106~6	同心异径管	DN32	个	16	37.09	593.44	
298	16250107~1	法兰闸阀	DN40	个	22	140.22	3084.84	
299	16250108~1	暗杆闸阀	DN50	个	24	191.55	4597.20	
300	16250108~11	止回阀	DN50	个	19	160.14	3042.66	
301	16250108~12	法兰铜闸阀	DN50	个	6	202.70	1216.20	
302	16250108~13	法兰水表	DN50	个	2	188.50	377.00	
303	16250109~1	暗杆闸阀	DN65	个	90	229.43	20648.70	
304	16250109~2	止回阀	DN65	个	65	236.36	15363.40	
305	16250109~3	闸阀	DN65	个	2	217.90	435.80	
306	16250109~4	法兰水表	DN65	个	1	254.19	254.19	
307	16250110~1	法兰铜闸阀	DN80	个	16	344.67	5514.72	
308	16250110~3	暗杆闸阀	DN80	个	4	344.67	1378.68	
309	16250110~4	止回阀	DN80	个	4	300.20	1200.80	
310	16310104	螺纹闸阀	DN20	个	2.02	40.72	82.25	
311	16310104~1	Y型过滤器	DN20	个	1.01	23.56	23.80	
312	16310105~6	截止阀	DN25	个	15.15	30.06	455.41	
313	16310105~7	800M4QT型角型（压力型）真空破坏器	DN25	个	16.16	78.52	1268.88	
314	16310107~2	螺纹铜Y型过滤器	DN40	个	7.07	91.97	650.23	
315	17010901	平焊法兰		片	8	59.78	478.24	
316	17010936	平焊法兰	1.6MPa DN32	片	242	15.60	3775.20	
317	17010937	平焊法兰	1.6MPa DN40	片	76	20.18	1533.68	
318	17010938	平焊法兰	1.6MPa DN50	片	136	30.73	4179.28	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：人防地下室-水电　　堂前人家东区项目施工　　第10页 共17页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
319	17010941	平焊法兰	1.6MPa DN65	片	436	33.37	14549.32	
320	17010942	平焊法兰	1.6MPa DN80	片	60	36.22	2173.20	
321	18430306~1	防爆地漏	DN80	个	75	128.65	9648.75	
322	18430308~1	不锈钢地漏	DN150	个	2	79.49	158.98	
323	19110103	管子托钩	DN15	个	0.56064	1.01	0.57	
324	19110104	管子托钩	DN20	个	1.8648	1.14	2.13	
325	19110105	管子托钩	DN25	个	15.59968	1.31	20.44	
326	19110106	管子托钩	DN32	个	38.26144	1.54	58.92	
327	20290101	隔膜式气压水罐	140 L	台	8	2528.55	20228.40	
328	21650101~1	压力表		套	85	31.94	2714.90	
329	22470111~1	出口疏散标志灯	1W	套	52.52	37.19	1953.22	
330	22470111~12	通风方式信号装置		套	87.87	97.35	8554.14	
331	22470111~22	楼层标志灯	1W	套	8.08	37.27	301.14	
332	22470111~31	集中电源疏散照明灯（A型）	5W	套	294.92	39.78	11731.92	
333	22470111~32	集中电源疏散照明灯（A型）	9W	套	16.16	66.42	1073.35	
334	22470111~34	方向标志灯	1W	套	194.93	36.32	7079.86	
335	22470111~36	隔爆灯	22W	套	84.84	65.00	5514.60	
336	22470111~37	汽车坡道防水壁灯	LED,5W IP67	套	18.18	39.78	723.20	
337	22470111~52	单管LED灯	LED,16W	套	928.19	33.73	31307.85	
338	22470111~54	双管防水灯	2*18W	套	18.18	71.50	1299.87	
339	23210101	呼叫按钮		套	7.14	42.59	304.09	
340	23230131-2~1	单联单控防爆开关		只	1.02	6.75	6.89	
341	23230131-2~2	单联单控带插座开关		只	13.26	7.89	104.62	
342	23230131-3~1	双联单控照明开关		只	47.94	14.62	700.88	
343	23230131-4~1	三联单控照明开关		只	3.06	12.74	38.98	
344	23310313	电话出线口 插座型单联		个	38.76	3.70	143.41	
345	23412504-3700~1	单相二，三极安全插座		套	82.62	6.92	571.73	
346	24150703	瓷接头	双路	个	667.44	0.24	160.19	
347	24150703@1	瓷接头	双路	个	23.69	0.25	5.92	
348	24170102	黄漆布带	20mm×40m	卷	190.806	17.15	3272.32	
349	25010309	裸铜线	10mm2	kg	44.16	56.42	2491.51	
350	25010735	镀锡裸铜绞线	16mm2	kg	38	58.91	2238.58	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：人防地下室-水电　　堂前人家东区项目施工　　第11页 共17页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
351	25030103	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线	450V/750V1.5mm2	m	770.852	0.97	747.73	
352	25030104	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线	450V/750V2.5mm2	m	75.833	1.50	113.75	
353	25030142	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线	105℃-2.5mm2	m	329.832	1.65	544.22	
354	25030509	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线	300V/500V6mm2	m	72.75	4.47	325.19	
355	25030511	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线	450V/750V10mm2	m	2130.35625	7.62	16233.31	
356	25030512	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线	450V/750V16mm2	m	27	11.51	310.77	
357	25430101~1	电话线	HYA-10*2*0.5	m	710.787	1.37	973.78	
358	25430101~2	电话线	HYA-20*2*0.5	m	600.4128	2.86	1717.18	
359	25430101~3	电话线	HYA-40*2*0.5	m	429.879	5.26	2261.16	
360	25430311~7	绝缘导线	HBVV-2*0.5	m	520.8018	1.37	713.50	
361	25430311-1~1	绝缘导线	WDZ-BYJ-2.5	m	28523.6064	2.33	66460.00	
362	25430311-3821~2	绝缘导线	WDZN-BYJ-2.5	m	6616.814	2.48	16409.70	
363	25430311-3821~4	绝缘导线	WDZNC-BYJ-2.5	m	5680.6476	2.48	14088.01	
364	25430314~7	铜芯多股绝缘导线	HBVV-2*0.5	m	176.31	1.37	241.54	
365	25430314-4~1	铜芯多股绝缘导线	WDZN-RYJS-2*2.5	m	5675.3028	5.88	33370.78	
366	26012501~1	防火封闭镀锌桥架	300*100	m	1890.83715	58.20	110046.72	
367	26012501~16	防火槽式钢制桥架	100*70	m	552.0666	20.34	11229.03	
368	26012501~18	防火封闭镀锌桥架	400*100	m	187.4526	82.05	15380.49	
369	26012501~21	封闭式镀锌桥架	300*100	m	35.90865	58.20	2089.88	
370	26012501~22	封闭式镀锌桥架	200*100	m	725.5296	40.50	29383.95	
371	26012501~27	防火封闭镀锌桥架	200*100	m	1470.4155	40.50	59551.83	
372	26012501~28	防火封闭镀锌桥架	150*75	m	1005.41205	26.92	27065.69	
373	26012501~29	防火封闭镀锌桥架	500*100	m	39.6975	95.42	3787.94	
374	26012501~30	防火封闭镀锌桥架	100*70	m	3608.2716	20.34	73392.24	
375	26060351-3990~1	紧定式镀锌电线管	JDG20	m	340.3532	4.10	1395.45	
376	26064105	塑料护口(钢管用)	dn15	个	3100.21	0.10	310.02	
377	26064105~1	塑料护口(钢管用) dn15		个	240.3	0.10	24.03	
378	26064107	塑料护口(钢管用)	dn20	个	1594.42146	0.10	159.44	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：人防地下室-水电　　堂前人家东区项目施工　　第12页 共17页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
379	26064108	塑料护口(钢管用)	dn25	个	619.03824	0.25	154.76	
380	26064110	塑料护口(钢管用)	dn32	个	78.65904	0.25	19.66	
381	26064111	塑料护口(钢管用)	dn40	个	4.750875	0.37	1.76	
382	26064113	塑料护口(钢管用)	dn50	个	15.43455	0.37	5.71	
383	26064114	塑料护口(钢管用)	dn70	个	4.86675	0.61	2.97	
384	26064116	塑料护口(钢管用)	dn80	个	7.2306	0.65	4.70	
385	26064117	塑料护口(钢管用)	dn100	个	8.5284	0.98	8.36	
386	26064306	紧定式直管接头	Φ20	个	57.860044	1.54	89.10	
387	26065131	镀锌电线管接头	Φ20×5	个	1700.716224	0.83	1411.59	
388	26065132	镀锌电线管接头	Φ25×6	个	660.307456	1.23	812.18	
389	26065133	镀锌电线管接头	Φ32×6	个	83.902976	1.79	150.19	
390	26065134	镀锌电线管接头	Φ40×7	个	5.0676	2.10	10.64	
391	26065135	镀锌电线管接头	Φ50×7	个	16.46352	3.10	51.04	
392	26065136	镀锌电线管接头	Φ70×8	个	4.86675	3.98	19.37	
393	26065137	镀锌电线管接头	Φ80×8	个	7.2306	4.74	34.27	
394	26065138	镀锌电线管接头	Φ100×10	个	8.5284	9.12	77.78	
395	26065140	镀锌电线管接头	Φ150×10	个	1.854	14.11	26.16	
396	26065306	紧定式锁母	Φ20	个	61.263576	0.90	55.14	
397	26066513	钢管保护管	Φ40×400	根	25.195	7.55	190.22	
398	26066531	套管	KT2型	个	29.4	4.29	126.13	
399	26090309	铝接线端子	95mm2	个	36.096	2.57	92.77	
400	26090503	铜接线端子	DT-4mm2	个	657.72	1.29	848.46	
401	26090507	铜接线端子	DT-10mm2	个	846.51	2.43	2057.02	
402	26090508	铜接线端子	DT-16mm2	个	10010.8225	3.33	33336.04	
403	26090509	铜接线端子	DT-25mm2	个	171.36	4.23	724.85	
404	26091105	铜铝过渡接线端子	DTL-25mm2	个	595.584	2.14	1274.55	
405	26091107	铜铝过渡接线端子	DTL-95mm2	个	36.096	8.58	309.70	
406	26093511	分等电位联结端子箱		个	98.94	18.60	1840.28	
407	26093512	总等电位联结端子箱		个	18	67.43	1213.74	
408	26110101~1	铁接线盒		只	47.94	2.22	106.43	
409	26110101~2	接线盒		只	110.16	1.86	204.90	
410	26110101~4	密闭接线盒180*180		只	216.24	84.96	18371.75	
411	26110101~6	塑料开关盒		只	360.06	1.86	669.71	
412	26110101~7	铁接线盒		只	117.3	2.22	260.41	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：人防地下室-水电　　堂前人家东区项目施工　　第13页 共17页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
413	26110101~8	开关盒		只	1885.98	1.86	3507.92	
414	26230111	镀锌型钢		kg	351.78015	4.57	1606.83	
415	26250311	镀锌电缆卡子	2×35	个	1610.717184	1.46	2351.65	
416	26250312	镀锌电缆卡子	3×35	个	135.165875	5.77	779.91	
417	26250342	固定卡子	1.5*32	个	28.84	2.70	77.87	
418	26250343	固定卡子	3×80	个	346.08	2.49	861.74	
419	26250703	电缆吊挂	3×50	套	349.357877	8.45	2952.07	
420	30110303~1	矩形水箱	1m3	个	1	1939.09	1939.09	
421	30110305~1	生活水箱	5.0m3	个	1	6654.09	6654.09	
422	30110308~1	矩形水箱	33m3	个	1	26483.53	26483.53	
423	30110308~2	矩形水箱	38m3 4500*6000*2000	个	3	31039.63	93118.89	
424	30110308~3	矩形水箱	40m3	个	1	37332.00	37332.00	
425	30110308~4	矩形水箱	42m3	个	1	40705.80	40705.80	
426	30110308~5	矩形水箱	45m3 4000*7500*2000	个	1	43630.76	43630.76	
427	30110308~6	矩形水箱	36m3	个	1	27048.86	27048.86	
428	30110308~7	矩形水箱	45m3 5000*6000*2000	个	4	43630.76	174523.04	
429	30110308~8	矩形水箱	48m3	个	1	46919.92	46919.92	
430	30110308~9	矩形水箱	38m3 3000*8500*2000	个	1	31039.63	31039.63	
431	31011126	油浸石棉盘根	Φ6～10 250℃	kg	25.25	9.86	248.97	
432	31110301	棉纱头		kg	239.213209	5.57	1332.42	
433	31110307	塑料手套		副	352.8	3.43	1210.10	
434	31150101	水		m3	56.207825	4.57	256.87	
435	31150301	电		kW·h	1353.225147	0.76	1028.45	
436	31170103	标志牌		个	1071.243378	0.16	171.40	
437	31170104	标志牌	塑料扁形	个	1716.4946	0.16	274.64	
438	31170121	位号牌		个	85	0.51	43.35	
439	31170124	端子号牌		个	238	0.59	140.42	
440	34020901	枕木		m3	0.448	1783.70	799.10	
441	50350103@4	斜流排风机(带70℃防火阀)	200m3/h，110Pa,0.06KW	台	8	323.83	2590.64	
442	50350103@5	斜流排风机(带70℃防火阀)	400m3/h,91Pa,0.06KW	台	10	323.83	3238.30	
443	50350103@6	斜流排风机(带70℃防火阀)	500m3/h,70Pa,0.06KW	台	5	323.83	1619.15	
444	55090103~1	配电箱1AX-Z		只	2	8544.00	17088.00	
445	55090103~2	电站集中控制柜A		只	1	15951.00	15951.00	
446	55090103~32	配电箱8AX-Z		只	2	9222.00	18444.00	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：人防地下室-水电　　堂前人家东区项目施工　　第14页 共17页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
447	55090103~33	配电箱7AX-Z		只	2	8544.00	17088.00	
448	55090103~34	配电箱2AX-Z		只	2	8544.00	17088.00	
449	55090103~35	配电箱4AX-Z		只	2	8544.00	17088.00	
450	55090103~36	配电箱1AL-Z		只	1	8544.00	8544.00	
451	55090103~37	配电箱2AL-Z		只	1	8544.00	8544.00	
452	55090103~38	配电箱7AL-Z		只	1	8544.00	8544.00	
453	55090103~39	配电箱4AL-Z		只	1	8544.00	8544.00	
454	55090103~40	配电箱1RF		只	1	4256.00	4256.00	
455	55090103~41	配电箱2RF		只	1	4256.00	4256.00	
456	55090103~42	配电箱3RF		只	1	4256.00	4256.00	
457	55090103~43	配电箱4RF		只	1	4256.00	4256.00	
458	55090103~44	配电箱5RF		只	1	4256.00	4256.00	
459	55090103~45	配电箱6RF		只	1	4256.00	4256.00	
460	55090103~46	配电箱7RF		只	1	4256.00	4256.00	
461	55090103~47	配电箱8RF		只	1	4256.00	4256.00	
462	55090103~48	电站集中控制柜B		只	1	15951.00	15951.00	
463	55090103~49	电站集中控制柜C		只	1	15951.00	15951.00	
464	55090103~50	电站集中控制柜D		只	1	15951.00	15951.00	
465	55090103~51	配电箱DZAP		只	1	6489.00	6489.00	
466	80010106~1	水泥砂浆 M10		m3	8.917453	310.33	2767.35	
467	80010106~2	水泥砂浆 M10		m3	0.27456	310.33	85.20	
468	80010123	水泥砂浆 1:2		m3	1.84614	368.29	679.91	
469	80213003~1	C20粒径16砼32.5级坍落度55-70(商品砼)(非泵送)		m3	1.8972	375.29	712.00	
470	80213007~1	C30粒径16砼42.5级坍落度55-70(商品砼)(非泵送)		m3	2.9232	406.34	1187.81	
471	80213020~1	C30粒径20砼32.5级坍落度55-70(商品砼)(非泵送)		m3	3.4272	397.47	1362.21	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：人防地下室-水电　　堂前人家东区项目施工　　第15页 共17页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
472	SB0001	臭氧释能器		台	16	3128.57	50057.12	
473	SB0001~1	音响报警信号装置		个	8	20.85	166.80	
474	SB0004	贮油箱 2000*3500*1500 mm		个	2	16364.00	32728.00	
475	SB0005	配电箱 1AL1		台	1	9222.00	9222.00	
476	SB0005~100	配电箱 3ALE1		台	4	8883.00	35532.00	
477	SB0005~101	配电箱 2PS1		台	10	2049.00	20490.00	
478	SB0005~102	配电箱 1PS4		台	1	4938.00	4938.00	
479	SB0005~103	配电箱 2PS3		台	1	2049.00	2049.00	
480	SB0005~104	配电箱 1ZPS		台	7	2594.00	18158.00	
481	SB0005~105	配电箱 1ZCZ		台	1	2594.00	2594.00	
482	SB0005~106	配电箱7ZFH		台	2	2011.00	4022.00	
483	SB0005~107	配电箱1ZTX		台	3	3259.00	9777.00	
484	SB0005~108	配电箱1ZJF		台	1	3846.00	3846.00	
485	SB0005~109	配电箱7ZJF		台	2	2594.00	5188.00	
486	SB0005~110	配电箱7ZPF		台	2	2594.00	5188.00	
487	SB0005~111	配电箱 2ZPS		台	15	2049.00	30735.00	
488	SB0005~112	配电箱2ZFH		台	5	2011.00	10055.00	
489	SB0005~113	配电箱2ZTX		台	5	3846.00	19230.00	
490	SB0005~114	配电箱2ZWY		台	5	2856.00	14280.00	
491	SB0005~115	配电箱1ZWY		台	3	2856.00	8568.00	
492	SB0005~116	配电箱2ZJF		台	1	2594.00	2594.00	
493	SB0005~117	配电箱3ZJF		台	4	2594.00	10376.00	
494	SB0005~118	配电箱2ZPF		台	5	2594.00	12970.00	
495	SB0005~12	配电箱 1PS1		台	6	4938.00	29628.00	
496	SB0005~77	配电箱 1AL2		台	1	9222.00	9222.00	
497	SB0005~78	配电箱 1AL3		台	1	9222.00	9222.00	
498	SB0005~79	配电箱 8AL1		台	1	9222.00	9222.00	
499	SB0005~80	配电箱 FAL		台	1	9561.00	9561.00	
500	SB0005~81	配电箱 7AL1		台	1	9222.00	9222.00	
501	SB0005~82	配电箱 2AL1		台	1	9222.00	9222.00	
502	SB0005~83	配电箱 2AL2		台	2	9222.00	18444.00	
503	SB0005~84	配电箱 3AL1		台	2	9222.00	18444.00	
504	SB0005~85	配电箱 3AL2		台	2	9222.00	18444.00	
505	SB0005~86	配电箱 4AL1		台	1	9222.00	9222.00	
506	SB0005~87	配电箱 6AL1		台	2	9222.00	18444.00	
507	SB0005~88	配电箱 1PF1		台	2	6019.00	12038.00	
508	SB0005~89	配电箱 1PF2		台	2	6019.00	12038.00	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：人防地下室-水电　　堂前人家东区项目施工　　第16页 共17页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
509	SB0005~90	配电箱 FPF		台	1	3439.00	3439.00	
510	SB0005~91	配电箱 2PF1		台	5	2049.00	10245.00	
511	SB0005~92	配电箱 1JF1		台	4	4936.00	19744.00	
512	SB0005~93	配电箱 1JF2		台	1	4936.00	4936.00	
513	SB0005~94	配电箱 FJF		台	1	6019.43	6019.43	
514	SB0005~95	配电箱 2JF1		台	4	2049.00	8196.00	
515	SB0005~96	配电箱 6JF1		台	2	2049.00	4098.00	
516	SB0005~97	配电箱 1ALE1		台	2	8883.00	17766.00	
517	SB0005~98	配电箱 7ALE1		台	2	8883.00	17766.00	
518	SB0005~99	配电箱 2ALE1		台	2	8883.00	17766.00	
519	X1810628-16~1	铜芯电缆	WDZ-YJY-3*2.5	m	18.8769	9.75	184.05	
520	X1810628-16~5	铜芯电缆	YQW-4*2.5	m	290.4861	15.33	4453.15	
521	X1810628-17~2	铜芯电缆	WDZN-YJY-4*4	m	65.2056	20.69	1349.10	
522	X1810628-30~1	铜芯电缆	WDZN-YJY-5*2.5	m	1666.5101	17.12	28530.65	
523	X1810628-31~4	铜芯电缆	WDZ-YJY-5*4	m	2280.4588	24.04	54822.23	
524	X1810628-32~1	铜芯电缆	WDZ-YJY-5*6	m	1212.0909	34.97	42386.82	
525	X1810628-32~3	铜芯电缆	WDZN-YJY-5*6	m	1494.7899	37.50	56054.62	
526	X1810628-33~1	铜芯电缆	WDZN-YJY-5*10	m	2018.3638	59.59	120274.30	
527	X1810628-33~2	铜芯电缆	WDZ-YJY-5*10	m	1292.4263	56.49	73009.16	
528	X1810628-34~1	铜芯电缆	WDZN-YJY-5*16	m	466.8624	90.81	42395.77	
529	X1810628-45~1	铜芯电缆	WDZN-YJY-5*50	m	244.1574	269.72	65854.13	
530	X1810628-45~2	铜芯电缆	WDZN-YJY-4*50+1*25	m	226.7551	244.27	55389.47	
531	X1810628-50~1	铜芯电缆	WDZN-YJY-4*25	m	63.9835	113.20	7242.93	
532	X1810628-50~2	铜芯电缆	WDZN-YJY-3*25	m	63.9835	84.78	5424.52	
533	XZC-803	镀锌槽钢 10#		m	79.38	45.74	3630.84	
534	ZC0001~1	墨铸铁防盗型井盖、井座 Φ700		套	3	569.38	1708.14	
535	ZC0001~26	应急照明集中电源 ELS-1ALE2		台	2	3348.00	6696.00	
536	ZC0001~27	应急照明集中电源 ELS-8ALE1		台	1	3348.00	3348.00	
537	ZC0001~28	应急照明集中电源 ELS-2ALE1		台	3	3348.00	10044.00	
538	ZC0001~29	应急照明集中电源 ELS-5ALE1		台	2	3348.00	6696.00	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：人防地下室-水电　　堂前人家东区项目施工　　第17页 共17页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
539	ZC0001~30	配电箱DZAL		台	1	7001.00	7001.00	
540	ZC0001~31	配电箱DZCZ		台	2	4198.00	8396.00	
541	ZC0001~7	应急照明集中电源 ELS-1ALE1		台	1	3348.00	3348.00	
542	ZC0002	铜芯电缆	WDZN-YJY-4*35+1*16	m	1337.97	169.77	227147.17	
543	ZC0002~1	铜芯电缆	WDZN-YJY-4*25+1*16	m	905.22	119.95	108581.14	
544	ZC0002~3	铜芯电缆	WDZ-YJY-4*35+1*16	m	466.85	160.16	74770.70	
545	ZC0002~4	铜芯电缆	WDZ-YJY-4*25+1*16	m	533.89	112.72	60180.08	
546	ZC0004~3	排水泵	Q=25m3/h，H=18m，N=3kW	台	54	2533.57	136812.78	
547	ZC0004~5	排水泵	Q=40m3/h，H=15m，N=4kW	台	4	3598.14	14392.56	
548	ZC0004~6	排水泵	Q=15m3/h，H=15m，N=1.5kW	台	27	1996.85	53914.95	
549	ZC0004~7	给水泵	P=1.1kW	台	16	2093.65	33498.40	
550	ZC001012	控制电缆	WDZ-KYJY-4*1.5	m	69.7305	4.15	289.38	
551	ZC001013	控制电缆	WDZ-KYKY-7*1.5	m	657.30385	9.85	6474.44	
552	ZC001068	热镀锌扁钢	40*4	m	184.2225	5.91	1088.75	
553	ZC001068~3	热镀锌扁钢	-25*4	m	80.325	3.70	297.20	
554	ZC0023	密闭连接管 DN20		个	106	53.24	5643.44	
555	ZC0071	热浸镀锌钢管件DN100		m	120	19.52	2342.40	
556	ZC0072	热浸镀锌钢管件DN80		m	483.58	15.97	7722.77	
557	ZC0077	热浸镀锌钢管件DN150		m	15	25.20	378.00	
558	ZC0078	热浸镀锌钢管件DN65		m	590.63	13.31	7861.29	
559	ZC0079	热浸镀锌钢管件DN50		m	187.6	10.65	1997.94	
560	ZC0080	玻璃液位计		支	15	119.55	1793.25	
561	补充主材001	防火风口	250*250	个	15	191.64	2874.57	
562	补充主材002@1	镀锌薄钢板	δ0.5	m2	8.02	15.81	126.80	
563	补充主材009@1	防火风口200*200		个	8	171.91	1375.25	
合计							3895734.16	

单位工程招标控制价表

工程名称：人防地下室-消防　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共1页

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	6574385.33	
1.1	人工费	1650021.17	
1.2	材料费	3785789.08	
1.3	施工机具使用费	114564.34	
1.4	企业管理费	792569.18	
1.5	利润	231441.56	
2	措施项目费	270140.82	
2.1	单价措施项目费	101507.82	
2.2	总价措施项目费	168633.00	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	98754.26	
3	其他项目费	1.00	
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费	1.00	
4	规费	167613.39	
5	税金	631092.65	
招标控制价合计=1+2+3+4+5-甲供材料费_含设备/1.01		7643233.19	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：人防地下室-消防　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共28页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		火灾报警						
1	030411005007	接线箱	1、名称：接线端子箱 2、型号：GST-JX100 3、安装形式：按设计要求	个	9	267.69	2409.21	
2	030411003028	桥架	1、名称：耐火封闭式金属桥架 2、规格：300*100 3、材质：热镀锌 4、类型：槽式桥架 5、接地方式：按设计及规范要求	m	775.99	107.91	83737.08	
3	030413001007	铁构件	1、名称：桥架支架 2、材质：型钢 3、规格：综合	kg	854.68	23.67	20230.28	
4	030411001061	配管	1、名称：电线管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：SC25 4、配置形式：暗配	m	225.64	32.92	7428.07	
5	030411001062	配管	1、名称：电线管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：SC20 4、配置形式：暗配	m	35012.98	26.97	944300.07	
6	030411004073	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内敷设 3、型号：WDZN-BYJ 4、规格：2.5mm2	m	10486.54	4.38	45931.05	
7	030411004083	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内敷设 3、型号：WDZN-BYJ 4、规格：4mm2	m	1443.18	6.25	9019.88	
8	030411004085	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：桥架敷设 3、型号：WDZN-BYJ 4、规格：4mm2	m	1117.4	6.43	7184.88	
9	030411004074	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内敷设 3、型号：WDZN-RYJS 4、规格：2*1.5mm2	m	31159.41	4.68	145826.04	
10	030411004075	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：桥架内敷设 3、型号：WDZN-RYJS 4、规格：2*1.5mm2	m	2283.04	4.86	11095.57	
本页小计							1277162.13	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
11	030411004006	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：桥架内敷设 3、型号：WDZN-BYJ 4、规格：2.5mm2	m	2642.22	3.90	10304.66	
12	030411004039	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内敷设 3、型号：WDZN-RYJS 4、规格：2*2.5mm2	m	1847.48	7.62	14077.80	
13	030408002001	控制电缆	1、名称：控制电缆 2、型号：WDZN-KYJY 3、规格：24*2.5 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：穿管或桥架敷设 6、电压等级（kV）：1	m	339.87	80.30	27291.56	
14	030408002002	控制电缆	1、名称：控制电缆 2、型号：WDZN-KYJY 3、规格：16*2.5 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：穿管或桥架敷设 6、电压等级（kV）：1	m	381.72	50.99	19463.90	
15	030408002003	控制电缆	1、名称：控制电缆 2、型号：WDZN-KYJY 3、规格：4*2.5 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：穿管或桥架敷设 6、电压等级（kV）：1	m	869.3	19.62	17055.67	
16	030411004082	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：桥架内敷设 3、型号：WDZN-RYJS 4、规格：24*2.5mm2	m	248.41	72.87	18101.64	
17	030411004080	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：桥架内敷设 3、型号：WDZN-RYJS 4、规格：6*2.5mm2	m	91.46	28.48	2604.78	
18	030411004081	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：桥架内敷设 3、型号：WDZN-RYJS 4、规格：4*2.5mm2	m	381.72	17.32	6611.39	
本页小计							115511.40	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：人防地下室-消防　　堂前人家东区项目施工　　第3页 共28页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
19	030411004041	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内敷设 3、型号：WDZN-RYJS 4、规格：4*1.5mm2	m	3396.81	9.16	31114.78	
20	030411004043	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：桥架内敷设 3、型号：WDZN-RYJS 4、规格：4*1.5mm2	m	261.91	9.13	2391.24	
21	030408006042	电力电缆头	1、名称：户内干包式电力电缆头制作、安装 2、规格：KYJY-24*2.5 3、材质、类型：压铜接线端子 4、电压等级（kV）：1KV	个	4	219.46	877.84	
22	030408006043	电力电缆头	1、名称：户内干包式电力电缆头制作、安装 2、规格：KYJY-16*2.5 3、材质、类型：压铜接线端子 4、电压等级（kV）：1KV	个	6	167.24	1003.44	
23	030408006044	电力电缆头	1、名称：户内干包式电力电缆头制作、安装 2、规格：KYJY-6*2.5 3、材质、类型：压铜接线端子 4、电压等级（kV）：1KV	个	4	112.50	450.00	
24	030904001005	点型探测器	1、名称：点型感烟探测器 2、线制：总线制	个	718	95.62	68655.16	
25	030904001006	点型探测器	1、名称：点型感温探测器 2、线制：总线制	个	122	97.55	11901.10	
26	030904003001	按钮	1、名称：消火栓按钮(消防箱带来)	个	72	145.54	10478.88	
27	030904003002	按钮	1、名称：手动报警按钮 （不带电话插孔）	个	72	175.54	12638.88	
28	030904005001	声光报警器	1、名称：声光报警器	个	59	160.94	9495.46	
本页小计							149006.78	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：人防地下室-消防　　堂前人家东区项目施工　　第4页 共28页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
29	030904007001	消防广播（扬声器）	1、名称：消防广播（阻燃材料） 2、安装方式：吸顶安装	个	71	64.36	4569.56	
30	030904006001	消防报警电话	1、名称：消防电话插孔	个	72	71.02	5113.44	
31	030904006002	消防报警电话	1、名称：总线消防电话分机	个	44	93.78	4126.32	
32	030904009001	重复显示器	1、多线制：火灾显示盘 2、总线制：总线制	台	5	1798.90	8994.50	
33	030411006004	接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：铁 3、规格：86型 4、安装形式：暗装,含盖板、凿墙洞及修补费用	个	1266	8.34	10558.44	
34	030904008001	模块	1、名称：短路隔离器	个	80	224.79	17983.20	
35	030904008002	模块	1、名称：输入模块	个	47	222.79	10471.13	
36	030904008014	模块	1、名称：输入输出模块	个	241	285.87	68894.67	
37	030904008004	模块	1、名称：广播控制模块	个	6	241.79	1450.74	
38	030411006017	接线盒	1、名称:密闭接线盒+短管 ， 2、材质:铁 , 3、规格:86型,含盖板 ， 4、安装形式:暗装 ， 5、封堵要求详见设计要求	个	81	160.83	13027.23	
39	031002003060	套管	1、名称、类型：密闭套管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：DN150 4、填料材质：含封堵	个	40	111.16	4446.40	
		分部小计					1691315.94	
		消防电源监控						
40	030411001073	配管	1、名称：电线管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：SC20 4、配置形式：暗配	m	1234.2	20.09	24795.08	
41	030411004077	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内敷设 3、型号：WDZN-RYJS 4、规格：2*2.5mm2	m	2265.2	7.62	17260.82	
本页小计							191691.53	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
42	030411004078	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内敷设 3、型号：WDZN-BYJ 4、规格：2.5mm2	m	3116.91	4.38	13652.07	
43	030503006003	传感器	1、名称：电压信号传感器 AFPM-V	个	70	271.10	18977.00	
		分部小计					74684.97	
		应急照明集中控制						
44	030411001071	配管	1、名称：电线管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：SC20 4、配置形式：暗配	m	144.2	20.09	2896.98	
45	030411004071	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内敷设 3、型号：WDZN-RYJS 4、规格：2*1.5mm2	m	232.7	4.68	1089.04	
46	030411004072	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：桥架内敷设 3、型号：WDZN-RYJS 4、规格：2*1.5mm2	m	1145.01	4.86	5564.75	
47	030904008013	模块	1、名称：应急照明控制模块	个	9	216.21	1945.89	
		分部小计					11496.66	
		CO浓度监控						
48	030411001072	配管	1、名称：电线管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：SC20 4、配置形式：暗配	m	636.26	20.09	12782.46	
49	030411004050	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内敷设 3、型号：WDZNC-RYJS 4、规格：2*1.5mm2	m	1151.76	4.68	5390.24	
50	030904001001	点型探测器	1、名称：CO浓度探测器RXPF	个	28	145.84	4083.52	
51	030404022001	控制器	1、名称：CO浓度控制器 2、型号：RXPF-KQ	台	14	254.22	3559.08	
		分部小计					25815.30	
		过载报警信号						
52	030411001070	配管	1、名称：电线管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：SC20 4、配置形式：暗配	m	1184.02	20.09	23786.96	
本页小计							93727.99	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
53	030411004052	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内敷设 3、型号：WDZN-RYJS 4、规格：2*2.5mm2	m	1294.41	7.62	9863.40	
54	030411004076	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内敷设 3、型号：WDZN-BYJ 4、规格：2.5mm2	m	2588.82	4.38	11339.03	
55	030904001003	点型探测器	1、名称：消防配电线路过载探测器	个	70	125.46	8782.20	
		分部小计					53771.59	
		电气火灾监控						
56	030411001069	配管	1、名称：电线管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：SC20 4、配置形式：暗配	m	380.93	20.09	7652.88	
57	030411004067	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内敷设 3、型号：WDZN-RYJS 4、规格：2*1.5mm2	m	380.93	4.68	1782.75	
58	030411004068	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：桥架内敷设 3、型号：WDZN-RYJS 4、规格：2*1.5mm2	m	979.75	4.86	4761.59	
59	030904001002	点型探测器	1、名称：火灾监控探测器 2、规格：WEFPJ-8	个	53	61.79	3274.87	
		分部小计					17472.09	
		防火门监控						
60	030411001044	配管	1、名称：电线管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：SC20 4、配置形式：暗配	m	636.76	20.09	12792.51	
61	030411004056	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内敷设 3、型号：WDZN-BYJ 4、规格：2.5mm2	m	1273.52	4.38	5578.02	
62	030411004057	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：桥架内敷设 3、型号：WDZN-BYJ 4、规格：2.5mm2	m	1071.48	3.90	4178.77	
本页小计							70006.02	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：人防地下室-消防　　堂前人家东区项目施工　　第7页 共28页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
63	030411004058	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内敷设 3、型号：WDZN-RYJS 4、规格：2*1.5mm2	m	636.76	4.68	2980.04	
64	030411004059	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：桥架内敷设 3、型号：WDZN-RYJS 4、规格：2*1.5mm2	m	535.74	4.86	2603.70	
65	030904008010	模块	1、名称：防火门控制器 2、规格：FH1 3、类型：详见设计要求	个	35	211.00	7385.00	
		分部小计					35518.04	
		平时防排烟、送风						
66	030702001006	碳钢通风管道	1.名称:碳钢风管 2.材质:镀锌薄钢板 3.形状:矩形 4.规格:周长2000mm以内 5.板材厚度:δ1.0mm 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:按设计及规范要求 7.接口形式:咬口	m2	182	153.66	27966.12	
67	030702001005	碳钢通风管道	1.名称:碳钢风管 2.材质:镀锌薄钢板 3.形状:矩形 4.规格:周长4000mm以内 5.板材厚度:δ1.0mm 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:按设计及规范要求 7.接口形式:咬口	m2	1419.84	124.04	176116.95	
68	030702001001	碳钢通风管道	1.名称:碳钢风管 2.材质:镀锌薄钢板 3.形状:矩形 4.规格:周长4000mm以内 5.板材厚度:δ1.2mm 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:按设计及规范要求 7.接口形式:咬口	m2	407.6	131.09	53432.28	
本页小计							270484.09	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
69	030702001003	碳钢通风管道	1.名称:碳钢风管 2.材质:镀锌薄钢板 3.形状:矩形 4.规格:周长4000mm以内 5.板材厚度:δ1.5mm 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:按设计及规范要求 7.接口形式:咬口	m2	528.57	141.67	74882.51	
70	030702001002	碳钢通风管道	1.名称:碳钢风管 2.材质:镀锌薄钢板 3.形状:矩形 4.规格:周长4000mm以外 5.板材厚度:δ1.2mm 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:按设计及规范要求 7.接口形式:咬口	m2	54.54	147.12	8023.92	
71	030702001007	碳钢通风管道	1.名称:碳钢风管 2.材质:镀锌薄钢板 3.形状:矩形 4.规格:周长4000mm以外 5.板材厚度:δ1.5mm 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:按设计及规范要求 7.接口形式:咬口	m2	1278.21	157.70	201573.72	
72	031201003003	金属结构刷油	1.除锈级别:轻锈 2.涂刷遍数、漆膜厚度:红丹防锈漆2道,灰色调和漆2道	kg	15930.51	2.78	44286.82	
73	031208003001	通风管道绝热	1.绝热材料品种:铝箔贴面离心玻璃棉板(容重64Kg/m3) 2.绝热厚度:50mm	m3	199.34	954.38	190246.11	
74	031208007004	防潮层、保护层	1.材料:复合铝箔 2.层数:单层 3.对象:排烟风管	m2	3948.18	45.96	181458.35	
75	030703019001	柔性接口	1.名称:柔性接口 2.材质:不燃复合硅纤复合布 3.类型:矩形	m2	32.06	109.52	3511.21	
76	030703001008	碳钢阀门	1.名称:280℃排烟防火阀 2.规格:1000×320 3.支架形式、材质:型钢制作安装	个	2	489.22	978.44	
本页小计							704961.08	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：人防地下室-消防　　堂前人家东区项目施工　　第9页 共28页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
77	030703001009	碳钢阀门	1.名称:280℃排烟防火阀 2.规格:1000×630 3.支架形式、材质:型钢制作安装	个	10	579.43	5794.30	
78	030703001007	碳钢阀门	1.名称:280℃排烟防火阀 2.规格:1250×320 3.支架形式、材质:型钢制作安装	个	2	538.45	1076.90	
79	030703001010	碳钢阀门	1.名称:280℃排烟防火阀 2.规格:1800×350 3.支架形式、材质:型钢制作安装	个	23	780.06	17941.38	
80	030703001011	碳钢阀门	1.名称:70℃排烟防火阀 2.规格:630×320 3.支架形式、材质:型钢制作安装	个	3	349.88	1049.64	
81	030703001012	碳钢阀门	1.名称:70℃排烟防火阀 2.规格:630×400 3.支架形式、材质:型钢制作安装	个	3	376.20	1128.60	
82	030703001013	碳钢阀门	1.名称:70℃排烟防火阀 2.规格:800×320 3.支架形式、材质:型钢制作安装	个	5	397.59	1987.95	
83	030703001023	碳钢阀门	1.名称:70℃排烟防火阀 2.规格:1000×400 3.支架形式、材质:型钢制作安装	个	17	627.13	10661.21	
84	030703001014	碳钢阀门	1.名称:70℃排烟防火阀 2.规格:1000×500 3.支架形式、材质:型钢制作安装	个	1	665.81	665.81	
85	030703001024	碳钢阀门	1.名称:70℃排烟防火阀 2.规格:1000×1000 3.支架形式、材质:型钢制作安装	个	11	938.02	10318.22	
86	030703001025	碳钢阀门	1.名称:70℃排烟防火阀 2.规格:1250×320 3.支架形式、材质:型钢制作安装	个	2	666.35	1332.70	
本页小计							51956.71	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：人防地下室-消防　　堂前人家东区项目施工　　第10页 共28页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
87	030703001026	碳钢阀门	1.名称:70℃排烟防火阀 2.规格:1250×500 3.支架形式、材质:型钢制作安装	个	5	743.00	3715.00	
88	030703001027	碳钢阀门	1.名称:70℃排烟防火阀 2.规格:1600×320 3.支架形式、材质:型钢制作安装	个	1	974.85	974.85	
89	030703001006	碳钢阀门	1.名称:风管止回阀 2.规格:1000×630 3.支架形式、材质:型钢制作安装	个	4	317.02	1268.08	
90	030703001016	碳钢阀门	1.名称:多叶调节阀 2.规格:800×320 3.支架形式、材质:型钢制作安装	个	2	304.22	608.44	
91	030703001017	碳钢阀门	1.名称:多叶调节阀 2.规格:1000×320 3.支架形式、材质:型钢制作安装	个	1	342.45	342.45	
92	030703001018	碳钢阀门	1.名称:电动风阀 2.规格:1000×320 3.支架形式、材质:型钢制作安装	个	1	559.08	559.08	
93	030703001019	碳钢阀门	1.名称:电动风阀 2.规格:1000×350 3.支架形式、材质:型钢制作安装	个	1	572.28	572.28	
94	030703001028	碳钢阀门	1.名称:电动风阀 2.规格:1000×400 3.支架形式、材质:型钢制作安装	个	10	594.28	5942.80	
95	030703001029	碳钢阀门	1.名称:电动风阀 2.规格:1000×1000 3.支架形式、材质:型钢制作安装	个	4	868.66	3474.64	
96	030703001020	碳钢阀门	1.名称:电动风阀 2.规格:1250×320 3.支架形式、材质:型钢制作安装	个	1	645.65	645.65	
97	030703001021	碳钢阀门	1.名称:电动风阀 2.规格:1250×350 3.支架形式、材质:型钢制作安装	个	3	660.34	1981.02	
98	030703001022	碳钢阀门	1.名称:电动风阀 2.规格:1800×350 3.支架形式、材质:型钢制作安装	个	14	847.72	11868.08	
本页小计							31952.37	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
99	030703020001	消声器	1.名称:消声器 2.规格:630*320 3.支架形式、材质:型材制作安装	个	1	777.50	777.50	
100	030703020002	消声器	1.名称:消声器 2.规格:630*400 3.支架形式、材质:型材制作安装	个	3	836.50	2509.50	
101	030703020013	消声器	1.名称:消声器 2.规格:800*320 3.支架形式、材质:型材制作安装	个	1	948.87	948.87	
102	030703020003	消声器	1.名称:消声器 2.规格:1000×630 3.支架形式、材质:型材制作安装	个	4	1473.43	5893.72	
103	030703020004	消声器	1.名称:消声弯头 2.规格:800*320 3.支架形式、材质:型材制作安装	个	2	1050.22	2100.44	
104	030703020006	消声器	1.名称:消声弯头 2.规格:1000*630 3.支架形式、材质:型材制作安装	个	6	1620.94	9725.64	
105	030703021001	静压箱	1.名称:静压箱 2.规格:1400×1400×2800mm(H) 3.支架形式、材质:型材制作安装	个	4	5961.12	23844.48	
106	030703021002	静压箱	1.名称:静压箱 2.规格:1600×1600×800mm 3.支架形式、材质:型材制作安装	个	1	3851.46	3851.46	
107	030703021003	静压箱	1.名称:静压箱 2.规格:2000×2000×800mm 3.支架形式、材质:型材制作安装	个	1	4784.63	4784.63	
108	030703021004	静压箱	1.名称:静压箱 2.规格:2200×2200×800mm 3.支架形式、材质:型材制作安装	个	10	5800.57	58005.70	
109	030703011003	铝及铝合金风口、散流器	1.名称:单层百叶风口 2.规格:600*400	个	1	175.31	175.31	
110	030703011004	铝及铝合金风口、散流器	1.名称:单层百叶风口（带阀） 2.规格:800*200	个	182	202.54	36862.28	
111	030703011005	铝及铝合金风口、散流器	1.名称:单层百叶风口 2.规格:1000*1000	个	4	376.03	1504.12	
本页小计							150983.65	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
112	030703011006	铝及铝合金风口、散流器	1.名称:单层百叶风口 2.规格:1250×800	个	12	399.56	4794.72	
113	030703011001	铝及铝合金风口、散流器	1.名称:10目防虫网 2.规格:1000×630	个	9	237.86	2140.74	
114	030703011007	铝及铝合金风口、散流器	1.名称:10目防虫网 2.规格:1000×1000	个	1	300.31	300.31	
115	030108006001	其他风机	1.名称:消防排烟风机 2.规格:L=18560m3/h,n=580r/min,n=580r/min,P=354Pa(全压),N=4KW 3.减振底座形式、数量:按设计及规范要求 4.含接线、调试、支架等	台	10	6191.38	61913.80	
116	030108006002	其他风机	1.名称:消防排烟风机 2.规格:L=34100/22730m3/h,n=780/520r/min,P=888/395Pa(全压),N=18.5/6.2KW 3.减振底座形式、数量:按设计及规范要求 4.含接线、调试、支架等	台	10	12961.98	129619.80	
117	030704001001	通风工程检测、调试		系统	1	32946.50	32946.50	
		分部小计					1429085.03	
		人防战时排烟						
118	030702001008	碳钢通风管道	1.名称:碳钢风管 2.材质:镀锌薄钢板 3.形状:矩形 4.规格:周长2000mm以内 5.板材厚度:δ0.75mm 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:按设计及规范要求 7.接口形式:咬口	m2	119.05	145.50	17321.78	
本页小计							249037.65	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
119	030702001010	碳钢通风管道	1.名称:碳钢风管 2.材质:镀锌薄钢板 3.形状:矩形 4.规格:周长2000mm以内 5.板材厚度:δ1.0mm 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:按设计及规范要求 7.接口形式:咬口	m2	231.25	153.66	35533.88	
120	030702001009	碳钢通风管道	1.名称:碳钢风管 2.材质:镀锌薄钢板 3.形状:矩形 4.规格:周长4000mm以内 5.板材厚度:δ1.0mm 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:按设计及规范要求 7.接口形式:咬口	m2	311.24	124.04	38606.21	
121	030702001011	碳钢通风管道	1.名称:碳钢风管 2.材质:镀锌薄钢板 3.形状:矩形 4.规格:周长4000mm以外 5.板材厚度:δ1.2mm 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:按设计及规范要求 7.接口形式:咬口	m2	15.25	147.12	2243.58	
122	030702001012	碳钢通风管道	1.名称:碳钢风管 2.材质:镀锌薄钢板 3.形状:矩形 4.规格:周长4000mm以外 5.板材厚度:δ1.5mm 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:按设计及规范要求 7.接口形式:咬口	m2	7.14	157.70	1125.98	
123	030801001001	低压碳钢管	1.材质:无缝钢管 2.规格:Φ1000×3mm 3.连接形式、焊接方法:电弧焊 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:按设计及规范要求 5.含管件	m	6.4	478.44	3062.02	
本页小计							80571.67	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
124	030801001002	低压碳钢管	1.材质:无缝钢管 2.规格:Φ600×3mm 3.连接形式、焊接方法:电弧焊 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:按设计及规范要求 5.含管件	m	61.21	286.57	17540.95	
125	030801001003	低压碳钢管	1.材质:无缝钢管 2.规格:Φ500×3mm 3.连接形式、焊接方法:电弧焊 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:按设计及规范要求 5.含管件	m	25.31	242.02	6125.53	
126	030801001004	低压碳钢管	1.材质:无缝钢管 2.规格:Φ400×3mm 3.连接形式、焊接方法:电弧焊 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:按设计及规范要求 5.含管件	m	40.23	186.22	7491.63	
127	030801001005	低压碳钢管	1.材质:无缝钢管 2.规格:Φ300×3mm 3.连接形式、焊接方法:电弧焊 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:按设计及规范要求 5.含管件	m	92.98	141.40	13147.37	
128	030801001006	低压碳钢管	1.材质:无缝钢管(发电机) 2.规格:Φ350×8mm 3.连接形式、焊接方法:电弧焊 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:按设计及规范要求 5.含管件	m	11.77	331.37	3900.22	
129	030801001007	低压碳钢管	1.材质:无缝钢管(发电机) 2.规格:Φ250×8mm 3.连接形式、焊接方法:电弧焊 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:按设计及规范要求 5.含管件	m	2.2	241.05	530.31	
130	031201003004	金属结构刷油	1.除锈级别:轻锈 2.涂刷遍数、漆膜厚度:红丹防锈漆2道,灰色调和漆2道	kg	2644.39	2.78	7351.40	
本页小计							56087.41	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
131	031208003002	通风管道绝热	1.绝热材料品种:铝箔贴面离心玻璃棉板(容重64Kg/m3) 2.绝热厚度:50mm	m3	35.22	954.38	33613.26	
132	031208007005	防潮层、保护层	1.材料:复合铝箔 2.层数:单层 3.对象:排烟风管	m2	704.45	45.96	32376.52	
133	030703019002	柔性接口	1.名称:柔性接口 2.材质:不燃复合硅纤复合布 3.类型:矩形	m2	15.35	109.52	1681.13	
134	030807003001	低压法兰阀门	1.名称:单向阀 2.型号、规格:DN250	个	2	907.14	1814.28	
135	030807003002	低压法兰阀门	1.名称:金属波纹管 2.型号、规格:DN250	个	2	1182.17	2364.34	
136	030701015002	人防过滤吸收器	1.名称:过滤吸收器 2.规格:RFP-1000型	台	19	25436.08	483285.52	
137	030701015001	人防过滤吸收器	1.名称:油网滤尘器 2.规格:LWP-X型	片	68	647.66	44040.88	
138	030703023002	人防手动密闭阀	1.名称:双连杆手电动两用密闭阀门 2.规格:DMF60 3.支架形式、材质:型材制作安装	个	10	8508.30	85083.00	
139	030703023008	人防手动密闭阀	1.名称:双连杆手电动两用密闭阀门 2.规格:DMF50 3.支架形式、材质:型材制作安装	个	4	6751.65	27006.60	
140	030703023003	人防手动密闭阀	1.名称:双连杆手电动两用密闭阀门 2.规格:DMF40 3.支架形式、材质:型材制作安装	个	5	5655.59	28277.95	
141	030703023009	人防手动密闭阀	1.名称:双连杆手电动两用密闭阀门 2.规格:DMF30 3.支架形式、材质:型材制作安装	个	3	4797.27	14391.81	
142	030703023004	人防手动密闭阀	1.名称:双连杆手动密闭阀门 2.规格:SMF60 3.支架形式、材质:型材制作安装	个	10	5172.39	51723.90	
143	030703023010	人防手动密闭阀	1.名称:双连杆手动密闭阀门 2.规格:SMF50 3.支架形式、材质:型材制作安装	个	4	4740.85	18963.40	
本页小计							824622.59	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：人防地下室-消防　　堂前人家东区项目施工　　第16页 共28页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
144	030703023005	人防手动密闭阀	1.名称:双连杆手动密闭阀门 2.规格:SMF40 3.支架形式、材质:型材制作安装	个	10	3198.02	31980.20	
145	030703023006	人防手动密闭阀	1.名称:双连杆手动密闭阀门 2.规格:SMF30 3.支架形式、材质:型材制作安装	个	42	2339.69	98266.98	
146	030703023011	人防手动密闭阀	1.名称:插板阀 2.规格:500*400 3.支架形式、材质:型材制作安装	个	2	530.05	1060.10	
147	030703023007	人防手动密闭阀	1.名称:插板阀 2.规格:630*400 3.支架形式、材质:型材制作安装	个	5	726.12	3630.60	
148	030703023001	人防手动密闭阀	1.名称:插板阀 2.规格:1000X500 3.支架形式、材质:型材制作安装	个	1	1663.60	1663.60	
149	030703001032	碳钢阀门	1.名称:齿轮对开式多叶调节阀 2.规格:JN-1,1500X400 3.支架形式、材质:型钢制作安装	个	2	812.44	1624.88	
150	030703001036	碳钢阀门	1.名称:齿轮对开式多叶调节阀 2.规格:JN-1,1320X320 3.支架形式、材质:型钢制作安装	个	4	743.60	2974.40	
151	030703001035	碳钢阀门	1.名称:齿轮对开式多叶调节阀 2.规格:JN-1,630X400 3.支架形式、材质:型钢制作安装	个	10	757.17	7571.70	
152	030703001037	碳钢阀门	1.名称:齿轮对开式多叶调节阀 2.规格:JN-1,500X400 3.支架形式、材质:型钢制作安装	个	2	453.75	907.50	
153	030703001031	碳钢阀门	1.名称:齿轮对开式多叶调节阀 2.规格:JN-1,400X400 3.支架形式、材质:型钢制作安装	个	15	520.29	7804.35	
本页小计							157484.31	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：人防地下室-消防　　堂前人家东区项目施工　　第17页 共28页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
154	030703001038	碳钢阀门	1.名称:齿轮对开式多叶调节阀 2.规格:JN-1,400X400 3.支架形式、材质:型钢制作安装	个	3	350.84	1052.52	
155	030703024004	人防其他部件	1.名称:防爆超压排气阀门 2.规格:FCH250	套	28	1596.98	44715.44	
156	030703024001	人防其他部件	1.名称:压差测量管 2.规格:DN15热镀锌钢管设球阀	套	64	319.40	20441.60	
157	030703024002	人防其他部件	1.名称:测压装置 2.规格:倾斜式微压计(0～200Pa)	套	7	984.80	6893.60	
158	030703024003	人防其他部件	1.名称:电磁风量测量装置 2.规格:RF-FL40	套	7	4036.81	28257.67	
159	030703024005	人防其他部件	1.名称:放射性监测取样管 2.规格:DN32热镀锌钢管,设球阀	套	7	120.48	843.36	
160	030703024006	人防其他部件	1.名称:尾气监测取样管 2.规格:DN15热镀锌钢管,设截止阀	套	13	74.53	968.89	
161	030703024007	人防其他部件	1.名称:增压管 2.规格:DN25热镀锌钢管， 设球阀	套	7	226.24	1583.68	
162	030703024008	人防其他部件	1.名称:测压管 2.规格:DN15热镀锌钢管	套	7	199.62	1397.34	
163	030703001042	碳钢阀门	1.名称:防火调节阀 2.规格:320X320,70℃熔断关闭 3.支架形式、材质:型钢制作安装	个	1	262.88	262.88	
164	030703001030	碳钢阀门	1.名称:防火调节阀 2.规格:500X400,70℃熔断关闭 3.支架形式、材质:型钢制作安装	个	6	338.09	2028.54	
165	030703001041	碳钢阀门	1.名称:防火调节阀 2.规格:500X500,70℃熔断关闭 3.支架形式、材质:型钢制作安装	个	1	368.97	368.97	
166	030703001040	碳钢阀门	1.名称:防火调节阀 2.规格:630X320,70℃熔断关闭 3.支架形式、材质:型钢制作安装	个	5	349.88	1749.40	
本页小计							110563.89	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
167	030703001039	碳钢阀门	1.名称:防火调节阀 2.规格:630X400,70℃熔断关闭 3.支架形式、材质:型钢制作安装	个	17	376.20	6395.40	
168	030703001034	碳钢阀门	1.名称:防火调节阀 2.规格:800X320,70℃熔断关闭 3.支架形式、材质:型钢制作安装	个	2	397.59	795.18	
169	030703001033	碳钢阀门	1.名称:防火调节阀 2.规格:1000X500,70℃熔断关闭 3.支架形式、材质:型钢制作安装	个	3	665.81	1997.43	
170	030804001001	低压碳钢管件	1.材质:换气堵头 2.规格:DN300 3.连接方式:电弧焊	个	2	759.95	1519.90	
171	030804001002	低压碳钢管件	1.材质:换气堵头 2.规格:DN400 3.连接方式:电弧焊	个	5	1163.25	5816.25	
172	030108001001	离心式通风机	1.名称:柜式离心风机 2.规格:L=14680m3/h,P=449Pa,N=4KW 3.减振底座形式、数量:按设计及规范要求 4.含接线及调试	台	1	5661.73	5661.73	
173	030108001002	离心式通风机	1.名称:离心式通风机(清洁式) 2.规格:L=6180m3/h,P=775Pa,N=2.2KW 3.减振底座形式、数量:按设计及规范要求 4.含接线及调试	台	7	4308.33	30158.31	
174	030108001003	离心式通风机	1.名称:离心式通风机(滤毒式) 2.规格:L=3516m3/h,P=1440Pa,N=2.2KW 3.减振底座形式、数量:按设计及规范要求 4.含接线及调试	台	7	4308.33	30158.31	
175	030108001004	离心式通风机	1.名称:柜式离心风机 2.规格:L=5990m3/h,P=492Pa,N=1.5KW 3.减振底座形式、数量:按设计及规范要求 4.含接线及调试	台	5	3541.56	17707.80	
本页小计							100210.31	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：人防地下室-消防　　堂前人家东区项目施工　　第19页 共28页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
176	030108001005	离心式通风机	1.名称:柜式离心风机 2.规格:L=4980m3/h,P=402Pa,N=1.5KW 3.减振底座形式、数量:按设计及规范要求 4.含接线及调试	台	2	3243.68	6487.36	
177	030108001006	离心式通风机	1.名称:斜流风机 2.规格:L=400m3/h,P=91Pa,N=0.06KW 3.减振底座形式、数量:按设计及规范要求 4.含接线及调试	台	1	1639.05	1639.05	
178	030108001007	离心式通风机	1.名称:混流通风机(防爆型) 2.规格:L=43117m3/h,P=540Pa,N=11KW 3.减振底座形式、数量:按设计及规范要求 4.含接线及调试	台	2	7356.30	14712.60	
179	030703020010	消声器	1.名称:消声器 2.规格:500*400 3.支架形式、材质:型材制作安装	个	4	754.14	3016.56	
180	030703020011	消声器	1.名称:消声器 2.规格:500*500 3.支架形式、材质:型材制作安装	个	1	822.02	822.02	
181	030703020012	消声器	1.名称:消声器 2.规格:630*320 3.支架形式、材质:型材制作安装	个	1	777.50	777.50	
182	030703020008	消声器	1.名称:消声器 2.规格:630*400 3.支架形式、材质:型材制作安装	个	13	836.50	10874.50	
183	030703020007	消声器	1.名称:消声器 2.规格:800X320,ZP100 3.支架形式、材质:型材制作安装	个	2	948.87	1897.74	
184	030703020009	消声器	1.名称:消声器 2.规格:1000X500,ZP100 3.支架形式、材质:型材制作安装	个	4	1355.78	5423.12	
185	030703011008	铝及铝合金风口、散流器	1.名称:单层百叶风口(带阀) 2.规格:300X300	个	6	111.33	667.98	
本页小计							46318.43	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：人防地下室-消防　　堂前人家东区项目施工　　第20页 共28页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
186	030703011012	铝及铝合金风口、散流器	1.名称:单层百叶风口(带阀) 2.规格:500X400	个	4	168.50	674.00	
187	030703011009	铝及铝合金风口、散流器	1.名称:单层百叶风口(带阀) 2.规格:600X400	个	8	227.15	1817.20	
188	030703011011	铝及铝合金风口、散流器	1.名称:单层百叶风口(带阀) 2.规格:800X300	个	2	228.94	457.88	
189	030703011013	铝及铝合金风口、散流器	1.名称:单层百叶风口 2.规格:320X320	个	1	84.09	84.09	
190	030703011015	铝及铝合金风口、散流器	1.名称:单层百叶风口 2.规格:600X400	个	1	175.31	175.31	
191	030703011016	铝及铝合金风口、散流器	1.名称:铝合金隔栅风口 2.规格:1250*1600	个	1	730.67	730.67	
192	030703011010	铝及铝合金风口、散流器	1.名称:防火风口(70℃) 2.规格:250*250	个	7	118.53	829.71	
193	030703011014	铝及铝合金风口、散流器	1.名称:防火风口(70℃) 2.规格:320*320	个	1	290.61	290.61	
		分部小计					1398239.86	
		暖通密闭套管						
194	030817008001	套管制作安装	1、类型：人防密闭套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN50 4、填料材质：按设计及规范要求	个	56	322.31	18049.36	
195	030817008002	套管制作安装	1、类型：人防密闭套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN250 4、填料材质：按设计及规范要求	个	17	374.05	6358.85	
196	030817008003	套管制作安装	1、类型：人防密闭套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN300 4、填料材质：按设计及规范要求	个	3	409.54	1228.62	
197	030817008004	套管制作安装	1、类型：人防密闭套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN350 4、填料材质：按设计及规范要求	个	1	475.26	475.26	
本页小计							31171.56	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：人防地下室-消防　　堂前人家东区项目施工　　第21页 共28页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
198	030817008005	套管制作安装	1、类型：人防密闭套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN400 4、填料材质：按设计及规范要求	个	5	525.06	2625.30	
199	030817008006	套管制作安装	1、类型：人防密闭套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN500 4、填料材质：按设计及规范要求	个	4	664.61	2658.44	
200	030817008007	套管制作安装	1、类型：人防密闭套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN600 4、填料材质：按设计及规范要求	个	24	888.05	21313.20	
201	030817008008	套管制作安装	1、类型：人防密闭套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN600 4、填料材质：按设计及规范要求	个	4	1447.21	5788.84	
		分部小计					58497.87	
		人防地库消火栓						
202	030901002003	消火栓钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：加厚热浸镀锌钢管 DN100 3、连接形式：卡箍连接 4、压力试验及冲洗设计要求：按设计及规范要求 5、含管件	m	1073.9	113.31	121683.61	
203	030901002002	消火栓钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：加厚热浸镀锌钢管 DN65 3、连接形式：卡箍连接 4、压力试验及冲洗设计要求：按设计及规范要求 5、含管件	m	644.48	71.44	46041.65	
204	031201001001	管道刷油	1、涂刷遍数、漆膜厚度：除锈后刷防锈漆两道，再刷红色调和漆两道加白色色环	m2	518.28	28.35	14693.24	
本页小计							214804.28	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
205	031201001002	管道刷油	1、除锈级别：轻锈 2、油漆品种：石油沥青涂料 3、涂刷遍数、漆膜厚度：三油二布	m2	7.53	75.66	569.72	
206	031002001002	管道支架	1、材质：型钢 2、管架形式：综合 3、含超高部分安装	Kg	3725.02	16.80	62580.34	
207	031201003005	金属结构刷油	1、支架油漆 ， 2、除锈级别:按规范及设计要求 ， 3、涂刷遍数、漆膜厚度:除锈后刷樟丹两道，灰色调和漆两道	Kg	3725.02	2.81	10467.31	
208	031002003014	套管	1、名称、类型：一般穿楼板钢套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN150 4、填料材质：按设计及规范要求	个	25	82.14	2053.50	
209	031002003015	套管	1、名称、类型：一般穿楼板钢套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN100 4、填料材质：按设计及规范要求	个	18	58.15	1046.70	
210	030901010005	室内消火栓	1、名称：薄型单栓带消防软管卷盘组合式消防柜 2、型号、规格：宽X高X厚=700X1800X160 3、附件材质、规格：消火栓箱内均设:JPS1.6-19消防软管卷盘一组;DN19长L=30m软管一根;DN6水枪1支；DN65长L=25m尼龙衬胶水龙带一根;φ19x65直流水枪1支;消防按钮1个;指示灯一只;灭火器柜内设磷酸铵盐干粉等灭火器 4、参照图集15S202-P21	套	72	1146.51	82548.72	
211	030901013001	灭火器	1、形式：磷酸铵盐干粉灭火器 2、规格、型号：MF/ABC5 3、含灭火器箱	具	182	127.90	23277.80	
本页小计							182544.09	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：人防地下室-消防　　堂前人家东区项目施工　　第23页 共28页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
212	030901013002	灭火器	1、形式：推车式水基型灭火器 2、规格、型号：MPT60　60L	具	18	728.60	13114.80	
213	031003003004	焊接法兰阀门	1、类型：D373H-16蝶阀 2、材质：铸铁 3、规格、压力等级：DN100 4、连接形式：法兰连接 5、含法兰	个	13	424.82	5522.66	
214	031003003047	焊接法兰阀门	1、类型：Z40H-16C明杆闸阀 2、材质：铸铁 3、规格、压力等级：DN100 4、连接形式：法兰连接 5、含法兰	个	25	874.78	21869.50	
215	031002003029	套管	1、名称、类型：A型刚性防水套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN150	个	15	111.13	1666.95	
216	031002003030	套管	1、名称、类型：A型刚性防水套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN100	个	1	86.95	86.95	
		分部小计					407223.45	
		人防地库喷淋						
217	030901001001	水喷淋钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：热浸镀锌钢管 DN150 3、连接形式：卡箍连接 4、压力试验及冲洗设计要求：按设计及规范要求 5、含管件	m	1124.33	195.14	219401.76	
218	030901001003	水喷淋钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：热浸镀锌钢管 DN100 3、连接形式：卡箍连接 4、压力试验及冲洗设计要求：按设计及规范要求 5、含管件	m	217.4	122.86	26709.76	
本页小计							288372.38	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
219	030901001004	水喷淋钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：热浸镀锌钢管 DN80 3、连接形式：卡箍连接 4、压力试验及冲洗设计要求：按设计及规范要求 5、含管件	m	163.19	87.55	14287.28	
220	030901001005	水喷淋钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：热浸镀锌钢管 DN65 3、连接形式：卡箍连接 4、压力试验及冲洗设计要求：按设计及规范要求 5、含管件	m	50.44	74.27	3746.18	
221	030901001006	水喷淋钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：热浸镀锌钢管 DN50 3、连接形式：螺纹连接 4、压力试验及冲洗设计要求：按设计及规范要求 5、含管件	m	509.28	67.27	34259.27	
222	030901001007	水喷淋钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：热浸镀锌钢管 DN40 3、连接形式：螺纹连接 4、压力试验及冲洗设计要求：按设计及规范要求 5、含管件	m	612.22	61.62	37725.00	
223	030901001008	水喷淋钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：热浸镀锌钢管 DN32 3、连接形式：螺纹连接 4、压力试验及冲洗设计要求：按设计及规范要求 5、含管件	m	2438.23	52.12	127080.55	
224	030901001009	水喷淋钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：热浸镀锌钢管 DN25 3、连接形式：螺纹连接 4、压力试验及冲洗设计要求：按设计及规范要求 5、含管件	m	3350.24	45.80	153440.99	
本页小计							370539.27	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
225	031201001003	管道刷油	1、涂刷遍数、漆膜厚度：除锈后刷防锈漆两道，再刷红色调和漆两道加白色色环	m2	1500.54	28.35	42540.31	
226	031201001004	管道刷油	1、除锈级别：轻锈 2、油漆品种：石油沥青涂料 3、涂刷遍数、漆膜厚度：三油二布	m2	25.22	75.66	1908.15	
227	031002001004	管道支架	1、材质：型钢 2、管架形式：综合 3、含超高部分安装	Kg	11429.84	16.80	192021.31	
228	031201003006	金属结构刷油	1、支架油漆 ， 2、除锈级别:按规范及设计要求 ， 3、涂刷遍数、漆膜厚度:除锈后刷樟丹两道，灰色调和漆两道	Kg	11429.84	2.81	32117.85	
229	030901003003	水喷淋（雾）喷头	1、安装部位：室内 2、材质、型号、规格：喷头 DN15 K=80 3、连接形式：螺纹连接	个	2234	34.41	76871.94	
230	030901007001	减压孔板	1、材质、规格：Φ53减压孔板 DN150 2、连接形式：法兰连接 3、含法兰	个	5	291.88	1459.40	
231	030901006001	水流指示器	1、规格、型号：DN150 2、连接形式：法兰连接 3、含法兰	个	5	596.86	2984.30	
232	031003003005	焊接法兰阀门	1、类型：信号蝶阀 2、材质：铸铁 3、规格、压力等级：DN150 4、连接形式：法兰连接	个	11	928.56	10214.16	
233	031003003046	焊接法兰阀门	1、类型：湿式报警阀 2、材质：铸铁 3、规格、压力等级：DN150 4、连接形式：法兰连接	个	4	846.04	3384.16	
234	030901008001	末端试水装置	1、末端试水装置 2、规格：DN25 3、组装形式：螺纹连接 4、含漏斗等	组	5	320.95	1604.75	
本页小计							365106.33	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
235	031003001009	螺纹阀门	1、类型：截止阀 2、规格、压力等级：DN25 3、连接形式：螺纹连接	个	4	57.38	229.52	
236	031003001010	螺纹阀门	1、类型：自动排气阀 2、规格、压力等级：DN25 3、连接形式：螺纹连接	个	4	93.70	374.80	
237	040502011003	补偿器（波纹管）	1、规格：金属波纹管DN150	个	4	662.08	2648.32	
238	031003003041	焊接法兰阀门	1、类型：Z40H-16C明杆闸阀 2、材质：铸铁 3、规格、压力等级：DN100 4、连接形式：法兰连接 5、含法兰	个	2	874.78	1749.56	
239	031003003042	焊接法兰阀门	1、类型：Z40H-16C明杆闸阀 2、材质：铸铁 3、规格、压力等级：DN150 4、连接形式：法兰连接 5、含法兰	个	20	1385.70	27714.00	
240	031003003067	焊接法兰阀门	1、类型：Z40H-16C明杆闸阀 2、材质：铸铁 3、规格、压力等级：DN80 4、连接形式：法兰连接 5、含法兰	个	7	760.35	5322.45	
241	031003003070	焊接法兰阀门	1、类型：Z40H-16C明杆闸阀 2、材质：铸铁 3、规格、压力等级：DN65 4、连接形式：法兰连接 5、含法兰	个	1	651.33	651.33	
242	031003003068	焊接法兰阀门	1、类型：Z40H-16C明杆闸阀 2、材质：铸铁 3、规格、压力等级：DN32 4、连接形式：螺纹连接 5、含法兰	个	15	339.89	5098.35	
本页小计							43788.33	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：人防地下室-消防　　堂前人家东区项目施工　　第27页 共28页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
243	031003003069	焊接法兰阀门	1、类型：Z40H-16C明杆闸阀 2、材质：铸铁 3、规格、压力等级：DN25 4、连接形式：螺纹连接 5、含法兰	个	19	215.65	4097.35	
244	031003003037	焊接法兰阀门	1、类型：D373H-16蝶阀 2、材质：铸铁 3、规格、压力等级：DN50 4、连接形式：法兰连接 5、含法兰	个	5	277.81	1389.05	
245	031002003042	套管	1、名称、类型：A型刚性防水套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN200	个	13	177.62	2309.06	
246	031002003044	套管	1、名称、类型：A型刚性防水套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN150	个	1	111.13	111.13	
247	031002003018	套管	1、名称、类型：一般穿墙钢套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN200 4、填料材质：按设计及规范要求	个	5	148.63	743.15	
248	031002003019	套管	1、名称、类型：一般穿墙钢套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN150 4、填料材质：按设计及规范要求	个	4	82.14	328.56	
249	031002003020	套管	1、名称、类型：一般穿墙钢套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN100 4、填料材质：按设计及规范要求	个	6	58.15	348.90	
250	031002003021	套管	1、名称、类型：一般穿墙钢套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN80 4、填料材质：按设计及规范要求	个	10	43.46	434.60	
本页小计							9761.80	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：人防地下室-消防　　堂前人家东区项目施工　　第28页 共28页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
251	031002003022	套管	1、名称、类型：一般穿墙钢套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN50 4、填料材质：按设计及规范要求	个	14	36.75	514.50	
		分部小计					1035821.75	
		防火封堵、抗震支架						
252	03B001	防火封堵	1、名称：防火封堵 2、含人防地下室所有专业所有部位 3、按现场实际封堵调整价格	项	1	20708.28	20708.28	
253	031002001006	管道支架	1、名称：抗震支架 2、10Kg以下 3、管架形式：综合	Kg	7450	28.89	215230.50	
254	031002001007	管道支架	1、名称：抗震支架 2、10Kg以上 3、管架形式：综合	Kg	3600	27.64	99504.00	
		分部小计					335442.78	
		分部分项合计					6574385.33	
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1	101507.82	101507.82	
		单价措施合计					101507.82	
本页小计							437465.10	
合　　计							6675893.15	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：人防地下室-消防　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	031302001001	安全文明施工费		100.000	98754.26			
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.500	86626.54			
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.210	12127.72			
2	031302010001	按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.100	63526.13			

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：人防地下室-消防　　堂前人家东区项目施工　　第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
9	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.030	1732.53			
12	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.080	4620.08			
13	031302013001	特殊施工降效	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302014001	协管费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合　计					168633.00			

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：人防地下室-消防　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共1页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费	1.00		
5	索赔与现场签证			
合　计		1.00		

暂列金额明细表

工程名称：人防地下室-消防　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共1页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	1			

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：人防地下室-消防　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共1页

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±(元)		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：人防地下室-消防　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共1页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1	1					

规费、税金项目计价表

工程名称：人防地下室-消防　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	社会保险费+住房公积金+环境保护税	167613.39	100.000	167613.39
1.1	社会保险费	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费	5943736.98	2.400	142649.69
1.2	住房公积金	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费	5943736.98	0.420	24963.70
1.3	环境保护税	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费	5943736.98		
2	税金	分部分项工程+措施项目+其他项目+规费- (甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费)/1.01	7012140.54	9.000	631092.65
合　计					798706.04

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

承包人供应主要材料一览表

工程名称：人防地下室-消防　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共16页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	0054595741 03804355~1	点型感烟探测器		个	718	33.00	23694.00	
2	01030106	钢丝	Φ1.6	kg	4.866381	4.38	21.31	
3	01030106~1	钢丝	Φ1.6	kg	50.857878	4.38	222.76	
4	01090166	圆钢	Φ5.5~9	kg	408.528095	3.29	1344.87	
5	01090166@2	圆钢	Φ5.5~9	kg	102.78713	3.29	338.38	
6	01090166~1	圆钢	Φ5.5～9	kg	288.405015	3.29	949.43	
7	01090167@1	圆钢	Φ8~14	kg	20.16	3.29	66.37	
8	01090167~2	圆钢	Φ8～14	kg	0.84	3.29	2.77	
9	01090172	圆钢	Φ10~14	kg	250.836414	3.29	825.75	
10	01090172@1	圆钢	Φ10~14	kg	17.269	3.29	56.85	
11	01090172-1~1	镀锌型钢		kg	897.414	4.57	4099.12	
12	01130141	扁钢	<-59	kg	436.95628	3.23	1412.33	
13	01130141@2	扁钢	<-59	kg	449.31913	3.23	1452.29	
14	01130142	扁钢	>-60	kg	1071.304	3.23	3462.67	
15	01130206@1	镀锌扁钢	-25*4	kg	17.64	4.41	77.77	
16	01130206~1	镀锌扁钢	-25×4	kg	247.2	4.41	1089.81	
17	01210332	等边角钢	∟60*5	kg	17650.31776	3.24	57116.43	
18	01210332~1	等边角钢	∟60×5	kg	2.6	3.24	8.41	
19	01210338	等边角钢	∟63*5	kg	77.90964	3.24	252.12	
20	01270101~1	一般管架 型钢		kg	16064.1516	3.15	50618.14	
21	01270101-1@1	镀锌型钢		kg	236.2984	4.57	1079.34	
22	01270101-1@2	镀锌型钢		kg	1618.24	4.57	7391.63	
23	01270101-5	抗震支架		kg	11492	10.65	122389.80	
24	01290108	钢板	δ1.0~1.5 Q235	kg	8.5338	3.13	26.67	
25	01290109	钢板	δ1.6~1.9 Q235	kg	15.5	3.13	48.44	
26	01290124	钢板	δ3.0 Q235	kg	368.7528	3.13	1152.35	
27	01290124~1	钢板	δ3.0 Q235	kg	16	3.13	50.00	
28	01290128	钢板	δ3.5～4.0 Q235	kg	63.1728	3.13	197.42	
29	01290131	钢板	δ4.1～7.0 Q235	kg	8.1	3.13	25.31	
30	01290150	钢板	δ10～20 Q235	kg	226.8	3.13	708.75	
31	01290154	钢板	δ12～20 Q235	kg	325.0603	3.57	1160.47	
32	01290436	热镀锌钢板	δ2.5 Q235B	m2	0.28	87.01	24.36	
33	01290436~1	热镀锌钢板	δ2.5 Q235B	m2	7.18	61.33	440.35	
34	01290436~2	热镀锌钢板	δ2.5 Q235B	m2	1.22	61.33	74.82	
35	01290453@3	热镀锌钢板	δ1.2	m2	463.8488	37.13	17222.71	
36	01290453@4	热镀锌钢板	δ1.5	m2	2064.24096	46.42	95822.07	
37	01290453@5	热镀锌钢板	δ1.0	m2	2440.24754	30.93	75476.86	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：人防地下室-消防　　堂前人家东区项目施工　　第2页 共16页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
38	01290453@6	热镀锌钢板	δ1.2	m2	79.42102	37.13	2948.90	
39	01290453@7	热镀锌钢板	δ0.75	m2	135.4789	23.76	3218.98	
40	01370306	紫铜板	δ0.25~0.5以内	kg	5	9.05	45.25	
41	01370306@1	紫铜板	δ0.25~0.5以内	kg	2.5	9.05	22.63	
42	0178638844 17597485~1	总线消防电话分机		只	44	66.00	2904.00	
43	0191120669 09386678~1	手动报警按钮（不带电话插孔）		个	72	85.00	6120.00	
44	02010106	橡胶板	δ1~15	kg	11.366145	7.72	87.75	
45	02010106@1	橡胶板	δ1~15	kg	913.297554	7.72	7050.66	
46	02010106~1	橡胶板 δ1～15		kg	32.128303	7.72	248.03	
47	02010106~2	橡胶板	δ1～15	kg	0.182	7.72	1.41	
48	02010506	石棉橡胶板	低压 δ0.8~6	kg	20.05	5.57	111.68	
49	02010506~1	石棉橡胶板	低压δ0.8～6	kg	31.4	5.57	174.90	
50	02010508	石棉橡胶板	低中压 δ0.8~6	kg	1.48	11.06	16.37	
51	02010508~1	石棉橡胶板	低中压 δ0.8～6	kg	66.250527	11.06	732.73	
52	02010705	耐酸橡胶板	δ3	kg	30.305	55.74	1689.20	
53	02051002	橡皮护套圈	Φ6～32	只	246	0.69	169.74	
54	02070103	橡皮	Φ20mm	只	33.6	0.47	15.79	
55	02090301-1	塑料布		m2	91.7	3.37	309.03	
56	02130114	塑料带	20mm×40m	kg	0.7	2.14	1.50	
57	02130209~1	尼龙扎带	L=100～150	根	440	0.14	61.60	
58	02190109	聚四氟乙烯生料带 宽20		m	120.96	0.30	36.29	
59	02190109~1	聚四氟乙烯生料带	宽20	m	4753.522465	0.30	1426.06	
60	02270106	白布		m	64.31	3.43	220.58	
61	02270112	不燃复合硅纤复合布		m2	17.6525	23.07	407.24	
62	02270112@1	不燃复合硅纤复合布		m2	36.869	23.07	850.57	
63	02270131	破布		kg	325.39263	6.00	1952.36	
64	02270131@3	破布		kg	7.875	6.00	47.25	
65	02290103	线麻		kg	0.061	10.29	0.63	
66	02290507	油浸麻丝		kg	27.19	8.40	228.40	
67	02350103	闭孔乳胶海绵	δ5	kg	50.88	24.01	1221.63	
68	03011002	铁铆钉		kg	104.58648	5.15	538.62	
69	03031208~1	自攻螺钉 M4×30		十个	5.9	0.25	1.48	
70	03031211~1	自攻螺钉	M4×60	十个	2.84	0.26	0.74	
71	03031211~2	自攻螺钉 M4×60		十个	17.7	0.26	4.60	
72	03031212	自攻螺钉	M4×65	十个	8836.594298	0.27	2385.88	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：人防地下室-消防　　堂前人家东区项目施工　　第3页 共16页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
73	03031212~1	自攻螺钉 M4×65		十个	242	0.27	65.34	
74	03031212~2	自攻螺钉	M4*65	十个	43.6	0.27	11.77	
75	03031232	自攻螺钉	M6×30	十个	14.4	0.58	8.35	
76	03031232~1	自攻螺钉 M6×30		十个	8.8	0.58	5.10	
77	03031233~1	自攻螺钉	M6×35	十个	85.68	0.62	53.12	
78	03031235	自攻螺钉	M6×45	十个	8.568	0.71	6.08	
79	03031303	镀锌自攻螺钉	M4~6*10~35	十个	8397.774	0.59	4954.69	
80	03031303~2	镀锌自攻螺钉 M4～6×10～35		十个	23.04	0.59	13.59	
81	03031327	镀锌自攻螺钉	M6*100	十个	2.88	0.48	1.38	
82	03031327~1	镀锌自攻螺钉 M6×100		十个	2.88	0.48	1.38	
83	03050102	螺栓		套	325.50618	0.21	68.36	
84	03050201	带母螺栓		kg	27.91	4.68	130.62	
85	03050510	精制带母镀锌螺栓	M8×30	套	814.7895	0.58	472.58	
86	03050511	精制带母镀锌螺栓	M8*75	套	1408	0.65	915.20	
87	03050516	精制带母镀锌螺栓	M10*75	套	46.678022	0.67	31.27	
88	03050516@1	精制带母镀锌螺栓	M10*75	套	1681.66464	0.67	1126.72	
89	03050531	精制带母镀锌螺栓	M14*75	套	570	1.34	763.80	
90	03050537	精制带母镀锌螺栓	M16×100	套	41.2	2.73	112.48	
91	03050571	精制带母镀锌螺栓	M2~5*4~20	套	2683.2	0.22	590.30	
92	03050575	精制带母镀锌螺栓	M8*75以下	套	25806.109	0.64	16515.91	
93	03050611	精制带母镀锌螺栓	带垫 M16*65~80	套	214.24	1.35	289.22	
94	03050611@1	精制带母镀锌螺栓	带垫 M16*65~80	套	230	1.35	310.50	
95	03050611~1	精制带母镀锌螺栓	带垫 M16×65～80	套	609.76	1.35	823.18	
96	03050617	精制带母镀锌螺栓	带垫 M20×85～100	套	576.8	2.02	1165.14	
97	03050632	精制带母镀锌螺栓 带2个垫圈M8×80～120		套	20.5	3.69	75.65	
98	03050652	精制带母镀锌螺栓	M8×100内2平1弹垫	套	1439.61888	0.86	1238.07	
99	03050654	精制带母镀锌螺栓	M10×100内2平1弹垫	套	466.774285	1.10	513.45	
100	03050911	精制六角螺栓		kg	177.930999	4.82	857.63	
101	03053131	双头带母螺栓		kg	6.048	6.54	39.55	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：人防地下室-消防　　堂前人家东区项目施工　　第4页 共16页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
102	03053521	镀锌半圆头螺栓	M2～5×15～50	套	500	0.09	45.00	
103	03053521~2	镀锌半圆头螺栓 M2～5×15～50		套	266	0.09	23.94	
104	03053521~3	镀锌半圆头螺栓	M2~5*15~50	套	70	0.09	6.30	
105	03054309	地脚螺栓	M10×100	套	36.72	1.37	50.31	
106	03070126	膨胀螺栓	M12	套	615.4465	1.03	633.91	
107	03070133-1	膨胀螺栓	M16×200	套	7688	3.00	23064.00	
108	03070305	镀锌滚花膨胀螺栓 M8		套	20	0.70	14.00	
109	03070806~1	塑料膨胀管 Φ6×50		十个	78.1	0.69	53.89	
110	03070806~2	塑料膨胀管	Φ6×50	十个	33.36	0.69	23.02	
111	03070806~3	塑料膨胀管	Φ6*50	十个	19.92	0.69	13.74	
112	03070807	塑料膨胀管	Φ8×50	十个	8862.600012	0.86	7621.84	
113	03090103	螺母		kg	372.37106	6.17	2297.53	
114	03090207	精制六角螺母	M8	十个	0.824	0.60	0.49	
115	03130304	钢垫圈		kg	147.009264	4.97	730.64	
116	03130305	钢垫圈	M8.5	十个	0.824	0.01	0.01	
117	03131104	垫圈	M10~20	十个	281.6	0.43	121.09	
118	03210206	砂轮片	Φ100	片	2.65599	1.29	3.43	
119	03210209	砂轮片	Φ200	片	3.27374	11.15	36.50	
120	03210211	砂轮片 Φ400		片	92.907417	11.58	1075.87	
121	03210211@2	砂轮片	Φ400	片	14.68864	11.58	170.09	
122	03210211@3	砂轮片	Φ400	片	2.144863	11.58	24.84	
123	03210211~1	砂轮片	Φ400	片	158.146325	11.58	1831.33	
124	03210211-1	砂轮片	Φ350	片	110.5	11.58	1279.59	
125	03210405	尼龙砂轮片	Φ100×16×3	片	106.46894	3.26	347.09	
126	03210405@1	尼龙砂轮片	Φ100*16*3	片	22.585803	3.26	73.63	
127	03210405~1	尼龙砂轮片	Φ100*16*3	片	14.276663	3.26	46.54	
128	03210405~2	尼龙砂轮片 Φ100×16×3		片	5.001104	3.26	16.30	
129	03270104	铁砂布 2#		张	165.187974	0.86	142.06	
130	03270104@4	铁砂布 2#		张	202.46641	0.86	174.12	
131	03270104~1	铁砂布	2#	张	348.65398	0.86	299.84	
132	03270202	砂纸		张	56.8	0.94	53.39	
133	03410200	电焊条		kg	3	4.92	14.76	
134	03410200~1	电焊条		kg	4	4.92	19.68	
135	03410205	电焊条		kg	3.184	4.92	15.67	
136	03410206	电焊条	J422 Φ3.2	kg	747.290721	4.92	3676.67	
137	03410206~1	电焊条 J422 Φ3.2		kg	339.771961	4.92	1671.68	
138	03410206~2	电焊条	J422 Φ3.2	kg	184.373748	4.92	907.12	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：人防地下室-消防　　堂前人家东区项目施工　　第5页 共16页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
139	03410207	电焊条	J422 Φ4	kg	29.564	4.92	145.45	
140	03410207@1	电焊条	J422 Φ4	kg	4.31699	4.92	21.24	
141	03411302	焊锡		kg	154.180017	36.87	5684.62	
142	03430900	焊锡丝		kg	1.98	42.88	84.90	
143	03430900@1	焊锡丝		kg	1.116	42.88	47.85	
144	03450404	焊锡膏	瓶装50g	kg	19.573124	51.45	1007.04	
145	03450404~1	焊锡膏 瓶装50g		kg	11.97	51.45	615.86	
146	03510901	保温钉		个	98515.2	0.13	12806.98	
147	03570225	镀锌铁丝	13#～17#	kg	239.252905	5.15	1232.15	
148	03570225~2	镀锌铁丝	13#～17#	kg	87.114771	5.15	448.64	
149	03570235	镀锌铁丝	20#	kg	0.1965	5.15	1.01	
150	03590201	斜垫铁	Q235 1#	kg	158.1	5.15	814.22	
151	03590401	平垫铁	Q235 1#	kg	81.28	4.29	348.69	
152	03590401@1	平垫铁	Q235 1#	kg	76.2	4.29	326.90	
153	03632105	钻头	Φ3	根	1.44	1.20	1.73	
154	03632105~1	钻头 Φ3		根	1.44	1.20	1.73	
155	03633105~1	冲击钻头 Φ6～8		根	31.65	1.72	54.44	
156	03633105~2	冲击钻头	Φ6～8	根	12.38	1.72	21.29	
157	03633105~3	冲击钻头	Φ6~8	根	7.81	1.72	13.43	
158	03633106	冲击钻头	Φ6～12	根	583.810328	2.57	1500.39	
159	03633106~2	冲击钻头 Φ6～12		根	0.65	2.57	1.67	
160	03652404	金刚石锯片	Φ114×1.8	片	28.249679	17.15	484.48	
161	03652421	锯条		根	1181.3933	0.19	224.46	
162	03652422	钢锯条		根	175.555888	0.21	36.87	
163	03652906	钢丝刷子		把	63.76369	1.54	98.20	
164	03652906@1	钢丝刷子		把	27.86235	1.54	42.91	
165	04010611	水泥	32.5级	kg	2610	0.26	686.43	
166	04010611~1	水泥 32.5级		kg	1946.700267	0.26	511.98	
167	04010611~2	水泥	32.5级	kg	684.876265	0.26	180.12	
168	04010611~3	水泥	32.5级	kg	58.279	0.26	15.33	
169	04010611~4	水泥	32.5级	kg	40	0.26	10.52	
170	04030102	黄砂		m3	4.5	237.81	1070.15	
171	04030102~1	黄砂		m3	4.24336	237.81	1009.11	
172	04050201	碎石		m3	4.92	164.18	807.77	
173	04050206	碎石 5～32mm		m3	3.18252	164.18	522.51	
174	04050206~1	碎石	5~32mm	m3	1.06084	164.18	174.17	
175	05030100	木方材		m3	0.216	2432.79	525.48	
176	05030600	普通木成材		m3	1.667035	2432.79	4055.55	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：人防地下室-消防　　堂前人家东区项目施工　　第6页 共16页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
177	05030700	木板材		m3	0.16	2432.79	389.25	
178	05030700@1	木板材		m3	0.15	2432.79	364.92	
179	05050111~1	胶合板 2440×1220×6		m2	17	10.29	174.93	
180	05050111~2	胶合板	2440×1220×6	m2	6.62	10.29	68.12	
181	05050111~3	胶合板	2440*1220*6	m2	3.51	10.29	36.12	
182	08372504	花篮吊钩	M10*150	个	131	6.86	898.66	
183	11030303	防锈漆		kg	4.068	12.49	50.81	
184	11030305	醇酸防锈漆	C53-1	kg	874.872552	12.49	10927.16	
185	11030305.1	醇酸防锈漆 C53-1		kg	319.767546	12.49	3993.90	
186	11030305@2	醇酸防锈漆 C53-1		kg	391.93039	12.49	4895.21	
187	11030306	酚醛防锈漆		kg	9.31188	12.49	116.31	
188	11030306.1	酚醛防锈漆		kg	490.57326	12.49	6127.26	
189	11030525	防火涂料	A60-1	kg	26.8	16.29	436.57	
190	11030525~1	防火涂料 A60-1		kg	45.26	16.29	737.29	
191	11030703-1	沥青漆		kg	41.3305	13.98	577.80	
192	11030704	沥青清漆		kg	1.195892	20.51	24.53	
193	11112503.1	调和漆		kg	627.04926	14.48	9079.67	
194	11112503@1	调和漆		kg	278.6235	14.48	4034.47	
195	11112504	无光调和漆		kg	9.845913	14.48	142.57	
196	11112524	厚漆		kg	276.794012	6.22	1721.66	
197	11452103	工业酒精	99.5%	kg	11.17	6.86	76.63	
198	11452114	松香水		kg	3.076848	4.72	14.52	
199	11590305	密封胶	KS型	kg	23.84	12.86	306.58	
200	11591104	玻璃胶	310g	支	0.71	12.86	9.13	
201	11591104~1	玻璃胶 310g		支	1	12.86	12.86	
202	12010103	汽油		kg	70.958047	10.41	738.67	
203	12010103@1	汽油		kg	116.292723	10.41	1210.61	
204	12010103~1	汽油		kg	742.295909	10.41	7727.30	
205	12010103~2	汽油		kg	24	10.41	249.84	
206	12010903	煤油		kg	84	4.29	360.36	
207	12010903@1	煤油		kg	52.5	4.29	225.23	
208	12030106	溶剂汽油		kg	214.687716	10.41	2234.90	
209	12050311	机油		kg	52.152	7.92	413.04	
210	12050311~1	机油		kg	41.785133	7.92	330.94	
211	12050313	机油 6～7#		kg	28.339588	10.72	303.80	
212	12050313~1	机油	6~7#	kg	10.002207	10.72	107.22	
213	12050317	机油	45#	kg	0.28	7.72	2.16	
214	12060317	清油		kg	124.337032	13.72	1705.90	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：人防地下室-消防　　堂前人家东区项目施工　　第7页 共16页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
215	12070105	黄油(钙基脂)		kg	11.11	6.86	76.21	
216	12070109	电力复合脂		kg	1.476	17.15	25.31	
217	12310306	动力苯		kg	6.943	4.43	30.76	
218	12331308	洗涤剂		kg	71.68	5.83	417.89	
219	12370305	氧气		m3	340.399805	2.83	963.33	
220	12370305@2	氧气		m3	3.08324	2.35	7.25	
221	12370305~1	氧气		m3	419.330943	2.83	1186.71	
222	12370335	乙炔气		kg	143.209437	15.44	2211.15	
223	12370335~1	乙炔气		kg	112.768216	15.44	1741.14	
224	12370336	乙炔气		m3	10.659	14.05	149.76	
225	12410101	粘结剂		kg	837.4734	15.44	12930.59	
226	12413518	901胶		kg	0.28	2.50	0.70	
227	12413518~1	901胶		kg	8.4	2.50	21.00	
228	12413526	氯丁胶粘合剂		kg	129.008	16.29	2101.54	
229	12413537	立时得胶		kg	3.55	12.43	44.13	
230	12430312	铝箔胶带		m2	750.592	2.93	2199.23	
231	12430344	自粘橡胶带	20mm*5m	卷	3.36	12.43	41.76	
232	12430344~1	自粘橡胶带	20mm×5m	卷	5.6	12.43	69.61	
233	12430346	自粘性塑料带	20mm×20m	卷	0.425248	5.15	2.19	
234	12430361	塑料粘胶带		盘	443.342195	3.14	1392.09	
235	12430365	塑料胶布带	25mm×10m	卷	46.550835	3.14	146.17	
236	13010907	石棉编绳	Φ11~25 烧失量24%	kg	15.5	9.86	152.83	
237	13013509	石棉绒		kg	29.565	2.56	75.69	
238	13013509~1	石棉绒		kg	27.347	2.56	70.01	
239	13070703@1	铝箔贴面离心玻璃棉板(容重64Kg/m3)		m3	241.5968	550.00	132878.24	
240	13190511@1	复合铝箔		m2	5583.156	11.98	66886.21	
241	1354071772 19391991~1	手提式干粉灭火器MF/ABC4		具	144	66.54	9581.76	
242	14010305-2~1	镀锌钢管	SC20	m	40406.2305	7.39	298602.04	
243	14010305-3~1	镀锌钢管	SC25	m	232.4092	10.61	2465.86	
244	14010323~1	焊接钢管	DN50	m	4.27	16.21	69.22	
245	14010332	焊接钢管	DN80	m	3.05	27.55	84.03	
246	14010335	焊接钢管	DN100	m	7.625	35.42	270.08	
247	14010338~1	焊接钢管	DN150	m	7.625	59.00	449.88	
248	14010341	焊接钢管	DN150	m	4.88	59.00	287.92	
249	14010341~1	焊接钢管	DN150	m	1.22	59.00	71.98	
250	14010341~2	焊接钢管	DN150	m	12.2	59.11	721.14	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：人防地下室-消防　　堂前人家东区项目施工　　第8页 共16页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
251	14010551@1	无缝钢管	Φ500×3mm	m	23.41175	159.95	3744.71	
252	14010551@2	无缝钢管	Φ400×3mm	m	37.65528	127.76	4810.84	
253	14010551@4	无缝钢管	Φ300×3mm	m	87.02928	94.51	8225.14	
254	14010551@5	无缝钢管	Φ350×8mm	m	11.01672	291.47	3211.04	
255	14010551@6	无缝钢管	Φ250×8mm	m	2.0592	206.06	424.32	
256	14011331@1	无缝钢管	Φ1000×3mm	m	6.1248	318.64	1951.61	
257	14011331@2	碳钢板卷管	Φ600×3mm	m	59.86338	190.77	11420.14	
258	14030303~1	加厚热浸镀锌钢管 DN65		m	658.65856	33.10	21801.60	
259	14030303~2	加厚热浸镀锌钢管 DN100		m	1097.5258	48.50	53230.00	
260	14030303-10~1	热浸镀锌钢管 DN100		m	222.1828	44.29	9840.48	
261	14030303-12~4	热浸镀锌钢管 DN150		m	1149.06526	75.85	87156.60	
262	14030303-3~1	热浸镀锌钢管 DN25		m	3417.2448	10.61	36256.97	
263	14030303-4~1	热浸镀锌钢管 DN32		m	2486.9946	13.63	33897.74	
264	14030303-5~1	热浸镀锌钢管 DN40		m	624.4644	16.44	10266.19	
265	14030303-6~1	热浸镀锌钢管 DN50		m	519.4656	20.74	10773.72	
266	14030303-7~1	热浸镀锌钢管 DN65		m	51.54968	27.92	1439.27	
267	14030303-9~1	热浸镀锌钢管 DN80		m	166.78018	34.77	5798.95	
268	14030313	热镀锌钢管	DN15	m	1.5	5.70	8.55	
269	14030315	热镀锌钢管	DN20	m	21.06	7.39	155.63	
270	14050130	无缝钢管	Φ57×3	m	8.46533	20.86	176.59	
271	14050175	无缝钢管	Φ219×6	m	5.49	253.39	1391.11	
272	14210107	金属软管	Φ25	m	43.75	2.48	108.50	
273	14210109	金属软管	Φ40	m	12.5	3.65	45.63	
274	14312502	塑料软管		kg	2.58	15.78	40.71	
275	14350106	异型塑料管	dn5	m	99.31	1.17	116.19	
276	14350106~1	异型塑料管 dn5		m	69.16	1.17	80.92	
277	14370507	橡胶软管	Φ50	m	67.72264	26.76	1812.26	
278	15020301-1~3	镀锌钢管接头零件 DN25		个	2422.22352	1.90	4602.22	
279	15020301-2~1	镀锌钢管接头零件 DN32		个	1967.65161	4.10	8067.37	
280	15020301-3~1	镀锌钢管接头零件 DN40		个	748.74506	4.50	3369.35	
281	15020301-4~2	镀锌钢管接头零件 DN50		个	475.15824	5.83	2770.17	
282	15021107	镀锌活接头	DN25	个	23.23	7.42	172.37	
283	15021108	镀锌活接头	DN32	个	15.15	9.36	141.80	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：人防地下室-消防　　堂前人家东区项目施工　　第9页 共16页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
284	15021307	镀锌管箍	DN25	个	2264.42	1.93	4370.33	
285	15021703	镀锌丝堵	DN15	个	223.4	0.93	207.76	
286	15021705	镀锌丝堵	DN25	个	4.04	1.66	6.71	
287	15021918	镀锌三通	DN25×15	个	5.05	3.67	18.53	
288	15022306	镀锌弯头	DN20	个	40.5	1.83	74.12	
289	15022307	镀锌弯头	DN25	个	4.04	2.70	10.91	
290	15022705	镀锌六角外丝	DN15	个	5.05	0.95	4.80	
291	15023127	镀锌锁紧螺母	3×20	个	6060.934575	0.13	787.92	
292	15023128	镀锌锁紧螺母	3×25	个	34.86138	0.24	8.37	
293	15023141~2	镀锌锁紧螺母 M15～20×3		个	2816.85	0.12	338.02	
294	15023141~3	镀锌锁紧螺母	M15~20*3	个	180.225	0.12	21.63	
295	15130506	金属软管活接头	Φ25	套	71.4	1.95	139.23	
296	15130507	金属软管活接头	Φ40	套	20.4	2.66	54.26	
297	15130905@1	换气堵头	DN300	个	2	364.64	729.28	
298	15310307@2	过滤吸收器	RFP-1000型	只	19	24531.40	466096.60	
299	15370308	镀锌管卡	DN20	个	43276.04328	1.16	50200.21	
300	15370310	镀锌管卡	DN25	个	192.899636	1.39	268.13	
301	15410105~2	金属波纹管DN 150		个	4	404.78	1619.12	
302	16010506	螺纹截止阀	J11T-16 DN20	个	40.5	16.19	655.70	
303	16150505	自动排气阀	DN25	个	4	36.80	147.20	
304	16250108~10	D373H-16 蝶阀	DN50	个	5	111.17	555.85	
305	16250109~5	明杆闸阀	DN65	个	1	442.63	442.63	
306	16250110~5	明杆闸阀	DN80	个	7	519.82	3638.74	
307	16250111	明杆闸阀	DN100	个	27	575.53	15539.31	
308	16250111.1~2	法兰蝶阀	DN100	个	13	125.57	1632.41	
309	16250113~1	明杆闸阀	DN150	个	20	940.89	18817.80	
310	16250113~2	信号蝶阀 DN150		个	11	483.75	5321.25	
311	16250113~4	湿式报警阀 DN 150		个	4	401.23	1604.92	
312	16250131@1	单向阀	DN250	个	2	487.97	975.94	
313	16250131@2	金属波纹管	DN250	个	2	763.00	1526.00	
314	16310105~1	明杆闸阀	DN25	个	19.19	186.76	3583.92	
315	16310105~5	螺纹截止阀	DN25	个	4.04	30.06	121.44	
316	16310106~1	明杆闸阀	DN32	个	15.15	302.56	4583.78	
317	16410101-1~1	末端试水装置 DN25		个	10.1	35.20	355.52	
318	16410113	阀门	DN50 PN10	个	8.46533	92.90	786.43	
319	16413523@1	双连杆手电动两用密闭阀门	DMF60	个	10	7346.11	73461.10	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：人防地下室-消防　　堂前人家东区项目施工　　第10页 共16页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
320	16413523@2	双连杆手电动两用密闭阀门	DMF40	个	5	4959.51	24797.55	
321	16413523@3	双连杆手动密闭阀门	SMF60	个	10	4010.20	40102.00	
322	16413523@4	双连杆手动密闭阀门	SMF40	个	10	2501.94	25019.40	
323	16413523@5	双连杆手动密闭阀门	SMF30	个	42	1809.91	76016.22	
324	16413523@6	双连杆手电动两用密闭阀门	DMF50	个	4	5847.61	23390.44	
325	16413523@8	双连杆手电动两用密闭阀门	DMF30	个	3	4267.49	12802.47	
326	16413523@9	双连杆手动密闭阀门	SMF50	个	4	3836.81	15347.24	
327	17010901~1	平焊法兰 DN150		片	21	45.52	955.92	
328	17010920	平焊法兰	0.6MPa DN50	片	8.46533	20.32	172.02	
329	17010938	平焊法兰	1.6MPa DN50	片	10	30.73	307.30	
330	17010941	平焊法兰	1.6MPa DN65	片	2	33.37	66.74	
331	17010942	平焊法兰	1.6MPa DN80	片	14	36.22	507.08	
332	17010943	平焊法兰	1.6MPa DN100	片	80	48.71	3896.80	
333	17010945	平焊法兰	1.6MPa DN150	片	70	72.99	5109.30	
334	1850337675 14693677~1	点型感温探测器		个	122	35.00	4270.00	
335	19410111@3	单层百叶风口	1000*1000	个	4	222.11	888.44	
336	19410111@4	单层百叶风口	1250×800	个	12	245.64	2947.68	
337	19410111@5	10目防虫网	1000*1000	个	1	146.39	146.39	
338	19410111@6	铝合金隔栅风口	1250*1600	个	1	506.15	506.15	
339	20010100~1	灭火器MF/ABC5		个	182	57.67	10495.94	
340	20010100~2	推车式水基型灭火器60L		个	18	711.61	12808.98	
341	20030105~4	薄型单栓带消防软管卷盘组合式消防柜		套	72	878.42	63246.24	
342	20070111	灭火器放置箱		个	182	53.24	9689.68	
343	20130101~1	水流指示器 DN150		套	5	148.00	740.00	
344	20210101~3	喷头 DN15 K=80		个	2256.34	10.65	24030.02	
345	2039456012 08759247~1	火灾显示盘		个	5	186.00	930.00	
346	20450315~1	Φ53减压孔板 DN150		个	5	42.21	211.05	
347	2061482695 03144090~1	短路隔离器		个	80	38.00	3040.00	
348	2061482695 03144090~2	输入模块		个	47	36.00	1692.00	
349	2061482695 03144090~3	广播控制模块		个	6	55.00	330.00	
350	21110103	压力表	0-1.6MPa	只	5	30.96	154.80	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：人防地下室-消防　　堂前人家东区项目施工　　第11页 共16页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
351	21590303	压力表气门	QZ-2 黄铜 M10-Φ6	个	5	7.29	36.45	
352	24170308	黄腊带	20mm*10m	卷	11.16	7.86	87.72	
353	25010735	镀锡裸铜绞线	16mm2	kg	1.96	58.91	115.46	
354	25030511	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线	450V/750V10mm2	m	174.59775	7.62	1330.43	
355	25430311-1~2	绝缘导线	WDZN-BYJ-2.5	m	3787.974	2.48	9394.18	
356	25430311-1~8	绝缘导线	WDZN-RYJS-2*1.5	m	5042.4108	3.17	15984.44	
357	25430311-1~9	绝缘导线	WDZN-RYJS-4*1.5	m	267.1482	7.09	1894.08	
358	25430311-10~2	绝缘导线	WDZN-BYJ-2.5	m	20260.3164	2.48	50245.58	
359	25430311-11~1	绝缘导线	WDZN-BYJ-4	m	1587.498	4.68	7429.49	
360	25430311-2~1	绝缘导线	WDZN-BYJ-4	m	1139.748	4.68	5334.02	
361	25430314-3~1	铜芯多股绝缘导线	WDZN-RYJS-2*1.5	m	35002.584	3.17	110958.19	
362	25430314-3~2	铜芯多股绝缘导线	WDZNC-RYJS-2*1.5	m	1243.9008	3.17	3943.17	
363	25430314-4~1	铜芯多股绝缘导线	WDZN-RYJS-2*2.5	m	5839.6572	5.88	34337.18	
364	25430314-7~1	铜芯多股绝缘导线	WDZN-RYJS-4*1.5	m	3668.5548	7.09	26010.05	
365	26012501~21	耐火封闭式镀锌桥架	300*100	m	779.86995	58.20	45388.43	
366	26064105	塑料护口(钢管用)	dn15	个	180.225	0.10	18.02	
367	26064105~1	塑料护口(钢管用) dn15		个	2816.85	0.10	281.69	
368	26064107	塑料护口(钢管用)	dn20	个	6060.934575	0.10	606.09	
369	26064108	塑料护口(钢管用)	dn25	个	34.86138	0.25	8.72	
370	26065131	镀锌电线管接头	Φ20×5	个	6464.99688	0.83	5365.95	
371	26065132	镀锌电线管接头	Φ25×6	个	37.185472	1.23	45.74	
372	26066511	线号套管	Φ3.5	只	735	0.09	66.15	
373	26066531	套管	KT2型	个	14.7	4.29	63.06	
374	26090507~1	铜接线端子 DT-10mm2		个	88	2.43	213.84	
375	26090508	铜接线端子	DT-16mm2	个	829.0695	3.33	2760.80	
376	26110101~2	接线盒		只	1291.32	1.86	2401.86	
377	26110101~4	密闭接线盒180*180		只	82.62	84.96	7019.40	
378	26110301~1	接线端子箱	GST-JX100	个	9	90.90	818.10	
379	26250311	镀锌电缆卡子	2×35	个	541.12032	1.46	790.04	
380	26250342	固定卡子	1.5×32	个	14.42	2.70	38.93	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：人防地下室-消防　　堂前人家东区项目施工　　第12页 共16页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
381	26250360	塑料线卡 Φ15以下		个	35	0.66	23.10	
382	31011124	橡胶石棉盘根	编制Φ6～25 250℃	kg	1.848	14.02	25.91	
383	31110301	棉纱头		kg	684.869765	5.57	3814.72	
384	31110301~1	棉纱线		kg	0.084	5.57	0.47	
385	31150101	水		m3	2111.715885	4.57	9650.54	
386	31150301	电		kw·h	48.4	0.76	36.78	
387	31150301~1	电		kW·h	116.8086	0.76	88.77	
388	31170103	标志牌		个	138.7488	0.16	22.20	
389	31170104	标志牌	塑料扁形	个	667.80132	0.16	106.85	
390	31170104~1	标志牌 塑料扁形		个	64	0.16	10.24	
391	31170124	端子号牌		个	176	0.59	103.84	
392	31170126	铝牌		个	5	0.29	1.45	
393	80010106~1	水泥砂浆 M10		m3	7.589466	310.33	2355.24	
394	DLFCL@1	压差测量管	DN15热镀锌钢管设球阀	套	64	319.40	20441.60	
395	DLFCL@10	增压管	DN25热镀锌钢管，设球阀	套	7	226.24	1583.68	
396	DLFCL@11	测压管	DN15热镀锌钢管	套	7	199.62	1397.34	
397	DLFCL@4	测压装置	倾斜式微压计(0～200Pa)	套	7	984.80	6893.60	
398	DLFCL@5	电磁风量测量装置	RF-FL40	套	7	4036.81	28257.67	
399	DLFCL@6	防爆超压排气阀门	FCH250	套	28	1596.98	44715.44	
400	DLFCL@8	放射性监测取样管	DN32热镀锌钢管，设球阀	套	7	120.48	843.36	
401	DLFCL@9	尾气监测取样管	DN15热镀锌钢管，设截止阀	套	13	74.53	968.89	
402	NTB00061@1	风管消声器	630*320	个	1	600.93	600.93	
403	NTB00061@10	风管消声器	630*320	个	1	600.93	600.93	
404	NTB00061@2	风管消声器	630*400	个	16	659.93	10558.88	
405	NTB00061@3	风管消声器	1000*630	个	4	1102.45	4409.80	
406	NTB00061@4	消声弯头	800*320	个	2	803.81	1607.62	
407	NTB00061@4~1	消声器	800*320	个	1	702.46	702.46	
408	NTB00061@5	消声弯头	1000*630	个	6	1249.96	7499.76	
409	NTB00061@6	风管消声器	1000X500,ZP100	个	4	984.80	3939.20	
410	NTB00061@7	消声器	800*320	个	2	702.46	1404.92	
411	NTB00061@8	风管消声器	500*500	个	1	645.45	645.45	
412	NTB00061@9	风管消声器	500*400	个	4	577.57	2310.28	
413	NTB00063@1	静压箱	2000×2000×800	个	1	3337.96	3337.96	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：人防地下室-消防　　堂前人家东区项目施工　　第13页 共16页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
414	NTB00063@1~1	静压箱	2200×2200×800	个	10	4353.90	43539.00	
415	NTB00063@2	静压箱	1400×1400×2800(H)	个	4	4514.40	18057.60	
416	NTB00063@3	静压箱	1600×1600×800	个	1	2404.79	2404.79	
417	NTB00065@1	换气堵头	DN400	个	5	620.16	3100.80	
418	SB0002~1	消防配电线路过载探测器		套	70	106.47	7452.90	
419	SB0002~3	火灾监控探测器（组合式）	WEFPJ-8	套	53	42.80	2268.40	
420	SB0003~2	电压信号传感器 AFPM-V		个	70	130.50	9135.00	
421	SB0009	声光报警器		个	59	36.32	2142.88	
422	SB0010	消防广播（阻燃材料）		个	71	22.18	1574.78	
423	SB0012	消防电话插孔		个	72	56.21	4047.12	
424	SB0012~1	应急照明控制模块		个	9	29.28	263.52	
425	SB0015	防火门控制器	FH1	个	35	24.21	847.35	
426	SB0017	CO浓度控制器		台	14	82.94	1161.16	
427	SB0018	CO浓度探测器		个	28	82.94	2322.32	
428	SB0019	输入输出模块		个	241	37.19	8962.79	
429	SB0020	油网滤尘器 LWP-X型		片	68	647.66	44040.88	
430	SB0021	消火栓按钮		个	72	55.00	3960.00	
431	X918168-1	控制电缆头套	终端头 6芯以下	个	4.2	4.75	19.95	
432	X918168-2	控制电缆头套	终端头 14芯以下	个	6.3	4.75	29.93	
433	X918168-3	控制电缆头套	终端头 24芯以下	个	4.2	4.75	19.95	
434	ZC0001	人防穿墙密闭套管	DN250	个	17	279.47	4750.99	
435	ZC0001~1	人防穿墙密闭套管	DN300	个	3	314.96	944.88	
436	ZC0002	人防密闭套管	DN50	个	56	234.22	13116.32	
437	ZC0003	人防穿墙密闭套管	DN350	个	1	342.46	342.46	
438	ZC0003~1	喷淋沟槽式管件 DN150		m	1124.33	48.80	54867.30	
439	ZC0004	人防穿墙密闭套管	DN400	个	5	392.26	1961.30	
440	ZC0005	人防穿墙密闭套管	DN500	个	4	496.54	1986.16	
441	ZC0006	人防穿墙密闭套管	DN600	个	24	697.79	16746.96	
442	ZC0006~1	加厚热浸镀锌钢管件 DN100		m	1073.9	21.46	23045.89	
443	ZC0007	人防穿墙密闭套管	DN1000	个	4	1109.01	4436.04	
444	ZC0007~1	加厚热浸镀锌钢管件 DN65		m	644.48	9.54	6148.34	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：人防地下室-消防　　堂前人家东区项目施工　　第14页 共16页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
445	ZC0010	喷淋沟槽式管件DN100		m	217.4	28.39	6171.99	
446	ZC001012	控制电缆	WDZN-RYJS-6*2.5	m	92.8319	21.96	2038.59	
447	ZC001012~1	控制电缆	WDZN-RYJS-4*2.5	m	387.4458	10.97	4250.28	
448	ZC001012~2	控制电缆	WDZN-KYJY-4*2.5	m	882.3395	13.23	11673.35	
449	ZC001014	控制电缆	WDZN-RYJS-24*2.5	m	252.13615	64.66	16303.12	
450	ZC001014~1	控制电缆	WDZN-KYJY-24*2.5	m	344.96805	71.98	24830.80	
451	ZC001014~2	控制电缆	WDZN-KYJY-16*2.5	m	387.4458	43.10	16698.91	
452	ZC0012	喷淋沟槽式管件DN80		m	163.19	13.88	2265.08	
453	ZC0013	喷淋沟槽式管件DN65		m	50.44	12.07	608.81	
454	ZC0023	密闭连接管 DN20		个	40.5	53.24	2156.22	
455	ZC0049	防火隔板		m2	60	23.07	1384.20	
456	ZC0050	防火涂料		kg	120	16.04	1924.80	
457	补充设备001@1	消防排烟风机	L=34100/22730m3/h,n=780/520r/min,P=888/395Pa(全压),N=18.5/6.2KW	台	10	10256.17	102561.65	
458	补充设备001@2	消防排烟风机	L=18560m3/h,n=580r/min,n=580r/min,P=354Pa(全压),N=4KW	台	10	3531.10	35311.02	
459	补充设备003@1	斜流风机	L=400m3/h,P=91Pa,N=0.06KW	台	1	341.58	341.58	
460	补充设备003@2	混流通风机(防爆型)	L=43117m3/h,P=540Pa,N=11KW	台	2	5465.22	10930.45	
461	补充设备004@1	柜式离心风机	L=4980m3/h,P=402Pa,N=1.5KW	台	2	1552.62	3105.24	
462	补充设备004@2	柜式离心风机	L=5990m3/h,P=492Pa,N=1.5KW	台	5	1850.50	9252.50	
463	补充设备005@1	柜式离心风机	L=14680m3/h,P=449Pa,N=4KW	台	1	3770.65	3770.65	
464	补充设备005@2	离心式通风机(清洁式)	L=6180m3/h,P=775Pa,N=2.2KW	台	7	2617.27	18320.92	
465	补充设备005@3	离心式通风机(滤毒式)	L=3516m3/h,P=1440Pa,N=2.2KW	台	7	2617.27	18320.92	
466	补充主材001	280℃排烟防火阀	1250*320	个	2	355.28	710.55	
467	补充主材002	电动风阀	1250*320	个	1	561.29	561.29	
468	补充主材002@1	电动风阀	1250*350	个	3	575.98	1727.93	
469	补充主材003	280℃排烟防火阀	1000*320	个	2	306.05	612.11	
470	补充主材003@1	280℃排烟防火阀	1000*630	个	10	396.26	3962.64	
471	补充主材004	280℃排烟防火阀	1800*350	个	23	518.10	11916.21	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：人防地下室-消防　　堂前人家东区项目施工　　第15页 共16页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
472	补充主材005	70℃排烟防火阀	630*320	个	3	309.18	927.53	
473	补充主材005@1	70℃排烟防火阀	630*400	个	3	335.50	1006.50	
474	补充主材005@2	70℃排烟防火阀	800*320	个	5	356.89	1784.45	
475	补充主材006	电动风阀	1800×350	个	14	746.96	10457.46	
476	补充主材007	70℃排烟防火阀	1000*500	个	1	482.64	482.64	
477	补充主材007@1	70℃排烟防火阀	1000*400	个	17	443.96	7547.33	
478	补充主材007@2	70℃排烟防火阀	1250*320	个	2	483.18	966.35	
479	补充主材007@3	70℃排烟防火阀	1250*500	个	5	559.83	2799.15	
480	补充主材008@1	风管止回阀	1000*630	个	4	232.20	928.80	
481	补充主材009	多叶调节阀	800*320	个	2	230.20	460.39	
482	补充主材009@1	多叶调节阀	1000*320	个	1	268.43	268.43	
483	补充主材009@2	电动风阀	1000*320	个	1	485.06	485.06	
484	补充主材009@3	电动风阀	1000*350	个	1	498.26	498.26	
485	补充主材009@4	电动风阀	1000*400	个	10	520.26	5202.61	
486	补充主材010	单层百叶风口	600*400	个	1	74.06	74.06	
487	补充主材010@1	单层百叶风口（带阀）	800*200	个	182	101.29	18435.31	
488	补充主材010@2	单层百叶风口（带阀）	800*300	个	2	127.69	255.38	
489	补充主材010@3	单层百叶风口（带阀）	600*400	个	8	125.90	1007.23	
490	补充主材010@4	单层百叶风口	600*400	个	1	74.06	74.06	
491	补充主材011	10目防虫网	1000*630	个	9	106.47	958.19	
492	补充主材012	70℃排烟防火阀	1600*320	个	1	581.40	581.40	
493	补充主材013	70℃排烟防火阀	1000*1000	个	11	676.06	7436.61	
494	补充主材014	电动风阀	1000*1000	个	4	784.30	3137.18	
495	补充主材015	插板阀	1000*500	个	1	1579.24	1579.24	
496	补充主材016@1	70℃防火调节阀	1000*500	个	3	482.64	1447.93	
497	补充主材017	插板阀	630*400	个	5	652.10	3260.50	
498	补充主材017@1	插板阀	500*400	个	2	456.03	912.05	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：人防地下室-消防　　堂前人家东区项目施工　　第16页 共16页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
499	补充主材018@1	齿轮对开式多叶调节阀	JN-1,630X400	个	10	683.15	6831.53	
500	补充主材018@2	齿轮对开式多叶调节阀	JN-1,400X400	个	15	446.27	6694.01	
501	补充主材018@3	齿轮对开式多叶调节阀	JN-1,500*400	个	2	379.73	759.45	
502	补充主材018@4	齿轮对开式多叶调节阀	JN-1,320*320	个	3	276.82	830.46	
503	补充主材019	单层百叶风口（带阀）	300*300	个	6	72.62	435.71	
504	补充主材020	防火风口(70℃)	250*250	个	7	79.82	558.76	
505	补充主材021@1	70℃防火调节阀	630*400	个	17	335.50	5703.48	
506	补充主材021@2	70℃防火调节阀	800*320	个	2	356.89	713.78	
507	补充主材021@3	70℃防火调节阀	500*400	个	6	297.39	1784.36	
508	补充主材021@4	70℃防火调节阀	630*320	个	5	309.18	1545.88	
509	补充主材021@5	70℃防火调节阀	500*500	个	1	328.27	328.27	
510	补充主材021@6	70℃防火调节阀	320*320	个	1	222.18	222.18	
511	补充主材022	齿轮对开式多叶调节阀	1500*400	个	2	728.08	1456.16	
512	补充主材022@1	齿轮对开式多叶调节阀	1320*320	个	4	659.24	2636.97	
513	补充主材023@1	单层百叶风口(带阀)	500*400	个	4	98.82	395.28	
514	补充主材024	防火风口(70℃)	320*320	个	1	220.93	220.93	
515	补充主材025	单层百叶风口	320*320	个	1	45.38	45.38	
合计							3760410.14	

单位工程招标控制价表

工程名称：堂前人家东区6#楼水电　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共1页

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	3028102.84	
1.1	人工费	815719.10	
1.2	材料费	1708339.63	
1.3	施工机具使用费	30852.21	
1.4	企业管理费	358715.39	
1.5	利润	114476.51	
2	措施项目费	315503.59	
2.1	单价措施项目费	231549.54	
2.2	总价措施项目费	83954.05	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	47536.89	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	80761.67	
5	税金	308193.13	
招标控制价合计=1+2+3+4+5-甲供材料费_含设备/1.01		3732561.23	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区6#楼水电　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共44页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		强电						
1	030404017122	配电箱	1、名称：配电箱 1AP (内置参数详见设计) 2、基础形式、材质、规格：按设计及规范要求 3、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 4、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 5、安装方式：落地安装	台	1	7359.06	7359.06	
2	030404017123	配电箱	1、名称：配电箱 1BP (内置参数详见设计) 2、基础形式、材质、规格：按设计及规范要求 3、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 4、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 5、安装方式：落地安装	台	1	7119.77	7119.77	
3	030404017124	配电箱	1、名称：配电箱 2AP (内置参数详见设计) 2、基础形式、材质、规格：按设计及规范要求 3、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 4、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 5、安装方式：落地安装	台	1	6533.46	6533.46	
本页小计							21012.29	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
4	030404017125	配电箱	1、名称：配电箱 2BP (内置参数详见设计) 2、基础形式、材质、规格：按设计及规范要求 3、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 4、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 5、安装方式：落地安装	台	1	6481.20	6481.20	
5	030404017149	配电箱	1、名称：配电箱APS1(内置参数详见设计) 2、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 3、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 4、安装方式：挂墙明装	台	1	4383.03	4383.03	
6	030404017150	配电箱	1、名称：配电箱APS2(内置参数详见设计) 2、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 3、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 4、安装方式：挂墙明装	台	1	4141.58	4141.58	
7	030404017148	配电箱	1、名称：配电箱 BFJ (内置参数详见设计) 2、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 3、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 4、安装方式：挂墙明装	台	1	4296.55	4296.55	
本页小计							19302.36	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
8	030404017134	配电箱	1、名称：配电箱PYJ (内置参数详见设计) 2、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 3、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 4、安装方式：挂墙明装	台	1	4806.61	4806.61	
9	030404017135	配电箱	1、名称：配电箱SFJ (内置参数详见设计) 2、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 3、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 4、安装方式：挂墙明装	台	2	5173.63	10347.26	
10	030404017126	配电箱	1、名称：配电箱 AL0(内置参数详见设计) 2、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 3、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 4、安装方式：挂墙明装	台	2	4846.04	9692.08	
11	030404017132	配电箱	1、名称：配电箱 AL1(内置参数详见设计) 2、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 3、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 4、安装方式：挂墙明装	台	2	2315.48	4630.96	
本页小计							29476.91	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
12	030404017133	配电箱	1、名称：配电箱 AL2 （内置参数详见设计） 2、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 3、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 4、安装方式：挂墙明装	台	2	2532.54	5065.08	
13	030404017141	配电箱	1、名称：配电箱 ALL (内置参数详见设计) 2、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 3、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 4、安装方式：挂墙明装	台	2	2753.24	5506.48	
14	030404017139	配电箱	1、名称：消防电梯配电箱 APX (内置参数详见设计) 2、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 3、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 4、安装方式：挂墙明装	台	2	5740.76	11481.52	
15	030404017140	配电箱	1、名称：无障碍电梯配电箱 APK (内置参数详见设计) 2、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 3、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 4、安装方式：挂墙明装	台	2	6462.87	12925.74	
本页小计							34978.82	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
16	030404017142	配电箱	1、名称：B户型配电箱 PF (内置参数详见设计) 2、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 3、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 4、安装方式：挂墙暗装，含墙洞预留及修复	台	30	2104.12	63123.60	
17	030404017153	配电箱	1、名称：A户型配电箱 PF' (内置参数详见设计) 2、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 3、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 4、安装方式：挂墙暗装，含墙洞预留及修复	台	32	2104.12	67331.84	
18	030404017151	配电箱	1、名称：配电箱 AE0(内置参数详见设计) 2、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 3、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 4、安装方式：挂墙明装	台	2	3966.29	7932.58	
19	030404017152	配电箱	1、名称：配电箱 AE1(内置参数详见设计) 2、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 3、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 4、安装方式：挂墙明装	台	2	3809.93	7619.86	
本页小计							146007.88	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
20	030404017144	配电箱	1、名称：A型应急照明集中电源 YJ0(内置参数详见设计) 2、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 3、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 4、安装方式：挂墙明装	台	2	3012.50	6025.00	
21	030404017146	配电箱	1、名称：A型应急照明集中电源 YJ1(内置参数详见设计) 2、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 3、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 4、安装方式：挂墙明装	台	2	3012.50	6025.00	
22	030404017147	配电箱	1、名称：A型应急照明集中电源 YJ2(内置参数详见设计) 2、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 3、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 4、安装方式：挂墙明装	台	2	3012.50	6025.00	
23	030404017136	配电箱	1、名称：配电箱 JX(内置参数详见设计) 2、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 3、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 4、安装方式：挂墙明装	台	2	2292.30	4584.60	
24	030411003022	桥架	1、名称：封闭式金属桥架 2、规格：400*150 3、材质：热镀锌 4、类型：槽式桥架，含盖板 5、接地方式：按设计及规范要求	m	125.84	166.46	20947.33	
本页小计							43606.93	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
25	030411003023	桥架	1、名称：封闭式金属桥架 2、规格：300*150 3、材质：热镀锌 4、类型：槽式桥架，含盖板 5、接地方式：按设计及规范要求	m	24.84	143.24	3558.08	
26	030411003024	桥架	1、名称：封闭式金属桥架 2、规格：100*100 3、材质：热镀锌 4、类型：槽式桥架，含盖板 5、接地方式：按设计及规范要求	m	236.55	72.43	17133.32	
27	030411003027	桥架	1、名称：防水金属桥架 2、规格：100*100 3、材质：热镀锌 4、类型：槽式桥架，含盖板 5、接地方式：按设计及规范要求	m	48.42	72.43	3507.06	
28	030413001005	铁构件	1、名称：桥架支架 2、材质：型钢 3、规格：综合	kg	444.25	23.24	10324.37	
29	030411001041	配管	1、名称：电线管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：SC100 4、配置形式：暗配	m	36	107.80	3880.80	
30	030411001042	配管	1、名称：电线管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：SC32 4、配置形式：暗配	m	50.92	30.74	1565.28	
31	030411001043	配管	1、名称：电线管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：SC25 4、配置形式：暗配	m	28.91	26.56	767.85	
32	030411001044	配管	1、名称：电线管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：SC20 4、配置形式：暗配	m	724.61	19.81	14354.52	
33	030411001045	配管	1、名称：电线管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：SC50 4、配置形式：明敷	m	45.4	52.79	2396.67	
34	030411001046	配管	1、名称：电线管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：SC40 4、配置形式：明敷	m	55.16	45.51	2510.33	
本页小计							59998.28	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区6#楼水电　　堂前人家东区项目施工　　第8页 共44页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
35	030411001047	配管	1、名称：电线管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：SC32 4、配置形式：明敷	m	59.07	37.18	2196.22	
36	030411001048	配管	1、名称：电线管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：SC25 4、配置形式：明敷	m	92.89	32.45	3014.28	
37	030411001049	配管	1、名称：电线管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：SC20 4、配置形式：明敷	m	5.98	26.56	158.83	
38	030411001051	配管	1、名称：电线管 2、材质：紧定式镀锌电线管 3、规格：JDG20 4、配置形式：暗配 5、接地要求：按设计及规范要求	m	3435.81	10.71	36797.53	
39	030411001052	配管	1、名称：电线管 2、材质：PVC塑料管 3、规格：PVC32 4、配置形式：暗配	m	560.8	16.38	9185.90	
40	030411001053	配管	1、名称：电线管 2、材质：PVC塑料管 3、规格：PVC25 4、配置形式：暗配	m	3488.16	14.19	49496.99	
41	030411001054	配管	1、名称：电线管 2、材质：PVC塑料管 3、规格：PVC20 4、配置形式：暗配	m	10152.2	12.04	122232.49	
42	031002003054	套管	1、名称、类型：一般穿楼板钢套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN32 4、填料材质：按设计及规范要求	个	62	34.28	2125.36	
43	031002003055	套管	1、名称、类型：一般穿楼板钢套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN50 4、填料材质：按设计及规范要求	个	124	36.04	4468.96	
44	031002003056	套管	1、名称、类型：刚性防水套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN40 4、填料材质：按设计及规范要求	个	2	64.40	128.80	
本页小计							229805.36	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
45	031002003057	套管	1、名称、类型：刚性防水套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN150 4、填料材质：按设计及规范要求	个	18	80.67	1452.06	
46	030408001040	电力电缆	1、名称：矿物绝缘电缆 2、型号：RTTZ 3、规格：4*25+1*16mm2 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：穿管或桥架敷设,含管道井竖向敷设 6、电压等级（kV）：1KV	m	571.48	179.65	102666.38	
47	030408001041	电力电缆	1、名称：矿物绝缘电缆 2、型号：RTTZ 3、规格：5*4mm2 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：穿管或桥架敷设,含管道井竖向敷设 6、电压等级（kV）：1KV	m	105.9	54.46	5767.31	
48	030408001043	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：WDZNC-YJY 3、规格：5*16mm2 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：穿管或桥架敷设 6、电压等级（kV）：1KV	m	25.8	99.41	2564.78	
49	030408001044	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：WDZC-YJY 3、规格：5*16mm2 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：穿管或桥架敷设 6、电压等级（kV）：1KV	m	56.9	99.41	5656.43	
50	030408001054	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：WDZNC-YJY 3、规格：5*10mm2 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：穿管或桥架敷设 6、电压等级（kV）：1KV	m	94.94	64.66	6138.82	
本页小计							124245.78	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区6#楼水电　　堂前人家东区项目施工　　第10页 共44页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
51	030408001045	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：WDZNC-YJY 3、规格：4*10mm2 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：穿管或桥架敷设 6、电压等级（kV）：1KV	m	19.18	47.78	916.42	
52	030408001046	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：WDZNC-YJY 3、规格：5*6mm2 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：穿管或桥架敷设,含管道井竖向敷设 6、电压等级（kV）：1KV	m	66.8	48.83	3261.84	
53	030408001057	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：WDZC-YJY 3、规格：5*4mm2 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：穿管或桥架敷设,含管道井竖向敷设 6、电压等级（kV）：1KV	m	307.69	30.66	9433.78	
54	030408001047	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：WDZNC-YJY 3、规格：5*4mm2 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：穿管或桥架敷设,含管道井竖向敷设 6、电压等级（kV）：1KV	m	36.21	31.40	1136.99	
55	030408001056	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：WDZNC-YJY 3、规格：4*6mm2 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：穿管或桥架敷设 6、电压等级（kV）：1KV	m	6.11	36.03	220.14	
56	030408001055	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：WDZNC-YJY 3、规格：3*6mm2 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：穿管或桥架敷设 6、电压等级（kV）：1KV	m	6.11	28.59	174.68	
本页小计							15143.85	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
57	030408001049	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：WDZNC-YJY 3、规格：4*2.5mm2 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：穿管或桥架敷设 6、电压等级（kV）：1KV	m	9.55	15.51	148.12	
58	030408001052	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：YQW 3、规格：4*2.5mm2 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：穿管或桥架敷设 6、电压等级（kV）：1KV	m	8.67	18.59	161.18	
59	030408006033	电力电缆头	1、名称：户内干包式电力电缆头制作、安装 2、规格：RTTZ-4×25+1×16 3、材质、类型：干包终端头 4、电压等级（kV）：1KV	个	16	161.92	2590.72	
60	030408006034	电力电缆头	1、名称：户内干包式电力电缆头制作、安装 2、规格：16mm2 3、材质、类型：压铜接线端子 4、电压等级（kV）：1KV	个	168	9.65	1621.20	
61	030408006036	电力电缆头	1、名称：户内干包式电力电缆头制作、安装 2、规格：10mm2 3、材质、类型：压铜接线端子 4、电压等级（kV）：1KV	个	48	8.74	419.52	
62	030408006043	电力电缆头	1、名称：户内干包式电力电缆头制作、安装 2、规格：6mm2 3、材质、类型：压铜接线端子 4、电压等级（kV）：1KV	个	76	9.42	715.92	
本页小计							5656.66	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
63	030408006037	电力电缆头	1、名称：户内干包式电力电缆头制作、安装 2、规格：4mm2 3、材质、类型：压铜接线端子 4、电压等级（kV）：1KV	个	713	5.33	3800.29	
64	030408006041	电力电缆头	1、名称：户内干包式电力电缆头制作、安装 2、规格：2.5mm2 3、材质、类型：压铜接线端子 4、电压等级（kV）：1KV	个	1581	4.32	6829.92	
65	030411004028	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZC-BYJ 4、规格：16mm2	m	1655.14	20.08	33235.21	
66	030411004029	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：桥架内敷设 3、型号：WDZC-BYJ 4、规格：16mm2	m	432.5	20.08	8684.60	
67	030411004030	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZC-BYJ 4、规格：4mm2	m	48.75	5.90	287.63	
68	030411004031	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZC-BYJ 4、规格：2.5mm2	m	6185.6	4.16	25732.10	
69	030411004032	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZNC-BYJ 4、规格：2.5mm2	m	6588.83	4.34	28595.52	
70	030411004034	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：桥架内敷设 3、型号：WDZC-BYJ 4、规格：2.5mm2	m	363.36	3.71	1348.07	
71	030411004060	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZNC-BYJ 4、规格：1.5mm2	m	8.76	3.12	27.33	
本页小计							108540.67	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
72	030411004061	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内或桥架穿线 3、型号：WDZC-RYJS 4、规格：4*1.5mm2	m	266.28	9.13	2431.14	
73	030411004035	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：BV 4、规格：4mm2	m	11380.9	5.64	64188.28	
74	030411004036	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：BV 4、规格：2.5mm2	m	30774.5	3.93	120943.79	
75	030412004010	装饰灯	1、名称：集中电源疏散照明灯（A型） 2、型号：A-ZFJC-E10W-A603B(DC36V) 3、安装形式：壁装	套	9	74.80	673.20	
76	030412004022	装饰灯	1、名称：集中电源疏散照明灯（A型） 2、型号：A-ZFJC-E6W-A603HC(DC36V) 3、安装形式：壁装	套	2	74.80	149.60	
77	030412004012	装饰灯	1、名称：集中电源疏散照明灯（A型） 2、型号：A-ZFJC-E9W-A803(DC36V) 光通量≥1080Lm 3、安装形式：吸顶安装	套	145	85.31	12369.95	
78	030412004013	装饰灯	1、名称：集中电源疏散照明灯（A型） 2、型号：A-ZFJC-E6W-A603HC(DC36V) 光通量≥600Lm,防护等级IP67 3、安装形式：吸顶安装	套	4	85.31	341.24	
79	030412004014	装饰灯	1、名称：疏散出口标志灯 2、型号：A-BLJC-1LROXEⅡ1W-A431B(DC36V) 3、安装形式：壁装	套	40	72.18	2887.20	
80	030412004016	装饰灯	1、名称：安全出口标志灯 2、型号：A-BLJC-1LROXEⅡ1W-A431B(DC36V) 3、安装形式：壁装	套	4	83.91	335.64	
本页小计							204320.04	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
81	030412004017	装饰灯	1、名称：楼层标志灯 2、型号：A-BLJC-1 LROXEⅡ1W-A431B (DC36V) 3、安装形式：壁装	套	39	72.26	2818.14	
82	030412004019	装饰灯	1、名称：双面方向标志灯 2、型号：A-BLJC-2 LROXEⅡ1W-A430B (DC36V) 3、安装形式：吊装	套	4	91.07	364.28	
83	030412004018	装饰灯	1、名称：方向标志灯 2、型号：A-BLJC-1 LROXEⅡ1W-A431B (DC36V) 3、安装形式：壁装	套	47	71.30	3351.10	
84	030412001001	普通灯具	1、名称：声光感应灯 (带光控声控延时开关) 2、规格：LED,12W 3、类型：　吸顶安装	套	75	80.35	6026.25	
85	030412001014	普通灯具	1、名称：防水声光感应灯 (带光控声控延时开关) 2、规格：LED,12W 3、类型：　吸顶安装	套	12	87.34	1048.08	
86	030412001011	普通灯具	1、名称：声光感应壁灯 (带光控声控延时开关) 2、规格：LED,12W 3、类型：　吸顶安装	套	13	78.08	1015.04	
87	030412001016	普通灯具	1、名称：防水声光感应壁灯 (带光控声控延时开关) 2、规格：LED,12W 3、类型：　吸顶安装	套	2	85.07	170.14	
88	030412001012	普通灯具	1、名称：水井防水壁灯(带防护罩) 2、规格：LED,11W 3、类型：壁装	套	34	59.74	2031.16	
本页小计							16824.19	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
89	030412001017	普通灯具	1、名称：电气井道灯（带防护罩） 2、规格：LED 11W 3、类型：底边距门框0.15m挂壁明装	套	67	59.91	4013.97	
90	030412001009	普通灯具	1、名称：井道照明灯（加防护罩） 2、规格：LED 18W	套	20	59.91	1198.20	
91	030412004020	装饰灯	1、名称：LED筒灯 2、规格：5W 3、安装形式：嵌入式安装	套	68	77.08	5241.44	
92	030412004021	装饰灯	1、名称：LED声光感应筒灯 (带光控声控延时开关) 2、规格：5W 3、安装形式：嵌入式安装	套	149	90.18	13436.82	
93	030412001013	普通灯具	1、名称：节能吸顶灯 2、规格：LED,12W	套	472	62.88	29679.36	
94	030412001015	普通灯具	1、名称：防水型节能吸顶灯 (防护等级为IP54) 2、规格：LED,12W	套	212	69.87	14812.44	
95	030412005001	荧光灯	1、名称：节能单管荧光灯 2、规格：LED,8W 3、安装形式：吸顶安装	套	8	63.64	509.12	
96	030412005002	荧光灯	1、名称：节能双管荧光灯 2、规格：LED,2×18W 3、安装形式：吸顶安装	套	4	99.72	398.88	
97	030404034001	照明开关	1、名称：单联单控照明开关 2、规格：250V,10A 3、安装方式：暗装	个	524	19.45	10191.80	
98	030404034005	照明开关	1、名称：单联单控带插座开关 2、规格：250V,10A 3、安装方式：暗装	个	14	19.45	272.30	
99	030404034002	照明开关	1、名称：双联单控照明开关 2、规格：250V,10A 3、安装方式：暗装	个	5	26.97	134.85	
本页小计							79889.18	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
100	030404034004	照明开关	1、名称：单联双控照明开关 2、规格：250V，10A 3、安装方式：嵌墙安装，下沿距地1.3M	个	4	20.26	81.04	
101	030404034007	照明开关	1、名称：白面板 2、规格：86型	个	2970	11.74	34867.80	
102	030404035011	插座	1、名称：防溅单相暗插座 2、材质：二，三极安全插座,加防水外壳，IP54 3、规格：250V,10A 4、安装方式：暗装	个	502	23.39	11741.78	
103	030404035013	插座	1、名称：UPS专用插座 2、材质：单相三极安全插座 3、规格：250V,16A 4、安装方式：暗装	个	2	52.40	104.80	
104	030411006002	接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：铁 3、规格：86型 4、安装形式：暗装,含盖板、凿墙洞及修补费用	个	401	8.55	3428.55	
105	030411006013	接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：塑料 3、规格：86型 4、安装形式：暗装,含盖板、凿墙洞及修补费用	个	2411	8.19	19746.09	
106	030411006003	接线盒	1、名称：开关盒 2、材质：塑料 3、规格：86型 4、安装形式：暗装,含凿墙洞及修补费用	个	4973	8.40	41773.20	
107	030409004005	均压环	1、名称：均压环敷设 2、材质：利用圈梁钢筋 3、规格：2*Φ16mm	m	841.69	9.04	7608.88	
108	030409003002	避雷引下线	1、名称：防雷引下线 2、材质：柱钢筋 3、规格：2*Φ16mm 4、安装部位：柱内	m	1205.6	24.04	28982.62	
109	030409002006	接地母线	1、名称：接地母线 2、材质：镀锌扁钢 3、规格：-40*4 4、安装部位：室内	m	452.2	28.05	12684.21	
本页小计							161018.97	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
110	030409002002	接地母线	1、名称：接地母线 2、材质：不锈钢 3、规格：-40*4	m	15.8	48.38	764.40	
111	030409002007	接地母线	1、名称：接地母线 2、材质：镀锌扁钢 3、规格：-25*4 4、安装部位：室内	m	89.68	25.73	2307.47	
112	030409002008	接地母线	1、名称：接地母线 2、材质：铜芯线 3、规格：25mm2 4、安装部位：室内	m	25.2	24.90	627.48	
113	030409005002	避雷网	1、名称：避雷网 2、材质：镀锌圆钢 3、规格：10mm内 4、安装形式：沿折板支架敷设	m	418.5	46.05	19271.93	
114	030409008007	等电位端子箱、测试板	1、名称：总等电位箱 2、规格：距地0.3m安装	台	2	351.53	703.06	
115	030409008008	等电位端子箱、测试板	1、名称：分等电位箱 2、规格：距地0.3m安装	台	127	38.47	4885.69	
116	030409008006	等电位端子箱、测试板	1、名称：测试点	个	4	50.87	203.48	
117	030414011002	接地装置	1、名称：接地装置调试 接地网	系统	1	982.66	982.66	
118	030414002001	送配电装置系统	1、名称：送配电装置系统调试 2、电压等级（kV）：1kV以下 3、类型：交流供电(综合)	系统	2	907.81	1815.62	
		分部小计					1331389.96	
		弱电预埋						
119	030411005005	接线箱	1、名称：弱电箱 2、安装形式：距地0.3m安装	个	2	229.06	458.12	
120	030411005006	接线箱	1、名称：家庭多媒体信息箱 2、规格：400×300×120mm 3、安装形式：距地0.3m安装	个	62	214.46	13296.52	
121	030411003025	桥架	1、名称：封闭式金属桥架 2、规格：300*100 3、材质：热镀锌 4、类型：槽式桥架 5、接地方式：按设计及规范要求	m	96	106.87	10259.52	
本页小计							55575.95	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
122	030413001006	铁构件	1、名称：桥架支架 2、材质：镀锌型钢 3、规格：综合	kg	88.32	21.89	1933.32	
123	030411001055	配管	1、名称：电线管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：RC25 4、配置形式：暗配	m	96	26.56	2549.76	
124	030411001056	配管	1、名称：电线管 2、材质：紧定式镀锌电线管 3、规格：JDG25 4、配置形式：暗配 5、接地要求：按设计及规范要求	m	3797.73	15.74	59776.27	
125	030411001060	配管	1、名称：电线管 2、材质：紧定式镀锌电线管 3、规格：JDG20 4、配置形式：暗配 5、接地要求：按设计及规范要求	m	1887.21	10.71	20212.02	
126	030411006014	接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：铁 3、规格：86型 4、安装形式：暗装，含盖板、凿墙洞及修补费用	个	135	8.55	1154.25	
127	030411006016	接线盒	1、名称：开关盒 2、材质：铁 3、规格：86型 4、安装形式：暗装，含凿墙洞及修补费用	个	778	8.40	6535.20	
128	030411004038	配线	1、名称：预留引线钢丝	m	5780.94	0.52	3006.09	
		分部小计					119181.07	
		给水						
129	031001006025	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PP-R 冷水管 S4 De32 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：按设计及规范要求 6、含管件	m	1697.62	33.00	56021.46	
本页小计							151188.37	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
130	031001006026	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PP-R 冷水管 S4 De25 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：按设计及规范要求 6、含管件	m	506.24	27.89	14119.03	
131	031001006027	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PP-R 冷水管 S4 De20 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：按设计及规范要求 6、含管件	m	2133.76	24.82	52959.92	
132	031001006028	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：热水 3、材质、规格：PP-R 热水管 S3.2 De20 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：按设计及规范要求 6、含管件	m	1855.42	26.08	48389.35	
133	031001003001	不锈钢管	1、安装部位：室内 2、介质：热水 3、规格、压力等级：薄壁不锈钢管DN15 4、连接形式：丝扣连接 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：按设计及规范要求 6、含管件等	m	121.19	48.50	5877.72	
134	031002003058	套管	1、名称、类型：一般穿楼板钢套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN32 4、填料材质：按设计及规范要求	个	110	34.28	3770.80	
135	031002003060	套管	1、名称、类型：一般穿楼板钢套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN40 4、填料材质：按设计及规范要求	个	102	34.98	3567.96	
本页小计							128684.78	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
136	031002003061	套管	1、名称、类型：一般穿楼板钢套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN80 4、填料材质：按设计及规范要求	个	8	42.67	341.36	
137	031002003062	套管	1、名称、类型：一般穿楼板钢套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN100 4、填料材质：按设计及规范要求	个	40	57.08	2283.20	
138	031003001025	螺纹阀门	1、类型：截止阀 J11T-16 2、材质：铜 3、规格、压力等级：DN25 4、连接形式：螺纹连接	个	44	56.91	2504.04	
139	031003001026	螺纹阀门	1、类型：截止阀 2、材质：铜 3、规格、压力等级：DN15 4、连接形式：螺纹连接	个	96	38.30	3676.80	
140	031003001027	螺纹阀门	1、类型：止回阀 2、材质：铜 3、规格、压力等级：DN15 4、连接形式：螺纹连接	个	24	38.30	919.20	
141	031003001028	螺纹阀门	1、类型：自动排气阀 2、材质：铜 3、规格、压力等级：DN15 4、连接形式：螺纹连接	个	24	59.99	1439.76	
142	031003001029	螺纹阀门	1、类型：安全阀 A21H-16C 2、规格、压力等级：DN15 3、连接形式：螺纹连接	个	24	57.44	1378.56	
143	031003001030	螺纹阀门	1、类型：可调式减压稳压阀 Y13X-6T 2、规格、压力等级：DN25 3、连接形式：螺纹连接	个	20	176.34	3526.80	
本页小计							16069.72	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
144	031003001031	螺纹阀门	1、类型：可调式减压稳压阀 Y13X-6T 2、规格、压力等级：DN15 3、连接形式：螺纹连接	个	20	130.62	2612.40	
145	031208002004	管道绝热	1、绝热材料品种：B1级橡塑管壳 2、绝热厚度：50mm 3、管道外径：57mm以下	m3	29.25	1626.67	47580.10	
146	031208002006	管道绝热	1、绝热材料品种：B1级橡塑管壳 2、绝热厚度：20mm 3、管道外径：57mm以下	m3	8.96	2146.79	19235.24	
147	031208007001	防潮层、保护层	1、材料：铝板 2、厚度：0.3mm 3、层数：单层 4、对象：水管	m2	1842.52	72.62	133803.80	
		分部小计					404007.50	
		排水						
148	031001006029	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：加强型PVC-U中空螺旋消音管 De160 4、连接形式：零件粘接 5、压力试验及吹、洗设计要求：按设计及规范要求	m	80.38	108.90	8753.38	
149	031001006030	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：加强型PVC-U中空螺旋消音管 De110 4、连接形式：零件粘接 5、阻火圈设计要求：按设计及规范要求 6、压力试验及吹、洗设计要求：按设计及规范要求 7、含阻火圈	m	813.22	74.61	60674.34	
本页小计							272659.26	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
150	031001006031	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：PVC-U排水管 De110 4、连接形式：零件粘接 5、阻火圈设计要求：按设计及规范要求 6、压力试验及吹、洗设计要求：按设计及规范要求 7、含同层排水接口管件等	m	53.46	95.67	5114.52	
151	031001006032	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：PVC-U中空螺旋消音管De75 4、连接形式：零件粘接 5、阻火圈设计要求：按设计及规范要求 6、压力试验及吹、洗设计要求：按设计及规范要求	m	187.11	50.30	9411.63	
152	031001006033	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：PVC-U中空螺旋消音管 De50 4、连接形式：零件粘接 5、阻火圈设计要求：按设计及规范要求 6、压力试验及吹、洗设计要求：按设计及规范要求	m	127.82	35.85	4582.35	
153	031004006001	大便器	1、材质：陶瓷 2、规格、类型：坐便器	组	44	508.97	22394.68	
154	031004004001	洗涤盆	1、材质：陶瓷 2、规格、类型：洗菜盆 3、附件名称、数量：快开龙头 DN15	组	44	366.85	16141.40	
155	031004014012	给、排水附（配）件	1、名称：地漏 2、材质：塑料 3、型号、规格：DN50	个	34	30.65	1042.10	
156	031004014013	给、排水附（配）件	1、名称：洗衣机专用地漏 2、材质：塑料 3、型号、规格：DN50	个	44	33.09	1455.96	
本页小计							60142.64	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
157	031004014014	给、排水附（配）件	1、名称：清扫口 2、材质：塑料 3、型号、规格：DN100	个	4	32.27	129.08	
158	031002003063	套管	1、名称、类型：刚性防水套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN150 4、填料材质：按设计及规范要求	个	24	109.05	2617.20	
159	031002003064	套管	1、名称、类型：刚性防水套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN200 4、填料材质：按设计及规范要求	个	16	175.40	2806.40	
160	031004003001	洗脸盆	1、名称：洗脸盆、浴盆预留 2、规格、类型：DN50	组	72	37.62	2708.64	
161	031006005001	太阳能集热装置	1、型号、规格：太阳能热水器 2、附件名称、规格、数量：1645*1685mm，集热面积2.55m2，日均产热水量175L,出水温度55℃，重量258Kg，功率1.5KW 3、含支架等付配件	套	24	2855.53	68532.72	
162	010101003001	挖沟槽土方	1、土壤类别：详见现场土质 2、挖土深度：综合 3、弃土运距：自行考虑	m3	22.34	72.53	1620.32	
163	010103001001	回填方	1、密实度要求：按设计及规范要求 2、填方材料品种：现场原土	m3	22.34	46.19	1031.88	
		分部小计					209016.60	
		雨水/冷凝水						
164	031001006005	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：雨水 3、材质、规格：加强型HRS型高层雨水管(抗紫外线) De160 4、连接形式：承插粘结 5、压力试验及吹、洗设计要求：按设计及规范要求	m	63.25	67.82	4289.62	
本页小计							83735.86	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
165	031001006034	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：雨水 3、材质、规格：加强型HRS型高层雨水管(抗紫外线) De110 4、连接形式：承插粘结 5、压力试验及吹、洗设计要求：按设计及规范要求 6、含雨水斗	m	356.37	50.25	17907.59	
166	031001006035	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：雨水 3、材质、规格：加强型HRS型高层雨水管(抗紫外线) De50 4、连接形式：承插粘结 5、压力试验及吹、洗设计要求：按设计及规范要求	m	16.32	20.92	341.41	
167	031001006037	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：冷凝水 3、材质、规格：PVC-U排水管(抗紫外线) De110 4、连接形式：承插粘结 5、压力试验及吹、洗设计要求：按设计及规范要求	m	7.4	38.52	285.05	
168	031001006020	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：冷凝水 3、材质、规格：PVC-U排水管(抗紫外线) De75 4、连接形式：承插粘结 5、压力试验及吹、洗设计要求：按设计及规范要求	m	304.99	29.84	9100.90	
169	031001006036	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：冷凝水 3、材质、规格：PVC-U排水管(抗紫外线) De50 4、连接形式：承插粘结 5、压力试验及吹、洗设计要求：按设计及规范要求	m	23.28	20.33	473.28	
本页小计							28108.23	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
170	031004014009	给、排水附（配）件	1、名称：地漏 2、材质：塑料 3、型号、规格：DN50	个	134	30.65	4107.10	
171	031004014015	给、排水附（配）件	1、名称：带网框地漏 2、型号、规格：DN50	个	1	45.65	45.65	
172	031004014016	给、排水附（配）件	1、名称：带网框地漏 2、型号、规格：DN100	个	1	103.81	103.81	
173	040404006001	间接排水口	1、名称：间接排水口 2、详见08SS523,P30	个	4	576.74	2306.96	
		分部小计					38961.37	
		压力排水						
174	030109001005	离心式泵	1、名称：排水泵 2、型号：JYWQ80-40-15-1600-4 3、规格：Q=40m3/h,H=15m,N=4Kw 4、减振装置形式、数量：按设计及规范要求 5、含接线及调试	台	8	2585.84	20686.72	
175	031001001001	镀锌钢管	1、安装部位：室内 2、介质：废水 3、规格、压力等级：DN100 4、连接形式：沟槽连接 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：按设计及规范要求	m	52.57	108.05	5680.19	
176	031001001002	镀锌钢管	1、安装部位：室内 2、介质：废水 3、规格、压力等级：DN80 4、连接形式：沟槽连接 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：按设计及规范要求	m	36.42	79.25	2886.29	
本页小计							35816.72	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
177	031001003002	不锈钢管	1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、规格、压力等级：不锈钢管DN150 壁厚6mm 4、连接形式：沟槽连接 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：按设计及规范要求	m	7	550.60	3854.20	
178	031003003010	法兰阀门	1、类型：带锁具暗杆闸阀 2、材质：铸铁 3、规格、压力等级：DN80 4、连接形式：法兰连接 5、含法兰、不锈钢螺栓、螺母	个	6	582.19	3493.14	
179	031003003011	法兰阀门	1、类型：止回阀 2、材质：铸铁 3、规格、压力等级：DN80 4、连接形式：法兰连接 5、含法兰、不锈钢螺栓、螺母	个	6	537.71	3226.26	
180	031003010001	软接头	1、材质：橡胶接头 2、规格：DN80 3、连接形式：法兰连接 4、含法兰、不锈钢螺栓、螺母	个	6	268.98	1613.88	
181	031003003013	法兰阀门	1、类型：偏心异径管 2、材质：铸铁 3、规格、压力等级：DN80 4、连接形式：法兰连接 5、含法兰、不锈钢螺栓、螺母	个	6	315.89	1895.34	
182	030601002001	压力仪表	1、名称：压力表 2、型号：Y-100	台	6	138.01	828.06	
183	030815001001	管架制作安装	1、材质:型钢 ， 2、管架形式:一般管架	kg	236.41	16.56	3914.95	
184	031202003001	一般钢结构防腐蚀	1、除轻锈后两遍防锈漆,再刷灰色调和漆二道	Kg	236.41	2.71	640.67	
本页小计							19466.50	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
185	031002003007	套管	1、名称、类型：刚性防水套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN150 4、填料材质：按设计及规范要求	个	6	109.05	654.30	
186	031002003070	套管	1、名称、类型：A型刚性防水套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN200 4、填料材质：按设计及规范要求	个	2	175.40	350.80	
		分部小计					49724.80	
		送排风						
187	030108003001	轴流通风机	1、名称：壁式轴流风机(带阀) 2、规格：风量600m3/h,全压40Pa,功率25W,噪声57dB(A) 3、含接线及调试	台	4	643.34	2573.36	
188	030108006001	其他风机	1、名称：无动力风帽 2、规格：Φ710 3、材质：不锈钢	台	4	203.23	812.92	
189	030701003001	空调器	1、名称：墙式新风机 2、规格：风量100m3/h,全压40Pa,功率20W,噪声≤32dB(A),带除霾装置 3、含接线及调试	台	248	550.68	136568.64	
190	031002003067	套管	1、名称、类型：一般穿楼板钢套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：Φ120 4、填料材质：按设计及规范要求	个	404	77.87	31459.48	
191	031002003068	套管	1、名称、类型：一般穿楼板钢套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：Φ100 4、填料材质：按设计及规范要求	个	372	57.08	21233.76	
192	031002003069	套管	1、名称、类型：一般穿楼板钢套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：Φ110 4、填料材质：按设计及规范要求	个	124	57.08	7077.92	
		分部小计					199726.08	
		火灾报警						
本页小计							200731.18	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
193	030411005007	接线箱	1、名称：接线端子箱 2、型号：GST-JX100 3、安装形式：按设计要求	个	6	263.47	1580.82	
194	030411003026	桥架	1、名称：耐火封闭金属桥架 (内有防火隔板) 2、规格：150*100 3、材质：热镀锌 4、类型：槽式桥架，含盖板 5、接地方式：按设计及规范要求	m	144.14	88.33	12731.89	
195	030413001007	铁构件	1、名称：桥架支架 2、材质：型钢 3、规格：综合	kg	158.76	23.24	3689.58	
196	030411001070	配管	1、名称：电线管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：SC32 4、配置形式：暗配	m	55.13	37.18	2049.73	
197	030411001061	配管	1、名称：电线管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：SC25 4、配置形式：暗配	m	107.98	32.45	3503.95	
198	030411001062	配管	1、名称：电线管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：SC20 4、配置形式：暗配	m	414.52	26.56	11009.65	
199	030411001063	配管	1、名称：电线管 2、材质：紧定式镀锌电线管 3、规格：JDG20 4、配置形式：暗配 5、接地要求：按设计及规范要求	m	1955.02	10.71	20938.26	
200	030411004005	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内敷设 3、型号：WDZNC-BYJ 4、规格：2.5mm2	m	561.48	4.34	2436.82	
201	030411004006	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：桥架内敷设 3、型号：WDZNC-BYJ 4、规格：2.5mm2	m	770	3.86	2972.20	
202	030411004019	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内敷设 3、型号：WDZNC-RYJS 4、规格：2*1.5mm2	m	237.28	4.65	1103.35	
本页小计							62016.25	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
203	030411004039	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内敷设 3、型号：WDZNC-RYJS 4、规格：2*2.5mm2	m	1775.88	7.59	13478.93	
204	030411004041	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内敷设 3、型号：WDZNC-RYJS 4、规格：4*1.5mm2	m	183.62	9.13	1676.45	
205	030411004043	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：桥架内敷设 3、型号：WDZNC-RYJS 4、规格：4*1.5mm2	m	12.29	9.09	111.72	
206	030408001053	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：WDZNC-KYJY 3、规格：3*2.5mm2 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：穿管或桥架敷设	m	75.68	15.09	1142.01	
207	030408006042	电力电缆头	1、名称：户内干包式电力电缆头制作、安装 2、规格：WDZNC-KYJY-3*2.5 3、材质、类型：压铜接线端子 4、电压等级（kV）：1KV	个	2	12.96	25.92	
208	030904001005	点型探测器	1、名称：点型感烟探测器 2、线制：总线制	个	211	94.17	19869.87	
209	030904003001	按钮	1、名称：消火栓按钮(消防箱带来)	个	39	143.44	5594.16	
210	030904003002	按钮	1、名称：手动报警按钮（不带电话插孔）	个	38	173.44	6590.72	
211	030904005001	声光报警器	1、名称：声光报警器	个	39	157.95	6160.05	
212	030904007001	消防广播（扬声器）	1、名称：消防广播（阻燃材料） 2、安装方式：吸顶安装	个	44	63.42	2790.48	
213	030904007002	消防广播（扬声器）	1、名称：消防广播（阻燃材料） 2、安装方式：挂壁安装	个	32	53.29	1705.28	
本页小计							59145.59	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
214	030904006001	消防报警电话	1、名称：消防电话插孔	个	38	70.72	2687.36	
215	030904006002	消防报警电话	1、名称：总线消防电话分机	个	10	93.22	932.20	
216	030904009001	重复显示器	1、多线制：火灾显示盘 2、总线制：总线制	台	4	1760.98	7043.92	
217	030411006004	接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：铁 3、规格：86型 4、安装形式：暗装,含盖板、凿墙洞及修补费用	个	495	8.19	4054.05	
218	030904008001	模块	1、名称：短路隔离器	个	38	220.34	8372.92	
219	030904008002	模块	1、名称：输入模块	个	13	218.34	2838.42	
220	030904008004	模块	1、名称：广播控制模块	个	4	237.34	949.36	
221	030904008008	模块	1、名称：总线联动控制模块	个	63	327.82	20652.66	
		分部小计					168692.73	
		报警主线						
222	030411004078	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：桥架内敷设 3、型号：WDZNC-BYJ 4、规格：2.5mm2	m	4862.1	3.86	18767.71	
223	030411004079	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：桥架内敷设 3、型号：WDZNC-RYJS 4、规格：2*1.5mm2	m	3132.52	4.83	15130.07	
224	030411004080	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：线槽内敷设 3、型号：WDZNC-RYJS 4、规格：2*2.5mm2	m	820.15	7.33	6011.70	
		分部小计					39909.48	
		消防电源监控						
225	030411001077	配管	1、名称：电线管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：SC25 4、配置形式：暗配	m	67.25	32.45	2182.26	
本页小计							89622.63	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
226	030411001078	配管	1、名称：电线管 2、材质：紧定式镀锌电线管 3、规格：JDG25 4、配置形式：暗配 5、接地要求：按设计及规范要求	m	159.42	15.74	2509.27	
227	030411004062	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内敷设 3、型号：WDZNC-BYJ 4、规格：2.5mm2	m	330.14	4.34	1432.81	
228	030411004063	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：桥架内敷设 3、型号：WDZNC-BYJ 4、规格：2.5mm2	m	30.25	3.86	116.77	
229	030411004064	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内敷设 3、型号：WDZNC-RYJS 4、规格：2*1.5mm2	m	184.42	4.65	857.55	
230	030411004065	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：桥架内敷设 3、型号：WDZNC-RYJS 4、规格：2*1.5mm2	m	14.65	4.83	70.76	
231	030503006002	传感器	1、名称：消防电源监控模块 2、规格：装于配电箱内	个	11	267.69	2944.59	
		分部小计					10114.01	
		应急照明集中控制						
232	030411001079	配管	1、名称：电线管 2、材质：紧定式镀锌电线管 3、规格：JDG20 4、配置形式：暗配 5、接地要求：按设计及规范要求	m	105.8	10.71	1133.12	
233	030411001080	配管	1、名称：电线管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：SC20 4、配置形式：暗配	m	14.42	26.56	383.00	
234	030411004066	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内敷设 3、型号：WDZNC-RYJS 4、规格：2*1.5mm2	m	105.8	4.65	491.97	
本页小计							9939.84	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
235	030411004067	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：桥架内敷设 3、型号：WDZNC-RYJS 4、规格：2*1.5mm2	m	5.05	4.83	24.39	
236	030904008015	模块	1、名称：应急照明控制模块	个	6	211.76	1270.56	
		分部小计					3303.04	
		余压监控						
237	030411001081	配管	1、名称：电线管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：SC20 4、配置形式：暗配	m	176.8	26.56	4695.81	
238	030411004068	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内敷设 3、型号：WDZNC-RYJS 4、规格：2*1.5mm2	m	176.8	4.65	822.12	
239	030411004069	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：桥架内敷设 3、型号：WDZNC-RYJS 4、规格：2*1.5mm2	m	7.3	4.83	35.26	
240	030904001008	点型探测器	1、名称：余压传感器	个	32	255.68	8181.76	
241	030904001009	点型探测器	1、名称：余压控制器	个	2	202.56	405.12	
		分部小计					14140.07	
		过载报警信号						
242	030411001082	配管	1、名称：电线管 2、材质：紧定式镀锌电线管 3、规格：JDG20 4、配置形式：暗配 5、接地要求：按设计及规范要求	m	158.4	10.71	1696.46	
243	030411001083	配管	1、名称：电线管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：SC20 4、配置形式：暗配	m	99.42	26.56	2640.60	
244	030411004070	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内敷设 3、型号：WDZNC-RYJS 4、规格：2*2.5mm2	m	214.56	7.59	1628.51	
本页小计							21400.59	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
245	030411004071	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：桥架内敷设 3、型号：WDZNC-RYJS 4、规格：2*2.5mm2	m	18.4	7.60	139.84	
246	030904001010	点型探测器	1、名称：消防配电线路过载探测器	个	11	125.03	1375.33	
		分部小计					7480.74	
		电气火灾监控						
247	030411001084	配管	1、名称：电线管 2、材质：紧定式镀锌电线管 3、规格：JDG20 4、配置形式：暗配 5、接地要求：按设计及规范要求	m	255.9	10.71	2740.69	
248	030411001085	配管	1、名称：电线管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：SC20 4、配置形式：暗配	m	30.4	26.56	807.42	
249	030411004072	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内敷设 3、型号：WDZNC-RYJS 4、规格：2*1.5mm2	m	249.84	4.65	1161.76	
250	030411004073	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：桥架内敷设 3、型号：WDZNC-RYJS 4、规格：2*1.5mm2	m	2.8	4.83	13.52	
251	030904008016	模块	1、名称：电气火灾监控模块 2、规格：电气火灾终端探测器	个	16	447.51	7160.16	
		分部小计					11883.55	
		防火门监控						
252	030411001086	配管	1、名称：电线管 2、材质：紧定式镀锌电线管 3、规格：JDG25 4、配置形式：暗配 5、接地要求：按设计及规范要求	m	224.5	15.74	3533.63	
253	030411001087	配管	1、名称：电线管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：SC25 4、配置形式：暗配	m	33.5	32.45	1087.08	
本页小计							18019.43	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
254	030411004074	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内敷设 3、型号：WDZNC-BYJ 4、规格：2.5mm2	m	418.7	4.34	1817.16	
255	030411004075	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：桥架内敷设 3、型号：WDZNC-BYJ 4、规格：2.5mm2	m	16.4	3.86	63.30	
256	030411004076	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内敷设 3、型号：WDZNC-RYJS 4、规格：2*1.5mm2	m	215.5	4.65	1002.08	
257	030411004077	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：桥架内敷设 3、型号：WDZNC-RYJS 4、规格：2*1.5mm2	m	8.02	4.83	38.74	
258	030904008017	模块	1、名称：防火门控制器 2、规格：FH1 3、类型：详见设计要求	个	36	206.55	7435.80	
		分部小计					14977.79	
		消火栓						
259	030901002001	消火栓钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：加厚热浸镀锌钢管 DN100 3、连接形式：卡箍连接 4、压力试验及冲洗设计要求：按设计及规范要求 5、含卡箍管件	m	68.41	111.29	7613.35	
260	030901002002	消火栓钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：加厚热浸镀锌钢管 DN65 3、连接形式：卡箍连接 4、压力试验及冲洗设计要求：按设计及规范要求 5、含卡箍管件	m	35.8	76.86	2751.59	
本页小计							20722.02	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
261	030901002003	消火栓钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：热浸镀锌钢管 DN100 3、连接形式：卡箍连接 4、压力试验及冲洗设计要求：按设计及规范要求 5、含卡箍管件	m	122.33	107.08	13099.10	
262	030901002004	消火栓钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：热浸镀锌钢管 DN65 3、连接形式：卡箍连接 4、压力试验及冲洗设计要求：按设计及规范要求 5、含卡箍管件	m	56.7	71.68	4064.26	
263	031201001001	管道刷油	1、除锈级别：除轻锈 2、涂刷遍数、漆膜厚度：防锈漆二道打底，外刷红色调和漆两道，图例字母5~10m标注一个	m2	86.81	22.65	1966.25	
264	031002001001	管道支架	1、材质：型钢 2、管架形式：综合	Kg	461.38	16.61	7663.52	
265	031201003001	金属结构刷油	1、涂刷遍数、漆膜厚度：除锈后刷樟丹两道，灰色调和漆两道	kg	461.38	2.17	1001.19	
266	031208002005	管道绝热	1、绝热材料品种：B1级橡塑管壳 2、绝热厚度：50mm 3、管道外径：57mm以下	m3	0.89	1626.67	1447.74	
267	031208007002	防潮层、保护层	1、材料：铝板 2、厚度：0.3mm 3、层数：单层 4、对象：水管	m2	23.86	72.62	1732.71	
268	031003003012	焊接法兰阀门	1、类型：对夹蝶阀 2、材质：铸铁 3、规格、压力等级：DN100 4、连接形式：法兰连接 5、含法兰、不锈钢螺栓、螺母	个	7	421.05	2947.35	
本页小计							33922.12	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
269	031003001032	螺纹阀门	1、类型：截止阀 J11T-16 2、材质：铜 3、规格、压力等级：DN25 4、连接形式：螺纹连接	个	1	56.91	56.91	
270	031003001035	螺纹阀门	1、类型：自动排气阀 2、材质：铜 3、规格、压力等级：DN25 4、连接形式：螺纹连接	个	1	92.59	92.59	
271	030901010001	室内消火栓	1、名称：薄型单栓带消防软管卷盘组合式消防柜 2、型号、规格：700*1800*160mm 3、附件材质、规格：箱内均设:JPS1.6-19消防软管卷盘一组;DN19长L=30m软管一根;DN6水枪1支;DN65长L=25m尼龙衬胶水龙带一根;Φ19x65直流水枪1支;消防按钮1个;指示灯一只;SNZW65-III减压稳压消火栓一只;MF/ABC4灭火器2具 4、具体详见15S202,P21	套	33	1181.02	38973.66	
272	030901010002	室内消火栓	1、名称：薄型单栓带消防软管卷盘组合式消防柜 2、型号、规格：700*1800*160mm 3、附件材质、规格：箱内均设:JPS1.6-19消防软管卷盘一组;DN19长L=30m软管一根;DN6水枪1支;DN65长L=25m尼龙衬胶水龙带一根;Φ19x65直流水枪1支;消防按钮1个;指示灯一只;SNZ65消火栓一只;MF/ABC4灭火器2具 4、具体详见15S202,P21	套	6	1149.97	6899.82	
本页小计							46022.98	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
273	030901010003	室内消火栓	1、名称：试验消火栓箱 2、型号、规格：800*650*240mm 3、附件材质、规格：DN6水枪1支;DN65长L=25m尼龙衬胶水龙带一根;Φ19x65直流水枪1支;消防按钮1个;指示灯一只;SNZ65消火栓一只 4、具体详见15S202,P54	套	1	690.92	690.92	
274	030901012001	消防水泵接合器	1、名称：室外水泵接合器 2、安装部位：室外 3、型号、规格：SQS150-C 4、附件材质、规格：安全止回阀、蝶阀及井等	套	2	3303.52	6607.04	
275	031003003014	焊接法兰阀门	1、类型：安全止回阀 2、材质：铸铁 3、规格、压力等级：DN100 4、连接形式：法兰连接 5、含法兰、不锈钢螺栓、螺母	个	1	718.88	718.88	
276	030601002002	压力仪表	1、名称：压力表 2、型号：Y-100	台	1	138.01	138.01	
277	031002003016	套管	1、名称、类型：一般穿墙钢套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN150 4、填料材质：按设计及规范要求	个	36	80.67	2904.12	
278	031002003002	套管	1、名称、类型：刚性防水套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN150 4、填料材质：按设计及规范要求	个	2	109.05	218.10	
279	031002003065	套管	1、名称、类型：刚性防水套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN80 4、填料材质：按设计及规范要求	个	1	71.04	71.04	
		分部小计					101658.15	
		喷淋						
本页小计							11348.11	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
280	030901001001	水喷淋钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：热浸镀锌钢管 DN150 3、连接形式：沟槽连接 4、压力试验及冲洗设计要求：按设计及规范要求 5、含沟槽管件	m	20.93	229.66	4806.78	
281	030901001002	水喷淋钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：热浸镀锌钢管 DN100 3、连接形式：沟槽连接 4、压力试验及冲洗设计要求：按设计及规范要求 5、含沟槽管件	m	4.95	114.83	568.41	
282	030901001003	水喷淋钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：热浸镀锌钢管 DN80 3、连接形式：沟槽连接 4、压力试验及冲洗设计要求：按设计及规范要求 5、含沟槽管件	m	16.05	87.81	1409.35	
283	030901001004	水喷淋钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：热浸镀锌钢管 DN65 3、连接形式：沟槽连接 4、压力试验及冲洗设计要求：按设计及规范要求 5、含沟槽管件	m	3.85	75.30	289.91	
284	030901001005	水喷淋钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：热浸镀锌钢管 DN50 3、连接形式：丝扣连接 4、压力试验及冲洗设计要求：按设计及规范要求	m	8.75	66.33	580.39	
285	030901001006	水喷淋钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：热浸镀锌钢管 DN40 3、连接形式：丝扣连接 4、压力试验及冲洗设计要求：按设计及规范要求	m	24.29	60.71	1474.65	
本页小计							9129.49	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
286	030901001007	水喷淋钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：热浸镀锌钢管 DN32 3、连接形式：丝扣连接 4、压力试验及冲洗设计要求：按设计及规范要求	m	30.41	51.31	1560.34	
287	030901001008	水喷淋钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：热浸镀锌钢管 DN25 3、连接形式：丝扣连接 4、压力试验及冲洗设计要求：按设计及规范要求	m	134.28	45.02	6045.29	
288	031201001004	管道刷油	1、除锈级别：除轻锈 2、涂刷遍数、漆膜厚度：防锈漆二道打底，外刷红色调和漆两道，图例字母5~10m标注一个	m2	39.74	22.65	900.11	
289	031002001004	管道支架	1、材质:型钢 ， 2、管架形式:一般管架	Kg	545.2	16.66	9083.03	
290	031201003006	金属结构刷油	1、支架油漆 ， 2、除锈级别:按规范及设计要求 ， 3、涂刷遍数、漆膜厚度:除锈后刷樟丹两道，灰色调和漆两道	Kg	545.2	2.71	1477.49	
291	030901003001	水喷淋喷头	1、安装部位：直立型玻璃球喷头(无吊顶) 2、材质、型号、规格：ZSTZ-15/68℃ K=80 3、连接形式：螺纹连接	个	41	34.23	1403.43	
292	030901003002	水喷淋喷头	1、安装部位：直立型玻璃球喷头(无吊顶) 2、材质、型号、规格：ZSTZ-15/68℃ K=115 3、连接形式：螺纹连接	个	12	36.01	432.12	
本页小计							20901.81	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
293	030901006001	水流指示器	1、规格、型号：DN150 2、连接形式：法兰连接 3、包括法兰、不锈钢螺栓、螺母	个	1	589.79	589.79	
294	030807003001	阀门	1、名称：法兰信号阀 2、材质：铸铁 3、型号、规格：DN150 4、连接形式：法兰连接 5、包括法兰、不锈钢螺栓、螺母	个	1	761.48	761.48	
295	030901007001	减压孔板	1、材质、规格：不锈钢减压孔板 DN150*48 2、连接形式：法兰	个	1	289.52	289.52	
296	031004014001	给、排水附(配)件	1、名称：排水漏斗 2、材质：钢制 3、型号、规格：DN80 4、安装方式：焊接	个	1	73.87	73.87	
297	030901008001	末端试水装置	1、规格：DN25 2、组装形式：按规范及设计 3、包括球阀、压力表、试水接头的安装	组	1	304.48	304.48	
298	031002003073	套管	1、名称、类型：一般穿墙钢套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN150 4、填料材质：按设计及规范要求	个	1	80.67	80.67	
299	031002003074	套管	1、名称、类型：一般穿墙钢套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN50 4、填料材质：按设计及规范要求	个	20	36.04	720.80	
		分部小计					32851.91	
		排烟、正压送风						
本页小计							2820.61	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
300	030702001004	碳钢通风管道	1、名称：风管制作、安装 2、材质：热镀锌钢板 3、形状：矩形 4、规格：周长4000mm以下 5、板材厚度：δ1.0mm 6、管件、法兰等附件及支架设计要求：法兰连接 7、接口形式：咬口	m2	475.37	122.39	58180.53	
301	030702001005	碳钢通风管道	1、名称：风管制作、安装 2、材质：热镀锌钢板 3、形状：矩形 4、规格：周长2000mm以下 5、板材厚度：δ1.0mm 6、管件、法兰等附件及支架设计要求：法兰连接 7、接口形式：咬口	m2	28.66	151.45	4340.56	
302	030702001006	碳钢通风管道	1、名称：风管制作、安装 2、材质：热镀锌钢板 3、形状：矩形 4、规格：周长2000mm以下 5、板材厚度：δ0.75mm 6、管件、法兰等附件及支架设计要求：法兰连接 7、接口形式：咬口	m2	24.5	143.30	3510.85	
303	031201003003	金属结构刷油	1、除锈级别:轻锈 ， 2、油漆品种:红丹防锈漆2道，灰色调和漆2道 ， 3、结构类型:一般钢结构	kg	2004.03	2.76	5531.12	
304	030703019001	柔性接口	1、名称:帆布软接口 ， 2、材质:硅钛合金防火不燃软接 ， 3、类型:详见设计及规范要求 ， 4、制作、安装	m2	4.14	106.63	441.45	
本页小计							72004.51	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
305	031208003001	通风管道绝热	1、绝热材料品种：防火岩棉,容重65Kg/m3 2、绝热厚度：40mm	m3	2.64	966.45	2551.43	
306	031208003002	通风管道绝热	1、绝热材料品种：防火岩棉,容重110Kg/m3 2、绝热厚度：50mm	m3	23.91	992.15	23722.31	
307	031208007003	防潮层、保护层	1、材料：复合铝箔 2、层数：单层 3、对象：排烟风管	m2	539.1	45.27	24405.06	
308	030703001001	碳钢阀门	1、名称：70℃排烟防火阀(信号反馈) 2、规格：1000*400 3、支架形式、材质：型钢吊架	个	1	586.16	586.16	
309	030703001022	碳钢阀门	1、名称：70℃排烟防火阀(信号反馈) 2、规格：800*800 3、支架形式、材质：型钢吊架	个	4	540.79	2163.16	
310	030703001002	碳钢阀门	1、名称：70℃防火阀(信号反馈) 2、规格：400*400 3、支架形式、材质：型钢吊架	个	2	219.18	438.36	
311	030703001005	碳钢阀门	1、名称：70℃防火阀(信号反馈) 2、规格：630*320 3、支架形式、材质：型钢吊架	个	1	337.50	337.50	
312	030703001003	碳钢阀门	1、名称：70℃防火阀(信号反馈) 2、规格：630*1000 3、支架形式、材质：型钢吊架	个	4	647.76	2591.04	
313	030703001021	碳钢阀门	1、名称：280℃防火阀(信号反馈) 2、规格：630*400 3、支架形式、材质：型钢吊架	个	2	307.97	615.94	
314	030703001007	碳钢阀门	1、名称：电动对开多叶调节阀 2、规格：400*400 3、支架形式、材质：型钢吊架	个	2	228.69	457.38	
315	030703001018	碳钢阀门	1、名称：风管止回阀 2、规格：630*320 3、支架形式、材质：型钢吊架	个	1	207.36	207.36	
本页小计							58075.70	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
316	030703001019	碳钢阀门	1、名称：风管止回阀 2、规格：630*400 3、支架形式、材质：型钢吊架	个	1	198.19	198.19	
317	030703001020	碳钢阀门	1、名称：风管止回阀 2、规格：800*800 3、支架形式、材质：型钢吊架	个	2	309.88	619.76	
318	030703011004	铝及铝合金风口	1、名称：电动多叶送风口 2、规格：800×(800+250) 风量10979.28m3/h	个	32	1193.81	38201.92	
319	030703011005	铝及铝合金风口	1、名称：单层百叶风口 2、规格：1000*400	个	1	251.97	251.97	
320	030703011006	铝及铝合金风口	1、名称：单层百叶侧排风口 2、型号：带调节阀 3、规格：500*200	个	6	112.60	675.60	
321	030108001001	离心式通风机	1、名称：轴流式加压送风机 2、规格：风量42700m3/h,全压674Pa,功率15KW,噪声91dB(A) 3、减振底座形式、数量：按设计要求 4、含接线调试及底座等	台	2	10831.24	21662.48	
322	030108001004	离心式通风机	1、名称：轴流式排烟风机 2、规格：风量16000/8000m3/h,全压759/190Pa,功率8.0/2.0KW,噪声88/76dB(A) 3、减振底座形式、数量：按设计要求 4、含接线调试及底座等	台	1	10354.28	10354.28	
323	030108001003	离心式通风机	1、名称：轴流式补风机 2、规格：风量8500m3/h,全压560Pa,功率2.2KW,噪声81dB(A) 3、减振底座形式、数量：按设计要求 4、含接线调试及底座等	台	1	5731.50	5731.50	
		分部小计					207775.91	
		防火封堵						
本页小计							77695.70	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区6#楼水电　　堂前人家东区项目施工　　第44页 共44页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
324	030408008002	防火堵洞	1、名称：防火堵铜（综合） 2、材质：防火隔板，防火泥，耐火极限不低于楼板耐火极限 3、方式：封堵方式符合消防验收标准	项	1	33982.08	33982.08	
325	031002001006	管道支架	1、名称：抗震支架 2、10Kg以下 3、管架形式：综合	Kg	550	28.52	15686.00	
326	031002001007	管道支架	1、名称：抗震支架 2、10Kg以上 3、管架形式：综合	Kg	500	27.28	13640.00	
		分部小计					63308.08	
		分部分项合计					3028102.84	
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1	51298.04	51298.04	
2	031302007001	高层施工增加		项	1	168642.75	168642.75	
3	031301012001	工程系统检测、检验		项	1	11608.75	11608.75	
		单价措施合计					231549.54	
本页小计							294857.62	
合　　计							3259652.38	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区6#楼水电　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	031302001001	安全文明施工费		100.000	47536.89			
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.500	41699.03			
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.210	5837.86			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.100	30579.29			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区6#楼水电　　堂前人家东区项目施工　　第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.100	2779.94			
11	031302012002	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.030	833.98			建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
12	031302012001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302013001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.080	2223.95			现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。
合　计					83954.05			

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：堂前人家东区6#楼水电　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共1页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合　计				

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

暂列金额明细表

工程名称：堂前人家东区6#楼水电　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共1页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：堂前人家东区6#楼水电　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共1页

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±(元)		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：堂前人家东区6#楼水电　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共1页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注

规费、税金项目计价表

工程名称：堂前人家东区6#楼水电　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	80761.67	100.000	80761.67
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	2863889.18	2.400	68733.34
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	2863889.18	0.420	12028.33
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	2863889.18		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费_含设备/1.01	3424368.10	9.000	308193.13
合　计					388954.80

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区6#楼水电　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共20页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	0054595741 03804355~1	点型感烟探测器		个	211	33.00	6963.00	
2	01030106	钢丝	Φ1.6	kg	65.707285	4.38	287.80	
3	01030106~1	钢丝	Φ1.6	kg	0.718884	4.38	3.15	
4	01090166	圆钢	Φ5.5～9	kg	24.978113	3.29	82.23	
5	01090166~1	圆钢	Φ5.5～9	kg	67.5136	3.29	222.25	
6	01090166~2	圆钢	Φ5.5～9	kg	81.142863	3.29	266.96	
7	01090167	圆钢	Φ8～14	kg	5.25	3.29	17.28	
8	01090172-1	圆钢	Φ10～14	kg	7.0656	3.44	24.31	
9	01090172-1~1	镀锌型钢		kg	633.1605	4.57	2892.09	
10	01090221	镀锌圆钢	Φ5.5～9	kg	63.12	4.68	295.33	
11	01130141	扁钢	＜-59	kg	322.11997	3.23	1041.16	
12	01130141~1	扁钢	＜-59	kg	60.317036	3.23	194.96	
13	01130143-1	扁钢	-30×4～50×5	kg	19.4304	3.23	62.80	
14	01130206	镀锌扁钢	-25×4	kg	35.484	4.41	156.43	
15	01130206~1	镀锌扁钢	-25×4	kg	5.28	4.41	23.28	
16	01130206~2	镀锌扁钢	-25×4	kg	263.68	4.41	1162.46	
17	01130207	镀锌扁钢	-40×4	kg	2.6544	4.41	11.70	
18	01130216	镀锌扁钢	-60×6	kg	40.35348	4.41	177.90	
19	01130216~1	镀锌扁钢	-60×6	kg	1.1218	4.41	4.95	
20	01210101	角钢		kg	4	3.24	12.94	
21	01210101-1	角钢		kg	66.24	3.28	217.18	
22	01210332	等边角钢	∟60×5	kg	677.45	3.24	2192.23	
23	01210332~1	等边角钢	∟60×5	kg	1855.26504	3.24	6003.64	
24	01210338~1	等边角钢	∟63×5	kg	7.60592	3.24	24.61	
25	01270101	型钢		kg	577.912	3.25	1875.32	
26	01270101.1	型钢		kg	250.5946	3.15	789.62	
27	01270101-1	型钢		kg	771.5268	3.15	2431.08	
28	01270101-5	抗震支架		kg	1092	10.65	11629.80	
29	01290106~2	铝板	δ0.3	m2	2239.656	28.54	63919.78	
30	01290108~1	钢板	δ1.0～1.5 Q235	kg	0.7452	3.13	2.33	
31	01290109~1	钢板	δ1.6～1.9 Q235	kg	3	3.13	9.38	
32	01290120	钢板	δ2.0～2.5 Q235	kg	1.12	3.13	3.50	
33	01290124	钢板	δ3.0 Q235	kg	18	3.13	56.25	
34	01290124~1	钢板	δ3.0 Q235	kg	2.4	3.13	7.50	
35	01290124~2	钢板	δ3.0 Q235	kg	0.8	3.13	2.50	
36	01290154	钢板	δ12～20 Q235	kg	9.29764	3.57	33.19	
37	01290436~1	热镀锌钢板	δ2.5 Q235B	m2	2.11	61.33	129.41	
38	01290453~3	热镀锌钢板	δ1.0	m2	573.58614	30.92	17735.28	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区6#楼水电　　堂前人家东区项目施工　　第2页 共20页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
39	01290453~4	热镀锌钢板	δ0.75	m2	27.881	23.76	662.45	
40	01293501	钢垫板		kg	132.96	3.19	424.40	
41	01370306~1	紫铜板	δ0.25～0.5以内	kg	0.9	9.05	8.15	
42	01550304	封铅	含铅65%含锡35%	kg	9.035403	8.58	77.52	
43	0178638844 17597485~1	总线消防电话分机		只	10	66.00	660.00	
44	0191120669 09386678~1	手动报警按钮（不带电话插孔）		个	38	85.00	3230.00	
45	02010106	橡胶板	δ1～15	kg	66.152801	7.72	510.70	
46	02010106~1	橡胶板 δ1～15		kg	2.243223	7.72	17.32	
47	02010506~1	石棉橡胶板	低压δ0.8～6	kg	10.44	5.57	58.15	
48	02010508	石棉橡胶板	低中压 δ0.8～6	kg	4.83867	11.06	53.52	
49	02010508~1	石棉橡胶板 低中压 δ0.8～6		kg	1.104	11.06	12.21	
50	02010508~2	石棉橡胶板	低中压 δ0.8~6	kg	0.28	11.06	3.10	
51	02051002	橡皮护套圈	φ6～32	只	26	0.69	17.94	
52	02070226	橡胶垫	δ2	m2	1.46019	14.58	21.29	
53	02130114	塑料带	20mm×40m	kg	2.688	2.14	5.75	
54	02130209~1	尼龙扎带	L=100～150	根	44	0.14	6.16	
55	02190109	聚四氟乙烯生料带	宽20	m	156.194706	0.30	46.86	
56	02190109~1	聚四氟乙烯生料带 宽20		m	36.134	0.30	10.84	
57	02270106	白布		m	24.34	3.43	83.49	
58	02270112~1	硅钛合金防火不燃软接		m2	4.761	22.18	105.60	
59	02270131	破布		kg	73.285189	6.00	439.71	
60	02270131~1	破布		kg	36.8	6.00	220.80	
61	02290103	线麻		kg	0.783	10.29	8.06	
62	02290507	油浸麻丝		kg	212.507	8.40	1785.06	
63	02290507~1	油浸麻丝		kg	0.204	8.40	1.71	
64	03011002	铁铆钉		kg	12.02378	5.15	61.92	
65	03030216	镀锌半圆头螺钉	M10×100	十个	52.89	0.34	17.98	
66	03031208	自攻螺钉 M4×30		十个	3.9	0.25	0.98	
67	03031209	自攻螺钉	M4×40	十个	1330.232	0.25	332.56	
68	03031211	自攻螺钉	M4×60	十个	112.992	0.26	29.38	
69	03031211~1	自攻螺钉 M4×60		十个	11.7	0.26	3.04	
70	03031212	自攻螺钉	M4×65	十个	282.457987	0.27	76.26	
71	03031212~1	自攻螺钉 M4×65		十个	74.3	0.27	20.06	
72	03031212~2	自攻螺钉	M4*65	十个	7.2	0.27	1.94	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区6#楼水电　　堂前人家东区项目施工　　第3页 共20页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
73	03031232	自攻螺钉	M6×30	十个	14.128	0.58	8.19	
74	03031232~1	自攻螺钉 M6×30		十个	2	0.58	1.16	
75	03031233~1	自攻螺钉	M6×35	十个	13.464	0.62	8.35	
76	03031303	镀锌自攻螺钉	M4～6×10～35	十个	4217.8812	0.59	2488.55	
77	03031303~1	镀锌自攻螺钉	M4~6*10~35	十个	12.48	0.59	7.36	
78	03031303~2	镀锌自攻螺钉 M4～6×10～35		十个	12.16	0.59	7.17	
79	03031327	镀锌自攻螺钉	M6*100	十个	1.56	0.48	0.75	
80	03031327~1	镀锌自攻螺钉 M6×100		十个	1.52	0.48	0.73	
81	03050102	螺栓		套	8.96724	0.21	1.88	
82	03050201	带母螺栓		kg	5.582	4.68	26.12	
83	03050510	精制带母镀锌螺栓	M8×30	套	709.5795	0.58	411.56	
84	03050516~1	精制带母镀锌螺栓	M10×75	套	55.797506	0.67	37.38	
85	03050537	精制带母镀锌螺栓	M16×100	套	8.24	2.73	22.50	
86	03050571~1	精制带母镀锌螺栓	M2～5×4～20	套	533.1	0.22	117.28	
87	03050573	精制带母镀锌螺栓	M6～12×12～50	套	1231.42396	0.33	406.37	
88	03050575~1	精制带母镀锌螺栓	M8×75以下	套	2909.189	0.64	1861.88	
89	03050611~1	精制带母镀锌螺栓	带垫 M16×65～80	套	438.368	1.35	591.80	
90	03050613	精制带母镀锌螺栓	带垫 M16×85～140	套	9.9	1.84	18.22	
91	03050632	精制带母镀锌螺栓 带2个垫圈M8×80～120		套	16.4	3.69	60.52	
92	03050643	精制带母镀锌螺栓	带2个垫圈M20×85～100	套	49.44	4.52	223.47	
93	03050651	精制带母镀锌螺栓	M8×50内2平1弹垫	套	62.929864	0.69	43.42	
94	03050652	精制带母镀锌螺栓	M8×100内2平1弹垫	套	1008.134744	0.86	867.00	
95	03050653	精制带母镀锌螺栓	M10×50内2平1弹垫	套	8.24	0.99	8.16	
96	03050654	精制带母镀锌螺栓	M10×100内2平1弹垫	套	725.057229	1.10	797.56	
97	03050659	精制带母镀锌螺栓	M16×100内2平1弹垫	套	55.768	2.32	129.38	
98	03050911	精制六角螺栓		kg	15.569405	4.82	75.04	
99	03053521	镀锌半圆头螺栓	M2~5*15~50	套	72	0.09	6.48	
100	03053521~1	镀锌半圆头螺栓	M2～5×15～50	套	184	0.09	16.56	
101	03053521~2	镀锌半圆头螺栓 M2～5×15～50		套	110	0.09	9.90	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区6#楼水电　　堂前人家东区项目施工　　第4页 共20页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
102	03053724	精制带母蝶形螺栓	M12×100	套	992	0.56	555.52	
103	03054309	地脚螺栓	M10×100	套	24.48	1.37	33.54	
104	03057113	伞形螺栓	M6～8×150	套	1597.32	0.34	543.09	
105	03070107	膨胀螺栓	M6	套	67.696992	0.43	29.11	
106	03070117	膨胀螺栓	M10	套	432.473688	0.69	298.41	
107	03070126	膨胀螺栓	M12	套	79.2795	1.03	81.66	
108	03070133	膨胀螺栓	M12×200	套	201.37668	3.00	604.13	
109	03070133-1	膨胀螺栓	M16×200	套	680	3.00	2040.00	
110	03070141	膨胀螺栓	M16×200	套	531.5544	2.74	1456.46	
111	03070145	膨胀螺栓	M18×200	套	43.089	3.43	147.80	
112	03070305	镀锌滚花膨胀螺栓 M8		套	16	0.70	11.20	
113	03070806	塑料膨胀管	Φ6×50	十个	19.66	0.69	13.57	
114	03070806~1	塑料膨胀管 Φ6×50		十个	33	0.69	22.77	
115	03070806~2	塑料膨胀管	Φ6*50	十个	9.51	0.69	6.56	
116	03070807	塑料膨胀管	Φ8×50	十个	382.778314	0.86	329.19	
117	03090103	螺母		kg	32.58339	6.17	201.04	
118	03090207	精制六角螺母	M8	十个	5.15	0.60	3.09	
119	03130304	钢垫圈		kg	12.863677	4.97	63.93	
120	03130305	钢垫圈	M8.5	十个	5.15	0.01	0.05	
121	03210206	砂轮片	Φ100	片	1.20847	1.29	1.56	
122	03210206~1	砂轮片 Φ100		片	0.188	1.29	0.24	
123	03210209	砂轮片	Φ200	片	0.41801	11.15	4.66	
124	03210211	砂轮片	Φ400	片	11.668338	11.58	135.12	
125	03210211~1	砂轮片 Φ400		片	6.949149	11.58	80.47	
126	03210211-1	砂轮片	Φ350	片	10.5	11.58	121.59	
127	03210405	尼龙砂轮片 Φ100×16×3		片	0.351727	3.26	1.15	
128	03210405~1	尼龙砂轮片	Φ100×16×3	片	11.737781	3.26	38.27	
129	03210408	尼龙砂轮片	Φ400	片	0.63176	8.66	5.47	
130	03270104	铁砂布	2#	张	568.749207	0.86	489.12	
131	03270104~1	铁砂布 2#		张	8.519549	0.86	7.33	
132	03270202	砂纸		张	39.15	0.94	36.80	
133	03410200	电焊条		kg	5.3	4.92	26.08	
134	03410206	电焊条	J422 Φ3.2	kg	165.433935	4.92	813.93	
135	03410206~1	电焊条 J422 Φ3.2		kg	24.361969	4.92	119.86	
136	03410206~2	电焊条	J422 Φ3.2	kg	0.3318	4.92	1.63	
137	03410207	电焊条	J422 Φ4	kg	117.707325	4.92	579.12	
138	03411302	焊锡		kg	145.315874	36.87	5357.80	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区6#楼水电　　堂前人家东区项目施工　　第5页 共20页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
139	03430900	焊锡丝		kg	9.404	42.88	403.24	
140	03450404	焊锡膏	瓶装50g	kg	11.771282	51.45	605.63	
141	03450404~1	焊锡膏 瓶装50g		kg	4.44	51.45	228.44	
142	03510901	保温钉		个	11415	0.13	1483.95	
143	03570225	镀锌铁丝	13#～17#	kg	122.355671	5.15	630.13	
144	03570225~1	镀锌铁丝	13#～17#	kg	5.664764	5.15	29.17	
145	03570231	镀锌铁丝	18#～22#	kg	53.878361	5.15	277.47	
146	03570237	镀锌铁丝	22#	kg	43.537564	5.15	224.22	
147	03570237~1	镀锌铁丝	22#	kg	0.04	5.15	0.21	
148	03590201	斜垫铁	Q235 1#	kg	23.88	5.15	122.98	
149	03590401	平垫铁	Q235 1#	kg	28.624	4.29	122.80	
150	03632105	钻头	Φ3	根	374.056	1.20	448.87	
151	03632105~1	钻头 Φ3		根	0.76	1.20	0.91	
152	03633105	冲击钻头	Φ6～8	根	7.07	1.72	12.16	
153	03633105~1	冲击钻头 Φ6～8		根	12.75	1.72	21.93	
154	03633105~2	冲击钻头	Φ6~8	根	3.42	1.72	5.88	
155	03633106	冲击钻头	Φ6～12	根	44.129646	2.57	113.41	
156	03633106~2	冲击钻头 Φ6～12		根	0.52	2.57	1.34	
157	03633308	合金钢钻头	Φ8mm～10mm	根	1.200108	6.86	8.23	
158	03652404	金刚石锯片	Φ114×1.8	片	192.874805	17.15	3307.80	
159	03652421	锯条		根	489.4157	0.19	92.99	
160	03652422	钢锯条		根	1011.243118	0.21	212.36	
161	03652906	钢丝刷子		把	4.17846	1.54	6.43	
162	04010132	水泥	42.5级	kg	21.6	0.29	6.26	
163	04010611	水泥	32.5级	kg	1885.885486	0.26	495.99	
164	04010611~1	水泥 32.5级		kg	129.154503	0.26	33.97	
165	04010611~2	水泥	32.5级	kg	6	0.26	1.58	
166	04030102	黄砂		m3	0.218855	237.81	52.05	
167	04030102~1	黄砂		m3	1.030587	237.81	245.08	
168	04050201~1	碎石		m3	1	164.18	164.18	
169	04050206	碎石 5～32mm		m3	0.218855	164.18	35.93	
170	04050206~1	碎石	5～32mm	m3	0.129187	164.18	21.21	
171	05030100	木方材		m3	0.12	2432.79	291.93	
172	05030600	普通木成材		m3	0.136731	2432.79	332.64	
173	05030700	木板材		m3	0.056	2432.79	136.24	
174	05050111	胶合板	2440×1220×6	m2	2.99	10.29	30.77	
175	05050111~1	胶合板 2440×1220×6		m2	5.54	10.29	57.01	
176	05050111~2	胶合板	2440*1220*6	m2	0.75	10.29	7.72	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区6#楼水电　　堂前人家东区项目施工　　第6页 共20页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
177	11030305	醇酸防锈漆	C53-1	kg	63.567563	12.49	793.96	
178	11030305-1	醇酸防锈漆	C53-1	kg	52.020151	12.49	649.73	
179	11030306	酚醛防锈漆		kg	8.56152	12.49	106.93	
180	11030306.1	酚醛防锈漆		kg	13.28737	12.49	165.96	
181	11030306-1	酚醛防锈漆		kg	30.75165	12.49	384.09	
182	11030525	防火涂料	A60-1	kg	9.68	16.29	157.69	
183	11030525~1	防火涂料 A60-1		kg	15.27	16.29	248.75	
184	11030703	沥青漆		kg	4.736	13.98	66.21	
185	11030704	沥青清漆		kg	4.225937	20.51	86.67	
186	11030904	沥青绝缘漆		kg	4.62084	15.38	71.07	
187	11111703	酚醛磁漆		kg	0.96	14.91	14.31	
188	11112503.1	调和漆		kg	11.72415	14.48	169.77	
189	11112503-1	调和漆		kg	62.03805	14.48	898.31	
190	11112504	无光调和漆		kg	21.793722	14.48	315.57	
191	11112504~1	无光调和漆		kg	0.316	14.48	4.58	
192	11112524	厚漆		kg	24.191698	6.22	150.47	
193	11112524~1	厚漆		kg	3.506311	6.22	21.81	
194	11112525	铅油		kg	1.33309	14.58	19.44	
195	11452103	工业酒精 99.5%		kg	0.265	6.86	1.82	
196	11452114	松香水		kg	2.488788	4.72	11.75	
197	11590504	聚氯乙烯热熔密封胶		kg	41.85217	10.72	448.66	
198	11590914	硅酮密封胶		L	8.8	68.60	603.68	
199	11591104	玻璃胶	310g	支	0.44	12.86	5.66	
200	11591104~1	玻璃胶 310g		支	0.8	12.86	10.29	
201	11593504	油灰		kg	28.6	1.29	36.89	
202	12010103	汽油		kg	422.010379	10.41	4393.13	
203	12010103~1	汽油		kg	43.2	10.41	449.71	
204	12010903	煤油		kg	19.18	4.29	82.28	
205	12030106	溶剂汽油		kg	14.249491	10.41	148.34	
206	12050311	机油		kg	16.236229	7.92	128.59	
207	12050313	机油 6～7#		kg	1.977476	10.72	21.20	
208	12050313~1	机油	6～7#	kg	1.167292	10.72	12.51	
209	12060317	清油		kg	10.63119	13.72	145.86	
210	12070105	黄油(钙基脂)		kg	2.21	6.86	15.16	
211	12070109	电力复合脂		kg	53.39412	17.15	915.71	
212	12300367	硬酯酸	一级	kg	0.516903	10.29	5.32	
213	12310308	丙酮		kg	62.5441	5.15	322.10	
214	12310331	漂白粉		kg	0.109071	3.43	0.37	
215	12370305	氧气		m3	101.718153	2.83	287.86	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区6#楼水电　　堂前人家东区项目施工　　第7页 共20页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
216	12370335	乙炔气		kg	32.73239	15.44	505.39	
217	12370336	乙炔气		m3	3.52	14.05	49.46	
218	12410101	粘结剂		kg	432.562	15.44	6678.76	
219	12413518~1	901胶		kg	2.11	2.50	5.28	
220	12413526	氯丁胶粘合剂		kg	14.9721	16.29	243.90	
221	12413537	立时得胶		kg	2.2	12.43	27.35	
222	12413542	胶合剂		kg	12.17072	8.56	104.18	
223	12430303	胶带	(9m/卷)	卷	492	2.42	1190.64	
224	12430344	自粘橡胶带	20mm×5m	卷	26.96	12.43	335.11	
225	12430361	塑料粘胶带		盘	39.34452	3.14	123.54	
226	12430363	塑料胶布带	20mm×10m	卷	23.35404	1.80	42.04	
227	12430365	塑料胶布带	25mm×10m	卷	134.994825	3.14	423.88	
228	13010907~1	石棉编绳	Φ11～25烧失量24%	kg	1.4	9.86	13.80	
229	13013509	石棉绒		kg	444.718	2.56	1138.48	
230	13013509~1	石棉绒		kg	0.427	2.56	1.09	
231	13070703~1	防火岩棉,容重65Kg/m3		m3	2.7192	488.01	1327.00	
232	13070703~2	防火岩棉,容重110Kg/m3		m3	24.6273	603.30	14857.65	
233	13120503	橡塑保温板		m3	40.273	998.11	40196.88	
234	13190511	铝箔复合玻璃钢		m2	646.92	11.98	7750.10	
235	14010305-2~1	镀锌钢管	SC20	m	1510.1345	7.39	11159.89	
236	14010305-3~1	镀锌钢管	SC25	m	340.4459	10.61	3612.13	
237	14010305-4~1	镀锌钢管	SC32	m	113.2897	13.63	1544.14	
238	14010305-4~2	镀锌钢管	SC32	m	56.7839	13.63	773.96	
239	14010305-495~2	镀锌钢管	RC25	m	98.88	10.61	1049.12	
240	14010305-5~1	镀锌钢管	SC40	m	56.8148	16.44	934.04	
241	14010305-6~1	镀锌钢管	SC50	m	46.762	20.74	969.84	
242	14010305-9~1	镀锌钢管	SC100	m	37.08	44.29	1642.27	
243	14010317	焊接钢管	DN32	m	52.46	10.43	547.16	
244	14010320	焊接钢管	DN40	m	31.11	12.73	396.03	
245	14010323	焊接钢管	DN50	m	65.83	16.21	1067.10	
246	14010332	焊接钢管	DN80	m	2.845	27.55	78.38	
247	14010335	焊接钢管	DN100	m	163.58	35.42	5794.00	
248	14010341	焊接钢管	DN150	m	26.535	59.00	1565.57	
249	14010341~1	焊接钢管	DN120	m	123.22	49.83	6140.05	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区6#楼水电　　堂前人家东区项目施工　　第8页 共20页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
250	14030303-10~1	热镀锌钢管	DN100	m	58.78544	44.29	2603.61	
251	14030303-12~2	热镀锌钢管	DN150	m	21.39046	75.85	1622.47	
252	14030303-3~1	热镀锌钢管	DN25	m	136.9656	10.61	1453.21	
253	14030303-4~1	热镀锌钢管	DN32	m	31.0182	13.63	422.78	
254	14030303-5~1	热镀锌钢管	DN40	m	24.7758	16.44	407.31	
255	14030303-6~1	热镀锌钢管	DN50	m	8.925	20.74	185.10	
256	14030303-7~1	热镀锌钢管	DN65	m	3.9347	27.92	109.86	
257	14030303-9~1	热镀锌钢管	DN80	m	53.62434	34.77	1864.52	
258	14030313	热镀锌钢管	DN15	m	0.3	5.70	1.71	
259	14030319	热镀锌钢管	DN25	m	0.4	10.61	4.24	
260	14040103-1~1	不锈钢管	DN15	m	123.6138	6.90	852.94	
261	14040103-9~1	不锈钢管　6mm	DN150	m	7.14	474.08	3384.93	
262	14050130	无缝钢管	Φ57×3	m	0.24351	20.86	5.08	
263	14050175	无缝钢管	Φ219×6	m	5.49	253.39	1391.11	
264	14210102~1	金属软管 DN15		个	44	15.57	685.08	
265	14210107~1	金属软管	Φ25	m	10	2.48	24.80	
266	14210109	金属软管	Φ40	m	5	3.65	18.25	
267	14210121	金属软管	CP15	m	223.51	2.00	447.02	
268	14310377~1	PVC-U中空螺旋消音管	dn50	m	123.60194	5.86	724.31	
269	14310377~2	加强型HRS型高层雨水管(抗紫外线)	dn50	m	16.05888	5.36	86.08	
270	14310377~3	PVC-U排水管(抗紫外线)	dn50	m	22.90752	4.76	109.04	
271	14310378~1	PVC-U排水管(抗紫外线)	dn75	m	299.50018	8.99	2692.51	
272	14310378~2	PVC-U中空螺旋消音管	dn75	m	180.18693	9.32	1679.34	
273	14310379~1	加强型PVC-U中空螺旋消音管	dn110	m	692.86344	28.40	19677.32	
274	14310379~2	PVC-U排水管	dn110	m	45.54792	17.12	779.78	
275	14310379~3	加强型HRS型高层雨水管(抗紫外线)	dn110	m	338.90787	24.36	8255.80	
276	14310379~4	PVC-U排水管(抗紫外线)	dn110	m	7.0374	15.13	106.48	
277	14310380~1	加强型PVC-U中空螺旋消音管	dn160	m	76.11986	42.03	3199.32	

承包人供应主要材料一览表

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
278	14310380~2	加强型HRS型高层雨水管(抗紫外线)	dn160	m	61.985	35.63	2208.53	
279	14311503-1~1	PP-R 冷水管 S4	De20	m	2176.4352	4.20	9141.03	
280	14311503-1~2	PP-R 热水管 S3.2	De20	m	1892.5284	5.08	9614.04	
281	14311503-2~1	PP-R 冷水管 S4	De25	m	516.3648	6.52	3366.70	
282	14311503-3~2	PP-R 冷水管 S4	De32	m	1731.5724	8.99	15566.84	
283	14312502	塑料软管		kg	17.28	15.78	272.68	
284	14312509	塑料软管	dn6	m	237.6	1.89	449.06	
285	14350105	异型塑料管	dn2.5～5	m	59.4	1.17	69.50	
286	14350106	异型塑料管	dn5	m	36.47	1.17	42.67	
287	14350106~1	异型塑料管 dn5		m	26.49	1.17	30.99	
288	14370507	橡胶软管	Φ50	m	1.94808	26.76	52.13	
289	15020301-1~1	镀锌钢管接头零件	DN25	个	97.08444	1.90	184.46	
290	15020301-2~1	镀锌钢管接头零件	DN32	个	24.54087	4.10	100.62	
291	15020301-3~1	镀锌钢管接头零件	DN40	个	29.70667	4.50	133.68	
292	15020301-4~1	镀锌钢管接头零件	DN50	个	8.16375	5.83	47.59	
293	15021105	镀锌活接头	DN15	个	165.64	3.89	644.34	
294	15021107	镀锌活接头	DN25	个	65.65	7.42	487.12	
295	15021305	镀锌管箍	DN15	个	48.48	0.94	45.57	
296	15021307	镀锌管箍	DN25	个	2.02	1.93	3.90	
297	15021307~1	镀锌管箍 DN25		个	53.53	2.25	120.44	
298	15021703	镀锌丝堵	DN15	个	24.24	0.93	22.54	
299	15021703~1	镀锌丝堵 DN15		个	5.3	1.08	5.72	
300	15021705	镀锌丝堵	DN25	个	1.01	1.66	1.68	
301	15021918	镀锌三通 DN25×15		个	1.01	4.28	4.32	
302	15022305	镀锌弯头	DN15	个	24.24	1.18	28.60	
303	15022307	镀锌弯头	DN25	个	1.01	2.70	2.73	
304	15022705	镀锌六角外丝 DN15		个	1.01	1.11	1.12	
305	15023127	镀锌锁紧螺母	3×20	个	226.520175	0.13	29.45	
306	15023128	镀锌锁紧螺母	3×25	个	65.898885	0.24	15.82	
307	15023129	镀锌锁紧螺母	3×32	个	25.51104	0.54	13.78	
308	15023130	镀锌锁紧螺母	3×40	个	8.52222	0.72	6.14	
309	15023131	镀锌锁紧螺母	3×50	个	7.0143	0.93	6.52	
310	15023134	镀锌锁紧螺母	3×100	个	5.562	2.00	11.12	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区6#楼水电　　堂前人家东区项目施工　　第10页 共20页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
311	15023141	镀锌锁紧螺母	M15～20×3	个	12480.605	0.12	1497.67	
312	15023141~2	镀锌锁紧螺母M15～20×3		个	1101.375	0.12	132.17	
313	15090305	室内不锈钢管螺纹连接接头零件	DN15	个	198.38803	4.12	817.36	
314	15090713	室内不锈钢管卡压连接接头零件	DN100	个	1.876	54.80	102.80	
315	15130305	金属软管接头	Φ15～20	个	447.02	1.37	612.42	
316	15130506~1	金属软管活接头	Φ25	套	16.32	1.95	31.82	
317	15130507	金属软管活接头	Φ40	套	8.16	2.66	21.71	
318	15230307~1	PVC-U中空螺旋消音管件	dn50	个	115.29364	3.90	449.65	
319	15230307~2	加强型HRS型高层雨水管(抗紫外线) 管件	dn50	个	7.37664	3.10	22.87	
320	15230307~3	PVC-U排水管(抗紫外线)管件	dn50	个	10.52256	3.10	32.62	
321	15230308~1	PVC-U排水管(抗紫外线) 管件	dn75	个	164.08462	4.80	787.61	
322	15230308~2	PVC-U中空螺旋消音管件	dn75	个	201.33036	4.80	966.39	
323	15230309~1	加强型PVC-U中空螺旋消音管件	dn110	个	925.44436	8.50	7866.28	
324	15230309~2	PVC-U排水管管件De110	dn110	个	60.83748	11.07	673.47	
325	15230309~3	加强型HRS型高层雨水管(抗紫外线) 管件	dn110	个	137.20245	8.50	1166.22	
326	15230309~4	PVC-U排水管件(抗紫外线)	dn110	个	2.849	8.50	24.22	
327	15230310~1	加强型PVC-U中空螺旋消音管件	dn160	个	56.10524	18.90	1060.39	
328	15230310~2	加强型HRS型高层雨水管(抗紫外线)管件	dn160	个	16.445	13.75	226.12	
329	15271912	管接头	FST20	个	1492.3734	0.25	373.09	
330	15271913	管接头	FST25	个	512.75952	0.33	169.21	
331	15271914	管接头	FST32	个	82.4376	0.59	48.64	
332	15370305~1	镀锌管卡	DN12～40×1.5	个	7	1.38	9.66	
333	15370308	镀锌管卡	DN20	个	916.54344	1.16	1063.19	
334	15370310	镀锌管卡	DN25	个	257.854938	1.39	358.42	
335	15370312	镀锌管卡	DN32	个	97.62958	1.59	155.23	
336	15370314	镀锌管卡	DN40	个	37.497768	2.51	94.12	
337	15370315	镀锌管卡	DN50	个	30.86292	3.88	119.75	
338	15370707	单管卡子	DN25	个	19.87516	0.68	13.52	
339	15371521	镀锌扁钢卡子	-25×4	kg	20.925	6.17	129.11	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区6#楼水电　　堂前人家东区项目施工　　第11页 共20页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
340	15410718	可曲挠橡胶接头	DN80	个	6	142.38	854.28	
341	15430305	透气帽(铅丝球)	DN50	个	3.32332	1.66	5.52	
342	15430306	透气帽(铅丝球)	DN75	个	9.3555	2.38	22.27	
343	15430307	透气帽(铅丝球)	DN100	个	43.334	3.27	141.70	
344	15430308	透气帽(铅丝球)	DN150	个	2.4114	5.11	12.32	
345	16150503	自动排气阀	DN15	个	24	25.60	614.40	
346	16150505	自动排气阀	DN25	个	1	36.80	36.80	
347	16250110~1	法兰闸阀	DN80	个	6	344.70	2068.20	
348	16250110~2	法兰止回阀	DN80	个	6	300.22	1801.32	
349	16250110~3	偏心异径管	DN80	个	6	78.40	470.40	
350	16250111~1	法兰对夹蝶阀	DN100	个	7	125.57	878.99	
351	16250111~2	安全止回阀	DN100	个	1	423.40	423.40	
352	16250131~1	法兰信号阀	DN150	个	1	589.30	589.30	
353	16310103~1	铜质截止阀	DN15	个	96.96	16.95	1643.47	
354	16310103~2	铜质止回阀	DN15	个	24.24	16.95	410.87	
355	16310103~3	螺纹安全阀	DN15	个	24.24	35.90	870.22	
356	16310103~4	可调式减压稳压阀 Y13X-6T	DN15	个	20.2	108.36	2188.87	
357	16310105~3	铜质截止阀	DN25	个	45.45	30.06	1366.23	
358	16310105~4	可调式减压稳压阀 Y13X-6T	DN25	个	20.2	148.31	2995.86	
359	16410101	螺纹截止阀	DN25	个	2.02	30.06	60.72	
360	16410113	阀门	DN50 PN10	个	0.24351	92.90	22.62	
361	16413540~1	三角阀		个	44.44	16.43	730.15	
362	17010901	平焊法兰	DN150	片	2.2	45.52	100.14	
363	17010901~3	平焊法兰	DN150	片	2	45.52	91.04	
364	17010920	平焊法兰	0.6MPa DN50	片	0.24351	20.32	4.95	
365	17010942	平焊法兰	1.6MPa DN80	片	48	36.22	1738.56	
366	17010943	平焊法兰	1.6MPa DN100	片	16	48.71	779.36	
367	17010945	平焊法兰	1.6MPa DN150	片	2	72.99	145.98	
368	18130101~1	洗菜盆		只	44.44	285.38	12682.29	
369	18150322	连体坐便器		套	44.44	367.54	16333.48	
370	18410301~1	快开龙头 DN15		个	44.44	8.65	384.41	
371	18430305	普通地漏	DN50	个	168	3.11	522.48	
372	18430305~1	洗衣机专用地漏	DN50	个	44	5.55	244.20	
373	18430305~2	带网框地漏	DN50	个	1	18.11	18.11	
374	18430306	普通铸铁地漏	DN80	个	1	11.00	11.00	
375	18430307~1	带网框地漏	DN100	个	1	40.11	40.11	
376	18450306	普通存水弯	Φ50	个	72.36	8.65	625.91	
377	18470108~1	清扫口	DN100	个	4	16.59	66.36	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区6#楼水电　　堂前人家东区项目施工　　第12页 共20页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
378	19110103	管子托钩	DN15	个	5207.61692	1.01	5259.69	
379	19110104	管子托钩	DN20	个	577.61984	1.14	658.49	
380	19110105	管子托钩	DN25	个	1570.2985	1.31	2057.09	
381	19410111~1	电动多叶送风口	800×(800+250) 风量10979.28m3/h	个	32	1043.36	33387.52	
382	20010100~1	灭火器	MF/ABC4	个	78	53.24	4152.72	
383	20030105~1	薄型单栓带消防软管卷盘组合式消防柜	单栓65	套	6	878.42	5270.52	
384	20030105~2	薄型单栓带消防软管卷盘组合式消防柜 (减压稳压)	单栓65	套	33	909.47	30012.51	
385	20030105~3	试验消火栓箱	单栓65	套	1	558.99	558.99	
386	20050106~1	消防水泵接合器	SQS150-C	套	2	1340.43	2680.86	
387	20130101	水流指示器	DN150	套	1	148.00	148.00	
388	20210101	直立型闭式喷头	ZST-15/68℃	个	41.41	10.65	441.02	
389	20210101~1	直立型闭式喷头 K=115	ZST-15/68℃	个	12.12	12.42	150.53	
390	2039456012 08759247~1	火灾显示盘		个	4	186.00	744.00	
391	20450315~1	不锈钢减压孔板	DN150*48	个	1	42.21	42.21	
392	2061482695 03144090~1	短路隔离器		个	38	38.00	1444.00	
393	2061482695 03144090~2	输入模块		个	13	36.00	468.00	
394	2061482695 03144090~3	广播控制模块		个	4	55.00	220.00	
395	21110103	压力表 0- 1.6MPa		只	1	27.83	27.83	
396	21590303	压力表气门 QZ- 2 黄铜 M10-φ6		个	1	8.50	8.50	
397	21590321~1	压力表		套	7	31.94	223.58	
398	21650101~1	取源部件		套	7	32.00	224.00	
399	22470111~1	出口疏散标志灯	A-BLJC-1LROXEⅡ1 W-A431B(DC36V)防 护等级IP67	套	40.4	37.19	1502.48	
400	22470111~2 2	楼层标志灯	A-BLJC-1LROXEⅡ1 W-A431B(DC36V)	套	39.39	37.27	1468.07	
401	22470111~2 3	电气井道灯 （带防护罩）11 W		套	67.67	32.83	2221.61	
402	22470111~3 1	集中电源疏散照 明灯（A型）	A-ZFJC-E10W-A603 B(DC36V)	套	9.09	39.78	361.60	
403	22470111~3 2	集中电源疏散照 明灯（A型）	A-ZFJC-E6W-A603 HC(DC36V) 光通量≥600Lm,防 护等级IP67	套	150.49	49.29	7417.65	
404	22470111~3 3	安全出口标志灯	A-BLJC-1LROXEⅡ1 W-A431B(DC36V)	套	4.04	48.80	197.15	

承包人供应主要材料一览表

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
405	22470111~34	方向标志灯	A-BLJC-1LROXEⅡ1W-A431B(DC36V)	套	47.47	36.32	1724.11	
406	22470111~35	声光感应壁灯(带光控声控延时开关)	LED,12W	套	13.13	50.16	658.60	
407	22470111~36	声光感应灯(带光控声控延时开关)	LED,12W	套	75.75	50.16	3799.62	
408	22470111~37	水井防水壁灯(带防护罩)	LED,11W	套	34.34	32.00	1098.88	
409	22470111~38	双面方向标志灯	A-BLJC-2LROXEⅡ1W-A430B(DC36V)	套	4.04	48.43	195.66	
410	22470111~39	LED筒灯	5W	套	68.68	32.86	2256.82	
411	22470111~40	LED声光感应筒灯(带光控声控延时开关)	5W	套	150.49	45.83	6896.96	
412	22470111~41	节能吸顶灯	LED,12W	套	476.72	32.86	15665.02	
413	22470111~42	节能单管荧光灯	LED,8W	套	8.08	33.73	272.54	
414	22470111~43	节能双管荧光灯	LED,2×18W	套	4.04	62.27	251.57	
415	22470111~44	防水声光感应灯(带光控声控延时开关)	LED,12W	套	12.12	57.08	691.81	
416	22470111~45	防水型节能吸顶灯(防护等级为IP54)	LED,12W	套	214.12	39.78	8517.69	
417	22470111~46	集中电源疏散照明灯（A型）	A-ZFJC-E6W-A603HC(DC36V)	套	2.02	39.78	80.36	
418	22470111~47	防水声光感应壁灯(带光控声控延时开关)	LED,12W	套	2.02	57.08	115.30	
419	22470111~48	井道照明灯18W		套	20.2	32.83	663.17	
420	23230131-2~1	单联单控带插座开关		只	14.28	7.89	112.67	
421	23230131-2~2	单联单控带插座开关		只	534.48	7.89	4217.05	
422	23230131-3~1	双联单控照明开关		只	5.1	14.62	74.56	
423	23230131-8~1	单联双控照明开关		只	4.08	8.86	36.15	
424	23310301~1	白面板		个	3029.4	0.69	2090.29	
425	23412504-2~1	UPS专用三极插座		套	2.04	38.92	79.40	
426	23412504-3700~4	单相二，三极安全插座,加防水外壳，IP54		套	512.04	7.70	3942.71	
427	24150703	瓷接头	双路	个	302.82	0.24	72.68	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区6#楼水电　　堂前人家东区项目施工　　第14页 共20页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
428	24170102	黄漆布带	20mm×40m	卷	150.984	17.15	2589.38	
429	24170308~1	黄腊带	20mm×10m	卷	3.84	7.86	30.18	
430	25010309	裸铜线	10mm2	kg	22.08	56.42	1245.75	
431	25010735	镀锡裸铜绞线	16mm2	kg	3.84	58.91	226.21	
432	25030103	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线	450V/750V1.5mm2	m	767.763	0.97	744.73	
433	25030104	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线	450V/750V2.5mm2	m	386.382	1.50	579.57	
434	25030141	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线	105℃-1.5mm2	m	574.182	1.09	625.86	
435	25030142	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线	105℃-2.5mm2	m	148.83	1.65	245.57	
436	25030509	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线	300V/500V6mm2	m	95.25	4.47	425.77	
437	25030511	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线	450V/750V10mm2	m	152.05275	7.62	1158.64	
438	25030512	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线	450V/750V16mm2	m	3	11.51	34.53	
439	25430311-1~1	绝缘导线	WDZC-BYJ-2.5	m	370.6272	2.33	863.56	
440	25430311-1~4	绝缘导线	WDZNC-RYJS-2*1.5	m	3233.7468	3.17	10250.98	
441	25430311-1~5	绝缘导线	WDZNC-BYJ-2.5	m	5792.325	2.48	14364.97	
442	25430311-1~6	绝缘导线	WDZNC-RYJS-4*1.5	m	12.5358	7.09	88.88	
443	25430311-1~7	绝缘导线	WDZNC-RYJS-2*2.5	m	855.321	5.88	5029.29	
444	25430311-10~1	绝缘导线	BV2.5	m	35698.42	2.13	76037.63	
445	25430311-10~3	绝缘导线	WDZNC-BYJ-2.5	m	1519.9712	2.48	3769.53	
446	25430311-11~1	绝缘导线	BV4	m	12518.99	4.15	51953.81	
447	25430311-19~1	绝缘导线	BVR-25	m	26.46	21.99	581.86	
448	25430311-3821~3	绝缘导线	WDZC-BYJ-2.5	m	7175.296	2.33	16718.44	
449	25430311-3821~4	绝缘导线	WDZNC-BYJ-2.5	m	7643.0428	2.48	18954.75	
450	25430311-9~1	绝缘导线	WDZNC-BYJ-1.5mm2	m	10.1616	1.48	15.04	
451	25430314-3~1	铜芯多股绝缘导线	WDZNC-RYJS-2*1.5mm2	m	816.0048	3.17	2586.74	
452	25430314-3~2	铜芯多股绝缘导线	WDZNC-RYJS-2*1.5	m	447.2064	3.17	1417.64	
453	25430314-4~2	铜芯多股绝缘导线	WDZNC-RYJS-2*2.5	m	2149.6752	5.88	12640.09	
454	25430314-7~1	铜芯多股绝缘导线	WDZC-RYJS-4*1.5mm2	m	287.5824	7.09	2038.96	
455	25430314-7~2	铜芯多股绝缘导线	WDZNC-RYJS-4*1.5mm2	m	198.3096	7.09	1406.02	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区6#楼水电　　堂前人家东区项目施工　　第15页 共20页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
456	25430315-12~1	铜芯绝缘导线	WDZC-BYJ-4	m	51.1875	4.55	232.90	
457	25430315-15~1	铜芯绝缘导线	WDZC-BYJ-16	m	2192.022	17.58	38535.75	
458	25430319	花线	2×23/0.15	m	2.036	2.26	4.60	
459	26012501~18	封闭式镀锌桥架	400*150	m	126.4692	91.95	11628.84	
460	26012501~19	封闭式镀锌桥架	300*150	m	24.9642	68.85	1718.79	
461	26012501~20	封闭式镀锌桥架	100*100	m	237.73275	23.93	5688.94	
462	26012501~21	封闭式镀锌桥架	300*100	m	96.48	58.20	5615.14	
463	26012501~22	耐火封闭金属桥架 (内有防火隔板)	150*100	m	144.8607	39.75	5758.21	
464	26012501~23	防水金属桥架	100*100	m	48.6621	23.93	1164.48	
465	26060121-2~1	刚性阻燃管	PVC20	m	11167.42	1.56	17421.18	
466	26060121-3~1	刚性阻燃管	PVC25	m	3836.976	2.25	8633.20	
467	26060121-4~1	刚性阻燃管	PVC32	m	616.88	3.66	2257.78	
468	26060351-2~1	紧定式镀锌电线管	JDG20	m	535.703	4.10	2196.38	
469	26060351-3~1	紧定式镀锌电线管	JDG25	m	4307.0995	5.81	25024.25	
470	26060351-3990~1	紧定式镀锌电线管	JDG20	m	7496.3812	4.10	30735.16	
471	26064105	塑料护口 (钢管用)	dn15	个	12480.605	0.10	1248.06	
472	26064105~1	塑料护口 (钢管用) dn15		个	1101.375	0.10	110.14	
473	26064107	塑料护口 (钢管用)	dn20	个	226.520175	0.10	22.65	
474	26064108	塑料护口 (钢管用)	dn25	个	65.898885	0.25	16.47	
475	26064110	塑料护口 (钢管用)	dn32	个	25.51104	0.25	6.38	
476	26064111	塑料护口 (钢管用)	dn40	个	8.52222	0.37	3.15	
477	26064113	塑料护口 (钢管用)	dn50	个	7.0143	0.37	2.60	
478	26064117	塑料护口 (钢管用)	dn100	个	5.562	0.98	5.45	
479	26064306	紧定式直管接头	Φ20	个	1365.454314	1.54	2102.80	
480	26064307	紧定式直管接头	Φ25	个	640.62878	2.06	1319.70	
481	26065131	镀锌电线管接头	Φ20×5	个	241.62152	0.83	200.55	
482	26065132	镀锌电线管接头	Φ25×6	个	70.292144	1.23	86.46	
483	26065133	镀锌电线管接头	Φ32×6	个	27.211776	1.79	48.71	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区6#楼水电　　堂前人家东区项目施工　　第16页 共20页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
484	26065134	镀锌电线管接头	Φ40×7	个	9.090368	2.10	19.09	
485	26065135	镀锌电线管接头	Φ50×7	个	7.48192	3.10	23.19	
486	26065138	镀锌电线管接头	Φ100×10	个	5.562	9.12	50.73	
487	26065306	紧定式锁母	Φ20	个	1445.775156	0.90	1301.20	
488	26065307	紧定式锁母	Φ25	个	646.064925	1.29	833.42	
489	26066511	线号套管	Φ3.5	只	115.5	0.09	10.40	
490	26066513	钢管保护管	Φ40×400	根	55.768	7.55	421.05	
491	26090503	铜接线端子	DT-4mm2	个	518.665	1.29	669.08	
492	26090506	铜接线端子	DT-6mm2	个	76	1.72	130.72	
493	26090507	铜接线端子	DT-10mm2	个	243.6	2.43	591.95	
494	26090507~1	铜接线端子 DT-10mm2		个	20	2.43	48.60	
495	26090508	铜接线端子	DT-16mm2	个	880.0995	3.33	2930.73	
496	26090509	铜接线端子	DT-25mm2	个	19.584	4.23	82.84	
497	26091105	铜铝过渡接线端子	DTL-25mm2	个	72.192	2.14	154.49	
498	26093511	分等电位联结端子箱		个	129.54	18.60	2409.44	
499	26093512	总等电位联结端子箱		个	2	67.43	134.86	
500	26110101~1	铁接线盒		只	546.72	2.22	1213.72	
501	26110101~2	接线盒		只	504.9	1.86	939.11	
502	26110101~5	塑料接线盒		只	2459.22	1.86	4574.15	
503	26110101~6	塑料开关盒		只	5866.02	1.86	10910.80	
504	26110145	钢接线盒		个	221.34	2.32	513.51	
505	26110301~1	接线端子箱	GST-JX100	个	6	90.90	545.40	
506	26110301~2	家庭多媒体信息箱	400×300×120mm	个	62	76.30	4730.60	
507	26110301~3	弱电箱		个	2	90.90	181.80	
508	26230107	镀锌扁钢支架	-40×3	kg	117.18	4.72	553.09	
509	26250311	镀锌电缆卡子	2×35	个	205.624434	1.46	300.21	
510	26250343	固定卡子	3×80	个	39.552	2.49	98.48	
511	26250360	塑料线卡 Φ15以下		个	28	0.66	18.48	
512	26250703	电缆吊挂	3×50	套	52.804752	8.45	446.20	
513	31011126~1	油浸石棉盘根	Φ6～10 250℃	kg	2	9.86	19.72	
514	31110301	棉纱头		kg	273.615337	5.57	1524.04	
515	31110307	塑料手套		副	40.32	3.43	138.30	
516	31150101	水		m3	121.536361	4.57	555.42	
517	31150301	电		kW·h	523.57303	0.76	397.92	
518	31170103	标志牌		个	99.049476	0.16	15.85	
519	31170104	标志牌	塑料扁形	个	642.35724	0.16	102.78	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区6#楼水电　　堂前人家东区项目施工　　第17页 共20页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
520	31170104~1	标志牌 塑料扁形		个	43	0.16	6.88	
521	31170121~1	位号牌		个	7	0.51	3.57	
522	31170126	铝牌		个	1	0.29	0.29	
523	32390707	钳接管	QL-25	个	0.7686	3.43	2.64	
524	50350103~1	壁式轴流风机(带阀)	风量600m3/h,全压40Pa,功率25W,噪声57dB(A)	台	4	562.12	2248.48	
525	52010111	太阳能热水器		个	24	2205.23	52925.52	
526	80010106	水泥砂浆 M10		m3	68.398114	310.33	21225.99	
527	CL-D00001	间接排水口		个	4	576.74	2306.96	
528	CL-D00002	雨水斗 De110	DN100	个	4.7677	99.45	474.15	
529	CL-D00002~1	侧墙型雨水斗De110	DN100	个	6.3569	90.80	577.21	
530	CL-D00003	室外水泵接合器井		座	2	1426.91	2853.82	
531	SB0001	配电箱 1AP		台	1	6802.06	6802.06	
532	SB0001~1	余压探测器		支	32	184.00	5888.00	
533	SB0002	配电箱 1BP		台	1	6562.77	6562.77	
534	SB0002~1	消防配电线路过载探测器		套	11	106.47	1171.17	
535	SB0002~2	余压控制器		套	2	184.00	368.00	
536	SB0003	配电箱 2AP		台	1	5976.46	5976.46	
537	SB0003~3	消防电源监控模块		个	11	130.50	1435.50	
538	SB0004	配电箱 2BP		台	1	5924.20	5924.20	
539	SB0005	配电箱 AL0		台	2	4510.60	9021.20	
540	SB0005~11	配电箱 BFJ		台	1	3961.11	3961.11	
541	SB0005~12	配电箱APS1		台	1	4047.59	4047.59	
542	SB0005~13	配电箱APS2		台	1	3806.14	3806.14	
543	SB0005~5	配电箱 AL1		台	2	1980.04	3960.08	
544	SB0005~6	配电箱 AL2		台	2	2197.10	4394.20	
545	SB0005~7	配电箱 PYJ		台	1	4471.17	4471.17	
546	SB0005~8	配电箱 SFJ		台	2	4838.19	9676.38	
547	SB0005~9	配电箱 JX		台	2	1956.86	3913.72	
548	SB0006~1	轴流式加压送风机	风量42700m3/h,全压674Pa,功率15KW,噪声91dB(A)	台	2	7941.24	15882.48	
549	SB0007	消防电梯配电箱APX		台	2	5405.32	10810.64	
550	SB0007~1	无障碍电梯配电箱 APK		台	2	6127.43	12254.86	
551	SB0007~2	配电箱 ALL		台	2	2417.80	4835.60	

承包人供应主要材料一览表

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
552	SB0007~4	轴流式补风机	风量8500m3/h,全压560Pa,功率2.2KW,噪声81dB(A)	台	1	3318.46	3318.46	
553	SB0007~5	轴流式排烟风机	风量16000/8000m3/h,全压759/190Pa,功率8.0/2.0KW,噪声88/76dB(A)	台	1	7941.24	7941.24	
554	SB0008	排水泵	Q=40m3/h,H=15m,N=4Kw	台	8	1902.55	15220.40	
555	SB0009	声光报警器		个	39	36.32	1416.48	
556	SB0010	消防广播（阻燃材料）		个	44	22.18	975.92	
557	SB0011	消防广播（阻燃材料）		个	32	22.18	709.76	
558	SB0012	消防电话插孔		个	38	56.21	2135.98	
559	SB0012~1	应急照明控制模块		个	6	29.28	175.68	
560	SB0012~2	电气火灾监控模块		个	16	265.03	4240.48	
561	SB0013	总线联动控制模块		个	63	85.00	5355.00	
562	SB0015	防火门控制器	FH1	个	36	24.21	871.56	
563	SB0017	墙式新风机	风量100m3/h,全压40Pa,功率20W,噪声≤32dB(A),带除霾装置	台	248	408.12	101213.76	
564	X1810628-16~1	铜芯电缆	WDZNC-KYJY-3*2.5	m	76.4368	11.86	906.54	
565	X1810628-16~2	铜芯电缆	WDZNC-YJY-4*2.5	m	9.6455	12.28	118.45	
566	X1810628-16~5	铜芯电缆	YQW-4*2.5	m	8.7567	15.33	134.24	
567	X1810628-18~1	铜芯电缆	WDZNC-YJY-4*6	m	6.1711	31.14	192.17	
568	X1810628-18~2	铜芯电缆	WDZNC-YJY-3*6	m	6.1711	23.77	146.69	
569	X1810628-19~1	铜芯电缆	WDZNC-YJY-4*10	m	19.3718	41.60	805.87	
570	X1810628-31~3	矿物绝缘电缆	RTTZ-5*4	m	106.959	49.21	5263.45	
571	X1810628-31~4	铜芯电缆	WDZC-YJY-5*4	m	310.7669	25.64	7968.06	
572	X1810628-31~5	铜芯电缆	WDZNC-YJY-5*4	m	36.5721	26.38	964.77	
573	X1810628-32~1	铜芯电缆	WDZNC-YJY-5*6	m	67.468	42.44	2863.34	
574	X1810628-33~1	铜芯电缆	WDZNC-YJY-5*10mm2	m	95.8894	56.59	5426.38	
575	X1810628-34~1	铜芯电缆	WDZNC-YJY-5*16	m	26.058	90.81	2366.33	
576	X1810628-34~5	铜芯电缆	WDZC-YJY-5*16	m	57.469	90.81	5218.76	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区6#楼水电　　堂前人家东区项目施工　　第19页 共20页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
577	X1810628-35~1	矿物绝缘电缆	RTTZ-4*25+1*16	m	577.1948	163.97	94642.63	
578	XZC-803	镀锌槽钢 10#		m	11.76	45.74	537.90	
579	ZC0001	B户型配电箱 PF		台	30	1768.68	53060.40	
580	ZC0001~3	A型应急照明集中电源 YJ0		台	2	2677.06	5354.12	
581	ZC0001~5	A型应急照明集中电源 YJ1		台	2	2677.06	5354.12	
582	ZC0001~6	A型应急照明集中电源 YJ2		台	2	2677.06	5354.12	
583	ZC0001~7	配电箱 AE0		台	2	3630.85	7261.70	
584	ZC0001~8	配电箱 AE1		台	2	3474.49	6948.98	
585	ZC0001~9	A户型配电箱 PF		台	32	1768.68	56597.76	
586	ZC0003	镀锌圆钢	10mm	m	418.5	3.04	1272.24	
587	ZC0003~1	水喷淋钢管卡箍管件	DN150	m	20.93	84.82	1775.28	
588	ZC0004	PP-R 冷水管管件	De25	m	506.24	2.20	1113.73	
589	ZC0005	PP-R 冷水管管件	De20	m	2133.76	1.50	3200.64	
590	ZC0005~2	PP-R 热水管管件	De20	m	1855.42	1.86	3451.08	
591	ZC0006	同层排水接口	de110	个	49.0024	30.27	1483.30	
592	ZC0007	沟槽式管件	DN100	m	52.57	21.46	1128.15	
593	ZC0008	沟槽式管件	DN80	m	36.42	12.40	451.61	
594	ZC0008~2	70℃防火阀(信号反馈)	630*320	个	1	274.33	274.33	
595	ZC0008~3	280℃防火阀(信号反馈)	630*400	个	2	244.80	489.60	
596	ZC0009	消火栓沟槽管件	DN100	m	190.74	21.46	4093.28	
597	ZC0010	消火栓沟槽管件	DN65	m	92.5	16.37	1514.23	
598	ZC001068	热镀锌扁钢	40*4	m	474.81	5.91	2806.13	
599	ZC001068~2	不锈钢 -40*4		m	16.59	25.74	427.03	
600	ZC001068~3	热镀锌扁钢	-25*4	m	94.164	3.70	348.41	
601	ZC0011	加厚热浸镀锌钢管	DN100	m	68.41	48.50	3317.89	
602	ZC0011~1	热浸镀锌钢管	DN100	m	122.33	44.29	5418.00	
603	ZC0012	加厚热浸镀锌钢管	DN65	m	35.8	33.10	1184.98	
604	ZC0012~1	热浸镀锌钢管	DN65	m	56.7	27.92	1583.06	
605	ZC0014	水喷淋钢管卡箍管件	DN100	m	4.95	21.46	106.23	
606	ZC0015	水喷淋钢管卡箍管件	DN80	m	16.05	15.02	241.07	
607	ZC0016	水喷淋钢管卡箍管件	DN65	m	3.85	13.88	53.44	
608	ZC0017	不锈钢无动力风帽	Φ710	台	4	203.23	812.92	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区6#楼水电　　堂前人家东区项目施工　　第20页 共20页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
609	ZC0018	70℃防火阀(信号反馈)	1000*630	个	4	445.54	1782.16	
610	ZC0019	70℃防火阀(信号反馈)	400*400	个	2	156.01	312.02	
611	ZC0020	电动对开多叶调节阀	400*400	个	2	133.01	266.02	
612	ZC0022	风管止回阀	630*400	个	1	106.28	106.28	
613	ZC0023	单层百叶风口	1000*400	个	1	123.49	123.49	
614	ZC0024	单层百叶侧排风口	500*200	个	6	44.42	266.52	
615	ZC0025	风管止回阀	800*800	个	2	203.57	407.14	
616	ZC0026	风管止回阀	630*320	个	1	115.45	115.45	
617	ZC0026~1	防火隔板		m2	64	57.67	3690.88	
618	ZC0027	70℃排烟防火阀(信号反馈)	800*800	个	4	338.57	1354.28	
619	ZC0027~1	70℃排烟防火阀(信号反馈)	1000*400	个	1	383.94	383.94	
620	ZC0028	消火栓按钮		个	39	55.00	2145.00	
621	ZC0077~2	PP-R 冷水管管件	De32	m	1697.62	2.50	4244.05	
合计							1705438.44	

单位工程招标控制价表

工程名称：堂前人家东区7#楼水电　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共1页

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	3440675.32	
1.1	人工费	939890.41	
1.2	材料费	1921615.89	
1.3	施工机具使用费	33922.89	
1.4	企业管理费	413396.72	
1.5	利润	131849.41	
2	措施项目费	360827.81	
2.1	单价措施项目费	263348.12	
2.2	总价措施项目费	97479.69	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	55195.46	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	93773.03	
5	税金	350574.85	
招标控制价合计=1+2+3+4+5-甲供材料费_含设备/1.01		4245851.01	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区7#楼水电　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共43页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		强电						
1	030404017122	配电箱	1、名称：配电箱 1AP (内置参数详见设计) 2、基础形式、材质、规格：按设计及规范要求 3、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 4、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 5、安装方式：落地安装	台	1	7359.06	7359.06	
2	030404017123	配电箱	1、名称：配电箱 1BP (内置参数详见设计) 2、基础形式、材质、规格：按设计及规范要求 3、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 4、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 5、安装方式：落地安装	台	1	7119.77	7119.77	
3	030404017124	配电箱	1、名称：配电箱 2AP (内置参数详见设计) 2、基础形式、材质、规格：按设计及规范要求 3、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 4、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 5、安装方式：落地安装	台	1	6533.46	6533.46	
本页小计							21012.29	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
4	030404017125	配电箱	1、名称：配电箱 2BP (内置参数详见设计) 2、基础形式、材质、规格：按设计及规范要求 3、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 4、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 5、安装方式：落地安装	台	1	6481.20	6481.20	
5	030404017149	配电箱	1、名称：配电箱APS1(内置参数详见设计) 2、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 3、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 4、安装方式：挂墙明装	台	1	4383.03	4383.03	
6	030404017150	配电箱	1、名称：配电箱APS2(内置参数详见设计) 2、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 3、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 4、安装方式：挂墙明装	台	1	4141.58	4141.58	
7	030404017148	配电箱	1、名称：配电箱 BFJ (内置参数详见设计) 2、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 3、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 4、安装方式：挂墙明装	台	1	4296.55	4296.55	
本页小计							19302.36	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
8	030404017134	配电箱	1、名称：配电箱PYJ (内置参数详见设计) 2、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 3、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 4、安装方式：挂墙明装	台	1	4806.61	4806.61	
9	030404017135	配电箱	1、名称：配电箱SFJ (内置参数详见设计) 2、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 3、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 4、安装方式：挂墙明装	台	2	5173.63	10347.26	
10	030404017126	配电箱	1、名称：配电箱 AL0(内置参数详见设计) 2、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 3、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 4、安装方式：挂墙明装	台	2	4846.04	9692.08	
11	030404017132	配电箱	1、名称：配电箱 AL1(内置参数详见设计) 2、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 3、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 4、安装方式：挂墙明装	台	2	2315.48	4630.96	
本页小计							29476.91	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
12	030404017133	配电箱	1、名称：配电箱 AL2 （内置参数详见设计） 2、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 3、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 4、安装方式：挂墙明装	台	2	2532.54	5065.08	
13	030404017141	配电箱	1、名称：配电箱 ALL (内置参数详见设计) 2、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 3、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 4、安装方式：挂墙明装	台	2	2753.24	5506.48	
14	030404017139	配电箱	1、名称：消防电梯配电箱 APX (内置参数详见设计) 2、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 3、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 4、安装方式：挂墙明装	台	2	5740.76	11481.52	
15	030404017140	配电箱	1、名称：无障碍电梯配电箱 APK (内置参数详见设计) 2、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 3、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 4、安装方式：挂墙明装	台	2	6462.87	12925.74	
本页小计							34978.82	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
16	030404017142	配电箱	1、名称：B户型配电箱 PF (内置参数详见设计) 2、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 3、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 4、安装方式：挂墙暗装，含墙洞预留及修复	台	62	2104.12	130455.44	
17	030404017151	配电箱	1、名称：配电箱 AE0(内置参数详见设计) 2、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 3、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 4、安装方式：挂墙明装	台	2	3966.29	7932.58	
18	030404017152	配电箱	1、名称：配电箱 AE1(内置参数详见设计) 2、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 3、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 4、安装方式：挂墙明装	台	2	3809.93	7619.86	
19	030404017144	配电箱	1、名称：A型应急照明集中电源 YJ0 (内置参数详见设计) 2、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 3、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 4、安装方式：挂墙明装	台	2	3012.50	6025.00	
本页小计							152032.88	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
20	030404017146	配电箱	1、名称：A型应急照明集中电源 YJ1(内置参数详见设计) 2、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 3、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 4、安装方式：挂墙明装	台	2	3012.50	6025.00	
21	030404017147	配电箱	1、名称：A型应急照明集中电源 YJ2(内置参数详见设计) 2、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 3、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 4、安装方式：挂墙明装	台	2	3012.50	6025.00	
22	030404017136	配电箱	1、名称：配电箱 JX(内置参数详见设计) 2、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 3、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 4、安装方式：挂墙明装	台	2	2292.30	4584.60	
23	030411003022	桥架	1、名称：封闭式金属桥架 2、规格：400*150 3、材质：热镀锌 4、类型：槽式桥架，含盖板 5、接地方式：按设计及规范要求	m	125.84	166.46	20947.33	
24	030411003023	桥架	1、名称：封闭式金属桥架 2、规格：300*150 3、材质：热镀锌 4、类型：槽式桥架，含盖板 5、接地方式：按设计及规范要求	m	24.84	143.24	3558.08	
本页小计							41140.01	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
25	030411003024	桥架	1、名称：封闭式金属桥架 2、规格：100*100 3、材质：热镀锌 4、类型：槽式桥架，含盖板 5、接地方式：按设计及规范要求	m	236.55	72.43	17133.32	
26	030411003027	桥架	1、名称：防水金属桥架 2、规格：100*100 3、材质：热镀锌 4、类型：槽式桥架，含盖板 5、接地方式：按设计及规范要求	m	48.42	72.43	3507.06	
27	030413001005	铁构件	1、名称：桥架支架 2、材质：型钢 3、规格：综合	kg	444.25	23.24	10324.37	
28	030411001041	配管	1、名称：电线管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：SC100 4、配置形式：暗配	m	36	107.80	3880.80	
29	030411001077	配管	1、名称：电线管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：SC40 4、配置形式：暗配	m	15.2	43.13	655.58	
30	030411001042	配管	1、名称：电线管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：SC32 4、配置形式：暗配	m	50.92	30.74	1565.28	
31	030411001043	配管	1、名称：电线管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：SC25 4、配置形式：暗配	m	28.91	26.56	767.85	
32	030411001044	配管	1、名称：电线管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：SC20 4、配置形式：暗配	m	724.61	19.81	14354.52	
33	030411001045	配管	1、名称：电线管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：SC50 4、配置形式：明敷	m	45.4	52.79	2396.67	
34	030411001046	配管	1、名称：电线管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：SC40 4、配置形式：明敷	m	55.16	45.51	2510.33	
35	030411001047	配管	1、名称：电线管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：SC32 4、配置形式：明敷	m	59.07	37.18	2196.22	
本页小计							59292.00	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区7#楼水电　　堂前人家东区项目施工　　第8页 共43页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
36	030411001048	配管	1、名称：电线管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：SC25 4、配置形式：明敷	m	92.89	32.45	3014.28	
37	030411001049	配管	1、名称：电线管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：SC20 4、配置形式：明敷	m	5.98	26.56	158.83	
38	030411001051	配管	1、名称：电线管 2、材质：紧定式镀锌电线管 3、规格：JDG20 4、配置形式：暗配 5、接地要求：按设计及规范要求	m	3435.81	10.71	36797.53	
39	030411001052	配管	1、名称：电线管 2、材质：PVC塑料管 3、规格：PVC32 4、配置形式：暗配	m	560.8	16.38	9185.90	
40	030411001053	配管	1、名称：电线管 2、材质：PVC塑料管 3、规格：PVC25 4、配置形式：暗配	m	3488.16	14.19	49496.99	
41	030411001054	配管	1、名称：电线管 2、材质：PVC塑料管 3、规格：PVC20 4、配置形式：暗配	m	10220.47	12.04	123054.46	
42	031002003054	套管	1、名称、类型：一般穿楼板钢套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN32 4、填料材质：按设计及规范要求	个	62	34.28	2125.36	
43	031002003055	套管	1、名称、类型：一般穿楼板钢套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN50 4、填料材质：按设计及规范要求	个	124	36.04	4468.96	
44	031002003056	套管	1、名称、类型：刚性防水套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN40 4、填料材质：按设计及规范要求	个	2	64.40	128.80	
45	031002003057	套管	1、名称、类型：刚性防水套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN150 4、填料材质：按设计及规范要求	个	18	80.67	1452.06	
本页小计							229883.17	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
46	030408001040	电力电缆	1、名称：矿物绝缘电缆 2、型号：RTTZ 3、规格：4*25+1*16mm2 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：穿管或桥架敷设,含管道井竖向敷设 6、电压等级（kV）：1KV	m	571.48	179.65	102666.38	
47	030408001041	电力电缆	1、名称：矿物绝缘电缆 2、型号：RTTZ 3、规格：5*4mm2 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：穿管或桥架敷设,含管道井竖向敷设 6、电压等级（kV）：1KV	m	105.9	54.46	5767.31	
48	030408001043	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：WDZNC-YJY 3、规格：5*16mm2 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：穿管或桥架敷设 6、电压等级（kV）：1KV	m	25.8	99.41	2564.78	
49	030408001044	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：WDZC-YJY 3、规格：5*16mm2 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：穿管或桥架敷设 6、电压等级（kV）：1KV	m	56.9	99.41	5656.43	
50	030408001054	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：WDZNC-YJY 3、规格：5*10mm2 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：穿管或桥架敷设 6、电压等级（kV）：1KV	m	94.94	64.66	6138.82	
51	030408001045	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：WDZNC-YJY 3、规格：4*10mm2 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：穿管或桥架敷设 6、电压等级（kV）：1KV	m	19.18	47.78	916.42	
本页小计							123710.14	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
52	030408001057	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：WDZNC-YJY 3、规格：5*6mm2 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：穿管或桥架敷设,含管道井竖向敷设 6、电压等级（kV）：1KV	m	66.8	48.83	3261.84	
53	030408001058	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：WDZC-YJY 3、规格：5*6mm2 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：穿管或桥架敷设,含管道井竖向敷设 6、电压等级（kV）：1KV	m	15.2	41.29	627.61	
54	030408001046	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：WDZC-YJY 3、规格：5*4mm2 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：穿管或桥架敷设,含管道井竖向敷设 6、电压等级（kV）：1KV	m	307.69	30.66	9433.78	
55	030408001047	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：WDZNC-YJY 3、规格：5*4mm2 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：穿管或桥架敷设,含管道井竖向敷设 6、电压等级（kV）：1KV	m	36.21	31.40	1136.99	
56	030408001056	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：WDZNC-YJY 3、规格：4*6mm2 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：穿管或桥架敷设 6、电压等级（kV）：1KV	m	6.11	36.03	220.14	
57	030408001055	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：WDZNC-YJY 3、规格：3*6mm2 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：穿管或桥架敷设 6、电压等级（kV）：1KV	m	6.11	28.59	174.68	
本页小计							14855.04	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
58	030408001049	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：WDZNC-YJY 3、规格：4*2.5mm2 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：穿管或桥架敷设 6、电压等级（kV）：1KV	m	9.55	15.51	148.12	
59	030408001052	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：YQW 3、规格：4*2.5mm2 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：穿管或桥架敷设 6、电压等级（kV）：1KV	m	8.67	18.59	161.18	
60	030408006033	电力电缆头	1、名称：户内干包式电力电缆头制作、安装 2、规格：RTTZ-4×25+1×16 3、材质、类型：干包终端头 4、电压等级（kV）：1KV	个	16	161.92	2590.72	
61	030408006034	电力电缆头	1、名称：户内干包式电力电缆头制作、安装 2、规格：16mm2 3、材质、类型：压铜接线端子 4、电压等级（kV）：1KV	个	168	9.65	1621.20	
62	030408006036	电力电缆头	1、名称：户内干包式电力电缆头制作、安装 2、规格：10mm2 3、材质、类型：压铜接线端子 4、电压等级（kV）：1KV	个	48	8.74	419.52	
63	030408006043	电力电缆头	1、名称：户内干包式电力电缆头制作、安装 2、规格：6mm2 3、材质、类型：压铜接线端子 4、电压等级（kV）：1KV	个	76	9.42	715.92	
本页小计							5656.66	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
64	030408006037	电力电缆头	1、名称：户内干包式电力电缆头制作、安装 2、规格：4mm2 3、材质、类型：压铜接线端子 4、电压等级（kV）：1KV	个	713	5.33	3800.29	
65	030408006041	电力电缆头	1、名称：户内干包式电力电缆头制作、安装 2、规格：2.5mm2 3、材质、类型：压铜接线端子 4、电压等级（kV）：1KV	个	1581	4.32	6829.92	
66	030411004028	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZC-BYJ 4、规格：16mm2	m	1655.14	20.08	33235.21	
67	030411004029	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：桥架内敷设 3、型号：WDZC-BYJ 4、规格：16mm2	m	432.5	20.08	8684.60	
68	030411004030	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZC-BYJ 4、规格：4mm2	m	48.75	5.90	287.63	
69	030411004031	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZC-BYJ 4、规格：2.5mm2	m	6185.6	4.16	25732.10	
70	030411004032	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZNC-BYJ 4、规格：2.5mm2	m	6588.83	4.34	28595.52	
71	030411004034	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：桥架内敷设 3、型号：WDZC-BYJ 4、规格：2.5mm2	m	363.36	3.71	1348.07	
72	030411004060	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZNC-BYJ 4、规格：1.5mm2	m	8.76	3.12	27.33	
本页小计							108540.67	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
73	030411004061	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内或桥架穿线 3、型号：WDZC-RYJS 4、规格：4*1.5mm2	m	266.28	9.13	2431.14	
74	030411004035	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：BV 4、规格：4mm2	m	11380.9	5.64	64188.28	
75	030411004036	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：BV 4、规格：2.5mm2	m	30774.5	3.93	120943.79	
76	030412004010	装饰灯	1、名称：集中电源疏散照明灯（A型） 2、型号：A-ZFJC-E10W-A603B(DC36V) 3、安装形式：壁装	套	9	74.80	673.20	
77	030412004022	装饰灯	1、名称：集中电源疏散照明灯（A型） 2、型号：A-ZFJC-E6W-A603HC(DC36V) 3、安装形式：壁装	套	2	74.80	149.60	
78	030412004012	装饰灯	1、名称：集中电源疏散照明灯（A型） 2、型号：A-ZFJC-E9W-A803(DC36V) 光通量≥1080Lm 3、安装形式：吸顶安装	套	145	85.31	12369.95	
79	030412004013	装饰灯	1、名称：集中电源疏散照明灯（A型） 2、型号：A-ZFJC-E6W-A603HC(DC36V) 光通量≥600Lm,防护等级IP67 3、安装形式：吸顶安装	套	4	85.31	341.24	
80	030412004014	装饰灯	1、名称：疏散出口标志灯 2、型号：A-BLJC-1LROXEⅡ1W-A431B(DC36V) 3、安装形式：壁装	套	40	72.18	2887.20	
81	030412004016	装饰灯	1、名称：安全出口标志灯 2、型号：A-BLJC-1LROXEⅡ1W-A431B(DC36V) 3、安装形式：壁装	套	4	83.91	335.64	
本页小计							204320.04	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
82	030412004017	装饰灯	1、名称：楼层标志灯 2、型号：A-BLJC-1 LROXEⅡ1W-A431B (DC36V) 3、安装形式：壁装	套	39	72.26	2818.14	
83	030412004019	装饰灯	1、名称：双面方向标志灯 2、型号：A-BLJC-2 LROXEⅡ1W-A430B (DC36V) 3、安装形式：吊装	套	4	91.07	364.28	
84	030412004018	装饰灯	1、名称：方向标志灯 2、型号：A-BLJC-1 LROXEⅡ1W-A431B (DC36V) 3、安装形式：壁装	套	47	71.30	3351.10	
85	030412001001	普通灯具	1、名称：声光感应灯 (带光控声控延时开关) 2、规格：LED,12W 3、类型：　吸顶安装	套	75	80.35	6026.25	
86	030412001014	普通灯具	1、名称：防水声光感应灯 (带光控声控延时开关) 2、规格：LED,12W 3、类型：　吸顶安装	套	12	87.34	1048.08	
87	030412001011	普通灯具	1、名称：声光感应壁灯 (带光控声控延时开关) 2、规格：LED,12W 3、类型：　吸顶安装	套	13	78.08	1015.04	
88	030412001016	普通灯具	1、名称：防水声光感应壁灯 (带光控声控延时开关) 2、规格：LED,12W 3、类型：　吸顶安装	套	2	85.07	170.14	
89	030412001012	普通灯具	1、名称：水井防水壁灯(带防护罩) 2、规格：LED,11W 3、类型：壁装	套	34	59.74	2031.16	
本页小计							16824.19	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
90	030412001017	普通灯具	1、名称：电气井道灯（带防护罩） 2、规格：LED 11W 3、类型：底边距门框0.15m挂壁明装	套	67	59.91	4013.97	
91	030412001009	普通灯具	1、名称：井道照明灯（加防护罩） 2、规格：LED 18W	套	20	59.91	1198.20	
92	030412004020	装饰灯	1、名称：LED筒灯 2、规格：5W 3、安装形式：嵌入式安装	套	68	77.08	5241.44	
93	030412004021	装饰灯	1、名称：LED声光感应筒灯 (带光控声控延时开关) 2、规格：5W 3、安装形式：嵌入式安装	套	149	90.18	13436.82	
94	030412001013	普通灯具	1、名称：节能吸顶灯 2、规格：LED,12W	套	2001	62.88	125822.88	
95	030412001015	普通灯具	1、名称：防水型节能吸顶灯 (防护等级为IP54) 2、规格：LED,12W	套	124	69.87	8663.88	
96	030412005001	荧光灯	1、名称：节能单管荧光灯 2、规格：LED,8W 3、安装形式：吸顶安装	套	8	63.64	509.12	
97	030412005002	荧光灯	1、名称：节能双管荧光灯 2、规格：LED,2×18W 3、安装形式：吸顶安装	套	4	99.72	398.88	
98	030404034001	照明开关	1、名称：单联单控照明开关 2、规格：250V,10A 3、安装方式：暗装	个	2162	19.45	42050.90	
99	030404034005	照明开关	1、名称：单联单控带插座开关 2、规格：250V,10A 3、安装方式：暗装	个	14	19.45	272.30	
100	030404034002	照明开关	1、名称：双联单控照明开关 2、规格：250V,10A 3、安装方式：暗装	个	5	26.97	134.85	
本页小计							201743.24	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区7#楼水电　　堂前人家东区项目施工　　第16页 共43页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
101	030404034004	照明开关	1、名称：单联双控照明开关 2、规格：250V，10A 3、安装方式：嵌墙安装，下沿距地1.3M	个	4	20.26	81.04	
102	030404035001	插座	1、名称：单相暗插座 2、材质：二，三极安全插座 3、规格：250V,10A 4、安装方式：暗装	个	2072	22.60	46827.20	
103	030404035011	插座	1、名称：防溅单相暗插座 2、材质：二，三极安全插座,加防水外壳，IP54 3、规格：250V,10A 4、安装方式：暗装	个	502	23.39	11741.78	
104	030404035013	插座	1、名称：UPS专用插座 2、材质：单相三极安全插座 3、规格：250V,16A 4、安装方式：暗装	个	2	52.40	104.80	
105	030411006002	接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：铁 3、规格：86型 4、安装形式：暗装,含盖板、凿墙洞及修补费用	个	430	8.55	3676.50	
106	030411006013	接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：塑料 3、规格：86型 4、安装形式：暗装,含盖板、凿墙洞及修补费用	个	2441	8.19	19991.79	
107	030411006003	接线盒	1、名称：开关盒 2、材质：塑料 3、规格：86型 4、安装形式：暗装,含凿墙洞及修补费用	个	4761	8.40	39992.40	
108	030409004005	均压环	1、名称：均压环敷设 2、材质：利用圈梁钢筋 3、规格：2*Φ16mm	m	841.69	9.04	7608.88	
109	030409003002	避雷引下线	1、名称：防雷引下线 2、材质：柱钢筋 3、规格：2*Φ16mm 4、安装部位：柱内	m	1205.6	24.04	28982.62	
本页小计							159007.01	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
110	030409002006	接地母线	1、名称：接地母线 2、材质：镀锌扁钢 3、规格：-40*4 4、安装部位：室内	m	452.2	28.05	12684.21	
111	030409002002	接地母线	1、名称：接地母线 2、材质：不锈钢 3、规格：-40*4	m	15.8	48.38	764.40	
112	030409002007	接地母线	1、名称：接地母线 2、材质：镀锌扁钢 3、规格：-25*4 4、安装部位：室内	m	89.68	25.73	2307.47	
113	030409002008	接地母线	1、名称：接地母线 2、材质：铜芯线 3、规格：25mm2 4、安装部位：室内	m	25.2	24.90	627.48	
114	030409005002	避雷网	1、名称：避雷网 2、材质：镀锌圆钢 3、规格：10mm内 4、安装形式：沿折板支架敷设	m	418.5	46.05	19271.93	
115	030409008007	等电位端子箱、测试板	1、名称：总等电位箱 2、规格：距地0.3m安装	台	2	351.53	703.06	
116	030409008008	等电位端子箱、测试板	1、名称：分等电位箱 2、规格：距地0.3m安装	台	147	38.47	5655.09	
117	030409008006	等电位端子箱、测试板	1、名称：测试点	个	4	50.87	203.48	
118	030414011002	接地装置	1、名称：接地装置调试 接地网	系统	1	982.66	982.66	
119	030414002001	送配电装置系统	1、名称：送配电装置系统调试 2、电压等级（kV）：1kV以下 3、类型：交流供电(综合)	系统	2	907.81	1815.62	
		分部小计					1466790.83	
		弱电预埋						
120	030411005005	接线箱	1、名称：弱电箱 2、安装形式：距地0.3m安装	个	2	229.06	458.12	
121	030411005006	接线箱	1、名称：家庭多媒体信息箱 2、规格：400×300×120mm 3、安装形式：距地0.3m安装	个	62	214.46	13296.52	
本页小计							58770.04	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
122	030411003025	桥架	1、名称：封闭式金属桥架 2、规格：300*100 3、材质：热镀锌 4、类型：槽式桥架 5、接地方式：按设计及规范要求	m	118	106.87	12610.66	
123	030413001006	铁构件	1、名称：桥架支架 2、材质：镀锌型钢 3、规格：综合	kg	108.56	21.89	2376.38	
124	030411001055	配管	1、名称：电线管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：RC25 4、配置形式：暗配	m	182.66	26.56	4851.45	
125	030411001056	配管	1、名称：电线管 2、材质：紧定式镀锌电线管 3、规格：JDG25 4、配置形式：暗配 5、接地要求：按设计及规范要求	m	5150.3	15.74	81065.72	
126	030411001060	配管	1、名称：电线管 2、材质：紧定式镀锌电线管 3、规格：JDG20 4、配置形式：暗配 5、接地要求：按设计及规范要求	m	5285.6	10.71	56608.78	
127	030411006014	接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：铁 3、规格：86型 4、安装形式：暗装，含盖板、凿墙洞及修补费用	个	308	8.55	2633.40	
128	030411006016	接线盒	1、名称：开关盒 2、材质：铁 3、规格：86型 4、安装形式：暗装，含凿墙洞及修补费用	个	816	8.40	6854.40	
129	030411004038	配线	1、名称：预留引线钢丝	m	13255.9	0.52	6893.07	
		分部小计					187648.50	
		给水						
130	031001006025	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PP-R 冷水管 S4 De32 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：按设计及规范要求 6、含管件	m	1697.62	33.00	56021.46	
本页小计							229915.32	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
131	031001006026	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PP-R 冷水管 S4 De25 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：按设计及规范要求 6、含管件	m	506.24	27.89	14119.03	
132	031001006027	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PP-R 冷水管 S4 De20 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：按设计及规范要求 6、含管件	m	2133.76	24.82	52959.92	
133	031001006028	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：热水 3、材质、规格：PP-R 热水管 S3.2 De20 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：按设计及规范要求 6、含管件	m	2877.6	26.08	75047.81	
134	031001003001	不锈钢管	1、安装部位：室内 2、介质：热水 3、规格、压力等级：薄壁不锈钢管DN15 4、连接形式：丝扣连接 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：按设计及规范要求 6、含管件等	m	121.19	48.50	5877.72	
135	031002003058	套管	1、名称、类型：一般穿楼板钢套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN32 4、填料材质：按设计及规范要求	个	168	34.28	5759.04	
136	031002003060	套管	1、名称、类型：一般穿楼板钢套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN40 4、填料材质：按设计及规范要求	个	145	34.98	5072.10	
本页小计							158835.62	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
137	031002003061	套管	1、名称、类型：一般穿楼板钢套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN80 4、填料材质：按设计及规范要求	个	8	42.67	341.36	
138	031002003062	套管	1、名称、类型：一般穿楼板钢套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN100 4、填料材质：按设计及规范要求	个	52	57.08	2968.16	
139	031003001025	螺纹阀门	1、类型：截止阀 J11T-16 2、材质：铜 3、规格、压力等级：DN25 4、连接形式：螺纹连接	个	128	56.91	7284.48	
140	031003001026	螺纹阀门	1、类型：截止阀 2、材质：铜 3、规格、压力等级：DN15 4、连接形式：螺纹连接	个	96	38.30	3676.80	
141	031003001027	螺纹阀门	1、类型：止回阀 2、材质：铜 3、规格、压力等级：DN15 4、连接形式：螺纹连接	个	24	38.30	919.20	
142	031003001028	螺纹阀门	1、类型：自动排气阀 2、材质：铜 3、规格、压力等级：DN15 4、连接形式：螺纹连接	个	24	59.99	1439.76	
143	031003001029	螺纹阀门	1、类型：安全阀 A21H-16C 2、规格、压力等级：DN15 3、连接形式：螺纹连接	个	24	57.44	1378.56	
144	031003001030	螺纹阀门	1、类型：可调式减压稳压阀 Y13X-6T 2、规格、压力等级：DN25 3、连接形式：螺纹连接	个	20	176.34	3526.80	
本页小计							21535.12	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
145	031003001031	螺纹阀门	1、类型：可调式减压稳压阀 Y13X-6T 2、规格、压力等级：DN15 3、连接形式：螺纹连接	个	20	130.62	2612.40	
146	031208002004	管道绝热	1、绝热材料品种：B1级橡塑管壳 2、绝热厚度：50mm 3、管道外径：57mm以下	m3	39.29	1626.67	63911.86	
147	031208002006	管道绝热	1、绝热材料品种：B1级橡塑管壳 2、绝热厚度：20mm 3、管道外径：57mm以下	m3	11.2	2146.79	24044.05	
148	031208007001	防潮层、保护层	1、材料：铝板 2、厚度：0.3mm 3、层数：单层 4、对象：水管	m2	2320.89	72.62	168543.03	
		分部小计					495503.54	
		排水						
149	031001006029	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：加强型PVC-U中空螺旋消音管 De160 4、连接形式：零件粘接 5、压力试验及吹、洗设计要求：按设计及规范要求	m	132.81	108.90	14463.01	
150	031001006030	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：加强型PVC-U中空螺旋消音管 De110 4、连接形式：零件粘接 5、阻火圈设计要求：按设计及规范要求 6、压力试验及吹、洗设计要求：按设计及规范要求 7、含阻火圈	m	1554.56	74.61	115985.72	
本页小计							389560.07	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
151	031001006031	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：PVC-U排水管 De110 4、连接形式：零件粘接 5、阻火圈设计要求：按设计及规范要求 6、压力试验及吹、洗设计要求：按设计及规范要求 7、含同层排水接口管件等	m	135.28	95.67	12942.24	
152	031001006032	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：PVC-U中空螺旋消音管De75 4、连接形式：零件粘接 5、阻火圈设计要求：按设计及规范要求 6、压力试验及吹、洗设计要求：按设计及规范要求	m	356.77	50.30	17945.53	
153	031001006033	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：PVC-U中空螺旋消音管 De50 4、连接形式：零件粘接 5、阻火圈设计要求：按设计及规范要求 6、压力试验及吹、洗设计要求：按设计及规范要求	m	585.7	35.85	20997.35	
154	031004006001	大便器	1、材质：陶瓷 2、规格、类型：坐便器	组	62	508.97	31556.14	
155	031004004001	洗涤盆	1、材质：陶瓷 2、规格、类型：洗菜盆 3、附件名称、数量：快开龙头 DN15	组	62	366.85	22744.70	
156	031004014012	给、排水附（配）件	1、名称：地漏 2、材质：塑料 3、型号、规格：DN50	个	34	30.65	1042.10	
157	031004014013	给、排水附（配）件	1、名称：洗衣机专用地漏 2、材质：塑料 3、型号、规格：DN50	个	64	33.09	2117.76	
本页小计							109345.82	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
158	031004014014	给、排水附（配）件	1、名称：清扫口 2、材质：塑料 3、型号、规格：DN100	个	4	32.27	129.08	
159	031002003063	套管	1、名称、类型：刚性防水套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN150 4、填料材质：按设计及规范要求	个	24	109.05	2617.20	
160	031002003064	套管	1、名称、类型：刚性防水套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN200 4、填料材质：按设计及规范要求	个	16	175.40	2806.40	
161	031004003001	洗脸盆	1、名称：洗脸盆、浴盆预留 2、规格、类型：DN50	组	186	37.62	6997.32	
162	031006005001	太阳能集热装置	1、型号、规格：太阳能热水器 2、附件名称、规格、数量：1645*1685mm，集热面积2.55m2，日均产热水量175L,出水温度55℃，重量258Kg，功率1.5KW 3、含支架等付配件	套	24	2855.53	68532.72	
163	010101003001	挖沟槽土方	1、土壤类别：详见现场土质 2、挖土深度：综合 3、弃土运距：自行考虑	m3	22.34	72.53	1620.32	
164	010103001001	回填方	1、密实度要求：按设计及规范要求 2、填方材料品种：现场原土	m3	22.34	46.19	1031.88	
		分部小计					323529.47	
		雨水/冷凝水						
165	031001006005	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：雨水 3、材质、规格：加强型HRS型高层雨水管(抗紫外线) De160 4、连接形式：承插粘结 5、压力试验及吹、洗设计要求：按设计及规范要求	m	72.18	67.82	4895.25	
本页小计							88630.17	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
166	031001006034	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：雨水 3、材质、规格：加强型HRS型高层雨水管(抗紫外线) De110 4、连接形式：承插粘结 5、压力试验及吹、洗设计要求：按设计及规范要求 6、含雨水斗	m	448.48	50.25	22536.12	
167	031001006035	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：雨水 3、材质、规格：加强型HRS型高层雨水管(抗紫外线) De50 4、连接形式：承插粘结 5、压力试验及吹、洗设计要求：按设计及规范要求	m	16.32	20.92	341.41	
168	031001006037	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：冷凝水 3、材质、规格：PVC-U排水管(抗紫外线) De110 4、连接形式：承插粘结 5、压力试验及吹、洗设计要求：按设计及规范要求	m	12.44	38.52	479.19	
169	031001006020	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：冷凝水 3、材质、规格：PVC-U排水管(抗紫外线) De75 4、连接形式：承插粘结 5、压力试验及吹、洗设计要求：按设计及规范要求	m	503.7	29.84	15030.41	
170	031001006036	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：冷凝水 3、材质、规格：PVC-U排水管(抗紫外线) De50 4、连接形式：承插粘结 5、压力试验及吹、洗设计要求：按设计及规范要求	m	142.8	20.33	2903.12	
本页小计							41290.25	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
171	031004014009	给、排水附（配）件	1、名称：地漏 2、材质：塑料 3、型号、规格：DN50	个	176	30.65	5394.40	
172	031004014015	给、排水附（配）件	1、名称：带网框地漏 2、型号、规格：DN50	个	1	45.65	45.65	
173	031004014016	给、排水附（配）件	1、名称：带网框地漏 2、型号、规格：DN100	个	1	103.81	103.81	
174	040404006001	间接排水口	1、名称：间接排水口 2、详见08SS523,P30	个	4	576.74	2306.96	
		分部小计					54036.32	
		压力排水						
175	030109001005	离心式泵	1、名称：排水泵 2、型号：JYWQ80-40-15-1600-4 3、规格：Q=40m3/h,H=15m,N=4Kw 4、减振装置形式、数量：按设计及规范要求 5、含接线及调试	台	6	2585.84	15515.04	
176	031001001001	镀锌钢管	1、安装部位：室内 2、介质：废水 3、规格、压力等级：DN100 4、连接形式：沟槽连接 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：按设计及规范要求	m	72.32	108.05	7814.18	
177	031001001002	镀锌钢管	1、安装部位：室内 2、介质：废水 3、规格、压力等级：DN80 4、连接形式：沟槽连接 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：按设计及规范要求	m	50.58	79.25	4008.47	
本页小计							35188.51	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
178	031001003002	不锈钢管	1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、规格、压力等级：不锈钢管DN150 壁厚6mm 4、连接形式：沟槽连接 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：按设计及规范要求	m	7	550.60	3854.20	
179	031003003010	法兰阀门	1、类型：带锁具暗杆闸阀 2、材质：铸铁 3、规格、压力等级：DN80 4、连接形式：法兰连接 5、含法兰、不锈钢螺栓、螺母	个	6	582.19	3493.14	
180	031003003011	法兰阀门	1、类型：止回阀 2、材质：铸铁 3、规格、压力等级：DN80 4、连接形式：法兰连接 5、含法兰、不锈钢螺栓、螺母	个	6	537.71	3226.26	
181	031003010001	软接头	1、材质：橡胶接头 2、规格：DN80 3、连接形式：法兰连接 4、含法兰、不锈钢螺栓、螺母	个	6	268.98	1613.88	
182	031003003013	法兰阀门	1、类型：偏心异径管 2、材质：铸铁 3、规格、压力等级：DN80 4、连接形式：法兰连接 5、含法兰、不锈钢螺栓、螺母	个	6	315.89	1895.34	
183	030601002001	压力仪表	1、名称：压力表 2、型号：Y-100	台	6	138.01	828.06	
184	030815001001	管架制作安装	1、材质:型钢 ， 2、管架形式:一般管架	kg	254.83	16.56	4219.98	
185	031202003001	一般钢结构防腐蚀	1、除轻锈后两遍防锈漆,再刷灰色调和漆二道	Kg	254.83	2.71	690.59	
本页小计							19821.45	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
186	031002003007	套管	1、名称、类型：刚性防水套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN150 4、填料材质：按设计及规范要求	个	6	109.05	654.30	
187	031002003070	套管	1、名称、类型：A型刚性防水套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN200 4、填料材质：按设计及规范要求	个	6	175.40	1052.40	
		分部小计					48865.84	
		送排风						
188	030108003001	轴流通风机	1、名称：壁式轴流风机(带阀) 2、规格：风量600m3/h,全压40Pa,功率25W,噪声57dB(A) 3、含接线及调试	台	4	643.34	2573.36	
189	030108006001	其他风机	1、名称：无动力风帽 2、规格：Φ710 3、材质：不锈钢	台	4	203.23	812.92	
190	030701003001	空调器	1、名称：墙式新风机 2、规格：风量100m3/h,全压40Pa,功率20W,噪声≤32dB(A),带除霾装置 3、含接线及调试	台	248	550.68	136568.64	
191	031002003067	套管	1、名称、类型：一般穿楼板钢套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：Φ120 4、填料材质：按设计及规范要求	个	404	77.87	31459.48	
192	031002003068	套管	1、名称、类型：一般穿楼板钢套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：Φ100 4、填料材质：按设计及规范要求	个	372	57.08	21233.76	
193	031002003069	套管	1、名称、类型：一般穿楼板钢套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：Φ110 4、填料材质：按设计及规范要求	个	124	57.08	7077.92	
		分部小计					199726.08	
		火灾报警						
本页小计							201432.78	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
194	030411005007	接线箱	1、名称：接线端子箱 2、型号：GST-JX100 3、安装形式：按设计要求	个	6	263.47	1580.82	
195	030411003026	桥架	1、名称：耐火封闭金属桥架 (内有防火隔板) 2、规格：150*100 3、材质：热镀锌 4、类型：槽式桥架，含盖板 5、接地方式：按设计及规范要求	m	144.14	88.33	12731.89	
196	030413001007	铁构件	1、名称：桥架支架 2、材质：型钢 3、规格：综合	kg	158.76	23.24	3689.58	
197	030411001070	配管	1、名称：电线管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：SC32 4、配置形式：暗配	m	55.13	37.18	2049.73	
198	030411001061	配管	1、名称：电线管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：SC25 4、配置形式：暗配	m	107.98	32.45	3503.95	
199	030411001062	配管	1、名称：电线管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：SC20 4、配置形式：暗配	m	414.52	26.56	11009.65	
200	030411001063	配管	1、名称：电线管 2、材质：紧定式镀锌电线管 3、规格：JDG20 4、配置形式：暗配 5、接地要求：按设计及规范要求	m	1955.02	10.71	20938.26	
201	030411004005	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内敷设 3、型号：WDZNC-BYJ 4、规格：2.5mm2	m	561.48	4.34	2436.82	
202	030411004019	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内敷设 3、型号：WDZNC-RYJS 4、规格：2*1.5mm2	m	237.28	4.65	1103.35	
203	030411004039	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内敷设 3、型号：WDZNC-RYJS 4、规格：2*2.5mm2	m	1775.88	7.59	13478.93	
本页小计							72522.98	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
204	030411004041	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内敷设 3、型号：WDZNC-RYJS 4、规格：4*1.5mm2	m	183.62	9.13	1676.45	
205	030411004043	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：桥架内敷设 3、型号：WDZNC-RYJS 4、规格：4*1.5mm2	m	12.29	9.09	111.72	
206	030408001053	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：WDZNC-KYJY 3、规格：3*2.5mm2 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：穿管或桥架敷设	m	75.68	15.09	1142.01	
207	030408006042	电力电缆头	1、名称：户内干包式电力电缆头制作、安装 2、规格：WDZNC-KYJY-3*2.5 3、材质、类型：压铜接线端子 4、电压等级（kV）：1KV	个	2	12.96	25.92	
208	030904001005	点型探测器	1、名称：点型感烟探测器 2、线制：总线制	个	211	94.17	19869.87	
209	030904003001	按钮	1、名称：消火栓按钮(消防箱带来)	个	39	143.44	5594.16	
210	030904003002	按钮	1、名称：手动报警按钮 （不带电话插孔）	个	38	173.44	6590.72	
211	030904005001	声光报警器	1、名称：声光报警器	个	39	157.95	6160.05	
212	030904007001	消防广播（扬声器）	1、名称：消防广播（阻燃材料） 2、安装方式：吸顶安装	个	44	63.42	2790.48	
213	030904007002	消防广播（扬声器）	1、名称：消防广播（阻燃材料） 2、安装方式：挂壁安装	个	32	53.29	1705.28	
214	030904006001	消防报警电话	1、名称：消防电话插孔	个	38	70.72	2687.36	
215	030904006002	消防报警电话	1、名称：总线消防电话分机	个	10	93.22	932.20	
216	030904009001	重复显示器	1、多线制：火灾显示盘 2、总线制：总线制	台	4	1760.98	7043.92	
本页小计							56330.14	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
217	030411006004	接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：铁 3、规格：86型 4、安装形式：暗装，含盖板、凿墙洞及修补费用	个	495	8.19	4054.05	
218	030904008001	模块	1、名称：短路隔离器	个	38	220.34	8372.92	
219	030904008002	模块	1、名称：输入模块	个	13	218.34	2838.42	
220	030904008004	模块	1、名称：广播控制模块	个	4	237.34	949.36	
221	030904008008	模块	1、名称：总线联动控制模块	个	63	327.82	20652.66	
		分部小计					165720.53	
		报警主线						
222	030411004064	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：桥架内敷设 3、型号：WDZNC-BYJ 4、规格：2.5mm2	m	4620	3.86	17833.20	
223	030411004065	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：桥架内敷设 3、型号：WDZNC-RYJS 4、规格：2*1.5mm2	m	3080.8	4.83	14880.26	
224	030411004066	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：线槽内敷设 3、型号：WDZNC-RYJS 4、规格：2*2.5mm2	m	770.2	7.33	5645.57	
		分部小计					38359.03	
		消防电源监控						
225	030411001071	配管	1、名称：电线管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：SC25 4、配置形式：暗配	m	68.26	32.45	2215.04	
226	030411001064	配管	1、名称：电线管 2、材质：紧定式镀锌电线管 3、规格：JDG25 4、配置形式：暗配 5、接地要求：按设计及规范要求	m	168.72	15.74	2655.65	
227	030411004044	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内敷设 3、型号：WDZNC-BYJ 4、规格：2.5mm2	m	325.7	4.34	1413.54	
本页小计							81510.67	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
228	030411004045	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：桥架内敷设 3、型号：WDZNC-BYJ 4、规格：2.5mm2	m	34.24	3.86	132.17	
229	030411004046	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内敷设 3、型号：WDZNC-RYJS 4、规格：2*1.5mm2	m	196.98	4.65	915.96	
230	030411004047	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：桥架内敷设 3、型号：WDZNC-RYJS 4、规格：2*1.5mm2	m	15.62	4.83	75.44	
231	030503006001	传感器	1、名称：消防电源监控模块 2、规格：装于配电箱内	个	11	267.69	2944.59	
		分部小计					10352.39	
		应急照明集中控制						
232	030411001065	配管	1、名称：电线管 2、材质：紧定式镀锌电线管 3、规格：JDG20 4、配置形式：暗配 5、接地要求：按设计及规范要求	m	106.16	10.71	1136.97	
233	030411001072	配管	1、名称：电线管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：SC20 4、配置形式：暗配	m	16.63	26.56	441.69	
234	030411004048	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内敷设 3、型号：WDZNC-RYJS 4、规格：2*1.5mm2	m	82.79	4.65	384.97	
235	030411004049	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：桥架内敷设 3、型号：WDZNC-RYJS 4、规格：2*1.5mm2	m	4.51	4.83	21.78	
236	030904008013	模块	1、名称：应急照明控制模块	个	6	211.76	1270.56	
		分部小计					3255.97	
		余压监控						
本页小计							7324.13	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
237	030411001073	配管	1、名称：电线管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：SC20 4、配置形式：暗配	m	183.97	26.56	4886.24	
238	030411004050	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内敷设 3、型号：WDZNC-RYJS 4、规格：2*1.5mm2	m	183.97	4.65	855.46	
239	030411004051	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：桥架内敷设 3、型号：WDZNC-RYJS 4、规格：2*1.5mm2	m	7.3	4.83	35.26	
240	030904001001	点型探测器	1、名称：余压传感器	个	32	255.68	8181.76	
241	030904001007	点型探测器	1、名称：余压控制器	个	2	202.56	405.12	
		分部小计					14363.84	
		过载报警信号						
242	030411001067	配管	1、名称：电线管 2、材质：紧定式镀锌电线管 3、规格：JDG20 4、配置形式：暗配 5、接地要求：按设计及规范要求	m	164.26	10.71	1759.22	
243	030411001074	配管	1、名称：电线管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：SC20 4、配置形式：暗配	m	97.08	26.56	2578.44	
244	030411004052	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内敷设 3、型号：WDZNC-RYJS 4、规格：2*2.5mm2	m	221.34	7.59	1679.97	
245	030411004053	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：桥架内敷设 3、型号：WDZNC-RYJS 4、规格：2*2.5mm2	m	19.39	7.60	147.36	
246	030904001003	点型探测器	1、名称：消防配电线路过载探测器	个	11	125.03	1375.33	
		分部小计					7540.32	
		电气火灾监控						
本页小计							21904.16	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
247	030411001068	配管	1、名称：电线管 2、材质：紧定式镀锌电线管 3、规格：JDG20 4、配置形式：暗配 5、接地要求：按设计及规范要求	m	265.62	10.71	2844.79	
248	030411001075	配管	1、名称：电线管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：SC20 4、配置形式：暗配	m	33.79	26.56	897.46	
249	030411004054	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内敷设 3、型号：WDZNC-RYJS 4、规格：2*1.5mm2	m	259.41	4.65	1206.26	
250	030411004055	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：桥架内敷设 3、型号：WDZNC-RYJS 4、规格：2*1.5mm2	m	2.1	4.83	10.14	
251	030904008014	模块	1、名称：电气火灾监控模块 2、规格：电气火灾终端探测器	个	16	447.51	7160.16	
		分部小计					12118.81	
		防火门监控						
252	030411001069	配管	1、名称：电线管 2、材质：紧定式镀锌电线管 3、规格：JDG25 4、配置形式：暗配 5、接地要求：按设计及规范要求	m	230.36	15.74	3625.87	
253	030411001076	配管	1、名称：电线管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：SC25 4、配置形式：暗配	m	34.84	32.45	1130.56	
254	030411004056	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内敷设 3、型号：WDZNC-BYJ 4、规格：2.5mm2	m	450.4	4.34	1954.74	
255	030411004057	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：桥架内敷设 3、型号：WDZNC-BYJ 4、规格：2.5mm2	m	17.54	3.86	67.70	
本页小计							18897.68	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
256	030411004058	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内敷设 3、型号：WDZNC-RYJS 4、规格：2*1.5mm2	m	225.2	4.65	1047.18	
257	030411004059	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：桥架内敷设 3、型号：WDZNC-RYJS 4、规格：2*1.5mm2	m	8.77	4.83	42.36	
258	030904008010	模块	1、名称：防火门控制器 2、规格：FH1 3、类型：详见设计要求	个	36	206.55	7435.80	
		分部小计					15304.21	
		消火栓						
259	030901002001	消火栓钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：加厚热浸镀锌钢管 DN100 3、连接形式：卡箍连接 4、压力试验及冲洗设计要求：按设计及规范要求 5、含卡箍管件	m	71.04	111.29	7906.04	
260	030901002002	消火栓钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：加厚热浸镀锌钢管 DN65 3、连接形式：卡箍连接 4、压力试验及冲洗设计要求：按设计及规范要求 5、含卡箍管件	m	34.7	76.86	2667.04	
261	030901002003	消火栓钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：热浸镀锌钢管 DN100 3、连接形式：卡箍连接 4、压力试验及冲洗设计要求：按设计及规范要求 5、含卡箍管件	m	122.33	107.08	13099.10	
本页小计							32197.52	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
262	030901002004	消火栓钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：热浸镀锌钢管 DN65 3、连接形式：卡箍连接 4、压力试验及冲洗设计要求：按设计及规范要求 5、含卡箍管件	m	57.4	71.68	4114.43	
263	031201001001	管道刷油	1、除锈级别：除轻锈 2、涂刷遍数、漆膜厚度：防锈漆二道打底，外刷红色调和漆两道，图例字母5~10m标注一个	m2	87.6	22.65	1984.14	
264	031002001001	管道支架	1、材质：型钢 2、管架形式：综合	Kg	567.53	16.61	9426.67	
265	031201003001	金属结构刷油	1、涂刷遍数、漆膜厚度：除锈后刷樟丹两道，灰色调和漆两道	kg	567.53	2.17	1231.54	
266	031208002005	管道绝热	1、绝热材料品种：B1级橡塑管壳 2、绝热厚度：50mm 3、管道外径：57mm以下	m3	0.89	1626.67	1447.74	
267	031208007002	防潮层、保护层	1、材料：铝板 2、厚度：0.3mm 3、层数：单层 4、对象：水管	m2	23.86	72.62	1732.71	
268	031003003012	焊接法兰阀门	1、类型：对夹蝶阀 2、材质：铸铁 3、规格、压力等级：DN100 4、连接形式：法兰连接 5、含法兰、不锈钢螺栓、螺母	个	7	421.05	2947.35	
269	031003001032	螺纹阀门	1、类型：截止阀 J11T-16 2、材质：铜 3、规格、压力等级：DN25 4、连接形式：螺纹连接	个	1	56.91	56.91	
270	031003001035	螺纹阀门	1、类型：自动排气阀 2、材质：铜 3、规格、压力等级：DN25 4、连接形式：螺纹连接	个	1	92.59	92.59	
本页小计							23034.08	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
271	030901010001	室内消火栓	1、名称：薄型单栓带消防软管卷盘组合式消防柜 2、型号、规格：700*1800*160mm 3、附件材质、规格：箱内均设:JPS1.6-19消防软管卷盘一组;DN19长L=30m软管一根;DN6水枪1支;DN65长L=25m尼龙衬胶水龙带一根;Φ19x65直流水枪1支;消防按钮1个;指示灯一只;SNZW65-III减压稳压消火栓一只;MF/ABC4灭火器2具 4、具体详见15S202,P21	套	33	1181.02	38973.66	
272	030901010002	室内消火栓	1、名称：薄型单栓带消防软管卷盘组合式消防柜 2、型号、规格：700*1800*160mm 3、附件材质、规格：箱内均设:JPS1.6-19消防软管卷盘一组;DN19长L=30m软管一根;DN6水枪1支;DN65长L=25m尼龙衬胶水龙带一根;Φ19x65直流水枪1支;消防按钮1个;指示灯一只;SNZ65消火栓一只;MF/ABC4灭火器2具 4、具体详见15S202,P21	套	6	1149.97	6899.82	
273	030901010003	室内消火栓	1、名称：试验消火栓箱 2、型号、规格：800*650*240mm 3、附件材质、规格：DN6水枪1支;DN65长L=25m尼龙衬胶水龙带一根;Φ19x65直流水枪1支;消防按钮1个;指示灯一只;SNZ65消火栓一只 4、具体详见15S202,P54	套	1	690.92	690.92	
本页小计							46564.40	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
274	030901012001	消防水泵接合器	1、名称：室外水泵接合器 2、安装部位：室外 3、型号、规格：SQS150-C 4、附件材质、规格：安全止回阀、蝶阀及井等	套	2	3303.52	6607.04	
275	031003003014	焊接法兰阀门	1、类型：安全止回阀 2、材质：铸铁 3、规格、压力等级：DN100 4、连接形式：法兰连接 5、含法兰、不锈钢螺栓、螺母	个	1	718.88	718.88	
276	030601002002	压力仪表	1、名称：压力表 2、型号：Y-100	台	1	138.01	138.01	
277	031002003016	套管	1、名称、类型：一般穿墙钢套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN150 4、填料材质：按设计及规范要求	个	36	80.67	2904.12	
278	031002003002	套管	1、名称、类型：刚性防水套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN150 4、填料材质：按设计及规范要求	个	2	109.05	218.10	
279	031002003065	套管	1、名称、类型：刚性防水套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN80 4、填料材质：按设计及规范要求	个	1	71.04	71.04	
		分部小计					103927.85	
		喷淋						
280	030901001001	水喷淋钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：热浸镀锌钢管 DN150 3、连接形式：沟槽连接 4、压力试验及冲洗设计要求：按设计及规范要求 5、含沟槽管件	m	20.93	229.66	4806.78	
本页小计							15463.97	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
281	030901001002	水喷淋钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：热浸镀锌钢管 DN100 3、连接形式：沟槽连接 4、压力试验及冲洗设计要求：按设计及规范要求 5、含沟槽管件	m	4.95	114.83	568.41	
282	030901001003	水喷淋钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：热浸镀锌钢管 DN80 3、连接形式：沟槽连接 4、压力试验及冲洗设计要求：按设计及规范要求 5、含沟槽管件	m	16.05	87.81	1409.35	
283	030901001004	水喷淋钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：热浸镀锌钢管 DN65 3、连接形式：沟槽连接 4、压力试验及冲洗设计要求：按设计及规范要求 5、含沟槽管件	m	3.85	75.30	289.91	
284	030901001005	水喷淋钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：热浸镀锌钢管 DN50 3、连接形式：丝扣连接 4、压力试验及冲洗设计要求：按设计及规范要求	m	8.75	66.33	580.39	
285	030901001006	水喷淋钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：热浸镀锌钢管 DN40 3、连接形式：丝扣连接 4、压力试验及冲洗设计要求：按设计及规范要求	m	24.29	60.71	1474.65	
286	030901001007	水喷淋钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：热浸镀锌钢管 DN32 3、连接形式：丝扣连接 4、压力试验及冲洗设计要求：按设计及规范要求	m	30.41	51.31	1560.34	
本页小计							5883.05	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
287	030901001008	水喷淋钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：热浸镀锌钢管 DN25 3、连接形式：丝扣连接 4、压力试验及冲洗设计要求：按设计及规范要求	m	134.28	45.02	6045.29	
288	031201001004	管道刷油	1、除锈级别：除轻锈 2、涂刷遍数、漆膜厚度：防锈漆二道打底，外刷红色调和漆两道，图例字母5~10m标注一个	m2	39.74	22.65	900.11	
289	031002001004	管道支架	1、材质:型钢 ， 2、管架形式:一般管架	Kg	545.2	16.66	9083.03	
290	031201003006	金属结构刷油	1、支架油漆 ， 2、除锈级别:按规范及设计要求 ， 3、涂刷遍数、漆膜厚度:除锈后刷樟丹两道，灰色调和漆两道	Kg	545.2	2.71	1477.49	
291	030901003001	水喷淋喷头	1、安装部位：直立型玻璃球喷头(无吊顶) 2、材质、型号、规格：ZSTZ-15/68℃ K=80 3、连接形式：螺纹连接	个	39	34.23	1334.97	
292	030901003002	水喷淋喷头	1、安装部位：直立型玻璃球喷头(无吊顶) 2、材质、型号、规格：ZSTZ-15/68℃ K=115 3、连接形式：螺纹连接	个	14	36.01	504.14	
293	030901006001	水流指示器	1、规格、型号：DN150 2、连接形式：法兰连接 3、包括法兰、不锈钢螺栓、螺母	个	1	589.79	589.79	
本页小计							19934.82	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
294	030807003001	阀门	1、名称：法兰信号阀 2、材质：铸铁 3、型号、规格：DN150 4、连接形式：法兰连接 5、包括法兰、不锈钢螺栓、螺母	个	1	761.48	761.48	
295	030901007001	减压孔板	1、材质、规格：不锈钢减压孔板 DN150*48 2、连接形式：法兰	个	1	289.52	289.52	
296	031004014001	给、排水附(配)件	1、名称：排水漏斗 2、材质：钢制 3、型号、规格：DN80 4、安装方式：焊接	个	1	73.87	73.87	
297	030901008001	末端试水装置	1、规格：DN25 2、组装形式：按规范及设计 3、包括球阀、压力表、试水接头的安装	组	1	304.48	304.48	
		分部小计					32054.00	
		排烟、正压送风						
298	030702001004	碳钢通风管道	1、名称：风管制作、安装 2、材质：热镀锌钢板 3、形状：矩形 4、规格：周长4000mm以下 5、板材厚度：δ1.0mm 6、管件、法兰等附件及支架设计要求：法兰连接 7、接口形式：咬口	m2	426.93	122.39	52251.96	
299	030702001005	碳钢通风管道	1、名称：风管制作、安装 2、材质：热镀锌钢板 3、形状：矩形 4、规格：周长2000mm以下 5、板材厚度：δ1.0mm 6、管件、法兰等附件及支架设计要求：法兰连接 7、接口形式：咬口	m2	24.49	151.45	3709.01	
本页小计							57390.32	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
300	030702001006	碳钢通风管道	1、名称：风管制作、安装 2、材质：热镀锌钢板 3、形状：矩形 4、规格：周长2000mm以下 5、板材厚度：δ0.75mm 6、管件、法兰等附件及支架设计要求：法兰连接 7、接口形式：咬口	m2	34.64	143.30	4963.91	
301	031201003003	金属结构刷油	1、除锈级别:轻锈 ， 2、油漆品种:红丹防锈漆2道，灰色调和漆2道 ， 3、结构类型:一般钢结构	kg	1844.08	2.76	5089.66	
302	030703019001	柔性接口	1、名称:帆布软接口 ， 2、材质:硅钛合金防火不燃软接 ， 3、类型:详见设计及规范要求 ， 4、制作、安装	m2	4.14	106.63	441.45	
303	031208003001	通风管道绝热	1、绝热材料品种：防火岩棉,容重65Kg/m3 2、绝热厚度：40mm	m3	2.98	966.45	2880.02	
304	031208003002	通风管道绝热	1、绝热材料品种：防火岩棉,容重110Kg/m3 2、绝热厚度：50mm	m3	21.8	992.15	21628.87	
305	031208007003	防潮层、保护层	1、材料：复合铝箔 2、层数：单层 3、对象：排烟风管	m2	505.56	45.27	22886.70	
306	030703001001	碳钢阀门	1、名称：70℃排烟防火阀(信号反馈) 2、规格：800*320 3、支架形式、材质：型钢吊架	个	1	508.54	508.54	
307	030703001002	碳钢阀门	1、名称：70℃防火阀(信号反馈) 2、规格：400*400 3、支架形式、材质：型钢吊架	个	2	219.18	438.36	
308	030703001005	碳钢阀门	1、名称：70℃防火阀(信号反馈) 2、规格：630*320 3、支架形式、材质：型钢吊架	个	1	337.50	337.50	
本页小计							59175.01	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
309	030703001003	碳钢阀门	1、名称：70℃防火阀(信号反馈) 2、规格：630*1000 3、支架形式、材质：型钢吊架	个	6	647.76	3886.56	
310	030703001021	碳钢阀门	1、名称：280℃防火阀(信号反馈) 2、规格：630*400 3、支架形式、材质：型钢吊架	个	2	307.97	615.94	
311	030703001007	碳钢阀门	1、名称：电动对开多叶调节阀 2、规格：400*400 3、支架形式、材质：型钢吊架	个	2	228.69	457.38	
312	030703001018	碳钢阀门	1、名称：风管止回阀 2、规格：800*320 3、支架形式、材质：型钢吊架	个	1	420.89	420.89	
313	030703001019	碳钢阀门	1、名称：风管止回阀 2、规格：630*400 3、支架形式、材质：型钢吊架	个	1	198.19	198.19	
314	030703001020	碳钢阀门	1、名称：风管止回阀 2、规格：630*1000 3、支架形式、材质：型钢吊架	个	2	338.51	677.02	
315	030703011004	铝及铝合金风口	1、名称：电动多叶送风口 2、规格：800×(800+250) 风量10979.28m3/h	个	32	1193.81	38201.92	
316	030703011005	铝及铝合金风口	1、名称：单层百叶风口 2、规格：1000*400	个	1	251.97	251.97	
317	030703011006	铝及铝合金风口	1、名称：单层百叶侧排风口 2、型号：带调节阀 3、规格：500*200	个	6	112.60	675.60	
318	030108001001	离心式通风机	1、名称：轴流式加压送风机 2、规格：风量42700m3/h,全压674Pa,功率15KW,噪声91dB(A) 3、减振底座形式、数量：按设计要求 4、含接线调试及底座等	台	2	10831.24	21662.48	
本页小计							67047.95	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区7#楼水电　　堂前人家东区项目施工　　第43页 共43页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
319	030108001002	离心式通风机	1、名称：轴流式排烟风机 2、规格：风量16000/8000m3/h,全压759/190Pa,功率8.0/2.0KW,噪声88/76dB(A) 3、减振底座形式、数量：按设计要求 4、含接线调试及底座等	台	1	10354.28	10354.28	
320	030108001003	离心式通风机	1、名称：轴流式补风机 2、规格：风量8500m3/h,全压560Pa,功率2.2KW,噪声81dB(A) 3、减振底座形式、数量：按设计要求 4、含接线调试及底座等	台	1	5731.50	5731.50	
		分部小计					198269.71	
		防火封堵						
321	030408008002	防火堵洞	1、名称：防火堵铜（综合） 2、材质：防火隔板，防火泥，耐火极限不低于楼板耐火极限 3、方式：封堵方式符合消防验收标准	项	1	33982.08	33982.08	
322	031002001006	管道支架	1、名称：抗震支架 2、10Kg以下 3、管架形式：综合	Kg	550	28.52	15686.00	
323	031002001007	管道支架	1、名称：抗震支架 2、10Kg以上 3、管架形式：综合	Kg	500	27.28	13640.00	
		分部小计					63308.08	
		分部分项合计					3440675.32	
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1	53103.44	53103.44	
2	031302007001	高层施工增加		项	1	198784.03	198784.03	
3	031301012001	工程系统检测、检验		项	1	11460.65	11460.65	
		单价措施合计					263348.12	
本页小计							342741.98	
合　　计							3704023.44	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区7#楼水电　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	031302001001	安全文明施工费		100.000	55195.46			
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.500	48417.07			
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.210	6778.39			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.100	35505.85			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区7#楼水电　　堂前人家东区项目施工　　第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.100	3227.80			
11	031302012002	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.030	968.34			建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
12	031302012001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302013001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.080	2582.24			现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。
合　计					97479.69			

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：堂前人家东区7#楼水电　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共1页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合　计				

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

暂列金额明细表

工程名称：堂前人家东区7#楼水电　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共1页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：堂前人家东区7#楼水电　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共1页

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±(元)		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：堂前人家东区7#楼水电　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共1页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注

规费、税金项目计价表

工程名称：堂前人家东区7#楼水电　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	93773.03	100.000	93773.03
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	3325284.66	2.400	79806.83
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	3325284.66	0.420	13966.20
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	3325284.66		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费_含设备/1.01	3895276.16	9.000	350574.85
合　计					444347.88

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区7#楼水电　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共20页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	0054595741 03804355~1	点型感烟探测器		个	211	33.00	6963.00	
2	01030106	钢丝	Φ1.6	kg	71.615713	4.38	313.68	
3	01030106~1	钢丝	Φ1.6	kg	1.582947	4.38	6.93	
4	01090166	圆钢	Φ5.5～9	kg	26.277902	3.29	86.51	
5	01090166~1	圆钢	Φ5.5～9	kg	67.5136	3.29	222.25	
6	01090166~2	圆钢	Φ5.5～9	kg	75.073266	3.29	246.99	
7	01090167	圆钢	Φ8～14	kg	5.25	3.29	17.28	
8	01090172-1	圆钢	Φ10～14	kg	8.6848	3.44	29.88	
9	01090172-1~1	镀锌型钢		kg	633.1605	4.57	2892.09	
10	01090221	镀锌圆钢	Φ5.5～9	kg	63.12	4.68	295.33	
11	01130141	扁钢	＜-59	kg	533.19847	3.23	1723.40	
12	01130141~1	扁钢	＜-59	kg	55.686363	3.23	179.99	
13	01130143-1	扁钢	-30×4～50×5	kg	23.8832	3.23	77.20	
14	01130206	镀锌扁钢	-25×4	kg	40.044	4.41	176.54	
15	01130206~1	镀锌扁钢	-25×4	kg	4.8	4.41	21.16	
16	01130206~2	镀锌扁钢	-25×4	kg	263.68	4.41	1162.46	
17	01130207	镀锌扁钢	-40×4	kg	2.6544	4.41	11.70	
18	01130216	镀锌扁钢	-60×6	kg	40.35348	4.41	177.90	
19	01130216~1	镀锌扁钢	-60×6	kg	1.1218	4.41	4.95	
20	01210101	角钢		kg	4	3.24	12.94	
21	01210101-1	角钢		kg	81.42	3.28	266.95	
22	01210332	等边角钢	∟60×5	kg	677.45	3.24	2192.23	
23	01210332~1	等边角钢	∟60×5	kg	1706.8203	3.24	5523.27	
24	01210338~1	等边角钢	∟63×5	kg	6.83088	3.24	22.10	
25	01270101	型钢		kg	577.912	3.25	1875.32	
26	01270101.1	型钢		kg	270.1198	3.15	851.15	
27	01270101-1	型钢		kg	880.7594	3.15	2775.27	
28	01270101-5	抗震支架		kg	1092	10.65	11629.80	
29	01290106~2	铝板	δ0.3	m2	2813.7	28.54	80303.00	
30	01290108~1	钢板	δ1.0～1.5 Q235	kg	0.7452	3.13	2.33	
31	01290109~1	钢板	δ1.6～1.9 Q235	kg	2.6	3.13	8.13	
32	01290120	钢板	δ2.0～2.5 Q235	kg	1.12	3.13	3.50	
33	01290124	钢板	δ3.0 Q235	kg	19.6	3.13	61.25	
34	01290124~1	钢板	δ3.0 Q235	kg	2.4	3.13	7.50	
35	01290124~2	钢板	δ3.0 Q235	kg	0.8	3.13	2.50	
36	01290154	钢板	δ12～20 Q235	kg	9.29764	3.57	33.19	
37	01290436~1	热镀锌钢板	δ2.5 Q235B	m2	2.11	61.33	129.41	
38	01290453~3	热镀锌钢板	δ1.0	m2	513.71596	30.92	15884.10	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区7#楼水电　　堂前人家东区项目施工　　第2页 共20页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
39	01290453~4	热镀锌钢板	δ0.75	m2	39.42032	23.76	936.63	
40	01293501	钢垫板		kg	132.96	3.19	424.40	
41	01370306~1	紫铜板	δ0.25～0.5以内	kg	0.9	9.05	8.15	
42	01550304	封铅	含铅65%含锡35%	kg	9.070363	8.58	77.82	
43	0178638844 17597485~1	总线消防电话分机		只	10	66.00	660.00	
44	0191120669 09386678~1	手动报警按钮（不带电话插孔）		个	38	85.00	3230.00	
45	02010106	橡胶板	δ1～15	kg	63.373072	7.72	489.24	
46	02010106~1	橡胶板 δ1～15		kg	2.296089	7.72	17.73	
47	02010506~1	石棉橡胶板	低压δ0.8～6	kg	10.44	5.57	58.15	
48	02010508	石棉橡胶板	低中压 δ0.8～6	kg	4.83867	11.06	53.52	
49	02010508~1	石棉橡胶板 低中压 δ0.8～6		kg	1.104	11.06	12.21	
50	02010508~2	石棉橡胶板	低中压 δ0.8~6	kg	0.28	11.06	3.10	
51	02051002	橡皮护套圈	Φ6～32	只	26	0.69	17.94	
52	02070226	橡胶垫	δ2	m2	1.47843	14.58	21.56	
53	02130114	塑料带	20mm×40m	kg	2.688	2.14	5.75	
54	02130209~1	尼龙扎带	L=100～150	根	44	0.14	6.16	
55	02190109	聚四氟乙烯生料带	宽20	m	156.194706	0.30	46.86	
56	02190109~1	聚四氟乙烯生料带 宽20		m	36.134	0.30	10.84	
57	02270106	白布		m	24.34	3.43	83.49	
58	02270112~1	硅钛合金防火不燃软接		m2	4.761	22.18	105.60	
59	02270131	破布		kg	75.000659	6.00	450.00	
60	02270131~1	破布		kg	36.8	6.00	220.80	
61	02290103	线麻		kg	1.083	10.29	11.14	
62	02290507	油浸麻丝		kg	221.757	8.40	1862.76	
63	03011002	铁铆钉		kg	11.10138	5.15	57.17	
64	03030216	镀锌半圆头螺钉	M10×100	十个	61.09	0.34	20.77	
65	03031208	自攻螺钉 M4×30		十个	3.9	0.25	0.98	
66	03031209	自攻螺钉	M4×40	十个	2083.608	0.25	520.90	
67	03031211	自攻螺钉	M4×60	十个	543.968	0.26	141.43	
68	03031211~1	自攻螺钉 M4×60		十个	11.7	0.26	3.04	
69	03031212	自攻螺钉	M4×65	十个	285.467019	0.27	77.08	
70	03031212~1	自攻螺钉 M4×65		十个	74.3	0.27	20.06	
71	03031212~2	自攻螺钉	M4*65	十个	7.2	0.27	1.94	
72	03031232	自攻螺钉	M6×30	十个	14.128	0.58	8.19	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区7#楼水电　　堂前人家东区项目施工　　第3页 共20页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
73	03031232~1	自攻螺钉 M6×30		十个	2	0.58	1.16	
74	03031233~1	自攻螺钉	M6×35	十个	13.464	0.62	8.35	
75	03031303	镀锌自攻螺钉	M4～6×10～35	十个	4989.873	0.59	2944.03	
76	03031303~1	镀锌自攻螺钉	M4~6*10~35	十个	12.48	0.59	7.36	
77	03031303~2	镀锌自攻螺钉 M4～6×10～35		十个	12.16	0.59	7.17	
78	03031327	镀锌自攻螺钉	M6*100	十个	1.56	0.48	0.75	
79	03031327~1	镀锌自攻螺钉 M6×100		十个	1.52	0.48	0.73	
80	03050102	螺栓		套	8.96724	0.21	1.88	
81	03050201	带母螺栓		kg	5.582	4.68	26.12	
82	03050510	精制带母镀锌螺栓	M8×30	套	732.6795	0.58	424.95	
83	03050516~1	精制带母镀锌螺栓	M10×75	套	55.148315	0.67	36.95	
84	03050537	精制带母镀锌螺栓	M16×100	套	8.24	2.73	22.50	
85	03050571~1	精制带母镀锌螺栓	M2～5×4～20	套	533.1	0.22	117.28	
86	03050573	精制带母镀锌螺栓	M6～12×12～50	套	2374.77874	0.33	783.68	
87	03050575~1	精制带母镀锌螺栓	M8×75以下	套	2716.9255	0.64	1738.83	
88	03050611~1	精制带母镀锌螺栓	带垫 M16×65～80	套	438.368	1.35	591.80	
89	03050613	精制带母镀锌螺栓	带垫 M16×85～140	套	9.9	1.84	18.22	
90	03050632	精制带母镀锌螺栓 带2个垫圈M8×80～120		套	16.4	3.69	60.52	
91	03050643	精制带母镀锌螺栓	带2个垫圈M20×85～100	套	49.44	4.52	223.47	
92	03050651	精制带母镀锌螺栓	M8×50内2平1弹垫	套	64.139784	0.69	44.26	
93	03050652	精制带母镀锌螺栓	M8×100内2平1弹垫	套	1008.134744	0.86	867.00	
94	03050653	精制带母镀锌螺栓	M10×50内2平1弹垫	套	8.24	0.99	8.16	
95	03050654	精制带母镀锌螺栓	M10×100内2平1弹垫	套	735.083316	1.10	808.59	
96	03050659	精制带母镀锌螺栓	M16×100内2平1弹垫	套	55.768	2.32	129.38	
97	03050911	精制六角螺栓		kg	16.415236	4.82	79.12	
98	03053521	镀锌半圆头螺栓	M2~5*15~50	套	72	0.09	6.48	
99	03053521~1	镀锌半圆头螺栓	M2～5×15～50	套	184	0.09	16.56	
100	03053521~2	镀锌半圆头螺栓 M2～5×15～50		套	110	0.09	9.90	
101	03053724	精制带母蝶形螺栓	M12×100	套	992	0.56	555.52	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区7#楼水电　　堂前人家东区项目施工　　第4页 共20页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
102	03054309	地脚螺栓	M10×100	套	24.48	1.37	33.54	
103	03057113	伞形螺栓	M6～8×150	套	4536.96	0.34	1542.57	
104	03070107	膨胀螺栓	M6	套	67.696992	0.43	29.11	
105	03070117	膨胀螺栓	M10	套	432.473688	0.69	298.41	
106	03070126	膨胀螺栓	M12	套	72.909	1.03	75.10	
107	03070133	膨胀螺栓	M12×200	套	475.9892	3.00	1427.97	
108	03070133-1	膨胀螺栓	M16×200	套	680	3.00	2040.00	
109	03070141	膨胀螺栓	M16×200	套	929.12832	2.74	2545.81	
110	03070145	膨胀螺栓	M18×200	套	61.497	3.43	210.93	
111	03070305	镀锌滚花膨胀螺栓 M8		套	16	0.70	11.20	
112	03070806	塑料膨胀管	Φ6×50	十个	19.66	0.69	13.57	
113	03070806~1	塑料膨胀管 Φ6×50		十个	33	0.69	22.77	
114	03070806~2	塑料膨胀管	Φ6*50	十个	9.51	0.69	6.56	
115	03070807	塑料膨胀管	Φ8×50	十个	385.816279	0.86	331.80	
116	03090103	螺母		kg	34.35353	6.17	211.96	
117	03090207	精制六角螺母	M8	十个	5.15	0.60	3.09	
118	03130304	钢垫圈		kg	13.562515	4.97	67.41	
119	03130305	钢垫圈	M8.5	十个	5.15	0.01	0.05	
120	03210206	砂轮片	Φ100	片	1.23047	1.29	1.59	
121	03210206~1	砂轮片 Φ100		片	0.188	1.29	0.24	
122	03210209	砂轮片	Φ200	片	0.45415	11.15	5.06	
123	03210211	砂轮片	Φ400	片	12.513954	11.58	144.91	
124	03210211~1	砂轮片 Φ400		片	7.097246	11.58	82.19	
125	03210211-1	砂轮片	Φ350	片	10.5	11.58	121.59	
126	03210405	尼龙砂轮片 Φ100×16×3		片	0.360016	3.26	1.17	
127	03210405~1	尼龙砂轮片	Φ100×16×3	片	12.047149	3.26	39.27	
128	03210408	尼龙砂轮片	Φ400	片	0.63176	8.66	5.47	
129	03270104	铁砂布	2#	张	720.032592	0.86	619.23	
130	03270104~1	铁砂布 2#		张	8.720327	0.86	7.50	
131	03270202	砂纸		张	51.75	0.94	48.65	
132	03410200	电焊条		kg	5.7	4.92	28.04	
133	03410206	电焊条	J422 Φ3.2	kg	173.179831	4.92	852.04	
134	03410206~1	电焊条 J422 Φ3.2		kg	24.919912	4.92	122.61	
135	03410206~2	电焊条	J422 Φ3.2	kg	0.3318	4.92	1.63	
136	03410207	电焊条	J422 Φ4	kg	117.447285	4.92	577.84	
137	03411302	焊锡		kg	145.396119	36.87	5360.75	
138	03430900	焊锡丝		kg	9.348	42.88	400.84	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区7#楼水电　　堂前人家东区项目施工　　第5页 共20页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
139	03450404	焊锡膏	瓶装50g	kg	11.764285	51.45	605.27	
140	03450404~1	焊锡膏 瓶装50g		kg	4.44	51.45	228.44	
141	03510901	保温钉		个	10705.6	0.13	1391.73	
142	03570225	镀锌铁丝	13#～17#	kg	150.10255	5.15	773.03	
143	03570225~1	镀锌铁丝	13#～17#	kg	5.452296	5.15	28.08	
144	03570231	镀锌铁丝	18#～22#	kg	123.544988	5.15	636.26	
145	03570237	镀锌铁丝	22#	kg	80.794585	5.15	416.09	
146	03570237~1	镀锌铁丝	22#	kg	0.04	5.15	0.21	
147	03590201	斜垫铁	Q235 1#	kg	21.48	5.15	110.62	
148	03590401	平垫铁	Q235 1#	kg	25.024	4.29	107.35	
149	03632105	钻头	Φ3	根	469.73	1.20	563.68	
150	03632105~1	钻头 Φ3		根	0.76	1.20	0.91	
151	03633105	冲击钻头	Φ6～8	根	7.07	1.72	12.16	
152	03633105~1	冲击钻头 Φ6～8		根	12.75	1.72	21.93	
153	03633105~2	冲击钻头	Φ6~8	根	3.42	1.72	5.88	
154	03633106	冲击钻头	Φ6～12	根	44.329809	2.57	113.93	
155	03633106~2	冲击钻头 Φ6～12		根	0.52	2.57	1.34	
156	03633308	合金钢钻头	Φ8mm～10mm	根	1.200108	6.86	8.23	
157	03652404	金刚石锯片	Φ114×1.8	片	227.989265	17.15	3910.02	
158	03652421	锯条		根	608.09581	0.19	115.54	
159	03652422	钢锯条		根	1538.782162	0.21	323.14	
160	03652906	钢丝刷子		把	3.966165	1.54	6.11	
161	04010132	水泥	42.5级	kg	55.8	0.29	16.18	
162	04010611	水泥	32.5级	kg	1931.969768	0.26	508.11	
163	04010611~1	水泥 32.5级		kg	132.182935	0.26	34.76	
164	04010611~2	水泥	32.5级	kg	6	0.26	1.58	
165	04030102	黄砂		m3	0.224014	237.81	53.27	
166	04030102~1	黄砂		m3	0.950308	237.81	225.99	
167	04030107	中砂		t	0.149279	148.63	22.19	
168	04050201~1	碎石		m3	0.876	164.18	143.82	
169	04050206	碎石 5～32mm		m3	0.224014	164.18	36.78	
170	04050206~1	碎石	5～32mm	m3	0.158908	164.18	26.09	
171	05030100	木方材		m3	0.12	2432.79	291.93	
172	05030600	普通木成材		m3	0.150433	2432.79	365.97	
173	05030700	木板材		m3	0.05	2432.79	121.64	
174	05050111	胶合板	2440×1220×6	m2	2.99	10.29	30.77	
175	05050111~1	胶合板 2440×1220×6		m2	5.54	10.29	57.01	
176	05050111~2	胶合板	2440*1220*6	m2	0.75	10.29	7.72	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区7#楼水电　　堂前人家东区项目施工　　第6页 共20页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
177	11030305	醇酸防锈漆	C53-1	kg	65.595201	12.49	819.28	
178	11030305-1	醇酸防锈漆	C53-1	kg	50.884971	12.49	635.55	
179	11030306	酚醛防锈漆		kg	8.82552	12.49	110.23	
180	11030306.1	酚醛防锈漆		kg	13.60051	12.49	169.87	
181	11030306-1	酚醛防锈漆		kg	30.94362	12.49	386.49	
182	11030525	防火涂料	A60-1	kg	9.68	16.29	157.69	
183	11030525~1	防火涂料 A60-1		kg	15.27	16.29	248.75	
184	11030703	沥青漆		kg	4.736	13.98	66.21	
185	11030704	沥青清漆		kg	4.748146	20.51	97.38	
186	11030904	沥青绝缘漆		kg	4.69532	15.38	72.21	
187	11111703	酚醛磁漆		kg	0.96	14.91	14.31	
188	11112503.1	调和漆		kg	12.00045	14.48	173.77	
189	11112503-1	调和漆		kg	61.38747	14.48	888.89	
190	11112504	无光调和漆		kg	22.026886	14.48	318.95	
191	11112504~1	无光调和漆		kg	0.316	14.48	4.58	
192	11112524	厚漆		kg	26.781721	6.22	166.58	
193	11112524~1	厚漆		kg	3.527489	6.22	21.94	
194	11112525	铅油		kg	1.33309	14.58	19.44	
195	11452103	工业酒精 99.5%		kg	0.265	6.86	1.82	
196	11452114	松香水		kg	2.561652	4.72	12.09	
197	11590504	聚氯乙烯热熔密封胶		kg	76.98342	10.72	825.26	
198	11590914	硅酮密封胶		L	12.4	68.60	850.64	
199	11591104	玻璃胶	310g	支	0.44	12.86	5.66	
200	11591104~1	玻璃胶 310g		支	0.8	12.86	10.29	
201	11593504	油灰		kg	40.3	1.29	51.99	
202	12010103	汽油		kg	422.048914	10.41	4393.53	
203	12010103~1	汽油		kg	43.2	10.41	449.71	
204	12010903	煤油		kg	18.06	4.29	77.48	
205	12030106	溶剂汽油		kg	14.758378	10.41	153.63	
206	12050311	机油		kg	17.054229	7.92	135.07	
207	12050313	机油 6～7#		kg	2.024079	10.72	21.70	
208	12050313~1	机油	6～7#	kg	1.435851	10.72	15.39	
209	12060317	清油		kg	10.770391	13.72	147.77	
210	12070105	黄油(钙基脂)		kg	1.91	6.86	13.10	
211	12070109	电力复合脂		kg	58.437726	17.15	1002.21	
212	12300367	硬酯酸	一级	kg	0.519943	10.29	5.35	
213	12310308	丙酮		kg	115.31481	5.15	593.87	
214	12310331	漂白粉		kg	0.109071	3.43	0.37	
215	12370305	氧气		m3	103.105079	2.83	291.79	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区7#楼水电　　堂前人家东区项目施工　　第7页 共20页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
216	12370335	乙炔气		kg	33.287319	15.44	513.96	
217	12370336	乙炔气		m3	3.52	14.05	49.46	
218	12410101	粘结剂		kg	527.9408	15.44	8151.41	
219	12413518~1	901胶		kg	2.11	2.50	5.28	
220	12413526	氯丁胶粘合剂		kg	14.0462	16.29	228.81	
221	12413537	立时得胶		kg	2.2	12.43	27.35	
222	12413542	胶合剂		kg	12.225336	8.56	104.65	
223	12430303	胶带	(9m/卷)	卷	635.04	2.42	1536.80	
224	12430344	自粘橡胶带	20mm×5m	卷	26.8	12.43	333.12	
225	12430361	塑料粘胶带		盘	39.57561	3.14	124.27	
226	12430363	塑料胶布带	20mm×10m	卷	23.35404	1.80	42.04	
227	12430365	塑料胶布带	25mm×10m	卷	135.062975	3.14	424.10	
228	13010907~1	石棉编绳	Φ11～25烧失量24%	kg	1.4	9.86	13.80	
229	13013509	石棉绒		kg	464.033	2.56	1187.92	
230	13070703~1	防火岩棉,容重65Kg/m3		m3	3.0694	488.01	1497.90	
231	13070703~2	防火岩棉,容重110Kg/m3		m3	22.454	603.30	13546.50	
232	13120503	橡塑保温板		m3	52.9214	998.11	52821.38	
233	13190511	铝箔复合玻璃钢		m2	606.672	11.98	7267.93	
234	14010305-2~1	镀锌钢管	SC20	m	1520.8774	7.39	11239.28	
235	14010305-3~1	镀锌钢管	SC25	m	342.8664	10.61	3637.81	
236	14010305-4~1	镀锌钢管	SC32	m	113.2897	13.63	1544.14	
237	14010305-4~2	镀锌钢管	SC32	m	56.7839	13.63	773.96	
238	14010305-495~2	镀锌钢管	RC25	m	188.1398	10.61	1996.16	
239	14010305-5~1	镀锌钢管	SC40	m	72.4708	16.44	1191.42	
240	14010305-6~1	镀锌钢管	SC50	m	46.762	20.74	969.84	
241	14010305-9~1	镀锌钢管	SC100	m	37.08	44.29	1642.27	
242	14010317	焊接钢管	DN32	m	70.15	10.43	731.66	
243	14010320	焊接钢管	DN40	m	44.225	12.73	562.98	
244	14010323	焊接钢管	DN50	m	65.93	16.21	1068.73	
245	14010332	焊接钢管	DN80	m	2.845	27.55	78.38	
246	14010335	焊接钢管	DN100	m	167.24	35.42	5923.64	
247	14010341	焊接钢管	DN150	m	26.23	59.00	1547.57	
248	14010341~1	焊接钢管	DN120	m	123.22	49.83	6140.05	
249	14030303-10~1	热镀锌钢管	DN100	m	78.96994	44.29	3497.58	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区7#楼水电　　堂前人家东区项目施工　　第8页 共20页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
250	14030303-12~2	热镀锌钢管	DN150	m	21.39046	75.85	1622.47	
251	14030303-3~1	热镀锌钢管	DN25	m	136.9656	10.61	1453.21	
252	14030303-4~1	热镀锌钢管	DN32	m	31.0182	13.63	422.78	
253	14030303-5~1	热镀锌钢管	DN40	m	24.7758	16.44	407.31	
254	14030303-6~1	热镀锌钢管	DN50	m	8.925	20.74	185.10	
255	14030303-7~1	热镀锌钢管	DN65	m	3.9347	27.92	109.86	
256	14030303-9~1	热镀锌钢管	DN80	m	68.09586	34.77	2367.69	
257	14030313	热镀锌钢管	DN15	m	0.3	5.70	1.71	
258	14030319	热镀锌钢管	DN25	m	0.4	10.61	4.24	
259	14040103-1~1	不锈钢管	DN15	m	123.6138	6.90	852.94	
260	14040103-9~1	不锈钢管　6mm	DN150	m	7.14	474.08	3384.93	
261	14050130	无缝钢管	Φ57×3	m	0.24351	20.86	5.08	
262	14050175	无缝钢管	Φ219×6	m	6.71	253.39	1700.25	
263	14210102~1	金属软管 DN15		个	62	15.57	965.34	
264	14210107~1	金属软管	Φ25	m	7.5	2.48	18.60	
265	14210109	金属软管	Φ40	m	5	3.65	18.25	
266	14210121	金属软管	CP15	m	223.51	2.00	447.02	
267	14310377~1	PVC-U中空螺旋消音管	dn50	m	566.3719	5.86	3318.94	
268	14310377~2	加强型HRS型高层雨水管(抗紫外线)	dn50	m	16.05888	5.36	86.08	
269	14310377~3	PVC-U排水管(抗紫外线)	dn50	m	140.5152	4.76	668.85	
270	14310378~1	PVC-U排水管(抗紫外线)	dn75	m	494.6334	8.99	4446.75	
271	14310378~2	PVC-U中空螺旋消音管	dn75	m	343.56951	9.32	3202.07	
272	14310379~1	加强型PVC-U中空螺旋消音管	dn110	m	1324.48512	28.40	37615.38	
273	14310379~2	PVC-U排水管	dn110	m	115.25856	17.12	1973.23	
274	14310379~3	加强型HRS型高层雨水管(抗紫外线)	dn110	m	426.50448	24.36	10389.65	
275	14310379~4	PVC-U排水管(抗紫外线)	dn110	m	11.83044	15.13	178.99	
276	14310380~1	加强型PVC-U中空螺旋消音管	dn160	m	125.77107	42.03	5286.16	
277	14310380~2	加强型HRS型高层雨水管(抗紫外线)	dn160	m	70.7364	35.63	2520.34	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区7#楼水电　　堂前人家东区项目施工　　第9页 共20页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
278	14311503-1~1	PP-R 冷水管 S4	De20	m	2176.4352	4.20	9141.03	
279	14311503-1~2	PP-R 热水管 S3.2	De20	m	2935.152	5.08	14910.57	
280	14311503-2~1	PP-R 冷水管 S4	De25	m	516.3648	6.52	3366.70	
281	14311503-3~2	PP-R 冷水管 S4	De32	m	1731.5724	8.99	15566.84	
282	14312502	塑料软管		kg	17.28	15.78	272.68	
283	14312509	塑料软管	dn6	m	237.6	1.89	449.06	
284	14350105	异型塑料管	dn2.5～5	m	59.4	1.17	69.50	
285	14350106	异型塑料管	dn5	m	36.47	1.17	42.67	
286	14350106~1	异型塑料管 dn5		m	26.49	1.17	30.99	
287	14370507	橡胶软管	Φ50	m	1.94808	26.76	52.13	
288	15020301-1~1	镀锌钢管接头零件	DN25	个	97.08444	1.90	184.46	
289	15020301-2~1	镀锌钢管接头零件	DN32	个	24.54087	4.10	100.62	
290	15020301-3~1	镀锌钢管接头零件	DN40	个	29.70667	4.50	133.68	
291	15020301-4~1	镀锌钢管接头零件	DN50	个	8.16375	5.83	47.59	
292	15021105	镀锌活接头	DN15	个	165.64	3.89	644.34	
293	15021107	镀锌活接头	DN25	个	150.49	7.42	1116.64	
294	15021305	镀锌管箍	DN15	个	48.48	0.94	45.57	
295	15021307	镀锌管箍	DN25	个	2.02	1.93	3.90	
296	15021307~1	镀锌管箍 DN25		个	53.53	2.25	120.44	
297	15021703	镀锌丝堵	DN15	个	24.24	0.93	22.54	
298	15021703~1	镀锌丝堵 DN15		个	5.3	1.08	5.72	
299	15021705	镀锌丝堵	DN25	个	1.01	1.66	1.68	
300	15021918	镀锌三通 DN25×15		个	1.01	4.28	4.32	
301	15022305	镀锌弯头	DN15	个	24.24	1.18	28.60	
302	15022307	镀锌弯头	DN25	个	1.01	2.70	2.73	
303	15022705	镀锌六角外丝 DN15		个	1.01	1.11	1.12	
304	15023127	镀锌锁紧螺母	3×20	个	228.13161	0.13	29.66	
305	15023128	镀锌锁紧螺母	3×25	个	79.65093	0.24	19.12	
306	15023129	镀锌锁紧螺母	3×32	个	25.51104	0.54	13.78	
307	15023130	镀锌锁紧螺母	3×40	个	10.87062	0.72	7.83	
308	15023131	镀锌锁紧螺母	3×50	个	7.0143	0.93	6.52	
309	15023134	镀锌锁紧螺母	3×100	个	5.562	2.00	11.12	
310	15023141	镀锌锁紧螺母	M15～20×3	个	12817.585	0.12	1538.11	
311	15023141~2	镀锌锁紧螺母 M15～20×3		个	1101.375	0.12	132.17	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区7#楼水电　　堂前人家东区项目施工　　第10页 共20页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
312	15090305	室内不锈钢管螺纹连接接头零件	DN15	个	198.38803	4.12	817.36	
313	15090713	室内不锈钢管卡压连接接头零件	DN100	个	1.876	54.80	102.80	
314	15130305	金属软管接头	Φ15～20	个	447.02	1.37	612.42	
315	15130506~1	金属软管活接头	Φ25	套	12.24	1.95	23.87	
316	15130507	金属软管活接头	Φ40	套	8.16	2.66	21.71	
317	15230307~1	PVC-U中空螺旋消音管件	dn50	个	528.3014	3.90	2060.38	
318	15230307~2	加强型HRS型高层雨水管(抗紫外线) 管件	dn50	个	7.37664	3.10	22.87	
319	15230307~3	PVC-U排水管(抗紫外线)管件	dn50	个	64.5456	3.10	200.09	
320	15230308~1	PVC-U排水管(抗紫外线) 管件	dn75	个	270.9906	4.80	1300.75	
321	15230308~2	PVC-U中空螺旋消音管件	dn75	个	383.88452	4.80	1842.65	
322	15230309~1	加强型PVC-U中空螺旋消音管件	dn110	个	1769.08928	8.50	15037.26	
323	15230309~2	PVC-U排水管管件De110	dn110	个	153.94864	11.07	1704.21	
324	15230309~3	加强型HRS型高层雨水管(抗紫外线) 管件	dn110	个	172.6648	8.50	1467.65	
325	15230309~4	PVC-U排水管件(抗紫外线)	dn110	个	4.7894	8.50	40.71	
326	15230310~1	加强型PVC-U中空螺旋消音管件	dn160	个	92.70138	18.90	1752.06	
327	15230310~2	加强型HRS型高层雨水管(抗紫外线)管件	dn160	个	18.7668	13.75	258.04	
328	15271912	管接头	FST20	个	1502.40909	0.25	375.60	
329	15271913	管接头	FST25	个	512.75952	0.33	169.21	
330	15271914	管接头	FST32	个	82.4376	0.59	48.64	
331	15370305~1	镀锌管卡	DN12～40×1.5	个	7	1.38	9.66	
332	15370308	镀锌管卡	DN20	个	929.43492	1.16	1078.14	
333	15370310	镀锌管卡	DN25	个	259.863953	1.39	361.21	
334	15370312	镀锌管卡	DN32	个	97.62958	1.59	155.23	
335	15370314	镀锌管卡	DN40	个	37.497768	2.51	94.12	
336	15370315	镀锌管卡	DN50	个	30.86292	3.88	119.75	
337	15370707	单管卡子	DN25	个	19.87516	0.68	13.52	
338	15371521	镀锌扁钢卡子	-25×4	kg	20.925	6.17	129.11	
339	15410718	可曲挠橡胶接头	DN80	个	6	142.38	854.28	
340	15430305	透气帽(铅丝球)	DN50	个	15.2282	1.66	25.28	

承包人供应主要材料一览表

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
341	15430306	透气帽(铅丝球)	DN75	个	17.8385	2.38	42.46	
342	15430307	透气帽(铅丝球)	DN100	个	84.492	3.27	276.29	
343	15430308	透气帽(铅丝球)	DN150	个	3.9843	5.11	20.36	
344	16150503	自动排气阀	DN15	个	24	25.60	614.40	
345	16150505	自动排气阀	DN25	个	1	36.80	36.80	
346	16250110~1	法兰闸阀	DN80	个	6	344.70	2068.20	
347	16250110~2	法兰止回阀	DN80	个	6	300.22	1801.32	
348	16250110~3	偏心异径管	DN80	个	6	78.40	470.40	
349	16250111~1	法兰对夹蝶阀	DN100	个	7	125.57	878.99	
350	16250111~2	安全止回阀	DN100	个	1	423.40	423.40	
351	16250131~1	法兰信号阀	DN150	个	1	589.30	589.30	
352	16310103~1	铜质截止阀	DN15	个	96.96	16.95	1643.47	
353	16310103~2	铜质止回阀	DN15	个	24.24	16.95	410.87	
354	16310103~3	螺纹安全阀	DN15	个	24.24	35.90	870.22	
355	16310103~4	可调式减压稳压阀 Y13X-6T	DN15	个	20.2	108.36	2188.87	
356	16310105~3	铜质截止阀	DN25	个	130.29	30.06	3916.52	
357	16310105~4	可调式减压稳压阀 Y13X-6T	DN25	个	20.2	148.31	2995.86	
358	16410101	螺纹截止阀	DN25	个	2.02	30.06	60.72	
359	16410113	阀门	DN50 PN10	个	0.24351	92.90	22.62	
360	16413540~1	三角阀		个	62.62	16.43	1028.85	
361	17010901	平焊法兰	DN150	片	2.2	45.52	100.14	
362	17010901~3	平焊法兰	DN150	片	2	45.52	91.04	
363	17010920	平焊法兰	0.6MPa DN50	片	0.24351	20.32	4.95	
364	17010942	平焊法兰	1.6MPa DN80	片	48	36.22	1738.56	
365	17010943	平焊法兰	1.6MPa DN100	片	16	48.71	779.36	
366	17010945	平焊法兰	1.6MPa DN150	片	2	72.99	145.98	
367	18130101~1	洗菜盆		只	62.62	285.38	17870.50	
368	18150322	连体坐便器		套	62.62	367.54	23015.35	
369	18410301~1	快开龙头 DN15		个	62.62	8.65	541.66	
370	18430305	普通地漏	DN50	个	210	3.11	653.10	
371	18430305~1	洗衣机专用地漏	DN50	个	64	5.55	355.20	
372	18430305~2	带网框地漏	DN50	个	1	18.11	18.11	
373	18430306	普通铸铁地漏	DN80	个	1	11.00	11.00	
374	18430307~1	带网框地漏	DN100	个	1	40.11	40.11	
375	18450306	普通存水弯	Φ50	个	186.93	8.65	1616.94	
376	18470108~1	清扫口	DN100	个	4	16.59	66.36	
377	19110103	管子托钩	DN15	个	6537.4731	1.01	6602.85	
378	19110104	管子托钩	DN20	个	577.61984	1.14	658.49	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区7#楼水电　　堂前人家东区项目施工　　第12页 共20页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
379	19110105	管子托钩	DN25	个	1570.2985	1.31	2057.09	
380	19410111~1	电动多叶送风口	800×(800+250) 风量10979.28m3/h	个	32	1043.36	33387.52	
381	20010100~1	灭火器	MF/ABC4	个	78	53.24	4152.72	
382	20030105~1	薄型单栓带消防软管卷盘组合式消防柜	单栓65	套	6	878.42	5270.52	
383	20030105~2	薄型单栓带消防软管卷盘组合式消防柜 (减压稳压)	单栓65	套	33	909.47	30012.51	
384	20030105~3	试验消火栓箱	单栓65	套	1	558.99	558.99	
385	20050106~1	消防水泵接合器	SQS150-C	套	2	1340.43	2680.86	
386	20130101	水流指示器	DN150	套	1	148.00	148.00	
387	20210101~1	直立型闭式喷头K=80	ZST-15/68℃	个	39.39	10.65	419.50	
388	20210101~2	直立型闭式喷头K=115	ZST-15/68℃	个	14.14	12.42	175.62	
389	2039456012 08759247~1	火灾显示盘		个	4	186.00	744.00	
390	20450315~1	不锈钢减压孔板	DN150*48	个	1	42.21	42.21	
391	2061482695 03144090~1	短路隔离器		个	38	38.00	1444.00	
392	2061482695 03144090~2	输入模块		个	13	36.00	468.00	
393	2061482695 03144090~3	广播控制模块		个	4	55.00	220.00	
394	21110103	压力表 0-1.6MPa		只	1	27.83	27.83	
395	21590303	压力表气门 QZ-2 黄铜 M10-φ6		个	1	8.50	8.50	
396	21590321~1	压力表		套	7	31.94	223.58	
397	21650101~1	取源部件		套	7	32.00	224.00	
398	22470111~1	出口疏散标志灯	A-BLJC-1LROXEⅡ1W-A431B(DC36V)防护等级IP67	套	40.4	37.19	1502.48	
399	22470111~22	楼层标志灯	A-BLJC-1LROXEⅡ1W-A431B(DC36V)	套	39.39	37.27	1468.07	
400	22470111~23	电气井道灯（带防护罩）11W		套	67.67	32.83	2221.61	
401	22470111~31	集中电源疏散照明灯（A型）	A-ZFJC-E10W-A603B(DC36V)	套	9.09	39.78	361.60	
402	22470111~32	集中电源疏散照明灯（A型）	A-ZFJC-E6W-A603HC(DC36V) 光通量≥600Lm,防护等级IP67	套	150.49	49.29	7417.65	
403	22470111~33	安全出口标志灯	A-BLJC-1LROXEⅡ1W-A431B(DC36V)	套	4.04	48.80	197.15	
404	22470111~34	方向标志灯	A-BLJC-1LROXEⅡ1W-A431B(DC36V)	套	47.47	36.32	1724.11	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区7#楼水电　　堂前人家东区项目施工　　第13页 共20页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
405	22470111~35	声光感应壁灯(带光控声控延时开关)	LED,12W	套	13.13	50.16	658.60	
406	22470111~36	声光感应灯(带光控声控延时开关)	LED,12W	套	75.75	50.16	3799.62	
407	22470111~37	水井防水壁灯(带防护罩)	LED,11W	套	34.34	32.00	1098.88	
408	22470111~38	双面方向标志灯	A-BLJC-2LROXEⅡ1W-A430B(DC36V)	套	4.04	48.43	195.66	
409	22470111~39	LED筒灯	5W	套	68.68	32.86	2256.82	
410	22470111~40	LED声光感应筒灯(带光控声控延时开关)	5W	套	150.49	45.83	6896.96	
411	22470111~41	节能吸顶灯	LED,12W	套	2021.01	32.86	66410.39	
412	22470111~42	节能单管荧光灯	LED,8W	套	8.08	33.73	272.54	
413	22470111~43	节能双管荧光灯	LED,2×18W	套	4.04	62.27	251.57	
414	22470111~44	防水声光感应灯(带光控声控延时开关)	LED,12W	套	12.12	57.08	691.81	
415	22470111~45	防水型节能吸顶灯(防护等级为IP54)	LED,12W	套	125.24	39.78	4982.05	
416	22470111~46	集中电源疏散照明灯（A型）	A-ZFJC-E6W-A603HC(DC36V)	套	2.02	39.78	80.36	
417	22470111~47	防水声光感应壁灯(带光控声控延时开关)	LED,12W	套	2.02	57.08	115.30	
418	22470111~48	井道照明灯18W		套	20.2	32.83	663.17	
419	23230131-2~1	单联单控带插座开关		只	14.28	7.89	112.67	
420	23230131-2~2	单联单控带插座开关		只	2205.24	7.89	17399.34	
421	23230131-3~1	双联单控照明开关		只	5.1	14.62	74.56	
422	23230131-8~1	单联双控照明开关		只	4.08	8.86	36.15	
423	23412504-2~1	UPS专用三极插座		套	2.04	38.92	79.40	
424	23412504-3700~1	单相二，三极安全插座		套	2113.44	6.92	14625.00	
425	23412504-3700~4	单相二，三极安全插座,加防水外壳，IP54		套	512.04	7.70	3942.71	
426	24150703	瓷接头	双路	个	302.82	0.24	72.68	
427	24170102	黄漆布带	20mm×40m	卷	150.984	17.15	2589.38	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区7#楼水电　　堂前人家东区项目施工　　第14页 共20页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
428	24170308~1	黄腊带	20mm×10m	卷	3.28	7.86	25.78	
429	25010309	裸铜线	10mm2	kg	22.08	56.42	1245.75	
430	25010735	镀锡裸铜绞线	16mm2	kg	3.84	58.91	226.21	
431	25030103	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线	450V/750V1.5mm2	m	2294.786	0.97	2225.94	
432	25030104	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线	450V/750V2.5mm2	m	1967.318	1.50	2950.98	
433	25030141	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线	105℃-1.5mm2	m	574.182	1.09	625.86	
434	25030142	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线	105℃-2.5mm2	m	148.83	1.65	245.57	
435	25030509	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线	300V/500V6mm2	m	110.25	4.47	492.82	
436	25030511	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线	450V/750V10mm2	m	157.00275	7.62	1196.36	
437	25030512	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线	450V/750V16mm2	m	3	11.51	34.53	
438	25430311-1~1	绝缘导线	WDZC-BYJ-2.5	m	370.6272	2.33	863.56	
439	25430311-1~4	绝缘导线	WDZNC-RYJS-2*1.5	m	3181.482	3.17	10085.30	
440	25430311-1~5	绝缘导线	WDZNC-BYJ-2.5	m	4765.2156	2.48	11817.73	
441	25430311-1~6	绝缘导线	WDZNC-RYJS-4*1.5	m	12.5358	7.09	88.88	
442	25430311-1~7	绝缘导线	WDZNC-RYJS-2*2.5	m	805.3818	5.88	4735.64	
443	25430311-10~1	绝缘导线	BV2.5	m	35698.42	2.13	76037.63	
444	25430311-10~3	绝缘导线	WDZNC-BYJ-2.5	m	1551.5928	2.48	3847.95	
445	25430311-11~1	绝缘导线	BV4	m	12518.99	4.15	51953.81	
446	25430311-19~1	绝缘导线	BVR-25	m	26.46	21.99	581.86	
447	25430311-3821~3	绝缘导线	WDZC-BYJ-2.5	m	7175.296	2.33	16718.44	
448	25430311-3821~4	绝缘导线	WDZNC-BYJ-2.5	m	7643.0428	2.48	18954.75	
449	25430311-9~1	绝缘导线	WDZNC-BYJ-1.5mm2	m	10.1616	1.48	15.04	
450	25430314-3~1	铜芯多股绝缘导线	WDZNC-RYJS-2*1.5mm2	m	825.5304	3.17	2616.93	
451	25430314-3~2	铜芯多股绝缘导线	WDZNC-RYJS-2*1.5	m	454.95	3.17	1442.19	
452	25430314-4~2	铜芯多股绝缘导线	WDZNC-RYJS-2*2.5	m	2156.9976	5.88	12683.15	
453	25430314-7~1	铜芯多股绝缘导线	WDZC-RYJS-4*1.5mm2	m	287.5824	7.09	2038.96	
454	25430314-7~2	铜芯多股绝缘导线	WDZNC-RYJS-4*1.5mm2	m	198.3096	7.09	1406.02	
455	25430315-12~1	铜芯绝缘导线	WDZC-BYJ-4	m	51.1875	4.55	232.90	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区7#楼水电　　堂前人家东区项目施工　　第15页 共20页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
456	25430315-15~1	铜芯绝缘导线	WDZC-BYJ-16	m	2192.022	17.58	38535.75	
457	25430319	花线	2×23/0.15	m	2.036	2.26	4.60	
458	26012501~18	封闭式镀锌桥架	400*150	m	126.4692	91.95	11628.84	
459	26012501~19	封闭式镀锌桥架	300*150	m	24.9642	68.85	1718.79	
460	26012501~20	封闭式镀锌桥架	100*100	m	237.73275	23.93	5688.94	
461	26012501~21	封闭式镀锌桥架	300*100	m	118.59	58.20	6901.94	
462	26012501~22	耐火封闭金属桥架 (内有防火隔板)	150*100	m	144.8607	39.75	5758.21	
463	26012501~23	防水金属桥架	100*100	m	48.6621	23.93	1164.48	
464	26060121-2~1	刚性阻燃管	PVC20	m	11242.517	1.56	17538.33	
465	26060121-3~1	刚性阻燃管	PVC25	m	3836.976	2.25	8633.20	
466	26060121-4~1	刚性阻燃管	PVC32	m	616.88	3.66	2257.78	
467	26060351-2~1	紧定式镀锌电线管	JDG20	m	552.1212	4.10	2263.70	
468	26060351-3~1	紧定式镀锌电线管	JDG25	m	5715.8614	5.81	33209.15	
469	26060351-3990~1	紧定式镀锌电线管	JDG20	m	10996.7229	4.10	45086.56	
470	26064105	塑料护口 (钢管用)	dn15	个	12817.585	0.10	1281.76	
471	26064105~1	塑料护口 (钢管用) dn15		个	1101.375	0.10	110.14	
472	26064107	塑料护口 (钢管用)	dn20	个	228.13161	0.10	22.81	
473	26064108	塑料护口 (钢管用)	dn25	个	79.65093	0.25	19.91	
474	26064110	塑料护口 (钢管用)	dn32	个	25.51104	0.25	6.38	
475	26064111	塑料护口 (钢管用)	dn40	个	10.87062	0.37	4.02	
476	26064113	塑料护口 (钢管用)	dn50	个	7.0143	0.37	2.60	
477	26064117	塑料护口 (钢管用)	dn100	个	5.562	0.98	5.45	
478	26064306	紧定式直管接头	Φ20	个	1963.303497	1.54	3023.49	
479	26064307	紧定式直管接头	Φ25	个	850.165016	2.06	1751.34	
480	26065131	镀锌电线管接头	Φ20×5	个	243.340384	0.83	201.97	
481	26065132	镀锌电线管接头	Φ25×6	个	84.960992	1.23	104.50	
482	26065133	镀锌电线管接头	Φ32×6	个	27.211776	1.79	48.71	
483	26065134	镀锌电线管接头	Φ40×7	个	11.595328	2.10	24.35	
484	26065135	镀锌电线管接头	Φ50×7	个	7.48192	3.10	23.19	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区7#楼水电　　堂前人家东区项目施工　　第16页 共20页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
485	26065138	镀锌电线管接头	Φ100×10	个	5.562	9.12	50.73	
486	26065306	紧定式锁母	Φ20	个	2078.791938	0.90	1870.91	
487	26065307	紧定式锁母	Φ25	个	857.37921	1.29	1106.02	
488	26066511	线号套管	Φ3.5	只	115.5	0.09	10.40	
489	26066513	钢管保护管	Φ40×400	根	55.768	7.55	421.05	
490	26090503	铜接线端子	DT-4mm2	个	518.665	1.29	669.08	
491	26090506	铜接线端子	DT-6mm2	个	76	1.72	130.72	
492	26090507	铜接线端子	DT-10mm2	个	243.6	2.43	591.95	
493	26090507~1	铜接线端子 DT-10mm2		个	20	2.43	48.60	
494	26090508	铜接线端子	DT-16mm2	个	903.1995	3.33	3007.65	
495	26090509	铜接线端子	DT-25mm2	个	19.584	4.23	82.84	
496	26091105	铜铝过渡接线端子	DTL-25mm2	个	72.192	2.14	154.49	
497	26093511	分等电位联结端子箱		个	149.94	18.60	2788.88	
498	26093512	总等电位联结端子箱		个	2	67.43	134.86	
499	26110101~1	铁接线盒		只	752.76	2.22	1671.13	
500	26110101~2	接线盒		只	504.9	1.86	939.11	
501	26110101~5	塑料接线盒		只	2489.82	1.86	4631.07	
502	26110101~6	塑料开关盒		只	5688.54	1.86	10580.68	
503	26110145	钢接线盒		个	221.34	2.32	513.51	
504	26110301~1	接线端子箱	GST-JX100	个	6	90.90	545.40	
505	26110301~2	家庭多媒体信息箱	400×300×120mm	个	62	76.30	4730.60	
506	26110301~3	弱电箱		个	2	90.90	181.80	
507	26230107	镀锌扁钢支架	-40×3	kg	117.18	4.72	553.09	
508	26250311	镀锌电缆卡子	2×35	个	206.235474	1.46	301.10	
509	26250343	固定卡子	3×80	个	39.552	2.49	98.48	
510	26250360	塑料线卡 Φ15以下		个	28	0.66	18.48	
511	26250703	电缆吊挂	3×50	套	52.804752	8.45	446.20	
512	31011126~1	油浸石棉盘根	Φ6～10 250℃	kg	1.5	9.86	14.79	
513	31110301	棉纱头		kg	339.342894	5.57	1890.14	
514	31110307	塑料手套		副	40.32	3.43	138.30	
515	31150101	水		m3	169.920299	4.57	776.54	
516	31150301	电		kW·h	887.91156	0.76	674.81	
517	31170103	标志牌		个	100.096756	0.16	16.02	
518	31170104	标志牌	塑料扁形	个	575.32404	0.16	92.05	
519	31170104~1	标志牌 塑料扁形		个	43	0.16	6.88	
520	31170121~1	位号牌		个	7	0.51	3.57	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区7#楼水电　　堂前人家东区项目施工　　第17页 共20页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
521	31170126	铝牌		个	1	0.29	0.29	
522	32390707	钳接管	QL-25	个	0.7686	3.43	2.64	
523	50350103~1	壁式轴流风机(带阀)	风量600m3/h,全压40Pa,功率25W,噪声57dB(A)	台	4	562.12	2248.48	
524	52010111	太阳能热水器		个	24	2205.23	52925.52	
525	80010106	水泥砂浆 M10		m3	80.629793	310.33	25021.84	
526	CL-D00001	间接排水口		个	4	576.74	2306.96	
527	CL-D00002	雨水斗 De110	DN100	个	6	99.45	596.70	
528	CL-D00002~1	侧墙型雨水斗De110	DN100	个	8	90.80	726.40	
529	CL-D00003	室外水泵接合器井		座	2	1426.91	2853.82	
530	SB0001	配电箱 1AP		台	1	6802.06	6802.06	
531	SB0001~1	余压探测器		支	32	184.00	5888.00	
532	SB0002	配电箱 1BP		台	1	6562.77	6562.77	
533	SB0002~1	消防配电线路过载探测器		套	11	106.47	1171.17	
534	SB0002~2	余压控制器		套	2	184.00	368.00	
535	SB0003	配电箱 2AP		台	1	5976.46	5976.46	
536	SB0003~3	消防电源监控模块		个	11	130.50	1435.50	
537	SB0004	配电箱 2BP		台	1	5924.20	5924.20	
538	SB0005	配电箱 AL0		台	2	4510.60	9021.20	
539	SB0005~11	配电箱 BFJ		台	1	3961.11	3961.11	
540	SB0005~12	配电箱APS1		台	1	4047.59	4047.59	
541	SB0005~13	配电箱APS2		台	1	3806.14	3806.14	
542	SB0005~5	配电箱 AL1		台	2	1980.04	3960.08	
543	SB0005~6	配电箱 AL2		台	2	2197.10	4394.20	
544	SB0005~7	配电箱 PYJ		台	1	4471.17	4471.17	
545	SB0005~8	配电箱 SFJ		台	2	4838.19	9676.38	
546	SB0005~9	配电箱 JX		台	2	1956.86	3913.72	
547	SB0006~1	轴流式加压送风机	风量42700m3/h,全压674Pa,功率15KW,噪声91dB(A)	台	2	7941.24	15882.48	
548	SB0007	消防电梯配电箱APX		台	2	5405.32	10810.64	
549	SB0007~1	无障碍电梯配电箱 APK		台	2	6127.43	12254.86	
550	SB0007~2	配电箱 ALL		台	2	2417.80	4835.60	
551	SB0007~3	轴流式排烟风机	风量16000/8000m3/h,全压759/190Pa,功率8.0/2.0KW,噪声88/76dB(A)	台	1	7941.24	7941.24	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区7#楼水电　　堂前人家东区项目施工　　第18页 共20页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
552	SB0007~4	轴流式补风机	风量8500m3/h,全压560Pa,功率2.2KW,噪声81dB(A)	台	1	3318.46	3318.46	
553	SB0008	排水泵	Q=40m3/h,H=15m,N=4Kw	台	6	1902.55	11415.30	
554	SB0009	声光报警器		个	39	36.32	1416.48	
555	SB0010	消防广播（阻燃材料）		个	44	22.18	975.92	
556	SB0011	消防广播（阻燃材料）		个	32	22.18	709.76	
557	SB0012	消防电话插孔		个	38	56.21	2135.98	
558	SB0012~1	应急照明控制模块		个	6	29.28	175.68	
559	SB0012~2	电气火灾监控模块		个	16	265.03	4240.48	
560	SB0013	总线联动控制模块		个	63	85.00	5355.00	
561	SB0015	防火门控制器	FH1	个	36	24.21	871.56	
562	SB0017	墙式新风机	风量100m3/h,全压40Pa,功率20W,噪声≤32dB(A),带除霾装置	台	248	408.12	101213.76	
563	SB0018	消火栓按钮		个	39	55.00	2145.00	
564	SB0019	70℃排烟防火阀(信号反馈)	800*320	个	1	306.32	306.32	
565	X1810628-16~1	铜芯电缆	WDZNC-KYJY-3*2.5	m	76.4368	11.86	906.54	
566	X1810628-16~2	铜芯电缆	WDZNC-YJY-4*2.5	m	9.6455	12.28	118.45	
567	X1810628-16~5	铜芯电缆	YQW-4*2.5	m	8.7567	15.33	134.24	
568	X1810628-18~1	铜芯电缆	WDZNC-YJY-4*6	m	6.1711	31.14	192.17	
569	X1810628-18~2	铜芯电缆	WDZNC-YJY-3*6	m	6.1711	23.77	146.69	
570	X1810628-19~1	铜芯电缆	WDZNC-YJY-4*10	m	19.3718	41.60	805.87	
571	X1810628-31~3	矿物绝缘电缆	RTTZ-5*4	m	106.959	49.21	5263.45	
572	X1810628-31~4	铜芯电缆	WDZC-YJY-5*4	m	310.7669	25.64	7968.06	
573	X1810628-31~5	铜芯电缆	WDZNC-YJY-5*4	m	36.5721	26.38	964.77	
574	X1810628-32~1	铜芯电缆	WDZNC-YJY-5*6	m	67.468	42.44	2863.34	
575	X1810628-32~2	铜芯电缆	WDZC-YJY-5*6	m	15.352	34.97	536.86	
576	X1810628-33~1	铜芯电缆	WDZNC-YJY-5*10mm2	m	95.8894	56.59	5426.38	
577	X1810628-34~1	铜芯电缆	WDZNC-YJY-5*16	m	26.058	90.81	2366.33	
578	X1810628-34~5	铜芯电缆	WDZC-YJY-5*16	m	57.469	90.81	5218.76	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区7#楼水电　　堂前人家东区项目施工　　第19页 共20页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
579	X1810628-35~1	矿物绝缘电缆	RTTZ-4*25+1*16	m	577.1948	163.97	94642.63	
580	XZC-803	镀锌槽钢 10#		m	11.76	45.74	537.90	
581	ZC0001	B户型配电箱 PF		台	62	1768.68	109658.16	
582	ZC0001~3	A型应急照明集中电源 YJ0		台	2	2677.06	5354.12	
583	ZC0001~5	A型应急照明集中电源 YJ1		台	2	2677.06	5354.12	
584	ZC0001~6	A型应急照明集中电源 YJ2		台	2	2677.06	5354.12	
585	ZC0001~7	配电箱 AE0		台	2	3630.85	7261.70	
586	ZC0001~8	配电箱 AE1		台	2	3474.49	6948.98	
587	ZC0003	镀锌圆钢	10mm	m	418.5	3.04	1272.24	
588	ZC0003~1	水喷淋钢管卡箍管件	DN150	m	20.93	84.82	1775.28	
589	ZC0004	PP-R 冷水管管件	De25	m	506.24	2.20	1113.73	
590	ZC0005	PP-R 冷水管管件	De20	m	2133.76	1.50	3200.64	
591	ZC0005~2	PP-R 热水管管件	De20	m	2877.6	1.86	5352.34	
592	ZC0006	同层排水接口	de110	个	124	30.27	3753.48	
593	ZC0007	沟槽式管件	DN100	m	72.32	21.46	1551.99	
594	ZC0008	沟槽式管件	DN80	m	50.58	12.40	627.19	
595	ZC0008~2	70℃防火阀(信号反馈)	630*320	个	1	274.33	274.33	
596	ZC0008~3	280℃防火阀(信号反馈)	630*400	个	2	244.80	489.60	
597	ZC0009	消火栓沟槽管件	DN100	m	193.37	21.46	4149.72	
598	ZC0010	消火栓沟槽管件	DN65	m	92.1	16.37	1507.68	
599	ZC001068	热镀锌扁钢	40*4	m	474.81	5.91	2806.13	
600	ZC001068~2	不锈钢 -40*4		m	16.59	25.74	427.03	
601	ZC001068~3	热镀锌扁钢	-25*4	m	94.164	3.70	348.41	
602	ZC0011	加厚热浸镀锌钢管	DN100	m	71.04	48.50	3445.44	
603	ZC0011~1	热浸镀锌钢管	DN100	m	122.33	44.29	5418.00	
604	ZC0012	加厚热浸镀锌钢管	DN65	m	34.7	33.10	1148.57	
605	ZC0012~1	热浸镀锌钢管	DN65	m	57.4	27.92	1602.61	
606	ZC0014	水喷淋钢管卡箍管件	DN100	m	4.95	21.46	106.23	
607	ZC0015	水喷淋钢管卡箍管件	DN80	m	16.05	15.02	241.07	
608	ZC0016	水喷淋钢管卡箍管件	DN65	m	3.85	13.88	53.44	
609	ZC0016~1	风管止回阀	800*320	个	2.5	125.83	314.58	
610	ZC0017	不锈钢无动力风帽	Φ710	台	4	203.23	812.92	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区7#楼水电　　堂前人家东区项目施工　　第20页 共20页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
611	ZC0018	70℃防火阀(信号反馈)	1000*630	个	6	445.54	2673.24	
612	ZC0019	70℃防火阀(信号反馈)	400*400	个	2	156.01	312.02	
613	ZC0020	电动对开多叶调节阀	400*400	个	2	133.01	266.02	
614	ZC0022	风管止回阀	630*400	个	1	106.28	106.28	
615	ZC0023	单层百叶风口	1000*400	个	1	123.49	123.49	
616	ZC0024	单层百叶侧排风口	500*200	个	6	44.42	266.52	
617	ZC0025	风管止回阀	630*1000	个	2	232.20	464.40	
618	ZC0026~1	防火隔板		m2	64	57.67	3690.88	
619	ZC0077~2	PP-R 冷水管管件	De32	m	1697.62	2.50	4244.05	

单位工程招标控制价表

工程名称：堂前人家东区8#楼水电　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共1页

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	3162197.37	
1.1	人工费	916602.46	
1.2	材料费	1679507.28	
1.3	施工机具使用费	34161.74	
1.4	企业管理费	403335.39	
1.5	利润	128590.50	
2	措施项目费	354356.22	
2.1	单价措施项目费	263375.87	
2.2	总价措施项目费	90980.35	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	51515.36	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	87520.80	
5	税金	324366.70	
招标控制价合计=1+2+3+4+5-甲供材料费_含设备/1.01		3928441.09	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区8#楼水电　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共45页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		强电						
1	030404017122	配电箱	1、名称：配电箱 1AP (内置参数详见设计) 2、基础形式、材质、规格：按设计及规范要求 3、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 4、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 5、安装方式：落地安装	台	1	7359.06	7359.06	
2	030404017123	配电箱	1、名称：配电箱 1BP (内置参数详见设计) 2、基础形式、材质、规格：按设计及规范要求 3、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 4、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 5、安装方式：落地安装	台	1	7119.77	7119.77	
3	030404017124	配电箱	1、名称：配电箱 2AP (内置参数详见设计) 2、基础形式、材质、规格：按设计及规范要求 3、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 4、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 5、安装方式：落地安装	台	1	6533.46	6533.46	
本页小计							21012.29	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
4	030404017125	配电箱	1、名称：配电箱 2BP (内置参数详见设计) 2、基础形式、材质、规格：按设计及规范要求 3、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 4、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 5、安装方式：落地安装	台	1	6481.20	6481.20	
5	030404017126	配电箱	1、名称：配电箱 AL0a (内置参数详见设计) 2、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 3、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 4、安装方式：挂墙明装	台	1	4846.04	4846.04	
6	030404017127	配电箱	1、名称：配电箱 AL0b (内置参数详见设计) 2、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 3、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 4、安装方式：挂墙明装	台	1	4846.04	4846.04	
7	030404017128	配电箱	1、名称：配电箱 SD0a (内置参数详见设计) 2、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 3、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 4、安装方式：挂墙明装	台	1	4538.35	4538.35	
本页小计							20711.63	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
8	030404017129	配电箱	1、名称：配电箱 SD0b (内置参数详见设计) 2、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 3、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 4、安装方式：挂墙明装	台	1	4538.35	4538.35	
9	030404017148	配电箱	1、名称：配电箱 SDqs (内置参数详见设计) 2、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 3、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 4、安装方式：挂墙明装	台	2	4141.58	8283.16	
10	030404017134	配电箱	1、名称：配电箱 PYJ (内置参数详见设计) 2、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 3、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 4、安装方式：挂墙明装	台	1	4806.61	4806.61	
11	030404017135	配电箱	1、名称：配电箱 SFJ (内置参数详见设计) 2、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 3、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 4、安装方式：挂墙明装	台	1	5173.63	5173.63	
本页小计							22801.75	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
12	030404017136	配电箱	1、名称：配电箱CXa (内置参数详见设计) 2、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 3、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 4、安装方式：挂墙明装	台	1	2292.30	2292.30	
13	030404017137	配电箱	1、名称：配电箱CXb (内置参数详见设计) 2、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 3、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 4、安装方式：挂墙明装	台	1	2292.30	2292.30	
14	030404017131	配电箱	1、名称：配电箱SD4a、SD4b (内置参数详见设计) 2、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 3、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 4、安装方式：挂墙明装	台	2	4538.35	9076.70	
15	030404017132	配电箱	1、名称：配电箱AL1a、AL1b (内置参数详见设计) 2、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 3、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 4、安装方式：挂墙明装	台	2	2808.76	5617.52	
本页小计							19278.82	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
16	030404017133	配电箱	1、名称：配电箱AL2a、AL2b (内置参数详见设计) 2、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 3、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 4、安装方式：挂墙明装	台	2	2808.76	5617.52	
17	030404017139	配电箱	1、名称：消防电梯配电箱 APK (内置参数详见设计) 2、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 3、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 4、安装方式：挂墙明装	台	2	5740.76	11481.52	
18	030404017140	配电箱	1、名称：无障碍电梯配电箱 APX (内置参数详见设计) 2、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 3、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 4、安装方式：挂墙明装	台	2	6462.87	12925.74	
19	030404017141	配电箱	1、名称：配电箱ALL (内置参数详见设计) 2、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 3、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 4、安装方式：挂墙明装	台	2	2753.24	5506.48	
本页小计							35531.26	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
20	030404017142	配电箱	1、名称：C户型配电箱 PF1 (内置参数详见设计) 2、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 3、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 4、安装方式：暗装，含墙洞预留及修复	台	30	703.84	21115.20	
21	030404017143	配电箱	1、名称：D户型配电箱 PF1 (内置参数详见设计) 2、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 3、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 4、安装方式：暗装，含墙洞预留及修复	台	32	703.84	22522.88	
22	030404017144	配电箱	1、名称：A型应急照明集中电源 YJ0a (内置参数详见设计) 2、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 3、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 4、安装方式：挂墙明装	台	1	3012.50	3012.50	
23	030404017145	配电箱	1、名称：A型应急照明集中电源 YJ0b (内置参数详见设计) 2、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 3、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 4、安装方式：挂墙明装	台	1	3012.50	3012.50	
本页小计							49663.08	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
24	030404017146	配电箱	1、名称：A型应急照明集中电源 YJ4a、YJ4b (内置参数详见设计) 2、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 3、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 4、安装方式：挂墙明装	台	2	3012.50	6025.00	
25	030404017147	配电箱	1、名称：A型应急照明集中电源 YJ10a、YJ10b (内置参数详见设计) 2、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 3、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 4、安装方式：挂墙明装	台	2	3012.50	6025.00	
26	030411003022	桥架	1、名称：封闭式金属桥架 2、规格：400*150 3、材质：热镀锌 4、类型：槽式桥架，含盖板 5、接地方式：按设计及规范要求	m	216.61	166.46	36056.90	
27	030411003023	桥架	1、名称：封闭式金属桥架 2、规格：300*150 3、材质：热镀锌 4、类型：槽式桥架，含盖板 5、接地方式：按设计及规范要求	m	15.47	143.24	2215.92	
28	030411003027	桥架	1、名称：封闭式金属桥架 2、规格：150*100 3、材质：热镀锌 4、类型：槽式桥架，含盖板 5、接地方式：按设计及规范要求	m	13.27	82.30	1092.12	
本页小计							51414.94	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
29	030411003024	桥架	1、名称：封闭式金属桥架 2、规格：100*100 3、材质：热镀锌 4、类型：槽式桥架，含盖板 5、接地方式：按设计及规范要求	m	234.65	72.43	16995.70	
30	030411003028	桥架	1、名称：防水封闭式金属桥架 2、规格：100*100 3、材质：热镀锌 4、类型：槽式桥架，含盖板 5、接地方式：按设计及规范要求	m	52.33	72.43	3790.26	
31	030413001005	铁构件	1、名称：桥架支架 2、材质：型钢 3、规格：综合	kg	553.34	23.24	12859.62	
32	030411001041	配管	1、名称：电线管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：SC100 4、配置形式：暗配	m	27	107.80	2910.60	
33	030411001042	配管	1、名称：电线管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：SC65 4、配置形式：暗配	m	3	68.69	206.07	
34	030411001070	配管	1、名称：电线管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：SC32 4、配置形式：暗配	m	25.71	30.74	790.33	
35	030411001043	配管	1、名称：电线管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：SC25 4、配置形式：暗配	m	34.38	26.56	913.13	
36	030411001044	配管	1、名称：电线管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：SC20 4、配置形式：暗配	m	303.81	19.81	6018.48	
37	030411001045	配管	1、名称：电线管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：SC50 4、配置形式：明敷	m	108.83	52.79	5745.14	
38	030411001046	配管	1、名称：电线管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：SC40 4、配置形式：明敷	m	33.62	45.51	1530.05	
39	030411001047	配管	1、名称：电线管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：SC32 4、配置形式：明敷	m	28.32	37.18	1052.94	
本页小计							52812.32	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
40	030411001048	配管	1、名称：电线管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：SC25 4、配置形式：明敷	m	119.85	32.45	3889.13	
41	030411001049	配管	1、名称：电线管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：SC20 4、配置形式：明敷	m	26.86	26.56	713.40	
42	030411001051	配管	1、名称：电线管 2、材质：紧定式镀锌电线管 3、规格：JDG20 4、配置形式：暗配 5、接地要求：按设计及规范要求	m	3923.1	10.71	42016.40	
43	030411001052	配管	1、名称：电线管 2、材质：PVC塑料管 3、规格：PVC32 4、配置形式：暗配	m	627.95	16.38	10285.82	
44	030411001053	配管	1、名称：电线管 2、材质：PVC塑料管 3、规格：PVC25 4、配置形式：暗配	m	3842.22	14.19	54521.10	
45	030411001054	配管	1、名称：电线管 2、材质：PVC塑料管 3、规格：PVC20 4、配置形式：暗配	m	13511.14	12.04	162674.13	
46	031002003054	套管	1、名称、类型：一般穿楼板钢套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN32 4、填料材质：按设计及规范要求	个	64	34.28	2193.92	
47	031002003055	套管	1、名称、类型：一般穿楼板钢套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN50 4、填料材质：按设计及规范要求	个	128	36.04	4613.12	
48	031002003056	套管	1、名称、类型：刚性防水套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN40 4、填料材质：按设计及规范要求	个	2	64.40	128.80	
49	031002003070	套管	1、名称、类型：刚性防水套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN100 4、填料材质：按设计及规范要求	个	2	85.27	170.54	
本页小计							281206.36	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
50	031002003057	套管	1、名称、类型：刚性防水套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN150 4、填料材质：按设计及规范要求	个	18	80.67	1452.06	
51	030408001040	电力电缆	1、名称：矿物绝缘电缆 2、型号：RTTZ 3、规格：4*25+1*16mm2 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：穿管或桥架敷设,含管道井竖向敷设 6、电压等级（kV）：1KV	m	546.58	135.20	73897.62	
52	030408001041	电力电缆	1、名称：矿物绝缘电缆 2、型号：RTTZ 3、规格：5*4mm2 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：穿管或桥架敷设,含管道井竖向敷设 6、电压等级（kV）：1KV	m	114.31	54.46	6225.32	
53	030408001042	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：WDZNC-YJY 3、规格：4*25+1*16mm2 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：穿管或桥架敷设,含管道井竖向敷设 6、电压等级（kV）：1KV	m	135.03	133.99	18092.67	
54	030408001043	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：WDZNC-YJY 3、规格：5*16mm2 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：穿管或桥架敷设 6、电压等级（kV）：1KV	m	33.82	99.41	3362.05	
55	030408001044	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：WDZC-YJY 3、规格：5*16mm2 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：穿管或桥架敷设 6、电压等级（kV）：1KV	m	44.83	99.41	4456.55	
本页小计							107486.27	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
56	030408001045	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：WDZN-YJY 3、规格：4*10mm2 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：穿管或桥架敷设 6、电压等级（kV）：1KV	m	34.05	47.78	1626.91	
57	030408001057	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：WDZNC-YJY 3、规格：5*6mm2 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：穿管或桥架敷设,含管道井竖向敷设 6、电压等级（kV）：1KV	m	66.8	48.83	3261.84	
58	030408001046	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：WDZC-YJY 3、规格：5*4mm2 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：穿管或桥架敷设,含管道井竖向敷设 6、电压等级（kV）：1KV	m	242.82	30.66	7444.86	
59	030408001047	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：WDZNC-YJY 3、规格：5*4mm2 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：穿管或桥架敷设,含管道井竖向敷设 6、电压等级（kV）：1KV	m	102.41	31.40	3215.67	
60	030408001056	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：WDZNC-YJY 3、规格：4*6mm2 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：穿管或桥架敷设 6、电压等级（kV）：1KV	m	9.87	36.03	355.62	
61	030408001055	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：WDZNC-YJY 3、规格：3*6mm2 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：穿管或桥架敷设 6、电压等级（kV）：1KV	m	9.87	28.59	282.18	
本页小计							16187.08	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
62	030408001049	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：WDZN-YJY 3、规格：4*2.5mm2 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：穿管或桥架敷设 6、电压等级（kV）：1KV	m	17.81	15.51	276.23	
63	030408001050	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：WDZN-YKJY 3、规格：4*2.5mm2 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：穿管或桥架敷设 6、电压等级（kV）：1KV	m	33.83	16.47	557.18	
64	030408001051	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：WDZN-YKJY 3、规格：3*2.5mm2 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：穿管或桥架敷设 6、电压等级（kV）：1KV	m	17.81	14.44	257.18	
65	030408001052	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：YQW 3、规格：4*2.5mm2 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：穿管或桥架敷设 6、电压等级（kV）：1KV	m	21.53	18.59	400.24	
66	030408006033	电力电缆头	1、名称：户内干包式电力电缆头制作、安装 2、规格：RTTZ-4×25+1×16 3、材质、类型：干包终端头 4、电压等级（kV）：1KV	个	16	161.92	2590.72	
67	030408006035	电力电缆头	1、名称：户内干包式电力电缆头制作、安装 2、规格：YJY-4×25+1×16 3、材质、类型：干包终端头 4、电压等级（kV）：1KV	个	6	161.92	971.52	
本页小计							5053.07	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
68	030408006044	电力电缆头	1、名称：户内干包式电力电缆头制作、安装 2、规格：16mm2 3、材质、类型：压铜接线端子 4、电压等级（kV）：1KV	个	168	9.65	1621.20	
69	030408006045	电力电缆头	1、名称：户内干包式电力电缆头制作、安装 2、规格：10mm2 3、材质、类型：压铜接线端子 4、电压等级（kV）：1KV	个	48	8.74	419.52	
70	030408006037	电力电缆头	1、名称：户内干包式电力电缆头制作、安装 2、规格：6mm2 3、材质、类型：压铜接线端子 4、电压等级（kV）：1KV	个	76	9.42	715.92	
71	030408006046	电力电缆头	1、名称：户内干包式电力电缆头制作、安装 2、规格：4mm2 3、材质、类型：压铜接线端子 4、电压等级（kV）：1KV	个	713	5.33	3800.29	
72	030408006047	电力电缆头	1、名称：户内干包式电力电缆头制作、安装 2、规格：2.5mm2 3、材质、类型：压铜接线端子 4、电压等级（kV）：1KV	个	1581	4.32	6829.92	
73	030411004028	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZC-BYJ 4、规格：16mm2	m	1749.75	20.08	35134.98	
74	030411004029	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：桥架内敷设 3、型号：WDZC-BYJ 4、规格：16mm2	m	786.6	20.08	15794.93	
本页小计							64316.76	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
75	030411004030	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZC-BYJ 4、规格：4mm2	m	52.14	5.90	307.63	
76	030411004031	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZC-BYJ 4、规格：2.5mm2	m	6884.14	4.16	28638.02	
77	030411004032	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZNC-BYJ 4、规格：2.5mm2	m	5278.82	4.34	22910.08	
78	030411004033	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZND-BYJ 4、规格：2.5mm2	m	117.55	4.34	510.17	
79	030411004034	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：桥架内敷设 3、型号：WDZC-BYJ 4、规格：2.5mm2	m	5263.77	3.71	19528.59	
80	030411004036	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：BV 4、规格：2.5mm2	m	23088.96	3.93	90739.61	
81	030411004066	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内或桥架穿线 3、型号：WDZC-RYJS 4、规格：4*1.5mm2	m	266.28	9.13	2431.14	
82	030412004010	装饰灯	1、名称：集中电源疏散照明灯（A型） 2、型号：A-ZFJC-E10W-A603B(DC36V) 3、安装形式：壁装	套	2	74.80	149.60	
83	030412004012	装饰灯	1、名称：集中电源疏散照明灯（A型） 2、型号：A-ZFJC-E9W-A803(DC36V) 光通量≥1080Lm 3、安装形式：吸顶安装	套	150	85.31	12796.50	
本页小计							178011.34	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
84	030412004013	装饰灯	1、名称：集中电源疏散照明灯（A型） 2、型号：A-ZFJC-E6W-A603HC(DC36V)光通量≥600Lm,防护等级IP67 3、安装形式：吸顶安装	套	7	85.31	597.17	
85	030412004014	装饰灯	1、名称：疏散出口标志灯 2、型号：A-BLJC-1 LROXEⅡ1W-A431B(DC36V) 3、安装形式：壁装	套	37	72.18	2670.66	
86	030412004015	装饰灯	1、名称：疏散出口标志灯 2、型号：A-BLJC-1 LROXEⅡ1W-A431B(DC36V)防护等级IP67 3、安装形式：壁装	套	2	72.18	144.36	
87	030412004016	装饰灯	1、名称：安全出口标志灯 2、型号：A-BLJC-1 LROXEⅡ1W-A431B(DC36V) 3、安装形式：壁装	套	5	83.91	419.55	
88	030412004017	装饰灯	1、名称：楼层标志灯 2、型号：A-BLJC-1 LROXEⅡ1W-A431B(DC36V) 3、安装形式：壁装	套	36	72.26	2601.36	
89	030412004019	装饰灯	1、名称：双面方向标志灯 2、型号：A-BLJC-2 LROXEⅡ1W-A430B(DC36V) 3、安装形式：吊装	套	2	91.07	182.14	
90	030412004018	装饰灯	1、名称：方向标志灯 2、型号：A-BLJC-1 LROXEⅡ1W-A431B(DC36V) 3、安装形式：壁装	套	50	71.30	3565.00	
91	030412001001	普通灯具	1、名称：声光感应灯(带光控声控延时开关) 2、规格：LED,12W 3、类型：　吸顶安装	套	144	80.35	11570.40	
本页小计							21750.64	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
92	030412001014	普通灯具	1、名称：防水声光感应灯(带光控声控延时开关) 2、规格：LED,12W 3、类型：　吸顶安装	套	9	87.34	786.06	
93	030412001011	普通灯具	1、名称：声光感应壁灯(带光控声控延时开关) 2、规格：LED,12W 3、类型：　吸顶安装	套	42	78.08	3279.36	
94	030412001012	普通灯具	1、名称：电气井道壁灯(带防护罩) 2、规格：LED,11W 3、类型：壁装	套	68	59.74	4062.32	
95	030412004020	装饰灯	1、名称：LED筒灯 2、规格：5W 3、安装形式：嵌入式安装	套	68	77.08	5241.44	
96	030412004021	装饰灯	1、名称：LED声光感应筒灯(带光控声控延时开关) 2、规格：5W 3、安装形式：嵌入式安装	套	170	90.18	15330.60	
97	030412001013	普通灯具	1、名称：节能吸顶灯 2、规格：LED,12W	套	651	62.88	40934.88	
98	030412001015	普通灯具	1、名称：防水型节能吸顶灯(防护等级为IP54) 2、规格：LED,12W	套	188	69.87	13135.56	
99	030412005001	荧光灯	1、名称：节能单管荧光灯 2、规格：LED,8W 3、安装形式：吸顶安装	套	8	63.64	509.12	
100	030412005002	荧光灯	1、名称：节能双管荧光灯 2、规格：LED,2×18W 3、安装形式：吸顶安装	套	4	99.72	398.88	
101	030404034001	照明开关	1、名称：单联单控照明开关 2、规格：250V,10A 3、安装方式：暗装	个	676	19.45	13148.20	
本页小计							96826.42	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
102	030404034005	照明开关	1、名称：单联单控带插座开关 2、规格：250V,10A 3、安装方式：暗装	个	29	19.45	564.05	
103	030404034002	照明开关	1、名称：双联单控照明开关 2、规格：250V,10A 3、安装方式：暗装	个	93	26.97	2508.21	
104	030404034006	照明开关	1、名称：三联单控照明开关 2、规格：250V,10A 3、安装方式：暗装	个	1	25.72	25.72	
105	030404035001	插座	1、名称：单相暗插座 2、材质：二，三极安全插座 3、规格：250V,10A 4、安装方式：暗装	个	656	22.60	14825.60	
106	030404035011	插座	1、名称：防溅单相暗插座 2、材质：二，三极安全插座,加防水外壳，IP54 3、规格：250V,10A 4、安装方式：暗装	个	134	23.39	3134.26	
107	030404035013	插座	1、名称：UPS专用插座 2、材质：单相三极安全插座 3、规格：250V,16A 4、安装方式：暗装	个	2	52.40	104.80	
108	030404034007	照明开关	1、名称：白面板 2、规格：86型	个	3056	11.74	35877.44	
109	030904003003	按钮	1、名称：求助报警按钮	个	3	133.41	400.23	
110	030904005002	声光报警器	1、名称：救助声光报警器	个	3	157.95	473.85	
111	030411006002	接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：铁 3、规格：86型 4、安装形式：暗装,含盖板、凿墙洞及修补费用	个	295	8.55	2522.25	
112	030411006013	接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：塑料 3、规格：86型 4、安装形式：暗装,含盖板、凿墙洞及修补费用	个	1352	8.19	11072.88	
本页小计							71509.29	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
113	030411006003	接线盒	1、名称：开关盒 2、材质：塑料 3、规格：86型 4、安装形式：暗装，含凿墙洞及修补费用	个	4507	8.40	37858.80	
114	030409004005	均压环	1、名称：均压环敷设 2、材质：利用圈梁钢筋 3、规格：2*Φ16mm	m	803.51	9.04	7263.73	
115	030409003002	避雷引下线	1、名称：防雷引下线 2、材质：柱钢筋 3、规格：2*Φ16mm 4、安装部位：柱内	m	887.2	24.04	21328.29	
116	030409002006	接地母线	1、名称：接地母线 2、材质：镀锌扁钢 3、规格：-40*4 4、安装部位：室内	m	467.6	28.05	13116.18	
117	030409002007	接地母线	1、名称：接地母线 2、材质：镀锌扁钢 3、规格：-25*4 4、安装部位：室内	m	76.8	25.73	1976.06	
118	030409002008	接地母线	1、名称：接地母线 2、材质：铜芯线 3、规格：25mm2 4、安装部位：室内	m	6	24.90	149.40	
119	030409005002	避雷网	1、名称：避雷网 2、材质：镀锌圆钢 3、规格：10mm内 4、安装形式：沿折板支架敷设	m	417.19	46.05	19211.60	
120	030409008007	等电位端子箱、测试板	1、名称：总等电位箱 2、规格：距地0.3m安装	台	2	351.53	703.06	
121	030409008008	等电位端子箱、测试板	1、名称：分等电位箱 2、规格：距地0.3m安装	台	140	38.47	5385.80	
122	030409008006	等电位端子箱、测试板	1、名称：测试点	个	4	50.87	203.48	
123	030414011002	接地装置	1、名称：接地装置调试 接地网	系统	1	982.66	982.66	
124	030414002001	送配电装置系统	1、名称：送配电装置系统调试 2、电压等级（kV）：1kV以下 3、类型：交流供电(综合)	系统	2	907.81	1815.62	
		分部小计					1225568.00	
		弱电预埋						
本页小计							109994.68	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
125	030411005005	接线箱	1、名称：弱电箱 2、安装形式：距地0.3m安装	个	2	229.06	458.12	
126	030411005006	接线箱	1、名称：家庭多媒体信息箱 2、规格：400×300×120mm 3、安装形式：距地0.3m安装	个	63	214.46	13510.98	
127	030411003025	桥架	1、名称：封闭式金属桥架 2、规格：300*100 3、材质：热镀锌 4、类型：槽式桥架 5、接地方式：按设计及规范要求	m	112	106.87	11969.44	
128	030413001006	铁构件	1、名称：桥架支架 2、材质：镀锌型钢 3、规格：综合	kg	103.04	21.89	2255.55	
129	030411001055	配管	1、名称：电线管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：SC25 4、配置形式：暗配	m	120	26.56	3187.20	
130	030411001056	配管	1、名称：电线管 2、材质：紧定式镀锌电线管 3、规格：JDG25 4、配置形式：暗配 5、接地要求：按设计及规范要求	m	5443.38	15.74	85678.80	
131	030411001060	配管	1、名称：电线管 2、材质：紧定式镀锌电线管 3、规格：JDG20 4、配置形式：暗配 5、接地要求：按设计及规范要求	m	2615.03	10.71	28006.97	
132	030411006014	接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：铁 3、规格：86型 4、安装形式：暗装,含盖板、凿墙洞及修补费用	个	222	8.55	1898.10	
133	030411006016	接线盒	1、名称：开关盒 2、材质：铁 3、规格：86型 4、安装形式：暗装,含凿墙洞及修补费用	个	1014	8.76	8882.64	
134	030411004038	配线	1、名称：预留引线钢丝	m	8178.41	0.52	4252.77	
		分部小计					160100.57	
		给水						
本页小计							160100.57	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
135	031001006025	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PP-R 冷水管 S4 De40 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：按设计及规范要求 6、含管件	m	9.47	41.98	397.55	
136	031001006037	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PP-R 冷水管 S4 De32 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：按设计及规范要求 6、含管件	m	1079.4	33.00	35620.20	
137	031001006026	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PP-R 冷水管 S4 De25 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：按设计及规范要求 6、含管件	m	155.14	27.89	4326.85	
138	031001006027	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PP-R 冷水管 S4 De20 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：按设计及规范要求 6、含管件	m	2323.53	24.82	57670.01	
139	031001006028	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：热水 3、材质、规格：PP-R 热水管 S3.2 De20 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：按设计及规范要求 6、含管件	m	2416.4	26.08	63019.71	
本页小计							161034.32	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
140	031001006038	塑料管	1、安装部位：屋面 2、介质：热水 3、材质、规格：薄壁不锈钢管 DN15 4、连接形式：卡压连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：按设计及规范要求	m	259.3	45.41	11774.81	
141	031002003058	套管	1、名称、类型：一般穿楼板钢套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN32 4、填料材质：按设计及规范要求	个	168	34.28	5759.04	
142	031002003060	套管	1、名称、类型：一般穿楼板钢套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN40 4、填料材质：按设计及规范要求	个	141	34.98	4932.18	
143	031002003071	套管	1、名称、类型：一般穿楼板钢套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN50 4、填料材质：按设计及规范要求	个	1	36.04	36.04	
144	031002003061	套管	1、名称、类型：一般穿楼板钢套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN80 4、填料材质：按设计及规范要求	个	18	42.67	768.06	
145	031002003062	套管	1、名称、类型：一般穿楼板钢套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN100 4、填料材质：按设计及规范要求	个	40	57.08	2283.20	
146	031003001025	螺纹阀门	1、类型：截止阀 J11T-16 2、材质：铜 3、规格、压力等级：DN32 4、连接形式：螺纹连接	个	1	84.36	84.36	
147	031003001038	螺纹阀门	1、类型：截止阀 J11T-16 2、材质：铜 3、规格、压力等级：DN25 4、连接形式：螺纹连接	个	124	56.91	7056.84	
本页小计							32694.53	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
148	031003001026	螺纹阀门	1、类型：截止阀 2、材质：铜 3、规格、压力等级：DN15 4、连接形式：螺纹连接	个	96	38.30	3676.80	
149	031003001027	螺纹阀门	1、类型：止回阀 2、材质：铜 3、规格、压力等级：DN15 4、连接形式：螺纹连接	个	24	38.30	919.20	
150	031003001028	螺纹阀门	1、类型：自动排气阀 2、材质：铜 3、规格、压力等级：DN15 4、连接形式：螺纹连接	个	24	59.99	1439.76	
151	031003001029	螺纹阀门	1、类型：安全阀 A21H-16C 2、规格、压力等级：DN15 3、连接形式：螺纹连接	个	24	57.44	1378.56	
152	031003001030	螺纹阀门	1、类型：可调式减压稳压阀 Y13X-6T 2、规格、压力等级：DN25 3、连接形式：螺纹连接	个	20	176.34	3526.80	
153	031003001031	螺纹阀门	1、类型：可调式减压稳压阀 Y13X-6T 2、规格、压力等级：DN15 3、连接形式：螺纹连接	个	24	130.62	3134.88	
154	031208002004	管道绝热	1、绝热材料品种：B1级橡塑管壳 2、绝热厚度：50mm 3、管道外径：57mm以下	m3	35.49	1626.67	57730.52	
155	031208002006	管道绝热	1、绝热材料品种：B1级橡塑管壳 2、绝热厚度：20mm 3、管道外径：57mm以下	m3	9.51	2146.79	20415.97	
156	031208007001	防潮层、保护层	1、材料：铝板 2、厚度：0.3mm 3、层数：单层 4、对象：水管	m2	2051.3	72.62	148965.41	
本页小计							241187.90	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
157	031006005001	太阳能集热装置	1、名称：太阳能热水器 2、型号、规格：1645*1685mm，集热面积2.55m2，日均产热水量175L，出水温度55℃，重量258Kg，功率1.5KW， 3、含支架等附配件	套	24	3045.79	73098.96	
		分部小计					508015.71	
		排水						
158	031001006029	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：加强型PVC-U中空螺旋消音管 De160 4、连接形式：零件粘接 5、压力试验及吹、洗设计要求：按设计及规范要求	m	69.36	108.90	7553.30	
159	031001006030	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：加强型PVC-U中空螺旋消音管 De110 4、连接形式：零件粘接 5、阻火圈设计要求：按设计及规范要求 6、压力试验及吹、洗设计要求：按设计及规范要求 7、含阻火圈	m	1323.5	74.61	98746.34	
160	031001006031	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：PVC-U排水管 De110 4、连接形式：零件粘接 5、阻火圈设计要求：按设计及规范要求 6、压力试验及吹、洗设计要求：按设计及规范要求 7、含同层排水接口管件等	m	180.7	89.36	16147.35	
本页小计							195545.95	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
161	031001006032	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：加强型PVC-U中空螺旋消音管 De75 4、连接形式：零件粘接 5、阻火圈设计要求：按设计及规范要求 6、压力试验及吹、洗设计要求：按设计及规范要求	m	129.38	53.36	6903.72	
162	031001006033	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：加强型PVC-U中空螺旋消音管 De50 4、连接形式：零件粘接 5、阻火圈设计要求：按设计及规范要求 6、压力试验及吹、洗设计要求：按设计及规范要求	m	608.46	36.17	22008.00	
163	031004006001	大便器	1、材质：陶瓷 2、规格、类型：坐便器	组	64	508.97	32574.08	
164	031004004001	洗涤盆	1、材质：陶瓷 2、规格、类型：洗菜盆 3、附件名称、数量：快开龙头 DN15	组	64	366.85	23478.40	
165	031004006002	大便器	1、材质：陶瓷 2、规格、类型：坐便器 3、附件名称、数量：含残疾人扶手	组	2	642.05	1284.10	
166	031004007001	小便器	1、材质：陶瓷 2、规格、类型：挂式小便斗 3、附件名称、数量：含残疾人扶手	组	1	564.65	564.65	
167	031004003002	洗脸盆	1、材质：陶瓷 2、规格、类型：台式洗脸盆，单冷扳式水龙头 3、附件名称、数量：含残疾人扶手	组	2	684.23	1368.46	
168	031004014012	给、排水附（配）件	1、名称：地漏 2、材质：塑料 3、型号、规格：DN50	个	36	30.65	1103.40	
本页小计							89284.81	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
169	031002003063	套管	1、名称、类型：刚性防水套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN150 4、填料材质：按设计及规范要求	个	20	109.05	2181.00	
170	031002003064	套管	1、名称、类型：刚性防水套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN200 4、填料材质：按设计及规范要求	个	12	175.40	2104.80	
171	031004003001	洗脸盆	1、名称：洗脸盆、浴盆预留 2、规格、类型：DN50	组	180	37.62	6771.60	
172	010101003001	挖沟槽土方	1、土壤类别：详见现场土质 2、挖土深度：综合 3、弃土运距：自行考虑	m3	22.34	72.53	1620.32	
173	010103001001	回填方	1、密实度要求：按设计及规范要求 2、填方材料品种：现场原土	m3	22.34	46.19	1031.88	
		分部小计					225441.40	
		雨水/冷凝水						
174	031001006005	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：雨水 3、材质、规格：加强型HRS型高层雨水管(抗紫外线) De160 4、连接形式：承插粘结 5、压力试验及吹、洗设计要求：按设计及规范要求	m	21.14	67.82	1433.71	
175	031001006034	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：雨水 3、材质、规格：加强型HRS型高层雨水管(抗紫外线) De110 4、连接形式：承插粘结 5、压力试验及吹、洗设计要求：按设计及规范要求 6、含雨水斗	m	457.9	50.99	23348.32	
本页小计							38491.63	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
176	031001006035	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：雨水 3、材质、规格：加强型HRS型高层雨水管(抗紫外线) De50 4、连接形式：承插粘结 5、压力试验及吹、洗设计要求：按设计及规范要求	m	48	20.92	1004.16	
177	031001006020	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：冷凝水 3、材质、规格：PVC-U排水管(抗紫外线) De75 4、连接形式：承插粘结 5、压力试验及吹、洗设计要求：按设计及规范要求	m	685.02	29.84	20441.00	
178	031001006036	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：冷凝水 3、材质、规格：PVC-U排水管(抗紫外线) De50 4、连接形式：承插粘结 5、压力试验及吹、洗设计要求：按设计及规范要求	m	142.8	20.33	2903.12	
179	031004014009	给、排水附（配）件	1、名称：地漏 2、材质：塑料 3、型号、规格：DN50	个	255	30.65	7815.75	
180	031004014013	给、排水附（配）件	1、名称：侧墙型带网框的地漏 2、材质：铸铁 3、型号、规格：DN100	个	2	117.32	234.64	
		分部小计					57180.70	
		压力排水						
181	030109001005	离心式泵	1、名称：排水泵 2、型号：JYWQ80-40-15-1600-4 3、规格：Q=40m3/h,H=15m,N=4Kw 4、减振装置形式、数量：按设计及规范要求 5、含接线及调试	台	4	2585.84	10343.36	
本页小计							42742.03	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
182	031001001001	镀锌钢管	1、安装部位：室内 2、介质：废水 3、规格、压力等级：DN100 4、连接形式：沟槽连接 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：按设计及规范要求	m	32.52	108.05	3513.79	
183	031001001002	镀锌钢管	1、安装部位：室内 2、介质：废水 3、规格、压力等级：DN80 4、连接形式：沟槽连接 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：按设计及规范要求	m	20.8	79.25	1648.40	
184	031003003010	法兰阀门	1、类型：带锁具暗杆闸阀 2、材质：铸铁 3、规格、压力等级：DN80 4、连接形式：法兰连接 5、含法兰、不锈钢螺栓、螺母	个	4	582.19	2328.76	
185	031003003011	法兰阀门	1、类型：止回阀 2、材质：铸铁 3、规格、压力等级：DN80 4、连接形式：法兰连接 5、含法兰、不锈钢螺栓、螺母	个	4	537.71	2150.84	
186	031003010001	软接头	1、材质：橡胶接头 2、规格：DN80 3、连接形式：法兰连接 4、含法兰、不锈钢螺栓、螺母	个	4	268.98	1075.92	
187	031003001001	螺纹阀门	1、类型：截止阀 2、材质：全铜 3、规格、压力等级：DN15 4、连接形式：螺纹连接	个	4	41.17	164.68	
188	030601002001	压力仪表	1、名称：压力表 2、型号：Y-100	台	4	138.01	552.04	
189	030815001001	管架制作安装	1、材质:型钢 ， 2、管架形式:一般管架	kg	98.95	16.56	1638.61	
本页小计							13073.04	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
190	031202003001	一般钢结构防腐蚀	1、除轻锈后两遍防锈漆,再刷灰色调和漆二道	Kg	98.95	2.71	268.15	
191	031002003007	套管	1、名称、类型：刚性防水套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN150 4、填料材质：按设计及规范要求	个	4	109.05	436.20	
		分部小计					24120.75	
		送排风						
192	030108003001	轴流通风机	1、名称：壁式轴流风机(带阀) 2、规格：风量600m3/h,全压40Pa,功率25W,噪声57dB(A) 3、含接线及调试	台	4	643.34	2573.36	
193	030108003002	轴流通风机	1、名称：壁式轴流风机 (带止回阀及连接Φ100管道) 2、规格：风量150m3/h,全压200Pa,功率25W,噪声57dB(A) 3、含接线及调试	台	2	271.48	542.96	
194	030108006001	其他风机	1、名称：无动力风帽 2、规格：Φ710 3、材质：不锈钢	台	4	203.23	812.92	
195	030701003001	空调器	1、名称：墙式新风机 2、规格：风量100m3/h,全压40Pa,功率20W,噪声≤32dB(A),带除霾装置 3、含接线及调试	台	310	550.68	170710.80	
196	030703008001	不锈钢风口	1、名称：不锈钢防雨风帽 2、规格：Φ100	个	2	47.86	95.72	
197	031002003067	套管	1、名称、类型：一般穿楼板钢套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：Φ120 4、填料材质：按设计及规范要求	个	473	77.87	36832.51	
198	031002003068	套管	1、名称、类型：一般穿楼板钢套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：Φ100 4、填料材质：按设计及规范要求	个	261	57.08	14897.88	
本页小计							227170.50	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
199	031002003069	套管	1、名称、类型：一般穿楼板钢套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：Φ80 4、填料材质：按设计及规范要求	个	338	42.67	14422.46	
		分部小计					240888.61	
		火灾报警						
200	030411005007	接线箱	1、名称：接线端子箱 2、型号：GST-JX100 3、安装形式：按设计要求	个	6	263.47	1580.82	
201	030411003026	桥架	1、名称：耐火封闭金属桥架(内有防火隔板) 2、规格：150*100 3、材质：热镀锌 4、类型：槽式桥架，含盖板 5、接地方式：按设计及规范要求	m	141.61	88.33	12508.41	
202	030413001007	铁构件	1、名称：桥架支架 2、材质：型钢 3、规格：综合	kg	155.97	23.24	3624.74	
203	030411001061	配管	1、名称：电线管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：SC25 4、配置形式：暗配	m	75.19	32.45	2439.92	
204	030411001062	配管	1、名称：电线管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：SC20 4、配置形式：暗配	m	1238.67	26.56	32899.08	
205	030411001063	配管	1、名称：电线管 2、材质：紧定式镀锌电线管 3、规格：JDG20 4、配置形式：暗配 5、接地要求：按设计及规范要求	m	543.39	10.71	5819.71	
206	030411004005	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内敷设 3、型号：WDZN-BYJ 4、规格：2.5mm2	m	758.66	4.34	3292.58	
207	030411004006	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：桥架内敷设 3、型号：WDZN-BYJ 4、规格：2.5mm2	m	12.16	3.86	46.94	
本页小计							76634.66	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
208	030411004039	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内敷设 3、型号：WDZN-RYJS 4、规格：2*2.5mm2	m	1295.67	7.59	9834.14	
209	030411004040	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：桥架内敷设 3、型号：WDZN-RYJS 4、规格：2*2.5mm2	m	9.33	7.60	70.91	
210	030411004041	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内敷设 3、型号：WDZN-RYJS 4、规格：4*2.5mm2	m	272.06	21.61	5879.22	
211	030411004043	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：桥架内敷设 3、型号：WDZN-RYJS 4、规格：4*2.5mm2	m	15.27	7.86	120.02	
212	030408001053	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：WDZNC-KYJY 3、规格：4*2.5mm2 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：穿管或桥架敷设	m	73.98	16.47	1218.45	
213	030408001054	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：WDZNC-KYJY 3、规格：3*2.5mm2 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：穿管或桥架敷设	m	23.91	15.09	360.80	
214	030408006042	电力电缆头	1、名称：户内干包式电力电缆头制作、安装 2、规格：KYJY-4*2.5 3、材质、类型：压铜接线端子 4、电压等级（kV）：1KV	个	6	17.28	103.68	
215	030408006043	电力电缆头	1、名称：户内干包式电力电缆头制作、安装 2、规格：KYJY-3*2.5 3、材质、类型：压铜接线端子 4、电压等级（kV）：1KV	个	2	12.96	25.92	
本页小计							17613.14	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
216	030904001005	点型探测器	1、名称：点型感烟探测器 2、线制：总线制	个	232	94.17	21847.44	
217	030904001006	点型探测器	1、名称：点型感温探测器 2、线制：总线制	个	6	96.10	576.60	
218	030904003001	按钮	1、名称：消火栓按钮(消防箱带来)	个	39	143.44	5594.16	
219	030904003002	按钮	1、名称：手动报警按钮 （不带电话插孔）	个	42	173.44	7284.48	
220	030904005001	声光报警器	1、名称：声光报警器	个	39	157.95	6160.05	
221	030904007001	消防广播（扬声器）	1、名称：消防广播（阻燃材料） 2、安装方式：吸顶安装	个	41	63.42	2600.22	
222	030904007002	消防广播（扬声器）	1、名称：消防广播（阻燃材料） 2、安装方式：挂壁安装	个	35	53.29	1865.15	
223	030904006001	消防报警电话	1、名称：消防电话插孔	个	33	70.72	2333.76	
224	030904006002	消防报警电话	1、名称：总线消防电话分机	个	10	93.22	932.20	
225	030904009001	重复显示器	1、多线制：火灾显示盘 2、总线制：总线制	台	35	1760.98	61634.30	
226	030411006004	接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：铁 3、规格：86型 4、安装形式：暗装,含盖板、凿墙洞及修补费用	个	512	8.19	4193.28	
227	030904008001	模块	1、名称：短路隔离器	个	38	220.34	8372.92	
228	030904008002	模块	1、名称：输入模块	个	8	218.34	1746.72	
229	030904008004	模块	1、名称：广播控制模块	个	4	237.34	949.36	
230	030904008008	模块	1、名称：总线联动控制模块	个	70	327.82	22947.40	
		分部小计					228863.38	
		报警主线						
231	030411004063	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：桥架内敷设 3、型号：WDZN-BYJ 4、规格：2.5mm2	m	1543.24	3.86	5956.91	
本页小计							154994.95	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
232	030411004064	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：桥架内敷设 3、型号：WDZNC-BYJ 4、规格：2.5mm2	m	771.62	3.86	2978.45	
233	030411004065	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：桥架内敷设 3、型号：WDZNC-RYJS 4、规格：2*1.5mm2	m	2314.86	4.83	11180.77	
234	030411004061	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：线槽内敷设 3、型号：WDZNC-RYJS 4、规格：2*2.5mm2	m	1157.43	7.33	8483.96	
		分部小计					28600.09	
		消防电源监控						
235	030411001064	配管	1、名称：电线管 2、材质：紧定式镀锌电线管 3、规格：JDG25 4、配置形式：暗配 5、接地要求：按设计及规范要求	m	39.62	15.74	623.62	
236	030411004044	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内敷设 3、型号：WDZN-BYJ 4、规格：2.5mm2	m	82.24	4.34	356.92	
237	030411004045	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：桥架内敷设 3、型号：WDZN-BYJ 4、规格：2.5mm2	m	240.1	3.86	926.79	
238	030411004046	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内敷设 3、型号：WDZN-RYJS 4、规格：2*2.5mm2	m	41.12	7.59	312.10	
239	030411004047	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：桥架内敷设 3、型号：WDZN-RYJS 4、规格：2*2.5mm2	m	117.05	7.60	889.58	
240	030503006001	传感器	1、名称：电压、电流信号传感器 RXPMVI 2、规格：RXPM VI JS1	个	7	267.69	1873.83	
本页小计							27626.02	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
241	030503006003	传感器	1、名称：电压信号传感器 RXPMV 2、规格：RXPM V JS 2	个	6	267.69	1606.14	
242	030503006002	传感器	1、名称：电压信号传感器 RXPMV' 2、规格：RXPM V JD 6	个	4	267.69	1070.76	
		分部小计					7659.74	
		应急照明集中控制						
243	030411001065	配管	1、名称：电线管 2、材质：紧定式镀锌电线管 3、规格：JDG20 4、配置形式：暗配 5、接地要求：按设计及规范要求	m	12.22	10.71	130.88	
244	030411004048	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内敷设 3、型号：WDZN-RYJS 4、规格：2*2.5mm2	m	15.22	7.59	115.52	
245	030411004049	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：桥架内敷设 3、型号：WDZN-RYJS 4、规格：2*2.5mm2	m	123.58	7.60	939.21	
246	030904008013	模块	1、名称：应急照明控制模块	个	6	211.76	1270.56	
		分部小计					2456.17	
		余压监控						
247	030411001066	配管	1、名称：电线管 2、材质：紧定式镀锌电线管 3、规格：JDG20 4、配置形式：暗配 5、接地要求：按设计及规范要求	m	102	10.71	1092.42	
248	030411004050	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内敷设 3、型号：WDZNC-RYJS 4、规格：2*1.5mm2	m	103.5	4.65	481.28	
249	030411004051	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：桥架内敷设 3、型号：WDZNC-RYJS 4、规格：2*1.5mm2	m	7.3	4.83	35.26	
本页小计							6742.03	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
250	030904001001	点型探测器	1、名称：余压传感器	个	34	255.68	8693.12	
251	030904001007	点型探测器	1、名称：余压控制器	个	2	202.56	405.12	
		分部小计					10707.20	
		过载报警信号						
252	030411001067	配管	1、名称：电线管 2、材质：紧定式镀锌电线管 3、规格：JDG20 4、配置形式：暗配 5、接地要求：按设计及规范要求	m	88.82	10.71	951.26	
253	030411004052	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内敷设 3、型号：WDZN-RYJS 4、规格：2*2.5mm2	m	90.32	7.59	685.53	
254	030411004053	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：桥架内敷设 3、型号：WDZN-RYJS 4、规格：2*2.5mm2	m	117.69	7.60	894.44	
255	030904001003	点型探测器	1、名称：消防配电线路过载探测器	个	9	125.03	1125.27	
		分部小计					3656.50	
		电气火灾监控						
256	030411001068	配管	1、名称：电线管 2、材质：紧定式镀锌电线管 3、规格：JDG20 4、配置形式：暗配 5、接地要求：按设计及规范要求	m	40.56	10.71	434.40	
257	030411004054	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内敷设 3、型号：WDZN-RYJS 4、规格：2*2.5mm2	m	43.56	7.59	330.62	
258	030411004055	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：桥架内敷设 3、型号：WDZN-RYJS 4、规格：2*2.5mm2	m	136.02	7.60	1033.75	
259	030904001002	点型探测器	1、名称：剩余电流探测器	个	10	134.35	1343.50	
260	030402008001	互感器	1、名称：零序电流互感器	台	10	196.02	1960.20	
		分部小计					5102.47	
		防火门监控						
本页小计							17857.21	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
261	030411001069	配管	1、名称：电线管 2、材质：紧定式镀锌电线管 3、规格：JDG25 4、配置形式：暗配 5、接地要求：按设计及规范要求	m	133.75	15.74	2105.23	
262	030411004056	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内敷设 3、型号：WDZN-BYJ 4、规格：2.5mm2	m	264.5	4.34	1147.93	
263	030411004057	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：桥架内敷设 3、型号：WDZN-BYJ 4、规格：2.5mm2	m	214.78	3.86	829.05	
264	030411004058	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内敷设 3、型号：WDZN-RYJS 4、规格：2*2.5mm2	m	135.25	7.59	1026.55	
265	030411004059	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：桥架内敷设 3、型号：WDZN-RYJS 4、规格：2*2.5mm2	m	101	7.60	767.60	
266	030904008010	模块	1、名称：防火门控制器 2、规格：FH1 3、类型：详见设计要求	个	37	206.55	7642.35	
		分部小计					13518.71	
		消火栓						
267	030901002001	消火栓钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：热浸镀锌钢管 DN100 3、连接形式：卡箍连接 4、压力试验及冲洗设计要求：按设计及规范要求 5、含卡箍管件	m	205.44	107.08	21998.52	
268	030901002002	消火栓钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：热浸镀锌钢管 DN65 3、连接形式：卡箍连接 4、压力试验及冲洗设计要求：按设计及规范要求 5、含卡箍管件	m	96.55	71.68	6920.70	
本页小计							42437.93	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
269	031201001001	管道刷油	1、除锈级别：除轻锈 2、涂刷遍数、漆膜厚度：防锈漆二道打底，外刷红色调和漆两道，图例字母5~10m标注一个	m2	92.76	22.65	2101.01	
270	031002001001	管道支架	1、材质：型钢 2、管架形式：综合	Kg	503.65	16.61	8365.63	
271	031201003001	金属结构刷油	1、涂刷遍数、漆膜厚度：除锈后刷樟丹两道，灰色调和漆两道	kg	503.65	2.17	1092.92	
272	031208002005	管道绝热	1、绝热材料品种：B1级橡塑管壳 2、绝热厚度：50mm 3、管道外径：57mm以下	m3	0.89	1626.67	1447.74	
273	031208007002	防潮层、保护层	1、材料：铝板 2、厚度：0.3mm 3、层数：单层 4、对象：水管	m2	23.86	72.62	1732.71	
274	031003003012	焊接法兰阀门	1、类型：对夹蝶阀 2、材质：铸铁 3、规格、压力等级：DN100 4、连接形式：法兰连接 5、含法兰、不锈钢螺栓、螺母	个	6	421.05	2526.30	
275	031003001032	螺纹阀门	1、类型：截止阀 J11T-16 2、材质：铜 3、规格、压力等级：DN25 4、连接形式：螺纹连接	个	2	56.91	113.82	
276	031003001035	螺纹阀门	1、类型：自动排气阀 2、材质：铜 3、规格、压力等级：DN25 4、连接形式：螺纹连接	个	2	92.59	185.18	
本页小计							17565.31	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
277	030901010001	室内消火栓	1、名称：薄型单栓带消防软管卷盘组合式消防柜 2、型号、规格：700*1800*160mm 3、附件材质、规格：箱内均设:JPS1.6-19消防软管卷盘一组;DN19长L=30m软管一根;DN6水枪1支;DN65长L=25m尼龙衬胶水龙带一根;Φ19x65直流水枪1支;消防按钮1个;指示灯一只;SNZW65-III减压稳压消火栓一只;MF/ABC4灭火器2具 4、具体详见15S202,P21	套	34	1181.02	40154.68	
278	030901010002	室内消火栓	1、名称：薄型单栓带消防软管卷盘组合式消防柜 2、型号、规格：700*1800*160mm 3、附件材质、规格：箱内均设:JPS1.6-19消防软管卷盘一组;DN19长L=30m软管一根;DN6水枪1支;DN65长L=25m尼龙衬胶水龙带一根;Φ19x65直流水枪1支;消防按钮1个;指示灯一只;SNZ65消火栓一只;MF/ABC4灭火器2具 4、具体详见15S202,P21	套	8	1149.97	9199.76	
279	030901010003	室内消火栓	1、名称：试验消火栓箱 2、型号、规格：800*650*240mm 3、附件材质、规格：DN6水枪1支;DN65长L=25m尼龙衬胶水龙带一根;Φ19x65直流水枪1支;消防按钮1个;指示灯一只;SNZ65消火栓一只 4、具体详见15S202,P54	套	1	690.92	690.92	
本页小计							50045.36	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
280	030901012001	消防水泵接合器	1、名称：室外水泵接合器 2、安装部位：室外 3、型号、规格：SQS150-C 4、附件材质、规格：安全止回阀、蝶阀及井等	套	2	3303.52	6607.04	
281	031002003016	套管	1、名称、类型：一般穿墙钢套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN100 4、填料材质：按设计及规范要求	个	4	57.08	228.32	
282	031002003072	套管	1、名称、类型：一般穿墙钢套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN150 4、填料材质：按设计及规范要求	个	32	80.67	2581.44	
283	031002003002	套管	1、名称、类型：刚性防水套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN150 4、填料材质：按设计及规范要求	个	5	109.05	545.25	
		分部小计					106491.94	
		喷淋						
284	030901001001	水喷淋钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：热浸镀锌钢管 DN150 3、连接形式：沟槽连接 4、压力试验及冲洗设计要求：按设计及规范要求 5、含沟槽管件	m	21.29	229.66	4889.46	
285	030901001002	水喷淋钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：热浸镀锌钢管 DN100 3、连接形式：沟槽连接 4、压力试验及冲洗设计要求：按设计及规范要求 5、含沟槽管件	m	0.97	114.83	111.39	
本页小计							14962.90	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
286	030901001003	水喷淋钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：热浸镀锌钢管 DN80 3、连接形式：沟槽连接 4、压力试验及冲洗设计要求：按设计及规范要求 5、含沟槽管件	m	33.63	87.81	2953.05	
287	030901001004	水喷淋钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：热浸镀锌钢管 DN65 3、连接形式：沟槽连接 4、压力试验及冲洗设计要求：按设计及规范要求 5、含沟槽管件	m	3	75.30	225.90	
288	030901001005	水喷淋钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：热浸镀锌钢管 DN50 3、连接形式：丝扣连接 4、压力试验及冲洗设计要求：按设计及规范要求	m	13.84	66.33	918.01	
289	030901001006	水喷淋钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：热浸镀锌钢管 DN40 3、连接形式：丝扣连接 4、压力试验及冲洗设计要求：按设计及规范要求	m	27	60.71	1639.17	
290	030901001007	水喷淋钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：热浸镀锌钢管 DN32 3、连接形式：丝扣连接 4、压力试验及冲洗设计要求：按设计及规范要求	m	31.15	51.31	1598.31	
291	030901001008	水喷淋钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：热浸镀锌钢管 DN25 3、连接形式：丝扣连接 4、压力试验及冲洗设计要求：按设计及规范要求	m	136.94	45.02	6165.04	
本页小计							13499.48	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
292	031201001004	管道刷油	1、除锈级别：除轻锈 2、涂刷遍数、漆膜厚度：防锈漆二道打底，外刷红色调和漆两道，图例字母5~10m标注一个	m2	44.94	22.65	1017.89	
293	031002001004	管道支架	1、材质:型钢 ， 2、管架形式:一般管架	Kg	584.23	16.66	9733.27	
294	031201003006	金属结构刷油	1、支架油漆 ， 2、除锈级别:按规范及设计要求 ， 3、涂刷遍数、漆膜厚度:除锈后刷樟丹两道，灰色调和漆两道	Kg	584.23	2.71	1583.26	
295	030901003001	水喷淋喷头	1、安装部位：直立型玻璃球喷头(无吊顶) 2、材质、型号、规格：ZSTZ-15/68℃ K=80 3、连接形式：螺纹连接	个	61	34.23	2088.03	
296	030901003002	水喷淋喷头	1、安装部位：直立型玻璃球喷头(无吊顶) 2、材质、型号、规格：ZSTZ-15/68℃ K=115 3、连接形式：螺纹连接	个	13	36.01	468.13	
297	030901006001	水流指示器	1、规格、型号：DN150 2、连接形式：法兰连接 3、包括法兰、不锈钢螺栓、螺母	个	1	589.79	589.79	
298	030807003001	阀门	1、名称：法兰信号阀 2、材质：铸铁 3、型号、规格：DN150 4、连接形式：法兰连接 5、包括法兰、不锈钢螺栓、螺母	个	1	761.48	761.48	
299	030901007001	减压孔板	1、材质、规格：不锈钢减压孔板 DN150*48 2、连接形式：法兰	个	1	289.52	289.52	
本页小计							16531.37	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
300	031004014001	给、排水附(配)件	1、名称：排水漏斗 2、材质：钢制 3、型号、规格：DN80 4、安装方式：焊接	个	1	73.87	73.87	
301	030901008001	末端试水装置	1、规格：DN25 2、组装形式：按规范及设计 3、包括球阀、压力表、试水接头的安装	组	1	304.48	304.48	
302	031003001036	螺纹阀门	1、类型：截止阀 J11T-16 2、材质：铜 3、规格、压力等级：DN25 4、连接形式：螺纹连接	个	1	56.91	56.91	
303	031003001037	螺纹阀门	1、类型：自动排气阀 2、材质：铜 3、规格、压力等级：DN25 4、连接形式：螺纹连接	个	1	92.59	92.59	
		分部小计					35559.55	
		排烟、正压送风						
304	030702001004	碳钢通风管道	1、名称：风管制作、安装 2、材质：热镀锌钢板 3、形状：矩形 4、规格：周长4000mm以下 5、板材厚度：δ1.0mm 6、管件、法兰等附件及支架设计要求：法兰连接 7、接口形式：咬口	m2	484.04	122.39	59241.66	
305	030702001005	碳钢通风管道	1、名称：风管制作、安装 2、材质：热镀锌钢板 3、形状：矩形 4、规格：周长2000mm以下 5、板材厚度：δ1.0mm 6、管件、法兰等附件及支架设计要求：法兰连接 7、接口形式：咬口	m2	11.18	151.45	1693.21	
本页小计							61462.72	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区8#楼水电　　堂前人家东区项目施工　　第42页 共45页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
306	030702001006	碳钢通风管道	1、名称：风管制作、安装 2、材质：热镀锌钢板 3、形状：矩形 4、规格：周长2000mm以下 5、板材厚度：δ0.75mm 6、管件、法兰等附件及支架设计要求：法兰连接 7、接口形式：咬口	m2	46.56	143.30	6672.05	
307	030702001001	碳钢通风管道	1、名称：风管套管 2、材质：钢板 3、形状：矩形 4、规格：周长4000mm以上 5、板材厚度：δ2.0 6、接口形式：焊接	m2	10.77	180.77	1946.89	
308	031201003003	金属结构刷油	1、除锈级别:轻锈 ， 2、油漆品种:红丹防锈漆2道，灰色调和漆2道 ， 3、结构类型:一般钢结构	kg	2054.62	2.76	5670.75	
309	030703019001	柔性接口	1、名称:帆布软接口 ， 2、材质:硅钛合金防火不燃软接 ， 3、类型:详见设计及规范要求 ， 4、制作、安装	m2	4.14	106.63	441.45	
310	031208003001	通风管道绝热	1、绝热材料品种：防火岩棉,容重65Kg/m3 2、绝热厚度：40mm	m3	2.77	966.45	2677.07	
311	031208003002	通风管道绝热	1、绝热材料品种：防火岩棉,容重110Kg/m3 2、绝热厚度：50mm	m3	24.09	992.15	23900.89	
312	031208007003	防潮层、保护层	1、材料：复合铝箔 2、层数：单层 3、对象：排烟风管	m2	545.68	45.27	24702.93	
313	030703001001	碳钢阀门	1、名称：70℃排烟防火阀(信号反馈) 2、规格：630*400 3、支架形式、材质：型钢吊架	个	2	360.85	721.70	
本页小计							66733.73	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
314	030703001002	碳钢阀门	1、名称：70℃防火阀(信号反馈) 2、规格：400*400 3、支架形式、材质：型钢吊架	个	2	219.18	438.36	
315	030703001005	碳钢阀门	1、名称：70℃防火阀(信号反馈) 2、规格：630*320 3、支架形式、材质：型钢吊架	个	1	337.50	337.50	
316	030703001003	碳钢阀门	1、名称：70℃防火阀(信号反馈) 2、规格：630*1000 3、支架形式、材质：型钢吊架	个	2	647.76	1295.52	
317	030703001004	碳钢阀门	1、名称：70℃防火阀(信号反馈) 2、规格：800*800 3、支架形式、材质：型钢吊架	个	4	540.79	2163.16	
318	030703001006	碳钢阀门	1、名称：70℃防火阀 2、规格：1000*400 3、支架形式、材质：型钢吊架	个	1	586.16	586.16	
319	030703001007	碳钢阀门	1、名称：电动对开多叶调节阀 2、规格：400*400 3、支架形式、材质：型钢吊架	个	2	228.69	457.38	
320	030703001008	碳钢阀门	1、名称：电动对开多叶调节阀 2、规格：1000*630 3、支架形式、材质：型钢吊架	个	2	450.07	900.14	
321	030703001018	碳钢阀门	1、名称：风管止回阀 2、规格：800*800 3、支架形式、材质：型钢吊架	个	2	405.26	810.52	
322	030703001019	碳钢阀门	1、名称：风管止回阀 2、规格：630*400 3、支架形式、材质：型钢吊架	个	1	198.19	198.19	
323	030703001020	碳钢阀门	1、名称：风管止回阀 2、规格：630*320 3、支架形式、材质：型钢吊架	个	1	190.81	190.81	
本页小计							7377.74	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
324	030703011004	铝及铝合金风口	1、名称：电动多叶送风口 2、规格：800×(800+250) 风量10979.28m3/h	个	32	1193.81	38201.92	
325	030703011005	铝及铝合金风口	1、名称：单层百叶风口 2、规格：1000*400	个	1	251.97	251.97	
326	030703011006	铝及铝合金风口	1、名称：单层百叶侧排风口 2、规格：500*200	个	6	112.60	675.60	
327	030703011007	铝及铝合金风口	1、名称：铝合金防雨防虫百叶窗(内衬10*10热镀锌钢丝网) 2、规格：500*3100	个	2	787.42	1574.84	
328	030703011008	铝及铝合金风口	1、名称：铝合金防雨防虫百叶窗(内衬10*10热镀锌钢丝网) 2、规格：500*1800	个	1	504.76	504.76	
329	030703011009	铝及铝合金风口	1、名称：铝合金防雨防虫百叶窗(内衬10*10热镀锌钢丝网) 2、规格：2000*1800	个	1	954.11	954.11	
330	030108001001	离心式通风机	1、名称：轴流式加压送风机 2、规格：风量42700m3/h,全压674Pa,功率15KW,噪声91dB(A) 3、减振底座形式、数量：按设计要求 4、含接线调试及底座等	台	2	10831.24	21662.48	
331	030108001004	离心式通风机	1、名称：轴流式排烟风机 2、规格：风量16000/8000m3/h,全压759/190Pa,功率8.0/2.0KW,噪声88/76dB(A) 3、减振底座形式、数量：按设计要求 4、含接线调试及底座等	台	1	10354.28	10354.28	
本页小计							74179.96	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区8#楼水电　　堂前人家东区项目施工　　第45页 共45页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
332	030108001003	离心式通风机	1、名称：轴流式补风机 2、规格：风量8500m3/h,全压560Pa,功率2.2KW,噪声81dB(A) 3、减振底座形式、数量：按设计要求 4、含接线调试及底座等	台	1	5731.50	5731.50	
		分部小计					214957.80	
		防火封堵						
333	030408008003	防火堵洞	1、名称：防火堵铜（综合） 2、材质：防火隔板，防火泥，耐火极限不低于楼板耐火极限 3、方式：封堵方式符合消防验收标准	项	1	33982.08	33982.08	
334	031002001006	管道支架	1、名称：抗震支架 2、10Kg以下 3、管架形式：综合	Kg	550	28.52	15686.00	
335	031002001007	管道支架	1、名称：抗震支架 2、10Kg以上 3、管架形式：综合	Kg	500	27.28	13640.00	
		分部小计					63308.08	
		分部分项合计					3162197.37	
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1	57539.51	57539.51	
2	031302007001	高层施工增加		项	1	192659.74	192659.74	
3	031301012001	工程系统检测、检验		项	1	13176.62	13176.62	
		单价措施合计					263375.87	
本页小计							332415.45	
合　　计							3425573.24	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区8#楼水电　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	031302001001	安全文明施工费		100.000	51515.36			
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.500	45188.91			
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.210	6326.45			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.100	33138.54			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区8#楼水电　　堂前人家东区项目施工　　第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.100	3012.59			
11	031302012002	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.030	903.78			建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
12	031302012001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302013001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.080	2410.08			现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。
合　计					90980.35			

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：堂前人家东区8#楼水电　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共1页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合　计				

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

暂列金额明细表

工程名称：堂前人家东区8#楼水电　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共1页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：堂前人家东区8#楼水电　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共1页

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±(元)		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：堂前人家东区8#楼水电　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共1页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注

规费、税金项目计价表

工程名称：堂前人家东区8#楼水电　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	87520.80	100.000	87520.80
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	3103574.53	2.400	74485.79
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	3103574.53	0.420	13035.01
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	3103574.53		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费_含设备/1.01	3604074.39	9.000	324366.70
合　计					411887.50

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区8#楼水电　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共20页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	005459574103804355~1	点型感烟探测器		个	232	33.00	7656.00	
2	01030106	钢丝	Φ1.6	kg	44.494419	4.38	194.89	
3	01030106~1	钢丝	Φ1.6	kg	1.08801	4.38	4.77	
4	01090166	圆钢	Φ5.5～9	kg	24.943542	3.29	82.11	
5	01090166~1	圆钢	Φ5.5～9	kg	49.6832	3.29	163.56	
6	01090166~2	圆钢	Φ5.5～9	kg	84.181558	3.29	277.13	
7	01090167	圆钢	Φ8～14	kg	5.67	3.29	18.67	
8	01090172~1	圆钢	Φ10～14	kg	1.993527	3.29	6.56	
9	01090172-1	圆钢	Φ10～14	kg	8.2432	3.44	28.36	
10	01090172-1~1	镀锌型钢		kg	744.7755	4.57	3401.91	
11	01090221	镀锌圆钢	Φ5.5～9	kg	63.12	4.68	295.33	
12	01130141	扁钢	＜-59	kg	506.6611	3.23	1637.63	
13	01130141~1	扁钢	＜-59	kg	62.996214	3.23	203.62	
14	01130143-1	扁钢	-30×4～50×5	kg	22.6688	3.23	73.27	
15	01130206	镀锌扁钢	-25×4	kg	302.44	4.41	1333.34	
16	01130206~1	镀锌扁钢	-25×4	kg	3.36	4.41	14.81	
17	01130207	镀锌扁钢	-40×4	kg	2.6544	4.41	11.70	
18	01130216	镀锌扁钢	-60×6	kg	40.5324	4.41	178.69	
19	01210101	角钢		kg	4	3.24	12.94	
20	01210101-1	角钢		kg	77.28	3.28	253.38	
21	01210332	等边角钢	∟60×5	kg	678.75	3.24	2196.44	
22	01210332~1	等边角钢	∟60×5	kg	1939.52122	3.24	6276.29	
23	01210338~1	等边角钢	∟63×5	kg	8.02466	3.24	25.97	
24	01270101	型钢		kg	619.2838	3.25	2009.58	
25	01270101.1	型钢		kg	104.887	3.15	330.50	
26	01270101-1	型钢		kg	816.333	3.15	2572.27	
27	01270101-5	抗震支架		kg	1092	10.65	11629.80	
28	01290106~2	铝板	δ0.3	m2	2490.192	28.54	71070.08	
29	01290108~1	钢板	δ1.0～1.5 Q235	kg	0.7452	3.13	2.33	
30	01290109~1	钢板	δ1.6～1.9 Q235	kg	2.2	3.13	6.88	
31	01290119~1	镀锌钢板	δ2.0	m2	11.6316	61.86	719.53	
32	01290120	钢板	δ2.0～2.5 Q235	kg	1.12	3.13	3.50	
33	01290124	钢板	δ3.0 Q235	kg	14.4	3.13	45.00	
34	01290124~1	钢板	δ3.0 Q235	kg	1.6	3.13	5.00	
35	01290124~2	钢板	δ3.0 Q235	kg	2	3.13	6.25	
36	01290154	钢板	δ12～20 Q235	kg	10.25135	3.57	36.60	
37	01290436~1	热镀锌钢板	δ2.5 Q235B	m2	2.32	61.33	142.29	
38	01290436~2	热镀锌钢板	δ2.5 Q235B	m2	0.06	61.33	3.68	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区8#楼水电　　堂前人家东区项目施工　　第2页 共20页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
39	01290453~3	热镀锌钢板	δ1.0	m2	563.56036	30.92	17425.29	
40	01290453~4	热镀锌钢板	δ0.75	m2	52.98528	23.76	1258.93	
41	01293501	钢垫板		kg	132.66	3.19	423.44	
42	01370306~1	紫铜板	δ0.25～0.5以内	kg	0.9	9.05	8.15	
43	01550111	铅板	δ2.6～3	kg	0.04	16.29	0.65	
44	01550304	封铅	含铅65%含锡35%	kg	10.394402	8.58	89.18	
45	0178638844 17597485~1	总线消防电话分机		只	10	66.00	660.00	
46	0191120669 09386678~1	手动报警按钮（不带电话插孔）		个	42	85.00	3570.00	
47	02010106	橡胶板	δ1～15	kg	70.033376	7.72	540.66	
48	02010106~1	橡胶板 δ1～15		kg	1.960728	7.72	15.14	
49	02010506~1	石棉橡胶板	低压δ0.8～6	kg	6.62	5.57	36.87	
50	02010508	石棉橡胶板	低中压 δ0.8～6	kg	5.002494	11.06	55.33	
51	02010508~1	石棉橡胶板 低中压 δ0.8～6		kg	1.104	11.06	12.21	
52	02010508~2	石棉橡胶板	低中压 δ0.8~6	kg	0.28	11.06	3.10	
53	02051002	橡皮护套圈	Φ6～32	只	62	0.69	42.78	
54	02070226	橡胶垫	δ2	m2	1.557831	14.58	22.71	
55	02130114	塑料带	20mm×40m	kg	3.696	2.14	7.91	
56	02130209~1	尼龙扎带	L=100～150	根	68	0.14	9.52	
57	02190109	聚四氟乙烯生料带	宽20	m	168.881517	0.30	50.66	
58	02190109~1	聚四氟乙烯生料带 宽20		m	49.616	0.30	14.88	
59	02270106	白布		m	26.98	3.43	92.54	
60	02270112~1	硅钛合金防火不燃软接		m2	4.761	22.18	105.60	
61	02270131	破布		kg	116.803525	6.00	700.82	
62	02290103	线麻		kg	1.153	10.29	11.86	
63	02290507	油浸麻丝		kg	231.012	8.40	1940.50	
64	03011002	铁铆钉		kg	12.32444	5.15	63.47	
65	03030216	镀锌半圆头螺钉	M10×100	十个	58.22	0.34	19.79	
66	03031208	自攻螺钉 M4×30		十个	4.2	0.25	1.05	
67	03031209	自攻螺钉	M4×40	十个	1525.848	0.25	381.46	
68	03031211	自攻螺钉	M4×60	十个	173.376	0.26	45.08	
69	03031211~1	自攻螺钉 M4×60		十个	12.6	0.26	3.28	
70	03031212	自攻螺钉	M4×65	十个	381.934927	0.27	103.12	
71	03031212~1	自攻螺钉 M4×65		十个	79.6	0.27	21.49	
72	03031212~2	自攻螺钉	M4*65	十个	9.2	0.27	2.48	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区8#楼水电　　堂前人家东区项目施工　　第3页 共20页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
73	03031232	自攻螺钉	M6×30	十个	13.536	0.58	7.85	
74	03031232~1	自攻螺钉 M6×30		十个	2	0.58	1.16	
75	03031233~1	自攻螺钉	M6×35	十个	20.808	0.62	12.90	
76	03031236	自攻螺钉	M6×50	十个	1.664	0.76	1.26	
77	03031303	镀锌自攻螺钉	M4～6×10～35	十个	4593.0024	0.59	2709.87	
78	03031303~1	镀锌自攻螺钉	M4~6*10~35	十个	12.48	0.59	7.36	
79	03031303~2	镀锌自攻螺钉 M4～6×10～35		十个	14.4	0.59	8.50	
80	03031327	镀锌自攻螺钉	M6*100	十个	1.56	0.48	0.75	
81	03031327~1	镀锌自攻螺钉 M6×100		十个	1.8	0.48	0.86	
82	03050102	螺栓		套	9.87285	0.21	2.07	
83	03050201	带母螺栓		kg	5.582	4.68	26.12	
84	03050510	精制带母镀锌螺栓	M8×30	套	825.237	0.58	478.64	
85	03050516~1	精制带母镀锌螺栓	M10×75	套	55.797507	0.67	37.38	
86	03050537	精制带母镀锌螺栓	M16×100	套	8.24	2.73	22.50	
87	03050571~1	精制带母镀锌螺栓	M2～5×4～20	套	669.2	0.22	147.22	
88	03050573	精制带母镀锌螺栓	M6～12×12～50	套	2162.90268	0.33	713.76	
89	03050575~1	精制带母镀锌螺栓	M8×75以下	套	3023.9985	0.64	1935.36	
90	03050611~1	精制带母镀锌螺栓	带垫 M16×65～80	套	240.608	1.35	324.82	
91	03050613	精制带母镀锌螺栓	带垫 M16×85～140	套	6.6	1.84	12.14	
92	03050632	精制带母镀锌螺栓 带2个垫圈M8×80～120		套	143.5	3.69	529.52	
93	03050643	精制带母镀锌螺栓	带2个垫圈M20×85～100	套	49.44	4.52	223.47	
94	03050651	精制带母镀锌螺栓	M8×50内2平1弹垫	套	63.007996	0.69	43.48	
95	03050652	精制带母镀锌螺栓	M8×100内2平1弹垫	套	1051.944458	0.86	904.67	
96	03050653	精制带母镀锌螺栓	M10×50内2平1弹垫	套	8.24	0.99	8.16	
97	03050654	精制带母镀锌螺栓	M10×100内2平1弹垫	套	845.605695	1.10	930.17	
98	03050659	精制带母镀锌螺栓	M16×100内2平1弹垫	套	54.44	2.32	126.30	
99	03050911	精制六角螺栓		kg	15.188077	4.82	73.21	
100	03053521	镀锌半圆头螺栓	M2~5*15~50	套	74	0.09	6.66	
101	03053521~1	镀锌半圆头螺栓	M2～5×15～50	套	160	0.09	14.40	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区8#楼水电　　堂前人家东区项目施工　　第4页 共20页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
102	03053521~2	镀锌半圆头螺栓 M2～5×15～50		套	100	0.09	9.00	
103	03053724	精制带母蝶形螺栓	M12×100	套	1240	0.56	694.40	
104	03054309	地脚螺栓	M10×100	套	24.48	1.37	33.54	
105	03057113	伞形螺栓	M6～8×150	套	2048.16	0.34	696.37	
106	03070107	膨胀螺栓	M6	套	95.89734	0.43	41.24	
107	03070117	膨胀螺栓	M10	套	467.907066	0.69	322.86	
108	03070126	膨胀螺栓	M12	套	82.344	1.03	84.81	
109	03070133	膨胀螺栓	M12×200	套	476.34764	3.00	1429.04	
110	03070133-1	膨胀螺栓	M16×200	套	680	3.00	2040.00	
111	03070141	膨胀螺栓	M16×200	套	847.6272	2.74	2322.50	
112	03070145	膨胀螺栓	M18×200	套	27.15	3.43	93.12	
113	03070305	镀锌滚花膨胀螺栓 M8		套	140	0.70	98.00	
114	03070806	塑料膨胀管	Φ6×50	十个	20.354	0.69	14.04	
115	03070806~1	塑料膨胀管 Φ6×50		十个	35.53	0.69	24.52	
116	03070806~2	塑料膨胀管	Φ6*50	十个	9.83	0.69	6.78	
117	03070807	塑料膨胀管	Φ8×50	十个	470.402993	0.86	404.55	
118	03090103	螺母		kg	31.785355	6.17	196.12	
119	03090207	精制六角螺母	M8	十个	5.562	0.60	3.34	
120	03130304	钢垫圈		kg	12.548618	4.97	62.37	
121	03130305	钢垫圈	M8.5	十个	5.562	0.01	0.06	
122	03210206	砂轮片	Φ100	片	1.40002	1.29	1.81	
123	03210206~1	砂轮片 Φ100		片	0.188	1.29	0.24	
124	03210209	砂轮片	Φ200	片	0.4142	11.15	4.62	
125	03210211	砂轮片	Φ400	片	12.548659	11.58	145.31	
126	03210211~1	砂轮片 Φ400		片	6.367769	11.58	73.74	
127	03210211-1	砂轮片	Φ350	片	10.5	11.58	121.59	
128	03210405	尼龙砂轮片 Φ100×16×3		片	0.307432	3.26	1.00	
129	03210405~1	尼龙砂轮片	Φ100×16×3	片	11.717443	3.26	38.20	
130	03270104	铁砂布	2#	张	700.781758	0.86	602.67	
131	03270104~1	铁砂布 2#		张	7.446662	0.86	6.40	
132	03270202	砂纸		张	46.44	0.94	43.65	
133	03410200	电焊条		kg	4.5	4.92	22.14	
134	03410205	电焊条	J422	kg	3.178227	4.92	15.64	
135	03410206	电焊条	J422 Φ3.2	kg	168.091207	4.92	827.01	
136	03410206~1	电焊条 J422 Φ3.2		kg	21.380523	4.92	105.19	
137	03410207	电焊条	J422 Φ4	kg	93.778475	4.92	461.39	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区8#楼水电　　堂前人家东区项目施工　　第5页 共20页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
138	03410800	气焊条		kg	0.47388	5.32	2.52	
139	03411302	焊锡		kg	107.855829	36.87	3976.64	
140	03430900	焊锡丝		kg	9.492	42.88	407.02	
141	03450404	焊锡膏	瓶装50g	kg	9.753309	51.45	501.81	
142	03450404~1	焊锡膏 瓶装50g		kg	5.34	51.45	274.74	
143	03510901	保温钉		个	11558.2	0.13	1502.57	
144	03570225	镀锌铁丝	13#～17#	kg	156.083377	5.15	803.83	
145	03570231	镀锌铁丝	18#～22#	kg	76.222781	5.15	392.55	
146	03570237	镀锌铁丝	22#	kg	57.71403	5.15	297.23	
147	03590201	斜垫铁	Q235 1#	kg	19.08	5.15	98.26	
148	03590401	平垫铁	Q235 1#	kg	21.424	4.29	91.91	
149	03632105	钻头	Φ3	根	415.812	1.20	498.97	
150	03632105~1	钻头 Φ3		根	0.9	1.20	1.08	
151	03633105	冲击钻头	Φ6～8	根	6.71	1.72	11.54	
152	03633105~1	冲击钻头 Φ6～8		根	13.74	1.72	23.63	
153	03633105~2	冲击钻头	Φ6~8	根	3.57	1.72	6.14	
154	03633106	冲击钻头	Φ6～12	根	49.719978	2.57	127.78	
155	03633106~2	冲击钻头 Φ6～12		根	4.55	2.57	11.69	
156	03633308	合金钢钻头	Φ8mm～10mm	根	1.431381	6.86	9.82	
157	03652404	金刚石锯片	Φ114×1.8	片	224.185189	17.15	3844.78	
158	03652421	锯条		根	547.2373	0.19	103.98	
159	03652422	钢锯条		根	1404.79484	0.21	295.01	
160	03652906	钢丝刷子		把	4.1067	1.54	6.32	
161	04010132	水泥	42.5级	kg	54	0.29	15.66	
162	04010611	水泥	32.5级	kg	1915.650297	0.26	503.82	
163	04010611~1	水泥 32.5级		kg	112.971625	0.26	29.71	
164	04010611~2	水泥	32.5级	kg	4	0.26	1.05	
165	04030102	黄砂		m3	0.191291	237.81	45.49	
166	04030102~1	黄砂		m3	1.080323	237.81	256.91	
167	04050201~1	碎石		m3	0.752	164.18	123.46	
168	04050206	碎石 5～32mm		m3	0.191291	164.18	31.41	
169	04050206~1	碎石	5～32mm	m3	0.141023	164.18	23.15	
170	05030100	木方材		m3	0.129	2432.79	313.83	
171	05030600	普通木成材		m3	0.130552	2432.79	317.61	
172	05030700	木板材		m3	0.044	2432.79	107.04	
173	05050111	胶合板	2440×1220×6	m2	2.73	10.29	28.09	
174	05050111~1	胶合板 2440×1220×6		m2	6.01	10.29	61.84	
175	05050111~2	胶合板	2440*1220*6	m2	0.88	10.29	9.06	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区8#楼水电　　堂前人家东区项目施工　　第6页 共20页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
176	11030305	醇酸防锈漆	C53-1	kg	69.39028	12.49	866.68	
177	11030305-1	醇酸防锈漆	C53-1	kg	53.979497	12.49	674.20	
178	11030306	酚醛防锈漆		kg	10.12752	12.49	126.49	
179	11030306.1	酚醛防锈漆		kg	11.61406	12.49	145.06	
180	11030306-1	酚醛防锈漆		kg	33.4611	12.49	417.93	
181	11030525	防火涂料	A60-1	kg	9.34	16.29	152.15	
182	11030525~1	防火涂料 A60-1		kg	16.61	16.29	270.58	
183	11030703	沥青漆		kg	4.81	13.98	67.24	
184	11030704	沥青清漆		kg	3.369107	20.51	69.10	
185	11030904	沥青绝缘漆		kg	4.772652	15.38	73.40	
186	11111703	酚醛磁漆		kg	0.94	14.91	14.02	
187	11112503.1	调和漆		kg	10.2477	14.48	148.39	
188	11112503-1	调和漆		kg	65.63865	14.48	950.45	
189	11112504	无光调和漆		kg	23.178273	14.48	335.62	
190	11112524	厚漆		kg	29.214022	6.22	181.71	
191	11112524~1	厚漆		kg	2.328763	6.22	14.48	
192	11452103	工业酒精 99.5%		kg	0.37	6.86	2.54	
193	11452114	松香水		kg	2.92446	4.72	13.80	
194	11590504	聚氯乙烯热熔密封胶		kg	69.69416	10.72	747.12	
195	11590914	硅酮密封胶		L	13.3	68.60	912.38	
196	11591104	玻璃胶	310g	支	0.41	12.86	5.27	
197	11591104~1	玻璃胶 310g		支	7	12.86	90.02	
198	11593504	油灰		kg	42.87	1.29	55.30	
199	12010103	汽油		kg	374.251865	10.41	3895.96	
200	12010903	煤油		kg	16.94	4.29	72.67	
201	12030106	溶剂汽油		kg	15.637767	10.41	162.79	
202	12050311	机油		kg	13.581469	7.92	107.57	
203	12050313	机油 6～7#		kg	1.728446	10.72	18.53	
204	12050313~1	机油	6～7#	kg	1.274235	10.72	13.66	
205	12060317	清油		kg	12.121897	13.72	166.31	
206	12060334	防腐油		kg	0.1	5.15	0.52	
207	12070105	黄油(钙基脂)		kg	1.61	6.86	11.04	
208	12070109	电力复合脂		kg	54.19522	17.15	929.45	
209	12300367	硬酯酸	一级	kg	0.588068	10.29	6.05	
210	12310308	丙酮		kg	104.48842	5.15	538.12	
211	12370305	氧气		m3	99.332196	2.83	281.11	
212	12370335	乙炔气		kg	31.514916	15.44	486.59	
213	12370336	乙炔气		m3	3.74	14.05	52.55	
214	12410101	粘结剂		kg	485.0714	15.44	7489.50	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区8#楼水电　　堂前人家东区项目施工　　第7页 共20页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
215	12413518~1	901胶		kg	2.38	2.50	5.95	
216	12413526	氯丁胶粘合剂		kg	15.1608	16.29	246.97	
217	12413537	立时得胶		kg	2.05	12.43	25.48	
218	12413542	胶合剂		kg	15.279082	8.56	130.79	
219	12430303	胶带	(9m/卷)	卷	557.32	2.42	1348.71	
220	12430344	自粘橡胶带	20mm×5m	卷	30.66	12.43	381.10	
221	12430361	塑料粘胶带		盘	26.349718	3.14	82.74	
222	12430363	塑料胶布带	20mm×10m	卷	28.31697	1.80	50.97	
223	12430365	塑料胶布带	25mm×10m	卷	91.202175	3.14	286.37	
224	13010907~1	石棉编绳	Φ11～25烧失量24%	kg	1.4	9.86	13.80	
225	13013509	石棉绒		kg	483.155	2.56	1236.88	
226	13070703~1	防火岩棉,容重65Kg/m3		m3	2.8531	488.01	1392.34	
227	13070703~2	防火岩棉,容重110Kg/m3		m3	24.8127	603.30	14969.50	
228	13120503	橡塑保温板		m3	47.2667	998.11	47177.37	
229	13190511	铝箔复合玻璃钢		m2	654.816	11.98	7844.70	
230	14010305-2~1	镀锌钢管	SC20	m	1616.4202	7.39	11945.35	
231	14010305-3~1	镀锌钢管	SC25	m	236.3026	10.61	2507.17	
232	14010305-4~1	镀锌钢管	SC32	m	55.6509	13.63	758.52	
233	14010305-495~2	镀锌钢管	SC25	m	123.6	10.61	1311.40	
234	14010305-5~1	镀锌钢管	SC40	m	34.6286	16.44	569.29	
235	14010305-6~1	镀锌钢管	SC50	m	112.0949	20.74	2324.85	
236	14010305-7~1	镀锌钢管	SC65	m	3.09	27.92	86.27	
237	14010305-9~1	镀锌钢管	SC100	m	27.81	44.29	1231.70	
238	14010317	焊接钢管	DN32	m	70.76	10.43	738.03	
239	14010320	焊接钢管	DN40	m	43.005	12.73	547.45	
240	14010323	焊接钢管	DN50	m	69.055	16.21	1119.38	
241	14010332	焊接钢管	DN80	m	108.68	27.55	2994.13	
242	14010335	焊接钢管	DN100	m	93.835	35.42	3323.64	
243	14010341	焊接钢管	DN150	m	24.095	59.00	1421.61	
244	14010341~1	焊接钢管	DN120	m	144.265	49.83	7188.72	
245	14030303-10~1	热镀锌钢管	DN100	m	34.22678	44.29	1515.90	
246	14030303-12~2	热镀锌钢管	DN150	m	21.75838	75.85	1650.37	
247	14030303-3~1	热镀锌钢管	DN25	m	139.6788	10.61	1481.99	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区8#楼水电　　堂前人家东区项目施工　　第8页 共20页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
248	14030303-4~1	热镀锌钢管	DN32	m	31.773	13.63	433.07	
249	14030303-5~1	热镀锌钢管	DN40	m	27.54	16.44	452.76	
250	14030303-6~1	热镀锌钢管	DN50	m	14.1168	20.74	292.78	
251	14030303-7~1	热镀锌钢管	DN65	m	3.066	27.92	85.60	
252	14030303-9~1	热镀锌钢管	DN80	m	55.62746	34.77	1934.17	
253	14030313	热镀锌钢管	DN15	m	0.3	5.70	1.71	
254	14030319	热镀锌钢管	DN25	m	0.4	10.61	4.24	
255	14040103-1~1	薄壁不锈钢管	DN15	m	264.486	6.90	1824.95	
256	14050130	无缝钢管	Φ57×3	m	0.26782	20.86	5.59	
257	14050175	无缝钢管	Φ219×6	m	3.66	253.39	927.41	
258	14210102~1	金属软管 DN15		个	69.03	15.57	1074.80	
259	14210107~1	金属软管	Φ25	m	5	2.48	12.40	
260	14210109	金属软管	Φ40	m	5	3.65	18.25	
261	14210121	金属软管	CP15	m	245.14	2.00	490.28	
262	14310377~1	加强型PVC-U中空螺旋消音管	dn50	m	588.38082	6.20	3647.96	
263	14310377~2	加强型HRS型高层雨水管(抗紫外线)	dn50	m	47.232	5.36	253.16	
264	14310377~3	PVC-U排水管(抗紫外线)	dn50	m	140.5152	4.76	668.85	
265	14310378~1	PVC-U排水管(抗紫外线)	dn75	m	672.68964	8.99	6047.48	
266	14310378~2	加强型PVC-U中空螺旋消音管	dn75	m	124.59294	12.50	1557.41	
267	14310379~1	加强型PVC-U中空螺旋消音管	dn110	m	1127.622	28.40	32024.46	
268	14310379~2	PVC-U排水管	dn110	m	153.9564	17.12	2635.73	
269	14310379~3	加强型HRS型高层雨水管(抗紫外线)	dn110	m	435.4629	24.36	10607.88	
270	14310380~1	加强型PVC-U中空螺旋消音管	dn160	m	65.68392	42.03	2760.70	
271	14310380~2	加强型HRS型高层雨水管(抗紫外线)	dn160	m	20.7172	35.63	738.15	
272	14311503-1~1	PP-R 冷水管 S4	De20	m	2370.0006	4.20	9954.00	
273	14311503-1~2	PP-R 热水管 S3.2	De20	m	2464.728	5.08	12520.82	
274	14311503-2~1	PP-R 冷水管 S4	De25	m	158.2428	6.52	1031.74	
275	14311503-3~2	PP-R 冷水管 S4	De32	m	1100.988	8.99	9897.88	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区8#楼水电　　堂前人家东区项目施工　　第9页 共20页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
276	14311503-4~1	PP-R 冷水管 S4	De40	m	9.6594	16.41	158.51	
277	14312502	塑料软管		kg	16.92	15.78	267.00	
278	14312509	塑料软管	dn6	m	240	1.89	453.60	
279	14350105	异型塑料管	dn2.5～5	m	60	1.17	70.20	
280	14350106	异型塑料管	dn5	m	36.62	1.17	42.85	
281	14350106~1	异型塑料管 dn5		m	34.05	1.17	39.84	
282	14370507	橡胶软管	Φ50	m	2.14256	26.76	57.33	
283	15020301-1~1	镀锌钢管接头零件	DN25	个	99.00762	1.90	188.11	
284	15020301-2~1	镀锌钢管接头零件	DN32	个	25.13805	4.10	103.07	
285	15020301-3~1	镀锌钢管接头零件	DN40	个	33.021	4.50	148.59	
286	15020301-4~1	镀锌钢管接头零件	DN50	个	12.91272	5.83	75.28	
287	15021105	镀锌活接头	DN15	个	173.72	3.89	675.77	
288	15021107	镀锌活接头	DN25	个	148.47	7.42	1101.65	
289	15021108	镀锌活接头	DN32	个	1.01	9.36	9.45	
290	15021305	镀锌管箍	DN15	个	48.48	0.94	45.57	
291	15021307	镀锌管箍	DN25	个	6.06	1.93	11.70	
292	15021307~1	镀锌管箍 DN25		个	74.74	2.25	168.17	
293	15021703	镀锌丝堵	DN15	个	24.24	0.93	22.54	
294	15021703~1	镀锌丝堵 DN15		个	7.4	1.08	7.99	
295	15021705	镀锌丝堵	DN25	个	3.03	1.66	5.03	
296	15021918	镀锌三通 DN25×15		个	1.01	4.28	4.32	
297	15022305	镀锌弯头	DN15	个	24.24	1.18	28.60	
298	15022307	镀锌弯头	DN25	个	3.03	2.70	8.18	
299	15022705	镀锌六角外丝 DN15		个	1.01	1.11	1.12	
300	15023127	镀锌锁紧螺母	3×20	个	242.46303	0.13	31.52	
301	15023128	镀锌锁紧螺母	3×25	个	53.98539	0.24	12.96	
302	15023129	镀锌锁紧螺母	3×32	个	8.347635	0.54	4.51	
303	15023130	镀锌锁紧螺母	3×40	个	5.19429	0.72	3.74	
304	15023131	镀锌锁紧螺母	3×50	个	16.814235	0.93	15.64	
305	15023132	镀锌锁紧螺母	3×70	个	0.4635	1.47	0.68	
306	15023134	镀锌锁紧螺母	3×100	个	4.1715	2.00	8.34	
307	15023141	镀锌锁紧螺母	M15～20×3	个	9845.155	0.12	1181.42	
308	15023141~2	镀锌锁紧螺母 M15～20×3		个	1139.2	0.12	136.70	
309	15090705	室内不锈钢管卡压连接接头零件	DN15	个	424.4741	3.20	1358.32	
310	15130305	金属软管接头	Φ15～20	个	490.28	1.37	671.68	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区8#楼水电　　堂前人家东区项目施工　　第10页 共20页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
311	15130506~1	金属软管活接头	Φ25	套	8.16	1.95	15.91	
312	15130507	金属软管活接头	Φ40	套	8.16	2.66	21.71	
313	15230307~1	加强型PVC-U中空螺旋消音管管件	dn50	个	548.83092	3.90	2140.44	
314	15230307~2	加强型HRS型高层雨水管(抗紫外线) 管件	dn50	个	21.696	3.10	67.26	
315	15230307~3	PVC-U排水管(抗紫外线)管件	dn50	个	64.5456	3.10	200.09	
316	15230308~1	PVC-U排水管(抗紫外线) 管件	dn75	个	368.54076	4.80	1769.00	
317	15230308~2	加强型PVC-U中空螺旋消音管管件	dn75	个	139.21288	4.80	668.22	
318	15230309~1	加强型PVC-U中空螺旋消音管管件	dn110	个	1506.143	8.50	12802.22	
319	15230309~2	PVC-U排水管管件	dn110	个	205.6366	11.07	2276.40	
320	15230309~3	加强型HRS型高层雨水管(抗紫外线) 管件	dn110	个	176.2915	8.50	1498.48	
321	15230310~1	加强型PVC-U中空螺旋消音管管件	dn160	个	48.41328	18.90	915.01	
322	15230310~2	加强型HRS型高层雨水管(抗紫外线)管件	dn160	个	5.4964	13.75	75.58	
323	15271912	管接头	FST20	个	1986.13758	0.25	496.53	
324	15271913	管接头	FST25	个	564.80634	0.33	186.39	
325	15271914	管接头	FST32	个	92.30865	0.59	54.46	
326	15370305~1	镀锌管卡	DN12～40×1.5	个	4	1.38	5.52	
327	15370308	镀锌管卡	DN20	个	1564.19508	1.16	1814.47	
328	15370310	镀锌管卡	DN25	个	166.739696	1.39	231.77	
329	15370312	镀锌管卡	DN32	个	24.210768	1.59	38.50	
330	15370314	镀锌管卡	DN40	个	22.854876	2.51	57.37	
331	15370315	镀锌管卡	DN50	个	73.982634	3.88	287.05	
332	15370707	单管卡子	DN25	个	42.5252	0.68	28.92	
333	15371521	镀锌扁钢卡子	-25×4	kg	20.8595	6.17	128.70	
334	15410718	可曲挠橡胶接头	DN80	个	4	142.38	569.52	
335	15430305	透气帽(铅丝球)	DN50	个	15.81996	1.66	26.26	
336	15430306	透气帽(铅丝球)	DN75	个	6.469	2.38	15.40	
337	15430307	透气帽(铅丝球)	DN100	个	75.21	3.27	245.94	
338	15430308	透气帽(铅丝球)	DN150	个	2.0808	5.11	10.63	

承包人供应主要材料一览表

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
339	16150503	自动排气阀	DN15	个	24	25.60	614.40	
340	16150505	自动排气阀	DN25	个	3	36.80	110.40	
341	16250110~1	法兰闸阀	DN80	个	4	344.70	1378.80	
342	16250110~2	法兰止回阀	DN80	个	4	300.22	1200.88	
343	16250111~1	法兰对夹蝶阀	DN100	个	6	125.57	753.42	
344	16250131~1	法兰信号阀	DN150	个	1	589.30	589.30	
345	16310103~1	铜质截止阀	DN15	个	96.96	16.95	1643.47	
346	16310103~2	铜质止回阀	DN15	个	24.24	16.95	410.87	
347	16310103~3	螺纹安全阀	DN15	个	24.24	35.90	870.22	
348	16310103~4	可调式减压稳压阀 Y13X-6T	DN15	个	24.24	108.36	2626.65	
349	16310103~5	螺纹截止阀	DN15	个	4.04	19.79	79.95	
350	16310105~3	铜质截止阀	DN25	个	128.27	30.06	3855.80	
351	16310105~4	可调式减压稳压阀 Y13X-6T	DN25	个	20.2	148.31	2995.86	
352	16310106~1	铜质截止阀	DN32	个	1.01	50.16	50.66	
353	16410101	螺纹截止阀	DN25	个	2.02	30.06	60.72	
354	16410113	阀门	DN50 PN10	个	0.26782	92.90	24.88	
355	16413540~1	三角阀		个	69.69	16.43	1145.01	
356	17010901	平焊法兰	DN150	片	2.2	45.52	100.14	
357	17010901~3	平焊法兰	DN150	片	2	45.52	91.04	
358	17010920	平焊法兰	0.6MPa DN50	片	0.26782	20.32	5.44	
359	17010942	平焊法兰	1.6MPa DN80	片	24	36.22	869.28	
360	17010943	平焊法兰	1.6MPa DN100	片	12	48.71	584.52	
361	17010945	平焊法兰	1.6MPa DN150	片	2	72.99	145.98	
362	18090101~1	台式洗面盆		套	2.02	292.30	590.45	
363	18130101~1	洗菜盆		只	64.64	285.38	18446.96	
364	18150322	连体坐便器		套	66.66	367.54	24500.22	
365	18170104	普通型陶瓷小便器	挂式	套	1.01	339.00	342.39	
366	18410301~1	快开龙头 DN15		个	64.64	8.65	559.14	
367	18413505~1	单冷扳式水龙头	DN15	个	2.02	137.52	277.79	
368	18430305	普通地漏	DN50	个	291	3.11	905.01	
369	18430306	普通铸铁地漏	DN80	个	1	11.00	11.00	
370	18430307~1	铸铁侧墙型带网框的地漏	DN100	个	2	53.62	107.24	
371	18450306	普通存水弯	Φ50	个	180.9	8.65	1564.79	
372	1850337675 14693677~1	点型感温探测器		个	6	35.00	210.00	
373	19110103	管子托钩	DN15	个	6204.50673	1.01	6266.55	
374	19110104	管子托钩	DN20	个	177.01474	1.14	201.80	
375	19110105	管子托钩	DN25	个	998.445	1.31	1307.96	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区8#楼水电　　堂前人家东区项目施工　　第12页 共20页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
376	19110106	管子托钩	DN32	个	7.86957	1.54	12.12	
377	19410111~1	电动多叶送风口	800×(800+250) 风量10979.28m3/h	个	32	1043.36	33387.52	
378	19410111~3	铝合金防雨防虫百叶窗 (内衬10*10热镀锌钢丝网)	2000*1800	个	1	690.71	690.71	
379	19410111~4	铝合金防雨防虫百叶窗 (内衬10*10热镀锌钢丝网)	500*3100	个	2	524.02	1048.04	
380	19410111~5	铝合金防雨防虫百叶窗 (内衬10*10热镀锌钢丝网)	500*1800	个	1	320.27	320.27	
381	20010100~1	灭火器	MF/ABC4	个	84	53.24	4472.16	
382	20030105~1	薄型单栓带消防软管卷盘组合式消防柜	单栓65	套	8	878.42	7027.36	
383	20030105~2	薄型单栓带消防软管卷盘组合式消防柜 (减压稳压)	单栓65	套	34	909.47	30921.98	
384	20030105~3	试验消火栓箱	单栓65	套	1	558.99	558.99	
385	20050106~1	消防水泵接合器	SQS150-C	套	2	1340.43	2680.86	
386	20130101	水流指示器	DN150	套	1	148.00	148.00	
387	20210101	直立型闭式喷头	ZST-15/68℃	个	61.61	10.65	656.15	
388	20210101~1	直立型闭式喷头 K=115	ZST-15/68℃	个	13.13	12.42	163.07	
389	2039456012 08759247~1	火灾显示盘		个	35	186.00	6510.00	
390	20450315~1	不锈钢减压孔板	DN150*48	个	1	42.21	42.21	
391	2061482695 03144090~1	短路隔离器		个	38	38.00	1444.00	
392	2061482695 03144090~2	输入模块		个	8	36.00	288.00	
393	2061482695 03144090~3	广播控制模块		个	4	55.00	220.00	
394	21110103	压力表 0-1.6MPa		只	1	27.83	27.83	
395	21590303	压力表气门 QZ-2 黄铜 M10-φ6		个	1	8.50	8.50	
396	21590321~1	压力表		套	4	31.94	127.76	
397	21650101~1	取源部件		套	4	32.00	128.00	
398	22470111~1	出口疏散标志灯	A-BLJC-1LROXEⅡ1W-A431B(DC36V)防护等级IP67	套	39.39	37.19	1464.91	
399	22470111~22	楼层标志灯	A-BLJC-1LROXEⅡ1W-A431B(DC36V)	套	36.36	37.27	1355.14	
400	22470111~31	集中电源疏散照明灯（A型）	A-ZFJC-E10W-A603B(DC36V)	套	2.02	39.78	80.36	

承包人供应主要材料一览表

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
401	22470111~32	集中电源疏散照明灯（A型）	A-ZFJC-E6W-A603HC(DC36V) 光通量≥600Lm,防护等级IP67	套	158.57	49.29	7815.92	
402	22470111~33	安全出口标志灯	A-BLJC-1LROXEⅡ1W-A431B(DC36V)	套	5.05	48.80	246.44	
403	22470111~34	方向标志灯	A-BLJC-1LROXEⅡ1W-A431B(DC36V)	套	50.5	36.32	1834.16	
404	22470111~35	声光感应壁灯(带光控声控延时开关)	LED,12W	套	42.42	50.16	2127.79	
405	22470111~36	声光感应灯(带光控声控延时开关)	LED,12W	套	145.44	50.16	7295.27	
406	22470111~37	气井道壁灯(带防护罩)	LED,11W	套	68.68	32.00	2197.76	
407	22470111~38	双面方向标志灯	A-BLJC-2LROXEⅡ1W-A430B(DC36V)	套	2.02	48.43	97.83	
408	22470111~39	LED筒灯	5W	套	68.68	32.86	2256.82	
409	22470111~40	LED声光感应筒灯(带光控声控延时开关)	5W	套	171.7	45.83	7869.01	
410	22470111~41	节能吸顶灯	LED,12W	套	657.51	32.86	21605.78	
411	22470111~42	节能单管荧光灯	LED,8W	套	8.08	33.73	272.54	
412	22470111~43	节能双管荧光灯	LED,2×18W	套	4.04	62.27	251.57	
413	22470111~44	防水声光感应灯(带光控声控延时开关)	LED,12W	套	9.09	57.08	518.86	
414	22470111~45	防水型节能吸顶灯(防护等级为IP54)	LED,12W	套	189.88	39.78	7553.43	
415	23230131-2~1	单联单控带插座开关		只	29.58	7.89	233.39	
416	23230131-2~2	单联单控带插座开关		只	689.52	7.89	5440.31	
417	23230131-3~1	双联单控照明开关		只	94.86	14.62	1386.85	
418	23230131-4~1	三联单控照明开关		只	1.02	12.74	12.99	
419	23310301~1	白面板		个	3117.12	0.69	2150.81	
420	23412504-2~1	UPS专用三极插座		套	2.04	38.92	79.40	
421	23412504-3700~1	单相二，三极安全插座		套	669.12	6.92	4630.31	
422	23412504-3700~4	单相二，三极安全插座,加防水外壳，IP54		套	136.68	7.70	1052.44	
423	24150703	瓷接头	双路	个	303.85	0.24	72.92	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区8#楼水电　　堂前人家东区项目施工　　第14页 共20页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
424	24170102	黄漆布带	20mm×40m	卷	152.496	17.15	2615.31	
425	24170308~1	黄腊带	20mm×10m	卷	2.72	7.86	21.38	
426	25010309	裸铜线	10mm2	kg	21.62	56.42	1219.80	
427	25010735	镀锡裸铜绞线	16mm2	kg	5.28	58.91	311.04	
428	25030103	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线	450V/750V1.5mm2	m	1007.632	0.97	977.40	
429	25030104	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线	450V/750V2.5mm2	m	607.346	1.50	911.02	
430	25030141	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线	105℃-1.5mm2	m	629.748	1.09	686.43	
431	25030142	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线	105℃-2.5mm2	m	147.711	1.65	243.72	
432	25030509	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线	300V/500V6mm2	m	105	4.47	469.35	
433	25030511	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线	450V/750V10mm2	m	176.8365	7.62	1347.49	
434	25030512	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线	450V/750V16mm2	m	3	11.51	34.53	
435	25430311-1~1	绝缘导线	WDZC-BYJ-2.5	m	5369.0454	2.33	12509.88	
436	25430311-1~2	绝缘导线	WDZN-BYJ-2.5	m	2050.4856	2.48	5085.20	
437	25430311-1~3	绝缘导线	WDZN-RYJS-2*2.5	m	632.3388	5.88	3718.15	
438	25430311-1~4	绝缘导线	WDZNC-RYJS-2*1.5	m	2368.6032	3.17	7508.47	
439	25430311-1~5	绝缘导线	WDZNC-RYJS-2*2.5	m	1180.5786	5.88	6941.80	
440	25430311-1~6	绝缘导线	WDZNC-BYJ-2.5	m	787.0524	2.48	1951.89	
441	25430311-10~1	绝缘导线	BV2.5	m	26783.1936	2.13	57048.20	
442	25430311-10~2	绝缘导线	WDZN-BYJ-2.5	m	1282.264	2.48	3180.01	
443	25430311-19~1	绝缘导线	BVR-25	m	6.3	21.99	138.54	
444	25430311-3821~3	绝缘导线	WDZC-BYJ-2.5	m	7985.6024	2.33	18606.45	
445	25430311-3821~4	绝缘导线	WDZNC-BYJ-2.5	m	6259.7892	2.48	15524.28	
446	25430314-3~2	铜芯多股绝缘导线	WDZNC-RYJS-2*1.5	m	111.78	3.17	354.34	
447	25430314-4~1	铜芯多股绝缘导线	WDZN-RYJS-2*2.5	m	1750.8312	5.88	10294.89	
448	25430314-7~1	铜芯多股绝缘导线	WDZC-RYJS-4*1.5mm2	m	287.5824	7.09	2038.96	
449	25430314-8~1	铜芯多股绝缘导线	WDZN-RYJS-4*2.5	m	293.8248	18.62	5471.02	
450	25430315-12~1	铜芯绝缘导线	WDZC-BYJ-4	m	54.747	4.55	249.10	
451	25430315-15~1	铜芯绝缘导线	WDZC-BYJ-16	m	2663.1675	17.58	46818.48	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区8#楼水电　　堂前人家东区项目施工　　第15页 共20页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
452	25430319	花线	2×23/0.15	m	1.018	2.26	2.30	
453	26012501~1	封闭式镀锌桥架	150*100	m	13.33635	33.75	450.10	
454	26012501~18	封闭式镀锌桥架	400*150	m	217.69305	91.95	20016.88	
455	26012501~19	封闭式镀锌桥架	300*150	m	15.54735	68.85	1070.44	
456	26012501~20	封闭式镀锌桥架	100*100	m	235.82325	23.93	5643.25	
457	26012501~21	封闭式镀锌桥架	300*100	m	112.56	58.20	6550.99	
458	26012501~22	耐火封闭金属桥架 (内有防火隔板)	150*100	m	142.31805	39.75	5657.14	
459	26012501~23	防水封闭式金属桥架	100*100	m	52.59165	23.93	1258.52	
460	26060121-2~1	刚性阻燃管	PVC20	m	14862.254	1.56	23185.12	
461	26060121-3~1	刚性阻燃管	PVC25	m	4226.442	2.25	9509.49	
462	26060121-4~1	刚性阻燃管	PVC32	m	690.745	3.66	2528.13	
463	26060351-2~1	紧定式镀锌电线管	JDG20	m	250.908	4.10	1028.72	
464	26060351-3~1	紧定式镀锌电线管	JDG25	m	5785.2525	5.81	33612.32	
465	26060351-3990~1	紧定式镀锌电线管	JDG20	m	7293.9656	4.10	29905.26	
466	26064105	塑料护口 (钢管用)	dn15	个	9845.155	0.10	984.52	
467	26064105~1	塑料护口 (钢管用) dn15		个	1139.2	0.10	113.92	
468	26064107	塑料护口 (钢管用)	dn20	个	242.46303	0.10	24.25	
469	26064108	塑料护口 (钢管用)	dn25	个	53.98539	0.25	13.50	
470	26064110	塑料护口 (钢管用)	dn32	个	8.347635	0.25	2.09	
471	26064111	塑料护口 (钢管用)	dn40	个	5.19429	0.37	1.92	
472	26064113	塑料护口 (钢管用)	dn50	个	16.814235	0.37	6.22	
473	26064114	塑料护口 (钢管用)	dn70	个	0.4635	0.61	0.28	
474	26064117	塑料护口 (钢管用)	dn100	个	4.1715	0.98	4.09	
475	26064306	紧定式直管接头	Φ20	个	1282.628512	1.54	1975.25	
476	26064307	紧定式直管接头	Φ25	个	860.4861	2.06	1772.60	
477	26065131	镀锌电线管接头	Φ20×5	个	258.627232	0.83	214.66	
478	26065132	镀锌电线管接头	Φ25×6	个	57.584416	1.23	70.83	
479	26065133	镀锌电线管接头	Φ32×6	个	8.904144	1.79	15.94	
480	26065134	镀锌电线管接头	Φ40×7	个	5.540576	2.10	11.64	

承包人供应主要材料一览表

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
481	26065135	镀锌电线管接头	Φ50×7	个	17.935184	3.10	55.60	
482	26065136	镀锌电线管接头	Φ70×8	个	0.4635	3.98	1.84	
483	26065138	镀锌电线管接头	Φ100×10	个	4.1715	9.12	38.04	
484	26065306	紧定式锁母	Φ20	个	1358.077248	0.90	1222.27	
485	26065307	紧定式锁母	Φ25	个	867.787875	1.29	1119.45	
486	26066511	线号套管	Φ3.5	只	178.5	0.09	16.07	
487	26066513	钢管保护管	Φ40×400	根	54.44	7.55	411.02	
488	26090503	铜接线端子	DT-4mm2	个	536.935	1.29	692.65	
489	26090506	铜接线端子	DT-6mm2	个	76	1.72	130.72	
490	26090507	铜接线端子	DT-10mm2	个	239.54	2.43	582.08	
491	26090507~1	铜接线端子 DT-10mm2		个	20	2.43	48.60	
492	26090508	铜接线端子	DT-16mm2	个	995.757	3.33	3315.87	
493	26090509	铜接线端子	DT-25mm2	个	26.928	4.23	113.91	
494	26091105	铜铝过渡接线端子	DTL-25mm2	个	99.264	2.14	212.42	
495	26093511	分等电位联结端子箱		个	142.8	18.60	2656.08	
496	26093512	总等电位联结端子箱		个	2	67.43	134.86	
497	26110101~1	铁接线盒		只	527.34	2.22	1170.69	
498	26110101~2	接线盒		只	522.24	1.86	971.37	
499	26110101~5	塑料接线盒		只	1379.04	1.86	2565.01	
500	26110101~6	塑料开关盒		只	4597.14	1.86	8550.68	
501	26110101~7	铁开关盒		只	1034.28	2.22	2296.10	
502	26110145	钢接线盒		个	242.76	2.32	563.20	
503	26110301~1	接线端子箱	GST-JX100	个	6	90.90	545.40	
504	26110301~2	家庭多媒体信息箱	400×300×120mm	个	63	76.30	4806.90	
505	26110301~3	弱电箱		个	2	90.90	181.80	
506	26230107	镀锌扁钢支架	-40×3	kg	116.8132	4.72	551.36	
507	26250311	镀锌电缆卡子	2×35	个	239.164554	1.46	349.18	
508	26250343	固定卡子	3×80	个	54.384	2.49	135.42	
509	26250360	塑料线卡 Φ15以下		个	245	0.66	161.70	
510	26250703	电缆吊挂	3×50	套	62.980764	8.45	532.19	
511	31011126~1	油浸石棉盘根	Φ6～10 250℃	kg	1	9.86	9.86	
512	31110301	棉纱头		kg	285.067976	5.57	1587.83	
513	31110307	塑料手套		副	55.44	3.43	190.16	
514	31150101	水		m3	156.468192	4.57	715.06	
515	31150301	电		kW·h	822.39298	0.76	625.02	
516	31170103	标志牌		个	107.710371	0.16	17.23	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区8#楼水电　　堂前人家东区项目施工　　第17页 共20页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
517	31170104	标志牌	塑料扁形	个	764.20044	0.16	122.27	
518	31170104~1	标志牌 塑料扁形		个	77	0.16	12.32	
519	31170121~1	位号牌		个	4	0.51	2.04	
520	31170126	铝牌		个	1	0.29	0.29	
521	32390707	钳接管	QL-25	个	0.183	3.43	0.63	
522	50350103~1	壁式轴流风机(带阀)	风量600m3/h,全压40Pa,功率25W,噪声57dB(A)	台	4	562.12	2248.48	
523	52010111	太阳能热水器		个	24	2205.23	52925.52	
524	80010106	水泥砂浆 M10		m3	80.406367	310.33	24952.51	
525	CL-D00002	雨水斗	DN100	个	17	99.45	1690.65	
526	CL-D00003	室外水泵接合器井		座	2	1426.91	2853.82	
527	SB0001	配电箱 1AP		台	1	6802.06	6802.06	
528	SB0001~1	余压探测器		支	34	184.00	6256.00	
529	SB0002	配电箱 1BP		台	1	6562.77	6562.77	
530	SB0002~1	消防配电线路过载探测器		套	9	106.47	958.23	
531	SB0002~2	余压控制器		套	2	184.00	368.00	
532	SB0002~3	剩余电流探测器		套	10	115.79	1157.90	
533	SB0003	配电箱 2AP		台	1	5976.46	5976.46	
534	SB0003~1	电压信号传感器 RXPMV’	RXPM V JD6	个	4	130.50	522.00	
535	SB0003~2	电压信号传感器 RXPMV	RXPM V JS2	个	6	130.50	783.00	
536	SB0003~3	电压、电流信号传感器 RXPMVI	RXPM VI JS1	个	7	130.50	913.50	
537	SB0004	配电箱 2BP		台	1	5924.20	5924.20	
538	SB0005	配电箱 ALOa		台	1	4510.60	4510.60	
539	SB0005~1	配电箱 ALOb		台	1	4510.60	4510.60	
540	SB0005~10	配电箱 CXb		台	1	1956.86	1956.86	
541	SB0005~11	配电箱 SDqs		台	2	3806.14	7612.28	
542	SB0005~2	配电箱 SDOa		台	1	4202.91	4202.91	
543	SB0005~3	配电箱 SDOb		台	1	4202.91	4202.91	
544	SB0005~4	配电箱 SD4a、SD4b		台	2	4202.91	8405.82	
545	SB0005~5	配电箱 AL1a、AL1b		台	2	2473.32	4946.64	
546	SB0005~6	配电箱 AL2a、AL2b		台	2	2473.32	4946.64	
547	SB0005~7	配电箱 PYJ		台	1	4471.17	4471.17	
548	SB0005~8	配电箱 SFJ		台	1	4838.19	4838.19	
549	SB0005~9	配电箱 CXa		台	1	1956.86	1956.86	

承包人供应主要材料一览表

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
550	SB0006~1	轴流式加压送风机	风量42700m3/h,全压674Pa,功率15KW,噪声91dB(A)	台	2	7941.24	15882.48	
551	SB0007	消防电梯配电箱 APK		台	2	5405.32	10810.64	
552	SB0007~1	无障碍电梯配电箱 APX		台	2	6127.43	12254.86	
553	SB0007~2	配电箱 ALL		台	2	2417.80	4835.60	
554	SB0007~4	轴流式补风机	风量8500m3/h,全压560Pa,功率2.2KW,噪声81dB(A)	台	1	3318.46	3318.46	
555	SB0007~5	轴流式排烟风机	风量16000/8000m3/h,全压759/190Pa,功率8.0/2.0KW,噪声88/76dB(A)	台	1	7941.24	7941.24	
556	SB0008	排水泵	Q=40m3/h,H=15m,N=4Kw	台	4	1902.55	7610.20	
557	SB0009	声光报警器		个	39	36.32	1416.48	
558	SB0009~1	救助声光报警器		个	3	36.32	108.96	
559	SB0010	消防广播（阻燃材料）		个	41	22.18	909.38	
560	SB0011	消防广播（阻燃材料）		个	35	22.18	776.30	
561	SB0012	消防电话插孔		个	33	56.21	1854.93	
562	SB0012~1	应急照明控制模块		个	6	29.28	175.68	
563	SB0013	总线联动控制模块		个	70	85.00	5950.00	
564	SB0014	零序电流互感器		套	10	177.46	1774.60	
565	SB0015	防火门控制器	FH1	个	37	24.21	895.77	
566	SB0017	墙式新风机	风量100m3/h,全压40Pa,功率20W,噪声≤32dB(A),带除霾装置	台	310	408.12	126517.20	
567	SB0018	消火栓按钮		个	39	55.00	2145.00	
568	X1810628-16~1	铜芯电缆	WDZNC-KYJY-3*2.5	m	24.1491	11.86	286.41	
569	X1810628-16~2	铜芯电缆	WDZN-YJY-4*2.5	m	17.9881	12.28	220.89	
570	X1810628-16~3	铜芯电缆	WDZN-YKJY-4*2.5	m	34.1683	13.23	452.05	
571	X1810628-16~4	铜芯电缆	WDZN-YKJY-3*2.5	m	17.9881	11.22	201.83	
572	X1810628-16~5	铜芯电缆	YQW-4*2.5	m	21.7453	15.33	333.36	
573	X1810628-16~6	铜芯电缆	WDZNC-KYJY-4*2.5	m	74.7198	13.23	988.54	
574	X1810628-18~1	铜芯电缆	WDZNC-YJY-4*6	m	9.9687	31.14	310.43	
575	X1810628-18~2	铜芯电缆	WDZNC-YJY-3*6	m	9.9687	23.77	236.96	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区8#楼水电　　堂前人家东区项目施工　　第19页 共20页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
576	X1810628-19~1	铜芯电缆	WDZN-YJY-4*10	m	34.3905	41.60	1430.64	
577	X1810628-31~3	矿物绝缘电缆	RTTZ-5*4	m	115.4531	49.21	5681.45	
578	X1810628-31~4	铜芯电缆	WDZC-YJY-5*4	m	245.2482	25.64	6288.16	
579	X1810628-31~5	铜芯电缆	WDZNC-YJY-5*4	m	103.4341	26.38	2728.59	
580	X1810628-32~1	铜芯电缆	WDZNC-YJY-5*6	m	67.468	42.44	2863.34	
581	X1810628-34~1	铜芯电缆	WDZNC-YJY-5*16	m	34.1582	90.81	3101.91	
582	X1810628-34~5	铜芯电缆	WDZC-YJY-5*16	m	45.2783	90.81	4111.72	
583	X1810628-35~1	矿物绝缘电缆	WDZNC-YJY-4*25+1*16mm2	m	552.0458	119.96	66223.41	
584	XZC-803	镀锌槽钢 10#		m	11.76	45.74	537.90	
585	ZC0001	C户型配电箱 PF1		台	30	368.40	11052.00	
586	ZC0001~2	D户型配电箱 PF1		台	32	368.40	11788.80	
587	ZC0001~3	A型应急照明集中电源 YJ0a		台	1	2677.06	2677.06	
588	ZC0001~4	A型应急照明集中电源 YJ0b		台	1	2677.06	2677.06	
589	ZC0001~5	A型应急照明集中电源 YJ4a、YJ4b		台	2	2677.06	5354.12	
590	ZC0001~6	A型应急照明集中电源 YJ10a、YJ10b		台	2	2677.06	5354.12	
591	ZC0002	铜芯电缆	WDZNC-YJY-4*25+1*16	m	135.03	119.95	16196.85	
592	ZC0003	镀锌圆钢	10mm	m	417.19	3.04	1268.26	
593	ZC0003~1	水喷淋钢管卡箍管件	DN150	m	21.29	84.82	1805.82	
594	ZC0004	PP-R 冷水管管件	De25	m	155.14	2.20	341.31	
595	ZC0005	PP-R 冷水管管件	De20	m	2323.53	1.50	3485.30	
596	ZC0005~2	PP-R 热水管管件	De20	m	2416.4	1.86	4494.50	
597	ZC0006	同层排水接口	de110	个	128	30.27	3874.56	
598	ZC0007	沟槽式管件	DN100	m	32.52	21.46	697.88	
599	ZC0008	沟槽式管件	DN80	m	20.8	12.40	257.92	
600	ZC0008~1	70℃排烟防火阀(信号反馈)	630*400	个	2	297.68	595.36	
601	ZC0008~2	70℃防火阀(信号反馈)	630*320	个	1	274.33	274.33	
602	ZC0009	消火栓沟槽管件	DN100	m	205.44	21.46	4408.74	
603	ZC0010	消火栓沟槽管件	DN65	m	96.55	16.37	1580.52	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区8#楼水电　　堂前人家东区项目施工　　第20页 共20页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
604	ZC001068	热镀锌扁钢	40*4	m	490.98	5.91	2901.69	
605	ZC001068~3	热镀锌扁钢	-25*4	m	80.64	3.70	298.37	
606	ZC0011	热浸镀锌钢管	DN100	m	205.44	44.29	9098.94	
607	ZC0012	热浸镀锌钢管	DN65	m	96.55	27.92	2695.68	
608	ZC0014	水喷淋钢管卡箍管件	DN100	m	0.97	21.46	20.82	
609	ZC0015	水喷淋钢管卡箍管件	DN80	m	33.63	15.02	505.12	
610	ZC0016	水喷淋钢管卡箍管件	DN65	m	3	13.88	41.64	
611	ZC0016~1	风管止回阀	800*800	个	2	298.95	597.90	
612	ZC0017	不锈钢无动力风帽	Φ710	台	4	203.23	812.92	
613	ZC0018	70℃防火阀(信号反馈)	1000*630	个	2	445.54	891.08	
614	ZC0018~1	70℃防火阀(信号反馈)	800*800	个	4	338.57	1354.28	
615	ZC0018~2	70℃防火阀	1000*400	个	1	383.94	383.94	
616	ZC0019	70℃防火阀(信号反馈)	400*400	个	2	156.01	312.02	
617	ZC0020	电动对开多叶调节阀	400*400	个	2	133.01	266.02	
618	ZC0021	电动对开多叶调节阀	1000*630	个	2	344.22	688.44	
619	ZC0022	风管止回阀	630*400	个	1	106.28	106.28	
620	ZC0022~1	风管止回阀	630*320	个	1	98.90	98.90	
621	ZC0023	单层百叶风口	1000*400	个	1	123.49	123.49	
622	ZC0024	单层百叶侧排风口	500*200	个	6	44.42	266.52	
623	ZC0026	求助报警按钮		个	3	44.97	134.91	
624	ZC0026~1	防火隔板		m2	64	57.67	3690.88	
625	ZC0027	PP-R 冷水管管件	De40	m	9.47	3.78	35.80	
626	ZC0028	残疾人扶手		套	2	133.08	266.16	
627	ZC0029	残疾人扶手		套	1	133.08	133.08	
628	ZC0030	残疾人扶手		组	2	133.08	266.16	
629	ZC0031	壁式轴流风机(带止回阀)	风量150m3/h,全压200Pa,功率25W,噪声57dB(A)	台	2	190.26	380.52	
630	ZC0032	不锈钢防雨风帽	Φ100	个	2	17.30	34.60	
631	ZC0034	太阳能热水器支架		台	24	190.26	4566.24	
632	ZC0077~2	PP-R 冷水管管件	De32	m	1079.4	2.50	2698.50	
合计							1676429.71	

单位工程招标控制价表

工程名称：堂前人家东区9#楼水电　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共1页

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	3407265.73	
1.1	人工费	934360.11	
1.2	材料费	1897024.49	
1.3	施工机具使用费	33856.14	
1.4	企业管理费	410960.96	
1.5	利润	131064.03	
2	措施项目费	359349.03	
2.1	单价措施项目费	262678.14	
2.2	总价措施项目费	96670.89	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	54737.49	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	92994.95	
5	税金	347364.87	
招标控制价合计=1+2+3+4+5-甲供材料费_含设备/1.01		4206974.58	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区9#楼水电　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共43页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		强电						
1	030404017122	配电箱	1、名称：配电箱 1AP (内置参数详见设计) 2、基础形式、材质、规格：按设计及规范要求 3、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 4、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 5、安装方式：落地安装	台	1	7359.06	7359.06	
2	030404017123	配电箱	1、名称：配电箱 1BP (内置参数详见设计) 2、基础形式、材质、规格：按设计及规范要求 3、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 4、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 5、安装方式：落地安装	台	1	7119.77	7119.77	
3	030404017124	配电箱	1、名称：配电箱 2AP (内置参数详见设计) 2、基础形式、材质、规格：按设计及规范要求 3、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 4、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 5、安装方式：落地安装	台	1	6533.46	6533.46	
本页小计							21012.29	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
4	030404017125	配电箱	1、名称：配电箱 2BP (内置参数详见设计) 2、基础形式、材质、规格：按设计及规范要求 3、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 4、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 5、安装方式：落地安装	台	1	6481.20	6481.20	
5	030404017149	配电箱	1、名称：配电箱APS (内置参数详见设计) 2、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 3、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 4、安装方式：挂墙明装	台	1	5161.61	5161.61	
6	030404017148	配电箱	1、名称：配电箱BFJ (内置参数详见设计) 2、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 3、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 4、安装方式：挂墙明装	台	1	4296.55	4296.55	
7	030404017134	配电箱	1、名称：配电箱PYJ (内置参数详见设计) 2、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 3、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 4、安装方式：挂墙明装	台	1	4806.61	4806.61	
本页小计							20745.97	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
8	030404017135	配电箱	1、名称：配电箱SFJ (内置参数详见设计) 2、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 3、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 4、安装方式：挂墙明装	台	2	5173.63	10347.26	
9	030404017126	配电箱	1、名称：配电箱 AL0(内置参数详见设计) 2、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 3、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 4、安装方式：挂墙明装	台	2	4846.04	9692.08	
10	030404017132	配电箱	1、名称：配电箱 AL1(内置参数详见设计) 2、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 3、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 4、安装方式：挂墙明装	台	2	2315.48	4630.96	
11	030404017133	配电箱	1、名称：配电箱 AL2 （内置参数详见设计) 2、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 3、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 4、安装方式：挂墙明装	台	2	2532.54	5065.08	
本页小计							29735.38	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
12	030404017141	配电箱	1、名称：配电箱 ALL (内置参数详见设计) 2、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 3、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 4、安装方式：挂墙明装	台	2	2753.24	5506.48	
13	030404017139	配电箱	1、名称：消防电梯配电箱 APX (内置参数详见设计) 2、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 3、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 4、安装方式：挂墙明装	台	2	5740.76	11481.52	
14	030404017140	配电箱	1、名称：无障碍电梯配电箱 APK (内置参数详见设计) 2、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 3、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 4、安装方式：挂墙明装	台	2	6462.87	12925.74	
15	030404017142	配电箱	1、名称：B户型配电箱 PF (内置参数详见设计) 2、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 3、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 4、安装方式：挂墙暗装，含墙洞预留及修复	台	62	2104.12	130455.44	
本页小计							160369.18	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
16	030404017151	配电箱	1、名称：配电箱 AE0(内置参数详见设计) 2、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 3、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 4、安装方式：挂墙明装	台	2	3966.29	7932.58	
17	030404017152	配电箱	1、名称：配电箱 AE1(内置参数详见设计) 2、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 3、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 4、安装方式：挂墙明装	台	2	3809.93	7619.86	
18	030404017144	配电箱	1、名称：A型应急照明集中电源 YJ0(内置参数详见设计) 2、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 3、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 4、安装方式：挂墙明装	台	2	3012.50	6025.00	
19	030404017146	配电箱	1、名称：A型应急照明集中电源 YJ1(内置参数详见设计) 2、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 3、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 4、安装方式：挂墙明装	台	2	3012.50	6025.00	
本页小计							27602.44	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
20	030404017147	配电箱	1、名称：A型应急照明集中电源 YJ2(内置参数详见设计) 2、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 3、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 4、安装方式：挂墙明装	台	2	3012.50	6025.00	
21	030404017136	配电箱	1、名称：配电箱 JX(内置参数详见设计) 2、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 3、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 4、安装方式：挂墙明装	台	2	2292.30	4584.60	
22	030411003022	桥架	1、名称：封闭式金属桥架 2、规格：400*150 3、材质：热镀锌 4、类型：槽式桥架，含盖板 5、接地方式：按设计及规范要求	m	128.4	166.46	21373.46	
23	030411003023	桥架	1、名称：封闭式金属桥架 2、规格：300*150 3、材质：热镀锌 4、类型：槽式桥架，含盖板 5、接地方式：按设计及规范要求	m	30.1	143.24	4311.52	
24	030411003024	桥架	1、名称：封闭式金属桥架 2、规格：100*100 3、材质：热镀锌 4、类型：槽式桥架，含盖板 5、接地方式：按设计及规范要求	m	230.4	72.43	16687.87	
25	030411003027	桥架	1、名称：防水金属桥架 2、规格：100*100 3、材质：热镀锌 4、类型：槽式桥架，含盖板 5、接地方式：按设计及规范要求	m	48.8	72.43	3534.58	
本页小计							56517.03	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
26	030413001005	铁构件	1、名称：桥架支架 2、材质：型钢 3、规格：综合	kg	510.74	23.24	11869.60	
27	030411001041	配管	1、名称：电线管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：SC100 4、配置形式：暗配	m	54	107.80	5821.20	
28	030411001042	配管	1、名称：电线管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：SC32 4、配置形式：暗配	m	29.8	30.74	916.05	
29	030411001043	配管	1、名称：电线管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：SC25 4、配置形式：暗配	m	28.4	26.56	754.30	
30	030411001044	配管	1、名称：电线管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：SC20 4、配置形式：暗配	m	698.47	19.81	13836.69	
31	030411001045	配管	1、名称：电线管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：SC50 4、配置形式：明敷	m	45.4	52.79	2396.67	
32	030411001046	配管	1、名称：电线管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：SC40 4、配置形式：明敷	m	55.16	45.51	2510.33	
33	030411001047	配管	1、名称：电线管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：SC32 4、配置形式：明敷	m	59.07	37.18	2196.22	
34	030411001048	配管	1、名称：电线管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：SC25 4、配置形式：明敷	m	92.89	32.45	3014.28	
35	030411001049	配管	1、名称：电线管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：SC20 4、配置形式：明敷	m	6.02	26.56	159.89	
36	030411001051	配管	1、名称：电线管 2、材质：紧定式镀锌电线管 3、规格：JDG20 4、配置形式：暗配 5、接地要求：按设计及规范要求	m	3688.4	10.71	39502.76	
37	030411001052	配管	1、名称：电线管 2、材质：PVC塑料管 3、规格：PVC32 4、配置形式：暗配	m	551.4	16.38	9031.93	
本页小计							92009.92	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
38	030411001053	配管	1、名称：电线管 2、材质：PVC塑料管 3、规格：PVC25 4、配置形式：暗配	m	3455.9	14.19	49039.22	
39	030411001054	配管	1、名称：电线管 2、材质：PVC塑料管 3、规格：PVC20 4、配置形式：暗配	m	9780.6	12.04	117758.42	
40	031002003054	套管	1、名称、类型：一般穿楼板钢套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN32 4、填料材质：按设计及规范要求	个	62	34.28	2125.36	
41	031002003055	套管	1、名称、类型：一般穿楼板钢套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN50 4、填料材质：按设计及规范要求	个	124	36.04	4468.96	
42	031002003056	套管	1、名称、类型：刚性防水套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN40 4、填料材质：按设计及规范要求	个	2	64.40	128.80	
43	031002003057	套管	1、名称、类型：刚性防水套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN150 4、填料材质：按设计及规范要求	个	18	80.67	1452.06	
44	030408001040	电力电缆	1、名称：矿物绝缘电缆 2、型号：RTTZ 3、规格：4*25+1*16mm2 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：穿管或桥架敷设,含管道井竖向敷设 6、电压等级（kV）：1KV	m	571.48	179.65	102666.38	
45	030408001041	电力电缆	1、名称：矿物绝缘电缆 2、型号：RTTZ 3、规格：5*4mm2 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：穿管或桥架敷设,含管道井竖向敷设 6、电压等级（kV）：1KV	m	102.78	54.46	5597.40	
本页小计							283236.60	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区9#楼水电　　堂前人家东区项目施工　　第9页 共43页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
46	030408001043	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：WDZNC-YJY 3、规格：5*16mm2 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：穿管或桥架敷设 6、电压等级（kV）：1KV	m	21.8	99.41	2167.14	
47	030408001044	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：WDZC-YJY 3、规格：5*16mm2 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：穿管或桥架敷设 6、电压等级（kV）：1KV	m	58.9	99.41	5855.25	
48	030408001054	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：WDZNC-YJY 3、规格：5*10mm2 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：穿管或桥架敷设 6、电压等级（kV）：1KV	m	94.8	64.66	6129.77	
49	030408001045	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：WDZNC-YJY 3、规格：4*10mm2 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：穿管或桥架敷设 6、电压等级（kV）：1KV	m	19.18	47.78	916.42	
50	030408001058	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：WDZNC-YJY 3、规格：5*6mm2 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：穿管或桥架敷设,含管道井竖向敷设 6、电压等级（kV）：1KV	m	66.8	48.83	3261.84	
51	030408001046	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：WDZC-YJY 3、规格：5*4mm2 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：穿管或桥架敷设,含管道井竖向敷设 6、电压等级（kV）：1KV	m	258.6	30.66	7928.68	
本页小计							26259.10	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
52	030408001047	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：WDZNC-YJY 3、规格：5*4mm2 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：穿管或桥架敷设,含管道井竖向敷设 6、电压等级（kV）：1KV	m	101.81	31.40	3196.83	
53	030408001056	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：WDZNC-YJY 3、规格：4*6mm2 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：穿管或桥架敷设 6、电压等级（kV）：1KV	m	6.11	36.03	220.14	
54	030408001057	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：WDZNC-YJY 3、规格：3*6mm2 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：穿管或桥架敷设 6、电压等级（kV）：1KV	m	6.11	28.59	174.68	
55	030408001055	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：WDZNC-YJY 3、规格：4*2.5mm2 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：穿管或桥架敷设 6、电压等级（kV）：1KV	m	8.55	15.51	132.61	
56	030408001052	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：YQW 3、规格：4*2.5mm2 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：穿管或桥架敷设 6、电压等级（kV）：1KV	m	8.98	18.59	166.94	
57	030408006033	电力电缆头	1、名称：户内干包式电力电缆头制作、安装 2、规格：RTTZ-4×25+1×16 3、材质、类型：干包终端头 4、电压等级（kV）：1KV	个	16	161.92	2590.72	
本页小计							6481.92	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
58	030408006034	电力电缆头	1、名称：户内干包式电力电缆头制作、安装 2、规格：16mm2 3、材质、类型：压铜接线端子 4、电压等级（kV）：1KV	个	126	9.65	1215.90	
59	030408006036	电力电缆头	1、名称：户内干包式电力电缆头制作、安装 2、规格：10mm2 3、材质、类型：压铜接线端子 4、电压等级（kV）：1KV	个	28	8.74	244.72	
60	030408006043	电力电缆头	1、名称：户内干包式电力电缆头制作、安装 2、规格：6mm2 3、材质、类型：压铜接线端子 4、电压等级（kV）：1KV	个	76	9.42	715.92	
61	030408006037	电力电缆头	1、名称：户内干包式电力电缆头制作、安装 2、规格：4mm2 3、材质、类型：压铜接线端子 4、电压等级（kV）：1KV	个	713	5.33	3800.29	
62	030408006041	电力电缆头	1、名称：户内干包式电力电缆头制作、安装 2、规格：2.5mm2 3、材质、类型：压铜接线端子 4、电压等级（kV）：1KV	个	1581	4.32	6829.92	
63	030411004028	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZC-BYJ 4、规格：16mm2	m	1598.14	20.08	32090.65	
64	030411004029	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：桥架内敷设 3、型号：WDZC-BYJ 4、规格：16mm2	m	384.5	20.08	7720.76	
本页小计							52618.16	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
65	030411004030	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZC-BYJ 4、规格：4mm2	m	48.9	5.90	288.51	
66	030411004031	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZC-BYJ 4、规格：2.5mm2	m	5899.7	4.16	24542.75	
67	030411004032	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZNC-BYJ 4、规格：2.5mm2	m	6758.97	4.34	29333.93	
68	030411004034	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：桥架内敷设 3、型号：WDZC-BYJ 4、规格：2.5mm2	m	410.5	3.71	1522.96	
69	030411004060	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZNC-BYJ 4、规格：1.5mm2	m	8.76	3.12	27.33	
70	030411004061	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内或桥架穿线 3、型号：WDZC-RYJS 4、规格：4*1.5mm2	m	276.28	9.13	2522.44	
71	030411004035	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：BV 4、规格：4mm2	m	11025.98	5.64	62186.53	
72	030411004036	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：BV 4、规格：2.5mm2	m	29741.05	3.93	116882.33	
73	030412004010	装饰灯	1、名称：集中电源疏散照明灯（A型） 2、型号：A-ZFJC-E10W-A603B(DC36V) 3、安装形式：壁装	套	10	74.80	748.00	
74	030412004022	装饰灯	1、名称：集中电源疏散照明灯（A型） 2、型号：A-ZFJC-E6W-A603HC(DC36V) 3、安装形式：壁装	套	2	74.80	149.60	
本页小计							238204.38	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
75	030412004012	装饰灯	1、名称：集中电源疏散照明灯（A型） 2、型号：A-ZFJC-E9W-A803(DC36V) 光通量≥1080Lm 3、安装形式：吸顶安装	套	144	85.31	12284.64	
76	030412004013	装饰灯	1、名称：集中电源疏散照明灯（A型） 2、型号：A-ZFJC-E6W-A603HC(DC36V) 光通量≥600Lm,防护等级IP67 3、安装形式：吸顶安装	套	4	85.31	341.24	
77	030412004014	装饰灯	1、名称：疏散出口标志灯 2、型号：A-BLJC-1 LROXEⅡ1W-A431B (DC36V) 3、安装形式：壁装	套	39	72.18	2815.02	
78	030412004016	装饰灯	1、名称：安全出口标志灯 2、型号：A-BLJC-1 LROXEⅡ1W-A431B (DC36V) 3、安装形式：壁装	套	4	83.91	335.64	
79	030412004017	装饰灯	1、名称：楼层标志灯 2、型号：A-BLJC-1 LROXEⅡ1W-A431B (DC36V) 3、安装形式：壁装	套	37	72.26	2673.62	
80	030412004019	装饰灯	1、名称：双面方向标志灯 2、型号：A-BLJC-2 LROXEⅡ1W-A430B (DC36V) 3、安装形式：吊装	套	3	91.07	273.21	
81	030412004018	装饰灯	1、名称：方向标志灯 2、型号：A-BLJC-1 LROXEⅡ1W-A431B (DC36V) 3、安装形式：壁装	套	48	71.30	3422.40	
82	030412001001	普通灯具	1、名称：声光感应灯 (带光控声控延时开关) 2、规格：LED,12W 3、类型：　吸顶安装	套	75	80.35	6026.25	
本页小计							28172.02	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
83	030412001014	普通灯具	1、名称：防水声光感应灯 (带光控声控延时开关) 2、规格：LED,12W 3、类型：　吸顶安装	套	12	87.34	1048.08	
84	030412001011	普通灯具	1、名称：声光感应壁灯 (带光控声控延时开关) 2、规格：LED,12W 3、类型：　吸顶安装	套	13	78.08	1015.04	
85	030412001016	普通灯具	1、名称：防水声光感应壁灯 (带光控声控延时开关) 2、规格：LED,12W 3、类型：　吸顶安装	套	2	85.07	170.14	
86	030412001012	普通灯具	1、名称：水井防水壁灯(带防护罩) 2、规格：LED,11W 3、类型：壁装	套	34	59.74	2031.16	
87	030412001017	普通灯具	1、名称：电气井道灯（带防护罩） 2、规格：LED 11W 3、类型：底边距门框0.15m挂壁明装	套	67	59.91	4013.97	
88	030412001009	普通灯具	1、名称：井道照明灯（加防护罩） 2、规格：LED 18W	套	20	59.91	1198.20	
89	030412004020	装饰灯	1、名称：LED筒灯 2、规格：5W 3、安装形式：嵌入式安装	套	68	77.08	5241.44	
90	030412004021	装饰灯	1、名称：LED声光感应筒灯 (带光控声控延时开关) 2、规格：5W 3、安装形式：嵌入式安装	套	149	90.18	13436.82	
91	030412001013	普通灯具	1、名称：节能吸顶灯 2、规格：LED,12W	套	2002	62.88	125885.76	
92	030412001015	普通灯具	1、名称：防水型节能吸顶灯 (防护等级为IP54) 2、规格：LED,12W	套	124	69.87	8663.88	
本页小计							162704.49	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
93	030412005001	荧光灯	1、名称：节能单管荧光灯 2、规格：LED,8W 3、安装形式：吸顶安装	套	8	63.64	509.12	
94	030412005002	荧光灯	1、名称：节能双管荧光灯 2、规格：LED,2×18W 3、安装形式：吸顶安装	套	4	99.72	398.88	
95	030404034001	照明开关	1、名称：单联单控照明开关 2、规格：250V,10A 3、安装方式：暗装	个	2162	19.45	42050.90	
96	030404034005	照明开关	1、名称：单联单控带插座开关 2、规格：250V,10A 3、安装方式：暗装	个	16	19.45	311.20	
97	030404034002	照明开关	1、名称：双联单控照明开关 2、规格：250V,10A 3、安装方式：暗装	个	4	26.97	107.88	
98	030404034004	照明开关	1、名称：单联双控照明开关 2、规格：250V，10A 3、安装方式：嵌墙安装，下沿距地1.3M	个	4	20.26	81.04	
99	030404035001	插座	1、名称：单相暗插座 2、材质：二，三极安全插座 3、规格：250V,10A 4、安装方式：暗装	个	2072	22.60	46827.20	
100	030404035011	插座	1、名称：防溅单相暗插座 2、材质：二，三极安全插座,加防水外壳，IP54 3、规格：250V,10A 4、安装方式：暗装	个	502	23.39	11741.78	
101	030404035013	插座	1、名称：UPS专用插座 2、材质：单相三极安全插座 3、规格：250V,16A 4、安装方式：暗装	个	2	52.40	104.80	
102	030411006002	接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：铁 3、规格：86型 4、安装形式：暗装,含盖板、凿墙洞及修补费用	个	393	8.55	3360.15	
本页小计							105492.95	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
103	030411006013	接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：塑料 3、规格：86型 4、安装形式：暗装，含盖板、凿墙洞及修补费用	个	2476	8.19	20278.44	
104	030411006003	接线盒	1、名称：开关盒 2、材质：塑料 3、规格：86型 4、安装形式：暗装，含凿墙洞及修补费用	个	4762	8.40	40000.80	
105	030409004005	均压环	1、名称：均压环敷设 2、材质：利用圈梁钢筋 3、规格：2*Φ16mm	m	845.7	9.04	7645.13	
106	030409003002	避雷引下线	1、名称：防雷引下线 2、材质：柱钢筋 3、规格：2*Φ16mm 4、安装部位：柱内	m	1278.4	24.04	30732.74	
107	030409002006	接地母线	1、名称：接地母线 2、材质：镀锌扁钢 3、规格：-40*4 4、安装部位：室内	m	452.2	28.05	12684.21	
108	030409002002	接地母线	1、名称：接地母线 2、材质：不锈钢 3、规格：-40*4	m	15.8	48.38	764.40	
109	030409002007	接地母线	1、名称：接地母线 2、材质：镀锌扁钢 3、规格：-25*4 4、安装部位：室内	m	89.4	25.73	2300.26	
110	030409002008	接地母线	1、名称：接地母线 2、材质：铜芯线 3、规格：25mm2 4、安装部位：室内	m	28.5	24.90	709.65	
111	030409005002	避雷网	1、名称：避雷网 2、材质：镀锌圆钢 3、规格：10mm内 4、安装形式：沿折板支架敷设	m	451.7	46.05	20800.79	
112	030409008007	等电位端子箱、测试板	1、名称：总等电位箱 2、规格：距地0.3m安装	台	2	351.53	703.06	
113	030409008008	等电位端子箱、测试板	1、名称：分等电位箱 2、规格：距地0.3m安装	台	146	38.47	5616.62	
114	030409008006	等电位端子箱、测试板	1、名称：测试点	个	4	50.87	203.48	
115	030414011002	接地装置	1、名称：接地装置调试 接地网	系统	1	982.66	982.66	
本页小计							143422.24	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
116	030414002001	送配电装置系统	1、名称：送配电装置系统调试 2、电压等级（kV）：1kV以下 3、类型：交流供电(综合)	系统	2	907.81	1815.62	
		分部小计					1456399.69	
		弱电预埋						
117	030411005005	接线箱	1、名称：弱电箱 2、安装形式：距地0.3m安装	个	2	229.06	458.12	
118	030411005006	接线箱	1、名称：家庭多媒体信息箱 2、规格：400×300×120mm 3、安装形式：距地0.3m安装	个	62	214.46	13296.52	
119	030411003025	桥架	1、名称：封闭式金属桥架 2、规格：300*100 3、材质：热镀锌 4、类型：槽式桥架 5、接地方式：按设计及规范要求	m	124.2	106.87	13273.25	
120	030413001006	铁构件	1、名称：桥架支架 2、材质：镀锌型钢 3、规格：综合	kg	114.26	21.89	2501.15	
121	030411001055	配管	1、名称：电线管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：RC25 4、配置形式：暗配	m	210.2	26.56	5582.91	
122	030411001056	配管	1、名称：电线管 2、材质：紧定式镀锌电线管 3、规格：JDG25 4、配置形式：暗配 5、接地要求：按设计及规范要求	m	5120.5	15.74	80596.67	
123	030411001060	配管	1、名称：电线管 2、材质：紧定式镀锌电线管 3、规格：JDG20 4、配置形式：暗配 5、接地要求：按设计及规范要求	m	4473.2	10.71	47907.97	
124	030411006014	接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：铁 3、规格：86型 4、安装形式：暗装,含盖板、凿墙洞及修补费用	个	308	8.55	2633.40	
本页小计							168065.61	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
125	030411006016	接线盒	1、名称：开关盒 2、材质：铁 3、规格：86型 4、安装形式：暗装，含凿墙洞及修补费用	个	816	8.40	6854.40	
126	030411004038	配线	1、名称：预留引线钢丝	m	11980.2	0.52	6229.70	
		分部小计					179334.09	
		给水						
127	031001006025	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PP-R 冷水管 S4 De32 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：按设计及规范要求 6、含管件	m	1745.6	33.00	57604.80	
128	031001006026	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PP-R 冷水管 S4 De25 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：按设计及规范要求 6、含管件	m	515.8	27.89	14385.66	
129	031001006027	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PP-R 冷水管 S4 De20 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：按设计及规范要求 6、含管件	m	2189.7	24.82	54348.35	
130	031001006028	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：热水 3、材质、规格：PP-R 热水管 S3.2 De20 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：按设计及规范要求 6、含管件	m	2878.6	26.08	75073.89	
本页小计							214496.80	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
131	031001003001	不锈钢管	1、安装部位：室内 2、介质：热水 3、规格、压力等级：薄壁不锈钢管DN15 4、连接形式：丝扣连接 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：按设计及规范要求 6、含管件等	m	121.19	47.47	5752.89	
132	031002003058	套管	1、名称、类型：一般穿楼板钢套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN32 4、填料材质：按设计及规范要求	个	175	34.28	5999.00	
133	031002003060	套管	1、名称、类型：一般穿楼板钢套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN40 4、填料材质：按设计及规范要求	个	155	34.98	5421.90	
134	031002003061	套管	1、名称、类型：一般穿楼板钢套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN80 4、填料材质：按设计及规范要求	个	8	42.67	341.36	
135	031002003062	套管	1、名称、类型：一般穿楼板钢套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN100 4、填料材质：按设计及规范要求	个	52	57.08	2968.16	
136	031003001025	螺纹阀门	1、类型：截止阀 J11T-16 2、材质：铜 3、规格、压力等级：DN25 4、连接形式：螺纹连接	个	172	56.91	9788.52	
137	031003001026	螺纹阀门	1、类型：截止阀 2、材质：铜 3、规格、压力等级：DN15 4、连接形式：螺纹连接	个	96	38.30	3676.80	
138	031003001027	螺纹阀门	1、类型：止回阀 2、材质：铜 3、规格、压力等级：DN15 4、连接形式：螺纹连接	个	24	38.30	919.20	
本页小计							34867.83	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
139	031003001028	螺纹阀门	1、类型：自动排气阀 2、材质：铜 3、规格、压力等级：DN15 4、连接形式：螺纹连接	个	24	59.99	1439.76	
140	031003001029	螺纹阀门	1、类型：安全阀 A21H-16C 2、规格、压力等级：DN15 3、连接形式：螺纹连接	个	24	57.44	1378.56	
141	031003001030	螺纹阀门	1、类型：可调式减压稳压阀 Y13X-6T 2、规格、压力等级：DN25 3、连接形式：螺纹连接	个	20	176.34	3526.80	
142	031003001031	螺纹阀门	1、类型：可调式减压稳压阀 Y13X-6T 2、规格、压力等级：DN15 3、连接形式：螺纹连接	个	24	130.62	3134.88	
143	031208002004	管道绝热	1、绝热材料品种：B1级橡塑管壳 2、绝热厚度：50mm 3、管道外径：57mm以下	m3	39.29	1626.67	63911.86	
144	031208002006	管道绝热	1、绝热材料品种：B1级橡塑管壳 2、绝热厚度：20mm 3、管道外径：57mm以下	m3	11.2	2146.79	24044.05	
145	031208007001	防潮层、保护层	1、材料：铝板 2、厚度：0.3mm 3、层数：单层 4、对象：水管	m2	2320.89	72.62	168543.03	
		分部小计					502259.47	
		排水						
146	031001006029	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：加强型PVC-U中空螺旋消音管 De160 4、连接形式：零件粘接 5、压力试验及吹、洗设计要求：按设计及规范要求	m	132.81	108.90	14463.01	
本页小计							280441.95	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
147	031001006030	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：加强型PVC-U中空螺旋消音管 De110 4、连接形式：零件粘接 5、阻火圈设计要求：按设计及规范要求 6、压力试验及吹、洗设计要求：按设计及规范要求 7、含阻火圈	m	1598.6	76.96	123028.26	
148	031001006031	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：PVC-U排水管 De110 4、连接形式：零件粘接 5、阻火圈设计要求：按设计及规范要求 6、压力试验及吹、洗设计要求：按设计及规范要求 7、含同层排水接口管件等	m	125.3	67.92	8510.38	
149	031001006032	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：PVC-U中空螺旋消音管De75 4、连接形式：零件粘接 5、阻火圈设计要求：按设计及规范要求 6、压力试验及吹、洗设计要求：按设计及规范要求	m	366.8	50.30	18450.04	
150	031001006033	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：PVC-U中空螺旋消音管De50 4、连接形式：零件粘接 5、阻火圈设计要求：按设计及规范要求 6、压力试验及吹、洗设计要求：按设计及规范要求	m	550.1	35.85	19721.09	
151	031004006001	大便器	1、材质：陶瓷 2、规格、类型：坐便器	组	62	508.97	31556.14	
本页小计							201265.91	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
152	031004004001	洗涤盆	1、材质：陶瓷 2、规格、类型：洗菜盆 3、附件名称、数量：快开龙头 DN15	组	62	366.85	22744.70	
153	031004014012	给、排水附（配）件	1、名称：地漏 2、材质：塑料 3、型号、规格：DN50	个	34	30.65	1042.10	
154	031004014014	给、排水附（配）件	1、名称：清扫口 2、型号、规格：DN100	个	4	32.27	129.08	
155	031004014013	给、排水附（配）件	1、名称：洗衣机专用地漏 2、材质：塑料 3、型号、规格：DN50	个	62	33.09	2051.58	
156	031002003063	套管	1、名称、类型：刚性防水套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN150 4、填料材质：按设计及规范要求	个	24	109.05	2617.20	
157	031002003064	套管	1、名称、类型：刚性防水套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN200 4、填料材质：按设计及规范要求	个	16	175.40	2806.40	
158	031004003001	洗脸盆	1、名称：洗脸盆、浴盆预留 2、规格、类型：DN50	组	186	37.62	6997.32	
159	031006005001	太阳能集热装置	1、型号、规格：太阳能热水器 2、附件名称、规格、数量：1645*1685mm，集热面积2.55m2，日均产热水量175L,出水温度55℃，重量258Kg，功率1.5KW 3、含支架等付配件	套	24	2855.53	68532.72	
160	010101003001	挖沟槽土方	1、土壤类别：详见现场土质 2、挖土深度：综合 3、弃土运距：自行考虑	m3	22.34	72.53	1620.32	
161	010103001001	回填方	1、密实度要求：按设计及规范要求 2、填方材料品种：现场原土	m3	22.34	46.19	1031.88	
		分部小计					325302.22	
本页小计							109573.30	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		雨水/冷凝水						
162	031001006005	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：雨水 3、材质、规格：加强型HRS型高层雨水管(抗紫外线) De160 4、连接形式：承插粘结 5、压力试验及吹、洗设计要求：按设计及规范要求	m	72.18	67.82	4895.25	
163	031001006034	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：雨水 3、材质、规格：加强型HRS型高层雨水管(抗紫外线) De110 4、连接形式：承插粘结 5、压力试验及吹、洗设计要求：按设计及规范要求 6、含雨水斗	m	455.9	50.20	22886.18	
164	031001006035	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：雨水 3、材质、规格：加强型HRS型高层雨水管(抗紫外线) De50 4、连接形式：承插粘结 5、压力试验及吹、洗设计要求：按设计及规范要求	m	18.2	20.92	380.74	
165	031001006037	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：冷凝水 3、材质、规格：PVC-U排水管(抗紫外线) De110 4、连接形式：承插粘结 5、压力试验及吹、洗设计要求：按设计及规范要求	m	12.44	38.52	479.19	
166	031001006020	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：冷凝水 3、材质、规格：PVC-U排水管(抗紫外线) De75 4、连接形式：承插粘结 5、压力试验及吹、洗设计要求：按设计及规范要求	m	514.5	29.84	15352.68	
本页小计							43994.04	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
167	031001006036	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：冷凝水 3、材质、规格：PVC-U排水管(抗紫外线)De50 4、连接形式：承插粘结 5、压力试验及吹、洗设计要求：按设计及规范要求	m	142.4	20.33	2894.99	
168	031004014009	给、排水附（配）件	1、名称：地漏 2、材质：塑料 3、型号、规格：DN50	个	176	30.65	5394.40	
169	031004014015	给、排水附（配）件	1、名称：带网框地漏 2、型号、规格：DN50	个	1	45.65	45.65	
170	040205001001	人（手）孔井	1、材料品种：间接排水井 2、基础、垫层：材料品种、厚度：详见08SS532	座	4	562.12	2248.48	
		分部小计					54577.56	
		压力排水						
171	030109001005	离心式泵	1、名称：排水泵 2、型号：JYWQ80-40-15-1600-4 3、规格：Q=40m3/h,H=15m,N=4Kw 4、减振装置形式、数量：按设计及规范要求 5、含接线及调试	台	4	2585.84	10343.36	
172	031001001001	镀锌钢管	1、安装部位：室内 2、介质：废水 3、规格、压力等级：DN100 4、连接形式：沟槽连接 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：按设计及规范要求	m	51.3	108.05	5542.97	
本页小计							26469.85	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
173	031001001002	镀锌钢管	1、安装部位：室内 2、介质：废水 3、规格、压力等级：DN80 4、连接形式：沟槽连接 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：按设计及规范要求	m	35	79.25	2773.75	
174	031001003002	不锈钢管	1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、规格、压力等级：不锈钢管DN150 壁厚6mm 4、连接形式：沟槽连接 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：按设计及规范要求	m	7	550.60	3854.20	
175	031003003010	法兰阀门	1、类型：带锁具暗杆闸阀 2、材质：铸铁 3、规格、压力等级：DN80 4、连接形式：法兰连接 5、含法兰、不锈钢螺栓、螺母	个	4	582.19	2328.76	
176	031003003011	法兰阀门	1、类型：止回阀 2、材质：铸铁 3、规格、压力等级：DN80 4、连接形式：法兰连接 5、含法兰、不锈钢螺栓、螺母	个	4	537.71	2150.84	
177	031003010001	软接头	1、材质：橡胶接头 2、规格：DN80 3、连接形式：法兰连接 4、含法兰、不锈钢螺栓、螺母	个	4	268.98	1075.92	
178	031003003013	法兰阀门	1、类型：偏心异径管 2、材质：铸铁 3、规格、压力等级：DN80 4、连接形式：法兰连接 5、含法兰、不锈钢螺栓、螺母	个	4	315.89	1263.56	
本页小计							13447.03	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
179	030601002001	压力仪表	1、名称：压力表 2、型号：Y-100	台	4	138.01	552.04	
180	030815001001	管架制作安装	1、材质:型钢 ， 2、管架形式:一般管架	kg	178.94	16.56	2963.25	
181	031202003001	一般钢结构防腐蚀	1、除轻锈后两遍防锈漆,再刷灰色调和漆二道	Kg	178.94	2.71	484.93	
182	031002003007	套管	1、名称、类型：刚性防水套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN150 4、填料材质：按设计及规范要求	个	4	109.05	436.20	
183	031002003070	套管	1、名称、类型：A型刚性防水套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN200 4、填料材质：按设计及规范要求	个	6	175.40	1052.40	
		分部小计					34822.18	
		送排风						
184	030108003001	轴流通风机	1、名称：壁式轴流风机(带阀) 2、规格：风量600m3/h,全压40Pa,功率25W,噪声57dB(A) 3、含接线及调试	台	4	643.34	2573.36	
185	030108006001	其他风机	1、名称：无动力风帽 2、规格：Φ710 3、材质：不锈钢	台	4	203.23	812.92	
186	030701003001	空调器	1、名称：墙式新风机 2、规格：风量100m3/h,全压40Pa,功率20W,噪声≤32dB(A),带除霾装置 3、含接线及调试	台	248	550.68	136568.64	
187	031002003067	套管	1、名称、类型：一般穿楼板钢套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：Φ120 4、填料材质：按设计及规范要求	个	404	77.87	31459.48	
188	031002003068	套管	1、名称、类型：一般穿楼板钢套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：Φ100 4、填料材质：按设计及规范要求	个	372	57.08	21233.76	
本页小计							198136.98	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
189	031002003069	套管	1、名称、类型：一般穿楼板钢套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：Φ110 4、填料材质：按设计及规范要求	个	124	57.08	7077.92	
		分部小计					199726.08	
		火灾报警						
190	030411005007	接线箱	1、名称：接线端子箱 2、型号：GST-JX100 3、安装形式：按设计要求	个	6	263.47	1580.82	
191	030411003026	桥架	1、名称：耐火封闭金属桥架 (内有防火隔板) 2、规格：150*100 3、材质：热镀锌 4、类型：槽式桥架，含盖板 5、接地方式：按设计及规范要求	m	145.22	88.33	12827.28	
192	030413001007	铁构件	1、名称：桥架支架 2、材质：型钢 3、规格：综合	kg	159.95	23.24	3717.24	
193	030411001070	配管	1、名称：电线管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：SC32 4、配置形式：暗配	m	55.13	37.18	2049.73	
194	030411001061	配管	1、名称：电线管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：SC25 4、配置形式：暗配	m	107.98	32.45	3503.95	
195	030411001062	配管	1、名称：电线管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：SC20 4、配置形式：暗配	m	396.3	26.56	10525.73	
196	030411001063	配管	1、名称：电线管 2、材质：紧定式镀锌电线管 3、规格：JDG20 4、配置形式：暗配 5、接地要求：按设计及规范要求	m	1955.02	10.71	20938.26	
197	030411004005	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内敷设 3、型号：WDZNC-BYJ 4、规格：2.5mm2	m	548.1	4.34	2378.75	
本页小计							64599.68	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
198	030411004019	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内敷设 3、型号：WDZNC-RYJS 4、规格：2*1.5mm2	m	242.6	4.65	1128.09	
199	030411004039	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内敷设 3、型号：WDZNC-RYJS 4、规格：2*2.5mm2	m	1778.8	7.59	13501.09	
200	030411004041	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内敷设 3、型号：WDZNC-RYJS 4、规格：4*1.5mm2	m	183.65	9.13	1676.72	
201	030411004043	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：桥架内敷设 3、型号：WDZNC-RYJS 4、规格：4*1.5mm2	m	12.29	9.09	111.72	
202	030408001053	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：WDZNC-KYJY 3、规格：3*2.5mm2 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：穿管或桥架敷设	m	75.68	15.09	1142.01	
203	030408006042	电力电缆头	1、名称：户内干包式电力电缆头制作、安装 2、规格：WDZNC-KYJY-3*2.5 3、材质、类型：压铜接线端子 4、电压等级（kV）：1KV	个	2	12.96	25.92	
204	030904001005	点型探测器	1、名称：点型感烟探测器 2、线制：总线制	个	211	94.17	19869.87	
205	030904003001	按钮	1、名称：消火栓按钮(消防箱带来)	个	39	143.44	5594.16	
206	030904003002	按钮	1、名称：手动报警按钮 （不带电话插孔）	个	38	173.44	6590.72	
207	030904005001	声光报警器	1、名称：声光报警器	个	39	157.95	6160.05	
本页小计							55800.35	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
208	030904007001	消防广播（扬声器）	1、名称：消防广播（阻燃材料） 2、安装方式：吸顶安装	个	46	63.42	2917.32	
209	030904007002	消防广播（扬声器）	1、名称：消防广播（阻燃材料） 2、安装方式：挂壁安装	个	30	53.29	1598.70	
210	030904006001	消防报警电话	1、名称：消防电话插孔	个	38	70.72	2687.36	
211	030904006002	消防报警电话	1、名称：总线消防电话分机	个	10	93.22	932.20	
212	030904009001	重复显示器	1、多线制：火灾显示盘 2、总线制：总线制	台	4	1760.98	7043.92	
213	030411006004	接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：铁 3、规格：86型 4、安装形式：暗装,含盖板、凿墙洞及修补费用	个	455	8.19	3726.45	
214	030904008001	模块	1、名称：短路隔离器	个	38	220.34	8372.92	
215	030904008002	模块	1、名称：输入模块	个	14	218.34	3056.76	
216	030904008004	模块	1、名称：广播控制模块	个	4	237.34	949.36	
217	030904008008	模块	1、名称：总线联动控制模块	个	61	327.82	19997.02	
		分部小计					164604.12	
		报警主线						
218	030411004064	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：桥架内敷设 3、型号：WDZNC-BYJ 4、规格：2.5mm2	m	2940	3.86	11348.40	
219	030411004065	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：桥架内敷设 3、型号：WDZNC-RYJS 4、规格：2*1.5mm2	m	1960	4.83	9466.80	
220	030411004066	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：线槽内敷设 3、型号：WDZNC-RYJS 4、规格：2*2.5mm2	m	490	7.33	3591.70	
		分部小计					24406.90	
		消防电源监控						
本页小计							75688.91	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区9#楼水电　　堂前人家东区项目施工　　第30页 共43页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
221	030411001071	配管	1、名称：电线管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：SC25 4、配置形式：暗配	m	68.26	32.45	2215.04	
222	030411001064	配管	1、名称：电线管 2、材质：紧定式镀锌电线管 3、规格：JDG25 4、配置形式：暗配 5、接地要求：按设计及规范要求	m	168.72	15.74	2655.65	
223	030411004044	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内敷设 3、型号：WDZNC-BYJ 4、规格：2.5mm2	m	602.3	4.34	2613.98	
224	030411004045	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：桥架内敷设 3、型号：WDZNC-BYJ 4、规格：2.5mm2	m	31.24	3.86	120.59	
225	030411004046	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内敷设 3、型号：WDZNC-RYJS 4、规格：2*1.5mm2	m	295.6	4.65	1374.54	
226	030411004047	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：桥架内敷设 3、型号：WDZNC-RYJS 4、规格：2*1.5mm2	m	15.62	4.83	75.44	
227	030503006001	传感器	1、名称：消防电源监控模块 2、规格：装于配电箱内	个	11	267.69	2944.59	
		分部小计					11999.83	
		应急照明集中控制						
228	030411001065	配管	1、名称：电线管 2、材质：紧定式镀锌电线管 3、规格：JDG20 4、配置形式：暗配 5、接地要求：按设计及规范要求	m	106.16	10.71	1136.97	
229	030411001072	配管	1、名称：电线管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：SC20 4、配置形式：暗配	m	17.18	26.56	456.30	
本页小计							13593.10	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
230	030411004048	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内敷设 3、型号：WDZNC-RYJS 4、规格：2*1.5mm2	m	99.79	4.65	464.02	
231	030411004049	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：桥架内敷设 3、型号：WDZNC-RYJS 4、规格：2*1.5mm2	m	4.8	4.83	23.18	
232	030904008013	模块	1、名称：应急照明控制模块	个	6	211.76	1270.56	
		分部小计					3351.03	
		余压监控						
233	030411001073	配管	1、名称：电线管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：SC20 4、配置形式：暗配	m	183.97	26.56	4886.24	
234	030411004050	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内敷设 3、型号：WDZNC-RYJS 4、规格：2*1.5mm2	m	183.97	4.65	855.46	
235	030411004051	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：桥架内敷设 3、型号：WDZNC-RYJS 4、规格：2*1.5mm2	m	7.3	4.83	35.26	
236	030904001001	点型探测器	1、名称：余压传感器	个	32	255.68	8181.76	
237	030904001007	点型探测器	1、名称：余压控制器	个	2	202.56	405.12	
		分部小计					14363.84	
		过载报警信号						
238	030411001067	配管	1、名称：电线管 2、材质：紧定式镀锌电线管 3、规格：JDG20 4、配置形式：暗配 5、接地要求：按设计及规范要求	m	164.26	10.71	1759.22	
239	030411001074	配管	1、名称：电线管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：SC20 4、配置形式：暗配	m	97.08	26.56	2578.44	
本页小计							20459.26	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
240	030411004052	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内敷设 3、型号：WDZNC-RYJS 4、规格：2*2.5mm2	m	355.6	7.59	2699.00	
241	030411004053	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：桥架内敷设 3、型号：WDZNC-RYJS 4、规格：2*2.5mm2	m	19.36	7.60	147.14	
242	030904001003	点型探测器	1、名称：消防配电线路过载探测器	个	11	125.03	1375.33	
		分部小计					8559.13	
		电气火灾监控						
243	030411001068	配管	1、名称：电线管 2、材质：紧定式镀锌电线管 3、规格：JDG20 4、配置形式：暗配 5、接地要求：按设计及规范要求	m	265.62	10.71	2844.79	
244	030411001075	配管	1、名称：电线管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：SC20 4、配置形式：暗配	m	38.9	26.56	1033.18	
245	030411004054	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内敷设 3、型号：WDZNC-RYJS 4、规格：2*1.5mm2	m	385.2	4.65	1791.18	
246	030411004055	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：桥架内敷设 3、型号：WDZNC-RYJS 4、规格：2*1.5mm2	m	5.14	4.83	24.83	
247	030904008014	模块	1、名称：电气火灾监控模块 2、规格：电气火灾终端探测器	个	16	447.51	7160.16	
		分部小计					12854.14	
		防火门监控						
248	030411001069	配管	1、名称：电线管 2、材质：紧定式镀锌电线管 3、规格：JDG25 4、配置形式：暗配 5、接地要求：按设计及规范要求	m	253.3	15.74	3986.94	
本页小计							21062.55	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
249	030411001076	配管	1、名称：电线管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：SC25 4、配置形式：暗配	m	35.8	32.45	1161.71	
250	030411004056	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内敷设 3、型号：WDZNC-BYJ 4、规格：2.5mm2	m	602.3	4.34	2613.98	
251	030411004057	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：桥架内敷设 3、型号：WDZNC-BYJ 4、规格：2.5mm2	m	17.54	3.86	67.70	
252	030411004058	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内敷设 3、型号：WDZNC-RYJS 4、规格：2*1.5mm2	m	262.2	4.65	1219.23	
253	030411004059	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：桥架内敷设 3、型号：WDZNC-RYJS 4、规格：2*1.5mm2	m	8.77	4.83	42.36	
254	030904008010	模块	1、名称：防火门控制器 2、规格：FH1 3、类型：详见设计要求	个	35	206.55	7229.25	
		分部小计					16321.17	
		消火栓						
255	030901002001	消火栓钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：加厚热浸镀锌钢管 DN100 3、连接形式：卡箍连接 4、压力试验及冲洗设计要求：按设计及规范要求 5、含卡箍管件	m	71.04	111.29	7906.04	
256	030901002002	消火栓钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：加厚热浸镀锌钢管 DN65 3、连接形式：卡箍连接 4、压力试验及冲洗设计要求：按设计及规范要求 5、含卡箍管件	m	34.7	76.86	2667.04	
本页小计							22907.31	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
257	030901002003	消火栓钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：热浸镀锌钢管 DN100 3、连接形式：卡箍连接 4、压力试验及冲洗设计要求：按设计及规范要求 5、含卡箍管件	m	122.33	107.08	13099.10	
258	030901002004	消火栓钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：热浸镀锌钢管 DN65 3、连接形式：卡箍连接 4、压力试验及冲洗设计要求：按设计及规范要求 5、含卡箍管件	m	57.4	71.68	4114.43	
259	031201001001	管道刷油	1、除锈级别：除轻锈 2、涂刷遍数、漆膜厚度：防锈漆二道打底，外刷红色调和漆两道，图例字母5~10m标注一个	m2	87.6	22.65	1984.14	
260	031002001001	管道支架	1、材质：型钢 2、管架形式：综合	Kg	567.53	16.61	9426.67	
261	031201003001	金属结构刷油	1、涂刷遍数、漆膜厚度：除锈后刷樟丹两道，灰色调和漆两道	kg	567.53	2.17	1231.54	
262	031208002005	管道绝热	1、绝热材料品种：B1级橡塑管壳 2、绝热厚度：50mm 3、管道外径：57mm以下	m3	0.89	1626.67	1447.74	
263	031208007002	防潮层、保护层	1、材料：铝板 2、厚度：0.3mm 3、层数：单层 4、对象：水管	m2	23.86	72.62	1732.71	
264	031003003012	焊接法兰阀门	1、类型：对夹蝶阀 2、材质：铸铁 3、规格、压力等级：DN100 4、连接形式：法兰连接 5、含法兰、不锈钢螺栓、螺母	个	7	421.05	2947.35	
本页小计							35983.68	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
265	031003001032	螺纹阀门	1、类型：截止阀 J11T-16 2、材质：铜 3、规格、压力等级：DN25 4、连接形式：螺纹连接	个	1	56.91	56.91	
266	031003001035	螺纹阀门	1、类型：自动排气阀 2、材质：铜 3、规格、压力等级：DN25 4、连接形式：螺纹连接	个	1	92.59	92.59	
267	030901010001	室内消火栓	1、名称：薄型单栓带消防软管卷盘组合式消防柜 2、型号、规格：700*1800*160mm 3、附件材质、规格：箱内均设:JPS1.6-19消防软管卷盘一组;DN19长L=30m软管一根;DN6水枪1支;DN65长L=25m尼龙衬胶水龙带一根;Φ19x65直流水枪1支;消防按钮1个;指示灯一只;SNZW65-III减压稳压消火栓一只;MF/ABC4灭火器2具 4、具体详见15S202,P21	套	31	1181.02	36611.62	
268	030901010002	室内消火栓	1、名称：薄型单栓带消防软管卷盘组合式消防柜 2、型号、规格：700*1800*160mm 3、附件材质、规格：箱内均设:JPS1.6-19消防软管卷盘一组;DN19长L=30m软管一根;DN6水枪1支;DN65长L=25m尼龙衬胶水龙带一根;Φ19x65直流水枪1支;消防按钮1个;指示灯一只;SNZ65消火栓一只;MF/ABC4灭火器2具 4、具体详见15S202,P21	套	8	1149.97	9199.76	
本页小计							45960.88	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
269	030901010003	室内消火栓	1、名称：试验消火栓箱 2、型号、规格：800*650*240mm 3、附件材质、规格：DN6水枪1支;DN65长L=25m尼龙衬胶水龙带一根;Φ19x65直流水枪1支;消防按钮1个;指示灯一只;SNZ65消火栓一只 4、具体详见15S202,P54	套	1	690.92	690.92	
270	030901012001	消防水泵接合器	1、名称：室外水泵接合器 2、安装部位：室外 3、型号、规格：SQS150-C 4、附件材质、规格：安全止回阀、蝶阀及井等	套	2	3303.52	6607.04	
271	031003003014	焊接法兰阀门	1、类型：安全止回阀 2、材质：铸铁 3、规格、压力等级：DN100 4、连接形式：法兰连接 5、含法兰、不锈钢螺栓、螺母	个	1	718.88	718.88	
272	030601002002	压力仪表	1、名称：压力表 2、型号：Y-100	台	1	138.01	138.01	
273	031002003016	套管	1、名称、类型：一般穿墙钢套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN150 4、填料材质：按设计及规范要求	个	36	80.67	2904.12	
274	031002003002	套管	1、名称、类型：刚性防水套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN150 4、填料材质：按设计及规范要求	个	2	109.05	218.10	
275	031002003065	套管	1、名称、类型：刚性防水套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN80 4、填料材质：按设计及规范要求	个	1	71.04	71.04	
		分部小计					103865.75	
		喷淋						
本页小计							11348.11	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
276	030901001001	水喷淋钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：热浸镀锌钢管 DN150 3、连接形式：沟槽连接 4、压力试验及冲洗设计要求：按设计及规范要求 5、含沟槽管件	m	15.2	229.66	3490.83	
277	030901001002	水喷淋钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：热浸镀锌钢管 DN100 3、连接形式：沟槽连接 4、压力试验及冲洗设计要求：按设计及规范要求 5、含沟槽管件	m	5.6	114.83	643.05	
278	030901001003	水喷淋钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：热浸镀锌钢管 DN80 3、连接形式：沟槽连接 4、压力试验及冲洗设计要求：按设计及规范要求 5、含沟槽管件	m	24.89	87.81	2185.59	
279	030901001004	水喷淋钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：热浸镀锌钢管 DN65 3、连接形式：沟槽连接 4、压力试验及冲洗设计要求：按设计及规范要求 5、含沟槽管件	m	3.85	75.30	289.91	
280	030901001005	水喷淋钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：热浸镀锌钢管 DN50 3、连接形式：丝扣连接 4、压力试验及冲洗设计要求：按设计及规范要求	m	8.5	66.33	563.81	
281	030901001006	水喷淋钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：热浸镀锌钢管 DN40 3、连接形式：丝扣连接 4、压力试验及冲洗设计要求：按设计及规范要求	m	22.5	60.71	1365.98	
本页小计							8539.17	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
282	030901001007	水喷淋钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：热浸镀锌钢管 DN32 3、连接形式：丝扣连接 4、压力试验及冲洗设计要求：按设计及规范要求	m	29.5	51.31	1513.65	
283	030901001008	水喷淋钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：热浸镀锌钢管 DN25 3、连接形式：丝扣连接 4、压力试验及冲洗设计要求：按设计及规范要求	m	112.2	45.02	5051.24	
284	031201001004	管道刷油	1、除锈级别：除轻锈 2、涂刷遍数、漆膜厚度：防锈漆二道打底，外刷红色调和漆两道，图例字母5~10m标注一个	m2	36.94	22.65	836.69	
285	031002001004	管道支架	1、材质:型钢 ， 2、管架形式:一般管架	Kg	528.09	16.66	8797.98	
286	031201003006	金属结构刷油	1、支架油漆 ， 2、除锈级别:按规范及设计要求 ， 3、涂刷遍数、漆膜厚度:除锈后刷樟丹两道，灰色调和漆两道	Kg	528.09	2.71	1431.12	
287	030901003003	水喷淋喷头	1、安装部位：直立型玻璃球喷头(无吊顶) 2、材质、型号、规格：ZSTZ-15/68℃ K=80 3、连接形式：螺纹连接	个	41	34.23	1403.43	
288	030901003002	水喷淋喷头	1、安装部位：直立型玻璃球喷头(无吊顶) 2、材质、型号、规格：ZSTZ-15/68℃ K=115 3、连接形式：螺纹连接	个	11	36.01	396.11	
本页小计							19430.22	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
289	030901006001	水流指示器	1、规格、型号：DN150 2、连接形式：法兰连接 3、包括法兰、不锈钢螺栓、螺母	个	1	589.79	589.79	
290	030807003001	阀门	1、名称：法兰信号阀 2、材质：铸铁 3、型号、规格：DN150 4、连接形式：法兰连接 5、包括法兰、不锈钢螺栓、螺母	个	1	761.48	761.48	
291	030901007001	减压孔板	1、材质、规格：不锈钢减压孔板 DN150*48 2、连接形式：法兰	个	1	289.52	289.52	
292	031004014001	给、排水附(配)件	1、名称：排水漏斗 2、材质：钢制 3、型号、规格：DN80 4、安装方式：焊接	个	1	73.87	73.87	
293	030901008001	末端试水装置	1、规格：DN25 2、组装形式：按规范及设计 3、包括球阀、压力表、试水接头的安装	组	1	304.48	304.48	
		分部小计					29988.53	
		排烟、正压送风						
294	030702001004	碳钢通风管道	1、名称：风管制作、安装 2、材质：热镀锌钢板 3、形状：矩形 4、规格：周长4000mm以下 5、板材厚度：δ1.0mm 6、管件、法兰等附件及支架设计要求：法兰连接 7、接口形式：咬口	m2	446.39	122.39	54633.67	
本页小计							56652.81	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
295	030702001005	碳钢通风管道	1、名称：风管制作、安装 2、材质：热镀锌钢板 3、形状：矩形 4、规格：周长2000mm以下 5、板材厚度：δ1.0mm 6、管件、法兰等附件及支架设计要求：法兰连接 7、接口形式：咬口	m2	24.49	151.45	3709.01	
296	030702001006	碳钢通风管道	1、名称：风管制作、安装 2、材质：热镀锌钢板 3、形状：矩形 4、规格：周长2000mm以下 5、板材厚度：δ0.75mm 6、管件、法兰等附件及支架设计要求：法兰连接 7、接口形式：咬口	m2	35.09	143.30	5028.40	
297	031201003003	金属结构刷油	1、除锈级别:轻锈 ， 2、油漆品种:红丹防锈漆2道，灰色调和漆2道 ， 3、结构类型:一般钢结构	kg	1919.41	2.76	5297.57	
298	030703019001	柔性接口	1、名称:帆布软接口 ， 2、材质:硅钛合金防火不燃软接 ， 3、类型:详见设计及规范要求 ， 4、制作、安装	m2	4.14	106.63	441.45	
299	031208003001	通风管道绝热	1、绝热材料品种：防火岩棉,容重65Kg/m3 2、绝热厚度：40mm	m3	1.7	966.45	1642.97	
300	031208003002	通风管道绝热	1、绝热材料品种：防火岩棉,容重110Kg/m3 2、绝热厚度：50mm	m3	22.59	992.15	22412.67	
301	031208007003	防潮层、保护层	1、材料：复合铝箔 2、层数：单层 3、对象：排烟风管	m2	489.55	45.27	22161.93	
本页小计							60694.00	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
302	030703001002	碳钢阀门	1、名称：70℃防火阀(信号反馈) 2、规格：400*400 3、支架形式、材质：型钢吊架	个	2	219.18	438.36	
303	030703001023	碳钢阀门	1、名称：70℃防火阀(信号反馈) 2、规格：630*320 3、支架形式、材质：型钢吊架	个	1	272.02	272.02	
304	030703001024	碳钢阀门	1、名称：70℃防火阀(信号反馈) 2、规格：800*320 3、支架形式、材质：型钢吊架	个	1	371.81	371.81	
305	030703001003	碳钢阀门	1、名称：70℃防火阀(信号反馈) 2、规格：630*1000 3、支架形式、材质：型钢吊架	个	4	647.76	2591.04	
306	030703001022	碳钢阀门	1、名称：70℃防火阀(信号反馈) 2、规格：800*800 3、支架形式、材质：型钢吊架	个	2	540.79	1081.58	
307	030703001021	碳钢阀门	1、名称：280℃防火阀(信号反馈) 2、规格：630*400 3、支架形式、材质：型钢吊架	个	2	307.97	615.94	
308	030703001007	碳钢阀门	1、名称：电动对开多叶调节阀 2、规格：400*400 3、支架形式、材质：型钢吊架	个	2	228.69	457.38	
309	030703001019	碳钢阀门	1、名称：风管止回阀 2、规格：800*320 3、支架形式、材质：型钢吊架	个	1	232.14	232.14	
310	030703001020	碳钢阀门	1、名称：风管止回阀 2、规格：630*400 3、支架形式、材质：型钢吊架	个	1	212.59	212.59	
311	030703001025	碳钢阀门	1、名称：风管止回阀 2、规格：800*800 3、支架形式、材质：型钢吊架	个	2	309.88	619.76	
本页小计							6892.62	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
312	030703011004	铝及铝合金风口	1、名称：电动多叶送风口 2、规格：800×(800+250) 风量10979.28m3/h	个	32	1193.81	38201.92	
313	030703011006	铝及铝合金风口	1、名称：单层百叶侧排风口 2、型号：带调节阀 3、规格：500*200	个	6	112.60	675.60	
314	030703011007	铝及铝合金风口	1、名称：单层百叶风口 2、规格：1000*400	个	1	251.97	251.97	
315	030108001001	离心式通风机	1、名称：轴流式加压送风机 2、规格：风量42700m3/h,全压674Pa,功率15KW,噪声91dB(A) 3、减振底座形式、数量：按设计要求 4、含接线调试及底座等	台	2	10831.24	21662.48	
316	030108001004	离心式通风机	1、名称：轴流式排烟风机 2、规格：风量16000/8000m3/h,全压759/190Pa,功率8.0/2.0KW,噪声88/76dB(A) 3、减振底座形式、数量：按设计要求 4、含接线调试及底座等	台	1	10354.28	10354.28	
317	030108001003	离心式通风机	1、名称：轴流式补风机 2、规格：风量8500m3/h,全压560Pa,功率2.2KW,噪声81dB(A) 3、减振底座形式、数量：按设计要求 4、含接线调试及底座等	台	1	5731.50	5731.50	
		分部小计					199098.04	
		防火封堵						
318	030408008002	防火堵洞	1、名称：防火堵铜（综合） 2、材质：防火隔板，防火泥，耐火极限不低于楼板耐火极限 3、方式：封堵方式符合消防验收标准	项	1	36105.96	36105.96	
319	031002001006	管道支架	1、名称：抗震支架 2、10Kg以下 3、管架形式：综合	Kg	550	28.52	15686.00	
本页小计							128669.71	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区9#楼水电　　堂前人家东区项目施工　　第43页 共43页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
320	031002001007	管道支架	1、名称：抗震支架 2、10Kg以上 3、管架形式：综合	Kg	500	27.28	13640.00	
		分部小计					65431.96	
		分部分项合计					3407265.73	
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1	52875.39	52875.39	
2	031302007001	高层施工增加		项	1	198290.83	198290.83	
3	031301012001	工程系统检测、检验		项	1	11511.92	11511.92	
		单价措施合计					262678.14	
本页小计							276318.14	
合　　计							3669943.87	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区9#楼水电　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	031302001001	安全文明施工费		100.000	54737.49			
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.500	48015.34			
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.210	6722.15			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.100	35211.25			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区9#楼水电　　堂前人家东区项目施工　　第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.100	3201.02			
11	031302012002	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.030	960.31			建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
12	031302012001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302013001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.080	2560.82			现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。
合　计					96670.89			

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：堂前人家东区9#楼水电　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共1页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合　计				

暂列金额明细表

工程名称：堂前人家东区9#楼水电　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共1页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：堂前人家东区9#楼水电　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共1页

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±(元)		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：堂前人家东区9#楼水电　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共1页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注

规费、税金项目计价表

工程名称：堂前人家东区9#楼水电　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	92994.95	100.000	92994.95
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	3297693.48	2.400	79144.64
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	3297693.48	0.420	13850.31
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	3297693.48		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费_含设备/1.01	3859609.71	9.000	347364.87
合　计					440359.82

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区9#楼水电　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共20页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	0054595741 03804355~1	点型感烟探测器		个	211	33.00	6963.00	
2	01030106	钢丝	Φ1.6	kg	69.223226	4.38	303.20	
3	01030106~1	钢丝	Φ1.6	kg	1.961343	4.38	8.59	
4	01090166	圆钢	Φ5.5～9	kg	26.410754	3.29	86.94	
5	01090166~1	圆钢	Φ5.5～9	kg	71.5904	3.29	235.68	
6	01090166~2	圆钢	Φ5.5～9	kg	78.061647	3.29	256.82	
7	01090167	圆钢	Φ8～14	kg	5.25	3.29	17.28	
8	01090172-1	圆钢	Φ10～14	kg	9.1408	3.44	31.45	
9	01090172-1~1	镀锌型钢		kg	704.2245	4.57	3216.69	
10	01090221	镀锌圆钢	Φ5.5～9	kg	63.12	4.68	295.33	
11	01130141	扁钢	＜-59	kg	539.06095	3.23	1742.35	
12	01130141~1	扁钢	＜-59	kg	57.925778	3.23	187.23	
13	01130143-1	扁钢	-30×4～50×5	kg	25.1372	3.23	81.25	
14	01130206	镀锌扁钢	-25×4	kg	40.272	4.41	177.54	
15	01130206~1	镀锌扁钢	-25×4	kg	3.36	4.41	14.81	
16	01130206~2	镀锌扁钢	-25×4	kg	280.16	4.41	1235.11	
17	01130207	镀锌扁钢	-40×4	kg	2.6544	4.41	11.70	
18	01130216	镀锌扁钢	-60×6	kg	40.3336	4.41	177.81	
19	01130216~1	镀锌扁钢	-60×6	kg	1.1218	4.41	4.95	
20	01210101	角钢		kg	4	3.24	12.94	
21	01210101-1	角钢		kg	85.695	3.28	280.97	
22	01210332	等边角钢	∟60×5	kg	677.45	3.24	2192.23	
23	01210332~1	等边角钢	∟60×5	kg	1776.61284	3.24	5749.12	
24	01210338~1	等边角钢	∟63×5	kg	7.14224	3.24	23.11	
25	01270101	型钢		kg	559.7754	3.25	1816.47	
26	01270101.1	型钢		kg	189.6764	3.15	597.67	
27	01270101-1	型钢		kg	880.7594	3.15	2775.27	
28	01270101-5	抗震支架		kg	1092	10.65	11629.80	
29	01290106~2	铝板	δ0.3	m2	2813.7	28.54	80303.00	
30	01290108~1	钢板	δ1.0～1.5 Q235	kg	0.7452	3.13	2.33	
31	01290109~1	钢板	δ1.6～1.9 Q235	kg	2.2	3.13	6.88	
32	01290120	钢板	δ2.0～2.5 Q235	kg	1.12	3.13	3.50	
33	01290124	钢板	δ3.0 Q235	kg	19.6	3.13	61.25	
34	01290124~1	钢板	δ3.0 Q235	kg	1.6	3.13	5.00	
35	01290124~2	钢板	δ3.0 Q235	kg	0.8	3.13	2.50	
36	01290154	钢板	δ12～20 Q235	kg	8.49704	3.57	30.33	
37	01290436~1	热镀锌钢板	δ2.5 Q235B	m2	2.11	61.33	129.41	
38	01290453~3	热镀锌钢板	δ1.0	m2	535.86144	30.92	16568.84	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区9#楼水电　　堂前人家东区项目施工　　第2页 共20页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
39	01290453~4	热镀锌钢板	δ0.75	m2	39.93242	23.76	948.79	
40	01293501	钢垫板		kg	132.81	3.19	423.92	
41	01370306~1	紫铜板	δ0.25～0.5以内	kg	0.9	9.05	8.15	
42	01550304	封铅	含铅65%含锡35%	kg	9.038802	8.58	77.55	
43	0178638844 17597485~1	总线消防电话分机		只	10	66.00	660.00	
44	0191120669 09386678~1	手动报警按钮（不带电话插孔）		个	38	85.00	3230.00	
45	02010106	橡胶板	δ1～15	kg	65.465892	7.72	505.40	
46	02010106~1	橡胶板 δ1～15		kg	2.029179	7.72	15.67	
47	02010506~1	石棉橡胶板	低压δ0.8～6	kg	8.36	5.57	46.57	
48	02010508	石棉橡胶板	低中压 δ0.8～6	kg	4.709089	11.06	52.08	
49	02010508~1	石棉橡胶板 低中压 δ0.8～6		kg	1.104	11.06	12.21	
50	02010508~2	石棉橡胶板	低中压 δ0.8~6	kg	0.28	11.06	3.10	
51	02051002	橡皮护套圈	φ6～32	只	26	0.69	17.94	
52	02070226	橡胶垫	δ2	m2	1.473069	14.58	21.48	
53	02130114	塑料带	20mm×40m	kg	2.688	2.14	5.75	
54	02130209~1	尼龙扎带	L=100～150	根	44	0.14	6.16	
55	02190109	聚四氟乙烯生料带	宽20	m	146.34838	0.30	43.90	
56	02190109~1	聚四氟乙烯生料带 宽20		m	35.492	0.30	10.65	
57	02270106	白布		m	24.02	3.43	82.39	
58	02270112~1	硅钛合金防火不燃软接		m2	4.761	22.18	105.60	
59	02270131	破布		kg	73.305411	6.00	439.83	
60	02270131~1	破布		kg	39.1	6.00	234.60	
61	02290103	线麻		kg	1.131	10.29	11.64	
62	02290507	油浸麻丝		kg	222.743	8.40	1871.04	
63	03011002	铁铆钉		kg	11.5403	5.15	59.43	
64	03030216	镀锌半圆头螺钉	M10×100	十个	60.68	0.34	20.63	
65	03031208	自攻螺钉 M4×30		十个	3.9	0.25	0.98	
66	03031209	自攻螺钉	M4×40	十个	2083.212	0.25	520.80	
67	03031211	自攻螺钉	M4×60	十个	543.648	0.26	141.35	
68	03031211~1	自攻螺钉 M4×60		十个	11.7	0.26	3.04	
69	03031212	自攻螺钉	M4×65	十个	282.107761	0.27	76.17	
70	03031212~1	自攻螺钉 M4×65		十个	74.5	0.27	20.12	
71	03031212~2	自攻螺钉	M4*65	十个	7	0.27	1.89	
72	03031232	自攻螺钉	M6×30	十个	14.128	0.58	8.19	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区9#楼水电　　堂前人家东区项目施工　　第3页 共20页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
73	03031232~1	自攻螺钉 M6×30		十个	2	0.58	1.16	
74	03031233~1	自攻螺钉	M6×35	十个	13.464	0.62	8.35	
75	03031303	镀锌自攻螺钉	M4～6×10～35	十个	4961.055	0.59	2927.02	
76	03031303~1	镀锌自攻螺钉	M4~6*10~35	十个	12.48	0.59	7.36	
77	03031303~2	镀锌自攻螺钉 M4～6×10～35		十个	12.16	0.59	7.17	
78	03031327	镀锌自攻螺钉	M6*100	十个	1.56	0.48	0.75	
79	03031327~1	镀锌自攻螺钉 M6×100		十个	1.52	0.48	0.73	
80	03050102	螺栓		套	8.13263	0.21	1.71	
81	03050201	带母螺栓		kg	5.582	4.68	26.12	
82	03050510	精制带母镀锌螺栓	M8×30	套	742.476	0.58	430.64	
83	03050516~1	精制带母镀锌螺栓	M10×75	套	55.148316	0.67	36.95	
84	03050537	精制带母镀锌螺栓	M16×100	套	8.24	2.73	22.50	
85	03050571~1	精制带母镀锌螺栓	M2～5×4～20	套	533.1	0.22	117.28	
86	03050573	精制带母镀锌螺栓	M6～12×12～50	套	2395.5512	0.33	790.53	
87	03050575~1	精制带母镀锌螺栓	M8×75以下	套	2804.676	0.64	1794.99	
88	03050611~1	精制带母镀锌螺栓	带垫 M16×65～80	套	339.488	1.35	458.31	
89	03050613	精制带母镀锌螺栓	带垫 M16×85～140	套	6.6	1.84	12.14	
90	03050632	精制带母镀锌螺栓 带2个垫圈M8×80～120		套	16.4	3.69	60.52	
91	03050643	精制带母镀锌螺栓	带2个垫圈M20×85～100	套	49.44	4.52	223.47	
92	03050651	精制带母镀锌螺栓	M8×50内2平1弹垫	套	63.783136	0.69	44.01	
93	03050652	精制带母镀锌螺栓	M8×100内2平1弹垫	套	1056.934744	0.86	908.96	
94	03050653	精制带母镀锌螺栓	M10×50内2平1弹垫	套	8.24	0.99	8.16	
95	03050654	精制带母镀锌螺栓	M10×100内2平1弹垫	套	769.332832	1.10	846.27	
96	03050659	精制带母镀锌螺栓	M16×100内2平1弹垫	套	55.74	2.32	129.32	
97	03050911	精制六角螺栓		kg	15.783765	4.82	76.08	
98	03053521	镀锌半圆头螺栓	M2~5*15~50	套	70	0.09	6.30	
99	03053521~1	镀锌半圆头螺栓	M2～5×15～50	套	176	0.09	15.84	
100	03053521~2	镀锌半圆头螺栓 M2～5×15～50		套	112	0.09	10.08	
101	03053724	精制带母蝶形螺栓	M12×100	套	992	0.56	555.52	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区9#楼水电　　堂前人家东区项目施工　　第4页 共20页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
102	03054309	地脚螺栓	M10×100	套	24.48	1.37	33.54	
103	03057113	伞形螺栓	M6～8×150	套	4539	0.34	1543.26	
104	03070107	膨胀螺栓	M6	套	67.696992	0.43	29.11	
105	03070117	膨胀螺栓	M10	套	428.393688	0.69	295.59	
106	03070126	膨胀螺栓	M12	套	75.8955	1.03	78.17	
107	03070133	膨胀螺栓	M12×200	套	473.2226	3.00	1419.67	
108	03070133-1	膨胀螺栓	M16×200	套	680	3.00	2040.00	
109	03070141	膨胀螺栓	M16×200	套	947.04768	2.74	2594.91	
110	03070145	膨胀螺栓	M18×200	套	61.497	3.43	210.93	
111	03070305	镀锌滚花膨胀螺栓 M8		套	16	0.70	11.20	
112	03070806	塑料膨胀管	Φ6×50	十个	19.1	0.69	13.18	
113	03070806~1	塑料膨胀管 Φ6×50		十个	33.08	0.69	22.83	
114	03070806~2	塑料膨胀管	Φ6*50	十个	9.43	0.69	6.51	
115	03070807	塑料膨胀管	Φ8×50	十个	382.420567	0.86	328.88	
116	03090103	螺母		kg	33.031999	6.17	203.81	
117	03090207	精制六角螺母	M8	十个	5.15	0.60	3.09	
118	03130304	钢垫圈		kg	13.040784	4.97	64.81	
119	03130305	钢垫圈	M8.5	十个	5.15	0.01	0.05	
120	03210206	砂轮片	Φ100	片	1.24762	1.29	1.61	
121	03210206~1	砂轮片 Φ100		片	0.188	1.29	0.24	
122	03210209	砂轮片	Φ200	片	0.42131	11.15	4.70	
123	03210211	砂轮片	Φ400	片	12.209703	11.58	141.39	
124	03210211~1	砂轮片 Φ400		片	6.339525	11.58	73.41	
125	03210211-1	砂轮片	Φ350	片	10.5	11.58	121.59	
126	03210405	尼龙砂轮片 Φ100×16×3		片	0.318166	3.26	1.04	
127	03210405~1	尼龙砂轮片	Φ100×16×3	片	11.774989	3.26	38.39	
128	03210408	尼龙砂轮片	Φ400	片	0.63176	8.66	5.47	
129	03270104	铁砂布	2#	张	719.009269	0.86	618.35	
130	03270104~1	铁砂布 2#		张	7.706627	0.86	6.63	
131	03270202	砂纸		张	55.75	0.94	52.41	
132	03410200	电焊条		kg	5.5	4.92	27.06	
133	03410206	电焊条	J422 Φ3.2	kg	175.561447	4.92	863.76	
134	03410206~1	电焊条 J422 Φ3.2		kg	22.102941	4.92	108.75	
135	03410206~2	电焊条	J422 Φ3.2	kg	0.3318	4.92	1.63	
136	03410207	电焊条	J422 Φ4	kg	122.47361	4.92	602.57	
137	03411302	焊锡		kg	143.331537	36.87	5284.63	
138	03430900	焊锡丝		kg	9.212	42.88	395.01	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区9#楼水电　　堂前人家东区项目施工　　第5页 共20页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
139	03450404	焊锡膏	瓶装50g	kg	11.586496	51.45	596.13	
140	03450404~1	焊锡膏 瓶装50g		kg	4.46	51.45	229.47	
141	03510901	保温钉		个	10371.8	0.13	1348.33	
142	03570225	镀锌铁丝	13#～17#	kg	147.160138	5.15	757.87	
143	03570225~1	镀锌铁丝	13#～17#	kg	3.4692	5.15	17.87	
144	03570231	镀锌铁丝	18#～22#	kg	111.655464	5.15	575.03	
145	03570237	镀锌铁丝	22#	kg	79.6929	5.15	410.42	
146	03570237~1	镀锌铁丝	22#	kg	0.04	5.15	0.21	
147	03590201	斜垫铁	Q235 1#	kg	19.08	5.15	98.26	
148	03590401	平垫铁	Q235 1#	kg	21.424	4.29	91.91	
149	03632105	钻头	Φ3	根	469.73	1.20	563.68	
150	03632105~1	钻头 Φ3		根	0.76	1.20	0.91	
151	03633105	冲击钻头	Φ6～8	根	6.87	1.72	11.82	
152	03633105~1	冲击钻头 Φ6～8		根	12.78	1.72	21.98	
153	03633105~2	冲击钻头	Φ6~8	根	3.39	1.72	5.83	
154	03633106	冲击钻头	Φ6～12	根	43.929017	2.57	112.90	
155	03633106~2	冲击钻头 Φ6～12		根	0.52	2.57	1.34	
156	03633308	合金钢钻头	Φ8mm～10mm	根	1.200108	6.86	8.23	
157	03652404	金刚石锯片	Φ114×1.8	片	220.880031	17.15	3788.09	
158	03652421	锯条		根	588.46594	0.19	111.81	
159	03652422	钢锯条		根	1581.29054	0.21	332.07	
160	03652906	钢丝刷子		把	3.93966	1.54	6.07	
161	04010132	水泥	42.5级	kg	55.8	0.29	16.18	
162	04010611	水泥	32.5级	kg	1836.581608	0.26	483.02	
163	04010611~1	水泥 32.5级		kg	116.892804	0.26	30.74	
164	04010611~2	水泥	32.5级	kg	4	0.26	1.05	
165	04030102	黄砂		m3	0.197972	237.81	47.08	
166	04030102~1	黄砂		m3	0.840308	237.81	199.83	
167	04050201~1	碎石		m3	0.752	164.18	123.46	
168	04050206	碎石 5～32mm		m3	0.197972	164.18	32.50	
169	04050206~1	碎石	5～32mm	m3	0.158908	164.18	26.09	
170	05030100	木方材		m3	0.12	2432.79	291.93	
171	05030600	普通木成材		m3	0.140203	2432.79	341.08	
172	05030700	木板材		m3	0.044	2432.79	107.04	
173	05050111	胶合板	2440×1220×6	m2	3.05	10.29	31.38	
174	05050111~1	胶合板 2440×1220×6		m2	5.55	10.29	57.11	
175	05050111~2	胶合板	2440*1220*6	m2	0.74	10.29	7.61	
176	11030305	醇酸防锈漆	C53-1	kg	67.326883	12.49	840.91	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区9#楼水电　　堂前人家东区项目施工　　第6页 共20页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
177	11030305-1	醇酸防锈漆	C53-1	kg	52.474434	12.49	655.41	
178	11030306	酚醛防锈漆		kg	8.96094	12.49	111.92	
179	11030306.1	酚醛防锈漆		kg	12.01951	12.49	150.12	
180	11030306-1	酚醛防锈漆		kg	30.26322	12.49	377.99	
181	11030525	防火涂料	A60-1	kg	9.69	16.29	157.85	
182	11030525~1	防火涂料 A60-1		kg	15.3	16.29	249.24	
183	11030703	沥青漆		kg	4.736	13.98	66.21	
184	11030704	沥青清漆		kg	4.900017	20.51	100.50	
185	11030904	沥青绝缘漆		kg	4.673343	15.38	71.88	
186	11111703	酚醛磁漆		kg	0.95	14.91	14.16	
187	11112503.1	调和漆		kg	10.60545	14.48	153.57	
188	11112503-1	调和漆		kg	61.96302	14.48	897.22	
189	11112504	无光调和漆		kg	22.836624	14.48	330.67	
190	11112504~1	无光调和漆		kg	0.316	14.48	4.58	
191	11112524	厚漆		kg	27.521421	6.22	171.18	
192	11112524~1	厚漆		kg	2.791679	6.22	17.36	
193	11112525	铅油		kg	1.33309	14.58	19.44	
194	11452103	工业酒精 99.5%		kg	0.26	6.86	1.78	
195	11452114	松香水		kg	2.82582	4.72	13.34	
196	11590504	聚氯乙烯热熔密封胶		kg	77.91643	10.72	835.26	
197	11590914	硅酮密封胶		L	12.4	68.60	850.64	
198	11591104	玻璃胶	310g	支	0.46	12.86	5.92	
199	11591104~1	玻璃胶 310g		支	0.8	12.86	10.29	
200	11593504	油灰		kg	40.3	1.29	51.99	
201	12010103	汽油		kg	416.064691	10.41	4331.23	
202	12010103~1	汽油		kg	45.9	10.41	477.82	
203	12010903	煤油		kg	16.94	4.29	72.67	
204	12030106	溶剂汽油		kg	15.069335	10.41	156.87	
205	12050311	机油		kg	16.67288	7.92	132.05	
206	12050313	机油 6～7#		kg	1.788787	10.72	19.18	
207	12050313~1	机油	6～7#	kg	1.435851	10.72	15.39	
208	12060317	清油		kg	11.08733	13.72	152.12	
209	12070105	黄油(钙基脂)		kg	1.61	6.86	11.04	
210	12070109	电力复合脂		kg	57.323684	17.15	983.10	
211	12300367	硬酯酸	一级	kg	0.517545	10.29	5.33	
212	12310308	丙酮		kg	116.68685	5.15	600.94	
213	12370305	氧气		m3	100.529276	2.83	284.50	
214	12370335	乙炔气		kg	32.364118	15.44	499.70	
215	12370336	乙炔气		m3	3.52	14.05	49.46	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区9#楼水电　　堂前人家东区项目施工　　第7页 共20页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
216	12410101	粘结剂		kg	525.059	15.44	8106.91	
217	12413518~1	901胶		kg	2.11	2.50	5.28	
218	12413526	氯丁胶粘合剂		kg	13.5975	16.29	221.50	
219	12413537	立时得胶		kg	2.3	12.43	28.59	
220	12413542	胶合剂		kg	11.83178	8.56	101.28	
221	12430303	胶带	(9m/卷)	卷	635.04	2.42	1536.80	
222	12430344	自粘橡胶带	20mm×5m	卷	26.49	12.43	329.27	
223	12430361	塑料粘胶带		盘	44.00375	3.14	138.17	
224	12430363	塑料胶布带	20mm×10m	卷	22.20024	1.80	39.96	
225	12430365	塑料胶布带	25mm×10m	卷	132.52616	3.14	416.13	
226	13010907~1	石棉编绳	Φ11～25烧失量24%	kg	1.4	9.86	13.80	
227	13013509	石棉绒		kg	466.086	2.56	1193.18	
228	13070703~1	防火岩棉,容重65Kg/m3		m3	1.751	488.01	854.51	
229	13070703~2	防火岩棉,容重110Kg/m3		m3	23.2677	603.30	14037.40	
230	13120503	橡塑保温板		m3	52.9214	998.11	52821.38	
231	13190511	铝箔复合玻璃钢		m2	587.46	11.98	7037.77	
232	14010305-2~1	镀锌钢管	SC20	m	1481.0576	7.39	10945.02	
233	14010305-3~1	镀锌钢管	SC25	m	343.3299	10.61	3642.73	
234	14010305-4~1	镀锌钢管	SC32	m	91.5361	13.63	1247.64	
235	14010305-4~2	镀锌钢管	SC32	m	56.7839	13.63	773.96	
236	14010305-495~2	镀锌钢管	RC25	m	216.506	10.61	2297.13	
237	14010305-5~1	镀锌钢管	SC40	m	56.8148	16.44	934.04	
238	14010305-6~1	镀锌钢管	SC50	m	46.762	20.74	969.84	
239	14010305-9~1	镀锌钢管	SC100	m	55.62	44.29	2463.41	
240	14010317	焊接钢管	DN32	m	72.285	10.43	753.93	
241	14010320	焊接钢管	DN40	m	47.275	12.73	601.81	
242	14010323	焊接钢管	DN50	m	65.73	16.21	1065.48	
243	14010332	焊接钢管	DN80	m	2.845	27.55	78.38	
244	14010335	焊接钢管	DN100	m	167.14	35.42	5920.10	
245	14010341	焊接钢管	DN150	m	25.62	59.00	1511.58	
246	14010341~1	焊接钢管	DN120	m	123.22	49.83	6140.05	
247	14030303-10~1	热镀锌钢管	DN100	m	58.1518	44.29	2575.54	
248	14030303-12~2	热镀锌钢管	DN150	m	15.5344	75.85	1178.28	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区9#楼水电　　堂前人家东区项目施工　　第8页 共20页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
249	14030303-3~1	热镀锌钢管	DN25	m	114.444	10.61	1214.25	
250	14030303-4~1	热镀锌钢管	DN32	m	30.09	13.63	410.13	
251	14030303-5~1	热镀锌钢管	DN40	m	22.95	16.44	377.30	
252	14030303-6~1	热镀锌钢管	DN50	m	8.67	20.74	179.82	
253	14030303-7~1	热镀锌钢管	DN65	m	3.9347	27.92	109.86	
254	14030303-9~1	热镀锌钢管	DN80	m	61.20758	34.77	2128.19	
255	14030313	热镀锌钢管	DN15	m	0.3	5.70	1.71	
256	14030319	热镀锌钢管	DN25	m	0.4	10.61	4.24	
257	14040103-1~1	不锈钢管	DN15	m	123.6138	6.90	852.94	
258	14040103-9~1	不锈钢管 6mm	DN150	m	7.14	474.08	3384.93	
259	14050130	无缝钢管	Φ57×3	m	0.22224	20.86	4.64	
260	14050175	无缝钢管	Φ219×6	m	6.71	253.39	1700.25	
261	14210102~1	金属软管 DN15		个	62	15.57	965.34	
262	14210107~1	金属软管	Φ25	m	5	2.48	12.40	
263	14210109	金属软管	Φ40	m	5	3.65	18.25	
264	14210121	金属软管	CP15	m	223.51	2.00	447.02	
265	14310377~1	PVC-U中空螺旋消音管	dn50	m	531.9467	5.86	3117.21	
266	14310377~2	加强型HRS型高层雨水管(抗紫外线)	dn50	m	17.9088	5.36	95.99	
267	14310377~3	PVC-U排水管(抗紫外线)	dn50	m	140.1216	4.76	666.98	
268	14310378~1	PVC-U排水管(抗紫外线)	dn75	m	505.239	8.99	4542.10	
269	14310378~2	PVC-U中空螺旋消音管	dn75	m	353.2284	9.32	3292.09	
270	14310379~1	加强型PVC-U中空螺旋消音管	dn110	m	1362.0072	28.40	38681.00	
271	14310379~2	PVC-U排水管	dn110	m	106.7556	17.12	1827.66	
272	14310379~3	加强型HRS型高层雨水管(抗紫外线)	dn110	m	433.5609	24.36	10561.54	
273	14310379~4	PVC-U排水管(抗紫外线)	dn110	m	11.83044	15.13	178.99	
274	14310380~1	加强型PVC-U中空螺旋消音管	dn160	m	125.77107	42.03	5286.16	
275	14310380~2	加强型HRS型高层雨水管(抗紫外线)	dn160	m	70.7364	35.63	2520.34	
276	14311503-1~1	PP-R 冷水管 S4	De20	m	2233.494	4.20	9380.67	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区9#楼水电　　堂前人家东区项目施工　　第9页 共20页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
277	14311503-1~2	PP-R 热水管 S3.2	De20	m	2936.172	5.08	14915.75	
278	14311503-2~1	PP-R 冷水管 S4	De25	m	526.116	6.52	3430.28	
279	14311503-3~2	PP-R 冷水管 S4	De32	m	1780.512	8.99	16006.80	
280	14312502	塑料软管		kg	17.1	15.78	269.84	
281	14312509	塑料软管	dn6	m	237.6	1.89	449.06	
282	14350105	异型塑料管	dn2.5～5	m	59.4	1.17	69.50	
283	14350106	异型塑料管	dn5	m	35.72	1.17	41.79	
284	14350106~1	异型塑料管 dn5		m	26.64	1.17	31.17	
285	14370507	橡胶软管	Φ50	m	1.77792	26.76	47.58	
286	15020301-1~1	镀锌钢管接头零件	DN25	个	81.1206	1.90	154.13	
287	15020301-2~1	镀锌钢管接头零件	DN32	个	23.8065	4.10	97.61	
288	15020301-3~1	镀锌钢管接头零件	DN40	个	27.5175	4.50	123.83	
289	15020301-4~1	镀锌钢管接头零件	DN50	个	7.9305	5.83	46.23	
290	15021105	镀锌活接头	DN15	个	169.68	3.89	660.06	
291	15021107	镀锌活接头	DN25	个	194.93	7.42	1446.38	
292	15021305	镀锌管箍	DN15	个	48.48	0.94	45.57	
293	15021307	镀锌管箍	DN25	个	2.02	1.93	3.90	
294	15021307~1	镀锌管箍 DN25		个	52.52	2.25	118.17	
295	15021703	镀锌丝堵	DN15	个	24.24	0.93	22.54	
296	15021703~1	镀锌丝堵 DN15		个	5.2	1.08	5.62	
297	15021705	镀锌丝堵	DN25	个	1.01	1.66	1.68	
298	15021918	镀锌三通 DN25×15		个	1.01	4.28	4.32	
299	15022305	镀锌弯头	DN15	个	24.24	1.18	28.60	
300	15022307	镀锌弯头	DN25	个	1.01	2.70	2.73	
301	15022705	镀锌六角外丝 DN15		个	1.01	1.11	1.12	
302	15023127	镀锌锁紧螺母	3×20	个	222.15864	0.13	28.88	
303	15023128	镀锌锁紧螺母	3×25	个	83.975385	0.24	20.15	
304	15023129	镀锌锁紧螺母	3×32	个	22.248	0.54	12.01	
305	15023130	镀锌锁紧螺母	3×40	个	8.52222	0.72	6.14	
306	15023131	镀锌锁紧螺母	3×50	个	7.0143	0.93	6.52	
307	15023134	镀锌锁紧螺母	3×100	个	8.343	2.00	16.69	
308	15023141	镀锌锁紧螺母	M15～20×3	个	12814.165	0.12	1537.70	
309	15023141~2	镀锌锁紧螺母 M15～20×3		个	1012.375	0.12	121.49	
310	15090305	室内不锈钢管螺纹连接接头零件	DN15	个	198.38803	4.12	817.36	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区9#楼水电　　堂前人家东区项目施工　　第10页 共20页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
311	15090713	室内不锈钢管卡压连接接头零件	DN100	个	1.876	54.80	102.80	
312	15130305	金属软管接头	Φ15～20	个	447.02	1.37	612.42	
313	15130506~1	金属软管活接头	Φ25	套	8.16	1.95	15.91	
314	15130507	金属软管活接头	Φ40	套	8.16	2.66	21.71	
315	15230307~1	PVC-U中空螺旋消音管件	dn50	个	496.1902	3.90	1935.14	
316	15230307~2	加强型HRS型高层雨水管(抗紫外线) 管件	dn50	个	8.2264	3.10	25.50	
317	15230307~3	PVC-U排水管(抗紫外线)管件	dn50	个	64.3648	3.10	199.53	
318	15230308~1	PVC-U排水管(抗紫外线) 管件	dn75	个	276.801	4.80	1328.64	
319	15230308~2	PVC-U中空螺旋消音管件	dn75	个	394.6768	4.80	1894.45	
320	15230309~1	加强型PVC-U中空螺旋消音管件	dn110	个	1819.2068	8.50	15463.26	
321	15230309~2	PVC-U排水管管件	dn110	个	142.5914	11.07	1578.49	
322	15230309~3	加强型HRS型高层雨水管(抗紫外线) 管件	dn110	个	175.5215	8.50	1491.93	
323	15230309~4	PVC-U排水管件(抗紫外线)	dn110	个	4.7894	8.50	40.71	
324	15230310~1	加强型PVC-U中空螺旋消音管件	dn160	个	92.70138	18.90	1752.06	
325	15230310~2	加强型HRS型高层雨水管(抗紫外线)管件	dn160	个	18.7668	13.75	258.04	
326	15271912	管接头	FST20	个	1437.7482	0.25	359.44	
327	15271913	管接头	FST25	个	508.0173	0.33	167.65	
328	15271914	管接头	FST32	个	81.0558	0.59	47.82	
329	15370305~1	镀锌管卡	DN12～40×1.5	个	5	1.38	6.90	
330	15370308	镀锌管卡	DN20	个	913.9602	1.16	1060.19	
331	15370310	镀锌管卡	DN25	个	260.684657	1.39	362.35	
332	15370312	镀锌管卡	DN32	个	97.62958	1.59	155.23	
333	15370314	镀锌管卡	DN40	个	37.497768	2.51	94.12	
334	15370315	镀锌管卡	DN50	个	30.86292	3.88	119.75	
335	15370707	单管卡子	DN25	个	19.87516	0.68	13.52	
336	15371521	镀锌扁钢卡子	-25×4	kg	22.585	6.17	139.35	
337	15410718	可曲挠橡胶接头	DN80	个	4	142.38	569.52	
338	15430305	透气帽(铅丝球)	DN50	个	14.3026	1.66	23.74	
339	15430306	透气帽(铅丝球)	DN75	个	18.34	2.38	43.65	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区9#楼水电　　堂前人家东区项目施工　　第11页 共20页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
340	15430307	透气帽(铅丝球)	DN100	个	86.195	3.27	281.86	
341	15430308	透气帽(铅丝球)	DN150	个	3.9843	5.11	20.36	
342	16150503	自动排气阀	DN15	个	24	25.60	614.40	
343	16150505	自动排气阀	DN25	个	1	36.80	36.80	
344	16250110~1	法兰闸阀	DN80	个	4	344.70	1378.80	
345	16250110~2	法兰止回阀	DN80	个	4	300.22	1200.88	
346	16250110~3	偏心异径管	DN80	个	4	78.40	313.60	
347	16250111~1	法兰对夹蝶阀	DN100	个	7	125.57	878.99	
348	16250111~2	安全止回阀	DN100	个	1	423.40	423.40	
349	16250131~1	法兰信号阀	DN150	个	1	589.30	589.30	
350	16310103~1	铜质截止阀	DN15	个	96.96	16.95	1643.47	
351	16310103~2	铜质止回阀	DN15	个	24.24	16.95	410.87	
352	16310103~3	螺纹安全阀	DN15	个	24.24	35.90	870.22	
353	16310103~4	可调式减压稳压阀 Y13X-6T	DN15	个	24.24	108.36	2626.65	
354	16310105~3	铜质截止阀	DN25	个	174.73	30.06	5252.38	
355	16310105~4	可调式减压稳压阀 Y13X-6T	DN25	个	20.2	148.31	2995.86	
356	16410101	螺纹截止阀	DN25	个	2.02	30.06	60.72	
357	16410113	阀门	DN50 PN10	个	0.22224	92.90	20.65	
358	16413540~1	三角阀		个	62.62	16.43	1028.85	
359	17010901	平焊法兰	DN150	片	2.2	45.52	100.14	
360	17010901~3	平焊法兰	DN150	片	2	45.52	91.04	
361	17010920	平焊法兰	0.6MPa DN50	片	0.22224	20.32	4.52	
362	17010942	平焊法兰	1.6MPa DN80	片	32	36.22	1159.04	
363	17010943	平焊法兰	1.6MPa DN100	片	16	48.71	779.36	
364	17010945	平焊法兰	1.6MPa DN150	片	2	72.99	145.98	
365	18130101~1	洗菜盆		只	62.62	285.38	17870.50	
366	18150322	连体坐便器		套	62.62	367.54	23015.35	
367	18410301~1	快开龙头 DN15		个	62.62	8.65	541.66	
368	18430305	普通地漏	DN50	个	210	3.11	653.10	
369	18430305~1	洗衣机专用地漏	DN50	个	62	5.55	344.10	
370	18430305~2	带网框地漏	DN50	个	1	18.11	18.11	
371	18430306	普通铸铁地漏	DN80	个	1	11.00	11.00	
372	18450306	普通存水弯	Φ50	个	186.93	8.65	1616.94	
373	18470108~1	清扫口	DN100	个	4	16.59	66.36	
374	19110103	管子托钩	DN15	个	6611.55204	1.01	6677.67	
375	19110104	管子托钩	DN20	个	588.5278	1.14	670.92	
376	19110105	管子托钩	DN25	个	1614.68	1.31	2115.23	
377	19410111~1	电动多叶送风口	800×(800+250) 风量10979.28m3/h	个	32	1043.36	33387.52	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区9#楼水电　　堂前人家东区项目施工　　第12页 共20页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
378	20010100~1	灭火器	MF/ABC4	个	78	53.24	4152.72	
379	20030105~1	薄型单栓带消防软管卷盘组合式消防柜	单栓65	套	8	878.42	7027.36	
380	20030105~2	薄型单栓带消防软管卷盘组合式消防柜(减压稳压)	单栓65	套	31	909.47	28193.57	
381	20030105~3	试验消火栓箱	单栓65	套	1	558.99	558.99	
382	20050106~1	消防水泵接合器	SQS150-C	套	2	1340.43	2680.86	
383	20130101	水流指示器	DN150	套	1	148.00	148.00	
384	20210101~1	直立型闭式喷头K=80	ZST-15/68℃	个	41.41	10.65	441.02	
385	20210101~2	直立型闭式喷头K=115	ZST-15/68℃	个	11.11	12.42	137.99	
386	2039456012 08759247~1	火灾显示盘		个	4	186.00	744.00	
387	20450315~1	不锈钢减压孔板	DN150*48	个	1	42.21	42.21	
388	2061482695 03144090~1	短路隔离器		个	38	38.00	1444.00	
389	2061482695 03144090~2	输入模块		个	14	36.00	504.00	
390	2061482695 03144090~3	广播控制模块		个	4	55.00	220.00	
391	21110103	压力表 0-1.6MPa		只	1	27.83	27.83	
392	21590303	压力表气门 QZ-2 黄铜 M10-φ6		个	1	8.50	8.50	
393	21590321~1	压力表		套	5	31.94	159.70	
394	21650101~1	取源部件		套	5	32.00	160.00	
395	22470111~1	出口疏散标志灯	A-BLJC-1LROXEⅡ1W-A431B(DC36V)防护等级IP67	套	39.39	37.19	1464.91	
396	22470111~22	楼层标志灯	A-BLJC-1LROXEⅡ1W-A431B(DC36V)	套	37.37	37.27	1392.78	
397	22470111~23	电气井道灯（带防护罩）11W		套	67.67	32.83	2221.61	
398	22470111~31	集中电源疏散照明灯（A型）	A-ZFJC-E10W-A603B(DC36V)	套	10.1	39.78	401.78	
399	22470111~32	集中电源疏散照明灯（A型）	A-ZFJC-E6W-A603HC(DC36V)光通量≥600Lm,防护等级IP67	套	149.48	49.29	7367.87	
400	22470111~33	安全出口标志灯	A-BLJC-1LROXEⅡ1W-A431B(DC36V)	套	4.04	48.80	197.15	
401	22470111~34	方向标志灯	A-BLJC-1LROXEⅡ1W-A431B(DC36V)	套	48.48	36.32	1760.79	
402	22470111~35	声光感应壁灯(带光控声控延时开关)	LED,12W	套	13.13	50.16	658.60	

承包人供应主要材料一览表

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
403	22470111~36	声光感应灯(带光控声控延时开关)	LED,12W	套	75.75	50.16	3799.62	
404	22470111~37	水井防水壁灯(带防护罩)	LED,11W	套	34.34	32.00	1098.88	
405	22470111~38	双面方向标志灯	A-BLJC-2LROXEⅡ1W-A430B(DC36V)	套	3.03	48.43	146.74	
406	22470111~39	LED筒灯	5W	套	68.68	32.86	2256.82	
407	22470111~40	LED声光感应筒灯(带光控声控延时开关)	5W	套	150.49	45.83	6896.96	
408	22470111~41	节能吸顶灯	LED,12W	套	2022.02	32.86	66443.58	
409	22470111~42	节能单管荧光灯	LED,8W	套	8.08	33.73	272.54	
410	22470111~43	节能双管荧光灯	LED,2×18W	套	4.04	62.27	251.57	
411	22470111~44	防水声光感应灯(带光控声控延时开关)	LED,12W	套	12.12	57.08	691.81	
412	22470111~45	防水型节能吸顶灯(防护等级为IP54)	LED,12W	套	125.24	39.78	4982.05	
413	22470111~46	集中电源疏散照明灯（A型）	A-ZFJC-E6W-A603HC(DC36V)	套	2.02	39.78	80.36	
414	22470111~47	防水声光感应壁灯(带光控声控延时开关)	LED,12W	套	2.02	57.08	115.30	
415	22470111~48	井道照明灯18W		套	20.2	32.83	663.17	
416	23230131-2~1	单联单控带插座开关		只	16.32	7.89	128.76	
417	23230131-2~2	单联单控带插座开关		只	2205.24	7.89	17399.34	
418	23230131-3~1	双联单控照明开关		只	4.08	14.62	59.65	
419	23230131-8~1	单联双控照明开关		只	4.08	8.86	36.15	
420	23412504-2~1	UPS专用三极插座		套	2.04	38.92	79.40	
421	23412504-3700~1	单相二，三极安全插座		套	2113.44	6.92	14625.00	
422	23412504-3700~4	单相二，三极安全插座,加防水外壳，IP54		套	512.04	7.70	3942.71	
423	24150703	瓷接头	双路	个	300.76	0.24	72.18	
424	24170102	黄漆布带	20mm×40m	卷	150.612	17.15	2583.00	
425	24170308~1	黄腊带	20mm×10m	卷	2.72	7.86	21.38	
426	25010309	裸铜线	10mm2	kg	21.85	56.42	1232.78	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区9#楼水电　　堂前人家东区项目施工　　第14页 共20页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
427	25010735	镀锡裸铜绞线	16mm2	kg	3.84	58.91	226.21	
428	25030103	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线	450V/750V1.5mm2	m	2295.651	0.97	2226.78	
429	25030104	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线	450V/750V2.5mm2	m	1967.318	1.50	2950.98	
430	25030141	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线	105℃-1.5mm2	m	574.182	1.09	625.86	
431	25030142	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线	105℃-2.5mm2	m	147.507	1.65	243.39	
432	25030509	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线	300V/500V6mm2	m	109.5	4.47	489.47	
433	25030511	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线	450V/750V10mm2	m	159.102	7.62	1212.36	
434	25030512	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线	450V/750V16mm2	m	3	11.51	34.53	
435	25430311-1~1	绝缘导线	WDZC-BYJ-2.5	m	418.71	2.33	975.59	
436	25430311-1~4	绝缘导线	WDZNC-RYJS-2*1.5	m	2041.6626	3.17	6472.07	
437	25430311-1~5	绝缘导线	WDZNC-BYJ-2.5	m	3048.5556	2.48	7560.42	
438	25430311-1~6	绝缘导线	WDZNC-RYJS-4*1.5	m	12.5358	7.09	88.88	
439	25430311-1~7	绝缘导线	WDZNC-RYJS-2*2.5	m	519.5472	5.88	3054.94	
440	25430311-10~1	绝缘导线	BV2.5	m	34499.618	2.13	73484.19	
441	25430311-10~3	绝缘导线	WDZNC-BYJ-2.5	m	2033.132	2.48	5042.17	
442	25430311-11~1	绝缘导线	BV4	m	12128.578	4.15	50333.60	
443	25430311-19~1	绝缘导线	BVR-25	m	29.925	21.99	658.05	
444	25430311-3821~3	绝缘导线	WDZC-BYJ-2.5	m	6843.652	2.33	15945.71	
445	25430311-3821~4	绝缘导线	WDZNC-BYJ-2.5	m	7840.4052	2.48	19444.20	
446	25430311-9~1	绝缘导线	WDZNC-BYJ-1.5mm2	m	10.1616	1.48	15.04	
447	25430314-3~1	铜芯多股绝缘导线	WDZNC-RYJS-2*1.5mm2	m	1126.2132	3.17	3570.10	
448	25430314-3~2	铜芯多股绝缘导线	WDZNC-RYJS-2*1.5	m	460.6956	3.17	1460.41	
449	25430314-4~2	铜芯多股绝缘导线	WDZNC-RYJS-2*2.5	m	2305.152	5.88	13554.29	
450	25430314-7~1	铜芯多股绝缘导线	WDZC-RYJS-4*1.5mm2	m	298.3824	7.09	2115.53	
451	25430314-7~2	铜芯多股绝缘导线	WDZNC-RYJS-4*1.5mm2	m	198.342	7.09	1406.24	
452	25430315-12~1	铜芯绝缘导线	WDZC-BYJ-4	m	51.345	4.55	233.62	
453	25430315-15~1	铜芯绝缘导线	WDZC-BYJ-16	m	2081.772	17.58	36597.55	

承包人供应主要材料一览表

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
454	25430319	花线	2×23/0.15	m	1.527	2.26	3.45	
455	26012501~18	封闭式镀锌桥架	400*150	m	129.042	91.95	11865.41	
456	26012501~19	封闭式镀锌桥架	300*150	m	30.2505	68.85	2082.75	
457	26012501~20	封闭式镀锌桥架	100*100	m	231.552	23.93	5541.04	
458	26012501~21	封闭式镀锌桥架	300*100	m	124.821	58.20	7264.58	
459	26012501~22	耐火封闭金属桥架 (内有防火隔板)	150*100	m	145.9461	39.75	5801.36	
460	26012501~23	防水金属桥架	100*100	m	49.044	23.93	1173.62	
461	26060121-2~1	刚性阻燃管	PVC20	m	10758.66	1.56	16783.51	
462	26060121-3~1	刚性阻燃管	PVC25	m	3801.49	2.25	8553.35	
463	26060121-4~1	刚性阻燃管	PVC32	m	606.54	3.66	2219.94	
464	26060351-2~1	紧定式镀锌电线管	JDG20	m	552.1212	4.10	2263.70	
465	26060351-3~1	紧定式镀锌电线管	JDG25	m	5708.7956	5.81	33168.10	
466	26060351-3990~1	紧定式镀锌电线管	JDG20	m	10420.1186	4.10	42722.49	
467	26064105	塑料护口 (钢管用)	dn15	个	12814.165	0.10	1281.42	
468	26064105~1	塑料护口 (钢管用) dn15		个	1012.375	0.10	101.24	
469	26064107	塑料护口 (钢管用)	dn20	个	222.15864	0.10	22.22	
470	26064108	塑料护口 (钢管用)	dn25	个	83.975385	0.25	20.99	
471	26064110	塑料护口 (钢管用)	dn32	个	22.248	0.25	5.56	
472	26064111	塑料护口 (钢管用)	dn40	个	8.52222	0.37	3.15	
473	26064113	塑料护口 (钢管用)	dn50	个	7.0143	0.37	2.60	
474	26064117	塑料护口 (钢管用)	dn100	个	8.343	0.98	8.18	
475	26064306	紧定式直管接头	Φ20	个	1865.280766	1.54	2872.53	
476	26064307	紧定式直管接头	Φ25	个	849.114064	2.06	1749.17	
477	26065131	镀锌电线管接头	Φ20×5	个	236.969216	0.83	196.68	
478	26065132	镀锌电线管接头	Φ25×6	个	89.573744	1.23	110.18	
479	26065133	镀锌电线管接头	Φ32×6	个	23.7312	1.79	42.48	
480	26065134	镀锌电线管接头	Φ40×7	个	9.090368	2.10	19.09	
481	26065135	镀锌电线管接头	Φ50×7	个	7.48192	3.10	23.19	
482	26065138	镀锌电线管接头	Φ100×10	个	8.343	9.12	76.09	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区9#楼水电　　堂前人家东区项目施工　　第16页 共20页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
483	26065306	紧定式锁母	Φ20	个	1975.003164	0.90	1777.50	
484	26065307	紧定式锁母	Φ25	个	856.31934	1.29	1104.65	
485	26066511	线号套管	Φ3.5	只	115.5	0.09	10.40	
486	26066513	钢管保护管	Φ40×400	根	55.74	7.55	420.84	
487	26090503	铜接线端子	DT-4mm2	个	515.62	1.29	665.15	
488	26090506	铜接线端子	DT-6mm2	个	76	1.72	130.72	
489	26090507	铜接线端子	DT-10mm2	个	221.27	2.43	537.69	
490	26090507~1	铜接线端子 DT-10mm2		个	20	2.43	48.60	
491	26090508	铜接线端子	DT-16mm2	个	870.366	3.33	2898.32	
492	26090509	铜接线端子	DT-25mm2	个	19.584	4.23	82.84	
493	26091105	铜铝过渡接线端子	DTL-25mm2	个	72.192	2.14	154.49	
494	26093511	分等电位联结端子箱		个	148.92	18.60	2769.91	
495	26093512	总等电位联结端子箱		个	2	67.43	134.86	
496	26110101~1	铁接线盒		只	715.02	2.22	1587.34	
497	26110101~2	接线盒		只	464.1	1.86	863.23	
498	26110101~5	塑料接线盒		只	2525.52	1.86	4697.47	
499	26110101~6	塑料开关盒		只	5689.56	1.86	10582.58	
500	26110145	钢接线盒		个	221.34	2.32	513.51	
501	26110301~1	接线端子箱	GST-JX100	个	6	90.90	545.40	
502	26110301~2	家庭多媒体信息箱	400×300×120mm	个	62	76.30	4730.60	
503	26110301~3	弱电箱		个	2	90.90	181.80	
504	26230107	镀锌扁钢支架	-40×3	kg	126.476	4.72	596.97	
505	26250311	镀锌电缆卡子	2×35	个	206.055363	1.46	300.84	
506	26250343	固定卡子	3×80	个	39.552	2.49	98.48	
507	26250360	塑料线卡 Φ15以下		个	28	0.66	18.48	
508	26250703	电缆吊挂	3×50	套	52.804752	8.45	446.20	
509	31011126~1	油浸石棉盘根	Φ6～10 250℃	kg	1	9.86	9.86	
510	31110301	棉纱头		kg	326.993359	5.57	1821.35	
511	31110307	塑料手套		副	40.32	3.43	138.30	
512	31150101	水		m3	158.196883	4.57	722.96	
513	31150301	电		kW·h	894.3185	0.76	679.68	
514	31170103	标志牌		个	99.788031	0.16	15.97	
515	31170104	标志牌	塑料扁形	个	379.90044	0.16	60.78	
516	31170104~1	标志牌 塑料扁形		个	43	0.16	6.88	
517	31170121~1	位号牌		个	5	0.51	2.55	
518	31170126	铝牌		个	1	0.29	0.29	

承包人供应主要材料一览表

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
519	32390707	钳接管	QL-25	个	0.86925	3.43	2.98	
520	50350103~1	壁式轴流风机(带阀)	风量600m3/h,全压40Pa,功率25W,噪声57dB(A)	台	4	562.12	2248.48	
521	52010111	太阳能热水器		个	24	2205.23	52925.52	
522	80010106	水泥砂浆 M10		m3	78.767016	310.33	24443.77	
523	CL-D00002	雨水斗 De110	DN100	个	6	99.45	596.70	
524	CL-D00002~1	侧墙型雨水斗De110	DN100	个	8	90.80	726.40	
525	CL-D00003	室外水泵接合器井		座	2	1426.91	2853.82	
526	CL-D00005	间接排水井		座	4	562.12	2248.48	
527	SB0001	配电箱 1AP		台	1	6802.06	6802.06	
528	SB0001~1	余压探测器		支	32	184.00	5888.00	
529	SB0002	配电箱 1BP		台	1	6562.77	6562.77	
530	SB0002~1	消防配电线路过载探测器		套	11	106.47	1171.17	
531	SB0002~2	余压控制器		套	2	184.00	368.00	
532	SB0003	配电箱 2AP		台	1	5976.46	5976.46	
533	SB0003~3	消防电源监控模块		个	11	130.50	1435.50	
534	SB0004	配电箱 2BP		台	1	5924.20	5924.20	
535	SB0005	配电箱 AL0		台	2	4510.60	9021.20	
536	SB0005~11	配电箱 BFJ		台	1	3961.11	3961.11	
537	SB0005~12	配电箱APS		台	1	4826.17	4826.17	
538	SB0005~5	配电箱 AL1		台	2	1980.04	3960.08	
539	SB0005~6	配电箱 AL2		台	2	2197.10	4394.20	
540	SB0005~7	配电箱 PYJ		台	1	4471.17	4471.17	
541	SB0005~8	配电箱 SFJ		台	2	4838.19	9676.38	
542	SB0005~9	配电箱 JX		台	2	1956.86	3913.72	
543	SB0006~1	轴流式加压送风机	风量42700m3/h,全压674Pa,功率15KW,噪声91dB(A)	台	2	7941.24	15882.48	
544	SB0007	消防电梯配电箱APX		台	2	5405.32	10810.64	
545	SB0007~1	无障碍电梯配电箱 APK		台	2	6127.43	12254.86	
546	SB0007~2	配电箱 ALL		台	2	2417.80	4835.60	
547	SB0007~4	轴流式补风机	风量8500m3/h,全压560Pa,功率2.2KW,噪声81dB(A)	台	1	3318.46	3318.46	
548	SB0007~5	轴流式排烟风机	风量16000/8000m3/h,全压759/190Pa,功率8.0/2.0KW,噪声88/76dB(A)	台	1	7941.24	7941.24	
549	SB0008	排水泵	Q=40m3/h,H=15m,N=4Kw	台	4	1902.55	7610.20	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区9#楼水电　　堂前人家东区项目施工　　第18页 共20页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
550	SB0009	声光报警器		个	39	36.32	1416.48	
551	SB0010	消防广播（阻燃材料）		个	46	22.18	1020.28	
552	SB0011	消防广播（阻燃材料）		个	30	22.18	665.40	
553	SB0012	消防电话插孔		个	38	56.21	2135.98	
554	SB0012~1	应急照明控制模块		个	6	29.28	175.68	
555	SB0012~2	电气火灾监控模块		个	16	265.03	4240.48	
556	SB0013	总线联动控制模块		个	61	85.00	5185.00	
557	SB0015	防火门控制器	FH1	个	35	24.21	847.35	
558	SB0017	墙式新风机	风量100m3/h,全压40Pa,功率20W,噪声≤32dB(A),带除霾装置	台	248	408.12	101213.76	
559	SB0018	消火栓按钮		个	39	55.00	2145.00	
560	X1810628-16~1	铜芯电缆	WDZNC-KYJY-3*2.5	m	76.4368	11.86	906.54	
561	X1810628-16~5	铜芯电缆	YQW-4*2.5	m	9.0698	15.33	139.04	
562	X1810628-16~6	铜芯电缆	WDZNC-YJY-4*2.5mm2	m	8.6355	12.28	106.04	
563	X1810628-18~1	铜芯电缆	WDZNC-YJY-4*6	m	6.1711	31.14	192.17	
564	X1810628-18~2	铜芯电缆	WDZNC-YJY-3*6	m	6.1711	23.77	146.69	
565	X1810628-19~1	铜芯电缆	WDZNC-YJY-4*10	m	19.3718	41.60	805.87	
566	X1810628-31~3	矿物绝缘电缆	RTTZ-5*4	m	103.8078	49.21	5108.38	
567	X1810628-31~4	铜芯电缆	WDZC-YJY-5*4	m	261.186	25.64	6696.81	
568	X1810628-31~5	铜芯电缆	WDZNC-YJY-5*4	m	102.8281	26.38	2712.61	
569	X1810628-32~1	铜芯电缆	WDZNC-YJY-5*6	m	67.468	42.44	2863.34	
570	X1810628-33~1	铜芯电缆	WDZNC-YJY-5*10mm2	m	95.748	56.59	5418.38	
571	X1810628-34~1	铜芯电缆	WDZNC-YJY-5*16	m	22.018	90.81	1999.45	
572	X1810628-34~5	铜芯电缆	WDZC-YJY-5*16	m	59.489	90.81	5402.20	
573	X1810628-35~1	矿物绝缘电缆	RTTZ-4*25+1*16	m	577.1948	163.97	94642.63	
574	XZC-803	镀锌槽钢 10#		m	11.76	45.74	537.90	
575	ZC0001	B户型配电箱 PF		台	62	1768.68	109658.16	
576	ZC0001~3	A型应急照明集中电源 YJ0		台	2	2677.06	5354.12	
577	ZC0001~5	A型应急照明集中电源 YJ1		台	2	2677.06	5354.12	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区9#楼水电　　堂前人家东区项目施工　　第19页 共20页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
578	ZC0001~6	A型应急照明集中电源 YJ2		台	2	2677.06	5354.12	
579	ZC0001~7	配电箱 AE0		台	2	3630.85	7261.70	
580	ZC0001~8	配电箱 AE1		台	2	3474.49	6948.98	
581	ZC0003	镀锌圆钢	10mm	m	451.7	3.04	1373.17	
582	ZC0003~1	水喷淋钢管卡箍管件	DN150	m	15.2	84.82	1289.26	
583	ZC0004	PP-R 冷水管管件	De25	m	515.8	2.20	1134.76	
584	ZC0005	PP-R 冷水管管件	De20	m	2189.7	1.50	3284.55	
585	ZC0005~2	PP-R 热水管管件	De20	m	2878.6	1.86	5354.20	
586	ZC0006	同层排水接口	de110	个	124	30.27	3753.48	
587	ZC0007	沟槽式管件	DN100	m	51.3	21.46	1100.90	
588	ZC0008	沟槽式管件	DN80	m	35	12.40	434.00	
589	ZC0008~3	280℃防火阀(信号反馈)	630*400	个	2	244.80	489.60	
590	ZC0009	消火栓沟槽管件	DN100	m	193.37	21.46	4149.72	
591	ZC0010	消火栓沟槽管件	DN65	m	92.1	16.37	1507.68	
592	ZC001068	热镀锌扁钢	40*4	m	474.81	5.91	2806.13	
593	ZC001068~2	不锈钢 -40*4		m	16.59	25.74	427.03	
594	ZC001068~3	热镀锌扁钢	-25*4	m	93.87	3.70	347.32	
595	ZC0011	加厚热浸镀锌钢管	DN100	m	71.04	48.50	3445.44	
596	ZC0011~1	热浸镀锌钢管	DN100	m	122.33	44.29	5418.00	
597	ZC0012	加厚热浸镀锌钢管	DN65	m	34.7	33.10	1148.57	
598	ZC0012~1	热浸镀锌钢管	DN65	m	57.4	27.92	1602.61	
599	ZC0014	水喷淋钢管卡箍管件	DN100	m	5.6	21.46	120.18	
600	ZC0015	水喷淋钢管卡箍管件	DN80	m	24.89	15.02	373.85	
601	ZC0016	水喷淋钢管卡箍管件	DN65	m	3.85	13.88	53.44	
602	ZC0017	不锈钢无动力风帽	Φ710	台	4	203.23	812.92	
603	ZC0018	70℃防火阀(信号反馈)	1000*630	个	4	445.54	1782.16	
604	ZC0018~1	70℃防火阀(信号反馈)	800*800	个	2	338.57	677.14	
605	ZC0019	70℃防火阀(信号反馈)	400*400	个	2	156.01	312.02	
606	ZC0019~1	70℃防火阀(信号反馈)	630*320	个	1	208.85	208.85	
607	ZC0019~2	70℃防火阀(信号反馈)	800*320	个	1	308.64	308.64	
608	ZC0020	电动对开多叶调节阀	400*400	个	2	133.01	266.02	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区9#楼水电　　堂前人家东区项目施工　　第20页 共20页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
609	ZC0024	单层百叶侧排风口	500*200	个	6	44.42	266.52	
610	ZC0025	风管止回阀	630*400	个	1	106.28	106.28	
611	ZC0025~1	风管止回阀	800*800	个	2	203.57	407.14	
612	ZC0026	风管止回阀	800*320	个	1	125.83	125.83	
613	ZC0026~1	防火隔板		m2	68	57.67	3921.56	
614	ZC0027	单层百叶风口	1000*400	个	1	123.49	123.49	
615	ZC0077~2	PP-R 冷水管管件	De32	m	1745.6	2.50	4364.00	

单位工程招标控制价表

工程名称：堂前人家东区10#楼水电　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共1页

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	3008278.56	
1.1	人工费	808926.93	
1.2	材料费	1699483.86	
1.3	施工机具使用费	30622.45	
1.4	企业管理费	355725.17	
1.5	利润	113520.15	
2	措施项目费	311710.43	
2.1	单价措施项目费	228448.73	
2.2	总价措施项目费	83261.70	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	47144.87	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	80095.66	
5	税金	306007.62	
招标控制价合计=1+2+3+4+5-甲供材料费_含设备/1.01		3706092.27	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区10#楼水电　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共44页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		强电						
1	030404017122	配电箱	1、名称：配电箱 1AP (内置参数详见设计) 2、基础形式、材质、规格：按设计及规范要求 3、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 4、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 5、安装方式：落地安装	台	1	7359.06	7359.06	
2	030404017123	配电箱	1、名称：配电箱 1BP (内置参数详见设计) 2、基础形式、材质、规格：按设计及规范要求 3、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 4、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 5、安装方式：落地安装	台	1	7119.77	7119.77	
3	030404017124	配电箱	1、名称：配电箱 2AP (内置参数详见设计) 2、基础形式、材质、规格：按设计及规范要求 3、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 4、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 5、安装方式：落地安装	台	1	6533.46	6533.46	
本页小计							21012.29	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
4	030404017125	配电箱	1、名称：配电箱 2BP (内置参数详见设计) 2、基础形式、材质、规格：按设计及规范要求 3、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 4、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 5、安装方式：落地安装	台	1	6481.20	6481.20	
5	030404017149	配电箱	1、名称：配电箱APS1(内置参数详见设计) 2、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 3、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 4、安装方式：挂墙明装	台	1	4383.03	4383.03	
6	030404017150	配电箱	1、名称：配电箱APS2(内置参数详见设计) 2、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 3、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 4、安装方式：挂墙明装	台	1	4141.58	4141.58	
7	030404017148	配电箱	1、名称：配电箱 BFJ (内置参数详见设计) 2、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 3、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 4、安装方式：挂墙明装	台	1	4296.55	4296.55	
本页小计							19302.36	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
8	030404017134	配电箱	1、名称：配电箱PYJ (内置参数详见设计) 2、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 3、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 4、安装方式：挂墙明装	台	1	4806.61	4806.61	
9	030404017135	配电箱	1、名称：配电箱SFJ (内置参数详见设计) 2、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 3、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 4、安装方式：挂墙明装	台	2	5173.63	10347.26	
10	030404017126	配电箱	1、名称：配电箱 AL0(内置参数详见设计) 2、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 3、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 4、安装方式：挂墙明装	台	2	4846.04	9692.08	
11	030404017132	配电箱	1、名称：配电箱 AL1(内置参数详见设计) 2、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 3、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 4、安装方式：挂墙明装	台	2	2315.48	4630.96	
本页小计							29476.91	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
12	030404017133	配电箱	1、名称：配电箱 AL2 （内置参数详见设计） 2、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 3、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 4、安装方式：挂墙明装	台	2	2532.54	5065.08	
13	030404017141	配电箱	1、名称：配电箱 ALL (内置参数详见设计) 2、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 3、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 4、安装方式：挂墙明装	台	2	2753.24	5506.48	
14	030404017139	配电箱	1、名称：消防电梯配电箱 APX (内置参数详见设计) 2、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 3、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 4、安装方式：挂墙明装	台	2	5740.76	11481.52	
15	030404017140	配电箱	1、名称：无障碍电梯配电箱 APK (内置参数详见设计) 2、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 3、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 4、安装方式：挂墙明装	台	2	6462.87	12925.74	
本页小计							34978.82	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
16	030404017142	配电箱	1、名称：B户型配电箱 PF (内置参数详见设计) 2、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 3、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 4、安装方式：挂墙暗装，含墙洞预留及修复	台	30	2104.12	63123.60	
17	030404017153	配电箱	1、名称：A户型配电箱 PF' (内置参数详见设计) 2、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 3、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 4、安装方式：挂墙暗装，含墙洞预留及修复	台	32	2104.12	67331.84	
18	030404017151	配电箱	1、名称：配电箱 AE0(内置参数详见设计) 2、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 3、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 4、安装方式：挂墙明装	台	2	3966.29	7932.58	
19	030404017152	配电箱	1、名称：配电箱 AE1(内置参数详见设计) 2、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 3、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 4、安装方式：挂墙明装	台	2	3809.93	7619.86	
本页小计							146007.88	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
20	030404017144	配电箱	1、名称：A型应急照明集中电源 YJ0(内置参数详见设计) 2、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 3、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 4、安装方式：挂墙明装	台	2	3012.50	6025.00	
21	030404017146	配电箱	1、名称：A型应急照明集中电源 YJ1(内置参数详见设计) 2、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 3、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 4、安装方式：挂墙明装	台	2	3012.50	6025.00	
22	030404017147	配电箱	1、名称：A型应急照明集中电源 YJ2(内置参数详见设计) 2、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 3、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 4、安装方式：挂墙明装	台	2	3012.50	6025.00	
23	030404017136	配电箱	1、名称：配电箱 JX(内置参数详见设计) 2、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 3、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 4、安装方式：挂墙明装	台	2	2292.30	4584.60	
24	030411003022	桥架	1、名称：封闭式金属桥架 2、规格：400*150 3、材质：热镀锌 4、类型：槽式桥架，含盖板 5、接地方式：按设计及规范要求	m	125.84	166.46	20947.33	
本页小计							43606.93	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
25	030411003023	桥架	1、名称：封闭式金属桥架 2、规格：300*150 3、材质：热镀锌 4、类型：槽式桥架，含盖板 5、接地方式：按设计及规范要求	m	24.84	143.24	3558.08	
26	030411003024	桥架	1、名称：封闭式金属桥架 2、规格：100*100 3、材质：热镀锌 4、类型：槽式桥架，含盖板 5、接地方式：按设计及规范要求	m	236.55	72.43	17133.32	
27	030411003027	桥架	1、名称：防水金属桥架 2、规格：100*100 3、材质：热镀锌 4、类型：槽式桥架，含盖板 5、接地方式：按设计及规范要求	m	48.42	72.43	3507.06	
28	030413001005	铁构件	1、名称：桥架支架 2、材质：型钢 3、规格：综合	kg	444.25	23.24	10324.37	
29	030411001041	配管	1、名称：电线管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：SC100 4、配置形式：暗配	m	36	107.80	3880.80	
30	030411001042	配管	1、名称：电线管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：SC32 4、配置形式：暗配	m	50.92	30.74	1565.28	
31	030411001043	配管	1、名称：电线管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：SC25 4、配置形式：暗配	m	28.91	26.56	767.85	
32	030411001044	配管	1、名称：电线管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：SC20 4、配置形式：暗配	m	724.61	19.81	14354.52	
33	030411001045	配管	1、名称：电线管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：SC50 4、配置形式：明敷	m	45.4	52.79	2396.67	
34	030411001046	配管	1、名称：电线管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：SC40 4、配置形式：明敷	m	55.16	45.51	2510.33	
本页小计							59998.28	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
35	030411001047	配管	1、名称：电线管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：SC32 4、配置形式：明敷	m	59.07	37.18	2196.22	
36	030411001048	配管	1、名称：电线管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：SC25 4、配置形式：明敷	m	92.89	32.45	3014.28	
37	030411001049	配管	1、名称：电线管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：SC20 4、配置形式：明敷	m	5.98	26.56	158.83	
38	030411001051	配管	1、名称：电线管 2、材质：紧定式镀锌电线管 3、规格：JDG20 4、配置形式：暗配 5、接地要求：按设计及规范要求	m	3435.81	10.71	36797.53	
39	030411001052	配管	1、名称：电线管 2、材质：PVC塑料管 3、规格：PVC32 4、配置形式：暗配	m	560.8	16.38	9185.90	
40	030411001053	配管	1、名称：电线管 2、材质：PVC塑料管 3、规格：PVC25 4、配置形式：暗配	m	3488.16	14.19	49496.99	
41	030411001054	配管	1、名称：电线管 2、材质：PVC塑料管 3、规格：PVC20 4、配置形式：暗配	m	10152.2	12.04	122232.49	
42	031002003054	套管	1、名称、类型：一般穿楼板钢套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN32 4、填料材质：按设计及规范要求	个	62	34.28	2125.36	
43	031002003055	套管	1、名称、类型：一般穿楼板钢套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN50 4、填料材质：按设计及规范要求	个	124	36.04	4468.96	
44	031002003056	套管	1、名称、类型：刚性防水套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN40 4、填料材质：按设计及规范要求	个	2	64.40	128.80	
本页小计							229805.36	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
45	031002003057	套管	1、名称、类型：刚性防水套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN150 4、填料材质：按设计及规范要求	个	18	80.67	1452.06	
46	030408001040	电力电缆	1、名称：矿物绝缘电缆 2、型号：RTTZ 3、规格：4*25+1*16mm2 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：穿管或桥架敷设,含管道井竖向敷设 6、电压等级（kV）：1KV	m	571.48	179.65	102666.38	
47	030408001041	电力电缆	1、名称：矿物绝缘电缆 2、型号：RTTZ 3、规格：5*4mm2 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：穿管或桥架敷设,含管道井竖向敷设 6、电压等级（kV）：1KV	m	105.9	54.46	5767.31	
48	030408001043	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：WDZNC-YJY 3、规格：5*16mm2 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：穿管或桥架敷设 6、电压等级（kV）：1KV	m	25.8	99.41	2564.78	
49	030408001044	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：WDZC-YJY 3、规格：5*16mm2 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：穿管或桥架敷设 6、电压等级（kV）：1KV	m	56.9	99.41	5656.43	
50	030408001054	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：WDZNC-YJY 3、规格：5*10mm2 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：穿管或桥架敷设 6、电压等级（kV）：1KV	m	94.94	64.66	6138.82	
本页小计							124245.78	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
51	030408001045	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：WDZNC-YJY 3、规格：4*10mm2 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：穿管或桥架敷设 6、电压等级（kV）：1KV	m	19.18	47.78	916.42	
52	030408001057	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：WDZNC-YJY 3、规格：5*6mm2 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：穿管或桥架敷设,含管道井竖向敷设 6、电压等级（kV）：1KV	m	66.8	48.83	3261.84	
53	030408001046	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：WDZC-YJY 3、规格：5*4mm2 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：穿管或桥架敷设,含管道井竖向敷设 6、电压等级（kV）：1KV	m	307.69	30.66	9433.78	
54	030408001047	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：WDZNC-YJY 3、规格：5*4mm2 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：穿管或桥架敷设,含管道井竖向敷设 6、电压等级（kV）：1KV	m	36.21	31.40	1136.99	
55	030408001056	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：WDZNC-YJY 3、规格：4*6mm2 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：穿管或桥架敷设 6、电压等级（kV）：1KV	m	6.11	36.03	220.14	
56	030408001055	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：WDZNC-YJY 3、规格：3*6mm2 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：穿管或桥架敷设 6、电压等级（kV）：1KV	m	6.11	28.59	174.68	
本页小计							15143.85	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
57	030408001049	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：WDZNC-YJY 3、规格：4*2.5mm2 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：穿管或桥架敷设 6、电压等级（kV）：1KV	m	9.55	15.51	148.12	
58	030408001052	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：YQW 3、规格：4*2.5mm2 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：穿管或桥架敷设 6、电压等级（kV）：1KV	m	8.67	18.59	161.18	
59	030408006033	电力电缆头	1、名称：户内干包式电力电缆头制作、安装 2、规格：RTTZ-4×25+1×16 3、材质、类型：干包终端头 4、电压等级（kV）：1KV	个	16	161.92	2590.72	
60	030408006034	电力电缆头	1、名称：户内干包式电力电缆头制作、安装 2、规格：16mm2 3、材质、类型：压铜接线端子 4、电压等级（kV）：1KV	个	168	9.65	1621.20	
61	030408006036	电力电缆头	1、名称：户内干包式电力电缆头制作、安装 2、规格：10mm2 3、材质、类型：压铜接线端子 4、电压等级（kV）：1KV	个	48	8.74	419.52	
62	030408006043	电力电缆头	1、名称：户内干包式电力电缆头制作、安装 2、规格：6mm2 3、材质、类型：压铜接线端子 4、电压等级（kV）：1KV	个	76	9.42	715.92	
本页小计							5656.66	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
63	030408006037	电力电缆头	1、名称：户内干包式电力电缆头制作、安装 2、规格：4mm2 3、材质、类型：压铜接线端子 4、电压等级（kV）：1KV	个	713	5.33	3800.29	
64	030408006041	电力电缆头	1、名称：户内干包式电力电缆头制作、安装 2、规格：2.5mm2 3、材质、类型：压铜接线端子 4、电压等级（kV）：1KV	个	1581	4.32	6829.92	
65	030411004028	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZC-BYJ 4、规格：16mm2	m	1655.14	20.08	33235.21	
66	030411004029	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：桥架内敷设 3、型号：WDZC-BYJ 4、规格：16mm2	m	432.5	20.08	8684.60	
67	030411004030	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZC-BYJ 4、规格：4mm2	m	48.75	5.90	287.63	
68	030411004031	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZC-BYJ 4、规格：2.5mm2	m	6185.6	4.16	25732.10	
69	030411004032	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZNC-BYJ 4、规格：2.5mm2	m	6588.83	4.34	28595.52	
70	030411004034	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：桥架内敷设 3、型号：WDZC-BYJ 4、规格：2.5mm2	m	363.36	3.71	1348.07	
71	030411004060	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZNC-BYJ 4、规格：1.5mm2	m	8.76	3.12	27.33	
本页小计							108540.67	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
72	030411004061	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内或桥架穿线 3、型号：WDZC-RYJS 4、规格：4*1.5mm2	m	266.28	9.13	2431.14	
73	030411004035	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：BV 4、规格：4mm2	m	11380.9	5.64	64188.28	
74	030411004036	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：BV 4、规格：2.5mm2	m	30774.5	3.93	120943.79	
75	030412004010	装饰灯	1、名称：集中电源疏散照明灯（A型） 2、型号：A-ZFJC-E10W-A603B(DC36V) 3、安装形式：壁装	套	9	74.80	673.20	
76	030412004022	装饰灯	1、名称：集中电源疏散照明灯（A型） 2、型号：A-ZFJC-E6W-A603HC(DC36V) 3、安装形式：壁装	套	2	74.80	149.60	
77	030412004012	装饰灯	1、名称：集中电源疏散照明灯（A型） 2、型号：A-ZFJC-E9W-A803(DC36V) 光通量≥1080Lm 3、安装形式：吸顶安装	套	145	85.31	12369.95	
78	030412004013	装饰灯	1、名称：集中电源疏散照明灯（A型） 2、型号：A-ZFJC-E6W-A603HC(DC36V) 光通量≥600Lm,防护等级IP67 3、安装形式：吸顶安装	套	4	85.31	341.24	
79	030412004014	装饰灯	1、名称：疏散出口标志灯 2、型号：A-BLJC-1LROXEⅡ1W-A431B(DC36V) 3、安装形式：壁装	套	40	72.18	2887.20	
80	030412004016	装饰灯	1、名称：安全出口标志灯 2、型号：A-BLJC-1LROXEⅡ1W-A431B(DC36V) 3、安装形式：壁装	套	4	83.91	335.64	
本页小计							204320.04	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
81	030412004017	装饰灯	1、名称：楼层标志灯 2、型号：A-BLJC-1 LROXEⅡ1W-A431B (DC36V) 3、安装形式：壁装	套	39	72.26	2818.14	
82	030412004019	装饰灯	1、名称：双面方向标志灯 2、型号：A-BLJC-2 LROXEⅡ1W-A430B (DC36V) 3、安装形式：吊装	套	4	91.07	364.28	
83	030412004018	装饰灯	1、名称：方向标志灯 2、型号：A-BLJC-1 LROXEⅡ1W-A431B (DC36V) 3、安装形式：壁装	套	47	71.30	3351.10	
84	030412001001	普通灯具	1、名称：声光感应灯 (带光控声控延时开关) 2、规格：LED,12W 3、类型：　吸顶安装	套	75	80.35	6026.25	
85	030412001014	普通灯具	1、名称：防水声光感应灯 (带光控声控延时开关) 2、规格：LED,12W 3、类型：　吸顶安装	套	12	87.34	1048.08	
86	030412001011	普通灯具	1、名称：声光感应壁灯 (带光控声控延时开关) 2、规格：LED,12W 3、类型：　吸顶安装	套	13	78.08	1015.04	
87	030412001016	普通灯具	1、名称：防水声光感应壁灯 (带光控声控延时开关) 2、规格：LED,12W 3、类型：　吸顶安装	套	2	85.07	170.14	
88	030412001012	普通灯具	1、名称：水井防水壁灯(带防护罩) 2、规格：LED,11W 3、类型：壁装	套	34	59.74	2031.16	
本页小计							16824.19	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
89	030412001017	普通灯具	1、名称：电气井道灯（带防护罩） 2、规格：LED 11W 3、类型：底边距门框0.15m挂壁明装	套	67	59.91	4013.97	
90	030412001009	普通灯具	1、名称：井道照明灯（加防护罩） 2、规格：LED 18W	套	20	59.91	1198.20	
91	030412004020	装饰灯	1、名称：LED筒灯 2、规格：5W 3、安装形式：嵌入式安装	套	68	77.08	5241.44	
92	030412004021	装饰灯	1、名称：LED声光感应筒灯 (带光控声控延时开关) 2、规格：5W 3、安装形式：嵌入式安装	套	149	90.18	13436.82	
93	030412001013	普通灯具	1、名称：节能吸顶灯 2、规格：LED,12W	套	472	62.88	29679.36	
94	030412001015	普通灯具	1、名称：防水型节能吸顶灯 (防护等级为IP54) 2、规格：LED,12W	套	212	69.87	14812.44	
95	030412005001	荧光灯	1、名称：节能单管荧光灯 2、规格：LED,8W 3、安装形式：吸顶安装	套	8	63.64	509.12	
96	030412005002	荧光灯	1、名称：节能双管荧光灯 2、规格：LED,2×18W 3、安装形式：吸顶安装	套	4	99.72	398.88	
97	030404034001	照明开关	1、名称：单联单控照明开关 2、规格：250V,10A 3、安装方式：暗装	个	524	19.45	10191.80	
98	030404034005	照明开关	1、名称：单联单控带插座开关 2、规格：250V,10A 3、安装方式：暗装	个	14	19.45	272.30	
99	030404034002	照明开关	1、名称：双联单控照明开关 2、规格：250V,10A 3、安装方式：暗装	个	5	26.97	134.85	
本页小计							79889.18	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
100	030404034004	照明开关	1、名称：单联双控照明开关 2、规格：250V，10A 3、安装方式：嵌墙安装，下沿距地1.3M	个	4	20.26	81.04	
101	030404034007	照明开关	1、名称：白面板 2、规格：86型	个	2970	11.74	34867.80	
102	030404035011	插座	1、名称：防溅单相暗插座 2、材质：二，三极安全插座,加防水外壳，IP54 3、规格：250V,10A 4、安装方式：暗装	个	502	23.39	11741.78	
103	030404035013	插座	1、名称：UPS专用插座 2、材质：单相三极安全插座 3、规格：250V,16A 4、安装方式：暗装	个	2	52.40	104.80	
104	030411006002	接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：铁 3、规格：86型 4、安装形式：暗装,含盖板、凿墙洞及修补费用	个	401	8.55	3428.55	
105	030411006013	接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：塑料 3、规格：86型 4、安装形式：暗装,含盖板、凿墙洞及修补费用	个	2411	8.19	19746.09	
106	030411006003	接线盒	1、名称：开关盒 2、材质：塑料 3、规格：86型 4、安装形式：暗装,含凿墙洞及修补费用	个	4973	8.40	41773.20	
107	030409004005	均压环	1、名称：均压环敷设 2、材质：利用圈梁钢筋 3、规格：2*Φ16mm	m	841.69	9.04	7608.88	
108	030409003002	避雷引下线	1、名称：防雷引下线 2、材质：柱钢筋 3、规格：2*Φ16mm 4、安装部位：柱内	m	1205.6	24.04	28982.62	
109	030409002006	接地母线	1、名称：接地母线 2、材质：镀锌扁钢 3、规格：-40*4 4、安装部位：室内	m	452.2	28.05	12684.21	
本页小计							161018.97	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
110	030409002002	接地母线	1、名称：接地母线 2、材质：不锈钢 3、规格：-40*4	m	15.8	48.38	764.40	
111	030409002007	接地母线	1、名称：接地母线 2、材质：镀锌扁钢 3、规格：-25*4 4、安装部位：室内	m	89.68	25.73	2307.47	
112	030409002008	接地母线	1、名称：接地母线 2、材质：铜芯线 3、规格：25mm2 4、安装部位：室内	m	25.2	24.90	627.48	
113	030409005002	避雷网	1、名称：避雷网 2、材质：镀锌圆钢 3、规格：10mm内 4、安装形式：沿折板支架敷设	m	418.5	46.05	19271.93	
114	030409008007	等电位端子箱、测试板	1、名称：总等电位箱 2、规格：距地0.3m安装	台	2	351.53	703.06	
115	030409008008	等电位端子箱、测试板	1、名称：分等电位箱 2、规格：距地0.3m安装	台	127	38.47	4885.69	
116	030409008006	等电位端子箱、测试板	1、名称：测试点	个	4	50.87	203.48	
117	030414011002	接地装置	1、名称：接地装置调试 接地网	系统	1	982.66	982.66	
118	030414002001	送配电装置系统	1、名称：送配电装置系统调试 2、电压等级（kV）：1kV以下 3、类型：交流供电(综合)	系统	2	907.81	1815.62	
		分部小计					1331389.96	
		弱电预埋						
119	030411005005	接线箱	1、名称：弱电箱 2、安装形式：距地0.3m安装	个	2	229.06	458.12	
120	030411005006	接线箱	1、名称：家庭多媒体信息箱 2、规格：400×300×120mm 3、安装形式：距地0.3m安装	个	62	214.46	13296.52	
121	030411003025	桥架	1、名称：封闭式金属桥架 2、规格：300*100 3、材质：热镀锌 4、类型：槽式桥架 5、接地方式：按设计及规范要求	m	96	106.87	10259.52	
本页小计							55575.95	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
122	030413001006	铁构件	1、名称：桥架支架 2、材质：镀锌型钢 3、规格：综合	kg	88.32	21.89	1933.32	
123	030411001055	配管	1、名称：电线管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：RC25 4、配置形式：暗配	m	96	26.56	2549.76	
124	030411001056	配管	1、名称：电线管 2、材质：紧定式镀锌电线管 3、规格：JDG25 4、配置形式：暗配 5、接地要求：按设计及规范要求	m	3797.73	15.74	59776.27	
125	030411001060	配管	1、名称：电线管 2、材质：紧定式镀锌电线管 3、规格：JDG20 4、配置形式：暗配 5、接地要求：按设计及规范要求	m	1887.21	10.71	20212.02	
126	030411006014	接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：铁 3、规格：86型 4、安装形式：暗装，含盖板、凿墙洞及修补费用	个	135	8.55	1154.25	
127	030411006016	接线盒	1、名称：开关盒 2、材质：铁 3、规格：86型 4、安装形式：暗装，含凿墙洞及修补费用	个	778	8.40	6535.20	
128	030411004038	配线	1、名称：预留引线钢丝	m	5780.94	0.52	3006.09	
		分部小计					119181.07	
		给水						
129	031001006025	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PP-R 冷水管 S4 De32 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：按设计及规范要求 6、含管件	m	1697.62	33.00	56021.46	
本页小计							151188.37	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
130	031001006026	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PP-R 冷水管 S4 De25 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：按设计及规范要求 6、含管件	m	506.24	27.89	14119.03	
131	031001006027	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PP-R 冷水管 S4 De20 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：按设计及规范要求 6、含管件	m	2133.76	24.82	52959.92	
132	031001006028	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：热水 3、材质、规格：PP-R 热水管 S3.2 De20 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：按设计及规范要求 6、含管件	m	1855.42	26.08	48389.35	
133	031001003001	不锈钢管	1、安装部位：室内 2、介质：热水 3、规格、压力等级：薄壁不锈钢管DN15 4、连接形式：丝扣连接 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：按设计及规范要求 6、含管件等	m	121.19	48.50	5877.72	
134	031002003058	套管	1、名称、类型：一般穿楼板钢套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN32 4、填料材质：按设计及规范要求	个	110	34.28	3770.80	
135	031002003060	套管	1、名称、类型：一般穿楼板钢套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN40 4、填料材质：按设计及规范要求	个	102	34.98	3567.96	
本页小计							128684.78	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
136	031002003061	套管	1、名称、类型：一般穿楼板钢套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN80 4、填料材质：按设计及规范要求	个	8	42.67	341.36	
137	031002003062	套管	1、名称、类型：一般穿楼板钢套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN100 4、填料材质：按设计及规范要求	个	40	57.08	2283.20	
138	031003001025	螺纹阀门	1、类型：截止阀 J11T-16 2、材质：铜 3、规格、压力等级：DN25 4、连接形式：螺纹连接	个	44	56.91	2504.04	
139	031003001026	螺纹阀门	1、类型：截止阀 2、材质：铜 3、规格、压力等级：DN15 4、连接形式：螺纹连接	个	96	38.30	3676.80	
140	031003001027	螺纹阀门	1、类型：止回阀 2、材质：铜 3、规格、压力等级：DN15 4、连接形式：螺纹连接	个	24	38.30	919.20	
141	031003001028	螺纹阀门	1、类型：自动排气阀 2、材质：铜 3、规格、压力等级：DN15 4、连接形式：螺纹连接	个	24	59.99	1439.76	
142	031003001029	螺纹阀门	1、类型：安全阀 A21H-16C 2、规格、压力等级：DN15 3、连接形式：螺纹连接	个	24	57.44	1378.56	
143	031003001030	螺纹阀门	1、类型：可调式减压稳压阀 Y13X-6T 2、规格、压力等级：DN25 3、连接形式：螺纹连接	个	20	176.34	3526.80	
本页小计							16069.72	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
144	031003001031	螺纹阀门	1、类型：可调式减压稳压阀 Y13X-6T 2、规格、压力等级：DN15 3、连接形式：螺纹连接	个	20	130.62	2612.40	
145	031208002004	管道绝热	1、绝热材料品种：B1级橡塑管壳 2、绝热厚度：50mm 3、管道外径：57mm以下	m3	29.25	1626.67	47580.10	
146	031208002006	管道绝热	1、绝热材料品种：B1级橡塑管壳 2、绝热厚度：20mm 3、管道外径：57mm以下	m3	8.96	2146.79	19235.24	
147	031208007001	防潮层、保护层	1、材料：铝板 2、厚度：0.3mm 3、层数：单层 4、对象：水管	m2	1842.52	72.62	133803.80	
		分部小计					404007.50	
		排水						
148	031001006029	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：加强型PVC-U中空螺旋消音管 De160 4、连接形式：零件粘接 5、压力试验及吹、洗设计要求：按设计及规范要求	m	80.38	108.90	8753.38	
149	031001006030	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：加强型PVC-U中空螺旋消音管 De110 4、连接形式：零件粘接 5、阻火圈设计要求：按设计及规范要求 6、压力试验及吹、洗设计要求：按设计及规范要求 7、含阻火圈	m	813.22	74.61	60674.34	
本页小计							272659.26	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
150	031001006031	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：PVC-U排水管 De110 4、连接形式：零件粘接 5、阻火圈设计要求：按设计及规范要求 6、压力试验及吹、洗设计要求：按设计及规范要求 7、含同层排水接口管件等	m	53.46	95.67	5114.52	
151	031001006032	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：PVC-U中空螺旋消音管De75 4、连接形式：零件粘接 5、阻火圈设计要求：按设计及规范要求 6、压力试验及吹、洗设计要求：按设计及规范要求	m	187.11	50.30	9411.63	
152	031001006033	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：PVC-U中空螺旋消音管 De50 4、连接形式：零件粘接 5、阻火圈设计要求：按设计及规范要求 6、压力试验及吹、洗设计要求：按设计及规范要求	m	127.82	35.85	4582.35	
153	031004006001	大便器	1、材质：陶瓷 2、规格、类型：坐便器	组	44	508.97	22394.68	
154	031004004001	洗涤盆	1、材质：陶瓷 2、规格、类型：洗菜盆 3、附件名称、数量：快开龙头 DN15	组	44	366.85	16141.40	
155	031004014012	给、排水附（配）件	1、名称：地漏 2、材质：塑料 3、型号、规格：DN50	个	34	30.65	1042.10	
156	031004014013	给、排水附（配）件	1、名称：洗衣机专用地漏 2、材质：塑料 3、型号、规格：DN50	个	44	33.09	1455.96	
本页小计							60142.64	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
157	031004014014	给、排水附（配）件	1、名称：清扫口 2、材质：塑料 3、型号、规格：DN100	个	4	32.27	129.08	
158	031002003063	套管	1、名称、类型：刚性防水套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN150 4、填料材质：按设计及规范要求	个	24	109.05	2617.20	
159	031002003064	套管	1、名称、类型：刚性防水套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN200 4、填料材质：按设计及规范要求	个	16	175.40	2806.40	
160	031004003001	洗脸盆	1、名称：洗脸盆、浴盆预留 2、规格、类型：DN50	组	72	37.62	2708.64	
161	031006005001	太阳能集热装置	1、型号、规格：太阳能热水器 2、附件名称、规格、数量：1645*1685mm，集热面积2.55m2，日均产热水量175L,出水温度55℃，重量258Kg，功率1.5KW 3、含支架等付配件	套	24	2855.53	68532.72	
162	010101003001	挖沟槽土方	1、土壤类别：详见现场土质 2、挖土深度：综合 3、弃土运距：自行考虑	m3	22.34	72.53	1620.32	
163	010103001001	回填方	1、密实度要求：按设计及规范要求 2、填方材料品种：现场原土	m3	22.34	46.19	1031.88	
		分部小计					209016.60	
		雨水/冷凝水						
164	031001006005	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：雨水 3、材质、规格：加强型HRS型高层雨水管(抗紫外线) De160 4、连接形式：承插粘结 5、压力试验及吹、洗设计要求：按设计及规范要求	m	63.25	67.82	4289.62	
本页小计							83735.86	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
165	031001006034	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：雨水 3、材质、规格：加强型HRS型高层雨水管(抗紫外线) De110 4、连接形式：承插粘结 5、压力试验及吹、洗设计要求：按设计及规范要求 6、含雨水斗	m	356.37	50.25	17907.59	
166	031001006035	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：雨水 3、材质、规格：加强型HRS型高层雨水管(抗紫外线) De50 4、连接形式：承插粘结 5、压力试验及吹、洗设计要求：按设计及规范要求	m	16.32	20.92	341.41	
167	031001006037	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：冷凝水 3、材质、规格：PVC-U排水管(抗紫外线) De110 4、连接形式：承插粘结 5、压力试验及吹、洗设计要求：按设计及规范要求	m	7.4	38.52	285.05	
168	031001006020	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：冷凝水 3、材质、规格：PVC-U排水管(抗紫外线) De75 4、连接形式：承插粘结 5、压力试验及吹、洗设计要求：按设计及规范要求	m	304.99	29.84	9100.90	
169	031001006036	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：冷凝水 3、材质、规格：PVC-U排水管(抗紫外线) De50 4、连接形式：承插粘结 5、压力试验及吹、洗设计要求：按设计及规范要求	m	23.28	20.33	473.28	
本页小计							28108.23	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
170	031004014009	给、排水附（配）件	1、名称：地漏 2、材质：塑料 3、型号、规格：DN50	个	134	30.65	4107.10	
171	031004014015	给、排水附（配）件	1、名称：带网框地漏 2、型号、规格：DN50	个	1	45.65	45.65	
172	031004014016	给、排水附（配）件	1、名称：带网框地漏 2、型号、规格：DN100	个	1	103.81	103.81	
173	040404006001	间接排水口	1、名称：间接排水口 2、详见08SS523,P30	个	4	576.74	2306.96	
		分部小计					38961.37	
		压力排水						
174	030109001005	离心式泵	1、名称：排水泵 2、型号：JYWQ80-40-15-1600-4 3、规格：Q=40m3/h,H=15m,N=4Kw 4、减振装置形式、数量：按设计及规范要求 5、含接线及调试	台	8	2585.84	20686.72	
175	031001001001	镀锌钢管	1、安装部位：室内 2、介质：废水 3、规格、压力等级：DN100 4、连接形式：沟槽连接 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：按设计及规范要求	m	52.57	108.05	5680.19	
176	031001001002	镀锌钢管	1、安装部位：室内 2、介质：废水 3、规格、压力等级：DN80 4、连接形式：沟槽连接 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：按设计及规范要求	m	36.42	79.25	2886.29	
本页小计							35816.72	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
177	031001003002	不锈钢管	1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、规格、压力等级：不锈钢管DN150 壁厚6mm 4、连接形式：沟槽连接 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：按设计及规范要求	m	7	550.60	3854.20	
178	031003003010	法兰阀门	1、类型：带锁具暗杆闸阀 2、材质：铸铁 3、规格、压力等级：DN80 4、连接形式：法兰连接 5、含法兰、不锈钢螺栓、螺母	个	6	582.19	3493.14	
179	031003003011	法兰阀门	1、类型：止回阀 2、材质：铸铁 3、规格、压力等级：DN80 4、连接形式：法兰连接 5、含法兰、不锈钢螺栓、螺母	个	6	537.71	3226.26	
180	031003010001	软接头	1、材质：橡胶接头 2、规格：DN80 3、连接形式：法兰连接 4、含法兰、不锈钢螺栓、螺母	个	6	268.98	1613.88	
181	031003003013	法兰阀门	1、类型：偏心异径管 2、材质：铸铁 3、规格、压力等级：DN80 4、连接形式：法兰连接 5、含法兰、不锈钢螺栓、螺母	个	6	315.89	1895.34	
182	030601002001	压力仪表	1、名称：压力表 2、型号：Y-100	台	6	138.01	828.06	
183	030815001001	管架制作安装	1、材质:型钢 ， 2、管架形式:一般管架	kg	236.41	16.56	3914.95	
184	031202003001	一般钢结构防腐蚀	1、除轻锈后两遍防锈漆,再刷灰色调和漆二道	Kg	236.41	2.71	640.67	
本页小计							19466.50	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
185	031002003007	套管	1、名称、类型：刚性防水套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN150 4、填料材质：按设计及规范要求	个	6	109.05	654.30	
186	031002003070	套管	1、名称、类型：A型刚性防水套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN200 4、填料材质：按设计及规范要求	个	2	175.40	350.80	
		分部小计					49724.80	
		送排风						
187	030108003001	轴流通风机	1、名称：壁式轴流风机(带阀) 2、规格：风量600m3/h,全压40Pa,功率25W,噪声57dB(A) 3、含接线及调试	台	4	643.34	2573.36	
188	030108006001	其他风机	1、名称：无动力风帽 2、规格：Φ710 3、材质：不锈钢	台	4	203.23	812.92	
189	030701003001	空调器	1、名称：墙式新风机 2、规格：风量100m3/h,全压40Pa,功率20W,噪声≤32dB(A),带除霾装置 3、含接线及调试	台	248	550.68	136568.64	
190	031002003067	套管	1、名称、类型：一般穿楼板钢套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：Φ120 4、填料材质：按设计及规范要求	个	372	77.87	28967.64	
191	031002003068	套管	1、名称、类型：一般穿楼板钢套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：Φ100 4、填料材质：按设计及规范要求	个	216	57.08	12329.28	
192	031002003069	套管	1、名称、类型：一般穿楼板钢套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：Φ80 4、填料材质：按设计及规范要求	个	216	42.67	9216.72	
		分部小计					190468.56	
		火灾报警						
本页小计							191473.66	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
193	030411005007	接线箱	1、名称：接线端子箱 2、型号：GST-JX100 3、安装形式：按设计要求	个	6	263.47	1580.82	
194	030411003026	桥架	1、名称：耐火封闭金属桥架 (内有防火隔板) 2、规格：150*100 3、材质：热镀锌 4、类型：槽式桥架，含盖板 5、接地方式：按设计及规范要求	m	144.14	88.33	12731.89	
195	030413001007	铁构件	1、名称：桥架支架 2、材质：型钢 3、规格：综合	kg	158.76	23.24	3689.58	
196	030411001070	配管	1、名称：电线管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：SC32 4、配置形式：暗配	m	55.13	37.18	2049.73	
197	030411001061	配管	1、名称：电线管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：SC25 4、配置形式：暗配	m	107.98	32.45	3503.95	
198	030411001062	配管	1、名称：电线管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：SC20 4、配置形式：暗配	m	414.52	26.56	11009.65	
199	030411001063	配管	1、名称：电线管 2、材质：紧定式镀锌电线管 3、规格：JDG20 4、配置形式：暗配 5、接地要求：按设计及规范要求	m	1955.02	10.71	20938.26	
200	030411004005	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内敷设 3、型号：WDZNC-BYJ 4、规格：2.5mm2	m	561.48	4.34	2436.82	
201	030411004006	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：桥架内敷设 3、型号：WDZNC-BYJ 4、规格：2.5mm2	m	770	3.86	2972.20	
202	030411004019	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内敷设 3、型号：WDZNC-RYJS 4、规格：2*1.5mm2	m	237.28	4.65	1103.35	
本页小计							62016.25	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
203	030411004039	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内敷设 3、型号：WDZNC-RYJS 4、规格：2*2.5mm2	m	1775.88	7.59	13478.93	
204	030411004041	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内敷设 3、型号：WDZNC-RYJS 4、规格：4*1.5mm2	m	183.62	9.13	1676.45	
205	030411004043	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：桥架内敷设 3、型号：WDZNC-RYJS 4、规格：4*1.5mm2	m	12.29	9.09	111.72	
206	030408001053	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：WDZNC-KYJY 3、规格：3*2.5mm2 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：穿管或桥架敷设	m	75.68	15.09	1142.01	
207	030408006042	电力电缆头	1、名称：户内干包式电力电缆头制作、安装 2、规格：WDZNC-KYJY-3*2.5 3、材质、类型：压铜接线端子 4、电压等级（kV）：1KV	个	2	12.96	25.92	
208	030904001005	点型探测器	1、名称：点型感烟探测器 2、线制：总线制	个	211	94.17	19869.87	
209	030904003001	按钮	1、名称：消火栓按钮(消防箱带来)	个	39	143.44	5594.16	
210	030904003002	按钮	1、名称：手动报警按钮（不带电话插孔）	个	38	173.44	6590.72	
211	030904005001	声光报警器	1、名称：声光报警器	个	39	157.95	6160.05	
212	030904007001	消防广播（扬声器）	1、名称：消防广播（阻燃材料） 2、安装方式：吸顶安装	个	44	63.42	2790.48	
213	030904007002	消防广播（扬声器）	1、名称：消防广播（阻燃材料） 2、安装方式：挂壁安装	个	32	53.29	1705.28	
本页小计							59145.59	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
214	030904006001	消防报警电话	1、名称：消防电话插孔	个	38	70.72	2687.36	
215	030904006002	消防报警电话	1、名称：总线消防电话分机	个	10	93.22	932.20	
216	030904009001	重复显示器	1、多线制：火灾显示盘 2、总线制：总线制	台	4	1760.98	7043.92	
217	030411006004	接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：铁 3、规格：86型 4、安装形式：暗装,含盖板、凿墙洞及修补费用	个	495	8.19	4054.05	
218	030904008001	模块	1、名称：短路隔离器	个	38	220.34	8372.92	
219	030904008002	模块	1、名称：输入模块	个	13	218.34	2838.42	
220	030904008004	模块	1、名称：广播控制模块	个	4	237.34	949.36	
221	030904008008	模块	1、名称：总线联动控制模块	个	63	327.82	20652.66	
		分部小计					168692.73	
		报警主线						
222	030411004064	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：桥架内敷设 3、型号：WDZNC-BYJ 4、规格：2.5mm2	m	4010.5	3.86	15480.53	
223	030411004065	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：桥架内敷设 3、型号：WDZNC-RYJS 4、规格：2*1.5mm2	m	2855.4	4.83	13791.58	
224	030411004066	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：线槽内敷设 3、型号：WDZNC-RYJS 4、规格：2*2.5mm2	m	523.8	7.33	3839.45	
		分部小计					33111.56	
		消防电源监控						
225	030411001071	配管	1、名称：电线管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：SC25 4、配置形式：暗配	m	67.25	32.45	2182.26	
本页小计							82824.71	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
226	030411001064	配管	1、名称：电线管 2、材质：紧定式镀锌电线管 3、规格：JDG25 4、配置形式：暗配 5、接地要求：按设计及规范要求	m	159.42	15.74	2509.27	
227	030411004044	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内敷设 3、型号：WDZNC-BYJ 4、规格：2.5mm2	m	330.14	4.34	1432.81	
228	030411004045	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：桥架内敷设 3、型号：WDZNC-BYJ 4、规格：2.5mm2	m	30.25	3.86	116.77	
229	030411004046	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内敷设 3、型号：WDZNC-RYJS 4、规格：2*1.5mm2	m	184.42	4.65	857.55	
230	030411004047	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：桥架内敷设 3、型号：WDZNC-RYJS 4、规格：2*1.5mm2	m	14.65	4.83	70.76	
231	030503006001	传感器	1、名称：消防电源监控模块 2、规格：装于配电箱内	个	11	267.69	2944.59	
		分部小计					10114.01	
		应急照明集中控制						
232	030411001065	配管	1、名称：电线管 2、材质：紧定式镀锌电线管 3、规格：JDG20 4、配置形式：暗配 5、接地要求：按设计及规范要求	m	105.8	10.71	1133.12	
233	030411001072	配管	1、名称：电线管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：SC20 4、配置形式：暗配	m	14.42	26.56	383.00	
234	030411004048	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内敷设 3、型号：WDZNC-RYJS 4、规格：2*1.5mm2	m	105.8	4.65	491.97	
本页小计							9939.84	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
235	030411004049	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：桥架内敷设 3、型号：WDZNC-RYJS 4、规格：2*1.5mm2	m	5.05	4.83	24.39	
236	030904008013	模块	1、名称：应急照明控制模块	个	6	211.76	1270.56	
		分部小计					3303.04	
		余压监控						
237	030411001073	配管	1、名称：电线管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：SC20 4、配置形式：暗配	m	176.8	26.56	4695.81	
238	030411004050	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内敷设 3、型号：WDZNC-RYJS 4、规格：2*1.5mm2	m	176.8	4.65	822.12	
239	030411004051	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：桥架内敷设 3、型号：WDZNC-RYJS 4、规格：2*1.5mm2	m	7.3	4.83	35.26	
240	030904001001	点型探测器	1、名称：余压传感器	个	32	255.68	8181.76	
241	030904001007	点型探测器	1、名称：余压控制器	个	2	202.56	405.12	
		分部小计					14140.07	
		过载报警信号						
242	030411001067	配管	1、名称：电线管 2、材质：紧定式镀锌电线管 3、规格：JDG20 4、配置形式：暗配 5、接地要求：按设计及规范要求	m	158.4	10.71	1696.46	
243	030411001074	配管	1、名称：电线管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：SC20 4、配置形式：暗配	m	99.42	26.56	2640.60	
244	030411004052	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内敷设 3、型号：WDZNC-RYJS 4、规格：2*2.5mm2	m	214.56	7.59	1628.51	
本页小计							21400.59	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
245	030411004053	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：桥架内敷设 3、型号：WDZNC-RYJS 4、规格：2*2.5mm2	m	18.4	7.60	139.84	
246	030904001003	点型探测器	1、名称：消防配电线路过载探测器	个	11	125.03	1375.33	
		分部小计					7480.74	
		电气火灾监控						
247	030411001068	配管	1、名称：电线管 2、材质：紧定式镀锌电线管 3、规格：JDG20 4、配置形式：暗配 5、接地要求：按设计及规范要求	m	255.9	10.71	2740.69	
248	030411001075	配管	1、名称：电线管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：SC20 4、配置形式：暗配	m	30.4	26.56	807.42	
249	030411004054	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内敷设 3、型号：WDZNC-RYJS 4、规格：2*1.5mm2	m	249.84	4.65	1161.76	
250	030411004055	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：桥架内敷设 3、型号：WDZNC-RYJS 4、规格：2*1.5mm2	m	2.8	4.83	13.52	
251	030904008014	模块	1、名称：电气火灾监控模块 2、规格：电气火灾终端探测器	个	16	447.51	7160.16	
		分部小计					11883.55	
		防火门监控						
252	030411001069	配管	1、名称：电线管 2、材质：紧定式镀锌电线管 3、规格：JDG25 4、配置形式：暗配 5、接地要求：按设计及规范要求	m	224.5	15.74	3533.63	
253	030411001076	配管	1、名称：电线管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：SC25 4、配置形式：暗配	m	33.5	32.45	1087.08	
本页小计							18019.43	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
254	030411004056	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内敷设 3、型号：WDZNC-BYJ 4、规格：2.5mm2	m	418.7	4.34	1817.16	
255	030411004057	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：桥架内敷设 3、型号：WDZNC-BYJ 4、规格：2.5mm2	m	16.4	3.86	63.30	
256	030411004058	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内敷设 3、型号：WDZNC-RYJS 4、规格：2*1.5mm2	m	215.5	4.65	1002.08	
257	030411004059	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：桥架内敷设 3、型号：WDZNC-RYJS 4、规格：2*1.5mm2	m	8.02	4.83	38.74	
258	030904008010	模块	1、名称：防火门控制器 2、规格：FH1 3、类型：详见设计要求	个	36	206.55	7435.80	
		分部小计					14977.79	
		消火栓						
259	030901002001	消火栓钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：加厚热浸镀锌钢管 DN100 3、连接形式：卡箍连接 4、压力试验及冲洗设计要求：按设计及规范要求 5、含卡箍管件	m	68.41	111.29	7613.35	
260	030901002002	消火栓钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：加厚热浸镀锌钢管 DN65 3、连接形式：卡箍连接 4、压力试验及冲洗设计要求：按设计及规范要求 5、含卡箍管件	m	35.8	76.86	2751.59	
本页小计							20722.02	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
261	030901002003	消火栓钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：热浸镀锌钢管 DN100 3、连接形式：卡箍连接 4、压力试验及冲洗设计要求：按设计及规范要求 5、含卡箍管件	m	122.33	107.08	13099.10	
262	030901002004	消火栓钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：热浸镀锌钢管 DN65 3、连接形式：卡箍连接 4、压力试验及冲洗设计要求：按设计及规范要求 5、含卡箍管件	m	56.7	71.68	4064.26	
263	031201001001	管道刷油	1、除锈级别：除轻锈 2、涂刷遍数、漆膜厚度：防锈漆二道打底，外刷红色调和漆两道，图例字母5~10m标注一个	m2	86.81	22.65	1966.25	
264	031002001001	管道支架	1、材质：型钢 2、管架形式：综合	Kg	461.38	16.61	7663.52	
265	031201003001	金属结构刷油	1、涂刷遍数、漆膜厚度：除锈后刷樟丹两道，灰色调和漆两道	kg	461.38	2.17	1001.19	
266	031208002005	管道绝热	1、绝热材料品种：B1级橡塑管壳 2、绝热厚度：50mm 3、管道外径：57mm以下	m3	0.89	1626.67	1447.74	
267	031208007002	防潮层、保护层	1、材料：铝板 2、厚度：0.3mm 3、层数：单层 4、对象：水管	m2	23.86	72.62	1732.71	
268	031003003012	焊接法兰阀门	1、类型：对夹蝶阀 2、材质：铸铁 3、规格、压力等级：DN100 4、连接形式：法兰连接 5、含法兰、不锈钢螺栓、螺母	个	7	421.05	2947.35	
本页小计							33922.12	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
269	031003001032	螺纹阀门	1、类型：截止阀 J11T-16 2、材质：铜 3、规格、压力等级：DN25 4、连接形式：螺纹连接	个	1	56.91	56.91	
270	031003001035	螺纹阀门	1、类型：自动排气阀 2、材质：铜 3、规格、压力等级：DN25 4、连接形式：螺纹连接	个	1	92.59	92.59	
271	030901010001	室内消火栓	1、名称：薄型单栓带消防软管卷盘组合式消防柜 2、型号、规格：700*1800*160mm 3、附件材质、规格：箱内均设:JPS1.6-19消防软管卷盘一组;DN19长L=30m软管一根;DN6水枪1支;DN65长L=25m尼龙衬胶水龙带一根;Φ19x65直流水枪1支;消防按钮1个;指示灯一只;SNZW65-III减压稳压消火栓一只;MF/ABC4灭火器2具 4、具体详见15S202,P21	套	33	1181.02	38973.66	
272	030901010002	室内消火栓	1、名称：薄型单栓带消防软管卷盘组合式消防柜 2、型号、规格：700*1800*160mm 3、附件材质、规格：箱内均设:JPS1.6-19消防软管卷盘一组;DN19长L=30m软管一根;DN6水枪1支;DN65长L=25m尼龙衬胶水龙带一根;Φ19x65直流水枪1支;消防按钮1个;指示灯一只;SNZ65消火栓一只;MF/ABC4灭火器2具 4、具体详见15S202,P21	套	6	1149.97	6899.82	
本页小计							46022.98	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
273	030901010003	室内消火栓	1、名称：试验消火栓箱 2、型号、规格：800*650*240mm 3、附件材质、规格：DN6水枪1支;DN65长L=25m尼龙衬胶水龙带一根;Φ19x65直流水枪1支;消防按钮1个;指示灯一只;SNZ65消火栓一只 4、具体详见15S202,P54	套	1	690.92	690.92	
274	030901012001	消防水泵接合器	1、名称：室外水泵接合器 2、安装部位：室外 3、型号、规格：SQS150-C 4、附件材质、规格：安全止回阀、蝶阀及井等	套	2	3303.52	6607.04	
275	031003003014	焊接法兰阀门	1、类型：安全止回阀 2、材质：铸铁 3、规格、压力等级：DN100 4、连接形式：法兰连接 5、含法兰、不锈钢螺栓、螺母	个	1	718.88	718.88	
276	030601002002	压力仪表	1、名称：压力表 2、型号：Y-100	台	1	138.01	138.01	
277	031002003016	套管	1、名称、类型：一般穿墙钢套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN150 4、填料材质：按设计及规范要求	个	36	80.67	2904.12	
278	031002003002	套管	1、名称、类型：刚性防水套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN150 4、填料材质：按设计及规范要求	个	2	109.05	218.10	
279	031002003065	套管	1、名称、类型：刚性防水套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN80 4、填料材质：按设计及规范要求	个	1	71.04	71.04	
		分部小计					101658.15	
		喷淋						
本页小计							11348.11	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
280	030901001001	水喷淋钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：热浸镀锌钢管 DN150 3、连接形式：沟槽连接 4、压力试验及冲洗设计要求：按设计及规范要求 5、含沟槽管件	m	11.44	229.66	2627.31	
281	030901001002	水喷淋钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：热浸镀锌钢管 DN100 3、连接形式：沟槽连接 4、压力试验及冲洗设计要求：按设计及规范要求 5、含沟槽管件	m	6.66	114.83	764.77	
282	030901001003	水喷淋钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：热浸镀锌钢管 DN80 3、连接形式：沟槽连接 4、压力试验及冲洗设计要求：按设计及规范要求 5、含沟槽管件	m	17.45	87.81	1532.28	
283	030901001004	水喷淋钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：热浸镀锌钢管 DN65 3、连接形式：沟槽连接 4、压力试验及冲洗设计要求：按设计及规范要求 5、含沟槽管件	m	6.56	75.30	493.97	
284	030901001005	水喷淋钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：热浸镀锌钢管 DN50 3、连接形式：丝扣连接 4、压力试验及冲洗设计要求：按设计及规范要求	m	19.86	66.33	1317.31	
285	030901001006	水喷淋钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：热浸镀锌钢管 DN40 3、连接形式：丝扣连接 4、压力试验及冲洗设计要求：按设计及规范要求	m	11.77	60.71	714.56	
本页小计							7450.20	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
286	030901001007	水喷淋钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：热浸镀锌钢管 DN32 3、连接形式：丝扣连接 4、压力试验及冲洗设计要求：按设计及规范要求	m	24.13	51.31	1238.11	
287	030901001008	水喷淋钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：热浸镀锌钢管 DN25 3、连接形式：丝扣连接 4、压力试验及冲洗设计要求：按设计及规范要求	m	99.07	45.02	4460.13	
288	031201001004	管道刷油	1、除锈级别：除轻锈 2、涂刷遍数、漆膜厚度：防锈漆二道打底，外刷红色调和漆两道，图例字母5~10m标注一个	m2	38.41	22.65	869.99	
289	031002001004	管道支架	1、材质:型钢 ， 2、管架形式:一般管架	Kg	535.4	16.66	8919.76	
290	031201003006	金属结构刷油	1、支架油漆 ， 2、除锈级别:按规范及设计要求 ， 3、涂刷遍数、漆膜厚度:除锈后刷樟丹两道，灰色调和漆两道	Kg	535.4	2.71	1450.93	
291	030901003001	水喷淋喷头	1、安装部位：直立型玻璃球喷头(无吊顶) 2、材质、型号、规格：ZSTZ-15/68℃ K=80 3、连接形式：螺纹连接	个	40	34.23	1369.20	
292	030901003002	水喷淋喷头	1、安装部位：直立型玻璃球喷头(无吊顶) 2、材质、型号、规格：ZSTZ-15/68℃ K=115 3、连接形式：螺纹连接	个	14	36.01	504.14	
本页小计							18812.26	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
293	030901006001	水流指示器	1、规格、型号：DN150 2、连接形式：法兰连接 3、包括法兰、不锈钢螺栓、螺母	个	1	589.79	589.79	
294	030807003001	阀门	1、名称：法兰信号阀 2、材质：铸铁 3、型号、规格：DN150 4、连接形式：法兰连接 5、包括法兰、不锈钢螺栓、螺母	个	1	761.48	761.48	
295	030901007001	减压孔板	1、材质、规格：不锈钢减压孔板 DN150*48 2、连接形式：法兰	个	1	289.52	289.52	
296	031004014001	给、排水附(配)件	1、名称：排水漏斗 2、材质：钢制 3、型号、规格：DN80 4、安装方式：焊接	个	1	73.87	73.87	
297	030901008001	末端试水装置	1、规格：DN25 2、组装形式：按规范及设计 3、包括球阀、压力表、试水接头的安装	组	1	304.48	304.48	
298	031002003073	套管	1、名称、类型：一般穿墙钢套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN150 4、填料材质：按设计及规范要求	个	1	80.67	80.67	
299	031002003074	套管	1、名称、类型：一般穿墙钢套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN50 4、填料材质：按设计及规范要求	个	20	36.04	720.80	
		分部小计					29083.07	
		排烟、正压送风						
本页小计							2820.61	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
300	030702001004	碳钢通风管道	1、名称：风管制作、安装 2、材质：热镀锌钢板 3、形状：矩形 4、规格：周长4000mm以下 5、板材厚度：δ1.0mm 6、管件、法兰等附件及支架设计要求：法兰连接 7、接口形式：咬口	m2	475.37	122.39	58180.53	
301	030702001005	碳钢通风管道	1、名称：风管制作、安装 2、材质：热镀锌钢板 3、形状：矩形 4、规格：周长2000mm以下 5、板材厚度：δ1.0mm 6、管件、法兰等附件及支架设计要求：法兰连接 7、接口形式：咬口	m2	28.66	151.45	4340.56	
302	030702001006	碳钢通风管道	1、名称：风管制作、安装 2、材质：热镀锌钢板 3、形状：矩形 4、规格：周长2000mm以下 5、板材厚度：δ0.75mm 6、管件、法兰等附件及支架设计要求：法兰连接 7、接口形式：咬口	m2	24.5	143.30	3510.85	
303	031201003003	金属结构刷油	1、除锈级别:轻锈 ， 2、油漆品种:红丹防锈漆2道，灰色调和漆2道 ， 3、结构类型:一般钢结构	kg	2004.03	2.76	5531.12	
304	030703019001	柔性接口	1、名称:帆布软接口 ， 2、材质:硅钛合金防火不燃软接 ， 3、类型:详见设计及规范要求 ， 4、制作、安装	m2	4.14	106.63	441.45	
本页小计							72004.51	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
305	031208003001	通风管道绝热	1、绝热材料品种：防火岩棉,容重65Kg/m3 2、绝热厚度：40mm	m3	2.64	966.45	2551.43	
306	031208003002	通风管道绝热	1、绝热材料品种：防火岩棉,容重110Kg/m3 2、绝热厚度：50mm	m3	23.91	992.15	23722.31	
307	031208007003	防潮层、保护层	1、材料：复合铝箔 2、层数：单层 3、对象：排烟风管	m2	539.1	45.27	24405.06	
308	030703001001	碳钢阀门	1、名称：70℃排烟防火阀(信号反馈) 2、规格：1000*400 3、支架形式、材质：型钢吊架	个	1	586.16	586.16	
309	030703001022	碳钢阀门	1、名称：70℃排烟防火阀(信号反馈) 2、规格：800*800 3、支架形式、材质：型钢吊架	个	4	540.79	2163.16	
310	030703001002	碳钢阀门	1、名称：70℃防火阀(信号反馈) 2、规格：400*400 3、支架形式、材质：型钢吊架	个	2	219.18	438.36	
311	030703001005	碳钢阀门	1、名称：70℃防火阀(信号反馈) 2、规格：630*320 3、支架形式、材质：型钢吊架	个	1	337.50	337.50	
312	030703001003	碳钢阀门	1、名称：70℃防火阀(信号反馈) 2、规格：630*1000 3、支架形式、材质：型钢吊架	个	4	647.76	2591.04	
313	030703001021	碳钢阀门	1、名称：280℃防火阀(信号反馈) 2、规格：630*400 3、支架形式、材质：型钢吊架	个	2	307.97	615.94	
314	030703001007	碳钢阀门	1、名称：电动对开多叶调节阀 2、规格：400*400 3、支架形式、材质：型钢吊架	个	2	228.69	457.38	
315	030703001018	碳钢阀门	1、名称：风管止回阀 2、规格：630*320 3、支架形式、材质：型钢吊架	个	1	207.36	207.36	
本页小计							58075.70	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
316	030703001019	碳钢阀门	1、名称：风管止回阀 2、规格：630*400 3、支架形式、材质：型钢吊架	个	1	198.19	198.19	
317	030703001020	碳钢阀门	1、名称：风管止回阀 2、规格：800*800 3、支架形式、材质：型钢吊架	个	2	309.88	619.76	
318	030703011004	铝及铝合金风口	1、名称：电动多叶送风口 2、规格：800×(800+250) 风量10979.28m3/h	个	32	1193.81	38201.92	
319	030703011005	铝及铝合金风口	1、名称：单层百叶风口 2、规格：1000*400	个	1	251.97	251.97	
320	030703011006	铝及铝合金风口	1、名称：单层百叶侧排风口 2、型号：带调节阀 3、规格：500*200	个	6	112.60	675.60	
321	030108001001	离心式通风机	1、名称：轴流式加压送风机 2、规格：风量42700m3/h,全压674Pa,功率15KW,噪声91dB(A) 3、减振底座形式、数量：按设计要求 4、含接线调试及底座等	台	2	10831.24	21662.48	
322	030108001004	离心式通风机	1、名称：轴流式排烟风机 2、规格：风量16000/8000m3/h,全压759/190Pa,功率8.0/2.0KW,噪声88/76dB(A) 3、减振底座形式、数量：按设计要求 4、含接线调试及底座等	台	1	10354.28	10354.28	
323	030108001003	离心式通风机	1、名称：轴流式补风机 2、规格：风量8500m3/h,全压560Pa,功率2.2KW,噪声81dB(A) 3、减振底座形式、数量：按设计要求 4、含接线调试及底座等	台	1	5731.50	5731.50	
		分部小计					207775.91	
		防火封堵						
本页小计							77695.70	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区10#楼水电　　堂前人家东区项目施工　　第44页 共44页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
324	030408008002	防火堵洞	1、名称：防火堵铜（综合） 2、材质：防火隔板，防火泥，耐火极限不低于楼板耐火极限 3、方式：封堵方式符合消防验收标准	项	1	33982.08	33982.08	
325	031002001006	管道支架	1、名称：抗震支架 2、10Kg以下 3、管架形式：综合	Kg	550	28.52	15686.00	
326	031002001007	管道支架	1、名称：抗震支架 2、10Kg以上 3、管架形式：综合	Kg	500	27.28	13640.00	
		分部小计					63308.08	
		分部分项合计					3008278.56	
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1	50963.32	50963.32	
2	031302007001	高层施工增加		项	1	167170.31	167170.31	
3	031301012001	工程系统检测、检验		项	1	10315.10	10315.10	
		单价措施合计					228448.73	
本页小计							291756.81	
合　　计							3236727.29	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区10#楼水电　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	031302001001	安全文明施工费		100.000	47144.87			
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.500	41355.15			
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.210	5789.72			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.100	30327.11			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区10#楼水电　　堂前人家东区项目施工　　第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.100	2757.01			
11	031302012002	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.030	827.10			建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
12	031302012001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302013001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.080	2205.61			现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。
合　计					83261.70			

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：堂前人家东区10#楼水电　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共1页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合　计				

暂列金额明细表

工程名称：堂前人家东区10#楼水电　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共1页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：堂前人家东区10#楼水电　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共1页

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±(元)		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：堂前人家东区10#楼水电　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共1页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注

规费、税金项目计价表

工程名称：堂前人家东区10#楼水电　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	80095.66	100.000	80095.66
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	2840271.74	2.400	68166.52
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	2840271.74	0.420	11929.14
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	2840271.74		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费_含设备/1.01	3400084.65	9.000	306007.62
合　计					386103.28

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区10#楼水电　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共20页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	0054595741 03804355~1	点型感烟探测器		个	211	33.00	6963.00	
2	01030106	钢丝	Φ1.6	kg	64.874209	4.38	284.15	
3	01030106~1	钢丝	Φ1.6	kg	1.55196	4.38	6.80	
4	01090166	圆钢	Φ5.5～9	kg	24.978113	3.29	82.23	
5	01090166~1	圆钢	Φ5.5～9	kg	67.5136	3.29	222.25	
6	01090166~2	圆钢	Φ5.5～9	kg	81.142863	3.29	266.96	
7	01090167	圆钢	Φ8～14	kg	5.25	3.29	17.28	
8	01090172-1	圆钢	Φ10～14	kg	7.0656	3.44	24.31	
9	01090172-1~1	镀锌型钢		kg	633.1605	4.57	2892.09	
10	01090221	镀锌圆钢	Φ5.5～9	kg	63.12	4.68	295.33	
11	01130141	扁钢	＜-59	kg	322.11997	3.23	1041.16	
12	01130141~1	扁钢	＜-59	kg	60.317036	3.23	194.96	
13	01130143-1	扁钢	-30×4～50×5	kg	19.4304	3.23	62.80	
14	01130206	镀锌扁钢	-25×4	kg	35.484	4.41	156.43	
15	01130206~1	镀锌扁钢	-25×4	kg	5.28	4.41	23.28	
16	01130206~2	镀锌扁钢	-25×4	kg	263.68	4.41	1162.46	
17	01130207	镀锌扁钢	-40×4	kg	2.6544	4.41	11.70	
18	01130216	镀锌扁钢	-60×6	kg	40.35348	4.41	177.90	
19	01130216~1	镀锌扁钢	-60×6	kg	1.1218	4.41	4.95	
20	01210101	角钢		kg	4	3.24	12.94	
21	01210101-1	角钢		kg	66.24	3.28	217.18	
22	01210332	等边角钢	∟60×5	kg	677.45	3.24	2192.23	
23	01210332~1	等边角钢	∟60×5	kg	1855.26504	3.24	6003.64	
24	01210338~1	等边角钢	∟63×5	kg	7.60592	3.24	24.61	
25	01270101	型钢		kg	567.524	3.25	1841.62	
26	01270101.1	型钢		kg	250.5946	3.15	789.62	
27	01270101-1	型钢		kg	771.5268	3.15	2431.08	
28	01270101-5	抗震支架		kg	1092	10.65	11629.80	
29	01290106~2	铝板	δ0.3	m2	2239.656	28.54	63919.78	
30	01290108~1	钢板	δ1.0～1.5 Q235	kg	0.7452	3.13	2.33	
31	01290109~1	钢板	δ1.6～1.9 Q235	kg	3	3.13	9.38	
32	01290120	钢板	δ2.0～2.5 Q235	kg	1.12	3.13	3.50	
33	01290124	钢板	δ3.0 Q235	kg	18	3.13	56.25	
34	01290124~1	钢板	δ3.0 Q235	kg	2.4	3.13	7.50	
35	01290124~2	钢板	δ3.0 Q235	kg	0.8	3.13	2.50	
36	01290154	钢板	δ12～20 Q235	kg	7.51242	3.57	26.82	
37	01290436~1	热镀锌钢板	δ2.5 Q235B	m2	2.11	61.33	129.41	
38	01290453~3	热镀锌钢板	δ1.0	m2	573.58614	30.92	17735.28	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区10#楼水电　　堂前人家东区项目施工　　第2页 共20页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
39	01290453~4	热镀锌钢板	δ0.75	m2	27.881	23.76	662.45	
40	01293501	钢垫板		kg	132.96	3.19	424.40	
41	01370306~1	紫铜板	δ0.25～0.5以内	kg	0.9	9.05	8.15	
42	01550304	封铅	含铅65%含锡35%	kg	9.035403	8.58	77.52	
43	0178638844 17597485~1	总线消防电话分机		只	10	66.00	660.00	
44	0191120669 09386678~1	手动报警按钮（不带电话插孔）		个	38	85.00	3230.00	
45	02010106	橡胶板	δ1～15	kg	66.152801	7.72	510.70	
46	02010106~1	橡胶板 δ1～15		kg	2.215097	7.72	17.10	
47	02010506~1	石棉橡胶板	低压δ0.8～6	kg	10.44	5.57	58.15	
48	02010508	石棉橡胶板	低中压 δ0.8～6	kg	4.533449	11.06	50.14	
49	02010508~1	石棉橡胶板 低中压 δ0.8～6		kg	1.104	11.06	12.21	
50	02010508~2	石棉橡胶板	低中压 δ0.8~6	kg	0.28	11.06	3.10	
51	02051002	橡皮护套圈	Φ6～32	只	26	0.69	17.94	
52	02070226	橡胶垫	δ2	m2	1.46019	14.58	21.29	
53	02130114	塑料带	20mm×40m	kg	2.688	2.14	5.75	
54	02130209~1	尼龙扎带	L=100～150	根	44	0.14	6.16	
55	02190109	聚四氟乙烯生料带	宽20	m	139.832849	0.30	41.95	
56	02190109~1	聚四氟乙烯生料带 宽20		m	36.776	0.30	11.03	
57	02270106	白布		m	24.34	3.43	83.49	
58	02270112~1	硅钛合金防火不燃软接		m2	4.761	22.18	105.60	
59	02270131	破布		kg	72.396521	6.00	434.38	
60	02270131~1	破布		kg	36.8	6.00	220.80	
61	02290103	线麻		kg	0.783	10.29	8.06	
62	02290507	油浸麻丝		kg	187.555	8.40	1575.46	
63	02290507~1	油浸麻丝		kg	0.204	8.40	1.71	
64	03011002	铁铆钉		kg	12.02378	5.15	61.92	
65	03030216	镀锌半圆头螺钉	M10×100	十个	52.89	0.34	17.98	
66	03031208	自攻螺钉 M4×30		十个	3.9	0.25	0.98	
67	03031209	自攻螺钉	M4×40	十个	1330.232	0.25	332.56	
68	03031211	自攻螺钉	M4×60	十个	112.992	0.26	29.38	
69	03031211~1	自攻螺钉 M4×60		十个	11.7	0.26	3.04	
70	03031212	自攻螺钉	M4×65	十个	282.457987	0.27	76.26	
71	03031212~1	自攻螺钉 M4×65		十个	74.3	0.27	20.06	
72	03031212~2	自攻螺钉	M4*65	十个	7.2	0.27	1.94	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区10#楼水电　　堂前人家东区项目施工　　第3页 共20页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
73	03031232	自攻螺钉	M6×30	十个	14.128	0.58	8.19	
74	03031232~1	自攻螺钉 M6×30		十个	2	0.58	1.16	
75	03031233~1	自攻螺钉	M6×35	十个	13.464	0.62	8.35	
76	03031303	镀锌自攻螺钉	M4～6×10～35	十个	4217.8812	0.59	2488.55	
77	03031303~1	镀锌自攻螺钉	M4~6*10~35	十个	12.48	0.59	7.36	
78	03031303~2	镀锌自攻螺钉 M4～6×10～35		十个	12.16	0.59	7.17	
79	03031327	镀锌自攻螺钉	M6*100	十个	1.56	0.48	0.75	
80	03031327~1	镀锌自攻螺钉 M6×100		十个	1.52	0.48	0.73	
81	03050102	螺栓		套	7.11264	0.21	1.49	
82	03050201	带母螺栓		kg	5.582	4.68	26.12	
83	03050510	精制带母镀锌螺栓	M8×30	套	709.5795	0.58	411.56	
84	03050516~1	精制带母镀锌螺栓	M10×75	套	55.797506	0.67	37.38	
85	03050537	精制带母镀锌螺栓	M16×100	套	8.24	2.73	22.50	
86	03050571~1	精制带母镀锌螺栓	M2～5×4～20	套	533.1	0.22	117.28	
87	03050573	精制带母镀锌螺栓	M6～12×12～50	套	1231.42396	0.33	406.37	
88	03050575~1	精制带母镀锌螺栓	M8×75以下	套	2909.189	0.64	1861.88	
89	03050611~1	精制带母镀锌螺栓	带垫 M16×65～80	套	438.368	1.35	591.80	
90	03050613	精制带母镀锌螺栓	带垫 M16×85～140	套	9.9	1.84	18.22	
91	03050632	精制带母镀锌螺栓 带2个垫圈M8×80～120		套	16.4	3.69	60.52	
92	03050643	精制带母镀锌螺栓	带2个垫圈M20×85～100	套	49.44	4.52	223.47	
93	03050651	精制带母镀锌螺栓	M8×50内2平1弹垫	套	62.929864	0.69	43.42	
94	03050652	精制带母镀锌螺栓	M8×100内2平1弹垫	套	1008.134744	0.86	867.00	
95	03050653	精制带母镀锌螺栓	M10×50内2平1弹垫	套	8.24	0.99	8.16	
96	03050654	精制带母镀锌螺栓	M10×100内2平1弹垫	套	725.057229	1.10	797.56	
97	03050659	精制带母镀锌螺栓	M16×100内2平1弹垫	套	55.768	2.32	129.38	
98	03050911	精制六角螺栓		kg	15.502863	4.82	74.72	
99	03053521	镀锌半圆头螺栓	M2~5*15~50	套	72	0.09	6.48	
100	03053521~1	镀锌半圆头螺栓	M2～5×15～50	套	184	0.09	16.56	
101	03053521~2	镀锌半圆头螺栓 M2～5×15～50		套	110	0.09	9.90	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区10#楼水电　　堂前人家东区项目施工　　第4页 共20页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
102	03053724	精制带母蝶形螺栓	M12×100	套	992	0.56	555.52	
103	03054309	地脚螺栓	M10×100	套	24.48	1.37	33.54	
104	03057113	伞形螺栓	M6～8×150	套	1597.32	0.34	543.09	
105	03070107	膨胀螺栓	M6	套	67.696992	0.43	29.11	
106	03070117	膨胀螺栓	M10	套	432.473688	0.69	298.41	
107	03070126	膨胀螺栓	M12	套	79.2795	1.03	81.66	
108	03070133	膨胀螺栓	M12×200	套	201.37668	3.00	604.13	
109	03070133-1	膨胀螺栓	M16×200	套	680	3.00	2040.00	
110	03070141	膨胀螺栓	M16×200	套	531.5544	2.74	1456.46	
111	03070145	膨胀螺栓	M18×200	套	43.089	3.43	147.80	
112	03070305	镀锌滚花膨胀螺栓 M8		套	16	0.70	11.20	
113	03070806	塑料膨胀管	Φ6×50	十个	19.66	0.69	13.57	
114	03070806~1	塑料膨胀管 Φ6×50		十个	33	0.69	22.77	
115	03070806~2	塑料膨胀管	Φ6*50	十个	9.51	0.69	6.56	
116	03070807	塑料膨胀管	Φ8×50	十个	382.778314	0.86	329.19	
117	03090103	螺母		kg	32.444132	6.17	200.18	
118	03090207	精制六角螺母	M8	十个	5.15	0.60	3.09	
119	03130304	钢垫圈		kg	12.808699	4.97	63.66	
120	03130305	钢垫圈	M8.5	十个	5.15	0.01	0.05	
121	03210206	砂轮片	Φ100	片	1.20847	1.29	1.56	
122	03210206~1	砂轮片 Φ100		片	0.188	1.29	0.24	
123	03210209	砂轮片	Φ200	片	0.41434	11.15	4.62	
124	03210211	砂轮片	Φ400	片	11.117051	11.58	128.74	
125	03210211~1	砂轮片 Φ400		片	6.880357	11.58	79.67	
126	03210211-1	砂轮片	Φ350	片	10.5	11.58	121.59	
127	03210405	尼龙砂轮片 Φ100×16×3		片	0.347317	3.26	1.13	
128	03210405~1	尼龙砂轮片	Φ100×16×3	片	11.662241	3.26	38.02	
129	03210408	尼龙砂轮片	Φ400	片	0.63176	8.66	5.47	
130	03270104	铁砂布	2#	张	568.749207	0.86	489.12	
131	03270104~1	铁砂布 2#		张	8.412729	0.86	7.23	
132	03270202	砂纸		张	39.15	0.94	36.80	
133	03410200	电焊条		kg	5.3	4.92	26.08	
134	03410206	电焊条	J422 Φ3.2	kg	165.340795	4.92	813.48	
135	03410206~1	电焊条 J422 Φ3.2		kg	24.065127	4.92	118.40	
136	03410206~2	电焊条	J422 Φ3.2	kg	0.3318	4.92	1.63	
137	03410207	电焊条	J422 Φ4	kg	117.707325	4.92	579.12	
138	03411302	焊锡		kg	145.315874	36.87	5357.80	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区10#楼水电　　堂前人家东区项目施工　　第5页 共20页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
139	03430900	焊锡丝		kg	9.404	42.88	403.24	
140	03450404	焊锡膏	瓶装50g	kg	11.771282	51.45	605.63	
141	03450404~1	焊锡膏 瓶装50g		kg	4.44	51.45	228.44	
142	03510901	保温钉		个	11415	0.13	1483.95	
143	03570225	镀锌铁丝	13#～17#	kg	122.025341	5.15	628.43	
144	03570225~1	镀锌铁丝	13#～17#	kg	4.776468	5.15	24.60	
145	03570231	镀锌铁丝	18#～22#	kg	53.878361	5.15	277.47	
146	03570237	镀锌铁丝	22#	kg	43.537564	5.15	224.22	
147	03570237~1	镀锌铁丝	22#	kg	0.04	5.15	0.21	
148	03590201	斜垫铁	Q235 1#	kg	23.88	5.15	122.98	
149	03590401	平垫铁	Q235 1#	kg	28.624	4.29	122.80	
150	03632105	钻头	Φ3	根	374.056	1.20	448.87	
151	03632105~1	钻头 Φ3		根	0.76	1.20	0.91	
152	03633105	冲击钻头	Φ6～8	根	7.07	1.72	12.16	
153	03633105~1	冲击钻头 Φ6～8		根	12.75	1.72	21.93	
154	03633105~2	冲击钻头	Φ6~8	根	3.42	1.72	5.88	
155	03633106	冲击钻头	Φ6～12	根	44.129646	2.57	113.41	
156	03633106~2	冲击钻头 Φ6～12		根	0.52	2.57	1.34	
157	03633308	合金钢钻头	Φ8mm～10mm	根	1.200108	6.86	8.23	
158	03652404	金刚石锯片	Φ114×1.8	片	192.874805	17.15	3307.80	
159	03652421	锯条		根	489.4157	0.19	92.99	
160	03652422	钢锯条		根	1011.243118	0.21	212.36	
161	03652906	钢丝刷子		把	4.16376	1.54	6.41	
162	04010132	水泥	42.5级	kg	21.6	0.29	6.26	
163	04010611	水泥	32.5级	kg	1763.245486	0.26	463.73	
164	04010611~1	水泥 32.5级		kg	127.543285	0.26	33.54	
165	04010611~2	水泥	32.5级	kg	6	0.26	1.58	
166	04030102	黄砂		m3	0.216111	237.81	51.39	
167	04030102~1	黄砂		m3	1.030587	237.81	245.08	
168	04050201~1	碎石		m3	1	164.18	164.18	
169	04050206	碎石 5～32mm		m3	0.216111	164.18	35.48	
170	04050206~1	碎石	5～32mm	m3	0.129187	164.18	21.21	
171	05030100	木方材		m3	0.12	2432.79	291.93	
172	05030600	普通木成材		m3	0.135653	2432.79	330.02	
173	05030700	木板材		m3	0.056	2432.79	136.24	
174	05050111	胶合板	2440×1220×6	m2	2.99	10.29	30.77	
175	05050111~1	胶合板 2440×1220×6		m2	5.54	10.29	57.01	
176	05050111~2	胶合板	2440*1220*6	m2	0.75	10.29	7.72	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区10#楼水电　　堂前人家东区项目施工　　第6页 共20页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
177	11030305	醇酸防锈漆	C53-1	kg	63.567563	12.49	793.96	
178	11030305-1	醇酸防锈漆	C53-1	kg	52.020151	12.49	649.73	
179	11030306	酚醛防锈漆		kg	8.56152	12.49	106.93	
180	11030306.1	酚醛防锈漆		kg	13.12077	12.49	163.88	
181	11030306-1	酚醛防锈漆		kg	30.42846	12.49	380.05	
182	11030525	防火涂料	A60-1	kg	9.68	16.29	157.69	
183	11030525~1	防火涂料 A60-1		kg	15.27	16.29	248.75	
184	11030703	沥青漆		kg	4.736	13.98	66.21	
185	11030704	沥青清漆		kg	4.225937	20.51	86.67	
186	11030904	沥青绝缘漆		kg	4.62084	15.38	71.07	
187	11111703	酚醛磁漆		kg	0.96	14.91	14.31	
188	11112503.1	调和漆		kg	11.57715	14.48	167.64	
189	11112503-1	调和漆		kg	61.77471	14.48	894.50	
190	11112504	无光调和漆		kg	21.793722	14.48	315.57	
191	11112504~1	无光调和漆		kg	0.316	14.48	4.58	
192	11112524	厚漆		kg	24.191698	6.22	150.47	
193	11112524~1	厚漆		kg	3.504645	6.22	21.80	
194	11112525	铅油		kg	1.33309	14.58	19.44	
195	11452103	工业酒精 99.5%		kg	0.27	6.86	1.85	
196	11452114	松香水		kg	2.488788	4.72	11.75	
197	11590504	聚氯乙烯热熔密封胶		kg	41.85217	10.72	448.66	
198	11590914	硅酮密封胶		L	8.8	68.60	603.68	
199	11591104	玻璃胶	310g	支	0.44	12.86	5.66	
200	11591104~1	玻璃胶 310g		支	0.8	12.86	10.29	
201	11593504	油灰		kg	28.6	1.29	36.89	
202	12010103	汽油		kg	421.814099	10.41	4391.08	
203	12010103~1	汽油		kg	43.2	10.41	449.71	
204	12010903	煤油		kg	19.18	4.29	82.28	
205	12030106	溶剂汽油		kg	14.249491	10.41	148.34	
206	12050311	机油		kg	15.996101	7.92	126.69	
207	12050313	机油 6～7#		kg	1.952682	10.72	20.93	
208	12050313~1	机油	6～7#	kg	1.167292	10.72	12.51	
209	12060317	清油		kg	10.630602	13.72	145.85	
210	12070105	黄油(钙基脂)		kg	2.21	6.86	15.16	
211	12070109	电力复合脂		kg	53.39412	17.15	915.71	
212	12300367	硬酯酸	一级	kg	0.516903	10.29	5.32	
213	12310308	丙酮		kg	62.5441	5.15	322.10	
214	12310331	漂白粉		kg	0.109071	3.43	0.37	
215	12370305	氧气		m3	101.224616	2.83	286.47	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区10#楼水电　　堂前人家东区项目施工　　第7页 共20页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
216	12370335	乙炔气		kg	32.559874	15.44	502.72	
217	12370336	乙炔气		m3	3.52	14.05	49.46	
218	12410101	粘结剂		kg	432.562	15.44	6678.76	
219	12413518~1	901胶		kg	2.11	2.50	5.28	
220	12413526	氯丁胶粘合剂		kg	14.9721	16.29	243.90	
221	12413537	立时得胶		kg	2.2	12.43	27.35	
222	12413542	胶合剂		kg	12.17072	8.56	104.18	
223	12430303	胶带	(9m/卷)	卷	492	2.42	1190.64	
224	12430344	自粘橡胶带	20mm×5m	卷	26.96	12.43	335.11	
225	12430361	塑料粘胶带		盘	39.34452	3.14	123.54	
226	12430363	塑料胶布带	20mm×10m	卷	23.35404	1.80	42.04	
227	12430365	塑料胶布带	25mm×10m	卷	134.994825	3.14	423.88	
228	13010907~1	石棉编绳	Φ11～25烧失量24%	kg	1.4	9.86	13.80	
229	13013509	石棉绒		kg	392.294	2.56	1004.27	
230	13013509~1	石棉绒		kg	0.427	2.56	1.09	
231	13070703~1	防火岩棉,容重65Kg/m3		m3	2.7192	488.01	1327.00	
232	13070703~2	防火岩棉,容重110Kg/m3		m3	24.6273	603.30	14857.65	
233	13120503	橡塑保温板		m3	40.273	998.11	40196.88	
234	13190511	铝箔复合玻璃钢		m2	646.92	11.98	7750.10	
235	14010305-2~1	镀锌钢管	SC20	m	1510.1345	7.39	11159.89	
236	14010305-3~1	镀锌钢管	SC25	m	340.4459	10.61	3612.13	
237	14010305-4~1	镀锌钢管	SC32	m	113.2897	13.63	1544.14	
238	14010305-4~2	镀锌钢管	SC32	m	56.7839	13.63	773.96	
239	14010305-495~2	镀锌钢管	RC25	m	98.88	10.61	1049.12	
240	14010305-5~1	镀锌钢管	SC40	m	56.8148	16.44	934.04	
241	14010305-6~1	镀锌钢管	SC50	m	46.762	20.74	969.84	
242	14010305-9~1	镀锌钢管	SC100	m	37.08	44.29	1642.27	
243	14010317	焊接钢管	DN32	m	52.46	10.43	547.16	
244	14010320	焊接钢管	DN40	m	31.11	12.73	396.03	
245	14010323	焊接钢管	DN50	m	65.83	16.21	1067.10	
246	14010332	焊接钢管	DN80	m	68.725	27.55	1893.37	
247	14010335	焊接钢管	DN100	m	78.18	35.42	2769.14	
248	14010341	焊接钢管	DN150	m	26.535	59.00	1565.57	
249	14010341~1	焊接钢管	DN120	m	113.46	49.83	5653.71	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区10#楼水电　　堂前人家东区项目施工　　第8页 共20页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
250	14030303-10~1	热镀锌钢管	DN100	m	60.53306	44.29	2681.01	
251	14030303-12~2	热镀锌钢管	DN150	m	11.69168	75.85	886.81	
252	14030303-3~1	热镀锌钢管	DN25	m	101.0514	10.61	1072.16	
253	14030303-4~1	热镀锌钢管	DN32	m	24.6126	13.63	335.47	
254	14030303-5~1	热镀锌钢管	DN40	m	12.0054	16.44	197.37	
255	14030303-6~1	热镀锌钢管	DN50	m	20.2572	20.74	420.13	
256	14030303-7~1	热镀锌钢管	DN65	m	6.70432	27.92	187.18	
257	14030303-9~1	热镀锌钢管	DN80	m	55.05514	34.77	1914.27	
258	14030313	热镀锌钢管	DN15	m	0.3	5.70	1.71	
259	14030319	热镀锌钢管	DN25	m	0.4	10.61	4.24	
260	14040103-1~1	不锈钢管	DN15	m	123.6138	6.90	852.94	
261	14040103-9~1	不锈钢管 6mm	DN150	m	7.14	474.08	3384.93	
262	14050130	无缝钢管	Φ57×3	m	0.19694	20.86	4.11	
263	14050175	无缝钢管	Φ219×6	m	5.49	253.39	1391.11	
264	14210102~1	金属软管 DN15		个	44	15.57	685.08	
265	14210107~1	金属软管	Φ25	m	10	2.48	24.80	
266	14210109	金属软管	Φ40	m	5	3.65	18.25	
267	14210121	金属软管	CP15	m	223.51	2.00	447.02	
268	14310377~1	PVC-U中空螺旋消音管	dn50	m	123.60194	5.86	724.31	
269	14310377~2	加强型HRS型高层雨水管(抗紫外线)	dn50	m	16.05888	5.36	86.08	
270	14310377~3	PVC-U排水管(抗紫外线)	dn50	m	22.90752	4.76	109.04	
271	14310378~1	PVC-U排水管(抗紫外线)	dn75	m	299.50018	8.99	2692.51	
272	14310378~2	PVC-U中空螺旋消音管	dn75	m	180.18693	9.32	1679.34	
273	14310379~1	加强型PVC-U中空螺旋消音管	dn110	m	692.86344	28.40	19677.32	
274	14310379~2	PVC-U排水管	dn110	m	45.54792	17.12	779.78	
275	14310379~3	加强型HRS型高层雨水管(抗紫外线)	dn110	m	338.90787	24.36	8255.80	
276	14310379~4	PVC-U排水管(抗紫外线)	dn110	m	7.0374	15.13	106.48	
277	14310380~1	加强型PVC-U中空螺旋消音管	dn160	m	76.11986	42.03	3199.32	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区10#楼水电　　堂前人家东区项目施工　　第9页 共20页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
278	14310380~2	加强型HRS型高层雨水管(抗紫外线)	dn160	m	61.985	35.63	2208.53	
279	14311503-1~1	PP-R 冷水管 S4	De20	m	2176.4352	4.20	9141.03	
280	14311503-1~2	PP-R 热水管 S3.2	De20	m	1892.5284	5.08	9614.04	
281	14311503-2~1	PP-R 冷水管 S4	De25	m	516.3648	6.52	3366.70	
282	14311503-3~2	PP-R 冷水管 S4	De32	m	1731.5724	8.99	15566.84	
283	14312502	塑料软管		kg	17.28	15.78	272.68	
284	14312509	塑料软管	dn6	m	237.6	1.89	449.06	
285	14350105	异型塑料管	dn2.5～5	m	59.4	1.17	69.50	
286	14350106	异型塑料管	dn5	m	36.47	1.17	42.67	
287	14350106~1	异型塑料管 dn5		m	26.49	1.17	30.99	
288	14370507	橡胶软管	Φ50	m	1.57552	26.76	42.16	
289	15020301-1~1	镀锌钢管接头零件	DN25	个	71.62761	1.90	136.09	
290	15020301-2~1	镀锌钢管接头零件	DN32	个	19.47291	4.10	79.84	
291	15020301-3~1	镀锌钢管接头零件	DN40	个	14.39471	4.50	64.78	
292	15020301-4~1	镀锌钢管接头零件	DN50	个	18.52938	5.83	108.03	
293	15021105	镀锌活接头	DN15	个	165.64	3.89	644.34	
294	15021107	镀锌活接头	DN25	个	65.65	7.42	487.12	
295	15021305	镀锌管箍	DN15	个	48.48	0.94	45.57	
296	15021307	镀锌管箍	DN25	个	2.02	1.93	3.90	
297	15021307~1	镀锌管箍 DN25		个	54.54	2.25	122.72	
298	15021703	镀锌丝堵	DN15	个	24.24	0.93	22.54	
299	15021703~1	镀锌丝堵 DN15		个	5.4	1.08	5.83	
300	15021705	镀锌丝堵	DN25	个	1.01	1.66	1.68	
301	15021918	镀锌三通 DN25×15		个	1.01	4.28	4.32	
302	15022305	镀锌弯头	DN15	个	24.24	1.18	28.60	
303	15022307	镀锌弯头	DN25	个	1.01	2.70	2.73	
304	15022705	镀锌六角外丝 DN15		个	1.01	1.11	1.12	
305	15023127	镀锌锁紧螺母	3×20	个	226.520175	0.13	29.45	
306	15023128	镀锌锁紧螺母	3×25	个	65.898885	0.24	15.82	
307	15023129	镀锌锁紧螺母	3×32	个	25.51104	0.54	13.78	
308	15023130	镀锌锁紧螺母	3×40	个	8.52222	0.72	6.14	
309	15023131	镀锌锁紧螺母	3×50	个	7.0143	0.93	6.52	
310	15023134	镀锌锁紧螺母	3×100	个	5.562	2.00	11.12	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区10#楼水电　　堂前人家东区项目施工　　第10页 共20页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
311	15023141	镀锌锁紧螺母	M15～20×3	个	12480.605	0.12	1497.67	
312	15023141~2	镀锌锁紧螺母M15～20×3		个	1101.375	0.12	132.17	
313	15090305	室内不锈钢管螺纹连接接头零件	DN15	个	198.38803	4.12	817.36	
314	15090713	室内不锈钢管卡压连接接头零件	DN100	个	1.876	54.80	102.80	
315	15130305	金属软管接头	Φ15～20	个	447.02	1.37	612.42	
316	15130506~1	金属软管活接头	Φ25	套	16.32	1.95	31.82	
317	15130507	金属软管活接头	Φ40	套	8.16	2.66	21.71	
318	15230307~1	PVC-U中空螺旋消音管件	dn50	个	115.29364	3.90	449.65	
319	15230307~2	加强型HRS型高层雨水管(抗紫外线) 管件	dn50	个	7.37664	3.10	22.87	
320	15230307~3	PVC-U排水管(抗紫外线)管件	dn50	个	10.52256	3.10	32.62	
321	15230308~1	PVC-U排水管(抗紫外线) 管件	dn75	个	164.08462	4.80	787.61	
322	15230308~2	PVC-U中空螺旋消音管件	dn75	个	201.33036	4.80	966.39	
323	15230309~1	加强型PVC-U中空螺旋消音管件	dn110	个	925.44436	8.50	7866.28	
324	15230309~2	PVC-U排水管管件De110	dn110	个	60.83748	11.07	673.47	
325	15230309~3	加强型HRS型高层雨水管(抗紫外线) 管件	dn110	个	137.20245	8.50	1166.22	
326	15230309~4	PVC-U排水管件(抗紫外线)	dn110	个	2.849	8.50	24.22	
327	15230310~1	加强型PVC-U中空螺旋消音管件	dn160	个	56.10524	18.90	1060.39	
328	15230310~2	加强型HRS型高层雨水管(抗紫外线)管件	dn160	个	16.445	13.75	226.12	
329	15271912	管接头	FST20	个	1492.3734	0.25	373.09	
330	15271913	管接头	FST25	个	512.75952	0.33	169.21	
331	15271914	管接头	FST32	个	82.4376	0.59	48.64	
332	15370305~1	镀锌管卡	DN12～40×1.5	个	7	1.38	9.66	
333	15370308	镀锌管卡	DN20	个	916.54344	1.16	1063.19	
334	15370310	镀锌管卡	DN25	个	257.854938	1.39	358.42	
335	15370312	镀锌管卡	DN32	个	97.62958	1.59	155.23	
336	15370314	镀锌管卡	DN40	个	37.497768	2.51	94.12	
337	15370315	镀锌管卡	DN50	个	30.86292	3.88	119.75	
338	15370707	单管卡子	DN25	个	19.87516	0.68	13.52	
339	15371521	镀锌扁钢卡子	-25×4	kg	20.925	6.17	129.11	

承包人供应主要材料一览表

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
340	15410718	可曲挠橡胶接头	DN80	个	6	142.38	854.28	
341	15430305	透气帽(铅丝球)	DN50	个	3.32332	1.66	5.52	
342	15430306	透气帽(铅丝球)	DN75	个	9.3555	2.38	22.27	
343	15430307	透气帽(铅丝球)	DN100	个	43.334	3.27	141.70	
344	15430308	透气帽(铅丝球)	DN150	个	2.4114	5.11	12.32	
345	16150503	自动排气阀	DN15	个	24	25.60	614.40	
346	16150505	自动排气阀	DN25	个	1	36.80	36.80	
347	16250110~1	法兰闸阀	DN80	个	6	344.70	2068.20	
348	16250110~2	法兰止回阀	DN80	个	6	300.22	1801.32	
349	16250110~3	偏心异径管	DN80	个	6	78.40	470.40	
350	16250111~1	法兰对夹蝶阀	DN100	个	7	125.57	878.99	
351	16250111~2	安全止回阀	DN100	个	1	423.40	423.40	
352	16250131~1	法兰信号阀	DN150	个	1	589.30	589.30	
353	16310103~1	铜质截止阀	DN15	个	96.96	16.95	1643.47	
354	16310103~2	铜质止回阀	DN15	个	24.24	16.95	410.87	
355	16310103~3	螺纹安全阀	DN15	个	24.24	35.90	870.22	
356	16310103~4	可调式减压稳压阀 Y13X-6T	DN15	个	20.2	108.36	2188.87	
357	16310105~3	铜质截止阀	DN25	个	45.45	30.06	1366.23	
358	16310105~4	可调式减压稳压阀 Y13X-6T	DN25	个	20.2	148.31	2995.86	
359	16410101	螺纹截止阀	DN25	个	2.02	30.06	60.72	
360	16410113	阀门	DN50 PN10	个	0.19694	92.90	18.30	
361	16413540~1	三角阀		个	44.44	16.43	730.15	
362	17010901	平焊法兰	DN150	片	2.2	45.52	100.14	
363	17010901~3	平焊法兰	DN150	片	2	45.52	91.04	
364	17010920	平焊法兰	0.6MPa DN50	片	0.19694	20.32	4.00	
365	17010942	平焊法兰	1.6MPa DN80	片	48	36.22	1738.56	
366	17010943	平焊法兰	1.6MPa DN100	片	16	48.71	779.36	
367	17010945	平焊法兰	1.6MPa DN150	片	2	72.99	145.98	
368	18130101~1	洗菜盆		只	44.44	285.38	12682.29	
369	18150322	连体坐便器		套	44.44	367.54	16333.48	
370	18410301~1	快开龙头 DN15		个	44.44	8.65	384.41	
371	18430305	普通地漏	DN50	个	168	3.11	522.48	
372	18430305~1	洗衣机专用地漏	DN50	个	44	5.55	244.20	
373	18430305~2	带网框地漏	DN50	个	1	18.11	18.11	
374	18430306	普通铸铁地漏	DN80	个	1	11.00	11.00	
375	18430307~1	带网框地漏	DN100	个	1	40.11	40.11	
376	18450306	普通存水弯	Φ50	个	72.36	8.65	625.91	
377	18470108~1	清扫口	DN100	个	4	16.59	66.36	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区10#楼水电　　堂前人家东区项目施工　　第12页 共20页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
378	19110103	管子托钩	DN15	个	5207.61692	1.01	5259.69	
379	19110104	管子托钩	DN20	个	577.61984	1.14	658.49	
380	19110105	管子托钩	DN25	个	1570.2985	1.31	2057.09	
381	19410111~1	电动多叶送风口	800×(800+250) 风量10979.28m3/h	个	32	1043.36	33387.52	
382	20010100~1	灭火器	MF/ABC4	个	78	53.24	4152.72	
383	20030105~1	薄型单栓带消防软管卷盘组合式消防柜	单栓65	套	6	878.42	5270.52	
384	20030105~2	薄型单栓带消防软管卷盘组合式消防柜 (减压稳压)	单栓65	套	33	909.47	30012.51	
385	20030105~3	试验消火栓箱	单栓65	套	1	558.99	558.99	
386	20050106~1	消防水泵接合器	SQS150-C	套	2	1340.43	2680.86	
387	20130101	水流指示器	DN150	套	1	148.00	148.00	
388	20210101	直立型闭式喷头	ZST-15/68℃	个	40.4	10.65	430.26	
389	20210101~1	直立型闭式喷头 K=115	ZST-15/68℃	个	14.14	12.42	175.62	
390	2039456012 08759247~1	火灾显示盘		个	4	186.00	744.00	
391	20450315~1	不锈钢减压孔板	DN150*48	个	1	42.21	42.21	
392	2061482695 03144090~1	短路隔离器		个	38	38.00	1444.00	
393	2061482695 03144090~2	输入模块		个	13	36.00	468.00	
394	2061482695 03144090~3	广播控制模块		个	4	55.00	220.00	
395	21110103	压力表 0- 1.6MPa		只	1	27.83	27.83	
396	21590303	压力表气门 QZ- 2 黄铜 M10-φ6		个	1	8.50	8.50	
397	21590321~1	压力表		套	7	31.94	223.58	
398	21650101~1	取源部件		套	7	32.00	224.00	
399	22470111~1	出口疏散标志灯	A-BLJC-1LROXEⅡ1 W-A431B(DC36V)防 护等级IP67	套	40.4	37.19	1502.48	
400	22470111~2 2	楼层标志灯	A-BLJC-1LROXEⅡ1 W-A431B(DC36V)	套	39.39	37.27	1468.07	
401	22470111~2 3	电气井道灯 （带防护罩）11 W		套	67.67	32.83	2221.61	
402	22470111~3 1	集中电源疏散照 明灯（A型）	A-ZFJC-E10W-A603 B(DC36V)	套	9.09	39.78	361.60	
403	22470111~3 2	集中电源疏散照 明灯（A型）	A-ZFJC-E6W-A603 HC(DC36V) 光通量≥600Lm,防 护等级IP67	套	150.49	49.29	7417.65	
404	22470111~3 3	安全出口标志灯	A-BLJC-1LROXEⅡ1 W-A431B(DC36V)	套	4.04	48.80	197.15	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区10#楼水电　　堂前人家东区项目施工　　第13页 共20页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
405	22470111~34	方向标志灯	A-BLJC-1LROXEⅡ1W-A431B(DC36V)	套	47.47	36.32	1724.11	
406	22470111~35	声光感应壁灯(带光控声控延时开关)	LED,12W	套	13.13	50.16	658.60	
407	22470111~36	声光感应灯(带光控声控延时开关)	LED,12W	套	75.75	50.16	3799.62	
408	22470111~37	水井防水壁灯(带防护罩)	LED,11W	套	34.34	32.00	1098.88	
409	22470111~38	双面方向标志灯	A-BLJC-2LROXEⅡ1W-A430B(DC36V)	套	4.04	48.43	195.66	
410	22470111~39	LED筒灯	5W	套	68.68	32.86	2256.82	
411	22470111~40	LED声光感应筒灯(带光控声控延时开关)	5W	套	150.49	45.83	6896.96	
412	22470111~41	节能吸顶灯	LED,12W	套	476.72	32.86	15665.02	
413	22470111~42	节能单管荧光灯	LED,8W	套	8.08	33.73	272.54	
414	22470111~43	节能双管荧光灯	LED,2×18W	套	4.04	62.27	251.57	
415	22470111~44	防水声光感应灯(带光控声控延时开关)	LED,12W	套	12.12	57.08	691.81	
416	22470111~45	防水型节能吸顶灯(防护等级为IP54)	LED,12W	套	214.12	39.78	8517.69	
417	22470111~46	集中电源疏散照明灯（A型）	A-ZFJC-E6W-A603HC(DC36V)	套	2.02	39.78	80.36	
418	22470111~47	防水声光感应壁灯(带光控声控延时开关)	LED,12W	套	2.02	57.08	115.30	
419	22470111~48	井道照明灯18W		套	20.2	32.83	663.17	
420	23230131-2~1	单联单控带插座开关		只	14.28	7.89	112.67	
421	23230131-2~2	单联单控带插座开关		只	534.48	7.89	4217.05	
422	23230131-3~1	双联单控照明开关		只	5.1	14.62	74.56	
423	23230131-8~1	单联双控照明开关		只	4.08	8.86	36.15	
424	23310301~1	白面板		个	3029.4	0.69	2090.29	
425	23412504-2~1	UPS专用三极插座		套	2.04	38.92	79.40	
426	23412504-3700~4	单相二，三极安全插座,加防水外壳，IP54		套	512.04	7.70	3942.71	
427	24150703	瓷接头	双路	个	302.82	0.24	72.68	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区10#楼水电　　堂前人家东区项目施工　　第14页 共20页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
428	24170102	黄漆布带	20mm×40m	卷	150.984	17.15	2589.38	
429	24170308~1	黄腊带	20mm×10m	卷	3.84	7.86	30.18	
430	25010309	裸铜线	10mm2	kg	22.08	56.42	1245.75	
431	25010735	镀锡裸铜绞线	16mm2	kg	3.84	58.91	226.21	
432	25030103	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线	450V/750V1.5mm2	m	767.763	0.97	744.73	
433	25030104	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线	450V/750V2.5mm2	m	386.382	1.50	579.57	
434	25030141	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线	105℃-1.5mm2	m	574.182	1.09	625.86	
435	25030142	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线	105℃-2.5mm2	m	148.83	1.65	245.57	
436	25030509	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线	300V/500V6mm2	m	95.25	4.47	425.77	
437	25030511	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线	450V/750V10mm2	m	152.05275	7.62	1158.64	
438	25030512	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线	450V/750V16mm2	m	3	11.51	34.53	
439	25430311-1~1	绝缘导线	WDZC-BYJ-2.5	m	370.6272	2.33	863.56	
440	25430311-1~4	绝缘导线	WDZNC-RYJS-2*1.5	m	2951.0844	3.17	9354.94	
441	25430311-1~5	绝缘导线	WDZNC-BYJ-2.5	m	4923.693	2.48	12210.76	
442	25430311-1~6	绝缘导线	WDZNC-RYJS-4*1.5	m	12.5358	7.09	88.88	
443	25430311-1~7	绝缘导线	WDZNC-RYJS-2*2.5	m	553.044	5.88	3251.90	
444	25430311-10~1	绝缘导线	BV2.5	m	35698.42	2.13	76037.63	
445	25430311-10~3	绝缘导线	WDZNC-BYJ-2.5	m	1519.9712	2.48	3769.53	
446	25430311-11~1	绝缘导线	BV4	m	12518.99	4.15	51953.81	
447	25430311-19~1	绝缘导线	BVR-25	m	26.46	21.99	581.86	
448	25430311-3821~3	绝缘导线	WDZC-BYJ-2.5	m	7175.296	2.33	16718.44	
449	25430311-3821~4	绝缘导线	WDZNC-BYJ-2.5	m	7643.0428	2.48	18954.75	
450	25430311-9~1	绝缘导线	WDZNC-BYJ-1.5mm2	m	10.1616	1.48	15.04	
451	25430314-3~1	铜芯多股绝缘导线	WDZNC-RYJS-2*1.5mm2	m	816.0048	3.17	2586.74	
452	25430314-3~2	铜芯多股绝缘导线	WDZNC-RYJS-2*1.5	m	447.2064	3.17	1417.64	
453	25430314-4~2	铜芯多股绝缘导线	WDZNC-RYJS-2*2.5	m	2149.6752	5.88	12640.09	
454	25430314-7~1	铜芯多股绝缘导线	WDZC-RYJS-4*1.5mm2	m	287.5824	7.09	2038.96	
455	25430314-7~2	铜芯多股绝缘导线	WDZNC-RYJS-4*1.5mm2	m	198.3096	7.09	1406.02	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区10#楼水电　　堂前人家东区项目施工　　第15页 共20页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
456	25430315-12~1	铜芯绝缘导线	WDZC-BYJ-4	m	51.1875	4.55	232.90	
457	25430315-15~1	铜芯绝缘导线	WDZC-BYJ-16	m	2192.022	17.58	38535.75	
458	25430319	花线	2×23/0.15	m	2.036	2.26	4.60	
459	26012501~18	封闭式镀锌桥架	400*150	m	126.4692	91.95	11628.84	
460	26012501~19	封闭式镀锌桥架	300*150	m	24.9642	68.85	1718.79	
461	26012501~20	封闭式镀锌桥架	100*100	m	237.73275	23.93	5688.94	
462	26012501~21	封闭式镀锌桥架	300*100	m	96.48	58.20	5615.14	
463	26012501~22	耐火封闭金属桥架 (内有防火隔板)	150*100	m	144.8607	39.75	5758.21	
464	26012501~23	防水金属桥架	100*100	m	48.6621	23.93	1164.48	
465	26060121-2~1	刚性阻燃管	PVC20	m	11167.42	1.56	17421.18	
466	26060121-3~1	刚性阻燃管	PVC25	m	3836.976	2.25	8633.20	
467	26060121-4~1	刚性阻燃管	PVC32	m	616.88	3.66	2257.78	
468	26060351-2~1	紧定式镀锌电线管	JDG20	m	535.703	4.10	2196.38	
469	26060351-3~1	紧定式镀锌电线管	JDG25	m	4307.0995	5.81	25024.25	
470	26060351-3990~1	紧定式镀锌电线管	JDG20	m	7496.3812	4.10	30735.16	
471	26064105	塑料护口 (钢管用)	dn15	个	12480.605	0.10	1248.06	
472	26064105~1	塑料护口 (钢管用) dn15		个	1101.375	0.10	110.14	
473	26064107	塑料护口 (钢管用)	dn20	个	226.520175	0.10	22.65	
474	26064108	塑料护口 (钢管用)	dn25	个	65.898885	0.25	16.47	
475	26064110	塑料护口 (钢管用)	dn32	个	25.51104	0.25	6.38	
476	26064111	塑料护口 (钢管用)	dn40	个	8.52222	0.37	3.15	
477	26064113	塑料护口 (钢管用)	dn50	个	7.0143	0.37	2.60	
478	26064117	塑料护口 (钢管用)	dn100	个	5.562	0.98	5.45	
479	26064306	紧定式直管接头	Φ20	个	1365.454314	1.54	2102.80	
480	26064307	紧定式直管接头	Φ25	个	640.62878	2.06	1319.70	
481	26065131	镀锌电线管接头	Φ20×5	个	241.62152	0.83	200.55	
482	26065132	镀锌电线管接头	Φ25×6	个	70.292144	1.23	86.46	
483	26065133	镀锌电线管接头	Φ32×6	个	27.211776	1.79	48.71	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区10#楼水电　　堂前人家东区项目施工　　第16页 共20页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
484	26065134	镀锌电线管接头	Φ40×7	个	9.090368	2.10	19.09	
485	26065135	镀锌电线管接头	Φ50×7	个	7.48192	3.10	23.19	
486	26065138	镀锌电线管接头	Φ100×10	个	5.562	9.12	50.73	
487	26065306	紧定式锁母	Φ20	个	1445.775156	0.90	1301.20	
488	26065307	紧定式锁母	Φ25	个	646.064925	1.29	833.42	
489	26066511	线号套管	Φ3.5	只	115.5	0.09	10.40	
490	26066513	钢管保护管	Φ40×400	根	55.768	7.55	421.05	
491	26090503	铜接线端子	DT-4mm2	个	518.665	1.29	669.08	
492	26090506	铜接线端子	DT-6mm2	个	76	1.72	130.72	
493	26090507	铜接线端子	DT-10mm2	个	243.6	2.43	591.95	
494	26090507~1	铜接线端子 DT-10mm2		个	20	2.43	48.60	
495	26090508	铜接线端子	DT-16mm2	个	880.0995	3.33	2930.73	
496	26090509	铜接线端子	DT-25mm2	个	19.584	4.23	82.84	
497	26091105	铜铝过渡接线端子	DTL-25mm2	个	72.192	2.14	154.49	
498	26093511	分等电位联结端子箱		个	129.54	18.60	2409.44	
499	26093512	总等电位联结端子箱		个	2	67.43	134.86	
500	26110101~1	铁接线盒		只	546.72	2.22	1213.72	
501	26110101~2	接线盒		只	504.9	1.86	939.11	
502	26110101~5	塑料接线盒		只	2459.22	1.86	4574.15	
503	26110101~6	塑料开关盒		只	5866.02	1.86	10910.80	
504	26110145	钢接线盒		个	221.34	2.32	513.51	
505	26110301~1	接线端子箱	GST-JX100	个	6	90.90	545.40	
506	26110301~2	家庭多媒体信息箱	400×300×120mm	个	62	76.30	4730.60	
507	26110301~3	弱电箱		个	2	90.90	181.80	
508	26230107	镀锌扁钢支架	-40×3	kg	117.18	4.72	553.09	
509	26250311	镀锌电缆卡子	2×35	个	205.624434	1.46	300.21	
510	26250343	固定卡子	3×80	个	39.552	2.49	98.48	
511	26250360	塑料线卡 Φ15以下		个	28	0.66	18.48	
512	26250703	电缆吊挂	3×50	套	52.804752	8.45	446.20	
513	31011126~1	油浸石棉盘根	Φ6～10 250℃	kg	2	9.86	19.72	
514	31110301	棉纱头		kg	269.623061	5.57	1501.80	
515	31110307	塑料手套		副	40.32	3.43	138.30	
516	31150101	水		m3	108.847993	4.57	497.44	
517	31150301	电		kW·h	523.57303	0.76	397.92	
518	31170103	标志牌		个	99.049476	0.16	15.85	
519	31170104	标志牌	塑料扁形	个	553.5276	0.16	88.56	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区10#楼水电　　堂前人家东区项目施工　　第17页 共20页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
520	31170104~1	标志牌 塑料扁形		个	43	0.16	6.88	
521	31170121~1	位号牌		个	7	0.51	3.57	
522	31170126	铝牌		个	1	0.29	0.29	
523	32390707	钳接管	QL-25	个	0.7686	3.43	2.64	
524	50350103~1	壁式轴流风机(带阀)	风量600m3/h,全压40Pa,功率25W,噪声57dB(A)	台	4	562.12	2248.48	
525	52010111	太阳能热水器		个	24	2205.23	52925.52	
526	80010106	水泥砂浆 M10		m3	68.398114	310.33	21225.99	
527	CL-D00001	间接排水口		个	4	576.74	2306.96	
528	CL-D00002	雨水斗 De110	DN100	个	4.7677	99.45	474.15	
529	CL-D00002~1	侧墙型雨水斗De110	DN100	个	6.3569	90.80	577.21	
530	CL-D00003	室外水泵接合器井		座	2	1426.91	2853.82	
531	SB0001	配电箱 1AP		台	1	6802.06	6802.06	
532	SB0001~1	余压探测器		支	32	184.00	5888.00	
533	SB0002	配电箱 1BP		台	1	6562.77	6562.77	
534	SB0002~1	消防配电线路过载探测器		套	11	106.47	1171.17	
535	SB0002~2	余压控制器		套	2	184.00	368.00	
536	SB0003	配电箱 2AP		台	1	5976.46	5976.46	
537	SB0003~3	消防电源监控模块		个	11	130.50	1435.50	
538	SB0004	配电箱 2BP		台	1	5924.20	5924.20	
539	SB0005	配电箱 AL0		台	2	4510.60	9021.20	
540	SB0005~11	配电箱 BFJ		台	1	3961.11	3961.11	
541	SB0005~12	配电箱APS1		台	1	4047.59	4047.59	
542	SB0005~13	配电箱APS2		台	1	3806.14	3806.14	
543	SB0005~5	配电箱 AL1		台	2	1980.04	3960.08	
544	SB0005~6	配电箱 AL2		台	2	2197.10	4394.20	
545	SB0005~7	配电箱 PYJ		台	1	4471.17	4471.17	
546	SB0005~8	配电箱 SFJ		台	2	4838.19	9676.38	
547	SB0005~9	配电箱 JX		台	2	1956.86	3913.72	
548	SB0006~1	轴流式加压送风机	风量42700m3/h,全压674Pa,功率15KW,噪声91dB(A)	台	2	7941.24	15882.48	
549	SB0007	消防电梯配电箱APX		台	2	5405.32	10810.64	
550	SB0007~1	无障碍电梯配电箱 APK		台	2	6127.43	12254.86	
551	SB0007~2	配电箱 ALL		台	2	2417.80	4835.60	

承包人供应主要材料一览表

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
552	SB0007~4	轴流式补风机	风量8500m3/h,全压560Pa,功率2.2KW,噪声81dB(A)	台	1	3318.46	3318.46	
553	SB0007~5	轴流式排烟风机	风量16000/8000m3/h,全压759/190Pa,功率8.0/2.0KW,噪声88/76dB(A)	台	1	7941.24	7941.24	
554	SB0008	排水泵	Q=40m3/h,H=15m,N=4Kw	台	8	1902.55	15220.40	
555	SB0009	声光报警器		个	39	36.32	1416.48	
556	SB0010	消防广播（阻燃材料）		个	44	22.18	975.92	
557	SB0011	消防广播（阻燃材料）		个	32	22.18	709.76	
558	SB0012	消防电话插孔		个	38	56.21	2135.98	
559	SB0012~1	应急照明控制模块		个	6	29.28	175.68	
560	SB0012~2	电气火灾监控模块		个	16	265.03	4240.48	
561	SB0013	总线联动控制模块		个	63	85.00	5355.00	
562	SB0015	防火门控制器	FH1	个	36	24.21	871.56	
563	SB0017	墙式新风机	风量100m3/h,全压40Pa,功率20W,噪声≤32dB(A),带除霾装置	台	248	408.12	101213.76	
564	SB0018	消火栓按钮		个	39	55.00	2145.00	
565	X1810628-16~1	铜芯电缆	WDZNC-KYJY-3*2.5	m	76.4368	11.86	906.54	
566	X1810628-16~2	铜芯电缆	WDZNC-YJY-4*2.5	m	9.6455	12.28	118.45	
567	X1810628-16~5	铜芯电缆	YQW-4*2.5	m	8.7567	15.33	134.24	
568	X1810628-18~1	铜芯电缆	WDZNC-YJY-4*6	m	6.1711	31.14	192.17	
569	X1810628-18~2	铜芯电缆	WDZNC-YJY-3*6	m	6.1711	23.77	146.69	
570	X1810628-19~1	铜芯电缆	WDZNC-YJY-4*10	m	19.3718	41.60	805.87	
571	X1810628-31~3	矿物绝缘电缆	RTTZ-5*4	m	106.959	49.21	5263.45	
572	X1810628-31~4	铜芯电缆	WDZC-YJY-5*4	m	310.7669	25.64	7968.06	
573	X1810628-31~5	铜芯电缆	WDZNC-YJY-5*4	m	36.5721	26.38	964.77	
574	X1810628-32~1	铜芯电缆	WDZNC-YJY-5*6	m	67.468	42.44	2863.34	
575	X1810628-33~1	铜芯电缆	WDZNC-YJY-5*10mm2	m	95.8894	56.59	5426.38	
576	X1810628-34~1	铜芯电缆	WDZNC-YJY-5*16	m	26.058	90.81	2366.33	
577	X1810628-34~5	铜芯电缆	WDZC-YJY-5*16	m	57.469	90.81	5218.76	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区10#楼水电　　堂前人家东区项目施工　　第19页 共20页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
578	X1810628-35~1	矿物绝缘电缆	RTTZ-4*25+1*16	m	577.1948	163.97	94642.63	
579	XZC-803	镀锌槽钢 10#		m	11.76	45.74	537.90	
580	ZC0001	B户型配电箱 PF		台	30	1768.68	53060.40	
581	ZC0001~3	A型应急照明集中电源 YJ0		台	2	2677.06	5354.12	
582	ZC0001~5	A型应急照明集中电源 YJ1		台	2	2677.06	5354.12	
583	ZC0001~6	A型应急照明集中电源 YJ2		台	2	2677.06	5354.12	
584	ZC0001~7	配电箱 AE0		台	2	3630.85	7261.70	
585	ZC0001~8	配电箱 AE1		台	2	3474.49	6948.98	
586	ZC0001~9	A户型配电箱 PF		台	32	1768.68	56597.76	
587	ZC0003	镀锌圆钢	10mm	m	418.5	3.04	1272.24	
588	ZC0003~1	水喷淋钢管卡箍管件	DN150	m	11.44	84.82	970.34	
589	ZC0004	PP-R 冷水管管件	De25	m	506.24	2.20	1113.73	
590	ZC0005	PP-R 冷水管管件	De20	m	2133.76	1.50	3200.64	
591	ZC0005~2	PP-R 热水管管件	De20	m	1855.42	1.86	3451.08	
592	ZC0006	同层排水接口	de110	个	49.0024	30.27	1483.30	
593	ZC0007	沟槽式管件	DN100	m	52.57	21.46	1128.15	
594	ZC0008	沟槽式管件	DN80	m	36.42	12.40	451.61	
595	ZC0008~2	70℃防火阀(信号反馈)	630*320	个	1	274.33	274.33	
596	ZC0008~3	280℃防火阀(信号反馈)	630*400	个	2	244.80	489.60	
597	ZC0009	消火栓沟槽管件	DN100	m	190.74	21.46	4093.28	
598	ZC0010	消火栓沟槽管件	DN65	m	92.5	16.37	1514.23	
599	ZC001068	热镀锌扁钢	40*4	m	474.81	5.91	2806.13	
600	ZC001068~2	不锈钢 -40*4		m	16.59	25.74	427.03	
601	ZC001068~3	热镀锌扁钢	-25*4	m	94.164	3.70	348.41	
602	ZC0011	加厚热浸镀锌钢管	DN100	m	68.41	48.50	3317.89	
603	ZC0011~1	热浸镀锌钢管	DN100	m	122.33	44.29	5418.00	
604	ZC0012	加厚热浸镀锌钢管	DN65	m	35.8	33.10	1184.98	
605	ZC0012~1	热浸镀锌钢管	DN65	m	56.7	27.92	1583.06	
606	ZC0014	水喷淋钢管卡箍管件	DN100	m	6.66	21.46	142.92	
607	ZC0015	水喷淋钢管卡箍管件	DN80	m	17.45	15.02	262.10	
608	ZC0016	水喷淋钢管卡箍管件	DN65	m	6.56	13.88	91.05	
609	ZC0017	不锈钢无动力风帽	Φ710	台	4	203.23	812.92	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区10#楼水电　　堂前人家东区项目施工　　第20页 共20页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
610	ZC0018	70℃防火阀(信号反馈)	1000*630	个	4	445.54	1782.16	
611	ZC0019	70℃防火阀(信号反馈)	400*400	个	2	156.01	312.02	
612	ZC0020	电动对开多叶调节阀	400*400	个	2	133.01	266.02	
613	ZC0022	风管止回阀	630*400	个	1	106.28	106.28	
614	ZC0023	单层百叶风口	1000*400	个	1	123.49	123.49	
615	ZC0024	单层百叶侧排风口	500*200	个	6	44.42	266.52	
616	ZC0025	风管止回阀	800*800	个	2	203.57	407.14	
617	ZC0026	风管止回阀	630*320	个	1	115.45	115.45	
618	ZC0026~1	防火隔板		m2	64	57.67	3690.88	
619	ZC0027	70℃排烟防火阀(信号反馈)	800*800	个	4	338.57	1354.28	
620	ZC0027~1	70℃排烟防火阀(信号反馈)	1000*400	个	1	383.94	383.94	
621	ZC0077~2	PP-R 冷水管管件	De32	m	1697.62	2.50	4244.05	

单位工程招标控制价表

工程名称：堂前人家东区11#楼水电　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共1页

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	3130277.61	
1.1	人工费	841769.64	
1.2	材料费	1767781.04	
1.3	施工机具使用费	32425.56	
1.4	企业管理费	370173.68	
1.5	利润	118127.69	
2	措施项目费	326779.90	
2.1	单价措施项目费	239702.36	
2.2	总价措施项目费	87077.54	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	49305.49	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	83766.41	
5	税金	318674.15	
招标控制价合计=1+2+3+4+5-甲供材料费_含设备/1.01		3859498.07	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区11#楼水电　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共44页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		强电						
1	030404017122	配电箱	1、名称：配电箱 1AP (内置参数详见设计) 2、基础形式、材质、规格：按设计及规范要求 3、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 4、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 5、安装方式：落地安装	台	1	7359.06	7359.06	
2	030404017123	配电箱	1、名称：配电箱 1BP (内置参数详见设计) 2、基础形式、材质、规格：按设计及规范要求 3、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 4、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 5、安装方式：落地安装	台	1	7119.77	7119.77	
3	030404017124	配电箱	1、名称：配电箱 2AP (内置参数详见设计) 2、基础形式、材质、规格：按设计及规范要求 3、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 4、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 5、安装方式：落地安装	台	1	6533.46	6533.46	
本页小计							21012.29	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
4	030404017125	配电箱	1、名称：配电箱 2BP (内置参数详见设计) 2、基础形式、材质、规格：按设计及规范要求 3、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 4、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 5、安装方式：落地安装	台	1	6481.20	6481.20	
5	030404017149	配电箱	1、名称：配电箱APS1(内置参数详见设计) 2、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 3、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 4、安装方式：挂墙明装	台	1	4383.03	4383.03	
6	030404017150	配电箱	1、名称：配电箱APS2(内置参数详见设计) 2、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 3、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 4、安装方式：挂墙明装	台	1	4141.58	4141.58	
7	030404017148	配电箱	1、名称：配电箱 BFJ (内置参数详见设计) 2、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 3、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 4、安装方式：挂墙明装	台	1	4296.55	4296.55	
本页小计							19302.36	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
8	030404017134	配电箱	1、名称：配电箱PYJ (内置参数详见设计) 2、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 3、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 4、安装方式：挂墙明装	台	1	4806.61	4806.61	
9	030404017135	配电箱	1、名称：配电箱SFJ (内置参数详见设计) 2、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 3、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 4、安装方式：挂墙明装	台	2	5173.63	10347.26	
10	030404017126	配电箱	1、名称：配电箱 AL0(内置参数详见设计) 2、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 3、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 4、安装方式：挂墙明装	台	2	4846.04	9692.08	
11	030404017132	配电箱	1、名称：配电箱 AL1(内置参数详见设计) 2、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 3、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 4、安装方式：挂墙明装	台	2	2315.48	4630.96	
本页小计							29476.91	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
12	030404017133	配电箱	1、名称：配电箱 AL2 （内置参数详见设计） 2、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 3、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 4、安装方式：挂墙明装	台	2	2532.54	5065.08	
13	030404017141	配电箱	1、名称：配电箱 ALL (内置参数详见设计) 2、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 3、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 4、安装方式：挂墙明装	台	2	2753.24	5506.48	
14	030404017139	配电箱	1、名称：消防电梯配电箱 APX (内置参数详见设计) 2、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 3、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 4、安装方式：挂墙明装	台	2	5740.76	11481.52	
15	030404017140	配电箱	1、名称：无障碍电梯配电箱 APK (内置参数详见设计) 2、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 3、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 4、安装方式：挂墙明装	台	2	6462.87	12925.74	
本页小计							34978.82	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
16	030404017142	配电箱	1、名称：B户型配电箱 PF (内置参数详见设计) 2、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 3、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 4、安装方式：挂墙暗装，含墙洞预留及修复	台	34	2104.12	71540.08	
17	030404017153	配电箱	1、名称：A户型配电箱 PF' (内置参数详见设计) 2、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 3、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 4、安装方式：挂墙暗装，含墙洞预留及修复	台	34	2104.12	71540.08	
18	030404017151	配电箱	1、名称：配电箱 AE0(内置参数详见设计) 2、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 3、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 4、安装方式：挂墙明装	台	2	3966.29	7932.58	
19	030404017152	配电箱	1、名称：配电箱 AE1(内置参数详见设计) 2、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 3、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 4、安装方式：挂墙明装	台	2	3809.93	7619.86	
本页小计							158632.60	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
20	030404017144	配电箱	1、名称：A型应急照明集中电源 YJ0(内置参数详见设计) 2、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 3、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 4、安装方式：挂墙明装	台	2	3012.50	6025.00	
21	030404017146	配电箱	1、名称：A型应急照明集中电源 YJ1(内置参数详见设计) 2、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 3、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 4、安装方式：挂墙明装	台	2	3012.50	6025.00	
22	030404017147	配电箱	1、名称：A型应急照明集中电源 YJ2(内置参数详见设计) 2、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 3、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 4、安装方式：挂墙明装	台	2	3012.50	6025.00	
23	030404017136	配电箱	1、名称：配电箱 JX(内置参数详见设计) 2、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 3、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 4、安装方式：挂墙明装	台	2	2292.30	4584.60	
24	030411003022	桥架	1、名称：封闭式金属桥架 2、规格：400*150 3、材质：热镀锌 4、类型：槽式桥架，含盖板 5、接地方式：按设计及规范要求	m	126.85	166.46	21115.45	
本页小计							43775.05	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区11#楼水电　　堂前人家东区项目施工　　第7页 共44页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
25	030411003023	桥架	1、名称：封闭式金属桥架 2、规格：300*150 3、材质：热镀锌 4、类型：槽式桥架，含盖板 5、接地方式：按设计及规范要求	m	28.5	143.24	4082.34	
26	030411003024	桥架	1、名称：封闭式金属桥架 2、规格：100*100 3、材质：热镀锌 4、类型：槽式桥架，含盖板 5、接地方式：按设计及规范要求	m	238.5	72.43	17274.56	
27	030411003027	桥架	1、名称：防水金属桥架 2、规格：100*100 3、材质：热镀锌 4、类型：槽式桥架，含盖板 5、接地方式：按设计及规范要求	m	48.42	72.43	3507.06	
28	030413001005	铁构件	1、名称：桥架支架 2、材质：型钢 3、规格：综合	kg	455.41	23.24	10583.73	
29	030411001041	配管	1、名称：电线管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：SC100 4、配置形式：暗配	m	36	107.80	3880.80	
30	030411001042	配管	1、名称：电线管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：SC32 4、配置形式：暗配	m	50.92	30.74	1565.28	
31	030411001043	配管	1、名称：电线管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：SC25 4、配置形式：暗配	m	27.45	26.56	729.07	
32	030411001044	配管	1、名称：电线管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：SC20 4、配置形式：暗配	m	737.5	19.81	14609.88	
33	030411001045	配管	1、名称：电线管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：SC50 4、配置形式：明敷	m	45.4	52.79	2396.67	
34	030411001046	配管	1、名称：电线管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：SC40 4、配置形式：明敷	m	55.16	45.51	2510.33	
本页小计							61139.72	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
35	030411001047	配管	1、名称：电线管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：SC32 4、配置形式：明敷	m	71.2	37.18	2647.22	
36	030411001048	配管	1、名称：电线管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：SC25 4、配置形式：明敷	m	93.54	32.45	3035.37	
37	030411001049	配管	1、名称：电线管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：SC20 4、配置形式：明敷	m	5.66	26.56	150.33	
38	030411001051	配管	1、名称：电线管 2、材质：紧定式镀锌电线管 3、规格：JDG20 4、配置形式：暗配 5、接地要求：按设计及规范要求	m	3584.56	10.71	38390.64	
39	030411001052	配管	1、名称：电线管 2、材质：PVC塑料管 3、规格：PVC32 4、配置形式：暗配	m	566.24	16.38	9275.01	
40	030411001053	配管	1、名称：电线管 2、材质：PVC塑料管 3、规格：PVC25 4、配置形式：暗配	m	3511.2	14.19	49823.93	
41	030411001054	配管	1、名称：电线管 2、材质：PVC塑料管 3、规格：PVC20 4、配置形式：暗配	m	10388.52	12.04	125077.78	
42	031002003054	套管	1、名称、类型：一般穿楼板钢套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN32 4、填料材质：按设计及规范要求	个	68	34.28	2331.04	
43	031002003055	套管	1、名称、类型：一般穿楼板钢套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN50 4、填料材质：按设计及规范要求	个	138	36.04	4973.52	
44	031002003056	套管	1、名称、类型：刚性防水套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN40 4、填料材质：按设计及规范要求	个	2	64.40	128.80	
本页小计							235833.64	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
45	031002003057	套管	1、名称、类型：刚性防水套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN150 4、填料材质：按设计及规范要求	个	18	80.67	1452.06	
46	030408001040	电力电缆	1、名称：矿物绝缘电缆 2、型号：RTTZ 3、规格：4*25+1*16 mm2 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：穿管或桥架敷设,含管道井竖向敷设 6、电压等级（kV）：1KV	m	571.48	179.65	102666.38	
47	030408001041	电力电缆	1、名称：矿物绝缘电缆 2、型号：RTTZ 3、规格：5*4mm2 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：穿管或桥架敷设,含管道井竖向敷设 6、电压等级（kV）：1KV	m	105.9	54.46	5767.31	
48	030408001043	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：WDZNC-YJY 3、规格：5*16mm2 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：穿管或桥架敷设 6、电压等级（kV）：1KV	m	25.8	99.41	2564.78	
49	030408001044	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：WDZC-YJY 3、规格：5*16mm2 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：穿管或桥架敷设 6、电压等级（kV）：1KV	m	56.9	99.41	5656.43	
50	030408001054	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：WDZNC-YJY 3、规格：5*10mm2 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：穿管或桥架敷设 6、电压等级（kV）：1KV	m	94.94	64.66	6138.82	
本页小计							124245.78	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
51	030408001045	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：WDZNC-YJY 3、规格：4*10mm2 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：穿管或桥架敷设 6、电压等级（kV）：1KV	m	19.18	47.78	916.42	
52	030408001057	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：WDZNC-YJY 3、规格：5*6mm2 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：穿管或桥架敷设,含管道井竖向敷设 6、电压等级（kV）：1KV	m	66.8	48.83	3261.84	
53	030408001046	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：WDZC-YJY 3、规格：5*4mm2 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：穿管或桥架敷设,含管道井竖向敷设 6、电压等级（kV）：1KV	m	307.69	30.66	9433.78	
54	030408001047	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：WDZNC-YJY 3、规格：5*4mm2 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：穿管或桥架敷设,含管道井竖向敷设 6、电压等级（kV）：1KV	m	36.21	31.40	1136.99	
55	030408001056	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：WDZNC-YJY 3、规格：4*6mm2 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：穿管或桥架敷设 6、电压等级（kV）：1KV	m	6.11	36.03	220.14	
56	030408001055	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：WDZNC-YJY 3、规格：3*6mm2 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：穿管或桥架敷设 6、电压等级（kV）：1KV	m	6.11	28.59	174.68	
本页小计							15143.85	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
57	030408001049	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：WDZNC-YJY 3、规格：4*2.5mm2 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：穿管或桥架敷设 6、电压等级（kV）：1KV	m	9.55	15.51	148.12	
58	030408001052	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：YQW 3、规格：4*2.5mm2 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：穿管或桥架敷设 6、电压等级（kV）：1KV	m	8.67	18.59	161.18	
59	030408006033	电力电缆头	1、名称：户内干包式电力电缆头制作、安装 2、规格：RTTZ-4×25+1×16 3、材质、类型：干包终端头 4、电压等级（kV）：1KV	个	16	161.92	2590.72	
60	030408006034	电力电缆头	1、名称：户内干包式电力电缆头制作、安装 2、规格：16mm2 3、材质、类型：压铜接线端子 4、电压等级（kV）：1KV	个	168	9.65	1621.20	
61	030408006036	电力电缆头	1、名称：户内干包式电力电缆头制作、安装 2、规格：10mm2 3、材质、类型：压铜接线端子 4、电压等级（kV）：1KV	个	48	8.74	419.52	
62	030408006043	电力电缆头	1、名称：户内干包式电力电缆头制作、安装 2、规格：6mm2 3、材质、类型：压铜接线端子 4、电压等级（kV）：1KV	个	76	9.42	715.92	
本页小计							5656.66	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
63	030408006037	电力电缆头	1、名称：户内干包式电力电缆头制作、安装 2、规格：4mm2 3、材质、类型：压铜接线端子 4、电压等级（kV）：1KV	个	713	5.33	3800.29	
64	030408006041	电力电缆头	1、名称：户内干包式电力电缆头制作、安装 2、规格：2.5mm2 3、材质、类型：压铜接线端子 4、电压等级（kV）：1KV	个	1581	4.32	6829.92	
65	030411004028	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZC-BYJ 4、规格：16mm2	m	1655.14	20.08	33235.21	
66	030411004029	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：桥架内敷设 3、型号：WDZC-BYJ 4、规格：16mm2	m	448.52	20.08	9006.28	
67	030411004030	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZC-BYJ 4、规格：4mm2	m	48.75	5.90	287.63	
68	030411004031	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZC-BYJ 4、规格：2.5mm2	m	6284.12	4.16	26141.94	
69	030411004032	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZNC-BYJ 4、规格：2.5mm2	m	6752.42	4.34	29305.50	
70	030411004034	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：桥架内敷设 3、型号：WDZC-BYJ 4、规格：2.5mm2	m	369.36	3.71	1370.33	
71	030411004060	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZNC-BYJ 4、规格：1.5mm2	m	8.76	3.12	27.33	
本页小计							110004.43	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
72	030411004061	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内或桥架穿线 3、型号：WDZC-RYJS 4、规格：4*1.5mm2	m	272.28	9.13	2485.92	
73	030411004035	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：BV 4、规格：4mm2	m	11865.4	5.64	66920.86	
74	030411004036	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：BV 4、规格：2.5mm2	m	30997.5	3.93	121820.18	
75	030412004010	装饰灯	1、名称：集中电源疏散照明灯（A型） 2、型号：A-ZFJC-E10W-A603B(DC36V) 3、安装形式：壁装	套	11	74.80	822.80	
76	030412004022	装饰灯	1、名称：集中电源疏散照明灯（A型） 2、型号：A-ZFJC-E6W-A603HC(DC36V) 3、安装形式：壁装	套	2	74.80	149.60	
77	030412004012	装饰灯	1、名称：集中电源疏散照明灯（A型） 2、型号：A-ZFJC-E9W-A803(DC36V) 光通量≥1080Lm 3、安装形式：吸顶安装	套	145	85.31	12369.95	
78	030412004013	装饰灯	1、名称：集中电源疏散照明灯（A型） 2、型号：A-ZFJC-E6W-A603HC(DC36V) 光通量≥600Lm,防护等级IP67 3、安装形式：吸顶安装	套	4	85.31	341.24	
79	030412004014	装饰灯	1、名称：疏散出口标志灯 2、型号：A-BLJC-1LROXEⅡ1W-A431B(DC36V) 3、安装形式：壁装	套	41	72.18	2959.38	
80	030412004016	装饰灯	1、名称：安全出口标志灯 2、型号：A-BLJC-1LROXEⅡ1W-A431B(DC36V) 3、安装形式：壁装	套	4	83.91	335.64	
本页小计							208205.57	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
81	030412004017	装饰灯	1、名称：楼层标志灯 2、型号：A-BLJC-1 LROXEⅡ1W-A431B (DC36V) 3、安装形式：壁装	套	39	72.26	2818.14	
82	030412004019	装饰灯	1、名称：双面方向标志灯 2、型号：A-BLJC-2 LROXEⅡ1W-A430B (DC36V) 3、安装形式：吊装	套	4	91.07	364.28	
83	030412004018	装饰灯	1、名称：方向标志灯 2、型号：A-BLJC-1 LROXEⅡ1W-A431B (DC36V) 3、安装形式：壁装	套	47	71.30	3351.10	
84	030412001001	普通灯具	1、名称：声光感应灯 (带光控声控延时开关) 2、规格：LED,12W 3、类型：　吸顶安装	套	80	80.35	6428.00	
85	030412001014	普通灯具	1、名称：防水声光感应灯 (带光控声控延时开关) 2、规格：LED,12W 3、类型：　吸顶安装	套	12	87.34	1048.08	
86	030412001011	普通灯具	1、名称：声光感应壁灯 (带光控声控延时开关) 2、规格：LED,12W 3、类型：　吸顶安装	套	13	78.08	1015.04	
87	030412001016	普通灯具	1、名称：防水声光感应壁灯 (带光控声控延时开关) 2、规格：LED,12W 3、类型：　吸顶安装	套	2	85.07	170.14	
88	030412001012	普通灯具	1、名称：水井防水壁灯(带防护罩) 2、规格：LED,11W 3、类型：壁装	套	36	59.74	2150.64	
本页小计							17345.42	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
89	030412001017	普通灯具	1、名称：电气井道灯（带防护罩） 2、规格：LED 11W 3、类型：底边距门框0.15m挂壁明装	套	69	59.91	4133.79	
90	030412001009	普通灯具	1、名称：井道照明灯（加防护罩） 2、规格：LED 18W	套	22	59.91	1318.02	
91	030412004020	装饰灯	1、名称：LED筒灯 2、规格：5W 3、安装形式：嵌入式安装	套	70	77.08	5395.60	
92	030412004021	装饰灯	1、名称：LED声光感应筒灯 (带光控声控延时开关) 2、规格：5W 3、安装形式：嵌入式安装	套	151	90.18	13617.18	
93	030412001013	普通灯具	1、名称：节能吸顶灯 2、规格：LED,12W	套	174	62.88	10941.12	
94	030412001015	普通灯具	1、名称：防水型节能吸顶灯 (防护等级为IP54) 2、规格：LED,12W	套	214	69.87	14952.18	
95	030412005001	荧光灯	1、名称：节能单管荧光灯 2、规格：LED,8W 3、安装形式：吸顶安装	套	8	63.64	509.12	
96	030412005002	荧光灯	1、名称：节能双管荧光灯 2、规格：LED,2×18W 3、安装形式：吸顶安装	套	4	99.72	398.88	
97	030404034001	照明开关	1、名称：单联单控照明开关 2、规格：250V,10A 3、安装方式：暗装	个	556	19.45	10814.20	
98	030404034005	照明开关	1、名称：单联单控带插座开关 2、规格：250V,10A 3、安装方式：暗装	个	16	19.45	311.20	
99	030404034002	照明开关	1、名称：双联单控照明开关 2、规格：250V,10A 3、安装方式：暗装	个	5	26.97	134.85	
本页小计							62526.14	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
100	030404034004	照明开关	1、名称：单联双控照明开关 2、规格：250V，10A 3、安装方式：嵌墙安装，下沿距地1.3M	个	4	20.26	81.04	
101	030404034007	照明开关	1、名称：白面板 2、规格：86型	个	3052	11.74	35830.48	
102	030404035011	插座	1、名称：防溅单相暗插座 2、材质：二，三极安全插座,加防水外壳，IP54 3、规格：250V,10A 4、安装方式：暗装	个	502	23.39	11741.78	
103	030404035013	插座	1、名称：UPS专用插座 2、材质：单相三极安全插座 3、规格：250V,16A 4、安装方式：暗装	个	2	52.40	104.80	
104	030411006002	接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：铁 3、规格：86型 4、安装形式：暗装,含盖板、凿墙洞及修补费用	个	432	8.55	3693.60	
105	030411006013	接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：塑料 3、规格：86型 4、安装形式：暗装,含盖板、凿墙洞及修补费用	个	2442	8.19	19999.98	
106	030411006003	接线盒	1、名称：开关盒 2、材质：塑料 3、规格：86型 4、安装形式：暗装,含凿墙洞及修补费用	个	5032	8.40	42268.80	
107	030409004005	均压环	1、名称：均压环敷设 2、材质：利用圈梁钢筋 3、规格：2*Φ16mm	m	841.69	9.04	7608.88	
108	030409003002	避雷引下线	1、名称：防雷引下线 2、材质：柱钢筋 3、规格：2*Φ16mm 4、安装部位：柱内	m	1205.6	24.04	28982.62	
109	030409002006	接地母线	1、名称：接地母线 2、材质：镀锌扁钢 3、规格：-40*4 4、安装部位：室内	m	452.2	28.05	12684.21	
本页小计							162996.19	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
110	030409002002	接地母线	1、名称：接地母线 2、材质：不锈钢 3、规格：-40*4	m	15.8	48.38	764.40	
111	030409002007	接地母线	1、名称：接地母线 2、材质：镀锌扁钢 3、规格：-25*4 4、安装部位：室内	m	89.68	25.73	2307.47	
112	030409002008	接地母线	1、名称：接地母线 2、材质：铜芯线 3、规格：25mm2 4、安装部位：室内	m	25.2	24.90	627.48	
113	030409005002	避雷网	1、名称：避雷网 2、材质：镀锌圆钢 3、规格：10mm内 4、安装形式：沿折板支架敷设	m	418.5	46.05	19271.93	
114	030409008007	等电位端子箱、测试板	1、名称：总等电位箱 2、规格：距地0.3m安装	台	2	351.53	703.06	
115	030409008008	等电位端子箱、测试板	1、名称：分等电位箱 2、规格：距地0.3m安装	台	127	38.47	4885.69	
116	030409008006	等电位端子箱、测试板	1、名称：测试点	个	4	50.87	203.48	
117	030414011002	接地装置	1、名称：接地装置调试 接地网	系统	1	982.66	982.66	
118	030414002001	送配电装置系统	1、名称：送配电装置系统调试 2、电压等级（kV）：1kV以下 3、类型：交流供电(综合)	系统	2	907.81	1815.62	
		分部小计					1341837.22	
		弱电预埋						
119	030411005005	接线箱	1、名称：弱电箱 2、安装形式：距地0.3m安装	个	2	229.06	458.12	
120	030411005006	接线箱	1、名称：家庭多媒体信息箱 2、规格：400×300×120mm 3、安装形式：距地0.3m安装	个	68	214.46	14583.28	
121	030411003025	桥架	1、名称：封闭式金属桥架 2、规格：300*100 3、材质：热镀锌 4、类型：槽式桥架 5、接地方式：按设计及规范要求	m	102	106.87	10900.74	
本页小计							57503.93	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
122	030413001006	铁构件	1、名称：桥架支架 2、材质：镀锌型钢 3、规格：综合	kg	91.2	21.89	1996.37	
123	030411001055	配管	1、名称：电线管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：RC25 4、配置形式：暗配	m	102	26.56	2709.12	
124	030411001077	配管	1、名称：电线管 2、材质：紧定式镀锌电线管 3、规格：JDG25 4、配置形式：暗配 5、接地要求：按设计及规范要求	m	3883.44	15.74	61125.35	
125	030411001078	配管	1、名称：电线管 2、材质：紧定式镀锌电线管 3、规格：JDG20 4、配置形式：暗配 5、接地要求：按设计及规范要求	m	2020.5	10.66	21538.53	
126	030411006017	接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：铁 3、规格：86型 4、安装形式：暗装，含盖板、凿墙洞及修补费用	个	145	8.55	1239.75	
127	030411006018	接线盒	1、名称：开关盒 2、材质：塑料 3、规格：86型 4、安装形式：暗装，含凿墙洞及修补费用	个	804	8.40	6753.60	
128	030411004062	配线	1、名称：预留引线钢丝	m	6005.94	0.52	3123.09	
		分部小计					124427.95	
		给水						
129	031001006025	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PP-R 冷水管 S4 De32 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：按设计及规范要求 6、含管件	m	1756.45	33.00	57962.85	
本页小计							156448.66	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
130	031001006026	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PP-R 冷水管 S4 De25 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：按设计及规范要求 6、含管件	m	428.62	27.89	11954.21	
131	031001006027	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PP-R 冷水管 S4 De20 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：按设计及规范要求 6、含管件	m	2197.12	24.82	54532.52	
132	031001006028	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：热水 3、材质、规格：PP-R 热水管 S3.2 De20 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：按设计及规范要求 6、含管件	m	2286.41	26.08	59629.57	
133	031001003001	不锈钢管	1、安装部位：室内 2、介质：热水 3、规格、压力等级：薄壁不锈钢管DN15 4、连接形式：丝扣连接 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：按设计及规范要求 6、含管件等	m	121.19	48.50	5877.72	
134	031002003058	套管	1、名称、类型：一般穿楼板钢套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN32 4、填料材质：按设计及规范要求	个	146	34.28	5004.88	
135	031002003060	套管	1、名称、类型：一般穿楼板钢套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN40 4、填料材质：按设计及规范要求	个	128	34.98	4477.44	
本页小计							141476.34	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
136	031002003061	套管	1、名称、类型：一般穿楼板钢套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN80 4、填料材质：按设计及规范要求	个	8	42.67	341.36	
137	031002003062	套管	1、名称、类型：一般穿楼板钢套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN100 4、填料材质：按设计及规范要求	个	48	57.08	2739.84	
138	031003001025	螺纹阀门	1、类型：截止阀 J11T-16 2、材质：铜 3、规格、压力等级：DN25 4、连接形式：螺纹连接	个	68	56.91	3869.88	
139	031003001026	螺纹阀门	1、类型：截止阀 2、材质：铜 3、规格、压力等级：DN15 4、连接形式：螺纹连接	个	132	38.30	5055.60	
140	031003001027	螺纹阀门	1、类型：止回阀 2、材质：铜 3、规格、压力等级：DN15 4、连接形式：螺纹连接	个	24	38.30	919.20	
141	031003001028	螺纹阀门	1、类型：自动排气阀 2、材质：铜 3、规格、压力等级：DN15 4、连接形式：螺纹连接	个	24	59.99	1439.76	
142	031003001029	螺纹阀门	1、类型：安全阀 A21H-16C 2、规格、压力等级：DN15 3、连接形式：螺纹连接	个	24	57.44	1378.56	
143	031003001030	螺纹阀门	1、类型：可调式减压稳压阀 Y13X-6T 2、规格、压力等级：DN25 3、连接形式：螺纹连接	个	20	176.34	3526.80	
本页小计							19271.00	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
144	031003001031	螺纹阀门	1、类型：可调式减压稳压阀 Y13X-6T 2、规格、压力等级：DN15 3、连接形式：螺纹连接	个	20	130.62	2612.40	
145	031208002004	管道绝热	1、绝热材料品种：B1级橡塑管壳 2、绝热厚度：50mm 3、管道外径：57mm以下	m3	33.68	1626.67	54786.25	
146	031208002006	管道绝热	1、绝热材料品种：B1级橡塑管壳 2、绝热厚度：20mm 3、管道外径：57mm以下	m3	9.65	2146.79	20716.52	
147	031208007001	防潮层、保护层	1、材料：铝板 2、厚度：0.3mm 3、层数：单层 4、对象：水管	m2	2104.47	72.62	152826.61	
		分部小计					449651.97	
		排水						
148	031001006029	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：加强型PVC-U中空螺旋消音管 De160 4、连接形式：零件粘接 5、压力试验及吹、洗设计要求：按设计及规范要求	m	80.38	108.90	8753.38	
149	031001006030	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：加强型PVC-U中空螺旋消音管 De110 4、连接形式：零件粘接 5、阻火圈设计要求：按设计及规范要求 6、压力试验及吹、洗设计要求：按设计及规范要求 7、含阻火圈	m	909.22	74.61	67836.90	
本页小计							307532.06	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
150	031001006031	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：PVC-U排水管 De110 4、连接形式：零件粘接 5、阻火圈设计要求：按设计及规范要求 6、压力试验及吹、洗设计要求：按设计及规范要求 7、含同层排水接口管件等	m	99.46	95.67	9515.34	
151	031001006032	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：PVC-U中空螺旋消音管De75 4、连接形式：零件粘接 5、阻火圈设计要求：按设计及规范要求 6、压力试验及吹、洗设计要求：按设计及规范要求	m	203.61	50.30	10241.58	
152	031001006033	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：PVC-U中空螺旋消音管 De50 4、连接形式：零件粘接 5、阻火圈设计要求：按设计及规范要求 6、压力试验及吹、洗设计要求：按设计及规范要求	m	170.62	35.85	6116.73	
153	031004006001	大便器	1、材质：陶瓷 2、规格、类型：坐便器	组	68	508.97	34609.96	
154	031004004001	洗涤盆	1、材质：陶瓷 2、规格、类型：洗菜盆 3、附件名称、数量：快开龙头 DN15	组	68	366.85	24945.80	
155	031004014012	给、排水附（配）件	1、名称：地漏 2、材质：塑料 3、型号、规格：DN50	个	36	30.65	1103.40	
156	031004014013	给、排水附（配）件	1、名称：洗衣机专用地漏 2、材质：塑料 3、型号、规格：DN50	个	68	33.09	2250.12	
本页小计							88782.93	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
157	031004014014	给、排水附（配）件	1、名称：清扫口 2、材质：塑料 3、型号、规格：DN100	个	4	32.27	129.08	
158	031002003063	套管	1、名称、类型：刚性防水套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN150 4、填料材质：按设计及规范要求	个	24	109.05	2617.20	
159	031002003064	套管	1、名称、类型：刚性防水套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN200 4、填料材质：按设计及规范要求	个	16	175.40	2806.40	
160	031004003001	洗脸盆	1、名称：洗脸盆、浴盆预留 2、规格、类型：DN50	组	136	37.62	5116.32	
161	031006005001	太阳能集热装置	1、型号、规格：太阳能热水器 2、附件名称、规格、数量：1645*1685mm，集热面积2.55m2，日均产热水量175L,出水温度55℃，重量258Kg，功率1.5KW 3、含支架等付配件	套	24	2855.53	68532.72	
162	010101003001	挖沟槽土方	1、土壤类别：详见现场土质 2、挖土深度：综合 3、弃土运距：自行考虑	m3	22.34	72.53	1620.32	
163	010103001001	回填方	1、密实度要求：按设计及规范要求 2、填方材料品种：现场原土	m3	22.34	46.19	1031.88	
		分部小计					247227.13	
		雨水/冷凝水						
164	031001006005	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：雨水 3、材质、规格：加强型HRS型高层雨水管(抗紫外线) De160 4、连接形式：承插粘结 5、压力试验及吹、洗设计要求：按设计及规范要求	m	63.25	67.82	4289.62	
本页小计							86143.54	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
165	031001006034	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：雨水 3、材质、规格：加强型HRS型高层雨水管(抗紫外线) De110 4、连接形式：承插粘结 5、压力试验及吹、洗设计要求：按设计及规范要求 6、含雨水斗	m	404.37	50.25	20319.59	
166	031001006035	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：雨水 3、材质、规格：加强型HRS型高层雨水管(抗紫外线) De50 4、连接形式：承插粘结 5、压力试验及吹、洗设计要求：按设计及规范要求	m	28.32	20.92	592.45	
167	031001006037	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：冷凝水 3、材质、规格：PVC-U排水管(抗紫外线) De110 4、连接形式：承插粘结 5、压力试验及吹、洗设计要求：按设计及规范要求	m	7.4	38.52	285.05	
168	031001006020	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：冷凝水 3、材质、规格：PVC-U排水管(抗紫外线) De75 4、连接形式：承插粘结 5、压力试验及吹、洗设计要求：按设计及规范要求	m	340.99	29.84	10175.14	
169	031001006036	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：冷凝水 3、材质、规格：PVC-U排水管(抗紫外线) De50 4、连接形式：承插粘结 5、压力试验及吹、洗设计要求：按设计及规范要求	m	36.08	20.33	733.51	
本页小计							32105.74	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
170	031004014009	给、排水附（配）件	1、名称：地漏 2、材质：塑料 3、型号、规格：DN50	个	142	30.65	4352.30	
171	031004014015	给、排水附（配）件	1、名称：带网框地漏 2、型号、规格：DN50	个	1	45.65	45.65	
172	031004014016	给、排水附（配）件	1、名称：带网框地漏 2、型号、规格：DN100	个	1	103.81	103.81	
173	040404006001	间接排水口	1、名称：间接排水口 2、详见08SS523,P30	个	4	576.74	2306.96	
		分部小计					43204.08	
		压力排水						
174	030109001005	离心式泵	1、名称：排水泵 2、型号：JYWQ80-40-15-1600-4 3、规格：Q=40m3/h,H=15m,N=4Kw 4、减振装置形式、数量：按设计及规范要求 5、含接线及调试	台	8	2585.84	20686.72	
175	031001001001	镀锌钢管	1、安装部位：室内 2、介质：废水 3、规格、压力等级：DN100 4、连接形式：沟槽连接 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：按设计及规范要求	m	52.57	108.05	5680.19	
176	031001001002	镀锌钢管	1、安装部位：室内 2、介质：废水 3、规格、压力等级：DN80 4、连接形式：沟槽连接 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：按设计及规范要求	m	36.42	79.25	2886.29	
本页小计							36061.92	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
177	031001003002	不锈钢管	1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、规格、压力等级：不锈钢管DN150 壁厚6mm 4、连接形式：沟槽连接 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：按设计及规范要求	m	7	550.60	3854.20	
178	031003003010	法兰阀门	1、类型：带锁具暗杆闸阀 2、材质：铸铁 3、规格、压力等级：DN80 4、连接形式：法兰连接 5、含法兰、不锈钢螺栓、螺母	个	6	582.19	3493.14	
179	031003003011	法兰阀门	1、类型：止回阀 2、材质：铸铁 3、规格、压力等级：DN80 4、连接形式：法兰连接 5、含法兰、不锈钢螺栓、螺母	个	6	537.71	3226.26	
180	031003010001	软接头	1、材质：橡胶接头 2、规格：DN80 3、连接形式：法兰连接 4、含法兰、不锈钢螺栓、螺母	个	6	268.98	1613.88	
181	031003003013	法兰阀门	1、类型：偏心异径管 2、材质：铸铁 3、规格、压力等级：DN80 4、连接形式：法兰连接 5、含法兰、不锈钢螺栓、螺母	个	6	315.89	1895.34	
182	030601002001	压力仪表	1、名称：压力表 2、型号：Y-100	台	6	138.01	828.06	
183	030815001001	管架制作安装	1、材质:型钢 ， 2、管架形式:一般管架	kg	236.41	16.56	3914.95	
184	031202003001	一般钢结构防腐蚀	1、除轻锈后两遍防锈漆,再刷灰色调和漆二道	Kg	236.41	2.71	640.67	
本页小计							19466.50	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
185	031002003007	套管	1、名称、类型：刚性防水套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN150 4、填料材质：按设计及规范要求	个	6	109.05	654.30	
186	031002003070	套管	1、名称、类型：A型刚性防水套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN200 4、填料材质：按设计及规范要求	个	2	175.40	350.80	
		分部小计					49724.80	
		送排风						
187	030108003001	轴流通风机	1、名称：壁式轴流风机(带阀) 2、规格：风量600m3/h,全压40Pa,功率25W,噪声57dB(A) 3、含接线及调试	台	4	643.34	2573.36	
188	030108006001	其他风机	1、名称：无动力风帽 2、规格：Φ710 3、材质：不锈钢	台	4	203.23	812.92	
189	030701003001	空调器	1、名称：墙式新风机 2、规格：风量100m3/h,全压40Pa,功率20W,噪声≤32dB(A),带除霾装置 3、含接线及调试	台	236	550.68	129960.48	
190	031002003067	套管	1、名称、类型：一般穿楼板钢套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：Φ120 4、填料材质：按设计及规范要求	个	404	77.87	31459.48	
191	031002003068	套管	1、名称、类型：一般穿楼板钢套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：Φ100 4、填料材质：按设计及规范要求	个	238	57.08	13585.04	
192	031002003069	套管	1、名称、类型：一般穿楼板钢套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：Φ80 4、填料材质：按设计及规范要求	个	234	42.67	9984.78	
		分部小计					188376.06	
		火灾报警						
本页小计							189381.16	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
193	030411005007	接线箱	1、名称：接线端子箱 2、型号：GST-JX100 3、安装形式：按设计要求	个	6	263.47	1580.82	
194	030411003026	桥架	1、名称：耐火封闭金属桥架 (内有防火隔板) 2、规格：150*100 3、材质：热镀锌 4、类型：槽式桥架，含盖板 5、接地方式：按设计及规范要求	m	144.14	88.33	12731.89	
195	030413001007	铁构件	1、名称：桥架支架 2、材质：型钢 3、规格：综合	kg	158.76	23.24	3689.58	
196	030411001070	配管	1、名称：电线管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：SC32 4、配置形式：暗配	m	55.13	37.18	2049.73	
197	030411001061	配管	1、名称：电线管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：SC25 4、配置形式：暗配	m	107.98	32.45	3503.95	
198	030411001062	配管	1、名称：电线管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：SC20 4、配置形式：暗配	m	414.52	26.56	11009.65	
199	030411001063	配管	1、名称：电线管 2、材质：紧定式镀锌电线管 3、规格：JDG20 4、配置形式：暗配 5、接地要求：按设计及规范要求	m	1955.02	10.71	20938.26	
200	030411004005	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内敷设 3、型号：WDZNC-BYJ 4、规格：2.5mm2	m	561.48	4.34	2436.82	
201	030411004006	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：桥架内敷设 3、型号：WDZNC-BYJ 4、规格：2.5mm2	m	770	3.86	2972.20	
202	030411004019	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内敷设 3、型号：WDZNC-RYJS 4、规格：2*1.5mm2	m	237.28	4.65	1103.35	
本页小计							62016.25	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
203	030411004039	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内敷设 3、型号：WDZNC-RYJS 4、规格：2*2.5mm2	m	1775.88	7.59	13478.93	
204	030411004041	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内敷设 3、型号：WDZNC-RYJS 4、规格：4*1.5mm2	m	183.62	9.13	1676.45	
205	030411004043	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：桥架内敷设 3、型号：WDZNC-RYJS 4、规格：4*1.5mm2	m	12.29	9.09	111.72	
206	030408001053	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：WDZNC-KYJY 3、规格：3*2.5mm2 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：穿管或桥架敷设	m	75.68	15.09	1142.01	
207	030408006042	电力电缆头	1、名称：户内干包式电力电缆头制作、安装 2、规格：WDZNC-KYJY-3*2.5 3、材质、类型：压铜接线端子 4、电压等级（kV）：1KV	个	2	12.96	25.92	
208	030904001005	点型探测器	1、名称：点型感烟探测器 2、线制：总线制	个	215	94.17	20246.55	
209	030904003001	按钮	1、名称：消火栓按钮(消防箱带来)	个	41	143.44	5881.04	
210	030904003002	按钮	1、名称：手动报警按钮（不带电话插孔）	个	40	173.44	6937.60	
211	030904005001	声光报警器	1、名称：声光报警器	个	41	157.95	6475.95	
212	030904007001	消防广播（扬声器）	1、名称：消防广播（阻燃材料） 2、安装方式：吸顶安装	个	48	63.42	3044.16	
213	030904007002	消防广播（扬声器）	1、名称：消防广播（阻燃材料） 2、安装方式：挂壁安装	个	32	53.29	1705.28	
本页小计							60725.61	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
214	030904006001	消防报警电话	1、名称：消防电话插孔	个	40	70.72	2828.80	
215	030904006002	消防报警电话	1、名称：总线消防电话分机	个	12	93.22	1118.64	
216	030904009001	重复显示器	1、多线制：火灾显示盘 2、总线制：总线制	台	4	1760.98	7043.92	
217	030411006004	接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：铁 3、规格：86型 4、安装形式：暗装,含盖板、凿墙洞及修补费用	个	507	8.19	4152.33	
218	030904008001	模块	1、名称：短路隔离器	个	38	220.34	8372.92	
219	030904008002	模块	1、名称：输入模块	个	13	218.34	2838.42	
220	030904008004	模块	1、名称：广播控制模块	个	4	237.34	949.36	
221	030904008008	模块	1、名称：总线联动控制模块	个	63	327.82	20652.66	
		分部小计					170698.91	
		报警主线						
222	030411004064	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：桥架内敷设 3、型号：WDZNC-BYJ 4、规格：2.5mm2	m	4820.45	3.86	18606.94	
223	030411004065	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：桥架内敷设 3、型号：WDZNC-RYJS 4、规格：2*1.5mm2	m	3115.42	4.83	15047.48	
224	030411004066	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：线槽内敷设 3、型号：WDZNC-RYJS 4、规格：2*2.5mm2	m	791.96	7.33	5805.07	
		分部小计					39459.49	
		消防电源监控						
225	030411001071	配管	1、名称：电线管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：SC25 4、配置形式：暗配	m	67.25	32.45	2182.26	
本页小计							89598.80	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
226	030411001064	配管	1、名称：电线管 2、材质：紧定式镀锌电线管 3、规格：JDG25 4、配置形式：暗配 5、接地要求：按设计及规范要求	m	159.42	15.74	2509.27	
227	030411004044	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内敷设 3、型号：WDZNC-BYJ 4、规格：2.5mm2	m	403.74	4.34	1752.23	
228	030411004045	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：桥架内敷设 3、型号：WDZNC-BYJ 4、规格：2.5mm2	m	42.25	3.86	163.09	
229	030411004046	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内敷设 3、型号：WDZNC-RYJS 4、规格：2*1.5mm2	m	221.22	4.65	1028.67	
230	030411004047	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：桥架内敷设 3、型号：WDZNC-RYJS 4、规格：2*1.5mm2	m	20.65	4.83	99.74	
231	030503006001	传感器	1、名称：消防电源监控模块 2、规格：装于配电箱内	个	11	267.69	2944.59	
		分部小计					10679.85	
		应急照明集中控制						
232	030411001065	配管	1、名称：电线管 2、材质：紧定式镀锌电线管 3、规格：JDG20 4、配置形式：暗配 5、接地要求：按设计及规范要求	m	105.8	10.71	1133.12	
233	030411001072	配管	1、名称：电线管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：SC20 4、配置形式：暗配	m	14.42	26.56	383.00	
234	030411004048	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内敷设 3、型号：WDZNC-RYJS 4、规格：2*1.5mm2	m	105.8	4.65	491.97	
本页小计							10505.68	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
235	030411004049	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：桥架内敷设 3、型号：WDZNC-RYJS 4、规格：2*1.5mm2	m	5.05	4.83	24.39	
236	030904008013	模块	1、名称：应急照明控制模块	个	6	211.76	1270.56	
		分部小计					3303.04	
		余压监控						
237	030411001073	配管	1、名称：电线管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：SC20 4、配置形式：暗配	m	176.8	26.56	4695.81	
238	030411004050	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内敷设 3、型号：WDZNC-RYJS 4、规格：2*1.5mm2	m	189.6	4.65	881.64	
239	030411004051	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：桥架内敷设 3、型号：WDZNC-RYJS 4、规格：2*1.5mm2	m	13.3	4.83	64.24	
240	030904001001	点型探测器	1、名称：余压传感器	个	34	255.68	8693.12	
241	030904001007	点型探测器	1、名称：余压控制器	个	2	202.56	405.12	
		分部小计					14739.93	
		过载报警信号						
242	030411001067	配管	1、名称：电线管 2、材质：紧定式镀锌电线管 3、规格：JDG20 4、配置形式：暗配 5、接地要求：按设计及规范要求	m	158.4	10.71	1696.46	
243	030411001074	配管	1、名称：电线管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：SC20 4、配置形式：暗配	m	99.42	26.56	2640.60	
244	030411004052	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内敷设 3、型号：WDZNC-RYJS 4、规格：2*2.5mm2	m	214.56	7.59	1628.51	
本页小计							22000.45	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
245	030411004053	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：桥架内敷设 3、型号：WDZNC-RYJS 4、规格：2*2.5mm2	m	18.4	7.60	139.84	
246	030904001003	点型探测器	1、名称：消防配电线路过载探测器	个	11	125.03	1375.33	
		分部小计					7480.74	
		电气火灾监控						
247	030411001068	配管	1、名称：电线管 2、材质：紧定式镀锌电线管 3、规格：JDG20 4、配置形式：暗配 5、接地要求：按设计及规范要求	m	255.9	10.71	2740.69	
248	030411001075	配管	1、名称：电线管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：SC20 4、配置形式：暗配	m	30.4	26.56	807.42	
249	030411004054	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内敷设 3、型号：WDZNC-RYJS 4、规格：2*1.5mm2	m	249.84	4.65	1161.76	
250	030411004055	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：桥架内敷设 3、型号：WDZNC-RYJS 4、规格：2*1.5mm2	m	2.8	4.83	13.52	
251	030904008014	模块	1、名称：电气火灾监控模块 2、规格：电气火灾终端探测器	个	16	447.51	7160.16	
		分部小计					11883.55	
		防火门监控						
252	030411001069	配管	1、名称：电线管 2、材质：紧定式镀锌电线管 3、规格：JDG25 4、配置形式：暗配 5、接地要求：按设计及规范要求	m	224.5	15.74	3533.63	
253	030411001076	配管	1、名称：电线管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：SC25 4、配置形式：暗配	m	33.5	32.45	1087.08	
本页小计							18019.43	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
254	030411004056	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内敷设 3、型号：WDZNC-BYJ 4、规格：2.5mm2	m	418.7	4.34	1817.16	
255	030411004057	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：桥架内敷设 3、型号：WDZNC-BYJ 4、规格：2.5mm2	m	16.4	3.86	63.30	
256	030411004058	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内敷设 3、型号：WDZNC-RYJS 4、规格：2*1.5mm2	m	215.5	4.65	1002.08	
257	030411004059	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：桥架内敷设 3、型号：WDZNC-RYJS 4、规格：2*1.5mm2	m	8.02	4.83	38.74	
258	030904008010	模块	1、名称：防火门控制器 2、规格：FH1 3、类型：详见设计要求	个	36	206.55	7435.80	
		分部小计					14977.79	
		消火栓						
259	030901002001	消火栓钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：加厚热浸镀锌钢管 DN100 3、连接形式：卡箍连接 4、压力试验及冲洗设计要求：按设计及规范要求 5、含卡箍管件	m	74.41	111.29	8281.09	
260	030901002002	消火栓钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：加厚热浸镀锌钢管 DN65 3、连接形式：卡箍连接 4、压力试验及冲洗设计要求：按设计及规范要求 5、含卡箍管件	m	35.8	76.86	2751.59	
本页小计							21389.76	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
261	030901002003	消火栓钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：热浸镀锌钢管 DN100 3、连接形式：卡箍连接 4、压力试验及冲洗设计要求：按设计及规范要求 5、含卡箍管件	m	122.33	107.08	13099.10	
262	030901002004	消火栓钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：热浸镀锌钢管 DN65 3、连接形式：卡箍连接 4、压力试验及冲洗设计要求：按设计及规范要求 5、含卡箍管件	m	67.2	71.68	4816.90	
263	031201001001	管道刷油	1、除锈级别：除轻锈 2、涂刷遍数、漆膜厚度：防锈漆二道打底，外刷红色调和漆两道，图例字母5~10m标注一个	m2	87.01	22.65	1970.78	
264	031002001001	管道支架	1、材质：型钢 2、管架形式：综合	Kg	466.52	16.61	7748.90	
265	031201003001	金属结构刷油	1、涂刷遍数、漆膜厚度：除锈后刷樟丹两道，灰色调和漆两道	kg	466.52	2.17	1012.35	
266	031208002005	管道绝热	1、绝热材料品种：B1级橡塑管壳 2、绝热厚度：50mm 3、管道外径：57mm以下	m3	0.89	1626.67	1447.74	
267	031208007002	防潮层、保护层	1、材料：铝板 2、厚度：0.3mm 3、层数：单层 4、对象：水管	m2	23.86	72.62	1732.71	
268	031003003012	焊接法兰阀门	1、类型：对夹蝶阀 2、材质：铸铁 3、规格、压力等级：DN100 4、连接形式：法兰连接 5、含法兰、不锈钢螺栓、螺母	个	7	421.05	2947.35	
本页小计							34775.83	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
269	031003001032	螺纹阀门	1、类型：截止阀 J11T-16 2、材质：铜 3、规格、压力等级：DN25 4、连接形式：螺纹连接	个	1	56.91	56.91	
270	031003001035	螺纹阀门	1、类型：自动排气阀 2、材质：铜 3、规格、压力等级：DN25 4、连接形式：螺纹连接	个	1	92.59	92.59	
271	030901010001	室内消火栓	1、名称：薄型单栓带消防软管卷盘组合式消防柜 2、型号、规格：700*1800*160mm 3、附件材质、规格：箱内均设:JPS1.6-19消防软管卷盘一组;DN19长L=30m软管一根;DN6水枪1支;DN65长L=25m尼龙衬胶水龙带一根;Φ19x65直流水枪1支;消防按钮1个;指示灯一只;SNZW65-III减压稳压消火栓一只;MF/ABC4灭火器2具 4、具体详见15S202,P21	套	35	1181.02	41335.70	
272	030901010002	室内消火栓	1、名称：薄型单栓带消防软管卷盘组合式消防柜 2、型号、规格：700*1800*160mm 3、附件材质、规格：箱内均设:JPS1.6-19消防软管卷盘一组;DN19长L=30m软管一根;DN6水枪1支;DN65长L=25m尼龙衬胶水龙带一根;Φ19x65直流水枪1支;消防按钮1个;指示灯一只;SNZ65消火栓一只;MF/ABC4灭火器2具 4、具体详见15S202,P21	套	6	1149.97	6899.82	
本页小计							48385.02	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
273	030901010003	室内消火栓	1、名称：试验消火栓箱 2、型号、规格：800*650*240mm 3、附件材质、规格：DN6水枪1支;DN65长L=25m尼龙衬胶水龙带一根;Φ19x65直流水枪1支;消防按钮1个;指示灯一只;SNZ65消火栓一只 4、具体详见15S202,P54	套	1	690.92	690.92	
274	030901012001	消防水泵接合器	1、名称：室外水泵接合器 2、安装部位：室外 3、型号、规格：SQS150-C 4、附件材质、规格：安全止回阀、蝶阀及井等	套	2	3303.52	6607.04	
275	031003003014	焊接法兰阀门	1、类型：安全止回阀 2、材质：铸铁 3、规格、压力等级：DN100 4、连接形式：法兰连接 5、含法兰、不锈钢螺栓、螺母	个	1	718.88	718.88	
276	030601002002	压力仪表	1、名称：压力表 2、型号：Y-100	台	1	138.01	138.01	
277	031002003016	套管	1、名称、类型：一般穿墙钢套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN150 4、填料材质：按设计及规范要求	个	36	80.67	2904.12	
278	031002003002	套管	1、名称、类型：刚性防水套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN150 4、填料材质：按设计及规范要求	个	2	109.05	218.10	
279	031002003065	套管	1、名称、类型：刚性防水套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN80 4、填料材质：按设计及规范要求	个	1	71.04	71.04	
		分部小计					105541.64	
		喷淋						
本页小计							11348.11	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
280	030901001001	水喷淋钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：热浸镀锌钢管 DN150 3、连接形式：沟槽连接 4、压力试验及冲洗设计要求：按设计及规范要求 5、含沟槽管件	m	11.44	229.66	2627.31	
281	030901001002	水喷淋钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：热浸镀锌钢管 DN100 3、连接形式：沟槽连接 4、压力试验及冲洗设计要求：按设计及规范要求 5、含沟槽管件	m	6.66	114.83	764.77	
282	030901001003	水喷淋钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：热浸镀锌钢管 DN80 3、连接形式：沟槽连接 4、压力试验及冲洗设计要求：按设计及规范要求 5、含沟槽管件	m	17.45	87.81	1532.28	
283	030901001004	水喷淋钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：热浸镀锌钢管 DN65 3、连接形式：沟槽连接 4、压力试验及冲洗设计要求：按设计及规范要求 5、含沟槽管件	m	6.56	75.30	493.97	
284	030901001005	水喷淋钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：热浸镀锌钢管 DN50 3、连接形式：丝扣连接 4、压力试验及冲洗设计要求：按设计及规范要求	m	19.86	66.33	1317.31	
285	030901001006	水喷淋钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：热浸镀锌钢管 DN40 3、连接形式：丝扣连接 4、压力试验及冲洗设计要求：按设计及规范要求	m	11.77	60.71	714.56	
本页小计							7450.20	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
286	030901001007	水喷淋钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：热浸镀锌钢管 DN32 3、连接形式：丝扣连接 4、压力试验及冲洗设计要求：按设计及规范要求	m	24.13	51.31	1238.11	
287	030901001008	水喷淋钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：热浸镀锌钢管 DN25 3、连接形式：丝扣连接 4、压力试验及冲洗设计要求：按设计及规范要求	m	99.07	45.02	4460.13	
288	031201001004	管道刷油	1、除锈级别：除轻锈 2、涂刷遍数、漆膜厚度：防锈漆二道打底，外刷红色调和漆两道，图例字母5~10m标注一个	m2	38.41	22.65	869.99	
289	031002001004	管道支架	1、材质:型钢 ， 2、管架形式:一般管架	Kg	535.4	16.66	8919.76	
290	031201003006	金属结构刷油	1、支架油漆 ， 2、除锈级别:按规范及设计要求 ， 3、涂刷遍数、漆膜厚度:除锈后刷樟丹两道，灰色调和漆两道	Kg	535.4	2.71	1450.93	
291	030901003001	水喷淋喷头	1、安装部位：直立型玻璃球喷头(无吊顶) 2、材质、型号、规格：ZSTZ-15/68℃ K=80 3、连接形式：螺纹连接	个	43	34.23	1471.89	
292	030901003002	水喷淋喷头	1、安装部位：直立型玻璃球喷头(无吊顶) 2、材质、型号、规格：ZSTZ-15/68℃ K=115 3、连接形式：螺纹连接	个	11	36.01	396.11	
本页小计							18806.92	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
293	030901006001	水流指示器	1、规格、型号：DN150 2、连接形式：法兰连接 3、包括法兰、不锈钢螺栓、螺母	个	1	589.79	589.79	
294	030807003001	阀门	1、名称：法兰信号阀 2、材质：铸铁 3、型号、规格：DN150 4、连接形式：法兰连接 5、包括法兰、不锈钢螺栓、螺母	个	1	761.48	761.48	
295	030901007001	减压孔板	1、材质、规格：不锈钢减压孔板 DN150*48 2、连接形式：法兰	个	1	289.52	289.52	
296	031004014001	给、排水附(配)件	1、名称：排水漏斗 2、材质：钢制 3、型号、规格：DN80 4、安装方式：焊接	个	1	73.87	73.87	
297	030901008001	末端试水装置	1、规格：DN25 2、组装形式：按规范及设计 3、包括球阀、压力表、试水接头的安装	组	1	304.48	304.48	
298	031002003073	套管	1、名称、类型：一般穿墙钢套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN150 4、填料材质：按设计及规范要求	个	1	80.67	80.67	
299	031002003074	套管	1、名称、类型：一般穿墙钢套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN50 4、填料材质：按设计及规范要求	个	20	36.04	720.80	
		分部小计					29077.73	
		排烟、正压送风						
本页小计							2820.61	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
300	030702001004	碳钢通风管道	1、名称：风管制作、安装 2、材质：热镀锌钢板 3、形状：矩形 4、规格：周长4000mm以下 5、板材厚度：δ1.0mm 6、管件、法兰等附件及支架设计要求：法兰连接 7、接口形式：咬口	m2	475.37	122.39	58180.53	
301	030702001005	碳钢通风管道	1、名称：风管制作、安装 2、材质：热镀锌钢板 3、形状：矩形 4、规格：周长2000mm以下 5、板材厚度：δ1.0mm 6、管件、法兰等附件及支架设计要求：法兰连接 7、接口形式：咬口	m2	28.66	151.45	4340.56	
302	030702001006	碳钢通风管道	1、名称：风管制作、安装 2、材质：热镀锌钢板 3、形状：矩形 4、规格：周长2000mm以下 5、板材厚度：δ0.75mm 6、管件、法兰等附件及支架设计要求：法兰连接 7、接口形式：咬口	m2	24.5	143.30	3510.85	
303	031201003003	金属结构刷油	1、除锈级别:轻锈 ， 2、油漆品种:红丹防锈漆2道，灰色调和漆2道 ， 3、结构类型:一般钢结构	kg	2004.03	2.76	5531.12	
304	030703019001	柔性接口	1、名称:帆布软接口 ， 2、材质:硅钛合金防火不燃软接 ， 3、类型:详见设计及规范要求 ， 4、制作、安装	m2	4.14	106.63	441.45	
本页小计							72004.51	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
305	031208003001	通风管道绝热	1、绝热材料品种：防火岩棉,容重65Kg/m3 2、绝热厚度：40mm	m3	2.64	966.45	2551.43	
306	031208003002	通风管道绝热	1、绝热材料品种：防火岩棉,容重110Kg/m3 2、绝热厚度：50mm	m3	23.91	992.15	23722.31	
307	031208007003	防潮层、保护层	1、材料：复合铝箔 2、层数：单层 3、对象：排烟风管	m2	539.1	45.27	24405.06	
308	030703001001	碳钢阀门	1、名称：70℃排烟防火阀(信号反馈) 2、规格：1000*400 3、支架形式、材质：型钢吊架	个	1	586.16	586.16	
309	030703001022	碳钢阀门	1、名称：70℃排烟防火阀(信号反馈) 2、规格：800*800 3、支架形式、材质：型钢吊架	个	4	540.79	2163.16	
310	030703001002	碳钢阀门	1、名称：70℃防火阀(信号反馈) 2、规格：400*400 3、支架形式、材质：型钢吊架	个	2	219.18	438.36	
311	030703001005	碳钢阀门	1、名称：70℃防火阀(信号反馈) 2、规格：630*320 3、支架形式、材质：型钢吊架	个	1	337.50	337.50	
312	030703001003	碳钢阀门	1、名称：70℃防火阀(信号反馈) 2、规格：630*1000 3、支架形式、材质：型钢吊架	个	3	647.76	1943.28	
313	030703001021	碳钢阀门	1、名称：280℃防火阀(信号反馈) 2、规格：630*400 3、支架形式、材质：型钢吊架	个	2	307.97	615.94	
314	030703001007	碳钢阀门	1、名称：电动对开多叶调节阀 2、规格：400*400 3、支架形式、材质：型钢吊架	个	2	228.69	457.38	
315	030703001018	碳钢阀门	1、名称：风管止回阀 2、规格：630*320 3、支架形式、材质：型钢吊架	个	1	207.36	207.36	
本页小计							57427.94	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
316	030703001019	碳钢阀门	1、名称：风管止回阀 2、规格：630*400 3、支架形式、材质：型钢吊架	个	1	198.19	198.19	
317	030703001020	碳钢阀门	1、名称：风管止回阀 2、规格：800*800 3、支架形式、材质：型钢吊架	个	2	309.88	619.76	
318	030703011004	铝及铝合金风口	1、名称：电动多叶送风口 2、规格：800×(800+250) 风量10979.28m3/h	个	34	1193.81	40589.54	
319	030703011005	铝及铝合金风口	1、名称：单层百叶风口 2、规格：1000*400	个	1	251.97	251.97	
320	030703011006	铝及铝合金风口	1、名称：单层百叶侧排风口 2、型号：带调节阀 3、规格：500*200	个	6	112.60	675.60	
321	030108001001	离心式通风机	1、名称：轴流式加压送风机 2、规格：风量42700m3/h,全压674Pa,功率15KW,噪声91dB(A) 3、减振底座形式、数量：按设计要求 4、含接线调试及底座等	台	2	10831.24	21662.48	
322	030108001004	离心式通风机	1、名称：轴流式排烟风机 2、规格：风量16000/8000m3/h,全压759/190Pa,功率8.0/2.0KW,噪声88/76dB(A) 3、减振底座形式、数量：按设计要求 4、含接线调试及底座等	台	1	10354.28	10354.28	
323	030108001003	离心式通风机	1、名称：轴流式补风机 2、规格：风量8500m3/h,全压560Pa,功率2.2KW,噪声81dB(A) 3、减振底座形式、数量：按设计要求 4、含接线调试及底座等	台	1	5731.50	5731.50	
		分部小计					209515.77	
		防火封堵						
本页小计							80083.32	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区11#楼水电　　堂前人家东区项目施工　　第44页 共44页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
324	030408008002	防火堵洞	1、名称：防火堵铜（综合） 2、材质：防火隔板，防火泥，耐火极限不低于楼板耐火极限 3、方式：封堵方式符合消防验收标准	项	1	36105.96	36105.96	
325	031002001006	管道支架	1、名称：抗震支架 2、10Kg以下 3、管架形式：综合	Kg	580	28.52	16541.60	
326	031002001007	管道支架	1、名称：抗震支架 2、10Kg以上 3、管架形式：综合	Kg	580	27.28	15822.40	
		分部小计					68469.96	
		分部分项合计					3130277.61	
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1	53951.18	53951.18	
2	031302007001	高层施工增加		项	1	175323.49	175323.49	
3	031301012001	工程系统检测、检验		项	1	10427.69	10427.69	
		单价措施合计					239702.36	
本页小计							308172.32	
合　　计							3369979.97	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区11#楼水电　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	031302001001	安全文明施工费		100.000	49305.49			
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.500	43250.43			
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.210	6055.06			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.100	31716.99			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区11#楼水电　　堂前人家东区项目施工　　第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.100	2883.36			
11	031302012002	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.030	865.01			建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
12	031302012001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302013001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.080	2306.69			现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。
合　计					87077.54			

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：堂前人家东区11#楼水电　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共1页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合　计				

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

暂列金额明细表

工程名称：堂前人家东区11#楼水电　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共1页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：堂前人家东区11#楼水电　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共1页

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±(元)		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：堂前人家东区11#楼水电　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共1页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注

规费、税金项目计价表

工程名称：堂前人家东区11#楼水电　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	83766.41	100.000	83766.41
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	2970439.84	2.400	71290.56
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	2970439.84	0.420	12475.85
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	2970439.84		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费_含设备/1.01	3540823.92	9.000	318674.15
合　计					402440.56

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区11#楼水电　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共20页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	0054595741 03804355~1	点型感烟探测器		个	215	33.00	7095.00	
2	01030106	钢丝	Φ1.6	kg	60.797158	4.38	266.29	
3	01030106~1	钢丝	Φ1.6	kg	1.62972	4.38	7.14	
4	01030106~2	钢丝	Φ1.6	kg	5.405346	4.38	23.68	
5	01090166	圆钢	Φ5.5～9	kg	25.225754	3.29	83.04	
6	01090166~1	圆钢	Φ5.5～9	kg	67.5136	3.29	222.25	
7	01090166~2	圆钢	Φ5.5～9	kg	81.142863	3.29	266.96	
8	01090167	圆钢	Φ8～14	kg	5.25	3.29	17.28	
9	01090172-1	圆钢	Φ10～14	kg	7.296	3.44	25.10	
10	01090172-1~1	镀锌型钢		kg	644.8785	4.57	2945.61	
11	01090221	镀锌圆钢	Φ5.5～9	kg	63.12	4.68	295.33	
12	01130141	扁钢	＜-59	kg	362.93477	3.23	1173.08	
13	01130141~1	扁钢	＜-59	kg	60.317036	3.23	194.96	
14	01130143-1	扁钢	-30×4～50×5	kg	20.064	3.23	64.85	
15	01130206	镀锌扁钢	-25×4	kg	35.484	4.41	156.43	
16	01130206~1	镀锌扁钢	-25×4	kg	5.28	4.41	23.28	
17	01130206~2	镀锌扁钢	-25×4	kg	280.16	4.41	1235.11	
18	01130207	镀锌扁钢	-40×4	kg	2.6544	4.41	11.70	
19	01130216	镀锌扁钢	-60×6	kg	40.35348	4.41	177.90	
20	01130216~1	镀锌扁钢	-60×6	kg	1.1218	4.41	4.95	
21	01210101	角钢		kg	4	3.24	12.94	
22	01210101-1	角钢		kg	68.4	3.28	224.26	
23	01210332	等边角钢	∟60×5	kg	677.45	3.24	2192.23	
24	01210332~1	等边角钢	∟60×5	kg	1855.26504	3.24	6003.64	
25	01210338~1	等边角钢	∟63×5	kg	7.60592	3.24	24.61	
26	01270101	型钢		kg	567.524	3.25	1841.62	
27	01270101.1	型钢		kg	250.5946	3.15	789.62	
28	01270101-1	型钢		kg	775.332	3.15	2443.07	
29	01270101-5	抗震支架		kg	1206.4	10.65	12848.16	
30	01290106~2	铝板	δ0.3	m2	2553.996	28.54	72891.05	
31	01290108~1	钢板	δ1.0～1.5 Q235	kg	0.7452	3.13	2.33	
32	01290109~1	钢板	δ1.6～1.9 Q235	kg	3	3.13	9.38	
33	01290120	钢板	δ2.0～2.5 Q235	kg	1.12	3.13	3.50	
34	01290124	钢板	δ3.0 Q235	kg	18	3.13	56.25	
35	01290124~1	钢板	δ3.0 Q235	kg	2.4	3.13	7.50	
36	01290124~2	钢板	δ3.0 Q235	kg	0.8	3.13	2.50	
37	01290154	钢板	δ12～20 Q235	kg	7.51242	3.57	26.82	
38	01290436~1	热镀锌钢板	δ2.5 Q235B	m2	2.15	61.33	131.86	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区11#楼水电　　堂前人家东区项目施工　　第2页 共20页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
39	01290453~3	热镀锌钢板	δ1.0	m2	573.58614	30.92	17735.28	
40	01290453~4	热镀锌钢板	δ0.75	m2	27.881	23.76	662.45	
41	01293501	钢垫板		kg	133.86	3.19	427.27	
42	01370306~1	紫铜板	δ0.25～0.5以内	kg	0.9	9.05	8.15	
43	01550304	封铅	含铅65%含锡35%	kg	9.035403	8.58	77.52	
44	0178638844 17597485~1	总线消防电话分机		只	12	66.00	792.00	
45	0191120669 09386678~1	手动报警按钮（不带电话插孔）		个	40	85.00	3400.00	
46	02010106	橡胶板	δ1～15	kg	67.105552	7.72	518.05	
47	02010106~1	橡胶板 δ1～15		kg	2.215097	7.72	17.10	
48	02010506~1	石棉橡胶板	低压δ0.8～6	kg	10.44	5.57	58.15	
49	02010508	石棉橡胶板	低中压 δ0.8～6	kg	4.533449	11.06	50.14	
50	02010508~1	石棉橡胶板 低中压 δ0.8～6		kg	1.104	11.06	12.21	
51	02010508~2	石棉橡胶板	低中压 δ0.8~6	kg	0.28	11.06	3.10	
52	02051002	橡皮护套圈	Φ6～32	只	26	0.69	17.94	
53	02070226	橡胶垫	δ2	m2	1.46019	14.58	21.29	
54	02130114	塑料带	20mm×40m	kg	2.688	2.14	5.75	
55	02130209~1	尼龙扎带	L=100～150	根	44	0.14	6.16	
56	02190109	聚四氟乙烯生料带	宽20	m	143.192849	0.30	42.96	
57	02190109~1	聚四氟乙烯生料带 宽20		m	36.776	0.30	11.03	
58	02270106	白布		m	24.78	3.43	85.00	
59	02270112~1	硅钛合金防火不燃软接		m2	4.761	22.18	105.60	
60	02270131	破布		kg	74.061263	6.00	444.37	
61	02270131~1	破布		kg	39.1	6.00	234.60	
62	02290103	线麻		kg	1.131	10.29	11.64	
63	02290507	油浸麻丝		kg	206.525	8.40	1734.81	
64	02290507~1	油浸麻丝		kg	0.204	8.40	1.71	
65	03011002	铁铆钉		kg	12.02378	5.15	61.92	
66	03030216	镀锌半圆头螺钉	M10×100	十个	52.89	0.34	17.98	
67	03031208	自攻螺钉 M4×30		十个	4.1	0.25	1.03	
68	03031209	自攻螺钉	M4×40	十个	1239.52	0.25	309.88	
69	03031211	自攻螺钉	M4×60	十个	113.152	0.26	29.42	
70	03031211~1	自攻螺钉 M4×60		十个	12.3	0.26	3.20	
71	03031212	自攻螺钉	M4×65	十个	284.584454	0.27	76.84	
72	03031212~1	自攻螺钉 M4×65		十个	75.5	0.27	20.39	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区11#楼水电　　堂前人家东区项目施工　　第3页 共20页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
73	03031212~2	自攻螺钉	M4*65	十个	7.2	0.27	1.94	
74	03031232	自攻螺钉	M6×30	十个	14.936	0.58	8.66	
75	03031232~1	自攻螺钉 M6×30		十个	2.4	0.58	1.39	
76	03031233~1	自攻螺钉	M6×35	十个	13.464	0.62	8.35	
77	03031303	镀锌自攻螺钉	M4～6×10～35	十个	4673.6742	0.59	2757.47	
78	03031303~1	镀锌自攻螺钉	M4~6*10~35	十个	13.12	0.59	7.74	
79	03031303~2	镀锌自攻螺钉 M4～6×10～35		十个	12.8	0.59	7.55	
80	03031327	镀锌自攻螺钉	M6*100	十个	1.64	0.48	0.79	
81	03031327~1	镀锌自攻螺钉 M6×100		十个	1.6	0.48	0.77	
82	03050102	螺栓		套	7.11264	0.21	1.49	
83	03050201	带母螺栓		kg	5.582	4.68	26.12	
84	03050510	精制带母镀锌螺栓	M8×30	套	722.8305	0.58	419.24	
85	03050516~1	精制带母镀锌螺栓	M10×75	套	55.47291	0.67	37.17	
86	03050537	精制带母镀锌螺栓	M16×100	套	8.24	2.73	22.50	
87	03050571~1	精制带母镀锌螺栓	M2～5×4～20	套	562.5	0.22	123.75	
88	03050573	精制带母镀锌螺栓	M6～12×12～50	套	1418.03556	0.33	467.95	
89	03050575~1	精制带母镀锌螺栓	M8×75以下	套	2888.189	0.64	1848.44	
90	03050611~1	精制带母镀锌螺栓	带垫 M16×65～80	套	438.368	1.35	591.80	
91	03050613	精制带母镀锌螺栓	带垫 M16×85～140	套	9.9	1.84	18.22	
92	03050632	精制带母镀锌螺栓 带2个垫圈M8×80～120		套	16.4	3.69	60.52	
93	03050643	精制带母镀锌螺栓	带2个垫圈M20×85～100	套	49.44	4.52	223.47	
94	03050651	精制带母镀锌螺栓	M8×50内2平1弹垫	套	62.929864	0.69	43.42	
95	03050652	精制带母镀锌螺栓	M8×100内2平1弹垫	套	1056.934744	0.86	908.96	
96	03050653	精制带母镀锌螺栓	M10×50内2平1弹垫	套	8.24	0.99	8.16	
97	03050654	精制带母镀锌螺栓	M10×100内2平1弹垫	套	744.612084	1.10	819.07	
98	03050659	精制带母镀锌螺栓	M16×100内2平1弹垫	套	55.768	2.32	129.38	
99	03050911	精制六角螺栓		kg	16.284662	4.82	78.49	
100	03053521	镀锌半圆头螺栓	M2~5*15~50	套	72	0.09	6.48	
101	03053521~1	镀锌半圆头螺栓	M2～5×15～50	套	184	0.09	16.56	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区11#楼水电　　堂前人家东区项目施工　　第4页 共20页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
102	03053521~2	镀锌半圆头螺栓 M2～5×15～50		套	110	0.09	9.90	
103	03053724	精制带母蝶形螺栓	M12×100	套	944	0.56	528.64	
104	03054309	地脚螺栓	M10×100	套	24.48	1.37	33.54	
105	03057113	伞形螺栓	M6～8×150	套	1003.68	0.34	341.25	
106	03070107	膨胀螺栓	M6	套	67.696992	0.43	29.11	
107	03070117	膨胀螺栓	M10	套	432.473688	0.69	298.41	
108	03070126	膨胀螺栓	M12	套	79.2795	1.03	81.66	
109	03070133	膨胀螺栓	M12×200	套	236.48908	3.00	709.47	
110	03070133-1	膨胀螺栓	M16×200	套	742.4	3.00	2227.20	
111	03070141	膨胀螺栓	M16×200	套	613.6344	2.74	1681.36	
112	03070145	膨胀螺栓	M18×200	套	43.089	3.43	147.80	
113	03070305	镀锌滚花膨胀螺栓 M8		套	16	0.70	11.20	
114	03070806	塑料膨胀管	Φ6×50	十个	20	0.69	13.80	
115	03070806~1	塑料膨胀管 Φ6×50		十个	34.5	0.69	23.81	
116	03070806~2	塑料膨胀管	Φ6*50	十个	9.85	0.69	6.80	
117	03070807	塑料膨胀管	Φ8×50	十个	388.675228	0.86	334.26	
118	03090103	螺母		kg	34.080271	6.17	210.28	
119	03090207	精制六角螺母	M8	十个	5.15	0.60	3.09	
120	03130304	钢垫圈		kg	13.454634	4.97	66.87	
121	03130305	钢垫圈	M8.5	十个	5.15	0.01	0.05	
122	03210206	砂轮片	Φ100	片	1.22576	1.29	1.58	
123	03210206~1	砂轮片 Φ100		片	0.188	1.29	0.24	
124	03210209	砂轮片	Φ200	片	0.43084	11.15	4.80	
125	03210211	砂轮片	Φ400	片	11.236752	11.58	130.12	
126	03210211~1	砂轮片 Φ400		片	6.880357	11.58	79.67	
127	03210211-1	砂轮片	Φ350	片	11.6	11.58	134.33	
128	03210405	尼龙砂轮片 Φ100×16×3		片	0.347317	3.26	1.13	
129	03210405~1	尼龙砂轮片	Φ100×16×3	片	12.655554	3.26	41.26	
130	03210408	尼龙砂轮片	Φ400	片	0.63176	8.66	5.47	
131	03270104	铁砂布	2#	张	600.033647	0.86	516.03	
132	03270104~1	铁砂布 2#		张	8.412729	0.86	7.23	
133	03270202	砂纸		张	46.35	0.94	43.57	
134	03410200	电焊条		kg	5.3	4.92	26.08	
135	03410206	电焊条	J422 Φ3.2	kg	166.919479	4.92	821.24	
136	03410206~1	电焊条 J422 Φ3.2		kg	24.065127	4.92	118.40	
137	03410206~2	电焊条	J422 Φ3.2	kg	0.3318	4.92	1.63	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区11#楼水电　　堂前人家东区项目施工　　第5页 共20页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
138	03410207	电焊条	J422 Φ4	kg	117.677305	4.92	578.97	
139	03411302	焊锡		kg	147.92548	36.87	5454.01	
140	03430900	焊锡丝		kg	9.884	42.88	423.83	
141	03450404	焊锡膏	瓶装50g	kg	11.984967	51.45	616.63	
142	03450404~1	焊锡膏 瓶装50g		kg	4.54	51.45	233.58	
143	03510901	保温钉		个	11415	0.13	1483.95	
144	03570225	镀锌铁丝	13#～17#	kg	108.812377	5.15	560.38	
145	03570225~1	镀锌铁丝	13#～17#	kg	22.918268	5.15	118.03	
146	03570231~1	镀锌铁丝	18#～22#	kg	55.975361	5.15	288.27	
147	03570237	镀锌铁丝	22#	kg	44.489452	5.15	229.12	
148	03570237~1	镀锌铁丝	22#	kg	0.04	5.15	0.21	
149	03590201	斜垫铁	Q235 1#	kg	23.88	5.15	122.98	
150	03590401	平垫铁	Q235 1#	kg	28.624	4.29	122.80	
151	03632105	钻头	Φ3	根	426.486	1.20	511.78	
152	03632105~1	钻头 Φ3		根	0.8	1.20	0.96	
153	03633105	冲击钻头	Φ6～8	根	7.19	1.72	12.37	
154	03633105~1	冲击钻头 Φ6～8		根	13.29	1.72	22.86	
155	03633105~2	冲击钻头	Φ6~8	根	3.54	1.72	6.09	
156	03633106	冲击钻头	Φ6～12	根	44.745304	2.57	115.00	
157	03633106~2	冲击钻头 Φ6～12		根	0.52	2.57	1.34	
158	03633308	合金钢钻头	Φ8mm～10mm	根	1.200108	6.86	8.23	
159	03652404	金刚石锯片	Φ114×1.8	片	197.38402	17.15	3385.14	
160	03652421	锯条		根	501.72382	0.19	95.33	
161	03652422	钢锯条		根	1124.497082	0.21	236.14	
162	03652906	钢丝刷子		把	4.16376	1.54	6.41	
163	04010132	水泥	42.5级	kg	40.8	0.29	11.83	
164	04010611	水泥	32.5级	kg	1880.990553	0.26	494.70	
165	04010611~1	水泥 32.5级		kg	127.543285	0.26	33.54	
166	04010611~2	水泥	32.5级	kg	6	0.26	1.58	
167	04010611~3	水泥	32.5级	kg	4948.428012	0.26	1301.44	
168	04030102	黄砂		m3	0.216111	237.81	51.39	
169	04030102~1	黄砂		m3	1.032025	237.81	245.43	
170	04030107~1	中砂		t	31.489996	150.57	4741.45	
171	04050201~1	碎石		m3	1	164.18	164.18	
172	04050206	碎石 5～32mm		m3	0.216111	164.18	35.48	
173	04050206~1	碎石	5～32mm	m3	0.130625	164.18	21.45	
174	05030100	木方材		m3	0.126	2432.79	306.53	
175	05030600	普通木成材		m3	0.13622	2432.79	331.39	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区11#楼水电　　堂前人家东区项目施工　　第6页 共20页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
176	05030700	木板材		m3	0.056	2432.79	136.24	
177	05050111	胶合板	2440×1220×6	m2	3.17	10.29	32.62	
178	05050111~1	胶合板 2440×1220×6		m2	5.66	10.29	58.24	
179	05050111~2	胶合板	2440*1220*6	m2	0.77	10.29	7.92	
180	11030305	醇酸防锈漆	C53-1	kg	64.423974	12.49	804.66	
181	11030305-1	醇酸防锈漆	C53-1	kg	52.128605	12.49	651.09	
182	11030306	酚醛防锈漆		kg	8.72697	12.49	109.00	
183	11030306.1	酚醛防锈漆		kg	13.12077	12.49	163.88	
184	11030306-1	酚醛防锈漆		kg	30.47706	12.49	380.66	
185	11030525	防火涂料	A60-1	kg	10.08	16.29	164.20	
186	11030525~1	防火涂料 A60-1		kg	15.63	16.29	254.61	
187	11030703	沥青漆		kg	5.18	13.98	72.42	
188	11030704	沥青清漆		kg	4.315917	20.51	88.52	
189	11030904	沥青绝缘漆		kg	4.62084	15.38	71.07	
190	11111703	酚醛磁漆		kg	1.02	14.91	15.21	
191	11112503.1	调和漆		kg	11.57715	14.48	167.64	
192	11112503-1	调和漆		kg	61.89141	14.48	896.19	
193	11112504	无光调和漆		kg	22.135462	14.48	320.52	
194	11112504~1	无光调和漆		kg	0.316	14.48	4.58	
195	11112524	厚漆		kg	26.420533	6.22	164.34	
196	11112524~1	厚漆		kg	3.505518	6.22	21.80	
197	11112525	铅油		kg	1.33309	14.58	19.44	
198	11452103	工业酒精 99.5%		kg	0.27	6.86	1.85	
199	11452114	松香水		kg	2.539332	4.72	11.99	
200	11590504	聚氯乙烯热熔密封胶		kg	47.77327	10.72	512.13	
201	11590914	硅酮密封胶		L	13.6	68.60	932.96	
202	11591104	玻璃胶	310g	支	0.48	12.86	6.17	
203	11591104~1	玻璃胶 310g		支	0.8	12.86	10.29	
204	11593504	油灰		kg	44.2	1.29	57.02	
205	12010103	汽油		kg	428.044311	10.41	4455.94	
206	12010103~1	汽油		kg	45.9	10.41	477.82	
207	12010903	煤油		kg	19.18	4.29	82.28	
208	12030106	溶剂汽油		kg	14.466579	10.41	150.60	
209	12050311	机油		kg	17.556101	7.92	139.04	
210	12050313	机油 6～7#		kg	1.952682	10.72	20.93	
211	12050313~1	机油	6～7#	kg	1.180295	10.72	12.65	
212	12060317	清油		kg	10.757526	13.72	147.59	
213	12070105	黄油(钙基脂)		kg	2.21	6.86	15.16	

承包人供应主要材料一览表

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
214	12070109	电力复合脂		kg	56.239012	17.15	964.50	
215	12300367	硬酯酸	一级	kg	0.516903	10.29	5.32	
216	12310308	丙酮		kg	71.4333	5.15	367.88	
217	12310331	漂白粉		kg	0.109071	3.43	0.37	
218	12370305	氧气		m3	102.279282	2.83	289.45	
219	12370335	乙炔气		kg	32.69089	15.44	504.75	
220	12370336	乙炔气		m3	3.74	14.05	52.55	
221	12410101	粘结剂		kg	473.163	15.44	7305.64	
222	12413518~1	901胶		kg	2.15	2.50	5.38	
223	12413526	氯丁胶粘合剂		kg	14.9721	16.29	243.90	
224	12413537	立时得胶		kg	2.4	12.43	29.83	
225	12413542	胶合剂		kg	12.388256	8.56	106.04	
226	12430303	胶带	(9m/卷)	卷	546.76	2.42	1323.16	
227	12430344	自粘橡胶带	20mm×5m	卷	27.86	12.43	346.30	
228	12430361	塑料粘胶带		盘	39.93052	3.14	125.38	
229	12430363	塑料胶布带	20mm×10m	卷	23.53026	1.80	42.35	
230	12430365	塑料胶布带	25mm×10m	卷	137.3606	3.14	431.31	
231	13010907~1	石棉编绳	Φ11～25烧失量24%	kg	1.4	9.86	13.80	
232	13013509	石棉绒		kg	431.95	2.56	1105.79	
233	13013509~1	石棉绒		kg	0.427	2.56	1.09	
234	13070703~1	防火岩棉,容重65Kg/m3		m3	2.7192	488.01	1327.00	
235	13070703~2	防火岩棉,容重110Kg/m3		m3	24.6273	603.30	14857.65	
236	13120503	橡塑保温板		m3	45.5466	998.11	45460.52	
237	13190511	铝箔复合玻璃钢		m2	646.92	11.98	7750.10	
238	14010305-2~1	镀锌钢管	SC20	m	1523.0816	7.39	11255.57	
239	14010305-3~1	镀锌钢管	SC25	m	339.6116	10.61	3603.28	
240	14010305-4~1	镀锌钢管	SC32	m	125.7836	13.63	1714.43	
241	14010305-4~2	镀锌钢管	SC32	m	56.7839	13.63	773.96	
242	14010305-495~2	镀锌钢管	RC25	m	105.06	10.61	1114.69	
243	14010305-5~1	镀锌钢管	SC40	m	56.8148	16.44	934.04	
244	14010305-6~1	镀锌钢管	SC50	m	46.762	20.74	969.84	
245	14010305-9~1	镀锌钢管	SC100	m	37.08	44.29	1642.27	
246	14010317	焊接钢管	DN32	m	65.27	10.43	680.77	
247	14010320	焊接钢管	DN40	m	39.04	12.73	496.98	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区11#楼水电　　堂前人家东区项目施工　　第8页 共20页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
248	14010323	焊接钢管	DN50	m	73.5	16.21	1191.44	
249	14010332	焊接钢管	DN80	m	74.215	27.55	2044.62	
250	14010335	焊接钢管	DN100	m	87.33	35.42	3093.23	
251	14010341	焊接钢管	DN150	m	26.535	59.00	1565.57	
252	14010341~1	焊接钢管	DN120	m	123.22	49.83	6140.05	
253	14030303-10~1	热镀锌钢管	DN100	m	60.53306	44.29	2681.01	
254	14030303-12~2	热镀锌钢管	DN150	m	11.69168	75.85	886.81	
255	14030303-3~1	热镀锌钢管	DN25	m	101.0514	10.61	1072.16	
256	14030303-4~1	热镀锌钢管	DN32	m	24.6126	13.63	335.47	
257	14030303-5~1	热镀锌钢管	DN40	m	12.0054	16.44	197.37	
258	14030303-6~1	热镀锌钢管	DN50	m	20.2572	20.74	420.13	
259	14030303-7~1	热镀锌钢管	DN65	m	6.70432	27.92	187.18	
260	14030303-9~1	热镀锌钢管	DN80	m	55.05514	34.77	1914.27	
261	14030313	热镀锌钢管	DN15	m	0.3	5.70	1.71	
262	14030319	热镀锌钢管	DN25	m	0.4	10.61	4.24	
263	14040103-1~1	不锈钢管	DN15	m	123.6138	6.90	852.94	
264	14040103-9~1	不锈钢管 6mm	DN150	m	7.14	474.08	3384.93	
265	14050130	无缝钢管	Φ57×3	m	0.19694	20.86	4.11	
266	14050175	无缝钢管	Φ219×6	m	5.49	253.39	1391.11	
267	14210102~1	金属软管 DN15		个	68	15.57	1058.76	
268	14210107~1	金属软管	Φ25	m	10	2.48	24.80	
269	14210109	金属软管	Φ40	m	5	3.65	18.25	
270	14210121	金属软管	CP15	m	227.63	2.00	455.26	
271	14310377~1	PVC-U中空螺旋消音管	dn50	m	164.98954	5.86	966.84	
272	14310377~2	加强型HRS型高层雨水管(抗紫外线)	dn50	m	27.86688	5.36	149.37	
273	14310377~3	PVC-U排水管(抗紫外线)	dn50	m	35.50272	4.76	168.99	
274	14310378~1	PVC-U排水管(抗紫外线)	dn75	m	334.85218	8.99	3010.32	
275	14310378~2	PVC-U中空螺旋消音管	dn75	m	196.07643	9.32	1827.43	
276	14310379~1	加强型PVC-U中空螺旋消音管	dn110	m	774.65544	28.40	22000.21	
277	14310379~2	PVC-U排水管	dn110	m	84.73992	17.12	1450.75	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区11#楼水电　　堂前人家东区项目施工　　第9页 共20页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
278	14310379~3	加强型HRS型高层雨水管(抗紫外线)	dn110	m	384.55587	24.36	9367.78	
279	14310379~4	PVC-U排水管(抗紫外线)	dn110	m	7.0374	15.13	106.48	
280	14310380~1	加强型PVC-U中空螺旋消音管	dn160	m	76.11986	42.03	3199.32	
281	14310380~2	加强型HRS型高层雨水管(抗紫外线)	dn160	m	61.985	35.63	2208.53	
282	14311503-1~1	PP-R 冷水管 S4	De20	m	2241.0624	4.20	9412.46	
283	14311503-1~2	PP-R 热水管 S3.2	De20	m	2332.1382	5.08	11847.26	
284	14311503-2~1	PP-R 冷水管 S4	De25	m	437.1924	6.52	2850.49	
285	14311503-3~2	PP-R 冷水管 S4	De32	m	1791.579	8.99	16106.30	
286	14312502	塑料软管		kg	18.36	15.78	289.72	
287	14312509	塑料软管	dn6	m	237.6	1.89	449.06	
288	14350105	异型塑料管	dn2.5～5	m	59.4	1.17	69.50	
289	14350106	异型塑料管	dn5	m	36.93	1.17	43.21	
290	14350106~1	异型塑料管 dn5		m	27.05	1.17	31.65	
291	14370507	橡胶软管	Φ50	m	1.57552	26.76	42.16	
292	15020301-1~1	镀锌钢管接头零件	DN25	个	71.62761	1.90	136.09	
293	15020301-2~1	镀锌钢管接头零件	DN32	个	19.47291	4.10	79.84	
294	15020301-3~1	镀锌钢管接头零件	DN40	个	14.39471	4.50	64.78	
295	15020301-4~1	镀锌钢管接头零件	DN50	个	18.52938	5.83	108.03	
296	15021105	镀锌活接头	DN15	个	202	3.89	785.78	
297	15021107	镀锌活接头	DN25	个	89.89	7.42	666.98	
298	15021305	镀锌管箍	DN15	个	48.48	0.94	45.57	
299	15021307	镀锌管箍	DN25	个	2.02	1.93	3.90	
300	15021307~1	镀锌管箍 DN25		个	54.54	2.25	122.72	
301	15021703	镀锌丝堵	DN15	个	24.24	0.93	22.54	
302	15021703~1	镀锌丝堵 DN15		个	5.4	1.08	5.83	
303	15021705	镀锌丝堵	DN25	个	1.01	1.66	1.68	
304	15021918	镀锌三通 DN25×15		个	1.01	4.28	4.32	
305	15022305	镀锌弯头	DN15	个	24.24	1.18	28.60	
306	15022307	镀锌弯头	DN25	个	1.01	2.70	2.73	
307	15022705	镀锌六角外丝 DN15		个	1.01	1.11	1.12	
308	15023127	镀锌锁紧螺母	3×20	个	228.46224	0.13	29.70	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区11#楼水电　　堂前人家东区项目施工　　第10页 共20页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
309	15023128	镀锌锁紧螺母	3×25	个	66.70074	0.24	16.01	
310	15023129	镀锌锁紧螺母	3×32	个	27.385125	0.54	14.79	
311	15023130	镀锌锁紧螺母	3×40	个	8.52222	0.72	6.14	
312	15023131	镀锌锁紧螺母	3×50	个	7.0143	0.93	6.52	
313	15023134	镀锌锁紧螺母	3×100	个	5.562	2.00	11.12	
314	15023141	镀锌锁紧螺母	M15～20×3	个	12728.355	0.12	1527.40	
315	15023141~2	镀锌锁紧螺母 M15～20×3		个	1128.075	0.12	135.37	
316	15090305	室内不锈钢管螺纹连接接头零件	DN15	个	198.38803	4.12	817.36	
317	15090713	室内不锈钢管卡压连接接头零件	DN100	个	1.876	54.80	102.80	
318	15130305	金属软管接头	Φ15～20	个	455.26	1.37	623.71	
319	15130506~1	金属软管活接头	Φ25	套	16.32	1.95	31.82	
320	15130507	金属软管活接头	Φ40	套	8.16	2.66	21.71	
321	15230307~1	PVC-U中空螺旋消音管件	dn50	个	153.89924	3.90	600.21	
322	15230307~2	加强型HRS型高层雨水管(抗紫外线) 管件	dn50	个	12.80064	3.10	39.68	
323	15230307~3	PVC-U排水管(抗紫外线)管件	dn50	个	16.30816	3.10	50.56	
324	15230308~1	PVC-U排水管(抗紫外线) 管件	dn75	个	183.45262	4.80	880.57	
325	15230308~2	PVC-U中空螺旋消音管件	dn75	个	219.08436	4.80	1051.60	
326	15230309~1	加强型PVC-U中空螺旋消音管件	dn110	个	1034.69236	8.50	8794.89	
327	15230309~2	PVC-U排水管管件De110	dn110	个	113.18548	11.07	1252.96	
328	15230309~3	加强型HRS型高层雨水管(抗紫外线) 管件	dn110	个	155.68245	8.50	1323.30	
329	15230309~4	PVC-U排水管件(抗紫外线)	dn110	个	2.849	8.50	24.22	
330	15230310~1	加强型PVC-U中空螺旋消音管件	dn160	个	56.10524	18.90	1060.39	
331	15230310~2	加强型HRS型高层雨水管(抗紫外线)管件	dn160	个	16.445	13.75	226.12	
332	15271912	管接头	FST20	个	1527.11244	0.25	381.78	
333	15271913	管接头	FST25	个	516.1464	0.33	170.33	
334	15271914	管接头	FST32	个	83.23728	0.59	49.11	
335	15370305~1	镀锌管卡	DN12～40×1.5	个	7	1.38	9.66	
336	15370308	镀锌管卡	DN20	个	916.14792	1.16	1062.73	
337	15370310	镀锌管卡	DN25	个	258.410623	1.39	359.19	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区11#楼水电　　堂前人家东区项目施工　　第11页 共20页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
338	15370312	镀锌管卡	DN32	个	107.999517	1.59	171.72	
339	15370314	镀锌管卡	DN40	个	37.497768	2.51	94.12	
340	15370315	镀锌管卡	DN50	个	30.86292	3.88	119.75	
341	15370707	单管卡子	DN25	个	19.87516	0.68	13.52	
342	15371521	镀锌扁钢卡子	-25×4	kg	20.925	6.17	129.11	
343	15410718	可曲挠橡胶接头	DN80	个	6	142.38	854.28	
344	15430305	透气帽(铅丝球)	DN50	个	4.43612	1.66	7.36	
345	15430306	透气帽(铅丝球)	DN75	个	10.1805	2.38	24.23	
346	15430307	透气帽(铅丝球)	DN100	个	50.434	3.27	164.92	
347	15430308	透气帽(铅丝球)	DN150	个	2.4114	5.11	12.32	
348	16150503	自动排气阀	DN15	个	24	25.60	614.40	
349	16150505	自动排气阀	DN25	个	1	36.80	36.80	
350	16250110~1	法兰闸阀	DN80	个	6	344.70	2068.20	
351	16250110~2	法兰止回阀	DN80	个	6	300.22	1801.32	
352	16250110~3	偏心异径管	DN80	个	6	78.40	470.40	
353	16250111~1	法兰对夹蝶阀	DN100	个	7	125.57	878.99	
354	16250111~2	安全止回阀	DN100	个	1	423.40	423.40	
355	16250131~1	法兰信号阀	DN150	个	1	589.30	589.30	
356	16310103~1	铜质截止阀	DN15	个	133.32	16.95	2259.77	
357	16310103~2	铜质止回阀	DN15	个	24.24	16.95	410.87	
358	16310103~3	螺纹安全阀	DN15	个	24.24	35.90	870.22	
359	16310103~4	可调式减压稳压阀 Y13X-6T	DN15	个	20.2	108.36	2188.87	
360	16310105~3	铜质截止阀	DN25	个	69.69	30.06	2094.88	
361	16310105~4	可调式减压稳压阀 Y13X-6T	DN25	个	20.2	148.31	2995.86	
362	16410101	螺纹截止阀	DN25	个	2.02	30.06	60.72	
363	16410113	阀门	DN50 PN10	个	0.19694	92.90	18.30	
364	16413540~1	三角阀		个	68.68	16.43	1128.41	
365	17010901	平焊法兰	DN150	片	2.2	45.52	100.14	
366	17010901~3	平焊法兰	DN150	片	2	45.52	91.04	
367	17010920	平焊法兰	0.6MPa DN50	片	0.19694	20.32	4.00	
368	17010942	平焊法兰	1.6MPa DN80	片	48	36.22	1738.56	
369	17010943	平焊法兰	1.6MPa DN100	片	16	48.71	779.36	
370	17010945	平焊法兰	1.6MPa DN150	片	2	72.99	145.98	
371	18130101~1	洗菜盆		只	68.68	285.38	19599.90	
372	18150322	连体坐便器		套	68.68	367.54	25242.65	
373	18410301~1	快开龙头 DN15		个	68.68	8.65	594.08	
374	18430305	普通地漏	DN50	个	178	3.11	553.58	
375	18430305~1	洗衣机专用地漏	DN50	个	68	5.55	377.40	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区11#楼水电　　堂前人家东区项目施工　　第12页 共20页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
376	18430305~2	带网框地漏	DN50	个	1	18.11	18.11	
377	18430306	普通铸铁地漏	DN80	个	1	11.00	11.00	
378	18430307~1	带网框地漏	DN100	个	1	40.11	40.11	
379	18450306	普通存水弯	Φ50	个	136.68	8.65	1182.28	
380	18470108~1	清扫口	DN100	个	4	16.59	66.36	
381	19110103	管子托钩	DN15	个	5850.76627	1.01	5909.27	
382	19110104	管子托钩	DN20	个	489.05542	1.14	557.52	
383	19110105	管子托钩	DN25	个	1624.71625	1.31	2128.38	
384	19410111~1	电动多叶送风口	800×(800+250) 风量10979.28m3/h	个	34	1043.36	35474.24	
385	20010100~1	灭火器	MF/ABC4	个	82	53.24	4365.68	
386	20030105~1	薄型单栓带消防软管卷盘组合式消防柜	单栓65	套	6	878.42	5270.52	
387	20030105~2	薄型单栓带消防软管卷盘组合式消防柜 (减压稳压)	单栓65	套	35	909.47	31831.45	
388	20030105~3	试验消火栓箱	单栓65	套	1	558.99	558.99	
389	20050106~1	消防水泵接合器	SQS150-C	套	2	1340.43	2680.86	
390	20130101	水流指示器	DN150	套	1	148.00	148.00	
391	20210101	直立型闭式喷头	ZST-15/68℃	个	43.43	10.65	462.53	
392	20210101~1	直立型闭式喷头 K=115	ZST-15/68℃	个	11.11	12.42	137.99	
393	2039456012 08759247~1	火灾显示盘		个	4	186.00	744.00	
394	20450315~1	不锈钢减压孔板	DN150*48	个	1	42.21	42.21	
395	2061482695 03144090~1	短路隔离器		个	38	38.00	1444.00	
396	2061482695 03144090~2	输入模块		个	13	36.00	468.00	
397	2061482695 03144090~3	广播控制模块		个	4	55.00	220.00	
398	21110103	压力表 0- 1.6MPa		只	1	27.83	27.83	
399	21590303	压力表气门 QZ- 2 黄铜 M10-Φ6		个	1	8.50	8.50	
400	21590321~1	压力表		套	7	31.94	223.58	
401	21650101~1	取源部件		套	7	32.00	224.00	
402	22470111~1	出口疏散标志灯	A-BLJC-1LROXEⅡ1 W-A431B(DC36V)防 护等级IP67	套	41.41	37.19	1540.04	
403	22470111~2 2	楼层标志灯	A-BLJC-1LROXEⅡ1 W-A431B(DC36V)	套	39.39	37.27	1468.07	
404	22470111~2 3	电气井道灯 （带防护罩）11 W		套	69.69	32.83	2287.92	

承包人供应主要材料一览表

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
405	22470111~31	集中电源疏散照明灯（A型）	A-ZFJC-E10W-A603B(DC36V)	套	11.11	39.78	441.96	
406	22470111~32	集中电源疏散照明灯（A型）	A-ZFJC-E6W-A603HC(DC36V) 光通量≥600Lm,防护等级IP67	套	150.49	49.29	7417.65	
407	22470111~33	安全出口标志灯	A-BLJC-1LROXEⅡ1W-A431B(DC36V)	套	4.04	48.80	197.15	
408	22470111~34	方向标志灯	A-BLJC-1LROXEⅡ1W-A431B(DC36V)	套	47.47	36.32	1724.11	
409	22470111~35	声光感应壁灯(带光控声控延时开关)	LED,12W	套	13.13	50.16	658.60	
410	22470111~36	声光感应灯(带光控声控延时开关)	LED,12W	套	80.8	50.16	4052.93	
411	22470111~37	水井防水壁灯(带防护罩)	LED,11W	套	36.36	32.00	1163.52	
412	22470111~38	双面方向标志灯	A-BLJC-2LROXEⅡ1W-A430B(DC36V)	套	4.04	48.43	195.66	
413	22470111~39	LED筒灯	5W	套	70.7	32.86	2323.20	
414	22470111~40	LED声光感应筒灯(带光控声控延时开关)	5W	套	152.51	45.83	6989.53	
415	22470111~41	节能吸顶灯	LED,12W	套	175.74	32.86	5774.82	
416	22470111~42	节能单管荧光灯	LED,8W	套	8.08	33.73	272.54	
417	22470111~43	节能双管荧光灯	LED,2×18W	套	4.04	62.27	251.57	
418	22470111~44	防水声光感应灯(带光控声控延时开关)	LED,12W	套	12.12	57.08	691.81	
419	22470111~45	防水型节能吸顶灯(防护等级为IP54)	LED,12W	套	216.14	39.78	8598.05	
420	22470111~46	集中电源疏散照明灯（A型）	A-ZFJC-E6W-A603HC(DC36V)	套	2.02	39.78	80.36	
421	22470111~47	防水声光感应壁灯(带光控声控延时开关)	LED,12W	套	2.02	57.08	115.30	
422	22470111~48	井道照明灯18W		套	22.22	32.83	729.48	
423	23230131-2~1	单联单控带插座开关		只	16.32	7.89	128.76	
424	23230131-2~2	单联单控带插座开关		只	567.12	7.89	4474.58	
425	23230131-3~1	双联单控照明开关		只	5.1	14.62	74.56	
426	23230131-8~1	单联双控照明开关		只	4.08	8.86	36.15	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区11#楼水电　　堂前人家东区项目施工　　第14页 共20页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
427	23310301~1	白面板		个	3113.04	0.69	2148.00	
428	23412504-2~1	UPS专用三极插座		套	2.04	38.92	79.40	
429	23412504-3700~4	单相二，三极安全插座,加防水外壳，IP54		套	512.04	7.70	3942.71	
430	24150703	瓷接头	双路	个	305.91	0.24	73.42	
431	24170102	黄漆布带	20mm×40m	卷	150.984	17.15	2589.38	
432	24170308~1	黄腊带	20mm×10m	卷	3.84	7.86	30.18	
433	25010309	裸铜线	10mm2	kg	23.46	56.42	1323.61	
434	25010735	镀锡裸铜绞线	16mm2	kg	3.84	58.91	226.21	
435	25030103	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线	450V/750V1.5mm2	m	572.48	0.97	555.31	
436	25030104	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线	450V/750V2.5mm2	m	386.382	1.50	579.57	
437	25030141	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线	105℃-1.5mm2	m	584.766	1.09	637.39	
438	25030142	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线	105℃-2.5mm2	m	150.357	1.65	248.09	
439	25030509	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线	300V/500V6mm2	m	95.25	4.47	425.77	
440	25030511	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线	450V/750V10mm2	m	154.89225	7.62	1180.28	
441	25030512	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线	450V/750V16mm2	m	3	11.51	34.53	
442	25430311-1~1	绝缘导线	WDZC-BYJ-2.5	m	376.7472	2.33	877.82	
443	25430311-1~4	绝缘导线	WDZNC-RYJS-2*1.5	m	3228.5448	3.17	10234.49	
444	25430311-1~5	绝缘导线	WDZNC-BYJ-2.5	m	5762.082	2.48	14289.96	
445	25430311-1~6	绝缘导线	WDZNC-RYJS-4*1.5	m	12.5358	7.09	88.88	
446	25430311-1~7	绝缘导线	WDZNC-RYJS-2*2.5	m	826.5672	5.88	4860.22	
447	25430311-10~1	绝缘导线	BV2.5	m	35957.1	2.13	76588.62	
448	25430311-10~3	绝缘导线	WDZNC-BYJ-2.5	m	1605.3472	2.48	3981.26	
449	25430311-11~1	绝缘导线	BV4	m	13051.94	4.15	54165.55	
450	25430311-19~1	绝缘导线	BVR-25	m	26.46	21.99	581.86	
451	25430311-3821~3	绝缘导线	WDZC-BYJ-2.5	m	7289.5792	2.33	16984.72	
452	25430311-3821~4	绝缘导线	WDZNC-BYJ-2.5	m	7832.8072	2.48	19425.36	
453	25430311-9~1	绝缘导线	WDZNC-BYJ-1.5mm2	m	10.1616	1.48	15.04	
454	25430314-3~1	铜芯多股绝缘导线	WDZNC-RYJS-2*1.5mm2	m	855.7488	3.17	2712.72	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区11#楼水电　　堂前人家东区项目施工　　第15页 共20页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
455	25430314-3~2	铜芯多股绝缘导线	WDZNC-RYJS-2*1.5	m	461.0304	3.17	1461.47	
456	25430314-4~2	铜芯多股绝缘导线	WDZNC-RYJS-2*2.5	m	2149.6752	5.88	12640.09	
457	25430314-7~1	铜芯多股绝缘导线	WDZC-RYJS-4*1.5mm2	m	294.0624	7.09	2084.90	
458	25430314-7~2	铜芯多股绝缘导线	WDZNC-RYJS-4*1.5mm2	m	198.3096	7.09	1406.02	
459	25430315-12~1	铜芯绝缘导线	WDZC-BYJ-4	m	51.1875	4.55	232.90	
460	25430315-15~1	铜芯绝缘导线	WDZC-BYJ-16	m	2208.843	17.58	38831.46	
461	25430319	花线	2×23/0.15	m	2.036	2.26	4.60	
462	26012501~18	封闭式镀锌桥架	400*150	m	127.48425	91.95	11722.18	
463	26012501~19	封闭式镀锌桥架	300*150	m	28.6425	68.85	1972.04	
464	26012501~20	封闭式镀锌桥架	100*100	m	239.6925	23.93	5735.84	
465	26012501~21	封闭式镀锌桥架	300*100	m	102.51	58.20	5966.08	
466	26012501~22	耐火封闭金属桥架(内有防火隔板)	150*100	m	144.8607	39.75	5758.21	
467	26012501~23	防水金属桥架	100*100	m	48.6621	23.93	1164.48	
468	26060121-2~1	刚性阻燃管	PVC20	m	11427.372	1.56	17826.70	
469	26060121-3~1	刚性阻燃管	PVC25	m	3862.32	2.25	8690.22	
470	26060121-4~1	刚性阻燃管	PVC32	m	622.864	3.66	2279.68	
471	26060351-2~1	紧定式镀锌电线管	JDG20	m	535.703	4.10	2196.38	
472	26060351-3~1	紧定式镀锌电线管	JDG25	m	395.4376	5.81	2297.49	
473	26060351-3~2	紧定式镀锌电线管	JDG25	m	3999.9432	5.81	23239.67	
474	26060351-3990~1	紧定式镀锌电线管	JDG20	m	5705.7674	4.10	23393.65	
475	26060351-3990~2	紧定式镀锌电线管	JDG20	m	2081.115	4.05	8428.52	
476	26064105	塑料护口(钢管用)	dn15	个	12728.355	0.10	1272.84	
477	26064105~1	塑料护口(钢管用) dn15		个	1128.075	0.10	112.81	
478	26064107	塑料护口(钢管用)	dn20	个	228.46224	0.10	22.85	
479	26064108	塑料护口(钢管用)	dn25	个	66.70074	0.25	16.68	
480	26064110	塑料护口(钢管用)	dn32	个	27.385125	0.25	6.85	
481	26064111	塑料护口(钢管用)	dn40	个	8.52222	0.37	3.15	

承包人供应主要材料一览表

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
482	26064113	塑料护口(钢管用)	dn50	个	7.0143	0.37	2.60	
483	26064117	塑料护口(钢管用)	dn100	个	5.562	0.98	5.45	
484	26064306	紧定式直管接头	Φ20	个	1414.839518	1.54	2178.85	
485	26064307	紧定式直管接头	Φ25	个	653.759552	2.06	1346.74	
486	26065131	镀锌电线管接头	Φ20×5	个	243.693056	0.83	202.27	
487	26065132	镀锌电线管接头	Φ25×6	个	71.147456	1.23	87.51	
488	26065133	镀锌电线管接头	Φ32×6	个	29.2108	1.79	52.29	
489	26065134	镀锌电线管接头	Φ40×7	个	9.090368	2.10	19.09	
490	26065135	镀锌电线管接头	Φ50×7	个	7.48192	3.10	23.19	
491	26065138	镀锌电线管接头	Φ100×10	个	5.562	9.12	50.73	
492	26065306	紧定式锁母	Φ20	个	1498.065372	0.90	1348.26	
493	26065307	紧定式锁母	Φ25	个	659.30712	1.29	850.51	
494	26066511	线号套管	Φ3.5	只	115.5	0.09	10.40	
495	26066513	钢管保护管	Φ40×400	根	55.768	7.55	421.05	
496	26090503	铜接线端子	DT-4mm2	个	525.77	1.29	678.24	
497	26090506	铜接线端子	DT-6mm2	个	76	1.72	130.72	
498	26090507	铜接线端子	DT-10mm2	个	255.78	2.43	621.55	
499	26090507~1	铜接线端子 DT-10mm2		个	24	2.43	58.32	
500	26090508	铜接线端子	DT-16mm2	个	893.3505	3.33	2974.86	
501	26090509	铜接线端子	DT-25mm2	个	19.584	4.23	82.84	
502	26091105	铜铝过渡接线端子	DTL-25mm2	个	72.192	2.14	154.49	
503	26093511	分等电位联结端子箱		个	129.54	18.60	2409.44	
504	26093512	总等电位联结端子箱		个	2	67.43	134.86	
505	26110101~1	铁接线盒		只	440.64	2.22	978.22	
506	26110101~2	接线盒		只	517.14	1.86	961.88	
507	26110101~5	塑料接线盒		只	2490.84	1.86	4632.96	
508	26110101~6	塑料开关盒		只	5132.64	1.86	9546.71	
509	26110101~7	铁接线盒		只	147.9	2.22	328.34	
510	26110101~8	塑料开关盒		只	820.08	1.86	1525.35	
511	26110145	钢接线盒		个	225.42	2.32	522.97	
512	26110301~1	接线端子箱	GST-JX100	个	6	90.90	545.40	
513	26110301~2	家庭多媒体信息箱	400×300×120mm	个	68	76.30	5188.40	
514	26110301~3	弱电箱		个	2	90.90	181.80	
515	26230107	镀锌扁钢支架	-40×3	kg	117.18	4.72	553.09	
516	26250311	镀锌电缆卡子	2×35	个	205.624434	1.46	300.21	
517	26250343	固定卡子	3×80	个	39.552	2.49	98.48	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区11#楼水电　　堂前人家东区项目施工　　第17页 共20页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
518	26250360	塑料线卡 Φ15以下		个	28	0.66	18.48	
519	26250703	电缆吊挂	3×50	套	52.804752	8.45	446.20	
520	31011126~1	油浸石棉盘根	Φ6～10 250℃	kg	2	9.86	19.72	
521	31110301	棉纱头		kg	286.795391	5.57	1597.45	
522	31110307	塑料手套		副	40.32	3.43	138.30	
523	31150101	水		m3	122.820261	4.57	561.29	
524	31150301	电		kW·h	584.30166	0.76	444.07	
525	31170103	标志牌		个	99.049476	0.16	15.85	
526	31170104	标志牌	塑料扁形	个	638.87964	0.16	102.22	
527	31170104~1	标志牌 塑料扁形		个	45	0.16	7.20	
528	31170121~1	位号牌		个	7	0.51	3.57	
529	31170126	铝牌		个	1	0.29	0.29	
530	32390707	钳接管	QL-25	个	0.7686	3.43	2.64	
531	50350103~1	壁式轴流风机(带阀)	风量600m3/h,全压40Pa,功率25W,噪声57dB(A)	台	4	562.12	2248.48	
532	52010111	太阳能热水器		个	24	2205.23	52925.52	
533	80010106	水泥砂浆 M10		m3	50.282153	310.33	15604.06	
534	CL-D00001	间接排水口		个	4	576.74	2306.96	
535	CL-D00002	雨水斗 De110	DN100	个	5.4099	99.45	538.01	
536	CL-D00002~1	侧墙型雨水斗 De110	DN100	个	7.2131	90.80	654.95	
537	CL-D00003	室外水泵接合器井		座	2	1426.91	2853.82	
538	SB0001	配电箱 1AP		台	1	6802.06	6802.06	
539	SB0001~1	余压探测器		支	34	184.00	6256.00	
540	SB0002	配电箱 1BP		台	1	6562.77	6562.77	
541	SB0002~1	消防配电线路过载探测器		套	11	106.47	1171.17	
542	SB0002~2	余压控制器		套	2	184.00	368.00	
543	SB0003	配电箱 2AP		台	1	5976.46	5976.46	
544	SB0003~3	消防电源监控模块		个	11	130.50	1435.50	
545	SB0004	配电箱 2BP		台	1	5924.20	5924.20	
546	SB0005	配电箱 AL0		台	2	4510.60	9021.20	
547	SB0005~11	配电箱 BFJ		台	1	3961.11	3961.11	
548	SB0005~12	配电箱APS1		台	1	4047.59	4047.59	
549	SB0005~13	配电箱APS2		台	1	3806.14	3806.14	
550	SB0005~5	配电箱 AL1		台	2	1980.04	3960.08	
551	SB0005~6	配电箱 AL2		台	2	2197.10	4394.20	
552	SB0005~7	配电箱 PYJ		台	1	4471.17	4471.17	

承包人供应主要材料一览表

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
553	SB0005~8	配电箱 SFJ		台	2	4838.19	9676.38	
554	SB0005~9	配电箱 JX		台	2	1956.86	3913.72	
555	SB0006~1	轴流式加压送风机	风量42700m3/h,全压674Pa,功率15KW,噪声91dB(A)	台	2	7941.24	15882.48	
556	SB0007	消防电梯配电箱 APX		台	2	5405.32	10810.64	
557	SB0007~1	无障碍电梯配电箱 APK		台	2	6127.43	12254.86	
558	SB0007~2	配电箱 ALL		台	2	2417.80	4835.60	
559	SB0007~4	轴流式补风机	风量8500m3/h,全压560Pa,功率2.2KW,噪声81dB(A)	台	1	3318.46	3318.46	
560	SB0007~5	轴流式排烟风机	风量16000/8000m3/h,全压759/190Pa,功率8.0/2.0KW,噪声88/76dB(A)	台	1	7941.24	7941.24	
561	SB0008	排水泵	Q=40m3/h,H=15m,N=4Kw	台	8	1902.55	15220.40	
562	SB0009	声光报警器		个	41	36.32	1489.12	
563	SB0010	消防广播（阻燃材料）		个	48	22.18	1064.64	
564	SB0011	消防广播（阻燃材料）		个	32	22.18	709.76	
565	SB0012	消防电话插孔		个	40	56.21	2248.40	
566	SB0012~1	应急照明控制模块		个	6	29.28	175.68	
567	SB0012~2	电气火灾监控模块		个	16	265.03	4240.48	
568	SB0013	总线联动控制模块		个	63	85.00	5355.00	
569	SB0015	防火门控制器	FH1	个	36	24.21	871.56	
570	SB0017	墙式新风机	风量100m3/h,全压40Pa,功率20W,噪声≤32dB(A),带除霾装置	台	236	408.12	96316.32	
571	SB0018	消火栓按钮		个	41	55.00	2255.00	
572	X1810628-16~1	铜芯电缆	WDZNC-KYJY-3*2.5	m	76.4368	11.86	906.54	
573	X1810628-16~2	铜芯电缆	WDZNC-YJY-4*2.5	m	9.6455	12.28	118.45	
574	X1810628-16~5	铜芯电缆	YQW-4*2.5	m	8.7567	15.33	134.24	
575	X1810628-18~1	铜芯电缆	WDZNC-YJY-4*6	m	6.1711	31.14	192.17	
576	X1810628-18~2	铜芯电缆	WDZNC-YJY-3*6	m	6.1711	23.77	146.69	
577	X1810628-19~1	铜芯电缆	WDZNC-YJY-4*10	m	19.3718	41.60	805.87	
578	X1810628-31~3	矿物绝缘电缆	RTTZ-5*4	m	106.959	49.21	5263.45	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区11#楼水电　　堂前人家东区项目施工　　第19页 共20页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
579	X1810628-31~4	铜芯电缆	WDZC-YJY-5*4	m	310.7669	25.64	7968.06	
580	X1810628-31~5	铜芯电缆	WDZNC-YJY-5*4	m	36.5721	26.38	964.77	
581	X1810628-32~1	铜芯电缆	WDZNC-YJY-5*6	m	67.468	42.44	2863.34	
582	X1810628-33~1	铜芯电缆	WDZNC-YJY-5*10mm2	m	95.8894	56.59	5426.38	
583	X1810628-34~1	铜芯电缆	WDZNC-YJY-5*16	m	26.058	90.81	2366.33	
584	X1810628-34~5	铜芯电缆	WDZC-YJY-5*16	m	57.469	90.81	5218.76	
585	X1810628-35~1	矿物绝缘电缆	RTTZ-4*25+1*16	m	577.1948	163.97	94642.63	
586	XZC-803	镀锌槽钢 10#		m	11.76	45.74	537.90	
587	ZC0001	B户型配电箱 PF		台	34	1768.68	60135.12	
588	ZC0001~3	A型应急照明集中电源 YJ0		台	2	2677.06	5354.12	
589	ZC0001~5	A型应急照明集中电源 YJ1		台	2	2677.06	5354.12	
590	ZC0001~6	A型应急照明集中电源 YJ2		台	2	2677.06	5354.12	
591	ZC0001~7	配电箱 AE0		台	2	3630.85	7261.70	
592	ZC0001~8	配电箱 AE1		台	2	3474.49	6948.98	
593	ZC0001~9	A户型配电箱 PF		台	34	1768.68	60135.12	
594	ZC0003	镀锌圆钢	10mm	m	418.5	3.04	1272.24	
595	ZC0003~1	水喷淋钢管卡箍管件	DN150	m	11.44	84.82	970.34	
596	ZC0004	PP-R 冷水管管件	De25	m	428.62	2.20	942.96	
597	ZC0005	PP-R 冷水管管件	De20	m	2197.12	1.50	3295.68	
598	ZC0005~2	PP-R 热水管管件	De20	m	2286.41	1.86	4252.72	
599	ZC0006	同层排水接口	de110	个	91.1668	30.27	2759.62	
600	ZC0007	沟槽式管件	DN100	m	52.57	21.46	1128.15	
601	ZC0008	沟槽式管件	DN80	m	36.42	12.40	451.61	
602	ZC0008~2	70℃防火阀(信号反馈)	630*320	个	1	274.33	274.33	
603	ZC0008~3	280℃防火阀(信号反馈)	630*400	个	2	244.80	489.60	
604	ZC0009	消火栓沟槽管件	DN100	m	196.74	21.46	4222.04	
605	ZC0010	消火栓沟槽管件	DN65	m	103	16.37	1686.11	
606	ZC001068	热镀锌扁钢	40*4	m	474.81	5.91	2806.13	
607	ZC001068~2	不锈钢 -40*4		m	16.59	25.74	427.03	
608	ZC001068~3	热镀锌扁钢	-25*4	m	94.164	3.70	348.41	
609	ZC0011	加厚热浸镀锌钢管	DN100	m	74.41	48.50	3608.89	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区11#楼水电　　堂前人家东区项目施工　　第20页 共20页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
610	ZC0011~1	热浸镀锌钢管	DN100	m	122.33	44.29	5418.00	
611	ZC0012	加厚热浸镀锌钢管	DN65	m	35.8	33.10	1184.98	
612	ZC0012~1	热浸镀锌钢管	DN65	m	67.2	27.92	1876.22	
613	ZC0014	水喷淋钢管卡箍管件	DN100	m	6.66	21.46	142.92	
614	ZC0015	水喷淋钢管卡箍管件	DN80	m	17.45	15.02	262.10	
615	ZC0016	水喷淋钢管卡箍管件	DN65	m	6.56	13.88	91.05	
616	ZC0017	不锈钢无动力风帽	Φ710	台	4	203.23	812.92	
617	ZC0018	70℃防火阀(信号反馈)	1000*630	个	3	445.54	1336.62	
618	ZC0019	70℃防火阀(信号反馈)	400*400	个	2	156.01	312.02	
619	ZC0020	电动对开多叶调节阀	400*400	个	2	133.01	266.02	
620	ZC0022	风管止回阀	630*400	个	1	106.28	106.28	
621	ZC0023	单层百叶风口	1000*400	个	1	123.49	123.49	
622	ZC0024	单层百叶侧排风口	500*200	个	6	44.42	266.52	
623	ZC0025	风管止回阀	800*800	个	2	203.57	407.14	
624	ZC0026	风管止回阀	630*320	个	1	115.45	115.45	
625	ZC0026~1	防火隔板		m2	68	57.67	3921.56	
626	ZC0027	70℃排烟防火阀(信号反馈)	800*800	个	4	338.57	1354.28	
627	ZC0027~1	70℃排烟防火阀(信号反馈)	1000*400	个	1	383.94	383.94	
628	ZC0077~2	PP-R 冷水管管件	De32	m	1756.45	2.50	4391.13	
合计							1764841.29	

单位工程招标控制价表

工程名称：堂前人家东区12#楼水电　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共1页

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	3525054.81	
1.1	人工费	967890.31	
1.2	材料费	1961889.57	
1.3	施工机具使用费	33804.20	
1.4	企业管理费	425698.02	
1.5	利润	135772.71	
2	措施项目费	327450.66	
2.1	单价措施项目费	228615.81	
2.2	总价措施项目费	98834.85	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	55962.78	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	95076.64	
5	税金	355282.39	
招标控制价合计=1+2+3+4+5-甲供材料费_含设备/1.01		4302864.50	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区12#楼水电　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共42页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		强电						
1	030404017122	配电箱	1、名称：配电箱 1AP (内置参数详见设计) 2、基础形式、材质、规格：按设计及规范要求 3、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 4、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 5、安装方式：落地安装	台	1	7359.06	7359.06	
2	030404017123	配电箱	1、名称：配电箱 1BP (内置参数详见设计) 2、基础形式、材质、规格：按设计及规范要求 3、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 4、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 5、安装方式：落地安装	台	1	7119.77	7119.77	
3	030404017124	配电箱	1、名称：配电箱 2AP (内置参数详见设计) 2、基础形式、材质、规格：按设计及规范要求 3、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 4、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 5、安装方式：落地安装	台	1	6533.46	6533.46	
本页小计							21012.29	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区12#楼水电　　堂前人家东区项目施工　　第2页 共42页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
4	030404017125	配电箱	1、名称：配电箱 2BP (内置参数详见设计) 2、基础形式、材质、规格：按设计及规范要求 3、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 4、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 5、安装方式：落地安装	台	1	6481.20	6481.20	
5	030404017149	配电箱	1、名称：配电箱APS (内置参数详见设计) 2、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 3、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 4、安装方式：挂墙明装	台	1	5161.61	5161.61	
6	030404017134	配电箱	1、名称：配电箱PYJ (内置参数详见设计) 2、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 3、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 4、安装方式：挂墙明装	台	1	4806.61	4806.61	
7	030404017135	配电箱	1、名称：配电箱SFJ (内置参数详见设计) 2、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 3、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 4、安装方式：挂墙明装	台	2	5173.63	10347.26	
本页小计							26796.68	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区12#楼水电　　堂前人家东区项目施工　　第3页 共42页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
8	030404017126	配电箱	1、名称：配电箱 AL0(内置参数详见设计) 2、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 3、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 4、安装方式：挂墙明装	台	2	4846.04	9692.08	
9	030404017132	配电箱	1、名称：配电箱 AL1(内置参数详见设计) 2、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 3、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 4、安装方式：挂墙明装	台	2	2315.48	4630.96	
10	030404017133	配电箱	1、名称：配电箱 AL2 （内置参数详见设计） 2、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 3、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 4、安装方式：挂墙明装	台	2	2532.54	5065.08	
11	030404017141	配电箱	1、名称：配电箱 ALL (内置参数详见设计) 2、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 3、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 4、安装方式：挂墙明装	台	2	2753.24	5506.48	
本页小计							24894.60	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
12	030404017139	配电箱	1、名称：消防电梯配电箱 APX (内置参数详见设计) 2、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 3、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 4、安装方式：挂墙明装	台	2	5740.76	11481.52	
13	030404017140	配电箱	1、名称：无障碍电梯配电箱 APK (内置参数详见设计) 2、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 3、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 4、安装方式：挂墙明装	台	2	6462.87	12925.74	
14	030404017142	配电箱	1、名称：B户型配电箱 PF (内置参数详见设计) 2、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 3、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 4、安装方式：挂墙暗装，含墙洞预留及修复	台	66	2104.12	138871.92	
15	030404017153	配电箱	1、名称：B户型配电箱 PF' (内置参数详见设计) 2、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 3、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 4、安装方式：挂墙暗装，含墙洞预留及修复	台	2	1477.40	2954.80	
本页小计							166233.98	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
16	030404017151	配电箱	1、名称：配电箱 AE0(内置参数详见设计) 2、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 3、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 4、安装方式：挂墙明装	台	2	3966.29	7932.58	
17	030404017152	配电箱	1、名称：配电箱 AE1(内置参数详见设计) 2、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 3、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 4、安装方式：挂墙明装	台	2	3809.93	7619.86	
18	030404017144	配电箱	1、名称：A型应急照明集中电源 YJ0(内置参数详见设计) 2、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 3、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 4、安装方式：挂墙明装	台	2	3012.50	6025.00	
19	030404017146	配电箱	1、名称：A型应急照明集中电源 YJ1(内置参数详见设计) 2、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 3、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 4、安装方式：挂墙明装	台	2	3012.50	6025.00	
本页小计							27602.44	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
20	030404017147	配电箱	1、名称：A型应急照明集中电源 YJ2(内置参数详见设计) 2、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 3、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 4、安装方式：挂墙明装	台	2	3012.50	6025.00	
21	030404017136	配电箱	1、名称：配电箱 JX(内置参数详见设计) 2、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 3、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 4、安装方式：挂墙明装	台	2	2292.30	4584.60	
22	030411003022	桥架	1、名称：封闭式金属桥架 2、规格：400*150 3、材质：热镀锌 4、类型：槽式桥架，含盖板 5、接地方式：按设计及规范要求	m	125.8	166.46	20940.67	
23	030411003023	桥架	1、名称：封闭式金属桥架 2、规格：300*150 3、材质：热镀锌 4、类型：槽式桥架，含盖板 5、接地方式：按设计及规范要求	m	30.25	143.24	4333.01	
24	030411003024	桥架	1、名称：封闭式金属桥架 2、规格：100*100 3、材质：热镀锌 4、类型：槽式桥架，含盖板 5、接地方式：按设计及规范要求	m	228.9	72.43	16579.23	
25	030411003027	桥架	1、名称：防水金属桥架 2、规格：100*100 3、材质：热镀锌 4、类型：槽式桥架，含盖板 5、接地方式：按设计及规范要求	m	45.78	72.43	3315.85	
本页小计							55778.36	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
26	030413001005	铁构件	1、名称：桥架支架 2、材质：型钢 3、规格：综合	kg	503.74	23.24	11706.92	
27	030411001041	配管	1、名称：电线管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：SC100 4、配置形式：暗配	m	54	107.80	5821.20	
28	030411001042	配管	1、名称：电线管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：SC32 4、配置形式：暗配	m	22.98	30.74	706.41	
29	030411001043	配管	1、名称：电线管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：SC25 4、配置形式：暗配	m	26.8	26.56	711.81	
30	030411001044	配管	1、名称：电线管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：SC20 4、配置形式：暗配	m	689.78	19.81	13664.54	
31	030411001045	配管	1、名称：电线管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：SC50 4、配置形式：明敷	m	45.4	52.79	2396.67	
32	030411001046	配管	1、名称：电线管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：SC40 4、配置形式：明敷	m	54.85	45.51	2496.22	
33	030411001047	配管	1、名称：电线管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：SC32 4、配置形式：明敷	m	57.9	37.18	2152.72	
34	030411001048	配管	1、名称：电线管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：SC25 4、配置形式：明敷	m	88.79	32.45	2881.24	
35	030411001049	配管	1、名称：电线管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：SC20 4、配置形式：明敷	m	5.98	26.56	158.83	
36	030411001051	配管	1、名称：电线管 2、材质：紧定式镀锌电线管 3、规格：JDG20 4、配置形式：暗配 5、接地要求：按设计及规范要求	m	3978.99	10.71	42614.98	
37	030411001052	配管	1、名称：电线管 2、材质：PVC塑料管 3、规格：PVC32 4、配置形式：暗配	m	571.58	16.38	9362.48	
本页小计							94674.02	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
38	030411001053	配管	1、名称：电线管 2、材质：PVC塑料管 3、规格：PVC25 4、配置形式：暗配	m	3633.58	14.19	51560.50	
39	030411001054	配管	1、名称：电线管 2、材质：PVC塑料管 3、规格：PVC20 4、配置形式：暗配	m	10485.87	12.04	126249.87	
40	031002003054	套管	1、名称、类型：一般穿楼板钢套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN32 4、填料材质：按设计及规范要求	个	68	34.28	2331.04	
41	031002003055	套管	1、名称、类型：一般穿楼板钢套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN50 4、填料材质：按设计及规范要求	个	136	36.04	4901.44	
42	031002003056	套管	1、名称、类型：刚性防水套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN40 4、填料材质：按设计及规范要求	个	2	64.40	128.80	
43	031002003057	套管	1、名称、类型：刚性防水套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN150 4、填料材质：按设计及规范要求	个	18	80.67	1452.06	
44	030408001040	电力电缆	1、名称：矿物绝缘电缆 2、型号：RTTZ 3、规格：4*25+1*16mm2 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：穿管或桥架敷设,含管道井竖向敷设 6、电压等级（kV）：1KV	m	578.58	179.65	103941.90	
45	030408001041	电力电缆	1、名称：矿物绝缘电缆 2、型号：RTTZ 3、规格：5*4mm2 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：穿管或桥架敷设,含管道井竖向敷设 6、电压等级（kV）：1KV	m	102.78	54.46	5597.40	
本页小计							296163.01	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
46	030408001043	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：WDZNC-YJY 3、规格：5*16mm2 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：穿管或桥架敷设 6、电压等级（kV）：1KV	m	22.7	99.41	2256.61	
47	030408001044	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：WDZC-YJY 3、规格：5*16mm2 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：穿管或桥架敷设 6、电压等级（kV）：1KV	m	59.8	99.41	5944.72	
48	030408001054	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：WDZNC-YJY 3、规格：5*10mm2 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：穿管或桥架敷设 6、电压等级（kV）：1KV	m	98.78	64.66	6387.11	
49	030408001045	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：WDZNC-YJY 3、规格：4*10mm2 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：穿管或桥架敷设 6、电压等级（kV）：1KV	m	19.18	47.78	916.42	
50	030408001057	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：WDZNC-YJY 3、规格：5*6mm2 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：穿管或桥架敷设,含管道井竖向敷设 6、电压等级（kV）：1KV	m	66.8	48.83	3261.84	
51	030408001046	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：WDZC-YJY 3、规格：5*4mm2 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：穿管或桥架敷设,含管道井竖向敷设 6、电压等级（kV）：1KV	m	288.4	30.66	8842.34	
本页小计							27609.04	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区12#楼水电　　堂前人家东区项目施工　　第10页 共42页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
52	030408001047	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：WDZNC-YJY 3、规格：5*4mm2 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：穿管或桥架敷设,含管道井竖向敷设 6、电压等级（kV）：1KV	m	44.98	31.40	1412.37	
53	030408001056	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：WDZNC-YJY 3、规格：4*6mm2 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：穿管或桥架敷设 6、电压等级（kV）：1KV	m	6.11	36.03	220.14	
54	030408001055	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：WDZNC-YJY 3、规格：3*6mm2 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：穿管或桥架敷设 6、电压等级（kV）：1KV	m	6.11	28.59	174.68	
55	030408001052	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：YQW 3、规格：4*2.5mm2 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：穿管或桥架敷设 6、电压等级（kV）：1KV	m	8.98	18.59	166.94	
56	030408006033	电力电缆头	1、名称：户内干包式电力电缆头制作、安装 2、规格：RTTZ-4×25+1×16 3、材质、类型：干包终端头 4、电压等级（kV）：1KV	个	16	161.92	2590.72	
57	030408006034	电力电缆头	1、名称：户内干包式电力电缆头制作、安装 2、规格：16mm2 3、材质、类型：压铜接线端子 4、电压等级（kV）：1KV	个	180	9.65	1737.00	
本页小计							6301.85	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
58	030408006036	电力电缆头	1、名称：户内干包式电力电缆头制作、安装 2、规格：10mm2 3、材质、类型：压铜接线端子 4、电压等级（kV）：1KV	个	28	8.74	244.72	
59	030408006043	电力电缆头	1、名称：户内干包式电力电缆头制作、安装 2、规格：6mm2 3、材质、类型：压铜接线端子 4、电压等级（kV）：1KV	个	76	9.42	715.92	
60	030408006037	电力电缆头	1、名称：户内干包式电力电缆头制作、安装 2、规格：4mm2 3、材质、类型：压铜接线端子 4、电压等级（kV）：1KV	个	767	5.33	4088.11	
61	030408006041	电力电缆头	1、名称：户内干包式电力电缆头制作、安装 2、规格：2.5mm2 3、材质、类型：压铜接线端子 4、电压等级（kV）：1KV	个	1671	4.32	7218.72	
62	030411004028	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZC-BYJ 4、规格：16mm2	m	1658.9	20.08	33310.71	
63	030411004029	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：桥架内敷设 3、型号：WDZC-BYJ 4、规格：16mm2	m	425.8	20.08	8550.06	
64	030411004030	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZC-BYJ 4、规格：4mm2	m	48.75	5.90	287.63	
65	030411004031	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZC-BYJ 4、规格：2.5mm2	m	6155.98	4.16	25608.88	
本页小计							80024.75	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
66	030411004032	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZNC-BYJ 4、规格：2.5mm2	m	6758.9	4.34	29333.63	
67	030411004034	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：桥架内敷设 3、型号：WDZC-BYJ 4、规格：2.5mm2	m	532.71	3.71	1976.35	
68	030411004060	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZNC-BYJ 4、规格：1.5mm2	m	8.76	3.12	27.33	
69	030411004061	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内或桥架穿线 3、型号：WDZC-RYJS 4、规格：4*1.5mm2	m	287.5	9.13	2624.88	
70	030411004035	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：BV 4、规格：4mm2	m	12840.5	5.64	72420.42	
71	030411004036	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：BV 4、规格：2.5mm2	m	31842.5	3.93	125141.03	
72	030412004010	装饰灯	1、名称：集中电源疏散照明灯（A型） 2、型号：A-ZFJC-E10W-A603B(DC36V) 3、安装形式：壁装	套	11	74.80	822.80	
73	030412004022	装饰灯	1、名称：集中电源疏散照明灯（A型） 2、型号：A-ZFJC-E6W-A603HC(DC36V) 3、安装形式：壁装	套	2	74.80	149.60	
74	030412004012	装饰灯	1、名称：集中电源疏散照明灯（A型） 2、型号：A-ZFJC-E9W-A803(DC36V) 光通量≥1080Lm 3、安装形式：吸顶安装	套	144	85.31	12284.64	
本页小计							244780.68	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
75	030412004013	装饰灯	1、名称：集中电源疏散照明灯（A型） 2、型号：A-ZFJC-E6W-A603HC(DC36V)光通量≥600Lm,防护等级IP67 3、安装形式：吸顶安装	套	4	85.31	341.24	
76	030412004014	装饰灯	1、名称：疏散出口标志灯 2、型号：A-BLJC-1 LROXEⅡ1W-A431B(DC36V) 3、安装形式：壁装	套	41	72.18	2959.38	
77	030412004016	装饰灯	1、名称：安全出口标志灯 2、型号：A-BLJC-1 LROXEⅡ1W-A431B(DC36V) 3、安装形式：壁装	套	4	83.91	335.64	
78	030412004017	装饰灯	1、名称：楼层标志灯 2、型号：A-BLJC-1 LROXEⅡ1W-A431B(DC36V) 3、安装形式：壁装	套	39	72.26	2818.14	
79	030412004019	装饰灯	1、名称：双面方向标志灯 2、型号：A-BLJC-2 LROXEⅡ1W-A430B(DC36V) 3、安装形式：吊装	套	3	91.07	273.21	
80	030412004018	装饰灯	1、名称：方向标志灯 2、型号：A-BLJC-1 LROXEⅡ1W-A431B(DC36V) 3、安装形式：壁装	套	46	71.30	3279.80	
81	030412001001	普通灯具	1、名称：声光感应灯(带光控声控延时开关) 2、规格：LED,12W 3、类型：　吸顶安装	套	82	80.35	6588.70	
82	030412001014	普通灯具	1、名称：防水声光感应灯(带光控声控延时开关) 2、规格：LED,12W 3、类型：　吸顶安装	套	4	87.34	349.36	
本页小计							16945.47	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
83	030412001011	普通灯具	1、名称：声光感应壁灯 (带光控声控延时开关) 2、规格：LED,12W 3、类型：　吸顶安装	套	11	78.08	858.88	
84	030412001016	普通灯具	1、名称：防水声光感应壁灯 (带光控声控延时开关) 2、规格：LED,12W 3、类型：　吸顶安装	套	2	85.07	170.14	
85	030412001012	普通灯具	1、名称：水井防水壁灯(带防护罩) 2、规格：LED,11W 3、类型：壁装	套	36	59.74	2150.64	
86	030412001017	普通灯具	1、名称：电气井道灯（带防护罩） 2、规格：LED 11W 3、类型：底边距门框0.15m挂壁明装	套	71	59.91	4253.61	
87	030412001009	普通灯具	1、名称：井道照明灯（加防护罩） 2、规格：LED 18W	套	22	59.91	1318.02	
88	030412004020	装饰灯	1、名称：LED筒灯 2、规格：5W 3、安装形式：嵌入式安装	套	72	77.08	5549.76	
89	030412004021	装饰灯	1、名称：LED声光感应筒灯 (带光控声控延时开关) 2、规格：5W 3、安装形式：嵌入式安装	套	151	90.18	13617.18	
90	030412001013	普通灯具	1、名称：节能吸顶灯 2、规格：LED,12W	套	2196	62.88	138084.48	
91	030412001015	普通灯具	1、名称：防水型节能吸顶灯 (防护等级为IP54) 2、规格：LED,12W	套	136	69.87	9502.32	
92	030412005001	荧光灯	1、名称：节能单管荧光灯 2、规格：LED,8W 3、安装形式：吸顶安装	套	7	63.64	445.48	
本页小计							175950.51	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
93	030412005002	荧光灯	1、名称：节能双管荧光灯 2、规格：LED,2×18W 3、安装形式：吸顶安装	套	4	99.72	398.88	
94	030404034001	照明开关	1、名称：单联单控照明开关 2、规格：250V,10A 3、安装方式：暗装	个	2364	19.45	45979.80	
95	030404034005	照明开关	1、名称：单联单控带插座开关 2、规格：250V,10A 3、安装方式：暗装	个	18	19.45	350.10	
96	030404034002	照明开关	1、名称：双联单控照明开关 2、规格：250V,10A 3、安装方式：暗装	个	1	26.97	26.97	
97	030404034006	照明开关	1、名称：三联单控照明开关 2、规格：250V,10A 3、安装方式：暗装	个	1	25.72	25.72	
98	030404034004	照明开关	1、名称：单联双控照明开关 2、规格：250V，10A 3、安装方式：嵌墙安装，下沿距地1.3M	个	4	20.26	81.04	
99	030404035001	插座	1、名称：单相暗插座 2、材质：二，三极安全插座 3、规格：250V,10A 4、安装方式：暗装	个	2266	22.60	51211.60	
100	030404035011	插座	1、名称：防溅单相暗插座 2、材质：二，三极安全插座,加防水外壳，IP54 3、规格：250V,10A 4、安装方式：暗装	个	550	23.39	12864.50	
101	030404035013	插座	1、名称：UPS专用插座 2、材质：单相三极安全插座 3、规格：250V,16A 4、安装方式：暗装	个	2	52.40	104.80	
102	030411006002	接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：铁 3、规格：86型 4、安装形式：暗装,含盖板、凿墙洞及修补费用	个	524	8.55	4480.20	
本页小计							115523.61	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
103	030411006013	接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：塑料 3、规格：86型 4、安装形式：暗装，含盖板、凿墙洞及修补费用	个	2566	8.19	21015.54	
104	030411006003	接线盒	1、名称：开关盒 2、材质：塑料 3、规格：86型 4、安装形式：暗装，含凿墙洞及修补费用	个	5205	8.40	43722.00	
105	030409004005	均压环	1、名称：均压环敷设 2、材质：利用圈梁钢筋 3、规格：2*Φ16mm	m	887.3	9.04	8021.19	
106	030409003002	避雷引下线	1、名称：防雷引下线 2、材质：柱钢筋 3、规格：2*Φ16mm 4、安装部位：柱内	m	1245.2	24.04	29934.61	
107	030409002006	接地母线	1、名称：接地母线 2、材质：镀锌扁钢 3、规格：-40*4 4、安装部位：室内	m	452.2	28.05	12684.21	
108	030409002002	接地母线	1、名称：接地母线 2、材质：不锈钢 3、规格：-40*4	m	15.8	48.38	764.40	
109	030409002007	接地母线	1、名称：接地母线 2、材质：镀锌扁钢 3、规格：-25*4 4、安装部位：室内	m	89.68	25.73	2307.47	
110	030409002008	接地母线	1、名称：接地母线 2、材质：铜芯线 3、规格：25mm2 4、安装部位：室内	m	30.1	24.90	749.49	
111	030409005002	避雷网	1、名称：避雷网 2、材质：镀锌圆钢 3、规格：10mm内 4、安装形式：沿折板支架敷设	m	441.2	46.05	20317.26	
112	030409008007	等电位端子箱、测试板	1、名称：总等电位箱 2、规格：距地0.3m安装	台	2	351.53	703.06	
113	030409008008	等电位端子箱、测试板	1、名称：分等电位箱 2、规格：距地0.3m安装	台	159	38.47	6116.73	
114	030409008006	等电位端子箱、测试板	1、名称：测试点	个	4	50.87	203.48	
115	030414011002	接地装置	1、名称：接地装置调试 接地网	系统	1	982.66	982.66	
本页小计							147522.10	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
116	030414002001	送配电装置系统	1、名称：送配电装置系统调试 2、电压等级（kV）：1kV以下 3、类型：交流供电(综合)	系统	2	907.81	1815.62	
		分部小计					1529629.01	
		弱电预埋						
117	030411005005	接线箱	1、名称：弱电箱 2、安装形式：距地0.3m安装	个	2	229.06	458.12	
118	030411005006	接线箱	1、名称：家庭多媒体信息箱 2、规格：400×300×120mm 3、安装形式：距地0.3m安装	个	68	214.46	14583.28	
119	030411003025	桥架	1、名称：封闭式金属桥架 2、规格：300*100 3、材质：热镀锌 4、类型：槽式桥架 5、接地方式：按设计及规范要求	m	127.5	106.87	13625.93	
120	030413001006	铁构件	1、名称：桥架支架 2、材质：镀锌型钢 3、规格：综合	kg	117.3	21.89	2567.70	
121	030411001055	配管	1、名称：电线管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：RC25 4、配置形式：暗配	m	182.55	26.56	4848.53	
122	030411001056	配管	1、名称：电线管 2、材质：紧定式镀锌电线管 3、规格：JDG25 4、配置形式：暗配 5、接地要求：按设计及规范要求	m	4288.9	15.74	67507.29	
123	030411001060	配管	1、名称：电线管 2、材质：紧定式镀锌电线管 3、规格：JDG20 4、配置形式：暗配 5、接地要求：按设计及规范要求	m	5007.6	10.71	53631.40	
124	030411006014	接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：铁 3、规格：86型 4、安装形式：暗装,含盖板、凿墙洞及修补费用	个	326	8.55	2787.30	
本页小计							161825.17	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
125	030411006016	接线盒	1、名称：开关盒 2、材质：铁 3、规格：86型 4、安装形式：暗装，含凿墙洞及修补费用	个	882	8.40	7408.80	
126	030411004038	配线	1、名称：预留引线钢丝	m	12014.5	0.52	6247.54	
		分部小计					173665.89	
		给水						
127	031001006025	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PP-R 冷水管 S4 De32 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：按设计及规范要求 6、含管件	m	1805.98	33.00	59597.34	
128	031001006026	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PP-R 冷水管 S4 De25 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：按设计及规范要求 6、含管件	m	539.8	27.89	15055.02	
129	031001006027	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PP-R 冷水管 S4 De20 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：按设计及规范要求 6、含管件	m	2287.48	24.82	56775.25	
130	031001006028	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：热水 3、材质、规格：PP-R 热水管 S3.2 De20 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：按设计及规范要求 6、含管件	m	2940.2	26.08	76680.42	
本页小计							221764.37	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
131	031001003001	不锈钢管	1、安装部位：室内 2、介质：热水 3、规格、压力等级：薄壁不锈钢管DN15 4、连接形式：丝扣连接 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：按设计及规范要求 6、含管件等	m	121.19	48.50	5877.72	
132	031002003058	套管	1、名称、类型：一般穿楼板钢套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN32 4、填料材质：按设计及规范要求	个	175	34.28	5999.00	
133	031002003060	套管	1、名称、类型：一般穿楼板钢套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN40 4、填料材质：按设计及规范要求	个	155	34.98	5421.90	
134	031002003061	套管	1、名称、类型：一般穿楼板钢套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN80 4、填料材质：按设计及规范要求	个	8	42.67	341.36	
135	031002003062	套管	1、名称、类型：一般穿楼板钢套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN100 4、填料材质：按设计及规范要求	个	52	57.08	2968.16	
136	031003001025	螺纹阀门	1、类型：截止阀 J11T-16 2、材质：铜 3、规格、压力等级：DN25 4、连接形式：螺纹连接	个	180	56.91	10243.80	
137	031003001026	螺纹阀门	1、类型：截止阀 2、材质：铜 3、规格、压力等级：DN15 4、连接形式：螺纹连接	个	92	38.30	3523.60	
138	031003001027	螺纹阀门	1、类型：止回阀 2、材质：铜 3、规格、压力等级：DN15 4、连接形式：螺纹连接	个	24	38.30	919.20	
本页小计							35294.74	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
139	031003001028	螺纹阀门	1、类型：自动排气阀 2、材质：铜 3、规格、压力等级：DN15 4、连接形式：螺纹连接	个	24	59.99	1439.76	
140	031003001029	螺纹阀门	1、类型：安全阀 A21H-16C 2、规格、压力等级：DN15 3、连接形式：螺纹连接	个	24	57.44	1378.56	
141	031003001030	螺纹阀门	1、类型：可调式减压稳压阀 Y13X-6T 2、规格、压力等级：DN25 3、连接形式：螺纹连接	个	20	176.34	3526.80	
142	031003001031	螺纹阀门	1、类型：可调式减压稳压阀 Y13X-6T 2、规格、压力等级：DN15 3、连接形式：螺纹连接	个	20	130.62	2612.40	
143	031208002004	管道绝热	1、绝热材料品种：B1级橡塑管壳 2、绝热厚度：50mm 3、管道外径：57mm以下	m3	39.29	1626.67	63911.86	
144	031208002006	管道绝热	1、绝热材料品种：B1级橡塑管壳 2、绝热厚度：20mm 3、管道外径：57mm以下	m3	11.2	2146.79	24044.05	
145	031208007001	防潮层、保护层	1、材料：铝板 2、厚度：0.3mm 3、层数：单层 4、对象：水管	m2	2320.89	72.62	168543.03	
		分部小计					508859.23	
		排水						
146	031001006029	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：加强型PVC-U中空螺旋消音管 De160 4、连接形式：零件粘接 5、压力试验及吹、洗设计要求：按设计及规范要求	m	135.8	108.90	14788.62	
本页小计							280245.08	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
147	031001006030	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：加强型PVC-U中空螺旋消音管 De110 4、连接形式：零件粘接 5、阻火圈设计要求：按设计及规范要求 6、压力试验及吹、洗设计要求：按设计及规范要求 7、含阻火圈	m	1699.8	74.61	126822.08	
148	031001006031	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：PVC-U排水管 De110 4、连接形式：零件粘接 5、阻火圈设计要求：按设计及规范要求 6、压力试验及吹、洗设计要求：按设计及规范要求 7、含同层排水接口管件等	m	133.4	96.96	12934.46	
149	031001006032	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：PVC-U中空螺旋消音管De75 4、连接形式：零件粘接 5、阻火圈设计要求：按设计及规范要求 6、压力试验及吹、洗设计要求：按设计及规范要求	m	399.76	50.30	20107.93	
150	031001006033	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：PVC-U中空螺旋消音管 De50 4、连接形式：零件粘接 5、阻火圈设计要求：按设计及规范要求 6、压力试验及吹、洗设计要求：按设计及规范要求	m	597.48	35.85	21419.66	
151	031004006001	大便器	1、材质：陶瓷 2、规格、类型：坐便器	组	68	508.97	34609.96	
本页小计							215894.09	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
152	031004004001	洗涤盆	1、材质：陶瓷 2、规格、类型：洗菜盆 3、附件名称、数量：快开龙头 DN15	组	68	366.85	24945.80	
153	031004014012	给、排水附（配）件	1、名称：地漏 2、材质：塑料 3、型号、规格：DN50	个	36	30.65	1103.40	
154	031004014013	给、排水附（配）件	1、名称：洗衣机专用地漏 2、材质：塑料 3、型号、规格：DN50	个	68	33.09	2250.12	
155	031002003063	套管	1、名称、类型：刚性防水套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN150 4、填料材质：按设计及规范要求	个	32	109.05	3489.60	
156	031002003064	套管	1、名称、类型：刚性防水套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN200 4、填料材质：按设计及规范要求	个	16	175.40	2806.40	
157	031004003001	洗脸盆	1、名称：洗脸盆、浴盆预留 2、规格、类型：DN50	组	204	37.62	7674.48	
158	031006005001	太阳能集热装置	1、型号、规格：太阳能热水器 2、附件名称、规格、数量：1645*1685mm，集热面积2.55m2，日均产热水量175L,出水温度55℃，重量258Kg，功率1.5KW 3、含支架等付配件	套	24	2855.53	68532.72	
159	010101003001	挖沟槽土方	1、土壤类别：详见现场土质 2、挖土深度：综合 3、弃土运距：自行考虑	m3	22.34	72.53	1620.32	
160	010103001001	回填方	1、密实度要求：按设计及规范要求 2、填方材料品种：现场原土	m3	22.34	46.19	1031.88	
		分部小计					344137.43	
		雨水/冷凝水						
本页小计							113454.72	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
161	031001006005	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：雨水 3、材质、规格：加强型HRS型高层雨水管(抗紫外线) De160 4、连接形式：承插粘结 5、压力试验及吹、洗设计要求：按设计及规范要求	m	75.1	67.82	5093.28	
162	031001006034	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：雨水 3、材质、规格：加强型HRS型高层雨水管(抗紫外线) De110 4、连接形式：承插粘结 5、压力试验及吹、洗设计要求：按设计及规范要求 6、含雨水斗	m	489.7	50.00	24485.00	
163	031001006035	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：雨水 3、材质、规格：加强型HRS型高层雨水管(抗紫外线) De50 4、连接形式：承插粘结 5、压力试验及吹、洗设计要求：按设计及规范要求	m	17.34	20.92	362.75	
164	031001006037	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：冷凝水 3、材质、规格：PVC-U排水管(抗紫外线) De110 4、连接形式：承插粘结 5、压力试验及吹、洗设计要求：按设计及规范要求	m	12.44	38.52	479.19	
165	031001006020	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：冷凝水 3、材质、规格：PVC-U排水管(抗紫外线) De75 4、连接形式：承插粘结 5、压力试验及吹、洗设计要求：按设计及规范要求	m	528.04	29.84	15756.71	
本页小计							46176.93	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
166	031001006036	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：冷凝水 3、材质、规格：PVC-U排水管(抗紫外线)De50 4、连接形式：承插粘结 5、压力试验及吹、洗设计要求：按设计及规范要求	m	133.7	20.33	2718.12	
167	031004014009	给、排水附（配）件	1、名称：地漏 2、材质：塑料 3、型号、规格：DN50	个	187	30.65	5731.55	
		分部小计					54626.60	
		压力排水						
168	030109001005	离心式泵	1、名称：排水泵 2、型号：JYWQ80-40-15-1600-4 3、规格：Q=40m3/h,H=15m,N=4Kw 4、减振装置形式、数量：按设计及规范要求 5、含接线及调试	台	4	2585.84	10343.36	
169	031001001001	镀锌钢管	1、安装部位：室内 2、介质：废水 3、规格、压力等级：DN100 4、连接形式：沟槽连接 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：按设计及规范要求	m	52.56	108.05	5679.11	
170	031001001002	镀锌钢管	1、安装部位：室内 2、介质：废水 3、规格、压力等级：DN80 4、连接形式：沟槽连接 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：按设计及规范要求	m	35	79.25	2773.75	
本页小计							27245.89	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
171	031001003002	不锈钢管	1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、规格、压力等级：不锈钢管DN150 壁厚6mm 4、连接形式：沟槽连接 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：按设计及规范要求	m	7	550.60	3854.20	
172	031003003010	法兰阀门	1、类型：带锁具暗杆闸阀 2、材质：铸铁 3、规格、压力等级：DN80 4、连接形式：法兰连接 5、含法兰、不锈钢螺栓、螺母	个	4	582.19	2328.76	
173	031003003011	法兰阀门	1、类型：止回阀 2、材质：铸铁 3、规格、压力等级：DN80 4、连接形式：法兰连接 5、含法兰、不锈钢螺栓、螺母	个	4	537.71	2150.84	
174	031003010001	软接头	1、材质：橡胶接头 2、规格：DN80 3、连接形式：法兰连接 4、含法兰、不锈钢螺栓、螺母	个	4	268.98	1075.92	
175	031003003013	法兰阀门	1、类型：偏心异径管 2、材质：铸铁 3、规格、压力等级：DN80 4、连接形式：法兰连接 5、含法兰、不锈钢螺栓、螺母	个	4	315.89	1263.56	
176	030601002001	压力仪表	1、名称：压力表 2、型号：Y-100	台	4	138.01	552.04	
177	030815001001	管架制作安装	1、材质:型钢 ， 2、管架形式:一般管架	kg	180.93	16.56	2996.20	
178	031202003001	一般钢结构防腐蚀	1、除轻锈后两遍防锈漆,再刷灰色调和漆二道	Kg	180.93	2.71	490.32	
本页小计							14711.84	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
179	031002003007	套管	1、名称、类型：刚性防水套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN150 4、填料材质：按设计及规范要求	个	4	109.05	436.20	
180	031002003070	套管	1、名称、类型：A型刚性防水套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN200 4、填料材质：按设计及规范要求	个	6	175.40	1052.40	
		分部小计					34996.66	
		送排风						
181	030108003001	轴流通风机	1、名称：壁式轴流风机(带阀) 2、规格：风量600m3/h,全压40Pa,功率25W,噪声57dB(A) 3、含接线及调试	台	4	643.34	2573.36	
182	030108006001	其他风机	1、名称：无动力风帽 2、规格：Φ710 3、材质：不锈钢	台	4	203.23	812.92	
183	030701003001	空调器	1、名称：墙式新风机 2、规格：风量100m3/h,全压40Pa,功率20W,噪声≤32dB(A),带除霾装置 3、含接线及调试	台	270	550.68	148683.60	
184	031002003067	套管	1、名称、类型：一般穿楼板钢套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：Φ120 4、填料材质：按设计及规范要求	个	430	77.87	33484.10	
185	031002003068	套管	1、名称、类型：一般穿楼板钢套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：Φ100 4、填料材质：按设计及规范要求	个	396	57.08	22603.68	
186	031002003069	套管	1、名称、类型：一般穿楼板钢套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：Φ110 4、填料材质：按设计及规范要求	个	136	57.08	7762.88	
		分部小计					215920.54	
		火灾报警						
本页小计							217409.14	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
187	030411005007	接线箱	1、名称：接线端子箱 2、型号：GST-JX100 3、安装形式：按设计要求	个	6	263.47	1580.82	
188	030411003026	桥架	1、名称：耐火封闭金属桥架 (内有防火隔板) 2、规格：150*100 3、材质：热镀锌 4、类型：槽式桥架，含盖板 5、接地方式：按设计及规范要求	m	139.8	88.33	12348.53	
189	030413001007	铁构件	1、名称：桥架支架 2、材质：型钢 3、规格：综合	kg	153.98	23.24	3578.50	
190	030411001070	配管	1、名称：电线管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：SC32 4、配置形式：暗配	m	34.46	37.18	1281.22	
191	030411001061	配管	1、名称：电线管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：SC25 4、配置形式：暗配	m	108.4	32.45	3517.58	
192	030411001062	配管	1、名称：电线管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：SC20 4、配置形式：暗配	m	405.68	26.56	10774.86	
193	030411001063	配管	1、名称：电线管 2、材质：紧定式镀锌电线管 3、规格：JDG20 4、配置形式：暗配 5、接地要求：按设计及规范要求	m	1940.25	10.71	20780.08	
194	030411004005	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内敷设 3、型号：WDZNC-BYJ 4、规格：2.5mm2	m	616.62	4.34	2676.13	
195	030411004019	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内敷设 3、型号：WDZNC-RYJS 4、规格：2*1.5mm2	m	243.5	4.65	1132.28	
196	030411004039	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内敷设 3、型号：WDZNC-RYJS 4、规格：2*2.5mm2	m	1710.8	7.59	12984.97	
本页小计							70654.97	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
197	030411004041	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内敷设 3、型号：WDZNC-RYJS 4、规格：4*1.5mm2	m	180.47	9.13	1647.69	
198	030411004043	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：桥架内敷设 3、型号：WDZNC-RYJS 4、规格：4*1.5mm2	m	11.8	9.09	107.26	
199	030408001053	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：WDZNC-KYJY 3、规格：3*2.5mm2 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：穿管或桥架敷设	m	67.4	15.09	1017.07	
200	030408006042	电力电缆头	1、名称：户内干包式电力电缆头制作、安装 2、规格：WDZNC-KYJY-3*2.5 3、材质、类型：压铜接线端子 4、电压等级（kV）：1KV	个	2	12.96	25.92	
201	030904001005	点型探测器	1、名称：点型感烟探测器 2、线制：总线制	个	226	94.17	21282.42	
202	030904003001	按钮	1、名称：消火栓按钮(消防箱带来)	个	40	143.44	5737.60	
203	030904003002	按钮	1、名称：手动报警按钮 （不带电话插孔）	个	40	173.44	6937.60	
204	030904005001	声光报警器	1、名称：声光报警器	个	42	157.95	6633.90	
205	030904007001	消防广播（扬声器）	1、名称：消防广播（阻燃材料） 2、安装方式：吸顶安装	个	48	63.42	3044.16	
206	030904007002	消防广播（扬声器）	1、名称：消防广播（阻燃材料） 2、安装方式：挂壁安装	个	32	53.29	1705.28	
207	030904006001	消防报警电话	1、名称：消防电话插孔	个	40	70.72	2828.80	
208	030904006002	消防报警电话	1、名称：总线消防电话分机	个	8	93.22	745.76	
209	030904009001	重复显示器	1、多线制：火灾显示盘 2、总线制：总线制	台	4	1760.98	7043.92	
本页小计							58757.38	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
210	030411006004	接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：铁 3、规格：86型 4、安装形式：暗装，含盖板、凿墙洞及修补费用	个	476	8.19	3898.44	
211	030904008001	模块	1、名称：短路隔离器	个	39	220.34	8593.26	
212	030904008002	模块	1、名称：输入模块	个	10	218.34	2183.40	
213	030904008004	模块	1、名称：广播控制模块	个	6	237.34	1424.04	
214	030904008008	模块	1、名称：总线联动控制模块	个	63	327.82	20652.66	
		分部小计					166164.15	
		报警主线						
215	030411004064	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：桥架内敷设 3、型号：WDZNC-BYJ 4、规格：2.5mm2	m	3900	3.86	15054.00	
216	030411004065	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：桥架内敷设 3、型号：WDZNC-RYJS 4、规格：2*1.5mm2	m	2576	4.83	12442.08	
217	030411004066	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：线槽内敷设 3、型号：WDZNC-RYJS 4、规格：2*2.5mm2	m	644	7.33	4720.52	
		分部小计					32216.60	
		消防电源监控						
218	030411001071	配管	1、名称：电线管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：SC25 4、配置形式：暗配	m	58.4	32.45	1895.08	
219	030411001064	配管	1、名称：电线管 2、材质：紧定式镀锌电线管 3、规格：JDG25 4、配置形式：暗配 5、接地要求：按设计及规范要求	m	178.18	15.74	2804.55	
220	030411004044	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内敷设 3、型号：WDZNC-BYJ 4、规格：2.5mm2	m	556.62	4.34	2415.73	
本页小计							76083.76	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
221	030411004045	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：桥架内敷设 3、型号：WDZNC-BYJ 4、规格：2.5mm2	m	25.8	3.86	99.59	
222	030411004046	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内敷设 3、型号：WDZNC-RYJS 4、规格：2*1.5mm2	m	301.61	4.65	1402.49	
223	030411004047	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：桥架内敷设 3、型号：WDZNC-RYJS 4、规格：2*1.5mm2	m	12.45	4.83	60.13	
224	030503006001	传感器	1、名称：消防电源监控模块 2、规格：装于配电箱内	个	9	267.69	2409.21	
		分部小计					11086.78	
		应急照明集中控制						
225	030411001065	配管	1、名称：电线管 2、材质：紧定式镀锌电线管 3、规格：JDG20 4、配置形式：暗配 5、接地要求：按设计及规范要求	m	110.9	10.71	1187.74	
226	030411001072	配管	1、名称：电线管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：SC20 4、配置形式：暗配	m	17.18	26.56	456.30	
227	030411004048	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内敷设 3、型号：WDZNC-RYJS 4、规格：2*1.5mm2	m	141.6	4.65	658.44	
228	030411004049	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：桥架内敷设 3、型号：WDZNC-RYJS 4、规格：2*1.5mm2	m	4.8	4.83	23.18	
229	030904008013	模块	1、名称：应急照明控制模块	个	6	211.76	1270.56	
		分部小计					3596.22	
		余压监控						
本页小计							7567.64	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
230	030411001073	配管	1、名称：电线管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：SC20 4、配置形式：暗配	m	190.93	26.56	5071.10	
231	030411004050	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内敷设 3、型号：WDZNC-RYJS 4、规格：2*1.5mm2	m	190.93	4.65	887.82	
232	030411004051	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：桥架内敷设 3、型号：WDZNC-RYJS 4、规格：2*1.5mm2	m	7.3	4.83	35.26	
233	030904001001	点型探测器	1、名称：余压传感器	个	34	255.68	8693.12	
234	030904001007	点型探测器	1、名称：余压控制器	个	2	202.56	405.12	
		分部小计					15092.42	
		过载报警信号						
235	030411001067	配管	1、名称：电线管 2、材质：紧定式镀锌电线管 3、规格：JDG20 4、配置形式：暗配 5、接地要求：按设计及规范要求	m	164.26	10.71	1759.22	
236	030411001074	配管	1、名称：电线管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：SC20 4、配置形式：暗配	m	58.9	26.56	1564.38	
237	030411004052	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内敷设 3、型号：WDZNC-RYJS 4、规格：2*2.5mm2	m	281.8	7.59	2138.86	
238	030411004053	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：桥架内敷设 3、型号：WDZNC-RYJS 4、规格：2*2.5mm2	m	15.8	7.60	120.08	
239	030904001003	点型探测器	1、名称：消防配电线路过载探测器	个	9	125.03	1125.27	
		分部小计					6707.81	
		电气火灾监控						
本页小计							21800.23	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
240	030411001068	配管	1、名称：电线管 2、材质：紧定式镀锌电线管 3、规格：JDG20 4、配置形式：暗配 5、接地要求：按设计及规范要求	m	258.7	10.71	2770.68	
241	030411001075	配管	1、名称：电线管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：SC20 4、配置形式：暗配	m	55.2	26.56	1466.11	
242	030411004054	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内敷设 3、型号：WDZNC-RYJS 4、规格：2*1.5mm2	m	314.7	4.65	1463.36	
243	030411004055	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：桥架内敷设 3、型号：WDZNC-RYJS 4、规格：2*1.5mm2	m	5.14	4.83	24.83	
244	030904008014	模块	1、名称：电气火灾监控模块 2、规格：电气火灾终端探测器	个	16	447.51	7160.16	
		分部小计					12885.14	
		防火门监控						
245	030411001069	配管	1、名称：电线管 2、材质：紧定式镀锌电线管 3、规格：JDG25 4、配置形式：暗配 5、接地要求：按设计及规范要求	m	304.16	15.74	4787.48	
246	030411001076	配管	1、名称：电线管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：SC25 4、配置形式：暗配	m	36	32.45	1168.20	
247	030411004056	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内敷设 3、型号：WDZNC-BYJ 4、规格：2.5mm2	m	700.32	4.34	3039.39	
248	030411004057	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：桥架内敷设 3、型号：WDZNC-BYJ 4、规格：2.5mm2	m	16.36	3.86	63.15	
本页小计							21943.36	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
249	030411004058	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内敷设 3、型号：WDZNC-RYJS 4、规格：2*1.5mm2	m	300.16	4.65	1395.74	
250	030411004059	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：桥架内敷设 3、型号：WDZNC-RYJS 4、规格：2*1.5mm2	m	8.18	4.83	39.51	
251	030904008010	模块	1、名称：防火门控制器 2、规格：FH1 3、类型：详见设计要求	个	37	206.55	7642.35	
		分部小计					18135.82	
		消火栓						
252	030901002001	消火栓钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：加厚热浸镀锌钢管 DN100 3、连接形式：卡箍连接 4、压力试验及冲洗设计要求：按设计及规范要求 5、含卡箍管件	m	67.7	111.29	7534.33	
253	030901002002	消火栓钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：加厚热浸镀锌钢管 DN65 3、连接形式：卡箍连接 4、压力试验及冲洗设计要求：按设计及规范要求 5、含卡箍管件	m	38.83	76.86	2984.47	
254	030901002003	消火栓钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：热浸镀锌钢管 DN100 3、连接形式：卡箍连接 4、压力试验及冲洗设计要求：按设计及规范要求 5、含卡箍管件	m	128.31	107.08	13739.43	
本页小计							33335.83	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
255	030901002004	消火栓钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：热浸镀锌钢管 DN65 3、连接形式：卡箍连接 4、压力试验及冲洗设计要求：按设计及规范要求 5、含卡箍管件	m	57.4	71.68	4114.43	
256	031201001001	管道刷油	1、除锈级别：除轻锈 2、涂刷遍数、漆膜厚度：防锈漆二道打底，外刷红色调和漆两道，图例字母5~10m标注一个	m2	89.49	22.65	2026.95	
257	031002001001	管道支架	1、材质：型钢 2、管架形式：综合	Kg	574.15	16.61	9536.63	
258	031201003001	金属结构刷油	1、涂刷遍数、漆膜厚度：除锈后刷樟丹两道，灰色调和漆两道	kg	574.15	2.17	1245.91	
259	031208002005	管道绝热	1、绝热材料品种：B1级橡塑管壳 2、绝热厚度：50mm 3、管道外径：57mm以下	m3	0.89	1626.67	1447.74	
260	031208007002	防潮层、保护层	1、材料：铝板 2、厚度：0.3mm 3、层数：单层 4、对象：水管	m2	23.86	72.62	1732.71	
261	031003003012	焊接法兰阀门	1、类型：对夹蝶阀 2、材质：铸铁 3、规格、压力等级：DN100 4、连接形式：法兰连接 5、含法兰、不锈钢螺栓、螺母	个	10	421.05	4210.50	
262	031003001032	螺纹阀门	1、类型：截止阀 J11T-16 2、材质：铜 3、规格、压力等级：DN25 4、连接形式：螺纹连接	个	1	56.91	56.91	
263	031003001035	螺纹阀门	1、类型：自动排气阀 2、材质：铜 3、规格、压力等级：DN25 4、连接形式：螺纹连接	个	1	92.59	92.59	
本页小计							24464.37	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
264	030901010001	室内消火栓	1、名称：薄型单栓带消防软管卷盘组合式消防柜 2、型号、规格：700*1800*160mm 3、附件材质、规格：箱内均设:JPS1.6-19消防软管卷盘一组;DN19长L=30m软管一根;DN6水枪1支;DN65长L=25m尼龙衬胶水龙带一根;Φ19x65直流水枪1支;消防按钮1个;指示灯一只;SNZW65-III减压稳压消火栓一只;MF/ABC4灭火器2具 4、具体详见15S202,P21	套	33	1181.02	38973.66	
265	030901010002	室内消火栓	1、名称：薄型单栓带消防软管卷盘组合式消防柜 2、型号、规格：700*1800*160mm 3、附件材质、规格：箱内均设:JPS1.6-19消防软管卷盘一组;DN19长L=30m软管一根;DN6水枪1支;DN65长L=25m尼龙衬胶水龙带一根;Φ19x65直流水枪1支;消防按钮1个;指示灯一只;SNZ65消火栓一只;MF/ABC4灭火器2具 4、具体详见15S202,P21	套	8	1149.97	9199.76	
266	030901010003	室内消火栓	1、名称：试验消火栓箱 2、型号、规格：800*650*240mm 3、附件材质、规格：DN6水枪1支;DN65长L=25m尼龙衬胶水龙带一根;Φ19x65直流水枪1支;消防按钮1个;指示灯一只;SNZ65消火栓一只 4、具体详见15S202,P54	套	1	690.92	690.92	
本页小计							48864.34	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
267	030901012001	消防水泵接合器	1、名称：室外水泵接合器 2、安装部位：室外 3、型号、规格：SQS150-C 4、附件材质、规格：安全止回阀、蝶阀及井等	套	2	3303.52	6607.04	
268	031003003014	焊接法兰阀门	1、类型：安全止回阀 2、材质：铸铁 3、规格、压力等级：DN100 4、连接形式：法兰连接 5、含法兰、不锈钢螺栓、螺母	个	1	718.88	718.88	
269	030601002002	压力仪表	1、名称：压力表 2、型号：Y-100	台	1	138.01	138.01	
270	031002003016	套管	1、名称、类型：一般穿墙钢套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN150 4、填料材质：按设计及规范要求	个	36	80.67	2904.12	
271	031002003002	套管	1、名称、类型：刚性防水套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN150 4、填料材质：按设计及规范要求	个	2	109.05	218.10	
272	031002003065	套管	1、名称、类型：刚性防水套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN80 4、填料材质：按设计及规范要求	个	1	71.04	71.04	
		分部小计					108244.13	
		喷淋						
273	030901001001	水喷淋钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：热浸镀锌钢管 DN150 3、连接形式：沟槽连接 4、压力试验及冲洗设计要求：按设计及规范要求 5、含沟槽管件	m	18.57	229.66	4264.79	
本页小计							14921.98	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
274	030901001002	水喷淋钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：热浸镀锌钢管 DN100 3、连接形式：沟槽连接 4、压力试验及冲洗设计要求：按设计及规范要求 5、含沟槽管件	m	8.62	114.83	989.83	
275	030901001003	水喷淋钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：热浸镀锌钢管 DN80 3、连接形式：沟槽连接 4、压力试验及冲洗设计要求：按设计及规范要求 5、含沟槽管件	m	15.2	87.81	1334.71	
276	030901001004	水喷淋钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：热浸镀锌钢管 DN65 3、连接形式：沟槽连接 4、压力试验及冲洗设计要求：按设计及规范要求 5、含沟槽管件	m	3.85	75.30	289.91	
277	030901001005	水喷淋钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：热浸镀锌钢管 DN50 3、连接形式：丝扣连接 4、压力试验及冲洗设计要求：按设计及规范要求	m	18.9	66.33	1253.64	
278	030901001006	水喷淋钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：热浸镀锌钢管 DN40 3、连接形式：丝扣连接 4、压力试验及冲洗设计要求：按设计及规范要求	m	30.18	60.71	1832.23	
279	030901001007	水喷淋钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：热浸镀锌钢管 DN32 3、连接形式：丝扣连接 4、压力试验及冲洗设计要求：按设计及规范要求	m	28.7	51.31	1472.60	
本页小计							7172.92	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
280	030901001008	水喷淋钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：热浸镀锌钢管 DN25 3、连接形式：丝扣连接 4、压力试验及冲洗设计要求：按设计及规范要求	m	138.79	45.02	6248.33	
281	031201001004	管道刷油	1、除锈级别：除轻锈 2、涂刷遍数、漆膜厚度：防锈漆二道打底，外刷红色调和漆两道，图例字母5~10m标注一个	m2	42.49	22.65	962.40	
282	031002001004	管道支架	1、材质:型钢 ， 2、管架形式:一般管架	Kg	565.06	16.66	9413.90	
283	031201003006	金属结构刷油	1、支架油漆 ， 2、除锈级别:按规范及设计要求 ， 3、涂刷遍数、漆膜厚度:除锈后刷樟丹两道，灰色调和漆两道	Kg	565.06	2.71	1531.31	
284	030901003003	水喷淋喷头	1、安装部位：直立型玻璃球喷头(无吊顶) 2、材质、型号、规格：ZSTZ-15/68℃ K=80 3、连接形式：螺纹连接	个	46	34.23	1574.58	
285	030901003002	水喷淋喷头	1、安装部位：直立型玻璃球喷头(无吊顶) 2、材质、型号、规格：ZSTZ-15/68℃ K=115 3、连接形式：螺纹连接	个	11	36.01	396.11	
286	030901006001	水流指示器	1、规格、型号：DN150 2、连接形式：法兰连接 3、包括法兰、不锈钢螺栓、螺母	个	1	589.79	589.79	
本页小计							20716.42	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
287	030807003001	阀门	1、名称：法兰信号阀 2、材质：铸铁 3、型号、规格：DN150 4、连接形式：法兰连接 5、包括法兰、不锈钢螺栓、螺母	个	1	761.48	761.48	
288	030901007001	减压孔板	1、材质、规格：不锈钢减压孔板 DN150*48 2、连接形式：法兰	个	1	289.52	289.52	
289	031004014001	给、排水附(配)件	1、名称：排水漏斗 2、材质：钢制 3、型号、规格：DN80 4、安装方式：焊接	个	1	73.87	73.87	
290	030901008001	末端试水装置	1、规格：DN25 2、组装形式：按规范及设计 3、包括球阀、压力表、试水接头的安装	组	1	304.48	304.48	
		分部小计					33583.48	
		排烟、正压送风						
291	030702001004	碳钢通风管道	1、名称：风管制作、安装 2、材质：热镀锌钢板 3、形状：矩形 4、规格：周长4000mm以下 5、板材厚度：δ1.0mm 6、管件、法兰等附件及支架设计要求：法兰连接 7、接口形式：咬口	m2	429.23	122.39	52533.46	
292	030702001005	碳钢通风管道	1、名称：风管制作、安装 2、材质：热镀锌钢板 3、形状：矩形 4、规格：周长2000mm以下 5、板材厚度：δ1.0mm 6、管件、法兰等附件及支架设计要求：法兰连接 7、接口形式：咬口	m2	9.04	151.45	1369.11	
本页小计							55331.92	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
293	030702001006	碳钢通风管道	1、名称：风管制作、安装 2、材质：热镀锌钢板 3、形状：矩形 4、规格：周长2000mm以下 5、板材厚度：δ0.75mm 6、管件、法兰等附件及支架设计要求：法兰连接 7、接口形式：咬口	m2	31.46	143.30	4508.22	
294	031201003003	金属结构刷油	1、除锈级别:轻锈 ， 2、油漆品种:红丹防锈漆2道，灰色调和漆2道 ， 3、结构类型:一般钢结构	kg	1780.37	2.76	4913.82	
295	030703019001	柔性接口	1、名称:帆布软接口 ， 2、材质:硅钛合金防火不燃软接 ， 3、类型:详见设计及规范要求 ， 4、制作、安装	m2	4.14	106.63	441.45	
296	031208003001	通风管道绝热	1、绝热材料品种：防火岩棉,容重65Kg/m3 2、绝热厚度：40mm	m3	1.7	966.45	1642.97	
297	031208003002	通风管道绝热	1、绝热材料品种：防火岩棉,容重110Kg/m3 2、绝热厚度：50mm	m3	22.59	992.15	22412.67	
298	031208007003	防潮层、保护层	1、材料：复合铝箔 2、层数：单层 3、对象：排烟风管	m2	489.55	45.27	22161.93	
299	030703001002	碳钢阀门	1、名称：70℃防火阀(信号反馈) 2、规格：400*400 3、支架形式、材质：型钢吊架	个	2	219.18	438.36	
300	030703001003	碳钢阀门	1、名称：70℃防火阀(信号反馈) 2、规格：630*1000 3、支架形式、材质：型钢吊架	个	6	647.76	3886.56	
301	030703001021	碳钢阀门	1、名称：280℃防火阀(信号反馈) 2、规格：630*400 3、支架形式、材质：型钢吊架	个	2	307.97	615.94	
本页小计							61021.92	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
302	030703001007	碳钢阀门	1、名称：电动对开多叶调节阀 2、规格：400*400 3、支架形式、材质：型钢吊架	个	2	228.69	457.38	
303	030703001019	碳钢阀门	1、名称：风管止回阀 2、规格：630*400 3、支架形式、材质：型钢吊架	个	1	198.19	198.19	
304	030703001020	碳钢阀门	1、名称：风管止回阀 2、规格：630*1000 3、支架形式、材质：型钢吊架	个	2	338.51	677.02	
305	030703011004	铝及铝合金风口	1、名称：电动多叶送风口 2、规格：800×(800+250) 风量10979.28m3/h	个	34	1193.81	40589.54	
306	030703011006	铝及铝合金风口	1、名称：单层百叶侧排风口 2、型号：带调节阀 3、规格：500*200	个	6	112.60	675.60	
307	030703011007	铝及铝合金风口	1、名称：防雨百叶 2、规格：1500*1000	个	1	535.96	535.96	
308	030108001001	离心式通风机	1、名称：轴流式加压送风机 2、规格：风量42700m3/h,全压674Pa,功率15KW,噪声91dB(A) 3、减振底座形式、数量：按设计要求 4、含接线调试及底座等	台	2	10831.24	21662.48	
309	030108001003	离心式通风机	1、名称：轴流式排烟风机 2、规格：风量16000/8000m3/h,全压759/190Pa,功率8.0/2.0KW,噪声88/76dB(A) 3、减振底座形式、数量：按设计要求 4、含接线调试及底座等	台	1	10354.28	10354.28	
		分部小计					190074.94	
		防火封堵						
本页小计							75150.45	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区12#楼水电　　堂前人家东区项目施工　　第42页 共42页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
310	030408008002	防火堵洞	1、名称：防火堵铜（综合） 2、材质：防火隔板，防火泥，耐火极限不低于楼板耐火极限 3、方式：封堵方式符合消防验收标准	项	1	36105.96	36105.96	
311	031002001006	管道支架	1、名称：抗震支架 2、10Kg以下 3、管架形式：综合	Kg	550	28.52	15686.00	
312	031002001007	管道支架	1、名称：抗震支架 2、10Kg以上 3、管架形式：综合	Kg	500	27.28	13640.00	
		分部小计					65431.96	
		分部分项合计					3525054.81	
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1	54478.30	54478.30	
2	031302007001	高层施工增加		项	1	162355.55	162355.55	
3	031301012001	工程系统检测、检验		项	1	11781.96	11781.96	
		单价措施合计					228615.81	
本页小计							294047.77	
合　　计							3753670.62	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区12#楼水电　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	031302001001	安全文明施工费		100.000	55962.78			
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.500	49090.16			
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.210	6872.62			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.100	35999.45			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区12#楼水电　　堂前人家东区项目施工　　第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.100	3272.68			
11	031302012002	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.030	981.80			建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
12	031302012001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302013001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.080	2618.14			现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。
合　计					98834.85			

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：堂前人家东区12#楼水电　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共1页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合　计				

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

暂列金额明细表

工程名称：堂前人家东区12#楼水电　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共1页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：堂前人家东区12#楼水电　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共1页

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±(元)		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：堂前人家东区12#楼水电　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共1页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注

规费、税金项目计价表

工程名称：堂前人家东区12#楼水电　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	95076.64	100.000	95076.64
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	3371511.90	2.400	80916.29
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	3371511.90	0.420	14160.35
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	3371511.90		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费_含设备/1.01	3947582.11	9.000	355282.39
合　计					450359.03

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区12#楼水电　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共20页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	0054595741 03804355~1	点型感烟探测器		个	226	33.00	7458.00	
2	01030106	钢丝	Φ1.6	kg	73.763002	4.38	323.08	
3	01030106~1	钢丝	Φ1.6	kg	2.077191	4.38	9.10	
4	01090166	圆钢	Φ5.5～9	kg	25.656715	3.29	84.46	
5	01090166~1	圆钢	Φ5.5～9	kg	69.7312	3.29	229.56	
6	01090166~2	圆钢	Φ5.5～9	kg	71.818743	3.29	236.28	
7	01090167	圆钢	Φ8～14	kg	5.25	3.29	17.28	
8	01090172-1	圆钢	Φ10～14	kg	9.384	3.44	32.29	
9	01090172-1~1	镀锌型钢		kg	690.606	4.57	3154.48	
10	01090221	镀锌圆钢	Φ5.5～9	kg	63.12	4.68	295.33	
11	01130141	扁钢	＜-59	kg	572.20424	3.23	1849.48	
12	01130141~1	扁钢	＜-59	kg	53.46431	3.23	172.81	
13	01130143-1	扁钢	-30×4～50×5	kg	25.806	3.23	83.41	
14	01130206	镀锌扁钢	-25×4	kg	43.548	4.41	191.99	
15	01130206~1	镀锌扁钢	-25×4	kg	2.88	4.41	12.70	
16	01130206~2	镀锌扁钢	-25×4	kg	280.16	4.41	1235.11	
17	01130207	镀锌扁钢	-40×4	kg	2.6544	4.41	11.70	
18	01130216	镀锌扁钢	-60×6	kg	40.35348	4.41	177.90	
19	01130216~1	镀锌扁钢	-60×6	kg	1.1218	4.41	4.95	
20	01210101	角钢		kg	4	3.24	12.94	
21	01210101-1	角钢		kg	87.975	3.28	288.44	
22	01210332	等边角钢	∟60×5	kg	677.45	3.24	2192.23	
23	01210332~1	等边角钢	∟60×5	kg	1648.44492	3.24	5334.37	
24	01210338~1	等边角钢	∟63×5	kg	6.86768	3.24	22.22	
25	01270101	型钢		kg	598.9636	3.25	1943.64	
26	01270101.1	型钢		kg	191.7858	3.15	604.32	
27	01270101-1	型钢		kg	820.447	3.15	2585.23	
28	01270101-5	抗震支架		kg	1092	10.65	11629.80	
29	01290106~2	铝板	δ0.3	m2	2813.7	28.54	80303.00	
30	01290108~1	钢板	δ1.0～1.5 Q235	kg	0.7452	3.13	2.33	
31	01290109~1	钢板	δ1.6～1.9 Q235	kg	1.9	3.13	5.94	
32	01290120	钢板	δ2.0～2.5 Q235	kg	1.12	3.13	3.50	
33	01290124	钢板	δ3.0 Q235	kg	22.8	3.13	71.25	
34	01290124~1	钢板	δ3.0 Q235	kg	1.6	3.13	5.00	
35	01290124~2	钢板	δ3.0 Q235	kg	0.8	3.13	2.50	
36	01290154	钢板	δ12～20 Q235	kg	10.00178	3.57	35.71	
37	01290436~1	热镀锌钢板	δ2.5 Q235B	m2	2.26	61.33	138.61	
38	01290453~3	热镀锌钢板	δ1.0	m2	498.75126	30.92	15421.39	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区12#楼水电　　堂前人家东区项目施工　　第2页 共20页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
39	01290453~4	热镀锌钢板	δ0.75	m2	35.80148	23.76	850.64	
40	01293501	钢垫板		kg	133.56	3.19	426.31	
41	01370306~1	紫铜板	δ0.25～0.5以内	kg	0.7	9.05	6.34	
42	01550304	封铅	含铅65%含锡35%	kg	9.107203	8.58	78.14	
43	0178638844 17597485~1	总线消防电话分机		只	8	66.00	528.00	
44	0191120669 09386678~1	手动报警按钮（不带电话插孔）		个	40	85.00	3400.00	
45	02010106	橡胶板	δ1～15	kg	60.491771	7.72	467.00	
46	02010106~1	橡胶板 δ1～15		kg	2.140993	7.72	16.53	
47	02010506~1	石棉橡胶板	低压δ0.8～6	kg	9.11	5.57	50.74	
48	02010508	石棉橡胶板	低中压 δ0.8～6	kg	4.93865	11.06	54.62	
49	02010508~1	石棉橡胶板 低中压 δ0.8～6		kg	1.104	11.06	12.21	
50	02010508~2	石棉橡胶板	低中压 δ0.8~6	kg	0.28	11.06	3.10	
51	02051002	橡皮护套圈	Φ6～32	只	22	0.69	15.18	
52	02070226	橡胶垫	δ2	m2	1.438812	14.58	20.98	
53	02130114	塑料带	20mm×40m	kg	2.688	2.14	5.75	
54	02130209~1	尼龙扎带	L=100～150	根	36	0.14	5.04	
55	02190109	聚四氟乙烯生料带	宽20	m	173.30945	0.30	51.99	
56	02190109~1	聚四氟乙烯生料带 宽20		m	38.702	0.30	11.61	
57	02270106	白布		m	24.92	3.43	85.48	
58	02270112~1	硅钛合金防火不燃软接		m2	4.761	22.18	105.60	
59	02270131	破布		kg	76.522536	6.00	459.14	
60	02270131~1	破布		kg	39.1	6.00	234.60	
61	02290103	线麻		kg	1.203	10.29	12.38	
62	02290507	油浸麻丝		kg	236.051	8.40	1982.83	
63	03011002	铁铆钉		kg	10.70486	5.15	55.13	
64	03030216	镀锌半圆头螺钉	M10×100	十个	66.01	0.34	22.44	
65	03031208	自攻螺钉 M4×30		十个	4.2	0.25	1.05	
66	03031209	自攻螺钉	M4×40	十个	2267.06	0.25	566.77	
67	03031211	自攻螺钉	M4×60	十个	594.464	0.26	154.56	
68	03031211~1	自攻螺钉 M4×60		十个	12.6	0.26	3.28	
69	03031212	自攻螺钉	M4×65	十个	275.02024	0.27	74.26	
70	03031212~1	自攻螺钉 M4×65		十个	78.8	0.27	21.28	
71	03031212~2	自攻螺钉	M4*65	十个	7.4	0.27	2.00	
72	03031232	自攻螺钉	M6×30	十个	14.936	0.58	8.66	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区12#楼水电　　堂前人家东区项目施工　　第3页 共20页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
73	03031232~1	自攻螺钉 M6×30		十个	1.6	0.58	0.93	
74	03031233~1	自攻螺钉	M6×35	十个	11.016	0.62	6.83	
75	03031303	镀锌自攻螺钉	M4～6×10～35	十个	4961.055	0.59	2927.02	
76	03031303~1	镀锌自攻螺钉	M4~6*10~35	十个	12.8	0.59	7.55	
77	03031303~2	镀锌自攻螺钉 M4～6×10～35		十个	12.8	0.59	7.55	
78	03031327	镀锌自攻螺钉	M6*100	十个	1.6	0.48	0.77	
79	03031327~1	镀锌自攻螺钉 M6×100		十个	1.6	0.48	0.77	
80	03050102	螺栓		套	9.52755	0.21	2.00	
81	03050201	带母螺栓		kg	5.582	4.68	26.12	
82	03050510	精制带母镀锌螺栓	M8×30	套	732.9315	0.58	425.10	
83	03050516~1	精制带母镀锌螺栓	M10×75	套	41.84813	0.67	28.04	
84	03050537	精制带母镀锌螺栓	M16×100	套	8.24	2.73	22.50	
85	03050571~1	精制带母镀锌螺栓	M2～5×4～20	套	566.9	0.22	124.72	
86	03050573	精制带母镀锌螺栓	M6～12×12～50	套	2540.02534	0.33	838.21	
87	03050575~1	精制带母镀锌螺栓	M8×75以下	套	2499.214	0.64	1599.50	
88	03050611~1	精制带母镀锌螺栓	带垫 M16×65～80	套	388.928	1.35	525.05	
89	03050613	精制带母镀锌螺栓	带垫 M16×85～140	套	6.6	1.84	12.14	
90	03050632	精制带母镀锌螺栓 带2个垫圈M8×80～120		套	16.4	3.69	60.52	
91	03050643	精制带母镀锌螺栓	带2个垫圈M20×85～100	套	49.44	4.52	223.47	
92	03050651	精制带母镀锌螺栓	M8×50内2平1弹垫	套	61.06164	0.69	42.13	
93	03050652	精制带母镀锌螺栓	M8×100内2平1弹垫	套	1059.759124	0.86	911.39	
94	03050653	精制带母镀锌螺栓	M10×50内2平1弹垫	套	8.24	0.99	8.16	
95	03050654	精制带母镀锌螺栓	M10×100内2平1弹垫	套	774.913907	1.10	852.41	
96	03050659	精制带母镀锌螺栓	M16×100内2平1弹垫	套	55.768	2.32	129.38	
97	03050911	精制六角螺栓		kg	16.093253	4.82	77.57	
98	03053521	镀锌半圆头螺栓	M2~5*15~50	套	74	0.09	6.66	
99	03053521~1	镀锌半圆头螺栓	M2～5×15～50	套	180	0.09	16.20	
100	03053521~2	镀锌半圆头螺栓 M2～5×15～50		套	110	0.09	9.90	
101	03053724	精制带母蝶形螺栓	M12×100	套	1080	0.56	604.80	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区12#楼水电　　堂前人家东区项目施工　　第4页 共20页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
102	03054309	地脚螺栓	M10×100	套	24.48	1.37	33.54	
103	03057113	伞形螺栓	M6～8×150	套	4955.16	0.34	1684.75	
104	03070107	膨胀螺栓	M6	套	67.4883	0.43	29.02	
105	03070117	膨胀螺栓	M10	套	429.888948	0.69	296.62	
106	03070126	膨胀螺栓	M12	套	70.4595	1.03	72.57	
107	03070133	膨胀螺栓	M12×200	套	498.27928	3.00	1494.84	
108	03070133-1	膨胀螺栓	M16×200	套	680	3.00	2040.00	
109	03070141	膨胀螺栓	M16×200	套	1008.86688	2.74	2764.30	
110	03070145	膨胀螺栓	M18×200	套	63.27	3.43	217.02	
111	03070305	镀锌滚花膨胀螺栓 M8		套	16	0.70	11.20	
112	03070806	塑料膨胀管	Φ6×50	十个	20	0.69	13.80	
113	03070806~1	塑料膨胀管 Φ6×50		十个	34.44	0.69	23.76	
114	03070806~2	塑料膨胀管	Φ6*50	十个	9.76	0.69	6.73	
115	03070807	塑料膨胀管	Φ8×50	十个	378.61105	0.86	325.61	
116	03090103	螺母		kg	33.679692	6.17	207.80	
117	03090207	精制六角螺母	M8	十个	5.15	0.60	3.09	
118	03130304	钢垫圈		kg	13.296488	4.97	66.08	
119	03130305	钢垫圈	M8.5	十个	5.15	0.01	0.05	
120	03210206	砂轮片	Φ100	片	1.23608	1.29	1.59	
121	03210206~1	砂轮片 Φ100		片	0.188	1.29	0.24	
122	03210209	砂轮片	Φ200	片	0.42604	11.15	4.75	
123	03210211	砂轮片	Φ400	片	12.463183	11.58	144.32	
124	03210211~1	砂轮片 Φ400		片	6.702763	11.58	77.62	
125	03210211-1	砂轮片	Φ350	片	10.5	11.58	121.59	
126	03210405	尼龙砂轮片 Φ100×16×3		片	0.335698	3.26	1.09	
127	03210405~1	尼龙砂轮片	Φ100×16×3	片	11.840408	3.26	38.60	
128	03210408	尼龙砂轮片	Φ400	片	0.63176	8.66	5.47	
129	03270104	铁砂布	2#	张	760.877953	0.86	654.36	
130	03270104~1	铁砂布 2#		张	8.131291	0.86	6.99	
131	03270202	砂纸		张	57.65	0.94	54.19	
132	03410200	电焊条		kg	6.3	4.92	31.00	
133	03410206	电焊条	J422 Φ3.2	kg	173.093047	4.92	851.62	
134	03410206~1	电焊条 J422 Φ3.2		kg	23.283039	4.92	114.55	
135	03410206~2	电焊条	J422 Φ3.2	kg	0.3318	4.92	1.63	
136	03410207	电焊条	J422 Φ4	kg	120.27155	4.92	591.74	
137	03411302	焊锡		kg	152.845861	36.87	5635.43	
138	03430900	焊锡丝		kg	9.572	42.88	410.45	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区12#楼水电　　堂前人家东区项目施工　　第5页 共20页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
139	03450404	焊锡膏	瓶装50g	kg	12.197939	51.45	627.58	
140	03450404~1	焊锡膏 瓶装50g		kg	4.66	51.45	239.76	
141	03510901	保温钉		个	10371.8	0.13	1348.33	
142	03570225	镀锌铁丝	13#～17#	kg	150.153817	5.15	773.29	
143	03570225~1	镀锌铁丝	13#～17#	kg	4.58112	5.15	23.59	
144	03570231	镀锌铁丝	18#～22#	kg	111.97514	5.15	576.67	
145	03570237	镀锌铁丝	22#	kg	86.229885	5.15	444.08	
146	03570237~1	镀锌铁丝	22#	kg	0.04	5.15	0.21	
147	03590201	斜垫铁	Q235 1#	kg	16.02	5.15	82.50	
148	03590401	平垫铁	Q235 1#	kg	18.376	4.29	78.83	
149	03632105	钻头	Φ3	根	469.75	1.20	563.70	
150	03632105~1	钻头 Φ3		根	0.8	1.20	0.96	
151	03633105	冲击钻头	Φ6～8	根	7.19	1.72	12.37	
152	03633105~1	冲击钻头 Φ6～8		根	13.33	1.72	22.93	
153	03633105~2	冲击钻头	Φ6~8	根	3.51	1.72	6.04	
154	03633106	冲击钻头	Φ6～12	根	43.902967	2.57	112.83	
155	03633106~2	冲击钻头 Φ6～12		根	0.52	2.57	1.34	
156	03633308	合金钢钻头	Φ8mm～10mm	根	1.215018	6.86	8.34	
157	03652404	金刚石锯片	Φ114×1.8	片	226.085065	17.15	3877.36	
158	03652421	锯条		根	598.86768	0.19	113.78	
159	03652422	钢锯条		根	1654.700292	0.21	347.49	
160	03652906	钢丝刷子		把	3.78954	1.54	5.84	
161	04010132	水泥	42.5级	kg	61.2	0.29	17.75	
162	04010611	水泥	32.5级	kg	1849.472002	0.26	486.41	
163	04010611~1	水泥 32.5级		kg	123.298218	0.26	32.43	
164	04010611~2	水泥	32.5级	kg	4	0.26	1.05	
165	04030102	黄砂		m3	0.208881	237.81	49.67	
166	04030102~1	黄砂		m3	0.727163	237.81	172.93	
167	04050201~1	碎石		m3	0.626	164.18	102.78	
168	04050206	碎石 5～32mm		m3	0.208881	164.18	34.29	
169	04050206~1	碎石	5～32mm	m3	0.160763	164.18	26.39	
170	05030100	木方材		m3	0.126	2432.79	306.53	
171	05030600	普通木成材		m3	0.145218	2432.79	353.28	
172	05030700	木板材		m3	0.036	2432.79	87.58	
173	05050111	胶合板	2440×1220×6	m2	3.17	10.29	32.62	
174	05050111~1	胶合板 2440×1220×6		m2	5.89	10.29	60.61	
175	05050111~2	胶合板	2440*1220*6	m2	0.77	10.29	7.92	
176	11030305	醇酸防锈漆	C53-1	kg	65.083196	12.49	812.89	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区12#楼水电　　堂前人家东区项目施工　　第6页 共20页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
177	11030305-1	醇酸防锈漆	C53-1	kg	49.680372	12.49	620.51	
178	11030306	酚醛防锈漆		kg	8.84451	12.49	110.47	
179	11030306.1	酚醛防锈漆		kg	12.68183	12.49	158.40	
180	11030306-1	酚醛防锈漆		kg	32.07114	12.49	400.57	
181	11030525	防火涂料	A60-1	kg	10.06	16.29	163.88	
182	11030525~1	防火涂料 A60-1		kg	16.21	16.29	264.06	
183	11030703	沥青漆		kg	5.18	13.98	72.42	
184	11030704	沥青清漆		kg	4.526001	20.51	92.83	
185	11030904	沥青绝缘漆		kg	4.514494	15.38	69.43	
186	11111703	酚醛磁漆		kg	1	14.91	14.91	
187	11112503.1	调和漆		kg	11.18985	14.48	162.03	
188	11112503-1	调和漆		kg	61.44984	14.48	889.79	
189	11112504	无光调和漆		kg	22.87783	14.48	331.27	
190	11112504~1	无光调和漆		kg	0.316	14.48	4.58	
191	11112524	厚漆		kg	27.915004	6.22	173.63	
192	11112524~1	厚漆		kg	2.799426	6.22	17.41	
193	11112525	铅油		kg	1.33309	14.58	19.44	
194	11452103	工业酒精 99.5%		kg	0.285	6.86	1.96	
195	11452114	松香水		kg	2.790072	4.72	13.17	
196	11590504	聚氯乙烯热熔密封胶		kg	82.5119	10.72	884.53	
197	11590914	硅酮密封胶		L	13.6	68.60	932.96	
198	11591104	玻璃胶	310g	支	0.48	12.86	6.17	
199	11591104~1	玻璃胶 310g		支	0.8	12.86	10.29	
200	11593504	油灰		kg	44.2	1.29	57.02	
201	12010103	汽油		kg	438.333844	10.41	4563.06	
202	12010103~1	汽油		kg	45.9	10.41	477.82	
203	12010903	煤油		kg	13.79	4.29	59.16	
204	12030106	溶剂汽油		kg	14.549093	10.41	151.46	
205	12050311	机油		kg	16.184731	7.92	128.18	
206	12050313	机油 6～7#		kg	1.887357	10.72	20.23	
207	12050313~1	机油	6～7#	kg	1.4526	10.72	15.57	
208	12060317	清油		kg	10.873112	13.72	149.18	
209	12070105	黄油(钙基脂)		kg	1.408	6.86	9.66	
210	12070109	电力复合脂		kg	59.336188	17.15	1017.62	
211	12300367	硬酯酸	一级	kg	0.519465	10.29	5.35	
212	12310308	丙酮		kg	123.57276	5.15	636.40	
213	12310331	漂白粉		kg	0.109071	3.43	0.37	
214	12370305	氧气		m3	100.8458	2.83	285.39	
215	12370335	乙炔气		kg	32.408994	15.44	500.39	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区12#楼水电　　堂前人家东区项目施工　　第7页 共20页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
216	12370336	乙炔气		m3	3.74	14.05	52.55	
217	12410101	粘结剂		kg	525.059	15.44	8106.91	
218	12413518~1	901胶		kg	2.26	2.50	5.65	
219	12413526	氯丁胶粘合剂		kg	13.5975	16.29	221.50	
220	12413537	立时得胶		kg	2.4	12.43	29.83	
221	12413542	胶合剂		kg	12.593856	8.56	107.80	
222	12430303	胶带	(9m/卷)	卷	635.04	2.42	1536.80	
223	12430344	自粘橡胶带	20mm×5m	卷	27.14	12.43	337.35	
224	12430361	塑料粘胶带		盘	42.86685	3.14	134.60	
225	12430363	塑料胶布带	20mm×10m	卷	23.3217	1.80	41.98	
226	12430365	塑料胶布带	25mm×10m	卷	142.3555	3.14	447.00	
227	13010907~1	石棉编绳	Φ11～25烧失量24%	kg	1.1	9.86	10.85	
228	13013509	石棉绒		kg	493.942	2.56	1264.49	
229	13070703~1	防火岩棉,容重65Kg/m3		m3	1.751	488.01	854.51	
230	13070703~2	防火岩棉,容重110Kg/m3		m3	23.2677	603.30	14037.40	
231	13120503	橡塑保温板		m3	52.9214	998.11	52821.38	
232	13190511	铝箔复合玻璃钢		m2	587.46	11.98	7037.77	
233	14010305-2~1	镀锌钢管	SC20	m	1466.3595	7.39	10836.40	
234	14010305-3~1	镀锌钢管	SC25	m	327.9417	10.61	3479.46	
235	14010305-4~1	镀锌钢管	SC32	m	83.3064	13.63	1135.47	
236	14010305-4~2	镀锌钢管	SC32	m	35.4938	13.63	483.78	
237	14010305-495~2	镀锌钢管	RC25	m	188.0265	10.61	1994.96	
238	14010305-5~1	镀锌钢管	SC40	m	56.4955	16.44	928.79	
239	14010305-6~1	镀锌钢管	SC50	m	46.762	20.74	969.84	
240	14010305-9~1	镀锌钢管	SC100	m	55.62	44.29	2463.41	
241	14010317	焊接钢管	DN32	m	74.115	10.43	773.02	
242	14010320	焊接钢管	DN40	m	47.275	12.73	601.81	
243	14010323	焊接钢管	DN50	m	71.19	16.21	1153.99	
244	14010332	焊接钢管	DN80	m	2.845	27.55	78.38	
245	14010335	焊接钢管	DN100	m	178.12	35.42	6309.01	
246	14010341	焊接钢管	DN150	m	28.06	59.00	1655.54	
247	14010341~1	焊接钢管	DN120	m	131.15	49.83	6535.20	
248	14030303-10~1	热镀锌钢管	DN100	m	62.52596	44.29	2769.27	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区12#楼水电　　堂前人家东区项目施工　　第8页 共20页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
249	14030303-12~2	热镀锌钢管	DN150	m	18.97854	75.85	1439.52	
250	14030303-3~1	热镀锌钢管	DN25	m	141.5658	10.61	1502.01	
251	14030303-4~1	热镀锌钢管	DN32	m	29.274	13.63	399.00	
252	14030303-5~1	热镀锌钢管	DN40	m	30.7836	16.44	506.08	
253	14030303-6~1	热镀锌钢管	DN50	m	19.278	20.74	399.83	
254	14030303-7~1	热镀锌钢管	DN65	m	3.9347	27.92	109.86	
255	14030303-9~1	热镀锌钢管	DN80	m	51.3044	34.77	1783.85	
256	14030313	热镀锌钢管	DN15	m	0.3	5.70	1.71	
257	14030319	热镀锌钢管	DN25	m	0.4	10.61	4.24	
258	14040103-1~1	不锈钢管	DN15	m	123.6138	6.90	852.94	
259	14040103-9~1	不锈钢管 6mm	DN150	m	7.14	474.08	3384.93	
260	14050130	无缝钢管	Φ57×3	m	0.26281	20.86	5.48	
261	14050175	无缝钢管	Φ219×6	m	6.71	253.39	1700.25	
262	14210102~1	金属软管 DN15		个	68	15.57	1058.76	
263	14210107~1	金属软管	Φ25	m	5	2.48	12.40	
264	14210109	金属软管	Φ40	m	3.75	3.65	13.69	
265	14210121	金属软管	CP15	m	229.69	2.00	459.38	
266	14310377~1	PVC-U中空螺旋消音管	dn50	m	577.76316	5.86	3385.69	
267	14310377~2	加强型HRS型高层雨水管(抗紫外线)	dn50	m	17.06256	5.36	91.46	
268	14310377~3	PVC-U排水管(抗紫外线)	dn50	m	131.5608	4.76	626.23	
269	14310378~1	PVC-U排水管(抗紫外线)	dn75	m	518.53528	8.99	4661.63	
270	14310378~2	PVC-U中空螺旋消音管	dn75	m	384.96888	9.32	3587.91	
271	14310379~1	加强型PVC-U中空螺旋消音管	dn110	m	1448.2296	28.40	41129.72	
272	14310379~2	PVC-U排水管	dn110	m	113.6568	17.12	1945.80	
273	14310379~3	加强型HRS型高层雨水管(抗紫外线)	dn110	m	465.7047	24.36	11344.57	
274	14310379~4	PVC-U排水管(抗紫外线)	dn110	m	11.83044	15.13	178.99	
275	14310380~1	加强型PVC-U中空螺旋消音管	dn160	m	128.6026	42.03	5405.17	
276	14310380~2	加强型HRS型高层雨水管(抗紫外线)	dn160	m	73.598	35.63	2622.30	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区12#楼水电　　堂前人家东区项目施工　　第9页 共20页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
277	14311503-1~1	PP-R 冷水管 S4	De20	m	2333.2296	4.20	9799.56	
278	14311503-1~2	PP-R 热水管 S3.2	De20	m	2999.004	5.08	15234.94	
279	14311503-2~1	PP-R 冷水管 S4	De25	m	550.596	6.52	3589.89	
280	14311503-3~2	PP-R 冷水管 S4	De32	m	1842.0996	8.99	16560.48	
281	14312502	塑料软管		kg	18	15.78	284.04	
282	14312509	塑料软管	dn6	m	252	1.89	476.28	
283	14350105	异型塑料管	dn2.5～5	m	63	1.17	73.71	
284	14350106	异型塑料管	dn5	m	36.95	1.17	43.23	
285	14350106~1	异型塑料管 dn5		m	27.65	1.17	32.35	
286	14370507	橡胶软管	Φ50	m	2.10248	26.76	56.26	
287	15020301-1~1	镀锌钢管接头零件	DN25	个	100.34517	1.90	190.66	
288	15020301-2~1	镀锌钢管接头零件	DN32	个	23.1609	4.10	94.96	
289	15020301-3~1	镀锌钢管接头零件	DN40	个	36.91014	4.50	166.10	
290	15020301-4~1	镀锌钢管接头零件	DN50	个	17.6337	5.83	102.80	
291	15021105	镀锌活接头	DN15	个	161.6	3.89	628.62	
292	15021107	镀锌活接头	DN25	个	203.01	7.42	1506.33	
293	15021305	镀锌管箍	DN15	个	48.48	0.94	45.57	
294	15021307	镀锌管箍	DN25	个	2.02	1.93	3.90	
295	15021307~1	镀锌管箍 DN25		个	57.57	2.25	129.53	
296	15021703	镀锌丝堵	DN15	个	24.24	0.93	22.54	
297	15021703~1	镀锌丝堵 DN15		个	5.7	1.08	6.16	
298	15021705	镀锌丝堵	DN25	个	1.01	1.66	1.68	
299	15021918	镀锌三通 DN25×15		个	1.01	4.28	4.32	
300	15022305	镀锌弯头	DN15	个	24.24	1.18	28.60	
301	15022307	镀锌弯头	DN25	个	1.01	2.70	2.73	
302	15022705	镀锌六角外丝 DN15		个	1.01	1.11	1.12	
303	15023127	镀锌锁紧螺母	3×20	个	219.953925	0.13	28.59	
304	15023128	镀锌锁紧螺母	3×25	个	77.39523	0.24	18.57	
305	15023129	镀锌锁紧螺母	3×32	个	17.82003	0.54	9.62	
306	15023130	镀锌锁紧螺母	3×40	个	8.474325	0.72	6.10	
307	15023131	镀锌锁紧螺母	3×50	个	7.0143	0.93	6.52	
308	15023134	镀锌锁紧螺母	3×100	个	8.343	2.00	16.69	
309	15023141	镀锌锁紧螺母	M15～20×3	个	13870.21	0.12	1664.43	
310	15023141~2	镀锌锁紧螺母 M15～20×3		个	1059.1	0.12	127.09	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区12#楼水电　　堂前人家东区项目施工　　第10页 共20页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
311	15090305	室内不锈钢管螺纹连接接头零件	DN15	个	198.38803	4.12	817.36	
312	15090713	室内不锈钢管卡压连接接头零件	DN100	个	1.876	54.80	102.80	
313	15130305	金属软管接头	Φ15～20	个	459.38	1.37	629.35	
314	15130506~1	金属软管活接头	Φ25	套	8.16	1.95	15.91	
315	15130507	金属软管活接头	Φ40	套	6.12	2.66	16.28	
316	15230307~1	PVC-U中空螺旋消音管件	dn50	个	538.92696	3.90	2101.82	
317	15230307~2	加强型HRS型高层雨水管(抗紫外线) 管件	dn50	个	7.83768	3.10	24.30	
318	15230307~3	PVC-U排水管(抗紫外线)管件	dn50	个	60.4324	3.10	187.34	
319	15230308~1	PVC-U排水管(抗紫外线) 管件	dn75	个	284.08552	4.80	1363.61	
320	15230308~2	PVC-U中空螺旋消音管件	dn75	个	430.14176	4.80	2064.68	
321	15230309~1	加强型PVC-U中空螺旋消音管件	dn110	个	1934.3724	8.50	16442.17	
322	15230309~2	PVC-U排水管管件	dn110	个	151.8092	11.07	1680.53	
323	15230309~3	加强型HRS型高层雨水管(抗紫外线) 管件	dn110	个	188.5345	8.50	1602.54	
324	15230309~4	PVC-U排水管件(抗紫外线)	dn110	个	4.7894	8.50	40.71	
325	15230310~1	加强型PVC-U中空螺旋消音管件	dn160	个	94.7884	18.90	1791.50	
326	15230310~2	加强型HRS型高层雨水管(抗紫外线)管件	dn160	个	19.526	13.75	268.48	
327	15271912	管接头	FST20	个	1541.42289	0.25	385.36	
328	15271913	管接头	FST25	个	534.13626	0.33	176.26	
329	15271914	管接头	FST32	个	84.02226	0.59	49.57	
330	15370305~1	镀锌管卡	DN12～40×1.5	个	5	1.38	6.90	
331	15370308	镀锌管卡	DN20	个	907.06332	1.16	1052.19	
332	15370310	镀锌管卡	DN25	个	249.280291	1.39	346.50	
333	15370312	镀锌管卡	DN32	个	78.958564	1.59	125.54	
334	15370314	镀锌管卡	DN40	个	37.28703	2.51	93.59	
335	15370315	镀锌管卡	DN50	个	30.86292	3.88	119.75	
336	15370707	单管卡子	DN25	个	19.87516	0.68	13.52	
337	15371521	镀锌扁钢卡子	-25×4	kg	22.06	6.17	136.11	
338	15410718	可曲挠橡胶接头	DN80	个	4	142.38	569.52	
339	15430305	透气帽(铅丝球)	DN50	个	15.53448	1.66	25.79	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区12#楼水电　　堂前人家东区项目施工　　第11页 共20页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
340	15430306	透气帽(铅丝球)	DN75	个	19.988	2.38	47.57	
341	15430307	透气帽(铅丝球)	DN100	个	91.66	3.27	299.73	
342	15430308	透气帽(铅丝球)	DN150	个	4.074	5.11	20.82	
343	16150503	自动排气阀	DN15	个	24	25.60	614.40	
344	16150505	自动排气阀	DN25	个	1	36.80	36.80	
345	16250110~1	法兰闸阀	DN80	个	4	344.70	1378.80	
346	16250110~2	法兰止回阀	DN80	个	4	300.22	1200.88	
347	16250110~3	偏心异径管	DN80	个	4	78.40	313.60	
348	16250111~1	法兰对夹蝶阀	DN100	个	10	125.57	1255.70	
349	16250111~2	安全止回阀	DN100	个	1	423.40	423.40	
350	16250131~1	法兰信号阀	DN150	个	1	589.30	589.30	
351	16310103~1	铜质截止阀	DN15	个	92.92	16.95	1574.99	
352	16310103~2	铜质止回阀	DN15	个	24.24	16.95	410.87	
353	16310103~3	螺纹安全阀	DN15	个	24.24	35.90	870.22	
354	16310103~4	可调式减压稳压阀 Y13X-6T	DN15	个	20.2	108.36	2188.87	
355	16310105~3	铜质截止阀	DN25	个	182.81	30.06	5495.27	
356	16310105~4	可调式减压稳压阀 Y13X-6T	DN25	个	20.2	148.31	2995.86	
357	16410101	螺纹截止阀	DN25	个	2.02	30.06	60.72	
358	16410113	阀门	DN50 PN10	个	0.26281	92.90	24.42	
359	16413540~1	三角阀		个	68.68	16.43	1128.41	
360	17010901	平焊法兰	DN150	片	2.2	45.52	100.14	
361	17010901~3	平焊法兰	DN150	片	2	45.52	91.04	
362	17010920	平焊法兰	0.6MPa DN50	片	0.26281	20.32	5.34	
363	17010942	平焊法兰	1.6MPa DN80	片	32	36.22	1159.04	
364	17010943	平焊法兰	1.6MPa DN100	片	22	48.71	1071.62	
365	17010945	平焊法兰	1.6MPa DN150	片	2	72.99	145.98	
366	18130101~1	洗菜盆		只	68.68	285.38	19599.90	
367	18150322	连体坐便器		套	68.68	367.54	25242.65	
368	18410301~1	快开龙头 DN15		个	68.68	8.65	594.08	
369	18430305	普通地漏	DN50	个	223	3.11	693.53	
370	18430305~1	洗衣机专用地漏	DN50	个	68	5.55	377.40	
371	18430306	普通铸铁地漏	DN80	个	1	11.00	11.00	
372	18450306	普通存水弯	Φ50	个	205.02	8.65	1773.42	
373	19110103	管子托钩	DN15	个	6818.90542	1.01	6887.09	
374	19110104	管子托钩	DN20	个	615.9118	1.14	702.14	
375	19110105	管子托钩	DN25	个	1670.5315	1.31	2188.40	
376	19410111~1	电动多叶送风口	800×(800+250) 风量10979.28m3/h	个	34	1043.36	35474.24	
377	19410111~2	防雨百叶	1500*1000	个	1	351.47	351.47	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区12#楼水电　　堂前人家东区项目施工　　第12页 共20页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
378	20010100~1	灭火器	MF/ABC4	个	82	53.24	4365.68	
379	20030105~1	薄型单栓带消防软管卷盘组合式消防柜	单栓65	套	8	878.42	7027.36	
380	20030105~2	薄型单栓带消防软管卷盘组合式消防柜(减压稳压)	单栓65	套	33	909.47	30012.51	
381	20030105~3	试验消火栓箱	单栓65	套	1	558.99	558.99	
382	20050106~1	消防水泵接合器	SQS150-C	套	2	1340.43	2680.86	
383	20130101	水流指示器	DN150	套	1	148.00	148.00	
384	20210101~1	直立型闭式喷头K=80	ZST-15/68℃	个	46.46	10.65	494.80	
385	20210101~2	直立型闭式喷头K=115	ZST-15/68℃	个	11.11	12.42	137.99	
386	2039456012 08759247~1	火灾显示盘		个	4	186.00	744.00	
387	20450315~1	不锈钢减压孔板	DN150*48	个	1	42.21	42.21	
388	2061482695 03144090~1	短路隔离器		个	39	38.00	1482.00	
389	2061482695 03144090~2	输入模块		个	10	36.00	360.00	
390	2061482695 03144090~3	广播控制模块		个	6	55.00	330.00	
391	21110103	压力表 0-1.6MPa		只	1	27.83	27.83	
392	21590303	压力表气门 QZ-2 黄铜 M10-φ6		个	1	8.50	8.50	
393	21590321~1	压力表		套	5	31.94	159.70	
394	21650101~1	取源部件		套	5	32.00	160.00	
395	22470111~1	出口疏散标志灯	A-BLJC-1LROXEⅡ1W-A431B(DC36V)防护等级IP67	套	41.41	37.19	1540.04	
396	22470111~22	楼层标志灯	A-BLJC-1LROXEⅡ1W-A431B(DC36V)	套	39.39	37.27	1468.07	
397	22470111~23	电气井道灯（带防护罩）11W		套	71.71	32.83	2354.24	
398	22470111~31	集中电源疏散照明灯（A型）	A-ZFJC-E10W-A603B(DC36V)	套	11.11	39.78	441.96	
399	22470111~32	集中电源疏散照明灯（A型）	A-ZFJC-E6W-A603HC(DC36V)光通量≥600Lm,防护等级IP67	套	149.48	49.29	7367.87	
400	22470111~33	安全出口标志灯	A-BLJC-1LROXEⅡ1W-A431B(DC36V)	套	4.04	48.80	197.15	
401	22470111~34	方向标志灯	A-BLJC-1LROXEⅡ1W-A431B(DC36V)	套	46.46	36.32	1687.43	
402	22470111~35	声光感应壁灯(带光控声控延时开关)	LED,12W	套	11.11	50.16	557.28	

承包人供应主要材料一览表

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
403	22470111~36	声光感应灯(带光控声控延时开关)	LED,12W	套	82.82	50.16	4154.25	
404	22470111~37	水井防水壁灯(带防护罩)	LED,11W	套	36.36	32.00	1163.52	
405	22470111~38	双面方向标志灯	A-BLJC-2LROXEⅡ1W-A430B(DC36V)	套	3.03	48.43	146.74	
406	22470111~39	LED筒灯	5W	套	72.72	32.86	2389.58	
407	22470111~40	LED声光感应筒灯(带光控声控延时开关)	5W	套	152.51	45.83	6989.53	
408	22470111~41	节能吸顶灯	LED,12W	套	2217.96	32.86	72882.17	
409	22470111~42	节能单管荧光灯	LED,8W	套	7.07	33.73	238.47	
410	22470111~43	节能双管荧光灯	LED,2×18W	套	4.04	62.27	251.57	
411	22470111~44	防水声光感应灯(带光控声控延时开关)	LED,12W	套	4.04	57.08	230.60	
412	22470111~45	防水型节能吸顶灯(防护等级为IP54)	LED,12W	套	137.36	39.78	5464.18	
413	22470111~46	集中电源疏散照明灯（A型）	A-ZFJC-E6W-A603HC(DC36V)	套	2.02	39.78	80.36	
414	22470111~47	防水声光感应壁灯(带光控声控延时开关)	LED,12W	套	2.02	57.08	115.30	
415	22470111~48	井道照明灯18W		套	22.22	32.83	729.48	
416	23230131-2~1	单联单控带插座开关		只	18.36	7.89	144.86	
417	23230131-2~2	单联单控带插座开关		只	2411.28	7.89	19025.00	
418	23230131-3~1	双联单控照明开关		只	1.02	14.62	14.91	
419	23230131-4~1	三联单控照明开关		只	1.02	12.74	12.99	
420	23230131-8~1	单联双控照明开关		只	4.08	8.86	36.15	
421	23412504-2~1	UPS专用三极插座		套	2.04	38.92	79.40	
422	23412504-3700~1	单相二，三极安全插座		套	2311.32	6.92	15994.33	
423	23412504-3700~4	单相二，三极安全插座,加防水外壳，IP54		套	561	7.70	4319.70	
424	24150703	瓷接头	双路	个	303.85	0.24	72.92	
425	24170102	黄漆布带	20mm×40m	卷	160.008	17.15	2744.14	

承包人供应主要材料一览表

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
426	24170308~1	黄腊带	20mm×10m	卷	2.32	7.86	18.24	
427	25010309	裸铜线	10mm2	kg	23	56.42	1297.66	
428	25010735	镀锡裸铜绞线	16mm2	kg	3.84	58.91	226.21	
429	25030103	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线	450V/750V1.5mm2	m	2504.39	0.97	2429.26	
430	25030104	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线	450V/750V2.5mm2	m	2151.964	1.50	3227.95	
431	25030141	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线	105℃-1.5mm2	m	590.058	1.09	643.16	
432	25030142	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线	105℃-2.5mm2	m	149.034	1.65	245.91	
433	25030509	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线	300V/500V6mm2	m	119.25	4.47	533.05	
434	25030511	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线	450V/750V10mm2	m	157.05675	7.62	1196.77	
435	25030512	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线	450V/750V16mm2	m	3	11.51	34.53	
436	25430311-1~1	绝缘导线	WDZC-BYJ-2.5	m	543.3642	2.33	1266.04	
437	25430311-1~4	绝缘导线	WDZNC-RYJS-2*1.5	m	2666.1474	3.17	8451.69	
438	25430311-1~5	绝缘导线	WDZNC-BYJ-2.5	m	4021.0032	2.48	9972.09	
439	25430311-1~6	绝缘导线	WDZNC-RYJS-4*1.5	m	12.036	7.09	85.34	
440	25430311-1~7	绝缘导线	WDZNC-RYJS-2*2.5	m	672.996	5.88	3957.22	
441	25430311-10~1	绝缘导线	BV2.5	m	36937.3	2.13	78676.45	
442	25430311-10~3	绝缘导线	WDZNC-BYJ-2.5	m	2173.3296	2.48	5389.86	
443	25430311-11~1	绝缘导线	BV4	m	14124.55	4.15	58616.88	
444	25430311-19~1	绝缘导线	BVR-25	m	31.605	21.99	694.99	
445	25430311-3821~3	绝缘导线	WDZC-BYJ-2.5	m	7140.9368	2.33	16638.38	
446	25430311-3821~4	绝缘导线	WDZNC-BYJ-2.5	m	7840.324	2.48	19444.00	
447	25430311-9~1	绝缘导线	WDZNC-BYJ-1.5mm2	m	10.1616	1.48	15.04	
448	25430314-3~1	铜芯多股绝缘导线	WDZNC-RYJS-2*1.5mm2	m	1142.7156	3.17	3622.41	
449	25430314-3~2	铜芯多股绝缘导线	WDZNC-RYJS-2*1.5	m	469.1844	3.17	1487.31	
450	25430314-4~2	铜芯多股绝缘导线	WDZNC-RYJS-2*2.5	m	2152.008	5.88	12653.81	
451	25430314-7~1	铜芯多股绝缘导线	WDZC-RYJS-4*1.5mm2	m	310.5	7.09	2201.45	
452	25430314-7~2	铜芯多股绝缘导线	WDZNC-RYJS-4*1.5mm2	m	194.9076	7.09	1381.89	
453	25430315-12~1	铜芯绝缘导线	WDZC-BYJ-4	m	51.1875	4.55	232.90	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区12#楼水电　　堂前人家东区项目施工　　第15页 共20页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
454	25430315-15~1	铜芯绝缘导线	WDZC-BYJ-16	m	2188.935	17.58	38481.48	
455	25430319	花线	2×23/0.15	m	1.527	2.26	3.45	
456	26012501~18	封闭式镀锌桥架	400*150	m	126.429	91.95	11625.15	
457	26012501~19	封闭式镀锌桥架	300*150	m	30.40125	68.85	2093.13	
458	26012501~20	封闭式镀锌桥架	100*100	m	230.0445	23.93	5504.96	
459	26012501~21	封闭式镀锌桥架	300*100	m	128.1375	58.20	7457.60	
460	26012501~22	耐火封闭金属桥架 (内有防火隔板)	150*100	m	140.499	39.75	5584.84	
461	26012501~23	防水金属桥架	100*100	m	46.0089	23.93	1100.99	
462	26060121-2~1	刚性阻燃管	PVC20	m	11534.457	1.56	17993.75	
463	26060121-3~1	刚性阻燃管	PVC25	m	3996.938	2.25	8993.11	
464	26060121-4~1	刚性阻燃管	PVC32	m	628.738	3.66	2301.18	
465	26060351-2~1	紧定式镀锌电线管	JDG20	m	549.8758	4.10	2254.49	
466	26060351-3~1	紧定式镀锌电线管	JDG25	m	4914.3772	5.81	28552.53	
467	26060351-3990~1	紧定式镀锌电线管	JDG20	m	11254.6452	4.10	46144.05	
468	26064105	塑料护口 (钢管用)	dn15	个	13870.21	0.10	1387.02	
469	26064105~1	塑料护口 (钢管用) dn15		个	1059.1	0.10	105.91	
470	26064107	塑料护口 (钢管用)	dn20	个	219.953925	0.10	22.00	
471	26064108	塑料护口 (钢管用)	dn25	个	77.39523	0.25	19.35	
472	26064110	塑料护口 (钢管用)	dn32	个	17.82003	0.25	4.46	
473	26064111	塑料护口 (钢管用)	dn40	个	8.474325	0.37	3.14	
474	26064113	塑料护口 (钢管用)	dn50	个	7.0143	0.37	2.60	
475	26064117	塑料护口 (钢管用)	dn100	个	8.343	0.98	8.18	
476	26064306	紧定式直管接头	Φ20	个	2006.76857	1.54	3090.42	
477	26064307	紧定式直管接头	Φ25	个	730.953968	2.06	1505.77	
478	26065131	镀锌电线管接头	Φ20×5	个	234.61752	0.83	194.73	
479	26065132	镀锌电线管接头	Φ25×6	个	82.554912	1.23	101.54	
480	26065133	镀锌电线管接头	Φ32×6	个	19.008032	1.79	34.02	
481	26065134	镀锌电线管接头	Φ40×7	个	9.03928	2.10	18.98	
482	26065135	镀锌电线管接头	Φ50×7	个	7.48192	3.10	23.19	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区12#楼水电　　堂前人家东区项目施工　　第16页 共20页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
483	26065138	镀锌电线管接头	Φ100×10	个	8.343	9.12	76.09	
484	26065306	紧定式锁母	Φ20	个	2124.81378	0.90	1912.33	
485	26065307	紧定式锁母	Φ25	个	737.15658	1.29	950.93	
486	26066511	线号套管	Φ3.5	只	94.5	0.09	8.51	
487	26066513	钢管保护管	Φ40×400	根	55.768	7.55	421.05	
488	26090503	铜接线端子	DT-4mm2	个	524.755	1.29	676.93	
489	26090506	铜接线端子	DT-6mm2	个	76	1.72	130.72	
490	26090507	铜接线端子	DT-10mm2	个	231.42	2.43	562.35	
491	26090507~1	铜接线端子 DT-10mm2		个	16	2.43	38.88	
492	26090508	铜接线端子	DT-16mm2	个	915.6315	3.33	3049.05	
493	26090509	铜接线端子	DT-25mm2	个	19.584	4.23	82.84	
494	26091105	铜铝过渡接线端子	DTL-25mm2	个	72.192	2.14	154.49	
495	26093511	分等电位联结端子箱		个	162.18	18.60	3016.55	
496	26093512	总等电位联结端子箱		个	2	67.43	134.86	
497	26110101~1	铁接线盒		只	867	2.22	1924.74	
498	26110101~2	接线盒		只	485.52	1.86	903.07	
499	26110101~5	塑料接线盒		只	2617.32	1.86	4868.22	
500	26110101~6	塑料开关盒		只	6208.74	1.86	11548.26	
501	26110145	钢接线盒		个	227.46	2.32	527.71	
502	26110301~1	接线端子箱	GST-JX100	个	6	90.90	545.40	
503	26110301~2	家庭多媒体信息箱	400×300×120mm	个	68	76.30	5188.40	
504	26110301~3	弱电箱		个	2	90.90	181.80	
505	26230107	镀锌扁钢支架	-40×3	kg	123.536	4.72	583.09	
506	26250311	镀锌电缆卡子	2×35	个	206.840886	1.46	301.99	
507	26250343	固定卡子	3×80	个	39.552	2.49	98.48	
508	26250360	塑料线卡 Φ15以下		个	28	0.66	18.48	
509	26250703	电缆吊挂	3×50	套	53.460792	8.45	451.74	
510	31011126~1	油浸石棉盘根	Φ6～10 250℃	kg	1	9.86	9.86	
511	31110301	棉纱头		kg	348.087895	5.57	1938.85	
512	31110307	塑料手套		副	40.32	3.43	138.30	
513	31150101	水		m3	177.296608	4.57	810.25	
514	31150301	电		kW·h	936.76003	0.76	711.94	
515	31170103	标志牌		个	97.985716	0.16	15.68	
516	31170104	标志牌	塑料扁形	个	497.45964	0.16	79.59	
517	31170104~1	标志牌 塑料扁形		个	46	0.16	7.36	
518	31170121~1	位号牌		个	5	0.51	2.55	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区12#楼水电　　堂前人家东区项目施工　　第17页 共20页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
519	31170126	铝牌		个	1	0.29	0.29	
520	32390707	钳接管	QL-25	个	0.91805	3.43	3.15	
521	50350103~1	壁式轴流风机(带阀)	风量600m3/h,全压40Pa,功率25W,噪声57dB(A)	台	4	562.12	2248.48	
522	52010111	太阳能热水器		个	24	2205.23	52925.52	
523	80010106	水泥砂浆 M10		m3	78.976423	310.33	24508.75	
524	CL-D00002	雨水斗 De110	DN100	个	6	99.45	596.70	
525	CL-D00002~1	侧墙型雨水斗De110	DN100	个	8	90.80	726.40	
526	CL-D00003	室外水泵接合器井		座	2	1426.91	2853.82	
527	SB0001	配电箱 1AP		台	1	6802.06	6802.06	
528	SB0001~1	余压探测器		支	34	184.00	6256.00	
529	SB0002	配电箱 1BP		台	1	6562.77	6562.77	
530	SB0002~1	消防配电线路过载探测器		套	9	106.47	958.23	
531	SB0002~2	余压控制器		套	2	184.00	368.00	
532	SB0003	配电箱 2AP		台	1	5976.46	5976.46	
533	SB0003~3	消防电源监控模块		个	9	130.50	1174.50	
534	SB0004	配电箱 2BP		台	1	5924.20	5924.20	
535	SB0005	配电箱 AL0		台	2	4510.60	9021.20	
536	SB0005~12	配电箱APS		台	1	4826.17	4826.17	
537	SB0005~5	配电箱 AL1		台	2	1980.04	3960.08	
538	SB0005~6	配电箱 AL2		台	2	2197.10	4394.20	
539	SB0005~7	配电箱 PYJ		台	1	4471.17	4471.17	
540	SB0005~8	配电箱 SFJ		台	2	4838.19	9676.38	
541	SB0005~9	配电箱 JX		台	2	1956.86	3913.72	
542	SB0006~1	轴流式加压送风机	风量42700m3/h,全压674Pa,功率15KW,噪声91dB(A)	台	2	7941.24	15882.48	
543	SB0007	消防电梯配电箱APX		台	2	5405.32	10810.64	
544	SB0007~1	无障碍电梯配电箱 APK		台	2	6127.43	12254.86	
545	SB0007~2	配电箱 ALL		台	2	2417.80	4835.60	
546	SB0007~4	轴流式排烟风机	风量16000/8000m3/h,全压759/190Pa,功率8.0/2.0KW,噪声88/76dB(A)	台	1	7941.24	7941.24	
547	SB0008	排水泵	Q=40m3/h,H=15m,N=4Kw	台	4	1902.55	7610.20	
548	SB0009	声光报警器		个	42	36.32	1525.44	
549	SB0010	消防广播（阻燃材料）		个	48	22.18	1064.64	

承包人供应主要材料一览表

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
550	SB0011	消防广播（阻燃材料）		个	32	22.18	709.76	
551	SB0012	消防电话插孔		个	40	56.21	2248.40	
552	SB0012~1	应急照明控制模块		个	6	29.28	175.68	
553	SB0012~2	电气火灾监控模块		个	16	265.03	4240.48	
554	SB0013	总线联动控制模块		个	63	85.00	5355.00	
555	SB0015	防火门控制器	FH1	个	37	24.21	895.77	
556	SB0017	墙式新风机	风量100m3/h,全压40Pa,功率20W,噪声≤32dB(A),带除霾装置	台	270	408.12	110192.40	
557	SB0018	消火栓按钮		个	40	55.00	2200.00	
558	X1810628-16~1	铜芯电缆	WDZNC-KYJY-3*2.5	m	68.074	11.86	807.36	
559	X1810628-16~5	铜芯电缆	YQW-4*2.5	m	9.0698	15.33	139.04	
560	X1810628-18~1	铜芯电缆	WDZNC-YJY-4*6	m	6.1711	31.14	192.17	
561	X1810628-18~2	铜芯电缆	WDZNC-YJY-3*6	m	6.1711	23.77	146.69	
562	X1810628-19~1	铜芯电缆	WDZNC-YJY-4*10	m	19.3718	41.60	805.87	
563	X1810628-31~3	矿物绝缘电缆	RTTZ-5*4	m	103.8078	49.21	5108.38	
564	X1810628-31~4	铜芯电缆	WDZC-YJY-5*4	m	291.284	25.64	7468.52	
565	X1810628-31~5	铜芯电缆	WDZNC-YJY-5*4	m	45.4298	26.38	1198.44	
566	X1810628-32~1	铜芯电缆	WDZNC-YJY-5*6	m	67.468	42.44	2863.34	
567	X1810628-33~1	铜芯电缆	WDZNC-YJY-5*10mm2	m	99.7678	56.59	5645.86	
568	X1810628-34~1	铜芯电缆	WDZNC-YJY-5*16	m	22.927	90.81	2082.00	
569	X1810628-34~5	铜芯电缆	WDZC-YJY-5*16	m	60.398	90.81	5484.74	
570	X1810628-35~1	矿物绝缘电缆	RTTZ-4*25+1*16	m	584.3658	163.97	95818.46	
571	XZC-803	镀锌槽钢 10#		m	11.76	45.74	537.90	
572	ZC0001	B户型配电箱 PF		台	66	1768.68	116732.88	
573	ZC0001~3	A型应急照明集中电源 YJ0		台	2	2677.06	5354.12	
574	ZC0001~5	A型应急照明集中电源 YJ1		台	2	2677.06	5354.12	
575	ZC0001~6	A型应急照明集中电源 YJ2		台	2	2677.06	5354.12	
576	ZC0001~7	配电箱 AE0		台	2	3630.85	7261.70	
577	ZC0001~8	配电箱 AE1		台	2	3474.49	6948.98	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区12#楼水电　　堂前人家东区项目施工　　第19页 共20页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
578	ZC0001~9	B户型配电箱PF'		台	2	1141.96	2283.92	
579	ZC0003	镀锌圆钢	10mm	m	441.2	3.04	1341.25	
580	ZC0003~1	水喷淋钢管卡箍管件	DN150	m	18.57	84.82	1575.11	
581	ZC0004	PP-R 冷水管管件	De25	m	539.8	2.20	1187.56	
582	ZC0005	PP-R 冷水管管件	De20	m	2287.48	1.50	3431.22	
583	ZC0005~2	PP-R 热水管管件	De20	m	2940.2	1.86	5468.77	
584	ZC0006	同层排水接口	de110	个	128	30.27	3874.56	
585	ZC0007	沟槽式管件	DN100	m	52.56	21.46	1127.94	
586	ZC0008	沟槽式管件	DN80	m	35	12.40	434.00	
587	ZC0008~3	280℃防火阀(信号反馈)	630*400	个	2	244.80	489.60	
588	ZC0009	消火栓沟槽管件	DN100	m	196.01	21.46	4206.37	
589	ZC0010	消火栓沟槽管件	DN65	m	96.23	16.37	1575.29	
590	ZC001068	热镀锌扁钢	40*4	m	474.81	5.91	2806.13	
591	ZC001068~2	不锈钢 -40*4		m	16.59	25.74	427.03	
592	ZC001068~3	热镀锌扁钢	-25*4	m	94.164	3.70	348.41	
593	ZC0011	加厚热浸镀锌钢管	DN100	m	67.7	48.50	3283.45	
594	ZC0011~1	热浸镀锌钢管	DN100	m	128.31	44.29	5682.85	
595	ZC0012	加厚热浸镀锌钢管	DN65	m	38.83	33.10	1285.27	
596	ZC0012~1	热浸镀锌钢管	DN65	m	57.4	27.92	1602.61	
597	ZC0014	水喷淋钢管卡箍管件	DN100	m	8.62	21.46	184.99	
598	ZC0015	水喷淋钢管卡箍管件	DN80	m	15.2	15.02	228.30	
599	ZC0016	水喷淋钢管卡箍管件	DN65	m	3.85	13.88	53.44	
600	ZC0017	不锈钢无动力风帽	Φ710	台	4	203.23	812.92	
601	ZC0018	70℃防火阀(信号反馈)	1000*630	个	6	445.54	2673.24	
602	ZC0019	70℃防火阀(信号反馈)	400*400	个	2	156.01	312.02	
603	ZC0020	电动对开多叶调节阀	400*400	个	2	133.01	266.02	
604	ZC0022	风管止回阀	630*400	个	1	106.28	106.28	
605	ZC0024	单层百叶侧排风口	500*200	个	6	44.42	266.52	
606	ZC0025	风管止回阀	630*1000	个	2	232.20	464.40	
607	ZC0026~1	防火隔板		m2	68	57.67	3921.56	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区12#楼水电　　堂前人家东区项目施工　　第20页 共20页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
608	ZC0077~2	PP-R 冷水管管件	De32	m	1805.98	2.50	4514.95	

单位工程招标控制价表

工程名称：堂前人家东区13#楼水电　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共1页

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	3315019.36	
1.1	人工费	969179.76	
1.2	材料费	1746399.99	
1.3	施工机具使用费	37013.69	
1.4	企业管理费	426466.68	
1.5	利润	135959.24	
2	措施项目费	374918.64	
2.1	单价措施项目费	279196.11	
2.2	总价措施项目费	95722.53	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	54200.50	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	92082.66	
5	税金	340381.86	
招标控制价合计=1+2+3+4+5-甲供材料费_含设备/1.01		4122402.52	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区13#楼水电　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共44页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		强电						
1	030404017122	配电箱	1、名称：配电箱 1AP (内置参数详见设计) 2、基础形式、材质、规格：按设计及规范要求 3、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 4、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 5、安装方式：落地安装	台	1	7359.06	7359.06	
2	030404017123	配电箱	1、名称：配电箱 1BP (内置参数详见设计) 2、基础形式、材质、规格：按设计及规范要求 3、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 4、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 5、安装方式：落地安装	台	1	7119.77	7119.77	
3	030404017124	配电箱	1、名称：配电箱 2AP (内置参数详见设计) 2、基础形式、材质、规格：按设计及规范要求 3、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 4、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 5、安装方式：落地安装	台	1	6533.46	6533.46	
本页小计							21012.29	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
4	030404017125	配电箱	1、名称：配电箱 2BP (内置参数详见设计) 2、基础形式、材质、规格：按设计及规范要求 3、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 4、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 5、安装方式：落地安装	台	1	6481.20	6481.20	
5	030404017126	配电箱	1、名称：配电箱 AL0a (内置参数详见设计) 2、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 3、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 4、安装方式：挂墙明装	台	1	4846.04	4846.04	
6	030404017127	配电箱	1、名称：配电箱 AL0b (内置参数详见设计) 2、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 3、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 4、安装方式：挂墙明装	台	1	4846.04	4846.04	
7	030404017128	配电箱	1、名称：配电箱 SD0a (内置参数详见设计) 2、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 3、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 4、安装方式：挂墙明装	台	1	4538.35	4538.35	
本页小计							20711.63	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
8	030404017129	配电箱	1、名称：配电箱 SD0b (内置参数详见设计) 2、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 3、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 4、安装方式：挂墙明装	台	1	4538.35	4538.35	
9	030404017148	配电箱	1、名称：配电箱 SDqs (内置参数详见设计) 2、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 3、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 4、安装方式：挂墙明装	台	2	4141.58	8283.16	
10	030404017134	配电箱	1、名称：配电箱 PYJ (内置参数详见设计) 2、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 3、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 4、安装方式：挂墙明装	台	1	4806.61	4806.61	
11	030404017135	配电箱	1、名称：配电箱 SFJ (内置参数详见设计) 2、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 3、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 4、安装方式：挂墙明装	台	1	5173.63	5173.63	
本页小计							22801.75	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
12	030404017136	配电箱	1、名称：配电箱CXa (内置参数详见设计) 2、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 3、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 4、安装方式：挂墙明装	台	1	2292.30	2292.30	
13	030404017137	配电箱	1、名称：配电箱CXb (内置参数详见设计) 2、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 3、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 4、安装方式：挂墙明装	台	1	2292.30	2292.30	
14	030404017131	配电箱	1、名称：配电箱SD4a、SD4b (内置参数详见设计) 2、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 3、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 4、安装方式：挂墙明装	台	2	4538.35	9076.70	
15	030404017132	配电箱	1、名称：配电箱AL1a、AL1b (内置参数详见设计) 2、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 3、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 4、安装方式：挂墙明装	台	2	2808.76	5617.52	
本页小计							19278.82	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
16	030404017133	配电箱	1、名称：配电箱 AL2a、AL2b (内置参数详见设计) 2、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 3、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 4、安装方式：挂墙明装	台	2	2808.76	5617.52	
17	030404017139	配电箱	1、名称：消防电梯配电箱 APK (内置参数详见设计) 2、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 3、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 4、安装方式：挂墙明装	台	2	5740.76	11481.52	
18	030404017140	配电箱	1、名称：无障碍电梯配电箱 APX (内置参数详见设计) 2、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 3、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 4、安装方式：挂墙明装	台	2	6462.87	12925.74	
19	030404017141	配电箱	1、名称：配电箱 ALL (内置参数详见设计) 2、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 3、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 4、安装方式：挂墙明装	台	2	2753.24	5506.48	
本页小计							35531.26	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区13#楼水电　　堂前人家东区项目施工　　第6页 共44页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
20	030404017142	配电箱	1、名称：C户型配电箱 PF1 (内置参数详见设计) 2、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 3、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 4、安装方式：暗装，含墙洞预留及修复	台	34	703.84	23930.56	
21	030404017143	配电箱	1、名称：D户型配电箱 PF1 (内置参数详见设计) 2、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 3、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 4、安装方式：暗装，含墙洞预留及修复	台	34	703.84	23930.56	
22	030404017144	配电箱	1、名称：A型应急照明集中电源 YJ0a (内置参数详见设计) 2、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 3、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 4、安装方式：挂墙明装	台	1	3012.50	3012.50	
23	030404017145	配电箱	1、名称：A型应急照明集中电源 YJ0b (内置参数详见设计) 2、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 3、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 4、安装方式：挂墙明装	台	1	3012.50	3012.50	
本页小计							53886.12	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
24	030404017146	配电箱	1、名称：A型应急照明集中电源 YJ4a、YJ4b (内置参数详见设计) 2、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 3、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 4、安装方式：挂墙明装	台	2	3012.50	6025.00	
25	030404017147	配电箱	1、名称：A型应急照明集中电源 YJ10a、YJ10b (内置参数详见设计) 2、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 3、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 4、安装方式：挂墙明装	台	2	3012.50	6025.00	
26	030411003021	桥架	1、名称：封闭式金属桥架 2、规格：500*200 3、材质：热镀锌 4、类型：槽式桥架，含盖板 5、接地方式：按设计及规范要求	m	57.8	231.56	13384.17	
27	030411003022	桥架	1、名称：封闭式金属桥架 2、规格：400*150 3、材质：热镀锌 4、类型：槽式桥架，含盖板 5、接地方式：按设计及规范要求	m	171.82	166.46	28601.16	
28	030411003023	桥架	1、名称：封闭式金属桥架 2、规格：300*150 3、材质：热镀锌 4、类型：槽式桥架，含盖板 5、接地方式：按设计及规范要求	m	18.05	143.24	2585.48	
本页小计							56620.81	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
29	030411003024	桥架	1、名称：封闭式金属桥架 2、规格：100*100 3、材质：热镀锌 4、类型：槽式桥架，含盖板 5、接地方式：按设计及规范要求	m	245.04	72.43	17748.25	
30	030411003028	桥架	1、名称：防水封闭式金属桥架 2、规格：100*100 3、材质：热镀锌 4、类型：槽式桥架，含盖板 5、接地方式：按设计及规范要求	m	52.33	72.43	3790.26	
31	030413001005	铁构件	1、名称：桥架支架 2、材质：型钢 3、规格：综合	kg	554.11	23.24	12877.52	
32	030411001041	配管	1、名称：电线管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：SC100 4、配置形式：暗配	m	27	107.80	2910.60	
33	030411001042	配管	1、名称：电线管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：SC32 4、配置形式：暗配	m	35.11	30.74	1079.28	
34	030411001043	配管	1、名称：电线管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：SC25 4、配置形式：暗配	m	34.74	26.56	922.69	
35	030411001044	配管	1、名称：电线管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：SC20 4、配置形式：暗配	m	285.21	19.81	5650.01	
36	030411001045	配管	1、名称：电线管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：SC50 4、配置形式：明敷	m	94.3	52.79	4978.10	
37	030411001046	配管	1、名称：电线管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：SC40 4、配置形式：明敷	m	16.92	45.51	770.03	
38	030411001047	配管	1、名称：电线管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：SC32 4、配置形式：明敷	m	32.83	37.18	1220.62	
39	030411001048	配管	1、名称：电线管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：SC25 4、配置形式：明敷	m	48.27	32.45	1566.36	
本页小计							53513.72	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区13#楼水电　　堂前人家东区项目施工　　第9页 共44页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
40	030411001049	配管	1、名称：电线管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：SC20 4、配置形式：明敷	m	16.03	26.56	425.76	
41	030411001051	配管	1、名称：电线管 2、材质：紧定式镀锌电线管 3、规格：JDG20 4、配置形式：暗配 5、接地要求：按设计及规范要求	m	3897.74	10.71	41744.80	
42	030411001052	配管	1、名称：电线管 2、材质：PVC塑料管 3、规格：PVC32 4、配置形式：暗配	m	660.18	16.38	10813.75	
43	030411001053	配管	1、名称：电线管 2、材质：PVC塑料管 3、规格：PVC25 4、配置形式：暗配	m	4207.72	14.19	59707.55	
44	030411001054	配管	1、名称：电线管 2、材质：PVC塑料管 3、规格：PVC20 4、配置形式：暗配	m	14703.91	12.04	177035.08	
45	031002003054	套管	1、名称、类型：一般穿楼板钢套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN32 4、填料材质：按设计及规范要求	个	68	34.28	2331.04	
46	031002003055	套管	1、名称、类型：一般穿楼板钢套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN50 4、填料材质：按设计及规范要求	个	136	36.04	4901.44	
47	031002003056	套管	1、名称、类型：刚性防水套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN40 4、填料材质：按设计及规范要求	个	2	64.40	128.80	
48	031002003057	套管	1、名称、类型：刚性防水套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN150 4、填料材质：按设计及规范要求	个	18	80.67	1452.06	
本页小计							298540.28	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区13#楼水电　　堂前人家东区项目施工　　第10页 共44页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
49	030408001040	电力电缆	1、名称：矿物绝缘电缆 2、型号：RTTZ 3、规格：4*25+1*16mm2 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：穿管或桥架敷设,含管道井竖向敷设 6、电压等级（kV）：1KV	m	580.83	135.20	78528.22	
50	030408001041	电力电缆	1、名称：矿物绝缘电缆 2、型号：RTTZ 3、规格：5*4mm2 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：穿管或桥架敷设,含管道井竖向敷设 6、电压等级（kV）：1KV	m	135.58	54.46	7383.69	
51	030408001042	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：WDZNC-YJY 3、规格：4*25+1*16mm2 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：穿管或桥架敷设,含管道井竖向敷设 6、电压等级（kV）：1KV	m	89.71	133.99	12020.24	
52	030408001043	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：WDZNC-YJY 3、规格：5*16mm2 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：穿管或桥架敷设 6、电压等级（kV）：1KV	m	33.82	99.41	3362.05	
53	030408001044	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：WDZC-YJY 3、规格：5*16mm2 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：穿管或桥架敷设 6、电压等级（kV）：1KV	m	32	99.41	3181.12	
本页小计							104475.32	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区13#楼水电　　堂前人家东区项目施工　　第11页 共44页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
54	030408001045	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：WDZN-YJY 3、规格：4*10mm2 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：穿管或桥架敷设 6、电压等级（kV）：1KV	m	17.35	47.78	828.98	
55	030408001057	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：WDZNC-YJY 3、规格：5*6mm2 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：穿管或桥架敷设,含管道井竖向敷设 6、电压等级（kV）：1KV	m	66.8	48.83	3261.84	
56	030408001046	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：WDZC-YJY 3、规格：5*4mm2 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：穿管或桥架敷设,含管道井竖向敷设 6、电压等级（kV）：1KV	m	257.55	30.66	7896.48	
57	030408001047	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：WDZNC-YJY 3、规格：5*4mm2 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：穿管或桥架敷设,含管道井竖向敷设 6、电压等级（kV）：1KV	m	119.08	31.40	3739.11	
58	030408001056	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：WDZNC-YJY 3、规格：4*6mm2 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：穿管或桥架敷设 6、电压等级（kV）：1KV	m	6.11	36.03	220.14	
59	030408001055	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：WDZNC-YJY 3、规格：3*6mm2 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：穿管或桥架敷设 6、电压等级（kV）：1KV	m	6.11	28.59	174.68	
本页小计							16121.23	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
60	030408001049	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：WDZN-YJY 3、规格：4*2.5mm2 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：穿管或桥架敷设 6、电压等级（kV）：1KV	m	10.74	15.51	166.58	
61	030408001050	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：WDZN-YKJY 3、规格：4*2.5mm2 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：穿管或桥架敷设 6、电压等级（kV）：1KV	m	17.13	16.47	282.13	
62	030408001051	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：WDZN-YKJY 3、规格：3*2.5mm2 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：穿管或桥架敷设 6、电压等级（kV）：1KV	m	10.74	14.44	155.09	
63	030408001052	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：YQW 3、规格：4*2.5mm2 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：穿管或桥架敷设 6、电压等级（kV）：1KV	m	21.89	18.59	406.94	
64	030408006033	电力电缆头	1、名称：户内干包式电力电缆头制作、安装 2、规格：RTTZ-4×25+1×16 3、材质、类型：干包终端头 4、电压等级（kV）：1KV	个	16	161.92	2590.72	
65	030408006035	电力电缆头	1、名称：户内干包式电力电缆头制作、安装 2、规格：YJY-4×25+1×16 3、材质、类型：干包终端头 4、电压等级（kV）：1KV	个	6	161.92	971.52	
本页小计							4572.98	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
66	030408006044	电力电缆头	1、名称：户内干包式电力电缆头制作、安装 2、规格：16mm2 3、材质、类型：压铜接线端子 4、电压等级（kV）：1KV	个	168	9.65	1621.20	
67	030408006045	电力电缆头	1、名称：户内干包式电力电缆头制作、安装 2、规格：10mm2 3、材质、类型：压铜接线端子 4、电压等级（kV）：1KV	个	48	8.74	419.52	
68	030408006037	电力电缆头	1、名称：户内干包式电力电缆头制作、安装 2、规格：6mm2 3、材质、类型：压铜接线端子 4、电压等级（kV）：1KV	个	76	9.42	715.92	
69	030408006046	电力电缆头	1、名称：户内干包式电力电缆头制作、安装 2、规格：4mm2 3、材质、类型：压铜接线端子 4、电压等级（kV）：1KV	个	713	5.33	3800.29	
70	030408006047	电力电缆头	1、名称：户内干包式电力电缆头制作、安装 2、规格：2.5mm2 3、材质、类型：压铜接线端子 4、电压等级（kV）：1KV	个	1581	4.32	6829.92	
71	030411004028	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZC-BYJ 4、规格：16mm2	m	1889.94	20.08	37950.00	
72	030411004029	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：桥架内敷设 3、型号：WDZC-BYJ 4、规格：16mm2	m	795.6	20.08	15975.65	
本页小计							67312.50	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
73	030411004030	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZC-BYJ 4、规格：4mm2	m	52.14	5.90	307.63	
74	030411004031	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZC-BYJ 4、规格：2.5mm2	m	7018.21	4.16	29195.75	
75	030411004032	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZNC-BYJ 4、规格：2.5mm2	m	5138.7	4.34	22301.96	
76	030411004033	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZND-BYJ 4、规格：2.5mm2	m	65.11	4.34	282.58	
77	030411004034	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：桥架内敷设 3、型号：WDZC-BYJ 4、规格：2.5mm2	m	4796.25	3.71	17794.09	
78	030411004036	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：BV 4、规格：2.5mm2	m	25304.16	3.93	99445.35	
79	030411004066	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内或桥架穿线 3、型号：WDZC-RYJS 4、规格：4*1.5mm2	m	266.28	9.13	2431.14	
80	030412004010	装饰灯	1、名称：集中电源疏散照明灯（A型） 2、型号：A-ZFJC-E10W-A603B(DC36V) 3、安装形式：壁装	套	6	74.80	448.80	
81	030412004012	装饰灯	1、名称：集中电源疏散照明灯（A型） 2、型号：A-ZFJC-E9W-A803(DC36V) 光通量≥1080Lm 3、安装形式：吸顶安装	套	155	85.31	13223.05	
本页小计							185430.35	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
82	030412004013	装饰灯	1、名称：集中电源疏散照明灯（A型） 2、型号：A-ZFJC-E6W-A603HC(DC36V)光通量≥600Lm,防护等级IP67 3、安装形式：吸顶安装	套	6	85.31	511.86	
83	030412004014	装饰灯	1、名称：疏散出口标志灯 2、型号：A-BLJC-1 LROXEⅡ1W-A431B(DC36V) 3、安装形式：壁装	套	40	72.18	2887.20	
84	030412004015	装饰灯	1、名称：疏散出口标志灯 2、型号：A-BLJC-1 LROXEⅡ1W-A431B(DC36V)防护等级IP67 3、安装形式：壁装	套	2	72.18	144.36	
85	030412004016	装饰灯	1、名称：安全出口标志灯 2、型号：A-BLJC-1 LROXEⅡ1W-A431B(DC36V) 3、安装形式：壁装	套	4	83.91	335.64	
86	030412004017	装饰灯	1、名称：楼层标志灯 2、型号：A-BLJC-1 LROXEⅡ1W-A431B(DC36V) 3、安装形式：壁装	套	38	72.26	2745.88	
87	030412004019	装饰灯	1、名称：双面方向标志灯 2、型号：A-BLJC-2 LROXEⅡ1W-A430B(DC36V) 3、安装形式：吊装	套	2	91.07	182.14	
88	030412004018	装饰灯	1、名称：方向标志灯 2、型号：A-BLJC-1 LROXEⅡ1W-A431B(DC36V) 3、安装形式：壁装	套	50	71.30	3565.00	
89	030412001001	普通灯具	1、名称：声光感应灯(带光控声控延时开关) 2、规格：LED,12W 3、类型：　吸顶安装	套	140	80.35	11249.00	
本页小计							21621.08	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
90	030412001014	普通灯具	1、名称：防水声光感应灯 (带光控声控延时开关) 2、规格：LED,12W 3、类型：　吸顶安装	套	2	87.34	174.68	
91	030412001011	普通灯具	1、名称：声光感应壁灯 (带光控声控延时开关) 2、规格：LED,12W 3、类型：　吸顶安装	套	46	78.08	3591.68	
92	030412001012	普通灯具	1、名称：电气井道壁灯(带防护罩) 2、规格：LED,11W 3、类型：壁装	套	72	59.74	4301.28	
93	030412004020	装饰灯	1、名称：LED筒灯 2、规格：5W 3、安装形式：嵌入式安装	套	74	77.08	5703.92	
94	030412004021	装饰灯	1、名称：LED声光感应筒灯 (带光控声控延时开关) 2、规格：5W 3、安装形式：嵌入式安装	套	172	90.18	15510.96	
95	030412001013	普通灯具	1、名称：节能吸顶灯 2、规格：LED,12W	套	699	62.88	43953.12	
96	030412001015	普通灯具	1、名称：防水型节能吸顶灯 (防护等级为IP54) 2、规格：LED,12W	套	204	69.87	14253.48	
97	030412005001	荧光灯	1、名称：节能单管荧光灯 2、规格：LED,8W 3、安装形式：吸顶安装	套	8	63.64	509.12	
98	030412005002	荧光灯	1、名称：节能双管荧光灯 2、规格：LED,2×18W 3、安装形式：吸顶安装	套	2	99.72	199.44	
99	030404034001	照明开关	1、名称：单联单控照明开关 2、规格：250V,10A 3、安装方式：暗装	个	730	19.45	14198.50	
本页小计							102396.18	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区13#楼水电　　堂前人家东区项目施工　　第17页 共44页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
100	030404034005	照明开关	1、名称：单联单控带插座开关 2、规格：250V,10A 3、安装方式：暗装	个	27	19.45	525.15	
101	030404034002	照明开关	1、名称：双联单控照明开关 2、规格：250V,10A 3、安装方式：暗装	个	105	26.97	2831.85	
102	030404034006	照明开关	1、名称：三联单控照明开关 2、规格：250V,10A 3、安装方式：暗装	个	1	25.72	25.72	
103	030404035001	插座	1、名称：单相暗插座 2、材质：二，三极安全插座 3、规格：250V,10A 4、安装方式：暗装	个	714	22.60	16136.40	
104	030404035011	插座	1、名称：防溅单相暗插座 2、材质：二，三极安全插座,加防水外壳，IP54 3、规格：250V,10A 4、安装方式：暗装	个	146	23.39	3414.94	
105	030404035013	插座	1、名称：UPS专用插座 2、材质：单相三极安全插座 3、规格：250V,16A 4、安装方式：暗装	个	2	52.40	104.80	
106	030404034007	照明开关	1、名称：白面板 2、规格：86型	个	3604	11.74	42310.96	
107	030411006002	接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：铁 3、规格：86型 4、安装形式：暗装,含盖板、凿墙洞及修补费用	个	307	8.55	2624.85	
108	030411006013	接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：塑料 3、规格：86型 4、安装形式：暗装,含盖板、凿墙洞及修补费用	个	1419	8.19	11621.61	
109	030411006003	接线盒	1、名称：开关盒 2、材质：塑料 3、规格：86型 4、安装形式：暗装,含凿墙洞及修补费用	个	4913	8.40	41269.20	
本页小计							120865.48	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
110	030409004005	均压环	1、名称：均压环敷设 2、材质：利用圈梁钢筋 3、规格：2*Φ16mm	m	841.69	9.04	7608.88	
111	030409003002	避雷引下线	1、名称：防雷引下线 2、材质：柱钢筋 3、规格：2*Φ16mm 4、安装部位：柱内	m	1169	24.04	28102.76	
112	030409002006	接地母线	1、名称：接地母线 2、材质：镀锌扁钢 3、规格：-40*4 4、安装部位：室内	m	491.6	28.05	13789.38	
113	030409002007	接地母线	1、名称：接地母线 2、材质：镀锌扁钢 3、规格：-25*4 4、安装部位：室内	m	81.6	25.73	2099.57	
114	030409002008	接地母线	1、名称：接地母线 2、材质：铜芯线 3、规格：25mm2 4、安装部位：室内	m	6	24.90	149.40	
115	030409005002	避雷网	1、名称：避雷网 2、材质：镀锌圆钢 3、规格：10mm内 4、安装形式：沿折板支架敷设	m	417.19	46.05	19211.60	
116	030409008007	等电位端子箱、测试板	1、名称：总等电位箱 2、规格：距地0.3m安装	台	2	351.53	703.06	
117	030409008008	等电位端子箱、测试板	1、名称：分等电位箱 2、规格：距地0.3m安装	台	148	38.47	5693.56	
118	030409008006	等电位端子箱、测试板	1、名称：测试点	个	4	50.87	203.48	
119	030414011002	接地装置	1、名称：接地装置调试 接地网	系统	1	982.66	982.66	
120	030414002001	送配电装置系统	1、名称：送配电装置系统调试 2、电压等级（kV）：1kV以下 3、类型：交流供电(综合)	系统	2	907.81	1815.62	
		分部小计					1285051.77	
		弱电预埋						
121	030411005005	接线箱	1、名称：弱电箱 2、安装形式：距地0.3m安装	个	2	229.06	458.12	
本页小计							80818.09	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
122	030411005006	接线箱	1、名称：家庭多媒体信息箱 2、规格：400×300×120mm 3、安装形式：距地0.3m安装	个	68	214.46	14583.28	
123	030411003025	桥架	1、名称：封闭式金属桥架 2、规格：300*100 3、材质：热镀锌 4、类型：槽式桥架 5、接地方式：按设计及规范要求	m	118	106.87	12610.66	
124	030413001006	铁构件	1、名称：桥架支架 2、材质：镀锌型钢 3、规格：综合	kg	108.56	21.89	2376.38	
125	030411001055	配管	1、名称：电线管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：SC25 4、配置形式：暗配	m	120	26.56	3187.20	
126	030411001056	配管	1、名称：电线管 2、材质：紧定式镀锌电线管 3、规格：JDG25 4、配置形式：暗配 5、接地要求：按设计及规范要求	m	5794.22	15.74	91201.02	
127	030411001060	配管	1、名称：电线管 2、材质：紧定式镀锌电线管 3、规格：JDG20 4、配置形式：暗配 5、接地要求：按设计及规范要求	m	2231.24	10.71	23896.58	
128	030411006014	接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：铁 3、规格：86型 4、安装形式：暗装，含盖板、凿墙洞及修补费用	个	380	8.55	3249.00	
129	030411006016	接线盒	1、名称：开关盒 2、材质：铁 3、规格：86型 4、安装形式：暗装，含凿墙洞及修补费用	个	844	8.76	7393.44	
130	030411004038	配线	1、名称：预留引线钢丝	m	8145.46	0.52	4235.64	
		分部小计					163191.32	
		给水						
本页小计							162733.20	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
131	031001006025	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PP-R 冷水管 S4 De32 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：按设计及规范要求 6、含管件	m	1430.72	33.00	47213.76	
132	031001006026	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PP-R 冷水管 S4 De25 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：按设计及规范要求 6、含管件	m	171.02	27.89	4769.75	
133	031001006027	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PP-R 冷水管 S4 De20 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：按设计及规范要求 6、含管件	m	2495.22	24.82	61931.36	
134	031001006028	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：热水 3、材质、规格：PP-R 热水管 S3.2 De20 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：按设计及规范要求 6、含管件	m	2871.08	26.08	74877.77	
135	031001006038	塑料管	1、安装部位：屋面 2、介质：热水 3、材质、规格：薄壁不锈钢管 DN15 4、连接形式：卡压连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：按设计及规范要求	m	259.3	45.41	11774.81	
本页小计							200567.45	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
136	031002003058	套管	1、名称、类型：一般穿楼板钢套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN32 4、填料材质：按设计及规范要求	个	168	34.28	5759.04	
137	031002003060	套管	1、名称、类型：一般穿楼板钢套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN40 4、填料材质：按设计及规范要求	个	145	34.98	5072.10	
138	031002003061	套管	1、名称、类型：一般穿楼板钢套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN80 4、填料材质：按设计及规范要求	个	16	42.67	682.72	
139	031002003062	套管	1、名称、类型：一般穿楼板钢套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN100 4、填料材质：按设计及规范要求	个	44	57.08	2511.52	
140	031003001025	螺纹阀门	1、类型：截止阀 J11T-16 2、材质：铜 3、规格、压力等级：DN25 4、连接形式：螺纹连接	个	88	56.91	5008.08	
141	031003001026	螺纹阀门	1、类型：截止阀 2、材质：铜 3、规格、压力等级：DN15 4、连接形式：螺纹连接	个	92	38.30	3523.60	
142	031003001027	螺纹阀门	1、类型：止回阀 2、材质：铜 3、规格、压力等级：DN15 4、连接形式：螺纹连接	个	24	38.30	919.20	
143	031003001028	螺纹阀门	1、类型：自动排气阀 2、材质：铜 3、规格、压力等级：DN15 4、连接形式：螺纹连接	个	24	59.99	1439.76	
本页小计							24916.02	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
144	031003001029	螺纹阀门	1、类型：安全阀 A21H-16C 2、规格、压力等级：DN15 3、连接形式：螺纹连接	个	24	57.44	1378.56	
145	031003001030	螺纹阀门	1、类型：可调式减压稳压阀 Y13X-6T 2、规格、压力等级：DN25 3、连接形式：螺纹连接	个	20	176.34	3526.80	
146	031003001031	螺纹阀门	1、类型：可调式减压稳压阀 Y13X-6T 2、规格、压力等级：DN15 3、连接形式：螺纹连接	个	20	130.62	2612.40	
147	031208002004	管道绝热	1、绝热材料品种：B1级橡塑管壳 2、绝热厚度：50mm 3、管道外径：57mm以下	m3	39.29	1626.67	63911.86	
148	031208002006	管道绝热	1、绝热材料品种：B1级橡塑管壳 2、绝热厚度：20mm 3、管道外径：57mm以下	m3	11.2	2146.79	24044.05	
149	031208007001	防潮层、保护层	1、材料：铝板 2、厚度：0.3mm 3、层数：单层 4、对象：水管	m2	2320.89	72.62	168543.03	
150	031006005001	太阳能集热装置	1、名称：太阳能热水器 2、型号、规格：1645*1685mm，集热面积2.55m2，日均产热水量175L，出水温度55℃，重量258Kg，功率1.5KW， 3、含支架等附配件	套	24	3045.79	73098.96	
		分部小计					562599.13	
		排水						
本页小计							337115.66	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
151	031001006029	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：加强型PVC-U中空螺旋消音管 De160 4、连接形式：零件粘接 5、压力试验及吹、洗设计要求：按设计及规范要求	m	69.36	108.90	7553.30	
152	031001006030	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：加强型PVC-U中空螺旋消音管 De110 4、连接形式：零件粘接 5、阻火圈设计要求：按设计及规范要求 6、压力试验及吹、洗设计要求：按设计及规范要求 7、含阻火圈	m	1401.5	74.61	104565.92	
153	031001006031	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：PVC-U排水管 De110 4、连接形式：零件粘接 5、阻火圈设计要求：按设计及规范要求 6、压力试验及吹、洗设计要求：按设计及规范要求 7、含同层排水接口管件等	m	213.86	87.17	18642.18	
154	031001006032	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：加强型PVC-U中空螺旋消音管75 4、连接形式：零件粘接 5、阻火圈设计要求：按设计及规范要求 6、压力试验及吹、洗设计要求：按设计及规范要求	m	140.82	53.36	7514.16	
本页小计							138275.56	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
155	031001006033	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：加强型PVC-U中空螺旋消音管 De50 4、连接形式：零件粘接 5、阻火圈设计要求：按设计及规范要求 6、压力试验及吹、洗设计要求：按设计及规范要求	m	658.12	36.17	23804.20	
156	031004006001	大便器	1、材质：陶瓷 2、规格、类型：坐便器	组	68	508.97	34609.96	
157	031004004001	洗涤盆	1、材质：陶瓷 2、规格、类型：洗菜盆 3、附件名称、数量：快开龙头 DN15	组	68	366.85	24945.80	
158	031004014012	给、排水附（配）件	1、名称：地漏 2、材质：塑料 3、型号、规格：DN50	个	36	30.65	1103.40	
159	031002003063	套管	1、名称、类型：刚性防水套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN150 4、填料材质：按设计及规范要求	个	24	109.05	2617.20	
160	031002003064	套管	1、名称、类型：刚性防水套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN200 4、填料材质：按设计及规范要求	个	12	175.40	2104.80	
161	031004003001	洗脸盆	1、名称：洗脸盆、浴盆预留 2、规格、类型：DN50	组	192	37.62	7223.04	
162	010101003001	挖沟槽土方	1、土壤类别：详见现场土质 2、挖土深度：综合 3、弃土运距：自行考虑	m3	22.34	72.53	1620.32	
163	010103001001	回填方	1、密实度要求：按设计及规范要求 2、填方材料品种：现场原土	m3	22.34	46.19	1031.88	
		分部小计					237336.16	
		雨水/冷凝水						
本页小计							99060.60	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
164	031001006005	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：雨水 3、材质、规格：加强型HRS型高层雨水管(抗紫外线) De160 4、连接形式：承插粘结 5、压力试验及吹、洗设计要求：按设计及规范要求	m	24.14	67.82	1637.17	
165	031001006034	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：雨水 3、材质、规格：加强型HRS型高层雨水管(抗紫外线) De110 4、连接形式：承插粘结 5、压力试验及吹、洗设计要求：按设计及规范要求 6、含雨水斗	m	484.9	51.20	24826.88	
166	031001006035	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：雨水 3、材质、规格：加强型HRS型高层雨水管(抗紫外线) De50 4、连接形式：承插粘结 5、压力试验及吹、洗设计要求：按设计及规范要求	m	70.89	20.92	1483.02	
167	031001006020	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：冷凝水 3、材质、规格：PVC-U排水管(抗紫外线) De75 4、连接形式：承插粘结 5、压力试验及吹、洗设计要求：按设计及规范要求	m	727.02	29.84	21694.28	
168	031001006036	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：冷凝水 3、材质、规格：PVC-U排水管(抗紫外线) De50 4、连接形式：承插粘结 5、压力试验及吹、洗设计要求：按设计及规范要求	m	142.8	20.33	2903.12	
本页小计							52544.47	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
169	031004014009	给、排水附（配）件	1、名称：地漏 2、材质：塑料 3、型号、规格：DN50	个	255	30.65	7815.75	
		分部小计					60360.22	
		压力排水						
170	030109001005	离心式泵	1、名称：排水泵 2、型号：JYWQ80-40-15-1600-4 3、规格：Q=40m3/h,H=15m,N=4Kw 4、减振装置形式、数量：按设计及规范要求 5、含接线及调试	台	4	2585.84	10343.36	
171	031001001001	镀锌钢管	1、安装部位：室内 2、介质：废水 3、规格、压力等级：DN100 4、连接形式：沟槽连接 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：按设计及规范要求	m	32.52	108.05	3513.79	
172	031001001002	镀锌钢管	1、安装部位：室内 2、介质：废水 3、规格、压力等级：DN80 4、连接形式：沟槽连接 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：按设计及规范要求	m	20.8	79.25	1648.40	
173	031003003010	法兰阀门	1、类型：带锁具暗杆闸阀 2、材质：铸铁 3、规格、压力等级：DN80 4、连接形式：法兰连接 5、含法兰、不锈钢螺栓、螺母	个	4	582.19	2328.76	
174	031003003011	法兰阀门	1、类型：止回阀 2、材质：铸铁 3、规格、压力等级：DN80 4、连接形式：法兰连接 5、含法兰、不锈钢螺栓、螺母	个	4	537.71	2150.84	
本页小计							27800.90	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
175	031003010001	软接头	1、材质：橡胶接头 2、规格：DN80 3、连接形式：法兰连接 4、含法兰、不锈钢螺栓、螺母	个	4	268.98	1075.92	
176	031003001001	螺纹阀门	1、类型：截止阀 2、材质：全铜 3、规格、压力等级：DN15 4、连接形式：螺纹连接	个	4	41.17	164.68	
177	030601002001	压力仪表	1、名称：压力表 2、型号：Y-100	台	4	138.01	552.04	
178	030815001001	管架制作安装	1、材质:型钢 ， 2、管架形式:一般管架	kg	98.95	16.56	1638.61	
179	031202003001	一般钢结构防腐蚀	1、除轻锈后两遍防锈漆,再刷灰色调和漆二道	Kg	98.95	2.71	268.15	
180	031002003007	套管	1、名称、类型：刚性防水套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN150 4、填料材质：按设计及规范要求	个	4	109.05	436.20	
		分部小计					24120.75	
		送排风						
181	030108003001	轴流通风机	1、名称：壁式轴流风机(带阀) 2、规格：风量600m3/h,全压40Pa,功率25W,噪声57dB(A) 3、含接线及调试	台	4	643.34	2573.36	
182	030108006001	其他风机	1、名称：无动力风帽 2、规格：Φ710 3、材质：不锈钢	台	4	203.23	812.92	
183	030701003001	空调器	1、名称：墙式新风机 2、规格：风量100m3/h,全压40Pa,功率20W,噪声≤32dB(A),带除霾装置 3、含接线及调试	台	338	550.68	186129.84	
184	031002003067	套管	1、名称、类型：一般穿楼板钢套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：Φ120 4、填料材质：按设计及规范要求	个	473	77.87	36832.51	
本页小计							230484.23	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
185	031002003068	套管	1、名称、类型：一般穿楼板钢套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：Φ100 4、填料材质：按设计及规范要求	个	268	57.08	15297.44	
186	031002003069	套管	1、名称、类型：一般穿楼板钢套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：Φ80 4、填料材质：按设计及规范要求	个	340	42.67	14507.80	
		分部小计					256153.87	
		火灾报警						
187	030411005007	接线箱	1、名称：接线端子箱 2、型号：GST-JX100 3、安装形式：按设计要求	个	6	263.47	1580.82	
188	030411003026	桥架	1、名称：耐火封闭金属桥架 (内有防火隔板) 2、规格：150*100 3、材质：热镀锌 4、类型：槽式桥架，含盖板 5、接地方式：按设计及规范要求	m	123.03	88.33	10867.24	
189	030413001007	铁构件	1、名称：桥架支架 2、材质：型钢 3、规格：综合	kg	135.51	23.24	3149.25	
190	030411001061	配管	1、名称：电线管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：SC25 4、配置形式：暗配	m	125.6	32.45	4075.72	
191	030411001062	配管	1、名称：电线管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：SC20 4、配置形式：暗配	m	1274.33	26.56	33846.20	
192	030411001063	配管	1、名称：电线管 2、材质：紧定式镀锌电线管 3、规格：JDG20 4、配置形式：暗配 5、接地要求：按设计及规范要求	m	561.55	10.71	6014.20	
193	030411004005	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内敷设 3、型号：WDZN-BYJ 4、规格：2.5mm2	m	830.22	4.34	3603.15	
本页小计							92941.82	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
194	030411004006	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：桥架内敷设 3、型号：WDZN-BYJ 4、规格：2.5mm2	m	12.16	3.86	46.94	
195	030411004019	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内敷设 3、型号：WDZNC-RYJS 4、规格：2*1.5mm2	m	133.1	4.65	618.92	
196	030411004039	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内敷设 3、型号：WDZN-RYJS 4、规格：2*2.5mm2	m	1314.06	7.59	9973.72	
197	030411004040	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：桥架内敷设 3、型号：WDZN-RYJS 4、规格：2*2.5mm2	m	15.83	7.60	120.31	
198	030411004041	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内敷设 3、型号：WDZN-RYJS 4、规格：4*2.5mm2	m	280.71	21.61	6066.14	
199	030411004043	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：桥架内敷设 3、型号：WDZN-RYJS 4、规格：4*2.5mm2	m	23.4	7.86	183.92	
200	030408001053	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：WDZNC-KYJY 3、规格：3*2.5mm2 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：穿管或桥架敷设	m	297.84	15.09	4494.41	
201	030408006042	电力电缆头	1、名称：户内干包式电力电缆头制作、安装 2、规格：KYJY-3*2.5 3、材质、类型：压铜接线端子 4、电压等级（kV）：1KV	个	2	12.96	25.92	
202	030904001005	点型探测器	1、名称：点型感烟探测器 2、线制：总线制	个	234	94.17	22035.78	
203	030904001006	点型探测器	1、名称：点型感温探测器 2、线制：总线制	个	6	96.10	576.60	
本页小计							44142.66	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
204	030904003001	按钮	1、名称：消火栓按钮(消防箱带来)	个	42	143.44	6024.48	
205	030904003002	按钮	1、名称：手动报警按钮 （不带电话插孔）	个	43	173.44	7457.92	
206	030904005001	声光报警器	1、名称：声光报警器	个	42	157.95	6633.90	
207	030904007001	消防广播（扬声器）	1、名称：消防广播（阻燃材料） 2、安装方式：吸顶安装	个	41	63.42	2600.22	
208	030904007002	消防广播（扬声器）	1、名称：消防广播（阻燃材料） 2、安装方式：挂壁安装	个	37	53.29	1971.73	
209	030904006001	消防报警电话	1、名称：消防电话插孔	个	34	70.72	2404.48	
210	030904006002	消防报警电话	1、名称：总线消防电话分机	个	10	93.22	932.20	
211	030904009001	重复显示器	1、多线制：火灾显示盘 2、总线制：总线制	台	38	1760.98	66917.24	
212	030411006004	接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：铁 3、规格：86型 4、安装形式：暗装,含盖板、凿墙洞及修补费用	个	527	8.19	4316.13	
213	030904008001	模块	1、名称：短路隔离器	个	40	220.34	8813.60	
214	030904008002	模块	1、名称：输入模块	个	6	218.34	1310.04	
215	030904008004	模块	1、名称：广播控制模块	个	4	237.34	949.36	
216	030904008008	模块	1、名称：总线联动控制模块	个	34	327.82	11145.88	
		分部小计					228756.42	
		报警主线						
217	030411004063	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：桥架内敷设 3、型号：WDZN-BYJ 4、规格：2.5mm2	m	1181.48	3.86	4560.51	
218	030411004064	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：桥架内敷设 3、型号：WDZNC-BYJ 4、规格：2.5mm2	m	590.74	3.86	2280.26	
本页小计							128317.95	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
219	030411004065	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：桥架内敷设 3、型号：WDZNC-RYJS 4、规格：2*1.5mm2	m	1772.22	4.83	8559.82	
220	030411004061	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：线槽内敷设 3、型号：WDZNC-RYJS 4、规格：2*2.5mm2	m	886.11	7.33	6495.19	
		分部小计					21895.78	
		消防电源监控						
221	030411001064	配管	1、名称：电线管 2、材质：紧定式镀锌电线管 3、规格：JDG25 4、配置形式：暗配 5、接地要求：按设计及规范要求	m	39.62	15.74	623.62	
222	030411004044	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内敷设 3、型号：WDZN-BYJ 4、规格：2.5mm2	m	246.1	4.34	1068.07	
223	030411004045	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：桥架内敷设 3、型号：WDZN-BYJ 4、规格：2.5mm2	m	82.24	3.86	317.45	
224	030411004046	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内敷设 3、型号：WDZN-RYJS 4、规格：2*2.5mm2	m	41.12	7.59	312.10	
225	030411004047	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：桥架内敷设 3、型号：WDZN-RYJS 4、规格：2*2.5mm2	m	123.05	7.60	935.18	
226	030503006001	传感器	1、名称：电压、电流信号传感器 RXPMVI 2、规格：RXPM VI JS1	个	7	267.69	1873.83	
227	030503006003	传感器	1、名称：电压信号传感器 RXPMV 2、规格：RXPM V JS2	个	6	267.69	1606.14	
本页小计							21791.40	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
228	030503006002	传感器	1、名称：电压信号传感器 RXPMV' 2、规格：RXPM V JD6	个	4	267.69	1070.76	
		分部小计					7807.15	
		应急照明集中控制						
229	030411001065	配管	1、名称：电线管 2、材质：紧定式镀锌电线管 3、规格：JDG20 4、配置形式：暗配 5、接地要求：按设计及规范要求	m	12.22	10.71	130.88	
230	030411004048	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内敷设 3、型号：WDZN-RYJS 4、规格：2*2.5mm2	m	15.22	7.59	115.52	
231	030411004049	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：桥架内敷设 3、型号：WDZN-RYJS 4、规格：2*2.5mm2	m	123.58	7.60	939.21	
232	030904008013	模块	1、名称：应急照明控制模块	个	6	211.76	1270.56	
		分部小计					2456.17	
		余压监控						
233	030411001066	配管	1、名称：电线管 2、材质：紧定式镀锌电线管 3、规格：JDG20 4、配置形式：暗配 5、接地要求：按设计及规范要求	m	173.45	10.71	1857.65	
234	030411004050	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内敷设 3、型号：WDZNC-RYJS 4、规格：2*1.5mm2	m	174.95	4.65	813.52	
235	030411004051	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：桥架内敷设 3、型号：WDZNC-RYJS 4、规格：2*1.5mm2	m	7.3	4.83	35.26	
236	030904001001	点型探测器	1、名称：余压传感器	个	36	255.68	9204.48	
237	030904001007	点型探测器	1、名称：余压控制器	个	2	202.56	405.12	
		分部小计					12316.03	
本页小计							15842.96	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		过载报警信号						
238	030411001067	配管	1、名称：电线管 2、材质：紧定式镀锌电线管 3、规格：JDG20 4、配置形式：暗配 5、接地要求：按设计及规范要求	m	88.82	10.71	951.26	
239	030411004052	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内敷设 3、型号：WDZN-RYJS 4、规格：2*2.5mm2	m	90.32	7.59	685.53	
240	030411004053	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：桥架内敷设 3、型号：WDZN-RYJS 4、规格：2*2.5mm2	m	123.69	7.60	940.04	
241	030904001003	点型探测器	1、名称：消防配电线路过载探测器	个	9	125.03	1125.27	
		分部小计					3702.10	
		电气火灾监控						
242	030411001068	配管	1、名称：电线管 2、材质：紧定式镀锌电线管 3、规格：JDG20 4、配置形式：暗配 5、接地要求：按设计及规范要求	m	40.56	10.71	434.40	
243	030411004054	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内敷设 3、型号：WDZN-RYJS 4、规格：2*2.5mm2	m	43.56	7.59	330.62	
244	030411004055	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：桥架内敷设 3、型号：WDZN-RYJS 4、规格：2*2.5mm2	m	136.02	7.60	1033.75	
245	030904001002	点型探测器	1、名称：剩余电流探测器	个	10	134.35	1343.50	
246	030402008001	互感器	1、名称：零序电流互感器	台	10	196.02	1960.20	
		分部小计					5102.47	
		防火门监控						
本页小计							8804.57	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
247	030411001069	配管	1、名称：电线管 2、材质：紧定式镀锌电线管 3、规格：JDG25 4、配置形式：暗配 5、接地要求：按设计及规范要求	m	139.75	15.74	2199.67	
248	030411004056	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内敷设 3、型号：WDZN-BYJ 4、规格：2.5mm2	m	282.5	4.34	1226.05	
249	030411004057	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：桥架内敷设 3、型号：WDZN-BYJ 4、规格：2.5mm2	m	232.78	3.86	898.53	
250	030411004058	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内敷设 3、型号：WDZN-RYJS 4、规格：2*2.5mm2	m	141.25	7.59	1072.09	
251	030411004059	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：桥架内敷设 3、型号：WDZN-RYJS 4、规格：2*2.5mm2	m	116.39	7.60	884.56	
252	030904008010	模块	1、名称：防火门控制器 2、规格：FH1 3、类型：详见设计要求	个	40	206.55	8262.00	
		分部小计					14542.90	
		消火栓						
253	030901002001	消火栓钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：热浸镀锌钢管 DN100 3、连接形式：卡箍连接 4、压力试验及冲洗设计要求：按设计及规范要求 5、含卡箍管件	m	198.84	107.08	21291.79	
254	030901002002	消火栓钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：热浸镀锌钢管 DN65 3、连接形式：卡箍连接 4、压力试验及冲洗设计要求：按设计及规范要求 5、含卡箍管件	m	103.82	71.68	7441.82	
本页小计							43276.51	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区13#楼水电　　堂前人家东区项目施工　　第35页 共44页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
255	031201001001	管道刷油	1、除锈级别：除轻锈 2、涂刷遍数、漆膜厚度：防锈漆二道打底，外刷红色调和漆两道，图例字母5~10m标注一个	m2	92.26	22.65	2089.69	
256	031002001001	管道支架	1、材质：型钢 2、管架形式：综合	Kg	608.32	16.61	10104.20	
257	031201003001	金属结构刷油	1、涂刷遍数、漆膜厚度：除锈后刷樟丹两道，灰色调和漆两道	kg	608.32	2.17	1320.05	
258	031208002005	管道绝热	1、绝热材料品种：B1级橡塑管壳 2、绝热厚度：50mm 3、管道外径：57mm以下	m3	0.89	1626.67	1447.74	
259	031208007002	防潮层、保护层	1、材料：铝板 2、厚度：0.3mm 3、层数：单层 4、对象：水管	m2	23.86	72.62	1732.71	
260	031003003012	焊接法兰阀门	1、类型：对夹蝶阀 2、材质：铸铁 3、规格、压力等级：DN100 4、连接形式：法兰连接 5、含法兰、不锈钢螺栓、螺母	个	10	421.05	4210.50	
261	031003001032	螺纹阀门	1、类型：截止阀 J11T-16 2、材质：铜 3、规格、压力等级：DN25 4、连接形式：螺纹连接	个	2	56.91	113.82	
262	031003001035	螺纹阀门	1、类型：自动排气阀 2、材质：铜 3、规格、压力等级：DN25 4、连接形式：螺纹连接	个	2	92.59	185.18	
本页小计							21203.89	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
263	030901010001	室内消火栓	1、名称：薄型单栓带消防软管卷盘组合式消防柜 2、型号、规格：700*1800*160mm 3、附件材质、规格：箱内均设:JPS1.6-19消防软管卷盘一组;DN19长L=30m软管一根;DN6水枪1支;DN65长L=25m尼龙衬胶水龙带一根;Φ19x65直流水枪1支;消防按钮1个;指示灯一只;SNZW65-III减压稳压消火栓一只;MF/ABC4灭火器2具 4、具体详见15S202,P21	套	34	1181.02	40154.68	
264	030901010002	室内消火栓	1、名称：薄型单栓带消防软管卷盘组合式消防柜 2、型号、规格：700*1800*160mm 3、附件材质、规格：箱内均设:JPS1.6-19消防软管卷盘一组;DN19长L=30m软管一根;DN6水枪1支;DN65长L=25m尼龙衬胶水龙带一根;Φ19x65直流水枪1支;消防按钮1个;指示灯一只;SNZ65消火栓一只;MF/ABC4灭火器2具 4、具体详见15S202,P21	套	8	1149.97	9199.76	
265	030901010003	室内消火栓	1、名称：试验消火栓箱 2、型号、规格：800*650*240mm 3、附件材质、规格：DN6水枪1支;DN65长L=25m尼龙衬胶水龙带一根;Φ19x65直流水枪1支;消防按钮1个;指示灯一只;SNZ65消火栓一只 4、具体详见15S202,P54	套	1	690.92	690.92	
本页小计							50045.36	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
266	030901012001	消防水泵接合器	1、名称：室外水泵接合器 2、安装部位：室外 3、型号、规格：SQS150-C 4、附件材质、规格：安全止回阀、蝶阀及井等	套	2	3303.52	6607.04	
267	031002003016	套管	1、名称、类型：一般穿墙钢套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN150 4、填料材质：按设计及规范要求	个	36	80.67	2904.12	
268	031002003002	套管	1、名称、类型：刚性防水套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN150 4、填料材质：按设计及规范要求	个	2	109.05	218.10	
269	031002003065	套管	1、名称、类型：刚性防水套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN80 4、填料材质：按设计及规范要求	个	1	71.04	71.04	
		分部小计					109783.16	
		喷淋						
270	030901001001	水喷淋钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：热浸镀锌钢管 DN150 3、连接形式：沟槽连接 4、压力试验及冲洗设计要求：按设计及规范要求 5、含沟槽管件	m	10.79	229.66	2478.03	
271	030901001002	水喷淋钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：热浸镀锌钢管 DN100 3、连接形式：沟槽连接 4、压力试验及冲洗设计要求：按设计及规范要求 5、含沟槽管件	m	5.65	114.83	648.79	
本页小计							12927.12	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
272	030901001003	水喷淋钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：热浸镀锌钢管 DN80 3、连接形式：沟槽连接 4、压力试验及冲洗设计要求：按设计及规范要求 5、含沟槽管件	m	20.23	87.81	1776.40	
273	030901001004	水喷淋钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：热浸镀锌钢管 DN65 3、连接形式：沟槽连接 4、压力试验及冲洗设计要求：按设计及规范要求 5、含沟槽管件	m	18.13	75.30	1365.19	
274	030901001005	水喷淋钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：热浸镀锌钢管 DN50 3、连接形式：丝扣连接 4、压力试验及冲洗设计要求：按设计及规范要求	m	8.75	66.33	580.39	
275	030901001006	水喷淋钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：热浸镀锌钢管 DN40 3、连接形式：丝扣连接 4、压力试验及冲洗设计要求：按设计及规范要求	m	25.42	60.71	1543.25	
276	030901001007	水喷淋钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：热浸镀锌钢管 DN32 3、连接形式：丝扣连接 4、压力试验及冲洗设计要求：按设计及规范要求	m	26.51	51.31	1360.23	
277	030901001008	水喷淋钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：热浸镀锌钢管 DN25 3、连接形式：丝扣连接 4、压力试验及冲洗设计要求：按设计及规范要求	m	123.52	45.02	5560.87	
本页小计							12186.33	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
278	031201001004	管道刷油	1、除锈级别：除轻锈 2、涂刷遍数、漆膜厚度：防锈漆二道打底，外刷红色调和漆两道，图例字母5~10m标注一个	m2	38.11	22.65	863.19	
279	031002001004	管道支架	1、材质:型钢 ， 2、管架形式:一般管架	Kg	550.77	16.66	9175.83	
280	031201003006	金属结构刷油	1、支架油漆 ， 2、除锈级别:按规范及设计要求 ， 3、涂刷遍数、漆膜厚度:除锈后刷樟丹两道，灰色调和漆两道	Kg	550.77	2.71	1492.59	
281	030901003001	水喷淋喷头	1、安装部位：直立型玻璃球喷头(无吊顶) 2、材质、型号、规格：ZSTZ-15/68℃ K=80 3、连接形式：螺纹连接	个	56	34.23	1916.88	
282	030901003002	水喷淋喷头	1、安装部位：直立型玻璃球喷头(无吊顶) 2、材质、型号、规格：ZSTZ-15/68℃ K=115 3、连接形式：螺纹连接	个	13	36.01	468.13	
283	030901006001	水流指示器	1、规格、型号：DN150 2、连接形式：法兰连接 3、包括法兰、不锈钢螺栓、螺母	个	1	589.79	589.79	
284	030807003001	阀门	1、名称：法兰信号阀 2、材质：铸铁 3、型号、规格：DN150 4、连接形式：法兰连接 5、包括法兰、不锈钢螺栓、螺母	个	1	761.48	761.48	
285	030901007001	减压孔板	1、材质、规格：不锈钢减压孔板 DN150*48 2、连接形式：法兰	个	1	289.52	289.52	
本页小计							15557.41	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
286	031004014001	给、排水附(配)件	1、名称：排水漏斗 2、材质：钢制 3、型号、规格：DN80 4、安装方式：焊接	个	1	73.87	73.87	
287	030901008001	末端试水装置	1、规格：DN25 2、组装形式：按规范及设计 3、包括球阀、压力表、试水接头的安装	组	1	304.48	304.48	
288	031003001036	螺纹阀门	1、类型：截止阀 J11T-16 2、材质：铜 3、规格、压力等级：DN25 4、连接形式：螺纹连接	个	1	56.91	56.91	
289	031003001037	螺纹阀门	1、类型：自动排气阀 2、材质：铜 3、规格、压力等级：DN25 4、连接形式：螺纹连接	个	1	92.59	92.59	
		分部小计					31398.41	
		排烟、正压送风						
290	030702001004	碳钢通风管道	1、名称：风管制作、安装 2、材质：热镀锌钢板 3、形状：矩形 4、规格：周长4000mm以下 5、板材厚度：δ1.0mm 6、管件、法兰等附件及支架设计要求：法兰连接 7、接口形式：咬口	m2	494.09	122.39	60471.68	
291	030702001005	碳钢通风管道	1、名称：风管制作、安装 2、材质：热镀锌钢板 3、形状：矩形 4、规格：周长2000mm以下 5、板材厚度：δ1.0mm 6、管件、法兰等附件及支架设计要求：法兰连接 7、接口形式：咬口	m2	9.08	151.45	1375.17	
本页小计							62374.70	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区13#楼水电　　堂前人家东区项目施工　　第41页 共44页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
292	030702001006	碳钢通风管道	1、名称：风管制作、安装 2、材质：热镀锌钢板 3、形状：矩形 4、规格：周长2000mm以下 5、板材厚度：δ0.75mm 6、管件、法兰等附件及支架设计要求：法兰连接 7、接口形式：咬口	m2	39.68	143.30	5686.14	
293	030702001001	碳钢通风管道	1、名称：风管套管 2、材质：钢板 3、形状：矩形 4、规格：周长4000mm以上 5、板材厚度：δ2.0 6、接口形式：焊接	m2	21.77	180.77	3935.36	
294	031201003003	金属结构刷油	1、除锈级别:轻锈 ， 2、油漆品种:红丹防锈漆2道，灰色调和漆2道 ， 3、结构类型:一般钢结构	kg	2057.71	2.76	5679.28	
295	030703019001	柔性接口	1、名称:帆布软接口 ， 2、材质:硅钛合金防火不燃软接 ， 3、类型:详见设计及规范要求 ， 4、制作、安装	m2	4.14	106.63	441.45	
296	031208003001	通风管道绝热	1、绝热材料品种：防火岩棉,容重65Kg/m3 2、绝热厚度：40mm	m3	2.38	966.45	2300.15	
297	031208003002	通风管道绝热	1、绝热材料品种：防火岩棉,容重110Kg/m3 2、绝热厚度：50mm	m3	25.75	992.15	25547.86	
298	031208007003	防潮层、保护层	1、材料：复合铝箔 2、层数：单层 3、对象：排烟风管	m2	568.83	45.27	25750.93	
299	030703001001	碳钢阀门	1、名称：70℃排烟防火阀(信号反馈) 2、规格：630*400 3、支架形式、材质：型钢吊架	个	2	360.85	721.70	
本页小计							70062.87	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
300	030703001002	碳钢阀门	1、名称：70℃防火阀(信号反馈) 2、规格：400*400 3、支架形式、材质：型钢吊架	个	2	219.18	438.36	
301	030703001005	碳钢阀门	1、名称：70℃防火阀(信号反馈) 2、规格：630*320 3、支架形式、材质：型钢吊架	个	1	337.50	337.50	
302	030703001003	碳钢阀门	1、名称：70℃防火阀(信号反馈) 2、规格：630*1000 3、支架形式、材质：型钢吊架	个	2	647.76	1295.52	
303	030703001004	碳钢阀门	1、名称：70℃防火阀(信号反馈) 2、规格：800*800 3、支架形式、材质：型钢吊架	个	4	540.79	2163.16	
304	030703001006	碳钢阀门	1、名称：70℃防火阀 2、规格：1000*400 3、支架形式、材质：型钢吊架	个	1	586.16	586.16	
305	030703001007	碳钢阀门	1、名称：电动对开多叶调节阀 2、规格：400*400 3、支架形式、材质：型钢吊架	个	2	228.69	457.38	
306	030703001008	碳钢阀门	1、名称：电动对开多叶调节阀 2、规格：1000*630 3、支架形式、材质：型钢吊架	个	2	450.07	900.14	
307	030703001018	碳钢阀门	1、名称：风管止回阀 2、规格：800*800 3、支架形式、材质：型钢吊架	个	2	405.26	810.52	
308	030703001019	碳钢阀门	1、名称：风管止回阀 2、规格：630*400 3、支架形式、材质：型钢吊架	个	1	198.19	198.19	
309	030703001020	碳钢阀门	1、名称：风管止回阀 2、规格：630*320 3、支架形式、材质：型钢吊架	个	1	190.81	190.81	
本页小计							7377.74	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
310	030703011004	铝及铝合金风口	1、名称：电动多叶送风口 2、规格：800×(800+250) 风量10979.28m3/h	个	34	1193.81	40589.54	
311	030703011005	铝及铝合金风口	1、名称：单层百叶风口 2、规格：1000*400	个	1	251.97	251.97	
312	030703011006	铝及铝合金风口	1、名称：单层百叶侧排风口 2、规格：500*200	个	6	112.60	675.60	
313	030703011007	铝及铝合金风口	1、名称：铝合金防雨防虫百叶窗(内衬10*10热镀锌钢丝网) 2、规格：500*3100	个	2	787.42	1574.84	
314	030703011008	铝及铝合金风口	1、名称：铝合金防雨防虫百叶窗(内衬10*10热镀锌钢丝网) 2、规格：2000*2700	个	1	1984.96	1984.96	
315	030703011009	铝及铝合金风口	1、名称：铝合金防雨防虫百叶窗(内衬10*10热镀锌钢丝网) 2、规格：700*2800	个	1	900.96	900.96	
316	030108001001	离心式通风机	1、名称：轴流式加压送风机 2、规格：风量42700m3/h,全压674Pa,功率15KW,噪声91dB(A) 3、减振底座形式、数量：按设计要求 4、含接线调试及底座等	台	2	10831.24	21662.48	
317	030108001004	离心式通风机	1、名称：轴流式排烟风机 2、规格：风量16000/8000m3/h,全压759/190Pa,功率8.0/2.0KW,噪声88/76dB(A) 3、减振底座形式、数量：按设计要求 4、含接线调试及底座等	台	1	10354.28	10354.28	
本页小计							77994.63	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
318	030108001003	离心式通风机	1、名称：轴流式补风机 2、规格：风量8500m3/h,全压560Pa,功率2.2KW,噪声81dB(A) 3、减振底座形式、数量：按设计要求 4、含接线调试及底座等	台	1	5731.50	5731.50	
		分部小计					223013.59	
		防火封堵						
319	030408008003	防火堵洞	1、名称：防火堵铜（综合） 2、材质：防火隔板，防火泥，耐火极限不低于楼板耐火极限 3、方式：封堵方式符合消防验收标准	项	1	36105.96	36105.96	
320	031002001006	管道支架	1、名称：抗震支架 2、10Kg以下 3、管架形式：综合	Kg	550	28.52	15686.00	
321	031002001007	管道支架	1、名称：抗震支架 2、10Kg以上 3、管架形式：综合	Kg	500	27.28	13640.00	
		分部小计					65431.96	
		分部分项合计					3315019.36	
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1	61889.37	61889.37	
2	031302007001	高层施工增加		项	1	203610.16	203610.16	
3	031301012001	工程系统检测、检验		项	1	13696.58	13696.58	
		单价措施合计					279196.11	
本页小计							350359.57	
合　　计							3594215.47	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区13#楼水电　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	031302001001	安全文明施工费		100.000	54200.50			
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.500	47544.30			
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.210	6656.20			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.100	34865.82			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区13#楼水电　　堂前人家东区项目施工　　第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.100	3169.62			
11	031302012002	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.030	950.89			建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
12	031302012001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302013001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.080	2535.70			现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。
合　计					95722.53			

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：堂前人家东区13#楼水电　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共1页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合　计				

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

暂列金额明细表

工程名称：堂前人家东区13#楼水电　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共1页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：堂前人家东区13#楼水电　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共1页

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±(元)		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：堂前人家东区13#楼水电　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共1页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注

规费、税金项目计价表

工程名称：堂前人家东区13#楼水电　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	92082.66	100.000	92082.66
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	3265342.50	2.400	78368.22
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	3265342.50	0.420	13714.44
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	3265342.50		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费_含设备/1.01	3782020.66	9.000	340381.86
合　计					432464.52

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区13#楼水电　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共20页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	0054595741 03804355~1	点型感烟探测器		个	234	33.00	7722.00	
2	01030106	钢丝	Φ1.6	kg	46.629486	4.38	204.24	
3	01030106~1	钢丝	Φ1.6	kg	1.500183	4.38	6.57	
4	01090166	圆钢	Φ5.5～9	kg	23.929427	3.29	78.78	
5	01090166~1	圆钢	Φ5.5～9	kg	65.464	3.29	215.51	
6	01090166~2	圆钢	Φ5.5～9	kg	84.825975	3.29	279.25	
7	01090167	圆钢	Φ8～14	kg	5.67	3.29	18.67	
8	01090172~1	圆钢	Φ10～14	kg	4.029627	3.29	13.27	
9	01090172-1	圆钢	Φ10～14	kg	8.6848	3.44	29.88	
10	01090172-1~1	镀锌型钢		kg	724.101	4.57	3307.48	
11	01090221	镀锌圆钢	Φ5.5～9	kg	63.12	4.68	295.33	
12	01130141	扁钢	＜-59	kg	543.26313	3.23	1755.94	
13	01130141~1	扁钢	＜-59	kg	64.048576	3.23	207.02	
14	01130143-1	扁钢	-30×4～50×5	kg	23.8832	3.23	77.20	
15	01130206	镀锌扁钢	-25×4	kg	320.936	4.41	1414.88	
16	01130206~1	镀锌扁钢	-25×4	kg	3.36	4.41	14.81	
17	01130207	镀锌扁钢	-40×4	kg	2.6544	4.41	11.70	
18	01130216	镀锌扁钢	-60×6	kg	42.5772	4.41	187.71	
19	01210101	角钢		kg	4	3.24	12.94	
20	01210101-1	角钢		kg	81.42	3.28	266.95	
21	01210332	等边角钢	∟60×5	kg	678.75	3.24	2196.44	
22	01210332~1	等边角钢	∟60×5	kg	1981.05974	3.24	6410.71	
23	01210338~1	等边角钢	∟63×5	kg	8.47146	3.24	27.41	
24	01270101	型钢		kg	583.8162	3.25	1894.48	
25	01270101.1	型钢		kg	104.887	3.15	330.50	
26	01270101-1	型钢		kg	927.2832	3.15	2921.87	
27	01270101-5	抗震支架		kg	1092	10.65	11629.80	
28	01290106~2	铝板	δ0.3	m2	2813.7	28.54	80303.00	
29	01290108~1	钢板	δ1.0～1.5 Q235	kg	0.7452	3.13	2.33	
30	01290109~1	钢板	δ1.6～1.9 Q235	kg	2.2	3.13	6.88	
31	01290119~1	镀锌钢板	δ2.0	m2	23.5116	61.86	1454.43	
32	01290120	钢板	δ2.0～2.5 Q235	kg	1.12	3.13	3.50	
33	01290124	钢板	δ3.0 Q235	kg	15.6	3.13	48.75	
34	01290124~1	钢板	δ3.0 Q235	kg	1.6	3.13	5.00	
35	01290124~2	钢板	δ3.0 Q235	kg	0.8	3.13	2.50	
36	01290154	钢板	δ12～20 Q235	kg	9.11615	3.57	32.54	
37	01290436~1	热镀锌钢板	δ2.5 Q235B	m2	2.34	61.33	143.51	
38	01290436~2	热镀锌钢板	δ2.5 Q235B	m2	0.06	61.33	3.68	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区13#楼水电　　堂前人家东区项目施工　　第2页 共20页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
39	01290453~3	热镀锌钢板	δ1.0	m2	572.60746	30.92	17705.02	
40	01290453~4	热镀锌钢板	δ0.75	m2	45.15584	23.76	1072.90	
41	01293501	钢垫板		kg	133.56	3.19	426.31	
42	01370306~1	紫铜板	δ0.25～0.5以内	kg	0.9	9.05	8.15	
43	01550304	封铅	含铅65%含锡35%	kg	10.344899	8.58	88.76	
44	0178638844 17597485~1	总线消防电话分机		只	10	66.00	660.00	
45	0191120669 09386678~1	手动报警按钮（不带电话插孔）		个	43	85.00	3655.00	
46	02010106	橡胶板	δ1～15	kg	70.980978	7.72	547.97	
47	02010106~1	橡胶板 δ1～15		kg	1.864697	7.72	14.40	
48	02010506~1	石棉橡胶板	低压δ0.8～6	kg	8.02	5.57	44.67	
49	02010508	石棉橡胶板	低中压 δ0.8～6	kg	4.775456	11.06	52.82	
50	02010508~1	石棉橡胶板 低中压 δ0.8～6		kg	1.104	11.06	12.21	
51	02010508~2	石棉橡胶板	低中压 δ0.8~6	kg	0.28	11.06	3.10	
52	02051002	橡皮护套圈	Φ6～32	只	62	0.69	42.78	
53	02070226	橡胶垫	δ2	m2	1.726401	14.58	25.17	
54	02130114	塑料带	20mm×40m	kg	3.696	2.14	7.91	
55	02130209~1	尼龙扎带	L=100～150	根	68	0.14	9.52	
56	02190109	聚四氟乙烯生料带	宽20	m	156.392366	0.30	46.92	
57	02190109~1	聚四氟乙烯生料带 宽20		m	46.406	0.30	13.92	
58	02270106	白布		m	23.53	3.43	80.71	
59	02270112~1	硅钛合金防火不燃软接		m2	4.761	22.18	105.60	
60	02270131	破布		kg	120.144253	6.00	720.87	
61	02290103	线麻		kg	1.121	10.29	11.54	
62	02290507	油浸麻丝		kg	234.033	8.40	1965.88	
63	03011002	铁铆钉		kg	12.33002	5.15	63.50	
64	03030216	镀锌半圆头螺钉	M10×100	十个	61.5	0.34	20.91	
65	03031208	自攻螺钉 M4×30		十个	4.2	0.25	1.05	
66	03031209	自攻螺钉	M4×40	十个	1699.672	0.25	424.92	
67	03031211	自攻螺钉	M4×60	十个	188.336	0.26	48.97	
68	03031211~1	自攻螺钉 M4×60		十个	12.6	0.26	3.28	
69	03031212	自攻螺钉	M4×65	十个	375.072685	0.27	101.27	
70	03031212~1	自攻螺钉 M4×65		十个	80.2	0.27	21.65	
71	03031212~2	自攻螺钉	M4*65	十个	9.8	0.27	2.65	
72	03031232	自攻螺钉	M6×30	十个	14.144	0.58	8.20	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区13#楼水电　　堂前人家东区项目施工　　第3页 共20页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
73	03031232~1	自攻螺钉 M6×30		十个	2	0.58	1.16	
74	03031233~1	自攻螺钉	M6×35	十个	20.808	0.62	12.90	
75	03031303	镀锌自攻螺钉	M4～6×10～35	十个	5103.759	0.59	3011.22	
76	03031303~1	镀锌自攻螺钉	M4~6*10~35	十个	13.44	0.59	7.93	
77	03031303~2	镀锌自攻螺钉 M4～6×10～35		十个	13.76	0.59	8.12	
78	03031327	镀锌自攻螺钉	M6*100	十个	1.68	0.48	0.81	
79	03031327~1	镀锌自攻螺钉 M6×100		十个	1.72	0.48	0.83	
80	03050102	螺栓		套	8.50046	0.21	1.79	
81	03050201	带母螺栓		kg	5.582	4.68	26.12	
82	03050510	精制带母镀锌螺栓	M8×30	套	825.3735	0.58	478.72	
83	03050516~1	精制带母镀锌螺栓	M10×75	套	55.797507	0.67	37.38	
84	03050537	精制带母镀锌螺栓	M16×100	套	8.24	2.73	22.50	
85	03050571~1	精制带母镀锌螺栓	M2～5×4～20	套	715.5	0.22	157.41	
86	03050573	精制带母镀锌螺栓	M6～12×12～50	套	2319.91586	0.33	765.57	
87	03050575~1	精制带母镀锌螺栓	M8×75以下	套	3022.7945	0.64	1934.59	
88	03050611~1	精制带母镀锌螺栓	带垫 M16×65～80	套	306.528	1.35	413.81	
89	03050613	精制带母镀锌螺栓	带垫 M16×85～140	套	6.6	1.84	12.14	
90	03050632	精制带母镀锌螺栓 带2个垫圈M8×80～120		套	155.8	3.69	574.90	
91	03050643	精制带母镀锌螺栓	带2个垫圈M20×85～100	套	49.44	4.52	223.47	
92	03050651	精制带母镀锌螺栓	M8×50内2平1弹垫	套	75.06856	0.69	51.80	
93	03050652	精制带母镀锌螺栓	M8×100内2平1弹垫	套	1096.340812	0.86	942.85	
94	03050653	精制带母镀锌螺栓	M10×50内2平1弹垫	套	8.24	0.99	8.16	
95	03050654	精制带母镀锌螺栓	M10×100内2平1弹垫	套	851.186446	1.10	936.31	
96	03050659	精制带母镀锌螺栓	M16×100内2平1弹垫	套	57.32	2.32	132.98	
97	03050911	精制六角螺栓		kg	15.671591	4.82	75.54	
98	03053521	镀锌半圆头螺栓	M2~5*15~50	套	80	0.09	7.20	
99	03053521~1	镀锌半圆头螺栓	M2～5×15～50	套	88	0.09	7.92	
100	03053521~2	镀锌半圆头螺栓 M2～5×15～50		套	100	0.09	9.00	
101	03053724	精制带母蝶形螺栓	M12×100	套	1352	0.56	757.12	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区13#楼水电　　堂前人家东区项目施工　　第4页 共20页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
102	03054309	地脚螺栓	M10×100	套	24.48	1.37	33.54	
103	03057113	伞形螺栓	M6～8×150	套	2152.2	0.34	731.75	
104	03070107	膨胀螺栓	M6	套	74.873304	0.43	32.20	
105	03070117	膨胀螺栓	M10	套	473.735724	0.69	326.88	
106	03070126	膨胀螺栓	M12	套	83.6045	1.03	86.11	
107	03070133	膨胀螺栓	M12×200	套	513.11338	3.00	1539.34	
108	03070133-1	膨胀螺栓	M16×200	套	680	3.00	2040.00	
109	03070141	膨胀螺栓	M16×200	套	907.31232	2.74	2486.04	
110	03070145	膨胀螺栓	M18×200	套	28.05	3.43	96.21	
111	03070305	镀锌滚花膨胀螺栓 M8		套	152	0.70	106.40	
112	03070806	塑料膨胀管	Φ6×50	十个	16.38	0.69	11.30	
113	03070806~1	塑料膨胀管 Φ6×50		十个	35.27	0.69	24.34	
114	03070806~2	塑料膨胀管	Φ6*50	十个	10.58	0.69	7.30	
115	03070807	塑料膨胀管	Φ8×50	十个	477.384076	0.86	410.55	
116	03090103	螺母		kg	32.797249	6.17	202.36	
117	03090207	精制六角螺母	M8	十个	5.562	0.60	3.34	
118	03130304	钢垫圈		kg	12.948105	4.97	64.35	
119	03130305	钢垫圈	M8.5	十个	5.562	0.01	0.06	
120	03210206	砂轮片	Φ100	片	1.41574	1.29	1.83	
121	03210206~1	砂轮片 Φ100		片	0.188	1.29	0.24	
122	03210209	砂轮片	Φ200	片	0.41078	11.15	4.58	
123	03210211	砂轮片	Φ400	片	13.01868	11.58	150.76	
124	03210211~1	砂轮片 Φ400		片	6.04875	11.58	70.04	
125	03210211-1	砂轮片	Φ350	片	10.5	11.58	121.59	
126	03210405	尼龙砂轮片 Φ100×16×3		片	0.292374	3.26	0.95	
127	03210405~1	尼龙砂轮片	Φ100×16×3	片	11.677184	3.26	38.07	
128	03270104	铁砂布	2#	张	724.900119	0.86	623.41	
129	03270104~1	铁砂布 2#		张	7.081948	0.86	6.09	
130	03270202	砂纸		张	42.05	0.94	39.53	
131	03410200	电焊条		kg	4.5	4.92	22.14	
132	03410205	电焊条	J422	kg	6.424327	4.92	31.61	
133	03410206	电焊条	J422 Φ3.2	kg	174.584069	4.92	858.95	
134	03410206~1	电焊条 J422 Φ3.2		kg	20.367019	4.92	100.21	
135	03410207	电焊条	J422 Φ4	kg	114.745325	4.92	564.55	
136	03410800	气焊条		kg	0.95788	5.32	5.10	
137	03411302	焊锡		kg	109.386419	36.87	4033.08	
138	03430900	焊锡丝		kg	9.972	42.88	427.60	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区13#楼水电　　堂前人家东区项目施工　　第5页 共20页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
139	03450404	焊锡膏	瓶装50g	kg	9.119649	51.45	469.21	
140	03450404~1	焊锡膏 瓶装50g		kg	5.38	51.45	276.80	
141	03510901	保温钉		个	12052.6	0.13	1566.84	
142	03570225	镀锌铁丝	13#～17#	kg	163.883413	5.15	844.00	
143	03570231	镀锌铁丝	18#～22#	kg	75.915687	5.15	390.97	
144	03570237	镀锌铁丝	22#	kg	62.751953	5.15	323.17	
145	03590201	斜垫铁	Q235 1#	kg	19.08	5.15	98.26	
146	03590401	平垫铁	Q235 1#	kg	21.424	4.29	91.91	
147	03632105	钻头	Φ3	根	469.79	1.20	563.75	
148	03632105~1	钻头 Φ3		根	0.86	1.20	1.03	
149	03633105	冲击钻头	Φ6～8	根	5.83	1.72	10.03	
150	03633105~1	冲击钻头 Φ6～8		根	13.66	1.72	23.50	
151	03633105~2	冲击钻头	Φ6~8	根	3.84	1.72	6.60	
152	03633106	冲击钻头	Φ6～12	根	50.83725	2.57	130.65	
153	03633106~2	冲击钻头 Φ6～12		根	4.94	2.57	12.70	
154	03633308	合金钢钻头	Φ8mm～10mm	根	1.408134	6.86	9.66	
155	03652404	金刚石锯片	Φ114×1.8	片	235.99105	17.15	4047.25	
156	03652421	锯条		根	562.02628	0.19	106.78	
157	03652422	钢锯条		根	1487.859058	0.21	312.45	
158	03652906	钢丝刷子		把	4.061145	1.54	6.25	
159	04010132	水泥	42.5级	kg	57.6	0.29	16.70	
160	04010611	水泥	32.5级	kg	1946.389091	0.26	511.90	
161	04010611~1	水泥 32.5级		kg	107.470466	0.26	28.26	
162	04010611~2	水泥	32.5级	kg	4	0.26	1.05	
163	04030102	黄砂		m3	0.181923	237.81	43.26	
164	04030102~1	黄砂		m3	1.109629	237.81	263.88	
165	04050201~1	碎石		m3	0.752	164.18	123.46	
166	04050206	碎石 5～32mm		m3	0.181923	164.18	29.87	
167	04050206~1	碎石	5～32mm	m3	0.170329	164.18	27.96	
168	05030100	木方材		m3	0.129	2432.79	313.83	
169	05030600	普通木成材		m3	0.138386	2432.79	336.66	
170	05030700	木板材		m3	0.044	2432.79	107.04	
171	05050111	胶合板	2440×1220×6	m2	2.38	10.29	24.49	
172	05050111~1	胶合板 2440×1220×6		m2	6.03	10.29	62.05	
173	05050111~2	胶合板	2440*1220*6	m2	0.94	10.29	9.67	
174	11030305	醇酸防锈漆	C53-1	kg	67.630713	12.49	844.71	
175	11030305-1	醇酸防锈漆	C53-1	kg	56.253233	12.49	702.60	
176	11030306	酚醛防锈漆		kg	10.17585	12.49	127.10	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区13#楼水电　　堂前人家东区项目施工　　第6页 共20页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
177	11030306.1	酚醛防锈漆		kg	11.04524	12.49	137.96	
178	11030306-1	酚醛防锈漆		kg	31.67991	12.49	395.68	
179	11030525	防火涂料	A60-1	kg	8.55	16.29	139.28	
180	11030525~1	防火涂料 A60-1		kg	16.61	16.29	270.58	
181	11030703	沥青漆		kg	5.18	13.98	72.42	
182	11030704	沥青清漆		kg	3.117704	20.51	63.94	
183	11030904	沥青绝缘漆		kg	5.505427	15.38	84.67	
184	11111703	酚醛磁漆		kg	1	14.91	14.91	
185	11112503.1	调和漆		kg	9.7458	14.48	141.12	
186	11112503-1	调和漆		kg	65.80371	14.48	952.84	
187	11112504	无光调和漆		kg	23.771033	14.48	344.20	
188	11112524	厚漆		kg	28.840417	6.22	179.39	
189	11112524~1	厚漆		kg	2.340867	6.22	14.56	
190	11452103	工业酒精 99.5%		kg	0.345	6.86	2.37	
191	11452114	松香水		kg	2.873448	4.72	13.56	
192	11590504	聚氯乙烯热熔密封胶		kg	74.62209	10.72	799.95	
193	11590914	硅酮密封胶		L	13.6	68.60	932.96	
194	11591104	玻璃胶	310g	支	0.41	12.86	5.27	
195	11591104~1	玻璃胶 310g		支	7.6	12.86	97.74	
196	11593504	油灰		kg	44.2	1.29	57.02	
197	12010103	汽油		kg	388.898374	10.41	4048.43	
198	12010903	煤油		kg	16.94	4.29	72.67	
199	12030106	溶剂汽油		kg	15.198073	10.41	158.21	
200	12050311	机油		kg	12.93339	7.92	102.43	
201	12050313	机油 6～7#		kg	1.643792	10.72	17.62	
202	12050313~1	机油	6～7#	kg	1.539049	10.72	16.50	
203	12060317	清油		kg	11.95416	13.72	164.01	
204	12070105	黄油(钙基脂)		kg	1.61	6.86	11.04	
205	12070109	电力复合脂		kg	56.763888	17.15	973.50	
206	12300367	硬酯酸	一级	kg	0.594567	10.29	6.12	
207	12310308	丙酮		kg	111.88837	5.15	576.23	
208	12370305	氧气		m3	101.625154	2.83	287.60	
209	12370335	乙炔气		kg	32.068493	15.44	495.14	
210	12370336	乙炔气		m3	3.96	14.05	55.64	
211	12410101	粘结剂		kg	539.3294	15.44	8327.25	
212	12413518~1	901胶		kg	2.4	2.50	6.00	
213	12413526	氯丁胶粘合剂		kg	15.8047	16.29	257.46	
214	12413537	立时得胶		kg	2.05	12.43	25.48	
215	12413542	胶合剂		kg	16.631028	8.56	142.36	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区13#楼水电　　堂前人家东区项目施工　　第7页 共20页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
216	12430303	胶带	(9m/卷)	卷	635.04	2.42	1536.80	
217	12430344	自粘橡胶带	20mm×5m	卷	31.56	12.43	392.29	
218	12430361	塑料粘胶带		盘	28.787983	3.14	90.39	
219	12430363	塑料胶布带	20mm×10m	卷	29.95806	1.80	53.92	
220	12430365	塑料胶布带	25mm×10m	卷	97.2275	3.14	305.29	
221	13010907~1	石棉编绳	Φ11～25烧失量24%	kg	1.4	9.86	13.80	
222	13013509	石棉绒		kg	489.47	2.56	1253.04	
223	13070703~1	防火岩棉,容重65Kg/m3		m3	2.4514	488.01	1196.31	
224	13070703~2	防火岩棉,容重110Kg/m3		m3	26.5225	603.30	16001.02	
225	13120503	橡塑保温板		m3	52.9214	998.11	52821.38	
226	13190511	铝箔复合玻璃钢		m2	682.596	11.98	8177.50	
227	14010305-2~1	镀锌钢管	SC20	m	1622.8371	7.39	11992.77	
228	14010305-3~1	镀锌钢管	SC25	m	214.8683	10.61	2279.75	
229	14010305-4~1	镀锌钢管	SC32	m	69.9782	13.63	953.80	
230	14010305-495~2	镀锌钢管	SC25	m	123.6	10.61	1311.40	
231	14010305-5~1	镀锌钢管	SC40	m	17.4276	16.44	286.51	
232	14010305-6~1	镀锌钢管	SC50	m	97.129	20.74	2014.46	
233	14010305-9~1	镀锌钢管	SC100	m	27.81	44.29	1231.70	
234	14010317	焊接钢管	DN32	m	71.98	10.43	750.75	
235	14010320	焊接钢管	DN40	m	44.225	12.73	562.98	
236	14010323	焊接钢管	DN50	m	71.19	16.21	1153.99	
237	14010332	焊接钢管	DN80	m	108.985	27.55	3002.54	
238	14010335	焊接钢管	DN100	m	95.16	35.42	3370.57	
239	14010341	焊接钢管	DN150	m	25.62	59.00	1511.58	
240	14010341~1	焊接钢管	DN120	m	144.265	49.83	7188.72	
241	14030303-10~1	热镀锌钢管	DN100	m	39.00974	44.29	1727.74	
242	14030303-12~2	热镀锌钢管	DN150	m	11.02738	75.85	836.43	
243	14030303-3~1	热镀锌钢管	DN25	m	125.9904	10.61	1336.76	
244	14030303-4~1	热镀锌钢管	DN32	m	27.0402	13.63	368.56	
245	14030303-5~1	热镀锌钢管	DN40	m	25.9284	16.44	426.26	
246	14030303-6~1	热镀锌钢管	DN50	m	8.925	20.74	185.10	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区13#楼水电　　堂前人家东区项目施工　　第8页 共20页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
247	14030303-7~1	热镀锌钢管	DN65	m	18.52886	27.92	517.33	
248	14030303-9~1	热镀锌钢管	DN80	m	41.93266	34.77	1458.00	
249	14030313	热镀锌钢管	DN15	m	0.3	5.70	1.71	
250	14030319	热镀锌钢管	DN25	m	0.4	10.61	4.24	
251	14040103-1~1	薄壁不锈钢管	DN15	m	264.486	6.90	1824.95	
252	14050130	无缝钢管	Φ57×3	m	0.239	20.86	4.99	
253	14050175	无缝钢管	Φ219×6	m	3.66	253.39	927.41	
254	14210102~1	金属软管 DN15		个	68	15.57	1058.76	
255	14210107~1	金属软管	Φ25	m	5	2.48	12.40	
256	14210109	金属软管	Φ40	m	5	3.65	18.25	
257	14210121	金属软管	CP15	m	253.38	2.00	506.76	
258	14310377~1	加强型PVC-U中空螺旋消音管	dn50	m	636.40204	6.20	3945.69	
259	14310377~2	加强型HRS型高层雨水管(抗紫外线)	dn50	m	69.75576	5.36	373.89	
260	14310377~3	PVC-U排水管(抗紫外线)	dn50	m	140.5152	4.76	668.85	
261	14310378~1	PVC-U排水管(抗紫外线)	dn75	m	713.93364	8.99	6418.26	
262	14310378~2	加强型PVC-U中空螺旋消音管	dn75	m	135.60966	12.50	1695.12	
263	14310379~1	加强型PVC-U中空螺旋消音管	dn110	m	1194.078	28.40	33911.82	
264	14310379~3	加强型HRS型高层雨水管(抗紫外线)	dn110	m	461.1399	24.36	11233.37	
265	14310379~4	PVC-U排水管	dn110	m	182.20872	17.12	3119.41	
266	14310380~1	加强型PVC-U中空螺旋消音管	dn160	m	65.68392	42.03	2760.70	
267	14310380~2	加强型HRS型高层雨水管(抗紫外线)	dn160	m	23.6572	35.63	842.91	
268	14311503-1~1	PP-R 冷水管 S4	De20	m	2545.1244	4.20	10689.52	
269	14311503-1~2	PP-R 热水管 S3.2	De20	m	2928.5016	5.08	14876.79	
270	14311503-2~1	PP-R 冷水管 S4	De25	m	174.4404	6.52	1137.35	
271	14311503-3~2	PP-R 冷水管 S4	De32	m	1459.3344	8.99	13119.42	
272	14312502	塑料软管		kg	18	15.78	284.04	
273	14312509	塑料软管	dn6	m	237.6	1.89	449.06	
274	14350105	异型塑料管	dn2.5～5	m	59.4	1.17	69.50	
275	14350106	异型塑料管	dn5	m	26.76	1.17	31.31	
276	14350106~1	异型塑料管 dn5		m	34.49	1.17	40.35	

承包人供应主要材料一览表

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
277	14370507	橡胶软管	Φ50	m	1.912	26.76	51.17	
278	15020301-1~1	镀锌钢管接头零件	DN25	个	89.30496	1.90	169.68	
279	15020301-2~1	镀锌钢管接头零件	DN32	个	21.39357	4.10	87.71	
280	15020301-3~1	镀锌钢管接头零件	DN40	个	31.08866	4.50	139.90	
281	15020301-4~1	镀锌钢管接头零件	DN50	个	8.16375	5.83	47.59	
282	15021105	镀锌活接头	DN15	个	165.64	3.89	644.34	
283	15021107	镀锌活接头	DN25	个	112.11	7.42	831.86	
284	15021305	镀锌管箍	DN15	个	48.48	0.94	45.57	
285	15021307	镀锌管箍	DN25	个	6.06	1.93	11.70	
286	15021307~1	镀锌管箍 DN25		个	69.69	2.25	156.80	
287	15021703	镀锌丝堵	DN15	个	24.24	0.93	22.54	
288	15021703~1	镀锌丝堵 DN15		个	6.9	1.08	7.45	
289	15021705	镀锌丝堵	DN25	个	3.03	1.66	5.03	
290	15021918	镀锌三通 DN25×15		个	1.01	4.28	4.32	
291	15022305	镀锌弯头	DN15	个	24.24	1.18	28.60	
292	15022307	镀锌弯头	DN25	个	3.03	2.70	8.18	
293	15022705	镀锌六角外丝 DN15		个	1.01	1.11	1.12	
294	15023127	镀锌锁紧螺母	3×20	个	243.425565	0.13	31.65	
295	15023128	镀锌锁紧螺母	3×25	个	50.770245	0.24	12.18	
296	15023129	镀锌锁紧螺母	3×32	个	10.49673	0.54	5.67	
297	15023130	镀锌锁紧螺母	3×40	个	2.61414	0.72	1.88	
298	15023131	镀锌锁紧螺母	3×50	个	14.56935	0.93	13.55	
299	15023134	镀锌锁紧螺母	3×100	个	4.1715	2.00	8.34	
300	15023141	镀锌锁紧螺母	M15～20×3	个	10615.56	0.12	1273.87	
301	15023141~2	镀锌锁紧螺母 M15～20×3		个	1172.575	0.12	140.71	
302	15090705	室内不锈钢管卡压连接接头零件	DN15	个	424.4741	3.20	1358.32	
303	15130305	金属软管接头	Φ15～20	个	506.76	1.37	694.26	
304	15130506~1	金属软管活接头	Φ25	套	8.16	1.95	15.91	
305	15130507	金属软管活接头	Φ40	套	8.16	2.66	21.71	
306	15230307~1	加强型PVC-U中空螺旋消音管管件	dn50	个	593.62424	3.90	2315.13	
307	15230307~2	加强型HRS型高层雨水管(抗紫外线) 管件	dn50	个	32.04228	3.10	99.33	
308	15230307~3	PVC-U排水管(抗紫外线)管件	dn50	个	64.5456	3.10	200.09	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区13#楼水电　　堂前人家东区项目施工　　第10页 共20页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
309	15230308~1	PVC-U排水管(抗紫外线) 管件	dn75	个	391.13676	4.80	1877.46	
310	15230308~2	加强型PVC-U中空螺旋消音管管件	dn75	个	151.52232	4.80	727.31	
311	15230309~1	加强型PVC-U中空螺旋消音管管件	dn110	个	1594.907	8.50	13556.71	
312	15230309~3	加强型HRS型高层雨水管(抗紫外线) 管件	dn110	个	186.6865	8.50	1586.84	
313	15230309~4	PVC-U排水管管件	dn110	个	243.37268	11.07	2694.14	
314	15230310~1	加强型PVC-U中空螺旋消音管管件	dn160	个	48.41328	18.90	915.01	
315	15230310~2	加强型HRS型高层雨水管(抗紫外线)管件	dn160	个	6.2764	13.75	86.30	
316	15271912	管接头	FST20	个	2161.47477	0.25	540.37	
317	15271913	管接头	FST25	个	618.53484	0.33	204.12	
318	15271914	管接头	FST32	个	97.04646	0.59	57.26	
319	15370305~1	镀锌管卡	DN12～40×1.5	个	4	1.38	5.52	
320	15370308	镀锌管卡	DN20	个	1594.88496	1.16	1850.07	
321	15370310	镀锌管卡	DN25	个	148.641463	1.39	206.61	
322	15370312	镀锌管卡	DN32	个	28.066367	1.59	44.63	
323	15370314	镀锌管卡	DN40	个	11.502216	2.51	28.87	
324	15370315	镀锌管卡	DN50	个	64.10514	3.88	248.73	
325	15370707	单管卡子	DN25	个	42.5252	0.68	28.92	
326	15371521	镀锌扁钢卡子	-25×4	kg	20.8595	6.17	128.70	
327	15410718	可曲挠橡胶接头	DN80	个	4	142.38	569.52	
328	15430305	透气帽(铅丝球)	DN50	个	17.11112	1.66	28.40	
329	15430306	透气帽(铅丝球)	DN75	个	7.041	2.38	16.76	
330	15430307	透气帽(铅丝球)	DN100	个	80.768	3.27	264.11	
331	15430308	透气帽(铅丝球)	DN150	个	2.0808	5.11	10.63	
332	16150503	自动排气阀	DN15	个	24	25.60	614.40	
333	16150505	自动排气阀	DN25	个	3	36.80	110.40	
334	16250110~1	法兰闸阀	DN80	个	4	344.70	1378.80	
335	16250110~2	法兰止回阀	DN80	个	4	300.22	1200.88	
336	16250111~1	法兰对夹蝶阀	DN100	个	10	125.57	1255.70	
337	16250131~1	法兰信号阀	DN150	个	1	589.30	589.30	
338	16310103~1	铜质截止阀	DN15	个	92.92	16.95	1574.99	
339	16310103~2	铜质止回阀	DN15	个	24.24	16.95	410.87	

承包人供应主要材料一览表

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
340	16310103~3	螺纹安全阀	DN15	个	24.24	35.90	870.22	
341	16310103~4	可调式减压稳压阀 Y13X-6T	DN15	个	20.2	108.36	2188.87	
342	16310103~5	螺纹截止阀	DN15	个	4.04	19.79	79.95	
343	16310105~3	铜质截止阀	DN25	个	91.91	30.06	2762.81	
344	16310105~4	可调式减压稳压阀 Y13X-6T	DN25	个	20.2	148.31	2995.86	
345	16410101	螺纹截止阀	DN25	个	2.02	30.06	60.72	
346	16410113	阀门	DN50 PN10	个	0.239	92.90	22.20	
347	16413540~1	三角阀		个	68.68	16.43	1128.41	
348	17010901	平焊法兰	DN150	片	2.2	45.52	100.14	
349	17010901~3	平焊法兰	DN150	片	2	45.52	91.04	
350	17010920	平焊法兰	0.6MPa DN50	片	0.239	20.32	4.86	
351	17010942	平焊法兰	1.6MPa DN80	片	24	36.22	869.28	
352	17010943	平焊法兰	1.6MPa DN100	片	20	48.71	974.20	
353	17010945	平焊法兰	1.6MPa DN150	片	2	72.99	145.98	
354	18130101~1	洗菜盆		只	68.68	285.38	19599.90	
355	18150322	连体坐便器		套	68.68	367.54	25242.65	
356	18410301~1	快开龙头 DN15		个	68.68	8.65	594.08	
357	18430305	普通地漏	DN50	个	291	3.11	905.01	
358	18430306	普通铸铁地漏	DN80	个	1	11.00	11.00	
359	18450306	普通存水弯	Φ50	个	192.96	8.65	1669.10	
360	1850337675 14693677~1	点型感温探测器		个	6	35.00	210.00	
361	19110103	管子托钩	DN15	个	7019.4141	1.01	7089.61	
362	19110104	管子托钩	DN20	个	195.13382	1.14	222.45	
363	19110105	管子托钩	DN25	个	1323.416	1.31	1733.67	
364	19410111~1	电动多叶送风口	800×(800+250) 风量10979.28m3/h	个	34	1043.36	35474.24	
365	19410111~3	铝合金防雨防虫百叶窗 (内衬10*10热镀锌钢丝网)	700*2800	个	1	637.56	637.56	
366	19410111~4	铝合金防雨防虫百叶窗 (内衬10*10热镀锌钢丝网)	500*3100	个	2	524.02	1048.04	
367	19410111~5	铝合金防雨防虫百叶窗 (内衬10*10热镀锌钢丝网)	2000*2700	个	1	1623.35	1623.35	
368	20010100~1	灭火器	MF/ABC4	个	84	53.24	4472.16	
369	20030105~1	薄型单栓带消防软管卷盘组合式消防柜	单栓65	套	8	878.42	7027.36	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区13#楼水电　　堂前人家东区项目施工　　第12页 共20页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
370	20030105~2	薄型单栓带消防软管卷盘组合式消防柜(减压稳压)	单栓65	套	34	909.47	30921.98	
371	20030105~3	试验消火栓箱	单栓65	套	1	558.99	558.99	
372	20050106~1	消防水泵接合器	SQS150-C	套	2	1340.43	2680.86	
373	20130101	水流指示器	DN150	套	1	148.00	148.00	
374	20210101	直立型闭式喷头	ZST-15/68℃	个	56.56	10.65	602.36	
375	20210101~1	直立型闭式喷头K=115	ZST-15/68℃	个	13.13	12.42	163.07	
376	2039456012 08759247~1	火灾显示盘		个	38	186.00	7068.00	
377	20450315~1	不锈钢减压孔板	DN150*48	个	1	42.21	42.21	
378	2061482695 03144090~1	短路隔离器		个	40	38.00	1520.00	
379	2061482695 03144090~2	输入模块		个	6	36.00	216.00	
380	2061482695 03144090~3	广播控制模块		个	4	55.00	220.00	
381	21110103	压力表 0-1.6MPa		只	1	27.83	27.83	
382	21590303	压力表气门 QZ-2 黄铜 M10-φ6		个	1	8.50	8.50	
383	21590321~1	压力表		套	4	31.94	127.76	
384	21650101~1	取源部件		套	4	32.00	128.00	
385	22470111~1	出口疏散标志灯	A-BLJC-1LROXEⅡ1W-A431B(DC36V)防护等级IP67	套	42.42	37.19	1577.60	
386	22470111~22	楼层标志灯	A-BLJC-1LROXEⅡ1W-A431B(DC36V)	套	38.38	37.27	1430.42	
387	22470111~31	集中电源疏散照明灯（A型）	A-ZFJC-E10W-A603B(DC36V)	套	6.06	39.78	241.07	
388	22470111~32	集中电源疏散照明灯（A型）	A-ZFJC-E6W-A603HC(DC36V)光通量≥600Lm,防护等级IP67	套	162.61	49.29	8015.05	
389	22470111~33	安全出口标志灯	A-BLJC-1LROXEⅡ1W-A431B(DC36V)	套	4.04	48.80	197.15	
390	22470111~34	方向标志灯	A-BLJC-1LROXEⅡ1W-A431B(DC36V)	套	50.5	36.32	1834.16	
391	22470111~35	声光感应壁灯(带光控声控延时开关)	LED,12W	套	46.46	50.16	2330.43	
392	22470111~36	声光感应灯(带光控声控延时开关)	LED,12W	套	141.4	50.16	7092.62	
393	22470111~37	气井道壁灯(带防护罩)	LED,11W	套	72.72	32.00	2327.04	
394	22470111~38	双面方向标志灯	A-BLJC-2LROXEⅡ1W-A430B(DC36V)	套	2.02	48.43	97.83	
395	22470111~39	LED筒灯	5W	套	74.74	32.86	2455.96	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区13#楼水电　　堂前人家东区项目施工　　第13页 共20页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
396	22470111~40	LED声光感应筒灯(带光控声控延时开关)	5W	套	173.72	45.83	7961.59	
397	22470111~41	节能吸顶灯	LED,12W	套	705.99	32.86	23198.83	
398	22470111~42	节能单管荧光灯	LED,8W	套	8.08	33.73	272.54	
399	22470111~43	节能双管荧光灯	LED,2×18W	套	2.02	62.27	125.79	
400	22470111~44	防水声光感应灯(带光控声控延时开关)	LED,12W	套	2.02	57.08	115.30	
401	22470111~45	防水型节能吸顶灯(防护等级为IP54)	LED,12W	套	206.04	39.78	8196.27	
402	23230131-2~1	单联单控带插座开关		只	27.54	7.89	217.29	
403	23230131-2~2	单联单控带插座开关		只	744.6	7.89	5874.89	
404	23230131-3~1	双联单控照明开关		只	107.1	14.62	1565.80	
405	23230131-4~1	三联单控照明开关		只	1.02	12.74	12.99	
406	23310301~1	白面板		个	3676.08	0.69	2536.50	
407	23412504-2~1	UPS专用三极插座		套	2.04	38.92	79.40	
408	23412504-3700~1	单相二，三极安全插座		套	728.28	6.92	5039.70	
409	23412504-3700~4	单相二，三极安全插座,加防水外壳，IP54		套	148.92	7.70	1146.68	
410	24150703	瓷接头	双路	个	314.15	0.24	75.40	
411	24170102	黄漆布带	20mm×40m	卷	150.984	17.15	2589.38	
412	24170308~1	黄腊带	20mm×10m	卷	2.72	7.86	21.38	
413	25010309	裸铜线	10mm2	kg	23	56.42	1297.66	
414	25010735	镀锡裸铜绞线	16mm2	kg	5.28	58.91	311.04	
415	25030103	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线	450V/750V1.5mm2	m	1067.791	0.97	1035.76	
416	25030104	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线	450V/750V2.5mm2	m	659.536	1.50	989.30	
417	25030141	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线	105℃-1.5mm2	m	650.916	1.09	709.50	
418	25030142	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线	105℃-2.5mm2	m	153.819	1.65	253.80	
419	25030509	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线	300V/500V6mm2	m	111	4.47	496.17	
420	25030511	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线	450V/750V10mm2	m	176.57675	7.62	1345.51	
421	25030512	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线	450V/750V16mm2	m	3	11.51	34.53	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区13#楼水电　　堂前人家东区项目施工　　第14页 共20页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
422	25430311-1~1	绝缘导线	WDZC-BYJ-2.5	m	4892.175	2.33	11398.77	
423	25430311-1~2	绝缘导线	WDZN-BYJ-2.5	m	1538.8332	2.48	3816.31	
424	25430311-1~3	绝缘导线	WDZN-RYJS-2*2.5	m	675.1992	5.88	3970.17	
425	25430311-1~4	绝缘导线	WDZNC-RYJS-2*1.5	m	1815.1104	3.17	5753.90	
426	25430311-1~5	绝缘导线	WDZNC-RYJS-2*2.5	m	903.8322	5.88	5314.53	
427	25430311-1~6	绝缘导线	WDZNC-BYJ-2.5	m	602.5548	2.48	1494.34	
428	25430311-10~1	绝缘导线	BV2.5	m	29352.8256	2.13	62521.52	
429	25430311-10~2	绝缘导线	WDZN-BYJ-2.5	m	1576.2312	2.48	3909.05	
430	25430311-19~1	绝缘导线	BVR-25	m	6.3	21.99	138.54	
431	25430311-3821~2	绝缘导线	WDZND-BYJ-2.5	m	75.5276	2.48	187.31	
432	25430311-3821~3	绝缘导线	WDZC-BYJ-2.5	m	8141.1236	2.33	18968.82	
433	25430311-3821~4	绝缘导线	WDZNC-BYJ-2.5	m	5960.892	2.48	14783.01	
434	25430314-3~2	铜芯多股绝缘导线	WDZNC-RYJS-2*1.5	m	332.694	3.17	1054.64	
435	25430314-4~1	铜芯多股绝缘导线	WDZN-RYJS-2*2.5	m	1777.1724	5.88	10449.77	
436	25430314-7~1	铜芯多股绝缘导线	WDZC-RYJS-4*1.5mm2	m	287.5824	7.09	2038.96	
437	25430314-8~1	铜芯多股绝缘导线	WDZN-RYJS-4*2.5	m	303.1668	18.62	5644.97	
438	25430315-12~1	铜芯绝缘导线	WDZC-BYJ-4	m	54.747	4.55	249.10	
439	25430315-15~1	铜芯绝缘导线	WDZC-BYJ-16	m	2819.817	17.58	49572.38	
440	25430319	花线	2×23/0.15	m	1.018	2.26	2.30	
441	26012501~17	封闭式镀锌桥架	500*200	m	58.089	131.08	7614.31	
442	26012501~18	封闭式镀锌桥架	400*150	m	172.6791	91.95	15877.84	
443	26012501~19	封闭式镀锌桥架	300*150	m	18.14025	68.85	1248.96	
444	26012501~20	封闭式镀锌桥架	100*100	m	246.2652	23.93	5893.13	
445	26012501~21	封闭式镀锌桥架	300*100	m	118.59	58.20	6901.94	
446	26012501~22	耐火封闭金属桥架(内有防火隔板)	150*100	m	123.64515	39.75	4914.89	
447	26012501~23	防水封闭式金属桥架	100*100	m	52.59165	23.93	1258.52	
448	26060121-2~1	刚性阻燃管	PVC20	m	16174.301	1.56	25231.91	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区13#楼水电　　堂前人家东区项目施工　　第15页 共20页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
449	26060121-3~1	刚性阻燃管	PVC25	m	4628.492	2.25	10414.11	
450	26060121-4~1	刚性阻燃管	PVC32	m	726.198	3.66	2657.88	
451	26060351-2~1	紧定式镀锌电线管	JDG20	m	324.5015	4.10	1330.46	
452	26060351-3~1	紧定式镀锌电线管	JDG25	m	6152.7977	5.81	35747.75	
453	26060351-3990~1	紧定式镀锌电线管	JDG20	m	6891.2459	4.10	28254.11	
454	26064105	塑料护口(钢管用)	dn15	个	10615.56	0.10	1061.56	
455	26064105~1	塑料护口(钢管用) dn15		个	1172.575	0.10	117.26	
456	26064107	塑料护口(钢管用)	dn20	个	243.425565	0.10	24.34	
457	26064108	塑料护口(钢管用)	dn25	个	50.770245	0.25	12.69	
458	26064110	塑料护口(钢管用)	dn32	个	10.49673	0.25	2.62	
459	26064111	塑料护口(钢管用)	dn40	个	2.61414	0.37	0.97	
460	26064113	塑料护口(钢管用)	dn50	个	14.56935	0.37	5.39	
461	26064117	塑料护口(钢管用)	dn100	个	4.1715	0.98	4.09	
462	26064306	紧定式直管接头	Φ20	个	1226.677058	1.54	1889.08	
463	26064307	紧定式直管接头	Φ25	个	915.153988	2.06	1885.22	
464	26065131	镀锌电线管接头	Φ20×5	个	259.653936	0.83	215.51	
465	26065132	镀锌电线管接头	Φ25×6	个	54.154928	1.23	66.61	
466	26065133	镀锌电线管接头	Φ32×6	个	11.196512	1.79	20.04	
467	26065134	镀锌电线管接头	Φ40×7	个	2.788416	2.10	5.86	
468	26065135	镀锌电线管接头	Φ50×7	个	15.54064	3.10	48.18	
469	26065138	镀锌电线管接头	Φ100×10	个	4.1715	9.12	38.04	
470	26065306	紧定式锁母	Φ20	个	1298.834532	0.90	1168.95	
471	26065307	紧定式锁母	Φ25	个	922.919655	1.29	1190.57	
472	26066511	线号套管	Φ3.5	只	178.5	0.09	16.07	
473	26066513	钢管保护管	Φ40×400	根	57.32	7.55	432.77	
474	26090503	铜接线端子	DT-4mm2	个	557.235	1.29	718.83	
475	26090506	铜接线端子	DT-6mm2	个	76	1.72	130.72	
476	26090507	铜接线端子	DT-10mm2	个	251.72	2.43	611.68	
477	26090507~1	铜接线端子 DT-10mm2		个	20	2.43	48.60	
478	26090508	铜接线端子	DT-16mm2	个	995.8935	3.33	3316.33	
479	26090509	铜接线端子	DT-25mm2	个	26.928	4.23	113.91	
480	26091105	铜铝过渡接线端子	DTL-25mm2	个	99.264	2.14	212.42	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区13#楼水电　　堂前人家东区项目施工　　第16页 共20页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
481	26093511	分等电位联结端子箱		个	150.96	18.60	2807.86	
482	26093512	总等电位联结端子箱		个	2	67.43	134.86	
483	26110101~1	铁接线盒		只	700.74	2.22	1555.64	
484	26110101~2	接线盒		只	537.54	1.86	999.82	
485	26110101~5	塑料接线盒		只	1447.38	1.86	2692.13	
486	26110101~6	塑料开关盒		只	5011.26	1.86	9320.94	
487	26110101~7	铁开关盒		只	860.88	2.22	1911.15	
488	26110145	钢接线盒		个	250.92	2.32	582.13	
489	26110301~1	接线端子箱	GST-JX100	个	6	90.90	545.40	
490	26110301~2	家庭多媒体信息箱	400×300×120mm	个	68	76.30	5188.40	
491	26110301~3	弱电箱		个	2	90.90	181.80	
492	26230107	镀锌扁钢支架	-40×3	kg	116.8132	4.72	551.36	
493	26250311	镀锌电缆卡子	2×35	个	241.886853	1.46	353.15	
494	26250343	固定卡子	3×80	个	54.384	2.49	135.42	
495	26250360	塑料线卡 Φ15以下		个	266	0.66	175.56	
496	26250703	电缆吊挂	3×50	套	61.957896	8.45	523.54	
497	31011126~1	油浸石棉盘根	Φ6～10 250℃	kg	1	9.86	9.86	
498	31110301	棉纱头		kg	293.535996	5.57	1635.00	
499	31110307	塑料手套		副	55.44	3.43	190.16	
500	31150101	水		m3	150.357966	4.57	687.14	
501	31150301	电		kW·h	873.99069	0.76	664.23	
502	31170103	标志牌		个	117.290137	0.16	18.77	
503	31170104	标志牌	塑料扁形	个	642.97296	0.16	102.88	
504	31170104~1	标志牌 塑料扁形		个	80	0.16	12.80	
505	31170121~1	位号牌		个	4	0.51	2.04	
506	31170126	铝牌		个	1	0.29	0.29	
507	32390707	钳接管	QL-25	个	0.183	3.43	0.63	
508	50350103~1	壁式轴流风机(带阀)	风量600m3/h,全压40Pa,功率25W,噪声57dB(A)	台	4	562.12	2248.48	
509	52010111	太阳能热水器		个	24	2205.23	52925.52	
510	80010106	水泥砂浆 M10		m3	85.056554	310.33	26395.60	
511	CL-D00002	雨水斗	DN100	个	19	99.45	1889.55	
512	CL-D00003	室外水泵接合器井		座	2	1426.91	2853.82	
513	SB0001	配电箱 1AP		台	1	6802.06	6802.06	
514	SB0001~1	余压探测器		支	36	184.00	6624.00	
515	SB0002	配电箱 1BP		台	1	6562.77	6562.77	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区13#楼水电　　堂前人家东区项目施工　　第17页 共20页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
516	SB0002~1	消防配电线路过载探测器		套	9	106.47	958.23	
517	SB0002~2	余压控制器		套	2	184.00	368.00	
518	SB0002~3	剩余电流探测器		套	10	115.79	1157.90	
519	SB0003	配电箱 2AP		台	1	5976.46	5976.46	
520	SB0003~1	电压信号传感器 RXPMV'	RXPM V JD6	个	4	130.50	522.00	
521	SB0003~2	电压信号传感器 RXPMV	RXPM V JS2	个	6	130.50	783.00	
522	SB0003~3	电压、电流信号传感器 RXPMVI	RXPM VI JS1	个	7	130.50	913.50	
523	SB0004	配电箱 2BP		台	1	5924.20	5924.20	
524	SB0005	配电箱 AL0a		台	1	4510.60	4510.60	
525	SB0005~1	配电箱 AL0b		台	1	4510.60	4510.60	
526	SB0005~10	配电箱 CXb		台	1	1956.86	1956.86	
527	SB0005~11	配电箱 SDqs		台	2	3806.14	7612.28	
528	SB0005~2	配电箱 SD0a		台	1	4202.91	4202.91	
529	SB0005~3	配电箱 SD0b		台	1	4202.91	4202.91	
530	SB0005~4	配电箱 SD4a、SD4b		台	2	4202.91	8405.82	
531	SB0005~5	配电箱 AL1a、AL1b		台	2	2473.32	4946.64	
532	SB0005~6	配电箱 AL2a、AL2b		台	2	2473.32	4946.64	
533	SB0005~7	配电箱 PYJ		台	1	4471.17	4471.17	
534	SB0005~8	配电箱 SFJ		台	1	4838.19	4838.19	
535	SB0005~9	配电箱 CXa		台	1	1956.86	1956.86	
536	SB0006~1	轴流式加压送风机	风量42700m3/h,全压674Pa,功率15KW,噪声91dB(A)	台	2	7941.24	15882.48	
537	SB0007	消防电梯配电箱 APK		台	2	5405.32	10810.64	
538	SB0007~1	无障碍电梯配电箱 APX		台	2	6127.43	12254.86	
539	SB0007~2	配电箱 ALL		台	2	2417.80	4835.60	
540	SB0007~4	轴流式补风机	风量8500m3/h,全压560Pa,功率2.2KW,噪声81dB(A)	台	1	3318.46	3318.46	
541	SB0007~5	轴流式排烟风机	风量16000/8000m3/h,全压759/190Pa,功率8.0/2.0KW,噪声88/76dB(A)	台	1	7941.24	7941.24	
542	SB0008	排水泵	Q=40m3/h,H=15m,N=4Kw	台	4	1902.55	7610.20	
543	SB0009	声光报警器		个	42	36.32	1525.44	
544	SB0010	消防广播（阻燃材料）		个	41	22.18	909.38	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区13#楼水电　　堂前人家东区项目施工　　第18页 共20页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
545	SB0011	消防广播（阻燃材料）		个	37	22.18	820.66	
546	SB0012	消防电话插孔		个	34	56.21	1911.14	
547	SB0012~1	应急照明控制模块		个	6	29.28	175.68	
548	SB0013	总线联动控制模块		个	34	85.00	2890.00	
549	SB0014	零序电流互感器		套	10	177.46	1774.60	
550	SB0015	防火门控制器	FH1	个	40	24.21	968.40	
551	SB0017	墙式新风机	风量100m3/h,全压40Pa,功率20W,噪声≤32dB(A),带除霾装置	台	338	408.12	137944.56	
552	SB0018	消火栓按钮		个	42	55.00	2310.00	
553	X1810628-16~1	铜芯电缆	WDZNC-KYJY-3*2.5	m	300.8184	11.86	3567.71	
554	X1810628-16~2	铜芯电缆	WDZN-YJY-4*2.5	m	10.8474	12.28	133.21	
555	X1810628-16~3	铜芯电缆	WDZN-YKJY-4*2.5	m	17.3013	13.23	228.90	
556	X1810628-16~4	铜芯电缆	WDZN-YKJY-3*2.5	m	10.8474	11.22	121.71	
557	X1810628-16~5	铜芯电缆	YQW-4*2.5	m	22.1089	15.33	338.93	
558	X1810628-18~1	铜芯电缆	WDZNC-YJY-4*6	m	6.1711	31.14	192.17	
559	X1810628-18~2	铜芯电缆	WDZNC-YJY-3*6	m	6.1711	23.77	146.69	
560	X1810628-19~1	铜芯电缆	WDZN-YJY-4*10	m	17.5235	41.60	728.98	
561	X1810628-31~3	矿物绝缘电缆	RTTZ-5*4	m	136.9358	49.21	6738.61	
562	X1810628-31~4	铜芯电缆	WDZC-YJY-5*4	m	260.1255	25.64	6669.62	
563	X1810628-31~5	铜芯电缆	WDZNC-YJY-5*4	m	120.2708	26.38	3172.74	
564	X1810628-32~1	铜芯电缆	WDZNC-YJY-5*6	m	67.468	42.44	2863.34	
565	X1810628-34~1	铜芯电缆	WDZNC-YJY-5*16	m	34.1582	90.81	3101.91	
566	X1810628-34~5	铜芯电缆	WDZC-YJY-5*16	m	32.32	90.81	2934.98	
567	X1810628-35~1	矿物绝缘电缆	WDZNC-YJY-4*25+1*16mm2	m	586.6383	119.96	70373.13	
568	XZC-803	镀锌槽钢 10#		m	11.76	45.74	537.90	
569	ZC0001	C户型配电箱 PF1		台	34	368.40	12525.60	
570	ZC0001~2	D户型配电箱 PF1		台	34	368.40	12525.60	
571	ZC0001~3	A型应急照明集中电源 YJ0a		台	1	2677.06	2677.06	

承包人供应主要材料一览表

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
572	ZC0001~4	A型应急照明集中电源 YJ0b		台	1	2677.06	2677.06	
573	ZC0001~5	A型应急照明集中电源 YJ4a、YJ4b		台	2	2677.06	5354.12	
574	ZC0001~6	A型应急照明集中电源 YJ10a、YJ10b		台	2	2677.06	5354.12	
575	ZC0002	铜芯电缆	WDZNC-YJY-4*25+1*16	m	89.71	119.95	10760.71	
576	ZC0003	镀锌圆钢	10mm	m	417.19	3.04	1268.26	
577	ZC0003~1	水喷淋钢管卡箍管件	DN150	m	10.79	84.82	915.21	
578	ZC0004	PP-R 冷水管管件	De25	m	171.02	2.20	376.24	
579	ZC0005	PP-R 冷水管管件	De20	m	2495.22	1.50	3742.83	
580	ZC0005~2	PP-R 热水管管件	De20	m	2871.08	1.86	5340.21	
581	ZC0006	同层排水接口	de110	个	136	30.27	4116.72	
582	ZC0007	沟槽式管件	DN100	m	32.52	21.46	697.88	
583	ZC0008	沟槽式管件	DN80	m	20.8	12.40	257.92	
584	ZC0008~1	70℃排烟防火阀(信号反馈)	630*400	个	2	297.68	595.36	
585	ZC0008~2	70℃防火阀(信号反馈)	630*320	个	1	274.33	274.33	
586	ZC0009	消火栓沟槽管件	DN100	m	198.84	21.46	4267.11	
587	ZC0010	消火栓沟槽管件	DN65	m	103.82	16.37	1699.53	
588	ZC001068	热镀锌扁钢	40*4	m	516.18	5.91	3050.62	
589	ZC001068~3	热镀锌扁钢	-25*4	m	85.68	3.70	317.02	
590	ZC0011	热浸镀锌钢管	DN100	m	198.84	44.29	8806.62	
591	ZC0012	热浸镀锌钢管	DN65	m	103.82	27.92	2898.65	
592	ZC0014	水喷淋钢管卡箍管件	DN100	m	5.65	21.46	121.25	
593	ZC0015	水喷淋钢管卡箍管件	DN80	m	20.23	15.02	303.85	
594	ZC0016	水喷淋钢管卡箍管件	DN65	m	18.13	13.88	251.64	
595	ZC0016~1	风管止回阀	800*800	个	2	298.95	597.90	
596	ZC0017	不锈钢无动力风帽	Φ710	台	4	203.23	812.92	
597	ZC0018	70℃防火阀(信号反馈)	1000*630	个	2	445.54	891.08	
598	ZC0018~1	70℃防火阀(信号反馈)	800*800	个	4	338.57	1354.28	
599	ZC0018~2	70℃防火阀	1000*400	个	1	383.94	383.94	
600	ZC0019	70℃防火阀(信号反馈)	400*400	个	2	156.01	312.02	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区13#楼水电　　堂前人家东区项目施工　　第20页 共20页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
601	ZC0020	电动对开多叶调节阀	400*400	个	2	133.01	266.02	
602	ZC0021	电动对开多叶调节阀	1000*630	个	2	344.22	688.44	
603	ZC0022	风管止回阀	630*400	个	1	106.28	106.28	
604	ZC0022~1	风管止回阀	630*320	个	1	98.90	98.90	
605	ZC0023	单层百叶风口	1000*400	个	1	123.49	123.49	
606	ZC0024	单层百叶侧排风口	500*200	个	6	44.42	266.52	
607	ZC0026~1	防火隔板		m2	68	57.67	3921.56	
608	ZC0034	太阳能热水器支架		台	24	190.26	4566.24	
609	ZC0077~2	PP-R 冷水管管件	De32	m	1430.72	2.50	3576.80	
合计							1743102.24	

单位工程招标控制价表

工程名称：堂前人家东区14#楼水电　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共1页

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	3440545.37	
1.1	人工费	941631.38	
1.2	材料费	1918649.86	
1.3	施工机具使用费	34033.51	
1.4	企业管理费	414149.11	
1.5	利润	132081.51	
2	措施项目费	319298.76	
2.1	单价措施项目费	222932.87	
2.2	总价措施项目费	96365.89	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	54564.79	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	92701.55	
5	税金	346729.11	
招标控制价合计=1+2+3+4+5-甲供材料费_含设备/1.01		4199274.79	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区14#楼水电　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共42页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		强电						
1	030404017122	配电箱	1、名称：配电箱 1AP (内置参数详见设计) 2、基础形式、材质、规格：按设计及规范要求 3、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 4、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 5、安装方式：落地安装	台	1	7359.06	7359.06	
2	030404017123	配电箱	1、名称：配电箱 1BP (内置参数详见设计) 2、基础形式、材质、规格：按设计及规范要求 3、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 4、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 5、安装方式：落地安装	台	1	7119.77	7119.77	
3	030404017124	配电箱	1、名称：配电箱 2AP (内置参数详见设计) 2、基础形式、材质、规格：按设计及规范要求 3、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 4、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 5、安装方式：落地安装	台	1	6533.46	6533.46	
本页小计							21012.29	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区14#楼水电　　堂前人家东区项目施工　　第2页 共42页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
4	030404017125	配电箱	1、名称：配电箱 2BP (内置参数详见设计) 2、基础形式、材质、规格：按设计及规范要求 3、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 4、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 5、安装方式：落地安装	台	1	6481.20	6481.20	
5	030404017149	配电箱	1、名称：配电箱APS1(内置参数详见设计) 2、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 3、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 4、安装方式：挂墙明装	台	1	4383.03	4383.03	
6	030404017154	配电箱	1、名称：配电箱APS2(内置参数详见设计) 2、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 3、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 4、安装方式：挂墙明装	台	1	4141.58	4141.58	
7	030404017134	配电箱	1、名称：配电箱 PYJ (内置参数详见设计) 2、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 3、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 4、安装方式：挂墙明装	台	1	4806.61	4806.61	
本页小计							19812.42	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
8	030404017135	配电箱	1、名称：配电箱SFJ (内置参数详见设计) 2、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 3、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 4、安装方式：挂墙明装	台	2	5173.63	10347.26	
9	030404017126	配电箱	1、名称：配电箱 AL0(内置参数详见设计) 2、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 3、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 4、安装方式：挂墙明装	台	2	4846.04	9692.08	
10	030404017132	配电箱	1、名称：配电箱 AL1(内置参数详见设计) 2、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 3、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 4、安装方式：挂墙明装	台	2	2315.48	4630.96	
11	030404017133	配电箱	1、名称：配电箱 AL2 （内置参数详见设计) 2、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 3、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 4、安装方式：挂墙明装	台	2	2532.54	5065.08	
本页小计							29735.38	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
12	030404017141	配电箱	1、名称：配电箱 ALL (内置参数详见设计) 2、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 3、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 4、安装方式：挂墙明装	台	2	2753.24	5506.48	
13	030404017139	配电箱	1、名称：消防电梯配电箱 APX (内置参数详见设计) 2、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 3、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 4、安装方式：挂墙明装	台	2	5740.76	11481.52	
14	030404017140	配电箱	1、名称：无障碍电梯配电箱 APK (内置参数详见设计) 2、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 3、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 4、安装方式：挂墙明装	台	2	6462.87	12925.74	
15	030404017142	配电箱	1、名称：B户型配电箱 PF (内置参数详见设计) 2、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 3、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 4、安装方式：挂墙暗装，含墙洞预留及修复	台	62	2104.12	130455.44	
本页小计							160369.18	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
16	030404017153	配电箱	1、名称：B户型配电箱 PF' (内置参数详见设计) 2、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 3、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 4、安装方式：挂墙暗装，含墙洞预留及修复	台	2	1477.40	2954.80	
17	030404017151	配电箱	1、名称：配电箱 AE0(内置参数详见设计) 2、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 3、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 4、安装方式：挂墙明装	台	2	3966.29	7932.58	
18	030404017152	配电箱	1、名称：配电箱 AE1(内置参数详见设计) 2、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 3、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 4、安装方式：挂墙明装	台	2	3809.93	7619.86	
19	030404017144	配电箱	1、名称：A型应急照明集中电源 YJ0 (内置参数详见设计) 2、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 3、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 4、安装方式：挂墙明装	台	2	3012.50	6025.00	
本页小计							24532.24	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
20	030404017146	配电箱	1、名称：A型应急照明集中电源 YJ1(内置参数详见设计) 2、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 3、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 4、安装方式：挂墙明装	台	2	3012.50	6025.00	
21	030404017147	配电箱	1、名称：A型应急照明集中电源 YJ2(内置参数详见设计) 2、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 3、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 4、安装方式：挂墙明装	台	2	3012.50	6025.00	
22	030404017136	配电箱	1、名称：配电箱 JX(内置参数详见设计) 2、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 3、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 4、安装方式：挂墙明装	台	2	2292.30	4584.60	
23	030411003022	桥架	1、名称：封闭式金属桥架 2、规格：400*150 3、材质：热镀锌 4、类型：槽式桥架，含盖板 5、接地方式：按设计及规范要求	m	124.5	166.46	20724.27	
24	030411003023	桥架	1、名称：封闭式金属桥架 2、规格：300*150 3、材质：热镀锌 4、类型：槽式桥架，含盖板 5、接地方式：按设计及规范要求	m	28.9	143.24	4139.64	
本页小计							41498.51	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
25	030411003024	桥架	1、名称：封闭式金属桥架 2、规格：100*100 3、材质：热镀锌 4、类型：槽式桥架，含盖板 5、接地方式：按设计及规范要求	m	221.5	72.43	16043.25	
26	030411003027	桥架	1、名称：防水金属桥架 2、规格：100*100 3、材质：热镀锌 4、类型：槽式桥架，含盖板 5、接地方式：按设计及规范要求	m	44.54	72.43	3226.03	
27	030413001005	铁构件	1、名称：桥架支架 2、材质：型钢 3、规格：综合	kg	492.39	23.24	11443.14	
28	030411001041	配管	1、名称：电线管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：SC100 4、配置形式：暗配	m	54	107.80	5821.20	
29	030411001077	配管	1、名称：电线管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：SC40 4、配置形式：暗配	m	15.2	43.13	655.58	
30	030411001042	配管	1、名称：电线管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：SC32 4、配置形式：暗配	m	50.79	30.74	1561.28	
31	030411001043	配管	1、名称：电线管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：SC25 4、配置形式：暗配	m	33.58	26.56	891.88	
32	030411001044	配管	1、名称：电线管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：SC20 4、配置形式：暗配	m	699.45	19.81	13856.10	
33	030411001045	配管	1、名称：电线管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：SC50 4、配置形式：明敷	m	45.4	52.79	2396.67	
34	030411001046	配管	1、名称：电线管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：SC40 4、配置形式：明敷	m	56.16	45.51	2555.84	
35	030411001047	配管	1、名称：电线管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：SC32 4、配置形式：明敷	m	52.49	37.18	1951.58	
本页小计							60402.55	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
36	030411001048	配管	1、名称：电线管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：SC25 4、配置形式：明敷	m	89.67	32.45	2909.79	
37	030411001049	配管	1、名称：电线管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：SC20 4、配置形式：明敷	m	6.1	26.56	162.02	
38	030411001051	配管	1、名称：电线管 2、材质：紧定式镀锌电线管 3、规格：JDG20 4、配置形式：暗配 5、接地要求：按设计及规范要求	m	3899.7	10.71	41765.79	
39	030411001052	配管	1、名称：电线管 2、材质：PVC塑料管 3、规格：PVC32 4、配置形式：暗配	m	548.98	16.38	8992.29	
40	030411001053	配管	1、名称：电线管 2、材质：PVC塑料管 3、规格：PVC25 4、配置形式：暗配	m	3599.46	14.19	51076.34	
41	030411001054	配管	1、名称：电线管 2、材质：PVC塑料管 3、规格：PVC20 4、配置形式：暗配	m	10288.9	12.04	123878.36	
42	031002003054	套管	1、名称、类型：一般穿楼板钢套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN32 4、填料材质：按设计及规范要求	个	64	34.28	2193.92	
43	031002003055	套管	1、名称、类型：一般穿楼板钢套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN50 4、填料材质：按设计及规范要求	个	128	36.04	4613.12	
44	031002003056	套管	1、名称、类型：刚性防水套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN40 4、填料材质：按设计及规范要求	个	2	64.40	128.80	
45	031002003057	套管	1、名称、类型：刚性防水套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN150 4、填料材质：按设计及规范要求	个	18	80.67	1452.06	
本页小计							237172.49	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
46	030408001040	电力电缆	1、名称：矿物绝缘电缆 2、型号：RTTZ 3、规格：4*25+1*16mm2 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：穿管或桥架敷设,含管道井竖向敷设 6、电压等级（kV）：1KV	m	588.48	179.65	105720.43	
47	030408001041	电力电缆	1、名称：矿物绝缘电缆 2、型号：RTTZ 3、规格：5*4mm2 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：穿管或桥架敷设,含管道井竖向敷设 6、电压等级（kV）：1KV	m	104.5	54.46	5691.07	
48	030408001043	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：WDZNC-YJY 3、规格：5*16mm2 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：穿管或桥架敷设 6、电压等级（kV）：1KV	m	20.5	99.41	2037.91	
49	030408001044	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：WDZC-YJY 3、规格：5*16mm2 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：穿管或桥架敷设 6、电压等级（kV）：1KV	m	60.1	99.41	5974.54	
50	030408001054	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：WDZNC-YJY 3、规格：5*10mm2 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：穿管或桥架敷设 6、电压等级（kV）：1KV	m	94.94	64.66	6138.82	
51	030408001045	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：WDZNC-YJY 3、规格：4*10mm2 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：穿管或桥架敷设 6、电压等级（kV）：1KV	m	19.18	47.78	916.42	
本页小计							126479.19	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区14#楼水电　　堂前人家东区项目施工　　第10页 共42页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
52	030408001057	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：WDZNC-YJY 3、规格：5*6mm2 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：穿管或桥架敷设,含管道井竖向敷设 6、电压等级（kV）：1KV	m	66.8	48.83	3261.84	
53	030408001058	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：WDZC-YJY 3、规格：5*6mm2 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：穿管或桥架敷设,含管道井竖向敷设 6、电压等级（kV）：1KV	m	15.2	41.29	627.61	
54	030408001046	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：WDZC-YJY 3、规格：5*4mm2 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：穿管或桥架敷设,含管道井竖向敷设 6、电压等级（kV）：1KV	m	265.8	30.66	8149.43	
55	030408001047	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：WDZNC-YJY 3、规格：5*4mm2 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：穿管或桥架敷设,含管道井竖向敷设 6、电压等级（kV）：1KV	m	73.45	31.40	2306.33	
56	030408001056	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：WDZNC-YJY 3、规格：4*6mm2 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：穿管或桥架敷设 6、电压等级（kV）：1KV	m	6.11	36.03	220.14	
57	030408001055	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：WDZNC-YJY 3、规格：3*6mm2 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：穿管或桥架敷设 6、电压等级（kV）：1KV	m	6.11	28.59	174.68	
本页小计							14740.03	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
58	030408001052	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：YQW 3、规格：4*2.5mm2 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：穿管或桥架敷设 6、电压等级（kV）：1KV	m	17.64	18.59	327.93	
59	030408006033	电力电缆头	1、名称：户内干包式电力电缆头制作、安装 2、规格：RTTZ-4×25+1×16 3、材质、类型：干包终端头 4、电压等级（kV）：1KV	个	16	161.92	2590.72	
60	030408006034	电力电缆头	1、名称：户内干包式电力电缆头制作、安装 2、规格：16mm2 3、材质、类型：压铜接线端子 4、电压等级（kV）：1KV	个	174	9.65	1679.10	
61	030408006036	电力电缆头	1、名称：户内干包式电力电缆头制作、安装 2、规格：10mm2 3、材质、类型：压铜接线端子 4、电压等级（kV）：1KV	个	28	8.74	244.72	
62	030408006043	电力电缆头	1、名称：户内干包式电力电缆头制作、安装 2、规格：6mm2 3、材质、类型：压铜接线端子 4、电压等级（kV）：1KV	个	76	9.42	715.92	
63	030408006037	电力电缆头	1、名称：户内干包式电力电缆头制作、安装 2、规格：4mm2 3、材质、类型：压铜接线端子 4、电压等级（kV）：1KV	个	731	5.33	3896.23	
本页小计							9454.62	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
64	030408006041	电力电缆头	1、名称：户内干包式电力电缆头制作、安装 2、规格：2.5mm2 3、材质、类型：压铜接线端子 4、电压等级（kV）：1KV	个	1611	4.32	6959.52	
65	030411004028	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZC-BYJ 4、规格：16mm2	m	1645.8	20.08	33047.66	
66	030411004029	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：桥架内敷设 3、型号：WDZC-BYJ 4、规格：16mm2	m	358.9	20.08	7206.71	
67	030411004030	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZC-BYJ 4、规格：4mm2	m	48.75	5.90	287.63	
68	030411004031	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZC-BYJ 4、规格：2.5mm2	m	5958.6	4.16	24787.78	
69	030411004032	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZNC-BYJ 4、规格：2.5mm2	m	6710.89	4.34	29125.26	
70	030411004034	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：桥架内敷设 3、型号：WDZC-BYJ 4、规格：2.5mm2	m	228.6	3.71	848.11	
71	030411004060	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZNC-BYJ 4、规格：1.5mm2	m	8.76	3.12	27.33	
72	030411004061	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内或桥架穿线 3、型号：WDZC-RYJS 4、规格：4*1.5mm2	m	278.99	9.13	2547.18	
73	030411004035	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：BV 4、规格：4mm2	m	12440.2	5.64	70162.73	
本页小计							174999.91	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
74	030411004036	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：BV 4、规格：2.5mm2	m	30998.6	3.93	121824.50	
75	030412004010	装饰灯	1、名称：集中电源疏散照明灯（A型） 2、型号：A-ZFJC-E10W-A603B(DC36V) 3、安装形式：壁装	套	13	74.80	972.40	
76	030412004022	装饰灯	1、名称：集中电源疏散照明灯（A型） 2、型号：A-ZFJC-E6W-A603HC(DC36V) 3、安装形式：壁装	套	2	74.80	149.60	
77	030412004012	装饰灯	1、名称：集中电源疏散照明灯（A型） 2、型号：A-ZFJC-E9W-A803(DC36V) 光通量≥1080Lm 3、安装形式：吸顶安装	套	141	85.31	12028.71	
78	030412004013	装饰灯	1、名称：集中电源疏散照明灯（A型） 2、型号：A-ZFJC-E6W-A603HC(DC36V) 光通量≥600Lm,防护等级IP67 3、安装形式：吸顶安装	套	4	85.31	341.24	
79	030412004014	装饰灯	1、名称：疏散出口标志灯 2、型号：A-BLJC-1LROXEⅡ1W-A431B(DC36V) 3、安装形式：壁装	套	39	72.18	2815.02	
80	030412004016	装饰灯	1、名称：安全出口标志灯 2、型号：A-BLJC-1LROXEⅡ1W-A431B(DC36V) 3、安装形式：壁装	套	4	83.91	335.64	
81	030412004017	装饰灯	1、名称：楼层标志灯 2、型号：A-BLJC-1LROXEⅡ1W-A431B(DC36V) 3、安装形式：壁装	套	37	72.26	2673.62	
本页小计							141140.73	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
82	030412004019	装饰灯	1、名称：双面方向标志灯 2、型号：A-BLJC-2 LROXEⅡ1W-A430B (DC36V) 3、安装形式：吊装	套	3	91.07	273.21	
83	030412004018	装饰灯	1、名称：方向标志灯 2、型号：A-BLJC-1 LROXEⅡ1W-A431B (DC36V) 3、安装形式：壁装	套	46	71.30	3279.80	
84	030412001001	普通灯具	1、名称：声光感应灯 (带光控声控延时开关) 2、规格：LED,12W 3、类型：　吸顶安装	套	74	80.35	5945.90	
85	030412001014	普通灯具	1、名称：防水声光感应灯 (带光控声控延时开关) 2、规格：LED,12W 3、类型：　吸顶安装	套	4	87.34	349.36	
86	030412001011	普通灯具	1、名称：声光感应壁灯 (带光控声控延时开关) 2、规格：LED,12W 3、类型：　吸顶安装	套	13	78.08	1015.04	
87	030412001016	普通灯具	1、名称：防水声光感应壁灯 (带光控声控延时开关) 2、规格：LED,12W 3、类型：　吸顶安装	套	2	85.07	170.14	
88	030412001012	普通灯具	1、名称：水井防水壁灯(带防护罩) 2、规格：LED,11W 3、类型：壁装	套	34	59.74	2031.16	
89	030412001017	普通灯具	1、名称：电气井道灯（带防护罩） 2、规格：LED 11W 3、类型：底边距门框0.15m挂壁明装	套	67	59.91	4013.97	
90	030412001009	普通灯具	1、名称：井道照明灯（加防护罩） 2、规格：LED 18W	套	20	59.91	1198.20	
本页小计							18276.78	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
91	030412004020	装饰灯	1、名称：LED筒灯 2、规格：5W 3、安装形式：嵌入式安装	套	68	77.08	5241.44	
92	030412004021	装饰灯	1、名称：LED声光感应筒灯 (带光控声控延时开关) 2、规格：5W 3、安装形式：嵌入式安装	套	143	90.18	12895.74	
93	030412001013	普通灯具	1、名称：节能吸顶灯 2、规格：LED,12W	套	2061	62.88	129595.68	
94	030412001015	普通灯具	1、名称：防水型节能吸顶灯 (防护等级为IP54) 2、规格：LED,12W	套	128	69.87	8943.36	
95	030412005001	荧光灯	1、名称：节能单管荧光灯 2、规格：LED,8W 3、安装形式：吸顶安装	套	6	63.64	381.84	
96	030412005002	荧光灯	1、名称：节能双管荧光灯 2、规格：LED,2×18W 3、安装形式：吸顶安装	套	4	99.72	398.88	
97	030404034001	照明开关	1、名称：单联单控照明开关 2、规格：250V,10A 3、安装方式：暗装	个	2226	19.45	43295.70	
98	030404034005	照明开关	1、名称：单联单控带插座开关 2、规格：250V,10A 3、安装方式：暗装	个	12	19.45	233.40	
99	030404034002	照明开关	1、名称：双联单控照明开关 2、规格：250V,10A 3、安装方式：暗装	个	3	26.97	80.91	
100	030404034004	照明开关	1、名称：单联双控照明开关 2、规格：250V，10A 3、安装方式：嵌墙安装，下沿距地1.3M	个	4	20.26	81.04	
101	030404035001	插座	1、名称：单相暗插座 2、材质：二，三极安全插座 3、规格：250V,10A 4、安装方式：暗装	个	2134	22.60	48228.40	
本页小计							249376.39	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
102	030404035011	插座	1、名称：防溅单相暗插座 2、材质：二，三极安全插座,加防水外壳，IP54 3、规格：250V,10A 4、安装方式：暗装	个	518	23.39	12116.02	
103	030404035013	插座	1、名称：UPS专用插座 2、材质：单相三极安全插座 3、规格：250V,16A 4、安装方式：暗装	个	2	52.40	104.80	
104	030411006002	接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：铁 3、规格：86型 4、安装形式：暗装,含盖板、凿墙洞及修补费用	个	382	8.55	3266.10	
105	030411006013	接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：塑料 3、规格：86型 4、安装形式：暗装,含盖板、凿墙洞及修补费用	个	2531	8.19	20728.89	
106	030411006003	接线盒	1、名称：开关盒 2、材质：塑料 3、规格：86型 4、安装形式：暗装,含凿墙洞及修补费用	个	4899	8.40	41151.60	
107	030409004005	均压环	1、名称：均压环敷设 2、材质：利用圈梁钢筋 3、规格：2*Φ16mm	m	871.5	9.04	7878.36	
108	030409003002	避雷引下线	1、名称：防雷引下线 2、材质：柱钢筋 3、规格：2*Φ16mm 4、安装部位：柱内	m	1240.6	24.04	29824.02	
109	030409002006	接地母线	1、名称：接地母线 2、材质：镀锌扁钢 3、规格：-40*4 4、安装部位：室内	m	452.2	28.05	12684.21	
110	030409002002	接地母线	1、名称：接地母线 2、材质：不锈钢 3、规格：-40*4	m	15.8	48.38	764.40	
111	030409002007	接地母线	1、名称：接地母线 2、材质：镀锌扁钢 3、规格：-25*4 4、安装部位：室内	m	89.68	25.73	2307.47	
本页小计							130825.87	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
112	030409002008	接地母线	1、名称：接地母线 2、材质：铜芯线 3、规格：25mm2 4、安装部位：室内	m	28.5	24.90	709.65	
113	030409005002	避雷网	1、名称：避雷网 2、材质：镀锌圆钢 3、规格：10mm内 4、安装形式：沿折板支架敷设	m	425.7	46.05	19603.49	
114	030409008007	等电位端子箱、测试板	1、名称：总等电位箱 2、规格：距地0.3m安装	台	2	351.53	703.06	
115	030409008008	等电位端子箱、测试板	1、名称：分等电位箱 2、规格：距地0.3m安装	台	150	38.47	5770.50	
116	030409008006	等电位端子箱、测试板	1、名称：测试点	个	4	50.87	203.48	
117	030414011002	接地装置	1、名称：接地装置调试 接地网	系统	1	982.66	982.66	
118	030414002001	送配电装置系统	1、名称：送配电装置系统调试 2、电压等级（kV）：1kV以下 3、类型：交流供电(综合)	系统	2	907.81	1815.62	
		分部小计					1489617.04	
		弱电预埋						
119	030411005005	接线箱	1、名称：弱电箱 2、安装形式：距地0.3m安装	个	2	229.06	458.12	
120	030411005006	接线箱	1、名称：家庭多媒体信息箱 2、规格：400×300×120mm 3、安装形式：距地0.3m安装	个	64	214.46	13725.44	
121	030411003025	桥架	1、名称：封闭式金属桥架 2、规格：300*100 3、材质：热镀锌 4、类型：槽式桥架 5、接地方式：按设计及规范要求	m	119.5	106.87	12770.97	
122	030413001006	铁构件	1、名称：桥架支架 2、材质：镀锌型钢 3、规格：综合	kg	109.94	21.89	2406.59	
123	030411001055	配管	1、名称：电线管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：RC25 4、配置形式：暗配	m	190.2	26.56	5051.71	
本页小计							64201.29	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
124	030411001056	配管	1、名称：电线管 2、材质：紧定式镀锌电线管 3、规格：JDG25 4、配置形式：暗配 5、接地要求：按设计及规范要求	m	4088.9	15.74	64359.29	
125	030411001060	配管	1、名称：电线管 2、材质：紧定式镀锌电线管 3、规格：JDG20 4、配置形式：暗配 5、接地要求：按设计及规范要求	m	4907.6	10.71	52560.40	
126	030411006014	接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：铁 3、规格：86型 4、安装形式：暗装，含盖板、凿墙洞及修补费用	个	314	8.55	2684.70	
127	030411006016	接线盒	1、名称：开关盒 2、材质：铁 3、规格：86型 4、安装形式：暗装，含凿墙洞及修补费用	个	838	8.40	7039.20	
128	030411004038	配线	1、名称：预留引线钢丝	m	11850.3	0.52	6162.16	
		分部小计					167218.58	
		给水						
129	031001006025	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PP-R 冷水管 S4 De32 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：按设计及规范要求 6、含管件	m	1768.2	33.00	58350.60	
130	031001006026	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PP-R 冷水管 S4 De25 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：按设计及规范要求 6、含管件	m	516.8	27.89	14413.55	
本页小计							205569.90	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
131	031001006027	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PP-R 冷水管 S4 De20 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：按设计及规范要求 6、含管件	m	2178.9	24.82	54080.30	
132	031001006028	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：热水 3、材质、规格：PP-R 热水管 S3.2 De20 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：按设计及规范要求 6、含管件	m	2890.4	26.08	75381.63	
133	031001003001	不锈钢管	1、安装部位：室内 2、介质：热水 3、规格、压力等级：薄壁不锈钢管DN15 4、连接形式：丝扣连接 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：按设计及规范要求 6、含管件等	m	121.19	48.50	5877.72	
134	031002003058	套管	1、名称、类型：一般穿楼板钢套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN32 4、填料材质：按设计及规范要求	个	175	34.28	5999.00	
135	031002003060	套管	1、名称、类型：一般穿楼板钢套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN40 4、填料材质：按设计及规范要求	个	155	34.98	5421.90	
136	031002003061	套管	1、名称、类型：一般穿楼板钢套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN80 4、填料材质：按设计及规范要求	个	8	42.67	341.36	
本页小计							147101.91	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
137	031002003062	套管	1、名称、类型：一般穿楼板钢套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN100 4、填料材质：按设计及规范要求	个	52	57.08	2968.16	
138	031003001025	螺纹阀门	1、类型：截止阀 J11T-16 2、材质：铜 3、规格、压力等级：DN25 4、连接形式：螺纹连接	个	172	56.91	9788.52	
139	031003001026	螺纹阀门	1、类型：截止阀 2、材质：铜 3、规格、压力等级：DN15 4、连接形式：螺纹连接	个	96	38.30	3676.80	
140	031003001027	螺纹阀门	1、类型：止回阀 2、材质：铜 3、规格、压力等级：DN15 4、连接形式：螺纹连接	个	24	38.30	919.20	
141	031003001028	螺纹阀门	1、类型：自动排气阀 2、材质：铜 3、规格、压力等级：DN15 4、连接形式：螺纹连接	个	24	59.99	1439.76	
142	031003001029	螺纹阀门	1、类型：安全阀 A21H-16C 2、规格、压力等级：DN15 3、连接形式：螺纹连接	个	24	57.44	1378.56	
143	031003001030	螺纹阀门	1、类型：可调式减压稳压阀 Y13X-6T 2、规格、压力等级：DN25 3、连接形式：螺纹连接	个	20	176.34	3526.80	
144	031003001031	螺纹阀门	1、类型：可调式减压稳压阀 Y13X-6T 2、规格、压力等级：DN15 3、连接形式：螺纹连接	个	24	130.62	3134.88	
本页小计							26832.68	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
145	031208002004	管道绝热	1、绝热材料品种：B1级橡塑管壳 2、绝热厚度：50mm 3、管道外径：57mm以下	m3	39.29	1626.67	63911.86	
146	031208002006	管道绝热	1、绝热材料品种：B1级橡塑管壳 2、绝热厚度：20mm 3、管道外径：57mm以下	m3	11.2	2146.79	24044.05	
147	031208007001	防潮层、保护层	1、材料：铝板 2、厚度：0.3mm 3、层数：单层 4、对象：水管	m2	2320.89	72.62	168543.03	
		分部小计					503197.68	
		排水						
148	031001006029	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：加强型PVC-U中空螺旋消音管 De160 4、连接形式：零件粘接 5、压力试验及吹、洗设计要求：按设计及规范要求	m	134.76	108.90	14675.36	
149	031001006030	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：加强型PVC-U中空螺旋消音管 De110 4、连接形式：零件粘接 5、阻火圈设计要求：按设计及规范要求 6、压力试验及吹、洗设计要求：按设计及规范要求 7、含阻火圈	m	1679.58	74.61	125313.46	
150	031001006031	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：PVC-U排水管 De110 4、连接形式：零件粘接 5、阻火圈设计要求：按设计及规范要求 6、压力试验及吹、洗设计要求：按设计及规范要求 7、含同层排水接口管件等	m	111.38	102.71	11439.84	
本页小计							407927.60	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
151	031001006032	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：PVC-U中空螺旋消音管De75 4、连接形式：零件粘接 5、阻火圈设计要求：按设计及规范要求 6、压力试验及吹、洗设计要求：按设计及规范要求	m	369.88	50.30	18604.96	
152	031001006033	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：PVC-U中空螺旋消音管De50 4、连接形式：零件粘接 5、阻火圈设计要求：按设计及规范要求 6、压力试验及吹、洗设计要求：按设计及规范要求	m	578.2	35.85	20728.47	
153	031004006001	大便器	1、材质：陶瓷 2、规格、类型：坐便器	组	64	508.97	32574.08	
154	031004004001	洗涤盆	1、材质：陶瓷 2、规格、类型：洗菜盆 3、附件名称、数量：快开龙头 DN15	组	64	366.85	23478.40	
155	031004014012	给、排水附（配）件	1、名称：地漏 2、材质：塑料 3、型号、规格：DN50	个	34	30.65	1042.10	
156	031004014013	给、排水附（配）件	1、名称：洗衣机专用地漏 2、材质：塑料 3、型号、规格：DN50	个	64	33.09	2117.76	
157	031002003063	套管	1、名称、类型：刚性防水套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN150 4、填料材质：按设计及规范要求	个	24	109.05	2617.20	
158	031002003064	套管	1、名称、类型：刚性防水套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN200 4、填料材质：按设计及规范要求	个	16	175.40	2806.40	
本页小计							103969.37	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
159	031004003001	洗脸盆	1、名称：洗脸盆、浴盆预留 2、规格、类型：DN50	组	192	37.62	7223.04	
160	031006005001	太阳能集热装置	1、型号、规格：太阳能热水器 2、附件名称、规格、数量：1645*1685mm，集热面积2.55m2，日均产热水量175L,出水温度55℃，重量258Kg，功率1.5KW 3、含支架等付配件	套	24	2855.53	68532.72	
161	010101003001	挖沟槽土方	1、土壤类别：详见现场土质 2、挖土深度：综合 3、弃土运距：自行考虑	m3	22.34	72.53	1620.32	
162	010103001001	回填方	1、密实度要求：按设计及规范要求 2、填方材料品种：现场原土	m3	22.34	46.19	1031.88	
		分部小计					333805.99	
		雨水/冷凝水						
163	031001006005	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：雨水 3、材质、规格：加强型HRS型高层雨水管(抗紫外线) De160 4、连接形式：承插粘结 5、压力试验及吹、洗设计要求：按设计及规范要求	m	72.18	67.82	4895.25	
164	031001006034	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：雨水 3、材质、规格：加强型HRS型高层雨水管(抗紫外线) De110 4、连接形式：承插粘结 5、压力试验及吹、洗设计要求：按设计及规范要求 6、含雨水斗	m	468.3	50.12	23471.20	
本页小计							106774.41	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
165	031001006035	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：雨水 3、材质、规格：加强型HRS型高层雨水管(抗紫外线) De50 4、连接形式：承插粘结 5、压力试验及吹、洗设计要求：按设计及规范要求	m	16.32	20.92	341.41	
166	031001006020	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：冷凝水 3、材质、规格：PVC-U排水管(抗紫外线) De75 4、连接形式：承插粘结 5、压力试验及吹、洗设计要求：按设计及规范要求	m	540.8	29.84	16137.47	
167	031001006036	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：冷凝水 3、材质、规格：PVC-U排水管(抗紫外线) De50 4、连接形式：承插粘结 5、压力试验及吹、洗设计要求：按设计及规范要求	m	129.8	20.33	2638.83	
168	031004014009	给、排水附（配）件	1、名称：地漏 2、材质：塑料 3、型号、规格：DN50	个	176	30.65	5394.40	
		分部小计					52878.56	
		压力排水						
169	030109001005	离心式泵	1、名称：排水泵 2、型号：JYWQ80-40-15-1600-4 3、规格：Q=40m3/h,H=15m,N=4Kw 4、减振装置形式、数量：按设计及规范要求 5、含接线及调试	台	6	2585.84	15515.04	
本页小计							40027.15	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
170	031001001001	镀锌钢管	1、安装部位：室内 2、介质：废水 3、规格、压力等级：DN100 4、连接形式：沟槽连接 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：按设计及规范要求	m	69.98	108.05	7561.34	
171	031001001002	镀锌钢管	1、安装部位：室内 2、介质：废水 3、规格、压力等级：DN80 4、连接形式：沟槽连接 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：按设计及规范要求	m	50.58	79.25	4008.47	
172	031001003002	不锈钢管	1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、规格、压力等级：不锈钢管DN150 壁厚6mm 4、连接形式：沟槽连接 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：按设计及规范要求	m	7	550.60	3854.20	
173	031003003010	法兰阀门	1、类型：带锁具暗杆闸阀 2、材质：铸铁 3、规格、压力等级：DN80 4、连接形式：法兰连接 5、含法兰、不锈钢螺栓、螺母	个	6	582.19	3493.14	
174	031003003011	法兰阀门	1、类型：止回阀 2、材质：铸铁 3、规格、压力等级：DN80 4、连接形式：法兰连接 5、含法兰、不锈钢螺栓、螺母	个	6	537.71	3226.26	
175	031003010001	软接头	1、材质：橡胶接头 2、规格：DN80 3、连接形式：法兰连接 4、含法兰、不锈钢螺栓、螺母	个	6	268.98	1613.88	
本页小计							23757.29	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
176	031003003013	法兰阀门	1、类型：偏心异径管 2、材质：铸铁 3、规格、压力等级：DN80 4、连接形式：法兰连接 5、含法兰、不锈钢螺栓、螺母	个	6	315.89	1895.34	
177	030601002001	压力仪表	1、名称：压力表 2、型号：Y-100	台	6	138.01	828.06	
178	030815001001	管架制作安装	1、材质:型钢 ， 2、管架形式:一般管架	kg	249.98	16.56	4139.67	
179	031202003001	一般钢结构防腐蚀	1、除轻锈后两遍防锈漆,再刷灰色调和漆二道	Kg	249.98	2.71	677.45	
180	031002003007	套管	1、名称、类型：刚性防水套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN150 4、填料材质：按设计及规范要求	个	5	109.05	545.25	
181	031002003070	套管	1、名称、类型：A型刚性防水套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN200 4、填料材质：按设计及规范要求	个	6	175.40	1052.40	
		分部小计					48410.50	
		送排风						
182	030108003001	轴流通风机	1、名称：壁式轴流风机(带阀) 2、规格：风量600m3/h,全压40Pa,功率25W,噪声57dB(A) 3、含接线及调试	台	4	643.34	2573.36	
183	030108006001	其他风机	1、名称：无动力风帽 2、规格：Φ710 3、材质：不锈钢	台	4	203.23	812.92	
184	030701003001	空调器	1、名称：墙式新风机 2、规格：风量100m3/h,全压40Pa,功率20W,噪声≤32dB(A),带除霾装置 3、含接线及调试	台	254	550.68	139872.72	
本页小计							152397.17	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
185	031002003067	套管	1、名称、类型：一般穿楼板钢套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：Φ120 4、填料材质：按设计及规范要求	个	404	77.87	31459.48	
186	031002003068	套管	1、名称、类型：一般穿楼板钢套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：Φ100 4、填料材质：按设计及规范要求	个	372	57.08	21233.76	
187	031002003069	套管	1、名称、类型：一般穿楼板钢套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：Φ110 4、填料材质：按设计及规范要求	个	128	57.08	7306.24	
		分部小计					203258.48	
		火灾报警						
188	030411005007	接线箱	1、名称：接线端子箱 2、型号：GST-JX100 3、安装形式：按设计要求	个	6	263.47	1580.82	
189	030411003026	桥架	1、名称：耐火封闭金属桥架 (内有防火隔板) 2、规格：150*100 3、材质：热镀锌 4、类型：槽式桥架，含盖板 5、接地方式：按设计及规范要求	m	125.8	88.33	11111.91	
190	030413001007	铁构件	1、名称：桥架支架 2、材质：型钢 3、规格：综合	kg	138.56	23.24	3220.13	
191	030411001070	配管	1、名称：电线管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：SC32 4、配置形式：暗配	m	51.82	37.18	1926.67	
192	030411001061	配管	1、名称：电线管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：SC25 4、配置形式：暗配	m	119.69	32.45	3883.94	
193	030411001062	配管	1、名称：电线管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：SC20 4、配置形式：暗配	m	387.09	26.56	10281.11	
本页小计							92004.06	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
194	030411001063	配管	1、名称：电线管 2、材质：紧定式镀锌电线管 3、规格：JDG20 4、配置形式：暗配 5、接地要求：按设计及规范要求	m	2117.58	10.71	22679.28	
195	030411004005	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内敷设 3、型号：WDZNC-BYJ 4、规格：2.5mm2	m	602.98	4.34	2616.93	
196	030411004006	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：桥架内敷设 3、型号：WDZNC-BYJ 4、规格：2.5mm2	m	448.34	3.86	1730.59	
197	030411004019	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内敷设 3、型号：WDZNC-RYJS 4、规格：2*1.5mm2	m	339.5	4.65	1578.68	
198	030411004039	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内敷设 3、型号：WDZNC-RYJS 4、规格：2*2.5mm2	m	1798.65	7.59	13651.75	
199	030411004041	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内敷设 3、型号：WDZNC-RYJS 4、规格：4*1.5mm2	m	195.66	9.13	1786.38	
200	030411004043	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：桥架内敷设 3、型号：WDZNC-RYJS 4、规格：4*1.5mm2	m	10.8	9.09	98.17	
201	030408001053	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：WDZNC-KYJY 3、规格：3*2.5mm2 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：穿管或桥架敷设	m	68.4	15.09	1032.16	
本页小计							45173.94	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
202	030408006042	电力电缆头	1、名称：户内干包式电力电缆头制作、安装 2、规格：WDZNC-KYJY-3*2.5 3、材质、类型：压铜接线端子 4、电压等级（kV）：1KV	个	2	12.96	25.92	
203	030904001005	点型探测器	1、名称：点型感烟探测器 2、线制：总线制	个	205	94.17	19304.85	
204	030904003001	按钮	1、名称：消火栓按钮(消防箱带来)	个	38	143.44	5450.72	
205	030904003002	按钮	1、名称：手动报警按钮（不带电话插孔）	个	38	173.44	6590.72	
206	030904005001	声光报警器	1、名称：声光报警器	个	39	157.95	6160.05	
207	030904007001	消防广播（扬声器）	1、名称：消防广播（阻燃材料） 2、安装方式：吸顶安装	个	43	63.42	2727.06	
208	030904007002	消防广播（扬声器）	1、名称：消防广播（阻燃材料） 2、安装方式：挂壁安装	个	32	53.29	1705.28	
209	030904006001	消防报警电话	1、名称：消防电话插孔	个	38	70.72	2687.36	
210	030904006002	消防报警电话	1、名称：总线消防电话分机	个	9	93.22	838.98	
211	030904009001	重复显示器	1、多线制：火灾显示盘 2、总线制：总线制	台	4	1760.98	7043.92	
212	030411006004	接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：铁 3、规格：86型 4、安装形式：暗装,含盖板、凿墙洞及修补费用	个	446	8.19	3652.74	
213	030904008001	模块	1、名称：短路隔离器	个	37	220.34	8152.58	
214	030904008002	模块	1、名称：输入模块	个	13	218.34	2838.42	
215	030904008004	模块	1、名称：广播控制模块	个	4	237.34	949.36	
216	030904008008	模块	1、名称：总线联动控制模块	个	61	327.82	19997.02	
		分部小计					165303.50	
		报警主线						
本页小计							88124.98	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
217	030411004064	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：桥架内敷设 3、型号：WDZNC-BYJ 4、规格：2.5mm2	m	2340	3.86	9032.40	
218	030411004065	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：桥架内敷设 3、型号：WDZNC-RYJS 4、规格：2*1.5mm2	m	1560	4.83	7534.80	
219	030411004066	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：线槽内敷设 3、型号：WDZNC-RYJS 4、规格：2*2.5mm2	m	390	7.33	2858.70	
		分部小计					19425.90	
		消防电源监控						
220	030411001071	配管	1、名称：电线管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：SC25 4、配置形式：暗配	m	68.26	32.45	2215.04	
221	030411001064	配管	1、名称：电线管 2、材质：紧定式镀锌电线管 3、规格：JDG25 4、配置形式：暗配 5、接地要求：按设计及规范要求	m	172.9	15.74	2721.45	
222	030411004044	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内敷设 3、型号：WDZNC-BYJ 4、规格：2.5mm2	m	428.6	4.34	1860.12	
223	030411004045	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：桥架内敷设 3、型号：WDZNC-BYJ 4、规格：2.5mm2	m	35.2	3.86	135.87	
224	030411004046	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内敷设 3、型号：WDZNC-RYJS 4、规格：2*1.5mm2	m	222.5	4.65	1034.63	
225	030411004047	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：桥架内敷设 3、型号：WDZNC-RYJS 4、规格：2*1.5mm2	m	15.62	4.83	75.44	
本页小计							27468.45	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
226	030503006001	传感器	1、名称：消防电源监控模块 2、规格：装于配电箱内	个	10	267.69	2676.90	
		分部小计					10719.45	
		应急照明集中控制						
227	030411001065	配管	1、名称：电线管 2、材质：紧定式镀锌电线管 3、规格：JDG20 4、配置形式：暗配 5、接地要求：按设计及规范要求	m	106.9	10.71	1144.90	
228	030411001072	配管	1、名称：电线管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：SC20 4、配置形式：暗配	m	17.4	26.56	462.14	
229	030411004048	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内敷设 3、型号：WDZNC-RYJS 4、规格：2*1.5mm2	m	108.6	4.65	504.99	
230	030411004049	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：桥架内敷设 3、型号：WDZNC-RYJS 4、规格：2*1.5mm2	m	4.8	4.83	23.18	
231	030904008013	模块	1、名称：应急照明控制模块	个	6	211.76	1270.56	
		分部小计					3405.77	
		余压监控						
232	030411001073	配管	1、名称：电线管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：SC20 4、配置形式：暗配	m	195.6	26.56	5195.14	
233	030411004050	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内敷设 3、型号：WDZNC-RYJS 4、规格：2*1.5mm2	m	195.6	4.65	909.54	
234	030411004051	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：桥架内敷设 3、型号：WDZNC-RYJS 4、规格：2*1.5mm2	m	7.3	4.83	35.26	
235	030904001001	点型探测器	1、名称：余压传感器	个	32	255.68	8181.76	
本页小计							20404.37	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
236	030904001007	点型探测器	1、名称：余压控制器	个	2	202.56	405.12	
		分部小计					14726.82	
		过载报警信号						
237	030411001067	配管	1、名称：电线管 2、材质：紧定式镀锌电线管 3、规格：JDG20 4、配置形式：暗配 5、接地要求：按设计及规范要求	m	168.5	10.71	1804.64	
238	030411001074	配管	1、名称：电线管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：SC20 4、配置形式：暗配	m	98.5	26.56	2616.16	
239	030411004052	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内敷设 3、型号：WDZNC-RYJS 4、规格：2*2.5mm2	m	285.8	7.59	2169.22	
240	030411004053	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：桥架内敷设 3、型号：WDZNC-RYJS 4、规格：2*2.5mm2	m	20.6	7.60	156.56	
241	030904001003	点型探测器	1、名称：消防配电线路过载探测器	个	10	125.03	1250.30	
		分部小计					7996.88	
		电气火灾监控						
242	030411001068	配管	1、名称：电线管 2、材质：紧定式镀锌电线管 3、规格：JDG20 4、配置形式：暗配 5、接地要求：按设计及规范要求	m	269.5	10.71	2886.35	
243	030411001075	配管	1、名称：电线管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：SC20 4、配置形式：暗配	m	36.9	26.56	980.06	
244	030411004054	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内敷设 3、型号：WDZNC-RYJS 4、规格：2*1.5mm2	m	297.91	4.65	1385.28	
本页小计							13653.69	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
245	030411004055	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：桥架内敷设 3、型号：WDZNC-RYJS 4、规格：2*1.5mm2	m	3.1	4.83	14.97	
246	030904008014	模块	1、名称：电气火灾监控模块 2、规格：电气火灾终端探测器	个	16	447.51	7160.16	
		分部小计					12426.82	
		防火门监控						
247	030411001069	配管	1、名称：电线管 2、材质：紧定式镀锌电线管 3、规格：JDG25 4、配置形式：暗配 5、接地要求：按设计及规范要求	m	250.36	15.74	3940.67	
248	030411001076	配管	1、名称：电线管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：SC25 4、配置形式：暗配	m	35.84	32.45	1163.01	
249	030411004056	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内敷设 3、型号：WDZNC-BYJ 4、规格：2.5mm2	m	544.2	4.34	2361.83	
250	030411004057	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：桥架内敷设 3、型号：WDZNC-BYJ 4、规格：2.5mm2	m	17.54	3.86	67.70	
251	030411004058	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内敷设 3、型号：WDZNC-RYJS 4、规格：2*1.5mm2	m	395.6	4.65	1839.54	
252	030411004059	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：桥架内敷设 3、型号：WDZNC-RYJS 4、规格：2*1.5mm2	m	8.77	4.83	42.36	
253	030904008010	模块	1、名称：防火门控制器 2、规格：FH1 3、类型：详见设计要求	个	35	206.55	7229.25	
		分部小计					16644.36	
		消火栓						
本页小计							23819.49	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
254	030901002001	消火栓钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：加厚热浸镀锌钢管 DN100 3、连接形式：卡箍连接 4、压力试验及冲洗设计要求：按设计及规范要求 5、含卡箍管件	m	64.97	111.29	7230.51	
255	030901002002	消火栓钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：加厚热浸镀锌钢管 DN65 3、连接形式：卡箍连接 4、压力试验及冲洗设计要求：按设计及规范要求 5、含卡箍管件	m	35.48	76.86	2726.99	
256	030901002003	消火栓钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：热浸镀锌钢管 DN100 3、连接形式：卡箍连接 4、压力试验及冲洗设计要求：按设计及规范要求 5、含卡箍管件	m	125.33	107.08	13420.34	
257	030901002004	消火栓钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：热浸镀锌钢管 DN65 3、连接形式：卡箍连接 4、压力试验及冲洗设计要求：按设计及规范要求 5、含卡箍管件	m	57.4	71.68	4114.43	
258	031201001001	管道刷油	1、除锈级别：除轻锈 2、涂刷遍数、漆膜厚度：防锈漆二道打底，外刷红色调和漆两道，图例字母5~10m标注一个	m2	86.75	22.65	1964.89	
259	031002001001	管道支架	1、材质：型钢 2、管架形式：综合	Kg	568.78	16.61	9447.44	
260	031201003001	金属结构刷油	1、涂刷遍数、漆膜厚度：除锈后刷樟丹两道，灰色调和漆两道	kg	568.78	2.17	1234.25	
本页小计							40138.85	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
261	031208002005	管道绝热	1、绝热材料品种：B1级橡塑管壳 2、绝热厚度：50mm 3、管道外径：57mm以下	m3	0.89	1626.67	1447.74	
262	031208007002	防潮层、保护层	1、材料：铝板 2、厚度：0.3mm 3、层数：单层 4、对象：水管	m2	23.86	72.62	1732.71	
263	031003003012	焊接法兰阀门	1、类型：对夹蝶阀 2、材质：铸铁 3、规格、压力等级：DN100 4、连接形式：法兰连接 5、含法兰、不锈钢螺栓、螺母	个	7	421.05	2947.35	
264	031003001032	螺纹阀门	1、类型：截止阀 J11T-16 2、材质：铜 3、规格、压力等级：DN25 4、连接形式：螺纹连接	个	1	56.91	56.91	
265	031003001035	螺纹阀门	1、类型：自动排气阀 2、材质：铜 3、规格、压力等级：DN25 4、连接形式：螺纹连接	个	1	92.59	92.59	
266	030901010001	室内消火栓	1、名称：薄型单栓带消防软管卷盘组合式消防柜 2、型号、规格：700*1800*160mm 3、附件材质、规格：箱内均设:JPS1.6-19消防软管卷盘一组;DN19长L=30m软管一根;DN6水枪1支;DN65长L=25m尼龙衬胶水龙带一根;Φ19x65直流水枪1支;消防按钮1个;指示灯一只;SNZW65-III减压稳压消火栓一只;MF/ABC4灭火器2具 4、具体详见15S202,P21	套	33	1181.02	38973.66	
本页小计							45250.96	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
267	030901010002	室内消火栓	1、名称：薄型单栓带消防软管卷盘组合式消防柜 2、型号、规格：700*1800*160mm 3、附件材质、规格：箱内均设:JPS1.6-19消防软管卷盘一组;DN19长L=30m软管一根;DN6水枪1支;DN65长L=25m尼龙衬胶水龙带一根;Φ19x65直流水枪1支;消防按钮1个;指示灯一只;SNZ65消火栓一只;MF/ABC4灭火器2具 4、具体详见15S202,P21	套	6	1149.97	6899.82	
268	030901010003	室内消火栓	1、名称：试验消火栓箱 2、型号、规格：800*650*240mm 3、附件材质、规格：DN6水枪1支;DN65长L=25m尼龙衬胶水龙带一根;Φ19x65直流水枪1支;消防按钮1个;指示灯一只;SNZ65消火栓一只 4、具体详见15S202,P54	套	1	690.92	690.92	
269	030901012001	消防水泵接合器	1、名称：室外水泵接合器 2、安装部位：室外 3、型号、规格：SQS150-C 4、附件材质、规格：安全止回阀、蝶阀及井等	套	2	3303.52	6607.04	
270	031003003014	焊接法兰阀门	1、类型：安全止回阀 2、材质：铸铁 3、规格、压力等级：DN100 4、连接形式：法兰连接 5、含法兰、不锈钢螺栓、螺母	个	1	718.88	718.88	
271	030601002002	压力仪表	1、名称：压力表 2、型号：Y-100	台	1	138.01	138.01	
本页小计							15054.67	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
272	031002003016	套管	1、名称、类型：一般穿墙钢套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN150 4、填料材质：按设计及规范要求	个	36	80.67	2904.12	
273	031002003002	套管	1、名称、类型：刚性防水套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN150 4、填料材质：按设计及规范要求	个	2	109.05	218.10	
274	031002003065	套管	1、名称、类型：刚性防水套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN80 4、填料材质：按设计及规范要求	个	1	71.04	71.04	
		分部小计					103637.74	
		喷淋						
275	030901001001	水喷淋钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：热浸镀锌钢管 DN150 3、连接形式：沟槽连接 4、压力试验及冲洗设计要求：按设计及规范要求 5、含沟槽管件	m	24.68	229.66	5668.01	
276	030901001002	水喷淋钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：热浸镀锌钢管 DN100 3、连接形式：沟槽连接 4、压力试验及冲洗设计要求：按设计及规范要求 5、含沟槽管件	m	6.05	114.83	694.72	
277	030901001003	水喷淋钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：热浸镀锌钢管 DN80 3、连接形式：沟槽连接 4、压力试验及冲洗设计要求：按设计及规范要求 5、含沟槽管件	m	12.45	87.81	1093.23	
本页小计							10649.22	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
278	030901001004	水喷淋钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：热浸镀锌钢管 DN65 3、连接形式：沟槽连接 4、压力试验及冲洗设计要求：按设计及规范要求 5、含沟槽管件	m	2.8	75.30	210.84	
279	030901001005	水喷淋钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：热浸镀锌钢管 DN50 3、连接形式：丝扣连接 4、压力试验及冲洗设计要求：按设计及规范要求	m	5.5	66.33	364.82	
280	030901001006	水喷淋钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：热浸镀锌钢管 DN40 3、连接形式：丝扣连接 4、压力试验及冲洗设计要求：按设计及规范要求	m	19.5	60.71	1183.85	
281	030901001007	水喷淋钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：热浸镀锌钢管 DN32 3、连接形式：丝扣连接 4、压力试验及冲洗设计要求：按设计及规范要求	m	28.1	51.31	1441.81	
282	030901001008	水喷淋钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：热浸镀锌钢管 DN25 3、连接形式：丝扣连接 4、压力试验及冲洗设计要求：按设计及规范要求	m	102.98	45.02	4636.16	
283	031201001004	管道刷油	1、除锈级别：除轻锈 2、涂刷遍数、漆膜厚度：防锈漆二道打底，外刷红色调和漆两道，图例字母5~10m标注一个	m2	36.04	22.65	816.31	
284	031002001004	管道支架	1、材质:型钢 ， 2、管架形式:一般管架	Kg	503.88	16.66	8394.64	
本页小计							17048.43	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
285	031201003006	金属结构刷油	1、支架油漆 ， 2、除锈级别:按规范及设计要求 ， 3、涂刷遍数、漆膜厚度:除锈后刷樟丹两道，灰色调和漆两道	Kg	503.88	2.71	1365.51	
286	030901003003	水喷淋喷头	1、安装部位：直立型玻璃球喷头(无吊顶) 2、材质、型号、规格：ZSTZ-15/68℃ K=80 3、连接形式：螺纹连接	个	35	34.23	1198.05	
287	030901003002	水喷淋喷头	1、安装部位：直立型玻璃球喷头(无吊顶) 2、材质、型号、规格：ZSTZ-15/68℃ K=115 3、连接形式：螺纹连接	个	10	36.01	360.10	
288	030901006001	水流指示器	1、规格、型号：DN150 2、连接形式：法兰连接 3、包括法兰、不锈钢螺栓、螺母	个	1	589.79	589.79	
289	030807003001	阀门	1、名称：法兰信号阀 2、材质：铸铁 3、型号、规格：DN150 4、连接形式：法兰连接 5、包括法兰、不锈钢螺栓、螺母	个	1	761.48	761.48	
290	030901007001	减压孔板	1、材质、规格：不锈钢减压孔板 DN150*48 2、连接形式：法兰	个	1	289.52	289.52	
291	031004014001	给、排水附(配)件	1、名称：排水漏斗 2、材质：钢制 3、型号、规格：DN80 4、安装方式：焊接	个	1	73.87	73.87	
292	030901008001	末端试水装置	1、规格：DN25 2、组装形式：按规范及设计 3、包括球阀、压力表、试水接头的安装	组	1	304.48	304.48	
		分部小计					29447.19	
本页小计							4942.80	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		排烟、正压送风						
293	030702001004	碳钢通风管道	1、名称：风管制作、安装 2、材质：热镀锌钢板 3、形状：矩形 4、规格：周长4000mm以下 5、板材厚度：δ1.0mm 6、管件、法兰等附件及支架设计要求：法兰连接 7、接口形式：咬口	m2	445.95	122.39	54579.82	
294	030702001005	碳钢通风管道	1、名称：风管制作、安装 2、材质：热镀锌钢板 3、形状：矩形 4、规格：周长2000mm以下 5、板材厚度：δ1.0mm 6、管件、法兰等附件及支架设计要求：法兰连接 7、接口形式：咬口	m2	24.65	151.45	3733.24	
295	030702001006	碳钢通风管道	1、名称：风管制作、安装 2、材质：热镀锌钢板 3、形状：矩形 4、规格：周长2000mm以下 5、板材厚度：δ0.75mm 6、管件、法兰等附件及支架设计要求：法兰连接 7、接口形式：咬口	m2	35.09	143.30	5028.40	
296	031201003003	金属结构刷油	1、除锈级别:轻锈， 2、油漆品种:红丹防锈漆2道，灰色调和漆2道， 3、结构类型:一般钢结构	kg	1918.37	2.76	5294.70	
297	030703019001	柔性接口	1、名称:帆布软接口， 2、材质:硅钛合金防火不燃软接， 3、类型:详见设计及规范要求， 4、制作、安装	m2	4.14	106.63	441.45	
本页小计							69077.61	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
298	031208003001	通风管道绝热	1、绝热材料品种：防火岩棉,容重65Kg/m3 2、绝热厚度：40mm	m3	2.54	966.45	2454.78	
299	031208003002	通风管道绝热	1、绝热材料品种：防火岩棉,容重110Kg/m3 2、绝热厚度：50mm	m3	22.81	992.15	22630.94	
300	031208007003	防潮层、保护层	1、材料：复合铝箔 2、层数：单层 3、对象：排烟风管	m2	514.86	45.27	23307.71	
301	030703001002	碳钢阀门	1、名称：70℃防火阀(信号反馈) 2、规格：400*400 3、支架形式、材质：型钢吊架	个	2	219.18	438.36	
302	030703001003	碳钢阀门	1、名称：70℃防火阀(信号反馈) 2、规格：630*1000 3、支架形式、材质：型钢吊架	个	4	647.76	2591.04	
303	030703001022	碳钢阀门	1、名称：70℃防火阀(信号反馈) 2、规格：800*800 3、支架形式、材质：型钢吊架	个	2	534.02	1068.04	
304	030703001021	碳钢阀门	1、名称：280℃防火阀(信号反馈) 2、规格：630*400 3、支架形式、材质：型钢吊架	个	2	307.97	615.94	
305	030703001007	碳钢阀门	1、名称：电动对开多叶调节阀 2、规格：400*400 3、支架形式、材质：型钢吊架	个	2	228.69	457.38	
306	030703001019	碳钢阀门	1、名称：风管止回阀 2、规格：630*400 3、支架形式、材质：型钢吊架	个	1	198.19	198.19	
307	030703001020	碳钢阀门	1、名称：风管止回阀 2、规格：800*800 3、支架形式、材质：型钢吊架	个	2	305.81	611.62	
308	030703011004	铝及铝合金风口	1、名称：电动多叶送风口 2、规格：800×(800+250) 风量10979.28m3/h	个	32	1193.81	38201.92	
本页小计							92575.92	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
309	030703011008	铝及铝合金风口	1、名称：单层百叶风口 2、型号：带调节阀 3、规格：500*200	个	6	151.63	909.78	
310	030703011007	铝及铝合金风口	1、名称：防雨百叶 2、规格：1500*1000	个	1	535.96	535.96	
311	030108001001	离心式通风机	1、名称：轴流式加压送风机 2、规格：风量42700m3/h,全压674Pa,功率15KW,噪声91dB(A) 3、减振底座形式、数量：按设计要求 4、含接线调试及底座等	台	2	10831.24	21662.48	
312	030108001003	离心式通风机	1、名称：轴流式排烟风机 2、规格：风量16000/8000m3/h,全压759/190Pa,功率8.0/2.0KW,噪声88/76dB(A) 3、减振底座形式、数量：按设计要求 4、含接线调试及底座等	台	1	10354.28	10354.28	
		分部小计					195116.03	
		防火封堵						
313	030408008002	防火堵洞	1、名称：防火堵铜（综合） 2、材质：防火隔板，防火泥，耐火极限不低于楼板耐火极限 3、方式：封堵方式符合消防验收标准	项	1	33982.08	33982.08	
314	031002001006	管道支架	1、名称：抗震支架 2、10Kg以下 3、管架形式：综合	Kg	550	28.52	15686.00	
315	031002001007	管道支架	1、名称：抗震支架 2、10Kg以上 3、管架形式：综合	Kg	500	27.28	13640.00	
		分部小计					63308.08	
		分部分项合计					3440545.37	
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1	53347.39	53347.39	
2	031302007001	高层施工增加		项	1	158051.50	158051.50	
3	031301012001	工程系统检测、检验		项	1	11533.98	11533.98	
		单价措施合计					222932.87	
本页小计							319703.45	
合　　计							3663478.24	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区14#楼水电　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	031302001001	安全文明施工费		100.000	54564.79			
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.500	47863.85			
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.210	6700.94			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.100	35100.16			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区14#楼水电　　堂前人家东区项目施工　　第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.100	3190.92			
11	031302012002	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.030	957.28			建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
12	031302012001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302013001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.080	2552.74			现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。
合　计					96365.89			

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：堂前人家东区14#楼水电　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共1页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合　计				

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

暂列金额明细表

工程名称：堂前人家东区14#楼水电　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共1页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：堂前人家东区14#楼水电　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共1页

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±(元)		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：堂前人家东区14#楼水电　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共1页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注

规费、税金项目计价表

工程名称：堂前人家东区14#楼水电　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	92701.55	100.000	92701.55
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	3287289.27	2.400	78894.94
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	3287289.27	0.420	13806.61
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	3287289.27		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费_含设备/1.01	3852545.68	9.000	346729.11
合　计					439430.66

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区14#楼水电　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共20页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	0054595741 03804355~1	点型感烟探测器		个	205	33.00	6765.00	
2	01030106	钢丝	Φ1.6	kg	72.066794	4.38	315.65	
3	01030106~1	钢丝	Φ1.6	kg	1.899792	4.38	8.32	
4	01090166	圆钢	Φ5.5～9	kg	26.92718	3.29	88.64	
5	01090166~1	圆钢	Φ5.5～9	kg	69.4736	3.29	228.71	
6	01090166~2	圆钢	Φ5.5～9	kg	78.026939	3.29	256.71	
7	01090167	圆钢	Φ8～14	kg	5.25	3.29	17.28	
8	01090172-1	圆钢	Φ10～14	kg	8.7952	3.44	30.26	
9	01090172-1~1	镀锌型钢		kg	662.4975	4.57	3026.09	
10	01090221	镀锌圆钢	Φ5.5～9	kg	63.12	4.68	295.33	
11	01130141	扁钢	＜-59	kg	553.45656	3.23	1788.88	
12	01130141~1	扁钢	＜-59	kg	57.897794	3.23	187.14	
13	01130143-1	扁钢	-30×4～50×5	kg	24.1868	3.23	78.18	
14	01130206	镀锌扁钢	-25×4	kg	41.28	4.41	181.99	
15	01130206~1	镀锌扁钢	-25×4	kg	3.84	4.41	16.93	
16	01130206~2	镀锌扁钢	-25×4	kg	263.68	4.41	1162.46	
17	01130207	镀锌扁钢	-40×4	kg	2.6544	4.41	11.70	
18	01130216	镀锌扁钢	-60×6	kg	40.35348	4.41	177.90	
19	01130216~1	镀锌扁钢	-60×6	kg	1.1218	4.41	4.95	
20	01210101	角钢		kg	4	3.24	12.94	
21	01210101-1	角钢		kg	82.455	3.28	270.35	
22	01210332	等边角钢	∟60×5	kg	677.45	3.24	2192.23	
23	01210332~1	等边角钢	∟60×5	kg	1775.64164	3.24	5745.98	
24	01210338~1	等边角钢	∟63×5	kg	7.1352	3.24	23.09	
25	01270101	型钢		kg	534.1128	3.25	1733.20	
26	01270101.1	型钢		kg	264.9788	3.15	834.95	
27	01270101-1	型钢		kg	814.7548	3.15	2567.29	
28	01270101-5	抗震支架		kg	1092	10.65	11629.80	
29	01290106~2	铝板	δ0.3	m2	2813.7	28.54	80303.00	
30	01290108~1	钢板	δ1.0～1.5 Q235	kg	0.7452	3.13	2.33	
31	01290109~1	钢板	δ1.6～1.9 Q235	kg	2.3	3.13	7.19	
32	01290120	钢板	δ2.0～2.5 Q235	kg	1.12	3.13	3.50	
33	01290124	钢板	δ3.0 Q235	kg	19.6	3.13	61.25	
34	01290124~1	钢板	δ3.0 Q235	kg	2	3.13	6.25	
35	01290124~2	钢板	δ3.0 Q235	kg	0.8	3.13	2.50	
36	01290154	钢板	δ12～20 Q235	kg	7.78354	3.57	27.79	
37	01290436~1	热镀锌钢板	δ2.5 Q235B	m2	2.05	61.33	125.73	
38	01290453~3	热镀锌钢板	δ1.0	m2	535.5428	30.92	16558.98	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区14#楼水电　　堂前人家东区项目施工　　第2页 共20页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
39	01290453~4	热镀锌钢板	δ0.75	m2	39.93242	23.76	948.79	
40	01293501	钢垫板		kg	133.11	3.19	424.87	
41	01370306~1	紫铜板	δ0.25～0.5以内	kg	0.7	9.05	6.34	
42	01550304	封铅	含铅65%含锡35%	kg	9.271971	8.58	79.55	
43	0178638844 17597485~1	总线消防电话分机		只	9	66.00	594.00	
44	0191120669 09386678~1	手动报警按钮（不带电话插孔）		个	38	85.00	3230.00	
45	02010106	橡胶板	δ1～15	kg	64.299799	7.72	496.39	
46	02010106~1	橡胶板 δ1～15		kg	2.163581	7.72	16.70	
47	02010506~1	石棉橡胶板	低压δ0.8～6	kg	10.14	5.57	56.48	
48	02010508	石棉橡胶板	低中压 δ0.8～6	kg	4.63516	11.06	51.26	
49	02010508~1	石棉橡胶板 低中压 δ0.8～6		kg	1.104	11.06	12.21	
50	02010508~2	石棉橡胶板	低中压 δ0.8~6	kg	0.28	11.06	3.10	
51	02051002	橡皮护套圈	φ6～32	只	24	0.69	16.56	
52	02070226	橡胶垫	δ2	m2	1.476876	14.58	21.53	
53	02130114	塑料带	20mm×40m	kg	2.688	2.14	5.75	
54	02130209~1	尼龙扎带	L=100～150	根	40	0.14	5.60	
55	02190109	聚四氟乙烯生料带	宽20	m	137.551592	0.30	41.27	
56	02190109~1	聚四氟乙烯生料带 宽20		m	30.998	0.30	9.30	
57	02270106	白布		m	23.83	3.43	81.74	
58	02270112~1	硅钛合金防火不燃软接		m2	4.761	22.18	105.60	
59	02270131	破布		kg	74.550388	6.00	447.30	
60	02270131~1	破布		kg	36.8	6.00	220.80	
61	02290103	线麻		kg	1.155	10.29	11.88	
62	02290507	油浸麻丝		kg	223.983	8.40	1881.46	
63	03011002	铁铆钉		kg	11.53446	5.15	59.40	
64	03030216	镀锌半圆头螺钉	M10×100	十个	62.32	0.34	21.19	
65	03031208	自攻螺钉 M4×30		十个	3.9	0.25	0.98	
66	03031209	自攻螺钉	M4×40	十个	2134.58	0.25	533.65	
67	03031211	自攻螺钉	M4×60	十个	560.152	0.26	145.64	
68	03031211~1	自攻螺钉 M4×60		十个	11.7	0.26	3.04	
69	03031212	自攻螺钉	M4×65	十个	282.475756	0.27	76.27	
70	03031212~1	自攻螺钉 M4×65		十个	72.3	0.27	19.52	
71	03031212~2	自攻螺钉	M4*65	十个	7	0.27	1.89	
72	03031232	自攻螺钉	M6×30	十个	14.128	0.58	8.19	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区14#楼水电　　堂前人家东区项目施工　　第3页 共20页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
73	03031232~1	自攻螺钉 M6×30		十个	1.8	0.58	1.04	
74	03031233~1	自攻螺钉	M6×35	十个	12.24	0.62	7.59	
75	03031303	镀锌自攻螺钉	M4～6×10～35	十个	5006.613	0.59	2953.90	
76	03031303~1	镀锌自攻螺钉	M4~6*10~35	十个	12.16	0.59	7.17	
77	03031303~2	镀锌自攻螺钉 M4～6×10～35		十个	12.16	0.59	7.17	
78	03031327	镀锌自攻螺钉	M6*100	十个	1.52	0.48	0.73	
79	03031327~1	镀锌自攻螺钉 M6×100		十个	1.52	0.48	0.73	
80	03050102	螺栓		套	7.78109	0.21	1.63	
81	03050201	带母螺栓		kg	5.582	4.68	26.12	
82	03050510	精制带母镀锌螺栓	M8×30	套	697.977	0.58	404.83	
83	03050516~1	精制带母镀锌螺栓	M10×75	套	41.848131	0.67	28.04	
84	03050537	精制带母镀锌螺栓	M16×100	套	8.24	2.73	22.50	
85	03050571~1	精制带母镀锌螺栓	M2～5×4～20	套	537.5	0.22	118.25	
86	03050573	精制带母镀锌螺栓	M6～12×12～50	套	2465.54714	0.33	813.63	
87	03050575~1	精制带母镀锌螺栓	M8×75以下	套	2745.232	0.64	1756.95	
88	03050611~1	精制带母镀锌螺栓	带垫 M16×65～80	套	438.368	1.35	591.80	
89	03050613	精制带母镀锌螺栓	带垫 M16×85～140	套	9.9	1.84	18.22	
90	03050632	精制带母镀锌螺栓 带2个垫圈M8×80～120		套	16.4	3.69	60.52	
91	03050643	精制带母镀锌螺栓	带2个垫圈M20×85～100	套	49.44	4.52	223.47	
92	03050651	精制带母镀锌螺栓	M8×50内2平1弹垫	套	63.010012	0.69	43.48	
93	03050652	精制带母镀锌螺栓	M8×100内2平1弹垫	套	1014.897344	0.86	872.81	
94	03050653	精制带母镀锌螺栓	M10×50内2平1弹垫	套	8.24	0.99	8.16	
95	03050654	精制带母镀锌螺栓	M10×100内2平1弹垫	套	751.70727	1.10	826.88	
96	03050659	精制带母镀锌螺栓	M16×100内2平1弹垫	套	55.768	2.32	129.38	
97	03050911	精制六角螺栓		kg	16.11023	4.82	77.65	
98	03053521	镀锌半圆头螺栓	M2~5*15~50	套	70	0.09	6.30	
99	03053521~1	镀锌半圆头螺栓	M2～5×15～50	套	180	0.09	16.20	
100	03053521~2	镀锌半圆头螺栓 M2～5×15～50		套	108	0.09	9.72	
101	03053724	精制带母蝶形螺栓	M12×100	套	1016	0.56	568.96	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区14#楼水电　　堂前人家东区项目施工　　第4页 共20页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
102	03054309	地脚螺栓	M10×100	套	24.48	1.37	33.54	
103	03057113	伞形螺栓	M6～8×150	套	4645.08	0.34	1579.33	
104	03070107	膨胀螺栓	M6	套	68.370192	0.43	29.40	
105	03070117	膨胀螺栓	M10	套	425.853888	0.69	293.84	
106	03070126	膨胀螺栓	M12	套	75.8535	1.03	78.13	
107	03070133	膨胀螺栓	M12×200	套	486.23856	3.00	1458.72	
108	03070133-1	膨胀螺栓	M16×200	套	680	3.00	2040.00	
109	03070141	膨胀螺栓	M16×200	套	976.00032	2.74	2674.24	
110	03070145	膨胀螺栓	M18×200	套	62.082	3.43	212.94	
111	03070305	镀锌滚花膨胀螺栓 M8		套	16	0.70	11.20	
112	03070806	塑料膨胀管	Φ6×50	十个	19.5	0.69	13.46	
113	03070806~1	塑料膨胀管 Φ6×50		十个	32.48	0.69	22.41	
114	03070806~2	塑料膨胀管	Φ6*50	十个	9.26	0.69	6.39	
115	03070807	塑料膨胀管	Φ8×50	十个	383.200099	0.86	329.55	
116	03090103	螺母		kg	33.715217	6.17	208.02	
117	03090207	精制六角螺母	M8	十个	5.15	0.60	3.09	
118	03130304	钢垫圈		kg	13.310513	4.97	66.15	
119	03130305	钢垫圈	M8.5	十个	5.15	0.01	0.05	
120	03210206	砂轮片	Φ100	片	1.20014	1.29	1.55	
121	03210206~1	砂轮片 Φ100		片	0.188	1.29	0.24	
122	03210209	砂轮片	Φ200	片	0.44972	11.15	5.01	
123	03210211	砂轮片	Φ400	片	11.283875	11.58	130.67	
124	03210211~1	砂轮片 Φ400		片	6.646039	11.58	76.96	
125	03210211-1	砂轮片	Φ350	片	10.5	11.58	121.59	
126	03210405	尼龙砂轮片 Φ100×16×3		片	0.33924	3.26	1.11	
127	03210405~1	尼龙砂轮片	Φ100×16×3	片	12.035011	3.26	39.23	
128	03210408	尼龙砂轮片	Φ400	片	0.63176	8.66	5.47	
129	03270104	铁砂布	2#	张	738.324273	0.86	634.96	
130	03270104~1	铁砂布 2#		张	8.217074	0.86	7.07	
131	03270202	砂纸		张	58.75	0.94	55.23	
132	03410200	电焊条		kg	5.6	4.92	27.55	
133	03410206	电焊条	J422 Φ3.2	kg	175.830881	4.92	865.09	
134	03410206~1	电焊条 J422 Φ3.2		kg	23.521423	4.92	115.73	
135	03410206~2	电焊条	J422 Φ3.2	kg	0.3318	4.92	1.63	
136	03410207	电焊条	J422 Φ4	kg	119.63605	4.92	588.61	
137	03411302	焊锡		kg	148.119956	36.87	5461.18	
138	03430900	焊锡丝		kg	9.388	42.88	402.56	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区14#楼水电　　堂前人家东区项目施工　　第5页 共20页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
139	03450404	焊锡膏	瓶装50g	kg	11.822444	51.45	608.26	
140	03450404~1	焊锡膏 瓶装50g		kg	4.36	51.45	224.32	
141	03510901	保温钉		个	10901	0.13	1417.13	
142	03570225	镀锌铁丝	13#～17#	kg	148.862308	5.15	766.64	
143	03570225~1	镀锌铁丝	13#～17#	kg	2.7612	5.15	14.22	
144	03570231	镀锌铁丝	18#～22#	kg	110.444796	5.15	568.79	
145	03570237	镀锌铁丝	22#	kg	82.570726	5.15	425.24	
146	03570237~1	镀锌铁丝	22#	kg	0.04	5.15	0.21	
147	03590201	斜垫铁	Q235 1#	kg	18.42	5.15	94.86	
148	03590401	平垫铁	Q235 1#	kg	21.976	4.29	94.28	
149	03632105	钻头	Φ3	根	469.71	1.20	563.65	
150	03632105~1	钻头 Φ3		根	0.76	1.20	0.91	
151	03633105	冲击钻头	Φ6～8	根	7.01	1.72	12.06	
152	03633105~1	冲击钻头 Φ6～8		根	12.53	1.72	21.55	
153	03633105~2	冲击钻头	Φ6~8	根	3.33	1.72	5.73	
154	03633106	冲击钻头	Φ6～12	根	43.907101	2.57	112.84	
155	03633106~2	冲击钻头 Φ6～12		根	0.52	2.57	1.34	
156	03633308	合金钢钻头	Φ8mm～10mm	根	1.235808	6.86	8.48	
157	03652404	金刚石锯片	Φ114×1.8	片	222.848431	17.15	3821.85	
158	03652421	锯条		根	593.39622	0.19	112.75	
159	03652422	钢锯条		根	1602.971764	0.21	336.62	
160	03652906	钢丝刷子		把	4.008345	1.54	6.17	
161	04010132	水泥	42.5级	kg	57.6	0.29	16.70	
162	04010611	水泥	32.5级	kg	1875.72328	0.26	493.32	
163	04010611~1	水泥 32.5级		kg	124.592125	0.26	32.77	
164	04010611~2	水泥	32.5级	kg	5	0.26	1.32	
165	04030102	黄砂		m3	0.211086	237.81	50.20	
166	04030102~1	黄砂		m3	0.835659	237.81	198.73	
167	04030107	中砂		t	0.149279	148.63	22.19	
168	04050201~1	碎石		m3	0.75	164.18	123.14	
169	04050206	碎石 5～32mm		m3	0.211086	164.18	34.66	
170	04050206~1	碎石	5～32mm	m3	0.159259	164.18	26.15	
171	05030100	木方材		m3	0.12	2432.79	291.93	
172	05030600	普通木成材		m3	0.145491	2432.79	353.95	
173	05030700	木板材		m3	0.042	2432.79	102.18	
174	05050111	胶合板	2440×1220×6	m2	2.93	10.29	30.15	
175	05050111~1	胶合板 2440×1220×6		m2	5.41	10.29	55.67	
176	05050111~2	胶合板	2440*1220*6	m2	0.73	10.29	7.51	

承包人供应主要材料一览表

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
177	11030305	醇酸防锈漆	C53-1	kg	66.693682	12.49	833.00	
178	11030305-1	醇酸防锈漆	C53-1	kg	52.478865	12.49	655.46	
179	11030306	酚醛防锈漆		kg	8.43708	12.49	105.38	
180	11030306.1	酚醛防锈漆		kg	12.81562	12.49	160.07	
181	11030306-1	酚醛防锈漆		kg	29.83797	12.49	372.68	
182	11030525	防火涂料	A60-1	kg	9.49	16.29	154.59	
183	11030525~1	防火涂料 A60-1		kg	14.94	16.29	243.37	
184	11030703	沥青漆		kg	4.884	13.98	68.28	
185	11030704	沥青清漆		kg	5.041749	20.51	103.41	
186	11030904	沥青绝缘漆		kg	4.647617	15.38	71.48	
187	11111703	酚醛磁漆		kg	0.97	14.91	14.46	
188	11112503.1	调和漆		kg	11.3079	14.48	163.74	
189	11112503-1	调和漆		kg	61.61967	14.48	892.25	
190	11112504	无光调和漆		kg	22.394653	14.48	324.27	
191	11112504~1	无光调和漆		kg	0.316	14.48	4.58	
192	11112524	厚漆		kg	27.38254	6.22	170.32	
193	11112524~1	厚漆		kg	3.519852	6.22	21.89	
194	11112525	铅油		kg	1.33309	14.58	19.44	
195	11452103	工业酒精 99.5%		kg	0.225	6.86	1.54	
196	11452114	松香水		kg	2.667204	4.72	12.59	
197	11590504	聚氯乙烯热熔密封胶		kg	80.14766	10.72	859.18	
198	11590914	硅酮密封胶		L	12.8	68.60	878.08	
199	11591104	玻璃胶	310g	支	0.43	12.86	5.53	
200	11591104~1	玻璃胶 310g		支	0.8	12.86	10.29	
201	11593504	油灰		kg	41.6	1.29	53.66	
202	12010103	汽油		kg	428.718121	10.41	4462.96	
203	12010103~1	汽油		kg	43.2	10.41	449.71	
204	12010903	煤油		kg	14.91	4.29	63.96	
205	12030106	溶剂汽油		kg	15.008182	10.41	156.24	
206	12050311	机油		kg	16.421122	7.92	130.06	
207	12050313	机油 6～7#		kg	1.907269	10.72	20.45	
208	12050313~1	机油	6～7#	kg	1.439014	10.72	15.43	
209	12060317	清油		kg	10.882346	13.72	149.31	
210	12070105	黄油(钙基脂)		kg	1.708	6.86	11.72	
211	12070109	电力复合脂		kg	57.814372	17.15	991.52	
212	12300367	硬酯酸	一级	kg	0.529822	10.29	5.45	
213	12310308	丙酮		kg	120.02484	5.15	618.13	
214	12310331	漂白粉		kg	0.109071	3.43	0.37	
215	12370305	氧气		m3	101.109533	2.83	286.14	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区14#楼水电　　堂前人家东区项目施工　　第7页 共20页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
216	12370335	乙炔气		kg	32.590827	15.44	503.20	
217	12370336	乙炔气		m3	3.52	14.05	49.46	
218	12410101	粘结剂		kg	529.6148	15.44	8177.25	
219	12413518~1	901胶		kg	2.05	2.50	5.13	
220	12413526	氯丁胶粘合剂		kg	14.2981	16.29	232.92	
221	12413537	立时得胶		kg	2.15	12.43	26.72	
222	12413542	胶合剂		kg	12.37956	8.56	105.97	
223	12430303	胶带	(9m/卷)	卷	635.04	2.42	1536.80	
224	12430344	自粘橡胶带	20mm×5m	卷	26.85	12.43	333.75	
225	12430361	塑料粘胶带		盘	44.603575	3.14	140.06	
226	12430363	塑料胶布带	20mm×10m	卷	22.4417	1.80	40.40	
227	12430365	塑料胶布带	25mm×10m	卷	138.083225	3.14	433.58	
228	13010907~1	石棉编绳	Φ11～25烧失量24%	kg	1.1	9.86	10.85	
229	13013509	石棉绒		kg	468.679	2.56	1199.82	
230	13070703~1	防火岩棉,容重65Kg/m3		m3	2.6162	488.01	1276.73	
231	13070703~2	防火岩棉,容重110Kg/m3		m3	23.4943	603.30	14174.11	
232	13120503	橡塑保温板		m3	52.9214	998.11	52821.38	
233	13190511	铝箔复合玻璃钢		m2	617.832	11.98	7401.63	
234	14010305-2~1	镀锌钢管	SC20	m	1484.2712	7.39	10968.76	
235	14010305-3~1	镀锌钢管	SC25	m	357.4512	10.61	3792.56	
236	14010305-4~1	镀锌钢管	SC32	m	106.3784	13.63	1449.94	
237	14010305-4~2	镀锌钢管	SC32	m	53.3746	13.63	727.50	
238	14010305-495~2	镀锌钢管	RC25	m	195.906	10.61	2078.56	
239	14010305-5~1	镀锌钢管	SC40	m	73.5008	16.44	1208.35	
240	14010305-6~1	镀锌钢管	SC50	m	46.762	20.74	969.84	
241	14010305-9~1	镀锌钢管	SC100	m	55.62	44.29	2463.41	
242	14010317	焊接钢管	DN32	m	72.895	10.43	760.29	
243	14010320	焊接钢管	DN40	m	47.275	12.73	601.81	
244	14010323	焊接钢管	DN50	m	67.05	16.21	1086.88	
245	14010332	焊接钢管	DN80	m	2.845	27.55	78.38	
246	14010335	焊接钢管	DN100	m	168.36	35.42	5963.31	
247	14010341	焊接钢管	DN150	m	25.925	59.00	1529.58	
248	14010341~1	焊接钢管	DN120	m	123.22	49.83	6140.05	
249	14030303-10~1	热镀锌钢管	DN100	m	77.70266	44.29	3441.45	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区14#楼水电　　堂前人家东区项目施工　　第8页 共20页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
250	14030303-12~2	热镀锌钢管	DN150	m	25.22296	75.85	1913.16	
251	14030303-3~1	热镀锌钢管	DN25	m	105.0396	10.61	1114.47	
252	14030303-4~1	热镀锌钢管	DN32	m	28.662	13.63	390.66	
253	14030303-5~1	热镀锌钢管	DN40	m	19.89	16.44	326.99	
254	14030303-6~1	热镀锌钢管	DN50	m	5.61	20.74	116.35	
255	14030303-7~1	热镀锌钢管	DN65	m	2.8616	27.92	79.90	
256	14030303-9~1	热镀锌钢管	DN80	m	64.41666	34.77	2239.77	
257	14030313	热镀锌钢管	DN15	m	0.3	5.70	1.71	
258	14030319	热镀锌钢管	DN25	m	0.4	10.61	4.24	
259	14040103-1~1	不锈钢管	DN15	m	123.6138	6.90	852.94	
260	14040103-9~1	不锈钢管 6mm	DN150	m	7.14	474.08	3384.93	
261	14050130	无缝钢管	Φ57×3	m	0.20206	20.86	4.21	
262	14050175	无缝钢管	Φ219×6	m	6.71	253.39	1700.25	
263	14210102~1	金属软管 DN15		个	64	15.57	996.48	
264	14210107~1	金属软管	Φ25	m	7.5	2.48	18.60	
265	14210109	金属软管	Φ40	m	3.75	3.65	13.69	
266	14210121	金属软管	CP15	m	217.33	2.00	434.66	
267	14310377~1	PVC-U中空螺旋消音管	dn50	m	559.1194	5.86	3276.44	
268	14310377~2	加强型HRS型高层雨水管(抗紫外线)	dn50	m	16.05888	5.36	86.08	
269	14310377~3	PVC-U排水管(抗紫外线)	dn50	m	127.7232	4.76	607.96	
270	14310378~1	PVC-U排水管(抗紫外线)	dn75	m	531.0656	8.99	4774.28	
271	14310378~2	PVC-U中空螺旋消音管	dn75	m	356.19444	9.32	3319.73	
272	14310379~1	加强型PVC-U中空螺旋消音管	dn110	m	1431.00216	28.40	40640.46	
273	14310379~2	PVC-U排水管	dn110	m	94.89576	17.12	1624.62	
274	14310379~3	加强型HRS型高层雨水管(抗紫外线)	dn110	m	445.3533	24.36	10848.81	
275	14310380~1	加强型PVC-U中空螺旋消音管	dn160	m	127.61772	42.03	5363.77	
276	14310380~2	加强型HRS型高层雨水管(抗紫外线)	dn160	m	70.7364	35.63	2520.34	
277	14311503-1~1	PP-R 冷水管 S4	De20	m	2222.478	4.20	9334.41	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区14#楼水电　　堂前人家东区项目施工　　第9页 共20页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
278	14311503-1~2	PP-R 热水管 S3.2	De20	m	2948.208	5.08	14976.90	
279	14311503-2~1	PP-R 冷水管 S4	De25	m	527.136	6.52	3436.93	
280	14311503-3~2	PP-R 冷水管 S4	De32	m	1803.564	8.99	16214.04	
281	14312502	塑料软管		kg	17.46	15.78	275.52	
282	14312509	塑料软管	dn6	m	242.4	1.89	458.14	
283	14350105	异型塑料管	dn2.5～5	m	60.6	1.17	70.90	
284	14350106	异型塑料管	dn5	m	35.54	1.17	41.58	
285	14350106~1	异型塑料管 dn5		m	26.04	1.17	30.47	
286	14370507	橡胶软管	Φ50	m	1.61648	26.76	43.26	
287	15020301-1~1	镀锌钢管接头零件	DN25	个	74.45454	1.90	141.46	
288	15020301-2~1	镀锌钢管接头零件	DN32	个	22.6767	4.10	92.97	
289	15020301-3~1	镀锌钢管接头零件	DN40	个	23.8485	4.50	107.32	
290	15020301-4~1	镀锌钢管接头零件	DN50	个	5.1315	5.83	29.92	
291	15021105	镀锌活接头	DN15	个	169.68	3.89	660.06	
292	15021107	镀锌活接头	DN25	个	194.93	7.42	1446.38	
293	15021305	镀锌管箍	DN15	个	48.48	0.94	45.57	
294	15021307	镀锌管箍	DN25	个	2.02	1.93	3.90	
295	15021307~1	镀锌管箍 DN25		个	45.45	2.25	102.26	
296	15021703	镀锌丝堵	DN15	个	24.24	0.93	22.54	
297	15021703~1	镀锌丝堵 DN15		个	4.5	1.08	4.86	
298	15021705	镀锌丝堵	DN25	个	1.01	1.66	1.68	
299	15021918	镀锌三通 DN25×15		个	1.01	4.28	4.32	
300	15022305	镀锌弯头	DN15	个	24.24	1.18	28.60	
301	15022307	镀锌弯头	DN25	个	1.01	2.70	2.73	
302	15022705	镀锌六角外丝 DN15		个	1.01	1.11	1.12	
303	15023127	镀锌锁紧螺母	3×20	个	222.64068	0.13	28.94	
304	15023128	镀锌锁紧螺母	3×25	个	83.00358	0.24	19.92	
305	15023129	镀锌锁紧螺母	3×32	个	23.96295	0.54	12.94	
306	15023130	镀锌锁紧螺母	3×40	个	11.02512	0.72	7.94	
307	15023131	镀锌锁紧螺母	3×50	个	7.0143	0.93	6.52	
308	15023134	镀锌锁紧螺母	3×100	个	8.343	2.00	16.69	
309	15023141	镀锌锁紧螺母	M15～20×3	个	13089.185	0.12	1570.70	
310	15023141~2	镀锌锁紧螺母 M15～20×3		个	992.35	0.12	119.08	
311	15090305	室内不锈钢管螺纹连接接头零件	DN15	个	198.38803	4.12	817.36	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区14#楼水电　　堂前人家东区项目施工　　第10页 共20页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
312	15090713	室内不锈钢管卡压连接接头零件	DN100	个	1.876	54.80	102.80	
313	15130305	金属软管接头	Φ15～20	个	434.66	1.37	595.48	
314	15130506~1	金属软管活接头	Φ25	套	12.24	1.95	23.87	
315	15130507	金属软管活接头	Φ40	套	6.12	2.66	16.28	
316	15230307~1	PVC-U中空螺旋消音管件	dn50	个	521.5364	3.90	2033.99	
317	15230307~2	加强型HRS型高层雨水管(抗紫外线) 管件	dn50	个	7.37664	3.10	22.87	
318	15230307~3	PVC-U排水管(抗紫外线)管件	dn50	个	58.6696	3.10	181.88	
319	15230308~1	PVC-U排水管(抗紫外线) 管件	dn75	个	290.9504	4.80	1396.56	
320	15230308~2	PVC-U中空螺旋消音管件	dn75	个	397.99088	4.80	1910.36	
321	15230309~1	加强型PVC-U中空螺旋消音管件	dn110	个	1911.36204	8.50	16246.58	
322	15230309~2	PVC-U排水管管件	dn110	个	126.75044	11.07	1403.13	
323	15230309~3	加强型HRS型高层雨水管(抗紫外线) 管件	dn110	个	180.2955	8.50	1532.51	
324	15230310~1	加强型PVC-U中空螺旋消音管件	dn160	个	94.06248	18.90	1777.78	
325	15230310~2	加强型HRS型高层雨水管(抗紫外线)管件	dn160	个	18.7668	13.75	258.04	
326	15271912	管接头	FST20	个	1512.4683	0.25	378.12	
327	15271913	管接头	FST25	个	529.12062	0.33	174.61	
328	15271914	管接头	FST32	个	80.70006	0.59	47.61	
329	15370305~1	镀锌管卡	DN12～40×1.5	个	7	1.38	9.66	
330	15370308	镀锌管卡	DN20	个	916.60524	1.16	1063.26	
331	15370310	镀锌管卡	DN25	个	267.976954	1.39	372.49	
332	15370312	镀锌管卡	DN32	个	89.174619	1.59	141.79	
333	15370314	镀锌管卡	DN40	个	38.177568	2.51	95.83	
334	15370315	镀锌管卡	DN50	个	30.86292	3.88	119.75	
335	15370707	单管卡子	DN25	个	19.87516	0.68	13.52	
336	15371521	镀锌扁钢卡子	-25×4	kg	21.285	6.17	131.33	
337	15410718	可曲挠橡胶接头	DN80	个	6	142.38	854.28	
338	15430305	透气帽(铅丝球)	DN50	个	15.0332	1.66	24.96	
339	15430306	透气帽(铅丝球)	DN75	个	18.494	2.38	44.02	
340	15430307	透气帽(铅丝球)	DN100	个	89.548	3.27	292.82	
341	15430308	透气帽(铅丝球)	DN150	个	4.0428	5.11	20.66	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区14#楼水电　　堂前人家东区项目施工　　第11页 共20页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
342	16150503	自动排气阀	DN15	个	24	25.60	614.40	
343	16150505	自动排气阀	DN25	个	1	36.80	36.80	
344	16250110~1	法兰闸阀	DN80	个	6	344.70	2068.20	
345	16250110~2	法兰止回阀	DN80	个	6	300.22	1801.32	
346	16250110~3	偏心异径管	DN80	个	6	78.40	470.40	
347	16250111~1	法兰对夹蝶阀	DN100	个	7	125.57	878.99	
348	16250111~2	安全止回阀	DN100	个	1	423.40	423.40	
349	16250131~1	法兰信号阀	DN150	个	1	589.30	589.30	
350	16310103~1	铜质截止阀	DN15	个	96.96	16.95	1643.47	
351	16310103~2	铜质止回阀	DN15	个	24.24	16.95	410.87	
352	16310103~3	螺纹安全阀	DN15	个	24.24	35.90	870.22	
353	16310103~4	可调式减压稳压阀 Y13X-6T	DN15	个	24.24	108.36	2626.65	
354	16310105~3	铜质截止阀	DN25	个	174.73	30.06	5252.38	
355	16310105~4	可调式减压稳压阀 Y13X-6T	DN25	个	20.2	148.31	2995.86	
356	16410101	螺纹截止阀	DN25	个	2.02	30.06	60.72	
357	16410113	阀门	DN50 PN10	个	0.20206	92.90	18.77	
358	16413540~1	三角阀		个	64.64	16.43	1062.04	
359	17010901	平焊法兰	DN150	片	2.2	45.52	100.14	
360	17010901~3	平焊法兰	DN150	片	2	45.52	91.04	
361	17010920	平焊法兰	0.6MPa DN50	片	0.20206	20.32	4.11	
362	17010942	平焊法兰	1.6MPa DN80	片	48	36.22	1738.56	
363	17010943	平焊法兰	1.6MPa DN100	片	16	48.71	779.36	
364	17010945	平焊法兰	1.6MPa DN150	片	2	72.99	145.98	
365	18130101~1	洗菜盆		只	64.64	285.38	18446.96	
366	18150322	连体坐便器		套	64.64	367.54	23757.79	
367	18410301~1	快开龙头 DN15		个	64.64	8.65	559.14	
368	18430305	普通地漏	DN50	个	210	3.11	653.10	
369	18430305~1	洗衣机专用地漏	DN50	个	64	5.55	355.20	
370	18430306	普通铸铁地漏	DN80	个	1	11.00	11.00	
371	18450306	普通存水弯	Φ50	个	192.96	8.65	1669.10	
372	19110103	管子托钩	DN15	个	6612.85304	1.01	6678.98	
373	19110104	管子托钩	DN20	个	589.6688	1.14	672.22	
374	19110105	管子托钩	DN25	个	1635.585	1.31	2142.62	
375	19410111~1	电动多叶送风口	800×(800+250) 风量10979.28m3/h	个	32	1043.36	33387.52	
376	19410111~2	防雨百叶	1500*1000	个	1	351.47	351.47	
377	20010100~1	灭火器	MF/ABC4	个	78	53.24	4152.72	

承包人供应主要材料一览表

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
378	20030105~1	薄型单栓带消防软管卷盘组合式消防柜	单栓65	套	6	878.42	5270.52	
379	20030105~2	薄型单栓带消防软管卷盘组合式消防柜(减压稳压)	单栓65	套	33	909.47	30012.51	
380	20030105~3	试验消火栓箱	单栓65	套	1	558.99	558.99	
381	20050106~1	消防水泵接合器	SQS150-C	套	2	1340.43	2680.86	
382	20130101	水流指示器	DN150	套	1	148.00	148.00	
383	20210101~1	直立型闭式喷头K=80	ZST-15/68℃	个	35.35	10.65	376.48	
384	20210101~2	直立型闭式喷头K=115	ZST-15/68℃	个	10.1	12.42	125.44	
385	2039456012 08759247~1	火灾显示盘		个	4	186.00	744.00	
386	20450315~1	不锈钢减压孔板	DN150*48	个	1	42.21	42.21	
387	2061482695 03144090~1	短路隔离器		个	37	38.00	1406.00	
388	2061482695 03144090~2	输入模块		个	13	36.00	468.00	
389	2061482695 03144090~3	广播控制模块		个	4	55.00	220.00	
390	21110103	压力表 0-1.6MPa		只	1	27.83	27.83	
391	21590303	压力表气门 QZ-2 黄铜 M10-φ6		个	1	8.50	8.50	
392	21590321~1	压力表		套	7	31.94	223.58	
393	21650101~1	取源部件		套	7	32.00	224.00	
394	22470111~1	出口疏散标志灯	A-BLJC-1LROXEⅡ1W-A431B(DC36V)防护等级IP67	套	39.39	37.19	1464.91	
395	22470111~22	楼层标志灯	A-BLJC-1LROXEⅡ1W-A431B(DC36V)	套	37.37	37.27	1392.78	
396	22470111~23	电气井道灯（带防护罩）11W		套	67.67	32.83	2221.61	
397	22470111~31	集中电源疏散照明灯（A型）	A-ZFJC-E10W-A603B(DC36V)	套	13.13	39.78	522.31	
398	22470111~32	集中电源疏散照明灯（A型）	A-ZFJC-E6W-A603HC(DC36V)光通量≥600Lm,防护等级IP67	套	146.45	49.29	7218.52	
399	22470111~33	安全出口标志灯	A-BLJC-1LROXEⅡ1W-A431B(DC36V)	套	4.04	48.80	197.15	
400	22470111~34	方向标志灯	A-BLJC-1LROXEⅡ1W-A431B(DC36V)	套	46.46	36.32	1687.43	
401	22470111~35	声光感应壁灯(带光控声控延时开关)	LED,12W	套	13.13	50.16	658.60	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区14#楼水电　　堂前人家东区项目施工　　第13页 共20页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
402	22470111~36	声光感应灯(带光控声控延时开关)	LED,12W	套	74.74	50.16	3748.96	
403	22470111~37	水井防水壁灯(带防护罩)	LED,11W	套	34.34	32.00	1098.88	
404	22470111~38	双面方向标志灯	A-BLJC-2LROXEⅡ1W-A430B(DC36V)	套	3.03	48.43	146.74	
405	22470111~39	LED筒灯	5W	套	68.68	32.86	2256.82	
406	22470111~40	LED声光感应筒灯(带光控声控延时开关)	5W	套	144.43	45.83	6619.23	
407	22470111~41	节能吸顶灯	LED,12W	套	2081.61	32.86	68401.70	
408	22470111~42	节能单管荧光灯	LED,8W	套	6.06	33.73	204.40	
409	22470111~43	节能双管荧光灯	LED,2×18W	套	4.04	62.27	251.57	
410	22470111~44	防水声光感应灯(带光控声控延时开关)	LED,12W	套	4.04	57.08	230.60	
411	22470111~45	防水型节能吸顶灯(防护等级为IP54)	LED,12W	套	129.28	39.78	5142.76	
412	22470111~46	集中电源疏散照明灯（A型）	A-ZFJC-E6W-A603HC(DC36V)	套	2.02	39.78	80.36	
413	22470111~47	防水声光感应壁灯(带光控声控延时开关)	LED,12W	套	2.02	57.08	115.30	
414	22470111~48	井道照明灯18W		套	20.2	32.83	663.17	
415	23230131-2~1	单联单控带插座开关		只	12.24	7.89	96.57	
416	23230131-2~2	单联单控带插座开关		只	2270.52	7.89	17914.40	
417	23230131-3~1	双联单控照明开关		只	3.06	14.62	44.74	
418	23230131-8~1	单联双控照明开关		只	4.08	8.86	36.15	
419	23412504-2~1	UPS专用三极插座		套	2.04	38.92	79.40	
420	23412504-3700~1	单相二，三极安全插座		套	2176.68	6.92	15062.63	
421	23412504-3700~4	单相二，三极安全插座,加防水外壳，IP54		套	528.36	7.70	4068.37	
422	24150703	瓷接头	双路	个	298.7	0.24	71.69	
423	24170102	黄漆布带	20mm×40m	卷	153.924	17.15	2639.80	
424	24170308~1	黄腊带	20mm×10m	卷	2.88	7.86	22.64	
425	25010309	裸铜线	10mm2	kg	22.31	56.42	1258.73	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区14#楼水电　　堂前人家东区项目施工　　第14页 共20页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
426	25010735	镀锡裸铜绞线	16mm2	kg	3.84	58.91	226.21	
427	25030103	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线	450V/750V1.5mm2	m	2350.569	0.97	2280.05	
428	25030104	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线	450V/750V2.5mm2	m	2026.832	1.50	3040.25	
429	25030141	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线	105℃-1.5mm2	m	558.306	1.09	608.55	
430	25030142	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线	105℃-2.5mm2	m	146.489	1.65	241.71	
431	25030509	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线	300V/500V6mm2	m	112.5	4.47	502.88	
432	25030511	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线	450V/750V10mm2	m	149.5665	7.62	1139.70	
433	25030512	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线	450V/750V16mm2	m	3	11.51	34.53	
434	25430311-1~1	绝缘导线	WDZC-BYJ-2.5	m	233.172	2.33	543.29	
435	25430311-1~4	绝缘导线	WDZNC-RYJS-2*1.5	m	1631.5818	3.17	5172.11	
436	25430311-1~5	绝缘导线	WDZNC-BYJ-2.5	m	2897.9016	2.48	7186.80	
437	25430311-1~6	绝缘导线	WDZNC-RYJS-4*1.5	m	11.016	7.09	78.10	
438	25430311-1~7	绝缘导线	WDZNC-RYJS-2*2.5	m	418.812	5.88	2462.61	
439	25430311-10~1	绝缘导线	BV2.5	m	35958.376	2.13	76591.34	
440	25430311-10~3	绝缘导线	WDZNC-BYJ-2.5	m	1827.9048	2.48	4533.20	
441	25430311-11~1	绝缘导线	BV4	m	13684.22	4.15	56789.51	
442	25430311-19~1	绝缘导线	BVR-25	m	29.925	21.99	658.05	
443	25430311-3821~3	绝缘导线	WDZC-BYJ-2.5	m	6911.976	2.33	16104.90	
444	25430311-3821~4	绝缘导线	WDZNC-BYJ-2.5	m	7784.6324	2.48	19305.89	
445	25430311-9~1	绝缘导线	WDZNC-BYJ-1.5mm2	m	10.1616	1.48	15.04	
446	25430314-3~1	铜芯多股绝缘导线	WDZNC-RYJS-2*1.5mm2	m	1106.5788	3.17	3507.85	
447	25430314-3~2	铜芯多股绝缘导线	WDZNC-RYJS-2*1.5	m	577.908	3.17	1831.97	
448	25430314-4~2	铜芯多股绝缘导线	WDZNC-RYJS-2*2.5	m	2251.206	5.88	13237.09	
449	25430314-7~1	铜芯多股绝缘导线	WDZC-RYJS-4*1.5mm2	m	301.3092	7.09	2136.28	
450	25430314-7~2	铜芯多股绝缘导线	WDZNC-RYJS-4*1.5mm2	m	211.3128	7.09	1498.21	
451	25430315-12~1	铜芯绝缘导线	WDZC-BYJ-4	m	51.1875	4.55	232.90	
452	25430315-15~1	铜芯绝缘导线	WDZC-BYJ-16	m	2104.935	17.58	37004.76	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区14#楼水电　　堂前人家东区项目施工　　第15页 共20页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
453	25430319	花线	2×23/0.15	m	1.527	2.26	3.45	
454	26012501~18	封闭式镀锌桥架	400*150	m	125.1225	91.95	11505.01	
455	26012501~19	封闭式镀锌桥架	300*150	m	29.0445	68.85	1999.71	
456	26012501~20	封闭式镀锌桥架	100*100	m	222.6075	23.93	5327.00	
457	26012501~21	封闭式镀锌桥架	300*100	m	120.0975	58.20	6989.67	
458	26012501~22	耐火封闭金属桥架(内有防火隔板)	150*100	m	126.429	39.75	5025.55	
459	26012501~23	防水金属桥架	100*100	m	44.7627	23.93	1071.17	
460	26060121-2~1	刚性阻燃管	PVC20	m	11317.79	1.56	17655.75	
461	26060121-3~1	刚性阻燃管	PVC25	m	3959.406	2.25	8908.66	
462	26060121-4~1	刚性阻燃管	PVC32	m	603.878	3.66	2210.19	
463	26060351-2~1	紧定式镀锌电线管	JDG20	m	561.247	4.10	2301.11	
464	26060351-3~1	紧定式镀锌电线管	JDG25	m	4647.5248	5.81	27002.12	
465	26060351-3990~1	紧定式镀锌电线管	JDG20	m	11252.6264	4.10	46135.77	
466	26064105	塑料护口(钢管用)	dn15	个	13089.185	0.10	1308.92	
467	26064105~1	塑料护口(钢管用) dn15		个	992.35	0.10	99.24	
468	26064107	塑料护口(钢管用)	dn20	个	222.64068	0.10	22.26	
469	26064108	塑料护口(钢管用)	dn25	个	83.00358	0.25	20.75	
470	26064110	塑料护口(钢管用)	dn32	个	23.96295	0.25	5.99	
471	26064111	塑料护口(钢管用)	dn40	个	11.02512	0.37	4.08	
472	26064113	塑料护口(钢管用)	dn50	个	7.0143	0.37	2.60	
473	26064117	塑料护口(钢管用)	dn100	个	8.343	0.98	8.18	
474	26064306	紧定式直管接头	Φ20	个	2008.358478	1.54	3092.87	
475	26064307	紧定式直管接头	Φ25	个	691.262912	2.06	1424.00	
476	26065131	镀锌电线管接头	Φ20×5	个	237.483392	0.83	197.11	
477	26065132	镀锌电线管接头	Φ25×6	个	88.537152	1.23	108.90	
478	26065133	镀锌电线管接头	Φ32×6	个	25.56048	1.79	45.75	
479	26065134	镀锌电线管接头	Φ40×7	个	11.760128	2.10	24.70	
480	26065135	镀锌电线管接头	Φ50×7	个	7.48192	3.10	23.19	
481	26065138	镀锌电线管接头	Φ100×10	个	8.343	9.12	76.09	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区14#楼水电　　堂前人家东区项目施工　　第16页 共20页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
482	26065306	紧定式锁母	Φ20	个	2126.497212	0.90	1913.85	
483	26065307	紧定式锁母	Φ25	个	697.12872	1.29	899.30	
484	26066511	线号套管	Φ3.5	只	105	0.09	9.45	
485	26066513	钢管保护管	Φ40×400	根	55.768	7.55	421.05	
486	26090503	铜接线端子	DT-4mm2	个	507.5	1.29	654.68	
487	26090506	铜接线端子	DT-6mm2	个	76	1.72	130.72	
488	26090507	铜接线端子	DT-10mm2	个	225.33	2.43	547.55	
489	26090507~1	铜接线端子 DT-10mm2		个	18	2.43	43.74	
490	26090508	铜接线端子	DT-16mm2	个	874.587	3.33	2912.37	
491	26090509	铜接线端子	DT-25mm2	个	19.584	4.23	82.84	
492	26091105	铜铝过渡接线端子	DTL-25mm2	个	72.192	2.14	154.49	
493	26093511	分等电位联结端子箱		个	153	18.60	2845.80	
494	26093512	总等电位联结端子箱		个	2	67.43	134.86	
495	26110101~1	铁接线盒		只	709.92	2.22	1576.02	
496	26110101~2	接线盒		只	454.92	1.86	846.15	
497	26110101~5	塑料接线盒		只	2581.62	1.86	4801.81	
498	26110101~6	塑料开关盒		只	5851.74	1.86	10884.24	
499	26110145	钢接线盒		个	215.22	2.32	499.31	
500	26110301~1	接线端子箱	GST-JX100	个	6	90.90	545.40	
501	26110301~2	家庭多媒体信息箱	400×300×120mm	个	64	76.30	4883.20	
502	26110301~3	弱电箱		个	2	90.90	181.80	
503	26230107	镀锌扁钢支架	-40×3	kg	119.196	4.72	562.61	
504	26250311	镀锌电缆卡子	2×35	个	210.83637	1.46	307.82	
505	26250343	固定卡子	3×80	个	39.552	2.49	98.48	
506	26250360	塑料线卡 Φ15以下		个	28	0.66	18.48	
507	26250703	电缆吊挂	3×50	套	54.375552	8.45	459.47	
508	31011126~1	油浸石棉盘根	Φ6～10 250℃	kg	1.5	9.86	14.79	
509	31110301	棉纱头		kg	333.185862	5.57	1855.85	
510	31110307	塑料手套		副	40.32	3.43	138.30	
511	31150101	水		m3	173.071997	4.57	790.94	
512	31150301	电		kW·h	910.65758	0.76	692.10	
513	31170103	标志牌		个	100.444641	0.16	16.07	
514	31170104	标志牌	塑料扁形	个	325.14168	0.16	52.02	
515	31170104~1	标志牌 塑料扁形		个	43	0.16	6.88	
516	31170121~1	位号牌		个	7	0.51	3.57	
517	31170126	铝牌		个	1	0.29	0.29	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区14#楼水电　　堂前人家东区项目施工　　第17页 共20页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
518	32390707	钳接管	QL-25	个	0.86925	3.43	2.98	
519	50350103~1	壁式轴流风机(带阀)	风量600m3/h,全压40Pa,功率25W,噪声57dB(A)	台	4	562.12	2248.48	
520	52010111	太阳能热水器		个	24	2205.23	52925.52	
521	80010106	水泥砂浆 M10		m3	77.534031	310.33	24061.14	
522	CL-D00002	雨水斗 De110	DN100	个	6	99.45	596.70	
523	CL-D00002~1	侧墙型雨水斗De110	DN100	个	8	90.80	726.40	
524	CL-D00003	室外水泵接合器井		座	2	1426.91	2853.82	
525	SB0001	配电箱 1AP		台	1	6802.06	6802.06	
526	SB0001~1	余压探测器		支	32	184.00	5888.00	
527	SB0002	配电箱 1BP		台	1	6562.77	6562.77	
528	SB0002~1	消防配电线路过载探测器		套	10	106.47	1064.70	
529	SB0002~2	余压控制器		套	2	184.00	368.00	
530	SB0003	配电箱 2AP		台	1	5976.46	5976.46	
531	SB0003~3	消防电源监控模块		个	10	130.50	1305.00	
532	SB0004	配电箱 2BP		台	1	5924.20	5924.20	
533	SB0005	配电箱 AL0		台	2	4510.60	9021.20	
534	SB0005~12	配电箱APS1		台	1	4047.59	4047.59	
535	SB0005~13	配电箱APS2		台	1	3806.14	3806.14	
536	SB0005~5	配电箱 AL1		台	2	1980.04	3960.08	
537	SB0005~6	配电箱 AL2		台	2	2197.10	4394.20	
538	SB0005~7	配电箱 PYJ		台	1	4471.17	4471.17	
539	SB0005~8	配电箱 SFJ		台	2	4838.19	9676.38	
540	SB0005~9	配电箱 JX		台	2	1956.86	3913.72	
541	SB0006~1	轴流式加压送风机	风量42700m3/h,全压674Pa,功率15KW,噪声91dB(A)	台	2	7941.24	15882.48	
542	SB0007	消防电梯配电箱APX		台	2	5405.32	10810.64	
543	SB0007~1	无障碍电梯配电箱 APK		台	2	6127.43	12254.86	
544	SB0007~2	配电箱 ALL		台	2	2417.80	4835.60	
545	SB0007~4	轴流式排烟风机	风量16000/8000m3/h,全压759/190Pa,功率8.0/2.0KW,噪声88/76dB(A)	台	1	7941.24	7941.24	
546	SB0008	排水泵	Q=40m3/h,H=15m,N=4Kw	台	6	1902.55	11415.30	
547	SB0009	声光报警器		个	39	36.32	1416.48	
548	SB0010	消防广播（阻燃材料）		个	43	22.18	953.74	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区14#楼水电　　堂前人家东区项目施工　　第18页 共20页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
549	SB0011	消防广播（阻燃材料）		个	32	22.18	709.76	
550	SB0012	消防电话插孔		个	38	56.21	2135.98	
551	SB0012~1	应急照明控制模块		个	6	29.28	175.68	
552	SB0012~2	电气火灾监控模块		个	16	265.03	4240.48	
553	SB0013	总线联动控制模块		个	61	85.00	5185.00	
554	SB0015	防火门控制器	FH1	个	35	24.21	847.35	
555	SB0017	墙式新风机	风量100m3/h,全压40Pa,功率20W,噪声≤32dB(A),带除霾装置	台	254	408.12	103662.48	
556	SB0018	消火栓按钮		个	38	55.00	2090.00	
557	X1810628-16~1	铜芯电缆	WDZNC-KYJY-3*2.5	m	69.084	11.86	819.34	
558	X1810628-16~5	铜芯电缆	YQW-4*2.5	m	17.8164	15.33	273.13	
559	X1810628-18~1	铜芯电缆	WDZNC-YJY-4*6	m	6.1711	31.14	192.17	
560	X1810628-18~2	铜芯电缆	WDZNC-YJY-3*6	m	6.1711	23.77	146.69	
561	X1810628-19~1	铜芯电缆	WDZNC-YJY-4*10	m	19.3718	41.60	805.87	
562	X1810628-31~3	矿物绝缘电缆	RTTZ-5*4	m	105.545	49.21	5193.87	
563	X1810628-31~4	铜芯电缆	WDZC-YJY-5*4	m	268.458	25.64	6883.26	
564	X1810628-31~5	铜芯电缆	WDZNC-YJY-5*4	m	74.1845	26.38	1956.99	
565	X1810628-32~1	铜芯电缆	WDZNC-YJY-5*6	m	67.468	42.44	2863.34	
566	X1810628-32~2	铜芯电缆	WDZC-YJY-5*6	m	15.352	34.97	536.86	
567	X1810628-33~1	铜芯电缆	WDZNC-YJY-5*10mm2	m	95.8894	56.59	5426.38	
568	X1810628-34~1	铜芯电缆	WDZNC-YJY-5*16	m	20.705	90.81	1880.22	
569	X1810628-34~5	铜芯电缆	WDZC-YJY-5*16	m	60.701	90.81	5512.26	
570	X1810628-35~1	矿物绝缘电缆	RTTZ-4*25+1*16	m	594.3648	163.97	97458.00	
571	XZC-803	镀锌槽钢 10#		m	11.76	45.74	537.90	
572	ZC0001	B户型配电箱 PF		台	62	1768.68	109658.16	
573	ZC0001~3	A型应急照明集中电源 YJ0		台	2	2677.06	5354.12	
574	ZC0001~5	A型应急照明集中电源 YJ1		台	2	2677.06	5354.12	
575	ZC0001~6	A型应急照明集中电源 YJ2		台	2	2677.06	5354.12	
576	ZC0001~7	配电箱 AE0		台	2	3630.85	7261.70	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区14#楼水电　　堂前人家东区项目施工　　第19页 共20页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
577	ZC0001~8	配电箱 AE1		台	2	3474.49	6948.98	
578	ZC0001~9	B户型配电箱PF'		台	2	1141.96	2283.92	
579	ZC0003	镀锌圆钢	10mm	m	425.7	3.04	1294.13	
580	ZC0003~1	水喷淋钢管卡箍管件	DN150	m	24.68	84.82	2093.36	
581	ZC0004	PP-R 冷水管管件	De25	m	516.8	2.20	1136.96	
582	ZC0005	PP-R 冷水管管件	De20	m	2178.9	1.50	3268.35	
583	ZC0005~2	PP-R 热水管管件	De20	m	2890.4	1.86	5376.14	
584	ZC0006	同层排水接口	de110	个	128	30.27	3874.56	
585	ZC0007	沟槽式管件	DN100	m	69.98	21.46	1501.77	
586	ZC0008	沟槽式管件	DN80	m	50.58	12.40	627.19	
587	ZC0008~3	280℃防火阀(信号反馈)	630*400	个	2	244.80	489.60	
588	ZC0009	消火栓沟槽管件	DN100	m	190.3	21.46	4083.84	
589	ZC0010	消火栓沟槽管件	DN65	m	92.88	16.37	1520.45	
590	ZC001068	热镀锌扁钢	40*4	m	474.81	5.91	2806.13	
591	ZC001068~2	不锈钢 -40*4		m	16.59	25.74	427.03	
592	ZC001068~3	热镀锌扁钢	-25*4	m	94.164	3.70	348.41	
593	ZC0011	加厚热浸镀锌钢管	DN100	m	64.97	48.50	3151.05	
594	ZC0011~1	热浸镀锌钢管	DN100	m	125.33	44.29	5550.87	
595	ZC0012	加厚热浸镀锌钢管	DN65	m	35.48	33.10	1174.39	
596	ZC0012~1	热浸镀锌钢管	DN65	m	57.4	27.92	1602.61	
597	ZC0014	水喷淋钢管卡箍管件	DN100	m	6.05	21.46	129.83	
598	ZC0015	水喷淋钢管卡箍管件	DN80	m	12.45	15.02	187.00	
599	ZC0016	水喷淋钢管卡箍管件	DN65	m	2.8	13.88	38.86	
600	ZC0017	不锈钢无动力风帽	Φ710	台	4	203.23	812.92	
601	ZC0018	70℃防火阀(信号反馈)	1000*630	个	4	445.54	1782.16	
602	ZC0018~1	70℃防火阀(信号反馈)	800*800	个	1.96	338.57	663.60	
603	ZC0019	70℃防火阀(信号反馈)	400*400	个	2	156.01	312.02	
604	ZC0020	电动对开多叶调节阀	400*400	个	2	133.01	266.02	
605	ZC0022	风管止回阀	630*400	个	1	106.28	106.28	
606	ZC0025	风管止回阀	800*800	个	1.96	203.57	399.00	
607	ZC0026~1	防火隔板		m2	64	57.67	3690.88	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区14#楼水电　　堂前人家东区项目施工　　第20页 共20页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
608	ZC0027	单层百叶风口带调节阀	500*200	个	6	83.45	500.70	
609	ZC0077~2	PP-R 冷水管管件	De32	m	1768.2	2.50	4420.50	

单位工程招标控制价表

工程名称：堂前人家东区15#楼水电　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共1页

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	3006285.76	
1.1	人工费	810316.41	
1.2	材料费	1695202.28	
1.3	施工机具使用费	30716.99	
1.4	企业管理费	356336.74	
1.5	利润	113713.34	
2	措施项目费	281069.37	
2.1	单价措施项目费	198556.95	
2.2	总价措施项目费	82512.42	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	46720.61	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	79374.87	
5	税金	303005.70	
招标控制价合计=1+2+3+4+5-甲供材料费_含设备/1.01		3669735.70	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区15#楼水电　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共44页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		强电						
1	030404017122	配电箱	1、名称：配电箱 1AP (内置参数详见设计) 2、基础形式、材质、规格：按设计及规范要求 3、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 4、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 5、安装方式：落地安装	台	1	7359.06	7359.06	
2	030404017123	配电箱	1、名称：配电箱 1BP (内置参数详见设计) 2、基础形式、材质、规格：按设计及规范要求 3、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 4、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 5、安装方式：落地安装	台	1	7119.77	7119.77	
3	030404017124	配电箱	1、名称：配电箱 2AP (内置参数详见设计) 2、基础形式、材质、规格：按设计及规范要求 3、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 4、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 5、安装方式：落地安装	台	1	6533.46	6533.46	
本页小计							21012.29	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
4	030404017125	配电箱	1、名称：配电箱 2BP (内置参数详见设计) 2、基础形式、材质、规格：按设计及规范要求 3、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 4、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 5、安装方式：落地安装	台	1	6481.20	6481.20	
5	030404017149	配电箱	1、名称：配电箱APS1(内置参数详见设计) 2、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 3、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 4、安装方式：挂墙明装	台	1	4383.03	4383.03	
6	030404017150	配电箱	1、名称：配电箱APS2(内置参数详见设计) 2、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 3、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 4、安装方式：挂墙明装	台	1	4141.58	4141.58	
7	030404017148	配电箱	1、名称：配电箱 BFJ (内置参数详见设计) 2、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 3、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 4、安装方式：挂墙明装	台	1	4296.55	4296.55	
本页小计							19302.36	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
8	030404017134	配电箱	1、名称：配电箱PYJ (内置参数详见设计) 2、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 3、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 4、安装方式：挂墙明装	台	1	4806.61	4806.61	
9	030404017135	配电箱	1、名称：配电箱SFJ (内置参数详见设计) 2、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 3、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 4、安装方式：挂墙明装	台	2	5173.63	10347.26	
10	030404017126	配电箱	1、名称：配电箱 AL0(内置参数详见设计) 2、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 3、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 4、安装方式：挂墙明装	台	2	4846.04	9692.08	
11	030404017132	配电箱	1、名称：配电箱 AL1(内置参数详见设计) 2、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 3、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 4、安装方式：挂墙明装	台	2	2315.48	4630.96	
本页小计							29476.91	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
12	030404017133	配电箱	1、名称：配电箱 AL2 （内置参数详见设计） 2、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 3、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 4、安装方式：挂墙明装	台	2	2532.54	5065.08	
13	030404017141	配电箱	1、名称：配电箱 ALL (内置参数详见设计) 2、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 3、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 4、安装方式：挂墙明装	台	2	2753.24	5506.48	
14	030404017139	配电箱	1、名称：消防电梯配电箱 APX (内置参数详见设计) 2、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 3、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 4、安装方式：挂墙明装	台	2	5740.76	11481.52	
15	030404017140	配电箱	1、名称：无障碍电梯配电箱 APK (内置参数详见设计) 2、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 3、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 4、安装方式：挂墙明装	台	2	6462.87	12925.74	
本页小计							34978.82	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
16	030404017142	配电箱	1、名称：B户型配电箱 PF (内置参数详见设计) 2、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 3、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 4、安装方式：挂墙暗装，含墙洞预留及修复	台	30	2104.12	63123.60	
17	030404017153	配电箱	1、名称：A户型配电箱 PF' (内置参数详见设计) 2、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 3、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 4、安装方式：挂墙暗装，含墙洞预留及修复	台	34	2104.12	71540.08	
18	030404017151	配电箱	1、名称：配电箱 AE0(内置参数详见设计) 2、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 3、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 4、安装方式：挂墙明装	台	2	3966.29	7932.58	
19	030404017152	配电箱	1、名称：配电箱 AE1(内置参数详见设计) 2、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 3、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 4、安装方式：挂墙明装	台	2	3809.93	7619.86	
本页小计							150216.12	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
20	030404017144	配电箱	1、名称：A型应急照明集中电源 YJ0(内置参数详见设计) 2、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 3、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 4、安装方式：挂墙明装	台	2	3012.50	6025.00	
21	030404017146	配电箱	1、名称：A型应急照明集中电源 YJ1(内置参数详见设计) 2、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 3、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 4、安装方式：挂墙明装	台	2	3012.50	6025.00	
22	030404017147	配电箱	1、名称：A型应急照明集中电源 YJ2(内置参数详见设计) 2、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 3、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 4、安装方式：挂墙明装	台	2	3012.50	6025.00	
23	030404017136	配电箱	1、名称：配电箱 JX(内置参数详见设计) 2、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 3、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 4、安装方式：挂墙明装	台	2	2292.30	4584.60	
24	030411003022	桥架	1、名称：封闭式金属桥架 2、规格：400*150 3、材质：热镀锌 4、类型：槽式桥架，含盖板 5、接地方式：按设计及规范要求	m	126.42	166.46	21043.87	
本页小计							43703.47	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
25	030411003023	桥架	1、名称：封闭式金属桥架 2、规格：300*150 3、材质：热镀锌 4、类型：槽式桥架，含盖板 5、接地方式：按设计及规范要求	m	24.84	143.24	3558.08	
26	030411003024	桥架	1、名称：封闭式金属桥架 2、规格：100*100 3、材质：热镀锌 4、类型：槽式桥架，含盖板 5、接地方式：按设计及规范要求	m	236.55	72.43	17133.32	
27	030411003027	桥架	1、名称：防水金属桥架 2、规格：100*100 3、材质：热镀锌 4、类型：槽式桥架，含盖板 5、接地方式：按设计及规范要求	m	48.42	72.43	3507.06	
28	030413001005	铁构件	1、名称：桥架支架 2、材质：型钢 3、规格：综合	kg	444.25	23.24	10324.37	
29	030411001041	配管	1、名称：电线管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：SC100 4、配置形式：暗配	m	36	107.80	3880.80	
30	030411001042	配管	1、名称：电线管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：SC32 4、配置形式：暗配	m	50.92	30.74	1565.28	
31	030411001043	配管	1、名称：电线管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：SC25 4、配置形式：暗配	m	28.91	26.56	767.85	
32	030411001044	配管	1、名称：电线管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：SC20 4、配置形式：暗配	m	724.61	19.81	14354.52	
33	030411001045	配管	1、名称：电线管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：SC50 4、配置形式：明敷	m	45.4	52.79	2396.67	
34	030411001046	配管	1、名称：电线管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：SC40 4、配置形式：明敷	m	55.16	45.51	2510.33	
本页小计							59998.28	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区15#楼水电　　堂前人家东区项目施工　　第8页 共44页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
35	030411001047	配管	1、名称：电线管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：SC32 4、配置形式：明敷	m	59.07	37.18	2196.22	
36	030411001048	配管	1、名称：电线管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：SC25 4、配置形式：明敷	m	92.89	32.45	3014.28	
37	030411001049	配管	1、名称：电线管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：SC20 4、配置形式：明敷	m	5.98	26.56	158.83	
38	030411001051	配管	1、名称：电线管 2、材质：紧定式镀锌电线管 3、规格：JDG20 4、配置形式：暗配 5、接地要求：按设计及规范要求	m	3435.81	10.71	36797.53	
39	030411001052	配管	1、名称：电线管 2、材质：PVC塑料管 3、规格：PVC32 4、配置形式：暗配	m	572.8	16.38	9382.46	
40	030411001053	配管	1、名称：电线管 2、材质：PVC塑料管 3、规格：PVC25 4、配置形式：暗配	m	3488.16	14.19	49496.99	
41	030411001054	配管	1、名称：电线管 2、材质：PVC塑料管 3、规格：PVC20 4、配置形式：暗配	m	10152.2	12.04	122232.49	
42	031002003054	套管	1、名称、类型：一般穿楼板钢套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN32 4、填料材质：按设计及规范要求	个	62	34.28	2125.36	
43	031002003055	套管	1、名称、类型：一般穿楼板钢套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN50 4、填料材质：按设计及规范要求	个	124	36.04	4468.96	
44	031002003056	套管	1、名称、类型：刚性防水套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN40 4、填料材质：按设计及规范要求	个	2	64.40	128.80	
本页小计							230001.92	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
45	031002003057	套管	1、名称、类型：刚性防水套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN150 4、填料材质：按设计及规范要求	个	18	80.67	1452.06	
46	030408001040	电力电缆	1、名称：矿物绝缘电缆 2、型号：RTTZ 3、规格：4*25+1*16mm2 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：穿管或桥架敷设,含管道井竖向敷设 6、电压等级（kV）：1KV	m	571.48	179.65	102666.38	
47	030408001041	电力电缆	1、名称：矿物绝缘电缆 2、型号：RTTZ 3、规格：5*4mm2 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：穿管或桥架敷设,含管道井竖向敷设 6、电压等级（kV）：1KV	m	105.9	54.46	5767.31	
48	030408001043	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：WDZNC-YJY 3、规格：5*16mm2 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：穿管或桥架敷设 6、电压等级（kV）：1KV	m	25.8	99.41	2564.78	
49	030408001044	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：WDZC-YJY 3、规格：5*16mm2 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：穿管或桥架敷设 6、电压等级（kV）：1KV	m	56.9	99.41	5656.43	
50	030408001054	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：WDZNC-YJY 3、规格：5*10mm2 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：穿管或桥架敷设 6、电压等级（kV）：1KV	m	94.94	64.66	6138.82	
本页小计							124245.78	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区15#楼水电　　堂前人家东区项目施工　　第10页 共44页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
51	030408001045	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：WDZNC-YJY 3、规格：4*10mm2 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：穿管或桥架敷设 6、电压等级（kV）：1KV	m	19.18	47.78	916.42	
52	030408001057	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：WDZNC-YJY 3、规格：5*6mm2 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：穿管或桥架敷设,含管道井竖向敷设 6、电压等级（kV）：1KV	m	66.8	48.83	3261.84	
53	030408001046	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：WDZC-YJY 3、规格：5*4mm2 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：穿管或桥架敷设,含管道井竖向敷设 6、电压等级（kV）：1KV	m	307.69	30.66	9433.78	
54	030408001047	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：WDZNC-YJY 3、规格：5*4mm2 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：穿管或桥架敷设,含管道井竖向敷设 6、电压等级（kV）：1KV	m	36.21	31.40	1136.99	
55	030408001056	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：WDZNC-YJY 3、规格：4*6mm2 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：穿管或桥架敷设 6、电压等级（kV）：1KV	m	6.11	36.03	220.14	
56	030408001055	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：WDZNC-YJY 3、规格：3*6mm2 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：穿管或桥架敷设 6、电压等级（kV）：1KV	m	6.11	28.59	174.68	
本页小计							15143.85	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
57	030408001049	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：WDZNC-YJY 3、规格：4*2.5mm2 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：穿管或桥架敷设 6、电压等级（kV）：1KV	m	9.55	15.51	148.12	
58	030408001052	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：YQW 3、规格：4*2.5mm2 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：穿管或桥架敷设 6、电压等级（kV）：1KV	m	8.67	18.59	161.18	
59	030408006033	电力电缆头	1、名称：户内干包式电力电缆头制作、安装 2、规格：RTTZ-4×25+1×16 3、材质、类型：干包终端头 4、电压等级（kV）：1KV	个	16	161.92	2590.72	
60	030408006034	电力电缆头	1、名称：户内干包式电力电缆头制作、安装 2、规格：16mm2 3、材质、类型：压铜接线端子 4、电压等级（kV）：1KV	个	168	9.65	1621.20	
61	030408006036	电力电缆头	1、名称：户内干包式电力电缆头制作、安装 2、规格：10mm2 3、材质、类型：压铜接线端子 4、电压等级（kV）：1KV	个	48	8.74	419.52	
62	030408006043	电力电缆头	1、名称：户内干包式电力电缆头制作、安装 2、规格：6mm2 3、材质、类型：压铜接线端子 4、电压等级（kV）：1KV	个	76	9.42	715.92	
本页小计							5656.66	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
63	030408006037	电力电缆头	1、名称：户内干包式电力电缆头制作、安装 2、规格：4mm2 3、材质、类型：压铜接线端子 4、电压等级（kV）：1KV	个	713	5.33	3800.29	
64	030408006041	电力电缆头	1、名称：户内干包式电力电缆头制作、安装 2、规格：2.5mm2 3、材质、类型：压铜接线端子 4、电压等级（kV）：1KV	个	1581	4.32	6829.92	
65	030411004028	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZC-BYJ 4、规格：16mm2	m	1655.14	20.08	33235.21	
66	030411004029	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：桥架内敷设 3、型号：WDZC-BYJ 4、规格：16mm2	m	432.5	20.08	8684.60	
67	030411004030	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZC-BYJ 4、规格：4mm2	m	48.75	5.90	287.63	
68	030411004031	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZC-BYJ 4、规格：2.5mm2	m	6185.6	4.16	25732.10	
69	030411004032	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZNC-BYJ 4、规格：2.5mm2	m	6588.83	4.34	28595.52	
70	030411004034	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：桥架内敷设 3、型号：WDZC-BYJ 4、规格：2.5mm2	m	363.36	3.71	1348.07	
71	030411004060	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZNC-BYJ 4、规格：1.5mm2	m	8.76	3.12	27.33	
本页小计							108540.67	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
72	030411004061	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内或桥架穿线 3、型号：WDZC-RYJS 4、规格：4*1.5mm2	m	266.28	9.13	2431.14	
73	030411004035	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：BV 4、规格：4mm2	m	11380.9	5.64	64188.28	
74	030411004036	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：BV 4、规格：2.5mm2	m	30774.5	3.93	120943.79	
75	030412004010	装饰灯	1、名称：集中电源疏散照明灯（A型） 2、型号：A-ZFJC-E10W-A603B(DC36V) 3、安装形式：壁装	套	9	74.80	673.20	
76	030412004022	装饰灯	1、名称：集中电源疏散照明灯（A型） 2、型号：A-ZFJC-E6W-A603HC(DC36V) 3、安装形式：壁装	套	2	74.80	149.60	
77	030412004012	装饰灯	1、名称：集中电源疏散照明灯（A型） 2、型号：A-ZFJC-E9W-A803(DC36V) 光通量≥1080Lm 3、安装形式：吸顶安装	套	145	85.31	12369.95	
78	030412004013	装饰灯	1、名称：集中电源疏散照明灯（A型） 2、型号：A-ZFJC-E6W-A603HC(DC36V) 光通量≥600Lm,防护等级IP67 3、安装形式：吸顶安装	套	4	85.31	341.24	
79	030412004014	装饰灯	1、名称：疏散出口标志灯 2、型号：A-BLJC-1LROXEⅡ1W-A431B(DC36V) 3、安装形式：壁装	套	40	72.18	2887.20	
80	030412004016	装饰灯	1、名称：安全出口标志灯 2、型号：A-BLJC-1LROXEⅡ1W-A431B(DC36V) 3、安装形式：壁装	套	4	83.91	335.64	
本页小计							204320.04	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
81	030412004017	装饰灯	1、名称：楼层标志灯 2、型号：A-BLJC-1 LROXEⅡ1W-A431B (DC36V) 3、安装形式：壁装	套	39	72.26	2818.14	
82	030412004019	装饰灯	1、名称：双面方向标志灯 2、型号：A-BLJC-2 LROXEⅡ1W-A430B (DC36V) 3、安装形式：吊装	套	4	91.07	364.28	
83	030412004018	装饰灯	1、名称：方向标志灯 2、型号：A-BLJC-1 LROXEⅡ1W-A431B (DC36V) 3、安装形式：壁装	套	47	71.30	3351.10	
84	030412001001	普通灯具	1、名称：声光感应灯 (带光控声控延时开关) 2、规格：LED,12W 3、类型：　吸顶安装	套	75	80.35	6026.25	
85	030412001014	普通灯具	1、名称：防水声光感应灯 (带光控声控延时开关) 2、规格：LED,12W 3、类型：　吸顶安装	套	12	87.34	1048.08	
86	030412001011	普通灯具	1、名称：声光感应壁灯 (带光控声控延时开关) 2、规格：LED,12W 3、类型：　吸顶安装	套	13	78.08	1015.04	
87	030412001016	普通灯具	1、名称：防水声光感应壁灯 (带光控声控延时开关) 2、规格：LED,12W 3、类型：　吸顶安装	套	2	85.07	170.14	
88	030412001012	普通灯具	1、名称：水井防水壁灯(带防护罩) 2、规格：LED,11W 3、类型：壁装	套	34	59.74	2031.16	
本页小计							16824.19	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区15#楼水电　　堂前人家东区项目施工　　第15页 共44页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
89	030412001017	普通灯具	1、名称：电气井道灯（带防护罩） 2、规格：LED 11W 3、类型：底边距门框0.15m挂壁明装	套	67	59.91	4013.97	
90	030412001009	普通灯具	1、名称：井道照明灯（加防护罩） 2、规格：LED 18W	套	20	59.91	1198.20	
91	030412004020	装饰灯	1、名称：LED筒灯 2、规格：5W 3、安装形式：嵌入式安装	套	68	77.08	5241.44	
92	030412004021	装饰灯	1、名称：LED声光感应筒灯 (带光控声控延时开关) 2、规格：5W 3、安装形式：嵌入式安装	套	149	90.18	13436.82	
93	030412001013	普通灯具	1、名称：节能吸顶灯 2、规格：LED,12W	套	472	62.88	29679.36	
94	030412001015	普通灯具	1、名称：防水型节能吸顶灯 (防护等级为IP54) 2、规格：LED,12W	套	212	69.87	14812.44	
95	030412005001	荧光灯	1、名称：节能单管荧光灯 2、规格：LED,8W 3、安装形式：吸顶安装	套	8	63.64	509.12	
96	030412005002	荧光灯	1、名称：节能双管荧光灯 2、规格：LED,2×18W 3、安装形式：吸顶安装	套	4	99.72	398.88	
97	030404034001	照明开关	1、名称：单联单控照明开关 2、规格：250V,10A 3、安装方式：暗装	个	530	19.45	10308.50	
98	030404034005	照明开关	1、名称：单联单控带插座开关 2、规格：250V,10A 3、安装方式：暗装	个	14	19.45	272.30	
99	030404034002	照明开关	1、名称：双联单控照明开关 2、规格：250V,10A 3、安装方式：暗装	个	5	26.97	134.85	
本页小计							80005.88	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
100	030404034004	照明开关	1、名称：单联双控照明开关 2、规格：250V，10A 3、安装方式：嵌墙安装，下沿距地1.3M	个	4	20.26	81.04	
101	030404034007	照明开关	1、名称：白面板 2、规格：86型	个	2986	11.74	35055.64	
102	030404035011	插座	1、名称：防溅单相暗插座 2、材质：二，三极安全插座,加防水外壳，IP54 3、规格：250V,10A 4、安装方式：暗装	个	502	23.39	11741.78	
103	030404035013	插座	1、名称：UPS专用插座 2、材质：单相三极安全插座 3、规格：250V,16A 4、安装方式：暗装	个	2	52.40	104.80	
104	030411006002	接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：铁 3、规格：86型 4、安装形式：暗装,含盖板、凿墙洞及修补费用	个	401	8.55	3428.55	
105	030411006013	接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：塑料 3、规格：86型 4、安装形式：暗装,含盖板、凿墙洞及修补费用	个	2411	8.19	19746.09	
106	030411006003	接线盒	1、名称：开关盒 2、材质：塑料 3、规格：86型 4、安装形式：暗装,含凿墙洞及修补费用	个	4973	8.40	41773.20	
107	030409004005	均压环	1、名称：均压环敷设 2、材质：利用圈梁钢筋 3、规格：2*Φ16mm	m	841.69	9.04	7608.88	
108	030409003002	避雷引下线	1、名称：防雷引下线 2、材质：柱钢筋 3、规格：2*Φ16mm 4、安装部位：柱内	m	1205.6	24.04	28982.62	
109	030409002006	接地母线	1、名称：接地母线 2、材质：镀锌扁钢 3、规格：-40*4 4、安装部位：室内	m	452.2	28.05	12684.21	
本页小计							161206.81	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
110	030409002002	接地母线	1、名称：接地母线 2、材质：不锈钢 3、规格：-40*4	m	15.8	48.38	764.40	
111	030409002007	接地母线	1、名称：接地母线 2、材质：镀锌扁钢 3、规格：-25*4 4、安装部位：室内	m	89.68	25.73	2307.47	
112	030409002008	接地母线	1、名称：接地母线 2、材质：铜芯线 3、规格：25mm2 4、安装部位：室内	m	25.2	24.90	627.48	
113	030409005002	避雷网	1、名称：避雷网 2、材质：镀锌圆钢 3、规格：10mm内 4、安装形式：沿折板支架敷设	m	418.5	46.05	19271.93	
114	030409008007	等电位端子箱、测试板	1、名称：总等电位箱 2、规格：距地0.3m安装	台	2	351.53	703.06	
115	030409008008	等电位端子箱、测试板	1、名称：分等电位箱 2、规格：距地0.3m安装	台	127	38.47	4885.69	
116	030409008006	等电位端子箱、测试板	1、名称：测试点	个	4	50.87	203.48	
117	030414011002	接地装置	1、名称：接地装置调试 接地网	系统	1	982.66	982.66	
118	030414002001	送配电装置系统	1、名称：送配电装置系统调试 2、电压等级（kV）：1kV以下 3、类型：交流供电(综合)	系统	2	907.81	1815.62	
		分部小计					1336195.84	
		弱电预埋						
119	030411005005	接线箱	1、名称：弱电箱 2、安装形式：距地0.3m安装	个	2	229.06	458.12	
120	030411005006	接线箱	1、名称：家庭多媒体信息箱 2、规格：400×300×120mm 3、安装形式：距地0.3m安装	个	62	214.46	13296.52	
121	030411003025	桥架	1、名称：封闭式金属桥架 2、规格：300*100 3、材质：热镀锌 4、类型：槽式桥架 5、接地方式：按设计及规范要求	m	96	106.87	10259.52	
本页小计							55575.95	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
122	030413001006	铁构件	1、名称：桥架支架 2、材质：镀锌型钢 3、规格：综合	kg	88.32	21.89	1933.32	
123	030411001055	配管	1、名称：电线管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：RC25 4、配置形式：暗配	m	96	26.56	2549.76	
124	030411001056	配管	1、名称：电线管 2、材质：紧定式镀锌电线管 3、规格：JDG25 4、配置形式：暗配 5、接地要求：按设计及规范要求	m	3797.73	15.74	59776.27	
125	030411001060	配管	1、名称：电线管 2、材质：紧定式镀锌电线管 3、规格：JDG20 4、配置形式：暗配 5、接地要求：按设计及规范要求	m	1887.21	10.71	20212.02	
126	030411006014	接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：铁 3、规格：86型 4、安装形式：暗装，含盖板、凿墙洞及修补费用	个	135	8.55	1154.25	
127	030411006016	接线盒	1、名称：开关盒 2、材质：铁 3、规格：86型 4、安装形式：暗装，含凿墙洞及修补费用	个	778	8.40	6535.20	
128	030411004038	配线	1、名称：预留引线钢丝	m	5780.94	0.52	3006.09	
		分部小计					119181.07	
		给水						
129	031001006025	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PP-R 冷水管 S4 De32 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：按设计及规范要求 6、含管件	m	1697.62	33.00	56021.46	
本页小计							151188.37	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
130	031001006026	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PP-R 冷水管 S4 De25 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：按设计及规范要求 6、含管件	m	506.24	27.89	14119.03	
131	031001006027	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PP-R 冷水管 S4 De20 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：按设计及规范要求 6、含管件	m	2133.76	24.82	52959.92	
132	031001006028	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：热水 3、材质、规格：PP-R 热水管 S3.2 De20 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：按设计及规范要求 6、含管件	m	1855.42	26.08	48389.35	
133	031001003001	不锈钢管	1、安装部位：室内 2、介质：热水 3、规格、压力等级：薄壁不锈钢管DN15 4、连接形式：丝扣连接 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：按设计及规范要求 6、含管件等	m	121.19	48.50	5877.72	
134	031002003058	套管	1、名称、类型：一般穿楼板钢套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN32 4、填料材质：按设计及规范要求	个	110	34.28	3770.80	
135	031002003060	套管	1、名称、类型：一般穿楼板钢套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN40 4、填料材质：按设计及规范要求	个	102	34.98	3567.96	
本页小计							128684.78	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区15#楼水电　　堂前人家东区项目施工　　第20页 共44页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
136	031002003061	套管	1、名称、类型：一般穿楼板钢套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN80 4、填料材质：按设计及规范要求	个	8	42.67	341.36	
137	031002003062	套管	1、名称、类型：一般穿楼板钢套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN100 4、填料材质：按设计及规范要求	个	40	57.08	2283.20	
138	031003001025	螺纹阀门	1、类型：截止阀 J11T-16 2、材质：铜 3、规格、压力等级：DN25 4、连接形式：螺纹连接	个	44	56.91	2504.04	
139	031003001026	螺纹阀门	1、类型：截止阀 2、材质：铜 3、规格、压力等级：DN15 4、连接形式：螺纹连接	个	96	38.30	3676.80	
140	031003001027	螺纹阀门	1、类型：止回阀 2、材质：铜 3、规格、压力等级：DN15 4、连接形式：螺纹连接	个	24	38.30	919.20	
141	031003001028	螺纹阀门	1、类型：自动排气阀 2、材质：铜 3、规格、压力等级：DN15 4、连接形式：螺纹连接	个	24	59.99	1439.76	
142	031003001029	螺纹阀门	1、类型：安全阀 A21H-16C 2、规格、压力等级：DN15 3、连接形式：螺纹连接	个	24	57.44	1378.56	
143	031003001030	螺纹阀门	1、类型：可调式减压稳压阀 Y13X-6T 2、规格、压力等级：DN25 3、连接形式：螺纹连接	个	20	176.34	3526.80	
本页小计							16069.72	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
144	031003001031	螺纹阀门	1、类型：可调式减压稳压阀 Y13X-6T 2、规格、压力等级：DN15 3、连接形式：螺纹连接	个	20	130.62	2612.40	
145	031208002004	管道绝热	1、绝热材料品种：B1级橡塑管壳 2、绝热厚度：50mm 3、管道外径：57mm以下	m3	29.25	1626.67	47580.10	
146	031208002006	管道绝热	1、绝热材料品种：B1级橡塑管壳 2、绝热厚度：20mm 3、管道外径：57mm以下	m3	8.96	2146.79	19235.24	
147	031208007001	防潮层、保护层	1、材料：铝板 2、厚度：0.3mm 3、层数：单层 4、对象：水管	m2	1842.52	72.62	133803.80	
		分部小计					404007.50	
		排水						
148	031001006029	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：加强型PVC-U中空螺旋消音管 De160 4、连接形式：零件粘接 5、压力试验及吹、洗设计要求：按设计及规范要求	m	80.38	108.90	8753.38	
149	031001006030	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：加强型PVC-U中空螺旋消音管 De110 4、连接形式：零件粘接 5、阻火圈设计要求：按设计及规范要求 6、压力试验及吹、洗设计要求：按设计及规范要求 7、含阻火圈	m	813.22	74.61	60674.34	
本页小计							272659.26	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
150	031001006031	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：PVC-U排水管 De110 4、连接形式：零件粘接 5、阻火圈设计要求：按设计及规范要求 6、压力试验及吹、洗设计要求：按设计及规范要求 7、含同层排水接口管件等	m	53.46	95.67	5114.52	
151	031001006032	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：PVC-U中空螺旋消音管De75 4、连接形式：零件粘接 5、阻火圈设计要求：按设计及规范要求 6、压力试验及吹、洗设计要求：按设计及规范要求	m	187.11	50.30	9411.63	
152	031001006033	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：PVC-U中空螺旋消音管 De50 4、连接形式：零件粘接 5、阻火圈设计要求：按设计及规范要求 6、压力试验及吹、洗设计要求：按设计及规范要求	m	127.82	35.85	4582.35	
153	031004006001	大便器	1、材质：陶瓷 2、规格、类型：坐便器	组	44	508.97	22394.68	
154	031004004001	洗涤盆	1、材质：陶瓷 2、规格、类型：洗菜盆 3、附件名称、数量：快开龙头 DN15	组	44	366.85	16141.40	
155	031004014012	给、排水附（配）件	1、名称：地漏 2、材质：塑料 3、型号、规格：DN50	个	34	30.65	1042.10	
156	031004014013	给、排水附（配）件	1、名称：洗衣机专用地漏 2、材质：塑料 3、型号、规格：DN50	个	44	33.09	1455.96	
本页小计							60142.64	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
157	031004014014	给、排水附（配）件	1、名称：清扫口 2、材质：塑料 3、型号、规格：DN100	个	4	32.27	129.08	
158	031002003063	套管	1、名称、类型：刚性防水套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN150 4、填料材质：按设计及规范要求	个	24	109.05	2617.20	
159	031002003064	套管	1、名称、类型：刚性防水套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN200 4、填料材质：按设计及规范要求	个	16	175.40	2806.40	
160	031004003001	洗脸盆	1、名称：洗脸盆、浴盆预留 2、规格、类型：DN50	组	72	37.62	2708.64	
161	031006005001	太阳能集热装置	1、型号、规格：太阳能热水器 2、附件名称、规格、数量：1645*1685mm，集热面积2.55m2，日均产热水量175L,出水温度55℃，重量258Kg，功率1.5KW 3、含支架等付配件	套	24	2855.53	68532.72	
162	010101003001	挖沟槽土方	1、土壤类别：详见现场土质 2、挖土深度：综合 3、弃土运距：自行考虑	m3	22.34	72.53	1620.32	
163	010103001001	回填方	1、密实度要求：按设计及规范要求 2、填方材料品种：现场原土	m3	22.34	46.19	1031.88	
		分部小计					209016.60	
		雨水/冷凝水						
164	031001006005	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：雨水 3、材质、规格：加强型HRS型高层雨水管(抗紫外线) De160 4、连接形式：承插粘结 5、压力试验及吹、洗设计要求：按设计及规范要求	m	63.25	67.82	4289.62	
本页小计							83735.86	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
165	031001006034	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：雨水 3、材质、规格：加强型HRS型高层雨水管(抗紫外线) De110 4、连接形式：承插粘结 5、压力试验及吹、洗设计要求：按设计及规范要求 6、含雨水斗	m	356.37	50.25	17907.59	
166	031001006035	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：雨水 3、材质、规格：加强型HRS型高层雨水管(抗紫外线) De50 4、连接形式：承插粘结 5、压力试验及吹、洗设计要求：按设计及规范要求	m	16.32	20.92	341.41	
167	031001006037	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：冷凝水 3、材质、规格：PVC-U排水管(抗紫外线) De110 4、连接形式：承插粘结 5、压力试验及吹、洗设计要求：按设计及规范要求	m	7.4	38.52	285.05	
168	031001006020	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：冷凝水 3、材质、规格：PVC-U排水管(抗紫外线) De75 4、连接形式：承插粘结 5、压力试验及吹、洗设计要求：按设计及规范要求	m	304.99	29.84	9100.90	
169	031001006036	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：冷凝水 3、材质、规格：PVC-U排水管(抗紫外线) De50 4、连接形式：承插粘结 5、压力试验及吹、洗设计要求：按设计及规范要求	m	23.28	20.33	473.28	
本页小计							28108.23	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区15#楼水电　　堂前人家东区项目施工　　第25页 共44页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
170	031004014009	给、排水附（配）件	1、名称：地漏 2、材质：塑料 3、型号、规格：DN50	个	134	30.65	4107.10	
171	031004014015	给、排水附（配）件	1、名称：带网框地漏 2、型号、规格：DN50	个	1	45.65	45.65	
172	031004014016	给、排水附（配）件	1、名称：带网框地漏 2、型号、规格：DN100	个	1	103.81	103.81	
173	040404006001	间接排水口	1、名称：间接排水口 2、详见08SS523,P30	个	4	576.74	2306.96	
		分部小计					38961.37	
		压力排水						
174	030109001005	离心式泵	1、名称：排水泵 2、型号：JYWQ80-40-15-1600-4 3、规格：Q=40m3/h,H=15m,N=4Kw 4、减振装置形式、数量：按设计及规范要求 5、含接线及调试	台	8	2585.84	20686.72	
175	031001001001	镀锌钢管	1、安装部位：室内 2、介质：废水 3、规格、压力等级：DN100 4、连接形式：沟槽连接 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：按设计及规范要求	m	52.57	108.05	5680.19	
176	031001001002	镀锌钢管	1、安装部位：室内 2、介质：废水 3、规格、压力等级：DN80 4、连接形式：沟槽连接 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：按设计及规范要求	m	36.42	79.25	2886.29	
本页小计							35816.72	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
177	031001003002	不锈钢管	1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、规格、压力等级：不锈钢管DN150 壁厚6mm 4、连接形式：沟槽连接 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：按设计及规范要求	m	7	550.60	3854.20	
178	031003003010	法兰阀门	1、类型：带锁具暗杆闸阀 2、材质：铸铁 3、规格、压力等级：DN80 4、连接形式：法兰连接 5、含法兰、不锈钢螺栓、螺母	个	6	582.19	3493.14	
179	031003003011	法兰阀门	1、类型：止回阀 2、材质：铸铁 3、规格、压力等级：DN80 4、连接形式：法兰连接 5、含法兰、不锈钢螺栓、螺母	个	6	537.71	3226.26	
180	031003010001	软接头	1、材质：橡胶接头 2、规格：DN80 3、连接形式：法兰连接 4、含法兰、不锈钢螺栓、螺母	个	6	268.98	1613.88	
181	031003003013	法兰阀门	1、类型：偏心异径管 2、材质：铸铁 3、规格、压力等级：DN80 4、连接形式：法兰连接 5、含法兰、不锈钢螺栓、螺母	个	6	315.89	1895.34	
182	030601002001	压力仪表	1、名称：压力表 2、型号：Y-100	台	6	138.01	828.06	
183	030815001001	管架制作安装	1、材质:型钢 ， 2、管架形式:一般管架	kg	236.41	16.56	3914.95	
184	031202003001	一般钢结构防腐蚀	1、除轻锈后两遍防锈漆,再刷灰色调和漆二道	Kg	236.41	2.71	640.67	
本页小计							19466.50	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
185	031002003007	套管	1、名称、类型：刚性防水套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN150 4、填料材质：按设计及规范要求	个	6	109.05	654.30	
186	031002003070	套管	1、名称、类型：A型刚性防水套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN200 4、填料材质：按设计及规范要求	个	2	175.40	350.80	
		分部小计					49724.80	
		送排风						
187	030108003001	轴流通风机	1、名称：壁式轴流风机(带阀) 2、规格：风量600m3/h,全压40Pa,功率25W,噪声57dB(A) 3、含接线及调试	台	4	643.34	2573.36	
188	030108006001	其他风机	1、名称：无动力风帽 2、规格：Φ710 3、材质：不锈钢	台	4	203.23	812.92	
189	030701003001	空调器	1、名称：墙式新风机 2、规格：风量100m3/h,全压40Pa,功率20W,噪声≤32dB(A),带除霾装置 3、含接线及调试	台	222	550.68	122250.96	
190	031002003067	套管	1、名称、类型：一般穿楼板钢套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：Φ120 4、填料材质：按设计及规范要求	个	380	77.87	29590.60	
191	031002003068	套管	1、名称、类型：一般穿楼板钢套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：Φ100 4、填料材质：按设计及规范要求	个	224	57.08	12785.92	
192	031002003069	套管	1、名称、类型：一般穿楼板钢套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：Φ110 4、填料材质：按设计及规范要求	个	220	57.08	12557.60	
		分部小计					180571.36	
		火灾报警						
本页小计							181576.46	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
193	030411005007	接线箱	1、名称：接线端子箱 2、型号：GST-JX100 3、安装形式：按设计要求	个	6	263.47	1580.82	
194	030411003026	桥架	1、名称：耐火封闭金属桥架 (内有防火隔板) 2、规格：150*100 3、材质：热镀锌 4、类型：槽式桥架，含盖板 5、接地方式：按设计及规范要求	m	144.14	88.33	12731.89	
195	030413001007	铁构件	1、名称：桥架支架 2、材质：型钢 3、规格：综合	kg	158.76	23.24	3689.58	
196	030411001070	配管	1、名称：电线管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：SC32 4、配置形式：暗配	m	55.13	37.18	2049.73	
197	030411001061	配管	1、名称：电线管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：SC25 4、配置形式：暗配	m	107.98	32.45	3503.95	
198	030411001062	配管	1、名称：电线管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：SC20 4、配置形式：暗配	m	414.52	26.56	11009.65	
199	030411001063	配管	1、名称：电线管 2、材质：紧定式镀锌电线管 3、规格：JDG20 4、配置形式：暗配 5、接地要求：按设计及规范要求	m	1955.02	10.71	20938.26	
200	030411004005	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内敷设 3、型号：WDZNC-BYJ 4、规格：2.5mm2	m	561.48	4.34	2436.82	
201	030411004006	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：桥架内敷设 3、型号：WDZNC-BYJ 4、规格：2.5mm2	m	770	3.86	2972.20	
202	030411004019	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内敷设 3、型号：WDZNC-RYJS 4、规格：2*1.5mm2	m	237.28	4.65	1103.35	
本页小计							62016.25	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
203	030411004039	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内敷设 3、型号：WDZNC-RYJS 4、规格：2*2.5mm2	m	1775.88	7.59	13478.93	
204	030411004041	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内敷设 3、型号：WDZNC-RYJS 4、规格：4*1.5mm2	m	183.62	9.13	1676.45	
205	030411004043	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：桥架内敷设 3、型号：WDZNC-RYJS 4、规格：4*1.5mm2	m	12.29	9.09	111.72	
206	030408001053	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：WDZNC-KYJY 3、规格：3*2.5mm2 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：穿管或桥架敷设	m	75.68	15.09	1142.01	
207	030408006042	电力电缆头	1、名称：户内干包式电力电缆头制作、安装 2、规格：WDZNC-KYJY-3*2.5 3、材质、类型：压铜接线端子 4、电压等级（kV）：1KV	个	2	12.96	25.92	
208	030904001005	点型探测器	1、名称：点型感烟探测器 2、线制：总线制	个	211	94.17	19869.87	
209	030904003001	按钮	1、名称：消火栓按钮(消防箱带来)	个	39	143.44	5594.16	
210	030904003002	按钮	1、名称：手动报警按钮（不带电话插孔）	个	38	173.44	6590.72	
211	030904005001	声光报警器	1、名称：声光报警器	个	39	157.95	6160.05	
212	030904007001	消防广播（扬声器）	1、名称：消防广播（阻燃材料） 2、安装方式：吸顶安装	个	44	63.42	2790.48	
213	030904007002	消防广播（扬声器）	1、名称：消防广播（阻燃材料） 2、安装方式：挂壁安装	个	32	53.29	1705.28	
本页小计							59145.59	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
214	030904006001	消防报警电话	1、名称：消防电话插孔	个	38	70.72	2687.36	
215	030904006002	消防报警电话	1、名称：总线消防电话分机	个	10	93.22	932.20	
216	030904009001	重复显示器	1、多线制：火灾显示盘 2、总线制：总线制	台	4	1760.98	7043.92	
217	030411006004	接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：铁 3、规格：86型 4、安装形式：暗装,含盖板、凿墙洞及修补费用	个	495	8.19	4054.05	
218	030904008001	模块	1、名称：短路隔离器	个	38	220.34	8372.92	
219	030904008002	模块	1、名称：输入模块	个	13	218.34	2838.42	
220	030904008004	模块	1、名称：广播控制模块	个	4	237.34	949.36	
221	030904008008	模块	1、名称：总线联动控制模块	个	63	327.82	20652.66	
		分部小计					168692.73	
		报警主线						
222	030411004078	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：桥架内敷设 3、型号：WDZNC-BYJ 4、规格：2.5mm2	m	3821.4	3.86	14750.60	
223	030411004079	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：桥架内敷设 3、型号：WDZNC-RYJS 4、规格：2*1.5mm2	m	2654.3	4.83	12820.27	
224	030411004080	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：线槽内敷设 3、型号：WDZNC-RYJS 4、规格：2*2.5mm2	m	664.2	7.33	4868.59	
		分部小计					32439.46	
		消防电源监控						
225	030411001077	配管	1、名称：电线管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：SC25 4、配置形式：暗配	m	67.25	32.45	2182.26	
本页小计							82152.61	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
226	030411001078	配管	1、名称：电线管 2、材质：紧定式镀锌电线管 3、规格：JDG25 4、配置形式：暗配 5、接地要求：按设计及规范要求	m	159.42	15.74	2509.27	
227	030411004062	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内敷设 3、型号：WDZNC-BYJ 4、规格：2.5mm2	m	330.14	4.34	1432.81	
228	030411004063	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：桥架内敷设 3、型号：WDZNC-BYJ 4、规格：2.5mm2	m	30.25	3.86	116.77	
229	030411004064	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内敷设 3、型号：WDZNC-RYJS 4、规格：2*1.5mm2	m	184.42	4.65	857.55	
230	030411004065	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：桥架内敷设 3、型号：WDZNC-RYJS 4、规格：2*1.5mm2	m	14.65	4.83	70.76	
231	030503006002	传感器	1、名称：消防电源监控模块 2、规格：装于配电箱内	个	11	267.69	2944.59	
		分部小计					10114.01	
		应急照明集中控制						
232	030411001079	配管	1、名称：电线管 2、材质：紧定式镀锌电线管 3、规格：JDG20 4、配置形式：暗配 5、接地要求：按设计及规范要求	m	105.8	10.71	1133.12	
233	030411001080	配管	1、名称：电线管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：SC20 4、配置形式：暗配	m	14.42	26.56	383.00	
234	030411004066	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内敷设 3、型号：WDZNC-RYJS 4、规格：2*1.5mm2	m	105.8	4.65	491.97	
本页小计							9939.84	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
235	030411004067	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：桥架内敷设 3、型号：WDZNC-RYJS 4、规格：2*1.5mm2	m	5.05	4.83	24.39	
236	030904008015	模块	1、名称：应急照明控制模块	个	6	211.76	1270.56	
		分部小计					3303.04	
		余压监控						
237	030411001081	配管	1、名称：电线管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：SC20 4、配置形式：暗配	m	176.8	26.56	4695.81	
238	030411004068	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内敷设 3、型号：WDZNC-RYJS 4、规格：2*1.5mm2	m	176.8	4.65	822.12	
239	030411004069	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：桥架内敷设 3、型号：WDZNC-RYJS 4、规格：2*1.5mm2	m	7.3	4.83	35.26	
240	030904001008	点型探测器	1、名称：余压传感器	个	32	255.68	8181.76	
241	030904001009	点型探测器	1、名称：余压控制器	个	2	202.56	405.12	
		分部小计					14140.07	
		过载报警信号						
242	030411001082	配管	1、名称：电线管 2、材质：紧定式镀锌电线管 3、规格：JDG20 4、配置形式：暗配 5、接地要求：按设计及规范要求	m	158.4	10.71	1696.46	
243	030411001083	配管	1、名称：电线管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：SC20 4、配置形式：暗配	m	99.42	26.56	2640.60	
244	030411004070	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内敷设 3、型号：WDZNC-RYJS 4、规格：2*2.5mm2	m	214.56	7.59	1628.51	
本页小计							21400.59	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
245	030411004071	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：桥架内敷设 3、型号：WDZNC-RYJS 4、规格：2*2.5mm2	m	18.4	7.60	139.84	
246	030904001010	点型探测器	1、名称：消防配电线路过载探测器	个	11	125.03	1375.33	
		分部小计					7480.74	
		电气火灾监控						
247	030411001084	配管	1、名称：电线管 2、材质：紧定式镀锌电线管 3、规格：JDG20 4、配置形式：暗配 5、接地要求：按设计及规范要求	m	255.9	10.71	2740.69	
248	030411001085	配管	1、名称：电线管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：SC20 4、配置形式：暗配	m	30.4	26.56	807.42	
249	030411004072	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内敷设 3、型号：WDZNC-RYJS 4、规格：2*1.5mm2	m	249.84	4.65	1161.76	
250	030411004073	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：桥架内敷设 3、型号：WDZNC-RYJS 4、规格：2*1.5mm2	m	2.8	4.83	13.52	
251	030904008016	模块	1、名称：电气火灾监控模块 2、规格：电气火灾终端探测器	个	16	447.51	7160.16	
		分部小计					11883.55	
		防火门监控						
252	030411001086	配管	1、名称：电线管 2、材质：紧定式镀锌电线管 3、规格：JDG25 4、配置形式：暗配 5、接地要求：按设计及规范要求	m	224.5	15.74	3533.63	
253	030411001087	配管	1、名称：电线管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：SC25 4、配置形式：暗配	m	33.5	32.45	1087.08	
本页小计							18019.43	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
254	030411004074	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内敷设 3、型号：WDZNC-BYJ 4、规格：2.5mm2	m	418.7	4.34	1817.16	
255	030411004075	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：桥架内敷设 3、型号：WDZNC-BYJ 4、规格：2.5mm2	m	16.4	3.86	63.30	
256	030411004076	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内敷设 3、型号：WDZNC-RYJS 4、规格：2*1.5mm2	m	215.5	4.65	1002.08	
257	030411004077	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：桥架内敷设 3、型号：WDZNC-RYJS 4、规格：2*1.5mm2	m	8.02	4.83	38.74	
258	030904008017	模块	1、名称：防火门控制器 2、规格：FH1 3、类型：详见设计要求	个	36	206.55	7435.80	
		分部小计					14977.79	
		消火栓						
259	030901002001	消火栓钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：加厚热浸镀锌钢管 DN100 3、连接形式：卡箍连接 4、压力试验及冲洗设计要求：按设计及规范要求 5、含卡箍管件	m	68.41	111.29	7613.35	
260	030901002002	消火栓钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：加厚热浸镀锌钢管 DN65 3、连接形式：卡箍连接 4、压力试验及冲洗设计要求：按设计及规范要求 5、含卡箍管件	m	35.8	76.86	2751.59	
本页小计							20722.02	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
261	030901002003	消火栓钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：热浸镀锌钢管 DN100 3、连接形式：卡箍连接 4、压力试验及冲洗设计要求：按设计及规范要求 5、含卡箍管件	m	122.33	107.08	13099.10	
262	030901002004	消火栓钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：热浸镀锌钢管 DN65 3、连接形式：卡箍连接 4、压力试验及冲洗设计要求：按设计及规范要求 5、含卡箍管件	m	56.7	71.68	4064.26	
263	031201001001	管道刷油	1、除锈级别：除轻锈 2、涂刷遍数、漆膜厚度：防锈漆二道打底，外刷红色调和漆两道，图例字母5~10m标注一个	m2	86.81	22.65	1966.25	
264	031002001001	管道支架	1、材质：型钢 2、管架形式：综合	Kg	461.38	16.61	7663.52	
265	031201003001	金属结构刷油	1、涂刷遍数、漆膜厚度：除锈后刷樟丹两道，灰色调和漆两道	kg	461.38	2.17	1001.19	
266	031208002005	管道绝热	1、绝热材料品种：B1级橡塑管壳 2、绝热厚度：50mm 3、管道外径：57mm以下	m3	0.89	1626.67	1447.74	
267	031208007002	防潮层、保护层	1、材料：铝板 2、厚度：0.3mm 3、层数：单层 4、对象：水管	m2	23.86	72.62	1732.71	
268	031003003012	焊接法兰阀门	1、类型：对夹蝶阀 2、材质：铸铁 3、规格、压力等级：DN100 4、连接形式：法兰连接 5、含法兰、不锈钢螺栓、螺母	个	7	421.05	2947.35	
本页小计							33922.12	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
269	031003001032	螺纹阀门	1、类型：截止阀 J11T-16 2、材质：铜 3、规格、压力等级：DN25 4、连接形式：螺纹连接	个	1	56.91	56.91	
270	031003001035	螺纹阀门	1、类型：自动排气阀 2、材质：铜 3、规格、压力等级：DN25 4、连接形式：螺纹连接	个	1	92.59	92.59	
271	030901010001	室内消火栓	1、名称：薄型单栓带消防软管卷盘组合式消防柜 2、型号、规格：700*1800*160mm 3、附件材质、规格：箱内均设:JPS1.6-19消防软管卷盘一组;DN19长L=30m软管一根;DN6水枪1支;DN65长L=25m尼龙衬胶水龙带一根;Φ19x65直流水枪1支;消防按钮1个;指示灯一只;SNZW65-III减压稳压消火栓一只;MF/ABC4灭火器2具 4、具体详见15S202,P21	套	33	1181.02	38973.66	
272	030901010002	室内消火栓	1、名称：薄型单栓带消防软管卷盘组合式消防柜 2、型号、规格：700*1800*160mm 3、附件材质、规格：箱内均设:JPS1.6-19消防软管卷盘一组;DN19长L=30m软管一根;DN6水枪1支;DN65长L=25m尼龙衬胶水龙带一根;Φ19x65直流水枪1支;消防按钮1个;指示灯一只;SNZ65消火栓一只;MF/ABC4灭火器2具 4、具体详见15S202,P21	套	6	1149.97	6899.82	
本页小计							46022.98	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
273	030901010003	室内消火栓	1、名称：试验消火栓箱 2、型号、规格：800*650*240mm 3、附件材质、规格：DN6水枪1支;DN65长L=25m尼龙衬胶水龙带一根;Φ19x65直流水枪1支;消防按钮1个;指示灯一只;SNZ65消火栓一只 4、具体详见15S202,P54	套	1	690.92	690.92	
274	030901012001	消防水泵接合器	1、名称：室外水泵接合器 2、安装部位：室外 3、型号、规格：SQS150-C 4、附件材质、规格：安全止回阀、蝶阀及井等	套	2	3303.52	6607.04	
275	031003003014	焊接法兰阀门	1、类型：安全止回阀 2、材质：铸铁 3、规格、压力等级：DN100 4、连接形式：法兰连接 5、含法兰、不锈钢螺栓、螺母	个	1	718.88	718.88	
276	030601002002	压力仪表	1、名称：压力表 2、型号：Y-100	台	1	138.01	138.01	
277	031002003016	套管	1、名称、类型：一般穿墙钢套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN150 4、填料材质：按设计及规范要求	个	36	80.67	2904.12	
278	031002003002	套管	1、名称、类型：刚性防水套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN150 4、填料材质：按设计及规范要求	个	2	109.05	218.10	
279	031002003065	套管	1、名称、类型：刚性防水套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN80 4、填料材质：按设计及规范要求	个	1	71.04	71.04	
		分部小计					101658.15	
		喷淋						
本页小计							11348.11	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
280	030901001001	水喷淋钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：热浸镀锌钢管 DN150 3、连接形式：沟槽连接 4、压力试验及冲洗设计要求：按设计及规范要求 5、含沟槽管件	m	20.93	229.66	4806.78	
281	030901001002	水喷淋钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：热浸镀锌钢管 DN100 3、连接形式：沟槽连接 4、压力试验及冲洗设计要求：按设计及规范要求 5、含沟槽管件	m	4.95	114.83	568.41	
282	030901001003	水喷淋钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：热浸镀锌钢管 DN80 3、连接形式：沟槽连接 4、压力试验及冲洗设计要求：按设计及规范要求 5、含沟槽管件	m	16.05	87.81	1409.35	
283	030901001004	水喷淋钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：热浸镀锌钢管 DN65 3、连接形式：沟槽连接 4、压力试验及冲洗设计要求：按设计及规范要求 5、含沟槽管件	m	3.85	75.30	289.91	
284	030901001005	水喷淋钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：热浸镀锌钢管 DN50 3、连接形式：丝扣连接 4、压力试验及冲洗设计要求：按设计及规范要求	m	8.75	66.33	580.39	
285	030901001006	水喷淋钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：热浸镀锌钢管 DN40 3、连接形式：丝扣连接 4、压力试验及冲洗设计要求：按设计及规范要求	m	24.29	60.71	1474.65	
本页小计							9129.49	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
286	030901001007	水喷淋钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：热浸镀锌钢管 DN32 3、连接形式：丝扣连接 4、压力试验及冲洗设计要求：按设计及规范要求	m	30.41	51.31	1560.34	
287	030901001008	水喷淋钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：热浸镀锌钢管 DN25 3、连接形式：丝扣连接 4、压力试验及冲洗设计要求：按设计及规范要求	m	134.28	45.02	6045.29	
288	031201001004	管道刷油	1、除锈级别：除轻锈 2、涂刷遍数、漆膜厚度：防锈漆二道打底，外刷红色调和漆两道，图例字母5~10m标注一个	m2	39.74	22.65	900.11	
289	031002001004	管道支架	1、材质:型钢 ， 2、管架形式:一般管架	Kg	545.2	16.66	9083.03	
290	031201003006	金属结构刷油	1、支架油漆 ， 2、除锈级别:按规范及设计要求 ， 3、涂刷遍数、漆膜厚度:除锈后刷樟丹两道，灰色调和漆两道	Kg	545.2	2.71	1477.49	
291	030901003001	水喷淋喷头	1、安装部位：直立型玻璃球喷头(无吊顶) 2、材质、型号、规格：ZSTZ-15/68℃ K=80 3、连接形式：螺纹连接	个	40	34.23	1369.20	
292	030901003002	水喷淋喷头	1、安装部位：直立型玻璃球喷头(无吊顶) 2、材质、型号、规格：ZSTZ-15/68℃ K=115 3、连接形式：螺纹连接	个	13	36.01	468.13	
本页小计							20903.59	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
293	030901006001	水流指示器	1、规格、型号：DN150 2、连接形式：法兰连接 3、包括法兰、不锈钢螺栓、螺母	个	1	589.79	589.79	
294	030807003001	阀门	1、名称：法兰信号阀 2、材质：铸铁 3、型号、规格：DN150 4、连接形式：法兰连接 5、包括法兰、不锈钢螺栓、螺母	个	1	761.48	761.48	
295	030901007001	减压孔板	1、材质、规格：不锈钢减压孔板 DN150*48 2、连接形式：法兰	个	1	289.52	289.52	
296	031004014001	给、排水附(配)件	1、名称：排水漏斗 2、材质：钢制 3、型号、规格：DN80 4、安装方式：焊接	个	1	73.87	73.87	
297	030901008001	末端试水装置	1、规格：DN25 2、组装形式：按规范及设计 3、包括球阀、压力表、试水接头的安装	组	1	304.48	304.48	
298	031002003073	套管	1、名称、类型：一般穿墙钢套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN150 4、填料材质：按设计及规范要求	个	1	80.67	80.67	
299	031002003074	套管	1、名称、类型：一般穿墙钢套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN50 4、填料材质：按设计及规范要求	个	20	36.04	720.80	
		分部小计					32853.69	
		排烟、正压送风						
本页小计							2820.61	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
300	030702001004	碳钢通风管道	1、名称：风管制作、安装 2、材质：热镀锌钢板 3、形状：矩形 4、规格：周长4000mm以下 5、板材厚度：δ1.0mm 6、管件、法兰等附件及支架设计要求：法兰连接 7、接口形式：咬口	m2	475.37	122.39	58180.53	
301	030702001005	碳钢通风管道	1、名称：风管制作、安装 2、材质：热镀锌钢板 3、形状：矩形 4、规格：周长2000mm以下 5、板材厚度：δ1.0mm 6、管件、法兰等附件及支架设计要求：法兰连接 7、接口形式：咬口	m2	28.66	151.45	4340.56	
302	030702001006	碳钢通风管道	1、名称：风管制作、安装 2、材质：热镀锌钢板 3、形状：矩形 4、规格：周长2000mm以下 5、板材厚度：δ0.75mm 6、管件、法兰等附件及支架设计要求：法兰连接 7、接口形式：咬口	m2	24.5	143.30	3510.85	
303	031201003003	金属结构刷油	1、除锈级别:轻锈 ， 2、油漆品种:红丹防锈漆2道，灰色调和漆2道 ， 3、结构类型:一般钢结构	kg	2004.03	2.76	5531.12	
304	030703019001	柔性接口	1、名称:帆布软接口 ， 2、材质:硅钛合金防火不燃软接 ， 3、类型:详见设计及规范要求 ， 4、制作、安装	m2	4.14	106.63	441.45	
本页小计							72004.51	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
305	031208003001	通风管道绝热	1、绝热材料品种：防火岩棉,容重65Kg/m3 2、绝热厚度：40mm	m3	2.64	966.45	2551.43	
306	031208003002	通风管道绝热	1、绝热材料品种：防火岩棉,容重110Kg/m3 2、绝热厚度：50mm	m3	23.91	992.15	23722.31	
307	031208007003	防潮层、保护层	1、材料：复合铝箔 2、层数：单层 3、对象：排烟风管	m2	539.1	45.27	24405.06	
308	030703001001	碳钢阀门	1、名称：70℃排烟防火阀(信号反馈) 2、规格：1000*400 3、支架形式、材质：型钢吊架	个	1	586.16	586.16	
309	030703001022	碳钢阀门	1、名称：70℃排烟防火阀(信号反馈) 2、规格：800*800 3、支架形式、材质：型钢吊架	个	4	540.79	2163.16	
310	030703001002	碳钢阀门	1、名称：70℃防火阀(信号反馈) 2、规格：400*400 3、支架形式、材质：型钢吊架	个	2	219.18	438.36	
311	030703001005	碳钢阀门	1、名称：70℃防火阀(信号反馈) 2、规格：630*320 3、支架形式、材质：型钢吊架	个	1	337.50	337.50	
312	030703001003	碳钢阀门	1、名称：70℃防火阀(信号反馈) 2、规格：630*1000 3、支架形式、材质：型钢吊架	个	4	647.76	2591.04	
313	030703001021	碳钢阀门	1、名称：280℃防火阀(信号反馈) 2、规格：630*400 3、支架形式、材质：型钢吊架	个	2	307.97	615.94	
314	030703001007	碳钢阀门	1、名称：电动对开多叶调节阀 2、规格：400*400 3、支架形式、材质：型钢吊架	个	2	228.69	457.38	
315	030703001018	碳钢阀门	1、名称：风管止回阀 2、规格：630*320 3、支架形式、材质：型钢吊架	个	1	207.36	207.36	
本页小计							58075.70	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
316	030703001019	碳钢阀门	1、名称：风管止回阀 2、规格：630*400 3、支架形式、材质：型钢吊架	个	1	198.19	198.19	
317	030703001020	碳钢阀门	1、名称：风管止回阀 2、规格：800*800 3、支架形式、材质：型钢吊架	个	2	309.88	619.76	
318	030703011004	铝及铝合金风口	1、名称：电动多叶送风口 2、规格：800×(800+250) 风量10979.28m3/h	个	32	1193.81	38201.92	
319	030703011005	铝及铝合金风口	1、名称：单层百叶风口 2、规格：1000*400	个	1	251.97	251.97	
320	030703011006	铝及铝合金风口	1、名称：单层百叶侧排风口 2、型号：带调节阀 3、规格：500*200	个	6	112.60	675.60	
321	030108001001	离心式通风机	1、名称：轴流式加压送风机 2、规格：风量42700m3/h,全压674Pa,功率15KW,噪声91dB(A) 3、减振底座形式、数量：按设计要求 4、含接线调试及底座等	台	2	10831.24	21662.48	
322	030108001004	离心式通风机	1、名称：轴流式排烟风机 2、规格：风量16000/8000m3/h,全压759/190Pa,功率8.0/2.0KW,噪声88/76dB(A) 3、减振底座形式、数量：按设计要求 4、含接线调试及底座等	台	1	10354.28	10354.28	
323	030108001003	离心式通风机	1、名称：轴流式补风机 2、规格：风量8500m3/h,全压560Pa,功率2.2KW,噪声81dB(A) 3、减振底座形式、数量：按设计要求 4、含接线调试及底座等	台	1	5731.50	5731.50	
		分部小计					207775.91	
		防火封堵						
本页小计							77695.70	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区15#楼水电　　堂前人家东区项目施工　　第44页 共44页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
324	030408008002	防火堵洞	1、名称：防火堵铜（综合） 2、材质：防火隔板，防火泥，耐火极限不低于楼板耐火极限 3、方式：封堵方式符合消防验收标准	项	1	33982.08	33982.08	
325	031002001006	管道支架	1、名称：抗震支架 2、10Kg以下 3、管架形式：综合	Kg	550	28.52	15686.00	
326	031002001007	管道支架	1、名称：抗震支架 2、10Kg以上 3、管架形式：综合	Kg	500	27.28	13640.00	
		分部小计					63308.08	
		分部分项合计					3006285.76	
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1	51087.44	51087.44	
2	031302007001	高层施工增加		项	1	136543.06	136543.06	
3	031301012001	工程系统检测、检验		项	1	10926.45	10926.45	
		单价措施合计					198556.95	
本页小计							261865.03	
合　　计							3204842.71	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区15#楼水电　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	031302001001	安全文明施工费		100.000	46720.61			
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.500	40982.99			
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.210	5737.62			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.100	30054.19			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区15#楼水电　　堂前人家东区项目施工　　第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.100	2732.20			
11	031302012002	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.030	819.66			建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
12	031302012001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302013001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.080	2185.76			现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。
合　计					82512.42			

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：堂前人家东区15#楼水电　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共1页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合　计				

暂列金额明细表

工程名称：堂前人家东区15#楼水电　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共1页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：堂前人家东区15#楼水电　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共1页

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±(元)		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：堂前人家东区15#楼水电　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共1页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注

规费、税金项目计价表

工程名称：堂前人家东区15#楼水电　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	79374.87	100.000	79374.87
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	2814711.64	2.400	67553.08
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	2814711.64	0.420	11821.79
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	2814711.64		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费_含设备/1.01	3366730.00	9.000	303005.70
合　计					382380.57

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区15#楼水电　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共20页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	0054595741 03804355~1	点型感烟探测器		个	211	33.00	6963.00	
2	01030106	钢丝	Φ1.6	kg	65.707285	4.38	287.80	
3	01030106~1	钢丝	Φ1.6	kg	0.718884	4.38	3.15	
4	01090166	圆钢	Φ5.5～9	kg	24.978113	3.29	82.23	
5	01090166~1	圆钢	Φ5.5～9	kg	67.5136	3.29	222.25	
6	01090166~2	圆钢	Φ5.5～9	kg	81.142863	3.29	266.96	
7	01090167	圆钢	Φ8～14	kg	5.25	3.29	17.28	
8	01090172-1	圆钢	Φ10～14	kg	7.0656	3.44	24.31	
9	01090172-1~1	镀锌型钢		kg	633.1605	4.57	2892.09	
10	01090221	镀锌圆钢	Φ5.5～9	kg	63.12	4.68	295.33	
11	01130141	扁钢	＜-59	kg	322.11997	3.23	1041.16	
12	01130141~1	扁钢	＜-59	kg	60.317036	3.23	194.96	
13	01130143-1	扁钢	-30×4～50×5	kg	19.4304	3.23	62.80	
14	01130206	镀锌扁钢	-25×4	kg	35.484	4.41	156.43	
15	01130206~1	镀锌扁钢	-25×4	kg	5.28	4.41	23.28	
16	01130206~2	镀锌扁钢	-25×4	kg	263.68	4.41	1162.46	
17	01130207	镀锌扁钢	-40×4	kg	2.6544	4.41	11.70	
18	01130216	镀锌扁钢	-60×6	kg	40.35348	4.41	177.90	
19	01130216~1	镀锌扁钢	-60×6	kg	1.1218	4.41	4.95	
20	01210101	角钢		kg	4	3.24	12.94	
21	01210101-1	角钢		kg	66.24	3.28	217.18	
22	01210332	等边角钢	∟60×5	kg	677.45	3.24	2192.23	
23	01210332~1	等边角钢	∟60×5	kg	1855.26504	3.24	6003.64	
24	01210338~1	等边角钢	∟63×5	kg	7.60592	3.24	24.61	
25	01270101	型钢		kg	577.912	3.25	1875.32	
26	01270101.1	型钢		kg	250.5946	3.15	789.62	
27	01270101-1	型钢		kg	771.5268	3.15	2431.08	
28	01270101-5	抗震支架		kg	1092	10.65	11629.80	
29	01290106~2	铝板	δ0.3	m2	2239.656	28.54	63919.78	
30	01290108~1	钢板	δ1.0～1.5 Q235	kg	0.7452	3.13	2.33	
31	01290109~1	钢板	δ1.6～1.9 Q235	kg	3	3.13	9.38	
32	01290120	钢板	δ2.0～2.5 Q235	kg	1.12	3.13	3.50	
33	01290124	钢板	δ3.0 Q235	kg	18	3.13	56.25	
34	01290124~1	钢板	δ3.0 Q235	kg	2.4	3.13	7.50	
35	01290124~2	钢板	δ3.0 Q235	kg	0.8	3.13	2.50	
36	01290154	钢板	δ12～20 Q235	kg	9.29764	3.57	33.19	
37	01290436~1	热镀锌钢板	δ2.5 Q235B	m2	2.11	61.33	129.41	
38	01290453~3	热镀锌钢板	δ1.0	m2	573.58614	30.92	17735.28	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区15#楼水电　　堂前人家东区项目施工　　第2页 共20页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
39	01290453~4	热镀锌钢板	δ0.75	m2	27.881	23.76	662.45	
40	01293501	钢垫板		kg	133.26	3.19	425.35	
41	01370306~1	紫铜板	δ0.25～0.5以内	kg	0.9	9.05	8.15	
42	01550304	封铅	含铅65%含锡35%	kg	9.035403	8.58	77.52	
43	0178638844 17597485~1	总线消防电话分机		只	10	66.00	660.00	
44	0191120669 09386678~1	手动报警按钮（不带电话插孔）		个	38	85.00	3230.00	
45	02010106	橡胶板	δ1～15	kg	66.152801	7.72	510.70	
46	02010106~1	橡胶板 δ1～15		kg	2.243223	7.72	17.32	
47	02010506~1	石棉橡胶板	低压δ0.8～6	kg	10.44	5.57	58.15	
48	02010508	石棉橡胶板	低中压 δ0.8～6	kg	4.83867	11.06	53.52	
49	02010508~1	石棉橡胶板 低中压 δ0.8～6		kg	1.104	11.06	12.21	
50	02010508~2	石棉橡胶板	低中压 δ0.8~6	kg	0.28	11.06	3.10	
51	02051002	橡皮护套圈	φ6～32	只	26	0.69	17.94	
52	02070226	橡胶垫	δ2	m2	1.46019	14.58	21.29	
53	02130114	塑料带	20mm×40m	kg	2.688	2.14	5.75	
54	02130209~1	尼龙扎带	L=100～150	根	44	0.14	6.16	
55	02190109	聚四氟乙烯生料带	宽20	m	156.194706	0.30	46.86	
56	02190109~1	聚四氟乙烯生料带 宽20		m	36.134	0.30	10.84	
57	02270106	白布		m	24.34	3.43	83.49	
58	02270112~1	硅钛合金防火不燃软接		m2	4.761	22.18	105.60	
59	02270131	破布		kg	73.485189	6.00	440.91	
60	02270131~1	破布		kg	36.8	6.00	220.80	
61	02290103	线麻		kg	0.783	10.29	8.06	
62	02290507	油浸麻丝		kg	200.539	8.40	1684.53	
63	02290507~1	油浸麻丝		kg	0.204	8.40	1.71	
64	03011002	铁铆钉		kg	12.02378	5.15	61.92	
65	03030216	镀锌半圆头螺钉	M10×100	十个	52.89	0.34	17.98	
66	03031208	自攻螺钉 M4×30		十个	3.9	0.25	0.98	
67	03031209	自攻螺钉	M4×40	十个	1334.808	0.25	333.70	
68	03031211	自攻螺钉	M4×60	十个	112.992	0.26	29.38	
69	03031211~1	自攻螺钉 M4×60		十个	11.7	0.26	3.04	
70	03031212	自攻螺钉	M4×65	十个	282.457987	0.27	76.26	
71	03031212~1	自攻螺钉 M4×65		十个	74.3	0.27	20.06	
72	03031212~2	自攻螺钉	M4*65	十个	7.2	0.27	1.94	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区15#楼水电　　堂前人家东区项目施工　　第3页 共20页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
73	03031232	自攻螺钉	M6×30	十个	14.128	0.58	8.19	
74	03031232~1	自攻螺钉 M6×30		十个	2	0.58	1.16	
75	03031233~1	自攻螺钉	M6×35	十个	13.464	0.62	8.35	
76	03031303	镀锌自攻螺钉	M4～6×10～35	十个	4217.8812	0.59	2488.55	
77	03031303~1	镀锌自攻螺钉	M4~6*10~35	十个	12.48	0.59	7.36	
78	03031303~2	镀锌自攻螺钉 M4～6×10～35		十个	12.16	0.59	7.17	
79	03031327	镀锌自攻螺钉	M6*100	十个	1.56	0.48	0.75	
80	03031327~1	镀锌自攻螺钉 M6×100		十个	1.52	0.48	0.73	
81	03050102	螺栓		套	8.96724	0.21	1.88	
82	03050201	带母螺栓		kg	5.582	4.68	26.12	
83	03050510	精制带母镀锌螺栓	M8×30	套	710.1885	0.58	411.91	
84	03050516~1	精制带母镀锌螺栓	M10×75	套	55.797506	0.67	37.38	
85	03050537	精制带母镀锌螺栓	M16×100	套	8.24	2.73	22.50	
86	03050571~1	精制带母镀锌螺栓	M2～5×4～20	套	533.1	0.22	117.28	
87	03050573	精制带母镀锌螺栓	M6～12×12～50	套	1231.42396	0.33	406.37	
88	03050575~1	精制带母镀锌螺栓	M8×75以下	套	2909.189	0.64	1861.88	
89	03050611~1	精制带母镀锌螺栓	带垫 M16×65～80	套	438.368	1.35	591.80	
90	03050613	精制带母镀锌螺栓	带垫 M16×85～140	套	9.9	1.84	18.22	
91	03050632	精制带母镀锌螺栓 带2个垫圈M8×80～120		套	16.4	3.69	60.52	
92	03050643	精制带母镀锌螺栓	带2个垫圈M20×85～100	套	49.44	4.52	223.47	
93	03050651	精制带母镀锌螺栓	M8×50内2平1弹垫	套	62.929864	0.69	43.42	
94	03050652	精制带母镀锌螺栓	M8×100内2平1弹垫	套	1008.134744	0.86	867.00	
95	03050653	精制带母镀锌螺栓	M10×50内2平1弹垫	套	8.24	0.99	8.16	
96	03050654	精制带母镀锌螺栓	M10×100内2平1弹垫	套	729.257229	1.10	802.18	
97	03050659	精制带母镀锌螺栓	M16×100内2平1弹垫	套	55.768	2.32	129.38	
98	03050911	精制六角螺栓		kg	15.569405	4.82	75.04	
99	03053521	镀锌半圆头螺栓	M2~5*15~50	套	72	0.09	6.48	
100	03053521~1	镀锌半圆头螺栓	M2～5×15～50	套	184	0.09	16.56	
101	03053521~2	镀锌半圆头螺栓 M2～5×15～50		套	110	0.09	9.90	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区15#楼水电　　堂前人家东区项目施工　　第4页 共20页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
102	03053724	精制带母蝶形螺栓	M12×100	套	888	0.56	497.28	
103	03054309	地脚螺栓	M10×100	套	24.48	1.37	33.54	
104	03057113	伞形螺栓	M6～8×150	套	1597.32	0.34	543.09	
105	03070107	膨胀螺栓	M6	套	67.696992	0.43	29.11	
106	03070117	膨胀螺栓	M10	套	432.473688	0.69	298.41	
107	03070126	膨胀螺栓	M12	套	79.2795	1.03	81.66	
108	03070133	膨胀螺栓	M12×200	套	201.37668	3.00	604.13	
109	03070133-1	膨胀螺栓	M16×200	套	680	3.00	2040.00	
110	03070141	膨胀螺栓	M16×200	套	531.5544	2.74	1456.46	
111	03070145	膨胀螺栓	M18×200	套	43.089	3.43	147.80	
112	03070305	镀锌滚花膨胀螺栓 M8		套	16	0.70	11.20	
113	03070806	塑料膨胀管	Φ6×50	十个	19.66	0.69	13.57	
114	03070806~1	塑料膨胀管 Φ6×50		十个	33	0.69	22.77	
115	03070806~2	塑料膨胀管	Φ6*50	十个	9.51	0.69	6.56	
116	03070807	塑料膨胀管	Φ8×50	十个	382.778314	0.86	329.19	
117	03090103	螺母		kg	32.58339	6.17	201.04	
118	03090207	精制六角螺母	M8	十个	5.15	0.60	3.09	
119	03130304	钢垫圈		kg	12.863677	4.97	63.93	
120	03130305	钢垫圈	M8.5	十个	5.15	0.01	0.05	
121	03210206	砂轮片	Φ100	片	1.20963	1.29	1.56	
122	03210206~1	砂轮片 Φ100		片	0.188	1.29	0.24	
123	03210209	砂轮片	Φ200	片	0.41801	11.15	4.66	
124	03210211	砂轮片	Φ400	片	11.669498	11.58	135.13	
125	03210211~1	砂轮片 Φ400		片	6.949149	11.58	80.47	
126	03210211-1	砂轮片	Φ350	片	10.5	11.58	121.59	
127	03210405	尼龙砂轮片 Φ100×16×3		片	0.351727	3.26	1.15	
128	03210405~1	尼龙砂轮片	Φ100×16×3	片	11.737781	3.26	38.27	
129	03210408	尼龙砂轮片	Φ400	片	0.63176	8.66	5.47	
130	03270104	铁砂布	2#	张	570.749207	0.86	490.84	
131	03270104~1	铁砂布 2#		张	8.519549	0.86	7.33	
132	03270202	砂纸		张	39.15	0.94	36.80	
133	03410200	电焊条		kg	5.3	4.92	26.08	
134	03410206	电焊条	J422 Φ3.2	kg	165.439735	4.92	813.96	
135	03410206~1	电焊条 J422 Φ3.2		kg	24.361969	4.92	119.86	
136	03410206~2	电焊条	J422 Φ3.2	kg	0.3318	4.92	1.63	
137	03410207	电焊条	J422 Φ4	kg	117.707325	4.92	579.12	
138	03411302	焊锡		kg	145.315874	36.87	5357.80	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区15#楼水电　　堂前人家东区项目施工　　第5页 共20页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
139	03430900	焊锡丝		kg	9.564	42.88	410.10	
140	03450404	焊锡膏	瓶装50g	kg	11.771282	51.45	605.63	
141	03450404~1	焊锡膏 瓶装50g		kg	4.44	51.45	228.44	
142	03510901	保温钉		个	11415	0.13	1483.95	
143	03570225	镀锌铁丝	13#～17#	kg	122.385671	5.15	630.29	
144	03570225~1	镀锌铁丝	13#～17#	kg	4.602456	5.15	23.70	
145	03570231	镀锌铁丝	18#～22#	kg	53.878361	5.15	277.47	
146	03570237	镀锌铁丝	22#	kg	43.626364	5.15	224.68	
147	03570237~1	镀锌铁丝	22#	kg	0.04	5.15	0.21	
148	03590201	斜垫铁	Q235 1#	kg	23.88	5.15	122.98	
149	03590401	平垫铁	Q235 1#	kg	28.624	4.29	122.80	
150	03632105	钻头	Φ3	根	374.056	1.20	448.87	
151	03632105~1	钻头 Φ3		根	0.76	1.20	0.91	
152	03633105	冲击钻头	Φ6～8	根	7.07	1.72	12.16	
153	03633105~1	冲击钻头 Φ6～8		根	12.75	1.72	21.93	
154	03633105~2	冲击钻头	Φ6~8	根	3.42	1.72	5.88	
155	03633106	冲击钻头	Φ6～12	根	44.129646	2.57	113.41	
156	03633106~2	冲击钻头 Φ6～12		根	0.52	2.57	1.34	
157	03633308	合金钢钻头	Φ8mm～10mm	根	1.200108	6.86	8.23	
158	03652404	金刚石锯片	Φ114×1.8	片	192.970805	17.15	3309.45	
159	03652421	锯条		根	489.5357	0.19	93.01	
160	03652422	钢锯条		根	1011.243118	0.21	212.36	
161	03652906	钢丝刷子		把	4.17846	1.54	6.43	
162	04010132	水泥	42.5级	kg	21.6	0.29	6.26	
163	04010611	水泥	32.5级	kg	1827.201486	0.26	480.55	
164	04010611~1	水泥 32.5级		kg	129.154503	0.26	33.97	
165	04010611~2	水泥	32.5级	kg	6	0.26	1.58	
166	04030102	黄砂		m3	0.218855	237.81	52.05	
167	04030102~1	黄砂		m3	1.030587	237.81	245.08	
168	04050201~1	碎石		m3	1	164.18	164.18	
169	04050206	碎石 5～32mm		m3	0.218855	164.18	35.93	
170	04050206~1	碎石	5～32mm	m3	0.129187	164.18	21.21	
171	05030100	木方材		m3	0.12	2432.79	291.93	
172	05030600	普通木成材		m3	0.136731	2432.79	332.64	
173	05030700	木板材		m3	0.056	2432.79	136.24	
174	05050111	胶合板	2440×1220×6	m2	2.99	10.29	30.77	
175	05050111~1	胶合板 2440×1220×6		m2	5.54	10.29	57.01	
176	05050111~2	胶合板	2440*1220*6	m2	0.75	10.29	7.72	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区15#楼水电　　堂前人家东区项目施工　　第6页 共20页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
177	11030305	醇酸防锈漆	C53-1	kg	63.567563	12.49	793.96	
178	11030305-1	醇酸防锈漆	C53-1	kg	52.020151	12.49	649.73	
179	11030306	酚醛防锈漆		kg	8.57022	12.49	107.04	
180	11030306.1	酚醛防锈漆		kg	13.28737	12.49	165.96	
181	11030306-1	酚醛防锈漆		kg	30.75165	12.49	384.09	
182	11030525	防火涂料	A60-1	kg	9.68	16.29	157.69	
183	11030525~1	防火涂料 A60-1		kg	15.27	16.29	248.75	
184	11030703	沥青漆		kg	4.736	13.98	66.21	
185	11030704	沥青清漆		kg	4.225937	20.51	86.67	
186	11030904	沥青绝缘漆		kg	4.62084	15.38	71.07	
187	11111703	酚醛磁漆		kg	0.98	14.91	14.61	
188	11112503.1	调和漆		kg	11.72415	14.48	169.77	
189	11112503-1	调和漆		kg	62.03805	14.48	898.31	
190	11112504	无光调和漆		kg	21.853722	14.48	316.44	
191	11112504~1	无光调和漆		kg	0.316	14.48	4.58	
192	11112524	厚漆		kg	24.191698	6.22	150.47	
193	11112524~1	厚漆		kg	3.506311	6.22	21.81	
194	11112525	铅油		kg	1.33309	14.58	19.44	
195	11452103	工业酒精 99.5%		kg	0.265	6.86	1.82	
196	11452114	松香水		kg	2.488788	4.72	11.75	
197	11590504	聚氯乙烯热熔密封胶		kg	41.85217	10.72	448.66	
198	11590914	硅酮密封胶		L	8.8	68.60	603.68	
199	11591104	玻璃胶	310g	支	0.44	12.86	5.66	
200	11591104~1	玻璃胶 310g		支	0.8	12.86	10.29	
201	11593504	油灰		kg	28.6	1.29	36.89	
202	12010103	汽油		kg	422.021979	10.41	4393.25	
203	12010103~1	汽油		kg	43.2	10.41	449.71	
204	12010903	煤油		kg	19.18	4.29	82.28	
205	12030106	溶剂汽油		kg	14.249491	10.41	148.34	
206	12050311	机油		kg	16.236229	7.92	128.59	
207	12050313	机油 6～7#		kg	1.977476	10.72	21.20	
208	12050313~1	机油	6～7#	kg	1.167292	10.72	12.51	
209	12060317	清油		kg	10.63119	13.72	145.86	
210	12070105	黄油(钙基脂)		kg	2.21	6.86	15.16	
211	12070109	电力复合脂		kg	54.21412	17.15	929.77	
212	12300367	硬酯酸	一级	kg	0.516903	10.29	5.32	
213	12310308	丙酮		kg	62.5441	5.15	322.10	
214	12310331	漂白粉		kg	0.109071	3.43	0.37	
215	12370305	氧气		m3	101.718153	2.83	287.86	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区15#楼水电　　堂前人家东区项目施工　　第7页 共20页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
216	12370335	乙炔气		kg	32.73239	15.44	505.39	
217	12370336	乙炔气		m3	3.52	14.05	49.46	
218	12410101	粘结剂		kg	432.562	15.44	6678.76	
219	12413518~1	901胶		kg	2.11	2.50	5.28	
220	12413526	氯丁胶粘合剂		kg	14.9721	16.29	243.90	
221	12413537	立时得胶		kg	2.2	12.43	27.35	
222	12413542	胶合剂		kg	12.18272	8.56	104.28	
223	12430303	胶带	(9m/卷)	卷	492	2.42	1190.64	
224	12430344	自粘橡胶带	20mm×5m	卷	27.26	12.43	338.84	
225	12430361	塑料粘胶带		盘	39.34452	3.14	123.54	
226	12430363	塑料胶布带	20mm×10m	卷	23.35404	1.80	42.04	
227	12430365	塑料胶布带	25mm×10m	卷	134.994825	3.14	423.88	
228	13010907~1	石棉编绳	Φ11～25烧失量24%	kg	1.4	9.86	13.80	
229	13013509	石棉绒		kg	419.65	2.56	1074.30	
230	13013509~1	石棉绒		kg	0.427	2.56	1.09	
231	13070703~1	防火岩棉,容重65Kg/m3		m3	2.7192	488.01	1327.00	
232	13070703~2	防火岩棉,容重110Kg/m3		m3	24.6273	603.30	14857.65	
233	13120503	橡塑保温板		m3	40.273	998.11	40196.88	
234	13190511	铝箔复合玻璃钢		m2	646.92	11.98	7750.10	
235	14010305-2~1	镀锌钢管	SC20	m	1510.1345	7.39	11159.89	
236	14010305-3~1	镀锌钢管	SC25	m	340.4459	10.61	3612.13	
237	14010305-4~1	镀锌钢管	SC32	m	113.2897	13.63	1544.14	
238	14010305-4~2	镀锌钢管	SC32	m	56.7839	13.63	773.96	
239	14010305-495~2	镀锌钢管	RC25	m	98.88	10.61	1049.12	
240	14010305-5~1	镀锌钢管	SC40	m	56.8148	16.44	934.04	
241	14010305-6~1	镀锌钢管	SC50	m	46.762	20.74	969.84	
242	14010305-9~1	镀锌钢管	SC100	m	37.08	44.29	1642.27	
243	14010317	焊接钢管	DN32	m	52.46	10.43	547.16	
244	14010320	焊接钢管	DN40	m	31.11	12.73	396.03	
245	14010323	焊接钢管	DN50	m	65.83	16.21	1067.10	
246	14010332	焊接钢管	DN80	m	2.845	27.55	78.38	
247	14010335	焊接钢管	DN100	m	147.72	35.42	5232.24	
248	14010341	焊接钢管	DN150	m	26.535	59.00	1565.57	
249	14010341~1	焊接钢管	DN120	m	115.9	49.83	5775.30	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区15#楼水电　　堂前人家东区项目施工　　第8页 共20页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
250	14030303-10~1	热镀锌钢管	DN100	m	58.78544	44.29	2603.61	
251	14030303-12~2	热镀锌钢管	DN150	m	21.39046	75.85	1622.47	
252	14030303-3~1	热镀锌钢管	DN25	m	136.9656	10.61	1453.21	
253	14030303-4~1	热镀锌钢管	DN32	m	31.0182	13.63	422.78	
254	14030303-5~1	热镀锌钢管	DN40	m	24.7758	16.44	407.31	
255	14030303-6~1	热镀锌钢管	DN50	m	8.925	20.74	185.10	
256	14030303-7~1	热镀锌钢管	DN65	m	3.9347	27.92	109.86	
257	14030303-9~1	热镀锌钢管	DN80	m	53.62434	34.77	1864.52	
258	14030313	热镀锌钢管	DN15	m	0.3	5.70	1.71	
259	14030319	热镀锌钢管	DN25	m	0.4	10.61	4.24	
260	14040103-1~1	不锈钢管	DN15	m	123.6138	6.90	852.94	
261	14040103-9~1	不锈钢管	DN150	m	7.14	474.08	3384.93	
262	14050130	无缝钢管	Φ57×3	m	0.24351	20.86	5.08	
263	14050175	无缝钢管	Φ219×6	m	5.49	253.39	1391.11	
264	14210102~1	金属软管 DN15		个	44	15.57	685.08	
265	14210107~1	金属软管	Φ25	m	10	2.48	24.80	
266	14210109	金属软管	Φ40	m	5	3.65	18.25	
267	14210121	金属软管	CP15	m	223.51	2.00	447.02	
268	14310377~1	PVC-U中空螺旋消音管	dn50	m	123.60194	5.86	724.31	
269	14310377~2	加强型HRS型高层雨水管(抗紫外线)	dn50	m	16.05888	5.36	86.08	
270	14310377~3	PVC-U排水管(抗紫外线)	dn50	m	22.90752	4.76	109.04	
271	14310378~1	PVC-U排水管(抗紫外线)	dn75	m	299.50018	8.99	2692.51	
272	14310378~2	PVC-U中空螺旋消音管	dn75	m	180.18693	9.32	1679.34	
273	14310379~1	加强型PVC-U中空螺旋消音管	dn110	m	692.86344	28.40	19677.32	
274	14310379~2	PVC-U排水管	dn110	m	45.54792	17.12	779.78	
275	14310379~3	加强型HRS型高层雨水管(抗紫外线)	dn110	m	338.90787	24.36	8255.80	
276	14310379~4	PVC-U排水管(抗紫外线)	dn110	m	7.0374	15.13	106.48	
277	14310380~1	加强型PVC-U中空螺旋消音管	dn160	m	76.11986	42.03	3199.32	

承包人供应主要材料一览表

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
278	14310380~2	加强型HRS型高层雨水管(抗紫外线)	dn160	m	61.985	35.63	2208.53	
279	14311503-1~1	PP-R 冷水管 S4	De20	m	2176.4352	4.20	9141.03	
280	14311503-1~2	PP-R 热水管 S3.2	De20	m	1892.5284	5.08	9614.04	
281	14311503-2~1	PP-R 冷水管 S4	De25	m	516.3648	6.52	3366.70	
282	14311503-3~2	PP-R 冷水管 S4	De32	m	1731.5724	8.99	15566.84	
283	14312502	塑料软管		kg	17.64	15.78	278.36	
284	14312509	塑料软管	dn6	m	237.6	1.89	449.06	
285	14350105	异型塑料管	dn2.5～5	m	59.4	1.17	69.50	
286	14350106	异型塑料管	dn5	m	36.47	1.17	42.67	
287	14350106~1	异型塑料管 dn5		m	26.49	1.17	30.99	
288	14370507	橡胶软管	Φ50	m	1.94808	26.76	52.13	
289	15020301-1~1	镀锌钢管接头零件	DN25	个	97.08444	1.90	184.46	
290	15020301-2~1	镀锌钢管接头零件	DN32	个	24.54087	4.10	100.62	
291	15020301-3~1	镀锌钢管接头零件	DN40	个	29.70667	4.50	133.68	
292	15020301-4~1	镀锌钢管接头零件	DN50	个	8.16375	5.83	47.59	
293	15021105	镀锌活接头	DN15	个	165.64	3.89	644.34	
294	15021107	镀锌活接头	DN25	个	65.65	7.42	487.12	
295	15021305	镀锌管箍	DN15	个	48.48	0.94	45.57	
296	15021307	镀锌管箍	DN25	个	2.02	1.93	3.90	
297	15021307~1	镀锌管箍 DN25		个	53.53	2.25	120.44	
298	15021703	镀锌丝堵	DN15	个	24.24	0.93	22.54	
299	15021703~1	镀锌丝堵 DN15		个	5.3	1.08	5.72	
300	15021705	镀锌丝堵	DN25	个	1.01	1.66	1.68	
301	15021918	镀锌三通 DN25×15		个	1.01	4.28	4.32	
302	15022305	镀锌弯头	DN15	个	24.24	1.18	28.60	
303	15022307	镀锌弯头	DN25	个	1.01	2.70	2.73	
304	15022705	镀锌六角外丝 DN15		个	1.01	1.11	1.12	
305	15023127	镀锌锁紧螺母	3×20	个	226.520175	0.13	29.45	
306	15023128	镀锌锁紧螺母	3×25	个	65.898885	0.24	15.82	
307	15023129	镀锌锁紧螺母	3×32	个	25.51104	0.54	13.78	
308	15023130	镀锌锁紧螺母	3×40	个	8.52222	0.72	6.14	
309	15023131	镀锌锁紧螺母	3×50	个	7.0143	0.93	6.52	
310	15023134	镀锌锁紧螺母	3×100	个	5.562	2.00	11.12	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区15#楼水电　　堂前人家东区项目施工　　第10页 共20页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
311	15023141	镀锌锁紧螺母	M15～20×3	个	12480.605	0.12	1497.67	
312	15023141~2	镀锌锁紧螺母M15～20×3		个	1101.375	0.12	132.17	
313	15090305	室内不锈钢管螺纹连接接头零件	DN15	个	198.38803	4.12	817.36	
314	15090713	室内不锈钢管卡压连接接头零件	DN100	个	1.876	54.80	102.80	
315	15130305	金属软管接头	Φ15～20	个	447.02	1.37	612.42	
316	15130506~1	金属软管活接头	Φ25	套	16.32	1.95	31.82	
317	15130507	金属软管活接头	Φ40	套	8.16	2.66	21.71	
318	15230307~1	PVC-U中空螺旋消音管件	dn50	个	115.29364	3.90	449.65	
319	15230307~2	加强型HRS型高层雨水管(抗紫外线) 管件	dn50	个	7.37664	3.10	22.87	
320	15230307~3	PVC-U排水管(抗紫外线)管件	dn50	个	10.52256	3.10	32.62	
321	15230308~1	PVC-U排水管(抗紫外线) 管件	dn75	个	164.08462	4.80	787.61	
322	15230308~2	PVC-U中空螺旋消音管件	dn75	个	201.33036	4.80	966.39	
323	15230309~1	加强型PVC-U中空螺旋消音管件	dn110	个	925.44436	8.50	7866.28	
324	15230309~2	PVC-U排水管管件De110	dn110	个	60.83748	11.07	673.47	
325	15230309~3	加强型HRS型高层雨水管(抗紫外线) 管件	dn110	个	137.20245	8.50	1166.22	
326	15230309~4	PVC-U排水管件(抗紫外线)	dn110	个	2.849	8.50	24.22	
327	15230310~1	加强型PVC-U中空螺旋消音管件	dn160	个	56.10524	18.90	1060.39	
328	15230310~2	加强型HRS型高层雨水管(抗紫外线)管件	dn160	个	16.445	13.75	226.12	
329	15271912	管接头	FST20	个	1492.3734	0.25	373.09	
330	15271913	管接头	FST25	个	512.75952	0.33	169.21	
331	15271914	管接头	FST32	个	84.2016	0.59	49.68	
332	15370305~1	镀锌管卡	DN12～40×1.5	个	7	1.38	9.66	
333	15370308	镀锌管卡	DN20	个	916.54344	1.16	1063.19	
334	15370310	镀锌管卡	DN25	个	257.854938	1.39	358.42	
335	15370312	镀锌管卡	DN32	个	97.62958	1.59	155.23	
336	15370314	镀锌管卡	DN40	个	37.497768	2.51	94.12	
337	15370315	镀锌管卡	DN50	个	30.86292	3.88	119.75	
338	15370707	单管卡子	DN25	个	19.87516	0.68	13.52	
339	15371521	镀锌扁钢卡子	-25×4	kg	20.925	6.17	129.11	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区15#楼水电　　堂前人家东区项目施工　　第11页 共20页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
340	15410718	可曲挠橡胶接头	DN80	个	6	142.38	854.28	
341	15430305	透气帽(铅丝球)	DN50	个	3.32332	1.66	5.52	
342	15430306	透气帽(铅丝球)	DN75	个	9.3555	2.38	22.27	
343	15430307	透气帽(铅丝球)	DN100	个	43.334	3.27	141.70	
344	15430308	透气帽(铅丝球)	DN150	个	2.4114	5.11	12.32	
345	16150503	自动排气阀	DN15	个	24	25.60	614.40	
346	16150505	自动排气阀	DN25	个	1	36.80	36.80	
347	16250110~1	法兰闸阀	DN80	个	6	344.70	2068.20	
348	16250110~2	法兰止回阀	DN80	个	6	300.22	1801.32	
349	16250110~3	偏心异径管	DN80	个	6	78.40	470.40	
350	16250111~1	法兰对夹蝶阀	DN100	个	7	125.57	878.99	
351	16250111~2	安全止回阀	DN100	个	1	423.40	423.40	
352	16250131~1	法兰信号阀	DN150	个	1	589.30	589.30	
353	16310103~1	铜质截止阀	DN15	个	96.96	16.95	1643.47	
354	16310103~2	铜质止回阀	DN15	个	24.24	16.95	410.87	
355	16310103~3	螺纹安全阀	DN15	个	24.24	35.90	870.22	
356	16310103~4	可调式减压稳压阀 Y13X-6T	DN15	个	20.2	108.36	2188.87	
357	16310105~3	铜质截止阀	DN25	个	45.45	30.06	1366.23	
358	16310105~4	可调式减压稳压阀 Y13X-6T	DN25	个	20.2	148.31	2995.86	
359	16410101	螺纹截止阀	DN25	个	2.02	30.06	60.72	
360	16410113	阀门	DN50 PN10	个	0.24351	92.90	22.62	
361	16413540~1	三角阀		个	44.44	16.43	730.15	
362	17010901	平焊法兰	DN150	片	2.2	45.52	100.14	
363	17010901~3	平焊法兰	DN150	片	2	45.52	91.04	
364	17010920	平焊法兰	0.6MPa DN50	片	0.24351	20.32	4.95	
365	17010942	平焊法兰	1.6MPa DN80	片	48	36.22	1738.56	
366	17010943	平焊法兰	1.6MPa DN100	片	16	48.71	779.36	
367	17010945	平焊法兰	1.6MPa DN150	片	2	72.99	145.98	
368	18130101~1	洗菜盆		只	44.44	285.38	12682.29	
369	18150322	连体坐便器		套	44.44	367.54	16333.48	
370	18410301~1	快开龙头 DN15		个	44.44	8.65	384.41	
371	18430305	普通地漏	DN50	个	168	3.11	522.48	
372	18430305~1	洗衣机专用地漏	DN50	个	44	5.55	244.20	
373	18430305~2	带网框地漏	DN50	个	1	18.11	18.11	
374	18430306	普通铸铁地漏	DN80	个	1	11.00	11.00	
375	18430307~1	带网框地漏	DN100	个	1	40.11	40.11	
376	18450306	普通存水弯	Φ50	个	72.36	8.65	625.91	
377	18470108~1	清扫口	DN100	个	4	16.59	66.36	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区15#楼水电　　堂前人家东区项目施工　　第12页 共20页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
378	19110103	管子托钩	DN15	个	5207.61692	1.01	5259.69	
379	19110104	管子托钩	DN20	个	577.61984	1.14	658.49	
380	19110105	管子托钩	DN25	个	1570.2985	1.31	2057.09	
381	19410111~1	电动多叶送风口	800×(800+250) 风量10979.28m3/h	个	32	1043.36	33387.52	
382	20010100~1	灭火器	MF/ABC4	个	78	53.24	4152.72	
383	20030105~1	薄型单栓带消防软管卷盘组合式消防柜	单栓65	套	6	878.42	5270.52	
384	20030105~2	薄型单栓带消防软管卷盘组合式消防柜 (减压稳压)	单栓65	套	33	909.47	30012.51	
385	20030105~3	试验消火栓箱	单栓65	套	1	558.99	558.99	
386	20050106~1	消防水泵接合器	SQS150-C	套	2	1340.43	2680.86	
387	20130101	水流指示器	DN150	套	1	148.00	148.00	
388	20210101	直立型闭式喷头	ZST-15/68℃	个	40.4	10.65	430.26	
389	20210101~1	直立型闭式喷头 K=115	ZST-15/68℃	个	13.13	12.42	163.07	
390	2039456012 08759247~1	火灾显示盘		个	4	186.00	744.00	
391	20450315~1	不锈钢减压孔板	DN150*48	个	1	42.21	42.21	
392	2061482695 03144090~1	短路隔离器		个	38	38.00	1444.00	
393	2061482695 03144090~2	输入模块		个	13	36.00	468.00	
394	2061482695 03144090~3	广播控制模块		个	4	55.00	220.00	
395	21110103	压力表 0- 1.6MPa		只	1	27.83	27.83	
396	21590303	压力表气门 QZ- 2 黄铜 M10-φ6		个	1	8.50	8.50	
397	21590321~1	压力表		套	7	31.94	223.58	
398	21650101~1	取源部件		套	7	32.00	224.00	
399	22470111~1	出口疏散标志灯	A-BLJC-1LROXEⅡ1 W-A431B(DC36V)防 护等级IP67	套	40.4	37.19	1502.48	
400	22470111~2 2	楼层标志灯	A-BLJC-1LROXEⅡ1 W-A431B(DC36V)	套	39.39	37.27	1468.07	
401	22470111~2 3	电气井道灯 （带防护罩）11 W		套	67.67	32.83	2221.61	
402	22470111~3 1	集中电源疏散照 明灯（A型）	A-ZFJC-E10W-A603 B(DC36V)	套	9.09	39.78	361.60	
403	22470111~3 2	集中电源疏散照 明灯（A型）	A-ZFJC-E6W-A603 HC(DC36V) 光通量≥600Lm,防 护等级IP67	套	150.49	49.29	7417.65	
404	22470111~3 3	安全出口标志灯	A-BLJC-1LROXEⅡ1 W-A431B(DC36V)	套	4.04	48.80	197.15	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区15#楼水电　　堂前人家东区项目施工　　第13页 共20页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
405	22470111~34	方向标志灯	A-BLJC-1LROXEⅡ1W-A431B(DC36V)	套	47.47	36.32	1724.11	
406	22470111~35	声光感应壁灯(带光控声控延时开关)	LED,12W	套	13.13	50.16	658.60	
407	22470111~36	声光感应灯(带光控声控延时开关)	LED,12W	套	75.75	50.16	3799.62	
408	22470111~37	水井防水壁灯(带防护罩)	LED,11W	套	34.34	32.00	1098.88	
409	22470111~38	双面方向标志灯	A-BLJC-2LROXEⅡ1W-A430B(DC36V)	套	4.04	48.43	195.66	
410	22470111~39	LED筒灯	5W	套	68.68	32.86	2256.82	
411	22470111~40	LED声光感应筒灯(带光控声控延时开关)	5W	套	150.49	45.83	6896.96	
412	22470111~41	节能吸顶灯	LED,12W	套	476.72	32.86	15665.02	
413	22470111~42	节能单管荧光灯	LED,8W	套	8.08	33.73	272.54	
414	22470111~43	节能双管荧光灯	LED,2×18W	套	4.04	62.27	251.57	
415	22470111~44	防水声光感应灯(带光控声控延时开关)	LED,12W	套	12.12	57.08	691.81	
416	22470111~45	防水型节能吸顶灯(防护等级为IP54)	LED,12W	套	214.12	39.78	8517.69	
417	22470111~46	集中电源疏散照明灯（A型）	A-ZFJC-E6W-A603HC(DC36V)	套	2.02	39.78	80.36	
418	22470111~47	防水声光感应壁灯(带光控声控延时开关)	LED,12W	套	2.02	57.08	115.30	
419	22470111~48	井道照明灯18W		套	20.2	32.83	663.17	
420	23230131-2~1	单联单控带插座开关		只	14.28	7.89	112.67	
421	23230131-2~2	单联单控带插座开关		只	540.6	7.89	4265.33	
422	23230131-3~1	双联单控照明开关		只	5.1	14.62	74.56	
423	23230131-8~1	单联双控照明开关		只	4.08	8.86	36.15	
424	23310301~1	白面板		个	3045.72	0.69	2101.55	
425	23412504-2~1	UPS专用三极插座		套	2.04	38.92	79.40	
426	23412504-3700~4	单相二，三极安全插座,加防水外壳，IP54		套	512.04	7.70	3942.71	
427	24150703	瓷接头	双路	个	302.82	0.24	72.68	

承包人供应主要材料一览表

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
428	24170102	黄漆布带	20mm×40m	卷	150.984	17.15	2589.38	
429	24170308~1	黄腊带	20mm×10m	卷	3.84	7.86	30.18	
430	25010309	裸铜线	10mm2	kg	22.54	56.42	1271.71	
431	25010735	镀锡裸铜绞线	16mm2	kg	3.84	58.91	226.21	
432	25030103	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线	450V/750V1.5mm2	m	769.593	0.97	746.51	
433	25030104	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线	450V/750V2.5mm2	m	386.382	1.50	579.57	
434	25030141	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线	105℃-1.5mm2	m	574.182	1.09	625.86	
435	25030142	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线	105℃-2.5mm2	m	148.83	1.65	245.57	
436	25030509	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线	300V/500V6mm2	m	95.25	4.47	425.77	
437	25030511	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线	450V/750V10mm2	m	152.18325	7.62	1159.64	
438	25030512	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线	450V/750V16mm2	m	3	11.51	34.53	
439	25430311-1~1	绝缘导线	WDZC-BYJ-2.5	m	370.6272	2.33	863.56	
440	25430311-1~4	绝缘导线	WDZNC-RYJS-2*1.5	m	2745.9624	3.17	8704.70	
441	25430311-1~5	绝缘导线	WDZNC-BYJ-2.5	m	4730.811	2.48	11732.41	
442	25430311-1~6	绝缘导线	WDZNC-RYJS-4*1.5	m	12.5358	7.09	88.88	
443	25430311-1~7	绝缘导线	WDZNC-RYJS-2*2.5	m	696.252	5.88	4093.96	
444	25430311-10~1	绝缘导线	BV2.5	m	35698.42	2.13	76037.63	
445	25430311-10~3	绝缘导线	WDZNC-BYJ-2.5	m	1519.9712	2.48	3769.53	
446	25430311-11~1	绝缘导线	BV4	m	12518.99	4.15	51953.81	
447	25430311-19~1	绝缘导线	BVR-25	m	26.46	21.99	581.86	
448	25430311-3821~3	绝缘导线	WDZC-BYJ-2.5	m	7175.296	2.33	16718.44	
449	25430311-3821~4	绝缘导线	WDZNC-BYJ-2.5	m	7643.0428	2.48	18954.75	
450	25430311-9~1	绝缘导线	WDZNC-BYJ-1.5mm2	m	10.1616	1.48	15.04	
451	25430314-3~1	铜芯多股绝缘导线	WDZNC-RYJS-2*1.5mm2	m	816.0048	3.17	2586.74	
452	25430314-3~2	铜芯多股绝缘导线	WDZNC-RYJS-2*1.5	m	447.2064	3.17	1417.64	
453	25430314-4~2	铜芯多股绝缘导线	WDZNC-RYJS-2*2.5	m	2149.6752	5.88	12640.09	
454	25430314-7~1	铜芯多股绝缘导线	WDZC-RYJS-4*1.5mm2	m	287.5824	7.09	2038.96	
455	25430314-7~2	铜芯多股绝缘导线	WDZNC-RYJS-4*1.5mm2	m	198.3096	7.09	1406.02	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区15#楼水电　　堂前人家东区项目施工　　第15页 共20页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
456	25430315-12~1	铜芯绝缘导线	WDZC-BYJ-4	m	51.1875	4.55	232.90	
457	25430315-15~1	铜芯绝缘导线	WDZC-BYJ-16	m	2192.022	17.58	38535.75	
458	25430319	花线	2×23/0.15	m	2.036	2.26	4.60	
459	26012501~18	封闭式镀锌桥架	400*150	m	127.0521	91.95	11682.44	
460	26012501~19	封闭式镀锌桥架	300*150	m	24.9642	68.85	1718.79	
461	26012501~20	封闭式镀锌桥架	100*100	m	237.73275	23.93	5688.94	
462	26012501~21	封闭式镀锌桥架	300*100	m	96.48	58.20	5615.14	
463	26012501~22	耐火封闭金属桥架 (内有防火隔板)	150*100	m	144.8607	39.75	5758.21	
464	26012501~23	防水金属桥架	100*100	m	48.6621	23.93	1164.48	
465	26060121-2~1	刚性阻燃管	PVC20	m	11167.42	1.56	17421.18	
466	26060121-3~1	刚性阻燃管	PVC25	m	3836.976	2.25	8633.20	
467	26060121-4~1	刚性阻燃管	PVC32	m	630.08	3.66	2306.09	
468	26060351-2~1	紧定式镀锌电线管	JDG20	m	535.703	4.10	2196.38	
469	26060351-3~1	紧定式镀锌电线管	JDG25	m	4307.0995	5.81	25024.25	
470	26060351-3990~1	紧定式镀锌电线管	JDG20	m	7496.3812	4.10	30735.16	
471	26064105	塑料护口 (钢管用)	dn15	个	12480.605	0.10	1248.06	
472	26064105~1	塑料护口 (钢管用) dn15		个	1101.375	0.10	110.14	
473	26064107	塑料护口 (钢管用)	dn20	个	226.520175	0.10	22.65	
474	26064108	塑料护口 (钢管用)	dn25	个	65.898885	0.25	16.47	
475	26064110	塑料护口 (钢管用)	dn32	个	25.51104	0.25	6.38	
476	26064111	塑料护口 (钢管用)	dn40	个	8.52222	0.37	3.15	
477	26064113	塑料护口 (钢管用)	dn50	个	7.0143	0.37	2.60	
478	26064117	塑料护口 (钢管用)	dn100	个	5.562	0.98	5.45	
479	26064306	紧定式直管接头	Φ20	个	1365.454314	1.54	2102.80	
480	26064307	紧定式直管接头	Φ25	个	640.62878	2.06	1319.70	
481	26065131	镀锌电线管接头	Φ20×5	个	241.62152	0.83	200.55	
482	26065132	镀锌电线管接头	Φ25×6	个	70.292144	1.23	86.46	
483	26065133	镀锌电线管接头	Φ32×6	个	27.211776	1.79	48.71	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区15#楼水电　　堂前人家东区项目施工　　第16页 共20页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
484	26065134	镀锌电线管接头	Φ40×7	个	9.090368	2.10	19.09	
485	26065135	镀锌电线管接头	Φ50×7	个	7.48192	3.10	23.19	
486	26065138	镀锌电线管接头	Φ100×10	个	5.562	9.12	50.73	
487	26065306	紧定式锁母	Φ20	个	1445.775156	0.90	1301.20	
488	26065307	紧定式锁母	Φ25	个	646.064925	1.29	833.42	
489	26066511	线号套管	Φ3.5	只	115.5	0.09	10.40	
490	26066513	钢管保护管	Φ40×400	根	55.768	7.55	421.05	
491	26090503	铜接线端子	DT-4mm2	个	518.665	1.29	669.08	
492	26090506	铜接线端子	DT-6mm2	个	76	1.72	130.72	
493	26090507	铜接线端子	DT-10mm2	个	247.66	2.43	601.81	
494	26090507~1	铜接线端子 DT-10mm2		个	20	2.43	48.60	
495	26090508	铜接线端子	DT-16mm2	个	880.7085	3.33	2932.76	
496	26090509	铜接线端子	DT-25mm2	个	19.584	4.23	82.84	
497	26091105	铜铝过渡接线端子	DTL-25mm2	个	72.192	2.14	154.49	
498	26093511	分等电位联结端子箱		个	129.54	18.60	2409.44	
499	26093512	总等电位联结端子箱		个	2	67.43	134.86	
500	26110101~1	铁接线盒		只	546.72	2.22	1213.72	
501	26110101~2	接线盒		只	504.9	1.86	939.11	
502	26110101~5	塑料接线盒		只	2459.22	1.86	4574.15	
503	26110101~6	塑料开关盒		只	5866.02	1.86	10910.80	
504	26110145	钢接线盒		个	221.34	2.32	513.51	
505	26110301~1	接线端子箱	GST-JX100	个	6	90.90	545.40	
506	26110301~2	家庭多媒体信息箱	400×300×120mm	个	62	76.30	4730.60	
507	26110301~3	弱电箱		个	2	90.90	181.80	
508	26230107	镀锌扁钢支架	-40×3	kg	117.18	4.72	553.09	
509	26250311	镀锌电缆卡子	2×35	个	205.624434	1.46	300.21	
510	26250343	固定卡子	3×80	个	39.552	2.49	98.48	
511	26250360	塑料线卡 Φ15以下		个	28	0.66	18.48	
512	26250703	电缆吊挂	3×50	套	52.804752	8.45	446.20	
513	31011126~1	油浸石棉盘根	Φ6～10 250℃	kg	2	9.86	19.72	
514	31110301	棉纱头		kg	269.194852	5.57	1499.42	
515	31110307	塑料手套		副	40.32	3.43	138.30	
516	31150101	水		m3	121.536361	4.57	555.42	
517	31150301	电		kW·h	523.67105	0.76	397.99	
518	31170103	标志牌		个	99.049476	0.16	15.85	
519	31170104	标志牌	塑料扁形	个	536.1264	0.16	85.78	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区15#楼水电　　堂前人家东区项目施工　　第17页 共20页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
520	31170104~1	标志牌 塑料扁形		个	43	0.16	6.88	
521	31170121~1	位号牌		个	7	0.51	3.57	
522	31170126	铝牌		个	1	0.29	0.29	
523	32390707	钳接管	QL-25	个	0.7686	3.43	2.64	
524	50350103~1	壁式轴流风机(带阀)	风量600m3/h,全压40Pa,功率25W,噪声57dB(A)	台	4	562.12	2248.48	
525	52010111	太阳能热水器		个	24	2205.23	52925.52	
526	80010106	水泥砂浆 M10		m3	68.447314	310.33	21241.25	
527	CL-D00001	间接排水口		个	4	576.74	2306.96	
528	CL-D00002	雨水斗 De110	DN100	个	4.7677	99.45	474.15	
529	CL-D00002~1	侧墙型雨水斗 De110	DN100	个	6.3569	90.80	577.21	
530	CL-D00003	室外水泵接合器井		座	2	1426.91	2853.82	
531	SB0001	配电箱 1AP		台	1	6802.06	6802.06	
532	SB0001~1	余压探测器		支	32	184.00	5888.00	
533	SB0002	配电箱 1BP		台	1	6562.77	6562.77	
534	SB0002~1	消防配电线路过载探测器		套	11	106.47	1171.17	
535	SB0002~2	余压控制器		套	2	184.00	368.00	
536	SB0003	配电箱 2AP		台	1	5976.46	5976.46	
537	SB0003~3	消防电源监控模块		个	11	130.50	1435.50	
538	SB0004	配电箱 2BP		台	1	5924.20	5924.20	
539	SB0005	配电箱 AL0		台	2	4510.60	9021.20	
540	SB0005~11	配电箱 BFJ		台	1	3961.11	3961.11	
541	SB0005~12	配电箱APS1		台	1	4047.59	4047.59	
542	SB0005~13	配电箱APS2		台	1	3806.14	3806.14	
543	SB0005~5	配电箱 AL1		台	2	1980.04	3960.08	
544	SB0005~6	配电箱 AL2		台	2	2197.10	4394.20	
545	SB0005~7	配电箱 PYJ		台	1	4471.17	4471.17	
546	SB0005~8	配电箱 SFJ		台	2	4838.19	9676.38	
547	SB0005~9	配电箱 JX		台	2	1956.86	3913.72	
548	SB0006~1	轴流式加压送风机	风量42700m3/h,全压674Pa,功率15KW,噪声91dB(A)	台	2	7941.24	15882.48	
549	SB0007	消防电梯配电箱 APX		台	2	5405.32	10810.64	
550	SB0007~1	无障碍电梯配电箱 APK		台	2	6127.43	12254.86	
551	SB0007~2	配电箱 ALL		台	2	2417.80	4835.60	

承包人供应主要材料一览表

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
552	SB0007~4	轴流式补风机	风量8500m3/h,全压560Pa,功率2.2KW,噪声81dB(A)	台	1	3318.46	3318.46	
553	SB0007~5	轴流式排烟风机	风量16000/8000m3/h,全压759/190Pa,功率8.0/2.0KW,噪声88/76dB(A)	台	1	7941.24	7941.24	
554	SB0008	排水泵	Q=40m3/h,H=15m,N=4Kw	台	8	1902.55	15220.40	
555	SB0009	声光报警器		个	39	36.32	1416.48	
556	SB0010	消防广播（阻燃材料）		个	44	22.18	975.92	
557	SB0011	消防广播（阻燃材料）		个	32	22.18	709.76	
558	SB0012	消防电话插孔		个	38	56.21	2135.98	
559	SB0012~1	应急照明控制模块		个	6	29.28	175.68	
560	SB0012~2	电气火灾监控模块		个	16	265.03	4240.48	
561	SB0013	总线联动控制模块		个	63	85.00	5355.00	
562	SB0015	防火门控制器	FH1	个	36	24.21	871.56	
563	SB0017	墙式新风机	风量100m3/h,全压40Pa,功率20W,噪声≤32dB(A),带除霾装置	台	222	408.12	90602.64	
564	SB0018	消火栓按钮		个	39	55.00	2145.00	
565	X1810628-16~1	铜芯电缆	WDZNC-KYJY-3*2.5	m	76.4368	11.86	906.54	
566	X1810628-16~2	铜芯电缆	WDZNC-YJY-4*2.5	m	9.6455	12.28	118.45	
567	X1810628-16~5	铜芯电缆	YQW-4*2.5	m	8.7567	15.33	134.24	
568	X1810628-18~1	铜芯电缆	WDZNC-YJY-4*6	m	6.1711	31.14	192.17	
569	X1810628-18~2	铜芯电缆	WDZNC-YJY-3*6	m	6.1711	23.77	146.69	
570	X1810628-19~1	铜芯电缆	WDZNC-YJY-4*10	m	19.3718	41.60	805.87	
571	X1810628-31~3	矿物绝缘电缆	RTTZ-5*4	m	106.959	49.21	5263.45	
572	X1810628-31~4	铜芯电缆	WDZC-YJY-5*4	m	310.7669	25.64	7968.06	
573	X1810628-31~5	铜芯电缆	WDZNC-YJY-5*4	m	36.5721	26.38	964.77	
574	X1810628-32~1	铜芯电缆	WDZNC-YJY-5*6	m	67.468	42.44	2863.34	
575	X1810628-33~1	铜芯电缆	WDZNC-YJY-5*10mm2	m	95.8894	56.59	5426.38	
576	X1810628-34~1	铜芯电缆	WDZNC-YJY-5*16	m	26.058	90.81	2366.33	
577	X1810628-34~5	铜芯电缆	WDZC-YJY-5*16	m	57.469	90.81	5218.76	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区15#楼水电　　堂前人家东区项目施工　　第19页 共20页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
578	X1810628-35~1	矿物绝缘电缆	RTTZ-4*25+1*16	m	577.1948	163.97	94642.63	
579	XZC-803	镀锌槽钢 10#		m	11.76	45.74	537.90	
580	ZC0001	B户型配电箱 PF		台	30	1768.68	53060.40	
581	ZC0001~3	A型应急照明集中电源 YJ0		台	2	2677.06	5354.12	
582	ZC0001~5	A型应急照明集中电源 YJ1		台	2	2677.06	5354.12	
583	ZC0001~6	A型应急照明集中电源 YJ2		台	2	2677.06	5354.12	
584	ZC0001~7	配电箱 AE0		台	2	3630.85	7261.70	
585	ZC0001~8	配电箱 AE1		台	2	3474.49	6948.98	
586	ZC0001~9	A户型配电箱 PF		台	34	1768.68	60135.12	
587	ZC0003	镀锌圆钢	10mm	m	418.5	3.04	1272.24	
588	ZC0003~1	水喷淋钢管卡箍管件	DN150	m	20.93	84.82	1775.28	
589	ZC0004	PP-R 冷水管管件	De25	m	506.24	2.20	1113.73	
590	ZC0005	PP-R 冷水管管件	De20	m	2133.76	1.50	3200.64	
591	ZC0005~2	PP-R 热水管管件	De20	m	1855.42	1.86	3451.08	
592	ZC0006	同层排水接口	de110	个	49.0024	30.27	1483.30	
593	ZC0007	沟槽式管件	DN100	m	52.57	21.46	1128.15	
594	ZC0008	沟槽式管件	DN80	m	36.42	12.40	451.61	
595	ZC0008~2	70℃防火阀(信号反馈)	630*320	个	1	274.33	274.33	
596	ZC0008~3	280℃防火阀(信号反馈)	630*400	个	2	244.80	489.60	
597	ZC0009	消火栓沟槽管件	DN100	m	190.74	21.46	4093.28	
598	ZC0010	消火栓沟槽管件	DN65	m	92.5	16.37	1514.23	
599	ZC001068	热镀锌扁钢	40*4	m	474.81	5.91	2806.13	
600	ZC001068~2	不锈钢 -40*4		m	16.59	25.74	427.03	
601	ZC001068~3	热镀锌扁钢	-25*4	m	94.164	3.70	348.41	
602	ZC0011	加厚热浸镀锌钢管	DN100	m	68.41	48.50	3317.89	
603	ZC0011~1	热浸镀锌钢管	DN100	m	122.33	44.29	5418.00	
604	ZC0012	加厚热浸镀锌钢管	DN65	m	35.8	33.10	1184.98	
605	ZC0012~1	热浸镀锌钢管	DN65	m	56.7	27.92	1583.06	
606	ZC0014	水喷淋钢管卡箍管件	DN100	m	4.95	21.46	106.23	
607	ZC0015	水喷淋钢管卡箍管件	DN80	m	16.05	15.02	241.07	
608	ZC0016	水喷淋钢管卡箍管件	DN65	m	3.85	13.88	53.44	
609	ZC0017	不锈钢无动力风帽	Φ710	台	4	203.23	812.92	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区15#楼水电　　堂前人家东区项目施工　　第20页 共20页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
610	ZC0018	70℃防火阀(信号反馈)	1000*630	个	4	445.54	1782.16	
611	ZC0019	70℃防火阀(信号反馈)	400*400	个	2	156.01	312.02	
612	ZC0020	电动对开多叶调节阀	400*400	个	2	133.01	266.02	
613	ZC0022	风管止回阀	630*400	个	1	106.28	106.28	
614	ZC0023	单层百叶风口	1000*400	个	1	123.49	123.49	
615	ZC0024	单层百叶侧排风口	500*200	个	6	44.42	266.52	
616	ZC0025	风管止回阀	800*800	个	2	203.57	407.14	
617	ZC0026	风管止回阀	630*320	个	1	115.45	115.45	
618	ZC0026~1	防火隔板		m2	64	57.67	3690.88	
619	ZC0027	70℃排烟防火阀(信号反馈)	800*800	个	4	338.57	1354.28	
620	ZC0027~1	70℃排烟防火阀(信号反馈)	1000*400	个	1	383.94	383.94	
621	ZC0077~2	PP-R 冷水管管件	De32	m	1697.62	2.50	4244.05	

单位工程招标控制价表

工程名称：堂前人家东区16#楼水电　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共1页

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	3135541.97	
1.1	人工费	843566.38	
1.2	材料费	1770082.26	
1.3	施工机具使用费	32547.88	
1.4	企业管理费	370964.97	
1.5	利润	118380.48	
2	措施项目费	328609.46	
2.1	单价措施项目费	241323.97	
2.2	总价措施项目费	87285.49	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	49423.24	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	83966.45	
5	税金	319330.61	
招标控制价合计=1+2+3+4+5-甲供材料费_含设备/1.01		3867448.49	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区16#楼水电　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共44页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		强电						
1	030404017122	配电箱	1、名称：配电箱 1AP (内置参数详见设计) 2、基础形式、材质、规格：按设计及规范要求 3、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 4、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 5、安装方式：落地安装	台	1	7359.06	7359.06	
2	030404017123	配电箱	1、名称：配电箱 1BP (内置参数详见设计) 2、基础形式、材质、规格：按设计及规范要求 3、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 4、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 5、安装方式：落地安装	台	1	7119.77	7119.77	
3	030404017124	配电箱	1、名称：配电箱 2AP (内置参数详见设计) 2、基础形式、材质、规格：按设计及规范要求 3、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 4、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 5、安装方式：落地安装	台	1	6533.46	6533.46	
本页小计							21012.29	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
4	030404017125	配电箱	1、名称：配电箱 2BP (内置参数详见设计) 2、基础形式、材质、规格：按设计及规范要求 3、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 4、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 5、安装方式：落地安装	台	1	6481.20	6481.20	
5	030404017149	配电箱	1、名称：配电箱APS1(内置参数详见设计) 2、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 3、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 4、安装方式：挂墙明装	台	1	4383.03	4383.03	
6	030404017150	配电箱	1、名称：配电箱APS2(内置参数详见设计) 2、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 3、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 4、安装方式：挂墙明装	台	1	4141.58	4141.58	
7	030404017148	配电箱	1、名称：配电箱 BFJ (内置参数详见设计) 2、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 3、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 4、安装方式：挂墙明装	台	1	4296.55	4296.55	
本页小计							19302.36	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
8	030404017134	配电箱	1、名称：配电箱PYJ (内置参数详见设计) 2、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 3、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 4、安装方式：挂墙明装	台	1	4806.61	4806.61	
9	030404017135	配电箱	1、名称：配电箱SFJ (内置参数详见设计) 2、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 3、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 4、安装方式：挂墙明装	台	2	5173.63	10347.26	
10	030404017126	配电箱	1、名称：配电箱 AL0(内置参数详见设计) 2、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 3、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 4、安装方式：挂墙明装	台	2	4846.04	9692.08	
11	030404017132	配电箱	1、名称：配电箱 AL1(内置参数详见设计) 2、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 3、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 4、安装方式：挂墙明装	台	2	2315.48	4630.96	
本页小计							29476.91	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
12	030404017133	配电箱	1、名称：配电箱 AL2 （内置参数详见设计） 2、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 3、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 4、安装方式：挂墙明装	台	2	2532.54	5065.08	
13	030404017141	配电箱	1、名称：配电箱 ALL (内置参数详见设计) 2、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 3、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 4、安装方式：挂墙明装	台	2	2753.24	5506.48	
14	030404017139	配电箱	1、名称：消防电梯配电箱 APX (内置参数详见设计) 2、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 3、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 4、安装方式：挂墙明装	台	2	5740.76	11481.52	
15	030404017140	配电箱	1、名称：无障碍电梯配电箱 APK (内置参数详见设计) 2、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 3、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 4、安装方式：挂墙明装	台	2	6462.87	12925.74	
本页小计							34978.82	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
16	030404017142	配电箱	1、名称：B户型配电箱 PF (内置参数详见设计) 2、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 3、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 4、安装方式：挂墙暗装，含墙洞预留及修复	台	34	2104.12	71540.08	
17	030404017153	配电箱	1、名称：A户型配电箱 PF' (内置参数详见设计) 2、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 3、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 4、安装方式：挂墙暗装，含墙洞预留及修复	台	34	2104.12	71540.08	
18	030404017151	配电箱	1、名称：配电箱 AE0(内置参数详见设计) 2、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 3、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 4、安装方式：挂墙明装	台	2	3966.29	7932.58	
19	030404017152	配电箱	1、名称：配电箱 AE1(内置参数详见设计) 2、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 3、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 4、安装方式：挂墙明装	台	2	3809.93	7619.86	
本页小计							158632.60	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
20	030404017144	配电箱	1、名称：A型应急照明集中电源 YJ0(内置参数详见设计) 2、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 3、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 4、安装方式：挂墙明装	台	2	3012.50	6025.00	
21	030404017146	配电箱	1、名称：A型应急照明集中电源 YJ1(内置参数详见设计) 2、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 3、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 4、安装方式：挂墙明装	台	2	3012.50	6025.00	
22	030404017147	配电箱	1、名称：A型应急照明集中电源 YJ2(内置参数详见设计) 2、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 3、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 4、安装方式：挂墙明装	台	2	3012.50	6025.00	
23	030404017136	配电箱	1、名称：配电箱 JX(内置参数详见设计) 2、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 3、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 4、安装方式：挂墙明装	台	2	2292.30	4584.60	
24	030411003022	桥架	1、名称：封闭式金属桥架 2、规格：400*150 3、材质：热镀锌 4、类型：槽式桥架，含盖板 5、接地方式：按设计及规范要求	m	126.85	166.46	21115.45	
本页小计							43775.05	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
25	030411003023	桥架	1、名称：封闭式金属桥架 2、规格：300*150 3、材质：热镀锌 4、类型：槽式桥架，含盖板 5、接地方式：按设计及规范要求	m	28.5	143.24	4082.34	
26	030411003024	桥架	1、名称：封闭式金属桥架 2、规格：100*100 3、材质：热镀锌 4、类型：槽式桥架，含盖板 5、接地方式：按设计及规范要求	m	238.5	72.43	17274.56	
27	030411003027	桥架	1、名称：防水金属桥架 2、规格：100*100 3、材质：热镀锌 4、类型：槽式桥架，含盖板 5、接地方式：按设计及规范要求	m	48.42	72.43	3507.06	
28	030413001005	铁构件	1、名称：桥架支架 2、材质：型钢 3、规格：综合	kg	455.41	23.24	10583.73	
29	030411001041	配管	1、名称：电线管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：SC100 4、配置形式：暗配	m	36	107.80	3880.80	
30	030411001042	配管	1、名称：电线管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：SC32 4、配置形式：暗配	m	50.92	30.74	1565.28	
31	030411001043	配管	1、名称：电线管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：SC25 4、配置形式：暗配	m	27.45	26.56	729.07	
32	030411001044	配管	1、名称：电线管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：SC20 4、配置形式：暗配	m	737.5	19.81	14609.88	
33	030411001045	配管	1、名称：电线管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：SC50 4、配置形式：明敷	m	45.4	52.79	2396.67	
34	030411001046	配管	1、名称：电线管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：SC40 4、配置形式：明敷	m	55.16	45.51	2510.33	
本页小计							61139.72	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区16#楼水电　　堂前人家东区项目施工　　第8页 共44页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
35	030411001047	配管	1、名称：电线管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：SC32 4、配置形式：明敷	m	71.2	37.18	2647.22	
36	030411001048	配管	1、名称：电线管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：SC25 4、配置形式：明敷	m	93.54	32.45	3035.37	
37	030411001049	配管	1、名称：电线管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：SC20 4、配置形式：明敷	m	5.66	26.56	150.33	
38	030411001051	配管	1、名称：电线管 2、材质：紧定式镀锌电线管 3、规格：JDG20 4、配置形式：暗配 5、接地要求：按设计及规范要求	m	3584.56	10.71	38390.64	
39	030411001052	配管	1、名称：电线管 2、材质：PVC塑料管 3、规格：PVC32 4、配置形式：暗配	m	566.24	16.38	9275.01	
40	030411001053	配管	1、名称：电线管 2、材质：PVC塑料管 3、规格：PVC25 4、配置形式：暗配	m	3511.2	14.19	49823.93	
41	030411001054	配管	1、名称：电线管 2、材质：PVC塑料管 3、规格：PVC20 4、配置形式：暗配	m	10388.52	12.04	125077.78	
42	031002003054	套管	1、名称、类型：一般穿楼板钢套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN32 4、填料材质：按设计及规范要求	个	68	34.28	2331.04	
43	031002003055	套管	1、名称、类型：一般穿楼板钢套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN50 4、填料材质：按设计及规范要求	个	138	36.04	4973.52	
44	031002003056	套管	1、名称、类型：刚性防水套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN40 4、填料材质：按设计及规范要求	个	2	64.40	128.80	
本页小计							235833.64	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
45	031002003057	套管	1、名称、类型：刚性防水套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN150 4、填料材质：按设计及规范要求	个	18	80.67	1452.06	
46	030408001040	电力电缆	1、名称：矿物绝缘电缆 2、型号：RTTZ 3、规格：4*25+1*16mm2 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：穿管或桥架敷设,含管道井竖向敷设 6、电压等级（kV）：1KV	m	571.48	179.65	102666.38	
47	030408001041	电力电缆	1、名称：矿物绝缘电缆 2、型号：RTTZ 3、规格：5*4mm2 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：穿管或桥架敷设,含管道井竖向敷设 6、电压等级（kV）：1KV	m	105.9	54.46	5767.31	
48	030408001043	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：WDZNC-YJY 3、规格：5*16mm2 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：穿管或桥架敷设 6、电压等级（kV）：1KV	m	25.8	99.41	2564.78	
49	030408001044	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：WDZC-YJY 3、规格：5*16mm2 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：穿管或桥架敷设 6、电压等级（kV）：1KV	m	56.9	99.41	5656.43	
50	030408001054	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：WDZNC-YJY 3、规格：5*10mm2 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：穿管或桥架敷设 6、电压等级（kV）：1KV	m	94.94	64.66	6138.82	
本页小计							124245.78	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
51	030408001045	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：WDZNC-YJY 3、规格：4*10mm2 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：穿管或桥架敷设 6、电压等级（kV）：1KV	m	19.18	47.78	916.42	
52	030408001056	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：WDZNC-YJY 3、规格：5*6mm2 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：穿管或桥架敷设,含管道井竖向敷设 6、电压等级（kV）：1KV	m	66.8	48.83	3261.84	
53	030408001046	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：WDZC-YJY 3、规格：5*4mm2 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：穿管或桥架敷设,含管道井竖向敷设 6、电压等级（kV）：1KV	m	307.69	30.66	9433.78	
54	030408001047	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：WDZNC-YJY 3、规格：5*4mm2 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：穿管或桥架敷设,含管道井竖向敷设 6、电压等级（kV）：1KV	m	36.21	31.40	1136.99	
55	030408001048	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：WDZNC-YJY 3、规格：4*6mm2 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：穿管或桥架敷设 6、电压等级（kV）：1KV	m	6.11	36.03	220.14	
56	030408001055	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：WDZNC-YJY 3、规格：3*6mm2 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：穿管或桥架敷设 6、电压等级（kV）：1KV	m	6.11	28.59	174.68	
本页小计							15143.85	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
57	030408001049	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：WDZNC-YJY 3、规格：4*2.5mm2 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：穿管或桥架敷设 6、电压等级（kV）：1KV	m	9.55	15.51	148.12	
58	030408001052	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：YQW 3、规格：4*2.5mm2 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：穿管或桥架敷设 6、电压等级（kV）：1KV	m	8.67	18.59	161.18	
59	030408006033	电力电缆头	1、名称：户内干包式电力电缆头制作、安装 2、规格：RTTZ-4×25+1×16 3、材质、类型：干包终端头 4、电压等级（kV）：1KV	个	16	161.92	2590.72	
60	030408006034	电力电缆头	1、名称：户内干包式电力电缆头制作、安装 2、规格：16mm2 3、材质、类型：压铜接线端子 4、电压等级（kV）：1KV	个	168	9.65	1621.20	
61	030408006036	电力电缆头	1、名称：户内干包式电力电缆头制作、安装 2、规格：10mm2 3、材质、类型：压铜接线端子 4、电压等级（kV）：1KV	个	48	8.74	419.52	
62	030408006037	电力电缆头	1、名称：户内干包式电力电缆头制作、安装 2、规格：6mm2 3、材质、类型：压铜接线端子 4、电压等级（kV）：1KV	个	76	9.42	715.92	
本页小计							5656.66	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
63	030408006043	电力电缆头	1、名称：户内干包式电力电缆头制作、安装 2、规格：4mm2 3、材质、类型：压铜接线端子 4、电压等级（kV）：1KV	个	713	5.33	3800.29	
64	030408006041	电力电缆头	1、名称：户内干包式电力电缆头制作、安装 2、规格：2.5mm2 3、材质、类型：压铜接线端子 4、电压等级（kV）：1KV	个	1581	4.32	6829.92	
65	030411004028	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZC-BYJ 4、规格：16mm2	m	1655.14	20.08	33235.21	
66	030411004029	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：桥架内敷设 3、型号：WDZC-BYJ 4、规格：16mm2	m	448.52	20.08	9006.28	
67	030411004030	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZC-BYJ 4、规格：4mm2	m	48.75	5.90	287.63	
68	030411004031	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZC-BYJ 4、规格：2.5mm2	m	6284.12	4.16	26141.94	
69	030411004032	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZNC-BYJ 4、规格：2.5mm2	m	6752.42	4.34	29305.50	
70	030411004034	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：桥架内敷设 3、型号：WDZC-BYJ 4、规格：2.5mm2	m	369.36	3.71	1370.33	
71	030411004060	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZNC-BYJ 4、规格：1.5mm2	m	8.76	3.12	27.33	
本页小计							110004.43	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
72	030411004061	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内或桥架穿线 3、型号：WDZC-RYJS 4、规格：4*1.5mm2	m	272.28	9.13	2485.92	
73	030411004035	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：BV 4、规格：4mm2	m	11865.4	5.64	66920.86	
74	030411004036	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：BV 4、规格：2.5mm2	m	30997.5	3.93	121820.18	
75	030412004010	装饰灯	1、名称：集中电源疏散照明灯（A型） 2、型号：A-ZFJC-E10W-A603B(DC36V) 3、安装形式：壁装	套	11	74.80	822.80	
76	030412004022	装饰灯	1、名称：集中电源疏散照明灯（A型） 2、型号：A-ZFJC-E6W-A603HC(DC36V) 3、安装形式：壁装	套	2	74.80	149.60	
77	030412004012	装饰灯	1、名称：集中电源疏散照明灯（A型） 2、型号：A-ZFJC-E9W-A803(DC36V) 光通量≥1080Lm 3、安装形式：吸顶安装	套	145	85.31	12369.95	
78	030412004013	装饰灯	1、名称：集中电源疏散照明灯（A型） 2、型号：A-ZFJC-E6W-A603HC(DC36V) 光通量≥600Lm,防护等级IP67 3、安装形式：吸顶安装	套	4	85.31	341.24	
79	030412004014	装饰灯	1、名称：疏散出口标志灯 2、型号：A-BLJC-1LROXEⅡ1W-A431B(DC36V) 3、安装形式：壁装	套	41	72.18	2959.38	
80	030412004016	装饰灯	1、名称：安全出口标志灯 2、型号：A-BLJC-1LROXEⅡ1W-A431B(DC36V) 3、安装形式：壁装	套	4	83.91	335.64	
本页小计							208205.57	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
81	030412004017	装饰灯	1、名称：楼层标志灯 2、型号：A-BLJC-1 LROXEⅡ1W-A431B (DC36V) 3、安装形式：壁装	套	39	72.26	2818.14	
82	030412004019	装饰灯	1、名称：双面方向标志灯 2、型号：A-BLJC-2 LROXEⅡ1W-A430B (DC36V) 3、安装形式：吊装	套	4	91.07	364.28	
83	030412004018	装饰灯	1、名称：方向标志灯 2、型号：A-BLJC-1 LROXEⅡ1W-A431B (DC36V) 3、安装形式：壁装	套	47	71.30	3351.10	
84	030412001001	普通灯具	1、名称：声光感应灯 (带光控声控延时开关) 2、规格：LED,12W 3、类型：　吸顶安装	套	80	80.35	6428.00	
85	030412001014	普通灯具	1、名称：防水声光感应灯 (带光控声控延时开关) 2、规格：LED,12W 3、类型：　吸顶安装	套	12	87.34	1048.08	
86	030412001011	普通灯具	1、名称：声光感应壁灯 (带光控声控延时开关) 2、规格：LED,12W 3、类型：　吸顶安装	套	13	78.08	1015.04	
87	030412001016	普通灯具	1、名称：防水声光感应壁灯 (带光控声控延时开关) 2、规格：LED,12W 3、类型：　吸顶安装	套	2	85.07	170.14	
88	030412001012	普通灯具	1、名称：水井防水壁灯(带防护罩) 2、规格：LED,11W 3、类型：壁装	套	36	59.74	2150.64	
本页小计							17345.42	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
89	030412001017	普通灯具	1、名称：电气井道灯（带防护罩） 2、规格：LED 11W 3、类型：底边距门框0.15m挂壁明装	套	69	59.91	4133.79	
90	030412001009	普通灯具	1、名称：井道照明灯（加防护罩） 2、规格：LED 18W	套	22	59.91	1318.02	
91	030412004020	装饰灯	1、名称：LED筒灯 2、规格：5W 3、安装形式：嵌入式安装	套	70	77.08	5395.60	
92	030412004021	装饰灯	1、名称：LED声光感应筒灯 (带光控声控延时开关) 2、规格：5W 3、安装形式：嵌入式安装	套	151	90.18	13617.18	
93	030412001013	普通灯具	1、名称：节能吸顶灯 2、规格：LED,12W	套	174	62.88	10941.12	
94	030412001015	普通灯具	1、名称：防水型节能吸顶灯 (防护等级为IP54) 2、规格：LED,12W	套	214	69.87	14952.18	
95	030412005001	荧光灯	1、名称：节能单管荧光灯 2、规格：LED,8W 3、安装形式：吸顶安装	套	8	63.64	509.12	
96	030412005002	荧光灯	1、名称：节能双管荧光灯 2、规格：LED,2×18W 3、安装形式：吸顶安装	套	4	99.72	398.88	
97	030404034001	照明开关	1、名称：单联单控照明开关 2、规格：250V,10A 3、安装方式：暗装	个	556	19.45	10814.20	
98	030404034005	照明开关	1、名称：单联单控带插座开关 2、规格：250V,10A 3、安装方式：暗装	个	16	19.45	311.20	
99	030404034002	照明开关	1、名称：双联单控照明开关 2、规格：250V,10A 3、安装方式：暗装	个	5	26.97	134.85	
本页小计							62526.14	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
100	030404034004	照明开关	1、名称：单联双控照明开关 2、规格：250V，10A 3、安装方式：嵌墙安装，下沿距地1.3M	个	4	20.26	81.04	
101	030404034007	照明开关	1、名称：白面板 2、规格：86型	个	3052	11.74	35830.48	
102	030404035011	插座	1、名称：防溅单相暗插座 2、材质：二，三极安全插座,加防水外壳，IP54 3、规格：250V,10A 4、安装方式：暗装	个	502	23.39	11741.78	
103	030404035013	插座	1、名称：UPS专用插座 2、材质：单相三极安全插座 3、规格：250V,16A 4、安装方式：暗装	个	2	52.40	104.80	
104	030411006002	接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：铁 3、规格：86型 4、安装形式：暗装,含盖板、凿墙洞及修补费用	个	432	8.55	3693.60	
105	030411006013	接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：塑料 3、规格：86型 4、安装形式：暗装,含盖板、凿墙洞及修补费用	个	2442	8.19	19999.98	
106	030411006003	接线盒	1、名称：开关盒 2、材质：塑料 3、规格：86型 4、安装形式：暗装,含凿墙洞及修补费用	个	5032	8.40	42268.80	
107	030409004005	均压环	1、名称：均压环敷设 2、材质：利用圈梁钢筋 3、规格：2*Φ16mm	m	841.69	9.04	7608.88	
108	030409003002	避雷引下线	1、名称：防雷引下线 2、材质：柱钢筋 3、规格：2*Φ16mm 4、安装部位：柱内	m	1205.6	24.04	28982.62	
109	030409002006	接地母线	1、名称：接地母线 2、材质：镀锌扁钢 3、规格：-40*4 4、安装部位：室内	m	452.2	28.05	12684.21	
本页小计							162996.19	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
110	030409002002	接地母线	1、名称：接地母线 2、材质：不锈钢 3、规格：-40*4	m	15.8	48.38	764.40	
111	030409002007	接地母线	1、名称：接地母线 2、材质：镀锌扁钢 3、规格：-25*4 4、安装部位：室内	m	89.68	25.73	2307.47	
112	030409002008	接地母线	1、名称：接地母线 2、材质：铜芯线 3、规格：25mm2 4、安装部位：室内	m	25.2	24.90	627.48	
113	030409005002	避雷网	1、名称：避雷网 2、材质：镀锌圆钢 3、规格：10mm内 4、安装形式：沿折板支架敷设	m	418.5	46.05	19271.93	
114	030409008007	等电位端子箱、测试板	1、名称：总等电位箱 2、规格：距地0.3m安装	台	2	351.53	703.06	
115	030409008008	等电位端子箱、测试板	1、名称：分等电位箱 2、规格：距地0.3m安装	台	127	38.47	4885.69	
116	030409008006	等电位端子箱、测试板	1、名称：测试点	个	4	50.87	203.48	
117	030414011002	接地装置	1、名称：接地装置调试 接地网	系统	1	982.66	982.66	
118	030414002001	送配电装置系统	1、名称：送配电装置系统调试 2、电压等级（kV）：1kV以下 3、类型：交流供电(综合)	系统	2	907.81	1815.62	
		分部小计					1341837.22	
		弱电预埋						
119	030411005005	接线箱	1、名称：弱电箱 2、安装形式：距地0.3m安装	个	2	229.06	458.12	
120	030411005006	接线箱	1、名称：家庭多媒体信息箱 2、规格：400×300×120mm 3、安装形式：距地0.3m安装	个	68	214.46	14583.28	
121	030411003025	桥架	1、名称：封闭式金属桥架 2、规格：300*100 3、材质：热镀锌 4、类型：槽式桥架 5、接地方式：按设计及规范要求	m	102	106.87	10900.74	
本页小计							57503.93	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
122	030413001006	铁构件	1、名称：桥架支架 2、材质：镀锌型钢 3、规格：综合	kg	91.2	21.89	1996.37	
123	030411001055	配管	1、名称：电线管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：RC25 4、配置形式：暗配	m	102	26.56	2709.12	
124	030411001077	配管	1、名称：电线管 2、材质：紧定式镀锌电线管 3、规格：JDG25 4、配置形式：暗配 5、接地要求：按设计及规范要求	m	3883.44	15.74	61125.35	
125	030411001078	配管	1、名称：电线管 2、材质：紧定式镀锌电线管 3、规格：JDG20 4、配置形式：暗配 5、接地要求：按设计及规范要求	m	2020.5	10.66	21538.53	
126	030411006017	接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：铁 3、规格：86型 4、安装形式：暗装，含盖板、凿墙洞及修补费用	个	145	8.55	1239.75	
127	030411006018	接线盒	1、名称：开关盒 2、材质：塑料 3、规格：86型 4、安装形式：暗装，含凿墙洞及修补费用	个	804	8.40	6753.60	
128	030411004062	配线	1、名称：预留引线钢丝	m	6005.94	0.52	3123.09	
		分部小计					124427.95	
		给水						
129	031001006025	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PP-R 冷水管 S4 De32 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：按设计及规范要求 6、含管件	m	1756.45	33.00	57962.85	
本页小计							156448.66	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
130	031001006026	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PP-R 冷水管 S4 De25 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：按设计及规范要求 6、含管件	m	428.62	27.89	11954.21	
131	031001006027	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PP-R 冷水管 S4 De20 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：按设计及规范要求 6、含管件	m	2197.12	24.82	54532.52	
132	031001006028	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：热水 3、材质、规格：PP-R 热水管 S3.2 De20 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：按设计及规范要求 6、含管件	m	2286.41	26.08	59629.57	
133	031001003001	不锈钢管	1、安装部位：室内 2、介质：热水 3、规格、压力等级：薄壁不锈钢管DN15 4、连接形式：丝扣连接 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：按设计及规范要求 6、含管件等	m	121.19	48.50	5877.72	
134	031002003058	套管	1、名称、类型：一般穿楼板钢套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN32 4、填料材质：按设计及规范要求	个	146	34.28	5004.88	
135	031002003060	套管	1、名称、类型：一般穿楼板钢套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN40 4、填料材质：按设计及规范要求	个	128	34.98	4477.44	
本页小计							141476.34	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
136	031002003061	套管	1、名称、类型：一般穿楼板钢套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN80 4、填料材质：按设计及规范要求	个	8	42.67	341.36	
137	031002003062	套管	1、名称、类型：一般穿楼板钢套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN100 4、填料材质：按设计及规范要求	个	48	57.08	2739.84	
138	031003001025	螺纹阀门	1、类型：截止阀 J11T-16 2、材质：铜 3、规格、压力等级：DN25 4、连接形式：螺纹连接	个	68	56.91	3869.88	
139	031003001026	螺纹阀门	1、类型：截止阀 2、材质：铜 3、规格、压力等级：DN15 4、连接形式：螺纹连接	个	132	38.30	5055.60	
140	031003001027	螺纹阀门	1、类型：止回阀 2、材质：铜 3、规格、压力等级：DN15 4、连接形式：螺纹连接	个	24	38.30	919.20	
141	031003001028	螺纹阀门	1、类型：自动排气阀 2、材质：铜 3、规格、压力等级：DN15 4、连接形式：螺纹连接	个	24	59.99	1439.76	
142	031003001029	螺纹阀门	1、类型：安全阀 A21H-16C 2、规格、压力等级：DN15 3、连接形式：螺纹连接	个	24	57.44	1378.56	
143	031003001030	螺纹阀门	1、类型：可调式减压稳压阀 Y13X-6T 2、规格、压力等级：DN25 3、连接形式：螺纹连接	个	20	176.34	3526.80	
本页小计							19271.00	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
144	031003001031	螺纹阀门	1、类型：可调式减压稳压阀 Y13X-6T 2、规格、压力等级：DN15 3、连接形式：螺纹连接	个	20	130.62	2612.40	
145	031208002004	管道绝热	1、绝热材料品种：B1级橡塑管壳 2、绝热厚度：50mm 3、管道外径：57mm以下	m3	33.68	1626.67	54786.25	
146	031208002006	管道绝热	1、绝热材料品种：B1级橡塑管壳 2、绝热厚度：20mm 3、管道外径：57mm以下	m3	9.65	2146.79	20716.52	
147	031208007001	防潮层、保护层	1、材料：铝板 2、厚度：0.3mm 3、层数：单层 4、对象：水管	m2	2104.47	72.62	152826.61	
		分部小计					449651.97	
		排水						
148	031001006029	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：加强型PVC-U中空螺旋消音管 De160 4、连接形式：零件粘接 5、压力试验及吹、洗设计要求：按设计及规范要求	m	80.38	108.90	8753.38	
149	031001006030	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：加强型PVC-U中空螺旋消音管 De110 4、连接形式：零件粘接 5、阻火圈设计要求：按设计及规范要求 6、压力试验及吹、洗设计要求：按设计及规范要求 7、含阻火圈	m	909.22	74.61	67836.90	
本页小计							307532.06	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
150	031001006031	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：PVC-U排水管 De110 4、连接形式：零件粘接 5、阻火圈设计要求：按设计及规范要求 6、压力试验及吹、洗设计要求：按设计及规范要求 7、含同层排水接口管件等	m	99.46	95.67	9515.34	
151	031001006032	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：PVC-U中空螺旋消音管De75 4、连接形式：零件粘接 5、阻火圈设计要求：按设计及规范要求 6、压力试验及吹、洗设计要求：按设计及规范要求	m	203.61	50.30	10241.58	
152	031001006033	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：PVC-U中空螺旋消音管 De50 4、连接形式：零件粘接 5、阻火圈设计要求：按设计及规范要求 6、压力试验及吹、洗设计要求：按设计及规范要求	m	170.62	35.85	6116.73	
153	031004006001	大便器	1、材质：陶瓷 2、规格、类型：坐便器	组	68	508.97	34609.96	
154	031004004001	洗涤盆	1、材质：陶瓷 2、规格、类型：洗菜盆 3、附件名称、数量：快开龙头 DN15	组	68	366.85	24945.80	
155	031004014012	给、排水附（配）件	1、名称：地漏 2、材质：塑料 3、型号、规格：DN50	个	36	30.65	1103.40	
156	031004014013	给、排水附（配）件	1、名称：洗衣机专用地漏 2、材质：塑料 3、型号、规格：DN50	个	68	33.09	2250.12	
本页小计							88782.93	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
157	031004014014	给、排水附（配）件	1、名称：清扫口 2、材质：塑料 3、型号、规格：DN100	个	4	32.27	129.08	
158	031002003063	套管	1、名称、类型：刚性防水套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN150 4、填料材质：按设计及规范要求	个	24	109.05	2617.20	
159	031002003064	套管	1、名称、类型：刚性防水套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN200 4、填料材质：按设计及规范要求	个	16	175.40	2806.40	
160	031004003001	洗脸盆	1、名称：洗脸盆、浴盆预留 2、规格、类型：DN50	组	136	37.62	5116.32	
161	031006005001	太阳能集热装置	1、型号、规格：太阳能热水器 2、附件名称、规格、数量：1645*1685mm，集热面积2.55m2，日均产热水量175L,出水温度55℃，重量258Kg，功率1.5KW 3、含支架等付配件	套	24	2855.53	68532.72	
162	010101003001	挖沟槽土方	1、土壤类别：详见现场土质 2、挖土深度：综合 3、弃土运距：自行考虑	m3	22.34	72.53	1620.32	
163	010103001001	回填方	1、密实度要求：按设计及规范要求 2、填方材料品种：现场原土	m3	22.34	46.19	1031.88	
		分部小计					247227.13	
		雨水/冷凝水						
164	031001006005	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：雨水 3、材质、规格：加强型HRS型高层雨水管(抗紫外线) De160 4、连接形式：承插粘结 5、压力试验及吹、洗设计要求：按设计及规范要求	m	63.25	67.82	4289.62	
本页小计							86143.54	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
165	031001006034	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：雨水 3、材质、规格：加强型HRS型高层雨水管(抗紫外线) De110 4、连接形式：承插粘结 5、压力试验及吹、洗设计要求：按设计及规范要求 6、含雨水斗	m	404.37	50.25	20319.59	
166	031001006035	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：雨水 3、材质、规格：加强型HRS型高层雨水管(抗紫外线) De50 4、连接形式：承插粘结 5、压力试验及吹、洗设计要求：按设计及规范要求	m	28.32	20.92	592.45	
167	031001006037	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：冷凝水 3、材质、规格：PVC-U排水管(抗紫外线) De110 4、连接形式：承插粘结 5、压力试验及吹、洗设计要求：按设计及规范要求	m	7.4	38.52	285.05	
168	031001006020	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：冷凝水 3、材质、规格：PVC-U排水管(抗紫外线) De75 4、连接形式：承插粘结 5、压力试验及吹、洗设计要求：按设计及规范要求	m	340.99	29.84	10175.14	
169	031001006036	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：冷凝水 3、材质、规格：PVC-U排水管(抗紫外线) De50 4、连接形式：承插粘结 5、压力试验及吹、洗设计要求：按设计及规范要求	m	36.08	20.33	733.51	
本页小计							32105.74	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
170	031004014009	给、排水附（配）件	1、名称：地漏 2、材质：塑料 3、型号、规格：DN50	个	142	30.65	4352.30	
171	031004014015	给、排水附（配）件	1、名称：带网框地漏 2、型号、规格：DN50	个	1	45.65	45.65	
172	031004014016	给、排水附（配）件	1、名称：带网框地漏 2、型号、规格：DN100	个	1	103.81	103.81	
173	040404006001	间接排水口	1、名称：间接排水口 2、详见08SS523,P30	个	4	576.74	2306.96	
		分部小计					43204.08	
		压力排水						
174	030109001005	离心式泵	1、名称：排水泵 2、型号：JYWQ80-40-15-1600-4 3、规格：Q=40m3/h,H=15m,N=4Kw 4、减振装置形式、数量：按设计及规范要求 5、含接线及调试	台	8	2585.84	20686.72	
175	031001001001	镀锌钢管	1、安装部位：室内 2、介质：废水 3、规格、压力等级：DN100 4、连接形式：沟槽连接 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：按设计及规范要求	m	52.57	108.05	5680.19	
176	031001001002	镀锌钢管	1、安装部位：室内 2、介质：废水 3、规格、压力等级：DN80 4、连接形式：沟槽连接 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：按设计及规范要求	m	36.42	79.25	2886.29	
本页小计							36061.92	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
177	031001003002	不锈钢管	1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、规格、压力等级：不锈钢管DN150 壁厚6mm 4、连接形式：沟槽连接 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：按设计及规范要求	m	7	550.60	3854.20	
178	031003003010	法兰阀门	1、类型：带锁具暗杆闸阀 2、材质：铸铁 3、规格、压力等级：DN80 4、连接形式：法兰连接 5、含法兰、不锈钢螺栓、螺母	个	6	582.19	3493.14	
179	031003003011	法兰阀门	1、类型：止回阀 2、材质：铸铁 3、规格、压力等级：DN80 4、连接形式：法兰连接 5、含法兰、不锈钢螺栓、螺母	个	6	537.71	3226.26	
180	031003010001	软接头	1、材质：橡胶接头 2、规格：DN80 3、连接形式：法兰连接 4、含法兰、不锈钢螺栓、螺母	个	6	268.98	1613.88	
181	031003003013	法兰阀门	1、类型：偏心异径管 2、材质：铸铁 3、规格、压力等级：DN80 4、连接形式：法兰连接 5、含法兰、不锈钢螺栓、螺母	个	6	315.89	1895.34	
182	030601002001	压力仪表	1、名称：压力表 2、型号：Y-100	台	6	138.01	828.06	
183	030815001001	管架制作安装	1、材质:型钢 ， 2、管架形式:一般管架	kg	236.41	16.56	3914.95	
184	031202003001	一般钢结构防腐蚀	1、除轻锈后两遍防锈漆,再刷灰色调和漆二道	Kg	236.41	2.71	640.67	
本页小计							19466.50	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
185	031002003007	套管	1、名称、类型：刚性防水套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN150 4、填料材质：按设计及规范要求	个	6	109.05	654.30	
186	031002003070	套管	1、名称、类型：A型刚性防水套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN200 4、填料材质：按设计及规范要求	个	2	175.40	350.80	
		分部小计					49724.80	
		送排风						
187	030108003001	轴流通风机	1、名称：壁式轴流风机(带阀) 2、规格：风量600m3/h,全压40Pa,功率25W,噪声57dB(A) 3、含接线及调试	台	4	643.34	2573.36	
188	030108006001	其他风机	1、名称：无动力风帽 2、规格：Φ710 3、材质：不锈钢	台	4	203.23	812.92	
189	030701003001	空调器	1、名称：墙式新风机 2、规格：风量100m3/h,全压40Pa,功率20W,噪声≤32dB(A),带除霾装置 3、含接线及调试	台	236	550.68	129960.48	
190	031002003067	套管	1、名称、类型：一般穿楼板钢套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：Φ120 4、填料材质：按设计及规范要求	个	404	77.87	31459.48	
191	031002003068	套管	1、名称、类型：一般穿楼板钢套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：Φ100 4、填料材质：按设计及规范要求	个	238	57.08	13585.04	
192	031002003069	套管	1、名称、类型：一般穿楼板钢套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：Φ80 4、填料材质：按设计及规范要求	个	302	42.67	12886.34	
		分部小计					191277.62	
		火灾报警						
本页小计							192282.72	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
193	030411005007	接线箱	1、名称：接线端子箱 2、型号：GST-JX100 3、安装形式：按设计要求	个	6	263.47	1580.82	
194	030411003026	桥架	1、名称：耐火封闭金属桥架 (内有防火隔板) 2、规格：150*100 3、材质：热镀锌 4、类型：槽式桥架，含盖板 5、接地方式：按设计及规范要求	m	144.14	88.33	12731.89	
195	030413001007	铁构件	1、名称：桥架支架 2、材质：型钢 3、规格：综合	kg	158.76	23.24	3689.58	
196	030411001070	配管	1、名称：电线管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：SC32 4、配置形式：暗配	m	55.13	37.18	2049.73	
197	030411001061	配管	1、名称：电线管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：SC25 4、配置形式：暗配	m	107.98	32.45	3503.95	
198	030411001062	配管	1、名称：电线管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：SC20 4、配置形式：暗配	m	414.52	26.56	11009.65	
199	030411001063	配管	1、名称：电线管 2、材质：紧定式镀锌电线管 3、规格：JDG20 4、配置形式：暗配 5、接地要求：按设计及规范要求	m	1955.02	10.71	20938.26	
200	030411004005	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内敷设 3、型号：WDZNC-BYJ 4、规格：2.5mm2	m	561.48	4.34	2436.82	
201	030411004006	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：桥架内敷设 3、型号：WDZNC-BYJ 4、规格：2.5mm2	m	770	3.86	2972.20	
202	030411004019	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内敷设 3、型号：WDZNC-RYJS 4、规格：2*1.5mm2	m	237.28	4.65	1103.35	
本页小计							62016.25	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
203	030411004039	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内敷设 3、型号：WDZNC-RYJS 4、规格：2*2.5mm2	m	1775.88	7.59	13478.93	
204	030411004041	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内敷设 3、型号：WDZNC-RYJS 4、规格：4*1.5mm2	m	183.62	9.13	1676.45	
205	030411004043	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：桥架内敷设 3、型号：WDZNC-RYJS 4、规格：4*1.5mm2	m	12.29	9.09	111.72	
206	030408001053	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：WDZNC-KYJY 3、规格：3*2.5mm2 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：穿管或桥架敷设	m	75.68	15.09	1142.01	
207	030408006042	电力电缆头	1、名称：户内干包式电力电缆头制作、安装 2、规格：WDZNC-KYJY-3*2.5 3、材质、类型：压铜接线端子 4、电压等级（kV）：1KV	个	2	12.96	25.92	
208	030904001005	点型探测器	1、名称：点型感烟探测器 2、线制：总线制	个	215	94.17	20246.55	
209	030904003001	按钮	1、名称：消火栓按钮(消防箱带来)	个	41	143.44	5881.04	
210	030904003002	按钮	1、名称：手动报警按钮（不带电话插孔）	个	40	173.44	6937.60	
211	030904005001	声光报警器	1、名称：声光报警器	个	41	157.95	6475.95	
212	030904007001	消防广播（扬声器）	1、名称：消防广播（阻燃材料） 2、安装方式：吸顶安装	个	48	63.42	3044.16	
213	030904007002	消防广播（扬声器）	1、名称：消防广播（阻燃材料） 2、安装方式：挂壁安装	个	32	53.29	1705.28	
本页小计							60725.61	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
214	030904006001	消防报警电话	1、名称：消防电话插孔	个	40	70.72	2828.80	
215	030904006002	消防报警电话	1、名称：总线消防电话分机	个	12	93.22	1118.64	
216	030904009001	重复显示器	1、多线制：火灾显示盘 2、总线制：总线制	台	4	1760.98	7043.92	
217	030411006004	接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：铁 3、规格：86型 4、安装形式：暗装,含盖板、凿墙洞及修补费用	个	507	8.19	4152.33	
218	030904008001	模块	1、名称：短路隔离器	个	38	220.34	8372.92	
219	030904008002	模块	1、名称：输入模块	个	13	218.34	2838.42	
220	030904008004	模块	1、名称：广播控制模块	个	4	237.34	949.36	
221	030904008008	模块	1、名称：总线联动控制模块	个	63	327.82	20652.66	
		分部小计					170698.91	
		报警主线						
222	030411004064	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：桥架内敷设 3、型号：WDZNC-BYJ 4、规格：2.5mm2	m	4933.8	3.86	19044.47	
223	030411004065	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：桥架内敷设 3、型号：WDZNC-RYJS 4、规格：2*1.5mm2	m	3356.7	4.83	16212.86	
224	030411004066	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：线槽内敷设 3、型号：WDZNC-RYJS 4、规格：2*2.5mm2	m	807.5	7.33	5918.98	
		分部小计					41176.31	
		消防电源监控						
225	030411001071	配管	1、名称：电线管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：SC25 4、配置形式：暗配	m	67.25	32.45	2182.26	
本页小计							91315.62	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
226	030411001064	配管	1、名称：电线管 2、材质：紧定式镀锌电线管 3、规格：JDG25 4、配置形式：暗配 5、接地要求：按设计及规范要求	m	159.42	15.74	2509.27	
227	030411004044	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内敷设 3、型号：WDZNC-BYJ 4、规格：2.5mm2	m	403.74	4.34	1752.23	
228	030411004045	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：桥架内敷设 3、型号：WDZNC-BYJ 4、规格：2.5mm2	m	42.25	3.86	163.09	
229	030411004046	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内敷设 3、型号：WDZNC-RYJS 4、规格：2*1.5mm2	m	221.22	4.65	1028.67	
230	030411004047	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：桥架内敷设 3、型号：WDZNC-RYJS 4、规格：2*1.5mm2	m	20.65	4.83	99.74	
231	030503006001	传感器	1、名称：消防电源监控模块 2、规格：装于配电箱内	个	11	267.69	2944.59	
		分部小计					10679.85	
		应急照明集中控制						
232	030411001065	配管	1、名称：电线管 2、材质：紧定式镀锌电线管 3、规格：JDG20 4、配置形式：暗配 5、接地要求：按设计及规范要求	m	105.8	10.71	1133.12	
233	030411001072	配管	1、名称：电线管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：SC20 4、配置形式：暗配	m	14.42	26.56	383.00	
234	030411004048	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内敷设 3、型号：WDZNC-RYJS 4、规格：2*1.5mm2	m	105.8	4.65	491.97	
本页小计							10505.68	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
235	030411004049	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：桥架内敷设 3、型号：WDZNC-RYJS 4、规格：2*1.5mm2	m	5.05	4.83	24.39	
236	030904008013	模块	1、名称：应急照明控制模块	个	6	211.76	1270.56	
		分部小计					3303.04	
		余压监控						
237	030411001073	配管	1、名称：电线管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：SC20 4、配置形式：暗配	m	176.8	26.56	4695.81	
238	030411004050	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内敷设 3、型号：WDZNC-RYJS 4、规格：2*1.5mm2	m	189.6	4.65	881.64	
239	030411004051	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：桥架内敷设 3、型号：WDZNC-RYJS 4、规格：2*1.5mm2	m	13.3	4.83	64.24	
240	030904001001	点型探测器	1、名称：余压传感器	个	34	255.68	8693.12	
241	030904001007	点型探测器	1、名称：余压控制器	个	2	202.56	405.12	
		分部小计					14739.93	
		过载报警信号						
242	030411001067	配管	1、名称：电线管 2、材质：紧定式镀锌电线管 3、规格：JDG20 4、配置形式：暗配 5、接地要求：按设计及规范要求	m	158.4	10.71	1696.46	
243	030411001074	配管	1、名称：电线管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：SC20 4、配置形式：暗配	m	99.42	26.56	2640.60	
244	030411004052	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内敷设 3、型号：WDZNC-RYJS 4、规格：2*2.5mm2	m	214.56	7.59	1628.51	
本页小计							22000.45	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
245	030411004053	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：桥架内敷设 3、型号：WDZNC-RYJS 4、规格：2*2.5mm2	m	18.4	7.60	139.84	
246	030904001003	点型探测器	1、名称：消防配电线路过载探测器	个	11	125.03	1375.33	
		分部小计					7480.74	
		电气火灾监控						
247	030411001068	配管	1、名称：电线管 2、材质：紧定式镀锌电线管 3、规格：JDG20 4、配置形式：暗配 5、接地要求：按设计及规范要求	m	255.9	10.71	2740.69	
248	030411001075	配管	1、名称：电线管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：SC20 4、配置形式：暗配	m	30.4	26.56	807.42	
249	030411004054	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内敷设 3、型号：WDZNC-RYJS 4、规格：2*1.5mm2	m	249.84	4.65	1161.76	
250	030411004055	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：桥架内敷设 3、型号：WDZNC-RYJS 4、规格：2*1.5mm2	m	2.8	4.83	13.52	
251	030904008014	模块	1、名称：电气火灾监控模块 2、规格：电气火灾终端探测器	个	16	447.51	7160.16	
		分部小计					11883.55	
		防火门监控						
252	030411001069	配管	1、名称：电线管 2、材质：紧定式镀锌电线管 3、规格：JDG25 4、配置形式：暗配 5、接地要求：按设计及规范要求	m	224.5	15.74	3533.63	
253	030411001076	配管	1、名称：电线管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：SC25 4、配置形式：暗配	m	33.5	32.45	1087.08	
本页小计							18019.43	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
254	030411004056	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内敷设 3、型号：WDZNC-BYJ 4、规格：2.5mm2	m	418.7	4.34	1817.16	
255	030411004057	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：桥架内敷设 3、型号：WDZNC-BYJ 4、规格：2.5mm2	m	16.4	3.86	63.30	
256	030411004058	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内敷设 3、型号：WDZNC-RYJS 4、规格：2*1.5mm2	m	215.5	4.65	1002.08	
257	030411004059	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：桥架内敷设 3、型号：WDZNC-RYJS 4、规格：2*1.5mm2	m	8.02	4.83	38.74	
258	030904008010	模块	1、名称：防火门控制器 2、规格：FH1 3、类型：详见设计要求	个	36	206.55	7435.80	
		分部小计					14977.79	
		消火栓						
259	030901002001	消火栓钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：加厚热浸镀锌钢管 DN100 3、连接形式：卡箍连接 4、压力试验及冲洗设计要求：按设计及规范要求 5、含卡箍管件	m	74.41	111.29	8281.09	
260	030901002002	消火栓钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：加厚热浸镀锌钢管 DN65 3、连接形式：卡箍连接 4、压力试验及冲洗设计要求：按设计及规范要求 5、含卡箍管件	m	35.8	76.86	2751.59	
本页小计							21389.76	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
261	030901002003	消火栓钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：热浸镀锌钢管 DN100 3、连接形式：卡箍连接 4、压力试验及冲洗设计要求：按设计及规范要求 5、含卡箍管件	m	122.33	107.08	13099.10	
262	030901002004	消火栓钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：热浸镀锌钢管 DN65 3、连接形式：卡箍连接 4、压力试验及冲洗设计要求：按设计及规范要求 5、含卡箍管件	m	67.2	71.68	4816.90	
263	031201001001	管道刷油	1、除锈级别：除轻锈 2、涂刷遍数、漆膜厚度：防锈漆二道打底，外刷红色调和漆两道，图例字母5~10m标注一个	m2	87.01	22.65	1970.78	
264	031002001001	管道支架	1、材质：型钢 2、管架形式：综合	Kg	466.52	16.61	7748.90	
265	031201003001	金属结构刷油	1、涂刷遍数、漆膜厚度：除锈后刷樟丹两道，灰色调和漆两道	kg	466.52	2.17	1012.35	
266	031208002005	管道绝热	1、绝热材料品种：B1级橡塑管壳 2、绝热厚度：50mm 3、管道外径：57mm以下	m3	0.89	1626.67	1447.74	
267	031208007002	防潮层、保护层	1、材料：铝板 2、厚度：0.3mm 3、层数：单层 4、对象：水管	m2	23.86	72.62	1732.71	
268	031003003012	焊接法兰阀门	1、类型：对夹蝶阀 2、材质：铸铁 3、规格、压力等级：DN100 4、连接形式：法兰连接 5、含法兰、不锈钢螺栓、螺母	个	7	421.05	2947.35	
本页小计							34775.83	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
269	031003001032	螺纹阀门	1、类型：截止阀 J11T-16 2、材质：铜 3、规格、压力等级：DN25 4、连接形式：螺纹连接	个	1	56.91	56.91	
270	031003001035	螺纹阀门	1、类型：自动排气阀 2、材质：铜 3、规格、压力等级：DN25 4、连接形式：螺纹连接	个	1	92.59	92.59	
271	030901010001	室内消火栓	1、名称：薄型单栓带消防软管卷盘组合式消防柜 2、型号、规格：700*1800*160mm 3、附件材质、规格：箱内均设:JPS1.6-19消防软管卷盘一组;DN19长L=30m软管一根;DN6水枪1支;DN65长L=25m尼龙衬胶水龙带一根;Φ19x65直流水枪1支;消防按钮1个;指示灯一只;SNZW65-III减压稳压消火栓一只;MF/ABC4灭火器2具 4、具体详见15S202,P21	套	35	1181.02	41335.70	
272	030901010002	室内消火栓	1、名称：薄型单栓带消防软管卷盘组合式消防柜 2、型号、规格：700*1800*160mm 3、附件材质、规格：箱内均设:JPS1.6-19消防软管卷盘一组;DN19长L=30m软管一根;DN6水枪1支;DN65长L=25m尼龙衬胶水龙带一根;Φ19x65直流水枪1支;消防按钮1个;指示灯一只;SNZ65消火栓一只;MF/ABC4灭火器2具 4、具体详见15S202,P21	套	6	1149.97	6899.82	
本页小计							48385.02	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
273	030901010003	室内消火栓	1、名称：试验消火栓箱 2、型号、规格：800*650*240mm 3、附件材质、规格：DN6水枪1支;DN65长L=25m尼龙衬胶水龙带一根;Φ19x65直流水枪1支;消防按钮1个;指示灯一只;SNZ65消火栓一只 4、具体详见15S202,P54	套	1	690.92	690.92	
274	030901012001	消防水泵接合器	1、名称：室外水泵接合器 2、安装部位：室外 3、型号、规格：SQS150-C 4、附件材质、规格：安全止回阀、蝶阀及井等	套	2	3303.52	6607.04	
275	031003003014	焊接法兰阀门	1、类型：安全止回阀 2、材质：铸铁 3、规格、压力等级：DN100 4、连接形式：法兰连接 5、含法兰、不锈钢螺栓、螺母	个	1	718.88	718.88	
276	030601002002	压力仪表	1、名称：压力表 2、型号：Y-100	台	1	138.01	138.01	
277	031002003016	套管	1、名称、类型：一般穿墙钢套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN150 4、填料材质：按设计及规范要求	个	36	80.67	2904.12	
278	031002003002	套管	1、名称、类型：刚性防水套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN150 4、填料材质：按设计及规范要求	个	2	109.05	218.10	
279	031002003065	套管	1、名称、类型：刚性防水套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN80 4、填料材质：按设计及规范要求	个	1	71.04	71.04	
		分部小计					105541.64	
		喷淋						
本页小计							11348.11	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
280	030901001001	水喷淋钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：热浸镀锌钢管 DN150 3、连接形式：沟槽连接 4、压力试验及冲洗设计要求：按设计及规范要求 5、含沟槽管件	m	11.44	229.66	2627.31	
281	030901001002	水喷淋钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：热浸镀锌钢管 DN100 3、连接形式：沟槽连接 4、压力试验及冲洗设计要求：按设计及规范要求 5、含沟槽管件	m	6.66	114.83	764.77	
282	030901001003	水喷淋钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：热浸镀锌钢管 DN80 3、连接形式：沟槽连接 4、压力试验及冲洗设计要求：按设计及规范要求 5、含沟槽管件	m	17.45	87.81	1532.28	
283	030901001004	水喷淋钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：热浸镀锌钢管 DN65 3、连接形式：沟槽连接 4、压力试验及冲洗设计要求：按设计及规范要求 5、含沟槽管件	m	6.56	75.30	493.97	
284	030901001005	水喷淋钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：热浸镀锌钢管 DN50 3、连接形式：丝扣连接 4、压力试验及冲洗设计要求：按设计及规范要求	m	19.86	66.33	1317.31	
285	030901001006	水喷淋钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：热浸镀锌钢管 DN40 3、连接形式：丝扣连接 4、压力试验及冲洗设计要求：按设计及规范要求	m	11.77	60.71	714.56	
本页小计							7450.20	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
286	030901001007	水喷淋钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：热浸镀锌钢管 DN32 3、连接形式：丝扣连接 4、压力试验及冲洗设计要求：按设计及规范要求	m	24.13	51.31	1238.11	
287	030901001008	水喷淋钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：热浸镀锌钢管 DN25 3、连接形式：丝扣连接 4、压力试验及冲洗设计要求：按设计及规范要求	m	99.07	45.02	4460.13	
288	031201001004	管道刷油	1、除锈级别：除轻锈 2、涂刷遍数、漆膜厚度：防锈漆二道打底，外刷红色调和漆两道，图例字母5~10m标注一个	m2	38.41	22.65	869.99	
289	031002001004	管道支架	1、材质:型钢 ， 2、管架形式:一般管架	Kg	535.4	16.66	8919.76	
290	031201003006	金属结构刷油	1、支架油漆 ， 2、除锈级别:按规范及设计要求 ， 3、涂刷遍数、漆膜厚度:除锈后刷樟丹两道，灰色调和漆两道	Kg	535.4	2.71	1450.93	
291	030901003001	水喷淋喷头	1、安装部位：直立型玻璃球喷头(无吊顶) 2、材质、型号、规格：ZSTZ-15/68℃ 3、连接形式：螺纹连接	个	44	34.23	1506.12	
292	030901003002	水喷淋喷头	1、安装部位：直立型玻璃球喷头(无吊顶) 2、材质、型号、规格：ZSTZ-15/68℃ K=115 3、连接形式：螺纹连接	个	10	36.01	360.10	
293	030901006001	水流指示器	1、规格、型号：DN150 2、连接形式：法兰连接 3、包括法兰、不锈钢螺栓、螺母	个	1	589.79	589.79	
本页小计							19394.93	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
294	030807003001	阀门	1、名称：法兰信号阀 2、材质：铸铁 3、型号、规格：DN150 4、连接形式：法兰连接 5、包括法兰、不锈钢螺栓、螺母	个	1	761.48	761.48	
295	030901007001	减压孔板	1、材质、规格：不锈钢减压孔板 DN150*48 2、连接形式：法兰	个	1	289.52	289.52	
296	031004014001	给、排水附(配)件	1、名称：排水漏斗 2、材质：钢制 3、型号、规格：DN80 4、安装方式：焊接	个	1	73.87	73.87	
297	030901008001	末端试水装置	1、规格：DN25 2、组装形式：按规范及设计 3、包括球阀、压力表、试水接头的安装	组	1	304.48	304.48	
298	031002003073	套管	1、名称、类型：一般穿墙钢套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN150 4、填料材质：按设计及规范要求	个	1	80.67	80.67	
299	031002003074	套管	1、名称、类型：一般穿墙钢套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN50 4、填料材质：按设计及规范要求	个	20	36.04	720.80	
		分部小计					29075.95	
		排烟、正压送风						
300	030702001004	碳钢通风管道	1、名称：风管制作、安装 2、材质：热镀锌钢板 3、形状：矩形 4、规格：周长4000mm以下 5、板材厚度：δ1.0mm 6、管件、法兰等附件及支架设计要求：法兰连接 7、接口形式：咬口	m2	475.37	122.39	58180.53	
本页小计							60411.35	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区16#楼水电　　堂前人家东区项目施工　　第41页 共44页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
301	030702001005	碳钢通风管道	1、名称：风管制作、安装 2、材质：热镀锌钢板 3、形状：矩形 4、规格：周长2000mm以下 5、板材厚度：δ1.0mm 6、管件、法兰等附件及支架设计要求：法兰连接 7、接口形式：咬口	m2	28.66	151.45	4340.56	
302	030702001006	碳钢通风管道	1、名称：风管制作、安装 2、材质：热镀锌钢板 3、形状：矩形 4、规格：周长2000mm以下 5、板材厚度：δ0.75mm 6、管件、法兰等附件及支架设计要求：法兰连接 7、接口形式：咬口	m2	24.5	143.30	3510.85	
303	031201003003	金属结构刷油	1、除锈级别:轻锈 ， 2、油漆品种:红丹防锈漆2道，灰色调和漆2道 ， 3、结构类型:一般钢结构	kg	2004.03	2.76	5531.12	
304	030703019001	柔性接口	1、名称:帆布软接口 ， 2、材质:硅钛合金防火不燃软接 ， 3、类型:详见设计及规范要求 ， 4、制作、安装	m2	4.14	106.63	441.45	
305	031208003001	通风管道绝热	1、绝热材料品种：防火岩棉,容重65Kg/m3 2、绝热厚度：40mm	m3	2.64	966.45	2551.43	
306	031208003002	通风管道绝热	1、绝热材料品种：防火岩棉,容重110Kg/m3 2、绝热厚度：50mm	m3	23.91	992.15	23722.31	
307	031208007003	防潮层、保护层	1、材料：复合铝箔 2、层数：单层 3、对象：排烟风管	m2	539.1	45.27	24405.06	
本页小计							64502.78	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
308	030703001001	碳钢阀门	1、名称：70℃排烟防火阀(信号反馈) 2、规格：1000*400 3、支架形式、材质：型钢吊架	个	1	586.16	586.16	
309	030703001022	碳钢阀门	1、名称：70℃排烟防火阀(信号反馈) 2、规格：800*800 3、支架形式、材质：型钢吊架	个	4	540.79	2163.16	
310	030703001002	碳钢阀门	1、名称：70℃防火阀(信号反馈) 2、规格：400*400 3、支架形式、材质：型钢吊架	个	2	219.18	438.36	
311	030703001005	碳钢阀门	1、名称：70℃防火阀(信号反馈) 2、规格：630*320 3、支架形式、材质：型钢吊架	个	1	337.50	337.50	
312	030703001003	碳钢阀门	1、名称：70℃防火阀(信号反馈) 2、规格：630*1000 3、支架形式、材质：型钢吊架	个	4	647.76	2591.04	
313	030703001021	碳钢阀门	1、名称：280℃防火阀(信号反馈) 2、规格：630*400 3、支架形式、材质：型钢吊架	个	2	307.97	615.94	
314	030703001007	碳钢阀门	1、名称：电动对开多叶调节阀 2、规格：400*400 3、支架形式、材质：型钢吊架	个	2	228.69	457.38	
315	030703001018	碳钢阀门	1、名称：风管止回阀 2、规格：630*320 3、支架形式、材质：型钢吊架	个	1	207.36	207.36	
316	030703001019	碳钢阀门	1、名称：风管止回阀 2、规格：630*400 3、支架形式、材质：型钢吊架	个	1	198.19	198.19	
317	030703001020	碳钢阀门	1、名称：风管止回阀 2、规格：800*800 3、支架形式、材质：型钢吊架	个	2	309.88	619.76	
本页小计							8214.85	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
318	030703011004	铝及铝合金风口	1、名称：电动多叶送风口 2、规格：800×(800+250) 风量10979.28m3/h	个	34	1193.81	40589.54	
319	030703011005	铝及铝合金风口	1、名称：单层百叶风口 2、规格：1000*400	个	1	251.97	251.97	
320	030703011006	铝及铝合金风口	1、名称：单层百叶侧排风口 2、型号：带调节阀 3、规格：500*200	个	6	112.60	675.60	
321	030108001001	离心式通风机	1、名称：轴流式加压送风机 2、规格：风量42700m3/h,全压674Pa,功率15KW,噪声91dB(A) 3、减振底座形式、数量：按设计要求 4、含接线调试及底座等	台	2	10831.24	21662.48	
322	030108001004	离心式通风机	1、名称：轴流式排烟风机 2、规格：风量16000/8000m3/h,全压759/190Pa,功率8.0/2.0KW,噪声88/76dB(A) 3、减振底座形式、数量：按设计要求 4、含接线调试及底座等	台	1	10354.28	10354.28	
323	030108001003	离心式通风机	1、名称：轴流式补风机 2、规格：风量8500m3/h,全压560Pa,功率2.2KW,噪声81dB(A) 3、减振底座形式、数量：按设计要求 4、含接线调试及底座等	台	1	5731.50	5731.50	
		分部小计					210163.53	
		防火封堵						
324	030408008002	防火堵洞	1、名称：防火堵铜（综合） 2、材质：防火隔板，防火泥，耐火极限不低于楼板耐火极限 3、方式：封堵方式符合消防验收标准	项	1	36105.96	36105.96	
325	031002001006	管道支架	1、名称：抗震支架 2、10Kg以下 3、管架形式：综合	Kg	580	28.52	16541.60	
本页小计							131912.93	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区16#楼水电　　堂前人家东区项目施工　　第44页 共44页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
326	031002001007	管道支架	1、名称：抗震支架 2、10Kg以上 3、管架形式：综合	Kg	580	27.28	15822.40	
		分部小计					68469.96	
		分部分项合计					3135541.97	
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1	53967.85	53967.85	
2	031302007001	高层施工增加		项	1	176911.60	176911.60	
3	031301012001	工程系统检测、检验		项	1	10444.52	10444.52	
		单价措施合计					241323.97	
本页小计							257146.37	
合　　计							3376865.94	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区16#楼水电　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	031302001001	安全文明施工费		100.000	49423.24			
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.500	43353.72			
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.210	6069.52			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.100	31792.73			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区16#楼水电　　堂前人家东区项目施工　　第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.100	2890.25			
11	031302012002	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.030	867.07			建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
12	031302012001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302013001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.080	2312.20			现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。
合　计					87285.49			

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：堂前人家东区16#楼水电　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共1页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合　计				

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

暂列金额明细表

工程名称：堂前人家东区16#楼水电　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共1页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：堂前人家东区16#楼水电　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共1页

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±(元)		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：堂前人家东区16#楼水电　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共1页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注

规费、税金项目计价表

工程名称：堂前人家东区16#楼水电　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	83966.45	100.000	83966.45
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	2977533.76	2.400	71460.81
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	2977533.76	0.420	12505.64
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	2977533.76		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费_含设备/1.01	3548117.88	9.000	319330.61
合　计					403297.06

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区16#楼水电　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共20页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	005459574103804355~1	点型感烟探测器		个	215	33.00	7095.00	
2	01030106	钢丝	Φ1.6	kg	60.797158	4.38	266.29	
3	01030106~1	钢丝	Φ1.6	kg	1.62972	4.38	7.14	
4	01030106~2	钢丝	Φ1.6	kg	5.405346	4.38	23.68	
5	01090166	圆钢	Φ5.5～9	kg	25.225754	3.29	83.04	
6	01090166~1	圆钢	Φ5.5～9	kg	67.5136	3.29	222.25	
7	01090166~2	圆钢	Φ5.5～9	kg	81.142863	3.29	266.96	
8	01090167	圆钢	Φ8～14	kg	5.25	3.29	17.28	
9	01090172-1	圆钢	Φ10～14	kg	7.296	3.44	25.10	
10	01090172-1~1	镀锌型钢		kg	644.8785	4.57	2945.61	
11	01090221	镀锌圆钢	Φ5.5～9	kg	63.12	4.68	295.33	
12	01130141	扁钢	＜-59	kg	362.93477	3.23	1173.08	
13	01130141~1	扁钢	＜-59	kg	60.317036	3.23	194.96	
14	01130143-1	扁钢	-30×4～50×5	kg	20.064	3.23	64.85	
15	01130206	镀锌扁钢	-25×4	kg	35.484	4.41	156.43	
16	01130206~1	镀锌扁钢	-25×4	kg	5.28	4.41	23.28	
17	01130206~2	镀锌扁钢	-25×4	kg	280.16	4.41	1235.11	
18	01130207	镀锌扁钢	-40×4	kg	2.6544	4.41	11.70	
19	01130216	镀锌扁钢	-60×6	kg	40.35348	4.41	177.90	
20	01130216~1	镀锌扁钢	-60×6	kg	1.1218	4.41	4.95	
21	01210101	角钢		kg	4	3.24	12.94	
22	01210101-1	角钢		kg	68.4	3.28	224.26	
23	01210332	等边角钢	∟60×5	kg	677.45	3.24	2192.23	
24	01210332~1	等边角钢	∟60×5	kg	1855.26504	3.24	6003.64	
25	01210338~1	等边角钢	∟63×5	kg	7.60592	3.24	24.61	
26	01270101	型钢		kg	567.524	3.25	1841.62	
27	01270101.1	型钢		kg	250.5946	3.15	789.62	
28	01270101-1	型钢		kg	776.9752	3.15	2448.25	
29	01270101-5	抗震支架		kg	1206.4	10.65	12848.16	
30	01290106~2	铝板	δ0.3	m2	2553.996	28.54	72891.05	
31	01290108~1	钢板	δ1.0～1.5 Q235	kg	0.7452	3.13	2.33	
32	01290109~1	钢板	δ1.6～1.9 Q235	kg	3	3.13	9.38	
33	01290120	钢板	δ2.0～2.5 Q235	kg	1.12	3.13	3.50	
34	01290124	钢板	δ3.0 Q235	kg	18	3.13	56.25	
35	01290124~1	钢板	δ3.0 Q235	kg	2.4	3.13	7.50	
36	01290124~2	钢板	δ3.0 Q235	kg	0.8	3.13	2.50	
37	01290154	钢板	δ12～20 Q235	kg	7.51242	3.57	26.82	
38	01290436~1	热镀锌钢板	δ2.5 Q235B	m2	2.15	61.33	131.86	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区16#楼水电　　堂前人家东区项目施工　　第2页 共20页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
39	01290453~3	热镀锌钢板	δ1.0	m2	573.58614	30.92	17735.28	
40	01290453~4	热镀锌钢板	δ0.75	m2	27.881	23.76	662.45	
41	01293501	钢垫板		kg	133.86	3.19	427.27	
42	01370306~1	紫铜板	δ0.25～0.5以内	kg	0.9	9.05	8.15	
43	01550304	封铅	含铅65%含锡35%	kg	9.035403	8.58	77.52	
44	0178638844 17597485~1	总线消防电话分机		只	12	66.00	792.00	
45	0191120669 09386678~1	手动报警按钮（不带电话插孔）		个	40	85.00	3400.00	
46	02010106	橡胶板	δ1～15	kg	67.535552	7.72	521.37	
47	02010106~1	橡胶板 δ1～15		kg	2.215097	7.72	17.10	
48	02010506~1	石棉橡胶板	低压δ0.8～6	kg	10.44	5.57	58.15	
49	02010508	石棉橡胶板	低中压 δ0.8～6	kg	4.533449	11.06	50.14	
50	02010508~1	石棉橡胶板 低中压 δ0.8～6		kg	1.104	11.06	12.21	
51	02010508~2	石棉橡胶板	低中压 δ0.8~6	kg	0.28	11.06	3.10	
52	02051002	橡皮护套圈	Φ6～32	只	26	0.69	17.94	
53	02070226	橡胶垫	δ2	m2	1.46019	14.58	21.29	
54	02130114	塑料带	20mm×40m	kg	2.688	2.14	5.75	
55	02130209~1	尼龙扎带	L=100～150	根	44	0.14	6.16	
56	02190109	聚四氟乙烯生料带	宽20	m	143.192849	0.30	42.96	
57	02190109~1	聚四氟乙烯生料带 宽20		m	36.776	0.30	11.03	
58	02270106	白布		m	24.78	3.43	85.00	
59	02270112~1	硅钛合金防火不燃软接		m2	4.761	22.18	105.60	
60	02270131	破布		kg	74.061263	6.00	444.37	
61	02270131~1	破布		kg	39.1	6.00	234.60	
62	02290103	线麻		kg	1.131	10.29	11.64	
63	02290507	油浸麻丝		kg	212.713	8.40	1786.79	
64	02290507~1	油浸麻丝		kg	0.204	8.40	1.71	
65	03011002	铁铆钉		kg	12.02378	5.15	61.92	
66	03030216	镀锌半圆头螺钉	M10×100	十个	52.89	0.34	17.98	
67	03031208	自攻螺钉 M4×30		十个	4.1	0.25	1.03	
68	03031209	自攻螺钉	M4×40	十个	1239.52	0.25	309.88	
69	03031211	自攻螺钉	M4×60	十个	113.152	0.26	29.42	
70	03031211~1	自攻螺钉 M4×60		十个	12.3	0.26	3.20	
71	03031212	自攻螺钉	M4×65	十个	284.584454	0.27	76.84	
72	03031212~1	自攻螺钉 M4×65		十个	75.5	0.27	20.39	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区16#楼水电　　堂前人家东区项目施工　　第3页 共20页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
73	03031212~2	自攻螺钉	M4*65	十个	7.2	0.27	1.94	
74	03031232	自攻螺钉	M6×30	十个	14.936	0.58	8.66	
75	03031232~1	自攻螺钉 M6×30		十个	2.4	0.58	1.39	
76	03031233~1	自攻螺钉	M6×35	十个	13.464	0.62	8.35	
77	03031303	镀锌自攻螺钉	M4～6×10～35	十个	4673.6742	0.59	2757.47	
78	03031303~1	镀锌自攻螺钉	M4~6*10~35	十个	13.12	0.59	7.74	
79	03031303~2	镀锌自攻螺钉 M4～6×10～35		十个	12.8	0.59	7.55	
80	03031327	镀锌自攻螺钉	M6*100	十个	1.64	0.48	0.79	
81	03031327~1	镀锌自攻螺钉 M6×100		十个	1.6	0.48	0.77	
82	03050102	螺栓		套	7.11264	0.21	1.49	
83	03050201	带母螺栓		kg	5.582	4.68	26.12	
84	03050510	精制带母镀锌螺栓	M8×30	套	722.8305	0.58	419.24	
85	03050516~1	精制带母镀锌螺栓	M10×75	套	55.797506	0.67	37.38	
86	03050537	精制带母镀锌螺栓	M16×100	套	8.24	2.73	22.50	
87	03050571~1	精制带母镀锌螺栓	M2～5×4～20	套	562.5	0.22	123.75	
88	03050573	精制带母镀锌螺栓	M6～12×12～50	套	1418.03556	0.33	467.95	
89	03050575~1	精制带母镀锌螺栓	M8×75以下	套	2909.189	0.64	1861.88	
90	03050611~1	精制带母镀锌螺栓	带垫 M16×65～80	套	438.368	1.35	591.80	
91	03050613	精制带母镀锌螺栓	带垫 M16×85～140	套	9.9	1.84	18.22	
92	03050632	精制带母镀锌螺栓 带2个垫圈M8×80～120		套	16.4	3.69	60.52	
93	03050643	精制带母镀锌螺栓	带2个垫圈M20×85～100	套	49.44	4.52	223.47	
94	03050651	精制带母镀锌螺栓	M8×50内2平1弹垫	套	62.929864	0.69	43.42	
95	03050652	精制带母镀锌螺栓	M8×100内2平1弹垫	套	1056.934744	0.86	908.96	
96	03050653	精制带母镀锌螺栓	M10×50内2平1弹垫	套	8.24	0.99	8.16	
97	03050654	精制带母镀锌螺栓	M10×100内2平1弹垫	套	744.612084	1.10	819.07	
98	03050659	精制带母镀锌螺栓	M16×100内2平1弹垫	套	55.768	2.32	129.38	
99	03050911	精制六角螺栓		kg	16.284662	4.82	78.49	
100	03053521	镀锌半圆头螺栓	M2~5*15~50	套	72	0.09	6.48	
101	03053521~1	镀锌半圆头螺栓	M2～5×15～50	套	184	0.09	16.56	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区16#楼水电　　堂前人家东区项目施工　　第4页 共20页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
102	03053521~2	镀锌半圆头螺栓 M2～5×15～50		套	110	0.09	9.90	
103	03053724	精制带母蝶形螺栓	M12×100	套	944	0.56	528.64	
104	03054309	地脚螺栓	M10×100	套	24.48	1.37	33.54	
105	03057113	伞形螺栓	M6～8×150	套	1003.68	0.34	341.25	
106	03070107	膨胀螺栓	M6	套	67.696992	0.43	29.11	
107	03070117	膨胀螺栓	M10	套	432.473688	0.69	298.41	
108	03070126	膨胀螺栓	M12	套	79.2795	1.03	81.66	
109	03070133	膨胀螺栓	M12×200	套	236.48908	3.00	709.47	
110	03070133-1	膨胀螺栓	M16×200	套	742.4	3.00	2227.20	
111	03070141	膨胀螺栓	M16×200	套	613.6344	2.74	1681.36	
112	03070145	膨胀螺栓	M18×200	套	43.089	3.43	147.80	
113	03070305	镀锌滚花膨胀螺栓 M8		套	16	0.70	11.20	
114	03070806	塑料膨胀管	Φ6×50	十个	20	0.69	13.80	
115	03070806~1	塑料膨胀管 Φ6×50		十个	34.5	0.69	23.81	
116	03070806~2	塑料膨胀管	Φ6*50	十个	9.85	0.69	6.80	
117	03070807	塑料膨胀管	Φ8×50	十个	388.675228	0.86	334.26	
118	03090103	螺母		kg	34.080271	6.17	210.28	
119	03090207	精制六角螺母	M8	十个	5.15	0.60	3.09	
120	03130304	钢垫圈		kg	13.454634	4.97	66.87	
121	03130305	钢垫圈	M8.5	十个	5.15	0.01	0.05	
122	03210206	砂轮片	Φ100	片	1.22576	1.29	1.58	
123	03210206~1	砂轮片 Φ100		片	0.188	1.29	0.24	
124	03210209	砂轮片	Φ200	片	0.43084	11.15	4.80	
125	03210211	砂轮片	Φ400	片	11.251667	11.58	130.29	
126	03210211~1	砂轮片 Φ400		片	6.880357	11.58	79.67	
127	03210211-1	砂轮片	Φ350	片	11.6	11.58	134.33	
128	03210405	尼龙砂轮片 Φ100×16×3		片	0.347317	3.26	1.13	
129	03210405~1	尼龙砂轮片	Φ100×16×3	片	12.655554	3.26	41.26	
130	03210408	尼龙砂轮片	Φ400	片	0.63176	8.66	5.47	
131	03270104	铁砂布	2#	张	600.033647	0.86	516.03	
132	03270104~1	铁砂布 2#		张	8.412729	0.86	7.23	
133	03270202	砂纸		张	46.35	0.94	43.57	
134	03410200	电焊条		kg	5.3	4.92	26.08	
135	03410206	电焊条	J422 Φ3.2	kg	166.919479	4.92	821.24	
136	03410206~1	电焊条 J422 Φ3.2		kg	24.065127	4.92	118.40	
137	03410206~2	电焊条	J422 Φ3.2	kg	0.3318	4.92	1.63	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区16#楼水电　　堂前人家东区项目施工　　第5页 共20页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
138	03410207	电焊条	J422 Φ4	kg	117.707325	4.92	579.12	
139	03411302	焊锡		kg	147.92548	36.87	5454.01	
140	03430900	焊锡丝		kg	9.884	42.88	423.83	
141	03450404	焊锡膏	瓶装50g	kg	11.984967	51.45	616.63	
142	03450404~1	焊锡膏 瓶装50g		kg	4.54	51.45	233.58	
143	03510901	保温钉		个	11415	0.13	1483.95	
144	03570225	镀锌铁丝	13#～17#	kg	108.812377	5.15	560.38	
145	03570225~1	镀锌铁丝	13#～17#	kg	23.169324	5.15	119.32	
146	03570231~1	镀锌铁丝	18#～22#	kg	55.975361	5.15	288.27	
147	03570237	镀锌铁丝	22#	kg	44.489452	5.15	229.12	
148	03570237~1	镀锌铁丝	22#	kg	0.04	5.15	0.21	
149	03590201	斜垫铁	Q235 1#	kg	23.88	5.15	122.98	
150	03590401	平垫铁	Q235 1#	kg	28.624	4.29	122.80	
151	03632105	钻头	Φ3	根	426.486	1.20	511.78	
152	03632105~1	钻头 Φ3		根	0.8	1.20	0.96	
153	03633105	冲击钻头	Φ6～8	根	7.19	1.72	12.37	
154	03633105~1	冲击钻头 Φ6～8		根	13.29	1.72	22.86	
155	03633105~2	冲击钻头	Φ6~8	根	3.54	1.72	6.09	
156	03633106	冲击钻头	Φ6～12	根	44.745304	2.57	115.00	
157	03633106~2	冲击钻头 Φ6～12		根	0.52	2.57	1.34	
158	03633308	合金钢钻头	Φ8mm～10mm	根	1.200108	6.86	8.23	
159	03652404	金刚石锯片	Φ114×1.8	片	197.38402	17.15	3385.14	
160	03652421	锯条		根	501.72382	0.19	95.33	
161	03652422	钢锯条		根	1124.497082	0.21	236.14	
162	03652906	钢丝刷子		把	4.16376	1.54	6.41	
163	04010132	水泥	42.5级	kg	40.8	0.29	11.83	
164	04010611	水泥	32.5级	kg	1911.250553	0.26	502.66	
165	04010611~1	水泥 32.5级		kg	127.543285	0.26	33.54	
166	04010611~2	水泥	32.5级	kg	6	0.26	1.58	
167	04010611~3	水泥	32.5级	kg	4948.428012	0.26	1301.44	
168	04030102	黄砂		m3	0.216111	237.81	51.39	
169	04030102~1	黄砂		m3	1.032025	237.81	245.43	
170	04030107~1	中砂		t	31.489996	150.57	4741.45	
171	04050201~1	碎石		m3	1	164.18	164.18	
172	04050206	碎石 5～32mm		m3	0.216111	164.18	35.48	
173	04050206~1	碎石	5～32mm	m3	0.130625	164.18	21.45	
174	05030100	木方材		m3	0.126	2432.79	306.53	
175	05030600	普通木成材		m3	0.13622	2432.79	331.39	

承包人供应主要材料一览表

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
176	05030700	木板材		m3	0.056	2432.79	136.24	
177	05050111	胶合板	2440×1220×6	m2	3.17	10.29	32.62	
178	05050111~1	胶合板 2440×1220×6		m2	5.66	10.29	58.24	
179	05050111~2	胶合板	2440*1220*6	m2	0.77	10.29	7.92	
180	11030305	醇酸防锈漆	C53-1	kg	64.423974	12.49	804.66	
181	11030305-1	醇酸防锈漆	C53-1	kg	52.128605	12.49	651.09	
182	11030306	酚醛防锈漆		kg	8.72697	12.49	109.00	
183	11030306.1	酚醛防锈漆		kg	13.12077	12.49	163.88	
184	11030306-1	酚醛防锈漆		kg	30.47706	12.49	380.66	
185	11030525	防火涂料	A60-1	kg	10.08	16.29	164.20	
186	11030525~1	防火涂料 A60-1		kg	15.63	16.29	254.61	
187	11030703	沥青漆		kg	5.18	13.98	72.42	
188	11030704	沥青清漆		kg	4.315917	20.51	88.52	
189	11030904	沥青绝缘漆		kg	4.62084	15.38	71.07	
190	11111703	酚醛磁漆		kg	1.02	14.91	15.21	
191	11112503.1	调和漆		kg	11.57715	14.48	167.64	
192	11112503-1	调和漆		kg	61.89141	14.48	896.19	
193	11112504	无光调和漆		kg	22.135462	14.48	320.52	
194	11112504~1	无光调和漆		kg	0.316	14.48	4.58	
195	11112524	厚漆		kg	26.420533	6.22	164.34	
196	11112524~1	厚漆		kg	3.505518	6.22	21.80	
197	11112525	铅油		kg	1.33309	14.58	19.44	
198	11452103	工业酒精 99.5%		kg	0.27	6.86	1.85	
199	11452114	松香水		kg	2.539332	4.72	11.99	
200	11590504	聚氯乙烯热熔密封胶		kg	47.77327	10.72	512.13	
201	11590914	硅酮密封胶		L	13.6	68.60	932.96	
202	11591104	玻璃胶	310g	支	0.48	12.86	6.17	
203	11591104~1	玻璃胶 310g		支	0.8	12.86	10.29	
204	11593504	油灰		kg	44.2	1.29	57.02	
205	12010103	汽油		kg	428.044311	10.41	4455.94	
206	12010103~1	汽油		kg	45.9	10.41	477.82	
207	12010903	煤油		kg	19.18	4.29	82.28	
208	12030106	溶剂汽油		kg	14.466579	10.41	150.60	
209	12050311	机油		kg	17.556101	7.92	139.04	
210	12050313	机油 6～7#		kg	1.952682	10.72	20.93	
211	12050313~1	机油	6～7#	kg	1.180295	10.72	12.65	
212	12060317	清油		kg	10.757526	13.72	147.59	
213	12070105	黄油(钙基脂)		kg	2.21	6.86	15.16	

承包人供应主要材料一览表

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
214	12070109	电力复合脂		kg	56.239012	17.15	964.50	
215	12300367	硬酯酸	一级	kg	0.516903	10.29	5.32	
216	12310308	丙酮		kg	71.4333	5.15	367.88	
217	12310331	漂白粉		kg	0.109071	3.43	0.37	
218	12370305	氧气		m3	102.300722	2.83	289.51	
219	12370335	乙炔气		kg	32.698506	15.44	504.86	
220	12370336	乙炔气		m3	3.74	14.05	52.55	
221	12410101	粘结剂		kg	473.163	15.44	7305.64	
222	12413518~1	901胶		kg	2.15	2.50	5.38	
223	12413526	氯丁胶粘合剂		kg	14.9721	16.29	243.90	
224	12413537	立时得胶		kg	2.4	12.43	29.83	
225	12413542	胶合剂		kg	12.388256	8.56	106.04	
226	12430303	胶带	(9m/卷)	卷	546.76	2.42	1323.16	
227	12430344	自粘橡胶带	20mm×5m	卷	27.86	12.43	346.30	
228	12430361	塑料粘胶带		盘	39.93052	3.14	125.38	
229	12430363	塑料胶布带	20mm×10m	卷	23.53026	1.80	42.35	
230	12430365	塑料胶布带	25mm×10m	卷	137.3606	3.14	431.31	
231	13010907~1	石棉编绳	Φ11～25烧失量24%	kg	1.4	9.86	13.80	
232	13013509	石棉绒		kg	444.87	2.56	1138.87	
233	13013509~1	石棉绒		kg	0.427	2.56	1.09	
234	13070703~1	防火岩棉,容重65Kg/m3		m3	2.7192	488.01	1327.00	
235	13070703~2	防火岩棉,容重110Kg/m3		m3	24.6273	603.30	14857.65	
236	13120503	橡塑保温板		m3	45.5466	998.11	45460.52	
237	13190511	铝箔复合玻璃钢		m2	646.92	11.98	7750.10	
238	14010305-2~1	镀锌钢管	SC20	m	1523.0816	7.39	11255.57	
239	14010305-3~1	镀锌钢管	SC25	m	339.6116	10.61	3603.28	
240	14010305-4~1	镀锌钢管	SC32	m	125.7836	13.63	1714.43	
241	14010305-4~2	镀锌钢管	SC32	m	56.7839	13.63	773.96	
242	14010305-495~2	镀锌钢管	RC25	m	105.06	10.61	1114.69	
243	14010305-5~1	镀锌钢管	SC40	m	56.8148	16.44	934.04	
244	14010305-6~1	镀锌钢管	SC50	m	46.762	20.74	969.84	
245	14010305-9~1	镀锌钢管	SC100	m	37.08	44.29	1642.27	
246	14010317	焊接钢管	DN32	m	65.27	10.43	680.77	
247	14010320	焊接钢管	DN40	m	39.04	12.73	496.98	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区16#楼水电　　堂前人家东区项目施工　　第8页 共20页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
248	14010323	焊接钢管	DN50	m	73.5	16.21	1191.44	
249	14010332	焊接钢管	DN80	m	94.955	27.55	2616.01	
250	14010335	焊接钢管	DN100	m	87.33	35.42	3093.23	
251	14010341	焊接钢管	DN150	m	26.535	59.00	1565.57	
252	14010341~1	焊接钢管	DN120	m	123.22	49.83	6140.05	
253	14030303-10~1	热镀锌钢管	DN100	m	60.53306	44.29	2681.01	
254	14030303-12~2	热镀锌钢管	DN150	m	11.69168	75.85	886.81	
255	14030303-3~1	热镀锌钢管	DN25	m	101.0514	10.61	1072.16	
256	14030303-4~1	热镀锌钢管	DN32	m	24.6126	13.63	335.47	
257	14030303-5~1	热镀锌钢管	DN40	m	12.0054	16.44	197.37	
258	14030303-6~1	热镀锌钢管	DN50	m	20.2572	20.74	420.13	
259	14030303-7~1	热镀锌钢管	DN65	m	6.70432	27.92	187.18	
260	14030303-9~1	热镀锌钢管	DN80	m	55.05514	34.77	1914.27	
261	14030313	热镀锌钢管	DN15	m	0.3	5.70	1.71	
262	14030319	热镀锌钢管	DN25	m	0.4	10.61	4.24	
263	14040103-1~1	不锈钢管	DN15	m	123.6138	6.90	852.94	
264	14040103-9~1	不锈钢管	DN150	m	7.14	474.08	3384.93	
265	14050130	无缝钢管	Φ57×3	m	0.19694	20.86	4.11	
266	14050175	无缝钢管	Φ219×6	m	5.49	253.39	1391.11	
267	14210102~1	金属软管 DN15		个	68	15.57	1058.76	
268	14210107~1	金属软管	Φ25	m	10	2.48	24.80	
269	14210109	金属软管	Φ40	m	5	3.65	18.25	
270	14210121	金属软管	CP15	m	227.63	2.00	455.26	
271	14310377~1	PVC-U中空螺旋消音管	dn50	m	164.98954	5.86	966.84	
272	14310377~2	加强型HRS型高层雨水管(抗紫外线)	dn50	m	27.86688	5.36	149.37	
273	14310377~3	PVC-U排水管(抗紫外线)	dn50	m	35.50272	4.76	168.99	
274	14310378~1	PVC-U排水管(抗紫外线)	dn75	m	334.85218	8.99	3010.32	
275	14310378~2	PVC-U中空螺旋消音管	dn75	m	196.07643	9.32	1827.43	
276	14310379~1	加强型PVC-U中空螺旋消音管	dn110	m	774.65544	28.40	22000.21	
277	14310379~2	PVC-U排水管	dn110	m	84.73992	17.12	1450.75	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区16#楼水电　　堂前人家东区项目施工　　第9页 共20页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
278	14310379~3	加强型HRS型高层雨水管(抗紫外线)	dn110	m	384.55587	24.36	9367.78	
279	14310379~4	PVC-U排水管(抗紫外线)	dn110	m	7.0374	15.13	106.48	
280	14310380~1	加强型PVC-U中空螺旋消音管	dn160	m	76.11986	42.03	3199.32	
281	14310380~2	加强型HRS型高层雨水管(抗紫外线)	dn160	m	61.985	35.63	2208.53	
282	14311503-1~1	PP-R 冷水管 S4	De20	m	2241.0624	4.20	9412.46	
283	14311503-1~2	PP-R 热水管 S3.2	De20	m	2332.1382	5.08	11847.26	
284	14311503-2~1	PP-R 冷水管 S4	De25	m	437.1924	6.52	2850.49	
285	14311503-3~2	PP-R 冷水管 S4	De32	m	1791.579	8.99	16106.30	
286	14312502	塑料软管		kg	18.36	15.78	289.72	
287	14312509	塑料软管	dn6	m	237.6	1.89	449.06	
288	14350105	异型塑料管	dn2.5～5	m	59.4	1.17	69.50	
289	14350106	异型塑料管	dn5	m	36.93	1.17	43.21	
290	14350106~1	异型塑料管 dn5		m	27.05	1.17	31.65	
291	14370507	橡胶软管	Φ50	m	1.57552	26.76	42.16	
292	15020301-1~1	镀锌钢管接头零件	DN25	个	71.62761	1.90	136.09	
293	15020301-2~1	镀锌钢管接头零件	DN32	个	19.47291	4.10	79.84	
294	15020301-3~1	镀锌钢管接头零件	DN40	个	14.39471	4.50	64.78	
295	15020301-4~1	镀锌钢管接头零件	DN50	个	18.52938	5.83	108.03	
296	15021105	镀锌活接头	DN15	个	202	3.89	785.78	
297	15021107	镀锌活接头	DN25	个	89.89	7.42	666.98	
298	15021305	镀锌管箍	DN15	个	48.48	0.94	45.57	
299	15021307	镀锌管箍	DN25	个	2.02	1.93	3.90	
300	15021307~1	镀锌管箍 DN25		个	54.54	2.25	122.72	
301	15021703	镀锌丝堵	DN15	个	24.24	0.93	22.54	
302	15021703~1	镀锌丝堵 DN15		个	5.4	1.08	5.83	
303	15021705	镀锌丝堵	DN25	个	1.01	1.66	1.68	
304	15021918	镀锌三通 DN25×15		个	1.01	4.28	4.32	
305	15022305	镀锌弯头	DN15	个	24.24	1.18	28.60	
306	15022307	镀锌弯头	DN25	个	1.01	2.70	2.73	
307	15022705	镀锌六角外丝 DN15		个	1.01	1.11	1.12	
308	15023127	镀锌锁紧螺母	3×20	个	228.46224	0.13	29.70	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区16#楼水电　　堂前人家东区项目施工　　第10页 共20页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
309	15023128	镀锌锁紧螺母	3×25	个	66.70074	0.24	16.01	
310	15023129	镀锌锁紧螺母	3×32	个	27.385125	0.54	14.79	
311	15023130	镀锌锁紧螺母	3×40	个	8.52222	0.72	6.14	
312	15023131	镀锌锁紧螺母	3×50	个	7.0143	0.93	6.52	
313	15023134	镀锌锁紧螺母	3×100	个	5.562	2.00	11.12	
314	15023141	镀锌锁紧螺母	M15～20×3	个	12728.355	0.12	1527.40	
315	15023141~2	镀锌锁紧螺母 M15～20×3		个	1128.075	0.12	135.37	
316	15090305	室内不锈钢管螺纹连接接头零件	DN15	个	198.38803	4.12	817.36	
317	15090713	室内不锈钢管卡压连接接头零件	DN100	个	1.876	54.80	102.80	
318	15130305	金属软管接头	Φ15～20	个	455.26	1.37	623.71	
319	15130506~1	金属软管活接头	Φ25	套	16.32	1.95	31.82	
320	15130507	金属软管活接头	Φ40	套	8.16	2.66	21.71	
321	15230307~1	PVC-U中空螺旋消音管件	dn50	个	153.89924	3.90	600.21	
322	15230307~2	加强型HRS型高层雨水管(抗紫外线) 管件	dn50	个	12.80064	3.10	39.68	
323	15230307~3	PVC-U排水管(抗紫外线)管件	dn50	个	16.30816	3.10	50.56	
324	15230308~1	PVC-U排水管(抗紫外线) 管件	dn75	个	183.45262	4.80	880.57	
325	15230308~2	PVC-U中空螺旋消音管件	dn75	个	219.08436	4.80	1051.60	
326	15230309~1	加强型PVC-U中空螺旋消音管件	dn110	个	1034.69236	8.50	8794.89	
327	15230309~2	PVC-U排水管管件De110	dn110	个	113.18548	11.07	1252.96	
328	15230309~3	加强型HRS型高层雨水管(抗紫外线) 管件	dn110	个	155.68245	8.50	1323.30	
329	15230309~4	PVC-U排水管件(抗紫外线)	dn110	个	2.849	8.50	24.22	
330	15230310~1	加强型PVC-U中空螺旋消音管件	dn160	个	56.10524	18.90	1060.39	
331	15230310~2	加强型HRS型高层雨水管(抗紫外线)管件	dn160	个	16.445	13.75	226.12	
332	15271912	管接头	FST20	个	1527.11244	0.25	381.78	
333	15271913	管接头	FST25	个	516.1464	0.33	170.33	
334	15271914	管接头	FST32	个	83.23728	0.59	49.11	
335	15370305~1	镀锌管卡	DN12～40×1.5	个	7	1.38	9.66	
336	15370308	镀锌管卡	DN20	个	916.14792	1.16	1062.73	
337	15370310	镀锌管卡	DN25	个	258.410623	1.39	359.19	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区16#楼水电　　堂前人家东区项目施工　　第11页 共20页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
338	15370312	镀锌管卡	DN32	个	107.999517	1.59	171.72	
339	15370314	镀锌管卡	DN40	个	37.497768	2.51	94.12	
340	15370315	镀锌管卡	DN50	个	30.86292	3.88	119.75	
341	15370707	单管卡子	DN25	个	19.87516	0.68	13.52	
342	15371521	镀锌扁钢卡子	-25×4	kg	20.925	6.17	129.11	
343	15410718	可曲挠橡胶接头	DN80	个	6	142.38	854.28	
344	15430305	透气帽(铅丝球)	DN50	个	4.43612	1.66	7.36	
345	15430306	透气帽(铅丝球)	DN75	个	10.1805	2.38	24.23	
346	15430307	透气帽(铅丝球)	DN100	个	50.434	3.27	164.92	
347	15430308	透气帽(铅丝球)	DN150	个	2.4114	5.11	12.32	
348	16150503	自动排气阀	DN15	个	24	25.60	614.40	
349	16150505	自动排气阀	DN25	个	1	36.80	36.80	
350	16250110~1	法兰闸阀	DN80	个	6	344.70	2068.20	
351	16250110~2	法兰止回阀	DN80	个	6	300.22	1801.32	
352	16250110~3	偏心异径管	DN80	个	6	78.40	470.40	
353	16250111~1	法兰对夹蝶阀	DN100	个	7	125.57	878.99	
354	16250111~2	安全止回阀	DN100	个	1	423.40	423.40	
355	16250131~1	法兰信号阀	DN150	个	1	589.30	589.30	
356	16310103~1	铜质截止阀	DN15	个	133.32	16.95	2259.77	
357	16310103~2	铜质止回阀	DN15	个	24.24	16.95	410.87	
358	16310103~3	螺纹安全阀	DN15	个	24.24	35.90	870.22	
359	16310103~4	可调式减压稳压阀 Y13X-6T	DN15	个	20.2	108.36	2188.87	
360	16310105~3	铜质截止阀	DN25	个	69.69	30.06	2094.88	
361	16310105~4	可调式减压稳压阀 Y13X-6T	DN25	个	20.2	148.31	2995.86	
362	16410101	螺纹截止阀	DN25	个	2.02	30.06	60.72	
363	16410113	阀门	DN50 PN10	个	0.19694	92.90	18.30	
364	16413540~1	三角阀		个	68.68	16.43	1128.41	
365	17010901	平焊法兰	DN150	片	2.2	45.52	100.14	
366	17010901~3	平焊法兰	DN150	片	2	45.52	91.04	
367	17010920	平焊法兰	0.6MPa DN50	片	0.19694	20.32	4.00	
368	17010942	平焊法兰	1.6MPa DN80	片	48	36.22	1738.56	
369	17010943	平焊法兰	1.6MPa DN100	片	16	48.71	779.36	
370	17010945	平焊法兰	1.6MPa DN150	片	2	72.99	145.98	
371	18130101~1	洗菜盆		只	68.68	285.38	19599.90	
372	18150322	连体坐便器		套	68.68	367.54	25242.65	
373	18410301~1	快开龙头 DN15		个	68.68	8.65	594.08	
374	18430305	普通地漏	DN50	个	178	3.11	553.58	
375	18430305~1	洗衣机专用地漏	DN50	个	68	5.55	377.40	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区16#楼水电　　堂前人家东区项目施工　　第12页 共20页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
376	18430305~2	带网框地漏	DN50	个	1	18.11	18.11	
377	18430306	普通铸铁地漏	DN80	个	1	11.00	11.00	
378	18430307~1	带网框地漏	DN100	个	1	40.11	40.11	
379	18450306	普通存水弯	Φ50	个	136.68	8.65	1182.28	
380	18470108~1	清扫口	DN100	个	4	16.59	66.36	
381	19110103	管子托钩	DN15	个	5850.76627	1.01	5909.27	
382	19110104	管子托钩	DN20	个	489.05542	1.14	557.52	
383	19110105	管子托钩	DN25	个	1624.71625	1.31	2128.38	
384	19410111~1	电动多叶送风口	800×(800+250) 风量10979.28m3/h	个	34	1043.36	35474.24	
385	20010100~1	灭火器	MF/ABC4	个	82	53.24	4365.68	
386	20030105~1	薄型单栓带消防软管卷盘组合式消防柜	单栓65	套	6	878.42	5270.52	
387	20030105~2	薄型单栓带消防软管卷盘组合式消防柜 (减压稳压)	单栓65	套	35	909.47	31831.45	
388	20030105~3	试验消火栓箱	单栓65	套	1	558.99	558.99	
389	20050106~1	消防水泵接合器	SQS150-C	套	2	1340.43	2680.86	
390	20130101	水流指示器	DN150	套	1	148.00	148.00	
391	20210101	直立型闭式喷头	ZST-15/68℃	个	44.44	10.65	473.29	
392	20210101~1	直立型闭式喷头 K=115	ZST-15/68℃	个	10.1	12.42	125.44	
393	2039456012 08759247~1	火灾显示盘		个	4	186.00	744.00	
394	20450315~1	不锈钢减压孔板	DN150*48	个	1	42.21	42.21	
395	2061482695 03144090~1	短路隔离器		个	38	38.00	1444.00	
396	2061482695 03144090~2	输入模块		个	13	36.00	468.00	
397	2061482695 03144090~3	广播控制模块		个	4	55.00	220.00	
398	21110103	压力表 0- 1.6MPa		只	1	27.83	27.83	
399	21590303	压力表气门 QZ- 2 黄铜 M10-Φ6		个	1	8.50	8.50	
400	21590321~1	压力表		套	7	31.94	223.58	
401	21650101~1	取源部件		套	7	32.00	224.00	
402	22470111~1	出口疏散标志灯	A-BLJC-1LROXEⅡ1 W-A431B(DC36V)防 护等级IP67	套	41.41	37.19	1540.04	
403	22470111~2 2	楼层标志灯	A-BLJC-1LROXEⅡ1 W-A431B(DC36V)	套	39.39	37.27	1468.07	
404	22470111~2 3	电气井道灯 （带防护罩）11 W		套	69.69	32.83	2287.92	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区16#楼水电　　堂前人家东区项目施工　　第13页 共20页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
405	22470111~31	集中电源疏散照明灯（A型）	A-ZFJC-E10W-A603B(DC36V)	套	11.11	39.78	441.96	
406	22470111~32	集中电源疏散照明灯（A型）	A-ZFJC-E6W-A603HC(DC36V) 光通量≥600Lm,防护等级IP67	套	150.49	49.29	7417.65	
407	22470111~33	安全出口标志灯	A-BLJC-1LROXEⅡ1W-A431B(DC36V)	套	4.04	48.80	197.15	
408	22470111~34	方向标志灯	A-BLJC-1LROXEⅡ1W-A431B(DC36V)	套	47.47	36.32	1724.11	
409	22470111~35	声光感应壁灯(带光控声控延时开关)	LED,12W	套	13.13	50.16	658.60	
410	22470111~36	声光感应灯(带光控声控延时开关)	LED,12W	套	80.8	50.16	4052.93	
411	22470111~37	水井防水壁灯(带防护罩)	LED,11W	套	36.36	32.00	1163.52	
412	22470111~38	双面方向标志灯	A-BLJC-2LROXEⅡ1W-A430B(DC36V)	套	4.04	48.43	195.66	
413	22470111~39	LED筒灯	5W	套	70.7	32.86	2323.20	
414	22470111~40	LED声光感应筒灯(带光控声控延时开关)	5W	套	152.51	45.83	6989.53	
415	22470111~41	节能吸顶灯	LED,12W	套	175.74	32.86	5774.82	
416	22470111~42	节能单管荧光灯	LED,8W	套	8.08	33.73	272.54	
417	22470111~43	节能双管荧光灯	LED,2×18W	套	4.04	62.27	251.57	
418	22470111~44	防水声光感应灯(带光控声控延时开关)	LED,12W	套	12.12	57.08	691.81	
419	22470111~45	防水型节能吸顶灯(防护等级为IP54)	LED,12W	套	216.14	39.78	8598.05	
420	22470111~46	集中电源疏散照明灯（A型）	A-ZFJC-E6W-A603HC(DC36V)	套	2.02	39.78	80.36	
421	22470111~47	防水声光感应壁灯(带光控声控延时开关)	LED,12W	套	2.02	57.08	115.30	
422	22470111~48	井道照明灯18W		套	22.22	32.83	729.48	
423	23230131-2~1	单联单控带插座开关		只	16.32	7.89	128.76	
424	23230131-2~2	单联单控带插座开关		只	567.12	7.89	4474.58	
425	23230131-3~1	双联单控照明开关		只	5.1	14.62	74.56	
426	23230131-8~1	单联双控照明开关		只	4.08	8.86	36.15	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区16#楼水电　　堂前人家东区项目施工　　第14页 共20页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
427	23310301~1	白面板		个	3113.04	0.69	2148.00	
428	23412504-2~1	UPS专用三极插座		套	2.04	38.92	79.40	
429	23412504-3700~4	单相二，三极安全插座,加防水外壳，IP54		套	512.04	7.70	3942.71	
430	24150703	瓷接头	双路	个	305.91	0.24	73.42	
431	24170102	黄漆布带	20mm×40m	卷	150.984	17.15	2589.38	
432	24170308~1	黄腊带	20mm×10m	卷	3.84	7.86	30.18	
433	25010309	裸铜线	10mm2	kg	23.46	56.42	1323.61	
434	25010735	镀锡裸铜绞线	16mm2	kg	3.84	58.91	226.21	
435	25030103	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线	450V/750V1.5mm2	m	572.48	0.97	555.31	
436	25030104	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线	450V/750V2.5mm2	m	386.382	1.50	579.57	
437	25030141	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线	105℃-1.5mm2	m	584.766	1.09	637.39	
438	25030142	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线	105℃-2.5mm2	m	150.357	1.65	248.09	
439	25030509	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线	300V/500V6mm2	m	95.25	4.47	425.77	
440	25030511	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线	450V/750V10mm2	m	154.89225	7.62	1180.28	
441	25030512	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线	450V/750V16mm2	m	3	11.51	34.53	
442	25430311-1~1	绝缘导线	WDZC-BYJ-2.5	m	376.7472	2.33	877.82	
443	25430311-1~4	绝缘导线	WDZNC-RYJS-2*1.5	m	3474.6504	3.17	11014.64	
444	25430311-1~5	绝缘导线	WDZNC-BYJ-2.5	m	5877.699	2.48	14576.69	
445	25430311-1~6	绝缘导线	WDZNC-RYJS-4*1.5	m	12.5358	7.09	88.88	
446	25430311-1~7	绝缘导线	WDZNC-RYJS-2*2.5	m	842.418	5.88	4953.42	
447	25430311-10~1	绝缘导线	BV2.5	m	35957.1	2.13	76588.62	
448	25430311-10~3	绝缘导线	WDZNC-BYJ-2.5	m	1605.3472	2.48	3981.26	
449	25430311-11~1	绝缘导线	BV4	m	13051.94	4.15	54165.55	
450	25430311-19~1	绝缘导线	BVR-25	m	26.46	21.99	581.86	
451	25430311-3821~3	绝缘导线	WDZC-BYJ-2.5	m	7289.5792	2.33	16984.72	
452	25430311-3821~4	绝缘导线	WDZNC-BYJ-2.5	m	7832.8072	2.48	19425.36	
453	25430311-9~1	绝缘导线	WDZNC-BYJ-1.5mm2	m	10.1616	1.48	15.04	
454	25430314-3~1	铜芯多股绝缘导线	WDZNC-RYJS-2*1.5mm2	m	855.7488	3.17	2712.72	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区16#楼水电　　堂前人家东区项目施工　　第15页 共20页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
455	25430314-3~2	铜芯多股绝缘导线	WDZNC-RYJS-2*1.5	m	461.0304	3.17	1461.47	
456	25430314-4~2	铜芯多股绝缘导线	WDZNC-RYJS-2*2.5	m	2149.6752	5.88	12640.09	
457	25430314-7~1	铜芯多股绝缘导线	WDZC-RYJS-4*1.5mm2	m	294.0624	7.09	2084.90	
458	25430314-7~2	铜芯多股绝缘导线	WDZNC-RYJS-4*1.5mm2	m	198.3096	7.09	1406.02	
459	25430315-12~1	铜芯绝缘导线	WDZC-BYJ-4	m	51.1875	4.55	232.90	
460	25430315-15~1	铜芯绝缘导线	WDZC-BYJ-16	m	2208.843	17.58	38831.46	
461	25430319	花线	2×23/0.15	m	2.036	2.26	4.60	
462	26012501~18	封闭式镀锌桥架	400*150	m	127.48425	91.95	11722.18	
463	26012501~19	封闭式镀锌桥架	300*150	m	28.6425	68.85	1972.04	
464	26012501~20	封闭式镀锌桥架	100*100	m	239.6925	23.93	5735.84	
465	26012501~21	封闭式镀锌桥架	300*100	m	102.51	58.20	5966.08	
466	26012501~22	耐火封闭金属桥架(内有防火隔板)	150*100	m	144.8607	39.75	5758.21	
467	26012501~23	防水金属桥架	100*100	m	48.6621	23.93	1164.48	
468	26060121-2~1	刚性阻燃管	PVC20	m	11427.372	1.56	17826.70	
469	26060121-3~1	刚性阻燃管	PVC25	m	3862.32	2.25	8690.22	
470	26060121-4~1	刚性阻燃管	PVC32	m	622.864	3.66	2279.68	
471	26060351-2~1	紧定式镀锌电线管	JDG20	m	535.703	4.10	2196.38	
472	26060351-3~1	紧定式镀锌电线管	JDG25	m	395.4376	5.81	2297.49	
473	26060351-3~2	紧定式镀锌电线管	JDG25	m	3999.9432	5.81	23239.67	
474	26060351-3990~1	紧定式镀锌电线管	JDG20	m	5705.7674	4.10	23393.65	
475	26060351-3990~2	紧定式镀锌电线管	JDG20	m	2081.115	4.05	8428.52	
476	26064105	塑料护口(钢管用)	dn15	个	12728.355	0.10	1272.84	
477	26064105~1	塑料护口(钢管用) dn15		个	1128.075	0.10	112.81	
478	26064107	塑料护口(钢管用)	dn20	个	228.46224	0.10	22.85	
479	26064108	塑料护口(钢管用)	dn25	个	66.70074	0.25	16.68	
480	26064110	塑料护口(钢管用)	dn32	个	27.385125	0.25	6.85	
481	26064111	塑料护口(钢管用)	dn40	个	8.52222	0.37	3.15	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区16#楼水电　　堂前人家东区项目施工　　第16页 共20页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
482	26064113	塑料护口(钢管用)	dn50	个	7.0143	0.37	2.60	
483	26064117	塑料护口(钢管用)	dn100	个	5.562	0.98	5.45	
484	26064306	紧定式直管接头	Φ20	个	1414.839518	1.54	2178.85	
485	26064307	紧定式直管接头	Φ25	个	653.759552	2.06	1346.74	
486	26065131	镀锌电线管接头	Φ20×5	个	243.693056	0.83	202.27	
487	26065132	镀锌电线管接头	Φ25×6	个	71.147456	1.23	87.51	
488	26065133	镀锌电线管接头	Φ32×6	个	29.2108	1.79	52.29	
489	26065134	镀锌电线管接头	Φ40×7	个	9.090368	2.10	19.09	
490	26065135	镀锌电线管接头	Φ50×7	个	7.48192	3.10	23.19	
491	26065138	镀锌电线管接头	Φ100×10	个	5.562	9.12	50.73	
492	26065306	紧定式锁母	Φ20	个	1498.065372	0.90	1348.26	
493	26065307	紧定式锁母	Φ25	个	659.30712	1.29	850.51	
494	26066511	线号套管	Φ3.5	只	115.5	0.09	10.40	
495	26066513	钢管保护管	Φ40×400	根	55.768	7.55	421.05	
496	26090503	铜接线端子	DT-4mm2	个	525.77	1.29	678.24	
497	26090506	铜接线端子	DT-6mm2	个	76	1.72	130.72	
498	26090507	铜接线端子	DT-10mm2	个	255.78	2.43	621.55	
499	26090507~1	铜接线端子 DT-10mm2		个	24	2.43	58.32	
500	26090508	铜接线端子	DT-16mm2	个	893.3505	3.33	2974.86	
501	26090509	铜接线端子	DT-25mm2	个	19.584	4.23	82.84	
502	26091105	铜铝过渡接线端子	DTL-25mm2	个	72.192	2.14	154.49	
503	26093511	分等电位联结端子箱		个	129.54	18.60	2409.44	
504	26093512	总等电位联结端子箱		个	2	67.43	134.86	
505	26110101~1	铁接线盒		只	440.64	2.22	978.22	
506	26110101~2	接线盒		只	517.14	1.86	961.88	
507	26110101~5	塑料接线盒		只	2490.84	1.86	4632.96	
508	26110101~6	塑料开关盒		只	5132.64	1.86	9546.71	
509	26110101~7	铁接线盒		只	147.9	2.22	328.34	
510	26110101~8	塑料开关盒		只	820.08	1.86	1525.35	
511	26110145	钢接线盒		个	225.42	2.32	522.97	
512	26110301~1	接线端子箱	GST-JX100	个	6	90.90	545.40	
513	26110301~2	家庭多媒体信息箱	400×300×120mm	个	68	76.30	5188.40	
514	26110301~3	弱电箱		个	2	90.90	181.80	
515	26230107	镀锌扁钢支架	-40×3	kg	117.18	4.72	553.09	
516	26250311	镀锌电缆卡子	2×35	个	205.624434	1.46	300.21	
517	26250343	固定卡子	3×80	个	39.552	2.49	98.48	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区16#楼水电　　堂前人家东区项目施工　　第17页 共20页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
518	26250360	塑料线卡 Φ15以下		个	28	0.66	18.48	
519	26250703	电缆吊挂	3×50	套	52.804752	8.45	446.20	
520	31011126~1	油浸石棉盘根	Φ6～10 250℃	kg	2	9.86	19.72	
521	31110301	棉纱头		kg	287.841456	5.57	1603.28	
522	31110307	塑料手套		副	40.32	3.43	138.30	
523	31150101	水		m3	122.820261	4.57	561.29	
524	31150301	电		kW·h	584.30166	0.76	444.07	
525	31170103	标志牌		个	99.049476	0.16	15.85	
526	31170104	标志牌	塑料扁形	个	663.9852	0.16	106.24	
527	31170104~1	标志牌 塑料扁形		个	45	0.16	7.20	
528	31170121~1	位号牌		个	7	0.51	3.57	
529	31170126	铝牌		个	1	0.29	0.29	
530	32390707	钳接管	QL-25	个	0.7686	3.43	2.64	
531	50350103~1	壁式轴流风机(带阀)	风量600m3/h,全压40Pa,功率25W,噪声57dB(A)	台	4	562.12	2248.48	
532	52010111	太阳能热水器		个	24	2205.23	52925.52	
533	80010106	水泥砂浆 M10		m3	50.282153	310.33	15604.06	
534	CL-D00001	间接排水口		个	4	576.74	2306.96	
535	CL-D00002	雨水斗 De110	DN100	个	5.4099	99.45	538.01	
536	CL-D00002~1	侧墙型雨水斗 De110	DN100	个	7.2131	90.80	654.95	
537	CL-D00003	室外水泵接合器井		座	2	1426.91	2853.82	
538	SB0001	配电箱 1AP		台	1	6802.06	6802.06	
539	SB0001~1	余压探测器		支	34	184.00	6256.00	
540	SB0002	配电箱 1BP		台	1	6562.77	6562.77	
541	SB0002~1	消防配电线路过载探测器		套	11	106.47	1171.17	
542	SB0002~2	余压控制器		套	2	184.00	368.00	
543	SB0003	配电箱 2AP		台	1	5976.46	5976.46	
544	SB0003~3	消防电源监控模块		个	11	130.50	1435.50	
545	SB0004	配电箱 2BP		台	1	5924.20	5924.20	
546	SB0005	配电箱 AL0		台	2	4510.60	9021.20	
547	SB0005~11	配电箱 BFJ		台	1	3961.11	3961.11	
548	SB0005~12	配电箱APS1		台	1	4047.59	4047.59	
549	SB0005~13	配电箱APS2		台	1	3806.14	3806.14	
550	SB0005~5	配电箱 AL1		台	2	1980.04	3960.08	
551	SB0005~6	配电箱 AL2		台	2	2197.10	4394.20	
552	SB0005~7	配电箱 PYJ		台	1	4471.17	4471.17	

承包人供应主要材料一览表

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
553	SB0005~8	配电箱 SFJ		台	2	4838.19	9676.38	
554	SB0005~9	配电箱 JX		台	2	1956.86	3913.72	
555	SB0006~1	轴流式加压送风机	风量42700m3/h,全压674Pa,功率15KW,噪声91dB(A)	台	2	7941.24	15882.48	
556	SB0007	消防电梯配电箱 APX		台	2	5405.32	10810.64	
557	SB0007~1	无障碍电梯配电箱 APK		台	2	6127.43	12254.86	
558	SB0007~2	配电箱 ALL		台	2	2417.80	4835.60	
559	SB0007~4	轴流式补风机	风量8500m3/h,全压560Pa,功率2.2KW,噪声81dB(A)	台	1	3318.46	3318.46	
560	SB0007~5	轴流式排烟风机	风量16000/8000m3/h,全压759/190Pa,功率8.0/2.0KW,噪声88/76dB(A)	台	1	7941.24	7941.24	
561	SB0008	排水泵	Q=40m3/h,H=15m,N=4Kw	台	8	1902.55	15220.40	
562	SB0009	声光报警器		个	41	36.32	1489.12	
563	SB0010	消防广播（阻燃材料）		个	48	22.18	1064.64	
564	SB0011	消防广播（阻燃材料）		个	32	22.18	709.76	
565	SB0012	消防电话插孔		个	40	56.21	2248.40	
566	SB0012~1	应急照明控制模块		个	6	29.28	175.68	
567	SB0012~2	电气火灾监控模块		个	16	265.03	4240.48	
568	SB0013	总线联动控制模块		个	63	85.00	5355.00	
569	SB0015	防火门控制器	FH1	个	36	24.21	871.56	
570	SB0017	墙式新风机	风量100m3/h,全压40Pa,功率20W,噪声≤32dB(A),带除霾装置	台	236	408.12	96316.32	
571	SB0018	消火栓按钮		个	41	55.00	2255.00	
572	X1810628-16~1	铜芯电缆	WDZNC-KYJY-3*2.5	m	76.4368	11.86	906.54	
573	X1810628-16~2	铜芯电缆	WDZNC-YJY-4*2.5	m	9.6455	12.28	118.45	
574	X1810628-16~5	铜芯电缆	YQW-4*2.5	m	8.7567	15.33	134.24	
575	X1810628-18~1	铜芯电缆	WDZNC-YJY-4*6	m	6.1711	31.14	192.17	
576	X1810628-18~2	铜芯电缆	WDZNC-YJY-3*6	m	6.1711	23.77	146.69	
577	X1810628-19~1	铜芯电缆	WDZNC-YJY-4*10	m	19.3718	41.60	805.87	
578	X1810628-31~3	矿物绝缘电缆	RTTZ-5*4	m	106.959	49.21	5263.45	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区16#楼水电　　堂前人家东区项目施工　　第19页 共20页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
579	X1810628-31~4	铜芯电缆	WDZC-YJY-5*4	m	310.7669	25.64	7968.06	
580	X1810628-31~5	铜芯电缆	WDZNC-YJY-5*4	m	36.5721	26.38	964.77	
581	X1810628-32~1	铜芯电缆	WDZNC-YJY-5*6	m	67.468	42.44	2863.34	
582	X1810628-33~1	铜芯电缆	WDZNC-YJY-5*10mm2	m	95.8894	56.59	5426.38	
583	X1810628-34~1	铜芯电缆	WDZNC-YJY-5*16	m	26.058	90.81	2366.33	
584	X1810628-34~5	铜芯电缆	WDZC-YJY-5*16	m	57.469	90.81	5218.76	
585	X1810628-35~1	矿物绝缘电缆	RTTZ-4*25+1*16	m	577.1948	163.97	94642.63	
586	XZC-803	镀锌槽钢 10#		m	11.76	45.74	537.90	
587	ZC0001	B户型配电箱 PF		台	34	1768.68	60135.12	
588	ZC0001~3	A型应急照明集中电源 YJ0		台	2	2677.06	5354.12	
589	ZC0001~5	A型应急照明集中电源 YJ1		台	2	2677.06	5354.12	
590	ZC0001~6	A型应急照明集中电源 YJ2		台	2	2677.06	5354.12	
591	ZC0001~7	配电箱 AE0		台	2	3630.85	7261.70	
592	ZC0001~8	配电箱 AE1		台	2	3474.49	6948.98	
593	ZC0001~9	A户型配电箱 PF		台	34	1768.68	60135.12	
594	ZC0003	镀锌圆钢	10mm	m	418.5	3.04	1272.24	
595	ZC0003~1	水喷淋钢管卡箍管件	DN150	m	11.44	84.82	970.34	
596	ZC0004	PP-R 冷水管管件	De25	m	428.62	2.20	942.96	
597	ZC0005	PP-R 冷水管管件	De20	m	2197.12	1.50	3295.68	
598	ZC0005~2	PP-R 热水管管件	De20	m	2286.41	1.86	4252.72	
599	ZC0006	同层排水接口	de110	个	91.1668	30.27	2759.62	
600	ZC0007	沟槽式管件	DN100	m	52.57	21.46	1128.15	
601	ZC0008	沟槽式管件	DN80	m	36.42	12.40	451.61	
602	ZC0008~2	70℃防火阀(信号反馈)	630*320	个	1	274.33	274.33	
603	ZC0008~3	280℃防火阀(信号反馈)	630*400	个	2	244.80	489.60	
604	ZC0009	消火栓沟槽管件	DN100	m	196.74	21.46	4222.04	
605	ZC0010	消火栓沟槽管件	DN65	m	103	16.37	1686.11	
606	ZC001068	热镀锌扁钢	40*4	m	474.81	5.91	2806.13	
607	ZC001068~2	不锈钢 -40*4		m	16.59	25.74	427.03	
608	ZC001068~3	热镀锌扁钢	-25*4	m	94.164	3.70	348.41	
609	ZC0011	加厚热浸镀锌钢管	DN100	m	74.41	48.50	3608.89	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区16#楼水电　　堂前人家东区项目施工　　第20页 共20页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
610	ZC0011~1	热浸镀锌钢管	DN100	m	122.33	44.29	5418.00	
611	ZC0012	加厚热浸镀锌钢管	DN65	m	35.8	33.10	1184.98	
612	ZC0012~1	热浸镀锌钢管	DN65	m	67.2	27.92	1876.22	
613	ZC0014	水喷淋钢管卡箍管件	DN100	m	6.66	21.46	142.92	
614	ZC0015	水喷淋钢管卡箍管件	DN80	m	17.45	15.02	262.10	
615	ZC0016	水喷淋钢管卡箍管件	DN65	m	6.56	13.88	91.05	
616	ZC0017	不锈钢无动力风帽	Φ710	台	4	203.23	812.92	
617	ZC0018	70℃防火阀(信号反馈)	1000*630	个	4	445.54	1782.16	
618	ZC0019	70℃防火阀(信号反馈)	400*400	个	2	156.01	312.02	
619	ZC0020	电动对开多叶调节阀	400*400	个	2	133.01	266.02	
620	ZC0022	风管止回阀	630*400	个	1	106.28	106.28	
621	ZC0023	单层百叶风口	1000*400	个	1	123.49	123.49	
622	ZC0024	单层百叶侧排风口	500*200	个	6	44.42	266.52	
623	ZC0025	风管止回阀	800*800	个	2	203.57	407.14	
624	ZC0026	风管止回阀	630*320	个	1	115.45	115.45	
625	ZC0026~1	防火隔板		m2	68	57.67	3921.56	
626	ZC0027	70℃排烟防火阀(信号反馈)	800*800	个	4	338.57	1354.28	
627	ZC0027~1	70℃排烟防火阀(信号反馈)	1000*400	个	1	383.94	383.94	
628	ZC0077~2	PP-R 冷水管管件	De32	m	1756.45	2.50	4391.13	
合计							1767143.31	

单位工程招标控制价表

工程名称：堂前人家东区17#楼水电　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共1页

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	3535182.59	
1.1	人工费	971507.64	
1.2	材料费	1965651.21	
1.3	施工机具使用费	34461.97	
1.4	企业管理费	427288.52	
1.5	利润	136273.25	
2	措施项目费	328609.94	
2.1	单价措施项目费	229674.54	
2.2	总价措施项目费	98935.40	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	56019.71	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	95173.37	
5	税金	356306.93	
招标控制价合计=1+2+3+4+5-甲供材料费_含设备/1.01		4315272.83	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区17#楼水电　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共43页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		强电						
1	030404017122	配电箱	1、名称：配电箱 1AP (内置参数详见设计) 2、基础形式、材质、规格：按设计及规范要求 3、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 4、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 5、安装方式：落地安装	台	1	7359.06	7359.06	
2	030404017123	配电箱	1、名称：配电箱 1BP (内置参数详见设计) 2、基础形式、材质、规格：按设计及规范要求 3、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 4、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 5、安装方式：落地安装	台	1	7119.77	7119.77	
3	030404017124	配电箱	1、名称：配电箱 2AP (内置参数详见设计) 2、基础形式、材质、规格：按设计及规范要求 3、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 4、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 5、安装方式：落地安装	台	1	6533.46	6533.46	
本页小计							21012.29	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
4	030404017125	配电箱	1、名称：配电箱 2BP (内置参数详见设计) 2、基础形式、材质、规格：按设计及规范要求 3、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 4、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 5、安装方式：落地安装	台	1	6481.20	6481.20	
5	030404017149	配电箱	1、名称：配电箱APS (内置参数详见设计) 2、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 3、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 4、安装方式：挂墙明装	台	1	5161.61	5161.61	
6	030404017134	配电箱	1、名称：配电箱PYJ (内置参数详见设计) 2、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 3、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 4、安装方式：挂墙明装	台	1	4806.61	4806.61	
7	030404017154	配电箱	1、名称：配电箱BFJ (内置参数详见设计) 2、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 3、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 4、安装方式：挂墙明装	台	1	4296.55	4296.55	
本页小计							20745.97	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
8	030404017135	配电箱	1、名称：配电箱SFJ (内置参数详见设计) 2、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 3、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 4、安装方式：挂墙明装	台	2	5173.63	10347.26	
9	030404017126	配电箱	1、名称：配电箱 AL0(内置参数详见设计) 2、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 3、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 4、安装方式：挂墙明装	台	2	4846.04	9692.08	
10	030404017132	配电箱	1、名称：配电箱 AL1(内置参数详见设计) 2、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 3、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 4、安装方式：挂墙明装	台	2	2315.48	4630.96	
11	030404017133	配电箱	1、名称：配电箱 AL2 （内置参数详见设计) 2、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 3、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 4、安装方式：挂墙明装	台	2	2532.54	5065.08	
本页小计							29735.38	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
12	030404017141	配电箱	1、名称：配电箱 ALL (内置参数详见设计) 2、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 3、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 4、安装方式：挂墙明装	台	2	2753.24	5506.48	
13	030404017139	配电箱	1、名称：消防电梯配电箱 APX (内置参数详见设计) 2、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 3、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 4、安装方式：挂墙明装	台	2	5740.76	11481.52	
14	030404017140	配电箱	1、名称：无障碍电梯配电箱 APK (内置参数详见设计) 2、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 3、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 4、安装方式：挂墙明装	台	2	6462.87	12925.74	
15	030404017142	配电箱	1、名称：B户型配电箱 PF (内置参数详见设计) 2、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 3、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 4、安装方式：挂墙暗装，含墙洞预留及修复	台	66	2104.12	138871.92	
本页小计							168785.66	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区17#楼水电　　堂前人家东区项目施工　　第5页 共43页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
16	030404017153	配电箱	1、名称：B户型配电箱 PF' (内置参数详见设计) 2、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 3、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 4、安装方式：挂墙暗装，含墙洞预留及修复	台	2	1477.40	2954.80	
17	030404017151	配电箱	1、名称：配电箱 AE0(内置参数详见设计) 2、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 3、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 4、安装方式：挂墙明装	台	2	3966.29	7932.58	
18	030404017152	配电箱	1、名称：配电箱 AE1(内置参数详见设计) 2、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 3、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 4、安装方式：挂墙明装	台	2	3809.93	7619.86	
19	030404017144	配电箱	1、名称：A型应急照明集中电源 YJ0 (内置参数详见设计) 2、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 3、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 4、安装方式：挂墙明装	台	2	3012.50	6025.00	
本页小计							24532.24	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
20	030404017146	配电箱	1、名称：A型应急照明集中电源 YJ1(内置参数详见设计) 2、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 3、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 4、安装方式：挂墙明装	台	2	3012.50	6025.00	
21	030404017147	配电箱	1、名称：A型应急照明集中电源 YJ2(内置参数详见设计) 2、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 3、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 4、安装方式：挂墙明装	台	2	3012.50	6025.00	
22	030404017136	配电箱	1、名称：配电箱 JX(内置参数详见设计) 2、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 3、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 4、安装方式：挂墙明装	台	2	2292.30	4584.60	
23	030411003022	桥架	1、名称：封闭式金属桥架 2、规格：400*150 3、材质：热镀锌 4、类型：槽式桥架，含盖板 5、接地方式：按设计及规范要求	m	128.6	166.46	21406.76	
24	030411003023	桥架	1、名称：封闭式金属桥架 2、规格：300*150 3、材质：热镀锌 4、类型：槽式桥架，含盖板 5、接地方式：按设计及规范要求	m	28.5	143.24	4082.34	
本页小计							42123.70	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区17#楼水电　　堂前人家东区项目施工　　第7页 共43页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
25	030411003024	桥架	1、名称：封闭式金属桥架 2、规格：100*100 3、材质：热镀锌 4、类型：槽式桥架，含盖板 5、接地方式：按设计及规范要求	m	238.9	72.43	17303.53	
26	030411003027	桥架	1、名称：防水金属桥架 2、规格：100*100 3、材质：热镀锌 4、类型：槽式桥架，含盖板 5、接地方式：按设计及规范要求	m	48.5	72.43	3512.86	
27	030413001005	铁构件	1、名称：桥架支架 2、材质：型钢 3、规格：综合	kg	517.58	23.24	12028.56	
28	030411001041	配管	1、名称：电线管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：SC100 4、配置形式：暗配	m	54	107.80	5821.20	
29	030411001077	配管	1、名称：电线管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：SC40 4、配置形式：暗配	m	15.2	43.13	655.58	
30	030411001042	配管	1、名称：电线管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：SC32 4、配置形式：暗配	m	20.8	30.74	639.39	
31	030411001043	配管	1、名称：电线管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：SC25 4、配置形式：暗配	m	27.4	26.56	727.74	
32	030411001044	配管	1、名称：电线管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：SC20 4、配置形式：暗配	m	678.4	19.81	13439.10	
33	030411001045	配管	1、名称：电线管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：SC50 4、配置形式：明敷	m	45.4	52.79	2396.67	
34	030411001046	配管	1、名称：电线管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：SC40 4、配置形式：明敷	m	53.98	45.51	2456.63	
35	030411001047	配管	1、名称：电线管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：SC32 4、配置形式：明敷	m	71.83	37.18	2670.64	
本页小计							61651.90	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
36	030411001048	配管	1、名称：电线管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：SC25 4、配置形式：明敷	m	92.89	32.45	3014.28	
37	030411001049	配管	1、名称：电线管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：SC20 4、配置形式：明敷	m	4.38	26.56	116.33	
38	030411001051	配管	1、名称：电线管 2、材质：紧定式镀锌电线管 3、规格：JDG20 4、配置形式：暗配 5、接地要求：按设计及规范要求	m	3680.65	10.71	39419.76	
39	030411001052	配管	1、名称：电线管 2、材质：PVC塑料管 3、规格：PVC32 4、配置形式：暗配	m	560.3	16.38	9177.71	
40	030411001053	配管	1、名称：电线管 2、材质：PVC塑料管 3、规格：PVC25 4、配置形式：暗配	m	3510.45	14.19	49813.29	
41	030411001054	配管	1、名称：电线管 2、材质：PVC塑料管 3、规格：PVC20 4、配置形式：暗配	m	10542.5	12.04	126931.70	
42	031002003054	套管	1、名称、类型：一般穿楼板钢套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN32 4、填料材质：按设计及规范要求	个	68	34.28	2331.04	
43	031002003055	套管	1、名称、类型：一般穿楼板钢套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN50 4、填料材质：按设计及规范要求	个	136	36.04	4901.44	
44	031002003056	套管	1、名称、类型：刚性防水套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN40 4、填料材质：按设计及规范要求	个	2	64.40	128.80	
45	031002003057	套管	1、名称、类型：刚性防水套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN150 4、填料材质：按设计及规范要求	个	18	80.67	1452.06	
本页小计							237286.41	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
46	030408001040	电力电缆	1、名称：矿物绝缘电缆 2、型号：RTTZ 3、规格：4*25+1*16mm2 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：穿管或桥架敷设,含管道井竖向敷设 6、电压等级（kV）：1KV	m	571.48	179.65	102666.38	
47	030408001041	电力电缆	1、名称：矿物绝缘电缆 2、型号：RTTZ 3、规格：5*4mm2 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：穿管或桥架敷设,含管道井竖向敷设 6、电压等级（kV）：1KV	m	102.4	54.46	5576.70	
48	030408001043	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：WDZNC-YJY 3、规格：5*16mm2 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：穿管或桥架敷设 6、电压等级（kV）：1KV	m	18.6	99.41	1849.03	
49	030408001044	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：WDZC-YJY 3、规格：5*16mm2 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：穿管或桥架敷设 6、电压等级（kV）：1KV	m	58.9	99.41	5855.25	
50	030408001054	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：WDZNC-YJY 3、规格：5*10mm2 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：穿管或桥架敷设 6、电压等级（kV）：1KV	m	99.7	64.66	6446.60	
51	030408001045	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：WDZNC-YJY 3、规格：4*10mm2 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：穿管或桥架敷设 6、电压等级（kV）：1KV	m	19.18	47.78	916.42	
本页小计							123310.38	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
52	030408001058	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：WDZNC-YJY 3、规格：5*6mm2 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：穿管或桥架敷设,含管道井竖向敷设 6、电压等级（kV）：1KV	m	66.8	48.83	3261.84	
53	030408001046	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：WDZC-YJY 3、规格：5*4mm2 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：穿管或桥架敷设,含管道井竖向敷设 6、电压等级（kV）：1KV	m	257.28	30.66	7888.20	
54	030408001047	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：WDZNC-YJY 3、规格：5*4mm2 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：穿管或桥架敷设,含管道井竖向敷设 6、电压等级（kV）：1KV	m	110.48	31.40	3469.07	
55	030408001056	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：WDZNC-YJY 3、规格：4*6mm2 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：穿管或桥架敷设 6、电压等级（kV）：1KV	m	6.11	36.03	220.14	
56	030408001057	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：WDZNC-YJY 3、规格：3*6mm2 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：穿管或桥架敷设 6、电压等级（kV）：1KV	m	6.11	28.59	174.68	
57	030408001055	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：WDZNC-YJY 3、规格：4*2.5mm2 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：穿管或桥架敷设 6、电压等级（kV）：1KV	m	8.55	15.51	132.61	
本页小计							15146.54	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
58	030408001052	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：YQW 3、规格：4*2.5mm2 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：穿管或桥架敷设 6、电压等级（kV）：1KV	m	9.45	18.59	175.68	
59	030408006033	电力电缆头	1、名称：户内干包式电力电缆头制作、安装 2、规格：RTTZ-4×25+1×16 3、材质、类型：干包终端头 4、电压等级（kV）：1KV	个	16	161.92	2590.72	
60	030408006034	电力电缆头	1、名称：户内干包式电力电缆头制作、安装 2、规格：16mm2 3、材质、类型：压铜接线端子 4、电压等级（kV）：1KV	个	180	9.65	1737.00	
61	030408006036	电力电缆头	1、名称：户内干包式电力电缆头制作、安装 2、规格：10mm2 3、材质、类型：压铜接线端子 4、电压等级（kV）：1KV	个	28	8.74	244.72	
62	030408006043	电力电缆头	1、名称：户内干包式电力电缆头制作、安装 2、规格：6mm2 3、材质、类型：压铜接线端子 4、电压等级（kV）：1KV	个	76	9.42	715.92	
63	030408006037	电力电缆头	1、名称：户内干包式电力电缆头制作、安装 2、规格：4mm2 3、材质、类型：压铜接线端子 4、电压等级（kV）：1KV	个	767	5.33	4088.11	
本页小计							9552.15	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
64	030408006041	电力电缆头	1、名称：户内干包式电力电缆头制作、安装 2、规格：2.5mm2 3、材质、类型：压铜接线端子 4、电压等级（kV）：1KV	个	1671	4.32	7218.72	
65	030411004028	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZC-BYJ 4、规格：16mm2	m	1652.5	20.08	33182.20	
66	030411004029	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：桥架内敷设 3、型号：WDZC-BYJ 4、规格：16mm2	m	398.5	20.08	8001.88	
67	030411004030	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZC-BYJ 4、规格：4mm2	m	49.8	5.90	293.82	
68	030411004031	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZC-BYJ 4、规格：2.5mm2	m	6048.5	4.16	25161.76	
69	030411004032	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZNC-BYJ 4、规格：2.5mm2	m	6698.48	4.34	29071.40	
70	030411004034	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：桥架内敷设 3、型号：WDZC-BYJ 4、规格：2.5mm2	m	398.63	3.71	1478.92	
71	030411004060	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZNC-BYJ 4、规格：1.5mm2	m	8.76	3.12	27.33	
72	030411004061	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内或桥架穿线 3、型号：WDZC-RYJS 4、规格：4*1.5mm2	m	277.9	9.13	2537.23	
73	030411004035	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：BV 4、规格：4mm2	m	12480.6	5.64	70390.58	
本页小计							177363.84	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
74	030411004036	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：BV 4、规格：2.5mm2	m	31750.4	3.93	124779.07	
75	030412004010	装饰灯	1、名称：集中电源疏散照明灯（A型） 2、型号：A-ZFJC-E10W-A603B(DC36V) 3、安装形式：壁装	套	11	74.80	822.80	
76	030412004022	装饰灯	1、名称：集中电源疏散照明灯（A型） 2、型号：A-ZFJC-E6W-A603HC(DC36V) 3、安装形式：壁装	套	2	74.80	149.60	
77	030412004012	装饰灯	1、名称：集中电源疏散照明灯（A型） 2、型号：A-ZFJC-E9W-A803(DC36V) 光通量≥1080Lm 3、安装形式：吸顶安装	套	143	85.31	12199.33	
78	030412004013	装饰灯	1、名称：集中电源疏散照明灯（A型） 2、型号：A-ZFJC-E6W-A603HC(DC36V) 光通量≥600Lm,防护等级IP67 3、安装形式：吸顶安装	套	4	85.31	341.24	
79	030412004014	装饰灯	1、名称：疏散出口标志灯 2、型号：A-BLJC-1LROXEⅡ1W-A431B(DC36V) 3、安装形式：壁装	套	41	72.18	2959.38	
80	030412004016	装饰灯	1、名称：安全出口标志灯 2、型号：A-BLJC-1LROXEⅡ1W-A431B(DC36V) 3、安装形式：壁装	套	4	83.91	335.64	
81	030412004017	装饰灯	1、名称：楼层标志灯 2、型号：A-BLJC-1LROXEⅡ1W-A431B(DC36V) 3、安装形式：壁装	套	41	72.26	2962.66	
本页小计							144549.72	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
82	030412004019	装饰灯	1、名称：双面方向标志灯 2、型号：A-BLJC-2 LROXEⅡ1W-A430B (DC36V) 3、安装形式：吊装	套	4	91.07	364.28	
83	030412004018	装饰灯	1、名称：方向标志灯 2、型号：A-BLJC-1 LROXEⅡ1W-A431B (DC36V) 3、安装形式：壁装	套	47	71.30	3351.10	
84	030412001001	普通灯具	1、名称：声光感应灯 (带光控声控延时开关) 2、规格：LED,12W 3、类型：　吸顶安装	套	81	80.35	6508.35	
85	030412001014	普通灯具	1、名称：防水声光感应灯 (带光控声控延时开关) 2、规格：LED,12W 3、类型：　吸顶安装	套	4	87.34	349.36	
86	030412001011	普通灯具	1、名称：声光感应壁灯 (带光控声控延时开关) 2、规格：LED,12W 3、类型：　吸顶安装	套	13	78.08	1015.04	
87	030412001016	普通灯具	1、名称：防水声光感应壁灯 (带光控声控延时开关) 2、规格：LED,12W 3、类型：　吸顶安装	套	2	85.07	170.14	
88	030412001012	普通灯具	1、名称：水井防水壁灯(带防护罩) 2、规格：LED,11W 3、类型：壁装	套	36	59.74	2150.64	
89	030412001017	普通灯具	1、名称：电气井道灯（带防护罩） 2、规格：LED 11W 3、类型：底边距门框0.15m挂壁明装	套	71	59.91	4253.61	
90	030412001009	普通灯具	1、名称：井道照明灯（加防护罩） 2、规格：LED 18W	套	22	59.91	1318.02	
本页小计							19480.54	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
91	030412004020	装饰灯	1、名称：LED筒灯 2、规格：5W 3、安装形式：嵌入式安装	套	72	77.08	5549.76	
92	030412004021	装饰灯	1、名称：LED声光感应筒灯 (带光控声控延时开关) 2、规格：5W 3、安装形式：嵌入式安装	套	151	90.18	13617.18	
93	030412001013	普通灯具	1、名称：节能吸顶灯 2、规格：LED,12W	套	2192	62.88	137832.96	
94	030412001015	普通灯具	1、名称：防水型节能吸顶灯 (防护等级为IP54) 2、规格：LED,12W	套	136	69.87	9502.32	
95	030412005001	荧光灯	1、名称：节能单管荧光灯 2、规格：LED,8W 3、安装形式：吸顶安装	套	8	63.64	509.12	
96	030412005002	荧光灯	1、名称：节能双管荧光灯 2、规格：LED,2×18W 3、安装形式：吸顶安装	套	4	99.72	398.88	
97	030404034001	照明开关	1、名称：单联单控照明开关 2、规格：250V,10A 3、安装方式：暗装	个	2364	19.45	45979.80	
98	030404034005	照明开关	1、名称：单联单控带插座开关 2、规格：250V,10A 3、安装方式：暗装	个	14	19.45	272.30	
99	030404034002	照明开关	1、名称：双联单控照明开关 2、规格：250V,10A 3、安装方式：暗装	个	4	26.97	107.88	
100	030404034004	照明开关	1、名称：单联双控照明开关 2、规格：250V，10A 3、安装方式：嵌墙安装，下沿距地1.3M	个	4	20.26	81.04	
101	030404035001	插座	1、名称：单相暗插座 2、材质：二，三极安全插座 3、规格：250V,10A 4、安装方式：暗装	个	2266	22.60	51211.60	
本页小计							265062.84	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
102	030404035011	插座	1、名称：防溅单相暗插座 2、材质：二，三极安全插座,加防水外壳，IP54 3、规格：250V,10A 4、安装方式：暗装	个	550	23.39	12864.50	
103	030404035013	插座	1、名称：UPS专用插座 2、材质：单相三极安全插座 3、规格：250V,16A 4、安装方式：暗装	个	2	52.40	104.80	
104	030411006002	接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：铁 3、规格：86型 4、安装形式：暗装,含盖板、凿墙洞及修补费用	个	526	8.55	4497.30	
105	030411006013	接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：塑料 3、规格：86型 4、安装形式：暗装,含盖板、凿墙洞及修补费用	个	2567	8.19	21023.73	
106	030411006003	接线盒	1、名称：开关盒 2、材质：塑料 3、规格：86型 4、安装形式：暗装,含凿墙洞及修补费用	个	5204	8.40	43713.60	
107	030409004005	均压环	1、名称：均压环敷设 2、材质：利用圈梁钢筋 3、规格：2*Φ16mm	m	887.3	9.04	8021.19	
108	030409003002	避雷引下线	1、名称：防雷引下线 2、材质：柱钢筋 3、规格：2*Φ16mm 4、安装部位：柱内	m	1269.8	24.04	30525.99	
109	030409002006	接地母线	1、名称：接地母线 2、材质：镀锌扁钢 3、规格：-40*4 4、安装部位：室内	m	452.2	28.05	12684.21	
110	030409002002	接地母线	1、名称：接地母线 2、材质：不锈钢 3、规格：-40*4	m	15.8	48.38	764.40	
111	030409002007	接地母线	1、名称：接地母线 2、材质：镀锌扁钢 3、规格：-25*4 4、安装部位：室内	m	89.68	25.73	2307.47	
本页小计							136507.19	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
112	030409002008	接地母线	1、名称：接地母线 2、材质：铜芯线 3、规格：25mm2 4、安装部位：室内	m	30.1	24.90	749.49	
113	030409005002	避雷网	1、名称：避雷网 2、材质：镀锌圆钢 3、规格：10mm内 4、安装形式：沿折板支架敷设	m	439.8	46.05	20252.79	
114	030409008007	等电位端子箱、测试板	1、名称：总等电位箱 2、规格：距地0.3m安装	台	2	351.53	703.06	
115	030409008008	等电位端子箱、测试板	1、名称：分等电位箱 2、规格：距地0.3m安装	台	158	38.47	6078.26	
116	030409008006	等电位端子箱、测试板	1、名称：测试点	个	4	50.87	203.48	
117	030414011002	接地装置	1、名称：接地装置调试 接地网	系统	1	982.66	982.66	
118	030414002001	送配电装置系统	1、名称：送配电装置系统调试 2、电压等级（kV）：1kV以下 3、类型：交流供电(综合)	系统	2	907.81	1815.62	
		分部小计					1527632.11	
		弱电预埋						
119	030411005005	接线箱	1、名称：弱电箱 2、安装形式：距地0.3m安装	个	2	229.06	458.12	
120	030411005006	接线箱	1、名称：家庭多媒体信息箱 2、规格：400×300×120mm 3、安装形式：距地0.3m安装	个	68	214.46	14583.28	
121	030411003025	桥架	1、名称：封闭式金属桥架 2、规格：300*100 3、材质：热镀锌 4、类型：槽式桥架 5、接地方式：按设计及规范要求	m	124.7	106.87	13326.69	
122	030413001006	铁构件	1、名称：桥架支架 2、材质：镀锌型钢 3、规格：综合	kg	114.72	21.89	2511.22	
123	030411001055	配管	1、名称：电线管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：RC25 4、配置形式：暗配	m	179.5	26.56	4767.52	
本页小计							66432.19	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
124	030411001056	配管	1、名称：电线管 2、材质：紧定式镀锌电线管 3、规格：JDG25 4、配置形式：暗配 5、接地要求：按设计及规范要求	m	4288.9	15.74	67507.29	
125	030411001060	配管	1、名称：电线管 2、材质：紧定式镀锌电线管 3、规格：JDG20 4、配置形式：暗配 5、接地要求：按设计及规范要求	m	5120.3	10.71	54838.41	
126	030411006014	接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：铁 3、规格：86型 4、安装形式：暗装，含盖板、凿墙洞及修补费用	个	326	8.55	2787.30	
127	030411006016	接线盒	1、名称：开关盒 2、材质：铁 3、规格：86型 4、安装形式：暗装，含凿墙洞及修补费用	个	882	8.40	7408.80	
128	030411004038	配线	1、名称：预留引线钢丝	m	12402.5	0.52	6449.30	
		分部小计					174637.93	
		给水						
129	031001006025	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PP-R 冷水管 S4 De32 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：按设计及规范要求 6、含管件	m	1842.6	33.00	60805.80	
130	031001006026	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PP-R 冷水管 S4 De25 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：按设计及规范要求 6、含管件	m	542.7	27.89	15135.90	
本页小计							214932.80	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
131	031001006027	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PP-R 冷水管 S4 De20 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：按设计及规范要求 6、含管件	m	2297.8	24.82	57031.40	
132	031001006028	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：热水 3、材质、规格：PP-R 热水管 S3.2 De20 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：按设计及规范要求 6、含管件	m	2975.68	26.08	77605.73	
133	031001003001	不锈钢管	1、安装部位：室内 2、介质：热水 3、规格、压力等级：薄壁不锈钢管DN15 4、连接形式：丝扣连接 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：按设计及规范要求 6、含管件等	m	125.4	48.50	6081.90	
134	031002003058	套管	1、名称、类型：一般穿楼板钢套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN32 4、填料材质：按设计及规范要求	个	175	34.28	5999.00	
135	031002003060	套管	1、名称、类型：一般穿楼板钢套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN40 4、填料材质：按设计及规范要求	个	155	34.98	5421.90	
136	031002003061	套管	1、名称、类型：一般穿楼板钢套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN80 4、填料材质：按设计及规范要求	个	8	42.67	341.36	
本页小计							152481.29	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
137	031002003062	套管	1、名称、类型：一般穿楼板钢套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN100 4、填料材质：按设计及规范要求	个	52	57.08	2968.16	
138	031003001025	螺纹阀门	1、类型：截止阀 J11T-16 2、材质：铜 3、规格、压力等级：DN25 4、连接形式：螺纹连接	个	180	56.91	10243.80	
139	031003001026	螺纹阀门	1、类型：截止阀 2、材质：铜 3、规格、压力等级：DN15 4、连接形式：螺纹连接	个	92	38.30	3523.60	
140	031003001027	螺纹阀门	1、类型：止回阀 2、材质：铜 3、规格、压力等级：DN15 4、连接形式：螺纹连接	个	24	38.30	919.20	
141	031003001028	螺纹阀门	1、类型：自动排气阀 2、材质：铜 3、规格、压力等级：DN15 4、连接形式：螺纹连接	个	24	59.99	1439.76	
142	031003001029	螺纹阀门	1、类型：安全阀 A21H-16C 2、规格、压力等级：DN15 3、连接形式：螺纹连接	个	24	57.44	1378.56	
143	031003001030	螺纹阀门	1、类型：可调式减压稳压阀 Y13X-6T 2、规格、压力等级：DN25 3、连接形式：螺纹连接	个	20	176.34	3526.80	
144	031003001031	螺纹阀门	1、类型：可调式减压稳压阀 Y13X-6T 2、规格、压力等级：DN15 3、连接形式：螺纹连接	个	20	130.62	2612.40	
本页小计							26612.28	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
145	031208002004	管道绝热	1、绝热材料品种：B1级橡塑管壳 2、绝热厚度：50mm 3、管道外径：57mm以下	m3	39.29	1626.67	63911.86	
146	031208002006	管道绝热	1、绝热材料品种：B1级橡塑管壳 2、绝热厚度：20mm 3、管道外径：57mm以下	m3	11.2	2146.79	24044.05	
147	031208007001	防潮层、保护层	1、材料：铝板 2、厚度：0.3mm 3、层数：单层 4、对象：水管	m2	2320.89	72.62	168543.03	
		分部小计					511534.21	
		排水						
148	031001006029	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：加强型PVC-U中空螺旋消音管 De160 4、连接形式：零件粘接 5、压力试验及吹、洗设计要求：按设计及规范要求	m	129.8	108.90	14135.22	
149	031001006030	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：加强型PVC-U中空螺旋消音管 De110 4、连接形式：零件粘接 5、阻火圈设计要求：按设计及规范要求 6、压力试验及吹、洗设计要求：按设计及规范要求 7、含阻火圈	m	1698.4	74.61	126717.62	
150	031001006031	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：PVC-U排水管 De110 4、连接形式：零件粘接 5、阻火圈设计要求：按设计及规范要求 6、压力试验及吹、洗设计要求：按设计及规范要求 7、含同层排水接口管件等	m	132.7	97.12	12887.82	
本页小计							410239.60	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
151	031001006032	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：PVC-U中空螺旋消音管De75 4、连接形式：零件粘接 5、阻火圈设计要求：按设计及规范要求 6、压力试验及吹、洗设计要求：按设计及规范要求	m	399.76	50.30	20107.93	
152	031001006033	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：PVC-U中空螺旋消音管De50 4、连接形式：零件粘接 5、阻火圈设计要求：按设计及规范要求 6、压力试验及吹、洗设计要求：按设计及规范要求	m	589.6	35.85	21137.16	
153	031004006001	大便器	1、材质：陶瓷 2、规格、类型：坐便器	组	68	508.97	34609.96	
154	031004004001	洗涤盆	1、材质：陶瓷 2、规格、类型：洗菜盆 3、附件名称、数量：快开龙头 DN15	组	68	366.85	24945.80	
155	031004014012	给、排水附（配）件	1、名称：地漏 2、材质：塑料 3、型号、规格：DN50	个	36	30.65	1103.40	
156	031004014013	给、排水附（配）件	1、名称：洗衣机专用地漏 2、材质：塑料 3、型号、规格：DN50	个	68	33.09	2250.12	
157	031002003063	套管	1、名称、类型：刚性防水套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN150 4、填料材质：按设计及规范要求	个	32	109.05	3489.60	
158	031002003064	套管	1、名称、类型：刚性防水套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN200 4、填料材质：按设计及规范要求	个	16	175.40	2806.40	
本页小计							110450.37	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
159	031004003001	洗脸盆	1、名称：洗脸盆、浴盆预留 2、规格、类型：DN50	组	204	37.62	7674.48	
160	031006005001	太阳能集热装置	1、型号、规格：太阳能热水器 2、附件名称、规格、数量：1645*1685mm，集热面积2.55m2，日均产热水量175L,出水温度55℃，重量258Kg，功率1.5KW 3、含支架等付配件	套	24	2855.53	68532.72	
161	010101003001	挖沟槽土方	1、土壤类别：详见现场土质 2、挖土深度：综合 3、弃土运距：自行考虑	m3	22.34	72.53	1620.32	
162	010103001001	回填方	1、密实度要求：按设计及规范要求 2、填方材料品种：现场原土	m3	22.34	46.19	1031.88	
		分部小计					343050.43	
		雨水/冷凝水						
163	031001006005	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：雨水 3、材质、规格：加强型HRS型高层雨水管(抗紫外线) De160 4、连接形式：承插粘结 5、压力试验及吹、洗设计要求：按设计及规范要求	m	76.5	67.82	5188.23	
164	031001006034	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：雨水 3、材质、规格：加强型HRS型高层雨水管(抗紫外线) De110 4、连接形式：承插粘结 5、压力试验及吹、洗设计要求：按设计及规范要求 6、含雨水斗	m	495.2	49.97	24745.14	
本页小计							108792.77	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
165	031001006035	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：雨水 3、材质、规格：加强型HRS型高层雨水管(抗紫外线) De50 4、连接形式：承插粘结 5、压力试验及吹、洗设计要求：按设计及规范要求	m	17.34	20.92	362.75	
166	031001006020	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：冷凝水 3、材质、规格：PVC-U排水管(抗紫外线) De75 4、连接形式：承插粘结 5、压力试验及吹、洗设计要求：按设计及规范要求	m	529.04	29.84	15786.55	
167	031001006036	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：冷凝水 3、材质、规格：PVC-U排水管(抗紫外线) De50 4、连接形式：承插粘结 5、压力试验及吹、洗设计要求：按设计及规范要求	m	128.9	20.33	2620.54	
168	031004014009	给、排水附（配）件	1、名称：地漏 2、材质：塑料 3、型号、规格：DN50	个	187	30.65	5731.55	
		分部小计					54434.76	
		压力排水						
169	030109001005	离心式泵	1、名称：排水泵 2、型号：JYWQ80-40-15-1600-4 3、规格：Q=40m3/h,H=15m,N=4Kw 4、减振装置形式、数量：按设计及规范要求 5、含接线及调试	台	4	2585.84	10343.36	
本页小计							34844.75	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
170	031001001001	镀锌钢管	1、安装部位：室内 2、介质：废水 3、规格、压力等级：DN100 4、连接形式：沟槽连接 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：按设计及规范要求	m	53.6	108.05	5791.48	
171	031001001002	镀锌钢管	1、安装部位：室内 2、介质：废水 3、规格、压力等级：DN80 4、连接形式：沟槽连接 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：按设计及规范要求	m	35.4	79.25	2805.45	
172	031001003002	不锈钢管	1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、规格、压力等级：不锈钢管DN150 壁厚6mm 4、连接形式：沟槽连接 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：按设计及规范要求	m	7	550.60	3854.20	
173	031003003010	法兰阀门	1、类型：带锁具暗杆闸阀 2、材质：铸铁 3、规格、压力等级：DN80 4、连接形式：法兰连接 5、含法兰、不锈钢螺栓、螺母	个	4	582.19	2328.76	
174	031003003011	法兰阀门	1、类型：止回阀 2、材质：铸铁 3、规格、压力等级：DN80 4、连接形式：法兰连接 5、含法兰、不锈钢螺栓、螺母	个	4	537.71	2150.84	
175	031003010001	软接头	1、材质：橡胶接头 2、规格：DN80 3、连接形式：法兰连接 4、含法兰、不锈钢螺栓、螺母	个	4	268.98	1075.92	
本页小计							18006.65	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
176	031003003013	法兰阀门	1、类型：偏心异径管 2、材质：铸铁 3、规格、压力等级：DN80 4、连接形式：法兰连接 5、含法兰、不锈钢螺栓、螺母	个	4	315.89	1263.56	
177	030601002001	压力仪表	1、名称：压力表 2、型号：Y-100	台	4	138.01	552.04	
178	030815001001	管架制作安装	1、材质:型钢 ， 2、管架形式:一般管架	kg	184.54	16.56	3055.98	
179	031202003001	一般钢结构防腐蚀	1、除轻锈后两遍防锈漆,再刷灰色调和漆二道	Kg	184.54	2.71	500.10	
180	031002003007	套管	1、名称、类型：刚性防水套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN150 4、填料材质：按设计及规范要求	个	4	109.05	436.20	
181	031002003070	套管	1、名称、类型：A型刚性防水套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN200 4、填料材质：按设计及规范要求	个	6	175.40	1052.40	
		分部小计					35210.29	
		送排风						
182	030108003001	轴流通风机	1、名称：壁式轴流风机(带阀) 2、规格：风量600m3/h,全压40Pa,功率25W,噪声57dB(A) 3、含接线及调试	台	4	643.34	2573.36	
183	030108006001	其他风机	1、名称：无动力风帽 2、规格：Φ710 3、材质：不锈钢	台	4	203.23	812.92	
184	030701003001	空调器	1、名称：墙式新风机 2、规格：风量100m3/h,全压40Pa,功率20W,噪声≤32dB(A),带除霾装置 3、含接线及调试	台	270	550.68	148683.60	
本页小计							158930.16	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
185	031002003067	套管	1、名称、类型：一般穿楼板钢套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：Φ120 4、填料材质：按设计及规范要求	个	430	77.87	33484.10	
186	031002003068	套管	1、名称、类型：一般穿楼板钢套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：Φ100 4、填料材质：按设计及规范要求	个	396	57.08	22603.68	
187	031002003069	套管	1、名称、类型：一般穿楼板钢套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：Φ110 4、填料材质：按设计及规范要求	个	136	57.08	7762.88	
		分部小计					215920.54	
		火灾报警						
188	030411005007	接线箱	1、名称：接线端子箱 2、型号：GST-JX100 3、安装形式：按设计要求	个	6	263.47	1580.82	
189	030411003026	桥架	1、名称：耐火封闭金属桥架 (内有防火隔板) 2、规格：150*100 3、材质：热镀锌 4、类型：槽式桥架，含盖板 5、接地方式：按设计及规范要求	m	136.2	88.33	12030.55	
190	030413001007	铁构件	1、名称：桥架支架 2、材质：型钢 3、规格：综合	kg	150.01	23.24	3486.23	
191	030411001070	配管	1、名称：电线管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：SC32 4、配置形式：暗配	m	69.97	37.18	2601.48	
192	030411001061	配管	1、名称：电线管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：SC25 4、配置形式：暗配	m	115.64	32.45	3752.52	
193	030411001062	配管	1、名称：电线管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：SC20 4、配置形式：暗配	m	406.87	26.56	10806.47	
本页小计							98108.73	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
194	030411001063	配管	1、名称：电线管 2、材质：紧定式镀锌电线管 3、规格：JDG20 4、配置形式：暗配 5、接地要求：按设计及规范要求	m	1878.6	10.71	20119.81	
195	030411004005	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内敷设 3、型号：WDZNC-BYJ 4、规格：2.5mm2	m	674.6	4.34	2927.76	
196	030411004019	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内敷设 3、型号：WDZNC-RYJS 4、规格：2*1.5mm2	m	248.7	4.65	1156.46	
197	030411004039	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内敷设 3、型号：WDZNC-RYJS 4、规格：2*2.5mm2	m	1648.7	7.59	12513.63	
198	030411004041	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内敷设 3、型号：WDZNC-RYJS 4、规格：4*1.5mm2	m	190.73	9.13	1741.36	
199	030411004043	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：桥架内敷设 3、型号：WDZNC-RYJS 4、规格：4*1.5mm2	m	10.47	9.09	95.17	
200	030408001053	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：WDZNC-KYJY 3、规格：3*2.5mm2 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：穿管或桥架敷设	m	85.87	15.09	1295.78	
201	030408006042	电力电缆头	1、名称：户内干包式电力电缆头制作、安装 2、规格：WDZNC-KYJY-3*2.5 3、材质、类型：压铜接线端子 4、电压等级（kV）：1KV	个	2	12.96	25.92	
本页小计							39875.89	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
202	030904001005	点型探测器	1、名称：点型感烟探测器 2、线制：总线制	个	219	94.17	20623.23	
203	030904003001	按钮	1、名称：消火栓按钮(消防箱带来)	个	41	143.44	5881.04	
204	030904003002	按钮	1、名称：手动报警按钮 （不带电话插孔）	个	40	173.44	6937.60	
205	030904005001	声光报警器	1、名称：声光报警器	个	41	157.95	6475.95	
206	030904007001	消防广播（扬声器）	1、名称：消防广播（阻燃材料） 2、安装方式：吸顶安装	个	47	63.42	2980.74	
207	030904007002	消防广播（扬声器）	1、名称：消防广播（阻燃材料） 2、安装方式：挂壁安装	个	32	53.29	1705.28	
208	030904006001	消防报警电话	1、名称：消防电话插孔	个	40	70.72	2828.80	
209	030904006002	消防报警电话	1、名称：总线消防电话分机	个	10	93.22	932.20	
210	030904009001	重复显示器	1、多线制：火灾显示盘 2、总线制：总线制	台	4	1760.98	7043.92	
211	030411006004	接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：铁 3、规格：86型 4、安装形式：暗装,含盖板、凿墙洞及修补费用	个	474	8.19	3882.06	
212	030904008001	模块	1、名称：短路隔离器	个	40	220.34	8813.60	
213	030904008002	模块	1、名称：输入模块	个	13	218.34	2838.42	
214	030904008004	模块	1、名称：广播控制模块	个	4	237.34	949.36	
215	030904008008	模块	1、名称：总线联动控制模块	个	65	327.82	21308.30	
		分部小计					167334.46	
		报警主线						
216	030411004064	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：桥架内敷设 3、型号：WDZNC-BYJ 4、规格：2.5mm2	m	3194	3.86	12328.84	
217	030411004065	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：桥架内敷设 3、型号：WDZNC-RYJS 4、规格：2*1.5mm2	m	2120	4.83	10239.60	
本页小计							115768.94	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
218	030411004066	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：线槽内敷设 3、型号：WDZNC-RYJS 4、规格：2*2.5mm2	m	530	7.33	3884.90	
		分部小计					26453.34	
		消防电源监控						
219	030411001071	配管	1、名称：电线管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：SC25 4、配置形式：暗配	m	68.26	32.45	2215.04	
220	030411001064	配管	1、名称：电线管 2、材质：紧定式镀锌电线管 3、规格：JDG25 4、配置形式：暗配 5、接地要求：按设计及规范要求	m	175.4	15.74	2760.80	
221	030411004044	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内敷设 3、型号：WDZNC-BYJ 4、规格：2.5mm2	m	427.5	4.34	1855.35	
222	030411004045	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：桥架内敷设 3、型号：WDZNC-BYJ 4、规格：2.5mm2	m	31.24	3.86	120.59	
223	030411004046	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内敷设 3、型号：WDZNC-RYJS 4、规格：2*1.5mm2	m	256.5	4.65	1192.73	
224	030411004047	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：桥架内敷设 3、型号：WDZNC-RYJS 4、规格：2*1.5mm2	m	15.68	4.83	75.73	
225	030503006001	传感器	1、名称：消防电源监控模块 2、规格：装于配电箱内	个	11	267.69	2944.59	
		分部小计					11164.83	
		应急照明集中控制						
本页小计							15049.73	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
226	030411001065	配管	1、名称：电线管 2、材质：紧定式镀锌电线管 3、规格：JDG20 4、配置形式：暗配 5、接地要求：按设计及规范要求	m	108.9	10.71	1166.32	
227	030411001072	配管	1、名称：电线管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：SC20 4、配置形式：暗配	m	18.4	26.56	488.70	
228	030411004048	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内敷设 3、型号：WDZNC-RYJS 4、规格：2*1.5mm2	m	148.9	4.65	692.39	
229	030411004049	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：桥架内敷设 3、型号：WDZNC-RYJS 4、规格：2*1.5mm2	m	4.75	4.83	22.94	
230	030904008013	模块	1、名称：应急照明控制模块	个	6	211.76	1270.56	
		分部小计					3640.91	
		余压监控						
231	030411001073	配管	1、名称：电线管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：SC20 4、配置形式：暗配	m	185.97	26.56	4939.36	
232	030411004050	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内敷设 3、型号：WDZNC-RYJS 4、规格：2*1.5mm2	m	185.97	4.65	864.76	
233	030411004051	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：桥架内敷设 3、型号：WDZNC-RYJS 4、规格：2*1.5mm2	m	7.3	4.83	35.26	
234	030904001001	点型探测器	1、名称：余压传感器	个	34	255.68	8693.12	
235	030904001007	点型探测器	1、名称：余压控制器	个	2	202.56	405.12	
		分部小计					14937.62	
		过载报警信号						
本页小计							18578.53	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
236	030411001067	配管	1、名称：电线管 2、材质：紧定式镀锌电线管 3、规格：JDG20 4、配置形式：暗配 5、接地要求：按设计及规范要求	m	165.2	10.71	1769.29	
237	030411001074	配管	1、名称：电线管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：SC20 4、配置形式：暗配	m	98.5	26.56	2616.16	
238	030411004052	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内敷设 3、型号：WDZNC-RYJS 4、规格：2*2.5mm2	m	255.6	7.59	1940.00	
239	030411004053	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：桥架内敷设 3、型号：WDZNC-RYJS 4、规格：2*2.5mm2	m	19.69	7.60	149.64	
240	030904001003	点型探测器	1、名称：消防配电线路过载探测器	个	11	125.03	1375.33	
		分部小计					7850.42	
		电气火灾监控						
241	030411001068	配管	1、名称：电线管 2、材质：紧定式镀锌电线管 3、规格：JDG20 4、配置形式：暗配 5、接地要求：按设计及规范要求	m	265.62	10.71	2844.79	
242	030411001075	配管	1、名称：电线管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：SC20 4、配置形式：暗配	m	38.69	26.56	1027.61	
243	030411004054	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内敷设 3、型号：WDZNC-RYJS 4、规格：2*1.5mm2	m	317.5	4.65	1476.38	
244	030411004055	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：桥架内敷设 3、型号：WDZNC-RYJS 4、规格：2*1.5mm2	m	3.8	4.83	18.35	
本页小计							13217.55	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
245	030904008014	模块	1、名称：电气火灾监控模块 2、规格：电气火灾终端探测器	个	16	447.51	7160.16	
		分部小计					12527.29	
		防火门监控						
246	030411001069	配管	1、名称：电线管 2、材质：紧定式镀锌电线管 3、规格：JDG25 4、配置形式：暗配 5、接地要求：按设计及规范要求	m	230.9	15.74	3634.37	
247	030411001076	配管	1、名称：电线管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：SC25 4、配置形式：暗配	m	35.84	32.45	1163.01	
248	030411004056	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内敷设 3、型号：WDZNC-BYJ 4、规格：2.5mm2	m	550.4	4.34	2388.74	
249	030411004057	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：桥架内敷设 3、型号：WDZNC-BYJ 4、规格：2.5mm2	m	17.54	3.86	67.70	
250	030411004058	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内敷设 3、型号：WDZNC-RYJS 4、规格：2*1.5mm2	m	325.2	4.65	1512.18	
251	030411004059	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：桥架内敷设 3、型号：WDZNC-RYJS 4、规格：2*1.5mm2	m	8.77	4.83	42.36	
252	030904008010	模块	1、名称：防火门控制器 2、规格：FH1 3、类型：详见设计要求	个	37	206.55	7642.35	
		分部小计					16450.71	
		消火栓						
本页小计							23610.87	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
253	030901002001	消火栓钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：加厚热浸镀锌钢管 DN100 3、连接形式：卡箍连接 4、压力试验及冲洗设计要求：按设计及规范要求 5、含卡箍管件	m	68.5	111.29	7623.37	
254	030901002002	消火栓钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：加厚热浸镀锌钢管 DN65 3、连接形式：卡箍连接 4、压力试验及冲洗设计要求：按设计及规范要求 5、含卡箍管件	m	43.83	76.86	3368.77	
255	030901002003	消火栓钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：热浸镀锌钢管 DN100 3、连接形式：卡箍连接 4、压力试验及冲洗设计要求：按设计及规范要求 5、含卡箍管件	m	128.31	107.08	13739.43	
256	030901002004	消火栓钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：热浸镀锌钢管 DN65 3、连接形式：卡箍连接 4、压力试验及冲洗设计要求：按设计及规范要求 5、含卡箍管件	m	60.8	71.68	4358.14	
257	031201001001	管道刷油	1、除锈级别：除轻锈 2、涂刷遍数、漆膜厚度：防锈漆二道打底，外刷红色调和漆两道，图例字母5~10m标注一个	m2	91.76	22.65	2078.36	
258	031002001001	管道支架	1、材质：型钢 2、管架形式：综合	Kg	587.6	16.61	9760.04	
259	031201003001	金属结构刷油	1、涂刷遍数、漆膜厚度：除锈后刷樟丹两道，灰色调和漆两道	kg	587.6	2.17	1275.09	
本页小计							42203.20	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
260	031208002005	管道绝热	1、绝热材料品种：B1级橡塑管壳 2、绝热厚度：50mm 3、管道外径：57mm以下	m3	0.89	1626.67	1447.74	
261	031208007002	防潮层、保护层	1、材料：铝板 2、厚度：0.3mm 3、层数：单层 4、对象：水管	m2	23.86	72.62	1732.71	
262	031003003012	焊接法兰阀门	1、类型：对夹蝶阀 2、材质：铸铁 3、规格、压力等级：DN100 4、连接形式：法兰连接 5、含法兰、不锈钢螺栓、螺母	个	10	421.05	4210.50	
263	031003001032	螺纹阀门	1、类型：截止阀 J11T-16 2、材质：铜 3、规格、压力等级：DN25 4、连接形式：螺纹连接	个	1	56.91	56.91	
264	031003001035	螺纹阀门	1、类型：自动排气阀 2、材质：铜 3、规格、压力等级：DN25 4、连接形式：螺纹连接	个	1	92.59	92.59	
265	030901010001	室内消火栓	1、名称：薄型单栓带消防软管卷盘组合式消防柜 2、型号、规格：700*1800*160mm 3、附件材质、规格：箱内均设:JPS1.6-19消防软管卷盘一组;DN19长L=30m软管一根;DN6水枪1支;DN65长L=25m尼龙衬胶水龙带一根;Φ19x65直流水枪1支;消防按钮1个;指示灯一只;SNZW65-III减压稳压消火栓一只;MF/ABC4灭火器2具 4、具体详见15S202,P21	套	34	1181.02	40154.68	
本页小计							47695.13	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
266	030901010002	室内消火栓	1、名称：薄型单栓带消防软管卷盘组合式消防柜 2、型号、规格：700*1800*160mm 3、附件材质、规格：箱内均设:JPS1.6-19消防软管卷盘一组;DN19长L=30m软管一根;DN6水枪1支;DN65长L=25m尼龙衬胶水龙带一根;Φ19x65直流水枪1支;消防按钮1个;指示灯一只;SNZ65消火栓一只;MF/ABC4灭火器2具 4、具体详见15S202,P21	套	8	1149.97	9199.76	
267	030901010003	室内消火栓	1、名称：试验消火栓箱 2、型号、规格：800*650*240mm 3、附件材质、规格：DN6水枪1支;DN65长L=25m尼龙衬胶水龙带一根;Φ19x65直流水枪1支;消防按钮1个;指示灯一只;SNZ65消火栓一只 4、具体详见15S202,P54	套	1	690.92	690.92	
268	030901012001	消防水泵接合器	1、名称：室外水泵接合器 2、安装部位：室外 3、型号、规格：SQS150-C 4、附件材质、规格：安全止回阀、蝶阀及井等	套	2	3303.52	6607.04	
269	031003003014	焊接法兰阀门	1、类型：安全止回阀 2、材质：铸铁 3、规格、压力等级：DN100 4、连接形式：法兰连接 5、含法兰、不锈钢螺栓、螺母	个	1	718.88	718.88	
270	030601002002	压力仪表	1、名称：压力表 2、型号：Y-100	台	1	138.01	138.01	
本页小计							17354.61	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
271	031002003016	套管	1、名称、类型：一般穿墙钢套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN150 4、填料材质：按设计及规范要求	个	36	80.67	2904.12	
272	031002003002	套管	1、名称、类型：刚性防水套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN150 4、填料材质：按设计及规范要求	个	2	109.05	218.10	
273	031002003065	套管	1、名称、类型：刚性防水套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN80 4、填料材质：按设计及规范要求	个	1	71.04	71.04	
		分部小计					110446.20	
		喷淋						
274	030901001001	水喷淋钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：热浸镀锌钢管 DN150 3、连接形式：沟槽连接 4、压力试验及冲洗设计要求：按设计及规范要求 5、含沟槽管件	m	16.8	229.66	3858.29	
275	030901001002	水喷淋钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：热浸镀锌钢管 DN100 3、连接形式：沟槽连接 4、压力试验及冲洗设计要求：按设计及规范要求 5、含沟槽管件	m	8.9	114.83	1021.99	
276	030901001003	水喷淋钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：热浸镀锌钢管 DN80 3、连接形式：沟槽连接 4、压力试验及冲洗设计要求：按设计及规范要求 5、含沟槽管件	m	16.2	87.81	1422.52	
本页小计							9496.06	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
277	030901001004	水喷淋钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：热浸镀锌钢管 DN65 3、连接形式：沟槽连接 4、压力试验及冲洗设计要求：按设计及规范要求 5、含沟槽管件	m	1.4	75.30	105.42	
278	030901001005	水喷淋钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：热浸镀锌钢管 DN50 3、连接形式：丝扣连接 4、压力试验及冲洗设计要求：按设计及规范要求	m	6.8	66.33	451.04	
279	030901001006	水喷淋钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：热浸镀锌钢管 DN40 3、连接形式：丝扣连接 4、压力试验及冲洗设计要求：按设计及规范要求	m	25.4	60.71	1542.03	
280	030901001007	水喷淋钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：热浸镀锌钢管 DN32 3、连接形式：丝扣连接 4、压力试验及冲洗设计要求：按设计及规范要求	m	35.8	51.31	1836.90	
281	030901001008	水喷淋钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：热浸镀锌钢管 DN25 3、连接形式：丝扣连接 4、压力试验及冲洗设计要求：按设计及规范要求	m	142.9	45.02	6433.36	
282	031201001004	管道刷油	1、除锈级别：除轻锈 2、涂刷遍数、漆膜厚度：防锈漆二道打底，外刷红色调和漆两道，图例字母5~10m标注一个	m2	39.8	22.65	901.47	
283	031002001004	管道支架	1、材质:型钢 ， 2、管架形式:一般管架	Kg	553.14	16.66	9215.31	
本页小计							20485.53	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
284	031201003006	金属结构刷油	1、支架油漆 ， 2、除锈级别:按规范及设计要求 ， 3、涂刷遍数、漆膜厚度:除锈后刷樟丹两道，灰色调和漆两道	Kg	553.14	2.71	1499.01	
285	030901003003	水喷淋喷头	1、安装部位：直立型玻璃球喷头(无吊顶) 2、材质、型号、规格：ZSTZ-15/68℃ K=80 3、连接形式：螺纹连接	个	40	34.23	1369.20	
286	030901003002	水喷淋喷头	1、安装部位：直立型玻璃球喷头(无吊顶) 2、材质、型号、规格：ZSTZ-15/68℃ K=115 3、连接形式：螺纹连接	个	12	36.01	432.12	
287	030901006001	水流指示器	1、规格、型号：DN150 2、连接形式：法兰连接 3、包括法兰、不锈钢螺栓、螺母	个	1	589.79	589.79	
288	030807003001	阀门	1、名称：法兰信号阀 2、材质：铸铁 3、型号、规格：DN150 4、连接形式：法兰连接 5、包括法兰、不锈钢螺栓、螺母	个	1	761.48	761.48	
289	030901007001	减压孔板	1、材质、规格：不锈钢减压孔板 DN150*48 2、连接形式：法兰	个	1	289.52	289.52	
290	031004014001	给、排水附(配)件	1、名称：排水漏斗 2、材质：钢制 3、型号、规格：DN80 4、安装方式：焊接	个	1	73.87	73.87	
291	030901008001	末端试水装置	1、规格：DN25 2、组装形式：按规范及设计 3、包括球阀、压力表、试水接头的安装	组	1	304.48	304.48	
		分部小计					32107.80	
本页小计							5319.47	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		排烟、正压送风						
292	030702001004	碳钢通风管道	1、名称：风管制作、安装 2、材质：热镀锌钢板 3、形状：矩形 4、规格：周长4000mm以下 5、板材厚度：δ1.0mm 6、管件、法兰等附件及支架设计要求：法兰连接 7、接口形式：咬口	m2	463.95	122.39	56782.84	
293	030702001005	碳钢通风管道	1、名称：风管制作、安装 2、材质：热镀锌钢板 3、形状：矩形 4、规格：周长2000mm以下 5、板材厚度：δ1.0mm 6、管件、法兰等附件及支架设计要求：法兰连接 7、接口形式：咬口	m2	24.65	151.45	3733.24	
294	030702001006	碳钢通风管道	1、名称：风管制作、安装 2、材质：热镀锌钢板 3、形状：矩形 4、规格：周长2000mm以下 5、板材厚度：δ0.75mm 6、管件、法兰等附件及支架设计要求：法兰连接 7、接口形式：咬口	m2	35.09	143.30	5028.40	
295	031201003003	金属结构刷油	1、除锈级别:轻锈， 2、油漆品种:红丹防锈漆2道，灰色调和漆2道， 3、结构类型:一般钢结构	kg	1986.43	2.76	5482.55	
296	030703019001	柔性接口	1、名称:帆布软接口， 2、材质:硅钛合金防火不燃软接， 3、类型:详见设计及规范要求， 4、制作、安装	m2	4.14	106.63	441.45	
本页小计							71468.48	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
297	031208003001	通风管道绝热	1、绝热材料品种：防火岩棉,容重65Kg/m3 2、绝热厚度：40mm	m3	1.7	966.45	1642.97	
298	031208003002	通风管道绝热	1、绝热材料品种：防火岩棉,容重110Kg/m3 2、绝热厚度：50mm	m3	22.59	992.15	22412.67	
299	031208007003	防潮层、保护层	1、材料：复合铝箔 2、层数：单层 3、对象：排烟风管	m2	489.55	45.27	22161.93	
300	030703001002	碳钢阀门	1、名称：70℃防火阀(信号反馈) 2、规格：400*400 3、支架形式、材质：型钢吊架	个	2	219.18	438.36	
301	030703001003	碳钢阀门	1、名称：70℃防火阀(信号反馈) 2、规格：630*1000 3、支架形式、材质：型钢吊架	个	4	647.76	2591.04	
302	030703001026	碳钢阀门	1、名称：70℃防火阀(信号反馈) 2、规格：800*800 3、支架形式、材质：型钢吊架	个	2	540.79	1081.58	
303	030703001023	碳钢阀门	1、名称：70℃防火阀(信号反馈) 2、规格：630*320 3、支架形式、材质：型钢吊架	个	1	272.02	272.02	
304	030703001024	碳钢阀门	1、名称：70℃防火阀(信号反馈) 2、规格：800*320 3、支架形式、材质：型钢吊架	个	1	961.47	961.47	
305	030703001021	碳钢阀门	1、名称：280℃防火阀(信号反馈) 2、规格：630*400 3、支架形式、材质：型钢吊架	个	2	307.97	615.94	
306	030703001007	碳钢阀门	1、名称：电动对开多叶调节阀 2、规格：400*400 3、支架形式、材质：型钢吊架	个	2	228.69	457.38	
307	030703001025	碳钢阀门	1、名称：风管止回阀 2、规格：800*320 3、支架形式、材质：型钢吊架	个	1	229.62	229.62	
本页小计							52864.98	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
308	030703001019	碳钢阀门	1、名称：风管止回阀 2、规格：630*400 3、支架形式、材质：型钢吊架	个	1	198.19	198.19	
309	030703001020	碳钢阀门	1、名称：风管止回阀 2、规格：800*800 3、支架形式、材质：型钢吊架	个	2	309.88	619.76	
310	030703011004	铝及铝合金风口	1、名称：电动多叶送风口 2、规格：800×(800+250) 风量10979.28m3/h	个	34	1193.81	40589.54	
311	030703011008	铝及铝合金风口	1、名称：单层百叶风口 2、规格：1000*400	个	1	251.97	251.97	
312	030703011006	铝及铝合金风口	1、名称：单层百叶侧排风口 2、型号：带调节阀 3、规格：500*200	个	6	112.60	675.60	
313	030108001001	离心式通风机	1、名称：轴流式加压送风机 2、规格：风量42700m3/h,全压674Pa,功率15KW,噪声91dB(A) 3、减振底座形式、数量：按设计要求 4、含接线调试及底座等	台	2	10831.24	21662.48	
314	030108001004	离心式通风机	1、名称：轴流式排烟风机 2、规格：风量16000/8000m3/h,全压759/190Pa,功率8.0/2.0KW,噪声88/76dB(A) 3、减振底座形式、数量：按设计要求 4、含接线调试及底座等	台	1	10354.28	10354.28	
315	030108001003	离心式通风机	1、名称：轴流式补风机 2、规格：风量8500m3/h,全压560Pa,功率2.2KW,噪声81dB(A) 3、减振底座形式、数量：按设计要求 4、含接线调试及底座等	台	1	5731.50	5731.50	
		分部小计					204416.78	
		防火封堵						
本页小计							80083.32	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区17#楼水电　　堂前人家东区项目施工　　第43页 共43页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
316	030408008002	防火堵洞	1、名称：防火堵铜（综合） 2、材质：防火隔板，防火泥，耐火极限不低于楼板耐火极限 3、方式：封堵方式符合消防验收标准	项	1	36105.96	36105.96	
317	031002001006	管道支架	1、名称：抗震支架 2、10Kg以下 3、管架形式：综合	Kg	550	28.52	15686.00	
318	031002001007	管道支架	1、名称：抗震支架 2、10Kg以上 3、管架形式：综合	Kg	500	27.28	13640.00	
		分部小计					65431.96	
		分部分项合计					3535182.59	
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1	54587.08	54587.08	
2	031302007001	高层施工增加		项	1	162852.90	162852.90	
3	031301012001	工程系统检测、检验		项	1	12234.56	12234.56	
		单价措施合计					229674.54	
本页小计							295106.50	
合　　计							3764857.13	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区17#楼水电　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	031302001001	安全文明施工费		100.000	56019.71			
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.500	49140.10			
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.210	6879.61			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.100	36036.07			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区17#楼水电　　堂前人家东区项目施工　　第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.100	3276.01			
11	031302012002	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.030	982.80			建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
12	031302012001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302013001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.080	2620.81			现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。
合　计					98935.40			

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：堂前人家东区17#楼水电　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共1页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合　计				

暂列金额明细表

工程名称：堂前人家东区17#楼水电　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共1页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：堂前人家东区17#楼水电　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共1页

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±(元)		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：堂前人家东区17#楼水电　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共1页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注

规费、税金项目计价表

工程名称：堂前人家东区17#楼水电　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	95173.37	100.000	95173.37
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	3374941.95	2.400	80998.61
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	3374941.95	0.420	14174.76
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	3374941.95		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费_含设备/1.01	3958965.90	9.000	356306.93
合　计					451480.30

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区17#楼水电　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共20页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	0054595741 03804355~1	点型感烟探测器		个	219	33.00	7227.00	
2	01030106	钢丝	Φ1.6	kg	73.279723	4.38	320.97	
3	01030106~1	钢丝	Φ1.6	kg	1.878453	4.38	8.23	
4	01090166	圆钢	Φ5.5～9	kg	26.702927	3.29	87.91	
5	01090166~1	圆钢	Φ5.5～9	kg	71.1088	3.29	234.09	
6	01090166~2	圆钢	Φ5.5～9	kg	80.710739	3.29	265.54	
7	01090167	圆钢	Φ8～14	kg	5.25	3.29	17.28	
8	01090172-1	圆钢	Φ10～14	kg	9.1776	3.44	31.58	
9	01090172-1~1	镀锌型钢		kg	700.9695	4.57	3201.82	
10	01090221	镀锌圆钢	Φ5.5～9	kg	63.12	4.68	295.33	
11	01130141	扁钢	＜-59	kg	569.1682	3.23	1839.67	
12	01130141~1	扁钢	＜-59	kg	59.913794	3.23	193.65	
13	01130143-1	扁钢	-30×4～50×5	kg	25.2384	3.23	81.58	
14	01130206	镀锌扁钢	-25×4	kg	43.296	4.41	190.87	
15	01130206~1	镀锌扁钢	-25×4	kg	3.36	4.41	14.81	
16	01130206~2	镀锌扁钢	-25×4	kg	280.16	4.41	1235.11	
17	01130207	镀锌扁钢	-40×4	kg	2.6544	4.41	11.70	
18	01130216	镀锌扁钢	-60×6	kg	40.35348	4.41	177.90	
19	01130216~1	镀锌扁钢	-60×6	kg	1.1218	4.41	4.95	
20	01210101	角钢		kg	4	3.24	12.94	
21	01210101-1	角钢		kg	86.04	3.28	282.10	
22	01210332	等边角钢	∟60×5	kg	677.45	3.24	2192.23	
23	01210332~1	等边角钢	∟60×5	kg	1838.71364	3.24	5950.08	
24	01210338~1	等边角钢	∟63×5	kg	7.4232	3.24	24.02	
25	01270101	型钢		kg	586.3284	3.25	1902.64	
26	01270101.1	型钢		kg	195.6124	3.15	616.37	
27	01270101-1	型钢		kg	902.0336	3.15	2842.31	
28	01270101-5	抗震支架		kg	1092	10.65	11629.80	
29	01290106~2	铝板	δ0.3	m2	2813.7	28.54	80303.00	
30	01290108~1	钢板	δ1.0～1.5 Q235	kg	0.7452	3.13	2.33	
31	01290109~1	钢板	δ1.6～1.9 Q235	kg	2.2	3.13	6.88	
32	01290120	钢板	δ2.0～2.5 Q235	kg	1.12	3.13	3.50	
33	01290124	钢板	δ3.0 Q235	kg	22.8	3.13	71.25	
34	01290124~1	钢板	δ3.0 Q235	kg	1.6	3.13	5.00	
35	01290124~2	钢板	δ3.0 Q235	kg	0.8	3.13	2.50	
36	01290154	钢板	δ12～20 Q235	kg	9.6626	3.57	34.50	
37	01290436~1	热镀锌钢板	δ2.5 Q235B	m2	2.19	61.33	134.31	
38	01290453~3	热镀锌钢板	δ1.0	m2	556.0268	30.92	17192.35	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区17#楼水电　　堂前人家东区项目施工　　第2页 共20页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
39	01290453~4	热镀锌钢板	δ0.75	m2	39.93242	23.76	948.79	
40	01293501	钢垫板		kg	133.71	3.19	426.79	
41	01370306~1	紫铜板	δ0.25～0.5以内	kg	0.9	9.05	8.15	
42	01550304	封铅	含铅65%含锡35%	kg	9.050481	8.58	77.65	
43	0178638844 17597485~1	总线消防电话分机		只	10	66.00	660.00	
44	0191120669 09386678~1	手动报警按钮（不带电话插孔）		个	40	85.00	3400.00	
45	02010106	橡胶板	δ1～15	kg	67.415812	7.72	520.45	
46	02010106~1	橡胶板 δ1～15		kg	2.117144	7.72	16.34	
47	02010506~1	石棉橡胶板	低压δ0.8～6	kg	9.41	5.57	52.41	
48	02010508	石棉橡胶板	低中压 δ0.8～6	kg	4.87983	11.06	53.97	
49	02010508~1	石棉橡胶板 低中压 δ0.8～6		kg	1.104	11.06	12.21	
50	02010508~2	石棉橡胶板	低中压 δ0.8~6	kg	0.28	11.06	3.10	
51	02051002	橡皮护套圈	Φ6～32	只	26	0.69	17.94	
52	02070226	橡胶垫	δ2	m2	1.493067	14.58	21.77	
53	02130114	塑料带	20mm×40m	kg	2.688	2.14	5.75	
54	02130209~1	尼龙扎带	L=100～150	根	44	0.14	6.16	
55	02190109	聚四氟乙烯生料带	宽20	m	166.25396	0.30	49.88	
56	02190109~1	聚四氟乙烯生料带 宽20		m	35.492	0.30	10.65	
57	02270106	白布		m	25.11	3.43	86.13	
58	02270112~1	硅钛合金防火不燃软接		m2	4.761	22.18	105.60	
59	02270131	破布		kg	77.076355	6.00	462.46	
60	02270131~1	破布		kg	39.1	6.00	234.60	
61	02290103	线麻		kg	1.203	10.29	12.38	
62	02290507	油浸麻丝		kg	236.051	8.40	1982.83	
63	03011002	铁铆钉		kg	11.93046	5.15	61.44	
64	03030216	镀锌半圆头螺钉	M10×100	十个	65.6	0.34	22.30	
65	03031208	自攻螺钉 M4×30		十个	4.1	0.25	1.03	
66	03031209	自攻螺钉	M4×40	十个	2268.064	0.25	567.02	
67	03031211	自攻螺钉	M4×60	十个	594.424	0.26	154.55	
68	03031211~1	自攻螺钉 M4×60		十个	12.3	0.26	3.20	
69	03031212	自攻螺钉	M4×65	十个	292.255615	0.27	78.91	
70	03031212~1	自攻螺钉 M4×65		十个	77.1	0.27	20.82	
71	03031212~2	自攻螺钉	M4*65	十个	7.4	0.27	2.00	
72	03031232	自攻螺钉	M6×30	十个	14.936	0.58	8.66	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区17#楼水电　　堂前人家东区项目施工　　第3页 共20页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
73	03031232~1	自攻螺钉 M6×30		十个	2	0.58	1.16	
74	03031233~1	自攻螺钉	M6×35	十个	13.464	0.62	8.35	
75	03031303	镀锌自攻螺钉	M4～6×10～35	十个	4961.055	0.59	2927.02	
76	03031303~1	镀锌自攻螺钉	M4~6*10~35	十个	13.12	0.59	7.74	
77	03031303~2	镀锌自攻螺钉 M4～6×10～35		十个	12.8	0.59	7.55	
78	03031327	镀锌自攻螺钉	M6*100	十个	1.64	0.48	0.79	
79	03031327~1	镀锌自攻螺钉 M6×100		十个	1.6	0.48	0.77	
80	03050102	螺栓		套	9.1761	0.21	1.93	
81	03050201	带母螺栓		kg	5.582	4.68	26.12	
82	03050510	精制带母镀锌螺栓	M8×30	套	740.67	0.58	429.59	
83	03050516~1	精制带母镀锌螺栓	M10×75	套	55.148316	0.67	36.95	
84	03050537	精制带母镀锌螺栓	M16×100	套	8.24	2.73	22.50	
85	03050571~1	精制带母镀锌螺栓	M2～5×4～20	套	562.5	0.22	123.75	
86	03050573	精制带母镀锌螺栓	M6～12×12～50	套	2525.99784	0.33	833.58	
87	03050575~1	精制带母镀锌螺栓	M8×75以下	套	2881.632	0.64	1844.24	
88	03050611~1	精制带母镀锌螺栓	带垫 M16×65～80	套	388.928	1.35	525.05	
89	03050613	精制带母镀锌螺栓	带垫 M16×85～140	套	6.6	1.84	12.14	
90	03050632	精制带母镀锌螺栓 带2个垫圈M8×80～120		套	16.4	3.69	60.52	
91	03050643	精制带母镀锌螺栓	带2个垫圈M20×85～100	套	49.44	4.52	223.47	
92	03050651	精制带母镀锌螺栓	M8×50内2平1弹垫	套	65.12566	0.69	44.94	
93	03050652	精制带母镀锌螺栓	M8×100内2平1弹垫	套	1056.934744	0.86	908.96	
94	03050653	精制带母镀锌螺栓	M10×50内2平1弹垫	套	8.24	0.99	8.16	
95	03050654	精制带母镀锌螺栓	M10×100内2平1弹垫	套	780.625082	1.10	858.69	
96	03050659	精制带母镀锌螺栓	M16×100内2平1弹垫	套	55.768	2.32	129.38	
97	03050911	精制六角螺栓		kg	16.128154	4.82	77.74	
98	03053521	镀锌半圆头螺栓	M2~5*15~50	套	74	0.09	6.66	
99	03053521~1	镀锌半圆头螺栓	M2～5×15～50	套	184	0.09	16.56	
100	03053521~2	镀锌半圆头螺栓 M2～5×15～50		套	114	0.09	10.26	
101	03053724	精制带母蝶形螺栓	M12×100	套	1080	0.56	604.80	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区17#楼水电　　堂前人家东区项目施工　　第4页 共20页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
102	03054309	地脚螺栓	M10×100	套	24.48	1.37	33.54	
103	03057113	伞形螺栓	M6～8×150	套	4947	0.34	1681.98	
104	03070107	膨胀螺栓	M6	套	66.902616	0.43	28.77	
105	03070117	膨胀螺栓	M10	套	428.393688	0.69	295.59	
106	03070126	膨胀螺栓	M12	套	78.5535	1.03	80.91	
107	03070133	膨胀螺栓	M12×200	套	495.12096	3.00	1485.36	
108	03070133-1	膨胀螺栓	M16×200	套	680	3.00	2040.00	
109	03070141	膨胀螺栓	M16×200	套	1004.9616	2.74	2753.59	
110	03070145	膨胀螺栓	M18×200	套	61.89	3.43	212.28	
111	03070305	镀锌滚花膨胀螺栓 M8		套	16	0.70	11.20	
112	03070806	塑料膨胀管	Φ6×50	十个	20.16	0.69	13.91	
113	03070806~1	塑料膨胀管 Φ6×50		十个	34.42	0.69	23.75	
114	03070806~2	塑料膨胀管	Φ6*50	十个	9.93	0.69	6.85	
115	03070807	塑料膨胀管	Φ8×50	十个	397.674303	0.86	342.00	
116	03090103	螺母		kg	33.75273	6.17	208.25	
117	03090207	精制六角螺母	M8	十个	5.15	0.60	3.09	
118	03130304	钢垫圈		kg	13.325322	4.97	66.23	
119	03130305	钢垫圈	M8.5	十个	5.15	0.01	0.05	
120	03210206	砂轮片	Φ100	片	1.2445	1.29	1.61	
121	03210206~1	砂轮片 Φ100		片	0.188	1.29	0.24	
122	03210209	砂轮片	Φ200	片	0.43374	11.15	4.84	
123	03210211	砂轮片	Φ400	片	12.962635	11.58	150.11	
124	03210211~1	砂轮片 Φ400		片	6.585951	11.58	76.27	
125	03210211-1	砂轮片	Φ350	片	10.5	11.58	121.59	
126	03210405	尼龙砂轮片 Φ100×16×3		片	0.331958	3.26	1.08	
127	03210405~1	尼龙砂轮片	Φ100×16×3	片	11.88628	3.26	38.75	
128	03210408	尼龙砂轮片	Φ400	片	0.6486	8.66	5.62	
129	03270104	铁砂布	2#	张	762.544647	0.86	655.79	
130	03270104~1	铁砂布 2#		张	8.040712	0.86	6.92	
131	03270202	砂纸		张	57.65	0.94	54.19	
132	03410200	电焊条		kg	6.3	4.92	31.00	
133	03410206	电焊条	J422 Φ3.2	kg	178.245745	4.92	876.97	
134	03410206~1	电焊条 J422 Φ3.2		kg	23.03133	4.92	113.31	
135	03410206~2	电焊条	J422 Φ3.2	kg	0.3318	4.92	1.63	
136	03410207	电焊条	J422 Φ4	kg	123.22361	4.92	606.26	
137	03411302	焊锡		kg	151.235586	36.87	5576.06	
138	03430900	焊锡丝		kg	9.692	42.88	415.59	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区17#楼水电　　堂前人家东区项目施工　　第5页 共20页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
139	03450404	焊锡膏	瓶装50g	kg	12.175537	51.45	626.43	
140	03450404~1	焊锡膏 瓶装50g		kg	4.62	51.45	237.70	
141	03510901	保温钉		个	10371.8	0.13	1348.33	
142	03570225	镀锌铁丝	13#～17#	kg	150.51255	5.15	775.14	
143	03570225~1	镀锌铁丝	13#～17#	kg	3.7608	5.15	19.37	
144	03570231	镀锌铁丝	18#～22#	kg	115.5913	5.15	595.30	
145	03570237	镀锌铁丝	22#	kg	86.01755	5.15	442.99	
146	03570237~1	镀锌铁丝	22#	kg	0.04	5.15	0.21	
147	03590201	斜垫铁	Q235 1#	kg	19.08	5.15	98.26	
148	03590401	平垫铁	Q235 1#	kg	21.424	4.29	91.91	
149	03632105	钻头	Φ3	根	469.77	1.20	563.72	
150	03632105~1	钻头 Φ3		根	0.8	1.20	0.96	
151	03633105	冲击钻头	Φ6～8	根	7.25	1.72	12.47	
152	03633105~1	冲击钻头 Φ6～8		根	13.29	1.72	22.86	
153	03633105~2	冲击钻头	Φ6~8	根	3.57	1.72	6.14	
154	03633106	冲击钻头	Φ6～12	根	45.381887	2.57	116.63	
155	03633106~2	冲击钻头 Φ6～12		根	0.52	2.57	1.34	
156	03633308	合金钢钻头	Φ8mm～10mm	根	1.200108	6.86	8.23	
157	03652404	金刚石锯片	Φ114×1.8	片	223.195939	17.15	3827.81	
158	03652421	锯条		根	592.35495	0.19	112.55	
159	03652422	钢锯条		根	1649.202596	0.21	346.33	
160	03652906	钢丝刷子		把	4.086165	1.54	6.29	
161	04010132	水泥	42.5级	kg	61.2	0.29	17.75	
162	04010611	水泥	32.5级	kg	1941.821476	0.26	510.70	
163	04010611~1	水泥 32.5级		kg	121.93197	0.26	32.07	
164	04010611~2	水泥	32.5级	kg	4	0.26	1.05	
165	04030102	黄砂		m3	0.206554	237.81	49.12	
166	04030102~1	黄砂		m3	0.845928	237.81	201.17	
167	04030107	中砂		t	0.149279	148.63	22.19	
168	04050201~1	碎石		m3	0.752	164.18	123.46	
169	04050206	碎石 5～32mm		m3	0.206554	164.18	33.91	
170	04050206~1	碎石	5～32mm	m3	0.164528	164.18	27.01	
171	05030100	木方材		m3	0.129	2432.79	313.83	
172	05030600	普通木成材		m3	0.145782	2432.79	354.66	
173	05030700	木板材		m3	0.044	2432.79	107.04	
174	05050111	胶合板	2440×1220×6	m2	3.15	10.29	32.41	
175	05050111~1	胶合板 2440×1220×6		m2	5.76	10.29	59.27	
176	05050111~2	胶合板	2440*1220*6	m2	0.78	10.29	8.03	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区17#楼水电　　堂前人家东区项目施工　　第6页 共20页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
177	11030305	醇酸防锈漆	C53-1	kg	68.186275	12.49	851.65	
178	11030305-1	醇酸防锈漆	C53-1	kg	54.312033	12.49	678.36	
179	11030306	酚醛防锈漆		kg	8.9361	12.49	111.61	
180	11030306.1	酚醛防锈漆		kg	12.54056	12.49	156.63	
181	11030306-1	酚醛防锈漆		kg	31.96908	12.49	399.29	
182	11030525	防火涂料	A60-1	kg	10.12	16.29	164.85	
183	11030525~1	防火涂料 A60-1		kg	15.89	16.29	258.85	
184	11030703	沥青漆		kg	5.18	13.98	72.42	
185	11030704	沥青清漆		kg	4.953663	20.51	101.60	
186	11030904	沥青绝缘漆		kg	4.756334	15.38	73.15	
187	11111703	酚醛磁漆		kg	1.01	14.91	15.06	
188	11112503.1	调和漆		kg	11.0652	14.48	160.22	
189	11112503-1	调和漆		kg	64.65933	14.48	936.27	
190	11112504	无光调和漆		kg	22.991811	14.48	332.92	
191	11112504~1	无光调和漆		kg	0.316	14.48	4.58	
192	11112524	厚漆		kg	28.876647	6.22	179.61	
193	11112524~1	厚漆		kg	2.8003	6.22	17.42	
194	11112525	铅油		kg	1.3794	14.58	20.11	
195	11452103	工业酒精 99.5%		kg	0.26	6.86	1.78	
196	11452114	松香水		kg	2.816316	4.72	13.29	
197	11590504	聚氯乙烯热熔密封胶		kg	82.07754	10.72	879.87	
198	11590914	硅酮密封胶		L	13.6	68.60	932.96	
199	11591104	玻璃胶	310g	支	0.47	12.86	6.04	
200	11591104~1	玻璃胶 310g		支	0.8	12.86	10.29	
201	11593504	油灰		kg	44.2	1.29	57.02	
202	12010103	汽油		kg	436.712579	10.41	4546.18	
203	12010103~1	汽油		kg	45.9	10.41	477.82	
204	12010903	煤油		kg	16.94	4.29	72.67	
205	12030106	溶剂汽油		kg	15.328267	10.41	159.57	
206	12050311	机油		kg	17.19013	7.92	136.15	
207	12050313	机油 6～7#		kg	1.866332	10.72	20.01	
208	12050313~1	机油	6～7#	kg	1.486628	10.72	15.94	
209	12060317	清油		kg	11.306996	13.72	155.13	
210	12070105	黄油(钙基脂)		kg	1.61	6.86	11.04	
211	12070109	电力复合脂		kg	59.44151	17.15	1019.42	
212	12300367	硬酯酸	一级	kg	0.519328	10.29	5.34	
213	12310308	丙酮		kg	122.91668	5.15	633.02	
214	12310331	漂白粉		kg	0.11286	3.43	0.39	
215	12370305	氧气		m3	105.342383	2.83	298.12	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区17#楼水电　　堂前人家东区项目施工　　第7页 共20页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
216	12370335	乙炔气		kg	33.981117	15.44	524.67	
217	12370336	乙炔气		m3	3.74	14.05	52.55	
218	12410101	粘结剂		kg	525.059	15.44	8106.91	
219	12413518~1	901胶		kg	2.19	2.50	5.48	
220	12413526	氯丁胶粘合剂		kg	13.5975	16.29	221.50	
221	12413537	立时得胶		kg	2.35	12.43	29.21	
222	12413542	胶合剂		kg	12.50475	8.56	107.04	
223	12430303	胶带	(9m/卷)	卷	635.04	2.42	1536.80	
224	12430344	自粘橡胶带	20mm×5m	卷	27.39	12.43	340.46	
225	12430361	塑料粘胶带		盘	41.8523	3.14	131.42	
226	12430363	塑料胶布带	20mm×10m	卷	22.9594	1.80	41.33	
227	12430365	塑料胶布带	25mm×10m	卷	140.43305	3.14	440.96	
228	13010907~1	石棉编绳	Φ11～25烧失量24%	kg	1.4	9.86	13.80	
229	13013509	石棉绒		kg	493.942	2.56	1264.49	
230	13070703~1	防火岩棉,容重65Kg/m3		m3	1.751	488.01	854.51	
231	13070703~2	防火岩棉,容重110Kg/m3		m3	23.2677	603.30	14037.40	
232	13120503	橡塑保温板		m3	52.9214	998.11	52821.38	
233	13190511	铝箔复合玻璃钢		m2	587.46	11.98	7037.77	
234	14010305-2~1	镀锌钢管	SC20	m	1474.1463	7.39	10893.94	
235	14010305-3~1	镀锌钢管	SC25	m	350.2309	10.61	3715.95	
236	14010305-4~1	镀锌钢管	SC32	m	95.4089	13.63	1300.42	
237	14010305-4~2	镀锌钢管	SC32	m	72.0691	13.63	982.30	
238	14010305-495~2	镀锌钢管	RC25	m	184.885	10.61	1961.63	
239	14010305-5~1	镀锌钢管	SC40	m	71.2554	16.44	1171.44	
240	14010305-6~1	镀锌钢管	SC50	m	46.762	20.74	969.84	
241	14010305-9~1	镀锌钢管	SC100	m	55.62	44.29	2463.41	
242	14010317	焊接钢管	DN32	m	74.115	10.43	773.02	
243	14010320	焊接钢管	DN40	m	47.275	12.73	601.81	
244	14010323	焊接钢管	DN50	m	71.19	16.21	1153.99	
245	14010332	焊接钢管	DN80	m	2.845	27.55	78.38	
246	14010335	焊接钢管	DN100	m	178.12	35.42	6309.01	
247	14010341	焊接钢管	DN150	m	28.06	59.00	1655.54	
248	14010341~1	焊接钢管	DN120	m	131.15	49.83	6535.20	
249	14030303-10~1	热镀锌钢管	DN100	m	63.875	44.29	2829.02	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区17#楼水电　　堂前人家东区项目施工　　第8页 共20页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
250	14030303-12~2	热镀锌钢管	DN150	m	17.1696	75.85	1302.31	
251	14030303-3~1	热镀锌钢管	DN25	m	145.758	10.61	1546.49	
252	14030303-4~1	热镀锌钢管	DN32	m	36.516	13.63	497.71	
253	14030303-5~1	热镀锌钢管	DN40	m	25.908	16.44	425.93	
254	14030303-6~1	热镀锌钢管	DN50	m	6.936	20.74	143.85	
255	14030303-7~1	热镀锌钢管	DN65	m	1.4308	27.92	39.95	
256	14030303-9~1	热镀锌钢管	DN80	m	52.7352	34.77	1833.60	
257	14030313	热镀锌钢管	DN15	m	0.3	5.70	1.71	
258	14030319	热镀锌钢管	DN25	m	0.4	10.61	4.24	
259	14040103-1~1	不锈钢管	DN15	m	127.908	6.90	882.57	
260	14040103-9~1	不锈钢管	DN150	m	7.14	474.08	3384.93	
261	14050130	无缝钢管	Φ57×3	m	0.2542	20.86	5.30	
262	14050175	无缝钢管	Φ219×6	m	6.71	253.39	1700.25	
263	14210102~1	金属软管 DN15		个	68	15.57	1058.76	
264	14210107~1	金属软管	Φ25	m	5	2.48	12.40	
265	14210109	金属软管	Φ40	m	5	3.65	18.25	
266	14210121	金属软管	CP15	m	229.69	2.00	459.38	
267	14310377~1	PVC-U中空螺旋消音管	dn50	m	570.1432	5.86	3341.04	
268	14310377~2	加强型HRS型高层雨水管(抗紫外线)	dn50	m	17.06256	5.36	91.46	
269	14310377~3	PVC-U排水管(抗紫外线)	dn50	m	126.8376	4.76	603.75	
270	14310378~1	PVC-U排水管(抗紫外线)	dn75	m	519.51728	8.99	4670.46	
271	14310378~2	PVC-U中空螺旋消音管	dn75	m	384.96888	9.32	3587.91	
272	14310379~1	加强型PVC-U中空螺旋消音管	dn110	m	1447.0368	28.40	41095.85	
273	14310379~2	PVC-U排水管	dn110	m	113.0604	17.12	1935.59	
274	14310379~3	加强型HRS型高层雨水管(抗紫外线)	dn110	m	470.9352	24.36	11471.98	
275	14310380~1	加强型PVC-U中空螺旋消音管	dn160	m	122.9206	42.03	5166.35	
276	14310380~2	加强型HRS型高层雨水管(抗紫外线)	dn160	m	74.97	35.63	2671.18	
277	14311503-1~1	PP-R 冷水管 S4	De20	m	2343.756	4.20	9843.78	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区17#楼水电　　堂前人家东区项目施工　　第9页 共20页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
278	14311503-1~2	PP-R 热水管 S3.2	De20	m	3035.1936	5.08	15418.78	
279	14311503-2~1	PP-R 冷水管 S4	De25	m	553.554	6.52	3609.17	
280	14311503-3~2	PP-R 冷水管 S4	De32	m	1879.452	8.99	16896.27	
281	14312502	塑料软管		kg	18.18	15.78	286.88	
282	14312509	塑料软管	dn6	m	252	1.89	476.28	
283	14350105	异型塑料管	dn2.5～5	m	63	1.17	73.71	
284	14350106	异型塑料管	dn5	m	37.63	1.17	44.03	
285	14350106~1	异型塑料管 dn5		m	27.55	1.17	32.23	
286	14370507	橡胶软管	Φ50	m	2.0336	26.76	54.42	
287	15020301-1~1	镀锌钢管接头零件	DN25	个	103.3167	1.90	196.30	
288	15020301-2~1	镀锌钢管接头零件	DN32	个	28.8906	4.10	118.45	
289	15020301-3~1	镀锌钢管接头零件	DN40	个	31.0642	4.50	139.79	
290	15020301-4~1	镀锌钢管接头零件	DN50	个	6.3444	5.83	36.99	
291	15021105	镀锌活接头	DN15	个	161.6	3.89	628.62	
292	15021107	镀锌活接头	DN25	个	203.01	7.42	1506.33	
293	15021305	镀锌管箍	DN15	个	48.48	0.94	45.57	
294	15021307	镀锌管箍	DN25	个	2.02	1.93	3.90	
295	15021307~1	镀锌管箍 DN25		个	52.52	2.25	118.17	
296	15021703	镀锌丝堵	DN15	个	24.24	0.93	22.54	
297	15021703~1	镀锌丝堵 DN15		个	5.2	1.08	5.62	
298	15021705	镀锌丝堵	DN25	个	1.01	1.66	1.68	
299	15021918	镀锌三通 DN25×15		个	1.01	4.28	4.32	
300	15022305	镀锌弯头	DN15	个	24.24	1.18	28.60	
301	15022307	镀锌弯头	DN25	个	1.01	2.70	2.73	
302	15022705	镀锌六角外丝 DN15		个	1.01	1.11	1.12	
303	15023127	镀锌锁紧螺母	3×20	个	221.121945	0.13	28.75	
304	15023128	镀锌锁紧螺母	3×25	个	80.267385	0.24	19.26	
305	15023129	镀锌锁紧螺母	3×32	个	25.1217	0.54	13.57	
306	15023130	镀锌锁紧螺母	3×40	个	10.68831	0.72	7.70	
307	15023131	镀锌锁紧螺母	3×50	个	7.0143	0.93	6.52	
308	15023134	镀锌锁紧螺母	3×100	个	8.343	2.00	16.69	
309	15023141	镀锌锁紧螺母	M15～20×3	个	13875.855	0.12	1665.10	
310	15023141~2	镀锌锁紧螺母 M15～20×3		个	1054.65	0.12	126.56	
311	15090305	室内不锈钢管螺纹连接接头零件	DN15	个	205.2798	4.12	845.75	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区17#楼水电　　堂前人家东区项目施工　　第10页 共20页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
312	15090713	室内不锈钢管卡压连接接头零件	DN100	个	1.876	54.80	102.80	
313	15130305	金属软管接头	Φ15～20	个	459.38	1.37	629.35	
314	15130506~1	金属软管活接头	Φ25	套	8.16	1.95	15.91	
315	15130507	金属软管活接头	Φ40	套	8.16	2.66	21.71	
316	15230307~1	PVC-U中空螺旋消音管件	dn50	个	531.8192	3.90	2074.09	
317	15230307~2	加强型HRS型高层雨水管(抗紫外线) 管件	dn50	个	7.83768	3.10	24.30	
318	15230307~3	PVC-U排水管(抗紫外线)管件	dn50	个	58.2628	3.10	180.61	
319	15230308~1	PVC-U排水管(抗紫外线) 管件	dn75	个	284.62352	4.80	1366.19	
320	15230308~2	PVC-U中空螺旋消音管件	dn75	个	430.14176	4.80	2064.68	
321	15230309~1	加强型PVC-U中空螺旋消音管件	dn110	个	1932.7792	8.50	16428.62	
322	15230309~2	PVC-U排水管管件	dn110	个	151.0126	11.07	1671.71	
323	15230309~3	加强型HRS型高层雨水管(抗紫外线) 管件	dn110	个	190.652	8.50	1620.54	
324	15230310~1	加强型PVC-U中空螺旋消音管件	dn160	个	90.6004	18.90	1712.35	
325	15230310~2	加强型HRS型高层雨水管(抗紫外线)管件	dn160	个	19.89	13.75	273.49	
326	15271912	管接头	FST20	个	1549.7475	0.25	387.44	
327	15271913	管接头	FST25	个	516.03615	0.33	170.29	
328	15271914	管接头	FST32	个	82.3641	0.59	48.59	
329	15370305~1	镀锌管卡	DN12～40×1.5	个	5	1.38	6.90	
330	15370308	镀锌管卡	DN20	个	930.47316	1.16	1079.35	
331	15370310	镀锌管卡	DN25	个	267.267387	1.39	371.50	
332	15370312	镀锌管卡	DN32	个	121.22482	1.59	192.75	
333	15370314	镀锌管卡	DN40	个	36.695604	2.51	92.11	
334	15370315	镀锌管卡	DN50	个	30.86292	3.88	119.75	
335	15370707	单管卡子	DN25	个	20.5656	0.68	13.98	
336	15371521	镀锌扁钢卡子	-25×4	kg	21.99	6.17	135.68	
337	15410718	可曲挠橡胶接头	DN80	个	4	142.38	569.52	
338	15430305	透气帽(铅丝球)	DN50	个	15.3296	1.66	25.45	
339	15430306	透气帽(铅丝球)	DN75	个	19.988	2.38	47.57	
340	15430307	透气帽(铅丝球)	DN100	个	91.555	3.27	299.38	
341	15430308	透气帽(铅丝球)	DN150	个	3.894	5.11	19.90	

承包人供应主要材料一览表

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
342	16150503	自动排气阀	DN15	个	24	25.60	614.40	
343	16150505	自动排气阀	DN25	个	1	36.80	36.80	
344	16250110~1	法兰闸阀	DN80	个	4	344.70	1378.80	
345	16250110~2	法兰止回阀	DN80	个	4	300.22	1200.88	
346	16250110~3	偏心异径管	DN80	个	4	78.40	313.60	
347	16250111~1	法兰对夹蝶阀	DN100	个	10	125.57	1255.70	
348	16250111~2	安全止回阀	DN100	个	1	423.40	423.40	
349	16250131~1	法兰信号阀	DN150	个	1	589.30	589.30	
350	16310103~1	铜质截止阀	DN15	个	92.92	16.95	1574.99	
351	16310103~2	铜质止回阀	DN15	个	24.24	16.95	410.87	
352	16310103~3	螺纹安全阀	DN15	个	24.24	35.90	870.22	
353	16310103~4	可调式减压稳压阀 Y13X-6T	DN15	个	20.2	108.36	2188.87	
354	16310105~3	铜质截止阀	DN25	个	182.81	30.06	5495.27	
355	16310105~4	可调式减压稳压阀 Y13X-6T	DN25	个	20.2	148.31	2995.86	
356	16410101	螺纹截止阀	DN25	个	2.02	30.06	60.72	
357	16410113	阀门	DN50 PN10	个	0.2542	92.90	23.62	
358	16413540~1	三角阀		个	68.68	16.43	1128.41	
359	17010901	平焊法兰	DN150	片	2.2	45.52	100.14	
360	17010901~3	平焊法兰	DN150	片	2	45.52	91.04	
361	17010920	平焊法兰	0.6MPa DN50	片	0.2542	20.32	5.17	
362	17010942	平焊法兰	1.6MPa DN80	片	32	36.22	1159.04	
363	17010943	平焊法兰	1.6MPa DN100	片	22	48.71	1071.62	
364	17010945	平焊法兰	1.6MPa DN150	片	2	72.99	145.98	
365	18130101~1	洗菜盆		只	68.68	285.38	19599.90	
366	18150322	连体坐便器		套	68.68	367.54	25242.65	
367	18410301~1	快开龙头 DN15		个	68.68	8.65	594.08	
368	18430305	普通地漏	DN50	个	223	3.11	693.53	
369	18430305~1	洗衣机专用地漏	DN50	个	68	5.55	377.40	
370	18430306	普通铸铁地漏	DN80	个	1	11.00	11.00	
371	18450306	普通存水弯	Φ50	个	205.02	8.65	1773.42	
372	19110103	管子托钩	DN15	个	6879.10588	1.01	6947.90	
373	19110104	管子托钩	DN20	个	619.2207	1.14	705.91	
374	19110105	管子托钩	DN25	个	1704.405	1.31	2232.77	
375	19410111~1	电动多叶送风口	800×(800+250) 风量10979.28m3/h	个	34	1043.36	35474.24	
376	20010100~1	灭火器	MF/ABC4	个	84	53.24	4472.16	
377	20030105~1	薄型单栓带消防软管卷盘组合式消防柜	单栓65	套	8	878.42	7027.36	

承包人供应主要材料一览表

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
378	20030105~2	薄型单栓带消防软管卷盘组合式消防柜(减压稳压)	单栓65	套	34	909.47	30921.98	
379	20030105~3	试验消火栓箱	单栓65	套	1	558.99	558.99	
380	20050106~1	消防水泵接合器	SQS150-C	套	2	1340.43	2680.86	
381	20130101	水流指示器	DN150	套	1	148.00	148.00	
382	20210101~1	直立型闭式喷头K=80	ZST-15/68℃	个	40.4	10.65	430.26	
383	20210101~2	直立型闭式喷头K=115	ZST-15/68℃	个	12.12	12.42	150.53	
384	2039456012 08759247~1	火灾显示盘		个	4	186.00	744.00	
385	20450315~1	不锈钢减压孔板	DN150*48	个	1	42.21	42.21	
386	2061482695 03144090~1	短路隔离器		个	40	38.00	1520.00	
387	2061482695 03144090~2	输入模块		个	13	36.00	468.00	
388	2061482695 03144090~3	广播控制模块		个	4	55.00	220.00	
389	21110103	压力表 0-1.6MPa		只	1	27.83	27.83	
390	21590303	压力表气门 QZ-2 黄铜 M10-φ6		个	1	8.50	8.50	
391	21590321~1	压力表		套	5	31.94	159.70	
392	21650101~1	取源部件		套	5	32.00	160.00	
393	22470111~1	出口疏散标志灯	A-BLJC-1LROXEⅡ1W-A431B(DC36V)防护等级IP67	套	41.41	37.19	1540.04	
394	22470111~22	楼层标志灯	A-BLJC-1LROXEⅡ1W-A431B(DC36V)	套	41.41	37.27	1543.35	
395	22470111~23	电气井道灯（带防护罩）11W		套	71.71	32.83	2354.24	
396	22470111~31	集中电源疏散照明灯（A型）	A-ZFJC-E10W-A603B(DC36V)	套	11.11	39.78	441.96	
397	22470111~32	集中电源疏散照明灯（A型）	A-ZFJC-E6W-A603HC(DC36V)光通量≥600Lm,防护等级IP67	套	148.47	49.29	7318.09	
398	22470111~33	安全出口标志灯	A-BLJC-1LROXEⅡ1W-A431B(DC36V)	套	4.04	48.80	197.15	
399	22470111~34	方向标志灯	A-BLJC-1LROXEⅡ1W-A431B(DC36V)	套	47.47	36.32	1724.11	
400	22470111~35	声光感应壁灯(带光控声控延时开关)	LED,12W	套	13.13	50.16	658.60	
401	22470111~36	声光感应灯(带光控声控延时开关)	LED,12W	套	81.81	50.16	4103.59	
402	22470111~37	水井防水壁灯(带防护罩)	LED,11W	套	36.36	32.00	1163.52	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区17#楼水电　　堂前人家东区项目施工　　第13页 共20页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
403	22470111~38	双面方向标志灯	A-BLJC-2LROXEⅡ1W-A430B(DC36V)	套	4.04	48.43	195.66	
404	22470111~39	LED筒灯	5W	套	72.72	32.86	2389.58	
405	22470111~40	LED声光感应筒灯(带光控声控延时开关)	5W	套	152.51	45.83	6989.53	
406	22470111~41	节能吸顶灯	LED,12W	套	2213.92	32.86	72749.41	
407	22470111~42	节能单管荧光灯	LED,8W	套	8.08	33.73	272.54	
408	22470111~43	节能双管荧光灯	LED,2×18W	套	4.04	62.27	251.57	
409	22470111~44	防水声光感应灯(带光控声控延时开关)	LED,12W	套	4.04	57.08	230.60	
410	22470111~45	防水型节能吸顶灯(防护等级为IP54)	LED,12W	套	137.36	39.78	5464.18	
411	22470111~46	集中电源疏散照明灯（A型）	A-ZFJC-E6W-A603HC(DC36V)	套	2.02	39.78	80.36	
412	22470111~47	防水声光感应壁灯(带光控声控延时开关)	LED,12W	套	2.02	57.08	115.30	
413	22470111~48	井道照明灯18W		套	22.22	32.83	729.48	
414	23230131-2~1	单联单控带插座开关		只	14.28	7.89	112.67	
415	23230131-2~2	单联单控带插座开关		只	2411.28	7.89	19025.00	
416	23230131-3~1	双联单控照明开关		只	4.08	14.62	59.65	
417	23230131-8~1	单联双控照明开关		只	4.08	8.86	36.15	
418	23412504-2~1	UPS专用三极插座		套	2.04	38.92	79.40	
419	23412504-3700~1	单相二，三极安全插座		套	2311.32	6.92	15994.33	
420	23412504-3700~4	单相二，三极安全插座,加防水外壳，IP54		套	561	7.70	4319.70	
421	24150703	瓷接头	双路	个	305.91	0.24	73.42	
422	24170102	黄漆布带	20mm×40m	卷	160.008	17.15	2744.14	
423	24170308~1	黄腊带	20mm×10m	卷	2.72	7.86	21.38	
424	25010309	裸铜线	10mm2	kg	23.23	56.42	1310.64	
425	25010735	镀锡裸铜绞线	16mm2	kg	3.84	58.91	226.21	
426	25030103	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线	450V/750V1.5mm2	m	2501.691	0.97	2426.64	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区17#楼水电　　堂前人家东区项目施工　　第14页 共20页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
427	25030104	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线	450V/750V2.5mm2	m	2151.964	1.50	3227.95	
428	25030141	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线	105℃-1.5mm2	m	590.058	1.09	643.16	
429	25030142	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线	105℃-2.5mm2	m	150.357	1.65	248.09	
430	25030509	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线	300V/500V6mm2	m	118.5	4.47	529.70	
431	25030511	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线	450V/750V10mm2	m	158.715	7.62	1209.41	
432	25030512	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线	450V/750V16mm2	m	3	11.51	34.53	
433	25430311-1~1	绝缘导线	WDZC-BYJ-2.5	m	406.6026	2.33	947.38	
434	25430311-1~4	绝缘导线	WDZNC-RYJS-2*1.5	m	2203.506	3.17	6985.11	
435	25430311-1~5	绝缘导线	WDZNC-BYJ-2.5	m	3307.6356	2.48	8202.94	
436	25430311-1~6	绝缘导线	WDZNC-RYJS-4*1.5	m	10.6794	7.09	75.72	
437	25430311-1~7	绝缘导线	WDZNC-RYJS-2*2.5	m	560.6838	5.88	3296.82	
438	25430311-10~1	绝缘导线	BV2.5	m	36830.464	2.13	78448.89	
439	25430311-10~3	绝缘导线	WDZNC-BYJ-2.5	m	1916.9	2.48	4753.91	
440	25430311-11~1	绝缘导线	BV4	m	13728.66	4.15	56973.94	
441	25430311-19~1	绝缘导线	BVR-25	m	31.605	21.99	694.99	
442	25430311-3821~3	绝缘导线	WDZC-BYJ-2.5	m	7016.26	2.33	16347.89	
443	25430311-3821~4	绝缘导线	WDZNC-BYJ-2.5	m	7770.2368	2.48	19270.19	
444	25430311-9~1	绝缘导线	WDZNC-BYJ-1.5mm2	m	10.1616	1.48	15.04	
445	25430314-3~1	铜芯多股绝缘导线	WDZNC-RYJS-2*1.5mm2	m	1131.948	3.17	3588.28	
446	25430314-3~2	铜芯多股绝缘导线	WDZNC-RYJS-2*1.5	m	469.4436	3.17	1488.14	
447	25430314-4~2	铜芯多股绝缘导线	WDZNC-RYJS-2*2.5	m	2056.644	5.88	12093.07	
448	25430314-7~1	铜芯多股绝缘导线	WDZC-RYJS-4*1.5mm2	m	300.132	7.09	2127.94	
449	25430314-7~2	铜芯多股绝缘导线	WDZNC-RYJS-4*1.5mm2	m	205.9884	7.09	1460.46	
450	25430315-12~1	铜芯绝缘导线	WDZC-BYJ-4	m	52.29	4.55	237.92	
451	25430315-15~1	铜芯绝缘导线	WDZC-BYJ-16	m	2153.55	17.58	37859.41	
452	25430319	花线	2×23/0.15	m	2.036	2.26	4.60	
453	26012501~18	封闭式镀锌桥架	400*150	m	129.243	91.95	11883.89	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区17#楼水电　　堂前人家东区项目施工　　第15页 共20页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
454	26012501~19	封闭式镀锌桥架	300*150	m	28.6425	68.85	1972.04	
455	26012501~20	封闭式镀锌桥架	100*100	m	240.0945	23.93	5745.46	
456	26012501~21	封闭式镀锌桥架	300*100	m	125.3235	58.20	7293.83	
457	26012501~22	耐火封闭金属桥架 (内有防火隔板)	150*100	m	136.881	39.75	5441.02	
458	26012501~23	防水金属桥架	100*100	m	48.7425	23.93	1166.41	
459	26060121-2~1	刚性阻燃管	PVC20	m	11596.75	1.56	18090.93	
460	26060121-3~1	刚性阻燃管	PVC25	m	3861.495	2.25	8688.36	
461	26060121-4~1	刚性阻燃管	PVC32	m	616.33	3.66	2255.77	
462	26060351-2~1	紧定式镀锌电线管	JDG20	m	555.9116	4.10	2279.24	
463	26060351-3~1	紧定式镀锌电线管	JDG25	m	4836.056	5.81	28097.49	
464	26060351-3990~1	紧定式镀锌电线管	JDG20	m	10999.9365	4.10	45099.74	
465	26064105	塑料护口 (钢管用)	dn15	个	13875.855	0.10	1387.59	
466	26064105~1	塑料护口 (钢管用) dn15		个	1054.65	0.10	105.47	
467	26064107	塑料护口 (钢管用)	dn20	个	221.121945	0.10	22.11	
468	26064108	塑料护口 (钢管用)	dn25	个	80.267385	0.25	20.07	
469	26064110	塑料护口 (钢管用)	dn32	个	25.1217	0.25	6.28	
470	26064111	塑料护口 (钢管用)	dn40	个	10.68831	0.37	3.95	
471	26064113	塑料护口 (钢管用)	dn50	个	7.0143	0.37	2.60	
472	26064117	塑料护口 (钢管用)	dn100	个	8.343	0.98	8.18	
473	26064306	紧定式直管接头	Φ20	个	1964.494177	1.54	3025.32	
474	26064307	紧定式直管接头	Φ25	个	719.30464	2.06	1481.77	
475	26065131	镀锌电线管接头	Φ20×5	个	235.863408	0.83	195.77	
476	26065132	镀锌电线管接头	Φ25×6	个	85.618544	1.23	105.31	
477	26065133	镀锌电线管接头	Φ32×6	个	26.79648	1.79	47.97	
478	26065134	镀锌电线管接头	Φ40×7	个	11.400864	2.10	23.94	
479	26065135	镀锌电线管接头	Φ50×7	个	7.48192	3.10	23.19	
480	26065138	镀锌电线管接头	Φ100×10	个	8.343	9.12	76.09	
481	26065306	紧定式锁母	Φ20	个	2080.052658	0.90	1872.05	
482	26065307	紧定式锁母	Φ25	个	725.4084	1.29	935.78	
483	26066511	线号套管	Φ3.5	只	115.5	0.09	10.40	

承包人供应主要材料一览表

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
484	26066513	钢管保护管	Φ40×400	根	55.768	7.55	421.05	
485	26090503	铜接线端子	DT-4mm2	个	527.8	1.29	680.86	
486	26090506	铜接线端子	DT-6mm2	个	76	1.72	130.72	
487	26090507	铜接线端子	DT-10mm2	个	233.45	2.43	567.28	
488	26090507~1	铜接线端子 DT-10mm2		个	20	2.43	48.60	
489	26090508	铜接线端子	DT-16mm2	个	923.37	3.33	3074.82	
490	26090509	铜接线端子	DT-25mm2	个	19.584	4.23	82.84	
491	26091105	铜铝过渡接线端子	DTL-25mm2	个	72.192	2.14	154.49	
492	26093511	分等电位联结端子箱		个	161.16	18.60	2997.58	
493	26093512	总等电位联结端子箱		个	2	67.43	134.86	
494	26110101~1	铁接线盒		只	869.04	2.22	1929.27	
495	26110101~2	接线盒		只	483.48	1.86	899.27	
496	26110101~5	塑料接线盒		只	2618.34	1.86	4870.11	
497	26110101~6	塑料开关盒		只	6207.72	1.86	11546.36	
498	26110145	钢接线盒		个	227.46	2.32	527.71	
499	26110301~1	接线端子箱	GST-JX100	个	6	90.90	545.40	
500	26110301~2	家庭多媒体信息箱	400×300×120mm	个	68	76.30	5188.40	
501	26110301~3	弱电箱		个	2	90.90	181.80	
502	26230107	镀锌扁钢支架	-40×3	kg	123.144	4.72	581.24	
503	26250311	镀锌电缆卡子	2×35	个	206.733291	1.46	301.83	
504	26250343	固定卡子	3×80	个	39.552	2.49	98.48	
505	26250360	塑料线卡 Φ15以下		个	28	0.66	18.48	
506	26250703	电缆吊挂	3×50	套	52.804752	8.45	446.20	
507	31011126~1	油浸石棉盘根	Φ6～10 250℃	kg	1	9.86	9.86	
508	31110301	棉纱头		kg	343.028917	5.57	1910.67	
509	31110307	塑料手套		副	40.32	3.43	138.30	
510	31150101	水		m3	174.461088	4.57	797.29	
511	31150301	电		kW·h	935.41108	0.76	710.91	
512	31170103	标志牌		个	100.950374	0.16	16.15	
513	31170104	标志牌	塑料扁形	个	408.12336	0.16	65.30	
514	31170104~1	标志牌 塑料扁形		个	45	0.16	7.20	
515	31170121~1	位号牌		个	5	0.51	2.55	
516	31170126	铝牌		个	1	0.29	0.29	
517	32390707	钳接管	QL-25	个	0.91805	3.43	3.15	
518	50350103~1	壁式轴流风机(带阀)	风量600m3/h,全压40Pa,功率25W,噪声57dB(A)	台	4	562.12	2248.48	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区17#楼水电　　堂前人家东区项目施工　　第17页 共20页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
519	52010111	太阳能热水器		个	24	2205.23	52925.52	
520	80010106	水泥砂浆 M10		m3	77.741471	310.33	24125.51	
521	CL-D00002	雨水斗 De110	DN100	个	6	99.45	596.70	
522	CL-D00002~1	侧墙型雨水斗De110	DN100	个	8	90.80	726.40	
523	CL-D00003	室外水泵接合器井		座	2	1426.91	2853.82	
524	SB0001	配电箱 1AP		台	1	6802.06	6802.06	
525	SB0001~1	余压探测器		支	34	184.00	6256.00	
526	SB0002	配电箱 1BP		台	1	6562.77	6562.77	
527	SB0002~1	消防配电线路过载探测器		套	11	106.47	1171.17	
528	SB0002~2	余压控制器		套	2	184.00	368.00	
529	SB0003	配电箱 2AP		台	1	5976.46	5976.46	
530	SB0003~3	消防电源监控模块		个	11	130.50	1435.50	
531	SB0004	配电箱 2BP		台	1	5924.20	5924.20	
532	SB0005	配电箱 AL0		台	2	4510.60	9021.20	
533	SB0005~12	配电箱APS		台	1	4826.17	4826.17	
534	SB0005~13	配电箱 BFJ		台	1	3961.11	3961.11	
535	SB0005~5	配电箱 AL1		台	2	1980.04	3960.08	
536	SB0005~6	配电箱 AL2		台	2	2197.10	4394.20	
537	SB0005~7	配电箱 PYJ		台	1	4471.17	4471.17	
538	SB0005~8	配电箱 SFJ		台	2	4838.19	9676.38	
539	SB0005~9	配电箱 JX		台	2	1956.86	3913.72	
540	SB0006~1	轴流式加压送风机	风量42700m3/h,全压674Pa,功率15KW,噪声91dB(A)	台	2	7941.24	15882.48	
541	SB0007	消防电梯配电箱APX		台	2	5405.32	10810.64	
542	SB0007~1	无障碍电梯配电箱 APK		台	2	6127.43	12254.86	
543	SB0007~2	配电箱 ALL		台	2	2417.80	4835.60	
544	SB0007~4	轴流式补风机	风量8500m3/h,全压560Pa,功率2.2KW,噪声81dB(A)	台	1	3318.46	3318.46	
545	SB0007~5	轴流式排烟风机	风量16000/8000m3/h,全压759/190Pa,功率8.0/2.0KW,噪声88/76dB(A)	台	1	7941.24	7941.24	
546	SB0008	排水泵	Q=40m3/h,H=15m,N=4Kw	台	4	1902.55	7610.20	
547	SB0009	声光报警器		个	41	36.32	1489.12	
548	SB0010	消防广播（阻燃材料）		个	47	22.18	1042.46	
549	SB0011	消防广播（阻燃材料）		个	32	22.18	709.76	

承包人供应主要材料一览表

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
550	SB0012	消防电话插孔		个	40	56.21	2248.40	
551	SB0012~1	应急照明控制模块		个	6	29.28	175.68	
552	SB0012~2	电气火灾监控模块		个	16	265.03	4240.48	
553	SB0013	总线联动控制模块		个	65	85.00	5525.00	
554	SB0015	防火门控制器	FH1	个	37	24.21	895.77	
555	SB0017	墙式新风机	风量100m3/h,全压40Pa,功率20W,噪声≤32dB(A),带除霾装置	台	270	408.12	110192.40	
556	SB0018	消火栓按钮		个	41	55.00	2255.00	
557	X1810628-16~1	铜芯电缆	WDZNC-KYJY-3*2.5	m	86.7287	11.86	1028.60	
558	X1810628-16~5	铜芯电缆	YQW-4*2.5	m	9.5445	15.33	146.32	
559	X1810628-16~6	铜芯电缆	WDZNC-YJY-4*2.5mm2	m	8.6355	12.28	106.04	
560	X1810628-18~1	铜芯电缆	WDZNC-YJY-4*6	m	6.1711	31.14	192.17	
561	X1810628-18~2	铜芯电缆	WDZNC-YJY-3*6	m	6.1711	23.77	146.69	
562	X1810628-19~1	铜芯电缆	WDZNC-YJY-4*10	m	19.3718	41.60	805.87	
563	X1810628-31~3	矿物绝缘电缆	RTTZ-5*4	m	103.424	49.21	5089.50	
564	X1810628-31~4	铜芯电缆	WDZC-YJY-5*4	m	259.8528	25.64	6662.63	
565	X1810628-31~5	铜芯电缆	WDZNC-YJY-5*4	m	111.5848	26.38	2943.61	
566	X1810628-32~1	铜芯电缆	WDZNC-YJY-5*6	m	67.468	42.44	2863.34	
567	X1810628-33~1	铜芯电缆	WDZNC-YJY-5*10mm2	m	100.697	56.59	5698.44	
568	X1810628-34~1	铜芯电缆	WDZNC-YJY-5*16	m	18.786	90.81	1705.96	
569	X1810628-34~5	铜芯电缆	WDZC-YJY-5*16	m	59.489	90.81	5402.20	
570	X1810628-35~1	矿物绝缘电缆	RTTZ-4*25+1*16	m	577.1948	163.97	94642.63	
571	XZC-803	镀锌槽钢 10#		m	11.76	45.74	537.90	
572	ZC0001	B户型配电箱 PF		台	66	1768.68	116732.88	
573	ZC0001~3	A型应急照明集中电源 YJ0		台	2	2677.06	5354.12	
574	ZC0001~5	A型应急照明集中电源 YJ1		台	2	2677.06	5354.12	
575	ZC0001~6	A型应急照明集中电源 YJ2		台	2	2677.06	5354.12	
576	ZC0001~7	配电箱 AE0		台	2	3630.85	7261.70	
577	ZC0001~8	配电箱 AE1		台	2	3474.49	6948.98	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区17#楼水电　　堂前人家东区项目施工　　第19页 共20页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
578	ZC0001~9	B户型配电箱PF'		台	2	1141.96	2283.92	
579	ZC0003	镀锌圆钢	10mm	m	439.8	3.04	1336.99	
580	ZC0003~1	水喷淋钢管卡箍管件	DN150	m	16.8	84.82	1424.98	
581	ZC0004	PP-R 冷水管管件	De25	m	542.7	2.20	1193.94	
582	ZC0005	PP-R 冷水管管件	De20	m	2297.8	1.50	3446.70	
583	ZC0005~2	PP-R 热水管管件	De20	m	2975.68	1.86	5534.76	
584	ZC0006	同层排水接口	de110	个	128	30.27	3874.56	
585	ZC0007	沟槽式管件	DN100	m	53.6	21.46	1150.26	
586	ZC0008	沟槽式管件	DN80	m	35.4	12.40	438.96	
587	ZC0008~3	280℃防火阀(信号反馈)	630*400	个	2	244.80	489.60	
588	ZC0009	消火栓沟槽管件	DN100	m	196.81	21.46	4223.54	
589	ZC0010	消火栓沟槽管件	DN65	m	104.63	16.37	1712.79	
590	ZC001068	热镀锌扁钢	40*4	m	474.81	5.91	2806.13	
591	ZC001068~2	不锈钢 -40*4		m	16.59	25.74	427.03	
592	ZC001068~3	热镀锌扁钢	-25*4	m	94.164	3.70	348.41	
593	ZC0011	加厚热浸镀锌钢管	DN100	m	68.5	48.50	3322.25	
594	ZC0011~1	热浸镀锌钢管	DN100	m	128.31	44.29	5682.85	
595	ZC0012	加厚热浸镀锌钢管	DN65	m	43.83	33.10	1450.77	
596	ZC0012~1	热浸镀锌钢管	DN65	m	60.8	27.92	1697.54	
597	ZC0014	水喷淋钢管卡箍管件	DN100	m	8.9	21.46	190.99	
598	ZC0015	水喷淋钢管卡箍管件	DN80	m	16.2	15.02	243.32	
599	ZC0016	水喷淋钢管卡箍管件	DN65	m	1.4	13.88	19.43	
600	ZC0017	不锈钢无动力风帽	Φ710	台	4	203.23	812.92	
601	ZC0018	70℃防火阀(信号反馈)	1000*630	个	4	445.54	1782.16	
602	ZC0018~2	70℃防火阀(信号反馈)	800*320	个	2.46	308.64	759.25	
603	ZC0018~3	70℃防火阀(信号反馈)	800*800	个	2	338.57	677.14	
604	ZC0019	70℃防火阀(信号反馈)	400*400	个	2	156.01	312.02	
605	ZC0019~1	70℃防火阀(信号反馈)	630*320	个	1	208.85	208.85	
606	ZC0020	电动对开多叶调节阀	400*400	个	2	133.01	266.02	
607	ZC0022	风管止回阀	630*400	个	1	106.28	106.28	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区17#楼水电　　堂前人家东区项目施工　　第20页 共20页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
608	ZC0024	单层百叶侧排风口	500*200	个	6	44.42	266.52	
609	ZC0025	风管止回阀	800*800	个	2	203.57	407.14	
610	ZC0025~1	风管止回阀	800*320	个	0.98	125.83	123.31	
611	ZC0026	单层百叶风口	1000*400	个	1	123.49	123.49	
612	ZC0026~1	防火隔板		m2	68	57.67	3921.56	
613	ZC0077~2	PP-R 冷水管管件	De32	m	1842.6	2.50	4606.50	

单位工程招标控制价表

工程名称：堂前人家东区18#楼水电　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共1页

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	3409658.90	
1.1	人工费	979969.31	
1.2	材料费	1822759.44	
1.3	施工机具使用费	38250.92	
1.4	企业管理费	431210.97	
1.5	利润	137468.26	
2	措施项目费	378846.18	
2.1	单价措施项目费	281932.73	
2.2	总价措施项目费	96913.45	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	54874.84	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	93228.31	
5	税金	349356.01	
招标控制价合计=1+2+3+4+5-甲供材料费_含设备/1.01		4231089.40	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区18#楼水电　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共46页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		强电						
1	030404017122	配电箱	1、名称：配电箱 1AP (内置参数详见设计) 2、基础形式、材质、规格：按设计及规范要求 3、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 4、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 5、安装方式：落地安装	台	1	7359.06	7359.06	
2	030404017123	配电箱	1、名称：配电箱 1BP (内置参数详见设计) 2、基础形式、材质、规格：按设计及规范要求 3、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 4、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 5、安装方式：落地安装	台	1	7119.77	7119.77	
3	030404017124	配电箱	1、名称：配电箱 2AP (内置参数详见设计) 2、基础形式、材质、规格：按设计及规范要求 3、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 4、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 5、安装方式：落地安装	台	1	6533.46	6533.46	
本页小计							21012.29	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
4	030404017125	配电箱	1、名称：配电箱 2BP (内置参数详见设计) 2、基础形式、材质、规格：按设计及规范要求 3、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 4、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 5、安装方式：落地安装	台	1	6481.20	6481.20	
5	030404017126	配电箱	1、名称：配电箱 AL0a (内置参数详见设计) 2、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 3、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 4、安装方式：挂墙明装	台	1	4846.04	4846.04	
6	030404017127	配电箱	1、名称：配电箱 AL0b (内置参数详见设计) 2、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 3、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 4、安装方式：挂墙明装	台	1	4846.04	4846.04	
7	030404017128	配电箱	1、名称：配电箱 SD0a (内置参数详见设计) 2、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 3、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 4、安装方式：挂墙明装	台	1	4538.35	4538.35	
本页小计							20711.63	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
8	030404017129	配电箱	1、名称：配电箱 SD0b (内置参数详见设计) 2、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 3、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 4、安装方式：挂墙明装	台	1	4538.35	4538.35	
9	030404017148	配电箱	1、名称：配电箱 SDqs (内置参数详见设计) 2、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 3、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 4、安装方式：挂墙明装	台	2	4141.58	8283.16	
10	030404017134	配电箱	1、名称：配电箱 PYJ (内置参数详见设计) 2、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 3、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 4、安装方式：挂墙明装	台	1	4806.61	4806.61	
11	030404017135	配电箱	1、名称：配电箱 SFJ (内置参数详见设计) 2、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 3、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 4、安装方式：挂墙明装	台	1	5173.63	5173.63	
本页小计							22801.75	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
12	030404017136	配电箱	1、名称：配电箱CXa (内置参数详见设计) 2、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 3、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 4、安装方式：挂墙明装	台	1	2292.30	2292.30	
13	030404017137	配电箱	1、名称：配电箱CXb (内置参数详见设计) 2、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 3、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 4、安装方式：挂墙明装	台	1	2292.30	2292.30	
14	030404017131	配电箱	1、名称：配电箱SD4a、SD4b (内置参数详见设计) 2、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 3、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 4、安装方式：挂墙明装	台	2	4538.35	9076.70	
15	030404017132	配电箱	1、名称：配电箱AL1a、AL1b (内置参数详见设计) 2、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 3、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 4、安装方式：挂墙明装	台	2	2808.76	5617.52	
本页小计							19278.82	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
16	030404017133	配电箱	1、名称：配电箱 AL2a、AL2b (内置参数详见设计) 2、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 3、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 4、安装方式：挂墙明装	台	2	2808.76	5617.52	
17	030404017139	配电箱	1、名称：消防电梯配电箱 APK (内置参数详见设计) 2、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 3、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 4、安装方式：挂墙明装	台	2	5740.76	11481.52	
18	030404017140	配电箱	1、名称：无障碍电梯配电箱 APX (内置参数详见设计) 2、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 3、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 4、安装方式：挂墙明装	台	2	6462.87	12925.74	
19	030404017141	配电箱	1、名称：配电箱 ALL (内置参数详见设计) 2、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 3、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 4、安装方式：挂墙明装	台	2	2753.24	5506.48	
本页小计							35531.26	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
20	030404017142	配电箱	1、名称：C户型配电箱 PF1 (内置参数详见设计) 2、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 3、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 4、安装方式：暗装，含墙洞预留及修复	台	34	703.84	23930.56	
21	030404017143	配电箱	1、名称：D户型配电箱 PF1 (内置参数详见设计) 2、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 3、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 4、安装方式：暗装，含墙洞预留及修复	台	34	703.84	23930.56	
22	030404017144	配电箱	1、名称：A型应急照明集中电源 YJ0a (内置参数详见设计) 2、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 3、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 4、安装方式：挂墙明装	台	1	3012.50	3012.50	
23	030404017145	配电箱	1、名称：A型应急照明集中电源 YJ0b (内置参数详见设计) 2、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 3、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 4、安装方式：挂墙明装	台	1	3012.50	3012.50	
本页小计							53886.12	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
24	030404017146	配电箱	1、名称：A型应急照明集中电源 YJ4a、YJ4b (内置参数详见设计) 2、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 3、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 4、安装方式：挂墙明装	台	2	3012.50	6025.00	
25	030404017147	配电箱	1、名称：A型应急照明集中电源 YJ10a、YJ10b (内置参数详见设计) 2、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 3、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 4、安装方式：挂墙明装	台	2	3012.50	6025.00	
26	030411003021	桥架	1、名称：封闭式金属桥架 2、规格：500*200 3、材质：热镀锌 4、类型：槽式桥架，含盖板 5、接地方式：按设计及规范要求	m	57.8	231.56	13384.17	
27	030411003022	桥架	1、名称：封闭式金属桥架 2、规格：400*150 3、材质：热镀锌 4、类型：槽式桥架，含盖板 5、接地方式：按设计及规范要求	m	171.82	166.46	28601.16	
28	030411003023	桥架	1、名称：封闭式金属桥架 2、规格：300*150 3、材质：热镀锌 4、类型：槽式桥架，含盖板 5、接地方式：按设计及规范要求	m	18.05	143.24	2585.48	
本页小计							56620.81	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
29	030411003024	桥架	1、名称：封闭式金属桥架 2、规格：100*100 3、材质：热镀锌 4、类型：槽式桥架，含盖板 5、接地方式：按设计及规范要求	m	245.04	72.43	17748.25	
30	030411003028	桥架	1、名称：防水封闭式金属桥架 2、规格：100*100 3、材质：热镀锌 4、类型：槽式桥架，含盖板 5、接地方式：按设计及规范要求	m	52.33	72.43	3790.26	
31	030413001005	铁构件	1、名称：桥架支架 2、材质：型钢 3、规格：综合	kg	554.11	23.24	12877.52	
32	030411001041	配管	1、名称：电线管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：SC100 4、配置形式：暗配	m	27	107.80	2910.60	
33	030411001042	配管	1、名称：电线管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：SC32 4、配置形式：暗配	m	35.11	30.74	1079.28	
34	030411001043	配管	1、名称：电线管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：SC25 4、配置形式：暗配	m	34.74	26.56	922.69	
35	030411001044	配管	1、名称：电线管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：SC20 4、配置形式：暗配	m	285.21	19.81	5650.01	
36	030411001045	配管	1、名称：电线管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：SC50 4、配置形式：明敷	m	94.3	52.79	4978.10	
37	030411001046	配管	1、名称：电线管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：SC40 4、配置形式：明敷	m	16.92	45.51	770.03	
38	030411001047	配管	1、名称：电线管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：SC32 4、配置形式：明敷	m	32.83	37.18	1220.62	
39	030411001048	配管	1、名称：电线管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：SC25 4、配置形式：明敷	m	98.27	32.45	3188.86	
本页小计							55136.22	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
40	030411001049	配管	1、名称：电线管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：SC20 4、配置形式：明敷	m	16.03	26.56	425.76	
41	030411001051	配管	1、名称：电线管 2、材质：紧定式镀锌电线管 3、规格：JDG20 4、配置形式：暗配 5、接地要求：按设计及规范要求	m	3897.74	10.71	41744.80	
42	030411001052	配管	1、名称：电线管 2、材质：PVC塑料管 3、规格：PVC32 4、配置形式：暗配	m	660.18	16.38	10813.75	
43	030411001053	配管	1、名称：电线管 2、材质：PVC塑料管 3、规格：PVC25 4、配置形式：暗配	m	4207.72	14.19	59707.55	
44	030411001054	配管	1、名称：电线管 2、材质：PVC塑料管 3、规格：PVC20 4、配置形式：暗配	m	14703.91	12.04	177035.08	
45	031002003054	套管	1、名称、类型：一般穿楼板钢套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN32 4、填料材质：按设计及规范要求	个	68	34.28	2331.04	
46	031002003055	套管	1、名称、类型：一般穿楼板钢套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN50 4、填料材质：按设计及规范要求	个	136	36.04	4901.44	
47	031002003056	套管	1、名称、类型：刚性防水套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN40 4、填料材质：按设计及规范要求	个	2	64.40	128.80	
48	031002003057	套管	1、名称、类型：刚性防水套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN150 4、填料材质：按设计及规范要求	个	18	80.67	1452.06	
本页小计							298540.28	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
49	030408001040	电力电缆	1、名称：矿物绝缘电缆 2、型号：RTTZ 3、规格：4*25+1*16mm2 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：穿管或桥架敷设,含管道井竖向敷设 6、电压等级（kV）：1KV	m	580.83	135.20	78528.22	
50	030408001041	电力电缆	1、名称：矿物绝缘电缆 2、型号：RTTZ 3、规格：5*4mm2 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：穿管或桥架敷设,含管道井竖向敷设 6、电压等级（kV）：1KV	m	135.58	54.46	7383.69	
51	030408001042	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：WDZNC-YJY 3、规格：4*25+1*16mm2 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：穿管或桥架敷设,含管道井竖向敷设 6、电压等级（kV）：1KV	m	89.71	133.99	12020.24	
52	030408001043	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：WDZNC-YJY 3、规格：5*16mm2 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：穿管或桥架敷设 6、电压等级（kV）：1KV	m	33.82	99.41	3362.05	
53	030408001044	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：WDZC-YJY 3、规格：5*16mm2 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：穿管或桥架敷设 6、电压等级（kV）：1KV	m	32	99.41	3181.12	
本页小计							104475.32	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
54	030408001045	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：WDZN-YJY 3、规格：4*10mm2 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：穿管或桥架敷设 6、电压等级（kV）：1KV	m	17.35	47.78	828.98	
55	030408001057	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：WDZNC-YJY 3、规格：5*6mm2 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：穿管或桥架敷设,含管道井竖向敷设 6、电压等级（kV）：1KV	m	66.8	48.83	3261.84	
56	030408001046	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：WDZC-YJY 3、规格：5*4mm2 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：穿管或桥架敷设,含管道井竖向敷设 6、电压等级（kV）：1KV	m	257.55	30.66	7896.48	
57	030408001047	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：WDZNC-YJY 3、规格：5*4mm2 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：穿管或桥架敷设,含管道井竖向敷设 6、电压等级（kV）：1KV	m	119.08	31.40	3739.11	
58	030408001056	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：WDZNC-YJY 3、规格：4*6mm2 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：穿管或桥架敷设 6、电压等级（kV）：1KV	m	6.11	36.03	220.14	
59	030408001055	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：WDZNC-YJY 3、规格：3*6mm2 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：穿管或桥架敷设 6、电压等级（kV）：1KV	m	6.11	28.59	174.68	
本页小计							16121.23	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
60	030408001049	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：WDZN-YJY 3、规格：4*2.5mm2 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：穿管或桥架敷设 6、电压等级（kV）：1KV	m	10.74	15.51	166.58	
61	030408001050	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：WDZN-YKJY 3、规格：4*2.5mm2 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：穿管或桥架敷设 6、电压等级（kV）：1KV	m	17.13	16.47	282.13	
62	030408001051	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：WDZN-YKJY 3、规格：3*2.5mm2 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：穿管或桥架敷设 6、电压等级（kV）：1KV	m	10.74	14.44	155.09	
63	030408001052	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：YQW 3、规格：4*2.5mm2 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：穿管或桥架敷设 6、电压等级（kV）：1KV	m	21.89	18.59	406.94	
64	030408006033	电力电缆头	1、名称：户内干包式电力电缆头制作、安装 2、规格：RTTZ-4×25+1×16 3、材质、类型：干包终端头 4、电压等级（kV）：1KV	个	16	161.92	2590.72	
65	030408006035	电力电缆头	1、名称：户内干包式电力电缆头制作、安装 2、规格：YJY-4×25+1×16 3、材质、类型：干包终端头 4、电压等级（kV）：1KV	个	6	161.92	971.52	
本页小计							4572.98	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
66	030408006044	电力电缆头	1、名称：户内干包式电力电缆头制作、安装 2、规格：16mm2 3、材质、类型：压铜接线端子 4、电压等级（kV）：1KV	个	168	9.65	1621.20	
67	030408006045	电力电缆头	1、名称：户内干包式电力电缆头制作、安装 2、规格：10mm2 3、材质、类型：压铜接线端子 4、电压等级（kV）：1KV	个	48	8.74	419.52	
68	030408006037	电力电缆头	1、名称：户内干包式电力电缆头制作、安装 2、规格：6mm2 3、材质、类型：压铜接线端子 4、电压等级（kV）：1KV	个	76	9.42	715.92	
69	030408006046	电力电缆头	1、名称：户内干包式电力电缆头制作、安装 2、规格：4mm2 3、材质、类型：压铜接线端子 4、电压等级（kV）：1KV	个	713	5.33	3800.29	
70	030408006047	电力电缆头	1、名称：户内干包式电力电缆头制作、安装 2、规格：2.5mm2 3、材质、类型：压铜接线端子 4、电压等级（kV）：1KV	个	1581	4.32	6829.92	
71	030411004028	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZC-BYJ 4、规格：16mm2	m	1889.94	20.08	37950.00	
72	030411004029	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：桥架内敷设 3、型号：WDZC-BYJ 4、规格：16mm2	m	795.6	20.08	15975.65	
本页小计							67312.50	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
73	030411004030	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZC-BYJ 4、规格：4mm2	m	52.14	5.90	307.63	
74	030411004031	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZC-BYJ 4、规格：2.5mm2	m	7018.21	4.16	29195.75	
75	030411004032	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZNC-BYJ 4、规格：2.5mm2	m	5138.7	4.34	22301.96	
76	030411004033	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZND-BYJ 4、规格：2.5mm2	m	65.11	4.34	282.58	
77	030411004034	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：桥架内敷设 3、型号：WDZC-BYJ 4、规格：2.5mm2	m	4796.25	3.71	17794.09	
78	030411004036	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：BV 4、规格：2.5mm2	m	25304.16	3.93	99445.35	
79	030411004067	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内或桥架穿线 3、型号：WDZC-RYJS 4、规格：4*1.5mm2	m	266.28	9.13	2431.14	
80	030412004010	装饰灯	1、名称：集中电源疏散照明灯（A型） 2、型号：A-ZFJC-E10W-A603B(DC36V) 3、安装形式：壁装	套	6	74.80	448.80	
81	030412004012	装饰灯	1、名称：集中电源疏散照明灯（A型） 2、型号：A-ZFJC-E9W-A803(DC36V) 光通量≥1080Lm 3、安装形式：吸顶安装	套	155	85.31	13223.05	
本页小计							185430.35	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
82	030412004013	装饰灯	1、名称：集中电源疏散照明灯（A型） 2、型号：A-ZFJC-E6W-A603HC(DC36V)光通量≥600Lm,防护等级IP67 3、安装形式：吸顶安装	套	6	85.31	511.86	
83	030412004014	装饰灯	1、名称：疏散出口标志灯 2、型号：A-BLJC-1 LROXEⅡ1W-A431B(DC36V) 3、安装形式：壁装	套	40	72.18	2887.20	
84	030412004015	装饰灯	1、名称：疏散出口标志灯 2、型号：A-BLJC-1 LROXEⅡ1W-A431B(DC36V)防护等级IP67 3、安装形式：壁装	套	2	72.18	144.36	
85	030412004016	装饰灯	1、名称：安全出口标志灯 2、型号：A-BLJC-1 LROXEⅡ1W-A431B(DC36V) 3、安装形式：壁装	套	4	83.91	335.64	
86	030412004017	装饰灯	1、名称：楼层标志灯 2、型号：A-BLJC-1 LROXEⅡ1W-A431B(DC36V) 3、安装形式：壁装	套	38	72.26	2745.88	
87	030412004019	装饰灯	1、名称：双面方向标志灯 2、型号：A-BLJC-2 LROXEⅡ1W-A430B(DC36V) 3、安装形式：吊装	套	2	91.07	182.14	
88	030412004018	装饰灯	1、名称：方向标志灯 2、型号：A-BLJC-1 LROXEⅡ1W-A431B(DC36V) 3、安装形式：壁装	套	50	71.30	3565.00	
89	030412001001	普通灯具	1、名称：声光感应灯(带光控声控延时开关) 2、规格：LED,12W 3、类型：　吸顶安装	套	140	80.35	11249.00	
本页小计							21621.08	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
90	030412001014	普通灯具	1、名称：防水声光感应灯 (带光控声控延时开关) 2、规格：LED,12W 3、类型：　吸顶安装	套	2	87.34	174.68	
91	030412001011	普通灯具	1、名称：声光感应壁灯 (带光控声控延时开关) 2、规格：LED,12W 3、类型：　吸顶安装	套	46	78.08	3591.68	
92	030412001012	普通灯具	1、名称：电气井道壁灯(带防护罩) 2、规格：LED,11W 3、类型：壁装	套	72	59.74	4301.28	
93	030412004020	装饰灯	1、名称：LED筒灯 2、规格：5W 3、安装形式：嵌入式安装	套	74	77.08	5703.92	
94	030412004021	装饰灯	1、名称：LED声光感应筒灯 (带光控声控延时开关) 2、规格：5W 3、安装形式：嵌入式安装	套	172	90.18	15510.96	
95	030412001013	普通灯具	1、名称：节能吸顶灯 2、规格：LED,12W	套	699	62.88	43953.12	
96	030412001015	普通灯具	1、名称：防水型节能吸顶灯 (防护等级为IP54) 2、规格：LED,12W	套	204	69.87	14253.48	
97	030412005001	荧光灯	1、名称：节能单管荧光灯 2、规格：LED,8W 3、安装形式：吸顶安装	套	8	63.64	509.12	
98	030412005002	荧光灯	1、名称：节能双管荧光灯 2、规格：LED,2×18W 3、安装形式：吸顶安装	套	2	99.72	199.44	
99	030404034001	照明开关	1、名称：单联单控照明开关 2、规格：250V,10A 3、安装方式：暗装	个	730	19.45	14198.50	
本页小计							102396.18	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区18#楼水电　　堂前人家东区项目施工　　第17页 共46页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
100	030404034005	照明开关	1、名称：单联单控带插座开关 2、规格：250V,10A 3、安装方式：暗装	个	27	19.45	525.15	
101	030404034002	照明开关	1、名称：双联单控照明开关 2、规格：250V,10A 3、安装方式：暗装	个	105	26.97	2831.85	
102	030404034006	照明开关	1、名称：三联单控照明开关 2、规格：250V,10A 3、安装方式：暗装	个	1	25.72	25.72	
103	030404035001	插座	1、名称：单相暗插座 2、材质：二，三极安全插座 3、规格：250V,10A 4、安装方式：暗装	个	706	22.60	15955.60	
104	030404035011	插座	1、名称：防溅单相暗插座 2、材质：二，三极安全插座,加防水外壳，IP54 3、规格：250V,10A 4、安装方式：暗装	个	146	23.39	3414.94	
105	030404035013	插座	1、名称：UPS专用插座 2、材质：单相三极安全插座 3、规格：250V,16A 4、安装方式：暗装	个	2	52.40	104.80	
106	030404034007	照明开关	1、名称：白面板 2、规格：86型	个	3641	11.74	42745.34	
107	030411006002	接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：铁 3、规格：86型 4、安装形式：暗装,含盖板、凿墙洞及修补费用	个	307	8.55	2624.85	
108	030411006013	接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：塑料 3、规格：86型 4、安装形式：暗装,含盖板、凿墙洞及修补费用	个	1419	8.19	11621.61	
109	030411006003	接线盒	1、名称：开关盒 2、材质：塑料 3、规格：86型 4、安装形式：暗装,含凿墙洞及修补费用	个	4913	8.40	41269.20	
本页小计							121119.06	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
110	030409004005	均压环	1、名称：均压环敷设 2、材质：利用圈梁钢筋 3、规格：2*Φ16mm	m	841.69	9.04	7608.88	
111	030409003002	避雷引下线	1、名称：防雷引下线 2、材质：柱钢筋 3、规格：2*Φ16mm 4、安装部位：柱内	m	1169	24.04	28102.76	
112	030409002006	接地母线	1、名称：接地母线 2、材质：镀锌扁钢 3、规格：-40*4 4、安装部位：室内	m	491.6	28.05	13789.38	
113	030409002007	接地母线	1、名称：接地母线 2、材质：镀锌扁钢 3、规格：-25*4 4、安装部位：室内	m	81.6	25.73	2099.57	
114	030409002008	接地母线	1、名称：接地母线 2、材质：铜芯线 3、规格：25mm2 4、安装部位：室内	m	6	24.90	149.40	
115	030409005002	避雷网	1、名称：避雷网 2、材质：镀锌圆钢 3、规格：10mm内 4、安装形式：沿折板支架敷设	m	417.19	46.05	19211.60	
116	030409008007	等电位端子箱、测试板	1、名称：总等电位箱 2、规格：距地0.3m安装	台	2	351.53	703.06	
117	030409008008	等电位端子箱、测试板	1、名称：分等电位箱 2、规格：距地0.3m安装	台	148	38.47	5693.56	
118	030409008006	等电位端子箱、测试板	1、名称：测试点	个	4	50.87	203.48	
119	030414011002	接地装置	1、名称：接地装置调试 接地网	系统	1	982.66	982.66	
120	030414002001	送配电装置系统	1、名称：送配电装置系统调试 2、电压等级（kV）：1kV以下 3、类型：交流供电(综合)	系统	2	907.81	1815.62	
		分部小计					1286927.85	
		弱电预埋						
121	030411005005	接线箱	1、名称：弱电箱 2、安装形式：距地0.3m安装	个	2	229.06	458.12	
本页小计							80818.09	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
122	030411005006	接线箱	1、名称：家庭多媒体信息箱 2、规格：400×300×120mm 3、安装形式：距地0.3m安装	个	68	214.46	14583.28	
123	030411003025	桥架	1、名称：封闭式金属桥架 2、规格：300*100 3、材质：热镀锌 4、类型：槽式桥架 5、接地方式：按设计及规范要求	m	118	106.87	12610.66	
124	030413001006	铁构件	1、名称：桥架支架 2、材质：镀锌型钢 3、规格：综合	kg	108.56	21.89	2376.38	
125	030411001055	配管	1、名称：电线管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：SC25 4、配置形式：暗配	m	120	26.56	3187.20	
126	030411001056	配管	1、名称：电线管 2、材质：紧定式镀锌电线管 3、规格：JDG25 4、配置形式：暗配 5、接地要求：按设计及规范要求	m	5794.22	15.74	91201.02	
127	030411001060	配管	1、名称：电线管 2、材质：紧定式镀锌电线管 3、规格：JDG20 4、配置形式：暗配 5、接地要求：按设计及规范要求	m	2231.24	10.71	23896.58	
128	030411006014	接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：铁 3、规格：86型 4、安装形式：暗装，含盖板、凿墙洞及修补费用	个	380	8.55	3249.00	
129	030411006016	接线盒	1、名称：开关盒 2、材质：铁 3、规格：86型 4、安装形式：暗装，含凿墙洞及修补费用	个	844	8.76	7393.44	
130	030411004038	配线	1、名称：预留引线钢丝	m	8145.46	0.52	4235.64	
		分部小计					163191.32	
		给水						
本页小计							162733.20	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
131	031001006025	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PP-R 冷水管 S4 De32 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：按设计及规范要求 6、含管件	m	1430.72	33.00	47213.76	
132	031001006026	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PP-R 冷水管 S4 De25 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：按设计及规范要求 6、含管件	m	171.02	27.89	4769.75	
133	031001006027	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PP-R 冷水管 S4 De20 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：按设计及规范要求 6、含管件	m	2495.22	24.82	61931.36	
134	031001006028	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：热水 3、材质、规格：PP-R 热水管 S3.2 De20 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：按设计及规范要求 6、含管件	m	2871.08	26.08	74877.77	
135	031001006038	塑料管	1、安装部位：屋面 2、介质：热水 3、材质、规格：薄壁不锈钢管 DN15 4、连接形式：卡压连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：按设计及规范要求	m	259.3	45.41	11774.81	
本页小计							200567.45	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
136	031002003058	套管	1、名称、类型：一般穿楼板钢套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN32 4、填料材质：按设计及规范要求	个	168	34.28	5759.04	
137	031002003060	套管	1、名称、类型：一般穿楼板钢套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN40 4、填料材质：按设计及规范要求	个	145	34.98	5072.10	
138	031002003061	套管	1、名称、类型：一般穿楼板钢套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN80 4、填料材质：按设计及规范要求	个	16	42.67	682.72	
139	031002003062	套管	1、名称、类型：一般穿楼板钢套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN100 4、填料材质：按设计及规范要求	个	44	57.08	2511.52	
140	031003001025	螺纹阀门	1、类型：截止阀 J11T-16 2、材质：铜 3、规格、压力等级：DN25 4、连接形式：螺纹连接	个	88	56.91	5008.08	
141	031003001026	螺纹阀门	1、类型：截止阀 2、材质：铜 3、规格、压力等级：DN15 4、连接形式：螺纹连接	个	92	38.30	3523.60	
142	031003001027	螺纹阀门	1、类型：止回阀 2、材质：铜 3、规格、压力等级：DN15 4、连接形式：螺纹连接	个	24	38.30	919.20	
143	031003001028	螺纹阀门	1、类型：自动排气阀 2、材质：铜 3、规格、压力等级：DN15 4、连接形式：螺纹连接	个	24	59.99	1439.76	
本页小计							24916.02	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
144	031003001029	螺纹阀门	1、类型：安全阀 A21H-16C 2、规格、压力等级：DN15 3、连接形式：螺纹连接	个	24	57.44	1378.56	
145	031003001030	螺纹阀门	1、类型：可调式减压稳压阀 Y13X-6T 2、规格、压力等级：DN25 3、连接形式：螺纹连接	个	20	176.34	3526.80	
146	031003001031	螺纹阀门	1、类型：可调式减压稳压阀 Y13X-6T 2、规格、压力等级：DN15 3、连接形式：螺纹连接	个	20	130.62	2612.40	
147	031208002004	管道绝热	1、绝热材料品种：B1级橡塑管壳 2、绝热厚度：50mm 3、管道外径：57mm以下	m3	39.29	1626.67	63911.86	
148	031208002006	管道绝热	1、绝热材料品种：B1级橡塑管壳 2、绝热厚度：20mm 3、管道外径：57mm以下	m3	11.2	2146.79	24044.05	
149	031208007003	防潮层、保护层	1、材料：铝板 2、厚度：0.3mm 3、层数：单层 4、对象：水管	m2	2320.89	72.62	168543.03	
150	031006005001	太阳能集热装置	1、名称：太阳能热水器 2、型号、规格：1645*1685mm，集热面积2.55m2，日均产热水量175L，出水温度55℃，重量258Kg，功率1.5KW， 3、含支架等附配件	套	24	3045.79	73098.96	
		分部小计					562599.13	
		排水						
本页小计							337115.66	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
151	031001006029	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：加强型PVC-U中空螺旋消音管 De160 4、连接形式：零件粘接 5、压力试验及吹、洗设计要求：按设计及规范要求	m	69.36	108.90	7553.30	
152	031001006030	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：加强型PVC-U中空螺旋消音管 De110 4、连接形式：零件粘接 5、阻火圈设计要求：按设计及规范要求 6、压力试验及吹、洗设计要求：按设计及规范要求 7、含阻火圈	m	1401.5	74.61	104565.92	
153	031001006031	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：PVC-U排水管 De110 4、连接形式：零件粘接 5、阻火圈设计要求：按设计及规范要求 6、压力试验及吹、洗设计要求：按设计及规范要求 7、含同层排水接口管件等	m	213.86	87.17	18642.18	
154	031001006032	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：加强型PVC-U中空螺旋消音管 De75 4、连接形式：零件粘接 5、阻火圈设计要求：按设计及规范要求 6、压力试验及吹、洗设计要求：按设计及规范要求	m	140.82	53.36	7514.16	
本页小计							138275.56	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
155	031001006033	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：加强型PVC-U中空螺旋消音管 De50 4、连接形式：零件粘接 5、阻火圈设计要求：按设计及规范要求 6、压力试验及吹、洗设计要求：按设计及规范要求	m	658.12	36.17	23804.20	
156	031004006001	大便器	1、材质：陶瓷 2、规格、类型：坐便器	组	68	508.97	34609.96	
157	031004004001	洗涤盆	1、材质：陶瓷 2、规格、类型：洗菜盆 3、附件名称、数量：快开龙头 DN15	组	68	366.85	24945.80	
158	031004014012	给、排水附（配）件	1、名称：地漏 2、材质：塑料 3、型号、规格：DN50	个	36	30.65	1103.40	
159	031002003063	套管	1、名称、类型：刚性防水套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN150 4、填料材质：按设计及规范要求	个	24	109.05	2617.20	
160	031002003064	套管	1、名称、类型：刚性防水套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN200 4、填料材质：按设计及规范要求	个	12	175.40	2104.80	
161	031004003001	洗脸盆	1、名称：洗脸盆、浴盆预留 2、规格、类型：DN50	组	192	37.62	7223.04	
162	010101003001	挖沟槽土方	1、土壤类别：详见现场土质 2、挖土深度：综合 3、弃土运距：自行考虑	m3	22.34	72.53	1620.32	
163	010103001001	回填方	1、密实度要求：按设计及规范要求 2、填方材料品种：现场原土	m3	22.34	46.19	1031.88	
		分部小计					237336.16	
		雨水/冷凝水						
本页小计							99060.60	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
164	031001006005	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：雨水 3、材质、规格：加强型HRS型高层雨水管(抗紫外线) De160 4、连接形式：承插粘结 5、压力试验及吹、洗设计要求：按设计及规范要求	m	24.14	67.82	1637.17	
165	031001006034	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：雨水 3、材质、规格：加强型HRS型高层雨水管(抗紫外线) De110 4、连接形式：承插粘结 5、压力试验及吹、洗设计要求：按设计及规范要求 6、含雨水斗	m	484.9	51.20	24826.88	
166	031001006035	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：雨水 3、材质、规格：加强型HRS型高层雨水管(抗紫外线) De50 4、连接形式：承插粘结 5、压力试验及吹、洗设计要求：按设计及规范要求	m	70.89	20.92	1483.02	
167	031001006020	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：冷凝水 3、材质、规格：PVC-U排水管(抗紫外线) De75 4、连接形式：承插粘结 5、压力试验及吹、洗设计要求：按设计及规范要求	m	727.02	29.84	21694.28	
168	031001006036	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：冷凝水 3、材质、规格：PVC-U排水管(抗紫外线) De50 4、连接形式：承插粘结 5、压力试验及吹、洗设计要求：按设计及规范要求	m	142.8	20.33	2903.12	
本页小计							52544.47	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
169	031004014009	给、排水附（配）件	1、名称：地漏 2、材质：塑料 3、型号、规格：DN50	个	255	30.65	7815.75	
		分部小计					60360.22	
		压力排水						
170	030109001005	离心式泵	1、名称：排水泵 2、型号：JYWQ80-40-15-1600-4 3、规格：Q=40m3/h,H=15m,N=4Kw 4、减振装置形式、数量：按设计及规范要求 5、含接线及调试	台	4	2585.84	10343.36	
171	031001001001	镀锌钢管	1、安装部位：室内 2、介质：废水 3、规格、压力等级：DN100 4、连接形式：沟槽连接 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：按设计及规范要求	m	32.52	108.05	3513.79	
172	031001001002	镀锌钢管	1、安装部位：室内 2、介质：废水 3、规格、压力等级：DN80 4、连接形式：沟槽连接 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：按设计及规范要求	m	20.8	79.25	1648.40	
173	031003003010	法兰阀门	1、类型：带锁具暗杆闸阀 2、材质：铸铁 3、规格、压力等级：DN80 4、连接形式：法兰连接 5、含法兰、不锈钢螺栓、螺母	个	4	582.19	2328.76	
174	031003003011	法兰阀门	1、类型：止回阀 2、材质：铸铁 3、规格、压力等级：DN80 4、连接形式：法兰连接 5、含法兰、不锈钢螺栓、螺母	个	4	537.71	2150.84	
本页小计							27800.90	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
175	031003010001	软接头	1、材质：橡胶接头 2、规格：DN80 3、连接形式：法兰连接 4、含法兰、不锈钢螺栓、螺母	个	4	268.98	1075.92	
176	031003001001	螺纹阀门	1、类型：截止阀 2、材质：全铜 3、规格、压力等级：DN15 4、连接形式：螺纹连接	个	4	41.17	164.68	
177	030601002001	压力仪表	1、名称：压力表 2、型号：Y-100	台	4	138.01	552.04	
178	030815001001	管架制作安装	1、材质:型钢 ， 2、管架形式:一般管架	kg	98.95	16.56	1638.61	
179	031202003001	一般钢结构防腐蚀	1、除轻锈后两遍防锈漆,再刷灰色调和漆二道	Kg	98.95	2.71	268.15	
180	031002003007	套管	1、名称、类型：刚性防水套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN150 4、填料材质：按设计及规范要求	个	4	109.05	436.20	
		分部小计					24120.75	
		送排风						
181	030108003001	轴流通风机	1、名称：壁式轴流风机(带阀) 2、规格：风量600m3/h,全压40Pa,功率25W,噪声57dB(A) 3、含接线及调试	台	4	643.34	2573.36	
182	030108006001	其他风机	1、名称：无动力风帽 2、规格：Φ710 3、材质：不锈钢	台	4	203.23	812.92	
183	030701003001	空调器	1、名称：墙式新风机 2、规格：风量100m3/h,全压40Pa,功率20W,噪声≤32dB(A),带除霾装置 3、含接线及调试	台	338	550.68	186129.84	
184	031002003067	套管	1、名称、类型：一般穿楼板钢套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：Φ120 4、填料材质：按设计及规范要求	个	473	77.87	36832.51	
本页小计							230484.23	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
185	031002003068	套管	1、名称、类型：一般穿楼板钢套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：Φ100 4、填料材质：按设计及规范要求	个	268	57.08	15297.44	
186	031002003069	套管	1、名称、类型：一般穿楼板钢套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：Φ80 4、填料材质：按设计及规范要求	个	340	42.67	14507.80	
		分部小计					256153.87	
		火灾报警						
187	030411005007	接线箱	1、名称：接线端子箱 2、型号：GST-JX100 3、安装形式：按设计要求	个	6	263.47	1580.82	
188	030411003026	桥架	1、名称：耐火封闭金属桥架 (内有防火隔板) 2、规格：150*100 3、材质：热镀锌 4、类型：槽式桥架，含盖板 5、接地方式：按设计及规范要求	m	123.03	88.33	10867.24	
189	030413001007	铁构件	1、名称：桥架支架 2、材质：型钢 3、规格：综合	kg	135.51	23.24	3149.25	
190	030411001061	配管	1、名称：电线管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：SC25 4、配置形式：暗配	m	125.6	32.45	4075.72	
191	030411001062	配管	1、名称：电线管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：SC20 4、配置形式：暗配	m	1274.33	26.56	33846.20	
192	030411001063	配管	1、名称：电线管 2、材质：紧定式镀锌电线管 3、规格：JDG20 4、配置形式：暗配 5、接地要求：按设计及规范要求	m	561.55	10.71	6014.20	
193	030411004005	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内敷设 3、型号：WDZN-BYJ 4、规格：2.5mm2	m	830.22	4.34	3603.15	
本页小计							92941.82	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
194	030411004006	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：桥架内敷设 3、型号：WDZN-BYJ 4、规格：2.5mm2	m	12.16	3.86	46.94	
195	030411004019	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内敷设 3、型号：WDZNC-RYJS 4、规格：2*1.5mm2	m	133.1	4.65	618.92	
196	030411004039	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内敷设 3、型号：WDZN-RYJS 4、规格：2*2.5mm2	m	1314.06	7.59	9973.72	
197	030411004040	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：桥架内敷设 3、型号：WDZN-RYJS 4、规格：2*2.5mm2	m	15.83	7.60	120.31	
198	030411004041	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内敷设 3、型号：WDZN-RYJS 4、规格：4*2.5mm2	m	280.71	21.61	6066.14	
199	030411004043	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：桥架内敷设 3、型号：WDZN-RYJS 4、规格：4*2.5mm2	m	23.4	7.86	183.92	
200	030408001053	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：WDZNC-KYJY 3、规格：3*2.5mm2 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：穿管或桥架敷设	m	297.84	15.09	4494.41	
201	030408006042	电力电缆头	1、名称：户内干包式电力电缆头制作、安装 2、规格：KYJY-3*2.5 3、材质、类型：压铜接线端子 4、电压等级（kV）：1KV	个	2	12.96	25.92	
202	030904001005	点型探测器	1、名称：点型感烟探测器 2、线制：总线制	个	234	94.17	22035.78	
203	030904001006	点型探测器	1、名称：点型感温探测器 2、线制：总线制	个	6	96.10	576.60	
本页小计							44142.66	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
204	030904003001	按钮	1、名称：消火栓按钮(消防箱带来)	个	42	143.44	6024.48	
205	030904003002	按钮	1、名称：手动报警按钮 （不带电话插孔）	个	43	173.44	7457.92	
206	030904005001	声光报警器	1、名称：声光报警器	个	42	157.95	6633.90	
207	030904007001	消防广播（扬声器）	1、名称：消防广播（阻燃材料） 2、安装方式：吸顶安装	个	41	63.42	2600.22	
208	030904007002	消防广播（扬声器）	1、名称：消防广播（阻燃材料） 2、安装方式：挂壁安装	个	37	53.29	1971.73	
209	030904006001	消防报警电话	1、名称：消防电话插孔	个	34	70.72	2404.48	
210	030904006002	消防报警电话	1、名称：总线消防电话分机	个	10	93.22	932.20	
211	030904009001	重复显示器	1、多线制：火灾显示盘 2、总线制：总线制	台	38	1760.98	66917.24	
212	030411006004	接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：铁 3、规格：86型 4、安装形式：暗装,含盖板、凿墙洞及修补费用	个	527	8.19	4316.13	
213	030904008001	模块	1、名称：短路隔离器	个	40	220.34	8813.60	
214	030904008002	模块	1、名称：输入模块	个	6	218.34	1310.04	
215	030904008004	模块	1、名称：广播控制模块	个	4	237.34	949.36	
216	030904008008	模块	1、名称：总线联动控制模块	个	34	327.82	11145.88	
		分部小计					228756.42	
		报警主线						
217	030411004063	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：桥架内敷设 3、型号：WDZN-BYJ 4、规格：2.5mm2	m	815.8	3.86	3148.99	
218	030411004064	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：桥架内敷设 3、型号：WDZNC-BYJ 4、规格：2.5mm2	m	407.9	3.86	1574.49	
本页小计							126200.66	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
219	030411004065	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：桥架内敷设 3、型号：WDZNC-RYJS 4、规格：2*1.5mm2	m	1223.7	4.83	5910.47	
220	030411004061	配线	1、名称：铜芯线 2、名称：铜芯线 3、配线形式：线槽内敷设 4、型号：WDZNC-RYJS 5、规格：2*2.5mm2	m	611.85	7.33	4484.86	
221	030411004066	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：线槽内敷设 3、型号：WDZND-RYJS 4、规格：2*2.5mm2	m	407.9	7.33	2989.91	
222	030408001054	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：WDZNC-YKJY 3、规格：4*2.5mm2 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：穿管或桥架敷设 6、电压等级（kV）：1KV	m	311.9	16.47	5136.99	
		分部小计					23245.71	
		消防电源监控						
223	030411001064	配管	1、名称：电线管 2、材质：紧定式镀锌电线管 3、规格：JDG25 4、配置形式：暗配 5、接地要求：按设计及规范要求	m	39.62	15.74	623.62	
224	030411004044	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内敷设 3、型号：WDZN-BYJ 4、规格：2.5mm2	m	246.1	4.34	1068.07	
225	030411004045	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：桥架内敷设 3、型号：WDZN-BYJ 4、规格：2.5mm2	m	82.24	3.86	317.45	
226	030411004046	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内敷设 3、型号：WDZN-RYJS 4、规格：2*2.5mm2	m	41.12	7.59	312.10	
本页小计							20843.47	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
227	030411004047	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：桥架内敷设 3、型号：WDZN-RYJS 4、规格：2*2.5mm2	m	123.05	7.60	935.18	
228	030503006001	传感器	1、名称：电压、电流信号传感器 RXPMVI 2、规格：RXPM VI JS1	个	7	267.69	1873.83	
229	030503006003	传感器	1、名称：电压信号传感器 RXPMV 2、规格：RXPM V JS 2	个	6	267.69	1606.14	
230	030503006002	传感器	1、名称：电压信号传感器 RXPMV' 2、规格：RXPM V JD 6	个	4	267.69	1070.76	
		分部小计					7807.15	
		应急照明集中控制						
231	030411001065	配管	1、名称：电线管 2、材质：紧定式镀锌电线管 3、规格：JDG20 4、配置形式：暗配 5、接地要求：按设计及规范要求	m	12.22	10.71	130.88	
232	030411004048	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内敷设 3、型号：WDZN-RYJS 4、规格：2*2.5mm2	m	15.22	7.59	115.52	
233	030411004049	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：桥架内敷设 3、型号：WDZN-RYJS 4、规格：2*2.5mm2	m	123.58	7.60	939.21	
234	030904008013	模块	1、名称：应急照明控制模块	个	6	211.76	1270.56	
		分部小计					2456.17	
		余压监控						
235	030411001066	配管	1、名称：电线管 2、材质：紧定式镀锌电线管 3、规格：JDG20 4、配置形式：暗配 5、接地要求：按设计及规范要求	m	173.45	10.71	1857.65	
本页小计							9799.73	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
236	030411004050	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内敷设 3、型号：WDZNC-RYJS 4、规格：2*1.5mm2	m	174.95	4.65	813.52	
237	030411004051	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：桥架内敷设 3、型号：WDZNC-RYJS 4、规格：2*1.5mm2	m	7.3	4.83	35.26	
238	030904001001	点型探测器	1、名称：余压传感器	个	36	255.68	9204.48	
239	030904001007	点型探测器	1、名称：余压控制器	个	2	202.56	405.12	
		分部小计					12316.03	
		过载报警信号						
240	030411001067	配管	1、名称：电线管 2、材质：紧定式镀锌电线管 3、规格：JDG20 4、配置形式：暗配 5、接地要求：按设计及规范要求	m	88.82	10.71	951.26	
241	030411004052	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内敷设 3、型号：WDZN-RYJS 4、规格：2*2.5mm2	m	90.32	7.59	685.53	
242	030411004053	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：桥架内敷设 3、型号：WDZN-RYJS 4、规格：2*2.5mm2	m	123.69	7.60	940.04	
243	030904001003	点型探测器	1、名称：消防配电线路过载探测器	个	9	125.03	1125.27	
		分部小计					3702.10	
		电气火灾监控						
244	030411001068	配管	1、名称：电线管 2、材质：紧定式镀锌电线管 3、规格：JDG20 4、配置形式：暗配 5、接地要求：按设计及规范要求	m	40.56	10.71	434.40	
245	030411004054	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内敷设 3、型号：WDZN-RYJS 4、规格：2*2.5mm2	m	43.56	7.59	330.62	
本页小计							14925.50	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
246	030411004055	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：桥架内敷设 3、型号：WDZN-RYJS 4、规格：2*2.5mm2	m	136.02	7.60	1033.75	
247	030904001002	点型探测器	1、名称：剩余电流探测器	个	10	134.35	1343.50	
248	030402008001	互感器	1、名称：零序电流互感器	台	10	196.02	1960.20	
		分部小计					5102.47	
		防火门监控						
249	030411001069	配管	1、名称：电线管 2、材质：紧定式镀锌电线管 3、规格：JDG25 4、配置形式：暗配 5、接地要求：按设计及规范要求	m	139.75	15.74	2199.67	
250	030411004056	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内敷设 3、型号：WDZN-BYJ 4、规格：2.5mm2	m	282.5	4.34	1226.05	
251	030411004057	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：桥架内敷设 3、型号：WDZN-BYJ 4、规格：2.5mm2	m	232.78	3.86	898.53	
252	030411004058	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内敷设 3、型号：WDZN-RYJS 4、规格：2*2.5mm2	m	141.25	7.59	1072.09	
253	030411004059	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：桥架内敷设 3、型号：WDZN-RYJS 4、规格：2*2.5mm2	m	116.39	7.60	884.56	
254	030904008010	模块	1、名称：防火门控制器 2、规格：FH1 3、类型：详见设计要求	个	40	206.55	8262.00	
		分部小计					14542.90	
		消火栓						
本页小计							18880.35	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
255	030901002001	消火栓钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：热浸镀锌钢管 DN100 3、连接形式：卡箍连接 4、压力试验及冲洗设计要求：按设计及规范要求 5、含卡箍管件	m	226.49	107.08	24252.55	
256	030901002002	消火栓钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：热浸镀锌钢管 DN65 3、连接形式：卡箍连接 4、压力试验及冲洗设计要求：按设计及规范要求 5、含卡箍管件	m	103.82	71.68	7441.82	
257	030901002003	消火栓钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：热浸镀锌钢管 DN50 3、连接形式：螺纹连接 4、压力试验及冲洗设计要求：按设计及规范要求	m	87.74	75.01	6581.38	
258	031201001001	管道刷油	1、除锈级别：除轻锈 2、涂刷遍数、漆膜厚度：防锈漆二道打底，外刷红色调和漆两道，图例字母5~10m标注一个	m2	117.35	22.65	2657.98	
259	031002001001	管道支架	1、材质：型钢 2、管架形式：综合	Kg	697.12	16.61	11579.16	
260	031201003001	金属结构刷油	1、涂刷遍数、漆膜厚度：除锈后刷樟丹两道，灰色调和漆两道	kg	697.12	2.17	1512.75	
261	031208002005	管道绝热	1、绝热材料品种：B1级橡塑管壳 2、绝热厚度：50mm 3、管道外径：57mm以下	m3	1.38	1626.67	2244.80	
262	031208007002	防潮层、保护层	1、材料：铝板 2、厚度：0.3mm 3、层数：单层 4、对象：水管	m2	38.71	72.62	2811.12	
本页小计							59081.56	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
263	031003003005	焊接法兰阀门	1、类型：闸阀 2、材质：铸铁 3、规格、压力等级：DN100 4、连接形式：法兰连接 5、含法兰、不锈钢螺栓、螺母	个	5	660.25	3301.25	
264	031003003012	焊接法兰阀门	1、类型：对夹蝶阀 2、材质：铸铁 3、规格、压力等级：DN100 4、连接形式：法兰连接 5、含法兰、不锈钢螺栓、螺母	个	10	421.05	4210.50	
265	031003003013	焊接法兰阀门	1、类型：止回阀 2、材质：铸铁 3、规格、压力等级：DN100 4、连接形式：法兰连接 5、含法兰、不锈钢螺栓、螺母	个	2	660.86	1321.72	
266	031003001032	螺纹阀门	1、类型：截止阀 J11T-16 2、材质：铜 3、规格、压力等级：DN25 4、连接形式：螺纹连接	个	2	56.91	113.82	
267	031003001035	螺纹阀门	1、类型：自动排气阀 2、材质：铜 3、规格、压力等级：DN25 4、连接形式：螺纹连接	个	2	92.59	185.18	
268	080902007001	流量开关	1、名称：流量开关 2、规格：DN100	台	1	663.28	663.28	
本页小计							9795.75	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
269	030901010001	室内消火栓	1、名称：薄型单栓带消防软管卷盘组合式消防柜 2、型号、规格：700*1800*160mm 3、附件材质、规格：箱内均设:JPS1.6-19消防软管卷盘一组;DN19长L=30m软管一根;DN6水枪1支;DN65长L=25m尼龙衬胶水龙带一根;Φ19x65直流水枪1支;消防按钮1个;指示灯一只;SNZW65-III减压稳压消火栓一只;MF/ABC4灭火器2具 4、具体详见15S202,P21	套	34	1181.02	40154.68	
270	030901010002	室内消火栓	1、名称：薄型单栓带消防软管卷盘组合式消防柜 2、型号、规格：700*1800*160mm 3、附件材质、规格：箱内均设:JPS1.6-19消防软管卷盘一组;DN19长L=30m软管一根;DN6水枪1支;DN65长L=25m尼龙衬胶水龙带一根;Φ19x65直流水枪1支;消防按钮1个;指示灯一只;SNZ65消火栓一只;MF/ABC4灭火器2具 4、具体详见15S202,P21	套	8	1149.97	9199.76	
271	030901010003	室内消火栓	1、名称：试验消火栓箱 2、型号、规格：800*650*240mm 3、附件材质、规格：DN6水枪1支;DN65长L=25m尼龙衬胶水龙带一根;Φ19x65直流水枪1支;消防按钮1个;指示灯一只;SNZ65消火栓一只 4、具体详见15S202,P54	套	1	690.92	690.92	
本页小计							50045.36	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
272	030901012001	消防水泵接合器	1、名称：室外水泵接合器 2、安装部位：室外 3、型号、规格：SQS150-C 4、附件材质、规格：安全止回阀、蝶阀及井等	套	2	3303.52	6607.04	
273	031002003016	套管	1、名称、类型：一般穿墙钢套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN150 4、填料材质：按设计及规范要求	个	36	80.67	2904.12	
274	031002003066	套管	1、名称、类型：一般穿墙钢套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN80 4、填料材质：按设计及规范要求	个	17	42.67	725.39	
275	031002003002	套管	1、名称、类型：刚性防水套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN150 4、填料材质：按设计及规范要求	个	2	109.05	218.10	
276	031002003065	套管	1、名称、类型：刚性防水套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN80 4、填料材质：按设计及规范要求	个	1	71.04	71.04	
277	031006015001	水箱	1、名称：成品组合式不锈钢板水箱(保温) 2、规格：4000×2500×1500mm 3、含支架等	台	2	29979.58	59959.16	
		分部小计					189407.52	
		喷淋						
278	030901001001	水喷淋钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：热浸镀锌钢管 DN150 3、连接形式：沟槽连接 4、压力试验及冲洗设计要求：按设计及规范要求 5、含沟槽管件	m	10.79	229.66	2478.03	
本页小计							72962.88	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
279	030901001002	水喷淋钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：热浸镀锌钢管 DN100 3、连接形式：沟槽连接 4、压力试验及冲洗设计要求：按设计及规范要求 5、含沟槽管件	m	81.65	114.83	9375.87	
280	030901001003	水喷淋钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：热浸镀锌钢管 DN80 3、连接形式：沟槽连接 4、压力试验及冲洗设计要求：按设计及规范要求 5、含沟槽管件	m	20.23	87.81	1776.40	
281	030901001004	水喷淋钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：热浸镀锌钢管 DN65 3、连接形式：沟槽连接 4、压力试验及冲洗设计要求：按设计及规范要求 5、含沟槽管件	m	18.13	75.30	1365.19	
282	030901001005	水喷淋钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：热浸镀锌钢管 DN50 3、连接形式：丝扣连接 4、压力试验及冲洗设计要求：按设计及规范要求	m	8.75	66.33	580.39	
283	030901001006	水喷淋钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：热浸镀锌钢管 DN40 3、连接形式：丝扣连接 4、压力试验及冲洗设计要求：按设计及规范要求	m	25.42	60.71	1543.25	
284	030901001007	水喷淋钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：热浸镀锌钢管 DN32 3、连接形式：丝扣连接 4、压力试验及冲洗设计要求：按设计及规范要求	m	26.51	51.31	1360.23	
本页小计							16001.33	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
285	030901001008	水喷淋钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：热浸镀锌钢管 DN25 3、连接形式：丝扣连接 4、压力试验及冲洗设计要求：按设计及规范要求	m	123.52	45.02	5560.87	
286	031201001004	管道刷油	1、除锈级别：除轻锈 2、涂刷遍数、漆膜厚度：防锈漆二道打底，外刷红色调和漆两道，图例字母5~10m标注一个	m2	63.9	22.65	1447.34	
287	031002001004	管道支架	1、材质:型钢 ， 2、管架形式:一般管架	Kg	626.93	16.66	10444.65	
288	031201003006	金属结构刷油	1、支架油漆 ， 2、除锈级别:按规范及设计要求 ， 3、涂刷遍数、漆膜厚度:除锈后刷樟丹两道，灰色调和漆两道	Kg	626.93	2.71	1698.98	
289	030901003001	水喷淋喷头	1、安装部位：直立型玻璃球喷头(无吊顶) 2、材质、型号、规格：ZSTZ-15/68℃ K=80 3、连接形式：螺纹连接	个	56	34.23	1916.88	
290	030901003002	水喷淋喷头	1、安装部位：直立型玻璃球喷头(无吊顶) 2、材质、型号、规格：ZSTZ-15/68℃ K=115 3、连接形式：螺纹连接	个	13	36.01	468.13	
291	030901006001	水流指示器	1、规格、型号：DN150 2、连接形式：法兰连接 3、包括法兰、不锈钢螺栓、螺母	个	1	589.79	589.79	
本页小计							22126.64	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
292	030807003001	阀门	1、名称：法兰信号阀 2、材质：铸铁 3、型号、规格：DN150 4、连接形式：法兰连接 5、包括法兰、不锈钢螺栓、螺母	个	1	761.48	761.48	
293	030901007001	减压孔板	1、材质、规格：不锈钢减压孔板 DN150*48 2、连接形式：法兰	个	1	289.52	289.52	
294	031004014001	给、排水附(配)件	1、名称：排水漏斗 2、材质：钢制 3、型号、规格：DN80 4、安装方式：焊接	个	1	73.87	73.87	
295	030901008001	末端试水装置	1、规格：DN25 2、组装形式：按规范及设计 3、包括球阀、压力表、试水接头的安装	组	1	304.48	304.48	
296	031003001036	螺纹阀门	1、类型：截止阀 J11T-16 2、材质：铜 3、规格、压力等级：DN25 4、连接形式：螺纹连接	个	1	56.91	56.91	
297	031003001037	螺纹阀门	1、类型：自动排气阀 2、材质：铜 3、规格、压力等级：DN25 4、连接形式：螺纹连接	个	1	92.59	92.59	
298	031002003070	套管	1、名称、类型：一般穿墙钢套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN150 4、填料材质：按设计及规范要求	个	17	80.67	1371.39	
299	031002003072	套管	1、名称、类型：刚性防水套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN150 4、填料材质：按设计及规范要求	个	1	109.05	109.05	
		分部小计					43665.29	
		排烟、正压送风						
本页小计							3059.29	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
300	030702001004	碳钢通风管道	1、名称：风管制作、安装 2、材质：热镀锌钢板 3、形状：矩形 4、规格：周长4000mm以下 5、板材厚度：δ1.0mm 6、管件、法兰等附件及支架设计要求：法兰连接 7、接口形式：咬口	m2	494.09	122.39	60471.68	
301	030702001005	碳钢通风管道	1、名称：风管制作、安装 2、材质：热镀锌钢板 3、形状：矩形 4、规格：周长2000mm以下 5、板材厚度：δ1.0mm 6、管件、法兰等附件及支架设计要求：法兰连接 7、接口形式：咬口	m2	9.08	151.45	1375.17	
302	030702001006	碳钢通风管道	1、名称：风管制作、安装 2、材质：热镀锌钢板 3、形状：矩形 4、规格：周长2000mm以下 5、板材厚度：δ0.75mm 6、管件、法兰等附件及支架设计要求：法兰连接 7、接口形式：咬口	m2	39.68	143.30	5686.14	
303	030702001001	碳钢通风管道	1、名称：风管套管 2、材质：钢板 3、形状：矩形 4、规格：周长4000mm以上 5、板材厚度：δ2.0 6、接口形式：焊接	m2	21.77	180.77	3935.36	
304	031201003003	金属结构刷油	1、除锈级别:轻锈 ， 2、油漆品种:红丹防锈漆2道，灰色调和漆2道 ， 3、结构类型:一般钢结构	kg	2057.71	2.76	5679.28	
本页小计							77147.63	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
305	030703019001	柔性接口	1、名称:帆布软接口， 2、材质:硅钛合金防火不燃软接 ， 3、类型:详见设计及规范要求 ， 4、制作、安装	m2	4.14	106.63	441.45	
306	031208003001	通风管道绝热	1、绝热材料品种：防火岩棉,容重65Kg/m3 2、绝热厚度：40mm	m3	2.38	966.45	2300.15	
307	031208003002	通风管道绝热	1、绝热材料品种：防火岩棉,容重110Kg/m3 2、绝热厚度：50mm	m3	25.75	992.15	25547.86	
308	031208007004	防潮层、保护层	1、材料：复合铝箔 2、层数：单层 3、对象：排烟风管	m2	568.83	45.27	25750.93	
309	030703001001	碳钢阀门	1、名称：70℃排烟防火阀(信号反馈) 2、规格：630*400 3、支架形式、材质：型钢吊架	个	2	360.85	721.70	
310	030703001002	碳钢阀门	1、名称：70℃防火阀(信号反馈) 2、规格：400*400 3、支架形式、材质：型钢吊架	个	2	219.18	438.36	
311	030703001005	碳钢阀门	1、名称：70℃防火阀(信号反馈) 2、规格：630*320 3、支架形式、材质：型钢吊架	个	1	337.50	337.50	
312	030703001003	碳钢阀门	1、名称：70℃防火阀(信号反馈) 2、规格：630*1000 3、支架形式、材质：型钢吊架	个	2	647.76	1295.52	
313	030703001004	碳钢阀门	1、名称：70℃防火阀(信号反馈) 2、规格：800*800 3、支架形式、材质：型钢吊架	个	4	540.79	2163.16	
314	030703001006	碳钢阀门	1、名称：70℃防火阀 2、规格：1000*400 3、支架形式、材质：型钢吊架	个	1	586.16	586.16	
315	030703001007	碳钢阀门	1、名称：电动对开多叶调节阀 2、规格：400*400 3、支架形式、材质：型钢吊架	个	2	228.69	457.38	
本页小计							60040.17	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
316	030703001008	碳钢阀门	1、名称：电动对开多叶调节阀 2、规格：1000*630 3、支架形式、材质：型钢吊架	个	2	450.07	900.14	
317	030703001018	碳钢阀门	1、名称：风管止回阀 2、规格：800*800 3、支架形式、材质：型钢吊架	个	2	405.26	810.52	
318	030703001019	碳钢阀门	1、名称：风管止回阀 2、规格：630*400 3、支架形式、材质：型钢吊架	个	1	198.19	198.19	
319	030703001020	碳钢阀门	1、名称：风管止回阀 2、规格：630*320 3、支架形式、材质：型钢吊架	个	1	190.81	190.81	
320	030703011004	铝及铝合金风口	1、名称：电动多叶送风口 2、规格：800×(800+250) 风量10979.28m3/h	个	34	1193.81	40589.54	
321	030703011005	铝及铝合金风口	1、名称：单层百叶风口 2、规格：1000*400	个	1	251.97	251.97	
322	030703011006	铝及铝合金风口	1、名称：单层百叶侧排风口 2、规格：500*200	个	6	112.60	675.60	
323	030703011010	铝及铝合金风口	1、名称：铝合金防雨防虫百叶窗(内衬10*10热镀锌钢丝网) 2、规格：500*3100	个	2	787.42	1574.84	
324	030703011011	铝及铝合金风口	1、名称：铝合金防雨防虫百叶窗(内衬10*10热镀锌钢丝网) 2、规格：1100*3400	个	1	1454.10	1454.10	
325	030703011012	铝及铝合金风口	1、名称：铝合金防雨防虫百叶窗(内衬10*10热镀锌钢丝网) 2、规格：2000*1800	个	1	954.11	954.11	
本页小计							47599.82	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
326	030108001001	离心式通风机	1、名称：轴流式加压送风机 2、规格：风量42700m3/h,全压674Pa,功率15KW,噪声91dB(A) 3、减振底座形式、数量：按设计要求 4、含接线调试及底座等	台	2	10831.24	21662.48	
327	030108001004	离心式通风机	1、名称：轴流式排烟风机 2、规格：风量16000/8000m3/h,全压759/190Pa,功率8.0/2.0KW,噪声88/76dB(A) 3、减振底座形式、数量：按设计要求 4、含接线调试及底座等	台	1	10354.28	10354.28	
328	030108001003	离心式通风机	1、名称：轴流式补风机 2、规格：风量8500m3/h,全压560Pa,功率2.2KW,噪声81dB(A) 3、减振底座形式、数量：按设计要求 4、含接线调试及底座等	台	1	5731.50	5731.50	
		分部小计					222535.88	
		防火封堵						
329	030408008003	防火堵洞	1、名称：防火堵铜（综合） 2、材质：防火隔板，防火泥，耐火极限不低于楼板耐火极限 3、方式：封堵方式符合消防验收标准	项	1	36105.96	36105.96	
330	031002001006	管道支架	1、名称：抗震支架 2、10Kg以下 3、管架形式：综合	Kg	550	28.52	15686.00	
331	031002001007	管道支架	1、名称：抗震支架 2、10Kg以上 3、管架形式：综合	Kg	500	27.28	13640.00	
		分部小计					65431.96	
		分部分项合计					3409658.90	
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1	62600.26	62600.26	
2	031302007001	高层施工增加		项	1	205641.15	205641.15	
3	031301012001	工程系统检测、检验		项	1	13691.32	13691.32	
本页小计							385112.95	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区18#楼水电　　堂前人家东区项目施工　　第46页 共46页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		单价措施合计					281932.73	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区18#楼水电　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	031302001001	安全文明施工费		100.000	54874.84			
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.500	48135.82			
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.210	6739.02			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.100	35299.60			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区18#楼水电　　堂前人家东区项目施工　　第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.100	3209.05			
11	031302012002	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.030	962.72			建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
12	031302012001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302013001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.080	2567.24			现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。
合　计					96913.45			

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：堂前人家东区18#楼水电　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共1页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合　计				

暂列金额明细表

工程名称：堂前人家东区18#楼水电　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共1页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：堂前人家东区18#楼水电　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共1页

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±(元)		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：堂前人家东区18#楼水电　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共1页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注

规费、税金项目计价表

工程名称：堂前人家东区18#楼水电　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	93228.31	100.000	93228.31
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	3305968.22	2.400	79343.24
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	3305968.22	0.420	13885.07
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	3305968.22		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费_含设备/1.01	3881733.39	9.000	349356.01
合　计					442584.32

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区18#楼水电　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共20页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	005459574103804355~1	点型感烟探测器		个	234	33.00	7722.00	
2	01030106	钢丝	Φ1.6	kg	46.629486	4.38	204.24	
3	01030106~1	钢丝	Φ1.6	kg	1.500183	4.38	6.57	
4	01090166	圆钢	Φ5.5～9	kg	24.379427	3.29	80.26	
5	01090166~1	圆钢	Φ5.5～9	kg	65.464	3.29	215.51	
6	01090166~2	圆钢	Φ5.5～9	kg	84.825975	3.29	279.25	
7	01090167	圆钢	Φ8～14	kg	5.67	3.29	18.67	
8	01090172~1	圆钢	Φ10～14	kg	4.029627	3.29	13.27	
9	01090172-1	圆钢	Φ10～14	kg	8.6848	3.44	29.88	
10	01090172-1~1	镀锌型钢		kg	724.101	4.57	3307.48	
11	01090221	镀锌圆钢	Φ5.5～9	kg	63.12	4.68	295.33	
12	01130141	扁钢	＜-59	kg	542.02313	3.23	1751.93	
13	01130141~1	扁钢	＜-59	kg	64.048576	3.23	207.02	
14	01130143-1	扁钢	-30×4～50×5	kg	23.8832	3.23	77.20	
15	01130206	镀锌扁钢	-25×4	kg	320.936	4.41	1414.88	
16	01130206~1	镀锌扁钢	-25×4	kg	3.36	4.41	14.81	
17	01130207	镀锌扁钢	-40×4	kg	2.6544	4.41	11.70	
18	01130216	镀锌扁钢	-60×6	kg	42.5772	4.41	187.71	
19	01210101	角钢		kg	4	3.24	12.94	
20	01210101-1	角钢		kg	81.42	3.28	266.95	
21	01210332	等边角钢	∟60×5	kg	678.75	3.24	2196.44	
22	01210332~1	等边角钢	∟60×5	kg	1981.05974	3.24	6410.71	
23	01210338~1	等边角钢	∟63×5	kg	8.47146	3.24	27.41	
24	01270101	型钢		kg	664.5458	3.25	2156.45	
25	01270101.1	型钢		kg	104.887	3.15	330.50	
26	01270101-1	型钢		kg	1021.4112	3.15	3218.47	
27	01270101-5	抗震支架		kg	1092	10.65	11629.80	
28	01290106~2	铝板	δ0.3	m2	2831.52	28.54	80811.58	
29	01290108~1	钢板	δ1.0～1.5 Q235	kg	0.7452	3.13	2.33	
30	01290109~1	钢板	δ1.6～1.9 Q235	kg	2.2	3.13	6.88	
31	01290119~1	镀锌钢板	δ2.0	m2	23.5116	61.86	1454.43	
32	01290120	钢板	δ2.0～2.5 Q235	kg	1.12	3.13	3.50	
33	01290124	钢板	δ3.0 Q235	kg	15.6	3.13	48.75	
34	01290124~1	钢板	δ3.0 Q235	kg	1.6	3.13	5.00	
35	01290124~2	钢板	δ3.0 Q235	kg	1.2	3.13	3.75	
36	01290154	钢板	δ12～20 Q235	kg	12.23215	3.57	43.67	
37	01290436~1	热镀锌钢板	δ2.5 Q235B	m2	2.34	61.33	143.51	
38	01290436~2	热镀锌钢板	δ2.5 Q235B	m2	0.06	61.33	3.68	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区18#楼水电　　堂前人家东区项目施工　　第2页 共20页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
39	01290453~3	热镀锌钢板	δ1.0	m2	572.60746	30.92	17705.02	
40	01290453~4	热镀锌钢板	δ0.75	m2	45.15584	23.76	1072.90	
41	01293501	钢垫板		kg	133.56	3.19	426.31	
42	01370306~1	紫铜板	δ0.25～0.5以内	kg	0.9	9.05	8.15	
43	01550304	封铅	含铅65%含锡35%	kg	10.619371	8.58	91.11	
44	0178638844 17597485~1	总线消防电话分机		只	10	66.00	660.00	
45	0191120669 09386678~1	手动报警按钮（不带电话插孔）		个	43	85.00	3655.00	
46	02010106	橡胶板	δ1～15	kg	71.235834	7.72	549.94	
47	02010106~1	橡胶板 δ1～15		kg	2.083277	7.72	16.08	
48	02010506~1	石棉橡胶板	低压δ0.8～6	kg	10.82	5.57	60.27	
49	02010508	石棉橡胶板	低中压 δ0.8～6	kg	5.497456	11.06	60.80	
50	02010508~1	石棉橡胶板 低中压 δ0.8～6		kg	1.104	11.06	12.21	
51	02010508~2	石棉橡胶板	低中压 δ0.8~6	kg	0.28	11.06	3.10	
52	02051002	橡皮护套圈	Φ6～32	只	62	0.69	42.78	
53	02070226	橡胶垫	δ2	m2	2.007111	14.58	29.26	
54	02130114	塑料带	20mm×40m	kg	3.696	2.14	7.91	
55	02130209~1	尼龙扎带	L=100～150	根	68	0.14	9.52	
56	02190109	聚四氟乙烯生料带	宽20	m	156.392366	0.30	46.92	
57	02190109~1	聚四氟乙烯生料带 宽20		m	46.406	0.30	13.92	
58	02270106	白布		m	23.53	3.43	80.71	
59	02270112~1	硅钛合金防火不燃软接		m2	4.761	22.18	105.60	
60	02270131	破布		kg	122.559891	6.00	735.36	
61	02290103	线麻		kg	1.243836	10.29	12.80	
62	02290507	油浸麻丝		kg	239.252	8.40	2009.72	
63	03011002	铁铆钉		kg	12.33002	5.15	63.50	
64	03030216	镀锌半圆头螺钉	M10×100	十个	61.5	0.34	20.91	
65	03031208	自攻螺钉 M4×30		十个	4.2	0.25	1.05	
66	03031209	自攻螺钉	M4×40	十个	1705.704	0.25	426.43	
67	03031211	自攻螺钉	M4×60	十个	186.672	0.26	48.53	
68	03031211~1	自攻螺钉 M4×60		十个	12.6	0.26	3.28	
69	03031212	自攻螺钉	M4×65	十个	383.704685	0.27	103.60	
70	03031212~1	自攻螺钉 M4×65		十个	80.2	0.27	21.65	
71	03031212~2	自攻螺钉	M4*65	十个	9.8	0.27	2.65	
72	03031232	自攻螺钉	M6×30	十个	14.144	0.58	8.20	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区18#楼水电　　堂前人家东区项目施工　　第3页 共20页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
73	03031232~1	自攻螺钉 M6×30		十个	2	0.58	1.16	
74	03031233~1	自攻螺钉	M6×35	十个	20.808	0.62	12.90	
75	03031303	镀锌自攻螺钉	M4～6×10～35	十个	5129.598	0.59	3026.46	
76	03031303~1	镀锌自攻螺钉	M4~6*10~35	十个	13.44	0.59	7.93	
77	03031303~2	镀锌自攻螺钉 M4～6×10～35		十个	13.76	0.59	8.12	
78	03031327	镀锌自攻螺钉	M6*100	十个	1.68	0.48	0.81	
79	03031327~1	镀锌自攻螺钉 M6×100		十个	1.72	0.48	0.83	
80	03050102	螺栓		套	12.07246	0.21	2.54	
81	03050201	带母螺栓		kg	5.582	4.68	26.12	
82	03050510	精制带母镀锌螺栓	M8×30	套	825.3735	0.58	478.72	
83	03050516~1	精制带母镀锌螺栓	M10×75	套	55.797507	0.67	37.38	
84	03050537	精制带母镀锌螺栓	M16×100	套	8.24	2.73	22.50	
85	03050571~1	精制带母镀锌螺栓	M2～5×4～20	套	708.4	0.22	155.85	
86	03050573	精制带母镀锌螺栓	M6～12×12～50	套	2319.91586	0.33	765.57	
87	03050575~1	精制带母镀锌螺栓	M8×75以下	套	3022.7945	0.64	1934.59	
88	03050611~1	精制带母镀锌螺栓	带垫 M16×65～80	套	438.368	1.35	591.80	
89	03050613	精制带母镀锌螺栓	带垫 M16×85～140	套	6.6	1.84	12.14	
90	03050632	精制带母镀锌螺栓 带2个垫圈M8×80～120		套	155.8	3.69	574.90	
91	03050643	精制带母镀锌螺栓	带2个垫圈M20×85～100	套	49.44	4.52	223.47	
92	03050651	精制带母镀锌螺栓	M8×50内2平1弹垫	套	94.15684	0.69	64.97	
93	03050652	精制带母镀锌螺栓	M8×100内2平1弹垫	套	1096.340812	0.86	942.85	
94	03050653	精制带母镀锌螺栓	M10×50内2平1弹垫	套	8.24	0.99	8.16	
95	03050654	精制带母镀锌螺栓	M10×100内2平1弹垫	套	851.186446	1.10	936.31	
96	03050659	精制带母镀锌螺栓	M16×100内2平1弹垫	套	57.32	2.32	132.98	
97	03050911	精制六角螺栓		kg	16.79167	4.82	80.94	
98	03053521	镀锌半圆头螺栓	M2~5*15~50	套	80	0.09	7.20	
99	03053521~1	镀锌半圆头螺栓	M2～5×15～50	套	88	0.09	7.92	
100	03053521~2	镀锌半圆头螺栓 M2～5×15～50		套	100	0.09	9.00	
101	03053724	精制带母蝶形螺栓	M12×100	套	1352	0.56	757.12	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区18#楼水电　　堂前人家东区项目施工　　第4页 共20页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
102	03054309	地脚螺栓	M10×100	套	24.48	1.37	33.54	
103	03057113	伞形螺栓	M6～8×150	套	2152.2	0.34	731.75	
104	03070107	膨胀螺栓	M6	套	74.873304	0.43	32.20	
105	03070117	膨胀螺栓	M10	套	473.735724	0.69	326.88	
106	03070126	膨胀螺栓	M12	套	83.6045	1.03	86.11	
107	03070133	膨胀螺栓	M12×200	套	513.11338	3.00	1539.34	
108	03070133-1	膨胀螺栓	M16×200	套	680	3.00	2040.00	
109	03070141	膨胀螺栓	M16×200	套	907.31232	2.74	2486.04	
110	03070145	膨胀螺栓	M18×200	套	28.05	3.43	96.21	
111	03070305	镀锌滚花膨胀螺栓 M8		套	152	0.70	106.40	
112	03070806	塑料膨胀管	Φ6×50	十个	16.38	0.69	11.30	
113	03070806~1	塑料膨胀管 Φ6×50		十个	35.27	0.69	24.34	
114	03070806~2	塑料膨胀管	Φ6*50	十个	10.58	0.69	7.30	
115	03070807	塑料膨胀管	Φ8×50	十个	486.099076	0.86	418.05	
116	03090103	螺母		kg	35.14133	6.17	216.82	
117	03090207	精制六角螺母	M8	十个	5.562	0.60	3.34	
118	03130304	钢垫圈		kg	13.873531	4.97	68.95	
119	03130305	钢垫圈	M8.5	十个	5.562	0.01	0.06	
120	03210206	砂轮片	Φ100	片	1.41574	1.29	1.83	
121	03210206~1	砂轮片 Φ100		片	0.188	1.29	0.24	
122	03210209	砂轮片	Φ200	片	0.51443	11.15	5.74	
123	03210211	砂轮片	Φ400	片	13.732632	11.58	159.02	
124	03210211~1	砂轮片 Φ400		片	6.661077	11.58	77.14	
125	03210211-1	砂轮片	Φ350	片	10.5	11.58	121.59	
126	03210405	尼龙砂轮片 Φ100×16×3		片	0.326647	3.26	1.06	
127	03210405~1	尼龙砂轮片	Φ100×16×3	片	12.546344	3.26	40.90	
128	03210408	尼龙砂轮片	Φ400	片	1.3161	8.66	11.40	
129	03270104	铁砂布	2#	张	724.900119	0.86	623.41	
130	03270104~1	铁砂布 2#		张	7.912092	0.86	6.80	
131	03270202	砂纸		张	46.05	0.94	43.29	
132	03410200	电焊条		kg	4.6	4.92	22.63	
133	03410205	电焊条	J422	kg	6.424327	4.92	31.61	
134	03410206	电焊条	J422 Φ3.2	kg	182.595821	4.92	898.37	
135	03410206~1	电焊条 J422 Φ3.2		kg	22.673906	4.92	111.56	
136	03410207	电焊条	J422 Φ4	kg	114.745325	4.92	564.55	
137	03410800	气焊条		kg	0.95788	5.32	5.10	
138	03411302	焊锡		kg	109.386419	36.87	4033.08	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区18#楼水电　　堂前人家东区项目施工　　第5页 共20页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
139	03430900	焊锡丝		kg	9.972	42.88	427.60	
140	03450404	焊锡膏	瓶装50g	kg	9.119649	51.45	469.21	
141	03450404~1	焊锡膏 瓶装50g		kg	5.38	51.45	276.80	
142	03510901	保温钉		个	12052.6	0.13	1566.84	
143	03570225	镀锌铁丝	13#～17#	kg	171.066093	5.15	880.99	
144	03570231	镀锌铁丝	18#～22#	kg	75.915687	5.15	390.97	
145	03570237	镀锌铁丝	22#	kg	62.671953	5.15	322.76	
146	03590201	斜垫铁	Q235 1#	kg	19.08	5.15	98.26	
147	03590401	平垫铁	Q235 1#	kg	21.424	4.29	91.91	
148	03632105	钻头	Φ3	根	472.76	1.20	567.31	
149	03632105~1	钻头 Φ3		根	0.86	1.20	1.03	
150	03633105	冲击钻头	Φ6～8	根	5.83	1.72	10.03	
151	03633105~1	冲击钻头 Φ6～8		根	13.66	1.72	23.50	
152	03633105~2	冲击钻头	Φ6~8	根	3.84	1.72	6.60	
153	03633106	冲击钻头	Φ6～12	根	51.41225	2.57	132.13	
154	03633106~2	冲击钻头 Φ6～12		根	4.94	2.57	12.70	
155	03633308	合金钢钻头	Φ8mm～10mm	根	1.408134	6.86	9.66	
156	03652404	金刚石锯片	Φ114×1.8	片	235.99105	17.15	4047.25	
157	03652421	锯条		根	563.02628	0.19	106.97	
158	03652422	钢锯条		根	1499.528478	0.21	314.90	
159	03652906	钢丝刷子		把	4.175385	1.54	6.43	
160	04010132	水泥	42.5级	kg	57.6	0.29	16.70	
161	04010611	水泥	32.5级	kg	1989.975559	0.26	523.36	
162	04010611~1	水泥 32.5级		kg	119.991932	0.26	31.56	
163	04010611~2	水泥	32.5级	kg	4	0.26	1.05	
164	04030102	黄砂		m3	0.203247	237.81	48.33	
165	04030102~1	黄砂		m3	1.143267	237.81	271.88	
166	04050201~1	碎石		m3	0.752	164.18	123.46	
167	04050206	碎石 5～32mm		m3	0.203247	164.18	33.37	
168	04050206~1	碎石	5～32mm	m3	0.195193	164.18	32.05	
169	05030100	木方材		m3	0.129	2432.79	313.83	
170	05030600	普通木成材		m3	0.156531	2432.79	380.81	
171	05030700	木板材		m3	0.044	2432.79	107.04	
172	05050111	胶合板	2440×1220×6	m2	2.38	10.29	24.49	
173	05050111~1	胶合板 2440×1220×6		m2	6.03	10.29	62.05	
174	05050111~2	胶合板	2440*1220*6	m2	0.94	10.29	9.67	
175	11030305	醇酸防锈漆	C53-1	kg	69.115713	12.49	863.26	
176	11030305-1	醇酸防锈漆	C53-1	kg	58.126913	12.49	726.01	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区18#楼水电　　堂前人家东区项目施工　　第6页 共20页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
177	11030306	酚醛防锈漆		kg	10.17585	12.49	127.10	
178	11030306.1	酚醛防锈漆		kg	12.33996	12.49	154.13	
179	11030306-1	酚醛防锈漆		kg	44.04375	12.49	550.11	
180	11030525	防火涂料	A60-1	kg	8.55	16.29	139.28	
181	11030525~1	防火涂料 A60-1		kg	16.61	16.29	270.58	
182	11030703	沥青漆		kg	5.18	13.98	72.42	
183	11030704	沥青清漆		kg	3.382704	20.51	69.38	
184	11030904	沥青绝缘漆		kg	6.690647	15.38	102.90	
185	11111703	酚醛磁漆		kg	1	14.91	14.91	
186	11112503.1	调和漆		kg	10.8882	14.48	157.66	
187	11112503-1	调和漆		kg	77.20995	14.48	1118.00	
188	11112504	无光调和漆		kg	23.771033	14.48	344.20	
189	11112524	厚漆		kg	31.778777	6.22	197.66	
190	11112524~1	厚漆		kg	2.368911	6.22	14.73	
191	11452103	工业酒精 99.5%		kg	0.345	6.86	2.37	
192	11452114	松香水		kg	2.873448	4.72	13.56	
193	11590504	聚氯乙烯热熔密封胶		kg	74.62209	10.72	799.95	
194	11590914	硅酮密封胶		L	13.6	68.60	932.96	
195	11591104	玻璃胶	310g	支	0.41	12.86	5.27	
196	11591104~1	玻璃胶 310g		支	7.6	12.86	97.74	
197	11593504	油灰		kg	44.2	1.29	57.02	
198	12010103	汽油		kg	397.303464	10.41	4135.93	
199	12010903	煤油		kg	16.94	4.29	72.67	
200	12030106	溶剂汽油		kg	15.568073	10.41	162.06	
201	12050311	机油		kg	14.68819	7.92	116.33	
202	12050313	机油 6～7#		kg	1.836477	10.72	19.69	
203	12050313~1	机油	6～7#	kg	1.763713	10.72	18.91	
204	12060317	清油		kg	12.334058	13.72	169.22	
205	12070105	黄油(钙基脂)		kg	1.61	6.86	11.04	
206	12070109	电力复合脂		kg	56.763888	17.15	973.50	
207	12300367	硬酯酸	一级	kg	0.625757	10.29	6.44	
208	12310308	丙酮		kg	111.88837	5.15	576.23	
209	12370305	氧气		m3	107.519982	2.83	304.28	
210	12370335	乙炔气		kg	34.144589	15.44	527.19	
211	12370336	乙炔气		m3	3.96	14.05	55.64	
212	12410101	粘结剂		kg	542.7594	15.44	8380.21	
213	12413518~1	901胶		kg	2.4	2.50	6.00	
214	12413526	氯丁胶粘合剂		kg	15.8047	16.29	257.46	
215	12413537	立时得胶		kg	2.05	12.43	25.48	

承包人供应主要材料一览表

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
216	12413542	胶合剂		kg	16.631028	8.56	142.36	
217	12430303	胶带	(9m/卷)	卷	638.96	2.42	1546.28	
218	12430344	自粘橡胶带	20mm×5m	卷	31.56	12.43	392.29	
219	12430361	塑料粘胶带		盘	28.787983	3.14	90.39	
220	12430363	塑料胶布带	20mm×10m	卷	29.95806	1.80	53.92	
221	12430365	塑料胶布带	25mm×10m	卷	97.2275	3.14	305.29	
222	13010907~1	石棉编绳	Φ11～25烧失量24%	kg	1.4	9.86	13.80	
223	13013509	石棉绒		kg	500.386	2.56	1280.99	
224	13070703~1	防火岩棉,容重65Kg/m3		m3	2.4514	488.01	1196.31	
225	13070703~2	防火岩棉,容重110Kg/m3		m3	26.5225	603.30	16001.02	
226	13120503	橡塑保温板		m3	53.4261	998.11	53325.12	
227	13190511	铝箔复合玻璃钢		m2	682.596	11.98	8177.50	
228	14010305-2~1	镀锌钢管	SC20	m	1622.8371	7.39	11992.77	
229	14010305-3~1	镀锌钢管	SC25	m	266.3683	10.61	2826.17	
230	14010305-4~1	镀锌钢管	SC32	m	69.9782	13.63	953.80	
231	14010305-495~2	镀锌钢管	SC25	m	123.6	10.61	1311.40	
232	14010305-5~1	镀锌钢管	SC40	m	17.4276	16.44	286.51	
233	14010305-6~1	镀锌钢管	SC50	m	97.129	20.74	2014.46	
234	14010305-9~1	镀锌钢管	SC100	m	27.81	44.29	1231.70	
235	14010317	焊接钢管	DN32	m	71.98	10.43	750.75	
236	14010320	焊接钢管	DN40	m	44.225	12.73	562.98	
237	14010323	焊接钢管	DN50	m	71.19	16.21	1153.99	
238	14010332	焊接钢管	DN80	m	114.17	27.55	3145.38	
239	14010335	焊接钢管	DN100	m	95.16	35.42	3370.57	
240	14010341	焊接钢管	DN150	m	31.11	59.00	1835.49	
241	14010341~1	焊接钢管	DN120	m	144.265	49.83	7188.72	
242	14030303-10~1	热镀锌钢管	DN100	m	116.68174	44.29	5167.83	
243	14030303-12~2	热镀锌钢管	DN150	m	11.02738	75.85	836.43	
244	14030303-3~1	热镀锌钢管	DN25	m	125.9904	10.61	1336.76	
245	14030303-4~1	热镀锌钢管	DN32	m	27.0402	13.63	368.56	
246	14030303-5~1	热镀锌钢管	DN40	m	25.9284	16.44	426.26	
247	14030303-6~1	热镀锌钢管	DN50	m	8.925	20.74	185.10	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区18#楼水电　　堂前人家东区项目施工　　第8页 共20页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
248	14030303-7~1	热镀锌钢管	DN65	m	18.52886	27.92	517.33	
249	14030303-9~1	热镀锌钢管	DN80	m	41.93266	34.77	1458.00	
250	14030313	热镀锌钢管	DN15	m	0.3	5.70	1.71	
251	14030319	热镀锌钢管	DN25	m	0.4	10.61	4.24	
252	14030328-1	热镀锌钢管	DN50	m	89.4948	20.74	1856.12	
253	14040103-1~1	薄壁不锈钢管	DN15	m	264.486	6.90	1824.95	
254	14050130	无缝钢管	Φ57×3	m	0.315	20.86	6.57	
255	14050175	无缝钢管	Φ219×6	m	3.66	253.39	927.41	
256	14210102~1	金属软管 DN15		个	68	15.57	1058.76	
257	14210107~1	金属软管	Φ25	m	5	2.48	12.40	
258	14210109	金属软管	Φ40	m	5	3.65	18.25	
259	14210121	金属软管	CP15	m	253.38	2.00	506.76	
260	14310377~1	加强型PVC-U中空螺旋消音管	dn50	m	636.40204	6.20	3945.69	
261	14310377~2	加强型HRS型高层雨水管(抗紫外线)	dn50	m	69.75576	5.36	373.89	
262	14310377~3	PVC-U排水管(抗紫外线)	dn50	m	140.5152	4.76	668.85	
263	14310378~1	PVC-U排水管(抗紫外线)	dn75	m	713.93364	8.99	6418.26	
264	14310378~2	加强型PVC-U中空螺旋消音管	dn75	m	135.60966	12.50	1695.12	
265	14310379~1	加强型PVC-U中空螺旋消音管	dn110	m	1194.078	28.40	33911.82	
266	14310379~2	PVC-U排水管	dn110	m	182.20872	17.12	3119.41	
267	14310379~3	加强型HRS型高层雨水管(抗紫外线)	dn110	m	461.1399	24.36	11233.37	
268	14310380~1	加强型PVC-U中空螺旋消音管	dn160	m	65.68392	42.03	2760.70	
269	14310380~2	加强型HRS型高层雨水管(抗紫外线)	dn160	m	23.6572	35.63	842.91	
270	14311503-1~1	PP-R 冷水管 S4	De20	m	2545.1244	4.20	10689.52	
271	14311503-1~2	PP-R 热水管 S3.2	De20	m	2928.5016	5.08	14876.79	
272	14311503-2~1	PP-R 冷水管 S4	De25	m	174.4404	6.52	1137.35	
273	14311503-3~2	PP-R 冷水管 S4	De32	m	1459.3344	8.99	13119.42	
274	14312502	塑料软管		kg	18	15.78	284.04	
275	14312509	塑料软管	dn6	m	237.6	1.89	449.06	
276	14350105	异型塑料管	dn2.5～5	m	59.4	1.17	69.50	
277	14350106	异型塑料管	dn5	m	26.76	1.17	31.31	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区18#楼水电　　堂前人家东区项目施工　　第9页 共20页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
278	14350106~1	异型塑料管 dn5		m	34.49	1.17	40.35	
279	14370507	橡胶软管	Φ50	m	2.52	26.76	67.44	
280	15020301-1~1	镀锌钢管接头零件	DN25	个	89.30496	1.90	169.68	
281	15020301-2~1	镀锌钢管接头零件	DN32	个	21.39357	4.10	87.71	
282	15020301-3~1	镀锌钢管接头零件	DN40	个	31.08866	4.50	139.90	
283	15020301-4~1	镀锌钢管接头零件	DN50	个	8.16375	5.83	47.59	
284	15020310	室内镀锌钢管接头零件	DN50	个	57.11874	8.60	491.22	
285	15021105	镀锌活接头	DN15	个	165.64	3.89	644.34	
286	15021107	镀锌活接头	DN25	个	112.11	7.42	831.86	
287	15021305	镀锌管箍	DN15	个	48.48	0.94	45.57	
288	15021307	镀锌管箍	DN25	个	6.06	1.93	11.70	
289	15021307~1	镀锌管箍 DN25		个	69.69	2.25	156.80	
290	15021703	镀锌丝堵	DN15	个	24.24	0.93	22.54	
291	15021703~1	镀锌丝堵 DN15		个	6.9	1.08	7.45	
292	15021705	镀锌丝堵	DN25	个	3.03	1.66	5.03	
293	15021918	镀锌三通 DN25×15		个	1.01	4.28	4.32	
294	15022305	镀锌弯头	DN15	个	24.24	1.18	28.60	
295	15022307	镀锌弯头	DN25	个	3.03	2.70	8.18	
296	15022705	镀锌六角外丝 DN15		个	1.01	1.11	1.12	
297	15023127	镀锌锁紧螺母	3×20	个	243.425565	0.13	31.65	
298	15023128	镀锌锁紧螺母	3×25	个	58.495245	0.24	14.04	
299	15023129	镀锌锁紧螺母	3×32	个	10.49673	0.54	5.67	
300	15023130	镀锌锁紧螺母	3×40	个	2.61414	0.72	1.88	
301	15023131	镀锌锁紧螺母	3×50	个	14.56935	0.93	13.55	
302	15023134	镀锌锁紧螺母	3×100	个	4.1715	2.00	8.34	
303	15023141	镀锌锁紧螺母	M15～20×3	个	10615.56	0.12	1273.87	
304	15023141~2	镀锌锁紧螺母 M15～20×3		个	1172.575	0.12	140.71	
305	15090705	室内不锈钢管卡压连接接头零件	DN15	个	424.4741	3.20	1358.32	
306	15130305	金属软管接头	Φ15～20	个	506.76	1.37	694.26	
307	15130506~1	金属软管活接头	Φ25	套	8.16	1.95	15.91	
308	15130507	金属软管活接头	Φ40	套	8.16	2.66	21.71	
309	15230307~1	加强型PVC-U中空螺旋消音管管件	dn50	个	593.62424	3.90	2315.13	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区18#楼水电　　堂前人家东区项目施工　　第10页 共20页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
310	15230307~2	加强型HRS型高层雨水管(抗紫外线) 管件	dn50	个	32.04228	3.10	99.33	
311	15230307~3	PVC-U排水管(抗紫外线)管件	dn50	个	64.5456	3.10	200.09	
312	15230308~1	PVC-U排水管(抗紫外线) 管件	dn75	个	391.13676	4.80	1877.46	
313	15230308~2	加强型PVC-U中空螺旋消音管管件	dn75	个	151.52232	4.80	727.31	
314	15230309~1	加强型PVC-U中空螺旋消音管管件	dn110	个	1594.907	8.50	13556.71	
315	15230309~2	PVC-U排水管管件	dn110	个	243.37268	11.07	2694.14	
316	15230309~3	加强型HRS型高层雨水管(抗紫外线) 管件	dn110	个	186.6865	8.50	1586.84	
317	15230310~1	加强型PVC-U中空螺旋消音管管件	dn160	个	48.41328	18.90	915.01	
318	15230310~2	加强型HRS型高层雨水管(抗紫外线)管件	dn160	个	6.2764	13.75	86.30	
319	15271912	管接头	FST20	个	2161.47477	0.25	540.37	
320	15271913	管接头	FST25	个	618.53484	0.33	204.12	
321	15271914	管接头	FST32	个	97.04646	0.59	57.26	
322	15370305~1	镀锌管卡	DN12～40×1.5	个	4	1.38	5.52	
323	15370308	镀锌管卡	DN20	个	1594.88496	1.16	1850.07	
324	15370310	镀锌管卡	DN25	个	191.386463	1.39	266.03	
325	15370312	镀锌管卡	DN32	个	28.066367	1.59	44.63	
326	15370314	镀锌管卡	DN40	个	11.502216	2.51	28.87	
327	15370315	镀锌管卡	DN50	个	64.10514	3.88	248.73	
328	15370707	单管卡子	DN25	个	42.5252	0.68	28.92	
329	15371521	镀锌扁钢卡子	-25×4	kg	20.8595	6.17	128.70	
330	15410718	可曲挠橡胶接头	DN80	个	4	142.38	569.52	
331	15430305	透气帽(铅丝球)	DN50	个	17.11112	1.66	28.40	
332	15430306	透气帽(铅丝球)	DN75	个	7.041	2.38	16.76	
333	15430307	透气帽(铅丝球)	DN100	个	80.768	3.27	264.11	
334	15430308	透气帽(铅丝球)	DN150	个	2.0808	5.11	10.63	
335	16150503	自动排气阀	DN15	个	24	25.60	614.40	
336	16150505	自动排气阀	DN25	个	3	36.80	110.40	
337	16250110~1	法兰闸阀	DN80	个	4	344.70	1378.80	
338	16250110~2	法兰止回阀	DN80	个	4	300.22	1200.88	

承包人供应主要材料一览表

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
339	16250111~1	法兰对夹蝶阀	DN100	个	10	125.57	1255.70	
340	16250111~2	法兰闸阀	DN100	个	5	364.77	1823.85	
341	16250111~3	法兰止回阀	DN100	个	2	365.38	730.76	
342	16250111~4	流量开关	DN100	个	1	367.80	367.80	
343	16250131~1	法兰信号阀	DN150	个	1	589.30	589.30	
344	16310103~1	铜质截止阀	DN15	个	92.92	16.95	1574.99	
345	16310103~2	铜质止回阀	DN15	个	24.24	16.95	410.87	
346	16310103~3	螺纹安全阀	DN15	个	24.24	35.90	870.22	
347	16310103~4	可调式减压稳压阀 Y13X-6T	DN15	个	20.2	108.36	2188.87	
348	16310103~5	螺纹截止阀	DN15	个	4.04	19.79	79.95	
349	16310105~3	铜质截止阀	DN25	个	91.91	30.06	2762.81	
350	16310105~4	可调式减压稳压阀 Y13X-6T	DN25	个	20.2	148.31	2995.86	
351	16410101	螺纹截止阀	DN25	个	2.02	30.06	60.72	
352	16410113	阀门	DN50 PN10	个	0.315	92.90	29.26	
353	16413540~1	三角阀		个	68.68	16.43	1128.41	
354	17010901	平焊法兰	DN150	片	2.2	45.52	100.14	
355	17010901~3	平焊法兰	DN150	片	2	45.52	91.04	
356	17010920	平焊法兰	0.6MPa DN50	片	0.315	20.32	6.40	
357	17010942	平焊法兰	1.6MPa DN80	片	24	36.22	869.28	
358	17010943	平焊法兰	1.6MPa DN100	片	36	48.71	1753.56	
359	17010945	平焊法兰	1.6MPa DN150	片	2	72.99	145.98	
360	18130101~1	洗菜盆		只	68.68	285.38	19599.90	
361	18150322	连体坐便器		套	68.68	367.54	25242.65	
362	18410301~1	快开龙头 DN15		个	68.68	8.65	594.08	
363	18430305	普通地漏	DN50	个	291	3.11	905.01	
364	18430306	普通铸铁地漏	DN80	个	1	11.00	11.00	
365	18450306	普通存水弯	Φ50	个	192.96	8.65	1669.10	
366	1850337675 14693677~1	点型感温探测器		个	6	35.00	210.00	
367	19110103	管子托钩	DN15	个	7019.4141	1.01	7089.61	
368	19110104	管子托钩	DN20	个	195.13382	1.14	222.45	
369	19110105	管子托钩	DN25	个	1323.416	1.31	1733.67	
370	19410111~1	电动多叶送风口	800×(800+250) 风量10979.28m3/h	个	34	1043.36	35474.24	
371	19410111~3	铝合金防雨防虫百叶窗 (内衬10*10热镀锌钢丝网)	2000*1800	个	1	690.71	690.71	
372	19410111~4	铝合金防雨防虫百叶窗 (内衬10*10热镀锌钢丝网)	500*3100	个	2	524.02	1048.04	

承包人供应主要材料一览表

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
373	19410111~5	铝合金防雨防虫百叶窗(内衬10*10热镀锌钢丝网)	1100*3400	个	1	1153.83	1153.83	
374	20010100~1	灭火器	MF/ABC4	个	84	53.24	4472.16	
375	20030105~1	薄型单栓带消防软管卷盘组合式消防柜	单栓65	套	8	878.42	7027.36	
376	20030105~2	薄型单栓带消防软管卷盘组合式消防柜(减压稳压)	单栓65	套	34	909.47	30921.98	
377	20030105~3	试验消火栓箱	单栓65	套	1	558.99	558.99	
378	20050106~1	消防水泵接合器	SQS150-C	套	2	1340.43	2680.86	
379	20130101	水流指示器	DN150	套	1	148.00	148.00	
380	20210101	直立型闭式喷头	ZST-15/68℃	个	56.56	10.65	602.36	
381	20210101~1	直立型闭式喷头K=115	ZST-15/68℃	个	13.13	12.42	163.07	
382	2039456012 08759247~1	火灾显示盘		个	38	186.00	7068.00	
383	20450315~1	不锈钢减压孔板	DN150*48	个	1	42.21	42.21	
384	2061482695 03144090~1	短路隔离器		个	40	38.00	1520.00	
385	2061482695 03144090~2	输入模块		个	6	36.00	216.00	
386	2061482695 03144090~3	广播控制模块		个	4	55.00	220.00	
387	21110103	压力表 0-1.6MPa		只	1	27.83	27.83	
388	21590303	压力表气门 QZ-2 黄铜 M10-Φ6		个	1	8.50	8.50	
389	21590321~1	压力表		套	4	31.94	127.76	
390	21650101~1	取源部件		套	4	32.00	128.00	
391	22470111~1	出口疏散标志灯	A-BLJC-1LROXEⅡ1W-A431B(DC36V)防护等级IP67	套	42.42	37.19	1577.60	
392	22470111~22	楼层标志灯	A-BLJC-1LROXEⅡ1W-A431B(DC36V)	套	38.38	37.27	1430.42	
393	22470111~31	集中电源疏散照明灯（A型）	A-ZFJC-E10W-A603B(DC36V)	套	6.06	39.78	241.07	
394	22470111~32	集中电源疏散照明灯（A型）	A-ZFJC-E6W-A603HC(DC36V)光通量≥600Lm,防护等级IP67	套	162.61	49.29	8015.05	
395	22470111~33	安全出口标志灯	A-BLJC-1LROXEⅡ1W-A431B(DC36V)	套	4.04	48.80	197.15	
396	22470111~34	方向标志灯	A-BLJC-1LROXEⅡ1W-A431B(DC36V)	套	50.5	36.32	1834.16	
397	22470111~35	声光感应壁灯(带光控声控延时开关)	LED,12W	套	46.46	50.16	2330.43	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区18#楼水电　　堂前人家东区项目施工　　第13页 共20页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
398	22470111~36	声光感应灯(带光控声控延时开关)	LED,12W	套	141.4	50.16	7092.62	
399	22470111~37	气井道壁灯(带防护罩)	LED,11W	套	72.72	32.00	2327.04	
400	22470111~38	双面方向标志灯	A-BLJC-2LROXEⅡ1W-A430B(DC36V)	套	2.02	48.43	97.83	
401	22470111~39	LED筒灯	5W	套	74.74	32.86	2455.96	
402	22470111~40	LED声光感应筒灯(带光控声控延时开关)	5W	套	173.72	45.83	7961.59	
403	22470111~41	节能吸顶灯	LED,12W	套	705.99	32.86	23198.83	
404	22470111~42	节能单管荧光灯	LED,8W	套	8.08	33.73	272.54	
405	22470111~43	节能双管荧光灯	LED,2×18W	套	2.02	62.27	125.79	
406	22470111~44	防水声光感应灯(带光控声控延时开关)	LED,12W	套	2.02	57.08	115.30	
407	22470111~45	防水型节能吸顶灯(防护等级为IP54)	LED,12W	套	206.04	39.78	8196.27	
408	23230131-2~1	单联单控带插座开关		只	27.54	7.89	217.29	
409	23230131-2~2	单联单控带插座开关		只	744.6	7.89	5874.89	
410	23230131-3~1	双联单控照明开关		只	107.1	14.62	1565.80	
411	23230131-4~1	三联单控照明开关		只	1.02	12.74	12.99	
412	23310301~1	白面板		个	3713.82	0.69	2562.54	
413	23412504-2~1	UPS专用三极插座		套	2.04	38.92	79.40	
414	23412504-3700~1	单相二，三极安全插座		套	720.12	6.92	4983.23	
415	23412504-3700~4	单相二，三极安全插座,加防水外壳，IP54		套	148.92	7.70	1146.68	
416	24150703	瓷接头	双路	个	314.15	0.24	75.40	
417	24170102	黄漆布带	20mm×40m	卷	150.984	17.15	2589.38	
418	24170308~1	黄腊带	20mm×10m	卷	2.72	7.86	21.38	
419	25010309	裸铜线	10mm2	kg	23	56.42	1297.66	
420	25010735	镀锡裸铜绞线	16mm2	kg	5.28	58.91	311.04	
421	25030103	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线	450V/750V1.5mm2	m	1067.791	0.97	1035.76	
422	25030104	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线	450V/750V2.5mm2	m	653.432	1.50	980.15	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区18#楼水电　　堂前人家东区项目施工　　第14页 共20页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
423	25030141	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线	105℃-1.5mm2	m	650.916	1.09	709.50	
424	25030142	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线	105℃-2.5mm2	m	153.819	1.65	253.80	
425	25030509	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线	300V/500V6mm2	m	111	4.47	496.17	
426	25030511	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线	450V/750V10mm2	m	176.57675	7.62	1345.51	
427	25030512	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线	450V/750V16mm2	m	3	11.51	34.53	
428	25430311-1~1	绝缘导线	WDZC-BYJ-2.5	m	4892.175	2.33	11398.77	
429	25430311-1~2	绝缘导线	WDZN-BYJ-2.5	m	1165.8396	2.48	2891.28	
430	25430311-1~3	绝缘导线	WDZN-RYJS-2*2.5	m	675.1992	5.88	3970.17	
431	25430311-1~4	绝缘导线	WDZNC-RYJS-2*1.5	m	1255.62	3.17	3980.32	
432	25430311-1~5	绝缘导线	WDZNC-RYJS-2*2.5	m	624.087	5.88	3669.63	
433	25430311-1~6	绝缘导线	WDZNC-BYJ-2.5	m	416.058	2.48	1031.82	
434	25430311-1~7	绝缘导线	WDZND-RYJS-2*2.5	m	416.058	5.88	2446.42	
435	25430311-10~1	绝缘导线	BV2.5	m	29352.8256	2.13	62521.52	
436	25430311-10~2	绝缘导线	WDZN-BYJ-2.5	m	1576.2312	2.48	3909.05	
437	25430311-19~1	绝缘导线	BVR-25	m	6.3	21.99	138.54	
438	25430311-3821~2	绝缘导线	WDZND-BYJ-2.5	m	75.5276	2.48	187.31	
439	25430311-3821~3	绝缘导线	WDZC-BYJ-2.5	m	8141.1236	2.33	18968.82	
440	25430311-3821~4	绝缘导线	WDZNC-BYJ-2.5	m	5960.892	2.48	14783.01	
441	25430314-3~2	铜芯多股绝缘导线	WDZNC-RYJS-2*1.5	m	332.694	3.17	1054.64	
442	25430314-4~1	铜芯多股绝缘导线	WDZN-RYJS-2*2.5	m	1777.1724	5.88	10449.77	
443	25430314-7~1	铜芯多股绝缘导线	WDZC-RYJS-4*1.5mm2	m	287.5824	7.09	2038.96	
444	25430314-8~1	铜芯多股绝缘导线	WDZN-RYJS-4*2.5	m	303.1668	18.62	5644.97	
445	25430315-12~1	铜芯绝缘导线	WDZC-BYJ-4	m	54.747	4.55	249.10	
446	25430315-15~1	铜芯绝缘导线	WDZC-BYJ-16	m	2819.817	17.58	49572.38	
447	25430319	花线	2×23/0.15	m	1.018	2.26	2.30	
448	26012501~17	封闭式镀锌桥架	500*200	m	58.089	131.08	7614.31	
449	26012501~18	封闭式镀锌桥架	400*150	m	172.6791	91.95	15877.84	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区18#楼水电　　堂前人家东区项目施工　　第15页 共20页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
450	26012501~19	封闭式镀锌桥架	300*150	m	18.14025	68.85	1248.96	
451	26012501~20	封闭式镀锌桥架	100*100	m	246.2652	23.93	5893.13	
452	26012501~21	封闭式镀锌桥架	300*100	m	118.59	58.20	6901.94	
453	26012501~22	耐火封闭金属桥架 (内有防火隔板)	150*100	m	123.64515	39.75	4914.89	
454	26012501~23	防水封闭式金属桥架	100*100	m	52.59165	23.93	1258.52	
455	26060121-2~1	刚性阻燃管	PVC20	m	16174.301	1.56	25231.91	
456	26060121-3~1	刚性阻燃管	PVC25	m	4628.492	2.25	10414.11	
457	26060121-4~1	刚性阻燃管	PVC32	m	726.198	3.66	2657.88	
458	26060351-2~1	紧定式镀锌电线管	JDG20	m	324.5015	4.10	1330.46	
459	26060351-3~1	紧定式镀锌电线管	JDG25	m	6152.7977	5.81	35747.75	
460	26060351-3990~1	紧定式镀锌电线管	JDG20	m	6891.2459	4.10	28254.11	
461	26064105	塑料护口 (钢管用)	dn15	个	10615.56	0.10	1061.56	
462	26064105~1	塑料护口 (钢管用) dn15		个	1172.575	0.10	117.26	
463	26064107	塑料护口 (钢管用)	dn20	个	243.425565	0.10	24.34	
464	26064108	塑料护口 (钢管用)	dn25	个	58.495245	0.25	14.62	
465	26064110	塑料护口 (钢管用)	dn32	个	10.49673	0.25	2.62	
466	26064111	塑料护口 (钢管用)	dn40	个	2.61414	0.37	0.97	
467	26064113	塑料护口 (钢管用)	dn50	个	14.56935	0.37	5.39	
468	26064117	塑料护口 (钢管用)	dn100	个	4.1715	0.98	4.09	
469	26064306	紧定式直管接头	Φ20	个	1226.677058	1.54	1889.08	
470	26064307	紧定式直管接头	Φ25	个	915.153988	2.06	1885.22	
471	26065131	镀锌电线管接头	Φ20×5	个	259.653936	0.83	215.51	
472	26065132	镀锌电线管接头	Φ25×6	个	62.394928	1.23	76.75	
473	26065133	镀锌电线管接头	Φ32×6	个	11.196512	1.79	20.04	
474	26065134	镀锌电线管接头	Φ40×7	个	2.788416	2.10	5.86	
475	26065135	镀锌电线管接头	Φ50×7	个	15.54064	3.10	48.18	
476	26065138	镀锌电线管接头	Φ100×10	个	4.1715	9.12	38.04	
477	26065306	紧定式锁母	Φ20	个	1298.834532	0.90	1168.95	
478	26065307	紧定式锁母	Φ25	个	922.919655	1.29	1190.57	
479	26066511	线号套管	Φ3.5	只	178.5	0.09	16.07	

承包人供应主要材料一览表

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
480	26066513	钢管保护管	Φ40×400	根	57.32	7.55	432.77	
481	26090503	铜接线端子	DT-4mm2	个	557.235	1.29	718.83	
482	26090506	铜接线端子	DT-6mm2	个	76	1.72	130.72	
483	26090507	铜接线端子	DT-10mm2	个	251.72	2.43	611.68	
484	26090507~1	铜接线端子 DT-10mm2		个	20	2.43	48.60	
485	26090508	铜接线端子	DT-16mm2	个	995.8935	3.33	3316.33	
486	26090509	铜接线端子	DT-25mm2	个	26.928	4.23	113.91	
487	26091105	铜铝过渡接线端子	DTL-25mm2	个	99.264	2.14	212.42	
488	26093511	分等电位联结端子箱		个	150.96	18.60	2807.86	
489	26093512	总等电位联结端子箱		个	2	67.43	134.86	
490	26110101~1	铁接线盒		只	700.74	2.22	1555.64	
491	26110101~2	接线盒		只	537.54	1.86	999.82	
492	26110101~5	塑料接线盒		只	1447.38	1.86	2692.13	
493	26110101~6	塑料开关盒		只	5011.26	1.86	9320.94	
494	26110101~7	铁开关盒		只	860.88	2.22	1911.15	
495	26110145	钢接线盒		个	250.92	2.32	582.13	
496	26110301~1	接线端子箱	GST-JX100	个	6	90.90	545.40	
497	26110301~2	家庭多媒体信息箱	400×300×120mm	个	68	76.30	5188.40	
498	26110301~3	弱电箱		个	2	90.90	181.80	
499	26230107	镀锌扁钢支架	-40×3	kg	116.8132	4.72	551.36	
500	26250311	镀锌电缆卡子	2×35	个	251.524563	1.46	367.23	
501	26250343	固定卡子	3×80	个	54.384	2.49	135.42	
502	26250360	塑料线卡 Φ15以下		个	266	0.66	175.56	
503	26250703	电缆吊挂	3×50	套	61.957896	8.45	523.54	
504	30110307~1	成品组合式不锈钢板水箱(保温)	4000×2500×1500mm	个	2	28970.68	57941.36	
505	31011126~1	油浸石棉盘根	Φ6～10 250℃	kg	1	9.86	9.86	
506	31110301	棉纱头		kg	293.542051	5.57	1635.03	
507	31110307	塑料手套		副	55.44	3.43	190.16	
508	31150101	水		m3	189.193101	4.57	864.61	
509	31150301	电		kW·h	873.99069	0.76	664.23	
510	31170103	标志牌		个	133.820837	0.16	21.41	
511	31170104	标志牌	塑料扁形	个	578.58672	0.16	92.57	
512	31170104~1	标志牌 塑料扁形		个	80	0.16	12.80	
513	31170121~1	位号牌		个	4	0.51	2.04	
514	31170126	铝牌		个	1	0.29	0.29	

承包人供应主要材料一览表

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
515	32390707	钳接管	QL-25	个	0.183	3.43	0.63	
516	50350103~1	壁式轴流风机(带阀)	风量600m3/h,全压40Pa,功率25W,噪声57dB(A)	台	4	562.12	2248.48	
517	52010111	太阳能热水器		个	24	2205.23	52925.52	
518	80010106	水泥砂浆 M10		m3	85.056554	310.33	26395.60	
519	CL-D00002	雨水斗	DN100	个	19	99.45	1889.55	
520	CL-D00003	室外水泵接合器井		座	2	1426.91	2853.82	
521	SB0001	配电箱 1AP		台	1	6802.06	6802.06	
522	SB0001~1	余压探测器		支	36	184.00	6624.00	
523	SB0002	配电箱 1BP		台	1	6562.77	6562.77	
524	SB0002~1	消防配电线路过载探测器		套	9	106.47	958.23	
525	SB0002~2	余压控制器		套	2	184.00	368.00	
526	SB0002~3	剩余电流探测器		套	10	115.79	1157.90	
527	SB0003	配电箱 2AP		台	1	5976.46	5976.46	
528	SB0003~1	电压信号传感器 RXPMV’	RXPM V JD6	个	4	130.50	522.00	
529	SB0003~2	电压信号传感器 RXPMV	RXPM V JS2	个	6	130.50	783.00	
530	SB0003~3	电压、电流信号传感器 RXPMVI	RXPM VI JS1	个	7	130.50	913.50	
531	SB0004	配电箱 2BP		台	1	5924.20	5924.20	
532	SB0005	配电箱 ALOa		台	1	4510.60	4510.60	
533	SB0005~1	配电箱 ALOb		台	1	4510.60	4510.60	
534	SB0005~10	配电箱 CXb		台	1	1956.86	1956.86	
535	SB0005~11	配电箱 SDqs		台	2	3806.14	7612.28	
536	SB0005~2	配电箱 SDOa		台	1	4202.91	4202.91	
537	SB0005~3	配电箱 SDOb		台	1	4202.91	4202.91	
538	SB0005~4	配电箱 SD4a、SD4b		台	2	4202.91	8405.82	
539	SB0005~5	配电箱 AL1a、AL1b		台	2	2473.32	4946.64	
540	SB0005~6	配电箱 AL2a、AL2b		台	2	2473.32	4946.64	
541	SB0005~7	配电箱 PYJ		台	1	4471.17	4471.17	
542	SB0005~8	配电箱 SFJ		台	1	4838.19	4838.19	
543	SB0005~9	配电箱 CXa		台	1	1956.86	1956.86	
544	SB0006~1	轴流式加压送风机	风量42700m3/h,全压674Pa,功率15KW,噪声91dB(A)	台	2	7941.24	15882.48	
545	SB0007	消防电梯配电箱 APK		台	2	5405.32	10810.64	
546	SB0007~1	无障碍电梯配电箱 APX		台	2	6127.43	12254.86	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区18#楼水电　　堂前人家东区项目施工　　第18页 共20页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
547	SB0007~2	配电箱 ALL		台	2	2417.80	4835.60	
548	SB0007~4	轴流式补风机	风量8500m3/h,全压560Pa,功率2.2KW,噪声81dB(A)	台	1	3318.46	3318.46	
549	SB0007~5	轴流式排烟风机	风量16000/8000m3/h,全压759/190Pa,功率8.0/2.0KW,噪声88/76dB(A)	台	1	7941.24	7941.24	
550	SB0008	排水泵	Q=40m3/h,H=15m,N=4Kw	台	4	1902.55	7610.20	
551	SB0009	声光报警器		个	42	36.32	1525.44	
552	SB0010	消防广播（阻燃材料）		个	41	22.18	909.38	
553	SB0011	消防广播（阻燃材料）		个	37	22.18	820.66	
554	SB0012	消防电话插孔		个	34	56.21	1911.14	
555	SB0012~1	应急照明控制模块		个	6	29.28	175.68	
556	SB0013	总线联动控制模块		个	34	85.00	2890.00	
557	SB0014	零序电流互感器		套	10	177.46	1774.60	
558	SB0015	防火门控制器	FH1	个	40	24.21	968.40	
559	SB0017	墙式新风机	风量100m3/h,全压40Pa,功率20W,噪声≤32dB(A),带除霾装置	台	338	408.12	137944.56	
560	SB0018	消火栓按钮		个	42	55.00	2310.00	
561	X1810628-16~1	铜芯电缆	WDZNC-KYJY-3*2.5	m	300.8184	11.86	3567.71	
562	X1810628-16~2	铜芯电缆	WDZN-YJY-4*2.5	m	10.8474	12.28	133.21	
563	X1810628-16~3	铜芯电缆	WDZN-YKJY-4*2.5	m	17.3013	13.23	228.90	
564	X1810628-16~4	铜芯电缆	WDZN-YKJY-3*2.5	m	10.8474	11.22	121.71	
565	X1810628-16~5	铜芯电缆	YQW-4*2.5	m	22.1089	15.33	338.93	
566	X1810628-16~6	铜芯电缆	WDZNC-YKJY-4*2.5	m	315.019	13.23	4167.70	
567	X1810628-18~1	铜芯电缆	WDZNC-YJY-4*6	m	6.1711	31.14	192.17	
568	X1810628-18~2	铜芯电缆	WDZNC-YJY-3*6	m	6.1711	23.77	146.69	
569	X1810628-19~1	铜芯电缆	WDZN-YJY-4*10	m	17.5235	41.60	728.98	
570	X1810628-31~3	矿物绝缘电缆	RTTZ-5*4	m	136.9358	49.21	6738.61	
571	X1810628-31~4	铜芯电缆	WDZC-YJY-5*4	m	260.1255	25.64	6669.62	
572	X1810628-31~5	铜芯电缆	WDZNC-YJY-5*4	m	120.2708	26.38	3172.74	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区18#楼水电　　堂前人家东区项目施工　　第19页 共20页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
573	X1810628-32~1	铜芯电缆	WDZNC-YJY-5*6	m	67.468	42.44	2863.34	
574	X1810628-34~1	铜芯电缆	WDZNC-YJY-5*16	m	34.1582	90.81	3101.91	
575	X1810628-34~5	铜芯电缆	WDZC-YJY-5*16	m	32.32	90.81	2934.98	
576	X1810628-35~1	矿物绝缘电缆	WDZNC-YJY-4*25+1*16mm2	m	586.6383	119.96	70373.13	
577	XZC-803	镀锌槽钢 10#		m	11.76	45.74	537.90	
578	ZC0001	C户型配电箱 PF1		台	34	368.40	12525.60	
579	ZC0001~2	D户型配电箱 PF1		台	34	368.40	12525.60	
580	ZC0001~3	A型应急照明集中电源 YJ0a		台	1	2677.06	2677.06	
581	ZC0001~4	A型应急照明集中电源 YJ0b		台	1	2677.06	2677.06	
582	ZC0001~5	A型应急照明集中电源 YJ4a、YJ4b		台	2	2677.06	5354.12	
583	ZC0001~6	A型应急照明集中电源 YJ10a、YJ10b		台	2	2677.06	5354.12	
584	ZC0002	铜芯电缆	WDZNC-YJY-4*25+1*16	m	89.71	119.95	10760.71	
585	ZC0003	镀锌圆钢	10mm	m	417.19	3.04	1268.26	
586	ZC0003~1	水喷淋钢管卡箍管件	DN150	m	10.79	84.82	915.21	
587	ZC0004	PP-R 冷水管管件	De25	m	171.02	2.20	376.24	
588	ZC0005	PP-R 冷水管管件	De20	m	2495.22	1.50	3742.83	
589	ZC0005~2	PP-R 热水管管件	De20	m	2871.08	1.86	5340.21	
590	ZC0006	同层排水接口	de110	个	136	30.27	4116.72	
591	ZC0007	沟槽式管件	DN100	m	32.52	21.46	697.88	
592	ZC0008	沟槽式管件	DN80	m	20.8	12.40	257.92	
593	ZC0008~1	70℃排烟防火阀(信号反馈)	630*400	个	2	297.68	595.36	
594	ZC0008~2	70℃防火阀(信号反馈)	630*320	个	1	274.33	274.33	
595	ZC0009	消火栓沟槽管件	DN100	m	226.49	21.46	4860.48	
596	ZC0010	消火栓沟槽管件	DN65	m	103.82	16.37	1699.53	
597	ZC001068	热镀锌扁钢	40*4	m	516.18	5.91	3050.62	
598	ZC001068~3	热镀锌扁钢	-25*4	m	85.68	3.70	317.02	
599	ZC0011	热浸镀锌钢管	DN100	m	226.49	44.29	10031.24	
600	ZC0012	热浸镀锌钢管	DN65	m	103.82	27.92	2898.65	
601	ZC0014	水喷淋钢管卡箍管件	DN100	m	81.65	21.46	1752.21	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区18#楼水电　　堂前人家东区项目施工　　第20页 共20页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
602	ZC0015	水喷淋钢管卡箍管件	DN80	m	20.23	15.02	303.85	
603	ZC0016	水喷淋钢管卡箍管件	DN65	m	18.13	13.88	251.64	
604	ZC0016~1	风管止回阀	800*800	个	2	298.95	597.90	
605	ZC0017	不锈钢无动力风帽	Φ710	台	4	203.23	812.92	
606	ZC0018	70℃防火阀(信号反馈)	1000*630	个	2	445.54	891.08	
607	ZC0018~1	70℃防火阀(信号反馈)	800*800	个	4	338.57	1354.28	
608	ZC0018~2	70℃防火阀	1000*400	个	1	383.94	383.94	
609	ZC0019	70℃防火阀(信号反馈)	400*400	个	2	156.01	312.02	
610	ZC0020	电动对开多叶调节阀	400*400	个	2	133.01	266.02	
611	ZC0021	电动对开多叶调节阀	1000*630	个	2	344.22	688.44	
612	ZC0022	风管止回阀	630*400	个	1	106.28	106.28	
613	ZC0022~1	风管止回阀	630*320	个	1	98.90	98.90	
614	ZC0023	单层百叶风口	1000*400	个	1	123.49	123.49	
615	ZC0024	单层百叶侧排风口	500*200	个	6	44.42	266.52	
616	ZC0026~1	防火隔板		m2	68	57.67	3921.56	
617	ZC0034	太阳能热水器支架		台	24	190.26	4566.24	
618	ZC0077~2	PP-R 冷水管管件	De32	m	1430.72	2.50	3576.80	
合计							1819447.07	

单位工程招标控制价表

工程名称：堂前人家东区19#楼水电　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共1页

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	3526377.88	
1.1	人工费	965546.12	
1.2	材料费	1965596.29	
1.3	施工机具使用费	35150.08	
1.4	企业管理费	424673.82	
1.5	利润	135411.57	
2	措施项目费	327290.04	
2.1	单价措施项目费	228823.71	
2.2	总价措施项目费	98466.33	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	55754.12	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	94722.13	
5	税金	355355.10	
招标控制价合计=1+2+3+4+5-甲供材料费_含设备/1.01		4303745.15	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区19#楼水电　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共44页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		强电						
1	030404017122	配电箱	1、名称：配电箱 1AP (内置参数详见设计) 2、基础形式、材质、规格：按设计及规范要求 3、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 4、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 5、安装方式：落地安装	台	1	7359.06	7359.06	
2	030404017123	配电箱	1、名称：配电箱 1BP (内置参数详见设计) 2、基础形式、材质、规格：按设计及规范要求 3、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 4、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 5、安装方式：落地安装	台	1	7119.77	7119.77	
3	030404017124	配电箱	1、名称：配电箱 2AP (内置参数详见设计) 2、基础形式、材质、规格：按设计及规范要求 3、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 4、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 5、安装方式：落地安装	台	1	6533.46	6533.46	
本页小计							21012.29	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
4	030404017125	配电箱	1、名称：配电箱 2BP (内置参数详见设计) 2、基础形式、材质、规格：按设计及规范要求 3、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 4、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 5、安装方式：落地安装	台	1	6481.20	6481.20	
5	030404017149	配电箱	1、名称：配电箱APS1(内置参数详见设计) 2、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 3、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 4、安装方式：挂墙明装	台	1	4383.03	4383.03	
6	030404017155	配电箱	1、名称：配电箱APS2(内置参数详见设计) 2、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 3、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 4、安装方式：挂墙明装	台	1	4141.58	4141.58	
7	030404017134	配电箱	1、名称：配电箱 PYJ (内置参数详见设计) 2、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 3、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 4、安装方式：挂墙明装	台	1	4806.61	4806.61	
本页小计							19812.42	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
8	030404017154	配电箱	1、名称：配电箱BFJ (内置参数详见设计) 2、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 3、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 4、安装方式：挂墙明装	台	1	4296.55	4296.55	
9	030404017135	配电箱	1、名称：配电箱SFJ (内置参数详见设计) 2、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 3、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 4、安装方式：挂墙明装	台	2	5173.63	10347.26	
10	030404017126	配电箱	1、名称：配电箱 AL0(内置参数详见设计) 2、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 3、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 4、安装方式：挂墙明装	台	2	4846.04	9692.08	
11	030404017132	配电箱	1、名称：配电箱 AL1(内置参数详见设计) 2、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 3、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 4、安装方式：挂墙明装	台	2	2315.48	4630.96	
本页小计							28966.85	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
12	030404017133	配电箱	1、名称：配电箱 AL2 （内置参数详见设计） 2、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 3、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 4、安装方式：挂墙明装	台	2	2532.54	5065.08	
13	030404017141	配电箱	1、名称：配电箱 ALL (内置参数详见设计) 2、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 3、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 4、安装方式：挂墙明装	台	2	2753.24	5506.48	
14	030404017139	配电箱	1、名称：消防电梯配电箱 APX (内置参数详见设计) 2、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 3、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 4、安装方式：挂墙明装	台	2	5740.76	11481.52	
15	030404017140	配电箱	1、名称：无障碍电梯配电箱 APK (内置参数详见设计) 2、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 3、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 4、安装方式：挂墙明装	台	2	6462.87	12925.74	
本页小计							34978.82	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
16	030404017142	配电箱	1、名称：B户型配电箱 PF (内置参数详见设计) 2、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 3、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 4、安装方式：挂墙暗装，含墙洞预留及修复	台	64	2104.12	134663.68	
17	030404017153	配电箱	1、名称：配电箱PG1 (内置参数详见设计) 2、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 3、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 4、安装方式：挂墙暗装，含墙洞预留及修复	台	2	1222.38	2444.76	
18	030404017156	配电箱	1、名称：配电箱PG2 (内置参数详见设计) 2、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 3、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 4、安装方式：挂墙暗装，含墙洞预留及修复	台	2	1421.45	2842.90	
19	030404017151	配电箱	1、名称：配电箱 AE0(内置参数详见设计) 2、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 3、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 4、安装方式：挂墙明装	台	2	3966.29	7932.58	
本页小计							147883.92	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
20	030404017152	配电箱	1、名称：配电箱 AE1(内置参数详见设计) 2、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 3、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 4、安装方式：挂墙明装	台	2	3809.93	7619.86	
21	030404017144	配电箱	1、名称：A型应急照明集中电源 YJ0(内置参数详见设计) 2、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 3、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 4、安装方式：挂墙明装	台	2	3012.50	6025.00	
22	030404017146	配电箱	1、名称：A型应急照明集中电源 YJ1(内置参数详见设计) 2、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 3、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 4、安装方式：挂墙明装	台	2	3012.50	6025.00	
23	030404017147	配电箱	1、名称：A型应急照明集中电源 YJ2(内置参数详见设计) 2、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 3、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 4、安装方式：挂墙明装	台	2	3012.50	6025.00	
24	030404017136	配电箱	1、名称：配电箱 JX(内置参数详见设计) 2、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 3、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 4、安装方式：挂墙明装	台	2	2292.30	4584.60	
本页小计							30279.46	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
25	030411003022	桥架	1、名称：封闭式金属桥架 2、规格：400*150 3、材质：热镀锌 4、类型：槽式桥架，含盖板 5、接地方式：按设计及规范要求	m	127.5	166.46	21223.65	
26	030411003023	桥架	1、名称：封闭式金属桥架 2、规格：300*150 3、材质：热镀锌 4、类型：槽式桥架，含盖板 5、接地方式：按设计及规范要求	m	10.4	143.24	1489.70	
27	030411003024	桥架	1、名称：封闭式金属桥架 2、规格：100*100 3、材质：热镀锌 4、类型：槽式桥架，含盖板 5、接地方式：按设计及规范要求	m	217.89	72.43	15781.77	
28	030411003027	桥架	1、名称：防水金属桥架 2、规格：100*100 3、材质：热镀锌 4、类型：槽式桥架，含盖板 5、接地方式：按设计及规范要求	m	45.7	72.43	3310.05	
29	030413001005	铁构件	1、名称：桥架支架 2、材质：型钢 3、规格：综合	kg	474.34	23.24	11023.66	
30	030411001041	配管	1、名称：电线管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：SC100 4、配置形式：暗配	m	60	107.80	6468.00	
31	030411001077	配管	1、名称：电线管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：SC40 4、配置形式：暗配	m	33.8	43.13	1457.79	
32	030411001042	配管	1、名称：电线管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：SC32 4、配置形式：暗配	m	77.42	30.74	2379.89	
33	030411001043	配管	1、名称：电线管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：SC25 4、配置形式：暗配	m	32.66	26.56	867.45	
本页小计							64001.96	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
34	030411001044	配管	1、名称：电线管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：SC20 4、配置形式：暗配	m	670.4	19.81	13280.62	
35	030411001045	配管	1、名称：电线管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：SC50 4、配置形式：明敷	m	58.52	52.79	3089.27	
36	030411001046	配管	1、名称：电线管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：SC40 4、配置形式：明敷	m	46.8	45.51	2129.87	
37	030411001047	配管	1、名称：电线管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：SC32 4、配置形式：明敷	m	73.5	37.18	2732.73	
38	030411001048	配管	1、名称：电线管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：SC25 4、配置形式：明敷	m	96.4	32.45	3128.18	
39	030411001051	配管	1、名称：电线管 2、材质：紧定式镀锌电线管 3、规格：JDG20 4、配置形式：暗配 5、接地要求：按设计及规范要求	m	3420.1	10.71	36629.27	
40	030411001052	配管	1、名称：电线管 2、材质：PVC塑料管 3、规格：PVC32 4、配置形式：暗配	m	646.8	16.38	10594.58	
41	030411001053	配管	1、名称：电线管 2、材质：PVC塑料管 3、规格：PVC25 4、配置形式：暗配	m	3510.52	14.19	49814.28	
42	030411001054	配管	1、名称：电线管 2、材质：PVC塑料管 3、规格：PVC20 4、配置形式：暗配	m	10420.3	12.04	125460.41	
43	031002003054	套管	1、名称、类型：一般穿楼板钢套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN32 4、填料材质：按设计及规范要求	个	64	34.28	2193.92	
44	031002003055	套管	1、名称、类型：一般穿楼板钢套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN50 4、填料材质：按设计及规范要求	个	128	36.04	4613.12	
本页小计							253666.25	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
45	031002003056	套管	1、名称、类型：刚性防水套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN40 4、填料材质：按设计及规范要求	个	2	64.40	128.80	
46	031002003057	套管	1、名称、类型：刚性防水套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN150 4、填料材质：按设计及规范要求	个	18	80.67	1452.06	
47	030408001040	电力电缆	1、名称：矿物绝缘电缆 2、型号：RTTZ 3、规格：4*25+1*16mm2 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：穿管或桥架敷设,含管道井竖向敷设 6、电压等级（kV）：1KV	m	575.32	179.65	103356.24	
48	030408001041	电力电缆	1、名称：矿物绝缘电缆 2、型号：RTTZ 3、规格：5*4mm2 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：穿管或桥架敷设,含管道井竖向敷设 6、电压等级（kV）：1KV	m	144.72	54.46	7881.45	
49	030408001043	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：WDZNC-YJY 3、规格：5*16mm2 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：穿管或桥架敷设 6、电压等级（kV）：1KV	m	18.6	99.41	1849.03	
50	030408001044	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：WDZC-YJY 3、规格：5*16mm2 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：穿管或桥架敷设 6、电压等级（kV）：1KV	m	61.52	99.41	6115.70	
本页小计							120783.28	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
51	030408001054	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：WDZNC-YJY 3、规格：5*10mm2 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：穿管或桥架敷设 6、电压等级（kV）：1KV	m	95.6	64.66	6181.50	
52	030408001045	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：WDZNC-YJY 3、规格：4*10mm2 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：穿管或桥架敷设 6、电压等级（kV）：1KV	m	10.92	47.78	521.76	
53	030408001058	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：WDZNC-YJY 3、规格：5*6mm2 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：穿管或桥架敷设,含管道井竖向敷设 6、电压等级（kV）：1KV	m	66.8	48.83	3261.84	
54	030408001059	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：WDZC-YJY 3、规格：5*6mm2 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：穿管或桥架敷设,含管道井竖向敷设 6、电压等级（kV）：1KV	m	15.2	41.29	627.61	
55	030408001046	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：WDZC-YJY 3、规格：5*4mm2 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：穿管或桥架敷设,含管道井竖向敷设 6、电压等级（kV）：1KV	m	255.84	30.66	7844.05	
56	030408001047	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：WDZNC-YJY 3、规格：5*4mm2 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：穿管或桥架敷设,含管道井竖向敷设 6、电压等级（kV）：1KV	m	105.71	31.40	3319.29	
本页小计							21756.05	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
57	030408001056	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：WDZNC-YJY 3、规格：4*6mm2 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：穿管或桥架敷设 6、电压等级（kV）：1KV	m	6.11	36.03	220.14	
58	030408001057	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：WDZNC-YJY 3、规格：3*6mm2 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：穿管或桥架敷设 6、电压等级（kV）：1KV	m	6.11	28.59	174.68	
59	030408001055	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：WDZNC-YJY 3、规格：4*2.5mm2 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：穿管或桥架敷设 6、电压等级（kV）：1KV	m	7.5	15.51	116.33	
60	030408001052	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：YQW 3、规格：4*2.5mm2 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：穿管或桥架敷设 6、电压等级（kV）：1KV	m	16.7	18.59	310.45	
61	030408006033	电力电缆头	1、名称：户内干包式电力电缆头制作、安装 2、规格：RTTZ-4×25+1×16 3、材质、类型：干包终端头 4、电压等级（kV）：1KV	个	16	161.92	2590.72	
62	030408006034	电力电缆头	1、名称：户内干包式电力电缆头制作、安装 2、规格：16mm2 3、材质、类型：压铜接线端子 4、电压等级（kV）：1KV	个	180	9.65	1737.00	
本页小计							5149.32	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
63	030408006036	电力电缆头	1、名称：户内干包式电力电缆头制作、安装 2、规格：10mm2 3、材质、类型：压铜接线端子 4、电压等级（kV）：1KV	个	28	8.74	244.72	
64	030408006043	电力电缆头	1、名称：户内干包式电力电缆头制作、安装 2、规格：6mm2 3、材质、类型：压铜接线端子 4、电压等级（kV）：1KV	个	76	9.42	715.92	
65	030408006037	电力电缆头	1、名称：户内干包式电力电缆头制作、安装 2、规格：4mm2 3、材质、类型：压铜接线端子 4、电压等级（kV）：1KV	个	767	5.33	4088.11	
66	030408006041	电力电缆头	1、名称：户内干包式电力电缆头制作、安装 2、规格：2.5mm2 3、材质、类型：压铜接线端子 4、电压等级（kV）：1KV	个	1671	4.32	7218.72	
67	030411004028	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZC-BYJ 4、规格：16mm2	m	1736.2	20.08	34862.90	
68	030411004029	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：桥架内敷设 3、型号：WDZC-BYJ 4、规格：16mm2	m	225.9	20.08	4536.07	
69	030411004063	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZC-BYJ 4、规格：10mm2	m	105.8	14.67	1552.09	
70	030411004064	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZC-BYJ 4、规格：6mm2	m	92.6	8.75	810.25	
本页小计							54028.78	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
71	030411004030	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZC-BYJ 4、规格：4mm2	m	49.47	5.90	291.87	
72	030411004031	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZC-BYJ 4、规格：2.5mm2	m	5988.65	4.16	24912.78	
73	030411004032	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZNC-BYJ 4、规格：2.5mm2	m	4945.93	4.34	21465.34	
74	030411004034	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：桥架内敷设 3、型号：WDZC-BYJ 4、规格：2.5mm2	m	298.47	3.71	1107.32	
75	030411004060	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZNC-BYJ 4、规格：1.5mm2	m	8.76	3.12	27.33	
76	030411004061	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内或桥架穿线 3、型号：WDZC-RYJS 4、规格：4*1.5mm2	m	266.98	9.13	2437.53	
77	030411004035	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：BV 4、规格：4mm2	m	11258.98	5.64	63500.65	
78	030411004036	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：BV 4、规格：2.5mm2	m	29889.6	3.93	117466.13	
79	030412004010	装饰灯	1、名称：集中电源疏散照明灯（A型） 2、型号：A-ZFJC-E10W-A603B(DC36V) 3、安装形式：壁装	套	11	74.80	822.80	
80	030412004022	装饰灯	1、名称：集中电源疏散照明灯（A型） 2、型号：A-ZFJC-E6W-A603HC(DC36V) 3、安装形式：壁装	套	2	74.80	149.60	
本页小计							232181.35	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
81	030412004012	装饰灯	1、名称：集中电源疏散照明灯（A型） 2、型号：A-ZFJC-E9W-A803(DC36V) 光通量≥1080Lm 3、安装形式：吸顶安装	套	170	85.31	14502.70	
82	030412004013	装饰灯	1、名称：集中电源疏散照明灯（A型） 2、型号：A-ZFJC-E6W-A603HC(DC36V) 光通量≥600Lm,防护等级IP67 3、安装形式：吸顶安装	套	6	85.31	511.86	
83	030412004014	装饰灯	1、名称：疏散出口标志灯 2、型号：A-BLJC-1 LROXEⅡ1W-A431B (DC36V) 3、安装形式：壁装	套	41	72.18	2959.38	
84	030412004016	装饰灯	1、名称：安全出口标志灯 2、型号：A-BLJC-1 LROXEⅡ1W-A431B (DC36V) 3、安装形式：壁装	套	8	83.91	671.28	
85	030412004017	装饰灯	1、名称：楼层标志灯 2、型号：A-BLJC-1 LROXEⅡ1W-A431B (DC36V) 3、安装形式：壁装	套	41	72.26	2962.66	
86	030412004019	装饰灯	1、名称：双面方向标志灯 2、型号：A-BLJC-2 LROXEⅡ1W-A430B (DC36V) 3、安装形式：吊装	套	3	91.07	273.21	
87	030412004018	装饰灯	1、名称：方向标志灯 2、型号：A-BLJC-1 LROXEⅡ1W-A431B (DC36V) 3、安装形式：壁装	套	57	71.30	4064.10	
88	030412001001	普通灯具	1、名称：声光感应灯 (带光控声控延时开关) 2、规格：LED,12W 3、类型：　吸顶安装	套	81	80.35	6508.35	
本页小计							32453.54	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
89	030412001014	普通灯具	1、名称：防水声光感应灯 (带光控声控延时开关) 2、规格：LED,12W 3、类型：　吸顶安装	套	64	87.34	5589.76	
90	030412001011	普通灯具	1、名称：声光感应壁灯 (带光控声控延时开关) 2、规格：LED,12W 3、类型：　吸顶安装	套	16	78.08	1249.28	
91	030412001016	普通灯具	1、名称：防水声光感应壁灯 (带光控声控延时开关) 2、规格：LED,12W 3、类型：　吸顶安装	套	2	85.07	170.14	
92	030412001012	普通灯具	1、名称：水井防水壁灯(带防护罩) 2、规格：LED,11W 3、类型：壁装	套	36	59.74	2150.64	
93	030412001017	普通灯具	1、名称：电气井道灯（带防护罩） 2、规格：LED 11W 3、类型：底边距门框0.15m挂壁明装	套	72	59.91	4313.52	
94	030412001009	普通灯具	1、名称：井道照明灯（加防护罩） 2、规格：LED 18W	套	22	59.91	1318.02	
95	030412004020	装饰灯	1、名称：LED筒灯 2、规格：5W 3、安装形式：嵌入式安装	套	72	77.08	5549.76	
96	030412004021	装饰灯	1、名称：LED声光感应筒灯 (带光控声控延时开关) 2、规格：5W 3、安装形式：嵌入式安装	套	157	90.18	14158.26	
97	030412001013	普通灯具	1、名称：节能吸顶灯 2、规格：LED,12W	套	2068	62.88	130035.84	
98	030412001015	普通灯具	1、名称：防水型节能吸顶灯 (防护等级为IP54) 2、规格：LED,12W	套	128	69.87	8943.36	
本页小计							173478.58	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
99	030412005001	荧光灯	1、名称：节能单管荧光灯 2、规格：LED,8W 3、安装形式：吸顶安装	套	8	63.64	509.12	
100	030412005002	荧光灯	1、名称：节能双管荧光灯 2、规格：LED,2×18W 3、安装形式：吸顶安装	套	8	99.72	797.76	
101	030404034001	照明开关	1、名称：单联单控照明开关 2、规格：250V,10A 3、安装方式：暗装	个	2232	19.45	43412.40	
102	030404034005	照明开关	1、名称：单联单控带插座开关 2、规格：250V,10A 3、安装方式：暗装	个	12	19.45	233.40	
103	030404034002	照明开关	1、名称：双联单控照明开关 2、规格：250V,10A 3、安装方式：暗装	个	8	26.97	215.76	
104	030404034004	照明开关	1、名称：单联双控照明开关 2、规格：250V，10A 3、安装方式：嵌墙安装，下沿距地1.3M	个	4	20.26	81.04	
105	030404035001	插座	1、名称：单相暗插座 2、材质：二，三极安全插座 3、规格：250V,10A 4、安装方式：暗装	个	2142	22.60	48409.20	
106	030404035011	插座	1、名称：防溅单相暗插座 2、材质：二，三极安全插座,加防水外壳，IP54 3、规格：250V,10A 4、安装方式：暗装	个	518	23.39	12116.02	
107	030404035013	插座	1、名称：UPS专用插座 2、材质：单相三极安全插座 3、规格：250V,16A 4、安装方式：暗装	个	2	52.40	104.80	
108	030411006002	接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：铁 3、规格：86型 4、安装形式：暗装,含盖板、凿墙洞及修补费用	个	632	8.55	5403.60	
本页小计							111283.10	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
109	030411006013	接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：塑料 3、规格：86型 4、安装形式：暗装，含盖板、凿墙洞及修补费用	个	2535	8.19	20761.65	
110	030411006003	接线盒	1、名称：开关盒 2、材质：塑料 3、规格：86型 4、安装形式：暗装，含凿墙洞及修补费用	个	4918	8.40	41311.20	
111	030409004005	均压环	1、名称：均压环敷设 2、材质：利用圈梁钢筋 3、规格：2*Φ16mm	m	887.3	9.04	8021.19	
112	030409003002	避雷引下线	1、名称：防雷引下线 2、材质：柱钢筋 3、规格：2*Φ16mm 4、安装部位：柱内	m	1241.5	24.04	29845.66	
113	030409002006	接地母线	1、名称：接地母线 2、材质：镀锌扁钢 3、规格：-40*4 4、安装部位：室内	m	452.2	28.05	12684.21	
114	030409002002	接地母线	1、名称：接地母线 2、材质：不锈钢 3、规格：-40*4	m	10.84	48.38	524.44	
115	030409002007	接地母线	1、名称：接地母线 2、材质：镀锌扁钢 3、规格：-25*4 4、安装部位：室内	m	89.68	25.73	2307.47	
116	030409002008	接地母线	1、名称：接地母线 2、材质：铜芯线 3、规格：25mm2 4、安装部位：室内	m	28.5	24.90	709.65	
117	030409005002	避雷网	1、名称：避雷网 2、材质：镀锌圆钢 3、规格：10mm内 4、安装形式：沿折板支架敷设	m	418.9	46.05	19290.35	
118	030409008007	等电位端子箱、测试板	1、名称：总等电位箱 2、规格：距地0.3m安装	台	2	351.53	703.06	
119	030409008008	等电位端子箱、测试板	1、名称：分等电位箱 2、规格：距地0.3m安装	台	151	38.47	5808.97	
120	030409008006	等电位端子箱、测试板	1、名称：测试点	个	4	50.87	203.48	
121	030414011002	接地装置	1、名称：接地装置调试 接地网	系统	1	982.66	982.66	
本页小计							143153.99	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
122	030414002001	送配电装置系统	1、名称：送配电装置系统调试 2、电压等级（kV）：1kV以下 3、类型：交流供电(综合)	系统	2	907.81	1815.62	
		分部小计					1496685.58	
		弱电预埋						
123	030411005005	接线箱	1、名称：弱电箱 2、安装形式：距地0.3m安装	个	2	229.06	458.12	
124	030411005006	接线箱	1、名称：家庭多媒体信息箱 2、规格：400×300×120mm 3、安装形式：距地0.3m安装	个	64	214.46	13725.44	
125	030411003025	桥架	1、名称：封闭式金属桥架 2、规格：300*100 3、材质：热镀锌 4、类型：槽式桥架 5、接地方式：按设计及规范要求	m	123.3	106.87	13177.07	
126	030413001006	铁构件	1、名称：桥架支架 2、材质：镀锌型钢 3、规格：综合	kg	113.44	21.89	2483.20	
127	030411001055	配管	1、名称：电线管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：RC25 4、配置形式：暗配	m	183.9	26.56	4884.38	
128	030411001056	配管	1、名称：电线管 2、材质：紧定式镀锌电线管 3、规格：JDG25 4、配置形式：暗配 5、接地要求：按设计及规范要求	m	4598.6	15.74	72381.96	
129	030411001060	配管	1、名称：电线管 2、材质：紧定式镀锌电线管 3、规格：JDG20 4、配置形式：暗配 5、接地要求：按设计及规范要求	m	5039.6	10.71	53974.12	
130	030411006014	接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：铁 3、规格：86型 4、安装形式：暗装,含盖板、凿墙洞及修补费用	个	314	8.55	2684.70	
本页小计							165584.61	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
131	030411006016	接线盒	1、名称：开关盒 2、材质：铁 3、规格：86型 4、安装形式：暗装，含凿墙洞及修补费用	个	838	8.40	7039.20	
132	030411004038	配线	1、名称：预留引线钢丝	m	12220.4	0.52	6354.61	
		分部小计					177162.80	
		给水						
133	031001006025	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PP-R 冷水管 S4 De32 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：按设计及规范要求 6、含管件	m	1832.45	33.00	60470.85	
134	031001006026	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PP-R 冷水管 S4 De25 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：按设计及规范要求 6、含管件	m	539.88	27.89	15057.25	
135	031001006027	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PP-R 冷水管 S4 De20 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：按设计及规范要求 6、含管件	m	2278.9	24.82	56562.30	
136	031001006028	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：热水 3、材质、规格：PP-R 热水管 S3.2 De20 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：按设计及规范要求 6、含管件	m	2970.48	26.08	77470.12	
本页小计							222954.33	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
137	031001003001	不锈钢管	1、安装部位：室内 2、介质：热水 3、规格、压力等级：薄壁不锈钢管DN15 4、连接形式：丝扣连接 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：按设计及规范要求 6、含管件等	m	124.02	48.50	6014.97	
138	031002003058	套管	1、名称、类型：一般穿楼板钢套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN32 4、填料材质：按设计及规范要求	个	175	34.28	5999.00	
139	031002003060	套管	1、名称、类型：一般穿楼板钢套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN40 4、填料材质：按设计及规范要求	个	155	34.98	5421.90	
140	031002003061	套管	1、名称、类型：一般穿楼板钢套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN80 4、填料材质：按设计及规范要求	个	8	42.67	341.36	
141	031002003062	套管	1、名称、类型：一般穿楼板钢套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN100 4、填料材质：按设计及规范要求	个	52	57.08	2968.16	
142	031003001025	螺纹阀门	1、类型：截止阀 J11T-16 2、材质：铜 3、规格、压力等级：DN25 4、连接形式：螺纹连接	个	192	56.91	10926.72	
143	031003001026	螺纹阀门	1、类型：截止阀 2、材质：铜 3、规格、压力等级：DN15 4、连接形式：螺纹连接	个	104	38.30	3983.20	
144	031003001027	螺纹阀门	1、类型：止回阀 2、材质：铜 3、规格、压力等级：DN15 4、连接形式：螺纹连接	个	28	38.30	1072.40	
本页小计							36727.71	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
145	031003001028	螺纹阀门	1、类型：自动排气阀 2、材质：铜 3、规格、压力等级：DN15 4、连接形式：螺纹连接	个	28	59.99	1679.72	
146	031003001029	螺纹阀门	1、类型：安全阀 A21H-16C 2、规格、压力等级：DN15 3、连接形式：螺纹连接	个	24	57.44	1378.56	
147	031003001030	螺纹阀门	1、类型：可调式减压稳压阀 Y13X-6T 2、规格、压力等级：DN25 3、连接形式：螺纹连接	个	24	176.34	4232.16	
148	031003001031	螺纹阀门	1、类型：可调式减压稳压阀 Y13X-6T 2、规格、压力等级：DN15 3、连接形式：螺纹连接	个	24	130.62	3134.88	
149	031208002004	管道绝热	1、绝热材料品种：B1级橡塑管壳 2、绝热厚度：50mm 3、管道外径：57mm以下	m3	38.49	1626.67	62610.53	
150	031208002006	管道绝热	1、绝热材料品种：B1级橡塑管壳 2、绝热厚度：20mm 3、管道外径：57mm以下	m3	11.2	2146.79	24044.05	
151	031208007001	防潮层、保护层	1、材料：铝板 2、厚度：0.3mm 3、层数：单层 4、对象：水管	m2	2320.89	72.62	168543.03	
		分部小计					511911.16	
		排水						
152	031001006029	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：加强型PVC-U中空螺旋消音管 De160 4、连接形式：零件粘接 5、压力试验及吹、洗设计要求：按设计及规范要求	m	130.9	108.90	14255.01	
本页小计							279877.94	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
153	031001006030	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：加强型PVC-U中空螺旋消音管 De110 4、连接形式：零件粘接 5、阻火圈设计要求：按设计及规范要求 6、压力试验及吹、洗设计要求：按设计及规范要求 7、含阻火圈	m	1632.78	74.61	121821.72	
154	031001006031	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：PVC-U排水管 De110 4、连接形式：零件粘接 5、阻火圈设计要求：按设计及规范要求 6、压力试验及吹、洗设计要求：按设计及规范要求 7、含同层排水接口管件等	m	128.54	98.06	12604.63	
155	031001006032	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：PVC-U中空螺旋消音管De75 4、连接形式：零件粘接 5、阻火圈设计要求：按设计及规范要求 6、压力试验及吹、洗设计要求：按设计及规范要求	m	378.9	50.30	19058.67	
156	031001006033	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：PVC-U中空螺旋消音管 De50 4、连接形式：零件粘接 5、阻火圈设计要求：按设计及规范要求 6、压力试验及吹、洗设计要求：按设计及规范要求	m	559.8	35.85	20068.83	
157	031004006001	大便器	1、材质：陶瓷 2、规格、类型：坐便器	组	64	508.97	32574.08	
本页小计							206127.93	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
158	031004004001	洗涤盆	1、材质：陶瓷 2、规格、类型：洗菜盆 3、附件名称、数量：快开龙头 DN15	组	64	366.85	23478.40	
159	031004014012	给、排水附（配）件	1、名称：地漏 2、材质：塑料 3、型号、规格：DN50	个	36	30.65	1103.40	
160	031004014013	给、排水附（配）件	1、名称：洗衣机专用地漏 2、材质：塑料 3、型号、规格：DN50	个	64	33.09	2117.76	
161	031004014014	给、排水附（配）件	1、名称：清扫口 2、型号、规格：DN100	个	4	32.27	129.08	
162	031004014015	给、排水附（配）件	1、名称：清扫口 2、型号、规格：DN150	个	8	41.41	331.28	
163	031002003063	套管	1、名称、类型：刚性防水套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN150 4、填料材质：按设计及规范要求	个	32	109.05	3489.60	
164	031002003064	套管	1、名称、类型：刚性防水套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN200 4、填料材质：按设计及规范要求	个	16	175.40	2806.40	
165	031004003001	洗脸盆	1、名称：洗脸盆、浴盆预留 2、规格、类型：DN50	组	192	37.62	7223.04	
166	031006005001	太阳能集热装置	1、型号、规格：太阳能热水器 2、附件名称、规格、数量：1645*1685mm，集热面积2.55m2，日均产热水量175L,出水温度55℃，重量258Kg，功率1.5KW 3、含支架等付配件	套	24	2855.53	68532.72	
167	010101003001	挖沟槽土方	1、土壤类别：详见现场土质 2、挖土深度：综合 3、弃土运距：自行考虑	m3	22.34	72.53	1620.32	
本页小计							110832.00	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
168	010103001001	回填方	1、密实度要求：按设计及规范要求 2、填方材料品种：现场原土	m3	22.34	46.19	1031.88	
		分部小计					332246.82	
		雨水/冷凝水						
169	031001006005	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：雨水 3、材质、规格：加强型HRS型高层雨水管(抗紫外线) De160 4、连接形式：承插粘结 5、压力试验及吹、洗设计要求：按设计及规范要求	m	72.58	67.82	4922.38	
170	031001006034	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：雨水 3、材质、规格：加强型HRS型高层雨水管(抗紫外线) De110 4、连接形式：承插粘结 5、压力试验及吹、洗设计要求：按设计及规范要求 6、含雨水斗	m	498.18	49.96	24889.07	
171	031001006035	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：雨水 3、材质、规格：加强型HRS型高层雨水管(抗紫外线) De50 4、连接形式：承插粘结 5、压力试验及吹、洗设计要求：按设计及规范要求	m	17.34	20.92	362.75	
172	031001006037	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：冷凝水 3、材质、规格：PVC-U排水管(抗紫外线) De110 4、连接形式：承插粘结 5、压力试验及吹、洗设计要求：按设计及规范要求	m	24.88	38.52	958.38	
本页小计							32164.46	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
173	031001006020	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：冷凝水 3、材质、规格：PVC-U排水管(抗紫外线)De75 4、连接形式：承插粘结 5、压力试验及吹、洗设计要求：按设计及规范要求	m	520.78	29.84	15540.08	
174	031001006036	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：冷凝水 3、材质、规格：PVC-U排水管(抗紫外线)De50 4、连接形式：承插粘结 5、压力试验及吹、洗设计要求：按设计及规范要求	m	127.8	20.33	2598.17	
175	031004014009	给、排水附（配）件	1、名称：地漏 2、材质：塑料 3、型号、规格：DN50	个	187	30.65	5731.55	
176	031004014017	给、排水附（配）件	1、名称：带网框地漏 2、型号、规格：DN50	个	1	45.65	45.65	
177	031004014016	给、排水附（配）件	1、名称：带网框地漏 2、型号、规格：DN100	个	2	103.81	207.62	
178	040404006001	间接排水口	1、名称：间接排水口 2、详见08SS523,P30	个	4	576.74	2306.96	
		分部小计					57562.61	
		压力排水						
179	030109001005	离心式泵	1、名称：排水泵 2、型号：JYWQ80-40-15-1600-4 3、规格：Q=40m3/h,H=15m,N=4Kw 4、减振装置形式、数量：按设计及规范要求 5、含接线及调试	台	8	2585.84	20686.72	
本页小计							47116.75	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
180	031001001001	镀锌钢管	1、安装部位：室内 2、介质：废水 3、规格、压力等级：DN100 4、连接形式：沟槽连接 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：按设计及规范要求	m	87.6	108.05	9465.18	
181	031001001002	镀锌钢管	1、安装部位：室内 2、介质：废水 3、规格、压力等级：DN80 4、连接形式：沟槽连接 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：按设计及规范要求	m	51.16	79.25	4054.43	
182	031001003002	不锈钢管	1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、规格、压力等级：不锈钢管DN150壁厚6mm 4、连接形式：沟槽连接 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：按设计及规范要求	m	7	550.60	3854.20	
183	031003003010	法兰阀门	1、类型：带锁具暗杆闸阀 2、材质：铸铁 3、规格、压力等级：DN80 4、连接形式：法兰连接 5、含法兰、不锈钢螺栓、螺母	个	8	582.19	4657.52	
184	031003003011	法兰阀门	1、类型：止回阀 2、材质：铸铁 3、规格、压力等级：DN80 4、连接形式：法兰连接 5、含法兰、不锈钢螺栓、螺母	个	8	537.71	4301.68	
185	031003010001	软接头	1、材质：橡胶接头 2、规格：DN80 3、连接形式：法兰连接 4、含法兰、不锈钢螺栓、螺母	个	8	268.98	2151.84	
本页小计							28484.85	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
186	031003003013	法兰阀门	1、类型：偏心异径管 2、材质：铸铁 3、规格、压力等级：DN80 4、连接形式：法兰连接 5、含法兰、不锈钢螺栓、螺母	个	8	315.89	2527.12	
187	030601002001	压力仪表	1、名称：压力表 2、型号：Y-100	台	8	138.01	1104.08	
188	030815001001	管架制作安装	1、材质:型钢 ， 2、管架形式:一般管架	kg	287.72	16.56	4764.64	
189	031202003001	一般钢结构防腐蚀	1、除轻锈后两遍防锈漆,再刷灰色调和漆二道	Kg	184.54	2.71	500.10	
190	031002003007	套管	1、名称、类型：刚性防水套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN150 4、填料材质：按设计及规范要求	个	6	109.05	654.30	
191	031002003070	套管	1、名称、类型：A型刚性防水套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN200 4、填料材质：按设计及规范要求	个	6	175.40	1052.40	
		分部小计					59774.21	
		送排风						
192	030108003001	轴流通风机	1、名称：壁式轴流风机(带阀) 2、规格：风量600m3/h,全压40Pa,功率25W,噪声57dB(A) 3、含接线及调试	台	4	643.34	2573.36	
193	030108006001	其他风机	1、名称：无动力风帽 2、规格：Φ710 3、材质：不锈钢	台	4	203.23	812.92	
194	030701003001	空调器	1、名称：墙式新风机 2、规格：风量100m3/h,全压40Pa,功率20W,噪声≤32dB(A),带除霾装置 3、含接线及调试	台	256	550.68	140974.08	
本页小计							154963.00	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
195	031002003067	套管	1、名称、类型：一般穿楼板钢套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：Φ120 4、填料材质：按设计及规范要求	个	416	77.87	32393.92	
196	031002003068	套管	1、名称、类型：一般穿楼板钢套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：Φ100 4、填料材质：按设计及规范要求	个	414	57.08	23631.12	
197	031002003069	套管	1、名称、类型：一般穿楼板钢套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：Φ110 4、填料材质：按设计及规范要求	个	128	57.08	7306.24	
		分部小计					207691.64	
		火灾报警						
198	030411005007	接线箱	1、名称：接线端子箱 2、型号：GST-JX100 3、安装形式：按设计要求	个	6	263.47	1580.82	
199	030411003026	桥架	1、名称：耐火封闭金属桥架 (内有防火隔板) 2、规格：150*100 3、材质：热镀锌 4、类型：槽式桥架，含盖板 5、接地方式：按设计及规范要求	m	135.9	88.33	12004.05	
200	030413001007	铁构件	1、名称：桥架支架 2、材质：型钢 3、规格：综合	kg	149.68	23.24	3478.56	
201	030411001070	配管	1、名称：电线管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：SC32 4、配置形式：暗配	m	67.01	37.18	2491.43	
202	030411001061	配管	1、名称：电线管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：SC25 4、配置形式：暗配	m	118.05	32.45	3830.72	
203	030411001062	配管	1、名称：电线管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：SC20 4、配置形式：暗配	m	376.38	26.56	9996.65	
本页小计							96713.51	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
204	030411001063	配管	1、名称：电线管 2、材质：紧定式镀锌电线管 3、规格：JDG20 4、配置形式：暗配 5、接地要求：按设计及规范要求	m	2014.7	10.71	21577.44	
205	030411004005	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内敷设 3、型号：WDZNC-BYJ 4、规格：2.5mm2	m	668.82	4.34	2902.68	
206	030411004019	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内敷设 3、型号：WDZNC-RYJS 4、规格：2*1.5mm2	m	258.4	4.65	1201.56	
207	030411004039	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内敷设 3、型号：WDZNC-RYJS 4、规格：2*2.5mm2	m	1708.5	7.59	12967.52	
208	030411004041	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内敷设 3、型号：WDZNC-RYJS 4、规格：4*1.5mm2	m	193.6	9.13	1767.57	
209	030411004043	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：桥架内敷设 3、型号：WDZNC-RYJS 4、规格：4*1.5mm2	m	10.47	9.09	95.17	
210	030408001053	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：WDZNC-KYJY 3、规格：3*2.5mm2 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：穿管或桥架敷设	m	83.98	15.09	1267.26	
211	030408006042	电力电缆头	1、名称：户内干包式电力电缆头制作、安装 2、规格：WDZNC-KYJY-3*2.5 3、材质、类型：压铜接线端子 4、电压等级（kV）：1KV	个	2	12.96	25.92	
本页小计							41805.12	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
212	030904001005	点型探测器	1、名称：点型感烟探测器 2、线制：总线制	个	243	94.17	22883.31	
213	030904003001	按钮	1、名称：消火栓按钮(消防箱带来)	个	48	143.44	6885.12	
214	030904003002	按钮	1、名称：手动报警按钮 （不带电话插孔）	个	44	173.44	7631.36	
215	030904005001	声光报警器	1、名称：声光报警器	个	45	157.95	7107.75	
216	030904007001	消防广播（扬声器）	1、名称：消防广播（阻燃材料） 2、安装方式：吸顶安装	个	55	63.42	3488.10	
217	030904007002	消防广播（扬声器）	1、名称：消防广播（阻燃材料） 2、安装方式：挂壁安装	个	32	53.29	1705.28	
218	030904006001	消防报警电话	1、名称：消防电话插孔	个	44	70.72	3111.68	
219	030904006002	消防报警电话	1、名称：总线消防电话分机	个	10	93.22	932.20	
220	030904009001	重复显示器	1、多线制：火灾显示盘 2、总线制：总线制	台	4	1760.98	7043.92	
221	030411006004	接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：铁 3、规格：86型 4、安装形式：暗装,含盖板、凿墙洞及修补费用	个	525	8.19	4299.75	
222	030904008001	模块	1、名称：短路隔离器	个	42	220.34	9254.28	
223	030904008002	模块	1、名称：输入模块	个	15	218.34	3275.10	
224	030904008004	模块	1、名称：广播控制模块	个	4	237.34	949.36	
225	030904008008	模块	1、名称：总线联动控制模块	个	66	327.82	21636.12	
		分部小计					175390.68	
		报警主线						
226	030411004067	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：桥架内敷设 3、型号：WDZNC-BYJ 4、规格：2.5mm2	m	1762.6	3.86	6803.64	
227	030411004065	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：桥架内敷设 3、型号：WDZNC-RYJS 4、规格：2*1.5mm2	m	1080	4.83	5216.40	
本页小计							112223.37	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
228	030411004066	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：线槽内敷设 3、型号：WDZNC-RYJS 4、规格：2*2.5mm2	m	270.5	7.33	1982.77	
		分部小计					14002.81	
		消防电源监控						
229	030411001071	配管	1、名称：电线管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：SC25 4、配置形式：暗配	m	68.26	32.45	2215.04	
230	030411001064	配管	1、名称：电线管 2、材质：紧定式镀锌电线管 3、规格：JDG25 4、配置形式：暗配 5、接地要求：按设计及规范要求	m	175.48	15.74	2762.06	
231	030411004044	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内敷设 3、型号：WDZNC-BYJ 4、规格：2.5mm2	m	339.6	4.34	1473.86	
232	030411004045	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：桥架内敷设 3、型号：WDZNC-BYJ 4、规格：2.5mm2	m	31.24	3.86	120.59	
233	030411004046	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内敷设 3、型号：WDZNC-RYJS 4、规格：2*1.5mm2	m	209.88	4.65	975.94	
234	030411004047	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：桥架内敷设 3、型号：WDZNC-RYJS 4、规格：2*1.5mm2	m	15.62	4.83	75.44	
235	030503006001	传感器	1、名称：消防电源监控模块 2、规格：装于配电箱内	个	11	267.69	2944.59	
		分部小计					10567.52	
		应急照明集中控制						
本页小计							12550.29	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
236	030411001065	配管	1、名称：电线管 2、材质：紧定式镀锌电线管 3、规格：JDG20 4、配置形式：暗配 5、接地要求：按设计及规范要求	m	96.16	10.71	1029.87	
237	030411001072	配管	1、名称：电线管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：SC20 4、配置形式：暗配	m	17.63	26.56	468.25	
238	030411004048	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内敷设 3、型号：WDZNC-RYJS 4、规格：2*1.5mm2	m	143.9	4.65	669.14	
239	030411004049	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：桥架内敷设 3、型号：WDZNC-RYJS 4、规格：2*1.5mm2	m	4.51	4.83	21.78	
240	030904008013	模块	1、名称：应急照明控制模块	个	6	211.76	1270.56	
		分部小计					3459.60	
		余压监控						
241	030411001073	配管	1、名称：电线管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：SC20 4、配置形式：暗配	m	183.97	26.56	4886.24	
242	030411004050	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内敷设 3、型号：WDZNC-RYJS 4、规格：2*1.5mm2	m	183.97	4.65	855.46	
243	030411004051	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：桥架内敷设 3、型号：WDZNC-RYJS 4、规格：2*1.5mm2	m	7.3	4.83	35.26	
244	030904001001	点型探测器	1、名称：余压传感器	个	34	255.68	8693.12	
245	030904001007	点型探测器	1、名称：余压控制器	个	2	202.56	405.12	
		分部小计					14875.20	
		过载报警信号						
本页小计							18334.80	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
246	030411001067	配管	1、名称：电线管 2、材质：紧定式镀锌电线管 3、规格：JDG20 4、配置形式：暗配 5、接地要求：按设计及规范要求	m	168.26	10.71	1802.06	
247	030411001074	配管	1、名称：电线管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：SC20 4、配置形式：暗配	m	97.08	26.56	2578.44	
248	030411004052	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内敷设 3、型号：WDZNC-RYJS 4、规格：2*2.5mm2	m	248.6	7.59	1886.87	
249	030411004053	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：桥架内敷设 3、型号：WDZNC-RYJS 4、规格：2*2.5mm2	m	19.39	7.60	147.36	
250	030904001003	点型探测器	1、名称：消防配电线路过载探测器	个	11	125.03	1375.33	
		分部小计					7790.06	
		电气火灾监控						
251	030411001068	配管	1、名称：电线管 2、材质：紧定式镀锌电线管 3、规格：JDG20 4、配置形式：暗配 5、接地要求：按设计及规范要求	m	270.5	10.71	2897.06	
252	030411001075	配管	1、名称：电线管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：SC20 4、配置形式：暗配	m	33.9	26.56	900.38	
253	030411004054	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内敷设 3、型号：WDZNC-RYJS 4、规格：2*1.5mm2	m	279.8	4.65	1301.07	
254	030411004055	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：桥架内敷设 3、型号：WDZNC-RYJS 4、规格：2*1.5mm2	m	2.1	4.83	10.14	
本页小计							12898.71	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
255	030904008014	模块	1、名称：电气火灾监控模块 2、规格：电气火灾终端探测器	个	18	447.51	8055.18	
		分部小计					13163.83	
		防火门监控						
256	030411001069	配管	1、名称：电线管 2、材质：紧定式镀锌电线管 3、规格：JDG25 4、配置形式：暗配 5、接地要求：按设计及规范要求	m	235.36	15.74	3704.57	
257	030411001076	配管	1、名称：电线管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：SC25 4、配置形式：暗配	m	34.5	32.45	1119.53	
258	030411004056	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内敷设 3、型号：WDZNC-BYJ 4、规格：2.5mm2	m	470.5	4.34	2041.97	
259	030411004057	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：桥架内敷设 3、型号：WDZNC-BYJ 4、规格：2.5mm2	m	17.54	3.86	67.70	
260	030411004058	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内敷设 3、型号：WDZNC-RYJS 4、规格：2*1.5mm2	m	240.5	4.65	1118.33	
261	030411004059	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：桥架内敷设 3、型号：WDZNC-RYJS 4、规格：2*1.5mm2	m	8.77	4.83	42.36	
262	030904008010	模块	1、名称：防火门控制器 2、规格：FH1 3、类型：详见设计要求	个	37	206.55	7642.35	
		分部小计					15736.81	
		消火栓						
本页小计							23791.99	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
263	030901002001	消火栓钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：加厚热浸镀锌钢管 DN100 3、连接形式：卡箍连接 4、压力试验及冲洗设计要求：按设计及规范要求 5、含卡箍管件	m	66.27	111.29	7375.19	
264	030901002002	消火栓钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：加厚热浸镀锌钢管 DN65 3、连接形式：卡箍连接 4、压力试验及冲洗设计要求：按设计及规范要求 5、含卡箍管件	m	68.95	76.86	5299.50	
265	030901002003	消火栓钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：热浸镀锌钢管 DN100 3、连接形式：卡箍连接 4、压力试验及冲洗设计要求：按设计及规范要求 5、含卡箍管件	m	129.44	107.08	13860.44	
266	030901002004	消火栓钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：热浸镀锌钢管 DN65 3、连接形式：卡箍连接 4、压力试验及冲洗设计要求：按设计及规范要求 5、含卡箍管件	m	57.4	71.68	4114.43	
267	031201001001	管道刷油	1、除锈级别：除轻锈 2、涂刷遍数、漆膜厚度：防锈漆二道打底，外刷红色调和漆两道，图例字母5~10m标注一个	m2	96.58	22.65	2187.54	
268	031002001001	管道支架	1、材质：型钢 2、管架形式：综合	Kg	622.41	16.61	10338.23	
269	031201003001	金属结构刷油	1、涂刷遍数、漆膜厚度：除锈后刷樟丹两道，灰色调和漆两道	kg	622.41	2.17	1350.63	
本页小计							44525.96	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
270	031208002005	管道绝热	1、绝热材料品种：B1级橡塑管壳 2、绝热厚度：50mm 3、管道外径：57mm以下	m3	0.89	1626.67	1447.74	
271	031208007002	防潮层、保护层	1、材料：铝板 2、厚度：0.3mm 3、层数：单层 4、对象：水管	m2	23.86	72.62	1732.71	
272	031003003012	焊接法兰阀门	1、类型：对夹蝶阀 2、材质：铸铁 3、规格、压力等级：DN100 4、连接形式：法兰连接 5、含法兰、不锈钢螺栓、螺母	个	10	421.05	4210.50	
273	031003001032	螺纹阀门	1、类型：截止阀 J11T-16 2、材质：铜 3、规格、压力等级：DN25 4、连接形式：螺纹连接	个	1	56.91	56.91	
274	031003001035	螺纹阀门	1、类型：自动排气阀 2、材质：铜 3、规格、压力等级：DN25 4、连接形式：螺纹连接	个	1	92.59	92.59	
275	030901010001	室内消火栓	1、名称：薄型单栓带消防软管卷盘组合式消防柜 2、型号、规格：700*1800*160mm 3、附件材质、规格：箱内均设:JPS1.6-19消防软管卷盘一组;DN19长L=30m软管一根;DN6水枪1支;DN65长L=25m尼龙衬胶水龙带一根;Φ19x65直流水枪1支;消防按钮1个;指示灯一只;SNZW65-III减压稳压消火栓一只;MF/ABC4灭火器2具 4、具体详见15S202,P21	套	41	1181.02	48421.82	
本页小计							55962.27	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
276	030901010002	室内消火栓	1、名称：薄型单栓带消防软管卷盘组合式消防柜 2、型号、规格：700*1800*160mm 3、附件材质、规格：箱内均设:JPS1.6-19消防软管卷盘一组;DN19长L=30m软管一根;DN6水枪1支;DN65长L=25m尼龙衬胶水龙带一根;Φ19x65直流水枪1支;消防按钮1个;指示灯一只;SNZ65消火栓一只;MF/ABC4灭火器2具 4、具体详见15S202,P21	套	8	1149.97	9199.76	
277	030901010003	室内消火栓	1、名称：试验消火栓箱 2、型号、规格：800*650*240mm 3、附件材质、规格：DN6水枪1支;DN65长L=25m尼龙衬胶水龙带一根;Φ19x65直流水枪1支;消防按钮1个;指示灯一只;SNZ65消火栓一只 4、具体详见15S202,P54	套	1	690.92	690.92	
278	030901012001	消防水泵接合器	1、名称：室外水泵接合器 2、安装部位：室外 3、型号、规格：SQS150-C 4、附件材质、规格：安全止回阀、蝶阀及井等	套	2	3303.52	6607.04	
279	031003003014	焊接法兰阀门	1、类型：安全止回阀 2、材质：铸铁 3、规格、压力等级：DN100 4、连接形式：法兰连接 5、含法兰、不锈钢螺栓、螺母	个	1	718.88	718.88	
280	030601002002	压力仪表	1、名称：压力表 2、型号：Y-100	台	1	138.01	138.01	
本页小计							17354.61	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
281	031002003016	套管	1、名称、类型：一般穿墙钢套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN150 4、填料材质：按设计及规范要求	个	36	80.67	2904.12	
282	031002003002	套管	1、名称、类型：刚性防水套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN150 4、填料材质：按设计及规范要求	个	2	109.05	218.10	
283	031002003065	套管	1、名称、类型：刚性防水套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN80 4、填料材质：按设计及规范要求	个	1	71.04	71.04	
		分部小计					121036.10	
		喷淋						
284	030901001001	水喷淋钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：热浸镀锌钢管 DN150 3、连接形式：沟槽连接 4、压力试验及冲洗设计要求：按设计及规范要求 5、含沟槽管件	m	15.2	229.66	3490.83	
285	030901001002	水喷淋钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：热浸镀锌钢管 DN100 3、连接形式：沟槽连接 4、压力试验及冲洗设计要求：按设计及规范要求 5、含沟槽管件	m	8.5	114.83	976.06	
286	030901001003	水喷淋钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：热浸镀锌钢管 DN80 3、连接形式：沟槽连接 4、压力试验及冲洗设计要求：按设计及规范要求 5、含沟槽管件	m	10.93	87.81	959.76	
本页小计							8619.91	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
287	030901001004	水喷淋钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：热浸镀锌钢管 DN65 3、连接形式：沟槽连接 4、压力试验及冲洗设计要求：按设计及规范要求 5、含沟槽管件	m	4.05	75.30	304.97	
288	030901001005	水喷淋钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：热浸镀锌钢管 DN50 3、连接形式：丝扣连接 4、压力试验及冲洗设计要求：按设计及规范要求	m	15.9	66.33	1054.65	
289	030901001006	水喷淋钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：热浸镀锌钢管 DN40 3、连接形式：丝扣连接 4、压力试验及冲洗设计要求：按设计及规范要求	m	26.9	60.71	1633.10	
290	030901001007	水喷淋钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：热浸镀锌钢管 DN32 3、连接形式：丝扣连接 4、压力试验及冲洗设计要求：按设计及规范要求	m	33.9	51.31	1739.41	
291	030901001008	水喷淋钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：热浸镀锌钢管 DN25 3、连接形式：丝扣连接 4、压力试验及冲洗设计要求：按设计及规范要求	m	115.4	45.02	5195.31	
292	031201001004	管道刷油	1、除锈级别：除轻锈 2、涂刷遍数、漆膜厚度：防锈漆二道打底，外刷红色调和漆两道，图例字母5~10m标注一个	m2	36.88	22.65	835.33	
293	031002001004	管道支架	1、材质:型钢 ， 2、管架形式:一般管架	Kg	524.5	16.66	8738.17	
本页小计							19500.94	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
294	031201003006	金属结构刷油	1、支架油漆 ， 2、除锈级别:按规范及设计要求 ， 3、涂刷遍数、漆膜厚度:除锈后刷樟丹两道，灰色调和漆两道	Kg	524.5	2.71	1421.40	
295	030901003003	水喷淋喷头	1、安装部位：直立型玻璃球喷头(无吊顶) 2、材质、型号、规格：ZSTZ-15/68℃ K=80 3、连接形式：螺纹连接	个	42	34.23	1437.66	
296	030901003002	水喷淋喷头	1、安装部位：直立型玻璃球喷头(无吊顶) 2、材质、型号、规格：ZSTZ-15/68℃ K=115 3、连接形式：螺纹连接	个	9	36.01	324.09	
297	030901006001	水流指示器	1、规格、型号：DN150 2、连接形式：法兰连接 3、包括法兰、不锈钢螺栓、螺母	个	1	589.79	589.79	
298	030807003001	阀门	1、名称：法兰信号阀 2、材质：铸铁 3、型号、规格：DN150 4、连接形式：法兰连接 5、包括法兰、不锈钢螺栓、螺母	个	1	761.48	761.48	
299	030901007001	减压孔板	1、材质、规格：不锈钢减压孔板 DN150*48 2、连接形式：法兰	个	1	289.52	289.52	
300	031004014001	给、排水附(配)件	1、名称：排水漏斗 2、材质：钢制 3、型号、规格：DN80 4、安装方式：焊接	个	1	73.87	73.87	
301	030901008001	末端试水装置	1、规格：DN25 2、组装形式：按规范及设计 3、包括球阀、压力表、试水接头的安装	组	1	304.48	304.48	
		分部小计					30129.88	
本页小计							5202.29	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		排烟、正压送风						
302	030702001004	碳钢通风管道	1、名称：风管制作、安装 2、材质：热镀锌钢板 3、形状：矩形 4、规格：周长4000mm以下 5、板材厚度：δ1.0mm 6、管件、法兰等附件及支架设计要求：法兰连接 7、接口形式：咬口	m2	469.65	122.39	57480.46	
303	030702001005	碳钢通风管道	1、名称：风管制作、安装 2、材质：热镀锌钢板 3、形状：矩形 4、规格：周长2000mm以下 5、板材厚度：δ1.0mm 6、管件、法兰等附件及支架设计要求：法兰连接 7、接口形式：咬口	m2	23.79	151.45	3603.00	
304	030702001006	碳钢通风管道	1、名称：风管制作、安装 2、材质：热镀锌钢板 3、形状：矩形 4、规格：周长2000mm以下 5、板材厚度：δ0.75mm 6、管件、法兰等附件及支架设计要求：法兰连接 7、接口形式：咬口	m2	40.69	143.30	5830.88	
305	031201003003	金属结构刷油	1、除锈级别:轻锈 ， 2、油漆品种:红丹防锈漆2道，灰色调和漆2道 ， 3、结构类型:一般钢结构	kg	2026.4	2.76	5592.86	
306	030703019001	柔性接口	1、名称:帆布软接口 ， 2、材质:硅钛合金防火不燃软接 ， 3、类型:详见设计及规范要求 ， 4、制作、安装	m2	4.14	106.63	441.45	
本页小计							72948.65	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
307	031208003001	通风管道绝热	1、绝热材料品种：防火岩棉,容重65Kg/m3 2、绝热厚度：40mm	m3	3.27	966.45	3160.29	
308	031208003002	通风管道绝热	1、绝热材料品种：防火岩棉,容重110Kg/m3 2、绝热厚度：50mm	m3	23.96	992.15	23771.91	
309	031208007003	防潮层、保护层	1、材料：复合铝箔 2、层数：单层 3、对象：排烟风管	m2	555.49	45.27	25147.03	
310	030703001002	碳钢阀门	1、名称：70℃防火阀(信号反馈) 2、规格：400*400 3、支架形式、材质：型钢吊架	个	2	219.18	438.36	
311	030703001003	碳钢阀门	1、名称：70℃防火阀(信号反馈) 2、规格：630*1000 3、支架形式、材质：型钢吊架	个	4	647.76	2591.04	
312	030703001026	碳钢阀门	1、名称：70℃防火阀(信号反馈) 2、规格：800*800 3、支架形式、材质：型钢吊架	个	2	540.79	1081.58	
313	030703001023	碳钢阀门	1、名称：70℃防火阀(信号反馈) 2、规格：630*320 3、支架形式、材质：型钢吊架	个	1	272.02	272.02	
314	030703001024	碳钢阀门	1、名称：70℃防火阀(信号反馈) 2、规格：800*320 3、支架形式、材质：型钢吊架	个	1	961.47	961.47	
315	030703001021	碳钢阀门	1、名称：280℃防火阀(信号反馈) 2、规格：630*400 3、支架形式、材质：型钢吊架	个	2	307.97	615.94	
316	030703001007	碳钢阀门	1、名称：电动对开多叶调节阀 2、规格：400*400 3、支架形式、材质：型钢吊架	个	2	228.69	457.38	
317	030703001025	碳钢阀门	1、名称：风管止回阀 2、规格：800*320 3、支架形式、材质：型钢吊架	个	1	229.62	229.62	
本页小计							58726.64	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
318	030703001019	碳钢阀门	1、名称：风管止回阀 2、规格：630*400 3、支架形式、材质：型钢吊架	个	1	198.19	198.19	
319	030703001020	碳钢阀门	1、名称：风管止回阀 2、规格：800*800 3、支架形式、材质：型钢吊架	个	2	309.88	619.76	
320	030703011004	铝及铝合金风口	1、名称：电动多叶送风口 2、规格：800×(800+250) 风量10979.28m3/h	个	34	1193.81	40589.54	
321	030703011008	铝及铝合金风口	1、名称：单层百叶风口 2、规格：1000*400	个	1	251.97	251.97	
322	030703011006	铝及铝合金风口	1、名称：单层百叶侧排风口 2、型号：带调节阀 3、规格：500*200	个	6	112.60	675.60	
323	030108001001	离心式通风机	1、名称：轴流式加压送风机 2、规格：风量42700m3/h,全压674Pa,功率15KW,噪声91dB(A) 3、减振底座形式、数量：按设计要求 4、含接线调试及底座等	台	2	10831.24	21662.48	
324	030108001004	离心式通风机	1、名称：轴流式排烟风机 2、规格：风量16000/8000m3/h,全压759/190Pa,功率8.0/2.0KW,噪声88/76dB(A) 3、减振底座形式、数量：按设计要求 4、含接线调试及底座等	台	1	10354.28	10354.28	
325	030108001003	离心式通风机	1、名称：轴流式补风机 2、规格：风量8500m3/h,全压560Pa,功率2.2KW,噪声81dB(A) 3、减振底座形式、数量：按设计要求 4、含接线调试及底座等	台	1	5731.50	5731.50	
		分部小计					211758.61	
		防火封堵						
本页小计							80083.32	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区19#楼水电　　堂前人家东区项目施工　　第44页 共44页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
326	030408008002	防火堵洞	1、名称：防火堵铜（综合） 2、材质：防火隔板，防火泥，耐火极限不低于楼板耐火极限 3、方式：封堵方式符合消防验收标准	项	1	36105.96	36105.96	
327	031002001006	管道支架	1、名称：抗震支架 2、10Kg以下 3、管架形式：综合	Kg	550	28.52	15686.00	
328	031002001007	管道支架	1、名称：抗震支架 2、10Kg以上 3、管架形式：综合	Kg	500	27.28	13640.00	
		分部小计					65431.96	
		分部分项合计					3526377.88	
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1	54387.25	54387.25	
2	031302007001	高层施工增加		项	1	162349.80	162349.80	
3	031301012001	工程系统检测、检验		项	1	12086.66	12086.66	
		单价措施合计					228823.71	
本页小计							294255.67	
合　　计							3755201.59	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区19#楼水电　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	031302001001	安全文明施工费		100.000	55754.12			
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.500	48907.12			
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.210	6847.00			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.100	35865.22			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区19#楼水电　　堂前人家东区项目施工　　第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.100	3260.47			
11	031302012002	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.030	978.14			建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
12	031302012001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302013001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.080	2608.38			现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。
合　计					98466.33			

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：堂前人家东区19#楼水电　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共1页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合　计				

暂列金额明细表

工程名称：堂前人家东区19#楼水电　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共1页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：堂前人家东区19#楼水电　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共1页

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±(元)		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：堂前人家东区19#楼水电　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共1页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注

规费、税金项目计价表

工程名称：堂前人家东区19#楼水电　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	94722.13	100.000	94722.13
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	3358941.02	2.400	80614.58
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	3358941.02	0.420	14107.55
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	3358941.02		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费_含设备/1.01	3948390.05	9.000	355355.10
合　计					450077.23

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区19#楼水电　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共20页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	0054595741 03804355~1	点型感烟探测器		个	243	33.00	8019.00	
2	01030106	钢丝	Φ1.6	kg	68.217504	4.38	298.79	
3	01030106~1	钢丝	Φ1.6	kg	1.729161	4.38	7.57	
4	01090166	圆钢	Φ5.5～9	kg	27.891364	3.29	91.82	
5	01090166~1	圆钢	Φ5.5～9	kg	69.524	3.29	228.87	
6	01090166~2	圆钢	Φ5.5～9	kg	82.475903	3.29	271.35	
7	01090167	圆钢	Φ8～14	kg	6.09	3.29	20.05	
8	01090172-1	圆钢	Φ10～14	kg	9.0752	3.44	31.22	
9	01090172-1~1	镀锌型钢		kg	655.221	4.57	2992.85	
10	01090221	镀锌圆钢	Φ5.5～9	kg	63.12	4.68	295.33	
11	01130141	扁钢	＜-59	kg	557.57398	3.23	1802.19	
12	01130141~1	扁钢	＜-59	kg	61.183088	3.23	197.76	
13	01130143-1	扁钢	-30×4～50×5	kg	24.9568	3.23	80.67	
14	01130206	镀锌扁钢	-25×4	kg	41.532	4.41	183.10	
15	01130206~1	镀锌扁钢	-25×4	kg	5.28	4.41	23.28	
16	01130206~2	镀锌扁钢	-25×4	kg	280.16	4.41	1235.11	
17	01130207	镀锌扁钢	-40×4	kg	2.6544	4.41	11.70	
18	01130216	镀锌扁钢	-60×6	kg	40.35348	4.41	177.90	
19	01130216~1	镀锌扁钢	-60×6	kg	0.76964	4.41	3.39	
20	01210101	角钢		kg	4	3.24	12.94	
21	01210101-1	角钢		kg	85.08	3.28	278.95	
22	01210332	等边角钢	∟60×5	kg	680.05	3.24	2200.64	
23	01210332~1	等边角钢	∟60×5	kg	1875.58928	3.24	6069.41	
24	01210338~1	等边角钢	∟63×5	kg	7.5144	3.24	24.32	
25	01270101	型钢		kg	555.97	3.25	1804.12	
26	01270101.1	型钢		kg	304.9832	3.15	961.00	
27	01270101-1	型钢		kg	938.9322	3.15	2958.58	
28	01270101-5	抗震支架		kg	1092	10.65	11629.80	
29	01290106~2	铝板	δ0.3	m2	2813.7	28.54	80303.00	
30	01290108~1	钢板	δ1.0～1.5 Q235	kg	0.7452	3.13	2.33	
31	01290109~1	钢板	δ1.6～1.9 Q235	kg	3	3.13	9.38	
32	01290120	钢板	δ2.0～2.5 Q235	kg	1.12	3.13	3.50	
33	01290124	钢板	δ3.0 Q235	kg	22.8	3.13	71.25	
34	01290124~1	钢板	δ3.0 Q235	kg	2.4	3.13	7.50	
35	01290124~2	钢板	δ3.0 Q235	kg	0.8	3.13	2.50	
36	01290154	钢板	δ12～20 Q235	kg	8.76958	3.57	31.31	
37	01290436~1	热镀锌钢板	δ2.5 Q235B	m2	2.43	61.33	149.03	
38	01290453~3	热镀锌钢板	δ1.0	m2	561.53472	30.92	17362.65	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区19#楼水电　　堂前人家东区项目施工　　第2页 共20页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
39	01290453~4	热镀锌钢板	δ0.75	m2	46.30522	23.76	1100.21	
40	01293501	钢垫板		kg	133.86	3.19	427.27	
41	01370306~1	紫铜板	δ0.25～0.5以内	kg	0.9	9.05	8.15	
42	01550304	封铅	含铅65%含锡35%	kg	9.169682	8.58	78.68	
43	0178638844 17597485~1	总线消防电话分机		只	10	66.00	660.00	
44	0191120669 09386678~1	手动报警按钮（不带电话插孔）		个	44	85.00	3740.00	
45	02010106	橡胶板	δ1～15	kg	68.560317	7.72	529.29	
46	02010106~1	橡胶板 δ1～15		kg	2.331074	7.72	18.00	
47	02010506~1	石棉橡胶板	低压δ0.8～6	kg	13.57	5.57	75.58	
48	02010508	石棉橡胶板	低中压 δ0.8～6	kg	4.729683	11.06	52.31	
49	02010508~1	石棉橡胶板 低中压 δ0.8～6		kg	1.104	11.06	12.21	
50	02010508~2	石棉橡胶板	低中压 δ0.8~6	kg	0.28	11.06	3.10	
51	02051002	橡皮护套圈	Φ6～32	只	26	0.69	17.94	
52	02070226	橡胶垫	δ2	m2	1.552764	14.58	22.64	
53	02130114	塑料带	20mm×40m	kg	2.688	2.14	5.75	
54	02130209~1	尼龙扎带	L=100～150	根	44	0.14	6.16	
55	02190109	聚四氟乙烯生料带	宽20	m	176.06832	0.30	52.82	
56	02190109~1	聚四氟乙烯生料带 宽20		m	34.85	0.30	10.46	
57	02270106	白布		m	27.07	3.43	92.85	
58	02270112~1	硅钛合金防火不燃软接		m2	4.761	22.18	105.60	
59	02270131	破布		kg	77.645103	6.00	465.87	
60	02270131~1	破布		kg	39.1	6.00	234.60	
61	02290103	线麻		kg	1.195	10.29	12.30	
62	02290507	油浸麻丝		kg	233.979	8.40	1965.42	
63	03011002	铁铆钉		kg	12.16962	5.15	62.67	
64	03030216	镀锌半圆头螺钉	M10×100	十个	62.73	0.34	21.33	
65	03031208	自攻螺钉 M4×30		十个	4.5	0.25	1.13	
66	03031209	自攻螺钉	M4×40	十个	2187.052	0.25	546.76	
67	03031211	自攻螺钉	M4×60	十个	562.296	0.26	146.20	
68	03031211~1	自攻螺钉 M4×60		十个	13.5	0.26	3.51	
69	03031212	自攻螺钉	M4×65	十个	282.886361	0.27	76.38	
70	03031212~1	自攻螺钉 M4×65		十个	85.1	0.27	22.98	
71	03031212~2	自攻螺钉	M4*65	十个	7.4	0.27	2.00	
72	03031232	自攻螺钉	M6×30	十个	15.736	0.58	9.13	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区19#楼水电　　堂前人家东区项目施工　　第3页 共20页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
73	03031232~1	自攻螺钉 M6×30		十个	2	0.58	1.16	
74	03031233~1	自攻螺钉	M6×35	十个	13.464	0.62	8.35	
75	03031303	镀锌自攻螺钉	M4～6×10～35	十个	5079.747	0.59	2997.05	
76	03031303~1	镀锌自攻螺钉	M4~6*10~35	十个	15.36	0.59	9.06	
77	03031303~2	镀锌自攻螺钉 M4～6×10～35		十个	14.08	0.59	8.31	
78	03031327	镀锌自攻螺钉	M6*100	十个	1.92	0.48	0.92	
79	03031327~1	镀锌自攻螺钉 M6×100		十个	1.76	0.48	0.84	
80	03050102	螺栓		套	8.31081	0.21	1.75	
81	03050201	带母螺栓		kg	5.582	4.68	26.12	
82	03050510	精制带母镀锌螺栓	M8×30	套	693.7245	0.58	402.36	
83	03050516~1	精制带母镀锌螺栓	M10×75	套	55.148316	0.67	36.95	
84	03050537	精制带母镀锌螺栓	M16×100	套	8.24	2.73	22.50	
85	03050571~1	精制带母镀锌螺栓	M2～5×4～20	套	562.5	0.22	123.75	
86	03050573	精制带母镀锌螺栓	M6～12×12～50	套	2461.055	0.33	812.15	
87	03050575~1	精制带母镀锌螺栓	M8×75以下	套	2949.039	0.64	1887.38	
88	03050611~1	精制带母镀锌螺栓	带垫 M16×65～80	套	586.688	1.35	792.03	
89	03050613	精制带母镀锌螺栓	带垫 M16×85～140	套	13.2	1.84	24.29	
90	03050632	精制带母镀锌螺栓 带2个垫圈M8×80～120		套	16.4	3.69	60.52	
91	03050643	精制带母镀锌螺栓	带2个垫圈M20×85～100	套	49.44	4.52	223.47	
92	03050651	精制带母镀锌螺栓	M8×50内2平1弹垫	套	68.850388	0.69	47.51	
93	03050652	精制带母镀锌螺栓	M8×100内2平1弹垫	套	1058.462296	0.86	910.28	
94	03050653	精制带母镀锌螺栓	M10×50内2平1弹垫	套	8.24	0.99	8.16	
95	03050654	精制带母镀锌螺栓	M10×100内2平1弹垫	套	760.508185	1.10	836.56	
96	03050659	精制带母镀锌螺栓	M16×100内2平1弹垫	套	55.272	2.32	128.23	
97	03050911	精制六角螺栓		kg	16.87064	4.82	81.32	
98	03053521	镀锌半圆头螺栓	M2~5*15~50	套	74	0.09	6.66	
99	03053521~1	镀锌半圆头螺栓	M2～5×15～50	套	198	0.09	17.82	
100	03053521~2	镀锌半圆头螺栓 M2～5×15～50		套	122	0.09	10.98	
101	03053724	精制带母蝶形螺栓	M12×100	套	1024	0.56	573.44	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区19#楼水电　　堂前人家东区项目施工　　第4页 共20页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
102	03054309	地脚螺栓	M10×100	套	24.48	1.37	33.54	
103	03057113	伞形螺栓	M6～8×150	套	4808.28	0.34	1634.82	
104	03070107	膨胀螺栓	M6	套	70.901424	0.43	30.49	
105	03070117	膨胀螺栓	M10	套	486.322392	0.69	335.56	
106	03070126	膨胀螺栓	M12	套	80.1195	1.03	82.52	
107	03070133	膨胀螺栓	M12×200	套	477.45244	3.00	1432.36	
108	03070133-1	膨胀螺栓	M16×200	套	680	3.00	2040.00	
109	03070141	膨胀螺栓	M16×200	套	986.85216	2.74	2703.97	
110	03070145	膨胀螺栓	M18×200	套	61.044	3.43	209.38	
111	03070305	镀锌滚花膨胀螺栓 M8		套	16	0.70	11.20	
112	03070806	塑料膨胀管	Φ6×50	十个	21.08	0.69	14.55	
113	03070806~1	塑料膨胀管 Φ6×50		十个	37.58	0.69	25.93	
114	03070806~2	塑料膨胀管	Φ6*50	十个	11.12	0.69	7.67	
115	03070807	塑料膨胀管	Φ8×50	十个	395.005192	0.86	339.70	
116	03090103	螺母		kg	35.306595	6.17	217.84	
117	03090207	精制六角螺母	M8	十个	5.974	0.60	3.58	
118	03130304	钢垫圈		kg	13.938778	4.97	69.28	
119	03130305	钢垫圈	M8.5	十个	5.974	0.01	0.06	
120	03210206	砂轮片	Φ100	片	1.18059	1.29	1.52	
121	03210206~1	砂轮片 Φ100		片	0.188	1.29	0.24	
122	03210209	砂轮片	Φ200	片	0.4995	11.15	5.57	
123	03210211	砂轮片	Φ400	片	13.357728	11.58	154.68	
124	03210211~1	砂轮片 Φ400		片	7.175255	11.58	83.09	
125	03210211-1	砂轮片	Φ350	片	10.5	11.58	121.59	
126	03210405	尼龙砂轮片 Φ100×16×3		片	0.365501	3.26	1.19	
127	03210405~1	尼龙砂轮片	Φ100×16×3	片	12.351904	3.26	40.27	
128	03210408	尼龙砂轮片	Φ400	片	0.64308	8.66	5.57	
129	03270104	铁砂布	2#	张	753.90932	0.86	648.36	
130	03270104~1	铁砂布 2#		张	7.728536	0.86	6.65	
131	03270202	砂纸		张	68.05	0.94	63.97	
132	03410200	电焊条		kg	6.5	4.92	31.98	
133	03410206	电焊条	J422 Φ3.2	kg	184.344251	4.92	906.97	
134	03410206~1	电焊条 J422 Φ3.2		kg	25.289146	4.92	124.42	
135	03410206~2	电焊条	J422 Φ3.2	kg	0.22764	4.92	1.12	
136	03410207	电焊条	J422 Φ4	kg	121.64261	4.92	598.48	
137	03411302	焊锡		kg	142.931423	36.87	5269.88	
138	03430900	焊锡丝		kg	9.884	42.88	423.83	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区19#楼水电　　堂前人家东区项目施工　　第5页 共20页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
139	03450404	焊锡膏	瓶装50g	kg	12.022342	51.45	618.55	
140	03450404~1	焊锡膏 瓶装50g		kg	5.06	51.45	260.34	
141	03510901	保温钉		个	11763.6	0.13	1529.27	
142	03570225	镀锌铁丝	13#～17#	kg	151.227348	5.15	778.82	
143	03570225~1	镀锌铁丝	13#～17#	kg	1.99746	5.15	10.29	
144	03570231	镀锌铁丝	18#～22#	kg	113.894128	5.15	586.55	
145	03570237	镀锌铁丝	22#	kg	83.084258	5.15	427.88	
146	03570237~1	镀锌铁丝	22#	kg	0.04	5.15	0.21	
147	03590201	斜垫铁	Q235 1#	kg	23.88	5.15	122.98	
148	03590401	平垫铁	Q235 1#	kg	28.624	4.29	122.80	
149	03632105	钻头	Φ3	根	469.91	1.20	563.89	
150	03632105~1	钻头 Φ3		根	0.88	1.20	1.06	
151	03633105	冲击钻头	Φ6～8	根	7.58	1.72	13.04	
152	03633105~1	冲击钻头 Φ6～8		根	14.53	1.72	24.99	
153	03633105~2	冲击钻头	Φ6~8	根	3.99	1.72	6.86	
154	03633106	冲击钻头	Φ6～12	根	47.71446	2.57	122.63	
155	03633106~2	冲击钻头 Φ6～12		根	0.52	2.57	1.34	
156	03633308	合金钢钻头	Φ8mm～10mm	根	1.208172	6.86	8.29	
157	03652404	金刚石锯片	Φ114×1.8	片	224.915734	17.15	3857.30	
158	03652421	锯条		根	594.50528	0.19	112.96	
159	03652422	钢锯条		根	1616.947476	0.21	339.56	
160	03652906	钢丝刷子		把	4.10316	1.54	6.32	
161	04010132	水泥	42.5级	kg	57.6	0.29	16.70	
162	04010611	水泥	32.5级	kg	2136.409969	0.26	561.88	
163	04010611~1	水泥 32.5级		kg	134.187093	0.26	35.29	
164	04010611~2	水泥	32.5级	kg	6	0.26	1.58	
165	04030102	黄砂		m3	0.227427	237.81	54.08	
166	04030102~1	黄砂		m3	1.075675	237.81	255.81	
167	04030107	中砂		t	0.33195	148.63	49.34	
168	04050201~1	碎石		m3	1	164.18	164.18	
169	04050206	碎石 5～32mm		m3	0.227427	164.18	37.34	
170	04050206~1	碎石	5～32mm	m3	0.174275	164.18	28.61	
171	05030100	木方材		m3	0.15	2432.79	364.92	
172	05030600	普通木成材		m3	0.157812	2432.79	383.92	
173	05030700	木板材		m3	0.056	2432.79	136.24	
174	05050111	胶合板	2440×1220×6	m2	3.54	10.29	36.43	
175	05050111~1	胶合板 2440×1220×6		m2	6.36	10.29	65.44	
176	05050111~2	胶合板	2440*1220*6	m2	0.85	10.29	8.75	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区19#楼水电　　堂前人家东区项目施工　　第6页 共20页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
177	11030305	醇酸防锈漆	C53-1	kg	68.303199	12.49	853.11	
178	11030305-1	醇酸防锈漆	C53-1	kg	55.889891	12.49	698.06	
179	11030306	酚醛防锈漆		kg	8.34198	12.49	104.19	
180	11030306.1	酚醛防锈漆		kg	12.05368	12.49	150.55	
181	11030306-1	酚醛防锈漆		kg	32.43078	12.49	405.06	
182	11030525	防火涂料	A60-1	kg	11.16	16.29	181.80	
183	11030525~1	防火涂料 A60-1		kg	17.53	16.29	285.56	
184	11030703	沥青漆		kg	4.884	13.98	68.28	
185	11030704	沥青清漆		kg	5.58786	20.51	114.61	
186	11030904	沥青绝缘漆		kg	4.990483	15.38	76.75	
187	11111703	酚醛磁漆		kg	1.02	14.91	15.21	
188	11112503.1	调和漆		kg	10.6356	14.48	154.00	
189	11112503-1	调和漆		kg	66.15723	14.48	957.96	
190	11112504	无光调和漆		kg	22.505139	14.48	325.87	
191	11112504~1	无光调和漆		kg	0.2168	14.48	3.14	
192	11112524	厚漆		kg	28.758649	6.22	178.88	
193	11112524~1	厚漆		kg	4.25889	6.22	26.49	
194	11112525	铅油		kg	1.36422	14.58	19.89	
195	11452103	工业酒精 99.5%		kg	0.255	6.86	1.75	
196	11452114	松香水		kg	2.654856	4.72	12.53	
197	11590504	聚氯乙烯热熔密封胶		kg	80.19162	10.72	859.65	
198	11590914	硅酮密封胶		L	12.8	68.60	878.08	
199	11591104	玻璃胶	310g	支	0.55	12.86	7.07	
200	11591104~1	玻璃胶 310g		支	0.8	12.86	10.29	
201	11593504	油灰		kg	41.6	1.29	53.66	
202	12010103	汽油		kg	414.478064	10.41	4314.72	
203	12010103~1	汽油		kg	45.9	10.41	477.82	
204	12010903	煤油		kg	19.18	4.29	82.28	
205	12030106	溶剂汽油		kg	15.440159	10.41	160.73	
206	12050311	机油		kg	19.06997	7.92	151.03	
207	12050313	机油 6～7#		kg	2.054919	10.72	22.03	
208	12050313~1	机油	6～7#	kg	1.574698	10.72	16.88	
209	12060317	清油		kg	11.137906	13.72	152.81	
210	12070105	黄油(钙基脂)		kg	2.21	6.86	15.16	
211	12070109	电力复合脂		kg	60.042648	17.15	1029.73	
212	12300367	硬酯酸	一级	kg	0.527659	10.29	5.43	
213	12310308	丙酮		kg	120.08832	5.15	618.45	
214	12310331	漂白粉		kg	0.111618	3.43	0.38	
215	12370305	氧气		m3	110.671206	2.83	313.20	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区19#楼水电　　堂前人家东区项目施工　　第7页 共20页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
216	12370335	乙炔气		kg	35.86163	15.44	553.70	
217	12370336	乙炔气		m3	3.74	14.05	52.55	
218	12410101	粘结剂		kg	531.3282	15.44	8203.71	
219	12413518~1	901胶		kg	2.43	2.50	6.08	
220	12413526	氯丁胶粘合剂		kg	15.4343	16.29	251.42	
221	12413537	立时得胶		kg	2.75	12.43	34.18	
222	12413542	胶合剂		kg	12.49356	8.56	106.94	
223	12430303	胶带	(9m/卷)	卷	628.64	2.42	1521.31	
224	12430344	自粘橡胶带	20mm×5m	卷	27.86	12.43	346.30	
225	12430361	塑料粘胶带		盘	40.62275	3.14	127.56	
226	12430363	塑料胶布带	20mm×10m	卷	23.87026	1.80	42.97	
227	12430365	塑料胶布带	25mm×10m	卷	128.36886	3.14	403.08	
228	13010907~1	石棉编绳	Φ11～25烧失量24%	kg	1.4	9.86	13.80	
229	13013509	石棉绒		kg	489.616	2.56	1253.42	
230	13070703~1	防火岩棉,容重65Kg/m3		m3	3.3681	488.01	1643.67	
231	13070703~2	防火岩棉,容重110Kg/m3		m3	24.6788	603.30	14888.72	
232	13120503	橡塑保温板		m3	52.0974	998.11	51998.94	
233	13190511	铝箔复合玻璃钢		m2	666.588	11.98	7985.72	
234	14010305-2~1	镀锌钢管	SC20	m	1420.7408	7.39	10499.27	
235	14010305-3~1	镀锌钢管	SC25	m	360.3661	10.61	3823.48	
236	14010305-4~1	镀锌钢管	SC32	m	155.4476	13.63	2118.75	
237	14010305-4~2	镀锌钢管	SC32	m	69.0203	13.63	940.75	
238	14010305-495~2	镀锌钢管	RC25	m	189.417	10.61	2009.71	
239	14010305-5~1	镀锌钢管	SC40	m	83.018	16.44	1364.82	
240	14010305-6~1	镀锌钢管	SC50	m	60.2756	20.74	1250.12	
241	14010305-9~1	镀锌钢管	SC100	m	61.8	44.29	2737.12	
242	14010317	焊接钢管	DN32	m	72.895	10.43	760.29	
243	14010320	焊接钢管	DN40	m	47.275	12.73	601.81	
244	14010323	焊接钢管	DN50	m	68.45	16.21	1109.57	
245	14010332	焊接钢管	DN80	m	2.845	27.55	78.38	
246	14010335	焊接钢管	DN100	m	181.37	35.42	6424.13	
247	14010341	焊接钢管	DN150	m	28.67	59.00	1691.53	
248	14010341~1	焊接钢管	DN120	m	126.88	49.83	6322.43	
249	14030303-10~1	热镀锌钢管	DN100	m	98.2142	44.29	4349.91	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区19#楼水电　　堂前人家东区项目施工　　第8页 共20页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
250	14030303-12~2	热镀锌钢管	DN150	m	15.5344	75.85	1178.28	
251	14030303-3~1	热镀锌钢管	DN25	m	117.708	10.61	1248.88	
252	14030303-4~1	热镀锌钢管	DN32	m	34.578	13.63	471.30	
253	14030303-5~1	热镀锌钢管	DN40	m	27.438	16.44	451.08	
254	14030303-6~1	热镀锌钢管	DN50	m	16.218	20.74	336.36	
255	14030303-7~1	热镀锌钢管	DN65	m	4.1391	27.92	115.56	
256	14030303-9~1	热镀锌钢管	DN80	m	63.45598	34.77	2206.36	
257	14030313	热镀锌钢管	DN15	m	0.3	5.70	1.71	
258	14030319	热镀锌钢管	DN25	m	0.4	10.61	4.24	
259	14040103-1~1	不锈钢管	DN15	m	126.5004	6.90	872.85	
260	14040103-9~1	不锈钢管	DN150	m	7.14	474.08	3384.93	
261	14050130	无缝钢管	Φ57×3	m	0.23078	20.86	4.81	
262	14050175	无缝钢管	Φ219×6	m	6.71	253.39	1700.25	
263	14210102~1	金属软管 DN15		个	64	15.57	996.48	
264	14210107~1	金属软管	Φ25	m	10	2.48	24.80	
265	14210109	金属软管	Φ40	m	5	3.65	18.25	
266	14210121	金属软管	CP15	m	235.87	2.00	471.74	
267	14310377~1	PVC-U中空螺旋消音管	dn50	m	541.3266	5.86	3172.17	
268	14310377~2	加强型HRS型高层雨水管(抗紫外线)	dn50	m	17.06256	5.36	91.46	
269	14310377~3	PVC-U排水管(抗紫外线)	dn50	m	125.7552	4.76	598.59	
270	14310378~1	PVC-U排水管(抗紫外线)	dn75	m	511.40596	8.99	4597.54	
271	14310378~2	PVC-U中空螺旋消音管	dn75	m	364.8807	9.32	3400.69	
272	14310379~1	加强型PVC-U中空螺旋消音管	dn110	m	1391.12856	28.40	39508.05	
273	14310379~2	PVC-U排水管	dn110	m	109.51608	17.12	1874.92	
274	14310379~3	加强型HRS型高层雨水管(抗紫外线)	dn110	m	473.76918	24.36	11541.02	
275	14310379~4	PVC-U排水管(抗紫外线)	dn110	m	23.66088	15.13	357.99	
276	14310380~1	加强型PVC-U中空螺旋消音管	dn160	m	123.9623	42.03	5210.14	
277	14310380~2	加强型HRS型高层雨水管(抗紫外线)	dn160	m	71.1284	35.63	2534.30	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区19#楼水电　　堂前人家东区项目施工　　第9页 共20页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
278	14311503-1~1	PP-R 冷水管 S4	De20	m	2324.478	4.20	9762.81	
279	14311503-1~2	PP-R 热水管 S3.2	De20	m	3029.8896	5.08	15391.84	
280	14311503-2~1	PP-R 冷水管 S4	De25	m	550.6776	6.52	3590.42	
281	14311503-3~2	PP-R 冷水管 S4	De32	m	1869.099	8.99	16803.20	
282	14312502	塑料软管		kg	18.36	15.78	289.72	
283	14312509	塑料软管	dn6	m	252	1.89	476.28	
284	14350105	异型塑料管	dn2.5～5	m	63	1.17	73.71	
285	14350106	异型塑料管	dn5	m	39.54	1.17	46.26	
286	14350106~1	异型塑料管 dn5		m	30.07	1.17	35.18	
287	14370507	橡胶软管	Φ50	m	1.84624	26.76	49.41	
288	15020301-1~1	镀锌钢管接头零件	DN25	个	83.4342	1.90	158.52	
289	15020301-2~1	镀锌钢管接头零件	DN32	个	27.3573	4.10	112.16	
290	15020301-3~1	镀锌钢管接头零件	DN40	个	32.8987	4.50	148.04	
291	15020301-4~1	镀锌钢管接头零件	DN50	个	14.8347	5.83	86.49	
292	15021105	镀锌活接头	DN15	个	181.8	3.89	707.20	
293	15021107	镀锌活接头	DN25	个	219.17	7.42	1626.24	
294	15021305	镀锌管箍	DN15	个	56.56	0.94	53.17	
295	15021307	镀锌管箍	DN25	个	2.02	1.93	3.90	
296	15021307~1	镀锌管箍 DN25		个	51.51	2.25	115.90	
297	15021703	镀锌丝堵	DN15	个	28.28	0.93	26.30	
298	15021703~1	镀锌丝堵 DN15		个	5.1	1.08	5.51	
299	15021705	镀锌丝堵	DN25	个	1.01	1.66	1.68	
300	15021918	镀锌三通 DN25×15		个	1.01	4.28	4.32	
301	15022305	镀锌弯头	DN15	个	28.28	1.18	33.37	
302	15022307	镀锌弯头	DN25	个	1.01	2.70	2.73	
303	15022705	镀锌六角外丝 DN15		个	1.01	1.11	1.12	
304	15023127	镀锌锁紧螺母	3×20	个	213.11112	0.13	27.70	
305	15023128	镀锌锁紧螺母	3×25	个	82.467465	0.24	19.79	
306	15023129	镀锌锁紧螺母	3×32	个	33.670185	0.54	18.18	
307	15023130	镀锌锁紧螺母	3×40	个	12.4527	0.72	8.97	
308	15023131	镀锌锁紧螺母	3×50	个	9.04134	0.93	8.41	
309	15023134	镀锌锁紧螺母	3×100	个	9.27	2.00	18.54	
310	15023141	镀锌锁紧螺母	M15～20×3	个	13673.905	0.12	1640.87	
311	15023141~2	镀锌锁紧螺母 M15～20×3		个	1168.125	0.12	140.18	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区19#楼水电　　堂前人家东区项目施工　　第10页 共20页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
312	15090305	室内不锈钢管螺纹连接接头零件	DN15	个	203.02074	4.12	836.45	
313	15090713	室内不锈钢管卡压连接接头零件	DN100	个	1.876	54.80	102.80	
314	15130305	金属软管接头	Φ15～20	个	471.74	1.37	646.28	
315	15130506~1	金属软管活接头	Φ25	套	16.32	1.95	31.82	
316	15130507	金属软管活接头	Φ40	套	8.16	2.66	21.71	
317	15230307~1	PVC-U中空螺旋消音管件	dn50	个	504.9396	3.90	1969.26	
318	15230307~2	加强型HRS型高层雨水管(抗紫外线) 管件	dn50	个	7.83768	3.10	24.30	
319	15230307~3	PVC-U排水管(抗紫外线)管件	dn50	个	57.7656	3.10	179.07	
320	15230308~1	PVC-U排水管(抗紫外线) 管件	dn75	个	280.17964	4.80	1344.86	
321	15230308~2	PVC-U中空螺旋消音管件	dn75	个	407.6964	4.80	1956.94	
322	15230309~1	加强型PVC-U中空螺旋消音管件	dn110	个	1858.10364	8.50	15793.88	
323	15230309~2	PVC-U排水管管件	dn110	个	146.27852	11.07	1619.30	
324	15230309~3	加强型HRS型高层雨水管(抗紫外线) 管件	dn110	个	191.7993	8.50	1630.29	
325	15230309~4	PVC-U排水管件(抗紫外线)	dn110	个	9.5788	8.50	81.42	
326	15230310~1	加强型PVC-U中空螺旋消音管件	dn160	个	91.3682	18.90	1726.86	
327	15230310~2	加强型HRS型高层雨水管(抗紫外线)管件	dn160	个	18.8708	13.75	259.47	
328	15271912	管接头	FST20	个	1531.7841	0.25	382.95	
329	15271913	管接头	FST25	个	516.04644	0.33	170.30	
330	15271914	管接头	FST32	个	95.0796	0.59	56.10	
331	15370305~1	镀锌管卡	DN12～40×1.5	个	9	1.38	12.42	
332	15370308	镀锌管卡	DN20	个	876.27456	1.16	1016.48	
333	15370310	镀锌管卡	DN25	个	271.182829	1.39	376.94	
334	15370312	镀锌管卡	DN32	个	120.121999	1.59	190.99	
335	15370314	镀锌管卡	DN40	个	31.81464	2.51	79.85	
336	15370315	镀锌管卡	DN50	个	39.781896	3.88	154.35	
337	15370707	单管卡子	DN25	个	20.33928	0.68	13.83	
338	15371521	镀锌扁钢卡子	-25×4	kg	20.945	6.17	129.23	
339	15410718	可曲挠橡胶接头	DN80	个	8	142.38	1139.04	
340	15430305	透气帽(铅丝球)	DN50	个	14.5548	1.66	24.16	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区19#楼水电　　堂前人家东区项目施工　　第11页 共20页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
341	15430306	透气帽(铅丝球)	DN75	个	18.945	2.38	45.09	
342	15430307	透气帽(铅丝球)	DN100	个	88.066	3.27	287.98	
343	15430308	透气帽(铅丝球)	DN150	个	3.927	5.11	20.07	
344	16150503	自动排气阀	DN15	个	28	25.60	716.80	
345	16150505	自动排气阀	DN25	个	1	36.80	36.80	
346	16250110~1	法兰闸阀	DN80	个	8	344.70	2757.60	
347	16250110~2	法兰止回阀	DN80	个	8	300.22	2401.76	
348	16250110~3	偏心异径管	DN80	个	8	78.40	627.20	
349	16250111~1	法兰对夹蝶阀	DN100	个	10	125.57	1255.70	
350	16250111~2	安全止回阀	DN100	个	1	423.40	423.40	
351	16250131~1	法兰信号阀	DN150	个	1	589.30	589.30	
352	16310103~1	铜质截止阀	DN15	个	105.04	16.95	1780.43	
353	16310103~2	铜质止回阀	DN15	个	28.28	16.95	479.35	
354	16310103~3	螺纹安全阀	DN15	个	24.24	35.90	870.22	
355	16310103~4	可调式减压稳压阀 Y13X-6T	DN15	个	24.24	108.36	2626.65	
356	16310105~3	铜质截止阀	DN25	个	194.93	30.06	5859.60	
357	16310105~4	可调式减压稳压阀 Y13X-6T	DN25	个	24.24	148.31	3595.03	
358	16410101	螺纹截止阀	DN25	个	2.02	30.06	60.72	
359	16410113	阀门	DN50 PN10	个	0.23078	92.90	21.44	
360	16413540~1	三角阀		个	64.64	16.43	1062.04	
361	17010901	平焊法兰	DN150	片	2.2	45.52	100.14	
362	17010901~3	平焊法兰	DN150	片	2	45.52	91.04	
363	17010920	平焊法兰	0.6MPa DN50	片	0.23078	20.32	4.69	
364	17010942	平焊法兰	1.6MPa DN80	片	64	36.22	2318.08	
365	17010943	平焊法兰	1.6MPa DN100	片	22	48.71	1071.62	
366	17010945	平焊法兰	1.6MPa DN150	片	2	72.99	145.98	
367	18130101~1	洗菜盆		只	64.64	285.38	18446.96	
368	18150322	连体坐便器		套	64.64	367.54	23757.79	
369	18410301~1	快开龙头 DN15		个	64.64	8.65	559.14	
370	18430305	普通地漏	DN50	个	223	3.11	693.53	
371	18430305~1	洗衣机专用地漏	DN50	个	64	5.55	355.20	
372	18430305~2	带网框地漏	DN50	个	1	18.11	18.11	
373	18430306	普通铸铁地漏	DN80	个	1	11.00	11.00	
374	18430307~1	带网框地漏	DN100	个	2	40.11	80.22	
375	18450306	普通存水弯	Φ50	个	192.96	8.65	1669.10	
376	18470108	扫除口	DN100	个	4	16.59	66.36	
377	18470110~1	清扫口	DN150	个	8	21.97	175.76	
378	19110103	管子托钩	DN15	个	6847.5503	1.01	6916.03	

承包人供应主要材料一览表

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
379	19110104	管子托钩	DN20	个	616.00308	1.14	702.24	
380	19110105	管子托钩	DN25	个	1695.01625	1.31	2220.47	
381	19410111~1	电动多叶送风口	800×(800+250) 风量10979.28m3/h	个	34	1043.36	35474.24	
382	20010100~1	灭火器	MF/ABC4	个	98	53.24	5217.52	
383	20030105~1	薄型单栓带消防软管卷盘组合式消防柜	单栓65	套	8	878.42	7027.36	
384	20030105~2	薄型单栓带消防软管卷盘组合式消防柜 (减压稳压)	单栓65	套	41	909.47	37288.27	
385	20030105~3	试验消火栓箱	单栓65	套	1	558.99	558.99	
386	20050106~1	消防水泵接合器	SQS150-C	套	2	1340.43	2680.86	
387	20130101	水流指示器	DN150	套	1	148.00	148.00	
388	20210101~1	直立型闭式喷头K=80	ZST-15/68℃	个	42.42	10.65	451.77	
389	20210101~2	直立型闭式喷头K=115	ZST-15/68℃	个	9.09	12.42	112.90	
390	203945601208759247~1	火灾显示盘		个	4	186.00	744.00	
391	20450315~1	不锈钢减压孔板	DN150*48	个	1	42.21	42.21	
392	206148269503144090~1	短路隔离器		个	42	38.00	1596.00	
393	206148269503144090~2	输入模块		个	15	36.00	540.00	
394	206148269503144090~3	广播控制模块		个	4	55.00	220.00	
395	21110103	压力表 0-1.6MPa		只	1	27.83	27.83	
396	21590303	压力表气门 QZ-2 黄铜 M10-φ6		个	1	8.50	8.50	
397	21590321~1	压力表		套	9	31.94	287.46	
398	21650101~1	取源部件		套	9	32.00	288.00	
399	22470111~1	出口疏散标志灯	A-BLJC-1LROXEⅡ1W-A431B(DC36V)防护等级IP67	套	41.41	37.19	1540.04	
400	22470111~22	楼层标志灯	A-BLJC-1LROXEⅡ1W-A431B(DC36V)	套	41.41	37.27	1543.35	
401	22470111~23	电气井道灯（带防护罩）11W		套	72.72	32.83	2387.40	
402	22470111~31	集中电源疏散照明灯（A型）	A-ZFJC-E10W-A603B(DC36V)	套	11.11	39.78	441.96	
403	22470111~32	集中电源疏散照明灯（A型）	A-ZFJC-E6W-A603HC(DC36V) 光通量≥600Lm,防护等级IP67	套	177.76	49.29	8761.79	
404	22470111~33	安全出口标志灯	A-BLJC-1LROXEⅡ1W-A431B(DC36V)	套	8.08	48.80	394.30	

承包人供应主要材料一览表

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
405	22470111~34	方向标志灯	A-BLJC-1LROXEⅡ1W-A431B(DC36V)	套	57.57	36.32	2090.94	
406	22470111~35	声光感应壁灯(带光控声控延时开关)	LED,12W	套	16.16	50.16	810.59	
407	22470111~36	声光感应灯(带光控声控延时开关)	LED,12W	套	81.81	50.16	4103.59	
408	22470111~37	水井防水壁灯(带防护罩)	LED,11W	套	36.36	32.00	1163.52	
409	22470111~38	双面方向标志灯	A-BLJC-2LROXEⅡ1W-A430B(DC36V)	套	3.03	48.43	146.74	
410	22470111~39	LED筒灯	5W	套	72.72	32.86	2389.58	
411	22470111~40	LED声光感应筒灯(带光控声控延时开关)	5W	套	158.57	45.83	7267.26	
412	22470111~41	节能吸顶灯	LED,12W	套	2088.68	32.86	68634.02	
413	22470111~42	节能单管荧光灯	LED,8W	套	8.08	33.73	272.54	
414	22470111~43	节能双管荧光灯	LED,2×18W	套	8.08	62.27	503.14	
415	22470111~44	防水声光感应灯(带光控声控延时开关)	LED,12W	套	64.64	57.08	3689.65	
416	22470111~45	防水型节能吸顶灯(防护等级为IP54)	LED,12W	套	129.28	39.78	5142.76	
417	22470111~46	集中电源疏散照明灯（A型）	A-ZFJC-E6W-A603HC(DC36V)	套	2.02	39.78	80.36	
418	22470111~47	防水声光感应壁灯(带光控声控延时开关)	LED,12W	套	2.02	57.08	115.30	
419	22470111~48	井道照明灯18W		套	22.22	32.83	729.48	
420	23230131-2~1	单联单控带插座开关		只	12.24	7.89	96.57	
421	23230131-2~2	单联单控带插座开关		只	2276.64	7.89	17962.69	
422	23230131-3~1	双联单控照明开关		只	8.16	14.62	119.30	
423	23230131-8~1	单联双控照明开关		只	4.08	8.86	36.15	
424	23412504-2~1	UPS专用三极插座		套	2.04	38.92	79.40	
425	23412504-3700~1	单相二，三极安全插座		套	2184.84	6.92	15119.09	
426	23412504-3700~4	单相二，三极安全插座,加防水外壳，IP54		套	528.36	7.70	4068.37	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区19#楼水电　　堂前人家东区项目施工　　第14页 共20页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
427	24150703	瓷接头	双路	个	350.2	0.24	84.05	
428	24170102	黄漆布带	20mm×40m	卷	160.008	17.15	2744.14	
429	24170308~1	黄腊带	20mm×10m	卷	3.84	7.86	30.18	
430	25010309	裸铜线	10mm2	kg	23.46	56.42	1323.61	
431	25010735	镀锡裸铜绞线	16mm2	kg	3.84	58.91	226.21	
432	25030103	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线	450V/750V1.5mm2	m	2415.389	0.97	2342.93	
433	25030104	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线	450V/750V2.5mm2	m	2032.936	1.50	3049.40	
434	25030141	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线	105℃-1.5mm2	m	605.934	1.09	660.47	
435	25030142	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线	105℃-2.5mm2	m	171.939	1.65	283.70	
436	25030509	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线	300V/500V6mm2	m	113.25	4.47	506.23	
437	25030511	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线	450V/750V10mm2	m	148.65525	7.62	1132.75	
438	25030512	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线	450V/750V16mm2	m	3	11.51	34.53	
439	25430311-1~1	绝缘导线	WDZC-BYJ-2.5	m	304.4394	2.33	709.34	
440	25430311-1~4	绝缘导线	WDZNC-RYJS-2*1.5	m	1140.666	3.17	3615.91	
441	25430311-1~5	绝缘导线	WDZNC-BYJ-2.5	m	1847.6076	2.48	4582.07	
442	25430311-1~6	绝缘导线	WDZNC-RYJS-4*1.5	m	10.6794	7.09	75.72	
443	25430311-1~7	绝缘导线	WDZNC-RYJS-2*2.5	m	295.6878	5.88	1738.64	
444	25430311-10~1	绝缘导线	BV2.5	m	34671.936	2.13	73851.22	
445	25430311-10~3	绝缘导线	WDZNC-BYJ-2.5	m	1715.5472	2.48	4254.56	
446	25430311-11~1	绝缘导线	BV4	m	12384.878	4.15	51397.24	
447	25430311-19~1	绝缘导线	BVR-25	m	29.925	21.99	658.05	
448	25430311-3821~3	绝缘导线	WDZC-BYJ-2.5	m	6946.834	2.33	16186.12	
449	25430311-3821~4	绝缘导线	WDZNC-BYJ-2.5	m	5737.2788	2.48	14228.45	
450	25430311-9~1	绝缘导线	WDZNC-BYJ-1.5mm2	m	10.1616	1.48	15.04	
451	25430314-3~1	铜芯多股绝缘导线	WDZNC-RYJS-2*1.5mm2	m	944.0064	3.17	2992.50	
452	25430314-3~2	铜芯多股绝缘导线	WDZNC-RYJS-2*1.5	m	477.7596	3.17	1514.50	
453	25430314-4~2	铜芯多股绝缘导线	WDZNC-RYJS-2*2.5	m	2113.668	5.88	12428.37	
454	25430314-7~1	铜芯多股绝缘导线	WDZC-RYJS-4*1.5mm2	m	288.3384	7.09	2044.32	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区19#楼水电　　堂前人家东区项目施工　　第15页 共20页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
455	25430314-7~2	铜芯多股绝缘导线	WDZNC-RYJS-4*1.5mm2	m	209.088	7.09	1482.43	
456	25430315-12~1	铜芯绝缘导线	WDZC-BYJ-4	m	51.9435	4.55	236.34	
457	25430315-13~1	铜芯绝缘导线	WDZC-BYJ-6mm2	m	97.23	7.21	701.03	
458	25430315-14~1	铜芯绝缘导线	WDZC-BYJ-10mm2	m	111.09	12.63	1403.07	
459	25430315-15~1	铜芯绝缘导线	WDZC-BYJ-16	m	2060.205	17.58	36218.40	
460	25430319	花线	2×23/0.15	m	1.527	2.26	3.45	
461	26012501~18	封闭式镀锌桥架	400*150	m	128.1375	91.95	11782.24	
462	26012501~19	封闭式镀锌桥架	300*150	m	10.452	68.85	719.62	
463	26012501~20	封闭式镀锌桥架	100*100	m	218.97945	23.93	5240.18	
464	26012501~21	封闭式镀锌桥架	300*100	m	123.9165	58.20	7211.94	
465	26012501~22	耐火封闭金属桥架(内有防火隔板)	150*100	m	136.5795	39.75	5429.04	
466	26012501~23	防水金属桥架	100*100	m	45.9285	23.93	1099.07	
467	26060121-2~1	刚性阻燃管	PVC20	m	11462.33	1.56	17881.23	
468	26060121-3~1	刚性阻燃管	PVC25	m	3861.572	2.25	8688.54	
469	26060121-4~1	刚性阻燃管	PVC32	m	711.48	3.66	2604.02	
470	26060351-2~1	紧定式镀锌电线管	JDG20	m	550.9676	4.10	2258.97	
471	26060351-3~1	紧定式镀锌电线管	JDG25	m	5159.7232	5.81	29977.99	
472	26060351-3990~1	紧定式镀锌电线管	JDG20	m	10788.632	4.10	44233.39	
473	26064105	塑料护口(钢管用)	dn15	个	13673.905	0.10	1367.39	
474	26064105~1	塑料护口(钢管用) dn15		个	1168.125	0.10	116.81	
475	26064107	塑料护口(钢管用)	dn20	个	213.11112	0.10	21.31	
476	26064108	塑料护口(钢管用)	dn25	个	82.467465	0.25	20.62	
477	26064110	塑料护口(钢管用)	dn32	个	33.670185	0.25	8.42	
478	26064111	塑料护口(钢管用)	dn40	个	12.4527	0.37	4.61	
479	26064113	塑料护口(钢管用)	dn50	个	9.04134	0.37	3.35	
480	26064117	塑料护口(钢管用)	dn100	个	9.27	0.98	9.08	
481	26064306	紧定式直管接头	Φ20	个	1927.731932	1.54	2968.71	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区19#楼水电　　堂前人家东区项目施工　　第16页 共20页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
482	26064307	紧定式直管接头	Φ25	个	767.446208	2.06	1580.94	
483	26065131	镀锌电线管接头	Φ20×5	个	227.318528	0.83	188.67	
484	26065132	镀锌电线管接头	Φ25×6	个	87.965296	1.23	108.20	
485	26065133	镀锌电线管接头	Φ32×6	个	35.914864	1.79	64.29	
486	26065134	镀锌电线管接头	Φ40×7	个	13.28288	2.10	27.89	
487	26065135	镀锌电线管接头	Φ50×7	个	9.644096	3.10	29.90	
488	26065138	镀锌电线管接头	Φ100×10	个	9.27	9.12	84.54	
489	26065306	紧定式锁母	Φ20	个	2041.127928	0.90	1837.02	
490	26065307	紧定式锁母	Φ25	个	773.95848	1.29	998.41	
491	26066511	线号套管	Φ3.5	只	115.5	0.09	10.40	
492	26066513	钢管保护管	Φ40×400	根	55.272	7.55	417.30	
493	26090503	铜接线端子	DT-4mm2	个	576.52	1.29	743.71	
494	26090506	铜接线端子	DT-6mm2	个	76	1.72	130.72	
495	26090507	铜接线端子	DT-10mm2	个	235.48	2.43	572.22	
496	26090507~1	铜接线端子 DT-10mm2		个	20	2.43	48.60	
497	26090508	铜接线端子	DT-16mm2	个	876.4245	3.33	2918.49	
498	26090509	铜接线端子	DT-25mm2	个	19.584	4.23	82.84	
499	26091105	铜铝过渡接线端子	DTL-25mm2	个	72.192	2.14	154.49	
500	26093511	分等电位联结端子箱		个	154.02	18.60	2864.77	
501	26093512	总等电位联结端子箱		个	2	67.43	134.86	
502	26110101~1	铁接线盒		只	964.92	2.22	2142.12	
503	26110101~2	接线盒		只	535.5	1.86	996.03	
504	26110101~5	塑料接线盒		只	2585.7	1.86	4809.40	
505	26110101~6	塑料开关盒		只	5871.12	1.86	10920.28	
506	26110145	钢接线盒		个	233.58	2.32	541.91	
507	26110301~1	接线端子箱	GST-JX100	个	6	90.90	545.40	
508	26110301~2	家庭多媒体信息箱	400×300×120mm	个	64	76.30	4883.20	
509	26110301~3	弱电箱		个	2	90.90	181.80	
510	26230107	镀锌扁钢支架	-40×3	kg	117.292	4.72	553.62	
511	26250311	镀锌电缆卡子	2×35	个	209.78253	1.46	306.28	
512	26250343	固定卡子	3×80	个	39.552	2.49	98.48	
513	26250360	塑料线卡 Φ15以下		个	28	0.66	18.48	
514	26250703	电缆吊挂	3×50	套	53.159568	8.45	449.20	
515	31011126~1	油浸石棉盘根	Φ6～10 250℃	kg	2	9.86	19.72	
516	31110301	棉纱头		kg	325.403691	5.57	1812.50	
517	31110307	塑料手套		副	40.32	3.43	138.30	

承包人供应主要材料一览表

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
518	31150101	水		m3	168.821036	4.57	771.51	
519	31150301	电		kW·h	912.89844	0.76	693.80	
520	31170103	标志牌		个	104.473831	0.16	16.72	
521	31170104	标志牌	塑料扁形	个	225.61416	0.16	36.10	
522	31170104~1	标志牌 塑料扁形		个	49	0.16	7.84	
523	31170121~1	位号牌		个	9	0.51	4.59	
524	31170126	铝牌		个	1	0.29	0.29	
525	32390707	钳接管	QL-25	个	0.86925	3.43	2.98	
526	50350103~1	壁式轴流风机(带阀)	风量600m3/h,全压40Pa,功率25W,噪声57dB(A)	台	4	562.12	2248.48	
527	52010111	太阳能热水器		个	24	2205.23	52925.52	
528	80010106	水泥砂浆 M10		m3	79.09707	310.33	24546.19	
529	CL-D00001	间接排水口		个	4	576.74	2306.96	
530	CL-D00002	雨水斗 De110	DN100	个	6	99.45	596.70	
531	CL-D00002~1	侧墙型雨水斗 De110	DN100	个	8	90.80	726.40	
532	CL-D00003	室外水泵接合器井		座	2	1426.91	2853.82	
533	SB0001	配电箱 1AP		台	1	6802.06	6802.06	
534	SB0001~1	余压探测器		支	34	184.00	6256.00	
535	SB0002	配电箱 1BP		台	1	6562.77	6562.77	
536	SB0002~1	消防配电线路过载探测器		套	11	106.47	1171.17	
537	SB0002~2	余压控制器		套	2	184.00	368.00	
538	SB0003	配电箱 2AP		台	1	5976.46	5976.46	
539	SB0003~3	消防电源监控模块		个	11	130.50	1435.50	
540	SB0004	配电箱 2BP		台	1	5924.20	5924.20	
541	SB0005	配电箱 AL0		台	2	4510.60	9021.20	
542	SB0005~12	配电箱APS1		台	1	4047.59	4047.59	
543	SB0005~13	配电箱 BFJ		台	1	3961.11	3961.11	
544	SB0005~14	配电箱APS2		台	1	3806.14	3806.14	
545	SB0005~5	配电箱 AL1		台	2	1980.04	3960.08	
546	SB0005~6	配电箱 AL2		台	2	2197.10	4394.20	
547	SB0005~7	配电箱 PYJ		台	1	4471.17	4471.17	
548	SB0005~8	配电箱 SFJ		台	2	4838.19	9676.38	
549	SB0005~9	配电箱 JX		台	2	1956.86	3913.72	
550	SB0006~1	轴流式加压送风机	风量42700m3/h,全压674Pa,功率15KW,噪声91dB(A)	台	2	7941.24	15882.48	
551	SB0007	消防电梯配电箱APX		台	2	5405.32	10810.64	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区19#楼水电　　堂前人家东区项目施工　　第18页 共20页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
552	SB0007~1	无障碍电梯配电箱 APK		台	2	6127.43	12254.86	
553	SB0007~2	配电箱 ALL		台	2	2417.80	4835.60	
554	SB0007~4	轴流式补风机	风量8500m3/h,全压560Pa,功率2.2KW,噪声81dB(A)	台	1	3318.46	3318.46	
555	SB0007~5	轴流式排烟风机	风量16000/8000m3/h,全压759/190Pa,功率8.0/2.0KW,噪声88/76dB(A)	台	1	7941.24	7941.24	
556	SB0008	排水泵	Q=40m3/h,H=15m,N=4Kw	台	8	1902.55	15220.40	
557	SB0009	声光报警器		个	45	36.32	1634.40	
558	SB0010	消防广播（阻燃材料）		个	55	22.18	1219.90	
559	SB0011	消防广播（阻燃材料）		个	32	22.18	709.76	
560	SB0012	消防电话插孔		个	44	56.21	2473.24	
561	SB0012~1	应急照明控制模块		个	6	29.28	175.68	
562	SB0012~2	电气火灾监控模块		个	18	265.03	4770.54	
563	SB0013	总线联动控制模块		个	66	85.00	5610.00	
564	SB0015	防火门控制器	FH1	个	37	24.21	895.77	
565	SB0017	墙式新风机	风量100m3/h,全压40Pa,功率20W,噪声≤32dB(A),带除霾装置	台	256	408.12	104478.72	
566	SB0018	消火栓按钮		个	48	55.00	2640.00	
567	X1810628-16~1	铜芯电缆	WDZNC-KYJY-3*2.5	m	84.8198	11.86	1005.96	
568	X1810628-16~5	铜芯电缆	YQW-4*2.5	m	16.867	15.33	258.57	
569	X1810628-16~6	铜芯电缆	WDZNC-YJY-4*2.5mm2	m	7.575	12.28	93.02	
570	X1810628-18~1	铜芯电缆	WDZNC-YJY-4*6	m	6.1711	31.14	192.17	
571	X1810628-18~2	铜芯电缆	WDZNC-YJY-3*6	m	6.1711	23.77	146.69	
572	X1810628-19~1	铜芯电缆	WDZNC-YJY-4*10	m	11.0292	41.60	458.81	
573	X1810628-31~3	矿物绝缘电缆	RTTZ-5*4	m	146.1672	49.21	7192.89	
574	X1810628-31~4	铜芯电缆	WDZC-YJY-5*4	m	258.3984	25.64	6625.33	
575	X1810628-31~5	铜芯电缆	WDZNC-YJY-5*4	m	106.7671	26.38	2816.52	
576	X1810628-32~1	铜芯电缆	WDZNC-YJY-5*6	m	67.468	42.44	2863.34	
577	X1810628-32~2	铜芯电缆	WDZC-YJY-5*6	m	15.352	34.97	536.86	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区19#楼水电　　堂前人家东区项目施工　　第19页 共20页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
578	X1810628-33~1	铜芯电缆	WDZNC-YJY-5*10mm2	m	96.556	56.59	5464.10	
579	X1810628-34~1	铜芯电缆	WDZNC-YJY-5*16	m	18.786	90.81	1705.96	
580	X1810628-34~5	铜芯电缆	WDZC-YJY-5*16	m	62.1352	90.81	5642.50	
581	X1810628-35~1	矿物绝缘电缆	RTTZ-4*25+1*16	m	581.0732	163.97	95278.57	
582	XZC-803	镀锌槽钢 10#		m	11.76	45.74	537.90	
583	ZC0001	B户型配电箱 PF		台	64	1768.68	113195.52	
584	ZC0001~10	配电箱PG2		台	2	1086.01	2172.02	
585	ZC0001~3	A型应急照明集中电源 YJ0		台	2	2677.06	5354.12	
586	ZC0001~5	A型应急照明集中电源 YJ1		台	2	2677.06	5354.12	
587	ZC0001~6	A型应急照明集中电源 YJ2		台	2	2677.06	5354.12	
588	ZC0001~7	配电箱 AE0		台	2	3630.85	7261.70	
589	ZC0001~8	配电箱 AE1		台	2	3474.49	6948.98	
590	ZC0001~9	配电箱PG1		台	2	886.94	1773.88	
591	ZC0003	镀锌圆钢	10mm	m	418.9	3.04	1273.46	
592	ZC0003~1	水喷淋钢管卡箍管件	DN150	m	15.2	84.82	1289.26	
593	ZC0004	PP-R 冷水管管件	De25	m	539.88	2.20	1187.74	
594	ZC0005	PP-R 冷水管管件	De20	m	2278.9	1.50	3418.35	
595	ZC0005~2	PP-R 热水管管件	De20	m	2970.48	1.86	5525.09	
596	ZC0006	同层排水接口	de110	个	128	30.27	3874.56	
597	ZC0007	沟槽式管件	DN100	m	87.6	21.46	1879.90	
598	ZC0008	沟槽式管件	DN80	m	51.16	12.40	634.38	
599	ZC0008~3	280℃防火阀(信号反馈)	630*400	个	2	244.80	489.60	
600	ZC0009	消火栓沟槽管件	DN100	m	195.71	21.46	4199.94	
601	ZC0010	消火栓沟槽管件	DN65	m	126.35	16.37	2068.35	
602	ZC001068	热镀锌扁钢	40*4	m	474.81	5.91	2806.13	
603	ZC001068~2	不锈钢 -40*4		m	11.382	25.74	292.97	
604	ZC001068~3	热镀锌扁钢	-25*4	m	94.164	3.70	348.41	
605	ZC0011	加厚热浸镀锌钢管	DN100	m	66.27	48.50	3214.10	
606	ZC0011~1	热浸镀锌钢管	DN100	m	129.44	44.29	5732.90	
607	ZC0012	加厚热浸镀锌钢管	DN65	m	68.95	33.10	2282.25	
608	ZC0012~1	热浸镀锌钢管	DN65	m	57.4	27.92	1602.61	
609	ZC0014	水喷淋钢管卡箍管件	DN100	m	8.5	21.46	182.41	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区19#楼水电　　堂前人家东区项目施工　　第20页 共20页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
610	ZC0015	水喷淋钢管卡箍管件	DN80	m	10.93	15.02	164.17	
611	ZC0016	水喷淋钢管卡箍管件	DN65	m	4.05	13.88	56.21	
612	ZC0017	不锈钢无动力风帽	Φ710	台	4	203.23	812.92	
613	ZC0018	70℃防火阀(信号反馈)	1000*630	个	4	445.54	1782.16	
614	ZC0018~2	70℃防火阀(信号反馈)	800*320	个	2.46	308.64	759.25	
615	ZC0018~3	70℃防火阀(信号反馈)	800*800	个	2	338.57	677.14	
616	ZC0019	70℃防火阀(信号反馈)	400*400	个	2	156.01	312.02	
617	ZC0019~1	70℃防火阀(信号反馈)	630*320	个	1	208.85	208.85	
618	ZC0020	电动对开多叶调节阀	400*400	个	2	133.01	266.02	
619	ZC0022	风管止回阀	630*400	个	1	106.28	106.28	
620	ZC0024	单层百叶侧排风口	500*200	个	6	44.42	266.52	
621	ZC0025	风管止回阀	800*800	个	2	203.57	407.14	
622	ZC0025~1	风管止回阀	800*320	个	0.98	125.83	123.31	
623	ZC0026	单层百叶风口	1000*400	个	1	123.49	123.49	
624	ZC0026~1	防火隔板		m2	68	57.67	3921.56	
625	ZC0077~2	PP-R 冷水管管件	De32	m	1832.45	2.50	4581.13	
合计							1961657.58	

单位工程招标控制价表

工程名称：堂前人家东区20#楼水电　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共1页

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	2655647.31	
1.1	人工费	701016.77	
1.2	材料费	1517059.94	
1.3	施工机具使用费	30883.67	
1.4	企业管理费	308263.16	
1.5	利润	98423.77	
2	措施项目费	246573.57	
2.1	单价措施项目费	173757.22	
2.2	总价措施项目费	72816.35	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	41230.45	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	70047.50	
5	税金	267504.15	
招标控制价合计=1+2+3+4+5-甲供材料费_含设备/1.01		3239772.53	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区20#楼水电　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共43页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		强电						
1	030404017122	配电箱	1、名称：配电箱 1AP (内置参数详见设计) 2、基础形式、材质、规格：按设计及规范要求 3、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 4、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 5、安装方式：落地安装	台	1	7359.06	7359.06	
2	030404017123	配电箱	1、名称：配电箱 1BP (内置参数详见设计) 2、基础形式、材质、规格：按设计及规范要求 3、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 4、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 5、安装方式：落地安装	台	1	7119.77	7119.77	
3	030404017124	配电箱	1、名称：配电箱 2AP (内置参数详见设计) 2、基础形式、材质、规格：按设计及规范要求 3、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 4、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 5、安装方式：落地安装	台	1	6533.46	6533.46	
本页小计							21012.29	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
4	030404017125	配电箱	1、名称：配电箱 2BP (内置参数详见设计) 2、基础形式、材质、规格：按设计及规范要求 3、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 4、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 5、安装方式：落地安装	台	1	6481.20	6481.20	
5	030404017149	配电箱	1、名称：配电箱APS1(内置参数详见设计) 2、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 3、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 4、安装方式：挂墙明装	台	1	4383.03	4383.03	
6	030404017150	配电箱	1、名称：配电箱APS2(内置参数详见设计) 2、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 3、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 4、安装方式：挂墙明装	台	1	4141.58	4141.58	
7	030404017148	配电箱	1、名称：配电箱 BFJ (内置参数详见设计) 2、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 3、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 4、安装方式：挂墙明装	台	1	4296.55	4296.55	
本页小计							19302.36	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
8	030404017134	配电箱	1、名称：配电箱PYJ (内置参数详见设计) 2、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 3、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 4、安装方式：挂墙明装	台	1	4806.61	4806.61	
9	030404017135	配电箱	1、名称：配电箱SFJ (内置参数详见设计) 2、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 3、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 4、安装方式：挂墙明装	台	2	5173.63	10347.26	
10	030404017126	配电箱	1、名称：配电箱 AL0(内置参数详见设计) 2、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 3、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 4、安装方式：挂墙明装	台	2	4846.04	9692.08	
11	030404017132	配电箱	1、名称：配电箱 AL1(内置参数详见设计) 2、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 3、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 4、安装方式：挂墙明装	台	2	2315.48	4630.96	
本页小计							29476.91	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
12	030404017133	配电箱	1、名称：配电箱 AL2 （内置参数详见设计） 2、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 3、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 4、安装方式：挂墙明装	台	2	2532.54	5065.08	
13	030404017141	配电箱	1、名称：配电箱 ALL (内置参数详见设计) 2、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 3、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 4、安装方式：挂墙明装	台	2	2753.24	5506.48	
14	030404017139	配电箱	1、名称：消防电梯配电箱 APX (内置参数详见设计) 2、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 3、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 4、安装方式：挂墙明装	台	2	5740.76	11481.52	
15	030404017140	配电箱	1、名称：无障碍电梯配电箱 APK (内置参数详见设计) 2、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 3、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 4、安装方式：挂墙明装	台	2	6462.87	12925.74	
本页小计							34978.82	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
16	030404017142	配电箱	1、名称：B户型配电箱 PF (内置参数详见设计) 2、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 3、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 4、安装方式：挂墙暗装，含墙洞预留及修复	台	22	2104.12	46290.64	
17	030404017153	配电箱	1、名称：A户型配电箱 PF' (内置参数详见设计) 2、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 3、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 4、安装方式：挂墙暗装，含墙洞预留及修复	台	22	2104.12	46290.64	
18	030404017151	配电箱	1、名称：配电箱 AE0(内置参数详见设计) 2、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 3、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 4、安装方式：挂墙明装	台	2	3966.29	7932.58	
19	030404017152	配电箱	1、名称：配电箱 AE1(内置参数详见设计) 2、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 3、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 4、安装方式：挂墙明装	台	2	3809.93	7619.86	
本页小计							108133.72	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区20#楼水电　　堂前人家东区项目施工　　第6页 共43页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
20	030404017154	配电箱	1、名称：配电箱 PG1(内置参数详见设计) 2、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 3、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 4、安装方式：挂墙明装	台	1	3809.93	3809.93	
21	030404017155	配电箱	1、名称：配电箱 PG2(内置参数详见设计) 2、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 3、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 4、安装方式：挂墙明装	台	1	3809.93	3809.93	
22	030404017144	配电箱	1、名称：A型应急照明集中电源 YJ0(内置参数详见设计) 2、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 3、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 4、安装方式：挂墙明装	台	2	3012.50	6025.00	
23	030404017146	配电箱	1、名称：A型应急照明集中电源 YJ1(内置参数详见设计) 2、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 3、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 4、安装方式：挂墙明装	台	2	3012.50	6025.00	
本页小计							19669.86	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
24	030404017147	配电箱	1、名称：A型应急照明集中电源 YJ2(内置参数详见设计) 2、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 3、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 4、安装方式：挂墙明装	台	2	3012.50	6025.00	
25	030404017136	配电箱	1、名称：配电箱 JX(内置参数详见设计) 2、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 3、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 4、安装方式：挂墙明装	台	2	2292.30	4584.60	
26	030411003022	桥架	1、名称：封闭式金属桥架 2、规格：400*150 3、材质：热镀锌 4、类型：槽式桥架，含盖板 5、接地方式：按设计及规范要求	m	88.96	166.46	14808.28	
27	030411003023	桥架	1、名称：封闭式金属桥架 2、规格：300*150 3、材质：热镀锌 4、类型：槽式桥架，含盖板 5、接地方式：按设计及规范要求	m	11.19	143.24	1602.86	
28	030411003024	桥架	1、名称：封闭式金属桥架 2、规格：100*100 3、材质：热镀锌 4、类型：槽式桥架，含盖板 5、接地方式：按设计及规范要求	m	149.92	72.43	10858.71	
29	030411003027	桥架	1、名称：防水金属桥架 2、规格：100*100 3、材质：热镀锌 4、类型：槽式桥架，含盖板 5、接地方式：按设计及规范要求	m	40.46	72.43	2930.52	
本页小计							40809.97	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
30	030413001005	铁构件	1、名称：桥架支架 2、材质：型钢 3、规格：综合	kg	290.3	23.24	6746.57	
31	030411001041	配管	1、名称：电线管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：SC100 4、配置形式：暗配	m	54	107.80	5821.20	
32	030411001042	配管	1、名称：电线管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：SC32 4、配置形式：暗配	m	68.96	30.74	2119.83	
33	030411001043	配管	1、名称：电线管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：SC25 4、配置形式：暗配	m	38.07	26.56	1011.14	
34	030411001044	配管	1、名称：电线管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：SC20 4、配置形式：暗配	m	210.15	19.81	4163.07	
35	030411001045	配管	1、名称：电线管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：SC50 4、配置形式：明敷	m	21.12	52.79	1114.92	
36	030411001046	配管	1、名称：电线管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：SC40 4、配置形式：明敷	m	21.36	45.51	972.09	
37	030411001047	配管	1、名称：电线管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：SC32 4、配置形式：明敷	m	39.01	37.18	1450.39	
38	030411001048	配管	1、名称：电线管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：SC25 4、配置形式：明敷	m	5.07	32.45	164.52	
39	030411001049	配管	1、名称：电线管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：SC20 4、配置形式：明敷	m	5.98	26.56	158.83	
40	030411001051	配管	1、名称：电线管 2、材质：紧定式镀锌电线管 3、规格：JDG20 4、配置形式：暗配 5、接地要求：按设计及规范要求	m	1521.21	10.71	16292.16	
41	030411001052	配管	1、名称：电线管 2、材质：PVC塑料管 3、规格：PVC32 4、配置形式：暗配	m	381.32	16.38	6246.02	
本页小计							46260.74	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
42	030411001053	配管	1、名称：电线管 2、材质：PVC塑料管 3、规格：PVC25 4、配置形式：暗配	m	1748.56	14.19	24812.07	
43	030411001054	配管	1、名称：电线管 2、材质：PVC塑料管 3、规格：PVC20 4、配置形式：暗配	m	6249.03	12.04	75238.32	
44	031002003054	套管	1、名称、类型：一般穿楼板钢套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN32 4、填料材质：按设计及规范要求	个	48	34.28	1645.44	
45	031002003055	套管	1、名称、类型：一般穿楼板钢套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN50 4、填料材质：按设计及规范要求	个	96	36.04	3459.84	
46	031002003056	套管	1、名称、类型：刚性防水套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN40 4、填料材质：按设计及规范要求	个	2	64.40	128.80	
47	031002003057	套管	1、名称、类型：刚性防水套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN150 4、填料材质：按设计及规范要求	个	16	80.67	1290.72	
48	030408001040	电力电缆	1、名称：矿物绝缘电缆 2、型号：RTTZ 3、规格：4*25+1*16mm2 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：穿管或桥架敷设,含管道井竖向敷设 6、电压等级（kV）：1KV	m	151.81	179.65	27272.67	
49	030408001041	电力电缆	1、名称：矿物绝缘电缆 2、型号：RTTZ 3、规格：5*4mm2 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：穿管或桥架敷设,含管道井竖向敷设 6、电压等级（kV）：1KV	m	96.82	54.46	5272.82	
本页小计							139120.68	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区20#楼水电　　堂前人家东区项目施工　　第10页 共43页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
50	030408001043	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：WDZNC-YJY 3、规格：5*16mm2 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：穿管或桥架敷设 6、电压等级（kV）：1KV	m	14.85	99.41	1476.24	
51	030408001044	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：WDZC-YJY 3、规格：5*16mm2 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：穿管或桥架敷设 6、电压等级（kV）：1KV	m	46.77	99.41	4649.41	
52	030408001054	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：WDZNC-YJY 3、规格：5*10mm2 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：穿管或桥架敷设 6、电压等级（kV）：1KV	m	99.7	64.66	6446.60	
53	030408001045	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：WDZNC-YJY 3、规格：4*10mm2 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：穿管或桥架敷设 6、电压等级（kV）：1KV	m	19.18	47.78	916.42	
54	030408001057	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：WDZNC-YJY 3、规格：5*6mm2 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：穿管或桥架敷设,含管道井竖向敷设 6、电压等级（kV）：1KV	m	66.8	48.83	3261.84	
55	030408001046	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：WDZC-YJY 3、规格：5*4mm2 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：穿管或桥架敷设,含管道井竖向敷设 6、电压等级（kV）：1KV	m	190.51	30.66	5841.04	
本页小计							22591.55	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
56	030408001047	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：WDZNC-YJY 3、规格：5*4mm2 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：穿管或桥架敷设,含管道井竖向敷设 6、电压等级（kV）：1KV	m	125.81	31.40	3950.43	
57	030408001056	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：WDZNC-YJY 3、规格：4*6mm2 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：穿管或桥架敷设 6、电压等级（kV）：1KV	m	6.11	36.03	220.14	
58	030408001055	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：WDZNC-YJY 3、规格：3*6mm2 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：穿管或桥架敷设 6、电压等级（kV）：1KV	m	6.11	28.59	174.68	
59	030408001049	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：WDZNC-YJY 3、规格：4*2.5mm2 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：穿管或桥架敷设 6、电压等级（kV）：1KV	m	6.63	15.51	102.83	
60	030408001052	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：YQW 3、规格：4*2.5mm2 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：穿管或桥架敷设 6、电压等级（kV）：1KV	m	25.06	18.59	465.87	
61	030408006033	电力电缆头	1、名称：户内干包式电力电缆头制作、安装 2、规格：RTTZ-4×25+1×16 3、材质、类型：干包终端头 4、电压等级（kV）：1KV	个	16	161.92	2590.72	
本页小计							7504.67	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
62	030408006034	电力电缆头	1、名称：户内干包式电力电缆头制作、安装 2、规格：16mm2 3、材质、类型：压铜接线端子 4、电压等级（kV）：1KV	个	168	9.65	1621.20	
63	030408006036	电力电缆头	1、名称：户内干包式电力电缆头制作、安装 2、规格：10mm2 3、材质、类型：压铜接线端子 4、电压等级（kV）：1KV	个	48	8.74	419.52	
64	030408006043	电力电缆头	1、名称：户内干包式电力电缆头制作、安装 2、规格：6mm2 3、材质、类型：压铜接线端子 4、电压等级（kV）：1KV	个	76	9.42	715.92	
65	030408006037	电力电缆头	1、名称：户内干包式电力电缆头制作、安装 2、规格：4mm2 3、材质、类型：压铜接线端子 4、电压等级（kV）：1KV	个	713	5.33	3800.29	
66	030408006041	电力电缆头	1、名称：户内干包式电力电缆头制作、安装 2、规格：2.5mm2 3、材质、类型：压铜接线端子 4、电压等级（kV）：1KV	个	1581	4.32	6829.92	
67	030411004028	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZC-BYJ 4、规格：16mm2	m	1487.16	20.08	29862.17	
68	030411004029	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：桥架内敷设 3、型号：WDZC-BYJ 4、规格：16mm2	m	395.2	20.08	7935.62	
本页小计							51184.64	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
69	030411004030	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZC-BYJ 4、规格：4mm2	m	53.49	5.90	315.59	
70	030411004031	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZC-BYJ 4、规格：2.5mm2	m	10599.23	4.16	44092.80	
71	030411004032	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZNC-BYJ 4、规格：2.5mm2	m	2072.39	4.34	8994.17	
72	030411004034	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：桥架内敷设 3、型号：WDZC-BYJ 4、规格：2.5mm2	m	363.36	3.71	1348.07	
73	030411004060	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZNC-BYJ 4、规格：1.5mm2	m	8.76	3.12	27.33	
74	030411004061	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内或桥架穿线 3、型号：WDZC-RYJS 4、规格：4*1.5mm2	m	266.28	9.13	2431.14	
75	030411004035	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：BV 4、规格：4mm2	m	11380.9	5.64	64188.28	
76	030411004036	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：BV 4、规格：2.5mm2	m	30774.5	3.93	120943.79	
77	030412004010	装饰灯	1、名称：集中电源疏散照明灯（A型） 2、型号：A-ZFJC-E10W-A603B(DC36V) 3、安装形式：壁装	套	17	74.80	1271.60	
78	030412004022	装饰灯	1、名称：集中电源疏散照明灯（A型） 2、型号：A-ZFJC-E6W-A603HC(DC36V) 3、安装形式：壁装	套	2	74.80	149.60	
本页小计							243762.37	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
79	030412004012	装饰灯	1、名称：集中电源疏散照明灯（A型） 2、型号：A-ZFJC-E9W-A803(DC36V) 光通量≥1080Lm 3、安装形式：吸顶安装	套	123	85.31	10493.13	
80	030412004013	装饰灯	1、名称：集中电源疏散照明灯（A型） 2、型号：A-ZFJC-E6W-A603HC(DC36V) 光通量≥600Lm,防护等级IP67 3、安装形式：吸顶安装	套	8	85.31	682.48	
81	030412004014	装饰灯	1、名称：疏散出口标志灯 2、型号：A-BLJC-1 LROXEⅡ1W-A431B (DC36V) 3、安装形式：壁装	套	30	72.18	2165.40	
82	030412004016	装饰灯	1、名称：安全出口标志灯 2、型号：A-BLJC-1 LROXEⅡ1W-A431B (DC36V) 3、安装形式：壁装	套	8	83.91	671.28	
83	030412004017	装饰灯	1、名称：楼层标志灯 2、型号：A-BLJC-1 LROXEⅡ1W-A431B (DC36V) 3、安装形式：壁装	套	29	72.26	2095.54	
84	030412004019	装饰灯	1、名称：双面方向标志灯 2、型号：A-BLJC-2 LROXEⅡ1W-A430B (DC36V) 3、安装形式：吊装	套	5	91.07	455.35	
85	030412004018	装饰灯	1、名称：方向标志灯 2、型号：A-BLJC-1 LROXEⅡ1W-A431B (DC36V) 3、安装形式：壁装	套	46	71.30	3279.80	
86	030412001001	普通灯具	1、名称：声光感应灯 (带光控声控延时开关) 2、规格：LED,12W 3、类型：　吸顶安装	套	58	80.35	4660.30	
本页小计							24503.28	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
87	030412001014	普通灯具	1、名称：防水声光感应灯 (带光控声控延时开关) 2、规格：LED,12W 3、类型：　吸顶安装	套	8	87.34	698.72	
88	030412001011	普通灯具	1、名称：声光感应壁灯 (带光控声控延时开关) 2、规格：LED,12W 3、类型：　吸顶安装	套	16	78.08	1249.28	
89	030412001016	普通灯具	1、名称：防水声光感应壁灯 (带光控声控延时开关) 2、规格：LED,12W 3、类型：　吸顶安装	套	2	85.07	170.14	
90	030412001012	普通灯具	1、名称：水井防水壁灯(带防护罩) 2、规格：LED,11W 3、类型：壁装	套	26	59.74	1553.24	
91	030412001017	普通灯具	1、名称：电气井道灯（带防护罩） 2、规格：LED 11W 3、类型：底边距门框0.15m挂壁明装	套	52	59.91	3115.32	
92	030412001009	普通灯具	1、名称：井道照明灯（加防护罩） 2、规格：LED 18W	套	20	59.91	1198.20	
93	030412004020	装饰灯	1、名称：LED筒灯 2、规格：5W 3、安装形式：嵌入式安装	套	52	77.08	4008.16	
94	030412004021	装饰灯	1、名称：LED声光感应筒灯 (带光控声控延时开关) 2、规格：5W 3、安装形式：嵌入式安装	套	117	90.18	10551.06	
95	030412001013	普通灯具	1、名称：节能吸顶灯 2、规格：LED,12W	套	324	62.88	20373.12	
96	030412001015	普通灯具	1、名称：防水型节能吸顶灯 (防护等级为IP54) 2、规格：LED,12W	套	72	69.87	5030.64	
本页小计							47947.88	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
97	030412005001	荧光灯	1、名称：节能单管荧光灯 2、规格：LED,8W 3、安装形式：吸顶安装	套	8	63.64	509.12	
98	030412005002	荧光灯	1、名称：节能双管荧光灯 2、规格：LED,2×18W 3、安装形式：吸顶安装	套	4	99.72	398.88	
99	030404034001	照明开关	1、名称：单联单控照明开关 2、规格：250V,10A 3、安装方式：暗装	个	412	19.45	8013.40	
100	030404034005	照明开关	1、名称：单联单控带插座开关 2、规格：250V,10A 3、安装方式：暗装	个	14	19.45	272.30	
101	030404034002	照明开关	1、名称：双联单控照明开关 2、规格：250V,10A 3、安装方式：暗装	个	5	26.97	134.85	
102	030404034004	照明开关	1、名称：单联双控照明开关 2、规格：250V，10A 3、安装方式：嵌墙安装，下沿距地1.3M	个	4	20.26	81.04	
103	030404035001	插座	1、名称：单相暗插座 2、材质：二，三极安全插座 3、规格：250V,10A 4、安装方式：暗装	个	2041	22.60	46126.60	
104	030404035011	插座	1、名称：防溅单相暗插座 2、材质：二，三极安全插座,加防水外壳，IP54 3、规格：250V,10A 4、安装方式：暗装	个	496	23.39	11601.44	
105	030404035012	插座	1、名称：USB插座 2、材质：单相二，三极安全插座(带USB口) 3、规格：250V 10A 4、安装方式：暗装	个	145	55.24	8009.80	
106	030404035013	插座	1、名称：UPS专用插座 2、材质：单相三极安全插座 3、规格：250V,16A 4、安装方式：暗装	个	2	52.40	104.80	
本页小计							75252.23	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
107	030411006002	接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：铁 3、规格：86型 4、安装形式：暗装，含盖板、凿墙洞及修补费用	个	308	8.55	2633.40	
108	030411006013	接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：塑料 3、规格：86型 4、安装形式：暗装，含盖板、凿墙洞及修补费用	个	1805	8.19	14782.95	
109	030411006003	接线盒	1、名称：开关盒 2、材质：塑料 3、规格：86型 4、安装形式：暗装，含凿墙洞及修补费用	个	3772	8.40	31684.80	
110	030409004005	均压环	1、名称：均压环敷设 2、材质：利用圈梁钢筋 3、规格：2*Φ16mm	m	700.71	9.04	6334.42	
111	030409003002	避雷引下线	1、名称：防雷引下线 2、材质：柱钢筋 3、规格：2*Φ16mm 4、安装部位：柱内	m	1116.5	24.04	26840.66	
112	030409002006	接地母线	1、名称：接地母线 2、材质：镀锌扁钢 3、规格：-40*4 4、安装部位：室内	m	452.2	28.05	12684.21	
113	030409002002	接地母线	1、名称：接地母线 2、材质：不锈钢 3、规格：-40*4	m	15.8	48.38	764.40	
114	030409002007	接地母线	1、名称：接地母线 2、材质：镀锌扁钢 3、规格：-25*4 4、安装部位：室内	m	56.5	25.73	1453.75	
115	030409002008	接地母线	1、名称：接地母线 2、材质：铜芯线 3、规格：25mm2 4、安装部位：室内	m	10.1	24.90	251.49	
116	030409005002	避雷网	1、名称：避雷网 2、材质：镀锌圆钢 3、规格：10mm内 4、安装形式：沿折板支架敷设	m	384	46.05	17683.20	
117	030409008007	等电位端子箱、测试板	1、名称：总等电位箱 2、规格：距地0.3m安装	台	2	351.53	703.06	
本页小计							115816.34	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
118	030409008008	等电位端子箱、测试板	1、名称：分等电位箱 2、规格：距地0.3m安装	台	85	38.47	3269.95	
119	030409008006	等电位端子箱、测试板	1、名称：测试点	个	4	50.87	203.48	
120	030414011002	接地装置	1、名称：接地装置调试 接地网	系统	1	982.66	982.66	
121	030414002001	送配电装置系统	1、名称：送配电装置系统调试 2、电压等级（kV）：1kV以下 3、类型：交流供电(综合)	系统	2	907.81	1815.62	
		分部小计					1053600.02	
		弱电预埋						
122	030411005005	接线箱	1、名称：弱电箱 2、安装形式：距地0.3m安装	个	4	229.06	916.24	
123	030411005006	接线箱	1、名称：家庭多媒体信息箱 2、规格：400×300×120mm 3、安装形式：距地0.3m安装	个	48	214.46	10294.08	
124	030411003025	桥架	1、名称：封闭式金属桥架 2、规格：300*100 3、材质：热镀锌 4、类型：槽式桥架 5、接地方式：按设计及规范要求	m	73.2	106.87	7822.88	
125	030413001006	铁构件	1、名称：桥架支架 2、材质：镀锌型钢 3、规格：综合	kg	67.34	21.89	1474.07	
126	030411001055	配管	1、名称：电线管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：RC25 4、配置形式：暗配	m	96	26.56	2549.76	
127	030411001056	配管	1、名称：电线管 2、材质：紧定式镀锌电线管 3、规格：JDG25 4、配置形式：暗配 5、接地要求：按设计及规范要求	m	2795.09	15.74	43994.72	
本页小计							73323.46	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
128	030411001060	配管	1、名称：电线管 2、材质：紧定式镀锌电线管 3、规格：JDG20 4、配置形式：暗配 5、接地要求：按设计及规范要求	m	1576.39	10.71	16883.14	
129	030411006014	接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：铁 3、规格：86型 4、安装形式：暗装,含盖板、凿墙洞及修补费用	个	126	8.55	1077.30	
130	030411006016	接线盒	1、名称：开关盒 2、材质：铁 3、规格：86型 4、安装形式：暗装,含凿墙洞及修补费用	个	576	8.40	4838.40	
131	030411004038	配线	1、名称：预留引线钢丝	m	4454.68	0.52	2316.43	
		分部小计					92167.02	
		给水						
132	031001006025	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PP-R 冷水管 S4 De32 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：按设计及规范要求 6、含管件	m	1430.72	33.00	47213.76	
133	031001006026	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PP-R 冷水管 S4 De25 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：按设计及规范要求 6、含管件	m	379.5	27.89	10584.26	
134	031001006027	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PP-R 冷水管 S4 De20 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：按设计及规范要求 6、含管件	m	1599.75	24.82	39705.80	
本页小计							122619.09	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
135	031001006028	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：热水 3、材质、规格：PP-R 热水管 S3.2 De20 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：按设计及规范要求 6、含管件	m	2157.75	26.08	56274.12	
136	031001003001	不锈钢管	1、安装部位：室内 2、介质：热水 3、规格、压力等级：薄壁不锈钢管DN15 4、连接形式：丝扣连接 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：按设计及规范要求 6、含管件等	m	121.19	48.50	5877.72	
137	031002003058	套管	1、名称、类型：一般穿楼板钢套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN32 4、填料材质：按设计及规范要求	个	124	34.28	4250.72	
138	031002003060	套管	1、名称、类型：一般穿楼板钢套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN40 4、填料材质：按设计及规范要求	个	116	34.98	4057.68	
139	031002003061	套管	1、名称、类型：一般穿楼板钢套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN80 4、填料材质：按设计及规范要求	个	8	42.67	341.36	
140	031002003062	套管	1、名称、类型：一般穿楼板钢套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN100 4、填料材质：按设计及规范要求	个	48	57.08	2739.84	
141	031003001025	螺纹阀门	1、类型：截止阀 J11T-16 2、材质：铜 3、规格、压力等级：DN25 4、连接形式：螺纹连接	个	86	56.91	4894.26	
本页小计							78435.70	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
142	031003001026	螺纹阀门	1、类型：截止阀 2、材质：铜 3、规格、压力等级：DN15 4、连接形式：螺纹连接	个	96	38.30	3676.80	
143	031003001027	螺纹阀门	1、类型：止回阀 2、材质：铜 3、规格、压力等级：DN15 4、连接形式：螺纹连接	个	24	38.30	919.20	
144	031003001028	螺纹阀门	1、类型：自动排气阀 2、材质：铜 3、规格、压力等级：DN15 4、连接形式：螺纹连接	个	24	59.99	1439.76	
145	031003001029	螺纹阀门	1、类型：安全阀 A21H-16C 2、规格、压力等级：DN15 3、连接形式：螺纹连接	个	24	57.44	1378.56	
146	031003001030	螺纹阀门	1、类型：可调式减压稳压阀 Y13X-6T 2、规格、压力等级：DN25 3、连接形式：螺纹连接	个	20	176.34	3526.80	
147	031003001031	螺纹阀门	1、类型：可调式减压稳压阀 Y13X-6T 2、规格、压力等级：DN15 3、连接形式：螺纹连接	个	20	130.62	2612.40	
148	031208002004	管道绝热	1、绝热材料品种：B1级橡塑管壳 2、绝热厚度：50mm 3、管道外径：57mm以下	m3	39.29	1626.67	63911.86	
149	031208002006	管道绝热	1、绝热材料品种：B1级橡塑管壳 2、绝热厚度：20mm 3、管道外径：57mm以下	m3	11.2	2146.79	24044.05	
150	031208007001	防潮层、保护层	1、材料：铝板 2、厚度：0.3mm 3、层数：单层 4、对象：水管	m2	2320.89	72.62	168543.03	
		分部小计					445991.98	
		排水						
本页小计							270052.46	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
151	031001006029	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：加强型PVC-U中空螺旋消音管 De160 4、连接形式：零件粘接 5、压力试验及吹、洗设计要求：按设计及规范要求	m	112.5	108.90	12251.25	
152	031001006030	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：加强型PVC-U中空螺旋消音管 De110 4、连接形式：零件粘接 5、阻火圈设计要求：按设计及规范要求 6、压力试验及吹、洗设计要求：按设计及规范要求 7、含阻火圈	m	1166.45	74.61	87028.83	
153	031001006031	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：PVC-U排水管 De110 4、连接形式：零件粘接 5、阻火圈设计要求：按设计及规范要求 6、压力试验及吹、洗设计要求：按设计及规范要求 7、含同层排水接口管件等	m	118.5	95.67	11336.90	
154	031001006032	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：PVC-U中空螺旋消音管De75 4、连接形式：零件粘接 5、阻火圈设计要求：按设计及规范要求 6、压力试验及吹、洗设计要求：按设计及规范要求	m	268.74	50.30	13517.62	
本页小计							124134.60	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
155	031001006033	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：PVC-U中空螺旋消音管De50 4、连接形式：零件粘接 5、阻火圈设计要求：按设计及规范要求 6、压力试验及吹、洗设计要求：按设计及规范要求	m	585.7	35.85	20997.35	
156	031004006001	大便器	1、材质：陶瓷 2、规格、类型：坐便器	组	44	508.97	22394.68	
157	031004004001	洗涤盆	1、材质：陶瓷 2、规格、类型：洗菜盆 3、附件名称、数量：快开龙头 DN15	组	44	366.85	16141.40	
158	031004014012	给、排水附（配）件	1、名称：地漏 2、材质：塑料 3、型号、规格：DN50	个	44	30.65	1348.60	
159	031004014013	给、排水附（配）件	1、名称：洗衣机专用地漏 2、材质：塑料 3、型号、规格：DN50	个	44	33.09	1455.96	
160	031004014014	给、排水附（配）件	1、名称：清扫口 2、材质：塑料 3、型号、规格：DN100	个	4	32.27	129.08	
161	031002003063	套管	1、名称、类型：刚性防水套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN150 4、填料材质：按设计及规范要求	个	24	109.05	2617.20	
162	031002003064	套管	1、名称、类型：刚性防水套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN200 4、填料材质：按设计及规范要求	个	16	175.40	2806.40	
163	031004003001	洗脸盆	1、名称：洗脸盆、浴盆预留 2、规格、类型：DN50	组	132	37.62	4965.84	
本页小计							72856.51	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
164	031006005001	太阳能集热装置	1、型号、规格：太阳能热水器 2、附件名称、规格、数量：1645*1685mm，集热面积2.55m2，日均产热水量175L,出水温度55℃，重量258Kg，功率1.5KW 3、含支架等付配件	套	24	2855.53	68532.72	
165	010101003001	挖沟槽土方	1、土壤类别：详见现场土质 2、挖土深度：综合 3、弃土运距：自行考虑	m3	22.34	72.53	1620.32	
166	010103001001	回填方	1、密实度要求：按设计及规范要求 2、填方材料品种：现场原土	m3	22.34	46.19	1031.88	
		分部小计					268176.03	
		雨水/冷凝水						
167	031001006005	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：雨水 3、材质、规格：加强型HRS型高层雨水管(抗紫外线) De160 4、连接形式：承插粘结 5、压力试验及吹、洗设计要求：按设计及规范要求	m	72.18	67.82	4895.25	
168	031001006034	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：雨水 3、材质、规格：加强型HRS型高层雨水管(抗紫外线) De110 4、连接形式：承插粘结 5、压力试验及吹、洗设计要求：按设计及规范要求 6、含雨水斗	m	448.48	50.25	22536.12	
169	031001006035	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：雨水 3、材质、规格：加强型HRS型高层雨水管(抗紫外线) De50 4、连接形式：承插粘结 5、压力试验及吹、洗设计要求：按设计及规范要求	m	16.32	20.92	341.41	
本页小计							98957.70	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
170	031001006037	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：冷凝水 3、材质、规格：PVC-U排水管(抗紫外线)De110 4、连接形式：承插粘结 5、压力试验及吹、洗设计要求：按设计及规范要求	m	12.44	38.52	479.19	
171	031001006020	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：冷凝水 3、材质、规格：PVC-U排水管(抗紫外线)De75 4、连接形式：承插粘结 5、压力试验及吹、洗设计要求：按设计及规范要求	m	428.7	29.84	12792.41	
172	031001006036	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：冷凝水 3、材质、规格：PVC-U排水管(抗紫外线)De50 4、连接形式：承插粘结 5、压力试验及吹、洗设计要求：按设计及规范要求	m	125.8	20.33	2557.51	
173	031004014009	给、排水附（配）件	1、名称：地漏 2、材质：塑料 3、型号、规格：DN50	个	138	30.65	4229.70	
174	031004014015	给、排水附（配）件	1、名称：带网框地漏 2、型号、规格：DN50	个	1	45.65	45.65	
175	031004014016	给、排水附（配）件	1、名称：带网框地漏 2、型号、规格：DN100	个	1	103.81	103.81	
176	040404006001	间接排水口	1、名称：间接排水口 2、详见08SS523,P30	个	4	576.74	2306.96	
		分部小计					50288.01	
		压力排水						
本页小计							22515.23	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
177	030109001005	离心式泵	1、名称：排水泵 2、型号：JYWQ80-40-15-1600-4 3、规格：Q=40m3/h,H=15m,N=4Kw 4、减振装置形式、数量：按设计及规范要求 5、含接线及调试	台	6	2585.84	15515.04	
178	031001001001	镀锌钢管	1、安装部位：室内 2、介质：废水 3、规格、压力等级：DN100 4、连接形式：沟槽连接 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：按设计及规范要求	m	72.32	108.05	7814.18	
179	031001001002	镀锌钢管	1、安装部位：室内 2、介质：废水 3、规格、压力等级：DN80 4、连接形式：沟槽连接 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：按设计及规范要求	m	50.58	79.25	4008.47	
180	031001003002	不锈钢管	1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、规格、压力等级：不锈钢管DN150 壁厚6mm 4、连接形式：沟槽连接 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：按设计及规范要求	m	7	550.60	3854.20	
181	031003003010	法兰阀门	1、类型：带锁具暗杆闸阀 2、材质：铸铁 3、规格、压力等级：DN80 4、连接形式：法兰连接 5、含法兰、不锈钢螺栓、螺母	个	6	582.19	3493.14	
本页小计							34685.03	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
182	031003003011	法兰阀门	1、类型：止回阀 2、材质：铸铁 3、规格、压力等级：DN80 4、连接形式：法兰连接 5、含法兰、不锈钢螺栓、螺母	个	6	537.71	3226.26	
183	031003010001	软接头	1、材质：橡胶接头 2、规格：DN80 3、连接形式：法兰连接 4、含法兰、不锈钢螺栓、螺母	个	6	268.98	1613.88	
184	031003003013	法兰阀门	1、类型：偏心异径管 2、材质：铸铁 3、规格、压力等级：DN80 4、连接形式：法兰连接 5、含法兰、不锈钢螺栓、螺母	个	6	315.89	1895.34	
185	030601002001	压力仪表	1、名称：压力表 2、型号：Y-100	台	6	138.01	828.06	
186	030815001001	管架制作安装	1、材质:型钢 ， 2、管架形式:一般管架	kg	254.83	16.56	4219.98	
187	031202003001	一般钢结构防腐蚀	1、除轻锈后两遍防锈漆,再刷灰色调和漆二道	Kg	254.83	2.71	690.59	
188	031002003007	套管	1、名称、类型：刚性防水套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN150 4、填料材质：按设计及规范要求	个	6	109.05	654.30	
189	031002003070	套管	1、名称、类型：A型刚性防水套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN200 4、填料材质：按设计及规范要求	个	6	175.40	1052.40	
		分部小计					48865.84	
		送排风						
190	030108003001	轴流通风机	1、名称：壁式轴流风机(带阀) 2、规格：风量600m3/h,全压40Pa,功率25W,噪声57dB(A) 3、含接线及调试	台	4	643.34	2573.36	
本页小计							16754.17	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
191	030108006001	其他风机	1、名称：无动力风帽 2、规格：Φ710 3、材质：不锈钢	台	4	203.23	812.92	
192	030701003001	空调器	1、名称：墙式新风机 2、规格：风量100m3/h,全压40Pa,功率20W,噪声≤32dB(A),带除霾装置 3、含接线及调试	台	176	550.68	96919.68	
193	031002003067	套管	1、名称、类型：一般穿楼板钢套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：Φ120 4、填料材质：按设计及规范要求	个	264	77.87	20557.68	
194	031002003068	套管	1、名称、类型：一般穿楼板钢套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：Φ100 4、填料材质：按设计及规范要求	个	154	57.08	8790.32	
195	031002003069	套管	1、名称、类型：一般穿楼板钢套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：Φ80 4、填料材质：按设计及规范要求	个	170	42.67	7253.90	
		分部小计					136907.86	
		火灾报警						
196	030411005007	接线箱	1、名称：接线端子箱 2、型号：GST-JX100 3、安装形式：按设计要求	个	8	263.47	2107.76	
197	030411003026	桥架	1、名称：耐火封闭金属桥架 (内有防火隔板) 2、规格：150*100 3、材质：热镀锌 4、类型：槽式桥架，含盖板 5、接地方式：按设计及规范要求	m	90.59	88.33	8001.81	
198	030413001007	铁构件	1、名称：桥架支架 2、材质：型钢 3、规格：综合	kg	99.78	23.24	2318.89	
199	030411001070	配管	1、名称：电线管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：SC32 4、配置形式：暗配	m	92.54	37.18	3440.64	
本页小计							150203.60	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
200	030411001061	配管	1、名称：电线管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：SC25 4、配置形式：暗配	m	70.49	32.45	2287.40	
201	030411001062	配管	1、名称：电线管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：SC20 4、配置形式：暗配	m	76.72	26.56	2037.68	
202	030411001063	配管	1、名称：电线管 2、材质：紧定式镀锌电线管 3、规格：JDG20 4、配置形式：暗配 5、接地要求：按设计及规范要求	m	1306.78	10.71	13995.61	
203	030411004005	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内敷设 3、型号：WDZNC-BYJ 4、规格：2.5mm2	m	384.56	4.34	1668.99	
204	030411004006	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：桥架内敷设 3、型号：WDZNC-BYJ 4、规格：2.5mm2	m	632.1	3.86	2439.91	
205	030411004019	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内敷设 3、型号：WDZNC-RYJS 4、规格：2*1.5mm2	m	172.54	4.65	802.31	
206	030411004039	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内敷设 3、型号：WDZNC-RYJS 4、规格：2*2.5mm2	m	2381.52	7.59	18075.74	
207	030411004041	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内敷设 3、型号：WDZNC-RYJS 4、规格：4*1.5mm2	m	60.35	9.13	551.00	
208	030411004043	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：桥架内敷设 3、型号：WDZNC-RYJS 4、规格：4*1.5mm2	m	10.89	9.09	98.99	
本页小计							41957.63	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
209	030408001053	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：WDZNC-KYJY 3、规格：3*2.5mm2 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：穿管或桥架敷设	m	185.08	15.09	2792.86	
210	030408006042	电力电缆头	1、名称：户内干包式电力电缆头制作、安装 2、规格：WDZNC-KYJY-3*2.5 3、材质、类型：压铜接线端子 4、电压等级（kV）：1KV	个	2	12.96	25.92	
211	030904001005	点型探测器	1、名称：点型感烟探测器 2、线制：总线制	个	184	94.17	17327.28	
212	030904003001	按钮	1、名称：消火栓按钮(消防箱带来)	个	38	143.44	5450.72	
213	030904003002	按钮	1、名称：手动报警按钮（不带电话插孔）	个	34	173.44	5896.96	
214	030904005001	声光报警器	1、名称：声光报警器	个	34	157.95	5370.30	
215	030904007001	消防广播（扬声器）	1、名称：消防广播（阻燃材料） 2、安装方式：吸顶安装	个	43	63.42	2727.06	
216	030904007002	消防广播（扬声器）	1、名称：消防广播（阻燃材料） 2、安装方式：挂壁安装	个	24	53.29	1278.96	
217	030904006001	消防报警电话	1、名称：消防电话插孔	个	34	70.72	2404.48	
218	030904006002	消防报警电话	1、名称：总线消防电话分机	个	6	93.22	559.32	
219	030904009001	重复显示器	1、多线制：火灾显示盘 2、总线制：总线制	台	4	1760.98	7043.92	
220	030411006004	接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：铁 3、规格：86型 4、安装形式：暗装,含盖板、凿墙洞及修补费用	个	338	8.19	2768.22	
221	030904008001	模块	1、名称：短路隔离器	个	32	220.34	7050.88	
222	030904008002	模块	1、名称：输入模块	个	15	218.34	3275.10	
223	030904008004	模块	1、名称：广播控制模块	个	4	237.34	949.36	
本页小计							64921.34	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
224	030904008008	模块	1、名称：总线联动控制模块	个	45	327.82	14751.90	
		分部小计					137499.97	
		报警主线						
225	030411004078	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：桥架内敷设 3、型号：WDZNC-BYJ 4、规格：2.5mm2	m	2155.4	3.86	8319.84	
226	030411004079	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：桥架内敷设 3、型号：WDZNC-RYJS 4、规格：2*1.5mm2	m	1546.3	4.83	7468.63	
227	030411004080	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：线槽内敷设 3、型号：WDZNC-RYJS 4、规格：2*2.5mm2	m	355.4	7.33	2605.08	
		分部小计					18393.55	
		消防电源监控						
228	030411001077	配管	1、名称：电线管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：SC25 4、配置形式：暗配	m	72.05	26.56	1913.65	
229	030411004068	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内敷设 3、型号：WDZNC-RYJS 4、规格：2*1.5mm2	m	72.05	4.65	335.03	
230	030411004069	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：桥架内敷设 3、型号：WDZNC-RYJS 4、规格：2*1.5mm2	m	155.7	4.83	752.03	
231	030411004070	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内敷设 3、型号：WDZN-BYJ 4、规格：2.5mm2	m	144.1	4.34	625.39	
232	030411004071	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：桥架内敷设 3、型号：WDZN-BYJ 4、规格：2.5mm2	m	311.4	3.86	1202.00	
本页小计							37973.55	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
233	030503006004	传感器	1、名称：电压、电流信号传感器 RXPMVI 2、规格：RXPM VI JS1	个	7	267.69	1873.83	
234	030503006003	传感器	1、名称：电压信号传感器 RXPMV 2、规格：RXPM V JS2	个	4	267.69	1070.76	
235	030503006002	传感器	1、名称：电压信号传感器 RXPMV' 2、规格：RXPM V JD6	个	11	267.69	2944.59	
		分部小计					10717.28	
		应急照明集中控制						
236	030411001078	配管	1、名称：电线管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：SC20 4、配置形式：暗配	m	17.92	19.81	355.00	
237	030411004072	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内敷设 3、型号：WDZNC-RYJS 4、规格：2*1.5mm2	m	17.92	4.65	83.33	
238	030411004073	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：桥架内敷设 3、型号：WDZNC-RYJS 4、规格：2*1.5mm2	m	48.59	4.83	234.69	
239	030904008015	模块	1、名称：应急照明控制模块	个	4	211.76	847.04	
		分部小计					1520.06	
		余压监控						
240	030411001079	配管	1、名称：电线管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：SC20 4、配置形式：暗配	m	113.72	19.81	2252.79	
241	030411004074	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内敷设 3、型号：WDZNC-RYJS 4、规格：2*1.5mm2	m	113.72	4.65	528.80	
242	030411004075	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：桥架内敷设 3、型号：WDZNC-RYJS 4、规格：2*1.5mm2	m	5	4.83	24.15	
本页小计							10214.98	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
243	030904001008	点型探测器	1、名称：余压传感器	个	24	255.68	6136.32	
244	030904001009	点型探测器	1、名称：余压控制器	个	2	202.56	405.12	
		分部小计					9347.18	
		过载报警信号						
245	030411001080	配管	1、名称：电线管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：SC20 4、配置形式：暗配	m	85.53	19.81	1694.35	
246	030411004062	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内敷设 3、型号：WDZNC-RYJS 4、规格：2*1.5mm2	m	85.53	4.65	397.71	
247	030411004063	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：桥架内敷设 3、型号：WDZNC-RYJS 4、规格：2*1.5mm2	m	163.79	4.83	791.11	
248	030904001010	点型探测器	1、名称：消防配电线路过载探测器	个	11	125.03	1375.33	
		分部小计					4258.50	
		电气火灾监控						
249	030411001081	配管	1、名称：电线管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：SC20 4、配置形式：暗配	m	49.44	19.81	979.41	
250	030411004064	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内敷设 3、型号：WDZNC-RYJS 4、规格：2*1.5mm2	m	49.44	4.65	229.90	
251	030411004065	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：桥架内敷设 3、型号：WDZNC-RYJS 4、规格：2*1.5mm2	m	151.79	4.83	733.15	
252	030904001002	点型探测器	1、名称：剩余电流探测器	个	16	134.35	2149.60	
253	030402008001	互感器	1、名称：零序电流互感器	台	16	196.02	3136.32	
		分部小计					7228.38	
		防火门监控						
本页小计							18028.32	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
254	030411001082	配管	1、名称：电线管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：SC20 4、配置形式：暗配	m	132.23	19.81	2619.48	
255	030411004066	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内敷设 3、型号：WDZNC-RYJS 4、规格：2*1.5mm2	m	127.64	4.65	593.53	
256	030411004067	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：桥架内敷设 3、型号：WDZNC-RYJS 4、规格：2*1.5mm2	m	21.76	4.83	105.10	
257	030411004076	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内敷设 3、型号：WDZN-BYJ 4、规格：2.5mm2	m	264.46	4.34	1147.76	
258	030411004077	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：桥架内敷设 3、型号：WDZN-BYJ 4、规格：2.5mm2	m	232.78	3.86	898.53	
259	030904008016	模块	1、名称：防火门控制器 2、规格：FH1 3、类型：详见设计要求	个	28	206.55	5783.40	
		分部小计					11147.80	
		消火栓						
260	030901002001	消火栓钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：加厚热浸镀锌钢管 DN100 3、连接形式：卡箍连接 4、压力试验及冲洗设计要求：按设计及规范要求 5、含卡箍管件	m	54.8	111.29	6098.69	
261	030901002002	消火栓钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：加厚热浸镀锌钢管 DN65 3、连接形式：卡箍连接 4、压力试验及冲洗设计要求：按设计及规范要求 5、含卡箍管件	m	29.4	76.86	2259.68	
本页小计							19506.17	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
262	030901002003	消火栓钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：热浸镀锌钢管 DN100 3、连接形式：卡箍连接 4、压力试验及冲洗设计要求：按设计及规范要求 5、含卡箍管件	m	122.33	107.08	13099.10	
263	030901002004	消火栓钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：热浸镀锌钢管 DN65 3、连接形式：卡箍连接 4、压力试验及冲洗设计要求：按设计及规范要求 5、含卡箍管件	m	57.4	71.68	4114.43	
264	031201001001	管道刷油	1、除锈级别：除轻锈 2、涂刷遍数、漆膜厚度：防锈漆二道打底，外刷红色调和漆两道，图例字母5~10m标注一个	m2	73.48	22.65	1664.32	
265	031002001001	管道支架	1、材质：型钢 2、管架形式：综合	Kg	567.53	16.61	9426.67	
266	031201003001	金属结构刷油	1、涂刷遍数、漆膜厚度：除锈后刷樟丹两道，灰色调和漆两道	kg	567.53	2.17	1231.54	
267	031208002005	管道绝热	1、绝热材料品种：B1级橡塑管壳 2、绝热厚度：50mm 3、管道外径：57mm以下	m3	0.69	1626.67	1122.40	
268	031208007002	防潮层、保护层	1、材料：铝板 2、厚度：0.3mm 3、层数：单层 4、对象：水管	m2	18.42	72.62	1337.66	
269	031003003012	焊接法兰阀门	1、类型：对夹蝶阀 2、材质：铸铁 3、规格、压力等级：DN100 4、连接形式：法兰连接 5、含法兰、不锈钢螺栓、螺母	个	7	421.05	2947.35	
本页小计							34943.47	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
270	031003001032	螺纹阀门	1、类型：截止阀 J11T-16 2、材质：铜 3、规格、压力等级：DN25 4、连接形式：螺纹连接	个	1	56.91	56.91	
271	031003001035	螺纹阀门	1、类型：自动排气阀 2、材质：铜 3、规格、压力等级：DN25 4、连接形式：螺纹连接	个	1	92.59	92.59	
272	030901010001	室内消火栓	1、名称：薄型单栓带消防软管卷盘组合式消防柜 2、型号、规格：700*1800*160mm 3、附件材质、规格：箱内均设:JPS1.6-19消防软管卷盘一组;DN19长L=30m软管一根;DN6水枪1支;DN65长L=25m尼龙衬胶水龙带一根;Φ19x65直流水枪1支;消防按钮1个;指示灯一只;SNZW65-III减压稳压消火栓一只;MF/ABC4灭火器2具 4、具体详见15S202,P21	套	39	1181.02	46059.78	
273	030901010003	室内消火栓	1、名称：试验消火栓箱 2、型号、规格：800*650*240mm 3、附件材质、规格：DN6水枪1支;DN65长L=25m尼龙衬胶水龙带一根;Φ19x65直流水枪1支;消防按钮1个;指示灯一只;SNZ65消火栓一只 4、具体详见15S202,P54	套	1	690.92	690.92	
本页小计							46900.20	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
274	030901012001	消防水泵接合器	1、名称：室外水泵接合器 2、安装部位：室外 3、型号、规格：SQS150-C 4、附件材质、规格：安全止回阀、蝶阀及井等	套	2	3303.52	6607.04	
275	031003003014	焊接法兰阀门	1、类型：安全止回阀 2、材质：铸铁 3、规格、压力等级：DN100 4、连接形式：法兰连接 5、含法兰、不锈钢螺栓、螺母	个	1	718.88	718.88	
276	030601002002	压力仪表	1、名称：压力表 2、型号：Y-100	台	1	138.01	138.01	
277	031002003016	套管	1、名称、类型：一般穿墙钢套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN150 4、填料材质：按设计及规范要求	个	40	80.67	3226.80	
278	031002003002	套管	1、名称、类型：刚性防水套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN150 4、填料材质：按设计及规范要求	个	2	109.05	218.10	
279	031002003065	套管	1、名称、类型：刚性防水套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN80 4、填料材质：按设计及规范要求	个	1	71.04	71.04	
		分部小计					101181.91	
		喷淋						
280	030901001001	水喷淋钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：热浸镀锌钢管 DN150 3、连接形式：沟槽连接 4、压力试验及冲洗设计要求：按设计及规范要求 5、含沟槽管件	m	7.55	229.66	1733.93	
本页小计							12713.80	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
281	030901001002	水喷淋钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：热浸镀锌钢管 DN100 3、连接形式：沟槽连接 4、压力试验及冲洗设计要求：按设计及规范要求 5、含沟槽管件	m	4.65	114.83	533.96	
282	030901001003	水喷淋钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：热浸镀锌钢管 DN80 3、连接形式：沟槽连接 4、压力试验及冲洗设计要求：按设计及规范要求 5、含沟槽管件	m	17.31	87.81	1519.99	
283	030901001004	水喷淋钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：热浸镀锌钢管 DN65 3、连接形式：沟槽连接 4、压力试验及冲洗设计要求：按设计及规范要求 5、含沟槽管件	m	2.55	75.30	192.02	
284	030901001005	水喷淋钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：热浸镀锌钢管 DN50 3、连接形式：丝扣连接 4、压力试验及冲洗设计要求：按设计及规范要求	m	20.42	66.33	1354.46	
285	030901001006	水喷淋钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：热浸镀锌钢管 DN40 3、连接形式：丝扣连接 4、压力试验及冲洗设计要求：按设计及规范要求	m	19.47	60.71	1182.02	
286	030901001007	水喷淋钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：热浸镀锌钢管 DN32 3、连接形式：丝扣连接 4、压力试验及冲洗设计要求：按设计及规范要求	m	30.05	51.31	1541.87	
本页小计							6324.32	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
287	030901001008	水喷淋钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：热浸镀锌钢管 DN25 3、连接形式：丝扣连接 4、压力试验及冲洗设计要求：按设计及规范要求	m	89.43	45.02	4026.14	
288	031201001004	管道刷油	1、除锈级别：除轻锈 2、涂刷遍数、漆膜厚度：防锈漆二道打底，外刷红色调和漆两道，图例字母5~10m标注一个	m2	38.42	22.65	870.21	
289	031002001004	管道支架	1、材质:型钢 ， 2、管架形式:一般管架	Kg	534.21	16.66	8899.94	
290	031201003006	金属结构刷油	1、支架油漆 ， 2、除锈级别:按规范及设计要求 ， 3、涂刷遍数、漆膜厚度:除锈后刷樟丹两道，灰色调和漆两道	Kg	534.21	2.71	1447.71	
291	030901003001	水喷淋喷头	1、安装部位：直立型玻璃球喷头(无吊顶) 2、材质、型号、规格：ZSTZ-15/68℃ K=80 3、连接形式：螺纹连接	个	45	34.23	1540.35	
292	030901003002	水喷淋喷头	1、安装部位：直立型玻璃球喷头(无吊顶) 2、材质、型号、规格：ZSTZ-15/68℃ K=115 3、连接形式：螺纹连接	个	7	36.01	252.07	
293	030901006001	水流指示器	1、规格、型号：DN150 2、连接形式：法兰连接 3、包括法兰、不锈钢螺栓、螺母	个	1	589.79	589.79	
本页小计							17626.21	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
294	030807003001	阀门	1、名称：法兰信号阀 2、材质：铸铁 3、型号、规格：DN150 4、连接形式：法兰连接 5、包括法兰、不锈钢螺栓、螺母	个	1	761.48	761.48	
295	030901007001	减压孔板	1、材质、规格：不锈钢减压孔板 DN150*48 2、连接形式：法兰	个	1	289.52	289.52	
296	031004014001	给、排水附(配)件	1、名称：排水漏斗 2、材质：钢制 3、型号、规格：DN80 4、安装方式：焊接	个	1	73.87	73.87	
297	030901008001	末端试水装置	1、规格：DN25 2、组装形式：按规范及设计 3、包括球阀、压力表、试水接头的安装	组	1	304.48	304.48	
		分部小计					27113.81	
		排烟、正压送风						
298	030702001004	碳钢通风管道	1、名称：风管制作、安装 2、材质：热镀锌钢板 3、形状：矩形 4、规格：周长4000mm以下 5、板材厚度：δ1.0mm 6、管件、法兰等附件及支架设计要求：法兰连接 7、接口形式：咬口	m2	282.93	122.39	34627.80	
299	030702001005	碳钢通风管道	1、名称：风管制作、安装 2、材质：热镀锌钢板 3、形状：矩形 4、规格：周长2000mm以下 5、板材厚度：δ1.0mm 6、管件、法兰等附件及支架设计要求：法兰连接 7、接口形式：咬口	m2	24.49	151.45	3709.01	
本页小计							39766.16	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
300	030702001006	碳钢通风管道	1、名称：风管制作、安装 2、材质：热镀锌钢板 3、形状：矩形 4、规格：周长2000mm以下 5、板材厚度：δ0.75mm 6、管件、法兰等附件及支架设计要求：法兰连接 7、接口形式：咬口	m2	34.64	143.30	4963.91	
301	031201003003	金属结构刷油	1、除锈级别:轻锈 ， 2、油漆品种:红丹防锈漆2道，灰色调和漆2道 ， 3、结构类型:一般钢结构	kg	1844.08	2.76	5089.66	
302	030703019001	柔性接口	1、名称:帆布软接口 ， 2、材质:硅钛合金防火不燃软接 ， 3、类型:详见设计及规范要求 ， 4、制作、安装	m2	4.14	106.63	441.45	
303	031208003001	通风管道绝热	1、绝热材料品种：防火岩棉,容重65Kg/m3 2、绝热厚度：40mm	m3	2.98	966.45	2880.02	
304	031208003002	通风管道绝热	1、绝热材料品种：防火岩棉,容重110Kg/m3 2、绝热厚度：50mm	m3	21.8	992.15	21628.87	
305	031208007003	防潮层、保护层	1、材料：复合铝箔 2、层数：单层 3、对象：排烟风管	m2	505.56	45.27	22886.70	
306	030703001001	碳钢阀门	1、名称：70℃排烟防火阀(信号反馈) 2、规格：800*320 3、支架形式、材质：型钢吊架	个	1	508.54	508.54	
307	030703001002	碳钢阀门	1、名称：70℃防火阀(信号反馈) 2、规格：400*400 3、支架形式、材质：型钢吊架	个	2	219.18	438.36	
308	030703001005	碳钢阀门	1、名称：70℃防火阀(信号反馈) 2、规格：630*320 3、支架形式、材质：型钢吊架	个	1	337.50	337.50	
本页小计							59175.01	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
309	030703001003	碳钢阀门	1、名称：70℃防火阀(信号反馈) 2、规格：630*1000 3、支架形式、材质：型钢吊架	个	6	647.76	3886.56	
310	030703001021	碳钢阀门	1、名称：280℃防火阀(信号反馈) 2、规格：630*400 3、支架形式、材质：型钢吊架	个	2	307.97	615.94	
311	030703001007	碳钢阀门	1、名称：电动对开多叶调节阀 2、规格：400*400 3、支架形式、材质：型钢吊架	个	2	228.69	457.38	
312	030703001018	碳钢阀门	1、名称：风管止回阀 2、规格：800*320 3、支架形式、材质：型钢吊架	个	1	420.89	420.89	
313	030703001019	碳钢阀门	1、名称：风管止回阀 2、规格：630*400 3、支架形式、材质：型钢吊架	个	1	198.19	198.19	
314	030703001020	碳钢阀门	1、名称：风管止回阀 2、规格：630*1000 3、支架形式、材质：型钢吊架	个	2	338.51	677.02	
315	030703011004	铝及铝合金风口	1、名称：电动多叶送风口 2、规格：800×(800+250) 风量10979.28m3/h	个	32	1193.81	38201.92	
316	030703011005	铝及铝合金风口	1、名称：单层百叶风口 2、规格：1000*400	个	1	251.97	251.97	
317	030703011006	铝及铝合金风口	1、名称：单层百叶侧排风口 2、型号：带调节阀 3、规格：500*200	个	6	112.60	675.60	
318	030108001001	离心式通风机	1、名称：轴流式加压送风机 2、规格：风量42700m3/h,全压674Pa,功率15KW,噪声91dB(A) 3、减振底座形式、数量：按设计要求 4、含接线调试及底座等	台	2	10831.24	21662.48	
本页小计							67047.95	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区20#楼水电　　堂前人家东区项目施工　　第43页 共43页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
319	030108001004	离心式通风机	1、名称：轴流式排烟风机 2、规格：风量16000/8000m3/h,全压759/190Pa,功率8.0/2.0KW,噪声88/76dB(A) 3、减振底座形式、数量：按设计要求 4、含接线调试及底座等	台	1	10354.28	10354.28	
320	030108001003	离心式通风机	1、名称：轴流式补风机 2、规格：风量8500m3/h,全压560Pa,功率2.2KW,噪声81dB(A) 3、减振底座形式、数量：按设计要求 4、含接线调试及底座等	台	1	5731.50	5731.50	
		分部小计					180645.55	
		防火封堵						
321	030408008002	防火堵洞	1、名称：防火堵铜（综合） 2、材质：防火隔板，防火泥，耐火极限不低于楼板耐火极限 3、方式：封堵方式符合消防验收标准	项	1	25486.56	25486.56	
322	031002001006	管道支架	1、名称：抗震支架 2、10Kg以下 3、管架形式：综合	Kg	450	28.52	12834.00	
323	031002001007	管道支架	1、名称：抗震支架 2、10Kg以上 3、管架形式：综合	Kg	450	27.28	12276.00	
		分部小计					50596.56	
		分部分项合计					2655647.31	
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1	48636.60	48636.60	
2	031302007001	高层施工增加		项	1	117697.18	117697.18	
3	031301012001	工程系统检测、检验		项	1	7423.44	7423.44	
		单价措施合计					173757.22	
本页小计							240439.56	
合　　计							2829404.53	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区20#楼水电　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	031302001001	安全文明施工费		100.000	41230.45			
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.500	36167.06			
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.210	5063.39			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.100	26522.51			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区20#楼水电　　堂前人家东区项目施工　　第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.100	2411.14			
11	031302012002	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.030	723.34			建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
12	031302012001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302013001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.080	1928.91			现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。
合　计					72816.35			

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：堂前人家东区20#楼水电　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共1页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合　计				

暂列金额明细表

工程名称：堂前人家东区20#楼水电　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共1页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：堂前人家东区20#楼水电　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共1页

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±(元)		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：堂前人家东区20#楼水电　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共1页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注

规费、税金项目计价表

工程名称：堂前人家东区20#楼水电　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	70047.50	100.000	70047.50
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	2483953.59	2.400	59614.89
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	2483953.59	0.420	10432.61
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	2483953.59		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费_含设备/1.01	2972268.38	9.000	267504.15
合　计					337551.65

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区20#楼水电　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共20页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	0054595741 03804355~1	点型感烟探测器		个	184	33.00	6072.00	
2	01030106	钢丝	Φ1.6	kg	62.865807	4.38	275.35	
3	01030106~1	钢丝	Φ1.6	kg	0.50139	4.38	2.20	
4	01030106~2	钢丝	Φ1.6	kg	0.787374	4.38	3.45	
5	01090166	圆钢	Φ5.5～9	kg	13.940609	3.29	45.89	
6	01090166~1	圆钢	Φ5.5～9	kg	62.524	3.29	205.83	
7	01090166~2	圆钢	Φ5.5～9	kg	53.602866	3.29	176.35	
8	01090166~3	圆钢	Φ5.5～9	kg	3.559982	3.29	11.72	
9	01090167	圆钢	Φ8～14	kg	5.25	3.29	17.28	
10	01090172-1	圆钢	Φ10～14	kg	5.3872	3.44	18.54	
11	01090172-1~1	镀锌型钢		kg	409.584	4.57	1870.86	
12	01090221	镀锌圆钢	Φ5.5～9	kg	63.12	4.68	295.33	
13	01130141	扁钢	＜-59	kg	453.68876	3.23	1466.41	
14	01130141~1	扁钢	＜-59	kg	39.558363	3.23	127.86	
15	01130143-1	扁钢	-30×4～50×5	kg	14.8148	3.23	47.88	
16	01130206	镀锌扁钢	-25×4	kg	24.9	4.41	109.77	
17	01130206~1	镀锌扁钢	-25×4	kg	4.32	4.41	19.05	
18	01130206~2	镀锌扁钢	-25×4	kg	197.76	4.41	871.84	
19	01130207	镀锌扁钢	-40×4	kg	2.6544	4.41	11.70	
20	01130216	镀锌扁钢	-60×6	kg	37.9977	4.41	167.52	
21	01130216~1	镀锌扁钢	-60×6	kg	1.1218	4.41	4.95	
22	01210101	角钢		kg	4	3.24	12.94	
23	01210101-1	角钢		kg	50.505	3.28	165.59	
24	01210332	等边角钢	∟60×5	kg	677.45	3.24	2192.23	
25	01210332~1	等边角钢	∟60×5	kg	1202.2443	3.24	3890.46	
26	01210338~1	等边角钢	∟63×5	kg	4.52688	3.24	14.65	
27	01270101	型钢		kg	566.2626	3.25	1837.52	
28	01270101.1	型钢		kg	270.1198	3.15	851.15	
29	01270101-1	型钢		kg	880.7594	3.15	2775.27	
30	01270101-5	抗震支架		kg	936	10.65	9968.40	
31	01290106~2	铝板	δ0.3	m2	2807.172	28.54	80116.69	
32	01290108~1	钢板	δ1.0～1.5 Q235	kg	0.7452	3.13	2.33	
33	01290109~1	钢板	δ1.6～1.9 Q235	kg	2.6	3.13	8.13	
34	01290120	钢板	δ2.0～2.5 Q235	kg	1.12	3.13	3.50	
35	01290124	钢板	δ3.0 Q235	kg	19.6	3.13	61.25	
36	01290124~1	钢板	δ3.0 Q235	kg	2.4	3.13	7.50	
37	01290124~2	钢板	δ3.0 Q235	kg	0.8	3.13	2.50	
38	01290154	钢板	δ12～20 Q235	kg	7.2489	3.57	25.88	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区20#楼水电　　堂前人家东区项目施工　　第2页 共20页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
39	01290436~1	热镀锌钢板	δ2.5 Q235B	m2	1.84	61.33	112.85	
40	01290453~3	热镀锌钢板	δ1.0	m2	349.84396	30.92	10817.18	
41	01290453~4	热镀锌钢板	δ0.75	m2	39.42032	23.76	936.63	
42	01293501	钢垫板		kg	130.56	3.19	416.73	
43	01370306~1	紫铜板	δ0.25～0.5以内	kg	0.9	9.05	8.15	
44	01550304	封铅	含铅65%含锡35%	kg	3.422923	8.58	29.37	
45	0178638844 17597485~1	总线消防电话分机		只	6	66.00	396.00	
46	0191120669 09386678~1	手动报警按钮（不带电话插孔）		个	34	85.00	2890.00	
47	02010106	橡胶板	δ1～15	kg	49.057072	7.72	378.72	
48	02010106~1	橡胶板 δ1～15		kg	2.264548	7.72	17.48	
49	02010506~1	石棉橡胶板	低压δ0.8～6	kg	10.44	5.57	58.15	
50	02010508	石棉橡胶板	低中压 δ0.8～6	kg	4.461454	11.06	49.34	
51	02010508~1	石棉橡胶板 低中压 δ0.8～6		kg	1.104	11.06	12.21	
52	02010508~2	石棉橡胶板	低中压 δ0.8~6	kg	0.28	11.06	3.10	
53	02051002	橡皮护套圈	Φ6～32	只	90	0.69	62.10	
54	02070226	橡胶垫	δ2	m2	1.129494	14.58	16.47	
55	02130114	塑料带	20mm×40m	kg	2.688	2.14	5.75	
56	02130209~1	尼龙扎带	L=100～150	根	88	0.14	12.32	
57	02190109	聚四氟乙烯生料带	宽20	m	146.009261	0.30	43.80	
58	02190109~1	聚四氟乙烯生料带 宽20		m	35.492	0.30	10.65	
59	02270106	白布		m	19.71	3.43	67.61	
60	02270112~1	硅钛合金防火不燃软接		m2	4.761	22.18	105.60	
61	02270131	破布		kg	69.129489	6.00	414.78	
62	02270131~1	破布		kg	27.6	6.00	165.60	
63	02290103	线麻		kg	0.825	10.29	8.49	
64	02290507	油浸麻丝		kg	152.589	8.40	1281.75	
65	03011002	铁铆钉		kg	7.93338	5.15	40.86	
66	03030216	镀锌半圆头螺钉	M10×100	十个	35.67	0.34	12.13	
67	03031208	自攻螺钉 M4×30		十个	3.4	0.25	0.85	
68	03031209	自攻螺钉	M4×40	十个	994.372	0.25	248.59	
69	03031211	自攻螺钉	M4×60	十个	564.792	0.26	146.85	
70	03031211~1	自攻螺钉 M4×60		十个	10.2	0.26	2.65	
71	03031212	自攻螺钉	M4×65	十个	69.993218	0.27	18.90	
72	03031212~1	自攻螺钉 M4×65		十个	65.4	0.27	17.66	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区20#楼水电　　堂前人家东区项目施工　　第3页 共20页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
73	03031212~2	自攻螺钉	M4*65	十个	5.6	0.27	1.51	
74	03031212~3	自攻螺钉	M4×65	十个	0.8	0.27	0.22	
75	03031232	自攻螺钉	M6×30	十个	11.696	0.58	6.78	
76	03031232~1	自攻螺钉 M6×30		十个	1.2	0.58	0.70	
77	03031233~1	自攻螺钉	M6×35	十个	26.928	0.62	16.70	
78	03031303	镀锌自攻螺钉	M4～6×10～35	十个	4980.4074	0.59	2938.44	
79	03031303~1	镀锌自攻螺钉	M4~6*10~35	十个	12.16	0.59	7.17	
80	03031303~2	镀锌自攻螺钉 M4～6×10～35		十个	10.88	0.59	6.42	
81	03031327	镀锌自攻螺钉	M6*100	十个	1.52	0.48	0.73	
82	03031327~1	镀锌自攻螺钉 M6×100		十个	1.36	0.48	0.65	
83	03050102	螺栓		套	6.71356	0.21	1.41	
84	03050201	带母螺栓		kg	5.582	4.68	26.12	
85	03050510	精制带母镀锌螺栓	M8×30	套	477.036	0.58	276.68	
86	03050516~1	精制带母镀锌螺栓	M10×75	套	55.148315	0.67	36.95	
87	03050537	精制带母镀锌螺栓	M16×100	套	8.24	2.73	22.50	
88	03050571~1	精制带母镀锌螺栓	M2～5×4～20	套	533.1	0.22	117.28	
89	03050573	精制带母镀锌螺栓	M6～12×12～50	套	1990.10074	0.33	656.73	
90	03050575~1	精制带母镀锌螺栓	M8×75以下	套	2097.7255	0.64	1342.54	
91	03050611~1	精制带母镀锌螺栓	带垫 M16×65～80	套	438.368	1.35	591.80	
92	03050613	精制带母镀锌螺栓	带垫 M16×85～140	套	9.9	1.84	18.22	
93	03050632	精制带母镀锌螺栓 带2个垫圈M8×80～120		套	16.4	3.69	60.52	
94	03050643	精制带母镀锌螺栓	带2个垫圈M20×85～100	套	49.44	4.52	223.47	
95	03050651	精制带母镀锌螺栓	M8×50内2平1弹垫	套	66.2323	0.69	45.70	
96	03050652	精制带母镀锌螺栓	M8×100内2平1弹垫	套	645.990018	0.86	555.55	
97	03050653	精制带母镀锌螺栓	M10×50内2平1弹垫	套	8.24	0.99	8.16	
98	03050654	精制带母镀锌螺栓	M10×100内2平1弹垫	套	575.587571	1.10	633.15	
99	03050659	精制带母镀锌螺栓	M16×100内2平1弹垫	套	52.45	2.32	121.68	
100	03050911	精制六角螺栓		kg	15.322114	4.82	73.85	
101	03053521	镀锌半圆头螺栓	M2~5*15~50	套	56	0.09	5.04	
102	03053521~1	镀锌半圆头螺栓	M2～5×15～50	套	112	0.09	10.08	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区20#楼水电　　堂前人家东区项目施工　　第4页 共20页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
103	03053521~2	镀锌半圆头螺栓 M2～5×15～50		套	102	0.09	9.18	
104	03053724	精制带母蝶形螺栓	M12×100	套	704	0.56	394.24	
105	03054309	地脚螺栓	M10×100	套	32.64	1.37	44.72	
106	03057113	伞形螺栓	M6～8×150	套	966.96	0.34	328.77	
107	03070107	膨胀螺栓	M6	套	28.597536	0.43	12.30	
108	03070117	膨胀螺栓	M10	套	309.411186	0.69	213.49	
109	03070126	膨胀螺栓	M12	套	51.309	1.03	52.85	
110	03070133	膨胀螺栓	M12×200	套	419.81372	3.00	1259.44	
111	03070133-1	膨胀螺栓	M16×200	套	576	3.00	1728.00	
112	03070141	膨胀螺栓	M16×200	套	754.21584	2.74	2066.55	
113	03070145	膨胀螺栓	M18×200	套	55.404	3.43	190.04	
114	03070305	镀锌滚花膨胀螺栓 M8		套	16	0.70	11.20	
115	03070806	塑料膨胀管	Φ6×50	十个	14.5	0.69	10.01	
116	03070806~1	塑料膨胀管 Φ6×50		十个	28.62	0.69	19.75	
117	03070806~2	塑料膨胀管	Φ6*50	十个	8.7	0.69	6.00	
118	03070807	塑料膨胀管	Φ8×50	十个	164.255537	0.86	141.26	
119	03090103	螺母		kg	32.065862	6.17	197.85	
120	03090207	精制六角螺母	M8	十个	5.15	0.60	3.09	
121	03130304	钢垫圈		kg	12.659362	4.97	62.92	
122	03130305	钢垫圈	M8.5	十个	5.15	0.01	0.05	
123	03210206	砂轮片	Φ100	片	0.93647	1.29	1.21	
124	03210206~1	砂轮片 Φ100		片	0.188	1.29	0.24	
125	03210209	砂轮片	Φ200	片	0.41889	11.15	4.67	
126	03210211	砂轮片	Φ400	片	11.854181	11.58	137.27	
127	03210211~1	砂轮片 Φ400		片	6.998887	11.58	81.05	
128	03210211-1	砂轮片	Φ350	片	9	11.58	104.22	
129	03210405	尼龙砂轮片 Φ100×16×3		片	0.35507	3.26	1.16	
130	03210405~1	尼龙砂轮片	Φ100×16×3	片	10.522229	3.26	34.30	
131	03210408	尼龙砂轮片	Φ400	片	0.63176	8.66	5.47	
132	03270104	铁砂布	2#	张	645.783092	0.86	555.37	
133	03270104~1	铁砂布 2#		张	8.600536	0.86	7.40	
134	03270202	砂纸		张	45.45	0.94	42.72	
135	03410200	电焊条		kg	5.7	4.92	28.04	
136	03410206	电焊条	J422 Φ3.2	kg	146.096988	4.92	718.80	
137	03410206~1	电焊条 J422 Φ3.2		kg	24.587025	4.92	120.97	
138	03410206~2	电焊条	J422 Φ3.2	kg	0.3318	4.92	1.63	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区20#楼水电　　堂前人家东区项目施工　　第5页 共20页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
139	03410207	电焊条	J422 Φ4	kg	106.628435	4.92	524.61	
140	03411302	焊锡		kg	138.429843	36.87	5103.91	
141	03430900	焊锡丝		kg	8.068	42.88	345.96	
142	03450404	焊锡膏	瓶装50g	kg	10.408073	51.45	535.50	
143	03450404~1	焊锡膏 瓶装50g		kg	3.96	51.45	203.74	
144	03510901	保温钉		个	10705.6	0.13	1391.73	
145	03570225	镀锌铁丝	13#～17#	kg	92.246154	5.15	475.07	
146	03570225~1	镀锌铁丝	13#～17#	kg	6.447772	5.15	33.21	
147	03570231	镀锌铁丝	18#～22#	kg	41.517618	5.15	213.82	
148	03570237	镀锌铁丝	22#	kg	50.634481	5.15	260.77	
149	03570237~1	镀锌铁丝	22#	kg	0.04	5.15	0.21	
150	03590201	斜垫铁	Q235 1#	kg	21.48	5.15	110.62	
151	03590401	平垫铁	Q235 1#	kg	25.024	4.29	107.35	
152	03632105	钻头	Φ3	根	468.622	1.20	562.35	
153	03632105~1	钻头 Φ3		根	0.68	1.20	0.82	
154	03633105	冲击钻头	Φ6～8	根	5.19	1.72	8.93	
155	03633105~1	冲击钻头 Φ6～8		根	11.07	1.72	19.04	
156	03633105~2	冲击钻头	Φ6~8	根	3.12	1.72	5.37	
157	03633106	冲击钻头	Φ6～12	根	27.913401	2.57	71.74	
158	03633106~2	冲击钻头 Φ6～12		根	0.52	2.57	1.34	
159	03633308	合金钢钻头	Φ8mm～10mm	根	0.318801	6.86	2.19	
160	03652404	金刚石锯片	Φ114×1.8	片	117.81016	17.15	2020.44	
161	03652421	锯条		根	289.48948	0.19	55.00	
162	03652422	钢锯条		根	1258.529472	0.21	264.29	
163	03652906	钢丝刷子		把	3.94968	1.54	6.08	
164	04010132	水泥	42.5级	kg	39.6	0.29	11.48	
165	04010611	水泥	32.5级	kg	1539.429608	0.26	404.87	
166	04010611~1	水泥 32.5级		kg	130.37607	0.26	34.29	
167	04010611~2	水泥	32.5级	kg	6	0.26	1.58	
168	04010611~3	水泥	32.5级	kg	256.369201	0.26	67.43	
169	04030102	黄砂		m3	0.220937	237.81	52.54	
170	04030102~1	黄砂		m3	0.950308	237.81	225.99	
171	04030107~1	中砂		t	1.631441	150.57	245.65	
172	04050201~1	碎石		m3	0.876	164.18	143.82	
173	04050206	碎石 5～32mm		m3	0.220937	164.18	36.27	
174	04050206~1	碎石	5～32mm	m3	0.158908	164.18	26.09	
175	05030100	木方材		m3	0.12	2432.79	291.93	
176	05030600	普通木成材		m3	0.149224	2432.79	363.03	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区20#楼水电　　堂前人家东区项目施工　　第6页 共20页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
177	05030700	木板材		m3	0.05	2432.79	121.64	
178	05050111	胶合板	2440×1220×6	m2	2.55	10.29	26.24	
179	05050111~1	胶合板 2440×1220×6		m2	4.87	10.29	50.11	
180	05050111~2	胶合板	2440*1220*6	m2	0.66	10.29	6.79	
181	11030305	醇酸防锈漆	C53-1	kg	31.756794	12.49	396.64	
182	11030305~1	醇酸防锈漆	C53-1	kg	4.671336	12.49	58.34	
183	11030305-1	醇酸防锈漆	C53-1	kg	50.884971	12.49	635.55	
184	11030306	酚醛防锈漆		kg	5.75229	12.49	71.85	
185	11030306.1	酚醛防锈漆		kg	13.41368	12.49	167.54	
186	11030306-1	酚醛防锈漆		kg	27.1917	12.49	339.62	
187	11030525	防火涂料	A60-1	kg	8.06	16.29	131.30	
188	11030525~1	防火涂料 A60-1		kg	13.45	16.29	219.10	
189	11030703	沥青漆		kg	3.848	13.98	53.80	
190	11030704	沥青清漆		kg	3.141002	20.51	64.42	
191	11030704~1	沥青清漆		kg	0.353045	20.51	7.24	
192	11030904	沥青绝缘漆		kg	4.282573	15.38	65.87	
193	11111703	酚醛磁漆		kg	0.8	14.91	11.93	
194	11112503.1	调和漆		kg	11.8356	14.48	171.38	
195	11112503-1	调和漆		kg	58.33035	14.48	844.62	
196	11112504	无光调和漆		kg	17.955478	14.48	260.00	
197	11112504~1	无光调和漆		kg	0.316	14.48	4.58	
198	11112524	厚漆		kg	16.835869	6.22	104.72	
199	11112524~1	厚漆		kg	3.525621	6.22	21.93	
200	11112525	铅油		kg	1.33309	14.58	19.44	
201	11452103	工业酒精 99.5%		kg	0.26	6.86	1.78	
202	11452114	松香水		kg	1.646712	4.72	7.77	
203	11590504	聚氯乙烯热熔密封胶		kg	64.28352	10.72	689.12	
204	11590914	硅酮密封胶		L	8.8	68.60	603.68	
205	11591104	玻璃胶	310g	支	0.43	12.86	5.53	
206	11591104~1	玻璃胶 310g		支	0.8	12.86	10.29	
207	11593504	油灰		kg	28.6	1.29	36.89	
208	12010103	汽油		kg	393.840742	10.41	4099.88	
209	12010103~1	汽油		kg	32.4	10.41	337.28	
210	12010103~2	汽油		kg	7.16745	10.41	74.61	
211	12010903	煤油		kg	18.06	4.29	77.48	
212	12030106	溶剂汽油		kg	6.470557	10.41	67.36	
213	12030106~1	溶剂汽油		kg	1.187776	10.41	12.36	
214	12050311	机油		kg	15.746331	7.92	124.71	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区20#楼水电　　堂前人家东区项目施工　　第7页 共20页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
215	12050313	机油 6～7#		kg	1.996275	10.72	21.40	
216	12050313~1	机油	6～7#	kg	1.435851	10.72	15.39	
217	12060317	清油		kg	6.075374	13.72	83.35	
218	12070105	黄油(钙基脂)		kg	1.91	6.86	13.10	
219	12070109	电力复合脂		kg	42.084488	17.15	721.75	
220	12300367	硬酯酸	一级	kg	0.226383	10.29	2.33	
221	12310308	丙酮		kg	96.34813	5.15	496.19	
222	12310331	漂白粉		kg	0.109071	3.43	0.37	
223	12370305	氧气		m3	92.60281	2.83	262.07	
224	12370335	乙炔气		kg	30.528836	15.44	471.37	
225	12370336	乙炔气		m3	2.64	14.05	37.09	
226	12410101	粘结剂		kg	526.5408	15.44	8129.79	
227	12413518~1	901胶		kg	1.84	2.50	4.60	
228	12413526	氯丁胶粘合剂		kg	14.0462	16.29	228.81	
229	12413537	立时得胶		kg	2.15	12.43	26.72	
230	12413542	胶合剂		kg	7.129104	8.56	61.03	
231	12430303	胶带	(9m/卷)	卷	633.44	2.42	1532.92	
232	12430344	自粘橡胶带	20mm×5m	卷	24.4	12.43	303.29	
233	12430361	塑料粘胶带		盘	36.29381	3.14	113.96	
234	12430363	塑料胶布带	20mm×10m	卷	21.13388	1.80	38.04	
235	12430365	塑料胶布带	25mm×10m	卷	133.40705	3.14	418.90	
236	13010907~1	石棉编绳	Φ11～25烧失量24%	kg	1.4	9.86	13.80	
237	13013509	石棉绒		kg	319.132	2.56	816.98	
238	13070703~1	防火岩棉,容重65Kg/m3		m3	3.0694	488.01	1497.90	
239	13070703~2	防火岩棉,容重110Kg/m3		m3	22.454	603.30	13546.50	
240	13120503	橡塑保温板		m3	52.7154	998.11	52615.77	
241	13190511	铝箔复合玻璃钢		m2	606.672	11.98	7267.93	
242	14010305-2~1	镀锌钢管	SC20	m	301.6355	7.39	2229.09	
243	14010305-2~2	镀锌钢管	SC20	m	410.8052	7.39	3035.85	
244	14010305-3~1	镀锌钢管	SC25	m	117.0389	10.61	1241.78	
245	14010305-3~2	镀锌钢管	SC25	m	74.2115	10.61	787.38	
246	14010305-4~1	镀锌钢管	SC32	m	111.2091	13.63	1515.78	
247	14010305-4~2	镀锌钢管	SC32	m	95.3162	13.63	1299.16	
248	14010305-495~2	镀锌钢管	RC25	m	98.88	10.61	1049.12	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区20#楼水电　　堂前人家东区项目施工　　第8页 共20页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
249	14010305-5~1	镀锌钢管	SC40	m	22.0008	16.44	361.69	
250	14010305-6~1	镀锌钢管	SC50	m	21.7536	20.74	451.17	
251	14010305-9~1	镀锌钢管	SC100	m	55.62	44.29	2463.41	
252	14010317	焊接钢管	DN32	m	52.46	10.43	547.16	
253	14010320	焊接钢管	DN40	m	35.38	12.73	450.39	
254	14010323	焊接钢管	DN50	m	52.59	16.21	852.48	
255	14010332	焊接钢管	DN80	m	54.695	27.55	1506.85	
256	14010335	焊接钢管	DN100	m	61.71	35.42	2185.77	
257	14010341	焊接钢管	DN150	m	26.84	59.00	1583.56	
258	14010341~1	焊接钢管	DN120	m	80.52	49.83	4012.31	
259	14030303-10~1	热镀锌钢管	DN100	m	78.66334	44.29	3484.00	
260	14030303-12~2	热镀锌钢管	DN150	m	7.7161	75.85	585.27	
261	14030303-3~1	热镀锌钢管	DN25	m	91.2186	10.61	967.83	
262	14030303-4~1	热镀锌钢管	DN32	m	30.651	13.63	417.77	
263	14030303-5~1	热镀锌钢管	DN40	m	19.8594	16.44	326.49	
264	14030303-6~1	热镀锌钢管	DN50	m	20.8284	20.74	431.98	
265	14030303-7~1	热镀锌钢管	DN65	m	2.6061	27.92	72.76	
266	14030303-9~1	热镀锌钢管	DN80	m	69.38358	34.77	2412.47	
267	14030313	热镀锌钢管	DN15	m	0.3	5.70	1.71	
268	14030319	热镀锌钢管	DN25	m	0.4	10.61	4.24	
269	14040103-1~1	不锈钢管	DN15	m	123.6138	6.90	852.94	
270	14040103-9~1	不锈钢管	DN150	m	7.14	474.08	3384.93	
271	14050130	无缝钢管	Φ57×3	m	0.19143	20.86	3.99	
272	14050175	无缝钢管	Φ219×6	m	6.71	253.39	1700.25	
273	14210102~1	金属软管 DN15		个	44	15.57	685.08	
274	14210107~1	金属软管	Φ25	m	7.5	2.48	18.60	
275	14210109	金属软管	Φ40	m	5	3.65	18.25	
276	14210121	金属软管	CP15	m	174.07	2.00	348.14	
277	14310377~1	PVC-U中空螺旋消音管	dn50	m	566.3719	5.86	3318.94	
278	14310377~2	加强型HRS型高层雨水管(抗紫外线)	dn50	m	16.05888	5.36	86.08	
279	14310377~3	PVC-U排水管(抗紫外线)	dn50	m	123.7872	4.76	589.23	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区20#楼水电　　堂前人家东区项目施工　　第9页 共20页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
280	14310378~1	PVC-U排水管(抗紫外线)	dn75	m	420.9834	8.99	3784.64	
281	14310378~2	PVC-U中空螺旋消音管	dn75	m	258.79662	9.32	2411.98	
282	14310379~1	加强型PVC-U中空螺旋消音管	dn110	m	993.8154	28.40	28224.36	
283	14310379~2	PVC-U排水管	dn110	m	100.962	17.12	1728.47	
284	14310379~3	加强型HRS型高层雨水管(抗紫外线)	dn110	m	426.50448	24.36	10389.65	
285	14310379~4	PVC-U排水管(抗紫外线)	dn110	m	11.83044	15.13	178.99	
286	14310380~1	加强型PVC-U中空螺旋消音管	dn160	m	106.5375	42.03	4477.77	
287	14310380~2	加强型HRS型高层雨水管(抗紫外线)	dn160	m	70.7364	35.63	2520.34	
288	14311503-1~1	PP-R 冷水管 S4	De20	m	1631.745	4.20	6853.33	
289	14311503-1~2	PP-R 热水管 S3.2	De20	m	2200.905	5.08	11180.60	
290	14311503-2~1	PP-R 冷水管 S4	De25	m	387.09	6.52	2523.83	
291	14311503-3~2	PP-R 冷水管 S4	De32	m	1459.3344	8.99	13119.42	
292	14312502	塑料软管		kg	14.4	15.78	227.23	
293	14312509	塑料软管	dn6	m	237.6	1.89	449.06	
294	14350105	异型塑料管	dn2.5～5	m	59.4	1.17	69.50	
295	14350106	异型塑料管	dn5	m	26.59	1.17	31.11	
296	14350106~1	异型塑料管 dn5		m	23.77	1.17	27.81	
297	14370507	橡胶软管	Φ50	m	1.53144	26.76	40.98	
298	15020301-1~1	镀锌钢管接头零件	DN25	个	64.65789	1.90	122.85	
299	15020301-2~1	镀锌钢管接头零件	DN32	个	24.25035	4.10	99.43	
300	15020301-3~1	镀锌钢管接头零件	DN40	个	23.81181	4.50	107.15	
301	15020301-4~1	镀锌钢管接头零件	DN50	个	19.05186	5.83	111.07	
302	15021105	镀锌活接头	DN15	个	165.64	3.89	644.34	
303	15021107	镀锌活接头	DN25	个	108.07	7.42	801.88	
304	15021305	镀锌管箍	DN15	个	48.48	0.94	45.57	
305	15021307	镀锌管箍	DN25	个	2.02	1.93	3.90	
306	15021307~1	镀锌管箍 DN25		个	52.52	2.25	118.17	
307	15021703	镀锌丝堵	DN15	个	24.24	0.93	22.54	
308	15021703~1	镀锌丝堵 DN15		个	5.2	1.08	5.62	
309	15021705	镀锌丝堵	DN25	个	1.01	1.66	1.68	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区20#楼水电　　堂前人家东区项目施工　　第10页 共20页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
310	15021918	镀锌三通 DN25×15		个	1.01	4.28	4.32	
311	15022305	镀锌弯头	DN15	个	24.24	1.18	28.60	
312	15022307	镀锌弯头	DN25	个	1.01	2.70	2.73	
313	15022705	镀锌六角外丝 DN15		个	1.01	1.11	1.12	
314	15023127	镀锌锁紧螺母	3×20	个	106.866105	0.13	13.89	
315	15023128	镀锌锁紧螺母	3×25	个	43.51956	0.24	10.44	
316	15023129	镀锌锁紧螺母	3×32	个	30.978795	0.54	16.73	
317	15023130	镀锌锁紧螺母	3×40	个	3.30012	0.72	2.38	
318	15023131	镀锌锁紧螺母	3×50	个	3.26304	0.93	3.03	
319	15023134	镀锌锁紧螺母	3×100	个	8.343	2.00	16.69	
320	15023141	镀锌锁紧螺母	M15～20×3	个	9460.215	0.12	1135.23	
321	15023141~2	镀锌锁紧螺母 M15～20×3		个	752.05	0.12	90.25	
322	15090305	室内不锈钢管螺纹连接接头零件	DN15	个	198.38803	4.12	817.36	
323	15090713	室内不锈钢管卡压连接接头零件	DN100	个	1.876	54.80	102.80	
324	15130305	金属软管接头	Φ15～20	个	348.14	1.37	476.95	
325	15130506~1	金属软管活接头	Φ25	套	12.24	1.95	23.87	
326	15130507	金属软管活接头	Φ40	套	8.16	2.66	21.71	
327	15230307~1	PVC-U中空螺旋消音管件	dn50	个	528.3014	3.90	2060.38	
328	15230307~2	加强型HRS型高层雨水管(抗紫外线) 管件	dn50	个	7.37664	3.10	22.87	
329	15230307~3	PVC-U排水管(抗紫外线)管件	dn50	个	56.8616	3.10	176.27	
330	15230308~1	PVC-U排水管(抗紫外线) 管件	dn75	个	230.6406	4.80	1107.07	
331	15230308~2	PVC-U中空螺旋消音管件	dn75	个	289.16424	4.80	1387.99	
332	15230309~1	加强型PVC-U中空螺旋消音管件	dn110	个	1327.4201	8.50	11283.07	
333	15230309~2	PVC-U排水管管件De110	dn110	个	134.853	11.07	1492.82	
334	15230309~3	加强型HRS型高层雨水管(抗紫外线) 管件	dn110	个	172.6648	8.50	1467.65	
335	15230309~4	PVC-U排水管件(抗紫外线)	dn110	个	4.7894	8.50	40.71	
336	15230310~1	加强型PVC-U中空螺旋消音管件	dn160	个	78.525	18.90	1484.12	
337	15230310~2	加强型HRS型高层雨水管(抗紫外线)管件	dn160	个	18.7668	13.75	258.04	

承包人供应主要材料一览表

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
338	15271912	管接头	FST20	个	918.60741	0.25	229.65	
339	15271913	管接头	FST25	个	257.03832	0.33	84.82	
340	15271914	管接头	FST32	个	56.05404	0.59	33.07	
341	15370305~1	镀锌管卡	DN12～40×1.5	个	7	1.38	9.66	
342	15370308	镀锌管卡	DN20	个	102.2172	1.16	118.57	
343	15370310	镀锌管卡	DN25	个	64.596244	1.39	89.79	
344	15370312	镀锌管卡	DN32	个	112.462095	1.59	178.81	
345	15370314	镀锌管卡	DN40	个	14.520528	2.51	36.45	
346	15370315	镀锌管卡	DN50	个	14.357376	3.88	55.71	
347	15370707	单管卡子	DN25	个	19.87516	0.68	13.52	
348	15371521	镀锌扁钢卡子	-25×4	kg	19.2	6.17	118.46	
349	15410718	可曲挠橡胶接头	DN80	个	6	142.38	854.28	
350	15430305	透气帽(铅丝球)	DN50	个	15.2282	1.66	25.28	
351	15430306	透气帽(铅丝球)	DN75	个	13.437	2.38	31.98	
352	15430307	透气帽(铅丝球)	DN100	个	64.2475	3.27	210.09	
353	15430308	透气帽(铅丝球)	DN150	个	3.375	5.11	17.25	
354	16150503	自动排气阀	DN15	个	24	25.60	614.40	
355	16150505	自动排气阀	DN25	个	1	36.80	36.80	
356	16250110~1	法兰闸阀	DN80	个	6	344.70	2068.20	
357	16250110~2	法兰止回阀	DN80	个	6	300.22	1801.32	
358	16250110~3	偏心异径管	DN80	个	6	78.40	470.40	
359	16250111~1	法兰对夹蝶阀	DN100	个	7	125.57	878.99	
360	16250111~2	安全止回阀	DN100	个	1	423.40	423.40	
361	16250131~1	法兰信号阀	DN150	个	1	589.30	589.30	
362	16310103~1	铜质截止阀	DN15	个	96.96	16.95	1643.47	
363	16310103~2	铜质止回阀	DN15	个	24.24	16.95	410.87	
364	16310103~3	螺纹安全阀	DN15	个	24.24	35.90	870.22	
365	16310103~4	可调式减压稳压阀 Y13X-6T	DN15	个	20.2	108.36	2188.87	
366	16310105~3	铜质截止阀	DN25	个	87.87	30.06	2641.37	
367	16310105~4	可调式减压稳压阀 Y13X-6T	DN25	个	20.2	148.31	2995.86	
368	16410101	螺纹截止阀	DN25	个	2.02	30.06	60.72	
369	16410113	阀门	DN50 PN10	个	0.19143	92.90	17.78	
370	16413540~1	三角阀		个	44.44	16.43	730.15	
371	17010901	平焊法兰	DN150	片	2.2	45.52	100.14	
372	17010901~3	平焊法兰	DN150	片	2	45.52	91.04	
373	17010920	平焊法兰	0.6MPa DN50	片	0.19143	20.32	3.89	
374	17010942	平焊法兰	1.6MPa DN80	片	48	36.22	1738.56	
375	17010943	平焊法兰	1.6MPa DN100	片	16	48.71	779.36	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区20#楼水电　　堂前人家东区项目施工　　第12页 共20页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
376	17010945	平焊法兰	1.6MPa DN150	片	2	72.99	145.98	
377	18130101~1	洗菜盆		只	44.44	285.38	12682.29	
378	18150322	连体坐便器		套	44.44	367.54	16333.48	
379	18410301~1	快开龙头 DN15		个	44.44	8.65	384.41	
380	18430305	普通地漏	DN50	个	182	3.11	566.02	
381	18430305~1	洗衣机专用地漏	DN50	个	44	5.55	244.20	
382	18430305~2	带网框地漏	DN50	个	1	18.11	18.11	
383	18430306	普通铸铁地漏	DN80	个	1	11.00	11.00	
384	18430307~1	带网框地漏	DN100	个	1	40.11	40.11	
385	18450306	普通存水弯	Φ50	个	132.66	8.65	1147.51	
386	18470108~1	清扫口	DN100	个	4	16.59	66.36	
387	19110103	管子托钩	DN15	个	4906.20124	1.01	4955.26	
388	19110104	管子托钩	DN20	个	433.0095	1.14	493.63	
389	19110105	管子托钩	DN25	个	1323.416	1.31	1733.67	
390	19410111~1	电动多叶送风口	800×(800+250) 风量10979.28m3/h	个	32	1043.36	33387.52	
391	20010100~1	灭火器	MF/ABC4	个	78	53.24	4152.72	
392	20030105~2	薄型单栓带消防软管卷盘组合式消防柜 (减压稳压)	单栓65	套	39	909.47	35469.33	
393	20030105~3	试验消火栓箱	单栓65	套	1	558.99	558.99	
394	20050106~1	消防水泵接合器	SQS150-C	套	2	1340.43	2680.86	
395	20130101	水流指示器	DN150	套	1	148.00	148.00	
396	20210101	直立型闭式喷头	ZST-15/68℃	个	45.45	10.65	484.04	
397	20210101~1	直立型闭式喷头 K=115	ZST-15/68℃	个	7.07	12.42	87.81	
398	2039456012 08759247~1	火灾显示盘		个	4	186.00	744.00	
399	20450315~1	不锈钢减压孔板	DN150*48	个	1	42.21	42.21	
400	2061482695 03144090~1	短路隔离器		个	32	38.00	1216.00	
401	2061482695 03144090~2	输入模块		个	15	36.00	540.00	
402	2061482695 03144090~3	广播控制模块		个	4	55.00	220.00	
403	21110103	压力表 0-1.6MPa		只	1	27.83	27.83	
404	21590303	压力表气门 QZ-2 黄铜 M10-Φ6		个	1	8.50	8.50	
405	21590321~1	压力表		套	7	31.94	223.58	
406	21650101~1	取源部件		套	7	32.00	224.00	
407	22470111~1	出口疏散标志灯	A-BLJC-1LROXEⅡ1W-A431B(DC36V)防护等级IP67	套	30.3	37.19	1126.86	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区20#楼水电　　堂前人家东区项目施工　　第13页 共20页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
408	22470111~22	楼层标志灯	A-BLJC-1LROXEⅡ1W-A431B(DC36V)	套	29.29	37.27	1091.64	
409	22470111~23	电气井道灯（带防护罩）11W		套	52.52	32.83	1724.23	
410	22470111~31	集中电源疏散照明灯（A型）	A-ZFJC-E10W-A603B(DC36V)	套	17.17	39.78	683.02	
411	22470111~32	集中电源疏散照明灯（A型）	A-ZFJC-E6W-A603HC(DC36V) 光通量≥600Lm,防护等级IP67	套	132.31	49.29	6521.56	
412	22470111~33	安全出口标志灯	A-BLJC-1LROXEⅡ1W-A431B(DC36V)	套	8.08	48.80	394.30	
413	22470111~34	方向标志灯	A-BLJC-1LROXEⅡ1W-A431B(DC36V)	套	46.46	36.32	1687.43	
414	22470111~35	声光感应壁灯(带光控声控延时开关)	LED,12W	套	16.16	50.16	810.59	
415	22470111~36	声光感应灯(带光控声控延时开关)	LED,12W	套	58.58	50.16	2938.37	
416	22470111~37	水井防水壁灯(带防护罩)	LED,11W	套	26.26	32.00	840.32	
417	22470111~38	双面方向标志灯	A-BLJC-2LROXEⅡ1W-A430B(DC36V)	套	5.05	48.43	244.57	
418	22470111~39	LED筒灯	5W	套	52.52	32.86	1725.81	
419	22470111~40	LED声光感应筒灯(带光控声控延时开关)	5W	套	118.17	45.83	5415.73	
420	22470111~41	节能吸顶灯	LED,12W	套	327.24	32.86	10753.11	
421	22470111~42	节能单管荧光灯	LED,8W	套	8.08	33.73	272.54	
422	22470111~43	节能双管荧光灯	LED,2×18W	套	4.04	62.27	251.57	
423	22470111~44	防水声光感应灯(带光控声控延时开关)	LED,12W	套	8.08	57.08	461.21	
424	22470111~45	防水型节能吸顶灯(防护等级为IP54)	LED,12W	套	72.72	39.78	2892.80	
425	22470111~46	集中电源疏散照明灯（A型）	A-ZFJC-E6W-A603HC(DC36V)	套	2.02	39.78	80.36	
426	22470111~47	防水声光感应壁灯(带光控声控延时开关)	LED,12W	套	2.02	57.08	115.30	
427	22470111~48	井道照明灯18W		套	20.2	32.83	663.17	
428	23230131-2~1	单联单控带插座开关		只	14.28	7.89	112.67	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区20#楼水电　　堂前人家东区项目施工　　第14页 共20页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
429	23230131-2~2	单联单控带插座开关		只	420.24	7.89	3315.69	
430	23230131-3~1	双联单控照明开关		只	5.1	14.62	74.56	
431	23230131-8~1	单联双控照明开关		只	4.08	8.86	36.15	
432	23412504-2~1	UPS专用三极插座		套	2.04	38.92	79.40	
433	23412504-3700~1	单相二，三极安全插座		套	2081.82	6.92	14406.19	
434	23412504-3700~4	单相二，三极安全插座,加防水外壳，IP54		套	505.92	7.70	3895.58	
435	23412504-3700~5	单相二，三极安全插座(带USB口)		套	147.9	38.92	5756.27	
436	24150703	瓷接头	双路	个	275.01	0.24	66.00	
437	24170102	黄漆布带	20mm×40m	卷	150.984	17.15	2589.38	
438	24170308~1	黄腊带	20mm×10m	卷	3.28	7.86	25.78	
439	25010309	裸铜线	10mm2	kg	18.4	56.42	1038.13	
440	25010735	镀锡裸铜绞线	16mm2	kg	3.84	58.91	226.21	
441	25030103	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线	450V/750V1.5mm2	m	507.186	0.97	491.97	
442	25030104	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线	450V/750V2.5mm2	m	2049.722	1.50	3074.58	
443	25030141	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线	105℃-1.5mm2	m	447.174	1.09	487.42	
444	25030142	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线	105℃-2.5mm2	m	135.392	1.65	223.40	
445	25030509	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线	300V/500V6mm2	m	63.75	4.47	284.96	
446	25030511	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线	450V/750V10mm2	m	102.222	7.62	778.93	
447	25030512	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线	450V/750V16mm2	m	3	11.51	34.53	
448	25430311-1~1	绝缘导线	WDZC-BYJ-2.5	m	370.6272	2.33	863.56	
449	25430311-1~2	绝缘导线	WDZN-BYJ-2.5	m	555.0636	2.48	1376.56	
450	25430311-1~4	绝缘导线	WDZNC-RYJS-2*1.5	m	1577.226	3.17	4999.81	
451	25430311-1~5	绝缘导线	WDZNC-BYJ-2.5	m	2843.25	2.48	7051.26	
452	25430311-1~6	绝缘导线	WDZNC-RYJS-4*1.5	m	11.1078	7.09	78.75	
453	25430311-1~7	绝缘导线	WDZNC-RYJS-2*2.5	m	362.508	5.88	2131.55	
454	25430311-1~8	绝缘导线	WDZNC-RYJS-2*1.5	m	557.5626	3.17	1767.47	
455	25430311-10~1	绝缘导线	BV2.5	m	35698.42	2.13	76037.63	

承包人供应主要材料一览表

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
456	25430311-10~2	绝缘导线	WDZN-BYJ-2.5	m	473.9296	2.48	1175.35	
457	25430311-10~3	绝缘导线	WDZNC-BYJ-2.5	m	446.0896	2.48	1106.30	
458	25430311-11~1	绝缘导线	BV4	m	12518.99	4.15	51953.81	
459	25430311-19~1	绝缘导线	BVR-25	m	10.605	21.99	233.20	
460	25430311-3821~3	绝缘导线	WDZC-BYJ-2.5	m	12295.1068	2.33	28647.60	
461	25430311-3821~4	绝缘导线	WDZNC-BYJ-2.5	m	2403.9724	2.48	5961.85	
462	25430311-9~1	绝缘导线	WDZNC-BYJ-1.5mm2	m	10.1616	1.48	15.04	
463	25430314-3~2	铜芯多股绝缘导线	WDZNC-RYJS-2*1.5	m	186.3432	3.17	590.71	
464	25430314-3~3	铜芯多股绝缘导线	WDZNC-RYJS-2*1.5	m	503.604	3.17	1596.42	
465	25430314-4~2	铜芯多股绝缘导线	WDZNC-RYJS-2*2.5	m	2572.0416	5.88	15123.60	
466	25430314-7~1	铜芯多股绝缘导线	WDZC-RYJS-4*1.5mm2	m	287.5824	7.09	2038.96	
467	25430314-7~2	铜芯多股绝缘导线	WDZNC-RYJS-4*1.5mm2	m	65.178	7.09	462.11	
468	25430315-12~1	铜芯绝缘导线	WDZC-BYJ-4	m	56.1645	4.55	255.55	
469	25430315-15~1	铜芯绝缘导线	WDZC-BYJ-16	m	1976.478	17.58	34746.48	
470	25430319	花线	2×23/0.15	m	2.545	2.26	5.75	
471	26012501~18	封闭式镀锌桥架	400*150	m	89.4048	91.95	8220.77	
472	26012501~19	封闭式镀锌桥架	300*150	m	11.24595	68.85	774.28	
473	26012501~20	封闭式镀锌桥架	100*100	m	150.6696	23.93	3605.52	
474	26012501~21	封闭式镀锌桥架	300*100	m	73.566	58.20	4281.54	
475	26012501~22	耐火封闭金属桥架(内有防火隔板)	150*100	m	91.04295	39.75	3618.96	
476	26012501~23	防水金属桥架	100*100	m	40.6623	23.93	973.05	
477	26060121-2~1	刚性阻燃管	PVC20	m	6873.933	1.56	10723.34	
478	26060121-3~1	刚性阻燃管	PVC25	m	1923.416	2.25	4327.69	
479	26060121-4~1	刚性阻燃管	PVC32	m	419.452	3.66	1535.19	
480	26060351-3~1	紧定式镀锌电线管	JDG25	m	2878.9427	5.81	16726.66	
481	26060351-3990~1	紧定式镀锌电线管	JDG20	m	4536.5114	4.10	18599.70	
482	26064105	塑料护口(钢管用)	dn15	个	9460.215	0.10	946.02	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区20#楼水电　　堂前人家东区项目施工　　第16页 共20页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
483	26064105~1	塑料护口(钢管用) dn15		个	752.05	0.10	75.21	
484	26064107	塑料护口(钢管用)	dn20	个	106.866105	0.10	10.69	
485	26064108	塑料护口(钢管用)	dn25	个	43.51956	0.25	10.88	
486	26064110	塑料护口(钢管用)	dn32	个	30.978795	0.25	7.74	
487	26064111	塑料护口(钢管用)	dn40	个	3.30012	0.37	1.22	
488	26064113	塑料护口(钢管用)	dn50	个	3.26304	0.37	1.21	
489	26064117	塑料护口(钢管用)	dn100	个	8.343	0.98	8.18	
490	26064306	紧定式直管接头	Φ20	个	771.206938	1.54	1187.66	
491	26064307	紧定式直管接头	Φ25	个	428.207788	2.06	882.11	
492	26065131	镀锌电线管接头	Φ20×5	个	113.990512	0.83	94.61	
493	26065132	镀锌电线管接头	Φ25×6	个	46.420864	1.23	57.10	
494	26065133	镀锌电线管接头	Φ32×6	个	33.044048	1.79	59.15	
495	26065134	镀锌电线管接头	Φ40×7	个	3.520128	2.10	7.39	
496	26065135	镀锌电线管接头	Φ50×7	个	3.480576	3.10	10.79	
497	26065138	镀锌电线管接头	Φ100×10	个	8.343	9.12	76.09	
498	26065306	紧定式锁母	Φ20	个	816.572052	0.90	734.91	
499	26065307	紧定式锁母	Φ25	个	431.841405	1.29	557.08	
500	26066511	线号套管	Φ3.5	只	231	0.09	20.79	
501	26066513	钢管保护管	Φ40×400	根	52.45	7.55	396.00	
502	26090503	铜接线端子	DT-4mm2	个	443.555	1.29	572.19	
503	26090506	铜接线端子	DT-6mm2	个	76	1.72	130.72	
504	26090507	铜接线端子	DT-10mm2	个	211.12	2.43	513.02	
505	26090507~1	铜接线端子 DT-10mm2		个	12	2.43	29.16	
506	26090508	铜接线端子	DT-16mm2	个	647.556	3.33	2156.36	
507	26090509	铜接线端子	DT-25mm2	个	19.584	4.23	82.84	
508	26091105	铜铝过渡接线端子	DTL-25mm2	个	72.192	2.14	154.49	
509	26093511	分等电位联结端子箱		个	86.7	18.60	1612.62	
510	26093512	总等电位联结端子箱		个	2	67.43	134.86	
511	26110101~1	铁接线盒		只	442.68	2.22	982.75	
512	26110101~2	接线盒		只	344.76	1.86	641.25	
513	26110101~5	塑料接线盒		只	1841.1	1.86	3424.45	
514	26110101~6	塑料开关盒		只	4434.96	1.86	8249.03	
515	26110145	钢接线盒		个	172.38	2.32	399.92	
516	26110301~1	接线端子箱	GST-JX100	个	8	90.90	727.20	

承包人供应主要材料一览表

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
517	26110301~2	家庭多媒体信息箱	400×300×120mm	个	48	76.30	3662.40	
518	26110301~3	弱电箱		个	4	90.90	363.60	
519	26230107	镀锌扁钢支架	-40×3	kg	107.52	4.72	507.49	
520	26250311	镀锌电缆卡子	2×35	个	79.627707	1.46	116.26	
521	26250343	固定卡子	3×80	个	39.552	2.49	98.48	
522	26250360	塑料线卡 Φ15以下		个	28	0.66	18.48	
523	26250703	电缆吊挂	3×50	套	14.027244	8.45	118.53	
524	31011126~1	油浸石棉盘根	Φ6～10 250℃	kg	1.5	9.86	14.79	
525	31110301	棉纱头		kg	289.626155	5.57	1613.22	
526	31110307	塑料手套		副	40.32	3.43	138.30	
527	31150101	水		m3	134.28677	4.57	613.69	
528	31150301	电		kW·h	726.93709	0.76	552.47	
529	31170103	标志牌		个	69.177004	0.16	11.07	
530	31170104	标志牌	塑料扁形	个	394.63212	0.16	63.14	
531	31170104~1	标志牌 塑料扁形		个	38	0.16	6.08	
532	31170121~1	位号牌		个	7	0.51	3.57	
533	31170126	铝牌		个	1	0.29	0.29	
534	32390707	钳接管	QL-25	个	0.30805	3.43	1.06	
535	50350103~1	壁式轴流风机(带阀)	风量600m3/h,全压40Pa,功率25W,噪声57dB(A)	台	4	562.12	2248.48	
536	52010111	太阳能热水器		个	24	2205.23	52925.52	
537	80010106	水泥砂浆 M10		m3	41.054408	310.33	12740.41	
538	CL-D00001	间接排水口		个	4	576.74	2306.96	
539	CL-D00002	雨水斗 De110	DN100	个	6	99.45	596.70	
540	CL-D00002~1	侧墙型雨水斗 De110	DN100	个	8	90.80	726.40	
541	CL-D00003	室外水泵接合器井		座	2	1426.91	2853.82	
542	SB0001	配电箱 1AP		台	1	6802.06	6802.06	
543	SB0001~2	余压探测器		支	24	184.00	4416.00	
544	SB0002	配电箱 1BP		台	1	6562.77	6562.77	
545	SB0002~1	消防配电线路过载探测器		套	11	106.47	1171.17	
546	SB0002~3	余压控制器		套	2	184.00	368.00	
547	SB0002~4	剩余电流探测器		套	16	115.79	1852.64	
548	SB0003	配电箱 2AP		台	1	5976.46	5976.46	
549	SB0003~1	电压信号传感器 RXPMV'	RXPM V JD6	个	11	130.50	1435.50	
550	SB0003~2	电压信号传感器 RXPMV	RXPM V JS2	个	4	130.50	522.00	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区20#楼水电　　堂前人家东区项目施工　　第18页 共20页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
551	SB0003~4	电压、电流信号传感器 RXPMVI	RXPM VI JS1	个	7	130.50	913.50	
552	SB0004	配电箱 2BP		台	1	5924.20	5924.20	
553	SB0005	配电箱 AL0		台	2	4510.60	9021.20	
554	SB0005~11	配电箱 BFJ		台	1	3961.11	3961.11	
555	SB0005~12	配电箱APS1		台	1	4047.59	4047.59	
556	SB0005~13	配电箱APS2		台	1	3806.14	3806.14	
557	SB0005~5	配电箱 AL1		台	2	1980.04	3960.08	
558	SB0005~6	配电箱 AL2		台	2	2197.10	4394.20	
559	SB0005~7	配电箱 PYJ		台	1	4471.17	4471.17	
560	SB0005~8	配电箱 SFJ		台	2	4838.19	9676.38	
561	SB0005~9	配电箱 JX		台	2	1956.86	3913.72	
562	SB0006~1	轴流式加压送风机	风量42700m3/h,全压674Pa,功率15KW,噪声91dB(A)	台	2	7941.24	15882.48	
563	SB0007	消防电梯配电箱 APX		台	2	5405.32	10810.64	
564	SB0007~1	无障碍电梯配电箱 APK		台	2	6127.43	12254.86	
565	SB0007~2	配电箱 ALL		台	2	2417.80	4835.60	
566	SB0007~4	轴流式补风机	风量8500m3/h,全压560Pa,功率2.2KW,噪声81dB(A)	台	1	3318.46	3318.46	
567	SB0007~5	轴流式排烟风机	风量16000/8000m3/h,全压759/190Pa,功率8.0/2.0KW,噪声88/76dB(A)	台	1	7941.24	7941.24	
568	SB0008	排水泵	Q=40m3/h,H=15m,N=4Kw	台	6	1902.55	11415.30	
569	SB0009	声光报警器		个	34	36.32	1234.88	
570	SB0010	消防广播（阻燃材料）		个	43	22.18	953.74	
571	SB0011	消防广播（阻燃材料）		个	24	22.18	532.32	
572	SB0012	消防电话插孔		个	34	56.21	1911.14	
573	SB0012~3	应急照明控制模块		个	4	29.28	117.12	
574	SB0013	总线联动控制模块		个	45	85.00	3825.00	
575	SB0014	零序电流互感器		套	16	177.46	2839.36	
576	SB0015	防火门控制器	FH1	个	28	24.21	677.88	
577	SB0017	墙式新风机	风量100m3/h,全压40Pa,功率20W,噪声≤32dB(A),带除霾装置	台	176	408.12	71829.12	
578	SB0018	消火栓按钮		个	38	55.00	2090.00	
579	SB0019	70℃排烟防火阀(信号反馈)	800*320	个	1	306.32	306.32	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区20#楼水电　　堂前人家东区项目施工　　第19页 共20页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
580	X1810628-16~1	铜芯电缆	WDZNC-KYJY-3*2.5	m	186.9308	11.86	2217.00	
581	X1810628-16~2	铜芯电缆	WDZNC-YJY-4*2.5	m	6.6963	12.28	82.23	
582	X1810628-16~5	铜芯电缆	YQW-4*2.5	m	25.3106	15.33	388.01	
583	X1810628-18~1	铜芯电缆	WDZNC-YJY-4*6	m	6.1711	31.14	192.17	
584	X1810628-18~2	铜芯电缆	WDZNC-YJY-3*6	m	6.1711	23.77	146.69	
585	X1810628-19~1	铜芯电缆	WDZNC-YJY-4*10	m	19.3718	41.60	805.87	
586	X1810628-31~3	矿物绝缘电缆	RTTZ-5*4	m	97.7882	49.21	4812.16	
587	X1810628-31~4	铜芯电缆	WDZC-YJY-5*4	m	192.4151	25.64	4933.52	
588	X1810628-31~5	铜芯电缆	WDZNC-YJY-5*4	m	127.0681	26.38	3352.06	
589	X1810628-32~1	铜芯电缆	WDZNC-YJY-5*6	m	67.468	42.44	2863.34	
590	X1810628-33~1	铜芯电缆	WDZNC-YJY-5*10mm2	m	100.697	56.59	5698.44	
591	X1810628-34~1	铜芯电缆	WDZNC-YJY-5*16	m	14.9985	90.81	1362.01	
592	X1810628-34~5	铜芯电缆	WDZC-YJY-5*16	m	47.2377	90.81	4289.66	
593	X1810628-35~1	矿物绝缘电缆	RTTZ-4*25+1*16	m	153.3281	163.97	25141.21	
594	XZC-803	镀锌槽钢 10#		m	11.76	45.74	537.90	
595	ZC0001	B户型配电箱 PF		台	22	1768.68	38910.96	
596	ZC0001~10	配电箱PG1		台	1	3474.49	3474.49	
597	ZC0001~11	配电箱PG2		台	1	3474.49	3474.49	
598	ZC0001~3	A型应急照明集中电源 YJ0		台	2	2677.06	5354.12	
599	ZC0001~5	A型应急照明集中电源 YJ1		台	2	2677.06	5354.12	
600	ZC0001~6	A型应急照明集中电源 YJ2		台	2	2677.06	5354.12	
601	ZC0001~7	配电箱 AE0		台	2	3630.85	7261.70	
602	ZC0001~8	配电箱 AE1		台	2	3474.49	6948.98	
603	ZC0001~9	A户型配电箱 PF		台	22	1768.68	38910.96	
604	ZC0003	镀锌圆钢	10mm	m	384	3.04	1167.36	
605	ZC0003~1	水喷淋钢管卡箍管件	DN150	m	7.55	84.82	640.39	
606	ZC0004	PP-R 冷水管管件	De25	m	379.5	2.20	834.90	
607	ZC0005	PP-R 冷水管管件	De20	m	1599.75	1.50	2399.63	
608	ZC0005~2	PP-R 热水管管件	De20	m	2157.75	1.86	4013.42	
609	ZC0006	同层排水接口	de110	个	108.6192	30.27	3287.90	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区20#楼水电　　堂前人家东区项目施工　　第20页 共20页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
610	ZC0007	沟槽式管件	DN100	m	72.32	21.46	1551.99	
611	ZC0008	沟槽式管件	DN80	m	50.58	12.40	627.19	
612	ZC0008~2	70℃防火阀(信号反馈)	630*320	个	1	274.33	274.33	
613	ZC0008~3	280℃防火阀(信号反馈)	630*400	个	2	244.80	489.60	
614	ZC0009	消火栓沟槽管件	DN100	m	177.13	21.46	3801.21	
615	ZC0010	消火栓沟槽管件	DN65	m	86.8	16.37	1420.92	
616	ZC001068	热镀锌扁钢	40*4	m	474.81	5.91	2806.13	
617	ZC001068~2	不锈钢 -40*4		m	16.59	25.74	427.03	
618	ZC001068~3	热镀锌扁钢	-25*4	m	59.325	3.70	219.50	
619	ZC0011	加厚热浸镀锌钢管	DN100	m	54.8	48.50	2657.80	
620	ZC0011~1	热浸镀锌钢管	DN100	m	122.33	44.29	5418.00	
621	ZC0012	加厚热浸镀锌钢管	DN65	m	29.4	33.10	973.14	
622	ZC0012~1	热浸镀锌钢管	DN65	m	57.4	27.92	1602.61	
623	ZC0014	水喷淋钢管卡箍管件	DN100	m	4.65	21.46	99.79	
624	ZC0015	水喷淋钢管卡箍管件	DN80	m	17.31	15.02	260.00	
625	ZC0016	水喷淋钢管卡箍管件	DN65	m	2.55	13.88	35.39	
626	ZC0016~1	风管止回阀	800*320	个	2.5	125.83	314.58	
627	ZC0017	不锈钢无动力风帽	Φ710	台	4	203.23	812.92	
628	ZC0018	70℃防火阀(信号反馈)	1000*630	个	6	445.54	2673.24	
629	ZC0019	70℃防火阀(信号反馈)	400*400	个	2	156.01	312.02	
630	ZC0020	电动对开多叶调节阀	400*400	个	2	133.01	266.02	
631	ZC0022	风管止回阀	630*400	个	1	106.28	106.28	
632	ZC0023	单层百叶风口	1000*400	个	1	123.49	123.49	
633	ZC0024	单层百叶侧排风口	500*200	个	6	44.42	266.52	
634	ZC0025	风管止回阀	630*1000	个	2	232.20	464.40	
635	ZC0026~1	防火隔板		m2	48	57.67	2768.16	
636	ZC0077~2	PP-R 冷水管管件	De32	m	1430.72	2.50	3576.80	
合计							1514485.48	

单位工程招标控制价表

工程名称：堂前人家东区21#楼水电　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共1页

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	3324787.93	
1.1	人工费	969802.52	
1.2	材料费	1755174.89	
1.3	施工机具使用费	37013.69	
1.4	企业管理费	426736.00	
1.5	利润	136060.83	
2	措施项目费	376829.69	
2.1	单价措施项目费	280764.77	
2.2	总价措施项目费	96064.92	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	54394.37	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	92412.02	
5	税金	341462.67	
招标控制价合计=1+2+3+4+5-甲供材料费_含设备/1.01		4135492.31	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区21#楼水电　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共44页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		强电						
1	030404017122	配电箱	1、名称：配电箱 1AP (内置参数详见设计) 2、基础形式、材质、规格：按设计及规范要求 3、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 4、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 5、安装方式：落地安装	台	1	7359.06	7359.06	
2	030404017123	配电箱	1、名称：配电箱 1BP (内置参数详见设计) 2、基础形式、材质、规格：按设计及规范要求 3、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 4、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 5、安装方式：落地安装	台	1	7119.77	7119.77	
3	030404017124	配电箱	1、名称：配电箱 2AP (内置参数详见设计) 2、基础形式、材质、规格：按设计及规范要求 3、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 4、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 5、安装方式：落地安装	台	1	6533.46	6533.46	
本页小计							21012.29	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
4	030404017125	配电箱	1、名称：配电箱 2BP (内置参数详见设计) 2、基础形式、材质、规格：按设计及规范要求 3、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 4、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 5、安装方式：落地安装	台	1	6481.20	6481.20	
5	030404017126	配电箱	1、名称：配电箱 AL0a (内置参数详见设计) 2、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 3、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 4、安装方式：挂墙明装	台	1	4846.04	4846.04	
6	030404017127	配电箱	1、名称：配电箱 AL0b (内置参数详见设计) 2、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 3、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 4、安装方式：挂墙明装	台	1	4846.04	4846.04	
7	030404017128	配电箱	1、名称：配电箱 SD0a (内置参数详见设计) 2、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 3、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 4、安装方式：挂墙明装	台	1	4538.35	4538.35	
本页小计							20711.63	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
8	030404017129	配电箱	1、名称：配电箱 SD0b (内置参数详见设计) 2、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 3、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 4、安装方式：挂墙明装	台	1	4538.35	4538.35	
9	030404017148	配电箱	1、名称：配电箱 SDqs (内置参数详见设计) 2、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 3、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 4、安装方式：挂墙明装	台	2	4141.58	8283.16	
10	030404017134	配电箱	1、名称：配电箱 PYJ (内置参数详见设计) 2、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 3、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 4、安装方式：挂墙明装	台	1	4806.61	4806.61	
11	030404017135	配电箱	1、名称：配电箱 SFJ (内置参数详见设计) 2、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 3、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 4、安装方式：挂墙明装	台	1	5173.63	5173.63	
本页小计							22801.75	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
12	030404017136	配电箱	1、名称：配电箱CXa (内置参数详见设计) 2、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 3、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 4、安装方式：挂墙明装	台	1	2292.30	2292.30	
13	030404017137	配电箱	1、名称：配电箱CXb (内置参数详见设计) 2、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 3、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 4、安装方式：挂墙明装	台	1	2292.30	2292.30	
14	030404017131	配电箱	1、名称：配电箱SD4a、SD4b (内置参数详见设计) 2、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 3、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 4、安装方式：挂墙明装	台	2	4538.35	9076.70	
15	030404017132	配电箱	1、名称：配电箱AL1a、AL1b (内置参数详见设计) 2、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 3、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 4、安装方式：挂墙明装	台	2	2808.76	5617.52	
本页小计							19278.82	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
16	030404017133	配电箱	1、名称：配电箱 AL2a、AL2b (内置参数详见设计) 2、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 3、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 4、安装方式：挂墙明装	台	2	2808.76	5617.52	
17	030404017139	配电箱	1、名称：消防电梯配电箱 APK (内置参数详见设计) 2、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 3、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 4、安装方式：挂墙明装	台	2	5740.76	11481.52	
18	030404017140	配电箱	1、名称：无障碍电梯配电箱 APX (内置参数详见设计) 2、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 3、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 4、安装方式：挂墙明装	台	2	6462.87	12925.74	
19	030404017141	配电箱	1、名称：配电箱 ALL (内置参数详见设计) 2、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 3、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 4、安装方式：挂墙明装	台	2	2753.24	5506.48	
本页小计							35531.26	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
20	030404017142	配电箱	1、名称：C户型配电箱 PF1 (内置参数详见设计) 2、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 3、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 4、安装方式：暗装，含墙洞预留及修复	台	34	703.84	23930.56	
21	030404017143	配电箱	1、名称：D户型配电箱 PF1 (内置参数详见设计) 2、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 3、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 4、安装方式：暗装，含墙洞预留及修复	台	34	703.84	23930.56	
22	030404017144	配电箱	1、名称：A型应急照明集中电源 YJ0a (内置参数详见设计) 2、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 3、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 4、安装方式：挂墙明装	台	1	3012.50	3012.50	
23	030404017145	配电箱	1、名称：A型应急照明集中电源 YJ0b (内置参数详见设计) 2、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 3、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 4、安装方式：挂墙明装	台	1	3012.50	3012.50	
本页小计							53886.12	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
24	030404017146	配电箱	1、名称：A型应急照明集中电源 YJ4a、YJ4b (内置参数详见设计) 2、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 3、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 4、安装方式：挂墙明装	台	2	3012.50	6025.00	
25	030404017147	配电箱	1、名称：A型应急照明集中电源 YJ10a、YJ10b (内置参数详见设计) 2、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 3、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 4、安装方式：挂墙明装	台	2	3012.50	6025.00	
26	030411003021	桥架	1、名称：封闭式金属桥架 2、规格：500*200 3、材质：热镀锌 4、类型：槽式桥架，含盖板 5、接地方式：按设计及规范要求	m	57.8	231.56	13384.17	
27	030411003022	桥架	1、名称：封闭式金属桥架 2、规格：400*150 3、材质：热镀锌 4、类型：槽式桥架，含盖板 5、接地方式：按设计及规范要求	m	171.82	166.46	28601.16	
28	030411003023	桥架	1、名称：封闭式金属桥架 2、规格：300*150 3、材质：热镀锌 4、类型：槽式桥架，含盖板 5、接地方式：按设计及规范要求	m	18.05	143.24	2585.48	
本页小计							56620.81	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
29	030411003024	桥架	1、名称：封闭式金属桥架 2、规格：100*100 3、材质：热镀锌 4、类型：槽式桥架，含盖板 5、接地方式：按设计及规范要求	m	245.04	72.43	17748.25	
30	030411003028	桥架	1、名称：防水封闭式金属桥架 2、规格：100*100 3、材质：热镀锌 4、类型：槽式桥架，含盖板 5、接地方式：按设计及规范要求	m	52.33	72.43	3790.26	
31	030413001005	铁构件	1、名称：桥架支架 2、材质：型钢 3、规格：综合	kg	554.11	23.24	12877.52	
32	030411001041	配管	1、名称：电线管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：SC100 4、配置形式：暗配	m	27	107.80	2910.60	
33	030411001042	配管	1、名称：电线管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：SC32 4、配置形式：暗配	m	35.11	30.74	1079.28	
34	030411001043	配管	1、名称：电线管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：SC25 4、配置形式：暗配	m	34.74	26.56	922.69	
35	030411001044	配管	1、名称：电线管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：SC20 4、配置形式：暗配	m	285.21	19.81	5650.01	
36	030411001045	配管	1、名称：电线管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：SC50 4、配置形式：明敷	m	94.3	52.79	4978.10	
37	030411001046	配管	1、名称：电线管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：SC40 4、配置形式：明敷	m	16.92	45.51	770.03	
38	030411001047	配管	1、名称：电线管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：SC32 4、配置形式：明敷	m	32.83	37.18	1220.62	
39	030411001048	配管	1、名称：电线管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：SC25 4、配置形式：明敷	m	48.27	32.45	1566.36	
本页小计							53513.72	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
40	030411001049	配管	1、名称：电线管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：SC20 4、配置形式：明敷	m	16.03	26.56	425.76	
41	030411001051	配管	1、名称：电线管 2、材质：紧定式镀锌电线管 3、规格：JDG20 4、配置形式：暗配 5、接地要求：按设计及规范要求	m	3897.74	10.71	41744.80	
42	030411001052	配管	1、名称：电线管 2、材质：PVC塑料管 3、规格：PVC32 4、配置形式：暗配	m	660.18	16.38	10813.75	
43	030411001053	配管	1、名称：电线管 2、材质：PVC塑料管 3、规格：PVC25 4、配置形式：暗配	m	4207.72	14.19	59707.55	
44	030411001054	配管	1、名称：电线管 2、材质：PVC塑料管 3、规格：PVC20 4、配置形式：暗配	m	14703.91	12.04	177035.08	
45	031002003054	套管	1、名称、类型：一般穿楼板钢套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN32 4、填料材质：按设计及规范要求	个	68	34.28	2331.04	
46	031002003055	套管	1、名称、类型：一般穿楼板钢套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN50 4、填料材质：按设计及规范要求	个	136	36.04	4901.44	
47	031002003056	套管	1、名称、类型：刚性防水套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN40 4、填料材质：按设计及规范要求	个	2	64.40	128.80	
48	031002003057	套管	1、名称、类型：刚性防水套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN150 4、填料材质：按设计及规范要求	个	18	80.67	1452.06	
本页小计							298540.28	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
49	030408001040	电力电缆	1、名称：矿物绝缘电缆 2、型号：RTTZ 3、规格：4*25+1*16mm2 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：穿管或桥架敷设,含管道井竖向敷设 6、电压等级（kV）：1KV	m	580.83	135.20	78528.22	
50	030408001041	电力电缆	1、名称：矿物绝缘电缆 2、型号：RTTZ 3、规格：5*4mm2 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：穿管或桥架敷设,含管道井竖向敷设 6、电压等级（kV）：1KV	m	135.58	54.46	7383.69	
51	030408001042	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：WDZNC-YJY 3、规格：4*25+1*16mm2 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：穿管或桥架敷设,含管道井竖向敷设 6、电压等级（kV）：1KV	m	89.71	133.99	12020.24	
52	030408001043	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：WDZNC-YJY 3、规格：5*16mm2 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：穿管或桥架敷设 6、电压等级（kV）：1KV	m	33.82	99.41	3362.05	
53	030408001044	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：WDZC-YJY 3、规格：5*16mm2 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：穿管或桥架敷设 6、电压等级（kV）：1KV	m	32	99.41	3181.12	
本页小计							104475.32	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
54	030408001045	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：WDZN-YJY 3、规格：4*10mm2 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：穿管或桥架敷设 6、电压等级（kV）：1KV	m	17.35	47.78	828.98	
55	030408001057	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：WDZNC-YJY 3、规格：5*6mm2 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：穿管或桥架敷设,含管道井竖向敷设 6、电压等级（kV）：1KV	m	66.8	48.83	3261.84	
56	030408001046	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：WDZC-YJY 3、规格：5*4mm2 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：穿管或桥架敷设,含管道井竖向敷设 6、电压等级（kV）：1KV	m	257.55	30.66	7896.48	
57	030408001047	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：WDZNC-YJY 3、规格：5*4mm2 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：穿管或桥架敷设,含管道井竖向敷设 6、电压等级（kV）：1KV	m	119.08	31.40	3739.11	
58	030408001056	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：WDZNC-YJY 3、规格：4*6mm2 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：穿管或桥架敷设 6、电压等级（kV）：1KV	m	6.11	36.03	220.14	
59	030408001055	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：WDZNC-YJY 3、规格：3*6mm2 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：穿管或桥架敷设 6、电压等级（kV）：1KV	m	6.11	28.59	174.68	
本页小计							16121.23	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
60	030408001049	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：WDZN-YJY 3、规格：4*2.5mm2 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：穿管或桥架敷设 6、电压等级（kV）：1KV	m	10.74	15.51	166.58	
61	030408001050	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：WDZN-YKJY 3、规格：4*2.5mm2 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：穿管或桥架敷设 6、电压等级（kV）：1KV	m	17.13	16.47	282.13	
62	030408001051	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：WDZN-YKJY 3、规格：3*2.5mm2 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：穿管或桥架敷设 6、电压等级（kV）：1KV	m	10.74	14.44	155.09	
63	030408001052	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：YQW 3、规格：4*2.5mm2 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：穿管或桥架敷设 6、电压等级（kV）：1KV	m	21.89	18.59	406.94	
64	030408006033	电力电缆头	1、名称：户内干包式电力电缆头制作、安装 2、规格：RTTZ-4×25+1×16 3、材质、类型：干包终端头 4、电压等级（kV）：1KV	个	16	161.92	2590.72	
65	030408006035	电力电缆头	1、名称：户内干包式电力电缆头制作、安装 2、规格：YJY-4×25+1×16 3、材质、类型：干包终端头 4、电压等级（kV）：1KV	个	6	161.92	971.52	
本页小计							4572.98	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
66	030408006044	电力电缆头	1、名称：户内干包式电力电缆头制作、安装 2、规格：16mm2 3、材质、类型：压铜接线端子 4、电压等级（kV）：1KV	个	168	9.65	1621.20	
67	030408006045	电力电缆头	1、名称：户内干包式电力电缆头制作、安装 2、规格：10mm2 3、材质、类型：压铜接线端子 4、电压等级（kV）：1KV	个	48	8.74	419.52	
68	030408006037	电力电缆头	1、名称：户内干包式电力电缆头制作、安装 2、规格：6mm2 3、材质、类型：压铜接线端子 4、电压等级（kV）：1KV	个	76	9.42	715.92	
69	030408006046	电力电缆头	1、名称：户内干包式电力电缆头制作、安装 2、规格：4mm2 3、材质、类型：压铜接线端子 4、电压等级（kV）：1KV	个	713	5.33	3800.29	
70	030408006047	电力电缆头	1、名称：户内干包式电力电缆头制作、安装 2、规格：2.5mm2 3、材质、类型：压铜接线端子 4、电压等级（kV）：1KV	个	1581	4.32	6829.92	
71	030411004028	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZC-BYJ 4、规格：16mm2	m	1889.94	20.08	37950.00	
72	030411004029	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：桥架内敷设 3、型号：WDZC-BYJ 4、规格：16mm2	m	795.6	20.08	15975.65	
本页小计							67312.50	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
73	030411004030	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZC-BYJ 4、规格：4mm2	m	52.14	5.90	307.63	
74	030411004031	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZC-BYJ 4、规格：2.5mm2	m	7018.21	4.16	29195.75	
75	030411004032	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZNC-BYJ 4、规格：2.5mm2	m	5138.7	4.34	22301.96	
76	030411004033	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZND-BYJ 4、规格：2.5mm2	m	65.11	4.34	282.58	
77	030411004034	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：桥架内敷设 3、型号：WDZC-BYJ 4、规格：2.5mm2	m	4796.25	3.71	17794.09	
78	030411004036	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：BV 4、规格：2.5mm2	m	25304.16	3.93	99445.35	
79	030411004066	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内或桥架穿线 3、型号：WDZC-RYJS 4、规格：4*1.5mm2	m	266.28	9.13	2431.14	
80	030412004010	装饰灯	1、名称：集中电源疏散照明灯（A型） 2、型号：A-ZFJC-E10W-A603B(DC36V) 3、安装形式：壁装	套	6	74.80	448.80	
81	030412004012	装饰灯	1、名称：集中电源疏散照明灯（A型） 2、型号：A-ZFJC-E9W-A803(DC36V) 光通量≥1080Lm 3、安装形式：吸顶安装	套	155	85.31	13223.05	
本页小计							185430.35	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
82	030412004013	装饰灯	1、名称：集中电源疏散照明灯（A型） 2、型号：A-ZFJC-E6W-A603HC(DC36V)光通量≥600Lm,防护等级IP67 3、安装形式：吸顶安装	套	6	85.31	511.86	
83	030412004014	装饰灯	1、名称：疏散出口标志灯 2、型号：A-BLJC-1 LROXEⅡ1W-A431B(DC36V) 3、安装形式：壁装	套	40	72.18	2887.20	
84	030412004015	装饰灯	1、名称：疏散出口标志灯 2、型号：A-BLJC-1 LROXEⅡ1W-A431B(DC36V)防护等级IP67 3、安装形式：壁装	套	2	72.18	144.36	
85	030412004016	装饰灯	1、名称：安全出口标志灯 2、型号：A-BLJC-1 LROXEⅡ1W-A431B(DC36V) 3、安装形式：壁装	套	4	83.91	335.64	
86	030412004017	装饰灯	1、名称：楼层标志灯 2、型号：A-BLJC-1 LROXEⅡ1W-A431B(DC36V) 3、安装形式：壁装	套	38	72.26	2745.88	
87	030412004019	装饰灯	1、名称：双面方向标志灯 2、型号：A-BLJC-2 LROXEⅡ1W-A430B(DC36V) 3、安装形式：吊装	套	2	91.07	182.14	
88	030412004018	装饰灯	1、名称：方向标志灯 2、型号：A-BLJC-1 LROXEⅡ1W-A431B(DC36V) 3、安装形式：壁装	套	50	71.30	3565.00	
89	030412001001	普通灯具	1、名称：声光感应灯(带光控声控延时开关) 2、规格：LED,12W 3、类型：　吸顶安装	套	140	80.35	11249.00	
本页小计							21621.08	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
90	030412001014	普通灯具	1、名称：防水声光感应灯 (带光控声控延时开关) 2、规格：LED,12W 3、类型：　吸顶安装	套	2	87.34	174.68	
91	030412001011	普通灯具	1、名称：声光感应壁灯 (带光控声控延时开关) 2、规格：LED,12W 3、类型：　吸顶安装	套	46	78.08	3591.68	
92	030412001012	普通灯具	1、名称：电气井道壁灯(带防护罩) 2、规格：LED,11W 3、类型：壁装	套	72	59.74	4301.28	
93	030412004020	装饰灯	1、名称：LED筒灯 2、规格：5W 3、安装形式：嵌入式安装	套	74	77.08	5703.92	
94	030412004021	装饰灯	1、名称：LED声光感应筒灯 (带光控声控延时开关) 2、规格：5W 3、安装形式：嵌入式安装	套	172	90.18	15510.96	
95	030412001013	普通灯具	1、名称：节能吸顶灯 2、规格：LED,12W	套	699	62.88	43953.12	
96	030412001015	普通灯具	1、名称：防水型节能吸顶灯 (防护等级为IP54) 2、规格：LED,12W	套	204	69.87	14253.48	
97	030412005001	荧光灯	1、名称：节能单管荧光灯 2、规格：LED,8W 3、安装形式：吸顶安装	套	8	63.64	509.12	
98	030412005002	荧光灯	1、名称：节能双管荧光灯 2、规格：LED,2×18W 3、安装形式：吸顶安装	套	2	99.72	199.44	
99	030404034001	照明开关	1、名称：单联单控照明开关 2、规格：250V,10A 3、安装方式：暗装	个	730	19.45	14198.50	
本页小计							102396.18	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
100	030404034005	照明开关	1、名称：单联单控带插座开关 2、规格：250V,10A 3、安装方式：暗装	个	27	19.45	525.15	
101	030404034002	照明开关	1、名称：双联单控照明开关 2、规格：250V,10A 3、安装方式：暗装	个	105	26.97	2831.85	
102	030404034006	照明开关	1、名称：三联单控照明开关 2、规格：250V,10A 3、安装方式：暗装	个	1	25.72	25.72	
103	030404035001	插座	1、名称：单相暗插座 2、材质：二，三极安全插座 3、规格：250V,10A 4、安装方式：暗装	个	714	22.60	16136.40	
104	030404035011	插座	1、名称：防溅单相暗插座 2、材质：二，三极安全插座,加防水外壳，IP54 3、规格：250V,10A 4、安装方式：暗装	个	146	23.39	3414.94	
105	030404035013	插座	1、名称：UPS专用插座 2、材质：单相三极安全插座 3、规格：250V,16A 4、安装方式：暗装	个	2	52.40	104.80	
106	030404034007	照明开关	1、名称：白面板 2、规格：86型	个	3604	11.74	42310.96	
107	030411006002	接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：铁 3、规格：86型 4、安装形式：暗装,含盖板、凿墙洞及修补费用	个	307	8.55	2624.85	
108	030411006013	接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：塑料 3、规格：86型 4、安装形式：暗装,含盖板、凿墙洞及修补费用	个	1419	8.19	11621.61	
109	030411006003	接线盒	1、名称：开关盒 2、材质：塑料 3、规格：86型 4、安装形式：暗装,含凿墙洞及修补费用	个	4913	8.40	41269.20	
本页小计							120865.48	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
110	030409004005	均压环	1、名称：均压环敷设 2、材质：利用圈梁钢筋 3、规格：2*Φ16mm	m	841.69	9.04	7608.88	
111	030409003002	避雷引下线	1、名称：防雷引下线 2、材质：柱钢筋 3、规格：2*Φ16mm 4、安装部位：柱内	m	1169	24.04	28102.76	
112	030409002006	接地母线	1、名称：接地母线 2、材质：镀锌扁钢 3、规格：-40*4 4、安装部位：室内	m	491.6	28.05	13789.38	
113	030409002007	接地母线	1、名称：接地母线 2、材质：镀锌扁钢 3、规格：-25*4 4、安装部位：室内	m	81.6	25.73	2099.57	
114	030409002008	接地母线	1、名称：接地母线 2、材质：铜芯线 3、规格：25mm2 4、安装部位：室内	m	6	24.90	149.40	
115	030409005002	避雷网	1、名称：避雷网 2、材质：镀锌圆钢 3、规格：10mm内 4、安装形式：沿折板支架敷设	m	417.19	46.05	19211.60	
116	030409008007	等电位端子箱、测试板	1、名称：总等电位箱 2、规格：距地0.3m安装	台	2	351.53	703.06	
117	030409008008	等电位端子箱、测试板	1、名称：分等电位箱 2、规格：距地0.3m安装	台	148	38.47	5693.56	
118	030409008006	等电位端子箱、测试板	1、名称：测试点	个	4	50.87	203.48	
119	030414011002	接地装置	1、名称：接地装置调试 接地网	系统	1	982.66	982.66	
120	030414002001	送配电装置系统	1、名称：送配电装置系统调试 2、电压等级（kV）：1kV以下 3、类型：交流供电(综合)	系统	2	907.81	1815.62	
		分部小计					1285051.77	
		弱电预埋						
121	030411005005	接线箱	1、名称：弱电箱 2、安装形式：距地0.3m安装	个	2	229.06	458.12	
本页小计							80818.09	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
122	030411005006	接线箱	1、名称：家庭多媒体信息箱 2、规格：400×300×120mm 3、安装形式：距地0.3m安装	个	68	214.46	14583.28	
123	030411003025	桥架	1、名称：封闭式金属桥架 2、规格：300*100 3、材质：热镀锌 4、类型：槽式桥架 5、接地方式：按设计及规范要求	m	118	106.87	12610.66	
124	030413001006	铁构件	1、名称：桥架支架 2、材质：镀锌型钢 3、规格：综合	kg	108.56	21.89	2376.38	
125	030411001055	配管	1、名称：电线管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：SC25 4、配置形式：暗配	m	120	26.56	3187.20	
126	030411001056	配管	1、名称：电线管 2、材质：紧定式镀锌电线管 3、规格：JDG25 4、配置形式：暗配 5、接地要求：按设计及规范要求	m	5794.22	15.74	91201.02	
127	030411001060	配管	1、名称：电线管 2、材质：紧定式镀锌电线管 3、规格：JDG20 4、配置形式：暗配 5、接地要求：按设计及规范要求	m	2231.24	10.71	23896.58	
128	030411006014	接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：铁 3、规格：86型 4、安装形式：暗装，含盖板、凿墙洞及修补费用	个	380	8.55	3249.00	
129	030411006016	接线盒	1、名称：开关盒 2、材质：铁 3、规格：86型 4、安装形式：暗装，含凿墙洞及修补费用	个	844	8.76	7393.44	
130	030411004038	配线	1、名称：预留引线钢丝	m	8145.46	0.52	4235.64	
		分部小计					163191.32	
		给水						
本页小计							162733.20	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区21#楼水电　　堂前人家东区项目施工　　第20页 共44页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
131	031001006025	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PP-R 冷水管 S4 De32 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：按设计及规范要求 6、含管件	m	1430.72	33.00	47213.76	
132	031001006026	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PP-R 冷水管 S4 De25 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：按设计及规范要求 6、含管件	m	171.02	27.89	4769.75	
133	031001006027	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PP-R 冷水管 S4 De20 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：按设计及规范要求 6、含管件	m	2495.22	24.82	61931.36	
134	031001006028	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：热水 3、材质、规格：PP-R 热水管 S3.2 De20 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：按设计及规范要求 6、含管件	m	2871.08	26.08	74877.77	
135	031001006038	塑料管	1、安装部位：屋面 2、介质：热水 3、材质、规格：薄壁不锈钢管 DN15 4、连接形式：卡压连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：按设计及规范要求	m	259.3	45.41	11774.81	
本页小计							200567.45	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
136	031002003058	套管	1、名称、类型：一般穿楼板钢套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN32 4、填料材质：按设计及规范要求	个	168	34.28	5759.04	
137	031002003060	套管	1、名称、类型：一般穿楼板钢套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN40 4、填料材质：按设计及规范要求	个	145	34.98	5072.10	
138	031002003061	套管	1、名称、类型：一般穿楼板钢套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN80 4、填料材质：按设计及规范要求	个	16	42.67	682.72	
139	031002003062	套管	1、名称、类型：一般穿楼板钢套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN100 4、填料材质：按设计及规范要求	个	44	57.08	2511.52	
140	031003001025	螺纹阀门	1、类型：截止阀 J11T-16 2、材质：铜 3、规格、压力等级：DN25 4、连接形式：螺纹连接	个	88	56.91	5008.08	
141	031003001026	螺纹阀门	1、类型：截止阀 2、材质：铜 3、规格、压力等级：DN15 4、连接形式：螺纹连接	个	92	38.30	3523.60	
142	031003001027	螺纹阀门	1、类型：止回阀 2、材质：铜 3、规格、压力等级：DN15 4、连接形式：螺纹连接	个	24	38.30	919.20	
143	031003001028	螺纹阀门	1、类型：自动排气阀 2、材质：铜 3、规格、压力等级：DN15 4、连接形式：螺纹连接	个	24	59.99	1439.76	
本页小计							24916.02	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
144	031003001029	螺纹阀门	1、类型：安全阀 A21H-16C 2、规格、压力等级：DN15 3、连接形式：螺纹连接	个	24	57.44	1378.56	
145	031003001030	螺纹阀门	1、类型：可调式减压稳压阀 Y13X-6T 2、规格、压力等级：DN25 3、连接形式：螺纹连接	个	20	176.34	3526.80	
146	031003001031	螺纹阀门	1、类型：可调式减压稳压阀 Y13X-6T 2、规格、压力等级：DN15 3、连接形式：螺纹连接	个	20	130.62	2612.40	
147	031208002004	管道绝热	1、绝热材料品种：B1级橡塑管壳 2、绝热厚度：50mm 3、管道外径：57mm以下	m3	39.29	1626.67	63911.86	
148	031208002006	管道绝热	1、绝热材料品种：B1级橡塑管壳 2、绝热厚度：20mm 3、管道外径：57mm以下	m3	11.2	2146.79	24044.05	
149	031208007001	防潮层、保护层	1、材料：铝板 2、厚度：0.3mm 3、层数：单层 4、对象：水管	m2	2320.89	72.62	168543.03	
150	031006005001	太阳能集热装置	1、名称：太阳能热水器 2、型号、规格：1645*1685mm，集热面积2.55m2，日均产热水量175L，出水温度55℃，重量258Kg，功率1.5KW， 3、含支架等附配件	套	24	3045.79	73098.96	
		分部小计					562599.13	
		排水						
本页小计							337115.66	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
151	031001006029	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：加强型PVC-U中空螺旋消音管 De160 4、连接形式：零件粘接 5、压力试验及吹、洗设计要求：按设计及规范要求	m	69.36	108.90	7553.30	
152	031001006030	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：加强型PVC-U中空螺旋消音管 De110 4、连接形式：零件粘接 5、阻火圈设计要求：按设计及规范要求 6、压力试验及吹、洗设计要求：按设计及规范要求 7、含阻火圈	m	1401.5	74.61	104565.92	
153	031001006031	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：PVC-U排水管 De110 4、连接形式：零件粘接 5、阻火圈设计要求：按设计及规范要求 6、压力试验及吹、洗设计要求：按设计及规范要求 7、含同层排水接口管件等	m	213.86	87.17	18642.18	
154	031001006032	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：加强型PVC-U中空螺旋消音管75 4、连接形式：零件粘接 5、阻火圈设计要求：按设计及规范要求 6、压力试验及吹、洗设计要求：按设计及规范要求	m	140.82	53.36	7514.16	
本页小计							138275.56	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
155	031001006033	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：加强型PVC-U中空螺旋消音管 De50 4、连接形式：零件粘接 5、阻火圈设计要求：按设计及规范要求 6、压力试验及吹、洗设计要求：按设计及规范要求	m	658.12	36.17	23804.20	
156	031004006001	大便器	1、材质：陶瓷 2、规格、类型：坐便器	组	68	508.97	34609.96	
157	031004004001	洗涤盆	1、材质：陶瓷 2、规格、类型：洗菜盆 3、附件名称、数量：快开龙头 DN15	组	68	366.85	24945.80	
158	031004014012	给、排水附（配）件	1、名称：地漏 2、材质：塑料 3、型号、规格：DN50	个	36	30.65	1103.40	
159	031002003063	套管	1、名称、类型：刚性防水套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN150 4、填料材质：按设计及规范要求	个	24	109.05	2617.20	
160	031002003064	套管	1、名称、类型：刚性防水套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN200 4、填料材质：按设计及规范要求	个	12	175.40	2104.80	
161	031004003001	洗脸盆	1、名称：洗脸盆、浴盆预留 2、规格、类型：DN50	组	192	37.62	7223.04	
162	010101003001	挖沟槽土方	1、土壤类别：详见现场土质 2、挖土深度：综合 3、弃土运距：自行考虑	m3	22.34	72.53	1620.32	
163	010103001001	回填方	1、密实度要求：按设计及规范要求 2、填方材料品种：现场原土	m3	22.34	46.19	1031.88	
		分部小计					237336.16	
		雨水/冷凝水						
本页小计							99060.60	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
164	031001006005	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：雨水 3、材质、规格：加强型HRS型高层雨水管(抗紫外线) De160 4、连接形式：承插粘结 5、压力试验及吹、洗设计要求：按设计及规范要求	m	24.14	67.82	1637.17	
165	031001006034	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：雨水 3、材质、规格：加强型HRS型高层雨水管(抗紫外线) De110 4、连接形式：承插粘结 5、压力试验及吹、洗设计要求：按设计及规范要求 6、含雨水斗	m	484.9	51.20	24826.88	
166	031001006035	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：雨水 3、材质、规格：加强型HRS型高层雨水管(抗紫外线) De50 4、连接形式：承插粘结 5、压力试验及吹、洗设计要求：按设计及规范要求	m	70.89	20.92	1483.02	
167	031001006020	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：冷凝水 3、材质、规格：PVC-U排水管(抗紫外线) De75 4、连接形式：承插粘结 5、压力试验及吹、洗设计要求：按设计及规范要求	m	727.02	29.84	21694.28	
168	031001006036	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：冷凝水 3、材质、规格：PVC-U排水管(抗紫外线) De50 4、连接形式：承插粘结 5、压力试验及吹、洗设计要求：按设计及规范要求	m	142.8	20.33	2903.12	
本页小计							52544.47	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
169	031004014009	给、排水附（配）件	1、名称：地漏 2、材质：塑料 3、型号、规格：DN50	个	255	30.65	7815.75	
		分部小计					60360.22	
		压力排水						
170	030109001005	离心式泵	1、名称：排水泵 2、型号：JYWQ80-40-15-1600-4 3、规格：Q=40m3/h,H=15m,N=4Kw 4、减振装置形式、数量：按设计及规范要求 5、含接线及调试	台	4	2585.84	10343.36	
171	031001001001	镀锌钢管	1、安装部位：室内 2、介质：废水 3、规格、压力等级：DN100 4、连接形式：沟槽连接 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：按设计及规范要求	m	32.52	108.05	3513.79	
172	031001001002	镀锌钢管	1、安装部位：室内 2、介质：废水 3、规格、压力等级：DN80 4、连接形式：沟槽连接 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：按设计及规范要求	m	20.8	79.25	1648.40	
173	031003003010	法兰阀门	1、类型：带锁具暗杆闸阀 2、材质：铸铁 3、规格、压力等级：DN80 4、连接形式：法兰连接 5、含法兰、不锈钢螺栓、螺母	个	4	582.19	2328.76	
174	031003003011	法兰阀门	1、类型：止回阀 2、材质：铸铁 3、规格、压力等级：DN80 4、连接形式：法兰连接 5、含法兰、不锈钢螺栓、螺母	个	4	537.71	2150.84	
本页小计							27800.90	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
175	031003010001	软接头	1、材质：橡胶接头 2、规格：DN80 3、连接形式：法兰连接 4、含法兰、不锈钢螺栓、螺母	个	4	268.98	1075.92	
176	031003001001	螺纹阀门	1、类型：截止阀 2、材质：全铜 3、规格、压力等级：DN15 4、连接形式：螺纹连接	个	4	41.17	164.68	
177	030601002001	压力仪表	1、名称：压力表 2、型号：Y-100	台	4	138.01	552.04	
178	030815001001	管架制作安装	1、材质:型钢 ， 2、管架形式:一般管架	kg	98.95	16.56	1638.61	
179	031202003001	一般钢结构防腐蚀	1、除轻锈后两遍防锈漆,再刷灰色调和漆二道	Kg	98.95	2.71	268.15	
180	031002003007	套管	1、名称、类型：刚性防水套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN150 4、填料材质：按设计及规范要求	个	4	109.05	436.20	
		分部小计					24120.75	
		送排风						
181	030108003001	轴流通风机	1、名称：壁式轴流风机(带阀) 2、规格：风量600m3/h,全压40Pa,功率25W,噪声57dB(A) 3、含接线及调试	台	4	643.34	2573.36	
182	030108006001	其他风机	1、名称：无动力风帽 2、规格：Φ710 3、材质：不锈钢	台	4	203.23	812.92	
183	030701003001	空调器	1、名称：墙式新风机 2、规格：风量100m3/h,全压40Pa,功率20W,噪声≤32dB(A),带除霾装置 3、含接线及调试	台	338	550.68	186129.84	
184	031002003067	套管	1、名称、类型：一般穿楼板钢套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：Φ120 4、填料材质：按设计及规范要求	个	473	77.87	36832.51	
本页小计							230484.23	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
185	031002003068	套管	1、名称、类型：一般穿楼板钢套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：Φ100 4、填料材质：按设计及规范要求	个	268	57.08	15297.44	
186	031002003069	套管	1、名称、类型：一般穿楼板钢套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：Φ80 4、填料材质：按设计及规范要求	个	340	42.67	14507.80	
		分部小计					256153.87	
		火灾报警						
187	030411005007	接线箱	1、名称：接线端子箱 2、型号：GST-JX100 3、安装形式：按设计要求	个	6	263.47	1580.82	
188	030411003026	桥架	1、名称：耐火封闭金属桥架 (内有防火隔板) 2、规格：150*100 3、材质：热镀锌 4、类型：槽式桥架，含盖板 5、接地方式：按设计及规范要求	m	123.03	88.33	10867.24	
189	030413001007	铁构件	1、名称：桥架支架 2、材质：型钢 3、规格：综合	kg	135.51	23.24	3149.25	
190	030411001061	配管	1、名称：电线管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：SC25 4、配置形式：暗配	m	125.6	32.45	4075.72	
191	030411001062	配管	1、名称：电线管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：SC20 4、配置形式：暗配	m	1274.33	26.56	33846.20	
192	030411001063	配管	1、名称：电线管 2、材质：紧定式镀锌电线管 3、规格：JDG20 4、配置形式：暗配 5、接地要求：按设计及规范要求	m	561.55	10.71	6014.20	
193	030411004005	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内敷设 3、型号：WDZN-BYJ 4、规格：2.5mm2	m	830.22	4.34	3603.15	
本页小计							92941.82	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
194	030411004006	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：桥架内敷设 3、型号：WDZN-BYJ 4、规格：2.5mm2	m	12.16	3.86	46.94	
195	030411004019	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内敷设 3、型号：WDZNC-RYJS 4、规格：2*1.5mm2	m	133.1	4.65	618.92	
196	030411004039	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内敷设 3、型号：WDZN-RYJS 4、规格：2*2.5mm2	m	1314.06	7.59	9973.72	
197	030411004040	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：桥架内敷设 3、型号：WDZN-RYJS 4、规格：2*2.5mm2	m	15.83	7.60	120.31	
198	030411004041	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内敷设 3、型号：WDZN-RYJS 4、规格：4*2.5mm2	m	280.71	21.61	6066.14	
199	030411004043	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：桥架内敷设 3、型号：WDZN-RYJS 4、规格：4*2.5mm2	m	23.4	7.86	183.92	
200	030408001053	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：WDZNC-KYJY 3、规格：3*2.5mm2 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：穿管或桥架敷设	m	297.84	15.09	4494.41	
201	030408006042	电力电缆头	1、名称：户内干包式电力电缆头制作、安装 2、规格：KYJY-3*2.5 3、材质、类型：压铜接线端子 4、电压等级（kV）：1KV	个	2	12.96	25.92	
202	030904001005	点型探测器	1、名称：点型感烟探测器 2、线制：总线制	个	234	94.17	22035.78	
203	030904001006	点型探测器	1、名称：点型感温探测器 2、线制：总线制	个	6	96.10	576.60	
本页小计							44142.66	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
204	030904003001	按钮	1、名称：消火栓按钮(消防箱带来)	个	42	143.44	6024.48	
205	030904003002	按钮	1、名称：手动报警按钮 （不带电话插孔）	个	43	173.44	7457.92	
206	030904005001	声光报警器	1、名称：声光报警器	个	42	157.95	6633.90	
207	030904007001	消防广播（扬声器）	1、名称：消防广播（阻燃材料） 2、安装方式：吸顶安装	个	41	63.42	2600.22	
208	030904007002	消防广播（扬声器）	1、名称：消防广播（阻燃材料） 2、安装方式：挂壁安装	个	37	53.29	1971.73	
209	030904006001	消防报警电话	1、名称：消防电话插孔	个	34	70.72	2404.48	
210	030904006002	消防报警电话	1、名称：总线消防电话分机	个	10	93.22	932.20	
211	030904009001	重复显示器	1、多线制：火灾显示盘 2、总线制：总线制	台	38	1760.98	66917.24	
212	030411006004	接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：铁 3、规格：86型 4、安装形式：暗装,含盖板、凿墙洞及修补费用	个	527	8.19	4316.13	
213	030904008001	模块	1、名称：短路隔离器	个	40	220.34	8813.60	
214	030904008002	模块	1、名称：输入模块	个	6	218.34	1310.04	
215	030904008004	模块	1、名称：广播控制模块	个	4	237.34	949.36	
216	030904008008	模块	1、名称：总线联动控制模块	个	34	327.82	11145.88	
		分部小计					228756.42	
		报警主线						
217	030411004063	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZN-BYJ 4、规格：2.5mm2	m	1651.12	4.34	7165.86	
218	030411004064	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZNC-BYJ 4、规格：2.5mm2	m	825.56	4.34	3582.93	
本页小计							132225.97	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
219	030411004065	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZNC-RYJS 4、规格：2*1.5mm2	m	2476.68	4.65	11516.56	
220	030411004061	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZNC-RYJS 4、规格：2*2.5mm2	m	1238.34	7.59	9399.00	
		分部小计					31664.35	
		消防电源监控						
221	030411001064	配管	1、名称：电线管 2、材质：紧定式镀锌电线管 3、规格：JDG25 4、配置形式：暗配 5、接地要求：按设计及规范要求	m	39.62	15.74	623.62	
222	030411004044	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内敷设 3、型号：WDZN-BYJ 4、规格：2.5mm2	m	246.1	4.34	1068.07	
223	030411004045	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：桥架内敷设 3、型号：WDZN-BYJ 4、规格：2.5mm2	m	82.24	3.86	317.45	
224	030411004046	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内敷设 3、型号：WDZN-RYJS 4、规格：2*2.5mm2	m	41.12	7.59	312.10	
225	030411004047	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：桥架内敷设 3、型号：WDZN-RYJS 4、规格：2*2.5mm2	m	123.05	7.60	935.18	
226	030503006001	传感器	1、名称：电压、电流信号传感器 RXPMVI 2、规格：RXPM VI JS1	个	7	267.69	1873.83	
227	030503006003	传感器	1、名称：电压信号传感器 RXPMV 2、规格：RXPM V JS 2	个	6	267.69	1606.14	
本页小计							27651.95	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
228	030503006002	传感器	1、名称：电压信号传感器 RXPMV' 2、规格：RXPM V JD6	个	4	267.69	1070.76	
		分部小计					7807.15	
		应急照明集中控制						
229	030411001065	配管	1、名称：电线管 2、材质：紧定式镀锌电线管 3、规格：JDG20 4、配置形式：暗配 5、接地要求：按设计及规范要求	m	12.22	10.71	130.88	
230	030411004048	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内敷设 3、型号：WDZN-RYJS 4、规格：2*2.5mm2	m	15.22	7.59	115.52	
231	030411004049	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：桥架内敷设 3、型号：WDZN-RYJS 4、规格：2*2.5mm2	m	123.58	7.60	939.21	
232	030904008013	模块	1、名称：应急照明控制模块	个	6	211.76	1270.56	
		分部小计					2456.17	
		余压监控						
233	030411001066	配管	1、名称：电线管 2、材质：紧定式镀锌电线管 3、规格：JDG20 4、配置形式：暗配 5、接地要求：按设计及规范要求	m	173.45	10.71	1857.65	
234	030411004050	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内敷设 3、型号：WDZNC-RYJS 4、规格：2*1.5mm2	m	174.95	4.65	813.52	
235	030411004051	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：桥架内敷设 3、型号：WDZNC-RYJS 4、规格：2*1.5mm2	m	7.3	4.83	35.26	
236	030904001001	点型探测器	1、名称：余压传感器	个	36	255.68	9204.48	
237	030904001007	点型探测器	1、名称：余压控制器	个	2	202.56	405.12	
		分部小计					12316.03	
本页小计							15842.96	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		过载报警信号						
238	030411001067	配管	1、名称：电线管 2、材质：紧定式镀锌电线管 3、规格：JDG20 4、配置形式：暗配 5、接地要求：按设计及规范要求	m	88.82	10.71	951.26	
239	030411004052	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内敷设 3、型号：WDZN-RYJS 4、规格：2*2.5mm2	m	90.32	7.59	685.53	
240	030411004053	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：桥架内敷设 3、型号：WDZN-RYJS 4、规格：2*2.5mm2	m	123.69	7.60	940.04	
241	030904001003	点型探测器	1、名称：消防配电线路过载探测器	个	9	125.03	1125.27	
		分部小计					3702.10	
		电气火灾监控						
242	030411001068	配管	1、名称：电线管 2、材质：紧定式镀锌电线管 3、规格：JDG20 4、配置形式：暗配 5、接地要求：按设计及规范要求	m	40.56	10.71	434.40	
243	030411004054	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内敷设 3、型号：WDZN-RYJS 4、规格：2*2.5mm2	m	43.56	7.59	330.62	
244	030411004055	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：桥架内敷设 3、型号：WDZN-RYJS 4、规格：2*2.5mm2	m	136.02	7.60	1033.75	
245	030904001002	点型探测器	1、名称：剩余电流探测器	个	10	134.35	1343.50	
246	030402008001	互感器	1、名称：零序电流互感器	台	10	196.02	1960.20	
		分部小计					5102.47	
		防火门监控						
本页小计							8804.57	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
247	030411001069	配管	1、名称：电线管 2、材质：紧定式镀锌电线管 3、规格：JDG25 4、配置形式：暗配 5、接地要求：按设计及规范要求	m	139.75	15.74	2199.67	
248	030411004056	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内敷设 3、型号：WDZN-BYJ 4、规格：2.5mm2	m	282.5	4.34	1226.05	
249	030411004057	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：桥架内敷设 3、型号：WDZN-BYJ 4、规格：2.5mm2	m	232.78	3.86	898.53	
250	030411004058	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内敷设 3、型号：WDZN-RYJS 4、规格：2*2.5mm2	m	141.25	7.59	1072.09	
251	030411004059	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：桥架内敷设 3、型号：WDZN-RYJS 4、规格：2*2.5mm2	m	116.39	7.60	884.56	
252	030904008010	模块	1、名称：防火门控制器 2、规格：FH1 3、类型：详见设计要求	个	40	206.55	8262.00	
		分部小计					14542.90	
		消火栓						
253	030901002001	消火栓钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：热浸镀锌钢管 DN100 3、连接形式：卡箍连接 4、压力试验及冲洗设计要求：按设计及规范要求 5、含卡箍管件	m	198.84	107.08	21291.79	
254	030901002002	消火栓钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：热浸镀锌钢管 DN65 3、连接形式：卡箍连接 4、压力试验及冲洗设计要求：按设计及规范要求 5、含卡箍管件	m	103.82	71.68	7441.82	
本页小计							43276.51	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
255	031201001001	管道刷油	1、除锈级别：除轻锈 2、涂刷遍数、漆膜厚度：防锈漆二道打底，外刷红色调和漆两道，图例字母5~10m标注一个	m2	92.26	22.65	2089.69	
256	031002001001	管道支架	1、材质：型钢 2、管架形式：综合	Kg	608.32	16.61	10104.20	
257	031201003001	金属结构刷油	1、涂刷遍数、漆膜厚度：除锈后刷樟丹两道，灰色调和漆两道	kg	608.32	2.17	1320.05	
258	031208002005	管道绝热	1、绝热材料品种：B1级橡塑管壳 2、绝热厚度：50mm 3、管道外径：57mm以下	m3	0.89	1626.67	1447.74	
259	031208007002	防潮层、保护层	1、材料：铝板 2、厚度：0.3mm 3、层数：单层 4、对象：水管	m2	23.86	72.62	1732.71	
260	031003003012	焊接法兰阀门	1、类型：对夹蝶阀 2、材质：铸铁 3、规格、压力等级：DN100 4、连接形式：法兰连接 5、含法兰、不锈钢螺栓、螺母	个	10	421.05	4210.50	
261	031003001032	螺纹阀门	1、类型：截止阀 J11T-16 2、材质：铜 3、规格、压力等级：DN25 4、连接形式：螺纹连接	个	2	56.91	113.82	
262	031003001035	螺纹阀门	1、类型：自动排气阀 2、材质：铜 3、规格、压力等级：DN25 4、连接形式：螺纹连接	个	2	92.59	185.18	
本页小计							21203.89	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
263	030901010001	室内消火栓	1、名称：薄型单栓带消防软管卷盘组合式消防柜 2、型号、规格：700*1800*160mm 3、附件材质、规格：箱内均设:JPS1.6-19消防软管卷盘一组;DN19长L=30m软管一根;DN6水枪1支;DN65长L=25m尼龙衬胶水龙带一根;Φ19x65直流水枪1支;消防按钮1个;指示灯一只;SNZW65-III减压稳压消火栓一只;MF/ABC4灭火器2具 4、具体详见15S202,P21	套	34	1181.02	40154.68	
264	030901010002	室内消火栓	1、名称：薄型单栓带消防软管卷盘组合式消防柜 2、型号、规格：700*1800*160mm 3、附件材质、规格：箱内均设:JPS1.6-19消防软管卷盘一组;DN19长L=30m软管一根;DN6水枪1支;DN65长L=25m尼龙衬胶水龙带一根;Φ19x65直流水枪1支;消防按钮1个;指示灯一只;SNZ65消火栓一只;MF/ABC4灭火器2具 4、具体详见15S202,P21	套	8	1149.97	9199.76	
265	030901010003	室内消火栓	1、名称：试验消火栓箱 2、型号、规格：800*650*240mm 3、附件材质、规格：DN6水枪1支;DN65长L=25m尼龙衬胶水龙带一根;Φ19x65直流水枪1支;消防按钮1个;指示灯一只;SNZ65消火栓一只 4、具体详见15S202,P54	套	1	690.92	690.92	
本页小计							50045.36	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
266	030901012001	消防水泵接合器	1、名称：室外水泵接合器 2、安装部位：室外 3、型号、规格：SQS150-C 4、附件材质、规格：安全止回阀、蝶阀及井等	套	2	3303.52	6607.04	
267	031002003016	套管	1、名称、类型：一般穿墙钢套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN150 4、填料材质：按设计及规范要求	个	36	80.67	2904.12	
268	031002003002	套管	1、名称、类型：刚性防水套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN150 4、填料材质：按设计及规范要求	个	2	109.05	218.10	
269	031002003065	套管	1、名称、类型：刚性防水套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN80 4、填料材质：按设计及规范要求	个	1	71.04	71.04	
		分部小计					109783.16	
		喷淋						
270	030901001001	水喷淋钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：热浸镀锌钢管 DN150 3、连接形式：沟槽连接 4、压力试验及冲洗设计要求：按设计及规范要求 5、含沟槽管件	m	10.79	229.66	2478.03	
271	030901001002	水喷淋钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：热浸镀锌钢管 DN100 3、连接形式：沟槽连接 4、压力试验及冲洗设计要求：按设计及规范要求 5、含沟槽管件	m	5.65	114.83	648.79	
本页小计							12927.12	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
272	030901001003	水喷淋钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：热浸镀锌钢管 DN80 3、连接形式：沟槽连接 4、压力试验及冲洗设计要求：按设计及规范要求 5、含沟槽管件	m	20.23	87.81	1776.40	
273	030901001004	水喷淋钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：热浸镀锌钢管 DN65 3、连接形式：沟槽连接 4、压力试验及冲洗设计要求：按设计及规范要求 5、含沟槽管件	m	18.13	75.30	1365.19	
274	030901001005	水喷淋钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：热浸镀锌钢管 DN50 3、连接形式：丝扣连接 4、压力试验及冲洗设计要求：按设计及规范要求	m	8.75	66.33	580.39	
275	030901001006	水喷淋钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：热浸镀锌钢管 DN40 3、连接形式：丝扣连接 4、压力试验及冲洗设计要求：按设计及规范要求	m	25.42	60.71	1543.25	
276	030901001007	水喷淋钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：热浸镀锌钢管 DN32 3、连接形式：丝扣连接 4、压力试验及冲洗设计要求：按设计及规范要求	m	26.51	51.31	1360.23	
277	030901001008	水喷淋钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：热浸镀锌钢管 DN25 3、连接形式：丝扣连接 4、压力试验及冲洗设计要求：按设计及规范要求	m	123.52	45.02	5560.87	
本页小计							12186.33	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
278	031201001004	管道刷油	1、除锈级别：除轻锈 2、涂刷遍数、漆膜厚度：防锈漆二道打底，外刷红色调和漆两道，图例字母5~10m标注一个	m2	38.11	22.65	863.19	
279	031002001004	管道支架	1、材质:型钢 ， 2、管架形式:一般管架	Kg	550.77	16.66	9175.83	
280	031201003006	金属结构刷油	1、支架油漆 ， 2、除锈级别:按规范及设计要求 ， 3、涂刷遍数、漆膜厚度:除锈后刷樟丹两道，灰色调和漆两道	Kg	550.77	2.71	1492.59	
281	030901003001	水喷淋喷头	1、安装部位：直立型玻璃球喷头(无吊顶) 2、材质、型号、规格：ZSTZ-15/68℃ K=80 3、连接形式：螺纹连接	个	56	34.23	1916.88	
282	030901003002	水喷淋喷头	1、安装部位：直立型玻璃球喷头(无吊顶) 2、材质、型号、规格：ZSTZ-15/68℃ K=115 3、连接形式：螺纹连接	个	13	36.01	468.13	
283	030901006001	水流指示器	1、规格、型号：DN150 2、连接形式：法兰连接 3、包括法兰、不锈钢螺栓、螺母	个	1	589.79	589.79	
284	030807003001	阀门	1、名称：法兰信号阀 2、材质：铸铁 3、型号、规格：DN150 4、连接形式：法兰连接 5、包括法兰、不锈钢螺栓、螺母	个	1	761.48	761.48	
285	030901007001	减压孔板	1、材质、规格：不锈钢减压孔板 DN150*48 2、连接形式：法兰	个	1	289.52	289.52	
本页小计							15557.41	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
286	031004014001	给、排水附(配)件	1、名称：排水漏斗 2、材质：钢制 3、型号、规格：DN80 4、安装方式：焊接	个	1	73.87	73.87	
287	030901008001	末端试水装置	1、规格：DN25 2、组装形式：按规范及设计 3、包括球阀、压力表、试水接头的安装	组	1	304.48	304.48	
288	031003001036	螺纹阀门	1、类型：截止阀 J11T-16 2、材质：铜 3、规格、压力等级：DN25 4、连接形式：螺纹连接	个	1	56.91	56.91	
289	031003001037	螺纹阀门	1、类型：自动排气阀 2、材质：铜 3、规格、压力等级：DN25 4、连接形式：螺纹连接	个	1	92.59	92.59	
		分部小计					31398.41	
		排烟、正压送风						
290	030702001004	碳钢通风管道	1、名称：风管制作、安装 2、材质：热镀锌钢板 3、形状：矩形 4、规格：周长4000mm以下 5、板材厚度：δ1.0mm 6、管件、法兰等附件及支架设计要求：法兰连接 7、接口形式：咬口	m2	494.09	122.39	60471.68	
291	030702001005	碳钢通风管道	1、名称：风管制作、安装 2、材质：热镀锌钢板 3、形状：矩形 4、规格：周长2000mm以下 5、板材厚度：δ1.0mm 6、管件、法兰等附件及支架设计要求：法兰连接 7、接口形式：咬口	m2	9.08	151.45	1375.17	
本页小计							62374.70	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
292	030702001006	碳钢通风管道	1、名称：风管制作、安装 2、材质：热镀锌钢板 3、形状：矩形 4、规格：周长2000mm以下 5、板材厚度：δ0.75mm 6、管件、法兰等附件及支架设计要求：法兰连接 7、接口形式：咬口	m2	39.68	143.30	5686.14	
293	030702001001	碳钢通风管道	1、名称：风管套管 2、材质：钢板 3、形状：矩形 4、规格：周长4000mm以上 5、板材厚度：δ2.0 6、接口形式：焊接	m2	21.77	180.77	3935.36	
294	031201003003	金属结构刷油	1、除锈级别:轻锈 ， 2、油漆品种:红丹防锈漆2道，灰色调和漆2道 ， 3、结构类型:一般钢结构	kg	2057.71	2.76	5679.28	
295	030703019001	柔性接口	1、名称:帆布软接口 ， 2、材质:硅钛合金防火不燃软接 ， 3、类型:详见设计及规范要求 ， 4、制作、安装	m2	4.14	106.63	441.45	
296	031208003001	通风管道绝热	1、绝热材料品种：防火岩棉,容重65Kg/m3 2、绝热厚度：40mm	m3	2.38	966.45	2300.15	
297	031208003002	通风管道绝热	1、绝热材料品种：防火岩棉,容重110Kg/m3 2、绝热厚度：50mm	m3	25.75	992.15	25547.86	
298	031208007003	防潮层、保护层	1、材料：复合铝箔 2、层数：单层 3、对象：排烟风管	m2	568.83	45.27	25750.93	
299	030703001001	碳钢阀门	1、名称：70℃排烟防火阀(信号反馈) 2、规格：630*400 3、支架形式、材质：型钢吊架	个	2	360.85	721.70	
本页小计							70062.87	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
300	030703001002	碳钢阀门	1、名称：70℃防火阀(信号反馈) 2、规格：400*400 3、支架形式、材质：型钢吊架	个	2	219.18	438.36	
301	030703001005	碳钢阀门	1、名称：70℃防火阀(信号反馈) 2、规格：630*320 3、支架形式、材质：型钢吊架	个	1	337.50	337.50	
302	030703001003	碳钢阀门	1、名称：70℃防火阀(信号反馈) 2、规格：630*1000 3、支架形式、材质：型钢吊架	个	2	647.76	1295.52	
303	030703001004	碳钢阀门	1、名称：70℃防火阀(信号反馈) 2、规格：800*800 3、支架形式、材质：型钢吊架	个	4	540.79	2163.16	
304	030703001006	碳钢阀门	1、名称：70℃防火阀 2、规格：1000*400 3、支架形式、材质：型钢吊架	个	1	586.16	586.16	
305	030703001007	碳钢阀门	1、名称：电动对开多叶调节阀 2、规格：400*400 3、支架形式、材质：型钢吊架	个	2	228.69	457.38	
306	030703001008	碳钢阀门	1、名称：电动对开多叶调节阀 2、规格：1000*630 3、支架形式、材质：型钢吊架	个	2	450.07	900.14	
307	030703001018	碳钢阀门	1、名称：风管止回阀 2、规格：800*800 3、支架形式、材质：型钢吊架	个	2	405.26	810.52	
308	030703001019	碳钢阀门	1、名称：风管止回阀 2、规格：630*400 3、支架形式、材质：型钢吊架	个	1	198.19	198.19	
309	030703001020	碳钢阀门	1、名称：风管止回阀 2、规格：630*320 3、支架形式、材质：型钢吊架	个	1	190.81	190.81	
本页小计							7377.74	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
310	030703011004	铝及铝合金风口	1、名称：电动多叶送风口 2、规格：800×(800+250) 风量10979.28m3/h	个	34	1193.81	40589.54	
311	030703011005	铝及铝合金风口	1、名称：单层百叶风口 2、规格：1000*400	个	1	251.97	251.97	
312	030703011006	铝及铝合金风口	1、名称：单层百叶侧排风口 2、规格：500*200	个	6	112.60	675.60	
313	030703011007	铝及铝合金风口	1、名称：铝合金防雨防虫百叶窗(内衬10*10热镀锌钢丝网) 2、规格：500*3100	个	2	787.42	1574.84	
314	030703011008	铝及铝合金风口	1、名称：铝合金防雨防虫百叶窗(内衬10*10热镀锌钢丝网) 2、规格：2000*2700	个	1	1984.96	1984.96	
315	030703011009	铝及铝合金风口	1、名称：铝合金防雨防虫百叶窗(内衬10*10热镀锌钢丝网) 2、规格：700*2800	个	1	900.96	900.96	
316	030108001001	离心式通风机	1、名称：轴流式加压送风机 2、规格：风量42700m3/h,全压674Pa,功率15KW,噪声91dB(A) 3、减振底座形式、数量：按设计要求 4、含接线调试及底座等	台	2	10831.24	21662.48	
317	030108001004	离心式通风机	1、名称：轴流式排烟风机 2、规格：风量16000/8000m3/h,全压759/190Pa,功率8.0/2.0KW,噪声88/76dB(A) 3、减振底座形式、数量：按设计要求 4、含接线调试及底座等	台	1	10354.28	10354.28	
本页小计							77994.63	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
318	030108001003	离心式通风机	1、名称：轴流式补风机 2、规格：风量8500m3/h,全压560Pa,功率2.2KW,噪声81dB(A) 3、减振底座形式、数量：按设计要求 4、含接线调试及底座等	台	1	5731.50	5731.50	
		分部小计					223013.59	
		防火封堵						
319	030408008003	防火堵洞	1、名称：防火堵铜（综合） 2、材质：防火隔板，防火泥，耐火极限不低于楼板耐火极限 3、方式：封堵方式符合消防验收标准	项	1	36105.96	36105.96	
320	031002001006	管道支架	1、名称：抗震支架 2、10Kg以下 3、管架形式：综合	Kg	550	28.52	15686.00	
321	031002001007	管道支架	1、名称：抗震支架 2、10Kg以上 3、管架形式：综合	Kg	500	27.28	13640.00	
		分部小计					65431.96	
		分部分项合计					3324787.93	
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1	61661.07	61661.07	
2	031302007001	高层施工增加		项	1	205407.12	205407.12	
3	031301012001	工程系统检测、检验		项	1	13696.58	13696.58	
		单价措施合计					280764.77	
本页小计							351928.23	
合　　计							3605552.70	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区21#楼水电　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	031302001001	安全文明施工费		100.000	54394.37			
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.500	47714.36			
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.210	6680.01			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.100	34990.53			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区21#楼水电　　堂前人家东区项目施工　　第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.100	3180.96			
11	031302012002	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.030	954.29			建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
12	031302012001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302013001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.080	2544.77			现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。
合　计					96064.92			

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：堂前人家东区21#楼水电　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共1页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合　计				

暂列金额明细表

工程名称：堂前人家东区21#楼水电　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共1页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：堂前人家东区21#楼水电　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共1页

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±(元)		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：堂前人家东区21#楼水电　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共1页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注

规费、税金项目计价表

工程名称：堂前人家东区21#楼水电　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	92412.02	100.000	92412.02
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	3277022.12	2.400	78648.53
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	3277022.12	0.420	13763.49
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	3277022.12		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费_含设备/1.01	3794029.64	9.000	341462.67
合　计					433874.69

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区21#楼水电　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共20页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	005459574103804355~1	点型感烟探测器		个	234	33.00	7722.00	
2	01030106	钢丝	Φ1.6	kg	52.202016	4.38	228.64	
3	01030106~1	钢丝	Φ1.6	kg	1.500183	4.38	6.57	
4	01090166	圆钢	Φ5.5～9	kg	23.929427	3.29	78.78	
5	01090166~1	圆钢	Φ5.5～9	kg	65.464	3.29	215.51	
6	01090166~2	圆钢	Φ5.5～9	kg	84.825975	3.29	279.25	
7	01090167	圆钢	Φ8～14	kg	5.67	3.29	18.67	
8	01090172~1	圆钢	Φ10～14	kg	4.029627	3.29	13.27	
9	01090172-1	圆钢	Φ10～14	kg	8.6848	3.44	29.88	
10	01090172-1~1	镀锌型钢		kg	724.101	4.57	3307.48	
11	01090221	镀锌圆钢	Φ5.5～9	kg	63.12	4.68	295.33	
12	01130141	扁钢	＜-59	kg	543.26313	3.23	1755.94	
13	01130141~1	扁钢	＜-59	kg	64.048576	3.23	207.02	
14	01130143-1	扁钢	-30×4～50×5	kg	23.8832	3.23	77.20	
15	01130206	镀锌扁钢	-25×4	kg	320.936	4.41	1414.88	
16	01130206~1	镀锌扁钢	-25×4	kg	3.36	4.41	14.81	
17	01130207	镀锌扁钢	-40×4	kg	2.6544	4.41	11.70	
18	01130216	镀锌扁钢	-60×6	kg	42.5772	4.41	187.71	
19	01210101	角钢		kg	4	3.24	12.94	
20	01210101-1	角钢		kg	81.42	3.28	266.95	
21	01210332	等边角钢	∟60×5	kg	678.75	3.24	2196.44	
22	01210332~1	等边角钢	∟60×5	kg	1981.05974	3.24	6410.71	
23	01210338~1	等边角钢	∟63×5	kg	8.47146	3.24	27.41	
24	01270101	型钢		kg	583.8162	3.25	1894.48	
25	01270101.1	型钢		kg	104.887	3.15	330.50	
26	01270101-1	型钢		kg	927.2832	3.15	2921.87	
27	01270101-5	抗震支架		kg	1092	10.65	11629.80	
28	01290106~2	铝板	δ0.3	m2	2813.7	28.54	80303.00	
29	01290108~1	钢板	δ1.0～1.5 Q235	kg	0.7452	3.13	2.33	
30	01290109~1	钢板	δ1.6～1.9 Q235	kg	2.2	3.13	6.88	
31	01290119~1	镀锌钢板	δ2.0	m2	23.5116	61.86	1454.43	
32	01290120	钢板	δ2.0～2.5 Q235	kg	1.12	3.13	3.50	
33	01290124	钢板	δ3.0 Q235	kg	15.6	3.13	48.75	
34	01290124~1	钢板	δ3.0 Q235	kg	1.6	3.13	5.00	
35	01290124~2	钢板	δ3.0 Q235	kg	0.8	3.13	2.50	
36	01290154	钢板	δ12～20 Q235	kg	9.11615	3.57	32.54	
37	01290436~1	热镀锌钢板	δ2.5 Q235B	m2	2.34	61.33	143.51	
38	01290436~2	热镀锌钢板	δ2.5 Q235B	m2	0.06	61.33	3.68	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区21#楼水电　　堂前人家东区项目施工　　第2页 共20页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
39	01290453~3	热镀锌钢板	δ1.0	m2	572.60746	30.92	17705.02	
40	01290453~4	热镀锌钢板	δ0.75	m2	45.15584	23.76	1072.90	
41	01293501	钢垫板		kg	133.56	3.19	426.31	
42	01370306~1	紫铜板	δ0.25～0.5以内	kg	0.9	9.05	8.15	
43	01550304	封铅	含铅65%含锡35%	kg	10.344899	8.58	88.76	
44	0178638844 17597485~1	总线消防电话分机		只	10	66.00	660.00	
45	0191120669 09386678~1	手动报警按钮（不带电话插孔）		个	43	85.00	3655.00	
46	02010106	橡胶板	δ1～15	kg	70.980978	7.72	547.97	
47	02010106~1	橡胶板 δ1～15		kg	1.864697	7.72	14.40	
48	02010506~1	石棉橡胶板	低压δ0.8～6	kg	8.02	5.57	44.67	
49	02010508	石棉橡胶板	低中压 δ0.8～6	kg	4.775456	11.06	52.82	
50	02010508~1	石棉橡胶板 低中压 δ0.8～6		kg	1.104	11.06	12.21	
51	02010508~2	石棉橡胶板	低中压 δ0.8~6	kg	0.28	11.06	3.10	
52	02051002	橡皮护套圈	Φ6～32	只	62	0.69	42.78	
53	02070226	橡胶垫	δ2	m2	1.726401	14.58	25.17	
54	02130114	塑料带	20mm×40m	kg	3.696	2.14	7.91	
55	02130209~1	尼龙扎带	L=100～150	根	68	0.14	9.52	
56	02190109	聚四氟乙烯生料带	宽20	m	156.392366	0.30	46.92	
57	02190109~1	聚四氟乙烯生料带 宽20		m	46.406	0.30	13.92	
58	02270106	白布		m	23.53	3.43	80.71	
59	02270112~1	硅钛合金防火不燃软接		m2	4.761	22.18	105.60	
60	02270131	破布		kg	120.144253	6.00	720.87	
61	02290103	线麻		kg	1.121	10.29	11.54	
62	02290507	油浸麻丝		kg	234.033	8.40	1965.88	
63	03011002	铁铆钉		kg	12.33002	5.15	63.50	
64	03030216	镀锌半圆头螺钉	M10×100	十个	61.5	0.34	20.91	
65	03031208	自攻螺钉 M4×30		十个	4.2	0.25	1.05	
66	03031209	自攻螺钉	M4×40	十个	1699.672	0.25	424.92	
67	03031211	自攻螺钉	M4×60	十个	188.336	0.26	48.97	
68	03031211~1	自攻螺钉 M4×60		十个	12.6	0.26	3.28	
69	03031212	自攻螺钉	M4×65	十个	375.072685	0.27	101.27	
70	03031212~1	自攻螺钉 M4×65		十个	80.2	0.27	21.65	
71	03031212~2	自攻螺钉	M4*65	十个	9.8	0.27	2.65	
72	03031232	自攻螺钉	M6×30	十个	14.144	0.58	8.20	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区21#楼水电　　堂前人家东区项目施工　　第3页 共20页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
73	03031232~1	自攻螺钉 M6×30		十个	2	0.58	1.16	
74	03031233~1	自攻螺钉	M6×35	十个	20.808	0.62	12.90	
75	03031303	镀锌自攻螺钉	M4～6×10～35	十个	5103.759	0.59	3011.22	
76	03031303~1	镀锌自攻螺钉	M4~6*10~35	十个	13.44	0.59	7.93	
77	03031303~2	镀锌自攻螺钉 M4～6×10～35		十个	13.76	0.59	8.12	
78	03031327	镀锌自攻螺钉	M6*100	十个	1.68	0.48	0.81	
79	03031327~1	镀锌自攻螺钉 M6×100		十个	1.72	0.48	0.83	
80	03050102	螺栓		套	8.50046	0.21	1.79	
81	03050201	带母螺栓		kg	5.582	4.68	26.12	
82	03050510	精制带母镀锌螺栓	M8×30	套	825.3735	0.58	478.72	
83	03050516~1	精制带母镀锌螺栓	M10×75	套	55.797507	0.67	37.38	
84	03050537	精制带母镀锌螺栓	M16×100	套	8.24	2.73	22.50	
85	03050571~1	精制带母镀锌螺栓	M2～5×4～20	套	715.5	0.22	157.41	
86	03050573	精制带母镀锌螺栓	M6～12×12～50	套	2319.91586	0.33	765.57	
87	03050575~1	精制带母镀锌螺栓	M8×75以下	套	3022.7945	0.64	1934.59	
88	03050611~1	精制带母镀锌螺栓	带垫 M16×65～80	套	306.528	1.35	413.81	
89	03050613	精制带母镀锌螺栓	带垫 M16×85～140	套	6.6	1.84	12.14	
90	03050632	精制带母镀锌螺栓 带2个垫圈M8×80～120		套	155.8	3.69	574.90	
91	03050643	精制带母镀锌螺栓	带2个垫圈M20×85～100	套	49.44	4.52	223.47	
92	03050651	精制带母镀锌螺栓	M8×50内2平1弹垫	套	75.06856	0.69	51.80	
93	03050652	精制带母镀锌螺栓	M8×100内2平1弹垫	套	1096.340812	0.86	942.85	
94	03050653	精制带母镀锌螺栓	M10×50内2平1弹垫	套	8.24	0.99	8.16	
95	03050654	精制带母镀锌螺栓	M10×100内2平1弹垫	套	851.186446	1.10	936.31	
96	03050659	精制带母镀锌螺栓	M16×100内2平1弹垫	套	57.32	2.32	132.98	
97	03050911	精制六角螺栓		kg	15.671591	4.82	75.54	
98	03053521	镀锌半圆头螺栓	M2~5*15~50	套	80	0.09	7.20	
99	03053521~1	镀锌半圆头螺栓	M2～5×15～50	套	88	0.09	7.92	
100	03053521~2	镀锌半圆头螺栓 M2～5×15～50		套	100	0.09	9.00	
101	03053724	精制带母蝶形螺栓	M12×100	套	1352	0.56	757.12	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区21#楼水电　　堂前人家东区项目施工　　第4页 共20页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
102	03054309	地脚螺栓	M10×100	套	24.48	1.37	33.54	
103	03057113	伞形螺栓	M6～8×150	套	2152.2	0.34	731.75	
104	03070107	膨胀螺栓	M6	套	74.873304	0.43	32.20	
105	03070117	膨胀螺栓	M10	套	473.735724	0.69	326.88	
106	03070126	膨胀螺栓	M12	套	83.6045	1.03	86.11	
107	03070133	膨胀螺栓	M12×200	套	513.11338	3.00	1539.34	
108	03070133-1	膨胀螺栓	M16×200	套	680	3.00	2040.00	
109	03070141	膨胀螺栓	M16×200	套	907.31232	2.74	2486.04	
110	03070145	膨胀螺栓	M18×200	套	28.05	3.43	96.21	
111	03070305	镀锌滚花膨胀螺栓 M8		套	152	0.70	106.40	
112	03070806	塑料膨胀管	Φ6×50	十个	16.38	0.69	11.30	
113	03070806~1	塑料膨胀管 Φ6×50		十个	35.27	0.69	24.34	
114	03070806~2	塑料膨胀管	Φ6*50	十个	10.58	0.69	7.30	
115	03070807	塑料膨胀管	Φ8×50	十个	477.384076	0.86	410.55	
116	03090103	螺母		kg	32.797249	6.17	202.36	
117	03090207	精制六角螺母	M8	十个	5.562	0.60	3.34	
118	03130304	钢垫圈		kg	12.948105	4.97	64.35	
119	03130305	钢垫圈	M8.5	十个	5.562	0.01	0.06	
120	03210206	砂轮片	Φ100	片	1.41574	1.29	1.83	
121	03210206~1	砂轮片 Φ100		片	0.188	1.29	0.24	
122	03210209	砂轮片	Φ200	片	0.41078	11.15	4.58	
123	03210211	砂轮片	Φ400	片	13.01868	11.58	150.76	
124	03210211~1	砂轮片 Φ400		片	6.04875	11.58	70.04	
125	03210211-1	砂轮片	Φ350	片	10.5	11.58	121.59	
126	03210405	尼龙砂轮片 Φ100×16×3		片	0.292374	3.26	0.95	
127	03210405~1	尼龙砂轮片	Φ100×16×3	片	11.677184	3.26	38.07	
128	03270104	铁砂布	2#	张	724.900119	0.86	623.41	
129	03270104~1	铁砂布 2#		张	7.081948	0.86	6.09	
130	03270202	砂纸		张	42.05	0.94	39.53	
131	03410200	电焊条		kg	4.5	4.92	22.14	
132	03410205	电焊条	J422	kg	6.424327	4.92	31.61	
133	03410206	电焊条	J422 Φ3.2	kg	174.584069	4.92	858.95	
134	03410206~1	电焊条 J422 Φ3.2		kg	20.367019	4.92	100.21	
135	03410207	电焊条	J422 Φ4	kg	114.745325	4.92	564.55	
136	03410800	气焊条		kg	0.95788	5.32	5.10	
137	03411302	焊锡		kg	118.550135	36.87	4370.94	
138	03430900	焊锡丝		kg	9.972	42.88	427.60	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区21#楼水电　　堂前人家东区项目施工　　第5页 共20页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
139	03450404	焊锡膏	瓶装50g	kg	9.738819	51.45	501.06	
140	03450404~1	焊锡膏 瓶装50g		kg	5.38	51.45	276.80	
141	03510901	保温钉		个	12052.6	0.13	1566.84	
142	03570225	镀锌铁丝	13#～17#	kg	161.012417	5.15	829.21	
143	03570231	镀锌铁丝	18#～22#	kg	75.915687	5.15	390.97	
144	03570237	镀锌铁丝	22#	kg	62.751953	5.15	323.17	
145	03590201	斜垫铁	Q235 1#	kg	19.08	5.15	98.26	
146	03590401	平垫铁	Q235 1#	kg	21.424	4.29	91.91	
147	03632105	钻头	Φ3	根	469.79	1.20	563.75	
148	03632105~1	钻头 Φ3		根	0.86	1.20	1.03	
149	03633105	冲击钻头	Φ6～8	根	5.83	1.72	10.03	
150	03633105~1	冲击钻头 Φ6～8		根	13.66	1.72	23.50	
151	03633105~2	冲击钻头	Φ6~8	根	3.84	1.72	6.60	
152	03633106	冲击钻头	Φ6～12	根	50.83725	2.57	130.65	
153	03633106~2	冲击钻头 Φ6～12		根	4.94	2.57	12.70	
154	03633308	合金钢钻头	Φ8mm～10mm	根	1.408134	6.86	9.66	
155	03652404	金刚石锯片	Φ114×1.8	片	235.99105	17.15	4047.25	
156	03652421	锯条		根	562.02628	0.19	106.78	
157	03652422	钢锯条		根	1487.859058	0.21	312.45	
158	03652906	钢丝刷子		把	4.061145	1.54	6.25	
159	04010132	水泥	42.5级	kg	57.6	0.29	16.70	
160	04010611	水泥	32.5级	kg	1946.389091	0.26	511.90	
161	04010611~1	水泥 32.5级		kg	107.470466	0.26	28.26	
162	04010611~2	水泥	32.5级	kg	4	0.26	1.05	
163	04030102	黄砂		m3	0.181923	237.81	43.26	
164	04030102~1	黄砂		m3	1.109629	237.81	263.88	
165	04050201~1	碎石		m3	0.752	164.18	123.46	
166	04050206	碎石 5～32mm		m3	0.181923	164.18	29.87	
167	04050206~1	碎石	5～32mm	m3	0.170329	164.18	27.96	
168	05030100	木方材		m3	0.129	2432.79	313.83	
169	05030600	普通木成材		m3	0.138386	2432.79	336.66	
170	05030700	木板材		m3	0.044	2432.79	107.04	
171	05050111	胶合板	2440×1220×6	m2	2.38	10.29	24.49	
172	05050111~1	胶合板 2440×1220×6		m2	6.03	10.29	62.05	
173	05050111~2	胶合板	2440*1220*6	m2	0.94	10.29	9.67	
174	11030305	醇酸防锈漆	C53-1	kg	67.630713	12.49	844.71	
175	11030305-1	醇酸防锈漆	C53-1	kg	56.253233	12.49	702.60	
176	11030306	酚醛防锈漆		kg	10.17585	12.49	127.10	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区21#楼水电　　堂前人家东区项目施工　　第6页 共20页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
177	11030306.1	酚醛防锈漆		kg	11.04524	12.49	137.96	
178	11030306-1	酚醛防锈漆		kg	31.67991	12.49	395.68	
179	11030525	防火涂料	A60-1	kg	8.55	16.29	139.28	
180	11030525~1	防火涂料 A60-1		kg	16.61	16.29	270.58	
181	11030703	沥青漆		kg	5.18	13.98	72.42	
182	11030704	沥青清漆		kg	3.117704	20.51	63.94	
183	11030904	沥青绝缘漆		kg	5.505427	15.38	84.67	
184	11111703	酚醛磁漆		kg	1	14.91	14.91	
185	11112503.1	调和漆		kg	9.7458	14.48	141.12	
186	11112503-1	调和漆		kg	65.80371	14.48	952.84	
187	11112504	无光调和漆		kg	23.771033	14.48	344.20	
188	11112524	厚漆		kg	28.840417	6.22	179.39	
189	11112524~1	厚漆		kg	2.340867	6.22	14.56	
190	11452103	工业酒精 99.5%		kg	0.345	6.86	2.37	
191	11452114	松香水		kg	2.873448	4.72	13.56	
192	11590504	聚氯乙烯热熔密封胶		kg	74.62209	10.72	799.95	
193	11590914	硅酮密封胶		L	13.6	68.60	932.96	
194	11591104	玻璃胶	310g	支	0.41	12.86	5.27	
195	11591104~1	玻璃胶 310g		支	7.6	12.86	97.74	
196	11593504	油灰		kg	44.2	1.29	57.02	
197	12010103	汽油		kg	421.714384	10.41	4390.05	
198	12010903	煤油		kg	16.94	4.29	72.67	
199	12030106	溶剂汽油		kg	15.198073	10.41	158.21	
200	12050311	机油		kg	12.93339	7.92	102.43	
201	12050313	机油 6～7#		kg	1.643792	10.72	17.62	
202	12050313~1	机油	6～7#	kg	1.539049	10.72	16.50	
203	12060317	清油		kg	11.95416	13.72	164.01	
204	12070105	黄油(钙基脂)		kg	1.61	6.86	11.04	
205	12070109	电力复合脂		kg	56.763888	17.15	973.50	
206	12300367	硬酯酸	一级	kg	0.594567	10.29	6.12	
207	12310308	丙酮		kg	111.88837	5.15	576.23	
208	12370305	氧气		m3	101.625154	2.83	287.60	
209	12370335	乙炔气		kg	32.068493	15.44	495.14	
210	12370336	乙炔气		m3	3.96	14.05	55.64	
211	12410101	粘结剂		kg	539.3294	15.44	8327.25	
212	12413518~1	901胶		kg	2.4	2.50	6.00	
213	12413526	氯丁胶粘合剂		kg	15.8047	16.29	257.46	
214	12413537	立时得胶		kg	2.05	12.43	25.48	
215	12413542	胶合剂		kg	16.631028	8.56	142.36	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区21#楼水电　　堂前人家东区项目施工　　第7页 共20页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
216	12430303	胶带	(9m/卷)	卷	635.04	2.42	1536.80	
217	12430344	自粘橡胶带	20mm×5m	卷	31.56	12.43	392.29	
218	12430361	塑料粘胶带		盘	66.557353	3.14	208.99	
219	12430363	塑料胶布带	20mm×10m	卷	29.95806	1.80	53.92	
220	12430365	塑料胶布带	25mm×10m	卷	103.4192	3.14	324.74	
221	13010907~1	石棉编绳	Φ11～25烧失量24%	kg	1.4	9.86	13.80	
222	13013509	石棉绒		kg	489.47	2.56	1253.04	
223	13070703~1	防火岩棉,容重65Kg/m3		m3	2.4514	488.01	1196.31	
224	13070703~2	防火岩棉,容重110Kg/m3		m3	26.5225	603.30	16001.02	
225	13120503	橡塑保温板		m3	52.9214	998.11	52821.38	
226	13190511	铝箔复合玻璃钢		m2	682.596	11.98	8177.50	
227	14010305-2~1	镀锌钢管	SC20	m	1622.8371	7.39	11992.77	
228	14010305-3~1	镀锌钢管	SC25	m	214.8683	10.61	2279.75	
229	14010305-4~1	镀锌钢管	SC32	m	69.9782	13.63	953.80	
230	14010305-495~2	镀锌钢管	SC25	m	123.6	10.61	1311.40	
231	14010305-5~1	镀锌钢管	SC40	m	17.4276	16.44	286.51	
232	14010305-6~1	镀锌钢管	SC50	m	97.129	20.74	2014.46	
233	14010305-9~1	镀锌钢管	SC100	m	27.81	44.29	1231.70	
234	14010317	焊接钢管	DN32	m	71.98	10.43	750.75	
235	14010320	焊接钢管	DN40	m	44.225	12.73	562.98	
236	14010323	焊接钢管	DN50	m	71.19	16.21	1153.99	
237	14010332	焊接钢管	DN80	m	108.985	27.55	3002.54	
238	14010335	焊接钢管	DN100	m	95.16	35.42	3370.57	
239	14010341	焊接钢管	DN150	m	25.62	59.00	1511.58	
240	14010341~1	焊接钢管	DN120	m	144.265	49.83	7188.72	
241	14030303-10~1	热镀锌钢管	DN100	m	39.00974	44.29	1727.74	
242	14030303-12~2	热镀锌钢管	DN150	m	11.02738	75.85	836.43	
243	14030303-3~1	热镀锌钢管	DN25	m	125.9904	10.61	1336.76	
244	14030303-4~1	热镀锌钢管	DN32	m	27.0402	13.63	368.56	
245	14030303-5~1	热镀锌钢管	DN40	m	25.9284	16.44	426.26	
246	14030303-6~1	热镀锌钢管	DN50	m	8.925	20.74	185.10	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区21#楼水电　　堂前人家东区项目施工　　第8页 共20页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
247	14030303-7~1	热镀锌钢管	DN65	m	18.52886	27.92	517.33	
248	14030303-9~1	热镀锌钢管	DN80	m	41.93266	34.77	1458.00	
249	14030313	热镀锌钢管	DN15	m	0.3	5.70	1.71	
250	14030319	热镀锌钢管	DN25	m	0.4	10.61	4.24	
251	14040103-1~1	薄壁不锈钢管	DN15	m	264.486	6.90	1824.95	
252	14050130	无缝钢管	Φ57×3	m	0.239	20.86	4.99	
253	14050175	无缝钢管	Φ219×6	m	3.66	253.39	927.41	
254	14210102~1	金属软管 DN15		个	68	15.57	1058.76	
255	14210107~1	金属软管	Φ25	m	5	2.48	12.40	
256	14210109	金属软管	Φ40	m	5	3.65	18.25	
257	14210121	金属软管	CP15	m	253.38	2.00	506.76	
258	14310377~1	加强型PVC-U中空螺旋消音管	dn50	m	636.40204	6.20	3945.69	
259	14310377~2	加强型HRS型高层雨水管(抗紫外线)	dn50	m	69.75576	5.36	373.89	
260	14310377~3	PVC-U排水管(抗紫外线)	dn50	m	140.5152	4.76	668.85	
261	14310378~1	PVC-U排水管(抗紫外线)	dn75	m	713.93364	8.99	6418.26	
262	14310378~2	加强型PVC-U中空螺旋消音管	dn75	m	135.60966	12.50	1695.12	
263	14310379~1	加强型PVC-U中空螺旋消音管	dn110	m	1194.078	28.40	33911.82	
264	14310379~3	加强型HRS型高层雨水管(抗紫外线)	dn110	m	461.1399	24.36	11233.37	
265	14310379~4	PVC-U排水管	dn110	m	182.20872	17.12	3119.41	
266	14310380~1	加强型PVC-U中空螺旋消音管	dn160	m	65.68392	42.03	2760.70	
267	14310380~2	加强型HRS型高层雨水管(抗紫外线)	dn160	m	23.6572	35.63	842.91	
268	14311503-1~1	PP-R 冷水管 S4	De20	m	2545.1244	4.20	10689.52	
269	14311503-1~2	PP-R 热水管 S3.2	De20	m	2928.5016	5.08	14876.79	
270	14311503-2~1	PP-R 冷水管 S4	De25	m	174.4404	6.52	1137.35	
271	14311503-3~2	PP-R 冷水管 S4	De32	m	1459.3344	8.99	13119.42	
272	14312502	塑料软管		kg	18	15.78	284.04	
273	14312509	塑料软管	dn6	m	237.6	1.89	449.06	
274	14350105	异型塑料管	dn2.5～5	m	59.4	1.17	69.50	
275	14350106	异型塑料管	dn5	m	26.76	1.17	31.31	
276	14350106~1	异型塑料管 dn5		m	34.49	1.17	40.35	

承包人供应主要材料一览表

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
277	14370507	橡胶软管	Φ50	m	1.912	26.76	51.17	
278	15020301-1~1	镀锌钢管接头零件	DN25	个	89.30496	1.90	169.68	
279	15020301-2~1	镀锌钢管接头零件	DN32	个	21.39357	4.10	87.71	
280	15020301-3~1	镀锌钢管接头零件	DN40	个	31.08866	4.50	139.90	
281	15020301-4~1	镀锌钢管接头零件	DN50	个	8.16375	5.83	47.59	
282	15021105	镀锌活接头	DN15	个	165.64	3.89	644.34	
283	15021107	镀锌活接头	DN25	个	112.11	7.42	831.86	
284	15021305	镀锌管箍	DN15	个	48.48	0.94	45.57	
285	15021307	镀锌管箍	DN25	个	6.06	1.93	11.70	
286	15021307~1	镀锌管箍 DN25		个	69.69	2.25	156.80	
287	15021703	镀锌丝堵	DN15	个	24.24	0.93	22.54	
288	15021703~1	镀锌丝堵 DN15		个	6.9	1.08	7.45	
289	15021705	镀锌丝堵	DN25	个	3.03	1.66	5.03	
290	15021918	镀锌三通 DN25×15		个	1.01	4.28	4.32	
291	15022305	镀锌弯头	DN15	个	24.24	1.18	28.60	
292	15022307	镀锌弯头	DN25	个	3.03	2.70	8.18	
293	15022705	镀锌六角外丝 DN15		个	1.01	1.11	1.12	
294	15023127	镀锌锁紧螺母	3×20	个	243.425565	0.13	31.65	
295	15023128	镀锌锁紧螺母	3×25	个	50.770245	0.24	12.18	
296	15023129	镀锌锁紧螺母	3×32	个	10.49673	0.54	5.67	
297	15023130	镀锌锁紧螺母	3×40	个	2.61414	0.72	1.88	
298	15023131	镀锌锁紧螺母	3×50	个	14.56935	0.93	13.55	
299	15023134	镀锌锁紧螺母	3×100	个	4.1715	2.00	8.34	
300	15023141	镀锌锁紧螺母	M15～20×3	个	10615.56	0.12	1273.87	
301	15023141~2	镀锌锁紧螺母 M15～20×3		个	1172.575	0.12	140.71	
302	15090705	室内不锈钢管卡压连接接头零件	DN15	个	424.4741	3.20	1358.32	
303	15130305	金属软管接头	Φ15～20	个	506.76	1.37	694.26	
304	15130506~1	金属软管活接头	Φ25	套	8.16	1.95	15.91	
305	15130507	金属软管活接头	Φ40	套	8.16	2.66	21.71	
306	15230307~1	加强型PVC-U中空螺旋消音管管件	dn50	个	593.62424	3.90	2315.13	
307	15230307~2	加强型HRS型高层雨水管(抗紫外线) 管件	dn50	个	32.04228	3.10	99.33	
308	15230307~3	PVC-U排水管(抗紫外线)管件	dn50	个	64.5456	3.10	200.09	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区21#楼水电　　堂前人家东区项目施工　　第10页 共20页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
309	15230308~1	PVC-U排水管(抗紫外线) 管件	dn75	个	391.13676	4.80	1877.46	
310	15230308~2	加强型PVC-U中空螺旋消音管管件	dn75	个	151.52232	4.80	727.31	
311	15230309~1	加强型PVC-U中空螺旋消音管管件	dn110	个	1594.907	8.50	13556.71	
312	15230309~3	加强型HRS型高层雨水管(抗紫外线) 管件	dn110	个	186.6865	8.50	1586.84	
313	15230309~4	PVC-U排水管管件	dn110	个	243.37268	11.07	2694.14	
314	15230310~1	加强型PVC-U中空螺旋消音管管件	dn160	个	48.41328	18.90	915.01	
315	15230310~2	加强型HRS型高层雨水管(抗紫外线)管件	dn160	个	6.2764	13.75	86.30	
316	15271912	管接头	FST20	个	2161.47477	0.25	540.37	
317	15271913	管接头	FST25	个	618.53484	0.33	204.12	
318	15271914	管接头	FST32	个	97.04646	0.59	57.26	
319	15370305~1	镀锌管卡	DN12～40×1.5	个	4	1.38	5.52	
320	15370308	镀锌管卡	DN20	个	1594.88496	1.16	1850.07	
321	15370310	镀锌管卡	DN25	个	148.641463	1.39	206.61	
322	15370312	镀锌管卡	DN32	个	28.066367	1.59	44.63	
323	15370314	镀锌管卡	DN40	个	11.502216	2.51	28.87	
324	15370315	镀锌管卡	DN50	个	64.10514	3.88	248.73	
325	15370707	单管卡子	DN25	个	42.5252	0.68	28.92	
326	15371521	镀锌扁钢卡子	-25×4	kg	20.8595	6.17	128.70	
327	15410718	可曲挠橡胶接头	DN80	个	4	142.38	569.52	
328	15430305	透气帽(铅丝球)	DN50	个	17.11112	1.66	28.40	
329	15430306	透气帽(铅丝球)	DN75	个	7.041	2.38	16.76	
330	15430307	透气帽(铅丝球)	DN100	个	80.768	3.27	264.11	
331	15430308	透气帽(铅丝球)	DN150	个	2.0808	5.11	10.63	
332	16150503	自动排气阀	DN15	个	24	25.60	614.40	
333	16150505	自动排气阀	DN25	个	3	36.80	110.40	
334	16250110~1	法兰闸阀	DN80	个	4	344.70	1378.80	
335	16250110~2	法兰止回阀	DN80	个	4	300.22	1200.88	
336	16250111~1	法兰对夹蝶阀	DN100	个	10	125.57	1255.70	
337	16250131~1	法兰信号阀	DN150	个	1	589.30	589.30	
338	16310103~1	铜质截止阀	DN15	个	92.92	16.95	1574.99	
339	16310103~2	铜质止回阀	DN15	个	24.24	16.95	410.87	

承包人供应主要材料一览表

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
340	16310103~3	螺纹安全阀	DN15	个	24.24	35.90	870.22	
341	16310103~4	可调式减压稳压阀 Y13X-6T	DN15	个	20.2	108.36	2188.87	
342	16310103~5	螺纹截止阀	DN15	个	4.04	19.79	79.95	
343	16310105~3	铜质截止阀	DN25	个	91.91	30.06	2762.81	
344	16310105~4	可调式减压稳压阀 Y13X-6T	DN25	个	20.2	148.31	2995.86	
345	16410101	螺纹截止阀	DN25	个	2.02	30.06	60.72	
346	16410113	阀门	DN50 PN10	个	0.239	92.90	22.20	
347	16413540~1	三角阀		个	68.68	16.43	1128.41	
348	17010901	平焊法兰	DN150	片	2.2	45.52	100.14	
349	17010901~3	平焊法兰	DN150	片	2	45.52	91.04	
350	17010920	平焊法兰	0.6MPa DN50	片	0.239	20.32	4.86	
351	17010942	平焊法兰	1.6MPa DN80	片	24	36.22	869.28	
352	17010943	平焊法兰	1.6MPa DN100	片	20	48.71	974.20	
353	17010945	平焊法兰	1.6MPa DN150	片	2	72.99	145.98	
354	18130101~1	洗菜盆		只	68.68	285.38	19599.90	
355	18150322	连体坐便器		套	68.68	367.54	25242.65	
356	18410301~1	快开龙头 DN15		个	68.68	8.65	594.08	
357	18430305	普通地漏	DN50	个	291	3.11	905.01	
358	18430306	普通铸铁地漏	DN80	个	1	11.00	11.00	
359	18450306	普通存水弯	Φ50	个	192.96	8.65	1669.10	
360	1850337675 14693677~1	点型感温探测器		个	6	35.00	210.00	
361	19110103	管子托钩	DN15	个	7019.4141	1.01	7089.61	
362	19110104	管子托钩	DN20	个	195.13382	1.14	222.45	
363	19110105	管子托钩	DN25	个	1323.416	1.31	1733.67	
364	19410111~1	电动多叶送风口	800×(800+250) 风量10979.28m3/h	个	34	1043.36	35474.24	
365	19410111~3	铝合金防雨防虫百叶窗 (内衬10*10热镀锌钢丝网)	700*2800	个	1	637.56	637.56	
366	19410111~4	铝合金防雨防虫百叶窗 (内衬10*10热镀锌钢丝网)	500*3100	个	2	524.02	1048.04	
367	19410111~5	铝合金防雨防虫百叶窗 (内衬10*10热镀锌钢丝网)	2000*2700	个	1	1623.35	1623.35	
368	20010100~1	灭火器	MF/ABC4	个	84	53.24	4472.16	
369	20030105~1	薄型单栓带消防软管卷盘组合式消防柜	单栓65	套	8	878.42	7027.36	

承包人供应主要材料一览表

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
370	20030105~2	薄型单栓带消防软管卷盘组合式消防柜(减压稳压)	单栓65	套	34	909.47	30921.98	
371	20030105~3	试验消火栓箱	单栓65	套	1	558.99	558.99	
372	20050106~1	消防水泵接合器	SQS150-C	套	2	1340.43	2680.86	
373	20130101	水流指示器	DN150	套	1	148.00	148.00	
374	20210101	直立型闭式喷头	ZST-15/68℃	个	56.56	10.65	602.36	
375	20210101~1	直立型闭式喷头K=115	ZST-15/68℃	个	13.13	12.42	163.07	
376	2039456012 08759247~1	火灾显示盘		个	38	186.00	7068.00	
377	20450315~1	不锈钢减压孔板	DN150*48	个	1	42.21	42.21	
378	2061482695 03144090~1	短路隔离器		个	40	38.00	1520.00	
379	2061482695 03144090~2	输入模块		个	6	36.00	216.00	
380	2061482695 03144090~3	广播控制模块		个	4	55.00	220.00	
381	21110103	压力表 0-1.6MPa		只	1	27.83	27.83	
382	21590303	压力表气门 QZ-2 黄铜 M10-φ6		个	1	8.50	8.50	
383	21590321~1	压力表		套	4	31.94	127.76	
384	21650101~1	取源部件		套	4	32.00	128.00	
385	22470111~1	出口疏散标志灯	A-BLJC-1LROXEⅡ1W-A431B(DC36V)防护等级IP67	套	42.42	37.19	1577.60	
386	22470111~22	楼层标志灯	A-BLJC-1LROXEⅡ1W-A431B(DC36V)	套	38.38	37.27	1430.42	
387	22470111~31	集中电源疏散照明灯（A型）	A-ZFJC-E10W-A603B(DC36V)	套	6.06	39.78	241.07	
388	22470111~32	集中电源疏散照明灯（A型）	A-ZFJC-E6W-A603HC(DC36V)光通量≥600Lm,防护等级IP67	套	162.61	49.29	8015.05	
389	22470111~33	安全出口标志灯	A-BLJC-1LROXEⅡ1W-A431B(DC36V)	套	4.04	48.80	197.15	
390	22470111~34	方向标志灯	A-BLJC-1LROXEⅡ1W-A431B(DC36V)	套	50.5	36.32	1834.16	
391	22470111~35	声光感应壁灯(带光控声控延时开关)	LED,12W	套	46.46	50.16	2330.43	
392	22470111~36	声光感应灯(带光控声控延时开关)	LED,12W	套	141.4	50.16	7092.62	
393	22470111~37	气井道壁灯(带防护罩)	LED,11W	套	72.72	32.00	2327.04	
394	22470111~38	双面方向标志灯	A-BLJC-2LROXEⅡ1W-A430B(DC36V)	套	2.02	48.43	97.83	
395	22470111~39	LED筒灯	5W	套	74.74	32.86	2455.96	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区21#楼水电　　堂前人家东区项目施工　　第13页 共20页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
396	22470111~40	LED声光感应筒灯(带光控声控延时开关)	5W	套	173.72	45.83	7961.59	
397	22470111~41	节能吸顶灯	LED,12W	套	705.99	32.86	23198.83	
398	22470111~42	节能单管荧光灯	LED,8W	套	8.08	33.73	272.54	
399	22470111~43	节能双管荧光灯	LED,2×18W	套	2.02	62.27	125.79	
400	22470111~44	防水声光感应灯(带光控声控延时开关)	LED,12W	套	2.02	57.08	115.30	
401	22470111~45	防水型节能吸顶灯(防护等级为IP54)	LED,12W	套	206.04	39.78	8196.27	
402	23230131-2~1	单联单控带插座开关		只	27.54	7.89	217.29	
403	23230131-2~2	单联单控带插座开关		只	744.6	7.89	5874.89	
404	23230131-3~1	双联单控照明开关		只	107.1	14.62	1565.80	
405	23230131-4~1	三联单控照明开关		只	1.02	12.74	12.99	
406	23310301~1	白面板		个	3676.08	0.69	2536.50	
407	23412504-2~1	UPS专用三极插座		套	2.04	38.92	79.40	
408	23412504-3700~1	单相二，三极安全插座		套	728.28	6.92	5039.70	
409	23412504-3700~4	单相二，三极安全插座,加防水外壳，IP54		套	148.92	7.70	1146.68	
410	24150703	瓷接头	双路	个	314.15	0.24	75.40	
411	24170102	黄漆布带	20mm×40m	卷	150.984	17.15	2589.38	
412	24170308~1	黄腊带	20mm×10m	卷	2.72	7.86	21.38	
413	25010309	裸铜线	10mm2	kg	23	56.42	1297.66	
414	25010735	镀锡裸铜绞线	16mm2	kg	5.28	58.91	311.04	
415	25030103	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线	450V/750V1.5mm2	m	1067.791	0.97	1035.76	
416	25030104	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线	450V/750V2.5mm2	m	659.536	1.50	989.30	
417	25030141	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线	105℃-1.5mm2	m	650.916	1.09	709.50	
418	25030142	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线	105℃-2.5mm2	m	153.819	1.65	253.80	
419	25030509	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线	300V/500V6mm2	m	111	4.47	496.17	
420	25030511	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线	450V/750V10mm2	m	176.57675	7.62	1345.51	
421	25030512	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线	450V/750V16mm2	m	3	11.51	34.53	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区21#楼水电　　堂前人家东区项目施工　　第14页 共20页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
422	25430311-1~1	绝缘导线	WDZC-BYJ-2.5	m	4892.175	2.33	11398.77	
423	25430311-1~2	绝缘导线	WDZN-BYJ-2.5	m	333.7236	2.48	827.63	
424	25430311-1~3	绝缘导线	WDZN-RYJS-2*2.5	m	675.1992	5.88	3970.17	
425	25430311-1~4	绝缘导线	WDZNC-RYJS-2*1.5	m	7.446	3.17	23.60	
426	25430311-10~1	绝缘导线	BV2.5	m	29352.8256	2.13	62521.52	
427	25430311-10~2	绝缘导线	WDZN-BYJ-2.5	m	4449.18	2.48	11033.97	
428	25430311-19~1	绝缘导线	BVR-25	m	6.3	21.99	138.54	
429	25430311-3821~2	绝缘导线	WDZND-BYJ-2.5	m	75.5276	2.48	187.31	
430	25430311-3821~3	绝缘导线	WDZC-BYJ-2.5	m	8141.1236	2.33	18968.82	
431	25430311-3821~4	绝缘导线	WDZNC-BYJ-2.5	m	5960.892	2.48	14783.01	
432	25430314-3~2	铜芯多股绝缘导线	WDZNC-RYJS-2*1.5	m	3007.5084	3.17	9533.80	
433	25430314-4~1	铜芯多股绝缘导线	WDZN-RYJS-2*2.5	m	1777.1724	5.88	10449.77	
434	25430314-4~2	铜芯多股绝缘导线	WDZNC-RYJS-2*2.5	m	1337.4072	5.88	7863.95	
435	25430314-7~1	铜芯多股绝缘导线	WDZC-RYJS-4*1.5mm2	m	287.5824	7.09	2038.96	
436	25430314-8~1	铜芯多股绝缘导线	WDZN-RYJS-4*2.5	m	303.1668	18.62	5644.97	
437	25430315-12~1	铜芯绝缘导线	WDZC-BYJ-4	m	54.747	4.55	249.10	
438	25430315-15~1	铜芯绝缘导线	WDZC-BYJ-16	m	2819.817	17.58	49572.38	
439	25430319	花线	2×23/0.15	m	1.018	2.26	2.30	
440	26012501~17	封闭式镀锌桥架	500*200	m	58.089	131.08	7614.31	
441	26012501~18	封闭式镀锌桥架	400*150	m	172.6791	91.95	15877.84	
442	26012501~19	封闭式镀锌桥架	300*150	m	18.14025	68.85	1248.96	
443	26012501~20	封闭式镀锌桥架	100*100	m	246.2652	23.93	5893.13	
444	26012501~21	封闭式镀锌桥架	300*100	m	118.59	58.20	6901.94	
445	26012501~22	耐火封闭金属桥架(内有防火隔板)	150*100	m	123.64515	39.75	4914.89	
446	26012501~23	防水封闭式金属桥架	100*100	m	52.59165	23.93	1258.52	
447	26060121-2~1	刚性阻燃管	PVC20	m	16174.301	1.56	25231.91	
448	26060121-3~1	刚性阻燃管	PVC25	m	4628.492	2.25	10414.11	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区21#楼水电　　堂前人家东区项目施工　　第15页 共20页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
449	26060121-4~1	刚性阻燃管	PVC32	m	726.198	3.66	2657.88	
450	26060351-2~1	紧定式镀锌电线管	JDG20	m	324.5015	4.10	1330.46	
451	26060351-3~1	紧定式镀锌电线管	JDG25	m	6152.7977	5.81	35747.75	
452	26060351-3990~1	紧定式镀锌电线管	JDG20	m	6891.2459	4.10	28254.11	
453	26064105	塑料护口(钢管用)	dn15	个	10615.56	0.10	1061.56	
454	26064105~1	塑料护口(钢管用) dn15		个	1172.575	0.10	117.26	
455	26064107	塑料护口(钢管用)	dn20	个	243.425565	0.10	24.34	
456	26064108	塑料护口(钢管用)	dn25	个	50.770245	0.25	12.69	
457	26064110	塑料护口(钢管用)	dn32	个	10.49673	0.25	2.62	
458	26064111	塑料护口(钢管用)	dn40	个	2.61414	0.37	0.97	
459	26064113	塑料护口(钢管用)	dn50	个	14.56935	0.37	5.39	
460	26064117	塑料护口(钢管用)	dn100	个	4.1715	0.98	4.09	
461	26064306	紧定式直管接头	Φ20	个	1226.677058	1.54	1889.08	
462	26064307	紧定式直管接头	Φ25	个	915.153988	2.06	1885.22	
463	26065131	镀锌电线管接头	Φ20×5	个	259.653936	0.83	215.51	
464	26065132	镀锌电线管接头	Φ25×6	个	54.154928	1.23	66.61	
465	26065133	镀锌电线管接头	Φ32×6	个	11.196512	1.79	20.04	
466	26065134	镀锌电线管接头	Φ40×7	个	2.788416	2.10	5.86	
467	26065135	镀锌电线管接头	Φ50×7	个	15.54064	3.10	48.18	
468	26065138	镀锌电线管接头	Φ100×10	个	4.1715	9.12	38.04	
469	26065306	紧定式锁母	Φ20	个	1298.834532	0.90	1168.95	
470	26065307	紧定式锁母	Φ25	个	922.919655	1.29	1190.57	
471	26066511	线号套管	Φ3.5	只	178.5	0.09	16.07	
472	26066513	钢管保护管	Φ40×400	根	57.32	7.55	432.77	
473	26090503	铜接线端子	DT-4mm2	个	557.235	1.29	718.83	
474	26090506	铜接线端子	DT-6mm2	个	76	1.72	130.72	
475	26090507	铜接线端子	DT-10mm2	个	251.72	2.43	611.68	
476	26090507~1	铜接线端子 DT-10mm2		个	20	2.43	48.60	
477	26090508	铜接线端子	DT-16mm2	个	995.8935	3.33	3316.33	
478	26090509	铜接线端子	DT-25mm2	个	26.928	4.23	113.91	
479	26091105	铜铝过渡接线端子	DTL-25mm2	个	99.264	2.14	212.42	
480	26093511	分等电位联结端子箱		个	150.96	18.60	2807.86	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区21#楼水电　　堂前人家东区项目施工　　第16页 共20页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
481	26093512	总等电位联结端子箱		个	2	67.43	134.86	
482	26110101~1	铁接线盒		只	700.74	2.22	1555.64	
483	26110101~2	接线盒		只	537.54	1.86	999.82	
484	26110101~5	塑料接线盒		只	1447.38	1.86	2692.13	
485	26110101~6	塑料开关盒		只	5011.26	1.86	9320.94	
486	26110101~7	铁开关盒		只	860.88	2.22	1911.15	
487	26110145	钢接线盒		个	250.92	2.32	582.13	
488	26110301~1	接线端子箱	GST-JX100	个	6	90.90	545.40	
489	26110301~2	家庭多媒体信息箱	400×300×120mm	个	68	76.30	5188.40	
490	26110301~3	弱电箱		个	2	90.90	181.80	
491	26230107	镀锌扁钢支架	-40×3	kg	116.8132	4.72	551.36	
492	26250311	镀锌电缆卡子	2×35	个	241.886853	1.46	353.15	
493	26250343	固定卡子	3×80	个	54.384	2.49	135.42	
494	26250360	塑料线卡 Φ15以下		个	266	0.66	175.56	
495	26250703	电缆吊挂	3×50	套	61.957896	8.45	523.54	
496	31011126~1	油浸石棉盘根	Φ6～10 250℃	kg	1	9.86	9.86	
497	31110301	棉纱头		kg	294.699915	5.57	1641.48	
498	31110307	塑料手套		副	55.44	3.43	190.16	
499	31150101	水		m3	150.357966	4.57	687.14	
500	31150301	电		kW·h	873.99069	0.76	664.23	
501	31170103	标志牌		个	117.290137	0.16	18.77	
502	31170104	标志牌	塑料扁形	个	355.87332	0.16	56.94	
503	31170104~1	标志牌 塑料扁形		个	80	0.16	12.80	
504	31170121~1	位号牌		个	4	0.51	2.04	
505	31170126	铝牌		个	1	0.29	0.29	
506	32390707	钳接管	QL-25	个	0.183	3.43	0.63	
507	50350103~1	壁式轴流风机(带阀)	风量600m3/h,全压40Pa,功率25W,噪声57dB(A)	台	4	562.12	2248.48	
508	52010111	太阳能热水器		个	24	2205.23	52925.52	
509	80010106	水泥砂浆 M10		m3	85.056554	310.33	26395.60	
510	CL-D00002	雨水斗	DN100	个	19	99.45	1889.55	
511	CL-D00003	室外水泵接合器井		座	2	1426.91	2853.82	
512	SB0001	配电箱 1AP		台	1	6802.06	6802.06	
513	SB0001~1	余压探测器		支	36	184.00	6624.00	
514	SB0002	配电箱 1BP		台	1	6562.77	6562.77	
515	SB0002~1	消防配电线路过载探测器		套	9	106.47	958.23	

承包人供应主要材料一览表

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
516	SB0002~2	余压控制器		套	2	184.00	368.00	
517	SB0002~3	剩余电流探测器		套	10	115.79	1157.90	
518	SB0003	配电箱 2AP		台	1	5976.46	5976.46	
519	SB0003~1	电压信号传感器 RXPMV’	RXPM V JD6	个	4	130.50	522.00	
520	SB0003~2	电压信号传感器 RXPMV	RXPM V JS2	个	6	130.50	783.00	
521	SB0003~3	电压、电流信号传感器 RXPMVI	RXPM VI JS1	个	7	130.50	913.50	
522	SB0004	配电箱 2BP		台	1	5924.20	5924.20	
523	SB0005	配电箱 AL0a		台	1	4510.60	4510.60	
524	SB0005~1	配电箱 AL0b		台	1	4510.60	4510.60	
525	SB0005~10	配电箱 CXb		台	1	1956.86	1956.86	
526	SB0005~11	配电箱 SDqs		台	2	3806.14	7612.28	
527	SB0005~2	配电箱 SD0a		台	1	4202.91	4202.91	
528	SB0005~3	配电箱 SD0b		台	1	4202.91	4202.91	
529	SB0005~4	配电箱 SD4a、SD4b		台	2	4202.91	8405.82	
530	SB0005~5	配电箱 AL1a、AL1b		台	2	2473.32	4946.64	
531	SB0005~6	配电箱 AL2a、AL2b		台	2	2473.32	4946.64	
532	SB0005~7	配电箱 PYJ		台	1	4471.17	4471.17	
533	SB0005~8	配电箱 SFJ		台	1	4838.19	4838.19	
534	SB0005~9	配电箱 CXa		台	1	1956.86	1956.86	
535	SB0006~1	轴流式加压送风机	风量42700m3/h,全压674Pa,功率15KW,噪声91dB(A)	台	2	7941.24	15882.48	
536	SB0007	消防电梯配电箱 APK		台	2	5405.32	10810.64	
537	SB0007~1	无障碍电梯配电箱 APX		台	2	6127.43	12254.86	
538	SB0007~2	配电箱 ALL		台	2	2417.80	4835.60	
539	SB0007~4	轴流式补风机	风量8500m3/h,全压560Pa,功率2.2KW,噪声81dB(A)	台	1	3318.46	3318.46	
540	SB0007~5	轴流式排烟风机	风量16000/8000m3/h,全压759/190Pa,功率8.0/2.0KW,噪声88/76dB(A)	台	1	7941.24	7941.24	
541	SB0008	排水泵	Q=40m3/h,H=15m,N=4Kw	台	4	1902.55	7610.20	
542	SB0009	声光报警器		个	42	36.32	1525.44	
543	SB0010	消防广播（阻燃材料）		个	41	22.18	909.38	
544	SB0011	消防广播（阻燃材料）		个	37	22.18	820.66	
545	SB0012	消防电话插孔		个	34	56.21	1911.14	

承包人供应主要材料一览表

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
546	SB0012~1	应急照明控制模块		个	6	29.28	175.68	
547	SB0013	总线联动控制模块		个	34	85.00	2890.00	
548	SB0014	零序电流互感器		套	10	177.46	1774.60	
549	SB0015	防火门控制器	FH1	个	40	24.21	968.40	
550	SB0017	墙式新风机	风量100m3/h,全压40Pa,功率20W,噪声≤32dB(A),带除霾装置	台	338	408.12	137944.56	
551	SB0018	消火栓按钮		个	42	55.00	2310.00	
552	X1810628-16~1	铜芯电缆	WDZNC-KYJY-3*2.5	m	300.8184	11.86	3567.71	
553	X1810628-16~2	铜芯电缆	WDZN-YJY-4*2.5	m	10.8474	12.28	133.21	
554	X1810628-16~3	铜芯电缆	WDZN-YKJY-4*2.5	m	17.3013	13.23	228.90	
555	X1810628-16~4	铜芯电缆	WDZN-YKJY-3*2.5	m	10.8474	11.22	121.71	
556	X1810628-16~5	铜芯电缆	YQW-4*2.5	m	22.1089	15.33	338.93	
557	X1810628-18~1	铜芯电缆	WDZNC-YJY-4*6	m	6.1711	31.14	192.17	
558	X1810628-18~2	铜芯电缆	WDZNC-YJY-3*6	m	6.1711	23.77	146.69	
559	X1810628-19~1	铜芯电缆	WDZN-YJY-4*10	m	17.5235	41.60	728.98	
560	X1810628-31~3	矿物绝缘电缆	RTTZ-5*4	m	136.9358	49.21	6738.61	
561	X1810628-31~4	铜芯电缆	WDZC-YJY-5*4	m	260.1255	25.64	6669.62	
562	X1810628-31~5	铜芯电缆	WDZNC-YJY-5*4	m	120.2708	26.38	3172.74	
563	X1810628-32~1	铜芯电缆	WDZNC-YJY-5*6	m	67.468	42.44	2863.34	
564	X1810628-34~1	铜芯电缆	WDZNC-YJY-5*16	m	34.1582	90.81	3101.91	
565	X1810628-34~5	铜芯电缆	WDZC-YJY-5*16	m	32.32	90.81	2934.98	
566	X1810628-35~1	矿物绝缘电缆	WDZNC-YJY-4*25+1*16mm2	m	586.6383	119.96	70373.13	
567	XZC-803	镀锌槽钢 10#		m	11.76	45.74	537.90	
568	ZC0001	C户型配电箱 PF1		台	34	368.40	12525.60	
569	ZC0001~2	D户型配电箱 PF1		台	34	368.40	12525.60	
570	ZC0001~3	A型应急照明集中电源 YJ0a		台	1	2677.06	2677.06	
571	ZC0001~4	A型应急照明集中电源 YJ0b		台	1	2677.06	2677.06	
572	ZC0001~5	A型应急照明集中电源 YJ4a、YJ4b		台	2	2677.06	5354.12	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区21#楼水电　　堂前人家东区项目施工　　第19页 共20页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
573	ZC0001~6	A型应急照明集中电源 YJ10a、YJ10b		台	2	2677.06	5354.12	
574	ZC0002	铜芯电缆	WDZNC-YJY-4*25+1*16	m	89.71	119.95	10760.71	
575	ZC0003	镀锌圆钢	10mm	m	417.19	3.04	1268.26	
576	ZC0003~1	水喷淋钢管卡箍管件	DN150	m	10.79	84.82	915.21	
577	ZC0004	PP-R 冷水管管件	De25	m	171.02	2.20	376.24	
578	ZC0005	PP-R 冷水管管件	De20	m	2495.22	1.50	3742.83	
579	ZC0005~2	PP-R 热水管管件	De20	m	2871.08	1.86	5340.21	
580	ZC0006	同层排水接口	de110	个	136	30.27	4116.72	
581	ZC0007	沟槽式管件	DN100	m	32.52	21.46	697.88	
582	ZC0008	沟槽式管件	DN80	m	20.8	12.40	257.92	
583	ZC0008~1	70℃排烟防火阀(信号反馈)	630*400	个	2	297.68	595.36	
584	ZC0008~2	70℃防火阀(信号反馈)	630*320	个	1	274.33	274.33	
585	ZC0009	消火栓沟槽管件	DN100	m	198.84	21.46	4267.11	
586	ZC0010	消火栓沟槽管件	DN65	m	103.82	16.37	1699.53	
587	ZC001068	热镀锌扁钢	40*4	m	516.18	5.91	3050.62	
588	ZC001068~3	热镀锌扁钢	-25*4	m	85.68	3.70	317.02	
589	ZC0011	热浸镀锌钢管	DN100	m	198.84	44.29	8806.62	
590	ZC0012	热浸镀锌钢管	DN65	m	103.82	27.92	2898.65	
591	ZC0014	水喷淋钢管卡箍管件	DN100	m	5.65	21.46	121.25	
592	ZC0015	水喷淋钢管卡箍管件	DN80	m	20.23	15.02	303.85	
593	ZC0016	水喷淋钢管卡箍管件	DN65	m	18.13	13.88	251.64	
594	ZC0016~1	风管止回阀	800*800	个	2	298.95	597.90	
595	ZC0017	不锈钢无动力风帽	Φ710	台	4	203.23	812.92	
596	ZC0018	70℃防火阀(信号反馈)	1000*630	个	2	445.54	891.08	
597	ZC0018~1	70℃防火阀(信号反馈)	800*800	个	4	338.57	1354.28	
598	ZC0018~2	70℃防火阀	1000*400	个	1	383.94	383.94	
599	ZC0019	70℃防火阀(信号反馈)	400*400	个	2	156.01	312.02	
600	ZC0020	电动对开多叶调节阀	400*400	个	2	133.01	266.02	
601	ZC0021	电动对开多叶调节阀	1000*630	个	2	344.22	688.44	
602	ZC0022	风管止回阀	630*400	个	1	106.28	106.28	
603	ZC0022~1	风管止回阀	630*320	个	1	98.90	98.90	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区21#楼水电　　堂前人家东区项目施工　　第20页 共20页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
604	ZC0023	单层百叶风口	1000*400	个	1	123.49	123.49	
605	ZC0024	单层百叶侧排风口	500*200	个	6	44.42	266.52	
606	ZC0026~1	防火隔板		m2	68	57.67	3921.56	
607	ZC0034	太阳能热水器支架		台	24	190.26	4566.24	
608	ZC0077~2	PP-R 冷水管管件	De32	m	1430.72	2.50	3576.80	

单位工程招标控制价表

工程名称：堂前人家东区22#楼水电　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共1页

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	3323041.21	
1.1	人工费	969212.33	
1.2	材料费	1754363.77	
1.3	施工机具使用费	37013.69	
1.4	企业管理费	426476.94	
1.5	利润	135974.48	
2	措施项目费	366169.17	
2.1	单价措施项目费	270467.98	
2.2	总价措施项目费	95701.19	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	54188.43	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	92062.14	
5	税金	340314.53	
招标控制价合计=1+2+3+4+5-甲供材料费_含设备/1.01		4121587.05	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区22#楼水电　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共44页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		强电						
1	030404017122	配电箱	1、名称：配电箱 1AP (内置参数详见设计) 2、基础形式、材质、规格：按设计及规范要求 3、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 4、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 5、安装方式：落地安装	台	1	7359.06	7359.06	
2	030404017123	配电箱	1、名称：配电箱 1BP (内置参数详见设计) 2、基础形式、材质、规格：按设计及规范要求 3、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 4、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 5、安装方式：落地安装	台	1	7119.77	7119.77	
3	030404017124	配电箱	1、名称：配电箱 2AP (内置参数详见设计) 2、基础形式、材质、规格：按设计及规范要求 3、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 4、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 5、安装方式：落地安装	台	1	6533.46	6533.46	
本页小计							21012.29	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
4	030404017125	配电箱	1、名称：配电箱 2BP (内置参数详见设计) 2、基础形式、材质、规格：按设计及规范要求 3、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 4、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 5、安装方式：落地安装	台	1	6481.20	6481.20	
5	030404017126	配电箱	1、名称：配电箱 AL0a (内置参数详见设计) 2、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 3、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 4、安装方式：挂墙明装	台	1	4846.04	4846.04	
6	030404017127	配电箱	1、名称：配电箱 AL0b (内置参数详见设计) 2、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 3、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 4、安装方式：挂墙明装	台	1	4846.04	4846.04	
7	030404017128	配电箱	1、名称：配电箱 SD0a (内置参数详见设计) 2、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 3、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 4、安装方式：挂墙明装	台	1	4538.35	4538.35	
本页小计							20711.63	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
8	030404017129	配电箱	1、名称：配电箱 SD0b (内置参数详见设计) 2、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 3、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 4、安装方式：挂墙明装	台	1	4538.35	4538.35	
9	030404017148	配电箱	1、名称：配电箱 SDqs (内置参数详见设计) 2、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 3、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 4、安装方式：挂墙明装	台	2	4141.58	8283.16	
10	030404017134	配电箱	1、名称：配电箱 PYJ (内置参数详见设计) 2、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 3、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 4、安装方式：挂墙明装	台	1	4806.61	4806.61	
11	030404017135	配电箱	1、名称：配电箱 SFJ (内置参数详见设计) 2、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 3、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 4、安装方式：挂墙明装	台	1	5173.63	5173.63	
本页小计							22801.75	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
12	030404017136	配电箱	1、名称：配电箱CXa (内置参数详见设计) 2、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 3、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 4、安装方式：挂墙明装	台	1	2292.30	2292.30	
13	030404017137	配电箱	1、名称：配电箱CXb (内置参数详见设计) 2、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 3、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 4、安装方式：挂墙明装	台	1	2292.30	2292.30	
14	030404017131	配电箱	1、名称：配电箱SD4a、SD4b (内置参数详见设计) 2、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 3、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 4、安装方式：挂墙明装	台	2	4538.35	9076.70	
15	030404017132	配电箱	1、名称：配电箱AL1a、AL1b (内置参数详见设计) 2、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 3、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 4、安装方式：挂墙明装	台	2	2808.76	5617.52	
本页小计							19278.82	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
16	030404017133	配电箱	1、名称：配电箱 AL2a、AL2b (内置参数详见设计) 2、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 3、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 4、安装方式：挂墙明装	台	2	2808.76	5617.52	
17	030404017139	配电箱	1、名称：消防电梯配电箱 APK (内置参数详见设计) 2、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 3、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 4、安装方式：挂墙明装	台	2	5740.76	11481.52	
18	030404017140	配电箱	1、名称：无障碍电梯配电箱 APX (内置参数详见设计) 2、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 3、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 4、安装方式：挂墙明装	台	2	6462.87	12925.74	
19	030404017141	配电箱	1、名称：配电箱 ALL (内置参数详见设计) 2、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 3、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 4、安装方式：挂墙明装	台	2	2753.24	5506.48	
本页小计							35531.26	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
20	030404017142	配电箱	1、名称：C户型配电箱 PF1 (内置参数详见设计) 2、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 3、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 4、安装方式：暗装，含墙洞预留及修复	台	34	703.84	23930.56	
21	030404017143	配电箱	1、名称：D户型配电箱 PF1 (内置参数详见设计) 2、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 3、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 4、安装方式：暗装，含墙洞预留及修复	台	34	703.84	23930.56	
22	030404017144	配电箱	1、名称：A型应急照明集中电源 YJ0a (内置参数详见设计) 2、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 3、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 4、安装方式：挂墙明装	台	1	3012.50	3012.50	
23	030404017145	配电箱	1、名称：A型应急照明集中电源 YJ0b (内置参数详见设计) 2、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 3、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 4、安装方式：挂墙明装	台	1	3012.50	3012.50	
本页小计							53886.12	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
24	030404017146	配电箱	1、名称：A型应急照明集中电源 YJ4a、YJ4b (内置参数详见设计) 2、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 3、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 4、安装方式：挂墙明装	台	2	3012.50	6025.00	
25	030404017147	配电箱	1、名称：A型应急照明集中电源 YJ10a、YJ10b (内置参数详见设计) 2、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 3、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 4、安装方式：挂墙明装	台	2	3012.50	6025.00	
26	030411003021	桥架	1、名称：封闭式金属桥架 2、规格：500*200 3、材质：热镀锌 4、类型：槽式桥架，含盖板 5、接地方式：按设计及规范要求	m	57.8	231.56	13384.17	
27	030411003022	桥架	1、名称：封闭式金属桥架 2、规格：400*150 3、材质：热镀锌 4、类型：槽式桥架，含盖板 5、接地方式：按设计及规范要求	m	171.82	166.46	28601.16	
28	030411003023	桥架	1、名称：封闭式金属桥架 2、规格：300*150 3、材质：热镀锌 4、类型：槽式桥架，含盖板 5、接地方式：按设计及规范要求	m	18.05	143.24	2585.48	
本页小计							56620.81	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
29	030411003024	桥架	1、名称：封闭式金属桥架 2、规格：100*100 3、材质：热镀锌 4、类型：槽式桥架，含盖板 5、接地方式：按设计及规范要求	m	245.04	72.43	17748.25	
30	030411003028	桥架	1、名称：防水封闭式金属桥架 2、规格：100*100 3、材质：热镀锌 4、类型：槽式桥架，含盖板 5、接地方式：按设计及规范要求	m	52.33	72.43	3790.26	
31	030413001005	铁构件	1、名称：桥架支架 2、材质：型钢 3、规格：综合	kg	554.11	23.24	12877.52	
32	030411001041	配管	1、名称：电线管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：SC100 4、配置形式：暗配	m	27	107.80	2910.60	
33	030411001042	配管	1、名称：电线管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：SC32 4、配置形式：暗配	m	35.11	30.74	1079.28	
34	030411001043	配管	1、名称：电线管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：SC25 4、配置形式：暗配	m	34.74	26.56	922.69	
35	030411001044	配管	1、名称：电线管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：SC20 4、配置形式：暗配	m	285.21	19.81	5650.01	
36	030411001045	配管	1、名称：电线管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：SC50 4、配置形式：明敷	m	94.3	52.79	4978.10	
37	030411001046	配管	1、名称：电线管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：SC40 4、配置形式：明敷	m	16.92	45.51	770.03	
38	030411001047	配管	1、名称：电线管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：SC32 4、配置形式：明敷	m	32.83	37.18	1220.62	
39	030411001048	配管	1、名称：电线管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：SC25 4、配置形式：明敷	m	48.27	32.45	1566.36	
本页小计							53513.72	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
40	030411001049	配管	1、名称：电线管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：SC20 4、配置形式：明敷	m	16.03	26.56	425.76	
41	030411001051	配管	1、名称：电线管 2、材质：紧定式镀锌电线管 3、规格：JDG20 4、配置形式：暗配 5、接地要求：按设计及规范要求	m	3897.74	10.71	41744.80	
42	030411001052	配管	1、名称：电线管 2、材质：PVC塑料管 3、规格：PVC32 4、配置形式：暗配	m	660.18	16.38	10813.75	
43	030411001053	配管	1、名称：电线管 2、材质：PVC塑料管 3、规格：PVC25 4、配置形式：暗配	m	4207.72	14.19	59707.55	
44	030411001054	配管	1、名称：电线管 2、材质：PVC塑料管 3、规格：PVC20 4、配置形式：暗配	m	14703.91	12.04	177035.08	
45	031002003054	套管	1、名称、类型：一般穿楼板钢套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN32 4、填料材质：按设计及规范要求	个	68	34.28	2331.04	
46	031002003055	套管	1、名称、类型：一般穿楼板钢套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN50 4、填料材质：按设计及规范要求	个	136	36.04	4901.44	
47	031002003056	套管	1、名称、类型：刚性防水套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN40 4、填料材质：按设计及规范要求	个	2	64.40	128.80	
48	031002003057	套管	1、名称、类型：刚性防水套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN150 4、填料材质：按设计及规范要求	个	18	80.67	1452.06	
本页小计							298540.28	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区22#楼水电　　堂前人家东区项目施工　　第10页 共44页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
49	030408001040	电力电缆	1、名称：矿物绝缘电缆 2、型号：RTTZ 3、规格：4*25+1*16mm2 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：穿管或桥架敷设,含管道井竖向敷设 6、电压等级（kV）：1KV	m	580.83	135.20	78528.22	
50	030408001041	电力电缆	1、名称：矿物绝缘电缆 2、型号：RTTZ 3、规格：5*4mm2 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：穿管或桥架敷设,含管道井竖向敷设 6、电压等级（kV）：1KV	m	135.58	54.46	7383.69	
51	030408001042	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：WDZNC-YJY 3、规格：4*25+1*16mm2 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：穿管或桥架敷设,含管道井竖向敷设 6、电压等级（kV）：1KV	m	89.71	133.99	12020.24	
52	030408001043	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：WDZNC-YJY 3、规格：5*16mm2 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：穿管或桥架敷设 6、电压等级（kV）：1KV	m	33.82	99.41	3362.05	
53	030408001044	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：WDZC-YJY 3、规格：5*16mm2 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：穿管或桥架敷设 6、电压等级（kV）：1KV	m	32	99.41	3181.12	
本页小计							104475.32	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区22#楼水电　　堂前人家东区项目施工　　第11页 共44页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
54	030408001045	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：WDZN-YJY 3、规格：4*10mm2 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：穿管或桥架敷设 6、电压等级（kV）：1KV	m	17.35	47.78	828.98	
55	030408001057	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：WDZNC-YJY 3、规格：5*6mm2 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：穿管或桥架敷设,含管道井竖向敷设 6、电压等级（kV）：1KV	m	66.8	48.83	3261.84	
56	030408001046	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：WDZC-YJY 3、规格：5*4mm2 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：穿管或桥架敷设,含管道井竖向敷设 6、电压等级（kV）：1KV	m	257.55	30.66	7896.48	
57	030408001047	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：WDZNC-YJY 3、规格：5*4mm2 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：穿管或桥架敷设,含管道井竖向敷设 6、电压等级（kV）：1KV	m	119.08	31.40	3739.11	
58	030408001056	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：WDZNC-YJY 3、规格：4*6mm2 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：穿管或桥架敷设 6、电压等级（kV）：1KV	m	6.11	36.03	220.14	
59	030408001055	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：WDZNC-YJY 3、规格：3*6mm2 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：穿管或桥架敷设 6、电压等级（kV）：1KV	m	6.11	28.59	174.68	
本页小计							16121.23	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
60	030408001049	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：WDZN-YJY 3、规格：4*2.5mm2 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：穿管或桥架敷设 6、电压等级（kV）：1KV	m	10.74	15.51	166.58	
61	030408001050	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：WDZN-YKJY 3、规格：4*2.5mm2 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：穿管或桥架敷设 6、电压等级（kV）：1KV	m	17.13	16.47	282.13	
62	030408001051	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：WDZN-YKJY 3、规格：3*2.5mm2 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：穿管或桥架敷设 6、电压等级（kV）：1KV	m	10.74	14.44	155.09	
63	030408001052	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：YQW 3、规格：4*2.5mm2 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：穿管或桥架敷设 6、电压等级（kV）：1KV	m	21.89	18.59	406.94	
64	030408006033	电力电缆头	1、名称：户内干包式电力电缆头制作、安装 2、规格：RTTZ-4×25+1×16 3、材质、类型：干包终端头 4、电压等级（kV）：1KV	个	16	161.92	2590.72	
65	030408006035	电力电缆头	1、名称：户内干包式电力电缆头制作、安装 2、规格：YJY-4×25+1×16 3、材质、类型：干包终端头 4、电压等级（kV）：1KV	个	6	161.92	971.52	
本页小计							4572.98	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
66	030408006044	电力电缆头	1、名称：户内干包式电力电缆头制作、安装 2、规格：16mm2 3、材质、类型：压铜接线端子 4、电压等级（kV）：1KV	个	168	9.65	1621.20	
67	030408006045	电力电缆头	1、名称：户内干包式电力电缆头制作、安装 2、规格：10mm2 3、材质、类型：压铜接线端子 4、电压等级（kV）：1KV	个	48	8.74	419.52	
68	030408006037	电力电缆头	1、名称：户内干包式电力电缆头制作、安装 2、规格：6mm2 3、材质、类型：压铜接线端子 4、电压等级（kV）：1KV	个	76	9.42	715.92	
69	030408006046	电力电缆头	1、名称：户内干包式电力电缆头制作、安装 2、规格：4mm2 3、材质、类型：压铜接线端子 4、电压等级（kV）：1KV	个	713	5.33	3800.29	
70	030408006047	电力电缆头	1、名称：户内干包式电力电缆头制作、安装 2、规格：2.5mm2 3、材质、类型：压铜接线端子 4、电压等级（kV）：1KV	个	1581	4.32	6829.92	
71	030411004028	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZC-BYJ 4、规格：16mm2	m	1889.94	20.08	37950.00	
72	030411004029	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：桥架内敷设 3、型号：WDZC-BYJ 4、规格：16mm2	m	795.6	20.08	15975.65	
本页小计							67312.50	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
73	030411004030	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZC-BYJ 4、规格：4mm2	m	52.14	5.90	307.63	
74	030411004031	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZC-BYJ 4、规格：2.5mm2	m	7018.21	4.16	29195.75	
75	030411004032	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZNC-BYJ 4、规格：2.5mm2	m	5138.7	4.34	22301.96	
76	030411004033	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZND-BYJ 4、规格：2.5mm2	m	65.11	4.34	282.58	
77	030411004034	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：桥架内敷设 3、型号：WDZC-BYJ 4、规格：2.5mm2	m	4796.25	3.71	17794.09	
78	030411004036	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：BV 4、规格：2.5mm2	m	25304.16	3.93	99445.35	
79	030411004066	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内或桥架穿线 3、型号：WDZC-RYJS 4、规格：4*1.5mm2	m	266.28	9.13	2431.14	
80	030412004010	装饰灯	1、名称：集中电源疏散照明灯（A型） 2、型号：A-ZFJC-E10W-A603B(DC36V) 3、安装形式：壁装	套	6	74.80	448.80	
81	030412004012	装饰灯	1、名称：集中电源疏散照明灯（A型） 2、型号：A-ZFJC-E9W-A803(DC36V) 光通量≥1080Lm 3、安装形式：吸顶安装	套	155	85.31	13223.05	
本页小计							185430.35	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
82	030412004013	装饰灯	1、名称：集中电源疏散照明灯（A型） 2、型号：A-ZFJC-E6W-A603HC(DC36V)光通量≥600Lm,防护等级IP67 3、安装形式：吸顶安装	套	6	85.31	511.86	
83	030412004014	装饰灯	1、名称：疏散出口标志灯 2、型号：A-BLJC-1 LROXEⅡ1W-A431B(DC36V) 3、安装形式：壁装	套	40	72.18	2887.20	
84	030412004015	装饰灯	1、名称：疏散出口标志灯 2、型号：A-BLJC-1 LROXEⅡ1W-A431B(DC36V)防护等级IP67 3、安装形式：壁装	套	2	72.18	144.36	
85	030412004016	装饰灯	1、名称：安全出口标志灯 2、型号：A-BLJC-1 LROXEⅡ1W-A431B(DC36V) 3、安装形式：壁装	套	4	83.91	335.64	
86	030412004017	装饰灯	1、名称：楼层标志灯 2、型号：A-BLJC-1 LROXEⅡ1W-A431B(DC36V) 3、安装形式：壁装	套	38	72.26	2745.88	
87	030412004019	装饰灯	1、名称：双面方向标志灯 2、型号：A-BLJC-2 LROXEⅡ1W-A430B(DC36V) 3、安装形式：吊装	套	2	91.07	182.14	
88	030412004018	装饰灯	1、名称：方向标志灯 2、型号：A-BLJC-1 LROXEⅡ1W-A431B(DC36V) 3、安装形式：壁装	套	50	71.30	3565.00	
89	030412001001	普通灯具	1、名称：声光感应灯(带光控声控延时开关) 2、规格：LED,12W 3、类型：　吸顶安装	套	140	80.35	11249.00	
本页小计							21621.08	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
90	030412001014	普通灯具	1、名称：防水声光感应灯 (带光控声控延时开关) 2、规格：LED,12W 3、类型：　吸顶安装	套	2	87.34	174.68	
91	030412001011	普通灯具	1、名称：声光感应壁灯 (带光控声控延时开关) 2、规格：LED,12W 3、类型：　吸顶安装	套	46	78.08	3591.68	
92	030412001012	普通灯具	1、名称：电气井道壁灯(带防护罩) 2、规格：LED,11W 3、类型：壁装	套	72	59.74	4301.28	
93	030412004020	装饰灯	1、名称：LED筒灯 2、规格：5W 3、安装形式：嵌入式安装	套	74	77.08	5703.92	
94	030412004021	装饰灯	1、名称：LED声光感应筒灯 (带光控声控延时开关) 2、规格：5W 3、安装形式：嵌入式安装	套	172	90.18	15510.96	
95	030412001013	普通灯具	1、名称：节能吸顶灯 2、规格：LED,12W	套	699	62.88	43953.12	
96	030412001015	普通灯具	1、名称：防水型节能吸顶灯 (防护等级为IP54) 2、规格：LED,12W	套	204	69.87	14253.48	
97	030412005001	荧光灯	1、名称：节能单管荧光灯 2、规格：LED,8W 3、安装形式：吸顶安装	套	8	63.64	509.12	
98	030412005002	荧光灯	1、名称：节能双管荧光灯 2、规格：LED,2×18W 3、安装形式：吸顶安装	套	2	99.72	199.44	
99	030404034001	照明开关	1、名称：单联单控照明开关 2、规格：250V,10A 3、安装方式：暗装	个	730	19.45	14198.50	
本页小计							102396.18	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区22#楼水电　　堂前人家东区项目施工　　第17页 共44页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
100	030404034005	照明开关	1、名称：单联单控带插座开关 2、规格：250V,10A 3、安装方式：暗装	个	27	19.45	525.15	
101	030404034002	照明开关	1、名称：双联单控照明开关 2、规格：250V,10A 3、安装方式：暗装	个	105	26.97	2831.85	
102	030404034006	照明开关	1、名称：三联单控照明开关 2、规格：250V,10A 3、安装方式：暗装	个	1	25.72	25.72	
103	030404035001	插座	1、名称：单相暗插座 2、材质：二，三极安全插座 3、规格：250V,10A 4、安装方式：暗装	个	714	22.60	16136.40	
104	030404035011	插座	1、名称：防溅单相暗插座 2、材质：二，三极安全插座,加防水外壳，IP54 3、规格：250V,10A 4、安装方式：暗装	个	146	23.39	3414.94	
105	030404035013	插座	1、名称：UPS专用插座 2、材质：单相三极安全插座 3、规格：250V,16A 4、安装方式：暗装	个	2	52.40	104.80	
106	030404034007	照明开关	1、名称：白面板 2、规格：86型	个	3604	11.74	42310.96	
107	030411006002	接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：铁 3、规格：86型 4、安装形式：暗装,含盖板、凿墙洞及修补费用	个	307	8.55	2624.85	
108	030411006013	接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：塑料 3、规格：86型 4、安装形式：暗装,含盖板、凿墙洞及修补费用	个	1419	8.19	11621.61	
109	030411006003	接线盒	1、名称：开关盒 2、材质：塑料 3、规格：86型 4、安装形式：暗装,含凿墙洞及修补费用	个	4913	8.40	41269.20	
本页小计							120865.48	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
110	030409004005	均压环	1、名称：均压环敷设 2、材质：利用圈梁钢筋 3、规格：2*Φ16mm	m	841.69	9.04	7608.88	
111	030409003002	避雷引下线	1、名称：防雷引下线 2、材质：柱钢筋 3、规格：2*Φ16mm 4、安装部位：柱内	m	1169	24.04	28102.76	
112	030409002006	接地母线	1、名称：接地母线 2、材质：镀锌扁钢 3、规格：-40*4 4、安装部位：室内	m	491.6	28.05	13789.38	
113	030409002007	接地母线	1、名称：接地母线 2、材质：镀锌扁钢 3、规格：-25*4 4、安装部位：室内	m	81.6	25.73	2099.57	
114	030409002008	接地母线	1、名称：接地母线 2、材质：铜芯线 3、规格：25mm2 4、安装部位：室内	m	6	24.90	149.40	
115	030409005002	避雷网	1、名称：避雷网 2、材质：镀锌圆钢 3、规格：10mm内 4、安装形式：沿折板支架敷设	m	417.19	46.05	19211.60	
116	030409008007	等电位端子箱、测试板	1、名称：总等电位箱 2、规格：距地0.3m安装	台	2	351.53	703.06	
117	030409008008	等电位端子箱、测试板	1、名称：分等电位箱 2、规格：距地0.3m安装	台	148	38.47	5693.56	
118	030409008006	等电位端子箱、测试板	1、名称：测试点	个	4	50.87	203.48	
119	030414011002	接地装置	1、名称：接地装置调试 接地网	系统	1	982.66	982.66	
120	030414002001	送配电装置系统	1、名称：送配电装置系统调试 2、电压等级（kV）：1kV以下 3、类型：交流供电(综合)	系统	2	907.81	1815.62	
		分部小计					1285051.77	
		弱电预埋						
121	030411005005	接线箱	1、名称：弱电箱 2、安装形式：距地0.3m安装	个	2	229.06	458.12	
本页小计							80818.09	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
122	030411005006	接线箱	1、名称：家庭多媒体信息箱 2、规格：400×300×120mm 3、安装形式：距地0.3m安装	个	68	214.46	14583.28	
123	030411003025	桥架	1、名称：封闭式金属桥架 2、规格：300*100 3、材质：热镀锌 4、类型：槽式桥架 5、接地方式：按设计及规范要求	m	118	106.87	12610.66	
124	030413001006	铁构件	1、名称：桥架支架 2、材质：镀锌型钢 3、规格：综合	kg	108.56	21.89	2376.38	
125	030411001055	配管	1、名称：电线管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：SC25 4、配置形式：暗配	m	120	26.56	3187.20	
126	030411001056	配管	1、名称：电线管 2、材质：紧定式镀锌电线管 3、规格：JDG25 4、配置形式：暗配 5、接地要求：按设计及规范要求	m	5794.22	15.74	91201.02	
127	030411001060	配管	1、名称：电线管 2、材质：紧定式镀锌电线管 3、规格：JDG20 4、配置形式：暗配 5、接地要求：按设计及规范要求	m	2231.24	10.71	23896.58	
128	030411006014	接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：铁 3、规格：86型 4、安装形式：暗装，含盖板、凿墙洞及修补费用	个	380	8.55	3249.00	
129	030411006016	接线盒	1、名称：开关盒 2、材质：铁 3、规格：86型 4、安装形式：暗装，含凿墙洞及修补费用	个	844	8.76	7393.44	
130	030411004038	配线	1、名称：预留引线钢丝	m	8145.46	0.52	4235.64	
		分部小计					163191.32	
		给水						
本页小计							162733.20	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区22#楼水电　　堂前人家东区项目施工　　第20页 共44页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
131	031001006025	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PP-R 冷水管 S4 De32 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：按设计及规范要求 6、含管件	m	1430.72	33.00	47213.76	
132	031001006026	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PP-R 冷水管 S4 De25 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：按设计及规范要求 6、含管件	m	171.02	27.89	4769.75	
133	031001006027	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PP-R 冷水管 S4 De20 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：按设计及规范要求 6、含管件	m	2495.22	24.82	61931.36	
134	031001006028	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：热水 3、材质、规格：PP-R 热水管 S3.2 De20 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：按设计及规范要求 6、含管件	m	2871.08	26.08	74877.77	
135	031001006038	塑料管	1、安装部位：屋面 2、介质：热水 3、材质、规格：薄壁不锈钢管 DN15 4、连接形式：卡压连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：按设计及规范要求	m	259.3	45.41	11774.81	
本页小计							200567.45	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
136	031002003058	套管	1、名称、类型：一般穿楼板钢套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN32 4、填料材质：按设计及规范要求	个	168	34.28	5759.04	
137	031002003060	套管	1、名称、类型：一般穿楼板钢套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN40 4、填料材质：按设计及规范要求	个	145	34.98	5072.10	
138	031002003061	套管	1、名称、类型：一般穿楼板钢套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN80 4、填料材质：按设计及规范要求	个	16	42.67	682.72	
139	031002003062	套管	1、名称、类型：一般穿楼板钢套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN100 4、填料材质：按设计及规范要求	个	44	57.08	2511.52	
140	031003001025	螺纹阀门	1、类型：截止阀 J11T-16 2、材质：铜 3、规格、压力等级：DN25 4、连接形式：螺纹连接	个	88	56.91	5008.08	
141	031003001026	螺纹阀门	1、类型：截止阀 2、材质：铜 3、规格、压力等级：DN15 4、连接形式：螺纹连接	个	92	38.30	3523.60	
142	031003001027	螺纹阀门	1、类型：止回阀 2、材质：铜 3、规格、压力等级：DN15 4、连接形式：螺纹连接	个	24	38.30	919.20	
143	031003001028	螺纹阀门	1、类型：自动排气阀 2、材质：铜 3、规格、压力等级：DN15 4、连接形式：螺纹连接	个	24	59.99	1439.76	
本页小计							24916.02	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
144	031003001029	螺纹阀门	1、类型：安全阀 A21H-16C 2、规格、压力等级：DN15 3、连接形式：螺纹连接	个	24	57.44	1378.56	
145	031003001030	螺纹阀门	1、类型：可调式减压稳压阀 Y13X-6T 2、规格、压力等级：DN25 3、连接形式：螺纹连接	个	20	176.34	3526.80	
146	031003001031	螺纹阀门	1、类型：可调式减压稳压阀 Y13X-6T 2、规格、压力等级：DN15 3、连接形式：螺纹连接	个	20	130.62	2612.40	
147	031208002004	管道绝热	1、绝热材料品种：B1级橡塑管壳 2、绝热厚度：50mm 3、管道外径：57mm以下	m3	39.29	1626.67	63911.86	
148	031208002006	管道绝热	1、绝热材料品种：B1级橡塑管壳 2、绝热厚度：20mm 3、管道外径：57mm以下	m3	11.2	2146.79	24044.05	
149	031208007001	防潮层、保护层	1、材料：铝板 2、厚度：0.3mm 3、层数：单层 4、对象：水管	m2	2320.89	72.62	168543.03	
150	031006005001	太阳能集热装置	1、名称：太阳能热水器 2、型号、规格：1645*1685mm，集热面积2.55m2，日均产热水量175L，出水温度55℃，重量258Kg，功率1.5KW， 3、含支架等附配件	套	24	3045.79	73098.96	
		分部小计					562599.13	
		排水						
本页小计							337115.66	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
151	031001006029	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：加强型PVC-U中空螺旋消音管 De160 4、连接形式：零件粘接 5、压力试验及吹、洗设计要求：按设计及规范要求	m	69.36	108.90	7553.30	
152	031001006030	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：加强型PVC-U中空螺旋消音管 De110 4、连接形式：零件粘接 5、阻火圈设计要求：按设计及规范要求 6、压力试验及吹、洗设计要求：按设计及规范要求 7、含阻火圈	m	1401.5	74.61	104565.92	
153	031001006031	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：PVC-U排水管 De110 4、连接形式：零件粘接 5、阻火圈设计要求：按设计及规范要求 6、压力试验及吹、洗设计要求：按设计及规范要求 7、含同层排水接口管件等	m	213.86	87.17	18642.18	
154	031001006032	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：加强型PVC-U中空螺旋消音管75 4、连接形式：零件粘接 5、阻火圈设计要求：按设计及规范要求 6、压力试验及吹、洗设计要求：按设计及规范要求	m	140.82	53.36	7514.16	
本页小计							138275.56	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
155	031001006033	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：加强型PVC-U中空螺旋消音管 De50 4、连接形式：零件粘接 5、阻火圈设计要求：按设计及规范要求 6、压力试验及吹、洗设计要求：按设计及规范要求	m	658.12	36.17	23804.20	
156	031004006001	大便器	1、材质：陶瓷 2、规格、类型：坐便器	组	68	508.97	34609.96	
157	031004004001	洗涤盆	1、材质：陶瓷 2、规格、类型：洗菜盆 3、附件名称、数量：快开龙头 DN15	组	68	366.85	24945.80	
158	031004014012	给、排水附（配）件	1、名称：地漏 2、材质：塑料 3、型号、规格：DN50	个	36	30.65	1103.40	
159	031002003063	套管	1、名称、类型：刚性防水套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN150 4、填料材质：按设计及规范要求	个	24	109.05	2617.20	
160	031002003064	套管	1、名称、类型：刚性防水套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN200 4、填料材质：按设计及规范要求	个	12	175.40	2104.80	
161	031004003001	洗脸盆	1、名称：洗脸盆、浴盆预留 2、规格、类型：DN50	组	192	37.62	7223.04	
162	010101003001	挖沟槽土方	1、土壤类别：详见现场土质 2、挖土深度：综合 3、弃土运距：自行考虑	m3	22.34	72.53	1620.32	
163	010103001001	回填方	1、密实度要求：按设计及规范要求 2、填方材料品种：现场原土	m3	22.34	46.19	1031.88	
		分部小计					237336.16	
		雨水/冷凝水						
本页小计							99060.60	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
164	031001006005	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：雨水 3、材质、规格：加强型HRS型高层雨水管(抗紫外线) De160 4、连接形式：承插粘结 5、压力试验及吹、洗设计要求：按设计及规范要求	m	24.14	67.82	1637.17	
165	031001006034	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：雨水 3、材质、规格：加强型HRS型高层雨水管(抗紫外线) De110 4、连接形式：承插粘结 5、压力试验及吹、洗设计要求：按设计及规范要求 6、含雨水斗	m	484.9	51.20	24826.88	
166	031001006035	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：雨水 3、材质、规格：加强型HRS型高层雨水管(抗紫外线) De50 4、连接形式：承插粘结 5、压力试验及吹、洗设计要求：按设计及规范要求	m	70.89	20.92	1483.02	
167	031001006020	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：冷凝水 3、材质、规格：PVC-U排水管(抗紫外线) De75 4、连接形式：承插粘结 5、压力试验及吹、洗设计要求：按设计及规范要求	m	727.02	29.84	21694.28	
168	031001006036	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：冷凝水 3、材质、规格：PVC-U排水管(抗紫外线) De50 4、连接形式：承插粘结 5、压力试验及吹、洗设计要求：按设计及规范要求	m	142.8	20.33	2903.12	
本页小计							52544.47	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
169	031004014009	给、排水附（配）件	1、名称：地漏 2、材质：塑料 3、型号、规格：DN50	个	255	30.65	7815.75	
		分部小计					60360.22	
		压力排水						
170	030109001005	离心式泵	1、名称：排水泵 2、型号：JYWQ80-40-15-1600-4 3、规格：Q=40m3/h,H=15m,N=4Kw 4、减振装置形式、数量：按设计及规范要求 5、含接线及调试	台	4	2585.84	10343.36	
171	031001001001	镀锌钢管	1、安装部位：室内 2、介质：废水 3、规格、压力等级：DN100 4、连接形式：沟槽连接 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：按设计及规范要求	m	32.52	108.05	3513.79	
172	031001001002	镀锌钢管	1、安装部位：室内 2、介质：废水 3、规格、压力等级：DN80 4、连接形式：沟槽连接 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：按设计及规范要求	m	20.8	79.25	1648.40	
173	031003003010	法兰阀门	1、类型：带锁具暗杆闸阀 2、材质：铸铁 3、规格、压力等级：DN80 4、连接形式：法兰连接 5、含法兰、不锈钢螺栓、螺母	个	4	582.19	2328.76	
174	031003003011	法兰阀门	1、类型：止回阀 2、材质：铸铁 3、规格、压力等级：DN80 4、连接形式：法兰连接 5、含法兰、不锈钢螺栓、螺母	个	4	537.71	2150.84	
本页小计							27800.90	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
175	031003010001	软接头	1、材质：橡胶接头 2、规格：DN80 3、连接形式：法兰连接 4、含法兰、不锈钢螺栓、螺母	个	4	268.98	1075.92	
176	031003001001	螺纹阀门	1、类型：截止阀 2、材质：全铜 3、规格、压力等级：DN15 4、连接形式：螺纹连接	个	4	41.17	164.68	
177	030601002001	压力仪表	1、名称：压力表 2、型号：Y-100	台	4	138.01	552.04	
178	030815001001	管架制作安装	1、材质:型钢 ， 2、管架形式:一般管架	kg	98.95	16.56	1638.61	
179	031202003001	一般钢结构防腐蚀	1、除轻锈后两遍防锈漆,再刷灰色调和漆二道	Kg	98.95	2.71	268.15	
180	031002003007	套管	1、名称、类型：刚性防水套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN150 4、填料材质：按设计及规范要求	个	4	109.05	436.20	
		分部小计					24120.75	
		送排风						
181	030108003001	轴流通风机	1、名称：壁式轴流风机(带阀) 2、规格：风量600m3/h,全压40Pa,功率25W,噪声57dB(A) 3、含接线及调试	台	4	643.34	2573.36	
182	030108006001	其他风机	1、名称：无动力风帽 2、规格：Φ710 3、材质：不锈钢	台	4	203.23	812.92	
183	030701003001	空调器	1、名称：墙式新风机 2、规格：风量100m3/h,全压40Pa,功率20W,噪声≤32dB(A),带除霾装置 3、含接线及调试	台	338	550.68	186129.84	
184	031002003067	套管	1、名称、类型：一般穿楼板钢套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：Φ120 4、填料材质：按设计及规范要求	个	473	77.87	36832.51	
本页小计							230484.23	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
185	031002003068	套管	1、名称、类型：一般穿楼板钢套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：Φ100 4、填料材质：按设计及规范要求	个	268	57.08	15297.44	
186	031002003069	套管	1、名称、类型：一般穿楼板钢套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：Φ80 4、填料材质：按设计及规范要求	个	340	42.67	14507.80	
		分部小计					256153.87	
		火灾报警						
187	030411005007	接线箱	1、名称：接线端子箱 2、型号：GST-JX100 3、安装形式：按设计要求	个	6	263.47	1580.82	
188	030411003026	桥架	1、名称：耐火封闭金属桥架 (内有防火隔板) 2、规格：150*100 3、材质：热镀锌 4、类型：槽式桥架，含盖板 5、接地方式：按设计及规范要求	m	123.03	88.33	10867.24	
189	030413001007	铁构件	1、名称：桥架支架 2、材质：型钢 3、规格：综合	kg	135.51	23.24	3149.25	
190	030411001061	配管	1、名称：电线管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：SC25 4、配置形式：暗配	m	125.6	32.45	4075.72	
191	030411001062	配管	1、名称：电线管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：SC20 4、配置形式：暗配	m	1274.33	26.56	33846.20	
192	030411001063	配管	1、名称：电线管 2、材质：紧定式镀锌电线管 3、规格：JDG20 4、配置形式：暗配 5、接地要求：按设计及规范要求	m	561.55	10.71	6014.20	
193	030411004005	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内敷设 3、型号：WDZN-BYJ 4、规格：2.5mm2	m	830.22	4.34	3603.15	
本页小计							92941.82	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
194	030411004006	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：桥架内敷设 3、型号：WDZN-BYJ 4、规格：2.5mm2	m	12.16	3.86	46.94	
195	030411004019	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内敷设 3、型号：WDZNC-RYJS 4、规格：2*1.5mm2	m	133.1	4.65	618.92	
196	030411004039	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内敷设 3、型号：WDZN-RYJS 4、规格：2*2.5mm2	m	1314.06	7.59	9973.72	
197	030411004040	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：桥架内敷设 3、型号：WDZN-RYJS 4、规格：2*2.5mm2	m	15.83	7.60	120.31	
198	030411004041	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内敷设 3、型号：WDZN-RYJS 4、规格：4*2.5mm2	m	280.71	21.61	6066.14	
199	030411004043	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：桥架内敷设 3、型号：WDZN-RYJS 4、规格：4*2.5mm2	m	23.4	7.86	183.92	
200	030408001053	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：WDZNC-KYJY 3、规格：3*2.5mm2 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：穿管或桥架敷设	m	297.84	15.09	4494.41	
201	030408006042	电力电缆头	1、名称：户内干包式电力电缆头制作、安装 2、规格：KYJY-3*2.5 3、材质、类型：压铜接线端子 4、电压等级（kV）：1KV	个	2	12.96	25.92	
202	030904001005	点型探测器	1、名称：点型感烟探测器 2、线制：总线制	个	234	94.17	22035.78	
203	030904001006	点型探测器	1、名称：点型感温探测器 2、线制：总线制	个	6	96.10	576.60	
本页小计							44142.66	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
204	030904003001	按钮	1、名称：消火栓按钮(消防箱带来)	个	42	143.44	6024.48	
205	030904003002	按钮	1、名称：手动报警按钮 （不带电话插孔）	个	43	173.44	7457.92	
206	030904005001	声光报警器	1、名称：声光报警器	个	42	157.95	6633.90	
207	030904007001	消防广播（扬声器）	1、名称：消防广播（阻燃材料） 2、安装方式：吸顶安装	个	41	63.42	2600.22	
208	030904007002	消防广播（扬声器）	1、名称：消防广播（阻燃材料） 2、安装方式：挂壁安装	个	37	53.29	1971.73	
209	030904006001	消防报警电话	1、名称：消防电话插孔	个	34	70.72	2404.48	
210	030904006002	消防报警电话	1、名称：总线消防电话分机	个	10	93.22	932.20	
211	030904009001	重复显示器	1、多线制：火灾显示盘 2、总线制：总线制	台	38	1760.98	66917.24	
212	030411006004	接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：铁 3、规格：86型 4、安装形式：暗装,含盖板、凿墙洞及修补费用	个	527	8.19	4316.13	
213	030904008001	模块	1、名称：短路隔离器	个	40	220.34	8813.60	
214	030904008002	模块	1、名称：输入模块	个	6	218.34	1310.04	
215	030904008004	模块	1、名称：广播控制模块	个	4	237.34	949.36	
216	030904008008	模块	1、名称：总线联动控制模块	个	34	327.82	11145.88	
		分部小计					228756.42	
		报警主线						
217	030411004063	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZN-BYJ 4、规格：2.5mm2	m	1359	4.34	5898.06	
218	030411004064	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZNC-BYJ 4、规格：2.5mm2	m	379.5	4.34	1647.03	
本页小计							129022.27	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
219	030411004065	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZNC-RYJS 4、规格：2*1.5mm2	m	2038.5	4.65	9479.03	
220	030411004061	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZNC-RYJS 4、规格：2*2.5mm2	m	1698.75	7.59	12893.51	
		分部小计					29917.63	
		消防电源监控						
221	030411001064	配管	1、名称：电线管 2、材质：紧定式镀锌电线管 3、规格：JDG25 4、配置形式：暗配 5、接地要求：按设计及规范要求	m	39.62	15.74	623.62	
222	030411004044	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内敷设 3、型号：WDZN-BYJ 4、规格：2.5mm2	m	246.1	4.34	1068.07	
223	030411004045	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：桥架内敷设 3、型号：WDZN-BYJ 4、规格：2.5mm2	m	82.24	3.86	317.45	
224	030411004046	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内敷设 3、型号：WDZN-RYJS 4、规格：2*2.5mm2	m	41.12	7.59	312.10	
225	030411004047	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：桥架内敷设 3、型号：WDZN-RYJS 4、规格：2*2.5mm2	m	123.05	7.60	935.18	
226	030503006001	传感器	1、名称：电压、电流信号传感器 RXPMVI 2、规格：RXPM VI JS1	个	7	267.69	1873.83	
227	030503006003	传感器	1、名称：电压信号传感器 RXPMV 2、规格：RXPM V JS 2	个	6	267.69	1606.14	
本页小计							29108.93	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
228	030503006002	传感器	1、名称：电压信号传感器 RXPMV' 2、规格：RXPM V JD6	个	4	267.69	1070.76	
		分部小计					7807.15	
		应急照明集中控制						
229	030411001065	配管	1、名称：电线管 2、材质：紧定式镀锌电线管 3、规格：JDG20 4、配置形式：暗配 5、接地要求：按设计及规范要求	m	12.22	10.71	130.88	
230	030411004048	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内敷设 3、型号：WDZN-RYJS 4、规格：2*2.5mm2	m	15.22	7.59	115.52	
231	030411004049	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：桥架内敷设 3、型号：WDZN-RYJS 4、规格：2*2.5mm2	m	123.58	7.60	939.21	
232	030904008013	模块	1、名称：应急照明控制模块	个	6	211.76	1270.56	
		分部小计					2456.17	
		余压监控						
233	030411001066	配管	1、名称：电线管 2、材质：紧定式镀锌电线管 3、规格：JDG20 4、配置形式：暗配 5、接地要求：按设计及规范要求	m	173.45	10.71	1857.65	
234	030411004050	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内敷设 3、型号：WDZNC-RYJS 4、规格：2*1.5mm2	m	174.95	4.65	813.52	
235	030411004051	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：桥架内敷设 3、型号：WDZNC-RYJS 4、规格：2*1.5mm2	m	7.3	4.83	35.26	
236	030904001001	点型探测器	1、名称：余压传感器	个	36	255.68	9204.48	
237	030904001007	点型探测器	1、名称：余压控制器	个	2	202.56	405.12	
		分部小计					12316.03	
本页小计							15842.96	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		过载报警信号						
238	030411001067	配管	1、名称：电线管 2、材质：紧定式镀锌电线管 3、规格：JDG20 4、配置形式：暗配 5、接地要求：按设计及规范要求	m	88.82	10.71	951.26	
239	030411004052	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内敷设 3、型号：WDZN-RYJS 4、规格：2*2.5mm2	m	90.32	7.59	685.53	
240	030411004053	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：桥架内敷设 3、型号：WDZN-RYJS 4、规格：2*2.5mm2	m	123.69	7.60	940.04	
241	030904001003	点型探测器	1、名称：消防配电线路过载探测器	个	9	125.03	1125.27	
		分部小计					3702.10	
		电气火灾监控						
242	030411001068	配管	1、名称：电线管 2、材质：紧定式镀锌电线管 3、规格：JDG20 4、配置形式：暗配 5、接地要求：按设计及规范要求	m	40.56	10.71	434.40	
243	030411004054	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内敷设 3、型号：WDZN-RYJS 4、规格：2*2.5mm2	m	43.56	7.59	330.62	
244	030411004055	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：桥架内敷设 3、型号：WDZN-RYJS 4、规格：2*2.5mm2	m	136.02	7.60	1033.75	
245	030904001002	点型探测器	1、名称：剩余电流探测器	个	10	134.35	1343.50	
246	030402008001	互感器	1、名称：零序电流互感器	台	10	196.02	1960.20	
		分部小计					5102.47	
		防火门监控						
本页小计							8804.57	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
247	030411001069	配管	1、名称：电线管 2、材质：紧定式镀锌电线管 3、规格：JDG25 4、配置形式：暗配 5、接地要求：按设计及规范要求	m	139.75	15.74	2199.67	
248	030411004056	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内敷设 3、型号：WDZN-BYJ 4、规格：2.5mm2	m	282.5	4.34	1226.05	
249	030411004057	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：桥架内敷设 3、型号：WDZN-BYJ 4、规格：2.5mm2	m	232.78	3.86	898.53	
250	030411004058	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内敷设 3、型号：WDZN-RYJS 4、规格：2*2.5mm2	m	141.25	7.59	1072.09	
251	030411004059	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：桥架内敷设 3、型号：WDZN-RYJS 4、规格：2*2.5mm2	m	116.39	7.60	884.56	
252	030904008010	模块	1、名称：防火门控制器 2、规格：FH1 3、类型：详见设计要求	个	40	206.55	8262.00	
		分部小计					14542.90	
		消火栓						
253	030901002001	消火栓钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：热浸镀锌钢管 DN100 3、连接形式：卡箍连接 4、压力试验及冲洗设计要求：按设计及规范要求 5、含卡箍管件	m	198.84	107.08	21291.79	
254	030901002002	消火栓钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：热浸镀锌钢管 DN65 3、连接形式：卡箍连接 4、压力试验及冲洗设计要求：按设计及规范要求 5、含卡箍管件	m	103.82	71.68	7441.82	
本页小计							43276.51	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
255	031201001001	管道刷油	1、除锈级别：除轻锈 2、涂刷遍数、漆膜厚度：防锈漆二道打底，外刷红色调和漆两道，图例字母5~10m标注一个	m2	92.26	22.65	2089.69	
256	031002001001	管道支架	1、材质：型钢 2、管架形式：综合	Kg	608.32	16.61	10104.20	
257	031201003001	金属结构刷油	1、涂刷遍数、漆膜厚度：除锈后刷樟丹两道，灰色调和漆两道	kg	608.32	2.17	1320.05	
258	031208002005	管道绝热	1、绝热材料品种：B1级橡塑管壳 2、绝热厚度：50mm 3、管道外径：57mm以下	m3	0.89	1626.67	1447.74	
259	031208007002	防潮层、保护层	1、材料：铝板 2、厚度：0.3mm 3、层数：单层 4、对象：水管	m2	23.86	72.62	1732.71	
260	031003003012	焊接法兰阀门	1、类型：对夹蝶阀 2、材质：铸铁 3、规格、压力等级：DN100 4、连接形式：法兰连接 5、含法兰、不锈钢螺栓、螺母	个	10	421.05	4210.50	
261	031003001032	螺纹阀门	1、类型：截止阀 J11T-16 2、材质：铜 3、规格、压力等级：DN25 4、连接形式：螺纹连接	个	2	56.91	113.82	
262	031003001035	螺纹阀门	1、类型：自动排气阀 2、材质：铜 3、规格、压力等级：DN25 4、连接形式：螺纹连接	个	2	92.59	185.18	
本页小计							21203.89	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
263	030901010001	室内消火栓	1、名称：薄型单栓带消防软管卷盘组合式消防柜 2、型号、规格：700*1800*160mm 3、附件材质、规格：箱内均设:JPS1.6-19消防软管卷盘一组;DN19长L=30m软管一根;DN6水枪1支;DN65长L=25m尼龙衬胶水龙带一根;Φ19x65直流水枪1支;消防按钮1个;指示灯一只;SNZW65-III减压稳压消火栓一只;MF/ABC4灭火器2具 4、具体详见15S202,P21	套	34	1181.02	40154.68	
264	030901010002	室内消火栓	1、名称：薄型单栓带消防软管卷盘组合式消防柜 2、型号、规格：700*1800*160mm 3、附件材质、规格：箱内均设:JPS1.6-19消防软管卷盘一组;DN19长L=30m软管一根;DN6水枪1支;DN65长L=25m尼龙衬胶水龙带一根;Φ19x65直流水枪1支;消防按钮1个;指示灯一只;SNZ65消火栓一只;MF/ABC4灭火器2具 4、具体详见15S202,P21	套	8	1149.97	9199.76	
265	030901010003	室内消火栓	1、名称：试验消火栓箱 2、型号、规格：800*650*240mm 3、附件材质、规格：DN6水枪1支;DN65长L=25m尼龙衬胶水龙带一根;Φ19x65直流水枪1支;消防按钮1个;指示灯一只;SNZ65消火栓一只 4、具体详见15S202,P54	套	1	690.92	690.92	
本页小计							50045.36	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
266	030901012001	消防水泵接合器	1、名称：室外水泵接合器 2、安装部位：室外 3、型号、规格：SQS150-C 4、附件材质、规格：安全止回阀、蝶阀及井等	套	2	3303.52	6607.04	
267	031002003016	套管	1、名称、类型：一般穿墙钢套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN150 4、填料材质：按设计及规范要求	个	36	80.67	2904.12	
268	031002003002	套管	1、名称、类型：刚性防水套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN150 4、填料材质：按设计及规范要求	个	2	109.05	218.10	
269	031002003065	套管	1、名称、类型：刚性防水套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN80 4、填料材质：按设计及规范要求	个	1	71.04	71.04	
		分部小计					109783.16	
		喷淋						
270	030901001001	水喷淋钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：热浸镀锌钢管 DN150 3、连接形式：沟槽连接 4、压力试验及冲洗设计要求：按设计及规范要求 5、含沟槽管件	m	10.79	229.66	2478.03	
271	030901001002	水喷淋钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：热浸镀锌钢管 DN100 3、连接形式：沟槽连接 4、压力试验及冲洗设计要求：按设计及规范要求 5、含沟槽管件	m	5.65	114.83	648.79	
本页小计							12927.12	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
272	030901001003	水喷淋钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：热浸镀锌钢管 DN80 3、连接形式：沟槽连接 4、压力试验及冲洗设计要求：按设计及规范要求 5、含沟槽管件	m	20.23	87.81	1776.40	
273	030901001004	水喷淋钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：热浸镀锌钢管 DN65 3、连接形式：沟槽连接 4、压力试验及冲洗设计要求：按设计及规范要求 5、含沟槽管件	m	18.13	75.30	1365.19	
274	030901001005	水喷淋钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：热浸镀锌钢管 DN50 3、连接形式：丝扣连接 4、压力试验及冲洗设计要求：按设计及规范要求	m	8.75	66.33	580.39	
275	030901001006	水喷淋钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：热浸镀锌钢管 DN40 3、连接形式：丝扣连接 4、压力试验及冲洗设计要求：按设计及规范要求	m	25.42	60.71	1543.25	
276	030901001007	水喷淋钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：热浸镀锌钢管 DN32 3、连接形式：丝扣连接 4、压力试验及冲洗设计要求：按设计及规范要求	m	26.51	51.31	1360.23	
277	030901001008	水喷淋钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：热浸镀锌钢管 DN25 3、连接形式：丝扣连接 4、压力试验及冲洗设计要求：按设计及规范要求	m	123.52	45.02	5560.87	
本页小计							12186.33	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
278	031201001004	管道刷油	1、除锈级别：除轻锈 2、涂刷遍数、漆膜厚度：防锈漆二道打底，外刷红色调和漆两道，图例字母5~10m标注一个	m2	38.11	22.65	863.19	
279	031002001004	管道支架	1、材质:型钢 ， 2、管架形式:一般管架	Kg	550.77	16.66	9175.83	
280	031201003006	金属结构刷油	1、支架油漆 ， 2、除锈级别:按规范及设计要求 ， 3、涂刷遍数、漆膜厚度:除锈后刷樟丹两道，灰色调和漆两道	Kg	550.77	2.71	1492.59	
281	030901003001	水喷淋喷头	1、安装部位：直立型玻璃球喷头(无吊顶) 2、材质、型号、规格：ZSTZ-15/68℃ K=80 3、连接形式：螺纹连接	个	56	34.23	1916.88	
282	030901003002	水喷淋喷头	1、安装部位：直立型玻璃球喷头(无吊顶) 2、材质、型号、规格：ZSTZ-15/68℃ K=115 3、连接形式：螺纹连接	个	13	36.01	468.13	
283	030901006001	水流指示器	1、规格、型号：DN150 2、连接形式：法兰连接 3、包括法兰、不锈钢螺栓、螺母	个	1	589.79	589.79	
284	030807003001	阀门	1、名称：法兰信号阀 2、材质：铸铁 3、型号、规格：DN150 4、连接形式：法兰连接 5、包括法兰、不锈钢螺栓、螺母	个	1	761.48	761.48	
285	030901007001	减压孔板	1、材质、规格：不锈钢减压孔板 DN150*48 2、连接形式：法兰	个	1	289.52	289.52	
本页小计							15557.41	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
286	031004014001	给、排水附(配)件	1、名称：排水漏斗 2、材质：钢制 3、型号、规格：DN80 4、安装方式：焊接	个	1	73.87	73.87	
287	030901008001	末端试水装置	1、规格：DN25 2、组装形式：按规范及设计 3、包括球阀、压力表、试水接头的安装	组	1	304.48	304.48	
288	031003001036	螺纹阀门	1、类型：截止阀 J11T-16 2、材质：铜 3、规格、压力等级：DN25 4、连接形式：螺纹连接	个	1	56.91	56.91	
289	031003001037	螺纹阀门	1、类型：自动排气阀 2、材质：铜 3、规格、压力等级：DN25 4、连接形式：螺纹连接	个	1	92.59	92.59	
		分部小计					31398.41	
		排烟、正压送风						
290	030702001004	碳钢通风管道	1、名称：风管制作、安装 2、材质：热镀锌钢板 3、形状：矩形 4、规格：周长4000mm以下 5、板材厚度：δ1.0mm 6、管件、法兰等附件及支架设计要求：法兰连接 7、接口形式：咬口	m2	494.09	122.39	60471.68	
291	030702001005	碳钢通风管道	1、名称：风管制作、安装 2、材质：热镀锌钢板 3、形状：矩形 4、规格：周长2000mm以下 5、板材厚度：δ1.0mm 6、管件、法兰等附件及支架设计要求：法兰连接 7、接口形式：咬口	m2	9.08	151.45	1375.17	
本页小计							62374.70	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
292	030702001006	碳钢通风管道	1、名称：风管制作、安装 2、材质：热镀锌钢板 3、形状：矩形 4、规格：周长2000mm以下 5、板材厚度：δ0.75mm 6、管件、法兰等附件及支架设计要求：法兰连接 7、接口形式：咬口	m2	39.68	143.30	5686.14	
293	030702001001	碳钢通风管道	1、名称：风管套管 2、材质：钢板 3、形状：矩形 4、规格：周长4000mm以上 5、板材厚度：δ2.0 6、接口形式：焊接	m2	21.77	180.77	3935.36	
294	031201003003	金属结构刷油	1、除锈级别:轻锈 ， 2、油漆品种:红丹防锈漆2道，灰色调和漆2道 ， 3、结构类型:一般钢结构	kg	2057.71	2.76	5679.28	
295	030703019001	柔性接口	1、名称:帆布软接口 ， 2、材质:硅钛合金防火不燃软接 ， 3、类型:详见设计及规范要求 ， 4、制作、安装	m2	4.14	106.63	441.45	
296	031208003001	通风管道绝热	1、绝热材料品种：防火岩棉,容重65Kg/m3 2、绝热厚度：40mm	m3	2.38	966.45	2300.15	
297	031208003002	通风管道绝热	1、绝热材料品种：防火岩棉,容重110Kg/m3 2、绝热厚度：50mm	m3	25.75	992.15	25547.86	
298	031208007003	防潮层、保护层	1、材料：复合铝箔 2、层数：单层 3、对象：排烟风管	m2	568.83	45.27	25750.93	
299	030703001001	碳钢阀门	1、名称：70℃排烟防火阀(信号反馈) 2、规格：630*400 3、支架形式、材质：型钢吊架	个	2	360.85	721.70	
本页小计							70062.87	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
300	030703001002	碳钢阀门	1、名称：70℃防火阀(信号反馈) 2、规格：400*400 3、支架形式、材质：型钢吊架	个	2	219.18	438.36	
301	030703001005	碳钢阀门	1、名称：70℃防火阀(信号反馈) 2、规格：630*320 3、支架形式、材质：型钢吊架	个	1	337.50	337.50	
302	030703001003	碳钢阀门	1、名称：70℃防火阀(信号反馈) 2、规格：630*1000 3、支架形式、材质：型钢吊架	个	2	647.76	1295.52	
303	030703001004	碳钢阀门	1、名称：70℃防火阀(信号反馈) 2、规格：800*800 3、支架形式、材质：型钢吊架	个	4	540.79	2163.16	
304	030703001006	碳钢阀门	1、名称：70℃防火阀 2、规格：1000*400 3、支架形式、材质：型钢吊架	个	1	586.16	586.16	
305	030703001007	碳钢阀门	1、名称：电动对开多叶调节阀 2、规格：400*400 3、支架形式、材质：型钢吊架	个	2	228.69	457.38	
306	030703001008	碳钢阀门	1、名称：电动对开多叶调节阀 2、规格：1000*630 3、支架形式、材质：型钢吊架	个	2	450.07	900.14	
307	030703001018	碳钢阀门	1、名称：风管止回阀 2、规格：800*800 3、支架形式、材质：型钢吊架	个	2	405.26	810.52	
308	030703001019	碳钢阀门	1、名称：风管止回阀 2、规格：630*400 3、支架形式、材质：型钢吊架	个	1	198.19	198.19	
309	030703001020	碳钢阀门	1、名称：风管止回阀 2、规格：630*320 3、支架形式、材质：型钢吊架	个	1	190.81	190.81	
本页小计							7377.74	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
310	030703011004	铝及铝合金风口	1、名称：电动多叶送风口 2、规格：800×(800+250) 风量10979.28m3/h	个	34	1193.81	40589.54	
311	030703011005	铝及铝合金风口	1、名称：单层百叶风口 2、规格：1000*400	个	1	251.97	251.97	
312	030703011006	铝及铝合金风口	1、名称：单层百叶侧排风口 2、规格：500*200	个	6	112.60	675.60	
313	030703011007	铝及铝合金风口	1、名称：铝合金防雨防虫百叶窗(内衬10*10热镀锌钢丝网) 2、规格：500*3100	个	2	787.42	1574.84	
314	030703011008	铝及铝合金风口	1、名称：铝合金防雨防虫百叶窗(内衬10*10热镀锌钢丝网) 2、规格：2000*2700	个	1	1984.96	1984.96	
315	030703011009	铝及铝合金风口	1、名称：铝合金防雨防虫百叶窗(内衬10*10热镀锌钢丝网) 2、规格：700*2800	个	1	900.96	900.96	
316	030108001001	离心式通风机	1、名称：轴流式加压送风机 2、规格：风量42700m3/h,全压674Pa,功率15KW,噪声91dB(A) 3、减振底座形式、数量：按设计要求 4、含接线调试及底座等	台	2	10831.24	21662.48	
317	030108001004	离心式通风机	1、名称：轴流式排烟风机 2、规格：风量16000/8000m3/h,全压759/190Pa,功率8.0/2.0KW,噪声88/76dB(A) 3、减振底座形式、数量：按设计要求 4、含接线调试及底座等	台	1	10354.28	10354.28	
本页小计							77994.63	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
318	030108001003	离心式通风机	1、名称：轴流式补风机 2、规格：风量8500m3/h,全压560Pa,功率2.2KW,噪声81dB(A) 3、减振底座形式、数量：按设计要求 4、含接线调试及底座等	台	1	5731.50	5731.50	
		分部小计					223013.59	
		防火封堵						
319	030408008003	防火堵洞	1、名称：防火堵铜（综合） 2、材质：防火隔板，防火泥，耐火极限不低于楼板耐火极限 3、方式：封堵方式符合消防验收标准	项	1	36105.96	36105.96	
320	031002001006	管道支架	1、名称：抗震支架 2、10Kg以下 3、管架形式：综合	Kg	550	28.52	15686.00	
321	031002001007	管道支架	1、名称：抗震支架 2、10Kg以上 3、管架形式：综合	Kg	500	27.28	13640.00	
		分部小计					65431.96	
		分部分项合计					3323041.21	
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1	61633.92	61633.92	
2	031302007001	高层施工增加		项	1	195137.48	195137.48	
3	031301012001	工程系统检测、检验		项	1	13696.58	13696.58	
		单价措施合计					270467.98	
本页小计							341631.44	
合　　计							3593509.19	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区22#楼水电　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	031302001001	安全文明施工费		100.000	54188.43			
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.500	47533.71			
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.210	6654.72			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.100	34858.05			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区22#楼水电　　堂前人家东区项目施工　　第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.100	3168.91			
11	031302012002	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.030	950.67			建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
12	031302012001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302013001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.080	2535.13			现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。
合　计					95701.19			

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：堂前人家东区22#楼水电　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共1页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合　计				

暂列金额明细表

工程名称：堂前人家东区22#楼水电　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共1页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：堂前人家东区22#楼水电　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共1页

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±(元)		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：堂前人家东区22#楼水电　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共1页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注

规费、税金项目计价表

工程名称：堂前人家东区22#楼水电　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	92062.14	100.000	92062.14
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	3264614.88	2.400	78350.76
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	3264614.88	0.420	13711.38
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	3264614.88		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费_含设备/1.01	3781272.52	9.000	340314.53
合　计					432376.67

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区22#楼水电　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共20页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	005459574103804355~1	点型感烟探测器		个	234	33.00	7722.00	
2	01030106	钢丝	Φ1.6	kg	51.557661	4.38	225.82	
3	01030106~1	钢丝	Φ1.6	kg	1.500183	4.38	6.57	
4	01090166	圆钢	Φ5.5～9	kg	23.929427	3.29	78.78	
5	01090166~1	圆钢	Φ5.5～9	kg	65.464	3.29	215.51	
6	01090166~2	圆钢	Φ5.5～9	kg	84.825975	3.29	279.25	
7	01090167	圆钢	Φ8～14	kg	5.67	3.29	18.67	
8	01090172~1	圆钢	Φ10～14	kg	4.029627	3.29	13.27	
9	01090172-1	圆钢	Φ10～14	kg	8.6848	3.44	29.88	
10	01090172-1~1	镀锌型钢		kg	724.101	4.57	3307.48	
11	01090221	镀锌圆钢	Φ5.5～9	kg	63.12	4.68	295.33	
12	01130141	扁钢	＜-59	kg	543.26313	3.23	1755.94	
13	01130141~1	扁钢	＜-59	kg	64.048576	3.23	207.02	
14	01130143-1	扁钢	-30×4～50×5	kg	23.8832	3.23	77.20	
15	01130206	镀锌扁钢	-25×4	kg	320.936	4.41	1414.88	
16	01130206~1	镀锌扁钢	-25×4	kg	3.36	4.41	14.81	
17	01130207	镀锌扁钢	-40×4	kg	2.6544	4.41	11.70	
18	01130216	镀锌扁钢	-60×6	kg	42.5772	4.41	187.71	
19	01210101	角钢		kg	4	3.24	12.94	
20	01210101-1	角钢		kg	81.42	3.28	266.95	
21	01210332	等边角钢	∟60×5	kg	678.75	3.24	2196.44	
22	01210332~1	等边角钢	∟60×5	kg	1981.05974	3.24	6410.71	
23	01210338~1	等边角钢	∟63×5	kg	8.47146	3.24	27.41	
24	01270101	型钢		kg	583.8162	3.25	1894.48	
25	01270101.1	型钢		kg	104.887	3.15	330.50	
26	01270101-1	型钢		kg	927.2832	3.15	2921.87	
27	01270101-5	抗震支架		kg	1092	10.65	11629.80	
28	01290106~2	铝板	δ0.3	m2	2813.7	28.54	80303.00	
29	01290108~1	钢板	δ1.0～1.5 Q235	kg	0.7452	3.13	2.33	
30	01290109~1	钢板	δ1.6～1.9 Q235	kg	2.2	3.13	6.88	
31	01290119~1	镀锌钢板	δ2.0	m2	23.5116	61.86	1454.43	
32	01290120	钢板	δ2.0～2.5 Q235	kg	1.12	3.13	3.50	
33	01290124	钢板	δ3.0 Q235	kg	15.6	3.13	48.75	
34	01290124~1	钢板	δ3.0 Q235	kg	1.6	3.13	5.00	
35	01290124~2	钢板	δ3.0 Q235	kg	0.8	3.13	2.50	
36	01290154	钢板	δ12～20 Q235	kg	9.11615	3.57	32.54	
37	01290436~1	热镀锌钢板	δ2.5 Q235B	m2	2.34	61.33	143.51	
38	01290436~2	热镀锌钢板	δ2.5 Q235B	m2	0.06	61.33	3.68	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区22#楼水电　　堂前人家东区项目施工　　第2页 共20页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
39	01290453~3	热镀锌钢板	δ1.0	m2	572.60746	30.92	17705.02	
40	01290453~4	热镀锌钢板	δ0.75	m2	45.15584	23.76	1072.90	
41	01293501	钢垫板		kg	133.56	3.19	426.31	
42	01370306~1	紫铜板	δ0.25～0.5以内	kg	0.9	9.05	8.15	
43	01550304	封铅	含铅65%含锡35%	kg	10.344899	8.58	88.76	
44	0178638844 17597485~1	总线消防电话分机		只	10	66.00	660.00	
45	0191120669 09386678~1	手动报警按钮（不带电话插孔）		个	43	85.00	3655.00	
46	02010106	橡胶板	δ1～15	kg	70.980978	7.72	547.97	
47	02010106~1	橡胶板 δ1～15		kg	1.864697	7.72	14.40	
48	02010506~1	石棉橡胶板	低压δ0.8～6	kg	8.02	5.57	44.67	
49	02010508	石棉橡胶板	低中压 δ0.8～6	kg	4.775456	11.06	52.82	
50	02010508~1	石棉橡胶板 低中压 δ0.8～6		kg	1.104	11.06	12.21	
51	02010508~2	石棉橡胶板	低中压 δ0.8~6	kg	0.28	11.06	3.10	
52	02051002	橡皮护套圈	Φ6～32	只	62	0.69	42.78	
53	02070226	橡胶垫	δ2	m2	1.726401	14.58	25.17	
54	02130114	塑料带	20mm×40m	kg	3.696	2.14	7.91	
55	02130209~1	尼龙扎带	L=100～150	根	68	0.14	9.52	
56	02190109	聚四氟乙烯生料带	宽20	m	156.392366	0.30	46.92	
57	02190109~1	聚四氟乙烯生料带 宽20		m	46.406	0.30	13.92	
58	02270106	白布		m	23.53	3.43	80.71	
59	02270112~1	硅钛合金防火不燃软接		m2	4.761	22.18	105.60	
60	02270131	破布		kg	120.144253	6.00	720.87	
61	02290103	线麻		kg	1.121	10.29	11.54	
62	02290507	油浸麻丝		kg	234.033	8.40	1965.88	
63	03011002	铁铆钉		kg	12.33002	5.15	63.50	
64	03030216	镀锌半圆头螺钉	M10×100	十个	61.5	0.34	20.91	
65	03031208	自攻螺钉 M4×30		十个	4.2	0.25	1.05	
66	03031209	自攻螺钉	M4×40	十个	1699.672	0.25	424.92	
67	03031211	自攻螺钉	M4×60	十个	188.336	0.26	48.97	
68	03031211~1	自攻螺钉 M4×60		十个	12.6	0.26	3.28	
69	03031212	自攻螺钉	M4×65	十个	375.072685	0.27	101.27	
70	03031212~1	自攻螺钉 M4×65		十个	80.2	0.27	21.65	
71	03031212~2	自攻螺钉	M4*65	十个	9.8	0.27	2.65	
72	03031232	自攻螺钉	M6×30	十个	14.144	0.58	8.20	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区22#楼水电　　堂前人家东区项目施工　　第3页 共20页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
73	03031232~1	自攻螺钉 M6×30		十个	2	0.58	1.16	
74	03031233~1	自攻螺钉	M6×35	十个	20.808	0.62	12.90	
75	03031303	镀锌自攻螺钉	M4～6×10～35	十个	5103.759	0.59	3011.22	
76	03031303~1	镀锌自攻螺钉	M4~6*10~35	十个	13.44	0.59	7.93	
77	03031303~2	镀锌自攻螺钉 M4～6×10～35		十个	13.76	0.59	8.12	
78	03031327	镀锌自攻螺钉	M6*100	十个	1.68	0.48	0.81	
79	03031327~1	镀锌自攻螺钉 M6×100		十个	1.72	0.48	0.83	
80	03050102	螺栓		套	8.50046	0.21	1.79	
81	03050201	带母螺栓		kg	5.582	4.68	26.12	
82	03050510	精制带母镀锌螺栓	M8×30	套	825.3735	0.58	478.72	
83	03050516~1	精制带母镀锌螺栓	M10×75	套	55.797507	0.67	37.38	
84	03050537	精制带母镀锌螺栓	M16×100	套	8.24	2.73	22.50	
85	03050571~1	精制带母镀锌螺栓	M2～5×4～20	套	715.5	0.22	157.41	
86	03050573	精制带母镀锌螺栓	M6～12×12～50	套	2319.91586	0.33	765.57	
87	03050575~1	精制带母镀锌螺栓	M8×75以下	套	3022.7945	0.64	1934.59	
88	03050611~1	精制带母镀锌螺栓	带垫 M16×65～80	套	306.528	1.35	413.81	
89	03050613	精制带母镀锌螺栓	带垫 M16×85～140	套	6.6	1.84	12.14	
90	03050632	精制带母镀锌螺栓 带2个垫圈M8×80～120		套	155.8	3.69	574.90	
91	03050643	精制带母镀锌螺栓	带2个垫圈M20×85～100	套	49.44	4.52	223.47	
92	03050651	精制带母镀锌螺栓	M8×50内2平1弹垫	套	75.06856	0.69	51.80	
93	03050652	精制带母镀锌螺栓	M8×100内2平1弹垫	套	1096.340812	0.86	942.85	
94	03050653	精制带母镀锌螺栓	M10×50内2平1弹垫	套	8.24	0.99	8.16	
95	03050654	精制带母镀锌螺栓	M10×100内2平1弹垫	套	851.186446	1.10	936.31	
96	03050659	精制带母镀锌螺栓	M16×100内2平1弹垫	套	57.32	2.32	132.98	
97	03050911	精制六角螺栓		kg	15.671591	4.82	75.54	
98	03053521	镀锌半圆头螺栓	M2~5*15~50	套	80	0.09	7.20	
99	03053521~1	镀锌半圆头螺栓	M2～5×15～50	套	88	0.09	7.92	
100	03053521~2	镀锌半圆头螺栓 M2～5×15～50		套	100	0.09	9.00	
101	03053724	精制带母蝶形螺栓	M12×100	套	1352	0.56	757.12	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区22#楼水电　　堂前人家东区项目施工　　第4页 共20页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
102	03054309	地脚螺栓	M10×100	套	24.48	1.37	33.54	
103	03057113	伞形螺栓	M6～8×150	套	2152.2	0.34	731.75	
104	03070107	膨胀螺栓	M6	套	74.873304	0.43	32.20	
105	03070117	膨胀螺栓	M10	套	473.735724	0.69	326.88	
106	03070126	膨胀螺栓	M12	套	83.6045	1.03	86.11	
107	03070133	膨胀螺栓	M12×200	套	513.11338	3.00	1539.34	
108	03070133-1	膨胀螺栓	M16×200	套	680	3.00	2040.00	
109	03070141	膨胀螺栓	M16×200	套	907.31232	2.74	2486.04	
110	03070145	膨胀螺栓	M18×200	套	28.05	3.43	96.21	
111	03070305	镀锌滚花膨胀螺栓 M8		套	152	0.70	106.40	
112	03070806	塑料膨胀管	Φ6×50	十个	16.38	0.69	11.30	
113	03070806~1	塑料膨胀管 Φ6×50		十个	35.27	0.69	24.34	
114	03070806~2	塑料膨胀管	Φ6*50	十个	10.58	0.69	7.30	
115	03070807	塑料膨胀管	Φ8×50	十个	477.384076	0.86	410.55	
116	03090103	螺母		kg	32.797249	6.17	202.36	
117	03090207	精制六角螺母	M8	十个	5.562	0.60	3.34	
118	03130304	钢垫圈		kg	12.948105	4.97	64.35	
119	03130305	钢垫圈	M8.5	十个	5.562	0.01	0.06	
120	03210206	砂轮片	Φ100	片	1.41574	1.29	1.83	
121	03210206~1	砂轮片 Φ100		片	0.188	1.29	0.24	
122	03210209	砂轮片	Φ200	片	0.41078	11.15	4.58	
123	03210211	砂轮片	Φ400	片	13.01868	11.58	150.76	
124	03210211~1	砂轮片 Φ400		片	6.04875	11.58	70.04	
125	03210211-1	砂轮片	Φ350	片	10.5	11.58	121.59	
126	03210405	尼龙砂轮片 Φ100×16×3		片	0.292374	3.26	0.95	
127	03210405~1	尼龙砂轮片	Φ100×16×3	片	11.677184	3.26	38.07	
128	03270104	铁砂布	2#	张	724.900119	0.86	623.41	
129	03270104~1	铁砂布 2#		张	7.081948	0.86	6.09	
130	03270202	砂纸		张	42.05	0.94	39.53	
131	03410200	电焊条		kg	4.5	4.92	22.14	
132	03410205	电焊条	J422	kg	6.424327	4.92	31.61	
133	03410206	电焊条	J422 Φ3.2	kg	174.584069	4.92	858.95	
134	03410206~1	电焊条 J422 Φ3.2		kg	20.367019	4.92	100.21	
135	03410207	电焊条	J422 Φ4	kg	114.745325	4.92	564.55	
136	03410800	气焊条		kg	0.95788	5.32	5.10	
137	03411302	焊锡		kg	117.144269	36.87	4319.11	
138	03430900	焊锡丝		kg	9.972	42.88	427.60	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区22#楼水电　　堂前人家东区项目施工　　第5页 共20页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
139	03450404	焊锡膏	瓶装50g	kg	9.667224	51.45	497.38	
140	03450404~1	焊锡膏 瓶装50g		kg	5.38	51.45	276.80	
141	03510901	保温钉		个	12052.6	0.13	1566.84	
142	03570225	镀锌铁丝	13#～17#	kg	161.012417	5.15	829.21	
143	03570231	镀锌铁丝	18#～22#	kg	75.915687	5.15	390.97	
144	03570237	镀锌铁丝	22#	kg	62.751953	5.15	323.17	
145	03590201	斜垫铁	Q235 1#	kg	19.08	5.15	98.26	
146	03590401	平垫铁	Q235 1#	kg	21.424	4.29	91.91	
147	03632105	钻头	Φ3	根	469.79	1.20	563.75	
148	03632105~1	钻头 Φ3		根	0.86	1.20	1.03	
149	03633105	冲击钻头	Φ6～8	根	5.83	1.72	10.03	
150	03633105~1	冲击钻头 Φ6～8		根	13.66	1.72	23.50	
151	03633105~2	冲击钻头	Φ6~8	根	3.84	1.72	6.60	
152	03633106	冲击钻头	Φ6～12	根	50.83725	2.57	130.65	
153	03633106~2	冲击钻头 Φ6～12		根	4.94	2.57	12.70	
154	03633308	合金钢钻头	Φ8mm～10mm	根	1.408134	6.86	9.66	
155	03652404	金刚石锯片	Φ114×1.8	片	235.99105	17.15	4047.25	
156	03652421	锯条		根	562.02628	0.19	106.78	
157	03652422	钢锯条		根	1487.859058	0.21	312.45	
158	03652906	钢丝刷子		把	4.061145	1.54	6.25	
159	04010132	水泥	42.5级	kg	57.6	0.29	16.70	
160	04010611	水泥	32.5级	kg	1946.389091	0.26	511.90	
161	04010611~1	水泥 32.5级		kg	107.470466	0.26	28.26	
162	04010611~2	水泥	32.5级	kg	4	0.26	1.05	
163	04030102	黄砂		m3	0.181923	237.81	43.26	
164	04030102~1	黄砂		m3	1.109629	237.81	263.88	
165	04050201~1	碎石		m3	0.752	164.18	123.46	
166	04050206	碎石 5～32mm		m3	0.181923	164.18	29.87	
167	04050206~1	碎石	5～32mm	m3	0.170329	164.18	27.96	
168	05030100	木方材		m3	0.129	2432.79	313.83	
169	05030600	普通木成材		m3	0.138386	2432.79	336.66	
170	05030700	木板材		m3	0.044	2432.79	107.04	
171	05050111	胶合板	2440×1220×6	m2	2.38	10.29	24.49	
172	05050111~1	胶合板 2440×1220×6		m2	6.03	10.29	62.05	
173	05050111~2	胶合板	2440*1220*6	m2	0.94	10.29	9.67	
174	11030305	醇酸防锈漆	C53-1	kg	67.630713	12.49	844.71	
175	11030305-1	醇酸防锈漆	C53-1	kg	56.253233	12.49	702.60	
176	11030306	酚醛防锈漆		kg	10.17585	12.49	127.10	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区22#楼水电　　堂前人家东区项目施工　　第6页 共20页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
177	11030306.1	酚醛防锈漆		kg	11.04524	12.49	137.96	
178	11030306-1	酚醛防锈漆		kg	31.67991	12.49	395.68	
179	11030525	防火涂料	A60-1	kg	8.55	16.29	139.28	
180	11030525~1	防火涂料 A60-1		kg	16.61	16.29	270.58	
181	11030703	沥青漆		kg	5.18	13.98	72.42	
182	11030704	沥青清漆		kg	3.117704	20.51	63.94	
183	11030904	沥青绝缘漆		kg	5.505427	15.38	84.67	
184	11111703	酚醛磁漆		kg	1	14.91	14.91	
185	11112503.1	调和漆		kg	9.7458	14.48	141.12	
186	11112503-1	调和漆		kg	65.80371	14.48	952.84	
187	11112504	无光调和漆		kg	23.771033	14.48	344.20	
188	11112524	厚漆		kg	28.840417	6.22	179.39	
189	11112524~1	厚漆		kg	2.340867	6.22	14.56	
190	11452103	工业酒精 99.5%		kg	0.345	6.86	2.37	
191	11452114	松香水		kg	2.873448	4.72	13.56	
192	11590504	聚氯乙烯热熔密封胶		kg	74.62209	10.72	799.95	
193	11590914	硅酮密封胶		L	13.6	68.60	932.96	
194	11591104	玻璃胶	310g	支	0.41	12.86	5.27	
195	11591104~1	玻璃胶 310g		支	7.6	12.86	97.74	
196	11593504	油灰		kg	44.2	1.29	57.02	
197	12010103	汽油		kg	418.145749	10.41	4352.90	
198	12010903	煤油		kg	16.94	4.29	72.67	
199	12030106	溶剂汽油		kg	15.198073	10.41	158.21	
200	12050311	机油		kg	12.93339	7.92	102.43	
201	12050313	机油 6～7#		kg	1.643792	10.72	17.62	
202	12050313~1	机油	6～7#	kg	1.539049	10.72	16.50	
203	12060317	清油		kg	11.95416	13.72	164.01	
204	12070105	黄油(钙基脂)		kg	1.61	6.86	11.04	
205	12070109	电力复合脂		kg	56.763888	17.15	973.50	
206	12300367	硬酯酸	一级	kg	0.594567	10.29	6.12	
207	12310308	丙酮		kg	111.88837	5.15	576.23	
208	12370305	氧气		m3	101.625154	2.83	287.60	
209	12370335	乙炔气		kg	32.068493	15.44	495.14	
210	12370336	乙炔气		m3	3.96	14.05	55.64	
211	12410101	粘结剂		kg	539.3294	15.44	8327.25	
212	12413518~1	901胶		kg	2.4	2.50	6.00	
213	12413526	氯丁胶粘合剂		kg	15.8047	16.29	257.46	
214	12413537	立时得胶		kg	2.05	12.43	25.48	
215	12413542	胶合剂		kg	16.631028	8.56	142.36	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区22#楼水电　　堂前人家东区项目施工　　第7页 共20页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
216	12430303	胶带	(9m/卷)	卷	635.04	2.42	1536.80	
217	12430344	自粘橡胶带	20mm×5m	卷	31.56	12.43	392.29	
218	12430361	塑料粘胶带		盘	67.009858	3.14	210.41	
219	12430363	塑料胶布带	20mm×10m	卷	29.95806	1.80	53.92	
220	12430365	塑料胶布带	25mm×10m	卷	101.57375	3.14	318.94	
221	13010907~1	石棉编绳	Φ11～25烧失量24%	kg	1.4	9.86	13.80	
222	13013509	石棉绒		kg	489.47	2.56	1253.04	
223	13070703~1	防火岩棉,容重65Kg/m3		m3	2.4514	488.01	1196.31	
224	13070703~2	防火岩棉,容重110Kg/m3		m3	26.5225	603.30	16001.02	
225	13120503	橡塑保温板		m3	52.9214	998.11	52821.38	
226	13190511	铝箔复合玻璃钢		m2	682.596	11.98	8177.50	
227	14010305-2~1	镀锌钢管	SC20	m	1622.8371	7.39	11992.77	
228	14010305-3~1	镀锌钢管	SC25	m	214.8683	10.61	2279.75	
229	14010305-4~1	镀锌钢管	SC32	m	69.9782	13.63	953.80	
230	14010305-495~2	镀锌钢管	SC25	m	123.6	10.61	1311.40	
231	14010305-5~1	镀锌钢管	SC40	m	17.4276	16.44	286.51	
232	14010305-6~1	镀锌钢管	SC50	m	97.129	20.74	2014.46	
233	14010305-9~1	镀锌钢管	SC100	m	27.81	44.29	1231.70	
234	14010317	焊接钢管	DN32	m	71.98	10.43	750.75	
235	14010320	焊接钢管	DN40	m	44.225	12.73	562.98	
236	14010323	焊接钢管	DN50	m	71.19	16.21	1153.99	
237	14010332	焊接钢管	DN80	m	108.985	27.55	3002.54	
238	14010335	焊接钢管	DN100	m	95.16	35.42	3370.57	
239	14010341	焊接钢管	DN150	m	25.62	59.00	1511.58	
240	14010341~1	焊接钢管	DN120	m	144.265	49.83	7188.72	
241	14030303-10~1	热镀锌钢管	DN100	m	39.00974	44.29	1727.74	
242	14030303-12~2	热镀锌钢管	DN150	m	11.02738	75.85	836.43	
243	14030303-3~1	热镀锌钢管	DN25	m	125.9904	10.61	1336.76	
244	14030303-4~1	热镀锌钢管	DN32	m	27.0402	13.63	368.56	
245	14030303-5~1	热镀锌钢管	DN40	m	25.9284	16.44	426.26	
246	14030303-6~1	热镀锌钢管	DN50	m	8.925	20.74	185.10	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区22#楼水电　　堂前人家东区项目施工　　第8页 共20页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
247	14030303-7~1	热镀锌钢管	DN65	m	18.52886	27.92	517.33	
248	14030303-9~1	热镀锌钢管	DN80	m	41.93266	34.77	1458.00	
249	14030313	热镀锌钢管	DN15	m	0.3	5.70	1.71	
250	14030319	热镀锌钢管	DN25	m	0.4	10.61	4.24	
251	14040103-1~1	薄壁不锈钢管	DN15	m	264.486	6.90	1824.95	
252	14050130	无缝钢管	Φ57×3	m	0.239	20.86	4.99	
253	14050175	无缝钢管	Φ219×6	m	3.66	253.39	927.41	
254	14210102~1	金属软管 DN15		个	68	15.57	1058.76	
255	14210107~1	金属软管	Φ25	m	5	2.48	12.40	
256	14210109	金属软管	Φ40	m	5	3.65	18.25	
257	14210121	金属软管	CP15	m	253.38	2.00	506.76	
258	14310377~1	加强型PVC-U中空螺旋消音管	dn50	m	636.40204	6.20	3945.69	
259	14310377~2	加强型HRS型高层雨水管(抗紫外线)	dn50	m	69.75576	5.36	373.89	
260	14310377~3	PVC-U排水管(抗紫外线)	dn50	m	140.5152	4.76	668.85	
261	14310378~1	PVC-U排水管(抗紫外线)	dn75	m	713.93364	8.99	6418.26	
262	14310378~2	加强型PVC-U中空螺旋消音管	dn75	m	135.60966	12.50	1695.12	
263	14310379~1	加强型PVC-U中空螺旋消音管	dn110	m	1194.078	28.40	33911.82	
264	14310379~3	加强型HRS型高层雨水管(抗紫外线)	dn110	m	461.1399	24.36	11233.37	
265	14310379~4	PVC-U排水管	dn110	m	182.20872	17.12	3119.41	
266	14310380~1	加强型PVC-U中空螺旋消音管	dn160	m	65.68392	42.03	2760.70	
267	14310380~2	加强型HRS型高层雨水管(抗紫外线)	dn160	m	23.6572	35.63	842.91	
268	14311503-1~1	PP-R 冷水管 S4	De20	m	2545.1244	4.20	10689.52	
269	14311503-1~2	PP-R 热水管 S3.2	De20	m	2928.5016	5.08	14876.79	
270	14311503-2~1	PP-R 冷水管 S4	De25	m	174.4404	6.52	1137.35	
271	14311503-3~2	PP-R 冷水管 S4	De32	m	1459.3344	8.99	13119.42	
272	14312502	塑料软管		kg	18	15.78	284.04	
273	14312509	塑料软管	dn6	m	237.6	1.89	449.06	
274	14350105	异型塑料管	dn2.5～5	m	59.4	1.17	69.50	
275	14350106	异型塑料管	dn5	m	26.76	1.17	31.31	
276	14350106~1	异型塑料管 dn5		m	34.49	1.17	40.35	

承包人供应主要材料一览表

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
277	14370507	橡胶软管	Φ50	m	1.912	26.76	51.17	
278	15020301-1~1	镀锌钢管接头零件	DN25	个	89.30496	1.90	169.68	
279	15020301-2~1	镀锌钢管接头零件	DN32	个	21.39357	4.10	87.71	
280	15020301-3~1	镀锌钢管接头零件	DN40	个	31.08866	4.50	139.90	
281	15020301-4~1	镀锌钢管接头零件	DN50	个	8.16375	5.83	47.59	
282	15021105	镀锌活接头	DN15	个	165.64	3.89	644.34	
283	15021107	镀锌活接头	DN25	个	112.11	7.42	831.86	
284	15021305	镀锌管箍	DN15	个	48.48	0.94	45.57	
285	15021307	镀锌管箍	DN25	个	6.06	1.93	11.70	
286	15021307~1	镀锌管箍 DN25		个	69.69	2.25	156.80	
287	15021703	镀锌丝堵	DN15	个	24.24	0.93	22.54	
288	15021703~1	镀锌丝堵 DN15		个	6.9	1.08	7.45	
289	15021705	镀锌丝堵	DN25	个	3.03	1.66	5.03	
290	15021918	镀锌三通 DN25×15		个	1.01	4.28	4.32	
291	15022305	镀锌弯头	DN15	个	24.24	1.18	28.60	
292	15022307	镀锌弯头	DN25	个	3.03	2.70	8.18	
293	15022705	镀锌六角外丝 DN15		个	1.01	1.11	1.12	
294	15023127	镀锌锁紧螺母	3×20	个	243.425565	0.13	31.65	
295	15023128	镀锌锁紧螺母	3×25	个	50.770245	0.24	12.18	
296	15023129	镀锌锁紧螺母	3×32	个	10.49673	0.54	5.67	
297	15023130	镀锌锁紧螺母	3×40	个	2.61414	0.72	1.88	
298	15023131	镀锌锁紧螺母	3×50	个	14.56935	0.93	13.55	
299	15023134	镀锌锁紧螺母	3×100	个	4.1715	2.00	8.34	
300	15023141	镀锌锁紧螺母	M15～20×3	个	10615.56	0.12	1273.87	
301	15023141~2	镀锌锁紧螺母 M15～20×3		个	1172.575	0.12	140.71	
302	15090705	室内不锈钢管卡压连接接头零件	DN15	个	424.4741	3.20	1358.32	
303	15130305	金属软管接头	Φ15～20	个	506.76	1.37	694.26	
304	15130506~1	金属软管活接头	Φ25	套	8.16	1.95	15.91	
305	15130507	金属软管活接头	Φ40	套	8.16	2.66	21.71	
306	15230307~1	加强型PVC-U中空螺旋消音管管件	dn50	个	593.62424	3.90	2315.13	
307	15230307~2	加强型HRS型高层雨水管(抗紫外线) 管件	dn50	个	32.04228	3.10	99.33	
308	15230307~3	PVC-U排水管(抗紫外线)管件	dn50	个	64.5456	3.10	200.09	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区22#楼水电　　堂前人家东区项目施工　　第10页 共20页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
309	15230308~1	PVC-U排水管(抗紫外线) 管件	dn75	个	391.13676	4.80	1877.46	
310	15230308~2	加强型PVC-U中空螺旋消音管管件	dn75	个	151.52232	4.80	727.31	
311	15230309~1	加强型PVC-U中空螺旋消音管管件	dn110	个	1594.907	8.50	13556.71	
312	15230309~3	加强型HRS型高层雨水管(抗紫外线) 管件	dn110	个	186.6865	8.50	1586.84	
313	15230309~4	PVC-U排水管管件	dn110	个	243.37268	11.07	2694.14	
314	15230310~1	加强型PVC-U中空螺旋消音管管件	dn160	个	48.41328	18.90	915.01	
315	15230310~2	加强型HRS型高层雨水管(抗紫外线)管件	dn160	个	6.2764	13.75	86.30	
316	15271912	管接头	FST20	个	2161.47477	0.25	540.37	
317	15271913	管接头	FST25	个	618.53484	0.33	204.12	
318	15271914	管接头	FST32	个	97.04646	0.59	57.26	
319	15370305~1	镀锌管卡	DN12～40×1.5	个	4	1.38	5.52	
320	15370308	镀锌管卡	DN20	个	1594.88496	1.16	1850.07	
321	15370310	镀锌管卡	DN25	个	148.641463	1.39	206.61	
322	15370312	镀锌管卡	DN32	个	28.066367	1.59	44.63	
323	15370314	镀锌管卡	DN40	个	11.502216	2.51	28.87	
324	15370315	镀锌管卡	DN50	个	64.10514	3.88	248.73	
325	15370707	单管卡子	DN25	个	42.5252	0.68	28.92	
326	15371521	镀锌扁钢卡子	-25×4	kg	20.8595	6.17	128.70	
327	15410718	可曲挠橡胶接头	DN80	个	4	142.38	569.52	
328	15430305	透气帽(铅丝球)	DN50	个	17.11112	1.66	28.40	
329	15430306	透气帽(铅丝球)	DN75	个	7.041	2.38	16.76	
330	15430307	透气帽(铅丝球)	DN100	个	80.768	3.27	264.11	
331	15430308	透气帽(铅丝球)	DN150	个	2.0808	5.11	10.63	
332	16150503	自动排气阀	DN15	个	24	25.60	614.40	
333	16150505	自动排气阀	DN25	个	3	36.80	110.40	
334	16250110~1	法兰闸阀	DN80	个	4	344.70	1378.80	
335	16250110~2	法兰止回阀	DN80	个	4	300.22	1200.88	
336	16250111~1	法兰对夹蝶阀	DN100	个	10	125.57	1255.70	
337	16250131~1	法兰信号阀	DN150	个	1	589.30	589.30	
338	16310103~1	铜质截止阀	DN15	个	92.92	16.95	1574.99	
339	16310103~2	铜质止回阀	DN15	个	24.24	16.95	410.87	

承包人供应主要材料一览表

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
340	16310103~3	螺纹安全阀	DN15	个	24.24	35.90	870.22	
341	16310103~4	可调式减压稳压阀 Y13X-6T	DN15	个	20.2	108.36	2188.87	
342	16310103~5	螺纹截止阀	DN15	个	4.04	19.79	79.95	
343	16310105~3	铜质截止阀	DN25	个	91.91	30.06	2762.81	
344	16310105~4	可调式减压稳压阀 Y13X-6T	DN25	个	20.2	148.31	2995.86	
345	16410101	螺纹截止阀	DN25	个	2.02	30.06	60.72	
346	16410113	阀门	DN50 PN10	个	0.239	92.90	22.20	
347	16413540~1	三角阀		个	68.68	16.43	1128.41	
348	17010901	平焊法兰	DN150	片	2.2	45.52	100.14	
349	17010901~3	平焊法兰	DN150	片	2	45.52	91.04	
350	17010920	平焊法兰	0.6MPa DN50	片	0.239	20.32	4.86	
351	17010942	平焊法兰	1.6MPa DN80	片	24	36.22	869.28	
352	17010943	平焊法兰	1.6MPa DN100	片	20	48.71	974.20	
353	17010945	平焊法兰	1.6MPa DN150	片	2	72.99	145.98	
354	18130101~1	洗菜盆		只	68.68	285.38	19599.90	
355	18150322	连体坐便器		套	68.68	367.54	25242.65	
356	18410301~1	快开龙头 DN15		个	68.68	8.65	594.08	
357	18430305	普通地漏	DN50	个	291	3.11	905.01	
358	18430306	普通铸铁地漏	DN80	个	1	11.00	11.00	
359	18450306	普通存水弯	Φ50	个	192.96	8.65	1669.10	
360	1850337675 14693677~1	点型感温探测器		个	6	35.00	210.00	
361	19110103	管子托钩	DN15	个	7019.4141	1.01	7089.61	
362	19110104	管子托钩	DN20	个	195.13382	1.14	222.45	
363	19110105	管子托钩	DN25	个	1323.416	1.31	1733.67	
364	19410111~1	电动多叶送风口	800×(800+250) 风量10979.28m3/h	个	34	1043.36	35474.24	
365	19410111~3	铝合金防雨防虫百叶窗 (内衬10*10热镀锌钢丝网)	700*2800	个	1	637.56	637.56	
366	19410111~4	铝合金防雨防虫百叶窗 (内衬10*10热镀锌钢丝网)	500*3100	个	2	524.02	1048.04	
367	19410111~5	铝合金防雨防虫百叶窗 (内衬10*10热镀锌钢丝网)	2000*2700	个	1	1623.35	1623.35	
368	20010100~1	灭火器	MF/ABC4	个	84	53.24	4472.16	
369	20030105~1	薄型单栓带消防软管卷盘组合式消防柜	单栓65	套	8	878.42	7027.36	

承包人供应主要材料一览表

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
370	20030105~2	薄型单栓带消防软管卷盘组合式消防柜(减压稳压)	单栓65	套	34	909.47	30921.98	
371	20030105~3	试验消火栓箱	单栓65	套	1	558.99	558.99	
372	20050106~1	消防水泵接合器	SQS150-C	套	2	1340.43	2680.86	
373	20130101	水流指示器	DN150	套	1	148.00	148.00	
374	20210101	直立型闭式喷头	ZST-15/68℃	个	56.56	10.65	602.36	
375	20210101~1	直立型闭式喷头K=115	ZST-15/68℃	个	13.13	12.42	163.07	
376	2039456012 08759247~1	火灾显示盘		个	38	186.00	7068.00	
377	20450315~1	不锈钢减压孔板	DN150*48	个	1	42.21	42.21	
378	2061482695 03144090~1	短路隔离器		个	40	38.00	1520.00	
379	2061482695 03144090~2	输入模块		个	6	36.00	216.00	
380	2061482695 03144090~3	广播控制模块		个	4	55.00	220.00	
381	21110103	压力表 0-1.6MPa		只	1	27.83	27.83	
382	21590303	压力表气门 QZ-2 黄铜 M10-φ6		个	1	8.50	8.50	
383	21590321~1	压力表		套	4	31.94	127.76	
384	21650101~1	取源部件		套	4	32.00	128.00	
385	22470111~1	出口疏散标志灯	A-BLJC-1LROXEⅡ1W-A431B(DC36V)防护等级IP67	套	42.42	37.19	1577.60	
386	22470111~22	楼层标志灯	A-BLJC-1LROXEⅡ1W-A431B(DC36V)	套	38.38	37.27	1430.42	
387	22470111~31	集中电源疏散照明灯（A型）	A-ZFJC-E10W-A603B(DC36V)	套	6.06	39.78	241.07	
388	22470111~32	集中电源疏散照明灯（A型）	A-ZFJC-E6W-A603HC(DC36V)光通量≥600Lm,防护等级IP67	套	162.61	49.29	8015.05	
389	22470111~33	安全出口标志灯	A-BLJC-1LROXEⅡ1W-A431B(DC36V)	套	4.04	48.80	197.15	
390	22470111~34	方向标志灯	A-BLJC-1LROXEⅡ1W-A431B(DC36V)	套	50.5	36.32	1834.16	
391	22470111~35	声光感应壁灯(带光控声控延时开关)	LED,12W	套	46.46	50.16	2330.43	
392	22470111~36	声光感应灯(带光控声控延时开关)	LED,12W	套	141.4	50.16	7092.62	
393	22470111~37	气井道壁灯(带防护罩)	LED,11W	套	72.72	32.00	2327.04	
394	22470111~38	双面方向标志灯	A-BLJC-2LROXEⅡ1W-A430B(DC36V)	套	2.02	48.43	97.83	
395	22470111~39	LED筒灯	5W	套	74.74	32.86	2455.96	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区22#楼水电　　堂前人家东区项目施工　　第13页 共20页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
396	22470111~40	LED声光感应筒灯(带光控声控延时开关)	5W	套	173.72	45.83	7961.59	
397	22470111~41	节能吸顶灯	LED,12W	套	705.99	32.86	23198.83	
398	22470111~42	节能单管荧光灯	LED,8W	套	8.08	33.73	272.54	
399	22470111~43	节能双管荧光灯	LED,2×18W	套	2.02	62.27	125.79	
400	22470111~44	防水声光感应灯(带光控声控延时开关)	LED,12W	套	2.02	57.08	115.30	
401	22470111~45	防水型节能吸顶灯(防护等级为IP54)	LED,12W	套	206.04	39.78	8196.27	
402	23230131-2~1	单联单控带插座开关		只	27.54	7.89	217.29	
403	23230131-2~2	单联单控带插座开关		只	744.6	7.89	5874.89	
404	23230131-3~1	双联单控照明开关		只	107.1	14.62	1565.80	
405	23230131-4~1	三联单控照明开关		只	1.02	12.74	12.99	
406	23310301~1	白面板		个	3676.08	0.69	2536.50	
407	23412504-2~1	UPS专用三极插座		套	2.04	38.92	79.40	
408	23412504-3700~1	单相二，三极安全插座		套	728.28	6.92	5039.70	
409	23412504-3700~4	单相二，三极安全插座,加防水外壳，IP54		套	148.92	7.70	1146.68	
410	24150703	瓷接头	双路	个	314.15	0.24	75.40	
411	24170102	黄漆布带	20mm×40m	卷	150.984	17.15	2589.38	
412	24170308~1	黄腊带	20mm×10m	卷	2.72	7.86	21.38	
413	25010309	裸铜线	10mm2	kg	23	56.42	1297.66	
414	25010735	镀锡裸铜绞线	16mm2	kg	5.28	58.91	311.04	
415	25030103	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线	450V/750V1.5mm2	m	1067.791	0.97	1035.76	
416	25030104	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线	450V/750V2.5mm2	m	659.536	1.50	989.30	
417	25030141	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线	105℃-1.5mm2	m	650.916	1.09	709.50	
418	25030142	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线	105℃-2.5mm2	m	153.819	1.65	253.80	
419	25030509	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线	300V/500V6mm2	m	111	4.47	496.17	
420	25030511	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线	450V/750V10mm2	m	176.57675	7.62	1345.51	
421	25030512	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线	450V/750V16mm2	m	3	11.51	34.53	

承包人供应主要材料一览表

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
422	25430311-1~1	绝缘导线	WDZC-BYJ-2.5	m	4892.175	2.33	11398.77	
423	25430311-1~2	绝缘导线	WDZN-BYJ-2.5	m	333.7236	2.48	827.63	
424	25430311-1~3	绝缘导线	WDZN-RYJS-2*2.5	m	675.1992	5.88	3970.17	
425	25430311-1~4	绝缘导线	WDZNC-RYJS-2*1.5	m	7.446	3.17	23.60	
426	25430311-10~1	绝缘导线	BV2.5	m	29352.8256	2.13	62521.52	
427	25430311-10~2	绝缘导线	WDZN-BYJ-2.5	m	3592.8912	2.48	8910.37	
428	25430311-19~1	绝缘导线	BVR-25	m	6.3	21.99	138.54	
429	25430311-3821~2	绝缘导线	WDZND-BYJ-2.5	m	75.5276	2.48	187.31	
430	25430311-3821~3	绝缘导线	WDZC-BYJ-2.5	m	8141.1236	2.33	18968.82	
431	25430311-3821~4	绝缘导线	WDZNC-BYJ-2.5	m	5960.892	2.48	14783.01	
432	25430314-3~2	铜芯多股绝缘导线	WDZNC-RYJS-2*1.5	m	2534.274	3.17	8033.65	
433	25430314-4~1	铜芯多股绝缘导线	WDZN-RYJS-2*2.5	m	1777.1724	5.88	10449.77	
434	25430314-4~2	铜芯多股绝缘导线	WDZNC-RYJS-2*2.5	m	1834.65	5.88	10787.74	
435	25430314-7~1	铜芯多股绝缘导线	WDZC-RYJS-4*1.5mm2	m	287.5824	7.09	2038.96	
436	25430314-8~1	铜芯多股绝缘导线	WDZN-RYJS-4*2.5	m	303.1668	18.62	5644.97	
437	25430315-12~1	铜芯绝缘导线	WDZC-BYJ-4	m	54.747	4.55	249.10	
438	25430315-15~1	铜芯绝缘导线	WDZC-BYJ-16	m	2819.817	17.58	49572.38	
439	25430319	花线	2×23/0.15	m	1.018	2.26	2.30	
440	26012501~17	封闭式镀锌桥架	500*200	m	58.089	131.08	7614.31	
441	26012501~18	封闭式镀锌桥架	400*150	m	172.6791	91.95	15877.84	
442	26012501~19	封闭式镀锌桥架	300*150	m	18.14025	68.85	1248.96	
443	26012501~20	封闭式镀锌桥架	100*100	m	246.2652	23.93	5893.13	
444	26012501~21	封闭式镀锌桥架	300*100	m	118.59	58.20	6901.94	
445	26012501~22	耐火封闭金属桥架(内有防火隔板)	150*100	m	123.64515	39.75	4914.89	
446	26012501~23	防水封闭式金属桥架	100*100	m	52.59165	23.93	1258.52	
447	26060121-2~1	刚性阻燃管	PVC20	m	16174.301	1.56	25231.91	
448	26060121-3~1	刚性阻燃管	PVC25	m	4628.492	2.25	10414.11	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区22#楼水电　　堂前人家东区项目施工　　第15页 共20页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
449	26060121-4~1	刚性阻燃管	PVC32	m	726.198	3.66	2657.88	
450	26060351-2~1	紧定式镀锌电线管	JDG20	m	324.5015	4.10	1330.46	
451	26060351-3~1	紧定式镀锌电线管	JDG25	m	6152.7977	5.81	35747.75	
452	26060351-3990~1	紧定式镀锌电线管	JDG20	m	6891.2459	4.10	28254.11	
453	26064105	塑料护口(钢管用)	dn15	个	10615.56	0.10	1061.56	
454	26064105~1	塑料护口(钢管用) dn15		个	1172.575	0.10	117.26	
455	26064107	塑料护口(钢管用)	dn20	个	243.425565	0.10	24.34	
456	26064108	塑料护口(钢管用)	dn25	个	50.770245	0.25	12.69	
457	26064110	塑料护口(钢管用)	dn32	个	10.49673	0.25	2.62	
458	26064111	塑料护口(钢管用)	dn40	个	2.61414	0.37	0.97	
459	26064113	塑料护口(钢管用)	dn50	个	14.56935	0.37	5.39	
460	26064117	塑料护口(钢管用)	dn100	个	4.1715	0.98	4.09	
461	26064306	紧定式直管接头	Φ20	个	1226.677058	1.54	1889.08	
462	26064307	紧定式直管接头	Φ25	个	915.153988	2.06	1885.22	
463	26065131	镀锌电线管接头	Φ20×5	个	259.653936	0.83	215.51	
464	26065132	镀锌电线管接头	Φ25×6	个	54.154928	1.23	66.61	
465	26065133	镀锌电线管接头	Φ32×6	个	11.196512	1.79	20.04	
466	26065134	镀锌电线管接头	Φ40×7	个	2.788416	2.10	5.86	
467	26065135	镀锌电线管接头	Φ50×7	个	15.54064	3.10	48.18	
468	26065138	镀锌电线管接头	Φ100×10	个	4.1715	9.12	38.04	
469	26065306	紧定式锁母	Φ20	个	1298.834532	0.90	1168.95	
470	26065307	紧定式锁母	Φ25	个	922.919655	1.29	1190.57	
471	26066511	线号套管	Φ3.5	只	178.5	0.09	16.07	
472	26066513	钢管保护管	Φ40×400	根	57.32	7.55	432.77	
473	26090503	铜接线端子	DT-4mm2	个	557.235	1.29	718.83	
474	26090506	铜接线端子	DT-6mm2	个	76	1.72	130.72	
475	26090507	铜接线端子	DT-10mm2	个	251.72	2.43	611.68	
476	26090507~1	铜接线端子 DT-10mm2		个	20	2.43	48.60	
477	26090508	铜接线端子	DT-16mm2	个	995.8935	3.33	3316.33	
478	26090509	铜接线端子	DT-25mm2	个	26.928	4.23	113.91	
479	26091105	铜铝过渡接线端子	DTL-25mm2	个	99.264	2.14	212.42	
480	26093511	分等电位联结端子箱		个	150.96	18.60	2807.86	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区22#楼水电　　堂前人家东区项目施工　　第16页 共20页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
481	26093512	总等电位联结端子箱		个	2	67.43	134.86	
482	26110101~1	铁接线盒		只	700.74	2.22	1555.64	
483	26110101~2	接线盒		只	537.54	1.86	999.82	
484	26110101~5	塑料接线盒		只	1447.38	1.86	2692.13	
485	26110101~6	塑料开关盒		只	5011.26	1.86	9320.94	
486	26110101~7	铁开关盒		只	860.88	2.22	1911.15	
487	26110145	钢接线盒		个	250.92	2.32	582.13	
488	26110301~1	接线端子箱	GST-JX100	个	6	90.90	545.40	
489	26110301~2	家庭多媒体信息箱	400×300×120mm	个	68	76.30	5188.40	
490	26110301~3	弱电箱		个	2	90.90	181.80	
491	26230107	镀锌扁钢支架	-40×3	kg	116.8132	4.72	551.36	
492	26250311	镀锌电缆卡子	2×35	个	241.886853	1.46	353.15	
493	26250343	固定卡子	3×80	个	54.384	2.49	135.42	
494	26250360	塑料线卡 Φ15以下		个	266	0.66	175.56	
495	26250703	电缆吊挂	3×50	套	61.957896	8.45	523.54	
496	31011126~1	油浸石棉盘根	Φ6～10 250℃	kg	1	9.86	9.86	
497	31110301	棉纱头		kg	293.272461	5.57	1633.53	
498	31110307	塑料手套		副	55.44	3.43	190.16	
499	31150101	水		m3	150.357966	4.57	687.14	
500	31150301	电		kW·h	873.99069	0.76	664.23	
501	31170103	标志牌		个	117.290137	0.16	18.77	
502	31170104	标志牌	塑料扁形	个	355.87332	0.16	56.94	
503	31170104~1	标志牌 塑料扁形		个	80	0.16	12.80	
504	31170121~1	位号牌		个	4	0.51	2.04	
505	31170126	铝牌		个	1	0.29	0.29	
506	32390707	钳接管	QL-25	个	0.183	3.43	0.63	
507	50350103~1	壁式轴流风机(带阀)	风量600m3/h,全压40Pa,功率25W,噪声57dB(A)	台	4	562.12	2248.48	
508	52010111	太阳能热水器		个	24	2205.23	52925.52	
509	80010106	水泥砂浆 M10		m3	85.056554	310.33	26395.60	
510	CL-D00002	雨水斗	DN100	个	19	99.45	1889.55	
511	CL-D00003	室外水泵接合器井		座	2	1426.91	2853.82	
512	SB0001	配电箱 1AP		台	1	6802.06	6802.06	
513	SB0001~1	余压探测器		支	36	184.00	6624.00	
514	SB0002	配电箱 1BP		台	1	6562.77	6562.77	
515	SB0002~1	消防配电线路过载探测器		套	9	106.47	958.23	

承包人供应主要材料一览表

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
516	SB0002~2	余压控制器		套	2	184.00	368.00	
517	SB0002~3	剩余电流探测器		套	10	115.79	1157.90	
518	SB0003	配电箱 2AP		台	1	5976.46	5976.46	
519	SB0003~1	电压信号传感器 RXPMV’	RXPM V JD6	个	4	130.50	522.00	
520	SB0003~2	电压信号传感器 RXPMV	RXPM V JS2	个	6	130.50	783.00	
521	SB0003~3	电压、电流信号传感器 RXPMVI	RXPM VI JS1	个	7	130.50	913.50	
522	SB0004	配电箱 2BP		台	1	5924.20	5924.20	
523	SB0005	配电箱 AL0a		台	1	4510.60	4510.60	
524	SB0005~1	配电箱 AL0b		台	1	4510.60	4510.60	
525	SB0005~10	配电箱 CXb		台	1	1956.86	1956.86	
526	SB0005~11	配电箱 SDqs		台	2	3806.14	7612.28	
527	SB0005~2	配电箱 SD0a		台	1	4202.91	4202.91	
528	SB0005~3	配电箱 SD0b		台	1	4202.91	4202.91	
529	SB0005~4	配电箱 SD4a、SD4b		台	2	4202.91	8405.82	
530	SB0005~5	配电箱 AL1a、AL1b		台	2	2473.32	4946.64	
531	SB0005~6	配电箱 AL2a、AL2b		台	2	2473.32	4946.64	
532	SB0005~7	配电箱 PYJ		台	1	4471.17	4471.17	
533	SB0005~8	配电箱 SFJ		台	1	4838.19	4838.19	
534	SB0005~9	配电箱 CXa		台	1	1956.86	1956.86	
535	SB0006~1	轴流式加压送风机	风量42700m3/h,全压674Pa,功率15KW,噪声91dB(A)	台	2	7941.24	15882.48	
536	SB0007	消防电梯配电箱 APK		台	2	5405.32	10810.64	
537	SB0007~1	无障碍电梯配电箱 APX		台	2	6127.43	12254.86	
538	SB0007~2	配电箱 ALL		台	2	2417.80	4835.60	
539	SB0007~4	轴流式补风机	风量8500m3/h,全压560Pa,功率2.2KW,噪声81dB(A)	台	1	3318.46	3318.46	
540	SB0007~5	轴流式排烟风机	风量16000/8000m3/h,全压759/190Pa,功率8.0/2.0KW,噪声88/76dB(A)	台	1	7941.24	7941.24	
541	SB0008	排水泵	Q=40m3/h,H=15m,N=4Kw	台	4	1902.55	7610.20	
542	SB0009	声光报警器		个	42	36.32	1525.44	
543	SB0010	消防广播（阻燃材料）		个	41	22.18	909.38	
544	SB0011	消防广播（阻燃材料）		个	37	22.18	820.66	
545	SB0012	消防电话插孔		个	34	56.21	1911.14	

承包人供应主要材料一览表

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
546	SB0012~1	应急照明控制模块		个	6	29.28	175.68	
547	SB0013	总线联动控制模块		个	34	85.00	2890.00	
548	SB0014	零序电流互感器		套	10	177.46	1774.60	
549	SB0015	防火门控制器	FH1	个	40	24.21	968.40	
550	SB0017	墙式新风机	风量100m3/h,全压40Pa,功率20W,噪声≤32dB(A),带除霾装置	台	338	408.12	137944.56	
551	SB0018	消火栓按钮		个	42	55.00	2310.00	
552	X1810628-16~1	铜芯电缆	WDZNC-KYJY-3*2.5	m	300.8184	11.86	3567.71	
553	X1810628-16~2	铜芯电缆	WDZN-YJY-4*2.5	m	10.8474	12.28	133.21	
554	X1810628-16~3	铜芯电缆	WDZN-YKJY-4*2.5	m	17.3013	13.23	228.90	
555	X1810628-16~4	铜芯电缆	WDZN-YKJY-3*2.5	m	10.8474	11.22	121.71	
556	X1810628-16~5	铜芯电缆	YQW-4*2.5	m	22.1089	15.33	338.93	
557	X1810628-18~1	铜芯电缆	WDZNC-YJY-4*6	m	6.1711	31.14	192.17	
558	X1810628-18~2	铜芯电缆	WDZNC-YJY-3*6	m	6.1711	23.77	146.69	
559	X1810628-19~1	铜芯电缆	WDZN-YJY-4*10	m	17.5235	41.60	728.98	
560	X1810628-31~3	矿物绝缘电缆	RTTZ-5*4	m	136.9358	49.21	6738.61	
561	X1810628-31~4	铜芯电缆	WDZC-YJY-5*4	m	260.1255	25.64	6669.62	
562	X1810628-31~5	铜芯电缆	WDZNC-YJY-5*4	m	120.2708	26.38	3172.74	
563	X1810628-32~1	铜芯电缆	WDZNC-YJY-5*6	m	67.468	42.44	2863.34	
564	X1810628-34~1	铜芯电缆	WDZNC-YJY-5*16	m	34.1582	90.81	3101.91	
565	X1810628-34~5	铜芯电缆	WDZC-YJY-5*16	m	32.32	90.81	2934.98	
566	X1810628-35~1	矿物绝缘电缆	WDZNC-YJY-4*25+1*16mm2	m	586.6383	119.96	70373.13	
567	XZC-803	镀锌槽钢 10#		m	11.76	45.74	537.90	
568	ZC0001	C户型配电箱 PF1		台	34	368.40	12525.60	
569	ZC0001~2	D户型配电箱 PF1		台	34	368.40	12525.60	
570	ZC0001~3	A型应急照明集中电源 YJ0a		台	1	2677.06	2677.06	
571	ZC0001~4	A型应急照明集中电源 YJ0b		台	1	2677.06	2677.06	
572	ZC0001~5	A型应急照明集中电源 YJ4a、YJ4b		台	2	2677.06	5354.12	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区22#楼水电　　堂前人家东区项目施工　　第19页 共20页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
573	ZC0001~6	A型应急照明集中电源 YJ10a、YJ10b		台	2	2677.06	5354.12	
574	ZC0002	铜芯电缆	WDZNC-YJY-4*25+1*16	m	89.71	119.95	10760.71	
575	ZC0003	镀锌圆钢	10mm	m	417.19	3.04	1268.26	
576	ZC0003~1	水喷淋钢管卡箍管件	DN150	m	10.79	84.82	915.21	
577	ZC0004	PP-R 冷水管管件	De25	m	171.02	2.20	376.24	
578	ZC0005	PP-R 冷水管管件	De20	m	2495.22	1.50	3742.83	
579	ZC0005~2	PP-R 热水管管件	De20	m	2871.08	1.86	5340.21	
580	ZC0006	同层排水接口	de110	个	136	30.27	4116.72	
581	ZC0007	沟槽式管件	DN100	m	32.52	21.46	697.88	
582	ZC0008	沟槽式管件	DN80	m	20.8	12.40	257.92	
583	ZC0008~1	70℃排烟防火阀(信号反馈)	630*400	个	2	297.68	595.36	
584	ZC0008~2	70℃防火阀(信号反馈)	630*320	个	1	274.33	274.33	
585	ZC0009	消火栓沟槽管件	DN100	m	198.84	21.46	4267.11	
586	ZC0010	消火栓沟槽管件	DN65	m	103.82	16.37	1699.53	
587	ZC001068	热镀锌扁钢	40*4	m	516.18	5.91	3050.62	
588	ZC001068~3	热镀锌扁钢	-25*4	m	85.68	3.70	317.02	
589	ZC0011	热浸镀锌钢管	DN100	m	198.84	44.29	8806.62	
590	ZC0012	热浸镀锌钢管	DN65	m	103.82	27.92	2898.65	
591	ZC0014	水喷淋钢管卡箍管件	DN100	m	5.65	21.46	121.25	
592	ZC0015	水喷淋钢管卡箍管件	DN80	m	20.23	15.02	303.85	
593	ZC0016	水喷淋钢管卡箍管件	DN65	m	18.13	13.88	251.64	
594	ZC0016~1	风管止回阀	800*800	个	2	298.95	597.90	
595	ZC0017	不锈钢无动力风帽	Φ710	台	4	203.23	812.92	
596	ZC0018	70℃防火阀(信号反馈)	1000*630	个	2	445.54	891.08	
597	ZC0018~1	70℃防火阀(信号反馈)	800*800	个	4	338.57	1354.28	
598	ZC0018~2	70℃防火阀	1000*400	个	1	383.94	383.94	
599	ZC0019	70℃防火阀(信号反馈)	400*400	个	2	156.01	312.02	
600	ZC0020	电动对开多叶调节阀	400*400	个	2	133.01	266.02	
601	ZC0021	电动对开多叶调节阀	1000*630	个	2	344.22	688.44	
602	ZC0022	风管止回阀	630*400	个	1	106.28	106.28	
603	ZC0022~1	风管止回阀	630*320	个	1	98.90	98.90	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区22#楼水电　　堂前人家东区项目施工　　第20页 共20页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
604	ZC0023	单层百叶风口	1000*400	个	1	123.49	123.49	
605	ZC0024	单层百叶侧排风口	500*200	个	6	44.42	266.52	
606	ZC0026~1	防火隔板		m2	68	57.67	3921.56	
607	ZC0034	太阳能热水器支架		台	24	190.26	4566.24	
608	ZC0077~2	PP-R 冷水管管件	De32	m	1430.72	2.50	3576.80	

单位工程招标控制价表

工程名称：堂前人家东区23#楼水电　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共1页

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	2640159.73	
1.1	人工费	754658.69	
1.2	材料费	1415439.59	
1.3	施工机具使用费	32119.10	
1.4	企业管理费	332069.37	
1.5	利润	105872.98	
2	措施项目费	223888.93	
2.1	单价措施项目费	151292.89	
2.2	总价措施项目费	72596.04	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	41105.71	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	69835.57	
5	税金	264049.58	
招标控制价合计=1+2+3+4+5-甲供材料费_含设备/1.01		3197933.81	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区23#楼水电　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共44页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		强电						
1	030404017122	配电箱	1、名称：配电箱 1AP (内置参数详见设计) 2、基础形式、材质、规格：按设计及规范要求 3、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 4、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 5、安装方式：落地安装	台	1	7359.06	7359.06	
2	030404017123	配电箱	1、名称：配电箱 1BP (内置参数详见设计) 2、基础形式、材质、规格：按设计及规范要求 3、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 4、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 5、安装方式：落地安装	台	1	7119.77	7119.77	
3	030404017124	配电箱	1、名称：配电箱 2AP (内置参数详见设计) 2、基础形式、材质、规格：按设计及规范要求 3、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 4、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 5、安装方式：落地安装	台	1	6533.46	6533.46	
本页小计							21012.29	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
4	030404017125	配电箱	1、名称：配电箱 2BP (内置参数详见设计) 2、基础形式、材质、规格：按设计及规范要求 3、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 4、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 5、安装方式：落地安装	台	1	6481.20	6481.20	
5	030404017126	配电箱	1、名称：配电箱 AL0a (内置参数详见设计) 2、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 3、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 4、安装方式：挂墙明装	台	1	4846.04	4846.04	
6	030404017127	配电箱	1、名称：配电箱 AL0b (内置参数详见设计) 2、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 3、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 4、安装方式：挂墙明装	台	1	4846.04	4846.04	
7	030404017128	配电箱	1、名称：配电箱 SD0a (内置参数详见设计) 2、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 3、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 4、安装方式：挂墙明装	台	1	4538.35	4538.35	
本页小计							20711.63	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
8	030404017129	配电箱	1、名称：配电箱 SD0b (内置参数详见设计) 2、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 3、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 4、安装方式：挂墙明装	台	1	4538.35	4538.35	
9	030404017148	配电箱	1、名称：配电箱 SDqs (内置参数详见设计) 2、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 3、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 4、安装方式：挂墙明装	台	2	4141.58	8283.16	
10	030404017149	配电箱	1、名称：配电箱 SDqs1 (内置参数详见设计) 2、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 3、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 4、安装方式：挂墙明装	台	2	4141.58	8283.16	
11	030404017134	配电箱	1、名称：配电箱 PYJ (内置参数详见设计) 2、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 3、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 4、安装方式：挂墙明装	台	1	4806.61	4806.61	
本页小计							25911.28	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
12	030404017135	配电箱	1、名称：配电箱SFJ (内置参数详见设计) 2、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 3、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 4、安装方式：挂墙明装	台	1	5173.63	5173.63	
13	030404017136	配电箱	1、名称：配电箱CXa (内置参数详见设计) 2、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 3、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 4、安装方式：挂墙明装	台	1	2292.30	2292.30	
14	030404017137	配电箱	1、名称：配电箱CXb (内置参数详见设计) 2、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 3、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 4、安装方式：挂墙明装	台	1	2292.30	2292.30	
15	030404017131	配电箱	1、名称：配电箱SD4a、SD4b (内置参数详见设计) 2、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 3、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 4、安装方式：挂墙明装	台	2	4538.35	9076.70	
本页小计							18834.93	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区23#楼水电　　堂前人家东区项目施工　　第5页 共44页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
16	030404017132	配电箱	1、名称：配电箱AL1a、AL1b (内置参数详见设计) 2、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 3、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 4、安装方式：挂墙明装	台	2	2808.76	5617.52	
17	030404017133	配电箱	1、名称：配电箱AL2a、AL2b (内置参数详见设计) 2、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 3、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 4、安装方式：挂墙明装	台	2	2808.76	5617.52	
18	030404017139	配电箱	1、名称：消防电梯配电箱 APK (内置参数详见设计) 2、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 3、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 4、安装方式：挂墙明装	台	2	5740.76	11481.52	
19	030404017140	配电箱	1、名称：无障碍电梯配电箱 APX (内置参数详见设计) 2、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 3、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 4、安装方式：挂墙明装	台	2	6462.87	12925.74	
本页小计							35642.30	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
20	030404017141	配电箱	1、名称：配电箱 ALL (内置参数详见设计) 2、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 3、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 4、安装方式：挂墙明装	台	2	2753.24	5506.48	
21	030404017142	配电箱	1、名称：C户型配电箱 PF1 (内置参数详见设计) 2、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 3、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 4、安装方式：暗装，含墙洞预留及修复	台	24	703.84	16892.16	
22	030404017143	配电箱	1、名称：D户型配电箱 PF1 (内置参数详见设计) 2、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 3、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 4、安装方式：暗装，含墙洞预留及修复	台	24	703.84	16892.16	
23	030404017144	配电箱	1、名称：A型应急照明集中电源 YJ0a (内置参数详见设计) 2、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 3、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 4、安装方式：挂墙明装	台	1	3012.50	3012.50	
本页小计							42303.30	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
24	030404017145	配电箱	1、名称：A型应急照明集中电源 YJ0b (内置参数详见设计) 2、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 3、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 4、安装方式：挂墙明装	台	1	3012.50	3012.50	
25	030404017146	配电箱	1、名称：A型应急照明集中电源 YJ4a、YJ4b (内置参数详见设计) 2、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 3、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 4、安装方式：挂墙明装	台	2	3012.50	6025.00	
26	030404017147	配电箱	1、名称：A型应急照明集中电源 YJ10a、YJ10b (内置参数详见设计) 2、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 3、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 4、安装方式：挂墙明装	台	2	3012.50	6025.00	
27	030411003021	桥架	1、名称：封闭式金属桥架 2、规格：500*200 3、材质：热镀锌 4、类型：槽式桥架，含盖板 5、接地方式：按设计及规范要求	m	76.8	231.56	17783.81	
28	030411003022	桥架	1、名称：封闭式金属桥架 2、规格：400*150 3、材质：热镀锌 4、类型：槽式桥架，含盖板 5、接地方式：按设计及规范要求	m	88.59	166.46	14746.69	
本页小计							47593.00	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
29	030411003023	桥架	1、名称：封闭式金属桥架 2、规格：300*150 3、材质：热镀锌 4、类型：槽式桥架，含盖板 5、接地方式：按设计及规范要求	m	17.1	143.24	2449.40	
30	030411003024	桥架	1、名称：封闭式金属桥架 2、规格：100*100 3、材质：热镀锌 4、类型：槽式桥架，含盖板 5、接地方式：按设计及规范要求	m	201.79	72.43	14615.65	
31	030411003028	桥架	1、名称：防水封闭式金属桥架 2、规格：100*100 3、材质：热镀锌 4、类型：槽式桥架，含盖板 5、接地方式：按设计及规范要求	m	52.33	72.43	3790.26	
32	030413001005	铁构件	1、名称：桥架支架 2、材质：型钢 3、规格：综合	kg	447.59	23.24	10401.99	
33	030411001041	配管	1、名称：电线管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：SC100 4、配置形式：暗配	m	18	107.80	1940.40	
34	030411001070	配管	1、名称：电线管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：SC65 4、配置形式：暗配	m	18	68.69	1236.42	
35	030411001042	配管	1、名称：电线管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：SC32 4、配置形式：暗配	m	66.95	30.74	2058.04	
36	030411001043	配管	1、名称：电线管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：SC25 4、配置形式：暗配	m	50.64	26.56	1345.00	
37	030411001044	配管	1、名称：电线管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：SC20 4、配置形式：暗配	m	262.09	19.81	5192.00	
38	030411001045	配管	1、名称：电线管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：SC50 4、配置形式：明敷	m	81.64	52.79	4309.78	
本页小计							47338.94	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
39	030411001046	配管	1、名称：电线管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：SC40 4、配置形式：明敷	m	16.92	45.51	770.03	
40	030411001047	配管	1、名称：电线管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：SC32 4、配置形式：明敷	m	31.07	37.18	1155.18	
41	030411001048	配管	1、名称：电线管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：SC25 4、配置形式：明敷	m	88.76	32.45	2880.26	
42	030411001049	配管	1、名称：电线管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：SC20 4、配置形式：明敷	m	16.03	26.56	425.76	
43	030411001051	配管	1、名称：电线管 2、材质：紧定式镀锌电线管 3、规格：JDG20 4、配置形式：暗配 5、接地要求：按设计及规范要求	m	2948.57	10.71	31579.18	
44	030411001052	配管	1、名称：电线管 2、材质：PVC塑料管 3、规格：PVC32 4、配置形式：暗配	m	438.04	16.38	7175.10	
45	030411001053	配管	1、名称：电线管 2、材质：PVC塑料管 3、规格：PVC25 4、配置形式：暗配	m	2969.62	14.19	42138.91	
46	030411001054	配管	1、名称：电线管 2、材质：PVC塑料管 3、规格：PVC20 4、配置形式：暗配	m	10369.33	12.04	124846.73	
47	031002003054	套管	1、名称、类型：一般穿楼板钢套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN32 4、填料材质：按设计及规范要求	个	48	34.28	1645.44	
48	031002003055	套管	1、名称、类型：一般穿楼板钢套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN50 4、填料材质：按设计及规范要求	个	96	36.04	3459.84	
49	031002003056	套管	1、名称、类型：刚性防水套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN40 4、填料材质：按设计及规范要求	个	2	64.40	128.80	
本页小计							216205.23	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
50	031002003057	套管	1、名称、类型：刚性防水套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN100 4、填料材质：按设计及规范要求	个	12	57.08	684.96	
51	031002003070	套管	1、名称、类型：刚性防水套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN150 4、填料材质：按设计及规范要求	个	12	80.67	968.04	
52	030408001040	电力电缆	1、名称：矿物绝缘电缆 2、型号：RTTZ 3、规格：4*25+1*16mm2 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：穿管或桥架敷设,含管道井竖向敷设 6、电压等级（kV）：1KV	m	421.95	135.20	57047.64	
53	030408001041	电力电缆	1、名称：矿物绝缘电缆 2、型号：RTTZ 3、规格：5*4mm2 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：穿管或桥架敷设,含管道井竖向敷设 6、电压等级（kV）：1KV	m	127.24	54.46	6929.49	
54	030408001042	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：WDZNC-YJY 3、规格：4*25+1*16mm2 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：穿管或桥架敷设,含管道井竖向敷设 6、电压等级（kV）：1KV	m	93.32	133.99	12503.95	
55	030408001043	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：WDZNC-YJY 3、规格：5*16mm2 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：穿管或桥架敷设 6、电压等级（kV）：1KV	m	16.91	99.41	1681.02	
本页小计							79815.10	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区23#楼水电　　堂前人家东区项目施工　　第11页 共44页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
56	030408001044	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：WDZC-YJY 3、规格：5*16mm2 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：穿管或桥架敷设 6、电压等级（kV）：1KV	m	31.66	99.41	3147.32	
57	030408001045	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：WDZN-YJY 3、规格：4*10mm2 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：穿管或桥架敷设 6、电压等级（kV）：1KV	m	17.35	47.78	828.98	
58	030408001057	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：WDZNC-YJY 3、规格：5*6mm2 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：穿管或桥架敷设,含管道井竖向敷设 6、电压等级（kV）：1KV	m	66.8	48.83	3261.84	
59	030408001046	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：WDZC-YJY 3、规格：5*4mm2 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：穿管或桥架敷设,含管道井竖向敷设 6、电压等级（kV）：1KV	m	233.42	30.66	7156.66	
60	030408001047	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：WDZNC-YJY 3、规格：5*4mm2 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：穿管或桥架敷设,含管道井竖向敷设 6、电压等级（kV）：1KV	m	192.63	31.40	6048.58	
61	030408001056	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：WDZNC-YJY 3、规格：4*6mm2 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：穿管或桥架敷设 6、电压等级（kV）：1KV	m	6.11	36.03	220.14	
本页小计							20663.52	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
62	030408001055	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：WDZNC-YJY 3、规格：3*6mm2 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：穿管或桥架敷设 6、电压等级（kV）：1KV	m	6.11	28.59	174.68	
63	030408001049	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：WDZN-YJY 3、规格：4*2.5mm2 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：穿管或桥架敷设 6、电压等级（kV）：1KV	m	10.74	15.51	166.58	
64	030408001050	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：WDZN-YKJY 3、规格：4*2.5mm2 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：穿管或桥架敷设 6、电压等级（kV）：1KV	m	17.13	16.47	282.13	
65	030408001051	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：WDZN-YKJY 3、规格：3*2.5mm2 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：穿管或桥架敷设 6、电压等级（kV）：1KV	m	10.74	14.44	155.09	
66	030408001052	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：YQW 3、规格：4*2.5mm2 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：穿管或桥架敷设 6、电压等级（kV）：1KV	m	42.81	18.59	795.84	
67	030408006033	电力电缆头	1、名称：户内干包式电力电缆头制作、安装 2、规格：RTTZ-4×25+1×16 3、材质、类型：干包终端头 4、电压等级（kV）：1KV	个	16	161.92	2590.72	
本页小计							4165.04	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
68	030408006035	电力电缆头	1、名称：户内干包式电力电缆头制作、安装 2、规格：YJY-4×25+1×16 3、材质、类型：干包终端头 4、电压等级（kV）：1KV	个	8	161.92	1295.36	
69	030408006044	电力电缆头	1、名称：户内干包式电力电缆头制作、安装 2、规格：16mm2 3、材质、类型：压铜接线端子 4、电压等级（kV）：1KV	个	168	9.65	1621.20	
70	030408006045	电力电缆头	1、名称：户内干包式电力电缆头制作、安装 2、规格：10mm2 3、材质、类型：压铜接线端子 4、电压等级（kV）：1KV	个	48	8.74	419.52	
71	030408006037	电力电缆头	1、名称：户内干包式电力电缆头制作、安装 2、规格：6mm2 3、材质、类型：压铜接线端子 4、电压等级（kV）：1KV	个	76	9.42	715.92	
72	030408006046	电力电缆头	1、名称：户内干包式电力电缆头制作、安装 2、规格：4mm2 3、材质、类型：压铜接线端子 4、电压等级（kV）：1KV	个	713	5.33	3800.29	
73	030408006047	电力电缆头	1、名称：户内干包式电力电缆头制作、安装 2、规格：2.5mm2 3、材质、类型：压铜接线端子 4、电压等级（kV）：1KV	个	1581	4.32	6829.92	
74	030411004028	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZC-BYJ 4、规格：16mm2	m	1314.12	20.08	26387.53	
本页小计							41069.74	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
75	030411004029	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：桥架内敷设 3、型号：WDZC-BYJ 4、规格：16mm2	m	504	20.08	10120.32	
76	030411004030	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZC-BYJ 4、规格：4mm2	m	50.64	5.90	298.78	
77	030411004031	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZC-BYJ 4、规格：2.5mm2	m	5487.4	4.16	22827.58	
78	030411004032	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZNC-BYJ 4、规格：2.5mm2	m	4011.41	4.34	17409.52	
79	030411004033	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZND-BYJ 4、规格：2.5mm2	m	65.08	4.34	282.45	
80	030411004034	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：桥架内敷设 3、型号：WDZC-BYJ 4、规格：2.5mm2	m	2891.1	3.71	10725.98	
81	030411004036	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：BV 4、规格：2.5mm2	m	17861.76	3.93	70196.72	
82	030411004066	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内或桥架穿线 3、型号：WDZC-RYJS 4、规格：4*1.5mm2	m	266.28	9.13	2431.14	
83	030412004010	装饰灯	1、名称：集中电源疏散照明灯（A型） 2、型号：A-ZFJC-E10W-A603B(DC36V) 3、安装形式：壁装	套	6	74.80	448.80	
84	030412004012	装饰灯	1、名称：集中电源疏散照明灯（A型） 2、型号：A-ZFJC-E9W-A803(DC36V) 光通量≥1080Lm 3、安装形式：吸顶安装	套	116	85.31	9895.96	
本页小计							144637.25	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
85	030412004013	装饰灯	1、名称：集中电源疏散照明灯（A型） 2、型号：A-ZFJC-E6W-A603HC(DC36V)光通量≥600Lm,防护等级IP67 3、安装形式：吸顶安装	套	6	85.31	511.86	
86	030412004014	装饰灯	1、名称：疏散出口标志灯 2、型号：A-BLJC-1 LROXEⅡ1W-A431B(DC36V) 3、安装形式：壁装	套	33	72.18	2381.94	
87	030412004015	装饰灯	1、名称：疏散出口标志灯 2、型号：A-BLJC-1 LROXEⅡ1W-A431B(DC36V)防护等级IP67 3、安装形式：壁装	套	2	72.18	144.36	
88	030412004016	装饰灯	1、名称：安全出口标志灯 2、型号：A-BLJC-1 LROXEⅡ1W-A431B(DC36V) 3、安装形式：壁装	套	4	83.91	335.64	
89	030412004017	装饰灯	1、名称：楼层标志灯 2、型号：A-BLJC-1 LROXEⅡ1W-A431B(DC36V) 3、安装形式：壁装	套	28	72.26	2023.28	
90	030412004019	装饰灯	1、名称：双面方向标志灯 2、型号：A-BLJC-2 LROXEⅡ1W-A430B(DC36V) 3、安装形式：吊装	套	3	91.07	273.21	
91	030412004018	装饰灯	1、名称：方向标志灯 2、型号：A-BLJC-1 LROXEⅡ1W-A431B(DC36V) 3、安装形式：壁装	套	41	71.30	2923.30	
92	030412001001	普通灯具	1、名称：声光感应灯(带光控声控延时开关) 2、规格：LED,12W 3、类型：　吸顶安装	套	162	80.35	13016.70	
本页小计							21610.29	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
93	030412001014	普通灯具	1、名称：防水声光感应灯 (带光控声控延时开关) 2、规格：LED,12W 3、类型：　吸顶安装	套	2	87.34	174.68	
94	030412001011	普通灯具	1、名称：声光感应壁灯 (带光控声控延时开关) 2、规格：LED,12W 3、类型：　吸顶安装	套	35	78.08	2732.80	
95	030412001012	普通灯具	1、名称：电气井道壁灯(带防护罩) 2、规格：LED,11W 3、类型：壁装	套	52	59.74	3106.48	
96	030412004020	装饰灯	1、名称：LED筒灯 2、规格：5W 3、安装形式：嵌入式安装	套	54	77.08	4162.32	
97	030412004021	装饰灯	1、名称：LED声光感应筒灯 (带光控声控延时开关) 2、规格：5W 3、安装形式：嵌入式安装	套	128	90.18	11543.04	
98	030412001013	普通灯具	1、名称：节能吸顶灯 2、规格：LED,12W	套	495	62.88	31125.60	
99	030412001015	普通灯具	1、名称：防水型节能吸顶灯 (防护等级为IP54) 2、规格：LED,12W	套	144	69.87	10061.28	
100	030412005001	荧光灯	1、名称：节能单管荧光灯 2、规格：LED,8W 3、安装形式：吸顶安装	套	8	63.64	509.12	
101	030412005002	荧光灯	1、名称：节能双管荧光灯 2、规格：LED,2×18W 3、安装形式：吸顶安装	套	4	99.72	398.88	
102	030404034001	照明开关	1、名称：单联单控照明开关 2、规格：250V,10A 3、安装方式：暗装	个	524	19.45	10191.80	
本页小计							74006.00	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区23#楼水电　　堂前人家东区项目施工　　第17页 共44页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
103	030404034005	照明开关	1、名称：单联单控带插座开关 2、规格：250V,10A 3、安装方式：暗装	个	22	19.45	427.90	
104	030404034002	照明开关	1、名称：双联单控照明开关 2、规格：250V,10A 3、安装方式：暗装	个	75	26.97	2022.75	
105	030404034006	照明开关	1、名称：三联单控照明开关 2、规格：250V,10A 3、安装方式：暗装	个	1	25.72	25.72	
106	030404035001	插座	1、名称：单相暗插座 2、材质：二，三极安全插座 3、规格：250V,10A 4、安装方式：暗装	个	408	22.60	9220.80	
107	030404035011	插座	1、名称：防溅单相暗插座 2、材质：二，三极安全插座,加防水外壳，IP54 3、规格：250V,10A 4、安装方式：暗装	个	96	23.39	2245.44	
108	030404035013	插座	1、名称：UPS专用插座 2、材质：单相三极安全插座 3、规格：250V,16A 4、安装方式：暗装	个	2	52.40	104.80	
109	030404034007	照明开关	1、名称：白面板 2、规格：86型	个	2354	11.74	27635.96	
110	030411006002	接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：铁 3、规格：86型 4、安装形式：暗装,含盖板、凿墙洞及修补费用	个	243	8.55	2077.65	
111	030411006013	接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：塑料 3、规格：86型 4、安装形式：暗装,含盖板、凿墙洞及修补费用	个	1084	8.19	8877.96	
112	030411006003	接线盒	1、名称：开关盒 2、材质：塑料 3、规格：86型 4、安装形式：暗装,含凿墙洞及修补费用	个	3482	8.40	29248.80	
本页小计							81887.78	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
113	030409004005	均压环	1、名称：均压环敷设 2、材质：利用圈梁钢筋 3、规格：2*Φ16mm	m	721.96	9.04	6526.52	
114	030409003002	避雷引下线	1、名称：防雷引下线 2、材质：柱钢筋 3、规格：2*Φ16mm 4、安装部位：柱内	m	779.8	24.04	18746.39	
115	030409002006	接地母线	1、名称：接地母线 2、材质：镀锌扁钢 3、规格：-40*4 4、安装部位：室内	m	366.2	28.05	10271.91	
116	030409002007	接地母线	1、名称：接地母线 2、材质：镀锌扁钢 3、规格：-25*4 4、安装部位：室内	m	57.6	25.73	1482.05	
117	030409002008	接地母线	1、名称：接地母线 2、材质：铜芯线 3、规格：25mm2 4、安装部位：室内	m	6	24.90	149.40	
118	030409005002	避雷网	1、名称：避雷网 2、材质：镀锌圆钢 3、规格：10mm内 4、安装形式：沿折板支架敷设	m	405.01	46.05	18650.71	
119	030409008007	等电位端子箱、测试板	1、名称：总等电位箱 2、规格：距地0.3m安装	台	2	351.53	703.06	
120	030409008008	等电位端子箱、测试板	1、名称：分等电位箱 2、规格：距地0.3m安装	台	106	38.47	4077.82	
121	030409008006	等电位端子箱、测试板	1、名称：测试点	个	4	50.87	203.48	
122	030414011002	接地装置	1、名称：接地装置调试 接地网	系统	1	982.66	982.66	
123	030414002001	送配电装置系统	1、名称：送配电装置系统调试 2、电压等级（kV）：1kV以下 3、类型：交流供电(综合)	系统	2	907.81	1815.62	
		分部小计					1007017.24	
		弱电预埋						
124	030411005005	接线箱	1、名称：弱电箱 2、安装形式：距地0.3m安装	个	2	229.06	458.12	
本页小计							64067.74	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
125	030411005006	接线箱	1、名称：家庭多媒体信息箱 2、规格：400×300×120mm 3、安装形式：距地0.3m安装	个	48	214.46	10294.08	
126	030411003025	桥架	1、名称：封闭式金属桥架 2、规格：300*100 3、材质：热镀锌 4、类型：槽式桥架 5、接地方式：按设计及规范要求	m	88	106.87	9404.56	
127	030413001006	铁构件	1、名称：桥架支架 2、材质：镀锌型钢 3、规格：综合	kg	80.96	21.89	1772.21	
128	030411001055	配管	1、名称：电线管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：SC25 4、配置形式：暗配	m	120	26.56	3187.20	
129	030411001056	配管	1、名称：电线管 2、材质：紧定式镀锌电线管 3、规格：JDG25 4、配置形式：暗配 5、接地要求：按设计及规范要求	m	3692.8	15.74	58124.67	
130	030411001060	配管	1、名称：电线管 2、材质：紧定式镀锌电线管 3、规格：JDG20 4、配置形式：暗配 5、接地要求：按设计及规范要求	m	1748.38	10.71	18725.15	
131	030411006014	接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：铁 3、规格：86型 4、安装形式：暗装，含盖板、凿墙洞及修补费用	个	208	8.55	1778.40	
132	030411006016	接线盒	1、名称：开关盒 2、材质：铁 3、规格：86型 4、安装形式：暗装，含凿墙洞及修补费用	个	690	8.76	6044.40	
133	030411004038	配线	1、名称：预留引线钢丝	m	5561.18	0.52	2891.81	
		分部小计					112680.60	
		给水						
本页小计							112222.48	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
134	031001006025	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PP-R 冷水管 S4 De32 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：按设计及规范要求 6、含管件	m	1005.12	33.00	33168.96	
135	031001006026	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PP-R 冷水管 S4 De25 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：按设计及规范要求 6、含管件	m	120.72	27.89	3366.88	
136	031001006027	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PP-R 冷水管 S4 De20 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：按设计及规范要求 6、含管件	m	1872.36	24.82	46471.98	
137	031001006028	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：热水 3、材质、规格：PP-R 热水管 S3.2 De20 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：按设计及规范要求 6、含管件	m	1934.12	26.08	50441.85	
138	031001006038	塑料管	1、安装部位：屋面 2、介质：热水 3、材质、规格：薄壁不锈钢管 DN15 4、连接形式：卡压连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：按设计及规范要求	m	259.3	45.41	11774.81	
本页小计							145224.48	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
139	031002003058	套管	1、名称、类型：一般穿楼板钢套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN32 4、填料材质：按设计及规范要求	个	168	34.28	5759.04	
140	031002003060	套管	1、名称、类型：一般穿楼板钢套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN40 4、填料材质：按设计及规范要求	个	180	34.98	6296.40	
141	031002003061	套管	1、名称、类型：一般穿楼板钢套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN80 4、填料材质：按设计及规范要求	个	36	42.67	1536.12	
142	031002003062	套管	1、名称、类型：一般穿楼板钢套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN100 4、填料材质：按设计及规范要求	个	16	57.08	913.28	
143	031003001025	螺纹阀门	1、类型：截止阀 J11T-16 2、材质：铜 3、规格、压力等级：DN25 4、连接形式：螺纹连接	个	68	56.91	3869.88	
144	031003001026	螺纹阀门	1、类型：截止阀 2、材质：铜 3、规格、压力等级：DN15 4、连接形式：螺纹连接	个	68	38.30	2604.40	
145	031003001027	螺纹阀门	1、类型：止回阀 2、材质：铜 3、规格、压力等级：DN15 4、连接形式：螺纹连接	个	24	38.30	919.20	
146	031003001028	螺纹阀门	1、类型：自动排气阀 2、材质：铜 3、规格、压力等级：DN15 4、连接形式：螺纹连接	个	24	59.99	1439.76	
本页小计							23338.08	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
147	031003001029	螺纹阀门	1、类型：安全阀 A21H-16C 2、规格、压力等级：DN15 3、连接形式：螺纹连接	个	24	57.44	1378.56	
148	031003001030	螺纹阀门	1、类型：可调式减压稳压阀 Y13X-6T 2、规格、压力等级：DN25 3、连接形式：螺纹连接	个	20	176.34	3526.80	
149	031003001031	螺纹阀门	1、类型：可调式减压稳压阀 Y13X-6T 2、规格、压力等级：DN15 3、连接形式：螺纹连接	个	20	130.62	2612.40	
150	031208002004	管道绝热	1、绝热材料品种：B1级橡塑管壳 2、绝热厚度：50mm 3、管道外径：57mm以下	m3	37.12	1626.67	60381.99	
151	031208002006	管道绝热	1、绝热材料品种：B1级橡塑管壳 2、绝热厚度：20mm 3、管道外径：57mm以下	m3	7.98	2146.79	17131.38	
152	031208007003	防潮层、保护层	1、材料：铝板 2、厚度：0.3mm 3、层数：单层 4、对象：水管	m2	2061.78	72.62	149726.46	
153	031006005001	太阳能集热装置	1、名称：太阳能热水器 2、型号、规格：1645*1685mm，集热面积2.55m2，日均产热水量175L，出水温度55℃，重量258Kg，功率1.5KW， 3、含支架等附配件	套	24	3045.79	73098.96	
		分部小计					476419.11	
		排水						
本页小计							307856.55	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
154	031001006029	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：加强型PVC-U中空螺旋消音管 De160 4、连接形式：零件粘接 5、压力试验及吹、洗设计要求：按设计及规范要求	m	69.36	108.90	7553.30	
155	031001006030	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：加强型PVC-U中空螺旋消音管 De110 4、连接形式：零件粘接 5、阻火圈设计要求：按设计及规范要求 6、压力试验及吹、洗设计要求：按设计及规范要求 7、含阻火圈	m	903.2	74.61	67387.75	
156	031001006031	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：PVC-U排水管 De110 4、连接形式：零件粘接 5、阻火圈设计要求：按设计及规范要求 6、压力试验及吹、洗设计要求：按设计及规范要求 7、含同层排水接口管件等	m	268.06	78.76	21112.41	
157	031001006032	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：加强型PVC-U中空螺旋消音管 De75 4、连接形式：零件粘接 5、阻火圈设计要求：按设计及规范要求 6、压力试验及吹、洗设计要求：按设计及规范要求	m	99.92	53.36	5331.73	
本页小计							101385.19	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
158	031001006033	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：加强型PVC-U中空螺旋消音管 De50 4、连接形式：零件粘接 5、阻火圈设计要求：按设计及规范要求 6、压力试验及吹、洗设计要求：按设计及规范要求	m	462.08	36.17	16713.43	
159	031004006001	大便器	1、材质：陶瓷 2、规格、类型：坐便器	组	24	508.97	12215.28	
160	031004004001	洗涤盆	1、材质：陶瓷 2、规格、类型：洗菜盆 3、附件名称、数量：快开龙头 DN15	组	24	366.85	8804.40	
161	031004014012	给、排水附（配）件	1、名称：地漏 2、材质：塑料 3、型号、规格：DN50	个	26	30.65	796.90	
162	031002003063	套管	1、名称、类型：刚性防水套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN150 4、填料材质：按设计及规范要求	个	24	109.05	2617.20	
163	031002003064	套管	1、名称、类型：刚性防水套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN200 4、填料材质：按设计及规范要求	个	12	175.40	2104.80	
164	031004003001	洗脸盆	1、名称：洗脸盆、浴盆预留 2、规格、类型：DN50	组	132	37.62	4965.84	
165	010101003001	挖沟槽土方	1、土壤类别：详见现场土质 2、挖土深度：综合 3、弃土运距：自行考虑	m3	22.34	72.53	1620.32	
166	010103001001	回填方	1、密实度要求：按设计及规范要求 2、填方材料品种：现场原土	m3	22.34	46.19	1031.88	
		分部小计					152255.24	
		雨水/冷凝水						
本页小计							50870.05	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
167	031001006005	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：雨水 3、材质、规格：加强型HRS型高层雨水管(抗紫外线) De160 4、连接形式：承插粘结 5、压力试验及吹、洗设计要求：按设计及规范要求	m	21.14	67.82	1433.71	
168	031001006034	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：雨水 3、材质、规格：加强型HRS型高层雨水管(抗紫外线) De110 4、连接形式：承插粘结 5、压力试验及吹、洗设计要求：按设计及规范要求 6、含雨水斗	m	354.96	52.06	18479.22	
169	031001006035	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：雨水 3、材质、规格：加强型HRS型高层雨水管(抗紫外线) De50 4、连接形式：承插粘结 5、压力试验及吹、洗设计要求：按设计及规范要求	m	48.87	20.92	1022.36	
170	031001006020	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：冷凝水 3、材质、规格：PVC-U排水管(抗紫外线) De75 4、连接形式：承插粘结 5、压力试验及吹、洗设计要求：按设计及规范要求	m	517.02	29.84	15427.88	
171	031001006036	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：冷凝水 3、材质、规格：PVC-U排水管(抗紫外线) De50 4、连接形式：承插粘结 5、压力试验及吹、洗设计要求：按设计及规范要求	m	93.94	20.33	1909.80	
本页小计							38272.97	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
172	031004014009	给、排水附（配）件	1、名称：地漏 2、材质：塑料 3、型号、规格：DN50	个	165	30.65	5057.25	
173	031004014013	给、排水附（配）件	1、名称：侧墙型带网框的地漏 2、材质：铸铁 3、型号、规格：DN100	个	2	117.32	234.64	
		分部小计					43564.86	
		压力排水						
174	030109001005	离心式泵	1、名称：排水泵 2、型号：JYWQ80-40-15-1600-4 3、规格：Q=40m3/h,H=15m,N=4Kw 4、减振装置形式、数量：按设计及规范要求 5、含接线及调试	台	8	2585.84	20686.72	
175	031001001001	镀锌钢管	1、安装部位：室内 2、介质：废水 3、规格、压力等级：DN100 4、连接形式：沟槽连接 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：按设计及规范要求	m	50.15	108.05	5418.71	
176	031001001002	镀锌钢管	1、安装部位：室内 2、介质：废水 3、规格、压力等级：DN80 4、连接形式：沟槽连接 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：按设计及规范要求	m	41.61	79.25	3297.59	
177	031201001005	管道刷油	1、除锈级别：除轻锈 2、涂刷遍数、漆膜厚度：防锈漆二道打底，外刷调和漆两道，图例字母5~10m标注一个	m2	28.65	22.65	648.92	
本页小计							35343.83	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
178	031003003010	法兰阀门	1、类型：带锁具暗杆闸阀 2、材质：铸铁 3、规格、压力等级：DN80 4、连接形式：法兰连接 5、含法兰、不锈钢螺栓、螺母	个	8	582.19	4657.52	
179	031003003011	法兰阀门	1、类型：止回阀 2、材质：铸铁 3、规格、压力等级：DN80 4、连接形式：法兰连接 5、含法兰、不锈钢螺栓、螺母	个	8	537.71	4301.68	
180	031003010001	软接头	1、材质：橡胶接头 2、规格：DN80 3、连接形式：法兰连接 4、含法兰、不锈钢螺栓、螺母	个	8	268.98	2151.84	
181	031003001001	螺纹阀门	1、类型：截止阀 2、材质：全铜 3、规格、压力等级：DN15 4、连接形式：螺纹连接	个	8	41.17	329.36	
182	030601002001	压力仪表	1、名称：压力表 2、型号：Y-100	台	8	138.01	1104.08	
183	030815001001	管架制作安装	1、材质:型钢 ， 2、管架形式:一般管架	kg	190.26	16.56	3150.71	
184	031202003001	一般钢结构防腐蚀	1、除轻锈后两遍防锈漆,再刷灰色调和漆二道	Kg	190.26	2.71	515.60	
185	031002003007	套管	1、名称、类型：刚性防水套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN150 4、填料材质：按设计及规范要求	个	8	109.05	872.40	
		分部小计					47135.13	
		送排风						
186	030108003001	轴流通风机	1、名称：壁式轴流风机(带阀) 2、规格：风量600m3/h,全压40Pa,功率25W,噪声57dB(A) 3、含接线及调试	台	4	643.34	2573.36	
本页小计							19656.55	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
187	030108006001	其他风机	1、名称：无动力风帽 2、规格：Φ710 3、材质：不锈钢	台	4	203.23	812.92	
188	030701003001	空调器	1、名称：墙式新风机 2、规格：风量100m3/h,全压40Pa,功率20W,噪声≤32dB(A),带除霾装置 3、含接线及调试	台	238	550.68	131061.84	
189	031002003067	套管	1、名称、类型：一般穿楼板钢套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：Φ120 4、填料材质：按设计及规范要求	个	333	77.87	25930.71	
190	031002003068	套管	1、名称、类型：一般穿楼板钢套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：Φ100 4、填料材质：按设计及规范要求	个	188	57.08	10731.04	
191	031002003069	套管	1、名称、类型：一般穿楼板钢套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：Φ80 4、填料材质：按设计及规范要求	个	240	42.67	10240.80	
		分部小计					181350.67	
		火灾报警						
192	030411005007	接线箱	1、名称：接线端子箱 2、型号：GST-JX100 3、安装形式：按设计要求	个	6	263.47	1580.82	
193	030411003026	桥架	1、名称：耐火封闭金属桥架 (内有防火隔板) 2、规格：150*100 3、材质：热镀锌 4、类型：槽式桥架，含盖板 5、接地方式：按设计及规范要求	m	92.93	88.33	8208.51	
194	030413001007	铁构件	1、名称：桥架支架 2、材质：型钢 3、规格：综合	kg	102.35	23.24	2378.61	
195	030411001071	配管	1、名称：电线管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：SC50 4、配置形式：暗配	m	14	49.39	691.46	
本页小计							191636.71	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
196	030411001061	配管	1、名称：电线管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：SC25 4、配置形式：暗配	m	66.29	32.45	2151.11	
197	030411001062	配管	1、名称：电线管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：SC20 4、配置形式：暗配	m	989.83	26.56	26289.88	
198	030411001072	配管	1、名称：电线管 2、材质：紧定式镀锌电线管 3、规格：JDG20 4、配置形式：暗配 5、接地要求：按设计及规范要求	m	463.07	10.71	4959.48	
199	030411004005	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内敷设 3、型号：WDZN-BYJ 4、规格：2.5mm2	m	616.62	4.34	2676.13	
200	030411004006	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：桥架内敷设 3、型号：WDZN-BYJ 4、规格：2.5mm2	m	1733.3	3.86	6690.54	
201	030411004039	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内敷设 3、型号：WDZN-RYJS 4、规格：2*2.5mm2	m	1031.83	7.59	7831.59	
202	030411004040	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：桥架内敷设 3、型号：WDZN-RYJS 4、规格：2*2.5mm2	m	15.83	7.60	120.31	
203	030411004041	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内敷设 3、型号：WDZN-RYJS 4、规格：4*2.5mm2	m	238.76	21.61	5159.60	
204	030411004043	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：桥架内敷设 3、型号：WDZN-RYJS 4、规格：4*2.5mm2	m	23.37	7.86	183.69	
205	030408001053	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：WDZNC-KYJY 3、规格：3*2.5mm2 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：穿管或桥架敷设	m	94.39	15.09	1424.35	
本页小计							57486.68	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
206	030408006042	电力电缆头	1、名称：户内干包式电力电缆头制作、安装 2、规格：KYJY-3*2.5 3、材质、类型：压铜接线端子 4、电压等级（kV）：1KV	个	8	12.96	103.68	
207	030904001005	点型探测器	1、名称：点型感烟探测器 2、线制：总线制	个	181	94.17	17044.77	
208	030904001006	点型探测器	1、名称：点型感温探测器 2、线制：总线制	个	6	96.10	576.60	
209	030904003001	按钮	1、名称：消火栓按钮(消防箱带来)	个	32	143.44	4590.08	
210	030904003002	按钮	1、名称：手动报警按钮（不带电话插孔）	个	34	173.44	5896.96	
211	030904005001	声光报警器	1、名称：声光报警器	个	33	157.95	5212.35	
212	030904007001	消防广播（扬声器）	1、名称：消防广播（阻燃材料） 2、安装方式：吸顶安装	个	34	63.42	2156.28	
213	030904007002	消防广播（扬声器）	1、名称：消防广播（阻燃材料） 2、安装方式：挂壁安装	个	28	53.29	1492.12	
214	030904006001	消防报警电话	1、名称：消防电话插孔	个	24	70.72	1697.28	
215	030904006002	消防报警电话	1、名称：总线消防电话分机	个	10	93.22	932.20	
216	030904009001	重复显示器	1、多线制：火灾显示盘 2、总线制：总线制	台	30	1760.98	52829.40	
217	030411006004	接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：铁 3、规格：86型 4、安装形式：暗装,含盖板、凿墙洞及修补费用	个	412	8.19	3374.28	
218	030904008001	模块	1、名称：短路隔离器	个	30	220.34	6610.20	
219	030904008002	模块	1、名称：输入模块	个	6	218.34	1310.04	
220	030904008004	模块	1、名称：广播控制模块	个	6	237.34	1424.04	
221	030904008008	模块	1、名称：总线联动控制模块	个	75	327.82	24586.50	
		分部小计					200182.86	
本页小计							129836.78	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		报警主线						
222	030411004063	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZN-BYJ 4、规格：2.5mm2	m	1118.4	4.34	4853.86	
223	030411004064	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZNC-BYJ 4、规格：2.5mm2	m	559.2	4.34	2426.93	
224	030411004065	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZNC-RYJS 4、规格：2*1.5mm2	m	1677.6	4.65	7800.84	
225	030411004061	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZNC-RYJS 4、规格：2*2.5mm2	m	838.8	7.59	6366.49	
		分部小计					21448.12	
		消防电源监控						
226	030411001064	配管	1、名称：电线管 2、材质：紧定式镀锌电线管 3、规格：JDG25 4、配置形式：暗配 5、接地要求：按设计及规范要求	m	66.88	15.74	1052.69	
227	030411004044	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内敷设 3、型号：WDZN-BYJ 4、规格：2.5mm2	m	136.76	4.34	593.54	
228	030411004045	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：桥架内敷设 3、型号：WDZN-BYJ 4、规格：2.5mm2	m	171.9	3.86	663.53	
229	030411004046	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内敷设 3、型号：WDZN-RYJS 4、规格：2*2.5mm2	m	68.38	7.59	519.00	
230	030411004047	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：桥架内敷设 3、型号：WDZN-RYJS 4、规格：2*2.5mm2	m	85.95	7.60	653.22	
本页小计							24930.10	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
231	030503006001	传感器	1、名称：电压、电流信号传感器 RXPMVI 2、规格：RXPM VI JS1	个	8	267.69	2141.52	
232	030503006003	传感器	1、名称：电压信号传感器 RXPMV 2、规格：RXPM V JS2	个	5	267.69	1338.45	
233	030503006002	传感器	1、名称：电压信号传感器 RXPMV' 2、规格：RXPM V JD6	个	4	267.69	1070.76	
		分部小计					8032.71	
		应急照明集中控制						
234	030411001065	配管	1、名称：电线管 2、材质：紧定式镀锌电线管 3、规格：JDG20 4、配置形式：暗配 5、接地要求：按设计及规范要求	m	50.96	10.71	545.78	
235	030411004048	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内敷设 3、型号：WDZN-RYJS 4、规格：2*2.5mm2	m	53.96	7.59	409.56	
236	030411004049	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：桥架内敷设 3、型号：WDZN-RYJS 4、规格：2*2.5mm2	m	72.3	7.60	549.48	
237	030904008013	模块	1、名称：应急照明控制模块	个	6	211.76	1270.56	
		分部小计					2775.38	
		余压监控						
238	030411001066	配管	1、名称：电线管 2、材质：紧定式镀锌电线管 3、规格：JDG20 4、配置形式：暗配 5、接地要求：按设计及规范要求	m	181.16	10.71	1940.22	
239	030411004050	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内敷设 3、型号：WDZNC-RYJS 4、规格：2*1.5mm2	m	182.66	4.65	849.37	
本页小计							10115.70	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
240	030411004051	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：桥架内敷设 3、型号：WDZNC-RYJS 4、规格：2*1.5mm2	m	4.08	4.83	19.71	
241	030904001001	点型探测器	1、名称：余压传感器	个	26	255.68	6647.68	
242	030904001007	点型探测器	1、名称：余压控制器	个	2	202.56	405.12	
		分部小计					9862.10	
		过载报警信号						
243	030411001067	配管	1、名称：电线管 2、材质：紧定式镀锌电线管 3、规格：JDG20 4、配置形式：暗配 5、接地要求：按设计及规范要求	m	68.39	10.71	732.46	
244	030411004052	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内敷设 3、型号：WDZN-RYJS 4、规格：2*2.5mm2	m	69.89	7.59	530.47	
245	030411004053	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：桥架内敷设 3、型号：WDZN-RYJS 4、规格：2*2.5mm2	m	90.86	7.60	690.54	
246	030904001003	点型探测器	1、名称：消防配电线路过载探测器	个	9	125.03	1125.27	
		分部小计					3078.74	
		电气火灾监控						
247	030411001068	配管	1、名称：电线管 2、材质：紧定式镀锌电线管 3、规格：JDG20 4、配置形式：暗配 5、接地要求：按设计及规范要求	m	43.04	10.71	460.96	
248	030411004054	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内敷设 3、型号：WDZNC-RYJS 4、规格：2*2.5mm2	m	46.04	7.59	349.44	
本页小计							10961.65	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
249	030411004055	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：桥架内敷设 3、型号：WDZNC-RYJS 4、规格：2*2.5mm2	m	86.62	7.60	658.31	
250	030904001002	点型探测器	1、名称：剩余电流探测器	个	12	134.35	1612.20	
251	030402008001	互感器	1、名称：零序电流互感器	台	12	196.02	2352.24	
		分部小计					5433.15	
		防火门监控						
252	030411001069	配管	1、名称：电线管 2、材质：紧定式镀锌电线管 3、规格：JDG25 4、配置形式：暗配 5、接地要求：按设计及规范要求	m	99.45	15.74	1565.34	
253	030411004056	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内敷设 3、型号：WDZN-BYJ 4、规格：2.5mm2	m	201.9	4.34	876.25	
254	030411004057	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：桥架内敷设 3、型号：WDZN-BYJ 4、规格：2.5mm2	m	174.78	3.86	674.65	
255	030411004058	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内敷设 3、型号：WDZN-RYJS 4、规格：2*2.5mm2	m	100.95	7.59	766.21	
256	030411004059	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：桥架内敷设 3、型号：WDZN-RYJS 4、规格：2*2.5mm2	m	87.39	7.60	664.16	
257	030904008010	模块	1、名称：防火门控制器 2、规格：FH1 3、类型：详见设计要求	个	32	206.55	6609.60	
		分部小计					11156.21	
		消火栓						
本页小计							15778.96	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
258	030901002001	消火栓钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：热浸镀锌钢管 DN100 3、连接形式：卡箍连接 4、压力试验及冲洗设计要求：按设计及规范要求 5、含卡箍管件	m	180.52	107.08	19330.08	
259	030901002002	消火栓钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：热浸镀锌钢管 DN65 3、连接形式：卡箍连接 4、压力试验及冲洗设计要求：按设计及规范要求 5、含卡箍管件	m	82.95	71.68	5945.86	
260	031201001001	管道刷油	1、除锈级别：除轻锈 2、涂刷遍数、漆膜厚度：防锈漆二道打底，外刷红色调和漆两道，图例字母5~10m标注一个	m2	81.06	22.65	1836.01	
261	031002001001	管道支架	1、材质：型钢 2、管架形式：综合	Kg	437.53	16.61	7267.37	
262	031201003001	金属结构刷油	1、涂刷遍数、漆膜厚度：除锈后刷樟丹两道，灰色调和漆两道	kg	437.53	2.17	949.44	
263	031208002005	管道绝热	1、绝热材料品种：B1级橡塑管壳 2、绝热厚度：50mm 3、管道外径：57mm以下	m3	0.9	1626.67	1464.00	
264	031208007002	防潮层、保护层	1、材料：铝板 2、厚度：0.3mm 3、层数：单层 4、对象：水管	m2	24.28	72.62	1763.21	
265	031003003012	焊接法兰阀门	1、类型：闸阀 2、材质：铸铁 3、规格、压力等级：DN100 4、连接形式：法兰连接 5、含法兰、不锈钢螺栓、螺母	个	2	660.25	1320.50	
本页小计							39876.47	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
266	031003003013	焊接法兰阀门	1、类型：对夹蝶阀 2、材质：铸铁 3、规格、压力等级：DN100 4、连接形式：法兰连接 5、含法兰、不锈钢螺栓、螺母	个	7	421.05	2947.35	
267	031003001032	螺纹阀门	1、类型：截止阀 J11T-16 2、材质：铜 3、规格、压力等级：DN25 4、连接形式：螺纹连接	个	1	56.91	56.91	
268	031003001035	螺纹阀门	1、类型：自动排气阀 2、材质：铜 3、规格、压力等级：DN25 4、连接形式：螺纹连接	个	1	92.59	92.59	
269	030901010001	室内消火栓	1、名称：薄型单栓带消防软管卷盘组合式消防柜 2、型号、规格：700*1800*160mm 3、附件材质、规格：箱内均设:JPS1.6-19消防软管卷盘一组;DN19长L=30m软管一根;DN6水枪1支;DN65长L=25m尼龙衬胶水龙带一根;Φ19x65直流水枪1支;消防按钮1个;指示灯一只;SNZW65-III减压稳压消火栓一只;MF/ABC4灭火器2具 4、具体详见15S202,P21	套	32	1181.02	37792.64	
本页小计							40889.49	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
270	030901010003	室内消火栓	1、名称：试验消火栓箱 2、型号、规格：800*650*240mm 3、附件材质、规格：DN6水枪1支;DN65长L=25m尼龙衬胶水龙带一根;Φ19x65直流水枪1支;消防按钮1个;指示灯一只;SNZ65消火栓一只 4、具体详见15S202,P54	套	1	690.92	690.92	
271	030901012001	消防水泵接合器	1、名称：室外水泵接合器 2、安装部位：室外 3、型号、规格：SQS150-C 4、附件材质、规格：安全止回阀、蝶阀及井等	套	2	3303.52	6607.04	
272	031002003016	套管	1、名称、类型：一般穿墙钢套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN150 4、填料材质：按设计及规范要求	个	26	80.67	2097.42	
273	031002003002	套管	1、名称、类型：刚性防水套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN150 4、填料材质：按设计及规范要求	个	4	109.05	436.20	
274	031002003065	套管	1、名称、类型：刚性防水套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN100 4、填料材质：按设计及规范要求	个	2	85.27	170.54	
		分部小计					90768.08	
		喷淋						
275	030901001001	水喷淋钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：热浸镀锌钢管 DN150 3、连接形式：沟槽连接 4、压力试验及冲洗设计要求：按设计及规范要求 5、含沟槽管件	m	11.73	229.66	2693.91	
本页小计							12696.03	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
276	030901001002	水喷淋钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：热浸镀锌钢管 DN100 3、连接形式：沟槽连接 4、压力试验及冲洗设计要求：按设计及规范要求 5、含沟槽管件	m	1.03	114.83	118.27	
277	030901001003	水喷淋钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：热浸镀锌钢管 DN80 3、连接形式：沟槽连接 4、压力试验及冲洗设计要求：按设计及规范要求 5、含沟槽管件	m	19.94	87.81	1750.93	
278	030901001004	水喷淋钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：热浸镀锌钢管 DN65 3、连接形式：沟槽连接 4、压力试验及冲洗设计要求：按设计及规范要求 5、含沟槽管件	m	15.31	75.30	1152.84	
279	030901001005	水喷淋钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：热浸镀锌钢管 DN50 3、连接形式：丝扣连接 4、压力试验及冲洗设计要求：按设计及规范要求	m	20.19	66.33	1339.20	
280	030901001006	水喷淋钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：热浸镀锌钢管 DN40 3、连接形式：丝扣连接 4、压力试验及冲洗设计要求：按设计及规范要求	m	19.11	60.71	1160.17	
281	030901001007	水喷淋钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：热浸镀锌钢管 DN32 3、连接形式：丝扣连接 4、压力试验及冲洗设计要求：按设计及规范要求	m	34.56	51.31	1773.27	
本页小计							7294.68	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
282	030901001008	水喷淋钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：热浸镀锌钢管 DN25 3、连接形式：丝扣连接 4、压力试验及冲洗设计要求：按设计及规范要求	m	118.55	45.02	5337.12	
283	031201001004	管道刷油	1、除锈级别：除轻锈 2、涂刷遍数、漆膜厚度：防锈漆二道打底，外刷红色调和漆两道，图例字母5~10m标注一个	m2	37.86	22.65	857.53	
284	031002001004	管道支架	1、材质:型钢 ， 2、管架形式:一般管架	Kg	544.6	16.66	9073.04	
285	031201003006	金属结构刷油	1、支架油漆 ， 2、除锈级别:按规范及设计要求 ， 3、涂刷遍数、漆膜厚度:除锈后刷樟丹两道，灰色调和漆两道	Kg	544.6	2.71	1475.87	
286	030901003001	水喷淋喷头	1、安装部位：直立型玻璃球喷头(无吊顶) 2、材质、型号、规格：ZSTZ-15/68℃ K=80 3、连接形式：螺纹连接	个	49	34.23	1677.27	
287	030901003002	水喷淋喷头	1、安装部位：直立型玻璃球喷头(无吊顶) 2、材质、型号、规格：ZSTZ-15/68℃ K=115 3、连接形式：螺纹连接	个	13	36.01	468.13	
288	030901006001	水流指示器	1、规格、型号：DN150 2、连接形式：法兰连接 3、包括法兰、不锈钢螺栓、螺母	个	1	589.79	589.79	
本页小计							19478.75	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
289	030807003001	阀门	1、名称：法兰信号阀 2、材质：铸铁 3、型号、规格：DN150 4、连接形式：法兰连接 5、包括法兰、不锈钢螺栓、螺母	个	1	761.48	761.48	
290	030901007001	减压孔板	1、材质、规格：不锈钢减压孔板 DN150*48 2、连接形式：法兰	个	1	289.52	289.52	
291	031004014001	给、排水附(配)件	1、名称：排水漏斗 2、材质：钢制 3、型号、规格：DN80 4、安装方式：焊接	个	1	73.87	73.87	
292	030901008001	末端试水装置	1、规格：DN25 2、组装形式：按规范及设计 3、包括球阀、压力表、试水接头的安装	组	1	304.48	304.48	
293	031003001036	螺纹阀门	1、类型：截止阀 J11T-16 2、材质：铜 3、规格、压力等级：DN25 4、连接形式：螺纹连接	个	1	56.91	56.91	
294	031003001037	螺纹阀门	1、类型：自动排气阀 2、材质：铜 3、规格、压力等级：DN25 4、连接形式：螺纹连接	个	1	92.59	92.59	
		分部小计					31046.19	
		排烟、正压送风						
295	030702001004	碳钢通风管道	1、名称：风管制作、安装 2、材质：热镀锌钢板 3、形状：矩形 4、规格：周长4000mm以下 5、板材厚度：δ1.0mm 6、管件、法兰等附件及支架设计要求：法兰连接 7、接口形式：咬口	m2	398.96	122.39	48828.71	
本页小计							50407.56	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
296	030702001005	碳钢通风管道	1、名称：风管制作、安装 2、材质：热镀锌钢板 3、形状：矩形 4、规格：周长2000mm以下 5、板材厚度：δ1.0mm 6、管件、法兰等附件及支架设计要求：法兰连接 7、接口形式：咬口	m2	3.58	151.45	542.19	
297	030702001006	碳钢通风管道	1、名称：风管制作、安装 2、材质：热镀锌钢板 3、形状：矩形 4、规格：周长2000mm以下 5、板材厚度：δ0.75mm 6、管件、法兰等附件及支架设计要求：法兰连接 7、接口形式：咬口	m2	40.12	143.30	5749.20	
298	030702001001	碳钢通风管道	1、名称：风管套管 2、材质：钢板 3、形状：矩形 4、规格：周长4000mm以上 5、板材厚度：δ2.0 6、接口形式：焊接	m2	13.85	180.77	2503.66	
299	031201003003	金属结构刷油	1、除锈级别:轻锈 ， 2、油漆品种:红丹防锈漆2道，灰色调和漆2道 ， 3、结构类型:一般钢结构	kg	1678.35	2.76	4632.25	
300	030703019001	柔性接口	1、名称:帆布软接口 ， 2、材质:硅钛合金防火不燃软接 ， 3、类型:详见设计及规范要求 ， 4、制作、安装	m2	4.14	106.63	441.45	
301	031208003001	通风管道绝热	1、绝热材料品种：防火岩棉,容重65Kg/m3 2、绝热厚度：40mm	m3	2.2	966.45	2126.19	
302	031208003002	通风管道绝热	1、绝热材料品种：防火岩棉,容重110Kg/m3 2、绝热厚度：50mm	m3	20.2	992.15	20041.43	
本页小计							36036.37	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
303	031208007004	防潮层、保护层	1、材料：复合铝箔 2、层数：单层 3、对象：排烟风管	m2	454.61	45.27	20580.19	
304	030703001001	碳钢阀门	1、名称：70℃排烟防火阀(信号反馈) 2、规格：630*400 3、支架形式、材质：型钢吊架	个	2	360.85	721.70	
305	030703001002	碳钢阀门	1、名称：70℃防火阀(信号反馈) 2、规格：400*400 3、支架形式、材质：型钢吊架	个	2	219.18	438.36	
306	030703001005	碳钢阀门	1、名称：70℃防火阀(信号反馈) 2、规格：630*320 3、支架形式、材质：型钢吊架	个	1	337.50	337.50	
307	030703001003	碳钢阀门	1、名称：70℃防火阀(信号反馈) 2、规格：630*1000 3、支架形式、材质：型钢吊架	个	2	647.76	1295.52	
308	030703001004	碳钢阀门	1、名称：70℃防火阀(信号反馈) 2、规格：800*800 3、支架形式、材质：型钢吊架	个	6	540.79	3244.74	
309	030703001006	碳钢阀门	1、名称：70℃防火阀 2、规格：1000*400 3、支架形式、材质：型钢吊架	个	1	586.16	586.16	
310	030703001007	碳钢阀门	1、名称：电动对开多叶调节阀 2、规格：400*400 3、支架形式、材质：型钢吊架	个	2	228.69	457.38	
311	030703001008	碳钢阀门	1、名称：电动对开多叶调节阀 2、规格：1000*630 3、支架形式、材质：型钢吊架	个	2	450.07	900.14	
312	030703001018	碳钢阀门	1、名称：风管止回阀 2、规格：800*800 3、支架形式、材质：型钢吊架	个	2	405.26	810.52	
313	030703001019	碳钢阀门	1、名称：风管止回阀 2、规格：630*400 3、支架形式、材质：型钢吊架	个	1	198.19	198.19	
本页小计							29570.40	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
314	030703001020	碳钢阀门	1、名称：风管止回阀 2、规格：630*320 3、支架形式、材质：型钢吊架	个	1	190.81	190.81	
315	030703011004	铝及铝合金风口	1、名称：电动多叶送风口 2、规格：800×(800+250) 风量10979.28m3/h	个	22	1193.81	26263.82	
316	030703011005	铝及铝合金风口	1、名称：单层百叶风口 2、规格：1000*400	个	1	251.97	251.97	
317	030703011006	铝及铝合金风口	1、名称：单层百叶侧排风口 2、规格：500*200	个	6	112.60	675.60	
318	030703011008	铝及铝合金风口	1、名称：铝合金防雨防虫百叶窗(内衬10*10热镀锌钢丝网) 2、规格：500*3100	个	2	787.42	1574.84	
319	030108001001	离心式通风机	1、名称：轴流式加压送风机 2、规格：风量42700m3/h,全压674Pa,功率15KW,噪声91dB(A) 3、减振底座形式、数量：按设计要求 4、含接线调试及底座等	台	2	10831.24	21662.48	
320	030108001004	离心式通风机	1、名称：轴流式排烟风机 2、规格：风量16000/8000m3/h,全压759/190Pa,功率8.0/2.0KW,噪声88/76dB(A) 3、减振底座形式、数量：按设计要求 4、含接线调试及底座等	台	1	10354.28	10354.28	
321	030108001003	离心式通风机	1、名称：轴流式补风机 2、规格：风量8500m3/h,全压560Pa,功率2.2KW,噪声81dB(A) 3、减振底座形式、数量：按设计要求 4、含接线调试及底座等	台	1	5731.50	5731.50	
		分部小计					181140.78	
		防火封堵						
本页小计							66705.30	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区23#楼水电　　堂前人家东区项目施工　　第44页 共44页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
322	030408008003	防火堵洞	1、名称：防火堵铜（综合） 2、材质：防火隔板，防火泥，耐火极限不低于楼板耐火极限 3、方式：封堵方式符合消防验收标准	项	1	25486.56	25486.56	
323	031002001006	管道支架	1、名称：抗震支架 2、10Kg以下 3、管架形式：综合	Kg	550	28.52	15686.00	
324	031002001007	管道支架	1、名称：抗震支架 2、10Kg以上 3、管架形式：综合	Kg	500	27.28	13640.00	
		分部小计					54812.56	
		分部分项合计					2640159.73	
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1	49145.72	49145.72	
2	031302007001	高层施工增加		项	1	92010.54	92010.54	
3	031301012001	工程系统检测、检验		项	1	10136.63	10136.63	
		单价措施合计					151292.89	
本页小计							206105.45	
合　　计							2791452.62	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区23#楼水电　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	031302001001	安全文明施工费		100.000	41105.71			
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.500	36057.64			
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.210	5048.07			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.100	26442.27			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区23#楼水电　　堂前人家东区项目施工　　第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.100	2403.84			
11	031302012002	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.030	721.15			建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
12	031302012001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302013001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.080	1923.07			现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。
合　计					72596.04			

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：堂前人家东区23#楼水电　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共1页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合　计				

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

暂列金额明细表

工程名称：堂前人家东区23#楼水电　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共1页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：堂前人家东区23#楼水电　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共1页

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±(元)		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：堂前人家东区23#楼水电　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共1页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注

规费、税金项目计价表

工程名称：堂前人家东区23#楼水电　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	69835.57	100.000	69835.57
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	2476438.72	2.400	59434.53
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	2476438.72	0.420	10401.04
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	2476438.72		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费_含设备/1.01	2933884.23	9.000	264049.58
合　计					333885.15

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区23#楼水电　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共20页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	005459574103804355~1	点型感烟探测器		个	181	33.00	5973.00	
2	01030106	钢丝	Φ1.6	kg	37.573824	4.38	164.57	
3	01030106~1	钢丝	Φ1.6	kg	1.024146	4.38	4.49	
4	01090166	圆钢	Φ5.5～9	kg	22.353393	3.29	73.59	
5	01090166~1	圆钢	Φ5.5～9	kg	43.6688	3.29	143.76	
6	01090166~2	圆钢	Φ5.5～9	kg	69.031406	3.29	227.25	
7	01090167	圆钢	Φ8～14	kg	5.46	3.29	17.97	
8	01090172~1	圆钢	Φ10～14	kg	2.563635	3.29	8.44	
9	01090172-1	圆钢	Φ10～14	kg	6.4768	3.44	22.28	
10	01090172-1~1	镀锌型钢		kg	577.437	4.57	2637.56	
11	01090221	镀锌圆钢	Φ5.5～9	kg	63.12	4.68	295.33	
12	01130141	扁钢	＜-59	kg	385.68161	3.23	1246.60	
13	01130141~1	扁钢	＜-59	kg	51.91269	3.23	167.79	
14	01130143-1	扁钢	-30×4～50×5	kg	17.8112	3.23	57.57	
15	01130206	镀锌扁钢	-25×4	kg	227.952	4.41	1004.95	
16	01130206~1	镀锌扁钢	-25×4	kg	5.28	4.41	23.28	
17	01130207	镀锌扁钢	-40×4	kg	2.6544	4.41	11.70	
18	01130216	镀锌扁钢	-60×6	kg	31.9698	4.41	140.94	
19	01210101	角钢		kg	4	3.24	12.94	
20	01210101-1	角钢		kg	60.72	3.28	199.08	
21	01210332	等边角钢	∟60×5	kg	678.1	3.24	2194.33	
22	01210332~1	等边角钢	∟60×5	kg	1602.07114	3.24	5184.30	
23	01210338~1	等边角钢	∟63×5	kg	6.74346	3.24	21.82	
24	01270101	型钢		kg	577.276	3.25	1873.26	
25	01270101.1	型钢		kg	201.6756	3.15	635.48	
26	01270101-1	型钢		kg	749.5322	3.15	2361.78	
27	01270101-5	抗震支架		kg	1092	10.65	11629.80	
28	01290106~2	铝板	δ0.3	m2	2503.272	28.54	71443.38	
29	01290108~1	钢板	δ1.0～1.5 Q235	kg	0.7452	3.13	2.33	
30	01290109~1	钢板	δ1.6～1.9 Q235	kg	3	3.13	9.38	
31	01290119~1	镀锌钢板	δ2.0	m2	14.958	61.86	925.30	
32	01290120	钢板	δ2.0～2.5 Q235	kg	1.12	3.13	3.50	
33	01290124	钢板	δ3.0 Q235	kg	16	3.13	50.00	
34	01290124~1	钢板	δ3.0 Q235	kg	3.2	3.13	10.00	
35	01290124~2	钢板	δ3.0 Q235	kg	1.6	3.13	5.00	
36	01290154	钢板	δ12～20 Q235	kg	9.14623	3.57	32.65	
37	01290436~1	热镀锌钢板	δ2.5 Q235B	m2	1.81	61.33	111.01	
38	01290436~2	热镀锌钢板	δ2.5 Q235B	m2	0.06	61.33	3.68	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区23#楼水电　　堂前人家东区项目施工　　第2页 共20页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
39	01290453~3	热镀锌钢板	δ1.0	m2	458.09052	30.92	14164.16	
40	01290453~4	热镀锌钢板	δ0.75	m2	45.65656	23.76	1084.80	
41	01293501	钢垫板		kg	130.86	3.19	417.69	
42	01370306~1	紫铜板	δ0.25～0.5以内	kg	0.9	9.05	8.15	
43	01550304	封铅	含铅65%含锡35%	kg	8.07467	8.58	69.28	
44	0178638844 17597485~1	总线消防电话分机		只	10	66.00	660.00	
45	0191120669 09386678~1	手动报警按钮（不带电话插孔）		个	34	85.00	2890.00	
46	02010106	橡胶板	δ1～15	kg	58.935932	7.72	454.99	
47	02010106~1	橡胶板 δ1～15		kg	2.10905	7.72	16.28	
48	02010506~1	石棉橡胶板	低压δ0.8～6	kg	10.79	5.57	60.10	
49	02010508	石棉橡胶板	低中压 δ0.8～6	kg	4.766219	11.06	52.71	
50	02010508~1	石棉橡胶板 低中压 δ0.8～6		kg	1.104	11.06	12.21	
51	02010508~2	石棉橡胶板	低中压 δ0.8~6	kg	0.28	11.06	3.10	
52	02051002	橡皮护套圈	Φ6～32	只	70	0.69	48.30	
53	02070226	橡胶垫	δ2	m2	1.450977	14.58	21.16	
54	02130114	塑料带	20mm×40m	kg	4.032	2.14	8.63	
55	02130209~1	尼龙扎带	L=100～150	根	68	0.14	9.52	
56	02190109	聚四氟乙烯生料带	宽20	m	146.273681	0.30	43.88	
57	02190109~1	聚四氟乙烯生料带 宽20		m	41.912	0.30	12.57	
58	02270106	白布		m	24.17	3.43	82.90	
59	02270112~1	硅钛合金防火不燃软接		m2	4.761	22.18	105.60	
60	02270131	破布		kg	104.255325	6.00	625.53	
61	02290103	线麻		kg	0.55	10.29	5.66	
62	02290507	油浸麻丝		kg	181.228	8.40	1522.32	
63	03011002	铁铆钉		kg	10.11572	5.15	52.10	
64	03030216	镀锌半圆头螺钉	M10×100	十个	44.28	0.34	15.06	
65	03031208	自攻螺钉 M4×30		十个	3.3	0.25	0.83	
66	03031209	自攻螺钉	M4×40	十个	1179.036	0.25	294.76	
67	03031211	自攻螺钉	M4×60	十个	112.208	0.26	29.17	
68	03031211~1	自攻螺钉 M4×60		十个	9.9	0.26	2.57	
69	03031212	自攻螺钉	M4×65	十个	307.839572	0.27	83.12	
70	03031212~1	自攻螺钉 M4×65		十个	62.7	0.27	16.93	
71	03031212~2	自攻螺钉	M4*65	十个	8.2	0.27	2.21	
72	03031232	自攻螺钉	M6×30	十个	10.104	0.58	5.86	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区23#楼水电　　堂前人家东区项目施工　　第3页 共20页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
73	03031232~1	自攻螺钉 M6×30		十个	2	0.58	1.16	
74	03031233~1	自攻螺钉	M6×35	十个	20.808	0.62	12.90	
75	03031303	镀锌自攻螺钉	M4～6×10～35	十个	4448.0424	0.59	2624.35	
76	03031303~1	镀锌自攻螺钉	M4~6*10~35	十个	10.24	0.59	6.04	
77	03031303~2	镀锌自攻螺钉 M4～6×10～35		十个	10.88	0.59	6.42	
78	03031327	镀锌自攻螺钉	M6*100	十个	1.28	0.48	0.61	
79	03031327~1	镀锌自攻螺钉 M6×100		十个	1.36	0.48	0.65	
80	03050102	螺栓		套	8.50096	0.21	1.79	
81	03050201	带母螺栓		kg	5.582	4.68	26.12	
82	03050510	精制带母镀锌螺栓	M8×30	套	648.417	0.58	376.08	
83	03050516~1	精制带母镀锌螺栓	M10×75	套	56.446697	0.67	37.82	
84	03050537	精制带母镀锌螺栓	M16×100	套	8.24	2.73	22.50	
85	03050571~1	精制带母镀锌螺栓	M2～5×4～20	套	456.1	0.22	100.34	
86	03050573	精制带母镀锌螺栓	M6～12×12～50	套	1678.2458	0.33	553.82	
87	03050575~1	精制带母镀锌螺栓	M8×75以下	套	2583.4105	0.64	1653.38	
88	03050611~1	精制带母镀锌螺栓	带垫 M16×65～80	套	421.888	1.35	569.55	
89	03050613	精制带母镀锌螺栓	带垫 M16×85～140	套	13.2	1.84	24.29	
90	03050632	精制带母镀锌螺栓 带2个垫圈M8×80～120		套	123	3.69	453.87	
91	03050643	精制带母镀锌螺栓	带2个垫圈M20×85～100	套	49.44	4.52	223.47	
92	03050651	精制带母镀锌螺栓	M8×50内2平1弹垫	套	65.794592	0.69	45.40	
93	03050652	精制带母镀锌螺栓	M8×100内2平1弹垫	套	790.574406	0.86	679.89	
94	03050653	精制带母镀锌螺栓	M10×50内2平1弹垫	套	8.24	0.99	8.16	
95	03050654	精制带母镀锌螺栓	M10×100内2平1弹垫	套	752.122624	1.10	827.33	
96	03050659	精制带母镀锌螺栓	M16×100内2平1弹垫	套	42.38	2.32	98.32	
97	03050911	精制六角螺栓		kg	15.09003	4.82	72.73	
98	03053521	镀锌半圆头螺栓	M2~5*15~50	套	64	0.09	5.76	
99	03053521~1	镀锌半圆头螺栓	M2～5×15～50	套	178	0.09	16.02	
100	03053521~2	镀锌半圆头螺栓 M2～5×15～50		套	84	0.09	7.56	
101	03053724	精制带母蝶形螺栓	M12×100	套	952	0.56	533.12	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区23#楼水电　　堂前人家东区项目施工　　第4页 共20页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
102	03054309	地脚螺栓	M10×100	套	24.48	1.37	33.54	
103	03057113	伞形螺栓	M6～8×150	套	1662.6	0.34	565.28	
104	03070107	膨胀螺栓	M6	套	66.350592	0.43	28.53	
105	03070117	膨胀螺栓	M10	套	363.515862	0.69	250.83	
106	03070126	膨胀螺栓	M12	套	67.784	1.03	69.82	
107	03070133	膨胀螺栓	M12×200	套	360.6929	3.00	1082.08	
108	03070133-1	膨胀螺栓	M16×200	套	680	3.00	2040.00	
109	03070141	膨胀螺栓	M16×200	套	659.32704	2.74	1806.56	
110	03070145	膨胀螺栓	M18×200	套	27.15	3.43	93.12	
111	03070305	镀锌滚花膨胀螺栓 M8		套	120	0.70	84.00	
112	03070806	塑料膨胀管	Φ6×50	十个	16.16	0.69	11.15	
113	03070806~1	塑料膨胀管 Φ6×50		十个	28.28	0.69	19.51	
114	03070806~2	塑料膨胀管	Φ6*50	十个	8.24	0.69	5.69	
115	03070807	塑料膨胀管	Φ8×50	十个	377.566644	0.86	324.71	
116	03090103	螺母		kg	31.580164	6.17	194.85	
117	03090207	精制六角螺母	M8	十个	5.356	0.60	3.21	
118	03130304	钢垫圈		kg	12.467611	4.97	61.96	
119	03130305	钢垫圈	M8.5	十个	5.356	0.01	0.05	
120	03210206	砂轮片	Φ100	片	1.18203	1.29	1.52	
121	03210206~1	砂轮片 Φ100		片	0.188	1.29	0.24	
122	03210209	砂轮片	Φ200	片	0.40324	11.15	4.50	
123	03210211	砂轮片	Φ400	片	11.236547	11.58	130.12	
124	03210211~1	砂轮片 Φ400		片	6.663278	11.58	77.16	
125	03210211-1	砂轮片	Φ350	片	10.5	11.58	121.59	
126	03210405	尼龙砂轮片 Φ100×16×3		片	0.330689	3.26	1.08	
127	03210405~1	尼龙砂轮片	Φ100×16×3	片	11.550109	3.26	37.65	
128	03270104	铁砂布	2#	张	612.600215	0.86	526.84	
129	03270104~1	铁砂布 2#		张	8.009974	0.86	6.89	
130	03270202	砂纸		张	40.4	0.94	37.98	
131	03410200	电焊条		kg	5.2	4.92	25.58	
132	03410205	电焊条	J422	kg	4.087135	4.92	20.11	
133	03410206	电焊条	J422 Φ3.2	kg	155.404469	4.92	764.59	
134	03410206~1	电焊条 J422 Φ3.2		kg	22.945911	4.92	112.89	
135	03410207	电焊条	J422 Φ4	kg	84.07014	4.92	413.63	
136	03410800	气焊条		kg	0.6094	5.32	3.24	
137	03411302	焊锡		kg	93.539918	36.87	3448.82	
138	03430900	焊锡丝		kg	8.764	42.88	375.80	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区23#楼水电　　堂前人家东区项目施工　　第5页 共20页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
139	03450404	焊锡膏	瓶装50g	kg	8.920436	51.45	458.96	
140	03450404~1	焊锡膏 瓶装50g		kg	4.26	51.45	219.18	
141	03510901	保温钉		个	9628	0.13	1251.64	
142	03570225	镀锌铁丝	13#～17#	kg	123.127967	5.15	634.11	
143	03570231	镀锌铁丝	18#～22#	kg	51.830198	5.15	266.93	
144	03570237	镀锌铁丝	22#	kg	43.307843	5.15	223.04	
145	03590201	斜垫铁	Q235 1#	kg	23.88	5.15	122.98	
146	03590401	平垫铁	Q235 1#	kg	28.624	4.29	122.80	
147	03632105	钻头	Φ3	根	417.852	1.20	501.42	
148	03632105~1	钻头 Φ3		根	0.68	1.20	0.82	
149	03633105	冲击钻头	Φ6～8	根	5.83	1.72	10.03	
150	03633105~1	冲击钻头 Φ6～8		根	10.92	1.72	18.78	
151	03633105~2	冲击钻头	Φ6~8	根	3	1.72	5.16	
152	03633106	冲击钻头	Φ6～12	根	40.303408	2.57	103.58	
153	03633106~2	冲击钻头 Φ6～12		根	3.9	2.57	10.02	
154	03633308	合金钢钻头	Φ8mm～10mm	根	1.082067	6.86	7.42	
155	03652404	金刚石锯片	Φ114×1.8	片	168.733233	17.15	2893.77	
156	03652421	锯条		根	411.49951	0.19	78.18	
157	03652422	钢锯条		根	1100.61715	0.21	231.13	
158	03652906	钢丝刷子		把	3.619815	1.54	5.57	
159	04010132	水泥	42.5级	kg	39.6	0.29	11.48	
160	04010611	水泥	32.5级	kg	1735.916508	0.26	456.55	
161	04010611~1	水泥 32.5级		kg	121.468335	0.26	31.95	
162	04010611~2	水泥	32.5级	kg	8	0.26	2.10	
163	04030102	黄砂		m3	0.205765	237.81	48.93	
164	04030102~1	黄砂		m3	1.281808	237.81	304.83	
165	04050201~1	碎石		m3	1	164.18	164.18	
166	04050206	碎石 5～32mm		m3	0.205765	164.18	33.78	
167	04050206~1	碎石	5～32mm	m3	0.122508	164.18	20.11	
168	05030100	木方材		m3	0.099	2432.79	240.85	
169	05030600	普通木成材		m3	0.128965	2432.79	313.74	
170	05030700	木板材		m3	0.056	2432.79	136.24	
171	05050111	胶合板	2440×1220×6	m2	2.41	10.29	24.80	
172	05050111~1	胶合板 2440×1220×6		m2	4.71	10.29	48.47	
173	05050111~2	胶合板	2440*1220*6	m2	0.76	10.29	7.82	
174	11030305	醇酸防锈漆	C53-1	kg	57.982385	12.49	724.20	
175	11030305-1	醇酸防锈漆	C53-1	kg	44.645068	12.49	557.62	
176	11030306	酚醛防锈漆		kg	7.95795	12.49	99.39	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区23#楼水电　　堂前人家东区项目施工　　第6页 共20页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
177	11030306.1	酚醛防锈漆		kg	12.49262	12.49	156.03	
178	11030306-1	酚醛防锈漆		kg	35.85951	12.49	447.89	
179	11030525	防火涂料	A60-1	kg	8.19	16.29	133.42	
180	11030525~1	防火涂料 A60-1		kg	13	16.29	211.77	
181	11030703	沥青漆		kg	3.7	13.98	51.73	
182	11030704	沥青清漆		kg	3.34539	20.51	68.61	
183	11030904	沥青绝缘漆		kg	4.726729	15.38	72.70	
184	11111703	酚醛磁漆		kg	0.82	14.91	12.23	
185	11112503.1	调和漆		kg	11.0229	14.48	159.61	
186	11112503-1	调和漆		kg	60.95706	14.48	882.66	
187	11112504	无光调和漆		kg	18.315968	14.48	265.22	
188	11112524	厚漆		kg	22.574033	6.22	140.41	
189	11112524~1	厚漆		kg	3.318309	6.22	20.64	
190	11452103	工业酒精 99.5%		kg	0.31	6.86	2.13	
191	11452114	松香水		kg	2.27124	4.72	10.72	
192	11590504	聚氯乙烯热熔密封胶		kg	54.21499	10.72	581.18	
193	11590914	硅酮密封胶		L	4.8	68.60	329.28	
194	11591104	玻璃胶	310g	支	0.34	12.86	4.37	
195	11591104~1	玻璃胶 310g		支	6	12.86	77.16	
196	11593504	油灰		kg	15.6	1.29	20.12	
197	12010103	汽油		kg	332.104027	10.41	3457.20	
198	12010903	煤油		kg	19.18	4.29	82.28	
199	12030106	溶剂汽油		kg	12.849686	10.41	133.77	
200	12050311	机油		kg	12.566195	7.92	99.52	
201	12050313	机油 6～7#		kg	1.859198	10.72	19.93	
202	12050313~1	机油	6～7#	kg	1.106951	10.72	11.87	
203	12060317	清油		kg	10.156746	13.72	139.35	
204	12070105	黄油(钙基脂)		kg	2.21	6.86	15.16	
205	12070109	电力复合脂		kg	45.480526	17.15	779.99	
206	12300367	硬酯酸	一级	kg	0.466558	10.29	4.80	
207	12310308	丙酮		kg	81.27121	5.15	418.55	
208	12370305	氧气		m3	94.913116	2.83	268.60	
209	12370335	乙炔气		kg	31.032739	15.44	479.15	
210	12370336	乙炔气		m3	2.86	14.05	40.18	
211	12410101	粘结剂		kg	458.8918	15.44	7085.29	
212	12413518~1	901胶		kg	1.87	2.50	4.68	
213	12413526	氯丁胶粘合剂		kg	12.628	16.29	205.71	
214	12413537	立时得胶		kg	1.7	12.43	21.13	
215	12413542	胶合剂		kg	11.703124	8.56	100.18	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区23#楼水电　　堂前人家东区项目施工　　第7页 共20页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
216	12430303	胶带	(9m/卷)	卷	527.6	2.42	1276.79	
217	12430344	自粘橡胶带	20mm×5m	卷	30.62	12.43	380.61	
218	12430361	塑料粘胶带		盘	49.572633	3.14	155.66	
219	12430363	塑料胶布带	20mm×10m	卷	20.40444	1.80	36.73	
220	12430365	塑料胶布带	25mm×10m	卷	75.161325	3.14	236.01	
221	13010907~1	石棉编绳	Φ11～25烧失量24%	kg	1.4	9.86	13.80	
222	13013509	石棉绒		kg	378.965	2.56	970.15	
223	13070703~1	防火岩棉,容重65Kg/m3		m3	2.266	488.01	1105.83	
224	13070703~2	防火岩棉,容重110Kg/m3		m3	20.806	603.30	12552.26	
225	13120503	橡塑保温板		m3	47.38	998.11	47290.45	
226	13190511	铝箔复合玻璃钢		m2	545.532	11.98	6535.47	
227	14010305-2~1	镀锌钢管	SC20	m	1305.9885	7.39	9651.26	
228	14010305-3~1	镀锌钢管	SC25	m	211.8607	10.61	2247.84	
229	14010305-4~1	镀锌钢管	SC32	m	100.9606	13.63	1376.09	
230	14010305-495~2	镀锌钢管	SC25	m	123.6	10.61	1311.40	
231	14010305-5~1	镀锌钢管	SC40	m	17.4276	16.44	286.51	
232	14010305-6~1	镀锌钢管	SC50	m	98.5092	20.74	2043.08	
233	14010305-7~1	镀锌钢管	SC65	m	18.54	27.92	517.64	
234	14010305-9~1	镀锌钢管	SC100	m	18.54	44.29	821.14	
235	14010317	焊接钢管	DN32	m	65.88	10.43	687.13	
236	14010320	焊接钢管	DN40	m	54.9	12.73	698.88	
237	14010323	焊接钢管	DN50	m	48.99	16.21	794.13	
238	14010332	焊接钢管	DN80	m	84.28	27.55	2321.91	
239	14010335	焊接钢管	DN100	m	66.69	35.42	2362.16	
240	14010341	焊接钢管	DN150	m	22.57	59.00	1331.63	
241	14010341~1	焊接钢管	DN120	m	101.565	49.83	5060.98	
242	14030303-10~1	热镀锌钢管	DN100	m	52.30596	44.29	2316.63	
243	14030303-12~2	热镀锌钢管	DN150	m	11.98806	75.85	909.29	
244	14030303-3~1	热镀锌钢管	DN25	m	120.921	10.61	1282.97	
245	14030303-4~1	热镀锌钢管	DN32	m	35.2512	13.63	480.47	
246	14030303-5~1	热镀锌钢管	DN40	m	19.4922	16.44	320.45	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区23#楼水电　　堂前人家东区项目施工　　第8页 共20页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
247	14030303-6~1	热镀锌钢管	DN50	m	20.5938	20.74	427.12	
248	14030303-7~1	热镀锌钢管	DN65	m	15.64682	27.92	436.86	
249	14030303-9~1	热镀锌钢管	DN80	m	62.9041	34.77	2187.18	
250	14030313	热镀锌钢管	DN15	m	0.3	5.70	1.71	
251	14030319	热镀锌钢管	DN25	m	0.4	10.61	4.24	
252	14040103-1~1	薄壁不锈钢管	DN15	m	264.486	6.90	1824.95	
253	14050130	无缝钢管	Φ57×3	m	0.24042	20.86	5.02	
254	14050175	无缝钢管	Φ219×6	m	3.66	253.39	927.41	
255	14210102~1	金属软管 DN15		个	24	15.57	373.68	
256	14210107~1	金属软管	Φ25	m	10	2.48	24.80	
257	14210109	金属软管	Φ40	m	5	3.65	18.25	
258	14210121	金属软管	CP15	m	187.46	2.00	374.92	
259	14310377~1	加强型PVC-U中空螺旋消音管	dn50	m	446.83136	6.20	2770.35	
260	14310377~2	加强型HRS型高层雨水管(抗紫外线)	dn50	m	48.08808	5.36	257.75	
261	14310377~3	PVC-U排水管(抗紫外线)	dn50	m	92.43696	4.76	440.00	
262	14310378~1	PVC-U排水管(抗紫外线)	dn75	m	507.71364	8.99	4564.35	
263	14310378~2	加强型PVC-U中空螺旋消音管	dn75	m	96.22296	12.50	1202.79	
264	14310379~1	加强型PVC-U中空螺旋消音管	dn110	m	769.5264	28.40	21854.55	
265	14310379~2	PVC-U排水管	dn110	m	228.38712	17.12	3909.99	
266	14310379~3	加强型HRS型高层雨水管(抗紫外线)	dn110	m	337.56696	24.36	8223.13	
267	14310380~1	加强型PVC-U中空螺旋消音管	dn160	m	65.68392	42.03	2760.70	
268	14310380~2	加强型HRS型高层雨水管(抗紫外线)	dn160	m	20.7172	35.63	738.15	
269	14311503-1~1	PP-R 冷水管 S4	De20	m	1909.8072	4.20	8021.19	
270	14311503-1~2	PP-R 热水管 S3.2	De20	m	1972.8024	5.08	10021.84	
271	14311503-2~1	PP-R 冷水管 S4	De25	m	123.1344	6.52	802.84	
272	14311503-3~2	PP-R 冷水管 S4	De32	m	1025.2224	8.99	9216.75	
273	14312502	塑料软管		kg	14.76	15.78	232.91	
274	14312509	塑料软管	dn6	m	239.4	1.89	452.47	
275	14350105	异型塑料管	dn2.5～5	m	59.85	1.17	70.02	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区23#楼水电　　堂前人家东区项目施工　　第9页 共20页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
276	14350106	异型塑料管	dn5	m	35.76	1.17	41.84	
277	14350106~1	异型塑料管 dn5		m	27.42	1.17	32.08	
278	14370507	橡胶软管	Φ50	m	1.92336	26.76	51.47	
279	15020301-1~1	镀锌钢管接头零件	DN25	个	85.71165	1.90	162.85	
280	15020301-2~1	镀锌钢管接头零件	DN32	个	27.88992	4.10	114.35	
281	15020301-3~1	镀锌钢管接头零件	DN40	个	23.37153	4.50	105.17	
282	15020301-4~1	镀锌钢管接头零件	DN50	个	18.83727	5.83	109.82	
283	15021105	镀锌活接头	DN15	个	145.44	3.89	565.76	
284	15021107	镀锌活接头	DN25	个	90.9	7.42	674.48	
285	15021305	镀锌管箍	DN15	个	48.48	0.94	45.57	
286	15021307	镀锌管箍	DN25	个	4.04	1.93	7.80	
287	15021307~1	镀锌管箍 DN25		个	62.62	2.25	140.90	
288	15021703	镀锌丝堵	DN15	个	24.24	0.93	22.54	
289	15021703~1	镀锌丝堵 DN15		个	6.2	1.08	6.70	
290	15021705	镀锌丝堵	DN25	个	2.02	1.66	3.35	
291	15021918	镀锌三通 DN25×15		个	1.01	4.28	4.32	
292	15022305	镀锌弯头	DN15	个	24.24	1.18	28.60	
293	15022307	镀锌弯头	DN25	个	2.02	2.70	5.45	
294	15022705	镀锌六角外丝 DN15		个	1.01	1.11	1.12	
295	15023127	镀锌锁紧螺母	3×20	个	195.898275	0.13	25.47	
296	15023128	镀锌锁紧螺母	3×25	个	50.319105	0.24	12.08	
297	15023129	镀锌锁紧螺母	3×32	个	15.14409	0.54	8.18	
298	15023130	镀锌锁紧螺母	3×40	个	2.61414	0.72	1.88	
299	15023131	镀锌锁紧螺母	3×50	个	14.77638	0.93	13.74	
300	15023132	镀锌锁紧螺母	3×70	个	2.781	1.47	4.09	
301	15023134	镀锌锁紧螺母	3×100	个	2.781	2.00	5.56	
302	15023141	镀锌锁紧螺母	M15～20×3	个	7712.535	0.12	925.50	
303	15023141~2	镀锌锁紧螺母 M15～20×3		个	916.7	0.12	110.00	
304	15090705	室内不锈钢管卡压连接接头零件	DN15	个	424.4741	3.20	1358.32	
305	15130305	金属软管接头	Φ15～20	个	374.92	1.37	513.64	
306	15130506~1	金属软管活接头	Φ25	套	16.32	1.95	31.82	
307	15130507	金属软管活接头	Φ40	套	8.16	2.66	21.71	
308	15230307~1	加强型PVC-U中空螺旋消音管管件	dn50	个	416.79616	3.90	1625.51	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区23#楼水电　　堂前人家东区项目施工　　第10页 共20页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
309	15230307~2	加强型HRS型高层雨水管(抗紫外线) 管件	dn50	个	22.08924	3.10	68.48	
310	15230307~3	PVC-U排水管(抗紫外线)管件	dn50	个	42.46088	3.10	131.63	
311	15230308~1	PVC-U排水管(抗紫外线) 管件	dn75	个	278.15676	4.80	1335.15	
312	15230308~2	加强型PVC-U中空螺旋消音管管件	dn75	个	107.51392	4.80	516.07	
313	15230309~1	加强型PVC-U中空螺旋消音管管件	dn110	个	1027.8416	8.50	8736.65	
314	15230309~2	PVC-U排水管管件	dn110	个	305.05228	11.07	3376.93	
315	15230309~3	加强型HRS型高层雨水管(抗紫外线) 管件	dn110	个	136.6596	8.50	1161.61	
316	15230310~1	加强型PVC-U中空螺旋消音管管件	dn160	个	48.41328	18.90	915.01	
317	15230310~2	加强型HRS型高层雨水管(抗紫外线)管件	dn160	个	5.4964	13.75	75.58	
318	15271912	管接头	FST20	个	1524.29151	0.25	381.07	
319	15271913	管接头	FST25	个	436.53414	0.33	144.06	
320	15271914	管接头	FST32	个	64.39188	0.59	37.99	
321	15370305~1	镀锌管卡	DN12～40×1.5	个	8	1.38	11.04	
322	15370308	镀锌管卡	DN20	个	1243.24296	1.16	1442.16	
323	15370310	镀锌管卡	DN25	个	132.552245	1.39	184.25	
324	15370312	镀锌管卡	DN32	个	26.561743	1.59	42.23	
325	15370314	镀锌管卡	DN40	个	11.502216	2.51	28.87	
326	15370315	镀锌管卡	DN50	个	55.498872	3.88	215.34	
327	15370707	单管卡子	DN25	个	42.5252	0.68	28.92	
328	15371521	镀锌扁钢卡子	-25×4	kg	20.2505	6.17	124.95	
329	15410718	可曲挠橡胶接头	DN80	个	8	142.38	1139.04	
330	15430305	透气帽(铅丝球)	DN50	个	12.01408	1.66	19.94	
331	15430306	透气帽(铅丝球)	DN75	个	4.996	2.38	11.89	
332	15430307	透气帽(铅丝球)	DN100	个	58.563	3.27	191.50	
333	15430308	透气帽(铅丝球)	DN150	个	2.0808	5.11	10.63	
334	16150503	自动排气阀	DN15	个	24	25.60	614.40	
335	16150505	自动排气阀	DN25	个	2	36.80	73.60	
336	16250110~1	法兰闸阀	DN80	个	8	344.70	2757.60	
337	16250110~2	法兰止回阀	DN80	个	8	300.22	2401.76	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区23#楼水电　　堂前人家东区项目施工　　第11页 共20页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
338	16250111~1	法兰对夹蝶阀	DN100	个	7	125.57	878.99	
339	16250111~2	法兰闸阀	DN100	个	2	364.77	729.54	
340	16250131~1	法兰信号阀	DN150	个	1	589.30	589.30	
341	16310103~1	铜质截止阀	DN15	个	68.68	16.95	1164.13	
342	16310103~2	铜质止回阀	DN15	个	24.24	16.95	410.87	
343	16310103~3	螺纹安全阀	DN15	个	24.24	35.90	870.22	
344	16310103~4	可调式减压稳压阀 Y13X-6T	DN15	个	20.2	108.36	2188.87	
345	16310103~5	螺纹截止阀	DN15	个	8.08	19.79	159.90	
346	16310105~3	铜质截止阀	DN25	个	70.7	30.06	2125.24	
347	16310105~4	可调式减压稳压阀 Y13X-6T	DN25	个	20.2	148.31	2995.86	
348	16410101	螺纹截止阀	DN25	个	2.02	30.06	60.72	
349	16410113	阀门	DN50 PN10	个	0.24042	92.90	22.34	
350	16413540~1	三角阀		个	24.24	16.43	398.26	
351	17010901	平焊法兰	DN150	片	2.2	45.52	100.14	
352	17010901~3	平焊法兰	DN150	片	2	45.52	91.04	
353	17010920	平焊法兰	0.6MPa DN50	片	0.24042	20.32	4.89	
354	17010942	平焊法兰	1.6MPa DN80	片	48	36.22	1738.56	
355	17010943	平焊法兰	1.6MPa DN100	片	18	48.71	876.78	
356	17010945	平焊法兰	1.6MPa DN150	片	2	72.99	145.98	
357	18130101~1	洗菜盆		只	24.24	285.38	6917.61	
358	18150322	连体坐便器		套	24.24	367.54	8909.17	
359	18410301~1	快开龙头 DN15		个	24.24	8.65	209.68	
360	18430305	普通地漏	DN50	个	191	3.11	594.01	
361	18430306	普通铸铁地漏	DN80	个	1	11.00	11.00	
362	18430307~1	铸铁侧墙型带网框的地漏	DN100	个	2	53.62	107.24	
363	18450306	普通存水弯	Φ50	个	132.66	8.65	1147.51	
364	1850337675 14693677~1	点型感温探测器		个	6	35.00	210.00	
365	19110103	管子托钩	DN15	个	4990.08828	1.01	5039.99	
366	19110104	管子托钩	DN20	个	137.74152	1.14	157.03	
367	19110105	管子托钩	DN25	个	929.736	1.31	1217.95	
368	19410111~1	电动多叶送风口	800×(800+250) 风量10979.28m3/h	个	22	1043.36	22953.92	
369	19410111~4	铝合金防雨防虫百叶窗 (内衬10*10热镀锌钢丝网)	500*3100	个	2	524.02	1048.04	
370	20010100~1	灭火器	MF/ABC4	个	64	53.24	3407.36	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区23#楼水电　　堂前人家东区项目施工　　第12页 共20页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
371	20030105~2	薄型单栓带消防软管卷盘组合式消防柜(减压稳压)	单栓65	套	32	909.47	29103.04	
372	20030105~3	试验消火栓箱	单栓65	套	1	558.99	558.99	
373	20050106~1	消防水泵接合器	SQS150-C	套	2	1340.43	2680.86	
374	20130101	水流指示器	DN150	套	1	148.00	148.00	
375	20210101	直立型闭式喷头	ZST-15/68℃	个	49.49	10.65	527.07	
376	20210101~1	直立型闭式喷头K=115	ZST-15/68℃	个	13.13	12.42	163.07	
377	2039456012 08759247~1	火灾显示盘		个	30	186.00	5580.00	
378	20450315~1	不锈钢减压孔板	DN150*48	个	1	42.21	42.21	
379	2061482695 03144090~1	短路隔离器		个	30	38.00	1140.00	
380	2061482695 03144090~2	输入模块		个	6	36.00	216.00	
381	2061482695 03144090~3	广播控制模块		个	6	55.00	330.00	
382	21110103	压力表 0-1.6MPa		只	1	27.83	27.83	
383	21590303	压力表气门 QZ-2 黄铜 M10-φ6		个	1	8.50	8.50	
384	21590321~1	压力表		套	8	31.94	255.52	
385	21650101~1	取源部件		套	8	32.00	256.00	
386	22470111~1	出口疏散标志灯	A-BLJC-1LROXEⅡ1W-A431B(DC36V)防护等级IP67	套	35.35	37.19	1314.67	
387	22470111~22	楼层标志灯	A-BLJC-1LROXEⅡ1W-A431B(DC36V)	套	28.28	37.27	1054.00	
388	22470111~31	集中电源疏散照明灯（A型）	A-ZFJC-E10W-A603B(DC36V)	套	6.06	39.78	241.07	
389	22470111~32	集中电源疏散照明灯（A型）	A-ZFJC-E6W-A603HC(DC36V)光通量≥600Lm,防护等级IP67	套	123.22	49.29	6073.51	
390	22470111~33	安全出口标志灯	A-BLJC-1LROXEⅡ1W-A431B(DC36V)	套	4.04	48.80	197.15	
391	22470111~34	方向标志灯	A-BLJC-1LROXEⅡ1W-A431B(DC36V)	套	41.41	36.32	1504.01	
392	22470111~35	声光感应壁灯(带光控声控延时开关)	LED,12W	套	35.35	50.16	1773.16	
393	22470111~36	声光感应灯(带光控声控延时开关)	LED,12W	套	163.62	50.16	8207.18	
394	22470111~37	气井道壁灯(带防护罩)	LED,11W	套	52.52	32.00	1680.64	
395	22470111~38	双面方向标志灯	A-BLJC-2LROXEⅡ1W-A430B(DC36V)	套	3.03	48.43	146.74	
396	22470111~39	LED筒灯	5W	套	54.54	32.86	1792.18	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区23#楼水电　　堂前人家东区项目施工　　第13页 共20页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
397	22470111~40	LED声光感应筒灯(带光控声控延时开关)	5W	套	129.28	45.83	5924.90	
398	22470111~41	节能吸顶灯	LED,12W	套	499.95	32.86	16428.36	
399	22470111~42	节能单管荧光灯	LED,8W	套	8.08	33.73	272.54	
400	22470111~43	节能双管荧光灯	LED,2×18W	套	4.04	62.27	251.57	
401	22470111~44	防水声光感应灯(带光控声控延时开关)	LED,12W	套	2.02	57.08	115.30	
402	22470111~45	防水型节能吸顶灯(防护等级为IP54)	LED,12W	套	145.44	39.78	5785.60	
403	23230131-2~1	单联单控带插座开关		只	22.44	7.89	177.05	
404	23230131-2~2	单联单控带插座开关		只	534.48	7.89	4217.05	
405	23230131-3~1	双联单控照明开关		只	76.5	14.62	1118.43	
406	23230131-4~1	三联单控照明开关		只	1.02	12.74	12.99	
407	23310301~1	白面板		个	2401.08	0.69	1656.75	
408	23412504-2~1	UPS专用三极插座		套	2.04	38.92	79.40	
409	23412504-3700~1	单相二，三极安全插座		套	416.16	6.92	2879.83	
410	23412504-3700~4	单相二，三极安全插座,加防水外壳，IP54		套	97.92	7.70	753.98	
411	24150703	瓷接头	双路	个	247.2	0.24	59.33	
412	24170102	黄漆布带	20mm×40m	卷	152.118	17.15	2608.82	
413	24170308~1	黄腊带	20mm×10m	卷	3.84	7.86	30.18	
414	25010309	裸铜线	10mm2	kg	18.86	56.42	1064.08	
415	25010735	镀锡裸铜绞线	16mm2	kg	5.76	58.91	339.32	
416	25030103	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线	450V/750V1.5mm2	m	809.121	0.97	784.85	
417	25030104	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线	450V/750V2.5mm2	m	387.908	1.50	581.86	
418	25030141	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线	105℃-1.5mm2	m	481.572	1.09	524.91	
419	25030142	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线	105℃-2.5mm2	m	121.039	1.65	199.71	
420	25030509	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线	300V/500V6mm2	m	79.5	4.47	355.37	
421	25030511	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线	450V/750V10mm2	m	138.5625	7.62	1055.85	
422	25030512	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线	450V/750V16mm2	m	3	11.51	34.53	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区23#楼水电　　堂前人家东区项目施工　　第14页 共20页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
423	25430311-1~1	绝缘导线	WDZC-BYJ-2.5	m	2948.922	2.33	6870.99	
424	25430311-1~2	绝缘导线	WDZN-BYJ-2.5	m	1943.304	2.48	4819.39	
425	25430311-1~3	绝缘导线	WDZN-RYJS-2*2.5	m	383.214	5.88	2253.30	
426	25430311-1~4	绝缘导线	WDZNC-RYJS-2*1.5	m	4.1616	3.17	13.19	
427	25430311-1~5	绝缘导线	WDZNC-RYJS-2*2.5	m	88.3524	5.88	519.51	
428	25430311-1~6	绝缘导线	WDZN-BYJ-2.5	m	178.2756	2.48	442.12	
429	25430311-10~1	绝缘导线	BV2.5	m	20719.6416	2.13	44132.84	
430	25430311-10~2	绝缘导线	WDZN-BYJ-2.5	m	2819.9368	2.48	6993.44	
431	25430311-10~3	绝缘导线	WDZN-BYJ-2.5	m	234.204	2.48	580.83	
432	25430311-19~1	绝缘导线	BVR-25	m	6.3	21.99	138.54	
433	25430311-3821~2	绝缘导线	WDZC-BYJ-2.5	m	6365.384	2.33	14831.34	
434	25430311-3821~3	绝缘导线	WDZND-BYJ-2.5	m	75.4928	2.48	187.22	
435	25430311-3821~4	绝缘导线	WDZNC-BYJ-2.5	m	4653.2356	2.48	11540.02	
436	25430314-3~2	铜芯多股绝缘导线	WDZNC-RYJS-2*1.5	m	2009.0808	3.17	6368.79	
437	25430314-4~1	铜芯多股绝缘导线	WDZN-RYJS-2*2.5	m	1431.0108	5.88	8414.34	
438	25430314-4~2	铜芯多股绝缘导线	WDZNC-RYJS-2*2.5	m	955.6272	5.88	5619.09	
439	25430314-7~1	铜芯多股绝缘导线	WDZC-RYJS-4*1.5mm2	m	287.5824	7.09	2038.96	
440	25430314-8~1	铜芯多股绝缘导线	WDZN-RYJS-4*2.5	m	257.8608	18.62	4801.37	
441	25430315-12~1	铜芯绝缘导线	WDZC-BYJ-4	m	53.172	4.55	241.93	
442	25430315-15~1	铜芯绝缘导线	WDZC-BYJ-16	m	1909.026	17.58	33560.68	
443	25430319	花线	2×23/0.15	m	1.527	2.26	3.45	
444	26012501~17	封闭式镀锌桥架	500*200	m	77.184	131.08	10117.28	
445	26012501~18	封闭式镀锌桥架	400*150	m	89.03295	91.95	8186.58	
446	26012501~19	封闭式镀锌桥架	300*150	m	17.1855	68.85	1183.22	
447	26012501~20	封闭式镀锌桥架	100*100	m	202.79895	23.93	4852.98	
448	26012501~21	封闭式镀锌桥架	300*100	m	88.44	58.20	5147.21	
449	26012501~22	耐火封闭金属桥架(内有防火隔板)	150*100	m	93.39465	39.75	3712.44	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区23#楼水电　　堂前人家东区项目施工　　第15页 共20页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
450	26012501~23	防水封闭式金属桥架	100*100	m	52.59165	23.93	1258.52	
451	26060121-2~1	刚性阻燃管	PVC20	m	11406.263	1.56	17793.77	
452	26060121-3~1	刚性阻燃管	PVC25	m	3266.582	2.25	7349.81	
453	26060121-4~1	刚性阻燃管	PVC32	m	481.844	3.66	1763.55	
454	26060351-2~1	紧定式镀锌电线管	JDG20	m	353.8565	4.10	1450.81	
455	26060351-3~1	紧定式镀锌电线管	JDG25	m	3974.9039	5.81	23094.19	
456	26060351-3990~1	紧定式镀锌电线管	JDG20	m	5314.8206	4.10	21790.76	
457	26064105	塑料护口(钢管用)	dn15	个	7712.535	0.10	771.25	
458	26064105~1	塑料护口(钢管用) dn15		个	916.7	0.10	91.67	
459	26064107	塑料护口(钢管用)	dn20	个	195.898275	0.10	19.59	
460	26064108	塑料护口(钢管用)	dn25	个	50.319105	0.25	12.58	
461	26064110	塑料护口(钢管用)	dn32	个	15.14409	0.25	3.79	
462	26064111	塑料护口(钢管用)	dn40	个	2.61414	0.37	0.97	
463	26064113	塑料护口(钢管用)	dn50	个	14.77638	0.37	5.47	
464	26064114	塑料护口(钢管用)	dn70	个	2.781	0.61	1.70	
465	26064117	塑料护口(钢管用)	dn100	个	2.781	0.98	2.73	
466	26064306	紧定式直管接头	Φ20	个	963.675107	1.54	1484.06	
467	26064307	紧定式直管接头	Φ25	个	591.218716	2.06	1217.91	
468	26065131	镀锌电线管接头	Φ20×5	个	208.95816	0.83	173.44	
469	26065132	镀锌电线管接头	Φ25×6	个	53.673712	1.23	66.02	
470	26065133	镀锌电线管接头	Φ32×6	个	16.153696	1.79	28.92	
471	26065134	镀锌电线管接头	Φ40×7	个	2.788416	2.10	5.86	
472	26065135	镀锌电线管接头	Φ50×7	个	15.761472	3.10	48.86	
473	26065136	镀锌电线管接头	Φ70×8	个	2.781	3.98	11.07	
474	26065138	镀锌电线管接头	Φ100×10	个	2.781	9.12	25.36	
475	26065306	紧定式锁母	Φ20	个	1020.361878	0.90	918.33	
476	26065307	紧定式锁母	Φ25	个	596.235585	1.29	769.14	
477	26066511	线号套管	Φ3.5	只	178.5	0.09	16.07	
478	26066513	钢管保护管	Φ40×400	根	42.38	7.55	319.97	
479	26090503	铜接线端子	DT-4mm2	个	427.315	1.29	551.24	
480	26090506	铜接线端子	DT-6mm2	个	76	1.72	130.72	
481	26090507	铜接线端子	DT-10mm2	个	215.18	2.43	522.89	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区23#楼水电　　堂前人家东区项目施工　　第16页 共20页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
482	26090507~1	铜接线端子 DT-10mm2		个	20	2.43	48.60	
483	26090508	铜接线端子	DT-16mm2	个	818.937	3.33	2727.06	
484	26090509	铜接线端子	DT-25mm2	个	29.376	4.23	124.26	
485	26091105	铜铝过渡接线端子	DTL-25mm2	个	108.288	2.14	231.74	
486	26093511	分等电位联结端子箱		个	108.12	18.60	2011.03	
487	26093512	总等电位联结端子箱		个	2	67.43	134.86	
488	26110101~1	铁接线盒		只	460.02	2.22	1021.24	
489	26110101~2	接线盒		只	420.24	1.86	781.65	
490	26110101~5	塑料接线盒		只	1105.68	1.86	2056.56	
491	26110101~6	塑料开关盒		只	3551.64	1.86	6606.05	
492	26110101~7	铁开关盒		只	703.8	2.22	1562.44	
493	26110145	钢接线盒		个	185.64	2.32	430.68	
494	26110301~1	接线端子箱	GST-JX100	个	6	90.90	545.40	
495	26110301~2	家庭多媒体信息箱	400×300×120mm	个	48	76.30	3662.40	
496	26110301~3	弱电箱		个	2	90.90	181.80	
497	26230107	镀锌扁钢支架	-40×3	kg	113.4028	4.72	535.26	
498	26250311	镀锌电缆卡子	2×35	个	189.971508	1.46	277.36	
499	26250343	固定卡子	3×80	个	59.328	2.49	147.73	
500	26250360	塑料线卡 Φ15以下		个	210	0.66	138.60	
501	26250703	电缆吊挂	3×50	套	47.610948	8.45	402.31	
502	31011126~1	油浸石棉盘根	Φ6～10 250℃	kg	2	9.86	19.72	
503	31110301	棉纱头		kg	226.508244	5.57	1261.65	
504	31110307	塑料手套		副	60.48	3.43	207.45	
505	31150101	水		m3	123.108395	4.57	562.61	
506	31150301	电		kW·h	651.78423	0.76	495.36	
507	31170103	标志牌		个	97.146874	0.16	15.54	
508	31170104	标志牌	塑料扁形	个	332.12604	0.16	53.14	
509	31170104~1	标志牌 塑料扁形		个	63	0.16	10.08	
510	31170121~1	位号牌		个	8	0.51	4.08	
511	31170126	铝牌		个	1	0.29	0.29	
512	32390707	钳接管	QL-25	个	0.183	3.43	0.63	
513	50350103~1	壁式轴流风机(带阀)	风量600m3/h,全压40Pa,功率25W,噪声57dB(A)	台	4	562.12	2248.48	
514	52010111	太阳能热水器		个	24	2205.23	52925.52	
515	80010106	水泥砂浆 M10		m3	60.18614	310.33	18677.56	
516	CL-D00002	雨水斗	DN100	个	17	99.45	1690.65	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区23#楼水电　　堂前人家东区项目施工　　第17页 共20页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
517	CL-D00003	室外水泵接合器井		座	2	1426.91	2853.82	
518	SB0001	配电箱 1AP		台	1	6802.06	6802.06	
519	SB0001~1	余压探测器		支	26	184.00	4784.00	
520	SB0002	配电箱 1BP		台	1	6562.77	6562.77	
521	SB0002~1	消防配电线路过载探测器		套	9	106.47	958.23	
522	SB0002~2	余压控制器		套	2	184.00	368.00	
523	SB0002~3	剩余电流探测器		套	12	115.79	1389.48	
524	SB0003	配电箱 2AP		台	1	5976.46	5976.46	
525	SB0003~1	电压信号传感器 RXPMV’	RXPM V JD6	个	4	130.50	522.00	
526	SB0003~2	电压信号传感器 RXPMV	RXPM V JS2	个	5	130.50	652.50	
527	SB0003~3	电压、电流信号传感器 RXPMVI	RXPM VI JS1	个	8	130.50	1044.00	
528	SB0004	配电箱 2BP		台	1	5924.20	5924.20	
529	SB0005	配电箱 AL0a		台	1	4510.60	4510.60	
530	SB0005~1	配电箱 AL0b		台	1	4510.60	4510.60	
531	SB0005~10	配电箱 CXb		台	1	1956.86	1956.86	
532	SB0005~11	配电箱 SDqs		台	2	3806.14	7612.28	
533	SB0005~12	配电箱 SDqs1		台	2	3806.14	7612.28	
534	SB0005~2	配电箱 SD0a		台	1	4202.91	4202.91	
535	SB0005~3	配电箱 SD0b		台	1	4202.91	4202.91	
536	SB0005~4	配电箱 SD4a、SD4b		台	2	4202.91	8405.82	
537	SB0005~5	配电箱 AL1a、AL1b		台	2	2473.32	4946.64	
538	SB0005~6	配电箱 AL2a、AL2b		台	2	2473.32	4946.64	
539	SB0005~7	配电箱 PYJ		台	1	4471.17	4471.17	
540	SB0005~8	配电箱 SFJ		台	1	4838.19	4838.19	
541	SB0005~9	配电箱 CXa		台	1	1956.86	1956.86	
542	SB0006~1	轴流式加压送风机	风量42700m3/h,全压674Pa,功率15KW,噪声91dB(A)	台	2	7941.24	15882.48	
543	SB0007	消防电梯配电箱 APK		台	2	5405.32	10810.64	
544	SB0007~1	无障碍电梯配电箱 APX		台	2	6127.43	12254.86	
545	SB0007~2	配电箱 ALL		台	2	2417.80	4835.60	
546	SB0007~4	轴流式补风机	风量8500m3/h,全压560Pa,功率2.2KW,噪声81dB(A)	台	1	3318.46	3318.46	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区23#楼水电　　堂前人家东区项目施工　　第18页 共20页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
547	SB0007~5	轴流式排烟风机	风量16000/8000m3/h,全压759/190Pa,功率8.0/2.0KW,噪声88/76dB(A)	台	1	7941.24	7941.24	
548	SB0008	排水泵	Q=40m3/h,H=15m,N=4Kw	台	8	1902.55	15220.40	
549	SB0009	声光报警器		个	33	36.32	1198.56	
550	SB0010	消防广播（阻燃材料）		个	34	22.18	754.12	
551	SB0011	消防广播（阻燃材料）		个	28	22.18	621.04	
552	SB0012	消防电话插孔		个	24	56.21	1349.04	
553	SB0012~1	应急照明控制模块		个	6	29.28	175.68	
554	SB0013	总线联动控制模块		个	75	85.00	6375.00	
555	SB0014	零序电流互感器		套	12	177.46	2129.52	
556	SB0015	防火门控制器	FH1	个	32	24.21	774.72	
557	SB0017	墙式新风机	风量100m3/h,全压40Pa,功率20W,噪声≤32dB(A),带除霾装置	台	238	408.12	97132.56	
558	SB0018	消火栓按钮		个	32	55.00	1760.00	
559	X1810628-16~1	铜芯电缆	WDZNC-KYJY-3*2.5	m	95.3339	11.86	1130.66	
560	X1810628-16~2	铜芯电缆	WDZN-YJY-4*2.5	m	10.8474	12.28	133.21	
561	X1810628-16~3	铜芯电缆	WDZN-YKJY-4*2.5	m	17.3013	13.23	228.90	
562	X1810628-16~4	铜芯电缆	WDZN-YKJY-3*2.5	m	10.8474	11.22	121.71	
563	X1810628-16~5	铜芯电缆	YQW-4*2.5	m	43.2381	15.33	662.84	
564	X1810628-18~1	铜芯电缆	WDZNC-YJY-4*6	m	6.1711	31.14	192.17	
565	X1810628-18~2	铜芯电缆	WDZNC-YJY-3*6	m	6.1711	23.77	146.69	
566	X1810628-19~1	铜芯电缆	WDZN-YJY-4*10	m	17.5235	41.60	728.98	
567	X1810628-31~3	矿物绝缘电缆	RTTZ-5*4	m	128.5124	49.21	6324.10	
568	X1810628-31~4	铜芯电缆	WDZC-YJY-5*4	m	235.7542	25.64	6044.74	
569	X1810628-31~5	铜芯电缆	WDZNC-YJY-5*4	m	194.5563	26.38	5132.40	
570	X1810628-32~1	铜芯电缆	WDZNC-YJY-5*6	m	67.468	42.44	2863.34	
571	X1810628-34~1	铜芯电缆	WDZNC-YJY-5*16	m	17.0791	90.81	1550.95	
572	X1810628-34~5	铜芯电缆	WDZC-YJY-5*16	m	31.9766	90.81	2903.80	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区23#楼水电　　堂前人家东区项目施工　　第19页 共20页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
573	X1810628-35~1	矿物绝缘电缆	WDZNC-YJY-4*25+1*16mm2	m	426.1695	119.96	51123.29	
574	XZC-803	镀锌槽钢 10#		m	11.76	45.74	537.90	
575	ZC0001	C户型配电箱 PF1		台	24	368.40	8841.60	
576	ZC0001~2	D户型配电箱 PF1		台	24	368.40	8841.60	
577	ZC0001~3	A型应急照明集中电源 YJ0a		台	1	2677.06	2677.06	
578	ZC0001~4	A型应急照明集中电源 YJ0b		台	1	2677.06	2677.06	
579	ZC0001~5	A型应急照明集中电源 YJ4a、YJ4b		台	2	2677.06	5354.12	
580	ZC0001~6	A型应急照明集中电源 YJ10a、YJ10b		台	2	2677.06	5354.12	
581	ZC0002	铜芯电缆	WDZNC-YJY-4*25+1*16	m	93.32	119.95	11193.73	
582	ZC0003	镀锌圆钢	10mm	m	405.01	3.04	1231.23	
583	ZC0003~1	水喷淋钢管卡箍管件	DN150	m	11.73	84.82	994.94	
584	ZC0004	PP-R 冷水管管件	De25	m	120.72	2.20	265.58	
585	ZC0005	PP-R 冷水管管件	De20	m	1872.36	1.50	2808.54	
586	ZC0005~2	PP-R 热水管管件	De20	m	1934.12	1.86	3597.46	
587	ZC0006	同层排水接口	de110	个	96	30.27	2905.92	
588	ZC0007	沟槽式管件	DN100	m	50.15	21.46	1076.22	
589	ZC0008	沟槽式管件	DN80	m	41.61	12.40	515.96	
590	ZC0008~1	70℃排烟防火阀(信号反馈)	630*400	个	2	297.68	595.36	
591	ZC0008~2	70℃防火阀(信号反馈)	630*320	个	1	274.33	274.33	
592	ZC0009	消火栓沟槽管件	DN100	m	180.52	21.46	3873.96	
593	ZC0010	消火栓沟槽管件	DN65	m	82.95	16.37	1357.89	
594	ZC001068	热镀锌扁钢	40*4	m	384.51	5.91	2272.45	
595	ZC001068~3	热镀锌扁钢	-25*4	m	60.48	3.70	223.78	
596	ZC0011	热浸镀锌钢管	DN100	m	180.52	44.29	7995.23	
597	ZC0012	热浸镀锌钢管	DN65	m	82.95	27.92	2315.96	
598	ZC0014	水喷淋钢管卡箍管件	DN100	m	1.03	21.46	22.10	
599	ZC0015	水喷淋钢管卡箍管件	DN80	m	19.94	15.02	299.50	
600	ZC0016	水喷淋钢管卡箍管件	DN65	m	15.31	13.88	212.50	
601	ZC0016~1	风管止回阀	800*800	个	2	298.95	597.90	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区23#楼水电　　堂前人家东区项目施工　　第20页 共20页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
602	ZC0017	不锈钢无动力风帽	Φ710	台	4	203.23	812.92	
603	ZC0018	70℃防火阀(信号反馈)	1000*630	个	2	445.54	891.08	
604	ZC0018~1	70℃防火阀(信号反馈)	800*800	个	6	338.57	2031.42	
605	ZC0018~2	70℃防火阀	1000*400	个	1	383.94	383.94	
606	ZC0019	70℃防火阀(信号反馈)	400*400	个	2	156.01	312.02	
607	ZC0020	电动对开多叶调节阀	400*400	个	2	133.01	266.02	
608	ZC0021	电动对开多叶调节阀	1000*630	个	2	344.22	688.44	
609	ZC0022	风管止回阀	630*400	个	1	106.28	106.28	
610	ZC0022~1	风管止回阀	630*320	个	1	98.90	98.90	
611	ZC0023	单层百叶风口	1000*400	个	1	123.49	123.49	
612	ZC0024	单层百叶侧排风口	500*200	个	6	44.42	266.52	
613	ZC0026~1	防火隔板		m2	48	57.67	2768.16	
614	ZC0034	太阳能热水器支架		台	24	190.26	4566.24	
615	ZC0077~2	PP-R 冷水管管件	De32	m	1005.12	2.50	2512.80	
合计							1412939.05	

单位工程招标控制价表

工程名称：堂前人家东区24#楼水电　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共1页

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	3329218.71	
1.1	人工费	970440.19	
1.2	材料费	1758593.70	
1.3	施工机具使用费	37013.69	
1.4	企业管理费	427016.73	
1.5	利润	136154.40	
2	措施项目费	377115.88	
2.1	单价措施项目费	280912.69	
2.2	总价措施项目费	96203.19	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	54472.67	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	92545.04	
5	税金	341899.17	
招标控制价合计=1+2+3+4+5-甲供材料费_含设备/1.01		4140778.80	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区24#楼水电　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共44页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		强电						
1	030404017122	配电箱	1、名称：配电箱 1AP (内置参数详见设计) 2、基础形式、材质、规格：按设计及规范要求 3、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 4、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 5、安装方式：落地安装	台	1	7359.06	7359.06	
2	030404017123	配电箱	1、名称：配电箱 1BP (内置参数详见设计) 2、基础形式、材质、规格：按设计及规范要求 3、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 4、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 5、安装方式：落地安装	台	1	7119.77	7119.77	
3	030404017124	配电箱	1、名称：配电箱 2AP (内置参数详见设计) 2、基础形式、材质、规格：按设计及规范要求 3、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 4、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 5、安装方式：落地安装	台	1	6533.46	6533.46	
本页小计							21012.29	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
4	030404017125	配电箱	1、名称：配电箱 2BP (内置参数详见设计) 2、基础形式、材质、规格：按设计及规范要求 3、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 4、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 5、安装方式：落地安装	台	1	6481.20	6481.20	
5	030404017126	配电箱	1、名称：配电箱 AL0a (内置参数详见设计) 2、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 3、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 4、安装方式：挂墙明装	台	1	4846.04	4846.04	
6	030404017127	配电箱	1、名称：配电箱 AL0b (内置参数详见设计) 2、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 3、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 4、安装方式：挂墙明装	台	1	4846.04	4846.04	
7	030404017128	配电箱	1、名称：配电箱 SD0a (内置参数详见设计) 2、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 3、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 4、安装方式：挂墙明装	台	1	4538.35	4538.35	
本页小计							20711.63	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
8	030404017129	配电箱	1、名称：配电箱 SD0b (内置参数详见设计) 2、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 3、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 4、安装方式：挂墙明装	台	1	4538.35	4538.35	
9	030404017148	配电箱	1、名称：配电箱 SDqs (内置参数详见设计) 2、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 3、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 4、安装方式：挂墙明装	台	2	4141.58	8283.16	
10	030404017134	配电箱	1、名称：配电箱 PYJ (内置参数详见设计) 2、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 3、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 4、安装方式：挂墙明装	台	1	4806.61	4806.61	
11	030404017135	配电箱	1、名称：配电箱 SFJ (内置参数详见设计) 2、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 3、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 4、安装方式：挂墙明装	台	1	5173.63	5173.63	
本页小计							22801.75	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
12	030404017136	配电箱	1、名称：配电箱CXa (内置参数详见设计) 2、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 3、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 4、安装方式：挂墙明装	台	1	2292.30	2292.30	
13	030404017137	配电箱	1、名称：配电箱CXb (内置参数详见设计) 2、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 3、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 4、安装方式：挂墙明装	台	1	2292.30	2292.30	
14	030404017131	配电箱	1、名称：配电箱SD4a、SD4b (内置参数详见设计) 2、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 3、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 4、安装方式：挂墙明装	台	2	4538.35	9076.70	
15	030404017132	配电箱	1、名称：配电箱AL1a、AL1b (内置参数详见设计) 2、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 3、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 4、安装方式：挂墙明装	台	2	2808.76	5617.52	
本页小计							19278.82	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
16	030404017133	配电箱	1、名称：配电箱AL2a、AL2b (内置参数详见设计) 2、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 3、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 4、安装方式：挂墙明装	台	2	2808.76	5617.52	
17	030404017139	配电箱	1、名称：消防电梯配电箱 APK (内置参数详见设计) 2、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 3、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 4、安装方式：挂墙明装	台	2	5740.76	11481.52	
18	030404017140	配电箱	1、名称：无障碍电梯配电箱 APX (内置参数详见设计) 2、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 3、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 4、安装方式：挂墙明装	台	2	6462.87	12925.74	
19	030404017141	配电箱	1、名称：配电箱ALL (内置参数详见设计) 2、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 3、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 4、安装方式：挂墙明装	台	2	2753.24	5506.48	
本页小计							35531.26	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
20	030404017142	配电箱	1、名称：C户型配电箱 PF1 (内置参数详见设计) 2、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 3、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 4、安装方式：暗装，含墙洞预留及修复	台	34	703.84	23930.56	
21	030404017143	配电箱	1、名称：D户型配电箱 PF1 (内置参数详见设计) 2、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 3、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 4、安装方式：暗装，含墙洞预留及修复	台	34	703.84	23930.56	
22	030404017144	配电箱	1、名称：A型应急照明集中电源 YJ0a (内置参数详见设计) 2、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 3、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 4、安装方式：挂墙明装	台	1	3012.50	3012.50	
23	030404017145	配电箱	1、名称：A型应急照明集中电源 YJ0b (内置参数详见设计) 2、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 3、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 4、安装方式：挂墙明装	台	1	3012.50	3012.50	
本页小计							53886.12	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
24	030404017146	配电箱	1、名称：A型应急照明集中电源 YJ4a、YJ4b (内置参数详见设计) 2、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 3、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 4、安装方式：挂墙明装	台	2	3012.50	6025.00	
25	030404017147	配电箱	1、名称：A型应急照明集中电源 YJ10a、YJ10b (内置参数详见设计) 2、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 3、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 4、安装方式：挂墙明装	台	2	3012.50	6025.00	
26	030411003021	桥架	1、名称：封闭式金属桥架 2、规格：500*200 3、材质：热镀锌 4、类型：槽式桥架，含盖板 5、接地方式：按设计及规范要求	m	57.8	231.56	13384.17	
27	030411003022	桥架	1、名称：封闭式金属桥架 2、规格：400*150 3、材质：热镀锌 4、类型：槽式桥架，含盖板 5、接地方式：按设计及规范要求	m	171.82	166.46	28601.16	
28	030411003023	桥架	1、名称：封闭式金属桥架 2、规格：300*150 3、材质：热镀锌 4、类型：槽式桥架，含盖板 5、接地方式：按设计及规范要求	m	18.05	143.24	2585.48	
本页小计							56620.81	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
29	030411003024	桥架	1、名称：封闭式金属桥架 2、规格：100*100 3、材质：热镀锌 4、类型：槽式桥架，含盖板 5、接地方式：按设计及规范要求	m	245.04	72.43	17748.25	
30	030411003028	桥架	1、名称：防水封闭式金属桥架 2、规格：100*100 3、材质：热镀锌 4、类型：槽式桥架，含盖板 5、接地方式：按设计及规范要求	m	52.33	72.43	3790.26	
31	030413001005	铁构件	1、名称：桥架支架 2、材质：型钢 3、规格：综合	kg	554.11	23.24	12877.52	
32	030411001041	配管	1、名称：电线管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：SC100 4、配置形式：暗配	m	27	107.80	2910.60	
33	030411001042	配管	1、名称：电线管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：SC32 4、配置形式：暗配	m	35.11	30.74	1079.28	
34	030411001043	配管	1、名称：电线管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：SC25 4、配置形式：暗配	m	34.74	26.56	922.69	
35	030411001044	配管	1、名称：电线管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：SC20 4、配置形式：暗配	m	285.21	19.81	5650.01	
36	030411001045	配管	1、名称：电线管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：SC50 4、配置形式：明敷	m	94.3	52.79	4978.10	
37	030411001046	配管	1、名称：电线管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：SC40 4、配置形式：明敷	m	16.92	45.51	770.03	
38	030411001047	配管	1、名称：电线管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：SC32 4、配置形式：明敷	m	32.83	37.18	1220.62	
39	030411001048	配管	1、名称：电线管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：SC25 4、配置形式：明敷	m	48.27	32.45	1566.36	
本页小计							53513.72	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区24#楼水电　　堂前人家东区项目施工　　第9页 共44页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
40	030411001049	配管	1、名称：电线管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：SC20 4、配置形式：明敷	m	16.03	26.56	425.76	
41	030411001051	配管	1、名称：电线管 2、材质：紧定式镀锌电线管 3、规格：JDG20 4、配置形式：暗配 5、接地要求：按设计及规范要求	m	3897.74	10.71	41744.80	
42	030411001052	配管	1、名称：电线管 2、材质：PVC塑料管 3、规格：PVC32 4、配置形式：暗配	m	660.18	16.38	10813.75	
43	030411001053	配管	1、名称：电线管 2、材质：PVC塑料管 3、规格：PVC25 4、配置形式：暗配	m	4207.72	14.19	59707.55	
44	030411001054	配管	1、名称：电线管 2、材质：PVC塑料管 3、规格：PVC20 4、配置形式：暗配	m	14703.91	12.04	177035.08	
45	031002003054	套管	1、名称、类型：一般穿楼板钢套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN32 4、填料材质：按设计及规范要求	个	68	34.28	2331.04	
46	031002003055	套管	1、名称、类型：一般穿楼板钢套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN50 4、填料材质：按设计及规范要求	个	136	36.04	4901.44	
47	031002003056	套管	1、名称、类型：刚性防水套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN40 4、填料材质：按设计及规范要求	个	2	64.40	128.80	
48	031002003057	套管	1、名称、类型：刚性防水套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN150 4、填料材质：按设计及规范要求	个	18	80.67	1452.06	
本页小计							298540.28	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
49	030408001040	电力电缆	1、名称：矿物绝缘电缆 2、型号：RTTZ 3、规格：4*25+1*16mm2 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：穿管或桥架敷设,含管道井竖向敷设 6、电压等级（kV）：1KV	m	580.83	135.20	78528.22	
50	030408001041	电力电缆	1、名称：矿物绝缘电缆 2、型号：RTTZ 3、规格：5*4mm2 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：穿管或桥架敷设,含管道井竖向敷设 6、电压等级（kV）：1KV	m	135.58	54.46	7383.69	
51	030408001042	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：WDZNC-YJY 3、规格：4*25+1*16mm2 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：穿管或桥架敷设,含管道井竖向敷设 6、电压等级（kV）：1KV	m	89.71	133.99	12020.24	
52	030408001043	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：WDZNC-YJY 3、规格：5*16mm2 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：穿管或桥架敷设 6、电压等级（kV）：1KV	m	33.82	99.41	3362.05	
53	030408001044	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：WDZC-YJY 3、规格：5*16mm2 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：穿管或桥架敷设 6、电压等级（kV）：1KV	m	32	99.41	3181.12	
本页小计							104475.32	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
54	030408001045	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：WDZN-YJY 3、规格：4*10mm2 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：穿管或桥架敷设 6、电压等级（kV）：1KV	m	17.35	47.78	828.98	
55	030408001057	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：WDZNC-YJY 3、规格：5*6mm2 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：穿管或桥架敷设,含管道井竖向敷设 6、电压等级（kV）：1KV	m	66.8	48.83	3261.84	
56	030408001046	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：WDZC-YJY 3、规格：5*4mm2 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：穿管或桥架敷设,含管道井竖向敷设 6、电压等级（kV）：1KV	m	257.55	30.66	7896.48	
57	030408001047	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：WDZNC-YJY 3、规格：5*4mm2 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：穿管或桥架敷设,含管道井竖向敷设 6、电压等级（kV）：1KV	m	119.08	31.40	3739.11	
58	030408001056	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：WDZNC-YJY 3、规格：4*6mm2 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：穿管或桥架敷设 6、电压等级（kV）：1KV	m	6.11	36.03	220.14	
59	030408001055	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：WDZNC-YJY 3、规格：3*6mm2 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：穿管或桥架敷设 6、电压等级（kV）：1KV	m	6.11	28.59	174.68	
本页小计							16121.23	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
60	030408001049	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：WDZN-YJY 3、规格：4*2.5mm2 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：穿管或桥架敷设 6、电压等级（kV）：1KV	m	10.74	15.51	166.58	
61	030408001050	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：WDZN-YKJY 3、规格：4*2.5mm2 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：穿管或桥架敷设 6、电压等级（kV）：1KV	m	17.13	16.47	282.13	
62	030408001051	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：WDZN-YKJY 3、规格：3*2.5mm2 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：穿管或桥架敷设 6、电压等级（kV）：1KV	m	10.74	14.44	155.09	
63	030408001052	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：YQW 3、规格：4*2.5mm2 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：穿管或桥架敷设 6、电压等级（kV）：1KV	m	21.89	18.59	406.94	
64	030408006033	电力电缆头	1、名称：户内干包式电力电缆头制作、安装 2、规格：RTTZ-4×25+1×16 3、材质、类型：干包终端头 4、电压等级（kV）：1KV	个	16	161.92	2590.72	
65	030408006035	电力电缆头	1、名称：户内干包式电力电缆头制作、安装 2、规格：YJY-4×25+1×16 3、材质、类型：干包终端头 4、电压等级（kV）：1KV	个	6	161.92	971.52	
本页小计							4572.98	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
66	030408006044	电力电缆头	1、名称：户内干包式电力电缆头制作、安装 2、规格：16mm2 3、材质、类型：压铜接线端子 4、电压等级（kV）：1KV	个	168	9.65	1621.20	
67	030408006045	电力电缆头	1、名称：户内干包式电力电缆头制作、安装 2、规格：10mm2 3、材质、类型：压铜接线端子 4、电压等级（kV）：1KV	个	48	8.74	419.52	
68	030408006037	电力电缆头	1、名称：户内干包式电力电缆头制作、安装 2、规格：6mm2 3、材质、类型：压铜接线端子 4、电压等级（kV）：1KV	个	76	9.42	715.92	
69	030408006046	电力电缆头	1、名称：户内干包式电力电缆头制作、安装 2、规格：4mm2 3、材质、类型：压铜接线端子 4、电压等级（kV）：1KV	个	713	5.33	3800.29	
70	030408006047	电力电缆头	1、名称：户内干包式电力电缆头制作、安装 2、规格：2.5mm2 3、材质、类型：压铜接线端子 4、电压等级（kV）：1KV	个	1581	4.32	6829.92	
71	030411004028	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZC-BYJ 4、规格：16mm2	m	1889.94	20.08	37950.00	
72	030411004029	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：桥架内敷设 3、型号：WDZC-BYJ 4、规格：16mm2	m	795.6	20.08	15975.65	
本页小计							67312.50	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
73	030411004030	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZC-BYJ 4、规格：4mm2	m	52.14	5.90	307.63	
74	030411004031	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZC-BYJ 4、规格：2.5mm2	m	7018.21	4.16	29195.75	
75	030411004032	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZNC-BYJ 4、规格：2.5mm2	m	5138.7	4.34	22301.96	
76	030411004033	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZND-BYJ 4、规格：2.5mm2	m	65.11	4.34	282.58	
77	030411004034	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：桥架内敷设 3、型号：WDZC-BYJ 4、规格：2.5mm2	m	4796.25	3.71	17794.09	
78	030411004036	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：BV 4、规格：2.5mm2	m	25304.16	3.93	99445.35	
79	030411004066	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内或桥架穿线 3、型号：WDZC-RYJS 4、规格：4*1.5mm2	m	266.28	9.13	2431.14	
80	030412004010	装饰灯	1、名称：集中电源疏散照明灯（A型） 2、型号：A-ZFJC-E10W-A603B(DC36V) 3、安装形式：壁装	套	6	74.80	448.80	
81	030412004012	装饰灯	1、名称：集中电源疏散照明灯（A型） 2、型号：A-ZFJC-E9W-A803(DC36V) 光通量≥1080Lm 3、安装形式：吸顶安装	套	155	85.31	13223.05	
本页小计							185430.35	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
82	030412004013	装饰灯	1、名称：集中电源疏散照明灯（A型） 2、型号：A-ZFJC-E6W-A603HC(DC36V)光通量≥600Lm,防护等级IP67 3、安装形式：吸顶安装	套	6	85.31	511.86	
83	030412004014	装饰灯	1、名称：疏散出口标志灯 2、型号：A-BLJC-1 LROXEⅡ1W-A431B(DC36V) 3、安装形式：壁装	套	40	72.18	2887.20	
84	030412004015	装饰灯	1、名称：疏散出口标志灯 2、型号：A-BLJC-1 LROXEⅡ1W-A431B(DC36V)防护等级IP67 3、安装形式：壁装	套	2	72.18	144.36	
85	030412004016	装饰灯	1、名称：安全出口标志灯 2、型号：A-BLJC-1 LROXEⅡ1W-A431B(DC36V) 3、安装形式：壁装	套	4	83.91	335.64	
86	030412004017	装饰灯	1、名称：楼层标志灯 2、型号：A-BLJC-1 LROXEⅡ1W-A431B(DC36V) 3、安装形式：壁装	套	38	72.26	2745.88	
87	030412004019	装饰灯	1、名称：双面方向标志灯 2、型号：A-BLJC-2 LROXEⅡ1W-A430B(DC36V) 3、安装形式：吊装	套	2	91.07	182.14	
88	030412004018	装饰灯	1、名称：方向标志灯 2、型号：A-BLJC-1 LROXEⅡ1W-A431B(DC36V) 3、安装形式：壁装	套	50	71.30	3565.00	
89	030412001001	普通灯具	1、名称：声光感应灯(带光控声控延时开关) 2、规格：LED,12W 3、类型：　吸顶安装	套	140	80.35	11249.00	
本页小计							21621.08	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
90	030412001014	普通灯具	1、名称：防水声光感应灯 (带光控声控延时开关) 2、规格：LED,12W 3、类型：　吸顶安装	套	2	87.34	174.68	
91	030412001011	普通灯具	1、名称：声光感应壁灯 (带光控声控延时开关) 2、规格：LED,12W 3、类型：　吸顶安装	套	46	78.08	3591.68	
92	030412001012	普通灯具	1、名称：电气井道壁灯(带防护罩) 2、规格：LED,11W 3、类型：壁装	套	72	59.74	4301.28	
93	030412004020	装饰灯	1、名称：LED筒灯 2、规格：5W 3、安装形式：嵌入式安装	套	74	77.08	5703.92	
94	030412004021	装饰灯	1、名称：LED声光感应筒灯 (带光控声控延时开关) 2、规格：5W 3、安装形式：嵌入式安装	套	172	90.18	15510.96	
95	030412001013	普通灯具	1、名称：节能吸顶灯 2、规格：LED,12W	套	699	62.88	43953.12	
96	030412001015	普通灯具	1、名称：防水型节能吸顶灯 (防护等级为IP54) 2、规格：LED,12W	套	204	69.87	14253.48	
97	030412005001	荧光灯	1、名称：节能单管荧光灯 2、规格：LED,8W 3、安装形式：吸顶安装	套	8	63.64	509.12	
98	030412005002	荧光灯	1、名称：节能双管荧光灯 2、规格：LED,2×18W 3、安装形式：吸顶安装	套	2	99.72	199.44	
99	030404034001	照明开关	1、名称：单联单控照明开关 2、规格：250V,10A 3、安装方式：暗装	个	730	19.45	14198.50	
本页小计							102396.18	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区24#楼水电　　堂前人家东区项目施工　　第17页 共44页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
100	030404034005	照明开关	1、名称：单联单控带插座开关 2、规格：250V,10A 3、安装方式：暗装	个	27	19.45	525.15	
101	030404034002	照明开关	1、名称：双联单控照明开关 2、规格：250V,10A 3、安装方式：暗装	个	105	26.97	2831.85	
102	030404034006	照明开关	1、名称：三联单控照明开关 2、规格：250V,10A 3、安装方式：暗装	个	1	25.72	25.72	
103	030404035001	插座	1、名称：单相暗插座 2、材质：二，三极安全插座 3、规格：250V,10A 4、安装方式：暗装	个	714	22.60	16136.40	
104	030404035011	插座	1、名称：防溅单相暗插座 2、材质：二，三极安全插座,加防水外壳，IP54 3、规格：250V,10A 4、安装方式：暗装	个	146	23.39	3414.94	
105	030404035013	插座	1、名称：UPS专用插座 2、材质：单相三极安全插座 3、规格：250V,16A 4、安装方式：暗装	个	2	52.40	104.80	
106	030404034007	照明开关	1、名称：白面板 2、规格：86型	个	3604	11.74	42310.96	
107	030411006002	接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：铁 3、规格：86型 4、安装形式：暗装,含盖板、凿墙洞及修补费用	个	307	8.55	2624.85	
108	030411006013	接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：塑料 3、规格：86型 4、安装形式：暗装,含盖板、凿墙洞及修补费用	个	1419	8.19	11621.61	
109	030411006003	接线盒	1、名称：开关盒 2、材质：塑料 3、规格：86型 4、安装形式：暗装,含凿墙洞及修补费用	个	4913	8.40	41269.20	
本页小计							120865.48	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
110	030409004005	均压环	1、名称：均压环敷设 2、材质：利用圈梁钢筋 3、规格：2*Φ16mm	m	841.69	9.04	7608.88	
111	030409003002	避雷引下线	1、名称：防雷引下线 2、材质：柱钢筋 3、规格：2*Φ16mm 4、安装部位：柱内	m	1169	24.04	28102.76	
112	030409002006	接地母线	1、名称：接地母线 2、材质：镀锌扁钢 3、规格：-40*4 4、安装部位：室内	m	491.6	28.05	13789.38	
113	030409002007	接地母线	1、名称：接地母线 2、材质：镀锌扁钢 3、规格：-25*4 4、安装部位：室内	m	81.6	25.73	2099.57	
114	030409002008	接地母线	1、名称：接地母线 2、材质：铜芯线 3、规格：25mm2 4、安装部位：室内	m	6	24.90	149.40	
115	030409005002	避雷网	1、名称：避雷网 2、材质：镀锌圆钢 3、规格：10mm内 4、安装形式：沿折板支架敷设	m	417.19	46.05	19211.60	
116	030409008007	等电位端子箱、测试板	1、名称：总等电位箱 2、规格：距地0.3m安装	台	2	351.53	703.06	
117	030409008008	等电位端子箱、测试板	1、名称：分等电位箱 2、规格：距地0.3m安装	台	148	38.47	5693.56	
118	030409008006	等电位端子箱、测试板	1、名称：测试点	个	4	50.87	203.48	
119	030414011002	接地装置	1、名称：接地装置调试 接地网	系统	1	982.66	982.66	
120	030414002001	送配电装置系统	1、名称：送配电装置系统调试 2、电压等级（kV）：1kV以下 3、类型：交流供电(综合)	系统	2	907.81	1815.62	
		分部小计					1285051.77	
		弱电预埋						
121	030411005005	接线箱	1、名称：弱电箱 2、安装形式：距地0.3m安装	个	2	229.06	458.12	
本页小计							80818.09	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
122	030411005006	接线箱	1、名称：家庭多媒体信息箱 2、规格：400×300×120mm 3、安装形式：距地0.3m安装	个	68	214.46	14583.28	
123	030411003025	桥架	1、名称：封闭式金属桥架 2、规格：300*100 3、材质：热镀锌 4、类型：槽式桥架 5、接地方式：按设计及规范要求	m	118	106.87	12610.66	
124	030413001006	铁构件	1、名称：桥架支架 2、材质：镀锌型钢 3、规格：综合	kg	108.56	21.89	2376.38	
125	030411001055	配管	1、名称：电线管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：SC25 4、配置形式：暗配	m	120	26.56	3187.20	
126	030411001056	配管	1、名称：电线管 2、材质：紧定式镀锌电线管 3、规格：JDG25 4、配置形式：暗配 5、接地要求：按设计及规范要求	m	5794.22	15.74	91201.02	
127	030411001060	配管	1、名称：电线管 2、材质：紧定式镀锌电线管 3、规格：JDG20 4、配置形式：暗配 5、接地要求：按设计及规范要求	m	2231.24	10.71	23896.58	
128	030411006014	接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：铁 3、规格：86型 4、安装形式：暗装，含盖板、凿墙洞及修补费用	个	380	8.55	3249.00	
129	030411006016	接线盒	1、名称：开关盒 2、材质：铁 3、规格：86型 4、安装形式：暗装，含凿墙洞及修补费用	个	844	8.76	7393.44	
130	030411004038	配线	1、名称：预留引线钢丝	m	8145.46	0.52	4235.64	
		分部小计					163191.32	
		给水						
本页小计							162733.20	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
131	031001006025	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PP-R 冷水管 S4 De32 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：按设计及规范要求 6、含管件	m	1430.72	33.00	47213.76	
132	031001006026	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PP-R 冷水管 S4 De25 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：按设计及规范要求 6、含管件	m	171.02	27.89	4769.75	
133	031001006027	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PP-R 冷水管 S4 De20 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：按设计及规范要求 6、含管件	m	2495.22	24.82	61931.36	
134	031001006028	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：热水 3、材质、规格：PP-R 热水管 S3.2 De20 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：按设计及规范要求 6、含管件	m	2871.08	26.08	74877.77	
135	031001006038	塑料管	1、安装部位：屋面 2、介质：热水 3、材质、规格：薄壁不锈钢管 DN15 4、连接形式：卡压连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：按设计及规范要求	m	259.3	45.41	11774.81	
本页小计							200567.45	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区24#楼水电　　堂前人家东区项目施工　　第21页 共44页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
136	031002003058	套管	1、名称、类型：一般穿楼板钢套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN32 4、填料材质：按设计及规范要求	个	168	34.28	5759.04	
137	031002003060	套管	1、名称、类型：一般穿楼板钢套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN40 4、填料材质：按设计及规范要求	个	145	34.98	5072.10	
138	031002003061	套管	1、名称、类型：一般穿楼板钢套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN80 4、填料材质：按设计及规范要求	个	16	42.67	682.72	
139	031002003062	套管	1、名称、类型：一般穿楼板钢套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN100 4、填料材质：按设计及规范要求	个	44	57.08	2511.52	
140	031003001025	螺纹阀门	1、类型：截止阀 J11T-16 2、材质：铜 3、规格、压力等级：DN25 4、连接形式：螺纹连接	个	88	56.91	5008.08	
141	031003001026	螺纹阀门	1、类型：截止阀 2、材质：铜 3、规格、压力等级：DN15 4、连接形式：螺纹连接	个	92	38.30	3523.60	
142	031003001027	螺纹阀门	1、类型：止回阀 2、材质：铜 3、规格、压力等级：DN15 4、连接形式：螺纹连接	个	24	38.30	919.20	
143	031003001028	螺纹阀门	1、类型：自动排气阀 2、材质：铜 3、规格、压力等级：DN15 4、连接形式：螺纹连接	个	24	59.99	1439.76	
本页小计							24916.02	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
144	031003001029	螺纹阀门	1、类型：安全阀 A21H-16C 2、规格、压力等级：DN15 3、连接形式：螺纹连接	个	24	57.44	1378.56	
145	031003001030	螺纹阀门	1、类型：可调式减压稳压阀 Y13X-6T 2、规格、压力等级：DN25 3、连接形式：螺纹连接	个	20	176.34	3526.80	
146	031003001031	螺纹阀门	1、类型：可调式减压稳压阀 Y13X-6T 2、规格、压力等级：DN15 3、连接形式：螺纹连接	个	20	130.62	2612.40	
147	031208002004	管道绝热	1、绝热材料品种：B1级橡塑管壳 2、绝热厚度：50mm 3、管道外径：57mm以下	m3	39.29	1626.67	63911.86	
148	031208002006	管道绝热	1、绝热材料品种：B1级橡塑管壳 2、绝热厚度：20mm 3、管道外径：57mm以下	m3	11.2	2146.79	24044.05	
149	031208007001	防潮层、保护层	1、材料：铝板 2、厚度：0.3mm 3、层数：单层 4、对象：水管	m2	2320.89	72.62	168543.03	
150	031006005001	太阳能集热装置	1、名称：太阳能热水器 2、型号、规格：1645*1685mm，集热面积2.55m2，日均产热水量175L，出水温度55℃，重量258Kg，功率1.5KW， 3、含支架等附配件	套	24	3045.79	73098.96	
		分部小计					562599.13	
		排水						
本页小计							337115.66	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
151	031001006029	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：加强型PVC-U中空螺旋消音管 De160 4、连接形式：零件粘接 5、压力试验及吹、洗设计要求：按设计及规范要求	m	69.36	108.90	7553.30	
152	031001006030	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：加强型PVC-U中空螺旋消音管 De110 4、连接形式：零件粘接 5、阻火圈设计要求：按设计及规范要求 6、压力试验及吹、洗设计要求：按设计及规范要求 7、含阻火圈	m	1401.5	74.61	104565.92	
153	031001006031	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：PVC-U排水管 De110 4、连接形式：零件粘接 5、阻火圈设计要求：按设计及规范要求 6、压力试验及吹、洗设计要求：按设计及规范要求 7、含同层排水接口管件等	m	213.86	87.17	18642.18	
154	031001006032	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：加强型PVC-U中空螺旋消音管75 4、连接形式：零件粘接 5、阻火圈设计要求：按设计及规范要求 6、压力试验及吹、洗设计要求：按设计及规范要求	m	140.82	53.36	7514.16	
本页小计							138275.56	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
155	031001006033	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：加强型PVC-U中空螺旋消音管 De50 4、连接形式：零件粘接 5、阻火圈设计要求：按设计及规范要求 6、压力试验及吹、洗设计要求：按设计及规范要求	m	658.12	36.17	23804.20	
156	031004006001	大便器	1、材质：陶瓷 2、规格、类型：坐便器	组	68	508.97	34609.96	
157	031004004001	洗涤盆	1、材质：陶瓷 2、规格、类型：洗菜盆 3、附件名称、数量：快开龙头 DN15	组	68	366.85	24945.80	
158	031004014012	给、排水附（配）件	1、名称：地漏 2、材质：塑料 3、型号、规格：DN50	个	36	30.65	1103.40	
159	031002003063	套管	1、名称、类型：刚性防水套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN150 4、填料材质：按设计及规范要求	个	24	109.05	2617.20	
160	031002003064	套管	1、名称、类型：刚性防水套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN200 4、填料材质：按设计及规范要求	个	12	175.40	2104.80	
161	031004003001	洗脸盆	1、名称：洗脸盆、浴盆预留 2、规格、类型：DN50	组	192	37.62	7223.04	
162	010101003001	挖沟槽土方	1、土壤类别：详见现场土质 2、挖土深度：综合 3、弃土运距：自行考虑	m3	22.34	72.53	1620.32	
163	010103001001	回填方	1、密实度要求：按设计及规范要求 2、填方材料品种：现场原土	m3	22.34	46.19	1031.88	
		分部小计					237336.16	
		雨水/冷凝水						
本页小计							99060.60	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
164	031001006005	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：雨水 3、材质、规格：加强型HRS型高层雨水管(抗紫外线) De160 4、连接形式：承插粘结 5、压力试验及吹、洗设计要求：按设计及规范要求	m	24.14	67.82	1637.17	
165	031001006034	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：雨水 3、材质、规格：加强型HRS型高层雨水管(抗紫外线) De110 4、连接形式：承插粘结 5、压力试验及吹、洗设计要求：按设计及规范要求 6、含雨水斗	m	484.9	51.20	24826.88	
166	031001006035	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：雨水 3、材质、规格：加强型HRS型高层雨水管(抗紫外线) De50 4、连接形式：承插粘结 5、压力试验及吹、洗设计要求：按设计及规范要求	m	70.89	20.92	1483.02	
167	031001006020	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：冷凝水 3、材质、规格：PVC-U排水管(抗紫外线) De75 4、连接形式：承插粘结 5、压力试验及吹、洗设计要求：按设计及规范要求	m	727.02	29.84	21694.28	
168	031001006036	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：冷凝水 3、材质、规格：PVC-U排水管(抗紫外线) De50 4、连接形式：承插粘结 5、压力试验及吹、洗设计要求：按设计及规范要求	m	142.8	20.33	2903.12	
本页小计							52544.47	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
169	031004014009	给、排水附（配）件	1、名称：地漏 2、材质：塑料 3、型号、规格：DN50	个	255	30.65	7815.75	
		分部小计					60360.22	
		压力排水						
170	030109001005	离心式泵	1、名称：排水泵 2、型号：JYWQ80-40-15-1600-4 3、规格：Q=40m3/h,H=15m,N=4Kw 4、减振装置形式、数量：按设计及规范要求 5、含接线及调试	台	4	2585.84	10343.36	
171	031001001001	镀锌钢管	1、安装部位：室内 2、介质：废水 3、规格、压力等级：DN100 4、连接形式：沟槽连接 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：按设计及规范要求	m	32.52	108.05	3513.79	
172	031001001002	镀锌钢管	1、安装部位：室内 2、介质：废水 3、规格、压力等级：DN80 4、连接形式：沟槽连接 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：按设计及规范要求	m	20.8	79.25	1648.40	
173	031003003010	法兰阀门	1、类型：带锁具暗杆闸阀 2、材质：铸铁 3、规格、压力等级：DN80 4、连接形式：法兰连接 5、含法兰、不锈钢螺栓、螺母	个	4	582.19	2328.76	
174	031003003011	法兰阀门	1、类型：止回阀 2、材质：铸铁 3、规格、压力等级：DN80 4、连接形式：法兰连接 5、含法兰、不锈钢螺栓、螺母	个	4	537.71	2150.84	
本页小计							27800.90	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
175	031003010001	软接头	1、材质：橡胶接头 2、规格：DN80 3、连接形式：法兰连接 4、含法兰、不锈钢螺栓、螺母	个	4	268.98	1075.92	
176	031003001001	螺纹阀门	1、类型：截止阀 2、材质：全铜 3、规格、压力等级：DN15 4、连接形式：螺纹连接	个	4	41.17	164.68	
177	030601002001	压力仪表	1、名称：压力表 2、型号：Y-100	台	4	138.01	552.04	
178	030815001001	管架制作安装	1、材质:型钢 ， 2、管架形式:一般管架	kg	98.95	16.56	1638.61	
179	031202003001	一般钢结构防腐蚀	1、除轻锈后两遍防锈漆,再刷灰色调和漆二道	Kg	98.95	2.71	268.15	
180	031002003007	套管	1、名称、类型：刚性防水套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN150 4、填料材质：按设计及规范要求	个	4	109.05	436.20	
		分部小计					24120.75	
		送排风						
181	030108003001	轴流通风机	1、名称：壁式轴流风机(带阀) 2、规格：风量600m3/h,全压40Pa,功率25W,噪声57dB(A) 3、含接线及调试	台	4	643.34	2573.36	
182	030108006001	其他风机	1、名称：无动力风帽 2、规格：Φ710 3、材质：不锈钢	台	4	203.23	812.92	
183	030701003001	空调器	1、名称：墙式新风机 2、规格：风量100m3/h,全压40Pa,功率20W,噪声≤32dB(A),带除霾装置 3、含接线及调试	台	338	550.68	186129.84	
184	031002003067	套管	1、名称、类型：一般穿楼板钢套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：Φ120 4、填料材质：按设计及规范要求	个	473	77.87	36832.51	
本页小计							230484.23	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
185	031002003068	套管	1、名称、类型：一般穿楼板钢套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：Φ100 4、填料材质：按设计及规范要求	个	268	57.08	15297.44	
186	031002003069	套管	1、名称、类型：一般穿楼板钢套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：Φ80 4、填料材质：按设计及规范要求	个	340	42.67	14507.80	
		分部小计					256153.87	
		火灾报警						
187	030411005007	接线箱	1、名称：接线端子箱 2、型号：GST-JX100 3、安装形式：按设计要求	个	6	263.47	1580.82	
188	030411003026	桥架	1、名称：耐火封闭金属桥架 (内有防火隔板) 2、规格：150*100 3、材质：热镀锌 4、类型：槽式桥架，含盖板 5、接地方式：按设计及规范要求	m	123.03	88.33	10867.24	
189	030413001007	铁构件	1、名称：桥架支架 2、材质：型钢 3、规格：综合	kg	135.51	23.24	3149.25	
190	030411001061	配管	1、名称：电线管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：SC25 4、配置形式：暗配	m	125.6	32.45	4075.72	
191	030411001062	配管	1、名称：电线管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：SC20 4、配置形式：暗配	m	1274.33	26.56	33846.20	
192	030411001063	配管	1、名称：电线管 2、材质：紧定式镀锌电线管 3、规格：JDG20 4、配置形式：暗配 5、接地要求：按设计及规范要求	m	561.55	10.71	6014.20	
193	030411004005	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内敷设 3、型号：WDZN-BYJ 4、规格：2.5mm2	m	830.22	4.34	3603.15	
本页小计							92941.82	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
194	030411004006	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：桥架内敷设 3、型号：WDZN-BYJ 4、规格：2.5mm2	m	12.16	3.86	46.94	
195	030411004019	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内敷设 3、型号：WDZNC-RYJS 4、规格：2*1.5mm2	m	133.1	4.65	618.92	
196	030411004039	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内敷设 3、型号：WDZN-RYJS 4、规格：2*2.5mm2	m	1314.06	7.59	9973.72	
197	030411004040	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：桥架内敷设 3、型号：WDZN-RYJS 4、规格：2*2.5mm2	m	15.83	7.60	120.31	
198	030411004041	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内敷设 3、型号：WDZN-RYJS 4、规格：4*2.5mm2	m	280.71	21.61	6066.14	
199	030411004043	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：桥架内敷设 3、型号：WDZN-RYJS 4、规格：4*2.5mm2	m	23.4	7.86	183.92	
200	030408001053	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：WDZNC-KYJY 3、规格：3*2.5mm2 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：穿管或桥架敷设	m	297.84	15.09	4494.41	
201	030408006042	电力电缆头	1、名称：户内干包式电力电缆头制作、安装 2、规格：KYJY-3*2.5 3、材质、类型：压铜接线端子 4、电压等级（kV）：1KV	个	2	12.96	25.92	
202	030904001005	点型探测器	1、名称：点型感烟探测器 2、线制：总线制	个	234	94.17	22035.78	
203	030904001006	点型探测器	1、名称：点型感温探测器 2、线制：总线制	个	6	96.10	576.60	
本页小计							44142.66	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
204	030904003001	按钮	1、名称：消火栓按钮(消防箱带来)	个	42	143.44	6024.48	
205	030904003002	按钮	1、名称：手动报警按钮 （不带电话插孔）	个	43	173.44	7457.92	
206	030904005001	声光报警器	1、名称：声光报警器	个	42	157.95	6633.90	
207	030904007001	消防广播（扬声器）	1、名称：消防广播（阻燃材料） 2、安装方式：吸顶安装	个	41	63.42	2600.22	
208	030904007002	消防广播（扬声器）	1、名称：消防广播（阻燃材料） 2、安装方式：挂壁安装	个	37	53.29	1971.73	
209	030904006001	消防报警电话	1、名称：消防电话插孔	个	34	70.72	2404.48	
210	030904006002	消防报警电话	1、名称：总线消防电话分机	个	10	93.22	932.20	
211	030904009001	重复显示器	1、多线制：火灾显示盘 2、总线制：总线制	台	38	1760.98	66917.24	
212	030411006004	接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：铁 3、规格：86型 4、安装形式：暗装,含盖板、凿墙洞及修补费用	个	527	8.19	4316.13	
213	030904008001	模块	1、名称：短路隔离器	个	40	220.34	8813.60	
214	030904008002	模块	1、名称：输入模块	个	6	218.34	1310.04	
215	030904008004	模块	1、名称：广播控制模块	个	4	237.34	949.36	
216	030904008008	模块	1、名称：总线联动控制模块	个	34	327.82	11145.88	
		分部小计					228756.42	
		报警主线						
217	030411004063	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZN-BYJ 4、规格：2.5mm2	m	1882.16	4.34	8168.57	
218	030411004064	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZNC-BYJ 4、规格：2.5mm2	m	941.08	4.34	4084.29	
本页小计							133730.04	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
219	030411004065	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZNC-RYJS 4、规格：2*1.5mm2	m	2823.24	4.65	13128.07	
220	030411004061	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZNC-RYJS 4、规格：2*2.5mm2	m	1411.62	7.59	10714.20	
		分部小计					36095.13	
		消防电源监控						
221	030411001064	配管	1、名称：电线管 2、材质：紧定式镀锌电线管 3、规格：JDG25 4、配置形式：暗配 5、接地要求：按设计及规范要求	m	39.62	15.74	623.62	
222	030411004044	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内敷设 3、型号：WDZN-BYJ 4、规格：2.5mm2	m	246.1	4.34	1068.07	
223	030411004045	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：桥架内敷设 3、型号：WDZN-BYJ 4、规格：2.5mm2	m	82.24	3.86	317.45	
224	030411004046	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内敷设 3、型号：WDZN-RYJS 4、规格：2*2.5mm2	m	41.12	7.59	312.10	
225	030411004047	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：桥架内敷设 3、型号：WDZN-RYJS 4、规格：2*2.5mm2	m	123.05	7.60	935.18	
226	030503006001	传感器	1、名称：电压、电流信号传感器 RXPMVI 2、规格：RXPM VI JS1	个	7	267.69	1873.83	
227	030503006003	传感器	1、名称：电压信号传感器 RXPMV 2、规格：RXPM V JS 2	个	6	267.69	1606.14	
本页小计							30578.66	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
228	030503006002	传感器	1、名称：电压信号传感器 RXPMV' 2、规格：RXPM V JD6	个	4	267.69	1070.76	
		分部小计					7807.15	
		应急照明集中控制						
229	030411001065	配管	1、名称：电线管 2、材质：紧定式镀锌电线管 3、规格：JDG20 4、配置形式：暗配 5、接地要求：按设计及规范要求	m	12.22	10.71	130.88	
230	030411004048	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内敷设 3、型号：WDZN-RYJS 4、规格：2*2.5mm2	m	15.22	7.59	115.52	
231	030411004049	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：桥架内敷设 3、型号：WDZN-RYJS 4、规格：2*2.5mm2	m	123.58	7.60	939.21	
232	030904008013	模块	1、名称：应急照明控制模块	个	6	211.76	1270.56	
		分部小计					2456.17	
		余压监控						
233	030411001066	配管	1、名称：电线管 2、材质：紧定式镀锌电线管 3、规格：JDG20 4、配置形式：暗配 5、接地要求：按设计及规范要求	m	173.45	10.71	1857.65	
234	030411004050	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内敷设 3、型号：WDZNC-RYJS 4、规格：2*1.5mm2	m	174.95	4.65	813.52	
235	030411004051	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：桥架内敷设 3、型号：WDZNC-RYJS 4、规格：2*1.5mm2	m	7.3	4.83	35.26	
236	030904001001	点型探测器	1、名称：余压传感器	个	36	255.68	9204.48	
237	030904001007	点型探测器	1、名称：余压控制器	个	2	202.56	405.12	
		分部小计					12316.03	
本页小计							15842.96	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		过载报警信号						
238	030411001067	配管	1、名称：电线管 2、材质：紧定式镀锌电线管 3、规格：JDG20 4、配置形式：暗配 5、接地要求：按设计及规范要求	m	88.82	10.71	951.26	
239	030411004052	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内敷设 3、型号：WDZN-RYJS 4、规格：2*2.5mm2	m	90.32	7.59	685.53	
240	030411004053	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：桥架内敷设 3、型号：WDZN-RYJS 4、规格：2*2.5mm2	m	123.69	7.60	940.04	
241	030904001003	点型探测器	1、名称：消防配电线路过载探测器	个	9	125.03	1125.27	
		分部小计					3702.10	
		电气火灾监控						
242	030411001068	配管	1、名称：电线管 2、材质：紧定式镀锌电线管 3、规格：JDG20 4、配置形式：暗配 5、接地要求：按设计及规范要求	m	40.56	10.71	434.40	
243	030411004054	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内敷设 3、型号：WDZN-RYJS 4、规格：2*2.5mm2	m	43.56	7.59	330.62	
244	030411004055	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：桥架内敷设 3、型号：WDZN-RYJS 4、规格：2*2.5mm2	m	136.02	7.60	1033.75	
245	030904001002	点型探测器	1、名称：剩余电流探测器	个	10	134.35	1343.50	
246	030402008001	互感器	1、名称：零序电流互感器	台	10	196.02	1960.20	
		分部小计					5102.47	
		防火门监控						
本页小计							8804.57	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
247	030411001069	配管	1、名称：电线管 2、材质：紧定式镀锌电线管 3、规格：JDG25 4、配置形式：暗配 5、接地要求：按设计及规范要求	m	139.75	15.74	2199.67	
248	030411004056	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内敷设 3、型号：WDZN-BYJ 4、规格：2.5mm2	m	282.5	4.34	1226.05	
249	030411004057	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：桥架内敷设 3、型号：WDZN-BYJ 4、规格：2.5mm2	m	232.78	3.86	898.53	
250	030411004058	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内敷设 3、型号：WDZN-RYJS 4、规格：2*2.5mm2	m	141.25	7.59	1072.09	
251	030411004059	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：桥架内敷设 3、型号：WDZN-RYJS 4、规格：2*2.5mm2	m	116.39	7.60	884.56	
252	030904008010	模块	1、名称：防火门控制器 2、规格：FH1 3、类型：详见设计要求	个	40	206.55	8262.00	
		分部小计					14542.90	
		消火栓						
253	030901002001	消火栓钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：热浸镀锌钢管 DN100 3、连接形式：卡箍连接 4、压力试验及冲洗设计要求：按设计及规范要求 5、含卡箍管件	m	198.84	107.08	21291.79	
254	030901002002	消火栓钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：热浸镀锌钢管 DN65 3、连接形式：卡箍连接 4、压力试验及冲洗设计要求：按设计及规范要求 5、含卡箍管件	m	103.82	71.68	7441.82	
本页小计							43276.51	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
255	031201001001	管道刷油	1、除锈级别：除轻锈 2、涂刷遍数、漆膜厚度：防锈漆二道打底，外刷红色调和漆两道，图例字母5~10m标注一个	m2	92.26	22.65	2089.69	
256	031002001001	管道支架	1、材质：型钢 2、管架形式：综合	Kg	608.32	16.61	10104.20	
257	031201003001	金属结构刷油	1、涂刷遍数、漆膜厚度：除锈后刷樟丹两道，灰色调和漆两道	kg	608.32	2.17	1320.05	
258	031208002005	管道绝热	1、绝热材料品种：B1级橡塑管壳 2、绝热厚度：50mm 3、管道外径：57mm以下	m3	0.89	1626.67	1447.74	
259	031208007002	防潮层、保护层	1、材料：铝板 2、厚度：0.3mm 3、层数：单层 4、对象：水管	m2	23.86	72.62	1732.71	
260	031003003012	焊接法兰阀门	1、类型：对夹蝶阀 2、材质：铸铁 3、规格、压力等级：DN100 4、连接形式：法兰连接 5、含法兰、不锈钢螺栓、螺母	个	10	421.05	4210.50	
261	031003001032	螺纹阀门	1、类型：截止阀 J11T-16 2、材质：铜 3、规格、压力等级：DN25 4、连接形式：螺纹连接	个	2	56.91	113.82	
262	031003001035	螺纹阀门	1、类型：自动排气阀 2、材质：铜 3、规格、压力等级：DN25 4、连接形式：螺纹连接	个	2	92.59	185.18	
本页小计							21203.89	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
263	030901010001	室内消火栓	1、名称：薄型单栓带消防软管卷盘组合式消防柜 2、型号、规格：700*1800*160mm 3、附件材质、规格：箱内均设:JPS1.6-19消防软管卷盘一组;DN19长L=30m软管一根;DN6水枪1支;DN65长L=25m尼龙衬胶水龙带一根;Φ19x65直流水枪1支;消防按钮1个;指示灯一只;SNZW65-III减压稳压消火栓一只;MF/ABC4灭火器2具 4、具体详见15S202,P21	套	34	1181.02	40154.68	
264	030901010002	室内消火栓	1、名称：薄型单栓带消防软管卷盘组合式消防柜 2、型号、规格：700*1800*160mm 3、附件材质、规格：箱内均设:JPS1.6-19消防软管卷盘一组;DN19长L=30m软管一根;DN6水枪1支;DN65长L=25m尼龙衬胶水龙带一根;Φ19x65直流水枪1支;消防按钮1个;指示灯一只;SNZ65消火栓一只;MF/ABC4灭火器2具 4、具体详见15S202,P21	套	8	1149.97	9199.76	
265	030901010003	室内消火栓	1、名称：试验消火栓箱 2、型号、规格：800*650*240mm 3、附件材质、规格：DN6水枪1支;DN65长L=25m尼龙衬胶水龙带一根;Φ19x65直流水枪1支;消防按钮1个;指示灯一只;SNZ65消火栓一只 4、具体详见15S202,P54	套	1	690.92	690.92	
本页小计							50045.36	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
266	030901012001	消防水泵接合器	1、名称：室外水泵接合器 2、安装部位：室外 3、型号、规格：SQS150-C 4、附件材质、规格：安全止回阀、蝶阀及井等	套	2	3303.52	6607.04	
267	031002003016	套管	1、名称、类型：一般穿墙钢套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN150 4、填料材质：按设计及规范要求	个	36	80.67	2904.12	
268	031002003002	套管	1、名称、类型：刚性防水套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN150 4、填料材质：按设计及规范要求	个	2	109.05	218.10	
269	031002003065	套管	1、名称、类型：刚性防水套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN80 4、填料材质：按设计及规范要求	个	1	71.04	71.04	
		分部小计					109783.16	
		喷淋						
270	030901001001	水喷淋钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：热浸镀锌钢管 DN150 3、连接形式：沟槽连接 4、压力试验及冲洗设计要求：按设计及规范要求 5、含沟槽管件	m	10.79	229.66	2478.03	
271	030901001002	水喷淋钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：热浸镀锌钢管 DN100 3、连接形式：沟槽连接 4、压力试验及冲洗设计要求：按设计及规范要求 5、含沟槽管件	m	5.65	114.83	648.79	
本页小计							12927.12	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
272	030901001003	水喷淋钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：热浸镀锌钢管 DN80 3、连接形式：沟槽连接 4、压力试验及冲洗设计要求：按设计及规范要求 5、含沟槽管件	m	20.23	87.81	1776.40	
273	030901001004	水喷淋钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：热浸镀锌钢管 DN65 3、连接形式：沟槽连接 4、压力试验及冲洗设计要求：按设计及规范要求 5、含沟槽管件	m	18.13	75.30	1365.19	
274	030901001005	水喷淋钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：热浸镀锌钢管 DN50 3、连接形式：丝扣连接 4、压力试验及冲洗设计要求：按设计及规范要求	m	8.75	66.33	580.39	
275	030901001006	水喷淋钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：热浸镀锌钢管 DN40 3、连接形式：丝扣连接 4、压力试验及冲洗设计要求：按设计及规范要求	m	25.42	60.71	1543.25	
276	030901001007	水喷淋钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：热浸镀锌钢管 DN32 3、连接形式：丝扣连接 4、压力试验及冲洗设计要求：按设计及规范要求	m	26.51	51.31	1360.23	
277	030901001008	水喷淋钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：热浸镀锌钢管 DN25 3、连接形式：丝扣连接 4、压力试验及冲洗设计要求：按设计及规范要求	m	123.52	45.02	5560.87	
本页小计							12186.33	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
278	031201001004	管道刷油	1、除锈级别：除轻锈 2、涂刷遍数、漆膜厚度：防锈漆二道打底，外刷红色调和漆两道，图例字母5~10m标注一个	m2	38.11	22.65	863.19	
279	031002001004	管道支架	1、材质:型钢 ， 2、管架形式:一般管架	Kg	550.77	16.66	9175.83	
280	031201003006	金属结构刷油	1、支架油漆 ， 2、除锈级别:按规范及设计要求 ， 3、涂刷遍数、漆膜厚度:除锈后刷樟丹两道，灰色调和漆两道	Kg	550.77	2.71	1492.59	
281	030901003001	水喷淋喷头	1、安装部位：直立型玻璃球喷头(无吊顶) 2、材质、型号、规格：ZSTZ-15/68℃ K=80 3、连接形式：螺纹连接	个	56	34.23	1916.88	
282	030901003002	水喷淋喷头	1、安装部位：直立型玻璃球喷头(无吊顶) 2、材质、型号、规格：ZSTZ-15/68℃ K=115 3、连接形式：螺纹连接	个	13	36.01	468.13	
283	030901006001	水流指示器	1、规格、型号：DN150 2、连接形式：法兰连接 3、包括法兰、不锈钢螺栓、螺母	个	1	589.79	589.79	
284	030807003001	阀门	1、名称：法兰信号阀 2、材质：铸铁 3、型号、规格：DN150 4、连接形式：法兰连接 5、包括法兰、不锈钢螺栓、螺母	个	1	761.48	761.48	
285	030901007001	减压孔板	1、材质、规格：不锈钢减压孔板 DN150*48 2、连接形式：法兰	个	1	289.52	289.52	
本页小计							15557.41	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
286	031004014001	给、排水附(配)件	1、名称：排水漏斗 2、材质：钢制 3、型号、规格：DN80 4、安装方式：焊接	个	1	73.87	73.87	
287	030901008001	末端试水装置	1、规格：DN25 2、组装形式：按规范及设计 3、包括球阀、压力表、试水接头的安装	组	1	304.48	304.48	
288	031003001036	螺纹阀门	1、类型：截止阀 J11T-16 2、材质：铜 3、规格、压力等级：DN25 4、连接形式：螺纹连接	个	1	56.91	56.91	
289	031003001037	螺纹阀门	1、类型：自动排气阀 2、材质：铜 3、规格、压力等级：DN25 4、连接形式：螺纹连接	个	1	92.59	92.59	
		分部小计					31398.41	
		排烟、正压送风						
290	030702001004	碳钢通风管道	1、名称：风管制作、安装 2、材质：热镀锌钢板 3、形状：矩形 4、规格：周长4000mm以下 5、板材厚度：δ1.0mm 6、管件、法兰等附件及支架设计要求：法兰连接 7、接口形式：咬口	m2	494.09	122.39	60471.68	
291	030702001005	碳钢通风管道	1、名称：风管制作、安装 2、材质：热镀锌钢板 3、形状：矩形 4、规格：周长2000mm以下 5、板材厚度：δ1.0mm 6、管件、法兰等附件及支架设计要求：法兰连接 7、接口形式：咬口	m2	9.08	151.45	1375.17	
本页小计							62374.70	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
292	030702001006	碳钢通风管道	1、名称：风管制作、安装 2、材质：热镀锌钢板 3、形状：矩形 4、规格：周长2000mm以下 5、板材厚度：δ0.75mm 6、管件、法兰等附件及支架设计要求：法兰连接 7、接口形式：咬口	m2	39.68	143.30	5686.14	
293	030702001001	碳钢通风管道	1、名称：风管套管 2、材质：钢板 3、形状：矩形 4、规格：周长4000mm以上 5、板材厚度：δ2.0 6、接口形式：焊接	m2	21.77	180.77	3935.36	
294	031201003003	金属结构刷油	1、除锈级别:轻锈 ， 2、油漆品种:红丹防锈漆2道，灰色调和漆2道 ， 3、结构类型:一般钢结构	kg	2057.71	2.76	5679.28	
295	030703019001	柔性接口	1、名称:帆布软接口 ， 2、材质:硅钛合金防火不燃软接 ， 3、类型:详见设计及规范要求 ， 4、制作、安装	m2	4.14	106.63	441.45	
296	031208003001	通风管道绝热	1、绝热材料品种：防火岩棉,容重65Kg/m3 2、绝热厚度：40mm	m3	2.38	966.45	2300.15	
297	031208003002	通风管道绝热	1、绝热材料品种：防火岩棉,容重110Kg/m3 2、绝热厚度：50mm	m3	25.75	992.15	25547.86	
298	031208007003	防潮层、保护层	1、材料：复合铝箔 2、层数：单层 3、对象：排烟风管	m2	568.83	45.27	25750.93	
299	030703001001	碳钢阀门	1、名称：70℃排烟防火阀(信号反馈) 2、规格：630*400 3、支架形式、材质：型钢吊架	个	2	360.85	721.70	
本页小计							70062.87	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
300	030703001002	碳钢阀门	1、名称：70℃防火阀(信号反馈) 2、规格：400*400 3、支架形式、材质：型钢吊架	个	2	219.18	438.36	
301	030703001005	碳钢阀门	1、名称：70℃防火阀(信号反馈) 2、规格：630*320 3、支架形式、材质：型钢吊架	个	1	337.50	337.50	
302	030703001003	碳钢阀门	1、名称：70℃防火阀(信号反馈) 2、规格：630*1000 3、支架形式、材质：型钢吊架	个	2	647.76	1295.52	
303	030703001004	碳钢阀门	1、名称：70℃防火阀(信号反馈) 2、规格：800*800 3、支架形式、材质：型钢吊架	个	4	540.79	2163.16	
304	030703001006	碳钢阀门	1、名称：70℃防火阀 2、规格：1000*400 3、支架形式、材质：型钢吊架	个	1	586.16	586.16	
305	030703001007	碳钢阀门	1、名称：电动对开多叶调节阀 2、规格：400*400 3、支架形式、材质：型钢吊架	个	2	228.69	457.38	
306	030703001008	碳钢阀门	1、名称：电动对开多叶调节阀 2、规格：1000*630 3、支架形式、材质：型钢吊架	个	2	450.07	900.14	
307	030703001018	碳钢阀门	1、名称：风管止回阀 2、规格：800*800 3、支架形式、材质：型钢吊架	个	2	405.26	810.52	
308	030703001019	碳钢阀门	1、名称：风管止回阀 2、规格：630*400 3、支架形式、材质：型钢吊架	个	1	198.19	198.19	
309	030703001020	碳钢阀门	1、名称：风管止回阀 2、规格：630*320 3、支架形式、材质：型钢吊架	个	1	190.81	190.81	
本页小计							7377.74	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
310	030703011004	铝及铝合金风口	1、名称：电动多叶送风口 2、规格：800×(800+250) 风量10979.28m3/h	个	34	1193.81	40589.54	
311	030703011005	铝及铝合金风口	1、名称：单层百叶风口 2、规格：1000*400	个	1	251.97	251.97	
312	030703011006	铝及铝合金风口	1、名称：单层百叶侧排风口 2、规格：500*200	个	6	112.60	675.60	
313	030703011007	铝及铝合金风口	1、名称：铝合金防雨防虫百叶窗(内衬10*10热镀锌钢丝网) 2、规格：500*3100	个	2	787.42	1574.84	
314	030703011008	铝及铝合金风口	1、名称：铝合金防雨防虫百叶窗(内衬10*10热镀锌钢丝网) 2、规格：2000*2700	个	1	1984.96	1984.96	
315	030703011009	铝及铝合金风口	1、名称：铝合金防雨防虫百叶窗(内衬10*10热镀锌钢丝网) 2、规格：700*2800	个	1	900.96	900.96	
316	030108001001	离心式通风机	1、名称：轴流式加压送风机 2、规格：风量42700m3/h,全压674Pa,功率15KW,噪声91dB(A) 3、减振底座形式、数量：按设计要求 4、含接线调试及底座等	台	2	10831.24	21662.48	
317	030108001004	离心式通风机	1、名称：轴流式排烟风机 2、规格：风量16000/8000m3/h,全压759/190Pa,功率8.0/2.0KW,噪声88/76dB(A) 3、减振底座形式、数量：按设计要求 4、含接线调试及底座等	台	1	10354.28	10354.28	
本页小计							77994.63	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
318	030108001003	离心式通风机	1、名称：轴流式补风机 2、规格：风量8500m3/h,全压560Pa,功率2.2KW,噪声81dB(A) 3、减振底座形式、数量：按设计要求 4、含接线调试及底座等	台	1	5731.50	5731.50	
		分部小计					223013.59	
		防火封堵						
319	030408008003	防火堵洞	1、名称：防火堵铜（综合） 2、材质：防火隔板，防火泥，耐火极限不低于楼板耐火极限 3、方式：封堵方式符合消防验收标准	项	1	36105.96	36105.96	
320	031002001006	管道支架	1、名称：抗震支架 2、10Kg以下 3、管架形式：综合	Kg	550	28.52	15686.00	
321	031002001007	管道支架	1、名称：抗震支架 2、10Kg以上 3、管架形式：综合	Kg	500	27.28	13640.00	
		分部小计					65431.96	
		分部分项合计					3329218.71	
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1	61690.45	61690.45	
2	031302007001	高层施工增加		项	1	205525.66	205525.66	
3	031301012001	工程系统检测、检验		项	1	13696.58	13696.58	
		单价措施合计					280912.69	
本页小计							352076.15	
合　　计							3610131.40	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区24#楼水电　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	031302001001	安全文明施工费		100.000	54472.67			
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.500	47783.04			
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.210	6689.63			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.100	35040.89			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区24#楼水电　　堂前人家东区项目施工　　第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.100	3185.54			
11	031302012002	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.030	955.66			建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
12	031302012001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302013001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.080	2548.43			现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。
合　计					96203.19			

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：堂前人家东区24#楼水电　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共1页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合　计				

暂列金额明细表

工程名称：堂前人家东区24#楼水电　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共1页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：堂前人家东区24#楼水电　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共1页

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±(元)		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：堂前人家东区24#楼水电　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共1页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注

规费、税金项目计价表

工程名称：堂前人家东区24#楼水电　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	92545.04	100.000	92545.04
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	3281739.09	2.400	78761.74
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	3281739.09	0.420	13783.30
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	3281739.09		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费_含设备/1.01	3798879.63	9.000	341899.17
合　计					434444.21

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区24#楼水电　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共20页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	005459574103804355~1	点型感烟探测器		个	234	33.00	7722.00	
2	01030106	钢丝	Φ1.6	kg	52.981776	4.38	232.06	
3	01030106~1	钢丝	Φ1.6	kg	1.500183	4.38	6.57	
4	01090166	圆钢	Φ5.5～9	kg	23.929427	3.29	78.78	
5	01090166~1	圆钢	Φ5.5～9	kg	65.464	3.29	215.51	
6	01090166~2	圆钢	Φ5.5～9	kg	84.825975	3.29	279.25	
7	01090167	圆钢	Φ8～14	kg	5.67	3.29	18.67	
8	01090172~1	圆钢	Φ10～14	kg	4.029627	3.29	13.27	
9	01090172-1	圆钢	Φ10～14	kg	8.6848	3.44	29.88	
10	01090172-1~1	镀锌型钢		kg	724.101	4.57	3307.48	
11	01090221	镀锌圆钢	Φ5.5～9	kg	63.12	4.68	295.33	
12	01130141	扁钢	＜-59	kg	543.26313	3.23	1755.94	
13	01130141~1	扁钢	＜-59	kg	64.048576	3.23	207.02	
14	01130143-1	扁钢	-30×4～50×5	kg	23.8832	3.23	77.20	
15	01130206	镀锌扁钢	-25×4	kg	320.936	4.41	1414.88	
16	01130206~1	镀锌扁钢	-25×4	kg	3.36	4.41	14.81	
17	01130207	镀锌扁钢	-40×4	kg	2.6544	4.41	11.70	
18	01130216	镀锌扁钢	-60×6	kg	42.5772	4.41	187.71	
19	01210101	角钢		kg	4	3.24	12.94	
20	01210101-1	角钢		kg	81.42	3.28	266.95	
21	01210332	等边角钢	∟60×5	kg	678.75	3.24	2196.44	
22	01210332~1	等边角钢	∟60×5	kg	1981.05974	3.24	6410.71	
23	01210338~1	等边角钢	∟63×5	kg	8.47146	3.24	27.41	
24	01270101	型钢		kg	583.8162	3.25	1894.48	
25	01270101.1	型钢		kg	104.887	3.15	330.50	
26	01270101-1	型钢		kg	927.2832	3.15	2921.87	
27	01270101-5	抗震支架		kg	1092	10.65	11629.80	
28	01290106~2	铝板	δ0.3	m2	2813.7	28.54	80303.00	
29	01290108~1	钢板	δ1.0～1.5 Q235	kg	0.7452	3.13	2.33	
30	01290109~1	钢板	δ1.6～1.9 Q235	kg	2.2	3.13	6.88	
31	01290119~1	镀锌钢板	δ2.0	m2	23.5116	61.86	1454.43	
32	01290120	钢板	δ2.0～2.5 Q235	kg	1.12	3.13	3.50	
33	01290124	钢板	δ3.0 Q235	kg	15.6	3.13	48.75	
34	01290124~1	钢板	δ3.0 Q235	kg	1.6	3.13	5.00	
35	01290124~2	钢板	δ3.0 Q235	kg	0.8	3.13	2.50	
36	01290154	钢板	δ12～20 Q235	kg	9.11615	3.57	32.54	
37	01290436~1	热镀锌钢板	δ2.5 Q235B	m2	2.34	61.33	143.51	
38	01290436~2	热镀锌钢板	δ2.5 Q235B	m2	0.06	61.33	3.68	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区24#楼水电　　堂前人家东区项目施工　　第2页 共20页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
39	01290453~3	热镀锌钢板	δ1.0	m2	572.60746	30.92	17705.02	
40	01290453~4	热镀锌钢板	δ0.75	m2	45.15584	23.76	1072.90	
41	01293501	钢垫板		kg	133.56	3.19	426.31	
42	01370306~1	紫铜板	δ0.25～0.5以内	kg	0.9	9.05	8.15	
43	01550304	封铅	含铅65%含锡35%	kg	10.344899	8.58	88.76	
44	0178638844 17597485~1	总线消防电话分机		只	10	66.00	660.00	
45	0191120669 09386678~1	手动报警按钮（不带电话插孔）		个	43	85.00	3655.00	
46	02010106	橡胶板	δ1～15	kg	70.980978	7.72	547.97	
47	02010106~1	橡胶板 δ1～15		kg	1.864697	7.72	14.40	
48	02010506~1	石棉橡胶板	低压δ0.8～6	kg	8.02	5.57	44.67	
49	02010508	石棉橡胶板	低中压 δ0.8～6	kg	4.775456	11.06	52.82	
50	02010508~1	石棉橡胶板 低中压 δ0.8～6		kg	1.104	11.06	12.21	
51	02010508~2	石棉橡胶板	低中压 δ0.8~6	kg	0.28	11.06	3.10	
52	02051002	橡皮护套圈	Φ6～32	只	62	0.69	42.78	
53	02070226	橡胶垫	δ2	m2	1.726401	14.58	25.17	
54	02130114	塑料带	20mm×40m	kg	3.696	2.14	7.91	
55	02130209~1	尼龙扎带	L=100～150	根	68	0.14	9.52	
56	02190109	聚四氟乙烯生料带	宽20	m	156.392366	0.30	46.92	
57	02190109~1	聚四氟乙烯生料带 宽20		m	46.406	0.30	13.92	
58	02270106	白布		m	23.53	3.43	80.71	
59	02270112~1	硅钛合金防火不燃软接		m2	4.761	22.18	105.60	
60	02270131	破布		kg	120.144253	6.00	720.87	
61	02290103	线麻		kg	1.121	10.29	11.54	
62	02290507	油浸麻丝		kg	234.033	8.40	1965.88	
63	03011002	铁铆钉		kg	12.33002	5.15	63.50	
64	03030216	镀锌半圆头螺钉	M10×100	十个	61.5	0.34	20.91	
65	03031208	自攻螺钉 M4×30		十个	4.2	0.25	1.05	
66	03031209	自攻螺钉	M4×40	十个	1699.672	0.25	424.92	
67	03031211	自攻螺钉	M4×60	十个	188.336	0.26	48.97	
68	03031211~1	自攻螺钉 M4×60		十个	12.6	0.26	3.28	
69	03031212	自攻螺钉	M4×65	十个	375.072685	0.27	101.27	
70	03031212~1	自攻螺钉 M4×65		十个	80.2	0.27	21.65	
71	03031212~2	自攻螺钉	M4*65	十个	9.8	0.27	2.65	
72	03031232	自攻螺钉	M6×30	十个	14.144	0.58	8.20	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区24#楼水电　　堂前人家东区项目施工　　第3页 共20页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
73	03031232~1	自攻螺钉 M6×30		十个	2	0.58	1.16	
74	03031233~1	自攻螺钉	M6×35	十个	20.808	0.62	12.90	
75	03031303	镀锌自攻螺钉	M4～6×10～35	十个	5103.759	0.59	3011.22	
76	03031303~1	镀锌自攻螺钉	M4~6*10~35	十个	13.44	0.59	7.93	
77	03031303~2	镀锌自攻螺钉 M4～6×10～35		十个	13.76	0.59	8.12	
78	03031327	镀锌自攻螺钉	M6*100	十个	1.68	0.48	0.81	
79	03031327~1	镀锌自攻螺钉 M6×100		十个	1.72	0.48	0.83	
80	03050102	螺栓		套	8.50046	0.21	1.79	
81	03050201	带母螺栓		kg	5.582	4.68	26.12	
82	03050510	精制带母镀锌螺栓	M8×30	套	825.3735	0.58	478.72	
83	03050516~1	精制带母镀锌螺栓	M10×75	套	55.797507	0.67	37.38	
84	03050537	精制带母镀锌螺栓	M16×100	套	8.24	2.73	22.50	
85	03050571~1	精制带母镀锌螺栓	M2～5×4～20	套	715.5	0.22	157.41	
86	03050573	精制带母镀锌螺栓	M6～12×12～50	套	2319.91586	0.33	765.57	
87	03050575~1	精制带母镀锌螺栓	M8×75以下	套	3022.7945	0.64	1934.59	
88	03050611~1	精制带母镀锌螺栓	带垫 M16×65～80	套	306.528	1.35	413.81	
89	03050613	精制带母镀锌螺栓	带垫 M16×85～140	套	6.6	1.84	12.14	
90	03050632	精制带母镀锌螺栓 带2个垫圈M8×80～120		套	155.8	3.69	574.90	
91	03050643	精制带母镀锌螺栓	带2个垫圈M20×85～100	套	49.44	4.52	223.47	
92	03050651	精制带母镀锌螺栓	M8×50内2平1弹垫	套	75.06856	0.69	51.80	
93	03050652	精制带母镀锌螺栓	M8×100内2平1弹垫	套	1096.340812	0.86	942.85	
94	03050653	精制带母镀锌螺栓	M10×50内2平1弹垫	套	8.24	0.99	8.16	
95	03050654	精制带母镀锌螺栓	M10×100内2平1弹垫	套	851.186446	1.10	936.31	
96	03050659	精制带母镀锌螺栓	M16×100内2平1弹垫	套	57.32	2.32	132.98	
97	03050911	精制六角螺栓		kg	15.671591	4.82	75.54	
98	03053521	镀锌半圆头螺栓	M2~5*15~50	套	80	0.09	7.20	
99	03053521~1	镀锌半圆头螺栓	M2～5×15～50	套	88	0.09	7.92	
100	03053521~2	镀锌半圆头螺栓 M2～5×15～50		套	100	0.09	9.00	
101	03053724	精制带母蝶形螺栓	M12×100	套	1352	0.56	757.12	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区24#楼水电　　堂前人家东区项目施工　　第4页 共20页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
102	03054309	地脚螺栓	M10×100	套	24.48	1.37	33.54	
103	03057113	伞形螺栓	M6～8×150	套	2152.2	0.34	731.75	
104	03070107	膨胀螺栓	M6	套	74.873304	0.43	32.20	
105	03070117	膨胀螺栓	M10	套	473.735724	0.69	326.88	
106	03070126	膨胀螺栓	M12	套	83.6045	1.03	86.11	
107	03070133	膨胀螺栓	M12×200	套	513.11338	3.00	1539.34	
108	03070133-1	膨胀螺栓	M16×200	套	680	3.00	2040.00	
109	03070141	膨胀螺栓	M16×200	套	907.31232	2.74	2486.04	
110	03070145	膨胀螺栓	M18×200	套	28.05	3.43	96.21	
111	03070305	镀锌滚花膨胀螺栓 M8		套	152	0.70	106.40	
112	03070806	塑料膨胀管	Φ6×50	十个	16.38	0.69	11.30	
113	03070806~1	塑料膨胀管 Φ6×50		十个	35.27	0.69	24.34	
114	03070806~2	塑料膨胀管	Φ6*50	十个	10.58	0.69	7.30	
115	03070807	塑料膨胀管	Φ8×50	十个	477.384076	0.86	410.55	
116	03090103	螺母		kg	32.797249	6.17	202.36	
117	03090207	精制六角螺母	M8	十个	5.562	0.60	3.34	
118	03130304	钢垫圈		kg	12.948105	4.97	64.35	
119	03130305	钢垫圈	M8.5	十个	5.562	0.01	0.06	
120	03210206	砂轮片	Φ100	片	1.41574	1.29	1.83	
121	03210206~1	砂轮片 Φ100		片	0.188	1.29	0.24	
122	03210209	砂轮片	Φ200	片	0.41078	11.15	4.58	
123	03210211	砂轮片	Φ400	片	13.01868	11.58	150.76	
124	03210211~1	砂轮片 Φ400		片	6.04875	11.58	70.04	
125	03210211-1	砂轮片	Φ350	片	10.5	11.58	121.59	
126	03210405	尼龙砂轮片 Φ100×16×3		片	0.292374	3.26	0.95	
127	03210405~1	尼龙砂轮片	Φ100×16×3	片	11.677184	3.26	38.07	
128	03270104	铁砂布	2#	张	724.900119	0.86	623.41	
129	03270104~1	铁砂布 2#		张	7.081948	0.86	6.09	
130	03270202	砂纸		张	42.05	0.94	39.53	
131	03410200	电焊条		kg	4.5	4.92	22.14	
132	03410205	电焊条	J422	kg	6.424327	4.92	31.61	
133	03410206	电焊条	J422 Φ3.2	kg	174.584069	4.92	858.95	
134	03410206~1	电焊条 J422 Φ3.2		kg	20.367019	4.92	100.21	
135	03410207	电焊条	J422 Φ4	kg	114.745325	4.92	564.55	
136	03410800	气焊条		kg	0.95788	5.32	5.10	
137	03411302	焊锡		kg	119.832407	36.87	4418.22	
138	03430900	焊锡丝		kg	9.972	42.88	427.60	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区24#楼水电　　堂前人家东区项目施工　　第5页 共20页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
139	03450404	焊锡膏	瓶装50g	kg	9.825459	51.45	505.52	
140	03450404~1	焊锡膏 瓶装50g		kg	5.38	51.45	276.80	
141	03510901	保温钉		个	12052.6	0.13	1566.84	
142	03570225	镀锌铁丝	13#～17#	kg	161.012417	5.15	829.21	
143	03570231	镀锌铁丝	18#～22#	kg	75.915687	5.15	390.97	
144	03570237	镀锌铁丝	22#	kg	62.751953	5.15	323.17	
145	03590201	斜垫铁	Q235 1#	kg	19.08	5.15	98.26	
146	03590401	平垫铁	Q235 1#	kg	21.424	4.29	91.91	
147	03632105	钻头	Φ3	根	469.79	1.20	563.75	
148	03632105~1	钻头 Φ3		根	0.86	1.20	1.03	
149	03633105	冲击钻头	Φ6～8	根	5.83	1.72	10.03	
150	03633105~1	冲击钻头 Φ6～8		根	13.66	1.72	23.50	
151	03633105~2	冲击钻头	Φ6~8	根	3.84	1.72	6.60	
152	03633106	冲击钻头	Φ6～12	根	50.83725	2.57	130.65	
153	03633106~2	冲击钻头 Φ6～12		根	4.94	2.57	12.70	
154	03633308	合金钢钻头	Φ8mm～10mm	根	1.408134	6.86	9.66	
155	03652404	金刚石锯片	Φ114×1.8	片	235.99105	17.15	4047.25	
156	03652421	锯条		根	562.02628	0.19	106.78	
157	03652422	钢锯条		根	1487.859058	0.21	312.45	
158	03652906	钢丝刷子		把	4.061145	1.54	6.25	
159	04010132	水泥	42.5级	kg	57.6	0.29	16.70	
160	04010611	水泥	32.5级	kg	1946.389091	0.26	511.90	
161	04010611~1	水泥 32.5级		kg	107.470466	0.26	28.26	
162	04010611~2	水泥	32.5级	kg	4	0.26	1.05	
163	04030102	黄砂		m3	0.181923	237.81	43.26	
164	04030102~1	黄砂		m3	1.109629	237.81	263.88	
165	04050201~1	碎石		m3	0.752	164.18	123.46	
166	04050206	碎石 5～32mm		m3	0.181923	164.18	29.87	
167	04050206~1	碎石	5～32mm	m3	0.170329	164.18	27.96	
168	05030100	木方材		m3	0.129	2432.79	313.83	
169	05030600	普通木成材		m3	0.138386	2432.79	336.66	
170	05030700	木板材		m3	0.044	2432.79	107.04	
171	05050111	胶合板	2440×1220×6	m2	2.38	10.29	24.49	
172	05050111~1	胶合板 2440×1220×6		m2	6.03	10.29	62.05	
173	05050111~2	胶合板	2440*1220*6	m2	0.94	10.29	9.67	
174	11030305	醇酸防锈漆	C53-1	kg	67.630713	12.49	844.71	
175	11030305-1	醇酸防锈漆	C53-1	kg	56.253233	12.49	702.60	
176	11030306	酚醛防锈漆		kg	10.17585	12.49	127.10	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区24#楼水电　　堂前人家东区项目施工　　第6页 共20页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
177	11030306.1	酚醛防锈漆		kg	11.04524	12.49	137.96	
178	11030306-1	酚醛防锈漆		kg	31.67991	12.49	395.68	
179	11030525	防火涂料	A60-1	kg	8.55	16.29	139.28	
180	11030525~1	防火涂料 A60-1		kg	16.61	16.29	270.58	
181	11030703	沥青漆		kg	5.18	13.98	72.42	
182	11030704	沥青清漆		kg	3.117704	20.51	63.94	
183	11030904	沥青绝缘漆		kg	5.505427	15.38	84.67	
184	11111703	酚醛磁漆		kg	1	14.91	14.91	
185	11112503.1	调和漆		kg	9.7458	14.48	141.12	
186	11112503-1	调和漆		kg	65.80371	14.48	952.84	
187	11112504	无光调和漆		kg	23.771033	14.48	344.20	
188	11112524	厚漆		kg	28.840417	6.22	179.39	
189	11112524~1	厚漆		kg	2.340867	6.22	14.56	
190	11452103	工业酒精 99.5%		kg	0.345	6.86	2.37	
191	11452114	松香水		kg	2.873448	4.72	13.56	
192	11590504	聚氯乙烯热熔密封胶		kg	74.62209	10.72	799.95	
193	11590914	硅酮密封胶		L	13.6	68.60	932.96	
194	11591104	玻璃胶	310g	支	0.41	12.86	5.27	
195	11591104~1	玻璃胶 310g		支	7.6	12.86	97.74	
196	11593504	油灰		kg	44.2	1.29	57.02	
197	12010103	汽油		kg	426.306304	10.41	4437.85	
198	12010903	煤油		kg	16.94	4.29	72.67	
199	12030106	溶剂汽油		kg	15.198073	10.41	158.21	
200	12050311	机油		kg	12.93339	7.92	102.43	
201	12050313	机油 6～7#		kg	1.643792	10.72	17.62	
202	12050313~1	机油	6～7#	kg	1.539049	10.72	16.50	
203	12060317	清油		kg	11.95416	13.72	164.01	
204	12070105	黄油(钙基脂)		kg	1.61	6.86	11.04	
205	12070109	电力复合脂		kg	56.763888	17.15	973.50	
206	12300367	硬酯酸	一级	kg	0.594567	10.29	6.12	
207	12310308	丙酮		kg	111.88837	5.15	576.23	
208	12370305	氧气		m3	101.625154	2.83	287.60	
209	12370335	乙炔气		kg	32.068493	15.44	495.14	
210	12370336	乙炔气		m3	3.96	14.05	55.64	
211	12410101	粘结剂		kg	539.3294	15.44	8327.25	
212	12413518~1	901胶		kg	2.4	2.50	6.00	
213	12413526	氯丁胶粘合剂		kg	15.8047	16.29	257.46	
214	12413537	立时得胶		kg	2.05	12.43	25.48	
215	12413542	胶合剂		kg	16.631028	8.56	142.36	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区24#楼水电　　堂前人家东区项目施工　　第7页 共20页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
216	12430303	胶带	(9m/卷)	卷	635.04	2.42	1536.80	
217	12430344	自粘橡胶带	20mm×5m	卷	31.56	12.43	392.29	
218	12430361	塑料粘胶带		盘	71.842393	3.14	225.59	
219	12430363	塑料胶布带	20mm×10m	卷	29.95806	1.80	53.92	
220	12430365	塑料胶布带	25mm×10m	卷	104.2856	3.14	327.46	
221	13010907~1	石棉编绳	Φ11～25烧失量24%	kg	1.4	9.86	13.80	
222	13013509	石棉绒		kg	489.47	2.56	1253.04	
223	13070703~1	防火岩棉,容重65Kg/m3		m3	2.4514	488.01	1196.31	
224	13070703~2	防火岩棉,容重110Kg/m3		m3	26.5225	603.30	16001.02	
225	13120503	橡塑保温板		m3	52.9214	998.11	52821.38	
226	13190511	铝箔复合玻璃钢		m2	682.596	11.98	8177.50	
227	14010305-2~1	镀锌钢管	SC20	m	1622.8371	7.39	11992.77	
228	14010305-3~1	镀锌钢管	SC25	m	214.8683	10.61	2279.75	
229	14010305-4~1	镀锌钢管	SC32	m	69.9782	13.63	953.80	
230	14010305-495~2	镀锌钢管	SC25	m	123.6	10.61	1311.40	
231	14010305-5~1	镀锌钢管	SC40	m	17.4276	16.44	286.51	
232	14010305-6~1	镀锌钢管	SC50	m	97.129	20.74	2014.46	
233	14010305-9~1	镀锌钢管	SC100	m	27.81	44.29	1231.70	
234	14010317	焊接钢管	DN32	m	71.98	10.43	750.75	
235	14010320	焊接钢管	DN40	m	44.225	12.73	562.98	
236	14010323	焊接钢管	DN50	m	71.19	16.21	1153.99	
237	14010332	焊接钢管	DN80	m	108.985	27.55	3002.54	
238	14010335	焊接钢管	DN100	m	95.16	35.42	3370.57	
239	14010341	焊接钢管	DN150	m	25.62	59.00	1511.58	
240	14010341~1	焊接钢管	DN120	m	144.265	49.83	7188.72	
241	14030303-10~1	热镀锌钢管	DN100	m	39.00974	44.29	1727.74	
242	14030303-12~2	热镀锌钢管	DN150	m	11.02738	75.85	836.43	
243	14030303-3~1	热镀锌钢管	DN25	m	125.9904	10.61	1336.76	
244	14030303-4~1	热镀锌钢管	DN32	m	27.0402	13.63	368.56	
245	14030303-5~1	热镀锌钢管	DN40	m	25.9284	16.44	426.26	
246	14030303-6~1	热镀锌钢管	DN50	m	8.925	20.74	185.10	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区24#楼水电　　堂前人家东区项目施工　　第8页 共20页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
247	14030303-7~1	热镀锌钢管	DN65	m	18.52886	27.92	517.33	
248	14030303-9~1	热镀锌钢管	DN80	m	41.93266	34.77	1458.00	
249	14030313	热镀锌钢管	DN15	m	0.3	5.70	1.71	
250	14030319	热镀锌钢管	DN25	m	0.4	10.61	4.24	
251	14040103-1~1	薄壁不锈钢管	DN15	m	264.486	6.90	1824.95	
252	14050130	无缝钢管	Φ57×3	m	0.239	20.86	4.99	
253	14050175	无缝钢管	Φ219×6	m	3.66	253.39	927.41	
254	14210102~1	金属软管 DN15		个	68	15.57	1058.76	
255	14210107~1	金属软管	Φ25	m	5	2.48	12.40	
256	14210109	金属软管	Φ40	m	5	3.65	18.25	
257	14210121	金属软管	CP15	m	253.38	2.00	506.76	
258	14310377~1	加强型PVC-U中空螺旋消音管	dn50	m	636.40204	6.20	3945.69	
259	14310377~2	加强型HRS型高层雨水管(抗紫外线)	dn50	m	69.75576	5.36	373.89	
260	14310377~3	PVC-U排水管(抗紫外线)	dn50	m	140.5152	4.76	668.85	
261	14310378~1	PVC-U排水管(抗紫外线)	dn75	m	713.93364	8.99	6418.26	
262	14310378~2	加强型PVC-U中空螺旋消音管	dn75	m	135.60966	12.50	1695.12	
263	14310379~1	加强型PVC-U中空螺旋消音管	dn110	m	1194.078	28.40	33911.82	
264	14310379~3	加强型HRS型高层雨水管(抗紫外线)	dn110	m	461.1399	24.36	11233.37	
265	14310379~4	PVC-U排水管	dn110	m	182.20872	17.12	3119.41	
266	14310380~1	加强型PVC-U中空螺旋消音管	dn160	m	65.68392	42.03	2760.70	
267	14310380~2	加强型HRS型高层雨水管(抗紫外线)	dn160	m	23.6572	35.63	842.91	
268	14311503-1~1	PP-R 冷水管 S4	De20	m	2545.1244	4.20	10689.52	
269	14311503-1~2	PP-R 热水管 S3.2	De20	m	2928.5016	5.08	14876.79	
270	14311503-2~1	PP-R 冷水管 S4	De25	m	174.4404	6.52	1137.35	
271	14311503-3~2	PP-R 冷水管 S4	De32	m	1459.3344	8.99	13119.42	
272	14312502	塑料软管		kg	18	15.78	284.04	
273	14312509	塑料软管	dn6	m	237.6	1.89	449.06	
274	14350105	异型塑料管	dn2.5～5	m	59.4	1.17	69.50	
275	14350106	异型塑料管	dn5	m	26.76	1.17	31.31	
276	14350106~1	异型塑料管 dn5		m	34.49	1.17	40.35	

承包人供应主要材料一览表

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
277	14370507	橡胶软管	Φ50	m	1.912	26.76	51.17	
278	15020301-1~1	镀锌钢管接头零件	DN25	个	89.30496	1.90	169.68	
279	15020301-2~1	镀锌钢管接头零件	DN32	个	21.39357	4.10	87.71	
280	15020301-3~1	镀锌钢管接头零件	DN40	个	31.08866	4.50	139.90	
281	15020301-4~1	镀锌钢管接头零件	DN50	个	8.16375	5.83	47.59	
282	15021105	镀锌活接头	DN15	个	165.64	3.89	644.34	
283	15021107	镀锌活接头	DN25	个	112.11	7.42	831.86	
284	15021305	镀锌管箍	DN15	个	48.48	0.94	45.57	
285	15021307	镀锌管箍	DN25	个	6.06	1.93	11.70	
286	15021307~1	镀锌管箍 DN25		个	69.69	2.25	156.80	
287	15021703	镀锌丝堵	DN15	个	24.24	0.93	22.54	
288	15021703~1	镀锌丝堵 DN15		个	6.9	1.08	7.45	
289	15021705	镀锌丝堵	DN25	个	3.03	1.66	5.03	
290	15021918	镀锌三通 DN25×15		个	1.01	4.28	4.32	
291	15022305	镀锌弯头	DN15	个	24.24	1.18	28.60	
292	15022307	镀锌弯头	DN25	个	3.03	2.70	8.18	
293	15022705	镀锌六角外丝 DN15		个	1.01	1.11	1.12	
294	15023127	镀锌锁紧螺母	3×20	个	243.425565	0.13	31.65	
295	15023128	镀锌锁紧螺母	3×25	个	50.770245	0.24	12.18	
296	15023129	镀锌锁紧螺母	3×32	个	10.49673	0.54	5.67	
297	15023130	镀锌锁紧螺母	3×40	个	2.61414	0.72	1.88	
298	15023131	镀锌锁紧螺母	3×50	个	14.56935	0.93	13.55	
299	15023134	镀锌锁紧螺母	3×100	个	4.1715	2.00	8.34	
300	15023141	镀锌锁紧螺母	M15～20×3	个	10615.56	0.12	1273.87	
301	15023141~2	镀锌锁紧螺母 M15～20×3		个	1172.575	0.12	140.71	
302	15090705	室内不锈钢管卡压连接接头零件	DN15	个	424.4741	3.20	1358.32	
303	15130305	金属软管接头	Φ15～20	个	506.76	1.37	694.26	
304	15130506~1	金属软管活接头	Φ25	套	8.16	1.95	15.91	
305	15130507	金属软管活接头	Φ40	套	8.16	2.66	21.71	
306	15230307~1	加强型PVC-U中空螺旋消音管管件	dn50	个	593.62424	3.90	2315.13	
307	15230307~2	加强型HRS型高层雨水管(抗紫外线) 管件	dn50	个	32.04228	3.10	99.33	
308	15230307~3	PVC-U排水管(抗紫外线)管件	dn50	个	64.5456	3.10	200.09	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区24#楼水电　　堂前人家东区项目施工　　第10页 共20页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
309	15230308~1	PVC-U排水管(抗紫外线) 管件	dn75	个	391.13676	4.80	1877.46	
310	15230308~2	加强型PVC-U中空螺旋消音管管件	dn75	个	151.52232	4.80	727.31	
311	15230309~1	加强型PVC-U中空螺旋消音管管件	dn110	个	1594.907	8.50	13556.71	
312	15230309~3	加强型HRS型高层雨水管(抗紫外线) 管件	dn110	个	186.6865	8.50	1586.84	
313	15230309~4	PVC-U排水管管件	dn110	个	243.37268	11.07	2694.14	
314	15230310~1	加强型PVC-U中空螺旋消音管管件	dn160	个	48.41328	18.90	915.01	
315	15230310~2	加强型HRS型高层雨水管(抗紫外线)管件	dn160	个	6.2764	13.75	86.30	
316	15271912	管接头	FST20	个	2161.47477	0.25	540.37	
317	15271913	管接头	FST25	个	618.53484	0.33	204.12	
318	15271914	管接头	FST32	个	97.04646	0.59	57.26	
319	15370305~1	镀锌管卡	DN12～40×1.5	个	4	1.38	5.52	
320	15370308	镀锌管卡	DN20	个	1594.88496	1.16	1850.07	
321	15370310	镀锌管卡	DN25	个	148.641463	1.39	206.61	
322	15370312	镀锌管卡	DN32	个	28.066367	1.59	44.63	
323	15370314	镀锌管卡	DN40	个	11.502216	2.51	28.87	
324	15370315	镀锌管卡	DN50	个	64.10514	3.88	248.73	
325	15370707	单管卡子	DN25	个	42.5252	0.68	28.92	
326	15371521	镀锌扁钢卡子	-25×4	kg	20.8595	6.17	128.70	
327	15410718	可曲挠橡胶接头	DN80	个	4	142.38	569.52	
328	15430305	透气帽(铅丝球)	DN50	个	17.11112	1.66	28.40	
329	15430306	透气帽(铅丝球)	DN75	个	7.041	2.38	16.76	
330	15430307	透气帽(铅丝球)	DN100	个	80.768	3.27	264.11	
331	15430308	透气帽(铅丝球)	DN150	个	2.0808	5.11	10.63	
332	16150503	自动排气阀	DN15	个	24	25.60	614.40	
333	16150505	自动排气阀	DN25	个	3	36.80	110.40	
334	16250110~1	法兰闸阀	DN80	个	4	344.70	1378.80	
335	16250110~2	法兰止回阀	DN80	个	4	300.22	1200.88	
336	16250111~1	法兰对夹蝶阀	DN100	个	10	125.57	1255.70	
337	16250131~1	法兰信号阀	DN150	个	1	589.30	589.30	
338	16310103~1	铜质截止阀	DN15	个	92.92	16.95	1574.99	
339	16310103~2	铜质止回阀	DN15	个	24.24	16.95	410.87	

承包人供应主要材料一览表

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
340	16310103~3	螺纹安全阀	DN15	个	24.24	35.90	870.22	
341	16310103~4	可调式减压稳压阀 Y13X-6T	DN15	个	20.2	108.36	2188.87	
342	16310103~5	螺纹截止阀	DN15	个	4.04	19.79	79.95	
343	16310105~3	铜质截止阀	DN25	个	91.91	30.06	2762.81	
344	16310105~4	可调式减压稳压阀 Y13X-6T	DN25	个	20.2	148.31	2995.86	
345	16410101	螺纹截止阀	DN25	个	2.02	30.06	60.72	
346	16410113	阀门	DN50 PN10	个	0.239	92.90	22.20	
347	16413540~1	三角阀		个	68.68	16.43	1128.41	
348	17010901	平焊法兰	DN150	片	2.2	45.52	100.14	
349	17010901~3	平焊法兰	DN150	片	2	45.52	91.04	
350	17010920	平焊法兰	0.6MPa DN50	片	0.239	20.32	4.86	
351	17010942	平焊法兰	1.6MPa DN80	片	24	36.22	869.28	
352	17010943	平焊法兰	1.6MPa DN100	片	20	48.71	974.20	
353	17010945	平焊法兰	1.6MPa DN150	片	2	72.99	145.98	
354	18130101~1	洗菜盆		只	68.68	285.38	19599.90	
355	18150322	连体坐便器		套	68.68	367.54	25242.65	
356	18410301~1	快开龙头 DN15		个	68.68	8.65	594.08	
357	18430305	普通地漏	DN50	个	291	3.11	905.01	
358	18430306	普通铸铁地漏	DN80	个	1	11.00	11.00	
359	18450306	普通存水弯	Φ50	个	192.96	8.65	1669.10	
360	1850337675 14693677~1	点型感温探测器		个	6	35.00	210.00	
361	19110103	管子托钩	DN15	个	7019.4141	1.01	7089.61	
362	19110104	管子托钩	DN20	个	195.13382	1.14	222.45	
363	19110105	管子托钩	DN25	个	1323.416	1.31	1733.67	
364	19410111~1	电动多叶送风口	800×(800+250) 风量10979.28m3/h	个	34	1043.36	35474.24	
365	19410111~3	铝合金防雨防虫百叶窗 (内衬10*10热镀锌钢丝网)	700*2800	个	1	637.56	637.56	
366	19410111~4	铝合金防雨防虫百叶窗 (内衬10*10热镀锌钢丝网)	500*3100	个	2	524.02	1048.04	
367	19410111~5	铝合金防雨防虫百叶窗 (内衬10*10热镀锌钢丝网)	2000*2700	个	1	1623.35	1623.35	
368	20010100~1	灭火器	MF/ABC4	个	84	53.24	4472.16	
369	20030105~1	薄型单栓带消防软管卷盘组合式消防柜	单栓65	套	8	878.42	7027.36	

承包人供应主要材料一览表

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
370	20030105~2	薄型单栓带消防软管卷盘组合式消防柜(减压稳压)	单栓65	套	34	909.47	30921.98	
371	20030105~3	试验消火栓箱	单栓65	套	1	558.99	558.99	
372	20050106~1	消防水泵接合器	SQS150-C	套	2	1340.43	2680.86	
373	20130101	水流指示器	DN150	套	1	148.00	148.00	
374	20210101	直立型闭式喷头	ZST-15/68℃	个	56.56	10.65	602.36	
375	20210101~1	直立型闭式喷头K=115	ZST-15/68℃	个	13.13	12.42	163.07	
376	2039456012 08759247~1	火灾显示盘		个	38	186.00	7068.00	
377	20450315~1	不锈钢减压孔板	DN150*48	个	1	42.21	42.21	
378	2061482695 03144090~1	短路隔离器		个	40	38.00	1520.00	
379	2061482695 03144090~2	输入模块		个	6	36.00	216.00	
380	2061482695 03144090~3	广播控制模块		个	4	55.00	220.00	
381	21110103	压力表 0-1.6MPa		只	1	27.83	27.83	
382	21590303	压力表气门 QZ-2 黄铜 M10-φ6		个	1	8.50	8.50	
383	21590321~1	压力表		套	4	31.94	127.76	
384	21650101~1	取源部件		套	4	32.00	128.00	
385	22470111~1	出口疏散标志灯	A-BLJC-1LROXEⅡ1W-A431B(DC36V)防护等级IP67	套	42.42	37.19	1577.60	
386	22470111~22	楼层标志灯	A-BLJC-1LROXEⅡ1W-A431B(DC36V)	套	38.38	37.27	1430.42	
387	22470111~31	集中电源疏散照明灯（A型）	A-ZFJC-E10W-A603B(DC36V)	套	6.06	39.78	241.07	
388	22470111~32	集中电源疏散照明灯（A型）	A-ZFJC-E6W-A603HC(DC36V)光通量≥600Lm,防护等级IP67	套	162.61	49.29	8015.05	
389	22470111~33	安全出口标志灯	A-BLJC-1LROXEⅡ1W-A431B(DC36V)	套	4.04	48.80	197.15	
390	22470111~34	方向标志灯	A-BLJC-1LROXEⅡ1W-A431B(DC36V)	套	50.5	36.32	1834.16	
391	22470111~35	声光感应壁灯(带光控声控延时开关)	LED,12W	套	46.46	50.16	2330.43	
392	22470111~36	声光感应灯(带光控声控延时开关)	LED,12W	套	141.4	50.16	7092.62	
393	22470111~37	气井道壁灯(带防护罩)	LED,11W	套	72.72	32.00	2327.04	
394	22470111~38	双面方向标志灯	A-BLJC-2LROXEⅡ1W-A430B(DC36V)	套	2.02	48.43	97.83	
395	22470111~39	LED筒灯	5W	套	74.74	32.86	2455.96	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区24#楼水电　　堂前人家东区项目施工　　第13页 共20页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
396	22470111~40	LED声光感应筒灯(带光控声控延时开关)	5W	套	173.72	45.83	7961.59	
397	22470111~41	节能吸顶灯	LED,12W	套	705.99	32.86	23198.83	
398	22470111~42	节能单管荧光灯	LED,8W	套	8.08	33.73	272.54	
399	22470111~43	节能双管荧光灯	LED,2×18W	套	2.02	62.27	125.79	
400	22470111~44	防水声光感应灯(带光控声控延时开关)	LED,12W	套	2.02	57.08	115.30	
401	22470111~45	防水型节能吸顶灯(防护等级为IP54)	LED,12W	套	206.04	39.78	8196.27	
402	23230131-2~1	单联单控带插座开关		只	27.54	7.89	217.29	
403	23230131-2~2	单联单控带插座开关		只	744.6	7.89	5874.89	
404	23230131-3~1	双联单控照明开关		只	107.1	14.62	1565.80	
405	23230131-4~1	三联单控照明开关		只	1.02	12.74	12.99	
406	23310301~1	白面板		个	3676.08	0.69	2536.50	
407	23412504-2~1	UPS专用三极插座		套	2.04	38.92	79.40	
408	23412504-3700~1	单相二，三极安全插座		套	728.28	6.92	5039.70	
409	23412504-3700~4	单相二，三极安全插座,加防水外壳，IP54		套	148.92	7.70	1146.68	
410	24150703	瓷接头	双路	个	314.15	0.24	75.40	
411	24170102	黄漆布带	20mm×40m	卷	150.984	17.15	2589.38	
412	24170308~1	黄腊带	20mm×10m	卷	2.72	7.86	21.38	
413	25010309	裸铜线	10mm2	kg	23	56.42	1297.66	
414	25010735	镀锡裸铜绞线	16mm2	kg	5.28	58.91	311.04	
415	25030103	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线	450V/750V1.5mm2	m	1067.791	0.97	1035.76	
416	25030104	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线	450V/750V2.5mm2	m	659.536	1.50	989.30	
417	25030141	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线	105℃-1.5mm2	m	650.916	1.09	709.50	
418	25030142	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线	105℃-2.5mm2	m	153.819	1.65	253.80	
419	25030509	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线	300V/500V6mm2	m	111	4.47	496.17	
420	25030511	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线	450V/750V10mm2	m	176.57675	7.62	1345.51	
421	25030512	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线	450V/750V16mm2	m	3	11.51	34.53	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区24#楼水电　　堂前人家东区项目施工　　第14页 共20页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
422	25430311-1~1	绝缘导线	WDZC-BYJ-2.5	m	4892.175	2.33	11398.77	
423	25430311-1~2	绝缘导线	WDZN-BYJ-2.5	m	333.7236	2.48	827.63	
424	25430311-1~3	绝缘导线	WDZN-RYJS-2*2.5	m	675.1992	5.88	3970.17	
425	25430311-1~4	绝缘导线	WDZNC-RYJS-2*1.5	m	7.446	3.17	23.60	
426	25430311-10~1	绝缘导线	BV2.5	m	29352.8256	2.13	62521.52	
427	25430311-10~2	绝缘导线	WDZN-BYJ-2.5	m	4851.1896	2.48	12030.95	
428	25430311-19~1	绝缘导线	BVR-25	m	6.3	21.99	138.54	
429	25430311-3821~2	绝缘导线	WDZND-BYJ-2.5	m	75.5276	2.48	187.31	
430	25430311-3821~3	绝缘导线	WDZC-BYJ-2.5	m	8141.1236	2.33	18968.82	
431	25430311-3821~4	绝缘导线	WDZNC-BYJ-2.5	m	5960.892	2.48	14783.01	
432	25430314-3~2	铜芯多股绝缘导线	WDZNC-RYJS-2*1.5	m	3381.7932	3.17	10720.28	
433	25430314-4~1	铜芯多股绝缘导线	WDZN-RYJS-2*2.5	m	1777.1724	5.88	10449.77	
434	25430314-4~2	铜芯多股绝缘导线	WDZNC-RYJS-2*2.5	m	1524.5496	5.88	8964.35	
435	25430314-7~1	铜芯多股绝缘导线	WDZC-RYJS-4*1.5mm2	m	287.5824	7.09	2038.96	
436	25430314-8~1	铜芯多股绝缘导线	WDZN-RYJS-4*2.5	m	303.1668	18.62	5644.97	
437	25430315-12~1	铜芯绝缘导线	WDZC-BYJ-4	m	54.747	4.55	249.10	
438	25430315-15~1	铜芯绝缘导线	WDZC-BYJ-16	m	2819.817	17.58	49572.38	
439	25430319	花线	2×23/0.15	m	1.018	2.26	2.30	
440	26012501~17	封闭式镀锌桥架	500*200	m	58.089	131.08	7614.31	
441	26012501~18	封闭式镀锌桥架	400*150	m	172.6791	91.95	15877.84	
442	26012501~19	封闭式镀锌桥架	300*150	m	18.14025	68.85	1248.96	
443	26012501~20	封闭式镀锌桥架	100*100	m	246.2652	23.93	5893.13	
444	26012501~21	封闭式镀锌桥架	300*100	m	118.59	58.20	6901.94	
445	26012501~22	耐火封闭金属桥架(内有防火隔板)	150*100	m	123.64515	39.75	4914.89	
446	26012501~23	防水封闭式金属桥架	100*100	m	52.59165	23.93	1258.52	
447	26060121-2~1	刚性阻燃管	PVC20	m	16174.301	1.56	25231.91	
448	26060121-3~1	刚性阻燃管	PVC25	m	4628.492	2.25	10414.11	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区24#楼水电　　堂前人家东区项目施工　　第15页 共20页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
449	26060121-4~1	刚性阻燃管	PVC32	m	726.198	3.66	2657.88	
450	26060351-2~1	紧定式镀锌电线管	JDG20	m	324.5015	4.10	1330.46	
451	26060351-3~1	紧定式镀锌电线管	JDG25	m	6152.7977	5.81	35747.75	
452	26060351-3990~1	紧定式镀锌电线管	JDG20	m	6891.2459	4.10	28254.11	
453	26064105	塑料护口(钢管用)	dn15	个	10615.56	0.10	1061.56	
454	26064105~1	塑料护口(钢管用) dn15		个	1172.575	0.10	117.26	
455	26064107	塑料护口(钢管用)	dn20	个	243.425565	0.10	24.34	
456	26064108	塑料护口(钢管用)	dn25	个	50.770245	0.25	12.69	
457	26064110	塑料护口(钢管用)	dn32	个	10.49673	0.25	2.62	
458	26064111	塑料护口(钢管用)	dn40	个	2.61414	0.37	0.97	
459	26064113	塑料护口(钢管用)	dn50	个	14.56935	0.37	5.39	
460	26064117	塑料护口(钢管用)	dn100	个	4.1715	0.98	4.09	
461	26064306	紧定式直管接头	Φ20	个	1226.677058	1.54	1889.08	
462	26064307	紧定式直管接头	Φ25	个	915.153988	2.06	1885.22	
463	26065131	镀锌电线管接头	Φ20×5	个	259.653936	0.83	215.51	
464	26065132	镀锌电线管接头	Φ25×6	个	54.154928	1.23	66.61	
465	26065133	镀锌电线管接头	Φ32×6	个	11.196512	1.79	20.04	
466	26065134	镀锌电线管接头	Φ40×7	个	2.788416	2.10	5.86	
467	26065135	镀锌电线管接头	Φ50×7	个	15.54064	3.10	48.18	
468	26065138	镀锌电线管接头	Φ100×10	个	4.1715	9.12	38.04	
469	26065306	紧定式锁母	Φ20	个	1298.834532	0.90	1168.95	
470	26065307	紧定式锁母	Φ25	个	922.919655	1.29	1190.57	
471	26066511	线号套管	Φ3.5	只	178.5	0.09	16.07	
472	26066513	钢管保护管	Φ40×400	根	57.32	7.55	432.77	
473	26090503	铜接线端子	DT-4mm2	个	557.235	1.29	718.83	
474	26090506	铜接线端子	DT-6mm2	个	76	1.72	130.72	
475	26090507	铜接线端子	DT-10mm2	个	251.72	2.43	611.68	
476	26090507~1	铜接线端子 DT-10mm2		个	20	2.43	48.60	
477	26090508	铜接线端子	DT-16mm2	个	995.8935	3.33	3316.33	
478	26090509	铜接线端子	DT-25mm2	个	26.928	4.23	113.91	
479	26091105	铜铝过渡接线端子	DTL-25mm2	个	99.264	2.14	212.42	
480	26093511	分等电位联结端子箱		个	150.96	18.60	2807.86	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区24#楼水电　　堂前人家东区项目施工　　第16页 共20页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
481	26093512	总等电位联结端子箱		个	2	67.43	134.86	
482	26110101~1	铁接线盒		只	700.74	2.22	1555.64	
483	26110101~2	接线盒		只	537.54	1.86	999.82	
484	26110101~5	塑料接线盒		只	1447.38	1.86	2692.13	
485	26110101~6	塑料开关盒		只	5011.26	1.86	9320.94	
486	26110101~7	铁开关盒		只	860.88	2.22	1911.15	
487	26110145	钢接线盒		个	250.92	2.32	582.13	
488	26110301~1	接线端子箱	GST-JX100	个	6	90.90	545.40	
489	26110301~2	家庭多媒体信息箱	400×300×120mm	个	68	76.30	5188.40	
490	26110301~3	弱电箱		个	2	90.90	181.80	
491	26230107	镀锌扁钢支架	-40×3	kg	116.8132	4.72	551.36	
492	26250311	镀锌电缆卡子	2×35	个	241.886853	1.46	353.15	
493	26250343	固定卡子	3×80	个	54.384	2.49	135.42	
494	26250360	塑料线卡 Φ15以下		个	266	0.66	175.56	
495	26250703	电缆吊挂	3×50	套	61.957896	8.45	523.54	
496	31011126~1	油浸石棉盘根	Φ6～10 250℃	kg	1	9.86	9.86	
497	31110301	棉纱头		kg	296.536683	5.57	1651.71	
498	31110307	塑料手套		副	55.44	3.43	190.16	
499	31150101	水		m3	150.357966	4.57	687.14	
500	31150301	电		kW·h	873.99069	0.76	664.23	
501	31170103	标志牌		个	117.290137	0.16	18.77	
502	31170104	标志牌	塑料扁形	个	355.87332	0.16	56.94	
503	31170104~1	标志牌 塑料扁形		个	80	0.16	12.80	
504	31170121~1	位号牌		个	4	0.51	2.04	
505	31170126	铝牌		个	1	0.29	0.29	
506	32390707	钳接管	QL-25	个	0.183	3.43	0.63	
507	50350103~1	壁式轴流风机(带阀)	风量600m3/h,全压40Pa,功率25W,噪声57dB(A)	台	4	562.12	2248.48	
508	52010111	太阳能热水器		个	24	2205.23	52925.52	
509	80010106	水泥砂浆 M10		m3	85.056554	310.33	26395.60	
510	CL-D00002	雨水斗	DN100	个	19	99.45	1889.55	
511	CL-D00003	室外水泵接合器井		座	2	1426.91	2853.82	
512	SB0001	配电箱 1AP		台	1	6802.06	6802.06	
513	SB0001~1	余压探测器		支	36	184.00	6624.00	
514	SB0002	配电箱 1BP		台	1	6562.77	6562.77	
515	SB0002~1	消防配电线路过载探测器		套	9	106.47	958.23	

承包人供应主要材料一览表

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
516	SB0002~2	余压控制器		套	2	184.00	368.00	
517	SB0002~3	剩余电流探测器		套	10	115.79	1157.90	
518	SB0003	配电箱 2AP		台	1	5976.46	5976.46	
519	SB0003~1	电压信号传感器 RXPMV’	RXPM V JD6	个	4	130.50	522.00	
520	SB0003~2	电压信号传感器 RXPMV	RXPM V JS2	个	6	130.50	783.00	
521	SB0003~3	电压、电流信号传感器 RXPMVI	RXPM VI JS1	个	7	130.50	913.50	
522	SB0004	配电箱 2BP		台	1	5924.20	5924.20	
523	SB0005	配电箱 AL0a		台	1	4510.60	4510.60	
524	SB0005~1	配电箱 AL0b		台	1	4510.60	4510.60	
525	SB0005~10	配电箱 CXb		台	1	1956.86	1956.86	
526	SB0005~11	配电箱 SDqs		台	2	3806.14	7612.28	
527	SB0005~2	配电箱 SD0a		台	1	4202.91	4202.91	
528	SB0005~3	配电箱 SD0b		台	1	4202.91	4202.91	
529	SB0005~4	配电箱 SD4a、SD4b		台	2	4202.91	8405.82	
530	SB0005~5	配电箱 AL1a、AL1b		台	2	2473.32	4946.64	
531	SB0005~6	配电箱 AL2a、AL2b		台	2	2473.32	4946.64	
532	SB0005~7	配电箱 PYJ		台	1	4471.17	4471.17	
533	SB0005~8	配电箱 SFJ		台	1	4838.19	4838.19	
534	SB0005~9	配电箱 CXa		台	1	1956.86	1956.86	
535	SB0006~1	轴流式加压送风机	风量42700m3/h,全压674Pa,功率15KW,噪声91dB(A)	台	2	7941.24	15882.48	
536	SB0007	消防电梯配电箱 APK		台	2	5405.32	10810.64	
537	SB0007~1	无障碍电梯配电箱 APX		台	2	6127.43	12254.86	
538	SB0007~2	配电箱 ALL		台	2	2417.80	4835.60	
539	SB0007~4	轴流式补风机	风量8500m3/h,全压560Pa,功率2.2KW,噪声81dB(A)	台	1	3318.46	3318.46	
540	SB0007~5	轴流式排烟风机	风量16000/8000m3/h,全压759/190Pa,功率8.0/2.0KW,噪声88/76dB(A)	台	1	7941.24	7941.24	
541	SB0008	排水泵	Q=40m3/h,H=15m,N=4Kw	台	4	1902.55	7610.20	
542	SB0009	声光报警器		个	42	36.32	1525.44	
543	SB0010	消防广播（阻燃材料）		个	41	22.18	909.38	
544	SB0011	消防广播（阻燃材料）		个	37	22.18	820.66	
545	SB0012	消防电话插孔		个	34	56.21	1911.14	

承包人供应主要材料一览表

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
546	SB0012~1	应急照明控制模块		个	6	29.28	175.68	
547	SB0013	总线联动控制模块		个	34	85.00	2890.00	
548	SB0014	零序电流互感器		套	10	177.46	1774.60	
549	SB0015	防火门控制器	FH1	个	40	24.21	968.40	
550	SB0017	墙式新风机	风量100m3/h,全压40Pa,功率20W,噪声≤32dB(A),带除霾装置	台	338	408.12	137944.56	
551	SB0018	消火栓按钮		个	42	55.00	2310.00	
552	X1810628-16~1	铜芯电缆	WDZNC-KYJY-3*2.5	m	300.8184	11.86	3567.71	
553	X1810628-16~2	铜芯电缆	WDZN-YJY-4*2.5	m	10.8474	12.28	133.21	
554	X1810628-16~3	铜芯电缆	WDZN-YKJY-4*2.5	m	17.3013	13.23	228.90	
555	X1810628-16~4	铜芯电缆	WDZN-YKJY-3*2.5	m	10.8474	11.22	121.71	
556	X1810628-16~5	铜芯电缆	YQW-4*2.5	m	22.1089	15.33	338.93	
557	X1810628-18~1	铜芯电缆	WDZNC-YJY-4*6	m	6.1711	31.14	192.17	
558	X1810628-18~2	铜芯电缆	WDZNC-YJY-3*6	m	6.1711	23.77	146.69	
559	X1810628-19~1	铜芯电缆	WDZN-YJY-4*10	m	17.5235	41.60	728.98	
560	X1810628-31~3	矿物绝缘电缆	RTTZ-5*4	m	136.9358	49.21	6738.61	
561	X1810628-31~4	铜芯电缆	WDZC-YJY-5*4	m	260.1255	25.64	6669.62	
562	X1810628-31~5	铜芯电缆	WDZNC-YJY-5*4	m	120.2708	26.38	3172.74	
563	X1810628-32~1	铜芯电缆	WDZNC-YJY-5*6	m	67.468	42.44	2863.34	
564	X1810628-34~1	铜芯电缆	WDZNC-YJY-5*16	m	34.1582	90.81	3101.91	
565	X1810628-34~5	铜芯电缆	WDZC-YJY-5*16	m	32.32	90.81	2934.98	
566	X1810628-35~1	矿物绝缘电缆	WDZNC-YJY-4*25+1*16mm2	m	586.6383	119.96	70373.13	
567	XZC-803	镀锌槽钢 10#		m	11.76	45.74	537.90	
568	ZC0001	C户型配电箱 PF1		台	34	368.40	12525.60	
569	ZC0001~2	D户型配电箱 PF1		台	34	368.40	12525.60	
570	ZC0001~3	A型应急照明集中电源 YJ0a		台	1	2677.06	2677.06	
571	ZC0001~4	A型应急照明集中电源 YJ0b		台	1	2677.06	2677.06	
572	ZC0001~5	A型应急照明集中电源 YJ4a、YJ4b		台	2	2677.06	5354.12	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区24#楼水电　　堂前人家东区项目施工　　第19页 共20页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
573	ZC0001~6	A型应急照明集中电源 YJ10a、YJ10b		台	2	2677.06	5354.12	
574	ZC0002	铜芯电缆	WDZNC-YJY-4*25+1*16	m	89.71	119.95	10760.71	
575	ZC0003	镀锌圆钢	10mm	m	417.19	3.04	1268.26	
576	ZC0003~1	水喷淋钢管卡箍管件	DN150	m	10.79	84.82	915.21	
577	ZC0004	PP-R 冷水管管件	De25	m	171.02	2.20	376.24	
578	ZC0005	PP-R 冷水管管件	De20	m	2495.22	1.50	3742.83	
579	ZC0005~2	PP-R 热水管管件	De20	m	2871.08	1.86	5340.21	
580	ZC0006	同层排水接口	de110	个	136	30.27	4116.72	
581	ZC0007	沟槽式管件	DN100	m	32.52	21.46	697.88	
582	ZC0008	沟槽式管件	DN80	m	20.8	12.40	257.92	
583	ZC0008~1	70℃排烟防火阀(信号反馈)	630*400	个	2	297.68	595.36	
584	ZC0008~2	70℃防火阀(信号反馈)	630*320	个	1	274.33	274.33	
585	ZC0009	消火栓沟槽管件	DN100	m	198.84	21.46	4267.11	
586	ZC0010	消火栓沟槽管件	DN65	m	103.82	16.37	1699.53	
587	ZC001068	热镀锌扁钢	40*4	m	516.18	5.91	3050.62	
588	ZC001068~3	热镀锌扁钢	-25*4	m	85.68	3.70	317.02	
589	ZC0011	热浸镀锌钢管	DN100	m	198.84	44.29	8806.62	
590	ZC0012	热浸镀锌钢管	DN65	m	103.82	27.92	2898.65	
591	ZC0014	水喷淋钢管卡箍管件	DN100	m	5.65	21.46	121.25	
592	ZC0015	水喷淋钢管卡箍管件	DN80	m	20.23	15.02	303.85	
593	ZC0016	水喷淋钢管卡箍管件	DN65	m	18.13	13.88	251.64	
594	ZC0016~1	风管止回阀	800*800	个	2	298.95	597.90	
595	ZC0017	不锈钢无动力风帽	Φ710	台	4	203.23	812.92	
596	ZC0018	70℃防火阀(信号反馈)	1000*630	个	2	445.54	891.08	
597	ZC0018~1	70℃防火阀(信号反馈)	800*800	个	4	338.57	1354.28	
598	ZC0018~2	70℃防火阀	1000*400	个	1	383.94	383.94	
599	ZC0019	70℃防火阀(信号反馈)	400*400	个	2	156.01	312.02	
600	ZC0020	电动对开多叶调节阀	400*400	个	2	133.01	266.02	
601	ZC0021	电动对开多叶调节阀	1000*630	个	2	344.22	688.44	
602	ZC0022	风管止回阀	630*400	个	1	106.28	106.28	
603	ZC0022~1	风管止回阀	630*320	个	1	98.90	98.90	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区24#楼水电　　堂前人家东区项目施工　　第20页 共20页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
604	ZC0023	单层百叶风口	1000*400	个	1	123.49	123.49	
605	ZC0024	单层百叶侧排风口	500*200	个	6	44.42	266.52	
606	ZC0026~1	防火隔板		m2	68	57.67	3921.56	
607	ZC0034	太阳能热水器支架		台	24	190.26	4566.24	
608	ZC0077~2	PP-R 冷水管管件	De32	m	1430.72	2.50	3576.80	

单位工程招标控制价表

工程名称：堂前人家东区25#楼水电　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共1页

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	3324525.58	
1.1	人工费	969764.76	
1.2	材料费	1754972.44	
1.3	施工机具使用费	37013.69	
1.4	企业管理费	426719.39	
1.5	利润	136055.30	
2	措施项目费	376812.78	
2.1	单价措施项目费	280756.05	
2.2	总价措施项目费	96056.73	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	54389.73	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	92404.15	
5	税金	341436.83	
招标控制价合计=1+2+3+4+5-甲供材料费_含设备/1.01		4135179.34	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区25#楼水电　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共44页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		强电						
1	030404017122	配电箱	1、名称：配电箱 1AP (内置参数详见设计) 2、基础形式、材质、规格：按设计及规范要求 3、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 4、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 5、安装方式：落地安装	台	1	7359.06	7359.06	
2	030404017123	配电箱	1、名称：配电箱 1BP (内置参数详见设计) 2、基础形式、材质、规格：按设计及规范要求 3、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 4、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 5、安装方式：落地安装	台	1	7119.77	7119.77	
3	030404017124	配电箱	1、名称：配电箱 2AP (内置参数详见设计) 2、基础形式、材质、规格：按设计及规范要求 3、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 4、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 5、安装方式：落地安装	台	1	6533.46	6533.46	
本页小计							21012.29	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
4	030404017125	配电箱	1、名称：配电箱 2BP (内置参数详见设计) 2、基础形式、材质、规格：按设计及规范要求 3、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 4、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 5、安装方式：落地安装	台	1	6481.20	6481.20	
5	030404017126	配电箱	1、名称：配电箱 AL0a (内置参数详见设计) 2、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 3、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 4、安装方式：挂墙明装	台	1	4846.04	4846.04	
6	030404017127	配电箱	1、名称：配电箱 AL0b (内置参数详见设计) 2、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 3、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 4、安装方式：挂墙明装	台	1	4846.04	4846.04	
7	030404017128	配电箱	1、名称：配电箱 SD0a (内置参数详见设计) 2、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 3、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 4、安装方式：挂墙明装	台	1	4538.35	4538.35	
本页小计							20711.63	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
8	030404017129	配电箱	1、名称：配电箱 SD0b (内置参数详见设计) 2、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 3、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 4、安装方式：挂墙明装	台	1	4538.35	4538.35	
9	030404017148	配电箱	1、名称：配电箱 SDqs (内置参数详见设计) 2、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 3、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 4、安装方式：挂墙明装	台	2	4141.58	8283.16	
10	030404017134	配电箱	1、名称：配电箱 PYJ (内置参数详见设计) 2、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 3、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 4、安装方式：挂墙明装	台	1	4806.61	4806.61	
11	030404017135	配电箱	1、名称：配电箱 SFJ (内置参数详见设计) 2、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 3、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 4、安装方式：挂墙明装	台	1	5173.63	5173.63	
本页小计							22801.75	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
12	030404017136	配电箱	1、名称：配电箱CXa (内置参数详见设计) 2、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 3、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 4、安装方式：挂墙明装	台	1	2292.30	2292.30	
13	030404017137	配电箱	1、名称：配电箱CXb (内置参数详见设计) 2、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 3、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 4、安装方式：挂墙明装	台	1	2292.30	2292.30	
14	030404017131	配电箱	1、名称：配电箱SD4a、SD4b (内置参数详见设计) 2、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 3、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 4、安装方式：挂墙明装	台	2	4538.35	9076.70	
15	030404017132	配电箱	1、名称：配电箱AL1a、AL1b (内置参数详见设计) 2、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 3、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 4、安装方式：挂墙明装	台	2	2808.76	5617.52	
本页小计							19278.82	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
16	030404017133	配电箱	1、名称：配电箱AL2a、AL2b (内置参数详见设计) 2、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 3、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 4、安装方式：挂墙明装	台	2	2808.76	5617.52	
17	030404017139	配电箱	1、名称：消防电梯配电箱 APK (内置参数详见设计) 2、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 3、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 4、安装方式：挂墙明装	台	2	5740.76	11481.52	
18	030404017140	配电箱	1、名称：无障碍电梯配电箱 APX (内置参数详见设计) 2、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 3、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 4、安装方式：挂墙明装	台	2	6462.87	12925.74	
19	030404017141	配电箱	1、名称：配电箱ALL (内置参数详见设计) 2、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 3、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 4、安装方式：挂墙明装	台	2	2753.24	5506.48	
本页小计							35531.26	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
20	030404017142	配电箱	1、名称：C户型配电箱 PF1 (内置参数详见设计) 2、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 3、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 4、安装方式：暗装，含墙洞预留及修复	台	34	703.84	23930.56	
21	030404017143	配电箱	1、名称：D户型配电箱 PF1 (内置参数详见设计) 2、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 3、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 4、安装方式：暗装，含墙洞预留及修复	台	34	703.84	23930.56	
22	030404017144	配电箱	1、名称：A型应急照明集中电源 YJ0a (内置参数详见设计) 2、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 3、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 4、安装方式：挂墙明装	台	1	3012.50	3012.50	
23	030404017145	配电箱	1、名称：A型应急照明集中电源 YJ0b (内置参数详见设计) 2、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 3、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 4、安装方式：挂墙明装	台	1	3012.50	3012.50	
本页小计							53886.12	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
24	030404017146	配电箱	1、名称：A型应急照明集中电源 YJ4a、YJ4b (内置参数详见设计) 2、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 3、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 4、安装方式：挂墙明装	台	2	3012.50	6025.00	
25	030404017147	配电箱	1、名称：A型应急照明集中电源 YJ10a、YJ10b (内置参数详见设计) 2、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 3、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 4、安装方式：挂墙明装	台	2	3012.50	6025.00	
26	030411003021	桥架	1、名称：封闭式金属桥架 2、规格：500*200 3、材质：热镀锌 4、类型：槽式桥架，含盖板 5、接地方式：按设计及规范要求	m	57.8	231.56	13384.17	
27	030411003022	桥架	1、名称：封闭式金属桥架 2、规格：400*150 3、材质：热镀锌 4、类型：槽式桥架，含盖板 5、接地方式：按设计及规范要求	m	171.82	166.46	28601.16	
28	030411003023	桥架	1、名称：封闭式金属桥架 2、规格：300*150 3、材质：热镀锌 4、类型：槽式桥架，含盖板 5、接地方式：按设计及规范要求	m	18.05	143.24	2585.48	
本页小计							56620.81	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
29	030411003024	桥架	1、名称：封闭式金属桥架 2、规格：100*100 3、材质：热镀锌 4、类型：槽式桥架，含盖板 5、接地方式：按设计及规范要求	m	245.04	72.43	17748.25	
30	030411003028	桥架	1、名称：防水封闭式金属桥架 2、规格：100*100 3、材质：热镀锌 4、类型：槽式桥架，含盖板 5、接地方式：按设计及规范要求	m	52.33	72.43	3790.26	
31	030413001005	铁构件	1、名称：桥架支架 2、材质：型钢 3、规格：综合	kg	554.11	23.24	12877.52	
32	030411001041	配管	1、名称：电线管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：SC100 4、配置形式：暗配	m	27	107.80	2910.60	
33	030411001042	配管	1、名称：电线管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：SC32 4、配置形式：暗配	m	35.11	30.74	1079.28	
34	030411001043	配管	1、名称：电线管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：SC25 4、配置形式：暗配	m	34.74	26.56	922.69	
35	030411001044	配管	1、名称：电线管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：SC20 4、配置形式：暗配	m	285.21	19.81	5650.01	
36	030411001045	配管	1、名称：电线管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：SC50 4、配置形式：明敷	m	94.3	52.79	4978.10	
37	030411001046	配管	1、名称：电线管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：SC40 4、配置形式：明敷	m	16.92	45.51	770.03	
38	030411001047	配管	1、名称：电线管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：SC32 4、配置形式：明敷	m	32.83	37.18	1220.62	
39	030411001048	配管	1、名称：电线管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：SC25 4、配置形式：明敷	m	48.27	32.45	1566.36	
本页小计							53513.72	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
40	030411001049	配管	1、名称：电线管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：SC20 4、配置形式：明敷	m	16.03	26.56	425.76	
41	030411001051	配管	1、名称：电线管 2、材质：紧定式镀锌电线管 3、规格：JDG20 4、配置形式：暗配 5、接地要求：按设计及规范要求	m	3897.74	10.71	41744.80	
42	030411001052	配管	1、名称：电线管 2、材质：PVC塑料管 3、规格：PVC32 4、配置形式：暗配	m	660.18	16.38	10813.75	
43	030411001053	配管	1、名称：电线管 2、材质：PVC塑料管 3、规格：PVC25 4、配置形式：暗配	m	4207.72	14.19	59707.55	
44	030411001054	配管	1、名称：电线管 2、材质：PVC塑料管 3、规格：PVC20 4、配置形式：暗配	m	14703.91	12.04	177035.08	
45	031002003054	套管	1、名称、类型：一般穿楼板钢套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN32 4、填料材质：按设计及规范要求	个	68	34.28	2331.04	
46	031002003055	套管	1、名称、类型：一般穿楼板钢套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN50 4、填料材质：按设计及规范要求	个	136	36.04	4901.44	
47	031002003056	套管	1、名称、类型：刚性防水套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN40 4、填料材质：按设计及规范要求	个	2	64.40	128.80	
48	031002003057	套管	1、名称、类型：刚性防水套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN150 4、填料材质：按设计及规范要求	个	18	80.67	1452.06	
本页小计							298540.28	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区25#楼水电　　堂前人家东区项目施工　　第10页 共44页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
49	030408001040	电力电缆	1、名称：矿物绝缘电缆 2、型号：RTTZ 3、规格：4*25+1*16mm2 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：穿管或桥架敷设,含管道井竖向敷设 6、电压等级（kV）：1KV	m	580.83	135.20	78528.22	
50	030408001041	电力电缆	1、名称：矿物绝缘电缆 2、型号：RTTZ 3、规格：5*4mm2 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：穿管或桥架敷设,含管道井竖向敷设 6、电压等级（kV）：1KV	m	135.58	54.46	7383.69	
51	030408001042	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：WDZNC-YJY 3、规格：4*25+1*16mm2 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：穿管或桥架敷设,含管道井竖向敷设 6、电压等级（kV）：1KV	m	89.71	133.99	12020.24	
52	030408001043	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：WDZNC-YJY 3、规格：5*16mm2 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：穿管或桥架敷设 6、电压等级（kV）：1KV	m	33.82	99.41	3362.05	
53	030408001044	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：WDZC-YJY 3、规格：5*16mm2 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：穿管或桥架敷设 6、电压等级（kV）：1KV	m	32	99.41	3181.12	
本页小计							104475.32	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区25#楼水电　　堂前人家东区项目施工　　第11页 共44页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
54	030408001045	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：WDZN-YJY 3、规格：4*10mm2 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：穿管或桥架敷设 6、电压等级（kV）：1KV	m	17.35	47.78	828.98	
55	030408001057	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：WDZNC-YJY 3、规格：5*6mm2 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：穿管或桥架敷设,含管道井竖向敷设 6、电压等级（kV）：1KV	m	66.8	48.83	3261.84	
56	030408001046	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：WDZC-YJY 3、规格：5*4mm2 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：穿管或桥架敷设,含管道井竖向敷设 6、电压等级（kV）：1KV	m	257.55	30.66	7896.48	
57	030408001047	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：WDZNC-YJY 3、规格：5*4mm2 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：穿管或桥架敷设,含管道井竖向敷设 6、电压等级（kV）：1KV	m	119.08	31.40	3739.11	
58	030408001056	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：WDZNC-YJY 3、规格：4*6mm2 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：穿管或桥架敷设 6、电压等级（kV）：1KV	m	6.11	36.03	220.14	
59	030408001055	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：WDZNC-YJY 3、规格：3*6mm2 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：穿管或桥架敷设 6、电压等级（kV）：1KV	m	6.11	28.59	174.68	
本页小计							16121.23	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
60	030408001049	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：WDZN-YJY 3、规格：4*2.5mm2 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：穿管或桥架敷设 6、电压等级（kV）：1KV	m	10.74	15.51	166.58	
61	030408001050	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：WDZN-YKJY 3、规格：4*2.5mm2 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：穿管或桥架敷设 6、电压等级（kV）：1KV	m	17.13	16.47	282.13	
62	030408001051	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：WDZN-YKJY 3、规格：3*2.5mm2 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：穿管或桥架敷设 6、电压等级（kV）：1KV	m	10.74	14.44	155.09	
63	030408001052	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：YQW 3、规格：4*2.5mm2 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：穿管或桥架敷设 6、电压等级（kV）：1KV	m	21.89	18.59	406.94	
64	030408006033	电力电缆头	1、名称：户内干包式电力电缆头制作、安装 2、规格：RTTZ-4×25+1×16 3、材质、类型：干包终端头 4、电压等级（kV）：1KV	个	16	161.92	2590.72	
65	030408006035	电力电缆头	1、名称：户内干包式电力电缆头制作、安装 2、规格：YJY-4×25+1×16 3、材质、类型：干包终端头 4、电压等级（kV）：1KV	个	6	161.92	971.52	
本页小计							4572.98	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
66	030408006044	电力电缆头	1、名称：户内干包式电力电缆头制作、安装 2、规格：16mm2 3、材质、类型：压铜接线端子 4、电压等级（kV）：1KV	个	168	9.65	1621.20	
67	030408006045	电力电缆头	1、名称：户内干包式电力电缆头制作、安装 2、规格：10mm2 3、材质、类型：压铜接线端子 4、电压等级（kV）：1KV	个	48	8.74	419.52	
68	030408006037	电力电缆头	1、名称：户内干包式电力电缆头制作、安装 2、规格：6mm2 3、材质、类型：压铜接线端子 4、电压等级（kV）：1KV	个	76	9.42	715.92	
69	030408006046	电力电缆头	1、名称：户内干包式电力电缆头制作、安装 2、规格：4mm2 3、材质、类型：压铜接线端子 4、电压等级（kV）：1KV	个	713	5.33	3800.29	
70	030408006047	电力电缆头	1、名称：户内干包式电力电缆头制作、安装 2、规格：2.5mm2 3、材质、类型：压铜接线端子 4、电压等级（kV）：1KV	个	1581	4.32	6829.92	
71	030411004028	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZC-BYJ 4、规格：16mm2	m	1889.94	20.08	37950.00	
72	030411004029	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：桥架内敷设 3、型号：WDZC-BYJ 4、规格：16mm2	m	795.6	20.08	15975.65	
本页小计							67312.50	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
73	030411004030	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZC-BYJ 4、规格：4mm2	m	52.14	5.90	307.63	
74	030411004031	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZC-BYJ 4、规格：2.5mm2	m	7018.21	4.16	29195.75	
75	030411004032	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZNC-BYJ 4、规格：2.5mm2	m	5138.7	4.34	22301.96	
76	030411004033	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZND-BYJ 4、规格：2.5mm2	m	65.11	4.34	282.58	
77	030411004034	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：桥架内敷设 3、型号：WDZC-BYJ 4、规格：2.5mm2	m	4796.25	3.71	17794.09	
78	030411004036	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：BV 4、规格：2.5mm2	m	25304.16	3.93	99445.35	
79	030411004066	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内或桥架穿线 3、型号：WDZC-RYJS 4、规格：4*1.5mm2	m	266.28	9.13	2431.14	
80	030412004010	装饰灯	1、名称：集中电源疏散照明灯（A型） 2、型号：A-ZFJC-E10W-A603B(DC36V) 3、安装形式：壁装	套	6	74.80	448.80	
81	030412004012	装饰灯	1、名称：集中电源疏散照明灯（A型） 2、型号：A-ZFJC-E9W-A803(DC36V) 光通量≥1080Lm 3、安装形式：吸顶安装	套	155	85.31	13223.05	
本页小计							185430.35	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
82	030412004013	装饰灯	1、名称：集中电源疏散照明灯（A型） 2、型号：A-ZFJC-E6W-A603HC(DC36V)光通量≥600Lm,防护等级IP67 3、安装形式：吸顶安装	套	6	85.31	511.86	
83	030412004014	装饰灯	1、名称：疏散出口标志灯 2、型号：A-BLJC-1 LROXEⅡ1W-A431B(DC36V) 3、安装形式：壁装	套	40	72.18	2887.20	
84	030412004015	装饰灯	1、名称：疏散出口标志灯 2、型号：A-BLJC-1 LROXEⅡ1W-A431B(DC36V)防护等级IP67 3、安装形式：壁装	套	2	72.18	144.36	
85	030412004016	装饰灯	1、名称：安全出口标志灯 2、型号：A-BLJC-1 LROXEⅡ1W-A431B(DC36V) 3、安装形式：壁装	套	4	83.91	335.64	
86	030412004017	装饰灯	1、名称：楼层标志灯 2、型号：A-BLJC-1 LROXEⅡ1W-A431B(DC36V) 3、安装形式：壁装	套	38	72.26	2745.88	
87	030412004019	装饰灯	1、名称：双面方向标志灯 2、型号：A-BLJC-2 LROXEⅡ1W-A430B(DC36V) 3、安装形式：吊装	套	2	91.07	182.14	
88	030412004018	装饰灯	1、名称：方向标志灯 2、型号：A-BLJC-1 LROXEⅡ1W-A431B(DC36V) 3、安装形式：壁装	套	50	71.30	3565.00	
89	030412001001	普通灯具	1、名称：声光感应灯(带光控声控延时开关) 2、规格：LED,12W 3、类型：　吸顶安装	套	140	80.35	11249.00	
本页小计							21621.08	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
90	030412001014	普通灯具	1、名称：防水声光感应灯 (带光控声控延时开关) 2、规格：LED,12W 3、类型：　吸顶安装	套	2	87.34	174.68	
91	030412001011	普通灯具	1、名称：声光感应壁灯 (带光控声控延时开关) 2、规格：LED,12W 3、类型：　吸顶安装	套	46	78.08	3591.68	
92	030412001012	普通灯具	1、名称：电气井道壁灯(带防护罩) 2、规格：LED,11W 3、类型：壁装	套	72	59.74	4301.28	
93	030412004020	装饰灯	1、名称：LED筒灯 2、规格：5W 3、安装形式：嵌入式安装	套	74	77.08	5703.92	
94	030412004021	装饰灯	1、名称：LED声光感应筒灯 (带光控声控延时开关) 2、规格：5W 3、安装形式：嵌入式安装	套	172	90.18	15510.96	
95	030412001013	普通灯具	1、名称：节能吸顶灯 2、规格：LED,12W	套	699	62.88	43953.12	
96	030412001015	普通灯具	1、名称：防水型节能吸顶灯 (防护等级为IP54) 2、规格：LED,12W	套	204	69.87	14253.48	
97	030412005001	荧光灯	1、名称：节能单管荧光灯 2、规格：LED,8W 3、安装形式：吸顶安装	套	8	63.64	509.12	
98	030412005002	荧光灯	1、名称：节能双管荧光灯 2、规格：LED,2×18W 3、安装形式：吸顶安装	套	2	99.72	199.44	
99	030404034001	照明开关	1、名称：单联单控照明开关 2、规格：250V,10A 3、安装方式：暗装	个	730	19.45	14198.50	
本页小计							102396.18	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区25#楼水电　　堂前人家东区项目施工　　第17页 共44页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
100	030404034005	照明开关	1、名称：单联单控带插座开关 2、规格：250V,10A 3、安装方式：暗装	个	27	19.45	525.15	
101	030404034002	照明开关	1、名称：双联单控照明开关 2、规格：250V,10A 3、安装方式：暗装	个	105	26.97	2831.85	
102	030404034006	照明开关	1、名称：三联单控照明开关 2、规格：250V,10A 3、安装方式：暗装	个	1	25.72	25.72	
103	030404035001	插座	1、名称：单相暗插座 2、材质：二，三极安全插座 3、规格：250V,10A 4、安装方式：暗装	个	714	22.60	16136.40	
104	030404035011	插座	1、名称：防溅单相暗插座 2、材质：二，三极安全插座,加防水外壳，IP54 3、规格：250V,10A 4、安装方式：暗装	个	146	23.39	3414.94	
105	030404035013	插座	1、名称：UPS专用插座 2、材质：单相三极安全插座 3、规格：250V,16A 4、安装方式：暗装	个	2	52.40	104.80	
106	030404034007	照明开关	1、名称：白面板 2、规格：86型	个	3604	11.74	42310.96	
107	030411006002	接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：铁 3、规格：86型 4、安装形式：暗装,含盖板、凿墙洞及修补费用	个	307	8.55	2624.85	
108	030411006013	接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：塑料 3、规格：86型 4、安装形式：暗装,含盖板、凿墙洞及修补费用	个	1419	8.19	11621.61	
109	030411006003	接线盒	1、名称：开关盒 2、材质：塑料 3、规格：86型 4、安装形式：暗装,含凿墙洞及修补费用	个	4913	8.40	41269.20	
本页小计							120865.48	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
110	030409004005	均压环	1、名称：均压环敷设 2、材质：利用圈梁钢筋 3、规格：2*Φ16mm	m	841.69	9.04	7608.88	
111	030409003002	避雷引下线	1、名称：防雷引下线 2、材质：柱钢筋 3、规格：2*Φ16mm 4、安装部位：柱内	m	1169	24.04	28102.76	
112	030409002006	接地母线	1、名称：接地母线 2、材质：镀锌扁钢 3、规格：-40*4 4、安装部位：室内	m	491.6	28.05	13789.38	
113	030409002007	接地母线	1、名称：接地母线 2、材质：镀锌扁钢 3、规格：-25*4 4、安装部位：室内	m	81.6	25.73	2099.57	
114	030409002008	接地母线	1、名称：接地母线 2、材质：铜芯线 3、规格：25mm2 4、安装部位：室内	m	6	24.90	149.40	
115	030409005002	避雷网	1、名称：避雷网 2、材质：镀锌圆钢 3、规格：10mm内 4、安装形式：沿折板支架敷设	m	417.19	46.05	19211.60	
116	030409008007	等电位端子箱、测试板	1、名称：总等电位箱 2、规格：距地0.3m安装	台	2	351.53	703.06	
117	030409008008	等电位端子箱、测试板	1、名称：分等电位箱 2、规格：距地0.3m安装	台	148	38.47	5693.56	
118	030409008006	等电位端子箱、测试板	1、名称：测试点	个	4	50.87	203.48	
119	030414011002	接地装置	1、名称：接地装置调试 接地网	系统	1	982.66	982.66	
120	030414002001	送配电装置系统	1、名称：送配电装置系统调试 2、电压等级（kV）：1kV以下 3、类型：交流供电(综合)	系统	2	907.81	1815.62	
		分部小计					1285051.77	
		弱电预埋						
121	030411005005	接线箱	1、名称：弱电箱 2、安装形式：距地0.3m安装	个	2	229.06	458.12	
本页小计							80818.09	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
122	030411005006	接线箱	1、名称：家庭多媒体信息箱 2、规格：400×300×120mm 3、安装形式：距地0.3m安装	个	68	214.46	14583.28	
123	030411003025	桥架	1、名称：封闭式金属桥架 2、规格：300*100 3、材质：热镀锌 4、类型：槽式桥架 5、接地方式：按设计及规范要求	m	118	106.87	12610.66	
124	030413001006	铁构件	1、名称：桥架支架 2、材质：镀锌型钢 3、规格：综合	kg	108.56	21.89	2376.38	
125	030411001055	配管	1、名称：电线管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：SC25 4、配置形式：暗配	m	120	26.56	3187.20	
126	030411001056	配管	1、名称：电线管 2、材质：紧定式镀锌电线管 3、规格：JDG25 4、配置形式：暗配 5、接地要求：按设计及规范要求	m	5794.22	15.74	91201.02	
127	030411001060	配管	1、名称：电线管 2、材质：紧定式镀锌电线管 3、规格：JDG20 4、配置形式：暗配 5、接地要求：按设计及规范要求	m	2231.24	10.71	23896.58	
128	030411006014	接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：铁 3、规格：86型 4、安装形式：暗装，含盖板、凿墙洞及修补费用	个	380	8.55	3249.00	
129	030411006016	接线盒	1、名称：开关盒 2、材质：铁 3、规格：86型 4、安装形式：暗装，含凿墙洞及修补费用	个	844	8.76	7393.44	
130	030411004038	配线	1、名称：预留引线钢丝	m	8145.46	0.52	4235.64	
		分部小计					163191.32	
		给水						
本页小计							162733.20	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区25#楼水电　　堂前人家东区项目施工　　第20页 共44页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
131	031001006025	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PP-R 冷水管 S4 De32 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：按设计及规范要求 6、含管件	m	1430.72	33.00	47213.76	
132	031001006026	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PP-R 冷水管 S4 De25 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：按设计及规范要求 6、含管件	m	171.02	27.89	4769.75	
133	031001006027	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PP-R 冷水管 S4 De20 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：按设计及规范要求 6、含管件	m	2495.22	24.82	61931.36	
134	031001006028	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：热水 3、材质、规格：PP-R 热水管 S3.2 De20 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：按设计及规范要求 6、含管件	m	2871.08	26.08	74877.77	
135	031001006038	塑料管	1、安装部位：屋面 2、介质：热水 3、材质、规格：薄壁不锈钢管 DN15 4、连接形式：卡压连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：按设计及规范要求	m	259.3	45.41	11774.81	
本页小计							200567.45	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
136	031002003058	套管	1、名称、类型：一般穿楼板钢套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN32 4、填料材质：按设计及规范要求	个	168	34.28	5759.04	
137	031002003060	套管	1、名称、类型：一般穿楼板钢套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN40 4、填料材质：按设计及规范要求	个	145	34.98	5072.10	
138	031002003061	套管	1、名称、类型：一般穿楼板钢套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN80 4、填料材质：按设计及规范要求	个	16	42.67	682.72	
139	031002003062	套管	1、名称、类型：一般穿楼板钢套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN100 4、填料材质：按设计及规范要求	个	44	57.08	2511.52	
140	031003001025	螺纹阀门	1、类型：截止阀 J11T-16 2、材质：铜 3、规格、压力等级：DN25 4、连接形式：螺纹连接	个	88	56.91	5008.08	
141	031003001026	螺纹阀门	1、类型：截止阀 2、材质：铜 3、规格、压力等级：DN15 4、连接形式：螺纹连接	个	92	38.30	3523.60	
142	031003001027	螺纹阀门	1、类型：止回阀 2、材质：铜 3、规格、压力等级：DN15 4、连接形式：螺纹连接	个	24	38.30	919.20	
143	031003001028	螺纹阀门	1、类型：自动排气阀 2、材质：铜 3、规格、压力等级：DN15 4、连接形式：螺纹连接	个	24	59.99	1439.76	
本页小计							24916.02	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
144	031003001029	螺纹阀门	1、类型：安全阀 A21H-16C 2、规格、压力等级：DN15 3、连接形式：螺纹连接	个	24	57.44	1378.56	
145	031003001030	螺纹阀门	1、类型：可调式减压稳压阀 Y13X-6T 2、规格、压力等级：DN25 3、连接形式：螺纹连接	个	20	176.34	3526.80	
146	031003001031	螺纹阀门	1、类型：可调式减压稳压阀 Y13X-6T 2、规格、压力等级：DN15 3、连接形式：螺纹连接	个	20	130.62	2612.40	
147	031208002004	管道绝热	1、绝热材料品种：B1级橡塑管壳 2、绝热厚度：50mm 3、管道外径：57mm以下	m3	39.29	1626.67	63911.86	
148	031208002006	管道绝热	1、绝热材料品种：B1级橡塑管壳 2、绝热厚度：20mm 3、管道外径：57mm以下	m3	11.2	2146.79	24044.05	
149	031208007001	防潮层、保护层	1、材料：铝板 2、厚度：0.3mm 3、层数：单层 4、对象：水管	m2	2320.89	72.62	168543.03	
150	031006005001	太阳能集热装置	1、名称：太阳能热水器 2、型号、规格：1645*1685mm，集热面积2.55m2，日均产热水量175L，出水温度55℃，重量258Kg，功率1.5KW， 3、含支架等附配件	套	24	3045.79	73098.96	
		分部小计					562599.13	
		排水						
本页小计							337115.66	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
151	031001006029	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：加强型PVC-U中空螺旋消音管 De160 4、连接形式：零件粘接 5、压力试验及吹、洗设计要求：按设计及规范要求	m	69.36	108.90	7553.30	
152	031001006030	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：加强型PVC-U中空螺旋消音管 De110 4、连接形式：零件粘接 5、阻火圈设计要求：按设计及规范要求 6、压力试验及吹、洗设计要求：按设计及规范要求 7、含阻火圈	m	1401.5	74.61	104565.92	
153	031001006031	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：PVC-U排水管 De110 4、连接形式：零件粘接 5、阻火圈设计要求：按设计及规范要求 6、压力试验及吹、洗设计要求：按设计及规范要求 7、含同层排水接口管件等	m	213.86	87.17	18642.18	
154	031001006032	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：加强型PVC-U中空螺旋消音管75 4、连接形式：零件粘接 5、阻火圈设计要求：按设计及规范要求 6、压力试验及吹、洗设计要求：按设计及规范要求	m	140.82	53.36	7514.16	
本页小计							138275.56	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
155	031001006033	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：加强型PVC-U中空螺旋消音管 De50 4、连接形式：零件粘接 5、阻火圈设计要求：按设计及规范要求 6、压力试验及吹、洗设计要求：按设计及规范要求	m	658.12	36.17	23804.20	
156	031004006001	大便器	1、材质：陶瓷 2、规格、类型：坐便器	组	68	508.97	34609.96	
157	031004004001	洗涤盆	1、材质：陶瓷 2、规格、类型：洗菜盆 3、附件名称、数量：快开龙头 DN15	组	68	366.85	24945.80	
158	031004014012	给、排水附（配）件	1、名称：地漏 2、材质：塑料 3、型号、规格：DN50	个	36	30.65	1103.40	
159	031002003063	套管	1、名称、类型：刚性防水套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN150 4、填料材质：按设计及规范要求	个	24	109.05	2617.20	
160	031002003064	套管	1、名称、类型：刚性防水套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN200 4、填料材质：按设计及规范要求	个	12	175.40	2104.80	
161	031004003001	洗脸盆	1、名称：洗脸盆、浴盆预留 2、规格、类型：DN50	组	192	37.62	7223.04	
162	010101003001	挖沟槽土方	1、土壤类别：详见现场土质 2、挖土深度：综合 3、弃土运距：自行考虑	m3	22.34	72.53	1620.32	
163	010103001001	回填方	1、密实度要求：按设计及规范要求 2、填方材料品种：现场原土	m3	22.34	46.19	1031.88	
		分部小计					237336.16	
		雨水/冷凝水						
本页小计							99060.60	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
164	031001006005	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：雨水 3、材质、规格：加强型HRS型高层雨水管(抗紫外线) De160 4、连接形式：承插粘结 5、压力试验及吹、洗设计要求：按设计及规范要求	m	24.14	67.82	1637.17	
165	031001006034	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：雨水 3、材质、规格：加强型HRS型高层雨水管(抗紫外线) De110 4、连接形式：承插粘结 5、压力试验及吹、洗设计要求：按设计及规范要求 6、含雨水斗	m	484.9	51.20	24826.88	
166	031001006035	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：雨水 3、材质、规格：加强型HRS型高层雨水管(抗紫外线) De50 4、连接形式：承插粘结 5、压力试验及吹、洗设计要求：按设计及规范要求	m	70.89	20.92	1483.02	
167	031001006020	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：冷凝水 3、材质、规格：PVC-U排水管(抗紫外线) De75 4、连接形式：承插粘结 5、压力试验及吹、洗设计要求：按设计及规范要求	m	727.02	29.84	21694.28	
168	031001006036	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：冷凝水 3、材质、规格：PVC-U排水管(抗紫外线) De50 4、连接形式：承插粘结 5、压力试验及吹、洗设计要求：按设计及规范要求	m	142.8	20.33	2903.12	
本页小计							52544.47	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
169	031004014009	给、排水附（配）件	1、名称：地漏 2、材质：塑料 3、型号、规格：DN50	个	255	30.65	7815.75	
		分部小计					60360.22	
		压力排水						
170	030109001005	离心式泵	1、名称：排水泵 2、型号：JYWQ80-40-15-1600-4 3、规格：Q=40m3/h,H=15m,N=4Kw 4、减振装置形式、数量：按设计及规范要求 5、含接线及调试	台	4	2585.84	10343.36	
171	031001001001	镀锌钢管	1、安装部位：室内 2、介质：废水 3、规格、压力等级：DN100 4、连接形式：沟槽连接 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：按设计及规范要求	m	32.52	108.05	3513.79	
172	031001001002	镀锌钢管	1、安装部位：室内 2、介质：废水 3、规格、压力等级：DN80 4、连接形式：沟槽连接 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：按设计及规范要求	m	20.8	79.25	1648.40	
173	031003003010	法兰阀门	1、类型：带锁具暗杆闸阀 2、材质：铸铁 3、规格、压力等级：DN80 4、连接形式：法兰连接 5、含法兰、不锈钢螺栓、螺母	个	4	582.19	2328.76	
174	031003003011	法兰阀门	1、类型：止回阀 2、材质：铸铁 3、规格、压力等级：DN80 4、连接形式：法兰连接 5、含法兰、不锈钢螺栓、螺母	个	4	537.71	2150.84	
本页小计							27800.90	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
175	031003010001	软接头	1、材质：橡胶接头 2、规格：DN80 3、连接形式：法兰连接 4、含法兰、不锈钢螺栓、螺母	个	4	268.98	1075.92	
176	031003001001	螺纹阀门	1、类型：截止阀 2、材质：全铜 3、规格、压力等级：DN15 4、连接形式：螺纹连接	个	4	41.17	164.68	
177	030601002001	压力仪表	1、名称：压力表 2、型号：Y-100	台	4	138.01	552.04	
178	030815001001	管架制作安装	1、材质:型钢 ， 2、管架形式:一般管架	kg	98.95	16.56	1638.61	
179	031202003001	一般钢结构防腐蚀	1、除轻锈后两遍防锈漆,再刷灰色调和漆二道	Kg	98.95	2.71	268.15	
180	031002003007	套管	1、名称、类型：刚性防水套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN150 4、填料材质：按设计及规范要求	个	4	109.05	436.20	
		分部小计					24120.75	
		送排风						
181	030108003001	轴流通风机	1、名称：壁式轴流风机(带阀) 2、规格：风量600m3/h,全压40Pa,功率25W,噪声57dB(A) 3、含接线及调试	台	4	643.34	2573.36	
182	030108006001	其他风机	1、名称：无动力风帽 2、规格：Φ710 3、材质：不锈钢	台	4	203.23	812.92	
183	030701003001	空调器	1、名称：墙式新风机 2、规格：风量100m3/h,全压40Pa,功率20W,噪声≤32dB(A),带除霾装置 3、含接线及调试	台	338	550.68	186129.84	
184	031002003067	套管	1、名称、类型：一般穿楼板钢套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：Φ120 4、填料材质：按设计及规范要求	个	473	77.87	36832.51	
本页小计							230484.23	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
185	031002003068	套管	1、名称、类型：一般穿楼板钢套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：Φ100 4、填料材质：按设计及规范要求	个	268	57.08	15297.44	
186	031002003069	套管	1、名称、类型：一般穿楼板钢套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：Φ80 4、填料材质：按设计及规范要求	个	340	42.67	14507.80	
		分部小计					256153.87	
		火灾报警						
187	030411005007	接线箱	1、名称：接线端子箱 2、型号：GST-JX100 3、安装形式：按设计要求	个	6	263.47	1580.82	
188	030411003026	桥架	1、名称：耐火封闭金属桥架 (内有防火隔板) 2、规格：150*100 3、材质：热镀锌 4、类型：槽式桥架，含盖板 5、接地方式：按设计及规范要求	m	123.03	88.33	10867.24	
189	030413001007	铁构件	1、名称：桥架支架 2、材质：型钢 3、规格：综合	kg	135.51	23.24	3149.25	
190	030411001061	配管	1、名称：电线管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：SC25 4、配置形式：暗配	m	125.6	32.45	4075.72	
191	030411001062	配管	1、名称：电线管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：SC20 4、配置形式：暗配	m	1274.33	26.56	33846.20	
192	030411001063	配管	1、名称：电线管 2、材质：紧定式镀锌电线管 3、规格：JDG20 4、配置形式：暗配 5、接地要求：按设计及规范要求	m	561.55	10.71	6014.20	
193	030411004005	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内敷设 3、型号：WDZN-BYJ 4、规格：2.5mm2	m	830.22	4.34	3603.15	
本页小计							92941.82	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
194	030411004006	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：桥架内敷设 3、型号：WDZN-BYJ 4、规格：2.5mm2	m	12.16	3.86	46.94	
195	030411004019	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内敷设 3、型号：WDZNC-RYJS 4、规格：2*1.5mm2	m	133.1	4.65	618.92	
196	030411004039	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内敷设 3、型号：WDZN-RYJS 4、规格：2*2.5mm2	m	1314.06	7.59	9973.72	
197	030411004040	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：桥架内敷设 3、型号：WDZN-RYJS 4、规格：2*2.5mm2	m	15.83	7.60	120.31	
198	030411004041	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内敷设 3、型号：WDZN-RYJS 4、规格：4*2.5mm2	m	280.71	21.61	6066.14	
199	030411004043	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：桥架内敷设 3、型号：WDZN-RYJS 4、规格：4*2.5mm2	m	23.4	7.86	183.92	
200	030408001053	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：WDZNC-KYJY 3、规格：3*2.5mm2 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：穿管或桥架敷设	m	297.84	15.09	4494.41	
201	030408006042	电力电缆头	1、名称：户内干包式电力电缆头制作、安装 2、规格：KYJY-3*2.5 3、材质、类型：压铜接线端子 4、电压等级（kV）：1KV	个	2	12.96	25.92	
202	030904001005	点型探测器	1、名称：点型感烟探测器 2、线制：总线制	个	234	94.17	22035.78	
203	030904001006	点型探测器	1、名称：点型感温探测器 2、线制：总线制	个	6	96.10	576.60	
本页小计							44142.66	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
204	030904003001	按钮	1、名称：消火栓按钮(消防箱带来)	个	42	143.44	6024.48	
205	030904003002	按钮	1、名称：手动报警按钮 （不带电话插孔）	个	43	173.44	7457.92	
206	030904005001	声光报警器	1、名称：声光报警器	个	42	157.95	6633.90	
207	030904007001	消防广播（扬声器）	1、名称：消防广播（阻燃材料） 2、安装方式：吸顶安装	个	41	63.42	2600.22	
208	030904007002	消防广播（扬声器）	1、名称：消防广播（阻燃材料） 2、安装方式：挂壁安装	个	37	53.29	1971.73	
209	030904006001	消防报警电话	1、名称：消防电话插孔	个	34	70.72	2404.48	
210	030904006002	消防报警电话	1、名称：总线消防电话分机	个	10	93.22	932.20	
211	030904009001	重复显示器	1、多线制：火灾显示盘 2、总线制：总线制	台	38	1760.98	66917.24	
212	030411006004	接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：铁 3、规格：86型 4、安装形式：暗装,含盖板、凿墙洞及修补费用	个	527	8.19	4316.13	
213	030904008001	模块	1、名称：短路隔离器	个	40	220.34	8813.60	
214	030904008002	模块	1、名称：输入模块	个	6	218.34	1310.04	
215	030904008004	模块	1、名称：广播控制模块	个	4	237.34	949.36	
216	030904008008	模块	1、名称：总线联动控制模块	个	34	327.82	11145.88	
		分部小计					228756.42	
		报警主线						
217	030411004063	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZN-BYJ 4、规格：2.5mm2	m	1637.44	4.34	7106.49	
218	030411004064	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZNC-BYJ 4、规格：2.5mm2	m	818.72	4.34	3553.24	
本页小计							132136.91	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
219	030411004065	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZNC-RYJS 4、规格：2*1.5mm2	m	2456.16	4.65	11421.14	
220	030411004061	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZNC-RYJS 4、规格：2*2.5mm2	m	1228.08	7.59	9321.13	
		分部小计					31402.00	
		消防电源监控						
221	030411001064	配管	1、名称：电线管 2、材质：紧定式镀锌电线管 3、规格：JDG25 4、配置形式：暗配 5、接地要求：按设计及规范要求	m	39.62	15.74	623.62	
222	030411004044	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内敷设 3、型号：WDZN-BYJ 4、规格：2.5mm2	m	246.1	4.34	1068.07	
223	030411004045	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：桥架内敷设 3、型号：WDZN-BYJ 4、规格：2.5mm2	m	82.24	3.86	317.45	
224	030411004046	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内敷设 3、型号：WDZN-RYJS 4、规格：2*2.5mm2	m	41.12	7.59	312.10	
225	030411004047	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：桥架内敷设 3、型号：WDZN-RYJS 4、规格：2*2.5mm2	m	123.05	7.60	935.18	
226	030503006001	传感器	1、名称：电压、电流信号传感器 RXPMVI 2、规格：RXPM VI JS1	个	7	267.69	1873.83	
227	030503006003	传感器	1、名称：电压信号传感器 RXPMV 2、规格：RXPM V JS 2	个	6	267.69	1606.14	
本页小计							27478.66	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
228	030503006002	传感器	1、名称：电压信号传感器 RXPMV' 2、规格：RXPM V JD6	个	4	267.69	1070.76	
		分部小计					7807.15	
		应急照明集中控制						
229	030411001065	配管	1、名称：电线管 2、材质：紧定式镀锌电线管 3、规格：JDG20 4、配置形式：暗配 5、接地要求：按设计及规范要求	m	12.22	10.71	130.88	
230	030411004048	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内敷设 3、型号：WDZN-RYJS 4、规格：2*2.5mm2	m	15.22	7.59	115.52	
231	030411004049	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：桥架内敷设 3、型号：WDZN-RYJS 4、规格：2*2.5mm2	m	123.58	7.60	939.21	
232	030904008013	模块	1、名称：应急照明控制模块	个	6	211.76	1270.56	
		分部小计					2456.17	
		余压监控						
233	030411001066	配管	1、名称：电线管 2、材质：紧定式镀锌电线管 3、规格：JDG20 4、配置形式：暗配 5、接地要求：按设计及规范要求	m	173.45	10.71	1857.65	
234	030411004050	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内敷设 3、型号：WDZNC-RYJS 4、规格：2*1.5mm2	m	174.95	4.65	813.52	
235	030411004051	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：桥架内敷设 3、型号：WDZNC-RYJS 4、规格：2*1.5mm2	m	7.3	4.83	35.26	
236	030904001001	点型探测器	1、名称：余压传感器	个	36	255.68	9204.48	
237	030904001007	点型探测器	1、名称：余压控制器	个	2	202.56	405.12	
		分部小计					12316.03	
本页小计							15842.96	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		过载报警信号						
238	030411001067	配管	1、名称：电线管 2、材质：紧定式镀锌电线管 3、规格：JDG20 4、配置形式：暗配 5、接地要求：按设计及规范要求	m	88.82	10.71	951.26	
239	030411004052	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内敷设 3、型号：WDZN-RYJS 4、规格：2*2.5mm2	m	90.32	7.59	685.53	
240	030411004053	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：桥架内敷设 3、型号：WDZN-RYJS 4、规格：2*2.5mm2	m	123.69	7.60	940.04	
241	030904001003	点型探测器	1、名称：消防配电线路过载探测器	个	9	125.03	1125.27	
		分部小计					3702.10	
		电气火灾监控						
242	030411001068	配管	1、名称：电线管 2、材质：紧定式镀锌电线管 3、规格：JDG20 4、配置形式：暗配 5、接地要求：按设计及规范要求	m	40.56	10.71	434.40	
243	030411004054	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内敷设 3、型号：WDZN-RYJS 4、规格：2*2.5mm2	m	43.56	7.59	330.62	
244	030411004055	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：桥架内敷设 3、型号：WDZN-RYJS 4、规格：2*2.5mm2	m	136.02	7.60	1033.75	
245	030904001002	点型探测器	1、名称：剩余电流探测器	个	10	134.35	1343.50	
246	030402008001	互感器	1、名称：零序电流互感器	台	10	196.02	1960.20	
		分部小计					5102.47	
		防火门监控						
本页小计							8804.57	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
247	030411001069	配管	1、名称：电线管 2、材质：紧定式镀锌电线管 3、规格：JDG25 4、配置形式：暗配 5、接地要求：按设计及规范要求	m	139.75	15.74	2199.67	
248	030411004056	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内敷设 3、型号：WDZN-BYJ 4、规格：2.5mm2	m	282.5	4.34	1226.05	
249	030411004057	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：桥架内敷设 3、型号：WDZN-BYJ 4、规格：2.5mm2	m	232.78	3.86	898.53	
250	030411004058	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内敷设 3、型号：WDZN-RYJS 4、规格：2*2.5mm2	m	141.25	7.59	1072.09	
251	030411004059	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：桥架内敷设 3、型号：WDZN-RYJS 4、规格：2*2.5mm2	m	116.39	7.60	884.56	
252	030904008010	模块	1、名称：防火门控制器 2、规格：FH1 3、类型：详见设计要求	个	40	206.55	8262.00	
		分部小计					14542.90	
		消火栓						
253	030901002001	消火栓钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：热浸镀锌钢管 DN100 3、连接形式：卡箍连接 4、压力试验及冲洗设计要求：按设计及规范要求 5、含卡箍管件	m	198.84	107.08	21291.79	
254	030901002002	消火栓钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：热浸镀锌钢管 DN65 3、连接形式：卡箍连接 4、压力试验及冲洗设计要求：按设计及规范要求 5、含卡箍管件	m	103.82	71.68	7441.82	
本页小计							43276.51	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
255	031201001001	管道刷油	1、除锈级别：除轻锈 2、涂刷遍数、漆膜厚度：防锈漆二道打底，外刷红色调和漆两道，图例字母5~10m标注一个	m2	92.26	22.65	2089.69	
256	031002001001	管道支架	1、材质：型钢 2、管架形式：综合	Kg	608.32	16.61	10104.20	
257	031201003001	金属结构刷油	1、涂刷遍数、漆膜厚度：除锈后刷樟丹两道，灰色调和漆两道	kg	608.32	2.17	1320.05	
258	031208002005	管道绝热	1、绝热材料品种：B1级橡塑管壳 2、绝热厚度：50mm 3、管道外径：57mm以下	m3	0.89	1626.67	1447.74	
259	031208007002	防潮层、保护层	1、材料：铝板 2、厚度：0.3mm 3、层数：单层 4、对象：水管	m2	23.86	72.62	1732.71	
260	031003003012	焊接法兰阀门	1、类型：对夹蝶阀 2、材质：铸铁 3、规格、压力等级：DN100 4、连接形式：法兰连接 5、含法兰、不锈钢螺栓、螺母	个	10	421.05	4210.50	
261	031003001032	螺纹阀门	1、类型：截止阀 J11T-16 2、材质：铜 3、规格、压力等级：DN25 4、连接形式：螺纹连接	个	2	56.91	113.82	
262	031003001035	螺纹阀门	1、类型：自动排气阀 2、材质：铜 3、规格、压力等级：DN25 4、连接形式：螺纹连接	个	2	92.59	185.18	
本页小计							21203.89	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
263	030901010001	室内消火栓	1、名称：薄型单栓带消防软管卷盘组合式消防柜 2、型号、规格：700*1800*160mm 3、附件材质、规格：箱内均设:JPS1.6-19消防软管卷盘一组;DN19长L=30m软管一根;DN6水枪1支;DN65长L=25m尼龙衬胶水龙带一根;Φ19x65直流水枪1支;消防按钮1个;指示灯一只;SNZW65-III减压稳压消火栓一只;MF/ABC4灭火器2具 4、具体详见15S202,P21	套	34	1181.02	40154.68	
264	030901010002	室内消火栓	1、名称：薄型单栓带消防软管卷盘组合式消防柜 2、型号、规格：700*1800*160mm 3、附件材质、规格：箱内均设:JPS1.6-19消防软管卷盘一组;DN19长L=30m软管一根;DN6水枪1支;DN65长L=25m尼龙衬胶水龙带一根;Φ19x65直流水枪1支;消防按钮1个;指示灯一只;SNZ65消火栓一只;MF/ABC4灭火器2具 4、具体详见15S202,P21	套	8	1149.97	9199.76	
265	030901010003	室内消火栓	1、名称：试验消火栓箱 2、型号、规格：800*650*240mm 3、附件材质、规格：DN6水枪1支;DN65长L=25m尼龙衬胶水龙带一根;Φ19x65直流水枪1支;消防按钮1个;指示灯一只;SNZ65消火栓一只 4、具体详见15S202,P54	套	1	690.92	690.92	
本页小计							50045.36	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
266	030901012001	消防水泵接合器	1、名称：室外水泵接合器 2、安装部位：室外 3、型号、规格：SQS150-C 4、附件材质、规格：安全止回阀、蝶阀及井等	套	2	3303.52	6607.04	
267	031002003016	套管	1、名称、类型：一般穿墙钢套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN150 4、填料材质：按设计及规范要求	个	36	80.67	2904.12	
268	031002003002	套管	1、名称、类型：刚性防水套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN150 4、填料材质：按设计及规范要求	个	2	109.05	218.10	
269	031002003065	套管	1、名称、类型：刚性防水套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN80 4、填料材质：按设计及规范要求	个	1	71.04	71.04	
		分部小计					109783.16	
		喷淋						
270	030901001001	水喷淋钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：热浸镀锌钢管 DN150 3、连接形式：沟槽连接 4、压力试验及冲洗设计要求：按设计及规范要求 5、含沟槽管件	m	10.79	229.66	2478.03	
271	030901001002	水喷淋钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：热浸镀锌钢管 DN100 3、连接形式：沟槽连接 4、压力试验及冲洗设计要求：按设计及规范要求 5、含沟槽管件	m	5.65	114.83	648.79	
本页小计							12927.12	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
272	030901001003	水喷淋钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：热浸镀锌钢管 DN80 3、连接形式：沟槽连接 4、压力试验及冲洗设计要求：按设计及规范要求 5、含沟槽管件	m	20.23	87.81	1776.40	
273	030901001004	水喷淋钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：热浸镀锌钢管 DN65 3、连接形式：沟槽连接 4、压力试验及冲洗设计要求：按设计及规范要求 5、含沟槽管件	m	18.13	75.30	1365.19	
274	030901001005	水喷淋钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：热浸镀锌钢管 DN50 3、连接形式：丝扣连接 4、压力试验及冲洗设计要求：按设计及规范要求	m	8.75	66.33	580.39	
275	030901001006	水喷淋钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：热浸镀锌钢管 DN40 3、连接形式：丝扣连接 4、压力试验及冲洗设计要求：按设计及规范要求	m	25.42	60.71	1543.25	
276	030901001007	水喷淋钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：热浸镀锌钢管 DN32 3、连接形式：丝扣连接 4、压力试验及冲洗设计要求：按设计及规范要求	m	26.51	51.31	1360.23	
277	030901001008	水喷淋钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：热浸镀锌钢管 DN25 3、连接形式：丝扣连接 4、压力试验及冲洗设计要求：按设计及规范要求	m	123.52	45.02	5560.87	
本页小计							12186.33	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
278	031201001004	管道刷油	1、除锈级别：除轻锈 2、涂刷遍数、漆膜厚度：防锈漆二道打底，外刷红色调和漆两道，图例字母5~10m标注一个	m2	38.11	22.65	863.19	
279	031002001004	管道支架	1、材质:型钢 ， 2、管架形式:一般管架	Kg	550.77	16.66	9175.83	
280	031201003006	金属结构刷油	1、支架油漆 ， 2、除锈级别:按规范及设计要求 ， 3、涂刷遍数、漆膜厚度:除锈后刷樟丹两道，灰色调和漆两道	Kg	550.77	2.71	1492.59	
281	030901003001	水喷淋喷头	1、安装部位：直立型玻璃球喷头(无吊顶) 2、材质、型号、规格：ZSTZ-15/68℃ K=80 3、连接形式：螺纹连接	个	56	34.23	1916.88	
282	030901003002	水喷淋喷头	1、安装部位：直立型玻璃球喷头(无吊顶) 2、材质、型号、规格：ZSTZ-15/68℃ K=115 3、连接形式：螺纹连接	个	13	36.01	468.13	
283	030901006001	水流指示器	1、规格、型号：DN150 2、连接形式：法兰连接 3、包括法兰、不锈钢螺栓、螺母	个	1	589.79	589.79	
284	030807003001	阀门	1、名称：法兰信号阀 2、材质：铸铁 3、型号、规格：DN150 4、连接形式：法兰连接 5、包括法兰、不锈钢螺栓、螺母	个	1	761.48	761.48	
285	030901007001	减压孔板	1、材质、规格：不锈钢减压孔板 DN150*48 2、连接形式：法兰	个	1	289.52	289.52	
本页小计							15557.41	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
286	031004014001	给、排水附(配)件	1、名称：排水漏斗 2、材质：钢制 3、型号、规格：DN80 4、安装方式：焊接	个	1	73.87	73.87	
287	030901008001	末端试水装置	1、规格：DN25 2、组装形式：按规范及设计 3、包括球阀、压力表、试水接头的安装	组	1	304.48	304.48	
288	031003001036	螺纹阀门	1、类型：截止阀 J11T-16 2、材质：铜 3、规格、压力等级：DN25 4、连接形式：螺纹连接	个	1	56.91	56.91	
289	031003001037	螺纹阀门	1、类型：自动排气阀 2、材质：铜 3、规格、压力等级：DN25 4、连接形式：螺纹连接	个	1	92.59	92.59	
		分部小计					31398.41	
		排烟、正压送风						
290	030702001004	碳钢通风管道	1、名称：风管制作、安装 2、材质：热镀锌钢板 3、形状：矩形 4、规格：周长4000mm以下 5、板材厚度：δ1.0mm 6、管件、法兰等附件及支架设计要求：法兰连接 7、接口形式：咬口	m2	494.09	122.39	60471.68	
291	030702001005	碳钢通风管道	1、名称：风管制作、安装 2、材质：热镀锌钢板 3、形状：矩形 4、规格：周长2000mm以下 5、板材厚度：δ1.0mm 6、管件、法兰等附件及支架设计要求：法兰连接 7、接口形式：咬口	m2	9.08	151.45	1375.17	
本页小计							62374.70	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
292	030702001006	碳钢通风管道	1、名称：风管制作、安装 2、材质：热镀锌钢板 3、形状：矩形 4、规格：周长2000mm以下 5、板材厚度：δ0.75mm 6、管件、法兰等附件及支架设计要求：法兰连接 7、接口形式：咬口	m2	39.68	143.30	5686.14	
293	030702001001	碳钢通风管道	1、名称：风管套管 2、材质：钢板 3、形状：矩形 4、规格：周长4000mm以上 5、板材厚度：δ2.0 6、接口形式：焊接	m2	21.77	180.77	3935.36	
294	031201003003	金属结构刷油	1、除锈级别:轻锈 ， 2、油漆品种:红丹防锈漆2道，灰色调和漆2道 ， 3、结构类型:一般钢结构	kg	2057.71	2.76	5679.28	
295	030703019001	柔性接口	1、名称:帆布软接口 ， 2、材质:硅钛合金防火不燃软接 ， 3、类型:详见设计及规范要求 ， 4、制作、安装	m2	4.14	106.63	441.45	
296	031208003001	通风管道绝热	1、绝热材料品种：防火岩棉,容重65Kg/m3 2、绝热厚度：40mm	m3	2.38	966.45	2300.15	
297	031208003002	通风管道绝热	1、绝热材料品种：防火岩棉,容重110Kg/m3 2、绝热厚度：50mm	m3	25.75	992.15	25547.86	
298	031208007003	防潮层、保护层	1、材料：复合铝箔 2、层数：单层 3、对象：排烟风管	m2	568.83	45.27	25750.93	
299	030703001001	碳钢阀门	1、名称：70℃排烟防火阀(信号反馈) 2、规格：630*400 3、支架形式、材质：型钢吊架	个	2	360.85	721.70	
本页小计							70062.87	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
300	030703001002	碳钢阀门	1、名称：70℃防火阀(信号反馈) 2、规格：400*400 3、支架形式、材质：型钢吊架	个	2	219.18	438.36	
301	030703001005	碳钢阀门	1、名称：70℃防火阀(信号反馈) 2、规格：630*320 3、支架形式、材质：型钢吊架	个	1	337.50	337.50	
302	030703001003	碳钢阀门	1、名称：70℃防火阀(信号反馈) 2、规格：630*1000 3、支架形式、材质：型钢吊架	个	2	647.76	1295.52	
303	030703001004	碳钢阀门	1、名称：70℃防火阀(信号反馈) 2、规格：800*800 3、支架形式、材质：型钢吊架	个	4	540.79	2163.16	
304	030703001006	碳钢阀门	1、名称：70℃防火阀 2、规格：1000*400 3、支架形式、材质：型钢吊架	个	1	586.16	586.16	
305	030703001007	碳钢阀门	1、名称：电动对开多叶调节阀 2、规格：400*400 3、支架形式、材质：型钢吊架	个	2	228.69	457.38	
306	030703001008	碳钢阀门	1、名称：电动对开多叶调节阀 2、规格：1000*630 3、支架形式、材质：型钢吊架	个	2	450.07	900.14	
307	030703001018	碳钢阀门	1、名称：风管止回阀 2、规格：800*800 3、支架形式、材质：型钢吊架	个	2	405.26	810.52	
308	030703001019	碳钢阀门	1、名称：风管止回阀 2、规格：630*400 3、支架形式、材质：型钢吊架	个	1	198.19	198.19	
309	030703001020	碳钢阀门	1、名称：风管止回阀 2、规格：630*320 3、支架形式、材质：型钢吊架	个	1	190.81	190.81	
本页小计							7377.74	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
310	030703011004	铝及铝合金风口	1、名称：电动多叶送风口 2、规格：800×(800+250) 风量10979.28m3/h	个	34	1193.81	40589.54	
311	030703011005	铝及铝合金风口	1、名称：单层百叶风口 2、规格：1000*400	个	1	251.97	251.97	
312	030703011006	铝及铝合金风口	1、名称：单层百叶侧排风口 2、规格：500*200	个	6	112.60	675.60	
313	030703011007	铝及铝合金风口	1、名称：铝合金防雨防虫百叶窗(内衬10*10热镀锌钢丝网) 2、规格：500*3100	个	2	787.42	1574.84	
314	030703011008	铝及铝合金风口	1、名称：铝合金防雨防虫百叶窗(内衬10*10热镀锌钢丝网) 2、规格：2000*2700	个	1	1984.96	1984.96	
315	030703011009	铝及铝合金风口	1、名称：铝合金防雨防虫百叶窗(内衬10*10热镀锌钢丝网) 2、规格：700*2800	个	1	900.96	900.96	
316	030108001001	离心式通风机	1、名称：轴流式加压送风机 2、规格：风量42700m3/h,全压674Pa,功率15KW,噪声91dB(A) 3、减振底座形式、数量：按设计要求 4、含接线调试及底座等	台	2	10831.24	21662.48	
317	030108001004	离心式通风机	1、名称：轴流式排烟风机 2、规格：风量16000/8000m3/h,全压759/190Pa,功率8.0/2.0KW,噪声88/76dB(A) 3、减振底座形式、数量：按设计要求 4、含接线调试及底座等	台	1	10354.28	10354.28	
本页小计							77994.63	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
318	030108001003	离心式通风机	1、名称：轴流式补风机 2、规格：风量8500m3/h,全压560Pa,功率2.2KW,噪声81dB(A) 3、减振底座形式、数量：按设计要求 4、含接线调试及底座等	台	1	5731.50	5731.50	
		分部小计					223013.59	
		防火封堵						
319	030408008003	防火堵洞	1、名称：防火堵铜（综合） 2、材质：防火隔板，防火泥，耐火极限不低于楼板耐火极限 3、方式：封堵方式符合消防验收标准	项	1	36105.96	36105.96	
320	031002001006	管道支架	1、名称：抗震支架 2、10Kg以下 3、管架形式：综合	Kg	550	28.52	15686.00	
321	031002001007	管道支架	1、名称：抗震支架 2、10Kg以上 3、管架形式：综合	Kg	500	27.28	13640.00	
		分部小计					65431.96	
		分部分项合计					3324525.58	
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1	61659.35	61659.35	
2	031302007001	高层施工增加		项	1	205400.12	205400.12	
3	031301012001	工程系统检测、检验		项	1	13696.58	13696.58	
		单价措施合计					280756.05	
本页小计							351919.51	
合　　计							3605281.63	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区25#楼水电　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	031302001001	安全文明施工费		100.000	54389.73			
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.500	47710.29			
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.210	6679.44			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.100	34987.55			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区25#楼水电　　堂前人家东区项目施工　　第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.100	3180.69			
11	031302012002	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.030	954.21			建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
12	031302012001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302013001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.080	2544.55			现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。
合　计					96056.73			

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：堂前人家东区25#楼水电　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共1页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合　计				

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

暂列金额明细表

工程名称：堂前人家东区25#楼水电　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共1页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：堂前人家东区25#楼水电　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共1页

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±(元)		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：堂前人家东区25#楼水电　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共1页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注

规费、税金项目计价表

工程名称：堂前人家东区25#楼水电　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	92404.15	100.000	92404.15
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	3276742.86	2.400	78641.83
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	3276742.86	0.420	13762.32
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	3276742.86		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费_含设备/1.01	3793742.51	9.000	341436.83
合　计					433840.98

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区25#楼水电　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共20页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	005459574103804355~1	点型感烟探测器		个	234	33.00	7722.00	
2	01030106	钢丝	Φ1.6	kg	52.155846	4.38	228.44	
3	01030106~1	钢丝	Φ1.6	kg	1.500183	4.38	6.57	
4	01090166	圆钢	Φ5.5～9	kg	23.929427	3.29	78.78	
5	01090166~1	圆钢	Φ5.5～9	kg	65.464	3.29	215.51	
6	01090166~2	圆钢	Φ5.5～9	kg	84.825975	3.29	279.25	
7	01090167	圆钢	Φ8～14	kg	5.67	3.29	18.67	
8	01090172~1	圆钢	Φ10～14	kg	4.029627	3.29	13.27	
9	01090172-1	圆钢	Φ10～14	kg	8.6848	3.44	29.88	
10	01090172-1~1	镀锌型钢		kg	724.101	4.57	3307.48	
11	01090221	镀锌圆钢	Φ5.5～9	kg	63.12	4.68	295.33	
12	01130141	扁钢	＜-59	kg	543.26313	3.23	1755.94	
13	01130141~1	扁钢	＜-59	kg	64.048576	3.23	207.02	
14	01130143-1	扁钢	-30×4～50×5	kg	23.8832	3.23	77.20	
15	01130206	镀锌扁钢	-25×4	kg	320.936	4.41	1414.88	
16	01130206~1	镀锌扁钢	-25×4	kg	3.36	4.41	14.81	
17	01130207	镀锌扁钢	-40×4	kg	2.6544	4.41	11.70	
18	01130216	镀锌扁钢	-60×6	kg	42.5772	4.41	187.71	
19	01210101	角钢		kg	4	3.24	12.94	
20	01210101-1	角钢		kg	81.42	3.28	266.95	
21	01210332	等边角钢	∟60×5	kg	678.75	3.24	2196.44	
22	01210332~1	等边角钢	∟60×5	kg	1981.05974	3.24	6410.71	
23	01210338~1	等边角钢	∟63×5	kg	8.47146	3.24	27.41	
24	01270101	型钢		kg	583.8162	3.25	1894.48	
25	01270101.1	型钢		kg	104.887	3.15	330.50	
26	01270101-1	型钢		kg	927.2832	3.15	2921.87	
27	01270101-5	抗震支架		kg	1092	10.65	11629.80	
28	01290106~2	铝板	δ0.3	m2	2813.7	28.54	80303.00	
29	01290108~1	钢板	δ1.0～1.5 Q235	kg	0.7452	3.13	2.33	
30	01290109~1	钢板	δ1.6～1.9 Q235	kg	2.2	3.13	6.88	
31	01290119~1	镀锌钢板	δ2.0	m2	23.5116	61.86	1454.43	
32	01290120	钢板	δ2.0～2.5 Q235	kg	1.12	3.13	3.50	
33	01290124	钢板	δ3.0 Q235	kg	15.6	3.13	48.75	
34	01290124~1	钢板	δ3.0 Q235	kg	1.6	3.13	5.00	
35	01290124~2	钢板	δ3.0 Q235	kg	0.8	3.13	2.50	
36	01290154	钢板	δ12～20 Q235	kg	9.11615	3.57	32.54	
37	01290436~1	热镀锌钢板	δ2.5 Q235B	m2	2.34	61.33	143.51	
38	01290436~2	热镀锌钢板	δ2.5 Q235B	m2	0.06	61.33	3.68	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区25#楼水电　　堂前人家东区项目施工　　第2页 共20页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
39	01290453~3	热镀锌钢板	δ1.0	m2	572.60746	30.92	17705.02	
40	01290453~4	热镀锌钢板	δ0.75	m2	45.15584	23.76	1072.90	
41	01293501	钢垫板		kg	133.56	3.19	426.31	
42	01370306~1	紫铜板	δ0.25～0.5以内	kg	0.9	9.05	8.15	
43	01550304	封铅	含铅65%含锡35%	kg	10.344899	8.58	88.76	
44	0178638844 17597485~1	总线消防电话分机		只	10	66.00	660.00	
45	0191120669 09386678~1	手动报警按钮（不带电话插孔）		个	43	85.00	3655.00	
46	02010106	橡胶板	δ1～15	kg	70.980978	7.72	547.97	
47	02010106~1	橡胶板 δ1～15		kg	1.864697	7.72	14.40	
48	02010506~1	石棉橡胶板	低压δ0.8～6	kg	8.02	5.57	44.67	
49	02010508	石棉橡胶板	低中压 δ0.8～6	kg	4.775456	11.06	52.82	
50	02010508~1	石棉橡胶板 低中压 δ0.8～6		kg	1.104	11.06	12.21	
51	02010508~2	石棉橡胶板	低中压 δ0.8~6	kg	0.28	11.06	3.10	
52	02051002	橡皮护套圈	Φ6～32	只	62	0.69	42.78	
53	02070226	橡胶垫	δ2	m2	1.726401	14.58	25.17	
54	02130114	塑料带	20mm×40m	kg	3.696	2.14	7.91	
55	02130209~1	尼龙扎带	L=100～150	根	68	0.14	9.52	
56	02190109	聚四氟乙烯生料带	宽20	m	156.392366	0.30	46.92	
57	02190109~1	聚四氟乙烯生料带 宽20		m	46.406	0.30	13.92	
58	02270106	白布		m	23.53	3.43	80.71	
59	02270112~1	硅钛合金防火不燃软接		m2	4.761	22.18	105.60	
60	02270131	破布		kg	120.144253	6.00	720.87	
61	02290103	线麻		kg	1.121	10.29	11.54	
62	02290507	油浸麻丝		kg	234.033	8.40	1965.88	
63	03011002	铁铆钉		kg	12.33002	5.15	63.50	
64	03030216	镀锌半圆头螺钉	M10×100	十个	61.5	0.34	20.91	
65	03031208	自攻螺钉 M4×30		十个	4.2	0.25	1.05	
66	03031209	自攻螺钉	M4×40	十个	1699.672	0.25	424.92	
67	03031211	自攻螺钉	M4×60	十个	188.336	0.26	48.97	
68	03031211~1	自攻螺钉 M4×60		十个	12.6	0.26	3.28	
69	03031212	自攻螺钉	M4×65	十个	375.072685	0.27	101.27	
70	03031212~1	自攻螺钉 M4×65		十个	80.2	0.27	21.65	
71	03031212~2	自攻螺钉	M4*65	十个	9.8	0.27	2.65	
72	03031232	自攻螺钉	M6×30	十个	14.144	0.58	8.20	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区25#楼水电　　堂前人家东区项目施工　　第3页 共20页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
73	03031232~1	自攻螺钉 M6×30		十个	2	0.58	1.16	
74	03031233~1	自攻螺钉	M6×35	十个	20.808	0.62	12.90	
75	03031303	镀锌自攻螺钉	M4～6×10～35	十个	5103.759	0.59	3011.22	
76	03031303~1	镀锌自攻螺钉	M4~6*10~35	十个	13.44	0.59	7.93	
77	03031303~2	镀锌自攻螺钉 M4～6×10～35		十个	13.76	0.59	8.12	
78	03031327	镀锌自攻螺钉	M6*100	十个	1.68	0.48	0.81	
79	03031327~1	镀锌自攻螺钉 M6×100		十个	1.72	0.48	0.83	
80	03050102	螺栓		套	8.50046	0.21	1.79	
81	03050201	带母螺栓		kg	5.582	4.68	26.12	
82	03050510	精制带母镀锌螺栓	M8×30	套	825.3735	0.58	478.72	
83	03050516~1	精制带母镀锌螺栓	M10×75	套	55.797507	0.67	37.38	
84	03050537	精制带母镀锌螺栓	M16×100	套	8.24	2.73	22.50	
85	03050571~1	精制带母镀锌螺栓	M2～5×4～20	套	715.5	0.22	157.41	
86	03050573	精制带母镀锌螺栓	M6～12×12～50	套	2319.91586	0.33	765.57	
87	03050575~1	精制带母镀锌螺栓	M8×75以下	套	3022.7945	0.64	1934.59	
88	03050611~1	精制带母镀锌螺栓	带垫 M16×65～80	套	306.528	1.35	413.81	
89	03050613	精制带母镀锌螺栓	带垫 M16×85～140	套	6.6	1.84	12.14	
90	03050632	精制带母镀锌螺栓 带2个垫圈M8×80～120		套	155.8	3.69	574.90	
91	03050643	精制带母镀锌螺栓	带2个垫圈M20×85～100	套	49.44	4.52	223.47	
92	03050651	精制带母镀锌螺栓	M8×50内2平1弹垫	套	75.06856	0.69	51.80	
93	03050652	精制带母镀锌螺栓	M8×100内2平1弹垫	套	1096.340812	0.86	942.85	
94	03050653	精制带母镀锌螺栓	M10×50内2平1弹垫	套	8.24	0.99	8.16	
95	03050654	精制带母镀锌螺栓	M10×100内2平1弹垫	套	851.186446	1.10	936.31	
96	03050659	精制带母镀锌螺栓	M16×100内2平1弹垫	套	57.32	2.32	132.98	
97	03050911	精制六角螺栓		kg	15.671591	4.82	75.54	
98	03053521	镀锌半圆头螺栓	M2~5*15~50	套	80	0.09	7.20	
99	03053521~1	镀锌半圆头螺栓	M2～5×15～50	套	88	0.09	7.92	
100	03053521~2	镀锌半圆头螺栓 M2～5×15～50		套	100	0.09	9.00	
101	03053724	精制带母蝶形螺栓	M12×100	套	1352	0.56	757.12	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区25#楼水电　　堂前人家东区项目施工　　第4页 共20页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
102	03054309	地脚螺栓	M10×100	套	24.48	1.37	33.54	
103	03057113	伞形螺栓	M6～8×150	套	2152.2	0.34	731.75	
104	03070107	膨胀螺栓	M6	套	74.873304	0.43	32.20	
105	03070117	膨胀螺栓	M10	套	473.735724	0.69	326.88	
106	03070126	膨胀螺栓	M12	套	83.6045	1.03	86.11	
107	03070133	膨胀螺栓	M12×200	套	513.11338	3.00	1539.34	
108	03070133-1	膨胀螺栓	M16×200	套	680	3.00	2040.00	
109	03070141	膨胀螺栓	M16×200	套	907.31232	2.74	2486.04	
110	03070145	膨胀螺栓	M18×200	套	28.05	3.43	96.21	
111	03070305	镀锌滚花膨胀螺栓 M8		套	152	0.70	106.40	
112	03070806	塑料膨胀管	Φ6×50	十个	16.38	0.69	11.30	
113	03070806~1	塑料膨胀管 Φ6×50		十个	35.27	0.69	24.34	
114	03070806~2	塑料膨胀管	Φ6*50	十个	10.58	0.69	7.30	
115	03070807	塑料膨胀管	Φ8×50	十个	477.384076	0.86	410.55	
116	03090103	螺母		kg	32.797249	6.17	202.36	
117	03090207	精制六角螺母	M8	十个	5.562	0.60	3.34	
118	03130304	钢垫圈		kg	12.948105	4.97	64.35	
119	03130305	钢垫圈	M8.5	十个	5.562	0.01	0.06	
120	03210206	砂轮片	Φ100	片	1.41574	1.29	1.83	
121	03210206~1	砂轮片 Φ100		片	0.188	1.29	0.24	
122	03210209	砂轮片	Φ200	片	0.41078	11.15	4.58	
123	03210211	砂轮片	Φ400	片	13.01868	11.58	150.76	
124	03210211~1	砂轮片 Φ400		片	6.04875	11.58	70.04	
125	03210211-1	砂轮片	Φ350	片	10.5	11.58	121.59	
126	03210405	尼龙砂轮片 Φ100×16×3		片	0.292374	3.26	0.95	
127	03210405~1	尼龙砂轮片	Φ100×16×3	片	11.677184	3.26	38.07	
128	03270104	铁砂布	2#	张	724.900119	0.86	623.41	
129	03270104~1	铁砂布 2#		张	7.081948	0.86	6.09	
130	03270202	砂纸		张	42.05	0.94	39.53	
131	03410200	电焊条		kg	4.5	4.92	22.14	
132	03410205	电焊条	J422	kg	6.424327	4.92	31.61	
133	03410206	电焊条	J422 Φ3.2	kg	174.584069	4.92	858.95	
134	03410206~1	电焊条 J422 Φ3.2		kg	20.367019	4.92	100.21	
135	03410207	电焊条	J422 Φ4	kg	114.745325	4.92	564.55	
136	03410800	气焊条		kg	0.95788	5.32	5.10	
137	03411302	焊锡		kg	118.474211	36.87	4368.14	
138	03430900	焊锡丝		kg	9.972	42.88	427.60	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区25#楼水电　　堂前人家东区项目施工　　第5页 共20页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
139	03450404	焊锡膏	瓶装50g	kg	9.733689	51.45	500.80	
140	03450404~1	焊锡膏 瓶装50g		kg	5.38	51.45	276.80	
141	03510901	保温钉		个	12052.6	0.13	1566.84	
142	03570225	镀锌铁丝	13#～17#	kg	161.012417	5.15	829.21	
143	03570231	镀锌铁丝	18#～22#	kg	75.915687	5.15	390.97	
144	03570237	镀锌铁丝	22#	kg	62.751953	5.15	323.17	
145	03590201	斜垫铁	Q235 1#	kg	19.08	5.15	98.26	
146	03590401	平垫铁	Q235 1#	kg	21.424	4.29	91.91	
147	03632105	钻头	Φ3	根	469.79	1.20	563.75	
148	03632105~1	钻头 Φ3		根	0.86	1.20	1.03	
149	03633105	冲击钻头	Φ6～8	根	5.83	1.72	10.03	
150	03633105~1	冲击钻头 Φ6～8		根	13.66	1.72	23.50	
151	03633105~2	冲击钻头	Φ6~8	根	3.84	1.72	6.60	
152	03633106	冲击钻头	Φ6～12	根	50.83725	2.57	130.65	
153	03633106~2	冲击钻头 Φ6～12		根	4.94	2.57	12.70	
154	03633308	合金钢钻头	Φ8mm～10mm	根	1.408134	6.86	9.66	
155	03652404	金刚石锯片	Φ114×1.8	片	235.99105	17.15	4047.25	
156	03652421	锯条		根	562.02628	0.19	106.78	
157	03652422	钢锯条		根	1487.859058	0.21	312.45	
158	03652906	钢丝刷子		把	4.061145	1.54	6.25	
159	04010132	水泥	42.5级	kg	57.6	0.29	16.70	
160	04010611	水泥	32.5级	kg	1946.389091	0.26	511.90	
161	04010611~1	水泥 32.5级		kg	107.470466	0.26	28.26	
162	04010611~2	水泥	32.5级	kg	4	0.26	1.05	
163	04030102	黄砂		m3	0.181923	237.81	43.26	
164	04030102~1	黄砂		m3	1.109629	237.81	263.88	
165	04050201~1	碎石		m3	0.752	164.18	123.46	
166	04050206	碎石 5～32mm		m3	0.181923	164.18	29.87	
167	04050206~1	碎石	5～32mm	m3	0.170329	164.18	27.96	
168	05030100	木方材		m3	0.129	2432.79	313.83	
169	05030600	普通木成材		m3	0.138386	2432.79	336.66	
170	05030700	木板材		m3	0.044	2432.79	107.04	
171	05050111	胶合板	2440×1220×6	m2	2.38	10.29	24.49	
172	05050111~1	胶合板 2440×1220×6		m2	6.03	10.29	62.05	
173	05050111~2	胶合板	2440*1220*6	m2	0.94	10.29	9.67	
174	11030305	醇酸防锈漆	C53-1	kg	67.630713	12.49	844.71	
175	11030305-1	醇酸防锈漆	C53-1	kg	56.253233	12.49	702.60	
176	11030306	酚醛防锈漆		kg	10.17585	12.49	127.10	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区25#楼水电　　堂前人家东区项目施工　　第6页 共20页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
177	11030306.1	酚醛防锈漆		kg	11.04524	12.49	137.96	
178	11030306-1	酚醛防锈漆		kg	31.67991	12.49	395.68	
179	11030525	防火涂料	A60-1	kg	8.55	16.29	139.28	
180	11030525~1	防火涂料 A60-1		kg	16.61	16.29	270.58	
181	11030703	沥青漆		kg	5.18	13.98	72.42	
182	11030704	沥青清漆		kg	3.117704	20.51	63.94	
183	11030904	沥青绝缘漆		kg	5.505427	15.38	84.67	
184	11111703	酚醛磁漆		kg	1	14.91	14.91	
185	11112503.1	调和漆		kg	9.7458	14.48	141.12	
186	11112503-1	调和漆		kg	65.80371	14.48	952.84	
187	11112504	无光调和漆		kg	23.771033	14.48	344.20	
188	11112524	厚漆		kg	28.840417	6.22	179.39	
189	11112524~1	厚漆		kg	2.340867	6.22	14.56	
190	11452103	工业酒精 99.5%		kg	0.345	6.86	2.37	
191	11452114	松香水		kg	2.873448	4.72	13.56	
192	11590504	聚氯乙烯热熔密封胶		kg	74.62209	10.72	799.95	
193	11590914	硅酮密封胶		L	13.6	68.60	932.96	
194	11591104	玻璃胶	310g	支	0.41	12.86	5.27	
195	11591104~1	玻璃胶 310g		支	7.6	12.86	97.74	
196	11593504	油灰		kg	44.2	1.29	57.02	
197	12010103	汽油		kg	421.442494	10.41	4387.22	
198	12010903	煤油		kg	16.94	4.29	72.67	
199	12030106	溶剂汽油		kg	15.198073	10.41	158.21	
200	12050311	机油		kg	12.93339	7.92	102.43	
201	12050313	机油 6～7#		kg	1.643792	10.72	17.62	
202	12050313~1	机油	6～7#	kg	1.539049	10.72	16.50	
203	12060317	清油		kg	11.95416	13.72	164.01	
204	12070105	黄油(钙基脂)		kg	1.61	6.86	11.04	
205	12070109	电力复合脂		kg	56.763888	17.15	973.50	
206	12300367	硬酯酸	一级	kg	0.594567	10.29	6.12	
207	12310308	丙酮		kg	111.88837	5.15	576.23	
208	12370305	氧气		m3	101.625154	2.83	287.60	
209	12370335	乙炔气		kg	32.068493	15.44	495.14	
210	12370336	乙炔气		m3	3.96	14.05	55.64	
211	12410101	粘结剂		kg	539.3294	15.44	8327.25	
212	12413518~1	901胶		kg	2.4	2.50	6.00	
213	12413526	氯丁胶粘合剂		kg	15.8047	16.29	257.46	
214	12413537	立时得胶		kg	2.05	12.43	25.48	
215	12413542	胶合剂		kg	16.631028	8.56	142.36	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区25#楼水电　　堂前人家东区项目施工　　第7页 共20页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
216	12430303	胶带	(9m/卷)	卷	635.04	2.42	1536.80	
217	12430344	自粘橡胶带	20mm×5m	卷	31.56	12.43	392.29	
218	12430361	塑料粘胶带		盘	66.244423	3.14	208.01	
219	12430363	塑料胶布带	20mm×10m	卷	29.95806	1.80	53.92	
220	12430365	塑料胶布带	25mm×10m	卷	103.3679	3.14	324.58	
221	13010907~1	石棉编绳	Φ11～25烧失量24%	kg	1.4	9.86	13.80	
222	13013509	石棉绒		kg	489.47	2.56	1253.04	
223	13070703~1	防火岩棉,容重65Kg/m3		m3	2.4514	488.01	1196.31	
224	13070703~2	防火岩棉,容重110Kg/m3		m3	26.5225	603.30	16001.02	
225	13120503	橡塑保温板		m3	52.9214	998.11	52821.38	
226	13190511	铝箔复合玻璃钢		m2	682.596	11.98	8177.50	
227	14010305-2~1	镀锌钢管	SC20	m	1622.8371	7.39	11992.77	
228	14010305-3~1	镀锌钢管	SC25	m	214.8683	10.61	2279.75	
229	14010305-4~1	镀锌钢管	SC32	m	69.9782	13.63	953.80	
230	14010305-495~2	镀锌钢管	SC25	m	123.6	10.61	1311.40	
231	14010305-5~1	镀锌钢管	SC40	m	17.4276	16.44	286.51	
232	14010305-6~1	镀锌钢管	SC50	m	97.129	20.74	2014.46	
233	14010305-9~1	镀锌钢管	SC100	m	27.81	44.29	1231.70	
234	14010317	焊接钢管	DN32	m	71.98	10.43	750.75	
235	14010320	焊接钢管	DN40	m	44.225	12.73	562.98	
236	14010323	焊接钢管	DN50	m	71.19	16.21	1153.99	
237	14010332	焊接钢管	DN80	m	108.985	27.55	3002.54	
238	14010335	焊接钢管	DN100	m	95.16	35.42	3370.57	
239	14010341	焊接钢管	DN150	m	25.62	59.00	1511.58	
240	14010341~1	焊接钢管	DN120	m	144.265	49.83	7188.72	
241	14030303-10~1	热镀锌钢管	DN100	m	39.00974	44.29	1727.74	
242	14030303-12~2	热镀锌钢管	DN150	m	11.02738	75.85	836.43	
243	14030303-3~1	热镀锌钢管	DN25	m	125.9904	10.61	1336.76	
244	14030303-4~1	热镀锌钢管	DN32	m	27.0402	13.63	368.56	
245	14030303-5~1	热镀锌钢管	DN40	m	25.9284	16.44	426.26	
246	14030303-6~1	热镀锌钢管	DN50	m	8.925	20.74	185.10	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区25#楼水电　　堂前人家东区项目施工　　第8页 共20页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
247	14030303-7~1	热镀锌钢管	DN65	m	18.52886	27.92	517.33	
248	14030303-9~1	热镀锌钢管	DN80	m	41.93266	34.77	1458.00	
249	14030313	热镀锌钢管	DN15	m	0.3	5.70	1.71	
250	14030319	热镀锌钢管	DN25	m	0.4	10.61	4.24	
251	14040103-1~1	薄壁不锈钢管	DN15	m	264.486	6.90	1824.95	
252	14050130	无缝钢管	Φ57×3	m	0.239	20.86	4.99	
253	14050175	无缝钢管	Φ219×6	m	3.66	253.39	927.41	
254	14210102~1	金属软管 DN15		个	68	15.57	1058.76	
255	14210107~1	金属软管	Φ25	m	5	2.48	12.40	
256	14210109	金属软管	Φ40	m	5	3.65	18.25	
257	14210121	金属软管	CP15	m	253.38	2.00	506.76	
258	14310377~1	加强型PVC-U中空螺旋消音管	dn50	m	636.40204	6.20	3945.69	
259	14310377~2	加强型HRS型高层雨水管(抗紫外线)	dn50	m	69.75576	5.36	373.89	
260	14310377~3	PVC-U排水管(抗紫外线)	dn50	m	140.5152	4.76	668.85	
261	14310378~1	PVC-U排水管(抗紫外线)	dn75	m	713.93364	8.99	6418.26	
262	14310378~2	加强型PVC-U中空螺旋消音管	dn75	m	135.60966	12.50	1695.12	
263	14310379~1	加强型PVC-U中空螺旋消音管	dn110	m	1194.078	28.40	33911.82	
264	14310379~3	加强型HRS型高层雨水管(抗紫外线)	dn110	m	461.1399	24.36	11233.37	
265	14310379~4	PVC-U排水管	dn110	m	182.20872	17.12	3119.41	
266	14310380~1	加强型PVC-U中空螺旋消音管	dn160	m	65.68392	42.03	2760.70	
267	14310380~2	加强型HRS型高层雨水管(抗紫外线)	dn160	m	23.6572	35.63	842.91	
268	14311503-1~1	PP-R 冷水管 S4	De20	m	2545.1244	4.20	10689.52	
269	14311503-1~2	PP-R 热水管 S3.2	De20	m	2928.5016	5.08	14876.79	
270	14311503-2~1	PP-R 冷水管 S4	De25	m	174.4404	6.52	1137.35	
271	14311503-3~2	PP-R 冷水管 S4	De32	m	1459.3344	8.99	13119.42	
272	14312502	塑料软管		kg	18	15.78	284.04	
273	14312509	塑料软管	dn6	m	237.6	1.89	449.06	
274	14350105	异型塑料管	dn2.5～5	m	59.4	1.17	69.50	
275	14350106	异型塑料管	dn5	m	26.76	1.17	31.31	
276	14350106~1	异型塑料管 dn5		m	34.49	1.17	40.35	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区25#楼水电　　堂前人家东区项目施工　　第9页 共20页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
277	14370507	橡胶软管	Φ50	m	1.912	26.76	51.17	
278	15020301-1~1	镀锌钢管接头零件	DN25	个	89.30496	1.90	169.68	
279	15020301-2~1	镀锌钢管接头零件	DN32	个	21.39357	4.10	87.71	
280	15020301-3~1	镀锌钢管接头零件	DN40	个	31.08866	4.50	139.90	
281	15020301-4~1	镀锌钢管接头零件	DN50	个	8.16375	5.83	47.59	
282	15021105	镀锌活接头	DN15	个	165.64	3.89	644.34	
283	15021107	镀锌活接头	DN25	个	112.11	7.42	831.86	
284	15021305	镀锌管箍	DN15	个	48.48	0.94	45.57	
285	15021307	镀锌管箍	DN25	个	6.06	1.93	11.70	
286	15021307~1	镀锌管箍 DN25		个	69.69	2.25	156.80	
287	15021703	镀锌丝堵	DN15	个	24.24	0.93	22.54	
288	15021703~1	镀锌丝堵 DN15		个	6.9	1.08	7.45	
289	15021705	镀锌丝堵	DN25	个	3.03	1.66	5.03	
290	15021918	镀锌三通 DN25×15		个	1.01	4.28	4.32	
291	15022305	镀锌弯头	DN15	个	24.24	1.18	28.60	
292	15022307	镀锌弯头	DN25	个	3.03	2.70	8.18	
293	15022705	镀锌六角外丝 DN15		个	1.01	1.11	1.12	
294	15023127	镀锌锁紧螺母	3×20	个	243.425565	0.13	31.65	
295	15023128	镀锌锁紧螺母	3×25	个	50.770245	0.24	12.18	
296	15023129	镀锌锁紧螺母	3×32	个	10.49673	0.54	5.67	
297	15023130	镀锌锁紧螺母	3×40	个	2.61414	0.72	1.88	
298	15023131	镀锌锁紧螺母	3×50	个	14.56935	0.93	13.55	
299	15023134	镀锌锁紧螺母	3×100	个	4.1715	2.00	8.34	
300	15023141	镀锌锁紧螺母	M15～20×3	个	10615.56	0.12	1273.87	
301	15023141~2	镀锌锁紧螺母 M15～20×3		个	1172.575	0.12	140.71	
302	15090705	室内不锈钢管卡压连接接头零件	DN15	个	424.4741	3.20	1358.32	
303	15130305	金属软管接头	Φ15～20	个	506.76	1.37	694.26	
304	15130506~1	金属软管活接头	Φ25	套	8.16	1.95	15.91	
305	15130507	金属软管活接头	Φ40	套	8.16	2.66	21.71	
306	15230307~1	加强型PVC-U中空螺旋消音管管件	dn50	个	593.62424	3.90	2315.13	
307	15230307~2	加强型HRS型高层雨水管(抗紫外线) 管件	dn50	个	32.04228	3.10	99.33	
308	15230307~3	PVC-U排水管(抗紫外线)管件	dn50	个	64.5456	3.10	200.09	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区25#楼水电　　堂前人家东区项目施工　　第10页 共20页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
309	15230308~1	PVC-U排水管(抗紫外线) 管件	dn75	个	391.13676	4.80	1877.46	
310	15230308~2	加强型PVC-U中空螺旋消音管管件	dn75	个	151.52232	4.80	727.31	
311	15230309~1	加强型PVC-U中空螺旋消音管管件	dn110	个	1594.907	8.50	13556.71	
312	15230309~3	加强型HRS型高层雨水管(抗紫外线) 管件	dn110	个	186.6865	8.50	1586.84	
313	15230309~4	PVC-U排水管管件	dn110	个	243.37268	11.07	2694.14	
314	15230310~1	加强型PVC-U中空螺旋消音管管件	dn160	个	48.41328	18.90	915.01	
315	15230310~2	加强型HRS型高层雨水管(抗紫外线)管件	dn160	个	6.2764	13.75	86.30	
316	15271912	管接头	FST20	个	2161.47477	0.25	540.37	
317	15271913	管接头	FST25	个	618.53484	0.33	204.12	
318	15271914	管接头	FST32	个	97.04646	0.59	57.26	
319	15370305~1	镀锌管卡	DN12～40×1.5	个	4	1.38	5.52	
320	15370308	镀锌管卡	DN20	个	1594.88496	1.16	1850.07	
321	15370310	镀锌管卡	DN25	个	148.641463	1.39	206.61	
322	15370312	镀锌管卡	DN32	个	28.066367	1.59	44.63	
323	15370314	镀锌管卡	DN40	个	11.502216	2.51	28.87	
324	15370315	镀锌管卡	DN50	个	64.10514	3.88	248.73	
325	15370707	单管卡子	DN25	个	42.5252	0.68	28.92	
326	15371521	镀锌扁钢卡子	-25×4	kg	20.8595	6.17	128.70	
327	15410718	可曲挠橡胶接头	DN80	个	4	142.38	569.52	
328	15430305	透气帽(铅丝球)	DN50	个	17.11112	1.66	28.40	
329	15430306	透气帽(铅丝球)	DN75	个	7.041	2.38	16.76	
330	15430307	透气帽(铅丝球)	DN100	个	80.768	3.27	264.11	
331	15430308	透气帽(铅丝球)	DN150	个	2.0808	5.11	10.63	
332	16150503	自动排气阀	DN15	个	24	25.60	614.40	
333	16150505	自动排气阀	DN25	个	3	36.80	110.40	
334	16250110~1	法兰闸阀	DN80	个	4	344.70	1378.80	
335	16250110~2	法兰止回阀	DN80	个	4	300.22	1200.88	
336	16250111~1	法兰对夹蝶阀	DN100	个	10	125.57	1255.70	
337	16250131~1	法兰信号阀	DN150	个	1	589.30	589.30	
338	16310103~1	铜质截止阀	DN15	个	92.92	16.95	1574.99	
339	16310103~2	铜质止回阀	DN15	个	24.24	16.95	410.87	

承包人供应主要材料一览表

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
340	16310103~3	螺纹安全阀	DN15	个	24.24	35.90	870.22	
341	16310103~4	可调式减压稳压阀 Y13X-6T	DN15	个	20.2	108.36	2188.87	
342	16310103~5	螺纹截止阀	DN15	个	4.04	19.79	79.95	
343	16310105~3	铜质截止阀	DN25	个	91.91	30.06	2762.81	
344	16310105~4	可调式减压稳压阀 Y13X-6T	DN25	个	20.2	148.31	2995.86	
345	16410101	螺纹截止阀	DN25	个	2.02	30.06	60.72	
346	16410113	阀门	DN50 PN10	个	0.239	92.90	22.20	
347	16413540~1	三角阀		个	68.68	16.43	1128.41	
348	17010901	平焊法兰	DN150	片	2.2	45.52	100.14	
349	17010901~3	平焊法兰	DN150	片	2	45.52	91.04	
350	17010920	平焊法兰	0.6MPa DN50	片	0.239	20.32	4.86	
351	17010942	平焊法兰	1.6MPa DN80	片	24	36.22	869.28	
352	17010943	平焊法兰	1.6MPa DN100	片	20	48.71	974.20	
353	17010945	平焊法兰	1.6MPa DN150	片	2	72.99	145.98	
354	18130101~1	洗菜盆		只	68.68	285.38	19599.90	
355	18150322	连体坐便器		套	68.68	367.54	25242.65	
356	18410301~1	快开龙头 DN15		个	68.68	8.65	594.08	
357	18430305	普通地漏	DN50	个	291	3.11	905.01	
358	18430306	普通铸铁地漏	DN80	个	1	11.00	11.00	
359	18450306	普通存水弯	Φ50	个	192.96	8.65	1669.10	
360	1850337675 14693677~1	点型感温探测器		个	6	35.00	210.00	
361	19110103	管子托钩	DN15	个	7019.4141	1.01	7089.61	
362	19110104	管子托钩	DN20	个	195.13382	1.14	222.45	
363	19110105	管子托钩	DN25	个	1323.416	1.31	1733.67	
364	19410111~1	电动多叶送风口	800×(800+250) 风量10979.28m3/h	个	34	1043.36	35474.24	
365	19410111~3	铝合金防雨防虫百叶窗 (内衬10*10热镀锌钢丝网)	700*2800	个	1	637.56	637.56	
366	19410111~4	铝合金防雨防虫百叶窗 (内衬10*10热镀锌钢丝网)	500*3100	个	2	524.02	1048.04	
367	19410111~5	铝合金防雨防虫百叶窗 (内衬10*10热镀锌钢丝网)	2000*2700	个	1	1623.35	1623.35	
368	20010100~1	灭火器	MF/ABC4	个	84	53.24	4472.16	
369	20030105~1	薄型单栓带消防软管卷盘组合式消防柜	单栓65	套	8	878.42	7027.36	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区25#楼水电　　堂前人家东区项目施工　　第12页 共20页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
370	20030105~2	薄型单栓带消防软管卷盘组合式消防柜(减压稳压)	单栓65	套	34	909.47	30921.98	
371	20030105~3	试验消火栓箱	单栓65	套	1	558.99	558.99	
372	20050106~1	消防水泵接合器	SQS150-C	套	2	1340.43	2680.86	
373	20130101	水流指示器	DN150	套	1	148.00	148.00	
374	20210101	直立型闭式喷头	ZST-15/68℃	个	56.56	10.65	602.36	
375	20210101~1	直立型闭式喷头K=115	ZST-15/68℃	个	13.13	12.42	163.07	
376	2039456012 08759247~1	火灾显示盘		个	38	186.00	7068.00	
377	20450315~1	不锈钢减压孔板	DN150*48	个	1	42.21	42.21	
378	2061482695 03144090~1	短路隔离器		个	40	38.00	1520.00	
379	2061482695 03144090~2	输入模块		个	6	36.00	216.00	
380	2061482695 03144090~3	广播控制模块		个	4	55.00	220.00	
381	21110103	压力表 0-1.6MPa		只	1	27.83	27.83	
382	21590303	压力表气门 QZ-2 黄铜 M10-φ6		个	1	8.50	8.50	
383	21590321~1	压力表		套	4	31.94	127.76	
384	21650101~1	取源部件		套	4	32.00	128.00	
385	22470111~1	出口疏散标志灯	A-BLJC-1LROXEⅡ1W-A431B(DC36V)防护等级IP67	套	42.42	37.19	1577.60	
386	22470111~22	楼层标志灯	A-BLJC-1LROXEⅡ1W-A431B(DC36V)	套	38.38	37.27	1430.42	
387	22470111~31	集中电源疏散照明灯（A型）	A-ZFJC-E10W-A603B(DC36V)	套	6.06	39.78	241.07	
388	22470111~32	集中电源疏散照明灯（A型）	A-ZFJC-E6W-A603HC(DC36V)光通量≥600Lm,防护等级IP67	套	162.61	49.29	8015.05	
389	22470111~33	安全出口标志灯	A-BLJC-1LROXEⅡ1W-A431B(DC36V)	套	4.04	48.80	197.15	
390	22470111~34	方向标志灯	A-BLJC-1LROXEⅡ1W-A431B(DC36V)	套	50.5	36.32	1834.16	
391	22470111~35	声光感应壁灯(带光控声控延时开关)	LED,12W	套	46.46	50.16	2330.43	
392	22470111~36	声光感应灯(带光控声控延时开关)	LED,12W	套	141.4	50.16	7092.62	
393	22470111~37	气井道壁灯(带防护罩)	LED,11W	套	72.72	32.00	2327.04	
394	22470111~38	双面方向标志灯	A-BLJC-2LROXEⅡ1W-A430B(DC36V)	套	2.02	48.43	97.83	
395	22470111~39	LED筒灯	5W	套	74.74	32.86	2455.96	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区25#楼水电　　堂前人家东区项目施工　　第13页 共20页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
396	22470111~40	LED声光感应筒灯(带光控声控延时开关)	5W	套	173.72	45.83	7961.59	
397	22470111~41	节能吸顶灯	LED,12W	套	705.99	32.86	23198.83	
398	22470111~42	节能单管荧光灯	LED,8W	套	8.08	33.73	272.54	
399	22470111~43	节能双管荧光灯	LED,2×18W	套	2.02	62.27	125.79	
400	22470111~44	防水声光感应灯(带光控声控延时开关)	LED,12W	套	2.02	57.08	115.30	
401	22470111~45	防水型节能吸顶灯(防护等级为IP54)	LED,12W	套	206.04	39.78	8196.27	
402	23230131-2~1	单联单控带插座开关		只	27.54	7.89	217.29	
403	23230131-2~2	单联单控带插座开关		只	744.6	7.89	5874.89	
404	23230131-3~1	双联单控照明开关		只	107.1	14.62	1565.80	
405	23230131-4~1	三联单控照明开关		只	1.02	12.74	12.99	
406	23310301~1	白面板		个	3676.08	0.69	2536.50	
407	23412504-2~1	UPS专用三极插座		套	2.04	38.92	79.40	
408	23412504-3700~1	单相二，三极安全插座		套	728.28	6.92	5039.70	
409	23412504-3700~4	单相二，三极安全插座,加防水外壳，IP54		套	148.92	7.70	1146.68	
410	24150703	瓷接头	双路	个	314.15	0.24	75.40	
411	24170102	黄漆布带	20mm×40m	卷	150.984	17.15	2589.38	
412	24170308~1	黄腊带	20mm×10m	卷	2.72	7.86	21.38	
413	25010309	裸铜线	10mm2	kg	23	56.42	1297.66	
414	25010735	镀锡裸铜绞线	16mm2	kg	5.28	58.91	311.04	
415	25030103	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线	450V/750V1.5mm2	m	1067.791	0.97	1035.76	
416	25030104	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线	450V/750V2.5mm2	m	659.536	1.50	989.30	
417	25030141	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线	105℃-1.5mm2	m	650.916	1.09	709.50	
418	25030142	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线	105℃-2.5mm2	m	153.819	1.65	253.80	
419	25030509	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线	300V/500V6mm2	m	111	4.47	496.17	
420	25030511	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线	450V/750V10mm2	m	176.57675	7.62	1345.51	
421	25030512	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线	450V/750V16mm2	m	3	11.51	34.53	

承包人供应主要材料一览表

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
422	25430311-1~1	绝缘导线	WDZC-BYJ-2.5	m	4892.175	2.33	11398.77	
423	25430311-1~2	绝缘导线	WDZN-BYJ-2.5	m	333.7236	2.48	827.63	
424	25430311-1~3	绝缘导线	WDZN-RYJS-2*2.5	m	675.1992	5.88	3970.17	
425	25430311-1~4	绝缘导线	WDZNC-RYJS-2*1.5	m	7.446	3.17	23.60	
426	25430311-10~1	绝缘导线	BV2.5	m	29352.8256	2.13	62521.52	
427	25430311-10~2	绝缘导线	WDZN-BYJ-2.5	m	4425.3768	2.48	10974.93	
428	25430311-19~1	绝缘导线	BVR-25	m	6.3	21.99	138.54	
429	25430311-3821~2	绝缘导线	WDZND-BYJ-2.5	m	75.5276	2.48	187.31	
430	25430311-3821~3	绝缘导线	WDZC-BYJ-2.5	m	8141.1236	2.33	18968.82	
431	25430311-3821~4	绝缘导线	WDZNC-BYJ-2.5	m	5960.892	2.48	14783.01	
432	25430314-3~2	铜芯多股绝缘导线	WDZNC-RYJS-2*1.5	m	2985.3468	3.17	9463.55	
433	25430314-4~1	铜芯多股绝缘导线	WDZN-RYJS-2*2.5	m	1777.1724	5.88	10449.77	
434	25430314-4~2	铜芯多股绝缘导线	WDZNC-RYJS-2*2.5	m	1326.3264	5.88	7798.80	
435	25430314-7~1	铜芯多股绝缘导线	WDZC-RYJS-4*1.5mm2	m	287.5824	7.09	2038.96	
436	25430314-8~1	铜芯多股绝缘导线	WDZN-RYJS-4*2.5	m	303.1668	18.62	5644.97	
437	25430315-12~1	铜芯绝缘导线	WDZC-BYJ-4	m	54.747	4.55	249.10	
438	25430315-15~1	铜芯绝缘导线	WDZC-BYJ-16	m	2819.817	17.58	49572.38	
439	25430319	花线	2×23/0.15	m	1.018	2.26	2.30	
440	26012501~17	封闭式镀锌桥架	500*200	m	58.089	131.08	7614.31	
441	26012501~18	封闭式镀锌桥架	400*150	m	172.6791	91.95	15877.84	
442	26012501~19	封闭式镀锌桥架	300*150	m	18.14025	68.85	1248.96	
443	26012501~20	封闭式镀锌桥架	100*100	m	246.2652	23.93	5893.13	
444	26012501~21	封闭式镀锌桥架	300*100	m	118.59	58.20	6901.94	
445	26012501~22	耐火封闭金属桥架(内有防火隔板)	150*100	m	123.64515	39.75	4914.89	
446	26012501~23	防水封闭式金属桥架	100*100	m	52.59165	23.93	1258.52	
447	26060121-2~1	刚性阻燃管	PVC20	m	16174.301	1.56	25231.91	
448	26060121-3~1	刚性阻燃管	PVC25	m	4628.492	2.25	10414.11	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区25#楼水电　　堂前人家东区项目施工　　第15页 共20页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
449	26060121-4~1	刚性阻燃管	PVC32	m	726.198	3.66	2657.88	
450	26060351-2~1	紧定式镀锌电线管	JDG20	m	324.5015	4.10	1330.46	
451	26060351-3~1	紧定式镀锌电线管	JDG25	m	6152.7977	5.81	35747.75	
452	26060351-3990~1	紧定式镀锌电线管	JDG20	m	6891.2459	4.10	28254.11	
453	26064105	塑料护口(钢管用)	dn15	个	10615.56	0.10	1061.56	
454	26064105~1	塑料护口(钢管用) dn15		个	1172.575	0.10	117.26	
455	26064107	塑料护口(钢管用)	dn20	个	243.425565	0.10	24.34	
456	26064108	塑料护口(钢管用)	dn25	个	50.770245	0.25	12.69	
457	26064110	塑料护口(钢管用)	dn32	个	10.49673	0.25	2.62	
458	26064111	塑料护口(钢管用)	dn40	个	2.61414	0.37	0.97	
459	26064113	塑料护口(钢管用)	dn50	个	14.56935	0.37	5.39	
460	26064117	塑料护口(钢管用)	dn100	个	4.1715	0.98	4.09	
461	26064306	紧定式直管接头	Φ20	个	1226.677058	1.54	1889.08	
462	26064307	紧定式直管接头	Φ25	个	915.153988	2.06	1885.22	
463	26065131	镀锌电线管接头	Φ20×5	个	259.653936	0.83	215.51	
464	26065132	镀锌电线管接头	Φ25×6	个	54.154928	1.23	66.61	
465	26065133	镀锌电线管接头	Φ32×6	个	11.196512	1.79	20.04	
466	26065134	镀锌电线管接头	Φ40×7	个	2.788416	2.10	5.86	
467	26065135	镀锌电线管接头	Φ50×7	个	15.54064	3.10	48.18	
468	26065138	镀锌电线管接头	Φ100×10	个	4.1715	9.12	38.04	
469	26065306	紧定式锁母	Φ20	个	1298.834532	0.90	1168.95	
470	26065307	紧定式锁母	Φ25	个	922.919655	1.29	1190.57	
471	26066511	线号套管	Φ3.5	只	178.5	0.09	16.07	
472	26066513	钢管保护管	Φ40×400	根	57.32	7.55	432.77	
473	26090503	铜接线端子	DT-4mm2	个	557.235	1.29	718.83	
474	26090506	铜接线端子	DT-6mm2	个	76	1.72	130.72	
475	26090507	铜接线端子	DT-10mm2	个	251.72	2.43	611.68	
476	26090507~1	铜接线端子 DT-10mm2		个	20	2.43	48.60	
477	26090508	铜接线端子	DT-16mm2	个	995.8935	3.33	3316.33	
478	26090509	铜接线端子	DT-25mm2	个	26.928	4.23	113.91	
479	26091105	铜铝过渡接线端子	DTL-25mm2	个	99.264	2.14	212.42	
480	26093511	分等电位联结端子箱		个	150.96	18.60	2807.86	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区25#楼水电　　堂前人家东区项目施工　　第16页 共20页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
481	26093512	总等电位联结端子箱		个	2	67.43	134.86	
482	26110101~1	铁接线盒		只	700.74	2.22	1555.64	
483	26110101~2	接线盒		只	537.54	1.86	999.82	
484	26110101~5	塑料接线盒		只	1447.38	1.86	2692.13	
485	26110101~6	塑料开关盒		只	5011.26	1.86	9320.94	
486	26110101~7	铁开关盒		只	860.88	2.22	1911.15	
487	26110145	钢接线盒		个	250.92	2.32	582.13	
488	26110301~1	接线端子箱	GST-JX100	个	6	90.90	545.40	
489	26110301~2	家庭多媒体信息箱	400×300×120mm	个	68	76.30	5188.40	
490	26110301~3	弱电箱		个	2	90.90	181.80	
491	26230107	镀锌扁钢支架	-40×3	kg	116.8132	4.72	551.36	
492	26250311	镀锌电缆卡子	2×35	个	241.886853	1.46	353.15	
493	26250343	固定卡子	3×80	个	54.384	2.49	135.42	
494	26250360	塑料线卡 Φ15以下		个	266	0.66	175.56	
495	26250703	电缆吊挂	3×50	套	61.957896	8.45	523.54	
496	31011126~1	油浸石棉盘根	Φ6～10 250℃	kg	1	9.86	9.86	
497	31110301	棉纱头		kg	294.591159	5.57	1640.87	
498	31110307	塑料手套		副	55.44	3.43	190.16	
499	31150101	水		m3	150.357966	4.57	687.14	
500	31150301	电		kW·h	873.99069	0.76	664.23	
501	31170103	标志牌		个	117.290137	0.16	18.77	
502	31170104	标志牌	塑料扁形	个	355.87332	0.16	56.94	
503	31170104~1	标志牌 塑料扁形		个	80	0.16	12.80	
504	31170121~1	位号牌		个	4	0.51	2.04	
505	31170126	铝牌		个	1	0.29	0.29	
506	32390707	钳接管	QL-25	个	0.183	3.43	0.63	
507	50350103~1	壁式轴流风机(带阀)	风量600m3/h,全压40Pa,功率25W,噪声57dB(A)	台	4	562.12	2248.48	
508	52010111	太阳能热水器		个	24	2205.23	52925.52	
509	80010106	水泥砂浆 M10		m3	85.056554	310.33	26395.60	
510	CL-D00002	雨水斗	DN100	个	19	99.45	1889.55	
511	CL-D00003	室外水泵接合器井		座	2	1426.91	2853.82	
512	SB0001	配电箱 1AP		台	1	6802.06	6802.06	
513	SB0001~1	余压探测器		支	36	184.00	6624.00	
514	SB0002	配电箱 1BP		台	1	6562.77	6562.77	
515	SB0002~1	消防配电线路过载探测器		套	9	106.47	958.23	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区25#楼水电　　堂前人家东区项目施工　　第17页 共20页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
516	SB0002~2	余压控制器		套	2	184.00	368.00	
517	SB0002~3	剩余电流探测器		套	10	115.79	1157.90	
518	SB0003	配电箱 2AP		台	1	5976.46	5976.46	
519	SB0003~1	电压信号传感器 RXPMV’	RXPM V JD6	个	4	130.50	522.00	
520	SB0003~2	电压信号传感器 RXPMV	RXPM V JS2	个	6	130.50	783.00	
521	SB0003~3	电压、电流信号传感器 RXPMVI	RXPM VI JS1	个	7	130.50	913.50	
522	SB0004	配电箱 2BP		台	1	5924.20	5924.20	
523	SB0005	配电箱 AL0a		台	1	4510.60	4510.60	
524	SB0005~1	配电箱 AL0b		台	1	4510.60	4510.60	
525	SB0005~10	配电箱 CXb		台	1	1956.86	1956.86	
526	SB0005~11	配电箱 SDqs		台	2	3806.14	7612.28	
527	SB0005~2	配电箱 SD0a		台	1	4202.91	4202.91	
528	SB0005~3	配电箱 SD0b		台	1	4202.91	4202.91	
529	SB0005~4	配电箱 SD4a、SD4b		台	2	4202.91	8405.82	
530	SB0005~5	配电箱 AL1a、AL1b		台	2	2473.32	4946.64	
531	SB0005~6	配电箱 AL2a、AL2b		台	2	2473.32	4946.64	
532	SB0005~7	配电箱 PYJ		台	1	4471.17	4471.17	
533	SB0005~8	配电箱 SFJ		台	1	4838.19	4838.19	
534	SB0005~9	配电箱 CXa		台	1	1956.86	1956.86	
535	SB0006~1	轴流式加压送风机	风量42700m3/h,全压674Pa,功率15KW,噪声91dB(A)	台	2	7941.24	15882.48	
536	SB0007	消防电梯配电箱 APK		台	2	5405.32	10810.64	
537	SB0007~1	无障碍电梯配电箱 APX		台	2	6127.43	12254.86	
538	SB0007~2	配电箱 ALL		台	2	2417.80	4835.60	
539	SB0007~4	轴流式补风机	风量8500m3/h,全压560Pa,功率2.2KW,噪声81dB(A)	台	1	3318.46	3318.46	
540	SB0007~5	轴流式排烟风机	风量16000/8000m3/h,全压759/190Pa,功率8.0/2.0KW,噪声88/76dB(A)	台	1	7941.24	7941.24	
541	SB0008	排水泵	Q=40m3/h,H=15m,N=4Kw	台	4	1902.55	7610.20	
542	SB0009	声光报警器		个	42	36.32	1525.44	
543	SB0010	消防广播（阻燃材料）		个	41	22.18	909.38	
544	SB0011	消防广播（阻燃材料）		个	37	22.18	820.66	
545	SB0012	消防电话插孔		个	34	56.21	1911.14	

承包人供应主要材料一览表

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
546	SB0012~1	应急照明控制模块		个	6	29.28	175.68	
547	SB0013	总线联动控制模块		个	34	85.00	2890.00	
548	SB0014	零序电流互感器		套	10	177.46	1774.60	
549	SB0015	防火门控制器	FH1	个	40	24.21	968.40	
550	SB0017	墙式新风机	风量100m3/h,全压40Pa,功率20W,噪声≤32dB(A),带除霾装置	台	338	408.12	137944.56	
551	SB0018	消火栓按钮		个	42	55.00	2310.00	
552	X1810628-16~1	铜芯电缆	WDZNC-KYJY-3*2.5	m	300.8184	11.86	3567.71	
553	X1810628-16~2	铜芯电缆	WDZN-YJY-4*2.5	m	10.8474	12.28	133.21	
554	X1810628-16~3	铜芯电缆	WDZN-YKJY-4*2.5	m	17.3013	13.23	228.90	
555	X1810628-16~4	铜芯电缆	WDZN-YKJY-3*2.5	m	10.8474	11.22	121.71	
556	X1810628-16~5	铜芯电缆	YQW-4*2.5	m	22.1089	15.33	338.93	
557	X1810628-18~1	铜芯电缆	WDZNC-YJY-4*6	m	6.1711	31.14	192.17	
558	X1810628-18~2	铜芯电缆	WDZNC-YJY-3*6	m	6.1711	23.77	146.69	
559	X1810628-19~1	铜芯电缆	WDZN-YJY-4*10	m	17.5235	41.60	728.98	
560	X1810628-31~3	矿物绝缘电缆	RTTZ-5*4	m	136.9358	49.21	6738.61	
561	X1810628-31~4	铜芯电缆	WDZC-YJY-5*4	m	260.1255	25.64	6669.62	
562	X1810628-31~5	铜芯电缆	WDZNC-YJY-5*4	m	120.2708	26.38	3172.74	
563	X1810628-32~1	铜芯电缆	WDZNC-YJY-5*6	m	67.468	42.44	2863.34	
564	X1810628-34~1	铜芯电缆	WDZNC-YJY-5*16	m	34.1582	90.81	3101.91	
565	X1810628-34~5	铜芯电缆	WDZC-YJY-5*16	m	32.32	90.81	2934.98	
566	X1810628-35~1	矿物绝缘电缆	WDZNC-YJY-4*25+1*16mm2	m	586.6383	119.96	70373.13	
567	XZC-803	镀锌槽钢 10#		m	11.76	45.74	537.90	
568	ZC0001	C户型配电箱 PF1		台	34	368.40	12525.60	
569	ZC0001~2	D户型配电箱 PF1		台	34	368.40	12525.60	
570	ZC0001~3	A型应急照明集中电源 YJ0a		台	1	2677.06	2677.06	
571	ZC0001~4	A型应急照明集中电源 YJ0b		台	1	2677.06	2677.06	
572	ZC0001~5	A型应急照明集中电源 YJ4a、YJ4b		台	2	2677.06	5354.12	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区25#楼水电　　堂前人家东区项目施工　　第19页 共20页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
573	ZC0001~6	A型应急照明集中电源 YJ10a、YJ10b		台	2	2677.06	5354.12	
574	ZC0002	铜芯电缆	WDZNC-YJY-4*25+1*16	m	89.71	119.95	10760.71	
575	ZC0003	镀锌圆钢	10mm	m	417.19	3.04	1268.26	
576	ZC0003~1	水喷淋钢管卡箍管件	DN150	m	10.79	84.82	915.21	
577	ZC0004	PP-R 冷水管管件	De25	m	171.02	2.20	376.24	
578	ZC0005	PP-R 冷水管管件	De20	m	2495.22	1.50	3742.83	
579	ZC0005~2	PP-R 热水管管件	De20	m	2871.08	1.86	5340.21	
580	ZC0006	同层排水接口	de110	个	136	30.27	4116.72	
581	ZC0007	沟槽式管件	DN100	m	32.52	21.46	697.88	
582	ZC0008	沟槽式管件	DN80	m	20.8	12.40	257.92	
583	ZC0008~1	70℃排烟防火阀(信号反馈)	630*400	个	2	297.68	595.36	
584	ZC0008~2	70℃防火阀(信号反馈)	630*320	个	1	274.33	274.33	
585	ZC0009	消火栓沟槽管件	DN100	m	198.84	21.46	4267.11	
586	ZC0010	消火栓沟槽管件	DN65	m	103.82	16.37	1699.53	
587	ZC001068	热镀锌扁钢	40*4	m	516.18	5.91	3050.62	
588	ZC001068~3	热镀锌扁钢	-25*4	m	85.68	3.70	317.02	
589	ZC0011	热浸镀锌钢管	DN100	m	198.84	44.29	8806.62	
590	ZC0012	热浸镀锌钢管	DN65	m	103.82	27.92	2898.65	
591	ZC0014	水喷淋钢管卡箍管件	DN100	m	5.65	21.46	121.25	
592	ZC0015	水喷淋钢管卡箍管件	DN80	m	20.23	15.02	303.85	
593	ZC0016	水喷淋钢管卡箍管件	DN65	m	18.13	13.88	251.64	
594	ZC0016~1	风管止回阀	800*800	个	2	298.95	597.90	
595	ZC0017	不锈钢无动力风帽	Φ710	台	4	203.23	812.92	
596	ZC0018	70℃防火阀(信号反馈)	1000*630	个	2	445.54	891.08	
597	ZC0018~1	70℃防火阀(信号反馈)	800*800	个	4	338.57	1354.28	
598	ZC0018~2	70℃防火阀	1000*400	个	1	383.94	383.94	
599	ZC0019	70℃防火阀(信号反馈)	400*400	个	2	156.01	312.02	
600	ZC0020	电动对开多叶调节阀	400*400	个	2	133.01	266.02	
601	ZC0021	电动对开多叶调节阀	1000*630	个	2	344.22	688.44	
602	ZC0022	风管止回阀	630*400	个	1	106.28	106.28	
603	ZC0022~1	风管止回阀	630*320	个	1	98.90	98.90	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区25#楼水电　　堂前人家东区项目施工　　第20页 共20页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
604	ZC0023	单层百叶风口	1000*400	个	1	123.49	123.49	
605	ZC0024	单层百叶侧排风口	500*200	个	6	44.42	266.52	
606	ZC0026~1	防火隔板		m2	68	57.67	3921.56	
607	ZC0034	太阳能热水器支架		台	24	190.26	4566.24	
608	ZC0077~2	PP-R 冷水管管件	De32	m	1430.72	2.50	3576.80	

单位工程招标控制价表

工程名称：堂前人家东区26#楼水电　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共1页

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	3324212.45	
1.1	人工费	969730.47	
1.2	材料费	1754712.85	
1.3	施工机具使用费	37013.69	
1.4	企业管理费	426704.95	
1.5	利润	136050.49	
2	措施项目费	376795.29	
2.1	单价措施项目费	280748.25	
2.2	总价措施项目费	96047.04	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	54384.25	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	92394.82	
5	税金	341406.23	
招标控制价合计=1+2+3+4+5-甲供材料费_含设备/1.01		4134808.79	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区26#楼水电　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共44页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		强电						
1	030404017122	配电箱	1、名称：配电箱 1AP (内置参数详见设计) 2、基础形式、材质、规格：按设计及规范要求 3、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 4、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 5、安装方式：落地安装	台	1	7359.06	7359.06	
2	030404017123	配电箱	1、名称：配电箱 1BP (内置参数详见设计) 2、基础形式、材质、规格：按设计及规范要求 3、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 4、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 5、安装方式：落地安装	台	1	7119.77	7119.77	
3	030404017124	配电箱	1、名称：配电箱 2AP (内置参数详见设计) 2、基础形式、材质、规格：按设计及规范要求 3、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 4、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 5、安装方式：落地安装	台	1	6533.46	6533.46	
本页小计							21012.29	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
4	030404017125	配电箱	1、名称：配电箱 2BP (内置参数详见设计) 2、基础形式、材质、规格：按设计及规范要求 3、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 4、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 5、安装方式：落地安装	台	1	6481.20	6481.20	
5	030404017126	配电箱	1、名称：配电箱 AL0a (内置参数详见设计) 2、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 3、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 4、安装方式：挂墙明装	台	1	4846.04	4846.04	
6	030404017127	配电箱	1、名称：配电箱 AL0b (内置参数详见设计) 2、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 3、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 4、安装方式：挂墙明装	台	1	4846.04	4846.04	
7	030404017128	配电箱	1、名称：配电箱 SD0a (内置参数详见设计) 2、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 3、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 4、安装方式：挂墙明装	台	1	4538.35	4538.35	
本页小计							20711.63	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
8	030404017129	配电箱	1、名称：配电箱 SD0b (内置参数详见设计) 2、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 3、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 4、安装方式：挂墙明装	台	1	4538.35	4538.35	
9	030404017148	配电箱	1、名称：配电箱 SDqs (内置参数详见设计) 2、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 3、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 4、安装方式：挂墙明装	台	2	4141.58	8283.16	
10	030404017134	配电箱	1、名称：配电箱 PYJ (内置参数详见设计) 2、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 3、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 4、安装方式：挂墙明装	台	1	4806.61	4806.61	
11	030404017135	配电箱	1、名称：配电箱 SFJ (内置参数详见设计) 2、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 3、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 4、安装方式：挂墙明装	台	1	5173.63	5173.63	
本页小计							22801.75	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
12	030404017136	配电箱	1、名称：配电箱CXa (内置参数详见设计) 2、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 3、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 4、安装方式：挂墙明装	台	1	2292.30	2292.30	
13	030404017137	配电箱	1、名称：配电箱CXb (内置参数详见设计) 2、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 3、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 4、安装方式：挂墙明装	台	1	2292.30	2292.30	
14	030404017131	配电箱	1、名称：配电箱SD4a、SD4b (内置参数详见设计) 2、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 3、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 4、安装方式：挂墙明装	台	2	4538.35	9076.70	
15	030404017132	配电箱	1、名称：配电箱AL1a、AL1b (内置参数详见设计) 2、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 3、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 4、安装方式：挂墙明装	台	2	2808.76	5617.52	
本页小计							19278.82	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
16	030404017133	配电箱	1、名称：配电箱 AL2a、AL2b (内置参数详见设计) 2、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 3、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 4、安装方式：挂墙明装	台	2	2808.76	5617.52	
17	030404017139	配电箱	1、名称：消防电梯配电箱 APK (内置参数详见设计) 2、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 3、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 4、安装方式：挂墙明装	台	2	5740.76	11481.52	
18	030404017140	配电箱	1、名称：无障碍电梯配电箱 APX (内置参数详见设计) 2、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 3、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 4、安装方式：挂墙明装	台	2	6462.87	12925.74	
19	030404017141	配电箱	1、名称：配电箱 ALL (内置参数详见设计) 2、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 3、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 4、安装方式：挂墙明装	台	2	2753.24	5506.48	
本页小计							35531.26	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
20	030404017142	配电箱	1、名称：C户型配电箱 PF1 (内置参数详见设计) 2、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 3、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 4、安装方式：暗装，含墙洞预留及修复	台	34	703.84	23930.56	
21	030404017143	配电箱	1、名称：D户型配电箱 PF1 (内置参数详见设计) 2、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 3、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 4、安装方式：暗装，含墙洞预留及修复	台	34	703.84	23930.56	
22	030404017144	配电箱	1、名称：A型应急照明集中电源 YJ0a (内置参数详见设计) 2、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 3、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 4、安装方式：挂墙明装	台	1	3012.50	3012.50	
23	030404017145	配电箱	1、名称：A型应急照明集中电源 YJ0b (内置参数详见设计) 2、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 3、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 4、安装方式：挂墙明装	台	1	3012.50	3012.50	
本页小计							53886.12	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
24	030404017146	配电箱	1、名称：A型应急照明集中电源 YJ4a、YJ4b (内置参数详见设计) 2、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 3、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 4、安装方式：挂墙明装	台	2	3012.50	6025.00	
25	030404017147	配电箱	1、名称：A型应急照明集中电源 YJ10a、YJ10b (内置参数详见设计) 2、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 3、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 4、安装方式：挂墙明装	台	2	3012.50	6025.00	
26	030411003021	桥架	1、名称：封闭式金属桥架 2、规格：500*200 3、材质：热镀锌 4、类型：槽式桥架，含盖板 5、接地方式：按设计及规范要求	m	57.8	231.56	13384.17	
27	030411003022	桥架	1、名称：封闭式金属桥架 2、规格：400*150 3、材质：热镀锌 4、类型：槽式桥架，含盖板 5、接地方式：按设计及规范要求	m	171.82	166.46	28601.16	
28	030411003023	桥架	1、名称：封闭式金属桥架 2、规格：300*150 3、材质：热镀锌 4、类型：槽式桥架，含盖板 5、接地方式：按设计及规范要求	m	18.05	143.24	2585.48	
本页小计							56620.81	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
29	030411003024	桥架	1、名称：封闭式金属桥架 2、规格：100*100 3、材质：热镀锌 4、类型：槽式桥架，含盖板 5、接地方式：按设计及规范要求	m	245.04	72.43	17748.25	
30	030411003028	桥架	1、名称：防水封闭式金属桥架 2、规格：100*100 3、材质：热镀锌 4、类型：槽式桥架，含盖板 5、接地方式：按设计及规范要求	m	52.33	72.43	3790.26	
31	030413001005	铁构件	1、名称：桥架支架 2、材质：型钢 3、规格：综合	kg	554.11	23.24	12877.52	
32	030411001041	配管	1、名称：电线管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：SC100 4、配置形式：暗配	m	27	107.80	2910.60	
33	030411001042	配管	1、名称：电线管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：SC32 4、配置形式：暗配	m	35.11	30.74	1079.28	
34	030411001043	配管	1、名称：电线管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：SC25 4、配置形式：暗配	m	34.74	26.56	922.69	
35	030411001044	配管	1、名称：电线管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：SC20 4、配置形式：暗配	m	285.21	19.81	5650.01	
36	030411001045	配管	1、名称：电线管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：SC50 4、配置形式：明敷	m	94.3	52.79	4978.10	
37	030411001046	配管	1、名称：电线管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：SC40 4、配置形式：明敷	m	16.92	45.51	770.03	
38	030411001047	配管	1、名称：电线管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：SC32 4、配置形式：明敷	m	32.83	37.18	1220.62	
39	030411001048	配管	1、名称：电线管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：SC25 4、配置形式：明敷	m	48.27	32.45	1566.36	
本页小计							53513.72	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
40	030411001049	配管	1、名称：电线管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：SC20 4、配置形式：明敷	m	16.03	26.56	425.76	
41	030411001051	配管	1、名称：电线管 2、材质：紧定式镀锌电线管 3、规格：JDG20 4、配置形式：暗配 5、接地要求：按设计及规范要求	m	3897.74	10.71	41744.80	
42	030411001052	配管	1、名称：电线管 2、材质：PVC塑料管 3、规格：PVC32 4、配置形式：暗配	m	660.18	16.38	10813.75	
43	030411001053	配管	1、名称：电线管 2、材质：PVC塑料管 3、规格：PVC25 4、配置形式：暗配	m	4207.72	14.19	59707.55	
44	030411001054	配管	1、名称：电线管 2、材质：PVC塑料管 3、规格：PVC20 4、配置形式：暗配	m	14703.91	12.04	177035.08	
45	031002003054	套管	1、名称、类型：一般穿楼板钢套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN32 4、填料材质：按设计及规范要求	个	68	34.28	2331.04	
46	031002003055	套管	1、名称、类型：一般穿楼板钢套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN50 4、填料材质：按设计及规范要求	个	136	36.04	4901.44	
47	031002003056	套管	1、名称、类型：刚性防水套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN40 4、填料材质：按设计及规范要求	个	2	64.40	128.80	
48	031002003057	套管	1、名称、类型：刚性防水套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN150 4、填料材质：按设计及规范要求	个	18	80.67	1452.06	
本页小计							298540.28	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
49	030408001040	电力电缆	1、名称：矿物绝缘电缆 2、型号：RTTZ 3、规格：4*25+1*16mm2 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：穿管或桥架敷设,含管道井竖向敷设 6、电压等级（kV）：1KV	m	580.83	135.20	78528.22	
50	030408001041	电力电缆	1、名称：矿物绝缘电缆 2、型号：RTTZ 3、规格：5*4mm2 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：穿管或桥架敷设,含管道井竖向敷设 6、电压等级（kV）：1KV	m	135.58	54.46	7383.69	
51	030408001042	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：WDZNC-YJY 3、规格：4*25+1*16mm2 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：穿管或桥架敷设,含管道井竖向敷设 6、电压等级（kV）：1KV	m	89.71	133.99	12020.24	
52	030408001043	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：WDZNC-YJY 3、规格：5*16mm2 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：穿管或桥架敷设 6、电压等级（kV）：1KV	m	33.82	99.41	3362.05	
53	030408001044	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：WDZC-YJY 3、规格：5*16mm2 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：穿管或桥架敷设 6、电压等级（kV）：1KV	m	32	99.41	3181.12	
本页小计							104475.32	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
54	030408001045	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：WDZN-YJY 3、规格：4*10mm2 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：穿管或桥架敷设 6、电压等级（kV）：1KV	m	17.35	47.78	828.98	
55	030408001057	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：WDZNC-YJY 3、规格：5*6mm2 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：穿管或桥架敷设,含管道井竖向敷设 6、电压等级（kV）：1KV	m	66.8	48.83	3261.84	
56	030408001046	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：WDZC-YJY 3、规格：5*4mm2 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：穿管或桥架敷设,含管道井竖向敷设 6、电压等级（kV）：1KV	m	257.55	30.66	7896.48	
57	030408001047	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：WDZNC-YJY 3、规格：5*4mm2 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：穿管或桥架敷设,含管道井竖向敷设 6、电压等级（kV）：1KV	m	119.08	31.40	3739.11	
58	030408001056	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：WDZNC-YJY 3、规格：4*6mm2 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：穿管或桥架敷设 6、电压等级（kV）：1KV	m	6.11	36.03	220.14	
59	030408001055	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：WDZNC-YJY 3、规格：3*6mm2 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：穿管或桥架敷设 6、电压等级（kV）：1KV	m	6.11	28.59	174.68	
本页小计							16121.23	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
60	030408001049	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：WDZN-YJY 3、规格：4*2.5mm2 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：穿管或桥架敷设 6、电压等级（kV）：1KV	m	10.74	15.51	166.58	
61	030408001050	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：WDZN-YKJY 3、规格：4*2.5mm2 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：穿管或桥架敷设 6、电压等级（kV）：1KV	m	17.13	16.47	282.13	
62	030408001051	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：WDZN-YKJY 3、规格：3*2.5mm2 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：穿管或桥架敷设 6、电压等级（kV）：1KV	m	10.74	14.44	155.09	
63	030408001052	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：YQW 3、规格：4*2.5mm2 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：穿管或桥架敷设 6、电压等级（kV）：1KV	m	21.89	18.59	406.94	
64	030408006033	电力电缆头	1、名称：户内干包式电力电缆头制作、安装 2、规格：RTTZ-4×25+1×16 3、材质、类型：干包终端头 4、电压等级（kV）：1KV	个	16	161.92	2590.72	
65	030408006035	电力电缆头	1、名称：户内干包式电力电缆头制作、安装 2、规格：YJY-4×25+1×16 3、材质、类型：干包终端头 4、电压等级（kV）：1KV	个	6	161.92	971.52	
本页小计							4572.98	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
66	030408006044	电力电缆头	1、名称：户内干包式电力电缆头制作、安装 2、规格：16mm2 3、材质、类型：压铜接线端子 4、电压等级（kV）：1KV	个	168	9.65	1621.20	
67	030408006045	电力电缆头	1、名称：户内干包式电力电缆头制作、安装 2、规格：10mm2 3、材质、类型：压铜接线端子 4、电压等级（kV）：1KV	个	48	8.74	419.52	
68	030408006037	电力电缆头	1、名称：户内干包式电力电缆头制作、安装 2、规格：6mm2 3、材质、类型：压铜接线端子 4、电压等级（kV）：1KV	个	76	9.42	715.92	
69	030408006046	电力电缆头	1、名称：户内干包式电力电缆头制作、安装 2、规格：4mm2 3、材质、类型：压铜接线端子 4、电压等级（kV）：1KV	个	713	5.33	3800.29	
70	030408006047	电力电缆头	1、名称：户内干包式电力电缆头制作、安装 2、规格：2.5mm2 3、材质、类型：压铜接线端子 4、电压等级（kV）：1KV	个	1581	4.32	6829.92	
71	030411004028	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZC-BYJ 4、规格：16mm2	m	1889.94	20.08	37950.00	
72	030411004029	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：桥架内敷设 3、型号：WDZC-BYJ 4、规格：16mm2	m	795.6	20.08	15975.65	
本页小计							67312.50	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
73	030411004030	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZC-BYJ 4、规格：4mm2	m	52.14	5.90	307.63	
74	030411004031	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZC-BYJ 4、规格：2.5mm2	m	7018.21	4.16	29195.75	
75	030411004032	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZNC-BYJ 4、规格：2.5mm2	m	5138.7	4.34	22301.96	
76	030411004033	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZND-BYJ 4、规格：2.5mm2	m	65.11	4.34	282.58	
77	030411004034	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：桥架内敷设 3、型号：WDZC-BYJ 4、规格：2.5mm2	m	4796.25	3.71	17794.09	
78	030411004036	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：BV 4、规格：2.5mm2	m	25304.16	3.93	99445.35	
79	030411004066	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内或桥架穿线 3、型号：WDZC-RYJS 4、规格：4*1.5mm2	m	266.28	9.13	2431.14	
80	030412004010	装饰灯	1、名称：集中电源疏散照明灯（A型） 2、型号：A-ZFJC-E10W-A603B(DC36V) 3、安装形式：壁装	套	6	74.80	448.80	
81	030412004012	装饰灯	1、名称：集中电源疏散照明灯（A型） 2、型号：A-ZFJC-E9W-A803(DC36V) 光通量≥1080Lm 3、安装形式：吸顶安装	套	155	85.31	13223.05	
本页小计							185430.35	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
82	030412004013	装饰灯	1、名称：集中电源疏散照明灯（A型） 2、型号：A-ZFJC-E6W-A603HC(DC36V)光通量≥600Lm,防护等级IP67 3、安装形式：吸顶安装	套	6	85.31	511.86	
83	030412004014	装饰灯	1、名称：疏散出口标志灯 2、型号：A-BLJC-1 LROXEⅡ1W-A431B(DC36V) 3、安装形式：壁装	套	40	72.18	2887.20	
84	030412004015	装饰灯	1、名称：疏散出口标志灯 2、型号：A-BLJC-1 LROXEⅡ1W-A431B(DC36V)防护等级IP67 3、安装形式：壁装	套	2	72.18	144.36	
85	030412004016	装饰灯	1、名称：安全出口标志灯 2、型号：A-BLJC-1 LROXEⅡ1W-A431B(DC36V) 3、安装形式：壁装	套	4	83.91	335.64	
86	030412004017	装饰灯	1、名称：楼层标志灯 2、型号：A-BLJC-1 LROXEⅡ1W-A431B(DC36V) 3、安装形式：壁装	套	38	72.26	2745.88	
87	030412004019	装饰灯	1、名称：双面方向标志灯 2、型号：A-BLJC-2 LROXEⅡ1W-A430B(DC36V) 3、安装形式：吊装	套	2	91.07	182.14	
88	030412004018	装饰灯	1、名称：方向标志灯 2、型号：A-BLJC-1 LROXEⅡ1W-A431B(DC36V) 3、安装形式：壁装	套	50	71.30	3565.00	
89	030412001001	普通灯具	1、名称：声光感应灯(带光控声控延时开关) 2、规格：LED,12W 3、类型：　吸顶安装	套	140	80.35	11249.00	
本页小计							21621.08	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
90	030412001014	普通灯具	1、名称：防水声光感应灯 (带光控声控延时开关) 2、规格：LED,12W 3、类型：　吸顶安装	套	2	87.34	174.68	
91	030412001011	普通灯具	1、名称：声光感应壁灯 (带光控声控延时开关) 2、规格：LED,12W 3、类型：　吸顶安装	套	46	78.08	3591.68	
92	030412001012	普通灯具	1、名称：电气井道壁灯(带防护罩) 2、规格：LED,11W 3、类型：壁装	套	72	59.74	4301.28	
93	030412004020	装饰灯	1、名称：LED筒灯 2、规格：5W 3、安装形式：嵌入式安装	套	74	77.08	5703.92	
94	030412004021	装饰灯	1、名称：LED声光感应筒灯 (带光控声控延时开关) 2、规格：5W 3、安装形式：嵌入式安装	套	172	90.18	15510.96	
95	030412001013	普通灯具	1、名称：节能吸顶灯 2、规格：LED,12W	套	699	62.88	43953.12	
96	030412001015	普通灯具	1、名称：防水型节能吸顶灯 (防护等级为IP54) 2、规格：LED,12W	套	204	69.87	14253.48	
97	030412005001	荧光灯	1、名称：节能单管荧光灯 2、规格：LED,8W 3、安装形式：吸顶安装	套	8	63.64	509.12	
98	030412005002	荧光灯	1、名称：节能双管荧光灯 2、规格：LED,2×18W 3、安装形式：吸顶安装	套	2	99.72	199.44	
99	030404034001	照明开关	1、名称：单联单控照明开关 2、规格：250V,10A 3、安装方式：暗装	个	730	19.45	14198.50	
本页小计							102396.18	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
100	030404034005	照明开关	1、名称：单联单控带插座开关 2、规格：250V,10A 3、安装方式：暗装	个	27	19.45	525.15	
101	030404034002	照明开关	1、名称：双联单控照明开关 2、规格：250V,10A 3、安装方式：暗装	个	105	26.97	2831.85	
102	030404034006	照明开关	1、名称：三联单控照明开关 2、规格：250V,10A 3、安装方式：暗装	个	1	25.72	25.72	
103	030404035001	插座	1、名称：单相暗插座 2、材质：二，三极安全插座 3、规格：250V,10A 4、安装方式：暗装	个	714	22.60	16136.40	
104	030404035011	插座	1、名称：防溅单相暗插座 2、材质：二，三极安全插座,加防水外壳，IP54 3、规格：250V,10A 4、安装方式：暗装	个	146	23.39	3414.94	
105	030404035013	插座	1、名称：UPS专用插座 2、材质：单相三极安全插座 3、规格：250V,16A 4、安装方式：暗装	个	2	52.40	104.80	
106	030404034007	照明开关	1、名称：白面板 2、规格：86型	个	3604	11.74	42310.96	
107	030411006002	接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：铁 3、规格：86型 4、安装形式：暗装,含盖板、凿墙洞及修补费用	个	307	8.55	2624.85	
108	030411006013	接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：塑料 3、规格：86型 4、安装形式：暗装,含盖板、凿墙洞及修补费用	个	1419	8.19	11621.61	
109	030411006003	接线盒	1、名称：开关盒 2、材质：塑料 3、规格：86型 4、安装形式：暗装,含凿墙洞及修补费用	个	4913	8.40	41269.20	
本页小计							120865.48	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
110	030409004005	均压环	1、名称：均压环敷设 2、材质：利用圈梁钢筋 3、规格：2*Φ16mm	m	841.69	9.04	7608.88	
111	030409003002	避雷引下线	1、名称：防雷引下线 2、材质：柱钢筋 3、规格：2*Φ16mm 4、安装部位：柱内	m	1169	24.04	28102.76	
112	030409002006	接地母线	1、名称：接地母线 2、材质：镀锌扁钢 3、规格：-40*4 4、安装部位：室内	m	491.6	28.05	13789.38	
113	030409002007	接地母线	1、名称：接地母线 2、材质：镀锌扁钢 3、规格：-25*4 4、安装部位：室内	m	81.6	25.73	2099.57	
114	030409002008	接地母线	1、名称：接地母线 2、材质：铜芯线 3、规格：25mm2 4、安装部位：室内	m	6	24.90	149.40	
115	030409005002	避雷网	1、名称：避雷网 2、材质：镀锌圆钢 3、规格：10mm内 4、安装形式：沿折板支架敷设	m	417.19	46.05	19211.60	
116	030409008007	等电位端子箱、测试板	1、名称：总等电位箱 2、规格：距地0.3m安装	台	2	351.53	703.06	
117	030409008008	等电位端子箱、测试板	1、名称：分等电位箱 2、规格：距地0.3m安装	台	148	38.47	5693.56	
118	030409008006	等电位端子箱、测试板	1、名称：测试点	个	4	50.87	203.48	
119	030414011002	接地装置	1、名称：接地装置调试 接地网	系统	1	982.66	982.66	
120	030414002001	送配电装置系统	1、名称：送配电装置系统调试 2、电压等级（kV）：1kV以下 3、类型：交流供电(综合)	系统	2	907.81	1815.62	
		分部小计					1285051.77	
		弱电预埋						
121	030411005005	接线箱	1、名称：弱电箱 2、安装形式：距地0.3m安装	个	2	229.06	458.12	
本页小计							80818.09	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
122	030411005006	接线箱	1、名称：家庭多媒体信息箱 2、规格：400×300×120mm 3、安装形式：距地0.3m安装	个	68	214.46	14583.28	
123	030411003025	桥架	1、名称：封闭式金属桥架 2、规格：300*100 3、材质：热镀锌 4、类型：槽式桥架 5、接地方式：按设计及规范要求	m	118	106.87	12610.66	
124	030413001006	铁构件	1、名称：桥架支架 2、材质：镀锌型钢 3、规格：综合	kg	108.56	21.89	2376.38	
125	030411001055	配管	1、名称：电线管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：SC25 4、配置形式：暗配	m	120	26.56	3187.20	
126	030411001056	配管	1、名称：电线管 2、材质：紧定式镀锌电线管 3、规格：JDG25 4、配置形式：暗配 5、接地要求：按设计及规范要求	m	5794.22	15.74	91201.02	
127	030411001060	配管	1、名称：电线管 2、材质：紧定式镀锌电线管 3、规格：JDG20 4、配置形式：暗配 5、接地要求：按设计及规范要求	m	2231.24	10.71	23896.58	
128	030411006014	接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：铁 3、规格：86型 4、安装形式：暗装，含盖板、凿墙洞及修补费用	个	380	8.55	3249.00	
129	030411006016	接线盒	1、名称：开关盒 2、材质：铁 3、规格：86型 4、安装形式：暗装，含凿墙洞及修补费用	个	844	8.76	7393.44	
130	030411004038	配线	1、名称：预留引线钢丝	m	8145.46	0.52	4235.64	
		分部小计					163191.32	
		给水						
本页小计							162733.20	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区26#楼水电　　堂前人家东区项目施工　　第20页 共44页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
131	031001006025	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PP-R 冷水管 S4 De32 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：按设计及规范要求 6、含管件	m	1430.72	33.00	47213.76	
132	031001006026	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PP-R 冷水管 S4 De25 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：按设计及规范要求 6、含管件	m	171.02	27.89	4769.75	
133	031001006027	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PP-R 冷水管 S4 De20 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：按设计及规范要求 6、含管件	m	2495.22	24.82	61931.36	
134	031001006028	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：热水 3、材质、规格：PP-R 热水管 S3.2 De20 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：按设计及规范要求 6、含管件	m	2871.08	26.08	74877.77	
135	031001006038	塑料管	1、安装部位：屋面 2、介质：热水 3、材质、规格：薄壁不锈钢管 DN15 4、连接形式：卡压连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：按设计及规范要求	m	259.3	45.41	11774.81	
本页小计							200567.45	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
136	031002003058	套管	1、名称、类型：一般穿楼板钢套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN32 4、填料材质：按设计及规范要求	个	168	34.28	5759.04	
137	031002003060	套管	1、名称、类型：一般穿楼板钢套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN40 4、填料材质：按设计及规范要求	个	145	34.98	5072.10	
138	031002003061	套管	1、名称、类型：一般穿楼板钢套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN80 4、填料材质：按设计及规范要求	个	16	42.67	682.72	
139	031002003062	套管	1、名称、类型：一般穿楼板钢套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN100 4、填料材质：按设计及规范要求	个	44	57.08	2511.52	
140	031003001025	螺纹阀门	1、类型：截止阀 J11T-16 2、材质：铜 3、规格、压力等级：DN25 4、连接形式：螺纹连接	个	88	56.91	5008.08	
141	031003001026	螺纹阀门	1、类型：截止阀 2、材质：铜 3、规格、压力等级：DN15 4、连接形式：螺纹连接	个	92	38.30	3523.60	
142	031003001027	螺纹阀门	1、类型：止回阀 2、材质：铜 3、规格、压力等级：DN15 4、连接形式：螺纹连接	个	24	38.30	919.20	
143	031003001028	螺纹阀门	1、类型：自动排气阀 2、材质：铜 3、规格、压力等级：DN15 4、连接形式：螺纹连接	个	24	59.99	1439.76	
本页小计							24916.02	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
144	031003001029	螺纹阀门	1、类型：安全阀 A21H-16C 2、规格、压力等级：DN15 3、连接形式：螺纹连接	个	24	57.44	1378.56	
145	031003001030	螺纹阀门	1、类型：可调式减压稳压阀 Y13X-6T 2、规格、压力等级：DN25 3、连接形式：螺纹连接	个	20	176.34	3526.80	
146	031003001031	螺纹阀门	1、类型：可调式减压稳压阀 Y13X-6T 2、规格、压力等级：DN15 3、连接形式：螺纹连接	个	20	130.62	2612.40	
147	031208002004	管道绝热	1、绝热材料品种：B1级橡塑管壳 2、绝热厚度：50mm 3、管道外径：57mm以下	m3	39.29	1626.67	63911.86	
148	031208002006	管道绝热	1、绝热材料品种：B1级橡塑管壳 2、绝热厚度：20mm 3、管道外径：57mm以下	m3	11.2	2146.79	24044.05	
149	031208007001	防潮层、保护层	1、材料：铝板 2、厚度：0.3mm 3、层数：单层 4、对象：水管	m2	2320.89	72.62	168543.03	
150	031006005001	太阳能集热装置	1、名称：太阳能热水器 2、型号、规格：1645*1685mm，集热面积2.55m2，日均产热水量175L，出水温度55℃，重量258Kg，功率1.5KW， 3、含支架等附配件	套	24	3045.79	73098.96	
		分部小计					562599.13	
		排水						
本页小计							337115.66	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
151	031001006029	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：加强型PVC-U中空螺旋消音管 De160 4、连接形式：零件粘接 5、压力试验及吹、洗设计要求：按设计及规范要求	m	69.36	108.90	7553.30	
152	031001006030	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：加强型PVC-U中空螺旋消音管 De110 4、连接形式：零件粘接 5、阻火圈设计要求：按设计及规范要求 6、压力试验及吹、洗设计要求：按设计及规范要求 7、含阻火圈	m	1401.5	74.61	104565.92	
153	031001006031	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：PVC-U排水管 De110 4、连接形式：零件粘接 5、阻火圈设计要求：按设计及规范要求 6、压力试验及吹、洗设计要求：按设计及规范要求 7、含同层排水接口管件等	m	213.86	87.17	18642.18	
154	031001006032	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：加强型PVC-U中空螺旋消音管75 4、连接形式：零件粘接 5、阻火圈设计要求：按设计及规范要求 6、压力试验及吹、洗设计要求：按设计及规范要求	m	140.82	53.36	7514.16	
本页小计							138275.56	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
155	031001006033	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：加强型PVC-U中空螺旋消音管 De50 4、连接形式：零件粘接 5、阻火圈设计要求：按设计及规范要求 6、压力试验及吹、洗设计要求：按设计及规范要求	m	658.12	36.17	23804.20	
156	031004006001	大便器	1、材质：陶瓷 2、规格、类型：坐便器	组	68	508.97	34609.96	
157	031004004001	洗涤盆	1、材质：陶瓷 2、规格、类型：洗菜盆 3、附件名称、数量：快开龙头 DN15	组	68	366.85	24945.80	
158	031004014012	给、排水附（配）件	1、名称：地漏 2、材质：塑料 3、型号、规格：DN50	个	36	30.65	1103.40	
159	031002003063	套管	1、名称、类型：刚性防水套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN150 4、填料材质：按设计及规范要求	个	24	109.05	2617.20	
160	031002003064	套管	1、名称、类型：刚性防水套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN200 4、填料材质：按设计及规范要求	个	12	175.40	2104.80	
161	031004003001	洗脸盆	1、名称：洗脸盆、浴盆预留 2、规格、类型：DN50	组	192	37.62	7223.04	
162	010101003001	挖沟槽土方	1、土壤类别：详见现场土质 2、挖土深度：综合 3、弃土运距：自行考虑	m3	22.34	72.53	1620.32	
163	010103001001	回填方	1、密实度要求：按设计及规范要求 2、填方材料品种：现场原土	m3	22.34	46.19	1031.88	
		分部小计					237336.16	
		雨水/冷凝水						
本页小计							99060.60	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
164	031001006005	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：雨水 3、材质、规格：加强型HRS型高层雨水管(抗紫外线) De160 4、连接形式：承插粘结 5、压力试验及吹、洗设计要求：按设计及规范要求	m	24.14	67.82	1637.17	
165	031001006034	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：雨水 3、材质、规格：加强型HRS型高层雨水管(抗紫外线) De110 4、连接形式：承插粘结 5、压力试验及吹、洗设计要求：按设计及规范要求 6、含雨水斗	m	484.9	51.20	24826.88	
166	031001006035	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：雨水 3、材质、规格：加强型HRS型高层雨水管(抗紫外线) De50 4、连接形式：承插粘结 5、压力试验及吹、洗设计要求：按设计及规范要求	m	70.89	20.92	1483.02	
167	031001006020	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：冷凝水 3、材质、规格：PVC-U排水管(抗紫外线) De75 4、连接形式：承插粘结 5、压力试验及吹、洗设计要求：按设计及规范要求	m	727.02	29.84	21694.28	
168	031001006036	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：冷凝水 3、材质、规格：PVC-U排水管(抗紫外线) De50 4、连接形式：承插粘结 5、压力试验及吹、洗设计要求：按设计及规范要求	m	142.8	20.33	2903.12	
本页小计							52544.47	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
169	031004014009	给、排水附（配）件	1、名称：地漏 2、材质：塑料 3、型号、规格：DN50	个	255	30.65	7815.75	
		分部小计					60360.22	
		压力排水						
170	030109001005	离心式泵	1、名称：排水泵 2、型号：JYWQ80-40-15-1600-4 3、规格：Q=40m3/h,H=15m,N=4Kw 4、减振装置形式、数量：按设计及规范要求 5、含接线及调试	台	4	2585.84	10343.36	
171	031001001001	镀锌钢管	1、安装部位：室内 2、介质：废水 3、规格、压力等级：DN100 4、连接形式：沟槽连接 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：按设计及规范要求	m	32.52	108.05	3513.79	
172	031001001002	镀锌钢管	1、安装部位：室内 2、介质：废水 3、规格、压力等级：DN80 4、连接形式：沟槽连接 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：按设计及规范要求	m	20.8	79.25	1648.40	
173	031003003010	法兰阀门	1、类型：带锁具暗杆闸阀 2、材质：铸铁 3、规格、压力等级：DN80 4、连接形式：法兰连接 5、含法兰、不锈钢螺栓、螺母	个	4	582.19	2328.76	
174	031003003011	法兰阀门	1、类型：止回阀 2、材质：铸铁 3、规格、压力等级：DN80 4、连接形式：法兰连接 5、含法兰、不锈钢螺栓、螺母	个	4	537.71	2150.84	
本页小计							27800.90	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
175	031003010001	软接头	1、材质：橡胶接头 2、规格：DN80 3、连接形式：法兰连接 4、含法兰、不锈钢螺栓、螺母	个	4	268.98	1075.92	
176	031003001001	螺纹阀门	1、类型：截止阀 2、材质：全铜 3、规格、压力等级：DN15 4、连接形式：螺纹连接	个	4	41.17	164.68	
177	030601002001	压力仪表	1、名称：压力表 2、型号：Y-100	台	4	138.01	552.04	
178	030815001001	管架制作安装	1、材质:型钢 ， 2、管架形式:一般管架	kg	98.95	16.56	1638.61	
179	031202003001	一般钢结构防腐蚀	1、除轻锈后两遍防锈漆,再刷灰色调和漆二道	Kg	98.95	2.71	268.15	
180	031002003007	套管	1、名称、类型：刚性防水套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN150 4、填料材质：按设计及规范要求	个	4	109.05	436.20	
		分部小计					24120.75	
		送排风						
181	030108003001	轴流通风机	1、名称：壁式轴流风机(带阀) 2、规格：风量600m3/h,全压40Pa,功率25W,噪声57dB(A) 3、含接线及调试	台	4	643.34	2573.36	
182	030108006001	其他风机	1、名称：无动力风帽 2、规格：Φ710 3、材质：不锈钢	台	4	203.23	812.92	
183	030701003001	空调器	1、名称：墙式新风机 2、规格：风量100m3/h,全压40Pa,功率20W,噪声≤32dB(A),带除霾装置 3、含接线及调试	台	338	550.68	186129.84	
184	031002003067	套管	1、名称、类型：一般穿楼板钢套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：Φ120 4、填料材质：按设计及规范要求	个	473	77.87	36832.51	
本页小计							230484.23	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
185	031002003068	套管	1、名称、类型：一般穿楼板钢套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：Φ100 4、填料材质：按设计及规范要求	个	268	57.08	15297.44	
186	031002003069	套管	1、名称、类型：一般穿楼板钢套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：Φ80 4、填料材质：按设计及规范要求	个	340	42.67	14507.80	
		分部小计					256153.87	
		火灾报警						
187	030411005007	接线箱	1、名称：接线端子箱 2、型号：GST-JX100 3、安装形式：按设计要求	个	6	263.47	1580.82	
188	030411003026	桥架	1、名称：耐火封闭金属桥架 (内有防火隔板) 2、规格：150*100 3、材质：热镀锌 4、类型：槽式桥架，含盖板 5、接地方式：按设计及规范要求	m	123.03	88.33	10867.24	
189	030413001007	铁构件	1、名称：桥架支架 2、材质：型钢 3、规格：综合	kg	135.51	23.24	3149.25	
190	030411001061	配管	1、名称：电线管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：SC25 4、配置形式：暗配	m	125.6	32.45	4075.72	
191	030411001062	配管	1、名称：电线管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：SC20 4、配置形式：暗配	m	1274.33	26.56	33846.20	
192	030411001063	配管	1、名称：电线管 2、材质：紧定式镀锌电线管 3、规格：JDG20 4、配置形式：暗配 5、接地要求：按设计及规范要求	m	561.55	10.71	6014.20	
193	030411004005	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内敷设 3、型号：WDZN-BYJ 4、规格：2.5mm2	m	830.22	4.34	3603.15	
本页小计							92941.82	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
194	030411004006	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：桥架内敷设 3、型号：WDZN-BYJ 4、规格：2.5mm2	m	12.16	3.86	46.94	
195	030411004019	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内敷设 3、型号：WDZNC-RYJS 4、规格：2*1.5mm2	m	133.1	4.65	618.92	
196	030411004039	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内敷设 3、型号：WDZN-RYJS 4、规格：2*2.5mm2	m	1314.06	7.59	9973.72	
197	030411004040	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：桥架内敷设 3、型号：WDZN-RYJS 4、规格：2*2.5mm2	m	15.83	7.60	120.31	
198	030411004041	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内敷设 3、型号：WDZN-RYJS 4、规格：4*2.5mm2	m	280.71	21.61	6066.14	
199	030411004043	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：桥架内敷设 3、型号：WDZN-RYJS 4、规格：4*2.5mm2	m	23.4	7.86	183.92	
200	030408001053	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：WDZNC-KYJY 3、规格：3*2.5mm2 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：穿管或桥架敷设	m	297.84	15.09	4494.41	
201	030408006042	电力电缆头	1、名称：户内干包式电力电缆头制作、安装 2、规格：KYJY-3*2.5 3、材质、类型：压铜接线端子 4、电压等级（kV）：1KV	个	2	12.96	25.92	
202	030904001005	点型探测器	1、名称：点型感烟探测器 2、线制：总线制	个	234	94.17	22035.78	
203	030904001006	点型探测器	1、名称：点型感温探测器 2、线制：总线制	个	6	96.10	576.60	
本页小计							44142.66	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
204	030904003001	按钮	1、名称：消火栓按钮(消防箱带来)	个	42	143.44	6024.48	
205	030904003002	按钮	1、名称：手动报警按钮 （不带电话插孔）	个	43	173.44	7457.92	
206	030904005001	声光报警器	1、名称：声光报警器	个	42	157.95	6633.90	
207	030904007001	消防广播（扬声器）	1、名称：消防广播（阻燃材料） 2、安装方式：吸顶安装	个	41	63.42	2600.22	
208	030904007002	消防广播（扬声器）	1、名称：消防广播（阻燃材料） 2、安装方式：挂壁安装	个	37	53.29	1971.73	
209	030904006001	消防报警电话	1、名称：消防电话插孔	个	34	70.72	2404.48	
210	030904006002	消防报警电话	1、名称：总线消防电话分机	个	10	93.22	932.20	
211	030904009001	重复显示器	1、多线制：火灾显示盘 2、总线制：总线制	台	38	1760.98	66917.24	
212	030411006004	接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：铁 3、规格：86型 4、安装形式：暗装,含盖板、凿墙洞及修补费用	个	527	8.19	4316.13	
213	030904008001	模块	1、名称：短路隔离器	个	40	220.34	8813.60	
214	030904008002	模块	1、名称：输入模块	个	6	218.34	1310.04	
215	030904008004	模块	1、名称：广播控制模块	个	4	237.34	949.36	
216	030904008008	模块	1、名称：总线联动控制模块	个	34	327.82	11145.88	
		分部小计					228756.42	
		报警主线						
217	030411004063	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZN-BYJ 4、规格：2.5mm2	m	1378.64	4.34	5983.30	
218	030411004064	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZNC-BYJ 4、规格：2.5mm2	m	689.32	4.34	2991.65	
本页小计							130452.13	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
219	030411004065	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZNC-RYJS 4、规格：2*1.5mm2	m	3067.96	4.65	14266.01	
220	030411004061	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZNC-RYJS 4、规格：2*2.5mm2	m	1033.98	7.59	7847.91	
		分部小计					31088.87	
		消防电源监控						
221	030411001064	配管	1、名称：电线管 2、材质：紧定式镀锌电线管 3、规格：JDG25 4、配置形式：暗配 5、接地要求：按设计及规范要求	m	39.62	15.74	623.62	
222	030411004044	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内敷设 3、型号：WDZN-BYJ 4、规格：2.5mm2	m	246.1	4.34	1068.07	
223	030411004045	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：桥架内敷设 3、型号：WDZN-BYJ 4、规格：2.5mm2	m	82.24	3.86	317.45	
224	030411004046	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内敷设 3、型号：WDZN-RYJS 4、规格：2*2.5mm2	m	41.12	7.59	312.10	
225	030411004047	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：桥架内敷设 3、型号：WDZN-RYJS 4、规格：2*2.5mm2	m	123.05	7.60	935.18	
226	030503006001	传感器	1、名称：电压、电流信号传感器 RXPMVI 2、规格：RXPM VI JS1	个	7	267.69	1873.83	
227	030503006003	传感器	1、名称：电压信号传感器 RXPMV 2、规格：RXPM V JS 2	个	6	267.69	1606.14	
本页小计							28850.31	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
228	030503006002	传感器	1、名称：电压信号传感器 RXPMV' 2、规格：RXPM V JD6	个	4	267.69	1070.76	
		分部小计					7807.15	
		应急照明集中控制						
229	030411001065	配管	1、名称：电线管 2、材质：紧定式镀锌电线管 3、规格：JDG20 4、配置形式：暗配 5、接地要求：按设计及规范要求	m	12.22	10.71	130.88	
230	030411004048	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内敷设 3、型号：WDZN-RYJS 4、规格：2*2.5mm2	m	15.22	7.59	115.52	
231	030411004049	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：桥架内敷设 3、型号：WDZN-RYJS 4、规格：2*2.5mm2	m	123.58	7.60	939.21	
232	030904008013	模块	1、名称：应急照明控制模块	个	6	211.76	1270.56	
		分部小计					2456.17	
		余压监控						
233	030411001066	配管	1、名称：电线管 2、材质：紧定式镀锌电线管 3、规格：JDG20 4、配置形式：暗配 5、接地要求：按设计及规范要求	m	173.45	10.71	1857.65	
234	030411004050	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内敷设 3、型号：WDZNC-RYJS 4、规格：2*1.5mm2	m	174.95	4.65	813.52	
235	030411004051	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：桥架内敷设 3、型号：WDZNC-RYJS 4、规格：2*1.5mm2	m	7.3	4.83	35.26	
236	030904001001	点型探测器	1、名称：余压传感器	个	36	255.68	9204.48	
237	030904001007	点型探测器	1、名称：余压控制器	个	2	202.56	405.12	
		分部小计					12316.03	
本页小计							15842.96	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		过载报警信号						
238	030411001067	配管	1、名称：电线管 2、材质：紧定式镀锌电线管 3、规格：JDG20 4、配置形式：暗配 5、接地要求：按设计及规范要求	m	88.82	10.71	951.26	
239	030411004052	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内敷设 3、型号：WDZN-RYJS 4、规格：2*2.5mm2	m	90.32	7.59	685.53	
240	030411004053	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：桥架内敷设 3、型号：WDZN-RYJS 4、规格：2*2.5mm2	m	123.69	7.60	940.04	
241	030904001003	点型探测器	1、名称：消防配电线路过载探测器	个	9	125.03	1125.27	
		分部小计					3702.10	
		电气火灾监控						
242	030411001068	配管	1、名称：电线管 2、材质：紧定式镀锌电线管 3、规格：JDG20 4、配置形式：暗配 5、接地要求：按设计及规范要求	m	40.56	10.71	434.40	
243	030411004054	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内敷设 3、型号：WDZN-RYJS 4、规格：2*2.5mm2	m	43.56	7.59	330.62	
244	030411004055	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：桥架内敷设 3、型号：WDZN-RYJS 4、规格：2*2.5mm2	m	136.02	7.60	1033.75	
245	030904001002	点型探测器	1、名称：剩余电流探测器	个	10	134.35	1343.50	
246	030402008001	互感器	1、名称：零序电流互感器	台	10	196.02	1960.20	
		分部小计					5102.47	
		防火门监控						
本页小计							8804.57	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
247	030411001069	配管	1、名称：电线管 2、材质：紧定式镀锌电线管 3、规格：JDG25 4、配置形式：暗配 5、接地要求：按设计及规范要求	m	139.75	15.74	2199.67	
248	030411004056	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内敷设 3、型号：WDZN-BYJ 4、规格：2.5mm2	m	282.5	4.34	1226.05	
249	030411004057	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：桥架内敷设 3、型号：WDZN-BYJ 4、规格：2.5mm2	m	232.78	3.86	898.53	
250	030411004058	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内敷设 3、型号：WDZN-RYJS 4、规格：2*2.5mm2	m	141.25	7.59	1072.09	
251	030411004059	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：桥架内敷设 3、型号：WDZN-RYJS 4、规格：2*2.5mm2	m	116.39	7.60	884.56	
252	030904008010	模块	1、名称：防火门控制器 2、规格：FH1 3、类型：详见设计要求	个	40	206.55	8262.00	
		分部小计					14542.90	
		消火栓						
253	030901002001	消火栓钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：热浸镀锌钢管 DN100 3、连接形式：卡箍连接 4、压力试验及冲洗设计要求：按设计及规范要求 5、含卡箍管件	m	198.84	107.08	21291.79	
254	030901002002	消火栓钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：热浸镀锌钢管 DN65 3、连接形式：卡箍连接 4、压力试验及冲洗设计要求：按设计及规范要求 5、含卡箍管件	m	103.82	71.68	7441.82	
本页小计							43276.51	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
255	031201001001	管道刷油	1、除锈级别：除轻锈 2、涂刷遍数、漆膜厚度：防锈漆二道打底，外刷红色调和漆两道，图例字母5~10m标注一个	m2	92.26	22.65	2089.69	
256	031002001001	管道支架	1、材质：型钢 2、管架形式：综合	Kg	608.32	16.61	10104.20	
257	031201003001	金属结构刷油	1、涂刷遍数、漆膜厚度：除锈后刷樟丹两道，灰色调和漆两道	kg	608.32	2.17	1320.05	
258	031208002005	管道绝热	1、绝热材料品种：B1级橡塑管壳 2、绝热厚度：50mm 3、管道外径：57mm以下	m3	0.89	1626.67	1447.74	
259	031208007002	防潮层、保护层	1、材料：铝板 2、厚度：0.3mm 3、层数：单层 4、对象：水管	m2	23.86	72.62	1732.71	
260	031003003012	焊接法兰阀门	1、类型：对夹蝶阀 2、材质：铸铁 3、规格、压力等级：DN100 4、连接形式：法兰连接 5、含法兰、不锈钢螺栓、螺母	个	10	421.05	4210.50	
261	031003001032	螺纹阀门	1、类型：截止阀 J11T-16 2、材质：铜 3、规格、压力等级：DN25 4、连接形式：螺纹连接	个	2	56.91	113.82	
262	031003001035	螺纹阀门	1、类型：自动排气阀 2、材质：铜 3、规格、压力等级：DN25 4、连接形式：螺纹连接	个	2	92.59	185.18	
本页小计							21203.89	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
263	030901010001	室内消火栓	1、名称：薄型单栓带消防软管卷盘组合式消防柜 2、型号、规格：700*1800*160mm 3、附件材质、规格：箱内均设:JPS1.6-19消防软管卷盘一组;DN19长L=30m软管一根;DN6水枪1支;DN65长L=25m尼龙衬胶水龙带一根;Φ19x65直流水枪1支;消防按钮1个;指示灯一只;SNZW65-III减压稳压消火栓一只;MF/ABC4灭火器2具 4、具体详见15S202,P21	套	34	1181.02	40154.68	
264	030901010002	室内消火栓	1、名称：薄型单栓带消防软管卷盘组合式消防柜 2、型号、规格：700*1800*160mm 3、附件材质、规格：箱内均设:JPS1.6-19消防软管卷盘一组;DN19长L=30m软管一根;DN6水枪1支;DN65长L=25m尼龙衬胶水龙带一根;Φ19x65直流水枪1支;消防按钮1个;指示灯一只;SNZ65消火栓一只;MF/ABC4灭火器2具 4、具体详见15S202,P21	套	8	1149.97	9199.76	
265	030901010003	室内消火栓	1、名称：试验消火栓箱 2、型号、规格：800*650*240mm 3、附件材质、规格：DN6水枪1支;DN65长L=25m尼龙衬胶水龙带一根;Φ19x65直流水枪1支;消防按钮1个;指示灯一只;SNZ65消火栓一只 4、具体详见15S202,P54	套	1	690.92	690.92	
本页小计							50045.36	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
266	030901012001	消防水泵接合器	1、名称：室外水泵接合器 2、安装部位：室外 3、型号、规格：SQS150-C 4、附件材质、规格：安全止回阀、蝶阀及井等	套	2	3303.52	6607.04	
267	031002003016	套管	1、名称、类型：一般穿墙钢套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN150 4、填料材质：按设计及规范要求	个	36	80.67	2904.12	
268	031002003002	套管	1、名称、类型：刚性防水套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN150 4、填料材质：按设计及规范要求	个	2	109.05	218.10	
269	031002003065	套管	1、名称、类型：刚性防水套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN80 4、填料材质：按设计及规范要求	个	1	71.04	71.04	
		分部小计					109783.16	
		喷淋						
270	030901001001	水喷淋钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：热浸镀锌钢管 DN150 3、连接形式：沟槽连接 4、压力试验及冲洗设计要求：按设计及规范要求 5、含沟槽管件	m	10.79	229.66	2478.03	
271	030901001002	水喷淋钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：热浸镀锌钢管 DN100 3、连接形式：沟槽连接 4、压力试验及冲洗设计要求：按设计及规范要求 5、含沟槽管件	m	5.65	114.83	648.79	
本页小计							12927.12	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
272	030901001003	水喷淋钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：热浸镀锌钢管 DN80 3、连接形式：沟槽连接 4、压力试验及冲洗设计要求：按设计及规范要求 5、含沟槽管件	m	20.23	87.81	1776.40	
273	030901001004	水喷淋钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：热浸镀锌钢管 DN65 3、连接形式：沟槽连接 4、压力试验及冲洗设计要求：按设计及规范要求 5、含沟槽管件	m	18.13	75.30	1365.19	
274	030901001005	水喷淋钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：热浸镀锌钢管 DN50 3、连接形式：丝扣连接 4、压力试验及冲洗设计要求：按设计及规范要求	m	8.75	66.33	580.39	
275	030901001006	水喷淋钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：热浸镀锌钢管 DN40 3、连接形式：丝扣连接 4、压力试验及冲洗设计要求：按设计及规范要求	m	25.42	60.71	1543.25	
276	030901001007	水喷淋钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：热浸镀锌钢管 DN32 3、连接形式：丝扣连接 4、压力试验及冲洗设计要求：按设计及规范要求	m	26.51	51.31	1360.23	
277	030901001008	水喷淋钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：热浸镀锌钢管 DN25 3、连接形式：丝扣连接 4、压力试验及冲洗设计要求：按设计及规范要求	m	123.52	45.02	5560.87	
本页小计							12186.33	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
278	031201001004	管道刷油	1、除锈级别：除轻锈 2、涂刷遍数、漆膜厚度：防锈漆二道打底，外刷红色调和漆两道，图例字母5~10m标注一个	m2	38.11	22.65	863.19	
279	031002001004	管道支架	1、材质:型钢 ， 2、管架形式:一般管架	Kg	550.77	16.66	9175.83	
280	031201003006	金属结构刷油	1、支架油漆 ， 2、除锈级别:按规范及设计要求 ， 3、涂刷遍数、漆膜厚度:除锈后刷樟丹两道，灰色调和漆两道	Kg	550.77	2.71	1492.59	
281	030901003001	水喷淋喷头	1、安装部位：直立型玻璃球喷头(无吊顶) 2、材质、型号、规格：ZSTZ-15/68℃ K=80 3、连接形式：螺纹连接	个	56	34.23	1916.88	
282	030901003002	水喷淋喷头	1、安装部位：直立型玻璃球喷头(无吊顶) 2、材质、型号、规格：ZSTZ-15/68℃ K=115 3、连接形式：螺纹连接	个	13	36.01	468.13	
283	030901006001	水流指示器	1、规格、型号：DN150 2、连接形式：法兰连接 3、包括法兰、不锈钢螺栓、螺母	个	1	589.79	589.79	
284	030807003001	阀门	1、名称：法兰信号阀 2、材质：铸铁 3、型号、规格：DN150 4、连接形式：法兰连接 5、包括法兰、不锈钢螺栓、螺母	个	1	761.48	761.48	
285	030901007001	减压孔板	1、材质、规格：不锈钢减压孔板 DN150*48 2、连接形式：法兰	个	1	289.52	289.52	
本页小计							15557.41	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
286	031004014001	给、排水附(配)件	1、名称：排水漏斗 2、材质：钢制 3、型号、规格：DN80 4、安装方式：焊接	个	1	73.87	73.87	
287	030901008001	末端试水装置	1、规格：DN25 2、组装形式：按规范及设计 3、包括球阀、压力表、试水接头的安装	组	1	304.48	304.48	
288	031003001036	螺纹阀门	1、类型：截止阀 J11T-16 2、材质：铜 3、规格、压力等级：DN25 4、连接形式：螺纹连接	个	1	56.91	56.91	
289	031003001037	螺纹阀门	1、类型：自动排气阀 2、材质：铜 3、规格、压力等级：DN25 4、连接形式：螺纹连接	个	1	92.59	92.59	
		分部小计					31398.41	
		排烟、正压送风						
290	030702001004	碳钢通风管道	1、名称：风管制作、安装 2、材质：热镀锌钢板 3、形状：矩形 4、规格：周长4000mm以下 5、板材厚度：δ1.0mm 6、管件、法兰等附件及支架设计要求：法兰连接 7、接口形式：咬口	m2	494.09	122.39	60471.68	
291	030702001005	碳钢通风管道	1、名称：风管制作、安装 2、材质：热镀锌钢板 3、形状：矩形 4、规格：周长2000mm以下 5、板材厚度：δ1.0mm 6、管件、法兰等附件及支架设计要求：法兰连接 7、接口形式：咬口	m2	9.08	151.45	1375.17	
本页小计							62374.70	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
292	030702001006	碳钢通风管道	1、名称：风管制作、安装 2、材质：热镀锌钢板 3、形状：矩形 4、规格：周长2000mm以下 5、板材厚度：δ0.75mm 6、管件、法兰等附件及支架设计要求：法兰连接 7、接口形式：咬口	m2	39.68	143.30	5686.14	
293	030702001001	碳钢通风管道	1、名称：风管套管 2、材质：钢板 3、形状：矩形 4、规格：周长4000mm以上 5、板材厚度：δ2.0 6、接口形式：焊接	m2	21.77	180.77	3935.36	
294	031201003003	金属结构刷油	1、除锈级别:轻锈 ， 2、油漆品种:红丹防锈漆2道，灰色调和漆2道 ， 3、结构类型:一般钢结构	kg	2057.71	2.76	5679.28	
295	030703019001	柔性接口	1、名称:帆布软接口 ， 2、材质:硅钛合金防火不燃软接 ， 3、类型:详见设计及规范要求 ， 4、制作、安装	m2	4.14	106.63	441.45	
296	031208003001	通风管道绝热	1、绝热材料品种：防火岩棉,容重65Kg/m3 2、绝热厚度：40mm	m3	2.38	966.45	2300.15	
297	031208003002	通风管道绝热	1、绝热材料品种：防火岩棉,容重110Kg/m3 2、绝热厚度：50mm	m3	25.75	992.15	25547.86	
298	031208007003	防潮层、保护层	1、材料：复合铝箔 2、层数：单层 3、对象：排烟风管	m2	568.83	45.27	25750.93	
299	030703001001	碳钢阀门	1、名称：70℃排烟防火阀(信号反馈) 2、规格：630*400 3、支架形式、材质：型钢吊架	个	2	360.85	721.70	
本页小计							70062.87	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
300	030703001002	碳钢阀门	1、名称：70℃防火阀(信号反馈) 2、规格：400*400 3、支架形式、材质：型钢吊架	个	2	219.18	438.36	
301	030703001005	碳钢阀门	1、名称：70℃防火阀(信号反馈) 2、规格：630*320 3、支架形式、材质：型钢吊架	个	1	337.50	337.50	
302	030703001003	碳钢阀门	1、名称：70℃防火阀(信号反馈) 2、规格：630*1000 3、支架形式、材质：型钢吊架	个	2	647.76	1295.52	
303	030703001004	碳钢阀门	1、名称：70℃防火阀(信号反馈) 2、规格：800*800 3、支架形式、材质：型钢吊架	个	4	540.79	2163.16	
304	030703001006	碳钢阀门	1、名称：70℃防火阀 2、规格：1000*400 3、支架形式、材质：型钢吊架	个	1	586.16	586.16	
305	030703001007	碳钢阀门	1、名称：电动对开多叶调节阀 2、规格：400*400 3、支架形式、材质：型钢吊架	个	2	228.69	457.38	
306	030703001008	碳钢阀门	1、名称：电动对开多叶调节阀 2、规格：1000*630 3、支架形式、材质：型钢吊架	个	2	450.07	900.14	
307	030703001018	碳钢阀门	1、名称：风管止回阀 2、规格：800*800 3、支架形式、材质：型钢吊架	个	2	405.26	810.52	
308	030703001019	碳钢阀门	1、名称：风管止回阀 2、规格：630*400 3、支架形式、材质：型钢吊架	个	1	198.19	198.19	
309	030703001020	碳钢阀门	1、名称：风管止回阀 2、规格：630*320 3、支架形式、材质：型钢吊架	个	1	190.81	190.81	
本页小计							7377.74	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
310	030703011004	铝及铝合金风口	1、名称：电动多叶送风口 2、规格：800×(800+250) 风量10979.28m3/h	个	34	1193.81	40589.54	
311	030703011005	铝及铝合金风口	1、名称：单层百叶风口 2、规格：1000*400	个	1	251.97	251.97	
312	030703011006	铝及铝合金风口	1、名称：单层百叶侧排风口 2、规格：500*200	个	6	112.60	675.60	
313	030703011007	铝及铝合金风口	1、名称：铝合金防雨防虫百叶窗(内衬10*10热镀锌钢丝网) 2、规格：500*3100	个	2	787.42	1574.84	
314	030703011008	铝及铝合金风口	1、名称：铝合金防雨防虫百叶窗(内衬10*10热镀锌钢丝网) 2、规格：2000*2700	个	1	1984.96	1984.96	
315	030703011009	铝及铝合金风口	1、名称：铝合金防雨防虫百叶窗(内衬10*10热镀锌钢丝网) 2、规格：700*2800	个	1	900.96	900.96	
316	030108001001	离心式通风机	1、名称：轴流式加压送风机 2、规格：风量42700m3/h,全压674Pa,功率15KW,噪声91dB(A) 3、减振底座形式、数量：按设计要求 4、含接线调试及底座等	台	2	10831.24	21662.48	
317	030108001004	离心式通风机	1、名称：轴流式排烟风机 2、规格：风量16000/8000m3/h,全压759/190Pa,功率8.0/2.0KW,噪声88/76dB(A) 3、减振底座形式、数量：按设计要求 4、含接线调试及底座等	台	1	10354.28	10354.28	
本页小计							77994.63	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
318	030108001003	离心式通风机	1、名称：轴流式补风机 2、规格：风量8500m3/h,全压560Pa,功率2.2KW,噪声81dB(A) 3、减振底座形式、数量：按设计要求 4、含接线调试及底座等	台	1	5731.50	5731.50	
		分部小计					223013.59	
		防火封堵						
319	030408008003	防火堵洞	1、名称：防火堵铜（综合） 2、材质：防火隔板，防火泥，耐火极限不低于楼板耐火极限 3、方式：封堵方式符合消防验收标准	项	1	36105.96	36105.96	
320	031002001006	管道支架	1、名称：抗震支架 2、10Kg以下 3、管架形式：综合	Kg	550	28.52	15686.00	
321	031002001007	管道支架	1、名称：抗震支架 2、10Kg以上 3、管架形式：综合	Kg	500	27.28	13640.00	
		分部小计					65431.96	
		分部分项合计					3324212.45	
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1	61657.80	61657.80	
2	031302007001	高层施工增加		项	1	205393.87	205393.87	
3	031301012001	工程系统检测、检验		项	1	13696.58	13696.58	
		单价措施合计					280748.25	
本页小计							351911.71	
合　　计							3604960.70	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区26#楼水电　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	031302001001	安全文明施工费		100.000	54384.25			
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.500	47705.48			
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.210	6678.77			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.100	34984.02			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区26#楼水电　　堂前人家东区项目施工　　第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.100	3180.37			
11	031302012002	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.030	954.11			建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
12	031302012001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302013001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.080	2544.29			现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。
合　计					96047.04			

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：堂前人家东区26#楼水电　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共1页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合　计				

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

暂列金额明细表

工程名称：堂前人家东区26#楼水电　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共1页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：堂前人家东区26#楼水电　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共1页

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±(元)		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：堂前人家东区26#楼水电　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共1页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注

规费、税金项目计价表

工程名称：堂前人家东区26#楼水电　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	92394.82	100.000	92394.82
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	3276412.24	2.400	78633.89
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	3276412.24	0.420	13760.93
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	3276412.24		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费_含设备/1.01	3793402.56	9.000	341406.23
合　计					433801.05

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区26#楼水电　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共20页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	005459574103804355~1	点型感烟探测器		个	234	33.00	7722.00	
2	01030106	钢丝	Φ1.6	kg	52.182396	4.38	228.56	
3	01030106~1	钢丝	Φ1.6	kg	1.500183	4.38	6.57	
4	01090166	圆钢	Φ5.5～9	kg	23.929427	3.29	78.78	
5	01090166~1	圆钢	Φ5.5～9	kg	65.464	3.29	215.51	
6	01090166~2	圆钢	Φ5.5～9	kg	84.825975	3.29	279.25	
7	01090167	圆钢	Φ8～14	kg	5.67	3.29	18.67	
8	01090172~1	圆钢	Φ10～14	kg	4.029627	3.29	13.27	
9	01090172-1	圆钢	Φ10～14	kg	8.6848	3.44	29.88	
10	01090172-1~1	镀锌型钢		kg	724.101	4.57	3307.48	
11	01090221	镀锌圆钢	Φ5.5～9	kg	63.12	4.68	295.33	
12	01130141	扁钢	＜-59	kg	543.26313	3.23	1755.94	
13	01130141~1	扁钢	＜-59	kg	64.048576	3.23	207.02	
14	01130143-1	扁钢	-30×4～50×5	kg	23.8832	3.23	77.20	
15	01130206	镀锌扁钢	-25×4	kg	320.936	4.41	1414.88	
16	01130206~1	镀锌扁钢	-25×4	kg	3.36	4.41	14.81	
17	01130207	镀锌扁钢	-40×4	kg	2.6544	4.41	11.70	
18	01130216	镀锌扁钢	-60×6	kg	42.5772	4.41	187.71	
19	01210101	角钢		kg	4	3.24	12.94	
20	01210101-1	角钢		kg	81.42	3.28	266.95	
21	01210332	等边角钢	∟60×5	kg	678.75	3.24	2196.44	
22	01210332~1	等边角钢	∟60×5	kg	1981.05974	3.24	6410.71	
23	01210338~1	等边角钢	∟63×5	kg	8.47146	3.24	27.41	
24	01270101	型钢		kg	583.8162	3.25	1894.48	
25	01270101.1	型钢		kg	104.887	3.15	330.50	
26	01270101-1	型钢		kg	927.2832	3.15	2921.87	
27	01270101-5	抗震支架		kg	1092	10.65	11629.80	
28	01290106~2	铝板	δ0.3	m2	2813.7	28.54	80303.00	
29	01290108~1	钢板	δ1.0～1.5 Q235	kg	0.7452	3.13	2.33	
30	01290109~1	钢板	δ1.6～1.9 Q235	kg	2.2	3.13	6.88	
31	01290119~1	镀锌钢板	δ2.0	m2	23.5116	61.86	1454.43	
32	01290120	钢板	δ2.0～2.5 Q235	kg	1.12	3.13	3.50	
33	01290124	钢板	δ3.0 Q235	kg	15.6	3.13	48.75	
34	01290124~1	钢板	δ3.0 Q235	kg	1.6	3.13	5.00	
35	01290124~2	钢板	δ3.0 Q235	kg	0.8	3.13	2.50	
36	01290154	钢板	δ12～20 Q235	kg	9.11615	3.57	32.54	
37	01290436~1	热镀锌钢板	δ2.5 Q235B	m2	2.34	61.33	143.51	
38	01290436~2	热镀锌钢板	δ2.5 Q235B	m2	0.06	61.33	3.68	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区26#楼水电　　堂前人家东区项目施工　　第2页 共20页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
39	01290453~3	热镀锌钢板	δ1.0	m2	572.60746	30.92	17705.02	
40	01290453~4	热镀锌钢板	δ0.75	m2	45.15584	23.76	1072.90	
41	01293501	钢垫板		kg	133.56	3.19	426.31	
42	01370306~1	紫铜板	δ0.25～0.5以内	kg	0.9	9.05	8.15	
43	01550304	封铅	含铅65%含锡35%	kg	10.344899	8.58	88.76	
44	0178638844 17597485~1	总线消防电话分机		只	10	66.00	660.00	
45	0191120669 09386678~1	手动报警按钮（不带电话插孔）		个	43	85.00	3655.00	
46	02010106	橡胶板	δ1～15	kg	70.980978	7.72	547.97	
47	02010106~1	橡胶板 δ1～15		kg	1.864697	7.72	14.40	
48	02010506~1	石棉橡胶板	低压δ0.8～6	kg	8.02	5.57	44.67	
49	02010508	石棉橡胶板	低中压 δ0.8～6	kg	4.775456	11.06	52.82	
50	02010508~1	石棉橡胶板 低中压 δ0.8～6		kg	1.104	11.06	12.21	
51	02010508~2	石棉橡胶板	低中压 δ0.8~6	kg	0.28	11.06	3.10	
52	02051002	橡皮护套圈	Φ6～32	只	62	0.69	42.78	
53	02070226	橡胶垫	δ2	m2	1.726401	14.58	25.17	
54	02130114	塑料带	20mm×40m	kg	3.696	2.14	7.91	
55	02130209~1	尼龙扎带	L=100～150	根	68	0.14	9.52	
56	02190109	聚四氟乙烯生料带	宽20	m	156.392366	0.30	46.92	
57	02190109~1	聚四氟乙烯生料带 宽20		m	46.406	0.30	13.92	
58	02270106	白布		m	23.53	3.43	80.71	
59	02270112~1	硅钛合金防火不燃软接		m2	4.761	22.18	105.60	
60	02270131	破布		kg	120.144253	6.00	720.87	
61	02290103	线麻		kg	1.121	10.29	11.54	
62	02290507	油浸麻丝		kg	234.033	8.40	1965.88	
63	03011002	铁铆钉		kg	12.33002	5.15	63.50	
64	03030216	镀锌半圆头螺钉	M10×100	十个	61.5	0.34	20.91	
65	03031208	自攻螺钉 M4×30		十个	4.2	0.25	1.05	
66	03031209	自攻螺钉	M4×40	十个	1699.672	0.25	424.92	
67	03031211	自攻螺钉	M4×60	十个	188.336	0.26	48.97	
68	03031211~1	自攻螺钉 M4×60		十个	12.6	0.26	3.28	
69	03031212	自攻螺钉	M4×65	十个	375.072685	0.27	101.27	
70	03031212~1	自攻螺钉 M4×65		十个	80.2	0.27	21.65	
71	03031212~2	自攻螺钉	M4*65	十个	9.8	0.27	2.65	
72	03031232	自攻螺钉	M6×30	十个	14.144	0.58	8.20	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区26#楼水电　　堂前人家东区项目施工　　第3页 共20页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
73	03031232~1	自攻螺钉 M6×30		十个	2	0.58	1.16	
74	03031233~1	自攻螺钉	M6×35	十个	20.808	0.62	12.90	
75	03031303	镀锌自攻螺钉	M4～6×10～35	十个	5103.759	0.59	3011.22	
76	03031303~1	镀锌自攻螺钉	M4~6*10~35	十个	13.44	0.59	7.93	
77	03031303~2	镀锌自攻螺钉 M4～6×10～35		十个	13.76	0.59	8.12	
78	03031327	镀锌自攻螺钉	M6*100	十个	1.68	0.48	0.81	
79	03031327~1	镀锌自攻螺钉 M6×100		十个	1.72	0.48	0.83	
80	03050102	螺栓		套	8.50046	0.21	1.79	
81	03050201	带母螺栓		kg	5.582	4.68	26.12	
82	03050510	精制带母镀锌螺栓	M8×30	套	825.3735	0.58	478.72	
83	03050516~1	精制带母镀锌螺栓	M10×75	套	55.797507	0.67	37.38	
84	03050537	精制带母镀锌螺栓	M16×100	套	8.24	2.73	22.50	
85	03050571~1	精制带母镀锌螺栓	M2～5×4～20	套	715.5	0.22	157.41	
86	03050573	精制带母镀锌螺栓	M6～12×12～50	套	2319.91586	0.33	765.57	
87	03050575~1	精制带母镀锌螺栓	M8×75以下	套	3022.7945	0.64	1934.59	
88	03050611~1	精制带母镀锌螺栓	带垫 M16×65～80	套	306.528	1.35	413.81	
89	03050613	精制带母镀锌螺栓	带垫 M16×85～140	套	6.6	1.84	12.14	
90	03050632	精制带母镀锌螺栓 带2个垫圈M8×80～120		套	155.8	3.69	574.90	
91	03050643	精制带母镀锌螺栓	带2个垫圈M20×85～100	套	49.44	4.52	223.47	
92	03050651	精制带母镀锌螺栓	M8×50内2平1弹垫	套	75.06856	0.69	51.80	
93	03050652	精制带母镀锌螺栓	M8×100内2平1弹垫	套	1096.340812	0.86	942.85	
94	03050653	精制带母镀锌螺栓	M10×50内2平1弹垫	套	8.24	0.99	8.16	
95	03050654	精制带母镀锌螺栓	M10×100内2平1弹垫	套	851.186446	1.10	936.31	
96	03050659	精制带母镀锌螺栓	M16×100内2平1弹垫	套	57.32	2.32	132.98	
97	03050911	精制六角螺栓		kg	15.671591	4.82	75.54	
98	03053521	镀锌半圆头螺栓	M2~5*15~50	套	80	0.09	7.20	
99	03053521~1	镀锌半圆头螺栓	M2～5×15～50	套	88	0.09	7.92	
100	03053521~2	镀锌半圆头螺栓 M2～5×15～50		套	100	0.09	9.00	
101	03053724	精制带母蝶形螺栓	M12×100	套	1352	0.56	757.12	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区26#楼水电　　堂前人家东区项目施工　　第4页 共20页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
102	03054309	地脚螺栓	M10×100	套	24.48	1.37	33.54	
103	03057113	伞形螺栓	M6～8×150	套	2152.2	0.34	731.75	
104	03070107	膨胀螺栓	M6	套	74.873304	0.43	32.20	
105	03070117	膨胀螺栓	M10	套	473.735724	0.69	326.88	
106	03070126	膨胀螺栓	M12	套	83.6045	1.03	86.11	
107	03070133	膨胀螺栓	M12×200	套	513.11338	3.00	1539.34	
108	03070133-1	膨胀螺栓	M16×200	套	680	3.00	2040.00	
109	03070141	膨胀螺栓	M16×200	套	907.31232	2.74	2486.04	
110	03070145	膨胀螺栓	M18×200	套	28.05	3.43	96.21	
111	03070305	镀锌滚花膨胀螺栓 M8		套	152	0.70	106.40	
112	03070806	塑料膨胀管	Φ6×50	十个	16.38	0.69	11.30	
113	03070806~1	塑料膨胀管 Φ6×50		十个	35.27	0.69	24.34	
114	03070806~2	塑料膨胀管	Φ6*50	十个	10.58	0.69	7.30	
115	03070807	塑料膨胀管	Φ8×50	十个	477.384076	0.86	410.55	
116	03090103	螺母		kg	32.797249	6.17	202.36	
117	03090207	精制六角螺母	M8	十个	5.562	0.60	3.34	
118	03130304	钢垫圈		kg	12.948105	4.97	64.35	
119	03130305	钢垫圈	M8.5	十个	5.562	0.01	0.06	
120	03210206	砂轮片	Φ100	片	1.41574	1.29	1.83	
121	03210206~1	砂轮片 Φ100		片	0.188	1.29	0.24	
122	03210209	砂轮片	Φ200	片	0.41078	11.15	4.58	
123	03210211	砂轮片	Φ400	片	13.01868	11.58	150.76	
124	03210211~1	砂轮片 Φ400		片	6.04875	11.58	70.04	
125	03210211-1	砂轮片	Φ350	片	10.5	11.58	121.59	
126	03210405	尼龙砂轮片 Φ100×16×3		片	0.292374	3.26	0.95	
127	03210405~1	尼龙砂轮片	Φ100×16×3	片	11.677184	3.26	38.07	
128	03270104	铁砂布	2#	张	724.900119	0.86	623.41	
129	03270104~1	铁砂布 2#		张	7.081948	0.86	6.09	
130	03270202	砂纸		张	42.05	0.94	39.53	
131	03410200	电焊条		kg	4.5	4.92	22.14	
132	03410205	电焊条	J422	kg	6.424327	4.92	31.61	
133	03410206	电焊条	J422 Φ3.2	kg	174.584069	4.92	858.95	
134	03410206~1	电焊条 J422 Φ3.2		kg	20.367019	4.92	100.21	
135	03410207	电焊条	J422 Φ4	kg	114.745325	4.92	564.55	
136	03410800	气焊条		kg	0.95788	5.32	5.10	
137	03411302	焊锡		kg	118.137871	36.87	4355.74	
138	03430900	焊锡丝		kg	9.972	42.88	427.60	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区26#楼水电　　堂前人家东区项目施工　　第5页 共20页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
139	03450404	焊锡膏	瓶装50g	kg	9.736639	51.45	500.95	
140	03450404~1	焊锡膏 瓶装50g		kg	5.38	51.45	276.80	
141	03510901	保温钉		个	12052.6	0.13	1566.84	
142	03570225	镀锌铁丝	13#～17#	kg	161.012417	5.15	829.21	
143	03570231	镀锌铁丝	18#～22#	kg	75.915687	5.15	390.97	
144	03570237	镀锌铁丝	22#	kg	62.751953	5.15	323.17	
145	03590201	斜垫铁	Q235 1#	kg	19.08	5.15	98.26	
146	03590401	平垫铁	Q235 1#	kg	21.424	4.29	91.91	
147	03632105	钻头	Φ3	根	469.79	1.20	563.75	
148	03632105~1	钻头 Φ3		根	0.86	1.20	1.03	
149	03633105	冲击钻头	Φ6～8	根	5.83	1.72	10.03	
150	03633105~1	冲击钻头 Φ6～8		根	13.66	1.72	23.50	
151	03633105~2	冲击钻头	Φ6~8	根	3.84	1.72	6.60	
152	03633106	冲击钻头	Φ6～12	根	50.83725	2.57	130.65	
153	03633106~2	冲击钻头 Φ6～12		根	4.94	2.57	12.70	
154	03633308	合金钢钻头	Φ8mm～10mm	根	1.408134	6.86	9.66	
155	03652404	金刚石锯片	Φ114×1.8	片	235.99105	17.15	4047.25	
156	03652421	锯条		根	562.02628	0.19	106.78	
157	03652422	钢锯条		根	1487.859058	0.21	312.45	
158	03652906	钢丝刷子		把	4.061145	1.54	6.25	
159	04010132	水泥	42.5级	kg	57.6	0.29	16.70	
160	04010611	水泥	32.5级	kg	1946.389091	0.26	511.90	
161	04010611~1	水泥 32.5级		kg	107.470466	0.26	28.26	
162	04010611~2	水泥	32.5级	kg	4	0.26	1.05	
163	04030102	黄砂		m3	0.181923	237.81	43.26	
164	04030102~1	黄砂		m3	1.109629	237.81	263.88	
165	04050201~1	碎石		m3	0.752	164.18	123.46	
166	04050206	碎石 5～32mm		m3	0.181923	164.18	29.87	
167	04050206~1	碎石	5～32mm	m3	0.170329	164.18	27.96	
168	05030100	木方材		m3	0.129	2432.79	313.83	
169	05030600	普通木成材		m3	0.138386	2432.79	336.66	
170	05030700	木板材		m3	0.044	2432.79	107.04	
171	05050111	胶合板	2440×1220×6	m2	2.38	10.29	24.49	
172	05050111~1	胶合板 2440×1220×6		m2	6.03	10.29	62.05	
173	05050111~2	胶合板	2440*1220*6	m2	0.94	10.29	9.67	
174	11030305	醇酸防锈漆	C53-1	kg	67.630713	12.49	844.71	
175	11030305-1	醇酸防锈漆	C53-1	kg	56.253233	12.49	702.60	
176	11030306	酚醛防锈漆		kg	10.17585	12.49	127.10	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区26#楼水电　　堂前人家东区项目施工　　第6页 共20页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
177	11030306.1	酚醛防锈漆		kg	11.04524	12.49	137.96	
178	11030306-1	酚醛防锈漆		kg	31.67991	12.49	395.68	
179	11030525	防火涂料	A60-1	kg	8.55	16.29	139.28	
180	11030525~1	防火涂料 A60-1		kg	16.61	16.29	270.58	
181	11030703	沥青漆		kg	5.18	13.98	72.42	
182	11030704	沥青清漆		kg	3.117704	20.51	63.94	
183	11030904	沥青绝缘漆		kg	5.505427	15.38	84.67	
184	11111703	酚醛磁漆		kg	1	14.91	14.91	
185	11112503.1	调和漆		kg	9.7458	14.48	141.12	
186	11112503-1	调和漆		kg	65.80371	14.48	952.84	
187	11112504	无光调和漆		kg	23.771033	14.48	344.20	
188	11112524	厚漆		kg	28.840417	6.22	179.39	
189	11112524~1	厚漆		kg	2.340867	6.22	14.56	
190	11452103	工业酒精 99.5%		kg	0.345	6.86	2.37	
191	11452114	松香水		kg	2.873448	4.72	13.56	
192	11590504	聚氯乙烯热熔密封胶		kg	74.62209	10.72	799.95	
193	11590914	硅酮密封胶		L	13.6	68.60	932.96	
194	11591104	玻璃胶	310g	支	0.41	12.86	5.27	
195	11591104~1	玻璃胶 310g		支	7.6	12.86	97.74	
196	11593504	油灰		kg	44.2	1.29	57.02	
197	12010103	汽油		kg	421.798844	10.41	4390.93	
198	12010903	煤油		kg	16.94	4.29	72.67	
199	12030106	溶剂汽油		kg	15.198073	10.41	158.21	
200	12050311	机油		kg	12.93339	7.92	102.43	
201	12050313	机油 6～7#		kg	1.643792	10.72	17.62	
202	12050313~1	机油	6～7#	kg	1.539049	10.72	16.50	
203	12060317	清油		kg	11.95416	13.72	164.01	
204	12070105	黄油(钙基脂)		kg	1.61	6.86	11.04	
205	12070109	电力复合脂		kg	56.763888	17.15	973.50	
206	12300367	硬酯酸	一级	kg	0.594567	10.29	6.12	
207	12310308	丙酮		kg	111.88837	5.15	576.23	
208	12370305	氧气		m3	101.625154	2.83	287.60	
209	12370335	乙炔气		kg	32.068493	15.44	495.14	
210	12370336	乙炔气		m3	3.96	14.05	55.64	
211	12410101	粘结剂		kg	539.3294	15.44	8327.25	
212	12413518~1	901胶		kg	2.4	2.50	6.00	
213	12413526	氯丁胶粘合剂		kg	15.8047	16.29	257.46	
214	12413537	立时得胶		kg	2.05	12.43	25.48	
215	12413542	胶合剂		kg	16.631028	8.56	142.36	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区26#楼水电　　堂前人家东区项目施工　　第7页 共20页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
216	12430303	胶带	(9m/卷)	卷	635.04	2.42	1536.80	
217	12430344	自粘橡胶带	20mm×5m	卷	31.56	12.43	392.29	
218	12430361	塑料粘胶带		盘	70.324373	3.14	220.82	
219	12430363	塑料胶布带	20mm×10m	卷	29.95806	1.80	53.92	
220	12430365	塑料胶布带	25mm×10m	卷	102.3974	3.14	321.53	
221	13010907~1	石棉编绳	Φ11～25烧失量24%	kg	1.4	9.86	13.80	
222	13013509	石棉绒		kg	489.47	2.56	1253.04	
223	13070703~1	防火岩棉,容重65Kg/m3		m3	2.4514	488.01	1196.31	
224	13070703~2	防火岩棉,容重110Kg/m3		m3	26.5225	603.30	16001.02	
225	13120503	橡塑保温板		m3	52.9214	998.11	52821.38	
226	13190511	铝箔复合玻璃钢		m2	682.596	11.98	8177.50	
227	14010305-2~1	镀锌钢管	SC20	m	1622.8371	7.39	11992.77	
228	14010305-3~1	镀锌钢管	SC25	m	214.8683	10.61	2279.75	
229	14010305-4~1	镀锌钢管	SC32	m	69.9782	13.63	953.80	
230	14010305-495~2	镀锌钢管	SC25	m	123.6	10.61	1311.40	
231	14010305-5~1	镀锌钢管	SC40	m	17.4276	16.44	286.51	
232	14010305-6~1	镀锌钢管	SC50	m	97.129	20.74	2014.46	
233	14010305-9~1	镀锌钢管	SC100	m	27.81	44.29	1231.70	
234	14010317	焊接钢管	DN32	m	71.98	10.43	750.75	
235	14010320	焊接钢管	DN40	m	44.225	12.73	562.98	
236	14010323	焊接钢管	DN50	m	71.19	16.21	1153.99	
237	14010332	焊接钢管	DN80	m	108.985	27.55	3002.54	
238	14010335	焊接钢管	DN100	m	95.16	35.42	3370.57	
239	14010341	焊接钢管	DN150	m	25.62	59.00	1511.58	
240	14010341~1	焊接钢管	DN120	m	144.265	49.83	7188.72	
241	14030303-10~1	热镀锌钢管	DN100	m	39.00974	44.29	1727.74	
242	14030303-12~2	热镀锌钢管	DN150	m	11.02738	75.85	836.43	
243	14030303-3~1	热镀锌钢管	DN25	m	125.9904	10.61	1336.76	
244	14030303-4~1	热镀锌钢管	DN32	m	27.0402	13.63	368.56	
245	14030303-5~1	热镀锌钢管	DN40	m	25.9284	16.44	426.26	
246	14030303-6~1	热镀锌钢管	DN50	m	8.925	20.74	185.10	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区26#楼水电　　堂前人家东区项目施工　　第8页 共20页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
247	14030303-7~1	热镀锌钢管	DN65	m	18.52886	27.92	517.33	
248	14030303-9~1	热镀锌钢管	DN80	m	41.93266	34.77	1458.00	
249	14030313	热镀锌钢管	DN15	m	0.3	5.70	1.71	
250	14030319	热镀锌钢管	DN25	m	0.4	10.61	4.24	
251	14040103-1~1	薄壁不锈钢管	DN15	m	264.486	6.90	1824.95	
252	14050130	无缝钢管	Φ57×3	m	0.239	20.86	4.99	
253	14050175	无缝钢管	Φ219×6	m	3.66	253.39	927.41	
254	14210102~1	金属软管 DN15		个	68	15.57	1058.76	
255	14210107~1	金属软管	Φ25	m	5	2.48	12.40	
256	14210109	金属软管	Φ40	m	5	3.65	18.25	
257	14210121	金属软管	CP15	m	253.38	2.00	506.76	
258	14310377~1	加强型PVC-U中空螺旋消音管	dn50	m	636.40204	6.20	3945.69	
259	14310377~2	加强型HRS型高层雨水管(抗紫外线)	dn50	m	69.75576	5.36	373.89	
260	14310377~3	PVC-U排水管(抗紫外线)	dn50	m	140.5152	4.76	668.85	
261	14310378~1	PVC-U排水管(抗紫外线)	dn75	m	713.93364	8.99	6418.26	
262	14310378~2	加强型PVC-U中空螺旋消音管	dn75	m	135.60966	12.50	1695.12	
263	14310379~1	加强型PVC-U中空螺旋消音管	dn110	m	1194.078	28.40	33911.82	
264	14310379~3	加强型HRS型高层雨水管(抗紫外线)	dn110	m	461.1399	24.36	11233.37	
265	14310379~4	PVC-U排水管	dn110	m	182.20872	17.12	3119.41	
266	14310380~1	加强型PVC-U中空螺旋消音管	dn160	m	65.68392	42.03	2760.70	
267	14310380~2	加强型HRS型高层雨水管(抗紫外线)	dn160	m	23.6572	35.63	842.91	
268	14311503-1~1	PP-R 冷水管 S4	De20	m	2545.1244	4.20	10689.52	
269	14311503-1~2	PP-R 热水管 S3.2	De20	m	2928.5016	5.08	14876.79	
270	14311503-2~1	PP-R 冷水管 S4	De25	m	174.4404	6.52	1137.35	
271	14311503-3~2	PP-R 冷水管 S4	De32	m	1459.3344	8.99	13119.42	
272	14312502	塑料软管		kg	18	15.78	284.04	
273	14312509	塑料软管	dn6	m	237.6	1.89	449.06	
274	14350105	异型塑料管	dn2.5～5	m	59.4	1.17	69.50	
275	14350106	异型塑料管	dn5	m	26.76	1.17	31.31	
276	14350106~1	异型塑料管 dn5		m	34.49	1.17	40.35	

承包人供应主要材料一览表

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
277	14370507	橡胶软管	Φ50	m	1.912	26.76	51.17	
278	15020301-1~1	镀锌钢管接头零件	DN25	个	89.30496	1.90	169.68	
279	15020301-2~1	镀锌钢管接头零件	DN32	个	21.39357	4.10	87.71	
280	15020301-3~1	镀锌钢管接头零件	DN40	个	31.08866	4.50	139.90	
281	15020301-4~1	镀锌钢管接头零件	DN50	个	8.16375	5.83	47.59	
282	15021105	镀锌活接头	DN15	个	165.64	3.89	644.34	
283	15021107	镀锌活接头	DN25	个	112.11	7.42	831.86	
284	15021305	镀锌管箍	DN15	个	48.48	0.94	45.57	
285	15021307	镀锌管箍	DN25	个	6.06	1.93	11.70	
286	15021307~1	镀锌管箍 DN25		个	69.69	2.25	156.80	
287	15021703	镀锌丝堵	DN15	个	24.24	0.93	22.54	
288	15021703~1	镀锌丝堵 DN15		个	6.9	1.08	7.45	
289	15021705	镀锌丝堵	DN25	个	3.03	1.66	5.03	
290	15021918	镀锌三通 DN25×15		个	1.01	4.28	4.32	
291	15022305	镀锌弯头	DN15	个	24.24	1.18	28.60	
292	15022307	镀锌弯头	DN25	个	3.03	2.70	8.18	
293	15022705	镀锌六角外丝 DN15		个	1.01	1.11	1.12	
294	15023127	镀锌锁紧螺母	3×20	个	243.425565	0.13	31.65	
295	15023128	镀锌锁紧螺母	3×25	个	50.770245	0.24	12.18	
296	15023129	镀锌锁紧螺母	3×32	个	10.49673	0.54	5.67	
297	15023130	镀锌锁紧螺母	3×40	个	2.61414	0.72	1.88	
298	15023131	镀锌锁紧螺母	3×50	个	14.56935	0.93	13.55	
299	15023134	镀锌锁紧螺母	3×100	个	4.1715	2.00	8.34	
300	15023141	镀锌锁紧螺母	M15～20×3	个	10615.56	0.12	1273.87	
301	15023141~2	镀锌锁紧螺母 M15～20×3		个	1172.575	0.12	140.71	
302	15090705	室内不锈钢管卡压连接接头零件	DN15	个	424.4741	3.20	1358.32	
303	15130305	金属软管接头	Φ15～20	个	506.76	1.37	694.26	
304	15130506~1	金属软管活接头	Φ25	套	8.16	1.95	15.91	
305	15130507	金属软管活接头	Φ40	套	8.16	2.66	21.71	
306	15230307~1	加强型PVC-U中空螺旋消音管管件	dn50	个	593.62424	3.90	2315.13	
307	15230307~2	加强型HRS型高层雨水管(抗紫外线) 管件	dn50	个	32.04228	3.10	99.33	
308	15230307~3	PVC-U排水管(抗紫外线)管件	dn50	个	64.5456	3.10	200.09	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区26#楼水电　　堂前人家东区项目施工　　第10页 共20页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
309	15230308~1	PVC-U排水管(抗紫外线) 管件	dn75	个	391.13676	4.80	1877.46	
310	15230308~2	加强型PVC-U中空螺旋消音管管件	dn75	个	151.52232	4.80	727.31	
311	15230309~1	加强型PVC-U中空螺旋消音管管件	dn110	个	1594.907	8.50	13556.71	
312	15230309~3	加强型HRS型高层雨水管(抗紫外线) 管件	dn110	个	186.6865	8.50	1586.84	
313	15230309~4	PVC-U排水管管件	dn110	个	243.37268	11.07	2694.14	
314	15230310~1	加强型PVC-U中空螺旋消音管管件	dn160	个	48.41328	18.90	915.01	
315	15230310~2	加强型HRS型高层雨水管(抗紫外线)管件	dn160	个	6.2764	13.75	86.30	
316	15271912	管接头	FST20	个	2161.47477	0.25	540.37	
317	15271913	管接头	FST25	个	618.53484	0.33	204.12	
318	15271914	管接头	FST32	个	97.04646	0.59	57.26	
319	15370305~1	镀锌管卡	DN12～40×1.5	个	4	1.38	5.52	
320	15370308	镀锌管卡	DN20	个	1594.88496	1.16	1850.07	
321	15370310	镀锌管卡	DN25	个	148.641463	1.39	206.61	
322	15370312	镀锌管卡	DN32	个	28.066367	1.59	44.63	
323	15370314	镀锌管卡	DN40	个	11.502216	2.51	28.87	
324	15370315	镀锌管卡	DN50	个	64.10514	3.88	248.73	
325	15370707	单管卡子	DN25	个	42.5252	0.68	28.92	
326	15371521	镀锌扁钢卡子	-25×4	kg	20.8595	6.17	128.70	
327	15410718	可曲挠橡胶接头	DN80	个	4	142.38	569.52	
328	15430305	透气帽(铅丝球)	DN50	个	17.11112	1.66	28.40	
329	15430306	透气帽(铅丝球)	DN75	个	7.041	2.38	16.76	
330	15430307	透气帽(铅丝球)	DN100	个	80.768	3.27	264.11	
331	15430308	透气帽(铅丝球)	DN150	个	2.0808	5.11	10.63	
332	16150503	自动排气阀	DN15	个	24	25.60	614.40	
333	16150505	自动排气阀	DN25	个	3	36.80	110.40	
334	16250110~1	法兰闸阀	DN80	个	4	344.70	1378.80	
335	16250110~2	法兰止回阀	DN80	个	4	300.22	1200.88	
336	16250111~1	法兰对夹蝶阀	DN100	个	10	125.57	1255.70	
337	16250131~1	法兰信号阀	DN150	个	1	589.30	589.30	
338	16310103~1	铜质截止阀	DN15	个	92.92	16.95	1574.99	
339	16310103~2	铜质止回阀	DN15	个	24.24	16.95	410.87	

承包人供应主要材料一览表

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
340	16310103~3	螺纹安全阀	DN15	个	24.24	35.90	870.22	
341	16310103~4	可调式减压稳压阀 Y13X-6T	DN15	个	20.2	108.36	2188.87	
342	16310103~5	螺纹截止阀	DN15	个	4.04	19.79	79.95	
343	16310105~3	铜质截止阀	DN25	个	91.91	30.06	2762.81	
344	16310105~4	可调式减压稳压阀 Y13X-6T	DN25	个	20.2	148.31	2995.86	
345	16410101	螺纹截止阀	DN25	个	2.02	30.06	60.72	
346	16410113	阀门	DN50 PN10	个	0.239	92.90	22.20	
347	16413540~1	三角阀		个	68.68	16.43	1128.41	
348	17010901	平焊法兰	DN150	片	2.2	45.52	100.14	
349	17010901~3	平焊法兰	DN150	片	2	45.52	91.04	
350	17010920	平焊法兰	0.6MPa DN50	片	0.239	20.32	4.86	
351	17010942	平焊法兰	1.6MPa DN80	片	24	36.22	869.28	
352	17010943	平焊法兰	1.6MPa DN100	片	20	48.71	974.20	
353	17010945	平焊法兰	1.6MPa DN150	片	2	72.99	145.98	
354	18130101~1	洗菜盆		只	68.68	285.38	19599.90	
355	18150322	连体坐便器		套	68.68	367.54	25242.65	
356	18410301~1	快开龙头 DN15		个	68.68	8.65	594.08	
357	18430305	普通地漏	DN50	个	291	3.11	905.01	
358	18430306	普通铸铁地漏	DN80	个	1	11.00	11.00	
359	18450306	普通存水弯	Φ50	个	192.96	8.65	1669.10	
360	1850337675 14693677~1	点型感温探测器		个	6	35.00	210.00	
361	19110103	管子托钩	DN15	个	7019.4141	1.01	7089.61	
362	19110104	管子托钩	DN20	个	195.13382	1.14	222.45	
363	19110105	管子托钩	DN25	个	1323.416	1.31	1733.67	
364	19410111~1	电动多叶送风口	800×(800+250) 风量10979.28m3/h	个	34	1043.36	35474.24	
365	19410111~3	铝合金防雨防虫百叶窗 (内衬10*10热镀锌钢丝网)	700*2800	个	1	637.56	637.56	
366	19410111~4	铝合金防雨防虫百叶窗 (内衬10*10热镀锌钢丝网)	500*3100	个	2	524.02	1048.04	
367	19410111~5	铝合金防雨防虫百叶窗 (内衬10*10热镀锌钢丝网)	2000*2700	个	1	1623.35	1623.35	
368	20010100~1	灭火器	MF/ABC4	个	84	53.24	4472.16	
369	20030105~1	薄型单栓带消防软管卷盘组合式消防柜	单栓65	套	8	878.42	7027.36	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区26#楼水电　　堂前人家东区项目施工　　第12页 共20页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
370	20030105~2	薄型单栓带消防软管卷盘组合式消防柜(减压稳压)	单栓65	套	34	909.47	30921.98	
371	20030105~3	试验消火栓箱	单栓65	套	1	558.99	558.99	
372	20050106~1	消防水泵接合器	SQS150-C	套	2	1340.43	2680.86	
373	20130101	水流指示器	DN150	套	1	148.00	148.00	
374	20210101	直立型闭式喷头	ZST-15/68℃	个	56.56	10.65	602.36	
375	20210101~1	直立型闭式喷头K=115	ZST-15/68℃	个	13.13	12.42	163.07	
376	2039456012 08759247~1	火灾显示盘		个	38	186.00	7068.00	
377	20450315~1	不锈钢减压孔板	DN150*48	个	1	42.21	42.21	
378	2061482695 03144090~1	短路隔离器		个	40	38.00	1520.00	
379	2061482695 03144090~2	输入模块		个	6	36.00	216.00	
380	2061482695 03144090~3	广播控制模块		个	4	55.00	220.00	
381	21110103	压力表 0-1.6MPa		只	1	27.83	27.83	
382	21590303	压力表气门 QZ-2 黄铜 M10-φ6		个	1	8.50	8.50	
383	21590321~1	压力表		套	4	31.94	127.76	
384	21650101~1	取源部件		套	4	32.00	128.00	
385	22470111~1	出口疏散标志灯	A-BLJC-1LROXEⅡ1W-A431B(DC36V)防护等级IP67	套	42.42	37.19	1577.60	
386	22470111~22	楼层标志灯	A-BLJC-1LROXEⅡ1W-A431B(DC36V)	套	38.38	37.27	1430.42	
387	22470111~31	集中电源疏散照明灯（A型）	A-ZFJC-E10W-A603B(DC36V)	套	6.06	39.78	241.07	
388	22470111~32	集中电源疏散照明灯（A型）	A-ZFJC-E6W-A603HC(DC36V)光通量≥600Lm,防护等级IP67	套	162.61	49.29	8015.05	
389	22470111~33	安全出口标志灯	A-BLJC-1LROXEⅡ1W-A431B(DC36V)	套	4.04	48.80	197.15	
390	22470111~34	方向标志灯	A-BLJC-1LROXEⅡ1W-A431B(DC36V)	套	50.5	36.32	1834.16	
391	22470111~35	声光感应壁灯(带光控声控延时开关)	LED,12W	套	46.46	50.16	2330.43	
392	22470111~36	声光感应灯(带光控声控延时开关)	LED,12W	套	141.4	50.16	7092.62	
393	22470111~37	气井道壁灯(带防护罩)	LED,11W	套	72.72	32.00	2327.04	
394	22470111~38	双面方向标志灯	A-BLJC-2LROXEⅡ1W-A430B(DC36V)	套	2.02	48.43	97.83	
395	22470111~39	LED筒灯	5W	套	74.74	32.86	2455.96	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区26#楼水电　　堂前人家东区项目施工　　第13页 共20页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
396	22470111~40	LED声光感应筒灯(带光控声控延时开关)	5W	套	173.72	45.83	7961.59	
397	22470111~41	节能吸顶灯	LED,12W	套	705.99	32.86	23198.83	
398	22470111~42	节能单管荧光灯	LED,8W	套	8.08	33.73	272.54	
399	22470111~43	节能双管荧光灯	LED,2×18W	套	2.02	62.27	125.79	
400	22470111~44	防水声光感应灯(带光控声控延时开关)	LED,12W	套	2.02	57.08	115.30	
401	22470111~45	防水型节能吸顶灯(防护等级为IP54)	LED,12W	套	206.04	39.78	8196.27	
402	23230131-2~1	单联单控带插座开关		只	27.54	7.89	217.29	
403	23230131-2~2	单联单控带插座开关		只	744.6	7.89	5874.89	
404	23230131-3~1	双联单控照明开关		只	107.1	14.62	1565.80	
405	23230131-4~1	三联单控照明开关		只	1.02	12.74	12.99	
406	23310301~1	白面板		个	3676.08	0.69	2536.50	
407	23412504-2~1	UPS专用三极插座		套	2.04	38.92	79.40	
408	23412504-3700~1	单相二，三极安全插座		套	728.28	6.92	5039.70	
409	23412504-3700~4	单相二，三极安全插座,加防水外壳，IP54		套	148.92	7.70	1146.68	
410	24150703	瓷接头	双路	个	314.15	0.24	75.40	
411	24170102	黄漆布带	20mm×40m	卷	150.984	17.15	2589.38	
412	24170308~1	黄腊带	20mm×10m	卷	2.72	7.86	21.38	
413	25010309	裸铜线	10mm2	kg	23	56.42	1297.66	
414	25010735	镀锡裸铜绞线	16mm2	kg	5.28	58.91	311.04	
415	25030103	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线	450V/750V1.5mm2	m	1067.791	0.97	1035.76	
416	25030104	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线	450V/750V2.5mm2	m	659.536	1.50	989.30	
417	25030141	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线	105℃-1.5mm2	m	650.916	1.09	709.50	
418	25030142	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线	105℃-2.5mm2	m	153.819	1.65	253.80	
419	25030509	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线	300V/500V6mm2	m	111	4.47	496.17	
420	25030511	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线	450V/750V10mm2	m	176.57675	7.62	1345.51	
421	25030512	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线	450V/750V16mm2	m	3	11.51	34.53	

承包人供应主要材料一览表

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
422	25430311-1~1	绝缘导线	WDZC-BYJ-2.5	m	4892.175	2.33	11398.77	
423	25430311-1~2	绝缘导线	WDZN-BYJ-2.5	m	333.7236	2.48	827.63	
424	25430311-1~3	绝缘导线	WDZN-RYJS-2*2.5	m	675.1992	5.88	3970.17	
425	25430311-1~4	绝缘导线	WDZNC-RYJS-2*1.5	m	7.446	3.17	23.60	
426	25430311-10~1	绝缘导线	BV2.5	m	29352.8256	2.13	62521.52	
427	25430311-10~2	绝缘导线	WDZN-BYJ-2.5	m	3975.0648	2.48	9858.16	
428	25430311-19~1	绝缘导线	BVR-25	m	6.3	21.99	138.54	
429	25430311-3821~2	绝缘导线	WDZND-BYJ-2.5	m	75.5276	2.48	187.31	
430	25430311-3821~3	绝缘导线	WDZC-BYJ-2.5	m	8141.1236	2.33	18968.82	
431	25430311-3821~4	绝缘导线	WDZNC-BYJ-2.5	m	5960.892	2.48	14783.01	
432	25430314-3~2	铜芯多股绝缘导线	WDZNC-RYJS-2*1.5	m	3646.0908	3.17	11558.11	
433	25430314-4~1	铜芯多股绝缘导线	WDZN-RYJS-2*2.5	m	1777.1724	5.88	10449.77	
434	25430314-4~2	铜芯多股绝缘导线	WDZNC-RYJS-2*2.5	m	1116.6984	5.88	6566.19	
435	25430314-7~1	铜芯多股绝缘导线	WDZC-RYJS-4*1.5mm2	m	287.5824	7.09	2038.96	
436	25430314-8~1	铜芯多股绝缘导线	WDZN-RYJS-4*2.5	m	303.1668	18.62	5644.97	
437	25430315-12~1	铜芯绝缘导线	WDZC-BYJ-4	m	54.747	4.55	249.10	
438	25430315-15~1	铜芯绝缘导线	WDZC-BYJ-16	m	2819.817	17.58	49572.38	
439	25430319	花线	2×23/0.15	m	1.018	2.26	2.30	
440	26012501~17	封闭式镀锌桥架	500*200	m	58.089	131.08	7614.31	
441	26012501~18	封闭式镀锌桥架	400*150	m	172.6791	91.95	15877.84	
442	26012501~19	封闭式镀锌桥架	300*150	m	18.14025	68.85	1248.96	
443	26012501~20	封闭式镀锌桥架	100*100	m	246.2652	23.93	5893.13	
444	26012501~21	封闭式镀锌桥架	300*100	m	118.59	58.20	6901.94	
445	26012501~22	耐火封闭金属桥架(内有防火隔板)	150*100	m	123.64515	39.75	4914.89	
446	26012501~23	防水封闭式金属桥架	100*100	m	52.59165	23.93	1258.52	
447	26060121-2~1	刚性阻燃管	PVC20	m	16174.301	1.56	25231.91	
448	26060121-3~1	刚性阻燃管	PVC25	m	4628.492	2.25	10414.11	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区26#楼水电　　堂前人家东区项目施工　　第15页 共20页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
449	26060121-4~1	刚性阻燃管	PVC32	m	726.198	3.66	2657.88	
450	26060351-2~1	紧定式镀锌电线管	JDG20	m	324.5015	4.10	1330.46	
451	26060351-3~1	紧定式镀锌电线管	JDG25	m	6152.7977	5.81	35747.75	
452	26060351-3990~1	紧定式镀锌电线管	JDG20	m	6891.2459	4.10	28254.11	
453	26064105	塑料护口(钢管用)	dn15	个	10615.56	0.10	1061.56	
454	26064105~1	塑料护口(钢管用) dn15		个	1172.575	0.10	117.26	
455	26064107	塑料护口(钢管用)	dn20	个	243.425565	0.10	24.34	
456	26064108	塑料护口(钢管用)	dn25	个	50.770245	0.25	12.69	
457	26064110	塑料护口(钢管用)	dn32	个	10.49673	0.25	2.62	
458	26064111	塑料护口(钢管用)	dn40	个	2.61414	0.37	0.97	
459	26064113	塑料护口(钢管用)	dn50	个	14.56935	0.37	5.39	
460	26064117	塑料护口(钢管用)	dn100	个	4.1715	0.98	4.09	
461	26064306	紧定式直管接头	Φ20	个	1226.677058	1.54	1889.08	
462	26064307	紧定式直管接头	Φ25	个	915.153988	2.06	1885.22	
463	26065131	镀锌电线管接头	Φ20×5	个	259.653936	0.83	215.51	
464	26065132	镀锌电线管接头	Φ25×6	个	54.154928	1.23	66.61	
465	26065133	镀锌电线管接头	Φ32×6	个	11.196512	1.79	20.04	
466	26065134	镀锌电线管接头	Φ40×7	个	2.788416	2.10	5.86	
467	26065135	镀锌电线管接头	Φ50×7	个	15.54064	3.10	48.18	
468	26065138	镀锌电线管接头	Φ100×10	个	4.1715	9.12	38.04	
469	26065306	紧定式锁母	Φ20	个	1298.834532	0.90	1168.95	
470	26065307	紧定式锁母	Φ25	个	922.919655	1.29	1190.57	
471	26066511	线号套管	Φ3.5	只	178.5	0.09	16.07	
472	26066513	钢管保护管	Φ40×400	根	57.32	7.55	432.77	
473	26090503	铜接线端子	DT-4mm2	个	557.235	1.29	718.83	
474	26090506	铜接线端子	DT-6mm2	个	76	1.72	130.72	
475	26090507	铜接线端子	DT-10mm2	个	251.72	2.43	611.68	
476	26090507~1	铜接线端子 DT-10mm2		个	20	2.43	48.60	
477	26090508	铜接线端子	DT-16mm2	个	995.8935	3.33	3316.33	
478	26090509	铜接线端子	DT-25mm2	个	26.928	4.23	113.91	
479	26091105	铜铝过渡接线端子	DTL-25mm2	个	99.264	2.14	212.42	
480	26093511	分等电位联结端子箱		个	150.96	18.60	2807.86	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区26#楼水电　　堂前人家东区项目施工　　第16页 共20页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
481	26093512	总等电位联结端子箱		个	2	67.43	134.86	
482	26110101~1	铁接线盒		只	700.74	2.22	1555.64	
483	26110101~2	接线盒		只	537.54	1.86	999.82	
484	26110101~5	塑料接线盒		只	1447.38	1.86	2692.13	
485	26110101~6	塑料开关盒		只	5011.26	1.86	9320.94	
486	26110101~7	铁开关盒		只	860.88	2.22	1911.15	
487	26110145	钢接线盒		个	250.92	2.32	582.13	
488	26110301~1	接线端子箱	GST-JX100	个	6	90.90	545.40	
489	26110301~2	家庭多媒体信息箱	400×300×120mm	个	68	76.30	5188.40	
490	26110301~3	弱电箱		个	2	90.90	181.80	
491	26230107	镀锌扁钢支架	-40×3	kg	116.8132	4.72	551.36	
492	26250311	镀锌电缆卡子	2×35	个	241.886853	1.46	353.15	
493	26250343	固定卡子	3×80	个	54.384	2.49	135.42	
494	26250360	塑料线卡 Φ15以下		个	266	0.66	175.56	
495	26250703	电缆吊挂	3×50	套	61.957896	8.45	523.54	
496	31011126~1	油浸石棉盘根	Φ6～10 250℃	kg	1	9.86	9.86	
497	31110301	棉纱头		kg	294.733699	5.57	1641.67	
498	31110307	塑料手套		副	55.44	3.43	190.16	
499	31150101	水		m3	150.357966	4.57	687.14	
500	31150301	电		kW·h	873.99069	0.76	664.23	
501	31170103	标志牌		个	117.290137	0.16	18.77	
502	31170104	标志牌	塑料扁形	个	355.87332	0.16	56.94	
503	31170104~1	标志牌 塑料扁形		个	80	0.16	12.80	
504	31170121~1	位号牌		个	4	0.51	2.04	
505	31170126	铝牌		个	1	0.29	0.29	
506	32390707	钳接管	QL-25	个	0.183	3.43	0.63	
507	50350103~1	壁式轴流风机(带阀)	风量600m3/h,全压40Pa,功率25W,噪声57dB(A)	台	4	562.12	2248.48	
508	52010111	太阳能热水器		个	24	2205.23	52925.52	
509	80010106	水泥砂浆 M10		m3	85.056554	310.33	26395.60	
510	CL-D00002	雨水斗	DN100	个	19	99.45	1889.55	
511	CL-D00003	室外水泵接合器井		座	2	1426.91	2853.82	
512	SB0001	配电箱 1AP		台	1	6802.06	6802.06	
513	SB0001~1	余压探测器		支	36	184.00	6624.00	
514	SB0002	配电箱 1BP		台	1	6562.77	6562.77	
515	SB0002~1	消防配电线路过载探测器		套	9	106.47	958.23	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区26#楼水电　　堂前人家东区项目施工　　第17页 共20页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
516	SB0002~2	余压控制器		套	2	184.00	368.00	
517	SB0002~3	剩余电流探测器		套	10	115.79	1157.90	
518	SB0003	配电箱 2AP		台	1	5976.46	5976.46	
519	SB0003~1	电压信号传感器 RXPMV’	RXPM V JD6	个	4	130.50	522.00	
520	SB0003~2	电压信号传感器 RXPMV	RXPM V JS2	个	6	130.50	783.00	
521	SB0003~3	电压、电流信号传感器 RXPMVI	RXPM VI JS1	个	7	130.50	913.50	
522	SB0004	配电箱 2BP		台	1	5924.20	5924.20	
523	SB0005	配电箱 AL0a		台	1	4510.60	4510.60	
524	SB0005~1	配电箱 AL0b		台	1	4510.60	4510.60	
525	SB0005~10	配电箱 CXb		台	1	1956.86	1956.86	
526	SB0005~11	配电箱 SDqs		台	2	3806.14	7612.28	
527	SB0005~2	配电箱 SD0a		台	1	4202.91	4202.91	
528	SB0005~3	配电箱 SD0b		台	1	4202.91	4202.91	
529	SB0005~4	配电箱 SD4a、SD4b		台	2	4202.91	8405.82	
530	SB0005~5	配电箱 AL1a、AL1b		台	2	2473.32	4946.64	
531	SB0005~6	配电箱 AL2a、AL2b		台	2	2473.32	4946.64	
532	SB0005~7	配电箱 PYJ		台	1	4471.17	4471.17	
533	SB0005~8	配电箱 SFJ		台	1	4838.19	4838.19	
534	SB0005~9	配电箱 CXa		台	1	1956.86	1956.86	
535	SB0006~1	轴流式加压送风机	风量42700m3/h,全压674Pa,功率15KW,噪声91dB(A)	台	2	7941.24	15882.48	
536	SB0007	消防电梯配电箱 APK		台	2	5405.32	10810.64	
537	SB0007~1	无障碍电梯配电箱 APX		台	2	6127.43	12254.86	
538	SB0007~2	配电箱 ALL		台	2	2417.80	4835.60	
539	SB0007~4	轴流式补风机	风量8500m3/h,全压560Pa,功率2.2KW,噪声81dB(A)	台	1	3318.46	3318.46	
540	SB0007~5	轴流式排烟风机	风量16000/8000m3/h,全压759/190Pa,功率8.0/2.0KW,噪声88/76dB(A)	台	1	7941.24	7941.24	
541	SB0008	排水泵	Q=40m3/h,H=15m,N=4Kw	台	4	1902.55	7610.20	
542	SB0009	声光报警器		个	42	36.32	1525.44	
543	SB0010	消防广播（阻燃材料）		个	41	22.18	909.38	
544	SB0011	消防广播（阻燃材料）		个	37	22.18	820.66	
545	SB0012	消防电话插孔		个	34	56.21	1911.14	

承包人供应主要材料一览表

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
546	SB0012~1	应急照明控制模块		个	6	29.28	175.68	
547	SB0013	总线联动控制模块		个	34	85.00	2890.00	
548	SB0014	零序电流互感器		套	10	177.46	1774.60	
549	SB0015	防火门控制器	FH1	个	40	24.21	968.40	
550	SB0017	墙式新风机	风量100m3/h,全压40Pa,功率20W,噪声≤32dB(A),带除霾装置	台	338	408.12	137944.56	
551	SB0018	消火栓按钮		个	42	55.00	2310.00	
552	X1810628-16~1	铜芯电缆	WDZNC-KYJY-3*2.5	m	300.8184	11.86	3567.71	
553	X1810628-16~2	铜芯电缆	WDZN-YJY-4*2.5	m	10.8474	12.28	133.21	
554	X1810628-16~3	铜芯电缆	WDZN-YKJY-4*2.5	m	17.3013	13.23	228.90	
555	X1810628-16~4	铜芯电缆	WDZN-YKJY-3*2.5	m	10.8474	11.22	121.71	
556	X1810628-16~5	铜芯电缆	YQW-4*2.5	m	22.1089	15.33	338.93	
557	X1810628-18~1	铜芯电缆	WDZNC-YJY-4*6	m	6.1711	31.14	192.17	
558	X1810628-18~2	铜芯电缆	WDZNC-YJY-3*6	m	6.1711	23.77	146.69	
559	X1810628-19~1	铜芯电缆	WDZN-YJY-4*10	m	17.5235	41.60	728.98	
560	X1810628-31~3	矿物绝缘电缆	RTTZ-5*4	m	136.9358	49.21	6738.61	
561	X1810628-31~4	铜芯电缆	WDZC-YJY-5*4	m	260.1255	25.64	6669.62	
562	X1810628-31~5	铜芯电缆	WDZNC-YJY-5*4	m	120.2708	26.38	3172.74	
563	X1810628-32~1	铜芯电缆	WDZNC-YJY-5*6	m	67.468	42.44	2863.34	
564	X1810628-34~1	铜芯电缆	WDZNC-YJY-5*16	m	34.1582	90.81	3101.91	
565	X1810628-34~5	铜芯电缆	WDZC-YJY-5*16	m	32.32	90.81	2934.98	
566	X1810628-35~1	矿物绝缘电缆	WDZNC-YJY-4*25+1*16mm2	m	586.6383	119.96	70373.13	
567	XZC-803	镀锌槽钢 10#		m	11.76	45.74	537.90	
568	ZC0001	C户型配电箱 PF1		台	34	368.40	12525.60	
569	ZC0001~2	D户型配电箱 PF1		台	34	368.40	12525.60	
570	ZC0001~3	A型应急照明集中电源 YJ0a		台	1	2677.06	2677.06	
571	ZC0001~4	A型应急照明集中电源 YJ0b		台	1	2677.06	2677.06	
572	ZC0001~5	A型应急照明集中电源 YJ4a、YJ4b		台	2	2677.06	5354.12	

承包人供应主要材料一览表

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
573	ZC0001~6	A型应急照明集中电源 YJ10a、YJ10b		台	2	2677.06	5354.12	
574	ZC0002	铜芯电缆	WDZNC-YJY-4*25+1*16	m	89.71	119.95	10760.71	
575	ZC0003	镀锌圆钢	10mm	m	417.19	3.04	1268.26	
576	ZC0003~1	水喷淋钢管卡箍管件	DN150	m	10.79	84.82	915.21	
577	ZC0004	PP-R 冷水管管件	De25	m	171.02	2.20	376.24	
578	ZC0005	PP-R 冷水管管件	De20	m	2495.22	1.50	3742.83	
579	ZC0005~2	PP-R 热水管管件	De20	m	2871.08	1.86	5340.21	
580	ZC0006	同层排水接口	de110	个	136	30.27	4116.72	
581	ZC0007	沟槽式管件	DN100	m	32.52	21.46	697.88	
582	ZC0008	沟槽式管件	DN80	m	20.8	12.40	257.92	
583	ZC0008~1	70℃排烟防火阀(信号反馈)	630*400	个	2	297.68	595.36	
584	ZC0008~2	70℃防火阀(信号反馈)	630*320	个	1	274.33	274.33	
585	ZC0009	消火栓沟槽管件	DN100	m	198.84	21.46	4267.11	
586	ZC0010	消火栓沟槽管件	DN65	m	103.82	16.37	1699.53	
587	ZC001068	热镀锌扁钢	40*4	m	516.18	5.91	3050.62	
588	ZC001068~3	热镀锌扁钢	-25*4	m	85.68	3.70	317.02	
589	ZC0011	热浸镀锌钢管	DN100	m	198.84	44.29	8806.62	
590	ZC0012	热浸镀锌钢管	DN65	m	103.82	27.92	2898.65	
591	ZC0014	水喷淋钢管卡箍管件	DN100	m	5.65	21.46	121.25	
592	ZC0015	水喷淋钢管卡箍管件	DN80	m	20.23	15.02	303.85	
593	ZC0016	水喷淋钢管卡箍管件	DN65	m	18.13	13.88	251.64	
594	ZC0016~1	风管止回阀	800*800	个	2	298.95	597.90	
595	ZC0017	不锈钢无动力风帽	Φ710	台	4	203.23	812.92	
596	ZC0018	70℃防火阀(信号反馈)	1000*630	个	2	445.54	891.08	
597	ZC0018~1	70℃防火阀(信号反馈)	800*800	个	4	338.57	1354.28	
598	ZC0018~2	70℃防火阀	1000*400	个	1	383.94	383.94	
599	ZC0019	70℃防火阀(信号反馈)	400*400	个	2	156.01	312.02	
600	ZC0020	电动对开多叶调节阀	400*400	个	2	133.01	266.02	
601	ZC0021	电动对开多叶调节阀	1000*630	个	2	344.22	688.44	
602	ZC0022	风管止回阀	630*400	个	1	106.28	106.28	
603	ZC0022~1	风管止回阀	630*320	个	1	98.90	98.90	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区26#楼水电　　堂前人家东区项目施工　　第20页 共20页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
604	ZC0023	单层百叶风口	1000*400	个	1	123.49	123.49	
605	ZC0024	单层百叶侧排风口	500*200	个	6	44.42	266.52	
606	ZC0026~1	防火隔板		m2	68	57.67	3921.56	
607	ZC0034	太阳能热水器支架		台	24	190.26	4566.24	
608	ZC0077~2	PP-R 冷水管管件	De32	m	1430.72	2.50	3576.80	

单位工程招标控制价表

工程名称：堂前人家东区01#商铺水电　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共1页

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	990113.20	
1.1	人工费	266269.85	
1.2	材料费	570292.95	
1.3	施工机具使用费	6912.05	
1.4	企业管理费	109364.64	
1.5	利润	37273.71	
2	措施项目费	39549.79	
2.1	单价措施项目费	13216.94	
2.2	总价措施项目费	26332.85	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	15420.95	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	26173.63	
5	税金	95025.30	
招标控制价合计=1+2+3+4+5-甲供材料费_含设备/1.01		1150861.92	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区01#商铺水电　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共21页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		电气						
1	030404017152	配电箱	1、名称：配电箱 1AE (内置参数详见设计) 2、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 3、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 4、安装方式：挂墙明装	台	1	1612.13	1612.13	
2	030404017154	配电箱	1、名称：配电箱 PG (内置参数详见设计) 2、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 3、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 4、安装方式：挂墙明装	台	1	2583.33	2583.33	
3	030404017155	配电箱	1、名称：配电箱 DT (内置参数详见设计) 2、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 3、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 4、安装方式：挂墙明装	台	1	1841.30	1841.30	
4	030404017156	配电箱	1、名称：配电箱 PD1(内置参数详见设计) 2、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 3、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 4、安装方式：挂墙暗装	台	33	1594.43	52616.19	
5	030404017158	配电箱	1、名称：配电箱 PD2(内置参数详见设计) 2、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 3、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 4、安装方式：挂墙暗装	台	4	1594.43	6377.72	
本页小计							65030.67	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区01#商铺水电　　堂前人家东区项目施工　　第2页 共21页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
6	030411003024	桥架	1、名称：封闭式金属桥架 2、规格：200*100 3、材质：热镀锌 4、类型：槽式桥架，含盖板 5、接地方式：按设计及规范要求	m	146.7	88.04	12915.47	
7	030413001005	铁构件	1、名称：桥架支架 2、材质：型钢 3、规格：综合	kg	173.94	22.83	3971.05	
8	030411001042	配管	1、名称：电线管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：SC65 4、配置形式：暗配	m	46.44	67.81	3149.10	
9	030411001076	配管	1、名称：电线管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：SC50 4、配置形式：暗配	m	139.37	48.77	6797.07	
10	030411001079	配管	1、名称：电线管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：SC50 4、配置形式：明敷	m	3.58	52.14	186.66	
11	030411001078	配管	1、名称：电线管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：SC40 4、配置形式：暗配	m	651.42	42.57	27730.95	
12	030411001077	配管	1、名称：电线管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：SC32 4、配置形式：暗配	m	12.11	30.38	367.90	
13	030411001074	配管	1、名称：电线管 2、材质：紧定式镀锌电线管 3、规格：JDG20 4、配置形式：暗配 5、接地要求：按设计及规范要求	m	20884.5	10.57	220749.17	
14	030408001042	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：WDZNC-YJY 3、规格：4*25+1*16 mm2 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：穿管或桥架敷设,含管道井竖向敷设 6、电压等级（kV）：1KV	m	5.1	133.69	681.82	
本页小计							276549.19	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区01#商铺水电　　堂前人家东区项目施工　　第3页 共21页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
15	030408001043	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：WDZC-YJY 3、规格：5*16mm2 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：穿管或桥架敷设 6、电压等级（kV）：1KV	m	14.4	99.23	1428.91	
16	030408001044	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：WDZC-YJY 3、规格：5*10mm2 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：穿管或桥架敷设 6、电压等级（kV）：1KV	m	208.7	64.37	13434.02	
17	030408001048	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：WDZC-YJY 3、规格：5*6mm2 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：穿管或桥架敷设 6、电压等级（kV）：1KV	m	1866.45	41.16	76823.08	
18	030408001049	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：WDZC-YJY 3、规格：5*4mm2 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：穿管或桥架敷设 6、电压等级（kV）：1KV	m	5.04	30.55	153.97	
19	030408006035	电力电缆头	1、名称：户内干包式电力电缆头制作、安装 2、规格：YJY-4×25+1×16 3、材质、类型：干包终端头 4、电压等级（kV）：1KV	个	2	159.76	319.52	
20	030408006034	电力电缆头	1、名称：户内干包式电力电缆头制作、安装 2、规格：YJY-5×16 3、材质、类型：压铜接线端子 4、电压等级（kV）：1KV	个	2	47.53	95.06	
本页小计							92254.56	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
21	030408006037	电力电缆头	1、名称：户内干包式电力电缆头制作、安装 2、规格：WDZC-YJY-5×10 3、材质、类型：压铜接线端子 4、电压等级（kV）：1KV	个	10	42.96	429.60	
22	030408006039	电力电缆头	1、名称：户内干包式电力电缆头制作、安装 2、规格：YJY-5×6 3、材质、类型：压铜接线端子 4、电压等级（kV）：1KV	个	78	42.96	3350.88	
23	030408006038	电力电缆头	1、名称：户内干包式电力电缆头制作、安装 2、规格：YJY-5×4 3、材质、类型：压铜接线端子 4、电压等级（kV）：1KV	个	2	26.18	52.36	
24	030411004031	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZ-BYJ 4、规格：2.5mm2	m	1588.4	4.13	6560.09	
25	030411004032	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZN-BYJ 4、规格：2.5mm2	m	431.5	4.31	1859.77	
26	030411004053	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZN-BYJ 4、规格：4mm2	m	21.14	6.00	126.84	
27	030412001013	普通灯具	1、名称：节能吸顶灯 2、规格：LED,18W 3、类型： 吸顶安装	套	6	65.66	393.96	
28	030412001016	普通灯具	1、名称：吸顶灯（声控） 2、规格：LED,18W 3、类型： 吸顶安装	套	30	79.64	2389.20	
29	030412001015	普通灯具	1、名称：防水壁灯 2、规格：LED,12W 3、类型：壁装	套	7	68.72	481.04	
本页小计							15643.74	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区01#商铺水电　　堂前人家东区项目施工　　第5页 共21页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
30	030404034001	照明开关	1、名称：单联单控照明开关 2、规格：250V,10A 3、安装方式：暗装	个	16	19.17	306.72	
31	030404034002	照明开关	1、名称：双联单控照明开关 2、规格：250V,10A 3、安装方式：暗装	个	2	26.68	53.36	
32	030404035002	插座	1、名称：单相防潮暗插座 2、材质：单相二，三极安全插座 3、规格：250V,10A 4、安装方式：暗装	个	4	23.03	92.12	
33	030411006013	接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：铁 3、规格：86型 4、安装形式：暗装,含盖板、凿墙洞及修补费用	个	227	8.41	1909.07	
34	030411006003	接线盒	1、名称：开关盒 2、材质：铁 3、规格：86型 4、安装形式：暗装,含凿墙洞及修补费用	个	207	8.60	1780.20	
35	030409004005	均压环	1、名称：均压环敷设 2、材质：利用圈梁钢筋 3、规格：2*Φ16mm	m	105.4	8.83	930.68	
36	030409003002	避雷引下线	1、名称：防雷引下线 2、材质：柱钢筋 3、规格：2*Φ16mm 4、安装部位：柱内	m	258.2	23.51	6070.28	
37	030409002006	接地母线	1、名称：接地母线 2、材质：镀锌扁钢 3、规格：-40*4 4、安装部位：室内	m	24.6	27.56	677.98	
38	030409002009	接地母线	1、名称：接地母线 2、材质：不锈钢扁钢 3、规格：-40*4 4、安装部位：室外	m	104.8	66.40	6958.72	
39	030411001052	配管	1、名称：电线管 2、材质：PVC塑料管 3、规格：PVC32 4、配置形式：暗配	m	4	16.11	64.44	
40	030409002008	接地母线	1、名称：接地母线 2、材质：铜芯线 3、规格：BVR-25mm2 4、安装部位：室内	m	6.5	24.86	161.59	
本页小计							19005.16	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
41	030409005002	避雷网	1、名称：避雷网 2、材质：镀锌圆钢 3、规格：10mm内 4、安装形式：沿折板支架敷设	m	305.41	45.05	13758.72	
42	030409008007	等电位端子箱、测试板	1、名称：总等电位箱 2、规格：距地0.3m安装	台	3	345.50	1036.50	
43	030409008008	等电位端子箱、测试板	1、名称：分等电位箱 2、规格：距地0.3m安装	台	1	38.09	38.09	
44	030409008006	等电位端子箱、测试板	1、名称：测试点	个	4	49.69	198.76	
45	030414011002	接地装置	1、名称：接地装置调试 接地网	系统	1	961.16	961.16	
46	030414002001	送配电装置系统	1、名称：送配电装置系统调试 2、电压等级（kV）：1kV以下 3、类型：交流供电(综合)	系统	1	886.31	886.31	
		分部小计					485362.86	
		弱电预埋						
47	030502001001	机柜、机架	1、名称：机柜 2、规格：42U 3、安装方式：落地安装，含基础	台	1	1211.67	1211.67	
48	030411005006	接线箱	1、名称：家庭多媒体信息箱 2、规格：400×300×120mm 3、安装形式：距地0.3m安装	个	37	210.99	7806.63	
49	030411003025	桥架	1、名称：封闭式金属桥架 2、规格：200*100 3、材质：热镀锌 4、类型：槽式桥架 5、接地方式：按设计及规范要求	m	130.65	88.04	11502.43	
50	030411003026	桥架	1、名称：封闭式金属桥架 2、规格：300*100 3、材质：热镀锌 4、类型：槽式桥架 5、接地方式：按设计及规范要求	m	12.3	105.83	1301.71	
51	030413001006	铁构件	1、名称：桥架支架 2、材质：镀锌型钢 3、规格：综合	kg	131.51	21.48	2824.83	
本页小计							41526.81	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
52	030411001056	配管	1、名称：电线管 2、材质：紧定式镀锌电线管 3、规格：JDG25 4、配置形式：暗配 5、接地要求：按设计及规范要求	m	554.12	15.54	8611.02	
53	030411001060	配管	1、名称：电线管 2、材质：紧定式镀锌电线管 3、规格：JDG20 4、配置形式：暗配 5、接地要求：按设计及规范要求	m	50.8	10.57	536.96	
54	030411006014	接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：铁 3、规格：86型 4、安装形式：暗装,含盖板、凿墙洞及修补费用	个	178	8.41	1496.98	
55	030411004038	配线	1、名称：预留引线钢丝	m	604.92	0.51	308.51	
		分部小计					35600.74	
		应急照明						
56	030404017144	配电箱	1、名称：A型应急照明集中电源 1~3ALE(内置参数详见设计) 2、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 3、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 4、安装方式：挂墙明装	台	3	3809.93	11429.79	
57	030411001069	配管	1、名称：电线管 2、材质：紧定式镀锌电线管 3、规格：JDG25 4、配置形式：暗配 5、接地要求：按设计及规范要求	m	2254.29	15.74	35482.52	
58	030411004050	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内敷设 3、型号：WDZN-BYJ 4、规格：2.5mm2	m	4520.88	4.34	19620.62	
59	030411004051	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内敷设 3、型号：WDZN-RYJS 4、规格：2*1.5mm2	m	2254.29	4.65	10482.45	
本页小计							87968.85	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区01#商铺水电　　堂前人家东区项目施工　　第8页 共21页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
60	030412004010	装饰灯	1、名称：LED集中电源疏散照明灯（A型） 2、型号：DC36V,5W 3、安装形式：壁装	套	18	93.58	1684.44	
61	030412004014	装饰灯	1、名称：LED疏散出口标志灯 2、型号：DC36V,1W 3、安装形式：壁装	套	31	72.18	2237.58	
62	030412004016	装饰灯	1、名称：LED安全出口标志灯 2、型号：DC36V,1W 3、安装形式：壁装	套	20	83.91	1678.20	
63	030412004017	装饰灯	1、名称：楼层标志灯 2、型号：DC36V,1W 3、安装形式：壁装	套	9	72.26	650.34	
64	030412004018	装饰灯	1、名称：LED方向标志灯 2、型号：DC36V,1W 3、安装形式：壁装	套	29	71.30	2067.70	
65	030412004013	装饰灯	1、名称：LED多信息复合标志灯 2、型号：DC36V 1W 3、安装形式：壁装	套	4	87.94	351.76	
66	030412004012	装饰灯	1、名称：吸顶应急灯 2、型号：DC36V,5W 3、安装形式：吸顶安装	套	98	87.94	8618.12	
67	030412004020	装饰灯	1、名称：吸顶应急灯（防水型） 2、型号：DC36V,5W 3、安装形式：吸顶安装	套	19	96.68	1836.92	
68	030411006002	接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：铁 3、规格：86型 4、安装形式：暗装,含盖板、凿墙洞及修补费用	个	228	8.55	1949.40	
		分部小计					98089.84	
		给水						
本页小计							21074.46	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
69	031001001001	镀锌钢管	1、名称：镀锌钢管(内衬不锈钢管)/丝接 2、安装部位：室内 3、介质：水 4、规格、压力等级：DN50 5、连接形式：丝接 6、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：按设计及规范要求	m	12.8	106.19	1359.23	
70	031001007002	复合管	1、安装部位：室内 2、介质：給水 3、材质、规格：DN25镀锌钢管内衬不锈钢管 4、连接形式：螺纹连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：按设计及规范要求 6、含管件	m	64.5	60.61	3909.35	
71	031001006028	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PP-R 冷水管 S4 De32 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：按设计及规范要求 6、含管件	m	1152.4	32.49	37441.48	
72	031001006027	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PP-R 冷水管 S4 De20 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：按设计及规范要求 6、含管件	m	281.45	24.37	6858.94	
73	031002003060	套管	1、名称、类型：一般穿楼板钢套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN40 4、填料材质：按设计及规范要求	个	48	34.27	1644.96	
本页小计							51213.96	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
74	031003001025	螺纹阀门	1、类型：截止阀 J11T-16 2、材质：铜 3、规格、压力等级：DN50 4、连接形式：螺纹连接	个	2	177.49	354.98	
75	031003001037	螺纹阀门	1、类型：截止阀 J11T-16 2、材质：铜 3、规格、压力等级：DN25 4、连接形式：螺纹连接	个	97	56.44	5474.68	
76	031003001027	螺纹阀门	1、类型：截止阀 2、材质：铜 3、规格、压力等级：DN15 4、连接形式：螺纹连接	个	15	37.87	568.05	
77	031003009002	补偿器	1、类型：伸缩器 2、材质：不锈钢 3、规格、压力等级：DN25 4、连接形式：螺纹连接	个	15	57.50	862.50	
78	031003001028	螺纹阀门	1、类型：止回阀 2、材质：铜 3、规格、压力等级：DN50 4、连接形式：螺纹连接	个	2	192.64	385.28	
79	031003001030	螺纹阀门	1、类型：自动排气阀 2、材质：铜 3、规格、压力等级：DN15 4、连接形式：螺纹连接	个	15	59.31	889.65	
80	031003013001	水表	1、安装部位（室内外）：室外 2、型号、规格：DN50 3、连接形式：螺纹连接	个	2	300.48	600.96	
81	040504001001	砌筑井	1、名称：砌筑水表井 DN50	座	1	763.00	763.00	
82	031002003061	套管	1、名称、类型：一般穿楼板钢套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN80 4、填料材质：按设计及规范要求	个	2	41.89	83.78	
本页小计							9982.88	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计					61196.84	
		排水						
83	031001006032	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：PVC-U排水管 De110 4、连接形式：零件粘接 5、阻火圈设计要求：按设计及规范要求 6、压力试验及吹、洗设计要求：按设计及规范要求	m	443.1	66.98	29678.84	
84	031001006034	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：PVC-U排水管 De75 4、连接形式：零件粘接 5、阻火圈设计要求：按设计及规范要求 6、压力试验及吹、洗设计要求：按设计及规范要求	m	28.9	48.30	1395.87	
85	031001006035	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：PVC-U排水管 De50 4、连接形式：零件粘接 5、阻火圈设计要求：按设计及规范要求 6、压力试验及吹、洗设计要求：按设计及规范要求	m	85.42	32.87	2807.76	
86	031004014012	给、排水附（配）件	1、名称：地漏 2、材质：塑料 3、型号、规格：DN50	个	2	30.00	60.00	
87	031004014013	给、排水附（配）件	1、材质：塑料 2、名称：清扫口 3、型号、规格：DN50	个	2	16.78	33.56	
88	031004014014	给、排水附（配）件	1、材质：塑料 2、名称：清扫口 3、型号、规格：DN75	个	3	24.09	72.27	
89	031002003063	套管	1、名称、类型：刚性防水套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN150 4、填料材质：按设计及规范要求	个	13	106.98	1390.74	
本页小计							35439.04	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
90	031002003079	套管	1、名称、类型：刚性防水套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN125 4、填料材质：按设计及规范要求	个	13	104.18	1354.34	
91	031002003080	套管	1、名称、类型：一般穿墙钢套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN150 4、填料材质：按设计及规范要求	个	40	79.21	3168.40	
92	031002003081	套管	1、名称、类型：一般穿墙钢套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN125 4、填料材质：按设计及规范要求	个	26	76.41	1986.66	
93	031004003001	洗脸盆	1、名称：洗脸盆、浴盆预留 2、规格、类型：DN50	组	37	36.90	1365.30	
94	010101003001	挖沟槽土方	1、土壤类别：详见现场土质 2、挖土深度：综合 3、弃土运距：自行考虑	m3	35.4	70.69	2502.43	
95	010103001001	回填方	1、密实度要求：按设计及规范要求 2、填方材料品种：现场原土	m3	35.4	45.04	1594.42	
		分部小计					47410.59	
		雨水、冷凝水管						
96	031001006036	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：雨水 3、材质、规格：加强型HRS型高层雨水管(抗紫外线) De110 4、连接形式：承插粘结 5、压力试验及吹、洗设计要求：按设计及规范要求 6、含雨水斗	m	154.56	53.60	8284.42	
本页小计							20255.97	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
97	031001006037	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：雨水 3、材质、规格：PVC-U排水管(抗紫外线)De50 4、连接形式：承插粘结 5、压力试验及吹、洗设计要求：按设计及规范要求	m	101.82	20.01	2037.42	
98	031004014015	给、排水附（配）件	1、名称：地漏 2、材质：塑料 3、型号、规格：DN50	个	37	30.00	1110.00	
99	031002003067	套管	1、名称、类型：一般穿楼板钢套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN150 4、填料材质：按设计及规范要求	个	10	79.21	792.10	
100	031001006020	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：冷凝水 3、材质、规格：PVC-U排水管(抗紫外线)De110 4、连接形式：承插粘结 5、压力试验及吹、洗设计要求：按设计及规范要求	m	33.5	45.08	1510.18	
101	031001006038	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：冷凝水 3、材质、规格：PVC-U排水管(抗紫外线)De50 4、连接形式：承插粘结 5、压力试验及吹、洗设计要求：按设计及规范要求	m	144.68	20.01	2895.05	
102	040504001003	砌筑井	1、名称：间接排水口 2、见08SS523，P30	座	7	310.52	2173.64	
		分部小计					18802.81	
		暖通						
103	030108003006	轴流通风机	1、名称：吊顶式排气扇PF-1(带止回阀) 2、型号：BPT20 3、规格：Q=120m3/h,P=100Pa,N=16KW 4、单机试运转要求：壁式安装 5、含接线及调试等	台	37	270.51	10008.87	
本页小计							20527.26	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
104	030703001001	碳钢阀门	1、名称：70度防火阀 2、规格：120*120	个	37	121.32	4488.84	
105	030702001001	碳钢通风管道	1、名称：通风管道 2、材质：热镀锌钢板 3、形状：矩形 4、规格：周长800mm以下 5、板材厚度：0.5mm 6、管件、法兰等附件及支架设计要求：按设计规范要求 7、接口形式：咬口 8、制作及安装	m2	24.18	177.85	4300.41	
106	030408009001	防火隔板	1、名称：固定挡烟垂壁 2、材质：无机纤维织物	m2	5.03	180.00	905.40	
		分部小计					19703.52	
		光伏						
107	030411001070	配管	1、名称：电线管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：SC32 4、配置形式：暗配	m	85	30.38	2582.30	
108	030411001071	配管	1、名称：电线管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：SC25 4、配置形式：暗配	m	85	26.22	2228.70	
109	030408001045	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：WDZ-YJY 3、规格：5*10mm2 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：穿管或桥架敷设 6、电压等级（kV）：1KV以下	m	100	64.37	6437.00	
110	030408006036	电力电缆头	1、名称：户内干包式电力电缆头制作、安装 2、规格：YJY-5×10 3、材质、类型：压铜接线端子 4、电压等级（kV）：1KV	个	2	42.96	85.92	
111	030408001046	电力电缆	1、名称：光伏专用线缆 2、型号：PV1-F1 3、规格：1X4直流（红），4mm2线专用公母头	m	100	5.00	500.00	
本页小计							21528.57	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
112	031006005001	太阳能集热装置	1、名称：太阳能单晶硅电池板 2、规格：TSM-255,1650×992×40 3、附件名称、规格、数量：含专用接头等附件(含支架)	套	5	1278.28	6391.40	
113	030401003001	整流变压器	1、名称：并网逆变器 2、型号：ASI-10000TL	台	1	7114.62	7114.62	
114	030404017145	配电箱	1、名称：交流配电箱 2、型号：AZX-32	台	1	4098.56	4098.56	
115	030607006001	数据采集装置	1、名称：数据采集监控系统 2、规格：Solar1000光伏云监控系统	套	1	6610.57	6610.57	
		分部小计					36049.07	
		火灾报警						
116	030411005008	接线箱	1、名称：接线端子箱 2、型号：GST-JX100 3、安装形式：按设计要求	个	3	263.47	790.41	
117	030411001061	配管	1、名称：电线管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：SC25 4、配置形式：暗配	m	21.8	32.45	707.41	
118	030411001080	配管	1、名称：电线管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：SC20 4、配置形式：暗配	m	30.1	26.56	799.46	
119	030411001063	配管	1、名称：电线管 2、材质：紧定式镀锌电线管 3、规格：JDG20 4、配置形式：暗配 5、接地要求：按设计及规范要求	m	1601.4	10.66	17070.92	
120	030411004005	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内敷设 3、型号：WDZN-BYJ 4、规格：2.5mm2	m	751.4	4.34	3261.08	
121	030411004061	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内敷设 3、型号：WDZN-BYJ 4、规格：1.5mm2	m	40.25	3.12	125.58	
本页小计							46970.01	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
122	030411004019	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内敷设 3、型号：WDZNC-RYJS 4、规格：2*1.5mm2	m	950.21	4.65	4418.48	
123	030411004060	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内敷设 3、型号：WDZNC-RYJSP 4、规格：2*1.5mm2	m	301.4	4.65	1401.51	
124	030408001053	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：WDZNC-KYJY 3、规格：3*1.5mm2 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：穿管或桥架敷设	m	15.5	11.80	182.90	
125	030408006042	电力电缆头	1、名称：电缆头制作、安装 2、规格：KYJY-3*1.5 3、材质、类型：压铜接线端子 4、电压等级（kV）：1KV	个	2	12.96	25.92	
126	030904001009	点型探测器	1、名称：点型感烟探测器 2、线制：总线制	个	134	94.48	12660.32	
127	030904003003	按钮	1、名称：消火栓按钮(消防箱带来)	个	20	143.44	2868.80	
128	030904003004	按钮	1、名称：手动报警按钮（不带电话插孔）	个	9	173.44	1560.96	
129	030904005003	声光报警器	1、名称：声光报警器	个	9	157.95	1421.55	
130	030904007002	消防广播（扬声器）	1、名称：消防广播（阻燃材料） 2、安装方式：挂壁安装	个	33	53.29	1758.57	
131	030904006003	消防报警电话	1、名称：消防电话插孔	个	9	70.72	636.48	
132	030904006002	消防报警电话	1、名称：总线消防电话分机	个	3	93.22	279.66	
133	030904009001	重复显示器	1、多线制：火灾显示盘 2、总线制：总线制	台	3	1760.98	5282.94	
本页小计							32498.09	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
134	030411006015	接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：铁 3、规格：86型 4、安装形式：暗装，含盖板、凿墙洞及修补费用	个	257	8.19	2104.83	
135	030904008014	模块	1、名称：短路隔离器	个	9	220.34	1983.06	
136	030904008002	模块	1、名称：输入模块	个	7	218.34	1528.38	
137	030904008004	模块	1、名称：广播控制模块	个	3	237.34	712.02	
138	030904008008	模块	1、名称：总线联动控制模块	个	13	327.82	4261.66	
		分部小计					65842.90	
		消防电源监控						
139	030411001081	配管	1、名称：电线管 2、材质：紧定式镀锌电线管 3、规格：JDG25 4、配置形式：暗配 5、接地要求：按设计及规范要求	m	50.5	15.74	794.87	
140	030411004044	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内敷设 3、型号：WDZN-BYJ 4、规格：2.5mm2	m	108.5	4.34	470.89	
141	030411004063	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内敷设 3、型号：WDZN-RYJS 4、规格：2*1.5mm2	m	50.5	4.65	234.83	
142	030503006003	传感器	1、名称：电压信号传感器 RXPMV 2、规格：RXPM V JS 2	个	1	267.69	267.69	
		分部小计					1768.28	
		应急照明集中控制						
143	030411001065	配管	1、名称：电线管 2、材质：紧定式镀锌电线管 3、规格：JDG20 4、配置形式：暗配 5、接地要求：按设计及规范要求	m	54.33	10.71	581.87	
144	030411004064	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内敷设 3、型号：WDZN-RYJS 4、规格：2*1.5mm2	m	58.5	4.65	272.03	
本页小计							13212.13	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
145	030904008013	模块	1、名称：应急照明控制模块	个	3	211.76	635.28	
		分部小计					1489.18	
		电气火灾监控						
146	030411001068	配管	1、名称：电线管 2、材质：紧定式镀锌电线管 3、规格：JDG20 4、配置形式：暗配 5、接地要求：按设计及规范要求	m	67.12	10.71	718.86	
147	030411004062	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内敷设 3、型号：WDZN-RYJS 4、规格：2*1.5mm2	m	68.76	4.65	319.73	
148	030904001002	点型探测器	1、名称：电气火灾终端探测器 2、规格：WEFPT-100-FR	个	3	178.80	536.40	
149	030904001008	点型探测器	1、名称：电气火灾终端探测器 2、规格：WEFPT-160-FR	个	9	178.80	1609.20	
		分部小计					3184.19	
		防火门监控						
150	030411001082	配管	1、名称：电线管 2、材质：紧定式镀锌电线管 3、规格：JDG25 4、配置形式：暗配 5、接地要求：按设计及规范要求	m	117.76	15.74	1853.54	
151	030411004071	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内敷设 3、型号：WDZN-BYJ 4、规格：2.5mm2	m	249.82	4.34	1084.22	
152	030411004058	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内敷设 3、型号：WDZN-RYJS 4、规格：2*1.5mm2	m	118.76	4.65	552.23	
153	030904008010	模块	1、名称：防火门控制器 2、规格：FH2 3、类型：详见设计要求	个	8	206.55	1652.40	
		分部小计					5142.39	
		消火栓						
本页小计							8961.86	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
154	030901002003	消火栓钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：热浸镀锌钢管 DN150 3、连接形式：卡箍连接 4、压力试验及冲洗设计要求：按设计及规范要求 5、含卡箍管件	m	240	160.27	38464.80	
155	030901002004	消火栓钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：热浸镀锌钢管 DN65 3、连接形式：卡箍连接 4、压力试验及冲洗设计要求：按设计及规范要求 5、含卡箍管件	m	102.57	71.68	7352.22	
156	031201001005	管道刷油	1、除锈级别：除轻锈 2、涂刷遍数、漆膜厚度：防锈漆二道打底，外刷红色调和漆两道，图例字母5~10m标注一个	m2	144.37	22.65	3269.98	
157	031002001008	管道支架	1、材质：型钢 2、管架形式：综合	Kg	548.88	16.61	9116.90	
158	031201003007	金属结构刷油	1、涂刷遍数、漆膜厚度：除锈后刷樟丹两道，灰色调和漆两道	kg	548.88	2.17	1191.07	
159	031003003014	焊接法兰阀门	1、类型：对夹蝶阀 2、材质：铸铁 3、规格、压力等级：DN150 4、连接形式：法兰连接 5、含法兰、不锈钢螺栓、螺母	个	16	655.63	10490.08	
160	031003001039	螺纹阀门	1、类型：截止阀 J11T-16 2、材质：铜 3、规格、压力等级：DN25 4、连接形式：螺纹连接	个	1	56.91	56.91	
161	031003001040	螺纹阀门	1、类型：自动排气阀 2、材质：铜 3、规格、压力等级：DN25 4、连接形式：螺纹连接	个	1	92.59	92.59	
本页小计							70034.55	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
162	030901010004	室内消火栓	1、名称：薄型单栓带消防软管卷盘组合式消防柜 2、型号、规格：700*1800*160mm 3、附件材质、规格：箱内均设:JPS1.6-19消防软管卷盘一组;DN19长L=30m软管一根;DN6水枪1支;DN65长L=25m尼龙衬胶水龙带一根;Φ19x65直流水枪1支;消防按钮1个;指示灯一只;SNZ65消火栓一只;MF/ABC3灭火器2具 4、具体详见15S202,P21	套	20	1135.75	22715.00	
163	030901012001	消防水泵接合器	1、名称：室外水泵接合器 2、安装部位：室外 3、型号、规格：SQS150-C 4、附件材质、规格：安全止回阀、蝶阀及井等	套	2	3303.52	6607.04	
164	031002003082	套管	1、名称、类型：一般穿墙钢套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN250 4、填料材质：按设计及规范要求	个	15	146.92	2203.80	
165	030601002002	压力仪表	1、名称：压力表 2、型号：Y-100	台	1	138.01	138.01	
166	031003009001	补偿器	1、类型：伸缩器 2、材质：不锈钢 3、规格、压力等级：DN150 4、连接形式：法兰连接，含螺栓，螺母、法兰等	个	2	552.15	1104.30	
167	030901013002	灭火器	1、形式：灭火器 2、规格、型号：MF/ABC3,每两具灭火器一个灭火器箱	具	14	89.32	1250.48	
168	031202008001	埋地管道防腐蚀	1、除锈级别：按设计要求 2、刷缠品种：三油两布	m2	2.5	66.93	167.33	
		分部小计					104220.51	
		防火封堵、抗震支架						
本页小计							34185.96	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区01#商铺水电　　堂前人家东区项目施工　　第21页 共21页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
169	030408008002	防火堵洞	1、名称：防火堵铜（综合） 2、材质：防火隔板，防火泥，耐火极限不低于楼板耐火极限 3、方式：封堵方式符合消防验收标准	项	1	961.87	961.87	
170	031002001007	管道支架	1、名称：抗震支架 2、10Kg以下 3、管架形式：综合	Kg	185.4	28.52	5287.61	
		分部小计					6249.48	
		分部分项合计					990113.20	
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1	12855.48	12855.48	
2	031301012001	工程系统检测、检验		项	1	361.46	361.46	
		单价措施合计					13216.94	
本页小计							19466.42	
合　　计							1003330.14	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区01#商铺水电　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	031302001001	安全文明施工费		100.000	15420.95			
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.500	13527.15			
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.210	1893.80			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.100	9919.91			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区01#商铺水电　　堂前人家东区项目施工　　第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.030	270.54			建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.080	721.45			现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。
合　计					26332.85			

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：堂前人家东区01#商铺水电　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共1页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合　计				

暂列金额明细表

工程名称：堂前人家东区01#商铺水电　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共1页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：堂前人家东区01#商铺水电　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共1页

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±(元)		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：堂前人家东区01#商铺水电　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共1页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注

规费、税金项目计价表

工程名称：堂前人家东区01#商铺水电　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	26173.63	100.000	26173.63
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	928142.83	2.400	22275.43
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	928142.83	0.420	3898.20
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	928142.83		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	1055836.62	9.000	95025.30
合　计					121198.93

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区01#商铺水电　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共13页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	005459574103804355~1	点型感烟探测器		个	134	33.00	4422.00	
2	01030106	钢丝	Φ1.6	kg	4.421439	4.38	19.37	
3	01030106~1	钢丝	Φ1.6	kg	6.193989	4.38	27.13	
4	01030106~2	钢丝	Φ1.6	kg	0.303093	4.38	1.33	
5	01090166	圆钢	Φ5.5～9	kg	21.20924	3.29	69.82	
6	01090166~1	圆钢	Φ5.5～9	kg	0.765	3.29	2.52	
7	01090166~2	圆钢	Φ5.5～9	kg	18.62493	3.29	61.31	
8	01090166~3	圆钢	Φ5.5～9	kg	3.266718	3.29	10.75	
9	01090167	圆钢	Φ8～14	kg	3.15	3.29	10.37	
10	01090167~1	圆钢	Φ8～14	kg	0.21	3.29	0.69	
11	01090172-1	圆钢	Φ10～14	kg	10.5208	3.44	36.20	
12	01090172-1~1	镀锌型钢		kg	182.637	4.57	834.23	
13	01130141	扁钢	＜-59	kg	121.566378	3.23	392.93	
14	01130143-1	扁钢	-30×4～50×5	kg	28.9322	3.23	93.51	
15	01130206	镀锌扁钢	-25×4	kg	8.872	4.41	39.11	
16	01130207	镀锌扁钢	-40×4	kg	4.5	4.41	19.84	
17	01130216	镀锌扁钢	-60×6	kg	3.6266	4.41	15.99	
18	01210101	角钢		kg	6	3.24	19.42	
19	01210101-1	角钢		kg	98.6325	3.28	323.39	
20	01210332	等边角钢	∟60×5	kg	107.48556	3.24	347.82	
21	01210332~1	等边角钢	∟60×5	kg	0.65	3.24	2.10	
22	01270101	型钢		kg	1.6	3.25	5.19	
23	01270101~1	型钢		kg	3.87	3.25	12.56	
24	01270101-1~1	型钢		kg	581.8128	3.15	1833.29	
25	01270101-5	抗震支架		kg	192.816	10.65	2053.49	
26	01290124~1	钢板	δ3.0 Q235	kg	10.4	3.13	32.50	
27	01290436~2	热镀锌钢板	δ2.5 Q235B	m2	1.34	91.64	122.80	
28	01290453~1	热镀锌钢板	δ0.5	m2	27.51684	15.81	435.04	
29	01293501	钢垫板		kg	10.6	3.19	33.83	
30	01550304	封铅	含铅65%含锡35%	kg	5.224739	8.58	44.83	
31	0178638844 17597485~1	总线消防电话分机		只	3	66.00	198.00	
32	0191120669 09386678~1	手动报警按钮（不带电话插孔）		个	9	85.00	765.00	
33	02010106	橡胶板	δ1～15	kg	16.856406	7.72	130.13	
34	02010506~1	石棉橡胶板	低压δ0.8～6	kg	9.9	5.57	55.14	
35	02010508	石棉橡胶板	低中压 δ0.8～6	kg	2.2	11.06	24.33	
36	02051002	橡皮护套圈	Φ6～32	只	24	0.69	16.56	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区01#商铺水电　　堂前人家东区项目施工　　第2页 共13页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
37	02070226	橡胶垫	δ2	m2	2.712048	14.58	39.54	
38	02090301	塑料布		m2	2	0.67	1.34	
39	02130114	塑料带	20mm×40m	kg	0.336	2.14	0.72	
40	02130209~1	尼龙扎带	L=100～150	根	4	0.14	0.56	
41	02190109	聚四氟乙烯生料带	宽20	m	33.6	0.30	10.08	
42	02270106	白布		m	8.34	3.43	28.61	
43	02270131	破布		kg	14.985779	6.00	89.91	
44	02290103	线麻		kg	0.25821	10.29	2.66	
45	02290507	油浸麻丝		kg	29.306	8.40	246.17	
46	03011002	铁铆钉		kg	1.042158	5.15	5.37	
47	03030216	镀锌半圆头螺钉	M10×100	十个	1.64	0.34	0.56	
48	03031208~1	自攻螺钉 M4×30		十个	0.9	0.25	0.23	
49	03031209	自攻螺钉	M4×40	十个	69.032	0.25	17.26	
50	03031211	自攻螺钉	M4×60	十个	7.432	0.26	1.93	
51	03031211~1	自攻螺钉 M4×60		十个	2.7	0.26	0.70	
52	03031212~1	自攻螺钉 M4×65		十个	44	0.27	11.88	
53	03031212~2	自攻螺钉	M4×65	十个	30.262243	0.27	8.17	
54	03031212~3	自攻螺钉	M4*65	十个	1.6	0.27	0.43	
55	03031232	自攻螺钉	M6×30	十个	1.8	0.58	1.04	
56	03031232~1	自攻螺钉 M6×30		十个	0.6	0.58	0.35	
57	03031233~1	自攻螺钉	M6×35	十个	1.224	0.62	0.76	
58	03031303~1	镀锌自攻螺钉	M4~6*10~35	十个	6.4	0.59	3.78	
59	03031303~2	镀锌自攻螺钉 M4～6×10～35		十个	2.88	0.59	1.70	
60	03031327~2	镀锌自攻螺钉 M6×100		十个	0.36	0.48	0.17	
61	03031327~3	镀锌自攻螺钉	M6*100	十个	0.8	0.48	0.38	
62	03050507	精制带母镀锌螺栓	M6×75	套	408.642	0.56	228.84	
63	03050510	精制带母镀锌螺栓	M8×30	套	304.1325	0.58	176.40	
64	03050573	精制带母镀锌螺栓	M6～12×12～50	套	591.0431	0.33	195.04	
65	03050575	精制带母镀锌螺栓	M8×75以下	套	629	0.64	402.56	
66	03050617	精制带母镀锌螺栓	带垫 M20×85～100	套	263.68	2.02	532.63	
67	03050620	精制带母镀锌螺栓	带垫 M27×120～140	套	33	2.57	84.81	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区01#商铺水电　　堂前人家东区项目施工　　第3页 共13页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
68	03050632	精制带母镀锌螺栓 带2个垫圈M8×80～120		套	12.3	3.69	45.39	
69	03050643	精制带母镀锌螺栓	带2个垫圈M20×85～100	套	49.44	4.52	223.47	
70	03050651	精制带母镀锌螺栓	M8×50内2平1弹垫	套	179.737964	0.69	124.02	
71	03050652	精制带母镀锌螺栓	M8×100内2平1弹垫	套	14.22878	0.86	12.24	
72	03050653	精制带母镀锌螺栓	M10×50内2平1弹垫	套	8.24	0.99	8.16	
73	03050654	精制带母镀锌螺栓	M10×100内2平1弹垫	套	277.607712	1.10	305.37	
74	03050659	精制带母镀锌螺栓	M16×100内2平1弹垫	套	2.46	2.32	5.71	
75	03050664	精制带母镀锌螺栓	M20×100内2平1弹垫	套	4.1	3.06	12.55	
76	03050911	精制六角螺栓		kg	4.985762	4.82	24.03	
77	03053521	镀锌半圆头螺栓	M2~5*15~50	套	16	0.09	1.44	
78	03053521~1	镀锌半圆头螺栓	M2～5×15～50	套	34	0.09	3.06	
79	03053521~2	镀锌半圆头螺栓 M2～5×15～50		套	38	0.09	3.42	
80	03054309	地脚螺栓	M10×100	套	12.24	1.37	16.77	
81	03057113	伞形螺栓	M6～8×150	套	73.44	0.34	24.97	
82	03070107	膨胀螺栓	M6	套	2.410056	0.43	1.04	
83	03070110	膨胀螺栓	M8	套	19.6725	0.30	5.90	
84	03070117	膨胀螺栓	M10	套	254.63406	0.69	175.70	
85	03070126	膨胀螺栓	M12	套	8.916	1.03	9.18	
86	03070133	膨胀螺栓	M12×200	套	100.07848	3.00	300.24	
87	03070133-1	膨胀螺栓	M16×200	套	148.32	3.00	444.96	
88	03070141	膨胀螺栓	M16×200	套	272.66112	2.74	747.09	
89	03070305	镀锌滚花膨胀螺栓 M8		套	12	0.70	8.40	
90	03070806	塑料膨胀管	Φ6×50	十个	9.41	0.69	6.49	
91	03070806~1	塑料膨胀管 Φ6×50		十个	11.71	0.69	8.08	
92	03070806~2	塑料膨胀管	Φ6*50	十个	4.04	0.69	2.79	
93	03070807	塑料膨胀管	Φ8×50	十个	73.776034	0.86	63.45	
94	03090103	螺母		kg	10.434119	6.17	64.38	
95	03090207	精制六角螺母	M8	十个	3.296	0.60	1.98	
96	03130304	钢垫圈		kg	4.119311	4.97	20.47	
97	03130305	钢垫圈	M8.5	十个	3.296	0.01	0.03	
98	03210206	砂轮片	Φ100	片	0.48365	1.29	0.62	
99	03210209	砂轮片	Φ200	片	0.34257	11.15	3.82	
100	03210211	砂轮片	Φ400	片	5.604645	11.58	64.90	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区01#商铺水电　　堂前人家东区项目施工　　第4页 共13页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
101	03210211-1	砂轮片	Φ350	片	1.854	11.58	21.47	
102	03210405~1	尼龙砂轮片	Φ100×16×3	片	5.225616	3.26	17.04	
103	03210408	尼龙砂轮片	Φ400	片	0.5145	8.66	4.46	
104	03270104	铁砂布	2#	张	182.4124	0.86	156.87	
105	03270202	砂纸		张	30.85	0.94	29.00	
106	03410200	电焊条		kg	2.6	4.92	12.79	
107	03410206	电焊条	J422 Φ3.2	kg	89.068709	4.92	438.22	
108	03410206~1	电焊条	J422 Φ3.2	kg	5.41632	4.92	26.65	
109	03410207	电焊条	J422 Φ4	kg	21.4995	4.92	105.78	
110	03411302	焊锡		kg	28.319405	36.87	1044.14	
111	03430900	焊锡丝		kg	3.64	42.88	156.08	
112	03450404	焊锡膏	瓶装50g	kg	2.605431	51.45	134.05	
113	03450404~1	焊锡膏 瓶装50g		kg	2.05	51.45	105.47	
114	03570225	镀锌铁丝	13#～17#	kg	138.964201	5.15	715.67	
115	03570231	镀锌铁丝	18#～22#	kg	5.637854	5.15	29.03	
116	03570237	镀锌铁丝	22#	kg	0.2296	5.15	1.18	
117	03632105	钻头	Φ3	根	0.4	1.20	0.48	
118	03632105~1	钻头 Φ3		根	0.18	1.20	0.22	
119	03633105	冲击钻头	Φ6～8	根	3.33	1.72	5.73	
120	03633105~1	冲击钻头 Φ6～8		根	4.9	1.72	8.43	
121	03633105~2	冲击钻头	Φ6~8	根	1.44	1.72	2.48	
122	03633106	冲击钻头	Φ6～12	根	19.174296	2.57	49.28	
123	03633106~2	冲击钻头 Φ6～12		根	0.39	2.57	1.00	
124	03633308	合金钢钻头	Φ8mm～10mm	根	0.01071	6.86	0.07	
125	03652404	金刚石锯片	Φ114×1.8	片	185.242133	17.15	3176.90	
126	03652421	锯条		根	662.18599	0.19	125.82	
127	03652422	钢锯条		根	410.82896	0.21	86.27	
128	04010132	水泥	42.5级	kg	11.1	0.29	3.22	
129	04010611	水泥	32.5级	kg	142.271739	0.26	37.42	
130	04010611~3	水泥	32.5级	kg	2216.719835	0.26	583.00	
131	04030102~2	黄砂		m3	0.153687	237.81	36.55	
132	04030107	中砂		t	0.625747	150.57	94.22	
133	04030107~2	中砂		t	12.5011	150.57	1882.29	
134	04050206~2	碎石	5～32mm	m3	0.153687	164.18	25.23	
135	05030100~1	木方材		m3	0.06	2432.79	145.97	
136	05030600~1	普通木成材		m3	0.060376	2432.79	146.88	
137	05050111	胶合板	2440×1220×6	m2	0.25	10.29	2.57	
138	05050111~1	胶合板 2440×1220×6		m2	3.05	10.29	31.38	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区01#商铺水电　　堂前人家东区项目施工　　第5页 共13页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
139	05050111~2	胶合板	2440*1220*6	m2	0.28	10.29	2.88	
140	11030303	防锈漆		kg	0.064	12.49	0.80	
141	11030303~1	防锈漆		kg	0.129	12.49	1.61	
142	11030305	醇酸防锈漆	C53-1	kg	17.438937	12.49	217.81	
143	11030305~1	醇酸防锈漆	C53-1	kg	14.576238	12.49	182.06	
144	11030305-1~1	醇酸防锈漆	C53-1	kg	11.581368	12.49	144.65	
145	11030306	酚醛防锈漆		kg	3.4758	12.49	43.41	
146	11030306-1~1	酚醛防锈漆		kg	35.08191	12.49	438.17	
147	11030525	防火涂料	A60-1	kg	2.17	16.29	35.35	
148	11030525~1	防火涂料 A60-1		kg	7.99	16.29	130.16	
149	11030703	沥青漆		kg	2.738	13.98	38.28	
150	11030704	沥青清漆		kg	2.507644	20.51	51.43	
151	11030704~1	沥青清漆		kg	3.786046	20.51	77.65	
152	11030709	环氧煤沥青面漆		kg	2.1	13.98	29.36	
153	11030904	沥青绝缘漆		kg	11.010121	15.38	169.34	
154	11030904~1	沥青绝缘漆		kg	0.0589	15.38	0.91	
155	11111703	酚醛磁漆		kg	0.44	14.91	6.56	
156	11112503	调和漆		kg	0.0384	14.48	0.56	
157	11112503~1	调和漆		kg	0.0645	14.48	0.93	
158	11112503-1~1	调和漆		kg	36.81846	14.48	533.13	
159	11112504	无光调和漆		kg	7.830784	14.48	113.39	
160	11112524	厚漆		kg	4.74269	6.22	29.50	
161	11112524~2	厚漆		kg	6.319868	6.22	39.31	
162	11112524~3	厚漆		kg	0.09331	6.22	0.58	
163	11112525	铅油		kg	1.0177	14.58	14.84	
164	11450503	稀释剂		kg	0.15	12.01	1.80	
165	11450706	环氧固化剂		kg	0.585	25.73	15.05	
166	11452114	松香水		kg	1.09962	4.72	5.19	
167	11590504	聚氯乙烯热熔密封胶		kg	18.08574	10.72	193.88	
168	11591104~1	玻璃胶 310g		支	0.6	12.86	7.72	
169	12010103	汽油		kg	81.728397	10.41	850.79	
170	12010103~1	汽油		kg	42.991659	10.41	447.54	
171	12010903	煤油		kg	0.045	4.29	0.19	
172	12030106	溶剂汽油		kg	3.12183	10.41	32.50	
173	12030106~1	溶剂汽油		kg	3.639036	10.41	37.88	
174	12050311	机油		kg	3.1205	7.92	24.71	
175	12050313~1	机油	6～7#	kg	1.388667	10.72	14.89	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区01#商铺水电　　堂前人家东区项目施工　　第6页 共13页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
176	12060317	清油		kg	3.511499	13.72	48.18	
177	12070109	电力复合脂		kg	45.432154	17.15	779.16	
178	12300367	硬酯酸	一级	kg	0.454974	10.29	4.68	
179	12310308	丙酮		kg	27.28012	5.15	140.49	
180	12370305	氧气		m3	29.267651	2.83	82.83	
181	12370335	乙炔气		kg	10.381998	15.44	160.30	
182	12370335~1	乙炔气		kg	0.43524	15.44	6.72	
183	12413518~1	901胶		kg	1.34	2.50	3.35	
184	12413542	胶合剂		kg	0.004	8.56	0.03	
185	12430344	自粘橡胶带	20mm×5m	卷	8.04	12.43	99.94	
186	12430361	塑料粘胶带		盘	38.0242	3.14	119.40	
187	12430363	塑料胶布带	20mm×10m	卷	0.16912	1.80	0.30	
188	12430365	塑料胶布带	25mm×10m	卷	19.243125	3.14	60.42	
189	13013509	石棉绒		kg	61.322	2.56	156.98	
190	13070304	玻璃布	δ0.2	m2	6.55	3.60	23.58	
191	14010305-2~2	镀锌钢管	SC20	m	31.003	7.39	229.11	
192	14010305-3~1	镀锌钢管	SC25	m	87.55	10.61	928.91	
193	14010305-3~2	镀锌钢管	SC25	m	22.454	10.61	238.24	
194	14010305-4~1	镀锌钢管	SC32	m	87.55	13.63	1193.31	
195	14010305-4~2	镀锌钢管	公称直径32mm以内	m	12.4733	13.63	170.01	
196	14010305-5~1	镀锌钢管	SC40	m	670.9626	16.44	11030.63	
197	14010305-6~1	镀锌钢管	SC50	m	143.5511	20.74	2977.25	
198	14010305-6~2	镀锌钢管	SC50	m	3.6874	20.74	76.48	
199	14010305-7~1	镀锌钢管	公称直径70mm以内	m	47.8332	27.92	1335.50	
200	14010320	焊接钢管	DN40	m	14.64	12.73	186.37	
201	14010323	焊接钢管	DN50	m	3.9	16.21	63.22	
202	14010332	焊接钢管	DN80	m	0.61	27.55	16.81	
203	14010341	焊接钢管	DN150	m	3.05	59.00	179.95	
204	14010341~1	焊接钢管	DN150	m	16.165	59.00	953.74	
205	14010341~2	焊接钢管	DN125	m	11.895	49.83	592.73	
206	14030303-12~1	热镀锌钢管	DN150	m	245.28	75.85	18604.49	
207	14030319	热镀锌钢管	DN25	m	0.4	10.61	4.24	
208	14050181	无缝钢管	Φ273×7	m	4.575	229.64	1050.60	
209	14210102-7~1	伸缩器	DN150	个	2	290.98	581.96	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区01#商铺水电　　堂前人家东区项目施工　　第7页 共13页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
210	14310377~1	PVC-U排水管	dn50	m	82.60114	4.56	376.66	
211	14310377~3	PVC-U排水管(抗紫外线)	dn50	m	242.556	4.76	1154.57	
212	14310378~2	PVC-U排水管	dn75	m	27.8307	8.12	225.99	
213	14310379~1	承插塑料冷凝水管	dn110	m	31.8585	22.50	716.82	
214	14310379~2	PVC-U排水管	dn110	m	377.5212	17.12	6463.16	
215	14310379~3	加强型HRS型高层雨水管(抗紫外线)	dn110	m	146.98656	24.36	3580.59	
216	14311503-1~1	PP-R 冷水管 S4	De20	m	287.079	4.20	1205.73	
217	14311503-3~2	PP-R 冷水管 S4	De32	m	1175.448	8.99	10567.28	
218	14312502	塑料软管		kg	7.92	15.78	124.98	
219	14312509	塑料软管	dn6	m	1.6	1.89	3.02	
220	14350105	异型塑料管	dn2.5～5	m	0.4	1.17	0.47	
221	14350106	异型塑料管	dn5	m	9.8	1.17	11.47	
222	14350106~1	异型塑料管 dn5		m	11.77	1.17	13.77	
223	14550536	镀锌管内衬不锈钢钢管	DN50	m	13.056	45.80	597.96	
224	14550901-3~1	镀锌钢管内衬不锈钢管	公称直径25mm以内	m	65.79	16.40	1078.96	
225	15021105	镀锌活接头	DN15	个	15.15	3.89	58.93	
226	15021107	镀锌活接头	DN25	个	114.13	7.42	846.84	
227	15021110	镀锌活接头	DN50	个	4.04	18.60	75.14	
228	15021305	镀锌管箍	DN15	个	30.3	0.94	28.48	
229	15021307	镀锌管箍	DN25	个	2.02	1.93	3.90	
230	15021703	镀锌丝堵	DN15	个	15.15	0.93	14.09	
231	15021705	镀锌丝堵	DN25	个	1.01	1.66	1.68	
232	15022305	镀锌弯头	DN15	个	15.15	1.18	17.88	
233	15022307	镀锌弯头	DN25	个	1.01	2.70	2.73	
234	15023127	镀锌锁紧螺母	3×20	个	4.65045	0.13	0.60	
235	15023128	镀锌锁紧螺母	3×25	个	16.5006	0.24	3.96	
236	15023129	镀锌锁紧螺母	3×32	个	15.003495	0.54	8.10	
237	15023130	镀锌锁紧螺母	3×40	个	100.64439	0.72	72.46	
238	15023131	镀锌锁紧螺母	3×50	个	22.085775	0.93	20.54	
239	15023132	镀锌锁紧螺母	3×70	个	7.17498	1.47	10.55	
240	15023141	镀锌锁紧螺母	M15～20×3	个	1621.635	0.12	194.60	
241	15023141~2	镀锌锁紧螺母 M15～20×3		个	571.825	0.12	68.62	
242	15090556	室内镀锌管内衬不锈钢管接头零件	DN50	个	8.3328	16.70	139.16	

承包人供应主要材料一览表

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
243	15230307~1	PVC-U排水管管件	dn50	个	77.04884	2.68	206.49	
244	15230307~3	PVC-U排水管(抗紫外线)管件	dn50	个	111.418	3.10	345.40	
245	15230308~2	PVC-U排水管管件	dn75	个	31.0964	4.80	149.26	
246	15230309~1	承插塑料冷凝水管件	dn110	个	12.8975	8.50	109.63	
247	15230309~2	PVC-U排水管管件	dn110	个	504.2478	11.07	5582.02	
248	15230309~3	加强型HRS型高层雨水管(抗紫外线) 管件	dn110	个	59.5056	8.50	505.80	
249	15250333	室内镀锌钢塑复合管接头零件	DN25	个	63.081	4.72	297.74	
250	15271914	管接头	FST32	个	0.588	0.59	0.35	
251	15370305	镀锌管卡	DN12～40×1.5	个	1	1.38	1.38	
252	15370308	镀锌管卡	DN20	个	37.2036	1.16	43.16	
253	15370310	镀锌管卡	DN25	个	18.63682	1.39	25.91	
254	15370315	镀锌管卡	DN50	个	2.433684	3.88	9.44	
255	15371521	镀锌扁钢卡子	-25×4	kg	15.2705	6.17	94.22	
256	15430305	透气帽(铅丝球)	DN50	个	2.22092	1.66	3.69	
257	15430306	透气帽(铅丝球)	DN75	个	1.445	2.38	3.44	
258	15430307	透气帽(铅丝球)	DN100	个	22.155	3.27	72.45	
259	16030508	螺纹闸阀	Z15T-10K DN50	个	2.02	64.73	130.75	
260	16150503	自动排气阀	DN15	个	15	25.60	384.00	
261	16150505~1	自动排气阀	DN25	个	1	36.80	36.80	
262	16250113~1	法兰对夹蝶阀	DN150	个	16	216.55	3464.80	
263	16310103~1	铜质截止阀	DN15	个	15.15	16.95	256.79	
264	16310105~1	伸缩器	DN25	个	15.15	31.11	471.32	
265	16310105~3	铜质截止阀	DN25	个	97.97	30.06	2944.98	
266	16310105~4	铜质截止阀	DN25	个	1.01	30.06	30.36	
267	16310108~1	螺纹截止阀	DN50	个	2.02	117.11	236.56	
268	16310108~2	螺纹止回阀	DN50	个	2.02	132.11	266.86	
269	17010945	平焊法兰	1.6MPa DN150	片	38	72.99	2773.62	
270	18430305	普通地漏	DN50	个	39	3.11	121.29	
271	18450306	普通存水弯	Φ50	个	37.185	8.65	321.65	
272	18470105	扫除口	DN50	个	2	4.97	9.94	
273	18470107	扫除口	DN80	个	3	9.14	27.42	
274	19110103	管子托钩	DN15	个	366.16645	1.01	369.83	
275	19110105	管子托钩	DN25	个	1073.452	1.31	1406.22	
276	20010100~4	灭火器	MF/ABC3	个	40	46.13	1845.20	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区01#商铺水电　　堂前人家东区项目施工　　第9页 共13页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
277	20010100~5	灭火器	MF/ABC3	个	14	46.13	645.82	
278	20030105~1	薄型单栓带消防软管卷盘组合式消防柜	单栓65	套	20	878.42	17568.40	
279	20050106~1	消防水泵接合器	SQS150-C	套	2	1340.43	2680.86	
280	20070111~1	灭火器放置箱		个	7	53.24	372.68	
281	2039456012 08759247~1	火灾显示盘		个	3	186.00	558.00	
282	2061482695 03144090~1	短路隔离器		个	9	38.00	342.00	
283	2061482695 03144090~2	输入模块		个	7	36.00	252.00	
284	2061482695 03144090~3	广播控制模块		个	3	55.00	165.00	
285	21010308	螺纹水表	DN50	只	2	108.24	216.48	
286	21590321~1	压力表		套	1	31.94	31.94	
287	21650101~2	取源部件		套	1	32.00	32.00	
288	22470111~1	LED疏散出口标志灯	DC36V,1W	套	31.31	37.19	1164.42	
289	22470111~2 2	LED楼层标志灯	DC36V,1W	套	9.09	37.27	338.78	
290	22470111~3 1	LED集中电源疏散照明灯（A型）	DC36V,5W	套	18.18	58.38	1061.35	
291	22470111~3 2	吸顶应急灯	DC36V,5W	套	98.98	51.89	5136.07	
292	22470111~3 3	LED安全出口标志灯	DC36V,1W	套	20.2	48.80	985.76	
293	22470111~3 4	LED方向标志灯	DC36V,1W	套	29.29	36.32	1063.81	
294	22470111~4 1	节能吸顶灯	LED,18W	套	6.06	36.32	220.10	
295	22470111~4 5	吸顶应急灯	DC36V,5W,防护等级IP67	套	4.04	51.89	209.64	
296	22470111~4 6	吸顶灯（声控）	LED,18W	套	30.3	50.16	1519.85	
297	22470111~4 9	防水壁灯		套	7.07	41.55	293.76	
298	22470111~5 0	吸顶应急灯防水型	DC36V,5W	套	19.19	60.54	1161.76	
299	23230131-2~2	单联单控带插座开关		只	16.32	7.89	128.76	
300	23230131-3~1	双联单控照明开关		只	2.04	14.62	29.82	
301	23412504-3700~2	单相防潮二，三极安全插座		套	4.08	7.70	31.42	
302	24150703	瓷接头	双路	个	272.95	0.24	65.51	
303	24170102	黄漆布带	20mm×40m	卷	3.768	17.15	64.62	
304	25010309	裸铜线	10mm2	kg	10.12	56.42	570.97	
305	25010735	镀锡裸铜绞线	16mm2	kg	0.48	58.91	28.28	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区01#商铺水电　　堂前人家东区项目施工　　第10页 共13页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
306	25030103	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线	450V/750V1.5mm2	m	33.599	0.97	32.59	
307	25030104	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线	450V/750V2.5mm2	m	25.622	1.50	38.43	
308	25030142	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线	105℃-2.5mm2	m	116.052	1.65	191.49	
309	25030509	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线	300V/500V6mm2	m	0.75	4.47	3.35	
310	25030511	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线	450V/750V10mm2	m	65.17125	7.62	496.60	
311	25030512	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线	450V/750V16mm2	m	4.5	11.51	51.80	
312	25430311-10~2	绝缘导线	WDZN-BYJ-2.5	m	1287.2752	2.48	3192.44	
313	25430311-10~3	绝缘导线	WDZN-BYJ-2.5	m	5244.2208	2.48	13005.67	
314	25430311-19~1	绝缘导线	BVR-25	m	6.825	21.99	150.08	
315	25430311-3821~2	绝缘导线	WDZ-BYJ-2.5	m	1842.544	2.33	4293.13	
316	25430311-3821~3	绝缘导线	WDZN-BYJ-2.5	m	500.54	2.48	1241.34	
317	25430311-9~1	绝缘导线	WDZN-BYJ-1.5	m	46.69	1.48	69.10	
318	25430314-3~1	铜芯多股绝缘导线	WDZN-RYJS-2*1.5	m	2434.6332	3.17	7717.79	
319	25430314-3~3	铜芯多股绝缘导线	WDZNC-RYJS-2*1.5	m	1346.4684	3.17	4268.30	
320	25430314-3~4	铜芯多股绝缘导线	WDZNC-RYJSP-2*1.5	m	325.512	3.17	1031.87	
321	25430315-12~3	铜芯绝缘导线	WDZN-BYJ-4	m	22.197	4.68	103.88	
322	26012501~20	封闭式镀锌桥架	200*100	m	278.73675	40.50	11288.84	
323	26012501~21	封闭式镀锌桥架	300*100	m	12.3615	58.20	719.44	
324	26060121-4~1	刚性阻燃管	PVC32	m	4.4	3.66	16.10	
325	26060351-2~1	紧定式镀锌电线管	JDG20	m	125.0935	4.10	512.88	
326	26060351-3~1	紧定式镀锌电线管	JDG25	m	2892.6623	5.81	16806.37	
327	26060351-3~2	紧定式镀锌电线管	JDG25	m	173.3078	5.81	1006.92	
328	26060351-3990~1	紧定式镀锌电线管	JDG20	m	21563.359	4.10	88409.77	
329	26060351-3990~2	紧定式镀锌电线管	JDG20	m	1649.442	4.05	6680.24	
330	26064105	塑料护口(钢管用)	dn15	个	1621.635	0.10	162.16	
331	26064105~1	塑料护口(钢管用) dn15		个	571.825	0.10	57.18	
332	26064107	塑料护口(钢管用)	dn20	个	4.65045	0.10	0.47	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区01#商铺水电　　堂前人家东区项目施工　　第11页 共13页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
333	26064108	塑料护口(钢管用)	dn25	个	16.5006	0.25	4.13	
334	26064110	塑料护口(钢管用)	dn32	个	15.003495	0.25	3.75	
335	26064111	塑料护口(钢管用)	dn40	个	100.64439	0.37	37.24	
336	26064113	塑料护口(钢管用)	dn50	个	22.085775	0.37	8.17	
337	26064114	塑料护口(钢管用)	dn70	个	7.17498	0.61	4.38	
338	26064306	紧定式直管接头	Φ20	个	3967.442065	1.54	6109.86	
339	26064307	紧定式直管接头	Φ25	个	456.025844	2.06	939.41	
340	26065131	镀锌电线管接头	Φ20×5	个	4.96048	0.83	4.12	
341	26065132	镀锌电线管接头	Φ25×6	个	17.60064	1.23	21.65	
342	26065133	镀锌电线管接头	Φ32×6	个	16.003728	1.79	28.65	
343	26065134	镀锌电线管接头	Φ40×7	个	107.354016	2.10	225.44	
344	26065135	镀锌电线管接头	Φ50×7	个	23.55816	3.10	73.03	
345	26065136	镀锌电线管接头	Φ70×8	个	7.17498	3.98	28.56	
346	26065306	紧定式锁母	Φ20	个	4200.82101	0.90	3780.74	
347	26065307	紧定式锁母	Φ25	个	459.895515	1.29	593.27	
348	26066511	线号套管	Φ3.5	只	10.5	0.09	0.95	
349	26066513	钢管保护管	Φ40×400	根	2.46	7.55	18.57	
350	26090503	铜接线端子	DT-4mm2	个	231.42	1.29	298.53	
351	26090507	铜接线端子	DT-10mm2	个	546.07	2.43	1326.95	
352	26090507~1	铜接线端子 DT-10mm2		个	6	2.43	14.58	
353	26090508	铜接线端子	DT-16mm2	个	314.2825	3.33	1046.56	
354	26090509	铜接线端子	DT-25mm2	个	2.448	4.23	10.36	
355	26091105	铜铝过渡接线端子	DTL-25mm2	个	9.024	2.14	19.31	
356	26093511	分等电位联结端子箱		个	1.02	18.60	18.97	
357	26093512	总等电位联结端子箱		个	3	67.43	202.29	
358	26110101~1	铁接线盒		只	414.12	2.22	919.35	
359	26110101~5	铁接线盒		只	231.54	2.22	514.02	
360	26110101~7	铁开关盒		只	211.14	2.22	468.73	
361	26110101~8	接线盒		只	262.14	1.86	487.58	
362	26110301~2	家庭多媒体信息箱	400×300×120mm	个	37	76.30	2823.10	
363	26110301~3	接线端子箱	GST-JX100	个	3	90.90	272.70	
364	26230107	镀锌扁钢支架	-40×3	kg	85.5148	4.72	403.63	
365	26250311	镀锌电缆卡子	2×35	个	92.322888	1.46	134.79	
366	26250343	固定卡子	3×80	个	4.944	2.49	12.31	

承包人供应主要材料一览表

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
367	26250360	塑料线卡 Φ15以下		个	21	0.66	13.86	
368	26250703	电缆吊挂	3×50	套	0.47124	8.45	3.98	
369	31110301	棉纱头		kg	67.736317	5.57	377.29	
370	31110307	塑料手套		副	5.04	3.43	17.29	
371	31150101	水		m3	38.272613	4.57	174.91	
372	31150301	电		kW·h	225.4182	0.76	171.32	
373	31170103	标志牌		个	155.976551	0.16	24.96	
374	31170104~1	标志牌 塑料扁形		个	12	0.16	1.92	
375	31170121	位号牌		个	1	0.51	0.51	
376	32390707	钳接管	QL-25	个	0.19825	3.43	0.68	
377	34130226~1	机柜	42U	个	1	865.40	865.40	
378	50350103~1	壁式换气扇PF-2	Q=500m3/h,P=50Pa,N=0.04KW	台	37	191.30	7078.10	
379	55090109~1	交流配电箱	AZX-32	只	1	3770.65	3770.65	
380	55410131~1	太阳能单晶硅电池板	TSM-255,1650×992×40	组	5	576.69	2883.45	
381	80010106	水泥砂浆 M10		m3	10.441246	310.33	3240.23	
382	80010106~1	水泥砂浆 M10		m3	40.320332	310.33	12512.61	
383	CL-D00002	砌筑水表井 DN50		座	1	763.00	763.00	
384	CL-D00002~2	雨水斗	DN100	个	10.4875	99.45	1042.98	
385	CL-D00002~3	间接排水口		座	7	310.52	2173.64	
386	CL-D00003~1	室外水泵接合器井		座	2	1426.91	2853.82	
387	CL-D00004	挡烟垂壁		m2	5.03	180.00	905.40	
388	SB0002~3	电气火灾终端探测器	WEFPT-100-FR	套	3	160.24	480.72	
389	SB0002~4	电气火灾终端探测器	WEFPT-160-FR	套	9	160.24	1442.16	
390	SB0003~2	电压信号传感器RXPMV	RXPM V JS2	个	1	130.50	130.50	
391	SB0005~14	2#商铺配电箱PG		台	1	2255.42	2255.42	
392	SB0005~15	2#商铺配电箱PD1		台	33	1266.52	41795.16	
393	SB0005~17	2#商铺配电箱PD2		台	4	1266.52	5066.08	
394	SB0005~7	2#商铺配电箱DT		台	1	1513.39	1513.39	
395	SB0005~8	1#商铺配电箱 1AE1		台	1	1284.22	1284.22	
396	SB0009	声光报警器		个	9	36.32	326.88	
397	SB0011	消防广播（阻燃材料）		个	33	22.18	731.94	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区01#商铺水电　　堂前人家东区项目施工　　第13页 共13页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
398	SB0012	消防电话插孔		个	9	56.21	505.89	
399	SB0012~1	应急照明控制模块		个	3	29.28	87.84	
400	SB0013	总线联动控制模块		个	13	85.00	1105.00	
401	SB0015	防火门控制器	FH2	个	8	24.21	193.68	
402	SB0016	并网逆变器	ASI-10000TL	台	1	6033.04	6033.04	
403	SB0017	数据采集监控系统	Solar1000 光伏云监控系统	套	1	6610.57	6610.57	
404	SB0018	消火栓按钮		个	20	55.00	1100.00	
405	X1810628-15~1	铜芯电缆	WDZNC-KYJY-3*1.5	m	15.655	8.86	138.70	
406	X1810628-3~1	铜芯电缆	PV1-F1-1X4直流（红）	m	101	2.57	259.57	
407	X1810628-31~1	铜芯电缆	WDZC-YJY-5*4	m	5.0904	25.64	130.52	
408	X1810628-32~1	铜芯电缆	WDZC-YJY-5*6	m	1885.1145	34.97	65922.45	
409	X1810628-33~1	铜芯电缆	WDZ-YJY-5*10	m	101	56.49	5705.49	
410	X1810628-33~2	铜芯电缆	WDZC-YJY-5*10	m	210.787	56.49	11907.36	
411	X1810628-34~1	铜芯电缆	WDZC-YJY-5*16	m	14.544	90.81	1320.74	
412	ZC0001~4	A型应急照明集中电源 1ALE		台	3	3474.49	10423.47	
413	ZC0002	铜芯电缆	WDZNC-YJY-4*25+1*16	m	5.1	119.95	611.75	
414	ZC0003~1	镀锌圆钢	10mm	m	305.41	3.04	928.45	
415	ZC0005	PP-R 冷水管管件	De20	m	281.45	1.50	422.18	
416	ZC0009~2	消火栓沟槽管件	DN150	m	240	25.90	6216.00	
417	ZC0010~1	消火栓沟槽管件	DN65	m	102.57	16.37	1679.07	
418	ZC001068	热镀锌扁钢	40*4	m	25.83	5.91	152.66	
419	ZC001069	不锈钢扁钢	-40*4	m	110.04	25.74	2832.43	
420	ZC0012~1	热浸镀锌钢管	DN65	m	102.57	27.92	2863.75	
421	ZC0026	防火隔板		m2	1	57.67	57.67	
422	ZC0070	70度防火阀120*120		个	37	81.99	3033.63	
423	ZC0077~2	PP-R 冷水管管件	De32	m	1152.4	2.50	2881.00	
合计							569432.86	

单位工程招标控制价表

工程名称：堂前人家东区02#商铺水电　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共1页

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	1269914.18	
1.1	人工费	354283.62	
1.2	材料费	703115.81	
1.3	施工机具使用费	15563.62	
1.4	企业管理费	147350.11	
1.5	利润	49601.02	
2	措施项目费	52531.30	
2.1	单价措施项目费	18333.09	
2.2	总价措施项目费	34198.21	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	20027.03	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	33991.42	
5	税金	122079.32	
招标控制价合计=1+2+3+4+5-甲供材料费_含设备/1.01		1478516.22	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区02#商铺水电　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共25页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		电气						
1	030404017152	配电箱	1、名称：配电箱 1AE (内置参数详见设计) 2、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 3、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 4、安装方式：挂墙明装	台	1	1612.13	1612.13	
2	030404017154	配电箱	1、名称：配电箱 PG (内置参数详见设计) 2、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 3、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 4、安装方式：挂墙明装	台	1	2583.33	2583.33	
3	030404017155	配电箱	1、名称：配电箱 DT (内置参数详见设计) 2、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 3、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 4、安装方式：挂墙明装	台	1	1841.30	1841.30	
4	030404017156	配电箱	1、名称：配电箱 PD1(内置参数详见设计) 2、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 3、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 4、安装方式：挂墙暗装	台	43	1594.43	68560.49	
5	030404017158	配电箱	1、名称：配电箱 PD2(内置参数详见设计) 2、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 3、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 4、安装方式：挂墙暗装	台	4	1594.43	6377.72	
本页小计							80974.97	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
6	030411003024	桥架	1、名称：封闭式金属桥架 2、规格：200*100 3、材质：热镀锌 4、类型：槽式桥架，含盖板 5、接地方式：按设计及规范要求	m	166.44	88.04	14653.38	
7	030413001005	铁构件	1、名称：桥架支架 2、材质：型钢 3、规格：综合	kg	182.14	22.83	4158.26	
8	030411001042	配管	1、名称：电线管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：SC65 4、配置形式：暗配	m	46.44	67.81	3149.10	
9	030411001076	配管	1、名称：电线管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：SC50 4、配置形式：暗配	m	139.37	48.77	6797.07	
10	030411001079	配管	1、名称：电线管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：SC50 4、配置形式：明敷	m	3.58	52.14	186.66	
11	030411001078	配管	1、名称：电线管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：SC40 4、配置形式：暗配	m	667.13	42.57	28399.72	
12	030411001077	配管	1、名称：电线管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：SC32 4、配置形式：暗配	m	12.11	30.38	367.90	
13	030411001074	配管	1、名称：电线管 2、材质：紧定式镀锌电线管 3、规格：JDG20 4、配置形式：暗配 5、接地要求：按设计及规范要求	m	21022.08	10.57	222203.39	
14	030408001042	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：WDZNC-YJY 3、规格：4*25+1*16 mm2 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：穿管或桥架敷设,含管道井竖向敷设 6、电压等级（kV）：1KV	m	5.1	133.69	681.82	
本页小计							280597.30	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区02#商铺水电　　堂前人家东区项目施工　　第3页 共25页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
15	030408001043	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：WDZC-YJY 3、规格：5*16mm2 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：穿管或桥架敷设 6、电压等级（kV）：1KV	m	14.4	99.23	1428.91	
16	030408001044	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：WDZC-YJY 3、规格：5*10mm2 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：穿管或桥架敷设 6、电压等级（kV）：1KV	m	218.63	64.37	14073.21	
17	030408001048	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：WDZC-YJY 3、规格：5*6mm2 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：穿管或桥架敷设 6、电压等级（kV）：1KV	m	1922.91	41.16	79146.98	
18	030408001049	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：WDZC-YJY 3、规格：5*4mm2 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：穿管或桥架敷设 6、电压等级（kV）：1KV	m	5.04	30.55	153.97	
19	030408006035	电力电缆头	1、名称：户内干包式电力电缆头制作、安装 2、规格：YJY-4×25+1×16 3、材质、类型：干包终端头 4、电压等级（kV）：1KV	个	2	159.76	319.52	
20	030408006034	电力电缆头	1、名称：户内干包式电力电缆头制作、安装 2、规格：YJY-5×16 3、材质、类型：压铜接线端子 4、电压等级（kV）：1KV	个	2	47.53	95.06	
本页小计							95217.65	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
21	030408006037	电力电缆头	1、名称：户内干包式电力电缆头制作、安装 2、规格：WDZC-YJY-5×10 3、材质、类型：压铜接线端子 4、电压等级（kV）：1KV	个	10	42.96	429.60	
22	030408006039	电力电缆头	1、名称：户内干包式电力电缆头制作、安装 2、规格：YJY-5×6 3、材质、类型：压铜接线端子 4、电压等级（kV）：1KV	个	86	42.96	3694.56	
23	030408006038	电力电缆头	1、名称：户内干包式电力电缆头制作、安装 2、规格：YJY-5×4 3、材质、类型：压铜接线端子 4、电压等级（kV）：1KV	个	2	26.18	52.36	
24	030411004031	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZ-BYJ 4、规格：2.5mm2	m	1652.32	4.13	6824.08	
25	030411004032	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZN-BYJ 4、规格：2.5mm2	m	451.34	4.31	1945.28	
26	030411004053	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZN-BYJ 4、规格：4mm2	m	21.14	6.00	126.84	
27	030412001013	普通灯具	1、名称：节能吸顶灯 2、规格：LED,18W 3、类型： 吸顶安装	套	7	65.66	459.62	
28	030412001016	普通灯具	1、名称：吸顶灯（声控） 2、规格：LED,18W 3、类型： 吸顶安装	套	31	79.64	2468.84	
29	030412001015	普通灯具	1、名称：防水壁灯 2、规格：LED,12W 3、类型：壁装	套	7	68.72	481.04	
本页小计							16482.22	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区02#商铺水电　　堂前人家东区项目施工　　第5页 共25页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
30	030404034001	照明开关	1、名称：单联单控照明开关 2、规格：250V,10A 3、安装方式：暗装	个	16	19.17	306.72	
31	030404034002	照明开关	1、名称：双联单控照明开关 2、规格：250V,10A 3、安装方式：暗装	个	2	26.68	53.36	
32	030404035002	插座	1、名称：单相防潮暗插座 2、材质：单相二，三极安全插座 3、规格：250V,10A 4、安装方式：暗装	个	4	23.03	92.12	
33	030411006013	接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：铁 3、规格：86型 4、安装形式：暗装,含盖板、凿墙洞及修补费用	个	257	8.41	2161.37	
34	030411006003	接线盒	1、名称：开关盒 2、材质：铁 3、规格：86型 4、安装形式：暗装,含凿墙洞及修补费用	个	237	8.60	2038.20	
35	030409004005	均压环	1、名称：均压环敷设 2、材质：利用圈梁钢筋 3、规格：2*Φ16mm	m	122.4	8.83	1080.79	
36	030409003002	避雷引下线	1、名称：防雷引下线 2、材质：柱钢筋 3、规格：2*Φ16mm 4、安装部位：柱内	m	270.6	23.51	6361.81	
37	030409002006	接地母线	1、名称：接地母线 2、材质：镀锌扁钢 3、规格：-40*4 4、安装部位：室内	m	24.6	27.56	677.98	
38	030409002009	接地母线	1、名称：接地母线 2、材质：不锈钢扁钢 3、规格：-40*4 4、安装部位：室外	m	178.5	66.40	11852.40	
39	030411001052	配管	1、名称：电线管 2、材质：PVC塑料管 3、规格：PVC32 4、配置形式：暗配	m	4	16.11	64.44	
40	030409002008	接地母线	1、名称：接地母线 2、材质：铜芯线 3、规格：BVR-25mm2 4、安装部位：室内	m	6.5	24.86	161.59	
本页小计							24850.78	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
41	030409005002	避雷网	1、名称：避雷网 2、材质：镀锌圆钢 3、规格：10mm内 4、安装形式：沿折板支架敷设	m	325.37	45.05	14657.92	
42	030409008007	等电位端子箱、测试板	1、名称：总等电位箱 2、规格：距地0.3m安装	台	3	345.50	1036.50	
43	030409008008	等电位端子箱、测试板	1、名称：分等电位箱 2、规格：距地0.3m安装	台	1	38.09	38.09	
44	030409008006	等电位端子箱、测试板	1、名称：测试点	个	4	49.69	198.76	
45	030414011002	接地装置	1、名称：接地装置调试 接地网	系统	1	961.16	961.16	
46	030414002001	送配电装置系统	1、名称：送配电装置系统调试 2、电压等级（kV）：1kV以下 3、类型：交流供电(综合)	系统	1	886.31	886.31	
		分部小计					515901.66	
		弱电预埋						
47	030502001001	机柜、机架	1、名称：机柜 2、规格：42U 3、安装方式：落地安装，含基础	台	1	1211.67	1211.67	
48	030411005006	接线箱	1、名称：家庭多媒体信息箱 2、规格：400×300×120mm 3、安装形式：距地0.3m安装	个	47	210.99	9916.53	
49	030411003025	桥架	1、名称：封闭式金属桥架 2、规格：200*100 3、材质：热镀锌 4、类型：槽式桥架 5、接地方式：按设计及规范要求	m	155.25	88.04	13668.21	
50	030411003026	桥架	1、名称：封闭式金属桥架 2、规格：300*100 3、材质：热镀锌 4、类型：槽式桥架 5、接地方式：按设计及规范要求	m	12.3	105.83	1301.71	
51	030413001006	铁构件	1、名称：桥架支架 2、材质：镀锌型钢 3、规格：综合	kg	153.87	21.48	3305.13	
本页小计							47181.99	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
52	030411001056	配管	1、名称：电线管 2、材质：紧定式镀锌电线管 3、规格：JDG25 4、配置形式：暗配 5、接地要求：按设计及规范要求	m	569.15	15.54	8844.59	
53	030411001060	配管	1、名称：电线管 2、材质：紧定式镀锌电线管 3、规格：JDG20 4、配置形式：暗配 5、接地要求：按设计及规范要求	m	59.6	10.57	629.97	
54	030411006014	接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：铁 3、规格：86型 4、安装形式：暗装,含盖板、凿墙洞及修补费用	个	242	8.41	2035.22	
55	030411004038	配线	1、名称：预留引线钢丝	m	628.75	0.51	320.66	
		分部小计					41233.69	
		应急照明						
56	030404017144	配电箱	1、名称：A型应急照明集中电源 1~3ALE(内置参数详见设计) 2、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 3、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 4、安装方式：挂墙明装	台	3	3809.93	11429.79	
57	030411001069	配管	1、名称：电线管 2、材质：紧定式镀锌电线管 3、规格：JDG25 4、配置形式：暗配 5、接地要求：按设计及规范要求	m	2266.59	15.74	35676.13	
58	030411004050	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内敷设 3、型号：WDZN-BYJ 4、规格：2.5mm2	m	4533.18	4.34	19674.00	
59	030411004051	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内敷设 3、型号：WDZN-RYJS 4、规格：2*1.5mm2	m	2266.59	4.65	10539.64	
本页小计							89150.00	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
60	030412004010	装饰灯	1、名称：LED集中电源疏散照明灯（A型） 2、型号：DC36V,5W 3、安装形式：壁装	套	18	93.58	1684.44	
61	030412004019	装饰灯	1、名称：LED集中电源疏散照明灯（A型）室外防水型 2、型号：DC36V,5W,IP67 3、安装形式：壁装	套	9	93.58	842.22	
62	030412004014	装饰灯	1、名称：LED疏散出口标志灯 2、型号：DC36V,1W 3、安装形式：壁装	套	37	72.18	2670.66	
63	030412004016	装饰灯	1、名称：LED安全出口标志灯 2、型号：DC36V,1W 3、安装形式：壁装	套	23	83.91	1929.93	
64	030412004017	装饰灯	1、名称：楼层标志灯 2、型号：DC36V,1W 3、安装形式：壁装	套	9	72.26	650.34	
65	030412004018	装饰灯	1、名称：LED方向标志灯 2、型号：DC36V,1W 3、安装形式：壁装	套	26	71.30	1853.80	
66	030412004013	装饰灯	1、名称：LED多信息复合标志灯 2、型号：DC36V 1W 3、安装形式：壁装	套	4	87.94	351.76	
67	030412004012	装饰灯	1、名称：吸顶应急灯 2、型号：DC36V,5W 3、安装形式：吸顶安装	套	118	87.94	10376.92	
68	030412004020	装饰灯	1、名称：吸顶应急灯（防水型） 2、型号：DC36V,5W 3、安装形式：吸顶安装	套	22	96.68	2126.96	
69	030411006002	接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：铁 3、规格：86型 4、安装形式：暗装,含盖板、凿墙洞及修补费用	个	257	8.55	2197.35	
		分部小计					102003.94	
		给水						
本页小计							24684.38	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
70	031001001001	镀锌钢管	1、名称：镀锌钢管(内衬不锈钢管)/丝接 2、安装部位：室内 3、介质：水 4、规格、压力等级：DN50 5、连接形式：丝接 6、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：按设计及规范要求	m	12.8	106.19	1359.23	
71	031001007002	复合管	1、安装部位：室内 2、介质：給水 3、材质、规格：DN25镀锌钢管内衬不锈钢管 4、连接形式：螺纹连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：按设计及规范要求 6、含管件	m	79.05	60.61	4791.22	
72	031001006028	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PP-R 冷水管 S4 De32 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：按设计及规范要求 6、含管件	m	1274.66	32.49	41413.70	
73	031001006027	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PP-R 冷水管 S4 De20 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：按设计及规范要求 6、含管件	m	330.87	24.37	8063.30	
74	031002003060	套管	1、名称、类型：一般穿楼板钢套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN40 4、填料材质：按设计及规范要求	个	58	34.27	1987.66	
本页小计							57615.11	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区02#商铺水电　　堂前人家东区项目施工　　第10页 共25页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
75	031003001025	螺纹阀门	1、类型：截止阀 J11T-16 2、材质：铜 3、规格、压力等级：DN50 4、连接形式：螺纹连接	个	2	177.49	354.98	
76	031003001037	螺纹阀门	1、类型：截止阀 J11T-16 2、材质：铜 3、规格、压力等级：DN25 4、连接形式：螺纹连接	个	107	56.44	6039.08	
77	031003001027	螺纹阀门	1、类型：截止阀 2、材质：铜 3、规格、压力等级：DN15 4、连接形式：螺纹连接	个	18	37.87	681.66	
78	031003009002	补偿器	1、类型：伸缩器 2、材质：不锈钢 3、规格、压力等级：DN25 4、连接形式：螺纹连接	个	18	57.50	1035.00	
79	031003001028	螺纹阀门	1、类型：止回阀 2、材质：铜 3、规格、压力等级：DN50 4、连接形式：螺纹连接	个	2	192.64	385.28	
80	031003001030	螺纹阀门	1、类型：自动排气阀 2、材质：铜 3、规格、压力等级：DN15 4、连接形式：螺纹连接	个	18	59.31	1067.58	
81	031003013001	水表	1、安装部位（室内外）：室外 2、型号、规格：DN50 3、连接形式：螺纹连接	个	2	300.48	600.96	
82	040504001001	砌筑井	1、名称：砌筑水表井 DN50	座	1	763.00	763.00	
83	031002003061	套管	1、名称、类型：一般穿楼板钢套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN80 4、填料材质：按设计及规范要求	个	2	41.89	83.78	
本页小计							11011.32	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计					68626.43	
		排水						
84	031001006032	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：PVC-U排水管 De110 4、连接形式：零件粘接 5、阻火圈设计要求：按设计及规范要求 6、压力试验及吹、洗设计要求：按设计及规范要求	m	454.37	66.98	30433.70	
85	031001006034	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：PVC-U排水管 De75 4、连接形式：零件粘接 5、阻火圈设计要求：按设计及规范要求 6、压力试验及吹、洗设计要求：按设计及规范要求	m	31.3	48.30	1511.79	
86	031001006035	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：PVC-U排水管 De50 4、连接形式：零件粘接 5、阻火圈设计要求：按设计及规范要求 6、压力试验及吹、洗设计要求：按设计及规范要求	m	96.03	32.87	3156.51	
87	031004014012	给、排水附（配）件	1、名称：地漏 2、材质：塑料 3、型号、规格：DN50	个	2	30.00	60.00	
88	031004014013	给、排水附（配）件	1、材质：塑料 2、名称：清扫口 3、型号、规格：DN50	个	2	16.78	33.56	
89	031004014014	给、排水附（配）件	1、材质：塑料 2、名称：清扫口 3、型号、规格：DN75	个	3	24.09	72.27	
90	031002003063	套管	1、名称、类型：刚性防水套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN150 4、填料材质：按设计及规范要求	个	15	106.98	1604.70	
本页小计							36872.53	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
91	031002003079	套管	1、名称、类型：刚性防水套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN125 4、填料材质：按设计及规范要求	个	15	104.18	1562.70	
92	031002003080	套管	1、名称、类型：一般穿墙钢套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN150 4、填料材质：按设计及规范要求	个	45	79.21	3564.45	
93	031002003081	套管	1、名称、类型：一般穿墙钢套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN125 4、填料材质：按设计及规范要求	个	30	76.41	2292.30	
94	031004003001	洗脸盆	1、名称：洗脸盆、浴盆预留 2、规格、类型：DN50	组	47	36.90	1734.30	
95	010101003001	挖沟槽土方	1、土壤类别：详见现场土质 2、挖土深度：综合 3、弃土运距：自行考虑	m3	45.29	70.69	3201.55	
96	010103001001	回填方	1、密实度要求：按设计及规范要求 2、填方材料品种：现场原土	m3	45.29	45.04	2039.86	
		分部小计					51267.69	
		雨水、冷凝水管						
97	031001006036	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：雨水 3、材质、规格：加强型HRS型高层雨水管(抗紫外线) De110 4、连接形式：承插粘结 5、压力试验及吹、洗设计要求：按设计及规范要求 6、含雨水斗	m	166.86	53.60	8943.70	
本页小计							23338.86	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
98	031001006037	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：雨水 3、材质、规格：PVC-U排水管(抗紫外线)De50 4、连接形式：承插粘结 5、压力试验及吹、洗设计要求：按设计及规范要求	m	101.82	20.01	2037.42	
99	031004014015	给、排水附（配）件	1、名称：地漏 2、材质：塑料 3、型号、规格：DN50	个	42	30.00	1260.00	
100	031002003067	套管	1、名称、类型：一般穿楼板钢套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN150 4、填料材质：按设计及规范要求	个	10	79.21	792.10	
101	031001006020	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：冷凝水 3、材质、规格：PVC-U排水管(抗紫外线)De110 4、连接形式：承插粘结 5、压力试验及吹、洗设计要求：按设计及规范要求	m	37.4	45.08	1685.99	
102	031001006038	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：冷凝水 3、材质、规格：PVC-U排水管(抗紫外线)De50 4、连接形式：承插粘结 5、压力试验及吹、洗设计要求：按设计及规范要求	m	144.68	20.01	2895.05	
103	040504001003	砌筑井	1、名称：间接排水口 2、见08SS523，P30	座	7	310.52	2173.64	
		分部小计					19787.90	
		暖通						
104	030108003006	轴流通风机	1、名称：吊顶式排气扇PF-1(带止回阀) 2、型号：BPT20 3、规格：Q=120m3/h,P=100Pa,N=16KW 4、单机试运转要求：壁式安装 5、含接线及调试等	台	49	270.51	13254.99	
本页小计							24099.19	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
105	030703001001	碳钢阀门	1、名称：70度防火阀 2、规格：120*120	个	49	121.32	5944.68	
106	030702001001	碳钢通风管道	1、名称：通风管道 2、材质：热镀锌钢板 3、形状：矩形 4、规格：周长800mm以下 5、板材厚度：0.5mm 6、管件、法兰等附件及支架设计要求：按设计规范要求 7、接口形式：咬口 8、制作及安装	m2	32.02	177.85	5694.76	
107	030408009001	防火隔板	1、名称：固定挡烟垂壁 2、材质：无机纤维织物	m2	5.03	180.00	905.40	
		分部小计					25799.83	
		光伏						
108	030411001070	配管	1、名称：电线管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：SC32 4、配置形式：暗配	m	85	30.38	2582.30	
109	030411001071	配管	1、名称：电线管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：SC25 4、配置形式：暗配	m	85	26.22	2228.70	
110	030408001045	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：WDZ-YJY 3、规格：5*10mm2 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：穿管或桥架敷设 6、电压等级（kV）：1KV以下	m	100	64.37	6437.00	
111	030408006036	电力电缆头	1、名称：户内干包式电力电缆头制作、安装 2、规格：YJY-5×10 3、材质、类型：压铜接线端子 4、电压等级（kV）：1KV	个	2	42.96	85.92	
112	030408001046	电力电缆	1、名称：光伏专用线缆 2、型号：PV1-F1 3、规格：1X4直流（红），4mm2线专用公母头	m	100	5.00	500.00	
本页小计							24378.76	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
113	031006005001	太阳能集热装置	1、名称：太阳能单晶硅电池板 2、规格：TSM-255,1650×992×40 3、附件名称、规格、数量：含专用接头等附件(含支架)	套	5	1278.28	6391.40	
114	030401003001	整流变压器	1、名称：并网逆变器 2、型号：ASI-10000TL	台	1	7114.62	7114.62	
115	030404017145	配电箱	1、名称：交流配电箱 2、型号：AZX-32	台	1	4098.56	4098.56	
116	030607006001	数据采集装置	1、名称：数据采集监控系统 2、规格：Solar1000光伏云监控系统	套	1	6610.57	6610.57	
		分部小计					36049.07	
		火灾报警						
117	030411005008	接线箱	1、名称：接线端子箱 2、型号：GST-JX100 3、安装形式：按设计要求	个	3	263.47	790.41	
118	030411001061	配管	1、名称：电线管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：SC25 4、配置形式：暗配	m	23.3	32.45	756.09	
119	030411001080	配管	1、名称：电线管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：SC20 4、配置形式：暗配	m	33.12	26.56	879.67	
120	030411001063	配管	1、名称：电线管 2、材质：紧定式镀锌电线管 3、规格：JDG20 4、配置形式：暗配 5、接地要求：按设计及规范要求	m	1633.93	10.66	17417.69	
121	030411004005	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内敷设 3、型号：WDZN-BYJ 4、规格：2.5mm2	m	779.66	4.34	3383.72	
122	030411004061	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内敷设 3、型号：WDZN-BYJ 4、规格：1.5mm2	m	45.5	3.12	141.96	
本页小计							47584.69	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
123	030411004019	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内敷设 3、型号：WDZNC-RYJS 4、规格：2*1.5mm2	m	956.81	4.65	4449.17	
124	030411004060	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内敷设 3、型号：WDZNC-RYJSP 4、规格：2*1.5mm2	m	312.06	4.65	1451.08	
125	030408001053	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：WDZNC-KYJY 3、规格：3*1.5mm2 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：穿管或桥架敷设	m	15.5	11.80	182.90	
126	030408006042	电力电缆头	1、名称：电缆头制作、安装 2、规格：KYJY-3*1.5 3、材质、类型：压铜接线端子 4、电压等级（kV）：1KV	个	2	12.96	25.92	
127	030904001009	点型探测器	1、名称：点型感烟探测器 2、线制：总线制	个	157	94.48	14833.36	
128	030904003003	按钮	1、名称：消火栓按钮(消防箱带来)	个	23	143.44	3299.12	
129	030904003004	按钮	1、名称：手动报警按钮（不带电话插孔）	个	9	173.44	1560.96	
130	030904005003	声光报警器	1、名称：声光报警器	个	9	157.95	1421.55	
131	030904007002	消防广播（扬声器）	1、名称：消防广播（阻燃材料） 2、安装方式：挂壁安装	个	36	53.29	1918.44	
132	030904006003	消防报警电话	1、名称：消防电话插孔	个	9	70.72	636.48	
133	030904006002	消防报警电话	1、名称：总线消防电话分机	个	3	93.22	279.66	
134	030904009001	重复显示器	1、多线制：火灾显示盘 2、总线制：总线制	台	3	1760.98	5282.94	
本页小计							35341.58	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
135	030411006015	接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：铁 3、规格：86型 4、安装形式：暗装，含盖板、凿墙洞及修补费用	个	257	8.19	2104.83	
136	030904008014	模块	1、名称：短路隔离器	个	9	220.34	1983.06	
137	030904008002	模块	1、名称：输入模块	个	7	218.34	1528.38	
138	030904008004	模块	1、名称：广播控制模块	个	3	237.34	712.02	
139	030904008008	模块	1、名称：总线联动控制模块	个	14	327.82	4589.48	
		分部小计					69628.89	
		消防电源监控						
140	030411001081	配管	1、名称：电线管 2、材质：紧定式镀锌电线管 3、规格：JDG25 4、配置形式：暗配 5、接地要求：按设计及规范要求	m	55.25	15.74	869.64	
141	030411004044	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内敷设 3、型号：WDZN-BYJ 4、规格：2.5mm2	m	112.3	4.34	487.38	
142	030411004063	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内敷设 3、型号：WDZN-RYJS 4、规格：2*1.5mm2	m	56.5	4.65	262.73	
143	030503006003	传感器	1、名称：电压信号传感器 RXPMV 2、规格：RXPM V JS 2	个	1	267.69	267.69	
		分部小计					1887.44	
		应急照明集中控制						
144	030411001065	配管	1、名称：电线管 2、材质：紧定式镀锌电线管 3、规格：JDG20 4、配置形式：暗配 5、接地要求：按设计及规范要求	m	58.33	10.71	624.71	
145	030411004064	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内敷设 3、型号：WDZN-RYJS 4、规格：2*1.5mm2	m	59.5	4.65	276.68	
本页小计							13706.60	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
146	030904008013	模块	1、名称：应急照明控制模块	个	3	211.76	635.28	
		分部小计					1536.67	
		电气火灾监控						
147	030411001068	配管	1、名称：电线管 2、材质：紧定式镀锌电线管 3、规格：JDG20 4、配置形式：暗配 5、接地要求：按设计及规范要求	m	79.42	10.71	850.59	
148	030411004062	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内敷设 3、型号：WDZN-RYJS 4、规格：2*1.5mm2	m	81.06	4.65	376.93	
149	030904001002	点型探测器	1、名称：电气火灾终端探测器 2、规格：WEFPT-100-FR	个	2	178.80	357.60	
150	030904001008	点型探测器	1、名称：电气火灾终端探测器 2、规格：WEFPT-160-FR	个	7	178.80	1251.60	
		分部小计					2836.72	
		防火门监控						
151	030411001082	配管	1、名称：电线管 2、材质：紧定式镀锌电线管 3、规格：JDG25 4、配置形式：暗配 5、接地要求：按设计及规范要求	m	130.06	15.74	2047.14	
152	030411004071	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内敷设 3、型号：WDZN-BYJ 4、规格：2.5mm2	m	262.12	4.34	1137.60	
153	030411004058	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内敷设 3、型号：WDZN-RYJS 4、规格：2*1.5mm2	m	131.06	4.65	609.43	
154	030904008010	模块	1、名称：防火门控制器 2、规格：FH2 3、类型：详见设计要求	个	8	206.55	1652.40	
		分部小计					5446.57	
		消火栓						
本页小计							8918.57	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
155	030901002003	消火栓钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：热浸镀锌钢管 DN150 3、连接形式：卡箍连接 4、压力试验及冲洗设计要求：按设计及规范要求 5、含卡箍管件	m	252.3	160.27	40436.12	
156	030901002004	消火栓钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：热浸镀锌钢管 DN65 3、连接形式：卡箍连接 4、压力试验及冲洗设计要求：按设计及规范要求 5、含卡箍管件	m	114.57	71.68	8212.38	
157	031201001005	管道刷油	1、除锈级别：除轻锈 2、涂刷遍数、漆膜厚度：防锈漆二道打底，外刷红色调和漆两道，图例字母5~10m标注一个	m2	153.38	22.65	3474.06	
158	031002001008	管道支架	1、材质：型钢 2、管架形式：综合	Kg	598.23	16.61	9936.60	
159	031201003007	金属结构刷油	1、涂刷遍数、漆膜厚度：除锈后刷樟丹两道，灰色调和漆两道	kg	598.23	2.17	1298.16	
160	031003003014	焊接法兰阀门	1、类型：对夹蝶阀 2、材质：铸铁 3、规格、压力等级：DN150 4、连接形式：法兰连接 5、含法兰、不锈钢螺栓、螺母	个	16	655.63	10490.08	
161	031003001039	螺纹阀门	1、类型：截止阀 J11T-16 2、材质：铜 3、规格、压力等级：DN25 4、连接形式：螺纹连接	个	1	56.91	56.91	
162	031003001040	螺纹阀门	1、类型：自动排气阀 2、材质：铜 3、规格、压力等级：DN25 4、连接形式：螺纹连接	个	1	92.59	92.59	
本页小计							73996.90	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
163	030901010004	室内消火栓	1、名称：薄型单栓带消防软管卷盘组合式消防柜 2、型号、规格：700*1800*160mm 3、附件材质、规格：箱内均设:JPS1.6-19消防软管卷盘一组;DN19长L=30m软管一根;DN6水枪1支;DN65长L=25m尼龙衬胶水龙带一根;Φ19x65直流水枪1支;消防按钮1个;指示灯一只;SNZ65消火栓一只;MF/ABC3灭火器2具 4、具体详见15S202,P21	套	23	1135.75	26122.25	
164	030901012001	消防水泵接合器	1、名称：室外水泵接合器 2、安装部位：室外 3、型号、规格：SQS150-C 4、附件材质、规格：安全止回阀、蝶阀及井等	套	2	3303.52	6607.04	
165	031002003082	套管	1、名称、类型：一般穿墙钢套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN250 4、填料材质：按设计及规范要求	个	15	146.92	2203.80	
166	030601002002	压力仪表	1、名称：压力表 2、型号：Y-100	台	1	138.01	138.01	
167	031003009001	补偿器	1、类型：伸缩器 2、材质：不锈钢 3、规格、压力等级：DN150 4、连接形式：法兰连接，含螺栓，螺母、法兰等	个	2	552.15	1104.30	
168	030901013002	灭火器	1、形式：灭火器 2、规格、型号：MF/ABC3,每两具灭火器一个灭火器箱	具	16	89.32	1429.12	
169	031202008001	埋地管道防腐蚀	1、除锈级别：按设计要求 2、刷缠品种：三油两布	m2	2.5	66.93	167.33	
		分部小计					111768.75	
		喷淋						
本页小计							37771.85	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
170	030901001001	水喷淋钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：热浸镀锌钢管 DN150 3、连接形式：沟槽连接 4、压力试验及冲洗设计要求：按设计及规范要求 5、含沟槽管件	m	38.83	229.54	8913.04	
171	030901001002	水喷淋钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：热浸镀锌钢管 DN100 3、连接形式：沟槽连接 4、压力试验及冲洗设计要求：按设计及规范要求 5、含沟槽管件	m	149.55	114.73	17157.87	
172	030901001003	水喷淋钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：热浸镀锌钢管 DN80 3、连接形式：沟槽连接 4、压力试验及冲洗设计要求：按设计及规范要求 5、含沟槽管件	m	39.88	87.71	3497.87	
173	030901001004	水喷淋钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：热浸镀锌钢管 DN65 3、连接形式：沟槽连接 4、压力试验及冲洗设计要求：按设计及规范要求 5、含沟槽管件	m	101.9	75.20	7662.88	
174	030901001005	水喷淋钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：热浸镀锌钢管 DN50 3、连接形式：丝扣连接 4、压力试验及冲洗设计要求：按设计及规范要求	m	116.47	66.24	7714.97	
175	030901001006	水喷淋钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：热浸镀锌钢管 DN40 3、连接形式：丝扣连接 4、压力试验及冲洗设计要求：按设计及规范要求	m	182.09	60.62	11038.30	
本页小计							55984.93	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
176	030901001007	水喷淋钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：热浸镀锌钢管 DN32 3、连接形式：丝扣连接 4、压力试验及冲洗设计要求：按设计及规范要求	m	296.7	51.22	15196.97	
177	030901001008	水喷淋钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：热浸镀锌钢管 DN25 3、连接形式：丝扣连接 4、压力试验及冲洗设计要求：按设计及规范要求	m	750.51	44.93	33720.41	
178	031201001004	管道刷油	1、除锈级别：除轻锈 2、涂刷遍数、漆膜厚度：防锈漆二道打底，外刷红色调和漆两道，图例字母5~10m标注一个	m2	263.65	22.65	5971.67	
179	031002001004	管道支架	1、材质:型钢 ， 2、管架形式:一般管架	Kg	2258.15	17.21	38862.76	
180	031201003006	金属结构刷油	1、支架油漆 ， 2、除锈级别:按规范及设计要求 ， 3、涂刷遍数、漆膜厚度:除锈后刷樟丹两道，灰色调和漆两道	Kg	2258.14	2.71	6119.56	
181	030901003001	水喷淋喷头	1、安装部位：直立型玻璃球喷头(无吊顶) 2、材质、型号、规格：ZSTZ-15/68℃ 3、连接形式：螺纹连接	个	577	34.23	19750.71	
182	030901006001	水流指示器	1、规格、型号：DN150 2、连接形式：法兰连接 3、包括法兰、不锈钢螺栓、螺母	个	3	589.79	1769.37	
本页小计							121391.45	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
183	030807003001	阀门	1、名称：法兰信号阀 2、材质：铸铁 3、型号、规格：DN150 4、连接形式：法兰连接 5、包括法兰、不锈钢螺栓、螺母	个	3	761.48	2284.44	
184	030901007001	减压孔板	1、材质、规格：不锈钢减压孔板 DN150 2、连接形式：法兰	个	3	289.52	868.56	
185	031004014001	给、排水附(配)件	1、名称：排水漏斗 2、材质：钢制 3、型号、规格：DN80 4、安装方式：焊接	个	1	73.87	73.87	
186	030901008001	末端试水装置	1、规格：DN25 2、组装形式：按规范及设计 3、包括球阀、压力表、试水接头的安装	组	1	304.48	304.48	
187	031003001041	螺纹阀门	1、类型：截止阀 J11T-16 2、材质：铜 3、规格、压力等级：DN25 4、连接形式：螺纹连接	个	1	56.91	56.91	
188	031003001038	螺纹阀门	1、类型：试水球阀 2、材质：铜 3、规格、压力等级：DN25 4、连接形式：螺纹连接	个	2	62.10	124.20	
189	031003001042	螺纹阀门	1、类型：自动排气阀 2、材质：铜 3、规格、压力等级：DN25 4、连接形式：螺纹连接	个	1	92.59	92.59	
190	030901012002	消防水泵接合器	1、名称：室外水泵接合器 2、安装部位：室外 3、型号、规格：SQS150-C 4、附件材质、规格：安全止回阀、蝶阀及井等	套	3	3303.52	9910.56	
本页小计							13715.61	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
191	030901012003	消防水泵接合器	1、名称：室外水泵接合器 2、安装部位：室外 3、型号、规格：SQS150-C 4、附件材质、规格：安全止回阀、蝶阀及井等	套	2	3303.52	6607.04	
192	030901004001	报警装置	1、名称：湿式报警阀 2、型号、规格：DN150	组	1	2467.61	2467.61	
193	031002003072	套管	1、名称、类型：刚性防水套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN125 4、填料材质：按设计及规范要求	个	1	106.25	106.25	
194	031002003073	套管	1、名称、类型：一般穿墙钢套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN250 4、填料材质：按设计及规范要求	个	25	146.92	3673.00	
195	031002003074	套管	1、名称、类型：一般穿墙钢套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN150 4、填料材质：按设计及规范要求	个	13	80.67	1048.71	
196	031002003075	套管	1、名称、类型：一般穿墙钢套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN125 4、填料材质：按设计及规范要求	个	15	77.87	1168.05	
197	031002003076	套管	1、名称、类型：一般穿墙钢套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN50 4、填料材质：按设计及规范要求	个	2	36.04	72.08	
198	031002003077	套管	1、名称、类型：一般穿墙钢套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN40 4、填料材质：按设计及规范要求	个	47	34.98	1644.06	
		分部小计					207878.79	
		防火封堵、抗震支架						
本页小计							16786.80	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区02#商铺水电　　堂前人家东区项目施工　　第25页 共25页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
199	030408008002	防火堵洞	1、名称：防火堵铜（综合） 2、材质：防火隔板，防火泥，耐火极限不低于楼板耐火极限 3、方式：封堵方式符合消防验收标准	项	1	961.87	961.87	
200	031002001007	管道支架	1、名称：抗震支架 2、10Kg以下 3、管架形式：综合	Kg	255.9	28.52	7298.27	
		分部小计					8260.14	
		分部分项合计					1269914.18	
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1	17854.44	17854.44	
2	031301012001	工程系统检测、检验		项	1	478.65	478.65	
		单价措施合计					18333.09	
本页小计							26593.23	
合　　计							1288247.27	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区02#商铺水电　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	031302001001	安全文明施工费		100.000	20027.03			
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.500	17567.57			
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.210	2459.46			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.100	12882.89			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区02#商铺水电　　堂前人家东区项目施工　　第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.030	351.35			建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.080	936.94			现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。
合　计					34198.21			

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：堂前人家东区02#商铺水电　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共1页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合　计				

暂列金额明细表

工程名称：堂前人家东区02#商铺水电　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共1页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：堂前人家东区02#商铺水电　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共1页

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±(元)		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：堂前人家东区02#商铺水电　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共1页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注

规费、税金项目计价表

工程名称：堂前人家东区02#商铺水电　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	33991.42	100.000	33991.42
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1205369.70	2.400	28928.87
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1205369.70	0.420	5062.55
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1205369.70		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	1356436.90	9.000	122079.32
合　计					156070.74

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区02#商铺水电　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共15页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	0054595741 03804355~1	点型感烟探测器		个	157	33.00	5181.00	
2	01030106	钢丝	Φ1.6	kg	4.52934	4.38	19.84	
3	01030106~1	钢丝	Φ1.6	kg	6.260517	4.38	27.42	
4	01030106~2	钢丝	Φ1.6	kg	0.336258	4.38	1.47	
5	01090166	圆钢	Φ5.5～9	kg	21.90364	3.29	72.11	
6	01090166~1	圆钢	Φ5.5～9	kg	0.765	3.29	2.52	
7	01090166~2	圆钢	Φ5.5～9	kg	19.097214	3.29	62.87	
8	01090166~3	圆钢	Φ5.5～9	kg	4.325902	3.29	14.24	
9	01090167	圆钢	Φ8～14	kg	3.78	3.29	12.44	
10	01090167~1	圆钢	Φ8～14	kg	0.42	3.29	1.38	
11	01090172-1	圆钢	Φ10～14	kg	12.3096	3.44	42.35	
12	01090172-1~1	镀锌型钢		kg	191.247	4.57	873.56	
13	01130141	扁钢	＜-59	kg	128.078162	3.23	413.97	
14	01130143-1	扁钢	-30×4～50×5	kg	33.8514	3.23	109.41	
15	01130206	镀锌扁钢	-25×4	kg	8.872	4.41	39.11	
16	01130207	镀锌扁钢	-40×4	kg	4.5	4.41	19.84	
17	01130216	镀锌扁钢	-60×6	kg	3.6266	4.41	15.99	
18	01210101	角钢		kg	6	3.24	19.42	
19	01210101-1	角钢		kg	115.4025	3.28	378.37	
20	01210332	等边角钢	∟60×5	kg	141.12484	3.24	456.68	
21	01210332~1	等边角钢	∟60×5	kg	1.3	3.24	4.21	
22	01270101	型钢		kg	1.6	3.25	5.19	
23	01270101~1	型钢		kg	4.743	3.25	15.39	
24	01270101~2	型钢		kg	2393.639	3.76	9004.87	
25	01270101-1~1	型钢		kg	634.1238	3.15	1998.12	
26	01270101-5	抗震支架		kg	266.136	10.65	2834.35	
27	01290124~1	钢板	δ3.0 Q235	kg	12.4	3.13	38.75	
28	01290154	钢板	δ12～20 Q235	kg	63.5242	3.57	226.78	
29	01290436~2	热镀锌钢板	δ2.5 Q235B	m2	1.57	91.64	143.87	
30	01290453~1	热镀锌钢板	δ0.5	m2	36.43876	15.81	576.10	
31	01293501	钢垫板		kg	12.1	3.19	38.62	
32	01550304	封铅	含铅65%含锡35%	kg	5.377436	8.58	46.14	
33	0178638844 17597485~1	总线消防电话分机		只	3	66.00	198.00	
34	0191120669 09386678~1	手动报警按钮（不带电话插孔）		个	9	85.00	765.00	
35	02010106	橡胶板	δ1～15	kg	21.750601	7.72	167.91	
36	02010106~1	橡胶板 δ1～15		kg	6.480891	7.72	50.03	

承包人供应主要材料一览表

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
37	02010506~1	石棉橡胶板	低压δ0.8～6	kg	9.9	5.57	55.14	
38	02010508	石棉橡胶板	低中压 δ0.8～6	kg	22.309089	11.06	246.74	
39	02010508~1	石棉橡胶板 低中压 δ0.8～6		kg	3.312	11.06	36.63	
40	02010508~2	石棉橡胶板	低中压 δ0.8~6	kg	0.84	11.06	9.29	
41	02051002	橡皮护套圈	φ6～32	只	18	0.69	12.42	
42	02070226	橡胶垫	δ2	m2	2.791716	14.58	40.70	
43	02090301	塑料布		m2	2	0.67	1.34	
44	02130114	塑料带	20mm×40m	kg	0.336	2.14	0.72	
45	02130209~1	尼龙扎带	L=100～150	根	4	0.14	0.56	
46	02190109	聚四氟乙烯生料带	宽20	m	709.916219	0.30	212.97	
47	02190109~1	聚四氟乙烯生料带 宽20		m	372.542	0.30	111.76	
48	02270106	白布		m	9.12	3.43	31.28	
49	02270131	破布		kg	49.295373	6.00	295.77	
50	02290103	线麻		kg	0.301125	10.29	3.10	
51	02290507	油浸麻丝		kg	50.012	8.40	420.10	
52	03011002	铁铆钉		kg	1.380062	5.15	7.11	
53	03030216	镀锌半圆头螺钉	M10×100	十个	1.64	0.34	0.56	
54	03031208~1	自攻螺钉 M4×30		十个	0.9	0.25	0.23	
55	03031209	自攻螺钉	M4×40	十个	75.984	0.25	19.00	
56	03031211	自攻螺钉	M4×60	十个	8.032	0.26	2.09	
57	03031211~1	自攻螺钉 M4×60		十个	2.7	0.26	0.70	
58	03031212~1	自攻螺钉 M4×65		十个	50.9	0.27	13.74	
59	03031212~2	自攻螺钉	M4×65	十个	36.514995	0.27	9.86	
60	03031212~3	自攻螺钉	M4*65	十个	1.6	0.27	0.43	
61	03031232	自攻螺钉	M6×30	十个	1.8	0.58	1.04	
62	03031232~1	自攻螺钉 M6×30		十个	0.6	0.58	0.35	
63	03031233~1	自攻螺钉	M6×35	十个	1.224	0.62	0.76	
64	03031303~1	镀锌自攻螺钉	M4~6*10~35	十个	7.36	0.59	4.34	
65	03031303~2	镀锌自攻螺钉 M4～6×10～35		十个	2.88	0.59	1.70	
66	03031327~2	镀锌自攻螺钉 M6×100		十个	0.36	0.48	0.17	
67	03031327~3	镀锌自攻螺钉	M6*100	十个	0.92	0.48	0.44	
68	03050102	螺栓		套	58.48983	0.21	12.28	
69	03050201	带母螺栓		kg	22.329	4.68	104.50	
70	03050507	精制带母镀锌螺栓	M6×75	套	541.138	0.56	303.04	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区02#商铺水电　　堂前人家东区项目施工　　第3页 共15页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
71	03050510	精制带母镀锌螺栓	M8×30	套	350.6895	0.58	203.40	
72	03050537	精制带母镀锌螺栓	M16×100	套	24.72	2.73	67.49	
73	03050573	精制带母镀锌螺栓	M6～12×12～50	套	615.3843	0.33	203.08	
74	03050575	精制带母镀锌螺栓	M8×75以下	套	833	0.64	533.12	
75	03050617	精制带母镀锌螺栓	带垫 M20×85～100	套	263.68	2.02	532.63	
76	03050620	精制带母镀锌螺栓	带垫 M27×120～140	套	33	2.57	84.81	
77	03050632	精制带母镀锌螺栓 带2个垫圈M8×80～120		套	12.3	3.69	45.39	
78	03050643	精制带母镀锌螺栓	带2个垫圈M20×85～100	套	173.04	4.52	782.14	
79	03050651	精制带母镀锌螺栓	M8×50内2平1弹垫	套	185.022608	0.69	127.67	
80	03050652	精制带母镀锌螺栓	M8×100内2平1弹垫	套	14.22878	0.86	12.24	
81	03050653	精制带母镀锌螺栓	M10×50内2平1弹垫	套	8.24	0.99	8.16	
82	03050654	精制带母镀锌螺栓	M10×100内2平1弹垫	套	313.745913	1.10	345.12	
83	03050659	精制带母镀锌螺栓	M16×100内2平1弹垫	套	2.46	2.32	5.71	
84	03050664	精制带母镀锌螺栓	M20×100内2平1弹垫	套	4.1	3.06	12.55	
85	03050911	精制六角螺栓		kg	21.132382	4.82	101.86	
86	03053521	镀锌半圆头螺栓	M2~5*15~50	套	16	0.09	1.44	
87	03053521~1	镀锌半圆头螺栓	M2～5×15～50	套	36	0.09	3.24	
88	03053521~2	镀锌半圆头螺栓 M2～5×15～50		套	38	0.09	3.42	
89	03054309	地脚螺栓	M10×100	套	12.24	1.37	16.77	
90	03057113	伞形螺栓	M6～8×150	套	77.52	0.34	26.36	
91	03070107	膨胀螺栓	M6	套	2.410056	0.43	1.04	
92	03070110	膨胀螺栓	M8	套	24.11025	0.30	7.23	
93	03070117	膨胀螺栓	M10	套	301.55406	0.69	208.07	
94	03070126	膨胀螺栓	M12	套	10.484	1.03	10.80	
95	03070133	膨胀螺栓	M12×200	套	103.74402	3.00	311.23	
96	03070133-1	膨胀螺栓	M16×200	套	204.72	3.00	614.16	
97	03070141	膨胀螺栓	M16×200	套	284.52816	2.74	779.61	
98	03070305	镀锌滚花膨胀螺栓 M8		套	12	0.70	8.40	
99	03070806	塑料膨胀管	Φ6×50	十个	10.09	0.69	6.96	
100	03070806~1	塑料膨胀管 Φ6×50		十个	12.63	0.69	8.71	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区02#商铺水电　　堂前人家东区项目施工　　第4页 共15页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
101	03070806~2	塑料膨胀管	Φ6*50	十个	4.55	0.69	3.14	
102	03070807	塑料膨胀管	Φ8×50	十个	85.958524	0.86	73.92	
103	03090103	螺母		kg	44.225499	6.17	272.87	
104	03090207	精制六角螺母	M8	十个	4.12	0.60	2.47	
105	03130304	钢垫圈		kg	17.459892	4.97	86.78	
106	03130305	钢垫圈	M8.5	十个	4.12	0.01	0.04	
107	03210206	砂轮片	Φ100	片	1.76499	1.29	2.28	
108	03210206~1	砂轮片 Φ100		片	0.564	1.29	0.73	
109	03210209	砂轮片	Φ200	片	0.69703	11.15	7.77	
110	03210211	砂轮片	Φ400	片	27.74976	11.58	321.34	
111	03210211~1	砂轮片 Φ400		片	24.202527	11.58	280.27	
112	03210211-1	砂轮片	Φ350	片	2.559	11.58	29.63	
113	03210405	尼龙砂轮片 Φ100×16×3		片	1.016168	3.26	3.31	
114	03210405~1	尼龙砂轮片	Φ100×16×3	片	8.544464	3.26	27.85	
115	03210408	尼龙砂轮片	Φ400	片	0.58725	8.66	5.09	
116	03270104	铁砂布	2#	张	200.58356	0.86	172.50	
117	03270104~1	铁砂布 2#		张	24.613726	0.86	21.17	
118	03270202	砂纸		张	33.55	0.94	31.54	
119	03410200	电焊条		kg	3.1	4.92	15.25	
120	03410206	电焊条	J422 Φ3.2	kg	102.521973	4.92	504.41	
121	03410206~1	电焊条	J422 Φ3.2	kg	7.17248	4.92	35.29	
122	03410206~2	电焊条 J422 Φ3.2		kg	70.460364	4.92	346.66	
123	03410207	电焊条	J422 Φ4	kg	22.92	4.92	112.77	
124	03411302	焊锡		kg	29.465396	36.87	1086.39	
125	03430900	焊锡丝		kg	4.44	42.88	190.39	
126	03450404	焊锡膏	瓶装50g	kg	2.746114	51.45	141.29	
127	03450404~1	焊锡膏 瓶装50g		kg	2.28	51.45	117.31	
128	03570225	镀锌铁丝	13#～17#	kg	151.949295	5.15	782.54	
129	03570231	镀锌铁丝	18#～22#	kg	5.85995	5.15	30.18	
130	03570237	镀锌铁丝	22#	kg	0.2296	5.15	1.18	
131	03632105	钻头	Φ3	根	0.46	1.20	0.55	
132	03632105~1	钻头 Φ3		根	0.18	1.20	0.22	
133	03633105	冲击钻头	Φ6～8	根	3.57	1.72	6.14	
134	03633105~1	冲击钻头 Φ6～8		根	5.36	1.72	9.22	
135	03633105~2	冲击钻头	Φ6~8	根	1.62	1.72	2.79	
136	03633106	冲击钻头	Φ6～12	根	22.304678	2.57	57.32	
137	03633106~2	冲击钻头 Φ6～12		根	0.39	2.57	1.00	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区02#商铺水电　　堂前人家东区项目施工　　第5页 共15页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
138	03633308	合金钢钻头	Φ8mm～10mm	根	0.01071	6.86	0.07	
139	03652404	金刚石锯片	Φ114×1.8	片	187.055896	17.15	3208.01	
140	03652421	锯条		根	668.6345	0.19	127.04	
141	03652422	钢锯条		根	441.009876	0.21	92.61	
142	03652906	钢丝刷子		把	3.38721	1.54	5.22	
143	04010132	水泥	42.5级	kg	14.1	0.29	4.09	
144	04010611	水泥	32.5级	kg	146.771739	0.26	38.60	
145	04010611~1	水泥 32.5级		kg	371.912442	0.26	97.81	
146	04010611~3	水泥	32.5级	kg	2395.381859	0.26	629.99	
147	04030102	黄砂		m3	0.632283	237.81	150.36	
148	04030102~2	黄砂		m3	0.167504	237.81	39.83	
149	04030107	中砂		t	0.625747	150.57	94.22	
150	04030107~2	中砂		t	12.909443	150.57	1943.77	
151	04050206	碎石 5～32mm		m3	0.632283	164.18	103.81	
152	04050206~2	碎石	5～32mm	m3	0.167504	164.18	27.50	
153	05030100~1	木方材		m3	0.069	2432.79	167.86	
154	05030600~1	普通木成材		m3	0.314202	2432.79	764.39	
155	05050111	胶合板	2440×1220×6	m2	0.26	10.29	2.68	
156	05050111~1	胶合板 2440×1220×6		m2	3.51	10.29	36.12	
157	05050111~2	胶合板	2440*1220*6	m2	0.31	10.29	3.19	
158	11030303	防锈漆		kg	0.064	12.49	0.80	
159	11030303~1	防锈漆		kg	0.1581	12.49	1.97	
160	11030305	醇酸防锈漆	C53-1	kg	18.213641	12.49	227.49	
161	11030305~1	醇酸防锈漆	C53-1	kg	15.005354	12.49	187.42	
162	11030305-1~1	醇酸防锈漆	C53-1	kg	12.622653	12.49	157.66	
163	11030306	酚醛防锈漆		kg	4.00788	12.49	50.06	
164	11030306.1	酚醛防锈漆		kg	38.38838	12.49	479.47	
165	11030306-1~1	酚醛防锈漆		kg	101.33829	12.49	1265.72	
166	11030525	防火涂料	A60-1	kg	2.35	16.29	38.28	
167	11030525~1	防火涂料 A60-1		kg	9.14	16.29	148.89	
168	11030703	沥青漆		kg	3.478	13.98	48.62	
169	11030704	沥青清漆		kg	2.581344	20.51	52.94	
170	11030704~1	沥青清漆		kg	3.881972	20.51	79.62	
171	11030709	环氧煤沥青面漆		kg	2.1	13.98	29.36	
172	11030904	沥青绝缘漆		kg	11.335432	15.38	174.34	
173	11030904~1	沥青绝缘漆		kg	0.0589	15.38	0.91	
174	11111703	酚醛磁漆		kg	0.54	14.91	8.05	
175	11112503	调和漆		kg	0.0384	14.48	0.56	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区02#商铺水电　　堂前人家东区项目施工　　第6页 共15页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
176	11112503.1	调和漆		kg	33.8721	14.48	490.47	
177	11112503~1	调和漆		kg	0.07905	14.48	1.14	
178	11112503-1~1	调和漆		kg	91.54539	14.48	1325.58	
179	11112504	无光调和漆		kg	8.482836	14.48	122.83	
180	11112524	厚漆		kg	5.15233	6.22	32.05	
181	11112524~2	厚漆		kg	9.81561	6.22	61.05	
182	11112524~3	厚漆		kg	3.860586	6.22	24.01	
183	11112525	铅油		kg	1.20685	14.58	17.60	
184	11450503	稀释剂		kg	0.15	12.01	1.80	
185	11450706	环氧固化剂		kg	0.585	25.73	15.05	
186	11452103	工业酒精 99.5%		kg	2.885	6.86	19.79	
187	11452114	松香水		kg	1.209636	4.72	5.71	
188	11590504	聚氯乙烯热熔密封胶		kg	18.85239	10.72	202.10	
189	11591104~1	玻璃胶 310g		支	0.6	12.86	7.72	
190	12010103	汽油		kg	84.170369	10.41	876.21	
191	12010103~1	汽油		kg	87.215584	10.41	907.91	
192	12010903	煤油		kg	0.045	4.29	0.19	
193	12030106	溶剂汽油		kg	3.240708	10.41	33.74	
194	12030106~1	溶剂汽油		kg	3.7459	10.41	38.99	
195	12050311	机油		kg	13.861773	7.92	109.79	
196	12050313	机油 6～7#		kg	5.71312	10.72	61.24	
197	12050313~1	机油	6～7#	kg	1.513522	10.72	16.22	
198	12060317	清油		kg	5.318074	13.72	72.96	
199	12070109	电力复合脂		kg	49.83062	17.15	854.60	
200	12300367	硬酯酸	一级	kg	0.468252	10.29	4.82	
201	12310308	丙酮		kg	28.4342	5.15	146.44	
202	12370305	氧气		m3	75.267815	2.83	213.01	
203	12370335	乙炔气		kg	26.148291	15.44	403.73	
204	12370335~1	乙炔气		kg	0.57636	15.44	8.90	
205	12413518~1	901胶		kg	1.57	2.50	3.93	
206	12413542	胶合剂		kg	0.004	8.56	0.03	
207	12430344	自粘橡胶带	20mm×5m	卷	9.54	12.43	118.58	
208	12430361	塑料粘胶带		盘	38.6358	3.14	121.32	
209	12430363	塑料胶布带	20mm×10m	卷	0.16912	1.80	0.30	
210	12430365	塑料胶布带	25mm×10m	卷	19.6073	3.14	61.57	
211	13013509	石棉绒		kg	104.645	2.56	267.89	
212	13070304	玻璃布	δ0.2	m2	6.55	3.60	23.58	
213	14010305-2~2	镀锌钢管	SC20	m	34.1136	7.39	252.10	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区02#商铺水电　　堂前人家东区项目施工　　第7页 共15页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
214	14010305-3~1	镀锌钢管	SC25	m	87.55	10.61	928.91	
215	14010305-3~2	镀锌钢管	SC25	m	23.999	10.61	254.63	
216	14010305-4~1	镀锌钢管	SC32	m	87.55	13.63	1193.31	
217	14010305-4~2	镀锌钢管	公称直径32mm以内	m	12.4733	13.63	170.01	
218	14010305-5~1	镀锌钢管	SC40	m	687.1439	16.44	11296.65	
219	14010305-6~1	镀锌钢管	SC50	m	143.5511	20.74	2977.25	
220	14010305-6~2	镀锌钢管	SC50	m	3.6874	20.74	76.48	
221	14010305-7~1	镀锌钢管	公称直径70mm以内	m	47.8332	27.92	1335.50	
222	14010320	焊接钢管	DN40	m	32.025	12.73	407.68	
223	14010323	焊接钢管	DN50	m	4.4	16.21	71.32	
224	14010323~1	焊接钢管	DN50	m	0.61	16.21	9.89	
225	14010332	焊接钢管	DN80	m	0.61	27.55	16.81	
226	14010332~1	焊接钢管	DN80	m	0.1	27.55	2.76	
227	14010341	焊接钢管	DN150	m	3.05	59.00	179.95	
228	14010341~1	焊接钢管	DN150	m	22.265	59.00	1313.64	
229	14010341~2	焊接钢管	DN125	m	18.605	49.83	927.09	
230	14030303-10~1	热镀锌钢管	DN100	m	152.8401	44.29	6769.29	
231	14030303-12~1	热镀锌钢管	DN150	m	257.8506	75.85	19557.97	
232	14030303-12~2	热镀锌钢管	DN150	m	39.68426	75.85	3010.05	
233	14030303-3~1	热镀锌钢管	DN25	m	765.5202	10.61	8122.17	
234	14030303-4~1	热镀锌钢管	DN32	m	302.634	13.63	4124.90	
235	14030303-5~1	热镀锌钢管	DN40	m	185.7318	16.44	3053.43	
236	14030303-6~1	热镀锌钢管	DN50	m	118.7994	20.74	2463.90	
237	14030303-7~1	热镀锌钢管	DN65	m	104.1418	27.92	2907.64	
238	14030303-9~1	热镀锌钢管	DN80	m	40.75736	34.77	1417.13	
239	14030313	热镀锌钢管	DN15	m	2.3	5.70	13.11	
240	14030315	热镀锌钢管	DN20	m	10	7.39	73.90	
241	14030319	热镀锌钢管	DN25	m	5.4	10.61	57.29	
242	14030337	热镀锌钢管	DN80	m	2	34.77	69.54	
243	14050130	无缝钢管	Φ57×3	m	1.67593	20.86	34.96	
244	14050181	无缝钢管	Φ273×7	m	12.2	229.64	2801.61	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区02#商铺水电　　堂前人家东区项目施工　　第8页 共15页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
245	14210102-7~1	伸缩器	DN150	个	2	290.98	581.96	
246	14310377~1	PVC-U排水管	dn50	m	92.86101	4.56	423.45	
247	14310377~3	PVC-U排水管(抗紫外线)	dn50	m	242.556	4.76	1154.57	
248	14310378~2	PVC-U排水管	dn75	m	30.1419	8.12	244.75	
249	14310379~1	承插塑料冷凝水管	dn110	m	35.5674	22.50	800.27	
250	14310379~2	PVC-U排水管	dn110	m	387.12324	17.12	6627.55	
251	14310379~3	加强型HRS型高层雨水管(抗紫外线)	dn110	m	158.68386	24.36	3865.54	
252	14311503-1~1	PP-R 冷水管 S4	De20	m	337.4874	4.20	1417.45	
253	14311503-3~2	PP-R 冷水管 S4	De32	m	1300.1532	8.99	11688.38	
254	14312502	塑料软管		kg	9.72	15.78	153.38	
255	14312509	塑料软管	dn6	m	1.6	1.89	3.02	
256	14350105	异型塑料管	dn2.5～5	m	0.4	1.17	0.47	
257	14350106	异型塑料管	dn5	m	10.64	1.17	12.45	
258	14350106~1	异型塑料管 dn5		m	12.92	1.17	15.12	
259	14370507	橡胶软管	Φ50	m	13.40744	26.76	358.78	
260	14550536	镀锌管内衬不锈钢钢管	DN50	m	13.056	45.80	597.96	
261	14550901-3~1	镀锌钢管内衬不锈钢管	公称直径25mm以内	m	80.631	16.40	1322.35	
262	15020301-1~1	镀锌钢管接头零件	DN25	个	542.61873	1.90	1030.98	
263	15020301-2~1	镀锌钢管接头零件	DN32	个	239.4369	4.10	981.69	
264	15020301-3~1	镀锌钢管接头零件	DN40	个	222.69607	4.50	1002.13	
265	15020301-4~1	镀锌钢管接头零件	DN50	个	108.66651	5.83	633.53	
266	15021105	镀锌活接头	DN15	个	18.18	3.89	70.72	
267	15021107	镀锌活接头	DN25	个	130.29	7.42	966.75	
268	15021110	镀锌活接头	DN50	个	4.04	18.60	75.14	
269	15021305	镀锌管箍	DN15	个	36.36	0.94	34.18	
270	15021307	镀锌管箍	DN25	个	4.04	1.93	7.80	
271	15021307~1	镀锌管箍 DN25		个	582.77	2.25	1311.23	
272	15021703	镀锌丝堵	DN15	个	18.18	0.93	16.91	
273	15021703~1	镀锌丝堵 DN15		个	57.7	1.08	62.32	
274	15021705	镀锌丝堵	DN25	个	2.02	1.66	3.35	
275	15021917	镀锌三通	DN20×15	个	1.01	2.52	2.55	
276	15021918	镀锌三通 DN25×15		个	1.01	4.28	4.32	

承包人供应主要材料一览表

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
277	15022305	镀锌弯头	DN15	个	20.2	1.18	23.84	
278	15022306	镀锌弯头	DN20	个	4.04	1.83	7.39	
279	15022307	镀锌弯头	DN25	个	4.04	2.70	10.91	
280	15022312	镀锌弯头	DN80	个	2.02	21.92	44.28	
281	15022705	镀锌六角外丝 DN15		个	1.01	1.11	1.12	
282	15023127	镀锌锁紧螺母	3×20	个	5.11704	0.13	0.67	
283	15023128	镀锌锁紧螺母	3×25	个	16.73235	0.24	4.02	
284	15023129	镀锌锁紧螺母	3×32	个	15.003495	0.54	8.10	
285	15023130	镀锌锁紧螺母	3×40	个	103.071585	0.72	74.21	
286	15023131	镀锌锁紧螺母	3×50	个	22.085775	0.93	20.54	
287	15023132	镀锌锁紧螺母	3×70	个	7.17498	1.47	10.55	
288	15023141	镀锌锁紧螺母	M15～20×3	个	1926.21	0.12	231.15	
289	15023141~2	镀锌锁紧螺母 M15～20×3		个	571.825	0.12	68.62	
290	15090556	室内镀锌管内衬不锈钢管接头零件	DN50	个	8.3328	16.70	139.16	
291	15230307~1	PVC-U排水管管件	dn50	个	86.61906	2.68	232.14	
292	15230307~3	PVC-U排水管(抗紫外线)管件	dn50	个	111.418	3.10	345.40	
293	15230308~2	PVC-U排水管管件	dn75	个	33.6788	4.80	161.66	
294	15230309~1	承插塑料冷凝水管件	dn110	个	14.399	8.50	122.39	
295	15230309~2	PVC-U排水管管件	dn110	个	517.07306	11.07	5724.00	
296	15230309~3	加强型HRS型高层雨水管(抗紫外线) 管件	dn110	个	64.2411	8.50	546.05	
297	15250333	室内镀锌钢塑复合管接头零件	DN25	个	77.3109	4.72	364.91	
298	15271914	管接头	FST32	个	0.588	0.59	0.35	
299	15370305	镀锌管卡	DN12～40×1.5	个	1	1.38	1.38	
300	15370308	镀锌管卡	DN20	个	40.93632	1.16	47.49	
301	15370310	镀锌管卡	DN25	个	19.91917	1.39	27.69	
302	15370315	镀锌管卡	DN50	个	2.433684	3.88	9.44	
303	15371521	镀锌扁钢卡子	-25×4	kg	16.2685	6.17	100.38	
304	15430305	透气帽(铅丝球)	DN50	个	2.49678	1.66	4.14	
305	15430306	透气帽(铅丝球)	DN75	个	1.565	2.38	3.72	
306	15430307	透气帽(铅丝球)	DN100	个	22.7185	3.27	74.29	
307	16030508	螺纹闸阀	Z15T-10K DN50	个	2.02	64.73	130.75	
308	16150503	自动排气阀	DN15	个	18	25.60	460.80	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区02#商铺水电　　堂前人家东区项目施工　　第10页 共15页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
309	16150505~1	自动排气阀	DN25	个	2	36.80	73.60	
310	16250113~1	法兰对夹蝶阀	DN150	个	16	216.55	3464.80	
311	16250131~1	法兰信号阀	DN150	个	3	589.30	1767.90	
312	16310103~1	铜质截止阀	DN15	个	18.18	16.95	308.15	
313	16310105~1	伸缩器	DN25	个	18.18	31.11	565.58	
314	16310105~3	铜质截止阀	DN25	个	108.07	30.06	3248.58	
315	16310105~4	铜质截止阀	DN25	个	2.02	30.06	60.72	
316	16310105~5	试水球阀	DN25	个	2.02	35.20	71.10	
317	16310108~1	螺纹截止阀	DN50	个	2.02	117.11	236.56	
318	16310108~2	螺纹止回阀	DN50	个	2.02	132.11	266.86	
319	16410101	螺纹截止阀	DN25	个	2.02	30.06	60.72	
320	16410113	阀门	DN50 PN10	个	1.67593	92.90	155.69	
321	17010901	平焊法兰	DN150	片	6.6	45.52	300.43	
322	17010901~3	平焊法兰	DN150	片	6	45.52	273.12	
323	17010901~4	平焊法兰	DN150	片	2.2	45.52	100.14	
324	17010920	平焊法兰	0.6MPa DN50	片	1.67593	20.32	34.05	
325	17010945	平焊法兰	1.6MPa DN150	片	43	72.99	3138.57	
326	18430305	普通地漏	DN50	个	44	3.11	136.84	
327	18430306	普通铸铁地漏	DN80	个	1	11.00	11.00	
328	18450306	普通存水弯	Φ50	个	47.235	8.65	408.58	
329	18470105	扫除口	DN50	个	2	4.97	9.94	
330	18470107	扫除口	DN80	个	3	9.14	27.42	
331	19110103	管子托钩	DN15	个	430.46187	1.01	434.77	
332	19110105	管子托钩	DN25	个	1188.2303	1.31	1556.58	
333	20010100~4	灭火器	MF/ABC3	个	46	46.13	2121.98	
334	20010100~5	灭火器	MF/ABC3	个	16	46.13	738.08	
335	20030105~1	薄型单栓带消防软管卷盘组合式消防柜	单栓65	套	23	878.42	20203.66	
336	20050106~1	消防水泵接合器	SQS150-C	套	7	1340.43	9383.01	
337	20070111~1	灭火器放置箱		个	8	53.24	425.92	
338	20130101	水流指示器	DN150	套	3	148.00	444.00	
339	20210101	直立型闭式喷头	ZST-15/68℃	个	582.77	10.65	6206.50	
340	20290105~1	湿式报警装置	DN150	套	1	809.02	809.02	
341	2039456012 08759247~1	火灾显示盘		个	3	186.00	558.00	
342	20450315~1	不锈钢减压孔板	DN150	个	3	42.21	126.63	
343	2061482695 03144090~1	短路隔离器		个	9	38.00	342.00	
344	2061482695 03144090~2	输入模块		个	7	36.00	252.00	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区02#商铺水电　　堂前人家东区项目施工　　第11页 共15页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
345	2061482695 03144090~3	广播控制模块		个	3	55.00	165.00	
346	21010308	螺纹水表	DN50	只	2	108.24	216.48	
347	21110103	压力表 0-1.6MPa		只	1	27.83	27.83	
348	21590303	压力表气门 QZ-2 黄铜 M10-φ6		个	1	8.50	8.50	
349	21590321~1	压力表		套	1	31.94	31.94	
350	21650101~2	取源部件		套	1	32.00	32.00	
351	22470111~1	LED疏散出口标志灯	DC36V,1W	套	37.37	37.19	1389.79	
352	22470111~22	LED楼层标志灯	DC36V,1W	套	9.09	37.27	338.78	
353	22470111~31	LED集中电源疏散照明灯（A型）	DC36V,5W	套	18.18	58.38	1061.35	
354	22470111~32	吸顶应急灯	DC36V,5W	套	119.18	51.89	6184.25	
355	22470111~33	LED安全出口标志灯	DC36V,1W	套	23.23	48.80	1133.62	
356	22470111~34	LED方向标志灯	DC36V,1W	套	26.26	36.32	953.76	
357	22470111~41	节能吸顶灯	LED,18W	套	7.07	36.32	256.78	
358	22470111~45	吸顶应急灯	DC36V,5W,防护等级IP67	套	4.04	51.89	209.64	
359	22470111~46	吸顶灯（声控）	LED,18W	套	31.31	50.16	1570.51	
360	22470111~48	LED集中电源疏散照明灯（A型）室外防水型	DC36V,5W,IP67	套	9.09	58.38	530.67	
361	22470111~49	防水壁灯		套	7.07	41.55	293.76	
362	22470111~50	吸顶应急灯防水型	DC36V,5W	套	22.22	60.54	1345.20	
363	23230131-2~2	单联单控带插座开关		只	16.32	7.89	128.76	
364	23230131-3~1	双联单控照明开关		只	2.04	14.62	29.82	
365	23412504-3700~2	单相防潮二，三极安全插座		套	4.08	7.70	31.42	
366	24150703	瓷接头	双路	个	324.45	0.24	77.87	
367	24170102	黄漆布带	20mm×40m	卷	4.008	17.15	68.74	
368	25010309	裸铜线	10mm2	kg	12.42	56.42	700.74	
369	25010735	镀锡裸铜绞线	16mm2	kg	0.48	58.91	28.28	
370	25030103	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线	450V/750V1.5mm2	m	35.025	0.97	33.97	
371	25030104	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线	450V/750V2.5mm2	m	32.942	1.50	49.41	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区02#商铺水电　　堂前人家东区项目施工　　第12页 共15页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
372	25030142	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线	105℃-2.5mm2	m	135.394	1.65	223.40	
373	25030509	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线	300V/500V6mm2	m	0.75	4.47	3.35	
374	25030511	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线	450V/750V10mm2	m	75.14775	7.62	572.63	
375	25030512	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线	450V/750V16mm2	m	4.5	11.51	51.80	
376	25430311-10~2	绝缘导线	WDZN-BYJ-2.5	m	1338.7328	2.48	3320.06	
377	25430311-10~3	绝缘导线	WDZN-BYJ-2.5	m	5258.4888	2.48	13041.05	
378	25430311-19~1	绝缘导线	BVR-25	m	6.825	21.99	150.08	
379	25430311-3821~2	绝缘导线	WDZ-BYJ-2.5	m	1916.6912	2.33	4465.89	
380	25430311-3821~3	绝缘导线	WDZN-BYJ-2.5	m	523.5544	2.48	1298.41	
381	25430311-9~1	绝缘导线	WDZN-BYJ-1.5	m	52.78	1.48	78.11	
382	25430314-3~1	铜芯多股绝缘导线	WDZN-RYJS-2*1.5	m	2447.9172	3.17	7759.90	
383	25430314-3~3	铜芯多股绝缘导线	WDZNC-RYJS-2*1.5	m	1387.7244	3.17	4399.09	
384	25430314-3~4	铜芯多股绝缘导线	WDZNC-RYJSP-2*1.5	m	337.0248	3.17	1068.37	
385	25430315-12~3	铜芯绝缘导线	WDZN-BYJ-4	m	22.197	4.68	103.88	
386	26012501~20	封闭式镀锌桥架	200*100	m	323.29845	40.50	13093.59	
387	26012501~21	封闭式镀锌桥架	300*100	m	12.3615	58.20	719.44	
388	26060121-4~1	刚性阻燃管	PVC32	m	4.4	3.66	16.10	
389	26060351-2~1	紧定式镀锌电线管	JDG20	m	141.8825	4.10	581.72	
390	26060351-3~1	紧定式镀锌电线管	JDG25	m	2920.8122	5.81	16969.92	
391	26060351-3~2	紧定式镀锌电线管	JDG25	m	190.8693	5.81	1108.95	
392	26060351-3990~1	紧定式镀锌电线管	JDG20	m	21714.1304	4.10	89027.93	
393	26060351-3990~2	紧定式镀锌电线管	JDG20	m	1682.9479	4.05	6815.94	
394	26064105	塑料护口(钢管用)	dn15	个	1926.21	0.10	192.62	
395	26064105~1	塑料护口(钢管用) dn15		个	571.825	0.10	57.18	
396	26064107	塑料护口(钢管用)	dn20	个	5.11704	0.10	0.51	
397	26064108	塑料护口(钢管用)	dn25	个	16.73235	0.25	4.18	
398	26064110	塑料护口(钢管用)	dn32	个	15.003495	0.25	3.75	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区02#商铺水电　　堂前人家东区项目施工　　第13页 共15页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
399	26064111	塑料护口(钢管用)	dn40	个	103.071585	0.37	38.14	
400	26064113	塑料护口(钢管用)	dn50	个	22.085775	0.37	8.17	
401	26064114	塑料护口(钢管用)	dn70	个	7.17498	0.61	4.38	
402	26064306	紧定式直管接头	Φ20	个	4001.623336	1.54	6162.50	
403	26064307	紧定式直管接头	Φ25	个	462.82486	2.06	953.42	
404	26065131	镀锌电线管接头	Φ20×5	个	5.458176	0.83	4.53	
405	26065132	镀锌电线管接头	Φ25×6	个	17.84784	1.23	21.95	
406	26065133	镀锌电线管接头	Φ32×6	个	16.003728	1.79	28.65	
407	26065134	镀锌电线管接头	Φ40×7	个	109.943024	2.10	230.88	
408	26065135	镀锌电线管接头	Φ50×7	个	23.55816	3.10	73.03	
409	26065136	镀锌电线管接头	Φ70×8	个	7.17498	3.98	28.56	
410	26065306	紧定式锁母	Φ20	个	4237.012944	0.90	3813.31	
411	26065307	紧定式锁母	Φ25	个	466.752225	1.29	602.11	
412	26066511	线号套管	Φ3.5	只	10.5	0.09	0.95	
413	26066513	钢管保护管	Φ40×400	根	2.46	7.55	18.57	
414	26090503	铜接线端子	DT-4mm2	个	269.99	1.29	348.29	
415	26090507	铜接线端子	DT-10mm2	个	606.97	2.43	1474.94	
416	26090507~1	铜接线端子 DT-10mm2		个	6	2.43	14.58	
417	26090508	铜接线端子	DT-16mm2	个	360.8395	3.33	1201.60	
418	26090509	铜接线端子	DT-25mm2	个	2.448	4.23	10.36	
419	26091105	铜铝过渡接线端子	DTL-25mm2	个	9.024	2.14	19.31	
420	26093511	分等电位联结端子箱		个	1.02	18.60	18.97	
421	26093512	总等电位联结端子箱		个	3	67.43	202.29	
422	26110101~1	铁接线盒		只	508.98	2.22	1129.94	
423	26110101~5	铁接线盒		只	262.14	2.22	581.95	
424	26110101~7	铁开关盒		只	241.74	2.22	536.66	
425	26110101~8	接线盒		只	262.14	1.86	487.58	
426	26110301~2	家庭多媒体信息箱	400×300×120mm	个	47	76.30	3586.10	
427	26110301~3	接线端子箱	GST-JX100	个	3	90.90	272.70	
428	26230107	镀锌扁钢支架	-40×3	kg	91.1036	4.72	430.01	
429	26250311	镀锌电缆卡子	2×35	个	94.991766	1.46	138.69	
430	26250343	固定卡子	3×80	个	4.944	2.49	12.31	
431	26250360	塑料线卡 Φ15以下		个	21	0.66	13.86	
432	26250703	电缆吊挂	3×50	套	0.47124	8.45	3.98	
433	31110301	棉纱头		kg	115.597098	5.57	643.88	

承包人供应主要材料一览表

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
434	31110307	塑料手套		副	5.04	3.43	17.29	
435	31150101	水		m3	320.108838	4.57	1462.90	
436	31150301	电		kW·h	241.82218	0.76	183.78	
437	31170103	标志牌		个	160.550822	0.16	25.69	
438	31170104~1	标志牌 塑料扁形		个	12	0.16	1.92	
439	31170121	位号牌		个	1	0.51	0.51	
440	31170126	铝牌		个	3	0.29	0.87	
441	31170126~1	铝牌		个	1	0.25	0.25	
442	32390707	钳接管	QL-25	个	0.19825	3.43	0.68	
443	34130226~1	机柜	42U	个	1	865.40	865.40	
444	50350103~1	壁式换气扇PF-2	Q=500m3/h,P=50Pa,N=0.04KW	台	49	191.30	9373.70	
445	55090109~1	交流配电箱	AZX-32	只	1	3770.65	3770.65	
446	55410131~1	太阳能单晶硅电池板	TSM-255,1650×992×40	组	5	576.69	2883.45	
447	80010106	水泥砂浆 M10		m3	10.491676	310.33	3255.88	
448	80010106~1	水泥砂浆 M10		m3	40.645439	310.33	12613.50	
449	CL-D00002	砌筑水表井 DN50		座	1	763.00	763.00	
450	CL-D00002~2	雨水斗	DN100	个	11.3221	99.45	1125.98	
451	CL-D00002~3	间接排水口		座	7	310.52	2173.64	
452	CL-D00003~1	室外水泵接合器井		座	7	1426.91	9988.37	
453	CL-D00004	挡烟垂壁		m2	5.03	180.00	905.40	
454	SB0002~3	电气火灾终端探测器	WEFPT-100-FR	套	2	160.24	320.48	
455	SB0002~4	电气火灾终端探测器	WEFPT-160-FR	套	7	160.24	1121.68	
456	SB0003~2	电压信号传感器RXPMV	RXPM V JS2	个	1	130.50	130.50	
457	SB0005~14	2#商铺配电箱PG		台	1	2255.42	2255.42	
458	SB0005~15	2#商铺配电箱PD1		台	43	1266.52	54460.36	
459	SB0005~17	2#商铺配电箱PD2		台	4	1266.52	5066.08	
460	SB0005~7	2#商铺配电箱DT		台	1	1513.39	1513.39	
461	SB0005~8	2#商铺配电箱 1AE1		台	1	1284.22	1284.22	
462	SB0009	声光报警器		个	9	36.32	326.88	
463	SB0011	消防广播（阻燃材料）		个	36	22.18	798.48	
464	SB0012	消防电话插孔		个	9	56.21	505.89	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区02#商铺水电　　堂前人家东区项目施工　　第15页 共15页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
465	SB0012~1	应急照明控制模块		个	3	29.28	87.84	
466	SB0013	总线联动控制模块		个	14	85.00	1190.00	
467	SB0015	防火门控制器	FH2	个	8	24.21	193.68	
468	SB0016	并网逆变器	ASI-10000TL	台	1	6033.04	6033.04	
469	SB0017	数据采集监控系统	Solar1000 光伏云监控系统	套	1	6610.57	6610.57	
470	SB0018	消火栓按钮		个	23	55.00	1265.00	
471	X1810628-15~1	铜芯电缆	WDZNC-KYJY-3*1.5	m	15.655	8.86	138.70	
472	X1810628-3~1	铜芯电缆	PV1-F1-1X4直流（红）	m	101	2.57	259.57	
473	X1810628-31~1	铜芯电缆	WDZC-YJY-5*4	m	5.0904	25.64	130.52	
474	X1810628-32~1	铜芯电缆	WDZC-YJY-5*6	m	1942.1391	34.97	67916.60	
475	X1810628-33~1	铜芯电缆	WDZ-YJY-5*10	m	101	56.49	5705.49	
476	X1810628-33~2	铜芯电缆	WDZC-YJY-5*10	m	220.8163	56.49	12473.91	
477	X1810628-34~1	铜芯电缆	WDZC-YJY-5*16	m	14.544	90.81	1320.74	
478	ZC0001~4	A型应急照明集中电源 1ALE		台	3	3474.49	10423.47	
479	ZC0002	铜芯电缆	WDZNC-YJY-4*25+1*16	m	5.1	119.95	611.75	
480	ZC0003~1	镀锌圆钢	10mm	m	325.37	3.04	989.12	
481	ZC0003~2	水喷淋钢管卡箍管件	DN150	m	38.83	84.82	3293.56	
482	ZC0005	PP-R 冷水管管件	De20	m	330.87	1.50	496.31	
483	ZC0009~2	消火栓沟槽管件	DN150	m	252.3	25.90	6534.57	
484	ZC0010~1	消火栓沟槽管件	DN65	m	114.57	16.37	1875.51	
485	ZC001068	热镀锌扁钢	40*4	m	25.83	5.91	152.66	
486	ZC001069	不锈钢扁钢	-40*4	m	187.425	25.74	4824.32	
487	ZC0012~1	热浸镀锌钢管	DN65	m	114.57	27.92	3198.79	
488	ZC0014	水喷淋钢管卡箍管件	DN100	m	149.55	21.46	3209.34	
489	ZC0015	水喷淋钢管卡箍管件	DN80	m	39.88	15.02	599.00	
490	ZC0016	水喷淋钢管卡箍管件	DN65	m	101.9	13.88	1414.37	
491	ZC0026	防火隔板		m2	1	57.67	57.67	
492	ZC0070	70度防火阀120*120		个	49	81.99	4017.51	
493	ZC0077~2	PP-R 冷水管管件	De32	m	1274.66	2.50	3186.65	
合计							702093.10	

单位工程招标控制价表

工程名称：堂前人家东区3-1#商铺安装　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共1页

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	1201627.28	
1.1	人工费	325140.68	
1.2	材料费	677008.54	
1.3	施工机具使用费	23756.39	
1.4	企业管理费	130100.01	
1.5	利润	45621.66	
2	措施项目费	34815.17	
2.1	单价措施项目费	1704.32	
2.2	总价措施项目费	33110.85	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	18748.19	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	31851.80	
5	税金	114146.48	
招标控制价合计=1+2+3+4+5-甲供材料费_含设备/1.01		1382440.73	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区3-1#商铺安装　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共27页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		强电						
1	030404017176	配电箱	1、名称：公区配电终端箱1AE (内部元件配置参数按设计) 2、型号：定制,非标箱体 3、规格：Pe=25.0kW 4、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 5、端子板外部接线材质、规格：按设计及规范要求 6、安装方式：离地1.4m明装 7、含端子接线，弱电模块另计	台	1	4187.33	4187.33	
2	030404017177	配电箱	1、名称：A型集中电源1~3ALE (内部元件配置参数按设计) 2、规格：Pe=0.3kW 3、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 4、端子板外部接线材质、规格：按设计及规范要求 5、安装方式：离地1.4M挂墙明装 6、含端子接线，弱电模块另计	台	3	2851.14	8553.42	
3	030404017178	配电箱	1、名称：公共照明配电箱PG箱 (内部元件配置参数按设计) 2、规格：Pe=5kW 3、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 4、端子板外部接线材质、规格：按设计及规范要求 5、安装方式：离地1.4M挂墙明装 6、含端子接线，弱电模块另计	台	1	1441.64	1441.64	
本页小计							14182.39	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
4	030404017179	配电箱	1、名称：配电箱DT(内部元件配置参数按设计) 2、规格：Pe=19.5KW 3、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 4、端子板外部接线材质、规格：按设计及规范要求 5、安装方式：底边距地1.5米明装 6、含端子接线，弱电模块另计	台	1	1393.01	1393.01	
5	030404017180	配电箱	1、名称：配电箱PD1(内部元件配置参数按设计) 2、型号：XL-3 3、规格：Pe=10.00KW 4、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 5、端子板外部接线材质、规格：按设计及规范要求 6、安装方式：底边距地1.5米暗装 7、含端子接线，弱电模块另计	台	37	1615.01	59755.37	
6	030404017181	配电箱	1、名称：配电箱PD2(内部元件配置参数按设计) 2、型号：XL-3 3、规格：Pe=16.00KW 4、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 5、端子板外部接线材质、规格：按设计及规范要求 6、安装方式：底边距地1.5米暗装 7、含端子接线，弱电模块另计	台	4	1615.01	6460.04	
7	030411003001	桥架	1、名称：电缆桥架(内置隔舱) 2、规格：200*100mm 3、材质：镀锌钢板 4、类型：槽式 5、接地方式：按设计及规范要求	m	161.16	88.01	14183.69	
本页小计							81792.11	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
8	030413001003	铁构件	1、名称：桥架、线管吊支架 2、材质：镀锌型钢 3、规格：综合	kg	394.92	16.05	6338.47	
9	030411001065	配管	1、名称：电线管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：SC80 4、配置形式：埋地及墙内暗敷 5、接地要求：按设计及规范要求	m	11.28	91.90	1036.63	
10	030411001001	配管	1、名称：电线管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：SC65 4、配置形式：埋地及墙内暗敷 5、接地要求：按设计及规范要求	m	61.19	67.81	4149.29	
11	030411001066	配管	1、名称：电线管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：SC50 4、配置形式：埋地及墙内暗敷 5、接地要求：按设计及规范要求	m	84.79	48.77	4135.21	
12	030411001059	配管	1、名称：电线管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：SC40 4、配置形式：埋地及墙内暗敷 5、接地要求：按设计及规范要求	m	781.19	42.57	33255.26	
13	030411001067	配管	1、名称：电线管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：SC32 4、配置形式：埋地及墙内暗敷 5、接地要求：按设计及规范要求	m	6.2	30.38	188.36	
14	030411001051	配管	1、名称：电线管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：SC20 4、配置形式：埋地及墙内暗敷 5、接地要求：按设计及规范要求	m	296.7	19.53	5794.55	
15	030411001068	配管	1、名称：电线管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：SC50 4、配置形式：明敷 5、接地要求：按设计及规范要求	m	8.5	52.14	443.19	
本页小计							55340.96	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
16	030411001069	配管	1、名称：电线管 2、材质：紧定式镀锌电线管 3、规格：JDG20 4、配置形式：暗敷 5、接地要求：按设计及规范要求 6、钢索材质、规格：含开槽和修补	m	2596.83	10.57	27448.49	
17	030408001005	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：WDZNC-YJY 3、规格：4*25+1*16mm2 4、材质：铜 5、敷设方式、部位：管内及桥架内敷设 6、电压等级（kV）：1KV以下	m	8.5	134.90	1146.65	
18	030408001054	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：WDZ-YJYC 3、规格：4*16+1*16mm2 4、材质：铜 5、敷设方式、部位：管内及桥架内敷设 6、电压等级（kV）：1KV以下	m	75.8	94.03	7127.47	
19	030408001053	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：WDZC-YJY 3、规格：5*10mm2 4、材质：铜 5、敷设方式、部位：管内及桥架内敷设 6、电压等级（kV）：1KV以下	m	189.5	64.37	12198.12	
20	030408001055	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：WDZC-YJY 3、规格：5*6mm2 4、材质：铜 5、敷设方式、部位：管内及桥架内敷设 6、电压等级（kV）：1KV以下	m	1699.7	41.16	69959.65	
21	030411004028	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZC-BYJ 4、规格：2.5mm2	m	8706.98	4.13	35959.83	
22	030411004030	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZNC-BYJ 4、规格：2.5mm2	m	611.44	4.31	2635.31	
本页小计							156475.52	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区3-1#商铺安装　　堂前人家东区项目施工　　第5页 共27页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
23	030411004031	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZNC-BYJ 4、规格：4mm2	m	31	6.20	192.20	
24	030411004032	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：线槽配线 3、型号：WDZC-BYJ 4、规格：2.5mm2	m	341.91	3.68	1258.23	
25	030411004034	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：线槽配线 3、型号：WDZNC-BYJ 4、规格：4mm2	m	20.05	7.82	156.79	
26	030408006015	电力电缆头	1、名称：电力电缆头 2、规格：35mm2 3、安装部位：电箱内	个	2	159.76	319.52	
27	030408006004	电力电缆头	1、名称：压铜接线端子 2、规格：16mm2 3、安装部位：电箱内	个	5	9.51	47.55	
28	030408006011	电力电缆头	1、名称：压铜接线端子 2、规格：10mm2 3、安装部位：电箱内	个	25	9.51	237.75	
29	030408006016	电力电缆头	1、名称：有端子外部接线 2、规格：6mm2 3、安装部位：电箱内	个	185	9.28	1716.80	
30	030408006017	电力电缆头	1、名称：无端子外部接线 2、规格：4mm2 3、安装部位：电箱内	个	3	5.23	15.69	
31	030408006014	电力电缆头	1、名称：无端子外部接线 2、规格：2.5mm2 3、安装部位：电箱内	个	273	4.25	1160.25	
32	030412001001	普通灯具	1、名称：电气井道灯（带防护罩） 2、规格：LED 11W 3、类型：底边距门框0.15m挂壁明装	套	6	59.91	359.46	
本页小计							5464.24	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
33	030404035001	插座	1、名称：电井插座 2、规格：250V 10A 3、安装方式：距地0.3m安装	个	2	24.23	48.46	
34	030411006001	接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：铁 3、规格：86型 4、安装形式：暗装,含盖板	个	307	8.70	2670.90	
35	030411006002	接线盒	1、名称：开关盒 2、材质：铁 3、规格：86型 4、安装形式：暗装	个	391	8.70	3401.70	
36	030409004001	均压环	1、名称：接地母线 2、材质：利用基础梁底主筋 3、规格：4根Φ16mm以上 4、含主筋与均压环跨接	m	240.03	22.20	5328.67	
37	030409002001	接地母线	1、名称：接地母线 2、材质：镀锌扁钢 3、规格：-40*4 4、安装部位：户内	m	35.1	27.56	967.36	
38	030409002002	接地母线	1、名称：接地母线 2、材质：不锈钢 3、规格：-40*4	m	45.76	48.38	2213.87	
39	030409003001	避雷引下线	1、名称：主筋引下线 2、材质：结构柱内主筋 3、规格：2根直径16mm (或四根Φ16mm≥Φ≥12mm)以上主筋	m	285.4	23.51	6709.75	
40	030409005001	避雷网	1、名称：避雷网 2、材质：镀锌圆钢 3、规格：10mm 4、安装形式：沿折板支架敷设	m	317.8	45.05	14316.89	
41	030409008001	等电位端子箱、测试板	1、名称:测试点	块	4	49.67	198.68	
42	030411001061	配管	1、名称：电线管 2、材质：PVC塑料管 3、规格：PC32 4、配置形式：暗敷 5、接地要求：按设计及规范要求	m	25.3	16.38	414.41	
43	030411004029	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：BVR 4、规格：25mm2	m	25.3	25.51	645.40	
本页小计							36916.09	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
44	030409008002	等电位端子箱、测试板	1、名称：总等电位联结端子箱（MEB） 2、底边距地300MM，暗装	台	3	345.50	1036.50	
45	030409008003	等电位端子箱、测试板	1、名称：局部等电位联结端子箱（LEB） 2、底边距地300MM，暗装	台	4	38.09	152.36	
46	030414011001	接地装置	1、名称：接地装置调试 2、类别：接地网	系统	1	961.16	961.16	
47	030414002001	送配电装置系统	1、名称：送配电装置系统调试 2、电压等级（kV）：1kV以下 3、类型：交流供电(综合)	系统	1	886.31	886.31	
		分部小计					353207.64	
		应急照明						
48	030411001070	配管	1、名称：电线管 2、材质：紧定式镀锌电线管 3、规格：JDG25 4、配置形式：暗敷 5、接地要求：按设计及规范要求 6、钢索材质、规格：含开槽和修补	m	1804.95	15.54	28048.92	
49	030411004035	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZNC-BYJ 4、规格：2.5mm2	m	3609.9	4.31	15558.67	
50	030411004013	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZNC-RYJS 4、规格：2*1.5mm2	m	1980.2	4.62	9148.52	
51	030412004003	装饰灯	1、名称：吸顶应急灯 2、型号：DC36V 5W 3、安装形式：吸顶安装	套	106	95.67	10141.02	
52	030412004013	装饰灯	1、名称：LED集中电源疏散照明灯（A型） 2、型号：DC36V 5W 3、安装形式：吸顶安装 室外防水型	套	21	93.69	1967.49	
本页小计							67900.95	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
53	030412004014	装饰灯	1、名称：LED集中电源疏散照明灯（A型） 2、型号：DC36V 5W 3、安装形式：吸壁明装，底距地2300MM	套	18	92.78	1670.04	
54	030412004005	装饰灯	1、名称：LED楼层标志灯 2、型号：DC36V 1W 3、安装形式：底距地2300MM，吸壁明装	套	9	71.46	643.14	
55	030412004006	装饰灯	1、名称：LED安全出口标志灯 2、型号：DC36V 1W 3、安装形式：吸壁明装，门框上方200MM	套	21	83.11	1745.31	
56	030412004007	装饰灯	1、名称：LED疏散出口标志灯 2、型号：DC36V 1W 3、安装形式：吸壁明装，门框上方200MM	套	34	71.38	2426.92	
57	030412004011	装饰灯	1、名称：LED方向标志灯 2、型号：DC36V 1W 3、安装形式：吸壁明装，底距地500MM	套	25	70.50	1762.50	
58	030412004012	装饰灯	1、名称：LED多信息复合标志灯 2、型号：DC36V 1W 3、安装形式：吸壁明装，底距地2300MM	套	4	83.11	332.44	
59	030412004015	装饰灯	1、名称：自带蓄电池吸顶灯 应急时间≥180min 2、型号：LED 18W 3、安装形式：吸壁明装，底距地2300MM	套	4	96.12	384.48	
60	030411006003	接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：铁 3、规格：86型 4、安装形式：暗装，含盖板	个	242	8.41	2035.22	
		分部小计					75864.67	
		给排水						
本页小计							11000.05	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
61	031001007001	复合管	1、安装部位：室内 2、介质：自来水 3、材质、规格：内衬不锈钢管DN50 4、连接形式：丝扣连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：按设计及规范要求 6、含管件等	m	18.47	106.19	1961.33	
62	031001007002	复合管	1、安装部位：室内 2、介质：自来水 3、材质、规格：内衬不锈钢管DN40 4、连接形式：丝扣连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：按设计及规范要求 6、含管件等	m	3.9	91.51	356.89	
63	031001007003	复合管	1、安装部位：室内 2、介质：自来水 3、材质、规格：内衬不锈钢管DN25 4、连接形式：丝扣连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：按设计及规范要求 6、含管件等	m	1017.14	68.82	69999.57	
64	031001007004	复合管	1、安装部位：室内 2、介质：自来水 3、材质、规格：内衬不锈钢管DN15 4、连接形式：丝扣连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：按设计及规范要求 6、含管件等	m	280.5	49.89	13994.15	
65	031001006024	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：自来水 3、材质、规格：PP-R给水管 DN25 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：按设计及规范要求 6、含管件等	m	7	32.49	227.43	
本页小计							86539.37	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
66	031001006026	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：自来水 3、材质、规格：PP-R给水管 DN15 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：按设计及规范要求 6、含管件等	m	130.06	24.37	3169.56	
67	031003001001	螺纹阀门	1、类型：截止阀 2、材质：全铜 3、规格、压力等级：DN15 4、连接形式：螺纹连接	个	15	40.74	611.10	
68	031003001078	螺纹阀门	1、类型：截止阀 2、材质：全铜 3、规格、压力等级：DN25 4、连接形式：螺纹连接	个	14	56.44	790.16	
69	031003001005	螺纹阀门	1、类型：自动排气阀 2、材质：全铜 3、规格、压力等级：DN15 4、连接形式：螺纹连接	个	15	59.31	889.65	
70	031003001015	螺纹阀门	1、类型：闸阀 2、材质：全铜 3、规格、压力等级：DN50 4、连接形式：螺纹连接	个	2	202.15	404.30	
71	031003001079	螺纹阀门	1、类型：闸阀 2、材质：全铜 3、规格、压力等级：DN25 4、连接形式：螺纹连接	个	106	67.22	7125.32	
72	031003001081	螺纹阀门	1、类型：止回阀 2、材质：全铜 3、规格、压力等级：DN50 4、连接形式：螺纹连接	个	1	192.64	192.64	
73	031003001082	螺纹阀门	1、类型：止回阀 2、材质：全铜 3、规格、压力等级：DN25 4、连接形式：螺纹连接	个	14	55.67	779.38	
本页小计							13962.11	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
74	031003013007	水表	1、安装部位（室内外）：室内 2、型号、规格：DN50 3、连接形式：螺纹连接	个	1	300.48	300.48	
75	031003013008	水表	1、安装部位（室内外）：室内 2、型号、规格：DN25 3、连接形式：螺纹连接	个	40	142.61	5704.40	
76	040502011001	补偿器（波纹管）	1、规格：金属波纹管DN25	个	4	135.38	541.52	
77	040504001001	砌筑井	1、名称：砌筑水表井 DN50	座	1	763.00	763.00	
78	040504001002	砌筑井	1、名称：砌筑水表井 DN25	座	14	629.92	8818.88	
79	031001006035	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：污水 3、材质、规格：加强型UPVC消音排水管DN150 4、连接形式：管件粘接 5、阻火圈设计要求：按设计及规范要求 6、压力试验及吹、洗设计要求：按设计及规范要求	m	14.98	107.57	1611.40	
80	031001006008	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：污水 3、材质、规格：加强型UPVC消音排水管DN100 4、连接形式：管件粘接 5、阻火圈设计要求：按设计及规范要求 6、压力试验及吹、洗设计要求：按设计及规范要求	m	203.39	73.66	14981.71	
81	031001006033	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：污水 3、材质、规格：加强型UPVC消音排水管DN75 4、连接形式：管件粘接 5、阻火圈设计要求：按设计及规范要求 6、压力试验及吹、洗设计要求：按设计及规范要求	m	42.71	52.51	2242.70	
本页小计							34964.09	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
82	031001006028	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：污水 3、材质、规格：加强型UPVC消音排水管 DN50 4、连接形式：管件粘接 5、阻火圈设计要求：按设计及规范要求 6、压力试验及吹、洗设计要求：按设计及规范要求	m	90.84	35.55	3229.36	
83	031001006036	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：污水 3、材质、规格：加强型HRS型高层雨水排水管 DN100 4、连接形式：管件粘接 5、阻火圈设计要求：按设计及规范要求 6、压力试验及吹、洗设计要求：按设计及规范要求	m	167.1	70.22	11733.76	
84	031001006037	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：污水 3、材质、规格：UPVC消音排水管 DN150 4、连接形式：管件粘接 5、阻火圈设计要求：按设计及规范要求 6、压力试验及吹、洗设计要求：按设计及规范要求	m	14.79	101.77	1505.18	
85	031001006038	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：污水 3、材质、规格：UPVC消音排水管 DN100 4、连接形式：管件粘接 5、阻火圈设计要求：按设计及规范要求 6、压力试验及吹、洗设计要求：按设计及规范要求	m	99	76.59	7582.41	
86	031004014006	给、排水附（配）件	1、名称：普通地漏 2、型号、规格：DN50	个	43	30.00	1290.00	
87	031004014007	给、排水附（配）件	1、名称：普通地漏 2、型号、规格：DN100	个	1	102.29	102.29	
本页小计							25443.00	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
88	031004014008	给、排水附（配）件	1、名称：带网框地漏 2、型号、规格：DN50	个	30	45.00	1350.00	
89	031004014014	给、排水附（配）件	1、材质：塑料 2、名称：清扫口 3、型号、规格：DN100	个	2	31.88	63.76	
90	031004003003	洗脸盆	1、名称：洗脸盆、浴盆预留 2、规格、类型：DN50	组	41	36.90	1512.90	
91	031001006039	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：冷凝水 3、材质、规格：抗紫外线型UPVC冷凝水管DN100 4、连接形式：承插粘接 5、压力试验及吹、洗设计要求：按设计及规范要求 6、含管配件等	m	61.56	45.08	2775.12	
92	031001006041	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：冷凝水 3、材质、规格：抗紫外线型UPVC冷凝水管DN50 4、连接形式：承插粘接 5、压力试验及吹、洗设计要求：按设计及规范要求 6、含管配件等	m	151.8	20.01	3037.52	
93	040404006001	间接排水口	1、名称：间接排水口 2、详见08SS523,P30	个	10	576.74	5767.40	
94	031001006040	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：雨水 3、材质、规格：加强型HRS型高层雨水管DN50 4、连接形式：承插粘接 5、压力试验及吹、洗设计要求：按设计及规范要求 6、含雨水斗、管配件等	m	98.7	34.70	3424.89	
本页小计							17931.59	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
95	031001006015	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：雨水 3、材质、规格：加强型HRS型高层雨水管DN100 4、连接形式：承插粘接 5、压力试验及吹、洗设计要求：按设计及规范要求 6、含雨水斗、管配件等	m	183	52.43	9594.69	
96	031001006034	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：雨水 3、材质、规格：加强型HRS型高层雨水管DN50 4、连接形式：承插粘接 5、压力试验及吹、洗设计要求：按设计及规范要求 6、含雨水斗、管配件等	m	98.7	34.70	3424.89	
97	031002003030	套管	1、名称、类型：一般穿楼板钢套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN50 4、填料材质：按设计及规范要求	个	3	35.33	105.99	
98	031002003029	套管	1、名称、类型：一般穿楼板钢套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN80 4、填料材质：按设计及规范要求	个	23	41.89	963.47	
99	031002003034	套管	1、名称、类型：一般穿楼板钢套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN150 4、填料材质：按设计及规范要求	个	39	79.21	3089.19	
100	031002003027	套管	1、名称、类型：刚性防水套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN50 4、填料材质：按设计及规范要求	个	2	63.08	126.16	
101	031002003033	套管	1、名称、类型：刚性防水套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN80 4、填料材质：按设计及规范要求	个	19	69.64	1323.16	
本页小计							18627.55	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
102	031002003022	套管	1、名称、类型：刚性防水套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN150 4、填料材质：按设计及规范要求	个	38	106.98	4065.24	
103	031002003031	套管	1、名称、类型：刚性防水套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN200 4、填料材质：按设计及规范要求	个	4	173.17	692.68	
104	031002003032	套管	1、名称、类型：刚性防水套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN100 4、填料材质：按设计及规范要求	个	6	83.59	501.54	
		分部小计					202727.17	
		应急照明集中控制系统						
105	030411001037	配管	1、名称：电线管 2、材质：紧定式镀锌电线管 3、规格：JDG20 4、配置形式：暗敷 5、接地要求：按设计及规范要求 6、钢索材质、规格：含开槽和修补	m	278.7	10.57	2945.86	
106	030411004007	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZNC-RYJS 4、规格：2*1.5mm2	m	278.7	4.62	1287.59	
107	030904008013	模块	1、名称：应急照明控制模块	个	3	211.76	635.28	
		分部小计					4868.73	
		消防报警系统						
108	030411005001	接线箱	1、名称：消防接线端子箱 2、材质：金属 3、规格：GST-JX100 4、安装形式：底边距地1400MM，吸壁明装	个	3	259.24	777.72	
本页小计							10905.91	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
109	030411001047	配管	1、名称：电线管 2、材质：焊接钢管 3、规格：SC20 4、配置形式：埋地及墙内暗敷 5、接地要求：按设计及规范要求	m	600	19.53	11718.00	
110	030411001072	配管	1、名称：电线管 2、材质：紧定式镀锌电线管 3、规格：JDG20 4、配置形式：暗敷 5、接地要求：按设计及规范要求 6、钢索材质、规格：含开槽和修补	m	1849.73	10.57	19551.65	
111	030411004025	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内或线槽穿线 3、型号：WDZNC-RYJS 4、规格：2*2.5mm2	m	1344.75	7.56	10166.31	
112	030411004016	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内或线槽穿线 3、型号：WDZNC-RYJSP 4、规格：2*1.5mm2	m	342.41	4.62	1581.93	
113	030411004036	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZNC-BYJ 4、规格：2.5mm2	m	1125.14	4.31	4849.35	
114	030411004037	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZNC-BYJ 4、规格：1.5mm2	m	400	3.09	1236.00	
115	030904001001	点型探测器	1、名称：点型感烟探测器 2、规格：JTY-GD-G3T 3、线制：总线制 4、类型：包括底座、探头安装、校接线、编码、调试等 5、吸顶安装	个	141	92.97	13108.77	
116	030904003002	按钮	1、名称：手动报警按钮（不带电话插孔） 2、J-SAM-GST9121B 3、规格：总线制 4、底边距地1.5M，吸壁明装	个	9	135.86	1222.74	
本页小计							63434.75	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
117	030904005001	声光报警器	1、名称：声光报警器 2、规格：GST-HX-320B 3、底边距地2300MM，吸壁明装	个	9	155.02	1395.18	
118	030904003003	按钮	1、名称：消火栓按钮 2、规格：总线制 3、J-SAM-M-GST9122B 4、距地1.5m安装	个	21	105.86	2223.06	
119	030904007001	消防广播（扬声器）	1、名称：消防广播（阻燃材料） 2、功率：HY6251/BG5-2A 3、安装方式：吸顶安装或底边距地2300MM，吸壁明装	个	34	52.57	1787.38	
120	030904006001	消防报警电话插孔（电话）	1、名称：总线消防电话分机 2、规格：GST-TS-100A 3、安装方式：底边距地1500MM，吸壁明装	个	3	92.66	277.98	
121	030904006002	消防报警电话插孔（电话）	1、名称：消防电话插孔 2、规格：GST-LD-8312 3、安装方式：底边距地1500MM，吸壁明装	个	9	67.27	605.43	
122	030411006005	接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：铁 3、规格：86型 4、安装形式：暗装，含盖板	个	141	8.41	1185.81	
123	030411006006	接线盒	1、名称：开关盒 2、材质：铁 3、规格：86型 4、安装形式：暗装	个	97	8.41	815.77	
124	030904008001	模块	1、名称：短路隔离器 2、规格：GST-LD-8313A	个	9	215.89	1943.01	
125	030904008007	模块	1、名称：信号输入模块 2、规格：GST-LD-8360H	个	7	213.89	1497.23	
本页小计							11730.85	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
126	030904008008	模块	1、名称：总线联动控制模块 2、规格：GST-LD-8362H	个	11	262.89	2891.79	
127	030904008002	模块	1、名称：广播控制模块 2、规格：GST-LD-8305	个	3	232.89	698.67	
128	080903017001	火灾显示板（层显）	1、名称：火灾显示盘 2、规格：GST-ZF-520Z 3、类型：底边距地1500MM，吸壁明装	台	3	1664.73	4994.19	
		分部小计					84527.97	
		电气火灾监控系统						
129	030904001003	点型探测器	1、名称：电气火灾监控模块 2、类型：在配电箱内安装	个	9	285.81	2572.29	
130	030411001040	配管	1、名称：电线管 2、材质：紧定式镀锌电线管 3、规格：JDG20 4、配置形式：暗敷 5、接地要求：按设计及规范要求 6、钢索材质、规格：含开槽及修补	m	297.67	10.57	3146.37	
131	030411004019	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZNC-RYJS 4、规格：2*1.5mm2	m	297.67	4.62	1375.24	
		分部小计					7093.90	
		消防电源监控系统						
132	030503006001	传感器	1、名称：消防电源监控模块 2、规格：装于配电箱内	个	1	149.94	149.94	
133	030411001041	配管	1、名称：电线管 2、材质：紧定式镀锌电线管 3、规格：JDG25 4、配置形式：暗敷 5、接地要求：按设计及规范要求	m	256.08	15.54	3979.48	
本页小计							19807.97	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
134	030411004020	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZNC-RYJS 4、规格：2*1.5mm2	m	256.08	4.62	1183.09	
135	030411004027	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZNC-BYJ 4、规格：2.5mm2	m	512.16	4.31	2207.41	
		分部小计					7519.92	
		防火门监控系统						
136	030904008003	模块	1、名称：防火门控制器 2、输出形式：防火门上方安装	个	8	291.24	2329.92	
137	030411001042	配管	1、名称：电线管 2、材质：紧定式镀锌电线管 3、规格：JDG20 4、配置形式：暗敷 5、接地要求：按设计及规范要求 6、钢索材质、规格：含开槽及修补	m	140.72	10.57	1487.41	
138	030411001073	配管	1、名称：电线管 2、材质：紧定式镀锌电线管 3、规格：JDG25 4、配置形式：暗敷 5、接地要求：按设计及规范要求	m	200	15.54	3108.00	
139	030411004038	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZNC-RYJS 4、规格：2*1.5mm2	m	340.72	4.62	1574.13	
140	030411004039	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZNC-BYJ 4、规格：2.5mm2	m	681.44	4.31	2937.01	
		分部小计					11436.47	
		消火栓						
本页小计							14826.97	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
141	030901002001	消火栓钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：热浸镀锌钢管 DN150 3、连接形式：卡箍连接 4、压力试验及冲洗设计要求：按设计及规范要求 5、含管件	m	291.24	158.89	46275.12	
142	030901002002	消火栓钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：热浸镀锌钢管 DN65 3、连接形式：卡箍连接 4、压力试验及冲洗设计要求：按设计及规范要求 5、含管件	m	60.28	71.61	4316.65	
143	031201001001	管道刷油	1、涂刷遍数、漆膜厚度：除锈后刷防锈漆两道，再刷红色调和漆两道加白色色环	m2	159.87	27.30	4364.45	
144	031201001002	管道刷油	1、除锈级别：轻锈 2、油漆品种：石油沥青涂料 3、涂刷遍数、漆膜厚度：三油二布	m2	11.57	73.32	848.31	
145	031002001002	管道支架	1、材质：型钢 2、管架形式：综合 3、含超高部分安装	Kg	870.87	16.31	14203.89	
146	031201003003	金属结构刷油	1、支架油漆 ， 2、除锈级别:按规范及设计要求 ， 3、涂刷遍数、漆膜厚度:除锈后刷樟丹两道，灰色调和漆两道	Kg	870.87	2.71	2360.06	
147	031002003014	套管	1、名称、类型：一般穿楼板钢套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN200 4、填料材质：按设计及规范要求	个	15	145.41	2181.15	
148	031002003015	套管	1、名称、类型：刚性防水套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN200 4、填料材质：按设计及规范要求	个	3	173.17	519.51	
本页小计							75069.14	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
149	030901010001	室内消火栓	1、名称：薄型单栓带消防软管卷盘组合式消防柜 2、型号、规格：宽X高X厚=700X1800X160 3、附件材质、规格：消火栓箱内均设:JPS1.6-19消防软管卷盘一组;DN19长L=30m软管一根;DN6水枪1支；DN65长L=25m尼龙衬胶水龙带一根;Φ19x65直流水枪1支;消防按钮1个;指示灯一只;灭火器柜内设磷酸铵盐干粉等灭火器 4、参照图集15S202-P21	套	20	1140.35	22807.00	
150	030901010002	室内消火栓	1、名称：试验消火栓 2、型号、规格：宽X高X厚=700X1800X160 3、附件材质、规格：消火栓箱内均设:JPS1.6-19消防软管卷盘一组;DN19长L=30m软管一根;DN6水枪1支；DN65长L=25m尼龙衬胶水龙带一根;Φ19x65直流水枪1支;消防按钮1个;指示灯一只;灭火器柜内设磷酸铵盐干粉等灭火器 4、参照图集15S202-P21	套	1	687.84	687.84	
151	030901012001	消防水泵接合器	1、名称：室外水泵接合器 2、安装部位：室外 3、型号、规格：SQS150-C 4、附件材质、规格：安全止回阀、蝶阀及井等	套	2	3303.52	6607.04	
152	030901013001	灭火器	1、形式：手提型磷酸铵盐干粉灭火器 2、规格、型号：MF/ABC3 3、含灭火器箱	具	7	115.52	808.64	
本页小计							30910.52	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
153	031003003002	焊接法兰阀门	1、类型：D373H-16蝶阀 2、材质：铸铁 3、规格、压力等级：DN150 4、连接形式：法兰连接 5、含法兰	个	13	655.52	8521.76	
154	031003003032	焊接法兰阀门	1、类型：明杆闸阀 2、材质：铸铁 3、规格、压力等级：DN150 4、连接形式：法兰连接 5、含法兰	个	2	1454.26	2908.52	
155	031003001006	螺纹阀门	1、类型：截止阀 2、材质：铸铁 3、规格、压力等级：DN25 4、连接形式：螺纹连接	个	1	56.44	56.44	
156	031003001008	螺纹阀门	1、类型：自动排气阀 2、材质：铸铁 3、规格、压力等级：DN25 4、连接形式：螺纹连接	个	1	91.48	91.48	
157	030601002012	压力仪表	1、名称：压力表	台	1	80.86	80.86	
158	040502011002	补偿器（波纹管）	1、规格：金属波纹管DN150	个	3	651.60	1954.80	
		分部小计					119593.52	
		喷淋						
159	030901001001	水喷淋钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：热浸镀锌钢管 DN150 3、连接形式：卡箍连接 4、压力试验及冲洗设计要求：按设计及规范要求 5、含管件	m	216.92	192.14	41679.01	
160	030901001003	水喷淋钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：热浸镀锌钢管 DN100 3、连接形式：卡箍连接 4、压力试验及冲洗设计要求：按设计及规范要求 5、含管件	m	119.26	120.66	14389.91	
本页小计							69682.78	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
161	030901001004	水喷淋钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：热浸镀锌钢管 DN80 3、连接形式：卡箍连接 4、压力试验及冲洗设计要求：按设计及规范要求 5、含管件	m	23.35	85.79	2003.20	
162	030901001005	水喷淋钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：热浸镀锌钢管 DN65 3、连接形式：卡箍连接 4、压力试验及冲洗设计要求：按设计及规范要求 5、含管件	m	89.9	72.71	6536.63	
163	030901001006	水喷淋钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：热浸镀锌钢管 DN50 3、连接形式：螺纹连接 4、压力试验及冲洗设计要求：按设计及规范要求 5、含管件	m	105.86	65.39	6922.19	
164	030901001007	水喷淋钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：热浸镀锌钢管 DN40 3、连接形式：螺纹连接 4、压力试验及冲洗设计要求：按设计及规范要求 5、含管件	m	174.2	59.81	10418.90	
165	030901001008	水喷淋钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：热浸镀锌钢管 DN32 3、连接形式：螺纹连接 4、压力试验及冲洗设计要求：按设计及规范要求 5、含管件	m	263.39	50.50	13301.20	
166	030901001009	水喷淋钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：热浸镀锌钢管 DN25 3、连接形式：螺纹连接 4、压力试验及冲洗设计要求：按设计及规范要求 5、含管件	m	795.95	44.23	35204.87	
本页小计							74386.99	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
167	031201001003	管道刷油	1、涂刷遍数、漆膜厚度：除锈后刷防锈漆两道，再刷红色调和漆两道加白色色环	m2	332.39	27.30	9074.25	
168	031201001004	管道刷油	1、除锈级别：轻锈 2、油漆品种：石油沥青涂料 3、涂刷遍数、漆膜厚度：三油二布	m2	16.23	73.32	1189.98	
169	031002001004	管道支架	1、材质：型钢 2、管架形式：综合 3、含超高部分安装	Kg	4448.64	16.31	72557.32	
170	031201003004	金属结构刷油	1、支架油漆 ， 2、除锈级别:按规范及设计要求 ， 3、涂刷遍数、漆膜厚度:除锈后刷樟丹两道，灰色调和漆两道	Kg	4448.64	2.71	12055.81	
171	030901003001	水喷淋（雾）喷头	1、安装部位：室内 2、材质、型号、规格：下垂型喷头 DN15 3、连接形式：螺纹连接	个	168	33.37	5606.16	
172	030901003002	水喷淋（雾）喷头	1、安装部位：室内 2、材质、型号、规格：直立型喷头 DN15 3、连接形式：螺纹连接	个	339	33.37	11312.43	
173	030901007001	减压孔板	1、材质、规格：Φ65减压孔板 DN150 2、连接形式：法兰连接 3、含法兰	个	1	287.17	287.17	
174	030901007002	减压孔板	1、材质、规格：Φ61减压孔板 DN150 2、连接形式：法兰连接 3、含法兰	个	1	287.17	287.17	
175	030901007003	减压孔板	1、材质、规格：Φ60减压孔板 DN150 2、连接形式：法兰连接 3、含法兰	个	1	287.17	287.17	
176	030901006001	水流指示器	1、规格、型号：DN150 2、连接形式：法兰连接 3、含法兰	个	3	583.08	1749.24	
本页小计							114406.70	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
177	031003003005	焊接法兰阀门	1、类型：信号蝶阀 2、材质：铸铁 3、规格、压力等级：DN150 4、连接形式：法兰连接	个	5	917.09	4585.45	
178	031003003033	焊接法兰阀门	1、类型：湿式报警阀 2、材质：铸铁 3、规格、压力等级：DN150 4、连接形式：法兰连接	个	1	834.57	834.57	
179	030901008001	末端试水装置	1、末端试水装置 2、规格：DN25 3、组装形式：螺纹连接 4、含漏斗等	组	1	311.02	311.02	
180	030901008002	末端试水装置	1、末端试水阀 2、规格：DN25 3、组装形式：螺纹连接 4、含漏斗等	组	2	311.02	622.04	
181	031003001009	螺纹阀门	1、类型：截止阀 2、规格、压力等级：DN25 3、连接形式：螺纹连接	个	1	56.44	56.44	
182	031003001010	螺纹阀门	1、类型：自动排气阀 2、规格、压力等级：DN25 3、连接形式：螺纹连接	个	1	91.48	91.48	
183	040502011003	补偿器（波纹管）	1、规格：金属波纹管DN150	个	4	651.60	2606.40	
184	030901012002	消防水泵接合器	1、名称：室外水泵接合器 2、安装部位：室外 3、型号、规格：SQS150-C 4、附件材质、规格：安全止回阀、蝶阀及井等	套	3	3303.52	9910.56	
		分部小计					263880.57	
		通风						
本页小计							19017.96	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
185	030108003006	轴流通风机	1、名称：吊顶式排气扇PF-1(带止回阀) 2、型号：BPT20 3、规格：Q=120m3/h,P=100Pa,N=16KW 4、单机试运转要求：壁式安装 5、含接线及调试等	台	42	270.51	11361.42	
186	030703001001	碳钢阀门	1、名称：70度防火阀 2、规格：120*120	个	42	121.32	5095.44	
187	030702001001	碳钢通风管道	1、名称：通风管道 2、材质：热镀锌钢板 3、形状：矩形 4、规格：周长800mm以下 5、板材厚度：0.5mm 6、管件、法兰等附件及支架设计要求：按设计规范要求 7、接口形式：咬口 8、制作及安装	m2	38.71	177.85	6884.57	
		分部小计					23341.43	
		光伏						
188	030404017182	配电箱	1、名称：交流配电箱 2、型号：AZX-32 3、安装方式：详见图纸设计	台	1	4483.77	4483.77	
189	030215008001	并网逆变器	1、型号：并网逆变器 2、规格：ASI-10000TL 3、详见图纸设计	台	1	6033.57	6033.57	
190	030405001001	蓄电池	1、名称：太阳能单晶硅电池板 2、型号：TSM-255 3、1650*992*40 4、详见图纸设计	组	5	1272.46	6362.30	
191	030607006001	数据采集及巡回检测报警装置	1、名称：数据采集监控系统 2、型号：Solar1000光伏云监控系统 3、详见图纸设计	套	1	7766.02	7766.02	
192	030411001074	配管	1、名称：电线管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：SC25 4、配置形式：埋地及墙内暗敷 5、接地要求：按设计及规范要求	m	100	26.22	2622.00	
本页小计							50609.09	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区3-1#商铺安装　　堂前人家东区项目施工　　第27页 共27页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
193	030408001056	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：WDZ-YJY 3、规格：5*10mm2 4、材质：铜 5、敷设方式、部位：管内及桥架内敷设 6、电压等级（kV）：1KV以下	m	100	64.37	6437.00	
194	030408002001	控制电缆	1、名称：光伏专用线缆 2、型号：PVF 3、规格：1*4mm2 4、电压等级（kV）：1KV	m	100	11.78	1178.00	
195	030408006018	电力电缆头	1、名称：压铜接线端子 2、规格：10mm2 3、安装部位：电箱内	个	5	9.51	47.55	
196	080604010001	系统调试	1、类别：光伏发电系统调试	系统	1	979.48	979.48	
		分部小计					35909.69	
		防火封堵						
197	080807013001	防火封堵	1、按图纸设计要求、含有关规范要求的其它防火封堵和防火隔板安装	项	1	2368.20	2368.20	
		分部小计					2368.20	
		抗震支架						
198	031002001003	管道支架	1、名称:抗震支架， 2、材质:专用型钢， 3、管架形式:管径及支架形式（侧向、纵向、单向、双向）综合考虑	Kg	345	26.92	9287.40	
		分部小计					9287.40	
		分部分项合计					1201627.28	
1	031301017001	脚手架搭拆	1、名称：脚手架搭拆费 2、类型：综合	项	1	1704.32	1704.32	
		单价措施合计					1704.32	
本页小计							22001.95	
合　　计							1203331.60	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区3-1#商铺安装　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	031302001001	安全文明施工		100.000	18748.19			
1.1		安全文明施工基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.500	16445.78			
1.2		安全文明施工省级标化增加费:一星级	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.210	2302.41			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.100	12060.24			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区3-1#商铺安装　　堂前人家东区项目施工　　第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
9	031302010001	工程按质论价:省优工程	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.100	1096.39			
11	031302012001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	031302013001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302012002	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.030	328.92			
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.080	877.11			
合　计					33110.85			

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：堂前人家东区3-1#商铺安装　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共1页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合　计				

暂列金额明细表

工程名称：堂前人家东区3-1#商铺安装　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共1页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	工程量清单中工程量偏差和设计变更	项		
2	政策性调整和材料价格风险	项		
3	其他	项		

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：堂前人家东区3-1#商铺安装　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共1页

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±(元)		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：堂前人家东区3-1#商铺安装　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共1页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1	无					

规费、税金项目计价表

工程名称：堂前人家东区3-1#商铺安装　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	社会保险费+住房公积金+环境保护税	31851.80	100.000	31851.80
1.1	社会保险费	分部分项综合费用+措施项目合计+其他项目合计-除税工程设备费	1129496.43	2.400	27107.91
1.2	住房公积金	分部分项综合费用+措施项目合计+其他项目合计-除税工程设备费	1129496.43	0.420	4743.89
1.3	环境保护税	分部分项综合费用+措施项目合计+其他项目合计-除税工程设备费	1129496.43		
2	税金	分部分项综合费用+措施项目合计+其他项目合计+[1]-除税甲供材料费和除税甲供设备费/1.01	1268294.25	9.000	114146.48
合　计					145998.28

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区3-1#商铺安装　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共15页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	005459574103804355~1	感烟探测器		个	141	33.00	4653.00	
2	01030106	钢丝	Φ1.6	kg	18.514551	4.38	81.09	
3	01090166	圆钢	Φ5.5~9	kg	15.9824	3.29	52.61	
4	01090166~1	圆钢	Φ5.5～9	kg	36.812932	3.29	121.19	
5	01090166~2	圆钢	Φ5.5～9	kg	4.38	3.29	14.41	
6	01090167~1	圆钢	Φ8～14	kg	3.15	3.29	10.37	
7	01090167~2	圆钢	Φ8～14	kg	0.42	3.29	1.38	
8	01090172	圆钢	Φ10～14	kg	9.45	3.29	31.11	
9	01130141	扁钢	<-59	kg	75.1184	3.23	242.80	
10	01130141~1	扁钢	＜-59	kg	71.456251	3.23	230.96	
11	01130206	镀锌扁钢	-25*4	kg	1.008	4.41	4.44	
12	01130206~1	镀锌扁钢	-25×4	kg	6	4.41	26.45	
13	01130206~2	镀锌扁钢	-25*4	kg	20.6	4.41	90.82	
14	01130207	镀锌扁钢	-40×4	kg	0.5925	4.41	2.61	
15	01130216	镀锌扁钢	-60*6	kg	1.88	4.41	8.29	
16	01130216~1	镀锌扁钢	-60×6	kg	5.74106	4.41	25.31	
17	01210101	角钢		kg	6	3.24	19.42	
18	01210101-1~1	镀锌角钢		kg	414.666	4.59	1904.85	
19	01210332~1	等边角钢	∟60×5	kg	167.51582	3.24	542.08	
20	01270101	型钢		kg	75.02515	3.25	243.46	
21	01270101~1	一般管架 型钢		kg	5638.6806	3.15	17767.48	
22	01270101-5	抗震支架		kg	358.8	10.65	3821.22	
23	01290120	钢板	δ2.0～2.5 Q235	kg	0.25	3.13	0.78	
24	01290124	钢板	δ3.0 Q235	kg	28.8	3.13	90.00	
25	01290154	钢板	δ12～20 Q235	kg	69.06903	3.57	246.58	
26	01290436	热镀锌钢板 δ2.5 Q235B		m2	1.41	87.01	122.68	
27	01290453~1	热镀锌钢板	δ0.5	m2	44.05198	15.81	696.46	
28	01293501~1	钢垫板		kg	7.35	3.19	23.46	
29	01550304~1	封铅	含铅65%含锡35%	kg	5.08237	8.58	43.61	
30	02010106	橡胶板	δ1~15	kg	3.989633	7.72	30.80	
31	02010106~1	橡胶板 δ1～15		kg	11.277361	7.72	87.06	
32	02010106~2	橡胶板	δ1～15	kg	22.42664	7.72	173.13	
33	02010506~1	石棉橡胶板	低压δ0.8～6	kg	11.55	5.57	64.33	
34	02010508	石棉橡胶板	低中压 δ0.8～6	kg	24.023377	11.06	265.70	
35	02051002	橡皮护套圈	Φ6~32	只	30	0.69	20.70	
36	02051002~1	橡皮护套圈	Φ6～32	只	20	0.69	13.80	
37	02070226	橡胶垫	δ2	m2	2.48565	14.58	36.24	
38	02090301-1	塑料布		m2	77.84	3.37	262.32	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区3-1#商铺安装　　堂前人家东区项目施工　　第2页 共15页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
39	02130114	塑料带	20mm×40m	kg	0.336	2.14	0.72	
40	02190109	聚四氟乙烯生料带 宽20		m	35.28	0.30	10.58	
41	02190109~1	聚四氟乙烯生料带	宽20	m	969.555677	0.30	290.87	
42	02270106	白布		m	5.72	3.43	19.62	
43	02270131	破布		kg	65.948471	6.00	395.69	
44	02270403	脱脂棉		kg	0.24	12.86	3.09	
45	02290103	线麻		kg	1.961606	10.29	20.18	
46	02290507	油浸麻丝		kg	26.124	8.40	219.44	
47	03011002	铁铆钉		kg	1.668401	5.15	8.59	
48	03030216	镀锌半圆头螺钉	M10*100	十个	1.64	0.34	0.56	
49	03030216~1	镀锌半圆头螺钉	M10×100	十个	1.23	0.34	0.42	
50	03031208	自攻螺钉	M4×30	十个	0.9	0.25	0.23	
51	03031209	自攻螺钉	M4*40	十个	37.944	0.25	9.49	
52	03031209~1	自攻螺钉	M4×40	十个	12.752	0.25	3.19	
53	03031211	自攻螺钉	M4×60	十个	9.916	0.26	2.58	
54	03031212~1	自攻螺钉 M4×65		十个	48.3	0.27	13.04	
55	03031212~2	自攻螺钉	M4×65	十个	18.82344	0.27	5.08	
56	03031232	自攻螺钉	M6×30	十个	2.4	0.58	1.39	
57	03050102	螺栓		套	69.25894	0.21	14.54	
58	03050201	带母螺栓		kg	16.746	4.68	78.37	
59	03050507	精制带母镀锌螺栓	M6×75	套	654.199	0.56	366.35	
60	03050510~1	精制带母镀锌螺栓	M8×30	套	169.218	0.58	98.15	
61	03050537	精制带母镀锌螺栓	M16×100	套	24.72	2.73	67.49	
62	03050573	精制带母镀锌螺栓	M6~12*12~50	套	328.643	0.33	108.45	
63	03050573~1	精制带母镀锌螺栓	M6～12×12～50	套	387.4264	0.33	127.85	
64	03050575	精制带母镀锌螺栓	M8×75以下	套	714	0.64	456.96	
65	03050617	精制带母镀锌螺栓	带垫 M20×85～100	套	346.08	2.02	699.08	
66	03050632	精制带母镀锌螺栓	带2个垫圈M8×80～120	套	12.3	3.16	38.87	
67	03050643	精制带母镀锌螺栓	带2个垫圈M20×85～100	套	123.6	4.52	558.67	
68	03050651~1	精制带母镀锌螺栓	M8×50内2平1弹垫	套	164.374	0.69	113.42	
69	03050652	精制带母镀锌螺栓	M8*100内2平1弹垫	套	61	0.86	52.46	
70	03050652~1	精制带母镀锌螺栓	M8×100内2平1弹垫	套	33.9813	0.86	29.22	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区3-1#商铺安装　　堂前人家东区项目施工　　第3页 共15页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
71	03050653	精制带母镀锌螺栓	M10*50内2平1弹垫	套	8.24	0.99	8.16	
72	03050654	精制带母镀锌螺栓	M10*100内2平1弹垫	套	153	1.10	168.30	
73	03050654~2	精制带母镀锌螺栓	M10×100内2平1弹垫	套	317.835712	1.10	349.62	
74	03050659	精制带母镀锌螺栓	M16×100内2平1弹垫	套	8.086	2.32	18.76	
75	03050911	精制六角螺栓		kg	38.462023	4.82	185.39	
76	03053521~1	镀锌半圆头螺栓 M2～5×15～50		套	60	0.09	5.40	
77	03053521~2	镀锌半圆头螺栓	M2～5×15～50	套	6	0.09	0.54	
78	03054309	地脚螺栓	M10×100	套	12.24	1.37	16.77	
79	03070105	膨胀螺栓	M5	套	32.64	0.51	16.65	
80	03070107	膨胀螺栓	M6	套	5.7222	0.43	2.46	
81	03070110	膨胀螺栓	M8	套	404.5777	0.30	121.37	
82	03070117	膨胀螺栓	M10	套	280.77435	0.69	193.73	
83	03070126	膨胀螺栓	M12	套	7.742	1.03	7.97	
84	03070133	膨胀螺栓	M12×200	套	134.06732	3.00	402.20	
85	03070133-1	膨胀螺栓	M16×200	套	165.6	3.00	496.80	
86	03070141	膨胀螺栓	M16*200	套	202.81968	2.74	555.73	
87	03070141~1	膨胀螺栓	M16×200	套	105.64992	2.74	289.48	
88	03070145	膨胀螺栓	M18×200	套	8.931	3.43	30.63	
89	03070305	镀锌滚花膨胀螺栓	M8	套	12	0.60	7.20	
90	03070806~1	塑料膨胀管 Φ6×50		十个	8.04	0.69	5.55	
91	03070806~2	塑料膨胀管	Φ6×50	十个	11.87	0.69	8.19	
92	03070807	塑料膨胀管	Φ8*50	十个	37.944	0.86	32.63	
93	03070807~1	塑料膨胀管	Φ8×50	十个	28.09905	0.86	24.17	
94	03090103	螺母		kg	80.492687	6.17	496.64	
95	03090207	精制六角螺母	M8	十个	3.502	0.60	2.10	
96	03130304	钢垫圈		kg	31.777901	4.97	157.94	
97	03130305	钢垫圈	M8.5	十个	3.502	0.01	0.04	
98	03210206	砂轮片	Φ100	片	1.77416	1.29	2.29	
99	03210209	砂轮片	Φ200	片	0.80095	11.15	8.93	
100	03210211	砂轮片	Φ400	片	37.424449	11.58	433.38	
101	03210211~1	砂轮片　Φ400		片	32.449085	11.58	375.76	
102	03210211-1	砂轮片	Φ350	片	3.45	11.58	39.95	
103	03210405	尼龙砂轮片 Φ100×16×3		片	1.755438	3.26	5.72	
104	03210405~1	尼龙砂轮片	Φ100*16*3	片	1.000021	3.26	3.26	
105	03210405~2	尼龙砂轮片	Φ100×16×3	片	11.8805	3.26	38.73	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区3-1#商铺安装　　堂前人家东区项目施工　　第4页 共15页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
106	03210408	尼龙砂轮片	Φ400	片	5.38225	8.66	46.61	
107	03230101	磨头		个	0.212	8.58	1.82	
108	03270104	铁砂布 2#		张	57.982659	0.86	49.87	
109	03270104~1	铁砂布	2#	张	295.27482	0.86	253.94	
110	03270202	砂纸		张	37.5	0.94	35.25	
111	03410200	电焊条		kg	7.2	4.92	35.42	
112	03410205	电焊条		kg	6.036	4.92	29.70	
113	03410206	电焊条	J422 Φ3.2	kg	146.780794	4.92	722.16	
114	03410206~1	电焊条 J422 Φ3.2		kg	119.263414	4.92	586.78	
115	03410206~2	电焊条	J422 Φ3.2	kg	1.45	4.92	7.13	
116	03410207	电焊条	J422 Φ4	kg	35.57995	4.92	175.05	
117	03410900	碳钢气焊条		kg	0.01	12.86	0.13	
118	03411302	焊锡		kg	42.730598	36.87	1575.48	
119	03430900	焊锡丝		kg	4.955	42.88	212.47	
120	03450404	焊锡膏	瓶装50g	kg	2.908449	51.45	149.64	
121	03450404~1	焊锡膏 瓶装50g		kg	2.01	51.45	103.41	
122	03570225	镀锌铁丝	13#~17#	kg	5.763772	5.15	29.68	
123	03570225~1	镀锌铁丝	13#～17#	kg	94.776234	5.15	488.10	
124	03570235	镀锌铁丝	20#	kg	0.1668	5.15	0.86	
125	03570237	镀锌铁丝	22#	kg	0.08072	5.15	0.42	
126	03633105~1	冲击钻头 Φ6～8		根	3.72	1.72	6.40	
127	03633105~2	冲击钻头	Φ6～8	根	4.12	1.72	7.09	
128	03633106	冲击钻头	Φ6~12	根	9.486	2.57	24.38	
129	03633106~1	冲击钻头	Φ6～12	根	10.4132	2.57	26.76	
130	03633308	合金钢钻头	Φ8mm～10mm	根	0.01785	6.86	0.12	
131	03652404	金刚石锯片	Φ114*1.8	片	4.804503	17.15	82.40	
132	03652404~1	金刚石锯片	Φ114×1.8	片	64.094142	17.15	1099.21	
133	03652421	锯条		根	236.68961	0.19	44.97	
134	03652422	钢锯条		根	840.304548	0.21	176.46	
135	03652906	钢丝刷子		把	18.380465	1.54	28.31	
136	04010132	水泥	42.5级	kg	12.3	0.29	3.57	
137	04010611	水泥	32.5级	kg	563.071839	0.26	148.09	
138	04010611~1	水泥 32.5级		kg	677.201586	0.26	178.10	
139	04010611~2	水泥	32.5级	kg	188.922	0.26	49.69	
140	04030102	黄砂		m3	1.489463	237.81	354.21	
141	04030107~2	中砂		t	2.078128	150.57	312.90	
142	04050206	碎石 5～32mm		m3	1.117097	164.18	183.40	
143	04050206~1	碎石	5~32mm	m3	0.372366	164.18	61.14	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区3-1#商铺安装　　堂前人家东区项目施工　　第5页 共15页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
144	05030100	木方材		m3	0.063	2432.79	153.27	
145	05030600	普通木成材		m3	0.585146	2432.79	1423.54	
146	05050111~1	胶合板 2440×1220×6		m2	3.12	10.29	32.10	
147	05050111~2	胶合板	2440×1220×6	m2	0.21	10.29	2.16	
148	10450305	丝绸(绸布)		m	0.2	21.44	4.29	
149	11030303	防锈漆		kg	2.42663	12.49	30.31	
150	11030305	醇酸防锈漆	C53-1	kg	34.997076	12.49	437.11	
151	11030305.1	醇酸防锈漆 C 53-1		kg	112.241661	12.49	1401.90	
152	11030305~1	醇酸防锈漆	C53-1	kg	5.64	12.49	70.44	
153	11030306	酚醛防锈漆		kg	1.93392	12.49	24.15	
154	11030306.1	酚醛防锈漆		kg	119.61918	12.49	1494.04	
155	11030306~1	酚醛防锈漆		kg	0.025	12.49	0.31	
156	11030525	防火涂料	A60-1	kg	0.81	16.29	13.19	
157	11030525~1	防火涂料 A60-1		kg	7.95	16.29	129.51	
158	11030703-1	沥青漆		kg	35.0836	13.98	490.47	
159	11030704	沥青清漆		kg	6.201456	20.51	127.19	
160	11030904	沥青绝缘漆		kg	10.12955	15.38	155.79	
161	11111703	酚醛磁漆		kg	0.49	14.91	7.31	
162	11112503	调和漆		kg	1.36475	14.48	19.76	
163	11112503.1	调和漆		kg	177.26013	14.48	2566.73	
164	11112503~1	调和漆		kg	0.015	14.48	0.22	
165	11112504~1	无光调和漆		kg	7.082994	14.48	102.56	
166	11112524	厚漆		kg	16.794367	6.22	104.46	
167	11112524~1	厚漆		kg	2.8	6.22	17.42	
168	11112525	铅油		kg	17.463	14.58	254.61	
169	11452103	工业酒精	99.5%	kg	2.535	6.86	17.39	
170	11452114	松香水		kg	1.421712	4.72	6.71	
171	11590504	聚氯乙烯热熔密封胶		kg	22.10528	10.72	236.97	
172	11591104	玻璃胶	310g	支	0.6	12.86	7.72	
173	12010103	汽油		kg	121.81946	10.41	1268.14	
174	12010103~1	汽油		kg	3	10.41	31.23	
175	12010103~3	汽油		kg	106.879818	10.41	1112.62	
176	12030106	溶剂汽油		kg	7.363504	10.41	76.65	
177	12030106~1	溶剂汽油		kg	1.571896	10.41	16.36	
178	12050311	机油		kg	36.35984	7.92	287.97	
179	12050313	机油 6～7#		kg	9.947484	10.72	106.64	
180	12050313~1	机油	6~7#	kg	3.510876	10.72	37.64	
181	12050317	机油	45#	kg	0.65	7.72	5.02	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区3-1#商铺安装　　堂前人家东区项目施工　　第6页 共15页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
182	12060317	清油		kg	5.309325	13.72	72.84	
183	12070109	电力复合脂		kg	27.438886	17.15	470.58	
184	12300367	硬酯酸	一级	kg	0.42653	10.29	4.39	
185	12310306	动力苯		kg	5.8936	4.43	26.11	
186	12310308	丙酮		kg	33.3417	5.15	171.71	
187	12370305	氧气		m3	135.130906	2.83	382.42	
188	12370335	乙炔气		kg	48.691165	15.44	751.79	
189	12413518	901胶		kg	1.41	2.50	3.53	
190	12413542	胶合剂		kg	0.0253	8.56	0.22	
191	12430344~2	自粘橡胶带	20mm×5m	卷	8.69	12.43	108.02	
192	12430346	自粘性塑料带	20mm×20m	卷	0.01	5.15	0.05	
193	12430361	塑料粘胶带		盘	49.077675	3.14	154.10	
194	12430363	塑料胶布带	20mm×10m	卷	0.3036	1.80	0.55	
195	12430365~1	塑料胶布带	25mm×10m	卷	39.17965	3.14	123.02	
196	13013509	石棉绒		kg	54.666	2.56	139.94	
197	1354071772193919911~1	手提式干粉灭火器MF/ABC4		具	40	66.54	2661.60	
198	14010305-2~1	镀锌钢管	SC20	m	305.601	7.39	2258.39	
199	14010305-2~2	镀锌钢管	SC20	m	618	7.39	4567.02	
200	14010305-3~1	镀锌钢管	SC25	m	103	10.61	1092.83	
201	14010305-4~1	镀锌钢管	SC32	m	6.386	13.63	87.04	
202	14010305-5~1	镀锌钢管	SC40	m	804.6257	16.44	13228.05	
203	14010305-6~2	镀锌钢管	SC50	m	96.0887	20.74	1992.88	
204	14010305-7~1	镀锌钢管	SC65	m	63.0257	27.92	1759.68	
205	14010305-8~1	镀锌钢管	SC80	m	11.6184	34.77	403.97	
206	14010323	焊接钢管	DN50	m	8.825	16.21	143.05	
207	14010332	焊接钢管	DN80	m	14.21	27.55	391.49	
208	14010335	焊接钢管	DN100	m	2.93	35.42	103.78	
209	14010341	焊接钢管	DN150	m	23.485	59.00	1385.62	
210	14030303~1	热浸镀锌钢管DN65		m	61.60616	27.92	1720.04	
211	14030303-10~1	热浸镀锌钢管DN100		m	121.88372	44.29	5398.23	
212	14030303-12~3	热浸镀锌钢管DN150		m	519.33952	75.85	39391.90	
213	14030303-3~1	热浸镀锌钢管DN25		m	811.869	10.61	8613.93	
214	14030303-4~1	热浸镀锌钢管DN32		m	268.6578	13.63	3661.81	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区3-1#商铺安装　　堂前人家东区项目施工　　第7页 共15页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
215	14030303-5~1	热浸镀锌钢管 DN40		m	177.684	16.44	2921.12	
216	14030303-6~2	热浸镀锌钢管 DN50		m	107.9772	20.74	2239.45	
217	14030303-7~1	热浸镀锌钢管 DN65		m	91.8778	27.92	2565.23	
218	14030303-9~1	热浸镀锌钢管 DN80		m	23.8637	34.77	829.74	
219	14030313	热镀锌钢管	DN15	m	0.9	5.70	5.13	
220	14030319	热镀锌钢管	DN25	m	1	10.61	10.61	
221	14050130	无缝钢管	Φ57×3	m	1.78883	20.86	37.31	
222	14050175	无缝钢管	Φ219×6	m	6.71	253.39	1700.25	
223	14310377~1	加强型UPVC消音排水管 DN50	dn50	m	87.84228	6.20	544.62	
224	14310377~2	加强型HRS型高层雨水管DN50	dn50	m	194.2416	5.36	1041.13	
225	14310377~3	抗紫外线型UPVC冷凝水管DN50	dn50	m	149.3712	4.76	711.01	
226	14310378~2	加强型UPVC消音排水管 DN75	dn75	m	41.12973	12.50	514.12	
227	14310379~1	加强型HRS型高层雨水管DN100		m	174.033	24.36	4239.44	
228	14310379~2	加强型UPVC消音排水管 DN100		m	173.28828	28.40	4921.39	
229	14310379~3	加强型HRS型高层雨水排水管 DN100		m	142.3692	24.36	3468.11	
230	14310379~4	UPVC消音排水管 DN100		m	84.348	28.40	2395.48	
231	14310379~5	抗紫外线型UPVC冷凝水管DN100		m	58.54356	22.50	1317.23	
232	14310380~1	加强型UPVC消音排水管 DN150	dn160	m	14.18606	42.03	596.24	
233	14310380~2	UPVC消音排水管 DN150	dn160	m	14.00613	35.90	502.82	
234	14311503-1~2	PP-R给水管	DN15	m	132.6612	4.20	557.18	
235	14311503-3~2	PP-R给水管	DN25	m	7.14	8.99	64.19	
236	14312502	塑料软管		kg	10.26	15.78	161.90	
237	14312509	塑料软管	dn6	m	46.1	1.89	87.13	
238	14350105	异型塑料管	dn2.5～5	m	11.525	1.17	13.48	
239	14350106	异型塑料管	dn5	m	3.2	1.17	3.74	
240	14350106~1	异型塑料管 dn5		m	11.55	1.17	13.51	
241	14370507	橡胶软管	Φ50	m	14.31064	26.76	382.95	
242	14550531	镀锌管内衬不锈钢钢管	DN15	m	286.11	10.29	2944.07	
243	14550533	镀锌管内衬不锈钢钢管	DN25	m	1037.4828	23.40	24277.10	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区3-1#商铺安装　　堂前人家东区项目施工　　第8页 共15页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
244	14550535	镀锌管内衬不锈钢钢管	DN40	m	3.978	35.60	141.62	
245	14550536~1	内衬不锈钢管DN50	DN50	m	18.8394	45.80	862.84	
246	15020301-1~1	镀锌钢管接头零件 DN25		个	575.47185	1.90	1093.40	
247	15020301-2~1	镀锌钢管接头零件 DN32		个	212.55573	4.10	871.48	
248	15020301-3~1	镀锌钢管接头零件 DN40		个	213.0466	4.50	958.71	
249	15020301-4~1	镀锌钢管接头零件 DN50		个	98.76738	5.83	575.81	
250	15021105	镀锌活接头	DN15	个	15.15	3.89	58.93	
251	15021107	镀锌活接头	DN25	个	137.36	7.42	1019.21	
252	15021110	镀锌活接头	DN50	个	3.03	18.60	56.36	
253	15021305	镀锌管箍	DN15	个	30.3	0.94	28.48	
254	15021307	镀锌管箍	DN25	个	516.11	1.93	996.09	
255	15021703	镀锌丝堵	DN15	个	65.85	0.93	61.24	
256	15021705	镀锌丝堵	DN25	个	2.02	1.66	3.35	
257	15021918	镀锌三通	DN25×15	个	3.03	3.67	11.12	
258	15022305	镀锌弯头	DN15	个	15.15	1.18	17.88	
259	15022307	镀锌弯头	DN25	个	2.02	2.70	5.45	
260	15022705	镀锌六角外丝	DN15	个	3.03	0.95	2.88	
261	15023127	镀锌锁紧螺母	3×20	个	138.54015	0.13	18.01	
262	15023128	镀锌锁紧螺母	3×25	个	15.45	0.24	3.71	
263	15023129	镀锌锁紧螺母	3×32	个	0.9579	0.54	0.52	
264	15023130	镀锌锁紧螺母	3×40	个	120.693855	0.72	86.90	
265	15023131	镀锌锁紧螺母	3×50	个	14.413305	0.93	13.40	
266	15023132	镀锌锁紧螺母	3×70	个	9.453855	1.47	13.90	
267	15023133	镀锌锁紧螺母	3×80	个	1.74276	1.78	3.10	
268	15023141	镀锌锁紧螺母 M15～20×3		个	1085.8	0.12	130.30	
269	15023141~1	镀锌锁紧螺母	M15～20×3	个	1535.25	0.12	184.23	
270	15090551	室内镀锌管内衬不锈钢管接头零件	DN15	个	459.1785	4.12	1891.82	
271	15090553	室内镀锌管内衬不锈钢管接头零件	DN25	个	994.76292	5.82	5789.52	
272	15090555	室内镀锌管内衬不锈钢管接头零件	DN40	个	2.7924	10.97	30.63	
273	15090556	室内镀锌管内衬不锈钢管接头零件	DN50	个	12.02397	16.70	200.80	
274	15230307~1	加强型UPVC消音排水管件 DN50	dn50	个	81.93768	3.90	319.56	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区3-1#商铺安装　　堂前人家东区项目施工　　第9页 共15页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
275	15230307~2	加强型HRS型高层雨水管件DN50	dn50	个	89.2248	3.10	276.60	
276	15230307~3	抗紫外线型UPVC冷凝水管件DN50	dn50	个	68.6136	3.10	212.70	
277	15230308~2	加强型UPVC消音排水管件 DN75	dn75	个	45.95596	4.80	220.59	
278	15230309~1	加强型HRS型高层雨水管件DN100		个	70.455	8.50	598.87	
279	15230309~2	加强型UPVC消音排水管件 DN100		个	231.45782	8.50	1967.39	
280	15230309~3	加强型HRS型高层雨水排水管件DN100		个	190.1598	8.50	1616.36	
281	15230309~4	UPVC消音排水管件 DN100		个	112.662	11.07	1247.17	
282	15230309~5	抗紫外线型UPVC冷凝水管件DN100		个	23.7006	8.50	201.46	
283	15230310~1	加强型UPVC消音排水管件 DN150	dn160	个	10.45604	18.90	197.62	
284	15230310~2	UPVC消音排水管件 DN150	dn160	个	10.32342	18.90	195.11	
285	15271914	管接头	FST32	个	3.7191	0.59	2.19	
286	15370315	镀锌管卡	DN50	个	5.7783	3.88	22.42	
287	15371521	镀锌扁钢卡子	-25*4	kg	15.89	6.17	98.04	
288	15410105~1	金属波纹管DN25		个	4	48.80	195.20	
289	15410105~2	金属波纹管DN150		个	7	404.78	2833.46	
290	15430305	透气帽(铅丝球)	DN50	个	2.36184	1.66	3.92	
291	15430306	透气帽(铅丝球)	DN75	个	2.1355	2.38	5.08	
292	15430307	透气帽(铅丝球)	DN100	个	23.4745	3.27	76.76	
293	15430308	透气帽(铅丝球)	DN150	个	0.8931	5.11	4.56	
294	16030505	螺纹闸阀	Z15T-10K DN25	个	40.4	23.19	936.88	
295	16030508	螺纹闸阀	Z15T-10K DN50	个	1.01	64.73	65.38	
296	16150503	自动排气阀	DN15	个	15	25.60	384.00	
297	16150505	自动排气阀	DN25	个	2	36.80	73.60	
298	16250113~1	法兰蝶阀 DN150		个	13	222.18	2888.34	
299	16250113~2	信号蝶阀 DN150		个	5	483.75	2418.75	
300	16250113~3	明杆闸阀 DN150		个	2	1020.92	2041.84	
301	16250113~4	湿式报警阀 DN150		个	1	401.23	401.23	
302	16310103~1	螺纹截止阀	DN15	个	15.15	19.79	299.82	
303	16310105~1	截止阀	DN25	个	14.14	30.06	425.05	
304	16310105~2	闸阀	DN25	个	107.06	40.73	4360.55	
305	16310105~3	止回阀	DN25	个	14.14	29.30	414.30	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区3-1#商铺安装　　堂前人家东区项目施工　　第10页 共15页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
306	16310105~4	截止阀	DN25	个	1.01	30.06	30.36	
307	16310105~5	螺纹截止阀	DN25	个	1.01	30.06	30.36	
308	16310108~1	螺纹闸阀	DN50	个	2.02	141.52	285.87	
309	16310108~2	螺纹止回阀	DN50	个	1.01	132.11	133.43	
310	16410101-1~1	末端试水装置 DN25		个	2.02	35.20	71.10	
311	16410101-1~2	末端试水阀 DN25		个	4.04	35.20	142.21	
312	16410113	阀门	DN50 PN10	个	1.78883	92.90	166.18	
313	17010901~1	平焊法兰 DN150		片	12.6	45.52	573.55	
314	17010920	平焊法兰	0.6MPa DN50	片	1.78883	20.32	36.35	
315	17010945	平焊法兰	1.6MPa DN150	片	42	72.99	3065.58	
316	17010945~1	平焊法兰	1.6MPa DN150	片	5	72.99	364.95	
317	18430305	普通地漏	DN50	个	43	3.11	133.73	
318	18430305~1	带网框地漏	DN50	个	30	18.11	543.30	
319	18430306~1	87型钢制雨水斗 DN150		个	14	137.53	1925.42	
320	18430307	普通地漏	DN100	个	11	40.11	441.21	
321	18450306	普通存水弯	Φ50	个	41.205	8.65	356.42	
322	18470108	扫除口	DN100	个	2	16.59	33.18	
323	19110103	管子托钩	DN15	个	210.16106	1.01	212.26	
324	19110105	管子托钩	DN25	个	124.46324	1.31	163.05	
325	195217593609089587	有机防火泥		10kg	30	10.29	308.70	
326	20010100~1	灭火器MF/ABC3		个	7	46.13	322.91	
327	20030105~1	薄型单栓带消防软管卷盘组合式消防柜		套	20	878.42	17568.40	
328	20030105~2	试验消火栓		套	1	558.99	558.99	
329	20050106~1	消防水泵接合器	SQS150-C	套	5	1340.43	6702.15	
330	20070111	灭火器放置箱		个	7	53.24	372.68	
331	20130101~1	水流指示器 DN150		套	3	148.00	444.00	
332	20210101~1	下垂型喷头 DN15		个	169.68	10.65	1807.09	
333	20210101~2	直立型喷头 DN15		个	342.39	10.65	3646.45	
334	2027217137 01401963~1	镀锌圆钢 10mm		m	317.8	3.04	966.11	
335	20450315~1	Φ65减压孔板 DN150		个	1	42.21	42.21	
336	20450315~2	Φ61减压孔板 DN150		个	1	42.21	42.21	
337	20450315~3	Φ60减压孔板 DN150		个	1	42.21	42.21	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区3-1#商铺安装　　堂前人家东区项目施工　　第11页 共15页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
338	206148269503144090	短路隔离器		个	9	38.00	342.00	
339	206148269503144090~1	广播控制模块		个	3	55.00	165.00	
340	206148269503144090~2	信号输入模块		个	7	36.00	252.00	
341	206148269503144090~3	总线联动控制模块		个	11	85.00	935.00	
342	21010305	螺纹水表	DN25	只	40	42.59	1703.60	
343	21010308	螺纹水表	DN50	只	1	108.24	108.24	
344	21110103	压力表	0-1.6MPa	只	3	30.96	92.88	
345	21590303	压力表气门	QZ-2 黄铜 M10-Φ6	个	3	7.29	21.87	
346	21590321~1	压力表		套	2	31.94	63.88	
347	22470111	自带蓄电池吸顶灯18W		套	4.04	60.78	245.55	
348	22470111~1	吸顶应急灯5W		套	107.06	60.34	6460.00	
349	22470111~18	LED多信息复合标志灯1W		套	4.04	48.80	197.15	
350	22470111~22	LED方向标志灯1W		套	25.25	36.32	917.08	
351	22470111~23	电气井道灯（带防护罩）11W		套	6.06	32.83	198.95	
352	22470111~24	LED集中电源疏散照明灯（A型）5W		套	21.21	58.38	1238.24	
353	22470111~25	LED集中电源疏散照明灯（A型）5W	壁装	套	18.18	58.38	1061.35	
354	22470111~5	LED楼层标志灯1W		套	9.09	37.27	338.78	
355	22470111~6	LED安全出口标志灯1W		套	21.21	48.80	1035.05	
356	22470111~7	LED疏散出口标志灯1W		套	34.34	37.19	1277.10	
357	23412504-4~1	电井插座		套	2.04	8.87	18.09	
358	24150703	瓷接头	双路	个	292.52	0.24	70.20	
359	24170102	黄漆布带	20mm*40m	卷	0.21	17.15	3.60	
360	24170102~1	黄漆布带	20mm×40m	卷	29.043	17.15	498.09	
361	25010307	裸铜线	6mm2	kg	0.6	56.42	33.85	
362	25010309~1	裸铜线	10mm2	kg	10.81	56.42	609.90	
363	25010735	镀锡裸铜绞线	16mm2	kg	0.48	58.91	28.28	
364	25030103	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线	450V/750V1.5mm2	m	1.83	0.97	1.78	
365	25030104	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线	450V/750V2.5mm2	m	27.146	1.50	40.72	
366	25030142	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线	105℃-2.5mm2	m	123.178	1.65	203.24	

承包人供应主要材料一览表

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
367	25030509	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线	300V/500V6mm2	m	3	4.47	13.41	
368	25030511	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线	450V/750V10mm2	m	36.261	7.62	276.31	
369	25030512	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线	450V/750V16mm2	m	4.5	11.51	51.80	
370	25430311-1~1	绝缘导线	WDZC-BYJ-2.5mm2	m	348.7482	2.33	812.58	
371	25430311-10~4	绝缘导线	WDZC-BYJ-2.5mm2	m	10100.0968	2.33	23533.23	
372	25430311-10~5	绝缘导线	WDZNC-BYJ-2.5mm2	m	7586.4928	2.48	18814.50	
373	25430311-11~1	绝缘导线	WDZNC-BYJ-4mm2	m	34.1	4.68	159.59	
374	25430311-2~1	绝缘导线	WDZNC-BYJ-6mm2	m	20.451	6.12	125.16	
375	25430311-9	绝缘导线	WDZNC-BYJ-1.5mm2	m	464	1.48	686.72	
376	25430314-3~1	铜芯多股绝缘导线	WDZNC-RYJS-2*1.5mm2	m	2138.616	3.17	6779.41	
377	25430314-3~3	铜芯多股绝缘导线	WDZNC-RYJS-2*1.5	m	622.4796	3.17	1973.26	
378	25430314-3~5	铜芯多股绝缘导线	WDZNC-RYJS-2*1.5mm2	m	644.544	3.17	2043.20	
379	25430314-3~6	铜芯多股绝缘导线	WDZNC-RYJSP-2*1.5mm2	m	369.8028	3.17	1172.27	
380	25430314-4~1	铜芯多股绝缘导线	WDZNC-RYJS-2*2.5mm2	m	1452.33	5.88	8539.70	
381	25430315-16~1	铜芯绝缘导线	BVR-25mm2	m	26.565	22.45	596.38	
382	26012501~1	电缆桥架	200*100	m	161.9658	40.50	6559.61	
383	26060121-4~1	刚性阻燃管	PVC32	m	27.83	3.66	101.86	
384	26060351~3	紧定式镀锌电线管	JDG20	m	738.6027	4.10	3028.27	
385	26060351-2~2	紧定式镀锌电线管	JDG20	m	4579.9568	4.10	18777.82	
386	26060351-3~1	紧定式镀锌电线管	JDG25	m	1859.0985	5.81	10801.36	
387	26060351-3~2	紧定式镀锌电线管	JDG25	m	469.7624	5.81	2729.32	
388	26064105	塑料护口(钢管用) dn15		个	869.975	0.23	200.09	
389	26064105~1	塑料护口(钢管用)	dn15	个	683.075	0.23	157.11	
390	26064105~2	塑料护口(钢管用)	dn15	个	852.175	0.10	85.22	
391	26064105~3	塑料护口(钢管用) dn15		个	215.825	0.10	21.58	
392	26064107	塑料护口(钢管用)	dn20	个	138.54015	0.10	13.85	
393	26064108	塑料护口(钢管用)	dn25	个	15.45	0.25	3.86	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区3-1#商铺安装　　堂前人家东区项目施工　　第13页 共15页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
394	26064110	塑料护口(钢管用)	dn32	个	0.9579	0.25	0.24	
395	26064111	塑料护口(钢管用)	dn40	个	120.693855	0.37	44.66	
396	26064113	塑料护口(钢管用)	dn50	个	14.413305	0.37	5.33	
397	26064114	塑料护口(钢管用)	dn70	个	9.453855	0.61	5.77	
398	26064116	塑料护口(钢管用)	dn80	个	1.74276	0.65	1.13	
399	26064306	紧定式直管接头	Φ20	个	904.155115	1.54	1392.40	
400	26064307	紧定式直管接头	Φ25	个	346.389796	2.06	713.56	
401	26065131	镀锌电线管接头	Φ20×5	个	147.77616	0.83	122.65	
402	26065132	镀锌电线管接头	Φ25×6	个	16.48	1.23	20.27	
403	26065133	镀锌电线管接头	Φ32×6	个	1.02176	1.79	1.83	
404	26065134	镀锌电线管接头	Φ40×7	个	128.740112	2.10	270.35	
405	26065135	镀锌电线管接头	Φ50×7	个	15.374192	3.10	47.66	
406	26065136	镀锌电线管接头	Φ70×8	个	9.453855	3.98	37.63	
407	26065137	镀锌电线管接头	Φ80×8	个	1.74276	4.74	8.26	
408	26065306	紧定式锁母	Φ20	个	957.34071	0.90	861.61	
409	26065307	紧定式锁母	Φ25	个	349.329135	1.29	450.63	
410	26066513	钢管保护管	Φ40×400	根	8.086	7.55	61.05	
411	26090503	铜接线端子	DT-4mm2	个	245.63	1.29	316.86	
412	26090506	铜接线端子	DT-6mm2	个	185	1.72	318.20	
413	26090506~1	钢接线端子	DT-6mm2	个	60.9	1.72	104.75	
414	26090507~1	铜接线端子	DT-10mm2	个	101.41	2.43	246.43	
415	26090508	铜接线端子	DT-16mm2	个	204.743	3.33	681.79	
416	26090509	铜接线端子	DT-25mm2	个	2.448	4.23	10.36	
417	26091105	铜铝过渡接线端子	DTL-25mm2	个	9.024	2.14	19.31	
418	26093511~1	局部等电位联结端子箱（LEB）		个	4.08	18.60	75.89	
419	26093512~1	总等电位联结端子箱（MEB）		个	3	67.43	202.29	
420	26110101~1	铁接线盒		只	497.76	2.22	1105.03	
421	26110101~2	铁接线盒		只	703.8	2.22	1562.44	
422	26110301~1	消防接线端子箱		个	3	90.90	272.70	
423	26230107	镀锌扁钢支架	-40*3	kg	88.984	4.72	420.00	
424	26250311~1	镀锌电缆卡子	2×35	个	108.9987	1.46	159.14	
425	26250343	固定卡子	3×80	个	4.944	2.49	12.31	
426	26250360	塑料线卡	Φ15以下	个	21	0.66	13.86	
427	26250703	电缆吊挂	3×50	套	0.7854	8.45	6.64	
428	31110301	棉纱头		kg	169.43301	5.57	943.74	

承包人供应主要材料一览表

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
429	31110301~1	棉纱线		kg	0.179	5.57	1.00	
430	31110307	塑料手套		副	5.04	3.43	17.29	
431	31150101	水		m3	502.489845	4.57	2296.38	
432	31150301	电		kW·h	253.28234	0.76	192.49	
433	31170103	标志牌		个	148.9415	0.16	23.83	
434	31170104	标志牌	塑料扁形	个	33.7176	0.16	5.39	
435	31170126	铝牌		个	3	0.29	0.87	
436	50350103~1	壁式换气扇PF-2	Q=500m3/h,P=50Pa,N=0.04KW	台	42	191.30	8034.60	
437	55090103~1	交流配电箱		只	1	3770.98	3770.98	
438	55090109~1	公区配电终端箱1AE		只	1	3859.42	3859.42	
439	55090109~2	A型集中电源1~3ALE		只	3	2523.23	7569.69	
440	55090109~3	公共照明配电箱PG箱		只	1	1113.73	1113.73	
441	55090109~4	配电箱DT		只	1	1065.10	1065.10	
442	55090109~5	配电箱PD1		只	41	1287.10	52771.10	
443	55410131~1	太阳能单晶硅电池板		组	5	576.74	2883.70	
444	80010106	水泥砂浆 M10		m3	24.15875	310.33	7497.18	
445	80010106~2	水泥砂浆 M10		m3	1.08	310.33	335.16	
446	CL-D00001	间接排水口		个	10	576.74	5767.40	
447	CL-D00002	并网逆变器		台	1	6033.57	6033.57	
448	CL-D00002~1	砌筑水表井 DN50		座	1	763.00	763.00	
449	CL-D00002~2	砌筑水表井 DN25		座	14	629.92	8818.88	
450	CL-D00003	室外水泵接合器井		座	5	1426.91	7134.55	
451	SB0001~1	手动报警按钮（不带电话插孔）		个	9	85.00	765.00	
452	SB0001~3	消火栓按钮		个	21	55.00	1155.00	
453	SB0002	声光报警器		个	9	36.32	326.88	
454	SB0005	总线消防电话分机		部	3	66.00	198.00	
455	SB0006	防火门控制器		台	8	24.21	193.68	
456	SB0007	数据采集监控系统		套	1	6610.57	6610.57	
457	SB0012~1	应急照明控制模块		个	3	29.28	87.84	
458	X1810628-32~1	铜芯电缆	WDZC-YJY-5*6mm2	m	1716.697	34.97	60032.89	
459	X1810628-33~1	铜芯电缆	WDZC-YJY-5*10mm2	m	191.395	56.49	10811.90	
460	X1810628-33~2	铜芯电缆	WDZ-YJY -5*10mm2	m	101	56.49	5705.49	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区3-1#商铺安装　　堂前人家东区项目施工　　第15页 共15页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
461	X1810628-34~1	铜芯电缆	WDZ-YJYC-4*16+1*16mm2	m	76.558	85.66	6557.96	
462	X1810628-51~1	铜芯电缆	WDZNC-YJY-4*25+1*16mm2	m	8.585	119.96	1029.86	
463	XZC-803	槽钢		m	2.625	31.06	81.53	
464	ZC0003	喷淋沟槽式管件 DN150		m	216.92	48.80	10585.70	
465	ZC0004	消火栓沟槽式管件 DN150		m	291.24	25.90	7543.12	
466	ZC0007	消火栓沟槽式管件 DN65		m	60.28	16.37	986.78	
467	ZC0010	喷淋沟槽式管件 DN100		m	119.26	28.39	3385.79	
468	ZC001010	消防电源监控模块		套	1.01	130.50	131.81	
469	ZC001010~1	电气火灾监控模块		套	9.09	265.03	2409.12	
470	ZC001012	控制电缆6芯以下	PVF-1*4mm2	m	101.5	5.77	585.66	
471	ZC001068~1	镀锌扁钢 -40*4		m	36.855	5.91	217.81	
472	ZC001068~2	不锈钢 -40*4		m	48.048	25.74	1236.76	
473	ZC0012	喷淋沟槽式管件 DN80		m	23.35	13.88	324.10	
474	ZC0013	喷淋沟槽式管件 DN65		m	89.9	12.07	1085.09	
475	ZC0058	消防广播（阻燃材料）		个	34	22.18	754.12	
476	ZC0059	火灾显示盘		台	3	129.19	387.57	
477	ZC0063	PP-R给水管件	DN25	m	7	2.50	17.50	
478	ZC0065	PP-R给水管件	DN15	m	130.06	1.50	195.09	
479	ZC0069	消防电话插孔		个	9	53.06	477.54	
480	ZC0070	70度防火阀120*120		个	42	81.99	3443.58	
合计							675985.23	

单位工程招标控制价表

工程名称：堂前人家东区3-2#商铺安装　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共1页

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	1628456.21	
1.1	人工费	444539.73	
1.2	材料费	911594.89	
1.3	施工机具使用费	32078.49	
1.4	企业管理费	177871.47	
1.5	利润	62371.63	
2	措施项目费	47741.98	
2.1	单价措施项目费	2405.84	
2.2	总价措施项目费	45336.14	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	25670.46	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	43612.22	
5	税金	154782.94	
招标控制价合计=1+2+3+4+5-甲供材料费_含设备/1.01		1874593.35	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区3-2#商铺安装　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共26页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		强电						
1	030404017176	配电箱	1、名称：公区配电终端箱1AE (内部元件配置参数按设计) 2、型号：定制,非标箱体 3、规格：Pe=25.0kW 4、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 5、端子板外部接线材质、规格：按设计及规范要求 6、安装方式：离地1.4m明装 7、含端子接线，弱电模块另计	台	1	4187.33	4187.33	
2	030404017177	配电箱	1、名称：A型集中电源1~3ALE (内部元件配置参数按设计) 2、规格：Pe=0.3kW 3、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 4、端子板外部接线材质、规格：按设计及规范要求 5、安装方式：离地1.4M挂墙明装 6、含端子接线，弱电模块另计	台	3	2851.14	8553.42	
3	030404017178	配电箱	1、名称：公共照明配电箱PG箱 (内部元件配置参数按设计) 2、规格：Pe=5kW 3、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 4、端子板外部接线材质、规格：按设计及规范要求 5、安装方式：离地1.4M挂墙明装 6、含端子接线，弱电模块另计	台	1	1441.64	1441.64	
本页小计							14182.39	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
4	030404017179	配电箱	1、名称：配电箱DT(内部元件配置参数按设计) 2、规格：Pe=19.5KW 3、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 4、端子板外部接线材质、规格：按设计及规范要求 5、安装方式：底边距地1.5米明装 6、含端子接线，弱电模块另计	台	1	1393.01	1393.01	
5	030404017180	配电箱	1、名称：配电箱PD1(内部元件配置参数按设计) 2、型号：XL-3 3、规格：Pe=10.00KW 4、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 5、端子板外部接线材质、规格：按设计及规范要求 6、安装方式：底边距地1.5米暗装 7、含端子接线，弱电模块另计	台	48	1615.01	77520.48	
6	030404017181	配电箱	1、名称：配电箱PD2(内部元件配置参数按设计) 2、型号：XL-3 3、规格：Pe=16.00KW 4、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 5、端子板外部接线材质、规格：按设计及规范要求 6、安装方式：底边距地1.5米暗装 7、含端子接线，弱电模块另计	台	6	1615.01	9690.06	
7	030411003001	桥架	1、名称：电缆桥架(内置隔舱) 2、规格：200*100mm 3、材质：镀锌钢板 4、类型：槽式 5、接地方式：按设计及规范要求	m	190.02	88.01	16723.66	
本页小计							105327.21	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区3-2#商铺安装　　堂前人家东区项目施工　　第3页 共26页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
8	030413001003	铁构件	1、名称：桥架、线管吊支架 2、材质：镀锌型钢 3、规格：综合	kg	465.64	16.05	7473.52	
9	030411001065	配管	1、名称：电线管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：SC80 4、配置形式：埋地及墙内暗敷 5、接地要求：按设计及规范要求	m	110.64	91.90	10167.82	
10	030411001001	配管	1、名称：电线管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：SC65 4、配置形式：埋地及墙内暗敷 5、接地要求：按设计及规范要求	m	21.12	67.81	1432.15	
11	030411001066	配管	1、名称：电线管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：SC50 4、配置形式：埋地及墙内暗敷 5、接地要求：按设计及规范要求	m	102.53	48.77	5000.39	
12	030411001059	配管	1、名称：电线管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：SC40 4、配置形式：埋地及墙内暗敷 5、接地要求：按设计及规范要求	m	1022.76	42.57	43538.89	
13	030411001067	配管	1、名称：电线管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：SC32 4、配置形式：埋地及墙内暗敷 5、接地要求：按设计及规范要求	m	7.22	30.38	219.34	
14	030411001051	配管	1、名称：电线管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：SC20 4、配置形式：埋地及墙内暗敷 5、接地要求：按设计及规范要求	m	329.82	19.53	6441.38	
15	030411001068	配管	1、名称：电线管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：SC50 4、配置形式：明敷 5、接地要求：按设计及规范要求	m	8.65	52.14	451.01	
本页小计							74724.50	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
16	030411001069	配管	1、名称：电线管 2、材质：紧定式镀锌电线管 3、规格：JDG20 4、配置形式：暗敷 5、接地要求：按设计及规范要求 6、钢索材质、规格：含开槽和修补	m	3151.35	10.57	33309.77	
17	030408001005	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：WDZNC-YJY 3、规格：4*25+1*16mm2 4、材质：铜 5、敷设方式、部位：管内及桥架内敷设 6、电压等级（kV）：1KV以下	m	10.65	134.90	1436.69	
18	030408001054	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：WDZ-YJYC 3、规格：4*16+1*16mm2 4、材质：铜 5、敷设方式、部位：管内及桥架内敷设 6、电压等级（kV）：1KV以下	m	75.1	94.03	7061.65	
19	030408001053	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：WDZC-YJY 3、规格：5*10mm2 4、材质：铜 5、敷设方式、部位：管内及桥架内敷设 6、电压等级（kV）：1KV以下	m	252.95	64.37	16282.39	
20	030408001055	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：WDZC-YJY 3、规格：5*6mm2 4、材质：铜 5、敷设方式、部位：管内及桥架内敷设 6、电压等级（kV）：1KV以下	m	2490.98	41.16	102528.74	
21	030411004028	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZC-BYJ 4、规格：2.5mm2	m	10935.61	4.13	45164.07	
22	030411004030	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZNC-BYJ 4、规格：2.5mm2	m	742.2	4.31	3198.88	
本页小计							208982.19	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区3-2#商铺安装　　堂前人家东区项目施工　　第5页 共26页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
23	030411004031	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZNC-BYJ 4、规格：4mm2	m	36.1	6.20	223.82	
24	030411004032	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：线槽配线 3、型号：WDZC-BYJ 4、规格：2.5mm2	m	341.91	3.68	1258.23	
25	030411004034	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：线槽配线 3、型号：WDZNC-BYJ 4、规格：4mm2	m	20.05	7.82	156.79	
26	030408006015	电力电缆头	1、名称：电力电缆头 2、规格：35mm2 3、安装部位：电箱内	个	2	159.76	319.52	
27	030408006004	电力电缆头	1、名称：压铜接线端子 2、规格：16mm2 3、安装部位：电箱内	个	5	9.51	47.55	
28	030408006011	电力电缆头	1、名称：压铜接线端子 2、规格：10mm2 3、安装部位：电箱内	个	30	9.51	285.30	
29	030408006016	电力电缆头	1、名称：有端子外部接线 2、规格：6mm2 3、安装部位：电箱内	个	240	9.28	2227.20	
30	030408006017	电力电缆头	1、名称：无端子外部接线 2、规格：4mm2 3、安装部位：电箱内	个	5	5.23	26.15	
31	030408006014	电力电缆头	1、名称：无端子外部接线 2、规格：2.5mm2 3、安装部位：电箱内	个	360	4.25	1530.00	
32	030412001001	普通灯具	1、名称：电气井道灯（带防护罩） 2、规格：LED 11W 3、类型：底边距门框0.15m挂壁明装	套	6	59.91	359.46	
本页小计							6434.02	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
33	030404035001	插座	1、名称：电井插座 2、规格：250V 10A 3、安装方式：距地0.3m安装	个	2	24.23	48.46	
34	030411006001	接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：铁 3、规格：86型 4、安装形式：暗装,含盖板	个	364	8.70	3166.80	
35	030411006002	接线盒	1、名称：开关盒 2、材质：铁 3、规格：86型 4、安装形式：暗装	个	412	8.70	3584.40	
36	030409004001	均压环	1、名称：接地母线 2、材质：利用基础梁底主筋 3、规格：4根Φ16mm以上 4、含主筋与均压环跨接	m	325.2	22.13	7196.68	
37	030409002001	接地母线	1、名称：接地母线 2、材质：镀锌扁钢 3、规格：-40*4 4、安装部位：户内	m	68.9	27.56	1898.88	
38	030409002002	接地母线	1、名称：接地母线 2、材质：不锈钢 3、规格：-40*4	m	78.9	48.38	3817.18	
39	030409003001	避雷引下线	1、名称：主筋引下线 2、材质：结构柱内主筋 3、规格：2根直径16mm (或四根Φ16mm≥Φ≥12mm)以上主筋	m	378.4	23.51	8896.18	
40	030409005001	避雷网	1、名称：避雷网 2、材质：镀锌圆钢 3、规格：10mm 4、安装形式：沿折板支架敷设	m	524.7	45.05	23637.74	
41	030409008001	等电位端子箱、测试板	1、名称:测试点	块	4	49.67	198.68	
42	030411001061	配管	1、名称：电线管 2、材质：PVC塑料管 3、规格：PC32 4、配置形式：暗敷 5、接地要求：按设计及规范要求	m	35.6	16.38	583.13	
43	030411004029	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：BVR 4、规格：25mm2	m	35.6	25.51	908.16	
本页小计							53936.29	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
44	030409008002	等电位端子箱、测试板	1、名称：总等电位联结端子箱（MEB） 2、底边距地300MM，暗装	台	3	345.50	1036.50	
45	030409008003	等电位端子箱、测试板	1、名称：局部等电位联结端子箱（LEB） 2、底边距地300MM，暗装	台	3	38.09	114.27	
46	030414011001	接地装置	1、名称：接地装置调试 2、类别：接地网	系统	1	961.16	961.16	
47	030414002001	送配电装置系统	1、名称：送配电装置系统调试 2、电压等级（kV）：1kV以下 3、类型：交流供电(综合)	系统	1	886.31	886.31	
		分部小计					466584.84	
		应急照明						
48	030411001070	配管	1、名称：电线管 2、材质：紧定式镀锌电线管 3、规格：JDG25 4、配置形式：暗敷 5、接地要求：按设计及规范要求 6、钢索材质、规格：含开槽和修补	m	2774.56	15.54	43116.66	
49	030411004035	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZNC-BYJ 4、规格：2.5mm2	m	5549.12	4.31	23916.71	
50	030411004013	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZNC-RYJS 4、规格：2*1.5mm2	m	2774.56	4.62	12818.47	
51	030412004003	装饰灯	1、名称：吸顶应急灯 2、型号：DC36V 5W 3、安装形式：吸顶安装	套	140	95.67	13393.80	
52	030412004013	装饰灯	1、名称：LED集中电源疏散照明灯（A型） 2、型号：DC36V 5W 3、安装形式：吸顶安装 室外防水型	套	25	93.69	2342.25	
本页小计							98586.13	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
53	030412004014	装饰灯	1、名称：LED集中电源疏散照明灯（A型） 2、型号：DC36V 5W 3、安装形式：吸壁明装，底距地2300MM	套	18	92.78	1670.04	
54	030412004005	装饰灯	1、名称：LED楼层标志灯 2、型号：DC36V 1W 3、安装形式：底距地2300MM，吸壁明装	套	9	71.46	643.14	
55	030412004006	装饰灯	1、名称：LED安全出口标志灯 2、型号：DC36V 1W 3、安装形式：吸壁明装，门框上方200MM	套	25	83.11	2077.75	
56	030412004007	装饰灯	1、名称：LED疏散出口标志灯 2、型号：DC36V 1W 3、安装形式：吸壁明装，门框上方200MM	套	40	71.38	2855.20	
57	030412004011	装饰灯	1、名称：LED方向标志灯 2、型号：DC36V 1W 3、安装形式：吸壁明装，底距地500MM	套	36	70.50	2538.00	
58	030412004012	装饰灯	1、名称：LED多信息复合标志灯 2、型号：DC36V 1W 3、安装形式：吸壁明装，底距地2300MM	套	4	83.11	332.44	
59	030412004015	装饰灯	1、名称：自带蓄电池吸顶灯 应急时间≥180min 2、型号：LED 18W 3、安装形式：吸壁明装，底距地2300MM	套	4	96.12	384.48	
60	030411006003	接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：铁 3、规格：86型 4、安装形式：暗装，含盖板	个	297	8.41	2497.77	
		分部小计					108586.71	
		给排水						
本页小计							12998.82	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
61	031001007001	复合管	1、安装部位：室内 2、介质：自来水 3、材质、规格：内衬不锈钢管DN50 4、连接形式：丝扣连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：按设计及规范要求 6、含管件等	m	22.5	107.22	2412.45	
62	031001007002	复合管	1、安装部位：室内 2、介质：自来水 3、材质、规格：内衬不锈钢管DN40 4、连接形式：丝扣连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：按设计及规范要求 6、含管件等	m	1650.38	92.54	152726.17	
63	031001007003	复合管	1、安装部位：室内 2、介质：自来水 3、材质、规格：内衬不锈钢管DN25 4、连接形式：丝扣连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：按设计及规范要求 6、含管件等	m	614.5	69.85	42922.83	
64	031001006024	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：自来水 3、材质、规格：PP-R给水管 DN25 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：按设计及规范要求 6、含管件等	m	24.57	33.52	823.59	
65	031001006026	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：自来水 3、材质、规格：PP-R给水管 DN15 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：按设计及规范要求 6、含管件等	m	185.5	25.40	4711.70	
本页小计							203596.74	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区3-2#商铺安装　　堂前人家东区项目施工　　第10页 共26页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
66	031003001001	螺纹阀门	1、类型：截止阀 2、材质：全铜 3、规格、压力等级：DN15 4、连接形式：螺纹连接	个	21	40.74	855.54	
67	031003001078	螺纹阀门	1、类型：截止阀 2、材质：全铜 3、规格、压力等级：DN25 4、连接形式：螺纹连接	个	20	56.44	1128.80	
68	031003001005	螺纹阀门	1、类型：自动排气阀 2、材质：全铜 3、规格、压力等级：DN15 4、连接形式：螺纹连接	个	21	59.31	1245.51	
69	031003001015	螺纹阀门	1、类型：闸阀 2、材质：全铜 3、规格、压力等级：DN50 4、连接形式：螺纹连接	个	2	202.15	404.30	
70	031003001079	螺纹阀门	1、类型：闸阀 2、材质：全铜 3、规格、压力等级：DN25 4、连接形式：螺纹连接	个	148	67.22	9948.56	
71	031003001081	螺纹阀门	1、类型：止回阀 2、材质：全铜 3、规格、压力等级：DN50 4、连接形式：螺纹连接	个	1	192.64	192.64	
72	031003001082	螺纹阀门	1、类型：止回阀 2、材质：全铜 3、规格、压力等级：DN25 4、连接形式：螺纹连接	个	20	55.67	1113.40	
73	031003013007	水表	1、安装部位（室内外）：室内 2、型号、规格：DN50 3、连接形式：螺纹连接	个	1	300.48	300.48	
本页小计							15189.23	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
74	031003013008	水表	1、安装部位（室内外）：室内 2、型号、规格：DN25 3、连接形式：螺纹连接	个	56	142.61	7986.16	
75	040502011001	补偿器（波纹管）	1、规格：金属波纹管DN50	个	6	135.38	812.28	
76	040504001001	砌筑井	1、名称：砌筑水表井 DN50	座	1	763.00	763.00	
77	040504001002	砌筑井	1、名称：砌筑水表井 DN25	座	20	629.92	12598.40	
78	031001006008	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：污水 3、材质、规格：加强型UPVC消音排水管DN100 4、连接形式：管件粘接 5、阻火圈设计要求：按设计及规范要求 6、压力试验及吹、洗设计要求：按设计及规范要求	m	279.73	73.66	20604.91	
79	031001006033	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：污水 3、材质、规格：加强型UPVC消音排水管DN75 4、连接形式：管件粘接 5、阻火圈设计要求：按设计及规范要求 6、压力试验及吹、洗设计要求：按设计及规范要求	m	45.3	52.51	2378.70	
80	031001006028	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：污水 3、材质、规格：加强型UPVC消音排水管DN50 4、连接形式：管件粘接 5、阻火圈设计要求：按设计及规范要求 6、压力试验及吹、洗设计要求：按设计及规范要求	m	123.24	35.55	4381.18	
本页小计							49524.63	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
81	031001006036	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：污水 3、材质、规格：加强型HRS型高层雨水排水管 DN100 4、连接形式：管件粘接 5、阻火圈设计要求：按设计及规范要求 6、压力试验及吹、洗设计要求：按设计及规范要求	m	232.2	70.22	16305.08	
82	031001006038	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：污水 3、材质、规格：UPVC消音排水管 DN100 4、连接形式：管件粘接 5、阻火圈设计要求：按设计及规范要求 6、压力试验及吹、洗设计要求：按设计及规范要求	m	145.85	76.59	11170.65	
83	031004014006	给、排水附（配）件	1、名称：普通地漏 2、型号、规格：DN50	个	58	30.00	1740.00	
84	031004014008	给、排水附（配）件	1、名称：带网框地漏 2、型号、规格：DN50	个	33	45.00	1485.00	
85	031004014014	给、排水附（配）件	1、材质：塑料 2、名称：清扫口 3、型号、规格：DN100	个	2	31.88	63.76	
86	031004003003	洗脸盆	1、名称：洗脸盆、浴盆预留 2、规格、类型：DN50	组	56	36.90	2066.40	
87	031001006039	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：冷凝水 3、材质、规格：抗紫外线型UPVC冷凝水管DN100 4、连接形式：承插粘接 5、压力试验及吹、洗设计要求：按设计及规范要求 6、含管配件等	m	55.86	45.08	2518.17	
本页小计							35349.06	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
88	031001006041	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：冷凝水 3、材质、规格：抗紫外线型UPVC冷凝水管DN50 4、连接形式：承插粘接 5、压力试验及吹、洗设计要求：按设计及规范要求 6、含管配件等	m	174.75	20.01	3496.75	
89	040404006001	间接排水口	1、名称：间接排水口 2、详见08SS523,P30	个	9	576.74	5190.66	
90	031001006040	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：雨水 3、材质、规格：加强型HRS型高层雨水管DN50 4、连接形式：承插粘接 5、压力试验及吹、洗设计要求：按设计及规范要求 6、含雨水斗、管配件等	m	84.6	34.70	2935.62	
91	031001006015	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：雨水 3、材质、规格：加强型HRS型高层雨水管DN100 4、连接形式：承插粘接 5、压力试验及吹、洗设计要求：按设计及规范要求 6、含雨水斗、管配件等	m	311.4	52.43	16326.70	
92	031002003030	套管	1、名称、类型：一般穿楼板钢套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN50 4、填料材质：按设计及规范要求	个	2	35.33	70.66	
93	031002003029	套管	1、名称、类型：一般穿楼板钢套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN80 4、填料材质：按设计及规范要求	个	57	41.89	2387.73	
本页小计							30408.12	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
94	031002003034	套管	1、名称、类型：一般穿楼板钢套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN150 4、填料材质：按设计及规范要求	个	39	79.21	3089.19	
95	031002003027	套管	1、名称、类型：刚性防水套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN50 4、填料材质：按设计及规范要求	个	2	63.08	126.16	
96	031002003033	套管	1、名称、类型：刚性防水套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN80 4、填料材质：按设计及规范要求	个	40	69.64	2785.60	
97	031002003022	套管	1、名称、类型：刚性防水套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN150 4、填料材质：按设计及规范要求	个	55	106.98	5883.90	
98	031002003032	套管	1、名称、类型：刚性防水套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN100 4、填料材质：按设计及规范要求	个	6	83.59	501.54	
		分部小计					346454.17	
		应急照明集中控制系统						
99	030411001037	配管	1、名称：电线管 2、材质：紧定式镀锌电线管 3、规格：JDG20 4、配置形式：暗敷 5、接地要求：按设计及规范要求 6、钢索材质、规格：含开槽和修补	m	245.67	10.57	2596.73	
100	030411004007	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZNC-RYJS 4、规格：2*1.5mm2	m	245.67	4.62	1135.00	
101	030904008013	模块	1、名称：应急照明控制模块	个	3	211.76	635.28	
		分部小计					4367.01	
		消防报警系统						
本页小计							16753.40	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
102	030411005001	接线箱	1、名称：消防接线端子箱 2、材质：金属 3、规格：GST-JX100 4、安装形式：底边距地1400MM，吸壁明装	个	3	259.24	777.72	
103	030411001047	配管	1、名称：电线管 2、材质：焊接钢管 3、规格：SC20 4、配置形式：埋地及墙内暗敷 5、接地要求：按设计及规范要求	m	450	19.53	8788.50	
104	030411001072	配管	1、名称：电线管 2、材质：紧定式镀锌电线管 3、规格：JDG20 4、配置形式：暗敷 5、接地要求：按设计及规范要求 6、钢索材质、规格：含开槽和修补	m	2389.39	10.57	25255.85	
105	030411004025	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内或线槽穿线 3、型号：WDZNC-RYJS 4、规格：2*2.5mm2	m	1660.28	7.56	12551.72	
106	030411004016	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内或线槽穿线 3、型号：WDZNC-RYJSP 4、规格：2*1.5mm2	m	426.47	4.62	1970.29	
107	030411004036	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZNC-BYJ 4、规格：2.5mm2	m	1505.28	4.31	6487.76	
108	030904001001	点型探测器	1、名称：点型感烟探测器 2、规格：JTY-GD-G3T 3、线制：总线制 4、类型：包括底座、探头安装、校接线、编码、调试等 5、吸顶安装	个	178	92.97	16548.66	
本页小计							72380.50	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
109	030904003002	按钮	1、名称：手动报警按钮（不带电话插孔） 2、J-SAM-GST9121B 3、规格：总线制 4、底边距地1.5M，吸壁明装	个	15	135.86	2037.90	
110	030904005001	声光报警器	1、名称：声光报警器 2、规格：GST-HX-320B 3、底边距地2300MM，吸壁明装	个	15	155.02	2325.30	
111	030904003003	按钮	1、名称：消火栓按钮 2、规格：总线制 3、J-SAM-M-GST9122B 4、距地1.5m安装	个	25	105.86	2646.50	
112	030904007001	消防广播（扬声器）	1、名称：消防广播（阻燃材料） 2、功率：HY6251/BG5-2A 3、安装方式：吸顶安装或底边距地2300MM，吸壁明装	个	42	52.57	2207.94	
113	030904006001	消防报警电话插孔（电话）	1、名称：总线消防电话分机 2、规格：GST-TS-100A 3、安装方式：底边距地1500MM，吸壁明装	个	3	92.66	277.98	
114	030904006002	消防报警电话插孔（电话）	1、名称：消防电话插孔 2、规格：GST-LD-8312 3、安装方式：底边距地1500MM，吸壁明装	个	15	67.27	1009.05	
115	030411006005	接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：铁 3、规格：86型 4、安装形式：暗装，含盖板	个	178	8.41	1496.98	
116	030411006006	接线盒	1、名称：开关盒 2、材质：铁 3、规格：86型 4、安装形式：暗装	个	124	8.41	1042.84	
117	030904008001	模块	1、名称：短路隔离器 2、规格：GST-LD-8313A	个	9	215.89	1943.01	
本页小计							14987.50	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
118	030904008007	模块	1、名称：信号输入模块 2、规格：GST-LD-8360H	个	7	213.89	1497.23	
119	030904008008	模块	1、名称：总线联动控制模块 2、规格：GST-LD-8362H	个	16	262.89	4206.24	
120	030904008002	模块	1、名称：广播控制模块 2、规格：GST-LD-8305	个	3	232.89	698.67	
121	080903017001	火灾显示板（层显）	1、名称：火灾显示盘 2、规格：GST-ZF-520Z 3、类型：底边距地1500MM，吸壁明装	台	3	1664.73	4994.19	
		分部小计					98764.33	
		电气火灾监控系统						
122	030904001003	点型探测器	1、名称：电气火灾监控模块 2、类型：在配电箱内安装	个	10	285.81	2858.10	
123	030411001040	配管	1、名称：电线管 2、材质：紧定式镀锌电线管 3、规格：JDG20 4、配置形式：暗敷 5、接地要求：按设计及规范要求 6、钢索材质、规格：含开槽及修补	m	260.47	10.57	2753.17	
124	030411004019	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZNC-RYJS 4、规格：2*1.5mm2	m	260.47	4.62	1203.37	
		分部小计					6814.64	
		消防电源监控系统						
125	030503006001	传感器	1、名称：消防电源监控模块 2、规格：装于配电箱内	个	1	149.94	149.94	
126	030411001041	配管	1、名称：电线管 2、材质：紧定式镀锌电线管 3、规格：JDG25 4、配置形式：暗敷 5、接地要求：按设计及规范要求	m	171.53	15.54	2665.58	
本页小计							21026.49	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
127	030411004020	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZNC-RYJS 4、规格：2*1.5mm2	m	171.53	4.62	792.47	
128	030411004027	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZNC-BYJ 4、规格：2.5mm2	m	343.06	4.31	1478.59	
		分部小计					5086.58	
		防火门监控系统						
129	030904008003	模块	1、名称：防火门控制器 2、输出形式：防火门上方安装	个	6	291.24	1747.44	
130	030411001042	配管	1、名称：电线管 2、材质：紧定式镀锌电线管 3、规格：JDG20 4、配置形式：暗敷 5、接地要求：按设计及规范要求 6、钢索材质、规格：含开槽及修补	m	91.73	10.57	969.59	
131	030411001073	配管	1、名称：电线管 2、材质：紧定式镀锌电线管 3、规格：JDG25 4、配置形式：暗敷 5、接地要求：按设计及规范要求	m	150	15.54	2331.00	
132	030411004038	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZNC-RYJS 4、规格：2*1.5mm2	m	241.73	4.62	1116.79	
133	030411004039	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZNC-BYJ 4、规格：2.5mm2	m	483.46	4.31	2083.71	
		分部小计					8248.53	
		消火栓						
本页小计							10519.59	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
134	030901002001	消火栓钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：热浸镀锌钢管 DN150 3、连接形式：卡箍连接 4、压力试验及冲洗设计要求：按设计及规范要求 5、含管件	m	305.72	158.89	48575.85	
135	030901002002	消火栓钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：热浸镀锌钢管 DN65 3、连接形式：卡箍连接 4、压力试验及冲洗设计要求：按设计及规范要求 5、含管件	m	107.61	71.61	7705.95	
136	031201001001	管道刷油	1、涂刷遍数、漆膜厚度：除锈后刷防锈漆两道，再刷红色调和漆两道加白色色环	m2	178.4	27.30	4870.32	
137	031201001002	管道刷油	1、除锈级别：轻锈 2、油漆品种：石油沥青涂料 3、涂刷遍数、漆膜厚度：三油二布	m2	12.04	73.32	882.77	
138	031002001002	管道支架	1、材质：型钢 2、管架形式：综合 3、含超高部分安装	Kg	1024	16.31	16701.44	
139	031201003003	金属结构刷油	1、支架油漆 ， 2、除锈级别:按规范及设计要求 ， 3、涂刷遍数、漆膜厚度:除锈后刷樟丹两道，灰色调和漆两道	Kg	1024	2.71	2775.04	
140	031002003014	套管	1、名称、类型：一般穿楼板钢套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN200 4、填料材质：按设计及规范要求	个	12	145.41	1744.92	
141	031002003015	套管	1、名称、类型：刚性防水套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN200 4、填料材质：按设计及规范要求	个	3	173.17	519.51	
本页小计							83775.80	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
142	030901010001	室内消火栓	1、名称：薄型单栓带消防软管卷盘组合式消防柜 2、型号、规格：宽X高X厚=700X1800X160 3、附件材质、规格：消火栓箱内均设:JPS1.6-19消防软管卷盘一组;DN19长L=30m软管一根;DN6水枪1支；DN65长L=25m尼龙衬胶水龙带一根;φ19x65直流水枪1支;消防按钮1个;指示灯一只;灭火器柜内设磷酸铵盐干粉等灭火器 4、参照图集15S202-P21	套	33	1140.35	37631.55	
143	030901010002	室内消火栓	1、名称：试验消火栓 2、型号、规格：宽X高X厚=700X1800X160 3、附件材质、规格：消火栓箱内均设:JPS1.6-19消防软管卷盘一组;DN19长L=30m软管一根;DN6水枪1支；DN65长L=25m尼龙衬胶水龙带一根;φ19x65直流水枪1支;消防按钮1个;指示灯一只;灭火器柜内设磷酸铵盐干粉等灭火器 4、参照图集15S202-P21	套	1	687.84	687.84	
144	030901013001	灭火器	1、形式：手提型磷酸铵盐干粉灭火器 2、规格、型号：MF/ABC3 3、含灭火器箱	具	10	115.52	1155.20	
145	031003003002	焊接法兰阀门	1、类型：D373H-16蝶阀 2、材质：铸铁 3、规格、压力等级：DN150 4、连接形式：法兰连接 5、含法兰	个	18	655.52	11799.36	
本页小计							51273.95	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
146	031003003032	焊接法兰阀门	1、类型：明杆闸阀 2、材质：铸铁 3、规格、压力等级：DN150 4、连接形式：法兰连接 5、含法兰	个	2	1454.26	2908.52	
147	031003001006	螺纹阀门	1、类型：截止阀 2、材质：铸铁 3、规格、压力等级：DN25 4、连接形式：螺纹连接	个	1	56.44	56.44	
148	031003001008	螺纹阀门	1、类型：自动排气阀 2、材质：铸铁 3、规格、压力等级：DN25 4、连接形式：螺纹连接	个	1	91.48	91.48	
149	030601002012	压力仪表	1、名称：压力表	台	1	80.86	80.86	
150	040502011002	补偿器（波纹管）	1、规格：金属波纹管DN150	个	2	651.60	1303.20	
151	030901012001	消防水泵接合器	1、名称：室外水泵接合器 2、安装部位：室外 3、型号、规格：SQS150-C 4、附件材质、规格：安全止回阀、蝶阀及井等	套	2	3303.52	6607.04	
		分部小计					146097.29	
		喷淋						
152	030901001001	水喷淋钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：热浸镀锌钢管 DN150 3、连接形式：卡箍连接 4、压力试验及冲洗设计要求：按设计及规范要求 5、含管件	m	283.99	192.14	54565.84	
153	030901001003	水喷淋钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：热浸镀锌钢管 DN100 3、连接形式：卡箍连接 4、压力试验及冲洗设计要求：按设计及规范要求 5、含管件	m	209.64	120.66	25295.16	
本页小计							90908.54	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
154	030901001004	水喷淋钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：热浸镀锌钢管 DN80 3、连接形式：卡箍连接 4、压力试验及冲洗设计要求：按设计及规范要求 5、含管件	m	33.35	85.79	2861.10	
155	030901001005	水喷淋钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：热浸镀锌钢管 DN65 3、连接形式：卡箍连接 4、压力试验及冲洗设计要求：按设计及规范要求 5、含管件	m	108.69	72.71	7902.85	
156	030901001006	水喷淋钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：热浸镀锌钢管 DN50 3、连接形式：螺纹连接 4、压力试验及冲洗设计要求：按设计及规范要求 5、含管件	m	138.3	65.39	9043.44	
157	030901001007	水喷淋钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：热浸镀锌钢管 DN40 3、连接形式：螺纹连接 4、压力试验及冲洗设计要求：按设计及规范要求 5、含管件	m	140.07	59.81	8377.59	
158	030901001008	水喷淋钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：热浸镀锌钢管 DN32 3、连接形式：螺纹连接 4、压力试验及冲洗设计要求：按设计及规范要求 5、含管件	m	331.13	50.50	16722.07	
159	030901001009	水喷淋钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：热浸镀锌钢管 DN25 3、连接形式：螺纹连接 4、压力试验及冲洗设计要求：按设计及规范要求 5、含管件	m	1245.16	44.23	55073.43	
本页小计							99980.48	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
160	031201001003	管道刷油	1、涂刷遍数、漆膜厚度：除锈后刷防锈漆两道，再刷红色调和漆两道加白色色环	m2	457.95	27.30	12502.04	
161	031201001004	管道刷油	1、除锈级别：轻锈 2、油漆品种：石油沥青涂料 3、涂刷遍数、漆膜厚度：三油二布	m2	16.23	73.32	1189.98	
162	031002001004	管道支架	1、材质：型钢 2、管架形式：综合 3、含超高部分安装	Kg	6210.33	16.31	101290.48	
163	031201003004	金属结构刷油	1、支架油漆 ， 2、除锈级别:按规范及设计要求 ， 3、涂刷遍数、漆膜厚度:除锈后刷樟丹两道，灰色调和漆两道	Kg	6210.33	2.71	16829.99	
164	030901003001	水喷淋（雾）喷头	1、安装部位：室内 2、材质、型号、规格：下垂型喷头 DN15 3、连接形式：螺纹连接	个	228	33.37	7608.36	
165	030901003002	水喷淋（雾）喷头	1、安装部位：室内 2、材质、型号、规格：直立型喷头 DN15 3、连接形式：螺纹连接	个	474	33.37	15817.38	
166	030901007001	减压孔板	1、材质、规格：Φ67减压孔板 DN150 2、连接形式：法兰连接 3、含法兰	个	1	287.17	287.17	
167	030901007002	减压孔板	1、材质、规格：Φ63减压孔板 DN150 2、连接形式：法兰连接 3、含法兰	个	1	287.17	287.17	
168	030901007003	减压孔板	1、材质、规格：Φ59减压孔板 DN150 2、连接形式：法兰连接 3、含法兰	个	1	287.17	287.17	
169	030901006001	水流指示器	1、规格、型号：DN150 2、连接形式：法兰连接 3、含法兰	个	3	583.08	1749.24	
本页小计							157848.98	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
170	031003003005	焊接法兰阀门	1、类型：信号蝶阀 2、材质：铸铁 3、规格、压力等级：DN150 4、连接形式：法兰连接	个	5	917.09	4585.45	
171	031003003033	焊接法兰阀门	1、类型：湿式报警阀 2、材质：铸铁 3、规格、压力等级：DN150 4、连接形式：法兰连接	个	1	834.57	834.57	
172	030901008001	末端试水装置	1、末端试水装置 2、规格：DN25 3、组装形式：螺纹连接 4、含漏斗等	组	1	311.02	311.02	
173	030901008002	末端试水装置	1、末端试水阀 2、规格：DN25 3、组装形式：螺纹连接 4、含漏斗等	组	2	311.02	622.04	
174	031003001009	螺纹阀门	1、类型：截止阀 2、规格、压力等级：DN25 3、连接形式：螺纹连接	个	1	56.44	56.44	
175	031003001010	螺纹阀门	1、类型：自动排气阀 2、规格、压力等级：DN25 3、连接形式：螺纹连接	个	1	91.48	91.48	
176	040502011003	补偿器（波纹管）	1、规格：金属波纹管DN150	个	4	651.60	2606.40	
177	040502011004	补偿器（波纹管）	1、规格：金属波纹管DN100	个	3	452.71	1358.13	
178	030901012002	消防水泵接合器	1、名称：室外水泵接合器 2、安装部位：室外 3、型号、规格：SQS150-C 4、附件材质、规格：安全止回阀、蝶阀及井等	套	3	3303.52	9910.56	
		分部小计					358066.55	
		通风						
本页小计							20376.09	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
179	030108003006	轴流通风机	1、名称：吊顶式排气扇PF-1(带止回阀) 2、型号：BPT20 3、规格：Q=120m3/h,P=100Pa,N=16KW 4、单机试运转要求：壁式安装 5、含接线及调试等	台	56	270.51	15148.56	
180	030703001001	碳钢阀门	1、名称：70度防火阀 2、规格：120*120	个	56	121.32	6793.92	
181	030702001001	碳钢通风管道	1、名称：通风管道 2、材质：热镀锌钢板 3、形状：矩形 4、规格：周长800mm以下 5、板材厚度：0.5mm 6、管件、法兰等附件及支架设计要求：按设计规范要求 7、接口形式：咬口 8、制作及安装	m2	51.61	177.85	9178.84	
		分部小计					31121.32	
		光伏						
182	030404017182	配电箱	1、名称：交流配电箱 2、型号：AZX-32 3、安装方式：详见图纸设计	台	1	4483.77	4483.77	
183	030215008001	并网逆变器	1、型号：并网逆变器 2、规格：ASI-10000TL 3、详见图纸设计	台	1	6033.57	6033.57	
184	030405001001	蓄电池	1、名称：太阳能单晶硅电池板 2、型号：TSM-255 3、1650*992*40 4、详见图纸设计	组	5	1272.46	6362.30	
185	030607006001	数据采集及巡回检测报警装置	1、名称：数据采集监控系统 2、型号：Solar1000光伏云监控系统 3、详见图纸设计	套	1	7766.02	7766.02	
186	030411001074	配管	1、名称：电线管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：SC25 4、配置形式：埋地及墙内暗敷 5、接地要求：按设计及规范要求	m	100	26.22	2622.00	
本页小计							58388.98	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
187	030408001056	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：WDZ-YJY 3、规格：5*10mm2 4、材质：铜 5、敷设方式、部位：管内及桥架内敷设 6、电压等级（kV）：1KV以下	m	100	64.37	6437.00	
188	030408002001	控制电缆	1、名称：光伏专用线缆 2、型号：PVF 3、规格：1*4mm2 4、电压等级（kV）：1KV	m	100	11.78	1178.00	
189	030408006018	电力电缆头	1、名称：压铜接线端子 2、规格：10mm2 3、安装部位：电箱内	个	5	9.51	47.55	
190	080604010001	系统调试	1、类别：光伏发电系统调试	系统	1	979.48	979.48	
		分部小计					35909.69	
		防火封堵						
191	080807013001	防火封堵	1、按图纸设计要求、含有关规范要求的其它防火封堵和防火隔板安装	项	1	2797.95	2797.95	
		分部小计					2797.95	
		抗震支架						
192	031002001003	管道支架	1、名称:抗震支架， 2、材质:专用型钢， 3、管架形式:管径及支架形式（侧向、纵向、单向、双向）综合考虑	Kg	355	26.92	9556.60	
		分部小计					9556.60	
		分部分项合计					1628456.21	
1	031301017001	脚手架搭拆	1、名称：脚手架搭拆费 2、类型：综合	项	1	2405.84	2405.84	
		单价措施合计					2405.84	
本页小计							23402.42	
合　　计							1630862.05	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区3-2#商铺安装　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	031302001001	安全文明施工		100.000	25670.46			
1.1		安全文明施工基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.500	22517.95			
1.2		安全文明施工省级标化增加费:一星级	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.210	3152.51			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.100	16513.16			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区3-2#商铺安装　　堂前人家东区项目施工　　第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
9	031302010001	工程按质论价:省优工程	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.100	1501.20			
11	031302012001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	031302013001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302012002	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.030	450.36			
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.080	1200.96			
合　计					45336.14			

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：堂前人家东区3-2#商铺安装　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共1页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合　计				

暂列金额明细表

工程名称：堂前人家东区3-2#商铺安装　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共1页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	工程量清单中工程量偏差和设计变更	项		
2	政策性调整和材料价格风险	项		
3	其他	项		

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：堂前人家东区3-2#商铺安装　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共1页

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±(元)		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：堂前人家东区3-2#商铺安装　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共1页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1	无					

规费、税金项目计价表

工程名称：堂前人家东区3-2#商铺安装　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	社会保险费+住房公积金+环境保护税	43612.22	100.000	43612.22
1.1	社会保险费	分部分项综合费用+措施项目合计+其他项目合计-除税工程设备费	1546532.69	2.400	37116.78
1.2	住房公积金	分部分项综合费用+措施项目合计+其他项目合计-除税工程设备费	1546532.69	0.420	6495.44
1.3	环境保护税	分部分项综合费用+措施项目合计+其他项目合计-除税工程设备费	1546532.69		
2	税金	分部分项综合费用+措施项目合计+其他项目合计+[1]-除税甲供材料费和除税甲供设备费/1.01	1719810.41	9.000	154782.94
合　计					198395.16

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区3-2#商铺安装　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共15页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	0054595741 03804355~1	感烟探测器		个	178	33.00	5874.00	
2	01030106	钢丝	Φ1.6	kg	22.902266	4.38	100.31	
3	01090166	圆钢	Φ5.5~9	kg	21.1904	3.29	69.76	
4	01090166~1	圆钢	Φ5.5～9	kg	48.575065	3.29	159.91	
5	01090166~2	圆钢	Φ5.5～9	kg	3.285	3.29	10.81	
6	01090167~1	圆钢	Φ8～14	kg	4.41	3.29	14.52	
7	01090167~2	圆钢	Φ8～14	kg	0.42	3.29	1.38	
8	01090172	圆钢	Φ10～14	kg	12.6	3.29	41.48	
9	01130141	扁钢	<-59	kg	105.2448	3.23	340.17	
10	01130141~1	扁钢	＜-59	kg	85.112721	3.23	275.10	
11	01130206	镀锌扁钢	-25*4	kg	0.756	4.41	3.33	
12	01130206~1	镀锌扁钢	-25×4	kg	6	4.41	26.45	
13	01130206~2	镀锌扁钢	-25*4	kg	24.72	4.41	108.98	
14	01130207	镀锌扁钢	-40×4	kg	0.5925	4.41	2.61	
15	01130216	镀锌扁钢	-60*6	kg	1.88	4.41	8.29	
16	01130216~1	镀锌扁钢	-60×6	kg	10.4938	4.41	46.26	
17	01210101	角钢		kg	6	3.24	19.42	
18	01210101-1~1	镀锌角钢		kg	488.922	4.59	2245.96	
19	01210332~1	等边角钢	∟60×5	kg	223.55762	3.24	723.43	
20	01270101	型钢		kg	237.7281	3.25	771.43	
21	01270101~1	一般管架 型钢		kg	7668.3898	3.15	24163.10	
22	01270101-5	抗震支架		kg	369.2	10.65	3931.98	
23	01290120	钢板	δ2.0～2.5 Q235	kg	0.25	3.13	0.78	
24	01290124	钢板	δ3.0 Q235	kg	42.4	3.13	132.50	
25	01290154	钢板	δ12～20 Q235	kg	96.10484	3.57	343.09	
26	01290436	热镀锌钢板 δ2.5 Q235B		m2	1.78	87.01	154.88	
27	01290453~1	热镀锌钢板	δ0.5	m2	58.73218	15.81	928.56	
28	01293501~1	钢垫板		kg	9.3	3.19	29.68	
29	01550304~1	封铅	含铅65%含锡35%	kg	7.073204	8.58	60.69	
30	02010106	橡胶板	δ1~15	kg	5.425748	7.72	41.89	
31	02010106~1	橡胶板 δ1～15		kg	15.33678	7.72	118.40	
32	02010106~2	橡胶板	δ1～15	kg	30.08824	7.72	232.28	
33	02010506~1	石棉橡胶板	低压δ0.8～6	kg	14.3	5.57	79.65	
34	02010508	石棉橡胶板	低中压 δ0.8～6	kg	28.718245	11.06	317.62	
35	02051002	橡皮护套圈	Φ6~32	只	40	0.69	27.60	
36	02051002~1	橡皮护套圈	Φ6～32	只	22	0.69	15.18	
37	02070226	橡胶垫	δ2	m2	3.512421	14.58	51.21	
38	02090301-1	塑料布		m2	79.156	3.37	266.76	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区3-2#商铺安装　　堂前人家东区项目施工　　第2页 共15页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
39	02130114	塑料带	20mm×40m	kg	0.336	2.14	0.72	
40	02190109	聚四氟乙烯生料带 宽20		m	57.12	0.30	17.14	
41	02190109~1	聚四氟乙烯生料带	宽20	m	1286.152751	0.30	385.85	
42	02270106	白布		m	7.11	3.43	24.39	
43	02270131	破布		kg	86.919902	6.00	521.52	
44	02270403	脱脂棉		kg	0.18	12.86	2.31	
45	02290103	线麻		kg	3.437382	10.29	35.37	
46	02290507	油浸麻丝		kg	32.807	8.40	275.58	
47	03011002	铁铆钉		kg	2.224391	5.15	11.46	
48	03030216	镀锌半圆头螺钉	M10*100	十个	1.23	0.34	0.42	
49	03030216~1	镀锌半圆头螺钉	M10×100	十个	1.23	0.34	0.42	
50	03031208	自攻螺钉	M4×30	十个	1.5	0.25	0.38	
51	03031209	自攻螺钉	M4*40	十个	46.512	0.25	11.63	
52	03031209~1	自攻螺钉	M4×40	十个	12.752	0.25	3.19	
53	03031211	自攻螺钉	M4×60	十个	13.316	0.26	3.46	
54	03031212~1	自攻螺钉 M4×65		十个	60.4	0.27	16.31	
55	03031212~2	自攻螺钉	M4×65	十个	24.713736	0.27	6.67	
56	03031232	自攻螺钉	M6×30	十个	3.6	0.58	2.09	
57	03050102	螺栓		套	96.20767	0.21	20.20	
58	03050201	带母螺栓		kg	16.746	4.68	78.37	
59	03050507	精制带母镀锌螺栓	M6×75	套	872.209	0.56	488.44	
60	03050510~1	精制带母镀锌螺栓	M8×30	套	199.521	0.58	115.72	
61	03050537	精制带母镀锌螺栓	M16×100	套	24.72	2.73	67.49	
62	03050573	精制带母镀锌螺栓	M6~12*12~50	套	460.446	0.33	151.95	
63	03050573~1	精制带母镀锌螺栓	M6～12×12～50	套	421.6992	0.33	139.16	
64	03050575	精制带母镀锌螺栓	M8×75以下	套	952	0.64	609.28	
65	03050617	精制带母镀锌螺栓	带垫 M20×85～100	套	428.48	2.02	865.53	
66	03050632	精制带母镀锌螺栓	带2个垫圈M8×80～120	套	12.3	3.16	38.87	
67	03050643	精制带母镀锌螺栓	带2个垫圈M20×85～100	套	123.6	4.52	558.67	
68	03050651~1	精制带母镀锌螺栓	M8×50内2平1弹垫	套	232.354788	0.69	160.32	
69	03050652	精制带母镀锌螺栓	M8*100内2平1弹垫	套	73.2	0.86	62.95	
70	03050652~1	精制带母镀锌螺栓	M8×100内2平1弹垫	套	34.83657	0.86	29.96	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区3-2#商铺安装　　堂前人家东区项目施工　　第3页 共15页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
71	03050653	精制带母镀锌螺栓	M10*50内2平1弹垫	套	8.24	0.99	8.16	
72	03050654	精制带母镀锌螺栓	M10*100内2平1弹垫	套	204	1.10	224.40	
73	03050654~2	精制带母镀锌螺栓	M10×100内2平1弹垫	套	377.214304	1.10	414.94	
74	03050659	精制带母镀锌螺栓	M16×100内2平1弹垫	套	14.78	2.32	34.29	
75	03050911	精制六角螺栓		kg	51.531551	4.82	248.38	
76	03053521~1	镀锌半圆头螺栓 M2～5×15～50		套	70	0.09	6.30	
77	03053521~2	镀锌半圆头螺栓	M2～5×15～50	套	6	0.09	0.54	
78	03054309	地脚螺栓	M10×100	套	12.24	1.37	16.77	
79	03070105	膨胀螺栓	M5	套	24.48	0.51	12.48	
80	03070107	膨胀螺栓	M6	套	5.82318	0.43	2.50	
81	03070110	膨胀螺栓	M8	套	211.9025	0.30	63.57	
82	03070117	膨胀螺栓	M10	套	1225.26489	0.69	845.43	
83	03070126	膨胀螺栓	M12	套	10.322	1.03	10.63	
84	03070133	膨胀螺栓	M12×200	套	119.14446	3.00	357.43	
85	03070133-1	膨胀螺栓	M16×200	套	170.4	3.00	511.20	
86	03070141	膨胀螺栓	M16*200	套	284.16096	2.74	778.60	
87	03070141~1	膨胀螺栓	M16×200	套	158.65632	2.74	434.72	
88	03070305	镀锌滚花膨胀螺栓	M8	套	12	0.60	7.20	
89	03070806~1	塑料膨胀管 Φ6×50		十个	9.92	0.69	6.84	
90	03070806~2	塑料膨胀管	Φ6×50	十个	16.29	0.69	11.24	
91	03070807	塑料膨胀管	Φ8*50	十个	46.512	0.86	40.00	
92	03070807~1	塑料膨胀管	Φ8×50	十个	33.989445	0.86	29.23	
93	03090103	螺母		kg	107.844379	6.17	665.40	
94	03090207	精制六角螺母	M8	十个	4.738	0.60	2.84	
95	03130304	钢垫圈		kg	42.576142	4.97	211.60	
96	03130305	钢垫圈	M8.5	十个	4.738	0.01	0.05	
97	03210206	砂轮片	Φ100	片	1.80302	1.29	2.33	
98	03210209	砂轮片	Φ200	片	1.049	11.15	11.70	
99	03210211	砂轮片	Φ400	片	49.5095	11.58	573.32	
100	03210211~1	砂轮片 Φ400		片	44.336264	11.58	513.41	
101	03210211-1	砂轮片	Φ350	片	3.55	11.58	41.11	
102	03210405	尼龙砂轮片 Φ100×16×3		片	2.387329	3.26	7.78	
103	03210405~1	尼龙砂轮片	Φ100*16*3	片	1.51378	3.26	4.93	
104	03210405~2	尼龙砂轮片	Φ100×16×3	片	13.95488	3.26	45.49	
105	03210408	尼龙砂轮片	Φ400	片	11.6619	8.66	100.99	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区3-2#商铺安装　　堂前人家东区项目施工　　第4页 共15页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
106	03230101	磨头		个	0.618	8.58	5.30	
107	03270104	铁砂布 2#		张	78.854197	0.86	67.81	
108	03270104~1	铁砂布	2#	张	369.89584	0.86	318.11	
109	03270202	砂纸		张	49.7	0.94	46.72	
110	03410200	电焊条		kg	10.6	4.92	52.15	
111	03410205	电焊条		kg	6.378	4.92	31.38	
112	03410206	电焊条	J422 Φ3.2	kg	213.189824	4.92	1048.89	
113	03410206~1	电焊条 J422 Φ3.2		kg	162.193679	4.92	797.99	
114	03410206~2	电焊条	J422 Φ3.2	kg	1.45	4.92	7.13	
115	03410207	电焊条	J422 Φ4	kg	47.626	4.92	234.32	
116	03410900	碳钢气焊条		kg	0.01	12.86	0.13	
117	03411302	焊锡		kg	53.284309	36.87	1964.59	
118	03430900	焊锡丝		kg	6.27	42.88	268.86	
119	03450404	焊锡膏	瓶装50g	kg	3.652234	51.45	187.91	
120	03450404~1	焊锡膏 瓶装50g		kg	2.48	51.45	127.60	
121	03570225	镀锌铁丝	13#~17#	kg	6.936276	5.15	35.72	
122	03570225~1	镀锌铁丝	13#～17#	kg	125.858627	5.15	648.17	
123	03570235	镀锌铁丝	20#	kg	0.16962	5.15	0.87	
124	03570237	镀锌铁丝	22#	kg	0.10544	5.15	0.54	
125	03633105~1	冲击钻头 Φ6～8		根	4.61	1.72	7.93	
126	03633105~2	冲击钻头	Φ6～8	根	5.64	1.72	9.70	
127	03633106	冲击钻头	Φ6~12	根	11.628	2.57	29.88	
128	03633106~1	冲击钻头	Φ6～12	根	12.77258	2.57	32.83	
129	03633308	合金钢钻头	Φ8mm～10mm	根	0.022365	6.86	0.15	
130	03652404	金刚石锯片	Φ114*1.8	片	4.005729	17.15	68.70	
131	03652404~1	金刚石锯片	Φ114×1.8	片	80.590232	17.15	1382.12	
132	03652421	锯条		根	287.10483	0.19	54.55	
133	03652422	钢锯条		根	1248.319426	0.21	262.15	
134	03652906	钢丝刷子		把	24.143895	1.54	37.18	
135	04010132	水泥	42.5级	kg	16.8	0.29	4.87	
136	04010611	水泥	32.5级	kg	585.437606	0.26	153.97	
137	04010611~1	水泥 32.5级		kg	928.748588	0.26	244.26	
138	04010611~2	水泥	32.5级	kg	239.657	0.26	63.03	
139	04030102	黄砂		m3	2.025612	237.81	481.71	
140	04030107~2	中砂		t	1.732628	150.57	260.88	
141	04050206	碎石 5～32mm		m3	1.519209	164.18	249.42	
142	04050206~1	碎石	5~32mm	m3	0.506403	164.18	83.14	
143	05030100	木方材		m3	0.102	2432.79	248.14	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区3-2#商铺安装　　堂前人家东区项目施工　　第5页 共15页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
144	05030600	普通木成材		m3	0.795776	2432.79	1935.96	
145	05050111~1	胶合板 2440×1220×6		m2	3.91	10.29	40.23	
146	05050111~2	胶合板	2440×1220×6	m2	0.33	10.29	3.40	
147	10450305	丝绸(绸布)		m	0.2	21.44	4.29	
148	11030303	防锈漆		kg	9.5934	12.49	119.82	
149	11030305	醇酸防锈漆	C53-1	kg	47.401916	12.49	592.05	
150	11030305.1	醇酸防锈漆 C 53-1		kg	152.644363	12.49	1906.53	
151	11030305~1	醇酸防锈漆	C53-1	kg	4.23	12.49	52.83	
152	11030306	酚醛防锈漆		kg	2.28024	12.49	28.48	
153	11030306.1	酚醛防锈漆		kg	154.63305	12.49	1931.37	
154	11030306~1	酚醛防锈漆		kg	0.025	12.49	0.31	
155	11030525	防火涂料	A60-1	kg	1.29	16.29	21.01	
156	11030525~1	防火涂料 A60-1		kg	9.95	16.29	162.09	
157	11030703-1	沥青漆		kg	35.67674	13.98	498.76	
158	11030704	沥青清漆		kg	8.326681	20.51	170.78	
159	11030904	沥青绝缘漆		kg	14.317092	15.38	220.20	
160	11111703	酚醛磁漆		kg	0.62	14.91	9.24	
161	11112503	调和漆		kg	5.63314	14.48	81.57	
162	11112503.1	调和漆		kg	234.51225	14.48	3395.74	
163	11112503~1	调和漆		kg	0.015	14.48	0.22	
164	11112504~1	无光调和漆		kg	9.524651	14.48	137.92	
165	11112524	厚漆		kg	21.492702	6.22	133.68	
166	11112524~1	厚漆		kg	2.8	6.22	17.42	
167	11112525	铅油		kg	31.40882	14.58	457.94	
168	11452103	工业酒精	99.5%	kg	3.51	6.86	24.08	
169	11452114	松香水		kg	1.676304	4.72	7.91	
170	11590504	聚氯乙烯热熔密封胶		kg	27.62007	10.72	296.09	
171	11591104	玻璃胶	310g	支	0.6	12.86	7.72	
172	12010103	汽油		kg	162.444879	10.41	1691.05	
173	12010103~1	汽油		kg	3.55	10.41	36.96	
174	12010103~3	汽油		kg	133.189509	10.41	1386.50	
175	12030106	溶剂汽油		kg	9.046129	10.41	94.17	
176	12030106~1	溶剂汽油		kg	1.796079	10.41	18.70	
177	12050311	机油		kg	60.10377	7.92	476.02	
178	12050313	机油 6～7#		kg	13.528197	10.72	145.02	
179	12050313~1	机油	6~7#	kg	4.774658	10.72	51.18	
180	12050317	机油	45#	kg	0.81	7.72	6.25	
181	12060317	清油		kg	6.708435	13.72	92.04	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区3-2#商铺安装　　堂前人家东区项目施工　　第6页 共15页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
182	12070109	电力复合脂		kg	34.765918	17.15	596.24	
183	12300367	硬酯酸	一级	kg	0.598771	10.29	6.16	
184	12310306	动力苯		kg	5.99324	4.43	26.55	
185	12310308	丙酮		kg	41.59875	5.15	214.23	
186	12310331	漂白粉		kg	2.247705	3.43	7.71	
187	12370305	氧气		m3	188.309242	2.83	532.92	
188	12370335	乙炔气		kg	67.906263	15.44	1048.47	
189	12413518	901胶		kg	1.78	2.50	4.45	
190	12413542	胶合剂		kg	0.0356	8.56	0.30	
191	12430344~2	自粘橡胶带	20mm×5m	卷	10.64	12.43	132.26	
192	12430346	自粘性塑料带	20mm×20m	卷	0.01	5.15	0.05	
193	12430361	塑料粘胶带		盘	58.63724	3.14	184.12	
194	12430363	塑料胶布带	20mm×10m	卷	0.4272	1.80	0.77	
195	12430365~1	塑料胶布带	25mm×10m	卷	48.969025	3.14	153.76	
196	13013509	石棉绒		kg	68.627	2.56	175.69	
197	1354071772 19391991~1	手提式干粉灭火器MF/ABC4		具	66	66.54	4391.64	
198	14010305-2~1	镀锌钢管	SC20	m	339.7146	7.39	2510.49	
199	14010305-2~2	镀锌钢管	SC20	m	463.5	7.39	3425.27	
200	14010305-3~1	镀锌钢管	SC25	m	103	10.61	1092.83	
201	14010305-4~1	镀锌钢管	SC32	m	7.4366	13.63	101.36	
202	14010305-5~1	镀锌钢管	SC40	m	1053.4428	16.44	17318.60	
203	14010305-6~2	镀锌钢管	SC50	m	114.5154	20.74	2375.05	
204	14010305-7~1	镀锌钢管	SC65	m	21.7536	27.92	607.36	
205	14010305-8~1	镀锌钢管	SC80	m	113.9592	34.77	3962.36	
206	14010323	焊接钢管	DN50	m	10.32	16.21	167.29	
207	14010332	焊接钢管	DN80	m	30.185	27.55	831.60	
208	14010335	焊接钢管	DN100	m	3.53	35.42	125.03	
209	14010341	焊接钢管	DN150	m	28.67	59.00	1691.53	
210	14030303~1	热浸镀锌钢管 DN65		m	109.97742	27.92	3070.57	
211	14030303-10~1	热浸镀锌钢管 DN100		m	214.25208	44.29	9489.22	
212	14030303-12~3	热浸镀锌钢管 DN150		m	602.68362	75.85	45713.55	
213	14030303-3~1	热浸镀锌钢管 DN25		m	1270.0632	10.61	13475.37	
214	14030303-4~1	热浸镀锌钢管 DN32		m	337.7526	13.63	4603.57	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区3-2#商铺安装　　堂前人家东区项目施工　　第7页 共15页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
215	14030303-5~1	热浸镀锌钢管 DN40		m	142.8714	16.44	2348.81	
216	14030303-6~2	热浸镀锌钢管 DN50		m	141.066	20.74	2925.71	
217	14030303-7~1	热浸镀锌钢管 DN65		m	111.08118	27.92	3101.39	
218	14030303-9~1	热浸镀锌钢管 DN80		m	34.0837	34.77	1185.09	
219	14030313	热镀锌钢管	DN15	m	0.9	5.70	5.13	
220	14030319	热镀锌钢管	DN25	m	1	10.61	10.61	
221	14050130	无缝钢管	Φ57×3	m	2.49033	20.86	51.95	
222	14050175	无缝钢管	Φ219×6	m	4.575	253.39	1159.26	
223	14310377~1	加强型UPVC消音排水管 DN50	dn50	m	119.17308	6.20	738.87	
224	14310377~2	加强型HRS型高层雨水管DN50	dn50	m	83.2464	5.36	446.20	
225	14310377~3	抗紫外线型UPVC冷凝水管DN50	dn50	m	171.954	4.76	818.50	
226	14310378~2	加强型UPVC消音排水管 DN75	dn75	m	43.6239	12.50	545.30	
227	14310379~1	加强型HRS型高层雨水管DN100		m	296.1414	24.36	7214.00	
228	14310379~2	加强型UPVC消音排水管 DN100		m	238.32996	28.40	6768.57	
229	14310379~3	加强型HRS型高层雨水排水管 DN100		m	197.8344	24.36	4819.25	
230	14310379~4	UPVC消音排水管 DN100		m	124.2642	28.40	3529.10	
231	14310379~5	抗紫外线型UPVC冷凝水管DN100		m	53.12286	22.50	1195.26	
232	14311503-1~2	PP-R给水管	DN15	m	189.21	4.20	794.68	
233	14311503-3~2	PP-R给水管	DN25	m	25.0614	8.99	225.30	
234	14312502	塑料软管		kg	13.1	15.78	206.72	
235	14312509	塑料软管	dn6	m	60.5	1.89	114.35	
236	14350105	异型塑料管	dn2.5～5	m	15.125	1.17	17.70	
237	14350106	异型塑料管	dn5	m	3.9	1.17	4.56	
238	14350106~1	异型塑料管 dn5		m	14.15	1.17	16.56	
239	14370507	橡胶软管	Φ50	m	19.92264	26.76	533.13	
240	14550533	镀锌管内衬不锈钢钢管	DN25	m	626.79	23.40	14666.89	
241	14550535	镀锌管内衬不锈钢钢管	DN40	m	1683.3876	35.60	59928.60	
242	14550536~1	内衬不锈钢管DN50	DN50	m	22.95	45.80	1051.11	
243	15020301-1~1	镀锌钢管接头零件 DN25		个	900.25068	1.90	1710.48	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区3-2#商铺安装　　堂前人家东区项目施工　　第8页 共15页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
244	15020301-2~1	镀锌钢管接头零件 DN32		个	267.22191	4.10	1095.61	
245	15020301-3~1	镀锌钢管接头零件 DN40		个	171.30561	4.50	770.88	
246	15020301-4~1	镀锌钢管接头零件 DN50		个	129.0339	5.83	752.27	
247	15021105	镀锌活接头	DN15	个	21.21	3.89	82.51	
248	15021107	镀锌活接头	DN25	个	191.9	7.42	1423.90	
249	15021110	镀锌活接头	DN50	个	3.03	18.60	56.36	
250	15021305	镀锌管箍	DN15	个	42.42	0.94	39.87	
251	15021307	镀锌管箍	DN25	个	713.06	1.93	1376.21	
252	15021703	镀锌丝堵	DN15	个	91.41	0.93	85.01	
253	15021705	镀锌丝堵	DN25	个	2.02	1.66	3.35	
254	15021918	镀锌三通	DN25×15	个	3.03	3.67	11.12	
255	15022305	镀锌弯头	DN15	个	21.21	1.18	25.03	
256	15022307	镀锌弯头	DN25	个	2.02	2.70	5.45	
257	15022705	镀锌六角外丝	DN15	个	3.03	0.95	2.88	
258	15023127	镀锌锁紧螺母	3×20	个	120.48219	0.13	15.66	
259	15023128	镀锌锁紧螺母	3×25	个	15.45	0.24	3.71	
260	15023129	镀锌锁紧螺母	3×32	个	1.11549	0.54	0.60	
261	15023130	镀锌锁紧螺母	3×40	个	158.01642	0.72	113.77	
262	15023131	镀锌锁紧螺母	3×50	个	17.17731	0.93	15.97	
263	15023132	镀锌锁紧螺母	3×70	个	3.26304	1.47	4.80	
264	15023133	镀锌锁紧螺母	3×80	个	17.09388	1.78	30.43	
265	15023141	镀锌锁紧螺母 M15～20×3		个	1192.6	0.12	143.11	
266	15023141~1	镀锌锁紧螺母	M15～20×3	个	1866.775	0.12	224.01	
267	15090553	室内镀锌管内衬不锈钢管接头零件	DN25	个	600.981	5.82	3497.71	
268	15090555	室内镀锌管内衬不锈钢管接头零件	DN40	个	1181.67208	10.97	12962.94	
269	15090556	室内镀锌管内衬不锈钢管接头零件	DN50	个	14.6475	16.70	244.61	
270	15230307~1	加强型UPVC消音排水管件 DN50	dn50	个	111.16248	3.90	433.53	
271	15230307~2	加强型HRS型高层雨水管件DN50	dn50	个	38.2392	3.10	118.54	
272	15230307~3	抗紫外线型UPVC冷凝水管件DN50	dn50	个	78.987	3.10	244.86	
273	15230308~2	加强型UPVC消音排水管件 DN75	dn75	个	48.7428	4.80	233.97	
274	15230309~1	加强型HRS型高层雨水管件DN100		个	119.889	8.50	1019.06	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区3-2#商铺安装　　堂前人家东区项目施工　　第9页 共15页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
275	15230309~2	加强型UPVC消音排水管件 DN100		个	318.33274	8.50	2705.83	
276	15230309~3	加强型HRS型高层雨水排水管件DN100		个	264.2436	8.50	2246.07	
277	15230309~4	UPVC消音排水管件 DN100		个	165.9773	11.07	1837.37	
278	15230309~5	抗紫外线型UPVC冷凝水管件DN100		个	21.5061	8.50	182.80	
279	15271914	管接头	FST32	个	5.2332	0.59	3.09	
280	15370315	镀锌管卡	DN50	个	5.88027	3.88	22.82	
281	15371521	镀锌扁钢卡子	-25*4	kg	26.235	6.17	161.87	
282	15410105~1	金属波纹管DN25		个	6	48.80	292.80	
283	15410105~2	金属波纹管DN150		个	6	404.78	2428.68	
284	15410105~3	金属波纹管DN100		个	3	293.16	879.48	
285	15430305	透气帽(铅丝球)	DN50	个	3.20424	1.66	5.32	
286	15430306	透气帽(铅丝球)	DN75	个	2.265	2.38	5.39	
287	15430307	透气帽(铅丝球)	DN100	个	32.889	3.27	107.55	
288	16030505	螺纹闸阀	Z15T-10K DN25	个	56.56	23.19	1311.63	
289	16030508	螺纹闸阀	Z15T-10K DN50	个	1.01	64.73	65.38	
290	16150503	自动排气阀	DN15	个	21	25.60	537.60	
291	16150505	自动排气阀	DN25	个	2	36.80	73.60	
292	16250113~1	法兰蝶阀 DN150		个	18	222.18	3999.24	
293	16250113~2	信号蝶阀 DN150		个	5	483.75	2418.75	
294	16250113~3	明杆闸阀 DN150		个	2	1020.92	2041.84	
295	16250113~4	湿式报警阀 DN150		个	1	401.23	401.23	
296	16310103~1	螺纹截止阀	DN15	个	21.21	19.79	419.75	
297	16310105~1	截止阀	DN25	个	20.2	30.06	607.21	
298	16310105~2	闸阀	DN25	个	149.48	40.73	6088.32	
299	16310105~3	止回阀	DN25	个	20.2	29.30	591.86	
300	16310105~4	截止阀	DN25	个	1.01	30.06	30.36	
301	16310105~5	螺纹截止阀	DN25	个	1.01	30.06	30.36	
302	16310108~1	螺纹闸阀	DN50	个	2.02	141.52	285.87	
303	16310108~2	螺纹止回阀	DN50	个	1.01	132.11	133.43	
304	16410101-1~1	末端试水装置DN25		个	2.02	35.20	71.10	
305	16410101-1~2	末端试水阀 DN25		个	4.04	35.20	142.21	
306	16410113	阀门	DN50 PN10	个	2.49033	92.90	231.35	
307	17010901~1	平焊法兰 DN150		片	12.6	45.52	573.55	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区3-2#商铺安装　　堂前人家东区项目施工　　第10页 共15页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
308	17010920	平焊法兰	0.6MPa DN50	片	2.49033	20.32	50.60	
309	17010945	平焊法兰	1.6MPa DN150	片	52	72.99	3795.48	
310	17010945~1	平焊法兰	1.6MPa DN150	片	5	72.99	364.95	
311	18430305	普通地漏	DN50	个	58	3.11	180.38	
312	18430305~1	带网框地漏	DN50	个	33	18.11	597.63	
313	18430306~1	87型钢制雨水斗DN150		个	6	137.53	825.18	
314	18430307	普通地漏	DN100	个	17	40.11	681.87	
315	18450306	普通存水弯	Φ50	个	56.28	8.65	486.82	
316	18470108	扫除口	DN100	个	2	16.59	33.18	
317	19110103	管子托钩	DN15	个	241.3355	1.01	243.75	
318	19110105	管子托钩	DN25	个	94.00925	1.31	123.15	
319	1952175936 09089587	有机防火泥		10kg	35	10.29	360.15	
320	20010100~1	灭火器MF/ABC3		个	10	46.13	461.30	
321	20030105~1	薄型单栓带消防软管卷盘组合式消防柜		套	33	878.42	28987.86	
322	20030105~2	试验消火栓		套	1	558.99	558.99	
323	20050106~1	消防水泵接合器	SQS150-C	套	5	1340.43	6702.15	
324	20070111	灭火器放置箱		个	10	53.24	532.40	
325	20130101~1	水流指示器 DN150		套	3	148.00	444.00	
326	20210101~1	下垂型喷头 DN15		个	230.28	10.65	2452.48	
327	20210101~2	直立型喷头 DN15		个	478.74	10.65	5098.58	
328	2027217137 01401963~1	镀锌圆钢 10mm		m	524.7	3.04	1595.09	
329	20450315~1	Φ67减压孔板DN150		个	1	42.21	42.21	
330	20450315~2	Φ63减压孔板DN150		个	1	42.21	42.21	
331	20450315~3	Φ59减压孔板DN150		个	1	42.21	42.21	
332	2061482695 03144090	短路隔离器		个	9	38.00	342.00	
333	2061482695 03144090~1	广播控制模块		个	3	55.00	165.00	
334	2061482695 03144090~2	信号输入模块		个	7	36.00	252.00	
335	2061482695 03144090~3	总线联动控制模块		个	16	85.00	1360.00	
336	21010305	螺纹水表	DN25	只	56	42.59	2385.04	
337	21010308	螺纹水表	DN50	只	1	108.24	108.24	
338	21110103	压力表	0-1.6MPa	只	3	30.96	92.88	
339	21590303	压力表气门	QZ-2 黄铜 M10-Φ6	个	3	7.29	21.87	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区3-2#商铺安装　　堂前人家东区项目施工　　第11页 共15页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
340	21590321~1	压力表		套	2	31.94	63.88	
341	22470111	自带蓄电池吸顶灯18W		套	4.04	60.78	245.55	
342	22470111~1	吸顶应急灯5W		套	141.4	60.34	8532.08	
343	22470111~18	LED多信息复合标志灯1W		套	4.04	48.80	197.15	
344	22470111~22	LED方向标志灯1W		套	36.36	36.32	1320.60	
345	22470111~23	电气井道灯（带防护罩）11W		套	6.06	32.83	198.95	
346	22470111~24	LED集中电源疏散照明灯（A型）5W		套	25.25	58.38	1474.10	
347	22470111~25	LED集中电源疏散照明灯（A型）5W	壁装	套	18.18	58.38	1061.35	
348	22470111~5	LED楼层标志灯1W		套	9.09	37.27	338.78	
349	22470111~6	LED安全出口标志灯1W		套	25.25	48.80	1232.20	
350	22470111~7	LED疏散出口标志灯1W		套	40.4	37.19	1502.48	
351	23412504-4~1	电井插座		套	2.04	8.87	18.09	
352	24150703	瓷接头	双路	个	367.71	0.24	88.25	
353	24170102	黄漆布带	20mm*40m	卷	0.24	17.15	4.12	
354	24170102~1	黄漆布带	20mm×40m	卷	38.115	17.15	653.67	
355	25010307	裸铜线	6mm2	kg	0.8	56.42	45.14	
356	25010309~1	裸铜线	10mm2	kg	13.8	56.42	778.60	
357	25010735	镀锡裸铜绞线	16mm2	kg	0.48	58.91	28.28	
358	25030103	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线	450V/750V1.5mm2	m	1.83	0.97	1.78	
359	25030104	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线	450V/750V2.5mm2	m	35.686	1.50	53.53	
360	25030142	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线	105℃-2.5mm2	m	153.209	1.65	252.79	
361	25030509	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线	300V/500V6mm2	m	2.25	4.47	10.06	
362	25030511	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线	450V/750V10mm2	m	42.7545	7.62	325.79	
363	25030512	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线	450V/750V16mm2	m	4.5	11.51	51.80	
364	25430311-1~1	绝缘导线	WDZC-BYJ-2.5mm2	m	348.7482	2.33	812.58	
365	25430311-10~4	绝缘导线	WDZC-BYJ-2.5mm2	m	12685.3076	2.33	29556.77	
366	25430311-10~5	绝缘导线	WDZNC-BYJ-2.5mm2	m	10002.8192	2.48	24806.99	
367	25430311-11~1	绝缘导线	WDZNC-BYJ-4mm2	m	39.71	4.68	185.84	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区3-2#商铺安装　　堂前人家东区项目施工　　第12页 共15页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
368	25430311-2~1	绝缘导线	WDZNC-BYJ-6mm2	m	20.451	6.12	125.16	
369	25430314-3~1	铜芯多股绝缘导线	WDZNC-RYJS-2*1.5mm2	m	2996.5248	3.17	9498.98	
370	25430314-3~3	铜芯多股绝缘导线	WDZNC-RYJS-2*1.5	m	546.6312	3.17	1732.82	
371	25430314-3~5	铜芯多股绝缘导线	WDZNC-RYJS-2*1.5mm2	m	446.3208	3.17	1414.84	
372	25430314-3~6	铜芯多股绝缘导线	WDZNC-RYJSP-2*1.5mm2	m	460.5876	3.17	1460.06	
373	25430314-4~1	铜芯多股绝缘导线	WDZNC-RYJS-2*2.5mm2	m	1793.1024	5.88	10543.44	
374	25430315-16~1	铜芯绝缘导线	BVR-25mm2	m	37.38	22.45	839.18	
375	26012501~1	电缆桥架	200*100	m	190.9701	40.50	7734.29	
376	26060121-4~1	刚性阻燃管	PVC32	m	39.16	3.66	143.33	
377	26060351~3	紧定式镀锌电线管	JDG20	m	615.8061	4.10	2524.81	
378	26060351-2~2	紧定式镀锌电线管	JDG20	m	5706.9622	4.10	23398.55	
379	26060351-3~1	紧定式镀锌电线管	JDG25	m	2857.7968	5.81	16603.80	
380	26060351-3~2	紧定式镀锌电线管	JDG25	m	331.1759	5.81	1924.13	
381	26064105	塑料护口(钢管用) dn15		个	916.7	0.23	210.84	
382	26064105~1	塑料护口(钢管用)	dn15	个	809.9	0.23	186.28	
383	26064105~2	塑料护口(钢管用)	dn15	个	1056.875	0.10	105.69	
384	26064105~3	塑料护口(钢管用) dn15		个	275.9	0.10	27.59	
385	26064107	塑料护口(钢管用)	dn20	个	120.48219	0.10	12.05	
386	26064108	塑料护口(钢管用)	dn25	个	15.45	0.25	3.86	
387	26064110	塑料护口(钢管用)	dn32	个	1.11549	0.25	0.28	
388	26064111	塑料护口(钢管用)	dn40	个	158.01642	0.37	58.47	
389	26064113	塑料护口(钢管用)	dn50	个	17.17731	0.37	6.36	
390	26064114	塑料护口(钢管用)	dn70	个	3.26304	0.61	1.99	
391	26064116	塑料护口(钢管用)	dn80	个	17.09388	0.65	11.11	
392	26064306	紧定式直管接头	Φ20	个	1074.870611	1.54	1655.30	
393	26064307	紧定式直管接头	Φ25	个	474.320988	2.06	977.10	
394	26065131	镀锌电线管接头	Φ20×5	个	128.514336	0.83	106.67	
395	26065132	镀锌电线管接头	Φ25×6	个	16.48	1.23	20.27	
396	26065133	镀锌电线管接头	Φ32×6	个	1.189856	1.79	2.13	

承包人供应主要材料一览表

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
397	26065134	镀锌电线管接头	Φ40×7	个	168.550848	2.10	353.96	
398	26065135	镀锌电线管接头	Φ50×7	个	18.322464	3.10	56.80	
399	26065136	镀锌电线管接头	Φ70×8	个	3.26304	3.98	12.99	
400	26065137	镀锌电线管接头	Φ80×8	个	17.09388	4.74	81.02	
401	26065306	紧定式锁母	Φ20	个	1138.098294	0.90	1024.29	
402	26065307	紧定式锁母	Φ25	个	478.345905	1.29	617.07	
403	26066513	钢管保护管	Φ40×400	根	14.78	7.55	111.59	
404	26090503	铜接线端子	DT-4mm2	个	305.515	1.29	394.11	
405	26090506	铜接线端子	DT-6mm2	个	240	1.72	412.80	
406	26090506~1	钢接线端子	DT-6mm2	个	81.2	1.72	139.66	
407	26090507~1	铜接线端子	DT-10mm2	个	127.8	2.43	310.55	
408	26090508	铜接线端子	DT-16mm2	个	240.121	3.33	799.60	
409	26090509	铜接线端子	DT-25mm2	个	2.448	4.23	10.36	
410	26091105	铜铝过渡接线端子	DTL-25mm2	个	9.024	2.14	19.31	
411	26093511~1	局部等电位联结端子箱（LEB）		个	3.06	18.60	56.92	
412	26093512~1	总等电位联结端子箱（MEB）		个	3	67.43	202.29	
413	26110101~1	铁接线盒		只	546.72	2.22	1213.72	
414	26110101~2	铁接线盒		只	855.78	2.22	1899.83	
415	26110301~1	消防接线端子箱		个	3	90.90	272.70	
416	26230107	镀锌扁钢支架	-40*3	kg	146.916	4.72	693.44	
417	26250311~1	镀锌电缆卡子	2×35	个	143.984736	1.46	210.22	
418	26250343	固定卡子	3×80	个	4.944	2.49	12.31	
419	26250360	塑料线卡	Φ15以下	个	21	0.66	13.86	
420	26250703	电缆吊挂	3×50	套	0.98406	8.45	8.32	
421	31110301	棉纱头		kg	219.392057	5.57	1222.01	
422	31110301~1	棉纱线		kg	0.216	5.57	1.20	
423	31110307	塑料手套		副	5.04	3.43	17.29	
424	31150101	水		m3	826.016386	4.57	3774.89	
425	31150301	电		kW·h	308.49152	0.76	234.45	
426	31170103	标志牌		个	207.951867	0.16	33.27	
427	31170104	标志牌	塑料扁形	个	39.7176	0.16	6.35	
428	31170126	铝牌		个	3	0.29	0.87	
429	50350103~1	壁式换气扇PF-2	Q=500m3/h,P=50Pa,N=0.04KW	台	56	191.30	10712.80	
430	55090103~1	交流配电箱		只	1	3770.98	3770.98	
431	55090109~1	公区配电终端箱1AE		只	1	3859.42	3859.42	
432	55090109~2	A型集中电源1~3ALE		只	3	2523.23	7569.69	

承包人供应主要材料一览表

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
433	55090109~3	公共照明配电箱PG箱		只	1	1113.73	1113.73	
434	55090109~4	配电箱DT		只	1	1065.10	1065.10	
435	55090109~5	配电箱PD1		只	54	1287.10	69503.40	
436	55410131~1	太阳能单晶硅电池板		组	5	576.74	2883.70	
437	80010106	水泥砂浆 M10		m3	31.526696	310.33	9783.68	
438	80010106~2	水泥砂浆 M10		m3	0.81	310.33	251.37	
439	80010106~3	水泥砂浆 M10		m3	0.14596	310.33	45.30	
440	CL-D00001	间接排水口		个	9	576.74	5190.66	
441	CL-D00002	并网逆变器		台	1	6033.57	6033.57	
442	CL-D00002~1	砌筑水表井 DN50		座	1	763.00	763.00	
443	CL-D00002~2	砌筑水表井 DN25		座	20	629.92	12598.40	
444	CL-D00003	室外水泵接合器井		座	5	1426.91	7134.55	
445	SB0001~1	手动报警按钮（不带电话插孔）		个	15	85.00	1275.00	
446	SB0001~3	消火栓按钮		个	25	55.00	1375.00	
447	SB0002	声光报警器		个	15	36.32	544.80	
448	SB0005	总线消防电话分机		部	3	66.00	198.00	
449	SB0006	防火门控制器		台	6	24.21	145.26	
450	SB0007	数据采集监控系统		套	1	6610.57	6610.57	
451	SB0012~1	应急照明控制模块		个	3	29.28	87.84	
452	X1810628-32~1	铜芯电缆	WDZC-YJY-5*6mm2	m	2515.8898	34.97	87980.67	
453	X1810628-33~1	铜芯电缆	WDZC-YJY-5*10mm2	m	255.4795	56.49	14432.04	
454	X1810628-33~2	铜芯电缆	WDZ-YJY -5*10mm2	m	101	56.49	5705.49	
455	X1810628-34~1	铜芯电缆	WDZ-YJYC-4*16+1*16mm2	m	75.851	85.66	6497.40	
456	X1810628-51~1	铜芯电缆	WDZNC-YJY-4*25+1*16mm2	m	10.7565	119.96	1290.35	
457	XZC-803	槽钢		m	2.625	31.06	81.53	
458	ZC0003	喷淋沟槽式管件DN150		m	283.99	48.80	13858.71	
459	ZC0004	消火栓沟槽式管件 DN150		m	305.72	25.90	7918.15	
460	ZC0007	消火栓沟槽式管件 DN65		m	107.61	16.37	1761.58	
461	ZC0010	喷淋沟槽式管件DN100		m	209.64	28.39	5951.68	
462	ZC001010	消防电源监控模块		套	1.01	130.50	131.81	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区3-2#商铺安装　　堂前人家东区项目施工　　第15页 共15页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
463	ZC001010~1	电气火灾监控模块		套	10.1	265.03	2676.80	
464	ZC001012	控制电缆6芯以下	PVF-1*4mm2	m	101.5	5.77	585.66	
465	ZC001068~1	镀锌扁钢 -40*4		m	72.345	5.91	427.56	
466	ZC001068~2	不锈钢 -40*4		m	82.845	25.74	2132.43	
467	ZC0012	喷淋沟槽式管件DN80		m	33.35	13.88	462.90	
468	ZC0013	喷淋沟槽式管件DN65		m	108.69	12.07	1311.89	
469	ZC0058	消防广播（阻燃材料）		个	42	22.18	931.56	
470	ZC0059	火灾显示盘		台	3	129.19	387.57	
471	ZC0063	PP-R给水管件	DN25	m	24.57	2.50	61.43	
472	ZC0065	PP-R给水管件	DN15	m	185.5	1.50	278.25	
473	ZC0069	消防电话插孔		个	15	53.06	795.90	
474	ZC0070	70度防火阀120*120		个	56	81.99	4591.44	
合计							910193.19	

单位工程招标控制价表

工程名称：堂前人家东区04#商铺水电　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共1页

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	403435.78	
1.1	人工费	96688.51	
1.2	材料费	248976.24	
1.3	施工机具使用费	4199.29	
1.4	企业管理费	39996.90	
1.5	利润	13574.84	
2	措施项目费	15557.06	
2.1	单价措施项目费	5190.46	
2.2	总价措施项目费	10366.60	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	6070.85	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	10303.92	
5	税金	38636.71	
招标控制价合计=1+2+3+4+5-甲供材料费_含设备/1.01		467933.47	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区04#商铺水电　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共22页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		电气						
1	030404017132	配电箱	1、名称：配电箱 PG(内置参数详见设计) 2、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 3、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 4、安装方式：挂墙明装	台	1	2442.34	2442.34	
2	030404017133	配电箱	1、名称：配电箱 2,3AL(内置参数详见设计) 2、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 3、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 4、安装方式：挂墙明装	台	2	3831.20	7662.40	
3	030404017134	配电箱	1、名称：配电箱 DT(内置参数详见设计) 2、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 3、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 4、安装方式：挂墙明装	台	1	1841.30	1841.30	
4	030404017135	配电箱	1、名称：配电箱 1AE(内置参数详见设计) 2、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 3、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 4、安装方式：挂墙明装	台	1	3802.40	3802.40	
5	030404017136	配电箱	1、名称：配电箱 PD1(内置参数详见设计) 2、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 3、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 4、安装方式：挂墙明装	台	6	1007.01	6042.06	
本页小计							21790.50	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
6	030411003024	桥架	1、名称：封闭式金属桥架 2、规格：200*100 3、材质：热镀锌 4、类型：槽式桥架，含盖板 5、接地方式：按设计及规范要求	m	74	88.04	6514.96	
7	030413001005	铁构件	1、名称：桥架支架 2、材质：型钢 3、规格：综合	kg	80.05	22.83	1827.54	
8	030411001041	配管	1、名称：电线管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：SC80 4、配置形式：暗配	m	32.18	91.90	2957.34	
9	030411001042	配管	1、名称：电线管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：SC50 4、配置形式：暗配	m	47.13	48.77	2298.53	
10	030411001043	配管	1、名称：电线管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：SC40 4、配置形式：暗配	m	130.01	42.57	5534.53	
11	030411001044	配管	1、名称：电线管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：SC32 4、配置形式：暗配	m	5.29	30.38	160.71	
12	030411001051	配管	1、名称：电线管 2、材质：紧定式镀锌电线管 3、规格：JDG20 4、配置形式：暗配 5、接地要求：按设计及规范要求	m	1049.15	10.57	11089.52	
13	030408001042	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：WDZNC-YJY 3、规格：4*25+1*16mm2 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：穿管或桥架敷设,含管道井竖向敷设 6、电压等级（kV）：1KV	m	16.4	133.69	2192.52	
14	030408001043	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：WDZC-YJY 3、规格：5*16mm2 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：穿管或桥架敷设 6、电压等级（kV）：1KV	m	11.07	99.23	1098.48	
本页小计							33674.13	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
15	030408001044	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：WDZC-YJY 3、规格：5*6mm2 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：穿管或桥架敷设 6、电压等级（kV）：1KV	m	175.78	97.56	17149.10	
16	030408006035	电力电缆头	1、名称：户内干包式电力电缆头制作、安装 2、规格：YJY-4×25+1×16 3、材质、类型：干包终端头 4、电压等级（kV）：1KV	个	2	159.76	319.52	
17	030408006034	电力电缆头	1、名称：户内干包式电力电缆头制作、安装 2、规格：YJY-5×16 3、材质、类型：压铜接线端子 4、电压等级（kV）：1KV	个	2	47.53	95.06	
18	030408006037	电力电缆头	1、名称：户内干包式电力电缆头制作、安装 2、规格：WDZC-YJY-5×6 3、材质、类型：压铜接线端子 4、电压等级（kV）：1KV	个	12	46.36	556.32	
19	030411004031	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZ-BYJ 4、规格：2.5mm2	m	1309.38	4.13	5407.74	
20	030411004033	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：桥架内敷设 3、型号：WDZ-BYJ 4、规格：2.5mm2	m	561.54	3.68	2066.47	
21	030411004032	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZC-BYJ 4、规格：2.5mm2	m	1775.28	4.13	7331.91	
22	030411004034	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZNC-BYJ 4、规格：2.5mm2	m	234.81	4.31	1012.03	
本页小计							33938.15	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
23	030411004030	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZNC-BYJ 4、规格：4mm2	m	41.45	6.00	248.70	
24	030412001013	普通灯具	1、名称：节能吸顶灯 2、规格：LED,18W 3、类型： 吸顶安装	套	1	65.66	65.66	
25	030412001014	普通灯具	1、名称：自带蓄电池吸顶灯 2、规格：LED,18W,应急时间≥180min 3、类型： 吸顶安装	套	3	97.11	291.33	
26	030412001001	普通灯具	1、名称：自带红外感应开关吸顶灯 2、规格：LED,18W 3、类型： 吸顶安装	套	17	79.64	1353.88	
27	030412001015	普通灯具	1、名称：防水防尘吸顶灯 2、规格：LED,12W 3、类型： 吸顶安装	套	14	81.31	1138.34	
28	030412005002	荧光灯	1、名称：LED双管T5型支架灯 2、规格：LED,2×21W 3、安装形式：吸顶安装	套	67	98.83	6621.61	
29	030404034001	照明开关	1、名称：单联单控照明开关 2、规格：250V,10A 3、安装方式：暗装	个	8	19.17	153.36	
30	030404034002	照明开关	1、名称：双联单控照明开关 2、规格：250V,10A 3、安装方式：暗装	个	22	26.68	586.96	
31	030404035001	插座	1、名称：单相暗插座 2、材质：二，三极安全插座 3、规格：250V,10A 4、安装方式：暗装	个	34	22.24	756.16	
32	030904003001	按钮	1、名称：呼叫按钮220/36V	个	3	129.02	387.06	
33	030904005001	声光报警器	1、名称：呼叫电铃	个	3	167.50	502.50	
34	030411006013	接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：铁 3、规格：86型 4、安装形式：暗装,含盖板、凿墙洞及修补费用	个	114	8.41	958.74	
本页小计							13064.30	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
35	030411006003	接线盒	1、名称：开关盒 2、材质：铁 3、规格：86型 4、安装形式：暗装，含凿墙洞及修补费用	个	67	8.60	576.20	
36	030409004005	均压环	1、名称：均压环敷设 2、材质：利用圈梁钢筋 3、规格：2*Φ16mm	m	131.42	8.83	1160.44	
37	030409003002	避雷引下线	1、名称：防雷引下线 2、材质：柱钢筋 3、规格：2*Φ16mm 4、安装部位：柱内	m	181.2	23.51	4260.01	
38	030409002006	接地母线	1、名称：接地母线 2、材质：镀锌扁钢 3、规格：-40*4 4、安装部位：室内	m	31.79	27.56	876.13	
39	030409002009	接地母线	1、名称：接地母线 2、材质：不锈钢扁钢 3、规格：-40*4 4、安装部位：室外	m	9.71	66.40	644.74	
40	030411001052	配管	1、名称：电线管 2、材质：PVC塑料管 3、规格：PVC32 4、配置形式：暗配	m	6	16.11	96.66	
41	030409002008	接地母线	1、名称：接地母线 2、材质：铜芯线 3、规格：BVR-25mm2 4、安装部位：室内	m	6.5	24.86	161.59	
42	030409005002	避雷网	1、名称：避雷网 2、材质：镀锌圆钢 3、规格：10mm内 4、安装形式：沿折板支架敷设	m	120.96	45.05	5449.25	
43	030409005003	避雷网	1、名称：避雷网 2、材质：镀锌圆钢 3、规格：10mm内 4、安装形式：顶板内敷设	m	85.17	24.54	2090.07	
44	030409008007	等电位端子箱、测试板	1、名称：总等电位箱 2、规格：距地0.3m安装	台	1	345.50	345.50	
45	030409008008	等电位端子箱、测试板	1、名称：分等电位箱 2、规格：距地0.3m安装	台	3	38.09	114.27	
46	030409008006	等电位端子箱、测试板	1、名称：测试点	个	4	49.69	198.76	
本页小计							15973.62	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
47	030414011002	接地装置	1、名称：接地装置调试 接地网	系统	1	961.16	961.16	
48	030414002001	送配电装置系统	1、名称：送配电装置系统调试 2、电压等级（kV）：1kV以下 3、类型：交流供电(综合)	系统	1	886.31	886.31	
		分部小计					120288.17	
		弱电预埋						
49	030502001001	机柜、机架	1、名称：机柜 2、规格：12U 3、安装方式：落地安装，含基础	台	1	834.24	834.24	
50	030411005006	接线箱	1、名称：家庭多媒体信息箱 2、规格：400×300×120mm 3、安装形式：距地0.3m安装	个	8	210.99	1687.92	
51	030411003025	桥架	1、名称：封闭式金属桥架 2、规格：200*100 3、材质：热镀锌 4、类型：槽式桥架 5、接地方式：按设计及规范要求	m	12.3	88.04	1082.89	
52	030413001006	铁构件	1、名称：桥架支架 2、材质：镀锌型钢 3、规格：综合	kg	11.32	21.48	243.15	
53	030411001055	配管	1、名称：电线管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：SC100 4、配置形式：暗配	m	22.16	106.39	2357.60	
54	030411001056	配管	1、名称：电线管 2、材质：紧定式镀锌电线管 3、规格：JDG25 4、配置形式：暗配 5、接地要求：按设计及规范要求	m	211.84	15.54	3291.99	
55	030411001060	配管	1、名称：电线管 2、材质：紧定式镀锌电线管 3、规格：JDG20 4、配置形式：暗配 5、接地要求：按设计及规范要求	m	257.12	10.57	2717.76	
本页小计							14063.02	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
56	030411006014	接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：铁 3、规格：86型 4、安装形式：暗装，含盖板、凿墙洞及修补费用	个	31	8.41	260.71	
57	030411006016	接线盒	1、名称：开关盒 2、材质：铁 3、规格：86型 4、安装形式：暗装，含凿墙洞及修补费用	个	5	8.60	43.00	
58	030411004038	配线	1、名称：预留引线钢丝	m	468.96	0.51	239.17	
		分部小计					12758.43	
		应急照明						
59	030404017144	配电箱	1、名称：A型应急照明集中电源 1~3AE(内置参数详见设计) 2、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 3、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 4、安装方式：挂墙明装	台	3	3802.40	11407.20	
60	030411001069	配管	1、名称：电线管 2、材质：紧定式镀锌电线管 3、规格：JDG25 4、配置形式：暗配 5、接地要求：按设计及规范要求	m	545.01	15.54	8469.46	
61	030411004050	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内敷设 3、型号：WDZNC-BYJ 4、规格：2.5mm2	m	1167.7	4.31	5032.79	
62	030411004051	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内敷设 3、型号：WDZNC-RYJS 4、规格：2*1.5mm2	m	573.35	4.62	2648.88	
63	030412004010	装饰灯	1、名称：LED集中电源疏散照明灯（A型） 2、型号：DC36V,5W 3、安装形式：壁装	套	11	92.78	1020.58	
64	030412004014	装饰灯	1、名称：LED疏散出口标志灯 2、型号：DC36V,1W 3、安装形式：壁装	套	9	71.38	642.42	
本页小计							29764.21	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
65	030412004016	装饰灯	1、名称：LED安全出口标志灯 2、型号：DC36V,1W 3、安装形式：壁装	套	11	83.11	914.21	
66	030412004017	装饰灯	1、名称：楼层标志灯 2、型号：DC36V,1W 3、安装形式：壁装	套	6	71.46	428.76	
67	030412004018	装饰灯	1、名称：LED方向标志灯 2、型号：DC36V,1W 3、安装形式：壁装	套	20	70.50	1410.00	
68	030412004012	装饰灯	1、名称：吸顶应急灯 2、型号：DC36V,5W 3、安装形式：吸顶安装	套	30	87.14	2614.20	
69	030412004013	装饰灯	1、名称：集中电源疏散照明灯（A型） 2、型号：DC36V,5W,防护等级IP67 3、安装形式：吸顶安装	套	11	87.14	958.54	
70	030411006002	接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：铁 3、规格：86型 4、安装形式：暗装,含盖板、凿墙洞及修补费用	个	98	8.41	824.18	
		分部小计					36371.22	
		给水						
71	031001001001	镀锌钢管	1、名称：镀锌钢管(内衬不锈钢管)/丝接 2、安装部位：室内 3、介质：水 4、规格、压力等级：DN50 5、连接形式：丝接 6、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：按设计及规范要求	m	20.07	106.19	2131.23	
72	031001006025	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PP-R 冷水管 S4 De63 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：按设计及规范要求 6、含管件	m	23.88	89.38	2134.39	
本页小计							11415.51	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
73	031001006029	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PP-R 冷水管 S4 De50 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：按设计及规范要求 6、含管件	m	2.88	54.17	156.01	
74	031001006030	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PP-R 冷水管 S4 De40 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：按设计及规范要求 6、含管件	m	6.76	41.47	280.34	
75	031001006028	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PP-R 冷水管 S4 De32 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：按设计及规范要求 6、含管件	m	90.72	32.49	2947.49	
76	031001006027	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PP-R 冷水管 S4 De20 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：按设计及规范要求 6、含管件	m	131.73	24.37	3210.26	
77	031003001025	螺纹阀门	1、类型：截止阀 J11T-16 2、材质：铜 3、规格、压力等级：DN50 4、连接形式：螺纹连接	个	7	177.49	1242.43	
78	031003001026	螺纹阀门	1、类型：截止阀 J11T-16 2、材质：铜 3、规格、压力等级：DN25 4、连接形式：螺纹连接	个	18	56.44	1015.92	
本页小计							8852.45	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区04#商铺水电　　堂前人家东区项目施工　　第10页 共22页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
79	031003001027	螺纹阀门	1、类型：截止阀 2、材质：铜 3、规格、压力等级：DN15 4、连接形式：螺纹连接	个	7	37.87	265.09	
80	031003001028	螺纹阀门	1、类型：止回阀 2、材质：铜 3、规格、压力等级：DN50 4、连接形式：螺纹连接	个	1	192.64	192.64	
81	031003001029	螺纹阀门	1、类型：止回阀 2、材质：铜 3、规格、压力等级：DN25 4、连接形式：螺纹连接	个	6	55.67	334.02	
82	031003001030	螺纹阀门	1、类型：自动排气阀 2、材质：铜 3、规格、压力等级：DN15 4、连接形式：螺纹连接	个	7	59.31	415.17	
83	031003013001	水表	1、安装部位（室内外）：室外 2、型号、规格：DN50 3、连接形式：螺纹连接	个	1	300.48	300.48	
84	031003013002	水表	1、安装部位（室内外）：室外 2、型号、规格：DN25 3、连接形式：螺纹连接	个	6	142.61	855.66	
85	040504001001	砌筑井	1、名称：砌筑水表井 DN50	座	1	763.00	763.00	
86	040504001002	砌筑井	1、名称：砌筑水表井 DN25	座	6	629.92	3779.52	
87	031002003061	套管	1、名称、类型：一般穿楼板钢套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN80 4、填料材质：按设计及规范要求	个	2	41.89	83.78	
		分部小计					20107.43	
		排水						
本页小计							6989.36	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
88	031001006031	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：PVC-U排水管 De160 4、连接形式：零件粘接 5、阻火圈设计要求：按设计及规范要求 6、压力试验及吹、洗设计要求：按设计及规范要求 7、含同层排水接口管件等	m	8.96	95.83	858.64	
89	031001006032	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：PVC-U排水管 De110 4、连接形式：零件粘接 5、阻火圈设计要求：按设计及规范要求 6、压力试验及吹、洗设计要求：按设计及规范要求	m	96.88	66.98	6489.02	
90	031001006034	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：PVC-U排水管 De75 4、连接形式：零件粘接 5、阻火圈设计要求：按设计及规范要求 6、压力试验及吹、洗设计要求：按设计及规范要求	m	28.53	48.30	1378.00	
91	031001006035	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：PVC-U排水管 De50 4、连接形式：零件粘接 5、阻火圈设计要求：按设计及规范要求 6、压力试验及吹、洗设计要求：按设计及规范要求	m	47.38	32.87	1557.38	
92	031004003001	洗脸盆	1、名称：洗脸盆 2、材质：陶瓷 3、规格、类型：台式洗脸盆，单冷扳式水龙头	组	12	549.23	6590.76	
93	031004006001	大便器	1、材质：陶瓷 2、规格、类型：坐便器	组	6	506.50	3039.00	
本页小计							19912.80	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
94	031004006002	大便器	1、名称：蹲式蹲便器 2、材质：陶瓷 3、规格、类型：低水箱冲洗	组	12	551.76	6621.12	
95	031004007001	小便器	1、材质：陶瓷 2、规格、类型：挂式小便斗 3、附件名称、数量：延时阀冲洗	组	6	487.77	2926.62	
96	031004004001	洗涤盆	1、材质：落地拖把池 2、附件名称、数量：不锈钢快开龙头	组	5	471.53	2357.65	
97	031004003002	洗脸盆	1、名称：洗脸盆(残疾人扶手) 2、材质：陶瓷 3、规格、类型：台式洗脸盆，单冷扳式水龙头	组	3	682.31	2046.93	
98	031004006003	大便器	1、材质：陶瓷 2、规格、类型：座便器(残疾人扶手)	组	3	639.58	1918.74	
99	031004007002	小便器	1、材质：陶瓷 2、规格、类型：挂式小便斗(残疾人扶手) 3、附件名称、数量：延时阀冲洗	组	2	620.85	1241.70	
100	031004014012	给、排水附（配）件	1、名称：地漏 2、材质：塑料 3、型号、规格：DN50	个	18	30.00	540.00	
101	031004014013	给、排水附（配）件	1、材质：塑料 2、名称：清扫口 3、型号、规格：DN50	个	3	16.78	50.34	
102	031004014014	给、排水附（配）件	1、材质：塑料 2、名称：清扫口 3、型号、规格：DN100	个	5	31.88	159.40	
103	031002003063	套管	1、名称、类型：刚性防水套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN100 4、填料材质：按设计及规范要求	个	1	83.59	83.59	
104	031002003064	套管	1、名称、类型：刚性防水套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN150 4、填料材质：按设计及规范要求	个	24	106.98	2567.52	
本页小计							20513.61	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
105	031002003065	套管	1、名称、类型：一般穿楼板钢套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN100 4、填料材质：按设计及规范要求	个	2	56.00	112.00	
106	031002003066	套管	1、名称、类型：一般穿楼板钢套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN150 4、填料材质：按设计及规范要求	个	2	79.21	158.42	
		分部小计					40696.83	
		雨水、冷凝水管						
107	031001006036	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：雨水 3、材质、规格：加强型HRS型高层雨水管(抗紫外线) De110 4、连接形式：承插粘结 5、压力试验及吹、洗设计要求：按设计及规范要求 6、含雨水斗	m	88.2	53.62	4729.28	
108	031001006037	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：雨水 3、材质、规格：PVC-U排水管(抗紫外线) De50 4、连接形式：承插粘结 5、压力试验及吹、洗设计要求：按设计及规范要求	m	7.5	20.01	150.08	
109	031004014015	给、排水附（配）件	1、名称：地漏 2、材质：塑料 3、型号、规格：DN50	个	19	30.00	570.00	
110	031002003067	套管	1、名称、类型：一般穿楼板钢套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN150 4、填料材质：按设计及规范要求	个	6	79.21	475.26	
本页小计							6195.04	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区04#商铺水电　　堂前人家东区项目施工　　第14页 共22页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
111	031001006020	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：冷凝水 3、材质、规格：PVC-U排水管(抗紫外线)De110 4、连接形式：承插粘结 5、压力试验及吹、洗设计要求：按设计及规范要求	m	7.5	45.08	338.10	
112	031001006038	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：冷凝水 3、材质、规格：PVC-U排水管(抗紫外线)De50 4、连接形式：承插粘结 5、压力试验及吹、洗设计要求：按设计及规范要求	m	64.35	20.01	1287.64	
113	040504001003	砌筑井	1、名称：间接排水口 2、见08SS523，P30	座	5	310.52	1552.60	
		分部小计					9102.96	
		排风						
114	030702001006	碳钢通风管道	1、名称：风管制作、安装 2、材质：热镀锌钢板 3、形状：矩形 4、规格：周长2000mm以下 5、板材厚度：δ0.5mm 6、管件、法兰等附件及支架设计要求：法兰连接 7、接口形式：咬口	m2	12.09	141.12	1706.14	
115	030702001007	碳钢通风管道	1、名称：风管制作、安装 2、材质：热镀锌钢板 3、形状：矩形 4、规格：周长800mm以下 5、板材厚度：δ0.5mm 6、管件、法兰等附件及支架设计要求：法兰连接 7、接口形式：咬口	m2	21.16	177.85	3763.31	
本页小计							8647.79	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
116	031201003003	金属结构刷油	1、除锈级别:轻锈 ， 2、油漆品种:红丹防锈漆2道，灰色调和漆2道 ， 3、结构类型:一般钢结构	kg	139.93	2.71	379.21	
117	030108006001	其他风机	1、名称：无动力风帽 2、规格：Φ410 3、材质：不锈钢	台	1	203.23	203.23	
118	030703001001	碳钢阀门	1、名称：风阀 2、规格：320*200 3、支架形式、材质：型钢吊架	个	3	106.69	320.07	
119	030703001002	碳钢阀门	1、名称：风阀 2、规格：120*120 3、支架形式、材质：型钢吊架	个	6	106.58	639.48	
120	030703011005	铝及铝合金风口	1、名称：防雨百叶 2、规格：150*150	个	4	60.16	240.64	
121	030404033001	风扇	1、名称：排气扇(带止回阀) 2、规格：风量120m3/h,风压100Pa,功率16W,噪声30dB(A) 3、安装方式：嵌顶安装	台	6	211.40	1268.40	
122	030404033002	风扇	1、名称：排气扇(带止回阀) 2、规格：风量210m3/h,风压160Pa,功率26W,噪声32dB(A) 3、安装方式：嵌顶安装	台	3	216.73	650.19	
123	030404033003	风扇	1、名称：排气扇(带止回阀) 2、规格：风量330m3/h,风压160Pa,功率37W,噪声34dB(A) 3、安装方式：嵌顶安装	台	4	265.52	1062.08	
124	030404033004	风扇	1、名称：排气扇(带止回阀) 2、规格：风量480m3/h,风压190Pa,功率68W,噪声38dB(A) 3、安装方式：嵌顶安装	台	3	311.66	934.98	
		分部小计					11167.73	
		光伏						
本页小计							5698.28	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
125	030411001070	配管	1、名称：电线管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：SC32 4、配置形式：暗配	m	85	30.38	2582.30	
126	030411001071	配管	1、名称：电线管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：SC25 4、配置形式：暗配	m	85	26.22	2228.70	
127	030408001045	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：WDZ-YJY 3、规格：5*10mm2 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：穿管或桥架敷设 6、电压等级（kV）：1KV以下	m	100	64.37	6437.00	
128	030408006036	电力电缆头	1、名称：户内干包式电力电缆头制作、安装 2、规格：YJY-5×10 3、材质、类型：压铜接线端子 4、电压等级（kV）：1KV	个	2	42.96	85.92	
129	030408001046	电力电缆	1、名称：光伏专用线缆 2、型号：PV1-F1 3、规格：1X4直流（红），4mm2线专用公母头	m	100	5.00	500.00	
130	031006005001	太阳能集热装置	1、名称：太阳能单晶硅电池板 2、规格：TSM-255,1650×992×40 3、附件名称、规格、数量：含专用接头等附件(含支架)	套	5	1278.28	6391.40	
131	030401003001	整流变压器	1、名称：并网逆变器 2、型号：ASI-10000TL	台	1	7114.62	7114.62	
132	030404017145	配电箱	1、名称：交流配电箱 2、型号：AZX-32	台	1	4098.56	4098.56	
133	030607006001	数据采集装置	1、名称：数据采集监控系统 2、规格：Solar1000光伏云监控系统	套	1	6610.57	6610.57	
		分部小计					36049.07	
		火灾报警						
本页小计							36049.07	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
134	030411005007	接线箱	1、名称：接线端子箱 2、型号：GST-JX100 3、安装形式：按设计要求	个	3	263.47	790.41	
135	030411001062	配管	1、名称：电线管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：SC20 4、配置形式：暗配	m	17.8	26.56	472.77	
136	030411001063	配管	1、名称：电线管 2、材质：紧定式镀锌电线管 3、规格：JDG25 4、配置形式：暗配 5、接地要求：按设计及规范要求	m	10.31	15.74	162.28	
137	030411001064	配管	1、名称：电线管 2、材质：紧定式镀锌电线管 3、规格：JDG20 4、配置形式：暗配 5、接地要求：按设计及规范要求	m	643.77	10.71	6894.78	
138	030411004039	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内敷设 3、型号：WDZNB1-RYJS 4、规格：2*2.5mm2	m	523.7	8.95	4687.12	
139	030411004041	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内敷设 3、型号：WDZNB1-RYJS 4、规格：4*2.5mm2	m	133.57	23.91	3193.66	
140	030904001005	点型探测器	1、名称：点型感烟探测器 2、线制：总线制	个	53	94.17	4991.01	
141	030904003002	按钮	1、名称：手动报警按钮 （不带电话插孔）	个	6	173.44	1040.64	
142	030904005002	声光报警器	1、名称：声光报警器	个	6	157.95	947.70	
143	030904007001	消防广播（扬声器）	1、名称：消防广播（阻燃材料） 2、安装方式：吸顶安装	个	8	63.42	507.36	
144	030904007002	消防广播（扬声器）	1、名称：消防广播（阻燃材料） 2、安装方式：挂壁安装	个	9	53.29	479.61	
145	030904006001	消防报警电话	1、名称：消防电话插孔	个	6	70.72	424.32	
本页小计							24591.66	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
146	030904009001	重复显示器	1、多线制：火灾显示盘 2、总线制：总线制	台	3	1760.98	5282.94	
147	030411006004	接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：铁 3、规格：86型 4、安装形式：暗装，含盖板、凿墙洞及修补费用	个	91	8.19	745.29	
148	030904008001	模块	1、名称：短路隔离器	个	9	220.34	1983.06	
149	030904008002	模块	1、名称：输入模块	个	7	218.34	1528.38	
150	030904008004	模块	1、名称：广播控制模块	个	1	237.34	237.34	
151	030904008008	模块	1、名称：输入/输出模块	个	8	280.01	2240.08	
		分部小计					36608.75	
		报警主线						
152	030411004063	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZN-BYJ 4、规格：2.5mm2	m	365.36	4.34	1585.66	
153	030411004064	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZNC-BYJ 4、规格：2.5mm2	m	182.68	4.34	792.83	
154	030411004065	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZNC-RYJS 4、规格：2*1.5mm2	m	548.04	4.65	2548.39	
155	030411004061	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZNC-RYJS 4、规格：2*2.5mm2	m	274.02	7.59	2079.81	
		分部小计					7006.69	
		消防电源监控						
156	030411001065	配管	1、名称：电线管 2、材质：紧定式镀锌电线管 3、规格：JDG25 4、配置形式：暗配 5、接地要求：按设计及规范要求	m	80.2	15.74	1262.35	
本页小计							20286.13	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
157	030411004044	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内敷设 3、型号：WDZNB1-BYJ 4、规格：2.5mm2	m	163.4	4.67	763.08	
158	030411004045	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内敷设 3、型号：WDZNB1-RYJS 4、规格：2*2.5mm2	m	81.7	8.95	731.22	
159	030503006001	传感器	1、名称：消防电源监控器	个	1	267.69	267.69	
		分部小计					3024.34	
		应急照明集中控制						
160	030411001066	配管	1、名称：电线管 2、材质：紧定式镀锌电线管 3、规格：JDG20 4、配置形式：暗配 5、接地要求：按设计及规范要求	m	38.5	10.71	412.34	
161	030411004046	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内敷设 3、型号：WDZNB1-RYJS 4、规格：2*2.5mm2	m	80	8.95	716.00	
162	030904008013	模块	1、名称：应急照明控制模块	个	3	211.76	635.28	
		分部小计					1763.62	
		电气火灾监控						
163	030411001067	配管	1、名称：电线管 2、材质：紧定式镀锌电线管 3、规格：JDG20 4、配置形式：暗配 5、接地要求：按设计及规范要求	m	9.95	10.71	106.56	
164	030411004047	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内敷设 3、型号：WDZNB1-RYJS 4、规格：2*2.5mm2	m	11.45	8.95	102.48	
165	030904001002	点型探测器	1、名称：剩余电流探测器	个	1	134.35	134.35	
166	030402008001	互感器	1、名称：零序电流互感器	台	1	196.02	196.02	
		分部小计					539.41	
本页小计							4065.02	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		防火门监控						
167	030411001068	配管	1、名称：电线管 2、材质：紧定式镀锌电线管 3、规格：JDG25 4、配置形式：暗配 5、接地要求：按设计及规范要求	m	47.69	15.74	750.64	
168	030411004048	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内敷设 3、型号：WDZNB1-BYJ 4、规格：2.5mm2	m	98.38	4.67	459.43	
169	030411004049	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内敷设 3、型号：WDZNB1-RYJS 4、规格：2*2.5mm2	m	49.19	8.95	440.25	
170	030904008010	模块	1、名称：防火门双门控制器 2、类型：详见设计要求	个	4	206.55	826.20	
		分部小计					2476.52	
		消火栓						
171	030901002001	消火栓钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：热浸镀锌钢管 DN100 3、连接形式：卡箍连接 4、压力试验及冲洗设计要求：按设计及规范要求 5、含卡箍管件	m	129.13	107.08	13827.24	
172	030901002002	消火栓钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：热浸镀锌钢管 DN65 3、连接形式：卡箍连接 4、压力试验及冲洗设计要求：按设计及规范要求 5、含卡箍管件	m	58.09	71.68	4163.89	
173	031201001001	管道刷油	1、除锈级别：除轻锈 2、涂刷遍数、漆膜厚度：防锈漆二道打底，外刷红色调和漆两道，图例字母5~10m标注一个	m2	57.69	22.65	1306.68	
本页小计							21774.33	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
174	031002001001	管道支架	1、材质：型钢 2、管架形式：综合	Kg	276.33	16.61	4589.84	
175	031201003001	金属结构刷油	1、涂刷遍数、漆膜厚度：除锈后刷樟丹两道，灰色调和漆两道	kg	276.33	2.17	599.64	
176	031003003012	焊接法兰阀门	1、类型：对夹蝶阀 2、材质：铸铁 3、规格、压力等级：DN100 4、连接形式：法兰连接 5、含法兰、不锈钢螺栓、螺母	个	9	421.05	3789.45	
177	031003003013	焊接法兰阀门	1、类型：闸阀 2、材质：铸铁 3、规格、压力等级：DN100 4、连接形式：法兰连接 5、含法兰、不锈钢螺栓、螺母	个	2	660.25	1320.50	
178	040504001004	砌筑井	1、名称：砌筑阀门井 DN100	座	2	1197.74	2395.48	
179	031003001032	螺纹阀门	1、类型：截止阀 J11T-16 2、材质：铜 3、规格、压力等级：DN15 4、连接形式：螺纹连接	个	1	38.30	38.30	
180	031003001036	螺纹阀门	1、类型：截止阀 J11T-16 2、材质：铜 3、规格、压力等级：DN25 4、连接形式：螺纹连接	个	1	56.91	56.91	
181	031003001035	螺纹阀门	1、类型：自动排气阀 2、材质：铜 3、规格、压力等级：DN25 4、连接形式：螺纹连接	个	1	92.59	92.59	
182	030601002001	压力仪表	1、名称：压力表	台	1	106.01	106.01	
本页小计							12988.72	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
183	030901010002	室内消火栓	1、名称：薄型单栓带消防软管卷盘组合式消防柜 2、型号、规格：700*1800*160mm 3、附件材质、规格：箱内均设:JPS1.6-19消防软管卷盘一组;DN19长L=30m软管一根;DN6水枪1支;DN65长L=25m尼龙衬胶水龙带一根;Φ19x65直流水枪1支;消防按钮1个;指示灯一只;SNZ65消火栓一只;MF/ABC4灭火器2具 4、具体详见15S202,P21	套	13	1149.97	14949.61	
184	030901013001	灭火器	1、形式：放置式灭火器箱 2、规格、型号：2×MF/ABC3	组	4	178.64	714.56	
185	031002003016	套管	1、名称、类型：一般穿墙钢套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN150 4、填料材质：按设计及规范要求	个	6	80.67	484.02	
		分部小计					48434.72	
		防火封堵、抗震支架						
186	030408008003	防火堵洞	1、名称：防火堵铜（综合） 2、材质：防火隔板，防火泥，耐火极限不低于楼板耐火极限 3、方式：封堵方式符合消防验收标准	项	1	13343.70	13343.70	
187	031002001007	管道支架	1、名称：抗震支架 2、10Kg以下 3、管架形式：综合	Kg	129.6	28.52	3696.19	
		分部小计					17039.89	
		分部分项合计					403435.78	
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1	4796.38	4796.38	
2	031301012001	工程系统检测、检验		项	1	394.08	394.08	
		单价措施合计					5190.46	
本页小计							38378.54	
合　　计							408626.24	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区04#商铺水电　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	031302001001	安全文明施工费		100.000	6070.85			
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.500	5325.31			
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.210	745.54			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.100	3905.22			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区04#商铺水电　　堂前人家东区项目施工　　第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.030	106.51			建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.080	284.02			现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。
合　计					10366.60			

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：堂前人家东区04#商铺水电　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共1页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合　计				

暂列金额明细表

工程名称：堂前人家东区04#商铺水电　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共1页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：堂前人家东区04#商铺水电　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共1页

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±(元)		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：堂前人家东区04#商铺水电　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共1页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注

规费、税金项目计价表

工程名称：堂前人家东区04#商铺水电　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	10303.92	100.000	10303.92
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	365387.02	2.400	8769.29
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	365387.02	0.420	1534.63
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	365387.02		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	429296.76	9.000	38636.71
合　计					48940.63

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区04#商铺水电　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共14页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	005459574103804355~1	点型感烟探测器		个	53	33.00	1749.00	
2	01030106	钢丝	Φ1.6	kg	6.000891	4.38	26.28	
3	01030106~1	钢丝	Φ1.6	kg	1.286532	4.38	5.64	
4	01090166	圆钢	Φ5.5～9	kg	21.037462	3.29	69.26	
5	01090166~1	圆钢	Φ5.5～9	kg	0.94255	3.29	3.10	
6	01090166~2	圆钢	Φ5.5～9	kg	2.334579	3.29	7.69	
7	01090167	圆钢	Φ8～14	kg	1.68	3.29	5.53	
8	01090172-1	圆钢	Φ10～14	kg	0.9056	3.44	3.12	
9	01090172-1~1	镀锌型钢		kg	84.0525	4.57	383.93	
10	01130141	扁钢	＜-59	kg	45.195426	3.23	146.08	
11	01130141~1	扁钢	＜-59	kg	1.609179	3.23	5.20	
12	01130143-1	扁钢	-30×4～50×5	kg	2.4904	3.23	8.05	
13	01130206	镀锌扁钢	-25×4	kg	125.856	4.41	554.85	
14	01130207	镀锌扁钢	-40×4	kg	4.5	4.41	19.84	
15	01130216	镀锌扁钢	-60×6	kg	10.18416	4.41	44.90	
16	01210101	角钢		kg	2	3.24	6.47	
17	01210101-1	角钢		kg	8.49	3.28	27.84	
18	01210332	等边角钢	∟60×5	kg	90.72872	3.24	293.60	
19	01210332~1	等边角钢	∟60×5	kg	43.11294	3.24	139.51	
20	01270101	型钢		kg	2.50875	3.25	8.14	
21	01270101-1	型钢		kg	292.9098	3.15	922.96	
22	01270101-5	抗震支架		kg	134.784	10.65	1435.45	
23	01290124	钢板	δ3.0 Q235	kg	10	3.13	31.25	
24	01290436~1	热镀锌钢板	δ2.5 Q235B	m2	0.53	61.33	32.50	
25	01290453~1	热镀锌钢板	δ0.5	m2	24.08008	15.81	380.71	
26	01290453~4	热镀锌钢板	δ0.75	m2	13.75842	23.76	326.90	
27	01293501	钢垫板		kg	6.25	3.19	19.95	
28	01430509	铜丝	16#	kg	0.96	9.05	8.69	
29	01550111	铅板	δ2.6～3	kg	0.68	16.29	11.08	
30	01550304	封铅	含铅65%含锡35%	kg	0.969978	8.58	8.32	
31	019112066909386678~1	手动报警按钮（不带电话插孔）		个	6	85.00	510.00	
32	02010106	橡胶板	δ1～15	kg	10.809208	7.72	83.45	
33	02010506~1	石棉橡胶板	低压δ0.8～6	kg	3.85	5.57	21.44	
34	02051002	橡皮护套圈	Φ6～32	只	4	0.69	2.76	
35	02070226	橡胶垫	δ2	m2	0.41898	14.58	6.11	
36	02090301	塑料布		m2	2	0.67	1.34	
37	02130114	塑料带	20mm×40m	kg	0.336	2.14	0.72	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区04#商铺水电　　堂前人家东区项目施工　　第2页 共14页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
38	02130209~1	尼龙扎带	L=100～150	根	4	0.14	0.56	
39	02190109	聚四氟乙烯生料带	宽20	m	21.84	0.30	6.55	
40	02270106	白布		m	4.49	3.43	15.40	
41	02270131	破布		kg	17.716221	6.00	106.30	
42	02290103	线麻		kg	0.569084	10.29	5.86	
43	02290507	油浸麻丝		kg	8.342	8.40	70.07	
44	03011002	铁铆钉		kg	1.202156	5.15	6.19	
45	03030216	镀锌半圆头螺钉	M10×100	十个	1.64	0.34	0.56	
46	03031208	自攻螺钉	M4×30	十个	0.3	0.25	0.08	
47	03031208~1	自攻螺钉 M4×30		十个	0.6	0.25	0.15	
48	03031209	自攻螺钉	M4×40	十个	51.128	0.25	12.78	
49	03031211	自攻螺钉	M4×60	十个	10.092	0.26	2.62	
50	03031211~1	自攻螺钉 M4×60		十个	1.8	0.26	0.47	
51	03031212	自攻螺钉	M4×65	十个	13.36288	0.27	3.61	
52	03031212~1	自攻螺钉 M4×65		十个	19.3	0.27	5.21	
53	03031212~2	自攻螺钉	M4*65	十个	0.8	0.27	0.22	
54	03031232	自攻螺钉	M6×30	十个	1.2	0.58	0.70	
55	03031233~1	自攻螺钉	M6×35	十个	1.224	0.62	0.76	
56	03031236	自攻螺钉	M6×50	十个	16.432	0.76	12.49	
57	03031303	镀锌自攻螺钉	M4～6×10～35	十个	0.96	0.59	0.57	
58	03031303~2	镀锌自攻螺钉 M4～6×10～35		十个	1.92	0.59	1.13	
59	03031327	镀锌自攻螺钉	M6×100	十个	0.12	0.48	0.06	
60	03031327~2	镀锌自攻螺钉 M6×100		十个	0.24	0.48	0.12	
61	03050507	精制带母镀锌螺栓	M6×75	套	357.604	0.56	200.26	
62	03050510	精制带母镀锌螺栓	M8×30	套	90.615	0.58	52.56	
63	03050571	精制带母镀锌螺栓	M2～5×4～20	套	24	0.22	5.28	
64	03050573	精制带母镀锌螺栓	M6～12×12～50	套	201.7558	0.33	66.58	
65	03050575~1	精制带母镀锌螺栓	M8×75以下	套	262.4145	0.64	167.95	
66	03050611~1	精制带母镀锌螺栓	带垫 M16×65～80	套	181.28	1.35	244.73	
67	03050632	精制带母镀锌螺栓 带2个垫圈M8×80～120		套	12.3	3.69	45.39	
68	03050651	精制带母镀锌螺栓	M8×50内2平1弹垫	套	26.93326	0.69	18.58	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区04#商铺水电　　堂前人家东区项目施工　　第3页 共14页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
69	03050652	精制带母镀锌螺栓	M8×100内2平1弹垫	套	372.52392	0.86	320.37	
70	03050653	精制带母镀锌螺栓	M10×50内2平1弹垫	套	8.24	0.99	8.16	
71	03050654	精制带母镀锌螺栓	M10×100内2平1弹垫	套	102.461043	1.10	112.71	
72	03050659	精制带母镀锌螺栓	M16×100内2平1弹垫	套	11.696	2.32	27.13	
73	03050664	精制带母镀锌螺栓	M20×100内2平1弹垫	套	4.1	3.06	12.55	
74	03050911	精制六角螺栓		kg	2.756265	4.82	13.29	
75	03053521	镀锌半圆头螺栓	M2~5*15~50	套	8	0.09	0.72	
76	03053521~1	镀锌半圆头螺栓	M2～5×15～50	套	24	0.09	2.16	
77	03053521~2	镀锌半圆头螺栓 M2～5×15～50		套	34	0.09	3.06	
78	03054309	地脚螺栓	M10×100	套	12.24	1.37	16.77	
79	03057113	伞形螺栓	M6～8×150	套	208.08	0.34	70.75	
80	03070117	膨胀螺栓	M10	套	97.63059	0.69	67.37	
81	03070126	膨胀螺栓	M12	套	10.1255	1.03	10.43	
82	03070133	膨胀螺栓	M12×200	套	41.6845	3.00	125.05	
83	03070133-1	膨胀螺栓	M16×200	套	103.68	3.00	311.04	
84	03070141	膨胀螺栓	M16×200	套	83.19456	2.74	227.95	
85	03070145	膨胀螺栓	M18×200	套	2.688	3.43	9.22	
86	03070305	镀锌滚花膨胀螺栓 M8		套	12	0.70	8.40	
87	03070806	塑料膨胀管	Φ6×50	十个	21.542	0.69	14.86	
88	03070806~1	塑料膨胀管 Φ6×50		十个	6.3	0.69	4.35	
89	03070806~2	塑料膨胀管	Φ6*50	十个	0.32	0.69	0.22	
90	03070807	塑料膨胀管	Φ8×50	十个	34.4616	0.86	29.64	
91	03090103	螺母		kg	5.768265	6.17	35.59	
92	03090207	精制六角螺母	M8	十个	1.648	0.60	0.99	
93	03130304	钢垫圈		kg	2.277268	4.97	11.32	
94	03130305	钢垫圈	M8.5	十个	1.648	0.01	0.02	
95	03210206	砂轮片	Φ100	片	0.0863	1.29	0.11	
96	03210209	砂轮片	Φ200	片	0.18722	11.15	2.09	
97	03210211	砂轮片	Φ400	片	2.801994	11.58	32.45	
98	03210211-1	砂轮片	Φ350	片	1.296	11.58	15.01	
99	03210405~1	尼龙砂轮片	Φ100×16×3	片	2.542729	3.26	8.29	
100	03210408	尼龙砂轮片	Φ400	片	0.30105	8.66	2.61	
101	03270104	铁砂布	2#	张	54.020857	0.86	46.46	
102	03270202	砂纸		张	12.45	0.94	11.70	
103	03410200	电焊条		kg	2.5	4.92	12.30	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区04#商铺水电　　堂前人家东区项目施工　　第4页 共14页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
104	03410206	电焊条	J422 Φ3.2	kg	44.065957	4.92	216.80	
105	03410207	电焊条	J422 Φ4	kg	16.95515	4.92	83.42	
106	03411302	焊锡		kg	18.078319	36.87	666.55	
107	03430900	焊锡丝		kg	1.56	42.88	66.89	
108	03450404	焊锡膏	瓶装50g	kg	1.57206	51.45	80.88	
109	03450404~1	焊锡膏 瓶装50g		kg	1.11	51.45	57.11	
110	03570225	镀锌铁丝	13#～17#	kg	22.389283	5.15	115.30	
111	03570231	镀锌铁丝	18#～22#	kg	4.370707	5.15	22.51	
112	03570237	镀锌铁丝	22#	kg	0.6544	5.15	3.37	
113	03632105	钻头	Φ3	根	0.06	1.20	0.07	
114	03632105~1	钻头 Φ3		根	0.12	1.20	0.14	
115	03633105	冲击钻头	Φ6～8	根	1.8	1.72	3.10	
116	03633105~1	冲击钻头 Φ6～8		根	2.53	1.72	4.35	
117	03633105~2	冲击钻头	Φ6~8	根	0.12	1.72	0.21	
118	03633106	冲击钻头	Φ6～12	根	8.68048	2.57	22.31	
119	03633106~2	冲击钻头 Φ6～12		根	0.39	2.57	1.00	
120	03633308	合金钢钻头	Φ8mm～10mm	根	0.03444	6.86	0.24	
121	03652404	金刚石锯片	Φ114×1.8	片	24.382902	17.15	418.17	
122	03652421	锯条		根	81.51265	0.19	15.49	
123	03652422	钢锯条		根	216.888702	0.21	45.55	
124	03652906	钢丝刷子		把	0.209895	1.54	0.32	
125	04010611	水泥	32.5级	kg	134.812416	0.26	35.46	
126	04030102~1	黄砂		m3	0.077372	237.81	18.40	
127	04050206~1	碎石	5～32mm	m3	0.077372	164.18	12.70	
128	04135500	标准砖	240×115×53	百块	1.92	81.00	155.52	
129	05030100	木方材		m3	0.039	2432.79	94.88	
130	05030600	普通木成材		m3	0.030396	2432.79	73.95	
131	05050111	胶合板	2440×1220×6	m2	0.55	10.29	5.66	
132	05050111~1	胶合板 2440×1220×6		m2	1.35	10.29	13.89	
133	05050111~2	胶合板	2440*1220*6	m2	0.04	10.29	0.41	
134	11030303	防锈漆		kg	0.10035	12.49	1.25	
135	11030305	醇酸防锈漆	C53-1	kg	12.739715	12.49	159.12	
136	11030305-1	醇酸防锈漆	C53-1	kg	8.783086	12.49	109.70	
137	11030306	酚醛防锈漆		kg	1.0356	12.49	12.93	
138	11030306-1	酚醛防锈漆		kg	14.01867	12.49	175.09	
139	11030525	防火涂料	A60-1	kg	1.39	16.29	22.64	
140	11030525~1	防火涂料 A60-1		kg	3.64	16.29	59.30	
141	11030703	沥青漆		kg	0.592	13.98	8.28	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区04#商铺水电　　堂前人家东区项目施工　　第5页 共14页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
142	11030704	沥青清漆		kg	2.649422	20.51	54.34	
143	11030904	沥青绝缘漆		kg	1.676885	15.38	25.79	
144	11111703	酚醛磁漆		kg	0.09	14.91	1.34	
145	11112503	调和漆		kg	0.06021	14.48	0.87	
146	11112503-1	调和漆		kg	17.66652	14.48	255.81	
147	11112504	无光调和漆		kg	6.341783	14.48	91.83	
148	11112524	厚漆		kg	5.34002	6.22	33.21	
149	11112524~1	厚漆		kg	0.046977	6.22	0.29	
150	11112525	铅油		kg	0.28098	14.58	4.10	
151	11452114	松香水		kg	0.328932	4.72	1.55	
152	11590504	聚氯乙烯热熔密封胶		kg	6.31436	10.72	67.69	
153	11590914	硅酮密封胶		L	4.9	68.60	336.14	
154	11591104	玻璃胶	310g	支	0.08	12.86	1.03	
155	11591104~1	玻璃胶 310g		支	0.6	12.86	7.72	
156	11593504	油灰		kg	13.31	1.29	17.17	
157	12010103	汽油		kg	77.535115	10.41	807.14	
158	12030106	溶剂汽油		kg	2.641348	10.41	27.50	
159	12050311	机油		kg	1.8644	7.92	14.77	
160	12050313~1	机油	6～7#	kg	0.699115	10.72	7.49	
161	12060317	清油		kg	1.173878	13.72	16.11	
162	12060334	防腐油		kg	0.75	5.15	3.86	
163	12070109	电力复合脂		kg	9.40455	17.15	161.29	
164	12300367	硬酯酸	一级	kg	0.079957	10.29	0.82	
165	12310308	丙酮		kg	9.51241	5.15	48.99	
166	12370305	氧气		m3	16.942305	2.83	47.95	
167	12370335	乙炔气		kg	6.4727	15.44	99.94	
168	12413518~1	901胶		kg	0.53	2.50	1.33	
169	12413537	立时得胶		kg	0.4	12.43	4.97	
170	12413542	胶合剂		kg	0.006	8.56	0.05	
171	12430344	自粘橡胶带	20mm×5m	卷	3.39	12.43	42.14	
172	12430361	塑料粘胶带		盘	24.034936	3.14	75.47	
173	12430363	塑料胶布带	20mm×10m	卷	0.3316	1.80	0.60	
174	12430365	塑料胶布带	25mm×10m	卷	13.258725	3.14	41.63	
175	13013509	石棉绒		kg	17.461	2.56	44.70	
176	14010305-2~1	镀锌钢管	SC20	m	18.334	7.39	135.49	
177	14010305-3~1	镀锌钢管	SC25	m	87.55	10.61	928.91	
178	14010305-4~1	镀锌钢管	SC32	m	92.9987	13.63	1267.57	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区04#商铺水电　　堂前人家东区项目施工　　第6页 共14页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
179	14010305-5~1	镀锌钢管	SC40	m	133.9103	16.44	2201.49	
180	14010305-6~1	镀锌钢管	SC50	m	48.5439	20.74	1006.80	
181	14010305-8~1	镀锌钢管	SC80	m	33.1454	34.77	1152.47	
182	14010305-9~1	镀锌钢管	SC100	m	22.8248	44.29	1010.91	
183	14010323	焊接钢管	DN50	m	3.7	16.21	59.98	
184	14010332	焊接钢管	DN80	m	0.61	27.55	16.81	
185	14010335	焊接钢管	DN100	m	0.915	35.42	32.41	
186	14010341	焊接钢管	DN150	m	11.59	59.00	683.81	
187	14210102~1	金属软管 DN15		个	44.35	15.57	690.53	
188	14310377~1	PVC-U排水管	dn50	m	45.81646	4.56	208.92	
189	14310377~3	PVC-U排水管(抗紫外线)	dn50	m	70.7004	4.76	336.53	
190	14310378~2	PVC-U排水管	dn75	m	27.47439	8.12	223.09	
191	14310379~1	承插塑料冷凝水管	dn110	m	7.1325	22.50	160.48	
192	14310379~2	PVC-U排水管	dn110	m	82.54176	17.12	1413.11	
193	14310379~3	加强型HRS型高层雨水管(抗紫外线)	dn110	m	83.8782	24.36	2043.27	
194	14310380~1	PVC-U排水管	dn160	m	8.48512	29.63	251.41	
195	14311503-1~1	PP-R 冷水管 S4	De20	m	134.3646	4.20	564.33	
196	14311503-3~2	PP-R 冷水管 S4	De32	m	92.5344	8.99	831.88	
197	14311503-4~1	PP-R 冷水管 S4	De40	m	6.8952	16.41	113.15	
198	14311503-5~1	PP-R 冷水管 S4	De50	m	2.9376	23.55	69.18	
199	14311503-6~1	PP-R 冷水管 S4	De63	m	24.3576	41.52	1011.33	
200	14312502	塑料软管		kg	2.52	15.78	39.77	
201	14312509	塑料软管	dn6	m	6	1.89	11.34	
202	14350105	异型塑料管	dn2.5～5	m	1.5	1.17	1.76	
203	14350106	异型塑料管	dn5	m	4.84	1.17	5.66	
204	14350106~1	异型塑料管 dn5		m	6.88	1.17	8.05	
205	14550536	镀锌管内衬不锈钢钢管	DN50	m	20.4714	45.80	937.59	
206	15021105	镀锌活接头	DN15	个	8.08	3.89	31.43	
207	15021107	镀锌活接头	DN25	个	25.25	7.42	187.36	
208	15021110	镀锌活接头	DN50	个	8.08	18.60	150.29	
209	15021305	镀锌管箍	DN15	个	14.14	0.94	13.29	
210	15021307	镀锌管箍	DN25	个	2.02	1.93	3.90	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区04#商铺水电　　堂前人家东区项目施工　　第7页 共14页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
211	15021703	镀锌丝堵	DN15	个	7.07	0.93	6.58	
212	15021705	镀锌丝堵	DN25	个	1.01	1.66	1.68	
213	15022305	镀锌弯头	DN15	个	7.07	1.18	8.34	
214	15022307	镀锌弯头	DN25	个	1.01	2.70	2.73	
215	15023127	镀锌锁紧螺母	3×20	个	2.7501	0.13	0.36	
216	15023128	镀锌锁紧螺母	3×25	个	13.1325	0.24	3.15	
217	15023129	镀锌锁紧螺母	3×32	个	13.949805	0.54	7.53	
218	15023130	镀锌锁紧螺母	3×40	个	20.086545	0.72	14.46	
219	15023131	镀锌锁紧螺母	3×50	个	7.281585	0.93	6.77	
220	15023133	镀锌锁紧螺母	3×80	个	4.97181	1.78	8.85	
221	15023134	镀锌锁紧螺母	3×100	个	3.42372	2.00	6.85	
222	15023141	镀锌锁紧螺母	M15～20×3	个	614.835	0.12	73.78	
223	15023141~2	镀锌锁紧螺母 M15～20×3		个	202.475	0.12	24.30	
224	15090556	室内镀锌管内衬不锈钢管接头零件	DN50	个	13.06557	16.70	218.20	
225	15230307~1	PVC-U排水管管件	dn50	个	42.73676	2.68	114.53	
226	15230307~3	PVC-U排水管(抗紫外线)管件	dn50	个	32.4762	3.10	100.68	
227	15230308~2	PVC-U排水管管件	dn75	个	30.69828	4.80	147.35	
228	15230309~1	承插塑料冷凝水管件	dn110	个	2.8875	8.50	24.54	
229	15230309~2	PVC-U排水管管件	dn110	个	110.24944	11.07	1220.46	
230	15230309~3	加强型HRS型高层雨水管(抗紫外线) 管件	dn110	个	33.957	8.50	288.63	
231	15230310~1	PVC-U排水管管件	dn160	个	6.25408	18.90	118.20	
232	15271914	管接头	FST32	个	0.882	0.59	0.52	
233	15370305	镀锌管卡	DN12～40×1.5	个	1	1.38	1.38	
234	15370308	镀锌管卡	DN20	个	22.0008	1.16	25.52	
235	15371521	镀锌扁钢卡子	-25×4	kg	6.048	6.17	37.32	
236	15430305	透气帽(铅丝球)	DN50	个	1.23188	1.66	2.04	
237	15430306	透气帽(铅丝球)	DN75	个	1.4265	2.38	3.40	
238	15430307	透气帽(铅丝球)	DN100	个	4.844	3.27	15.84	
239	15430308	透气帽(铅丝球)	DN150	个	0.2688	5.11	1.37	
240	16030505	螺纹闸阀	Z15T-10K DN25	个	6.06	23.19	140.53	
241	16030508	螺纹闸阀	Z15T-10K DN50	个	1.01	64.73	65.38	
242	16150503	自动排气阀	DN15	个	7	25.60	179.20	
243	16150505	自动排气阀	DN25	个	1	36.80	36.80	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区04#商铺水电　　堂前人家东区项目施工　　第8页 共14页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
244	16250111~1	法兰对夹蝶阀	DN100	个	9	125.57	1130.13	
245	16250111~2	法兰闸阀	DN100	个	2	364.77	729.54	
246	16310103~1	铜质截止阀	DN15	个	8.08	16.95	136.96	
247	16310105~3	铜质截止阀	DN25	个	19.19	30.06	576.85	
248	16310105~4	螺纹止回阀	DN25	个	6.06	29.30	177.56	
249	16310108~1	螺纹截止阀	DN50	个	7.07	117.11	827.97	
250	16310108~2	螺纹止回阀	DN50	个	1.01	132.11	133.43	
251	16413540~1	三角阀		个	36.36	16.43	597.39	
252	16413540~2	小便斗延时阀		个	8.08	72.75	587.82	
253	17010943	平焊法兰	1.6MPa DN100	片	22	48.71	1071.62	
254	18090101~1	台式洗面盆		套	15.15	292.30	4428.35	
255	18130101~1	落地拖把池		只	5.05	377.06	1904.15	
256	18150101	蹲式陶瓷大便器		套	12.12	253.74	3075.33	
257	18150322	连体坐便器		套	9.09	367.54	3340.94	
258	18170104~1	挂式小便器	挂式	套	8.08	339.54	2743.48	
259	18250141~1	蹲式大便器低水箱		个	12.12	90.50	1096.86	
260	18410301~1	不锈钢快开龙头DN15		个	5.05	22.18	112.01	
261	18413505~1	单冷扳式水龙头	DN15	个	15.15	137.52	2083.43	
262	18430305	普通地漏	DN50	个	37	3.11	115.07	
263	18470105	扫除口	DN50	个	3	4.97	14.91	
264	18470108	扫除口	DN100	个	5	16.59	82.95	
265	18553507	大便器密封圈		个	13.2	12.43	164.08	
266	19110103	管子托钩	DN15	个	171.38073	1.01	173.09	
267	19110105	管子托钩	DN25	个	83.916	1.31	109.93	
268	19110106	管子托钩	DN32	个	5.61756	1.54	8.65	
269	19110107	管子托钩	DN40	个	2.19744	1.89	4.15	
270	19110108	管子托钩	DN50	个	16.57272	2.12	35.13	
271	20010100~1	灭火器	MF/ABC4	个	26	53.24	1384.24	
272	20010100~2	灭火器	MF/ABC3	个	8	46.13	369.04	
273	20030105~1	薄型单栓带消防软管卷盘组合式消防柜	单栓65	套	13	878.42	11419.46	
274	20070111	灭火器放置箱		个	4	53.24	212.96	
275	2039456012 08759247~1	火灾显示盘		个	3	186.00	558.00	
276	2061482695 03144090~1	短路隔离器		个	9	38.00	342.00	
277	2061482695 03144090~2	输入模块		个	7	36.00	252.00	
278	2061482695 03144090~3	广播控制模块		个	1	55.00	55.00	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区04#商铺水电　　堂前人家东区项目施工　　第9页 共14页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
279	21010305	螺纹水表	DN25	只	6	42.59	255.54	
280	21010308	螺纹水表	DN50	只	1	108.24	108.24	
281	21650101~1	压力表		套	1	31.94	31.94	
282	22470111~1	LED疏散出口标志灯	DC36V,1W	套	9.09	37.19	338.06	
283	22470111~22	LED楼层标志灯	DC36V,1W	套	6.06	37.27	225.86	
284	22470111~31	LED集中电源疏散照明灯（A型）	DC36V,5W	套	11.11	58.38	648.60	
285	22470111~32	吸顶应急灯	DC36V,5W	套	30.3	51.89	1572.27	
286	22470111~33	LED安全出口标志灯	DC36V,1W	套	11.11	48.80	542.17	
287	22470111~34	LED方向标志灯	DC36V,1W	套	20.2	36.32	733.66	
288	22470111~36	自带红外感应开关吸顶灯	LED,18W	套	17.17	50.16	861.25	
289	22470111~41	节能吸顶灯	LED,18W	套	1.01	36.32	36.68	
290	22470111~42	自带蓄电池吸顶灯	LED,18W,应急时间≥180min	套	3.03	67.45	204.37	
291	22470111~43	防水防尘吸顶灯	LED,12W	套	14.14	51.81	732.59	
292	22470111~44	LED双管T5型支架灯	LED,2×21W	套	67.67	62.27	4213.81	
293	22470111~45	吸顶应急灯	DC36V,5W,防护等级IP67	套	11.11	51.89	576.50	
294	23230131-2~2	单联单控带插座开关		只	8.16	7.89	64.38	
295	23230131-3~1	双联单控照明开关		只	22.44	14.62	328.07	
296	23412504-3700~1	单相二，三极安全插座		套	34.68	6.92	239.99	
297	24150703	瓷接头	双路	个	117.42	0.24	28.18	
298	24170102	黄漆布带	20mm×40m	卷	3.9	17.15	66.89	
299	25010309	裸铜线	10mm2	kg	3.27	56.42	184.49	
300	25010735	镀锡裸铜绞线	16mm2	kg	0.48	58.91	28.28	
301	25030103	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线	450V/750V1.5mm2	m	85.242	0.97	82.68	
302	25030104	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线	450V/750V2.5mm2	m	35.702	1.50	53.55	
303	25030142	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线	105℃-2.5mm2	m	49.882	1.65	82.31	
304	25030509	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线	300V/500V6mm2	m	2.25	4.47	10.06	
305	25030511	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线	450V/750V10mm2	m	19.4175	7.62	147.96	
306	25030512	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线	450V/750V16mm2	m	1.5	11.51	17.27	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区04#商铺水电　　堂前人家东区项目施工　　第10页 共14页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
307	25430311-1~1	绝缘导线	WDZ-BYJ-2.5	m	572.7708	2.33	1334.56	
308	25430311-10~2	绝缘导线	WDZNB1-BYJ-2.5	m	303.6648	2.77	841.15	
309	25430311-10~3	绝缘导线	WDZNC-BYJ-2.5	m	1354.532	2.48	3359.24	
310	25430311-10~4	绝缘导线	WDZN-BYJ-2.5	m	635.7264	2.48	1576.60	
311	25430311-19~1	绝缘导线	BVR-25	m	6.825	21.99	150.08	
312	25430311-3821~2	绝缘导线	WDZ-BYJ-2.5	m	1518.8808	2.33	3538.99	
313	25430311-3821~3	绝缘导线	WDZC-BYJ-2.5	m	2059.3248	2.33	4798.23	
314	25430311-3821~4	绝缘导线	WDZNC-BYJ-2.5	m	272.3796	2.48	675.50	
315	25430314-3~1	铜芯多股绝缘导线	WDZNC-RYJS-2*1.5	m	1211.1012	3.17	3839.19	
316	25430314-4~1	铜芯多股绝缘导线	WDZNB1-RYJS-2*2.5	m	805.7232	7.14	5752.86	
317	25430314-4~2	铜芯多股绝缘导线	WDZNC-RYJS-2*2.5	m	295.9416	5.88	1740.14	
318	25430314-8~1	铜芯多股绝缘导线	WDZNB1-RYJS-4*2.5	m	144.2556	20.75	2993.30	
319	25430315-12~1	铜芯绝缘导线	WDZNC-BYJ-4	m	43.5225	4.68	203.69	
320	26012501~20	封闭式镀锌桥架	200*100	m	86.7315	40.50	3512.63	
321	26060121-4~1	刚性阻燃管	PVC32	m	6.6	3.66	24.16	
322	26060351-3~1	紧定式镀锌电线管	JDG25	m	921.9015	5.81	5356.25	
323	26060351-3990~1	紧定式镀锌电线管	JDG20	m	2058.4447	4.10	8439.62	
324	26064105	塑料护口(钢管用)	dn15	个	614.835	0.10	61.48	
325	26064105~1	塑料护口(钢管用) dn15		个	202.475	0.10	20.25	
326	26064107	塑料护口(钢管用)	dn20	个	2.7501	0.10	0.28	
327	26064108	塑料护口(钢管用)	dn25	个	13.1325	0.25	3.28	
328	26064110	塑料护口(钢管用)	dn32	个	13.949805	0.25	3.49	
329	26064111	塑料护口(钢管用)	dn40	个	20.086545	0.37	7.43	
330	26064113	塑料护口(钢管用)	dn50	个	7.281585	0.37	2.69	
331	26064116	塑料护口(钢管用)	dn80	个	4.97181	0.65	3.23	
332	26064117	塑料护口(钢管用)	dn100	个	3.42372	0.98	3.36	
333	26064306	紧定式直管接头	Φ20	个	349.935599	1.54	538.90	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区04#商铺水电　　堂前人家东区项目施工　　第11页 共14页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
334	26064307	紧定式直管接头	Φ25	个	137.12166	2.06	282.47	
335	26065131	镀锌电线管接头	Φ20×5	个	2.93344	0.83	2.43	
336	26065132	镀锌电线管接头	Φ25×6	个	14.008	1.23	17.23	
337	26065133	镀锌电线管接头	Φ32×6	个	14.879792	1.79	26.63	
338	26065134	镀锌电线管接头	Φ40×7	个	21.425648	2.10	44.99	
339	26065135	镀锌电线管接头	Φ50×7	个	7.767024	3.10	24.08	
340	26065137	镀锌电线管接头	Φ80×8	个	4.97181	4.74	23.57	
341	26065138	镀锌电线管接头	Φ100×10	个	3.42372	9.12	31.22	
342	26065306	紧定式锁母	Φ20	个	370.520046	0.90	333.47	
343	26065307	紧定式锁母	Φ25	个	138.285225	1.29	178.39	
344	26066511	线号套管	Φ3.5	只	10.5	0.09	0.95	
345	26066513	钢管保护管	Φ40×400	根	11.696	7.55	88.30	
346	26090503	铜接线端子	DT-4mm2	个	99.47	1.29	128.32	
347	26090506	铜接线端子	DT-6mm2	个	60	1.72	103.20	
348	26090507	铜接线端子	DT-10mm2	个	40.6	2.43	98.66	
349	26090508	铜接线端子	DT-16mm2	个	100.765	3.33	335.55	
350	26090509	铜接线端子	DT-25mm2	个	2.448	4.23	10.36	
351	26091105	铜铝过渡接线端子	DTL-25mm2	个	9.024	2.14	19.31	
352	26093511	分等电位联结端子箱		个	3.06	18.60	56.92	
353	26093512	总等电位联结端子箱		个	1	67.43	67.43	
354	26110101~1	铁接线盒		只	131.58	2.22	292.11	
355	26110101~2	接线盒		只	92.82	1.86	172.65	
356	26110101~5	铁接线盒		只	116.28	2.22	258.14	
357	26110101~7	铁开关盒		只	73.44	2.22	163.04	
358	26110301~1	接线端子箱	GST-JX100	个	3	90.90	272.70	
359	26110301~2	家庭多媒体信息箱	400×300×120mm	个	8	76.30	610.40	
360	26230107	镀锌扁钢支架	-40×3	kg	33.8688	4.72	159.86	
361	26250311	镀锌电缆卡子	2×35	个	18.59025	1.46	27.14	
362	26250343	固定卡子	3×80	个	4.944	2.49	12.31	
363	26250360	塑料线卡 Φ15以下		个	21	0.66	13.86	
364	26250703	电缆吊挂	3×50	套	1.51536	8.45	12.80	
365	31110301	棉纱头		kg	36.377567	5.57	202.62	
366	31110307	塑料手套		副	5.04	3.43	17.29	
367	31150101	水		m3	13.704406	4.57	62.63	
368	31150301	电		kW·h	75.85376	0.76	57.65	
369	31170103	标志牌		个	24.593165	0.16	3.93	
370	31170104	标志牌	塑料扁形	个	36.6924	0.16	5.87	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区04#商铺水电　　堂前人家东区项目施工　　第12页 共14页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
371	31170104~1	标志牌 塑料扁形		个	9	0.16	1.44	
372	31170121	位号牌		个	1	0.51	0.51	
373	32390707	钳接管	QL-25	个	0.19825	3.43	0.68	
374	34130226~1	机柜	12U	个	1	487.97	487.97	
375	50350103~1	排气扇(带止回阀)	风量120m3/h,风压100Pa,功率16W,噪声30dB(A)	台	6	132.19	793.14	
376	50350103~2	排气扇(带止回阀)	风量210m3/h,风压160Pa,功率26W,噪声32dB(A)	台	3	137.52	412.56	
377	50350103~3	排气扇(带止回阀)	风量330m3/h,风压160Pa,功率37W,噪声34dB(A)	台	4	186.31	745.24	
378	50350103~4	排气扇(带止回阀)	风量480m3/h,风压190Pa,功率68W,噪声38dB(A)	台	3	232.45	697.35	
379	55090108~1	04#商铺配电箱PD1		只	6	745.26	4471.56	
380	55090109~1	交流配电箱	AZX-32	只	1	3770.65	3770.65	
381	55410131~1	太阳能单晶硅电池板	TSM-255,1650×992×40	组	5	576.69	2883.45	
382	80010106	水泥砂浆 M10		m3	4.681826	310.33	1452.91	
383	80010106~1	水泥砂浆 M10		m3	4.838926	310.33	1501.66	
384	CL-D00002	砌筑水表井 DN50		座	1	763.00	763.00	
385	CL-D00002~1	砌筑水表井 DN25		座	6	629.92	3779.52	
386	CL-D00002~2	雨水斗	DN100	个	6	99.45	596.70	
387	CL-D00002~3	间接排水口		座	5	310.52	1552.60	
388	CL-D00002~4	砌筑阀门井 DN100		座	2	1197.74	2395.48	
389	SB0002~3	剩余电流探测器		套	1	115.79	115.79	
390	SB0003~3	消防电源监控器		个	1	130.50	130.50	
391	SB0005~5	04#商铺配电箱PG		台	1	2114.43	2114.43	
392	SB0005~6	04#商铺配电箱2,3AL		台	2	3503.29	7006.58	
393	SB0005~7	04#商铺配电箱DT		台	1	1513.39	1513.39	
394	SB0005~8	04#商铺配电箱1AE		台	1	3474.49	3474.49	
395	SB0009	声光报警器		个	6	36.32	217.92	
396	SB0010	消防广播（阻燃材料）		个	8	22.18	177.44	
397	SB0011	消防广播（阻燃材料）		个	9	22.18	199.62	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区04#商铺水电　　堂前人家东区项目施工　　第13页 共14页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
398	SB0012	消防电话插孔		个	6	56.21	337.26	
399	SB0012~1	应急照明控制模块		个	3	29.28	87.84	
400	SB0013	输入/输出模块		个	8	37.19	297.52	
401	SB0014	零序电流互感器		套	1	177.46	177.46	
402	SB0015	双扇常闭防火门现场控制器	FH1	个	4	24.21	96.84	
403	SB0016	并网逆变器	ASI-10000TL	台	1	6033.04	6033.04	
404	SB0017	数据采集监控系统	Solar1000 光伏云监控系统	套	1	6610.57	6610.57	
405	X1810628-3~1	铜芯电缆	PV1-F1-1X4直流（红）	m	101	2.57	259.57	
406	X1810628-32~1	铜芯电缆	WDZC-YJY-5*16	m	177.5378	90.81	16122.21	
407	X1810628-33~1	铜芯电缆	WDZ-YJY-5*10	m	101	56.49	5705.49	
408	X1810628-34~1	铜芯电缆	WDZC-YJY-5*16	m	11.1807	90.81	1015.32	
409	ZC0001~3	A型应急照明集中电源 1~3AE		台	3	3474.49	10423.47	
410	ZC0002	铜芯电缆	WDZNC-YJY-4*25+1*16	m	16.4	119.95	1967.18	
411	ZC0003	呼叫按钮 220/36V		个	3	42.59	127.77	
412	ZC0003~1	镀锌圆钢	10mm	m	120.96	3.04	367.72	
413	ZC0004	呼叫电铃		个	3	48.80	146.40	
414	ZC0005	PP-R 冷水管管件	De20	m	131.73	1.50	197.60	
415	ZC0006	PP-R 冷水管管件	De63	m	23.88	22.18	529.66	
416	ZC0007	PP-R 冷水管管件	De40	m	6.76	3.78	25.55	
417	ZC0008	PP-R 冷水管管件	De50	m	2.88	5.41	15.58	
418	ZC0009	残疾人扶手		套	3	133.08	399.24	
419	ZC0009~1	消火栓沟槽管件	DN100	m	129.13	21.46	2771.13	
420	ZC0010	残疾人扶手		套	2	133.08	266.16	
421	ZC0010~1	消火栓沟槽管件	DN65	m	58.09	16.37	950.93	
422	ZC001068	热镀锌扁钢	40*4	m	33.3795	5.91	197.27	
423	ZC001068~1	镀锌圆钢	10mm	m	89.4285	3.04	271.86	
424	ZC001069	不锈钢扁钢	-40*4	m	10.1955	25.74	262.43	
425	ZC0011	残疾人扶手		组	3	133.08	399.24	
426	ZC0011~1	热浸镀锌钢管	DN100	m	129.13	44.29	5719.17	
427	ZC0012	热浸镀锌钢管	DN65	m	58.09	27.92	1621.87	
428	ZC0017	不锈钢无动力风帽	Φ410	台	1	203.23	203.23	
429	ZC0018	碳钢风阀	320*200	个	3	35.67	107.01	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区04#商铺水电　　堂前人家东区项目施工　　第14页 共14页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
430	ZC0018~1	碳钢风阀	120*120	个	6	35.56	213.36	
431	ZC0024	防雨百叶	150*150	个	4	30.20	120.80	
432	ZC0026	防火隔板		m2	30	57.67	1730.10	
433	ZC0077~2	PP-R 冷水管管件	De32	m	90.72	2.50	226.80	

单位工程招标控制价表

工程名称：堂前人家东区05#商铺水电　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共1页

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	973532.53	
1.1	人工费	318036.38	
1.2	材料费	456290.42	
1.3	施工机具使用费	14707.93	
1.4	企业管理费	139909.41	
1.5	利润	44588.39	
2	措施项目费	40370.21	
2.1	单价措施项目费	17424.00	
2.2	总价措施项目费	22946.21	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	13437.68	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	22807.47	
5	税金	93303.92	
招标控制价合计=1+2+3+4+5-甲供材料费_含设备/1.01		1130014.13	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区05#商铺水电　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共25页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		电气						
1	030404017146	配电箱	1、名称：配电箱1AP(内置参数详见设计) 2、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 3、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 4、安装方式：挂墙明装	台	1	4252.97	4252.97	
2	030404017147	配电箱	1、名称：配电箱2AP(内置参数详见设计) 2、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 3、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 4、安装方式：挂墙明装	台	1	4252.97	4252.97	
3	030404017148	配电箱	1、名称：配电箱3AP(内置参数详见设计) 2、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 3、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 4、安装方式：挂墙明装	台	1	4252.97	4252.97	
4	030404017150	配电箱	1、名称：配电箱2,3AL(内置参数详见设计) 2、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 3、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 4、安装方式：挂墙明装	台	2	2346.09	4692.18	
5	030404017151	配电箱	1、名称：配电箱2,3AK(内置参数详见设计) 2、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 3、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 4、安装方式：挂墙明装	台	2	3513.57	7027.14	
本页小计							24478.23	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
6	030404017152	配电箱	1、名称：配电箱 1AE (内置参数详见设计) 2、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 3、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 4、安装方式：挂墙明装	台	1	1619.66	1619.66	
7	030404017153	配电箱	1、名称：配电箱 2~3AE (内置参数详见设计) 2、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 3、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 4、安装方式：挂墙明装	台	2	1619.66	3239.32	
8	030404017154	配电箱	1、名称：配电箱 YL (内置参数详见设计) 2、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 3、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 4、安装方式：挂墙明装	台	1	3578.43	3578.43	
9	030404017155	配电箱	1、名称：配电箱 DT (内置参数详见设计) 2、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 3、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 4、安装方式：挂墙明装	台	1	1848.83	1848.83	
10	030404017156	配电箱	1、名称：配电箱 JKS (内置参数详见设计) 2、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 3、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 4、安装方式：挂墙明装	台	1	4993.23	4993.23	
本页小计							15279.47	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
11	030404017157	配电箱	1、名称：配电箱XKS (内置参数详见设计) 2、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 3、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 4、安装方式：挂墙明装	台	1	4993.23	4993.23	
12	030411003024	桥架	1、名称：封闭式金属桥架 2、规格：200*100 3、材质：热镀锌 4、类型：槽式桥架，含盖板 5、接地方式：按设计及规范要求	m	152.52	89.08	13586.48	
13	030413001005	铁构件	1、名称：桥架支架 2、材质：型钢 3、规格：综合	kg	167.33	23.24	3888.75	
14	030411001041	配管	1、名称：电线管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：SC80 4、配置形式：暗配	m	20.37	93.23	1899.10	
15	030411001042	配管	1、名称：电线管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：SC50 4、配置形式：暗配	m	90.15	49.39	4452.51	
16	030411001072	配管	1、名称：电线管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：SC25 4、配置形式：暗配	m	22.05	26.56	585.65	
17	030411001073	配管	1、名称：电线管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：SC20 4、配置形式：暗配	m	91.96	19.81	1821.73	
18	030411001051	配管	1、名称：电线管 2、材质：紧定式镀锌电线管 3、规格：JDG32 4、配置形式：暗配 5、接地要求：按设计及规范要求	m	153.24	18.14	2779.77	
19	030411001075	配管	1、名称：电线管 2、材质：紧定式镀锌电线管 3、规格：JDG25 4、配置形式：暗配 5、接地要求：按设计及规范要求	m	230.23	15.74	3623.82	
本页小计							37631.04	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区05#商铺水电　　堂前人家东区项目施工　　第4页 共25页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
20	030411001074	配管	1、名称：电线管 2、材质：紧定式镀锌电线管 3、规格：JDG20 4、配置形式：暗配 5、接地要求：按设计及规范要求	m	1605.6	10.71	17195.98	
21	030411001054	配管	1、名称：电线管 2、材质：PVC塑料管 3、规格：PVC20 4、配置形式：暗配	m	14	12.04	168.56	
22	030408001042	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：WDZC-YJY 3、规格：4*25+1*16mm2 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：穿管或桥架敷设,含管道井竖向敷设 6、电压等级（kV）：1KV	m	26.22	126.76	3323.65	
23	030408001043	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：WDZC-YJY 3、规格：5*16mm2 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：穿管或桥架敷设 6、电压等级（kV）：1KV	m	17	99.41	1689.97	
24	030408001047	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：YJV 3、规格：5*16mm2 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：穿管或桥架敷设 6、电压等级（kV）：1KV	m	15.89	90.71	1441.38	
25	030408001044	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：WDZC-YJY 3、规格：5*10mm2 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：穿管或桥架敷设 6、电压等级（kV）：1KV	m	15.65	64.55	1010.21	
本页小计							24829.75	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区05#商铺水电　　堂前人家东区项目施工　　第5页 共25页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
26	030408001041	电力电缆	1、名称：矿物绝缘电缆 2、型号：BTTRZ 3、规格：5*4mm2 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：穿管或桥架敷设,含管道井竖向敷设 6、电压等级（kV）：1KV	m	22.29	54.46	1213.91	
27	030408006035	电力电缆头	1、名称：户内干包式电力电缆头制作、安装 2、规格：YJY-4×25+1×16 3、材质、类型：干包终端头 4、电压等级（kV）：1KV	个	2	161.92	323.84	
28	030408006034	电力电缆头	1、名称：户内干包式电力电缆头制作、安装 2、规格：YJY-5×16 3、材质、类型：压铜接线端子 4、电压等级（kV）：1KV	个	6	48.26	289.56	
29	030408006037	电力电缆头	1、名称：户内干包式电力电缆头制作、安装 2、规格：WDZC-YJY-5×10 3、材质、类型：压铜接线端子 4、电压等级（kV）：1KV	个	4	43.69	174.76	
30	030408006038	电力电缆头	1、名称：户内干包式电力电缆头制作、安装 2、规格：BTTRZ-5×4 3、材质、类型：压铜接线端子 4、电压等级（kV）：1KV	个	2	26.68	53.36	
31	030411004031	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZ-BYJ 4、规格：2.5mm2	m	5114.91	4.16	21278.03	
本页小计							23333.46	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
32	030411004033	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：桥架内敷设 3、型号：WDZ-BYJ 4、规格：2.5mm2	m	3285.57	3.71	12189.46	
33	030411004032	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZN-BYJ 4、规格：2.5mm2	m	449.91	4.34	1952.61	
34	030411004034	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：ZDBV 4、规格：2.5mm2	m	46.5	4.04	187.86	
35	030411004030	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZ-BYJ 4、规格：4mm2	m	664.17	5.90	3918.60	
36	030411004052	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZC-BYJ 4、规格：4mm2	m	856.2	5.90	5051.58	
37	030411004053	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZN-BYJ 4、规格：4mm2	m	144.42	6.03	870.85	
38	030411004054	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：桥架内敷设 3、型号：WDZ-BYJ 4、规格：4mm2	m	525.27	6.26	3288.19	
39	030411004055	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：桥架内敷设 3、型号：WDZC-BYJ 4、规格：4mm2	m	2723.7	6.26	17050.36	
40	030411004056	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：桥架内敷设 3、型号：WDZN-BYJ 4、规格：4mm2	m	363.18	6.39	2320.72	
41	030412001013	普通灯具	1、名称：节能吸顶灯 2、规格：LED,18W 3、类型： 吸顶安装	套	55	66.37	3650.35	
42	030412001016	普通灯具	1、名称：吸顶灯（声控） 2、规格：LED,18W 3、类型： 吸顶安装	套	1	80.35	80.35	
本页小计							50560.93	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区05#商铺水电　　堂前人家东区项目施工　　第7页 共25页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
43	030412001014	普通灯具	1、名称：自带蓄电池吸顶灯 2、规格：LED,18W,应急时间≥180min 3、类型： 吸顶安装	套	3	97.82	293.46	
44	030412001001	普通灯具	1、名称：自带红外感应开关吸顶灯 2、规格：LED,18W 3、类型： 吸顶安装	套	5	80.35	401.75	
45	030412001015	普通灯具	1、名称：防水防尘吸顶灯 2、规格：LED,12W 3、类型： 吸顶安装	套	12	82.02	984.24	
46	030412005002	荧光灯	1、名称：LED双管T5型支架灯 2、规格：LED,2×21W 3、安装形式：吸顶安装	套	136	99.72	13561.92	
47	030412005003	荧光灯	1、名称：LED平板灯（有水空间专用） 2、规格：300×600 3、安装形式：嵌顶安装	套	13	119.58	1554.54	
48	030404034001	照明开关	1、名称：单联单控照明开关 2、规格：250V,10A 3、安装方式：暗装	个	8	19.45	155.60	
49	030404034002	照明开关	1、名称：双联单控照明开关 2、规格：250V,10A 3、安装方式：暗装	个	13	26.97	350.61	
50	030404034003	照明开关	1、名称：三联单控照明开关 2、规格：250V,10A 3、安装方式：暗装	个	17	25.72	437.24	
51	030404034004	照明开关	1、名称：延时开关 2、规格：250V,10A 3、安装方式：暗装	个	23	26.70	614.10	
52	030404035001	插座	1、名称：单相暗插座 2、材质：二，三极安全插座 3、规格：250V,10A 4、安装方式：暗装	个	76	22.60	1717.60	
53	030404035002	插座	1、名称：单相防潮暗插座 2、材质：单相二，三极安全插座 3、规格：250V,10A 4、安装方式：暗装	个	6	23.39	140.34	
本页小计							20211.40	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
54	030404035003	插座	1、名称：单相空调暗插座 2、材质：单相三极安全插座 3、规格：250V,10A 4、安装方式：暗装	个	7	17.90	125.30	
55	030904003001	按钮	1、名称：呼叫按钮220/36V	个	3	131.12	393.36	
56	030904005001	声光报警器	1、名称：呼叫电铃	个	3	170.50	511.50	
57	030411006013	接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：铁 3、规格：86型 4、安装形式：暗装,含盖板、凿墙洞及修补费用	个	234	8.55	2000.70	
58	030411006003	接线盒	1、名称：开关盒 2、材质：铁 3、规格：86型 4、安装形式：暗装,含凿墙洞及修补费用	个	156	8.76	1366.56	
59	030409004005	均压环	1、名称：均压环敷设 2、材质：利用圈梁钢筋 3、规格：2*Φ16mm	m	167.03	9.04	1509.95	
60	030409003002	避雷引下线	1、名称：防雷引下线 2、材质：柱钢筋 3、规格：2*Φ16mm 4、安装部位：柱内	m	248.2	24.04	5966.73	
61	030409002006	接地母线	1、名称：接地母线 2、材质：镀锌扁钢 3、规格：-40*4 4、安装部位：室内	m	24.52	28.05	687.79	
62	030409002009	接地母线	1、名称：接地母线 2、材质：不锈钢扁钢 3、规格：-40*4 4、安装部位：室外	m	8.52	67.42	574.42	
63	030411001052	配管	1、名称：电线管 2、材质：PVC塑料管 3、规格：PVC32 4、配置形式：暗配	m	6	16.38	98.28	
64	030409002008	接地母线	1、名称：接地母线 2、材质：铜芯线 3、规格：BVR-25mm2 4、安装部位：室内	m	6.5	24.90	161.85	
65	030409005002	避雷网	1、名称：避雷网 2、材质：镀锌圆钢 3、规格：10mm内 4、安装形式：沿折板支架敷设	m	273.45	46.05	12592.37	
本页小计							25988.81	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
66	030409008007	等电位端子箱、测试板	1、名称：总等电位箱 2、规格：距地0.3m安装	台	2	351.53	703.06	
67	030409008008	等电位端子箱、测试板	1、名称：分等电位箱 2、规格：距地0.3m安装	台	3	38.47	115.41	
68	030409008006	等电位端子箱、测试板	1、名称：测试点	个	4	50.87	203.48	
69	030414011002	接地装置	1、名称：接地装置调试 接地网	系统	1	982.66	982.66	
70	030414002001	送配电装置系统	1、名称：送配电装置系统调试 2、电压等级（kV）：1kV以下 3、类型：交流供电(综合)	系统	1	907.81	907.81	
		分部小计					225225.51	
		弱电预埋						
71	030502001001	机柜、机架	1、名称：机柜 2、规格：12U 3、安装方式：落地安装，含基础	台	1	843.11	843.11	
72	030411005006	接线箱	1、名称：家庭多媒体信息箱 2、规格：400×300×120mm 3、安装形式：距地0.3m安装	个	4	214.46	857.84	
73	030411003025	桥架	1、名称：封闭式金属桥架 2、规格：200*100 3、材质：热镀锌 4、类型：槽式桥架 5、接地方式：按设计及规范要求	m	12.3	89.08	1095.68	
74	030413001006	铁构件	1、名称：桥架支架 2、材质：镀锌型钢 3、规格：综合	kg	11.32	21.89	247.79	
75	030411001055	配管	1、名称：电线管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：SC100 4、配置形式：暗配	m	52.48	107.80	5657.34	
76	030411001056	配管	1、名称：电线管 2、材质：紧定式镀锌电线管 3、规格：JDG25 4、配置形式：暗配 5、接地要求：按设计及规范要求	m	46.11	15.74	725.77	
本页小计							12339.95	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
77	030411001060	配管	1、名称：电线管 2、材质：紧定式镀锌电线管 3、规格：JDG20 4、配置形式：暗配 5、接地要求：按设计及规范要求	m	363.3	10.71	3890.94	
78	030411006014	接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：铁 3、规格：86型 4、安装形式：暗装,含盖板、凿墙洞及修补费用	个	22	8.55	188.10	
79	030411004038	配线	1、名称：预留引线钢丝	m	409.41	0.52	212.89	
		分部小计					13719.46	
		应急照明						
80	030404017144	配电箱	1、名称：A型应急照明集中电源 1AE(内置参数详见设计) 2、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 3、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 4、安装方式：挂墙明装	台	1	3809.93	3809.93	
81	030404017158	配电箱	1、名称：A型应急照明集中电源 2~3AE(内置参数详见设计) 2、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 3、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 4、安装方式：挂墙明装	台	2	3809.93	7619.86	
82	030411001069	配管	1、名称：电线管 2、材质：紧定式镀锌电线管 3、规格：JDG25 4、配置形式：暗配 5、接地要求：按设计及规范要求	m	943.98	15.74	14858.25	
83	030411004050	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内敷设 3、型号：WDZN-BYJ 4、规格：2.5mm2	m	2139.96	4.34	9287.43	
本页小计							39867.40	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区05#商铺水电　　堂前人家东区项目施工　　第11页 共25页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
84	030411004051	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内敷设 3、型号：WDZN-RYJS 4、规格：2*1.5mm2	m	1069.98	4.65	4975.41	
85	030412004010	装饰灯	1、名称：LED集中电源疏散照明灯（A型） 2、型号：DC36V,5W 3、安装形式：壁装	套	40	93.58	3743.20	
86	030412004019	装饰灯	1、名称：LED集中电源疏散照明灯（A型）室外防水型 2、型号：DC36V,5W,IP67 3、安装形式：壁装	套	9	93.58	842.22	
87	030412004014	装饰灯	1、名称：LED疏散出口标志灯 2、型号：DC36V,1W 3、安装形式：壁装	套	17	72.18	1227.06	
88	030412004016	装饰灯	1、名称：LED安全出口标志灯 2、型号：DC36V,1W 3、安装形式：壁装	套	7	83.91	587.37	
89	030412004017	装饰灯	1、名称：楼层标志灯 2、型号：DC36V,1W 3、安装形式：壁装	套	6	72.26	433.56	
90	030412004018	装饰灯	1、名称：LED方向标志灯 2、型号：DC36V,1W 3、安装形式：壁装	套	38	71.30	2709.40	
91	030412004013	装饰灯	1、名称：LED多信息复合标志灯 2、型号：DC36V 1W 3、安装形式：壁装	套	23	87.94	2022.62	
92	030412004012	装饰灯	1、名称：吸顶应急灯 2、型号：DC36V,5W 3、安装形式：吸顶安装	套	27	87.94	2374.38	
93	030411006002	接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：铁 3、规格：86型 4、安装形式：暗装,含盖板、凿墙洞及修补费用	个	167	8.55	1427.85	
		分部小计					55918.54	
		给水						
本页小计							20343.07	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
94	031001001001	镀锌钢管	1、名称：镀锌钢管(内衬不锈钢管)/丝接 2、安装部位：室内 3、介质：水 4、规格、压力等级：DN50 5、连接形式：丝接 6、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：按设计及规范要求	m	14.15	106.19	1502.59	
95	031001006025	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PP-R 冷水管 S4 De63 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：按设计及规范要求 6、含管件	m	24.84	89.98	2235.10	
96	031001006029	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PP-R 冷水管 S4 De50 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：按设计及规范要求 6、含管件	m	8.96	54.77	490.74	
97	031001006030	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PP-R 冷水管 S4 De40 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：按设计及规范要求 6、含管件	m	9.34	41.98	392.09	
98	031001006028	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PP-R 冷水管 S4 De32 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：按设计及规范要求 6、含管件	m	64.57	33.00	2130.81	
本页小计							6751.33	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
99	031001006027	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PP-R 冷水管 S4 De20 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：按设计及规范要求 6、含管件	m	94.79	24.82	2352.69	
100	031003001025	螺纹阀门	1、类型：截止阀 J11T-16 2、材质：铜 3、规格、压力等级：DN50 4、连接形式：螺纹连接	个	7	178.52	1249.64	
101	031003001026	螺纹阀门	1、类型：截止阀 J11T-16 2、材质：铜 3、规格、压力等级：DN40 4、连接形式：螺纹连接	个	2	125.91	251.82	
102	031003001037	螺纹阀门	1、类型：截止阀 J11T-16 2、材质：铜 3、规格、压力等级：DN25 4、连接形式：螺纹连接	个	1	56.91	56.91	
103	031003001027	螺纹阀门	1、类型：截止阀 2、材质：铜 3、规格、压力等级：DN15 4、连接形式：螺纹连接	个	1	38.30	38.30	
104	031003001028	螺纹阀门	1、类型：止回阀 2、材质：铜 3、规格、压力等级：DN50 4、连接形式：螺纹连接	个	1	193.67	193.67	
105	031003001030	螺纹阀门	1、类型：自动排气阀 2、材质：铜 3、规格、压力等级：DN15 4、连接形式：螺纹连接	个	1	59.99	59.99	
本页小计							4203.02	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
106	031003013001	水表	1、安装部位（室内外）：室外 2、型号、规格：DN50 3、连接形式：螺纹连接	个	1	303.73	303.73	
107	040504001001	砌筑井	1、名称：砌筑水表井 DN50	座	1	763.00	763.00	
108	031002003061	套管	1、名称、类型：一般穿楼板钢套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN80 4、填料材质：按设计及规范要求	个	2	42.67	85.34	
		分部小计					12106.42	
		排水						
109	031001006031	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：PVC-U排水管 De160 4、连接形式：零件粘接 5、阻火圈设计要求：按设计及规范要求 6、压力试验及吹、洗设计要求：按设计及规范要求 7、含同层排水接口管件等	m	4.36	97.16	423.62	
110	031001006032	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：PVC-U排水管 De110 4、连接形式：零件粘接 5、阻火圈设计要求：按设计及规范要求 6、压力试验及吹、洗设计要求：按设计及规范要求	m	63.48	67.92	4311.56	
111	031001006034	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：PVC-U排水管 De75 4、连接形式：零件粘接 5、阻火圈设计要求：按设计及规范要求 6、压力试验及吹、洗设计要求：按设计及规范要求	m	19.41	49.15	954.00	
本页小计							6841.25	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
112	031001006035	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：PVC-U排水管 De50 4、连接形式：零件粘接 5、阻火圈设计要求：按设计及规范要求 6、压力试验及吹、洗设计要求：按设计及规范要求	m	23.96	33.49	802.42	
113	031004003001	洗脸盆	1、名称：洗脸盆 2、材质：陶瓷 3、规格、类型：台式洗脸盆，单冷扳式水龙头	组	8	551.15	4409.20	
114	031004006002	大便器	1、名称：蹲式蹲便器 2、材质：陶瓷 3、规格、类型：低水箱冲洗	组	17	555.27	9439.59	
115	031004007001	小便器	1、材质：陶瓷 2、规格、类型：挂式小便斗 3、附件名称、数量：延时阀冲洗	组	8	489.00	3912.00	
116	031004004001	洗涤盆	1、材质：落地拖把池 2、附件名称、数量：不锈钢快开龙头	组	3	473.11	1419.33	
117	031004003002	洗脸盆	1、名称：洗脸盆(残疾人扶手) 2、材质：陶瓷 3、规格、类型：台式洗脸盆，单冷扳式水龙头	组	3	684.23	2052.69	
118	031004006003	大便器	1、材质：陶瓷 2、规格、类型：座便器(残疾人扶手)	组	3	642.05	1926.15	
119	031004007002	小便器	1、材质：陶瓷 2、规格、类型：挂式小便斗(残疾人扶手) 3、附件名称、数量：延时阀冲洗	组	2	622.08	1244.16	
120	031004014012	给、排水附（配）件	1、名称：地漏 2、材质：塑料 3、型号、规格：DN50	个	11	30.65	337.15	
121	031004014013	给、排水附（配）件	1、材质：塑料 2、名称：清扫口 3、型号、规格：DN50	个	1	17.08	17.08	
本页小计							25559.77	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
122	031004014014	给、排水附（配）件	1、材质：塑料 2、名称：清扫口 3、型号、规格：DN75	个	3	24.48	73.44	
123	031002003064	套管	1、名称、类型：刚性防水套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN150 4、填料材质：按设计及规范要求	个	1	109.05	109.05	
124	031002003066	套管	1、名称、类型：一般穿楼板钢套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN150 4、填料材质：按设计及规范要求	个	2	80.67	161.34	
		分部小计					31592.78	
		雨水、冷凝水管						
125	031001006036	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：雨水 3、材质、规格：加强型HRS型高层雨水管(抗紫外线) De110 4、连接形式：承插粘结 5、压力试验及吹、洗设计要求：按设计及规范要求 6、含雨水斗	m	117.9	54.05	6372.50	
126	031001006037	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：雨水 3、材质、规格：PVC-U排水管(抗紫外线) De50 4、连接形式：承插粘结 5、压力试验及吹、洗设计要求：按设计及规范要求	m	63.9	20.33	1299.09	
127	031004014015	给、排水附（配）件	1、名称：地漏 2、材质：塑料 3、型号、规格：DN50	个	22	30.65	674.30	
128	031002003067	套管	1、名称、类型：一般穿楼板钢套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN150 4、填料材质：按设计及规范要求	个	8	80.67	645.36	
本页小计							9335.08	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
129	031001006020	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：冷凝水 3、材质、规格：PVC-U排水管(抗紫外线)De110 4、连接形式：承插粘结 5、压力试验及吹、洗设计要求：按设计及规范要求	m	10.5	45.53	478.07	
130	031001006038	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：冷凝水 3、材质、规格：PVC-U排水管(抗紫外线)De50 4、连接形式：承插粘结 5、压力试验及吹、洗设计要求：按设计及规范要求	m	73.37	20.33	1491.61	
131	040504001003	砌筑井	1、名称：间接排水口 2、见08SS523，P30	座	7	310.52	2173.64	
		分部小计					13134.57	
		排风						
132	030702001006	碳钢通风管道	1、名称：风管制作、安装 2、材质：热镀锌钢板 3、形状：矩形 4、规格：周长2000mm以下 5、板材厚度：δ0.5mm 6、管件、法兰等附件及支架设计要求：法兰连接 7、接口形式：咬口	m2	10.96	143.30	1570.57	
133	030702001007	碳钢通风管道	1、名称：风管制作、安装 2、材质：热镀锌钢板 3、形状：矩形 4、规格：周长800mm以下 5、板材厚度：δ0.5mm 6、管件、法兰等附件及支架设计要求：法兰连接 7、接口形式：咬口	m2	17.76	180.85	3211.90	
本页小计							8925.79	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
134	031201003003	金属结构刷油	1、除锈级别:轻锈 ， 2、油漆品种:红丹防锈漆2道，灰色调和漆2道 ， 3、结构类型:一般钢结构	kg	120.6	2.76	332.86	
135	030703011005	铝及铝合金风口	1、名称：防雨百叶 2、规格：400*250	个	3	119.78	359.34	
136	030703011006	铝及铝合金风口	1、名称：防雨百叶 2、规格：300*250	个	1	81.93	81.93	
137	030404033001	风扇	1、名称：排气扇(带止回阀) 2、规格：风量120m3/h,风压100Pa,功率16W,噪声30dB(A) 3、安装方式：嵌顶安装	台	3	213.41	640.23	
138	030404033002	风扇	1、名称：排气扇(带止回阀) 2、规格：风量210m3/h,风压160Pa,功率26W,噪声32dB(A) 3、安装方式：嵌顶安装	台	6	218.74	1312.44	
139	030404033003	风扇	1、名称：排气扇(带止回阀) 2、规格：风量330m3/h,风压160Pa,功率37W,噪声34dB(A) 3、安装方式：嵌顶安装	台	2	267.53	535.06	
		分部小计					8044.33	
		光伏						
140	030411001070	配管	1、名称：电线管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：SC32 4、配置形式：暗配	m	85	30.74	2612.90	
141	030411001071	配管	1、名称：电线管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：SC25 4、配置形式：暗配	m	85	26.56	2257.60	
142	030408001045	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：WDZ-YJY 3、规格：5*10mm2 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：穿管或桥架敷设 6、电压等级（kV）：1KV以下	m	100	64.55	6455.00	
本页小计							14587.36	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
143	030408006036	电力电缆头	1、名称：户内干包式电力电缆头制作、安装 2、规格：YJY-5×10 3、材质、类型：压铜接线端子 4、电压等级（kV）：1KV	个	2	43.69	87.38	
144	030408001046	电力电缆	1、名称：光伏专用线缆 2、型号：PV1-F1 3、规格：1X4直流（红），4mm2线专用公母头	m	100	5.05	505.00	
145	031006005001	太阳能集热装置	1、名称：太阳能单晶硅电池板 2、规格：TSM-255,1650×992×40 3、附件名称、规格、数量：含专用接头等附件(含支架)	套	5	1291.98	6459.90	
146	030401003001	整流变压器	1、名称：并网逆变器 2、型号：ASI-10000TL	台	1	7137.77	7137.77	
147	030404017145	配电箱	1、名称：交流配电箱 2、型号：AZX-32	台	1	4106.09	4106.09	
148	030607006001	数据采集装置	1、名称：数据采集监控系统 2、规格：Solar1000光伏云监控系统	套	1	6610.57	6610.57	
		分部小计					36232.21	
		火灾报警						
149	030411005007	接线箱	1、名称：接线端子箱 2、型号：GST-JX100 3、安装形式：按设计要求	个	1	263.47	263.47	
150	030411001062	配管	1、名称：电线管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：SC80 4、配置形式：暗配	m	119.76	96.05	11502.95	
151	030411001064	配管	1、名称：电线管 2、材质：紧定式镀锌电线管 3、规格：JDG20 4、配置形式：暗配 5、接地要求：按设计及规范要求	m	216.85	10.71	2322.46	
本页小计							38995.59	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
152	030411004039	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内敷设 3、型号：WDZNB1-RYJS 4、规格：2*1.5mm2	m	182.75	5.33	974.06	
153	030411004057	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内敷设 3、型号：WDZNB1-RYJS 4、规格：2*2.5mm2	m	25.28	8.95	226.26	
154	030411004041	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内敷设 3、型号：WDZNB1-RYJS 4、规格：4*2.5mm2	m	14.85	23.91	355.06	
155	030904001005	点型探测器	1、名称：点型感烟探测器 2、线制：总线制	个	2	94.17	188.34	
156	030904003002	按钮	1、名称：手动报警按钮（不带电话插孔）	个	1	173.44	173.44	
157	030904005002	声光报警器	1、名称：声光报警器	个	1	157.95	157.95	
158	030904007001	消防广播（扬声器）	1、名称：消防广播（阻燃材料） 2、安装方式：吸顶安装	个	1	63.42	63.42	
159	030904006001	消防报警电话	1、名称：总线消防电话分机	个	2	93.22	186.44	
160	030411006004	接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：铁 3、规格：86型 4、安装形式：暗装,含盖板、凿墙洞及修补费用	个	7	8.19	57.33	
161	030904008001	模块	1、名称：短路隔离器	个	1	220.34	220.34	
162	030904017002	报警联动一体机	1、名称：火灾报警控制器(联动型) 2、规格、线制：总线制 3、控制回路：详见设计要求 4、安装方式：落地安装 5、含配置相关附件，满足使用及验收规范要求	台	5	29688.17	148440.85	
本页小计							151043.49	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
163	030904012001	火灾报警系统控制主机	1、名称：可燃气体报警控制器 2、规格、线制：总线制 3、控制回路：详见设计要求 4、安装方式：挂壁安装	台	1	10561.57	10561.57	
164	030904012002	火灾报警系统控制主机	1、名称：消防电源监控器 2、规格、线制：总线制 3、控制回路：详见设计要求 4、安装方式：挂壁安装	台	1	7586.04	7586.04	
165	030904012003	火灾报警系统控制主机	1、名称： 防火门监控器 2、规格、线制：总线制 3、控制回路：详见设计要求 4、安装方式：挂壁安装	台	1	7346.09	7346.09	
166	030904012004	火灾报警系统控制主机	1、名称：过载报警监控器 2、规格、线制：总线制 3、控制回路：详见设计要求 4、安装方式：挂壁安装	台	1	7253.12	7253.12	
167	030904012005	火灾报警系统控制主机	1、名称：漏电火灾报警控制器 2、规格、线制：总线制 3、控制回路：详见设计要求 4、安装方式：挂壁安装	台	1	7328.35	7328.35	
168	030904012006	火灾报警系统控制主机	1、名称：集中电源集中控制型应急照明和疏散指示系统控制器 2、规格、线制：总线制 3、控制回路：详见设计要求 4、安装方式：挂壁安装	台	1	5447.65	5447.65	
169	030602001001	显示仪表	1、名称：消防水箱、水池水位显示报警仪	台	2	912.29	1824.58	
本页小计							47347.40	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
170	030904012007	火灾报警系统控制主机	1、名称：信息传输控制系统主机 2、控制回路：详见设计要求	台	1	5308.91	5308.91	
171	030501010001	收发器	1、名称：光纤收发器 2、含入网调试	台	1	1705.50	1705.50	
172	030507008001	监控摄像设备	1、名称：彩色枪式摄像机（带云台） 2、含入网调试	台	1	3320.63	3320.63	
173	030905001001	自动报警系统调试	1、名称：自动报警系统调试 2、点数：3200点以下 3、线制：总线制	系统	5	33582.72	167913.60	
174	030905002001	水灭火控制装置调试	1、系统形式：水灭火系统控制装置调试 2、500点以上	系统	1	16460.17	16460.17	
175	030905001002	自动报警系统调试	1、名称：可燃气体报警系统调试 2、点数：2000点以下 3、线制：总线制	系统	1	25654.93	25654.93	
176	030905001003	自动报警系统调试	1、名称：消防电源监控系统调试 2、点数：500点以下 3、线制：总线制	系统	1	14245.76	14245.76	
177	030905001004	自动报警系统调试	1、名称：防火门监控系统调试 2、点数：500点以下 3、线制：总线制	系统	1	14245.76	14245.76	
178	030905001005	自动报警系统调试	1、名称：过载报警监控系统调试 2、点数：256点以下 3、线制：总线制	系统	1	9092.11	9092.11	
179	030905001006	自动报警系统调试	1、名称：漏电火灾报警系统调试 2、点数：500点以下 3、线制：总线制	系统	1	14245.76	14245.76	
180	030905001007	自动报警系统调试	1、名称：应急照明集中控制系统调试 2、点数：128点以下 3、线制：总线制	系统	1	4898.46	4898.46	
181	030905001008	自动报警系统调试	1、名称：信息传输控制系统调试	系统	1	2666.39	2666.39	
		分部小计					492237.75	
		消火栓						
本页小计							279757.98	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
182	030901002001	消火栓钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：热浸镀锌钢管 DN100 3、连接形式：卡箍连接 4、压力试验及冲洗设计要求：按设计及规范要求 5、含卡箍管件	m	210.32	107.08	22521.07	
183	030901002002	消火栓钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：热浸镀锌钢管 DN65 3、连接形式：卡箍连接 4、压力试验及冲洗设计要求：按设计及规范要求 5、含卡箍管件	m	66.36	71.68	4756.68	
184	031201001001	管道刷油	1、除锈级别：除轻锈 2、涂刷遍数、漆膜厚度：防锈漆二道打底，外刷红色调和漆两道，图例字母5~10m标注一个	m2	87.21	22.65	1975.31	
185	031002001001	管道支架	1、材质：型钢 2、管架形式：综合	Kg	450.8	16.61	7487.79	
186	031201003001	金属结构刷油	1、涂刷遍数、漆膜厚度：除锈后刷樟丹两道，灰色调和漆两道	kg	450.8	2.17	978.24	
187	031003003012	焊接法兰阀门	1、类型：对夹蝶阀 2、材质：铸铁 3、规格、压力等级：DN100 4、连接形式：法兰连接 5、含法兰、不锈钢螺栓、螺母	个	11	421.05	4631.55	
188	031003003013	焊接法兰阀门	1、类型：闸阀 2、材质：铸铁 3、规格、压力等级：DN100 4、连接形式：法兰连接 5、含法兰、不锈钢螺栓、螺母	个	2	660.25	1320.50	
189	040504001004	砌筑井	1、名称：砌筑阀门井 DN100	座	2	1197.74	2395.48	
本页小计							46066.62	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
190	031003001032	螺纹阀门	1、类型：截止阀 J11T-16 2、材质：铜 3、规格、压力等级：DN15 4、连接形式：螺纹连接	个	1	38.30	38.30	
191	031003001036	螺纹阀门	1、类型：截止阀 J11T-16 2、材质：铜 3、规格、压力等级：DN25 4、连接形式：螺纹连接	个	1	56.91	56.91	
192	031003001035	螺纹阀门	1、类型：自动排气阀 2、材质：铜 3、规格、压力等级：DN25 4、连接形式：螺纹连接	个	1	92.59	92.59	
193	030601002001	压力仪表	1、名称：压力表	台	1	106.01	106.01	
194	030901010002	室内消火栓	1、名称：薄型单栓带消防软管卷盘组合式消防柜 2、型号、规格：700*1800*160mm 3、附件材质、规格：箱内均设:JPS1.6-19消防软管卷盘一组;DN19长L=30m软管一根;DN6水枪1支;DN65长L=25m尼龙衬胶水龙带一根;Φ19x65直流水枪1支;消防按钮1个;指示灯一只;SNZ65消火栓一只;MF/ABC4灭火器2具 4、具体详见15S202,P21	套	15	1149.97	17249.55	
195	030901013001	灭火器	1、形式：放置式灭火器箱 2、规格、型号：2×MF/ABC3	组	4	178.64	714.56	
196	031002003016	套管	1、名称、类型：一般穿墙钢套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN150 4、填料材质：按设计及规范要求	个	8	80.67	645.36	
		分部小计					64969.90	
		防火封堵、抗震支架						
本页小计							18903.28	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区05#商铺水电　　堂前人家东区项目施工　　第25页 共25页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
197	030408008002	防火堵洞	1、名称：防火堵铜（综合） 2、材质：防火隔板，防火泥，耐火极限不低于楼板耐火极限 3、方式：封堵方式符合消防验收标准	项	1	13343.70	13343.70	
198	031002001007	管道支架	1、名称：抗震支架 2、10Kg以下 3、管架形式：综合	Kg	245.7	28.52	7007.36	
		分部小计					20351.06	
		分部分项合计					973532.53	
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1	17116.68	17116.68	
2	031301012001	工程系统检测、检验		项	1	307.32	307.32	
		单价措施合计					17424.00	
本页小计							37775.06	
合　　计							990956.53	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区05#商铺水电　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	031302001001	安全文明施工费		100.000	13437.68			
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.500	11787.44			
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.210	1650.24			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.100	8644.12			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区05#商铺水电　　堂前人家东区项目施工　　第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.030	235.75			建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.080	628.66			现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。
合　计					22946.21			

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：堂前人家东区05#商铺水电　　堂前人家东区项目施工　　

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合　计				

暂列金额明细表

工程名称：堂前人家东区05#商铺水电　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共1页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：堂前人家东区05#商铺水电　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共1页

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±(元)		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：堂前人家东区05#商铺水电　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共1页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注

规费、税金项目计价表

工程名称：堂前人家东区05#商铺水电　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	22807.47	100.000	22807.47
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	808775.38	2.400	19410.61
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	808775.38	0.420	3396.86
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	808775.38		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	1036710.21	9.000	93303.92
合　计					116111.39

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区05#商铺水电　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共14页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	005459574103804355~1	点型感烟探测器		个	2	33.00	66.00	
2	01030106	钢丝	Φ1.6	kg	8.256121	4.38	36.16	
3	01030106~1	钢丝	Φ1.6	kg	1.925964	4.38	8.44	
4	01090166	圆钢	Φ5.5～9	kg	27.871237	3.29	91.75	
5	01090166~1	圆钢	Φ5.5～9	kg	1.634758	3.29	5.38	
6	01090166~2	圆钢	Φ5.5～9	kg	2.116376	3.29	6.97	
7	01090167	圆钢	Φ8～14	kg	0.42	3.29	1.38	
8	01090172-1	圆钢	Φ10～14	kg	0.9056	3.44	3.12	
9	01090172-1~1	镀锌型钢		kg	175.6965	4.57	802.53	
10	01130141	扁钢	<-59	kg	46.035586	3.23	148.80	
11	01130141~1	扁钢	<-59	kg	1.458776	3.23	4.72	
12	01130143-1	扁钢	-30×4～50×5	kg	2.4904	3.23	8.05	
13	01130206	镀锌扁钢	-25×4	kg	127.356	4.41	561.46	
14	01130207	镀锌扁钢	-40×4	kg	4.5	4.41	19.84	
15	01130216	镀锌扁钢	-60×6	kg	3.62092	4.41	15.96	
16	01210101	角钢		kg	4	3.24	12.94	
17	01210101-1	角钢		kg	8.49	3.28	27.84	
18	01210332	等边角钢	∟60×5	kg	73.08592	3.24	236.51	
19	01210332~1	等边角钢	∟60×5	kg	39.08336	3.24	126.47	
20	01270101	型钢		kg	1.76875	3.25	5.74	
21	01270101-1	型钢		kg	477.848	3.15	1505.70	
22	01270101-5	抗震支架		kg	255.528	10.65	2721.37	
23	01290124	钢板	δ3.0 Q235	kg	0.4	3.13	1.25	
24	01290436~1	热镀锌钢板	δ2.5 Q235B	m2	0.02	61.33	1.23	
25	01290453~1	热镀锌钢板	δ0.5	m2	20.21088	15.81	319.53	
26	01290453~4	热镀锌钢板	δ0.75	m2	12.47248	23.76	296.35	
27	01293501	钢垫板		kg	6.7	3.19	21.39	
28	01430509	铜丝	16#	kg	1.36	9.05	12.31	
29	01550111	铅板	δ2.6～3	kg	0.91	16.29	14.82	
30	01550304	封铅	含铅65%含锡35%	kg	0.870268	8.58	7.47	
31	019112066909386678~1	手动报警按钮（不带电话插孔）		个	1	85.00	85.00	
32	02010106	橡胶板	δ1～15	kg	6.909436	7.72	53.34	
33	02010506~1	石棉橡胶板	低压δ0.8～6	kg	4.55	5.57	25.34	
34	02070226	橡胶垫	δ2	m2	0.288594	14.58	4.21	
35	02090301	塑料布		m2	2	0.67	1.34	
36	02130114	塑料带	20mm×40m	kg	0.336	2.14	0.72	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区05#商铺水电　　堂前人家东区项目施工　　第2页 共14页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
37	02190109	聚四氟乙烯生料带	宽20	m	25.2	0.30	7.56	
38	02270106	白布		m	10.63	3.43	36.46	
39	02270131	破布		kg	18.31289	6.00	109.88	
40	02270403	脱脂棉		kg	0.02	12.86	0.26	
41	02290103	线麻		kg	0.54798	10.29	5.64	
42	02290507	油浸麻丝		kg	4.058	8.40	34.09	
43	03011002	铁铆钉		kg	1.028496	5.15	5.30	
44	03030216	镀锌半圆头螺钉	M10×100	十个	2.05	0.34	0.70	
45	03031208	自攻螺钉	M4×30	十个	0.3	0.25	0.08	
46	03031208~1	自攻螺钉 M4×30		十个	0.1	0.25	0.03	
47	03031209	自攻螺钉	M4×40	十个	110.552	0.25	27.64	
48	03031211	自攻螺钉	M4×60	十个	19.452	0.26	5.06	
49	03031211~1	自攻螺钉 M4×60		十个	0.3	0.26	0.08	
50	03031212	自攻螺钉	M4×65	十个	4.62	0.27	1.25	
51	03031212~1	自攻螺钉 M4×65		十个	0.8	0.27	0.22	
52	03031232	自攻螺钉	M6×30	十个	0.4	0.58	0.23	
53	03031236	自攻螺钉	M6×50	十个	16.328	0.76	12.41	
54	03031303	镀锌自攻螺钉	M4～6×10～35	十个	0.96	0.59	0.57	
55	03031303~2	镀锌自攻螺钉 M4～6×10～35		十个	0.32	0.59	0.19	
56	03031327	镀锌自攻螺钉	M6×100	十个	0.12	0.48	0.06	
57	03031327~2	镀锌自攻螺钉 M6×100		十个	0.04	0.48	0.02	
58	03050507	精制带母镀锌螺栓	M6×75	套	300.144	0.56	168.08	
59	03050510	精制带母镀锌螺栓	M8×30	套	173.061	0.58	100.38	
60	03050571~1	精制带母镀锌螺栓	M2～5×4～20	套	30	0.22	6.60	
61	03050573	精制带母镀锌螺栓	M6～12×12～50	套	206.97674	0.33	68.30	
62	03050575~1	精制带母镀锌螺栓	M8×75以下	套	99.188	0.64	63.48	
63	03050611~1	精制带母镀锌螺栓	带垫 M16×65～80	套	214.24	1.35	289.22	
64	03050632	精制带母镀锌螺栓	带2个垫圈M8×80～120	套	16.4	3.16	51.82	
65	03050634	精制带母镀锌螺栓	带2个垫圈M10×80～120	套	57.4	3.39	194.59	
66	03050651	精制带母镀锌螺栓	M8×50内2平1弹垫	套	17.698068	0.69	12.21	
67	03050652	精制带母镀锌螺栓	M8×100内2平1弹垫	套	376.430316	0.86	323.73	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区05#商铺水电　　堂前人家东区项目施工　　第3页 共14页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
68	03050653	精制带母镀锌螺栓	M10×50内2平1弹垫	套	8.24	0.99	8.16	
69	03050654	精制带母镀锌螺栓	M10×100内2平1弹垫	套	156.096064	1.10	171.71	
70	03050659	精制带母镀锌螺栓	M16×100内2平1弹垫	套	2.452	2.32	5.69	
71	03050664	精制带母镀锌螺栓	M20×100内2平1弹垫	套	4.1	3.06	12.55	
72	03050911	精制六角螺栓		kg	4.729235	4.82	22.79	
73	03053521~1	镀锌半圆头螺栓	M2～5×15～50	套	2	0.09	0.18	
74	03053521~2	镀锌半圆头螺栓 M2～5×15～50		套	2	0.09	0.18	
75	03054309	地脚螺栓	M10×100	套	4.08	1.37	5.59	
76	03057113	伞形螺栓	M6～8×150	套	470.336	0.34	159.91	
77	03070107	膨胀螺栓	M6	套	122.1552	0.43	52.53	
78	03070117	膨胀螺栓	M10	套	114.950682	0.69	79.32	
79	03070126	膨胀螺栓	M12	套	9.276	1.03	9.55	
80	03070133	膨胀螺栓	M12×200	套	50.31058	3.00	150.93	
81	03070133-1	膨胀螺栓	M16×200	套	196.56	3.00	589.68	
82	03070141	膨胀螺栓	M16×200	套	82.89216	2.74	227.12	
83	03070145	膨胀螺栓	M18×200	套	1.308	3.43	4.49	
84	03070305	镀锌滚花膨胀螺栓	M8	套	16	0.60	9.60	
85	03070306	镀锌滚花膨胀螺栓	M10	套	16	0.69	11.04	
86	03070806	塑料膨胀管	Φ6×50	十个	18.138	0.69	12.52	
87	03070806~1	塑料膨胀管 Φ6×50		十个	0.63	0.69	0.43	
88	03070807	塑料膨胀管	Φ8×50	十个	52.356	0.86	45.03	
89	03090103	螺母		kg	9.897265	6.17	61.07	
90	03090207	精制六角螺母	M8	十个	0.412	0.60	0.25	
91	03130304	钢垫圈		kg	3.907365	4.97	19.42	
92	03130305	钢垫圈	M8.5	十个	0.412	0.01		
93	03210206	砂轮片	Φ100	片	0.16482	1.29	0.21	
94	03210209	砂轮片	Φ200	片	0.27668	11.15	3.08	
95	03210211	砂轮片	Φ400	片	4.359252	11.58	50.48	
96	03210211-1	砂轮片	Φ350	片	2.457	11.58	28.45	
97	03210405~1	尼龙砂轮片	Φ100×16×3	片	4.24918	3.26	13.85	
98	03210408	尼龙砂轮片	Φ400	片	0.21225	8.66	1.84	
99	03270104	铁砂布	2#	张	61.39564	0.86	52.80	
100	03270202	砂纸		张	9.88	0.94	9.29	
101	03410200	电焊条		kg	0.1	4.92	0.49	
102	03410206	电焊条	J422 Φ3.2	kg	66.999453	4.92	329.64	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区05#商铺水电　　堂前人家东区项目施工　　第4页 共14页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
103	03410207	电焊条	J422 Φ4	kg	22.802475	4.92	112.19	
104	03411302	焊锡		kg	30.609437	36.87	1128.57	
105	03430900	焊锡丝		kg	1.56	42.88	66.89	
106	03450404	焊锡膏	瓶装50g	kg	4.047863	51.45	208.26	
107	03450404~1	焊锡膏 瓶装50g		kg	0.07	51.45	3.60	
108	03570225	镀锌铁丝	13#～17#	kg	28.534691	5.15	146.95	
109	03570231	镀锌铁丝	18#～22#	kg	3.815701	5.15	19.65	
110	03570237	镀锌铁丝	22#	kg	1.5466	5.15	7.96	
111	03632105	钻头	Φ3	根	0.06	1.20	0.07	
112	03632105~1	钻头 Φ3		根	0.02	1.20	0.02	
113	03633105	冲击钻头	Φ6～8	根	0.62	1.72	1.07	
114	03633105~1	冲击钻头 Φ6～8		根	0.23	1.72	0.40	
115	03633106	冲击钻头	Φ6～12	根	15.628368	2.57	40.16	
116	03633108	冲击钻头	Φ10～20	根	1.05	6.00	6.30	
117	03633308	合金钢钻头	Φ8mm～10mm	根	0.055062	6.86	0.38	
118	03652404	金刚石锯片	Φ114×1.8	片	29.759591	17.15	510.38	
119	03652421	锯条		根	103.03382	0.19	19.58	
120	03652422	钢锯条		根	232.15579	0.21	48.75	
121	03652906	钢丝刷子		把	0.1809	1.54	0.28	
122	04010611	水泥	32.5级	kg	138.006028	0.26	36.30	
123	04030102~1	黄砂		m3	0.126224	237.81	30.02	
124	04050206~1	碎石	5～32mm	m3	0.126224	164.18	20.72	
125	04135500	标准砖	240×115×53	百块	2.72	81.00	220.32	
126	05030100	木方材		m3	0.045	2432.79	109.48	
127	05030600	普通木成材		m3	0.049588	2432.79	120.64	
128	05050111	胶合板	2440×1220×6	m2	0.1	10.29	1.03	
129	05050111~1	胶合板 2440×1220×6		m2	0.07	10.29	0.72	
130	10450305	丝绸(绸布)		m	0.1	21.44	2.14	
131	11030303	防锈漆		kg	0.07075	12.49	0.88	
132	11030305	醇酸防锈漆	C53-1	kg	26.78609	12.49	334.56	
133	11030305-1	醇酸防锈漆	C53-1	kg	12.05654	12.49	150.59	
134	11030306	酚醛防锈漆		kg	1.97784	12.49	24.70	
135	11030306-1	酚醛防锈漆		kg	21.19203	12.49	264.69	
136	11030525	防火涂料	A60-1	kg	0.29	16.29	4.72	
137	11030525~1	防火涂料 A60-1		kg	0.21	16.29	3.42	
138	11030703	沥青漆		kg	0.296	13.98	4.14	
139	11030704	沥青清漆		kg	3.764159	20.51	77.20	
140	11030904	沥青绝缘漆		kg	1.121153	15.38	17.24	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区05#商铺水电　　堂前人家东区项目施工　　第5页 共14页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
141	11111703	酚醛磁漆		kg	0.18	14.91	2.68	
142	11112503	调和漆		kg	0.04245	14.48	0.61	
143	11112503-1	调和漆		kg	25.83858	14.48	374.14	
144	11112504	无光调和漆		kg	5.588448	14.48	80.92	
145	11112524	厚漆		kg	9.148338	6.22	56.90	
146	11112524~1	厚漆		kg	0.076636	6.22	0.48	
147	11112525	铅油		kg	0.1981	14.58	2.89	
148	11452103	工业酒精	99.5%	kg	4.9784	6.86	34.15	
149	11452104	酒精		kg	0.2416	9.00	2.17	
150	11452114	松香水		kg	0.64314	4.72	3.04	
151	11590504	聚氯乙烯热熔密封胶		kg	6.47268	10.72	69.39	
152	11590914	硅酮密封胶		L	4.4	68.60	301.84	
153	11591104	玻璃胶	310g	支	2.01	12.86	25.85	
154	11593504	油灰		kg	12.25	1.29	15.80	
155	12010103	汽油		kg	109.393175	10.41	1138.78	
156	12030106	溶剂汽油		kg	5.620617	10.41	58.51	
157	12050311	机油		kg	1.201	7.92	9.51	
158	12050313~1	机油	6～7#	kg	1.140524	10.72	12.23	
159	12060317	清油		kg	3.458	13.72	47.44	
160	12060334	防腐油		kg	0.55	5.15	2.83	
161	12070109	电力复合脂		kg	11.471346	17.15	196.73	
162	12300367	硬酯酸	一级	kg	0.06358	10.29	0.65	
163	12310308	丙酮		kg	9.77775	5.15	50.36	
164	12370305	氧气		m3	15.251302	2.83	43.16	
165	12370335	乙炔气		kg	5.34722	15.44	82.56	
166	12413518~1	901胶		kg	0.02	2.50	0.05	
167	12413537	立时得胶		kg	0.05	12.43	0.62	
168	12413542	胶合剂		kg	0.0172	8.56	0.15	
169	12430344	自粘橡胶带	20mm×5m	卷	4.14	12.43	51.46	
170	12430361	塑料粘胶带		盘	13.02737	3.14	40.91	
171	12430363	塑料胶布带	20mm×10m	卷	13.31832	1.80	23.97	
172	12430364	塑料胶布带	20mm×50m	卷	121.7888	3.14	382.42	
173	12430365	塑料胶布带	25mm×10m	卷	19.39445	3.14	60.90	
174	13013509	石棉绒		kg	8.493	2.56	21.74	
175	14010305-2~1	镀锌钢管	SC20	m	94.7188	7.39	699.97	
176	14010305-3~1	镀锌钢管	SC25	m	110.2615	10.61	1169.87	
177	14010305-4~1	镀锌钢管	SC32	m	87.55	13.63	1193.31	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区05#商铺水电　　堂前人家东区项目施工　　第6页 共14页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
178	14010305-6~1	镀锌钢管	SC50	m	92.8545	20.74	1925.80	
179	14010305-8~1	镀锌钢管	SC80	m	144.3339	34.77	5018.49	
180	14010305-9~1	镀锌钢管	SC100	m	54.0544	44.29	2394.07	
181	14010323	焊接钢管	DN50	m	3.3	16.21	53.49	
182	14010332	焊接钢管	DN80	m	0.61	27.55	16.81	
183	14010341	焊接钢管	DN150	m	5.795	59.00	341.91	
184	14210102~1	金属软管 DN15		个	41.38	15.57	644.29	
185	14210121	金属软管	CP15	m	13.39	2.00	26.78	
186	14310377~1	PVC-U排水管	dn50	m	23.16932	4.56	105.65	
187	14310377~3	PVC-U排水管(抗紫外线)	dn50	m	135.07368	4.76	642.95	
188	14310378~2	PVC-U排水管	dn75	m	18.69183	8.12	151.78	
189	14310379~1	承插塑料冷凝水管	dn110	m	9.9855	22.50	224.67	
190	14310379~2	PVC-U排水管	dn110	m	54.08496	17.12	925.93	
191	14310379~3	加强型HRS型高层雨水管(抗紫外线)	dn110	m	112.1229	24.36	2731.31	
192	14310380~1	PVC-U排水管	dn160	m	4.12892	29.63	122.34	
193	14311503-1~1	PP-R 冷水管 S4	De20	m	96.6858	4.20	406.08	
194	14311503-3~2	PP-R 冷水管 S4	De32	m	65.8614	8.99	592.09	
195	14311503-4~1	PP-R 冷水管 S4	De40	m	9.5268	16.41	156.33	
196	14311503-5~1	PP-R 冷水管 S4	De50	m	9.1392	23.55	215.23	
197	14311503-6~1	PP-R 冷水管 S4	De63	m	25.3368	41.52	1051.98	
198	14312502	塑料软管		kg	3.24	15.78	51.13	
199	14312509	塑料软管	dn6	m	1	1.89	1.89	
200	14350105	异型塑料管	dn2.5～5	m	0.25	1.17	0.29	
201	14350106	异型塑料管	dn5	m	27.29	1.17	31.93	
202	14350106~1	异型塑料管 dn5		m	0.43	1.17	0.50	
203	14550536	镀锌管内衬不锈钢钢管	DN50	m	14.433	45.80	661.03	
204	15021105	镀锌活接头	DN15	个	2.02	3.89	7.86	
205	15021107	镀锌活接头	DN25	个	2.02	7.42	14.99	
206	15021109	镀锌活接头	DN40	个	2.02	12.07	24.38	
207	15021110	镀锌活接头	DN50	个	8.08	18.60	150.29	
208	15021305	镀锌管箍	DN15	个	2.02	0.94	1.90	
209	15021307	镀锌管箍	DN25	个	2.02	1.93	3.90	
210	15021703	镀锌丝堵	DN15	个	1.01	0.93	0.94	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区05#商铺水电　　堂前人家东区项目施工　　第7页 共14页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
211	15021705	镀锌丝堵	DN25	个	1.01	1.66	1.68	
212	15022305	镀锌弯头	DN15	个	1.01	1.18	1.19	
213	15022307	镀锌弯头	DN25	个	1.01	2.70	2.73	
214	15023127	镀锌锁紧螺母	3×20	个	14.20782	0.13	1.85	
215	15023128	镀锌锁紧螺母	3×25	个	16.539225	0.24	3.97	
216	15023129	镀锌锁紧螺母	3×32	个	13.1325	0.54	7.09	
217	15023131	镀锌锁紧螺母	3×50	个	13.928175	0.93	12.95	
218	15023133	镀锌锁紧螺母	3×80	个	21.650085	1.78	38.54	
219	15023134	镀锌锁紧螺母	3×100	个	8.10816	2.00	16.22	
220	15023141	镀锌锁紧螺母	M15～20×3	个	1101.855	0.12	132.22	
221	15023141~2	镀锌锁紧螺母 M15～20×3		个	15.575	0.12	1.87	
222	15090556	室内镀锌管内衬不锈钢管接头零件	DN50	个	9.21165	16.70	153.83	
223	15130305	金属软管接头	Φ15～20	个	26.78	1.37	36.69	
224	15230307~1	PVC-U排水管管件	dn50	个	21.61192	2.68	57.92	
225	15230307~3	PVC-U排水管(抗紫外线)管件	dn50	个	62.04604	3.10	192.34	
226	15230308~2	PVC-U排水管管件	dn75	个	20.88516	4.80	100.25	
227	15230309~1	承插塑料冷凝水管件	dn110	个	4.0425	8.50	34.36	
228	15230309~2	PVC-U排水管管件	dn110	个	72.24024	11.07	799.70	
229	15230309~3	加强型HRS型高层雨水管(抗紫外线) 管件	dn110	个	45.3915	8.50	385.83	
230	15230310~1	PVC-U排水管管件	dn160	个	3.04328	18.90	57.52	
231	15271912	管接头	FST20	个	2.058	0.25	0.51	
232	15271914	管接头	FST32	个	0.882	0.59	0.52	
233	15370305	镀锌管卡	DN12～40×1.5	个	1	1.38	1.38	
234	15370319	镀锌管卡	DN80	个	61.6764	3.88	239.30	
235	15371521	镀锌扁钢卡子	-25×4	kg	13.6725	6.17	84.36	
236	15430305	透气帽(铅丝球)	DN50	个	0.62296	1.66	1.03	
237	15430306	透气帽(铅丝球)	DN75	个	0.9705	2.38	2.31	
238	15430307	透气帽(铅丝球)	DN100	个	3.174	3.27	10.38	
239	15430308	透气帽(铅丝球)	DN150	个	0.1308	5.11	0.67	
240	16030508	螺纹闸阀	Z15T-10K DN50	个	1.01	64.73	65.38	
241	16150503	自动排气阀	DN15	个	1	25.60	25.60	
242	16150505	自动排气阀	DN25	个	1	36.80	36.80	
243	16250111~1	法兰对夹蝶阀	DN100	个	11	125.57	1381.27	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区05#商铺水电　　堂前人家东区项目施工　　第8页 共14页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
244	16250111~2	法兰闸阀	DN100	个	2	364.77	729.54	
245	16310103~1	铜质截止阀	DN15	个	2.02	16.95	34.24	
246	16310105~3	铜质截止阀	DN25	个	2.02	30.06	60.72	
247	16310107~1	铜质截止阀	DN40	个	2.02	71.69	144.81	
248	16310108~1	螺纹截止阀	DN50	个	7.07	117.11	827.97	
249	16310108~2	螺纹止回阀	DN50	个	1.01	132.11	133.43	
250	16413540~1	三角阀		个	31.31	16.43	514.42	
251	16413540~2	小便斗延时阀		个	10.1	72.75	734.78	
252	17010943	平焊法兰	1.6MPa DN100	片	26	48.71	1266.46	
253	18090101~1	台式洗面盆		套	11.11	292.30	3247.45	
254	18130101~1	落地拖把池		只	3.03	377.06	1142.49	
255	18150101	蹲式陶瓷大便器		套	17.17	253.74	4356.72	
256	18150322	连体坐便器		套	3.03	367.54	1113.65	
257	18170104~1	挂式小便器	挂式	套	10.1	339.54	3429.35	
258	18250141~1	蹲式大便器低水箱		个	17.17	90.50	1553.89	
259	18410301~1	不锈钢快开龙头DN15		个	3.03	22.18	67.21	
260	18413505~1	单冷扳式水龙头	DN15	个	11.11	137.52	1527.85	
261	18430305	普通地漏	DN50	个	33	3.11	102.63	
262	18470105	扫除口	DN50	个	1	4.97	4.97	
263	18470107	扫除口	DN80	个	3	9.14	27.42	
264	18553507	大便器密封圈		个	18.7	12.43	232.44	
265	19110103	管子托钩	DN15	个	123.32179	1.01	124.56	
266	19110105	管子托钩	DN25	个	59.72725	1.31	78.24	
267	19110106	管子托钩	DN32	个	7.76154	1.54	11.95	
268	19110107	管子托钩	DN40	个	6.83648	1.89	12.92	
269	19110108	管子托钩	DN50	个	17.23896	2.12	36.55	
270	20010100~1	灭火器	MF/ABC4	个	30	53.24	1597.20	
271	20010100~2	灭火器	MF/ABC3	个	8	46.13	369.04	
272	20030105~1	薄型单栓带消防软管卷盘组合式消防柜	单栓65	套	15	878.42	13176.30	
273	20070111	灭火器放置箱		个	4	53.24	212.96	
274	2061482695 03144090~1	短路隔离器		个	1	38.00	38.00	
275	21010308	螺纹水表	DN50	只	1	108.24	108.24	
276	21330501	光盘		张	8.4	2.06	17.30	
277	21650101~1	压力表		套	1	31.94	31.94	
278	22470111~1	LED疏散出口标志灯	DC36V,1W	套	17.17	37.19	638.55	
279	22470111~22	LED楼层标志灯	DC36V,1W	套	6.06	37.27	225.86	

承包人供应主要材料一览表

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
280	22470111~31	LED集中电源疏散照明灯（A型）	DC36V,5W	套	40.4	58.38	2358.55	
281	22470111~32	吸顶应急灯	DC36V,5W	套	27.27	51.89	1415.04	
282	22470111~33	LED安全出口标志灯	DC36V,1W	套	7.07	48.80	345.02	
283	22470111~34	LED方向标志灯	DC36V,1W	套	38.38	36.32	1393.96	
284	22470111~36	自带红外感应开关吸顶灯	LED,18W	套	5.05	50.16	253.31	
285	22470111~41	节能吸顶灯	LED,18W	套	55.55	36.32	2017.58	
286	22470111~42	自带蓄电池吸顶灯	LED,18W,应急时间≥180min	套	3.03	67.45	204.37	
287	22470111~43	防水防尘吸顶灯	LED,12W	套	12.12	51.81	627.94	
288	22470111~44	LED双管T5型支架灯	LED,2×21W	套	137.36	62.27	8553.41	
289	22470111~45	吸顶应急灯	DC36V,5W,防护等级IP67	套	23.23	51.89	1205.40	
290	22470111~46	吸顶灯（声控）	LED,18W	套	1.01	50.16	50.66	
291	22470111~47	LED平板灯（有水空间专用）	300*600	套	13.13	74.53	978.58	
292	22470111~48	LED集中电源疏散照明灯（A型）室外防水型	DC36V,5W,IP67	套	9.09	58.38	530.67	
293	23230131-2~2	单联单控带插座开关		只	8.16	7.89	64.38	
294	23230131-2~3	延时开关		只	23.46	15.00	351.90	
295	23230131-3~1	双联单控照明开关		只	13.26	14.62	193.86	
296	23230131-4	三联扳式暗开关(单控)		只	17.34	12.74	220.91	
297	23412504-2~1	单相三极空调插座		套	7.14	5.10	36.41	
298	23412504-3700~1	单相二，三极安全插座		套	77.52	6.92	536.44	
299	23412504-3700~2	单相防潮二，三极安全插座		套	6.12	7.70	47.12	
300	24150703	瓷接头	双路	个	183.34	0.24	44.00	
301	24170102	黄漆布带	20mm×40m	卷	0.99	17.15	16.98	
302	25010309	裸铜线	10mm2	kg	4.14	56.42	233.58	
303	25010735	镀锡裸铜绞线	16mm2	kg	0.48	58.91	28.28	
304	25030103	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线	450V/750V1.5mm2	m	208.385	0.97	202.13	
305	25030104	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线	450V/750V2.5mm2	m	72.482	1.50	108.72	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区05#商铺水电　　堂前人家东区项目施工　　第10页 共14页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
306	25030142	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线	105℃-2.5mm2	m	85.003	1.65	140.25	
307	25030509	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线	300V/500V6mm2	m	2.25	4.47	10.06	
308	25030511	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线	450V/750V10mm2	m	37.0845	7.62	282.58	
309	25030512	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线	450V/750V16mm2	m	3	11.51	34.53	
310	25036303	ZR-BV阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘电线	1mm2	m	128.688	0.69	88.79	
311	25430311-1~1	绝缘导线	WDZ-BYJ-2.5	m	3351.2814	2.33	7808.49	
312	25430311-10~3	绝缘导线	WDZN-BYJ-2.5	m	2482.3536	2.48	6156.24	
313	25430311-19~1	绝缘导线	BVR-25	m	6.825	21.99	150.08	
314	25430311-2~1	绝缘导线	WDZ-BYJ-4	m	535.7754	4.55	2437.78	
315	25430311-2~2	绝缘导线	WDZC-BYJ-4	m	2778.174	4.55	12640.69	
316	25430311-2~3	绝缘导线	WDZN-BYJ-4	m	370.4436	4.68	1733.68	
317	25430311-3821~2	绝缘导线	WDZ-BYJ-2.5	m	5933.2956	2.33	13824.58	
318	25430311-3821~3	绝缘导线	WDZN-BYJ-2.5	m	521.8956	2.48	1294.30	
319	25430311-3821~4	绝缘导线	ZDBV-2.5	m	53.94	2.22	119.75	
320	25430314-3~1	铜芯多股绝缘导线	WDZN-RYJS-2*1.5	m	1155.5784	3.17	3663.18	
321	25430314-3~2	铜芯多股绝缘导线	WDZNB1-RYJS-2*1.5	m	197.37	3.80	750.01	
322	25430314-4~1	铜芯多股绝缘导线	WDZNB1-RYJS-2*2.5	m	27.3024	7.14	194.94	
323	25430314-8~1	铜芯多股绝缘导线	WDZNB1-RYJS-4*2.5	m	16.038	20.75	332.79	
324	25430315-12~1	铜芯绝缘导线	WDZ-BYJ-4	m	697.3785	4.55	3173.07	
325	25430315-12~2	铜芯绝缘导线	WDZC-BYJ-4	m	899.01	4.55	4090.50	
326	25430315-12~3	铜芯绝缘导线	WDZN-BYJ-4	m	151.641	4.68	709.68	
327	26012501~20	封闭式镀锌桥架	200*100	m	165.6441	40.50	6708.59	
328	26060121-2~1	刚性阻燃管	PVC20	m	15.4	1.56	24.02	
329	26060121-4~1	刚性阻燃管	PVC32	m	6.6	3.66	24.16	
330	26060351-3	紧定式镀锌电线管	JDG25	m	237.1369	5.81	1377.77	
331	26060351-3~1	紧定式镀锌电线管	JDG25	m	1019.7927	5.81	5925.00	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区05#商铺水电　　堂前人家东区项目施工　　第11页 共14页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
332	26060351-3990~1	紧定式镀锌电线管	JDG20	m	2251.3225	4.10	9230.42	
333	26060351-4	紧定式镀锌电线管	JDG32	m	157.8372	7.30	1152.21	
334	26064105	塑料护口(钢管用)	dn15	个	1101.855	0.10	110.19	
335	26064105~1	塑料护口(钢管用) dn15		个	15.575	0.10	1.56	
336	26064107	塑料护口(钢管用)	dn20	个	14.20782	0.10	1.42	
337	26064108	塑料护口(钢管用)	dn25	个	16.539225	0.25	4.13	
338	26064110	塑料护口(钢管用)	dn32	个	13.1325	0.25	3.28	
339	26064113	塑料护口(钢管用)	dn50	个	13.928175	0.37	5.15	
340	26064116	塑料护口(钢管用)	dn80	个	21.650085	0.65	14.07	
341	26064117	塑料护口(钢管用)	dn100	个	8.10816	0.98	7.95	
342	26064306	紧定式直管接头	Φ20	个	382.724825	1.54	589.40	
343	26064307	紧定式直管接头	Φ25	个	186.953024	2.06	385.12	
344	26064308	紧定式直管接头	Φ32	个	23.476368	2.96	69.49	
345	26064334	紧定式弯管接头	Φ32	个	3.60114	4.36	15.70	
346	26065131	镀锌电线管接头	Φ20×5	个	15.155008	0.83	12.58	
347	26065132	镀锌电线管接头	Φ25×6	个	17.64184	1.23	21.70	
348	26065133	镀锌电线管接头	Φ32×6	个	14.008	1.79	25.07	
349	26065135	镀锌电线管接头	Φ50×7	个	14.85672	3.10	46.06	
350	26065137	镀锌电线管接头	Φ80×8	个	21.650085	4.74	102.62	
351	26065138	镀锌电线管接头	Φ100×10	个	8.10816	9.12	73.95	
352	26065306	紧定式锁母	Φ20	个	405.23805	0.90	364.71	
353	26065307	紧定式锁母	Φ25	个	188.53944	1.29	243.22	
354	26065308	紧定式锁母	Φ32	个	23.67558	1.82	43.09	
355	26066513	钢管保护管	Φ40×400	根	2.452	7.55	18.51	
356	26090503	铜接线端子	DT-4mm2	个	169.505	1.29	218.66	
357	26090507	铜接线端子	DT-10mm2	个	70.99	2.43	172.51	
358	26090508	铜接线端子	DT-16mm2	个	203.511	3.33	677.69	
359	26090509	铜接线端子	DT-25mm2	个	2.448	4.23	10.36	
360	26091105	铜铝过渡接线端子	DTL-25mm2	个	9.024	2.14	19.31	
361	26093511	分等电位联结端子箱		个	3.06	18.60	56.92	
362	26093512	总等电位联结端子箱		个	2	67.43	134.86	
363	26110101~1	铁接线盒		只	192.78	2.22	427.97	
364	26110101~2	接线盒		只	7.14	1.86	13.28	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区05#商铺水电　　堂前人家东区项目施工　　第12页 共14页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
365	26110101~5	铁接线盒		只	238.68	2.22	529.87	
366	26110101~7	铁开关盒		只	159.12	2.22	353.25	
367	26110301~1	接线端子箱	GST-JX100	个	1	90.90	90.90	
368	26110301~2	家庭多媒体信息箱	400×300×120mm	个	4	76.30	305.20	
369	26230107	镀锌扁钢支架	-40×3	kg	76.566	4.72	361.39	
370	26250311	镀锌电缆卡子	2×35	个	16.91349	1.46	24.69	
371	26250343	固定卡子	3×80	个	4.944	2.49	12.31	
372	26250360	塑料线卡	Φ15以下	个	782	0.66	516.12	
373	26250703	电缆吊挂	3×50	套	2.422728	8.45	20.47	
374	31090144	打印纸	132行(381-1)	箱	3.3362	91.76	306.13	
375	31110301	棉纱头		kg	63.875744	5.57	355.79	
376	31110307	塑料手套		副	5.04	3.43	17.29	
377	31132508	电池		节	2545.2	2.14	5446.73	
378	31150101	水		m3	16.233748	4.57	74.19	
379	31150301	电		kW·h	3938.477	0.76	2993.24	
380	31170103	标志牌		个	17.365347	0.16	2.78	
381	31170104	标志牌	塑料扁形	个	428.8632	0.16	68.62	
382	31170104~1	标志牌 塑料扁形		个	1	0.16	0.16	
383	31170121	位号牌		个	1	0.51	0.51	
384	32390707	钳接管	QL-25	个	0.19825	3.43	0.68	
385	34130226~1	机柜	12U	个	1	487.97	487.97	
386	50350103~1	排气扇(带止回阀)	风量120m3/h,风压100Pa,功率16W,噪声30dB(A)	台	3	132.19	396.57	
387	50350103~2	排气扇(带止回阀)	风量210m3/h,风压160Pa,功率26W,噪声32dB(A)	台	6	137.52	825.12	
388	50350103~3	排气扇(带止回阀)	风量330m3/h,风压160Pa,功率37W,噪声34dB(A)	台	2	186.31	372.62	
389	55090109~1	交流配电箱	AZX-32	只	1	3770.65	3770.65	
390	55410131~1	太阳能单晶硅电池板	TSM-255,1650×992×40	组	5	576.69	2883.45	
391	80010106	水泥砂浆 M10		m3	7.04189	310.33	2185.31	
392	80010106~1	水泥砂浆 M10		m3	4.687229	310.33	1454.59	
393	CL-D00002	砌筑水表井 DN50		座	1	763.00	763.00	
394	CL-D00002~2	雨水斗	DN100	个	8	99.45	795.60	
395	CL-D00002~3	间接排水口		座	7	310.52	2173.64	
396	CL-D00002~4	砌筑阀门井 DN100		座	2	1197.74	2395.48	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区05#商铺水电　　堂前人家东区项目施工　　第13页 共14页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
397	SB0005~10	05#商铺配电箱2AP		台	1	3917.53	3917.53	
398	SB0005~11	05#商铺配电箱3AP		台	1	3917.53	3917.53	
399	SB0005~12	05#商铺配电箱2,3AK		台	2	3178.13	6356.26	
400	SB0005~13	配电箱 2~3AE		台	2	1284.22	2568.44	
401	SB0005~14	05#商铺配电箱YL		台	1	3242.99	3242.99	
402	SB0005~15	05#商铺配电箱JKS		台	1	4657.79	4657.79	
403	SB0005~16	05#商铺配电箱XKS		台	1	4657.79	4657.79	
404	SB0005~6	05#商铺配电箱2,3AL		台	2	2010.65	4021.30	
405	SB0005~7	05#商铺配电箱DT		台	1	1513.39	1513.39	
406	SB0005~8	05#商铺配电箱1AE		台	1	1284.22	1284.22	
407	SB0005~9	05#商铺配电箱1AP		台	1	3917.53	3917.53	
408	SB0009	声光报警器		个	1	36.32	36.32	
409	SB0010	消防广播（阻燃材料）		个	1	22.18	22.18	
410	SB0016	并网逆变器	ASI-10000TL	台	1	6033.04	6033.04	
411	SB0017	数据采集监控系统	Solar1000 光伏云监控系统	套	1	6610.57	6610.57	
412	SB0018	总线消防电话分机		部	2	66.00	132.00	
413	SB0019	火灾报警控制器（联动型）		台	5	19397.11	96985.55	
414	SB0020	可燃气体报警控制器		台	1	5642.67	5642.67	
415	SB0022	消防电源监控器		台	1	4569.54	4569.54	
416	SB0023	防火门监控器		台	1	4329.59	4329.59	
417	SB0023~1	漏电火灾报警控制器		台	1	4311.85	4311.85	
418	SB0024	过载报警监控器		台	1	5545.07	5545.07	
419	SB0025	集中电源集中控制型应急照明和疏散指示系统控制器		台	1	3739.60	3739.60	
420	SB0026	消防水箱、水池水位显示报警仪		台	2	638.79	1277.58	
421	SB0027	信息传输控制系统主机		台	1	3992.45	3992.45	
422	SB0028	光纤收发器		台	1	1472.77	1472.77	
423	SB0029	彩色枪式摄像机（带云台）		台	1	3105.24	3105.24	
424	X1810628-3~1	铜芯电缆	PV1-F1-1X4直流（红）	m	101	2.57	259.57	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区05#商铺水电　　堂前人家东区项目施工　　第14页 共14页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
425	X1810628-31~3	矿物绝缘电缆	BTTRZ-5*4	m	22.5129	49.21	1107.86	
426	X1810628-33~1	铜芯电缆	WDZ-YJY-5*10	m	101	56.49	5705.49	
427	X1810628-33~2	铜芯电缆	WDZC-YJY-5*10	m	15.8065	56.49	892.91	
428	X1810628-34~1	铜芯电缆	WDZC-YJY-5*16	m	17.17	90.81	1559.21	
429	X1810628-34~2	铜芯电缆	YJV-5*16	m	16.0489	82.20	1319.22	
430	ZC0001~3	A型应急照明集中电源 2~3AE		台	2	3474.49	6948.98	
431	ZC0001~4	A型应急照明集中电源 1AE		台	1	3474.49	3474.49	
432	ZC0002	铜芯电缆	WDZC-YJY-4*25+1*16	m	26.22	112.72	2955.52	
433	ZC0003	呼叫按钮 220/36V		个	3	42.59	127.77	
434	ZC0003~1	镀锌圆钢	10mm	m	273.45	3.04	831.29	
435	ZC0004	呼叫电铃		个	3	48.80	146.40	
436	ZC0005	PP-R 冷水管管件	De20	m	94.79	1.50	142.19	
437	ZC0006	PP-R 冷水管管件	De63	m	24.84	22.18	550.95	
438	ZC0007	PP-R 冷水管管件	De40	m	9.34	3.78	35.31	
439	ZC0008	PP-R 冷水管管件	De50	m	8.96	5.41	48.47	
440	ZC0009	残疾人扶手		套	3	133.08	399.24	
441	ZC0009~1	消火栓沟槽管件	DN100	m	210.32	21.46	4513.47	
442	ZC0010	残疾人扶手		套	2	133.08	266.16	
443	ZC0010~1	消火栓沟槽管件	DN65	m	66.36	16.37	1086.31	
444	ZC001068	热镀锌扁钢	40*4	m	25.746	5.91	152.16	
445	ZC001069	不锈钢扁钢	-40*4	m	8.946	25.74	230.27	
446	ZC0011	残疾人扶手		组	3	133.08	399.24	
447	ZC0011~1	热浸镀锌钢管	DN100	m	210.32	44.29	9315.07	
448	ZC0012	热浸镀锌钢管	DN65	m	66.36	27.92	1852.77	
449	ZC0024	防雨百叶	400*250	个	3	51.60	154.80	
450	ZC0025	防雨百叶	300*250	个	1	43.99	43.99	
451	ZC0026	防火隔板		m2	30	57.67	1730.10	
452	ZC0077~2	PP-R 冷水管管件	De32	m	64.57	2.50	161.43	
合计							455704.34	

单位工程招标控制价表

工程名称：堂前人家东区01#门卫水电　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共1页

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	180841.65	
1.1	人工费	46215.70	
1.2	材料费	105400.62	
1.3	施工机具使用费	2410.49	
1.4	企业管理费	20330.80	
1.5	利润	6484.04	
2	措施项目费	8333.95	
2.1	单价措施项目费	3804.70	
2.2	总价措施项目费	4529.25	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	2652.40	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	4501.87	
5	税金	17430.97	
招标控制价合计=1+2+3+4+5-甲供材料费_含设备/1.01		211108.44	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区01#门卫水电　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共15页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		电气						
1	030404017146	配电箱	1、名称：配电箱 0AL (内置参数详见设计) 2、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 3、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 4、安装方式：挂墙明装	台	1	4694.01	4694.01	
2	030404017147	配电箱	1、名称：配电箱 MW1(内置参数详见设计) 2、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 3、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 4、安装方式：挂墙明装	台	1	1507.24	1507.24	
3	030404017148	配电箱	1、名称：配电箱 0AE (内置参数详见设计) 2、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 3、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 4、安装方式：挂墙明装	台	1	1567.77	1567.77	
4	030411003024	桥架	1、名称：封闭式金属桥架 2、规格：200*100 3、材质：热镀锌 4、类型：槽式桥架，含盖板 5、接地方式：按设计及规范要求	m	31.86	89.08	2838.09	
5	030413001005	铁构件	1、名称：桥架支架 2、材质：型钢 3、规格：综合	kg	35.46	23.24	824.09	
6	030411001041	配管	1、名称：电线管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：SC100 4、配置形式：暗配	m	16.73	107.80	1803.49	
7	030411001042	配管	1、名称：电线管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：SC32 4、配置形式：暗配	m	11.37	30.74	349.51	
本页小计							13584.20	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区01#门卫水电　　堂前人家东区项目施工　　第2页 共15页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
8	030411001072	配管	1、名称：电线管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：SC25 4、配置形式：暗配	m	28.57	26.56	758.82	
9	030411001073	配管	1、名称：电线管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：SC20 4、配置形式：暗配	m	29.09	19.81	576.27	
10	030411001075	配管	1、名称：电线管 2、材质：紧定式镀锌电线管 3、规格：JDG25 4、配置形式：暗配 5、接地要求：按设计及规范要求	m	67.07	15.74	1055.68	
11	030411001074	配管	1、名称：电线管 2、材质：紧定式镀锌电线管 3、规格：JDG20 4、配置形式：暗配 5、接地要求：按设计及规范要求	m	678.73	10.71	7269.20	
12	030408001041	电力电缆	1、名称：矿物绝缘电缆 2、型号：BTTRZ 3、规格：5*4mm2 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：穿管或桥架敷设,含管道井竖向敷设 6、电压等级（kV）：1KV	m	3.92	54.46	213.48	
13	030408006038	电力电缆头	1、名称：户内干包式电力电缆头制作、安装 2、规格：BTTRZ-5×4 3、材质、类型：压铜接线端子 4、电压等级（kV）：1KV	个	2	26.68	53.36	
14	030411004031	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：BV 4、规格：2.5mm2	m	1950.09	3.93	7663.85	
15	030411004033	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：桥架内敷设 3、型号：BV 4、规格：2.5mm2	m	785.22	3.50	2748.27	
本页小计							20338.93	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区01#门卫水电　　堂前人家东区项目施工　　第3页 共15页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
16	030411004032	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZN-BYJ 4、规格：2.5mm2	m	10.89	4.34	47.26	
17	030411004053	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZN-BYJ 4、规格：4mm2	m	116.46	6.03	702.25	
18	030411004054	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：BV 4、规格：4mm2	m	392.28	5.64	2212.46	
19	030411004055	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：桥架内敷设 3、型号：BV 4、规格：4mm2	m	382.62	5.85	2238.33	
20	030412001013	普通灯具	1、名称：节能吸顶灯 2、规格：LED,18W 3、类型： 吸顶安装	套	8	66.37	530.96	
21	030412001001	普通灯具	1、名称：自带红外感应开关吸顶灯 2、规格：LED,18W 3、类型： 吸顶安装	套	4	80.35	321.40	
22	030412005003	荧光灯	1、名称：LED平板灯 2、规格：300×600 24W 3、安装形式：嵌顶安装	套	14	119.58	1674.12	
23	030412005004	荧光灯	1、名称：LED平板灯 2、规格：600×600 48W 3、安装形式：嵌顶安装	套	40	166.99	6679.60	
24	030412004020	装饰灯	1、名称：LED筒灯 2、规格：18W 3、安装形式：嵌入式安装	套	15	77.94	1169.10	
25	030404034002	照明开关	1、名称：双联单控照明开关 2、规格：250V,10A 3、安装方式：暗装	个	10	26.97	269.70	
26	030404034003	照明开关	1、名称：三联单控照明开关 2、规格：250V,10A 3、安装方式：暗装	个	8	25.72	205.76	
27	030404034004	照明开关	1、名称：延时开关 2、规格：250V,10A 3、安装方式：暗装	个	4	26.70	106.80	
本页小计							16157.74	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
28	030404035001	插座	1、名称：单相暗插座 2、材质：二，三极安全插座 3、规格：250V,10A 4、安装方式：暗装	个	52	22.60	1175.20	
29	030404035002	插座	1、名称：单相防潮暗插座 2、材质：单相二，三极安全插座 3、规格：250V,10A 4、安装方式：暗装	个	8	23.39	187.12	
30	030404035003	插座	1、名称：单相空调暗插座 2、材质：单相三极安全插座 3、规格：250V,10A 4、安装方式：暗装	个	2	17.90	35.80	
31	030904003001	按钮	1、名称：呼叫按钮220/36V	个	2	131.12	262.24	
32	030904005001	声光报警器	1、名称：呼叫电铃	个	2	170.50	341.00	
33	030411006013	接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：铁 3、规格：86型 4、安装形式：暗装,含盖板、凿墙洞及修补费用	个	97	8.55	829.35	
34	030411006003	接线盒	1、名称：开关盒 2、材质：铁 3、规格：86型 4、安装形式：暗装,含凿墙洞及修补费用	个	98	8.76	858.48	
35	030409004005	均压环	1、名称：均压环敷设 2、材质：利用圈梁钢筋 3、规格：2*Φ16mm	m	101.83	9.04	920.54	
36	030409003002	避雷引下线	1、名称：防雷引下线 2、材质：柱钢筋 3、规格：2*Φ16mm 4、安装部位：柱内	m	175.2	24.04	4211.81	
37	030409002009	接地母线	1、名称：接地母线 2、材质：不锈钢扁钢 3、规格：-40*4 4、安装部位：室外	m	76.39	67.42	5150.21	
38	030409005002	避雷网	1、名称：避雷网 2、材质：镀锌圆钢 3、规格：10mm内 4、安装形式：沿折板支架敷设	m	277.51	46.05	12779.34	
本页小计							26751.09	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区01#门卫水电　　堂前人家东区项目施工　　第5页 共15页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
39	030409008007	等电位端子箱、测试板	1、名称：总等电位箱 2、规格：距地0.3m安装	台	1	351.53	351.53	
40	030409008008	等电位端子箱、测试板	1、名称：分等电位箱 2、规格：距地0.3m安装	台	2	38.47	76.94	
41	030409008006	等电位端子箱、测试板	1、名称：测试点	个	4	50.87	203.48	
42	030414011002	接地装置	1、名称：接地装置调试 接地网	系统	1	982.66	982.66	
43	030414002001	送配电装置系统	1、名称：送配电装置系统调试 2、电压等级（kV）：1kV以下 3、类型：交流供电(综合)	系统	1	907.81	907.81	
		分部小计					79354.38	
		综合布线						
44	030502003001	分线接线箱	1、名称：家庭多媒体信息箱 2、规格：400×300×120mm 3、安装方式：暗装	个	6	217.86	1307.16	
45	030411003025	桥架	1、名称：封闭式金属桥架 2、规格：100*50 3、材质：热镀锌 4、类型：槽式桥架，含盖板 5、接地方式：按设计及规范要求	m	38.95	89.08	3469.67	
46	030413001006	铁构件	1、名称：桥架支架 2、材质：型钢 3、规格：综合	kg	42.05	23.24	977.24	
47	030411001076	配管	1、名称：电线管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：SC100 4、配置形式：暗配	m	21.88	107.80	2358.66	
48	030411001079	配管	1、名称：电线管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：SC25 4、配置形式：暗配	m	154.81	26.56	4111.75	
49	030411001077	配管	1、名称：电线管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：SC20 4、配置形式：暗配	m	159.85	19.81	3166.63	
本页小计							17913.53	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区01#门卫水电　　堂前人家东区项目施工　　第6页 共15页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
50	030411001078	配管	1、名称：电线管 2、材质：紧定式镀锌电线管 3、规格：JDG25 4、配置形式：暗配 5、接地要求：按设计及规范要求	m	55.06	15.74	866.64	
51	030411004056	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：RYY 4、规格：3*2.5mm2	m	61.34	13.65	837.29	
52	030411004057	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：RYY 4、规格：2*1.0mm2	m	15.42	5.02	77.41	
53	030502005001	双绞线缆	1、名称：6类八芯网线 2、规格：CAT6 3、线缆对数：4对 4、敷设方式：管内及线槽内敷设	m	59.66	4.59	273.84	
54	030502005002	双绞线缆	1、名称：超五类八芯网线 2、规格：UTP5E 3、线缆对数：4对 4、敷设方式：管内及线槽内敷设	m	217.86	4.22	919.37	
55	030502001001	机柜、机架	1、名称：网络机柜 2、规格：12U 3、安装方式：落地安装，含基础	台	2	843.11	1686.22	
56	030502012001	信息插座	1、名称：面板型双孔数据插座 2、含面板及模块	个	1	51.78	51.78	
57	030411006014	接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：铁 3、规格：86型 4、安装形式：暗装，含盖板、凿墙洞及修补费用	个	16	8.55	136.80	
58	030411006015	接线盒	1、名称：开关盒 2、材质：铁 3、规格：86型 4、安装形式：暗装，含凿墙洞及修补费用	个	1	8.76	8.76	
		分部小计					20249.22	
		应急照明						
本页小计							4858.11	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
59	030404017144	配电箱	1、名称：A型应急照明集中电源 1AE(内置参数详见设计) 2、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 3、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 4、安装方式：挂墙明装	台	1	3809.93	3809.93	
60	030411001069	配管	1、名称：电线管 2、材质：紧定式镀锌电线管 3、规格：JDG25 4、配置形式：暗配 5、接地要求：按设计及规范要求	m	189	15.74	2974.86	
61	030411004050	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内敷设 3、型号：WDZNC-BYJ 4、规格：2.5mm2	m	387	4.34	1679.58	
62	030411004051	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内敷设 3、型号：WDZNC-RYJS 4、规格：2*1.5mm2	m	193.5	4.65	899.78	
63	030412004010	装饰灯	1、名称：LED集中电源疏散照明灯（A型） 2、型号：DC36V,5W 3、安装形式：壁装	套	13	93.58	1216.54	
64	030412004014	装饰灯	1、名称：LED疏散出口标志灯 2、型号：DC36V,1W 3、安装形式：壁装	套	2	72.18	144.36	
65	030412004016	装饰灯	1、名称：LED安全出口标志灯 2、型号：DC36V,1W 3、安装形式：壁装	套	2	83.91	167.82	
66	030412004017	装饰灯	1、名称：楼层标志灯 2、型号：DC36V,1W 3、安装形式：壁装	套	4	72.26	289.04	
67	030412004018	装饰灯	1、名称：LED方向标志灯 2、型号：DC36V,1W 3、安装形式：壁装	套	10	71.30	713.00	
本页小计							11894.91	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
68	030412004013	装饰灯	1、名称：LED多信息复合标志灯 2、型号：DC36V 1W 3、安装形式：壁装	套	2	87.94	175.88	
69	030411006002	接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：铁 3、规格：86型 4、安装形式：暗装,含盖板、凿墙洞及修补费用	个	33	8.55	282.15	
		分部小计					12352.94	
		给水						
70	031001006025	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PP-R 冷水管 S4 De63 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：按设计及规范要求 6、含管件	m	19.82	89.98	1783.40	
71	031001006029	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PP-R 冷水管 S4 De50 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：按设计及规范要求 6、含管件	m	19.96	54.77	1093.21	
72	031001006028	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PP-R 冷水管 S4 De32 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：按设计及规范要求 6、含管件	m	36.9	33.00	1217.70	
73	031001006027	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PP-R 冷水管 S4 De20 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：按设计及规范要求 6、含管件	m	39.83	24.82	988.58	
本页小计							5540.92	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区01#门卫水电　　堂前人家东区项目施工　　第9页 共15页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
74	031003001025	螺纹阀门	1、类型：截止阀 J11T-16 2、材质：铜 3、规格、压力等级：DN50 4、连接形式：螺纹连接	个	2	178.52	357.04	
75	031003001026	螺纹阀门	1、类型：截止阀 J11T-16 2、材质：铜 3、规格、压力等级：DN40 4、连接形式：螺纹连接	个	3	125.91	377.73	
76	031003001037	螺纹阀门	1、类型：截止阀 J11T-16 2、材质：铜 3、规格、压力等级：DN25 4、连接形式：螺纹连接	个	2	56.91	113.82	
77	031003001027	螺纹阀门	1、类型：截止阀 J11T-16 2、材质：铜 3、规格、压力等级：DN15 4、连接形式：螺纹连接	个	1	38.30	38.30	
78	031003001028	螺纹阀门	1、类型：止回阀 2、材质：铜 3、规格、压力等级：DN50 4、连接形式：螺纹连接	个	1	193.67	193.67	
79	031003001030	螺纹阀门	1、类型：自动排气阀 2、材质：铜 3、规格、压力等级：DN15 4、连接形式：螺纹连接	个	1	59.99	59.99	
80	031003013001	水表	1、安装部位（室内外）：室外 2、型号、规格：DN50 3、连接形式：螺纹连接	个	1	303.73	303.73	
81	040504001001	砌筑井	1、名称：砌筑水表井 DN50	座	1	763.00	763.00	
本页小计							2207.28	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
82	031002003061	套管	1、名称、类型：一般穿楼板钢套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN80 4、填料材质：按设计及规范要求	个	1	42.67	42.67	
		分部小计					7332.84	
		排水						
83	031001006031	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：PVC-U排水管 De160 4、连接形式：零件粘接 5、阻火圈设计要求：按设计及规范要求 6、压力试验及吹、洗设计要求：按设计及规范要求 7、含同层排水接口管件等	m	6.64	97.16	645.14	
84	031001006032	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：PVC-U排水管 De110 4、连接形式：零件粘接 5、阻火圈设计要求：按设计及规范要求 6、压力试验及吹、洗设计要求：按设计及规范要求	m	47.28	67.92	3211.26	
85	031001006034	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：PVC-U排水管 De75 4、连接形式：零件粘接 5、阻火圈设计要求：按设计及规范要求 6、压力试验及吹、洗设计要求：按设计及规范要求	m	4.51	49.15	221.67	
本页小计							4120.74	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
86	031001006035	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：PVC-U排水管 De50 4、连接形式：零件粘接 5、阻火圈设计要求：按设计及规范要求 6、压力试验及吹、洗设计要求：按设计及规范要求	m	9.13	33.49	305.76	
87	031004003001	洗脸盆	1、名称：洗脸盆 2、材质：陶瓷 3、规格、类型：台式洗脸盆，单冷扳式水龙头	组	4	551.15	2204.60	
88	031004006001	大便器	1、材质：陶瓷 2、规格、类型：坐便器	组	2	508.97	1017.94	
89	031004006002	大便器	1、名称：蹲式蹲便器 2、材质：陶瓷 3、规格、类型：低水箱冲洗	组	3	555.27	1665.81	
90	031004007001	小便器	1、材质：陶瓷 2、规格、类型：挂式小便斗 3、附件名称、数量：延时阀冲洗	组	1	489.00	489.00	
91	031004004001	洗涤盆	1、材质：落地拖把池 2、附件名称、数量：不锈钢快开龙头	组	1	473.11	473.11	
92	031004003002	洗脸盆	1、名称：洗脸盆(残疾人扶手) 2、材质：陶瓷 3、规格、类型：台式洗脸盆，单冷扳式水龙头	组	2	684.23	1368.46	
93	031004006003	大便器	1、材质：陶瓷 2、规格、类型：座便器(残疾人扶手)	组	2	642.05	1284.10	
94	031004007002	小便器	1、材质：陶瓷 2、规格、类型：挂式小便斗(残疾人扶手) 3、附件名称、数量：延时阀冲洗	组	1	622.08	622.08	
95	031004014012	给、排水附（配）件	1、名称：地漏 2、材质：塑料 3、型号、规格：DN50	个	6	30.65	183.90	
本页小计							9614.76	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
96	030901013002	灭火器	1、形式：放置式灭火器箱 2、规格、型号：2×MF/ABC3	组	4	178.64	714.56	
		分部小计					14407.39	
		雨水、冷凝水管						
97	031001006036	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：雨水 3、材质、规格：硬聚录乙烯(PVC-U)塑料排水管 De110 4、连接形式：承插粘结 5、压力试验及吹、洗设计要求：按设计及规范要求 6、含雨水斗	m	52.58	46.09	2423.41	
98	031002003067	套管	1、名称、类型：一般穿楼板钢套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN150 4、填料材质：按设计及规范要求	个	4	80.67	322.68	
99	031001006020	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：冷凝水 3、材质、规格：硬聚录乙烯(PVC-U)塑料排水管De110 4、连接形式：承插粘结 5、压力试验及吹、洗设计要求：按设计及规范要求	m	7.16	45.53	325.99	
100	031001006038	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：冷凝水 3、材质、规格：硬聚录乙烯(PVC-U)塑料排水管 De32 4、连接形式：承插粘结 5、压力试验及吹、洗设计要求：按设计及规范要求	m	31.88	20.22	644.61	
101	031001006039	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：冷凝水 3、材质、规格：硬聚录乙烯(PVC-U)塑料排水管 De25 4、连接形式：承插粘结 5、压力试验及吹、洗设计要求：按设计及规范要求	m	34.68	19.40	672.79	
本页小计							5104.04	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
102	040504001003	砌筑井	1、名称：间接排水口 2、见08SS523，P30	座	2	310.52	621.04	
		分部小计					5010.52	
		排风						
103	030702001007	碳钢通风管道	1、名称：风管制作、安装 2、材质：热镀锌钢板 3、形状：矩形 4、规格：周长800mm以下 5、板材厚度：δ0.5mm 6、管件、法兰等附件及支架设计要求：法兰连接 7、接口形式：咬口	m2	13.58	180.85	2455.94	
104	031201003003	金属结构刷油	1、除锈级别:轻锈 ， 2、油漆品种:红丹防锈漆2道，灰色调和漆2道 ， 3、结构类型:一般钢结构	kg	59.65	2.76	164.63	
105	030703001007	碳钢阀门	1、名称：调节阀 2、规格：200*160 3、支架形式、材质：型钢吊架	个	2	180.66	361.32	
106	030703011006	铝及铝合金风口	1、名称：防雨百叶 2、规格：150*150	个	2	60.76	121.52	
107	030404033001	风扇	1、名称：排气扇(带止回阀) 2、规格：风量120m3/h,风压100Pa,功率16W,噪声30dB(A) 3、安装方式：嵌顶安装	台	2	213.41	426.82	
108	030404033002	风扇	1、名称：排气扇(带止回阀) 2、规格：风量210m3/h,风压160Pa,功率26W,噪声32dB(A) 3、安装方式：嵌顶安装	台	4	218.74	874.96	
109	030108006001	其他风机	1、名称：无动力风帽 2、规格：Φ410 3、材质：不锈钢	台	2	203.23	406.46	
本页小计							5432.69	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
110	031002003069	套管	1、名称、类型：刚性防水套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN150 4、填料材质：按设计及规范要求	个	10	109.05	1090.50	
		分部小计					5902.15	
		光伏						
111	030411001070	配管	1、名称：电线管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：SC32 4、配置形式：暗配	m	85	30.74	2612.90	
112	030411001071	配管	1、名称：电线管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：SC25 4、配置形式：暗配	m	85	26.56	2257.60	
113	030408001045	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：WDZ-YJY 3、规格：5*10mm2 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：穿管或桥架敷设 6、电压等级（kV）：1KV以下	m	100	64.55	6455.00	
114	030408006036	电力电缆头	1、名称：户内干包式电力电缆头制作、安装 2、规格：YJY-5×10 3、材质、类型：压铜接线端子 4、电压等级（kV）：1KV	个	2	43.69	87.38	
115	030408001046	电力电缆	1、名称：光伏专用线缆 2、型号：PV1-F1 3、规格：1X4直流（红），4mm2线专用公母头	m	100	5.05	505.00	
116	031006005001	太阳能集热装置	1、名称：太阳能单晶硅电池板 2、规格：TSM-255,1650×992×40 3、附件名称、规格、数量：含专用接头等附件(含支架)	套	5	1291.98	6459.90	
117	030401003001	整流变压器	1、名称：并网逆变器 2、型号：ASI-10000TL	台	1	7137.77	7137.77	
118	030404017145	配电箱	1、名称：交流配电箱 2、型号：AZX-32	台	1	4106.09	4106.09	
本页小计							30712.14	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区01#门卫水电　　堂前人家东区项目施工　　第15页 共15页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
119	030607006001	数据采集装置	1、名称：数据采集监控系统 2、规格：Solar1000光伏云监控系统	套	1	6610.57	6610.57	
		分部小计					36232.21	
		分部分项合计					180841.65	
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1	3804.70	3804.70	
		单价措施合计					3804.70	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区01#门卫水电　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	031302001001	安全文明施工费		100.000	2652.40			
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.500	2326.67			
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.210	325.73			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.100	1706.23			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区01#门卫水电　　堂前人家东区项目施工　　第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.030	46.53			建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.080	124.09			现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。
合　计					4529.25			

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：堂前人家东区01#门卫水电　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共1页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合　计				

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

暂列金额明细表

工程名称：堂前人家东区01#门卫水电　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共1页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：堂前人家东区01#门卫水电　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共1页

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±(元)		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：堂前人家东区01#门卫水电　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共1页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注

规费、税金项目计价表

工程名称：堂前人家东区01#门卫水电　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	4501.87	100.000	4501.87
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	159640.70	2.400	3831.38
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	159640.70	0.420	670.49
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	159640.70		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	193677.47	9.000	17430.97
合　计					21932.84

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区01#门卫水电　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共9页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	01030106	钢丝	Φ1.6	kg	2.63454	4.38	11.54	
2	01030106~1	钢丝	Φ1.6	kg	0.3483	4.38	1.53	
3	01090166	圆钢	Φ5.5～9	kg	14.074949	3.29	46.33	
4	01090166~1	圆钢	Φ5.5～9	kg	3.897012	3.29	12.83	
5	01090167	圆钢	Φ8～14	kg	0.21	3.29	0.69	
6	01090172-1~1	镀锌型钢		kg	81.3855	4.57	371.74	
7	01130141	扁钢	＜-59	kg	24.200338	3.23	78.22	
8	01130206	镀锌扁钢	-25×4	kg	2.004	4.41	8.83	
9	01130207	镀锌扁钢	-40×4	kg	4.5	4.41	19.84	
10	01130216	镀锌扁钢	-60×6	kg	1.88	4.41	8.29	
11	01210101	角钢		kg	2	3.24	6.47	
12	01210332	等边角钢	∟60×5	kg	55.54036	3.24	179.73	
13	01270101-1	型钢		kg	3.2864	3.15	10.36	
14	01290124	钢板	δ3.0 Q235	kg	4	3.13	12.50	
15	01290453~1	热镀锌钢板	δ0.5	m2	15.45404	15.81	244.33	
16	01293501	钢垫板		kg	4.75	3.19	15.16	
17	01430509	铜丝	16#	kg	0.24	9.05	2.17	
18	01550111	铅板	δ2.6～3	kg	0.17	16.29	2.77	
19	01550304	封铅	含铅65%含锡35%	kg	0.294312	8.58	2.53	
20	02010106	橡胶板	δ1～15	kg	3.65272	7.72	28.20	
21	02070226	橡胶垫	δ2	m2	0.184704	14.58	2.69	
22	02090301	塑料布		m2	2	0.67	1.34	
23	02270106	白布		m	0.14	3.43	0.48	
24	02270131	破布		kg	1.262703	6.00	7.58	
25	02290103	线麻		kg	0.162	10.29	1.67	
26	02290507	油浸麻丝		kg	2.947	8.40	24.75	
27	03011002	铁铆钉		kg	0.585298	5.15	3.01	
28	03030216	镀锌半圆头螺钉	M10×100	十个	1.23	0.34	0.42	
29	03031208	自攻螺钉	M4×30	十个	0.2	0.25	0.05	
30	03031209	自攻螺钉	M4×40	十个	35.112	0.25	8.78	
31	03031211	自攻螺钉	M4×60	十个	13.496	0.26	3.51	
32	03031212	自攻螺钉	M4×65	十个	2.52	0.27	0.68	
33	03031236	自攻螺钉	M6×50	十个	5.512	0.76	4.19	
34	03031303	镀锌自攻螺钉	M4～6×10～35	十个	0.64	0.59	0.38	
35	03031327	镀锌自攻螺钉	M6×100	十个	0.08	0.48	0.04	
36	03050507	精制带母镀锌螺栓	M6×75	套	229.502	0.56	128.52	
37	03050510	精制带母镀锌螺栓	M8×30	套	74.3505	0.58	43.12	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区01#门卫水电　　堂前人家东区项目施工　　第2页 共9页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
38	03050516~1	精制带母镀锌螺栓	M10×75	套	0.649191	0.67	0.43	
39	03050571~1	精制带母镀锌螺栓	M2～5×4～20	套	12	0.22	2.64	
40	03050573	精制带母镀锌螺栓	M6～12×12～50	套	103.23774	0.33	34.07	
41	03050575~1	精制带母镀锌螺栓	M8×75以下	套	34	0.64	21.76	
42	03050651	精制带母镀锌螺栓	M8×50内2平1弹垫	套	12.372032	0.69	8.54	
43	03050653	精制带母镀锌螺栓	M10×50内2平1弹垫	套	8.24	0.99	8.16	
44	03050654	精制带母镀锌螺栓	M10×100内2平1弹垫	套	52.995354	1.10	58.29	
45	03050664	精制带母镀锌螺栓	M20×100内2平1弹垫	套	4.1	3.06	12.55	
46	03057113	伞形螺栓	M6～8×150	套	223.328	0.34	75.93	
47	03070117	膨胀螺栓	M10	套	4.08	0.69	2.82	
48	03070126	膨胀螺栓	M12	套	10.876	1.03	11.20	
49	03070133	膨胀螺栓	M12×200	套	18.50342	3.00	55.51	
50	03070141	膨胀螺栓	M16×200	套	46.23264	2.74	126.68	
51	03070145	膨胀螺栓	M18×200	套	1.992	3.43	6.83	
52	03070806	塑料膨胀管	Φ6×50	十个	6.452	0.69	4.45	
53	03070807	塑料膨胀管	Φ8×50	十个	15.168	0.86	13.04	
54	03090207	精制六角螺母	M8	十个	0.206	0.60	0.12	
55	03130305	钢垫圈	M8.5	十个	0.206	0.01		
56	03210206	砂轮片	Φ100	片	0.07081	1.29	0.09	
57	03210211	砂轮片	Φ400	片	0.10064	11.58	1.17	
58	03270104	铁砂布	2#	张	24.722225	0.86	21.26	
59	03270202	砂纸		张	2.02	0.94	1.90	
60	03410200	电焊条		kg	1	4.92	4.92	
61	03410206	电焊条	J422 Φ3.2	kg	40.512823	4.92	199.32	
62	03410207	电焊条	J422 Φ4	kg	15.633515	4.92	76.92	
63	03411302	焊锡		kg	6.063692	36.87	223.57	
64	03430900	焊锡丝		kg	0.4	42.88	17.15	
65	03450404	焊锡膏	瓶装50g	kg	0.372698	51.45	19.18	
66	03570217	镀锌铁丝	8#～12#	kg	0.55504	5.15	2.86	
67	03570225	镀锌铁丝	13#～17#	kg	21.23978	5.15	109.38	
68	03570237	镀锌铁丝	22#	kg	0.84	5.15	4.33	
69	03632105	钻头	Φ3	根	0.04	1.20	0.05	
70	03633105	冲击钻头	Φ6～8	根	0.32	1.72	0.55	
71	03633106	冲击钻头	Φ6～12	根	3.444	2.57	8.85	
72	03652404	金刚石锯片	Φ114×1.8	片	11.757881	17.15	201.65	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区01#门卫水电　　堂前人家东区项目施工　　第3页 共9页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
73	03652421	锯条		根	38.51376	0.19	7.32	
74	03652422	钢锯条		根	124.191016	0.21	26.08	
75	03652906	钢丝刷子		把	0.089475	1.54	0.14	
76	04010611	水泥	32.5级	kg	18.545	0.26	4.88	
77	04135500	标准砖	240×115×53	百块	0.48	81.00	38.88	
78	05050111	胶合板	2440×1220×6	m2	0.04	10.29	0.41	
79	11030305	醇酸防锈漆	C53-1	kg	14.632802	12.49	182.76	
80	11030305-1	醇酸防锈漆	C53-1	kg	1.258615	12.49	15.72	
81	11030306	酚醛防锈漆		kg	0.84972	12.49	10.61	
82	11030525	防火涂料	A60-1	kg	0.16	16.29	2.61	
83	11030704	沥青清漆		kg	2.483154	20.51	50.93	
84	11030904	沥青绝缘漆		kg	0.759208	15.38	11.68	
85	11111703	酚醛磁漆		kg	0.05	14.91	0.75	
86	11112503-1	调和漆		kg	0.89475	14.48	12.96	
87	11112504	无光调和漆		kg	3.542915	14.48	51.30	
88	11112524	厚漆		kg	3.19659	6.22	19.88	
89	11452114	松香水		kg	0.279036	4.72	1.32	
90	11590504	聚氯乙烯热熔密封胶		kg	3.3056	10.72	35.44	
91	11590914	硅酮密封胶		L	1.6	68.60	109.76	
92	11593504	油灰		kg	4.39	1.29	5.66	
93	12010103	汽油		kg	19.128451	10.41	199.13	
94	12030106	溶剂汽油		kg	2.49925	10.41	26.02	
95	12050311	机油		kg	0.418	7.92	3.31	
96	12060317	清油		kg	1.444883	13.72	19.82	
97	12060334	防腐油		kg	0.3	5.15	1.55	
98	12070109	电力复合脂		kg	3.172086	17.15	54.40	
99	12300367	硬酯酸	一级	kg	0.030392	10.29	0.31	
100	12310308	丙酮		kg	4.99067	5.15	25.70	
101	12370305	氧气		m3	3.291881	2.83	9.32	
102	12370335	乙炔气		kg	1.376671	15.44	21.26	
103	12430344	自粘橡胶带	20mm×5m	卷	0.75	12.43	9.32	
104	12430361	塑料粘胶带		盘	2.71785	3.14	8.53	
105	12430363	塑料胶布带	20mm×10m	卷	0.93168	1.80	1.68	
106	12430365	塑料胶布带	25mm×10m	卷	6.65451	3.14	20.90	
107	13013509	石棉绒		kg	6.168	2.56	15.79	
108	14010305-2~1	镀锌钢管	SC20	m	194.6082	7.39	1438.15	
109	14010305-3~1	镀锌钢管	SC25	m	276.4314	10.61	2932.94	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区01#门卫水电　　堂前人家东区项目施工　　第4页 共9页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
110	14010305-4~1	镀锌钢管	SC32	m	99.2611	13.63	1352.93	
111	14010305-9~1	镀锌钢管	SC100	m	39.7683	44.29	1761.34	
112	14010323	焊接钢管	DN50	m	0.6	16.21	9.73	
113	14010332	焊接钢管	DN80	m	0.305	27.55	8.40	
114	14010341	焊接钢管	DN150	m	4.27	59.00	251.93	
115	14210102~1	金属软管 DN15		个	15.11	15.57	235.26	
116	14210121	金属软管	CP15	m	71.07	2.00	142.14	
117	14310375~1	承插塑料冷凝水管	dn32	m	31.36992	3.11	97.56	
118	14310375~2	承插塑料冷凝水管	dn25	m	34.12512	2.48	84.63	
119	14310377~1	PVC-U排水管	dn50	m	8.82871	4.56	40.26	
120	14310378~2	PVC-U排水管	dn75	m	4.34313	8.12	35.27	
121	14310379~1	承插塑料冷凝水管	dn110	m	6.80916	22.50	153.21	
122	14310379~2	PVC-U排水管	dn110	m	40.28256	17.12	689.64	
123	14310379~3	硬聚录乙烯(PVC-U)塑料雨水管	dn110	m	50.00358	15.13	756.55	
124	14310380~1	PVC-U排水管	dn160	m	6.28808	29.63	186.32	
125	14311503-1~1	PP-R 冷水管 S4	De20	m	40.6266	4.20	170.63	
126	14311503-3~2	PP-R 冷水管 S4	De32	m	37.638	8.99	338.37	
127	14311503-5~1	PP-R 冷水管 S4	De50	m	20.3592	23.55	479.46	
128	14311503-6~1	PP-R 冷水管 S4	De63	m	20.2164	41.52	839.38	
129	14312502	塑料软管		kg	0.9	15.78	14.20	
130	14312509	塑料软管	dn6	m	1	1.89	1.89	
131	14350105	异型塑料管	dn2.5～5	m	0.25	1.17	0.29	
132	14350106	异型塑料管	dn5	m	0.36	1.17	0.42	
133	15021105	镀锌活接头	DN15	个	1.01	3.89	3.93	
134	15021107	镀锌活接头	DN25	个	2.02	7.42	14.99	
135	15021109	镀锌活接头	DN40	个	3.03	12.07	36.57	
136	15021110	镀锌活接头	DN50	个	3.03	18.60	56.36	
137	15021305	镀锌管箍	DN15	个	2.02	0.94	1.90	
138	15021703	镀锌丝堵	DN15	个	1.01	0.93	0.94	
139	15022305	镀锌弯头	DN15	个	1.01	1.18	1.19	
140	15023127	镀锌锁紧螺母	3×20	个	29.19123	0.13	3.79	
141	15023128	镀锌锁紧螺母	3×25	个	41.46471	0.24	9.95	
142	15023129	镀锌锁紧螺母	3×32	个	14.889165	0.54	8.04	
143	15023134	镀锌锁紧螺母	3×100	个	5.965245	2.00	11.93	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区01#门卫水电　　堂前人家东区项目施工　　第5页 共9页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
144	15023141	镀锌锁紧螺母	M15～20×3	个	426.82	0.12	51.22	
145	15130305	金属软管接头	Φ15～20	个	142.14	1.37	194.73	
146	15230305~1	承插塑料冷凝水管件	dn32	个	14.40976	1.95	28.10	
147	15230305~2	承插塑料冷凝水管件	dn25	个	15.67536	1.51	23.67	
148	15230307~1	PVC-U排水管管件	dn50	个	8.23526	2.68	22.07	
149	15230308~2	PVC-U排水管管件	dn75	个	4.85276	4.80	23.29	
150	15230309~1	承插塑料冷凝水管件	dn110	个	2.7566	8.50	23.43	
151	15230309~2	PVC-U排水管管件	dn110	个	53.80464	11.07	595.62	
152	15230309~3	硬聚录乙烯(PVC-U)塑料雨水管管件	dn110	个	20.2433	8.50	172.07	
153	15230310~1	PVC-U排水管管件	dn160	个	4.63472	18.90	87.60	
154	15371521	镀锌扁钢卡子	-25×4	kg	13.8755	6.17	85.61	
155	15430305	透气帽(铅丝球)	DN50	个	0.23738	1.66	0.39	
156	15430306	透气帽(铅丝球)	DN75	个	0.2255	2.38	0.54	
157	15430307	透气帽(铅丝球)	DN100	个	2.364	3.27	7.73	
158	15430308	透气帽(铅丝球)	DN150	个	0.1992	5.11	1.02	
159	16030508	螺纹闸阀	Z15T-10K DN50	个	1.01	64.73	65.38	
160	16150503	自动排气阀	DN15	个	1	25.60	25.60	
161	16310103~1	铜质截止阀	DN15	个	1.01	16.95	17.12	
162	16310105~3	铜质截止阀	DN25	个	2.02	30.06	60.72	
163	16310107~1	铜质截止阀	DN40	个	3.03	71.69	217.22	
164	16310108~1	螺纹截止阀	DN50	个	2.02	117.11	236.56	
165	16310108~2	螺纹止回阀	DN50	个	1.01	132.11	133.43	
166	16413540~1	三角阀		个	13.13	16.43	215.73	
167	16413540~2	小便斗延时阀		个	2.02	72.75	146.96	
168	18090101~1	台式洗面盆		套	6.06	292.30	1771.34	
169	18130101~1	落地拖把池		只	1.01	377.06	380.83	
170	18150101	蹲式陶瓷大便器		套	3.03	253.74	768.83	
171	18150322	连体坐便器		套	4.04	367.54	1484.86	
172	18170104~1	挂式小便器	挂式	套	2.02	339.54	685.87	
173	18250141~1	蹲式大便器低水箱		个	3.03	90.50	274.22	
174	18410301~1	不锈钢快开龙头DN15		个	1.01	22.18	22.40	
175	18413505~1	单冷扳式水龙头	DN15	个	6.06	137.52	833.37	
176	18430305	普通地漏	DN50	个	6	3.11	18.66	
177	18553507	大便器密封圈		个	3.3	12.43	41.02	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区01#门卫水电　　堂前人家东区项目施工　　第6页 共9页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
178	19110103	管子托钩	DN15	个	51.81883	1.01	52.34	
179	19110105	管子托钩	DN25	个	34.1325	1.31	44.71	
180	19110107	管子托钩	DN40	个	15.22948	1.89	28.78	
181	19110108	管子托钩	DN50	个	13.75508	2.12	29.16	
182	20010100~2	灭火器	MF/ABC3	个	8	46.13	369.04	
183	20070111	灭火器放置箱		个	4	53.24	212.96	
184	21010308	螺纹水表	DN50	只	1	108.24	108.24	
185	22470111~1	LED疏散出口标志灯	DC36V,1W	套	2.02	37.19	75.12	
186	22470111~22	LED楼层标志灯	DC36V,1W	套	4.04	37.27	150.57	
187	22470111~31	LED集中电源疏散照明灯（A型）	DC36V,5W	套	13.13	58.38	766.53	
188	22470111~33	LED安全出口标志灯	DC36V,1W	套	2.02	48.80	98.58	
189	22470111~34	LED方向标志灯	DC36V,1W	套	10.1	36.32	366.83	
190	22470111~36	自带红外感应开关吸顶灯	LED,18W	套	4.04	50.16	202.65	
191	22470111~41	节能吸顶灯	LED,18W	套	8.08	36.32	293.47	
192	22470111~45	吸顶应急灯	DC36V,5W,防护等级IP67	套	2.02	51.89	104.82	
193	22470111~47	LED平板灯	300*600 24W	套	14.14	74.53	1053.85	
194	22470111~49	LED平板灯	600×600 48W	套	40.4	117.11	4731.24	
195	22470111~50	LED筒灯	18W	套	15.15	33.71	510.71	
196	23230131-2~3	延时开关		只	4.08	15.00	61.20	
197	23230131-3~1	双联单控照明开关		只	10.2	14.62	149.12	
198	23230131-4	三联扳式暗开关(单控)		只	8.16	12.74	103.96	
199	23412504-2~1	单相三极空调插座		套	2.04	5.10	10.40	
200	23412504-3700~1	单相二，三极安全插座		套	53.04	6.92	367.04	
201	23412504-3700~2	单相防潮二，三极安全插座		套	8.16	7.70	62.83	
202	24150703	瓷接头	双路	个	40.17	0.24	9.64	
203	24170102	黄漆布带	20mm×40m	卷	0.69	17.15	11.83	
204	25010309	裸铜线	10mm2	kg	1.15	56.42	64.88	
205	25030103	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线	450V/750V1.5mm2	m	145.658	0.97	141.29	
206	25030104	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线	450V/750V2.5mm2	m	50.356	1.50	75.53	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区01#门卫水电　　堂前人家东区项目施工　　第7页 共9页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
207	25030141	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线	105℃-1.5mm2	m	39.69	1.09	43.26	
208	25030142	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线	105℃-2.5mm2	m	16.797	1.65	27.72	
209	25030509	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线	300V/500V6mm2	m	1.5	4.47	6.71	
210	25030511	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线	450V/750V10mm2	m	15.93225	7.62	121.40	
211	25030512	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线	450V/750V16mm2	m	1.5	11.51	17.27	
212	25430311-1~1	绝缘导线	BV2.5	m	800.9244	2.13	1705.97	
213	25430311-10~3	绝缘导线	WDZNC-BYJ-2.5	m	448.92	2.48	1113.32	
214	25430311-11~1	绝缘导线	BV4	m	431.508	4.15	1790.76	
215	25430311-2~2	绝缘导线	BV4	m	390.2724	4.15	1619.63	
216	25430311-3821~2	绝缘导线	BV2.5	m	2262.1044	2.13	4818.28	
217	25430311-3821~3	绝缘导线	WDZN-BYJ-2.5	m	12.6324	2.48	31.33	
218	25430314-2~1	铜芯多股绝缘导线	RVV-2*1.0	m	16.6536	3.53	58.79	
219	25430314-3~1	铜芯多股绝缘导线	WDZNC-RYJS-2*1.5	m	208.98	3.17	662.47	
220	25430314-4~1	铜芯多股绝缘导线	RVV-3*2.5	m	66.2472	11.49	761.18	
221	25430315-12~3	铜芯绝缘导线	WDZN-BYJ-4	m	122.283	4.68	572.28	
222	25430507~1	6类八芯网线	CAT6	m	60.8532	2.93	178.30	
223	25430507~2	超五类八芯网线	UTP5E	m	222.2172	2.57	571.10	
224	26012501~20	封闭式镀锌桥架	200*100	m	71.16405	40.50	2882.14	
225	26060351-3	紧定式镀锌电线管	JDG25	m	125.7939	5.81	730.86	
226	26060351-3~1	紧定式镀锌电线管	JDG25	m	194.67	5.81	1131.03	
227	26060351-3990~1	紧定式镀锌电线管	JDG20	m	699.0919	4.10	2866.28	
228	26064105	塑料护口(钢管用)	dn15	个	426.82	0.10	42.68	
229	26064107	塑料护口(钢管用)	dn20	个	29.19123	0.10	2.92	
230	26064108	塑料护口(钢管用)	dn25	个	41.46471	0.25	10.37	
231	26064110	塑料护口(钢管用)	dn32	个	14.889165	0.25	3.72	
232	26064117	塑料护口(钢管用)	dn100	个	5.965245	0.98	5.85	
233	26064306	紧定式直管接头	Φ20	个	118.845623	1.54	183.02	
234	26064307	紧定式直管接头	Φ25	个	47.665116	2.06	98.19	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区01#门卫水电　　堂前人家东区项目施工　　第8页 共9页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
235	26065131	镀锌电线管接头	Φ20×5	个	31.137312	0.83	25.84	
236	26065132	镀锌电线管接头	Φ25×6	个	44.229024	1.23	54.40	
237	26065133	镀锌电线管接头	Φ32×6	个	15.881776	1.79	28.43	
238	26065138	镀锌电线管接头	Φ100×10	个	5.965245	9.12	54.40	
239	26065306	紧定式锁母	Φ20	个	125.836542	0.90	113.25	
240	26065307	紧定式锁母	Φ25	个	48.069585	1.29	62.01	
241	26090503	铜接线端子	DT-4mm2	个	48.72	1.29	62.85	
242	26090507	铜接线端子	DT-10mm2	个	20.3	2.43	49.33	
243	26090508	铜接线端子	DT-16mm2	个	74.3505	3.33	247.59	
244	26093511	分等电位联结端子箱		个	2.04	18.60	37.94	
245	26093512	总等电位联结端子箱		个	1	67.43	67.43	
246	26110101~1	铁接线盒		只	33.66	2.22	74.73	
247	26110101~5	铁接线盒		只	115.26	2.22	255.88	
248	26110101~7	铁开关盒		只	100.98	2.22	224.18	
249	26110145	钢接线盒		个	15.3	2.32	35.50	
250	26230107	镀锌扁钢支架	-40×3	kg	77.7028	4.72	366.76	
251	26250311	镀锌电缆卡子	2×35	个	6.247584	1.46	9.12	
252	27130312~1	面板型双孔数据插座		个	1.01	37.26	37.63	
253	31110301	棉纱头		kg	15.105242	5.57	84.14	
254	31150101	水		m3	4.30846	4.57	19.69	
255	31150301	电		kW·h	42.70614	0.76	32.46	
256	31170103	标志牌		个	10.710088	0.16	1.71	
257	31170104	标志牌	塑料扁形	个	72.0704	0.16	11.53	
258	34130226~1	网络机柜	12U	个	2	487.97	975.94	
259	50350103~1	排气扇(带止回阀)	风量120m3/h,风压100Pa,功率16W,噪声30dB(A)	台	2	132.19	264.38	
260	50350103~2	排气扇(带止回阀)	风量210m3/h,风压160Pa,功率26W,噪声32dB(A)	台	4	137.52	550.08	
261	55090109~1	交流配电箱	AZX-32	只	1	3770.65	3770.65	
262	55410131~1	太阳能单晶硅电池板	TSM-255,1650×992×40	组	5	576.69	2883.45	
263	80010106	水泥砂浆 M10		m3	2.010518	310.33	623.92	
264	80010106~1	水泥砂浆 M10		m3	2.662164	310.33	826.15	
265	CL-D00002	砌筑水表井 DN50		座	1	763.00	763.00	
266	CL-D00002~2	雨水斗	DN100	个	4	99.45	397.80	
267	CL-D00002~3	间接排水口		座	2	310.52	621.04	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区01#门卫水电　　堂前人家东区项目施工　　第9页 共9页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
268	SB0005~10	01#门卫配电箱 MW1		台	1	1171.80	1171.80	
269	SB0005~11	01#门卫配电箱 0AE		台	1	1232.33	1232.33	
270	SB0005~9	01#门卫配电箱 0AL		台	1	4358.57	4358.57	
271	SB0016	并网逆变器	ASI-10000TL	台	1	6033.04	6033.04	
272	SB0017	数据采集监控系统	Solar1000 光伏云监控系统	套	1	6610.57	6610.57	
273	X1810628-3~1	铜芯电缆	PV1-F1-1X4直流（红）	m	101	2.57	259.57	
274	X1810628-31~3	矿物绝缘电缆	BTTRZ-5*4	m	3.9592	49.21	194.83	
275	X1810628-33~1	铜芯电缆	WDZ-YJY-5*10	m	101	56.49	5705.49	
276	ZC0001~4	A型应急照明集中电源 1AE		台	1	3474.49	3474.49	
277	ZC0003	呼叫按钮 220/36V		个	2	42.59	85.18	
278	ZC0003~1	镀锌圆钢	10mm	m	277.51	3.04	843.63	
279	ZC0004	呼叫电铃		个	2	48.80	97.60	
280	ZC0005	PP-R 冷水管管件	De20	m	39.83	1.50	59.75	
281	ZC0006	PP-R 冷水管管件	De63	m	19.82	22.18	439.61	
282	ZC0008	PP-R 冷水管管件	De50	m	19.96	5.41	107.98	
283	ZC0009	残疾人扶手		套	2	133.08	266.16	
284	ZC0010	残疾人扶手		套	1	133.08	133.08	
285	ZC001069	不锈钢扁钢	-40*4	m	80.2095	25.74	2064.59	
286	ZC0011	残疾人扶手		组	2	133.08	266.16	
287	ZC0017	不锈钢无动力风帽	Φ410	台	2	203.23	406.46	
288	ZC0020	调节阀	200*160	个	2	84.98	169.96	
289	ZC0027	防雨百叶	150*150	个	2	30.20	60.40	
290	ZC0028	家庭多媒体信息箱	400×300×120mm	台	6	76.30	457.80	
291	ZC0077~2	PP-R 冷水管管件	De32	m	36.9	2.50	92.25	
合计							105063.93	

单位工程招标控制价表

工程名称：堂前人家东区02#门卫水电　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共1页

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	63998.24	
1.1	人工费	14660.18	
1.2	材料费	39509.39	
1.3	施工机具使用费	1326.81	
1.4	企业管理费	6449.54	
1.5	利润	2052.32	
2	措施项目费	2442.11	
2.1	单价措施项目费	1145.34	
2.2	总价措施项目费	1296.77	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	759.41	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	1288.94	
5	税金	6095.64	
招标控制价合计=1+2+3+4+5-甲供材料费_含设备/1.01		73824.93	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区02#门卫水电　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		电气						
1	030404017147	配电箱	1、名称：配电箱 MW2(内置参数详见设计) 2、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 3、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 4、安装方式：挂墙明装	台	1	1771.00	1771.00	
2	030411001042	配管	1、名称：电线管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：SC32 4、配置形式：暗配	m	4	30.74	122.96	
3	030411001072	配管	1、名称：电线管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：SC25 4、配置形式：暗配	m	10	26.56	265.60	
4	030411001073	配管	1、名称：电线管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：SC20 4、配置形式：暗配	m	20.57	19.81	407.49	
5	030411001074	配管	1、名称：电线管 2、材质：刚性阻燃管 3、规格：PVC20 4、配置形式：暗配 5、接地要求：按设计及规范要求	m	13.53	12.04	162.90	
6	030411004031	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：BV 4、规格：2.5mm2	m	41.16	3.93	161.76	
7	030411004032	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：ZNDBV 4、规格：2.5mm2	m	43.59	4.04	176.10	
8	030411004054	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：BV 4、规格：4mm2	m	62.55	5.64	352.78	
9	030412005004	荧光灯	1、名称：LED平板灯 2、规格：600×600 48W 3、安装形式：嵌顶安装	套	2	166.99	333.98	
本页小计							3754.57	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
10	030404034002	照明开关	1、名称：双联单控照明开关 2、规格：250V,10A 3、安装方式：暗装	个	1	26.97	26.97	
11	030404035001	插座	1、名称：单相暗插座 2、材质：二，三极安全插座 3、规格：250V,10A 4、安装方式：暗装	个	4	22.60	90.40	
12	030411006013	接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：铁 3、规格：86型 4、安装形式：暗装,含盖板、凿墙洞及修补费用	个	2	8.55	17.10	
13	030411006003	接线盒	1、名称：开关盒 2、材质：铁 3、规格：86型 4、安装形式：暗装,含凿墙洞及修补费用	个	6	8.76	52.56	
14	030409003002	避雷引下线	1、名称：防雷引下线 2、材质：柱钢筋 3、规格：2*Φ16mm 4、安装部位：柱内	m	55.2	24.04	1327.01	
15	030409002009	接地母线	1、名称：接地母线 2、材质：不锈钢扁钢 3、规格：-40*4 4、安装部位：室外	m	87.68	67.42	5911.39	
16	030409005002	避雷网	1、名称：避雷网 2、材质：镀锌圆钢 3、规格：10mm内 4、安装形式：沿折板支架敷设	m	104.73	46.05	4822.82	
17	030409008007	等电位端子箱、测试板	1、名称：总等电位箱 2、规格：距地0.3m安装	台	1	351.53	351.53	
18	030409008006	等电位端子箱、测试板	1、名称：测试点	个	4	50.87	203.48	
19	030414011002	接地装置	1、名称：接地装置调试 接地网	系统	1	982.66	982.66	
20	030414002001	送配电装置系统	1、名称：送配电装置系统调试 2、电压等级（kV）：1kV以下 3、类型：交流供电(综合)	系统	1	907.81	907.81	
		分部小计					18448.30	
		综合布线						
本页小计							14693.73	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区02#门卫水电　　堂前人家东区项目施工　　第3页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
21	030411001076	配管	1、名称：电线管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：SC100 4、配置形式：暗配	m	3.51	107.80	378.38	
22	030411001079	配管	1、名称：电线管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：SC25 4、配置形式：暗配	m	89.92	26.56	2388.28	
23	030411001077	配管	1、名称：电线管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：SC20 4、配置形式：暗配	m	102.63	19.81	2033.10	
24	030411004056	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：RYY 4、规格：3*2.5mm2	m	89.66	13.65	1223.86	
25	030411004057	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：RYY 4、规格：2*1.0mm2	m	12.32	5.02	61.85	
26	030502005001	双绞线缆	1、名称：6类八芯网线 2、规格：CAT6 3、线缆对数：4对 4、敷设方式：管内及线槽内敷设	m	36.08	4.59	165.61	
27	030502005002	双绞线缆	1、名称：超五类八芯网线 2、规格：UTP5E 3、线缆对数：4对 4、敷设方式：管内及线槽内敷设	m	175.27	4.22	739.64	
28	030502001001	机柜、机架	1、名称：网络机柜 2、规格：12U 3、安装方式：落地安装，含基础	台	1	843.11	843.11	
29	030502012001	信息插座	1、名称：面板型双孔数据插座 2、含面板及模块	个	1	51.78	51.78	
30	030411006014	接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：铁 3、规格：86型 4、安装形式：暗装，含盖板、凿墙洞及修补费用	个	10	8.55	85.50	
31	030411006015	接线盒	1、名称：开关盒 2、材质：铁 3、规格：86型 4、安装形式：暗装，含凿墙洞及修补费用	个	1	8.76	8.76	
		分部小计					7979.87	
本页小计							7979.87	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区02#门卫水电　　堂前人家东区项目施工　　第4页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		雨水、冷凝水管						
32	031001006036	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：雨水 3、材质、规格：硬聚录乙烯(PVC-U)塑料排水管 De110 4、连接形式：承插粘结 5、压力试验及吹、洗设计要求：按设计及规范要求 6、含雨水斗	m	25.11	53.28	1337.86	
		分部小计					1337.86	
		光伏						
33	030411001070	配管	1、名称：电线管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：SC32 4、配置形式：暗配	m	85	30.74	2612.90	
34	030411001071	配管	1、名称：电线管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：SC25 4、配置形式：暗配	m	85	26.56	2257.60	
35	030408001045	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：WDZ-YJY 3、规格：5*10mm2 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：穿管或桥架敷设 6、电压等级（kV）：1KV以下	m	100	64.55	6455.00	
36	030408006036	电力电缆头	1、名称：户内干包式电力电缆头制作、安装 2、规格：YJY-5×10 3、材质、类型：压铜接线端子 4、电压等级（kV）：1KV	个	2	43.69	87.38	
37	030408001046	电力电缆	1、名称：光伏专用线缆 2、型号：PV1-F1 3、规格：1X4直流（红），4mm2线专用公母头	m	100	5.05	505.00	
38	031006005001	太阳能集热装置	1、名称：太阳能单晶硅电池板 2、规格：TSM-255,1650×992×40 3、附件名称、规格、数量：含专用接头等附件(含支架)	套	5	1291.98	6459.90	
本页小计							19715.64	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区02#门卫水电　　堂前人家东区项目施工　　第5页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
39	030401003001	整流变压器	1、名称：并网逆变器 2、型号：ASI-10000TL	台	1	7137.77	7137.77	
40	030404017145	配电箱	1、名称：交流配电箱 2、型号：AZX-32	台	1	4106.09	4106.09	
41	030607006001	数据采集装置	1、名称：数据采集监控系统 2、规格：Solar1000光伏云监控系统	套	1	6610.57	6610.57	
		分部小计					36232.21	
		分部分项合计					63998.24	
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1	1145.34	1145.34	
		单价措施合计					1145.34	
本页小计							18999.77	
合　　计							65143.58	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区02#门卫水电　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	031302001001	安全文明施工费		100.000	759.41			
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.500	666.15			
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.210	93.26			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.100	488.51			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区02#门卫水电　　堂前人家东区项目施工　　第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.030	13.32			建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.080	35.53			现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。
合　计					1296.77			

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：堂前人家东区02#门卫水电　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共1页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合　计				

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

暂列金额明细表

工程名称：堂前人家东区02#门卫水电　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共1页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：堂前人家东区02#门卫水电　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共1页

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±(元)		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：堂前人家东区02#门卫水电　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共1页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注

规费、税金项目计价表

工程名称：堂前人家东区02#门卫水电　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	1288.94	100.000	1288.94
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	45707.08	2.400	1096.97
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	45707.08	0.420	191.97
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	45707.08		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	67729.29	9.000	6095.64
合　计					7384.58

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区02#门卫水电　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共4页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	01030106	钢丝	Φ1.6	kg	0.249372	4.38	1.09	
2	01090166	圆钢	Φ5.5～9	kg	4.007481	3.29	13.19	
3	01090166~1	圆钢	Φ5.5～9	kg	2.59964	3.29	8.56	
4	01130141	扁钢	＜-59	kg	3.41496	3.23	11.04	
5	01130206	镀锌扁钢	-25×4	kg	1.5	4.41	6.61	
6	01130207	镀锌扁钢	-40×4	kg	4.5	4.41	19.84	
7	01130216	镀锌扁钢	-60×6	kg	1.88	4.41	8.29	
8	01210101	角钢		kg	2	3.24	6.47	
9	01293501	钢垫板		kg	4.3	3.19	13.73	
10	01550304	封铅	含铅65%含锡35%	kg	0.29	8.58	2.49	
11	02070226	橡胶垫	δ2	m2	0.18	14.58	2.62	
12	02090301	塑料布		m2	2	0.67	1.34	
13	02270131	破布		kg	0.55	6.00	3.30	
14	03030216	镀锌半圆头螺钉	M10×100	十个	0.41	0.34	0.14	
15	03031209	自攻螺钉	M4×40	十个	1.04	0.25	0.26	
16	03031211	自攻螺钉	M4×60	十个	0.832	0.26	0.22	
17	03050573	精制带母镀锌螺栓	M6～12×12～50	套	14.94045	0.33	4.93	
18	03050651	精制带母镀锌螺栓	M8×50内2平1弹垫	套	12.06	0.69	8.32	
19	03050653	精制带母镀锌螺栓	M10×50内2平1弹垫	套	8.24	0.99	8.16	
20	03050654	精制带母镀锌螺栓	M10×100内2平1弹垫	套	8.3	1.10	9.13	
21	03050664	精制带母镀锌螺栓	M20×100内2平1弹垫	套	4.1	3.06	12.55	
22	03057113	伞形螺栓	M6～8×150	套	7.904	0.34	2.69	
23	03070126	膨胀螺栓	M12	套	4.08	1.03	4.20	
24	03070141	膨胀螺栓	M16×200	套	10.84752	2.74	29.72	
25	03270104	铁砂布	2#	张	5.5088	0.86	4.74	
26	03410206	电焊条	J422 Φ3.2	kg	16.465026	4.92	81.01	
27	03410207	电焊条	J422 Φ4	kg	3.864	4.92	19.01	
28	03411302	焊锡		kg	0.415744	36.87	15.33	
29	03430900	焊锡丝		kg	0.16	42.88	6.86	
30	03450404	焊锡膏	瓶装50g	kg	0.024928	51.45	1.28	
31	03570217	镀锌铁丝	8#～12#	kg	0.4227	5.15	2.18	
32	03570225	镀锌铁丝	13#～17#	kg	7.457753	5.15	38.41	
33	03570237	镀锌铁丝	22#	kg	0.081119	5.15	0.42	
34	03652404	金刚石锯片	Φ114×1.8	片	3.15631	17.15	54.13	
35	03652421	锯条		根	9.46765	0.19	1.80	
36	03652422	钢锯条		根	42.28292	0.21	8.88	
37	11030305	醇酸防锈漆	C53-1	kg	7.121195	12.49	88.94	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区02#门卫水电　　堂前人家东区项目施工　　第2页 共4页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
38	11030704	沥青清漆		kg	1.590516	20.51	32.62	
39	11030904	沥青绝缘漆		kg	0.74	15.38	11.38	
40	11111703	酚醛磁漆		kg	0.02	14.91	0.30	
41	11112504	无光调和漆		kg	2.56	14.48	37.07	
42	11112524	厚漆		kg	0.94257	6.22	5.86	
43	11590504	聚氯乙烯热熔密封胶		kg	0.55242	10.72	5.92	
44	12010103	汽油		kg	3.27739	10.41	34.12	
45	12030106	溶剂汽油		kg	1.296901	10.41	13.50	
46	12060317	清油		kg	0.41892	13.72	5.75	
47	12070109	电力复合脂		kg	0.89	17.15	15.26	
48	12300367	硬酯酸	一级	kg	0.03	10.29	0.31	
49	12310308	丙酮		kg	0.82863	5.15	4.27	
50	12413542	胶合剂		kg	0.010824	8.56	0.09	
51	12430344	自粘橡胶带	20mm×5m	卷	0.3	12.43	3.73	
52	12430361	塑料粘胶带		盘	1.05231	3.14	3.30	
53	12430365	塑料胶布带	25mm×10m	卷	0.336975	3.14	1.06	
54	14010305-2~1	镀锌钢管	SC20	m	126.896	7.39	937.76	
55	14010305-3~1	镀锌钢管	SC25	m	190.4676	10.61	2020.86	
56	14010305-4~1	镀锌钢管	SC32	m	91.67	13.63	1249.46	
57	14010305-9~1	镀锌钢管	SC100	m	3.6153	44.29	160.12	
58	14210121	金属软管	CP15	m	2.06	2.00	4.12	
59	14310379~3	硬聚录乙烯(PVC-U)塑料排水管	dn110	m	23.87961	17.12	408.82	
60	14312502	塑料软管		kg	0.36	15.78	5.68	
61	15023127	镀锌锁紧螺母	3×20	个	19.0344	0.13	2.47	
62	15023128	镀锌锁紧螺母	3×25	个	28.57014	0.24	6.86	
63	15023129	镀锌锁紧螺母	3×32	个	13.7505	0.54	7.43	
64	15023134	镀锌锁紧螺母	3×100	个	0.542295	2.00	1.08	
65	15023141	镀锌锁紧螺母	M15～20×3	个	33.91	0.12	4.07	
66	15130305	金属软管接头	Φ15～20	个	4.12	1.37	5.64	
67	15230309~3	硬聚录乙烯(PVC-U)塑料排水管管件	dn110	个	9.66735	11.07	107.02	
68	15271912	管接头	FST20	个	1.98891	0.25	0.50	
69	15371521	镀锌扁钢卡子	-25×4	kg	5.2365	6.17	32.31	
70	22470111~49	LED平板灯	600×600 48W	套	2.02	117.11	236.56	
71	23230131-3~1	双联单控照明开关		只	1.02	14.62	14.91	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区02#门卫水电　　堂前人家东区项目施工　　第3页 共4页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
72	23412504-3700~1	单相二，三极安全插座		套	4.08	6.92	28.23	
73	24170102	黄漆布带	20mm×40m	卷	0.06	17.15	1.03	
74	25010309	裸铜线	10mm2	kg	0.46	56.42	25.95	
75	25030103	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线	450V/750V1.5mm2	m	5.14	0.97	4.99	
76	25030104	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线	450V/750V2.5mm2	m	3.052	1.50	4.58	
77	25030512	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线	450V/750V16mm2	m	1.5	11.51	17.27	
78	25430311-11~1	绝缘导线	BV4	m	68.805	4.15	285.54	
79	25430311-3821~2	绝缘导线	BV2.5	m	47.7456	2.13	101.70	
80	25430311-3821~3	绝缘导线	ZNDBV-2.5	m	50.5644	2.22	112.25	
81	25430314-2~1	铜芯多股绝缘导线	RVV-2*1.0	m	13.3056	3.53	46.97	
82	25430314-4~1	铜芯多股绝缘导线	RVV-3*2.5	m	96.8328	11.49	1112.61	
83	25430507~1	6类八芯网线	CAT6	m	36.8016	2.93	107.83	
84	25430507~2	超五类八芯网线	UTP5E	m	178.7754	2.57	459.45	
85	26060121-2~1	刚性阻燃管	PVC20	m	14.883	1.56	23.22	
86	26064105	塑料护口(钢管用)	dn15	个	33.91	0.10	3.39	
87	26064107	塑料护口(钢管用)	dn20	个	19.0344	0.10	1.90	
88	26064108	塑料护口(钢管用)	dn25	个	28.57014	0.25	7.14	
89	26064110	塑料护口(钢管用)	dn32	个	13.7505	0.25	3.44	
90	26064117	塑料护口(钢管用)	dn100	个	0.542295	0.98	0.53	
91	26065131	镀锌电线管接头	Φ20×5	个	20.30336	0.83	16.85	
92	26065132	镀锌电线管接头	Φ25×6	个	30.474816	1.23	37.48	
93	26065133	镀锌电线管接头	Φ32×6	个	14.6672	1.79	26.25	
94	26065138	镀锌电线管接头	Φ100×10	个	0.542295	9.12	4.95	
95	26090507	铜接线端子	DT-10mm2	个	14.21	2.43	34.53	
96	26093512	总等电位联结端子箱		个	1	67.43	67.43	
97	26110101~5	铁接线盒		只	12.24	2.22	27.17	
98	26110101~7	铁开关盒		只	7.14	2.22	15.85	
99	26230107	镀锌扁钢支架	-40×3	kg	29.3244	4.72	138.41	
100	26250311	镀锌电缆卡子	2×35	个	6.09	1.46	8.89	
101	27130312~1	面板型双孔数据插座		个	1.01	37.26	37.63	
102	31110301	棉纱头		kg	1.771816	5.57	9.87	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区02#门卫水电　　堂前人家东区项目施工　　第4页 共4页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
103	31150101	水		m3	0.65286	4.57	2.98	
104	31150301	电		kW·h	4.7709	0.76	3.63	
105	31170103	标志牌		个	10.44	0.16	1.67	
106	34130226~1	网络机柜	12U	个	1	487.97	487.97	
107	55090109~1	交流配电箱	AZX-32	只	1	3770.65	3770.65	
108	55410131~1	太阳能单晶硅电池板	TSM-255,1650×992×40	组	5	576.69	2883.45	
109	80010106	水泥砂浆 M10		m3	0.395788	310.33	122.82	
110	80010106~1	水泥砂浆 M10		m3	1.004286	310.33	311.66	
111	CL-D00002~2	雨水斗	DN100	个	3	99.45	298.35	
112	SB0005~10	02#门卫配电箱MW2		台	1	1435.56	1435.56	
113	SB0016	并网逆变器	ASI-10000TL	台	1	6033.04	6033.04	
114	SB0017	数据采集监控系统	Solar1000 光伏云监控系统	套	1	6610.57	6610.57	
115	X1810628-3~1	铜芯电缆	PV1-F1-1X4直流（红）	m	101	2.57	259.57	
116	X1810628-33~1	铜芯电缆	WDZ-YJY-5*10	m	101	56.49	5705.49	
117	ZC0003~1	镀锌圆钢	10mm	m	104.73	3.04	318.38	
118	ZC001069	不锈钢扁钢	-40*4	m	92.064	25.74	2369.73	
合计							39270.94	

单位工程招标控制价表

工程名称：堂前人家东区03#门卫水电　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共1页

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	60027.36	
1.1	人工费	12402.95	
1.2	材料费	39182.95	
1.3	施工机具使用费	1248.83	
1.4	企业管理费	5456.28	
1.5	利润	1736.35	
2	措施项目费	2131.13	
2.1	单价措施项目费	950.44	
2.2	总价措施项目费	1180.69	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	691.43	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	1173.55	
5	税金	5699.88	
招标控制价合计=1+2+3+4+5-甲供材料费_含设备/1.01		69031.92	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区03#门卫水电　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		电气						
1	030404017147	配电箱	1、名称：配电箱 MW3(内置参数详见设计) 2、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 3、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 4、安装方式：挂墙明装	台	1	1580.75	1580.75	
2	030411001042	配管	1、名称：电线管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：SC32 4、配置形式：暗配	m	4	30.74	122.96	
3	030411001072	配管	1、名称：电线管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：SC25 4、配置形式：暗配	m	10	26.56	265.60	
4	030411001073	配管	1、名称：电线管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：SC20 4、配置形式：暗配	m	19.22	19.81	380.75	
5	030411001074	配管	1、名称：电线管 2、材质：刚性阻燃管 3、规格：PVC20 4、配置形式：暗配 5、接地要求：按设计及规范要求	m	21.22	12.04	255.49	
6	030411004031	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：BV 4、规格：2.5mm2	m	27.33	3.93	107.41	
7	030411004032	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：ZNDBV 4、规格：2.5mm2	m	66.66	4.04	269.31	
8	030411004054	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：BV 4、规格：4mm2	m	75.33	5.64	424.86	
9	030412005003	荧光灯	1、名称：LED平板灯 2、规格：300×600 24W 3、安装形式：嵌顶安装	套	1	119.58	119.58	
本页小计							3526.71	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区03#门卫水电　　堂前人家东区项目施工　　第2页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
10	030412005004	荧光灯	1、名称：LED平板灯 2、规格：600×600 48W 3、安装形式：嵌顶安装	套	1	166.99	166.99	
11	030404033001	风扇	1、名称：排气扇 2、规格：40W 3、安装方式：嵌顶安装	台	1	246.24	246.24	
12	030404034002	照明开关	1、名称：单联单控照明开关 2、规格：250V,10A 3、安装方式：暗装	个	1	18.47	18.47	
13	030404034003	照明开关	1、名称：双联单控照明开关 2、规格：250V,10A 3、安装方式：暗装	个	1	26.97	26.97	
14	030404035001	插座	1、名称：单相暗插座 2、材质：二，三极安全插座 3、规格：250V,10A 4、安装方式：暗装	个	2	22.60	45.20	
15	030404035002	插座	1、名称：单相防潮暗插座 2、材质：单相二，三极安全插座 3、规格：250V,10A 4、安装方式：暗装	个	1	23.39	23.39	
16	030404035003	插座	1、名称：单相空调暗插座 2、材质：单相三极安全插座 3、规格：250V,10A 4、安装方式：暗装	个	1	17.90	17.90	
17	030411006013	接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：铁 3、规格：86型 4、安装形式：暗装,含盖板、凿墙洞及修补费用	个	3	8.55	25.65	
18	030411006003	接线盒	1、名称：开关盒 2、材质：铁 3、规格：86型 4、安装形式：暗装,含凿墙洞及修补费用	个	6	8.76	52.56	
19	030409003002	避雷引下线	1、名称：防雷引下线 2、材质：柱钢筋 3、规格：2*Φ16mm 4、安装部位：柱内	m	55.36	24.04	1330.85	
本页小计							1954.22	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区03#门卫水电　　堂前人家东区项目施工　　第3页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
20	030409002009	接地母线	1、名称：接地母线 2、材质：不锈钢扁钢 3、规格：-40*4 4、安装部位：室外	m	45.33	67.42	3056.15	
21	030409005002	避雷网	1、名称：避雷网 2、材质：镀锌圆钢 3、规格：10mm内 4、安装形式：沿折板支架敷设	m	46.03	46.05	2119.68	
22	030409008007	等电位端子箱、测试板	1、名称：总等电位箱 2、规格：距地0.3m安装	台	1	351.53	351.53	
23	030409008006	等电位端子箱、测试板	1、名称：测试点	个	2	50.87	101.74	
24	030414011002	接地装置	1、名称：接地装置调试 接地网	系统	1	982.66	982.66	
25	030414002001	送配电装置系统	1、名称：送配电装置系统调试 2、电压等级（kV）：1kV以下 3、类型：交流供电(综合)	系统	1	907.81	907.81	
		分部小计					13000.50	
		综合布线						
26	030411001076	配管	1、名称：电线管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：SC100 4、配置形式：暗配	m	2.7	107.80	291.06	
27	030411001079	配管	1、名称：电线管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：SC25 4、配置形式：暗配	m	82.64	26.56	2194.92	
28	030411001077	配管	1、名称：电线管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：SC20 4、配置形式：暗配	m	86.44	19.81	1712.38	
29	030411004056	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：RYY 4、规格：3*2.5mm2	m	59.57	13.65	813.13	
30	030411004057	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：RYY 4、规格：2*1.0mm2	m	12.31	5.02	61.80	
本页小计							12592.86	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
31	030502005001	双绞线缆	1、名称：6类八芯网线 2、规格：CAT6 3、线缆对数：4对 4、敷设方式：管内及线槽内敷设	m	9.38	4.59	43.05	
32	030502005002	双绞线缆	1、名称：超五类八芯网线 2、规格：UTP5E 3、线缆对数：4对 4、敷设方式：管内及线槽内敷设	m	194.19	4.22	819.48	
33	030502001001	机柜、机架	1、名称：网络机柜 2、规格：12U 3、安装方式：落地安装，含基础	台	1	843.11	843.11	
34	030502012001	信息插座	1、名称：面板型双孔数据插座 2、含面板及模块	个	1	51.78	51.78	
35	030411006014	接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：铁 3、规格：86型 4、安装形式：暗装，含盖板、凿墙洞及修补费用	个	8	8.55	68.40	
36	030411006015	接线盒	1、名称：开关盒 2、材质：铁 3、规格：86型 4、安装形式：暗装，含凿墙洞及修补费用	个	1	8.76	8.76	
		分部小计					6907.87	
		给水						
37	031001006028	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PP-R 冷水管 S4 De32 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：按设计及规范要求 6、含管件	m	6.76	33.00	223.08	
38	031001006027	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PP-R 冷水管 S4 De20 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：按设计及规范要求 6、含管件	m	9.67	24.82	240.01	
本页小计							2297.67	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区03#门卫水电　　堂前人家东区项目施工　　第5页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
39	031003001037	螺纹阀门	1、类型：截止阀 J11T-16 2、材质：铜 3、规格、压力等级：DN25 4、连接形式：螺纹连接	个	3	56.91	170.73	
40	031003001027	螺纹阀门	1、类型：截止阀 J11T-16 2、材质：铜 3、规格、压力等级：DN15 4、连接形式：螺纹连接	个	1	38.30	38.30	
41	031003001028	螺纹阀门	1、类型：止回阀 2、材质：铜 3、规格、压力等级：DN25 4、连接形式：螺纹连接	个	1	56.14	56.14	
42	031003001030	螺纹阀门	1、类型：自动排气阀 2、材质：铜 3、规格、压力等级：DN15 4、连接形式：螺纹连接	个	1	59.99	59.99	
43	031003013001	水表	1、安装部位（室内外）：室外 2、型号、规格：DN25 3、连接形式：螺纹连接	个	1	144.58	144.58	
44	040504001001	砌筑井	1、名称：砌筑水表井 DN25	座	1	576.69	576.69	
		分部小计					1509.52	
		排水						
45	031001006032	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：PVC-U排水管 De110 4、连接形式：零件粘接 5、阻火圈设计要求：按设计及规范要求 6、压力试验及吹、洗设计要求：按设计及规范要求	m	3.99	67.92	271.00	
本页小计							1317.43	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
46	031001006035	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：PVC-U排水管 De50 4、连接形式：零件粘接 5、阻火圈设计要求：按设计及规范要求 6、压力试验及吹、洗设计要求：按设计及规范要求	m	0.6	33.49	20.09	
47	031004003001	洗脸盆	1、名称：洗脸盆 2、材质：陶瓷 3、规格、类型：台式洗脸盆，单冷扳式水龙头	组	1	551.15	551.15	
48	031004006001	大便器	1、材质：陶瓷 2、规格、类型：坐便器	组	1	508.97	508.97	
49	031004014012	给、排水附（配）件	1、名称：地漏 2、材质：塑料 3、型号、规格：DN50	个	1	30.65	30.65	
50	030901013002	灭火器	1、形式：放置式灭火器箱 2、规格、型号：2×MF/ABC3	组	1	178.64	178.64	
		分部小计					1560.50	
		雨水、冷凝水管						
51	031001006036	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：雨水 3、材质、规格：硬聚录乙烯(PVC-U)塑料排水管 De110 4、连接形式：承插粘结 5、压力试验及吹、洗设计要求：按设计及规范要求 6、含雨水斗	m	16.04	50.92	816.76	
		分部小计					816.76	
		光伏						
52	030411001070	配管	1、名称：电线管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：SC32 4、配置形式：暗配	m	85	30.74	2612.90	
53	030411001071	配管	1、名称：电线管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：SC25 4、配置形式：暗配	m	85	26.56	2257.60	
本页小计							6976.76	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区03#门卫水电　　堂前人家东区项目施工　　第7页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
54	030408001045	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：WDZ-YJY 3、规格：5*10mm2 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：穿管或桥架敷设 6、电压等级（kV）：1KV以下	m	100	64.55	6455.00	
55	030408006036	电力电缆头	1、名称：户内干包式电力电缆头制作、安装 2、规格：YJY-5×10 3、材质、类型：压铜接线端子 4、电压等级（kV）：1KV	个	2	43.69	87.38	
56	030408001046	电力电缆	1、名称：光伏专用线缆 2、型号：PV1-F1 3、规格：1X4直流（红），4mm2线专用公母头	m	100	5.05	505.00	
57	031006005001	太阳能集热装置	1、名称：太阳能单晶硅电池板 2、规格：TSM-255,1650×992×40 3、附件名称、规格、数量：含专用接头等附件(含支架)	套	5	1291.98	6459.90	
58	030401003001	整流变压器	1、名称：并网逆变器 2、型号：ASI-10000TL	台	1	7137.77	7137.77	
59	030404017145	配电箱	1、名称：交流配电箱 2、型号：AZX-32	台	1	4106.09	4106.09	
60	030607006001	数据采集装置	1、名称：数据采集监控系统 2、规格：Solar1000光伏云监控系统	套	1	6610.57	6610.57	
		分部小计					36232.21	
		分部分项合计					60027.36	
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1	950.44	950.44	
		单价措施合计					950.44	
本页小计							32312.15	
合　　计							60977.80	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区03#门卫水电　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	031302001001	安全文明施工费		100.000	691.43			
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.500	606.52			
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.210	84.91			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.100	444.78			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区03#门卫水电　　堂前人家东区项目施工　　第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.030	12.13			建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.080	32.35			现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。
合　计					1180.69			

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：堂前人家东区03#门卫水电　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共1页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合　计				

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

暂列金额明细表

工程名称：堂前人家东区03#门卫水电　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共1页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：堂前人家东区03#门卫水电　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共1页

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±(元)		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：堂前人家东区03#门卫水电　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共1页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注

规费、税金项目计价表

工程名称：堂前人家东区03#门卫水电　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	1173.55	100.000	1173.55
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	41615.47	2.400	998.77
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	41615.47	0.420	174.78
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	41615.47		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	63332.04	9.000	5699.88
合　计					6873.43

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区03#门卫水电　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共6页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	01030106	钢丝	Φ1.6	kg	0.247212	4.38	1.08	
2	01090166	圆钢	Φ5.5～9	kg	3.98153	3.29	13.11	
3	01090166~1	圆钢	Φ5.5～9	kg	2.406078	3.29	7.92	
4	01090167	圆钢	Φ8～14	kg	0.21	3.29	0.69	
5	01130141	扁钢	＜-59	kg	2.85584	3.23	9.23	
6	01130206	镀锌扁钢	-25×4	kg	1.5	4.41	6.61	
7	01130207	镀锌扁钢	-40×4	kg	4.5	4.41	19.84	
8	01130216	镀锌扁钢	-60×6	kg	0.94	4.41	4.14	
9	01210101	角钢		kg	2	3.24	6.47	
10	01210332	等边角钢	∟60×5	kg	0.65	3.24	2.10	
11	01293501	钢垫板		kg	4.3	3.19	13.73	
12	01550304	封铅	含铅65%含锡35%	kg	0.29	8.58	2.49	
13	02010106	橡胶板	δ1～15	kg	0.143	7.72	1.10	
14	02070226	橡胶垫	δ2	m2	0.18	14.58	2.62	
15	02090301	塑料布		m2	2	0.67	1.34	
16	02270131	破布		kg	0.55	6.00	3.30	
17	02290103	线麻		kg	0.019	10.29	0.20	
18	03030216	镀锌半圆头螺钉	M10×100	十个	0.41	0.34	0.14	
19	03031209	自攻螺钉	M4×40	十个	1.248	0.25	0.31	
20	03031211	自攻螺钉	M4×60	十个	0.832	0.26	0.22	
21	03031212	自攻螺钉	M4×65	十个	0.42	0.27	0.11	
22	03031236	自攻螺钉	M6×50	十个	0.624	0.76	0.47	
23	03050573	精制带母镀锌螺栓	M6～12×12～50	套	12.6488	0.33	4.17	
24	03050651	精制带母镀锌螺栓	M8×50内2平1弹垫	套	12.06	0.69	8.32	
25	03050653	精制带母镀锌螺栓	M10×50内2平1弹垫	套	4.12	0.99	4.08	
26	03050654	精制带母镀锌螺栓	M10×100内2平1弹垫	套	8.3	1.10	9.13	
27	03050664	精制带母镀锌螺栓	M20×100内2平1弹垫	套	4.1	3.06	12.55	
28	03057113	伞形螺栓	M6～8×150	套	6.864	0.34	2.33	
29	03070126	膨胀螺栓	M12	套	4.08	1.03	4.20	
30	03070133	膨胀螺栓	M12×200	套	0.1644	3.00	0.49	
31	03070141	膨胀螺栓	M16×200	套	8.65296	2.74	23.71	
32	03070806	塑料膨胀管	Φ6×50	十个	0.624	0.69	0.43	
33	03070807	塑料膨胀管	Φ8×50	十个	0.42	0.86	0.36	
34	03090207	精制六角螺母	M8	十个	0.206	0.60	0.12	
35	03130305	钢垫圈	M8.5	十个	0.206	0.01		
36	03270104	铁砂布	2#	张	5.1843	0.86	4.46	
37	03270202	砂纸		张	0.7	0.94	0.66	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区03#门卫水电　　堂前人家东区项目施工　　第2页 共6页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
38	03410206	电焊条	J422 Φ3.2	kg	9.536424	4.92	46.92	
39	03410207	电焊条	J422 Φ4	kg	3.8752	4.92	19.07	
40	03411302	焊锡		kg	0.423665	36.87	15.62	
41	03430900	焊锡丝		kg	0.16	42.88	6.86	
42	03450404	焊锡膏	瓶装50g	kg	0.02412	51.45	1.24	
43	03570217	镀锌铁丝	8#～12#	kg	0.40714	5.15	2.10	
44	03570225	镀锌铁丝	13#～17#	kg	7.27925	5.15	37.49	
45	03570237	镀锌铁丝	22#	kg	0.108806	5.15	0.56	
46	03633106	冲击钻头	Φ6～12	根	0.03	2.57	0.08	
47	03652404	金刚石锯片	Φ114×1.8	片	3.0208	17.15	51.81	
48	03652421	锯条		根	8.8363	0.19	1.68	
49	03652422	钢锯条		根	25.6445	0.21	5.39	
50	04010611	水泥	32.5级	kg	1.1	0.26	0.29	
51	11030305	醇酸防锈漆	C53-1	kg	5.882706	12.49	73.47	
52	11030704	沥青清漆		kg	1.502126	20.51	30.81	
53	11030904	沥青绝缘漆		kg	0.74	15.38	11.38	
54	11111703	酚醛磁漆		kg	0.02	14.91	0.30	
55	11112504	无光调和漆		kg	2.56	14.48	37.07	
56	11112524	厚漆		kg	0.55827	6.22	3.47	
57	11590504	聚氯乙烯热熔密封胶		kg	0.44726	10.72	4.79	
58	11590914	硅酮密封胶		L	0.2	68.60	13.72	
59	11593504	油灰		kg	0.6	1.29	0.77	
60	12010103	汽油		kg	3.22194	10.41	33.54	
61	12030106	溶剂汽油		kg	1.221222	10.41	12.71	
62	12050311	机油		kg	0.114	7.92	0.90	
63	12060317	清油		kg	0.18412	13.72	2.53	
64	12060334	防腐油		kg	0.05	5.15	0.26	
65	12070109	电力复合脂		kg	0.89	17.15	15.26	
66	12300367	硬酯酸	一级	kg	0.03	10.29	0.31	
67	12310308	丙酮		kg	0.67119	5.15	3.46	
68	12413542	胶合剂		kg	0.016976	8.56	0.15	
69	12430344	自粘橡胶带	20mm×5m	卷	0.3	12.43	3.73	
70	12430361	塑料粘胶带		盘	0.736275	3.14	2.31	
71	12430365	塑料胶布带	25mm×10m	卷	0.385635	3.14	1.21	
72	14010305-2~1	镀锌钢管	SC20	m	108.8298	7.39	804.25	
73	14010305-3~1	镀锌钢管	SC25	m	182.9692	10.61	1941.30	
74	14010305-4~1	镀锌钢管	SC32	m	91.67	13.63	1249.46	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区03#门卫水电　　堂前人家东区项目施工　　第3页 共6页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
75	14010305-9~1	镀锌钢管	SC100	m	2.781	44.29	123.17	
76	14010323	焊接钢管	DN50	m	0.1	16.21	1.62	
77	14210102~1	金属软管 DN15		个	2.01	15.57	31.30	
78	14210121	金属软管	CP15	m	2.06	2.00	4.12	
79	14310377~1	PVC-U排水管	dn50	m	0.5802	4.56	2.65	
80	14310379~2	PVC-U排水管	dn110	m	3.39948	17.12	58.20	
81	14310379~3	硬聚录乙烯(PVC-U)塑料雨水管	dn110	m	15.25404	15.13	230.79	
82	14311503-1~1	PP-R 冷水管 S4	De20	m	9.8634	4.20	41.43	
83	14311503-3~2	PP-R 冷水管 S4	De32	m	6.8952	8.99	61.99	
84	14312502	塑料软管		kg	0.36	15.78	5.68	
85	15021105	镀锌活接头	DN15	个	1.01	3.89	3.93	
86	15021107	镀锌活接头	DN25	个	4.04	7.42	29.98	
87	15021305	镀锌管箍	DN15	个	2.02	0.94	1.90	
88	15021703	镀锌丝堵	DN15	个	1.01	0.93	0.94	
89	15022305	镀锌弯头	DN15	个	1.01	1.18	1.19	
90	15023127	镀锌锁紧螺母	3×20	个	16.32447	0.13	2.12	
91	15023128	镀锌锁紧螺母	3×25	个	27.44538	0.24	6.59	
92	15023129	镀锌锁紧螺母	3×32	个	13.7505	0.54	7.43	
93	15023134	镀锌锁紧螺母	3×100	个	0.41715	2.00	0.83	
94	15023141	镀锌锁紧螺母	M15～20×3	个	31.685	0.12	3.80	
95	15130305	金属软管接头	Φ15～20	个	4.12	1.37	5.64	
96	15230307~1	PVC-U排水管管件	dn50	个	0.5412	2.68	1.45	
97	15230309~2	PVC-U排水管管件	dn110	个	4.54062	11.07	50.26	
98	15230309~3	硬聚录乙烯(PVC-U)塑料雨水管管件	dn110	个	6.1754	8.50	52.49	
99	15271912	管接头	FST20	个	3.11934	0.25	0.78	
100	15371521	镀锌扁钢卡子	-25×4	kg	2.3015	6.17	14.20	
101	15430305	透气帽(铅丝球)	DN50	个	0.0156	1.66	0.03	
102	15430307	透气帽(铅丝球)	DN100	个	0.1995	3.27	0.65	
103	16030505	螺纹闸阀	Z15T-10K DN25	个	1.01	23.19	23.42	
104	16150503	自动排气阀	DN15	个	1	25.60	25.60	
105	16310103~1	铜质截止阀	DN15	个	1.01	16.95	17.12	
106	16310105~1	螺纹止回阀	DN25	个	1.01	29.30	29.59	
107	16310105~3	铜质截止阀	DN25	个	3.03	30.06	91.08	
108	16413540~1	三角阀		个	2.02	16.43	33.19	
109	18090101~1	台式洗面盆		套	1.01	292.30	295.22	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区03#门卫水电　　堂前人家东区项目施工　　第4页 共6页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
110	18150322	连体坐便器		套	1.01	367.54	371.22	
111	18413505~1	单冷扳式水龙头	DN15	个	1.01	137.52	138.90	
112	18430305	普通地漏	DN50	个	1	3.11	3.11	
113	19110103	管子托钩	DN15	个	12.58067	1.01	12.71	
114	19110105	管子托钩	DN25	个	6.253	1.31	8.19	
115	20010100~2	灭火器	MF/ABC3	个	2	46.13	92.26	
116	20070111	灭火器放置箱		个	1	53.24	53.24	
117	21010305	螺纹水表	DN25	只	1	42.59	42.59	
118	22470111~47	LED平板灯	300*600 24W	套	1.01	74.53	75.28	
119	22470111~49	LED平板灯	600×600 48W	套	1.01	117.11	118.28	
120	23230131-2~1	单联单控照明开关		只	1.02	6.93	7.07	
121	23230131-3~1	双联单控照明开关		只	1.02	14.62	14.91	
122	23412504-2~1	单相三极空调插座		套	1.02	5.10	5.20	
123	23412504-3700~1	单相二，三极安全插座		套	2.04	6.92	14.12	
124	23412504-3700~2	单相防潮二，三极安全插座		套	1.02	7.70	7.85	
125	24150703	瓷接头	双路	个	1.03	0.24	0.25	
126	24170102	黄漆布带	20mm×40m	卷	0.06	17.15	1.03	
127	25010309	裸铜线	10mm2	kg	0.46	56.42	25.95	
128	25030103	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线	450V/750V1.5mm2	m	5.445	0.97	5.28	
129	25030104	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线	450V/750V2.5mm2	m	3.357	1.50	5.04	
130	25030512	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线	450V/750V16mm2	m	1.5	11.51	17.27	
131	25430311-11~1	绝缘导线	BV4	m	82.863	4.15	343.88	
132	25430311-3821~2	绝缘导线	BV2.5	m	31.7028	2.13	67.53	
133	25430311-3821~3	绝缘导线	ZNDBV-2.5	m	77.3256	2.22	171.66	
134	25430314-2~1	铜芯多股绝缘导线	RVV-2*1.0	m	13.2948	3.53	46.93	
135	25430314-4~1	铜芯多股绝缘导线	RVV-3*2.5	m	64.3356	11.49	739.22	
136	25430507~1	6类八芯网线	CAT6	m	9.5676	2.93	28.03	
137	25430507~2	超五类八芯网线	UTP5E	m	198.0738	2.57	509.05	
138	26060121-2~1	刚性阻燃管	PVC20	m	23.342	1.56	36.41	
139	26064105	塑料护口(钢管用)	dn15	个	31.685	0.10	3.17	
140	26064107	塑料护口(钢管用)	dn20	个	16.32447	0.10	1.63	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区03#门卫水电　　堂前人家东区项目施工　　第5页 共6页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
141	26064108	塑料护口(钢管用)	dn25	个	27.44538	0.25	6.86	
142	26064110	塑料护口(钢管用)	dn32	个	13.7505	0.25	3.44	
143	26064117	塑料护口(钢管用)	dn100	个	0.41715	0.98	0.41	
144	26065131	镀锌电线管接头	Φ20×5	个	17.412768	0.83	14.45	
145	26065132	镀锌电线管接头	Φ25×6	个	29.275072	1.23	36.01	
146	26065133	镀锌电线管接头	Φ32×6	个	14.6672	1.79	26.25	
147	26065138	镀锌电线管接头	Φ100×10	个	0.41715	9.12	3.80	
148	26090507	铜接线端子	DT-10mm2	个	14.21	2.43	34.53	
149	26093512	总等电位联结端子箱		个	1	67.43	67.43	
150	26110101~5	铁接线盒		只	11.22	2.22	24.91	
151	26110101~7	铁开关盒		只	7.14	2.22	15.85	
152	26230107	镀锌扁钢支架	-40×3	kg	12.8884	4.72	60.83	
153	26250311	镀锌电缆卡子	2×35	个	6.09	1.46	8.89	
154	27130312~1	面板型双孔数据插座		个	1.01	37.26	37.63	
155	31110301	棉纱头		kg	1.736116	5.57	9.67	
156	31150101	水		m3	0.55033	4.57	2.52	
157	31150301	电		kW·h	4.03136	0.76	3.06	
158	31170103	标志牌		个	10.44	0.16	1.67	
159	34130226~1	网络机柜	12U	个	1	487.97	487.97	
160	50350103~1	排气扇	40W	台	1	165.02	165.02	
161	55090109~1	交流配电箱	AZX-32	只	1	3770.65	3770.65	
162	55410131~1	太阳能单晶硅电池板	TSM-255,1650×992×40	组	5	576.69	2883.45	
163	80010106	水泥砂浆 M10		m3	0.38866	310.33	120.61	
164	80010106~1	水泥砂浆 M10		m3	0.956708	310.33	296.90	
165	CL-D00002	砌筑水表井 DN25		座	1	576.69	576.69	
166	CL-D00002~2	雨水斗	DN100	个	2	99.45	198.90	
167	SB0005~10	03#门卫配电箱MW3		台	1	1245.31	1245.31	
168	SB0016	并网逆变器	ASI-10000TL	台	1	6033.04	6033.04	
169	SB0017	数据采集监控系统	Solar1000 光伏云监控系统	套	1	6610.57	6610.57	
170	X1810628-3~1	铜芯电缆	PV1-F1-1X4直流（红）	m	101	2.57	259.57	
171	X1810628-33~1	铜芯电缆	WDZ-YJY-5*10	m	101	56.49	5705.49	
172	ZC0003~1	镀锌圆钢	10mm	m	46.03	3.04	139.93	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区03#门卫水电　　堂前人家东区项目施工　　第6页 共6页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
173	ZC0005	PP-R 冷水管管件	De20	m	9.67	1.50	14.51	
174	ZC001069	不锈钢扁钢	-40*4	m	47.5965	25.74	1225.13	
175	ZC0077~2	PP-R 冷水管管件	De32	m	6.76	2.50	16.90	

单位工程招标控制价表

工程名称：堂前人家东区02#公厕水电　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共1页

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	72262.02	
1.1	人工费	13751.36	
1.2	材料费	49278.07	
1.3	施工机具使用费	1256.91	
1.4	企业管理费	6049.90	
1.5	利润	1925.78	
2	措施项目费	2776.27	
2.1	单价措施项目费	1230.16	
2.2	总价措施项目费	1546.11	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	905.43	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	1536.77	
5	税金	6891.76	
招标控制价合计=1+2+3+4+5-甲供材料费_含设备/1.01		83466.82	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区02#公厕水电　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		电气						
1	030404017147	配电箱	1、名称：配电箱 CS02 (内置参数详见设计) 2、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 3、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 4、安装方式：挂墙明装	台	1	1580.75	1580.75	
2	030411001042	配管	1、名称：电线管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：SC32 4、配置形式：暗配	m	4	30.74	122.96	
3	030411001072	配管	1、名称：电线管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：SC25 4、配置形式：暗配	m	20	26.56	531.20	
4	030411001073	配管	1、名称：电线管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：SC20 4、配置形式：暗配	m	45	19.81	891.45	
5	030411001074	配管	1、名称：电线管 2、材质：刚性阻燃管 3、规格：PVC20 4、配置形式：暗配 5、接地要求：按设计及规范要求	m	46.66	12.04	561.79	
6	030411004031	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：BV 4、规格：2.5mm2	m	48	3.93	188.64	
7	030411004032	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：ZNDBV 4、规格：2.5mm2	m	145.98	4.04	589.76	
8	030411004054	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：BV 4、规格：4mm2	m	159	5.64	896.76	
9	030412001001	普通灯具	1、名称：吸顶灯(声控) 2、规格：LED,18W 3、类型： 吸顶安装	套	2	80.35	160.70	
本页小计							5524.01	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区02#公厕水电　　堂前人家东区项目施工　　第2页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
10	030412005003	荧光灯	1、名称：LED平板灯(有水空间专用) 2、规格：300×600 24W 3、安装形式：嵌顶安装	套	8	119.58	956.64	
11	030404033003	风扇	1、名称：排气扇 2、规格：40W 3、安装方式：嵌顶安装	台	4	246.24	984.96	
12	030404034002	照明开关	1、名称：双联单控照明开关 2、规格：250V,10A 3、安装方式：暗装	个	4	26.97	107.88	
13	030404035001	插座	1、名称：单相暗插座 2、材质：二，三极安全插座 3、规格：250V,10A 4、安装方式：暗装	个	6	22.60	135.60	
14	030404035002	插座	1、名称：单相防潮暗插座 2、材质：单相二，三极安全插座 3、规格：250V,10A 4、安装方式：暗装	个	4	23.39	93.56	
15	030904003001	按钮	1、名称：呼叫按钮220/36V	个	1	131.12	131.12	
16	030904005001	声光报警器	1、名称：呼叫电铃	个	1	170.50	170.50	
17	030411006013	接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：塑料 3、规格：86型 4、安装形式：暗装,含盖板、凿墙洞及修补费用	个	14	8.19	114.66	
18	030411006016	接线盒	1、名称：开关盒 2、材质：塑料 3、规格：86型 4、安装形式：暗装,含凿墙洞及修补费用	个	4	8.40	33.60	
19	030411006003	接线盒	1、名称：开关盒 2、材质：铁 3、规格：86型 4、安装形式：暗装,含凿墙洞及修补费用	个	16	8.76	140.16	
20	030409004005	均压环	1、名称：均压环敷设 2、材质：利用圈梁钢筋 3、规格：2*Φ16mm	m	30.62	9.04	276.80	
本页小计							3145.48	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
21	030409003002	避雷引下线	1、名称：防雷引下线 2、材质：柱钢筋 3、规格：2*Φ16mm 4、安装部位：柱内	m	22.8	24.04	548.11	
22	030409002006	接地母线	1、名称：接地母线 2、材质：镀锌扁钢 3、规格：-40*4 4、安装部位：室内	m	3.74	28.05	104.91	
23	030409002009	接地母线	1、名称：接地母线 2、材质：不锈钢扁钢 3、规格：-40*4 4、安装部位：室外	m	6.23	67.42	420.03	
24	030409005002	避雷网	1、名称：避雷网 2、材质：镀锌圆钢 3、规格：10mm内 4、安装形式：沿折板支架敷设	m	53.16	46.05	2448.02	
25	030409008007	等电位端子箱、测试板	1、名称：总等电位箱 2、规格：距地0.3m安装	台	1	351.53	351.53	
26	030409008006	等电位端子箱、测试板	1、名称：测试点	个	4	50.87	203.48	
27	030414011002	接地装置	1、名称：接地装置调试 接地网	系统	1	982.66	982.66	
28	030414002001	送配电装置系统	1、名称：送配电装置系统调试 2、电压等级（kV）：1kV以下 3、类型：交流供电(综合)	系统	1	907.81	907.81	
		分部小计					14636.04	
		给水						
29	031001006025	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PP-R 冷水管 S4 De75 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：按设计及规范要求 6、含管件	m	5.33	95.71	510.13	
本页小计							6476.68	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区02#公厕水电　　堂前人家东区项目施工　　第4页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
30	031001006040	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PP-R 冷水管 S4 De63 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：按设计及规范要求 6、含管件	m	6.85	89.98	616.36	
31	031001006029	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PP-R 冷水管 S4 De50 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：按设计及规范要求 6、含管件	m	7.22	54.77	395.44	
32	031001006041	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PP-R 冷水管 S4 De40 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：按设计及规范要求 6、含管件	m	7.98	47.07	375.62	
33	031001006028	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PP-R 冷水管 S4 De32 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：按设计及规范要求 6、含管件	m	26.39	33.00	870.87	
34	031001006027	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PP-R 冷水管 S4 De20 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：按设计及规范要求 6、含管件	m	34.05	24.82	845.12	
本页小计							3103.41	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
35	031003003001	焊接法兰阀门	1、类型：法兰闸阀 ZT45-10 2、材质：铸铁 3、规格、压力等级：DN65 4、连接形式：法兰连接 5、含法兰、不锈钢螺栓及螺母	个	3	423.90	1271.70	
36	031003003002	焊接法兰阀门	1、类型：法兰止回阀 2、材质：铸铁 3、规格、压力等级：DN65 4、连接形式：法兰连接 5、含法兰、不锈钢螺栓及螺母	个	1	442.36	442.36	
37	031003001027	螺纹阀门	1、类型：截止阀 J11T-16 2、材质：铜 3、规格、压力等级：DN15 4、连接形式：螺纹连接	个	1	38.30	38.30	
38	031003001030	螺纹阀门	1、类型：自动排气阀 2、材质：铜 3、规格、压力等级：DN15 4、连接形式：螺纹连接	个	1	59.99	59.99	
39	031003013001	水表	1、安装部位（室内外）：室外 2、型号、规格：DN65 3、连接形式：法兰连接 4、含法兰、不锈钢螺栓及螺母	个	1	424.68	424.68	
40	040504001001	砌筑井	1、名称：砌筑水表井 DN65	座	1	904.96	904.96	
		分部小计					6755.53	
		排水						
本页小计							3141.99	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
41	031001006031	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：PVC-U排水管 De160 4、连接形式：零件粘接 5、阻火圈设计要求：按设计及规范要求 6、压力试验及吹、洗设计要求：按设计及规范要求 7、含同层排水接口管件等	m	2.17	97.16	210.84	
42	031001006032	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：PVC-U排水管 De110 4、连接形式：零件粘接 5、阻火圈设计要求：按设计及规范要求 6、压力试验及吹、洗设计要求：按设计及规范要求	m	25	67.92	1698.00	
43	031001006034	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：PVC-U排水管 De75 4、连接形式：零件粘接 5、阻火圈设计要求：按设计及规范要求 6、压力试验及吹、洗设计要求：按设计及规范要求	m	4.86	49.15	238.87	
44	031001006035	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：PVC-U排水管 De50 4、连接形式：零件粘接 5、阻火圈设计要求：按设计及规范要求 6、压力试验及吹、洗设计要求：按设计及规范要求	m	12.04	33.49	403.22	
45	031004003001	洗脸盆	1、名称：洗脸盆 2、材质：陶瓷 3、规格、类型：台式洗脸盆，单冷扳式水龙头	组	4	551.15	2204.60	
本页小计							4755.53	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区02#公厕水电　　堂前人家东区项目施工　　第7页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
46	031004006002	大便器	1、名称：蹲式蹲便器 2、材质：陶瓷 3、规格、类型：低水箱冲洗	组	8	555.27	4442.16	
47	031004007001	小便器	1、材质：陶瓷 2、规格、类型：挂式小便斗 3、附件名称、数量：延时阀冲洗	组	4	489.00	1956.00	
48	031004004001	洗涤盆	1、材质：落地拖把池 2、附件名称、数量：不锈钢快开龙头	组	1	473.11	473.11	
49	031004003002	洗脸盆	1、名称：洗脸盆(残疾人扶手) 2、材质：陶瓷 3、规格、类型：台式洗脸盆，单冷扳式水龙头	组	1	684.23	684.23	
50	031004006003	大便器	1、材质：陶瓷 2、规格、类型：座便器(残疾人扶手)	组	1	642.05	642.05	
51	031004007002	小便器	1、材质：陶瓷 2、规格、类型：挂式小便斗(残疾人扶手) 3、附件名称、数量：延时阀冲洗	组	1	622.08	622.08	
52	031004014012	给、排水附（配）件	1、名称：地漏 2、材质：塑料 3、型号、规格：DN50	个	3	30.65	91.95	
53	031004014014	给、排水附（配）件	1、材质：塑料 2、名称：清扫口 3、型号、规格：DN75	个	1	24.48	24.48	
54	031004014015	给、排水附（配）件	1、材质：塑料 2、名称：清扫口 3、型号、规格：DN100	个	2	32.27	64.54	
55	030901013002	灭火器	1、形式：放置式灭火器箱 2、规格、型号：2×MF/ABC3	组	1	178.64	178.64	
		分部小计					13934.77	
		雨水、冷凝水管						
本页小计							9179.24	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
56	031001006036	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：雨水 3、材质、规格：硬聚录乙烯(PVC-U)塑料排水管 De110 4、连接形式：承插粘结 5、压力试验及吹、洗设计要求：按设计及规范要求 6、含雨水斗	m	13.1	53.70	703.47	
		分部小计					703.47	
		光伏						
57	030411001070	配管	1、名称：电线管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：SC32 4、配置形式：暗配	m	85	30.74	2612.90	
58	030411001071	配管	1、名称：电线管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：SC25 4、配置形式：暗配	m	85	26.56	2257.60	
59	030408001045	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：WDZ-YJY 3、规格：5*10mm2 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：穿管或桥架敷设 6、电压等级（kV）：1KV以下	m	100	64.55	6455.00	
60	030408006036	电力电缆头	1、名称：户内干包式电力电缆头制作、安装 2、规格：YJY-5×10 3、材质、类型：压铜接线端子 4、电压等级（kV）：1KV	个	2	43.69	87.38	
61	030408001046	电力电缆	1、名称：光伏专用线缆 2、型号：PV1-F1 3、规格：1X4直流（红），4mm2线专用公母头	m	100	5.05	505.00	
62	031006005001	太阳能集热装置	1、名称：太阳能单晶硅电池板 2、规格：TSM-255,1650×992×40 3、附件名称、规格、数量：含专用接头等附件(含支架)	套	5	1291.98	6459.90	
本页小计							19081.25	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区02#公厕水电　　堂前人家东区项目施工　　第9页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
63	030401003001	整流变压器	1、名称：并网逆变器 2、型号：ASI-10000TL	台	1	7137.77	7137.77	
64	030404017145	配电箱	1、名称：交流配电箱 2、型号：AZX-32	台	1	4106.09	4106.09	
65	030607006001	数据采集装置	1、名称：数据采集监控系统 2、规格：Solar1000光伏云监控系统	套	1	6610.57	6610.57	
		分部小计					36232.21	
		分部分项合计					72262.02	
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1	1230.16	1230.16	
		单价措施合计					1230.16	
本页小计							19084.59	
合　　计							73492.18	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区02#公厕水电　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	031302001001	安全文明施工费		100.000	905.43			
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.500	794.24			
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.210	111.19			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.100	582.44			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区02#公厕水电　　堂前人家东区项目施工　　第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.030	15.88			建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.080	42.36			现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。
合　计					1546.11			

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：堂前人家东区02#公厕水电　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共1页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合　计				

暂列金额明细表

工程名称：堂前人家东区02#公厕水电　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共1页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：堂前人家东区02#公厕水电　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共1页

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±(元)		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：堂前人家东区02#公厕水电　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共1页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注

规费、税金项目计价表

工程名称：堂前人家东区02#公厕水电　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	1536.77	100.000	1536.77
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	54495.27	2.400	1307.89
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	54495.27	0.420	228.88
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	54495.27		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	76575.06	9.000	6891.76
合　计					8428.53

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区02#公厕水电　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共7页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	01030106	钢丝	Φ1.6	kg	0.381282	4.38	1.67	
2	01090166	圆钢	Φ5.5～9	kg	2.0418	3.29	6.72	
3	01090166~1	圆钢	Φ5.5～9	kg	1.3095	3.29	4.31	
4	01090167	圆钢	Φ8～14	kg	0.21	3.29	0.69	
5	01130141	扁钢	＜-59	kg	7.11857	3.23	23.01	
6	01130206	镀锌扁钢	-25×4	kg	1.5	4.41	6.61	
7	01130207	镀锌扁钢	-40×4	kg	4.5	4.41	19.84	
8	01130216	镀锌扁钢	-60×6	kg	2.14554	4.41	9.46	
9	01210101	角钢		kg	2	3.24	6.47	
10	01210332	等边角钢	∟60×5	kg	0.65	3.24	2.10	
11	01293501	钢垫板		kg	4.3	3.19	13.73	
12	01430509	铜丝	16#	kg	0.64	9.05	5.79	
13	01550111	铅板	δ2.6～3	kg	0.44	16.29	7.17	
14	01550304	封铅	含铅65%含锡35%	kg	0.29	8.58	2.49	
15	02010106	橡胶板	δ1～15	kg	0.287	7.72	2.22	
16	02010506	石棉橡胶板	低压δ0.8～6	kg	0.9	5.57	5.01	
17	02070226	橡胶垫	δ2	m2	0.18	14.58	2.62	
18	02090301	塑料布		m2	2	0.67	1.34	
19	02270106	白布		m	0.07	3.43	0.24	
20	02270131	破布		kg	0.55	6.00	3.30	
21	02290103	线麻		kg	0.234	10.29	2.41	
22	03030216	镀锌半圆头螺钉	M10×100	十个	0.41	0.34	0.14	
23	03031208	自攻螺钉	M4×30	十个	0.1	0.25	0.03	
24	03031209	自攻螺钉	M4×40	十个	3.744	0.25	0.94	
25	03031211	自攻螺钉	M4×60	十个	2.38	0.26	0.62	
26	03031212	自攻螺钉	M4×65	十个	1.68	0.27	0.45	
27	03031236	自攻螺钉	M6×50	十个	7.696	0.76	5.85	
28	03031303	镀锌自攻螺钉	M4～6×10～35	十个	0.32	0.59	0.19	
29	03031327	镀锌自攻螺钉	M6×100	十个	0.04	0.48	0.02	
30	03050573	精制带母镀锌螺栓	M6～12×12～50	套	35.4383	0.33	11.69	
31	03050611	精制带母镀锌螺栓	带垫 M16×65～80	套	41.2	1.35	55.62	
32	03050651	精制带母镀锌螺栓	M8×50内2平1弹垫	套	12.06	0.69	8.32	
33	03050653	精制带母镀锌螺栓	M10×50内2平1弹垫	套	8.24	0.99	8.16	
34	03050654	精制带母镀锌螺栓	M10×100内2平1弹垫	套	8.3	1.10	9.13	
35	03050659	精制带母镀锌螺栓	M16×100内2平1弹垫	套	0.374	2.32	0.87	
36	03050664	精制带母镀锌螺栓	M20×100内2平1弹垫	套	4.1	3.06	12.55	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区02#公厕水电　　堂前人家东区项目施工　　第2页 共7页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
37	03057113	伞形螺栓	M6～8×150	套	27.376	0.34	9.31	
38	03070133	膨胀螺栓	M12×200	套	8.00607	3.00	24.02	
39	03070141	膨胀螺栓	M16×200	套	16.4592	2.74	45.10	
40	03070145	膨胀螺栓	M18×200	套	0.651	3.43	2.23	
41	03070806	塑料膨胀管	Φ6×50	十个	8.166	0.69	5.63	
42	03070807	塑料膨胀管	Φ8×50	十个	1.68	0.86	1.44	
43	03090207	精制六角螺母	M8	十个	0.206	0.60	0.12	
44	03130305	钢垫圈	M8.5	十个	0.206	0.01		
45	03270104	铁砂布	2#	张	8.1763	0.86	7.03	
46	03270202	砂纸		张	2.6	0.94	2.44	
47	03410206	电焊条	J422 Φ3.2	kg	10.62808	4.92	52.29	
48	03410207	电焊条	J422 Φ4	kg	2.59115	4.92	12.75	
49	03411302	焊锡		kg	0.77596	36.87	28.61	
50	03430900	焊锡丝		kg	0.16	42.88	6.86	
51	03450404	焊锡膏	瓶装50g	kg	0.065298	51.45	3.36	
52	03570225	镀锌铁丝	13#～17#	kg	7.61819	5.15	39.23	
53	03570237	镀锌铁丝	22#	kg	0.247318	5.15	1.27	
54	03632105	钻头	Φ3	根	0.02	1.20	0.02	
55	03633105	冲击钻头	Φ6～8	根	0.16	1.72	0.28	
56	03633106	冲击钻头	Φ6～12	根	0.12	2.57	0.31	
57	03652404	金刚石锯片	Φ114×1.8	片	2.166122	17.15	37.15	
58	03652421	锯条		根	5.6966	0.19	1.08	
59	03652422	钢锯条		根	35.9909	0.21	7.56	
60	04010611	水泥	32.5级	kg	3.75	0.26	0.99	
61	04135500	标准砖	240×115×53	百块	1.28	81.00	103.68	
62	05050111	胶合板	2440×1220×6	m2	0.02	10.29	0.21	
63	11030305	醇酸防锈漆	C53-1	kg	4.35936	12.49	54.45	
64	11030525	防火涂料	A60-1	kg	0.08	16.29	1.30	
65	11030704	沥青清漆		kg	1.07253	20.51	22.00	
66	11030904	沥青绝缘漆		kg	0.74	15.38	11.38	
67	11111703	酚醛磁漆		kg	0.02	14.91	0.30	
68	11112504	无光调和漆		kg	2.6348	14.48	38.15	
69	11112524	厚漆		kg	1.54744	6.22	9.63	
70	11590504	聚氯乙烯热熔密封胶		kg	1.11723	10.72	11.98	
71	11590914	硅酮密封胶		L	2	68.60	137.20	
72	11593504	油灰		kg	5.5	1.29	7.10	
73	12010103	汽油		kg	3.7849	10.41	39.40	
74	12030106	溶剂汽油		kg	0.8089	10.41	8.42	
75	12050311	机油		kg	0.326	7.92	2.58	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区02#公厕水电　　堂前人家东区项目施工　　第3页 共7页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
76	12060317	清油		kg	0.28764	13.72	3.95	
77	12060334	防腐油		kg	0.25	5.15	1.29	
78	12070109	电力复合脂		kg	0.89	17.15	15.26	
79	12300367	硬酯酸	一级	kg	0.03	10.29	0.31	
80	12310308	丙酮		kg	1.67835	5.15	8.64	
81	12370305	氧气		m3	0.2	2.83	0.57	
82	12370335	乙炔气		kg	0.07	15.44	1.08	
83	12413542	胶合剂		kg	0.037328	8.56	0.32	
84	12430344	自粘橡胶带	20mm×5m	卷	0.3	12.43	3.73	
85	12430365	塑料胶布带	25mm×10m	卷	0.80295	3.14	2.52	
86	14010305-2~1	镀锌钢管	SC20	m	46.35	7.39	342.53	
87	14010305-3~1	镀锌钢管	SC25	m	108.15	10.61	1147.47	
88	14010305-4~1	镀锌钢管	SC32	m	91.67	13.63	1249.46	
89	14010323	焊接钢管	DN50	m	0.3	16.21	4.86	
90	14210102~1	金属软管 DN15		个	19.18	15.57	298.63	
91	14210121	金属软管	CP15	m	8.24	2.00	16.48	
92	14310377~1	PVC-U排水管	dn50	m	11.64268	4.56	53.09	
93	14310378~2	PVC-U排水管	dn75	m	4.68018	8.12	38.00	
94	14310379~2	PVC-U排水管	dn110	m	21.3	17.12	364.66	
95	14310379~3	硬聚录乙烯(PVC-U)塑料雨水管	dn110	m	12.4581	15.13	188.49	
96	14310380~1	PVC-U排水管	dn160	m	2.05499	29.63	60.89	
97	14311503-1~1	PP-R 冷水管 S4	De20	m	34.731	4.20	145.87	
98	14311503-3~2	PP-R 冷水管 S4	De32	m	26.9178	8.99	241.99	
99	14311503-4~1	PP-R给水管	De40	m	8.1396	16.41	133.57	
100	14311503-5~1	PP-R 冷水管 S4	De50	m	7.3644	23.55	173.43	
101	14311503-6~1	PP-R 冷水管 S4	De63	m	6.987	41.52	290.10	
102	14311503-7~1	PP-R给水管	De75	m	5.4366	60.56	329.24	
103	14312502	塑料软管		kg	0.36	15.78	5.68	
104	14350106	异型塑料管	dn5	m	0.18	1.17	0.21	
105	15021105	镀锌活接头	DN15	个	1.01	3.89	3.93	
106	15021305	镀锌管箍	DN15	个	2.02	0.94	1.90	
107	15021703	镀锌丝堵	DN15	个	1.01	0.93	0.94	
108	15022305	镀锌弯头	DN15	个	1.01	1.18	1.19	
109	15023127	镀锌锁紧螺母	3×20	个	6.9525	0.13	0.90	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区02#公厕水电　　堂前人家东区项目施工　　第4页 共7页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
110	15023128	镀锌锁紧螺母	3×25	个	16.2225	0.24	3.89	
111	15023129	镀锌锁紧螺母	3×32	个	13.7505	0.54	7.43	
112	15023141	镀锌锁紧螺母	M15～20×3	个	51.75	0.12	6.21	
113	15130305	金属软管接头	Φ15～20	个	16.48	1.37	22.58	
114	15230307~1	PVC-U排水管管件	dn50	个	10.86008	2.68	29.11	
115	15230308~2	PVC-U排水管管件	dn75	个	5.22936	4.80	25.10	
116	15230309~2	PVC-U排水管管件	dn110	个	28.45	11.07	314.94	
117	15230309~3	硬聚录乙烯(PVC-U)塑料雨水管管件	dn110	个	5.0435	8.50	42.87	
118	15230310~1	PVC-U排水管管件	dn160	个	1.51466	18.90	28.63	
119	15271912	管接头	FST20	个	6.85902	0.25	1.71	
120	15371521	镀锌扁钢卡子	-25×4	kg	2.658	6.17	16.40	
121	15430305	透气帽(铅丝球)	DN50	个	0.31304	1.66	0.52	
122	15430306	透气帽(铅丝球)	DN75	个	0.243	2.38	0.58	
123	15430307	透气帽(铅丝球)	DN100	个	1.25	3.27	4.09	
124	15430308	透气帽(铅丝球)	DN150	个	0.0651	5.11	0.33	
125	16150503	自动排气阀	DN15	个	1	25.60	25.60	
126	16250109~1	法兰水表	DN65	个	1	254.19	254.19	
127	16250109~2	法兰止回阀	DN65	个	1	236.36	236.36	
128	16250109~3	法兰闸阀	DN65	个	3	217.90	653.70	
129	16310103~1	铜质截止阀	DN15	个	1.01	16.95	17.12	
130	16413540~1	三角阀		个	14.14	16.43	232.32	
131	16413540~2	小便斗延时阀		个	5.05	72.75	367.39	
132	17010941	平焊法兰	1.6MPa DN65	片	10	33.37	333.70	
133	18090101~1	台式洗面盆		套	5.05	292.30	1476.12	
134	18130101~1	落地拖把池		只	1.01	377.06	380.83	
135	18150101	蹲式陶瓷大便器		套	8.08	253.74	2050.22	
136	18150322	连体坐便器		套	1.01	367.54	371.22	
137	18170104~1	挂式小便器	挂式	套	5.05	339.54	1714.68	
138	18250141~1	蹲式大便器低水箱		个	8.08	90.50	731.24	
139	18410301~1	不锈钢快开龙头DN15		个	1.01	22.18	22.40	
140	18413505~1	单冷扳式水龙头	DN15	个	5.05	137.52	694.48	
141	18430305	普通地漏	DN50	个	3	3.11	9.33	
142	18470107	扫除口	DN80	个	1	9.14	9.14	
143	18470108	扫除口	DN100	个	2	16.59	33.18	
144	18553507	大便器密封圈		个	8.8	12.43	109.38	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区02#公厕水电　　堂前人家东区项目施工　　第5页 共7页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
145	19110103	管子托钩	DN15	个	44.29905	1.01	44.74	
146	19110105	管子托钩	DN25	个	24.41075	1.31	31.98	
147	19110106	管子托钩	DN32	个	6.63138	1.54	10.21	
148	19110107	管子托钩	DN40	个	5.50886	1.89	10.41	
149	19110108	管子托钩	DN50	个	4.7539	2.12	10.08	
150	20010100~2	灭火器	MF/ABC3	个	2	46.13	92.26	
151	20070111	灭火器放置箱		个	1	53.24	53.24	
152	22470111~36	吸顶灯(声控)	LED,18W	套	2.02	50.16	101.32	
153	22470111~47	LED平板灯(有水空间专用)	300*600 24W	套	8.08	74.53	602.20	
154	23230131-3~1	双联单控照明开关		只	4.08	14.62	59.65	
155	23412504-3700~1	单相二，三极安全插座		套	6.12	6.92	42.35	
156	23412504-3700~2	单相防潮二，三极安全插座		套	4.08	7.70	31.42	
157	24150703	瓷接头	双路	个	4.12	0.24	0.99	
158	24170102	黄漆布带	20mm×40m	卷	0.06	17.15	1.03	
159	25010309	裸铜线	10mm2	kg	0.46	56.42	25.95	
160	25030103	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线	450V/750V1.5mm2	m	21.986	0.97	21.33	
161	25030104	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线	450V/750V2.5mm2	m	10.07	1.50	15.11	
162	25030512	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线	450V/750V16mm2	m	1.5	11.51	17.27	
163	25430311-11~1	绝缘导线	BV4	m	174.9	4.15	725.84	
164	25430311-3821~2	绝缘导线	BV2.5	m	55.68	2.13	118.60	
165	25430311-3821~3	绝缘导线	ZNDBV-2.5	m	169.3368	2.22	375.93	
166	26060121-2~1	刚性阻燃管	PVC20	m	51.326	1.56	80.07	
167	26064105	塑料护口(钢管用)	dn15	个	51.75	0.10	5.18	
168	26064107	塑料护口(钢管用)	dn20	个	6.9525	0.10	0.70	
169	26064108	塑料护口(钢管用)	dn25	个	16.2225	0.25	4.06	
170	26064110	塑料护口(钢管用)	dn32	个	13.7505	0.25	3.44	
171	26065131	镀锌电线管接头	Φ20×5	个	7.416	0.83	6.16	
172	26065132	镀锌电线管接头	Φ25×6	个	17.304	1.23	21.28	
173	26065133	镀锌电线管接头	Φ32×6	个	14.6672	1.79	26.25	
174	26066513	钢管保护管	Φ40×400	根	0.374	7.55	2.82	
175	26090507	铜接线端子	DT-10mm2	个	14.21	2.43	34.53	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区02#公厕水电　　堂前人家东区项目施工　　第6页 共7页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
176	26093512	总等电位联结端子箱		个	1	67.43	67.43	
177	26110101~7	铁开关盒		只	16.32	2.22	36.23	
178	26110101~8	塑料接线盒		只	14.28	1.86	26.56	
179	26110101~9	塑料开关盒		只	4.08	1.86	7.59	
180	26230107	镀锌扁钢支架	-40×3	kg	14.8848	4.72	70.26	
181	26250311	镀锌电缆卡子	2×35	个	6.09	1.46	8.89	
182	31110301	棉纱头		kg	3.03701	5.57	16.92	
183	31150101	水		m3	1.51715	4.57	6.93	
184	31150301	电		kW·h	11.37098	0.76	8.64	
185	31170103	标志牌		个	10.44	0.16	1.67	
186	31170104	标志牌	塑料扁形	个	1	0.16	0.16	
187	50350103~3	排气扇	40W	台	4	165.02	660.08	
188	55090109~1	交流配电箱	AZX-32	只	1	3770.65	3770.65	
189	55410131~1	太阳能单晶硅电池板	TSM-255,1650×992×40	组	5	576.69	2883.45	
190	80010106~1	水泥砂浆 M10		m3	0.960388	310.33	298.04	
191	CL-D00002	砌筑水表井 DN65		座	1	904.96	904.96	
192	CL-D00002~2	雨水斗	DN100	个	2	99.45	198.90	
193	SB0005~10	02#公厕配电箱CS02		台	1	1245.31	1245.31	
194	SB0016	并网逆变器	ASI-10000TL	台	1	6033.04	6033.04	
195	SB0017	数据采集监控系统	Solar1000 光伏云监控系统	套	1	6610.57	6610.57	
196	X1810628-3~1	铜芯电缆	PV1-F1-1X4直流（红）	m	101	2.57	259.57	
197	X1810628-33~1	铜芯电缆	WDZ-YJY-5*10	m	101	56.49	5705.49	
198	ZC0003	呼叫按钮220/36V		个	1	42.59	42.59	
199	ZC0003~1	镀锌圆钢	10mm	m	53.16	3.04	161.61	
200	ZC0004	呼叫电铃		个	1	48.80	48.80	
201	ZC0005	PP-R 冷水管管件	De20	m	34.05	1.50	51.08	
202	ZC0006	PP-R 冷水管管件	De63	m	6.85	22.18	151.93	
203	ZC0008	PP-R 冷水管管件	De50	m	7.22	5.41	39.06	
204	ZC0009	残疾人扶手		套	1	133.08	133.08	
205	ZC0010	残疾人扶手		套	1	133.08	133.08	
206	ZC001068	热镀锌扁钢	40*4	m	3.927	5.91	23.21	
207	ZC001069	不锈钢扁钢	-40*4	m	6.5415	25.74	168.38	
208	ZC0011	残疾人扶手		组	1	133.08	133.08	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区02#公厕水电　　堂前人家东区项目施工　　第7页 共7页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
209	ZC0028	PP-R 冷水管管件	De75	m	5.33	12.55	66.89	
210	ZC0029	PP-R 冷水管管件	De40	m	7.98	8.87	70.78	
211	ZC0077~2	PP-R 冷水管管件	De32	m	26.39	2.50	65.98	

单位工程招标控制价表

工程名称：堂前人家东区1#配电房安装　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共1页

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	156845.15	
1.1	人工费	32772.80	
1.2	材料费	104477.52	
1.3	施工机具使用费	1847.98	
1.4	企业管理费	13150.24	
1.5	利润	4596.61	
2	措施项目费	3989.60	
2.1	单价措施项目费	839.88	
2.2	总价措施项目费	3149.72	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	1844.53	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	3130.68	
5	税金	14756.89	
招标控制价合计=1+2+3+4+5-甲供材料费_含设备/1.01		178722.32	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区1#配电房安装　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		强电						
1	030404017176	配电箱	1、名称：配电箱1,2AE (内部元件配置参数按设计) 2、型号：XL-3 3、规格：Pe=15KW 4、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 5、端子板外部接线材质、规格：按设计及规范要求 6、安装方式：距地1.5米明装 7、含端子接线，弱电模块另计	台	2	4099.16	8198.32	
2	030404017177	配电箱	1、名称：配电箱1ALE (内部元件配置参数按设计) 2、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 3、端子板外部接线材质、规格：按设计及规范要求 4、安装方式：距地1.5米明装 5、含端子接线，弱电模块另计	台	1	2430.11	2430.11	
3	030404017179	配电箱	1、名称：配电箱2ALE (内部元件配置参数按设计) 2、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 3、端子板外部接线材质、规格：按设计及规范要求 4、安装方式：距地1.5米明装 5、含端子接线，弱电模块另计	台	1	2430.11	2430.11	
本页小计							13058.54	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区1#配电房安装　　堂前人家东区项目施工　　第2页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
4	030404017178	配电箱	1、名称：配电箱CS(内部元件配置参数按设计) 2、型号：XL-3 3、规格：Pe=5KW 4、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 5、端子板外部接线材质、规格：按设计及规范要求 6、安装方式：距地1.5米暗装 7、含端子接线，弱电模块另计	台	1	1306.15	1306.15	
5	030404016001	控制箱	1、名称：排风机控制箱 2、规格：控制箱（控制按钮装于外壳上） 3、安装方式：距地1.3米暗装，厂家成套带来	台	8	4370.43	34963.44	
6	030411001059	配管	1、名称：电线管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：SC32 4、配置形式：埋地及墙内暗敷 5、接地要求：按设计及规范要求	m	77.42	30.38	2352.02	
7	030411001051	配管	1、名称：电线管 2、材质：PVC塑料管 3、规格：PC20 4、配置形式：埋地及墙内暗敷 5、接地要求：按设计及规范要求	m	58.49	12.04	704.22	
8	030411001060	配管	1、名称：电线管 2、材质：紧定式镀锌电线管 3、规格：JDG25 4、配置形式：暗敷 5、接地要求：按设计及规范要求 6、钢索材质、规格：含开槽和修补	m	169.07	15.54	2627.35	
本页小计							41953.18	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区1#配电房安装　　堂前人家东区项目施工　　第3页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
9	030411001069	配管	1、名称：电线管 2、材质：紧定式镀锌电线管 3、规格：JDG20 4、配置形式：暗敷 5、接地要求：按设计及规范要求 6、钢索材质、规格：含开槽和修补	m	140.75	10.57	1487.73	
10	030408001005	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：YJV 3、规格：5*6mm2 4、材质：铜 5、敷设方式、部位：管内及桥架内敷设 6、电压等级（kV）：1KV以下	m	63.2	37.92	2396.54	
11	030408001054	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：YJV 3、规格：4*6mm2 4、材质：铜 5、敷设方式、部位：管内及桥架内敷设 6、电压等级（kV）：1KV以下	m	20.22	33.16	670.50	
12	030411004028	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：ZND-BV 4、规格：2.5mm2	m	484.54	4.01	1943.01	
13	030411004036	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：BV 4、规格：2.5mm2	m	175.47	3.90	684.33	
14	030411004035	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：ZN-BV 4、规格：4mm2	m	845.35	5.93	5012.93	
15	030408006011	电力电缆头	1、名称：有端子外部接线 2、规格： 6mm2 3、安装部位：电箱内	个	14	9.28	129.92	
16	030408006015	电力电缆头	1、名称：无端子外部接线 2、规格：4mm2 3、安装部位：电箱内	个	40	5.23	209.20	
本页小计							12534.16	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
17	030408006014	电力电缆头	1、名称：无端子外部接线 2、规格：2.5mm2 3、安装部位：电箱内	个	9	4.25	38.25	
18	030412001001	普通灯具	1、名称：防水吸顶灯 2、规格：22W 3、类型：吸顶安装	套	6	80.94	485.64	
19	030412005002	荧光灯	1、名称：双管日光灯 2、型号：T5 3、规格：2*28W 4、安装形式：吸顶安装	套	27	124.57	3363.39	
20	030404034003	照明开关	1、名称：单联单控开关 2、规格：~220V 10A 3、安装方式：距地1.3米暗装	个	1	18.19	18.19	
21	030404034005	照明开关	1、名称：双联单控开关 2、规格：~220V 10A 3、安装方式：距地1.3米暗装	个	1	27.07	27.07	
22	030404034004	照明开关	1、名称：暗装三极开关 2、规格：~220V 10A 3、安装方式：距地1.3米暗装	个	4	25.42	101.68	
23	030904003006	按钮	1、名称：呼叫按钮 2、规格：220/36V 3、底边距地0.5m和1.0m各一个暗装	个	2	129.02	258.04	
24	030404031001	小电器	1、名称：呼叫电铃 2、接线端子材质、规格：下沿距地2.2m挂壁明装	个	1	91.66	91.66	
25	030404033001	风扇	1、名称：换气扇 2、型号：BPT12-02A 3、规格：18W 4、安装方式：嵌入顶棚安装	台	3	274.86	824.58	
26	030411006007	接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：铁 3、规格：86型 4、安装形式：暗装,含盖板	个	36	8.70	313.20	
27	030411006008	接线盒	1、名称：开关盒 2、材质：铁 3、规格：86型 4、安装形式：暗装	个	9	8.70	78.30	
本页小计							5600.00	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区1#配电房安装　　堂前人家东区项目施工　　第5页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
28	030409004001	均压环	1、名称：接地母线 2、材质：利用基础梁底主筋 3、规格：4根Φ16mm以上 4、含主筋与均压环跨接	m	90.91	24.51	2228.20	
29	030409002001	接地母线	1、名称：接地母线 2、材质：镀锌扁钢 3、规格：-40*4 4、安装部位：户内	m	109.18	27.56	3009.00	
30	030409002002	接地母线	1、名称：接地母线 2、材质：不锈钢 3、规格：-40*4	m	201.7	48.38	9758.25	
31	030409003001	避雷引下线	1、名称：主筋引下线 2、材质：结构柱内主筋 3、规格：2根直径16mm (或四根Φ16mm≥Φ≥12mm)以上主筋	m	95.8	23.51	2252.26	
32	030409005001	避雷网	1、名称：避雷网 2、材质：镀锌圆钢 3、规格：10mm 4、安装形式：沿折板支架敷设	m	237.86	45.05	10715.59	
33	030409008001	等电位端子箱、测试板	1、名称:测试点	块	4	49.67	198.68	
34	030409008002	等电位端子箱、测试板	1、名称：总等电位联接端子箱 2、规格：300*200*120 3、距地0.3米嵌墙安装	台	3	345.50	1036.50	
35	030409001001	接地极	1、名称：接地端子板 2、规格：100*100*6mm	块	1	506.45	506.45	
36	030414011001	接地装置	1、名称：接地装置调试 2、类别：接地网	系统	1	961.16	961.16	
37	030414002001	送配电装置系统	1、名称：送配电装置系统调试 2、电压等级（kV）：1kV以下 3、类型：交流供电(综合)	系统	1	886.31	886.31	
		分部小计					104698.28	
		应急照明						
本页小计							31552.40	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
38	030411001070	配管	1、名称：电线管 2、材质：紧定式镀锌电线管 3、规格：JDG25 4、配置形式：暗敷 5、接地要求：按设计及规范要求 6、钢索材质、规格：含开槽和修补	m	334.35	15.54	5195.80	
39	030411004037	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZNC-BYJ 4、规格：2.5mm2	m	669.08	4.31	2883.73	
40	030411004013	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZNC-RYJS 4、规格：2*1.5mm2	m	334.54	4.62	1545.57	
41	030412004003	装饰灯	1、名称：吸顶应急灯 2、型号：DC36V 3W 3、安装形式：吸顶安装	套	17	88.50	1504.50	
42	030412004006	装饰灯	1、名称：LED安全出口标志灯 2、型号：DC36V 1W 3、安装形式：吸壁明装，门框上方200MM	套	4	83.11	332.44	
43	030412004007	装饰灯	1、名称：LED疏散指示灯 2、型号：DC36V 1W 3、安装形式：嵌墙安装，下沿距地0.5m	套	13	71.38	927.94	
44	030411006003	接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：铁 3、规格：86型 4、安装形式：暗装，含盖板	个	34	8.41	285.94	
		分部小计					12675.92	
		给排水						
45	031001006035	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：自来水 3、材质、规格：PP-R给水管 DN50 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：按设计及规范要求 6、含管件等	m	23.17	89.38	2070.93	
本页小计							14746.85	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
46	031001006036	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：自来水 3、材质、规格：PP-R给水管 DN40 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：按设计及规范要求 6、含管件等	m	3.43	57.63	197.67	
47	031001006037	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：自来水 3、材质、规格：PP-R给水管 DN32 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：按设计及规范要求 6、含管件等	m	1.85	41.47	76.72	
48	031001006024	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：自来水 3、材质、规格：PP-R给水管 DN25 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：按设计及规范要求 6、含管件等	m	11.35	32.49	368.76	
49	031001006026	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：自来水 3、材质、规格：PP-R给水管 DN15 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：按设计及规范要求 6、含管件等	m	58.86	24.37	1434.42	
50	031003001078	螺纹阀门	1、类型：截止阀 2、材质：全铜 3、规格、压力等级：DN15 4、连接形式：螺纹连接	个	1	40.74	40.74	
51	031003001005	螺纹阀门	1、类型：自动排气阀 2、材质：全铜 3、规格、压力等级：DN15 4、连接形式：螺纹连接	个	1	59.31	59.31	
本页小计							2177.62	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区1#配电房安装　　堂前人家东区项目施工　　第8页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
52	031003001079	螺纹阀门	1、类型：闸阀 2、材质：全铜 3、规格、压力等级：DN50 4、连接形式：螺纹连接	个	3	230.34	691.02	
53	031003001082	螺纹阀门	1、类型：止回阀 2、材质：全铜 3、规格、压力等级：DN50 4、连接形式：螺纹连接	个	1	192.64	192.64	
54	031003013008	水表	1、安装部位（室内外）：室内 2、型号、规格：DN50 3、连接形式：螺纹连接	个	1	300.48	300.48	
55	031001006038	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：污水 3、材质、规格：UPVC消音排水管 DN100 4、连接形式：管件粘接 5、阻火圈设计要求：按设计及规范要求 6、压力试验及吹、洗设计要求：按设计及规范要求	m	25.99	76.59	1990.57	
56	031001006033	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：污水 3、材质、规格：UPVC消音排水管 DN75 4、连接形式：管件粘接 5、阻火圈设计要求：按设计及规范要求 6、压力试验及吹、洗设计要求：按设计及规范要求	m	4.65	49.45	229.94	
57	031001006028	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：污水 3、材质、规格：UPVC消音排水管 DN50 4、连接形式：管件粘接 5、阻火圈设计要求：按设计及规范要求 6、压力试验及吹、洗设计要求：按设计及规范要求	m	9.23	35.23	325.17	
58	031004014006	给、排水附（配）件	1、名称：普通地漏 2、型号、规格：DN50	个	3	30.00	90.00	
本页小计							3819.82	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区1#配电房安装　　堂前人家东区项目施工　　第9页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
59	031001006015	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：雨水 3、材质、规格：防紫外线型承压UPVC硬聚氯乙烯雨水管DN100 4、连接形式：承插粘接 5、压力试验及吹、洗设计要求：按设计及规范要求 6、含雨水斗、管配件等	m	112.7	64.49	7268.02	
60	031004003001	洗脸盆	1、材质：陶瓷 2、规格、类型：含延时自闭水龙头 3、组装形式：成套安装	组	2	946.70	1893.40	
61	031004003002	洗脸盆	1、材质：陶瓷 2、规格、类型：残疾人洗脸盆，含延时自闭水龙头 3、组装形式：成套安装	组	1	946.70	946.70	
62	031004004001	洗涤盆	1、材质：陶瓷 2、规格、类型：拖布池 3、组装形式：成套安装，带水龙头	组	1	494.99	494.99	
63	031004007001	小便器	1、材质：陶瓷 2、组装形式：感应式小便器（含感应器） 3、附件名称、数量：成套安装	组	1	864.30	864.30	
64	031004007002	小便器	1、材质：陶瓷 2、组装形式：残疾人感应式小便器（含感应器） 3、附件名称、数量：成套安装	组	2	864.84	1729.68	
65	031004006001	大便器	1、材质：陶瓷 2、规格、类型：自闭式蹲便器 3、组装形式：成套安装	组	5	391.91	1959.55	
66	031004006002	大便器	1、材质：陶瓷 2、规格、类型：坐便器 3、组装形式：成套安装	组	1	474.34	474.34	
本页小计							15630.98	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
67	031004014007	给、排水附（配）件	1、名称：清扫口 2、型号、规格：DN75	个	1	24.09	24.09	
68	030901013001	灭火器	1、形式：手提型磷酸铵盐干粉灭火器 2、规格、型号：MF/ABC3 3、含灭火器放置箱	具	5	88.91	444.55	
69	031002003030	套管	1、名称、类型：一般穿楼板钢套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN80 4、填料材质：按设计及规范要求	个	2	41.89	83.78	
70	031002003032	套管	1、名称、类型：一般穿楼板钢套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN150 4、填料材质：按设计及规范要求	个	2	79.21	158.42	
71	031002003029	套管	1、名称、类型：刚性防水套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN80 4、填料材质：按设计及规范要求	个	2	69.64	139.28	
72	031002003031	套管	1、名称、类型：刚性防水套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN150 4、填料材质：按设计及规范要求	个	2	106.98	213.96	
		分部小计					24763.43	
		压力排水						
73	031002003006	套管	1、名称、类型：刚性防水套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：D159×4.5	个	2	395.08	790.16	
74	030609003001	不锈钢管	1、名称：不锈钢管 2、规格：DN100 3、连接方式：焊接	m	10	177.16	1771.60	
75	030901002004	消火栓钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：镀锌钢管 DN80 3、连接形式：卡箍连接 4、压力试验及冲洗设计要求：按设计及规范要求 5、含管件	m	10.5	82.04	861.42	
本页小计							4487.26	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
76	030901002005	消火栓钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：镀锌钢管 DN65 3、连接形式：卡箍连接 4、压力试验及冲洗设计要求：按设计及规范要求 5、含管件	m	18.5	68.55	1268.18	
77	031002001006	管道支架	1、材质：型钢 2、管架形式：综合	Kg	35.53	16.31	579.49	
78	031201003008	金属结构刷油	1、除锈级别：轻锈 2、涂刷遍数、漆膜厚度：除锈后刷樟丹两道，灰色调和漆两道	Kg	35.53	2.71	96.29	
79	031003003001	焊接法兰阀门	1、类型：明杆闸阀 2、规格、压力等级：DN65 3、连接形式：法兰连接 4、焊接方法：含法兰、配套螺栓、螺母等	个	2	645.97	1291.94	
80	031003003012	焊接法兰阀门	1、类型：止回阀 2、规格、压力等级：DN65 3、连接形式：法兰连接 4、焊接方法：含法兰、配套螺栓、螺母等	个	2	439.66	879.32	
81	031003010006	软接头(软管)	1、材质：可曲挠橡胶软接头 2、规格：DN65 3、连接形式：法兰连接	个	2	223.79	447.58	
82	030601002007	压力仪表	1、名称:压力表 ， 2、压力表弯材质、规格:按设计及规范要求	台	2	106.01	212.02	
83	030109001003	离心式泵	1、名称：排水泵 2、型号：JYWQ50-15-15-1200-1.5 3、含接线及调试	台	2	2593.62	5187.24	
		分部小计					13385.24	
		防火封堵						
84	080807013001	防火封堵	1、按图纸设计要求、含有关规范要求的其它防火封堵和防火隔板安装	项	1	649.28	649.28	
		分部小计					649.28	
本页小计							10611.34	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区1#配电房安装　　堂前人家东区项目施工　　第12页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		抗震支架						
85	031002001003	管道支架	1、名称:抗震支架 ， 2、材质:专用型钢 ， 3、管架形式:管径及支架形式（侧向、纵向、单向、双向）综合考虑	Kg	25	26.92	673.00	
		分部小计					673.00	
		分部分项合计					156845.15	
1	031301017001	脚手架搭拆	1、名称：脚手架搭拆费 2、类型：综合	项	1	839.88	839.88	
		单价措施合计					839.88	
本页小计							1512.88	
合　　计							157685.03	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区1#配电房安装　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	031302001001	安全文明施工		100.000	1844.53			
1.1		安全文明施工基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.500	1618.01			
1.2		安全文明施工省级标化增加费:一星级	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.210	226.52			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.100	1186.54			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区1#配电房安装　　堂前人家东区项目施工　　第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
9	031302010001	工程按质论价:省优工程	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302012001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	031302013001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302012002	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.030	32.36			
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.080	86.29			
合　计					3149.72			

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：堂前人家东区1#配电房安装　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共1页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合　计				

暂列金额明细表

工程名称：堂前人家东区1#配电房安装　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共1页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	工程量清单中工程量偏差和设计变更	项		
2	政策性调整和材料价格风险	项		
3	其他	项		

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：堂前人家东区1#配电房安装　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共1页

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±(元)		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：堂前人家东区1#配电房安装　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共1页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1	无					

规费、税金项目计价表

工程名称：堂前人家东区1#配电房安装　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	社会保险费+住房公积金+环境保护税	3130.68	100.000	3130.68
1.1	社会保险费	分部分项综合费用+措施项目合计+其他项目合计-除税工程设备费	111017.28	2.400	2664.41
1.2	住房公积金	分部分项综合费用+措施项目合计+其他项目合计-除税工程设备费	111017.28	0.420	466.27
1.3	环境保护税	分部分项综合费用+措施项目合计+其他项目合计-除税工程设备费	111017.28		
2	税金	分部分项综合费用+措施项目合计+其他项目合计+[1]-除税甲供材料费和除税甲供设备费/1.01	163965.43	9.000	14756.89
合　计					17887.57

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区1#配电房安装　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共9页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	01030106	钢丝	Φ1.6	kg	2.596222	4.38	11.37	
2	01090166	圆钢	Φ5.5~9	kg	5.3648	3.29	17.66	
3	01090166~1	圆钢	Φ5.5～9	kg	0.69678	3.29	2.29	
4	01090167~1	圆钢	Φ8～14	kg	0.21	3.29	0.69	
5	01090172	圆钢	Φ10～14	kg	5.4	3.29	17.78	
6	01130141	扁钢	<-59	kg	4.1584	3.23	13.44	
7	01130141~1	扁钢	＜-59	kg	19.4344	3.23	62.82	
8	01130206~1	镀锌扁钢	-25×4	kg	4.5	4.41	19.84	
9	01130206~2	镀锌扁钢	-25*4	kg	4.12	4.41	18.16	
10	01130216	镀锌扁钢	-60*6	kg	1.88	4.41	8.29	
11	01130216~1	镀锌扁钢	-60×6	kg	30.07248	4.41	132.58	
12	01210101	角钢		kg	6	3.24	19.42	
13	01210332~3	等边角钢	∟60×5	kg	1.457	3.24	4.71	
14	01270101~3	型钢		kg	37.6618	3.15	118.67	
15	01270101-5	抗震支架		kg	26	10.65	276.90	
16	01290109~1	钢板	δ1.6～1.9 Q235	kg	0.4	3.13	1.25	
17	01290124	钢板	δ3.0 Q235	kg	1.6	3.13	5.00	
18	01290149	钢板	δ10～15 Q235	kg	16.48	3.13	51.50	
19	01293501~1	钢垫板		kg	1.55	3.19	4.95	
20	01550111	铅板	δ2.6～3	kg	0.12	16.29	1.95	
21	01550304~1	封铅	含铅65%含锡35%	kg	0.180947	8.58	1.55	
22	01630402	铈钨棒		g	0.819	0.33	0.27	
23	02010106	橡胶板	δ1~15	kg	0.026648	7.72	0.21	
24	02010106~1	橡胶板　δ1～15		kg	0.075324	7.72	0.58	
25	02010106~2	橡胶板	δ1～15	kg	0.397	7.72	3.06	
26	02010506~1	石棉橡胶板	低压δ0.8～6	kg	1.08	5.57	6.02	
27	02070226	橡胶垫	δ2	m2	0.094038	14.58	1.37	
28	02130114	塑料带	20mm×40m	kg	2.4	2.14	5.14	
29	02270106	白布		m	0.2	3.43	0.69	
30	02270131	破布		kg	2.795427	6.00	16.77	
31	02290103	线麻		kg	0.135	10.29	1.39	
32	02290507	油浸麻丝		kg	5.26	8.40	44.18	
33	03030216~1	镀锌半圆头螺钉	M10×100	十个	1.23	0.34	0.42	
34	03031209	自攻螺钉	M4*40	十个	7.144	0.25	1.79	
35	03031209~1	自攻螺钉	M4×40	十个	4.58	0.25	1.15	
36	03031211~1	自攻螺钉	M4×60	十个	0.32	0.26	0.08	
37	03031212	自攻螺钉	M4×65	十个	1.26	0.27	0.34	
38	03031236	自攻螺钉	M6×50	十个	1.248	0.76	0.95	
39	03031303	镀锌自攻螺钉	M4～6×10～35	十个	0.64	0.59	0.38	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区1#配电房安装　　堂前人家东区项目施工　　第2页 共9页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
40	03031327	镀锌自攻螺钉	M6×100	十个	0.08	0.48	0.04	
41	03050573	精制带母镀锌螺栓	M6~12*12~50	套	18.193	0.33	6.00	
42	03050573~1	精制带母镀锌螺栓	M6～12×12～50	套	74.3671	0.33	24.54	
43	03050611~1	精制带母镀锌螺栓	带垫 M16×65～80	套	32.96	1.35	44.50	
44	03050613	精制带母镀锌螺栓	带垫 M16×85～140	套	1.64	1.84	3.02	
45	03050651~1	精制带母镀锌螺栓	M8×50内2平1弹垫	套	6.268184	0.69	4.33	
46	03050652	精制带母镀锌螺栓	M8*100内2平1弹垫	套	12.2	0.86	10.49	
47	03050653	精制带母镀锌螺栓	M10*50内2平1弹垫	套	8.24	0.99	8.16	
48	03050654~2	精制带母镀锌螺栓	M10×100内2平1弹垫	套	55.6	1.10	61.16	
49	03050659	精制带母镀锌螺栓	M16×100内2平1弹垫	套	31.088	2.32	72.12	
50	03050911	精制六角螺栓		kg	0.410999	4.82	1.98	
51	03053521	镀锌半圆头螺栓	M2～5×15～50	套	4	0.09	0.36	
52	03057113~1	伞形螺栓	M6～8×150	套	67.32	0.34	22.89	
53	03070110	膨胀螺栓	M8	套	6.18	0.30	1.85	
54	03070117	膨胀螺栓	M10	套	34.68	0.69	23.93	
55	03070133	膨胀螺栓	M12×200	套	3.99842	3.00	12.00	
56	03070133-1	膨胀螺栓	M16×200	套	12	3.00	36.00	
57	03070141	膨胀螺栓	M16*200	套	11.22768	2.74	30.76	
58	03070141~1	膨胀螺栓	M16×200	套	48.6864	2.74	133.40	
59	03070806~2	塑料膨胀管	Φ6×50	十个	1.588	0.69	1.10	
60	03070807	塑料膨胀管	Φ8*50	十个	6.936	0.86	5.96	
61	03070807~1	塑料膨胀管	Φ8×50	十个	1.26	0.86	1.08	
62	03090103	螺母		kg	0.860131	6.17	5.31	
63	03090207	精制六角螺母	M8	十个	0.206	0.60	0.12	
64	03130304	钢垫圈		kg	0.339574	4.97	1.69	
65	03130305	钢垫圈	M8.5	十个	0.206	0.01		
66	03210209	砂轮片	Φ200	片	0.029	11.15	0.32	
67	03210211	砂轮片 Φ400		片	0.211404	11.58	2.45	
68	03210211~1	砂轮片	Φ400	片	0.074258	11.58	0.86	
69	03210211-1	砂轮片	Φ350	片	0.25	11.58	2.90	
70	03210405	尼龙砂轮片 Φ100×16×3		片	0.011725	3.26	0.04	
71	03210405~1	尼龙砂轮片	Φ100*16*3	片	0.004264	3.26	0.01	
72	03210405~2	尼龙砂轮片	Φ100×16×3	片	0.876	3.26	2.86	
73	03270104	铁砂布 2#		张	0.387277	0.86	0.33	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区1#配电房安装　　堂前人家东区项目施工　　第3页 共9页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
74	03270104~1	铁砂布	2#	张	25.1267	0.86	21.61	
75	03270202	砂纸		张	3.3	0.94	3.10	
76	03410200	电焊条		kg	0.4	4.92	1.97	
77	03410206	电焊条	J422 Φ3.2	kg	41.254711	4.92	202.97	
78	03410206~1	电焊条 J422 Φ3.2		kg	0.796583	4.92	3.92	
79	03410207	电焊条	J422 Φ4	kg	12.81515	4.92	63.05	
80	03411302	焊锡		kg	4.816874	36.87	177.60	
81	03430205	不锈钢焊丝	1Cr18Ni9Ti	kg	0.158	38.59	6.10	
82	03430900	焊锡丝		kg	0.5	42.88	21.44	
83	03450404	焊锡膏	瓶装50g	kg	0.314898	51.45	16.20	
84	03570225	镀锌铁丝	13#~17#	kg	0.20792	5.15	1.07	
85	03570225~1	镀锌铁丝	13#～17#	kg	5.253239	5.15	27.05	
86	03570237	镀锌铁丝	22#	kg	0.194527	5.15	1.00	
87	03590201	斜垫铁	Q235 1#	kg	2.4	5.15	12.36	
88	03590401	平垫铁	Q235 1#	kg	3.6	4.29	15.44	
89	03632105	钻头	Φ3	根	0.04	1.20	0.05	
90	03633105~2	冲击钻头	Φ6～8	根	0.12	1.72	0.21	
91	03633106	冲击钻头	Φ6~12	根	1.734	2.57	4.46	
92	03633106~1	冲击钻头	Φ6～12	根	0.957	2.57	2.46	
93	03652404~1	金刚石锯片	Φ114×1.8	片	5.981628	17.15	102.58	
94	03652421	锯条		根	16.72729	0.19	3.18	
95	03652422	钢锯条		根	145.7353	0.21	30.60	
96	03652906	钢丝刷子		把	0.053295	1.54	0.08	
97	04010611	水泥	32.5级	kg	8.018908	0.26	2.11	
98	04010611~1	水泥 32.5级		kg	4.32258	0.26	1.14	
99	04010611~2	水泥	32.5级	kg	105.53	0.26	27.75	
100	04030102	黄砂		m3	0.009948	237.81	2.37	
101	04030102~1	黄砂		m3	0.11	237.81	26.16	
102	04050201	碎石		m3	0.124	164.18	20.36	
103	04050206	碎石 5～32mm		m3	0.007461	164.18	1.22	
104	04050206~1	碎石	5~32mm	m3	0.002487	164.18	0.41	
105	04135500	标准砖	240×115×53	百块	0.8	81.00	64.80	
106	05030600	普通木成材		m3	0.003908	2432.79	9.51	
107	05030700	木板材		m3	0.006	2432.79	14.60	
108	05050111~2	胶合板	2440×1220×6	m2	0.02	10.29	0.21	
109	05110103	空心木板	350×450×25	块	1.05	5.57	5.85	
110	11030305	醇酸防锈漆	C53-1	kg	5.059964	12.49	63.20	
111	11030305.1	醇酸防锈漆 C53-1		kg	0.749683	12.49	9.36	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区1#配电房安装　　堂前人家东区项目施工　　第4页 共9页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
112	11030525	防火涂料	A60-1	kg	0.1	16.29	1.63	
113	11030704	沥青清漆		kg	0.480004	20.51	9.84	
114	11030904	沥青绝缘漆		kg	0.386516	15.38	5.94	
115	11111703	酚醛磁漆		kg	0.13	14.91	1.94	
116	11112503.1	调和漆		kg	0.53295	14.48	7.72	
117	11112504~1	无光调和漆		kg	6.6076	14.48	95.68	
118	11112524	厚漆		kg	3.015781	6.22	18.76	
119	11112525	铅油		kg	0.06	14.58	0.87	
120	11590504	聚氯乙烯热熔密封胶		kg	3.24106	10.72	34.74	
121	11590914	硅酮密封胶		L	1.3	68.60	89.18	
122	11593504	油灰		kg	3.81	1.29	4.91	
123	12010103	汽油		kg	14.82318	10.41	154.31	
124	12010103~1	汽油		kg	0.8	10.41	8.33	
125	12010103~3	汽油		kg	0.579369	10.41	6.03	
126	12010903	煤油		kg	1.12	4.29	4.80	
127	12030106	溶剂汽油		kg	0.317422	10.41	3.30	
128	12050311	机油		kg	1.062	7.92	8.41	
129	12050313	机油 6～7#		kg	0.066441	10.72	0.71	
130	12050313~1	机油	6~7#	kg	0.02345	10.72	0.25	
131	12060317	清油		kg	1.013572	13.72	13.91	
132	12070105	黄油(钙基脂)		kg	0.3	6.86	2.06	
133	12070109	电力复合脂		kg	2.794854	17.15	47.93	
134	12300367	硬酯酸	一级	kg	0.016077	10.29	0.17	
135	12310308	丙酮		kg	4.86388	5.15	25.05	
136	12370305	氧气		m3	6.03079	2.83	17.07	
137	12370305~1	氧气		m3	0.266	2.83	0.75	
138	12370310	氩气		m3	0.444	7.81	3.47	
139	12370335	乙炔气		kg	2.205687	15.44	34.06	
140	12413542	胶合剂		kg	0.046792	8.56	0.40	
141	12430344~2	自粘橡胶带	20mm×5m	卷	0.75	12.43	9.32	
142	12430361	塑料粘胶带		盘	3.3454	3.14	10.50	
143	12430365~1	塑料胶布带	25mm×10m	卷	5.013425	3.14	15.74	
144	13013509	石棉绒		kg	11.008	2.56	28.18	
145	14010304-6~1	焊接钢管	公称直径150mm以内	kg	18.92	3.97	75.11	
146	14010305-4~1	镀锌钢管	SC32	m	79.7426	13.63	1086.89	
147	14010323	焊接钢管	DN50	m	0.3	16.21	4.86	
148	14010332	焊接钢管	DN80	m	2.22	27.55	61.16	
149	14010341	焊接钢管	DN150	m	1.22	59.00	71.98	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区1#配电房安装　　堂前人家东区项目施工　　第5页 共9页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
150	14030303-7~1	镀锌钢管	DN65	m	18.907	27.92	527.88	
151	14030303-9~1	热镀锌钢管	DN80	m	10.731	34.77	373.12	
152	14042512-10	低压不锈钢管	公称直径125mm以内	m	9.53	153.71	1464.86	
153	14310377~1	UPVC消音排水管DN50	dn50	m	8.92541	5.86	52.30	
154	14310378~2	UPVC消音排水管DN75	dn75	m	4.47795	9.32	41.73	
155	14310379~1	防紫外线型承压UPVC硬聚氯乙烯雨水管DN100		m	107.1777	24.36	2610.85	
156	14310379~4	UPVC消音排水管DN100		m	22.14348	28.40	628.87	
157	14311503-1~2	PP-R给水管	DN15	m	60.0372	4.20	252.16	
158	14311503-3~2	PP-R给水管	DN25	m	11.577	8.99	104.08	
159	14311503-4~1	PP-R给水管 DN32		m	1.887	16.41	30.97	
160	14311503-5~1	PP-R给水管 DN40		m	3.4986	23.55	82.39	
161	14311503-6~1	PP-R给水管 DN50		m	23.6334	41.52	981.26	
162	14312502	塑料软管		kg	4.9	15.78	77.32	
163	14312509	塑料软管	dn6	m	6.3	1.89	11.91	
164	14350105	异型塑料管	dn2.5～5	m	41.575	1.17	48.64	
165	14350106	异型塑料管	dn5	m	0.26	1.17	0.30	
166	15021105	镀锌活接头	DN15	个	1.01	3.89	3.93	
167	15021110	镀锌活接头	DN50	个	4.04	18.60	75.14	
168	15021305	镀锌管箍	DN15	个	2.02	0.94	1.90	
169	15021703	镀锌丝堵	DN15	个	1.01	0.93	0.94	
170	15022305	镀锌弯头	DN15	个	1.01	1.18	1.19	
171	15023129	镀锌锁紧螺母	3×32	个	11.96139	0.54	6.46	
172	15023141	镀锌锁紧螺母M15～20×3		个	20.025	0.12	2.40	
173	15023141~1	镀锌锁紧螺母	M15～20×3	个	155.75	0.12	18.69	
174	15230307~1	UPVC消音排水管件 DN50	dn50	个	8.32546	3.90	32.47	
175	15230308~2	UPVC消音排水管件 DN75	dn75	个	5.0034	4.80	24.02	
176	15230309~1	防紫外线型承压UPVC硬聚氯乙烯雨水管件DN100		个	43.3895	8.50	368.81	
177	15230309~4	UPVC消音排水管件 DN100		个	29.57662	11.07	327.41	
178	15271912	管接头	FST20	个	8.59803	0.25	2.15	
179	15370305	镀锌管卡	DN12～40×1.5	个	2	1.38	2.76	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区1#配电房安装　　堂前人家东区项目施工　　第6页 共9页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
180	15371521	镀锌扁钢卡子	-25*4	kg	11.893	6.17	73.38	
181	15410717	可曲挠橡胶接头	DN65	个	2	106.77	213.54	
182	15430305	透气帽(铅丝球)	DN50	个	0.23998	1.66	0.40	
183	15430306	透气帽(铅丝球)	DN75	个	0.2325	2.38	0.55	
184	15430307	透气帽(铅丝球)	DN100	个	1.2995	3.27	4.25	
185	16030508	螺纹闸阀	Z15T-10K DN50	个	1.01	64.73	65.38	
186	16150503	自动排气阀	DN15	个	1	25.60	25.60	
187	16250109~1	明杆闸阀	DN65	个	2	442.67	885.34	
188	16250109~2	止回阀	DN65	个	2	236.36	472.72	
189	16310103~1	截止阀	DN15	个	1.01	19.79	19.99	
190	16310108~1	闸阀	DN50	个	3.03	169.44	513.40	
191	16310108~2	止回阀	DN50	个	1.01	132.11	133.43	
192	16413540~1	感应器		个	3.03	461.66	1398.83	
193	17010941	平焊法兰	1.6MPa DN65	片	12	33.37	400.44	
194	18090101	洗面盆		套	2.02	365.74	738.79	
195	18090101~1	残疾人洗面盆		套	1.01	365.74	369.40	
196	18130101	洗涤盆		只	1.01	377.06	380.83	
197	18150101~1	自闭式蹲便器		套	5.05	253.74	1281.39	
198	18150322	连体坐便器		套	1.01	367.54	371.22	
199	18170104	普通型陶瓷小便器	挂式	套	1.01	339.00	342.39	
200	18170104~1	残疾人陶瓷小便器	挂式	套	2.02	339.54	685.87	
201	18410301	水嘴		个	1.01	22.18	22.40	
202	18413513~1	延时自闭式水嘴		套	3.03	365.00	1105.95	
203	18430101	排水栓		套	1.01	23.22	23.45	
204	18430305	普通地漏	DN50	个	3	3.11	9.33	
205	18430306~1	87型钢制雨水斗DN150		个	10	137.53	1375.30	
206	18470107~1	清扫口	DN80	个	1	9.14	9.14	
207	18553507	大便器密封圈		个	5.5	12.43	68.37	
208	19110103	管子托钩	DN15	个	76.57686	1.01	77.34	
209	19110105	管子托钩	DN25	个	10.49875	1.31	13.75	
210	19110106	管子托钩	DN32	个	1.53735	1.54	2.37	
211	19110107	管子托钩	DN40	个	2.61709	1.89	4.95	
212	19110108	管子托钩	DN50	个	16.07998	2.12	34.09	
213	1952175936 09089587	有机防火泥		10kg	10	10.29	102.90	
214	20010100~1	手提型磷酸铵盐干粉灭火器MF/ABC3		个	5	46.14	230.70	
215	20070111	灭火器放置箱		个	2.5	53.24	133.10	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区1#配电房安装　　堂前人家东区项目施工　　第7页 共9页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
216	202721713701401963~1	镀锌圆钢 10mm		m	237.86	3.04	723.09	
217	21010308	螺纹水表	DN50	只	1	108.24	108.24	
218	21650101~1	压力表		套	2	31.94	63.88	
219	22470111~1	吸顶应急灯3W		套	17.17	53.24	914.13	
220	22470111~23	防水吸顶灯22W		套	6.06	51.82	314.03	
221	22470111~24	双管日光灯	2*28W	套	27.27	87.75	2392.94	
222	22470111~6	LED安全出口标志灯1W		套	4.04	48.80	197.15	
223	22470111~7	LED疏散指示灯1W		套	13.13	37.19	488.30	
224	23230131~2	单联单控开关		只	1.02	6.93	7.07	
225	23230131-3~1	双联单控开关		只	1.02	15.00	15.30	
226	23230131-4~1	暗装三极开关		只	4.08	12.74	51.98	
227	24150703	瓷接头	双路	个	38.11	0.24	9.15	
228	24153503	瓷管头	Φ10～16×25	个	2.06	0.20	0.41	
229	24170102~1	黄漆布带	20mm×40m	卷	3.969	17.15	68.07	
230	25010309~1	裸铜线	10mm2	kg	1.15	56.42	64.88	
231	25030103	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线	450V/750V1.5mm2	m	24.288	0.97	23.56	
232	25030104	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线	450V/750V2.5mm2	m	1.83	1.50	2.75	
233	25030142	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线	105℃-2.5mm2	m	17.306	1.65	28.55	
234	25030512	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线	450V/750V16mm2	m	4.5	11.51	51.80	
235	25430311-10~4	绝缘导线	ZND-BV-2.5mm2	m	562.0664	2.22	1247.79	
236	25430311-10~6	绝缘导线	BV-2.5mm2	m	203.5452	2.13	433.55	
237	25430311-10~7	绝缘导线	WDZNC-BYJ-2.5mm2	m	776.1328	2.48	1924.81	
238	25430311-11~1	绝缘导线	ZN-BV-4mm2	m	929.885	4.44	4128.69	
239	25430314-3~1	铜芯多股绝缘导线	WDZNC-RYJS-2*1.5mm2	m	361.3032	3.17	1145.33	
240	26060121-2~1	刚性阻燃管	PVC20	m	64.339	1.56	100.37	
241	26060351-2~2	紧定式镀锌电线管	JDG20	m	144.9725	4.10	594.39	
242	26060351-3~1	紧定式镀锌电线管	JDG25	m	518.5226	5.81	3012.62	
243	26064105	塑料护口(钢管用) dn15		个	20.025	0.23	4.61	
244	26064105~1	塑料护口(钢管用)	dn15	个	80.1	0.23	18.42	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区1#配电房安装　　堂前人家东区项目施工　　第8页 共9页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
245	26064105~2	塑料护口(钢管用)	dn15	个	75.65	0.10	7.57	
246	26064110	塑料护口(钢管用)	dn32	个	11.96139	0.25	2.99	
247	26064306	紧定式直管接头	Φ20	个	24.645325	1.54	37.95	
248	26064307	紧定式直管接头	Φ25	个	77.123944	2.06	158.88	
249	26065133	镀锌电线管接头	Φ32×6	个	12.758816	1.79	22.84	
250	26065306	紧定式锁母	Φ20	个	26.09505	0.90	23.49	
251	26065307	紧定式锁母	Φ25	个	77.77839	1.29	100.33	
252	26066513	钢管保护管	Φ40×400	根	31.088	7.55	234.71	
253	26090503	铜接线端子	DT-4mm2	个	34.51	1.29	44.52	
254	26090506	铜接线端子	DT-6mm2	个	14	1.72	24.08	
255	26090507~1	铜接线端子	DT-10mm2	个	10.15	2.43	24.66	
256	26093512~1	总等电位联接端子箱		个	3	67.43	202.29	
257	26110101~1	铁接线盒		只	9.18	2.22	20.38	
258	26110101~2	铁接线盒		只	71.4	2.22	158.51	
259	26173504	胶木线夹		个	64	0.54	34.56	
260	26230107	镀锌扁钢支架	-40*3	kg	66.6008	4.72	314.36	
261	26250311~1	镀锌电缆卡子	2×35	个	3.165438	1.46	4.62	
262	31011126	油浸石棉盘根	Φ6～10 250℃	kg	0.5	9.86	4.93	
263	31110301	棉纱头		kg	11.093675	5.57	61.79	
264	31150101	水		m3	4.532778	4.57	20.71	
265	31150301	电		kW·h	29.43766	0.76	22.37	
266	31170103	标志牌		个	5.42614	0.16	0.87	
267	31170121	位号牌		个	2	0.51	1.02	
268	50350103	轴流排气扇	18w	台	3	195.65	586.95	
269	55090109~1	配电箱1,2AE		只	2	3771.25	7542.50	
270	55090109~2	配电箱1ALE		只	1	2102.20	2102.20	
271	55090109~3	配电箱CS		只	1	978.24	978.24	
272	55090109~4	配电箱2ALE		只	1	2102.20	2102.20	
273	80010106	水泥砂浆 M10		m3	2.634794	310.33	817.66	
274	80010106~1	水泥砂浆 M10		m3	0.105282	310.33	32.67	
275	SB0028	排风机控制箱		台	8	4063.96	32511.68	
276	X1810628-18~1	铜芯电缆	YJV-4*6mm2	m	20.4222	28.40	579.99	
277	X1810628-32~2	铜芯电缆	YJV-5*6mm2	m	63.832	31.76	2027.30	
278	ZC0004~3	排水泵	JYWQ50-15-15-1200-1.5	台	2	1996.85	3993.70	
279	ZC001027	接地端子板100*100*6mm		块	1.05	9.76	10.25	
280	ZC001068~1	镀锌扁钢 -40*4		m	114.639	5.91	677.52	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区1#配电房安装　　堂前人家东区项目施工　　第9页 共9页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
281	ZC001068~2	不锈钢 -40*4		m	211.785	25.74	5451.35	
282	ZC0063	PP-R给水管件	DN25	m	11.35	2.50	28.38	
283	ZC0065	PP-R给水管件	DN15	m	58.86	1.50	88.29	
284	ZC0071	呼叫按钮		个	2	42.59	85.18	
285	ZC0072	呼叫电铃		个	1	48.80	48.80	
286	ZC0073	PP-R给水管 件 DN50		m	23.17	22.18	513.91	
287	ZC0074	PP-R给水管 件 DN40		m	3.43	8.87	30.42	
288	ZC0075	PP-R给水管件 DN32		m	1.85	3.78	6.99	
289	ZC0076	热镀锌钢管件	DN80	m	10.5	15.97	167.69	
290	ZC0077	镀锌钢管件	DN65	m	18.5	13.31	246.24	
合计							104373.27	

单位工程招标控制价表

工程名称：堂前人家东区2#配电房安装　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共1页

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	120316.56	
1.1	人工费	24788.12	
1.2	材料费	80446.72	
1.3	施工机具使用费	1663.14	
1.4	企业管理费	9942.43	
1.5	利润	3476.15	
2	措施项目费	2872.16	
2.1	单价措施项目费	630.79	
2.2	总价措施项目费	2241.37	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	1312.58	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	2227.81	
5	税金	11287.49	
招标控制价合计=1+2+3+4+5-甲供材料费_含设备/1.01		136704.02	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区2#配电房安装　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		强电						
1	030404017178	配电箱	1、名称：配电箱1,2AE (内部元件配置参数按设计) 2、型号：XL-3 3、规格：Pe=15KW 4、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 5、端子板外部接线材质、规格：按设计及规范要求 6、安装方式：距地1.5米明装 7、含端子接线，弱电模块另计	台	2	4099.16	8198.32	
2	030404017177	配电箱	1、名称：配电箱1ALE (内部元件配置参数按设计) 2、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 3、端子板外部接线材质、规格：按设计及规范要求 4、安装方式：距地1.5米明装 5、含端子接线，弱电模块另计	台	1	2430.11	2430.11	
3	030404017179	配电箱	1、名称：配电箱2ALE (内部元件配置参数按设计) 2、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 3、端子板外部接线材质、规格：按设计及规范要求 4、安装方式：距地1.5米明装 5、含端子接线，弱电模块另计	台	1	2430.11	2430.11	
4	030404016001	控制箱	1、名称：排风机控制箱 2、规格：控制箱（控制按钮装于外壳上） 3、安装方式：距地1.3米暗装，厂家成套带来	台	7	4370.43	30593.01	
本页小计							43651.55	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区2#配电房安装　　堂前人家东区项目施工　　第2页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
5	030411001059	配管	1、名称：电线管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：SC32 4、配置形式：埋地及墙内暗敷 5、接地要求：按设计及规范要求	m	78.9	30.38	2396.98	
6	030411001060	配管	1、名称：电线管 2、材质：紧定式镀锌电线管 3、规格：JDG25 4、配置形式：暗敷 5、接地要求：按设计及规范要求 6、钢索材质、规格：含开槽和修补	m	151.98	15.54	2361.77	
7	030411001069	配管	1、名称：电线管 2、材质：紧定式镀锌电线管 3、规格：JDG20 4、配置形式：暗敷 5、接地要求：按设计及规范要求 6、钢索材质、规格：含开槽和修补	m	137.42	10.57	1452.53	
8	030408001005	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：YJV 3、规格：5*6mm2 4、材质：铜 5、敷设方式、部位：管内及桥架内敷设 6、电压等级（kV）：1KV以下	m	78.9	37.92	2991.89	
9	030411004028	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：ZND-BV 4、规格：2.5mm2	m	445.38	4.01	1785.97	
10	030411004035	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：ZN-BV 4、规格：4mm2	m	760.4	5.93	4509.17	
11	030408006011	电力电缆头	1、名称：有端子外部接线 2、规格： 6mm2 3、安装部位：电箱内	个	20	9.28	185.60	
12	030408006015	电力电缆头	1、名称：无端子外部接线 2、规格：4mm2 3、安装部位：电箱内	个	35	5.23	183.05	
本页小计							15866.96	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
13	030408006014	电力电缆头	1、名称：无端子外部接线 2、规格：2.5mm2 3、安装部位：电箱内	个	12	4.25	51.00	
14	030412005002	荧光灯	1、名称：双管日光灯 2、型号：T5 3、规格：2*28W 4、安装形式：吸顶安装	套	24	124.57	2989.68	
15	030404034004	照明开关	1、名称：暗装三极开关 2、规格：~220V 10A 3、安装方式：距地1.3米暗装	个	2	25.42	50.84	
16	030411006007	接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：铁 3、规格：86型 4、安装形式：暗装,含盖板	个	24	8.70	208.80	
17	030411006008	接线盒	1、名称：开关盒 2、材质：铁 3、规格：86型 4、安装形式：暗装	个	2	8.70	17.40	
18	030409004001	均压环	1、名称：接地母线 2、材质：利用基础梁底主筋 3、规格：4根Φ16mm以上 4、含主筋与均压环跨接	m	112.5	22.27	2505.38	
19	030409002001	接地母线	1、名称：接地母线 2、材质：镀锌扁钢 3、规格：-40*4 4、安装部位：户内	m	124.2	27.56	3422.95	
20	030409002002	接地母线	1、名称：接地母线 2、材质：不锈钢 3、规格：-40*4	m	115.9	48.38	5607.24	
21	030409003001	避雷引下线	1、名称：主筋引下线 2、材质：结构柱内主筋 3、规格：2根直径16mm (或四根Φ16mm≥Φ≥12mm)以上主筋	m	76.2	23.51	1791.46	
22	030409005001	避雷网	1、名称：避雷网 2、材质：镀锌圆钢 3、规格：10mm 4、安装形式：沿折板支架敷设	m	187.6	45.05	8451.38	
本页小计							25096.13	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区2#配电房安装　　堂前人家东区项目施工　　第4页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
23	030409008001	等电位端子箱、测试板	1、名称:测试点	块	4	49.67	198.68	
24	030409008002	等电位端子箱、测试板	1、名称：总等电位联接端子箱 2、规格：300*200*120 3、距地0.3米嵌墙安装	台	2	345.50	691.00	
25	030409001001	接地极	1、名称：接地端子板 2、规格：100*100*6mm	块	1	506.45	506.45	
26	030414011001	接地装置	1、名称：接地装置调试 2、类别：接地网	系统	1	961.16	961.16	
27	030414002001	送配电装置系统	1、名称：送配电装置系统调试 2、电压等级（kV）：1kV以下 3、类型：交流供电(综合)	系统	1	886.31	886.31	
		分部小计					87858.24	
		应急照明						
28	030411001070	配管	1、名称：电线管 2、材质：紧定式镀锌电线管 3、规格：JDG25 4、配置形式：暗敷 5、接地要求：按设计及规范要求 6、钢索材质、规格：含开槽和修补	m	285.03	15.54	4429.37	
29	030411004037	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZNC-BYJ 4、规格：2.5mm2	m	570.06	4.31	2456.96	
30	030411004013	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZNC-RYJS 4、规格：2*1.5mm2	m	285.03	4.62	1316.84	
31	030412004003	装饰灯	1、名称：吸顶应急灯 2、型号：DC36V 3W 3、安装形式：吸顶安装	套	15	88.50	1327.50	
本页小计							12774.27	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
32	030412004006	装饰灯	1、名称：LED安全出口标志灯 2、型号：DC36V 1W 3、安装形式：吸壁明装，门框上方200MM	套	4	83.11	332.44	
33	030412004007	装饰灯	1、名称：LED疏散指示灯 2、型号：DC36V 1W 3、安装形式：嵌墙安装，下沿距地0.5m	套	11	71.38	785.18	
34	030411006003	接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：铁 3、规格：86型 4、安装形式：暗装，含盖板	个	30	8.41	252.30	
		分部小计					10900.59	
		雨水						
35	031001006015	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：雨水 3、材质、规格：防紫外线型承压UPVC硬聚氯乙烯雨水管DN100 4、连接形式：承插粘接 5、压力试验及吹、洗设计要求：按设计及规范要求 6、含雨水斗、管配件等	m	105.2	61.97	6519.24	
36	030901013001	灭火器	1、形式：手提型磷酸铵盐干粉灭火器 2、规格、型号：MF/ABC3 3、含灭火器放置箱	具	2	88.91	177.82	
37	031002003031	套管	1、名称、类型：刚性防水套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN150 4、填料材质：按设计及规范要求	个	6	106.98	641.88	
		分部小计					7338.94	
		压力排水						
38	031002003006	套管	1、名称、类型：刚性防水套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：D159×4.5	个	2	395.08	790.16	
39	030609003001	不锈钢管	1、名称：不锈钢管 2、规格：DN100 3、连接方式：焊接	m	10	177.16	1771.60	
本页小计							11270.62	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区2#配电房安装　　堂前人家东区项目施工　　第6页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
40	030901002004	消火栓钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：镀锌钢管 DN80 3、连接形式：卡箍连接 4、压力试验及冲洗设计要求：按设计及规范要求 5、含管件	m	10.5	82.04	861.42	
41	030901002005	消火栓钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：镀锌钢管 DN65 3、连接形式：卡箍连接 4、压力试验及冲洗设计要求：按设计及规范要求 5、含管件	m	18.5	68.55	1268.18	
42	031002001006	管道支架	1、材质：型钢 2、管架形式：综合	Kg	35.53	16.31	579.49	
43	031201003008	金属结构刷油	1、除锈级别：轻锈 2、涂刷遍数、漆膜厚度：除锈后刷樟丹两道，灰色调和漆两道	Kg	35.53	2.71	96.29	
44	031003003001	焊接法兰阀门	1、类型：明杆闸阀 2、规格、压力等级：DN65 3、连接形式：法兰连接 4、焊接方法：含法兰、配套螺栓、螺母等	个	2	645.97	1291.94	
45	031003003012	焊接法兰阀门	1、类型：止回阀 2、规格、压力等级：DN65 3、连接形式：法兰连接 4、焊接方法：含法兰、配套螺栓、螺母等	个	2	439.66	879.32	
46	031003010006	软接头(软管)	1、材质：可曲挠橡胶软接头 2、规格：DN65 3、连接形式：法兰连接	个	2	223.79	447.58	
47	030601002007	压力仪表	1、名称:压力表 ， 2、压力表弯材质、规格:按设计及规范要求	台	2	106.01	212.02	
本页小计							5636.24	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区2#配电房安装　　堂前人家东区项目施工　　第7页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
48	030109001003	离心式泵	1、名称：排水泵 2、型号：JYWQ50-15-15-1200-1.5 3、含接线及调试	台	2	2593.62	5187.24	
		分部小计					13385.24	
		防火封堵						
49	080807013001	防火封堵	1、按图纸设计要求、含有关规范要求的其它防火封堵和防火隔板安装	项	1	429.75	429.75	
		分部小计					429.75	
		抗震支架						
50	031002001003	管道支架	1、名称:抗震支架 ， 2、材质:专用型钢 ， 3、管架形式:管径及支架形式（侧向、纵向、单向、双向）综合考虑	Kg	15	26.92	403.80	
		分部小计					403.80	
		分部分项合计					120316.56	
1	031301017001	脚手架搭拆	1、名称：脚手架搭拆费 2、类型：综合	项	1	630.79	630.79	
		单价措施合计					630.79	
本页小计							6651.58	
合　　计							120947.35	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区2#配电房安装　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	031302001001	安全文明施工		100.000	1312.58			
1.1		安全文明施工基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.500	1151.39			
1.2		安全文明施工省级标化增加费:一星级	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.210	161.19			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.100	844.35			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区2#配电房安装　　堂前人家东区项目施工　　第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
9	031302010001	工程按质论价:省优工程	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302012001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	031302013001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302012002	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.030	23.03			
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.080	61.41			
合　计					2241.37			

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：堂前人家东区2#配电房安装　　堂前人家东区项目施工　　

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合　计				

暂列金额明细表

工程名称：堂前人家东区2#配电房安装　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共1页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	工程量清单中工程量偏差和设计变更	项		
2	政策性调整和材料价格风险	项		
3	其他	项		

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：堂前人家东区2#配电房安装　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共1页

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±(元)		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：堂前人家东区2#配电房安装　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共1页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1	无					

规费、税金项目计价表

工程名称：堂前人家东区2#配电房安装　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	社会保险费+住房公积金+环境保护税	2227.81	100.000	2227.81
1.1	社会保险费	分部分项综合费用+措施项目合计+其他项目合计-除税工程设备费	79000.40	2.400	1896.01
1.2	住房公积金	分部分项综合费用+措施项目合计+其他项目合计-除税工程设备费	79000.40	0.420	331.80
1.3	环境保护税	分部分项综合费用+措施项目合计+其他项目合计-除税工程设备费	79000.40		
2	税金	分部分项综合费用+措施项目合计+其他项目合计+[1]-除税甲供材料费和除税甲供设备费/1.01	125416.53	9.000	11287.49
合　计					13515.30

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区2#配电房安装　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共6页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	01030106	钢丝	Φ1.6	kg	2.158943	4.38	9.46	
2	01090166	圆钢	Φ5.5~9	kg	4.2672	3.29	14.05	
3	01090166~1	圆钢	Φ5.5～9	kg	0.7101	3.29	2.34	
4	01090172	圆钢	Φ10～14	kg	4.5	3.29	14.81	
5	01130141~1	扁钢	<-59	kg	17.5072	3.23	56.59	
6	01130206~1	镀锌扁钢	-25×4	kg	3	4.41	13.23	
7	01130206~2	镀锌扁钢	-25*4	kg	4.12	4.41	18.16	
8	01130216	镀锌扁钢	-60*6	kg	1.88	4.41	8.29	
9	01130216~1	镀锌扁钢	-60×6	kg	24.0471	4.41	106.01	
10	01210101	角钢		kg	4	3.24	12.94	
11	01270101~3	型钢		kg	37.6618	3.15	118.67	
12	01270101-5	抗震支架		kg	15.6	10.65	166.14	
13	01290109~1	钢板	δ1.6～1.9 Q235	kg	0.4	3.13	1.25	
14	01290124	钢板	δ3.0 Q235	kg	2.4	3.13	7.50	
15	01290149	钢板	δ10～15 Q235	kg	16.48	3.13	51.50	
16	01293501~1	钢垫板		kg	1.3	3.19	4.15	
17	01550304~1	封铅	含铅65%含锡35%	kg	0.18147	8.58	1.56	
18	01630402	铈钨棒		g	0.819	0.33	0.27	
19	02010106	橡胶板	δ1~15	kg	0.026648	7.72	0.21	
20	02010106~1	橡胶板 δ1～15		kg	0.075324	7.72	0.58	
21	02010506~1	石棉橡胶板	低压δ0.8～6	kg	1.08	5.57	6.02	
22	02070226	橡胶垫	δ2	m2	0.09468	14.58	1.38	
23	02130114	塑料带	20mm×40m	kg	2.1	2.14	4.49	
24	02270106	白布		m	0.1	3.43	0.34	
25	02270131	破布		kg	2.315427	6.00	13.89	
26	02290507	油浸麻丝		kg	5.304	8.40	44.55	
27	03030216~1	镀锌半圆头螺钉	M10×100	十个	0.82	0.34	0.28	
28	03031209	自攻螺钉	M4*40	十个	6.12	0.25	1.53	
29	03031209~1	自攻螺钉	M4×40	十个	0.416	0.25	0.10	
30	03050573~1	精制带母镀锌螺栓	M6～12×12～50	套	62.594	0.33	20.66	
31	03050611~1	精制带母镀锌螺栓	带垫 M16×65～80	套	32.96	1.35	44.50	
32	03050613	精制带母镀锌螺栓	带垫 M16×85～140	套	1.64	1.84	3.02	
33	03050651~1	精制带母镀锌螺栓	M8×50内2平1弹垫	套	6.28044	0.69	4.33	
34	03050652	精制带母镀锌螺栓	M8*100内2平1弹垫	套	12.2	0.86	10.49	
35	03050653	精制带母镀锌螺栓	M10*50内2平1弹垫	套	8.24	0.99	8.16	
36	03050654~2	精制带母镀锌螺栓	M10×100内2平1弹垫	套	45.3	1.10	49.83	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区2#配电房安装　　堂前人家东区项目施工　　第2页 共6页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
37	03050659	精制带母镀锌螺栓	M16×100内2平1弹垫	套	24.01	2.32	55.70	
38	03050911	精制六角螺栓		kg	0.343099	4.82	1.65	
39	03053521	镀锌半圆头螺栓	M2～5×15～50	套	4	0.09	0.36	
40	03057113~1	伞形螺栓	M6～8×150	套	48.96	0.34	16.65	
41	03070117	膨胀螺栓	M10	套	30.6	0.69	21.11	
42	03070133-1	膨胀螺栓	M16×200	套	7.2	3.00	21.60	
43	03070141~1	膨胀螺栓	M16×200	套	45.4464	2.74	124.52	
44	03070807	塑料膨胀管	Φ8*50	十个	6.12	0.86	5.26	
45	03090103	螺母		kg	0.718031	6.17	4.43	
46	03130304	钢垫圈		kg	0.283474	4.97	1.41	
47	03210209	砂轮片	Φ200	片	0.029	11.15	0.32	
48	03210211	砂轮片　Φ400		片	0.211404	11.58	2.45	
49	03210211~1	砂轮片	Φ400	片	0.074258	11.58	0.86	
50	03210211-1	砂轮片	Φ350	片	0.15	11.58	1.74	
51	03210405	尼龙砂轮片 Φ100×16×3		片	0.011725	3.26	0.04	
52	03210405~1	尼龙砂轮片	Φ100*16*3	片	0.004264	3.26	0.01	
53	03210405~2	尼龙砂轮片	Φ100×16×3	片	0.796	3.26	2.59	
54	03270104	铁砂布 2#		张	0.387277	0.86	0.33	
55	03270104~1	铁砂布	2#	张	20.116	0.86	17.30	
56	03270202	砂纸		张	2	0.94	1.88	
57	03410200	电焊条		kg	0.6	4.92	2.95	
58	03410206	电焊条	J422　Φ3.2	kg	33.627421	4.92	165.45	
59	03410206~1	电焊条 J422 Φ3.2		kg	0.796583	4.92	3.92	
60	03410207	电焊条	J422　Φ4	kg	12.8465	4.92	63.20	
61	03411302	焊锡		kg	3.865213	36.87	142.51	
62	03430205	不锈钢焊丝	1Cr18Ni9Ti	kg	0.158	38.59	6.10	
63	03430900	焊锡丝		kg	0.42	42.88	18.01	
64	03450404	焊锡膏	瓶装50g	kg	0.226087	51.45	11.63	
65	03570225~1	镀锌铁丝	13#～17#	kg	4.775536	5.15	24.59	
66	03570237	镀锌铁丝	22#	kg	0.02	5.15	0.10	
67	03590201	斜垫铁	Q235 1#	kg	2.4	5.15	12.36	
68	03590401	平垫铁	Q235 1#	kg	3.6	4.29	15.44	
69	03633106	冲击钻头	Φ6~12	根	1.53	2.57	3.93	
70	03633106~1	冲击钻头	Φ6～12	根	0.765	2.57	1.97	
71	03652404~1	金刚石锯片	Φ114×1.8	片	5.047994	17.15	86.57	
72	03652421	锯条		根	14.62772	0.19	2.78	
73	03652422	钢锯条		根	108.2674	0.21	22.74	
74	03652906	钢丝刷子		把	0.053295	1.54	0.08	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区2#配电房安装　　堂前人家东区项目施工　　第3页 共6页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
75	04010611	水泥	32.5级	kg	6.718908	0.26	1.77	
76	04010611~1	水泥 32.5级		kg	4.32258	0.26	1.14	
77	04010611~2	水泥	32.5级	kg	103	0.26	27.09	
78	04030102	黄砂		m3	0.009948	237.81	2.37	
79	04030102~1	黄砂		m3	0.11	237.81	26.16	
80	04050201	碎石		m3	0.124	164.18	20.36	
81	04050206	碎石 5～32mm		m3	0.007461	164.18	1.22	
82	04050206~1	碎石	5~32mm	m3	0.002487	164.18	0.41	
83	05030600	普通木成材		m3	0.003908	2432.79	9.51	
84	05030700	木板材		m3	0.006	2432.79	14.60	
85	11030305	醇酸防锈漆	C53-1	kg	4.27978	12.49	53.45	
86	11030305.1	醇酸防锈漆 C53-1		kg	0.749683	12.49	9.36	
87	11030704	沥青清漆		kg	0.48918	20.51	10.03	
88	11030904	沥青绝缘漆		kg	0.38661	15.38	5.95	
89	11111703	酚醛磁漆		kg	0.11	14.91	1.64	
90	11112503.1	调和漆		kg	0.53295	14.48	7.72	
91	11112504~1	无光调和漆		kg	5.132	14.48	74.31	
92	11112524	厚漆		kg	2.174441	6.22	13.53	
93	11590504	聚氯乙烯热熔密封胶		kg	2.3144	10.72	24.81	
94	12010103	汽油		kg	12.620085	10.41	131.38	
95	12010103~1	汽油		kg	0.55	10.41	5.73	
96	12010103~3	汽油		kg	0.579369	10.41	6.03	
97	12010903	煤油		kg	1.12	4.29	4.80	
98	12030106	溶剂汽油		kg	0.32349	10.41	3.37	
99	12050311	机油		kg	0.82	7.92	6.49	
100	12050313	机油 6～7#		kg	0.066441	10.72	0.71	
101	12050313~1	机油	6~7#	kg	0.02345	10.72	0.25	
102	12060317	清油		kg	0.812532	13.72	11.15	
103	12070105	黄油(钙基脂)		kg	0.3	6.86	2.06	
104	12070109	电力复合脂		kg	2.301832	17.15	39.48	
105	12300367	硬酯酸	一级	kg	0.01578	10.29	0.16	
106	12310308	丙酮		kg	3.4716	5.15	17.88	
107	12370305	氧气		m3	6.54479	2.83	18.52	
108	12370305~1	氧气		m3	0.266	2.83	0.75	
109	12370310	氩气		m3	0.444	7.81	3.47	
110	12370335	乙炔气		kg	2.429087	15.44	37.51	
111	12430344~2	自粘橡胶带	20mm×5m	卷	0.6	12.43	7.46	
112	12430361	塑料粘胶带		盘	2.8503	3.14	8.95	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区2#配电房安装　　堂前人家东区项目施工　　第4页 共6页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
113	12430365~1	塑料胶布带	25mm×10m	卷	4.0594	3.14	12.75	
114	13013509	石棉绒		kg	11.102	2.56	28.42	
115	14010304-6~1	焊接钢管	公称直径150mm以内	kg	18.92	3.97	75.11	
116	14010305-4~1	镀锌钢管	SC32	m	81.267	13.63	1107.67	
117	14010332	焊接钢管	DN80	m	0.8	27.55	22.04	
118	14010341	焊接钢管	DN150	m	1.83	59.00	107.97	
119	14030303-7~1	镀锌钢管	DN65	m	18.907	27.92	527.88	
120	14030303-9~1	热镀锌钢管	DN80	m	10.731	34.77	373.12	
121	14042512-10	低压不锈钢管	公称直径125mm以内	m	9.53	153.71	1464.86	
122	14310379~1	防紫外线型承压UPVC硬聚氯乙烯雨水管DN100		m	100.0452	24.36	2437.10	
123	14312502	塑料软管		kg	4.22	15.78	66.59	
124	14312509	塑料软管	dn6	m	6.7	1.89	12.66	
125	14350105	异型塑料管	dn2.5～5	m	36.675	1.17	42.91	
126	15023129	镀锌锁紧螺母	3×32	个	12.19005	0.54	6.58	
127	15023141	镀锌锁紧螺母M15～20×3		个	4.45	0.12	0.53	
128	15023141~1	镀锌锁紧螺母	M15～20×3	个	120.15	0.12	14.42	
129	15230309~1	防紫外线型承压UPVC硬聚氯乙烯雨水管件DN100		个	40.502	8.50	344.27	
130	15370305	镀锌管卡	DN12～40×1.5	个	2	1.38	2.76	
131	15371521	镀锌扁钢卡子	-25*4	kg	9.38	6.17	57.87	
132	15410717	可曲挠橡胶接头	DN65	个	2	106.77	213.54	
133	16250109~1	明杆闸阀	DN65	个	2	442.67	885.34	
134	16250109~2	止回阀	DN65	个	2	236.36	472.72	
135	17010941	平焊法兰	1.6MPa DN65	片	12	33.37	400.44	
136	18430306~1	87型钢制雨水斗DN150		个	8	137.53	1100.24	
137	1952175936 09089587	有机防火泥		10kg	5	10.29	51.45	
138	20010100~1	手提型磷酸铵盐干粉灭火器MF/ABC3		个	2	46.14	92.28	
139	20070111	灭火器放置箱		个	1	53.24	53.24	
140	2027217137 01401963~1	镀锌圆钢 10mm		m	187.6	3.04	570.30	
141	21650101~1	压力表		套	2	31.94	63.88	
142	22470111~1	吸顶应急灯3W		套	15.15	53.24	806.59	
143	22470111~24	双管日光灯	2*28W	套	24.24	87.75	2127.06	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区2#配电房安装　　堂前人家东区项目施工　　第5页 共6页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
144	22470111~6	LED安全出口标志灯1W		套	4.04	48.80	197.15	
145	22470111~7	LED疏散指示灯1W		套	11.11	37.19	413.18	
146	23230131-4~1	暗装三极开关		只	2.04	12.74	25.99	
147	24150703	瓷接头	双路	个	30.9	0.24	7.42	
148	24170102~1	黄漆布带	20mm×40m	卷	4.221	17.15	72.39	
149	25010309~1	裸铜线	10mm2	kg	0.92	56.42	51.91	
150	25030103	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线	450V/750V1.5mm2	m	18.334	0.97	17.78	
151	25030142	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线	105℃-2.5mm2	m	15.27	1.65	25.20	
152	25030512	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线	450V/750V16mm2	m	3	11.51	34.53	
153	25430311-10~4	绝缘导线	ZND-BV-2.5mm2	m	516.6408	2.22	1146.94	
154	25430311-10~7	绝缘导线	WDZNC-BYJ-2.5mm2	m	661.2696	2.48	1639.95	
155	25430311-11~1	绝缘导线	ZN-BV-4mm2	m	836.44	4.44	3713.79	
156	25430314-3~1	铜芯多股绝缘导线	WDZNC-RYJS-2*1.5mm2	m	307.8324	3.17	975.83	
157	26060351-2~2	紧定式镀锌电线管	JDG20	m	141.5426	4.10	580.32	
158	26060351-3~1	紧定式镀锌电线管	JDG25	m	450.1203	5.81	2615.20	
159	26064105	塑料护口(钢管用) dn15		个	4.45	0.23	1.02	
160	26064105~1	塑料护口(钢管用)	dn15	个	53.4	0.23	12.28	
161	26064105~2	塑料护口(钢管用)	dn15	个	66.75	0.10	6.68	
162	26064110	塑料护口(钢管用)	dn32	个	12.19005	0.25	3.05	
163	26064306	紧定式直管接头	Φ20	个	24.062242	1.54	37.06	
164	26064307	紧定式直管接头	Φ25	个	66.949932	2.06	137.92	
165	26065133	镀锌电线管接头	Φ32×6	个	13.00272	1.79	23.27	
166	26065306	紧定式锁母	Φ20	个	25.477668	0.90	22.93	
167	26065307	紧定式锁母	Φ25	个	67.518045	1.29	87.10	
168	26066513	钢管保护管	Φ40×400	根	24.01	7.55	181.28	
169	26090503	铜接线端子	DT-4mm2	个	30.45	1.29	39.28	
170	26090506	铜接线端子	DT-6mm2	个	20	1.72	34.40	
171	26090507~1	铜接线端子	DT-10mm2	个	8.12	2.43	19.73	
172	26093512~1	总等电位联接端子箱		个	2	67.43	134.86	
173	26110101~1	铁接线盒		只	2.04	2.22	4.53	
174	26110101~2	铁接线盒		只	55.08	2.22	122.28	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区2#配电房安装　　堂前人家东区项目施工　　第6页 共6页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
175	26173504	胶木线夹		个	56	0.54	30.24	
176	26230107	镀锌扁钢支架	-40*3	kg	52.528	4.72	247.93	
177	26250311~1	镀锌电缆卡子	2×35	个	3.17178	1.46	4.63	
178	31011126	油浸石棉盘根	Φ6～10 250℃	kg	0.5	9.86	4.93	
179	31110301	棉纱头		kg	8.442293	5.57	47.02	
180	31150101	水		m3	3.282108	4.57	15.00	
181	31150301	电		kW·h	19.988	0.76	15.19	
182	31170103	标志牌		个	5.43621	0.16	0.87	
183	31170121	位号牌		个	2	0.51	1.02	
184	55090109~2	配电箱1ALE		只	1	2102.20	2102.20	
185	55090109~3	配电箱1,2AE		只	2	3771.25	7542.50	
186	55090109~4	配电箱2ALE		只	1	2102.20	2102.20	
187	80010106	水泥砂浆 M10		m3	2.362587	310.33	733.18	
188	SB0028	排风机控制箱		台	7	4063.96	28447.72	
189	X1810628-32~2	铜芯电缆	YJV-5*6mm2	m	79.689	31.76	2530.92	
190	ZC0004~3	排水泵	JYWQ50-15-15-1200-1.5	台	2	1996.85	3993.70	
191	ZC001027	接地端子板100*100*6mm		块	1.05	9.76	10.25	
192	ZC001068~1	镀锌扁钢 -40*4		m	130.41	5.91	770.72	
193	ZC001068~2	不锈钢 -40*4		m	121.695	25.74	3132.43	
194	ZC0076	热镀锌钢管件	DN80	m	10.5	15.97	167.69	
195	ZC0077	镀锌钢管件	DN65	m	18.5	13.31	246.24	
合计							80371.82	

单位工程招标控制价表

工程名称：堂前人家东区3#配电房安装　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共1页

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	82324.48	
1.1	人工费	17663.66	
1.2	材料费	53817.13	
1.3	施工机具使用费	1273.30	
1.4	企业管理费	7093.30	
1.5	利润	2477.09	
2	措施项目费	2118.20	
2.1	单价措施项目费	466.09	
2.2	总价措施项目费	1652.11	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	967.51	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	1642.13	
5	税金	7747.63	
招标控制价合计=1+2+3+4+5-甲供材料费_含设备/1.01		93832.44	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区3#配电房安装　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		强电						
1	030404017176	配电箱	1、名称：配电箱1AE(内部元件配置参数按设计) 2、型号：XL-3 3、规格：Pe=15KW 4、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 5、端子板外部接线材质、规格：按设计及规范要求 6、安装方式：距地1.5米明装 7、含端子接线，弱电模块另计	台	1	4187.33	4187.33	
2	030404017177	配电箱	1、名称：配电箱1ALE (内部元件配置参数按设计) 2、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 3、端子板外部接线材质、规格：按设计及规范要求 4、安装方式：距地1.5米明装 5、含端子接线，弱电模块另计	台	1	2430.11	2430.11	
3	030404016001	控制箱	1、名称：排风机控制箱 2、规格：控制箱（控制按钮装于外壳上） 3、安装方式：距地1.3米暗装，厂家成套带来	台	4	4370.43	17481.72	
4	030411001059	配管	1、名称：电线管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：SC32 4、配置形式：埋地及墙内暗敷 5、接地要求：按设计及规范要求	m	63.2	30.38	1920.02	
5	030411001060	配管	1、名称：电线管 2、材质：紧定式镀锌电线管 3、规格：JDG25 4、配置形式：暗敷 5、接地要求：按设计及规范要求 6、钢索材质、规格：含开槽和修补	m	91.58	15.54	1423.15	
本页小计							27442.33	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区3#配电房安装　　堂前人家东区项目施工　　第2页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
6	030411001069	配管	1、名称：电线管 2、材质：紧定式镀锌电线管 3、规格：JDG20 4、配置形式：暗敷 5、接地要求：按设计及规范要求 6、钢索材质、规格：含开槽和修补	m	82.42	10.57	871.18	
7	030408001005	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：YJV 3、规格：5*6mm2 4、材质：铜 5、敷设方式、部位：管内及桥架内敷设 6、电压等级（kV）：1KV以下	m	63.2	37.92	2396.54	
8	030411004028	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：ZND-BV 4、规格：2.5mm2	m	280.38	4.01	1124.32	
9	030411004035	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：ZN-BV 4、规格：4mm2	m	457.9	5.93	2715.35	
10	030408006011	电力电缆头	1、名称：有端子外部接线 2、规格： 6mm2 3、安装部位：电箱内	个	10	9.28	92.80	
11	030408006015	电力电缆头	1、名称：无端子外部接线 2、规格：4mm2 3、安装部位：电箱内	个	20	5.23	104.60	
12	030408006014	电力电缆头	1、名称：无端子外部接线 2、规格：2.5mm2 3、安装部位：电箱内	个	6	4.25	25.50	
13	030412005002	荧光灯	1、名称：双管日光灯 2、型号：T5 3、规格：2*28W 4、安装形式：吸顶安装	套	15	124.57	1868.55	
14	030404034004	照明开关	1、名称：暗装三极开关 2、规格：~220V 10A 3、安装方式：距地1.3米暗装	个	1	25.42	25.42	
本页小计							9224.26	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区3#配电房安装　　堂前人家东区项目施工　　第3页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
15	030411006007	接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：铁 3、规格：86型 4、安装形式：暗装,含盖板	个	15	8.70	130.50	
16	030411006008	接线盒	1、名称：开关盒 2、材质：铁 3、规格：86型 4、安装形式：暗装	个	1	8.70	8.70	
17	030409004001	均压环	1、名称：接地母线 2、材质：利用基础梁底主筋 3、规格：4根Φ16mm以上 4、含主筋与均压环跨接	m	87.2	21.24	1852.13	
18	030409002001	接地母线	1、名称：接地母线 2、材质：镀锌扁钢 3、规格：-40*4 4、安装部位：户内	m	61.44	27.56	1693.29	
19	030409002002	接地母线	1、名称：接地母线 2、材质：不锈钢 3、规格：-40*4	m	114.2	48.38	5525.00	
20	030409003001	避雷引下线	1、名称：主筋引下线 2、材质：结构柱内主筋 3、规格：2根直径16mm (或四根Φ16mm≥Φ≥12mm)以上主筋	m	46.87	23.51	1101.91	
21	030409005001	避雷网	1、名称：避雷网 2、材质：镀锌圆钢 3、规格：10mm 4、安装形式：沿折板支架敷设	m	112.26	45.05	5057.31	
22	030409008001	等电位端子箱、测试板	1、名称:测试点	块	4	49.67	198.68	
23	030409008002	等电位端子箱、测试板	1、名称：总等电位联接端子箱 2、规格：300*200*120 3、距地0.3米嵌墙安装	台	1	345.50	345.50	
24	030409001001	接地极	1、名称：接地端子板 2、规格：100*100*6mm	块	1	506.45	506.45	
25	030414011001	接地装置	1、名称：接地装置调试 2、类别：接地网	系统	1	961.16	961.16	
本页小计							17380.63	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
26	030414002001	送配电装置系统	1、名称：送配电装置系统调试 2、电压等级（kV）：1kV以下 3、类型：交流供电(综合)	系统	1	886.31	886.31	
		分部小计					54933.53	
		应急照明						
27	030411001070	配管	1、名称：电线管 2、材质：紧定式镀锌电线管 3、规格：JDG25 4、配置形式：暗敷 5、接地要求：按设计及规范要求 6、钢索材质、规格：含开槽和修补	m	179.83	15.54	2794.56	
28	030411004037	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZNC-BYJ 4、规格：2.5mm2	m	359.66	4.31	1550.13	
29	030411004013	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZNC-RYJS 4、规格：2*1.5mm2	m	179.83	4.62	830.81	
30	030412004003	装饰灯	1、名称：吸顶应急灯 2、型号：DC36V 3W 3、安装形式：吸顶安装	套	10	88.50	885.00	
31	030412004006	装饰灯	1、名称：LED安全出口标志灯 2、型号：DC36V 1W 3、安装形式：吸壁明装，门框上方200MM	套	2	83.11	166.22	
32	030412004007	装饰灯	1、名称：LED疏散指示灯 2、型号：DC36V 1W 3、安装形式：嵌墙安装，下沿距地0.5m	套	8	71.38	571.04	
33	030411006003	接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：铁 3、规格：86型 4、安装形式：暗装,含盖板	个	20	8.41	168.20	
		分部小计					6965.96	
		雨水						
本页小计							7852.27	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区3#配电房安装　　堂前人家东区项目施工　　第5页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
34	031001006015	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：雨水 3、材质、规格：防紫外线型承压UPVC硬聚氯乙烯雨水管DN100 4、连接形式：承插粘接 5、压力试验及吹、洗设计要求：按设计及规范要求 6、含雨水斗、管配件等	m	90.16	64.49	5814.42	
35	030901013001	灭火器	1、形式：手提型磷酸铵盐干粉灭火器 2、规格、型号：MF/ABC3 3、含灭火器放置箱	具	2	88.91	177.82	
36	031002003031	套管	1、名称、类型：刚性防水套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN150 4、填料材质：按设计及规范要求	个	2	106.98	213.96	
		分部小计					6206.20	
		压力排水						
37	031002003006	套管	1、名称、类型：刚性防水套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：D159×4.5	个	2	395.08	790.16	
38	030609003001	不锈钢管	1、名称：不锈钢管 2、规格：DN100 3、连接方式：焊接	m	10	177.16	1771.60	
39	030901002004	消火栓钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：镀锌钢管 DN80 3、连接形式：卡箍连接 4、压力试验及冲洗设计要求：按设计及规范要求 5、含管件	m	10.5	82.04	861.42	
40	030901002005	消火栓钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：镀锌钢管 DN65 3、连接形式：卡箍连接 4、压力试验及冲洗设计要求：按设计及规范要求 5、含管件	m	18.5	68.55	1268.18	
41	031002001006	管道支架	1、材质：型钢 2、管架形式：综合	Kg	35.53	16.31	579.49	
本页小计							11477.05	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区3#配电房安装　　堂前人家东区项目施工　　第6页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
42	031201003008	金属结构刷油	1、除锈级别：轻锈 2、涂刷遍数、漆膜厚度：除锈后刷樟丹两道，灰色调和漆两道	Kg	35.53	2.71	96.29	
43	031003003001	焊接法兰阀门	1、类型：明杆闸阀 2、规格、压力等级：DN65 3、连接形式：法兰连接 4、焊接方法：含法兰、配套螺栓、螺母等	个	2	645.97	1291.94	
44	031003003012	焊接法兰阀门	1、类型：止回阀 2、规格、压力等级：DN65 3、连接形式：法兰连接 4、焊接方法：含法兰、配套螺栓、螺母等	个	2	439.66	879.32	
45	031003010006	软接头(软管)	1、材质：可曲挠橡胶软接头 2、规格：DN65 3、连接形式：法兰连接	个	2	223.79	447.58	
46	030601002007	压力仪表	1、名称:压力表， 2、压力表弯材质、规格:按设计及规范要求	台	2	106.01	212.02	
47	030109001003	离心式泵	1、名称：排水泵 2、型号：JYWQ50-15-15-1200-1.5 3、含接线及调试	台	2	2593.62	5187.24	
		分部小计					13385.24	
		防火封堵						
48	080807013001	防火封堵	1、按图纸设计要求、含有关规范要求的其它防火封堵和防火隔板安装	项	1	429.75	429.75	
		分部小计					429.75	
		抗震支架						
49	031002001003	管道支架	1、名称:抗震支架， 2、材质:专用型钢， 3、管架形式:管径及支架形式（侧向、纵向、单向、双向）综合考虑	Kg	15	26.92	403.80	
		分部小计					403.80	
		分部分项合计					82324.48	
本页小计							8947.94	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区3#配电房安装　　堂前人家东区项目施工　　第7页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	031301017001	脚手架搭拆	1、名称：脚手架搭拆费 2、类型：综合	项	1	466.09	466.09	
		单价措施合计					466.09	
本页小计							466.09	
合　　计							82790.57	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区3#配电房安装　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	031302001001	安全文明施工		100.000	967.51			
1.1		安全文明施工基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.500	848.69			
1.2		安全文明施工省级标化增加费:一星级	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.210	118.82			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.100	622.37			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区3#配电房安装　　堂前人家东区项目施工　　第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
9	031302010001	工程按质论价:省优工程	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302012001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	031302013001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302012002	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.030	16.97			
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.080	45.26			
合　计					1652.11			

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：堂前人家东区3#配电房安装　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共1页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合　计				

暂列金额明细表

工程名称：堂前人家东区3#配电房安装　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共1页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	工程量清单中工程量偏差和设计变更	项		
2	政策性调整和材料价格风险	项		
3	其他	项		

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：堂前人家东区3#配电房安装　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共1页

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±(元)		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：堂前人家东区3#配电房安装　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共1页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1	无					

规费、税金项目计价表

工程名称：堂前人家东区3#配电房安装　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	社会保险费+住房公积金+环境保护税	1642.13	100.000	1642.13
1.1	社会保险费	分部分项综合费用+措施项目合计+其他项目合计-除税工程设备费	58231.52	2.400	1397.56
1.2	住房公积金	分部分项综合费用+措施项目合计+其他项目合计-除税工程设备费	58231.52	0.420	244.57
1.3	环境保护税	分部分项综合费用+措施项目合计+其他项目合计-除税工程设备费	58231.52		
2	税金	分部分项综合费用+措施项目合计+其他项目合计+[1]-除税甲供材料费和除税甲供设备费/1.01	86084.81	9.000	7747.63
合　计					9389.76

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区3#配电房安装　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共6页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	01030106	钢丝	Φ1.6	kg	1.333153	4.38	5.84	
2	01090166	圆钢	Φ5.5~9	kg	2.62472	3.29	8.64	
3	01090166~1	圆钢	Φ5.5～9	kg	0.5688	3.29	1.87	
4	01090172	圆钢	Φ10～14	kg	2.7	3.29	8.89	
5	01130141~1	扁钢	<-59	kg	15.46176	3.23	49.98	
6	01130206~1	镀锌扁钢	-25×4	kg	1.5	4.41	6.61	
7	01130206~2	镀锌扁钢	-25*4	kg	4.12	4.41	18.16	
8	01130216	镀锌扁钢	-60*6	kg	1.88	4.41	8.29	
9	01130216~1	镀锌扁钢	-60×6	kg	16.47044	4.41	72.61	
10	01210101	角钢		kg	2	3.24	6.47	
11	01270101~3	型钢		kg	37.6618	3.15	118.67	
12	01270101-5	抗震支架		kg	15.6	10.65	166.14	
13	01290109~1	钢板	δ1.6～1.9 Q235	kg	0.4	3.13	1.25	
14	01290124	钢板	δ3.0 Q235	kg	0.8	3.13	2.50	
15	01290149	钢板	δ10～15 Q235	kg	16.48	3.13	51.50	
16	01293501~1	钢垫板		kg	0.7	3.19	2.23	
17	01550304~1	封铅	含铅65%含锡35%	kg	0.14536	8.58	1.25	
18	01630402	铈钨棒		g	0.819	0.33	0.27	
19	02010106	橡胶板	δ1~15	kg	0.026648	7.72	0.21	
20	02010106~1	橡胶板 δ1～15		kg	0.075324	7.72	0.58	
21	02010506~1	石棉橡胶板	低压δ0.8～6	kg	1.08	5.57	6.02	
22	02070226	橡胶垫	δ2	m2	0.07584	14.58	1.11	
23	02130114	塑料带	20mm×40m	kg	1.2	2.14	2.57	
24	02270106	白布		m	0.1	3.43	0.34	
25	02270131	破布		kg	1.555427	6.00	9.33	
26	02290507	油浸麻丝		kg	4.488	8.40	37.70	
27	03030216~1	镀锌半圆头螺钉	M10×100	十个	0.41	0.34	0.14	
28	03031209	自攻螺钉	M4*40	十个	4.08	0.25	1.02	
29	03031209~1	自攻螺钉	M4×40	十个	0.208	0.25	0.05	
30	03050573~1	精制带母镀锌螺栓	M6～12×12～50	套	53.6452	0.33	17.70	
31	03050611~1	精制带母镀锌螺栓	带垫 M16×65～80	套	32.96	1.35	44.50	
32	03050613	精制带母镀锌螺栓	带垫 M16×85～140	套	1.64	1.84	3.02	
33	03050651~1	精制带母镀锌螺栓	M8×50内2平1弹垫	套	5.03072	0.69	3.47	
34	03050652	精制带母镀锌螺栓	M8*100内2平1弹垫	套	12.2	0.86	10.49	
35	03050653	精制带母镀锌螺栓	M10*50内2平1弹垫	套	8.24	0.99	8.16	
36	03050654~2	精制带母镀锌螺栓	M10×100内2平1弹垫	套	24.7	1.10	27.17	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区3#配电房安装　　堂前人家东区项目施工　　第2页 共6页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
37	03050659	精制带母镀锌螺栓	M16×100内2平1弹垫	套	17.564	2.32	40.75	
38	03050911	精制六角螺栓		kg	0.343099	4.82	1.65	
39	03053521	镀锌半圆头螺栓	M2～5×15～50	套	4	0.09	0.36	
40	03057113~1	伞形螺栓	M6～8×150	套	30.6	0.34	10.40	
41	03070117	膨胀螺栓	M10	套	20.4	0.69	14.08	
42	03070133-1	膨胀螺栓	M16×200	套	7.2	3.00	21.60	
43	03070141~1	膨胀螺栓	M16×200	套	38.94912	2.74	106.72	
44	03070807	塑料膨胀管	Φ8*50	十个	4.08	0.86	3.51	
45	03090103	螺母		kg	0.718031	6.17	4.43	
46	03130304	钢垫圈		kg	0.283474	4.97	1.41	
47	03210209	砂轮片	Φ200	片	0.029	11.15	0.32	
48	03210211	砂轮片　Φ400		片	0.211404	11.58	2.45	
49	03210211~1	砂轮片	Φ400	片	0.074258	11.58	0.86	
50	03210211-1	砂轮片	Φ350	片	0.15	11.58	1.74	
51	03210405	尼龙砂轮片 Φ100×16×3		片	0.011725	3.26	0.04	
52	03210405~1	尼龙砂轮片	Φ100*16*3	片	0.004264	3.26	0.01	
53	03210405~2	尼龙砂轮片	Φ100×16×3	片	0.796	3.26	2.59	
54	03270104	铁砂布 2#		张	0.387277	0.86	0.33	
55	03270104~1	铁砂布	2#	张	13.3128	0.86	11.45	
56	03270202	砂纸		张	2	0.94	1.88	
57	03410200	电焊条		kg	0.2	4.92	0.98	
58	03410206	电焊条	J422　Φ3.2	kg	22.953341	4.92	112.93	
59	03410206~1	电焊条 J422 Φ3.2		kg	0.796583	4.92	3.92	
60	03410207	电焊条	J422　Φ4	kg	9.1489	4.92	45.01	
61	03411302	焊锡		kg	2.393693	36.87	88.26	
62	03430205	不锈钢焊丝	1Cr18Ni9Ti	kg	0.158	38.59	6.10	
63	03430900	焊锡丝		kg	0.21	42.88	9.00	
64	03450404	焊锡膏	瓶装50g	kg	0.137777	51.45	7.09	
65	03570225~1	镀锌铁丝	13#～17#	kg	3.553166	5.15	18.30	
66	03570237	镀锌铁丝	22#	kg	0.01	5.15	0.05	
67	03590201	斜垫铁	Q235 1#	kg	2.4	5.15	12.36	
68	03590401	平垫铁	Q235 1#	kg	3.6	4.29	15.44	
69	03633106	冲击钻头	Φ6~12	根	1.02	2.57	2.62	
70	03633106~1	冲击钻头	Φ6～12	根	0.51	2.57	1.31	
71	03652404~1	金刚石锯片	Φ114×1.8	片	3.229094	17.15	55.38	
72	03652421	锯条		根	9.29552	0.19	1.77	
73	03652422	钢锯条		根	78.91857	0.21	16.57	
74	03652906	钢丝刷子		把	0.053295	1.54	0.08	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区3#配电房安装　　堂前人家东区项目施工　　第3页 共6页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
75	04010611	水泥	32.5级	kg	6.718908	0.26	1.77	
76	04010611~1	水泥 32.5级		kg	4.32258	0.26	1.14	
77	04010611~2	水泥	32.5级	kg	99	0.26	26.04	
78	04030102	黄砂		m3	0.009948	237.81	2.37	
79	04030102~1	黄砂		m3	0.11	237.81	26.16	
80	04050201	碎石		m3	0.124	164.18	20.36	
81	04050206	碎石 5～32mm		m3	0.007461	164.18	1.22	
82	04050206~1	碎石	5~32mm	m3	0.002487	164.18	0.41	
83	05030600	普通木成材		m3	0.003908	2432.79	9.51	
84	05030700	木板材		m3	0.006	2432.79	14.60	
85	11030305	醇酸防锈漆	C53-1	kg	2.82	12.49	35.22	
86	11030305.1	醇酸防锈漆 C53-1		kg	0.749683	12.49	9.36	
87	11030704	沥青清漆		kg	0.39184	20.51	8.04	
88	11030904	沥青绝缘漆		kg	0.30968	15.38	4.76	
89	11111703	酚醛磁漆		kg	0.06	14.91	0.89	
90	11112503.1	调和漆		kg	0.53295	14.48	7.72	
91	11112504~1	无光调和漆		kg	3.6928	14.48	53.47	
92	11112524	厚漆		kg	1.496381	6.22	9.31	
93	11590504	聚氯乙烯热熔密封胶		kg	1.98352	10.72	21.26	
94	12010103	汽油		kg	8.298125	10.41	86.38	
95	12010103~1	汽油		kg	0.55	10.41	5.73	
96	12010103~3	汽油		kg	0.579369	10.41	6.03	
97	12010903	煤油		kg	1.12	4.29	4.80	
98	12030106	溶剂汽油		kg	0.25912	10.41	2.70	
99	12050311	机油		kg	0.82	7.92	6.49	
100	12050313	机油 6～7#		kg	0.066441	10.72	0.71	
101	12050313~1	机油	6~7#	kg	0.02345	10.72	0.25	
102	12060317	清油		kg	0.511172	13.72	7.01	
103	12070105	黄油(钙基脂)		kg	0.3	6.86	2.06	
104	12070109	电力复合脂		kg	1.228112	17.15	21.06	
105	12300367	硬酯酸	一级	kg	0.01264	10.29	0.13	
106	12310308	丙酮		kg	2.97528	5.15	15.32	
107	12370305	氧气		m3	5.51679	2.83	15.61	
108	12370305~1	氧气		m3	0.266	2.83	0.75	
109	12370310	氩气		m3	0.444	7.81	3.47	
110	12370335	乙炔气		kg	1.982287	15.44	30.61	
111	12430344~2	自粘橡胶带	20mm×5m	卷	0.3	12.43	3.73	
112	12430361	塑料粘胶带		盘	1.7983	3.14	5.65	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区3#配电房安装　　堂前人家东区项目施工　　第4页 共6页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
113	12430365~1	塑料胶布带	25mm×10m	卷	2.5159	3.14	7.90	
114	13013509	石棉绒		kg	9.394	2.56	24.05	
115	14010304-6~1	焊接钢管	公称直径150mm以内	kg	18.92	3.97	75.11	
116	14010305-4~1	镀锌钢管	SC32	m	65.096	13.63	887.26	
117	14010332	焊接钢管	DN80	m	0.8	27.55	22.04	
118	14010341	焊接钢管	DN150	m	0.61	59.00	35.99	
119	14030303-7~1	镀锌钢管	DN65	m	18.907	27.92	527.88	
120	14030303-9~1	热镀锌钢管	DN80	m	10.731	34.77	373.12	
121	14042512-10	低压不锈钢管	公称直径125mm以内	m	9.53	153.71	1464.86	
122	14310379~1	防紫外线型承压UPVC硬聚氯乙烯雨水管DN100		m	85.74216	24.36	2088.68	
123	14312502	塑料软管		kg	2.36	15.78	37.24	
124	14312509	塑料软管	dn6	m	3.6	1.89	6.80	
125	14350105	异型塑料管	dn2.5～5	m	20.9	1.17	24.45	
126	15023129	镀锌锁紧螺母	3×32	个	9.7644	0.54	5.27	
127	15023141	镀锌锁紧螺母M15～20×3		个	2.225	0.12	0.27	
128	15023141~1	镀锌锁紧螺母	M15～20×3	个	77.875	0.12	9.35	
129	15230309~1	防紫外线型承压UPVC硬聚氯乙烯雨水管件DN100		个	34.7116	8.50	295.05	
130	15370305	镀锌管卡	DN12～40×1.5	个	2	1.38	2.76	
131	15371521	镀锌扁钢卡子	-25*4	kg	5.613	6.17	34.63	
132	15410717	可曲挠橡胶接头	DN65	个	2	106.77	213.54	
133	16250109~1	明杆闸阀	DN65	个	2	442.67	885.34	
134	16250109~2	止回阀	DN65	个	2	236.36	472.72	
135	17010941	平焊法兰	1.6MPa DN65	片	12	33.37	400.44	
136	18430306~1	87型钢制雨水斗DN150		个	8	137.53	1100.24	
137	1952175936 09089587	有机防火泥		10kg	5	10.29	51.45	
138	20010100~1	手提型磷酸铵盐干粉灭火器MF/ABC3		个	2	46.14	92.28	
139	20070111	灭火器放置箱		个	1	53.24	53.24	
140	2027217137 01401963~1	镀锌圆钢 10mm		m	112.26	3.04	341.27	
141	21650101~1	压力表		套	2	31.94	63.88	
142	22470111~1	吸顶应急灯3W		套	10.1	53.24	537.72	
143	22470111~24	双管日光灯	2*28W	套	15.15	87.75	1329.41	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区3#配电房安装　　堂前人家东区项目施工　　第5页 共6页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
144	22470111~6	LED安全出口标志灯1W		套	2.02	48.80	98.58	
145	22470111~7	LED疏散指示灯1W		套	8.08	37.19	300.50	
146	23230131-4~1	暗装三极开关		只	1.02	12.74	12.99	
147	24150703	瓷接头	双路	个	20.6	0.24	4.94	
148	24170102~1	黄漆布带	20mm×40m	卷	2.268	17.15	38.90	
149	25010309~1	裸铜线	10mm2	kg	0.46	56.42	25.95	
150	25030103	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线	450V/750V1.5mm2	m	11.306	0.97	10.97	
151	25030142	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线	105℃-2.5mm2	m	10.18	1.65	16.80	
152	25030512	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线	450V/750V16mm2	m	1.5	11.51	17.27	
153	25430311-10~4	绝缘导线	ZND-BV-2.5mm2	m	325.2408	2.22	722.03	
154	25430311-10~7	绝缘导线	WDZNC-BYJ-2.5mm2	m	417.2056	2.48	1034.67	
155	25430311-11~1	绝缘导线	ZN-BV-4mm2	m	503.69	4.44	2236.38	
156	25430314-3~1	铜芯多股绝缘导线	WDZNC-RYJS-2*1.5mm2	m	194.2164	3.17	615.67	
157	26060351-2~2	紧定式镀锌电线管	JDG20	m	84.8926	4.10	348.06	
158	26060351-3~1	紧定式镀锌电线管	JDG25	m	279.5523	5.81	1624.20	
159	26064105	塑料护口(钢管用) dn15		个	2.225	0.23	0.51	
160	26064105~1	塑料护口(钢管用)	dn15	个	33.375	0.23	7.68	
161	26064105~2	塑料护口(钢管用)	dn15	个	44.5	0.10	4.45	
162	26064110	塑料护口(钢管用)	dn32	个	9.7644	0.25	2.44	
163	26064306	紧定式直管接头	Φ20	个	14.431742	1.54	22.22	
164	26064307	紧定式直管接头	Φ25	个	41.580012	2.06	85.65	
165	26065133	镀锌电线管接头	Φ32×6	个	10.41536	1.79	18.64	
166	26065306	紧定式锁母	Φ20	个	15.280668	0.90	13.75	
167	26065307	紧定式锁母	Φ25	个	41.932845	1.29	54.09	
168	26066513	钢管保护管	Φ40×400	根	17.564	7.55	132.61	
169	26090503	铜接线端子	DT-4mm2	个	20.3	1.29	26.19	
170	26090506	铜接线端子	DT-6mm2	个	10	1.72	17.20	
171	26090507~1	铜接线端子	DT-10mm2	个	4.06	2.43	9.87	
172	26093512~1	总等电位联接端子箱		个	1	67.43	67.43	
173	26110101~1	铁接线盒		只	1.02	2.22	2.26	
174	26110101~2	铁接线盒		只	35.7	2.22	79.25	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区3#配电房安装　　堂前人家东区项目施工　　第6页 共6页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
175	26173504	胶木线夹		个	32	0.54	17.28	
176	26230107	镀锌扁钢支架	-40*3	kg	31.4328	4.72	148.36	
177	26250311~1	镀锌电缆卡子	2×35	个	2.54064	1.46	3.71	
178	31011126	油浸石棉盘根	Φ6～10 250℃	kg	0.5	9.86	4.93	
179	31110301	棉纱头		kg	6.309553	5.57	35.14	
180	31150101	水		m3	2.891068	4.57	13.21	
181	31150301	电		kW·h	17.1304	0.76	13.02	
182	31170103	标志牌		个	4.35448	0.16	0.70	
183	31170121	位号牌		个	2	0.51	1.02	
184	55090109~1	配电箱1AE		只	1	3859.42	3859.42	
185	55090109~2	配电箱1ALE		只	1	2102.20	2102.20	
186	80010106	水泥砂浆 M10		m3	1.520257	310.33	471.78	
187	SB0028	排风机控制箱		台	4	4063.96	16255.84	
188	X1810628-32~2	铜芯电缆	YJV-5*6mm2	m	63.832	31.76	2027.30	
189	ZC0004~3	排水泵	JYWQ50-15-15-1200-1.5	台	2	1996.85	3993.70	
190	ZC001027	接地端子板100*100*6mm		块	1.05	9.76	10.25	
191	ZC001068~1	镀锌扁钢 -40*4		m	64.512	5.91	381.27	
192	ZC001068~2	不锈钢 -40*4		m	119.91	25.74	3086.48	
193	ZC0076	热镀锌钢管件	DN80	m	10.5	15.97	167.69	
194	ZC0077	镀锌钢管件	DN65	m	18.5	13.31	246.24	
合计							53756.53	

单位工程招标控制价表

工程名称：堂前人家东区4#配电房安装　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共1页

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	87141.47	
1.1	人工费	19319.30	
1.2	材料费	55992.11	
1.3	施工机具使用费	1364.33	
1.4	企业管理费	7755.58	
1.5	利润	2710.15	
2	措施项目费	2282.80	
2.1	单价措施项目费	490.91	
2.2	总价措施项目费	1791.89	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	1049.36	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	1781.05	
5	税金	8208.48	
招标控制价合计=1+2+3+4+5-甲供材料费_含设备/1.01		99413.80	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区4#配电房安装　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		强电						
1	030404017176	配电箱	1、名称：配电箱1AE(内部元件配置参数按设计) 2、型号：XL-3 3、规格：Pe=15KW 4、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 5、端子板外部接线材质、规格：按设计及规范要求 6、安装方式：距地1.5米明装 7、含端子接线，弱电模块另计	台	1	4187.33	4187.33	
2	030404017177	配电箱	1、名称：配电箱1ALE (内部元件配置参数按设计) 2、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 3、端子板外部接线材质、规格：按设计及规范要求 4、安装方式：距地1.5米明装 5、含端子接线，弱电模块另计	台	1	2430.11	2430.11	
3	030404016001	控制箱	1、名称：排风机控制箱 2、规格：控制箱（控制按钮装于外壳上） 3、安装方式：距地1.3米暗装，厂家成套带来	台	4	4370.43	17481.72	
4	030411001059	配管	1、名称：电线管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：SC32 4、配置形式：埋地及墙内暗敷 5、接地要求：按设计及规范要求	m	63.2	30.38	1920.02	
5	030411001060	配管	1、名称：电线管 2、材质：紧定式镀锌电线管 3、规格：JDG25 4、配置形式：暗敷 5、接地要求：按设计及规范要求 6、钢索材质、规格：含开槽和修补	m	91.58	15.54	1423.15	
本页小计							27442.33	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区4#配电房安装　　堂前人家东区项目施工　　第2页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
6	030411001069	配管	1、名称：电线管 2、材质：紧定式镀锌电线管 3、规格：JDG20 4、配置形式：暗敷 5、接地要求：按设计及规范要求 6、钢索材质、规格：含开槽和修补	m	82.42	10.57	871.18	
7	030408001005	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：YJV 3、规格：5*6mm2 4、材质：铜 5、敷设方式、部位：管内及桥架内敷设 6、电压等级（kV）：1KV以下	m	63.2	37.92	2396.54	
8	030411004028	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：ZND-BV 4、规格：2.5mm2	m	280.38	4.01	1124.32	
9	030411004035	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：ZN-BV 4、规格：4mm2	m	457.9	5.93	2715.35	
10	030408006011	电力电缆头	1、名称：有端子外部接线 2、规格： 6mm2 3、安装部位：电箱内	个	10	9.28	92.80	
11	030408006015	电力电缆头	1、名称：无端子外部接线 2、规格：4mm2 3、安装部位：电箱内	个	20	5.23	104.60	
12	030408006014	电力电缆头	1、名称：无端子外部接线 2、规格：2.5mm2 3、安装部位：电箱内	个	6	4.25	25.50	
13	030412005002	荧光灯	1、名称：双管日光灯 2、型号：T5 3、规格：2*28W 4、安装形式：吸顶安装	套	15	124.57	1868.55	
14	030404034004	照明开关	1、名称：暗装三极开关 2、规格：~220V 10A 3、安装方式：距地1.3米暗装	个	1	25.42	25.42	
本页小计							9224.26	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区4#配电房安装　　堂前人家东区项目施工　　第3页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
15	030411006007	接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：铁 3、规格：86型 4、安装形式：暗装,含盖板	个	15	8.70	130.50	
16	030411006008	接线盒	1、名称：开关盒 2、材质：铁 3、规格：86型 4、安装形式：暗装	个	1	8.70	8.70	
17	030409004001	均压环	1、名称：接地母线 2、材质：利用基础梁底主筋 3、规格：4根Φ16mm以上 4、含主筋与均压环跨接	m	68.9	25.19	1735.59	
18	030409002001	接地母线	1、名称：接地母线 2、材质：镀锌扁钢 3、规格：-40*4 4、安装部位：户内	m	63.04	27.56	1737.38	
19	030409002002	接地母线	1、名称：接地母线 2、材质：不锈钢 3、规格：-40*4	m	120.4	48.38	5824.95	
20	030409003001	避雷引下线	1、名称：主筋引下线 2、材质：结构柱内主筋 3、规格：2根直径16mm (或四根Φ16mm≥Φ≥12mm)以上主筋	m	78.12	23.51	1836.60	
21	030409005001	避雷网	1、名称：避雷网 2、材质：镀锌圆钢 3、规格：10mm 4、安装形式：沿折板支架敷设	m	127.48	45.05	5742.97	
22	030409008001	等电位端子箱、测试板	1、名称:测试点	块	4	49.67	198.68	
23	030409008002	等电位端子箱、测试板	1、名称：总等电位联接端子箱 2、规格：300*200*120 3、距地0.3米嵌墙安装	台	1	345.50	345.50	
24	030409001001	接地极	1、名称：接地端子板 2、规格：100*100*6mm	块	1	506.45	506.45	
25	030414011001	接地装置	1、名称：接地装置调试 2、类别：接地网	系统	1	961.16	961.16	
本页小计							19028.48	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
26	030414002001	送配电装置系统	1、名称：送配电装置系统调试 2、电压等级（kV）：1kV以下 3、类型：交流供电(综合)	系统	1	886.31	886.31	
		分部小计					56581.38	
		应急照明						
27	030411001070	配管	1、名称：电线管 2、材质：紧定式镀锌电线管 3、规格：JDG25 4、配置形式：暗敷 5、接地要求：按设计及规范要求 6、钢索材质、规格：含开槽和修补	m	283.71	15.54	4408.85	
28	030411004037	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZNC-BYJ 4、规格：2.5mm2	m	567.42	4.31	2445.58	
29	030411004013	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZNC-RYJS 4、规格：2*1.5mm2	m	283.71	4.62	1310.74	
30	030412004003	装饰灯	1、名称：吸顶应急灯 2、型号：DC36V 3W 3、安装形式：吸顶安装	套	13	88.50	1150.50	
31	030412004006	装饰灯	1、名称：LED安全出口标志灯 2、型号：DC36V 1W 3、安装形式：吸壁明装，门框上方200MM	套	3	83.11	249.33	
32	030412004007	装饰灯	1、名称：LED疏散指示灯 2、型号：DC36V 1W 3、安装形式：嵌墙安装，下沿距地0.5m	套	9	71.38	642.42	
33	030412004005	装饰灯	1、名称：LED楼层标志灯 2、型号：DC36V 1W 3、安装形式：底距地2300MM，吸壁明装	套	1	71.46	71.46	
34	030412001001	普通灯具	1、名称：吸顶灯 2、规格：LED 18W 3、类型：吸顶安装	套	1	68.93	68.93	
本页小计							11234.12	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区4#配电房安装　　堂前人家东区项目施工　　第5页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
35	030412001002	普通灯具	1、名称：自带红外感应吸顶灯 2、规格：LED 18W 3、类型：吸顶安装	套	1	81.38	81.38	
36	030904001001	点型探测器	1、名称：点型感烟探测器 2、规格：JTY-GD-G3T 3、线制：总线制 4、类型：包括底座、探头安装、校接线、编码、调试等 5、吸顶安装	个	1	92.97	92.97	
37	030904007001	消防广播（扬声器）	1、名称：消防广播（阻燃材料） 2、功率：HY6251/BG5-2A 3、安装方式：吸顶安装或底边距地2300MM，吸壁明装	个	1	52.57	52.57	
38	030404034005	照明开关	1、名称：延时开关 2、规格：220V,10A 3、安装方式：距地1.3m暗装	个	1	26.42	26.42	
39	030411006003	接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：铁 3、规格：86型 4、安装形式：暗装,含盖板	个	29	8.41	243.89	
40	030411006009	接线盒	1、名称：开关盒 2、材质：铁 3、规格：86型 4、安装形式：暗装	个	2	8.70	17.40	
		分部小计					10862.44	
		雨水						
41	031001006015	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：雨水 3、材质、规格：防紫外线型承压UPVC硬聚氯乙烯雨水管DN100 4、连接形式：承插粘接 5、压力试验及吹、洗设计要求：按设计及规范要求 6、含雨水斗、管配件等	m	67.5	73.37	4952.48	
42	030901013001	灭火器	1、形式：手提型磷酸铵盐干粉灭火器 2、规格、型号：MF/ABC3 3、含灭火器放置箱	具	2	88.91	177.82	
本页小计							5644.93	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区4#配电房安装　　堂前人家东区项目施工　　第6页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
43	031002003031	套管	1、名称、类型：刚性防水套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN150 4、填料材质：按设计及规范要求	个	2	106.98	213.96	
		分部小计					5344.26	
		压力排水						
44	031002003006	套管	1、名称、类型：刚性防水套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：D159×4.5	个	2	395.08	790.16	
45	030609003001	不锈钢管	1、名称：不锈钢管 2、规格：DN100 3、连接方式：焊接	m	10	177.16	1771.60	
46	030901002004	消火栓钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：镀锌钢管 DN80 3、连接形式：卡箍连接 4、压力试验及冲洗设计要求：按设计及规范要求 5、含管件	m	10.5	82.04	861.42	
47	030901002005	消火栓钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：镀锌钢管 DN65 3、连接形式：卡箍连接 4、压力试验及冲洗设计要求：按设计及规范要求 5、含管件	m	18.5	68.55	1268.18	
48	031002001006	管道支架	1、材质：型钢 2、管架形式：综合	Kg	35.53	16.31	579.49	
49	031201003008	金属结构刷油	1、除锈级别：轻锈 2、涂刷遍数、漆膜厚度：除锈后刷樟丹两道，灰色调和漆两道	Kg	35.53	2.71	96.29	
50	031003003001	焊接法兰阀门	1、类型：明杆闸阀 2、规格、压力等级：DN65 3、连接形式：法兰连接 4、焊接方法：含法兰、配套螺栓、螺母等	个	2	645.97	1291.94	
本页小计							6873.04	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区4#配电房安装　　堂前人家东区项目施工　　第7页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
51	031003003012	焊接法兰阀门	1、类型：止回阀 2、规格、压力等级：DN65 3、连接形式：法兰连接 4、焊接方法：含法兰、配套螺栓、螺母等	个	2	439.66	879.32	
52	031003010006	软接头(软管)	1、材质：可曲挠橡胶软接头 2、规格：DN65 3、连接形式：法兰连接	个	2	223.79	447.58	
53	030601002007	压力仪表	1、名称:压力表 ， 2、压力表弯材质、规格:按设计及规范要求	台	2	106.01	212.02	
54	030109001003	离心式泵	1、名称：排水泵 2、型号：JYWQ50-15-15-1200-1.5 3、含接线及调试	台	2	2593.62	5187.24	
		分部小计					13385.24	
		防火封堵						
55	080807013001	防火封堵	1、按图纸设计要求、含有关规范要求的其它防火封堵和防火隔板安装	项	1	429.75	429.75	
		分部小计					429.75	
		抗震支架						
56	031002001003	管道支架	1、名称:抗震支架 ， 2、材质:专用型钢 ， 3、管架形式:管径及支架形式（侧向、纵向、单向、双向）综合考虑	Kg	20	26.92	538.40	
		分部小计					538.40	
		分部分项合计					87141.47	
1	031301017001	脚手架搭拆	1、名称：脚手架搭拆费 2、类型：综合	项	1	490.91	490.91	
		单价措施合计					490.91	
本页小计							8185.22	
合　　计							87632.38	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区4#配电房安装　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	031302001001	安全文明施工		100.000	1049.36			
1.1		安全文明施工基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.500	920.49			
1.2		安全文明施工省级标化增加费:一星级	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.210	128.87			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.100	675.03			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区4#配电房安装　　堂前人家东区项目施工　　第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
9	031302010001	工程按质论价:省优工程	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302012001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	031302013001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302012002	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.030	18.41			
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.080	49.09			
合　计					1791.89			

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：堂前人家东区4#配电房安装　　堂前人家东区项目施工　　

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合　计				

暂列金额明细表

工程名称：堂前人家东区4#配电房安装　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共1页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	工程量清单中工程量偏差和设计变更	项		
2	政策性调整和材料价格风险	项		
3	其他	项		

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：堂前人家东区4#配电房安装　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共1页

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±(元)		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：堂前人家东区4#配电房安装　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共1页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1	无					

规费、税金项目计价表

工程名称：堂前人家东区4#配电房安装　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	社会保险费+住房公积金+环境保护税	1781.05	100.000	1781.05
1.1	社会保险费	分部分项综合费用+措施项目合计+其他项目合计-除税工程设备费	63157.93	2.400	1515.79
1.2	住房公积金	分部分项综合费用+措施项目合计+其他项目合计-除税工程设备费	63157.93	0.420	265.26
1.3	环境保护税	分部分项综合费用+措施项目合计+其他项目合计-除税工程设备费	63157.93		
2	税金	分部分项综合费用+措施项目合计+其他项目合计+[1]-除税甲供材料费和除税甲供设备费/1.01	91205.32	9.000	8208.48
合　计					9989.53

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区4#配电房安装　　堂前人家东区项目施工　　

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	0054595741 03804355~1	感烟探测器		个	1	33.00	33.00	
2	01030106	钢丝	Φ1.6	kg	1.613629	4.38	7.07	
3	01090166	圆钢	Φ5.5~9	kg	4.37472	3.29	14.40	
4	01090166~1	圆钢	Φ5.5～9	kg	0.5688	3.29	1.87	
5	01090172	圆钢	Φ10～14	kg	4.5	3.29	14.81	
6	01130141~1	扁钢	<-59	kg	12.38	3.23	40.01	
7	01130206~1	镀锌扁钢	-25×4	kg	1.5	4.41	6.61	
8	01130206~2	镀锌扁钢	-25*4	kg	4.12	4.41	18.16	
9	01130216	镀锌扁钢	-60*6	kg	1.88	4.41	8.29	
10	01130216~1	镀锌扁钢	-60×6	kg	17.02424	4.41	75.05	
11	01210101	角钢		kg	2	3.24	6.47	
12	01270101~3	型钢		kg	37.6618	3.15	118.67	
13	01270101-5	抗震支架		kg	20.8	10.65	221.52	
14	01290109~1	钢板	δ1.6～1.9 Q235	kg	0.4	3.13	1.25	
15	01290124	钢板	δ3.0 Q235	kg	0.8	3.13	2.50	
16	01290149	钢板	δ10～15 Q235	kg	16.48	3.13	51.50	
17	01290436	热镀锌钢板 δ2.5 Q235B		m2	0.01	87.01	0.87	
18	01293501~1	钢垫板		kg	0.7	3.19	2.23	
19	01550304~1	封铅	含铅65%含锡35%	kg	0.14536	8.58	1.25	
20	01630402	铈钨棒		g	0.819	0.33	0.27	
21	02010106	橡胶板	δ1~15	kg	0.026648	7.72	0.21	
22	02010106~1	橡胶板 δ1～15		kg	0.075324	7.72	0.58	
23	02010506~1	石棉橡胶板	低压δ0.8～6	kg	1.08	5.57	6.02	
24	02070226	橡胶垫	δ2	m2	0.07584	14.58	1.11	
25	02130114	塑料带	20mm×40m	kg	1.2	2.14	2.57	
26	02270106	白布		m	0.14	3.43	0.48	
27	02270131	破布		kg	1.555427	6.00	9.33	
28	02290507	油浸麻丝		kg	4.488	8.40	37.70	
29	03030216~1	镀锌半圆头螺钉	M10×100	十个	0.41	0.34	0.14	
30	03031209	自攻螺钉	M4*40	十个	5.304	0.25	1.33	
31	03031209~1	自攻螺钉	M4×40	十个	1.456	0.25	0.36	
32	03031211	自攻螺钉	M4×60	十个	0.2	0.26	0.05	
33	03031212~1	自攻螺钉 M4×65		十个	0.3	0.27	0.08	
34	03050573~1	精制带母镀锌螺栓	M6～12×12～50	套	40.1625	0.33	13.25	
35	03050611~1	精制带母镀锌螺栓	带垫 M16×65～80	套	32.96	1.35	44.50	
36	03050613	精制带母镀锌螺栓	带垫 M16×85～140	套	1.64	1.84	3.02	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区4#配电房安装　　堂前人家东区项目施工　　第2页 共7页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
37	03050651~1	精制带母镀锌螺栓	M8×50内2平1弹垫	套	5.03072	0.69	3.47	
38	03050652	精制带母镀锌螺栓	M8*100内2平1弹垫	套	12.2	0.86	10.49	
39	03050653	精制带母镀锌螺栓	M10*50内2平1弹垫	套	8.24	0.99	8.16	
40	03050654~2	精制带母镀锌螺栓	M10×100内2平1弹垫	套	24.7	1.10	27.17	
41	03050659	精制带母镀锌螺栓	M16×100内2平1弹垫	套	18.344	2.32	42.56	
42	03050911	精制六角螺栓		kg	0.377049	4.82	1.82	
43	03053521	镀锌半圆头螺栓	M2～5×15～50	套	4	0.09	0.36	
44	03057113~1	伞形螺栓	M6～8×150	套	34.68	0.34	11.79	
45	03070117	膨胀螺栓	M10	套	26.52	0.69	18.30	
46	03070133-1	膨胀螺栓	M16×200	套	9.6	3.00	28.80	
47	03070141~1	膨胀螺栓	M16×200	套	29.16	2.74	79.90	
48	03070806~1	塑料膨胀管 Φ6×50		十个	0.04	0.69	0.03	
49	03070806~2	塑料膨胀管	Φ6×50	十个	0.2	0.69	0.14	
50	03070807	塑料膨胀管	Φ8*50	十个	5.304	0.86	4.56	
51	03090103	螺母		kg	0.789081	6.17	4.87	
52	03130304	钢垫圈		kg	0.311524	4.97	1.55	
53	03210209	砂轮片	Φ200	片	0.029	11.15	0.32	
54	03210211	砂轮片 Φ400		片	0.211404	11.58	2.45	
55	03210211~1	砂轮片	Φ400	片	0.074258	11.58	0.86	
56	03210211-1	砂轮片	Φ350	片	0.2	11.58	2.32	
57	03210405	尼龙砂轮片 Φ100×16×3		片	0.011725	3.26	0.04	
58	03210405~1	尼龙砂轮片	Φ100*16*3	片	0.004264	3.26	0.01	
59	03210405~2	尼龙砂轮片	Φ100×16×3	片	0.836	3.26	2.73	
60	03270104	铁砂布 2#		张	0.387277	0.86	0.33	
61	03270104~1	铁砂布	2#	张	11.5	0.86	9.89	
62	03270202	砂纸		张	2	0.94	1.88	
63	03410200	电焊条		kg	0.2	4.92	0.98	
64	03410206	电焊条	J422 Φ3.2	kg	25.371161	4.92	124.83	
65	03410206~1	电焊条 J422 Φ3.2		kg	0.796583	4.92	3.92	
66	03410207	电焊条	J422 Φ4	kg	10.1469	4.92	49.92	
67	03411302	焊锡		kg	2.963481	36.87	109.26	
68	03430205	不锈钢焊丝	1Cr18Ni9Ti	kg	0.158	38.59	6.10	
69	03430900	焊锡丝		kg	0.21	42.88	9.00	
70	03450404	焊锡膏	瓶装50g	kg	0.178941	51.45	9.21	
71	03450404~1	焊锡膏 瓶装50g		kg	0.01	51.45	0.51	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区4#配电房安装　　堂前人家东区项目施工　　第3页 共7页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
72	03570225~1	镀锌铁丝	13#～17#	kg	3.706186	5.15	19.09	
73	03570237	镀锌铁丝	22#	kg	0.02	5.15	0.10	
74	03590201	斜垫铁	Q235 1#	kg	2.4	5.15	12.36	
75	03590401	平垫铁	Q235 1#	kg	3.6	4.29	15.44	
76	03633105~1	冲击钻头 Φ6～8		根	0.02	1.72	0.03	
77	03633105~2	冲击钻头	Φ6～8	根	0.07	1.72	0.12	
78	03633106	冲击钻头	Φ6~12	根	1.326	2.57	3.41	
79	03633106~1	冲击钻头	Φ6～12	根	0.663	2.57	1.70	
80	03652404~1	金刚石锯片	Φ114×1.8	片	4.060134	17.15	69.63	
81	03652421	锯条		根	11.58088	0.19	2.20	
82	03652422	钢锯条		根	75.5818	0.21	15.87	
83	03652906	钢丝刷子		把	0.053295	1.54	0.08	
84	04010611	水泥	32.5级	kg	7.368908	0.26	1.94	
85	04010611~1	水泥 32.5级		kg	4.32258	0.26	1.14	
86	04010611~2	水泥	32.5级	kg	99	0.26	26.04	
87	04030102	黄砂		m3	0.009948	237.81	2.37	
88	04030102~1	黄砂		m3	0.11	237.81	26.16	
89	04050201	碎石		m3	0.124	164.18	20.36	
90	04050206	碎石 5～32mm		m3	0.007461	164.18	1.22	
91	04050206~1	碎石	5~32mm	m3	0.002487	164.18	0.41	
92	05030600	普通木成材		m3	0.003908	2432.79	9.51	
93	05030700	木板材		m3	0.006	2432.79	14.60	
94	05050111~1	胶合板 2440×1220×6		m2	0.02	10.29	0.21	
95	11030305	醇酸防锈漆	C53-1	kg	3.06352	12.49	38.26	
96	11030305.1	醇酸防锈漆 C 53-1		kg	0.749683	12.49	9.36	
97	11030525~1	防火涂料 A60-1		kg	0.05	16.29	0.81	
98	11030704	沥青清漆		kg	0.39184	20.51	8.04	
99	11030904	沥青绝缘漆		kg	0.30968	15.38	4.76	
100	11111703	酚醛磁漆		kg	0.06	14.91	0.89	
101	11112503.1	调和漆		kg	0.53295	14.48	7.72	
102	11112504~1	无光调和漆		kg	3.8488	14.48	55.73	
103	11112524	厚漆		kg	1.648361	6.22	10.25	
104	11590504	聚氯乙烯热熔密封胶		kg	1.485	10.72	15.92	
105	12010103	汽油		kg	9.908265	10.41	103.15	
106	12010103~1	汽油		kg	0.55	10.41	5.73	
107	12010103~3	汽油		kg	0.629369	10.41	6.55	
108	12010903	煤油		kg	1.12	4.29	4.80	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区4#配电房安装　　堂前人家东区项目施工　　第4页 共7页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
109	12030106	溶剂汽油		kg	0.25912	10.41	2.70	
110	12050311	机油		kg	0.82	7.92	6.49	
111	12050313	机油 6～7#		kg	0.066441	10.72	0.71	
112	12050313~1	机油	6~7#	kg	0.02345	10.72	0.25	
113	12060317	清油		kg	0.572052	13.72	7.85	
114	12070105	黄油(钙基脂)		kg	0.3	6.86	2.06	
115	12070109	电力复合脂		kg	1.352768	17.15	23.20	
116	12300367	硬酯酸	一级	kg	0.01264	10.29	0.13	
117	12310308	丙酮		kg	2.2275	5.15	11.47	
118	12370305	氧气		m3	5.51679	2.83	15.61	
119	12370305~1	氧气		m3	0.266	2.83	0.75	
120	12370310	氩气		m3	0.444	7.81	3.47	
121	12370335	乙炔气		kg	1.982287	15.44	30.61	
122	12413518	901胶		kg	0.01	2.50	0.03	
123	12430344~2	自粘橡胶带	20mm×5m	卷	0.3	12.43	3.73	
124	12430361	塑料粘胶带		盘	2.8371	3.14	8.91	
125	12430365~1	塑料胶布带	25mm×10m	卷	3.0353	3.14	9.53	
126	13013509	石棉绒		kg	9.394	2.56	24.05	
127	14010304-6~1	焊接钢管	公称直径150mm以内	kg	18.92	3.97	75.11	
128	14010305-4~1	镀锌钢管	SC32	m	65.096	13.63	887.26	
129	14010332	焊接钢管	DN80	m	0.9	27.55	24.80	
130	14010341	焊接钢管	DN150	m	0.61	59.00	35.99	
131	14030303-7~1	镀锌钢管	DN65	m	18.907	27.92	527.88	
132	14030303-9~1	热镀锌钢管	DN80	m	10.731	34.77	373.12	
133	14042512-10	低压不锈钢管	公称直径125mm以内	m	9.53	153.71	1464.86	
134	14310379~1	防紫外线型承压UPVC硬聚氯乙烯雨水管DN100		m	64.1925	24.36	1563.73	
135	14312502	塑料软管		kg	2.36	15.78	37.24	
136	14312509	塑料软管	dn6	m	3.6	1.89	6.80	
137	14350105	异型塑料管	dn2.5～5	m	20.9	1.17	24.45	
138	14350106	异型塑料管	dn5	m	0.05	1.17	0.06	
139	14350106~1	异型塑料管 dn5		m	0.05	1.17	0.06	
140	15023129	镀锌锁紧螺母	3×32	个	9.7644	0.54	5.27	
141	15023141	镀锌锁紧螺母 M15～20×3		个	6.675	0.12	0.80	
142	15023141~1	镀锌锁紧螺母	M15～20×3	个	97.9	0.12	11.75	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区4#配电房安装　　堂前人家东区项目施工　　第5页 共7页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
143	15230309~1	防紫外线型承压UPVC硬聚氯乙烯雨水管件DN100		个	25.9875	8.50	220.89	
144	15370305	镀锌管卡	DN12～40×1.5	个	2	1.38	2.76	
145	15371521	镀锌扁钢卡子	-25*4	kg	6.374	6.17	39.33	
146	15410717	可曲挠橡胶接头	DN65	个	2	106.77	213.54	
147	16250109~1	明杆闸阀	DN65	个	2	442.67	885.34	
148	16250109~2	止回阀	DN65	个	2	236.36	472.72	
149	17010941	平焊法兰	1.6MPa DN65	片	12	33.37	400.44	
150	18430306~1	87型钢制雨水斗DN150		个	9	137.53	1237.77	
151	1952175936 09089587	有机防火泥		10kg	5	10.29	51.45	
152	20010100~1	手提型磷酸铵盐干粉灭火器MF/ABC3		个	2	46.14	92.28	
153	20070111	灭火器放置箱		个	1	53.24	53.24	
154	2027217137 01401963~1	镀锌圆钢 10mm		m	127.48	3.04	387.54	
155	21650101~1	压力表		套	2	31.94	63.88	
156	22470111~1	吸顶应急灯3W		套	13.13	53.24	699.04	
157	22470111~24	双管日光灯	2*28W	套	15.15	87.75	1329.41	
158	22470111~25	吸顶灯18W		套	1.01	39.93	40.33	
159	22470111~26	自带红外感应吸顶灯18W		套	1.01	52.26	52.78	
160	22470111~5	LED楼层标志灯1W		套	1.01	37.27	37.64	
161	22470111~6	LED安全出口标志灯1W		套	3.03	48.80	147.86	
162	22470111~7	LED疏散指示灯1W		套	9.09	37.19	338.06	
163	23230131-2~1	延时开关		只	1.02	15.00	15.30	
164	23230131-4~1	暗装三极开关		只	1.02	12.74	12.99	
165	24150703	瓷接头	双路	个	26.78	0.24	6.43	
166	24170102~1	黄漆布带	20mm×40m	卷	2.268	17.15	38.90	
167	25010309~1	裸铜线	10mm2	kg	0.46	56.42	25.95	
168	25030103	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线	450V/750V1.5mm2	m	12.221	0.97	11.85	
169	25030142	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线	105℃-2.5mm2	m	13.234	1.65	21.84	
170	25030512	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线	450V/750V16mm2	m	1.5	11.51	17.27	
171	25430311-10~4	绝缘导线	ZND-BV-2.5mm2	m	325.2408	2.22	722.03	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区4#配电房安装　　堂前人家东区项目施工　　第6页 共7页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
172	25430311-10~7	绝缘导线	WDZNC-BYJ-2.5mm2	m	658.2072	2.48	1632.35	
173	25430311-11~1	绝缘导线	ZN-BV-4mm2	m	503.69	4.44	2236.38	
174	25430314-3~1	铜芯多股绝缘导线	WDZNC-RYJS-2*1.5mm2	m	306.4068	3.17	971.31	
175	26060351-2~2	紧定式镀锌电线管	JDG20	m	84.8926	4.10	348.06	
176	26060351-3~1	紧定式镀锌电线管	JDG25	m	386.5487	5.81	2245.85	
177	26064105	塑料护口(钢管用) dn15		个	6.675	0.23	1.54	
178	26064105~1	塑料护口(钢管用)	dn15	个	33.375	0.23	7.68	
179	26064105~2	塑料护口(钢管用)	dn15	个	64.525	0.10	6.45	
180	26064110	塑料护口(钢管用)	dn32	个	9.7644	0.25	2.44	
181	26064306	紧定式直管接头	Φ20	个	14.431742	1.54	22.22	
182	26064307	紧定式直管接头	Φ25	个	57.494428	2.06	118.44	
183	26065133	镀锌电线管接头	Φ32×6	个	10.41536	1.79	18.64	
184	26065306	紧定式锁母	Φ20	个	15.280668	0.90	13.75	
185	26065307	紧定式锁母	Φ25	个	57.982305	1.29	74.80	
186	26066513	钢管保护管	Φ40×400	根	18.344	7.55	138.50	
187	26090503	铜接线端子	DT-4mm2	个	26.39	1.29	34.04	
188	26090506	铜接线端子	DT-6mm2	个	10	1.72	17.20	
189	26090507~1	铜接线端子	DT-10mm2	个	4.06	2.43	9.87	
190	26093512~1	总等电位联接端子箱		个	1	67.43	67.43	
191	26110101~1	铁接线盒		只	3.06	2.22	6.79	
192	26110101~2	铁接线盒		只	44.88	2.22	99.63	
193	26173504	胶木线夹		个	32	0.54	17.28	
194	26230107	镀锌扁钢支架	-40*3	kg	35.6944	4.72	168.48	
195	26250311~1	镀锌电缆卡子	2×35	个	2.54064	1.46	3.71	
196	31011126	油浸石棉盘根	Φ6～10 250℃	kg	0.5	9.86	4.93	
197	31110301	棉纱头		kg	6.439749	5.57	35.87	
198	31150101	水		m3	2.301908	4.57	10.52	
199	31150301	电		kW·h	12.825	0.76	9.75	
200	31170103	标志牌		个	4.35448	0.16	0.70	
201	31170121	位号牌		个	2	0.51	1.02	
202	55090109~1	配电箱1AE		只	1	3859.42	3859.42	
203	55090109~2	配电箱1ALE		只	1	2102.20	2102.20	
204	80010106	水泥砂浆 M10		m3	1.946165	310.33	603.95	
205	SB0028	排风机控制箱		台	4	4063.96	16255.84	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区4#配电房安装　　堂前人家东区项目施工　　第7页 共7页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
206	X1810628-32~2	铜芯电缆	YJV-5*6mm2	m	63.832	31.76	2027.30	
207	ZC0004~3	排水泵	JYWQ50-15-15-1200-1.5	台	2	1996.85	3993.70	
208	ZC001027	接地端子板100*100*6mm		块	1.05	9.76	10.25	
209	ZC001068~1	镀锌扁钢 -40*4		m	66.192	5.91	391.19	
210	ZC001068~2	不锈钢 -40*4		m	126.42	25.74	3254.05	
211	ZC0058	消防广播（阻燃材料）		个	1	22.18	22.18	
212	ZC0076	热镀锌钢管件	DN80	m	10.5	15.97	167.69	
213	ZC0077	镀锌钢管件	DN65	m	18.5	13.31	246.24	

单位工程招标控制价表

工程名称：堂前人家东区5#配电房安装　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共1页

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	84286.72	
1.1	人工费	18388.49	
1.2	材料费	54658.21	
1.3	施工机具使用费	1278.76	
1.4	企业管理费	7383.19	
1.5	利润	2578.07	
2	措施项目费	2202.02	
2.1	单价措施项目费	491.86	
2.2	总价措施项目费	1710.16	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	1001.50	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	1699.83	
5	税金	7936.97	
招标控制价合计=1+2+3+4+5-甲供材料费_含设备/1.01		96125.54	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区5#配电房安装　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		强电						
1	030404017176	配电箱	1、名称：配电箱1AE(内部元件配置参数按设计) 2、型号：XL-3 3、规格：Pe=15KW 4、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 5、端子板外部接线材质、规格：按设计及规范要求 6、安装方式：距地1.5米明装 7、含端子接线，弱电模块另计	台	1	4187.33	4187.33	
2	030404017177	配电箱	1、名称：配电箱1ALE (内部元件配置参数按设计) 2、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 3、端子板外部接线材质、规格：按设计及规范要求 4、安装方式：距地1.5米明装 5、含端子接线，弱电模块另计	台	1	2430.11	2430.11	
3	030404016001	控制箱	1、名称：排风机控制箱 2、规格：控制箱（控制按钮装于外壳上） 3、安装方式：距地1.3米暗装，厂家成套带来	台	4	4370.43	17481.72	
4	030411001059	配管	1、名称：电线管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：SC32 4、配置形式：埋地及墙内暗敷 5、接地要求：按设计及规范要求	m	63.2	30.38	1920.02	
5	030411001060	配管	1、名称：电线管 2、材质：紧定式镀锌电线管 3、规格：JDG25 4、配置形式：暗敷 5、接地要求：按设计及规范要求 6、钢索材质、规格：含开槽和修补	m	91.58	15.54	1423.15	
本页小计							27442.33	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区5#配电房安装　　堂前人家东区项目施工　　第2页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
6	030411001069	配管	1、名称：电线管 2、材质：紧定式镀锌电线管 3、规格：JDG20 4、配置形式：暗敷 5、接地要求：按设计及规范要求 6、钢索材质、规格：含开槽和修补	m	82.42	10.57	871.18	
7	030408001005	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：YJV 3、规格：5*6mm2 4、材质：铜 5、敷设方式、部位：管内及桥架内敷设 6、电压等级（kV）：1KV以下	m	63.2	37.92	2396.54	
8	030411004028	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：ZND-BV 4、规格：2.5mm2	m	280.38	4.01	1124.32	
9	030411004035	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：ZN-BV 4、规格：4mm2	m	457.9	5.93	2715.35	
10	030408006011	电力电缆头	1、名称：有端子外部接线 2、规格： 6mm2 3、安装部位：电箱内	个	10	9.28	92.80	
11	030408006015	电力电缆头	1、名称：无端子外部接线 2、规格：4mm2 3、安装部位：电箱内	个	20	5.23	104.60	
12	030408006014	电力电缆头	1、名称：无端子外部接线 2、规格：2.5mm2 3、安装部位：电箱内	个	6	4.25	25.50	
13	030412005002	荧光灯	1、名称：双管日光灯 2、型号：T5 3、规格：2*28W 4、安装形式：吸顶安装	套	15	124.57	1868.55	
14	030404034004	照明开关	1、名称：暗装三极开关 2、规格：~220V 10A 3、安装方式：距地1.3米暗装	个	1	25.42	25.42	
本页小计							9224.26	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区5#配电房安装　　堂前人家东区项目施工　　第3页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
15	030411006007	接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：铁 3、规格：86型 4、安装形式：暗装,含盖板	个	15	8.70	130.50	
16	030411006008	接线盒	1、名称：开关盒 2、材质：铁 3、规格：86型 4、安装形式：暗装	个	1	8.70	8.70	
17	030409004001	均压环	1、名称：接地母线 2、材质：利用基础梁底主筋 3、规格：4根Φ16mm以上 4、含主筋与均压环跨接	m	58.9	22.96	1352.34	
18	030409002001	接地母线	1、名称：接地母线 2、材质：镀锌扁钢 3、规格：-40*4 4、安装部位：户内	m	59.96	27.56	1652.50	
19	030409002002	接地母线	1、名称：接地母线 2、材质：不锈钢 3、规格：-40*4	m	148.2	48.38	7169.92	
20	030409003001	避雷引下线	1、名称：主筋引下线 2、材质：结构柱内主筋 3、规格：2根直径16mm (或四根Φ16mm≥Φ≥12mm)以上主筋	m	48.7	23.51	1144.94	
21	030409005001	避雷网	1、名称：避雷网 2、材质：镀锌圆钢 3、规格：10mm 4、安装形式：沿折板支架敷设	m	137.8	45.05	6207.89	
22	030409008001	等电位端子箱、测试板	1、名称:测试点	块	4	49.67	198.68	
23	030409008002	等电位端子箱、测试板	1、名称：总等电位联接端子箱 2、规格：300*200*120 3、距地0.3米嵌墙安装	台	1	345.50	345.50	
24	030409001001	接地极	1、名称：接地端子板 2、规格：100*100*6mm	块	1	506.45	506.45	
25	030414011001	接地装置	1、名称：接地装置调试 2、类别：接地网	系统	1	961.16	961.16	
本页小计							19678.58	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
26	030414002001	送配电装置系统	1、名称：送配电装置系统调试 2、电压等级（kV）：1kV以下 3、类型：交流供电(综合)	系统	1	886.31	886.31	
		分部小计					57231.48	
		应急照明						
27	030411001070	配管	1、名称：电线管 2、材质：紧定式镀锌电线管 3、规格：JDG25 4、配置形式：暗敷 5、接地要求：按设计及规范要求 6、钢索材质、规格：含开槽和修补	m	179.83	15.54	2794.56	
28	030411004037	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZNC-BYJ 4、规格：2.5mm2	m	359.66	4.31	1550.13	
29	030411004013	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZNC-RYJS 4、规格：2*1.5mm2	m	179.83	4.62	830.81	
30	030412004003	装饰灯	1、名称：吸顶应急灯 2、型号：DC36V 3W 3、安装形式：吸顶安装	套	11	88.50	973.50	
31	030412004006	装饰灯	1、名称：LED安全出口标志灯 2、型号：DC36V 1W 3、安装形式：吸壁明装，门框上方200MM	套	2	83.11	166.22	
32	030412004007	装饰灯	1、名称：LED疏散指示灯 2、型号：DC36V 1W 3、安装形式：嵌墙安装，下沿距地0.5m	套	10	71.38	713.80	
33	030411006003	接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：铁 3、规格：86型 4、安装形式：暗装,含盖板	个	23	8.41	193.43	
		分部小计					7222.45	
		雨水						
本页小计							8108.76	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区5#配电房安装　　堂前人家东区项目施工　　第5页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
34	031001006015	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：雨水 3、材质、规格：防紫外线型承压UPVC硬聚氯乙烯雨水管DN100 4、连接形式：承插粘接 5、压力试验及吹、洗设计要求：按设计及规范要求 6、含雨水斗、管配件等	m	78.89	64.49	5087.62	
35	030901013001	灭火器	1、形式：手提型磷酸铵盐干粉灭火器 2、规格、型号：MF/ABC3 3、含灭火器放置箱	具	2	88.91	177.82	
36	031002003031	套管	1、名称、类型：刚性防水套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN150 4、填料材质：按设计及规范要求	个	2	106.98	213.96	
		分部小计					5479.40	
		压力排水						
37	031002003006	套管	1、名称、类型：刚性防水套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：D159×4.5	个	2	395.08	790.16	
38	030609003001	不锈钢管	1、名称：不锈钢管 2、规格：DN100 3、连接方式：焊接	m	10	177.16	1771.60	
39	030901002004	消火栓钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：镀锌钢管 DN80 3、连接形式：卡箍连接 4、压力试验及冲洗设计要求：按设计及规范要求 5、含管件	m	10.5	82.04	861.42	
40	030901002005	消火栓钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：镀锌钢管 DN65 3、连接形式：卡箍连接 4、压力试验及冲洗设计要求：按设计及规范要求 5、含管件	m	18.5	68.55	1268.18	
41	031002001006	管道支架	1、材质：型钢 2、管架形式：综合	Kg	35.53	16.31	579.49	
本页小计							10750.25	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区5#配电房安装　　堂前人家东区项目施工　　第6页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
42	031201003008	金属结构刷油	1、除锈级别：轻锈 2、涂刷遍数、漆膜厚度：除锈后刷樟丹两道，灰色调和漆两道	Kg	35.53	2.71	96.29	
43	031003003001	焊接法兰阀门	1、类型：明杆闸阀 2、规格、压力等级：DN65 3、连接形式：法兰连接 4、焊接方法：含法兰、配套螺栓、螺母等	个	2	645.97	1291.94	
44	031003003012	焊接法兰阀门	1、类型：止回阀 2、规格、压力等级：DN65 3、连接形式：法兰连接 4、焊接方法：含法兰、配套螺栓、螺母等	个	2	439.66	879.32	
45	031003010006	软接头(软管)	1、材质：可曲挠橡胶软接头 2、规格：DN65 3、连接形式：法兰连接	个	2	223.79	447.58	
46	030601002007	压力仪表	1、名称:压力表， 2、压力表弯材质、规格:按设计及规范要求	台	2	106.01	212.02	
47	030109001003	离心式泵	1、名称：排水泵 2、型号：JYWQ50-15-15-1200-1.5 3、含接线及调试	台	2	2593.62	5187.24	
		分部小计					13385.24	
		防火封堵						
48	080807013001	防火封堵	1、按图纸设计要求、含有关规范要求的其它防火封堵和防火隔板安装	项	1	429.75	429.75	
		分部小计					429.75	
		抗震支架						
49	031002001003	管道支架	1、名称:抗震支架， 2、材质:专用型钢， 3、管架形式:管径及支架形式（侧向、纵向、单向、双向）综合考虑	Kg	20	26.92	538.40	
		分部小计					538.40	
		分部分项合计					84286.72	
本页小计							9082.54	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区5#配电房安装　　堂前人家东区项目施工　　第7页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	031301017001	脚手架搭拆	1、名称：脚手架搭拆费 2、类型：综合	项	1	491.86	491.86	
		单价措施合计					491.86	
本页小计							491.86	
合　　计							84778.58	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区5#配电房安装　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	031302001001	安全文明施工		100.000	1001.50			
1.1		安全文明施工基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.500	878.51			
1.2		安全文明施工省级标化增加费:一星级	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.210	122.99			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.100	644.24			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区5#配电房安装　　堂前人家东区项目施工　　第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
9	031302010001	工程按质论价:省优工程	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302012001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	031302013001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302012002	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.030	17.57			
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.080	46.85			
合　计					1710.16			

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：堂前人家东区5#配电房安装　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共1页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合　计				

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

暂列金额明细表

工程名称：堂前人家东区5#配电房安装　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共1页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	工程量清单中工程量偏差和设计变更	项		
2	政策性调整和材料价格风险	项		
3	其他	项		

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：堂前人家东区5#配电房安装　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共1页

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±(元)		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：堂前人家东区5#配电房安装　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共1页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1	无					

规费、税金项目计价表

工程名称：堂前人家东区5#配电房安装　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	社会保险费+住房公积金+环境保护税	1699.83	100.000	1699.83
1.1	社会保险费	分部分项综合费用+措施项目合计+其他项目合计-除税工程设备费	60277.58	2.400	1446.66
1.2	住房公积金	分部分项综合费用+措施项目合计+其他项目合计-除税工程设备费	60277.58	0.420	253.17
1.3	环境保护税	分部分项综合费用+措施项目合计+其他项目合计-除税工程设备费	60277.58		
2	税金	分部分项综合费用+措施项目合计+其他项目合计+[1]-除税甲供材料费和除税甲供设备费/1.01	88188.57	9.000	7936.97
合　计					9636.80

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区5#配电房安装　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共6页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	01030106	钢丝	Φ1.6	kg	1.333153	4.38	5.84	
2	01090166	圆钢	Φ5.5~9	kg	2.7272	3.29	8.98	
3	01090166~1	圆钢	Φ5.5～9	kg	0.5688	3.29	1.87	
4	01090172	圆钢	Φ10～14	kg	2.7	3.29	8.89	
5	01130141~1	扁钢	<-59	kg	13.92904	3.23	45.02	
6	01130206~1	镀锌扁钢	-25×4	kg	1.5	4.41	6.61	
7	01130206~2	镀锌扁钢	-25*4	kg	4.12	4.41	18.16	
8	01130216	镀锌扁钢	-60*6	kg	1.88	4.41	8.29	
9	01130216~1	镀锌扁钢	-60×6	kg	18.77936	4.41	82.79	
10	01210101	角钢		kg	2	3.24	6.47	
11	01270101~3	型钢		kg	37.6618	3.15	118.67	
12	01270101-5	抗震支架		kg	20.8	10.65	221.52	
13	01290109~1	钢板	δ1.6～1.9 Q235	kg	0.4	3.13	1.25	
14	01290124	钢板	δ3.0 Q235	kg	0.8	3.13	2.50	
15	01290149	钢板	δ10～15 Q235	kg	16.48	3.13	51.50	
16	01293501~1	钢垫板		kg	0.7	3.19	2.23	
17	01550304~1	封铅	含铅65%含锡35%	kg	0.14536	8.58	1.25	
18	01630402	铈钨棒		g	0.819	0.33	0.27	
19	02010106	橡胶板	δ1~15	kg	0.026648	7.72	0.21	
20	02010106~1	橡胶板 δ1～15		kg	0.075324	7.72	0.58	
21	02010506~1	石棉橡胶板	低压δ0.8～6	kg	1.08	5.57	6.02	
22	02070226	橡胶垫	δ2	m2	0.07584	14.58	1.11	
23	02130114	塑料带	20mm×40m	kg	1.2	2.14	2.57	
24	02270106	白布		m	0.1	3.43	0.34	
25	02270131	破布		kg	1.555427	6.00	9.33	
26	02290507	油浸麻丝		kg	4.488	8.40	37.70	
27	03030216~1	镀锌半圆头螺钉	M10×100	十个	0.41	0.34	0.14	
28	03031209	自攻螺钉	M4*40	十个	4.896	0.25	1.22	
29	03031209~1	自攻螺钉	M4×40	十个	0.208	0.25	0.05	
30	03050573~1	精制带母镀锌螺栓	M6～12×12～50	套	46.93955	0.33	15.49	
31	03050611~1	精制带母镀锌螺栓	带垫 M16×65～80	套	32.96	1.35	44.50	
32	03050613	精制带母镀锌螺栓	带垫 M16×85～140	套	1.64	1.84	3.02	
33	03050651~1	精制带母镀锌螺栓	M8×50内2平1弹垫	套	5.03072	0.69	3.47	
34	03050652	精制带母镀锌螺栓	M8*100内2平1弹垫	套	12.2	0.86	10.49	
35	03050653	精制带母镀锌螺栓	M10*50内2平1弹垫	套	8.24	0.99	8.16	
36	03050654~2	精制带母镀锌螺栓	M10×100内2平1弹垫	套	24.7	1.10	27.17	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区5#配电房安装　　堂前人家东区项目施工　　第2页 共6页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
37	03050659	精制带母镀锌螺栓	M16×100内2平1弹垫	套	20.816	2.32	48.29	
38	03050911	精制六角螺栓		kg	0.377049	4.82	1.82	
39	03053521	镀锌半圆头螺栓	M2～5×15～50	套	4	0.09	0.36	
40	03057113~1	伞形螺栓	M6～8×150	套	30.6	0.34	10.40	
41	03070117	膨胀螺栓	M10	套	22.44	0.69	15.48	
42	03070133-1	膨胀螺栓	M16×200	套	9.6	3.00	28.80	
43	03070141~1	膨胀螺栓	M16×200	套	34.08048	2.74	93.38	
44	03070807	塑料膨胀管	Φ8*50	十个	4.896	0.86	4.21	
45	03090103	螺母		kg	0.789081	6.17	4.87	
46	03130304	钢垫圈		kg	0.311524	4.97	1.55	
47	03210209	砂轮片	Φ200	片	0.029	11.15	0.32	
48	03210211	砂轮片　Φ400		片	0.211404	11.58	2.45	
49	03210211~1	砂轮片	Φ400	片	0.074258	11.58	0.86	
50	03210211-1	砂轮片	Φ350	片	0.2	11.58	2.32	
51	03210405	尼龙砂轮片 Φ100×16×3		片	0.011725	3.26	0.04	
52	03210405~1	尼龙砂轮片	Φ100*16*3	片	0.004264	3.26	0.01	
53	03210405~2	尼龙砂轮片	Φ100×16×3	片	0.836	3.26	2.73	
54	03270104	铁砂布 2#		张	0.387277	0.86	0.33	
55	03270104~1	铁砂布	2#	张	12.4112	0.86	10.67	
56	03270202	砂纸		张	2	0.94	1.88	
57	03410200	电焊条		kg	0.2	4.92	0.98	
58	03410206	电焊条	J422　Φ3.2	kg	26.156451	4.92	128.69	
59	03410206~1	电焊条 J422 Φ3.2		kg	0.796583	4.92	3.92	
60	03410207	电焊条	J422　Φ4	kg	7.4375	4.92	36.59	
61	03411302	焊锡		kg	2.393693	36.87	88.26	
62	03430205	不锈钢焊丝	1Cr18Ni9Ti	kg	0.158	38.59	6.10	
63	03430900	焊锡丝		kg	0.21	42.88	9.00	
64	03450404	焊锡膏	瓶装50g	kg	0.137777	51.45	7.09	
65	03570225~1	镀锌铁丝	13#～17#	kg	3.474276	5.15	17.89	
66	03570237	镀锌铁丝	22#	kg	0.01	5.15	0.05	
67	03590201	斜垫铁	Q235 1#	kg	2.4	5.15	12.36	
68	03590401	平垫铁	Q235 1#	kg	3.6	4.29	15.44	
69	03633106	冲击钻头	Φ6~12	根	1.224	2.57	3.15	
70	03633106~1	冲击钻头	Φ6～12	根	0.561	2.57	1.44	
71	03652404~1	金刚石锯片	Φ114×1.8	片	3.229094	17.15	55.38	
72	03652421	锯条		根	9.29552	0.19	1.77	
73	03652422	钢锯条		根	83.11358	0.21	17.45	
74	03652906	钢丝刷子		把	0.053295	1.54	0.08	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区5#配电房安装　　堂前人家东区项目施工　　第3页 共6页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
75	04010611	水泥	32.5级	kg	6.068908	0.26	1.60	
76	04010611~1	水泥 32.5级		kg	4.32258	0.26	1.14	
77	04010611~2	水泥	32.5级	kg	99	0.26	26.04	
78	04030102	黄砂		m3	0.009948	237.81	2.37	
79	04030102~1	黄砂		m3	0.11	237.81	26.16	
80	04050201	碎石		m3	0.124	164.18	20.36	
81	04050206	碎石 5～32mm		m3	0.007461	164.18	1.22	
82	04050206~1	碎石	5~32mm	m3	0.002487	164.18	0.41	
83	05030600	普通木成材		m3	0.003908	2432.79	9.51	
84	05030700	木板材		m3	0.006	2432.79	14.60	
85	11030305	醇酸防锈漆	C53-1	kg	3.22864	12.49	40.33	
86	11030305.1	醇酸防锈漆 C53-1		kg	0.749683	12.49	9.36	
87	11030704	沥青清漆		kg	0.39184	20.51	8.04	
88	11030904	沥青绝缘漆		kg	0.30968	15.38	4.76	
89	11111703	酚醛磁漆		kg	0.06	14.91	0.89	
90	11112503.1	调和漆		kg	0.53295	14.48	7.72	
91	11112504~1	无光调和漆		kg	4.3432	14.48	62.89	
92	11112524	厚漆		kg	1.711241	6.22	10.64	
93	11590504	聚氯乙烯热熔密封胶		kg	1.73558	10.72	18.61	
94	12010103	汽油		kg	8.298125	10.41	86.38	
95	12010103~1	汽油		kg	0.55	10.41	5.73	
96	12010103~3	汽油		kg	0.579369	10.41	6.03	
97	12010903	煤油		kg	1.12	4.29	4.80	
98	12030106	溶剂汽油		kg	0.25912	10.41	2.70	
99	12050311	机油		kg	0.82	7.92	6.49	
100	12050313	机油 6～7#		kg	0.066441	10.72	0.71	
101	12050313~1	机油	6~7#	kg	0.02345	10.72	0.25	
102	12060317	清油		kg	0.613332	13.72	8.41	
103	12070105	黄油(钙基脂)		kg	0.3	6.86	2.06	
104	12070109	电力复合脂		kg	1.228112	17.15	21.06	
105	12300367	硬酯酸	一级	kg	0.01264	10.29	0.13	
106	12310308	丙酮		kg	2.60337	5.15	13.41	
107	12370305	氧气		m3	5.51679	2.83	15.61	
108	12370305~1	氧气		m3	0.266	2.83	0.75	
109	12370310	氩气		m3	0.444	7.81	3.47	
110	12370335	乙炔气		kg	1.982287	15.44	30.61	
111	12430344~2	自粘橡胶带	20mm×5m	卷	0.3	12.43	3.73	
112	12430361	塑料粘胶带		盘	1.7983	3.14	5.65	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区5#配电房安装　　堂前人家东区项目施工　　第4页 共6页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
113	12430365~1	塑料胶布带	25mm×10m	卷	2.5159	3.14	7.90	
114	13013509	石棉绒		kg	9.394	2.56	24.05	
115	14010304-6~1	焊接钢管	公称直径150mm以内	kg	18.92	3.97	75.11	
116	14010305-4~1	镀锌钢管	SC32	m	65.096	13.63	887.26	
117	14010332	焊接钢管	DN80	m	0.7	27.55	19.29	
118	14010341	焊接钢管	DN150	m	0.61	59.00	35.99	
119	14030303-7~1	镀锌钢管	DN65	m	18.907	27.92	527.88	
120	14030303-9~1	热镀锌钢管	DN80	m	10.731	34.77	373.12	
121	14042512-10	低压不锈钢管	公称直径125mm以内	m	9.53	153.71	1464.86	
122	14310379~1	防紫外线型承压UPVC硬聚氯乙烯雨水管DN100		m	75.02439	24.36	1827.59	
123	14312502	塑料软管		kg	2.36	15.78	37.24	
124	14312509	塑料软管	dn6	m	3.6	1.89	6.80	
125	14350105	异型塑料管	dn2.5～5	m	20.9	1.17	24.45	
126	15023129	镀锌锁紧螺母	3×32	个	9.7644	0.54	5.27	
127	15023141	镀锌锁紧螺母M15～20×3		个	2.225	0.12	0.27	
128	15023141~1	镀锌锁紧螺母	M15～20×3	个	84.55	0.12	10.15	
129	15230309~1	防紫外线型承压UPVC硬聚氯乙烯雨水管件DN100		个	30.37265	8.50	258.17	
130	15370305	镀锌管卡	DN12～40×1.5	个	2	1.38	2.76	
131	15371521	镀锌扁钢卡子	-25*4	kg	6.89	6.17	42.51	
132	15410717	可曲挠橡胶接头	DN65	个	2	106.77	213.54	
133	16250109~1	明杆闸阀	DN65	个	2	442.67	885.34	
134	16250109~2	止回阀	DN65	个	2	236.36	472.72	
135	17010941	平焊法兰	1.6MPa DN65	片	12	33.37	400.44	
136	18430306~1	87型钢制雨水斗DN150		个	7	137.53	962.71	
137	1952175936 09089587	有机防火泥		10kg	5	10.29	51.45	
138	20010100~1	手提型磷酸铵盐干粉灭火器MF/ABC3		个	2	46.14	92.28	
139	20070111	灭火器放置箱		个	1	53.24	53.24	
140	2027217137 01401963~1	镀锌圆钢 10mm		m	137.8	3.04	418.91	
141	21650101~1	压力表		套	2	31.94	63.88	
142	22470111~1	吸顶应急灯3W		套	11.11	53.24	591.50	
143	22470111~24	双管日光灯	2*28W	套	15.15	87.75	1329.41	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区5#配电房安装　　堂前人家东区项目施工　　第5页 共6页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
144	22470111~6	LED安全出口标志灯1W		套	2.02	48.80	98.58	
145	22470111~7	LED疏散指示灯1W		套	10.1	37.19	375.62	
146	23230131-4~1	暗装三极开关		只	1.02	12.74	12.99	
147	24150703	瓷接头	双路	个	23.69	0.24	5.69	
148	24170102~1	黄漆布带	20mm×40m	卷	2.268	17.15	38.90	
149	25010309~1	裸铜线	10mm2	kg	0.46	56.42	25.95	
150	25030103	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线	450V/750V1.5mm2	m	11.306	0.97	10.97	
151	25030142	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线	105℃-2.5mm2	m	11.707	1.65	19.32	
152	25030512	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线	450V/750V16mm2	m	1.5	11.51	17.27	
153	25430311-10~4	绝缘导线	ZND-BV-2.5mm2	m	325.2408	2.22	722.03	
154	25430311-10~7	绝缘导线	WDZNC-BYJ-2.5mm2	m	417.2056	2.48	1034.67	
155	25430311-11~1	绝缘导线	ZN-BV-4mm2	m	503.69	4.44	2236.38	
156	25430314-3~1	铜芯多股绝缘导线	WDZNC-RYJS-2*1.5mm2	m	194.2164	3.17	615.67	
157	26060351-2~2	紧定式镀锌电线管	JDG20	m	84.8926	4.10	348.06	
158	26060351-3~1	紧定式镀锌电线管	JDG25	m	279.5523	5.81	1624.20	
159	26064105	塑料护口(钢管用) dn15		个	2.225	0.23	0.51	
160	26064105~1	塑料护口(钢管用)	dn15	个	33.375	0.23	7.68	
161	26064105~2	塑料护口(钢管用)	dn15	个	51.175	0.10	5.12	
162	26064110	塑料护口(钢管用)	dn32	个	9.7644	0.25	2.44	
163	26064306	紧定式直管接头	Φ20	个	14.431742	1.54	22.22	
164	26064307	紧定式直管接头	Φ25	个	41.580012	2.06	85.65	
165	26065133	镀锌电线管接头	Φ32×6	个	10.41536	1.79	18.64	
166	26065306	紧定式锁母	Φ20	个	15.280668	0.90	13.75	
167	26065307	紧定式锁母	Φ25	个	41.932845	1.29	54.09	
168	26066513	钢管保护管	Φ40×400	根	20.816	7.55	157.16	
169	26090503	铜接线端子	DT-4mm2	个	23.345	1.29	30.12	
170	26090506	铜接线端子	DT-6mm2	个	10	1.72	17.20	
171	26090507~1	铜接线端子	DT-10mm2	个	4.06	2.43	9.87	
172	26093512~1	总等电位联接端子箱		个	1	67.43	67.43	
173	26110101~1	铁接线盒		只	1.02	2.22	2.26	
174	26110101~2	铁接线盒		只	38.76	2.22	86.05	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区5#配电房安装　　堂前人家东区项目施工　　第6页 共6页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
175	26173504	胶木线夹		个	32	0.54	17.28	
176	26230107	镀锌扁钢支架	-40*3	kg	38.584	4.72	182.12	
177	26250311~1	镀锌电缆卡子	2×35	个	2.54064	1.46	3.71	
178	31011126	油浸石棉盘根	Φ6～10 250℃	kg	0.5	9.86	4.93	
179	31110301	棉纱头		kg	6.116553	5.57	34.07	
180	31150101	水		m3	2.598048	4.57	11.87	
181	31150301	电		kW·h	14.9891	0.76	11.39	
182	31170103	标志牌		个	4.35448	0.16	0.70	
183	31170121	位号牌		个	2	0.51	1.02	
184	55090109~1	配电箱1AE		只	1	3859.42	3859.42	
185	55090109~2	配电箱1ALE		只	1	2102.20	2102.20	
186	80010106	水泥砂浆 M10		m3	1.520257	310.33	471.78	
187	SB0028	排风机控制箱		台	4	4063.96	16255.84	
188	X1810628-32~2	铜芯电缆	YJV-5*6mm2	m	63.832	31.76	2027.30	
189	ZC0004~3	排水泵	JYWQ50-15-15-1200-1.5	台	2	1996.85	3993.70	
190	ZC001027	接地端子板100*100*6mm		块	1.05	9.76	10.25	
191	ZC001068~1	镀锌扁钢 -40*4		m	62.958	5.91	372.08	
192	ZC001068~2	不锈钢 -40*4		m	155.61	25.74	4005.40	
193	ZC0076	热镀锌钢管件	DN80	m	10.5	15.97	167.69	
194	ZC0077	镀锌钢管件	DN65	m	18.5	13.31	246.24	
合计							54596.29	

单位工程招标控制价表

工程名称：堂前人家东区6#配电房安装　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共1页

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	82989.51	
1.1	人工费	18067.19	
1.2	材料费	53854.62	
1.3	施工机具使用费	1279.95	
1.4	企业管理费	7254.71	
1.5	利润	2533.04	
2	措施项目费	2149.14	
2.1	单价措施项目费	477.28	
2.2	总价措施项目费	1671.86	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	979.07	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	1661.76	
5	税金	7812.04	
招标控制价合计=1+2+3+4+5-甲供材料费_含设备/1.01		94612.45	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区6#配电房安装　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		强电						
1	030404017176	配电箱	1、名称：配电箱1AE(内部元件配置参数按设计) 2、型号：XL-3 3、规格：Pe=15KW 4、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 5、端子板外部接线材质、规格：按设计及规范要求 6、安装方式：距地1.5米明装 7、含端子接线，弱电模块另计	台	1	4187.33	4187.33	
2	030404017177	配电箱	1、名称：配电箱1ALE (内部元件配置参数按设计) 2、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 3、端子板外部接线材质、规格：按设计及规范要求 4、安装方式：距地1.5米明装 5、含端子接线，弱电模块另计	台	1	2430.11	2430.11	
3	030404016001	控制箱	1、名称：排风机控制箱 2、规格：控制箱（控制按钮装于外壳上） 3、安装方式：距地1.3米暗装，厂家成套带来	台	4	4370.43	17481.72	
4	030411001059	配管	1、名称：电线管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：SC32 4、配置形式：埋地及墙内暗敷 5、接地要求：按设计及规范要求	m	63.2	30.38	1920.02	
5	030411001060	配管	1、名称：电线管 2、材质：紧定式镀锌电线管 3、规格：JDG25 4、配置形式：暗敷 5、接地要求：按设计及规范要求 6、钢索材质、规格：含开槽和修补	m	91.58	15.54	1423.15	
本页小计							27442.33	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区6#配电房安装　　堂前人家东区项目施工　　第2页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
6	030411001069	配管	1、名称：电线管 2、材质：紧定式镀锌电线管 3、规格：JDG20 4、配置形式：暗敷 5、接地要求：按设计及规范要求 6、钢索材质、规格：含开槽和修补	m	82.42	10.57	871.18	
7	030408001005	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：YJV 3、规格：5*6mm2 4、材质：铜 5、敷设方式、部位：管内及桥架内敷设 6、电压等级（kV）：1KV以下	m	63.2	37.92	2396.54	
8	030411004028	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：ZND-BV 4、规格：2.5mm2	m	280.38	4.01	1124.32	
9	030411004035	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：ZN-BV 4、规格：4mm2	m	457.9	5.93	2715.35	
10	030408006011	电力电缆头	1、名称：有端子外部接线 2、规格： 6mm2 3、安装部位：电箱内	个	10	9.28	92.80	
11	030408006015	电力电缆头	1、名称：无端子外部接线 2、规格：4mm2 3、安装部位：电箱内	个	20	5.23	104.60	
12	030408006014	电力电缆头	1、名称：无端子外部接线 2、规格：2.5mm2 3、安装部位：电箱内	个	6	4.25	25.50	
13	030412005002	荧光灯	1、名称：双管日光灯 2、型号：T5 3、规格：2*28W 4、安装形式：吸顶安装	套	15	124.57	1868.55	
14	030404034004	照明开关	1、名称：暗装三极开关 2、规格：~220V 10A 3、安装方式：距地1.3米暗装	个	1	25.42	25.42	
本页小计							9224.26	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区6#配电房安装　　堂前人家东区项目施工　　第3页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
15	030411006007	接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：铁 3、规格：86型 4、安装形式：暗装,含盖板	个	15	8.70	130.50	
16	030411006008	接线盒	1、名称：开关盒 2、材质：铁 3、规格：86型 4、安装形式：暗装	个	1	8.70	8.70	
17	030409004001	均压环	1、名称：接地母线 2、材质：利用基础梁底主筋 3、规格：4根Φ16mm以上 4、含主筋与均压环跨接	m	68.7	22.20	1525.14	
18	030409002001	接地母线	1、名称：接地母线 2、材质：镀锌扁钢 3、规格：-40*4 4、安装部位：户内	m	62.8	27.56	1730.77	
19	030409002002	接地母线	1、名称：接地母线 2、材质：不锈钢 3、规格：-40*4	m	120.4	48.38	5824.95	
20	030409003001	避雷引下线	1、名称：主筋引下线 2、材质：结构柱内主筋 3、规格：2根直径16mm (或四根Φ16mm≥Φ≥12mm)以上主筋	m	50.4	23.51	1184.90	
21	030409005001	避雷网	1、名称：避雷网 2、材质：镀锌圆钢 3、规格：10mm 4、安装形式：沿折板支架敷设	m	132.4	45.05	5964.62	
22	030409008001	等电位端子箱、测试板	1、名称:测试点	块	4	49.67	198.68	
23	030409008002	等电位端子箱、测试板	1、名称：总等电位联接端子箱 2、规格：300*200*120 3、距地0.3米嵌墙安装	台	1	345.50	345.50	
24	030409001001	接地极	1、名称：接地端子板 2、规格：100*100*6mm	块	1	506.45	506.45	
25	030414011001	接地装置	1、名称：接地装置调试 2、类别：接地网	系统	1	961.16	961.16	
本页小计							18381.37	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
26	030414002001	送配电装置系统	1、名称：送配电装置系统调试 2、电压等级（kV）：1kV以下 3、类型：交流供电(综合)	系统	1	886.31	886.31	
		分部小计					55934.27	
		应急照明						
27	030411001070	配管	1、名称：电线管 2、材质：紧定式镀锌电线管 3、规格：JDG25 4、配置形式：暗敷 5、接地要求：按设计及规范要求 6、钢索材质、规格：含开槽和修补	m	179.83	15.54	2794.56	
28	030411004037	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZNC-BYJ 4、规格：2.5mm2	m	359.66	4.31	1550.13	
29	030411004013	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZNC-RYJS 4、规格：2*1.5mm2	m	179.83	4.62	830.81	
30	030412004003	装饰灯	1、名称：吸顶应急灯 2、型号：DC36V 3W 3、安装形式：吸顶安装	套	11	88.50	973.50	
31	030412004006	装饰灯	1、名称：LED安全出口标志灯 2、型号：DC36V 1W 3、安装形式：吸壁明装，门框上方200MM	套	2	83.11	166.22	
32	030412004007	装饰灯	1、名称：LED疏散指示灯 2、型号：DC36V 1W 3、安装形式：嵌墙安装，下沿距地0.5m	套	10	71.38	713.80	
33	030411006003	接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：铁 3、规格：86型 4、安装形式：暗装,含盖板	个	23	8.41	193.43	
		分部小计					7222.45	
		雨水						
本页小计							8108.76	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区6#配电房安装　　堂前人家东区项目施工　　第5页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
34	031001006015	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：雨水 3、材质、规格：防紫外线型承压UPVC硬聚氯乙烯雨水管DN100 4、连接形式：承插粘接 5、压力试验及吹、洗设计要求：按设计及规范要求 6、含雨水斗、管配件等	m	78.89	64.49	5087.62	
35	030901013001	灭火器	1、形式：手提型磷酸铵盐干粉灭火器 2、规格、型号：MF/ABC3 3、含灭火器放置箱	具	2	88.91	177.82	
36	031002003031	套管	1、名称、类型：刚性防水套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN150 4、填料材质：按设计及规范要求	个	2	106.98	213.96	
		分部小计					5479.40	
		压力排水						
37	031002003006	套管	1、名称、类型：刚性防水套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：D159×4.5	个	2	395.08	790.16	
38	030609003001	不锈钢管	1、名称：不锈钢管 2、规格：DN100 3、连接方式：焊接	m	10	177.16	1771.60	
39	030901002004	消火栓钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：镀锌钢管 DN80 3、连接形式：卡箍连接 4、压力试验及冲洗设计要求：按设计及规范要求 5、含管件	m	10.5	82.04	861.42	
40	030901002005	消火栓钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：镀锌钢管 DN65 3、连接形式：卡箍连接 4、压力试验及冲洗设计要求：按设计及规范要求 5、含管件	m	18.5	68.55	1268.18	
41	031002001006	管道支架	1、材质：型钢 2、管架形式：综合	Kg	35.53	16.31	579.49	
本页小计							10750.25	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区6#配电房安装　　堂前人家东区项目施工　　第6页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
42	031201003008	金属结构刷油	1、除锈级别：轻锈 2、涂刷遍数、漆膜厚度：除锈后刷樟丹两道，灰色调和漆两道	Kg	35.53	2.71	96.29	
43	031003003001	焊接法兰阀门	1、类型：明杆闸阀 2、规格、压力等级：DN65 3、连接形式：法兰连接 4、焊接方法：含法兰、配套螺栓、螺母等	个	2	645.97	1291.94	
44	031003003012	焊接法兰阀门	1、类型：止回阀 2、规格、压力等级：DN65 3、连接形式：法兰连接 4、焊接方法：含法兰、配套螺栓、螺母等	个	2	439.66	879.32	
45	031003010006	软接头(软管)	1、材质：可曲挠橡胶软接头 2、规格：DN65 3、连接形式：法兰连接	个	2	223.79	447.58	
46	030601002007	压力仪表	1、名称:压力表， 2、压力表弯材质、规格:按设计及规范要求	台	2	106.01	212.02	
47	030109001003	离心式泵	1、名称：排水泵 2、型号：JYWQ50-15-15-1200-1.5 3、含接线及调试	台	2	2593.62	5187.24	
		分部小计					13385.24	
		防火封堵						
48	080807013001	防火封堵	1、按图纸设计要求、含有关规范要求的其它防火封堵和防火隔板安装	项	1	429.75	429.75	
		分部小计					429.75	
		抗震支架						
49	031002001003	管道支架	1、名称:抗震支架， 2、材质:专用型钢， 3、管架形式:管径及支架形式（侧向、纵向、单向、双向）综合考虑	Kg	20	26.92	538.40	
		分部小计					538.40	
		分部分项合计					82989.51	
本页小计							9082.54	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区6#配电房安装　　堂前人家东区项目施工　　第7页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	031301017001	脚手架搭拆	1、名称：脚手架搭拆费 2、类型：综合	项	1	477.28	477.28	
		单价措施合计					477.28	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区6#配电房安装　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	031302001001	安全文明施工		100.000	979.07			
1.1		安全文明施工基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.500	858.83			
1.2		安全文明施工省级标化增加费:一星级	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.210	120.24			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.100	629.81			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区6#配电房安装　　堂前人家东区项目施工　　第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
9	031302010001	工程按质论价:省优工程	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302012001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	031302013001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302012002	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.030	17.18			
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.080	45.80			
合　计					1671.86			

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：堂前人家东区6#配电房安装　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共1页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合　计				

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

暂列金额明细表

工程名称：堂前人家东区6#配电房安装　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共1页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	工程量清单中工程量偏差和设计变更	项		
2	政策性调整和材料价格风险	项		
3	其他	项		

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：堂前人家东区6#配电房安装　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共1页

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±(元)		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：堂前人家东区6#配电房安装　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共1页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1	无					

规费、税金项目计价表

工程名称：堂前人家东区6#配电房安装　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	社会保险费+住房公积金+环境保护税	1661.76	100.000	1661.76
1.1	社会保险费	分部分项综合费用+措施项目合计+其他项目合计-除税工程设备费	58927.49	2.400	1414.26
1.2	住房公积金	分部分项综合费用+措施项目合计+其他项目合计-除税工程设备费	58927.49	0.420	247.50
1.3	环境保护税	分部分项综合费用+措施项目合计+其他项目合计-除税工程设备费	58927.49		
2	税金	分部分项综合费用+措施项目合计+其他项目合计+[1]-除税甲供材料费和除税甲供设备费/1.01	86800.41	9.000	7812.04
合　计					9473.80

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区6#配电房安装　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共6页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	01030106	钢丝	Φ1.6	kg	1.333153	4.38	5.84	
2	01090166	圆钢	Φ5.5~9	kg	2.8224	3.29	9.29	
3	01090166~1	圆钢	Φ5.5～9	kg	0.5688	3.29	1.87	
4	01090172	圆钢	Φ10～14	kg	2.7	3.29	8.89	
5	01130141~1	扁钢	<-59	kg	13.92904	3.23	45.02	
6	01130206~1	镀锌扁钢	-25×4	kg	1.5	4.41	6.61	
7	01130206~2	镀锌扁钢	-25*4	kg	4.12	4.41	18.16	
8	01130216	镀锌扁钢	-60*6	kg	1.88	4.41	8.29	
9	01130216~1	镀锌扁钢	-60×6	kg	17.0072	4.41	74.98	
10	01210101	角钢		kg	2	3.24	6.47	
11	01270101~3	型钢		kg	37.6618	3.15	118.67	
12	01270101-5	抗震支架		kg	20.8	10.65	221.52	
13	01290109~1	钢板	δ1.6～1.9 Q235	kg	0.4	3.13	1.25	
14	01290124	钢板	δ3.0 Q235	kg	0.8	3.13	2.50	
15	01290149	钢板	δ10～15 Q235	kg	16.48	3.13	51.50	
16	01293501~1	钢垫板		kg	0.7	3.19	2.23	
17	01550304~1	封铅	含铅65%含锡35%	kg	0.14536	8.58	1.25	
18	01630402	铈钨棒		g	0.819	0.33	0.27	
19	02010106	橡胶板	δ1~15	kg	0.026648	7.72	0.21	
20	02010106~1	橡胶板 δ1～15		kg	0.075324	7.72	0.58	
21	02010506~1	石棉橡胶板	低压δ0.8～6	kg	1.08	5.57	6.02	
22	02070226	橡胶垫	δ2	m2	0.07584	14.58	1.11	
23	02130114	塑料带	20mm×40m	kg	1.2	2.14	2.57	
24	02270106	白布		m	0.1	3.43	0.34	
25	02270131	破布		kg	1.555427	6.00	9.33	
26	02290507	油浸麻丝		kg	4.488	8.40	37.70	
27	03030216~1	镀锌半圆头螺钉	M10×100	十个	0.41	0.34	0.14	
28	03031209	自攻螺钉	M4*40	十个	4.896	0.25	1.22	
29	03031209~1	自攻螺钉	M4×40	十个	0.208	0.25	0.05	
30	03050573~1	精制带母镀锌螺栓	M6～12×12～50	套	46.93955	0.33	15.49	
31	03050611~1	精制带母镀锌螺栓	带垫 M16×65～80	套	32.96	1.35	44.50	
32	03050613	精制带母镀锌螺栓	带垫 M16×85～140	套	1.64	1.84	3.02	
33	03050651~1	精制带母镀锌螺栓	M8×50内2平1弹垫	套	5.03072	0.69	3.47	
34	03050652	精制带母镀锌螺栓	M8*100内2平1弹垫	套	12.2	0.86	10.49	
35	03050653	精制带母镀锌螺栓	M10*50内2平1弹垫	套	8.24	0.99	8.16	
36	03050654~2	精制带母镀锌螺栓	M10×100内2平1弹垫	套	24.7	1.10	27.17	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区6#配电房安装　　堂前人家东区项目施工　　第2页 共6页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
37	03050659	精制带母镀锌螺栓	M16×100内2平1弹垫	套	18.32	2.32	42.50	
38	03050911	精制六角螺栓		kg	0.377049	4.82	1.82	
39	03053521	镀锌半圆头螺栓	M2～5×15～50	套	4	0.09	0.36	
40	03057113~1	伞形螺栓	M6～8×150	套	30.6	0.34	10.40	
41	03070117	膨胀螺栓	M10	套	22.44	0.69	15.48	
42	03070133-1	膨胀螺栓	M16×200	套	9.6	3.00	28.80	
43	03070141~1	膨胀螺栓	M16×200	套	34.08048	2.74	93.38	
44	03070807	塑料膨胀管	Φ8*50	十个	4.896	0.86	4.21	
45	03090103	螺母		kg	0.789081	6.17	4.87	
46	03130304	钢垫圈		kg	0.311524	4.97	1.55	
47	03210209	砂轮片	Φ200	片	0.029	11.15	0.32	
48	03210211	砂轮片　Φ400		片	0.211404	11.58	2.45	
49	03210211~1	砂轮片	Φ400	片	0.074258	11.58	0.86	
50	03210211-1	砂轮片	Φ350	片	0.2	11.58	2.32	
51	03210405	尼龙砂轮片 Φ100×16×3		片	0.011725	3.26	0.04	
52	03210405~1	尼龙砂轮片	Φ100*16*3	片	0.004264	3.26	0.01	
53	03210405~2	尼龙砂轮片	Φ100×16×3	片	0.836	3.26	2.73	
54	03270104	铁砂布 2#		张	0.387277	0.86	0.33	
55	03270104~1	铁砂布	2#	张	12.4112	0.86	10.67	
56	03270202	砂纸		张	2	0.94	1.88	
57	03410200	电焊条		kg	0.2	4.92	0.98	
58	03410206	电焊条	J422　Φ3.2	kg	25.092291	4.92	123.45	
59	03410206~1	电焊条 J422 Φ3.2		kg	0.796583	4.92	3.92	
60	03410207	电焊条	J422　Φ4	kg	8.1935	4.92	40.31	
61	03411302	焊锡		kg	2.393693	36.87	88.26	
62	03430205	不锈钢焊丝	1Cr18Ni9Ti	kg	0.158	38.59	6.10	
63	03430900	焊锡丝		kg	0.21	42.88	9.00	
64	03450404	焊锡膏	瓶装50g	kg	0.137777	51.45	7.09	
65	03570225~1	镀锌铁丝	13#～17#	kg	3.474276	5.15	17.89	
66	03570237	镀锌铁丝	22#	kg	0.01	5.15	0.05	
67	03590201	斜垫铁	Q235 1#	kg	2.4	5.15	12.36	
68	03590401	平垫铁	Q235 1#	kg	3.6	4.29	15.44	
69	03633106	冲击钻头	Φ6~12	根	1.224	2.57	3.15	
70	03633106~1	冲击钻头	Φ6～12	根	0.561	2.57	1.44	
71	03652404~1	金刚石锯片	Φ114×1.8	片	3.229094	17.15	55.38	
72	03652421	锯条		根	9.29552	0.19	1.77	
73	03652422	钢锯条		根	79.56308	0.21	16.71	
74	03652906	钢丝刷子		把	0.053295	1.54	0.08	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区6#配电房安装　　堂前人家东区项目施工　　第3页 共6页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
75	04010611	水泥	32.5级	kg	6.068908	0.26	1.60	
76	04010611~1	水泥 32.5级		kg	4.32258	0.26	1.14	
77	04010611~2	水泥	32.5级	kg	99	0.26	26.04	
78	04030102	黄砂		m3	0.009948	237.81	2.37	
79	04030102~1	黄砂		m3	0.11	237.81	26.16	
80	04050201	碎石		m3	0.124	164.18	20.36	
81	04050206	碎石 5～32mm		m3	0.007461	164.18	1.22	
82	04050206~1	碎石	5~32mm	m3	0.002487	164.18	0.41	
83	05030600	普通木成材		m3	0.003908	2432.79	9.51	
84	05030700	木板材		m3	0.006	2432.79	14.60	
85	11030305	醇酸防锈漆	C53-1	kg	3.14224	12.49	39.25	
86	11030305.1	醇酸防锈漆 C53-1		kg	0.749683	12.49	9.36	
87	11030704	沥青清漆		kg	0.39184	20.51	8.04	
88	11030904	沥青绝缘漆		kg	0.30968	15.38	4.76	
89	11111703	酚醛磁漆		kg	0.06	14.91	0.89	
90	11112503.1	调和漆		kg	0.53295	14.48	7.72	
91	11112504~1	无光调和漆		kg	3.844	14.48	55.66	
92	11112524	厚漆		kg	1.662641	6.22	10.34	
93	11590504	聚氯乙烯热熔密封胶		kg	1.73558	10.72	18.61	
94	12010103	汽油		kg	8.298125	10.41	86.38	
95	12010103~1	汽油		kg	0.55	10.41	5.73	
96	12010103~3	汽油		kg	0.579369	10.41	6.03	
97	12010903	煤油		kg	1.12	4.29	4.80	
98	12030106	溶剂汽油		kg	0.25912	10.41	2.70	
99	12050311	机油		kg	0.82	7.92	6.49	
100	12050313	机油 6～7#		kg	0.066441	10.72	0.71	
101	12050313~1	机油	6~7#	kg	0.02345	10.72	0.25	
102	12060317	清油		kg	0.591732	13.72	8.12	
103	12070105	黄油(钙基脂)		kg	0.3	6.86	2.06	
104	12070109	电力复合脂		kg	1.228112	17.15	21.06	
105	12300367	硬酯酸	一级	kg	0.01264	10.29	0.13	
106	12310308	丙酮		kg	2.60337	5.15	13.41	
107	12370305	氧气		m3	5.51679	2.83	15.61	
108	12370305~1	氧气		m3	0.266	2.83	0.75	
109	12370310	氩气		m3	0.444	7.81	3.47	
110	12370335	乙炔气		kg	1.982287	15.44	30.61	
111	12430344~2	自粘橡胶带	20mm×5m	卷	0.3	12.43	3.73	
112	12430361	塑料粘胶带		盘	1.7983	3.14	5.65	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区6#配电房安装　　堂前人家东区项目施工　　第4页 共6页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
113	12430365~1	塑料胶布带	25mm×10m	卷	2.5159	3.14	7.90	
114	13013509	石棉绒		kg	9.394	2.56	24.05	
115	14010304-6~1	焊接钢管	公称直径150mm以内	kg	18.92	3.97	75.11	
116	14010305-4~1	镀锌钢管	SC32	m	65.096	13.63	887.26	
117	14010332	焊接钢管	DN80	m	0.7	27.55	19.29	
118	14010341	焊接钢管	DN150	m	0.61	59.00	35.99	
119	14030303-7~1	镀锌钢管	DN65	m	18.907	27.92	527.88	
120	14030303-9~1	热镀锌钢管	DN80	m	10.731	34.77	373.12	
121	14042512-10	低压不锈钢管	公称直径125mm以内	m	9.53	153.71	1464.86	
122	14310379~1	防紫外线型承压UPVC硬聚氯乙烯雨水管DN100		m	75.02439	24.36	1827.59	
123	14312502	塑料软管		kg	2.36	15.78	37.24	
124	14312509	塑料软管	dn6	m	3.6	1.89	6.80	
125	14350105	异型塑料管	dn2.5～5	m	20.9	1.17	24.45	
126	15023129	镀锌锁紧螺母	3×32	个	9.7644	0.54	5.27	
127	15023141	镀锌锁紧螺母M15～20×3		个	2.225	0.12	0.27	
128	15023141~1	镀锌锁紧螺母	M15～20×3	个	84.55	0.12	10.15	
129	15230309~1	防紫外线型承压UPVC硬聚氯乙烯雨水管件DN100		个	30.37265	8.50	258.17	
130	15370305	镀锌管卡	DN12～40×1.5	个	2	1.38	2.76	
131	15371521	镀锌扁钢卡子	-25*4	kg	6.62	6.17	40.85	
132	15410717	可曲挠橡胶接头	DN65	个	2	106.77	213.54	
133	16250109~1	明杆闸阀	DN65	个	2	442.67	885.34	
134	16250109~2	止回阀	DN65	个	2	236.36	472.72	
135	17010941	平焊法兰	1.6MPa DN65	片	12	33.37	400.44	
136	18430306~1	87型钢制雨水斗DN150		个	7	137.53	962.71	
137	1952175936 09089587	有机防火泥		10kg	5	10.29	51.45	
138	20010100~1	手提型磷酸铵盐干粉灭火器MF/ABC3		个	2	46.14	92.28	
139	20070111	灭火器放置箱		个	1	53.24	53.24	
140	2027217137 01401963~1	镀锌圆钢 10mm		m	132.4	3.04	402.50	
141	21650101~1	压力表		套	2	31.94	63.88	
142	22470111~1	吸顶应急灯3W		套	11.11	53.24	591.50	
143	22470111~24	双管日光灯	2*28W	套	15.15	87.75	1329.41	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区6#配电房安装　　堂前人家东区项目施工　　第5页 共6页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
144	22470111~6	LED安全出口标志灯1W		套	2.02	48.80	98.58	
145	22470111~7	LED疏散指示灯1W		套	10.1	37.19	375.62	
146	23230131-4~1	暗装三极开关		只	1.02	12.74	12.99	
147	24150703	瓷接头	双路	个	23.69	0.24	5.69	
148	24170102~1	黄漆布带	20mm×40m	卷	2.268	17.15	38.90	
149	25010309~1	裸铜线	10mm2	kg	0.46	56.42	25.95	
150	25030103	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线	450V/750V1.5mm2	m	11.306	0.97	10.97	
151	25030142	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线	105℃-2.5mm2	m	11.707	1.65	19.32	
152	25030512	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线	450V/750V16mm2	m	1.5	11.51	17.27	
153	25430311-10~4	绝缘导线	ZND-BV-2.5mm2	m	325.2408	2.22	722.03	
154	25430311-10~7	绝缘导线	WDZNC-BYJ-2.5mm2	m	417.2056	2.48	1034.67	
155	25430311-11~1	绝缘导线	ZN-BV-4mm2	m	503.69	4.44	2236.38	
156	25430314-3~1	铜芯多股绝缘导线	WDZNC-RYJS-2*1.5mm2	m	194.2164	3.17	615.67	
157	26060351-2~2	紧定式镀锌电线管	JDG20	m	84.8926	4.10	348.06	
158	26060351-3~1	紧定式镀锌电线管	JDG25	m	279.5523	5.81	1624.20	
159	26064105	塑料护口(钢管用) dn15		个	2.225	0.23	0.51	
160	26064105~1	塑料护口(钢管用)	dn15	个	33.375	0.23	7.68	
161	26064105~2	塑料护口(钢管用)	dn15	个	51.175	0.10	5.12	
162	26064110	塑料护口(钢管用)	dn32	个	9.7644	0.25	2.44	
163	26064306	紧定式直管接头	Φ20	个	14.431742	1.54	22.22	
164	26064307	紧定式直管接头	Φ25	个	41.580012	2.06	85.65	
165	26065133	镀锌电线管接头	Φ32×6	个	10.41536	1.79	18.64	
166	26065306	紧定式锁母	Φ20	个	15.280668	0.90	13.75	
167	26065307	紧定式锁母	Φ25	个	41.932845	1.29	54.09	
168	26066513	钢管保护管	Φ40×400	根	18.32	7.55	138.32	
169	26090503	铜接线端子	DT-4mm2	个	23.345	1.29	30.12	
170	26090506	铜接线端子	DT-6mm2	个	10	1.72	17.20	
171	26090507~1	铜接线端子	DT-10mm2	个	4.06	2.43	9.87	
172	26093512~1	总等电位联接端子箱		个	1	67.43	67.43	
173	26110101~1	铁接线盒		只	1.02	2.22	2.26	
174	26110101~2	铁接线盒		只	38.76	2.22	86.05	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区6#配电房安装　　堂前人家东区项目施工　　第6页 共6页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
175	26173504	胶木线夹		个	32	0.54	17.28	
176	26230107	镀锌扁钢支架	-40*3	kg	37.072	4.72	174.98	
177	26250311~1	镀锌电缆卡子	2×35	个	2.54064	1.46	3.71	
178	31011126	油浸石棉盘根	Φ6～10 250℃	kg	0.5	9.86	4.93	
179	31110301	棉纱头		kg	6.091593	5.57	33.93	
180	31150101	水		m3	2.598048	4.57	11.87	
181	31150301	电		kW·h	14.9891	0.76	11.39	
182	31170103	标志牌		个	4.35448	0.16	0.70	
183	31170121	位号牌		个	2	0.51	1.02	
184	55090109~1	配电箱1AE		只	1	3859.42	3859.42	
185	55090109~2	配电箱1ALE		只	1	2102.20	2102.20	
186	80010106	水泥砂浆 M10		m3	1.520257	310.33	471.78	
187	SB0028	排风机控制箱		台	4	4063.96	16255.84	
188	X1810628-32~2	铜芯电缆	YJV-5*6mm2	m	63.832	31.76	2027.30	
189	ZC0004~3	排水泵	JYWQ50-15-15-1200-1.5	台	2	1996.85	3993.70	
190	ZC001027	接地端子板100*100*6mm		块	1.05	9.76	10.25	
191	ZC001068~1	镀锌扁钢 -40*4		m	65.94	5.91	389.71	
192	ZC001068~2	不锈钢 -40*4		m	126.42	25.74	3254.05	
193	ZC0076	热镀锌钢管件	DN80	m	10.5	15.97	167.69	
194	ZC0077	镀锌钢管件	DN65	m	18.5	13.31	246.24	
合计							53793.93	

单位工程招标控制价表

工程名称：堂前人家东区室外亮化照明　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共1页

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	1225545.81	
1.1	人工费	251513.88	
1.2	材料费	808201.04	
1.3	施工机具使用费	30002.05	
1.4	企业管理费	100609.89	
1.5	利润	35218.95	
2	措施项目费	35343.56	
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费	35343.56	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	20697.77	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	36375.59	
5	税金	116753.85	
招标控制价合计=1+2+3+4+5-甲供材料费_含设备/1.01		1414018.81	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区室外亮化照明　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		室外照明						
1	030404017001	配电箱	1、名称：配电箱 LD1(内置参数详见设计) 2、型号：XLW-1改 3、基础形式、材质、规格：按设计及规范要求 4、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 5、端子板外部接线材质、规格：按设计及规范要求 6、安装方式：落地安装	台	1	4343.78	4343.78	
2	030404017002	配电箱	1、名称：配电箱 LD2(内置参数详见设计) 2、型号：XLW-1改 3、基础形式、材质、规格：按设计及规范要求 4、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 5、端子板外部接线材质、规格：按设计及规范要求 6、安装方式：落地安装	台	1	4343.78	4343.78	
3	030404017003	配电箱	1、名称：配电箱 LD3(内置参数详见设计) 2、型号：XLW-1改 3、基础形式、材质、规格：按设计及规范要求 4、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 5、端子板外部接线材质、规格：按设计及规范要求 6、安装方式：落地安装	台	1	4343.78	4343.78	
本页小计							13031.34	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区室外亮化照明　　堂前人家东区项目施工　　第2页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
4	030404017004	配电箱	1、名称：配电箱 LD4(内置参数详见设计) 2、型号：XLW-1改 3、基础形式、材质、规格：按设计及规范要求 4、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 5、端子板外部接线材质、规格：按设计及规范要求 6、安装方式：落地安装	台	1	4343.78	4343.78	
5	030411001001	配管	1、名称：电线管 2、材质：PE塑料管 3、规格：DN50 4、配置形式：埋地暗敷 5、含挖填土	m	4139.97	28.81	119272.54	
6	030411001002	配管	1、名称：电线管 2、材质：PE塑料管 3、规格：DN32 4、配置形式：埋地暗敷 5、含挖填土	m	2820.02	22.32	62942.85	
7	030408001001	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：YJV 3、规格：3*10mm2 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：管内敷设 6、电压等级（kV）：1KV以下 7、含电缆头制作、安装	m	3021.47	40.52	122429.96	
8	030408001002	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：YJV 3、规格：3*6mm2 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：管内敷设 6、电压等级（kV）：1KV以下 7、含电缆头制作、安装	m	1761.77	25.87	45576.99	
本页小计							354566.12	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区室外亮化照明　　堂前人家东区项目施工　　第3页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
9	030408001003	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：YJV 3、规格：3*4mm2 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：管内敷设 6、电压等级（kV）：1KV以下 7、含电缆头制作、安装	m	2414.31	17.13	41357.13	
10	030412007001	一般路灯	1、名称：庭院灯 H=3.5M 2、规格：PAK系列-75w LED IP67 3、附件配置要求：钢板法兰厚6mm，螺栓M14及箍筋6mm等 4、基础形式、砂浆配合比：C25混凝土,含模版 5、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 6、接地要求：按设计及规范要求 7、灯具样式和材质由建设单位确定后方可采购进场施工	套	379	1747.42	662272.18	
11	030412007002	一般路灯	1、名称：草坪灯（造型灯柱） 2、规格：PAK系列-6w LED IP67 3、基础形式、砂浆配合比：C20混凝土,含模版 4、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 5、接地要求：按设计及规范要求 6、灯具样式和材质由建设单位确定后方可采购进场施工	套	8	625.47	5003.76	
12	030412004002	装饰灯	1、名称：地埋灯 2、规格：PAK系列-5w LED IP67 3、安装形式：嵌地安装	套	78	364.09	28399.02	
13	030412004001	装饰灯	1、名称：LED室外灯带 2、规格：PAK系列-8w/m LED IP67 3、含开关电源	m	129.49	25.65	3321.42	
本页小计							740353.51	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区室外亮化照明　　堂前人家东区项目施工　　第4页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
14	030409001001	接地极	1、名称：接地极 2、材质：镀锌角钢 3、规格：50*50*5*2500mm 4、土质：综合	根	183	169.13	30950.79	
15	030409002002	接地母线	1、名称：接地母线 2、材质：镀锌圆钢 3、规格：10mm内 4、安装部位：庭院灯及配电箱 5、安装形式：埋地敷设	m	366	42.56	15576.96	
16	030414002001	送配电装置系统	1、名称：送配电装置系统调试 2、电压等级（kV）：1kV以下交流供电 3、类型：综合	系统	4	177.27	709.08	
17	030414011001	接地装置	1、名称：接地装置调试 2、类别：6根接地极以内	组	183	384.47	70358.01	
		分部小计					1225545.81	
		分部分项合计					1225545.81	
本页小计							117594.84	
合　　计							1225545.81	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区室外亮化照明　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	031302001001	安全文明施工费		100.000	20697.77			
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.500	18155.94			
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.210	2541.83			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.100	13314.35			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区室外亮化照明　　堂前人家东区项目施工　　第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.030	363.12			建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.080	968.32			现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。
合　计					35343.56			

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：堂前人家东区室外亮化照明　　堂前人家东区项目施工　　

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合　计				

暂列金额明细表

工程名称：堂前人家东区室外亮化照明　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共1页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：堂前人家东区室外亮化照明　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共1页

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±(元)		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：堂前人家东区室外亮化照明　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共1页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注

规费、税金项目计价表

工程名称：堂前人家东区室外亮化照明　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	36375.59	100.000	36375.59
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1245739.33	2.400	29897.74
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1245739.33	0.420	5232.11
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1245739.33	0.100	1245.74
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	1297264.96	9.000	116753.85
合　计					153129.44

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区室外亮化照明　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共2页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	01090158	钢筋	Φ10以内	t	1.387652	3292.00	4568.15	
2	01130206	镀锌扁钢	-25×4	kg	6	4.41	26.45	
3	01130216	镀锌扁钢	-60×6	kg	47.58	4.41	209.76	
4	01270101	型钢		kg	793.7595	3.25	2575.75	
5	01290221	钢板	15以内	kg	3843.1665	3.13	12009.90	
6	01293501	钢垫板		kg	1.2	3.19	3.83	
7	01550304	封铅	含铅65%含锡35%	kg	10.543095	8.58	90.46	
8	02070226	橡胶垫	δ2	m2	6.477795	14.58	94.45	
9	02190142	尼龙卡带	4×50	个	400.1241	0.18	72.02	
10	02270131	破布		kg	0.4	6.00	2.40	
11	02330105	草袋子		只	30.906904	0.86	26.58	
12	03050651	精制带母镀锌螺栓	M8×50内2平1弹垫	套	440.49006	0.69	303.94	
13	03050654	精制带母镀锌螺栓	M10×100内2平1弹垫	套	24.4	1.10	26.84	
14	03051066	精制六角带帽螺栓	M12×55	套	526.32	0.44	231.58	
15	03054311	地脚螺栓	M12×160以下	套	1546.32	1.72	2659.67	
16	03070112	膨胀螺栓	M8×60	套	350.88	0.30	105.26	
17	03270104	铁砂布	2#	张	4	0.86	3.44	
18	03410205	电焊条		kg	166.51818	4.92	819.27	
19	03410206	电焊条	J422 Φ3.2	kg	35.37	4.92	174.02	
20	03430900	焊锡丝		kg	0.6	42.88	25.73	
21	03570225	镀锌铁丝	13#～17#	kg	127.97244	5.15	659.06	
22	03652421	锯条		根	69.5999	0.19	13.22	
23	03652422	钢锯条		根	219.6	0.21	46.12	
24	11030704	沥青清漆		kg	4.026	20.51	82.57	
25	11030904	沥青绝缘漆		kg	27.35069	15.38	420.65	
26	11111703	酚醛磁漆		kg	0.08	14.91	1.19	
27	11112504	无光调和漆		kg	0.2	14.48	2.90	
28	12010103	汽油		kg	53.981625	10.41	561.95	
29	12070109	电力复合脂		kg	0.2	17.15	3.43	
30	12300367	硬酯酸	一级	kg	1.054582	10.29	10.85	
31	12370305	氧气		m3	60.5313	2.83	171.30	
32	12370335	乙炔气		kg	20.158065	15.44	311.24	
33	12430344	自粘橡胶带	20mm×5m	卷	0.8	12.43	9.94	
34	14312502	塑料软管		kg	1.2	15.78	18.94	
35	22470101~1	地埋灯	PAK系列- 5w LED IP67	套	78	165.02	12871.56	
36	22470101~2	草坪灯（造型灯柱）	PAK系列- 6w LED IP67	套	8	365.53	2924.24	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区室外亮化照明　　堂前人家东区项目施工　　第2页 共2页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
37	22470111~1	LED室外灯带	PAK系列- 8w/m LED IP67	m	130.7849	13.31	1740.75	
38	22470111~2	庭院灯　H=3.5M	75w LED IP67	套	382.79	1286.46	492444.02	
39	24150703	瓷接头	双路	个	390.37	0.24	93.69	
40	25030101	塑料铜芯线		m	688	2.68	1843.84	
41	25030142	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线	105℃-2.5mm2	m	7.89889	1.65	13.03	
42	26061150-4~1	PE塑料管	DN32	m	2989.2212	3.66	10940.55	
43	26061150-6~1	PE塑料管	DN50	m	4388.3682	7.63	33483.25	
44	26250311	镀锌电缆卡子	2×35	个	222.404295	1.46	324.71	
45	31150101	水		m3	47.890889	4.57	218.86	
46	31150301	电		kW·h	23.5105	0.76	17.87	
47	31170103	标志牌		个	381.47015	0.16	61.04	
48	55090103~1	亮化配电箱 LD1		只	1	3787.51	3787.51	
49	55090103~2	亮化配电箱 LD2		只	1	3787.51	3787.51	
50	55090103~3	亮化配电箱 LD3		只	1	3787.51	3787.51	
51	55090103~4	亮化配电箱 LD4		只	1	3787.51	3787.51	
52	80213004	C20粒径16砼42.5级坍落度55-70		m3	0.98658	375.29	370.25	
53	80213006	C25粒径16砼32.5级坍落度55-70		m3	46.739735	406.34	18992.22	
54	X1810628-17~1	铜芯电缆	YJV-3*4	m	2438.4531	13.41	32699.66	
55	X1810628-18~1	铜芯电缆	YJV-3*6	m	1779.3877	21.18	37687.43	
56	X1810628-19~1	铜芯电缆	YJV-3*10	m	3051.6847	34.54	105405.19	
57	ZC001022	镀锌角钢接地极	50*50*5*2500mm	根	192.15	66.54	12785.66	
58	ZC001069	镀锌圆钢	10mm	m	384.3	3.04	1168.27	
合计							807578.99	

单位工程招标控制价表

工程名称：堂前人家东区室外消防水　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共1页

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	1223093.20	
1.1	人工费	187642.63	
1.2	材料费	917707.68	
1.3	施工机具使用费	16267.35	
1.4	企业管理费	75196.81	
1.5	利润	26278.73	
2	措施项目费	35714.33	
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费	35714.33	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	20914.90	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	35498.37	
5	税金	116487.53	
招标控制价合计=1+2+3+4+5-甲供材料费_含设备/1.01		1410793.43	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区室外消防水　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		室内消防管道						
1	010401011001	砖检查井	1、名称：消防取水口（兼检修口） 2、砖品种、规格、强度等级：1500*1000 3、井盖安装：含球墨铸铁密闭盖，加锁 4、混凝土强度等级：C15	座	2	3942.08	7884.16	
2	031001007006	复合管	1、安装部位：室外 2、介质：水 3、材质、规格：钢丝骨架塑料复合管 DN150 4、连接形式：电熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：按设计及规范要求 6、含管件	m	1288.06	113.38	146040.24	
3	031001007013	复合管	1、安装部位：室外 2、介质：水 3、材质、规格：钢丝骨架塑料复合管 DN100 4、连接形式：电熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：按设计及规范要求 6、含管件	m	235.02	85.60	20117.71	
4	040305001009	垫层	1、材料品种、规格：25~38MM 砂石 2、厚度：200mm 3、密实度≥0.85	m3	147.61	404.01	59635.92	
5	040305001010	包封	1、材料品种、规格：粗砂,粒径小于40MM 2、密实度≥0.95	m3	435.13	345.84	150485.36	
6	040101002005	挖沟槽土方	1、土壤类别：详见地勘报告及现场,包括清表、建筑垃圾等土方的拆除清理 2、挖土深度：综合 3、场内运输自行考虑	m3	1497.1	12.25	18339.48	
本页小计							402502.87	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
7	040103001005	回填方	1、密实度要求：达到设计及规范要求 2、分层填筑,分层压实 3、填方来源、运距：土源为符合设计要求的现场土,场内运输自行考虑	m3	914.36	20.00	18287.20	
8	030807003012	低压法兰阀门	1、名称：明杆闸阀 2、材质：铸铁 3、型号、规格：DN100 4、连接形式：法兰连接 5、含不锈钢螺栓、螺母等	个	22	691.45	15211.90	
9	030807003013	低压法兰阀门	1、名称：明杆闸阀 2、材质：铸铁 3、型号、规格：DN150 4、连接形式：法兰连接 5、含不锈钢螺栓、螺母等	个	18	1109.03	19962.54	
10	030901012004	消防水泵接合器	1、安装部位：室外 2、型号、规格：SQS150A,地上式 3、附件材质、规格：带阀及井 4、99S203-11	套	1	5595.27	5595.27	
11	040504001011	砌筑井	1、名称：圆形立式阀门井(D1200,深1500mm) 2、垫层、基础材质及厚度：100mm厚C20混凝土，200mm厚C30钢筋混凝土底板 3、砌筑材料品种、规格、强度等级：Mb10水泥砂浆MU20砖 4、勾缝、抹面要求：内外20厚1:2防水水泥砂浆抹面 5、盖板材质、规格：轻型球墨铸铁防盗型井盖、井座 Φ700 6、苏S01-2021-P24~P30	座	40	4735.97	189438.80	
		分部小计					650998.58	
		室外消防管道						
本页小计							248495.71	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区室外消防水　　堂前人家东区项目施工　　第3页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
12	031001007014	复合管	1、安装部位：室外 2、介质：水 3、材质、规格：钢丝骨架塑料复合管 DN150 4、连接形式：电熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：按设计及规范要求 6、含管件	m	382.5	111.07	42484.28	
13	031001007015	复合管	1、安装部位：室外 2、介质：水 3、材质、规格：钢丝骨架塑料复合管 DN100 4、连接形式：电熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：按设计及规范要求 6、含管件	m	610.4	85.31	52073.22	
14	030901011003	室外消火栓	1、安装方式：地上式 2、防撞室外消火栓 3、型号、规格：DN100	套	28	803.00	22484.00	
15	030901013002	灭火器	1、形式：磷酸铵盐干粉灭火器 2、规格、型号：MFT/ABC20	组	35	388.81	13608.35	
16	040305001005	垫层	1、材料品种、规格：25~38MM 砂石 2、厚度：200mm 3、密实度≥0.85	m3	79.43	404.01	32090.51	
17	040305001006	包封	1、材料品种、规格：粗砂,粒径小于40MM 2、密实度≥0.95	m3	240.62	345.84	83216.02	
18	040101002003	挖沟槽土方	1、土壤类别：详见地勘报告及现场,包括清表、建筑垃圾等土方的拆除清理 2、挖土深度：综合 3、场内运输自行考虑	m3	357.44	12.25	4378.64	
19	040103001003	回填方	1、密实度要求：达到设计及规范要求 2、分层填筑,分层压实 3、填方来源、运距：土源为符合设计要求的现场土,场内运输自行考虑	m3	37.39	20.00	747.80	
本页小计							251082.82	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区室外消防水　　堂前人家东区项目施工　　第4页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计					251082.82	
		轻便消防水龙						
20	031001007016	复合管	1、安装部位：室外 2、介质：水 3、材质、规格：钢丝骨架塑料复合管 DN100 4、连接形式：电熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：按设计及规范要求 6、含管件	m	55.82	90.06	5027.15	
21	031001007012	复合管	1、安装部位：室外 2、介质：水 3、材质、规格：钢丝骨架塑料复合管 DN25 4、连接形式：电熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：按设计及规范要求 6、含管件	m	245.89	29.97	7369.32	
22	031003003011	焊接法兰阀门	1、类型：止回阀 2、材质：铸铁 3、规格、压力等级：DN100 4、连接形式：法兰连接	个	2	666.59	1333.18	
23	031003003012	焊接法兰阀门	1、类型：安全阀 2、材质：铸铁 3、规格、压力等级：DN100 4、连接形式：法兰连接 5、含法兰	个	2	1229.18	2458.36	
24	031003012002	倒流防止器	1、材质：倒流防止器 2、型号、规格：DN100 3、连接形式：法兰连接	套	1	1169.99	1169.99	
25	031003012001	倒流防止器	1、材质：倒流防止器 2、型号、规格：DN25 3、连接形式：螺纹连接	套	1	138.81	138.81	
本页小计							17496.81	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区室外消防水　　堂前人家东区项目施工　　第5页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
26	031003013001	水表	1、安装部位（室内外）：室外 2、型号、规格：水表DN25 3、连接形式：螺纹连接	组	1	142.61	142.61	
27	031003013002	水表	1、安装部位（室内外）：室外 2、型号、规格：水表DN100 3、连接形式：法兰连接	组	3	535.06	1605.18	
28	040504001028	砌筑井	1、水表井2250*1000mm 2、垫层、基础材质及厚度：100mm厚C15混凝土 3、砌筑材料品种、规格、强度等级：M10水泥砂浆砌MU15砼砖 4、勾缝、抹面要求：1:3水泥砂浆20mm厚 5、盖板材质、规格：C30钢筋混凝土井室盖板 6、井盖、井圈材质及规格：井盖座采用球墨铸铁防盗型井盖、井座 7、详见苏S01-2021	座	4	3414.05	13656.20	
29	030901011004	室外消火栓	1、安装方式：室外 2、型号、规格：轻便消防水龙柜 3、附件材质、规格：含消防水龙卷盘、轻便消防水龙、直流喷雾喷枪、快速接口等附件安装 4、参照图集15S202-P52	套	12	528.13	6337.56	
30	040101002011	挖沟槽土方	1、土壤类别：详见地勘报告及现场,包括清表、建筑垃圾等土方的拆除清理 2、挖土深度：综合 3、场内运输自行考虑	m3	20.09	12.26	246.30	
本页小计							21987.85	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
31	040103001011	回填方	1、密实度要求：达到设计及规范要求 2、分层填筑,分层压实 3、填方来源、运距：土源为符合设计要求的现场土,场内运输自行考虑	m3	20.09	20.00	401.80	
		分部小计					39886.46	
		室外喷淋管道						
32	031001007004	复合管	1、安装部位：室外 2、介质：水 3、材质、规格：钢丝骨架塑料复合管 DN150 4、连接形式：电熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：按设计及规范要求 6、含管件	m	485.6	118.35	57470.76	
33	031001007017	复合管	1、安装部位：室外 2、介质：水 3、材质、规格：钢丝骨架塑料复合管 DN100 4、连接形式：电熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：按设计及规范要求 6、含管件	m	112.5	85.77	9649.13	
34	040305001007	垫层	1、材料品种、规格：25~38MM 砂石 2、厚度：200mm 3、密实度≥0.85	m3	124.35	404.01	50238.64	
35	040305001008	包封	1、材料品种、规格：粗砂,粒径小于40MM 2、密实度≥0.95	m3	367.53	345.84	127106.58	
36	040101002004	挖沟槽土方	1、土壤类别：详见地勘报告及现场,包括清表、建筑垃圾等土方的拆除清理 2、挖土深度：综合 3、场内运输自行考虑	m3	608.69	12.25	7456.45	
本页小计							252323.36	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区室外消防水　　堂前人家东区项目施工　　第7页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
37	040103001004	回填方	1、密实度要求：达到设计及规范要求 2、分层填筑,分层压实 3、填方来源、运距：土源为符合设计要求的现场土,场内运输自行考虑	m3	116.81	20.00	2336.20	
38	030807003010	低压法兰阀门	1、名称：明杆闸阀 2、材质：铸铁 3、型号、规格：DN150 4、连接形式：法兰连接 5、含不锈钢螺栓、螺母等	个	3	1109.03	3327.09	
39	030901012002	喷淋水泵接合器	1、安装部位：室外 2、型号、规格：SQS150A,地上式 3、附件材质、规格：带阀及井 4、99S203-11	套	3	3110.86	9332.58	
40	040504001006	砌筑井	1、名称：圆形立式阀门井(D1200,深1500mm) 2、垫层、基础材质及厚度：100mm厚C20混凝土，200mm厚C30钢筋混凝土底板 3、砌筑材料品种、规格、强度等级：Mb10水泥砂浆MU20砖 4、勾缝、抹面要求：内外20厚1:2防水水泥砂浆抹面 5、盖板材质、规格：轻型球墨铸铁防盗型井盖、井座 Φ700 6、苏S01-2021-P24~P30	座	3	4735.97	14207.91	
		分部小计					281125.34	
		分部分项合计					1223093.20	
本页小计							29203.78	
合　　计							1223093.20	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区室外消防水　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	031302001001	安全文明施工费		100.000	20914.90			
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.500	18346.40			
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.210	2568.50			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.100	13454.03			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区室外消防水　　堂前人家东区项目施工　　第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.030	366.93			建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.080	978.47			现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。
合　计					35714.33			

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：堂前人家东区室外消防水　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共1页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合　计				

暂列金额明细表

工程名称：堂前人家东区室外消防水　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共1页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：堂前人家东区室外消防水　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共1页

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±(元)		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：堂前人家东区室外消防水　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共1页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注

规费、税金项目计价表

工程名称：堂前人家东区室外消防水　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	35498.37	100.000	35498.37
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1258807.53	2.400	30211.38
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1258807.53	0.420	5286.99
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1258807.53		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	1294305.90	9.000	116487.53
合　计					151985.90

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区室外消防水　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共3页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	02010106	橡胶板	δ1～15	kg	0.084	7.72	0.65	
2	02010506	石棉橡胶板	低压δ0.8～6	kg	1.75	5.57	9.75	
3	02010506~1	石棉橡胶板	低压 δ0.8~6	kg	1.05	5.57	5.85	
4	02010508	石棉橡胶板	低中压 δ0.8～6	kg	14.02	11.06	155.06	
5	02190109	聚四氟乙烯生料带 宽20		m	20.16	0.30	6.05	
6	02270131	破布		kg	1.52	6.00	9.12	
7	02290103	线麻		kg	0.002	10.29	0.02	
8	02290507	油浸麻丝		kg	3.36	8.40	28.22	
9	02330105	草袋子		只	136.465712	0.86	117.36	
10	03050611	精制带母镀锌螺栓	带垫 M16×65～80	套	82.4	1.35	111.24	
11	03050611~1	精制带母镀锌螺栓	带垫 M16*65~80	套	49.44	1.35	66.74	
12	03050643	精制带母镀锌螺栓	带2个垫圈M20×85～100	套	98.88	4.52	446.94	
13	03210206	砂轮片	Φ100	片	0.388	1.29	0.50	
14	03210211	砂轮片	Φ400	片	0.284	11.58	3.29	
15	03210211~1	砂轮片 Φ400		片	0.456	11.58	5.28	
16	03270202	砂纸		张	4.15	0.94	3.90	
17	03410206	电焊条	J422 Φ3.2	kg	12.975	4.92	63.84	
18	03652422	钢锯条		根	0.26	0.21	0.05	
19	04010132	水泥	42.5级	kg	13.16	0.29	3.82	
20	04010611~4	复合硅酸盐水泥	32.5级	kg	518.684	0.26	136.41	
21	04010611~5	水泥 32.5级		kg	17.16	0.26	4.51	
22	04030107~2	粗砂 ,粒径小于40MM		t	1865.38464	150.57	280870.97	
23	04030107~3	中(粗)砂		t	3.673152	150.57	553.07	
24	04050211	碎石	25～40	t	132.47403	155.43	20590.44	
25	04050212	碎石	50～80	t	537.6267	155.43	83563.32	
26	04130101	机砖		百块	669.88721	81.00	54260.86	
27	04130101~1	机砖		百块	45.48	81.00	3683.88	
28	05030100	木方材		m3	0.036	2432.79	87.58	
29	11030703	沥青漆		kg	61.535966	13.98	860.27	
30	11030703~1	沥青漆		kg	2.54	13.98	35.51	
31	11112524	厚漆		kg	3.462	6.22	21.53	
32	12050311	机油		kg	0.022	7.92	0.17	
33	12060317	清油		kg	0.64	13.72	8.78	
34	12310331	漂白粉		kg	9.833945	3.43	33.73	
35	12370305	氧气		m3	3.444	2.83	9.75	
36	12370335	乙炔气		kg	1.144	15.44	17.66	
37	13013509	石棉绒		kg	3.444	2.56	8.82	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区室外消防水　　堂前人家东区项目施工　　第2页 共3页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
38	14030319	热镀锌钢管	DN25	m	0.8	10.61	8.49	
39	14310102-10~1	钢丝骨架塑料复合管 DN150		m	2188.5024	95.83	209724.18	
40	14310102-3~1	钢丝骨架塑料复合管 DN25	DN25	m	249.57835	22.71	5667.92	
41	14310102-9	钢丝骨架塑料复合管 DN100	DN100	m	972.2888	72.78	70763.18	
42	14310102-9~1	钢丝骨架塑料复合管 DN100	DN100	m	56.6573	72.78	4123.52	
43	14450508	钢筋混凝土管	Φ300	m	2.256	108.00	243.65	
44	14450508~1	钢筋混凝土管	Φ300	m	1.128	47.45	53.52	
45	15021107	镀锌活接头	DN25	个	1.01	7.42	7.49	
46	15021703	镀锌丝堵	DN15	个	28.28	0.93	26.30	
47	16030505	螺纹闸阀	Z15T-10K DN25	个	1.01	23.19	23.42	
48	16250111.1~2	安全阀	DN100	个	2	933.70	1867.40	
49	16250111.1~3	倒流防止器	DN100	个	1	874.51	874.51	
50	16250111~1	水表DN100	DN100	个	3	292.78	878.34	
51	16250111~2	止回阀	DN100	个	2	374.88	749.76	
52	16250131-11~1	法兰明杆闸阀 DN150		个	21	940.89	19758.69	
53	16250131-9~1	明杆闸阀	DN100	个	22	575.53	12661.66	
54	16310105~1	倒流防止器	DN25	个	1.01	111.61	112.73	
55	17010943~1	平焊法兰	1.6MPa DN100	片	16	48.71	779.36	
56	17010945	平焊法兰	1.6MPa DN150	片	4	72.99	291.96	
57	20010100~2	磷酸铵盐干粉灭火器MFT/ABC20		个	35	372.66	13043.10	
58	20030105~5	轻便消防水龙柜		套	12	399.28	4791.36	
59	20030503~2	防撞室外消火栓 DN100		套	28	692.38	19386.64	
60	20050106~1	消防水泵接合器 SQS150A,地上式		套	1	1340.43	1340.43	
61	20050106~2	喷淋水泵接合器 SQS150A,地上式		套	3	1340.43	4021.29	
62	21010305	螺纹水表	DN25	只	1	42.59	42.59	
63	30410504	铸铁爬梯		kg	15.752	3.44	54.19	
64	30410504~1	铸铁爬梯		kg	22.422	4.50	100.90	
65	31110301	棉纱头		kg	1.759	5.57	9.80	
66	31150101	水		m3	633.699535	4.57	2896.01	
67	31150301	电		kW·h	19.02856	0.76	14.46	
68	31150301~1	电		kw·h	2.08	0.76	1.58	
69	33010305	铸铁井盖	Φ600轻型	套	4	360.00	1440.00	
70	33010305~1	铸铁井盖	Φ600 轻型	套	2	360.00	720.00	
71	80010105	水泥砂浆　M7.5		m3	2.256	298.64	673.73	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区室外消防水　　堂前人家东区项目施工　　第3页 共3页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
72	80010105~1	水泥砂浆 M7.5		m3	1.476	298.64	440.79	
73	80010106	水泥砂浆 M10		m3	39.972499	310.33	12404.67	
74	80010123	水泥砂浆 1:2		m3	23.335693	368.29	8594.30	
75	80010123~1	水泥砂浆 1:2		m3	0.028	368.29	10.31	
76	80210117	混凝土（商品砼非泵送）	C15粒径20mm32.5级坍落度35～50	m3	1.096	374.40	410.34	
77	80210144	C20粒径40砼32.5级坍落度35-50		m3	1.6	375.29	600.46	
78	80210148	混凝土（商品砼非泵送）	C30粒径40mm42.5级坍落度35～50	m3	4.04	432.07	1745.56	
79	80212703	C20粒径16砼32.5级坍落度10-30		m3	0.386	375.29	144.86	
80	80213003~1	C20粒径16砼32.5级坍落度55-70(商品砼)(非泵送)		m3	18.8598	375.29	7077.89	
81	80213020~1	C30粒径20砼32.5级坍落度55-70(商品砼)(非泵送)		m3	24.5616	397.47	9762.50	
82	CL-D00004~1	钢丝骨架塑料 三通 DN150		个	6	129.99	779.94	
83	CL-D00004~2	钢丝骨架塑料 三通 DN25		个	4	11.09	44.36	
84	CL-D00005~1	钢丝骨架塑料 弯头 DN150		个	33	88.55	2922.15	
85	CL-D00005~2	钢丝骨架塑料 接头 DN150		个	191	40.37	7710.67	
86	CL-D00005~4	钢丝骨架塑料 弯头 DN100		个	17	62.02	1054.34	
87	CL-D00005~5	钢丝骨架塑料 接头 DN100		个	44	19.88	874.72	
88	CL-D00005~6	钢丝骨架塑料 弯头 DN25		个	6	5.77	34.62	
89	CL-D00005~7	钢丝骨架塑料 接头 DN25		个	25	1.95	48.75	
90	CL-D00006	消防水泵接合器井		座	2	3726.62	7453.24	
91	ZC0001	轻型球墨铸铁防盗型井盖、井座 Φ700		套	43	569.38	24483.34	
合计							909534.91	

单位工程招标控制价表

工程名称：堂前人家东区室外火灾报警　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共1页

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	619469.73	
1.1	人工费	134074.22	
1.2	材料费	396723.21	
1.3	施工机具使用费	16174.89	
1.4	企业管理费	53676.43	
1.5	利润	18820.98	
2	措施项目费	18088.53	
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费	18088.53	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	10592.94	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	17979.14	
5	税金	58998.37	
招标控制价合计=1+2+3+4+5-甲供材料费_含设备/1.01		714535.77	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区室外火灾报警　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	040101002001	挖沟槽土方	1、土壤类别：详见现场及地勘报告，含地上青苗等附着物的清理，且含清表土、堆积土、耕织土、路面基层、路面底基层、建筑垃圾、生活垃圾、砖砌体、原有建筑基础等的拆除清理，详见施工现场 2、挖土深度：综合 3、场内运输自行考虑 4、具体要求详见施工图设计	m3	1028.78	16.12	16583.93	
2	040103001001	回填方	1、填方材料品种：素土 2、密实度要求：达到设计及规范要求 3、填方来源、运距：土源为符合设计要求的现场土,场内外运输按相关规定和实际情况自行考虑 4、分层填筑,分层压实 5、具体要求详见施工图设计	m3	662.09	20.00	13241.80	
3	040103002001	余方弃置	1、废弃料品种：挖出的土方、淤泥、软基土、建筑垃圾、生活垃圾、拆除废料等 2、运距：自行考虑 3、渣料需按建设单位要求弃置,需符合招标人及城乡建设管理要求 4、具体要求详见施工图设计	m3	366.68	13.17	4829.18	
4	040803004001	管道包封	1、混凝土强度等级：C20商品混凝土 2、含模板制作、安装、拆除等费用 3、具体要求详见施工图设计和规范要求	m3	310.8	672.41	208985.03	
5	030411001001	配管	1、材质：镀锌钢管 2、规格：RC50,壁厚3.5mm 3、接地要求：按设计及规范要求	m	10822.73	32.03	346652.04	
本页小计							590291.98	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区室外火灾报警　　堂前人家东区项目施工　　第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
6	040205001001	人（手）孔井	1、材料品种：砖砌井 2、规格尺寸：550*550mm 3、盖板材质、规格：混凝土盖板 4、基础、垫层：材料品种、厚度：C15商品混凝土 5、具体要求详见施工图设计和通信管道人孔和手孔图集P83	座	35	833.65	29177.75	
		分部分项合计					619469.73	
本页小计							29177.75	
合　　计							619469.73	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区室外火灾报警　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	031302001001	安全文明施工费		100.000	10592.94			
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.500	9292.05			
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.210	1300.89			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.100	6814.17			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区室外火灾报警　　堂前人家东区项目施工　　第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.030	185.84			建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.080	495.58			现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。
合　计					18088.53			

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：堂前人家东区室外火灾报警　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共1页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合　计				

暂列金额明细表

工程名称：堂前人家东区室外火灾报警　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共1页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：堂前人家东区室外火灾报警　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共1页

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±(元)		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：堂前人家东区室外火灾报警　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共1页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注

规费、税金项目计价表

工程名称：堂前人家东区室外火灾报警　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	17979.14	100.000	17979.14
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	637558.26	2.400	15301.40
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	637558.26	0.420	2677.74
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	637558.26		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	655537.40	9.000	58998.37
合　计					76977.51

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区室外火灾报警　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共1页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	02270131	破布		kg	270.56825	6.00	1623.41	
2	03210405	尼龙砂轮片	Φ100×16×3	片	15.151822	3.26	49.39	
3	03410205	电焊条		kg	104.980481	4.92	516.50	
4	03515100	圆钉		kg	193.330324	4.66	900.92	
5	03570217	镀锌铁丝	8～12#	kg	83.335021	5.15	429.18	
6	03570231	镀锌铁丝	18～22#	kg	1.763784	5.15	9.08	
7	04010611	复合硅酸盐水泥	32.5级	kg	3088.749549	0.26	812.34	
8	04030107	中(粗)砂		t	13.840642	150.57	2083.99	
9	04130101	机砖		百块	115.709515	81.00	9372.47	
10	04291301	预制混凝土盖板	C20	m3	0.6363	949.88	604.41	
11	11030703	沥青漆		kg	6.638061	13.98	92.80	
12	12333513	脱模剂		kg	97.988	17.15	1680.49	
13	12370305	氧气		m3	183.98641	2.83	520.68	
14	12370335	乙炔气		kg	63.854107	15.44	985.91	
15	14010505~1	钢管敷设 管径RC50		m	10985.07095	20.74	227830.37	
16	30410504	铸铁爬梯		kg	180.15774	4.50	810.71	
17	31110301	棉纱线		kg	11.905003	5.57	66.31	
18	31150101	水		m3	338.291617	4.57	1545.99	
19	31150301	电		kW·h	204.141759	0.76	155.15	
20	32090101	模板木材		m3	14.159266	1586.47	22463.25	
21	80210106~1	C25粒径16砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)		m3	1.245405	388.60	483.96	
22	80210144~1	C20粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)		m3	322.4169	375.29	120999.84	
合计							394037.15	

单位工程招标控制价表

工程名称：堂前人家东区楼宇亮化　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共1页

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	1261198.92	
1.1	人工费	227498.19	
1.2	材料费	899244.26	
1.3	施工机具使用费	11510.98	
1.4	企业管理费	91042.72	
1.5	利润	31902.77	
2	措施项目费	84844.98	
2.1	单价措施项目费	51589.79	
2.2	总价措施项目费	33255.19	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	19474.79	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	33054.11	
5	税金	124118.82	
招标控制价合计=1+2+3+4+5-甲供材料费_含设备/1.01		1503216.83	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区楼宇亮化　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	030404017122	配电箱	1、名称：亮化控制箱SAL06 (内置参数详见设计) 2、基础形式、材质、规格：按设计及规范要求 3、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 4、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 5、安装方式：落地安装 6、含三遥控制	台	1	7066.51	7066.51	
2	030404017149	配电箱	1、名称：亮化控制箱SAL07 (内置参数详见设计) 2、基础形式、材质、规格：按设计及规范要求 3、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 4、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 5、安装方式：落地安装 6、含三遥控制	台	1	7066.51	7066.51	
3	030404017150	配电箱	1、名称：亮化控制箱SAL08 (内置参数详见设计) 2、基础形式、材质、规格：按设计及规范要求 3、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 4、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 5、安装方式：落地安装 6、含三遥控制	台	1	7066.51	7066.51	
本页小计							21199.53	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区楼宇亮化　　堂前人家东区项目施工　　第2页 共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
4	030404017151	配电箱	1、名称：亮化控制箱SAL09 (内置参数详见设计) 2、基础形式、材质、规格：按设计及规范要求 3、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 4、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 5、安装方式：落地安装 6、含三遥控制	台	1	7066.51	7066.51	
5	030404017152	配电箱	1、名称：亮化控制箱SAL10 (内置参数详见设计) 2、基础形式、材质、规格：按设计及规范要求 3、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 4、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 5、安装方式：落地安装 6、含三遥控制	台	1	7066.51	7066.51	
6	030404017153	配电箱	1、名称：亮化控制箱SAL11 (内置参数详见设计) 2、基础形式、材质、规格：按设计及规范要求 3、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 4、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 5、安装方式：落地安装 6、含三遥控制	台	1	7066.51	7066.51	
本页小计							21199.53	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区楼宇亮化　　堂前人家东区项目施工　　第3页 共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
7	030404017154	配电箱	1、名称：亮化控制箱SAL12 (内置参数详见设计) 2、基础形式、材质、规格：按设计及规范要求 3、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 4、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 5、安装方式：落地安装 6、含三遥控制	台	1	7066.51	7066.51	
8	030404017155	配电箱	1、名称：亮化控制箱SAL13 (内置参数详见设计) 2、基础形式、材质、规格：按设计及规范要求 3、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 4、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 5、安装方式：落地安装 6、含三遥控制	台	1	7066.51	7066.51	
9	030404017156	配电箱	1、名称：亮化控制箱SAL14 (内置参数详见设计) 2、基础形式、材质、规格：按设计及规范要求 3、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 4、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 5、安装方式：落地安装 6、含三遥控制	台	1	7066.51	7066.51	
本页小计							21199.53	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区楼宇亮化　　堂前人家东区项目施工　　第4页 共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
10	030404017157	配电箱	1、名称：亮化控制箱SAL15 (内置参数详见设计) 2、基础形式、材质、规格：按设计及规范要求 3、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 4、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 5、安装方式：落地安装 6、含三遥控制	台	1	7066.51	7066.51	
11	030404017158	配电箱	1、名称：亮化控制箱SAL16 (内置参数详见设计) 2、基础形式、材质、规格：按设计及规范要求 3、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 4、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 5、安装方式：落地安装 6、含三遥控制	台	1	7066.51	7066.51	
12	030404017159	配电箱	1、名称：亮化控制箱SAL17 (内置参数详见设计) 2、基础形式、材质、规格：按设计及规范要求 3、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 4、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 5、安装方式：落地安装 6、含三遥控制	台	1	7066.51	7066.51	
本页小计							21199.53	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区楼宇亮化　　堂前人家东区项目施工　　第5页 共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
13	030404017160	配电箱	1、名称：亮化控制箱SAL18 (内置参数详见设计) 2、基础形式、材质、规格：按设计及规范要求 3、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 4、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 5、安装方式：落地安装 6、含三遥控制	台	1	7066.51	7066.51	
14	030404017161	配电箱	1、名称：亮化控制箱SAL19 (内置参数详见设计) 2、基础形式、材质、规格：按设计及规范要求 3、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 4、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 5、安装方式：落地安装 6、含三遥控制	台	1	7066.51	7066.51	
15	030404017162	配电箱	1、名称：亮化控制箱SAL20 (内置参数详见设计) 2、基础形式、材质、规格：按设计及规范要求 3、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 4、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 5、安装方式：落地安装 6、含三遥控制	台	1	7066.51	7066.51	
本页小计							21199.53	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区楼宇亮化　　堂前人家东区项目施工　　第6页 共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
16	030404017163	配电箱	1、名称：亮化控制箱SAL21 (内置参数详见设计) 2、基础形式、材质、规格：按设计及规范要求 3、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 4、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 5、安装方式：落地安装 6、含三遥控制	台	1	7066.51	7066.51	
17	030404017164	配电箱	1、名称：亮化控制箱SAL22 (内置参数详见设计) 2、基础形式、材质、规格：按设计及规范要求 3、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 4、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 5、安装方式：落地安装 6、含三遥控制	台	1	7066.51	7066.51	
18	030404017165	配电箱	1、名称：亮化控制箱SAL23 (内置参数详见设计) 2、基础形式、材质、规格：按设计及规范要求 3、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 4、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 5、安装方式：落地安装 6、含三遥控制	台	1	7066.51	7066.51	
本页小计							21199.53	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区楼宇亮化　　堂前人家东区项目施工　　第7页 共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
19	030404017166	配电箱	1、名称：亮化控制箱SAL24 (内置参数详见设计) 2、基础形式、材质、规格：按设计及规范要求 3、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 4、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 5、安装方式：落地安装 6、含三遥控制	台	1	7066.51	7066.51	
20	030404017167	配电箱	1、名称：亮化控制箱SAL25 (内置参数详见设计) 2、基础形式、材质、规格：按设计及规范要求 3、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 4、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 5、安装方式：落地安装 6、含三遥控制	台	1	7066.51	7066.51	
21	030404017168	配电箱	1、名称：亮化控制箱SAL26 (内置参数详见设计) 2、基础形式、材质、规格：按设计及规范要求 3、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 4、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 5、安装方式：落地安装	台	1	7066.51	7066.51	
本页小计							21199.53	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
22	030404017123	配电箱	1、名称：开关电源箱 (内置参数详见设计) 2、基础形式、材质、规格：按设计及规范要求 3、接线端子材质、规格：按设计及规范要求 4、端子板外部接线材质、规格：含接线端子安装 5、安装方式：落地安装，开关电源另计	台	21	1497.85	31454.85	
23	030404031001	小电器	1、名称：LED开关电源 2、规格：350W 220V/24V 3、接线端子材质、规格：含端子接线安装 4、开关电源箱内安装	个	186	271.68	50532.48	
24	030411002001	线槽	1、名称：铝合金线槽（喷塑外观） 2、材质：铝合金 3、规格：MR50*25,1.5mm厚 4、墙面、屋面安装	m	4200.01	46.84	196728.47	
25	030413001005	铁构件	1、名称：桥架支架 2、材质：型钢 3、规格：综合	kg	1276	22.83	29131.08	
26	030411001048	配管	1、名称：电线管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：SC25 4、配置形式：明敷	m	630	32.01	20166.30	
27	030411001070	配管	1、名称：金属软管 2、规格：DN20 3、配置形式：明敷	m	86.4	19.68	1700.35	
28	030408001046	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：YJV 3、规格：5*4mm2 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：穿管或线槽敷设,含管道井竖向敷设 6、电压等级（kV）：1KV	m	630	23.19	14609.70	
本页小计							344323.23	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区楼宇亮化　　堂前人家东区项目施工　　第9页 共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
29	030408001048	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：YJV 3、规格：3*6mm2 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：穿管或线槽敷设 6、电压等级（kV）：1KV	m	1049.97	25.87	27162.72	
30	030408001054	电力电缆	1、名称：铜芯软电缆 2、型号：RVV 3、规格：2*4mm2 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：穿管或线槽敷设 6、电压等级（kV）：1KV	m	4357.17	12.95	56425.35	
31	030408006038	电力电缆头	1、名称：电缆头制作、安装 2、规格：YJV-5*4 3、材质、类型：铜接线端子 4、电压等级（kV）：1KV	个	42	26.18	1099.56	
32	030408006039	电力电缆头	1、名称：电缆头制作、安装 2、规格：YJV-3*6 3、材质、类型：铜接线端子 4、电压等级（kV）：1KV	个	126	15.70	1978.20	
33	030408006043	电力电缆头	1、名称：电缆头制作、安装 2、规格：RVV-2*4 3、材质、类型：铜接线端子 4、电压等级（kV）：1KV	个	372	10.47	3894.84	
34	030412004022	装饰灯	1、名称：LED直条灯 2、规格：18W/m，长度1m 3、安装形式：壁装，含灯具支架及不锈钢螺栓	套	2940	212.29	624132.60	
35	030412004023	装饰灯	1、名称：LED直条灯 2、规格：18W/m，长度0.5m 3、安装形式：壁装，含灯具支架及不锈钢螺栓	套	270	120.57	32553.90	
36	030409002006	接地母线	1、名称：接地母线 2、材质：镀锌扁钢 3、规格：-40*4 4、安装部位：室内	m	95.04	27.56	2619.30	
本页小计							749866.47	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区楼宇亮化　　堂前人家东区项目施工　　第10页 共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
37	030414002001	送配电装置系统	1、名称：送配电装置系统调试 2、电压等级（kV）：1kV以下 3、类型：交流供电(综合)	系统	21	886.31	18612.51	
		分部分项合计					1261198.92	
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1	10281.48	10281.48	
2	031302007001	高层施工增加		项	1	41308.31	41308.31	
		单价措施合计					51589.79	
本页小计							70202.30	
合　　计							1312788.71	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区楼宇亮化　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	031302001001	安全文明施工费		100.000	19474.79			
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.500	17083.15			
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.210	2391.64			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.100	12527.64			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区楼宇亮化　　堂前人家东区项目施工　　第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302012002	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.030	341.66			建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
12	031302012001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302013001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.080	911.10			现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。
合　计					33255.19			

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：堂前人家东区楼宇亮化　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共1页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合　计				

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

暂列金额明细表

工程名称：堂前人家东区楼宇亮化　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共1页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：堂前人家东区楼宇亮化　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共1页

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±(元)		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：堂前人家东区楼宇亮化　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共1页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注

规费、税金项目计价表

工程名称：堂前人家东区楼宇亮化　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	33054.11	100.000	33054.11
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1172131.80	2.400	28131.16
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1172131.80	0.420	4922.95
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1172131.80		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费_含设备/1.01	1379098.01	9.000	124118.82
合　计					157172.93

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区楼宇亮化　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共3页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	01090166	圆钢	Φ5.5～9	kg	29.8368	3.79	113.08	
2	01090172-1~1	镀锌型钢		kg	1339.8	4.57	6119.80	
3	01130206	镀锌扁钢	-25×4	kg	63	4.41	277.74	
4	01130207	镀锌扁钢	-40×4	kg	13.9356	4.41	61.44	
5	01130216	镀锌扁钢	-60×6	kg	6.74784	4.41	29.75	
6	01290120	钢板	δ2.0～2.5 Q235	kg	5.88	3.13	18.38	
7	01293501	钢垫板		kg	12.6	3.19	40.22	
8	01550304	封铅	含铅65%含锡35%	kg	6.375257	8.58	54.70	
9	02070226	橡胶垫	δ2	m2	5.622426	14.58	81.97	
10	02270131	破布		kg	147.19518	6.00	883.17	
11	03030217	镀锌半圆头螺钉	M6～12×12～50	十个	49.35168	0.13	6.42	
12	03030908	沉头螺钉	M6×55～65	十个	75.888	0.56	42.50	
13	03031212	自攻螺钉	M4×65	十个	108.7632	0.27	29.37	
14	03050651	精制带母镀锌螺栓	M8×50内2平1弹垫	套	381.064968	0.69	262.93	
15	03050652	精制带母镀锌螺栓	M8×100内2平1弹垫	套	17304.0412	0.86	14881.48	
16	03050654	精制带母镀锌螺栓	M10×100内2平1弹垫	套	18192.32056	1.10	20011.55	
17	03050659	精制带母镀锌螺栓	M16×100内2平1弹垫	套	9.504	2.32	22.05	
18	03057113	伞形螺栓	M6～8×150	套	6548.4	0.34	2226.46	
19	03070110	膨胀螺栓	M8	套	6300.015	0.30	1890.00	
20	03070807	塑料膨胀管	Φ8×50	十个	109.809	0.86	94.44	
21	03270104	铁砂布	2#	张	221.136	0.86	190.18	
22	03410206	电焊条	J422 Φ3.2	kg	89.24578	4.92	439.09	
23	03430900	焊锡丝		kg	6.3	42.88	270.14	
24	03570225	镀锌铁丝	13#～17#	kg	114.84995	5.15	591.48	
25	03633106	冲击钻头	Φ6～12	根	7.245	2.57	18.62	
26	03633308	合金钢钻头	Φ8mm～10mm	根	63.00015	6.86	432.18	
27	03652421	锯条		根	12.6	0.19	2.39	
28	03652422	钢锯条		根	60.5856	0.21	12.72	
29	04010611	水泥	32.5级	kg	759.693614	0.27	205.12	
30	04030107	中砂		t	3.477445	150.57	523.60	
31	04050207	碎石	5～40mm	t	1.603476	155.43	249.23	
32	04135500	标准砖	240×115×53	百块	20.345472	81.00	1647.98	
33	11030305	醇酸防锈漆	C53-1	kg	37.7234	12.49	471.17	
34	11030704	沥青清漆		kg	3.339	20.51	68.48	
35	11030904	沥青绝缘漆		kg	23.634132	15.38	363.49	
36	11111703	酚醛磁漆		kg	0.84	14.91	12.52	
37	11112504	无光调和漆		kg	19.28832	14.48	279.29	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区楼宇亮化　　堂前人家东区项目施工　　第2页 共3页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
38	11112524	厚漆		kg	6.426	6.22	39.97	
39	11452114	松香水		kg	4.5936	4.72	21.68	
40	12010103	汽油		kg	46.72755	10.41	486.43	
41	12030106	溶剂汽油		kg	9.62564	10.41	100.20	
42	12060317	清油		kg	8.15832	13.72	111.93	
43	12070109	电力复合脂		kg	2.1	17.15	36.02	
44	12300367	硬酯酸	一级	kg	0.677212	10.29	6.97	
45	12430344	自粘橡胶带	20mm×5m	卷	8.4	12.43	104.41	
46	14010305-3~1	镀锌钢管	SC25	m	648.9	10.64	6904.30	
47	14210103-2	金属软管	公称管径20mm以内	m	88.992	1.20	106.79	
48	14312502	塑料软管		kg	12.6	15.78	198.83	
49	14312509	塑料软管	dn6	m	133.2	1.89	251.75	
50	14350105	异型塑料管	dn2.5～5	m	33.3	1.17	38.96	
51	15023128	镀锌锁紧螺母	3×25	个	97.335	0.24	23.36	
52	15170105	PVC塑料管接头	dn15	套	177.984	1.40	249.18	
53	15370308	镀锌管卡	DN20	个	254.3616	1.16	295.06	
54	15370310	镀锌管卡	DN25	个	538.587	1.39	748.64	
55	22470111~46	LED直条灯	0.5m 18W/m	套	272.7	90.80	24761.16	
56	22470111~47	LED直条灯	18W/m 1m	套	2969.4	181.61	539272.73	
57	24170102	黄漆布带	20mm×40m	卷	83.916	17.15	1439.16	
58	25010306	裸铜线	2～4mm2	m	94.86	0.86	81.58	
59	25030103	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线	450V/750V1.5mm2	m	2288.73	0.97	2220.07	
60	26064108	塑料护口(钢管用)	dn25	个	97.335	0.25	24.33	
61	26065132	镀锌电线管接头	Φ25×6	个	103.824	1.23	127.70	
62	26066513	钢管保护管	Φ40×400	根	9.504	7.55	71.76	
63	26250311	镀锌电缆卡子	2×35	个	192.406626	1.46	280.91	
64	31110301	棉纱头		kg	0.09504	5.57	0.53	
65	31150101	水		m3	1.911323	4.57	8.73	
66	31170103	标志牌		个	329.98542	0.16	52.80	
67	55090103~106	亮化控制箱SAL		只	1	6290.00	6290.00	
68	55090103~110	亮化控制箱SAL15		只	1	6290.00	6290.00	
69	55090103~111	亮化控制箱SAL16		只	1	6290.00	6290.00	
70	55090103~112	亮化控制箱SAL17		只	1	6290.00	6290.00	
71	55090103~113	亮化控制箱SAL18		只	1	6290.00	6290.00	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区楼宇亮化　　堂前人家东区项目施工　　第3页 共3页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
72	55090103~14	亮化控制箱SAL19		只	1	6290.00	6290.00	
73	55090103~15	亮化控制箱SAL20		只	1	6290.00	6290.00	
74	55090103~16	亮化控制箱SAL21		只	1	6290.00	6290.00	
75	55090103~17	亮化控制箱SAL22		只	1	6290.00	6290.00	
76	55090103~18	亮化控制箱SAL23		只	1	6290.00	6290.00	
77	55090103~19	亮化控制箱SAL24		只	1	6290.00	6290.00	
78	55090103~2	亮化控制箱SAL07		只	1	6290.00	6290.00	
79	55090103~20	亮化控制箱SAL25		只	1	6290.00	6290.00	
80	55090103~21	亮化控制箱SAL26		只	1	6290.00	6290.00	
81	55090103~22	开关电源箱		只	21	735.08	15436.68	
82	55090103~3	亮化控制箱SAL08		只	1	6290.00	6290.00	
83	55090103~4	亮化控制箱SAL09		只	1	6290.00	6290.00	
84	55090103~5	亮化控制箱SAL10		只	1	6290.00	6290.00	
85	55090103~6	亮化控制箱SAL11		只	1	6290.00	6290.00	
86	55090103~7	亮化控制箱SAL12		只	1	6290.00	6290.00	
87	55090103~8	亮化控制箱SAL13		只	1	6290.00	6290.00	
88	55090103~9	亮化控制箱SAL14		只	1	6290.00	6290.00	
89	55430127~1	LED开关电源	350W 220V/24V	台	186	224.85	41822.10	
90	X1810628-17~1	铜芯软电缆	RVV-2*4	m	4400.7417	9.27	40794.88	
91	X1810628-18~1	铜芯电缆	YJV-3*6	m	1060.4697	21.18	22460.75	
92	X1810628-31~4	铜芯电缆	YJV-5*4	m	636.3	18.36	11682.47	
93	XZC-803	镀锌槽钢 10#		m	61.74	45.74	2823.99	
94	ZC001068	热镀锌扁钢	40*4	m	99.792	5.91	589.77	
合计							898691.71	

单位工程招标控制价表

工程名称：堂前人家东区堂前人家电梯工程　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共1页

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	17876368.34	
1.1	人工费		
1.2	材料费	17876368.34	
1.3	施工机具使用费		
1.4	企业管理费		
1.5	利润		
2	措施项目费	110231.83	
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费	110231.83	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	64553.57	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	109565.31	
5	税金	1628654.89	
招标控制价合计=1+2+3+4+5-甲供材料费_含设备/1.01		19724820.37	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区堂前人家电梯工程　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		6#楼						
1	030107001003	交流电梯	1、名称：客梯 2、用途：消防电梯、无障碍电梯 3、轿厢尺寸：1600x1500x2500mm 4、站数：17/17/17,-1F~16F层 5、提升高度、速度：额定速度1.75m/s,额定载重1000Kg 6、运转调试要求：按设计及规范要求 7、详见设计及参数表要求	部	2	200199.18	400398.36	
2	030107001004	交流电梯	1、名称：客梯 2、用途：无障碍电梯、担架电梯 3、轿厢尺寸：1100x2100x2500mm 4、站数：17/17/17,-1F~16F层 5、提升高度、速度：额定速度1.75m/s,额定载重1000Kg 6、运转调试要求：按设计及规范要求 7、详见设计及参数表要求	部	2	199586.95	399173.90	
		分部小计					799572.26	
		7#楼						
3	030107001074	交流电梯	1、名称：客梯 2、用途：消防电梯、无障碍电梯 3、轿厢尺寸：1600x1500x2500mm 4、站数：17/17/17,-1F~16F层 5、提升高度、速度：额定速度1.75m/s,额定载重1000Kg 6、运转调试要求：按设计及规范要求 7、详见设计及参数表要求	部	2	200199.18	400398.36	
本页小计							1199970.62	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区堂前人家电梯工程　　堂前人家东区项目施工　　第2页 共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
4	030107001075	交流电梯	1、名称：客梯 2、用途：无障碍电梯、担架电梯 3、轿厢尺寸：1100x2100x2500mm 4、站数：17/17/17,-1F~16F层 5、提升高度、速度：额定速度1.75m/s,额定载重1000Kg 6、运转调试要求：按设计及规范要求 7、详见设计及参数表要求	部	2	199586.95	399173.90	
		分部小计					799572.26	
		8#楼						
5	030107001076	交流电梯	1、名称：客梯 2、用途：消防电梯、无障碍电梯 3、轿厢尺寸：1600x1500x2500mm 4、站数：17/17/17,-1F~16F层 5、提升高度、速度：额定速度1.75m/s,额定载重1000Kg 6、运转调试要求：按设计及规范要求 7、详见设计及参数表要求	部	2	200199.18	400398.36	
6	030107001077	交流电梯	1、名称：客梯 2、用途：无障碍电梯、担架电梯 3、轿厢尺寸：1100x2100x2500mm 4、站数：17/17/17,-1F~16F层 5、提升高度、速度：额定速度1.75m/s,额定载重1000Kg 6、运转调试要求：按设计及规范要求 7、详见设计及参数表要求	部	2	199586.95	399173.90	
		分部小计					799572.26	
		9#楼						
本页小计							1198746.16	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
7	030107001078	交流电梯	1、名称：客梯 2、用途：消防电梯、无障碍电梯 3、轿厢尺寸：1600x1500x2500mm 4、站数：17/17/17,-1F~16F层 5、提升高度、速度：额定速度1.75m/s,额定载重1000Kg 6、运转调试要求：按设计及规范要求 7、详见设计及参数表要求	部	2	200199.18	400398.36	
8	030107001079	交流电梯	1、名称：客梯 2、用途：无障碍电梯、担架电梯 3、轿厢尺寸：1100x2100x2500mm 4、站数：17/17/17,-1F~16F层 5、提升高度、速度：额定速度1.75m/s,额定载重1000Kg 6、运转调试要求：按设计及规范要求 7、详见设计及参数表要求	部	2	199586.95	399173.90	
		分部小计					799572.26	
		10#楼						
9	030107001080	交流电梯	1、名称：客梯 2、用途：消防电梯、无障碍电梯 3、轿厢尺寸：1600x1500x2500mm 4、站数：17/17/17,-1F~16F层 5、提升高度、速度：额定速度1.75m/s,额定载重1000Kg 6、运转调试要求：按设计及规范要求 7、详见设计及参数表要求	部	2	200199.18	400398.36	
本页小计							1199970.62	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
10	030107001081	交流电梯	1、名称：客梯 2、用途：无障碍电梯、担架电梯 3、轿厢尺寸：1100x2100x2500mm 4、站数：17/17/17,-1F~16F层 5、提升高度、速度：额定速度1.75m/s,额定载重1000Kg 6、运转调试要求：按设计及规范要求 7、详见设计及参数表要求	部	2	199586.95	399173.90	
		分部小计					799572.26	
		11#楼						
11	030107001028	交流电梯	1、名称：客梯 2、用途：消防电梯、无障碍电梯 3、轿厢尺寸：1600x1500x2500mm 4、站数：18/18/18,-1F~17F层 5、提升高度、速度：额定速度1.75m/s,额定载重1000Kg 6、运转调试要求：按设计及规范要求 7、详见设计及参数表要求	部	2	206228.32	412456.64	
12	030107001029	交流电梯	1、名称：客梯 2、用途：无障碍电梯、担架电梯 3、轿厢尺寸：1100x2100x2500mm 4、站数：18/18/18,-1F~17F层 5、提升高度、速度：额定速度1.75m/s,额定载重1000Kg 6、运转调试要求：按设计及规范要求 7、详见设计及参数表要求	部	2	204626.76	409253.52	
		分部小计					821710.16	
		12#楼						
本页小计							1220884.06	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
13	030107001082	交流电梯	1、名称：客梯 2、用途：消防电梯、无障碍电梯 3、轿厢尺寸：1600x1500x2500mm 4、站数：18/18/18,-1F~17F层 5、提升高度、速度：额定速度1.75m/s,额定载重1000Kg 6、运转调试要求：按设计及规范要求 7、详见设计及参数表要求	部	2	206228.32	412456.64	
14	030107001083	交流电梯	1、名称：客梯 2、用途：无障碍电梯、担架电梯 3、轿厢尺寸：1100x2100x2500mm 4、站数：18/18/18,-1F~17F层 5、提升高度、速度：额定速度1.75m/s,额定载重1000Kg 6、运转调试要求：按设计及规范要求 7、详见设计及参数表要求	部	2	204626.76	409253.52	
		分部小计					821710.16	
		13#楼						
15	030107001084	交流电梯	1、名称：客梯 2、用途：消防电梯、无障碍电梯 3、轿厢尺寸：1600x1500x2500mm 4、站数：18/18/18,-1F~17F层 5、提升高度、速度：额定速度1.75m/s,额定载重1000Kg 6、运转调试要求：按设计及规范要求 7、详见设计及参数表要求	部	2	206228.32	412456.64	
本页小计							1234166.80	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区堂前人家电梯工程　　堂前人家东区项目施工　　第6页 共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
16	030107001085	交流电梯	1、名称：客梯 2、用途：无障碍电梯、担架电梯 3、轿厢尺寸：1100x2100x2500mm 4、站数：18/18/18,-1F~17F层 5、提升高度、速度：额定速度1.75m/s,额定载重1000Kg 6、运转调试要求：按设计及规范要求 7、详见设计及参数表要求	部	2	204626.76	409253.52	
		分部小计					821710.16	
		14#楼						
17	030107001086	交流电梯	1、名称：客梯 2、用途：消防电梯、无障碍电梯 3、轿厢尺寸：1600x1500x2500mm 4、站数：18/18/18,-1F~17F层 5、提升高度、速度：额定速度1.75m/s,额定载重1000Kg 6、运转调试要求：按设计及规范要求 7、详见设计及参数表要求	部	2	206228.32	412456.64	
18	030107001087	交流电梯	1、名称：客梯 2、用途：无障碍电梯、担架电梯 3、轿厢尺寸：1100x2100x2500mm 4、站数：18/18/18,-1F~17F层 5、提升高度、速度：额定速度1.75m/s,额定载重1000Kg 6、运转调试要求：按设计及规范要求 7、详见设计及参数表要求	部	2	204626.76	409253.52	
		分部小计					821710.16	
		15#楼						
本页小计							1230963.68	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区堂前人家电梯工程　　堂前人家东区项目施工　　第7页 共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
19	030107001088	交流电梯	1、名称：客梯 2、用途：消防电梯、无障碍电梯 3、轿厢尺寸：1600x1500x2500mm 4、站数：18/18/18,-1F~17F层 5、提升高度、速度：额定速度1.75m/s,额定载重1000Kg 6、运转调试要求：按设计及规范要求 7、详见设计及参数表要求	部	2	206228.32	412456.64	
20	030107001089	交流电梯	1、名称：客梯 2、用途：无障碍电梯、担架电梯 3、轿厢尺寸：1100x2100x2500mm 4、站数：18/18/18,-1F~17F层 5、提升高度、速度：额定速度1.75m/s,额定载重1000Kg 6、运转调试要求：按设计及规范要求 7、详见设计及参数表要求	部	2	204626.76	409253.52	
		分部小计					821710.16	
		16#楼						
21	030107001102	交流电梯	1、名称：客梯 2、用途：消防电梯、无障碍电梯 3、轿厢尺寸：1600x1500x2500mm 4、站数：18/18/18,-1F~17F层 5、提升高度、速度：额定速度1.75m/s,额定载重1000Kg 6、运转调试要求：按设计及规范要求 7、详见设计及参数表要求	部	2	206228.32	412456.64	
本页小计							1234166.80	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区堂前人家电梯工程　　堂前人家东区项目施工　　第8页 共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
22	030107001103	交流电梯	1、名称：客梯 2、用途：无障碍电梯、担架电梯 3、轿厢尺寸：1100x2100x2500mm 4、站数：18/18/18,-1F~17F层 5、提升高度、速度：额定速度1.75m/s,额定载重1000Kg 6、运转调试要求：按设计及规范要求 7、详见设计及参数表要求	部	2	204626.76	409253.52	
		分部小计					821710.16	
		17#楼						
23	030107001104	交流电梯	1、名称：客梯 2、用途：消防电梯、无障碍电梯 3、轿厢尺寸：1600x1500x2500mm 4、站数：18/18/18,-1F~17F层 5、提升高度、速度：额定速度1.75m/s,额定载重1000Kg 6、运转调试要求：按设计及规范要求 7、详见设计及参数表要求	部	2	206228.32	412456.64	
24	030107001105	交流电梯	1、名称：客梯 2、用途：无障碍电梯、担架电梯 3、轿厢尺寸：1100x2100x2500mm 4、站数：18/18/18,-1F~17F层 5、提升高度、速度：额定速度1.75m/s,额定载重1000Kg 6、运转调试要求：按设计及规范要求 7、详见设计及参数表要求	部	2	204626.76	409253.52	
		分部小计					821710.16	
		18#楼						
本页小计							1230963.68	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
25	030107001106	交流电梯	1、名称：客梯 2、用途：消防电梯、无障碍电梯 3、轿厢尺寸：1600x1500x2500mm 4、站数：18/18/18,-1F~17F层 5、提升高度、速度：额定速度1.75m/s,额定载重1000Kg 6、运转调试要求：按设计及规范要求 7、详见设计及参数表要求	部	2	206228.32	412456.64	
26	030107001107	交流电梯	1、名称：客梯 2、用途：无障碍电梯、担架电梯 3、轿厢尺寸：1100x2100x2500mm 4、站数：18/18/18,-1F~17F层 5、提升高度、速度：额定速度1.75m/s,额定载重1000Kg 6、运转调试要求：按设计及规范要求 7、详见设计及参数表要求	部	2	204626.76	409253.52	
		分部小计					821710.16	
		19#楼						
27	030107001108	交流电梯	1、名称：客梯 2、用途：消防电梯、无障碍电梯 3、轿厢尺寸：1600x1500x2500mm 4、站数：18/18/18,-1F~17F层 5、提升高度、速度：额定速度1.75m/s,额定载重1000Kg 6、运转调试要求：按设计及规范要求 7、详见设计及参数表要求	部	2	206228.32	412456.64	
本页小计							1234166.80	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区堂前人家电梯工程　　堂前人家东区项目施工　　第10页 共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
28	030107001109	交流电梯	1、名称：客梯 2、用途：无障碍电梯、担架电梯 3、轿厢尺寸：1100x2100x2500mm 4、站数：18/18/18,-1F~17F层 5、提升高度、速度：额定速度1.75m/s,额定载重1000Kg 6、运转调试要求：按设计及规范要求 7、详见设计及参数表要求	部	2	204626.76	409253.52	
		分部小计					821710.16	
		20#楼						
29	030107001044	交流电梯	1、名称：客梯 2、用途：消防电梯、无障碍电梯 3、轿厢尺寸：1600x1500x2500mm 4、站数：13/13/13,-1F~12F层 5、提升高度、速度：额定速度1.75m/s,额定载重1000Kg 6、运转调试要求：按设计及规范要求 7、详见设计及参数表要求	部	2	192985.52	385971.04	
30	030107001045	交流电梯	1、名称：客梯 2、用途：无障碍电梯、担架电梯 3、轿厢尺寸：1100x2100x2500mm 4、站数：13/13/13,-1F~12F层 5、提升高度、速度：额定速度1.75m/s,额定载重1000Kg 6、运转调试要求：按设计及规范要求 7、详见设计及参数表要求	部	2	186774.49	373548.98	
		分部小计					759520.02	
		21#楼						
本页小计							1168773.54	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区堂前人家电梯工程　　堂前人家东区项目施工　　第11页 共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
31	030107001092	交流电梯	1、名称：客梯 2、用途：消防电梯、无障碍电梯 3、轿厢尺寸：1600x1500x2500mm 4、站数：18/18/18,-1F~17F层 5、提升高度、速度：额定速度1.75m/s,额定载重1000Kg 6、运转调试要求：按设计及规范要求 7、详见设计及参数表要求	部	2	206228.32	412456.64	
32	030107001093	交流电梯	1、名称：客梯 2、用途：无障碍电梯、担架电梯 3、轿厢尺寸：1100x2100x2500mm 4、站数：18/18/18,-1F~17F层 5、提升高度、速度：额定速度1.75m/s,额定载重1000Kg 6、运转调试要求：按设计及规范要求 7、详见设计及参数表要求	部	2	204626.76	409253.52	
		分部小计					821710.16	
		22#楼						
33	030107001094	交流电梯	1、名称：客梯 2、用途：消防电梯、无障碍电梯 3、轿厢尺寸：1600x1500x2500mm 4、站数：18/18/18,-1F~17F层 5、提升高度、速度：额定速度1.75m/s,额定载重1000Kg 6、运转调试要求：按设计及规范要求 7、详见设计及参数表要求	部	2	206228.32	412456.64	
本页小计							1234166.80	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
34	030107001095	交流电梯	1、名称：客梯 2、用途：无障碍电梯、担架电梯 3、轿厢尺寸：1100x2100x2500mm 4、站数：18/18/18,-1F~17F层 5、提升高度、速度：额定速度1.75m/s,额定载重1000Kg 6、运转调试要求：按设计及规范要求 7、详见设计及参数表要求	部	2	204626.76	409253.52	
		分部小计					821710.16	
		23#楼						
35	030107001090	交流电梯	1、名称：客梯 2、用途：消防电梯、无障碍电梯 3、轿厢尺寸：1600x1500x2500mm 4、站数：13/13/13,-1F~12F层 5、提升高度、速度：额定速度1.75m/s,额定载重1000Kg 6、运转调试要求：按设计及规范要求 7、详见设计及参数表要求	部	2	192985.52	385971.04	
36	030107001091	交流电梯	1、名称：客梯 2、用途：无障碍电梯、担架电梯 3、轿厢尺寸：1100x2100x2500mm 4、站数：13/13/13,-1F~12F层 5、提升高度、速度：额定速度1.75m/s,额定载重1000Kg 6、运转调试要求：按设计及规范要求 7、详见设计及参数表要求	部	2	186774.49	373548.98	
		分部小计					759520.02	
		24#楼						
本页小计							1168773.54	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
37	030107001096	交流电梯	1、名称：客梯 2、用途：消防电梯、无障碍电梯 3、轿厢尺寸：1600x1500x2500mm 4、站数：18/18/18,-1F~17F层 5、提升高度、速度：额定速度1.75m/s,额定载重1000Kg 6、运转调试要求：按设计及规范要求 7、详见设计及参数表要求	部	2	206228.32	412456.64	
38	030107001097	交流电梯	1、名称：客梯 2、用途：无障碍电梯、担架电梯 3、轿厢尺寸：1100x2100x2500mm 4、站数：18/18/18,-1F~17F层 5、提升高度、速度：额定速度1.75m/s,额定载重1000Kg 6、运转调试要求：按设计及规范要求 7、详见设计及参数表要求	部	2	204626.76	409253.52	
		分部小计					821710.16	
		25#楼						
39	030107001098	交流电梯	1、名称：客梯 2、用途：消防电梯、无障碍电梯 3、轿厢尺寸：1600x1500x2500mm 4、站数：18/18/18,-1F~17F层 5、提升高度、速度：额定速度1.75m/s,额定载重1000Kg 6、运转调试要求：按设计及规范要求 7、详见设计及参数表要求	部	2	206228.32	412456.64	
本页小计							1234166.80	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区堂前人家电梯工程　　堂前人家东区项目施工　　第14页 共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
40	030107001099	交流电梯	1、名称：客梯 2、用途：无障碍电梯、担架电梯 3、轿厢尺寸：1100x2100x2500mm 4、站数：18/18/18,-1F~17F层 5、提升高度、速度：额定速度1.75m/s,额定载重1000Kg 6、运转调试要求：按设计及规范要求 7、详见设计及参数表要求	部	2	204626.76	409253.52	
		分部小计					821710.16	
		26#楼						
41	030107001100	交流电梯	1、名称：客梯 2、用途：消防电梯、无障碍电梯 3、轿厢尺寸：1600x1500x2500mm 4、站数：18/18/18,-1F~17F层 5、提升高度、速度：额定速度1.75m/s,额定载重1000Kg 6、运转调试要求：按设计及规范要求 7、详见设计及参数表要求	部	2	206228.32	412456.64	
42	030107001101	交流电梯	1、名称：客梯 2、用途：无障碍电梯、担架电梯 3、轿厢尺寸：1100x2100x2500mm 4、站数：18/18/18,-1F~17F层 5、提升高度、速度：额定速度1.75m/s,额定载重1000Kg 6、运转调试要求：按设计及规范要求 7、详见设计及参数表要求	部	2	204626.76	409253.52	
		分部小计					821710.16	
		01#商铺						
本页小计							1230963.68	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区堂前人家电梯工程　　堂前人家东区项目施工　　第15页 共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
43	030107001060	交流电梯	1、名称：客梯 2、用途：无障碍电梯 3、轿厢尺寸：1600x1400x2500mm 4、站数：3/3/3,1F~3F层 5、提升高度、速度：额定速度0.75m/s,额定载重1000Kg 6、运转调试要求：按设计及规范要求 7、详见设计及参数表要求	部	1	142587.46	142587.46	
		分部小计					142587.46	
		02#商铺						
44	030107001061	交流电梯	1、名称：客梯 2、用途：无障碍电梯 3、轿厢尺寸：1600x1400x2500mm 4、站数：3/3/3,1F~3F层 5、提升高度、速度：额定速度0.75m/s,额定载重1000Kg 6、运转调试要求：按设计及规范要求 7、详见设计及参数表要求	部	1	142587.46	142587.46	
		分部小计					142587.46	
		03-1#商铺						
45	030107001071	交流电梯	1、名称：客梯 2、用途：无障碍电梯 3、轿厢尺寸：1600x1400x2500mm 4、站数：3/3/3,1F~3F层 5、提升高度、速度：额定速度0.75m/s,额定载重1000Kg 6、运转调试要求：按设计及规范要求 7、详见设计及参数表要求	部	1	142587.46	142587.46	
		分部小计					142587.46	
		03-2#商铺						
本页小计							427762.38	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区堂前人家电梯工程　　堂前人家东区项目施工　　第16页 共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
46	030107001072	交流电梯	1、名称：客梯 2、用途：无障碍电梯 3、轿厢尺寸：1600x1400x2500mm 4、站数：3/3/3,1F~3F层 5、提升高度、速度：额定速度0.75m/s,额定载重1000Kg 6、运转调试要求：按设计及规范要求 7、详见设计及参数表要求	部	1	142587.46	142587.46	
		分部小计					142587.46	
		04#商铺						
47	030107001073	交流电梯	1、名称：客梯 2、用途：无障碍电梯 3、轿厢尺寸：1600x1400x2500mm 4、站数：3/3/3,1F~3F层 5、提升高度、速度：额定速度0.75m/s,额定载重1000Kg 6、运转调试要求：按设计及规范要求 7、详见设计及参数表要求	部	1	142587.46	142587.46	
		分部小计					142587.46	
		05#商铺						
48	030107001110	交流电梯	1、名称：客梯 2、用途：无障碍电梯 3、轿厢尺寸：1600x1400x2500mm 4、站数：3/3/3,1F~3F层 5、提升高度、速度：额定速度0.75m/s,额定载重1000Kg 6、运转调试要求：按设计及规范要求 7、详见设计及参数表要求	部	1	142587.46	142587.46	
		分部小计					142587.46	
		分部分项合计					17876368.34	
本页小计							427762.38	
合　　计							17876368.34	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区堂前人家电梯工程　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	031302001001	安全文明施工费		100.000	64553.57			
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.500	56625.94			
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.210	7927.63			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.100	41525.69			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：堂前人家东区堂前人家电梯工程　　堂前人家东区项目施工　　第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.030	1132.52			建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.080	3020.05			现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。
合　计					110231.83			

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：堂前人家东区堂前人家电梯工程　　堂前人家东区项目施工　　

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合　计				

暂列金额明细表

工程名称：堂前人家东区堂前人家电梯工程　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共1页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：堂前人家东区堂前人家电梯工程　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共1页

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±(元)		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：堂前人家东区堂前人家电梯工程　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共1页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注

规费、税金项目计价表

工程名称：堂前人家东区堂前人家电梯工程　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	109565.31	100.000	109565.31
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	3885294.55	2.400	93247.07
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	3885294.55	0.420	16318.24
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	3885294.55		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	18096165.48	9.000	1628654.89
合　计					1738220.20

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

承包人供应主要材料一览表

工程名称：堂前人家东区堂前人家电梯工程　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共1页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	CL-D00001~3	无障碍消防电梯 17/17/17,-1F~16F层	1600x1500x2500	部	10	158052.92	1580529.20	
2	CL-D00001~4	无障碍消防电梯 18/18/18,-1F~17F层	1600x1500x2500	部	28	162307.48	4544609.44	
3	CL-D00001~5	无障碍消防电梯 13/13/13,-1F~12F层	1600x1500x2500	部	4	155275.71	621102.84	
4	CL-D00002~3	无障碍担架电梯 17/17/17,-1F~16F层	1100x2100x2500	部	10	157440.69	1574406.90	
5	CL-D00002~4	无障碍担架电梯 18/18/18,-1F~17F层	1100x2100x2500	部	28	160705.92	4499765.76	
6	CL-D00002~5	无障碍担架电梯 13/13/13,-1F~12F层	1100x2100x2500	部	4	149064.68	596258.72	
7	CL-D00003~4	无障碍电梯 3/3/3,1F~3F层	1600x1400x2500	部	6	114105.46	684632.76	
8	ZC0001	无障碍消防电梯安装费 17/17/17,-1F~16F层		部	10	42146.26	421462.60	
9	ZC0002	无障碍担架电梯安装费 17/17/17,-1F~16F层		部	10	42146.26	421462.60	
10	ZC0003	无障碍消防电梯安装费 18/18/18,-1F~17F层		部	28	43920.84	1229783.52	
11	ZC0004	无障碍担架电梯安装费 18/18/18,-1F~17F层		部	28	43920.84	1229783.52	
12	ZC0005	无障碍电梯安装费 3/3/3,1F~3F层		部	6	28482.00	170892.00	
13	ZC0005~1	无障碍消防电梯安装费 13/13/13,-1F~12F层		部	4	37709.81	150839.24	
14	ZC0006	无障碍担架电梯安装费 13/13/13,-1F~12F层		部	4	37709.81	150839.24	
合计							17876368.34	

单项工程招标控制价表

工程名称：公区装修、幕墙工程　　第1页 共1页

序号	单位工程名称	金额(元)	其中：(元)		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	公区装修	11361323.52		325636.82	374806.30
2	幕墙工程	21535184.16	1000000.00	340172.63	541868.12
合　计		32896507.68	1000000.00	665809.45	916674.42

单位工程招标控制价表

工程名称：公区装修　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共1页

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	9549466.65	
1.1	人工费	3082198.19	
1.2	材料费	5235847.31	
1.3	施工机具使用费	43649.23	
1.4	企业管理费	812637.22	
1.5	利润	375134.70	
2	措施项目费	498959.64	
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费	498959.64	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	325636.82	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	374806.30	
5	税金	938090.93	
招标控制价合计=1+2+3+4+5-甲供材料费_含设备/1.01		11361323.52	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：公区装修　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共160页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		1#一层门卫、二层物业管理用房装饰						
1	011102001032	石材楼地面	1、部位：室外平台、坡道及侧边 2、找平层厚度、砂浆配合比：素水泥浆一道(内掺建筑胶) 3、结合层厚度、砂浆配合比：30厚DS M 15 (1:3干硬性水泥砂浆) 结合层,表面撒水泥粉 4、面层材料品种、规格、颜色：300*600*30芝麻灰花岗岩荔枝面 ，含石材倒角、磨边、抽槽等一切加工费用 5、嵌缝材料种类：灌水泥浆嵌缝 6、具体做法详见图纸	m2	51	186.12	9492.12	
2	011102001003	石材楼地面	1、部位：门槛石 2、结合层厚度、砂浆配合比：20厚DS M 15 (1:3干硬性水泥砂浆) 结合层,表面撒水泥粉 3、面层材料品种、规格、颜色：20厚深啡网纹大理石，含石材倒角、磨边、切割等一切加工费用 4、嵌缝材料种类：白水泥嵌缝 5、具体做法详见图纸	m2	4.5	410.52	1847.34	
本页小计							11339.46	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：公区装修　　堂前人家东区项目施工　　第2页 共160页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
3	011102003003	块料楼地面	1、结合层厚度、砂浆配合比：30厚DS M 15 (1:3干硬性水泥砂浆) 结合层,表面撒水泥粉 2、面层材料品种、规格、颜色：600*600*10mm防滑地砖，具体由建设方选样确认 3、嵌缝材料种类：白水泥嵌缝 4、具体做法详见图纸	m2	89	136.73	12168.97	
4	011102003004	块料楼地面	1、结合层厚度、砂浆配合比：30厚DS M 15 (1:3干硬性水泥砂浆) 结合层,表面撒水泥粉 2、面层材料品种、规格、颜色：800*800*10mm浅灰色地砖(防滑)，具体由建设方选样确认 3、嵌缝材料种类：白水泥嵌缝 4、具体做法详见图纸	m2	294	155.91	45837.54	
5	011105006001	金属踢脚线	1、踢脚线高度：100mm 2、基层材料种类、规格：9mm防火板(燃烧性能等级为B1级) 3、面层材料品种、规格、颜色：1.0厚黑钛金不锈钢踢脚线 4、具体做法详见图纸	m	235.8	35.03	8260.07	
6	011103003002	塑料板楼地面	1、粘结层厚度、材料种类：专用粘结剂粘贴 2、面层材料品种、规格、颜色：300*300*5橙黄色PVC材质盲道砖 3、具体做法详见图纸	m2	2.4	137.20	329.28	
本页小计							66595.86	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：公区装修　　堂前人家东区项目施工　　第3页 共160页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
7	011106002003	块料楼梯面层	1、部位：楼梯间 2、找平层厚度、砂浆配合比：20厚DSM20预拌砂浆找平层 3、粘结层厚度、材料种类：20厚DSM20干硬性水泥砂浆粘结层 4、面层材料品种、规格、颜色：成品地砖踏步板(600*600*10mm浅米灰防滑地砖) 5、防滑条材料种类、规格：清单含抽防滑槽、倒角、磨边等一切加工费用 6、勾缝材料种类：专用填缝剂勾缝 7、清单按水平投影面积计量 8、具体做法详见图纸	m2	27	402.80	10875.60	
8	011105003026	块料踢脚线	1、部位：楼梯间 2、踢脚线高度：100mm 3、粘贴层厚度、材料种类：1:2水泥砂浆粘贴 4、面层材料品种、规格、颜色：地砖踢脚线(含三角板) 5、具体做法详见图纸	m	62.2	37.14	2310.11	
9	011302001003	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：Φ8全螺镀锌吊杆 2、龙骨材料种类、规格、中距：50系列轻钢龙骨，配套副龙骨 3、面层材料品种、规格、：300*600*0.8mm铝扣板 4、压条材料种类、规格：四周L型边龙骨收边条 5、清单含开孔加固等相关费用 6、具体做法详见图纸	m2	45	119.77	5389.65	
本页小计							18575.36	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：公区装修　　堂前人家东区项目施工　　第4页 共160页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
10	011302001004	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度： Φ8镀锌丝杆 2、龙骨材料种类、规格、中距：U50系列轻钢龙骨：承载主龙骨1.2厚，支撑次龙骨0.6厚，U50#覆面副龙骨0.6厚 3、面层材料品种、规格、：9.5厚纸面石膏板 4、压条材料种类、规格：阳角处金属护角 5、清单含开灯孔、开检修口等开孔加固费用 6、具体做法详见图纸	m2	294	107.86	31710.84	
11	010810002001	木窗帘盒	1、窗帘盒尺寸：200+200mm 2、窗帘盒材质、规格：18mm防火板打底+9.5mm纸面石膏板 3、具体做法详见图纸	m	38.5	51.35	1976.98	
12	011407002003	天棚喷刷涂料	1、基层类型：纸面石膏板 2、喷刷涂料部位：天棚 3、腻子种类：钉眼补锈，板缝贴自粘胶带 4、刮腻子要求：满刮三遍腻子 5、涂料品种、喷刷遍数：喷涂三遍无机涂料(燃烧性能为A级) 6、具体做法详见图纸	m2	309.4	43.96	13601.22	
13	011407002004	天棚喷刷涂料	1、基层类型：室外砼梁板 2、喷刷涂料部位：天棚 3、刮腻子要求：满刮腻子两遍 4、涂料品种、喷刷遍数：喷涂无机涂料两遍(燃烧性能为A级) 5、具体做法详见图纸	m2	33	26.69	880.77	
本页小计							48169.81	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：公区装修　　堂前人家东区项目施工　　第5页 共160页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
14	011204003003	块料墙面	1、部位：卫生间 2、墙体类型：内墙 3、安装方式：专用瓷砖粘结剂 4、面层材料品种、规格、颜色：300*600*10mm白灰色墙面砖，具体由建设方选样确认 5、缝宽、嵌缝材料种类：白水泥嵌缝 6、清单含墙砖海棠角、切割等一切加工费用 7、具体做法详见图纸	m2	173.28	135.60	23496.77	
15	011407001002	墙面喷刷涂料	1、喷刷涂料部位：墙面 2、刮腻子要求：专用内墙腻子两遍批平一遍压光 3、涂料品种、喷刷遍数：白色无机涂料三道(燃烧性能为A级) 4、具体做法详见图纸	m2	676.9	35.25	23860.73	
16	010809004029	石材窗台板	1、部位：窗台板 2、粘结层厚度、砂浆配合比：干硬性水泥砂浆粘结层 3、窗台板材质、规格、颜色：20mm意大利浅灰大理石，清单含石材磨双边、倒角、粘边等一切加工费用 4、具体做法详见图纸	m2	8	494.47	3955.76	
17	010507007002	基础	1、部位：蹲便器基础 2、混凝土种类：商品细石混凝土 3、混凝土强度等级：C20 4、清单含模板，具体做法详见图纸	m3	0.65	796.42	517.67	
本页小计							51830.93	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
18	010904002002	楼（地）面涂膜防水	1、部位：蹲便器基础 2、防水膜品种：JS防水 3、涂膜厚度、遍数：1.5+1.5厚JS-II型防水涂料两遍 4、具体做法详见图纸	m2	10	36.09	360.90	
19	011505001001	洗漱台	1、台面品种、规格、颜色：20厚白色人造石台面、挡水条及挂板，清单含石材倒角、磨边、开孔等加工费用 2、支架、配件品种、规格：方钢40*40*3及角钢L40*40*3焊接支架，18厚防火板打底(燃烧性能等级为B1级) 3、具体做法详见图纸	m2	5.76	594.11	3422.07	
20	011505010001	镜面玻璃	1、镜面玻璃品种、规格：6mm银镜，广告钉四周固定 2、具体做法详见图纸	m2	5.6	136.60	764.96	
21	011505005004	卫生间扶手	1、部位：无障碍卫生间 2、材料品种、规格、颜色：Φ50树脂尼龙无障碍扶手，内置1.0厚304不锈钢管 3、支架、配件品种、规格：包含法兰盘、固定支架、连接件、堵头等所有配件 4、详见设计图纸	个	6	245.48	1472.88	
22	011210005001	成品隔断	1、部位：蹲坑隔断板 2、隔断材料品种、规格、颜色：仿木纹色防火隔断(20mm厚抗倍特板) 3、配件品种、规格。：清单含合页、地脚、拉杆、门锁等一切五金配筋 4、具体做法详见图纸	m2	32.5	256.66	8341.45	
本页小计							14362.26	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：公区装修　　堂前人家东区项目施工　　第7页 共160页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
23	011210005002	成品隔断	1、部位：小便斗隔断板 2、隔断材料品种、规格、颜色：仿木纹色防火隔断(20mm厚抗倍特板) 3、配件品种、规格。：清单含五金配件 4、具体做法详见图纸	块	2	159.41	318.82	
24	011505010002	玻璃膜	1、磨砂透光膜 2、具体做法详见图纸	m2	2.72	92.56	251.76	
25	011505006001	折叠台	1、材料品种、规格、颜色：折叠式多功能台 2、具体做法详见图纸	套	2	300.00	600.00	
26	011505006002	挂钩	1、材料品种、规格、颜色：成品挂衣钩 2、具体做法详见图纸	套	2	42.43	84.86	
27	010606005022	钢墙架	1、部位：包管 2、钢材品种、规格：热镀锌角钢 3、螺栓种类：膨胀螺栓固定，清单含钻孔安装等费用 4、具体做法详见图纸	t	0.21	8832.10	1854.74	
28	011207001022	墙面装饰板	1、部位：包管 2、基层材料种类、规格：9mm水泥压力板 3、具体做法详见图纸	m2	16.4	49.00	803.60	
29	011207001046	墙面装饰板	1、部位：消火栓、落水管 2、基层材料种类、规格：9.5mm纸面石膏板 3、具体做法详见图纸	m2	13.2	32.51	429.13	
本页小计							4342.91	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
30	011407001089	墙面喷刷涂料	1、部位：消火栓、落水管 2、基层类型：纸面石膏板 3、基层处理：钉眼补防锈漆、板缝贴自粘胶带 4、刮腻子要求：专用内墙腻子两遍批平、一遍压光 5、涂料品种、喷刷遍数：白色无机涂料三道(燃烧性能为A级) 6、具体做法详见图纸	m2	13.2	41.25	544.50	
31	010607005023	砌块墙钢丝网加固	1、材料品种、规格：10X10X0.9mm钢丝网一道 2、具体做法详见图纸	m2	3.2	23.42	74.94	
32	011201001043	墙面一般抹灰	1、基层类型：水泥压力板基层 2、底层厚度、砂浆配合比：12厚DP M15砂浆(1:3 水泥砂浆)打底找平 3、具体做法详见图纸	m2	3.2	24.90	79.68	
		分部小计					215915.71	
		2#门卫装饰						
33	011102001006	石材楼地面	1、部位：门槛石 2、结合层厚度、砂浆配合比：20厚DS M15 (1:3干硬性水泥砂浆) 结合层,表面撒水泥粉 3、面层材料品种、规格、颜色：20厚深啡网纹大理石，含石材倒角、磨边、切割等一切加工费用 4、嵌缝材料种类：白水泥嵌缝 5、具体做法详见图纸	m2	0.6	410.52	246.31	
本页小计							945.43	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
34	011102003006	块料楼地面	1、结合层厚度、砂浆配合比：30厚DS M 15 (1:3干硬性水泥砂浆) 结合层,表面撒水泥粉 2、面层材料品种、规格、颜色：800*800*10mm浅灰色地砖(防滑)，具体由建设方选样确认 3、嵌缝材料种类：白水泥嵌缝 4、具体做法详见图纸	m2	15.8	155.91	2463.38	
35	011105006002	金属踢脚线	1、踢脚线高度：100mm 2、基层材料种类、规格：9mm防火板(燃烧性能等级为B1级) 3、面层材料品种、规格、颜色：1.0厚黑钛金不锈钢踢脚线 4、具体做法详见图纸	m	14.7	35.03	514.94	
36	011302001006	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度： Φ8镀锌丝杆 2、龙骨材料种类、规格、中距：U50系列轻钢龙骨：承载主龙骨1.2厚，支撑次龙骨0.6厚，U50#覆面副龙骨0.6厚 3、面层材料品种、规格、：9.5厚纸面石膏板 4、压条材料种类、规格：阳角处金属护角 5、清单含开灯孔、开检修口等开孔加固费用 6、具体做法详见图纸	m2	12	106.20	1274.40	
37	010810002002	木窗帘盒	1、窗帘盒尺寸：200+200mm 2、窗帘盒材质、规格：18mm防火板打底+9.5mm纸面石膏板 3、具体做法详见图纸	m	1	51.35	51.35	
本页小计							4304.07	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
38	011407002006	天棚喷刷涂料	1、基层类型：纸面石膏板 2、喷刷涂料部位：天棚 3、腻子种类：钉眼补锈，板缝贴自粘胶带 4、刮腻子要求：满刮三遍腻子 5、涂料品种、喷刷遍数：喷涂三遍无机涂料(燃烧性能为A级) 6、具体做法详见图纸	m2	12.4	43.96	545.10	
39	011407001004	墙面喷刷涂料	1、喷刷涂料部位：墙面 2、刮腻子要求：专用内墙腻子两遍批平一遍压光 3、涂料品种、喷刷遍数：白色无机涂料三道(燃烧性能为A级) 4、具体做法详见图纸	m2	30.79	35.25	1085.35	
40	010809004030	石材窗台板	1、部位：窗台板 2、粘结层厚度、砂浆配合比：干硬性水泥砂浆粘结层 3、窗台板材质、规格、颜色：20mm意大利浅灰大理石，清单含石材磨双边、倒角、粘边等一切加工费用 4、具体做法详见图纸	m2	1.88	494.47	929.60	
41	010606005023	钢墙架	1、部位：包管 2、钢材品种、规格：热镀锌角钢 3、螺栓种类：膨胀螺栓固定，清单含钻孔安装等费用 4、具体做法详见图纸	t	0.07	8832.10	618.25	
42	011207001023	墙面装饰板	1、部位：包管 2、基层材料种类、规格：9mm水泥压力板 3、具体做法详见图纸	m2	5	49.00	245.00	
本页小计							3423.30	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：公区装修　　堂前人家东区项目施工　　第11页 共160页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
43	011207001047	墙面装饰板	1、部位：消火栓、落水管 2、基层材料种类、规格：9.5mm纸面石膏板 3、具体做法详见图纸	m2	5	32.51	162.55	
44	011407001090	墙面喷刷涂料	1、部位：消火栓、落水管 2、基层类型：纸面石膏板 3、基层处理：钉眼补防锈漆、板缝贴自粘胶带 4、刮腻子要求：专用内墙腻子两遍批平、一遍压光 5、涂料品种、喷刷遍数：白色无机涂料三道(燃烧性能为A级) 6、具体做法详见图纸	m2	5	41.25	206.25	
		分部小计					8342.48	
		北门卫装饰						
45	011102001033	石材楼地面	1、部位：室外坡道及侧边 2、找平层厚度、砂浆配合比：素水泥浆一道(内掺建筑胶) 3、结合层厚度、砂浆配合比：30厚DS M 15 (1:3干硬性水泥砂浆) 结合层,表面撒水泥粉 4、面层材料品种、规格、颜色：600*600*30芝麻灰花岗岩荔枝面， 含石材倒角、磨边、抽槽等一切加工费用 5、嵌缝材料种类：灌水泥浆嵌缝 6、具体做法详见图纸	m2	2	186.12	372.24	
本页小计							741.04	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：公区装修　　堂前人家东区项目施工　　第12页 共160页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
46	011102001048	石材楼地面	1、部位：门槛石 2、结合层厚度、砂浆配合比：20厚DS M 15 (1:3干硬性水泥砂浆) 结合层,表面撒水泥粉 3、面层材料品种、规格、颜色：20厚深啡网纹大理石，含石材倒角、磨边、切割等一切加工费用 4、嵌缝材料种类：白水泥嵌缝 5、具体做法详见图纸	m2	0.4	410.52	164.21	
47	011102003005	块料楼地面	1、结合层厚度、砂浆配合比：30厚DS M 15 (1:3干硬性水泥砂浆) 结合层,表面撒水泥粉 2、面层材料品种、规格、颜色：600*600*10mm防滑地砖，具体由建设方选样确认 3、嵌缝材料种类：白水泥嵌缝 4、具体做法详见图纸	m2	2.9	136.73	396.52	
48	011102003030	块料楼地面	1、结合层厚度、砂浆配合比：30厚DS M 15 (1:3干硬性水泥砂浆) 结合层,表面撒水泥粉 2、面层材料品种、规格、颜色：800*800*10mm浅灰色地砖(防滑)，具体由建设方选样确认 3、嵌缝材料种类：白水泥嵌缝 4、具体做法详见图纸	m2	12.6	155.91	1964.47	
本页小计							2525.20	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
49	011105006004	金属踢脚线	1、踢脚线高度：100mm 2、基层材料种类、规格：9mm防火板(燃烧性能等级为B1级) 3、面层材料品种、规格、颜色：1.0厚黑钛金不锈钢踢脚线 4、具体做法详见图纸	m	14.4	35.03	504.43	
50	011302001005	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：Φ8全螺镀锌吊杆 2、龙骨材料种类、规格、中距：50系列轻钢龙骨，配套副龙骨 3、面层材料品种、规格、：300*600*0.8mm铝扣板 4、压条材料种类、规格：四周L型边龙骨收边条 5、清单含开孔加固等相关费用 6、具体做法详见图纸	m2	3.1	119.77	371.29	
51	011302001051	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度： φ8镀锌丝杆 2、龙骨材料种类、规格、中距：U50系列轻钢龙骨：承载主龙骨1.2厚，支撑次龙骨0.6厚，U50#覆面副龙骨0.6厚 3、面层材料品种、规格、：9.5厚纸面石膏板 4、压条材料种类、规格：阳角处金属护角 5、清单含开灯孔、开检修口等开孔加固费用 6、具体做法详见图纸	m2	16	106.20	1699.20	
本页小计							2574.92	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：公区装修　　堂前人家东区项目施工　　第14页 共160页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
52	010810002003	木窗帘盒	1、窗帘盒尺寸：200+200mm 2、窗帘盒材质、规格：18mm防火板打底+9.5mm纸面石膏板 3、具体做法详见图纸	m	3	51.35	154.05	
53	011407002047	天棚喷刷涂料	1、基层类型：纸面石膏板 2、喷刷涂料部位：天棚 3、腻子种类：钉眼补锈，板缝贴自粘胶带 4、刮腻子要求：满刮三遍腻子 5、涂料品种、喷刷遍数：喷涂三遍无机涂料(燃烧性能为A级) 6、具体做法详见图纸	m2	17.6	43.96	773.70	
54	011204003004	块料墙面	1、部位：卫生间 2、墙体类型：内墙 3、安装方式：专用瓷砖粘结剂 4、面层材料品种、规格、颜色：300*600*10mm白灰色墙面砖，具体由建设方选样确认 5、缝宽、嵌缝材料种类：白水泥嵌缝 6、清单含墙砖海棠角、切割等一切加工费用 7、具体做法详见图纸	m2	19.84	135.60	2690.30	
55	011407001091	墙面喷刷涂料	1、喷刷涂料部位：墙面 2、刮腻子要求：专用内墙腻子两遍批平一遍压光 3、涂料品种、喷刷遍数：白色无机涂料三道(燃烧性能为A级) 4、具体做法详见图纸	m2	42.41	35.25	1494.95	
本页小计							5113.00	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
56	010809004034	石材窗台板	1、部位：窗台板 2、粘结层厚度、砂浆配合比：干硬性水泥砂浆粘结层 3、窗台板材质、规格、颜色：20mm意大利浅灰大理石，清单含石材磨双边、倒角、粘边等一切加工费用 4、具体做法详见图纸	m2	0.69	494.47	341.18	
57	010904002003	楼（地）面涂膜防水	1、部位：蹲便器基础 2、防水膜品种：JS防水 3、涂膜厚度、遍数：1.5+1.5厚JS-II型防水涂料两遍 4、具体做法详见图纸	m2	10	36.09	360.90	
58	011505001002	洗漱台	1、台面品种、规格、颜色：20厚白色人造石台面、挡水条及挂板，清单含石材倒角、磨边、开孔等加工费用 2、支架、配件品种、规格：方钢40*40*3及角钢L40*40*3焊接支架，18厚防火板打底 (燃烧性能等级为B1级) 3、具体做法详见图纸	m2	0.93	594.11	552.52	
59	011505010003	镜面玻璃	1、镜面玻璃品种、规格：6mm银镜，广告钉四周固定 2、具体做法详见图纸	m2	1.4	136.60	191.24	
60	010606005025	钢墙架	1、部位：包管 2、钢材品种、规格：热镀锌角钢 3、螺栓种类：膨胀螺栓固定，清单含钻孔安装等费用 4、具体做法详见图纸	t	0.07	8832.10	618.25	
本页小计							2064.09	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：公区装修　　堂前人家东区项目施工　　第16页 共160页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
61	011207001048	墙面装饰板	1、部位：包管 2、基层材料种类、规格：9mm水泥压力板 3、具体做法详见图纸	m2	5	49.00	245.00	
62	011207001049	墙面装饰板	1、部位：消火栓、落水管 2、基层材料种类、规格：9.5mm纸面石膏板 3、具体做法详见图纸	m2	5	32.51	162.55	
63	011407001092	墙面喷刷涂料	1、部位：消火栓、落水管 2、基层类型：纸面石膏板 3、基层处理：钉眼补防锈漆、板缝贴自粘胶带 4、刮腻子要求：专用内墙腻子两遍批平、一遍压光 5、涂料品种、喷刷遍数：白色无机涂料三道(燃烧性能为A级) 6、具体做法详见图纸	m2	5	41.25	206.25	
		分部小计					13263.25	
		01#开关站公厕						
64	011102001035	石材楼地面	1、部位：室外平台、坡道及侧边 2、找平层厚度、砂浆配合比：素水泥浆一道(内掺建筑胶) 3、结合层厚度、砂浆配合比：30厚DS M15 (1:3干硬性水泥砂浆) 结合层,表面撒水泥粉 4、面层材料品种、规格、颜色：600*600*30芝麻灰花岗岩荔枝面，含石材倒角、磨边、抽槽等一切加工费用 5、嵌缝材料种类：灌水泥浆嵌缝 6、具体做法详见图纸	m2	10	186.12	1861.20	
本页小计							2475.00	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
65	011102001010	石材楼地面	1、部位：门槛石 2、结合层厚度、砂浆配合比：20厚DS M 15 (1:3干硬性水泥砂浆) 结合层,表面撒水泥粉 3、面层材料品种、规格、颜色：20厚深啡网纹大理石，含石材倒角、磨边、切割等一切加工费用 4、嵌缝材料种类：白水泥嵌缝 5、具体做法详见图纸	m2	2.2	410.52	903.14	
66	011102003008	块料楼地面	1、结合层厚度、砂浆配合比：30厚DS M 15 (1:3干硬性水泥砂浆) 结合层,表面撒水泥粉 2、面层材料品种、规格、颜色：600*600*10mm防滑地砖，具体由建设方选样确认 3、嵌缝材料种类：白水泥嵌缝 4、具体做法详见图纸	m2	40	136.73	5469.20	
67	011105003005	块料踢脚线	1、踢脚线高度：100mm 2、粘贴层厚度、材料种类：DSM15预拌砂浆粘结层 3、面层材料品种、规格、颜色：地砖踢脚线，背面刷一道界面剂，清单含瓷砖磨半圆等加工费用 4、具体做法详见图纸	m	9.1	26.78	243.70	
本页小计							6616.04	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
68	011302001009	吊顶天棚	1、部位：卫生间 2、吊顶形式、吊杆规格、高度：Φ8全螺镀锌吊杆 3、龙骨材料种类、规格、中距：50系列轻钢龙骨，配套副龙骨 4、面层材料品种、规格、：300*600*0.8mm铝扣板 5、压条材料种类、规格：四周L型边龙骨收边条 6、清单含开孔加固等相关费用 7、具体做法详见图纸	m2	39	119.77	4671.03	
69	011407002009	天棚喷刷涂料	1、基层类型：砼顶板 2、喷刷涂料部位：天棚 3、刮腻子要求：满刮三遍腻子 4、涂料品种、喷刷遍数：喷涂三遍无机涂料(燃烧性能为A级) 5、具体做法详见图纸	m2	7.8	37.96	296.09	
70	011204003006	块料墙面	1、部位：卫生间 2、墙体类型：内墙 3、安装方式：专用瓷砖粘结剂 4、面层材料品种、规格、颜色：300*600*10mm浅米色墙面砖，具体由建设方选样确认 5、缝宽、嵌缝材料种类：白水泥嵌缝 6、清单含墙砖海棠角、切割等一切加工费用 7、具体做法详见图纸	m2	105.16	135.60	14259.70	
本页小计							19226.82	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
71	011407001006	墙面喷刷涂料	1、喷刷涂料部位：墙面 2、刮腻子要求：专用内墙腻子两遍批平一遍压光 3、涂料品种、喷刷遍数：白色无机涂料三道(燃烧性能为A级) 4、具体做法详见图纸	m2	23.58	35.25	831.20	
72	010809004032	石材窗台板	1、部位：窗台板 2、粘结层厚度、砂浆配合比：干硬性水泥砂浆粘结层 3、窗台板材质、规格、颜色：20mm意大利浅灰大理石，清单含石材磨双边、倒角、粘边等一切加工费用 4、具体做法详见图纸	m2	0.3	494.47	148.34	
73	010507007004	基础	1、部位：蹲便器基础 2、混凝土种类：商品细石混凝土 3、混凝土强度等级：C20 4、清单含模板，具体做法详见图纸	m3	0.93	796.40	740.65	
74	010904002005	楼（地）面涂膜防水	1、部位：蹲便器基础 2、防水膜品种：JS防水 3、涂膜厚度、遍数：1.5+1.5厚JS-II型防水涂料两遍 4、具体做法详见图纸	m2	35	36.09	1263.15	
本页小计							2983.34	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
75	011505001004	洗漱台	1、台面品种、规格、颜色：20厚白色人造石台面、挡水条及挂板，清单含石材倒角、磨边、开孔等加工费用 2、支架、配件品种、规格：方钢40*40*3及角钢L40*40*3焊接支架，18厚防火板打底 (燃烧性能等级为B1级) 3、具体做法详见图纸	m2	3.46	594.11	2055.62	
76	011505010006	镜面玻璃	1、镜面玻璃品种、规格：6mm银镜，广告钉四周固定 2、具体做法详见图纸	m2	5.6	136.60	764.96	
77	011505005003	卫生间扶手	1、部位：无障碍卫生间 2、材料品种、规格、颜色：Φ50树脂尼龙无障碍扶手，内置1.0厚304不锈钢管 3、支架、配件品种、规格：包含法兰盘、固定支架、连接件、堵头等所有配件 4、详见设计图纸	个	4	245.48	981.92	
78	011210005005	成品隔断	1、部位：蹲坑隔断板 2、隔断材料品种、规格、颜色：仿木纹色防火隔断 (20mm厚抗倍特板) 3、配件品种、规格。：清单含合页、地脚、拉杆、门锁等一切五金配筋 4、具体做法详见图纸	m2	27.5	256.66	7058.15	
79	011210005006	成品隔断	1、部位：小便斗隔断板 2、隔断材料品种、规格、颜色：仿木纹色防火隔断 (20mm厚抗倍特板) 3、配件品种、规格。：清单含五金配件 4、具体做法详见图纸	块	3	159.41	478.23	
本页小计							11338.88	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
80	011505010007	玻璃膜	1、磨砂透光膜 2、具体做法详见图纸	m2	5	92.56	462.80	
81	011505006005	折叠台	1、材料品种、规格、颜色：折叠式多功能台 2、具体做法详见图纸	套	1	300.00	300.00	
82	011505006006	挂钩	1、材料品种、规格、颜色：成品挂衣钩 2、具体做法详见图纸	套	4	42.43	169.72	
		分部小计					42958.80	
		02#公厕						
83	011102001049	石材楼地面	1、部位：室外平台、坡道及侧边 2、找平层厚度、砂浆配合比：素水泥浆一道(内掺建筑胶) 3、结合层厚度、砂浆配合比：30厚DS M 15 (1:3干硬性水泥砂浆) 结合层,表面撒水泥粉 4、面层材料品种、规格、颜色：600*600*30芝麻灰花岗岩荔枝面，含石材倒角、磨边、抽槽等一切加工费用 5、嵌缝材料种类：灌水泥浆嵌缝 6、具体做法详见图纸	m2	23	186.12	4280.76	
84	011102001050	石材楼地面	1、部位：门槛石 2、结合层厚度、砂浆配合比：20厚DS M 15 (1:3干硬性水泥砂浆) 结合层,表面撒水泥粉 3、面层材料品种、规格、颜色：20厚深啡网纹大理石，含石材倒角、磨边、切割等一切加工费用 4、嵌缝材料种类：白水泥嵌缝 5、具体做法详见图纸	m2	2.2	410.52	903.14	
本页小计							6116.42	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
85	011102003031	块料楼地面	1、结合层厚度、砂浆配合比：30厚DS M 15 (1:3干硬性水泥砂浆) 结合层,表面撒水泥粉 2、面层材料品种、规格、颜色：600*600*10mm防滑地砖，具体由建设方选样确认 3、嵌缝材料种类：白水泥嵌缝 4、具体做法详见图纸	m2	50	136.73	6836.50	
86	011105003027	块料踢脚线	1、踢脚线高度：100mm 2、粘贴层厚度、材料种类：DSM15预拌砂浆粘结层 3、面层材料品种、规格、颜色：地砖踢脚线，背面刷一道界面剂，清单含瓷砖磨半圆等加工费用 4、具体做法详见图纸	m	5.7	26.78	152.65	
87	011302001052	吊顶天棚	1、部位：卫生间 2、吊顶形式、吊杆规格、高度：Φ8全螺镀锌吊杆 3、龙骨材料种类、规格、中距：50系列轻钢龙骨，配套副龙骨 4、面层材料品种、规格、：300*600*0.8mm铝扣板 5、压条材料种类、规格：四周L型边龙骨收边条 6、清单含开孔加固等相关费用 7、具体做法详见图纸	m2	39	119.77	4671.03	
本页小计							11660.18	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
88	011407002048	天棚喷刷涂料	1、基层类型：砼顶板 2、喷刷涂料部位：天棚 3、刮腻子要求：满刮三遍腻子 4、涂料品种、喷刷遍数：喷涂三遍无机涂料(燃烧性能为A级) 5、具体做法详见图纸	m2	19.5	37.96	740.22	
89	011204003028	块料墙面	1、部位：卫生间 2、墙体类型：内墙 3、安装方式：专用瓷砖粘结剂 4、面层材料品种、规格、颜色：300*600*10mm浅米色墙面砖，具体由建设方选样确认 5、缝宽、嵌缝材料种类：白水泥嵌缝 6、清单含墙砖海棠角、切割等一切加工费用 7、具体做法详见图纸	m2	122.96	135.60	16673.38	
90	011407001093	墙面喷刷涂料	1、喷刷涂料部位：墙面 2、刮腻子要求：专用内墙腻子两遍批平一遍压光 3、涂料品种、喷刷遍数：白色无机涂料三道(燃烧性能为A级) 4、具体做法详见图纸	m2	32.58	35.25	1148.45	
91	010809004035	石材窗台板	1、部位：窗台板 2、粘结层厚度、砂浆配合比：干硬性水泥砂浆粘结层 3、窗台板材质、规格、颜色：20mm意大利浅灰大理石，清单含石材磨双边、倒角、粘边等一切加工费用 4、具体做法详见图纸	m2	0.22	494.47	108.78	
本页小计							18670.83	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
92	010507007005	基础	1、部位：蹲便器基础 2、混凝土种类：商品细石混凝土 3、混凝土强度等级：C20 4、清单含模板，具体做法详见图纸	m3	0.2	796.28	159.26	
93	010904002006	楼（地）面涂膜防水	1、部位：蹲便器基础 2、防水膜品种：JS防水 3、涂膜厚度、遍数：1.5+1.5厚JS-II型防水涂料两遍 4、具体做法详见图纸	m2	60	36.09	2165.40	
94	011505001006	洗漱台	1、台面品种、规格、颜色：20厚白色人造石台面、挡水条及挂板，清单含石材倒角、磨边、开孔等加工费用 2、支架、配件品种、规格：方钢40*40*3及角钢L40*40*3焊接支架，18厚防火板打底(燃烧性能等级为B1级) 3、具体做法详见图纸	m2	5.16	594.11	3065.61	
95	011505010011	镜面玻璃	1、镜面玻璃品种、规格：6mm银镜，广告钉四周固定 2、具体做法详见图纸	m2	5.6	136.60	764.96	
96	011505005007	卫生间扶手	1、部位：无障碍卫生间 2、材料品种、规格、颜色：Φ50树脂尼龙无障碍扶手，内置1.0厚304不锈钢管 3、支架、配件品种、规格：包含法兰盘、固定支架、连接件、堵头等所有配件 4、详见设计图纸	个	4	245.48	981.92	
本页小计							7137.15	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：公区装修　　堂前人家东区项目施工　　第25页 共160页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
97	011210005007	成品隔断	1、部位：蹲坑隔断板 2、隔断材料品种、规格、颜色：仿木纹色防火隔断(20mm厚抗倍特板) 3、配件品种、规格。：清单含合页、地脚、拉杆、门锁等一切五金配筋 4、具体做法详见图纸	m2	43.75	256.66	11228.88	
98	011210005008	成品隔断	1、部位：小便斗隔断板 2、隔断材料品种、规格、颜色：仿木纹色防火隔断(20mm厚抗倍特板) 3、配件品种、规格。：清单含五金配件 4、具体做法详见图纸	块	3	159.41	478.23	
99	011505010012	玻璃膜	1、磨砂透光膜 2、具体做法详见图纸	m2	5	92.56	462.80	
100	011505006011	折叠台	1、材料品种、规格、颜色：折叠式多功能台 2、具体做法详见图纸	套	1	300.00	300.00	
101	011505006012	挂钩	1、材料品种、规格、颜色：成品挂衣钩 2、具体做法详见图纸	套	4	42.43	169.72	
		分部小计					55291.69	
		5#消控室、公共卫生间						
本页小计							12639.63	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
102	011102001034	石材楼地面	1、部位：室外平台、坡道 2、找平层厚度、砂浆配合比：素水泥浆一道(内掺建筑胶) 3、结合层厚度、砂浆配合比：30厚DS M15 (1:3干硬性水泥砂浆) 结合层,表面撒水泥粉 4、面层材料品种、规格、颜色：600*600*30芝麻灰花岗岩荔枝面，含石材倒角、磨边、抽槽等一切加工费用 5、嵌缝材料种类：灌水泥浆嵌缝 6、具体做法详见图纸	m2	16	186.12	2977.92	
103	011102001007	石材楼地面	1、部位：门槛石 2、结合层厚度、砂浆配合比：20厚DS M15 (1:3干硬性水泥砂浆) 结合层,表面撒水泥粉 3、面层材料品种、规格、颜色：20厚深啡网纹大理石，含石材倒角、磨边、切割等一切加工费用 4、嵌缝材料种类：白水泥嵌缝 5、具体做法详见图纸	m2	0.9	410.52	369.47	
104	011102003007	块料楼地面	1、结合层厚度、砂浆配合比：30厚DS M15 (1:3干硬性水泥砂浆) 结合层,表面撒水泥粉 2、面层材料品种、规格、颜色：600*600*10mm防滑地砖，具体由建设方选样确认 3、嵌缝材料种类：白水泥嵌缝 4、具体做法详见图纸	m2	49.02	136.73	6702.50	
本页小计							10049.89	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
105	011104004001	防静电活动地板	1、支架高度、材料种类：200高专用成品支架 2、面层材料品种、规格、颜色：600*600钢性防静电地砖 3、具体做法详见图纸	m2	50.6	374.07	18927.94	
106	011105003004	块料踢脚线	1、部位：卫生间 2、踢脚线高度：100mm 3、粘贴层厚度、材料种类：DSM15预拌砂浆粘结层 4、面层材料品种、规格、颜色：地砖踢脚线，背面刷一道界面剂，清单含瓷砖磨半圆等加工费用 5、具体做法详见图纸	m	2.55	26.78	68.29	
107	011105006003	金属踢脚线	1、部位：消控室 2、踢脚线高度：100mm 3、基层材料种类、规格：9mm防火板(燃烧性能等级为B1级) 4、面层材料品种、规格、颜色：1.0厚黑钛金不锈钢踢脚线 5、具体做法详见图纸	m	36.1	35.03	1264.58	
108	011302001007	吊顶天棚	1、部位：卫生间 2、吊顶形式、吊杆规格、高度：Φ8全螺镀锌吊杆 3、龙骨材料种类、规格、中距：50系列轻钢龙骨，配套副龙骨 4、面层材料品种、规格、：300*600*0.8mm铝扣板 5、压条材料种类、规格：四周L型边龙骨收边条 6、清单含开孔加固等相关费用 7、具体做法详见图纸	m2	47.1	119.77	5641.17	
本页小计							25901.98	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
109	011302001008	吊顶天棚	1、部位：消控室 2、吊顶形式、吊杆规格、高度： Φ8镀锌丝杆 3、龙骨材料种类、规格、中距：U50系列轻钢龙骨：承载主龙骨1.2厚，支撑次龙骨0.6厚，U50#覆面副龙骨0.6厚 4、面层材料品种、规格、：9.5厚纸面石膏板 5、清单含开灯孔、开检修口等开孔加固费用 6、具体做法详见图纸	m2	51.5	105.73	5445.10	
110	011407002007	天棚喷刷涂料	1、基层类型：砼顶板 2、喷刷涂料部位：天棚 3、刮腻子要求：满刮三遍腻子 4、涂料品种、喷刷遍数：喷涂三遍无机涂料(燃烧性能为A级) 5、具体做法详见图纸	m2	5	37.96	189.80	
111	011407002008	天棚喷刷涂料	1、基层类型：纸面石膏板 2、喷刷涂料部位：天棚 3、腻子种类：钉眼补锈，板缝贴自粘胶带 4、刮腻子要求：满刮三遍腻子 5、涂料品种、喷刷遍数：喷涂三遍无机涂料(燃烧性能为A级) 6、具体做法详见图纸	m2	51.5	43.96	2263.94	
本页小计							7898.84	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
112	011204003005	块料墙面	1、部位：卫生间 2、墙体类型：内墙 3、安装方式：专用瓷砖粘结剂 4、面层材料品种、规格、颜色：300*600*10mm浅米色墙面砖，具体由建设方选样确认 5、缝宽、嵌缝材料种类：白水泥嵌缝 6、清单含墙砖海棠角、切割等一切加工费用 7、具体做法详见图纸	m2	126.73	135.60	17184.59	
113	011407001005	墙面喷刷涂料	1、喷刷涂料部位：墙面 2、刮腻子要求：专用内墙腻子两遍批平一遍压光 3、涂料品种、喷刷遍数：白色无机涂料三道(燃烧性能为A级) 4、具体做法详见图纸	m2	122.36	35.25	4313.19	
114	010809004031	石材窗台板	1、部位：窗台板 2、粘结层厚度、砂浆配合比：干硬性水泥砂浆粘结层 3、窗台板材质、规格、颜色：20mm意大利浅灰大理石，清单含石材磨双边、倒角、粘边等一切加工费用 4、具体做法详见图纸	m2	0.99	494.47	489.53	
115	010507007003	基础	1、部位：蹲便器基础 2、混凝土种类：商品细石混凝土 3、混凝土强度等级：C20 4、清单含模板，具体做法详见图纸	m3	1.7	796.44	1353.95	
本页小计							23341.26	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：公区装修　　堂前人家东区项目施工　　第30页 共160页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
116	010904002004	楼（地）面涂膜防水	1、部位：蹲便器基础 2、防水膜品种：JS防水 3、涂膜厚度、遍数：1.5+1.5厚JS-II型防水涂料两遍 4、具体做法详见图纸	m2	25	36.09	902.25	
117	011505001003	洗漱台	1、台面品种、规格、颜色：20厚白色人造石台面、挡水条及挂板，清单含石材倒角、磨边、开孔等加工费用 2、支架、配件品种、规格：方钢40*40*3及角钢L40*40*3焊接支架，18厚防火板打底(燃烧性能等级为B1级) 3、具体做法详见图纸	m2	4.29	594.11	2548.73	
118	011505010004	镜面玻璃	1、镜面玻璃品种、规格：6mm银镜，广告钉四周固定 2、具体做法详见图纸	m2	4.2	136.60	573.72	
119	011505005005	卫生间扶手	1、部位：无障碍卫生间 2、材料品种、规格、颜色：Φ50树脂尼龙无障碍扶手，内置1.0厚304不锈钢管 3、支架、配件品种、规格：包含法兰盘、固定支架、连接件、堵头等所有配件 4、详见设计图纸	个	4	245.48	981.92	
120	011210005003	成品隔断	1、部位：蹲坑隔断板 2、隔断材料品种、规格、颜色：仿木纹色防火隔断(20mm厚抗倍特板) 3、配件品种、规格。：清单含合页、地脚、拉杆、门锁等一切五金配筋 4、具体做法详见图纸	m2	60	256.66	15399.60	
本页小计							20406.22	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
121	011210005004	成品隔断	1、部位：小便斗隔断板 2、隔断材料品种、规格、颜色：仿木纹色防火隔断(20mm厚抗倍特板) 3、配件品种、规格。：清单含五金配件 4、具体做法详见图纸	块	3	159.41	478.23	
122	011505010008	玻璃膜	1、磨砂透光膜 2、具体做法详见图纸	m2	5	92.56	462.80	
123	011505006007	折叠台	1、材料品种、规格、颜色：折叠式多功能台 2、具体做法详见图纸	套	1	300.00	300.00	
124	011505006008	挂钩	1、材料品种、规格、颜色：成品挂衣钩 2、具体做法详见图纸	套	2	42.43	84.86	
125	010606005024	钢墙架	1、部位：包管 2、钢材品种、规格：热镀锌角钢 3、螺栓种类：膨胀螺栓固定，清单含钻孔安装等费用 4、具体做法详见图纸	t	0.07	8832.10	618.25	
126	011207001024	墙面装饰板	1、部位：包管 2、基层材料种类、规格：9mm水泥压力板 3、具体做法详见图纸	m2	6	49.00	294.00	
127	010607005025	砌块墙钢丝网加固	1、材料品种、规格：10X10X0.9mm钢丝网一道 2、具体做法详见图纸	m2	6	23.42	140.52	
128	011201001045	墙面一般抹灰	1、基层类型：水泥压力板基层 2、底层厚度、砂浆配合比：12厚DP M15砂浆(1:3 水泥砂浆)打底找平 3、具体做法详见图纸	m2	6	24.90	149.40	
		分部小计					90126.25	
		8#无障碍卫生间						
本页小计							2528.06	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
129	011102001031	石材楼地面	1、部位：门槛石 2、结合层厚度、砂浆配合比：20厚DS M 15 (1:3干硬性水泥砂浆) 结合层,表面撒水泥粉 3、面层材料品种、规格、颜色：20厚深啡网纹大理石，含石材倒角、磨边、切割等一切加工费用 4、嵌缝材料种类：白水泥嵌缝 5、具体做法详见图纸	m2	0.5	410.52	205.26	
130	011102003029	块料楼地面	1、结合层厚度、砂浆配合比：30厚DS M 15 (1:3干硬性水泥砂浆) 结合层,表面撒水泥粉 2、面层材料品种、规格、颜色：600*600*10mm防滑地砖，具体由建设方选样确认 3、嵌缝材料种类：白水泥嵌缝 4、具体做法详见图纸	m2	12.4	136.73	1695.45	
131	011302001050	吊顶天棚	1、部位：卫生间 2、吊顶形式、吊杆规格、高度：Φ8全螺镀锌吊杆 3、龙骨材料种类、规格、中距：50系列轻钢龙骨，配套副龙骨 4、面层材料品种、规格、：300*600*0.8mm铝扣板 5、压条材料种类、规格：四周L型边龙骨收边条 6、清单含开孔加固等相关费用 7、具体做法详见图纸	m2	12.4	119.77	1485.15	
本页小计							3385.86	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
132	011204003027	块料墙面	1、部位：卫生间 2、墙体类型：内墙 3、安装方式：专用瓷砖粘结剂 4、面层材料品种、规格、颜色：300*600*10mm浅米色墙面砖，具体由建设方选样确认 5、缝宽、嵌缝材料种类：白水泥嵌缝 6、清单含墙砖海棠角、切割等一切加工费用 7、具体做法详见图纸	m2	61.36	135.60	8320.42	
133	010809004033	石材窗台板	1、部位：窗台板 2、粘结层厚度、砂浆配合比：干硬性水泥砂浆粘结层 3、窗台板材质、规格、颜色：20mm意大利浅灰大理石，清单含石材磨双边、倒角、粘边等一切加工费用 4、具体做法详见图纸	m2	0.12	494.47	59.34	
134	011505001005	洗漱台	1、台面品种、规格、颜色：20厚白色人造石台面、挡水条及挂板，清单含石材倒角、磨边、开孔等加工费用 2、支架、配件品种、规格：方钢40*40*3及角钢L40*40*3焊接支架，18厚防火板打底(燃烧性能等级为B1级) 3、具体做法详见图纸	m2	8.62	594.11	5121.23	
135	011505010009	镜面玻璃	1、镜面玻璃品种、规格：6mm银镜，广告钉四周固定 2、具体做法详见图纸	m2	2.8	136.60	382.48	
本页小计							13883.47	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
136	011505005006	卫生间扶手	1、部位：无障碍卫生间 2、材料品种、规格、颜色：Φ50树脂尼龙无障碍扶手，内置1.0厚304不锈钢管 3、支架、配件品种、规格：包含法兰盘、固定支架、连接件、堵头等所有配件 4、详见设计图纸	个	8	245.48	1963.84	
137	011505010010	玻璃膜	1、磨砂透光膜 2、具体做法详见图纸	m2	5	92.56	462.80	
138	011505006009	折叠台	1、材料品种、规格、颜色：折叠式多功能台 2、具体做法详见图纸	套	2	300.00	600.00	
139	011505006010	挂钩	1、材料品种、规格、颜色：成品挂衣钩 2、具体做法详见图纸	套	4	42.43	169.72	
		分部小计					20465.69	
		06#公区装饰						
140	011102001036	石材楼地面	1、部位：室外平台、坡道及侧边 2、找平层厚度、砂浆配合比：素水泥浆一道(内掺建筑胶) 3、结合层厚度、砂浆配合比：30厚DS M15 (1:3干硬性水泥砂浆) 结合层,表面撒水泥粉 4、面层材料品种、规格、颜色：300*600*20芝麻灰花岗岩烧毛 ，含石材倒角、磨边、抽槽等一切加工费用 5、嵌缝材料种类：灌水泥浆嵌缝 6、具体做法详见图纸	m2	49.9	175.92	8778.41	
本页小计							11974.77	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
141	011107001001	石材台阶面	1、部位：室外台阶 2、找平层厚度、砂浆配合比：素水泥浆一道(内掺建筑胶) 3、粘结材料种类：30厚DS M15(1:3干硬性水泥砂浆) 结合层,表面撒水泥粉 4、面层材料品种、规格、颜色：30厚芝麻灰花岗岩烧毛，含石材倒角、磨边、抽槽等一切加工费用 5、勾缝材料种类：灌水泥浆嵌缝 6、防滑条材料种类、规格：清单含抽防滑槽、防滑条等费用 7、清单按水平投影面积计量 8、具体做法详见图纸	m2	15.6	300.45	4687.02	
142	011102001001	石材楼地面	1、部位：门槛石 2、结合层厚度、砂浆配合比：20厚DS M15(1:3干硬性水泥砂浆) 结合层,表面撒水泥粉 3、面层材料品种、规格、颜色：20厚深啡网纹大理石，含石材倒角、磨边、切割等一切加工费用 4、嵌缝材料种类：白水泥嵌缝 5、具体做法详见图纸	m2	44.6	410.52	18309.19	
143	011103003001	塑料板楼地面	1、粘结层厚度、材料种类：专用粘结剂粘贴 2、面层材料品种、规格、颜色：300*300*5橙黄色PVC材质盲道砖 3、具体做法详见图纸	m2	12.24	137.20	1679.33	
本页小计							24675.54	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
144	011102003002	块料楼地面	1、结合层厚度、砂浆配合比：30厚DS M15 (1:3干硬性水泥砂浆) 结合层,表面撒水泥粉 2、面层材料品种、规格、颜色：600*1200*10mm中灰色地砖(防滑)，具体由建设方选样确认 3、嵌缝材料种类：白水泥嵌缝 4、具体做法详见图纸	m2	610.9	166.11	101476.60	
145	011105003001	块料踢脚线	1、踢脚线高度：100mm 2、粘贴层厚度、材料种类：DSM15水泥砂浆粘结层 3、面层材料品种、规格、颜色：地砖踢脚线，背面刷一道界面剂，清单含瓷砖磨半圆等加工费用 4、具体做法详见图纸	m	507	26.79	13582.53	
146	011302001001	吊顶天棚	1、部位：地下室 2、吊顶形式、吊杆规格、高度：Φ8全螺镀锌吊杆 3、反支撑龙骨形式：M8膨胀螺栓固定、CS60主龙骨反支撑，横向及纵向龙骨间距1500mm，龙骨壁厚1.2mm 4、龙骨材料种类、规格、中距：U50系列轻钢龙骨：承载主龙骨1.2厚，配套专用副龙骨 5、面层材料品种、规格、：600*600*0.8mm铝扣板 6、压条材料种类、规格：四周L型边龙骨收边条 7、清单含灯孔开孔等相关费用 8、具体做法详见图纸	m2	46.58	165.34	7701.54	
本页小计							122760.67	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
147	011302001002	吊顶天棚	1、部位：地上公区 2、吊顶形式、吊杆规格、高度： Φ8镀锌丝杆 3、龙骨材料种类、规格、中距：U50系列轻钢龙骨：承载主龙骨1.2厚，支撑次龙骨0.6厚，U50#覆面副龙骨0.6厚 4、基层材料种类、规格：局部跌级处18mm防火板基层 5、面层材料品种、规格、：9.5厚纸面石膏板 6、压条材料种类、规格：阳角处金属护角 7、清单含开灯孔、开检修口等开孔加固费用 8、具体做法详见图纸	m2	537.74	106.27	57145.63	
148	011407002001	天棚喷刷涂料	1、基层类型：纸面石膏板 2、喷刷涂料部位：天棚 3、腻子种类：钉眼补锈，板缝贴自粘胶带 4、刮腻子要求：满刮三遍腻子 5、涂料品种、喷刷遍数：喷涂三遍无机涂料(燃烧性能为A级) 6、具体做法详见图纸	m2	539.21	43.96	23703.67	
149	011407002012	天棚喷刷涂料	1、基层类型：砼梁板 2、喷刷涂料部位：天棚 3、刮腻子要求：耐水腻子两遍批平、一遍压光 4、涂料品种、喷刷遍数：白色防霉防潮无机涂料三道 (燃烧性能为A级) 5、具体做法详见图纸	m2	39	39.35	1534.65	
本页小计							82383.95	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
150	010808004001	金属门窗套	1、部位：电梯门套 2、门窗套展开宽度：详见设计图纸 3、基层材料种类：30*30*2.0mm热镀锌方管焊接骨架（水泥砂浆填满镀锌方管缝隙），9mm防火板基层 4、面层材料品种、规格：1.0厚深灰色哑光304不锈钢饰面，含不锈钢折弯等一切加工费用 5、具体做法详见图纸	m2	146.4	448.75	65697.00	
151	011201001002	墙面一般抹灰	1、部位：地下室及首层大堂 2、界面剂一道 3、具体做法详见图纸	m2	268.32	6.21	1666.27	
152	011204003001	块料墙面	1、部位：地下室及首层大堂 2、墙体类型：内墙 3、安装方式：专用瓷砖粘结剂、瓷砖背面刷背胶 4、面层材料品种、规格、颜色：600*600*10mm浅灰色墙面砖(横向抽5mm宽V型槽,纵向密贴)，具体由建设方选样确认 5、缝宽、嵌缝材料种类：白水泥嵌缝 6、清单含墙砖抽槽、海棠角、切割等一切加工费用 7、具体做法详见图纸	m2	268.32	181.61	48729.60	
153	011407001001	墙面喷刷涂料	1、喷刷涂料部位：公区墙面 2、刮腻子要求：专用内墙腻子两遍批平、一遍压光 3、涂料品种、喷刷遍数：白色无机涂料三道(燃烧性能为A级) 4、具体做法详见图纸	m2	1047.6	35.25	36927.90	
本页小计							153020.77	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
154	010809004028	石材窗台板	1、部位：窗台板 2、粘结层厚度、砂浆配合比：干硬性水泥砂浆粘结层 3、窗台板材质、规格、颜色：20mm意大利浅灰大理石，清单含石材磨双边、倒角、粘边等一切加工费用 4、具体做法详见图纸	m2	1.8	493.44	888.19	
155	010606005001	钢墙架	1、部位：消火栓、落水管 2、钢材品种、规格：热镀锌角钢 3、螺栓种类：膨胀螺栓固定，清单含钻孔安装等费用 4、具体做法详见图纸	t	3.74	8832.10	33032.05	
156	011207001001	墙面装饰板	1、部位：消火栓、落水管 2、基层材料种类、规格：9mm水泥压力板 3、具体做法详见图纸	m2	117.88	50.78	5985.95	
157	011207001025	墙面装饰板	1、部位：二层以上消火栓、落水管 2、基层材料种类、规格：9.5mm纸面石膏板 3、具体做法详见图纸	m2	98.56	32.51	3204.19	
158	011407001068	墙面喷刷涂料	1、部位：二层以上消火栓、落水管 2、基层类型：纸面石膏板 3、基层处理：钉眼补防锈漆、板缝贴自粘胶带 4、刮腻子要求：专用内墙腻子两遍批平、一遍压光 5、涂料品种、喷刷遍数：白色无机涂料三道(燃烧性能为A级) 6、具体做法详见图纸	m2	98.56	41.25	4065.60	
本页小计							47175.98	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
159	010607005002	砌块墙钢丝网加固	1、材料品种、规格：10X10X0.9mm钢丝网一道 2、具体做法详见图纸	m2	19.32	23.42	452.47	
160	011201001001	墙面一般抹灰	1、基层类型：水泥压力板基层 2、底层厚度、砂浆配合比：12厚DP M15砂浆(1:3 水泥砂浆)打底找平 3、具体做法详见图纸	m2	19.32	24.90	481.07	
161	011502001001	金属装饰线	1、线条材料品种、规格、颜色：1.0厚304哑光不锈钢收口条封边 2、具体做法详见图纸	m	86.4	16.27	1405.73	
		分部小计					441134.59	
		07#公区装饰						
162	011102001037	石材楼地面	1、部位：室外平台、坡道及侧边 2、找平层厚度、砂浆配合比：素水泥浆一道(内掺建筑胶) 3、结合层厚度、砂浆配合比：30厚DS M15 (1:3干硬性水泥砂浆) 结合层,表面撒水泥粉 4、面层材料品种、规格、颜色：300*600*20芝麻灰花岗岩烧毛 ，含石材倒角、磨边、抽槽等一切加工费用 5、嵌缝材料种类：灌水泥浆嵌缝 6、具体做法详见图纸	m2	49.9	175.92	8778.41	
本页小计							11117.68	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
163	011107001003	石材台阶面	1、部位：室外台阶 2、找平层厚度、砂浆配合比：素水泥浆一道(内掺建筑胶) 3、粘结材料种类：30厚DS M15(1:3干硬性水泥砂浆) 结合层,表面撒水泥粉 4、面层材料品种、规格、颜色：30厚芝麻灰花岗岩烧毛，含石材倒角、磨边、抽槽等一切加工费用 5、勾缝材料种类：灌水泥浆嵌缝 6、防滑条材料种类、规格：清单含抽防滑槽、防滑条等费用 7、清单按水平投影面积计量 8、具体做法详见图纸	m2	15.6	300.45	4687.02	
164	011102001011	石材楼地面	1、部位：门槛石 2、结合层厚度、砂浆配合比：20厚DS M15(1:3干硬性水泥砂浆) 结合层,表面撒水泥粉 3、面层材料品种、规格、颜色：20厚深啡网纹大理石，含石材倒角、磨边、切割等一切加工费用 4、嵌缝材料种类：白水泥嵌缝 5、具体做法详见图纸	m2	44.6	410.52	18309.19	
165	011103003003	塑料板楼地面	1、粘结层厚度、材料种类：专用粘结剂粘贴 2、面层材料品种、规格、颜色：300*300*5橙黄色PVC材质盲道砖 3、具体做法详见图纸	m2	12.24	137.20	1679.33	
本页小计							24675.54	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
166	011102003009	块料楼地面	1、结合层厚度、砂浆配合比：30厚DS M15 (1:3干硬性水泥砂浆) 结合层,表面撒水泥粉 2、面层材料品种、规格、颜色：600*1200*10mm中灰色地砖(防滑)，具体由建设方选样确认 3、嵌缝材料种类：白水泥嵌缝 4、具体做法详见图纸	m2	610.9	166.11	101476.60	
167	011105003006	块料踢脚线	1、踢脚线高度：100mm 2、粘贴层厚度、材料种类：DSM15水泥砂浆粘结层 3、面层材料品种、规格、颜色：地砖踢脚线，背面刷一道界面剂，清单含瓷砖磨半圆等加工费用 4、具体做法详见图纸	m	507	26.79	13582.53	
168	011302001010	吊顶天棚	1、部位：地下室 2、吊顶形式、吊杆规格、高度：Φ8全螺镀锌吊杆 3、反支撑龙骨形式：M8膨胀螺栓固定、CS60主龙骨反支撑，横向及纵向龙骨间距1500mm，龙骨壁厚1.2mm 4、龙骨材料种类、规格、中距：U50系列轻钢龙骨：承载主龙骨1.2厚，配套专用副龙骨 5、面层材料品种、规格、：600*600*0.8mm铝扣板 6、压条材料种类、规格：四周L型边龙骨收边条 7、清单含灯孔开孔等相关费用 8、具体做法详见图纸	m2	46.58	165.34	7701.54	
本页小计							122760.67	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
169	011302001011	吊顶天棚	1、部位：地上公区 2、吊顶形式、吊杆规格、高度： Φ8镀锌丝杆 3、龙骨材料种类、规格、中距：U50系列轻钢龙骨：承载主龙骨1.2厚，支撑次龙骨0.6厚，U50#覆面副龙骨0.6厚 4、基层材料种类、规格：局部跌级处18mm防火板基层 5、面层材料品种、规格、：9.5厚纸面石膏板 6、压条材料种类、规格：阳角处金属护角 7、清单含开灯孔、开检修口等开孔加固费用 8、具体做法详见图纸	m2	537.74	106.27	57145.63	
170	011407002013	天棚喷刷涂料	1、基层类型：纸面石膏板 2、喷刷涂料部位：天棚 3、腻子种类：钉眼补锈，板缝贴自粘胶带 4、刮腻子要求：满刮三遍腻子 5、涂料品种、喷刷遍数：喷涂三遍无机涂料(燃烧性能为A级) 6、具体做法详见图纸	m2	539.21	43.96	23703.67	
171	011407002014	天棚喷刷涂料	1、基层类型：砼梁板 2、喷刷涂料部位：天棚 3、刮腻子要求：耐水腻子两遍批平、一遍压光 4、涂料品种、喷刷遍数：白色防霉防潮无机涂料三道(燃烧性能为A级) 5、具体做法详见图纸	m2	39	39.35	1534.65	
本页小计							82383.95	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
172	010808004002	金属门窗套	1、部位：电梯门套 2、门窗套展开宽度：详见设计图纸 3、基层材料种类：30*30*2.0mm热镀锌方管焊接骨架（水泥砂浆填满镀锌方管缝隙），9mm防火板基层 4、面层材料品种、规格：1.0厚深灰色哑光304不锈钢饰面，含不锈钢折弯等一切加工费用 5、具体做法详见图纸	m2	146.4	448.75	65697.00	
173	011201001003	墙面一般抹灰	1、部位：地下室及首层大堂 2、界面剂一道 3、具体做法详见图纸	m2	268.32	6.21	1666.27	
174	011204003007	块料墙面	1、部位：地下室及首层大堂 2、墙体类型：内墙 3、安装方式：专用瓷砖粘结剂、瓷砖背面刷背胶 4、面层材料品种、规格、颜色：600*600*10mm浅灰色墙面砖(横向抽5mm宽V型槽,纵向密贴)，具体由建设方选样确认 5、缝宽、嵌缝材料种类：白水泥嵌缝 6、清单含墙砖抽槽、海棠角、切割等一切加工费用 7、具体做法详见图纸	m2	268.32	181.61	48729.60	
175	011407001010	墙面喷刷涂料	1、喷刷涂料部位：公区墙面 2、刮腻子要求：专用内墙腻子两遍批平、一遍压光 3、涂料品种、喷刷遍数：白色无机涂料三道(燃烧性能为A级) 4、具体做法详见图纸	m2	1047.6	35.25	36927.90	
本页小计							153020.77	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
176	010809004007	石材窗台板	1、部位：窗台板 2、粘结层厚度、砂浆配合比：干硬性水泥砂浆粘结层 3、窗台板材质、规格、颜色：20mm意大利浅灰大理石，清单含石材磨双边、倒角、粘边等一切加工费用 4、具体做法详见图纸	m2	1.8	494.47	890.05	
177	010606005002	钢墙架	1、部位：消火栓、落水管 2、钢材品种、规格：热镀锌角钢 3、螺栓种类：膨胀螺栓固定，清单含钻孔安装等费用 4、具体做法详见图纸	t	3.74	8832.10	33032.05	
178	011207001002	墙面装饰板	1、部位：消火栓、落水管 2、基层材料种类、规格：9mm水泥压力板 3、具体做法详见图纸	m2	117.88	50.78	5985.95	
179	011207001026	墙面装饰板	1、部位：二层以上消火栓、落水管 2、基层材料种类、规格：9.5mm纸面石膏板 3、具体做法详见图纸	m2	98.56	32.51	3204.19	
180	011407001069	墙面喷刷涂料	1、部位：二层以上消火栓、落水管 2、基层类型：纸面石膏板 3、基层处理：钉眼补防锈漆、板缝贴自粘胶带 4、刮腻子要求：专用内墙腻子两遍批平、一遍压光 5、涂料品种、喷刷遍数：白色无机涂料三道(燃烧性能为A级) 6、具体做法详见图纸	m2	98.56	41.25	4065.60	
本页小计							47177.84	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
181	011201001004	墙面一般抹灰	1、基层类型：水泥压力板基层 2、底层厚度、砂浆配合比：12厚DP M15砂浆(1:3 水泥砂浆)打底找平 3、具体做法详见图纸	m2	19.32	24.90	481.07	
182	010607005003	砌块墙钢丝网加固	1、材料品种、规格：10X10X0.9mm钢丝网一道 2、具体做法详见图纸	m2	19.32	23.42	452.47	
183	011502001002	金属装饰线	1、线条材料品种、规格、颜色：1.0厚304哑光不锈钢收口条封边 2、具体做法详见图纸	m	86.4	16.27	1405.73	
		分部小计					441136.45	
		08#公区装饰						
184	011102001040	石材楼地面	1、部位：室外平台、坡道及侧边 2、找平层厚度、砂浆配合比：素水泥浆一道(内掺建筑胶) 3、结合层厚度、砂浆配合比：30厚DS M15 (1:3干硬性水泥砂浆) 结合层,表面撒水泥粉 4、面层材料品种、规格、颜色：300*600*20芝麻灰花岗岩烧毛 ，含石材倒角、磨边、抽槽等一切加工费用 5、嵌缝材料种类：灌水泥浆嵌缝 6、具体做法详见图纸	m2	18.78	175.92	3303.78	
本页小计							5643.05	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
185	011107001006	石材台阶面	1、部位：室外台阶 2、找平层厚度、砂浆配合比：素水泥浆一道(内掺建筑胶) 3、粘结材料种类：30厚DS M15(1:3干硬性水泥砂浆) 结合层,表面撒水泥粉 4、面层材料品种、规格、颜色：30厚芝麻灰花岗岩烧毛，含石材倒角、磨边、抽槽等一切加工费用 5、勾缝材料种类：灌水泥浆嵌缝 6、防滑条材料种类、规格：清单含抽防滑槽、防滑条等费用 7、清单按水平投影面积计量 8、具体做法详见图纸	m2	8	334.84	2678.72	
186	011102001012	石材楼地面	1、部位：门槛石 2、结合层厚度、砂浆配合比：20厚DS M15(1:3干硬性水泥砂浆) 结合层,表面撒水泥粉 3、面层材料品种、规格、颜色：20厚深啡网纹大理石，含石材倒角、磨边、切割等一切加工费用 4、嵌缝材料种类：白水泥嵌缝 5、具体做法详见图纸	m2	44.4	410.52	18227.09	
187	011103003004	塑料板楼地面	1、粘结层厚度、材料种类：专用粘结剂粘贴 2、面层材料品种、规格、颜色：300*300*5橙黄色PVC材质盲道砖 3、具体做法详见图纸	m2	12.24	137.20	1679.33	
本页小计							22585.14	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
188	011102003010	块料楼地面	1、结合层厚度、砂浆配合比：30厚DS M15 (1:3干硬性水泥砂浆) 结合层,表面撒水泥粉 2、面层材料品种、规格、颜色：600*1200*10mm中灰色地砖(防滑)，具体由建设方选样确认 3、嵌缝材料种类：白水泥嵌缝 4、具体做法详见图纸	m2	663.4	166.11	110197.37	
189	011105003007	块料踢脚线	1、踢脚线高度：100mm 2、粘贴层厚度、材料种类：DSM15水泥砂浆粘结层 3、面层材料品种、规格、颜色：地砖踢脚线，背面刷一道界面剂，清单含瓷砖磨半圆等加工费用 4、具体做法详见图纸	m	507	26.79	13582.53	
190	011302001012	吊顶天棚	1、部位：地下室 2、吊顶形式、吊杆规格、高度：Φ8全螺镀锌吊杆 3、反支撑龙骨形式：M8膨胀螺栓固定、CS60主龙骨反支撑，横向及纵向龙骨间距1500mm，龙骨壁厚1.2mm 4、龙骨材料种类、规格、中距：U50系列轻钢龙骨：承载主龙骨1.2厚，配套专用副龙骨 5、面层材料品种、规格、：600*600*0.8mm铝扣板 6、压条材料种类、规格：四周L型边龙骨收边条 7、清单含灯孔开孔等相关费用 8、具体做法详见图纸	m2	78.4	165.36	12964.22	
本页小计							136744.12	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
191	011302001013	吊顶天棚	1、部位：地上公区 2、吊顶形式、吊杆规格、高度： Φ8镀锌丝杆 3、龙骨材料种类、规格、中距：U50系列轻钢龙骨：承载主龙骨1.2厚，支撑次龙骨0.6厚，U50#覆面副龙骨0.6厚 4、基层材料种类、规格：局部跌级处18mm防火板基层 5、面层材料品种、规格、：9.5厚纸面石膏板 6、压条材料种类、规格：阳角处金属护角 7、清单含开灯孔、开检修口等开孔加固费用 8、具体做法详见图纸	m2	527	106.32	56030.64	
192	011407002017	天棚喷刷涂料	1、基层类型：纸面石膏板 2、喷刷涂料部位：天棚 3、腻子种类：钉眼补锈，板缝贴自粘胶带 4、刮腻子要求：满刮三遍腻子 5、涂料品种、喷刷遍数：喷涂三遍无机涂料(燃烧性能为A级) 6、具体做法详见图纸	m2	539.21	43.96	23703.67	
193	011407002018	天棚喷刷涂料	1、基层类型：砼梁板 2、喷刷涂料部位：天棚 3、刮腻子要求：耐水腻子两遍批平、一遍压光 4、涂料品种、喷刷遍数：白色防霉防潮无机涂料三道(燃烧性能为A级) 5、具体做法详见图纸	m2	90	39.35	3541.50	
本页小计							83275.81	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
194	010808004003	金属门窗套	1、部位：电梯门套 2、门窗套展开宽度：详见设计图纸 3、基层材料种类：30*30*2.0mm热镀锌方管焊接骨架（水泥砂浆填满镀锌方管缝隙），9mm防火板基层 4、面层材料品种、规格：1.0厚深灰色哑光304不锈钢饰面，含不锈钢折弯等一切加工费用 5、具体做法详见图纸	m2	146.4	448.75	65697.00	
195	011201001005	墙面一般抹灰	1、部位：地下室及首层大堂 2、界面剂一道 3、具体做法详见图纸	m2	295.5	6.21	1835.06	
196	011204003008	块料墙面	1、部位：地下室及首层大堂 2、墙体类型：内墙 3、安装方式：专用瓷砖粘结剂、瓷砖背面刷背胶 4、面层材料品种、规格、颜色：600*600*10mm浅灰色墙面砖(横向抽5mm宽V型槽,纵向密贴)，具体由建设方选样确认 5、缝宽、嵌缝材料种类：白水泥嵌缝 6、清单含墙砖抽槽、海棠角、切割等一切加工费用 7、具体做法详见图纸	m2	295.5	181.61	53665.76	
197	011407001013	墙面喷刷涂料	1、喷刷涂料部位：公区墙面 2、刮腻子要求：专用内墙腻子两遍批平、一遍压光 3、涂料品种、喷刷遍数：白色无机涂料三道(燃烧性能为A级) 4、具体做法详见图纸	m2	1047.6	35.25	36927.90	
本页小计							158125.72	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
198	010809004008	石材窗台板	1、部位：窗台板 2、粘结层厚度、砂浆配合比：干硬性水泥砂浆粘结层 3、窗台板材质、规格、颜色：20mm意大利浅灰大理石，清单含石材磨双边、倒角、粘边等一切加工费用 4、具体做法详见图纸	m2	1.8	494.47	890.05	
199	010606005003	钢墙架	1、部位：消火栓、落水管 2、钢材品种、规格：热镀锌角钢 3、螺栓种类：膨胀螺栓固定，清单含钻孔安装等费用 4、具体做法详见图纸	t	3.74	8832.10	33032.05	
200	011207001003	墙面装饰板	1、部位：消火栓、落水管 2、基层材料种类、规格：9mm水泥压力板 3、具体做法详见图纸	m2	117.88	50.78	5985.95	
201	011207001027	墙面装饰板	1、部位：二层以上消火栓、落水管 2、基层材料种类、规格：9.5mm纸面石膏板 3、具体做法详见图纸	m2	98.56	32.51	3204.19	
202	011407001070	墙面喷刷涂料	1、部位：二层以上消火栓、落水管 2、基层类型：纸面石膏板 3、基层处理：钉眼补防锈漆、板缝贴自粘胶带 4、刮腻子要求：专用内墙腻子两遍批平、一遍压光 5、涂料品种、喷刷遍数：白色无机涂料三道(燃烧性能为A级) 6、具体做法详见图纸	m2	98.56	41.25	4065.60	
本页小计							47177.84	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
203	010607005004	砌块墙钢丝网加固	1、材料品种、规格：10X10X0.9mm钢丝网一道 2、具体做法详见图纸	m2	19.32	23.42	452.47	
204	011201001006	墙面一般抹灰	1、基层类型：水泥压力板基层 2、底层厚度、砂浆配合比：12厚DP M15砂浆(1:3 水泥砂浆)打底找平 3、具体做法详见图纸	m2	19.32	24.90	481.07	
205	011502001003	金属装饰线	1、线条材料品种、规格、颜色：1.0厚304哑光不锈钢收口条封边 2、具体做法详见图纸	m	86.4	16.27	1405.73	
		分部小计					453551.68	
		09#公区装饰						
206	011102001038	石材楼地面	1、部位：室外平台、坡道及侧边 2、找平层厚度、砂浆配合比：素水泥浆一道(内掺建筑胶) 3、结合层厚度、砂浆配合比：30厚DS M15 (1:3干硬性水泥砂浆) 结合层,表面撒水泥粉 4、面层材料品种、规格、颜色：300*600*20芝麻灰花岗岩烧毛 ，含石材倒角、磨边、抽槽等一切加工费用 5、嵌缝材料种类：灌水泥浆嵌缝 6、具体做法详见图纸	m2	49.9	175.92	8778.41	
本页小计							11117.68	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
207	011107001004	石材台阶面	1、部位：室外台阶 2、找平层厚度、砂浆配合比：素水泥浆一道(内掺建筑胶) 3、粘结材料种类：30厚DS M15(1:3干硬性水泥砂浆) 结合层,表面撒水泥粉 4、面层材料品种、规格、颜色：30厚芝麻灰花岗岩烧毛，含石材倒角、磨边、抽槽等一切加工费用 5、勾缝材料种类：灌水泥浆嵌缝 6、防滑条材料种类、规格：清单含抽防滑槽、防滑条等费用 7、清单按水平投影面积计量 8、具体做法详见图纸	m2	15.6	300.45	4687.02	
208	011102001013	石材楼地面	1、部位：门槛石 2、结合层厚度、砂浆配合比：20厚DS M15(1:3干硬性水泥砂浆) 结合层,表面撒水泥粉 3、面层材料品种、规格、颜色：20厚深啡网纹大理石，含石材倒角、磨边、切割等一切加工费用 4、嵌缝材料种类：白水泥嵌缝 5、具体做法详见图纸	m2	44.6	410.52	18309.19	
209	011103003005	塑料板楼地面	1、粘结层厚度、材料种类：专用粘结剂粘贴 2、面层材料品种、规格、颜色：300*300*5橙黄色PVC材质盲道砖 3、具体做法详见图纸	m2	12.24	137.20	1679.33	
本页小计							24675.54	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
210	011102003011	块料楼地面	1、结合层厚度、砂浆配合比：30厚DS M 15 (1:3干硬性水泥砂浆) 结合层,表面撒水泥粉 2、面层材料品种、规格、颜色：600*1200*10mm中灰色地砖(防滑)，具体由建设方选样确认 3、嵌缝材料种类：白水泥嵌缝 4、具体做法详见图纸	m2	611.6	166.11	101592.88	
211	011105003008	块料踢脚线	1、踢脚线高度：100mm 2、粘贴层厚度、材料种类：DSM15水泥砂浆粘结层 3、面层材料品种、规格、颜色：地砖踢脚线，背面刷一道界面剂，清单含瓷砖磨半圆等加工费用 4、具体做法详见图纸	m	507	26.79	13582.53	
212	011302001014	吊顶天棚	1、部位：地下室 2、吊顶形式、吊杆规格、高度：Φ8全螺镀锌吊杆 3、反支撑龙骨形式：M8膨胀螺栓固定、CS60主龙骨反支撑，横向及纵向龙骨间距1500mm，龙骨壁厚1.2mm 4、龙骨材料种类、规格、中距：U50系列轻钢龙骨：承载主龙骨1.2厚，配套专用副龙骨 5、面层材料品种、规格、：600*600*0.8mm铝扣板 6、压条材料种类、规格：四周L型边龙骨收边条 7、清单含灯孔开孔等相关费用 8、具体做法详见图纸	m2	47	165.36	7771.92	
本页小计							122947.33	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
213	011302001015	吊顶天棚	1、部位：地上公区 2、吊顶形式、吊杆规格、高度： Φ8镀锌丝杆 3、龙骨材料种类、规格、中距：U50系列轻钢龙骨：承载主龙骨1.2厚，支撑次龙骨0.6厚，U50#覆面副龙骨0.6厚 4、基层材料种类、规格：局部跌级处18mm防火板基层 5、面层材料品种、规格、：9.5厚纸面石膏板 6、压条材料种类、规格：阳角处金属护角 7、清单含开灯孔、开检修口等开孔加固费用 8、具体做法详见图纸	m2	537.74	106.27	57145.63	
214	011407002021	天棚喷刷涂料	1、基层类型：纸面石膏板 2、喷刷涂料部位：天棚 3、腻子种类：钉眼补锈，板缝贴自粘胶带 4、刮腻子要求：满刮三遍腻子 5、涂料品种、喷刷遍数：喷涂三遍无机涂料(燃烧性能为A级) 6、具体做法详见图纸	m2	539.21	43.96	23703.67	
215	011407002022	天棚喷刷涂料	1、基层类型：砼梁板 2、喷刷涂料部位：天棚 3、刮腻子要求：耐水腻子两遍批平、一遍压光 4、涂料品种、喷刷遍数：白色防霉防潮无机涂料三道 (燃烧性能为A级) 5、具体做法详见图纸	m2	39	39.35	1534.65	
本页小计							82383.95	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
216	010808004004	金属门窗套	1、部位：电梯门套 2、门窗套展开宽度：详见设计图纸 3、基层材料种类：30*30*2.0mm热镀锌方管焊接骨架（水泥砂浆填满镀锌方管缝隙），9mm防火板基层 4、面层材料品种、规格：1.0厚深灰色哑光304不锈钢饰面，含不锈钢折弯等一切加工费用 5、具体做法详见图纸	m2	146.4	448.75	65697.00	
217	011201001007	墙面一般抹灰	1、部位：地下室及首层大堂 2、界面剂一道 3、具体做法详见图纸	m2	268.32	6.21	1666.27	
218	011204003009	块料墙面	1、部位：地下室及首层大堂 2、墙体类型：内墙 3、安装方式：专用瓷砖粘结剂、瓷砖背面刷背胶 4、面层材料品种、规格、颜色：600*600*10mm浅灰色墙面砖(横向抽5mm宽V型槽,纵向密贴)，具体由建设方选样确认 5、缝宽、嵌缝材料种类：白水泥嵌缝 6、清单含墙砖抽槽、海棠角、切割等一切加工费用 7、具体做法详见图纸	m2	268.32	181.61	48729.60	
219	011407001016	墙面喷刷涂料	1、喷刷涂料部位：公区墙面 2、刮腻子要求：专用内墙腻子两遍批平、一遍压光 3、涂料品种、喷刷遍数：白色无机涂料三道(燃烧性能为A级) 4、具体做法详见图纸	m2	1047.6	35.25	36927.90	
本页小计							153020.77	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
220	010809004009	石材窗台板	1、部位：窗台板 2、粘结层厚度、砂浆配合比：干硬性水泥砂浆粘结层 3、窗台板材质、规格、颜色：20mm意大利浅灰大理石，清单含石材磨双边、倒角、粘边等一切加工费用 4、具体做法详见图纸	m2	1.8	494.47	890.05	
221	010606005004	钢墙架	1、部位：消火栓、落水管 2、钢材品种、规格：热镀锌角钢 3、螺栓种类：膨胀螺栓固定，清单含钻孔安装等费用 4、具体做法详见图纸	t	3.74	8832.10	33032.05	
222	011207001004	墙面装饰板	1、部位：消火栓、落水管 2、基层材料种类、规格：9mm水泥压力板 3、具体做法详见图纸	m2	117.88	50.78	5985.95	
223	011207001028	墙面装饰板	1、部位：二层以上消火栓、落水管 2、基层材料种类、规格：9.5mm纸面石膏板 3、具体做法详见图纸	m2	98.56	32.51	3204.19	
224	011407001071	墙面喷刷涂料	1、部位：二层以上消火栓、落水管 2、基层类型：纸面石膏板 3、基层处理：钉眼补防锈漆、板缝贴自粘胶带 4、刮腻子要求：专用内墙腻子两遍批平、一遍压光 5、涂料品种、喷刷遍数：白色无机涂料三道(燃烧性能为A级) 6、具体做法详见图纸	m2	98.56	41.25	4065.60	
本页小计							47177.84	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
225	010607005005	砌块墙钢丝网加固	1、材料品种、规格：10X10X0.9mm钢丝网一道 2、具体做法详见图纸	m2	19.32	23.42	452.47	
226	011201001008	墙面一般抹灰	1、基层类型：水泥压力板基层 2、底层厚度、砂浆配合比：12厚DP M15砂浆(1:3 水泥砂浆)打底找平 3、具体做法详见图纸	m2	19.32	24.90	481.07	
227	011502001004	金属装饰线	1、线条材料品种、规格、颜色：1.0厚304哑光不锈钢收口条封边 2、具体做法详见图纸	m	86.4	16.27	1405.73	
		分部小计					441323.11	
		10#公区装饰						
228	011102001039	石材楼地面	1、部位：室外平台、坡道及侧边 2、找平层厚度、砂浆配合比：素水泥浆一道(内掺建筑胶) 3、结合层厚度、砂浆配合比：30厚DS M15 (1:3干硬性水泥砂浆) 结合层,表面撒水泥粉 4、面层材料品种、规格、颜色：300*600*20芝麻灰花岗岩烧毛 ，含石材倒角、磨边、抽槽等一切加工费用 5、嵌缝材料种类：灌水泥浆嵌缝 6、具体做法详见图纸	m2	49.9	175.92	8778.41	
本页小计							11117.68	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
229	011107001005	石材台阶面	1、部位：室外台阶 2、找平层厚度、砂浆配合比：素水泥浆一道(内掺建筑胶) 3、粘结材料种类：30厚DS M15(1:3干硬性水泥砂浆) 结合层,表面撒水泥粉 4、面层材料品种、规格、颜色：30厚芝麻灰花岗岩烧毛，含石材倒角、磨边、抽槽等一切加工费用 5、勾缝材料种类：灌水泥浆嵌缝 6、防滑条材料种类、规格：清单含抽防滑槽、防滑条等费用 7、清单按水平投影面积计量 8、具体做法详见图纸	m2	15.6	300.45	4687.02	
230	011102001014	石材楼地面	1、部位：门槛石 2、结合层厚度、砂浆配合比：20厚DS M15(1:3干硬性水泥砂浆) 结合层,表面撒水泥粉 3、面层材料品种、规格、颜色：20厚深啡网纹大理石，含石材倒角、磨边、切割等一切加工费用 4、嵌缝材料种类：白水泥嵌缝 5、具体做法详见图纸	m2	44.6	410.52	18309.19	
231	011103003006	塑料板楼地面	1、粘结层厚度、材料种类：专用粘结剂粘贴 2、面层材料品种、规格、颜色：300*300*5橙黄色PVC材质盲道砖 3、具体做法详见图纸	m2	12.24	137.20	1679.33	
本页小计							24675.54	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
232	011102003012	块料楼地面	1、结合层厚度、砂浆配合比：30厚DS M15 (1:3干硬性水泥砂浆) 结合层,表面撒水泥粉 2、面层材料品种、规格、颜色：600*1200*10mm中灰色地砖(防滑)，具体由建设方选样确认 3、嵌缝材料种类：白水泥嵌缝 4、具体做法详见图纸	m2	616.6	166.11	102423.43	
233	011105003009	块料踢脚线	1、踢脚线高度：100mm 2、粘贴层厚度、材料种类：DSM15水泥砂浆粘结层 3、面层材料品种、规格、颜色：地砖踢脚线，背面刷一道界面剂，清单含瓷砖磨半圆等加工费用 4、具体做法详见图纸	m	507	26.79	13582.53	
234	011302001016	吊顶天棚	1、部位：地下室 2、吊顶形式、吊杆规格、高度：Φ8全螺镀锌吊杆 3、反支撑龙骨形式：M8膨胀螺栓固定、CS60主龙骨反支撑，横向及纵向龙骨间距1500mm，龙骨壁厚1.2mm 4、龙骨材料种类、规格、中距：U50系列轻钢龙骨：承载主龙骨1.2厚，配套专用副龙骨 5、面层材料品种、规格、：600*600*0.8mm铝扣板 6、压条材料种类、规格：四周L型边龙骨收边条 7、清单含灯孔开孔等相关费用 8、具体做法详见图纸	m2	52	165.36	8598.72	
本页小计							124604.68	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
235	011302001017	吊顶天棚	1、部位：地上公区 2、吊顶形式、吊杆规格、高度： Φ8镀锌丝杆 3、龙骨材料种类、规格、中距：U50系列轻钢龙骨：承载主龙骨1.2厚，支撑次龙骨0.6厚，U50#覆面副龙骨0.6厚 4、基层材料种类、规格：局部跌级处18mm防火板基层 5、面层材料品种、规格、：9.5厚纸面石膏板 6、压条材料种类、规格：阳角处金属护角 7、清单含开灯孔、开检修口等开孔加固费用 8、具体做法详见图纸	m2	537.74	106.27	57145.63	
236	011407002025	天棚喷刷涂料	1、基层类型：纸面石膏板 2、喷刷涂料部位：天棚 3、腻子种类：钉眼补锈，板缝贴自粘胶带 4、刮腻子要求：满刮三遍腻子 5、涂料品种、喷刷遍数：喷涂三遍无机涂料(燃烧性能为A级) 6、具体做法详见图纸	m2	539.21	43.96	23703.67	
237	011407002026	天棚喷刷涂料	1、基层类型：砼梁板 2、喷刷涂料部位：天棚 3、刮腻子要求：耐水腻子两遍批平、一遍压光 4、涂料品种、喷刷遍数：白色防霉防潮无机涂料三道 (燃烧性能为A级) 5、具体做法详见图纸	m2	39	39.35	1534.65	
本页小计							82383.95	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
238	010808004005	金属门窗套	1、部位：电梯门套 2、门窗套展开宽度：详见设计图纸 3、基层材料种类：30*30*2.0mm热镀锌方管焊接骨架（水泥砂浆填满镀锌方管缝隙），9mm防火板基层 4、面层材料品种、规格：1.0厚深灰色哑光304不锈钢饰面，含不锈钢折弯等一切加工费用 5、具体做法详见图纸	m2	146.4	448.75	65697.00	
239	011201001009	墙面一般抹灰	1、部位：地下室及首层大堂 2、界面剂一道 3、具体做法详见图纸	m2	277.05	6.21	1720.48	
240	011204003010	块料墙面	1、部位：地下室及首层大堂 2、墙体类型：内墙 3、安装方式：专用瓷砖粘结剂、瓷砖背面刷背胶 4、面层材料品种、规格、颜色：600*600*10mm浅灰色墙面砖(横向抽5mm宽V型槽,纵向密贴)，具体由建设方选样确认 5、缝宽、嵌缝材料种类：白水泥嵌缝 6、清单含墙砖抽槽、海棠角、切割等一切加工费用 7、具体做法详见图纸	m2	277.05	181.61	50315.05	
241	011407001019	墙面喷刷涂料	1、喷刷涂料部位：公区墙面 2、刮腻子要求：专用内墙腻子两遍批平、一遍压光 3、涂料品种、喷刷遍数：白色无机涂料三道(燃烧性能为A级) 4、具体做法详见图纸	m2	1047.6	35.25	36927.90	
本页小计							154660.43	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
242	010809004010	石材窗台板	1、部位：窗台板 2、粘结层厚度、砂浆配合比：干硬性水泥砂浆粘结层 3、窗台板材质、规格、颜色：20mm意大利浅灰大理石，清单含石材磨双边、倒角、粘边等一切加工费用 4、具体做法详见图纸	m2	1.8	494.47	890.05	
243	010606005005	钢墙架	1、部位：消火栓、落水管 2、钢材品种、规格：热镀锌角钢 3、螺栓种类：膨胀螺栓固定，清单含钻孔安装等费用 4、具体做法详见图纸	t	3.84	8832.10	33915.26	
244	011207001005	墙面装饰板	1、部位：消火栓、落水管 2、基层材料种类、规格：9mm水泥压力板 3、具体做法详见图纸	m2	120.96	50.78	6142.35	
245	011207001029	墙面装饰板	1、部位：二层以上消火栓、落水管 2、基层材料种类、规格：9.5mm纸面石膏板 3、具体做法详见图纸	m2	101.64	32.51	3304.32	
246	011407001072	墙面喷刷涂料	1、部位：二层以上消火栓、落水管 2、基层类型：纸面石膏板 3、基层处理：钉眼补防锈漆、板缝贴自粘胶带 4、刮腻子要求：专用内墙腻子两遍批平、一遍压光 5、涂料品种、喷刷遍数：白色无机涂料三道(燃烧性能为A级) 6、具体做法详见图纸	m2	101.64	41.25	4192.65	
本页小计							48444.63	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
247	010607005006	砌块墙钢丝网加固	1、材料品种、规格：10X10X0.9mm钢丝网一道 2、具体做法详见图纸	m2	22.4	23.42	524.61	
248	011201001010	墙面一般抹灰	1、基层类型：水泥压力板基层 2、底层厚度、砂浆配合比：12厚DP M15砂浆(1:3 水泥砂浆)打底找平 3、具体做法详见图纸	m2	22.4	24.90	557.76	
249	011502001005	金属装饰线	1、线条材料品种、规格、颜色：1.0厚304哑光不锈钢收口条封边 2、具体做法详见图纸	m	91.2	16.27	1483.82	
		分部小计					446113.83	
		11#公区装饰						
250	011102001041	石材楼地面	1、部位：室外平台、坡道及侧边 2、找平层厚度、砂浆配合比：素水泥浆一道(内掺建筑胶) 3、结合层厚度、砂浆配合比：30厚DS M15 (1:3干硬性水泥砂浆) 结合层,表面撒水泥粉 4、面层材料品种、规格、颜色：300*600*20芝麻灰花岗岩烧毛 ，含石材倒角、磨边、抽槽等一切加工费用 5、嵌缝材料种类：灌水泥浆嵌缝 6、具体做法详见图纸	m2	20	175.92	3518.40	
本页小计							6084.59	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
251	011107001007	石材台阶面	1、部位：室外台阶 2、找平层厚度、砂浆配合比：素水泥浆一道(内掺建筑胶) 3、粘结材料种类：30厚DS M15(1:3干硬性水泥砂浆) 结合层,表面撒水泥粉 4、面层材料品种、规格、颜色：30厚芝麻灰花岗岩烧毛，含石材倒角、磨边、抽槽等一切加工费用 5、勾缝材料种类：灌水泥浆嵌缝 6、防滑条材料种类、规格：清单含抽防滑槽、防滑条等费用 7、清单按水平投影面积计量 8、具体做法详见图纸	m2	8.8	333.84	2937.79	
252	011102001015	石材楼地面	1、部位：门槛石 2、结合层厚度、砂浆配合比：20厚DS M15(1:3干硬性水泥砂浆) 结合层,表面撒水泥粉 3、面层材料品种、规格、颜色：20厚深啡网纹大理石，含石材倒角、磨边、切割等一切加工费用 4、嵌缝材料种类：白水泥嵌缝 5、具体做法详见图纸	m2	47.3	410.52	19417.60	
253	011103003007	塑料板楼地面	1、粘结层厚度、材料种类：专用粘结剂粘贴 2、面层材料品种、规格、颜色：300*300*5橙黄色PVC材质盲道砖 3、具体做法详见图纸	m2	12.96	137.20	1778.11	
本页小计							24133.50	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
254	011102003013	块料楼地面	1、结合层厚度、砂浆配合比：30厚DS M 15 (1:3干硬性水泥砂浆) 结合层,表面撒水泥粉 2、面层材料品种、规格、颜色：600*1200*10mm中灰色地砖(防滑)，具体由建设方选样确认 3、嵌缝材料种类：白水泥嵌缝 4、具体做法详见图纸	m2	607	166.11	100828.77	
255	011105003010	块料踢脚线	1、踢脚线高度：100mm 2、粘贴层厚度、材料种类：DSM15水泥砂浆粘结层 3、面层材料品种、规格、颜色：地砖踢脚线，背面刷一道界面剂，清单含瓷砖磨半圆等加工费用 4、具体做法详见图纸	m	540.8	26.79	14488.03	
256	011302001018	吊顶天棚	1、部位：地下室 2、吊顶形式、吊杆规格、高度：Φ8全螺镀锌吊杆 3、反支撑龙骨形式：M8膨胀螺栓固定、CS60主龙骨反支撑，横向及纵向龙骨间距1500mm，龙骨壁厚1.2mm 4、龙骨材料种类、规格、中距：U50系列轻钢龙骨：承载主龙骨1.2厚，配套专用副龙骨 5、面层材料品种、规格、：600*600*0.8mm铝扣板 6、压条材料种类、规格：四周L型边龙骨收边条 7、清单含灯孔开孔等相关费用 8、具体做法详见图纸	m2	57	165.36	9425.52	
本页小计							124742.32	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
257	011302001019	吊顶天棚	1、部位：地上公区 2、吊顶形式、吊杆规格、高度： Φ8镀锌丝杆 3、龙骨材料种类、规格、中距：U50系列轻钢龙骨：承载主龙骨1.2厚，支撑次龙骨0.6厚，U50#覆面副龙骨0.6厚 4、基层材料种类、规格：局部跌级处18mm防火板基层 5、面层材料品种、规格、：9.5厚纸面石膏板 6、压条材料种类、规格：阳角处金属护角 7、清单含开灯孔、开检修口等开孔加固费用 8、具体做法详见图纸	m2	550	106.23	58426.50	
258	011407002029	天棚喷刷涂料	1、基层类型：纸面石膏板 2、喷刷涂料部位：天棚 3、腻子种类：钉眼补锈，板缝贴自粘胶带 4、刮腻子要求：满刮三遍腻子 5、涂料品种、喷刷遍数：喷涂三遍无机涂料(燃烧性能为A级) 6、具体做法详见图纸	m2	551.26	43.96	24233.39	
259	011407002030	天棚喷刷涂料	1、基层类型：砼梁板 2、喷刷涂料部位：天棚 3、刮腻子要求：耐水腻子两遍批平、一遍压光 4、涂料品种、喷刷遍数：白色防霉防潮无机涂料三道 (燃烧性能为A级) 5、具体做法详见图纸	m2	15	39.35	590.25	
本页小计							83250.14	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
260	010808004006	金属门窗套	1、部位：电梯门套 2、门窗套展开宽度：详见设计图纸 3、基层材料种类：30*30*2.0mm热镀锌方管焊接骨架（水泥砂浆填满镀锌方管缝隙），9mm防火板基层 4、面层材料品种、规格：1.0厚深灰色哑光304不锈钢饰面，含不锈钢折弯等一切加工费用 5、具体做法详见图纸	m2	154.92	448.75	69520.35	
261	011201001011	墙面一般抹灰	1、部位：地下室及首层大堂 2、界面剂一道 3、具体做法详见图纸	m2	263.08	6.21	1633.73	
262	011204003011	块料墙面	1、部位：地下室及首层大堂 2、墙体类型：内墙 3、安装方式：专用瓷砖粘结剂、瓷砖背面刷背胶 4、面层材料品种、规格、颜色：600*600*10mm浅灰色墙面砖(横向抽5mm宽V型槽,纵向密贴)，具体由建设方选样确认 5、缝宽、嵌缝材料种类：白水泥嵌缝 6、清单含墙砖抽槽、海棠角、切割等一切加工费用 7、具体做法详见图纸	m2	263.08	181.61	47777.96	
263	011407001022	墙面喷刷涂料	1、喷刷涂料部位：公区墙面 2、刮腻子要求：专用内墙腻子两遍批平、一遍压光 3、涂料品种、喷刷遍数：白色无机涂料三道(燃烧性能为A级) 4、具体做法详见图纸	m2	1117.44	35.25	39389.76	
本页小计							158321.80	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
264	010809004011	石材窗台板	1、部位：窗台板 2、粘结层厚度、砂浆配合比：干硬性水泥砂浆粘结层 3、窗台板材质、规格、颜色：20mm意大利浅灰大理石，清单含石材磨双边、倒角、粘边等一切加工费用 4、具体做法详见图纸	m2	1.8	494.47	890.05	
265	010606005006	钢墙架	1、部位：消火栓、落水管 2、钢材品种、规格：热镀锌角钢 3、螺栓种类：膨胀螺栓固定，清单含钻孔安装等费用 4、具体做法详见图纸	t	3.84	8832.10	33915.26	
266	011207001006	墙面装饰板	1、部位：消火栓、落水管 2、基层材料种类、规格：9mm水泥压力板 3、具体做法详见图纸	m2	120.96	50.78	6142.35	
267	011207001045	墙面装饰板	1、部位：二层以上消火栓、落水管 2、基层材料种类、规格：9.5mm纸面石膏板 3、具体做法详见图纸	m2	101.64	32.51	3304.32	
268	011407001088	墙面喷刷涂料	1、部位：二层以上消火栓、落水管 2、基层类型：纸面石膏板 3、基层处理：钉眼补防锈漆、板缝贴自粘胶带 4、刮腻子要求：专用内墙腻子两遍批平、一遍压光 5、涂料品种、喷刷遍数：白色无机涂料三道(燃烧性能为A级) 6、具体做法详见图纸	m2	101.64	41.25	4192.65	
本页小计							48444.63	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
269	010607005007	砌块墙钢丝网加固	1、材料品种、规格：10X10X0.9mm钢丝网一道 2、具体做法详见图纸	m2	22.4	23.42	524.61	
270	011201001012	墙面一般抹灰	1、基层类型：水泥压力板基层 2、底层厚度、砂浆配合比：12厚DP M15砂浆(1:3 水泥砂浆)打底找平 3、具体做法详见图纸	m2	22.4	24.90	557.76	
271	011502001006	金属装饰线	1、线条材料品种、规格、颜色：1.0厚304哑光不锈钢收口条封边 2、具体做法详见图纸	m	91.2	16.27	1483.82	
		分部小计					444976.98	
		12#公区装饰						
272	011102001042	石材楼地面	1、部位：室外平台、坡道及侧边 2、找平层厚度、砂浆配合比：素水泥浆一道(内掺建筑胶) 3、结合层厚度、砂浆配合比：30厚DS M15 (1:3干硬性水泥砂浆) 结合层,表面撒水泥粉 4、面层材料品种、规格、颜色：300*600*20芝麻灰花岗岩烧毛 ，含石材倒角、磨边、抽槽等一切加工费用 5、嵌缝材料种类：灌水泥浆嵌缝 6、具体做法详见图纸	m2	20	175.92	3518.40	
本页小计							6084.59	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
273	011107001008	石材台阶面	1、部位：室外台阶 2、找平层厚度、砂浆配合比：素水泥浆一道(内掺建筑胶) 3、粘结材料种类：30厚DS M15(1:3干硬性水泥砂浆) 结合层,表面撒水泥粉 4、面层材料品种、规格、颜色：30厚芝麻灰花岗岩烧毛，含石材倒角、磨边、抽槽等一切加工费用 5、勾缝材料种类：灌水泥浆嵌缝 6、防滑条材料种类、规格：清单含抽防滑槽、防滑条等费用 7、清单按水平投影面积计量 8、具体做法详见图纸	m2	8.8	333.84	2937.79	
274	011102001016	石材楼地面	1、部位：门槛石 2、结合层厚度、砂浆配合比：20厚DS M15(1:3干硬性水泥砂浆) 结合层,表面撒水泥粉 3、面层材料品种、规格、颜色：20厚深啡网纹大理石，含石材倒角、磨边、切割等一切加工费用 4、嵌缝材料种类：白水泥嵌缝 5、具体做法详见图纸	m2	47.3	410.52	19417.60	
275	011103003008	塑料板楼地面	1、粘结层厚度、材料种类：专用粘结剂粘贴 2、面层材料品种、规格、颜色：300*300*5橙黄色PVC材质盲道砖 3、具体做法详见图纸	m2	12.96	137.20	1778.11	
本页小计							24133.50	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
276	011102003014	块料楼地面	1、结合层厚度、砂浆配合比：30厚DS M15 (1:3干硬性水泥砂浆) 结合层,表面撒水泥粉 2、面层材料品种、规格、颜色：600*1200*10mm中灰色地砖(防滑)，具体由建设方选样确认 3、嵌缝材料种类：白水泥嵌缝 4、具体做法详见图纸	m2	634.7	166.11	105430.02	
277	011105003011	块料踢脚线	1、踢脚线高度：100mm 2、粘贴层厚度、材料种类：DSM15水泥砂浆粘结层 3、面层材料品种、规格、颜色：地砖踢脚线，背面刷一道界面剂，清单含瓷砖磨半圆等加工费用 4、具体做法详见图纸	m	540.8	26.79	14488.03	
278	011302001020	吊顶天棚	1、部位：地下室 2、吊顶形式、吊杆规格、高度：Φ8全螺镀锌吊杆 3、反支撑龙骨形式：M8膨胀螺栓固定、CS60主龙骨反支撑，横向及纵向龙骨间距1500mm，龙骨壁厚1.2mm 4、龙骨材料种类、规格、中距：U50系列轻钢龙骨：承载主龙骨1.2厚，配套专用副龙骨 5、面层材料品种、规格、：600*600*0.8mm铝扣板 6、压条材料种类、规格：四周L型边龙骨收边条 7、清单含灯孔开孔等相关费用 8、具体做法详见图纸	m2	84.7	165.36	14005.99	
本页小计							133924.04	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
279	011302001021	吊顶天棚	1、部位：地上公区 2、吊顶形式、吊杆规格、高度： Φ8镀锌丝杆 3、龙骨材料种类、规格、中距：U50系列轻钢龙骨：承载主龙骨1.2厚，支撑次龙骨0.6厚，U50#覆面副龙骨0.6厚 4、基层材料种类、规格：局部跌级处18mm防火板基层 5、面层材料品种、规格、：9.5厚纸面石膏板 6、压条材料种类、规格：阳角处金属护角 7、清单含开灯孔、开检修口等开孔加固费用 8、具体做法详见图纸	m2	550	106.23	58426.50	
280	011407002033	天棚喷刷涂料	1、基层类型：纸面石膏板 2、喷刷涂料部位：天棚 3、腻子种类：钉眼补锈，板缝贴自粘胶带 4、刮腻子要求：满刮三遍腻子 5、涂料品种、喷刷遍数：喷涂三遍无机涂料(燃烧性能为A级) 6、具体做法详见图纸	m2	551.26	43.96	24233.39	
281	011407002034	天棚喷刷涂料	1、基层类型：砼梁板 2、喷刷涂料部位：天棚 3、刮腻子要求：耐水腻子两遍批平、一遍压光 4、涂料品种、喷刷遍数：白色防霉防潮无机涂料三道 (燃烧性能为A级) 5、具体做法详见图纸	m2	15	39.35	590.25	
本页小计							83250.14	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
282	010808004007	金属门窗套	1、部位：电梯门套 2、门窗套展开宽度：详见设计图纸 3、基层材料种类：30*30*2.0mm热镀锌方管焊接骨架（水泥砂浆填满镀锌方管缝隙），9mm防火板基层 4、面层材料品种、规格：1.0厚深灰色哑光304不锈钢饰面，含不锈钢折弯等一切加工费用 5、具体做法详见图纸	m2	154.92	448.75	69520.35	
283	011201001013	墙面一般抹灰	1、部位：地下室及首层大堂 2、界面剂一道 3、具体做法详见图纸	m2	301.33	6.21	1871.26	
284	011204003012	块料墙面	1、部位：地下室及首层大堂 2、墙体类型：内墙 3、安装方式：专用瓷砖粘结剂、瓷砖背面刷背胶 4、面层材料品种、规格、颜色：600*600*10mm浅灰色墙面砖(横向抽5mm宽V型槽,纵向密贴)，具体由建设方选样确认 5、缝宽、嵌缝材料种类：白水泥嵌缝 6、清单含墙砖抽槽、海棠角、切割等一切加工费用 7、具体做法详见图纸	m2	301.33	181.61	54724.54	
285	011407001025	墙面喷刷涂料	1、喷刷涂料部位：公区墙面 2、刮腻子要求：专用内墙腻子两遍批平、一遍压光 3、涂料品种、喷刷遍数：白色无机涂料三道(燃烧性能为A级) 4、具体做法详见图纸	m2	1117.44	35.25	39389.76	
本页小计							165505.91	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
286	010809004012	石材窗台板	1、部位：窗台板 2、粘结层厚度、砂浆配合比：干硬性水泥砂浆粘结层 3、窗台板材质、规格、颜色：20mm意大利浅灰大理石，清单含石材磨双边、倒角、粘边等一切加工费用 4、具体做法详见图纸	m2	1.8	494.47	890.05	
287	010606005007	钢墙架	1、部位：消火栓、落水管 2、钢材品种、规格：热镀锌角钢 3、螺栓种类：膨胀螺栓固定，清单含钻孔安装等费用 4、具体做法详见图纸	t	3.84	8832.10	33915.26	
288	011207001007	墙面装饰板	1、部位：消火栓、落水管 2、基层材料种类、规格：9mm水泥压力板 3、具体做法详见图纸	m2	120.96	50.78	6142.35	
289	011207001044	墙面装饰板	1、部位：二层以上消火栓、落水管 2、基层材料种类、规格：9.5mm纸面石膏板 3、具体做法详见图纸	m2	101.64	32.51	3304.32	
290	011407001087	墙面喷刷涂料	1、部位：二层以上消火栓、落水管 2、基层类型：纸面石膏板 3、基层处理：钉眼补防锈漆、板缝贴自粘胶带 4、刮腻子要求：专用内墙腻子两遍批平、一遍压光 5、涂料品种、喷刷遍数：白色无机涂料三道(燃烧性能为A级) 6、具体做法详见图纸	m2	101.64	41.25	4192.65	
本页小计							48444.63	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
291	010607005008	砌块墙钢丝网加固	1、材料品种、规格：10X10X0.9mm钢丝网一道 2、具体做法详见图纸	m2	22.4	23.42	524.61	
292	011201001014	墙面一般抹灰	1、基层类型：水泥压力板基层 2、底层厚度、砂浆配合比：12厚DP M15砂浆(1:3 水泥砂浆)打底找平 3、具体做法详见图纸	m2	22.4	24.90	557.76	
293	011502001007	金属装饰线	1、线条材料品种、规格、颜色：1.0厚304哑光不锈钢收口条封边 2、具体做法详见图纸	m	91.2	16.27	1483.82	
		分部小计					461342.81	
		13#公区装饰						
294	011102001047	石材楼地面	1、部位：室外平台、坡道及侧边 2、找平层厚度、砂浆配合比：素水泥浆一道(内掺建筑胶) 3、结合层厚度、砂浆配合比：30厚DS M15 (1:3干硬性水泥砂浆) 结合层,表面撒水泥粉 4、面层材料品种、规格、颜色：300*600*20芝麻灰花岗岩烧毛 ，含石材倒角、磨边、抽槽等一切加工费用 5、嵌缝材料种类：灌水泥浆嵌缝 6、具体做法详见图纸	m2	16	175.92	2814.72	
本页小计							5380.91	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
295	011107001013	石材台阶面	1、部位：室外台阶 2、找平层厚度、砂浆配合比：素水泥浆一道(内掺建筑胶) 3、粘结材料种类：30厚DS M15(1:3干硬性水泥砂浆) 结合层,表面撒水泥粉 4、面层材料品种、规格、颜色：30厚芝麻灰花岗岩烧毛，含石材倒角、磨边、抽槽等一切加工费用 5、勾缝材料种类：灌水泥浆嵌缝 6、防滑条材料种类、规格：清单含抽防滑槽、防滑条等费用 7、清单按水平投影面积计量 8、具体做法详见图纸	m2	15	268.30	4024.50	
296	011102001017	石材楼地面	1、部位：门槛石 2、结合层厚度、砂浆配合比：20厚DS M15(1:3干硬性水泥砂浆) 结合层,表面撒水泥粉 3、面层材料品种、规格、颜色：20厚深啡网纹大理石，含石材倒角、磨边、切割等一切加工费用 4、嵌缝材料种类：白水泥嵌缝 5、具体做法详见图纸	m2	45.74	410.52	18777.18	
297	011103003009	塑料板楼地面	1、粘结层厚度、材料种类：专用粘结剂粘贴 2、面层材料品种、规格、颜色：300*300*5橙黄色PVC材质盲道砖 3、具体做法详见图纸	m2	12.96	137.20	1778.11	
本页小计							24579.79	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
298	011102003015	块料楼地面	1、结合层厚度、砂浆配合比：30厚DS M15 (1:3干硬性水泥砂浆) 结合层,表面撒水泥粉 2、面层材料品种、规格、颜色：600*1200*10mm中灰色地砖(防滑)，具体由建设方选样确认 3、嵌缝材料种类：白水泥嵌缝 4、具体做法详见图纸	m2	615.8	166.11	102290.54	
299	011105003012	块料踢脚线	1、踢脚线高度：100mm 2、粘贴层厚度、材料种类：DSM15水泥砂浆粘结层 3、面层材料品种、规格、颜色：地砖踢脚线，背面刷一道界面剂，清单含瓷砖磨半圆等加工费用 4、具体做法详见图纸	m	540.8	26.79	14488.03	
300	011302001022	吊顶天棚	1、部位：地下室 2、吊顶形式、吊杆规格、高度：Φ8全螺镀锌吊杆 3、反支撑龙骨形式：M8膨胀螺栓固定、CS60主龙骨反支撑，横向及纵向龙骨间距1500mm，龙骨壁厚1.2mm 4、龙骨材料种类、规格、中距：U50系列轻钢龙骨：承载主龙骨1.2厚，配套专用副龙骨 5、面层材料品种、规格、：600*600*0.8mm铝扣板 6、压条材料种类、规格：四周L型边龙骨收边条 7、清单含灯孔开孔等相关费用 8、具体做法详见图纸	m2	67.6	165.36	11178.34	
本页小计							127956.91	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
301	011302001023	吊顶天棚	1、部位：地上公区 2、吊顶形式、吊杆规格、高度： Φ8镀锌丝杆 3、龙骨材料种类、规格、中距：U50系列轻钢龙骨：承载主龙骨1.2厚，支撑次龙骨0.6厚，U50#覆面副龙骨0.6厚 4、基层材料种类、规格：局部跌级处18mm防火板基层 5、面层材料品种、规格、：9.5厚纸面石膏板 6、压条材料种类、规格：阳角处金属护角 7、清单含开灯孔、开检修口等开孔加固费用 8、具体做法详见图纸	m2	550	106.23	58426.50	
302	011407002037	天棚喷刷涂料	1、基层类型：纸面石膏板 2、喷刷涂料部位：天棚 3、腻子种类：钉眼补锈，板缝贴自粘胶带 4、刮腻子要求：满刮三遍腻子 5、涂料品种、喷刷遍数：喷涂三遍无机涂料(燃烧性能为A级) 6、具体做法详见图纸	m2	551.26	43.96	24233.39	
303	011407002038	天棚喷刷涂料	1、基层类型：砼梁板 2、喷刷涂料部位：天棚 3、刮腻子要求：耐水腻子两遍批平、一遍压光 4、涂料品种、喷刷遍数：白色防霉防潮无机涂料三道 (燃烧性能为A级) 5、具体做法详见图纸	m2	15	39.35	590.25	
本页小计							83250.14	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：公区装修　　堂前人家东区项目施工　　第80页 共160页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
304	010808004008	金属门窗套	1、部位：电梯门套 2、门窗套展开宽度：详见设计图纸 3、基层材料种类：30*30*2.0mm热镀锌方管焊接骨架（水泥砂浆填满镀锌方管缝隙），9mm防火板基层 4、面层材料品种、规格：1.0厚深灰色哑光304不锈钢饰面，含不锈钢折弯等一切加工费用 5、具体做法详见图纸	m2	154.92	448.75	69520.35	
305	011201001015	墙面一般抹灰	1、部位：地下室及首层大堂 2、界面剂一道 3、具体做法详见图纸	m2	272.08	6.21	1689.62	
306	011204003013	块料墙面	1、部位：地下室及首层大堂 2、墙体类型：内墙 3、安装方式：专用瓷砖粘结剂、瓷砖背面刷背胶 4、面层材料品种、规格、颜色：600*600*10mm浅灰色墙面砖(横向抽5mm宽V型槽,纵向密贴)，具体由建设方选样确认 5、缝宽、嵌缝材料种类：白水泥嵌缝 6、清单含墙砖抽槽、海棠角、切割等一切加工费用 7、具体做法详见图纸	m2	272.08	181.61	49412.45	
307	011407001028	墙面喷刷涂料	1、喷刷涂料部位：公区墙面 2、刮腻子要求：专用内墙腻子两遍批平、一遍压光 3、涂料品种、喷刷遍数：白色无机涂料三道(燃烧性能为A级) 4、具体做法详见图纸	m2	1148.16	35.25	40472.64	
本页小计							161095.06	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
308	010809004013	石材窗台板	1、部位：窗台板 2、粘结层厚度、砂浆配合比：干硬性水泥砂浆粘结层 3、窗台板材质、规格、颜色：20mm意大利浅灰大理石，清单含石材磨双边、倒角、粘边等一切加工费用 4、具体做法详见图纸	m2	1.8	494.47	890.05	
309	010606005008	钢墙架	1、部位：消火栓、落水管 2、钢材品种、规格：热镀锌角钢 3、螺栓种类：膨胀螺栓固定，清单含钻孔安装等费用 4、具体做法详见图纸	t	3.74	8832.10	33032.05	
310	011207001008	墙面装饰板	1、部位：消火栓、落水管 2、基层材料种类、规格：9mm水泥压力板 3、具体做法详见图纸	m2	120.96	50.78	6142.35	
311	011207001043	墙面装饰板	1、部位：二层以上消火栓、落水管 2、基层材料种类、规格：9.5mm纸面石膏板 3、具体做法详见图纸	m2	101.64	32.51	3304.32	
312	011407001086	墙面喷刷涂料	1、部位：二层以上消火栓、落水管 2、基层类型：纸面石膏板 3、基层处理：钉眼补防锈漆、板缝贴自粘胶带 4、刮腻子要求：专用内墙腻子两遍批平、一遍压光 5、涂料品种、喷刷遍数：白色无机涂料三道(燃烧性能为A级) 6、具体做法详见图纸	m2	101.64	41.25	4192.65	
本页小计							47561.42	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
313	010607005009	砌块墙钢丝网加固	1、材料品种、规格：10X10X0.9mm钢丝网一道 2、具体做法详见图纸	m2	22.4	23.42	524.61	
314	011201001016	墙面一般抹灰	1、基层类型：水泥压力板基层 2、底层厚度、砂浆配合比：12厚DP M15砂浆(1:3 水泥砂浆)打底找平 3、具体做法详见图纸	m2	22.4	24.90	557.76	
315	011502001008	金属装饰线	1、线条材料品种、规格、颜色：1.0厚304哑光不锈钢收口条封边 2、具体做法详见图纸	m	91.2	16.27	1483.82	
		分部小计					449824.23	
		14#公区装饰						
316	011102001043	石材楼地面	1、部位：室外平台、坡道及侧边 2、找平层厚度、砂浆配合比：素水泥浆一道(内掺建筑胶) 3、结合层厚度、砂浆配合比：30厚DS M15 (1:3干硬性水泥砂浆) 结合层,表面撒水泥粉 4、面层材料品种、规格、颜色：300*600*20芝麻灰花岗岩烧毛 ，含石材倒角、磨边、抽槽等一切加工费用 5、嵌缝材料种类：灌水泥浆嵌缝 6、具体做法详见图纸	m2	20	175.92	3518.40	
本页小计							6084.59	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
317	011107001009	石材台阶面	1、部位：室外台阶 2、找平层厚度、砂浆配合比：素水泥浆一道(内掺建筑胶) 3、粘结材料种类：30厚DS M15(1:3干硬性水泥砂浆) 结合层,表面撒水泥粉 4、面层材料品种、规格、颜色：30厚芝麻灰花岗岩烧毛，含石材倒角、磨边、抽槽等一切加工费用 5、勾缝材料种类：灌水泥浆嵌缝 6、防滑条材料种类、规格：清单含抽防滑槽、防滑条等费用 7、清单按水平投影面积计量 8、具体做法详见图纸	m2	8.8	333.84	2937.79	
318	011102001018	石材楼地面	1、部位：门槛石 2、结合层厚度、砂浆配合比：20厚DS M15(1:3干硬性水泥砂浆) 结合层,表面撒水泥粉 3、面层材料品种、规格、颜色：20厚深啡网纹大理石，含石材倒角、磨边、切割等一切加工费用 4、嵌缝材料种类：白水泥嵌缝 5、具体做法详见图纸	m2	44.8	410.52	18391.30	
319	011103003010	塑料板楼地面	1、粘结层厚度、材料种类：专用粘结剂粘贴 2、面层材料品种、规格、颜色：300*300*5橙黄色PVC材质盲道砖 3、具体做法详见图纸	m2	12.24	137.20	1679.33	
本页小计							23008.42	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
320	011102003016	块料楼地面	1、结合层厚度、砂浆配合比：30厚DS M 15 (1:3干硬性水泥砂浆) 结合层,表面撒水泥粉 2、面层材料品种、规格、颜色：600*1200*10mm中灰色地砖(防滑)，具体由建设方选样确认 3、嵌缝材料种类：白水泥嵌缝 4、具体做法详见图纸	m2	575.6	166.11	95612.92	
321	011105003013	块料踢脚线	1、踢脚线高度：100mm 2、粘贴层厚度、材料种类：DSM15水泥砂浆粘结层 3、面层材料品种、规格、颜色：地砖踢脚线，背面刷一道界面剂，清单含瓷砖磨半圆等加工费用 4、具体做法详见图纸	m	507	26.79	13582.53	
322	011302001024	吊顶天棚	1、部位：地下室 2、吊顶形式、吊杆规格、高度：Φ8全螺镀锌吊杆 3、反支撑龙骨形式：M8膨胀螺栓固定、CS60主龙骨反支撑，横向及纵向龙骨间距1500mm，龙骨壁厚1.2mm 4、龙骨材料种类、规格、中距：U50系列轻钢龙骨：承载主龙骨1.2厚，配套专用副龙骨 5、面层材料品种、规格、：600*600*0.8mm铝扣板 6、压条材料种类、规格：四周L型边龙骨收边条 7、清单含灯孔开孔等相关费用 8、具体做法详见图纸	m2	56.6	165.36	9359.38	
本页小计							118554.83	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
323	011302001025	吊顶天棚	1、部位：地上公区 2、吊顶形式、吊杆规格、高度： Φ8镀锌丝杆 3、龙骨材料种类、规格、中距：U50系列轻钢龙骨：承载主龙骨1.2厚，支撑次龙骨0.6厚，U50#覆面副龙骨0.6厚 4、基层材料种类、规格：局部跌级处18mm防火板基层 5、面层材料品种、规格、：9.5厚纸面石膏板 6、压条材料种类、规格：阳角处金属护角 7、清单含开灯孔、开检修口等开孔加固费用 8、具体做法详见图纸	m2	519	106.23	55133.37	
324	011407002041	天棚喷刷涂料	1、基层类型：纸面石膏板 2、喷刷涂料部位：天棚 3、腻子种类：钉眼补锈，板缝贴自粘胶带 4、刮腻子要求：满刮三遍腻子 5、涂料品种、喷刷遍数：喷涂三遍无机涂料(燃烧性能为A级) 6、具体做法详见图纸	m2	520.18	43.96	22867.11	
325	011407002042	天棚喷刷涂料	1、基层类型：砼梁板 2、喷刷涂料部位：天棚 3、刮腻子要求：耐水腻子两遍批平、一遍压光 4、涂料品种、喷刷遍数：白色防霉防潮无机涂料三道(燃烧性能为A级) 5、具体做法详见图纸	m2	15	39.35	590.25	
本页小计							78590.73	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
326	010808004009	金属门窗套	1、部位：电梯门套 2、门窗套展开宽度：详见设计图纸 3、基层材料种类：30*30*2.0mm热镀锌方管焊接骨架（水泥砂浆填满镀锌方管缝隙），9mm防火板基层 4、面层材料品种、规格：1.0厚深灰色哑光304不锈钢饰面，含不锈钢折弯等一切加工费用 5、具体做法详见图纸	m2	146.4	448.75	65697.00	
327	011201001017	墙面一般抹灰	1、部位：地下室及首层大堂 2、界面剂一道 3、具体做法详见图纸	m2	255.71	6.21	1587.96	
328	011204003014	块料墙面	1、部位：地下室及首层大堂 2、墙体类型：内墙 3、安装方式：专用瓷砖粘结剂、瓷砖背面刷背胶 4、面层材料品种、规格、颜色：600*600*10mm浅灰色墙面砖(横向抽5mm宽V型槽,纵向密贴)，具体由建设方选样确认 5、缝宽、嵌缝材料种类：白水泥嵌缝 6、清单含墙砖抽槽、海棠角、切割等一切加工费用 7、具体做法详见图纸	m2	255.71	181.61	46439.49	
329	011407001031	墙面喷刷涂料	1、喷刷涂料部位：公区墙面 2、刮腻子要求：专用内墙腻子两遍批平、一遍压光 3、涂料品种、喷刷遍数：白色无机涂料三道(燃烧性能为A级) 4、具体做法详见图纸	m2	1047.6	35.25	36927.90	
本页小计							150652.35	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
330	010809004014	石材窗台板	1、部位：窗台板 2、粘结层厚度、砂浆配合比：干硬性水泥砂浆粘结层 3、窗台板材质、规格、颜色：20mm意大利浅灰大理石，清单含石材磨双边、倒角、粘边等一切加工费用 4、具体做法详见图纸	m2	1.8	494.47	890.05	
331	010606005009	钢墙架	1、部位：消火栓、落水管 2、钢材品种、规格：热镀锌角钢 3、螺栓种类：膨胀螺栓固定，清单含钻孔安装等费用 4、具体做法详见图纸	t	3.64	8832.10	32148.84	
332	011207001009	墙面装饰板	1、部位：消火栓、落水管 2、基层材料种类、规格：9mm水泥压力板 3、具体做法详见图纸	m2	114.8	50.78	5829.54	
333	011207001042	墙面装饰板	1、部位：二层以上消火栓、落水管 2、基层材料种类、规格：9.5mm纸面石膏板 3、具体做法详见图纸	m2	95.48	32.51	3104.05	
334	011407001085	墙面喷刷涂料	1、部位：二层以上消火栓、落水管 2、基层类型：纸面石膏板 3、基层处理：钉眼补防锈漆、板缝贴自粘胶带 4、刮腻子要求：专用内墙腻子两遍批平、一遍压光 5、涂料品种、喷刷遍数：白色无机涂料三道(燃烧性能为A级) 6、具体做法详见图纸	m2	95.48	41.25	3938.55	
本页小计							45911.03	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
335	010607005010	砌块墙钢丝网加固	1、材料品种、规格：10X10X0.9mm钢丝网一道 2、具体做法详见图纸	m2	22.4	23.42	524.61	
336	011201001018	墙面一般抹灰	1、基层类型：水泥压力板基层 2、底层厚度、砂浆配合比：12厚DP M15砂浆(1:3 水泥砂浆)打底找平 3、具体做法详见图纸	m2	22.4	24.90	557.76	
337	011502001009	金属装饰线	1、线条材料品种、规格、颜色：1.0厚304哑光不锈钢收口条封边 2、具体做法详见图纸	m	86.4	16.27	1405.73	
		分部小计					422723.86	
		15#公区装饰						
338	011102001044	石材楼地面	1、部位：室外平台、坡道及侧边 2、找平层厚度、砂浆配合比：素水泥浆一道(内掺建筑胶) 3、结合层厚度、砂浆配合比：30厚DS M15 (1:3干硬性水泥砂浆) 结合层,表面撒水泥粉 4、面层材料品种、规格、颜色：300*600*20芝麻灰花岗岩烧毛 ，含石材倒角、磨边、抽槽等一切加工费用 5、嵌缝材料种类：灌水泥浆嵌缝 6、具体做法详见图纸	m2	20	175.92	3518.40	
本页小计							6006.50	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
339	011107001010	石材台阶面	1、部位：室外台阶 2、找平层厚度、砂浆配合比：素水泥浆一道(内掺建筑胶) 3、粘结材料种类：30厚DS M15(1:3干硬性水泥砂浆) 结合层,表面撒水泥粉 4、面层材料品种、规格、颜色：30厚芝麻灰花岗岩烧毛，含石材倒角、磨边、抽槽等一切加工费用 5、勾缝材料种类：灌水泥浆嵌缝 6、防滑条材料种类、规格：清单含抽防滑槽、防滑条等费用 7、清单按水平投影面积计量 8、具体做法详见图纸	m2	8.8	333.84	2937.79	
340	011102001019	石材楼地面	1、部位：门槛石 2、结合层厚度、砂浆配合比：20厚DS M15(1:3干硬性水泥砂浆) 结合层,表面撒水泥粉 3、面层材料品种、规格、颜色：20厚深啡网纹大理石，含石材倒角、磨边、切割等一切加工费用 4、嵌缝材料种类：白水泥嵌缝 5、具体做法详见图纸	m2	44.8	410.52	18391.30	
341	011103003011	塑料板楼地面	1、粘结层厚度、材料种类：专用粘结剂粘贴 2、面层材料品种、规格、颜色：300*300*5橙黄色PVC材质盲道砖 3、具体做法详见图纸	m2	12.24	137.20	1679.33	
本页小计							23008.42	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
342	011102003017	块料楼地面	1、结合层厚度、砂浆配合比：30厚DS M 15 (1:3干硬性水泥砂浆) 结合层,表面撒水泥粉 2、面层材料品种、规格、颜色：600*1200*10mm中灰色地砖(防滑)，具体由建设方选样确认 3、嵌缝材料种类：白水泥嵌缝 4、具体做法详见图纸	m2	564.3	166.11	93735.87	
343	011105003014	块料踢脚线	1、踢脚线高度：100mm 2、粘贴层厚度、材料种类：DSM15水泥砂浆粘结层 3、面层材料品种、规格、颜色：地砖踢脚线，背面刷一道界面剂，清单含瓷砖磨半圆等加工费用 4、具体做法详见图纸	m	507	26.79	13582.53	
344	011302001026	吊顶天棚	1、部位：地下室 2、吊顶形式、吊杆规格、高度：Φ8全螺镀锌吊杆 3、反支撑龙骨形式：M8膨胀螺栓固定、CS60主龙骨反支撑，横向及纵向龙骨间距1500mm，龙骨壁厚1.2mm 4、龙骨材料种类、规格、中距：U50系列轻钢龙骨：承载主龙骨1.2厚，配套专用副龙骨 5、面层材料品种、规格、：600*600*0.8mm铝扣板 6、压条材料种类、规格：四周L型边龙骨收边条 7、清单含灯孔开孔等相关费用 8、具体做法详见图纸	m2	45.3	165.36	7490.81	
本页小计							114809.21	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
345	011302001027	吊顶天棚	1、部位：地上公区 2、吊顶形式、吊杆规格、高度： Φ8镀锌丝杆 3、龙骨材料种类、规格、中距：U50系列轻钢龙骨：承载主龙骨1.2厚，支撑次龙骨0.6厚，U50#覆面副龙骨0.6厚 4、基层材料种类、规格：局部跌级处18mm防火板基层 5、面层材料品种、规格、：9.5厚纸面石膏板 6、压条材料种类、规格：阳角处金属护角 7、清单含开灯孔、开检修口等开孔加固费用 8、具体做法详见图纸	m2	519	106.23	55133.37	
346	011407002045	天棚喷刷涂料	1、基层类型：纸面石膏板 2、喷刷涂料部位：天棚 3、腻子种类：钉眼补锈，板缝贴自粘胶带 4、刮腻子要求：满刮三遍腻子 5、涂料品种、喷刷遍数：喷涂三遍无机涂料(燃烧性能为A级) 6、具体做法详见图纸	m2	520.18	43.96	22867.11	
347	011407002046	天棚喷刷涂料	1、基层类型：砼梁板 2、喷刷涂料部位：天棚 3、刮腻子要求：耐水腻子两遍批平、一遍压光 4、涂料品种、喷刷遍数：白色防霉防潮无机涂料三道(燃烧性能为A级) 5、具体做法详见图纸	m2	15	39.35	590.25	
本页小计							78590.73	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
348	010808004010	金属门窗套	1、部位：电梯门套 2、门窗套展开宽度：详见设计图纸 3、基层材料种类：30*30*2.0mm热镀锌方管焊接骨架（水泥砂浆填满镀锌方管缝隙），9mm防火板基层 4、面层材料品种、规格：1.0厚深灰色哑光304不锈钢饰面，含不锈钢折弯等一切加工费用 5、具体做法详见图纸	m2	146.4	448.75	65697.00	
349	011201001019	墙面一般抹灰	1、部位：地下室及首层大堂 2、界面剂一道 3、具体做法详见图纸	m2	233.83	6.21	1452.08	
350	011204003015	块料墙面	1、部位：地下室及首层大堂 2、墙体类型：内墙 3、安装方式：专用瓷砖粘结剂、瓷砖背面刷背胶 4、面层材料品种、规格、颜色：600*600*10mm浅灰色墙面砖(横向抽5mm宽V型槽,纵向密贴)，具体由建设方选样确认 5、缝宽、嵌缝材料种类：白水泥嵌缝 6、清单含墙砖抽槽、海棠角、切割等一切加工费用 7、具体做法详见图纸	m2	233.83	181.61	42465.87	
351	011407001034	墙面喷刷涂料	1、喷刷涂料部位：公区墙面 2、刮腻子要求：专用内墙腻子两遍批平、一遍压光 3、涂料品种、喷刷遍数：白色无机涂料三道(燃烧性能为A级) 4、具体做法详见图纸	m2	1047.6	35.25	36927.90	
本页小计							146542.85	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
352	010809004015	石材窗台板	1、部位：窗台板 2、粘结层厚度、砂浆配合比：干硬性水泥砂浆粘结层 3、窗台板材质、规格、颜色：20mm意大利浅灰大理石，清单含石材磨双边、倒角、粘边等一切加工费用 4、具体做法详见图纸	m2	1.8	494.47	890.05	
353	010606005010	钢墙架	1、部位：消火栓、落水管 2、钢材品种、规格：热镀锌角钢 3、螺栓种类：膨胀螺栓固定，清单含钻孔安装等费用 4、具体做法详见图纸	t	3.64	8832.10	32148.84	
354	011207001010	墙面装饰板	1、部位：消火栓、落水管 2、基层材料种类、规格：9mm水泥压力板 3、具体做法详见图纸	m2	114.8	50.78	5829.54	
355	011207001041	墙面装饰板	1、部位：二层以上消火栓、落水管 2、基层材料种类、规格：9.5mm纸面石膏板 3、具体做法详见图纸	m2	95.48	32.51	3104.05	
356	011407001084	墙面喷刷涂料	1、部位：二层以上消火栓、落水管 2、基层类型：纸面石膏板 3、基层处理：钉眼补防锈漆、板缝贴自粘胶带 4、刮腻子要求：专用内墙腻子两遍批平、一遍压光 5、涂料品种、喷刷遍数：白色无机涂料三道(燃烧性能为A级) 6、具体做法详见图纸	m2	95.48	41.25	3938.55	
本页小计							45911.03	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
357	010607005011	砌块墙钢丝网加固	1、材料品种、规格：10X10X0.9mm钢丝网一道 2、具体做法详见图纸	m2	22.4	23.42	524.61	
358	011201001020	墙面一般抹灰	1、基层类型：水泥压力板基层 2、底层厚度、砂浆配合比：12厚DP M15砂浆(1:3 水泥砂浆)打底找平 3、具体做法详见图纸	m2	22.4	24.90	557.76	
359	011502001010	金属装饰线	1、线条材料品种、规格、颜色：1.0厚304哑光不锈钢收口条封边 2、具体做法详见图纸	m	86.4	16.27	1405.73	
		分部小计					414868.74	
		16#公区装饰						
360	011102001045	石材楼地面	1、部位：室外平台、坡道及侧边 2、找平层厚度、砂浆配合比：素水泥浆一道(内掺建筑胶) 3、结合层厚度、砂浆配合比：30厚DS M15 (1:3干硬性水泥砂浆) 结合层,表面撒水泥粉 4、面层材料品种、规格、颜色：300*600*20芝麻灰花岗岩烧毛 ，含石材倒角、磨边、抽槽等一切加工费用 5、嵌缝材料种类：灌水泥浆嵌缝 6、具体做法详见图纸	m2	20	175.92	3518.40	
本页小计							6006.50	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
361	011107001011	石材台阶面	1、部位：室外台阶 2、找平层厚度、砂浆配合比：素水泥浆一道(内掺建筑胶) 3、粘结材料种类：30厚DS M15(1:3干硬性水泥砂浆) 结合层,表面撒水泥粉 4、面层材料品种、规格、颜色：30厚芝麻灰花岗岩烧毛，含石材倒角、磨边、抽槽等一切加工费用 5、勾缝材料种类：灌水泥浆嵌缝 6、防滑条材料种类、规格：清单含抽防滑槽、防滑条等费用 7、清单按水平投影面积计量 8、具体做法详见图纸	m2	8.8	333.84	2937.79	
362	011102001020	石材楼地面	1、部位：门槛石 2、结合层厚度、砂浆配合比：20厚DS M15(1:3干硬性水泥砂浆) 结合层,表面撒水泥粉 3、面层材料品种、规格、颜色：20厚深啡网纹大理石，含石材倒角、磨边、切割等一切加工费用 4、嵌缝材料种类：白水泥嵌缝 5、具体做法详见图纸	m2	47.3	410.52	19417.60	
363	011103003012	塑料板楼地面	1、粘结层厚度、材料种类：专用粘结剂粘贴 2、面层材料品种、规格、颜色：300*300*5橙黄色PVC材质盲道砖 3、具体做法详见图纸	m2	12.96	137.20	1778.11	
本页小计							24133.50	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
364	011102003018	块料楼地面	1、结合层厚度、砂浆配合比：30厚DS M15 (1:3干硬性水泥砂浆) 结合层,表面撒水泥粉 2、面层材料品种、规格、颜色：600*1200*10mm中灰色地砖(防滑)，具体由建设方选样确认 3、嵌缝材料种类：白水泥嵌缝 4、具体做法详见图纸	m2	601.3	166.11	99881.94	
365	011105003015	块料踢脚线	1、踢脚线高度：100mm 2、粘贴层厚度、材料种类：DSM15水泥砂浆粘结层 3、面层材料品种、规格、颜色：地砖踢脚线，背面刷一道界面剂，清单含瓷砖磨半圆等加工费用 4、具体做法详见图纸	m	540.8	26.79	14488.03	
366	011302001028	吊顶天棚	1、部位：地下室 2、吊顶形式、吊杆规格、高度：Φ8全螺镀锌吊杆 3、反支撑龙骨形式：M8膨胀螺栓固定、CS60主龙骨反支撑，横向及纵向龙骨间距1500mm，龙骨壁厚1.2mm 4、龙骨材料种类、规格、中距：U50系列轻钢龙骨：承载主龙骨1.2厚，配套专用副龙骨 5、面层材料品种、规格、：600*600*0.8mm铝扣板 6、压条材料种类、规格：四周L型边龙骨收边条 7、清单含灯孔开孔等相关费用 8、具体做法详见图纸	m2	51.3	165.36	8482.97	
本页小计							122852.94	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
367	011302001029	吊顶天棚	1、部位：地上公区 2、吊顶形式、吊杆规格、高度： Φ8镀锌丝杆 3、龙骨材料种类、规格、中距：U50系列轻钢龙骨：承载主龙骨1.2厚，支撑次龙骨0.6厚，U50#覆面副龙骨0.6厚 4、基层材料种类、规格：局部跌级处18mm防火板基层 5、面层材料品种、规格、：9.5厚纸面石膏板 6、压条材料种类、规格：阳角处金属护角 7、清单含开灯孔、开检修口等开孔加固费用 8、具体做法详见图纸	m2	550	106.23	58426.50	
368	011407002049	天棚喷刷涂料	1、基层类型：纸面石膏板 2、喷刷涂料部位：天棚 3、腻子种类：钉眼补锈，板缝贴自粘胶带 4、刮腻子要求：满刮三遍腻子 5、涂料品种、喷刷遍数：喷涂三遍无机涂料(燃烧性能为A级) 6、具体做法详见图纸	m2	551.26	43.96	24233.39	
369	011407002050	天棚喷刷涂料	1、基层类型：砼梁板 2、喷刷涂料部位：天棚 3、刮腻子要求：耐水腻子两遍批平、一遍压光 4、涂料品种、喷刷遍数：白色防霉防潮无机涂料三道(燃烧性能为A级) 5、具体做法详见图纸	m2	15	39.35	590.25	
本页小计							83250.14	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
370	010808004011	金属门窗套	1、部位：电梯门套 2、门窗套展开宽度：详见设计图纸 3、基层材料种类：30*30*2.0mm热镀锌方管焊接骨架（水泥砂浆填满镀锌方管缝隙），9mm防火板基层 4、面层材料品种、规格：1.0厚深灰色哑光304不锈钢饰面，含不锈钢折弯等一切加工费用 5、具体做法详见图纸	m2	154.92	448.75	69520.35	
371	011201001021	墙面一般抹灰	1、部位：地下室及首层大堂 2、界面剂一道 3、具体做法详见图纸	m2	245.71	6.21	1525.86	
372	011204003016	块料墙面	1、部位：地下室及首层大堂 2、墙体类型：内墙 3、安装方式：专用瓷砖粘结剂、瓷砖背面刷背胶 4、面层材料品种、规格、颜色：600*600*10mm浅灰色墙面砖(横向抽5mm宽V型槽,纵向密贴)，具体由建设方选样确认 5、缝宽、嵌缝材料种类：白水泥嵌缝 6、清单含墙砖抽槽、海棠角、切割等一切加工费用 7、具体做法详见图纸	m2	245.71	181.61	44623.39	
373	011407001037	墙面喷刷涂料	1、喷刷涂料部位：公区墙面 2、刮腻子要求：专用内墙腻子两遍批平、一遍压光 3、涂料品种、喷刷遍数：白色无机涂料三道(燃烧性能为A级) 4、具体做法详见图纸	m2	1117.44	35.25	39389.76	
本页小计							155059.36	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：公区装修　　堂前人家东区项目施工　　第99页 共160页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
374	010809004016	石材窗台板	1、部位：窗台板 2、粘结层厚度、砂浆配合比：干硬性水泥砂浆粘结层 3、窗台板材质、规格、颜色：20mm意大利浅灰大理石，清单含石材磨双边、倒角、粘边等一切加工费用 4、具体做法详见图纸	m2	1.8	494.47	890.05	
375	010606005011	钢墙架	1、部位：消火栓、落水管 2、钢材品种、规格：热镀锌角钢 3、螺栓种类：膨胀螺栓固定，清单含钻孔安装等费用 4、具体做法详见图纸	t	3.84	8832.10	33915.26	
376	011207001011	墙面装饰板	1、部位：消火栓、落水管 2、基层材料种类、规格：9mm水泥压力板 3、具体做法详见图纸	m2	120.96	50.78	6142.35	
377	011207001040	墙面装饰板	1、部位：二层以上消火栓、落水管 2、基层材料种类、规格：9.5mm纸面石膏板 3、具体做法详见图纸	m2	101.64	32.51	3304.32	
378	011407001083	墙面喷刷涂料	1、部位：二层以上消火栓、落水管 2、基层类型：纸面石膏板 3、基层处理：钉眼补防锈漆、板缝贴自粘胶带 4、刮腻子要求：专用内墙腻子两遍批平、一遍压光 5、涂料品种、喷刷遍数：白色无机涂料三道(燃烧性能为A级) 6、具体做法详见图纸	m2	101.64	41.25	4192.65	
本页小计							48444.63	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
379	010607005012	砌块墙钢丝网加固	1、材料品种、规格：10X10X0.9mm钢丝网一道 2、具体做法详见图纸	m2	22.4	23.42	524.61	
380	011201001022	墙面一般抹灰	1、基层类型：水泥压力板基层 2、底层厚度、砂浆配合比：12厚DP M15砂浆(1:3 水泥砂浆)打底找平 3、具体做法详见图纸	m2	22.4	24.90	557.76	
381	011502001011	金属装饰线	1、线条材料品种、规格、颜色：1.0厚304哑光不锈钢收口条封边 2、具体做法详见图纸	m	91.2	16.27	1483.82	
		分部小计					439825.16	
		17#公区装饰						
382	011102001046	石材楼地面	1、部位：室外平台、坡道及侧边 2、找平层厚度、砂浆配合比：素水泥浆一道(内掺建筑胶) 3、结合层厚度、砂浆配合比：30厚DS M15 (1:3干硬性水泥砂浆) 结合层,表面撒水泥粉 4、面层材料品种、规格、颜色：300*600*20芝麻灰花岗岩烧毛 ，含石材倒角、磨边、抽槽等一切加工费用 5、嵌缝材料种类：灌水泥浆嵌缝 6、具体做法详见图纸	m2	20	175.92	3518.40	
本页小计							6084.59	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：公区装修　　堂前人家东区项目施工　　第101页 共160页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
383	011107001012	石材台阶面	1、部位：室外台阶 2、找平层厚度、砂浆配合比：素水泥浆一道(内掺建筑胶) 3、粘结材料种类：30厚DS M15(1:3干硬性水泥砂浆) 结合层,表面撒水泥粉 4、面层材料品种、规格、颜色：30厚芝麻灰花岗岩烧毛，含石材倒角、磨边、抽槽等一切加工费用 5、勾缝材料种类：灌水泥浆嵌缝 6、防滑条材料种类、规格：清单含抽防滑槽、防滑条等费用 7、清单按水平投影面积计量 8、具体做法详见图纸	m2	8.8	333.84	2937.79	
384	011102001021	石材楼地面	1、部位：门槛石 2、结合层厚度、砂浆配合比：20厚DS M15(1:3干硬性水泥砂浆) 结合层,表面撒水泥粉 3、面层材料品种、规格、颜色：20厚深啡网纹大理石，含石材倒角、磨边、切割等一切加工费用 4、嵌缝材料种类：白水泥嵌缝 5、具体做法详见图纸	m2	47.3	410.52	19417.60	
385	011103003013	塑料板楼地面	1、粘结层厚度、材料种类：专用粘结剂粘贴 2、面层材料品种、规格、颜色：300*300*5橙黄色PVC材质盲道砖 3、具体做法详见图纸	m2	12.96	137.20	1778.11	
本页小计							24133.50	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
386	011102003019	块料楼地面	1、结合层厚度、砂浆配合比：30厚DS M15 (1:3干硬性水泥砂浆) 结合层,表面撒水泥粉 2、面层材料品种、规格、颜色：600*1200*10mm中灰色地砖(防滑)，具体由建设方选样确认 3、嵌缝材料种类：白水泥嵌缝 4、具体做法详见图纸	m2	599.3	166.11	99549.72	
387	011105003016	块料踢脚线	1、踢脚线高度：100mm 2、粘贴层厚度、材料种类：DSM15水泥砂浆粘结层 3、面层材料品种、规格、颜色：地砖踢脚线，背面刷一道界面剂，清单含瓷砖磨半圆等加工费用 4、具体做法详见图纸	m	540.8	26.79	14488.03	
388	011302001030	吊顶天棚	1、部位：地下室 2、吊顶形式、吊杆规格、高度：Φ8全螺镀锌吊杆 3、反支撑龙骨形式：M8膨胀螺栓固定、CS60主龙骨反支撑，横向及纵向龙骨间距1500mm，龙骨壁厚1.2mm 4、龙骨材料种类、规格、中距：U50系列轻钢龙骨：承载主龙骨1.2厚，配套专用副龙骨 5、面层材料品种、规格、：600*600*0.8mm铝扣板 6、压条材料种类、规格：四周L型边龙骨收边条 7、清单含灯孔开孔等相关费用 8、具体做法详见图纸	m2	46.3	165.36	7656.17	
本页小计							121693.92	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
389	011302001031	吊顶天棚	1、部位：地上公区 2、吊顶形式、吊杆规格、高度： Φ8镀锌丝杆 3、龙骨材料种类、规格、中距：U50系列轻钢龙骨：承载主龙骨1.2厚，支撑次龙骨0.6厚，U50#覆面副龙骨0.6厚 4、基层材料种类、规格：局部跌级处18mm防火板基层 5、面层材料品种、规格、：9.5厚纸面石膏板 6、压条材料种类、规格：阳角处金属护角 7、清单含开灯孔、开检修口等开孔加固费用 8、具体做法详见图纸	m2	550	106.23	58426.50	
390	011407002053	天棚喷刷涂料	1、基层类型：纸面石膏板 2、喷刷涂料部位：天棚 3、腻子种类：钉眼补锈，板缝贴自粘胶带 4、刮腻子要求：满刮三遍腻子 5、涂料品种、喷刷遍数：喷涂三遍无机涂料(燃烧性能为A级) 6、具体做法详见图纸	m2	551.26	43.96	24233.39	
391	011407002054	天棚喷刷涂料	1、基层类型：砼梁板 2、喷刷涂料部位：天棚 3、刮腻子要求：耐水腻子两遍批平、一遍压光 4、涂料品种、喷刷遍数：白色防霉防潮无机涂料三道 (燃烧性能为A级) 5、具体做法详见图纸	m2	15	39.35	590.25	
本页小计							83250.14	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
392	010808004012	金属门窗套	1、部位：电梯门套 2、门窗套展开宽度：详见设计图纸 3、基层材料种类：30*30*2.0mm热镀锌方管焊接骨架（水泥砂浆填满镀锌方管缝隙），9mm防火板基层 4、面层材料品种、规格：1.0厚深灰色哑光304不锈钢饰面，含不锈钢折弯等一切加工费用 5、具体做法详见图纸	m2	154.92	448.75	69520.35	
393	011201001023	墙面一般抹灰	1、部位：地下室及首层大堂 2、界面剂一道 3、具体做法详见图纸	m2	240.57	6.21	1493.94	
394	011204003017	块料墙面	1、部位：地下室及首层大堂 2、墙体类型：内墙 3、安装方式：专用瓷砖粘结剂、瓷砖背面刷背胶 4、面层材料品种、规格、颜色：600*600*10mm浅灰色墙面砖(横向抽5mm宽V型槽,纵向密贴)，具体由建设方选样确认 5、缝宽、嵌缝材料种类：白水泥嵌缝 6、清单含墙砖抽槽、海棠角、切割等一切加工费用 7、具体做法详见图纸	m2	240.57	181.61	43689.92	
395	011407001040	墙面喷刷涂料	1、喷刷涂料部位：公区墙面 2、刮腻子要求：专用内墙腻子两遍批平、一遍压光 3、涂料品种、喷刷遍数：白色无机涂料三道(燃烧性能为A级) 4、具体做法详见图纸	m2	1117.44	35.25	39389.76	
本页小计							154093.97	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
396	010809004017	石材窗台板	1、部位：窗台板 2、粘结层厚度、砂浆配合比：干硬性水泥砂浆粘结层 3、窗台板材质、规格、颜色：20mm意大利浅灰大理石，清单含石材磨双边、倒角、粘边等一切加工费用 4、具体做法详见图纸	m2	1.8	494.47	890.05	
397	010606005012	钢墙架	1、部位：消火栓、落水管 2、钢材品种、规格：热镀锌角钢 3、螺栓种类：膨胀螺栓固定，清单含钻孔安装等费用 4、具体做法详见图纸	t	3.84	8832.10	33915.26	
398	011207001012	墙面装饰板	1、部位：消火栓、落水管 2、基层材料种类、规格：9mm水泥压力板 3、具体做法详见图纸	m2	120.96	50.78	6142.35	
399	011207001039	墙面装饰板	1、部位：二层以上消火栓、落水管 2、基层材料种类、规格：9.5mm纸面石膏板 3、具体做法详见图纸	m2	101.64	32.51	3304.32	
400	011407001082	墙面喷刷涂料	1、部位：二层以上消火栓、落水管 2、基层类型：纸面石膏板 3、基层处理：钉眼补防锈漆、板缝贴自粘胶带 4、刮腻子要求：专用内墙腻子两遍批平、一遍压光 5、涂料品种、喷刷遍数：白色无机涂料三道(燃烧性能为A级) 6、具体做法详见图纸	m2	101.64	41.25	4192.65	
本页小计							48444.63	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：公区装修　　堂前人家东区项目施工　　第106页 共160页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
401	010607005013	砌块墙钢丝网加固	1、材料品种、规格：10X10X0.9mm钢丝网一道 2、具体做法详见图纸	m2	22.4	23.42	524.61	
402	011201001024	墙面一般抹灰	1、基层类型：水泥压力板基层 2、底层厚度、砂浆配合比：12厚DP M15砂浆(1:3 水泥砂浆)打底找平 3、具体做法详见图纸	m2	22.4	24.90	557.76	
403	011502001012	金属装饰线	1、线条材料品种、规格、颜色：1.0厚304哑光不锈钢收口条封边 2、具体做法详见图纸	m	91.2	16.27	1483.82	
		分部小计					437700.75	
		18#公区装饰						
404	011102001057	石材楼地面	1、部位：室外平台、坡道及侧边 2、找平层厚度、砂浆配合比：素水泥浆一道(内掺建筑胶) 3、结合层厚度、砂浆配合比：30厚DS M15 (1:3干硬性水泥砂浆) 结合层,表面撒水泥粉 4、面层材料品种、规格、颜色：300*600*20芝麻灰花岗岩烧毛 ，含石材倒角、磨边、抽槽等一切加工费用 5、嵌缝材料种类：灌水泥浆嵌缝 6、具体做法详见图纸	m2	16	175.92	2814.72	
本页小计							5380.91	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：公区装修　　堂前人家东区项目施工　　第107页 共160页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
405	011107001014	石材台阶面	1、部位：室外台阶 2、找平层厚度、砂浆配合比：素水泥浆一道(内掺建筑胶) 3、粘结材料种类：30厚DS M15(1:3干硬性水泥砂浆) 结合层,表面撒水泥粉 4、面层材料品种、规格、颜色：30厚芝麻灰花岗岩烧毛，含石材倒角、磨边、抽槽等一切加工费用 5、勾缝材料种类：灌水泥浆嵌缝 6、防滑条材料种类、规格：清单含抽防滑槽、防滑条等费用 7、清单按水平投影面积计量 8、具体做法详见图纸	m2	15	268.30	4024.50	
406	011102001022	石材楼地面	1、部位：门槛石 2、结合层厚度、砂浆配合比：20厚DS M15(1:3干硬性水泥砂浆) 结合层,表面撒水泥粉 3、面层材料品种、规格、颜色：20厚深啡网纹大理石，含石材倒角、磨边、切割等一切加工费用 4、嵌缝材料种类：白水泥嵌缝 5、具体做法详见图纸	m2	45.74	410.52	18777.18	
407	011103003014	塑料板楼地面	1、粘结层厚度、材料种类：专用粘结剂粘贴 2、面层材料品种、规格、颜色：300*300*5橙黄色PVC材质盲道砖 3、具体做法详见图纸	m2	12.96	137.20	1778.11	
本页小计							24579.79	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
408	011102003020	块料楼地面	1、结合层厚度、砂浆配合比：30厚DS M15 (1:3干硬性水泥砂浆) 结合层,表面撒水泥粉 2、面层材料品种、规格、颜色：600*1200*10mm中灰色地砖(防滑)，具体由建设方选样确认 3、嵌缝材料种类：白水泥嵌缝 4、具体做法详见图纸	m2	617.5	166.11	102572.93	
409	011105003017	块料踢脚线	1、踢脚线高度：100mm 2、粘贴层厚度、材料种类：DSM15水泥砂浆粘结层 3、面层材料品种、规格、颜色：地砖踢脚线，背面刷一道界面剂，清单含瓷砖磨半圆等加工费用 4、具体做法详见图纸	m	540.8	26.79	14488.03	
410	011302001032	吊顶天棚	1、部位：地下室 2、吊顶形式、吊杆规格、高度：Φ8全螺镀锌吊杆 3、反支撑龙骨形式：M8膨胀螺栓固定、CS60主龙骨反支撑，横向及纵向龙骨间距1500mm，龙骨壁厚1.2mm 4、龙骨材料种类、规格、中距：U50系列轻钢龙骨：承载主龙骨1.2厚，配套专用副龙骨 5、面层材料品种、规格、：600*600*0.8mm铝扣板 6、压条材料种类、规格：四周L型边龙骨收边条 7、清单含灯孔开孔等相关费用 8、具体做法详见图纸	m2	69.3	165.36	11459.45	
本页小计							128520.41	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
411	011302001033	吊顶天棚	1、部位：地上公区 2、吊顶形式、吊杆规格、高度： Φ8镀锌丝杆 3、龙骨材料种类、规格、中距：U50系列轻钢龙骨：承载主龙骨1.2厚，支撑次龙骨0.6厚，U50#覆面副龙骨0.6厚 4、基层材料种类、规格：局部跌级处18mm防火板基层 5、面层材料品种、规格、：9.5厚纸面石膏板 6、压条材料种类、规格：阳角处金属护角 7、清单含开灯孔、开检修口等开孔加固费用 8、具体做法详见图纸	m2	550	106.23	58426.50	
412	011407002057	天棚喷刷涂料	1、基层类型：纸面石膏板 2、喷刷涂料部位：天棚 3、腻子种类：钉眼补锈，板缝贴自粘胶带 4、刮腻子要求：满刮三遍腻子 5、涂料品种、喷刷遍数：喷涂三遍无机涂料(燃烧性能为A级) 6、具体做法详见图纸	m2	551.26	43.96	24233.39	
413	011407002058	天棚喷刷涂料	1、基层类型：砼梁板 2、喷刷涂料部位：天棚 3、刮腻子要求：耐水腻子两遍批平、一遍压光 4、涂料品种、喷刷遍数：白色防霉防潮无机涂料三道(燃烧性能为A级) 5、具体做法详见图纸	m2	15	39.35	590.25	
本页小计							83250.14	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
414	010808004013	金属门窗套	1、部位：电梯门套 2、门窗套展开宽度：详见设计图纸 3、基层材料种类：30*30*2.0mm热镀锌方管焊接骨架（水泥砂浆填满镀锌方管缝隙），9mm防火板基层 4、面层材料品种、规格：1.0厚深灰色哑光304不锈钢饰面，含不锈钢折弯等一切加工费用 5、具体做法详见图纸	m2	154.92	448.75	69520.35	
415	011201001025	墙面一般抹灰	1、部位：地下室及首层大堂 2、界面剂一道 3、具体做法详见图纸	m2	286.66	6.21	1780.16	
416	011204003018	块料墙面	1、部位：地下室及首层大堂 2、墙体类型：内墙 3、安装方式：专用瓷砖粘结剂、瓷砖背面刷背胶 4、面层材料品种、规格、颜色：600*600*10mm浅灰色墙面砖(横向抽5mm宽V型槽,纵向密贴)，具体由建设方选样确认 5、缝宽、嵌缝材料种类：白水泥嵌缝 6、清单含墙砖抽槽、海棠角、切割等一切加工费用 7、具体做法详见图纸	m2	286.66	181.61	52060.32	
417	011407001043	墙面喷刷涂料	1、喷刷涂料部位：公区墙面 2、刮腻子要求：专用内墙腻子两遍批平、一遍压光 3、涂料品种、喷刷遍数：白色无机涂料三道(燃烧性能为A级) 4、具体做法详见图纸	m2	1148.16	35.25	40472.64	
本页小计							163833.47	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
418	010809004018	石材窗台板	1、部位：窗台板 2、粘结层厚度、砂浆配合比：干硬性水泥砂浆粘结层 3、窗台板材质、规格、颜色：20mm意大利浅灰大理石，清单含石材磨双边、倒角、粘边等一切加工费用 4、具体做法详见图纸	m2	1.8	494.47	890.05	
419	010606005013	钢墙架	1、部位：消火栓、落水管 2、钢材品种、规格：热镀锌角钢 3、螺栓种类：膨胀螺栓固定，清单含钻孔安装等费用 4、具体做法详见图纸	t	3.74	8832.10	33032.05	
420	011207001013	墙面装饰板	1、部位：消火栓、落水管 2、基层材料种类、规格：9mm水泥压力板 3、具体做法详见图纸	m2	120.96	50.78	6142.35	
421	011207001038	墙面装饰板	1、部位：二层以上消火栓、落水管 2、基层材料种类、规格：9.5mm纸面石膏板 3、具体做法详见图纸	m2	101.64	32.51	3304.32	
422	011407001081	墙面喷刷涂料	1、部位：二层以上消火栓、落水管 2、基层类型：纸面石膏板 3、基层处理：钉眼补防锈漆、板缝贴自粘胶带 4、刮腻子要求：专用内墙腻子两遍批平、一遍压光 5、涂料品种、喷刷遍数：白色无机涂料三道(燃烧性能为A级) 6、具体做法详见图纸	m2	101.64	41.25	4192.65	
本页小计							47561.42	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
423	010607005014	砌块墙钢丝网加固	1、材料品种、规格：10X10X0.9mm钢丝网一道 2、具体做法详见图纸	m2	22.4	23.42	524.61	
424	011201001026	墙面一般抹灰	1、基层类型：水泥压力板基层 2、底层厚度、砂浆配合比：12厚DP M15砂浆(1:3 水泥砂浆)打底找平 3、具体做法详见图纸	m2	22.4	24.90	557.76	
425	011502001013	金属装饰线	1、线条材料品种、规格、颜色：1.0厚304哑光不锈钢收口条封边 2、具体做法详见图纸	m	91.2	16.27	1483.82	
		分部小计					453126.14	
		19#公区装饰						
426	011102001055	石材楼地面	1、部位：室外平台、坡道及侧边 2、找平层厚度、砂浆配合比：素水泥浆一道(内掺建筑胶) 3、结合层厚度、砂浆配合比：30厚DS M15 (1:3干硬性水泥砂浆) 结合层,表面撒水泥粉 4、面层材料品种、规格、颜色：300*600*20芝麻灰花岗岩烧毛 ，含石材倒角、磨边、抽槽等一切加工费用 5、嵌缝材料种类：灌水泥浆嵌缝 6、具体做法详见图纸	m2	49.9	175.92	8778.41	
本页小计							11344.60	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
427	011107001021	石材台阶面	1、部位：室外台阶 2、找平层厚度、砂浆配合比：素水泥浆一道(内掺建筑胶) 3、粘结材料种类：30厚DS M15(1:3干硬性水泥砂浆) 结合层,表面撒水泥粉 4、面层材料品种、规格、颜色：30厚芝麻灰花岗岩烧毛，含石材倒角、磨边、抽槽等一切加工费用 5、勾缝材料种类：灌水泥浆嵌缝 6、防滑条材料种类、规格：清单含抽防滑槽、防滑条等费用 7、清单按水平投影面积计量 8、具体做法详见图纸	m2	15	334.53	5017.95	
428	011102001023	石材楼地面	1、部位：门槛石 2、结合层厚度、砂浆配合比：20厚DS M15(1:3干硬性水泥砂浆) 结合层,表面撒水泥粉 3、面层材料品种、规格、颜色：20厚深啡网纹大理石，含石材倒角、磨边、切割等一切加工费用 4、嵌缝材料种类：白水泥嵌缝 5、具体做法详见图纸	m2	45.44	410.52	18654.03	
429	011103003015	塑料板楼地面	1、粘结层厚度、材料种类：专用粘结剂粘贴 2、面层材料品种、规格、颜色：300*300*5橙黄色PVC材质盲道砖 3、具体做法详见图纸	m2	12.96	137.20	1778.11	
本页小计							25450.09	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
430	011102003021	块料楼地面	1、结合层厚度、砂浆配合比：30厚DS M15 (1:3干硬性水泥砂浆) 结合层,表面撒水泥粉 2、面层材料品种、规格、颜色：600*1200*10mm中灰色地砖(防滑)，具体由建设方选样确认 3、嵌缝材料种类：白水泥嵌缝 4、具体做法详见图纸	m2	613.22	166.11	101861.97	
431	011105003018	块料踢脚线	1、踢脚线高度：100mm 2、粘贴层厚度、材料种类：DSM15水泥砂浆粘结层 3、面层材料品种、规格、颜色：地砖踢脚线，背面刷一道界面剂，清单含瓷砖磨半圆等加工费用 4、具体做法详见图纸	m	540.8	26.79	14488.03	
432	011302001034	吊顶天棚	1、部位：地下室 2、吊顶形式、吊杆规格、高度：Φ8全螺镀锌吊杆 3、反支撑龙骨形式：M8膨胀螺栓固定、CS60主龙骨反支撑，横向及纵向龙骨间距1500mm，龙骨壁厚1.2mm 4、龙骨材料种类、规格、中距：U50系列轻钢龙骨：承载主龙骨1.2厚，配套专用副龙骨 5、面层材料品种、规格、：600*600*0.8mm铝扣板 6、压条材料种类、规格：四周L型边龙骨收边条 7、清单含灯孔开孔等相关费用 8、具体做法详见图纸	m2	67.22	165.36	11115.50	
本页小计							127465.50	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
433	011302001035	吊顶天棚	1、部位：地上公区 2、吊顶形式、吊杆规格、高度： Φ8镀锌丝杆 3、龙骨材料种类、规格、中距：U50系列轻钢龙骨：承载主龙骨1.2厚，支撑次龙骨0.6厚，U50#覆面副龙骨0.6厚 4、基层材料种类、规格：局部跌级处18mm防火板基层 5、面层材料品种、规格、：9.5厚纸面石膏板 6、压条材料种类、规格：阳角处金属护角 7、清单含开灯孔、开检修口等开孔加固费用 8、具体做法详见图纸	m2	546	106.23	58001.58	
434	011407002061	天棚喷刷涂料	1、基层类型：纸面石膏板 2、喷刷涂料部位：天棚 3、腻子种类：钉眼补锈，板缝贴自粘胶带 4、刮腻子要求：满刮三遍腻子 5、涂料品种、喷刷遍数：喷涂三遍无机涂料(燃烧性能为A级) 6、具体做法详见图纸	m2	551.26	43.96	24233.39	
435	011407002062	天棚喷刷涂料	1、基层类型：砼梁板 2、喷刷涂料部位：天棚 3、刮腻子要求：耐水腻子两遍批平、一遍压光 4、涂料品种、喷刷遍数：白色防霉防潮无机涂料三道 (燃烧性能为A级) 5、具体做法详见图纸	m2	39	39.35	1534.65	
本页小计							83769.62	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
436	010808004014	金属门窗套	1、部位：电梯门套 2、门窗套展开宽度：详见设计图纸 3、基层材料种类：30*30*2.0mm热镀锌方管焊接骨架（水泥砂浆填满镀锌方管缝隙），9mm防火板基层 4、面层材料品种、规格：1.0厚深灰色哑光304不锈钢饰面，含不锈钢折弯等一切加工费用 5、具体做法详见图纸	m2	154.92	448.75	69520.35	
437	011201001027	墙面一般抹灰	1、部位：地下室及首层大堂 2、界面剂一道 3、具体做法详见图纸	m2	357.23	6.21	2218.40	
438	011204003019	块料墙面	1、部位：地下室及首层大堂 2、墙体类型：内墙 3、安装方式：专用瓷砖粘结剂、瓷砖背面刷背胶 4、面层材料品种、规格、颜色：600*600*10mm浅灰色墙面砖(横向抽5mm宽V型槽,纵向密贴)，具体由建设方选样确认 5、缝宽、嵌缝材料种类：白水泥嵌缝 6、清单含墙砖抽槽、海棠角、切割等一切加工费用 7、具体做法详见图纸	m2	357.23	181.61	64876.54	
439	011407001046	墙面喷刷涂料	1、喷刷涂料部位：公区墙面 2、刮腻子要求：专用内墙腻子两遍批平、一遍压光 3、涂料品种、喷刷遍数：白色无机涂料三道(燃烧性能为A级) 4、具体做法详见图纸	m2	1148.16	35.25	40472.64	
本页小计							177087.93	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
440	010809004019	石材窗台板	1、部位：窗台板 2、粘结层厚度、砂浆配合比：干硬性水泥砂浆粘结层 3、窗台板材质、规格、颜色：20mm意大利浅灰大理石，清单含石材磨双边、倒角、粘边等一切加工费用 4、具体做法详见图纸	m2	1.8	494.47	890.05	
441	010606005014	钢墙架	1、部位：消火栓、落水管 2、钢材品种、规格：热镀锌角钢 3、螺栓种类：膨胀螺栓固定，清单含钻孔安装等费用 4、具体做法详见图纸	t	3.74	8832.10	33032.05	
442	011207001014	墙面装饰板	1、部位：消火栓、落水管 2、基层材料种类、规格：9mm水泥压力板 3、具体做法详见图纸	m2	120.96	50.78	6142.35	
443	011207001037	墙面装饰板	1、部位：二层以上消火栓、落水管 2、基层材料种类、规格：9.5mm纸面石膏板 3、具体做法详见图纸	m2	101.64	32.51	3304.32	
444	011407001080	墙面喷刷涂料	1、部位：二层以上消火栓、落水管 2、基层类型：纸面石膏板 3、基层处理：钉眼补防锈漆、板缝贴自粘胶带 4、刮腻子要求：专用内墙腻子两遍批平、一遍压光 5、涂料品种、喷刷遍数：白色无机涂料三道(燃烧性能为A级) 6、具体做法详见图纸	m2	101.64	41.25	4192.65	
本页小计							47561.42	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
445	010607005015	砌块墙钢丝网加固	1、材料品种、规格：10X10X0.9mm钢丝网一道 2、具体做法详见图纸	m2	22.4	23.42	524.61	
446	011201001028	墙面一般抹灰	1、基层类型：水泥压力板基层 2、底层厚度、砂浆配合比：12厚DP M15砂浆(1:3 水泥砂浆)打底找平 3、具体做法详见图纸	m2	22.4	24.90	557.76	
447	011502001014	金属装饰线	1、线条材料品种、规格、颜色：1.0厚304哑光不锈钢收口条封边 2、具体做法详见图纸	m	91.2	16.27	1483.82	
		分部小计					472679.16	
		20#公区装饰						
448	011102001056	石材楼地面	1、部位：室外平台、坡道及侧边 2、找平层厚度、砂浆配合比：素水泥浆一道(内掺建筑胶) 3、结合层厚度、砂浆配合比：30厚DS M15 (1:3干硬性水泥砂浆) 结合层,表面撒水泥粉 4、面层材料品种、规格、颜色：300*600*20芝麻灰花岗岩烧毛 ，含石材倒角、磨边、抽槽等一切加工费用 5、嵌缝材料种类：灌水泥浆嵌缝 6、具体做法详见图纸	m2	49.9	175.92	8778.41	
本页小计							11344.60	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：公区装修　　堂前人家东区项目施工　　第119页 共160页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
449	011107001022	石材台阶面	1、部位：室外台阶 2、找平层厚度、砂浆配合比：素水泥浆一道(内掺建筑胶) 3、粘结材料种类：30厚DS M15(1:3干硬性水泥砂浆) 结合层,表面撒水泥粉 4、面层材料品种、规格、颜色：30厚芝麻灰花岗岩烧毛，含石材倒角、磨边、抽槽等一切加工费用 5、勾缝材料种类：灌水泥浆嵌缝 6、防滑条材料种类、规格：清单含抽防滑槽、防滑条等费用 7、清单按水平投影面积计量 8、具体做法详见图纸	m2	15	334.53	5017.95	
450	011102001024	石材楼地面	1、部位：门槛石 2、结合层厚度、砂浆配合比：20厚DS M15(1:3干硬性水泥砂浆) 结合层,表面撒水泥粉 3、面层材料品种、规格、颜色：20厚深啡网纹大理石，含石材倒角、磨边、切割等一切加工费用 4、嵌缝材料种类：白水泥嵌缝 5、具体做法详见图纸	m2	33.24	410.52	13645.68	
451	011103003016	塑料板楼地面	1、粘结层厚度、材料种类：专用粘结剂粘贴 2、面层材料品种、规格、颜色：300*300*5橙黄色PVC材质盲道砖 3、具体做法详见图纸	m2	9.36	137.20	1284.19	
本页小计							19947.82	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
452	011102003022	块料楼地面	1、结合层厚度、砂浆配合比：30厚DS M15 (1:3干硬性水泥砂浆) 结合层,表面撒水泥粉 2、面层材料品种、规格、颜色：600*1200*10mm中灰色地砖(防滑)，具体由建设方选样确认 3、嵌缝材料种类：白水泥嵌缝 4、具体做法详见图纸	m2	442.3	166.11	73470.45	
453	011105003019	块料踢脚线	1、踢脚线高度：100mm 2、粘贴层厚度、材料种类：DSM15水泥砂浆粘结层 3、面层材料品种、规格、颜色：地砖踢脚线，背面刷一道界面剂，清单含瓷砖磨半圆等加工费用 4、具体做法详见图纸	m	371.8	26.79	9960.52	
454	011302001036	吊顶天棚	1、部位：地下室 2、吊顶形式、吊杆规格、高度：Φ8全螺镀锌吊杆 3、反支撑龙骨形式：M8膨胀螺栓固定、CS60主龙骨反支撑，横向及纵向龙骨间距1500mm，龙骨壁厚1.2mm 4、龙骨材料种类、规格、中距：U50系列轻钢龙骨：承载主龙骨1.2厚，配套专用副龙骨 5、面层材料品种、规格、：600*600*0.8mm铝扣板 6、压条材料种类、规格：四周L型边龙骨收边条 7、清单含灯孔开孔等相关费用 8、具体做法详见图纸	m2	51.3	165.36	8482.97	
本页小计							91913.94	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
455	011302001037	吊顶天棚	1、部位：地上公区 2、吊顶形式、吊杆规格、高度： Φ8镀锌丝杆 3、龙骨材料种类、规格、中距：U50系列轻钢龙骨：承载主龙骨1.2厚，支撑次龙骨0.6厚，U50#覆面副龙骨0.6厚 4、基层材料种类、规格：局部跌级处18mm防火板基层 5、面层材料品种、规格、：9.5厚纸面石膏板 6、压条材料种类、规格：阳角处金属护角 7、清单含开灯孔、开检修口等开孔加固费用 8、具体做法详见图纸	m2	391	106.23	41535.93	
456	011407002065	天棚喷刷涂料	1、基层类型：纸面石膏板 2、喷刷涂料部位：天棚 3、腻子种类：钉眼补锈，板缝贴自粘胶带 4、刮腻子要求：满刮三遍腻子 5、涂料品种、喷刷遍数：喷涂三遍无机涂料(燃烧性能为A级) 6、具体做法详见图纸	m2	392	43.96	17232.32	
457	011407002066	天棚喷刷涂料	1、基层类型：砼梁板 2、喷刷涂料部位：天棚 3、刮腻子要求：耐水腻子两遍批平、一遍压光 4、涂料品种、喷刷遍数：白色防霉防潮无机涂料三道 (燃烧性能为A级) 5、具体做法详见图纸	m2	39	39.35	1534.65	
本页小计							60302.90	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
458	010808004015	金属门窗套	1、部位：电梯门套 2、门窗套展开宽度：详见设计图纸 3、基层材料种类：30*30*2.0mm热镀锌方管焊接骨架（水泥砂浆填满镀锌方管缝隙），9mm防火板基层 4、面层材料品种、规格：1.0厚深灰色哑光304不锈钢饰面，含不锈钢折弯等一切加工费用 5、具体做法详见图纸	m2	112.32	448.73	50401.35	
459	011201001029	墙面一般抹灰	1、部位：地下室及首层大堂 2、界面剂一道 3、具体做法详见图纸	m2	311.61	6.21	1935.10	
460	011204003020	块料墙面	1、部位：地下室及首层大堂 2、墙体类型：内墙 3、安装方式：专用瓷砖粘结剂、瓷砖背面刷背胶 4、面层材料品种、规格、颜色：600*600*10mm浅灰色墙面砖(横向抽5mm宽V型槽,纵向密贴)，具体由建设方选样确认 5、缝宽、嵌缝材料种类：白水泥嵌缝 6、清单含墙砖抽槽、海棠角、切割等一切加工费用 7、具体做法详见图纸	m2	311.61	181.61	56591.49	
461	011407001049	墙面喷刷涂料	1、喷刷涂料部位：公区墙面 2、刮腻子要求：专用内墙腻子两遍批平、一遍压光 3、涂料品种、喷刷遍数：白色无机涂料三道(燃烧性能为A级) 4、具体做法详见图纸	m2	789.36	35.25	27824.94	
本页小计							136752.88	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
462	010809004020	石材窗台板	1、部位：窗台板 2、粘结层厚度、砂浆配合比：干硬性水泥砂浆粘结层 3、窗台板材质、规格、颜色：20mm意大利浅灰大理石，清单含石材磨双边、倒角、粘边等一切加工费用 4、具体做法详见图纸	m2	1.8	494.47	890.05	
463	010606005015	钢墙架	1、部位：消火栓、落水管 2、钢材品种、规格：热镀锌角钢 3、螺栓种类：膨胀螺栓固定，清单含钻孔安装等费用 4、具体做法详见图纸	t	2.34	8832.10	20667.11	
464	011207001015	墙面装饰板	1、部位：消火栓、落水管 2、基层材料种类、规格：9mm水泥压力板 3、具体做法详见图纸	m2	77.84	50.78	3952.72	
465	011207001036	墙面装饰板	1、部位：二层以上消火栓、落水管 2、基层材料种类、规格：9.5mm纸面石膏板 3、具体做法详见图纸	m2	58.52	32.51	1902.49	
466	011407001079	墙面喷刷涂料	1、部位：二层以上消火栓、落水管 2、基层类型：纸面石膏板 3、基层处理：钉眼补防锈漆、板缝贴自粘胶带 4、刮腻子要求：专用内墙腻子两遍批平、一遍压光 5、涂料品种、喷刷遍数：白色无机涂料三道(燃烧性能为A级) 6、具体做法详见图纸	m2	58.52	41.25	2413.95	
本页小计							29826.32	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
467	010607005016	砌块墙钢丝网加固	1、材料品种、规格：10X10X0.9mm钢丝网一道 2、具体做法详见图纸	m2	22.4	23.42	524.61	
468	011201001030	墙面一般抹灰	1、基层类型：水泥压力板基层 2、底层厚度、砂浆配合比：12厚DP M15砂浆(1:3 水泥砂浆)打底找平 3、具体做法详见图纸	m2	22.4	24.90	557.76	
469	011502001015	金属装饰线	1、线条材料品种、规格、颜色：1.0厚304哑光不锈钢收口条封边 2、具体做法详见图纸	m	57.6	16.27	937.15	
		分部小计					349541.79	
		21#公区装饰						
470	011102001058	石材楼地面	1、部位：室外平台、坡道及侧边 2、找平层厚度、砂浆配合比：素水泥浆一道(内掺建筑胶) 3、结合层厚度、砂浆配合比：30厚DS M15 (1:3干硬性水泥砂浆) 结合层,表面撒水泥粉 4、面层材料品种、规格、颜色：300*600*20芝麻灰花岗岩烧毛 ，含石材倒角、磨边、抽槽等一切加工费用 5、嵌缝材料种类：灌水泥浆嵌缝 6、具体做法详见图纸	m2	16	175.92	2814.72	
本页小计							4834.24	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
471	011107001015	石材台阶面	1、部位：室外台阶 2、找平层厚度、砂浆配合比：素水泥浆一道(内掺建筑胶) 3、粘结材料种类：30厚DS M15(1:3干硬性水泥砂浆) 结合层,表面撒水泥粉 4、面层材料品种、规格、颜色：30厚芝麻灰花岗岩烧毛，含石材倒角、磨边、抽槽等一切加工费用 5、勾缝材料种类：灌水泥浆嵌缝 6、防滑条材料种类、规格：清单含抽防滑槽、防滑条等费用 7、清单按水平投影面积计量 8、具体做法详见图纸	m2	15	268.30	4024.50	
472	011102001025	石材楼地面	1、部位：门槛石 2、结合层厚度、砂浆配合比：20厚DS M15(1:3干硬性水泥砂浆) 结合层,表面撒水泥粉 3、面层材料品种、规格、颜色：20厚深啡网纹大理石，含石材倒角、磨边、切割等一切加工费用 4、嵌缝材料种类：白水泥嵌缝 5、具体做法详见图纸	m2	45.74	410.52	18777.18	
473	011103003017	塑料板楼地面	1、粘结层厚度、材料种类：专用粘结剂粘贴 2、面层材料品种、规格、颜色：300*300*5橙黄色PVC材质盲道砖 3、具体做法详见图纸	m2	12.96	137.20	1778.11	
本页小计							24579.79	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
474	011102003023	块料楼地面	1、结合层厚度、砂浆配合比：30厚DS M15 (1:3干硬性水泥砂浆) 结合层,表面撒水泥粉 2、面层材料品种、规格、颜色：600*1200*10mm中灰色地砖(防滑)，具体由建设方选样确认 3、嵌缝材料种类：白水泥嵌缝 4、具体做法详见图纸	m2	637.5	166.11	105895.13	
475	011105003020	块料踢脚线	1、踢脚线高度：100mm 2、粘贴层厚度、材料种类：DSM15水泥砂浆粘结层 3、面层材料品种、规格、颜色：地砖踢脚线，背面刷一道界面剂，清单含瓷砖磨半圆等加工费用 4、具体做法详见图纸	m	540.8	26.79	14488.03	
476	011302001038	吊顶天棚	1、部位：地下室 2、吊顶形式、吊杆规格、高度：Φ8全螺镀锌吊杆 3、反支撑龙骨形式：M8膨胀螺栓固定、CS60主龙骨反支撑，横向及纵向龙骨间距1500mm，龙骨壁厚1.2mm 4、龙骨材料种类、规格、中距：U50系列轻钢龙骨：承载主龙骨1.2厚，配套专用副龙骨 5、面层材料品种、规格、：600*600*0.8mm铝扣板 6、压条材料种类、规格：四周L型边龙骨收边条 7、清单含灯孔开孔等相关费用 8、具体做法详见图纸	m2	89.3	165.36	14766.65	
本页小计							135149.81	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
477	011302001039	吊顶天棚	1、部位：地上公区 2、吊顶形式、吊杆规格、高度： Φ8镀锌丝杆 3、龙骨材料种类、规格、中距：U50系列轻钢龙骨：承载主龙骨1.2厚，支撑次龙骨0.6厚，U50#覆面副龙骨0.6厚 4、基层材料种类、规格：局部跌级处18mm防火板基层 5、面层材料品种、规格、：9.5厚纸面石膏板 6、压条材料种类、规格：阳角处金属护角 7、清单含开灯孔、开检修口等开孔加固费用 8、具体做法详见图纸	m2	550	106.23	58426.50	
478	011407002069	天棚喷刷涂料	1、基层类型：纸面石膏板 2、喷刷涂料部位：天棚 3、腻子种类：钉眼补锈，板缝贴自粘胶带 4、刮腻子要求：满刮三遍腻子 5、涂料品种、喷刷遍数：喷涂三遍无机涂料(燃烧性能为A级) 6、具体做法详见图纸	m2	551.26	43.96	24233.39	
479	011407002070	天棚喷刷涂料	1、基层类型：砼梁板 2、喷刷涂料部位：天棚 3、刮腻子要求：耐水腻子两遍批平、一遍压光 4、涂料品种、喷刷遍数：白色防霉防潮无机涂料三道(燃烧性能为A级) 5、具体做法详见图纸	m2	15	39.35	590.25	
本页小计							83250.14	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
480	010808004016	金属门窗套	1、部位：电梯门套 2、门窗套展开宽度：详见设计图纸 3、基层材料种类：30*30*2.0mm热镀锌方管焊接骨架（水泥砂浆填满镀锌方管缝隙），9mm防火板基层 4、面层材料品种、规格：1.0厚深灰色哑光304不锈钢饰面，含不锈钢折弯等一切加工费用 5、具体做法详见图纸	m2	154.92	448.75	69520.35	
481	011201001031	墙面一般抹灰	1、部位：地下室及首层大堂 2、界面剂一道 3、具体做法详见图纸	m2	317.99	6.21	1974.72	
482	011204003021	块料墙面	1、部位：地下室及首层大堂 2、墙体类型：内墙 3、安装方式：专用瓷砖粘结剂、瓷砖背面刷背胶 4、面层材料品种、规格、颜色：600*600*10mm浅灰色墙面砖(横向抽5mm宽V型槽,纵向密贴)，具体由建设方选样确认 5、缝宽、嵌缝材料种类：白水泥嵌缝 6、清单含墙砖抽槽、海棠角、切割等一切加工费用 7、具体做法详见图纸	m2	317.99	181.61	57750.16	
483	011407001052	墙面喷刷涂料	1、喷刷涂料部位：公区墙面 2、刮腻子要求：专用内墙腻子两遍批平、一遍压光 3、涂料品种、喷刷遍数：白色无机涂料三道(燃烧性能为A级) 4、具体做法详见图纸	m2	1148.16	35.25	40472.64	
本页小计							169717.87	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
484	010809004021	石材窗台板	1、部位：窗台板 2、粘结层厚度、砂浆配合比：干硬性水泥砂浆粘结层 3、窗台板材质、规格、颜色：20mm意大利浅灰大理石，清单含石材磨双边、倒角、粘边等一切加工费用 4、具体做法详见图纸	m2	1.8	494.47	890.05	
485	010606005016	钢墙架	1、部位：消火栓、落水管 2、钢材品种、规格：热镀锌角钢 3、螺栓种类：膨胀螺栓固定，清单含钻孔安装等费用 4、具体做法详见图纸	t	3.84	8832.10	33915.26	
486	011207001016	墙面装饰板	1、部位：消火栓、落水管 2、基层材料种类、规格：9mm水泥压力板 3、具体做法详见图纸	m2	127.26	50.78	6462.26	
487	011207001035	墙面装饰板	1、部位：二层以上消火栓、落水管 2、基层材料种类、规格：9.5mm纸面石膏板 3、具体做法详见图纸	m2	101.64	32.51	3304.32	
488	011407001078	墙面喷刷涂料	1、部位：二层以上消火栓、落水管 2、基层类型：纸面石膏板 3、基层处理：钉眼补防锈漆、板缝贴自粘胶带 4、刮腻子要求：专用内墙腻子两遍批平、一遍压光 5、涂料品种、喷刷遍数：白色无机涂料三道(燃烧性能为A级) 6、具体做法详见图纸	m2	101.64	41.25	4192.65	
本页小计							48764.54	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
489	010607005017	砌块墙钢丝网加固	1、材料品种、规格：10X10X0.9mm钢丝网一道 2、具体做法详见图纸	m2	28.7	23.42	672.15	
490	011201001032	墙面一般抹灰	1、基层类型：水泥压力板基层 2、底层厚度、砂浆配合比：12厚DP M15砂浆(1:3 水泥砂浆)打底找平 3、具体做法详见图纸	m2	28.7	24.90	714.63	
491	011502001016	金属装饰线	1、线条材料品种、规格、颜色：1.0厚304哑光不锈钢收口条封边 2、具体做法详见图纸	m	91.2	16.27	1483.82	
		分部小计					467147.47	
		22#公区装饰						
492	011102001059	石材楼地面	1、部位：室外平台、坡道及侧边 2、找平层厚度、砂浆配合比：素水泥浆一道(内掺建筑胶) 3、结合层厚度、砂浆配合比：30厚DS M15 (1:3干硬性水泥砂浆) 结合层,表面撒水泥粉 4、面层材料品种、规格、颜色：300*600*20芝麻灰花岗岩烧毛 ，含石材倒角、磨边、抽槽等一切加工费用 5、嵌缝材料种类：灌水泥浆嵌缝 6、具体做法详见图纸	m2	16	175.92	2814.72	
本页小计							5685.32	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
493	011107001016	石材台阶面	1、部位：室外台阶 2、找平层厚度、砂浆配合比：素水泥浆一道(内掺建筑胶) 3、粘结材料种类：30厚DS M15(1:3干硬性水泥砂浆) 结合层,表面撒水泥粉 4、面层材料品种、规格、颜色：30厚芝麻灰花岗岩烧毛，含石材倒角、磨边、抽槽等一切加工费用 5、勾缝材料种类：灌水泥浆嵌缝 6、防滑条材料种类、规格：清单含抽防滑槽、防滑条等费用 7、清单按水平投影面积计量 8、具体做法详见图纸	m2	15	268.30	4024.50	
494	011102001026	石材楼地面	1、部位：门槛石 2、结合层厚度、砂浆配合比：20厚DS M15(1:3干硬性水泥砂浆) 结合层,表面撒水泥粉 3、面层材料品种、规格、颜色：20厚深啡网纹大理石，含石材倒角、磨边、切割等一切加工费用 4、嵌缝材料种类：白水泥嵌缝 5、具体做法详见图纸	m2	43.3	410.52	17775.52	
495	011103003018	塑料板楼地面	1、粘结层厚度、材料种类：专用粘结剂粘贴 2、面层材料品种、规格、颜色：300*300*5橙黄色PVC材质盲道砖 3、具体做法详见图纸	m2	12.24	137.20	1679.33	
本页小计							23479.35	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
496	011102003024	块料楼地面	1、结合层厚度、砂浆配合比：30厚DS M 15 (1:3干硬性水泥砂浆) 结合层,表面撒水泥粉 2、面层材料品种、规格、颜色：600*1200*10mm中灰色地砖(防滑)，具体由建设方选样确认 3、嵌缝材料种类：白水泥嵌缝 4、具体做法详见图纸	m2	565.8	166.11	93985.04	
497	011105003021	块料踢脚线	1、踢脚线高度：100mm 2、粘贴层厚度、材料种类：DSM15水泥砂浆粘结层 3、面层材料品种、规格、颜色：地砖踢脚线，背面刷一道界面剂，清单含瓷砖磨半圆等加工费用 4、具体做法详见图纸	m	507	26.79	13582.53	
498	011302001040	吊顶天棚	1、部位：地下室 2、吊顶形式、吊杆规格、高度：Φ8全螺镀锌吊杆 3、反支撑龙骨形式：M8膨胀螺栓固定、CS60主龙骨反支撑，横向及纵向龙骨间距1500mm，龙骨壁厚1.2mm 4、龙骨材料种类、规格、中距：U50系列轻钢龙骨：承载主龙骨1.2厚，配套专用副龙骨 5、面层材料品种、规格、：600*600*0.8mm铝扣板 6、压条材料种类、规格：四周L型边龙骨收边条 7、清单含灯孔开孔等相关费用 8、具体做法详见图纸	m2	48.6	165.36	8036.50	
本页小计							115604.07	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
499	011302001041	吊顶天棚	1、部位：地上公区 2、吊顶形式、吊杆规格、高度： Φ8镀锌丝杆 3、龙骨材料种类、规格、中距：U50系列轻钢龙骨：承载主龙骨1.2厚，支撑次龙骨0.6厚，U50#覆面副龙骨0.6厚 4、基层材料种类、规格：局部跌级处18mm防火板基层 5、面层材料品种、规格、：9.5厚纸面石膏板 6、压条材料种类、规格：阳角处金属护角 7、清单含开灯孔、开检修口等开孔加固费用 8、具体做法详见图纸	m2	519	106.23	55133.37	
500	011407002073	天棚喷刷涂料	1、基层类型：纸面石膏板 2、喷刷涂料部位：天棚 3、腻子种类：钉眼补锈，板缝贴自粘胶带 4、刮腻子要求：满刮三遍腻子 5、涂料品种、喷刷遍数：喷涂三遍无机涂料(燃烧性能为A级) 6、具体做法详见图纸	m2	520	43.96	22859.20	
501	011407002074	天棚喷刷涂料	1、基层类型：砼梁板 2、喷刷涂料部位：天棚 3、刮腻子要求：耐水腻子两遍批平、一遍压光 4、涂料品种、喷刷遍数：白色防霉防潮无机涂料三道 (燃烧性能为A级) 5、具体做法详见图纸	m2	15	39.35	590.25	
本页小计							78582.82	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
502	010808004017	金属门窗套	1、部位：电梯门套 2、门窗套展开宽度：详见设计图纸 3、基层材料种类：30*30*2.0mm热镀锌方管焊接骨架（水泥砂浆填满镀锌方管缝隙），9mm防火板基层 4、面层材料品种、规格：1.0厚深灰色哑光304不锈钢饰面，含不锈钢折弯等一切加工费用 5、具体做法详见图纸	m2	146.4	448.75	65697.00	
503	011201001033	墙面一般抹灰	1、部位：地下室及首层大堂 2、界面剂一道 3、具体做法详见图纸	m2	243.46	6.21	1511.89	
504	011204003022	块料墙面	1、部位：地下室及首层大堂 2、墙体类型：内墙 3、安装方式：专用瓷砖粘结剂、瓷砖背面刷背胶 4、面层材料品种、规格、颜色：600*600*10mm浅灰色墙面砖(横向抽5mm宽V型槽,纵向密贴)，具体由建设方选样确认 5、缝宽、嵌缝材料种类：白水泥嵌缝 6、清单含墙砖抽槽、海棠角、切割等一切加工费用 7、具体做法详见图纸	m2	243.46	181.61	44214.77	
505	011407001055	墙面喷刷涂料	1、喷刷涂料部位：公区墙面 2、刮腻子要求：专用内墙腻子两遍批平、一遍压光 3、涂料品种、喷刷遍数：白色无机涂料三道(燃烧性能为A级) 4、具体做法详见图纸	m2	1076.4	35.25	37943.10	
本页小计							149366.76	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：公区装修　　堂前人家东区项目施工　　第135页 共160页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
506	010809004022	石材窗台板	1、部位：窗台板 2、粘结层厚度、砂浆配合比：干硬性水泥砂浆粘结层 3、窗台板材质、规格、颜色：20mm意大利浅灰大理石，清单含石材磨双边、倒角、粘边等一切加工费用 4、具体做法详见图纸	m2	1.8	494.47	890.05	
507	010606005017	钢墙架	1、部位：消火栓、落水管 2、钢材品种、规格：热镀锌角钢 3、螺栓种类：膨胀螺栓固定，清单含钻孔安装等费用 4、具体做法详见图纸	t	3.54	8832.10	31265.63	
508	011207001017	墙面装饰板	1、部位：消火栓、落水管 2、基层材料种类、规格：9mm水泥压力板 3、具体做法详见图纸	m2	118.02	50.78	5993.06	
509	011207001034	墙面装饰板	1、部位：二层以上消火栓、落水管 2、基层材料种类、规格：9.5mm纸面石膏板 3、具体做法详见图纸	m2	92.4	32.51	3003.92	
510	011407001077	墙面喷刷涂料	1、部位：二层以上消火栓、落水管 2、基层类型：纸面石膏板 3、基层处理：钉眼补防锈漆、板缝贴自粘胶带 4、刮腻子要求：专用内墙腻子两遍批平、一遍压光 5、涂料品种、喷刷遍数：白色无机涂料三道(燃烧性能为A级) 6、具体做法详见图纸	m2	92.4	41.25	3811.50	
本页小计							44964.16	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
511	010607005018	砌块墙钢丝网加固	1、材料品种、规格：10X10X0.9mm钢丝网一道 2、具体做法详见图纸	m2	25.62	23.42	600.02	
512	011201001034	墙面一般抹灰	1、基层类型：水泥压力板基层 2、底层厚度、砂浆配合比：12厚DP M15砂浆(1:3 水泥砂浆)打底找平 3、具体做法详见图纸	m2	25.62	24.90	637.94	
513	011502001017	金属装饰线	1、线条材料品种、规格、颜色：1.0厚304哑光不锈钢收口条封边 2、具体做法详见图纸	m	81.6	16.27	1327.63	
		分部小计					417377.47	
		23#公区装饰						
514	011102001051	石材楼地面	1、部位：室外平台、坡道及侧边 2、找平层厚度、砂浆配合比：素水泥浆一道(内掺建筑胶) 3、结合层厚度、砂浆配合比：30厚DS M15 (1:3干硬性水泥砂浆) 结合层,表面撒水泥粉 4、面层材料品种、规格、颜色：300*600*20芝麻灰花岗岩烧毛 ，含石材倒角、磨边、抽槽等一切加工费用 5、嵌缝材料种类：灌水泥浆嵌缝 6、具体做法详见图纸	m2	16	175.92	2814.72	
本页小计							5380.31	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
515	011107001017	石材台阶面	1、部位：室外台阶 2、找平层厚度、砂浆配合比：素水泥浆一道(内掺建筑胶) 3、粘结材料种类：30厚DS M15(1:3干硬性水泥砂浆) 结合层,表面撒水泥粉 4、面层材料品种、规格、颜色：30厚芝麻灰花岗岩烧毛，含石材倒角、磨边、抽槽等一切加工费用 5、勾缝材料种类：灌水泥浆嵌缝 6、防滑条材料种类、规格：清单含抽防滑槽、防滑条等费用 7、清单按水平投影面积计量 8、具体做法详见图纸	m2	15	268.30	4024.50	
516	011102001027	石材楼地面	1、部位：门槛石 2、结合层厚度、砂浆配合比：20厚DS M15(1:3干硬性水泥砂浆) 结合层,表面撒水泥粉 3、面层材料品种、规格、颜色：20厚深啡网纹大理石，含石材倒角、磨边、切割等一切加工费用 4、嵌缝材料种类：白水泥嵌缝 5、具体做法详见图纸	m2	33.54	410.52	13768.84	
517	011103003019	塑料板楼地面	1、粘结层厚度、材料种类：专用粘结剂粘贴 2、面层材料品种、规格、颜色：300*300*5橙黄色PVC材质盲道砖 3、具体做法详见图纸	m2	9.36	137.20	1284.19	
本页小计							19077.53	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
518	011102003025	块料楼地面	1、结合层厚度、砂浆配合比：30厚DS M15 (1:3干硬性水泥砂浆) 结合层,表面撒水泥粉 2、面层材料品种、规格、颜色：600*1200*10mm中灰色地砖(防滑)，具体由建设方选样确认 3、嵌缝材料种类：白水泥嵌缝 4、具体做法详见图纸	m2	447.3	166.11	74301.00	
519	011105003022	块料踢脚线	1、踢脚线高度：100mm 2、粘贴层厚度、材料种类：DSM15水泥砂浆粘结层 3、面层材料品种、规格、颜色：地砖踢脚线，背面刷一道界面剂，清单含瓷砖磨半圆等加工费用 4、具体做法详见图纸	m	371.8	26.79	9960.52	
520	011302001042	吊顶天棚	1、部位：地下室 2、吊顶形式、吊杆规格、高度：Φ8全螺镀锌吊杆 3、反支撑龙骨形式：M8膨胀螺栓固定、CS60主龙骨反支撑，横向及纵向龙骨间距1500mm，龙骨壁厚1.2mm 4、龙骨材料种类、规格、中距：U50系列轻钢龙骨：承载主龙骨1.2厚，配套专用副龙骨 5、面层材料品种、规格、：600*600*0.8mm铝扣板 6、压条材料种类、规格：四周L型边龙骨收边条 7、清单含灯孔开孔等相关费用 8、具体做法详见图纸	m2	55	165.36	9094.80	
本页小计							93356.32	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
521	011302001043	吊顶天棚	1、部位：地上公区 2、吊顶形式、吊杆规格、高度： Φ8镀锌丝杆 3、龙骨材料种类、规格、中距：U50系列轻钢龙骨：承载主龙骨1.2厚，支撑次龙骨0.6厚，U50#覆面副龙骨0.6厚 4、基层材料种类、规格：局部跌级处18mm防火板基层 5、面层材料品种、规格、：9.5厚纸面石膏板 6、压条材料种类、规格：阳角处金属护角 7、清单含开灯孔、开检修口等开孔加固费用 8、具体做法详见图纸	m2	395	106.23	41960.85	
522	011407002077	天棚喷刷涂料	1、基层类型：纸面石膏板 2、喷刷涂料部位：天棚 3、腻子种类：钉眼补锈，板缝贴自粘胶带 4、刮腻子要求：满刮三遍腻子 5、涂料品种、喷刷遍数：喷涂三遍无机涂料(燃烧性能为A级) 6、具体做法详见图纸	m2	398	43.96	17496.08	
523	011407002078	天棚喷刷涂料	1、基层类型：砼梁板 2、喷刷涂料部位：天棚 3、刮腻子要求：耐水腻子两遍批平、一遍压光 4、涂料品种、喷刷遍数：白色防霉防潮无机涂料三道 (燃烧性能为A级) 5、具体做法详见图纸	m2	15	39.35	590.25	
本页小计							60047.18	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：公区装修　　堂前人家东区项目施工　　第140页 共160页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
524	010808004018	金属门窗套	1、部位：电梯门套 2、门窗套展开宽度：详见设计图纸 3、基层材料种类：30*30*2.0mm热镀锌方管焊接骨架（水泥砂浆填满镀锌方管缝隙），9mm防火板基层 4、面层材料品种、规格：1.0厚深灰色哑光304不锈钢饰面，含不锈钢折弯等一切加工费用 5、具体做法详见图纸	m2	112.32	448.75	50403.60	
525	011201001035	墙面一般抹灰	1、部位：地下室及首层大堂 2、界面剂一道 3、具体做法详见图纸	m2	256.7	6.21	1594.11	
526	011204003023	块料墙面	1、部位：地下室及首层大堂 2、墙体类型：内墙 3、安装方式：专用瓷砖粘结剂、瓷砖背面刷背胶 4、面层材料品种、规格、颜色：600*600*10mm浅灰色墙面砖(横向抽5mm宽V型槽,纵向密贴)，具体由建设方选样确认 5、缝宽、嵌缝材料种类：白水泥嵌缝 6、清单含墙砖抽槽、海棠角、切割等一切加工费用 7、具体做法详见图纸	m2	256.7	181.61	46619.29	
527	011407001058	墙面喷刷涂料	1、喷刷涂料部位：公区墙面 2、刮腻子要求：专用内墙腻子两遍批平、一遍压光 3、涂料品种、喷刷遍数：白色无机涂料三道(燃烧性能为A级) 4、具体做法详见图纸	m2	789.36	35.25	27824.94	
本页小计							126441.94	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
528	010809004023	石材窗台板	1、部位：窗台板 2、粘结层厚度、砂浆配合比：干硬性水泥砂浆粘结层 3、窗台板材质、规格、颜色：20mm意大利浅灰大理石，清单含石材磨双边、倒角、粘边等一切加工费用 4、具体做法详见图纸	m2	1.8	494.47	890.05	
529	010606005018	钢墙架	1、部位：消火栓、落水管 2、钢材品种、规格：热镀锌角钢 3、螺栓种类：膨胀螺栓固定，清单含钻孔安装等费用 4、具体做法详见图纸	t	2.54	8832.10	22433.53	
530	011207001018	墙面装饰板	1、部位：消火栓、落水管 2、基层材料种类、规格：9mm水泥压力板 3、具体做法详见图纸	m2	87.22	50.78	4429.03	
531	011207001033	墙面装饰板	1、部位：二层以上消火栓、落水管 2、基层材料种类、规格：9.5mm纸面石膏板 3、具体做法详见图纸	m2	61.6	32.51	2002.62	
532	011407001076	墙面喷刷涂料	1、部位：二层以上消火栓、落水管 2、基层类型：纸面石膏板 3、基层处理：钉眼补防锈漆、板缝贴自粘胶带 4、刮腻子要求：专用内墙腻子两遍批平、一遍压光 5、涂料品种、喷刷遍数：白色无机涂料三道(燃烧性能为A级) 6、具体做法详见图纸	m2	61.6	41.25	2541.00	
本页小计							32296.23	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
533	010607005019	砌块墙钢丝网加固	1、材料品种、规格：10X10X0.9mm钢丝网一道 2、具体做法详见图纸	m2	25.62	23.42	600.02	
534	011201001036	墙面一般抹灰	1、基层类型：水泥压力板基层 2、底层厚度、砂浆配合比：12厚DP M15砂浆(1:3 水泥砂浆)打底找平 3、具体做法详见图纸	m2	25.62	24.90	637.94	
535	011502001018	金属装饰线	1、线条材料品种、规格、颜色：1.0厚304哑光不锈钢收口条封边 2、具体做法详见图纸	m	57.6	16.27	937.15	
		分部小计					336209.03	
		24#公区装饰						
536	011102001052	石材楼地面	1、部位：室外平台、坡道及侧边 2、找平层厚度、砂浆配合比：素水泥浆一道(内掺建筑胶) 3、结合层厚度、砂浆配合比：30厚DS M15 (1:3干硬性水泥砂浆) 结合层,表面撒水泥粉 4、面层材料品种、规格、颜色：300*600*20芝麻灰花岗岩烧毛 ，含石材倒角、磨边、抽槽等一切加工费用 5、嵌缝材料种类：灌水泥浆嵌缝 6、具体做法详见图纸	m2	16	175.92	2814.72	
本页小计							4989.83	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
537	011107001018	石材台阶面	1、部位：室外台阶 2、找平层厚度、砂浆配合比：素水泥浆一道(内掺建筑胶) 3、粘结材料种类：30厚DS M15(1:3干硬性水泥砂浆) 结合层,表面撒水泥粉 4、面层材料品种、规格、颜色：30厚芝麻灰花岗岩烧毛，含石材倒角、磨边、抽槽等一切加工费用 5、勾缝材料种类：灌水泥浆嵌缝 6、防滑条材料种类、规格：清单含抽防滑槽、防滑条等费用 7、清单按水平投影面积计量 8、具体做法详见图纸	m2	15	268.30	4024.50	
538	011102001028	石材楼地面	1、部位：门槛石 2、结合层厚度、砂浆配合比：20厚DS M15(1:3干硬性水泥砂浆) 结合层,表面撒水泥粉 3、面层材料品种、规格、颜色：20厚深啡网纹大理石，含石材倒角、磨边、切割等一切加工费用 4、嵌缝材料种类：白水泥嵌缝 5、具体做法详见图纸	m2	45.74	410.52	18777.18	
539	011103003020	塑料板楼地面	1、粘结层厚度、材料种类：专用粘结剂粘贴 2、面层材料品种、规格、颜色：300*300*5橙黄色PVC材质盲道砖 3、具体做法详见图纸	m2	12.96	137.20	1778.11	
本页小计							24579.79	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
540	011102003026	块料楼地面	1、结合层厚度、砂浆配合比：30厚DS M15 (1:3干硬性水泥砂浆) 结合层,表面撒水泥粉 2、面层材料品种、规格、颜色：600*1200*10mm中灰色地砖(防滑)，具体由建设方选样确认 3、嵌缝材料种类：白水泥嵌缝 4、具体做法详见图纸	m2	623.5	166.11	103569.59	
541	011105003023	块料踢脚线	1、踢脚线高度：100mm 2、粘贴层厚度、材料种类：DSM15水泥砂浆粘结层 3、面层材料品种、规格、颜色：地砖踢脚线，背面刷一道界面剂，清单含瓷砖磨半圆等加工费用 4、具体做法详见图纸	m	540.8	26.79	14488.03	
542	011302001044	吊顶天棚	1、部位：地下室 2、吊顶形式、吊杆规格、高度：Φ8全螺镀锌吊杆 3、反支撑龙骨形式：M8膨胀螺栓固定、CS60主龙骨反支撑，横向及纵向龙骨间距1500mm，龙骨壁厚1.2mm 4、龙骨材料种类、规格、中距：U50系列轻钢龙骨：承载主龙骨1.2厚，配套专用副龙骨 5、面层材料品种、规格、：600*600*0.8mm铝扣板 6、压条材料种类、规格：四周L型边龙骨收边条 7、清单含灯孔开孔等相关费用 8、具体做法详见图纸	m2	75.3	165.36	12451.61	
本页小计							130509.23	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
543	011302001045	吊顶天棚	1、部位：地上公区 2、吊顶形式、吊杆规格、高度： Φ8镀锌丝杆 3、龙骨材料种类、规格、中距：U50系列轻钢龙骨：承载主龙骨1.2厚，支撑次龙骨0.6厚，U50#覆面副龙骨0.6厚 4、基层材料种类、规格：局部跌级处18mm防火板基层 5、面层材料品种、规格、：9.5厚纸面石膏板 6、压条材料种类、规格：阳角处金属护角 7、清单含开灯孔、开检修口等开孔加固费用 8、具体做法详见图纸	m2	550	106.23	58426.50	
544	011407002081	天棚喷刷涂料	1、基层类型：纸面石膏板 2、喷刷涂料部位：天棚 3、腻子种类：钉眼补锈，板缝贴自粘胶带 4、刮腻子要求：满刮三遍腻子 5、涂料品种、喷刷遍数：喷涂三遍无机涂料(燃烧性能为A级) 6、具体做法详见图纸	m2	551.26	43.96	24233.39	
545	011407002082	天棚喷刷涂料	1、基层类型：砼梁板 2、喷刷涂料部位：天棚 3、刮腻子要求：耐水腻子两遍批平、一遍压光 4、涂料品种、喷刷遍数：白色防霉防潮无机涂料三道 (燃烧性能为A级) 5、具体做法详见图纸	m2	15	39.35	590.25	
本页小计							83250.14	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
546	010808004019	金属门窗套	1、部位：电梯门套 2、门窗套展开宽度：详见设计图纸 3、基层材料种类：30*30*2.0mm热镀锌方管焊接骨架（水泥砂浆填满镀锌方管缝隙），9mm防火板基层 4、面层材料品种、规格：1.0厚深灰色哑光304不锈钢饰面，含不锈钢折弯等一切加工费用 5、具体做法详见图纸	m2	154.92	448.75	69520.35	
547	011201001037	墙面一般抹灰	1、部位：地下室及首层大堂 2、界面剂一道 3、具体做法详见图纸	m2	317.99	6.21	1974.72	
548	011204003024	块料墙面	1、部位：地下室及首层大堂 2、墙体类型：内墙 3、安装方式：专用瓷砖粘结剂、瓷砖背面刷背胶 4、面层材料品种、规格、颜色：600*600*10mm浅灰色墙面砖(横向抽5mm宽V型槽,纵向密贴)，具体由建设方选样确认 5、缝宽、嵌缝材料种类：白水泥嵌缝 6、清单含墙砖抽槽、海棠角、切割等一切加工费用 7、具体做法详见图纸	m2	287.46	181.61	52205.61	
549	011407001061	墙面喷刷涂料	1、喷刷涂料部位：公区墙面 2、刮腻子要求：专用内墙腻子两遍批平、一遍压光 3、涂料品种、喷刷遍数：白色无机涂料三道(燃烧性能为A级) 4、具体做法详见图纸	m2	1148.16	35.25	40472.64	
本页小计							164173.32	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
550	010809004024	石材窗台板	1、部位：窗台板 2、粘结层厚度、砂浆配合比：干硬性水泥砂浆粘结层 3、窗台板材质、规格、颜色：20mm意大利浅灰大理石，清单含石材磨双边、倒角、粘边等一切加工费用 4、具体做法详见图纸	m2	1.8	494.47	890.05	
551	010606005019	钢墙架	1、部位：消火栓、落水管 2、钢材品种、规格：热镀锌角钢 3、螺栓种类：膨胀螺栓固定，清单含钻孔安装等费用 4、具体做法详见图纸	t	3.84	8832.10	33915.26	
552	011207001019	墙面装饰板	1、部位：消火栓、落水管 2、基层材料种类、规格：9mm水泥压力板 3、具体做法详见图纸	m2	127.26	50.78	6462.26	
553	011207001032	墙面装饰板	1、部位：二层以上消火栓、落水管 2、基层材料种类、规格：9.5mm纸面石膏板 3、具体做法详见图纸	m2	101.64	32.51	3304.32	
554	011407001075	墙面喷刷涂料	1、部位：二层以上消火栓、落水管 2、基层类型：纸面石膏板 3、基层处理：钉眼补防锈漆、板缝贴自粘胶带 4、刮腻子要求：专用内墙腻子两遍批平、一遍压光 5、涂料品种、喷刷遍数：白色无机涂料三道(燃烧性能为A级) 6、具体做法详见图纸	m2	101.64	41.25	4192.65	
本页小计							48764.54	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
555	010607005020	砌块墙钢丝网加固	1、材料品种、规格：10X10X0.9mm钢丝网一道 2、具体做法详见图纸	m2	28.7	23.42	672.15	
556	011201001038	墙面一般抹灰	1、基层类型：水泥压力板基层 2、底层厚度、砂浆配合比：12厚DP M15砂浆(1:3 水泥砂浆)打底找平 3、具体做法详见图纸	m2	28.7	24.90	714.63	
557	011502001019	金属装饰线	1、线条材料品种、规格、颜色：1.0厚304哑光不锈钢收口条封边 2、具体做法详见图纸	m	91.2	16.27	1483.82	
		分部小计					456962.34	
		25#公区装饰						
558	011102001053	石材楼地面	1、部位：室外平台、坡道及侧边 2、找平层厚度、砂浆配合比：素水泥浆一道(内掺建筑胶) 3、结合层厚度、砂浆配合比：30厚DS M15 (1:3干硬性水泥砂浆) 结合层,表面撒水泥粉 4、面层材料品种、规格、颜色：300*600*20芝麻灰花岗岩烧毛 ，含石材倒角、磨边、抽槽等一切加工费用 5、嵌缝材料种类：灌水泥浆嵌缝 6、具体做法详见图纸	m2	16	175.92	2814.72	
本页小计							5685.32	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
559	011107001019	石材台阶面	1、部位：室外台阶 2、找平层厚度、砂浆配合比：素水泥浆一道(内掺建筑胶) 3、粘结材料种类：30厚DS M15(1:3干硬性水泥砂浆) 结合层,表面撒水泥粉 4、面层材料品种、规格、颜色：30厚芝麻灰花岗岩烧毛，含石材倒角、磨边、抽槽等一切加工费用 5、勾缝材料种类：灌水泥浆嵌缝 6、防滑条材料种类、规格：清单含抽防滑槽、防滑条等费用 7、清单按水平投影面积计量 8、具体做法详见图纸	m2	15	268.30	4024.50	
560	011102001029	石材楼地面	1、部位：门槛石 2、结合层厚度、砂浆配合比：20厚DS M15(1:3干硬性水泥砂浆) 结合层,表面撒水泥粉 3、面层材料品种、规格、颜色：20厚深啡网纹大理石，含石材倒角、磨边、切割等一切加工费用 4、嵌缝材料种类：白水泥嵌缝 5、具体做法详见图纸	m2	45.74	410.52	18777.18	
561	011103003021	塑料板楼地面	1、粘结层厚度、材料种类：专用粘结剂粘贴 2、面层材料品种、规格、颜色：300*300*5橙黄色PVC材质盲道砖 3、具体做法详见图纸	m2	12.96	137.20	1778.11	
本页小计							24579.79	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
562	011102003027	块料楼地面	1、结合层厚度、砂浆配合比：30厚DS M15 (1:3干硬性水泥砂浆) 结合层,表面撒水泥粉 2、面层材料品种、规格、颜色：600*1200*10mm中灰色地砖(防滑)，具体由建设方选样确认 3、嵌缝材料种类：白水泥嵌缝 4、具体做法详见图纸	m2	582.2	166.11	96709.24	
563	011105003024	块料踢脚线	1、踢脚线高度：100mm 2、粘贴层厚度、材料种类：DSM15水泥砂浆粘结层 3、面层材料品种、规格、颜色：地砖踢脚线，背面刷一道界面剂，清单含瓷砖磨半圆等加工费用 4、具体做法详见图纸	m	540.8	26.79	14488.03	
564	011302001046	吊顶天棚	1、部位：地下室 2、吊顶形式、吊杆规格、高度：Φ8全螺镀锌吊杆 3、反支撑龙骨形式：M8膨胀螺栓固定、CS60主龙骨反支撑，横向及纵向龙骨间距1500mm，龙骨壁厚1.2mm 4、龙骨材料种类、规格、中距：U50系列轻钢龙骨：承载主龙骨1.2厚，配套专用副龙骨 5、面层材料品种、规格、：600*600*0.8mm铝扣板 6、压条材料种类、规格：四周L型边龙骨收边条 7、清单含灯孔开孔等相关费用 8、具体做法详见图纸	m2	34	165.36	5622.24	
本页小计							116819.51	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
565	011302001047	吊顶天棚	1、部位：地上公区 2、吊顶形式、吊杆规格、高度： Φ8镀锌丝杆 3、龙骨材料种类、规格、中距：U50系列轻钢龙骨：承载主龙骨1.2厚，支撑次龙骨0.6厚，U50#覆面副龙骨0.6厚 4、基层材料种类、规格：局部跌级处18mm防火板基层 5、面层材料品种、规格、：9.5厚纸面石膏板 6、压条材料种类、规格：阳角处金属护角 7、清单含开灯孔、开检修口等开孔加固费用 8、具体做法详见图纸	m2	550	106.23	58426.50	
566	011407002085	天棚喷刷涂料	1、基层类型：纸面石膏板 2、喷刷涂料部位：天棚 3、腻子种类：钉眼补锈，板缝贴自粘胶带 4、刮腻子要求：满刮三遍腻子 5、涂料品种、喷刷遍数：喷涂三遍无机涂料(燃烧性能为A级) 6、具体做法详见图纸	m2	551.26	43.96	24233.39	
567	011407002086	天棚喷刷涂料	1、基层类型：砼梁板 2、喷刷涂料部位：天棚 3、刮腻子要求：耐水腻子两遍批平、一遍压光 4、涂料品种、喷刷遍数：白色防霉防潮无机涂料三道 (燃烧性能为A级) 5、具体做法详见图纸	m2	15	39.35	590.25	
本页小计							83250.14	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
568	010808004020	金属门窗套	1、部位：电梯门套 2、门窗套展开宽度：详见设计图纸 3、基层材料种类：30*30*2.0mm热镀锌方管焊接骨架（水泥砂浆填满镀锌方管缝隙），9mm防火板基层 4、面层材料品种、规格：1.0厚深灰色哑光304不锈钢饰面，含不锈钢折弯等一切加工费用 5、具体做法详见图纸	m2	154.92	448.75	69520.35	
569	011201001039	墙面一般抹灰	1、部位：地下室及首层大堂 2、界面剂一道 3、具体做法详见图纸	m2	215.36	6.21	1337.39	
570	011204003025	块料墙面	1、部位：地下室及首层大堂 2、墙体类型：内墙 3、安装方式：专用瓷砖粘结剂、瓷砖背面刷背胶 4、面层材料品种、规格、颜色：600*600*10mm浅灰色墙面砖(横向抽5mm宽V型槽,纵向密贴)，具体由建设方选样确认 5、缝宽、嵌缝材料种类：白水泥嵌缝 6、清单含墙砖抽槽、海棠角、切割等一切加工费用 7、具体做法详见图纸	m2	215.36	181.61	39111.53	
571	011407001064	墙面喷刷涂料	1、喷刷涂料部位：公区墙面 2、刮腻子要求：专用内墙腻子两遍批平、一遍压光 3、涂料品种、喷刷遍数：白色无机涂料三道(燃烧性能为A级) 4、具体做法详见图纸	m2	1148.16	35.25	40472.64	
本页小计							150441.91	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
572	010809004025	石材窗台板	1、部位：窗台板 2、粘结层厚度、砂浆配合比：干硬性水泥砂浆粘结层 3、窗台板材质、规格、颜色：20mm意大利浅灰大理石，清单含石材磨双边、倒角、粘边等一切加工费用 4、具体做法详见图纸	m2	1.8	494.47	890.05	
573	010606005020	钢墙架	1、部位：消火栓、落水管 2、钢材品种、规格：热镀锌角钢 3、螺栓种类：膨胀螺栓固定，清单含钻孔安装等费用 4、具体做法详见图纸	t	3.74	8832.10	33032.05	
574	011207001020	墙面装饰板	1、部位：消火栓、落水管 2、基层材料种类、规格：9mm水泥压力板 3、具体做法详见图纸	m2	124.18	50.78	6305.86	
575	011207001031	墙面装饰板	1、部位：二层以上消火栓、落水管 2、基层材料种类、规格：9.5mm纸面石膏板 3、具体做法详见图纸	m2	98.56	32.51	3204.19	
576	011407001074	墙面喷刷涂料	1、部位：二层以上消火栓、落水管 2、基层类型：纸面石膏板 3、基层处理：钉眼补防锈漆、板缝贴自粘胶带 4、刮腻子要求：专用内墙腻子两遍批平、一遍压光 5、涂料品种、喷刷遍数：白色无机涂料三道(燃烧性能为A级) 6、具体做法详见图纸	m2	98.56	41.25	4065.60	
本页小计							47497.75	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
577	010607005021	砌块墙钢丝网加固	1、材料品种、规格：10X10X0.9mm钢丝网一道 2、具体做法详见图纸	m2	25.62	23.42	600.02	
578	011201001040	墙面一般抹灰	1、基层类型：水泥压力板基层 2、底层厚度、砂浆配合比：12厚DP M15砂浆(1:3 水泥砂浆)打底找平 3、具体做法详见图纸	m2	25.62	24.90	637.94	
579	011502001020	金属装饰线	1、线条材料品种、规格、颜色：1.0厚304哑光不锈钢收口条封边 2、具体做法详见图纸	m	86.4	16.27	1405.73	
		分部小计					428047.51	
		26#公区装饰						
580	011102001054	石材楼地面	1、部位：室外平台、坡道及侧边 2、找平层厚度、砂浆配合比：素水泥浆一道(内掺建筑胶) 3、结合层厚度、砂浆配合比：30厚DS M15 (1:3干硬性水泥砂浆) 结合层,表面撒水泥粉 4、面层材料品种、规格、颜色：300*600*20芝麻灰花岗岩烧毛 ，含石材倒角、磨边、抽槽等一切加工费用 5、嵌缝材料种类：灌水泥浆嵌缝 6、具体做法详见图纸	m2	16	175.92	2814.72	
本页小计							5458.41	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
581	011107001020	石材台阶面	1、部位：室外台阶 2、找平层厚度、砂浆配合比：素水泥浆一道(内掺建筑胶) 3、粘结材料种类：30厚DS M15(1:3干硬性水泥砂浆) 结合层,表面撒水泥粉 4、面层材料品种、规格、颜色：30厚芝麻灰花岗岩烧毛，含石材倒角、磨边、抽槽等一切加工费用 5、勾缝材料种类：灌水泥浆嵌缝 6、防滑条材料种类、规格：清单含抽防滑槽、防滑条等费用 7、清单按水平投影面积计量 8、具体做法详见图纸	m2	15	268.30	4024.50	
582	011102001030	石材楼地面	1、部位：门槛石 2、结合层厚度、砂浆配合比：20厚DS M15(1:3干硬性水泥砂浆) 结合层,表面撒水泥粉 3、面层材料品种、规格、颜色：20厚深啡网纹大理石，含石材倒角、磨边、切割等一切加工费用 4、嵌缝材料种类：白水泥嵌缝 5、具体做法详见图纸	m2	45.74	410.52	18777.18	
583	011103003022	塑料板楼地面	1、粘结层厚度、材料种类：专用粘结剂粘贴 2、面层材料品种、规格、颜色：300*300*5橙黄色PVC材质盲道砖 3、具体做法详见图纸	m2	12.96	137.20	1778.11	
本页小计							24579.79	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
584	011102003028	块料楼地面	1、结合层厚度、砂浆配合比：30厚DS M15 (1:3干硬性水泥砂浆) 结合层,表面撒水泥粉 2、面层材料品种、规格、颜色：600*1200*10mm中灰色地砖(防滑)，具体由建设方选样确认 3、嵌缝材料种类：白水泥嵌缝 4、具体做法详见图纸	m2	582.2	166.11	96709.24	
585	011105003025	块料踢脚线	1、踢脚线高度：100mm 2、粘贴层厚度、材料种类：DSM15水泥砂浆粘结层 3、面层材料品种、规格、颜色：地砖踢脚线，背面刷一道界面剂，清单含瓷砖磨半圆等加工费用 4、具体做法详见图纸	m	540.8	26.79	14488.03	
586	011302001048	吊顶天棚	1、部位：地下室 2、吊顶形式、吊杆规格、高度：Φ8全螺镀锌吊杆 3、反支撑龙骨形式：M8膨胀螺栓固定、CS60主龙骨反支撑，横向及纵向龙骨间距1500mm，龙骨壁厚1.2mm 4、龙骨材料种类、规格、中距：U50系列轻钢龙骨：承载主龙骨1.2厚，配套专用副龙骨 5、面层材料品种、规格、：600*600*0.8mm铝扣板 6、压条材料种类、规格：四周L型边龙骨收边条 7、清单含灯孔开孔等相关费用 8、具体做法详见图纸	m2	34	165.36	5622.24	
本页小计							116819.51	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
587	011302001049	吊顶天棚	1、部位：地上公区 2、吊顶形式、吊杆规格、高度： Φ8镀锌丝杆 3、龙骨材料种类、规格、中距：U50系列轻钢龙骨：承载主龙骨1.2厚，支撑次龙骨0.6厚，U50#覆面副龙骨0.6厚 4、基层材料种类、规格：局部跌级处18mm防火板基层 5、面层材料品种、规格、：9.5厚纸面石膏板 6、压条材料种类、规格：阳角处金属护角 7、清单含开灯孔、开检修口等开孔加固费用 8、具体做法详见图纸	m2	550	106.23	58426.50	
588	011407002089	天棚喷刷涂料	1、基层类型：纸面石膏板 2、喷刷涂料部位：天棚 3、腻子种类：钉眼补锈，板缝贴自粘胶带 4、刮腻子要求：满刮三遍腻子 5、涂料品种、喷刷遍数：喷涂三遍无机涂料(燃烧性能为A级) 6、具体做法详见图纸	m2	551.26	43.96	24233.39	
589	011407002090	天棚喷刷涂料	1、基层类型：砼梁板 2、喷刷涂料部位：天棚 3、刮腻子要求：耐水腻子两遍批平、一遍压光 4、涂料品种、喷刷遍数：白色防霉防潮无机涂料三道 (燃烧性能为A级) 5、具体做法详见图纸	m2	15	39.35	590.25	
本页小计							83250.14	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
590	010808004021	金属门窗套	1、部位：电梯门套 2、门窗套展开宽度：详见设计图纸 3、基层材料种类：30*30*2.0mm热镀锌方管焊接骨架（水泥砂浆填满镀锌方管缝隙），9mm防火板基层 4、面层材料品种、规格：1.0厚深灰色哑光304不锈钢饰面，含不锈钢折弯等一切加工费用 5、具体做法详见图纸	m2	154.92	448.75	69520.35	
591	011201001041	墙面一般抹灰	1、部位：地下室及首层大堂 2、界面剂一道 3、具体做法详见图纸	m2	212.39	6.21	1318.94	
592	011204003026	块料墙面	1、部位：地下室及首层大堂 2、墙体类型：内墙 3、安装方式：专用瓷砖粘结剂、瓷砖背面刷背胶 4、面层材料品种、规格、颜色：600*600*10mm浅灰色墙面砖(横向抽5mm宽V型槽,纵向密贴)，具体由建设方选样确认 5、缝宽、嵌缝材料种类：白水泥嵌缝 6、清单含墙砖抽槽、海棠角、切割等一切加工费用 7、具体做法详见图纸	m2	212.39	181.61	38572.15	
593	011407001067	墙面喷刷涂料	1、喷刷涂料部位：公区墙面 2、刮腻子要求：专用内墙腻子两遍批平、一遍压光 3、涂料品种、喷刷遍数：白色无机涂料三道(燃烧性能为A级) 4、具体做法详见图纸	m2	1148.16	35.25	40472.64	
本页小计							149884.08	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
594	010809004026	石材窗台板	1、部位：窗台板 2、粘结层厚度、砂浆配合比：干硬性水泥砂浆粘结层 3、窗台板材质、规格、颜色：20mm意大利浅灰大理石，清单含石材磨双边、倒角、粘边等一切加工费用 4、具体做法详见图纸	m2	1.8	494.47	890.05	
595	010606005021	钢墙架	1、部位：消火栓、落水管 2、钢材品种、规格：热镀锌角钢 3、螺栓种类：膨胀螺栓固定，清单含钻孔安装等费用 4、具体做法详见图纸	t	3.74	8832.10	33032.05	
596	011207001021	墙面装饰板	1、部位：消火栓、落水管 2、基层材料种类、规格：9mm水泥压力板 3、具体做法详见图纸	m2	124.18	50.78	6305.86	
597	011207001030	墙面装饰板	1、部位：二层以上消火栓、落水管 2、基层材料种类、规格：9.5mm纸面石膏板 3、具体做法详见图纸	m2	98.56	32.51	3204.19	
598	011407001073	墙面喷刷涂料	1、部位：二层以上消火栓、落水管 2、基层类型：纸面石膏板 3、基层处理：钉眼补防锈漆、板缝贴自粘胶带 4、刮腻子要求：专用内墙腻子两遍批平、一遍压光 5、涂料品种、喷刷遍数：白色无机涂料三道(燃烧性能为A级) 6、具体做法详见图纸	m2	98.56	41.25	4065.60	
本页小计							47497.75	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：公区装修　　堂前人家东区项目施工　　第160页 共160页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
599	010607005022	砌块墙钢丝网加固	1、材料品种、规格：10X10X0.9mm钢丝网一道 2、具体做法详见图纸	m2	25.62	23.42	600.02	
600	011201001042	墙面一般抹灰	1、基层类型：水泥压力板基层 2、底层厚度、砂浆配合比：12厚DP M15砂浆(1:3 水泥砂浆)打底找平 3、具体做法详见图纸	m2	25.62	24.90	637.94	
601	011502001021	金属装饰线	1、线条材料品种、规格、颜色：1.0厚304哑光不锈钢收口条封边 2、具体做法详见图纸	m	86.4	16.27	1405.73	
		分部小计					427489.68	
		分部分项合计					9549466.65	
本页小计							2643.69	
合　　计							9549466.65	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：公区装修　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	011707001001	安全文明施工费		100.000	325636.82			
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	3.100	296033.47			
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.310	29603.35			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：公区装修　　堂前人家东区项目施工　　第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.650	157566.20			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.050	4774.73			建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：公区装修　　堂前人家东区项目施工　　第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.115	10981.89			现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。
合　计					498959.64			

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：公区装修　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共1页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合　计				

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

暂列金额明细表

工程名称：公区装修　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共1页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：公区装修　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共1页

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±(元)		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：公区装修　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共1页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注

规费、税金项目计价表

工程名称：公区装修　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	374806.30	100.000	374806.30
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	10048426.29	3.200	321549.64
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	10048426.29	0.530	53256.66
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	10048426.29		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	10423232.59	9.000	938090.93
合　计					1312897.23

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

承包人供应主要材料一览表

工程名称：公区装修　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共5页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	01210101	镀锌角钢		kg	660.348	4.50	2971.57	
2	01270100~1	镀锌方管		t	25.036515	4500.00	112664.32	
3	01270100~2	镀锌方管、角钢		t	80.493	4500.00	362218.50	
4	01270100~3	CS60龙骨		t	4.42281	5200.00	22998.61	
5	01291713~1	1.0厚深灰色哑光不锈钢	1219×3048×1.0	m2	3413.05596	180.00	614350.07	
6	02090101	塑料薄膜		m2	13.05	0.69	9.00	
7	03031206	自攻螺钉	M4×15	十个	39747.30855	0.26	10334.30	
8	03031222	自攻螺钉	M5×25～30	十个	15487.74	0.48	7434.12	
9	03070114	膨胀螺栓	M8×80	套	23185.66952	0.51	11824.69	
10	03070123	膨胀螺栓	M10×110	套	492.76	0.69	340.00	
11	03070132	膨胀螺栓	M12×110	套	18639.537	0.86	16030.00	
12	03070821	胀头、胀管		套	17011.83744	0.43	7315.09	
13	03110141	镀锌丝杆		kg	7056.192	5.15	36339.39	
14	03410205	电焊条	J422	kg	2154.02342	4.97	10705.50	
15	03510701	铁钉		kg	1.923093	3.60	6.92	
16	03510705	铁钉	70mm	kg	109.01064	3.60	392.44	
17	03515121	扒钉		kg	19.7104	3.94	77.66	
18	03550205	镀锌铁丝网	10×10×0.9	m2	542.036	9.94	5387.84	
19	03570237	镀锌铁丝	22#	kg	0.080948	4.72	0.38	
20	03652403	合金钢切割锯片		片	49.754283	68.60	3413.14	
21	04010611	水泥	32.5级	kg	108448.143812	0.26	28521.86	
22	04010701	白水泥		kg	28504.26654	0.50	14252.13	
23	04090801	石膏粉	325目	kg	3116.55289	0.36	1121.96	
24	04270400	水泥压力板		m2	2611.518	30.00	78345.54	
25	05030600	普通木成材		m3	4.74584	2100.00	9966.26	
26	05050105~1	18mm阻燃板		m2	28.19145	50.00	1409.57	
27	05092101~1	9mm防火板	δ12mm	m2	31.605	35.00	1106.18	
28	05092103~1	9mm防火板	δ18mm	m2	3186.75888	35.00	111536.56	
29	05092103~2	18mm防火板	δ18mm	m2	20.08125	50.00	1004.06	
30	05250502	锯(木)屑		m3	99.889815	47.17	4711.80	
31	06250723~1	6镀银镜面玻璃(成品)	6mm	m2	26.46	100.00	2646.00	
32	06612145~1	300*600白灰色墙面砖	300×450	m2	197.948	55.00	10887.14	
33	06612145~2	300*600mm浅米色墙面砖	300×450	m2	426.61525	55.00	23463.84	
34	06612147~1	600*600浅灰色墙面砖(横向抽5mm宽V型槽)		m2	5820.647	80.00	465651.76	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：公区装修　　堂前人家东区项目施工　　第2页 共5页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
35	06650101~1	600*1200mm中灰色地砖(防滑)		m2	12671.3784	90.00	1140424.06	
36	06650101~2	地砖踢脚线		m2	1647.15975	50.00	82357.99	
37	06650101~3	800*800浅灰色地砖(防滑)		m2	328.848	80.00	26307.84	
38	06650101~5	成品地砖踏步板(600*600浅米灰防滑地砖)		m2	45.55602	90.00	4100.04	
39	06650101~6	地砖踢脚线(含三角板)		m2	18.66	60.00	1119.60	
40	06650101~7	600*600mm防滑地砖		m2	248.1864	60.00	14891.18	
41	07112130~1	20厚深啡网纹大理石		m2	961.7172	320.00	307749.50	
42	07112130~10	30厚芝麻灰花岗岩台阶烧毛面		m2	390.5988	115.00	44918.86	
43	07112130~2	窗台板		m2	51	350.00	17850.00	
44	07112130~6	20厚白色人造石台面		m2	29.631	250.00	7407.75	
45	07112130~8	30芝麻灰花岗岩荔枝面		m2	104.04	100.00	10404.00	
46	07112130~9	20芝麻灰花岗岩烧毛面		m2	577.5036	90.00	51975.32	
47	07470301~1	300*300*5橙黄色PVC材质盲道砖	δ=2	m2	287.76	80.00	23020.80	
48	07530111~1	抗静电600*600钢性防静电地砖	600×600×30	m2	51.612	250.00	12903.00	
49	08010200	纸面石膏板		m2	2257.96525	9.07	20479.74	
50	08010211	纸面石膏板	1200×3000×9.5	m2	12614.0399	9.07	114409.34	
51	08050501~2	600*600*0.8铝合金方板	600×600×0.6	m2	1263.549	55.00	69495.20	
52	08050501~3	300*600*0.8铝合金方板	600×600×0.6	m2	194.88	45.00	8769.60	
53	08230121	耐碱玻璃纤维网格布		m2		1.50		
54	08310113	轻钢龙骨(大)	50×15×1.2	m	17507.61554	5.57	97517.42	
55	08310122	轻钢龙骨(中)	50×20×0.5	m	36080.0758	3.43	123754.66	
56	08330107	大龙骨垂直吊件(轻钢)	45	只	20388.206	0.43	8766.93	
57	08330111	中龙骨垂直吊件		只	45761.84	0.39	17847.12	
58	08330300	轻钢龙骨主接件		只	5720.23	0.51	2917.32	
59	08330301	轻钢龙骨次接件		只	10868.437	0.60	6521.06	
60	08330305	铝合金T型龙骨次接件		只	416.694	0.64	266.68	
61	08330307	铝合金T型龙骨主接件		只	833.388	0.94	783.38	
62	08330308	铝合金T型龙骨平面连接件		只	833.388	0.43	358.36	
63	08330310	中龙骨平面连接件		只	144149.796	0.43	61984.41	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：公区装修　　堂前人家东区项目施工　　第3页 共5页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
64	08330500	中龙骨横撑		m	38085.29134	3.00	114255.87	
65	08330709	铝合金T型龙骨挂件		个	6389.308	0.51	3258.55	
66	08350201	铝合金T型主龙骨		m	2662.67466	4.72	12567.82	
67	08450243~1	成品卫生间隔断		m2	168.6625	180.00	30359.25	
68	09493560	镀锌铁脚		个	11469.852	1.46	16745.98	
69	10030305~1	1.0厚304哑光不锈钢收口条封边	20×25×2	m	1890	10.00	18900.00	
70	10130706~1	1.0厚黑钛金不锈钢踢脚线	δ1mm	m2	31.605	180.00	5688.90	
71	10230319	L 型残疾人扶手		个	26.26	160.00	4201.60	
72	10410301~1	磨砂膜		m2	23.856	80.00	1908.48	
73	11010304	内墙乳胶漆		kg	1579.15738	15.00	23687.36	
74	11010304~1	内墙无机涂料		kg	15559.33261	15.00	233389.99	
75	11010304~2	白色防霉防潮无机涂料		kg	247.242	18.00	4450.36	
76	11030303	防锈漆		kg	489.697285	12.00	5876.37	
77	11030304	红丹防锈漆		kg	270.7122	12.00	3248.55	
78	11030740	聚合物水泥防水涂料	JS-Ⅱ型	kg	420	8.00	3360.00	
79	11430327	大白粉		kg	3116.55289	0.73	2275.08	
80	11591102	玻璃胶		L	526.9932	34.30	18075.87	
81	12030107	油漆溶剂油		kg	50.54612	12.01	607.06	
82	12060334	防腐油		kg	11.137	5.15	57.36	
83	12070313	上光蜡		kg	6.0168	81.47	490.19	
84	12330300	界面剂		kg	9785.58594	1.29	12623.41	
85	12370305	氧气		m3	1570.7475	2.83	4445.22	
86	12370336	乙炔气		m3	314.1495	14.05	4413.80	
87	12410108	粘结剂	YJ-III	kg	23.3	9.86	229.74	
88	12410162	塑胶地板粘结剂		kg	117.72	15.61	1837.61	
89	12410163	干粉型粘结剂		kg	26409.642	4.29	113297.36	
90	12413518	901胶		kg	12659.958668	2.14	27092.31	
91	12413535	万能胶		kg	16.8032	17.15	288.17	
92	12413544	聚醋酸乙烯乳液		kg	0.832319	4.29	3.57	
93	12430342	自粘胶带		m	17948.21886	0.13	2308.14	
94	17310706	双螺母双垫片	φ8	副	17011.83744	0.51	8676.04	
95	18310309	不锈钢毛巾架		副	16.16	10.00	161.60	
96	18553525	卫生间小便斗挡板(成品)		片	11.11	150.00	1666.50	
97	31010707	密封油膏		kg	123.174051	5.57	686.08	
98	31110301	棉纱头		kg	230.419125	5.57	1283.43	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：公区装修　　堂前人家东区项目施工　　第4页 共5页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
99	31150101	水		m3	484.347606	4.57	2213.47	
100	32010502	复合木模板	18mm	m2	1.27204	39.00	49.61	
101	32020115	卡具		kg	0.080948	4.18	0.34	
102	32020132	钢管支撑		kg	0.861518	3.59	3.09	
103	32090101	周转木材		m3	0.038161	2100.00	80.14	
104	80010123~1	DSM20 (干拌（混）砂浆)		t	15.04776	338.03	5086.59	
105	80010123~4	DSM20		t	0.457378	338.03	154.61	
106	80010123~5	DSM15		t	0.02429	328.27	7.97	
107	80010124~1	DPM20 水泥砂浆 1:2.5 (干拌（混）砂浆)(抹灰DP)		t	-81.489063	377.06	-30726.27	
108	80010124~2	DPM20 (干拌（混）砂浆)(抹灰DP)		t	0.430186	377.06	162.21	
109	80010124~4	DPM5		t	-8.727821	320.28	-2795.35	
110	80010125~1	DPM 15水泥砂浆 1:3 (干拌（混）砂浆)(抹灰DP)		t	30.505129	349.56	10663.37	
111	80010125~10	DPM7.5		t	0.049455	330.28	16.33	
112	80010125~11	DSM20		t	1.466672	347.79	510.09	
113	80010125~12	DSM15		t	0.417638	328.27	137.10	
114	80010125~2	DPM15水泥砂浆 1:3 (干拌（混）砂浆)(抹灰DP)		t	132.171279	349.56	46201.79	
115	80010125~3	DPM15 水泥砂浆 1:3 (干拌（混）砂浆)(抹灰DP)		t	-135.152584	349.56	-47243.94	
116	80010125~4	DSM15 (干拌（混）砂浆)		t	56.4291	328.27	18523.98	
117	80010125~6	DPM15 (干拌（混）砂浆)(抹灰DP)		t	2.359092	349.56	824.64	
118	80010161~1	DS M15		t	20.305394	206.19	4186.77	
119	80010161~4	DS M15干硬性水泥砂浆		t	708.121314	328.27	232454.98	
120	80010161~5	DS M15		t	36.029432	328.27	11827.38	
121	80010161~6	DSM15		t	29.997304	328.27	9847.21	
122	80212115	预拌混凝土 (非泵送型) C20		m3	3.5496	387.71	1376.22	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：公区装修　　堂前人家东区项目施工　　

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
123	CL-D00001	折叠台		套	7	300.00	2100.00	

单位工程招标控制价表

工程名称：幕墙工程　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共1页

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	17636800.22	
1.1	人工费	3448115.77	
1.2	材料费	11775288.51	
1.3	施工机具使用费	261626.44	
1.4	企业管理费	1595267.67	
1.5	利润	556501.83	
2	措施项目费	578381.35	
2.1	单价措施项目费	80524.53	
2.2	总价措施项目费	497856.82	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	340172.63	
3	其他项目费	1000000.00	
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估	1000000.00	
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	541868.12	
5	税金	1778134.47	
招标控制价合计=1+2+3+4+5-甲供材料费_含设备/1.01		21535184.16	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：幕墙工程　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共65页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		门卫01#幕墙						
1	010516002002	预埋铁件	1、部位：幕墙、雨棚 2、钢材种类：Q235B热镀锌钢板，锚筋采用Φ12螺纹钢筋制成（埋件焊接后去焊渣、焊疤等,打磨除锈后热浸镀锌处理,镀锌厚度≥85μm） 3、清单含与主体钢筋焊接费用 4、具体做法详见设计说明、图纸及详见节点详图	t	5.413	18438.02	99805.00	
2	011204004002	幕墙钢骨架	1、部位：幕墙、雨棚 2、骨架种类、规格：热镀锌方管、热镀锌槽钢、热镀锌角钢、热镀锌角码等 3、具体做法详见设计说明、图纸及详见节点详图	t	43.381	10231.52	443853.57	
3	011405001003	金属面油漆	1、部位：雨棚钢骨架 2、油漆品种、刷漆遍数：非膨胀性防火涂料,耐火极限(h)≥1.50 3、具体做法详见设计说明、图纸及详见节点详图	m2	3.6	55.34	199.22	
4	011405001004	金属面油漆	1、部位：雨棚钢骨架 2、油漆品种、刷漆遍数：水灰色氟碳喷涂 3、具体做法详见设计说明、图纸及详见节点详图	m2	3.6	88.18	317.45	
本页小计							544175.24	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
5	011209001005	铝板幕墙	1、骨架材料种类、规格、中距：钢骨架另计 2、面层材料品种、规格、颜色：2.5mm厚氟碳喷涂铝单板，含线条、折边、加强肋筋等加工及安装，色泽及样式详见建筑立面图纸，最终以建设方选样封样确认为准。 3、面层固定方式：不锈钢螺丝、铝合金角码连接 4、嵌缝、塞口材料种类：泡沫棒、硅酮耐候密封胶嵌缝等 5、计量方式：工程量按铝单板安装完成后外露可视面的实际展开面积计量；铝单板非外露部位折边等均不另行计量 6、具体做法详见设计说明、图纸及详见节点详图	m2	1372.95	434.49	596533.05	
6	011209001006	铝板雨棚	1、部位：雨棚 2、骨架材料种类、规格、中距：钢骨架另计 3、面层材料品种、规格、颜色：3mm厚氟碳喷涂铝单板，含折边,颜色详立面（具体由建设方选样确认） 4、面层固定方式：不锈钢螺丝、铝合金角码连接 5、嵌缝、塞口材料种类：泡沫棒、硅酮耐候密封胶嵌缝等 6、雨棚内满填吸音棉，容重不低于30kg/m3，厚度160mm 7、计量方式：工程量按铝单板安装完成后外露可视面的实际展开面积计量；铝单板非外露部位折边等均不另行计量 8、具体做法详见设计说明、图纸及详见节点详图	m2	8.92	559.86	4993.95	
本页小计							601527.00	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：幕墙工程　　堂前人家东区项目施工　　第3页 共65页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
7	011204001002	石材墙面	1、安装方式：干挂安装，不锈钢背栓螺栓、铝合金ES组合挂件等配件 2、面层材料品种、规格、颜色：30厚火烧面芝麻白花岗岩石材，具体由建设方选样确认，清单含石材开槽、开孔、切角、磨边、倒角等一切加工费用 3、缝宽、嵌缝材料种类：泡沫棒、硅酮耐候密封胶嵌缝等 4、具体做法详见设计说明、图纸及详见节点详图	m2	354.72	519.52	184284.13	
本页小计							184284.13	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
8	011209001009	玻璃幕墙	1、玻璃幕墙结构类型：横隐竖明玻璃幕墙 2、骨架材料种类、规格、中距：龙骨采用180*80*3mm铝合金立柱(铝-6063-T5)，65*65*2.5mm铝合金横梁(铝-6063-T5)；铝型材室外可视部分为氟碳喷涂处理，室内可视部分采用粉末喷涂处理：铝型材颜色最终由建设方选样确认 3、面层材料品种、规格、颜色：6mm中透光Low-E钢化+12A(充氩气)+6mm透明钢化中空玻璃；所有钢化玻璃均需均质处理 4、面层固定方式：吊挂式固定，外侧铝合金立柱装饰盖板 5、隔离带、框边封闭材料品种、规格：边框侧边防火岩棉填充，1.0mm厚铝合金侧封边框 6、嵌缝、塞口材料种类：结构胶,泡沫条,硅酮耐候胶、三元乙丙橡胶条 7、本清单含开启(门）窗及五金配件制作安装、含连接角码、连接螺栓、螺丝以及相应的垫片、防脱落装置等 8、窗下槛通长固定厚度1.5mm的铝合金排水板，向外侧坡10% 9、未尽事宜及具体做法详见设计说明、图纸及相关节点详图	m2	254	1107.53	281312.62	
本页小计							281312.62	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
9	011209001008	层间防火	1、1.5mm厚镀锌钢托板，采用防火胶封口 2、塞口材料种类：内衬 200mm 厚防火岩棉（容重≥80kg/m³，耐火极限≥1.5h），岩棉上表面满涂防火密封漆（干厚≥2mm） 3、具体做法详见设计说明、图纸及详见节点详图	m	84	91.41	7678.44	
10	030414011002	接地装置	1、名称：幕墙避雷系统 2、具体做法详见设计说明、图纸及详见节点详图	项	1	1219.60	1219.60	
		分部小计					1620197.03	
		门卫02#幕墙						
11	010516002003	预埋铁件	1、部位：幕墙 2、钢材种类：Q235B热镀锌钢板，锚筋采用Φ12螺纹钢筋制成（埋件焊接后去焊渣、焊疤等,打磨除锈后热浸镀锌处理,镀锌厚度≥85μm） 3、清单含与主体钢筋焊接费用 4、具体做法详见设计说明、图纸及详见节点详图	t	2.107	18438.02	38848.91	
12	011204004003	幕墙钢骨架	1、部位：幕墙 2、骨架种类、规格：热镀锌方管、热镀锌槽钢、热镀锌角钢、热镀锌角码等 3、具体做法详见设计说明、图纸及详见节点详图	t	14.181	10231.52	145093.19	
本页小计							192840.14	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：幕墙工程　　堂前人家东区项目施工　　第6页 共65页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
13	011209001010	铝板幕墙	1、骨架材料种类、规格、中距：钢骨架另计 2、面层材料品种、规格、颜色：2.5mm厚氟碳喷涂铝单板，含线条、折边、加强肋筋等加工及安装，色泽及样式详见建筑立面图纸，最终以建设方选样封样确认为准。 3、面层固定方式：不锈钢螺丝、铝合金角码连接 4、嵌缝、塞口材料种类：泡沫棒、硅酮耐候密封胶嵌缝等 5、计量方式：工程量按铝单板安装完成后外露可视面的实际展开面积计量；铝单板非外露部位折边等均不另行计量 6、具体做法详见设计说明、图纸及详见节点详图	m2	665.76	434.49	289266.06	
14	011209001070	铝合金格栅	1、面层材料品种、规格、颜色：100*50*2.0mm铝合金方管，氟碳喷涂，分格净间距200mm 2、包含不锈钢螺栓等连接件费用在内 3、具体做法详见设计说明、图纸及详见节点详图 4、计量方式：按铝方管延长米计量	m	787.2	70.99	55883.33	
15	030414011003	接地装置	1、名称：幕墙避雷系统 2、具体做法详见设计说明、图纸及详见节点详图	项	1	609.80	609.80	
		分部小计					529701.29	
		北门卫幕墙						
本页小计							345759.19	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
16	010516002001	预埋铁件	1、部位：幕墙、雨棚 2、钢材种类：Q235B热镀锌钢板，锚筋采用Φ12螺纹钢筋制成（埋件焊接后去焊渣、焊疤等,打磨除锈后热浸镀锌处理,镀锌厚度≥85μm） 3、清单含与主体钢筋焊接费用 4、具体做法详见设计说明、图纸及详见节点详图	t	1.524	18438.02	28099.54	
17	011204004001	幕墙钢骨架	1、部位：幕墙、雨棚 2、骨架种类、规格：热镀锌方管、热镀锌槽钢、热镀锌角钢、热镀锌角码等 3、具体做法详见设计说明、图纸及详见节点详图	t	9.093	10231.52	93035.21	
18	011405001001	金属面油漆	1、部位：雨棚钢骨架 2、油漆品种、刷漆遍数：非膨胀性防火涂料,耐火极限(h)≥1.50 3、具体做法详见设计说明、图纸及详见节点详图	m2	1.82	55.34	100.72	
19	011405001002	金属面油漆	1、部位：雨棚钢骨架 2、油漆品种、刷漆遍数：水灰色氟碳喷涂 3、具体做法详见设计说明、图纸及详见节点详图	m2	1.82	88.18	160.49	
本页小计							121395.96	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
20	011209001001	铝板幕墙	1、骨架材料种类、规格、中距：钢骨架另计 2、面层材料品种、规格、颜色：2.5mm厚氟碳喷涂铝单板，含线条、折边、加强肋筋等加工及安装，色泽及样式详见建筑立面图纸，最终以建设方选样封样确认为准。 3、面层固定方式：不锈钢螺丝、铝合金角码连接 4、嵌缝、塞口材料种类：泡沫棒、硅酮耐候密封胶嵌缝等 5、计量方式：工程量按铝单板安装完成后外露可视面的实际展开面积计量；铝单板非外露部位折边等均不另行计量 6、具体做法详见设计说明、图纸及详见节点详图	m2	357.98	435.04	155735.62	
21	011209001003	铝板雨棚	1、部位：雨棚 2、骨架材料种类、规格、中距：钢骨架另计 3、面层材料品种、规格、颜色：3mm厚氟碳喷涂铝单板，含折边,颜色详立面（具体由建设方选样确认） 4、面层固定方式：不锈钢螺丝、铝合金角码连接 5、嵌缝、塞口材料种类：泡沫棒、硅酮耐候密封胶嵌缝等 6、雨棚内满填吸音棉，容重不低于30kg/m3，厚度160mm 7、计量方式：工程量按铝单板安装完成后外露可视面的实际展开面积计量；铝单板非外露部位折边等均不另行计量 8、具体做法详见设计说明、图纸及详见节点详图	m2	4.31	573.88	2473.42	
本页小计							158209.04	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
22	011209001002	铝合金格栅	1、面层材料品种、规格、颜色：100*50*2.0mm铝合金方管，氟碳喷涂，分格净间距200mm 2、包含不锈钢螺栓等连接件费用在内 3、具体做法详见设计说明、图纸及详见节点详图 4、计量方式：按铝方管延长米计量	m	71.5	70.99	5075.79	
23	030414011001	接地装置	1、名称：幕墙避雷系统 2、具体做法详见设计说明、图纸及详见节点详图	项	1	304.91	304.91	
		分部小计					284985.70	
		公厕02#幕墙						
24	010516002004	预埋铁件	1、部位：幕墙 2、钢材种类：Q235B热镀锌钢板，锚筋采用Φ12螺纹钢筋制成（埋件焊接后去焊渣、焊疤等,打磨除锈后热浸镀锌处理,镀锌厚度≥85μm） 3、清单含与主体钢筋焊接费用 4、具体做法详见设计说明、图纸及详见节点详图	t	0.428	18438.02	7891.47	
25	011204004004	幕墙钢骨架	1、部位：幕墙 2、骨架种类、规格：热镀锌方管、热镀锌槽钢、热镀锌角钢、热镀锌角码等 3、具体做法详见设计说明、图纸及详见节点详图	t	3.4	10231.52	34787.17	
本页小计							48059.34	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
26	011209001013	铝板幕墙	1、骨架材料种类、规格、中距：钢骨架另计 2、面层材料品种、规格、颜色：2.5mm厚氟碳喷涂铝单板，含线条、折边、加强肋筋等加工及安装，色泽及样式详见建筑立面图纸，最终以建设方选样封样确认为准。 3、面层固定方式：不锈钢螺丝、铝合金角码连接 4、嵌缝、塞口材料种类：泡沫棒、硅酮耐候密封胶嵌缝等 5、计量方式：工程量按铝单板安装完成后外露可视面的实际展开面积计量；铝单板非外露部位折边等均不另行计量 6、具体做法详见设计说明、图纸及详见节点详图	m2	169.98	435.04	73948.10	
27	030414011004	接地装置	1、名称：幕墙避雷系统 2、具体做法详见设计说明、图纸及详见节点详图	项	1	121.96	121.96	
		分部小计					116748.70	
		01#商铺幕墙						
28	010516003008	锚固螺栓	1、连接方式：M8*100mm以内后扩底机械锚栓 2、清单含钻孔等费用 3、规格：其他规格、做法详见设计说明、图纸及详见节点详图	个	1150	8.60	9890.00	
本页小计							83960.06	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
29	010516002013	预埋铁件	1、部位：幕墙、雨棚 2、钢材种类：Q235B热镀锌钢板，锚筋采用Φ12螺纹钢筋制成（埋件焊接后去焊渣、焊疤等,打磨除锈后热浸镀锌处理,镀锌厚度≥85μm） 3、清单含与主体钢筋焊接费用 4、具体做法详见设计说明、图纸及详见节点详图	t	4.155	18438.02	76609.97	
30	011204004012	幕墙钢骨架	1、部位：幕墙、雨棚 2、骨架种类、规格：热镀锌方管、热镀锌槽钢、热镀锌角钢、热镀锌角码等 3、具体做法详见设计说明、图纸及详见节点详图	t	27.856	10231.52	285009.22	
31	011405001020	金属面油漆	1、部位：雨棚钢骨架 2、油漆品种、刷漆遍数：非膨胀性防火涂料,耐火极限(h)≥1.50 3、具体做法详见设计说明、图纸及详见节点详图	m2	15	55.34	830.10	
32	011405001021	金属面油漆	1、部位：雨棚钢骨架 2、油漆品种、刷漆遍数：水灰色氟碳喷涂 3、具体做法详见设计说明、图纸及详见节点详图	m2	15	88.18	1322.70	
本页小计							363771.99	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
33	011209001062	铝板幕墙	1、骨架材料种类、规格、中距：钢骨架另计 2、面层材料品种、规格、颜色：2.5mm厚氟碳喷涂铝单板，含线条、折边、加强肋筋等加工及安装，色泽及样式详见建筑立面图纸，最终以建设方选样封样确认为准。 3、面层固定方式：不锈钢螺丝、塑胀管、铝合金角码连接 4、嵌缝、塞口材料种类：泡沫棒、硅酮耐候密封胶嵌缝等 5、计量方式：工程量按铝单板安装完成后外露可视面的实际展开面积计量；铝单板非外露部位折边等均不另行计量 6、具体做法详见设计说明、图纸及详见节点详图	m2	620.51	434.49	269605.39	
本页小计							269605.39	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
34	011209001063	铝板雨棚	1、部位：雨棚 2、骨架材料种类、规格、中距：钢骨架另计 3、面层材料品种、规格、颜色：3mm厚氟碳喷涂铝单板，含折边、加强肋筋等加工及安装，色泽及样式详见建筑立面图纸，最终以建设方选样封样确认为准。 4、面层固定方式：不锈钢螺丝、铝合金角码连接 5、嵌缝、塞口材料种类：泡沫棒、硅酮耐候密封胶嵌缝等 6、雨棚内满填吸音棉，容重不低于30kg/m3，厚度160mm 7、计量方式：工程量按铝单板安装完成后外露可视面的实际展开面积计量；铝单板非外露部位折边等均不另行计量 8、具体做法详见设计说明、图纸及详见节点详图	m2	30.88	576.42	17799.85	
35	010807005007	金属格栅窗	1、框材质：50*100*2mm铝合金边框 2、扇材质：2.0厚深灰色铝合金百叶，壁厚2.0mm，具体由建设方选样确认 3、通透率大于70%，叶片空隙间距不小于50mm 4、具体做法详见设计说明、图纸及详见节点详图	m2	73.6	427.50	31464.00	
本页小计							49263.85	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
36	011204001008	石材墙面	1、安装方式：干挂安装，不锈钢背栓螺栓、铝合金ES组合挂件等配件 2、面层材料品种、规格、颜色：30厚火烧面芝麻白花岗岩石材，具体由建设方选样确认，清单含石材开槽、开孔、切角、磨边、倒角等一切加工费用 3、缝宽、嵌缝材料种类：泡沫棒、硅酮耐候密封胶嵌缝等 4、清单含消火栓暗门制作安装 5、具体做法详见设计说明、图纸及详见节点详图	m2	343.2	519.52	178299.26	
本页小计							178299.26	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
37	011209001064	玻璃幕墙	1、玻璃幕墙结构类型：横隐竖明玻璃幕墙(MQ-1、MQ2) 2、骨架材料种类、规格、中距：龙骨采用100*100*3mm铝合金立柱、局部内穿通长铝合金套管(铝-6063-T5)，65*65*2.5mm铝合金横梁(铝-6063-T5)；铝型材室外可视部分为氟碳喷涂处理，室内可视部分采用粉末喷涂处理：铝型材颜色最终由建设方选样确认 3、面层材料品种、规格、颜色：6mm中透光Low-E钢化+12A(充氩气) +6mm透明钢化中空玻璃；所有钢化玻璃均需均质处理 4、面层固定方式：吊挂式固定，外侧3.0厚铝合金造型装饰方管A 5、隔离带、框边封闭材料品种、规格：边框侧边防火岩棉填充，1.0mm厚铝合金侧封边框 6、嵌缝、塞口材料种类：结构胶,泡沫条,硅酮耐候胶、三元乙丙橡胶条 7、本清单含开启窗及五金配件制作安装、含连接角码、连接螺栓、螺丝以及相应的垫片、防脱落装置等 8、窗下槛通长固定厚度1.5mm的铝合金排水板，向外侧坡10% 9、未尽事宜及具体做法详见设计说明、图纸及相关节点详图	m2	261	1287.81	336118.41	
本页小计							336118.41	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
38	011209001065	玻璃幕墙	1、玻璃幕墙结构类型：横隐竖明玻璃幕墙固定窗 2、骨架材料种类、规格、中距：龙骨采用140*65*3mm铝合金立柱，局部内穿通长铝合金套管，65*65*2.5mm铝合金横梁(铝-6063-T5)；铝型材室外可视部分为氟碳喷涂处理，室内可视部分采用粉末喷涂处理：铝型材颜色最终由建设方选样确认 3、面层材料品种、规格、颜色：6mm中透光Low-E钢化+12A(充氩气) +6mm透明钢化中空玻璃，局部采用磨砂玻璃；所有钢化玻璃均需均质处理 4、面层固定方式：吊挂式固定，外侧铝合金立柱装饰盖板 5、隔离带、框边封闭材料品种、规格：边框侧边防火岩棉填充，1.0mm厚铝合金侧封边框 6、嵌缝、塞口材料种类：结构胶,泡沫条,硅酮耐候胶、三元乙丙橡胶条 7、本清单含连接角码、连接螺栓、螺丝以及相应的垫片、防脱落装置等 8、窗下槛通长固定厚度1.5mm的铝合金排水板，向外侧坡10% 9、未尽事宜及具体做法详见设计说明、图纸及相关节点详图	m2	172.87	1115.17	192779.44	
本页小计							192779.44	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：幕墙工程　　堂前人家东区项目施工　　第17页 共65页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
39	011209001066	玻璃幕墙	1、玻璃幕墙结构类型：横隐竖明玻璃幕墙（MLC-1、MLC-2） 2、骨架材料种类、规格、中距：龙骨采用140*65*3mm铝合金立柱，局部内穿通长铝合金套管，65*65*2.5mm铝合金横梁(铝-6063-T5)；铝型材室外可视部分为氟碳喷涂处理，室内可视部分采用粉末喷涂处理：铝型材颜色最终由建设方选样确认 3、面层材料品种、规格、颜色：6mm中透光Low-E钢化+12A(充氩气) +6mm透明钢化中空玻璃，局部中空玻璃内设灰色铝合金50宽线条,间隔≤100mm；所有钢化玻璃均需均质处理 4、面层固定方式：吊挂式固定，外侧铝合金立柱装饰盖板 5、隔离带、框边封闭材料品种、规格：边框侧边防火岩棉填充，1.0mm厚铝合金侧封边框 6、嵌缝、塞口材料种类：结构胶,泡沫条,硅酮耐候胶、三元乙丙橡胶条 7、本清单含开启门及五金配件制作安装、含连接角码、连接螺栓、螺丝以及相应的垫片、铝合金护门板、地弹簧、门拉手、门锁、防撞警示条等 8、窗下槛通长固定厚度1.5mm的铝合金排水板，向外侧坡10% 9、未尽事宜及具体做法详见设计说明、图纸及相关节点详图	m2	36.63	1319.67	48339.51	
本页小计							48339.51	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
40	011209001067	铝板内衬	1、部位：玻璃幕墙层间内衬 2、骨架材料种类、规格、中距：钢骨架另计 3、面层材料品种、规格、颜色：2mm厚氟碳喷涂铝单板，含折边,颜色详立面（具体由建设方选样确认） 4、面层固定方式：不锈钢螺丝、铝合金角码连接 5、嵌缝、塞口材料种类：泡沫棒、硅酮耐候密封胶嵌缝等 6、按展开面积计算 7、具体做法详见设计说明、图纸及详见节点详图	m2	9.9	349.96	3464.60	
41	011209001068	层间防火	1、1.5mm厚镀锌钢托板，采用防火胶封口 2、塞口材料种类：内衬 200mm 厚防火岩棉（容重≥80kg/m³，耐火极限≥1.5h），岩棉上表面满涂防火密封漆（干厚≥2mm） 3、具体做法详见设计说明、图纸及详见节点详图	m	199	91.41	18190.59	
42	030414011010	接地装置	1、名称：幕墙避雷系统 2、具体做法详见设计说明、图纸及详见节点详图	项	1	2805.08	2805.08	
		分部小计					1472528.12	
		02#商铺幕墙						
43	010516003002	锚固螺栓	1、连接方式：M8*100mm以内后扩底机械锚栓 2、清单含钻孔等费用 3、规格：其他规格、做法详见设计说明、图纸及详见节点详图	个	1200	8.60	10320.00	
本页小计							34780.27	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
44	010516002006	预埋铁件	1、部位：幕墙、雨棚 2、钢材种类：Q235B热镀锌钢板，锚筋采用Φ12螺纹钢筋制成（埋件焊接后去焊渣、焊疤等,打磨除锈后热浸镀锌处理,镀锌厚度≥85μm） 3、清单含与主体钢筋焊接费用 4、具体做法详见设计说明、图纸及详见节点详图	t	4.861	18438.02	89627.22	
45	011204004006	幕墙钢骨架	1、部位：幕墙、雨棚 2、骨架种类、规格：热镀锌方管、热镀锌槽钢、热镀锌角钢、热镀锌角码等 3、具体做法详见设计说明、图纸及详见节点详图	t	33.094	10231.52	338601.92	
46	011405001007	金属面油漆	1、部位：雨棚钢骨架 2、油漆品种、刷漆遍数：非膨胀性防火涂料,耐火极限(h)≥1.50 3、具体做法详见设计说明、图纸及详见节点详图	m2	15	55.34	830.10	
47	011405001008	金属面油漆	1、部位：雨棚钢骨架 2、油漆品种、刷漆遍数：水灰色氟碳喷涂 3、具体做法详见设计说明、图纸及详见节点详图	m2	15	88.18	1322.70	
本页小计							430381.94	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
48	011209001022	铝板幕墙	1、骨架材料种类、规格、中距：钢骨架另计 2、面层材料品种、规格、颜色：2.5mm厚氟碳喷涂铝单板，含线条、折边、加强肋筋等加工及安装，色泽及样式详见建筑立面图纸，最终以建设方选样封样确认为准。 3、面层固定方式：不锈钢螺丝、塑胀管、铝合金角码连接 4、嵌缝、塞口材料种类：泡沫棒、硅酮耐候密封胶嵌缝等 5、计量方式：工程量按铝单板安装完成后外露可视面的实际展开面积计量；铝单板非外露部位折边等均不另行计量 6、具体做法详见设计说明、图纸及详见节点详图	m2	792.63	434.49	344389.81	
本页小计							344389.81	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
49	011209001024	铝板雨棚	1、部位：雨棚 2、骨架材料种类、规格、中距：钢骨架另计 3、面层材料品种、规格、颜色：3mm厚氟碳喷涂铝单板，含折边、加强肋筋等加工及安装，色泽及样式详见建筑立面图纸，最终以建设方选样封样确认为准。 4、面层固定方式：不锈钢螺丝、铝合金角码连接 5、嵌缝、塞口材料种类：泡沫棒、硅酮耐候密封胶嵌缝等 6、雨棚内满填吸音棉，容重不低于30kg/m3，厚度160mm 7、计量方式：工程量按铝单板安装完成后外露可视面的实际展开面积计量；铝单板非外露部位折边等均不另行计量 8、具体做法详见设计说明、图纸及详见节点详图	m2	30.88	576.42	17799.85	
50	010807005002	金属格栅窗	1、框材质：50*100*2mm铝合金边框 2、扇材质：2.0厚深灰色铝合金百叶，壁厚2.0mm，具体由建设方选样确认 3、通透率大于70%，叶片空隙间距不小于50mm 4、具体做法详见设计说明、图纸及详见节点详图	m2	96	427.50	41040.00	
本页小计							58839.85	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
51	011204001004	石材墙面	1、安装方式：干挂安装，不锈钢背栓螺栓、铝合金ES组合挂件等配件 2、面层材料品种、规格、颜色：30厚火烧面芝麻白花岗岩石材，具体由建设方选样确认，清单含石材开槽、开孔、切角、磨边、倒角等一切加工费用 3、缝宽、嵌缝材料种类：泡沫棒、硅酮耐候密封胶嵌缝等 4、清单含消火栓暗门制作安装 5、具体做法详见设计说明、图纸及详见节点详图	m2	370.16	519.52	192305.52	
本页小计							192305.52	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
52	011209001025	玻璃幕墙	1、玻璃幕墙结构类型：横隐竖明玻璃幕墙(MQ-1) 2、骨架材料种类、规格、中距：龙骨采用100*100*3mm铝合金立柱、局部内穿通长铝合金套管(铝-6063-T5)，65*65*2.5mm铝合金横梁(铝-6063-T5)；铝型材室外可视部分为氟碳喷涂处理，室内可视部分采用粉末喷涂处理：铝型材颜色最终由建设方选样确认 3、面层材料品种、规格、颜色：6mm中透光Low-E钢化+12A(充氩气) +6mm透明钢化中空玻璃；所有钢化玻璃均需均质处理 4、面层固定方式：吊挂式固定，外侧3.0厚铝合金造型装饰方管A 5、隔离带、框边封闭材料品种、规格：边框侧边防火岩棉填充，1.0mm厚铝合金侧封边框 6、嵌缝、塞口材料种类：结构胶,泡沫条,硅酮耐候胶、三元乙丙橡胶条 7、本清单含开启窗及五金配件制作安装、含连接角码、连接螺栓、螺丝以及相应的垫片、防脱落装置等 8、窗下槛通长固定厚度1.5mm的铝合金排水板，向外侧坡10% 9、未尽事宜及具体做法详见设计说明、图纸及相关节点详图	m2	285	1284.72	366145.20	
本页小计							366145.20	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
53	011209001026	玻璃幕墙	1、玻璃幕墙结构类型：横隐竖明玻璃幕墙固定窗 2、骨架材料种类、规格、中距：龙骨采用140*65*3mm铝合金立柱，局部内穿通长铝合金套管，65*65*2.5mm铝合金横梁(铝-6063-T5)；铝型材室外可视部分为氟碳喷涂处理，室内可视部分采用粉末喷涂处理：铝型材颜色最终由建设方选样确认 3、面层材料品种、规格、颜色：6mm中透光Low-E钢化+12A(充氩气) +6mm透明钢化中空玻璃，局部采用磨砂玻璃；所有钢化玻璃均需均质处理 4、面层固定方式：吊挂式固定，外侧铝合金立柱装饰盖板 5、隔离带、框边封闭材料品种、规格：边框侧边防火岩棉填充，1.0mm厚铝合金侧封边框 6、嵌缝、塞口材料种类：结构胶,泡沫条,硅酮耐候胶、三元乙丙橡胶条 7、本清单含连接角码、连接螺栓、螺丝以及相应的垫片、防脱落装置等 8、窗下槛通长固定厚度1.5mm的铝合金排水板，向外侧坡10% 9、未尽事宜及具体做法详见设计说明、图纸及相关节点详图	m2	223.61	1115.17	249363.16	
本页小计							249363.16	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
54	011209001027	玻璃幕墙	1、玻璃幕墙结构类型：横隐竖明玻璃幕墙（MLC-1） 2、骨架材料种类、规格、中距：龙骨采用140*65*3mm铝合金立柱，局部内穿通长铝合金套管，65*65*2.5mm铝合金横梁(铝-6063-T5)；铝型材室外可视部分为氟碳喷涂处理，室内可视部分采用粉末喷涂处理：铝型材颜色最终由建设方选样确认 3、面层材料品种、规格、颜色：6mm中透光Low-E钢化+12A(充氩气) +6mm透明钢化中空玻璃，局部中空玻璃内设灰色铝合金50宽线条,间隔≤100mm；所有钢化玻璃均需均质处理 4、面层固定方式：吊挂式固定，外侧铝合金立柱装饰盖板 5、隔离带、框边封闭材料品种、规格：边框侧边防火岩棉填充，1.0mm厚铝合金侧封边框 6、嵌缝、塞口材料种类：结构胶,泡沫条,硅酮耐候胶、三元乙丙橡胶条 7、本清单含开启门及五金配件制作安装、含连接角码、连接螺栓、螺丝以及相应的垫片、铝合金护门板、地弹簧、门拉手、门锁、防撞警示条等 8、窗下槛通长固定厚度1.5mm的铝合金排水板，向外侧坡10% 9、未尽事宜及具体做法详见设计说明、图纸及相关节点详图	m2	24.42	1319.66	32226.10	
本页小计							32226.10	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
55	011209001028	铝板内衬	1、部位：玻璃幕墙层间内衬 2、骨架材料种类、规格、中距：钢骨架另计 3、面层材料品种、规格、颜色：2mm厚氟碳喷涂铝单板，含折边,颜色详立面（具体由建设方选样确认） 4、面层固定方式：不锈钢螺丝、铝合金角码连接 5、嵌缝、塞口材料种类：泡沫棒、硅酮耐候密封胶嵌缝等 6、按展开面积计算 7、具体做法详见设计说明、图纸及详见节点详图	m2	5.4	349.96	1889.78	
56	011209001029	层间防火	1、1.5mm厚镀锌钢托板，采用防火胶封口 2、塞口材料种类：内衬 200mm 厚防火岩棉（容重≥80kg/m³，耐火极限≥1.5h），岩棉上表面满涂防火密封漆（干厚≥2mm） 3、具体做法详见设计说明、图纸及详见节点详图	m	202	91.41	18464.82	
57	030414011006	接地装置	1、名称：幕墙避雷系统 2、具体做法详见设计说明、图纸及详见节点详图	项	1	3049.00	3049.00	
		分部小计					1707375.18	
		03#-1商铺幕墙						
58	010516003001	锚固螺栓	1、连接方式：M8*100mm以内后扩底机械锚栓 2、清单含钻孔等费用 3、规格：其他规格、做法详见设计说明、图纸及详见节点详图	个	1044	8.60	8978.40	
本页小计							32382.00	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
59	010516002005	预埋铁件	1、部位：幕墙、雨棚 2、钢材种类：Q235B热镀锌钢板，锚筋采用Φ12螺纹钢筋制成（埋件焊接后去焊渣、焊疤等,打磨除锈后热浸镀锌处理,镀锌厚度≥85μm） 3、清单含与主体钢筋焊接费用 4、具体做法详见设计说明、图纸及详见节点详图	t	3.958	18438.02	72977.68	
60	011204004005	幕墙钢骨架	1、部位：幕墙、雨棚 2、骨架种类、规格：热镀锌方管、热镀锌槽钢、热镀锌角钢、热镀锌角码等 3、具体做法详见设计说明、图纸及详见节点详图	t	26.172	10231.52	267779.34	
61	011405001005	金属面油漆	1、部位：雨棚钢骨架 2、油漆品种、刷漆遍数：非膨胀性防火涂料,耐火极限(h)≥1.50 3、具体做法详见设计说明、图纸及详见节点详图	m2	15	55.34	830.10	
62	011405001006	金属面油漆	1、部位：雨棚钢骨架 2、油漆品种、刷漆遍数：水灰色氟碳喷涂 3、具体做法详见设计说明、图纸及详见节点详图	m2	15	88.18	1322.70	
本页小计							342909.82	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
63	011209001018	铝板幕墙	1、骨架材料种类、规格、中距：钢骨架另计 2、面层材料品种、规格、颜色：2.5mm厚氟碳喷涂铝单板，含线条、折边、加强肋筋等加工及安装，色泽及样式详见建筑立面图纸，最终以建设方选样封样确认为准。 3、面层固定方式：不锈钢螺丝、塑胀管、铝合金角码连接 4、嵌缝、塞口材料种类：泡沫棒、硅酮耐候密封胶嵌缝等 5、计量方式：工程量按铝单板安装完成后外露可视面的实际展开面积计量；铝单板非外露部位折边等均不另行计量 6、具体做法详见设计说明、图纸及详见节点详图	m2	653.43	434.49	283908.80	
本页小计							283908.80	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
64	011209001015	铝板雨棚	1、部位：雨棚 2、骨架材料种类、规格、中距：钢骨架另计 3、面层材料品种、规格、颜色：3mm厚氟碳喷涂铝单板，含折边、加强肋筋等加工及安装，色泽及样式详见建筑立面图纸，最终以建设方选样封样确认为准。 4、面层固定方式：不锈钢螺丝、铝合金角码连接 5、嵌缝、塞口材料种类：泡沫棒、硅酮耐候密封胶嵌缝等 6、雨棚内满填吸音棉，容重不低于30kg/m3，厚度160mm 7、计量方式：工程量按铝单板安装完成后外露可视面的实际展开面积计量；铝单板非外露部位折边等均不另行计量 8、具体做法详见设计说明、图纸及详见节点详图	m2	31.7	576.38	18271.25	
65	010807005001	金属格栅窗	1、框材质：50*100*2mm铝合金边框 2、扇材质：2.0厚深灰色铝合金百叶，壁厚2.0mm，具体由建设方选样确认 3、通透率大于70%，叶片空隙间距不小于50mm 4、具体做法详见设计说明、图纸及详见节点详图	m2	83.2	427.50	35568.00	
本页小计							53839.25	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
66	011204001003	石材墙面	1、安装方式：干挂安装，不锈钢背栓螺栓、铝合金ES组合挂件等配件 2、面层材料品种、规格、颜色：30厚火烧面芝麻白花岗岩石材，具体由建设方选样确认，清单含石材开槽、开孔、切角、磨边、倒角等一切加工费用 3、缝宽、嵌缝材料种类：泡沫棒、硅酮耐候密封胶嵌缝等 4、清单含消火栓暗门制作安装 5、具体做法详见设计说明、图纸及详见节点详图	m2	260.54	519.52	135355.74	
本页小计							135355.74	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
67	011209001016	玻璃幕墙	1、玻璃幕墙结构类型：横隐竖明玻璃幕墙（MQ-1） 2、骨架材料种类、规格、中距：龙骨采用100*100*3mm铝合金立柱、局部内穿通长铝合金套管(铝-6063-T5)，65*65*2.5mm铝合金横梁(铝-6063-T5)；铝型材室外可视部分为氟碳喷涂处理，室内可视部分采用粉末喷涂处理：铝型材颜色最终由建设方选样确认 3、面层材料品种、规格、颜色：6mm中透光Low-E钢化+12A(充氩气) +6mm透明钢化中空玻璃；所有钢化玻璃均需均质处理 4、面层固定方式：吊挂式固定，外侧3.0厚铝合金造型装饰方管A 5、隔离带、框边封闭材料品种、规格：边框侧边防火岩棉填充，1.0mm厚铝合金侧封边框 6、嵌缝、塞口材料种类：结构胶,泡沫条,硅酮耐候胶、三元乙丙橡胶条 7、本清单含开启窗及五金配件制作安装、含连接角码、连接螺栓、螺丝以及相应的垫片、防脱落装置等 8、窗下槛通长固定厚度1.5mm的铝合金排水板，向外侧坡10% 9、未尽事宜及具体做法详见设计说明、图纸及相关节点详图	m2	255	1286.02	327935.10	
本页小计							327935.10	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
68	011209001019	玻璃幕墙	1、玻璃幕墙结构类型：横隐竖明玻璃幕墙固定窗 2、骨架材料种类、规格、中距：龙骨采用140*65*3mm铝合金立柱，局部内穿通长铝合金套管，65*65*2.5mm铝合金横梁(铝-6063-T5)；铝型材室外可视部分为氟碳喷涂处理，室内可视部分采用粉末喷涂处理：铝型材颜色最终由建设方选样确认 3、面层材料品种、规格、颜色：6mm中透光Low-E钢化+12A(充氩气) +6mm透明钢化中空玻璃，局部采用磨砂玻璃；所有钢化玻璃均需均质处理 4、面层固定方式：吊挂式固定，外侧铝合金立柱装饰盖板 5、隔离带、框边封闭材料品种、规格：边框侧边防火岩棉填充，1.0mm厚铝合金侧封边框 6、嵌缝、塞口材料种类：结构胶,泡沫条,硅酮耐候胶、三元乙丙橡胶条 7、本清单含连接角码、连接螺栓、螺丝以及相应的垫片、防脱落装置等 8、窗下槛通长固定厚度1.5mm的铝合金排水板，向外侧坡10% 9、未尽事宜及具体做法详见设计说明、图纸及相关节点详图	m2	220.68	1115.17	246095.72	
本页小计							246095.72	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
69	011209001021	玻璃幕墙	1、玻璃幕墙结构类型：横隐竖明玻璃幕墙（MLC-1） 2、骨架材料种类、规格、中距：龙骨采用140*65*3mm铝合金立柱，局部内穿通长铝合金套管，65*65*2.5mm铝合金横梁(铝-6063-T5)；铝型材室外可视部分为氟碳喷涂处理，室内可视部分采用粉末喷涂处理：铝型材颜色最终由建设方选样确认 3、面层材料品种、规格、颜色：6mm中透光Low-E钢化+12A(充氩气) +6mm透明钢化中空玻璃，局部中空玻璃内设灰色铝合金50宽线条,间隔≤100mm；所有钢化玻璃均需均质处理 4、面层固定方式：吊挂式固定，外侧铝合金立柱装饰盖板 5、隔离带、框边封闭材料品种、规格：边框侧边防火岩棉填充，1.0mm厚铝合金侧封边框 6、嵌缝、塞口材料种类：结构胶,泡沫条,硅酮耐候胶、三元乙丙橡胶条 7、本清单含开启门及五金配件制作安装、含连接角码、连接螺栓、螺丝以及相应的垫片、铝合金护门板、地弹簧、门拉手、门锁、防撞警示条等 8、窗下槛通长固定厚度1.5mm的铝合金排水板，向外侧坡10% 9、未尽事宜及具体做法详见设计说明、图纸及相关节点详图	m2	24.05	1320.62	31760.91	
本页小计							31760.91	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
70	011209001014	铝板内衬	1、部位：玻璃幕墙层间内衬 2、骨架材料种类、规格、中距：钢骨架另计 3、面层材料品种、规格、颜色：2mm厚氟碳喷涂铝单板，含折边,颜色详立面（具体由建设方选样确认） 4、面层固定方式：不锈钢螺丝、铝合金角码连接 5、嵌缝、塞口材料种类：泡沫棒、硅酮耐候密封胶嵌缝等 6、按展开面积计算 7、具体做法详见设计说明、图纸及详见节点详图	m2	6	349.96	2099.76	
71	011209001017	层间防火	1、1.5mm厚镀锌钢托板，采用防火胶封口 2、塞口材料种类：内衬 200mm 厚防火岩棉（容重≥80kg/m³，耐火极限≥1.5h），岩棉上表面满涂防火密封漆（干厚≥2mm） 3、具体做法详见设计说明、图纸及详见节点详图	m	190	91.41	17367.90	
72	030414011005	接地装置	1、名称：幕墙避雷系统 2、具体做法详见设计说明、图纸及详见节点详图	项	1	5488.20	5488.20	
		分部小计					1455739.60	
		03#-2商铺幕墙						
73	010516003003	锚固螺栓	1、连接方式：M8*100mm以内后扩底机械锚栓 2、清单含钻孔等费用 3、规格：其他规格、做法详见设计说明、图纸及详见节点详图	个	1980	8.60	17028.00	
本页小计							41983.86	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
74	010516002007	预埋铁件	1、部位：幕墙、雨棚 2、钢材种类：Q235B热镀锌钢板，锚筋采用Φ12螺纹钢筋制成（埋件焊接后去焊渣、焊疤等,打磨除锈后热浸镀锌处理,镀锌厚度≥85μm） 3、清单含与主体钢筋焊接费用 4、具体做法详见设计说明、图纸及详见节点详图	t	6.797	18438.02	125323.22	
75	011204004007	幕墙钢骨架	1、部位：幕墙、雨棚 2、骨架种类、规格：热镀锌方管、热镀锌槽钢、热镀锌角钢、热镀锌角码等 3、具体做法详见设计说明、图纸及详见节点详图	t	30.275	10231.52	309759.27	
76	011405001009	金属面油漆	1、部位：雨棚钢骨架 2、油漆品种、刷漆遍数：非膨胀性防火涂料,耐火极限(h)≥1.50 3、具体做法详见设计说明、图纸及详见节点详图	m2	45	55.34	2490.30	
77	011405001010	金属面油漆	1、部位：雨棚钢骨架 2、油漆品种、刷漆遍数：水灰色氟碳喷涂 3、具体做法详见设计说明、图纸及详见节点详图	m2	45	88.18	3968.10	
本页小计							441540.89	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
78	011209001030	铝板幕墙	1、骨架材料种类、规格、中距：钢骨架另计 2、面层材料品种、规格、颜色：2.5mm厚氟碳喷涂铝单板，含线条、折边、加强肋筋等加工及安装，色泽及样式详见建筑立面图纸，最终以建设方选样封样确认为准。 3、面层固定方式：不锈钢螺丝、塑胀管、铝合金角码连接 4、嵌缝、塞口材料种类：泡沫棒、硅酮耐候密封胶嵌缝等 5、计量方式：工程量按铝单板安装完成后外露可视面的实际展开面积计量；铝单板非外露部位折边等均不另行计量 6、具体做法详见设计说明、图纸及详见节点详图	m2	709.75	434.49	308379.28	
本页小计							308379.28	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
79	011209001032	铝板雨棚	1、部位：雨棚 2、骨架材料种类、规格、中距：钢骨架另计 3、面层材料品种、规格、颜色：3mm厚氟碳喷涂铝单板，含折边、加强肋筋等加工及安装，色泽及样式详见建筑立面图纸，最终以建设方选样封样确认为准。 4、面层固定方式：不锈钢螺丝、铝合金角码连接 5、嵌缝、塞口材料种类：泡沫棒、硅酮耐候密封胶嵌缝等 6、雨棚内满填吸音棉，容重不低于30kg/m3，厚度160-400mm，详见图纸节点 7、计量方式：工程量按铝单板安装完成后外露可视面的实际展开面积计量；铝单板非外露部位折边等均不另行计量 8、具体做法详见设计说明、图纸及详见节点详图	m2	108.82	592.10	64432.32	
80	010807005003	铝百叶幕墙	1、框材质：80*65*3铝合金方管竖框，80*30*3铝合金方管横框，3.0厚铝合金竖框伸缩缝处套管 2、扇材质：2.0厚深灰色铝合金百叶，壁厚2.0mm，具体由建设方选样确认 3、具体做法详见设计说明、图纸及详见节点详图	m2	254	474.09	120418.86	
本页小计							184851.18	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
81	011209001071	铝合金格栅	1、面层材料品种、规格、颜色：120*60*2.0mm深灰色铝方管,氟碳喷涂，分格间距100mm 2、包含不锈钢螺栓等连接件费用在内 3、具体做法详见设计说明、图纸及详见节点详图 4、计量方式：按铝方管延长米计量	m	327.6	82.08	26889.41	
82	010807005004	金属格栅窗	1、框材质：50*100*2mm铝合金边框 2、扇材质：2.0厚铝合金百叶，壁厚2.0mm，具体由建设方选样确认 3、通透率大于70%，叶片空隙间距不小于50mm 4、具体做法详见设计说明、图纸及详见节点详图	m2	80.8	427.50	34542.00	
83	011204001005	石材墙面	1、安装方式：干挂安装，不锈钢背栓螺栓、铝合金ES组合挂件等配件 2、面层材料品种、规格、颜色：30厚火烧面芝麻白花岗岩石材，具体由建设方选样确认，清单含石材开槽、开孔、切角、磨边、倒角等一切加工费用 3、缝宽、嵌缝材料种类：泡沫棒、硅酮耐候密封胶嵌缝等 4、清单含消火栓暗门制作安装 5、具体做法详见设计说明、图纸及详见节点详图	m2	288	519.52	149621.76	
本页小计							211053.17	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
84	011209001035	玻璃幕墙	1、玻璃幕墙结构类型：横隐竖明玻璃幕墙（MQ-1、MLC-1、MLC-2、MLC-3、C3329） 2、骨架材料种类、规格、中距：龙骨采用140*65*3mm铝合金立柱，局部内穿通长铝合金套管，65*65*2.5mm铝合金横梁(铝-6063-T5)；铝型材室外可视部分为氟碳喷涂处理，室内可视部分采用粉末喷涂处理：铝型材颜色最终由建设方选样确认 3、面层材料品种、规格、颜色：6mm中透光Low-E钢化+12A(充氩气)+6mm透明钢化中空玻璃，局部中空玻璃内设灰色铝合金50宽线条,间隔≤100mm；所有钢化玻璃均需均质处理 4、面层固定方式：吊挂式固定，外侧铝合金立柱装饰盖板 5、隔离带、框边封闭材料品种、规格：边框侧边防火岩棉填充，1.0mm厚铝合金侧封边框 6、嵌缝、塞口材料种类：结构胶,泡沫条,硅酮耐候胶、三元乙丙橡胶条 7、本清单含开启门及五金配件制作安装、含连接角码、连接螺栓、螺丝以及相应的垫片、铝合金护门板、地弹簧、门拉手、门锁、防撞警示条等 8、窗下槛通长固定厚度1.5mm的铝合金排水板，向外侧坡10% 9、未尽事宜及具体做法详见设计说明、图纸及相关节点详图	m2	163.56	1293.70	211597.57	
本页小计							211597.57	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：幕墙工程　　堂前人家东区项目施工　　第40页 共65页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
85	011209001038	玻璃幕墙	1、玻璃幕墙结构类型：横隐竖明玻璃幕墙(MQ-2) 2、骨架材料种类、规格、中距：龙骨采用140*65*3mm铝合金立柱(铝-6063-T5)、内穿通长铝合金套管(铝-6063-T5)，65*65*2.5mm铝合金横梁(铝-6063-T5)；铝型材室外可视部分为氟碳喷涂处理，室内可视部分采用粉末喷涂处理：铝型材颜色最终由建设方选样确认 3、面层材料品种、规格、颜色：6mm中透光Low-E钢化+12A(充氩气)+6mm透明钢化中空玻璃；所有钢化玻璃均需均质处理 4、面层固定方式：吊挂式固定，外侧66*65*3.0厚铝合金造型装饰方管 5、隔离带、框边封闭材料品种、规格：边框侧边防火岩棉填充，1.0mm厚铝合金侧封边框 6、嵌缝、塞口材料种类：结构胶,泡沫条,硅酮耐候胶、三元乙丙橡胶条 7、本清单含开启窗及五金配件制作安装、含连接角码、连接螺栓、螺丝以及相应的垫片、防脱落装置等 8、窗下槛通长固定厚度1.5mm的铝合金排水板，向外侧坡10% 9、未尽事宜及具体做法详见设计说明、图纸及相关节点详图	m2	140	1186.10	166054.00	
本页小计							166054.00	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
86	011209001033	玻璃幕墙	1、玻璃幕墙结构类型：横隐竖明玻璃幕墙(MQ-3、MQ-4) 2、骨架材料种类、规格、中距：龙骨采用100*100*3mm铝合金立柱,65*65*2.5mm铝合金横梁(铝-6063-T5)；铝型材室外可视部分为氟碳喷涂处理，室内可视部分采用粉末喷涂处理：铝型材颜色最终由建设方选样确认 3、面层材料品种、规格、颜色：6mm中透光Low-E钢化+12A(充氩气)+6mm透明钢化中空玻璃；所有钢化玻璃均需均质处理 4、面层固定方式：吊挂式固定，外侧3.0厚铝合金造型装饰方管A 5、隔离带、框边封闭材料品种、规格：边框侧边防火岩棉填充，1.0mm厚铝合金侧封边框 6、嵌缝、塞口材料种类：结构胶,泡沫条,硅酮耐候胶、三元乙丙橡胶条 7、本清单含开启窗及五金配件制作安装、含连接角码、连接螺栓、螺丝以及相应的垫片、防脱落装置等 8、窗下槛通长固定厚度1.5mm的铝合金排水板，向外侧坡10% 9、未尽事宜及具体做法详见设计说明、图纸及相关节点详图	m2	186.78	1286.96	240378.39	
本页小计							240378.39	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
87	011209001034	玻璃幕墙	1、玻璃幕墙结构类型：横隐竖明玻璃幕墙固定窗 2、骨架材料种类、规格、中距：龙骨采用140*65*3mm铝合金立柱，局部内穿通长铝合金套管，65*65*2.5mm铝合金横梁(铝-6063-T5)；铝型材室外可视部分为氟碳喷涂处理，室内可视部分采用粉末喷涂处理：铝型材颜色最终由建设方选样确认 3、面层材料品种、规格、颜色：6mm中透光Low-E钢化+12A(充氩气) +6mm透明钢化中空玻璃，局部采用磨砂玻璃；所有钢化玻璃均需均质处理 4、面层固定方式：吊挂式固定，外侧铝合金立柱装饰盖板 5、隔离带、框边封闭材料品种、规格：边框侧边防火岩棉填充，1.0mm厚铝合金侧封边框 6、嵌缝、塞口材料种类：结构胶,泡沫条,硅酮耐候胶、三元乙丙橡胶条 7、本清单含连接角码、连接螺栓、螺丝以及相应的垫片、防脱落装置等 8、窗下槛通长固定厚度1.5mm的铝合金排水板，向外侧坡10% 9、未尽事宜及具体做法详见设计说明、图纸及相关节点详图	m2	149.73	1115.17	166974.40	
本页小计							166974.40	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
88	011209001036	铝板内衬	1、部位：玻璃幕墙层间内衬 2、骨架材料种类、规格、中距：钢骨架另计 3、面层材料品种、规格、颜色：2mm厚氟碳喷涂铝单板，含折边,颜色详立面（具体由建设方选样确认） 4、面层固定方式：不锈钢螺丝、铝合金角码连接 5、嵌缝、塞口材料种类：泡沫棒、硅酮耐候密封胶嵌缝等 6、按展开面积计算 7、具体做法详见设计说明、图纸及详见节点详图	m2	5.76	349.96	2015.77	
89	011209001037	层间防火	1、1.5mm厚镀锌钢托板，采用防火胶封口 2、塞口材料种类：内衬 200/240mm 厚防火岩棉（容重≥80kg/m³，耐火极限≥1.5h），岩棉上表面满涂防火密封漆（干厚≥2mm） 3、具体做法详见设计说明、图纸及详见节点详图	m	321	91.41	29342.61	
90	030414011007	接地装置	1、名称：幕墙避雷系统 2、具体做法详见设计说明、图纸及详见节点详图	项	1	8537.20	8537.20	
		分部小计					1987752.46	
		04#商铺幕墙						
91	010516003004	锚固螺栓	1、连接方式：M8*100mm以内后扩底机械锚栓 2、清单含钻孔等费用 3、规格：其他规格、做法详见设计说明、图纸及详见节点详图	个	800	8.60	6880.00	
本页小计							46775.58	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
92	010516002008	预埋铁件	1、部位：幕墙、雨棚 2、钢材种类：Q235B热镀锌钢板，锚筋采用Φ12螺纹钢筋制成（埋件焊接后去焊渣、焊疤等,打磨除锈后热浸镀锌处理,镀锌厚度≥85μm） 3、清单含与主体钢筋焊接费用 4、具体做法详见设计说明、图纸及详见节点详图	t	2.92	18438.02	53839.02	
93	011204004008	幕墙钢骨架	1、部位：幕墙、雨棚 2、骨架种类、规格：热镀锌方管、热镀锌槽钢、热镀锌角钢、热镀锌角码等 3、具体做法详见设计说明、图纸及详见节点详图	t	20.183	10231.52	206502.77	
94	011405001011	金属面油漆	1、部位：雨棚钢骨架 2、油漆品种、刷漆遍数：非膨胀性防火涂料,耐火极限(h)≥1.50 3、具体做法详见设计说明、图纸及详见节点详图	m2	15	55.34	830.10	
95	011405001012	金属面油漆	1、部位：雨棚钢骨架 2、油漆品种、刷漆遍数：水灰色氟碳喷涂 3、具体做法详见设计说明、图纸及详见节点详图	m2	15	88.18	1322.70	
本页小计							262494.59	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：幕墙工程　　堂前人家东区项目施工　　第45页 共65页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
96	011209001040	铝板幕墙	1、骨架材料种类、规格、中距：钢骨架另计 2、面层材料品种、规格、颜色：2.5mm厚氟碳喷涂铝单板，含线条、折边、加强肋筋等加工及安装，色泽及样式详见建筑立面图纸，最终以建设方选样封样确认为准。 3、面层固定方式：不锈钢螺丝、塑胀管、铝合金角码连接 4、嵌缝、塞口材料种类：泡沫棒、硅酮耐候密封胶嵌缝等 5、计量方式：工程量按铝单板安装完成后外露可视面的实际展开面积计量；铝单板非外露部位折边等均不另行计量 6、具体做法详见设计说明、图纸及详见节点详图	m2	381.88	434.49	165923.04	
本页小计							165923.04	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
97	011209001042	铝板雨棚	1、部位：雨棚 2、骨架材料种类、规格、中距：钢骨架另计 3、面层材料品种、规格、颜色：3mm厚氟碳喷涂铝单板，含折边、加强肋筋等加工及安装，色泽及样式详见建筑立面图纸，最终以建设方选样封样确认为准。 4、面层固定方式：不锈钢螺丝、铝合金角码连接 5、嵌缝、塞口材料种类：泡沫棒、硅酮耐候密封胶嵌缝等 6、雨棚内满填吸音棉，容重不低于30kg/m3，厚度160mm 7、计量方式：工程量按铝单板安装完成后外露可视面的实际展开面积计量；铝单板非外露部位折边等均不另行计量 8、具体做法详见设计说明、图纸及详见节点详图	m2	29.84	577.44	17230.81	
98	010807005005	金属格栅窗	1、框材质：50*100*2mm铝合金边框 2、扇材质：2.0厚深灰色铝合金百叶，壁厚2.0mm，具体由建设方选样确认 3、通透率大于70%，叶片空隙间距不小于50mm 4、具体做法详见设计说明、图纸及详见节点详图	m2	54.4	427.50	23256.00	
本页小计							40486.81	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
99	011204001006	石材墙面	1、安装方式：干挂安装，不锈钢背栓螺栓、铝合金ES组合挂件等配件 2、面层材料品种、规格、颜色：30厚火烧面芝麻白花岗岩石材，具体由建设方选样确认，清单含石材开槽、开孔、切角、磨边、倒角等一切加工费用 3、缝宽、嵌缝材料种类：泡沫棒、硅酮耐候密封胶嵌缝等 4、清单含消火栓暗门制作安装 5、具体做法详见设计说明、图纸及详见节点详图	m2	317.6	519.52	164999.55	
本页小计							164999.55	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
100	011209001043	玻璃幕墙	1、玻璃幕墙结构类型：横隐竖明玻璃幕墙（MQ-1） 2、骨架材料种类、规格、中距：龙骨采用100*100*3mm铝合金立柱,65*65*2.5mm铝合金横梁(铝-6063-T5)；铝型材室外可视部分为氟碳喷涂处理，室内可视部分采用粉末喷涂处理：铝型材颜色最终由建设方选样确认 3、面层材料品种、规格、颜色：6mm中透光Low-E钢化+12A(充氩气) +6mm透明钢化中空玻璃；所有钢化玻璃均需均质处理 4、面层固定方式：吊挂式固定，外侧3.0厚铝合金造型装饰方管A 5、隔离带、框边封闭材料品种、规格：边框侧边防火岩棉填充，1.0mm厚铝合金侧封边框 6、嵌缝、塞口材料种类：结构胶,泡沫条,硅酮耐候胶、三元乙丙橡胶条 7、本清单含开启窗及五金配件制作安装、含连接角码、连接螺栓、螺丝以及相应的垫片、防脱落装置等 8、窗下槛通长固定厚度1.5mm的铝合金排水板，向外侧坡10% 9、未尽事宜及具体做法详见设计说明、图纸及相关节点详图	m2	101	1287.43	130030.43	
本页小计							130030.43	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：幕墙工程　　堂前人家东区项目施工　　第49页 共65页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
101	011209001044	玻璃幕墙	1、玻璃幕墙结构类型：横隐竖明玻璃幕墙固定窗 2、骨架材料种类、规格、中距：龙骨采用140*65*3mm铝合金立柱，局部内穿通长铝合金套管，65*65*2.5mm铝合金横梁(铝-6063-T5)；铝型材室外可视部分为氟碳喷涂处理，室内可视部分采用粉末喷涂处理：铝型材颜色最终由建设方选样确认 3、面层材料品种、规格、颜色：6mm中透光Low-E钢化+12A(充氩气) +6mm透明钢化中空玻璃，局部采用磨砂玻璃；所有钢化玻璃均需均质处理 4、面层固定方式：吊挂式固定，外侧铝合金立柱装饰盖板 5、隔离带、框边封闭材料品种、规格：边框侧边防火岩棉填充，1.0mm厚铝合金侧封边框 6、嵌缝、塞口材料种类：结构胶,泡沫条,硅酮耐候胶、三元乙丙橡胶条 7、本清单含连接角码、连接螺栓、螺丝以及相应的垫片、防脱落装置等 8、窗下槛通长固定厚度1.5mm的铝合金排水板，向外侧坡10% 9、未尽事宜及具体做法详见设计说明、图纸及相关节点详图	m2	62.3	1115.17	69475.09	
本页小计							69475.09	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：幕墙工程　　堂前人家东区项目施工　　第50页 共65页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
102	011209001045	玻璃幕墙	1、玻璃幕墙结构类型：横隐竖明玻璃幕墙（M1837、M1837a） 2、骨架材料种类、规格、中距：龙骨采用140*65*3mm铝合金立柱，局部内穿通长铝合金套管，65*65*2.5mm铝合金横梁(铝-6063-T5)；铝型材室外可视部分为氟碳喷涂处理，室内可视部分采用粉末喷涂处理：铝型材颜色最终由建设方选样确认 3、面层材料品种、规格、颜色：6mm中透光Low-E钢化+12A(充氩气) +6mm透明钢化中空玻璃，局部中空玻璃内设灰色铝合金50宽线条,间隔≤100mm；所有钢化玻璃均需均质处理 4、面层固定方式：吊挂式固定，外侧铝合金立柱装饰盖板 5、隔离带、框边封闭材料品种、规格：边框侧边防火岩棉填充，1.0mm厚铝合金侧封边框 6、嵌缝、塞口材料种类：结构胶,泡沫条,硅酮耐候胶、三元乙丙橡胶条 7、本清单含开启门及五金配件制作安装、含连接角码、连接螺栓、螺丝以及相应的垫片、铝合金护门板、地弹簧、门拉手、门锁、防撞警示条等 8、窗下槛通长固定厚度1.5mm的铝合金排水板，向外侧坡10% 9、未尽事宜及具体做法详见设计说明、图纸及相关节点详图	m2	53.28	1419.68	75640.55	
本页小计							75640.55	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
103	011209001047	层间防火	1、1.5mm厚镀锌钢托板，采用防火胶封口 2、塞口材料种类：内衬 200mm 厚防火岩棉（容重≥80kg/m³，耐火极限≥1.5h），岩棉上表面满涂防火密封漆（干厚≥2mm） 3、具体做法详见设计说明、图纸及详见节点详图	m	70	91.41	6398.70	
104	030414011008	接地装置	1、名称：幕墙避雷系统 2、具体做法详见设计说明、图纸及详见节点详图	项	1	4268.60	4268.60	
		分部小计					926597.36	
		05#商铺幕墙						
105	010516003005	锚固螺栓	1、连接方式：M8*100mm以内后扩底机械锚栓 2、清单含钻孔等费用 3、规格：其他规格、做法详见设计说明、图纸及详见节点详图	个	1200	8.60	10320.00	
106	010516002009	预埋铁件	1、部位：幕墙、雨棚 2、钢材种类：Q235B热镀锌钢板，锚筋采用Φ12螺纹钢筋制成（埋件焊接后去焊渣、焊疤等,打磨除锈后热浸镀锌处理,镀锌厚度≥85μm） 3、清单含与主体钢筋焊接费用 4、具体做法详见设计说明、图纸及详见节点详图	t	3.561	18438.02	65657.79	
107	011204004009	幕墙钢骨架	1、部位：幕墙、雨棚 2、骨架种类、规格：热镀锌方管、热镀锌槽钢、热镀锌角钢、热镀锌角码等 3、具体做法详见设计说明、图纸及详见节点详图	t	24.815	10231.52	253895.17	
		本页小计					340540.26	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
108	011405001013	金属面油漆	1、部位：雨棚钢骨架 2、油漆品种、刷漆遍数：非膨胀性防火涂料,耐火极限(h)≥1.50 3、具体做法详见设计说明、图纸及详见节点详图	m2	15	55.34	830.10	
109	011405001014	金属面油漆	1、部位：雨棚钢骨架 2、油漆品种、刷漆遍数：水灰色氟碳喷涂 3、具体做法详见设计说明、图纸及详见节点详图	m2	15	88.18	1322.70	
110	011209001048	铝板幕墙	1、骨架材料种类、规格、中距：钢骨架另计 2、面层材料品种、规格、颜色：2.5mm厚氟碳喷涂铝单板，含线条、折边、加强肋筋等加工及安装，色泽及样式详见建筑立面图纸，最终以建设方选样封样确认为准。 3、面层固定方式：不锈钢螺丝、塑胀管、铝合金角码连接 4、嵌缝、塞口材料种类：泡沫棒、硅酮耐候密封胶嵌缝等 5、计量方式：工程量按铝单板安装完成后外露可视面的实际展开面积计量；铝单板非外露部位折边等均不另行计量 6、具体做法详见设计说明、图纸及详见节点详图	m2	489.65	435.04	213017.34	
本页小计							215170.14	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：幕墙工程　　堂前人家东区项目施工　　第53页 共65页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
111	011209001050	铝板雨棚	1、部位：雨棚 2、骨架材料种类、规格、中距：钢骨架另计 3、面层材料品种、规格、颜色：3mm厚氟碳喷涂铝单板，含折边、加强肋筋等加工及安装，色泽及样式详见建筑立面图纸，最终以建设方选样封样确认为准。 4、面层固定方式：不锈钢螺丝、铝合金角码连接 5、嵌缝、塞口材料种类：泡沫棒、硅酮耐候密封胶嵌缝等 6、雨棚内满填吸音棉，容重不低于30kg/m3，厚度160mm 7、计量方式：工程量按铝单板安装完成后外露可视面的实际展开面积计量；铝单板非外露部位折边等均不另行计量 8、具体做法详见设计说明、图纸及详见节点详图	m2	29.12	577.78	16824.95	
112	010807005006	金属格栅窗	1、框材质：50*100*2mm铝合金边框 2、扇材质：2.0厚深灰色铝合金百叶，壁厚2.0mm，具体由建设方选样确认 3、通透率大于70%，叶片空隙间距不小于50mm 4、具体做法详见设计说明、图纸及详见节点详图	m2	68	443.17	30135.56	
本页小计							46960.51	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
113	011204001007	石材墙面	1、安装方式：干挂安装，不锈钢背栓螺栓、铝合金ES组合挂件等配件 2、面层材料品种、规格、颜色：30厚火烧面芝麻白花岗岩石材，具体由建设方选样确认，清单含石材开槽、开孔、切角、磨边、倒角等一切加工费用 3、缝宽、嵌缝材料种类：泡沫棒、硅酮耐候密封胶嵌缝等 4、清单含消火栓暗门制作安装 5、具体做法详见设计说明、图纸及详见节点详图	m2	347.1	519.52	180325.39	
本页小计							180325.39	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
114	011209001051	玻璃幕墙	1、玻璃幕墙结构类型：横隐竖明玻璃幕墙MQ-1 2、骨架材料种类、规格、中距：龙骨采用100*100*3mm铝合金立柱、局部内穿通长铝合金套管(铝-6063-T5)，65*65*2.5mm铝合金横梁(铝-6063-T5)；铝型材室外可视部分为氟碳喷涂处理，室内可视部分采用粉末喷涂处理：铝型材颜色最终由建设方选样确认 3、面层材料品种、规格、颜色：6mm中透光Low-E钢化+12A(充氩气) +6mm透明钢化中空玻璃；所有钢化玻璃均需均质处理 4、面层固定方式：吊挂式固定，外侧3.0厚铝合金造型装饰方管A 5、隔离带、框边封闭材料品种、规格：边框侧边防火岩棉填充，1.0mm厚铝合金侧封边框 6、嵌缝、塞口材料种类：结构胶,泡沫条,硅酮耐候胶、三元乙丙橡胶条 7、本清单含开启窗及五金配件制作安装、含连接角码、连接螺栓、螺丝以及相应的垫片、防脱落装置等 8、窗下槛通长固定厚度1.5mm的铝合金排水板，向外侧坡10% 9、未尽事宜及具体做法详见设计说明、图纸及相关节点详图	m2	180	1276.17	229710.60	
本页小计							229710.60	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
115	011209001052	玻璃幕墙	1、玻璃幕墙结构类型：横隐竖明玻璃幕墙窗（C1837、C1837a、C3135、C3535、C4235、C4335、C4335a） 2、骨架材料种类、规格、中距：龙骨采用140*65*3mm铝合金立柱，局部内穿通长铝合金套管，65*65*2.5mm铝合金横梁(铝-6063-T5)；铝型材室外可视部分为氟碳喷涂处理，室内可视部分采用粉末喷涂处理：铝型材颜色最终由建设方选样确认 3、面层材料品种、规格、颜色：6mm中透光Low-E钢化+12A(充氩气) +6mm透明钢化中空玻璃，局部采用磨砂玻璃，局部中空玻璃内设灰色铝合金50宽线条,间隔≤100mm；所有钢化玻璃均需均质处理 4、面层固定方式：吊挂式固定，外侧铝合金立柱装饰盖板 5、隔离带、框边封闭材料品种、规格：边框侧边防火岩棉填充，1.0mm厚铝合金侧封边框 6、嵌缝、塞口材料种类：结构胶,泡沫条,硅酮耐候胶、三元乙丙橡胶条 7、本清单含开启排烟窗及五金配件制作安装、含连接角码、连接螺栓、螺丝以及相应的垫片、防脱落装置等 8、窗下槛通长固定厚度1.5mm的铝合金排水板，向外侧坡10% 9、未尽事宜及具体做法详见设计说明、图纸及相关节点详图	m2	122.91	1127.37	138565.05	
本页小计							138565.05	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
116	011209001053	玻璃幕墙	1、玻璃幕墙结构类型：横隐竖明玻璃幕墙(MLC-1、M1837) 2、骨架材料种类、规格、中距：龙骨采用140*65*3mm铝合金立柱，局部内穿通长铝合金套管，65*65*2.5mm铝合金横梁(铝-6063-T5)；铝型材室外可视部分为氟碳喷涂处理，室内可视部分采用粉末喷涂处理：铝型材颜色最终由建设方选样确认 3、面层材料品种、规格、颜色：6mm中透光Low-E钢化+12A(充氩气) +6mm透明钢化中空玻璃，局部中空玻璃内设灰色铝合金50宽线条,间隔≤100mm；所有钢化玻璃均需均质处理 4、面层固定方式：吊挂式固定，外侧铝合金立柱装饰盖板 5、隔离带、框边封闭材料品种、规格：边框侧边防火岩棉填充，1.0mm厚铝合金侧封边框 6、嵌缝、塞口材料种类：结构胶,泡沫条,硅酮耐候胶、三元乙丙橡胶条 7、本清单含开启门及五金配件制作安装、含连接角码、连接螺栓、螺丝以及相应的垫片、铝合金护门板、地弹簧、门拉手、门锁、防撞警示条等 8、窗下槛通长固定厚度1.5mm的铝合金排水板，向外侧坡10% 9、未尽事宜及具体做法详见设计说明、图纸及相关节点详图	m2	42.55	1371.42	58353.92	
本页小计							58353.92	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
117	011209001054	层间防火	1、1.5mm厚镀锌钢托板，采用防火胶封口 2、塞口材料种类：内衬 200mm 厚防火岩棉（容重≥80kg/m³，耐火极限≥1.5h），岩棉上表面满涂防火密封漆（干厚≥2mm） 3、具体做法详见设计说明、图纸及详见节点详图	m	86	91.41	7861.26	
118	011209001059	铝板内衬	1、部位：玻璃幕墙层间内衬 2、骨架材料种类、规格、中距：钢骨架另计 3、面层材料品种、规格、颜色：2mm厚氟碳喷涂铝单板，含折边,颜色详立面（具体由建设方选样确认） 4、面层固定方式：不锈钢螺丝、铝合金角码连接 5、嵌缝、塞口材料种类：泡沫棒、硅酮耐候密封胶嵌缝等 6、按展开面积计算 7、具体做法详见设计说明、图纸及详见节点详图	m2	5.76	350.48	2018.76	
119	030414011009	接地装置	1、名称：幕墙避雷系统 2、具体做法详见设计说明、图纸及详见节点详图	项	1	3658.80	3658.80	
		分部小计					1212497.39	
		06-26#铝方通、雨棚、女儿墙压顶						
本页小计							13538.82	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
120	010516002010	预埋铁件	1、部位：雨棚、压顶、格栅 2、钢材种类：Q235B热镀锌钢板，锚筋采用Φ12螺纹钢筋制成（埋件焊接后去焊渣、焊疤等,打磨除锈后热浸镀锌处理,镀锌厚度≥85μm） 3、清单含与主体钢筋焊接费用 4、具体做法详见设计说明、图纸及详见节点详图	t	26.52	18438.02	488976.29	
121	011204004010	幕墙钢骨架	1、部位：雨棚、压顶、格栅 2、骨架种类、规格：热镀锌方管、热镀锌角钢、热镀锌套管等 3、具体做法详见设计说明、图纸及详见节点详图	t	29.329	10231.52	300080.25	
122	011405001015	金属面油漆	1、部位：雨棚钢骨架 2、油漆品种、刷漆遍数：非膨胀性防火涂料,耐火极限(h)≥1.50 3、具体做法详见设计说明、图纸及详见节点详图	m2	729.02	55.34	40343.97	
本页小计							829400.51	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
123	011209001057	铝板雨棚	1、部位：雨棚 2、骨架材料种类、规格、中距：钢骨架另计 3、面层材料品种、规格、颜色：3mm厚氟碳喷涂铝单板，含折边、加强肋筋等加工及安装，色泽及样式详见建筑立面图纸，最终以建设方选样封样确认为准。 4、面层固定方式：不锈钢螺丝、铝合金角码连接 5、嵌缝、塞口材料种类：泡沫棒、硅酮耐候密封胶嵌缝等 6、雨棚内满填吸音棉，容重不低于30kg/m3，厚度500mm 7、计量方式：工程量按铝单板安装完成后外露可视面的实际展开面积计量；铝单板非外露部位折边等均不另行计量 8、具体做法详见设计说明、图纸及详见节点详图	m2	1215.04	595.95	724103.09	
本页小计							724103.09	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
124	011209001069	铝板压顶	1、部位：女儿墙压顶 2、骨架材料种类、规格、中距：钢骨架另计 3、面层材料品种、规格、颜色：1.5mm厚氟碳喷涂铝单板，含线条、折边、加强肋筋等加工及安装，色泽及样式详见建筑立面图纸，最终以建设方选样封样确认为准。 4、面层固定方式：不锈钢螺丝、塑胀管、铝合金角码连接 5、嵌缝、塞口材料种类：泡沫棒、硅酮耐候密封胶嵌缝等 6、计量方式：工程量按铝单板安装完成后外露可视面的实际展开面积计量；铝单板非外露部位折边等均不另行计量 7、具体做法详见设计说明、图纸及详见节点详图	m2	1197.12	319.07	381965.08	
125	011209001058	铝合金格栅	1、面层材料品种、规格、颜色：40*80*2.0mm深灰色铝方管，氟碳喷涂，分格净间距100mm 2、包含不锈钢螺栓等连接件费用在内 3、具体做法详见设计说明、图纸及详见节点详图 4、计量方式：按铝方管延长米计量	m	26217.8	59.56	1561532.17	
		分部小计					3497000.85	
		06-26#屋面冲孔铝板						
本页小计							1943497.25	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
126	010516002012	预埋铁件	1、部位：幕墙 2、钢材种类：Q235B热镀锌钢板，锚筋采用Φ12螺纹钢筋制成（埋件焊接后去焊渣、焊疤等,打磨除锈后热浸镀锌处理,镀锌厚度≥85μm） 3、清单含与主体钢筋焊接费用 4、具体做法详见设计说明、图纸及详见节点详图	t	5.393	18438.02	99436.24	
127	011204004011	幕墙钢骨架	1、部位：幕墙 2、骨架种类、规格：热镀锌方管、热镀锌角钢、热镀锌套管等 3、具体做法详见设计说明、图纸及详见节点详图	t	40.444	10231.52	413803.59	
128	011405001019	金属面油漆	1、部位：镀锌管、埋件 2、油漆品种、刷漆遍数：水灰色氟碳喷涂 3、具体做法详见设计说明、图纸及详见节点详图	m2	1348.15	88.18	118879.87	
本页小计							632119.70	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
129	011209001061	铝板幕墙	1、骨架材料种类、规格、中距：钢骨架另计 2、面层材料品种、规格、颜色：3mm厚穿孔铝单板（双面氟碳喷涂），冲孔孔径30mm，含折边、加强肋筋等加工及安装，色泽及样式详见建筑立面图纸，最终以建设方选样封样确认为准。 3、面层固定方式：不锈钢螺丝、铝合金角码连接 4、嵌缝、塞口材料种类：泡沫棒、硅酮耐候密封胶嵌缝等 5、计量方式：工程量按铝单板安装完成后外露可视面的实际展开面积计量；铝单板非外露部位折边等均不另行计量 6、具体做法详见设计说明、图纸及详见节点详图	m2	2696.29	614.36	1656492.72	
		分部小计					2288612.42	
		01-03#汽车坡道						
130	010516003007	锚固螺栓	1、连接方式：M12*150后扩底机械锚栓 2、清单含钻孔等费用 3、规格：其他规格、做法详见设计说明、图纸及详见节点详图	个	384	22.16	8509.44	
131	010516002011	预埋铁件	1、部位：汽车坡道 2、钢材种类：Q235B热镀锌钢板 3、具体做法详见设计说明、图纸及详见节点详图	t	0.691	18438.02	12740.67	
132	010603003001	钢管柱	1、钢材品种、规格：热镀锌方管立柱 2、具体做法详见设计说明、图纸及详见节点详图	t	4.023	9453.91	38033.08	
本页小计							1715775.91	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
133	010604001001	钢梁	1、梁类型：热镀锌方管钢梁 2、具体做法详见设计说明、图纸及详见节点详图	t	17.844	7363.78	131399.29	
134	011405001017	金属面油漆	1、部位：雨棚钢骨架表面 2、油漆品种、刷漆遍数：非膨胀性防火涂料,耐火极限(h)≥1.50 3、具体做法详见设计说明、图纸及详见节点详图	m2	485.62	55.34	26874.21	
135	011405001018	金属面油漆	1、部位：雨棚钢骨架表面 2、油漆品种、刷漆遍数：水灰色氟碳喷涂 3、具体做法详见设计说明、图纸及详见节点详图	m2	485.61	88.18	42821.09	
136	011506003001	玻璃雨篷	1、部位：坡道顶棚 2、玻璃雨篷固定方式：铝合金型材副框连接固定 3、龙骨材料种类、规格、中距：钢龙骨另计 4、玻璃材料品种、规格：8+0.76(PVB宝蓝胶片)+8双钢化夹胶玻璃 5、嵌缝材料种类：耐候密封胶、硅酮结构胶 6、具体做法详见设计说明、图纸及详见节点详图	m2	510	398.71	203342.10	
137	011210003001	玻璃隔断	1、部位：坡道侧面 2、边框材料种类、规格：铝合金型材边框，壁厚不低于2.5mm 3、玻璃品种、规格、颜色：8厚钢化玻璃 4、具体做法详见设计说明、图纸及详见节点详图	m2	172	426.42	73344.24	
		分部小计					537064.12	
		分部分项合计					17636800.22	
本页小计							477780.93	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：幕墙工程　　堂前人家东区项目施工　　第65页 共65页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	011703001001	垂直运输	1、建筑物建筑类型及结构形式：详见设计图纸 2、幕墙工程的垂直运输费及超高降效费用，结算时不做任何调整。	项	1	80524.53	80524.53	
		单价措施合计					80524.53	
本页小计							80524.53	
合　　计							17717324.75	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：幕墙工程　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	011707001001	安全文明施工费		100.000	340172.63			
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.700	301194.52			
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.220	38978.11			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：幕墙工程　　堂前人家东区项目施工　　第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.800	141738.60			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.030	5315.20			建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：幕墙工程　　堂前人家东区项目施工　　第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.060	10630.39			现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。
合　计					497856.82			

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：幕墙工程　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共1页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价	1000000.00		
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价	1000000.00		
3	计日工			
4	总承包服务费			
合　计		1000000.00		

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

暂列金额明细表

工程名称：幕墙工程　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共1页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：幕墙工程　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共1页

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±(元)		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：幕墙工程　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共1页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1	室外导视系统	室外导视系统	1000000.00			

规费、税金项目计价表

工程名称：幕墙工程　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	541868.12	100.000	541868.12
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	19215181.57	2.400	461164.36
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	19215181.57	0.420	80703.76
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	19215181.57		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	19757049.69	9.000	1778134.47
合　计					2320002.59

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

承包人供应主要材料一览表

工程名称：幕墙工程　　堂前人家东区项目施工　　第1页 共3页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	01210101	角钢		kg		4.50		
2	01270100	型钢		t	0.717448	4500.00	3228.52	
3	01270100~1	镀锌预埋钢板		t	71.7444	3945.78	283087.62	
4	01270100~2	镀锌钢龙骨		t	317.33415	4500.00	1428003.68	
5	01270100~3	镀锌方管		t	22.96035	4500.00	103321.58	
6	01270100~4	镀锌钢管		t	-0.6579	4500.00	-2960.55	
7	01290430~1	热镀锌钢板 δ1.5 Q235B	δ1.5 Q235B	m2	664.704	50.00	33235.20	
8	01510151	幕墙铝型材		kg	54003.655	33.00	1782120.62	
9	01530101	铝合金型材		kg	9023.48858	28.00	252657.68	
10	01530101~1	铝合金型材		kg	821.01874	30.00	24630.56	
11	01590211	镀锌铁皮	δ1.2	m2	102	38.00	3876.00	
12	02290301	麻绳		kg	0.61578	5.75	3.54	
13	02290401	麻袋		条	5.04174	4.29	21.63	
14	03031206	自攻螺钉	M4×15	十个	1940.22	0.26	504.46	
15	03031222	自攻螺钉	M5×25～30	十个	3760.2675	0.48	1804.93	
16	03031613	不锈钢螺钉	M6×20	十个	27655.4092	0.69	19082.23	
17	03032113	塑料胀管螺钉		套	11076	0.09	996.84	
18	03050705	不锈钢螺栓	M12×35	套	1627.6535	1.63	2653.08	
19	03050708	不锈钢螺栓	M12×110	套	677.586	1.96	1328.07	
20	03050806	带母不锈钢螺栓	M12×45	套	677.586	1.97	1334.84	
21	03051109	不锈钢六角螺栓	M10×40	套	10265.94	1.63	16733.48	
22	03052131	不锈钢对拉螺栓	M6×100	套	9316.09676	0.94	8757.13	
23	03052135	不锈钢对拉螺栓	M14×120	套	1627.6535	2.23	3629.67	
24	03070114	膨胀螺栓	M8×80	套	2431.44	0.51	1240.03	
25	03070123	膨胀螺栓	M10×110	套	116.1486	0.69	80.14	
26	03070132	膨胀螺栓	M12×110	套	51453.57	0.86	44250.07	
27	03290200	地弹簧		个	58.655043	250.00	14663.76	
28	03410200	电焊条		kg	250.92	4.97	1247.07	
29	03410205	电焊条	J422	kg	10638.90186	4.97	52875.34	
30	03410207	电焊条	J422 Φ4	kg	80.1125	3.73	298.82	
31	03430421	碳钢埋弧焊丝		kg	90.35658	7.72	697.55	
32	03450200	焊剂		kg	34.79895	3.43	119.36	
33	03570216	镀锌铁丝	8#	kg	40.71741	4.20	171.01	
34	03590100	垫铁		kg	228.12582	4.29	978.66	
35	03590715	镀锌连接铁件		kg	14664.205	7.03	103089.36	
36	03632306	电锤钻头	Φ10	根	66.366	2.57	170.56	
37	03632308	电锤钻头	Φ16	根	9.6	7.29	69.98	
38	03652403	合金钢切割锯片		片	59.31432	68.60	4068.96	
39	04010611	水泥	32.5级	kg	95.804	0.26	25.20	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：幕墙工程　　堂前人家东区项目施工　　第2页 共3页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
40	04030107	中砂		t	0.251808	150.57	37.91	
41	05011200	圆木		m3	0.035688	2100.00	74.94	
42	06010104~1	8厚钢化玻璃	5mm	m2	202.96	80.00	16236.80	
43	06110210~1	6mm中透光Low-E钢化+12A(充氩气)+6mm透明钢化中空玻璃	6+12A+6	m2	3048.1511	170.00	518185.69	
44	06110210~2	8+0.76(PVB宝蓝胶片)+8双钢化夹胶玻璃	6+12A+6	m2	525.3	220.00	115566.00	
45	07112130~3	30厚火烧面芝麻白花岗岩		m2	2285.88264	160.00	365741.22	
46	07230301	不锈钢连接件		套	10265.94	3.86	39626.53	
47	08052120~1	2.5mm厚氟碳喷涂铝单板	2mm	m2	6655.75398	301.98	2009904.59	
48	08052120~2	3mm厚氟碳喷涂铝单板	2mm	m2	1549.686	359.11	556507.74	
49	08052120~3	2mm厚氟碳喷涂铝单板	2mm	m2	33.4764	239.40	8014.25	
50	08052120~5	3厚穿孔铝单板（双面氟碳喷涂）	2mm	m2	2832.72258	500.00	1416361.29	
51	08052120~6	1.5mm厚氟碳喷涂铝单板	2mm	m2	1257.69468	200.00	251538.94	
52	09492718	不锈钢管拉手	Φ38×600	套	58.655043	200.00	11731.01	
53	09492739~1	不锈钢开启五金件		套	221	150.00	33150.00	
54	09492739~3	不锈钢平开窗开启五金件		套	20	150.00	3000.00	
55	09492739~4	幕墙门开启五金件（防撞警示条、铝合金护门板、门锁等五金）		套	58.0743	130.00	7549.66	
56	09493560	镀锌铁脚		个	5538	1.46	8085.48	
57	10031509~1	100*50*2.0mm铝合金方管,氟碳喷涂	δ1.0mm	m	901.635	52.14	47011.25	
58	10031509~2	120*60*2.0深灰色铝方管,氟碳喷涂	δ1.0mm	m	343.98	62.70	21567.55	
59	10031509~3	40*80*2.0mm深灰色铝方管,氟碳喷涂	δ1.0mm	m	27528.69	41.25	1135558.46	
60	11030303	防锈漆		kg	1580.583058	12.00	18967.00	
61	11030304	红丹防锈漆		kg	50.184	12.86	645.37	
62	11030309	环氧铁红防锈底漆		kg		12.00		
63	11030310	环氧云铁防锈漆		kg		12.00		
64	11030521	防火涂料		kg	2814.126	8.00	22513.01	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：幕墙工程　　堂前人家东区项目施工　　第3页 共3页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
65	11060306	聚氨酯氟碳面漆		kg	979.59	50.00	48979.50	
66	11450503	稀释剂		kg	626.9376	12.01	7529.52	
67	11590318	石材用硅酮密封胶		L	501.8904	72.89	36582.79	
68	11590914	硅酮密封胶		L	3753.519247	68.60	257491.42	
69	11610722	幕墙双面不干胶条	8×16	m	10789.86302	2.14	23090.31	
70	12030107	油漆溶剂油		kg	163.099444	12.01	1958.82	
71	12333551	PU发泡剂		L	186.375	25.73	4795.43	
72	12370305	氧气		m3	7491.25395	2.83	21200.25	
73	12370335	乙炔气		kg	37.638	15.44	581.13	
74	12370336	乙炔气		m3	2196.003102	14.05	30853.84	
75	12410306	幕墙结构胶		L	797.550215	102.91	82075.89	
76	12410310~1	膨胀螺栓		套	7374	1.00	7374.00	
77	12410310~2	M12*150后扩底机械锚栓		套	384	2.00	768.00	
78	12413528	干挂云石胶(AB胶)		kg	54.75168	9.86	539.85	
79	13030322	防火岩棉		m3	29.952	600.00	17971.20	
80	13070105~1	超细玻璃棉：容重30KG厚500mm	厚500mm	m2	434.2349	100.00	43423.49	
81	13070105~2	超细玻璃棉：容重30KG厚160	厚160mm	m2	80.058	32.00	2561.86	
82	13070105~3	超细玻璃棉：容重30KG厚400		m2	35.64	80.00	2851.20	
83	13121504	泡沫条		m	39919.414833	1.29	51496.05	
84	31150101	水		m3	0.0516	4.57	0.24	
85	32020132	钢管支撑		kg	0.52299	3.59	1.88	
86	32090101	周转木材		m3	0.220422	2100.00	462.89	
87	32270103	金属校正器		kg	0.88506	4.72	4.18	
88	80152515	防火胶泥		kg	576	3.86	2223.36	
89	TB000042	固定片		片	1404.994414	1.29	1812.44	
90	TB000043	拐角链接件		个	405.77456	2.16	876.47	
91	TB000044~1	铝合金附框		m	532.57911	10.00	5325.79	
92	TB000045	射钉弹		个	2809.988828	0.13	365.30	
合计							11452868.47	